



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

一ツ瀬川農業水利事業
東原調整池他建設工事

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業	相違登録 (1 / 2)
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)	

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:東原調整池他建設工事

九州農政局

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(2,518,000,000) 2,517,370,000	
・工事原価			(2,278,071,000) 2,277,502,000	
純工事費			(1,846,379,000) 1,846,322,000	
・直接工事費			(1,597,171,000) 1,584,305,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(1,214,120,000) 1,180,491,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(383,051,000) 403,814,000	
・間接工事費			(680,900,000) 693,197,000	
・共通仮設費			(249,208,000) 262,017,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 2,480,000	
・運搬費～営繕費等				
			(105,898,000) 105,046,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(28,048,000) 41,623,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 21,742,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 2,990,000	
・技術管理費	(") 1.000	式	(85,901,000) 86,005,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(2,149,000) 2,131,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(2,149,000) 2,131,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(431,692,000) 431,180,000	
・現場管理費(率計上)				
			(422,825,000) 422,812,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(8,867,000) 8,368,000	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(236,478,000) 236,418,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 3,451,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(11,184,000) 11,435,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名: 東原調整池他建設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,214,120,000) 1,180,491,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,214,120,000) 1,180,491,000	
・土工 左岸貯水池	1.000	式	(220,770,000) 230,094,000	
・・作業土工 左岸貯水池内	1.000	式	(154,508,000) 163,832,000	
・・整形仕上げ工 左岸貯水池内	1.000	式	(") 6,723,000	
・・吹付工 左岸貯水池内	1.000	式	(") 59,539,000	
・ドレーン工 左岸貯水池	1.000	式	(") 4,196,000	
・・土工用マット敷設 斜面ドレーン	1.000	式	(") 904,000	
・・作業土工 幹線ドレーン	1.000	式	(") 1,186,000	
・・吸出し防止工 幹線ドレーン	1.000	式	(") 652,000	
・・高密度ポリエチレン管敷設工 幹線ドレーン	1.000	式	(") 1,454,000	
・擁壁工 左岸貯水池	1.000	式	(") 270,875,000	
・・作業土工 均しコンクリート部	1.000	式	(") 39,000	
・・現場打擁壁工 基礎コンクリート	1.000	式	(") 23,232,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	(") 69,757,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート	1.000	式	(") 50,060,000	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式	(") 55,483,000	
・・現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁上部コンクリート	1.000	式	(") 46,438,000	
・・大型移動型枠	1.000	式	(") 25,866,000	
・底版工 左岸貯水池	1.000	式	(") 32,611,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（一般部）	1.000	式	(") 28,787,000	
・・アスファルト舗装工 底版部（接続部）	1.000	式	(") 2,116,000	
・・アスファルト舗装工 底版工（補強部）	1.000	式	(") 1,708,000	
・計測設備工 左岸貯水池	1.000	式	(3,712,000) 3,566,000	
・・東原調整池観測設備撤去工 TS架台、ミラー撤去	1.000	式	(") 40,000	
・・地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.1	1.000	式	(973,000) 619,000	
・・地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.5	1.000	式	(719,000) 502,000	
・・地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.6	1.000	式	(") 990,000	
・・地下水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.7	1.000	式	(") 990,000	
・・間隙水圧計 仮復旧	1.000	式	(0) 425,000	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工）	1.000	式	(") 568,000	
・・土工	1.000	式	(") 217,000	
・・下層路盤	1.000	式	(") 351,000	
・左岸貯水池内管理用道路（道路工）	1.000	式	(") 4,258,000	
・・道路工	1.000	式	(") 4,258,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・左岸貯水池内管理用道路工			(")	
	1.000	式	1,038,000	
・安全施設工			(")	
	1.000	式	1,038,000	
・取水設備工 左岸貯水池			(")	
	1.000	式	4,463,000	
・取水設備工			(")	
	1.000	式	4,170,000	
・保護コンクリート工			(")	
	1.000	式	293,000	
・土工 左岸貯水池（流入工）			(")	
	1.000	式	8,033,000	
・作業土工			(")	
	1.000	式	7,734,000	
・整形工			(")	
	1.000	式	102,000	
・碎石基礎工			(")	
	1.000	式	117,000	
・復旧工			(")	
	1.000	式	80,000	
・本体工 左岸貯水池（流入工）			(")	
	1.000	式	36,605,000	
・本体工			(")	
	1.000	式	35,904,000	
・安全施設工			(")	
	1.000	式	701,000	
・管体工 左岸貯水池（流入工）			(")	
	1.000	式	16,751,000	
・管体工 ダクタイル鋳鉄管			(")	
	1.000	式	3,502,000	
・管体工 鋼管			(")	
	1.000	式	13,249,000	
・構造物撤去工 左岸貯水池（付帯施設工）			(1,178,000)	
	1.000	式	1,308,000	
・構造物取壊し工			(1,178,000)	
	1.000	式	1,308,000	
・土工 左岸貯水池（付帯施設工）			(")	
	1.000	式	2,484,000	
・作業土工 左岸貯水池管理用道路			(")	
	1.000	式	1,471,000	
・作業土工 調整池管理用道路			(")	
	1.000	式	1,013,000	
・道路工 左岸貯水池（付帯施設工）			(7,563,000)	
	1.000	式	3,125,000	
・アスファルト舗装工 左岸貯水池管理用道路			(")	
	1.000	式	2,550,000	
・コンクリート 左岸貯水池管理用道路	(1.000)		(2,210,000)	
	0.000	式	0	
・アスファルト舗装工 調整池管理用道路			(")	
	1.000	式	566,000	
・コンクリート 調整池管理用道路	(1.000)		(2,228,000)	
	0.000	式	0	
・路床盛土工 左岸貯水池管理用道路			(")	
	1.000	式	9,000	
・排水路工 左岸貯水池（付帯施設工）	(1.000)		(13,010,000)	
	0.000	式	0	
・排水路工	(1.000)		(11,045,000)	
	0.000	式	0	
・現場打集水桝	(1.000)		(992,000)	
	0.000	式	0	
・プレキャスト集水桝	(1.000)		(973,000)	
	0.000	式	0	
・付帯工 左岸貯水池（付帯施設工）	(1.000)		(30,153,000)	
	0.000	式	0	
・安全施設工	(1.000)		(22,867,000)	
	0.000	式	0	

事業名 | 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 | 東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名: 東原調整池他建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 法面保護工	(1.000) 0.000	式	(7,286,000) 0	
・ 土工 導水路	1.000	式	(") 53,933,000	
・ 管体土工 No.14+9.50 ～ EP（A区間）	1.000	式	(") 25,546,000	
・ 管体土工 No.11+6.00 ～ No.14+9.50（B区間）	1.000	式	(") 8,095,000	
・ 管体土工 瀬江川分岐工（B区間）	1.000	式	(") 370,000	
・ 管体土工 No.7+21.77 ～ No.11+6.00（C区間）	1.000	式	(") 8,158,000	
・ 管体土工 工事用道路（C区間）	1.000	式	(") 4,024,000	
・ 管体土工 No.3+30.90 ～ No.7+21.77（D区間）	1.000	式	(") 7,740,000	
・ 管体工 平原導水路	1.000	式	(") 182,082,000	
・ 鋼管布設	1.000	式	(") 146,000	
・ ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式	(") 75,205,000	
・ ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式	(") 1,310,000	
・ ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式	(") 105,245,000	
・ 付帯工	1.000	式	(") 176,000	
・ 管体工 瀬江川導水路	1.000	式	(") 46,461,000	
・ 鋼管布設	1.000	式	(") 8,085,000	
・ ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式	(") 21,520,000	
・ ダクタイル鋳鉄管管切断	1.000	式	(") 243,000	
・ ダクタイル鋳鉄管管材料	1.000	式	(") 4,787,000	
・ 付帯工	1.000	式	(") 11,826,000	
・ 仮締切用隔壁 瀬江川導水路	1.000	式	(") 8,378,000	
・ 仮締切用隔壁	1.000	式	(") 8,378,000	
・ 分水弁室工 瀬江川導水路	1.000	式	(") 213,000	
・ 弁室工	1.000	式	(") 213,000	
・ 空気弁室工 瀬江川導水路	1.000	式	(") 1,444,000	
・ 通気孔	1.000	式	(") 602,000	
・ 根固めコンクリート	1.000	式	(") 27,000	
・ 弁室工	1.000	式	(") 815,000	
・ 排泥弁室工 平原導水路	1.000	式	(") 1,844,000	
・ 作業土工	1.000	式	(") 180,000	
・ 弁室工	1.000	式	(") 173,000	
・ 管布設工	1.000	式	(") 1,491,000	
・ 通気孔工 導水路	1.000	式	(") 2,049,000	
・ 通気孔	1.000	式	(") 1,182,000	
・ 保護工	1.000	式	(") 817,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名: 東原調整池他建設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 根固めコンクリート	1.000	式	(") 50,000	
・ 副堤管理用道路工 導水路	1.000	式	(") 8,706,000	
・ ・ As舗装工	1.000	式	(") 2,040,000	
・ ・ アスカープ設置工	1.000	式	(") 461,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	(") 6,205,000	
・ 撤去工 導水路	1.000	式	(4,533,000) 7,498,000	
・ ・ As舗装	1.000	式	(") 905,000	
・ ・ Co舗装	1.000	式	(168,000) 114,000	
・ ・ 排水路（撤去工）	1.000	式	(1,701,000) 4,317,000	
・ ・ 擁壁工	1.000	式	(809,000) 1,212,000	
・ ・ ケーブル	1.000	式	(") 77,000	
・ ・ 流入柵	1.000	式	(") 64,000	
・ ・ 地下水位観測孔設置 No.4	1.000	式	(") 809,000	
・ 中大口径推進 φ1350mm 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	(") 172,611,000	
・ ・ 泥水推進工	1.000	式	(") 115,794,000	
・ ・ 注入工	1.000	式	(") 7,395,000	
・ ・ 通信・換気設備工	1.000	式	(") 447,000	
・ ・ 注入設備工	1.000	式	(") 156,000	
・ ・ 送・排泥設備工	1.000	式	(") 5,668,000	
・ ・ 泥水処理設備工	1.000	式	(") 17,443,000	
・ ・ 補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	1.000	式	(") 25,708,000	
・ 小口径推進 φ400mm 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	(") 68,693,000	
・ ・ 小口径泥土圧推進工	1.000	式	(") 58,586,000	
・ ・ 小口径泥土圧推進工 発生土処理	1.000	式	(") 2,909,000	
・ ・ 補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	1.000	式	(") 7,198,000	
・ 発進立坑工(中大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	(") 2,253,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	(") 2,253,000	
・ 到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	(") 957,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	(") 957,000	
・ 発進立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	(") 1,081,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	(") 1,081,000	
・ 到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	(") 614,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	(") 614,000	
・ 計測設備工 推進工	1.000	式	(0) 1,699,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業	年度1年度(仮設)金額\円	5/5
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)		

工事別工事名:東原調整池他建設工事

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名: 東原調整池他建設工事				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(383,051,000) 403,814,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(383,051,000) 403,814,000	
・仮設工 左岸貯水池	1.000	式	(40,449,000) 51,266,000	
・・仮設工 左岸貯水池地盤改良工	1.000	式	(") 2,572,000	
・・仮設工 流入工	1.000	式	(") 1,308,000	
・・仮設工 仮排水路	1.000	式	(") 135,000	
・・仮設工 離合帯	1.000	式	(1,291,000) 2,699,000	
・・大型移動型枠	1.000	式	(") 35,143,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(0) 5,233,000	
・・道路散水 左岸貯水池	1.000	式	(0) 4,176,000	
・仮設ヤード ストックヤード	1.000	式	(") 17,875,000	
・・ヤード造成工	1.000	式	(") 9,940,000	
・・工事用道路造成	1.000	式	(") 7,935,000	
・工事用道路 瀬江川工事用道路	1.000	式	(10,709,000) 11,531,000	
・・作業土工	1.000	式	(1,346,000) 1,412,000	
・・排水工	1.000	式	(4,365,000) 5,610,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(") 89,000	
・・舗装工	1.000	式	(4,173,000) 4,260,000	
・・撤去工	1.000	式	(736,000) 160,000	
・排水処理工	1.000	式	(") 2,942,000	
・・湧水処理	1.000	式	(") 1,881,000	
・・降雨時排水	1.000	式	(") 1,061,000	
・仮設電気	1.000	式	(") 30,801,000	
・・受電設備	1.000	式	(") 2,745,000	
・・高圧・低圧配線設備	1.000	式	(") 24,267,000	
・・照明設備	1.000	式	(") 905,000	
・・電力量料金	1.000	式	(") 2,884,000	
・安全費	1.000	式	(15,703,000) 15,981,000	
・・安全費	1.000	式	(") 15,703,000	
・・安全費 離合帯造成期間	1.000	式	(0) 278,000	
・仮設工 導水路	1.000	式	(234,709,000) 243,555,000	
・・仮設土留 建込簡易土留	1.000	式	(") 19,634,000	
・・仮設土留 鋼矢板 No.18+49.284～EP	1.000	式	(") 67,542,000	
・・仮設土留 鋼矢板 No.16+43.2～No.18+49.284	1.000	式	(") 112,228,000	
・・仮設土留 鋼矢板 瀬江川導水路	1.000	式	(") 9,934,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ 水替工	1.000	式	(") 1,801,000	
・ ・ 仮設ヤード	1.000	式	(3,877,000) 2,740,000	
・ ・ 法面排土工	1.000	式	(19,693,000) 29,676,000	
・ ・ 発進立坑工(中大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	(") 4,714,000	
・ ・ 管体基礎工 コンクリート基礎	1.000	式	(") 257,000	
・ ・ 管防護 砕石基礎	1.000	式	(") 52,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式	(") 198,000	
・ ・ 土留材購入費	1.000	式	(") 2,295,000	
・ ・ 土留工	1.000	式	(") 514,000	
・ ・ 鋼製支保工	1.000	式	(") 557,000	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式	(") 343,000	
・ ・ 仮設盛土工	1.000	式	(") 498,000	
・ ・ 到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式	(") 1,377,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式	(") 75,000	
・ ・ 土留材購入	1.000	式	(") 884,000	
・ ・ 土留工	1.000	式	(") 229,000	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式	(") 189,000	
・ ・ 発進立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	(") 3,984,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式	(") 114,000	
・ ・ 土留材購入	1.000	式	(") 3,347,000	
・ ・ 土留工	1.000	式	(") 267,000	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式	(") 256,000	
・ ・ 到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式	(") 785,000	
・ ・ 立坑基礎工	1.000	式	(") 39,000	
・ ・ 土留材購入	1.000	式	(") 441,000	
・ ・ 土留工	1.000	式	(") 192,000	
・ ・ ガイドコンクリート	1.000	式	(") 113,000	
・ 仮設備工 小口径推進φ400mm 中大口径推進φ1350mm	1.000	式	(") 10,640,000	
・ ・ 仮設備工（中大口径推進 φ1350mm）	1.000	式	(") 9,291,000	
・ ・ 仮設備工（小口径推進 φ400mm）	1.000	式	(") 1,349,000	
・ 作業ヤード（推進工）	1.000	式	(") 8,363,000	
・ ・ 土工	1.000	式	(") 7,655,000	
・ ・ 法面工	1.000	式	(") 708,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(1,214,120,000) 1,180,491,000	
・土工 左岸貯水池	1.000	式		(220,770,000) 230,094,000	
・・作業土工 左岸貯水池内	1.000	式		(154,508,000) 163,832,000	
000001 掘削 粘性土(埋土) ICT	(") 13,400.000	m3	(") 259	(") 3,470,600	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 掘削 粘性土(埋土)	(") 40,100.000	m3	(") 162	(") 6,496,200	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 掘削 礫質土(段丘礫) ICT	(") 10,000.000	m3	(") 259	(") 2,590,000	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 掘削 礫質土(段丘礫)	(") 30,000.000	m3	(") 162	(") 4,860,000	歩A・単A [単価B] B単 4号
000912 土砂異物除去	(0.000) 4,600.000	m3	(0) 1,407	(0) 6,472,200	歩A・単A [単価B] B単 912号
000005 仮置土運搬 粘性土(埋土),ストックヤード	(") 12,600.000	m3	(") 440.84	(") 5,554,611	歩A・単A [金額B] B単 5号
000006 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	(") 10,000.000	m3	(") 440.84	(") 4,408,421	歩A・単A [金額B] B単 6号
000007 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	(") 29,700.000	m3	(") 352.87	(") 10,480,347	歩A・単A [金額B] B単 7号
000008 仮置土運搬(盛立て試験用) 礫質土(段丘礫),ストックヤード	(") 280.000	m3	(") 293.89	(") 82,291	歩A・単A [金額B] B単 8号
000009 試験土積込み(盛立試験ヤード)	(") 250.000	m3	(") 161.94	(") 40,486	歩A・単A [金額B] B単 9号
000010 仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード	(") 250.000	m3	(") 382.86	(") 95,716	歩A・単A [金額B] B単 10号
000011 仮置き土整地 礫質土(段丘礫),ストックヤード	(") 40,000.000	m3	(") 104.96	(") 4,198,496	歩A・単A [金額B] B単 11号
000012 仮置き土整地 粘性土(埋土),ストックヤード	(") 12,600.000	m3	(") 104.96	(") 1,322,526	歩A・単A [金額B] B単 12号
000013 セメント改良 粘性土、セメント系固化材0.052ton/m ³	(") 12,400.000	m3	(") 2,346	(") 29,090,400	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 自走式土質改良機設置・撤去	(") 1.000	式	(") 239,536	(") 239,536	歩A・単A [金額B] B単 14号
000015 改良土積込み 積込みルーズ、土砂、土量50,000m ³ 未満	(") 12,400.000	m3	(") 236.91	(") 2,937,748	歩A・単A [金額B] B単 15号
000016 改良土運搬 改良土,ストックヤード	(") 12,400.000	m3	(") 440.84	(") 5,466,442	歩A・単A [金額B] B単 16号
000017 盛土 B=4.0m以上、改良土	(") 11,200.000	m3	(") 256	(") 2,867,200	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地	(") 800.000	m3	(") 1,588	(") 1,270,400	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 建設発生土処理 粘性土(埋土),建設発生土受入地	(40,100.000) 34,700.000	m3	(") 1,588	(63,678,800) 55,103,600	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 残土整地 粘性土(埋土)	(40,900.000) 35,500.000	m3	(") 131	(5,357,900) 4,650,500	歩A・単A [単価B] B単 20号
000913 建設発生土処理 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(木城町)	(0.000) 3,900.000	m3	(0) 2,236	(0) 8,720,400	歩A・単A [単価B] B単 913号
000914 残土整地 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(木城町)	(0.000) 3,900.000	m3	(0) 131	(0) 510,900	歩A・単A [単価B] B単 914号
000915 建設発生土受入地整備 t=10cm	(0.000) 371.000	m ²	(0) 628	(0) 232,988	歩A・単A [単価B] B単 915号
000916 建設発生土処理 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(高鍋町)	(0.000) 100.000	m3	(0) 1,824	(0) 182,400	歩A・単A [単価B] B単 916号
000917 建設発生土処理 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(西都市)	(0.000) 400.000	m3	(0) 412	(0) 164,800	歩A・単A [単価B] B単 917号
000918 建設発生土処理 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(新富町上富田)	(0.000) 840.000	m3	(0) 2,765	(0) 2,322,600	歩A・単A [単価B] B単 918号
合 計				(154,508,120) 163,831,808	
・・整形仕上げ工 左岸貯水池内	1.000	式		(") 6,723,000	
000021 法面整形 現場制約無し、粘性土及び礫質土	(") 7,790.000	m ²	(") 863	(") 6,722,770	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(") 6,722,770	
・・吹付工 左岸貯水池内	1.000	式		(") 59,539,000	
000022 モルタル吹付 吹付厚8cm	(") 7,790.000	m ²	(") 7,643	(") 59,538,970	歩A・単A [単価B] B単 22号
合 計				(") 59,538,970	
・ドレーン工 左岸貯水池	1.000	式		(") 4,196,000	
・・土工用マット敷設 斜面ドレーン	1.000	式		(") 904,000	
000023 土木安定用材 排水マット B=300mm、t=30mm	(") 299.000	m ²	(") 3,024	(") 904,176	歩A・単A [単価B] B単 23号
合 計				(") 904,176	
・・作業土工 幹線ドレーン	1.000	式		(") 1,186,000	
000024 床掘 礫質土(段丘礫),ストックヤード	(") 160.000	m3	(") 1,988.28	(") 318,126	歩A・単A [金額B] B単 24号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000025	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード	(") 160.000	m3	(") 957.65	(") 153,225	歩A・単A [金額B] B単 25号
000026	仮置き土整地 礫質土（段丘礫）	(") 160.000	m3	(") 104.96	(") 16,794	歩A・単A [金額B] B単 26号
000027	ドレーン材充填 再生クラッシュラン（RC-40）	(") 106.000	m3	(") 6,586	(") 698,116	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計					(") 1,186,261	
・ ・ 吸出し防止工 幹線ドレーン		1.000	式		(") 652,000	
000028	吸出し防止材 合成不織布,t=10mm	(") 423.000	m ²	(") 975	(") 412,425	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029	吸出し防止材 合成不織布（管周）,t=10mm	(") 210.000	m ²	(") 975	(") 204,750	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030	ビニールフィルム t=0.1mm	(") 262.000	m ²	(") 129	(") 33,798	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031	ステンレス平織金網 0.4mm×20	(") 0.500	m ²	(") 2,869	(") 1,435	歩A・単A [単価B] B単 31号
合 計					(") 652,408	
・ ・ 高密度ポリエチレン管敷設工 幹線ドレーン		1.000	式		(") 1,454,000	
000032	高密度ポリエチレン管 φ300	(") 239.800	m	(") 6,062	(") 1,453,668	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計					(") 1,453,668	
・ 擁壁工 左岸貯水池		1.000	式		(") 270,875,000	
・ ・ 作業土工 均しコンクリート部		1.000	式		(") 39,000	
000033	床掘 礫質土（段丘礫）	(") 49.000	m3	(") 250.91	(") 12,295	歩A・単A [金額B] B単 33号
000034	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）	(") 49.000	m3	(") 440.83	(") 21,601	歩A・単A [金額B] B単 34号
000035	仮置土整地 礫質土（段丘礫）	(") 49.000	m3	(") 104.95	(") 5,143	歩A・単A [金額B] B単 35号
合 計					(") 39,039	
・ ・ 現場打擁壁工 基礎コンクリート		1.000	式		(") 23,232,000	
000036	均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生	(") 49.000	m3	(") 31,079	(") 1,522,871	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(") 328.000	m3	(") 32,039	(") 10,508,792	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038	型枠 均しコンクリート	(") 6.200	m ²	(") 4,393.38	(") 27,239	歩A・単A [金額B] B単 38号
000039	型枠 鉄筋・無筋コンクリート	(") 293.000	m ²	(") 8,610.91	(") 2,522,998	歩A・単A [金額B] B単 39号
000040	鉄筋 SD345 D19	(") 24.810	ton	(") 166,720	(") 4,136,323	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041	鉄筋 SD295 D13	(") 13.070	ton	(") 163,631	(") 2,138,657	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042	止水板 CF200mm×5mm	(") 475.600	m	(") 2,626	(") 1,248,926	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	(") 15.000	m ²	(") 3,440	(") 51,600	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044	伸縮目地 ペイント	(") 607.000	m ²	(") 1,770	(") 1,074,390	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計					(") 23,231,796	
・ ・ 現場打擁壁工（大型移動型枠） 斜壁下部コンクリート		1.000	式		(") 69,757,000	
000045	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(") 874.000	m3	(") 44,818	(") 39,170,932	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046	鉄筋 SD345 D25	(") 122.990	ton	(") 175,821	(") 21,624,225	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047	鉄筋 SD295 D13	(") 37.640	ton	(") 172,732	(") 6,501,632	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048	止水板 CF200mm×5mm	(") 683.300	m	(") 2,626	(") 1,794,346	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm	(") 35.000	m ²	(") 3,440	(") 120,400	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050	伸縮目地 ペイント	(") 308.000	m ²	(") 1,770	(") 545,160	歩A・単A [単価B] B単 50号
合 計					(") 69,756,695	
・ ・ 現場打擁壁工（一般型枠） 斜壁下部コンクリート		1.000	式		(") 50,060,000	
000051	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(") 403.000	m3	(") 44,818	(") 18,061,654	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052	型枠 鉄筋・無筋コンクリート	(") 1,221.000	m ²	(") 8,610.91	(") 10,513,929	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053	鉄筋 SD345 D25	(") 65.660	ton	(") 175,821	(") 11,544,407	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054	鉄筋 SD295 D13	(") 18.990	ton	(") 172,732	(") 3,280,181	歩A・単A [単価B] B単 54号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000055 足場		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
単管傾斜足場		1,582.000	掛㎡	3,343.80	5,289,896	B単 55号
000056 止水板		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
CF200mm×5mm		382.700	m	2,626	1,004,970	B単 56号
000057 目地板		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体・10mm		17.000	㎡	3,440	58,480	B単 57号
000058 ペイント塗布		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		173.000	㎡	1,770	306,210	B単 58号
合 計					(")	
					50,059,727	
・・現場打擁壁工（大型移動型枠）					(")	
斜壁上部コンクリート		1.000	式		55,483,000	
000059 鉄筋コンクリート		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		848.000	m3	44,818	38,005,664	B単 59号
000060 鉄筋		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D19		55.230	ton	175,821	9,710,594	B単 60号
000061 鉄筋		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD295 D13		37.930	ton	172,732	6,551,725	B単 61号
000062 止水板		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
CF200mm×5mm		374.300	m	2,626	982,912	B単 62号
000063 伸縮目地		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体・10mm		32.000	㎡	3,440	110,080	B単 63号
000064 伸縮目地		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ペイント		69.000	㎡	1,770	122,130	B単 64号
合 計					(")	
					55,483,105	
・・現場打擁壁工（一般型枠）					(")	
斜壁上部コンクリート		1.000	式		46,438,000	
000065 鉄筋コンクリート		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		363.000	m3	44,818	16,268,934	B単 65号
000066 型枠		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋コンクリート		1,309.000	㎡	8,610.91	11,271,689	B単 66号
000067 鉄筋		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD345 D25		30.930	ton	175,821	5,438,144	B単 67号
000068 鉄筋		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
SD295 D13		17.520	ton	172,732	3,026,265	B単 68号
000069 足場		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
単管傾斜足場		2,965.000	掛㎡	3,343.80	9,914,374	B単 69号
000070 止水板		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
CF200mm×5mm		156.100	m	2,626	409,919	B単 70号
000071 伸縮目地		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体・10mm		14.000	㎡	3,440	48,160	B単 71号
000072 伸縮目地		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ペイント		34.000	㎡	1,770	60,180	B単 72号
合 計					(")	
					46,437,665	
・・大型移動型枠					(")	
		1.000	式		25,866,000	
000073 大型移動型枠制作		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
組立～作業～解体		1.000	式	25,865,657	25,865,657	B単 73号
合 計					(")	
					25,865,657	
・底版工					(")	
左岸貯水池		1.000	式		32,611,000	
・・アスファルト舗装工					(")	
底版工（一般部）		1.000	式		28,787,000	
BA0802 不陸整正		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1,926	㎡	121	233,046	B単 74号
000075 下層路盤		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		1,926.000	㎡	838	1,613,988	B単 75号
000076 基層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用粗粒度As(20) t=70mm		1,926.000	㎡	4,037	7,775,262	B単 76号
000077 中間層（車道・路肩部）		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20),50mm		1,926.000	㎡	2,719	5,236,794	B単 77号
000078 表層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50mm		1,926.000	㎡	2,719	5,236,794	B単 78号
000079 表面保護層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
特殊クレール系アスファルト乳剤		4.000	ton	2,172,834	8,691,336	B単 79号
合 計					(")	
					28,787,220	
・・アスファルト舗装工					(")	
底版部（接続部）		1.000	式		2,116,000	
000080 基層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用粗粒度As(20) t=70mm		214.000	㎡	1,854	396,756	B単 80号
000081 中間層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50mm		214.000	㎡	1,732	370,648	B単 81号
000082 表層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=50mm		214.000	㎡	1,732	370,648	B単 82号
000083 表面保護層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
特殊クレール系アスファルト乳剤		0.450	ton	2,172,834	977,775	B単 83号
合 計					(")	
					2,115,827	
・・アスファルト舗装工					(")	
底版工（補強部）		1.000	式		1,708,000	
000084 基層		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水工用密粒度As(20) t=100mm		43.000	㎡	1,732	74,476	B単 84号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000085 表層（車道・路肩部） 土工用密粒度As(20) t=50mm		(〃) 214.000	m ²	(〃) 1,732	(〃) 370,648	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 表面保護層 特殊クレー系アスファルト乳剤		(〃) 0.450	ton	(〃) 2,172,834	(〃) 977,775	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 舗装版クラック防止材 グラスグリッパ		(〃) 429.200	m	(〃) 665	(〃) 285,418	歩A・単A [単価B] B単 87号
合 計					(〃) 1,708,317	
・計測設備工 左岸貯水池		1.000	式		(3,712,000) 3,566,000	
・東原調整池観測設備撤去工 TS架台、ミラー撤去		1.000	式		(〃) 40,000	
000088 東原調整池観測設備撤去 TS架台、ミラー撤去		(〃) 1.000	式	(〃) 39,613	(〃) 39,613	歩A・単A [金額B] B単 88号
合 計					(〃) 39,613	
・地下水水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.1		1.000	式		(973,000) 619,000	
000089 機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂		(21.000) 0.000	m	(〃) 29,684	(623,364) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号
000919 機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂		(0.000) 21.000	m	(0) 12,820	(0) 269,220	歩A・単A [単価B] B単 919号
000090 保孔管設置 VPφ50		(〃) 1.000	箇所	(〃) 80,809	(〃) 80,809	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 計測設備撤去・据付工		(〃) 1.000	式	(〃) 173,542	(〃) 173,542	歩A・単A [金額B] B単 91号
000092 基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		(〃) 1.000	式	(〃) 23,872	(〃) 23,872	歩A・単A [金額B] B単 92号
000093 足場 平坦地足場		(〃) 1.000	箇所	(〃) 64,277	(〃) 64,277	歩A・単A [金額B] B単 93号
000094 調査孔閉塞		(〃) 1.000	業務	(〃) 7,387	(〃) 7,387	歩A・単A [金額B] B単 94号
合 計					(973,251) 619,107	
・地下水水位観測孔設置工 左岸貯水池 No.5		1.000	式		(719,000) 502,000	
000095 機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂		(13.000) 0.000	m	(〃) 29,435	(382,655) 0	歩A・単A [単価B] B単 95号
000920 機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂		(0.000) 13.000	m	(0) 12,764	(0) 165,932	歩A・単A [単価B] B単 920号
000096 保孔管設置 VPφ50		(〃) 1.000	箇所	(〃) 67,341	(〃) 67,341	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 計測設備撤去・据付工		(〃) 1.000	式	(〃) 173,542	(〃) 173,542	歩A・単A [金額B] B単 97号
000098 基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		(〃) 1.000	式	(〃) 23,872	(〃) 23,872	歩A・単A [金額B] B単 98号
000099 足場 平坦地足場		(〃) 1.000	箇所	(〃) 64,277	(〃) 64,277	歩A・単A [金額B] B単 99号
000100 調査孔閉塞		(〃) 1.000	業務	(〃) 7,387	(〃) 7,387	歩A・単A [金額B] B単 100号
合 計					(719,074) 502,351	
・地下水水位観測孔設置 左岸貯水池 No.6		1.000	式		(〃) 990,000	
000101 水圧式水位検出器		(〃) 1.000	台	(〃) 308,691	(〃) 308,691	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 機器収納盤 水位データ収録装置		(〃) 1.000	面	(〃) 655,247	(〃) 655,247	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 基礎コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生		(〃) 1.000	式	(〃) 23,872	(〃) 23,872	歩A・単A [金額B] B単 103号
000104 水位計ケーブル保護管		(〃) 3.000	m	(〃) 840	(〃) 2,520	歩A・単A [単価B] B単 104号
合 計					(〃) 990,330	
・地下水水位観測孔設置 左岸貯水池 No.7		1.000	式		(〃) 990,000	
000105 水圧式水位検出器		(〃) 1.000	台	(〃) 308,691	(〃) 308,691	歩A・単A [単価B] B単 105号
000106 機器収納盤 水位データ収録装置		(〃) 1.000	面	(〃) 655,247	(〃) 655,247	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 基礎コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生		(〃) 1.000	式	(〃) 23,872	(〃) 23,872	歩A・単A [金額B] B単 107号
000108 水位計ケーブル保護管		(〃) 3.000	m	(〃) 840	(〃) 2,520	歩A・単A [単価B] B単 108号
合 計					(〃) 990,330	
・間隙水圧計 仮復旧		1.000	式		(0) 425,000	
000921 間隙水圧計 仮復旧 P-67		(0.000) 1.000	台	(0) 212,552	(0) 212,552	歩A・単A [単価B] B単 921号
000922 間隙水圧計 仮復旧 P-77		(0.000) 1.000	台	(0) 212,552	(0) 212,552	歩A・単A [単価B] B単 922号
合 計					(0) 425,104	
・左岸貯水池内管理用道路工（土工）		1.000	式		(〃) 568,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 土工					(〃)	
		1.000	式		217,000	
000109 床掘		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）		71.000	m3	1,988.28	141,168	B単 109号
000110 仮置土運搬		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）,ストックヤード		71.000	m3	957.66	67,994	B単 110号
000111 仮置土整地		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
礫質土（段丘礫）		71.000	m3	104.95	7,452	B単 111号
合 計					(〃)	
					216,614	
・ ・ 下層路盤					(〃)	
		1.000	式		351,000	
BA0802 不陸整正		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		352	m ²	121	42,592	B単 112号
000113 下層路盤		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		352.000	m ²	876	308,352	B単 113号
合 計					(〃)	
					350,944	
・ 左岸貯水池内管理用道路（道路工）					(〃)	
		1.000	式		4,258,000	
・ ・ 道路工					(〃)	
		1.000	式		4,258,000	
000114 鉄筋コンクリート		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		89.000	m3	32,039	2,851,471	B単 114号
000115 型枠		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋構造物		33.100	m ²	8,610.90	285,021	B単 115号
000116 鉄筋		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
SD295 D16		2.100	ton	162,087	340,383	B単 116号
000117 鉄筋		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13		2.440	ton	163,631	399,260	B単 117号
000118 止水板		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
CF200mm×5mm		121.300	m	2,626	318,534	B単 118号
000119 目地板		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体・10mm		3.000	m ²	3,440	10,320	B単 119号
000120 伸縮目地		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
ペイント		30.000	m ²	1,770	53,100	B単 120号
合 計					(〃)	
					4,258,089	
・ 左岸貯水池内管理用道路工					(〃)	
		1.000	式		1,038,000	
・ ・ 安全施設工					(〃)	
		1.000	式		1,038,000	
000121 ガードパイプ		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
Gp-C-2B H=1.1m		87.000	m	11,926	1,037,562	B単 121号
合 計					(〃)	
					1,037,562	
・ 取水設備工					(〃)	
左岸貯水池		1.000	式		4,463,000	
・ ・ 取水設備工					(〃)	
		1.000	式		4,170,000	
000122 鉄筋コンクリート		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		28.000	m3	31,829	891,212	B単 122号
000123 無筋コンクリート		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		2.000	m3	31,079	62,158	B単 123号
000124 型枠		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋構造物		28.000	m ²	8,610.92	241,106	B単 124号
000125 鉄筋		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13		0.659	ton	163,631	107,833	B単 125号
000126 鉄筋		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
SD295 D16		0.083	ton	162,087	13,453	B単 126号
000127 鉄筋		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
SD345 D19		0.204	ton	166,720	34,011	B単 127号
000128 鉄筋		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
SD345 D22		0.296	ton	166,720	49,349	B単 128号
000129 止水板		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
CF300mm×7mm		8.300	m	4,241	35,200	B単 129号
000130 タラップ		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ19、B=300、合成樹脂被覆		15.000	個	2,769	41,535	B単 130号
000131 手摺		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ32,h=2.0m,SUS304		2.000	箇所	96,965	193,930	B単 131号
000132 吞口スクリーン		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		1.000	基	2,413,915	2,413,915	B単 132号
000133 足場		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
手摺先行型枠組足場		20.000	掛m ²	4,307.45	86,149	B単 133号
合 計					(〃)	
					4,169,851	
・ ・ 保護コンクリート工					(〃)	
		1.000	式		293,000	
000134 鉄筋コンクリート		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		7.000	m3	31,829	222,803	B単 134号
000135 均しコンクリート		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		0.500	m3	31,079	15,540	B単 135号
000136 型枠		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
鉄筋・無筋構造物		1.000	m ²	8,611	8,611	B単 136号
000137 型枠		(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
均しコンクリート		0.400	m ²	8,612.50	3,445	B単 137号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000138 鉄筋 SD295 D13		() 0.100	ton	() 163,631	() 16,363	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 止水板 後付け止水材		() 9.300	m	() 2,788	() 25,928	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計					() 292,690	
・土工 左岸貯水池（流入工）		1.000	式		() 8,033,000	
・作業土工		1.000	式		() 7,734,000	
000140 掘削 粘性土（埋土） ICT		() 500.000	m3	() 259	() 129,500	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 掘削 粘性土（埋土）		() 1,600.000	m3	() 162	() 259,200	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 掘削 礫質土（段丘礫） ICT		() 300.000	m3	() 259	() 77,700	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 掘削 礫質土（段丘礫）		() 700.000	m3	() 162	() 113,400	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		() 300.000	m3	() 440.84	() 132,253	歩A・単A [金額B] B単 144号
000145 仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		() 700.000	m3	() 352.87	() 247,012	歩A・単A [金額B] B単 145号
000146 仮置土整地 礫質土（段丘礫）		() 1,000.000	m3	() 104.96	() 104,962	歩A・単A [金額B] B単 146号
000147 埋戻土積込み 礫質土（段丘礫）		() 2,000.000	m3	() 236.91	() 473,830	歩A・単A [金額B] B単 147号
000148 埋戻土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		() 2,000.000	m3	() 440.84	() 881,684	歩A・単A [金額B] B単 148号
000149 埋戻土投入 礫質土		() 2,000.000	m3	() 236.91	() 473,830	歩A・単A [金額B] B単 149号
000150 埋戻し 管上30cmまで		() 2.000	m3	() 2,583	() 5,166	歩A・単A [金額B] B単 150号
000151 埋戻し 管上30cm～60cm		() 2.000	m3	() 2,199	() 4,398	歩A・単A [金額B] B単 151号
000152 埋戻し 2.5m≦B<4.0m		() 180.000	m3	() 2,422.13	() 435,984	歩A・単A [金額B] B単 152号
000153 埋戻し B≧4.0m		() 1,400.000	m3	() 228.91	() 320,485	歩A・単A [金額B] B単 153号
000154 埋戻し 構造物周辺		() 180.000	m3	() 2,583.07	() 464,953	歩A・単A [金額B] B単 154号
000155 建設発生土処理 粘性土（埋土）,建設発生土受入地		() 500.000	m3	() 1,588	() 794,000	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 建設発生土処理 粘性土（埋土）,建設発生土受入地		() 1,600.000	m3	() 1,588	() 2,540,800	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 残土整地 粘性土（埋土）		() 2,100.000	m3	() 131	() 275,100	歩A・単A [単価B] B単 157号
合 計					() 7,734,257	
・整形工		1.000	式		() 102,000	
000158 法面整形 土砂		() 40.000	m ²	() 829	() 33,160	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 荒仕上げ 土砂		() 306.400	m ²	() 226	() 69,246	歩A・単A [単価B] B単 159号
合 計					() 102,406	
・碎石基礎工		1.000	式		() 117,000	
000160 碎石基礎（管体基礎） 再生クラッシャラン(RC-40)		() 5.300	m3	() 6,545	() 34,689	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 碎石基礎 再生クラッシャラン(RC-40)		() 11.000	m3	() 7,484	() 82,324	歩A・単A [単価B] B単 161号
合 計					() 117,013	
・復旧工		1.000	式		() 80,000	
000162 盛土 流用土		() 350.000	m3	() 229	() 80,150	歩A・単A [単価B] B単 162号
合 計					() 80,150	
・本体工 左岸貯水池（流入工）		1.000	式		() 36,605,000	
・本体工		1.000	式		() 35,904,000	
000163 基面整正 土砂		() 228.000	m ²	() 377	() 85,956	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 基礎碎石 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		() 228.000	m ²	() 1,396	() 318,288	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		() 11.000	m3	() 31,079	() 341,869	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		() 483.000	m3	() 29,100	() 14,055,300	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		() 23.000	m3	() 29,100	() 669,300	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 型枠 均しコンクリート		() 3.000	m ²	() 4,393.33	() 13,180	歩A・単A [金額B] B単 168号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000169	型枠 鉄筋・無筋構造物	(") 693.000	m ²	(") 8,610.91	(") 5,967,365	歩A・単A [金額B] B単 169号
000170	円形型枠 合板円形型枠	(") 1.500	m ²	(") 11,526	(") 17,289	歩A・単A [金額B] B単 170号
000171	鉄筋 SD345 D25	(") 10.600	ton	(") 166,720	(") 1,767,232	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172	鉄筋 SD345 D22	(") 3.780	ton	(") 166,720	(") 630,202	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173	鉄筋 SD345 D19	(") 12.010	ton	(") 166,720	(") 2,002,307	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174	鉄筋 SD295 D16	(") 3.180	ton	(") 162,087	(") 515,437	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175	鉄筋 SD295 D13	(") 7.830	ton	(") 163,631	(") 1,281,231	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176	止水板 CF300mm×7mm	(") 45.900	m	(") 4,241	(") 194,662	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177	止水板 CF200mm×5mm	(") 17.300	m	(") 2,626	(") 45,430	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178	目地 瀝青質板、t=20mm	(") 15.000	m ²	(") 7,234	(") 108,510	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179	ひび割れ誘発目地 t=50mm	(") 65.000	m	(") 8,974	(") 583,310	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180	ウィーブホール VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き	(") 21.000	箇所	(") 3,619	(") 75,999	歩A・単A [単価B] B単 180号
000181	ウィーブホール VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き	(") 2.000	箇所	(") 4,896	(") 9,792	歩A・単A [単価B] B単 181号
000182	ウィーブホール VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き	(") 1.000	箇所	(") 5,477	(") 5,477	歩A・単A [単価B] B単 182号
000183	サイドドレーン 300×300,RC-40	(") 68.700	m	(") 1,348	(") 92,608	歩A・単A [単価B] B単 183号
000184	タラップ φ19,B=300,合成樹脂被覆	(") 76.000	個	(") 2,769	(") 210,444	歩A・単A [単価B] B単 184号
000185	手摺 φ32,h=2.0m,SUS304	(") 7.000	箇所	(") 96,965	(") 678,755	歩A・単A [単価B] B単 185号
000186	簡易ゲート φ400 ラック式 開閉器含む	(") 2.000	基	(") 2,272,630	(") 4,545,260	歩A・単A [単価B] B単 186号
000187	足場 手摺先行型枠組足場	(") 392.000	掛m ²	(") 4,307.45	(") 1,688,523	歩A・単A [金額B] B単 187号
合 計					(") 35,903,726	
・安全施設工					(") 701,000	
000188	ネットフェンス H=1.8m、B=2.0m	(") 32.000	m	(") 13,397	(") 428,704	歩A・単A [単価B] B単 188号
000189	ネットフェンス (扉) H=1.8m、B=1.0m	(") 2.000	組	(") 107,967	(") 215,934	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190	階段工 Co18-8-25-BB,W/C=65%以下	(") 3.000	基	(") 18,901	(") 56,703	歩A・単A [単価B] B単 190号
合 計					(") 701,341	
・管体工 左岸貯水池 (流入工)					(") 16,751,000	
・管体工 ダクタイル鋳鉄管					(") 3,502,000	
000191	バドル付き短管 φ1350,L=1800	(") 1.000	本	(") 2,185,597	(") 2,185,597	歩A・単A [単価B] B単 191号
000192	バドル付き短管 φ1100,L=1500	(") 1.000	本	(") 1,315,028	(") 1,315,028	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193	埋設表示テープ W=150	(") 3.800	m	(") 269	(") 1,022	歩A・単A [単価B] B単 193号
合 計					(") 3,501,647	
・管体工 鋼管					(") 13,249,000	
000194	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350,偏心量100mm	(") 1.000	本	(") 7,629,837	(") 7,629,837	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100,偏心量100mm	(") 1.000	本	(") 5,619,276	(") 5,619,276	歩A・単A [単価B] B単 195号
合 計					(") 13,249,113	
・構造物撤去工 左岸貯水池 (付帯施設工)					(1,178,000) 1,308,000	
・構造物取壊し工					(1,178,000) 1,308,000	
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co	(") 46	m ³	(") 15,734	(") 723,764	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197	既設排水路撤去 流用 (瀬江川工事用道路へ)、U300	(") 115.800	m	(") 1,843	(") 213,419	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198	搬運搬 鉄筋Co	(") 46.000	m ³	(") 5,228	(") 240,488	歩A・単A [単価B] B単 198号
000923	コルゲートフリューム撤去 U-350、A形、1.6mm	(0.000) 60.600	m	(0) 2,151	(0) 130,351	歩A・単A [単価B] B単 923号
合 計					(1,177,671) 1,308,022	
・土工 左岸貯水池 (付帯施設工)					(") 2,484,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工					(")	
左岸貯水池管理用道路		1.000	式		1,471,000	
000199	床掘	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫)	760.000	m3	284.89	216,522	B単 199号
000200	仮置土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード	760.000	m3	646.76	491,544	B単 200号
000201	仮置土整地	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫)	760.000	m3	104.96	79,771	B単 201号
000202	埋戻土積込み	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫)	210.000	m3	236.91	49,752	B単 202号
000203	埋戻土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード	210.000	m3	440.84	92,577	B単 203号
000204	埋戻土投入	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		210.000	m3	236.91	49,752	B単 204号
000205	埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	流用土 (礫質土)	190.000	m3	2,583.07	490,784	B単 205号
合 計					(")	
					1,470,702	
・ ・ 作業土工					(")	
調整池管理用道路		1.000	式		1,013,000	
000206	床掘	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫)	420.000	m3	284.89	119,657	B単 206号
000207	仮置土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード	420.000	m3	646.76	271,643	B単 207号
000208	仮置き土整地	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫)	420.000	m3	104.96	44,084	B単 208号
000209	埋戻し土積込み	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫)	180.000	m3	236.91	42,645	B単 209号
000210	埋戻し運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード	180.000	m3	440.84	79,352	B単 210号
000211	埋戻土投入	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		180.000	m3	236.91	42,645	B単 211号
000212	埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		160.000	m3	2,583.07	413,292	B単 212号
合 計					(")	
					1,013,318	
・ 道路工					(7,563,000)	
左岸貯水池 (付帯施設工)		1.000	式		3,125,000	
・ ・ アスファルト舗装工					(")	
左岸貯水池管理用道路		1.000	式		2,550,000	
000213	下層路盤	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシュラン(RC-40) t=123mm	1,003.000	m ²	612	613,836	B単 213号
BA0805	上層路盤	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	粒度調整碎石 (M-30) t=60mm	1,003	m ²	487	488,461	B単 214号
BA0809	表層	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生密粒度アスコン (13) t=30mm	1,003	m ²	1,443	1,447,329	B単 215号
合 計					(")	
					2,549,626	
・ ・ コンクリート		(1.000)			(2,210,000)	
左岸貯水池管理用道路		0.000	式		0	
000216	保護コンクリート	(32.000)		(")	(1,225,792)	歩A・単A [単価B]
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	38,306	0	B単 216号
000217	型枠	(127.000)		(")	(984,279)	歩A・単A [金額B]
	小型構造物	0.000	m ²	7,750.22	0	B単 217号
合 計					(2,210,071)	
					0	
・ ・ アスファルト舗装工					(")	
調整池管理用道路		1.000	式		566,000	
000218	下層路盤	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシュラン(RC-40) ,t=110mm	128.000	m ²	574	73,472	B単 218号
BA0809	表層	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生密粒度アスコン (13) ,t=70mm	128	m ²	3,849	492,672	B単 219号
合 計					(")	
					566,144	
・ ・ コンクリート		(1.000)			(2,228,000)	
調整池管理用道路		0.000	式		0	
000220	保護コンクリート	(27.000)		(")	(1,034,262)	歩A・単A [単価B]
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%以下,一般養生	0.000	m3	38,306	0	B単 220号
000221	型枠	(154.000)		(")	(1,193,535)	歩A・単A [金額B]
	小型構造物	0.000	m ²	7,750.22	0	B単 221号
合 計					(2,227,797)	
					0	
・ ・ 路床盛土工					(")	
左岸貯水池管理用道路		1.000	式		9,000	
000222	路床盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		10.000	m3	861	8,610	B単 222号
合 計					(")	
					8,610	
・ 排水路工		(1.000)			(13,010,000)	
左岸貯水池 (付帯施設工)		0.000	式		0	
・ ・ 排水路工		(1.000)			(11,045,000)	
		0.000	式		0	
000223	U型側溝 (左岸貯水池上流側)	(323.600)		(")	(4,538,166)	歩A・単A [単価B]
	U400	0.000	m	14,024	0	B単 223号
000224	U型側溝 (調整池側)	(246.900)		(")	(5,128,854)	歩A・単A [単価B]
	U600	0.000	m	20,773	0	B単 224号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000225	自由勾配側溝（左岸貯水池下流側） 400×700	(2.000) 0.000	m	(") 31,868	(63,736) 0	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226	自由勾配側溝（左岸貯水池下流側） 400×800	(2.000) 0.000	m	(") 32,702	(65,404) 0	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227	自由勾配側溝（左岸貯水池下流側） 400×900	(2.600) 0.000	m	(") 33,188	(86,289) 0	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228	自由勾配側溝（左岸貯水池下流側） 600×800	(4.000) 0.000	m	(") 40,480	(161,920) 0	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229	自由勾配側溝（左岸貯水池下流側） 600×900	(17.800) 0.000	m	(") 44,290	(788,362) 0	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230	自由勾配側溝（調整池側） 600×1200	(4.000) 0.000	m	(") 53,076	(212,304) 0	歩A・単A [単価B] B単 230号
合 計					(11,045,035) 0	
・ ・ 現場打集水桝		(1.000) 0.000	式		(992,000) 0	
000231	現場打集水桝	(1.000) 0.000	基	(") 991,654	(991,654) 0	歩A・単A [単価B] B単 231号
合 計					(991,654) 0	
・ ・ プレキャスト集水桝		(1.000) 0.000	式		(973,000) 0	
000232	プレキャスト集水桝 700×700×700	(4.000) 0.000	基	(") 107,991	(431,964) 0	歩A・単A [単価B] B単 232号
000233	プレキャスト集水桝 1000×1000×1200	(1.000) 0.000	基	(") 223,260	(223,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234	プレキャスト集水桝 1000×1000×1200、蓋付き	(1.000) 0.000	基	(") 317,526	(317,526) 0	歩A・単A [単価B] B単 234号
合 計					(972,750) 0	
・ 付帯工 左岸貯水池（付帯施設工）		(1.000) 0.000	式		(30,153,000) 0	
・ ・ 安全施設工		(1.000) 0.000	式		(22,867,000) 0	
000235	ガードパイプ Gp-C-2B、H=1.1m	(564.000) 0.000	m	(") 38,743	(21,851,052) 0	歩A・単A [単価B] B単 235号
000236	車止め ステンレス製 φ60.5 B=1,000 H=650	(4.000) 0.000	本	(") 56,455	(225,820) 0	歩A・単A [単価B] B単 236号
000237	タラップ φ19,B=300,合成樹脂被覆	(144.000) 0.000	個	(") 5,484	(789,696) 0	歩A・単A [単価B] B単 237号
合 計					(22,866,568) 0	
・ ・ 法面保護工		(1.000) 0.000	式		(7,286,000) 0	
BA0109	法面整形 粘性土	(860) 0	m ²	(") 829	(712,940) 0	歩A・単A [単価B] B単 238号
B02140	モルタル吹付 吹付厚8cm	(860) 0	m ²	(") 7,643	(6,572,980) 0	歩A・単A [単価B] B単 239号
合 計					(7,285,920) 0	
・ 土工 導水路		1.000	式		(") 53,933,000	
・ ・ 管体土工 No.14+9.50 ～ EP（A区間）		1.000	式		(") 25,546,000	
000240	床掘 土砂 素掘 掘削深5m以下	(") 110.000	m ³	(") 250.90	(") 27,600	歩A・単A [金額B] B単 240号
000241	床掘 土砂 素掘 掘削深5m超	(") 5.000	m ³	(") 661.80	(") 3,309	歩A・単A [金額B] B単 241号
000242	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内	(") 1,500.000	m ³	(") 419.84	(") 629,774	歩A・単A [金額B] B単 242号
000243	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超	(") 2,200.000	m ³	(") 475.82	(") 1,046,825	歩A・単A [金額B] B単 243号
000244	床掘 土砂 矢板 掘削深5m超	(") 800.000	m ³	(") 1,209.56	(") 967,653	歩A・単A [金額B] B単 244号
000245	掘削補助機械搬入搬出 小型バックホ	(") 1.000	回	(") 43,564	(") 43,564	歩A・単A [金額B] B単 245号
000246	床掘 上層路盤	(") 80.000	m ³	(") 250.91	(") 20,073	歩A・単A [金額B] B単 246号
000247	床掘 下層路盤	(") 40.000	m ³	(") 250.90	(") 10,036	歩A・単A [金額B] B単 247号
000248	床掘 ブランケット	(") 180.000	m ³	(") 250.91	(") 45,164	歩A・単A [金額B] B単 248号
000249	基面整正	(") 800.000	m ²	(") 377	(") 301,600	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250	砕石基礎工1 再生クラッシャラン（RC-40）	(") 469.000	m ³	(") 5,748	(") 2,695,812	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251	砕石基礎工2 再生クラッシャラン（RC-40）	(") 663.000	m ³	(") 6,545	(") 4,339,335	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252	砕石基礎工2 再生クラッシャラン（RC-40）	(") 878.000	m ³	(") 5,748	(") 5,046,744	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253	埋戻a 流用土 管頂～30cm	(") 470.000	m ³	(") 2,443.12	(") 1,148,269	歩A・単A [金額B] B単 253号
000254	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	(") 440.000	m ³	(") 2,462.11	(") 1,083,332	歩A・単A [金額B] B単 254号
000255	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m	(") 110.000	m ³	(") 2,286.18	(") 251,480	歩A・単A [金額B] B単 255号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業			
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)			

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000256 埋戻d 流用土 B $\geq$ 4.0m 土留内	(") 420.000	m3	(") 818.70	(") 343,857	歩A・単A [金額B] B単 256号
000257 埋戻d 流用土 B $\geq$ 4.0m	(") 460.000	m3	(") 228.91	(") 105,302	歩A・単A [金額B] B単 257号
000258 埋戻ブランクット 流用土	(") 180.000	m3	(") 2,329.16	(") 419,250	歩A・単A [金額B] B単 258号
000259 仮置土運搬 現場→仮置場	(") 2,300.000	m3	(") 487.82	(") 1,121,998	歩A・単A [金額B] B単 259号
000260 埋戻土運搬 仮置場→現場	(") 2,100.000	m3	(") 619.77	(") 1,301,534	歩A・単A [金額B] B単 260号
000261 ブランクット材運搬 仮置場→現場	(") 200.000	m3	(") 619.78	(") 123,956	歩A・単A [金額B] B単 261号
000262 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地	(") 2,600.000	m3	(") 1,719	(") 4,469,400	歩A・単A [単価B] B単 262号
合 計				(") 25,545,867	
・・管体土工 No.11+6.00 ～ No.14+9.50 (B区間)	1.000	式		(") 8,095,000	
000263 床掘 土砂 素掘	(") 510.000	m3	(") 250.90	(") 127,964	歩A・単A [金額B] B単 263号
000264 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内	(") 50.000	m3	(") 419.84	(") 20,992	歩A・単A [金額B] B単 264号
000265 床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超	(") 130.000	m3	(") 475.83	(") 61,858	歩A・単A [金額B] B単 265号
000266 床掘 土砂 矢板 掘削深5m超	(") 29.000	m3	(") 1,209.55	(") 35,077	歩A・単A [金額B] B単 266号
000267 掘削補助機械搬入搬出 小型バックホ	(") 1.000	回	(") 43,564	(") 43,564	歩A・単A [金額B] B単 267号
000268 床掘 上層路盤	(") 23.000	m3	(") 250.91	(") 5,771	歩A・単A [金額B] B単 268号
000269 床掘 下層路盤	(") 12.000	m3	(") 250.91	(") 3,011	歩A・単A [金額B] B単 269号
000270 床掘 ブランクット	(") 84.000	m3	(") 250.90	(") 21,076	歩A・単A [金額B] B単 270号
000271 基面整正	(") 440.000	m ²	(") 377	(") 165,880	歩A・単A [単価B] B単 271号
000272 法面整形 管水路法面	(") 210.000	m ²	(") 226	(") 47,460	歩A・単A [単価B] B単 272号
000273 法面整形 人力荒仕上げ	(") 140.000	m ²	(") 226	(") 31,640	歩A・単A [単価B] B単 273号
000274 砕石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)	(") 133.000	m3	(") 5,748	(") 764,484	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 砕石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)	(") 424.000	m3	(") 6,545	(") 2,775,080	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 埋戻a 流用土 管頂～30cm	(") 150.000	m3	(") 2,443.12	(") 366,469	歩A・単A [金額B] B単 276号
000277 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	(") 140.000	m3	(") 2,462.12	(") 344,697	歩A・単A [金額B] B単 277号
000278 埋戻c 流用土 1.0m $\leq$ B<2.5m	(") 200.000	m3	(") 2,286.18	(") 457,236	歩A・単A [金額B] B単 278号
000279 埋戻d 流用土 2.5m $\leq$ B<4.0m	(") 140.000	m3	(") 818.70	(") 114,619	歩A・単A [金額B] B単 279号
000280 埋戻ブランクット 流用土	(") 84.000	m3	(") 2,329.16	(") 195,650	歩A・単A [金額B] B単 280号
000281 仮置土運搬 現場→仮置場	(") 1,100.000	m3	(") 487.82	(") 536,608	歩A・単A [金額B] B単 281号
000282 埋戻土運搬 仮置場→現場	(") 960.000	m3	(") 619.77	(") 594,987	歩A・単A [金額B] B単 282号
000283 ブランクット材運搬 仮置場→現場	(") 93.000	m3	(") 619.77	(") 57,639	歩A・単A [金額B] B単 283号
000284 建設発生土処理 現場→建設発生土受入地	(") 770.000	m3	(") 1,719	(") 1,323,630	歩A・単A [単価B] B単 284号
合 計				(") 8,095,392	
・・管体土工 瀬江川分岐工 (B区間)	1.000	式		(") 370,000	
000285 床掘 土砂	(") 250.000	m3	(") 250.91	(") 62,728	歩A・単A [金額B] B単 285号
000286 基面整正	(") 7.000	m ²	(") 377	(") 2,639	歩A・単A [単価B] B単 286号
000287 法面整形 人力荒仕上げ	(") 110.000	m ²	(") 226	(") 24,860	歩A・単A [単価B] B単 287号
000288 砕石基礎工1 再生クラッシャラン (RC-40)	(") 2.400	m3	(") 5,748	(") 13,795	歩A・単A [単価B] B単 288号
000289 砕石基礎工2 再生クラッシャラン (RC-40)	(") 8.800	m3	(") 6,545	(") 57,596	歩A・単A [単価B] B単 289号
000290 埋戻a 流用土 管頂～30cm	(") 4.000	m3	(") 2,443.25	(") 9,773	歩A・単A [金額B] B単 290号
000291 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで	(") 4.000	m3	(") 2,462	(") 9,848	歩A・単A [金額B] B単 291号
000292 埋戻d 流用土 2.5m $\leq$ B<4.0m	(") 230.000	m3	(") 818.70	(") 188,303	歩A・単A [金額B] B単 292号
合 計				(") 369,542	
・・管体土工 No.7+21.77 ～ No.11+6.00 (C区間)	1.000	式		(") 8,158,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000293	床掘	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	土砂 素掘	1,000.000	m3	250.91	250,910	B単 293号
000294	床掘	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	上層路盤	46.000	m3	250.91	11,542	B単 294号
000295	床掘	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	下層路盤	23.000	m3	250.91	5,771	B単 295号
000296	基面整正	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		380.000	m ²	377	143,260	B単 296号
000297	法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	管水路法面	710.000	m ²	226	160,460	B単 297号
000298	法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	人力荒仕上げ	410.000	m ²	226	92,660	B単 298号
000299	碎石基礎工1	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）	123.000	m3	5,748	707,004	B単 299号
000300	碎石基礎工2	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）	508.000	m3	6,545	3,324,860	B単 300号
000301	埋戻a	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土 管頂～30cm	220.000	m3	2,443.12	537,488	B単 301号
000302	埋戻b	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土 管頂30～60cmまで	220.000	m3	2,462.11	541,666	B単 302号
000303	埋戻d	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土 2.5m≦B<4.0m	210.000	m3	818.70	171,928	B単 303号
000304	仮置土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	現場→仮置場	790.000	m3	679.75	537,008	B単 304号
000305	埋戻土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	仮置場→現場	770.000	m3	811.70	625,016	B単 305号
000306	建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	現場→建設発生土受入地	610.000	m3	1,719	1,048,590	B単 306号
合 計					(〃)	
					8,158,163	
・ ・ 管体土工					(〃)	
工事用道路（C区間）		1.000	式		4,024,000	
000307	掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	土砂	280.000	m3	1,052	294,560	B単 307号
000308	盛土	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	購入土	930.000	m3	2,888	2,685,840	B単 308号
000309	盛土面仕上げ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		350.000	m ²	676	236,600	B単 309号
000310	切土面仕上げ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		100.000	m ²	829	82,900	B単 310号
000311	ドレーン	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）	110.000	m3	6,586	724,460	B単 311号
合 計					(〃)	
					4,024,360	
・ ・ 管体土工					(〃)	
No.3+30.90 ～ No.7+21.77（D区間）		1.000	式		7,740,000	
000312	掘削	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	土砂	7.000	m3	1,052	7,364	B単 312号
000313	基面整正	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		520.000	m ²	377	196,040	B単 313号
000314	碎石基礎工1	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）	155.000	m3	5,748	890,940	B単 314号
000315	碎石基礎工2	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）0.45m≦B<1.0m	448.000	m3	6,545	2,932,160	B単 315号
000316	埋戻a	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土 管頂～30cm	140.000	m3	2,443.12	342,038	B単 316号
000317	埋戻b	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土 管頂30～60cmまで	110.000	m3	2,462.11	270,833	B単 317号
000318	埋戻c	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土 1.0m≦B<2.5m	110.000	m3	2,286.18	251,480	B単 318号
000319	埋戻ブランケット	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	流用土	200.000	m3	2,329.16	465,833	B単 319号
000320	仮置土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	現場→仮置場	610.000	m3	487.82	297,573	B単 320号
000321	埋戻土運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	仮置場→現場	400.000	m3	619.77	247,911	B単 321号
000322	ブランケット材運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
	仮置場→現場	220.000	m3	619.77	136,351	B単 322号
000323	建設発生土処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	現場→建設発生土受入地	990.000	m3	1,719	1,701,810	B単 323号
合 計					(〃)	
					7,740,333	
・ 管体工					(〃)	
平原導水路		1.000	式		182,082,000	
・ ・ 鋼管布設					(〃)	
		1.000	式		146,000	
000324	フランジ接合部品	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	600A	2.000	組	72,904	145,808	B単 324号
合 計					(〃)	
					145,808	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設					(〃)	
		1.000	式		75,205,000	
000325	ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形	7.000	本	839,375	5,875,625	B単 325号
000326	ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留	27.000	本	864,227	23,334,129	B単 326号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)		

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000327 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板	(") 25.000	本	(") 839,375	(") 20,984,375	歩A・単A [単価B] B単 327号
000328 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 K形直管φ1350,DD種 L=6.0m 矢板	(") 1.000	本	(") 920,482	(") 920,482	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m 簡易土留	(") 1.000	本	(") 1,006,529	(") 1,006,529	歩A・単A [単価B] B単 329号
000330 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形	(") 1.000	本	(") 839,375	(") 839,375	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留	(") 3.000	本	(") 864,227	(") 2,592,681	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板	(") 1.000	本	(") 839,375	(") 839,375	歩A・単A [単価B] B単 332号
000333 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S-UF形φ1350,PF種 溝形	(") 184.400	m	(") 15,704	(") 2,895,818	歩A・単A [単価B] B単 333号
000334 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S-UF形φ1350,PF種 簡易土留	(") 64.900	m	(") 18,540	(") 1,203,246	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 簡易土留	(") 1.000	本	(") 49,705	(") 49,705	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 矢板	(") 1.000	本	(") 24,853	(") 24,853	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m以上φ1350 簡易土留	(") 1.000	本	(") 49,705	(") 49,705	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管乙切管 T形 K-T乙切管 3m未満φ1350 矢板	(") 1.000	本	(") 24,853	(") 24,853	歩A・単A [単価B] B単 338号
000339 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m未満φ1350 矢板	(") 1.000	本	(") 24,853	(") 24,853	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 矢板	(") 1.000	本	(") 186,011	(") 186,011	歩A・単A [単価B] B単 340号
000341 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 簡易土留	(") 1.000	本	(") 272,058	(") 272,058	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m以上φ1350 簡易土留	(") 1.000	本	(") 272,058	(") 272,058	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 簡易土留	(") 1.000	本	(") 272,058	(") 272,058	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 溝形	(") 1.000	本	(") 186,011	(") 186,011	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管乙切管 K形 K-K乙切管 3m未満φ1350 矢板	(") 1.000	本	(") 86,047	(") 86,047	歩A・単A [単価B] B単 345号
000346 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板	(") 2.000	本	(") 1,336,849	(") 2,673,698	歩A・単A [単価B] B単 346号
000347 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 溝形	(") 1.000	本	(") 1,767,125	(") 1,767,125	歩A・単A [単価B] B単 347号
000348 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 簡易土留	(") 3.000	本	(") 1,853,171	(") 5,559,513	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 K形F付T字管 φ1350×600 簡易土留	(") 1.000	本	(") 1,833,158	(") 1,833,158	歩A・単A [単価B] B単 349号
000350 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄異形管 K形短管1号 φ1350 鋼矢板	(") 1.000	本	(") 715,451	(") 715,451	歩A・単A [単価B] B単 350号
000351 管材小運搬 DCIPφ1350	(") 1.000	式	(") 716,012	(") 716,012	歩A・単A [金額B] B単 351号
合 計				(") 75,204,804	
・ ・ ダクタイル鑄鉄管管切断	1.000	式	(")	(") 1,310,000	
000352 管切断 DCIPφ1350	(") 22.000	箇所	(") 59,561	(") 1,310,342	歩A・単A [単価B] B単 352号
合 計				(") 1,310,342	
・ ・ ダクタイル鑄鉄管管材料	1.000	式		(") 105,245,000	
000353 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m	(") 10.000	本	(") 1,539,449	(") 15,394,490	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S形直管φ1350,PF種 L=6.0m	(") 22.000	本	(") 1,549,445	(") 34,087,790	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m	(") 3.000	本	(") 813,709	(") 2,441,127	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m	(") 6.000	本	(") 733,737	(") 4,402,422	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m	(") 1.000	本	(") 1,549,445	(") 1,549,445	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m	(") 7.000	本	(") 1,479,470	(") 10,356,290	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2	(") 1.000	本	(") 2,759,012	(") 2,759,012	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4	(") 1.000	本	(") 2,339,162	(") 2,339,162	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2	(") 1.000	本	(") 2,149,230	(") 2,149,230	歩A・単A [単価B] B単 361号
000362 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4	(") 2.000	本	(") 1,729,381	(") 3,458,762	歩A・単A [単価B] B単 362号
000363 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8	(") 5.000	本	(") 1,729,381	(") 8,646,905	歩A・単A [単価B] B単 363号
000364 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600	(") 1.000	本	(") 2,139,234	(") 2,139,234	歩A・単A [単価B] B単 364号
000365 ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400	(") 1.000	本	(") 2,319,169	(") 2,319,169	歩A・単A [単価B] B単 365号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000366 K形継輪 φ1350	() 2.000	本	() 578,793	() 1,157,586	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 K形接合部品 φ1350	() 20.000	組	() 99,964	() 1,999,280	歩A・単A [単価B] B単 367号
000368 UF形接合部品(直管用) φ1350	() 6.000	組	() 107,961	() 647,766	歩A・単A [単価B] B単 368号
000369 UF形接合部品(異形管用) φ1350	() 15.000	組	() 112,960	() 1,694,400	歩A・単A [単価B] B単 369号
000370 S形接合部品 φ1350	() 33.000	組	() 177,936	() 5,871,888	歩A・単A [単価B] B単 370号
000371 フランジ接合部品 φ1350	() 2.000	組	() 483,627	() 967,254	歩A・単A [単価B] B単 371号
000372 K形特殊押輪 φ1350	() 2.000	組	() 431,845	() 863,690	歩A・単A [単価B] B単 372号
合 計				() 105,244,902	
・ ・ 付帯工	1.000	式		() 176,000	
000373 埋設表示テープ B=150mm	() 692.500	m	() 254	() 175,895	歩A・単A [単価B] B単 373号
合 計				() 175,895	
・ 管体工 瀬江川導水路	1.000	式		() 46,461,000	
・ ・ 鋼管布設	1.000	式		() 8,085,000	
000374 鋼管布設 SP短管 φ1100A×3175L t=9mm	() 1.000	本	() 1,117,860	() 1,117,860	歩A・単A [単価B] B単 374号
000375 鋼管布設 SPIF付短管 φ1100A×3005L t=9mm	() 1.000	本	() 1,157,845	() 1,157,845	歩A・単A [単価B] B単 375号
000376 鋼管布設 SP曲管 φ1100A×45 ° t=9mm	() 1.000	本	() 2,007,541	() 2,007,541	歩A・単A [単価B] B単 376号
000377 鋼管布設 SPT字管 1200A×1100A t=9mm	() 1.000	本	() 3,024,459	() 3,024,459	歩A・単A [単価B] B単 377号
000378 鋼管切断 φ1200 t=9mm	() 7.700	m	() 2,370	() 18,249	歩A・単A [単価B] B単 378号
000379 鋼管撤去 SP管φ1200 L=2000 t=9mm	() 1.000	本	() 22,763	() 22,763	歩A・単A [単価B] B単 379号
000380 現場発生材(鋼管)運搬 現場→平原揚水機場 L=6.0km以下	() 0.500	ton	() 3,684	() 1,842	歩A・単A [金額B] B単 380号
000381 開先加工 φ1200 t=9mm	() 7.700	m	() 6,588	() 50,728	歩A・単A [単価B] B単 381号
000382 管溶接 1200A t=9mm	() 2.000	箇所	() 71,046	() 142,092	歩A・単A [単価B] B単 382号
000383 管溶接 1100A t=9mm	() 3.000	箇所	() 68,240	() 204,720	歩A・単A [単価B] B単 383号
000384 鋼管継手内面塗装 φ1200	() 2.000	箇所	() 8,100	() 16,200	歩A・単A [単価B] B単 384号
000385 鋼管継手外面塗装 φ1200	() 2.000	箇所	() 63,293	() 126,586	歩A・単A [単価B] B単 385号
000386 鋼管継手内面塗装 φ1100	() 3.000	箇所	() 7,366	() 22,098	歩A・単A [単価B] B単 386号
000387 鋼管継手外面塗装 φ1100	() 3.000	箇所	() 57,475	() 172,425	歩A・単A [単価B] B単 387号
合 計				() 8,085,408	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設	1.000	式		() 21,520,000	
000388 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形直管φ1100,DA種,L=6.0m	() 15.000	本	() 611,547	() 9,173,205	歩A・単A [単価B] B単 388号
000389 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形直管φ1100,D4種,L=6.0m	() 5.000	本	() 743,632	() 3,718,160	歩A・単A [単価B] B単 389号
000390 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形直管φ1100,D2種,L=6.0m	() 4.000	本	() 825,684	() 3,302,736	歩A・単A [単価B] B単 390号
000391 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m	() 1.000	本	() 825,684	() 825,684	歩A・単A [単価B] B単 391号
000392 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種	() 1.000	本	() 22,169	() 22,169	歩A・単A [単価B] B単 392号
000393 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形 T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種	() 1.000	本	() 22,169	() 22,169	歩A・単A [単価B] B単 393号
000394 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 K形 K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種	() 1.000	本	() 134,947	() 134,947	歩A・単A [単価B] B単 394号
000395 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形 T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種	() 1.000	本	() 22,169	() 22,169	歩A・単A [単価B] B単 395号
000396 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形 K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種	() 1.000	本	() 22,169	() 22,169	歩A・単A [単価B] B単 396号
000397 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種	() 1.000	本	() 22,169	() 22,169	歩A・単A [単価B] B単 397号
000398 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 K形曲管 両受 φ1100×45 °	() 2.000	本	() 942,339	() 1,884,678	歩A・単A [単価B] B単 398号
000399 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 K形F付T字管 φ1100×600	() 1.000	本	() 1,231,524	() 1,231,524	歩A・単A [単価B] B単 399号
000400 ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管 K形短管1号 φ1100	() 2.000	本	() 501,056	() 1,002,112	歩A・単A [単価B] B単 400号
000401 管材小運搬 DCIPφ1100	() 1.000	式	() 136,383	() 136,383	歩A・単A [金額B] B単 401号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					(") 21,520,274	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管切断					(") 243,000	
000402 管切断 DCIPφ1100	(") 6.000	式		(") 40,480	(") 242,880	歩A・単A [単価B] B単 402号
合 計					(") 242,880	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管管材料					(") 4,787,000	
000403 ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	(") 1.000	式		(") 701,749	(") 701,749	歩A・単A [単価B] B単 403号
000404 ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m	(") 1.000	本		(") 588,789	(") 588,789	歩A・単A [単価B] B単 404号
000405 ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m	(") 1.000	本		(") 720,742	(") 720,742	歩A・単A [単価B] B単 405号
000406 ｸﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m	(") 1.000	本		(") 802,713	(") 802,713	歩A・単A [単価B] B単 406号
000407 K形接合部品 φ1100	(") 10.000	組		(") 74,173	(") 741,730	歩A・単A [単価B] B単 407号
000408 フランジ接合部品 φ1100	(") 4.000	組		(") 289,486	(") 1,157,944	歩A・単A [単価B] B単 408号
000409 フランジ接合部品 φ600	(") 1.000	組		(") 72,904	(") 72,904	歩A・単A [単価B] B単 409号
合 計					(") 4,786,571	
・ ・ 付帯工					(") 11,826,000	
000410 埋設表示テープ B=150mm	(") 186.600	式		(") 254	(") 47,396	歩A・単A [単価B] B単 410号
000411 制水弁 φ1100 センターキャップ 式ﾊﾞﾀﾗｲﾌﾞ (充水機能付)	(") 1.000	m		(") 11,778,750	(") 11,778,750	歩A・単A [単価B] B単 411号
合 計					(") 11,826,146	
・ 仮締切用隔壁 瀬江川導水路					(") 8,378,000	
・ ・ 仮締切用隔壁					(") 8,378,000	
000412 躯体コンクリート工 21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生	(") 12.000	式		(") 31,399	(") 376,788	歩A・単A [単価B] B単 412号
000413 型枠 鉄筋・無筋コンクリート	(") 59.000	m ³		(") 8,610.91	(") 508,044	歩A・単A [金額B] B単 413号
000414 鉄筋 SD295 D13	(") 0.451	m ²		(") 163,631	(") 73,798	歩A・単A [単価B] B単 414号
000415 鉄筋 SD295 D16	(") 0.018	ton		(") 162,087	(") 2,918	歩A・単A [単価B] B単 415号
000416 鉄筋 SD345 D19	(") 0.159	ton		(") 166,720	(") 26,508	歩A・単A [単価B] B単 416号
000417 鉄筋 SD345 D22	(") 0.249	ton		(") 166,720	(") 41,513	歩A・単A [単価B] B単 417号
000418 鉄筋 SD345 D32	(") 0.044	ton		(") 167,750	(") 7,381	歩A・単A [単価B] B単 418号
000419 足場 手摺先行型枠組足場	(") 53.000	掛m ²		(") 4,307.45	(") 228,295	歩A・単A [金額B] B単 419号
000420 支保工	(") 16.000	空m ³		(") 3,312.81	(") 53,005	歩A・単A [金額B] B単 420号
000421 ステップ φ19 L=300,合成樹脂被覆	(") 45.000	本		(") 2,629	(") 118,305	歩A・単A [単価B] B単 421号
000422 鋳鉄製ゲート (角型) 1.0×1.0,開閉器込み (ピンラック式)	(") 1.000	門		(") 6,857,417	(") 6,857,417	歩A・単A [単価B] B単 422号
000423 コンクリート削孔 φ16 L=100	(") 24.000	孔		(") 615	(") 14,760	歩A・単A [単価B] B単 423号
000424 コンクリート削孔 φ24 L=200	(") 13.000	孔		(") 909	(") 11,817	歩A・単A [単価B] B単 424号
000425 コンクリート削孔 φ28 L=250	(") 17.000	孔		(") 909	(") 15,453	歩A・単A [単価B] B単 425号
000426 アンカー筋 D13 L=490	(") 24.000	本		(") 53	(") 1,272	歩A・単A [単価B] B単 426号
000427 アンカー筋 D19 L=770	(") 13.000	本		(") 184	(") 2,392	歩A・単A [単価B] B単 427号
000428 アンカー筋 D22 L=910	(") 17.000	本		(") 293	(") 4,981	歩A・単A [単価B] B単 428号
000429 あと施工アンカー D13用	(") 24.000	本		(") 264	(") 6,336	歩A・単A [単価B] B単 429号
000430 あと施工アンカー D19用	(") 13.000	本		(") 667	(") 8,671	歩A・単A [単価B] B単 430号
000431 あと施工アンカー D22用	(") 17.000	本		(") 1,060	(") 18,020	歩A・単A [単価B] B単 431号
合 計					(") 8,377,674	
・ 分水弁室工 瀬江川導水路					(") 213,000	
・ ・ 弁室工					(") 213,000	
000432 マンホール据付 組立0号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) ,t=150mm	(") 1.000	式		(") 28,500	(") 28,500	歩A・単A [単価B] B単 432号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000433 マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		() 1.000	枚	() 74,173	() 74,173	歩A・単A [単価B] B単 433号
000434 組立マンホール斜壁 φ600×750 h=300		() 1.000	個	() 30,889	() 30,889	歩A・単A [単価B] B単 434号
000435 組立マンホール直壁 φ750 h=900		() 1.000	個	() 56,980	() 56,980	歩A・単A [単価B] B単 435号
000436 基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		() 0.100	m3	() 40,146	() 4,015	歩A・単A [単価B] B単 436号
000437 型枠 小型構造物		() 0.500	m ²	() 7,752	() 3,876	歩A・単A [金額B] B単 437号
000438 U型側溝蓋 1種用600		() 2.000	個	() 7,197	() 14,394	歩A・単A [単価B] B単 438号
合 計					() 212,827	
・ 空気弁室工 瀬江川導水路		1.000	式		() 1,444,000	
・ ・通気孔		1.000	式		() 602,000	
000439 人孔蓋 φ600×100 7.5K,DCIP		() 1.000	個	() 137,951	() 137,951	歩A・単A [単価B] B単 439号
000440 通気管 SGPφ100 90°ロングエッジ×2 180°ショートエッジ 防虫目皿		() 1.000	本	() 398,857	() 398,857	歩A・単A [単価B] B単 440号
000441 SGPφ100 白めっき		() 9.800	m	() 1,702	() 16,680	歩A・単A [単価B] B単 441号
000442 溶接 φ100		() 1.000	箇所	() 18,811	() 18,811	歩A・単A [単価B] B単 442号
000443 フランジ接合材 φ100×7.5K BNP		() 6.000	組	() 4,928	() 29,568	歩A・単A [単価B] B単 443号
合 計					() 601,867	
・ ・根固めコンクリート		1.000	式		() 27,000	
000444 無筋コンクリート 18-8-40-BB W/C65%,一般養生		() 0.300	m3	() 38,196	() 11,459	歩A・単A [単価B] B単 444号
000445 型枠 小型構造物		() 2.000	m ²	() 7,750	() 15,500	歩A・単A [金額B] B単 445号
合 計					() 26,959	
・ ・弁室工		1.000	式		() 815,000	
000446 マンホール据付 組立3号マンホール 再生クラッシュラン（RC-40）,t=150mm,W=3750kg		() 1.000	基	() 53,931	() 53,931	歩A・単A [単価B] B単 446号
000447 マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		() 1.000	枚	() 74,173	() 74,173	歩A・単A [単価B] B単 447号
000448 組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		() 1.000	個	() 150,946	() 150,946	歩A・単A [単価B] B単 448号
000449 組立3号マンホール直壁 h=1200		() 1.000	個	() 173,938	() 173,938	歩A・単A [単価B] B単 449号
000450 組立3号マンホール直壁 φ1500 h=2400		() 1.000	個	() 334,880	() 334,880	歩A・単A [単価B] B単 450号
000451 基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		() 0.300	m3	() 40,146	() 12,044	歩A・単A [単価B] B単 451号
000452 型枠 小型構造物		() 2.000	m ²	() 7,750	() 15,500	歩A・単A [金額B] B単 452号
合 計					() 815,412	
・ 排泥弁室工 平原導水路		1.000	式		() 1,844,000	
・ ・作業土工		1.000	式		() 180,000	
000453 床掘 土砂 素掘		() 52.000	m3	() 250.90	() 13,047	歩A・単A [金額B] B単 453号
000454 基面整正 土砂		() 12.000	m ²	() 377	() 4,524	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 法面整形 人力荒仕上げ		() 20.000	m ²	() 226	() 4,520	歩A・単A [単価B] B単 455号
000456 砂基礎 購入土 砂		() 1.900	m3	() 7,304	() 13,878	歩A・単A [単価B] B単 456号
000457 砂基礎 購入土 砂		() 5.300	m3	() 8,244	() 43,693	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 埋戻a 流用土 管頂～30cm		() 6.000	m3	() 2,846	() 17,076	歩A・単A [金額B] B単 458号
000459 埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		() 7.000	m3	() 2,462.14	() 17,235	歩A・単A [金額B] B単 459号
000460 埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		() 29.000	m3	() 2,286.17	() 66,299	歩A・単A [金額B] B単 460号
合 計					() 180,272	
・ ・弁室工		1.000	式		() 173,000	
000461 レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号		() 1.000	基	() 3,773	() 3,773	歩A・単A [単価B] B単 461号
000462 鉄蓋付ブロック φ350 H=150		() 1.000	個	() 48,693	() 48,693	歩A・単A [単価B] B単 462号
000463 調整リング t=100mm		() 1.000	個	() 17,394	() 17,394	歩A・単A [単価B] B単 463号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000464	上部壁 φ350 H=150	() 1.000	個	() 18,993	() 18,993	歩A・単A [単価B] B単 464号
000465	中部壁 φ350 H=300	() 2.000	個	() 14,295	() 28,590	歩A・単A [単価B] B単 465号
000466	下部壁 φ350 H=300	() 1.000	個	() 20,693	() 20,693	歩A・単A [単価B] B単 466号
000467	底版 φ350用 H=40	() 1.000	個	() 18,993	() 18,993	歩A・単A [単価B] B単 467号
000468	基礎碎石 再生クラッシャラン (RC-40) ,t=100mm	() 0.700	m ²	() 1,258	() 881	歩A・単A [単価B] B単 468号
000469	U型側溝蓋 2種 600用	() 1.000	個	() 14,995	() 14,995	歩A・単A [単価B] B単 469号
	合 計				() 173,005	
	・ ・ 管布設工	1.000	式		() 1,491,000	
000470	K形短管2号 DCIP,φ400	() 1.000	本	() 131,523	() 131,523	歩A・単A [単価B] B単 470号
000471	水道用仕切弁 φ400×7.5K,鑄鉄製	() 1.000	基	() 772,048	() 772,048	歩A・単A [単価B] B単 471号
000472	FRP製フランジ短管 φ400	() 1.000	本	() 143,531	() 143,531	歩A・単A [単価B] B単 472号
000473	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VUφ400	() 13.100	m	() 14,161	() 185,509	歩A・単A [単価B] B単 473号
000474	FRP製曲管 φ400×90°	() 1.000	個	() 257,908	() 257,908	歩A・単A [単価B] B単 474号
	合 計				() 1,490,519	
	・ 通気孔工 導水路	1.000	式		() 2,049,000	
	・ ・ 通気孔	1.000	式		() 1,182,000	
000475	人孔蓋 DCIP,φ600×100 7.5K	() 2.000	個	() 137,951	() 275,902	歩A・単A [単価B] B単 475号
000476	通気管 SGPφ100 90°ロングエッジ×2 180°ショートエッジ 防虫目皿	() 2.000	本	() 415,051	() 830,102	歩A・単A [単価B] B単 476号
000477	STPG370 φ100	() 15.700	m	() 1,702	() 26,721	歩A・単A [単価B] B単 477号
000478	フランジ接合材 φ100×7.5k BNP	() 10.000	組	() 4,928	() 49,280	歩A・単A [単価B] B単 478号
	合 計				() 1,182,005	
	・ ・ 保護工	1.000	式		() 817,000	
000479	マンホール据付 組立3号マンホール	() 2.000	基	() 50,182	() 100,364	歩A・単A [単価B] B単 479号
000480	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型	() 2.000	枚	() 74,173	() 148,346	歩A・単A [単価B] B単 480号
000481	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200	() 2.000	個	() 150,946	() 301,892	歩A・単A [単価B] B単 481号
000482	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=600	() 2.000	個	() 93,766	() 187,532	歩A・単A [単価B] B単 482号
000483	基礎コンクリート 18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生	() 1.000	m ³	() 38,196	() 38,196	歩A・単A [単価B] B単 483号
000484	型枠 小型構造物	() 5.300	m ²	() 7,750.18	() 41,076	歩A・単A [金額B] B単 484号
	合 計				() 817,406	
	・ ・ 根固めコンクリート	1.000	式		() 50,000	
000485	コンクリート工 18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生	() 0.500	m ³	() 38,196	() 19,098	歩A・単A [単価B] B単 485号
000486	型枠 小型構造物	() 4.000	m ²	() 7,750.25	() 31,001	歩A・単A [金額B] B単 486号
	合 計				() 50,099	
	・ 副堤管理用道路工 導水路	1.000	式		() 8,706,000	
	・ ・ As舗装工	1.000	式		() 2,040,000	
000487	基礎整形	() 815.000	m ²	() 121	() 98,615	歩A・単A [単価B] B単 487号
000488	路盤 再生クラッシャラン (RC-40) ,t=150mm	() 815.000	m ²	() 691	() 563,165	歩A・単A [単価B] B単 488号
000489	表層 再生密粒度アスコン13 t=4cm	() 815.000	m ²	() 1,691	() 1,378,165	歩A・単A [単価B] B単 489号
	合 計				() 2,039,945	
	・ ・ アスカーブ設置工	1.000	式		() 461,000	
000490	アスカーブ 再生細粒度アスコン13 a=225cm ²	() 345.000	m	() 1,336	() 460,920	歩A・単A [単価B] B単 490号
	合 計				() 460,920	
	・ ・ 排水路工	1.000	式		() 6,205,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000491 U型側溝 U-I型 300	(/) 159.300	m	(/) 11,650	(/) 1,855,845	歩A・単A [単価B] B単 491号
000492 U型側溝 U-600	(/) 28.400	m	(/) 33,231	(/) 943,760	歩A・単A [単価B] B単 492号
000493 U型側溝蓋 2種 600用	(/) 9.000	枚	(/) 15,790	(/) 142,110	歩A・単A [単価B] B単 493号
000494 合流柵1号 900×900×750	(/) 1.000	箇所	(/) 51,043	(/) 51,043	歩A・単A [単価B] B単 494号
000495 合流柵2号 900×900×750	(/) 1.000	箇所	(/) 51,043	(/) 51,043	歩A・単A [単価B] B単 495号
000496 合流柵3号 900×900×750	(/) 1.000	箇所	(/) 54,058	(/) 54,058	歩A・単A [単価B] B単 496号
000497 合流柵4号 1500×1500×900	(/) 1.000	箇所	(/) 115,065	(/) 115,065	歩A・単A [単価B] B単 497号
000498 合流柵5号 1500×1500×1010	(/) 1.000	箇所	(/) 134,940	(/) 134,940	歩A・単A [単価B] B単 498号
000499 合流柵6号 1500×1500×900	(/) 1.000	箇所	(/) 120,011	(/) 120,011	歩A・単A [単価B] B単 499号
000500 フトン管 B1.2×H0.5 二段積	(/) 40.000	m	(/) 13,855	(/) 554,200	歩A・単A [単価B] B単 500号
000501 フトン管 B1.2×H0.5 三段積	(/) 78.000	m	(/) 13,855	(/) 1,080,690	歩A・単A [単価B] B単 501号
000502 横断側溝1号 U-300AG,グレーチング蓋付	(/) 13.500	m	(/) 47,552	(/) 641,952	歩A・単A [単価B] B単 502号
000503 横断暗渠2号 R型600×600	(/) 5.000	m	(/) 62,715	(/) 313,575	歩A・単A [単価B] B単 503号
000504 横断側溝2号 U-I型 600	(/) 5.900	m	(/) 24,851	(/) 146,621	歩A・単A [単価B] B単 504号
合 計				(/) 6,204,913	
・撤去工 導水路	1.000	式		(4,533,000) 7,498,000	
・・As舗装	1.000	式		(/) 905,000	
000505 舗装版切断 As舗装 t=4cm	(/) 531.000	m	(/) 666	(/) 353,646	歩A・単A [単価B] B単 505号
000506 舗装版破碎 As舗装 t=4cm	(/) 1,148.000	m ²	(/) 201	(/) 230,748	歩A・単A [単価B] B単 506号
000507 産業廃棄物処理 As殻	(/) 46.000	m ³	(/) 6,468	(/) 297,528	歩A・単A [単価B] B単 507号
000508 産業廃棄物運搬 汚泥	(/) 1.000	m ³	(/) 6,499	(/) 6,499	歩A・単A [単価B] B単 508号
000509 産業廃棄物処理 汚泥	(/) 1.000	m ³	(/) 16,494	(/) 16,494	歩A・単A [単価B] B単 509号
合 計				(/) 904,915	
・・Co舗装	1.000	式		(168,000) 114,000	
000510 舗装版切断 Co舗装 t=15cm	(/) 3.100	m	(/) 1,218	(/) 3,776	歩A・単A [単価B] B単 510号
000511 舗装版破碎 Co舗装 t=15cm	(141.000) 96.000	m ²	(/) 201	(28,341) 19,296	歩A・単A [単価B] B単 511号
000512 産業廃棄物処理 無筋Co殻	(21.000) 14.000	m ³	(/) 6,468	(135,828) 90,552	歩A・単A [単価B] B単 512号
合 計				(167,945) 113,624	
・・排水路(撤去工)	1.000	式		(1,701,000) 4,317,000	
000513 現場打側溝 300-200 A=0.06m2 L=378.2m	(23.000) 28.000	m ³	(/) 7,961	(183,103) 222,908	歩A・単A [単価B] B単 513号
000514 落蓋式現場打側溝 300-200 A=0.13m2 L=46.3m	(/) 6.000	m ³	(/) 7,961	(/) 47,766	歩A・単A [単価B] B単 514号
000515 U字型側溝 U-600	(/) 68.000	m	(/) 2,917	(/) 198,356	歩A・単A [単価B] B単 515号
000516 現場発生品運搬 U-600 現場→仮置場	(/) 10.000	ton	(/) 2,454.10	(/) 24,541	歩A・単A [金額B] B単 516号
000517 コルゲート管 φ400	(/) 3.100	m	(/) 1,360	(/) 4,216	歩A・単A [単価B] B単 517号
000518 コンクリート排水路 A=0.12m2 L=7.4m	(/) 0.890	m ³	(/) 7,961	(/) 7,085	歩A・単A [単価B] B単 518号
000519 フトン管1 B1.2×H0.6	(/) 7.000	m	(/) 3,485	(/) 24,395	歩A・単A [単価B] B単 519号
000520 フトン管1運搬 現場→仮置場 L=0.3km	(4.700) 0.000	m ³	(/) 541.70	(2,546) 0	歩A・単A [金額B] B単 520号
000521 フトン管2 B1.2×H0.6 二段積	(211.000) 242.000	m	(/) 3,485	(735,335) 843,370	歩A・単A [単価B] B単 521号
000522 フトン管2運搬 現場→仮置場 L=0.3km	(150.000) 0.000	m ³	(/) 541.80	(81,271) 0	歩A・単A [金額B] B単 522号
000523 フトン管3 B1.2×H0.4	(/) 16.000	m	(/) 2,305	(/) 36,880	歩A・単A [単価B] B単 523号
000524 フトン管3運搬 現場→仮置場 L=0.3km	(6.500) 0.000	m ³	(/) 541.84	(3,522) 0	歩A・単A [金額B] B単 524号
000525 預付き側溝 U-600,A=0.36m2 L=16.3m	(/) 5.900	m ³	(/) 7,961	(/) 46,970	歩A・単A [単価B] B単 525号
000924 フトン管4 B1.0×H0.4	(0.000) 197.000	m	(0) 2,305	(0) 454,085	歩A・単A [単価B] B単 924号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000925	建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	栗石、建設発生土受入地	260.000	m3	2,251	585,260	B単 925号
000926	整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	栗石	260.000	m3	131	34,060	B単 926号
000927	コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	シールコンクリート、無筋、A=0.20m2	6.000	m3	7,960	47,760	B単 927号
000928	コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	ふとんかご上コンクリート、無筋、A=0.16m2	20.000	m3	7,960	159,200	B単 928号
000929	コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	基礎コンクリート、無筋、A=0.15m2	18.000	m3	7,960	143,280	B単 929号
000930	コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	コンクリート水路、無筋、A=0.12m2	24.000	m3	7,960	191,040	B単 930号
000931	コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	ふとんかご基礎コンクリート、無筋	56.000	m3	7,960	445,760	B単 931号
000526	産業廃棄物処理	(66.000)		(")	(305,118)	歩A・単A [単価B]
	無筋Co殻	173.000	m3	4,623	799,779	B単 526号
合 計					(1,701,104) 4,316,711	
・ ・ 擁壁工					(809,000) 1,212,000	
		1.000	式			
000527	現場打縁石	(37.000)		(")	(294,557)	歩A・単A [単価B]
	A=0.17m2 L=219m	52.000	m3	7,961	413,972	B単 527号
000528	小型擁壁	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	A=0.12m2 L=13m	1.600	m3	7,961	12,738	B単 528号
000529	照明撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		3.000	基	22,767	68,301	B単 529号
000530	ネットフェンス門扉撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再利用 W=1.0m片開き	1.000	組	4,332	4,332	B単 530号
000531	ネットフェンス撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再利用 H=1.5m	22.000	m	2,521	55,462	B単 531号
000532	現場発生品運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	照明、ネットフェンス 現場→仮置場	0.700	ton	2,454.28	1,718	B単 532号
000533	集水樹撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	V=1.2m3	1.200	m3	7,961	9,553	B単 533号
000534	超音波流量計収納ボックス	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	架	61,892	61,892	B単 534号
000535	殻運搬・運搬	(65.000)		(")	(300,495)	歩A・単A [単価B]
	無筋Co殻	54.000	m3	4,623	249,642	B単 535号
000932	流量計 仮復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1.000	基	297,056	297,056	B単 932号
000933	埋設ケーブル敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		8.700	m	446	3,880	B単 933号
000934	床掘り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	粘性土	5.000	m3	1,988	9,940	B単 934号
000935	土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	粘性土、左岸貯水池	5.000	m3	958	4,790	B単 935号
000936	積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	粘性土	5.000	m3	155	775	B単 936号
000937	土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	粘性土	5.000	m3	294	1,470	B単 937号
000938	埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	粘性土	5.000	m3	3,227	16,135	B単 938号
合 計					(809,048) 1,211,656	
・ ・ ケーブル					(") 77,000	
		1.000	式			
000536	埋設ケーブル	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	露出	2.800	m	113	316	B単 536号
000537	電源ケーブル	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	移設	679.000	m	113	76,727	B単 537号
合 計					(") 77,043	
・ ・ 流入樹					(") 64,000	
		1.000	式			
000538	導水管場外 排水路流入樹	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	箇所	63,686	63,686	B単 538号
合 計					(") 63,686	
・ ・ 地下水位観測孔設置					(") 809,000	
	No.4	1.000	式			
000539	機械ボーリング	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	φ66 粘性土、礫交じり土砂	1.000	式	540,272	540,272	B単 539号
000540	計測設備撤去・据付	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	173,542	173,542	B単 540号
000541	基礎コンクリート	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	23,872	23,872	B単 541号
000542	足場	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	平坦地足場	1.000	箇所	64,277	64,277	B単 542号
000543	調査孔閉塞	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	砂	1.000	業務	7,387	7,387	B単 543号
合 計					(") 809,350	
・ 中大口径推進 φ1350mm					(")	
	左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		172,611,000	
・ ・ 泥水推進工					(")	
		1.000	式		115,794,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000544 泥水式推進 φ1350,礫質土(2)	(") 209.700	m	(") 268,902	(") 56,388,749	歩A・単A [単価B] B単 544号
000545 推進機ビット補修 φ1350,泥水式推進工	(") 209.700	m	(") 26,106	(") 5,474,428	歩A・単A [単価B] B単 545号
000546 推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	(") 80.000	本	(") 540,409	(") 43,232,720	歩A・単A [単価B] B単 546号
000547 推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	(") 1.000	本	(") 597,389	(") 597,389	歩A・単A [単価B] B単 547号
000548 合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	(") 4.000	本	(") 1,462,521	(") 5,850,084	歩A・単A [単価B] B単 548号
000549 合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	(") 1.000	本	(") 1,682,442	(") 1,682,442	歩A・単A [単価B] B単 549号
000550 合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m	(") 1.000	本	(") 1,311,548	(") 1,311,548	歩A・単A [単価B] B単 550号
000551 管目地	(") 86.000	箇所	(") 14,615	(") 1,256,890	歩A・単A [単価B] B単 551号
合 計				(") 115,794,250	
・ ・ 注入工	1.000	式		(") 7,395,000	
000552 裏込め注入 砂礫土 152.0L/m	(") 209.700	m	(") 15,541	(") 3,258,948	歩A・単A [単価B] B単 552号
000553 SMCシステム φ1350 二次滑材注入工・注入設備工	(") 209.700	m	(") 19,724	(") 4,136,123	歩A・単A [単価B] B単 553号
合 計				(") 7,395,071	
・ ・ 通信・換気設備工	1.000	式		(") 447,000	
000554 通信配信設備 電話機3台・通信用ビニル線L=465m	(") 1.000	式	(") 69,573	(") 69,573	歩A・単A [金額B] B単 554号
000555 換気設備 鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	(") 1.000	式	(") 377,878	(") 377,878	歩A・単A [金額B] B単 555号
合 計				(") 447,451	
・ ・ 注入設備工	1.000	式		(") 156,000	
000556 注入設備	(") 1.000	箇所	(") 155,878	(") 155,878	歩A・単A [単価B] B単 556号
合 計				(") 155,878	
・ ・ 送・排泥設備工	1.000	式		(") 5,668,000	
000557 送・排泥設備	(") 1.000	式	(") 897,974	(") 897,974	歩A・単A [金額B] B単 557号
000558 送泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100 22kw	(") 1.000	台	(") 184,785	(") 184,785	歩A・単A [単価B] B単 558号
000559 排泥ポンプ据付撤去工 可変速ポンプφ100 22kw	(") 1.000	台	(") 184,785	(") 184,785	歩A・単A [単価B] B単 559号
000560 中継ポンプ据付撤去工 定速ポンプφ100 15kw	(") 1.000	台	(") 130,054	(") 130,054	歩A・単A [単価B] B単 560号
000561 計測機器類設置撤去工	(") 1.000	箇所	(") 131,152	(") 131,152	歩A・単A [単価B] B単 561号
000562 ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等	(") 1.000	式	(") 4,138,917	(") 4,138,917	歩A・単A [金額B] B単 562号
合 計				(") 5,667,667	
・ ・ 泥水処理設備工	1.000	式		(") 17,443,000	
000563 泥水処理装置据付撤去工	(") 1.000	式	(") 488,957	(") 488,957	歩A・単A [金額B] B単 563号
000564 処理設備付帯作業工 ユニット式一次処理機 2.0m3/min	(") 1.000	式	(") 461,642	(") 461,642	歩A・単A [金額B] B単 564号
000565 処理設備機械器具損料等	(") 1.000	式	(") 3,804,527	(") 3,804,527	歩A・単A [金額B] B単 565号
000566 初期作泥材	(") 1.000	式	(") 269,826	(") 269,826	歩A・単A [金額B] B単 566号
000567 補給作泥材	(") 1.000	式	(") 546,252	(") 546,252	歩A・単A [金額B] B単 567号
000568 泥水処理発生土(一般残土)処理 土砂,建設発生土受入地	(") 318.000	m3	(") 1,956	(") 622,008	歩A・単A [単価B] B単 568号
000569 泥水運搬処理(産業廃棄物) 汚泥	(") 505.000	m3	(") 5,783	(") 2,920,415	歩A・単A [単価B] B単 569号
000570 処分費(汚泥処分費)	(") 505.000	m3	(") 16,494	(") 8,329,470	歩A・単A [単価B] B単 570号
合 計				(") 17,443,097	
・ ・ 補助地盤改良工(薬液注入工) 二重管ストレーナ複相式	1.000	式		(") 25,708,000	
000571 発進坑口 二重ストレーナ工法	(") 22.000	本	(") 143,953	(") 3,166,966	歩A・単A [単価B] B単 571号
000572 到達坑口 二重ストレーナ工法	(") 12.000	本	(") 134,347	(") 1,612,164	歩A・単A [単価B] B単 572号
000573 足場 単管傾斜足場	(") 7.700	掛㎡	(") 3,344	(") 25,749	歩A・単A [単価B] B単 573号
000574 発進立坑背面(1)	(") 58.000	本	(") 149,287	(") 8,658,646	歩A・単A [単価B] B単 574号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000575 発進立坑背面 (2)	(") 20.000	本	(") 71,417	(") 1,428,340	歩A・単A [単価B] B単 575号
000576 発進立坑背面 (3)	(") 5.000	本	(") 130,175	(") 650,875	歩A・単A [単価B] B単 576号
000577 発進立坑背面 (4)	(") 3.000	本	(") 112,792	(") 338,376	歩A・単A [単価B] B単 577号
000578 発進立坑背面 (5)	(") 6.000	本	(") 249,508	(") 1,497,048	歩A・単A [単価B] B単 578号
000579 発進立坑底版	(") 30.000	本	(") 81,125	(") 2,433,750	歩A・単A [単価B] B単 579号
000580 支圧壁背面改良	(") 3.000	本	(") 115,314	(") 345,942	歩A・単A [単価B] B単 580号
000581 到達立坑背面	(") 36.000	本	(") 128,720	(") 4,633,920	歩A・単A [単価B] B単 581号
000582 到達立坑底版	(") 14.000	本	(") 65,428	(") 915,992	歩A・単A [単価B] B単 582号
合 計				(") 25,707,768	
・小口径推進 φ400mm 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		(") 68,693,000	
・小口径泥土圧推進工	1.000	式		(") 58,586,000	
000583 推進工 泥土圧式、φ400	(") 206.700	m	(") 237,937	(") 49,181,578	歩A・単A [単価B] B単 583号
000584 排土管・油圧ホース等撤去 (推進延長)	(") 206.700	m	(") 3,790	(") 783,393	歩A・単A [単価B] B単 584号
000585 添加材注入 (掘進延長)	(") 206.700	m	(") 15,231	(") 3,148,248	歩A・単A [単価B] B単 585号
000586 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 50N管 SJA L=2.43m	(") 60.000	本	(") 57,290	(") 3,437,400	歩A・単A [単価B] B単 586号
000587 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=2.43m	(") 25.000	本	(") 78,383	(") 1,959,575	歩A・単A [単価B] B単 587号
000588 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=1.20m	(") 1.000	本	(") 75,576	(") 75,576	歩A・単A [単価B] B単 588号
合 計				(") 58,585,770	
・小口径泥土圧推進工 発生土処理	1.000	式		(") 2,909,000	
000589 発生土（汚泥）処理 汚泥	(") 126.500	m3	(") 6,499	(") 822,124	歩A・単A [単価B] B単 589号
000590 処分費（汚泥処分費）	(") 126.500	m3	(") 16,494	(") 2,086,491	歩A・単A [単価B] B単 590号
合 計				(") 2,908,615	
・補助地盤改良工（薬液注入工） 二重管ストレーナ複相式	1.000	式		(") 7,198,000	
000591 発進坑口 二重ストレーナ工法	(") 9.000	本	(") 87,687	(") 789,183	歩A・単A [単価B] B単 591号
000592 到達坑口 二重ストレーナ工法	(") 3.000	本	(") 65,046	(") 195,138	歩A・単A [単価B] B単 592号
000593 単管傾斜足場	(") 4.400	掛m ²	(") 3,344	(") 14,714	歩A・単A [単価B] B単 593号
000594 発進立坑背面 (1)	(") 24.000	本	(") 86,662	(") 2,079,888	歩A・単A [単価B] B単 594号
000595 発進立坑背面 (2)	(") 6.000	本	(") 101,169	(") 607,014	歩A・単A [単価B] B単 595号
000596 発進立坑底版	(") 13.000	本	(") 55,440	(") 720,720	歩A・単A [単価B] B単 596号
000597 到達立坑背面 (1)	(") 13.000	本	(") 89,529	(") 1,163,877	歩A・単A [単価B] B単 597号
000598 到達立坑背面 (2)	(") 7.000	本	(") 88,906	(") 622,342	歩A・単A [単価B] B単 598号
000599 到達立坑底版	(") 5.000	本	(") 55,961	(") 279,805	歩A・単A [単価B] B単 599号
000600 注入設備据付・解体 小口径推進・中大口径推進	(") 1.000	現場	(") 441,416	(") 441,416	歩A・単A [単価B] B単 600号
000601 注入施設移設 発進立坑側から到達立坑側へ移設	(") 1.000	回	(") 283,899	(") 283,899	歩A・単A [単価B] B単 601号
合 計				(") 7,197,996	
・発進立坑工(中大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		(") 2,253,000	
・作業土工	1.000	式		(") 2,253,000	
000602 床堀 土砂	(") 11.900	m3	(") 824.70	(") 9,814	歩A・単A [金額B] B単 602号
000603 仮置土運搬 ライナープレート掘削 仮設ヤード	(") 105.000	m3	(") 518	(") 54,390	歩A・単A [単価B] B単 603号
000604 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m 砂質土	(") 4.000	m	(") 317,359	(") 1,269,436	歩A・単A [単価B] B単 604号
000605 ライナープレート土留工 小判形φ4.0m 砂質土	(") 1.500	m	(") 363,234	(") 544,851	歩A・単A [単価B] B単 605号
000606 埋戻1 発生土流用 管頂60cm	(") 3.800	m3	(") 2,829	(") 10,750	歩A・単A [単価B] B単 606号
000607 埋戻2 発生土流用 構造物周辺	(") 28.600	m3	(") 4,025	(") 115,115	歩A・単A [単価B] B単 607号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000608 埋戻3 発生土流用 1.0m≦W<2.5m	(〃) 3.700	m3	(〃) 2,653	(〃) 9,816	歩A・単A [単価B] B単 608号
000609 基面整正 土砂	(〃) 26.400	m ²	(〃) 377	(〃) 9,953	歩A・単A [単価B] B単 609号
000610 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地	(〃) 116.900	m3	(〃) 1,956	(〃) 228,656	歩A・単A [単価B] B単 610号
合 計				(〃) 2,252,781	
・到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工	1.000	式		(〃) 957,000	
・作業土工	1.000	式		(〃) 957,000	
000611 床堀 礫質土 建設発生土受入地	(〃) 3.700	m3	(〃) 2,026.21	(〃) 7,497	歩A・単A [金額B] B単 611号
000612 ライナープレート土留工 円形φ3.5m 礫質土	(〃) 4.000	m	(〃) 164,586	(〃) 658,344	歩A・単A [単価B] B単 612号
000613 ライナープレート土留工 円形φ3.5m 礫質土	(〃) 1.000	m	(〃) 193,736	(〃) 193,736	歩A・単A [単価B] B単 613号
000614 基面整正 土砂	(〃) 9.600	m ²	(〃) 377	(〃) 3,619	歩A・単A [単価B] B単 614号
000615 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地	(〃) 48.100	m3	(〃) 1,956	(〃) 94,084	歩A・単A [単価B] B単 615号
合 計				(〃) 957,280	
・発達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		(〃) 1,081,000	
・作業土工	1.000	式		(〃) 1,081,000	
000616 床堀 粘性土	(〃) 1.700	m3	(〃) 824.70	(〃) 1,402	歩A・単A [金額B] B単 616号
000617 床堀 砂質土	(〃) 2.500	m3	(〃) 824.80	(〃) 2,062	歩A・単A [金額B] B単 617号
000618 仮置土運搬 ライナープレート掘削 仮設ヤード	(〃) 28.500	m3	(〃) 517.82	(〃) 14,758	歩A・単A [金額B] B単 618号
000619 ライナープレート土留 矩形2.5m 砂質土	(〃) 2.500	m	(〃) 293,783	(〃) 734,458	歩A・単A [単価B] B単 619号
000620 補強リング設置	(〃) 4.000	リング	(〃) 58,757	(〃) 235,028	歩A・単A [単価B] B単 620号
000621 埋戻 流用土	(〃) 8.700	m3	(〃) 2,653	(〃) 23,081	歩A・単A [単価B] B単 621号
000622 基面整正 土砂	(〃) 15.300	m ²	(〃) 377	(〃) 5,768	歩A・単A [単価B] B単 622号
000623 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地	(〃) 32.700	m3	(〃) 1,956	(〃) 63,961	歩A・単A [単価B] B単 623号
合 計				(〃) 1,080,518	
・到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工	1.000	式		(〃) 614,000	
・作業土工	1.000	式		(〃) 614,000	
000624 床堀 礫質土	(〃) 1.400	m3	(〃) 2,026.42	(〃) 2,837	歩A・単A [金額B] B単 624号
000625 ライナープレート土留工 円形φ2.5m 砂礫土	(〃) 3.500	m	(〃) 164,586	(〃) 576,051	歩A・単A [単価B] B単 625号
000626 基面整正 土砂	(〃) 4.900	m ²	(〃) 377	(〃) 1,847	歩A・単A [単価B] B単 626号
000627 建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地	(〃) 17.200	m3	(〃) 1,956	(〃) 33,643	歩A・単A [単価B] B単 627号
合 計				(〃) 614,378	
・計測設備工 推進工	1.000	式		(0) 1,699,000	
・共通設備工 撤去工	1.000	式		(0) 521,000	
000939 配線工 ラック、IV電線、IV22	(0.000) 1.000	m	(0) 654	(0) 654	歩A・単A [単価B] B単 939号
000940 配線工 管内、IV電線、IV22	(0.000) 1.000	m	(0) 518	(0) 518	歩A・単A [単価B] B単 940号
000941 配線工 ラック、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)	(0.000) 2.000	m	(0) 1,600	(0) 3,200	歩A・単A [単価B] B単 941号
000942 配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)	(0.000) 16.500	m	(0) 1,240	(0) 20,460	歩A・単A [単価B] B単 942号
000943 配線工 露出、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)	(0.000) 1.600	m	(0) 1,984	(0) 3,174	歩A・単A [単価B] B単 943号
000944 配線工 ラック、CVケーブル、CV8-2C	(0.000) 1.000	m	(0) 800	(0) 800	歩A・単A [単価B] B単 944号
000945 配線工 管内、CVケーブル、CV8-2C	(0.000) 16.500	m	(0) 620	(0) 10,230	歩A・単A [単価B] B単 945号
000946 配線工 ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	(0.000) 1.500	m	(0) 800	(0) 1,200	歩A・単A [単価B] B単 946号
000947 配線工 管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	(0.000) 4.500	m	(0) 620	(0) 2,790	歩A・単A [単価B] B単 947号
000948 配線工 ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	(0.000) 3.000	m	(0) 800	(0) 2,400	歩A・単A [単価B] B単 948号
000949 配線工 管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	(0.000) 15.000	m	(0) 620	(0) 9,300	歩A・単A [単価B] B単 949号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000950 配線工 露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	(0.000) 2.400	m	(0) 992	(0) 2,381	歩A・単A [単価B] B単 950号
000951 配線工 ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 1.500	m	(0) 800	(0) 1,200	歩A・単A [単価B] B単 951号
000952 配線工 管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 4.500	m	(0) 620	(0) 2,790	歩A・単A [単価B] B単 952号
000953 配線工 ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C	(0.000) 0.500	m	(0) 800	(0) 400	歩A・単A [単価B] B単 953号
000954 配線工 管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C	(0.000) 19.000	m	(0) 620	(0) 11,780	歩A・単A [単価B] B単 954号
000955 配線工 管内、5C-2WAE	(0.000) 51.000	m	(0) 259	(0) 13,209	歩A・単A [単価B] B単 955号
000956 配線工 ラック、5C-2WAE	(0.000) 0.500	m	(0) 327	(0) 164	歩A・単A [単価B] B単 956号
000957 配管工 地中、硬質ビニル電線管、HIVE22 (流用)	(0.000) 1.000	m	(0) 1,127	(0) 1,127	歩A・単A [単価B] B単 957号
000958 配管工 露出、硬質ビニル電線管、FEP40 (流用)	(0.000) 88.500	m	(0) 1,916	(0) 169,566	歩A・単A [単価B] B単 958号
000959 ブルボックス設置工 200×200×200 (流用)	(0.000) 2.000	個	(0) 6,763	(0) 13,526	歩A・単A [単価B] B単 959号
000960 接地設置工 D種接地、14φ×1500mm	(0.000) 1.000	極	(0) 5,636	(0) 5,636	歩A・単A [単価B] B単 960号
000961 通信設備工 流量圧力表示盤	(0.000) 1.000	式	(0) 86,802	(0) 86,802	歩A・単A [金額B] B単 961号
000962 通信設備工 濁度計収納箱	(0.000) 1.000	式	(0) 60,761	(0) 60,761	歩A・単A [金額B] B単 962号
000963 引込柱設置工 コンクリート柱建柱	(0.000) 1.000	本	(0) 48,593	(0) 48,593	歩A・単A [単価B] B単 963号
000964 計測設備撤去工 超音波流量計	(0.000) 1.000	台	(0) 48,532	(0) 48,532	歩A・単A [単価B] B単 964号
合 計				(0) 521,193	
・・共通設備工 工事中仮復旧	1.000	式		(0) 1,150,000	
000965 配線工 管内、IV電線、22mm2	(0.000) 1.000	m	(0) 946	(0) 946	歩A・単A [単価B] B単 965号
000966 配線工 管内、IV電線、22mm2 (流用)	(0.000) 1.000	m	(0) 518	(0) 518	歩A・単A [単価B] B単 966号
000967 配線工 ラック、IV電線、22mm2 (流用)	(0.000) 1.000	m	(0) 654	(0) 654	歩A・単A [単価B] B単 967号
000968 配線工 管内、IV電線、8mm2	(0.000) 2.000	m	(0) 675	(0) 1,350	歩A・単A [単価B] B単 968号
000969 配線工 ラック、IV電線、8mm2	(0.000) 1.500	m	(0) 811	(0) 1,217	歩A・単A [単価B] B単 969号
000970 配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-2C	(0.000) 2.000	m	(0) 1,429	(0) 2,858	歩A・単A [単価B] B単 970号
000971 配線工 ラック、CVケーブル、CV3.5-2C	(0.000) 1.500	m	(0) 1,789	(0) 2,684	歩A・単A [単価B] B単 971号
000972 配線工 露出、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)	(0.000) 1.600	m	(0) 1,984	(0) 3,174	歩A・単A [単価B] B単 972号
000973 配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-3C	(0.000) 68.300	m	(0) 1,501	(0) 102,518	歩A・単A [単価B] B単 973号
000974 配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)	(0.000) 12.000	m	(0) 1,240	(0) 14,880	歩A・単A [単価B] B単 974号
000975 配線工 ラック、CVケーブル、CV3.5-3C	(0.000) 2.000	m	(0) 1,861	(0) 3,722	歩A・単A [単価B] B単 975号
000976 配線工 管内、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 2.000	m	(0) 1,822	(0) 3,644	歩A・単A [単価B] B単 976号
000977 配線工 ラック、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 1.500	m	(0) 2,182	(0) 3,273	歩A・単A [単価B] B単 977号
000978 配線工 露出、CVV-S1.25-2C	(0.000) 2.400	m	(0) 971	(0) 2,330	歩A・単A [単価B] B単 978号
000979 配線工 管内、CVV-S1.25-2C	(0.000) 118.500	m	(0) 677	(0) 80,225	歩A・単A [単価B] B単 979号
000980 配線工 ラック、CVV-S1.25-2C	(0.000) 3.000	m	(0) 813	(0) 2,439	歩A・単A [単価B] B単 980号
000981 配線工 管内、EM-CEE-S1.25-15C	(0.000) 16.000	m	(0) 2,026	(0) 32,416	歩A・単A [単価B] B単 981号
000982 配線工 露出、5C-2WAE	(0.000) 2.000	m	(0) 812	(0) 1,624	歩A・単A [単価B] B単 982号
000983 配線工 管内、5C-2WAE	(0.000) 75.000	m	(0) 518	(0) 38,850	歩A・単A [単価B] B単 983号
000984 端未処理 電力ケーブル低圧端未処理、14mm2×3C以下	(0.000) 1.000	箇所	(0) 8,888	(0) 8,888	歩A・単A [単価B] B単 984号
000985 接続 制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5mm2	(0.000) 1.000	箇所	(0) 4,734	(0) 4,734	歩A・単A [単価B] B単 985号
000986 接続 通信ケーブル接続 (中間接続)、5P、地下	(0.000) 4.000	箇所	(0) 18,447	(0) 73,788	歩A・単A [単価B] B単 986号
000987 接続 制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5mm2	(0.000) 1.000	個	(0) 15,410	(0) 15,410	歩A・単A [単価B] B単 987号
000988 配管工 地中、硬質ビニル電線管、HIVE22 (流用)	(0.000) 1.000	m	(0) 1,127	(0) 1,127	歩A・単A [単価B] B単 988号
000989 配管工 露出、硬質ビニル電線管、HIVE22	(0.000) 2.500	m	(0) 1,351	(0) 3,378	歩A・単A [単価B] B単 989号
000990 配管工 地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)	(0.000) 10.000	m	(0) 586	(0) 5,860	歩A・単A [単価B] B単 990号

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(383,051,000)	
				403,814,000	
・ 仮設工 左岸貯水池	1.000	式		(40,449,000)	
・ ・ 仮設工 左岸貯水池地盤改良工	1.000	式		(")	
000628 土のう	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	310.000	袋	8,298	2,572,380	B単 628号
合 計				(")	
				2,572,380	
・ ・ 仮設工 流入工	1.000	式		(")	
B18203 敷鉄板	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
設置～賃料～撤去	568	m ²	2,302	1,307,536	B単 629号
合 計				(")	
				1,307,536	
・ ・ 仮設工 仮排水路	1.000	式		(")	
000630 コルゲートフリューム	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
U-350A形,1.6mm	10.000	m	13,535	135,350	B単 630号
合 計				(")	
				135,350	
・ ・ 仮設工 離合帯	1.000	式		(1,291,000)	
				2,699,000	
000631 離合帯	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
下層路盤、表層	6.000	箇所	215,158	1,290,948	B単 631号
001021 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	110.000	m3	326	35,860	B単 1021号
001022 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土、ストックヤード	110.000	m3	383	42,130	B単 1022号
001023 仮置場整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	108.000	m3	105	11,340	B単 1023号
001024 積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	108.000	m3	237	25,596	B単 1024号
001025 土砂等運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	108.000	m3	383	41,364	B単 1025号
001026 投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	108.000	m3	237	25,596	B単 1026号
001027 購入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
山土砂	71.000	m3	1,999	141,929	B単 1027号
001028 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	150.000	m3	819	122,850	B単 1028号
001029 排水管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ400、ポリエチレン管（ダブル）	25.000	m	10,083	252,075	B単 1029号
001030 排水管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ250、ポリエチレン管（ダブル）	72.000	m	5,031	362,232	B単 1030号
001031 大型土のう設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	44.000	袋	7,544	331,936	B単 1031号
001032 土木シート敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PP系、厚0.37mm、980N/5cm	75.000	m ²	197	14,775	B単 1032号
合 計				(1,290,948)	
				2,698,631	
・ ・ 大型移動型枠	1.000	式		(")	
				35,143,000	
000632 大型移動型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
資材	1.000	式	35,142,806	35,142,806	B単 632号
合 計				(")	
				35,142,806	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		(0)	
				5,233,000	
001033 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92 兼用）	669.000	m ²	3,345	2,237,805	B単 1033号
001034 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0 掘削用）	465.000	m ²	1,938	901,170	B単 1034号
001035 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0 改良用）	520.000	m ²	1,035	538,200	B単 1035号
001036 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
22×1524×6096（No.2+30.0～No.5+12.927 掘削用）	465.000	m ²	3,345	1,555,425	B単 1036号
合 計				(0)	
				5,232,600	
・ ・ 道路散水	1.000	式		(0)	
左岸貯水池				4,176,000	
001037 道路散水	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	106.000	日	39,399	4,176,294	B単 1037号
合 計				(0)	
				4,176,294	
・ 仮設ヤード	1.000	式		(")	
ストックヤード				17,875,000	
・ ・ ヤード造成工	1.000	式		(")	
				9,940,000	
000633 土木シート敷設	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PP系 厚0.37mm 980N/5cm	9,100.000	m ²	197	1,792,700	B単 633号
000634 購入土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
山土砂	3,600.000	m3	1,999	7,196,400	B単 634号
000635 仮設ヤード造成	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
t=30cm	2,700.000	m3	352	950,400	B単 635号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
合 計				9,939,500	
・ 工事用道路造成				(")	
	1.000	式		7,935,000	
000636 購入土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
山土砂	1,300.000	m3	1,999	2,598,700	B単 636号
000637 路体盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B<4. 0m	1,000.000	m3	229	229,000	B単 637号
000638 砂利舗装	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=20cm	750.000	m ²	1,024	768,000	B単 638号
000639 タイヤ洗浄機 設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	4,339,346	4,339,346	B単 639号
				(")	
合 計				7,935,046	
・ 工事用道路				(10,709,000)	
瀬江川工事用道路	1.000	式		11,531,000	
・ 作業土工				(1,346,000)	
	1.000	式		1,412,000	
000640 掘削	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
粘性土	450.000	m3	162	72,900	B単 640号
000641 仮置土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
粘性土、ストックヤード	55.000	m3	352.87	19,408	B単 641号
000642 仮置場整地	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	55.000	m3	104.96	5,773	B単 642号
000643 埋戻土積込み	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
改良土	54.000	m3	236.90	12,793	B単 643号
000644 埋戻運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
改良土	54.000	m3	440.83	23,805	B単 644号
000645 埋戻土投入	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
改良土	54.000	m3	1,046.62	56,518	B単 645号
000646 盛土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	54.000	m3	2,180	117,720	B単 646号
000647 建設発生土処理	(400.000)		(")	(635,200)	歩A・単A [単価B]
粘性土、建設発生土受入地	320.000	m3	1,588	508,160	B単 647号
000648 土捨場整地	(400.000)		(")	(52,400)	歩A・単A [単価B]
	320.000	m3	131	41,920	B単 648号
001038 仮置き運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
転石、ストックヤード	30.000	m3	383	11,490	B単 1038号
001039 転石破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	30.000	m3	4,577	137,310	B単 1039号
001040 積込	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
転石	30.000	m3	237	7,110	B単 1040号
001041 建設発生土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
転石、建設発生土受入地	30.000	m3	1,588	47,640	B単 1041号
000649 切土法面整形	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
砂及び砂質土、粘性土	323.000	m ²	829	267,767	B単 649号
000650 法面保護工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
種子散布工	232.000	m ²	354	82,128	B単 650号
				(1,346,412)	
合 計				1,412,442	
・ 排水工				(4,365,000)	
	1.000	式		5,610,000	
000651 U形側溝敷設 (基礎碎石あり)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
U=600、L=2m、グレーチングを含む	13.000	m	128,623	1,672,099	B単 651号
000652 U形側溝敷設 (基礎碎石あり)	(24.000)		(")	(1,919,400)	歩A・単A [単価B]
U=400、L=2m、グレーチングを含む	0.000	m	79,975	0	B単 652号
001042 U形側溝敷設 (基礎碎石あり)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
U=400、L=2m、グレーチングを含む	24.000	m	80,042	1,921,008	B単 1042号
000653 U形側溝敷設 (基礎碎石あり)	(4.000)		(")	(198,788)	歩A・単A [単価B]
U=300、L=2m、グレーチングを含む	0.000	m	49,697	0	B単 653号
001043 U形側溝敷設 (基礎碎石あり)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
U=300、L=2m、グレーチングを含む	4.000	m	49,409	197,636	B単 1043号
000654 集水桝設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
500×500×500	2.000	基	81,590	163,180	B単 654号
000655 集水桝設置	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
800×800×800	1.000	基	200,358	200,358	B単 655号
001044 コアドリリング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	28,191	28,191	B単 1044号
000656 土のう設置・撤去	(13.000)		(")	(7,332)	歩A・単A [単価B]
	0.000	袋	564	0	B単 656号
001045 土のう設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.600	m3	28,212	101,563	B単 1045号
000657 フトン箆設置	(17.000)		(")	(203,592)	歩A・単A [単価B]
網目13cm、中詰め砕石15~20cm	16.300	m	11,976	195,209	B単 657号
001046 ベンチフリューム敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300、L=2000mm	91.500	m	8,711	797,057	B単 1046号
001047 暗渠排水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50、ネトロンパイプ	20.000	m	799	15,980	B単 1047号
001048 排水管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ500、ポリエチレン管 (ダブル)	11.500	m	15,801	181,712	B単 1048号
001049 排水管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ300、ポリエチレン管 (ダブル)	8.200	m	6,271	51,422	B単 1049号
001050 排水管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ300、ポリエチレン管 (シングル)	16.000	m	5,291	84,656	B単 1050号
				(4,364,749)	
合 計				5,610,071	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 構造物取壊し工					(")	
		1.000	式		89,000	
000658	既設構造物取壊し	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	無筋コンクリート	7.100	m3	7,961	56,523	B単 658号
000659	コンクリート殻運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	無筋コンクリート	7.100	m3	1,804	12,808	B単 659号
000660	産業廃棄物処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	無筋コンクリート	7.100	m3	2,819	20,015	B単 660号
合 計					(")	
					89,346	
・ ・ 舗装工					(4,173,000)	
		1.000	式		4,260,000	
000661	購入土	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	RC-40	250.000	m3	2,299	574,750	B単 661号
000662	セメント安定処理	(220.000)		(")	(454,300)	歩A・単A [単価B]
	礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ³	0.000	m3	2,065	0	B単 662号
001051	セメント安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	礫質土、セメント系固化材0.061ton/m ³	220.000	m3	2,228	490,160	B単 1051号
000663	積込み	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土	220.000	m3	236.91	52,121	B単 663号
000664	仮置土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	礫質土	220.000	m3	440.84	96,985	B単 664号
000665	路盤工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）、t=150mm	1,312.000	m ²	252	330,624	B単 665号
000666	表層工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生密粒度アスコン（20）、t=50mm	1,312.000	m ²	2,031	2,664,672	B単 666号
001052	敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	22×1524×3048	9.000	m ²	5,669	51,021	B単 1052号
合 計					(4,173,452)	
					4,260,333	
・ ・ 撤去工					(736,000)	
		1.000	式		160,000	
000667	床掘	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	土砂	4.000	m3	1,988.25	7,953	B単 667号
000668	仮置土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	粘性土、ストックヤード	3.000	m3	957.66	2,873	B単 668号
000669	整地	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	粘性土	3.000	m3	105	315	B単 669号
000670	埋戻土積込み	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		3.000	m3	237	711	B単 670号
000671	埋戻土運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		3.000	m3	441	1,323	B単 671号
000672	基礎碎石	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	再生クラッシャラン（RC-40）、t=100mm	0.500	m ³	1,258	629	B単 672号
000673	埋戻土投入	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		3.000	m3	1,046.66	3,140	B単 673号
000674	埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	粘性土	1.000	m3	2,180	2,180	B単 674号
000675	建設発生土処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	粘性土、建設発生土受入地	1.000	m3	3,064	3,064	B単 675号
000676	残土整地	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	m3	131	131	B単 676号
000677	照明設備撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	長円型、H=8.0m、300W	1.000	基	22,767	22,767	B単 677号
000678	照明設備復旧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	長円型、H=8.0m、300W	1.000	基	44,820	44,820	B単 678号
000679	既設ベンチフリューム撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		42.460	ton	749.74	31,834	B単 679号
000680	既設ベンチフリューム運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		42.460	ton	899.67	38,200	B単 680号
000681	ベンチフリューム敷設（現場発生材）	(115.800)		(")	(576,221)	歩A・単A [単価B]
	300、L=1000	0.000	m	4,976	0	B単 681号
合 計					(736,161)	
					159,940	
・ 排水処理工					(")	
		1.000	式		2,942,000	
・ ・ 湧水処理					(")	
		1.000	式		1,881,000	
000682	排水ポンプ設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	口径50mm	1.000	箇所	18,333	18,333	B単 682号
000683	排水ポンプ運転	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	箇所	1,862,577	1,862,577	B単 683号
合 計					(")	
					1,880,910	
・ ・ 降雨時排水					(")	
		1.000	式		1,061,000	
000684	排水ポンプ設置・撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	箇所	51,667	51,667	B単 684号
000685	工事用水中ポンプ賃料	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		356.000	日	1,589	565,684	B単 685号
000686	排水ポンプ運転（降雨時）	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間	1.000	箇所	444,107	444,107	B単 686号
合 計					(")	
					1,061,458	
・ 仮設電気					(")	
		1.000	式		30,801,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 受電設備					(")	
		1.000	式		2,745,000	
000687 受電設備		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	2,744,878	2,744,878	B単 687号
合 計					(")	
					2,744,878	
・ ・ 高圧・低圧配線設備					(")	
		1.000	式		24,267,000	
000688 高圧・低圧配線設備		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	24,267,371	24,267,371	B単 688号
合 計					(")	
					24,267,371	
・ ・ 照明設備					(")	
		1.000	式		905,000	
000689 照明設備		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	904,686	904,686	B単 689号
合 計					(")	
					904,686	
・ ・ 電力量料金					(")	
		1.000	式		2,884,000	
000690 電力量料金		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	2,883,706	2,883,706	B単 690号
合 計					(")	
					2,883,706	
・ 安全費					(15,703,000)	
		1.000	式		15,981,000	
・ ・ 安全費					(")	
		1.000	式		15,703,000	
B19021 交通誘導警備員		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1,242	人	12,643	15,702,606	B単 691号
合 計					(")	
					15,702,606	
・ ・ 安全費 離合帯造成期間		1.000	式		(0)	
B19021 交通誘導警備員		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		22	人	12,643	278,146	B単 1053号
合 計					(0)	
					278,146	
・ 仮設工 導水路					(234,709,000)	
		1.000	式		243,555,000	
・ ・ 仮設土留 建込簡易土留					(")	
		1.000	式		19,634,000	
000692 建込簡易土留工		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
B=2.88m, H=3.50m		282.000	m	24,345	6,865,290	B単 692号
000693 建込簡易土留工 賃料		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
H=3.50m 使用回数282.0/15=19回		1,977.000	m	1,780	3,519,060	B単 693号
000694 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		116.780	ton	77,173	9,012,263	B単 694号
000695 捨梁 φ180 L=2750		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		95.000	本	2,499	237,405	B単 695号
合 計					(")	
					19,634,018	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No.18+49.284～EP		1.000	式		67,542,000	
000696 鋼矢板打設先行掘削 礫質土		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		170.000	m3	1,970	334,900	B単 696号
000697 油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤ｸﾞﾗ工法		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		2.000	回	451,744	903,488	B単 697号
000698 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.00m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		60.000	枚	100,595	6,035,700	B単 698号
000699 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.50m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		288.000	枚	100,595	28,971,360	B単 699号
000700 充填設備 (車載型)据付・解体費 1 工事当り		(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	397,173	397,173	B単 700号
000701 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.00m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		5.000	本	76,935	384,675	B単 701号
000702 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.50m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		24.000	本	80,119	1,922,856	B単 702号
000703 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11.00m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		30.000	枚	7,480	224,400	B単 703号
000704 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11.00m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		30.000	枚	31,750	952,500	B単 704号
000705 充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		8,040.000	L	55	442,200	B単 705号
000706 特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板有)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		7,560.000	L	4	30,240	B単 706号
000707 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11.50m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		145.000	枚	7,480	1,084,600	B単 707号
000708 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11.50m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		143.000	枚	32,952	4,712,136	B単 708号
000709 充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		40,040.000	L	55	2,202,200	B単 709号
000710 特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板無)		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		37,752.000	L	4	151,008	B単 710号
000711 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.00m,11.50m 転用有		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		124.470	ton	15,379	1,914,224	B単 711号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000712 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=11.50m 転用無	(") 113.850	ton	(") 24,421	(") 2,780,331	歩A・単A [単価B] B単 712号
000713 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	(") 37.280	ton	(") 111,455	(") 4,155,042	歩A・単A [単価B] B単 713号
000714 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用	(") 37.280	ton	(") 100,361	(") 3,741,458	歩A・単A [単価B] B単 714号
000715 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 1号制水工工に転用	(") 1.420	ton	(") 111,455	(") 158,266	歩A・単A [単価B] B単 715号
000716 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2段目 1号制水工工に転用	(") 1.420	ton	(") 100,361	(") 142,513	歩A・単A [単価B] B単 716号
000717 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 平原送水路分岐工に転用	(") 11.730	ton	(") 111,455	(") 1,307,367	歩A・単A [単価B] B単 717号
000718 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 平原送水路分岐工に転用	(") 11.730	ton	(") 100,361	(") 1,177,235	歩A・単A [単価B] B単 718号
000719 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 転用無	(") 10.930	ton	(") 115,818	(") 1,265,891	歩A・単A [単価B] B単 719号
000720 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 転用無	(") 10.930	ton	(") 90,767	(") 992,083	歩A・単A [単価B] B単 720号
000721 覆工板設置・撤去	(") 72.000	m ²	(") 7,398	(") 532,656	歩A・単A [単価B] B単 721号
000722 覆工板受桁設置・撤去	(") 8.990	ton	(") 60,424	(") 543,212	歩A・単A [単価B] B単 722号
000723 覆工板固定	(") 1.000	式	(") 23,032	(") 23,032	歩A・単A [金額B] B単 723号
000724 覆工板開閉	(") 72.000	m ²	(") 820	(") 59,040	歩A・単A [単価B] B単 724号
合 計				(") 67,541,786	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 No.16+43.2～No.18+49.284	1.000	式		(") 112,228,000	
000725 鋼矢板打設先行掘削	(") 250.000	m3	(") 1,970	(") 492,500	歩A・単A [単価B] B単 725号
000726 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=10.00m	(") 532.000	枚	(") 100,595	(") 53,516,540	歩A・単A [単価B] B単 726号
000727 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=10.00m	(") 45.000	本	(") 86,958	(") 3,913,110	歩A・単A [単価B] B単 727号
000728 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=10.00m	(") 249.000	枚	(") 7,480	(") 1,862,520	歩A・単A [単価B] B単 728号
000729 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=10.00m	(") 249.000	枚	(") 29,148	(") 7,257,852	歩A・単A [単価B] B単 729号
000730 充填材 非水ガラス系無機懸濁型	(") 60,258.000	L	(") 55	(") 3,314,190	歩A・単A [単価B] B単 730号
000731 特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板有)	(") 56,772.000	L	(") 4	(") 227,088	歩A・単A [単価B] B単 731号
000732 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=10.00m	(") 319.200	ton	(") 22,772	(") 7,268,822	歩A・単A [単価B] B単 732号
000733 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目	(") 94.260	ton	(") 127,104	(") 11,980,823	歩A・単A [単価B] B単 733号
000734 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目	(") 94.260	ton	(") 123,584	(") 11,649,028	歩A・単A [単価B] B単 734号
000735 覆工板設置・撤去	(") 637.000	m ²	(") 8,233	(") 5,244,421	歩A・単A [単価B] B単 735号
000736 覆工板受桁設置・撤去	(") 72.050	ton	(") 65,607	(") 4,726,984	歩A・単A [単価B] B単 736号
000737 覆工板固定	(") 1.000	式	(") 252,198	(") 252,198	歩A・単A [金額B] B単 737号
000738 覆工板開閉	(") 637.000	m ²	(") 820	(") 522,340	歩A・単A [単価B] B単 738号
合 計				(") 112,228,416	
・ ・ 仮設土留 鋼矢板 瀬江川導水路	1.000	式		(") 9,934,000	
000739 鋼矢板打設先行掘削 礫質土	(") 36.000	m3	(") 1,970	(") 70,920	歩A・単A [単価B] B単 739号
000740 油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤ｸﾞﾗ工法	(") 1.000	回	(") 451,744	(") 451,744	歩A・単A [単価B] B単 740号
000741 油圧式杭圧入機据付・解体 引抜	(") 1.000	回	(") 61,818	(") 61,818	歩A・単A [単価B] B単 741号
000742 鋼矢板打設 Ⅲ型 L=9.00m	(") 76.000	枚	(") 75,446	(") 5,733,896	歩A・単A [単価B] B単 742号
000743 鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=9.00m	(") 8.000	本	(") 64,067	(") 512,536	歩A・単A [単価B] B単 743号
000744 鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=9.00m	(") 38.000	枚	(") 6,454	(") 245,252	歩A・単A [単価B] B単 744号
000745 鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=9.00m	(") 38.000	枚	(") 26,579	(") 1,010,002	歩A・単A [単価B] B単 745号
000746 充填材 非水ガラス系無機懸濁型	(") 8,246.000	L	(") 55	(") 453,530	歩A・単A [単価B] B単 746号
000747 特許使用料 (引抜同時充填工) 瀬江川導水路	(") 7,752.000	L	(") 4	(") 31,008	歩A・単A [単価B] B単 747号
000748 鋼矢板賃料 Ⅲ型 L=9.00m 1号制水工に転用	(") 41.040	ton	(") 2,789	(") 114,461	歩A・単A [単価B] B単 748号
000749 支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1号制水工に転用	(") 15.920	ton	(") 78,465	(") 1,249,163	歩A・単A [単価B] B単 749号
合 計				(") 9,934,330	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 水替工					(")	
		1.000	式		1,801,000	
000750 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.3+40.76～No.7+21.77 φ50		1.000	箇所	333,208	333,208	B単 750号
000751 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.7+21.77～No.11+6.00 φ50		1.000	箇所	205,204	205,204	B単 751号
000752 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.11+6.00～No.12+31.71 φ50		1.000	箇所	157,542	157,542	B単 752号
000753 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.12+31.71～No.13+34.21 φ50		1.000	箇所	164,170	164,170	B単 753号
000754 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.13+34.21～No.14+9.5 φ50		1.000	箇所	68,051	68,051	B単 754号
000755 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.13+44.39～No.14+9.5 φ50		1.000	箇所	31,592	31,592	B単 755号
000756 排水ポンプ		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
No.16+43.20～EP φ100		1.000	箇所	841,284	841,284	B単 756号
合 計					(")	
					1,801,051	
・ ・ 仮設ヤード					(3,877,000)	
		1.000	式		2,740,000	
000757 土木シート敷設・撤去		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
PP系 厚0.37mm 980N/5cm		3,679.000	m ²	197	724,763	B単 757号
000758 購入土		(1,452.000)		(")	(2,902,548)	歩A・単A [単価B]
山土砂		600.000	m ³	1,999	1,199,400	B単 758号
001054 碎石舗装工		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=10cm		787.000	m ²	628	494,236	B単 1054号
000759 仮設ヤード造成		(1,092.000)		(")	(250,068)	歩A・単A [単価B]
		1,100.000	m ³	229	251,900	B単 759号
001055 掘削		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		35.000	m ³	227	7,945	B単 1055号
001056 排水管敷設		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ250、ポリエチレン管（ダブル）		12.300	m	5,031	61,881	B単 1056号
合 計					(3,877,379)	
					2,740,125	
・ ・ 法面排土工					(19,693,000)	
		1.000	式		29,676,000	
000760 掘削		(2,900.000)		(")	(658,300)	歩A・単A [単価B]
土砂		3,200.000	m ³	227	726,400	B単 760号
000761 法面整形		(980.000)		(")	(812,420)	歩A・単A [単価B]
切土部		1,010.000	m ²	829	837,290	B単 761号
000762 法面吹付工		(980.000)		(")	(5,104,820)	歩A・単A [単価B]
t=3cm		0.000	m ²	5,209	0	B単 762号
001057 法面吹付工		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=3cm		1,010.000	m ²	4,735	4,782,350	B単 1057号
000763 床掘		(69.000)		(")	(17,313)	歩A・単A [金額B]
土砂		74.000	m ³	250.91	18,568	B単 763号
000764 残土運搬		(2,900.000)		(")	(4,985,100)	歩A・単A [単価B]
現場→建設発生土受入地		3,200.000	m ³	1,719	5,500,800	B単 764号
000765 フトン竈工		(533.000)		(")	(7,384,715)	歩A・単A [単価B]
B1.2×H0.5 五段積		965.000	m	13,855	13,370,075	B単 765号
000766 排水補強パイプ設置		(24.000)		(")	(729,864)	歩A・単A [単価B]
STK400 φ60.5 t=2.3mm		122.000	組	30,411	3,710,142	B単 766号
001058 張りコンクリート		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		18.000	m ³	40,565	730,170	B単 1058号
合 計					(19,692,532)	
					29,675,795	
・ 発進立坑工(中大口径推進φ1350mm)					(")	
左岸貯水池取水路推進工		1.000	式		4,714,000	
・ ・ 管体基礎工					(")	
コンクリート基礎		1.000	式		257,000	
000767 コンクリート		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-8-40		4.700	m ³	39,346	184,926	B単 767号
000768 型枠		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
無筋構造物		8.400	m ²	8,611	72,332	B単 768号
合 計					(")	
					257,258	
・ ・ 管防護					(")	
碎石基礎		1.000	式		52,000	
000769 基礎碎石		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40		8.400	m ²	6,235	52,374	B単 769号
合 計					(")	
					52,374	
・ ・ 立坑基礎工					(")	
		1.000	式		198,000	
000770 基礎碎石		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=20cm		26.400	m ²	1,533	40,471	B単 770号
000771 基礎コンクリート		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
18N-8-25-BB		4.000	m ³	39,446	157,784	B単 771号
合 計					(")	
					198,255	
・ ・ 土留材購入費					(")	
		1.000	式		2,295,000	
000772 ライナープレート全損		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮		3.500	m	374,566	1,310,981	B単 772号
000773 ライナープレート全損		(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮		1.000	m	440,642	440,642	B単 773号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000774 ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		(〃) 1.000	m	(〃) 543,505	(〃) 543,505	歩A・単A [単価B] B単 774号
合 計					(〃) 2,295,128	
・ ・ 土留工			式		(〃) 514,000	
000775 ライナープレート撤去 小判形φ4.000m		(〃) 3.000	m	(〃) 32,441	(〃) 97,323	歩A・単A [単価B] B単 775号
000776 グラウト工 t=9cm		(〃) 9.800	m3	(〃) 42,474	(〃) 416,245	歩A・単A [単価B] B単 776号
合 計					(〃) 513,568	
・ ・ 鋼製支保工			式		(〃) 557,000	
000777 鋼製支保工設置撤去工		(〃) 5.393	ton	(〃) 103,354	(〃) 557,388	歩A・単A [単価B] B単 777号
合 計					(〃) 557,388	
・ ・ ガイドコンクリート			式		(〃) 343,000	
000778 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		(〃) 4.200	m3	(〃) 33,318	(〃) 139,936	歩A・単A [単価B] B単 778号
000779 型枠 鉄筋・無筋構造物		(〃) 16.300	m ²	(〃) 8,611	(〃) 140,359	歩A・単A [単価B] B単 779号
000780 コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		(〃) 4.200	m3	(〃) 10,346	(〃) 43,453	歩A・単A [単価B] B単 780号
000781 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		(〃) 4.200	m3	(〃) 4,623	(〃) 19,417	歩A・単A [単価B] B単 781号
合 計					(〃) 343,165	
・ ・ 仮設盛土工			式		(〃) 498,000	
000782 盛土・掘削 土砂		(〃) 55.100	m3	(〃) 1,145	(〃) 63,090	歩A・単A [単価B] B単 782号
000783 大型土のう設置撤去 H=1.0m		(〃) 19.000	袋	(〃) 5,629	(〃) 106,951	歩A・単A [単価B] B単 783号
000784 土のう設置撤去 H=0.52m 0.52m3×15=7.8m3		(〃) 7.800	m3	(〃) 28,202	(〃) 219,976	歩A・単A [単価B] B単 784号
000785 建設発生土処理 土砂		(〃) 55.100	m3	(〃) 1,956	(〃) 107,776	歩A・単A [単価B] B単 785号
合 計					(〃) 497,793	
・ 到達立坑工(大口径推進φ1350mm) 左岸貯水池取水路推進工		1.000	式		(〃) 1,377,000	
・ ・ 立坑基礎工			式		(〃) 75,000	
000786 基礎コンクリート 18N-8-25-BB		(〃) 1.900	m3	(〃) 39,446	(〃) 74,947	歩A・単A [単価B] B単 786号
合 計					(〃) 74,947	
・ ・ 土留材購入			式		(〃) 884,000	
000787 ライナープレート φ3.5 t=2.7mm 黒皮		(〃) 3.500	m	(〃) 164,941	(〃) 577,294	歩A・単A [単価B] B単 787号
000788 ライナープレート φ3.5 t=3.2mm 黒皮		(〃) 1.000	m	(〃) 189,932	(〃) 189,932	歩A・単A [単価B] B単 788号
000789 ライナープレート φ3.5 t=4.0mm 黒皮		(〃) 0.500	m	(〃) 234,416	(〃) 117,208	歩A・単A [単価B] B単 789号
合 計					(〃) 884,434	
・ ・ 土留工			式		(〃) 229,000	
000790 ライナープレート撤去 円形φ3.500m		(〃) 0.500	m	(〃) 49,368	(〃) 24,684	歩A・単A [単価B] B単 790号
000791 グラウト工 t=9cm		(〃) 4.800	m3	(〃) 42,474	(〃) 203,875	歩A・単A [単価B] B単 791号
合 計					(〃) 228,559	
・ ・ ガイドコンクリート			式		(〃) 189,000	
000792 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		(〃) 1.800	m3	(〃) 33,318	(〃) 59,972	歩A・単A [単価B] B単 792号
000793 型枠 鉄筋・無筋構造物		(〃) 11.900	m ²	(〃) 8,611	(〃) 102,471	歩A・単A [単価B] B単 793号
000794 コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		(〃) 1.800	m3	(〃) 10,346	(〃) 18,623	歩A・単A [単価B] B単 794号
000795 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		(〃) 1.800	m3	(〃) 4,623	(〃) 8,321	歩A・単A [単価B] B単 795号
合 計					(〃) 189,387	
・ 発進立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工		1.000	式		(〃) 3,984,000	
・ ・ 立坑基礎工			式		(〃) 114,000	
000796 基礎碎石 RC-40 t=20cm		(〃) 15.300	m ²	(〃) 1,533	(〃) 23,455	歩A・単A [単価B] B単 796号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000797 基礎コンクリート 18N-8-25-BB		(〃) 2.300	m3	(〃) 39,446	(〃) 90,726	歩A・単A [単価B] B単 797号
合 計					(〃) 114,181	
・ ・ 土留材購入					(〃) 3,347,000	
000798 ライナープレート 矩形 2592×5889×2.7 黒皮		(〃) 2.500	m	(〃) 395,059	(〃) 987,648	歩A・単A [単価B] B単 798号
000799 補強リング H-200 黒皮		(〃) 4.000	リング	(〃) 589,789	(〃) 2,359,156	歩A・単A [単価B] B単 799号
合 計					(〃) 3,346,804	
・ ・ 土留工					(〃) 267,000	
000800 ライナープレート撤去 矩形2.5m		(〃) 2.500	m	(〃) 40,717	(〃) 101,793	歩A・単A [単価B] B単 800号
000801 グラウト工 t=9cm		(〃) 3.900	m3	(〃) 42,474	(〃) 165,649	歩A・単A [単価B] B単 801号
合 計					(〃) 267,442	
・ ・ ガイドコンクリート					(〃) 256,000	
000802 無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		(〃) 2.400	m3	(〃) 33,318	(〃) 79,963	歩A・単A [単価B] B単 802号
000803 型枠 無筋構造物		(〃) 16.300	m ²	(〃) 8,611	(〃) 140,359	歩A・単A [単価B] B単 803号
000804 コンクリート取壊し 無筋構造物		(〃) 2.400	m3	(〃) 10,346	(〃) 24,830	歩A・単A [単価B] B単 804号
000805 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		(〃) 2.400	m3	(〃) 4,623	(〃) 11,095	歩A・単A [単価B] B単 805号
合 計					(〃) 256,247	
・ 到達立坑工(小口径推進φ400mm) 地山排水ドレーン推進工		1.000	式		(〃) 785,000	
・ ・ 立坑基礎工					(〃) 39,000	
000806 基礎コンクリート 18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		(〃) 1.000	m3	(〃) 39,446	(〃) 39,446	歩A・単A [単価B] B単 806号
合 計					(〃) 39,446	
・ ・ 土留材購入					(〃) 441,000	
000807 ライナープレート 存置分		(〃) 3.500	m	(〃) 125,955	(〃) 440,843	歩A・単A [単価B] B単 807号
合 計					(〃) 440,843	
・ ・ 土留工					(〃) 192,000	
000808 ライナープレート撤去 円形φ2.5		(〃) 2.000	m	(〃) 40,905	(〃) 81,810	歩A・単A [単価B] B単 808号
000809 グラウト工 t=9cm		(〃) 2.600	m3	(〃) 42,474	(〃) 110,432	歩A・単A [単価B] B単 809号
合 計					(〃) 192,242	
・ ・ ガイドコンクリート					(〃) 113,000	
000810 コンクリート 18N-8-40		(〃) 1.100	m3	(〃) 33,318	(〃) 36,650	歩A・単A [単価B] B単 810号
000811 型枠 無筋構造物		(〃) 7.000	m ²	(〃) 8,611	(〃) 60,277	歩A・単A [単価B] B単 811号
000812 コンクリート取壊し 無筋構造物		(〃) 1.100	m3	(〃) 10,346	(〃) 11,381	歩A・単A [単価B] B単 812号
000813 コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		(〃) 1.100	m3	(〃) 4,623	(〃) 5,085	歩A・単A [単価B] B単 813号
合 計					(〃) 113,393	
・ 仮設備工 小口径推進φ400mm 中大口径推進φ1350mm		1.000	式		(〃) 10,640,000	
・ ・ 仮設備工 (中大口径推進 φ1350mm)					(〃) 9,291,000	
000814 支圧壁 プレキャスト		(〃) 1.000	式	(〃) 4,019,860	(〃) 4,019,860	歩A・単A [金額B] B単 814号
000815 発進坑口 ライナープレート用 φ1350		(〃) 1.000	箇所	(〃) 845,379	(〃) 845,379	歩A・単A [単価B] B単 815号
000816 到達坑口 ライナープレート用 φ1350		(〃) 1.000	箇所	(〃) 883,090	(〃) 883,090	歩A・単A [単価B] B単 816号
000817 発進立坑鏡切り ライナープレート φ1350		(〃) 14.000	m	(〃) 1,999	(〃) 27,986	歩A・単A [単価B] B単 817号
000818 到達立坑鏡切り ライナープレート φ1350		(〃) 14.000	m	(〃) 1,999	(〃) 27,986	歩A・単A [単価B] B単 818号
000819 推進用機器据付撤去 φ1350		(〃) 1.000	箇所	(〃) 365,013	(〃) 365,013	歩A・単A [単価B] B単 819号
000820 推進機発進用受台 φ1350		(〃) 1.000	箇所	(〃) 158,740	(〃) 158,740	歩A・単A [単価B] B単 820号
000821 推進機引上用受台 φ1350		(〃) 1.000	箇所	(〃) 139,922	(〃) 139,922	歩A・単A [単価B] B単 821号

[illegible]

[illegible]

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(28,048,000)	
・共通仮設 (積上げ)				41,623,000	
左岸貯水池	1.000	式		(10,427,000)	
・共通仮設費 (積上げ)				14,648,000	
	1.000	式		(10,427,000)	
000845 重建設機械分解・組立・輸送 バックホウ1.4m3級	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	927,294	927,294	B単 845号
000846 重建設機械分解・組立・輸送 クローラークレーン120t	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	2,331,000	2,331,000	B単 846号
000847 大型型枠運搬	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	3,798,640	3,798,640	B単 847号
000848 タイヤ洗浄機 湿式	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	333,261	333,261	B単 848号
000849 仮設材輸送 敷鉄板	(1.000)		(")	(3,036,912)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	3,036,912	0	B単 849号
001059 仮設材輸送 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	7,257,594	7,257,594	B単 1059号
合 計				(10,427,107)	
				14,647,789	
・共通仮設 (積上げ) 導水路	1.000	式		(16,569,000)	
・運搬費				25,923,000	
	1.000	式		(16,569,000)	
000850 重建設機械分解・組立・輸送 クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	台	231,824	231,824	B単 850号
000851 重建設機械分解・組立・輸送 クローラークレーン90t	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	台	2,331,000	2,331,000	B単 851号
000852 仮設材輸送 建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	11.700	ton	6,827.52	79,882	B単 852号
000853 仮設材輸送 鋼矢板III型 L=12m以内 転用有	(484.710)		(")	(3,755,158)	歩A・単A [金額B]
	0.000	ton	7,747.22	0	B単 853号
001060 仮設材輸送 (調達地域変更) 鋼矢板III型 L=12m以内 転用有	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	484.710	ton	12,737	6,173,751	B単 1060号
000854 仮設材輸送 鋼矢板III型 L=12m以内 転用無	(113.850)		(")	(1,764,043)	歩A・単A [金額B]
	0.000	ton	15,494.44	0	B単 854号
001061 仮設材輸送 (調達地域変更) 鋼矢板III型 L=12m以内 転用無	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	113.850	ton	25,475	2,900,329	B単 1061号
000855 仮設材輸送 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有	(504.280)		(")	(3,906,771)	歩A・単A [金額B]
	0.000	ton	7,747.22	0	B単 855号
001062 仮設材輸送 (調達地域変更) 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	504.280	ton	12,737	6,423,014	B単 1062号
000856 仮設材輸送 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無	(39.450)		(")	(611,256)	歩A・単A [金額B]
	0.000	ton	15,494.44	0	B単 856号
001063 仮設材輸送 (調達地域変更) 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	39.450	ton	25,475	1,004,989	B単 1063号
000857 仮設材輸送 覆工板 転用有	(147.390)		(")	(1,255,313)	歩A・単A [金額B]
	0.000	ton	8,516.94	0	B単 857号
001064 仮設材輸送 (調達地域変更) 覆工板 転用有	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	147.390	ton	12,737	1,877,306	B単 1064号
000858 仮設材輸送 覆工板受桁 (H形鋼) 転用有	(81.040)		(")	(627,835)	歩A・単A [金額B]
	0.000	ton	7,747.22	0	B単 858号
001065 仮設材輸送 (調達地域変更) 覆工板受桁 (H形鋼) 転用有	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	81.040	ton	12,737	1,032,206	B単 1065号
001066 仮設材輸送 (調達地域変更) 高速料金	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,862,406	1,862,406	B単 1066号
000859 土留め材小運搬 現場→仮置き場 No.18+49.284～EP	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	542,925	542,925	B単 859号
000860 土留め材小運搬 現場→仮置き場 No.16+43.2～No.18+49.284	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,360,269	1,360,269	B単 860号
000861 土留め材小運搬 現場→仮置き場 瀬江川導水路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

九州農政局

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				(85,901,000)	
				86,005,000	
・ 共通仮設 (積上げ)				(61,594,000)	
技術提案	1.000	式		61,850,000	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-1	1.000	式		(")	
000869 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(")		(")	4,324,000	
	15.500	m	19,486	302,033	歩A・単A [単価B] B単 869号
000870 傾斜計設置撤去工 H=15.5m、設置型傾斜計 (自動)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	4,021,532	4,021,532	B単 870号
合 計				(")	
				4,323,565	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-2	1.000	式		(")	
000871 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(")		(")	6,873,000	
	15.500	m	19,486	302,033	歩A・単A [単価B] B単 871号
000872 傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計 (手動)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	6,570,493	6,570,493	B単 872号
合 計				(")	
				6,872,526	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-3	1.000	式		(")	
000873 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(")		(")	769,000	
	15.500	m	19,486	302,033	歩A・単A [単価B] B単 873号
000874 傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計 (手動)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	467,148	467,148	B単 874号
合 計				(")	
				769,181	
・ ・ 工事中観測孔設置 地中変位観測_R6-4	1.000	式		(")	
000875 機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土	(")		(")	784,000	
	16.500	m	19,206	316,899	歩A・単A [単価B] B単 875号
000876 傾斜計設置工 H=16.5m、挿入型傾斜計 (手動)	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	467,148	467,148	B単 876号
合 計				(")	
				784,047	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-1W	1.000	式		(")	
000877 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(")		(")	275,000	
	10.500	m	26,163	274,712	歩A・単A [単価B] B単 877号
合 計				(")	
				274,712	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-2W	1.000	式		(")	
000878 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(11.500)		(")	275,000	
	0.000	m	23,887	(274,701)	歩A・単A [単価B] B単 878号
001067 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(0.000)		(0)	0	歩A・単A [単価B]
	10.500	m	26,162	(0)	B単 1067号
合 計				(")	
				274,701	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-3W	1.000	式		(")	
000879 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(")		(")	275,000	
	10.500	m	26,163	274,712	歩A・単A [単価B] B単 879号
合 計				(")	
				274,712	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-4W	1.000	式		(")	
000880 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(")		(")	281,000	
	11.000	m	25,561	(")	歩A・単A [単価B] B単 880号
合 計				(")	
				281,171	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-5W	1.000	式		(")	
000881 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(")		(")	281,000	
	11.000	m	25,561	281,171	歩A・単A [単価B] B単 881号
合 計				(")	
				281,171	
・ ・ 工事中観測孔設置 地下水位観測_R6-6W	1.000	式		(")	
000882 機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土	(")		(")	281,000	
	11.000	m	25,561	281,171	歩A・単A [単価B] B単 882号
合 計				(")	
				281,171	
・ ・ ばらまき型傾斜計設置撤去工	1.000	式		(")	
000883 ばらまき型傾斜計設置撤去工	(")		(")	4,583,000	
	1.000	式	4,582,933	(")	歩A・単A [金額B]
合 計				4,582,933	B単 883号
・ ・ ノギス計測	1.000	式		(")	
000884 ノギス計測	(")		(")	365,000	
	24.000	回	15,228	(")	歩A・単A [単価B]
合 計				365,472	B単 884号
				(")	
				365,472	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ AI解析用画像撮影・診断					(")	
		1.000	式		659,000	
000885	AI解析用画像撮影・診断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	左岸貯水池斜壁	1.000	回	659,382	659,382	B単 885号
合 計					(")	
					659,382	
・ ・ 自動給水養生システム					(")	
		1.000	式		34,448,000	
000886	無線式温湿計測システム	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	7,659,496	7,659,496	B単 886号
000887	散水システム	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	26,788,005	26,788,005	B単 887号
合 計					(")	
					34,447,501	
・ ・ 4次元シミュレーション					(")	
		1.000	式		3,214,000	
000888	4次元シミュレーション	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	3,214,049	3,214,049	B単 888号
合 計					(")	
					3,214,049	
・ ・ 揚水試験					(3,907,000)	
		1.000	式		3,924,000	
000889	揚水試験解析	(1.000)		(")	(2,429,284)	歩A・単A [金額B]
		0.000	式	2,429,284	0	B単 889号
001068	揚水試験解析	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	2,425,387	2,425,387	B単 1068号
000890	機械ボーリング	(33.500)		(")	(1,349,615)	歩A・単A [単価B]
	φ66,粘性土、礫交じり土砂	0.000	m	40,287	0	B単 890号
001069	機械ボーリング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	φ66、粘性土、礫交じり土砂	15.000	m	31,781	476,715	B単 1069号
001070	機械ボーリング	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	φ146、粘性土、礫交じり土砂	18.500	m	48,300	893,550	B単 1070号
000891	足場	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	平坦地足場	1.000	式	128,554	128,554	B単 891号
合 計					(3,907,453)	
					3,924,206	
・ ・ 既設地下水位計 点検					(0)	
		1.000	式		239,000	
001071	既設地下水位計 点検	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	15箇所	1.000	式	238,680	238,680	B単 1071号
合 計					(0)	
					238,680	
・ 共通仮設 (積上げ)					(22,763,000)	
		1.000	式		22,611,000	
・ ・ 盛立試験					(")	
	左岸貯水池	1.000	式		17,328,000	
000892	転圧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	タンピングローラ 4～5t級	180.000	m3	433	77,940	B単 892号
000893	転圧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	振動ローラ 1 t級	120.000	m3	833	99,960	B単 893号
000894	転圧	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	ランマ60kg級	40.000	m3	3,218	128,720	B単 894号
000895	盛立試験	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	17,020,964	17,020,964	B単 895号
合 計					(")	
					17,327,584	
・ ・ 六価クロム溶出試験等					(")	
セメント安定処理		1.000	式		112,000	
000896	六価クロム溶出試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	施工前	2.000	検体	7,297	14,594	B単 896号
000897	六価クロム溶出試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	改良後	12.000	検体	7,297	87,564	B単 897号
000898	タンクリーチング試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		1.000	検体	9,497	9,497	B単 898号
合 計					(")	
					111,655	
・ ・ 3次元出来高管理及び3次元データ納品					(3,936,000)	
		1.000	式		3,715,000	
000899	3次元出来高管理及び3次元データ納品	(1.000)		(")	(3,935,591)	歩A・単A [金額B]
	共通仮設費計上分	0.000	式	3,935,591	0	B単 899号
001072	3次元出来高管理及び3次元データ納品 (変)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	共通仮設費計上分	1.000	式	3,714,670	3,714,670	B単 1072号
合 計					(3,935,591)	
					3,714,670	
・ ・ I C T機械経費					(")	
		1.000	式		1,320,000	
000900	ICT保守点検費用	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	174,126	174,126	B単 900号
000901	ICTシステム初期費	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
		1.000	式	1,145,590	1,145,590	B単 901号
合 計					(")	
					1,319,716	
・ ・ 地質調査					(67,000)	
		1.000	式		136,000	
000902	スクリューウェイト貫入試験	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
		12.000	m	5,588	67,056	B単 902号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単一 1号 *** 掘削					
	粘性土(埋土) ICT		m3	(") 259		歩A・単A
000002	*** B単一 2号 *** 掘削					
	粘性土(埋土)		m3	(") 162		歩A・単A
000003	*** B単一 3号 *** 掘削					
	礫質土(段丘礫) ICT		m3	(") 259		歩A・単A
000004	*** B単一 4号 *** 掘削					
	礫質土(段丘礫)		m3	(") 162		歩A・単A
000005	*** B単一 5号 *** 仮置土運搬					
	粘性土(埋土),ストックヤード		m3	(") 440.84		歩A・単A
000006	*** B単一 6号 *** 仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 440.84		歩A・単A
000007	*** B単一 7号 *** 仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 352.87		歩A・単A
000008	*** B単一 8号 *** 仮置土運搬(盛立て試験用)					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 293.89		歩A・単A
000009	*** B単一 9号 *** 試験土積込み(盛立試験ヤード)					
			m3	(") 161.94		歩A・単A
000010	*** B単一 10号 *** 仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 382.86		歩A・単A
000011	*** B単一 11号 *** 仮置き土整地					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 104.96		歩A・単A
000012	*** B単一 12号 *** 仮置き土整地					
	粘性土(埋土),ストックヤード		m3	(") 104.96		歩A・単A
000013	*** B単一 13号 *** セメント改良					
	粘性土、セメント系固化材0.052ton/m ²		m3	(") 2,346		歩A・単A
000014	*** B単一 14号 *** 自走式土質改良機設置・撤去					
			式	(") 239,536		歩A・単A
000015	*** B単一 15号 *** 改良土積込み					
	積込みルーズ、土砂、土量50,000m ² 未満		m3	(") 236.91		歩A・単A
000016	*** B単一 16号 *** 改良土運搬					
	改良土,ストックヤード		m3	(") 440.84		歩A・単A
000017	*** B単一 17号 *** 盛土					
	B=4.0m以上、改良土		m3	(") 256		歩A・単A
000018	*** B単一 18号 *** 建設発生土処理					
	粘性土,建設発生土受入地		m3	(") 1,588		歩A・単A
000019	*** B単一 19号 *** 建設発生土処理					
	粘性土(埋土),建設発生土受入地		m3	(") 1,588		歩A・単A
000020	*** B単一 20号 *** 残土整地					
	粘性土(埋土)		m3	(") 131		歩A・単A
000021	*** B単一 21号 *** 法面整形					
	現場制約無し、粘性土及び礫質土		m ²	(") 863		歩A・単A
000022	*** B単一 22号 *** モルタル吹付					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	吹付厚8cm		m ²	(") 7,643		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 土木安定用材					
	排水マット B=300mm、t=30mm		m ²	(") 3,024		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 床掘					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m ³	(") 1,988.28		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m ³	(") 957.65		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 仮置き土整地					
	礫質土（段丘礫）		m ³	(") 104.96		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** ドレーン材充填					
	再生クラッシュラン（RC-40）		m ³	(") 6,586		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 吸出し防止材					
	合成不織布,t=10mm		m ²	(") 975		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 吸出し防止材					
	合成不織布（管周）,t=10mm		m ²	(") 975		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** ビニールフィルム					
	t=0.1mm		m ²	(") 129		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** ステンレス平織金網					
	0.4mm×20		m ²	(") 2,869		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ300		m	(") 6,062		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 床掘					
	礫質土（段丘礫）		m ³	(") 250.91		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 仮置土運搬					
	礫質土（段丘礫）		m ³	(") 440.83		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 仮置土整地					
	礫質土（段丘礫）		m ³	(") 104.95		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m ³	(") 31,079		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m ³	(") 32,039		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,393.38		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	(") 8,610.91		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 166,720		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 163,631		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	(") 2,626		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	(") 3,440		歩A・単A

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	(") 1,770		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₂ W/C=55%以下,一般養生		m ³	(") 44,818		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 175,821		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 172,732		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	(") 2,626		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	(") 3,440		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	(") 1,770		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₂ W/C=55%以下,一般養生		m ³	(") 44,818		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²	(") 8,610.91		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 175,821		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 172,732		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	(") 3,343.80		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	(") 2,626		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 目地板					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	(") 3,440		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ペイント塗布					
			m ²	(") 1,770		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-8-25-N ₂ W/C=55%以下,一般養生		m ³	(") 44,818		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 175,821		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 172,732		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 止水板					
	CF200mm×5mm		m	(") 2,626		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm		m ²	(") 3,440		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 伸縮目地					
	ペイント		m ²	(") 1,770		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 鉄筋コンクリート					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生 *** B単一 66号 ***		m3	(") 44,818		歩A・単A
000066	型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート *** B単一 67号 ***		m ²	(") 8,610.91		歩A・単A
000067	鉄筋					
	SD345 D25 *** B単一 68号 ***		ton	(") 175,821		歩A・単A
000068	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単一 69号 ***		ton	(") 172,732		歩A・単A
000069	足場					
	単管傾斜足場 *** B単一 70号 ***		掛m ²	(") 3,343.80		歩A・単A
000070	止水板					
	CF200mm×5mm *** B単一 71号 ***		m	(") 2,626		歩A・単A
000071	伸縮目地					
	ゴム発泡体・10mm *** B単一 72号 ***		m ²	(") 3,440		歩A・単A
000072	伸縮目地					
	ペイント *** B単一 73号 ***		m ²	(") 1,770		歩A・単A
000073	大型移動型枠制作					
	組立～作業～解体 *** B単一 74号 ***		式	(") 25,865,657		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
			m ²	(") 121		歩A・単A
000075	下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=200mm *** B単一 76号 ***		m ²	(") 838		歩A・単A
000076	基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70mm *** B単一 77号 ***		m ²	(") 4,037		歩A・単A
000077	中間層 (車道・路肩部)					
	水工用密粒度As(20),50mm *** B単一 78号 ***		m ²	(") 2,719		歩A・単A
000078	表層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単一 79号 ***		m ²	(") 2,719		歩A・単A
000079	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単一 80号 ***		ton	(") 2,172,834		歩A・単A
000080	基層					
	水工用粗粒度As(20) t=70mm *** B単一 81号 ***		m ²	(") 1,854		歩A・単A
000081	中間層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単一 82号 ***		m ²	(") 1,732		歩A・単A
000082	表層					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単一 83号 ***		m ²	(") 1,732		歩A・単A
000083	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 *** B単一 84号 ***		ton	(") 2,172,834		歩A・単A
000084	基層					
	水工用密粒度As(20) t=100mm *** B単一 85号 ***		m ²	(") 1,732		歩A・単A
000085	表層 (車道・路肩部)					
	水工用密粒度As(20) t=50mm *** B単一 86号 ***		m ²	(") 1,732		歩A・単A
000086	表面保護層					
	特殊クレー系アスファルト乳剤		ton	(") 2,172,834		歩A・単A

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 舗装版クラック防止材					
	グラスグリッパ		m	(") 665		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 東原調整池観測設備撤去					
	TS架台、ミラー撤去		式	(") 39,613		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 機械ボーリング					
	φ66 粘性土、礫交じり土砂		m	(") 29,684		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 保孔管設置					
	VPφ50		箇所	(") 80,809		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 計測設備撤去・据付工					
			式	(") 173,542		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 基礎コンクリート工					
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%以下,一般養生		式	(") 23,872		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 足場					
	平坦地足場		箇所	(") 64,277		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 調査孔閉塞					
			業務	(") 7,387		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 機械ボーリング					
	φ66 粘性土、礫交じり土砂		m	(") 29,435		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 保孔管設置					
	VPφ50		箇所	(") 67,341		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 計測設備撤去・据付工					
			式	(") 173,542		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 基礎コンクリート工					
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%以下,一般養生		式	(") 23,872		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 足場					
	平坦地足場		箇所	(") 64,277		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 調査孔閉塞					
			業務	(") 7,387		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 水圧式水位検出器					
			台	(") 308,691		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 機器収納盤					
	水位データ収録装置		面	(") 655,247		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%,一般養生		式	(") 23,872		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 水位計ケーブル保護管					
			m	(") 840		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 水圧式水位検出器					
			台	(") 308,691		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 機器収納盤					
	水位データ収録装置		面	(") 655,247		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%,一般養生		式	(") 23,872		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 水位計ケーブル保護管					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	(") 840		歩A・単A
000109	*** B単一 109号 *** 床掘					
			m3	(") 1,988.28		歩A・単A
000110	*** B単一 110号 *** 礫質土（段丘礫） 仮置土運搬					
			m3	(") 957.66		歩A・単A
000111	*** B単一 111号 *** 礫質土（段丘礫）,ストックヤード 仮置土整地					
			m3	(") 104.95		歩A・単A
BA0802	*** B単一 112号 *** 不陸整正					
			m ²	(") 121		歩A・単A
000113	*** B単一 113号 *** 下層路盤					
			m ²	(") 876		歩A・単A
000114	*** B単一 114号 *** 鉄筋コンクリート					
			m3	(") 32,039		歩A・単A
000115	*** B単一 115号 *** 型枠					
			m ²	(") 8,610.90		歩A・単A
000116	*** B単一 116号 *** 鉄筋					
			ton	(") 162,087		歩A・単A
000117	*** B単一 117号 *** 鉄筋					
			ton	(") 163,631		歩A・単A
000118	*** B単一 118号 *** 止水板					
			m	(") 2,626		歩A・単A
000119	*** B単一 119号 *** 目地板					
			m ²	(") 3,440		歩A・単A
000120	*** B単一 120号 *** 伸縮目地					
			m ²	(") 1,770		歩A・単A
000121	*** B単一 121号 *** ガードパイプ					
			m	(") 11,926		歩A・単A
000122	*** B単一 122号 *** 鉄筋コンクリート					
			m3	(") 31,829		歩A・単A
000123	*** B単一 123号 *** 無筋コンクリート					
			m3	(") 31,079		歩A・単A
000124	*** B単一 124号 *** 型枠					
			m ²	(") 8,610.92		歩A・単A
000125	*** B単一 125号 *** 鉄筋					
			ton	(") 163,631		歩A・単A
000126	*** B単一 126号 *** 鉄筋					
			ton	(") 162,087		歩A・単A
000127	*** B単一 127号 *** 鉄筋					
			ton	(") 166,720		歩A・単A
000128	*** B単一 128号 *** 鉄筋					
			ton	(") 166,720		歩A・単A
000129	*** B単一 129号 *** 止水板					
			m	(") 4,241		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 130号 ***					
000130	タラップ					
	φ19、B=300、合成樹脂被覆		個	(") 2,769		歩A・単A
	*** B単ー 131号 ***					
000131	手摺					
	φ32、h=2.0m、SUS304		箇所	(") 96,965		歩A・単A
	*** B単ー 132号 ***					
000132	呑口スクリーン					
			基	(") 2,413,915		歩A・単A
	*** B単ー 133号 ***					
000133	足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(") 4,307.45		歩A・単A
	*** B単ー 134号 ***					
000134	鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB、W/C=55%以下、一般養生		m3	(") 31,829		歩A・単A
	*** B単ー 135号 ***					
000135	均しコンクリート					
	18-8-25-BB、W/C=65%以下、一般養生		m3	(") 31,079		歩A・単A
	*** B単ー 136号 ***					
000136	型枠					
	鉄筋・無筋構造物		㎡	(") 8,611		歩A・単A
	*** B単ー 137号 ***					
000137	型枠					
	均しコンクリート		㎡	(") 8,612.50		歩A・単A
	*** B単ー 138号 ***					
000138	鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 163,631		歩A・単A
	*** B単ー 139号 ***					
000139	止水板					
	後付け止水材		m	(") 2,788		歩A・単A
	*** B単ー 140号 ***					
000140	掘削					
	粘性土(埋土) I C T		m3	(") 259		歩A・単A
	*** B単ー 141号 ***					
000141	掘削					
	粘性土(埋土)		m3	(") 162		歩A・単A
	*** B単ー 142号 ***					
000142	掘削					
	礫質土(段丘礫) ICT		m3	(") 259		歩A・単A
	*** B単ー 143号 ***					
000143	掘削					
	礫質土(段丘礫)		m3	(") 162		歩A・単A
	*** B単ー 144号 ***					
000144	仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 440.84		歩A・単A
	*** B単ー 145号 ***					
000145	仮置土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 352.87		歩A・単A
	*** B単ー 146号 ***					
000146	仮置土整地					
	礫質土(段丘礫)		m3	(") 104.96		歩A・単A
	*** B単ー 147号 ***					
000147	埋戻土積込み					
	礫質土(段丘礫)		m3	(") 236.91		歩A・単A
	*** B単ー 148号 ***					
000148	埋戻土運搬					
	礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3	(") 440.84		歩A・単A
	*** B単ー 149号 ***					
000149	埋戻土投入					
	礫質土		m3	(") 236.91		歩A・単A
	*** B単ー 150号 ***					
000150	埋戻し					
	管上30cmまで		m3	(") 2,583		歩A・単A
	*** B単ー 151号 ***					
000151	埋戻し					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管上30cm～60cm		m3	(") 2,199		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 埋戻し					
	2.5m≤B<4.0m		m3	(") 2,422.13		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 埋戻し					
	B≥4.0m		m3	(") 228.91		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	(") 2,583.07		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3	(") 1,588		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 建設発生土処理					
	粘性土（埋土）,建設発生土受入地		m3	(") 1,588		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 残土整地					
	粘性土（埋土）		m3	(") 131		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 法面整形					
	土砂		m ²	(") 829		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 荒仕上げ					
	土砂		m ²	(") 226		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 砕石基礎（管体基礎）					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	(") 6,545		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 砕石基礎					
	再生クラッシャラン(RC-40)		m3	(") 7,484		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 盛土					
	流用土		m3	(") 229		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	(") 377		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** 基礎砕石					
	再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		m ²	(") 1,396		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(") 31,079		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	(") 29,100		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3	(") 29,100		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	(") 4,393.33		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	(") 8,610.91		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 円形型枠					
	合板円形型枠		m ²	(") 11,526		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 166,720		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	(") 166,720		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 173号 ***					
000173	鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 166,720		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋					
	SD295 D16		ton	(") 162,087		歩A・単A
	*** B単ー 175号 ***					
000175	鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 163,631		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	止水板					
	CF300mm×7mm		m	(") 4,241		歩A・単A
	*** B単ー 177号 ***					
000177	止水板					
	CF200mm×5mm		m	(") 2,626		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	目地					
	滲青質板、t=20mm		m ²	(") 7,234		歩A・単A
	*** B単ー 179号 ***					
000179	ひび割れ誘発目地					
	t=50mm		m	(") 8,974		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	ウィーブホール					
	VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所	(") 3,619		歩A・単A
	*** B単ー 181号 ***					
000181	ウィーブホール					
	VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所	(") 4,896		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	ウィーブホール					
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所	(") 5,477		歩A・単A
	*** B単ー 183号 ***					
000183	サイドドレーン					
	300×300,RC-40		m	(") 1,348		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	タラップ					
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個	(") 2,769		歩A・単A
	*** B単ー 185号 ***					
000185	手摺					
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所	(") 96,965		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	簡易ゲート					
	φ400 ラック式 開閉器含む		基	(") 2,272,630		歩A・単A
	*** B単ー 187号 ***					
000187	足場					
	手摺先行型枠組足場		掛m ²	(") 4,307.45		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	ネットフェンス					
	H=1.8m、B=2.0m		m	(") 13,397		歩A・単A
	*** B単ー 189号 ***					
000189	ネットフェンス (扉)					
	H=1.8m、B=1.0m		組	(") 107,967		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	階段工					
	Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基	(") 18,901		歩A・単A
	*** B単ー 191号 ***					
000191	バドル付き短管					
	φ1350,L=1800		本	(") 2,185,597		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	バドル付き短管					
	φ1100,L=1500		本	(") 1,315,028		歩A・単A
	*** B単ー 193号 ***					
000193	埋設表示テープ					
	W=150		m	(") 269		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	鋼製可とう管 (低圧用)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					単価等明細ノック一覧表 (10 / 30)
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	φ1350,偏心量100mm		本	7,629,837		歩A・単A
	*** B単ー 195号 ***					
000195	鋼製可とう管 (低圧用)					
				(")		
	φ1100,偏心量100mm		本	5,619,276		歩A・単A
	*** B単ー 196号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
				(")		
	鉄筋Co		m3	15,734		歩A・単A
	*** B単ー 197号 ***					
000197	既設排水路撤去					
				(")		
	流用 (瀬江川工事用道路へ)、U300		m	1,843		歩A・単A
	*** B単ー 198号 ***					
000198	殻運搬					
				(")		
	鉄筋Co		m3	5,228		歩A・単A
	*** B単ー 199号 ***					
000199	床掘					
				(")		
	礫質土 (段丘礫)		m3	284.89		歩A・単A
	*** B単ー 200号 ***					
000200	仮置土運搬					
				(")		
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3	646.76		歩A・単A
	*** B単ー 201号 ***					
000201	仮置土整地					
				(")		
	礫質土 (段丘礫)		m3	104.96		歩A・単A
	*** B単ー 202号 ***					
000202	埋戻土積み込み					
				(")		
	礫質土 (段丘礫)		m3	236.91		歩A・単A
	*** B単ー 203号 ***					
000203	埋戻土運搬					
				(")		
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3	440.84		歩A・単A
	*** B単ー 204号 ***					
000204	埋戻土投入					
				(")		
			m3	236.91		歩A・単A
	*** B単ー 205号 ***					
000205	埋戻					
				(")		
	流用土 (礫質土)		m3	2,583.07		歩A・単A
	*** B単ー 206号 ***					
000206	床掘					
				(")		
	礫質土 (段丘礫)		m3	284.89		歩A・単A
	*** B単ー 207号 ***					
000207	仮置土運搬					
				(")		
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3	646.76		歩A・単A
	*** B単ー 208号 ***					
000208	仮置き土整地					
				(")		
	礫質土 (段丘礫)		m3	104.96		歩A・単A
	*** B単ー 209号 ***					
000209	埋戻し土積み込み					
				(")		
	礫質土 (段丘礫)		m3	236.91		歩A・単A
	*** B単ー 210号 ***					
000210	埋戻し運搬					
				(")		
	礫質土 (段丘礫),ストックヤード		m3	440.84		歩A・単A
	*** B単ー 211号 ***					
000211	埋戻土投入					
				(")		
			m3	236.91		歩A・単A
	*** B単ー 212号 ***					
000212	埋戻					
				(")		
			m3	2,583.07		歩A・単A
	*** B単ー 213号 ***					
000213	下層路盤					
				(")		
	再生クラッシュラン(RC-40) t=123mm		m ²	612		歩A・単A
	*** B単ー 214号 ***					
BA0805	上層路盤					
				(")		
	粒度調整砕石 (M-30) t=60mm		m ²	487		歩A・単A
	*** B単ー 215号 ***					
BA0809	表層					
				(")		
	再生密粒度アスコン (13) t=30mm		m ²	1,443		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単ー 216号 *** 保護コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(") 38,306		歩A・単A
000217	*** B単ー 217号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,750.22		歩A・単A
000218	*** B単ー 218号 *** 下層路盤					
	再生クラッシャラン(RC-40),t=110mm		m ²	(") 574		歩A・単A
BA0809	*** B単ー 219号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン (13) ,t=70mm		m ²	(") 3,849		歩A・単A
000220	*** B単ー 220号 *** 保護コンクリート					
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3	(") 38,306		歩A・単A
000221	*** B単ー 221号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,750.22		歩A・単A
000222	*** B単ー 222号 *** 路床盛土					
			m3	(") 861		歩A・単A
000223	*** B単ー 223号 *** U型側溝 (左岸貯水池上流側)					
	U400		m	(") 14,024		歩A・単A
000224	*** B単ー 224号 *** U型側溝 (調整池側)					
	U600		m	(") 20,773		歩A・単A
000225	*** B単ー 225号 *** 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	400×700		m	(") 31,868		歩A・単A
000226	*** B単ー 226号 *** 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	400×800		m	(") 32,702		歩A・単A
000227	*** B単ー 227号 *** 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	400×900		m	(") 33,188		歩A・単A
000228	*** B単ー 228号 *** 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	600×800		m	(") 40,480		歩A・単A
000229	*** B単ー 229号 *** 自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側)					
	600×900		m	(") 44,290		歩A・単A
000230	*** B単ー 230号 *** 自由勾配側溝 (調整池側)					
	600×1200		m	(") 53,076		歩A・単A
000231	*** B単ー 231号 *** 現場打集水樹					
			基	(") 991,654		歩A・単A
000232	*** B単ー 232号 *** プレキャスト集水樹					
	700×700×700		基	(") 107,991		歩A・単A
000233	*** B単ー 233号 *** プレキャスト集水樹					
	1000×1000×1200		基	(") 223,260		歩A・単A
000234	*** B単ー 234号 *** プレキャスト集水樹					
	1000×1000×1200、蓋付き		基	(") 317,526		歩A・単A
000235	*** B単ー 235号 *** ガードパイプ					
	Gp-C-2B、H=1.1m		m	(") 38,743		歩A・単A
000236	*** B単ー 236号 *** 車止め					
	ステンレス製 φ60.5 B=1,000 H=650		本	(") 56,455		歩A・単A
000237	*** B単ー 237号 *** タラップ					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ19,B=300,合成樹脂被覆 *** B単— 238号 ***		個	(") 5,484		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	粘性土 *** B単— 239号 ***		m ²	(") 829		歩A・単A
B02140	モルタル吹付					
	吹付厚8cm *** B単— 240号 ***		m ²	(") 7,643		歩A・単A
000240	床掘					
	土砂 素掘 掘削深5m以下 *** B単— 241号 ***		m3	(") 250.90		歩A・単A
000241	床掘					
	土砂 素掘 掘削深5m超 *** B単— 242号 ***		m3	(") 661.80		歩A・単A
000242	床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内 *** B単— 243号 ***		m3	(") 419.84		歩A・単A
000243	床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超 *** B単— 244号 ***		m3	(") 475.82		歩A・単A
000244	床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m超 *** B単— 245号 ***		m3	(") 1,209.56		歩A・単A
000245	掘削補助機械搬入搬出					
	小型パ ック *** B単— 246号 ***		回	(") 43,564		歩A・単A
000246	床掘					
	上層路盤 *** B単— 247号 ***		m3	(") 250.91		歩A・単A
000247	床掘					
	下層路盤 *** B単— 248号 ***		m3	(") 250.90		歩A・単A
000248	床掘					
	ブランケット *** B単— 249号 ***		m3	(") 250.91		歩A・単A
000249	基面整正					
	*** B単— 250号 ***		m ²	(") 377		歩A・単A
000250	砕石基礎Ⅰ					
	再生クラッシャラン (RC-40) *** B単— 251号 ***		m3	(") 5,748		歩A・単A
000251	砕石基礎Ⅱ					
	再生クラッシャラン (RC-40) *** B単— 252号 ***		m3	(") 6,545		歩A・単A
000252	砕石基礎Ⅱ					
	再生クラッシャラン (RC-40) *** B単— 253号 ***		m3	(") 5,748		歩A・単A
000253	埋戻a					
	流用土 管頂～30cm *** B単— 254号 ***		m3	(") 2,443.12		歩A・単A
000254	埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで *** B単— 255号 ***		m3	(") 2,462.11		歩A・単A
000255	埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m *** B単— 256号 ***		m3	(") 2,286.18		歩A・単A
000256	埋戻d					
	流用土 B≧4.0m 土留内 *** B単— 257号 ***		m3	(") 818.70		歩A・単A
000257	埋戻d					
	流用土 B≧4.0m *** B単— 258号 ***		m3	(") 228.91		歩A・単A
000258	埋戻ブランケット					
	流用土 *** B単— 259号 ***		m3	(") 2,329.16		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単— 259号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	(") 487.82		歩A・単A
000260	*** B単— 260号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	(") 619.77		歩A・単A
000261	*** B単— 261号 *** ブランクett材運搬					
	仮置場→現場		m3	(") 619.78		歩A・単A
000262	*** B単— 262号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	(") 1,719		歩A・単A
000263	*** B単— 263号 *** 床掘					
	土砂 素掘		m3	(") 250.90		歩A・単A
000264	*** B単— 264号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3	(") 419.84		歩A・単A
000265	*** B単— 265号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3	(") 475.83		歩A・単A
000266	*** B単— 266号 *** 床掘					
	土砂 矢板 掘削深5m超		m3	(") 1,209.55		歩A・単A
000267	*** B単— 267号 *** 掘削補助機械搬入搬出					
	小型パッパ		回	(") 43,564		歩A・単A
000268	*** B単— 268号 *** 床掘					
	上層路盤		m3	(") 250.91		歩A・単A
000269	*** B単— 269号 *** 床掘					
	下層路盤		m3	(") 250.91		歩A・単A
000270	*** B単— 270号 *** 床掘					
	ブランクett		m3	(") 250.90		歩A・単A
000271	*** B単— 271号 *** 基面整正					
			m ²	(") 377		歩A・単A
000272	*** B単— 272号 *** 法面整形					
	管水路法面		m ²	(") 226		歩A・単A
000273	*** B単— 273号 *** 法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	(") 226		歩A・単A
000274	*** B単— 274号 *** 碎石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	(") 5,748		歩A・単A
000275	*** B単— 275号 *** 碎石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	(") 6,545		歩A・単A
000276	*** B単— 276号 *** 埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	(") 2,443.12		歩A・単A
000277	*** B単— 277号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	(") 2,462.12		歩A・単A
000278	*** B単— 278号 *** 埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	(") 2,286.18		歩A・単A
000279	*** B単— 279号 *** 埋戻d					
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	(") 818.70		歩A・単A
000280	*** B単— 280号 *** 埋戻ブランクett					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	流用土		m3	2,329.16		歩A・単A
	*** B単ー 281号 ***					
000281	仮置土運搬					
				(")		
	現場→仮置場		m3	487.82		歩A・単A
	*** B単ー 282号 ***					
000282	埋戻土運搬					
				(")		
	仮置場→現場		m3	619.77		歩A・単A
	*** B単ー 283号 ***					
000283	ブランケット材運搬					
				(")		
	仮置場→現場		m3	619.77		歩A・単A
	*** B単ー 284号 ***					
000284	建設発生土処理					
				(")		
	現場→建設発生土受入地		m3	1,719		歩A・単A
	*** B単ー 285号 ***					
000285	床掘					
				(")		
	土砂		m3	250.91		歩A・単A
	*** B単ー 286号 ***					
000286	基面整正					
			m ²	(") 377		歩A・単A
	*** B単ー 287号 ***					
000287	法面整形					
				(")		
	人力荒仕上げ		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 288号 ***					
000288	砕石基礎工1					
				(")		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	5,748		歩A・単A
	*** B単ー 289号 ***					
000289	砕石基礎工2					
				(")		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	6,545		歩A・単A
	*** B単ー 290号 ***					
000290	埋戻a					
				(")		
	流用土 管頂～30cm		m3	2,443.25		歩A・単A
	*** B単ー 291号 ***					
000291	埋戻b					
				(")		
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	2,462		歩A・単A
	*** B単ー 292号 ***					
000292	埋戻d					
				(")		
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	818.70		歩A・単A
	*** B単ー 293号 ***					
000293	床掘					
				(")		
	土砂 素掘		m3	250.91		歩A・単A
	*** B単ー 294号 ***					
000294	床掘					
				(")		
	上層路盤		m3	250.91		歩A・単A
	*** B単ー 295号 ***					
000295	床掘					
				(")		
	下層路盤		m3	250.91		歩A・単A
	*** B単ー 296号 ***					
000296	基面整正					
			m ²	(") 377		歩A・単A
	*** B単ー 297号 ***					
000297	法面整形					
				(")		
	管水路法面		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 298号 ***					
000298	法面整形					
				(")		
	人力荒仕上げ		m ²	226		歩A・単A
	*** B単ー 299号 ***					
000299	砕石基礎工1					
				(")		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	5,748		歩A・単A
	*** B単ー 300号 ***					
000300	砕石基礎工2					
				(")		
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3	6,545		歩A・単A
	*** B単ー 301号 ***					
000301	埋戻a					
				(")		
	流用土 管頂～30cm		m3	2,443.12		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	(") 2,462.11		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** 埋戻d					
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3	(") 818.70		歩A・単A
000304	*** B単ー 304号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	(") 679.75		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	(") 811.70		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	(") 1,719		歩A・単A
000307	*** B単ー 307号 *** 掘削					
	土砂		m3	(") 1,052		歩A・単A
000308	*** B単ー 308号 *** 盛土					
	購入土		m3	(") 2,888		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** 盛土面仕上げ					
			m ²	(") 676		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 切土面仕上げ					
			m ²	(") 829		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** ドレーン					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	(") 6,586		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** 掘削					
	土砂		m3	(") 1,052		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** 基面整正					
			m ²	(") 377		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** 砕石基礎工1					
	再生クラッシャラン (RC-40)		m3	(") 5,748		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** 砕石基礎工2					
	再生クラッシャラン (RC-40) 0.45m≦B<1.0m		m3	(") 6,545		歩A・単A
000316	*** B単ー 316号 *** 埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m3	(") 2,443.12		歩A・単A
000317	*** B単ー 317号 *** 埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m3	(") 2,462.11		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** 埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	(") 2,286.18		歩A・単A
000319	*** B単ー 319号 *** 埋戻ブランケット					
	流用土		m3	(") 2,329.16		歩A・単A
000320	*** B単ー 320号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3	(") 487.82		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** 埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3	(") 619.77		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3	(") 619.77		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** 建設発生土処理					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場→建設発生土受入地		m3	(〃) 1,719		歩A・単A
000324	*** B単ー 324号 *** フランジ接合部品					
	600A		組	(〃) 72,904		歩A・単A
000325	*** B単ー 325号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形		本	(〃) 839,375		歩A・単A
000326	*** B単ー 326号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本	(〃) 864,227		歩A・単A
000327	*** B単ー 327号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板		本	(〃) 839,375		歩A・単A
000328	*** B単ー 328号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	K形直管φ1350,DD種 L=6.0m 矢板		本	(〃) 920,482		歩A・単A
000329	*** B単ー 329号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m 簡易土留		本	(〃) 1,006,529		歩A・単A
000330	*** B単ー 330号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形		本	(〃) 839,375		歩A・単A
000331	*** B単ー 331号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本	(〃) 864,227		歩A・単A
000332	*** B単ー 332号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板		本	(〃) 839,375		歩A・単A
000333	*** B単ー 333号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種 溝形		m	(〃) 15,704		歩A・単A
000334	*** B単ー 334号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管					
	S-UF形φ1350,PF種 簡易土留		m	(〃) 18,540		歩A・単A
000335	*** B単ー 335号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 簡易土留		本	(〃) 49,705		歩A・単A
000336	*** B単ー 336号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 矢板		本	(〃) 24,853		歩A・単A
000337	*** B単ー 337号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管乙切管					
	T形 T-K乙切管 3m以上φ1350 簡易土留		本	(〃) 49,705		歩A・単A
000338	*** B単ー 338号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管乙切管					
	T形 K-T乙切管 3m未満φ1350 矢板		本	(〃) 24,853		歩A・単A
000339	*** B単ー 339号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管乙切管					
	T形 T-K乙切管 3m未満φ1350 矢板		本	(〃) 24,853		歩A・単A
000340	*** B単ー 340号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 矢板		本	(〃) 186,011		歩A・単A
000341	*** B単ー 341号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 簡易土留		本	(〃) 272,058		歩A・単A
000342	*** B単ー 342号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	K形 K-T甲切管 3m以上φ1350 簡易土留		本	(〃) 272,058		歩A・単A
000343	*** B単ー 343号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 簡易土留		本	(〃) 272,058		歩A・単A
000344	*** B単ー 344号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管甲切管					
	K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 溝形		本	(〃) 186,011		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000345	*** B単— 345号 *** K形 K乙切管 3mm未満φ1350 矢板		本	(") 86,047		歩A・単A
000346	*** B単— 346号 *** K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板		本	(") 1,336,849		歩A・単A
000347	*** B単— 347号 *** K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 溝形		本	(") 1,767,125		歩A・単A
000348	*** B単— 348号 *** K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 簡易土留		本	(") 1,853,171		歩A・単A
000349	*** B単— 349号 *** K形F付T字管 φ1350×600 簡易土留		本	(") 1,833,158		歩A・単A
000350	*** B単— 350号 *** K形短管1号 φ1350 鋼矢板		本	(") 715,451		歩A・単A
000351	*** B単— 351号 *** 管材小運搬		式	(") 716,012		歩A・単A
000352	*** B単— 352号 *** 管切断		箇所	(") 59,561		歩A・単A
000353	*** B単— 353号 *** S-UF形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(") 1,539,449		歩A・単A
000354	*** B単— 354号 *** S形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(") 1,549,445		歩A・単A
000355	*** B単— 355号 *** T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m		本	(") 813,709		歩A・単A
000356	*** B単— 356号 *** K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m		本	(") 733,737		歩A・単A
000357	*** B単— 357号 *** S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(") 1,549,445		歩A・単A
000358	*** B単— 358号 *** UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(") 1,479,470		歩A・単A
000359	*** B単— 359号 *** UF曲管 両受 φ1350×22° 1/2		本	(") 2,759,012		歩A・単A
000360	*** B単— 360号 *** UF曲管 両受 φ1350×11° 1/4		本	(") 2,339,162		歩A・単A
000361	*** B単— 361号 *** UF曲管 片受 φ1350×22° 1/2		本	(") 2,149,230		歩A・単A
000362	*** B単— 362号 *** UF曲管 片受 φ1350×11° 1/4		本	(") 1,729,381		歩A・単A
000363	*** B単— 363号 *** UF曲管 片受 φ1350×5° 5/8		本	(") 1,729,381		歩A・単A
000364	*** B単— 364号 *** UF形F付T字管 φ1350×600		本	(") 2,139,234		歩A・単A
000365	*** B単— 365号 *** UF形排水T字管 φ1350×400		本	(") 2,319,169		歩A・単A
000366	*** B単— 366号 *** K形継輪					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	φ1350		本	578,793		歩A・単A
	*** B単一 367号 ***					
000367	K形接合部品					
	φ1350		組	99,964		歩A・単A
	*** B単一 368号 ***					
000368	UF形接合部品(直管用)					
	φ1350		組	107,961		歩A・単A
	*** B単一 369号 ***					
000369	UF形接合部品(異形管用)					
	φ1350		組	112,960		歩A・単A
	*** B単一 370号 ***					
000370	S形接合部品					
	φ1350		組	177,936		歩A・単A
	*** B単一 371号 ***					
000371	フランジ接合部品					
	φ1350		組	483,627		歩A・単A
	*** B単一 372号 ***					
000372	K形特殊押輪					
	φ1350		組	431,845		歩A・単A
	*** B単一 373号 ***					
000373	埋設表示テープ					
	B=150mm		m	254		歩A・単A
	*** B単一 374号 ***					
000374	鋼管布設					
	SP短管 φ1100A×3175L t=9mm		本	1,117,860		歩A・単A
	*** B単一 375号 ***					
000375	鋼管布設					
	SP1F付短管 φ1100A×3005L t=9mm		本	1,157,845		歩A・単A
	*** B単一 376号 ***					
000376	鋼管布設					
	SP曲管 φ1100A×45° t=9mm		本	2,007,541		歩A・単A
	*** B単一 377号 ***					
000377	鋼管布設					
	SPT字管 1200A×1100A t=9mm		本	3,024,459		歩A・単A
	*** B単一 378号 ***					
000378	鋼管切断					
	φ1200 t=9mm		m	2,370		歩A・単A
	*** B単一 379号 ***					
000379	鋼管撤去					
	SP管φ1200 L=2000 t=9mm		本	22,763		歩A・単A
	*** B単一 380号 ***					
000380	現場発生材(鋼管)運搬					
	現場→平原揚水機場 L=6.0km以下		ton	3,684		歩A・単A
	*** B単一 381号 ***					
000381	開先加工					
	φ1200 t=9mm		m	6,588		歩A・単A
	*** B単一 382号 ***					
000382	管溶接					
	1200A t=9mm		箇所	71,046		歩A・単A
	*** B単一 383号 ***					
000383	管溶接					
	1100A t=9mm		箇所	68,240		歩A・単A
	*** B単一 384号 ***					
000384	鋼管継手内面塗装					
	φ1200		箇所	8,100		歩A・単A
	*** B単一 385号 ***					
000385	鋼管継手外面塗装					
	φ1200		箇所	63,293		歩A・単A
	*** B単一 386号 ***					
000386	鋼管継手内面塗装					
	φ1100		箇所	7,366		歩A・単A
	*** B単一 387号 ***					
000387	鋼管継手外面塗装					
	φ1100		箇所	57,475		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000388	*** B単ー 388号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形直管φ1100,DA種,L=6.0m		本	(") 611,547		歩A・単A
000389	*** B単ー 389号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形直管φ1100,D4種,L=6.0m		本	(") 743,632		歩A・単A
000390	*** B単ー 390号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本	(") 825,684		歩A・単A
000391	*** B単ー 391号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本	(") 825,684		歩A・単A
000392	*** B単ー 392号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形 K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種		本	(") 22,169		歩A・単A
000393	*** B単ー 393号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形 T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種		本	(") 22,169		歩A・単A
000394	*** B単ー 394号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	K形 K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種		本	(") 134,947		歩A・単A
000395	*** B単ー 395号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形 T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種		本	(") 22,169		歩A・単A
000396	*** B単ー 396号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形 K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種		本	(") 22,169		歩A・単A
000397	*** B単ー 397号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形 K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種		本	(") 22,169		歩A・単A
000398	*** B単ー 398号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	K形曲管 両受 φ1100×45°		本	(") 942,339		歩A・単A
000399	*** B単ー 399号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	K形F付T字管 φ1100×600		本	(") 1,231,524		歩A・単A
000400	*** B単ー 400号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	K形短管1号 φ1100		本	(") 501,056		歩A・単A
000401	*** B単ー 401号 *** 管材小運搬					
	DCIPφ1100		式	(") 136,383		歩A・単A
000402	*** B単ー 402号 *** 管切断					
	DCIPφ1100		箇所	(") 40,480		歩A・単A
000403	*** B単ー 403号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本	(") 701,749		歩A・単A
000404	*** B単ー 404号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m		本	(") 588,789		歩A・単A
000405	*** B単ー 405号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本	(") 720,742		歩A・単A
000406	*** B単ー 406号 *** ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管					
	T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m		本	(") 802,713		歩A・単A
000407	*** B単ー 407号 *** K形接合部品					
	φ1100		組	(") 74,173		歩A・単A
000408	*** B単ー 408号 *** フランジ接合部品					
	φ1100		組	(") 289,486		歩A・単A
000409	*** B単ー 409号 *** フランジ接合部品					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ600 *** B単ー 410号 ***		組	(") 72,904		歩A・単A
000410	埋設表示テープ					
	B=150mm *** B単ー 411号 ***		m	(") 254		歩A・単A
000411	制水弁					
	φ1100 センターキャップ式ハタフライ弁（充水機能付） *** B単ー 412号 ***		基	(") 11,778,750		歩A・単A
000412	躯体コンクリート工					
	21-12-25-BB,W/C=60%以下,一般養生 *** B単ー 413号 ***		m3	(") 31,399		歩A・単A
000413	型枠					
	鉄筋・無筋コンクリート *** B単ー 414号 ***		m ²	(") 8,610.91		歩A・単A
000414	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単ー 415号 ***		ton	(") 163,631		歩A・単A
000415	鉄筋					
	SD295 D16 *** B単ー 416号 ***		ton	(") 162,087		歩A・単A
000416	鉄筋					
	SD345 D19 *** B単ー 417号 ***		ton	(") 166,720		歩A・単A
000417	鉄筋					
	SD345 D22 *** B単ー 418号 ***		ton	(") 166,720		歩A・単A
000418	鉄筋					
	SD345 D32 *** B単ー 419号 ***		ton	(") 167,750		歩A・単A
000419	足場					
	手摺先行型枠組足場 *** B単ー 420号 ***		掛m ²	(") 4,307.45		歩A・単A
000420	支保工					
			空m3	(") 3,312.81		歩A・単A
000421	*** B単ー 421号 *** ステップ					
	φ19 L=300,合成樹脂被覆 *** B単ー 422号 ***		本	(") 2,629		歩A・単A
000422	鑄鉄製ゲート（角型）					
	1.0×1.0,開閉器込み（ピンラック式） *** B単ー 423号 ***		門	(") 6,857,417		歩A・単A
000423	コンクリート削孔					
	φ16 L=100 *** B単ー 424号 ***		孔	(") 615		歩A・単A
000424	コンクリート削孔					
	φ24 L=200 *** B単ー 425号 ***		孔	(") 909		歩A・単A
000425	コンクリート削孔					
	φ28 L=250 *** B単ー 426号 ***		孔	(") 909		歩A・単A
000426	アンカー筋					
	D13 L=490 *** B単ー 427号 ***		本	(") 53		歩A・単A
000427	アンカー筋					
	D19 L=770 *** B単ー 428号 ***		本	(") 184		歩A・単A
000428	アンカー筋					
	D22 L=910 *** B単ー 429号 ***		本	(") 293		歩A・単A
000429	あと施工アンカー					
	D13用 *** B単ー 430号 ***		本	(") 264		歩A・単A
000430	あと施工アンカー					
	D19用		本	(") 667		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000431	*** B単— 431号 *** あと施工アンカー					
	D22用		本	(") 1,060		歩A・単A
000432	*** B単— 432号 *** マンホール据付 組立0号マンホール					
	再生クラッシュラン（RC-40）,t=150mm		基	(") 28,500		歩A・単A
000433	*** B単— 433号 *** マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	(") 74,173		歩A・単A
000434	*** B単— 434号 *** 組立マンホール斜壁					
	φ600×750 h=300		個	(") 30,889		歩A・単A
000435	*** B単— 435号 *** 組立マンホール直壁					
	φ750 h=900		個	(") 56,980		歩A・単A
000436	*** B単— 436号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		m3	(") 40,146		歩A・単A
000437	*** B単— 437号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,752		歩A・単A
000438	*** B単— 438号 *** U型側溝蓋					
	1種用600		個	(") 7,197		歩A・単A
000439	*** B単— 439号 *** 人孔蓋					
	φ600×100 7.5K,DCIP		個	(") 137,951		歩A・単A
000440	*** B単— 440号 *** 通気管					
	SGPφ100 90°回転型×2 180°ショート型 防虫目皿		本	(") 398,857		歩A・単A
000441	*** B単— 441号 *** SGPφ100					
	白めっき		m	(") 1,702		歩A・単A
000442	*** B単— 442号 *** 溶接					
	φ100		箇所	(") 18,811		歩A・単A
000443	*** B単— 443号 *** フランジ接合材					
	φ100×7.5K BNP		組	(") 4,928		歩A・単A
000444	*** B単— 444号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3	(") 38,196		歩A・単A
000445	*** B単— 445号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,750		歩A・単A
000446	*** B単— 446号 *** マンホール据付 組立3号マンホール					
	再生クラッシュラン（RC-40）,t=150mm,W=3750kg		基	(") 53,931		歩A・単A
000447	*** B単— 447号 *** マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	(") 74,173		歩A・単A
000448	*** B単— 448号 *** 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	(") 150,946		歩A・単A
000449	*** B単— 449号 *** 組立3号マンホール直壁					
	h=1200		個	(") 173,938		歩A・単A
000450	*** B単— 450号 *** 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=2400		個	(") 334,880		歩A・単A
000451	*** B単— 451号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		m3	(") 40,146		歩A・単A
000452	*** B単— 452号 *** 型枠					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型構造物		m ²	(") 7,750		歩A・単A
	*** B単ー 453号 ***					
000453	床掘					
	土砂 素掘		m ³	(") 250.90		歩A・単A
	*** B単ー 454号 ***					
000454	基面整正					
	土砂		m ²	(") 377		歩A・単A
	*** B単ー 455号 ***					
000455	法面整形					
	人力荒仕上げ		m ²	(") 226		歩A・単A
	*** B単ー 456号 ***					
000456	砂基礎					
	購入土 砂		m ³	(") 7,304		歩A・単A
	*** B単ー 457号 ***					
000457	砂基礎					
	購入土 砂		m ³	(") 8,244		歩A・単A
	*** B単ー 458号 ***					
000458	埋戻a					
	流用土 管頂～30cm		m ³	(") 2,846		歩A・単A
	*** B単ー 459号 ***					
000459	埋戻b					
	流用土 管頂30～60cmまで		m ³	(") 2,462.14		歩A・単A
	*** B単ー 460号 ***					
000460	埋戻c					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m ³	(") 2,286.17		歩A・単A
	*** B単ー 461号 ***					
000461	レソコンクリート製ボックス設置					
	円形2号		基	(") 3,773		歩A・単A
	*** B単ー 462号 ***					
000462	鉄蓋付ブロック					
	φ350 H=150		個	(") 48,693		歩A・単A
	*** B単ー 463号 ***					
000463	調整リング					
	t=100mm		個	(") 17,394		歩A・単A
	*** B単ー 464号 ***					
000464	上部壁					
	φ350 H=150		個	(") 18,993		歩A・単A
	*** B単ー 465号 ***					
000465	中部壁					
	φ350 H=300		個	(") 14,295		歩A・単A
	*** B単ー 466号 ***					
000466	下部壁					
	φ350 H=300		個	(") 20,693		歩A・単A
	*** B単ー 467号 ***					
000467	底版					
	φ350用 H=40		個	(") 18,993		歩A・単A
	*** B単ー 468号 ***					
000468	基礎碎石					
	再生クラッシャラン (RC-40) ,t=100mm		m ²	(") 1,258		歩A・単A
	*** B単ー 469号 ***					
000469	U型側溝蓋					
	2種 600用		個	(") 14,995		歩A・単A
	*** B単ー 470号 ***					
000470	K形短管2号					
	DCIP,φ400		本	(") 131,523		歩A・単A
	*** B単ー 471号 ***					
000471	水道用仕切弁					
	φ400×7.5K, 鋳鉄製		基	(") 772,048		歩A・単A
	*** B単ー 472号 ***					
000472	FRP製フランジ短管					
	φ400		本	(") 143,531		歩A・単A
	*** B単ー 473号 ***					
000473	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ400		m	(") 14,161		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000474	*** B単— 474号 *** FRP製曲管					
	φ400×90°		個	(") 257,908		歩A・単A
000475	*** B単— 475号 *** 人孔蓋					
	DCIP, φ600×100 7.5K		個	(") 137,951		歩A・単A
000476	*** B単— 476号 *** 通気管					
	SGPφ100 90° ロングエッジ×2 180° ショートエッジ 防虫目皿		本	(") 415,051		歩A・単A
000477	*** B単— 477号 *** STPG370					
	φ100		m	(") 1,702		歩A・単A
000478	*** B単— 478号 *** フランジ接合材					
	φ100×7.5k BNP		組	(") 4,928		歩A・単A
000479	*** B単— 479号 *** マンホール据付					
	組立3号マンホール		基	(") 50,182		歩A・単A
000480	*** B単— 480号 *** マンホール蓋					
	φ600 T-25 簡易防水型		枚	(") 74,173		歩A・単A
000481	*** B単— 481号 *** 組立3号マンホール床版斜壁					
	φ1750×φ600 h=200		個	(") 150,946		歩A・単A
000482	*** B単— 482号 *** 組立3号マンホール直壁					
	φ1500 h=600		個	(") 93,766		歩A・単A
000483	*** B単— 483号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-40-BB W/C65%, t=300mm, 一般養生		m3	(") 38,196		歩A・単A
000484	*** B単— 484号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,750.18		歩A・単A
000485	*** B単— 485号 *** コンクリート工					
	18-8-40-BB W/C65%, 500×500×1000, 一般養生		m3	(") 38,196		歩A・単A
000486	*** B単— 486号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,750.25		歩A・単A
000487	*** B単— 487号 *** 基礎整形					
			m ²	(") 121		歩A・単A
000488	*** B単— 488号 *** 路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）, t=150mm		m ²	(") 691		歩A・単A
000489	*** B単— 489号 *** 表層					
	再生密粒度750/13 t=4cm		m ²	(") 1,691		歩A・単A
000490	*** B単— 490号 *** アスカーブ					
	再生細粒度750/13 a=225cm2		m	(") 1,336		歩A・単A
000491	*** B単— 491号 *** U型側溝					
	U- I 型 300		m	(") 11,650		歩A・単A
000492	*** B単— 492号 *** U型側溝					
	U-600		m	(") 33,231		歩A・単A
000493	*** B単— 493号 *** U型側溝蓋					
	2種 600用		枚	(") 15,790		歩A・単A
000494	*** B単— 494号 *** 合流柵1号					
	900×900×750		箇所	(") 51,043		歩A・単A
000495	*** B単— 495号 *** 合流柵2号					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	900×900×750		箇所	(") 51,043		歩A・単A
000496	*** B単ー 496号 *** 合流柵3号					
	900×900×750		箇所	(") 54,058		歩A・単A
000497	*** B単ー 497号 *** 合流柵4号					
	1500×1500×900		箇所	(") 115,065		歩A・単A
000498	*** B単ー 498号 *** 合流柵5号					
	1500×1500×1010		箇所	(") 134,940		歩A・単A
000499	*** B単ー 499号 *** 合流柵6号					
	1500×1500×900		箇所	(") 120,011		歩A・単A
000500	*** B単ー 500号 *** フトン竈					
	B1.2×H0.5 二段積		m	(") 13,855		歩A・単A
000501	*** B単ー 501号 *** フトン竈					
	B1.2×H0.5 三段積		m	(") 13,855		歩A・単A
000502	*** B単ー 502号 *** 横断側溝1号					
	U-300AG,グレーチング蓋付		m	(") 47,552		歩A・単A
000503	*** B単ー 503号 *** 横断暗渠2号					
	R型600×600		m	(") 62,715		歩A・単A
000504	*** B単ー 504号 *** 横断側溝2号					
	U- I 型 600		m	(") 24,851		歩A・単A
000505	*** B単ー 505号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=4cm		m	(") 666		歩A・単A
000506	*** B単ー 506号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=4cm		m ²	(") 201		歩A・単A
000507	*** B単ー 507号 *** 産業廃棄物処理					
	As殻		m ³	(") 6,468		歩A・単A
000508	*** B単ー 508号 *** 産業廃棄物運搬					
	汚泥		m ³	(") 6,499		歩A・単A
000509	*** B単ー 509号 *** 産業廃棄物処理					
	汚泥		m ³	(") 16,494		歩A・単A
000510	*** B単ー 510号 *** 舗装版切断					
	Co舗装 t=15cm		m	(") 1,218		歩A・単A
000511	*** B単ー 511号 *** 舗装版破碎					
	Co舗装 t=15cm		m ²	(") 201		歩A・単A
000512	*** B単ー 512号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m ³	(") 6,468		歩A・単A
000513	*** B単ー 513号 *** 現場打側溝					
	300-200 A=0.06m ² L=378.2m		m ³	(") 7,961		歩A・単A
000514	*** B単ー 514号 *** 落蓋式現場打側溝					
	300-200 A=0.13m ² L=46.3m		m ³	(") 7,961		歩A・単A
000515	*** B単ー 515号 *** U字型側溝					
	U-600		m	(") 2,917		歩A・単A
000516	*** B単ー 516号 *** 現場発生品運搬					
	U-600 現場→仮置場		ton	(") 2,454.10		歩A・単A

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000517	*** B単ー 517号 *** コルゲート管					
	φ400		m	(") 1,360		歩A・単A
000518	*** B単ー 518号 *** コンクリート排水路					
	A=0.12m2 L=7.4m		m3	(") 7,961		歩A・単A
000519	*** B単ー 519号 *** フトン簀1					
	B1.2×H0.6		m	(") 3,485		歩A・単A
000520	*** B単ー 520号 *** フトン簀1運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km		m3	(") 541.70		歩A・単A
000521	*** B単ー 521号 *** フトン簀2					
	B1.2×H0.6 二段積		m	(") 3,485		歩A・単A
000522	*** B単ー 522号 *** フトン簀2運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km		m3	(") 541.80		歩A・単A
000523	*** B単ー 523号 *** フトン簀3					
	B1.2×H0.4		m	(") 2,305		歩A・単A
000524	*** B単ー 524号 *** フトン簀3運搬					
	現場→仮置場 L=0.3km		m3	(") 541.84		歩A・単A
000525	*** B単ー 525号 *** 顎付き側溝					
	U-600,A=0.36m2 L=16.3m		m3	(") 7,961		歩A・単A
000526	*** B単ー 526号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋Co殻		m3	(") 4,623		歩A・単A
000527	*** B単ー 527号 *** 現場打緑石					
	A=0.17m2 L=219m		m3	(") 7,961		歩A・単A
000528	*** B単ー 528号 *** 小型擁壁					
	A=0.12m2 L=13m		m3	(") 7,961		歩A・単A
000529	*** B単ー 529号 *** 照明撤去					
			基	(") 22,767		歩A・単A
000530	*** B単ー 530号 *** ネットフェンス門扉撤去					
	再利用 W=1.0m片開き		組	(") 4,332		歩A・単A
000531	*** B単ー 531号 *** ネットフェンス撤去					
	再利用 H=1.5m		m	(") 2,521		歩A・単A
000532	*** B単ー 532号 *** 現場発生品運搬					
	照明、ネットフェンス 現場→仮置場		ton	(") 2,454.28		歩A・単A
000533	*** B単ー 533号 *** 集水樹撤去					
	V=1.2m3		m3	(") 7,961		歩A・単A
000534	*** B単ー 534号 *** 超音波流量計収納ボックス					
			架	(") 61,892		歩A・単A
000535	*** B単ー 535号 *** 殻運搬・運搬					
	無筋Co殻		m3	(") 4,623		歩A・単A
000536	*** B単ー 536号 *** 埋設ケーブル					
	露出		m	(") 113		歩A・単A
000537	*** B単ー 537号 *** 電源ケーブル					
	移設		m	(") 113		歩A・単A
000538	*** B単ー 538号 *** 導水管場外 排水路流入樹					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			箇所	63,686		歩A・単A
000539	*** B単ー 539号 *** 機械ボーリング					
	φ66 粘性土・礫交じり土砂		式	(") 540,272		歩A・単A
000540	*** B単ー 540号 *** 計測設備撤去・据付					
			式	(") 173,542		歩A・単A
000541	*** B単ー 541号 *** 基礎コンクリート					
			式	(") 23,872		歩A・単A
000542	*** B単ー 542号 *** 足場					
	平坦地足場		箇所	(") 64,277		歩A・単A
000543	*** B単ー 543号 *** 調査孔閉塞					
	砂		業務	(") 7,387		歩A・単A
000544	*** B単ー 544号 *** 泥水式推進					
	φ1350,礫質土(2)		m	(") 268,902		歩A・単A
000545	*** B単ー 545号 *** 推進機ビット補修					
	φ1350,泥水式推進工		m	(") 26,106		歩A・単A
000546	*** B単ー 546号 *** 推進用鉄筋コンクリート管					
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	(") 540,409		歩A・単A
000547	*** B単ー 547号 *** 推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管					
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	(") 597,389		歩A・単A
000548	*** B単ー 548号 *** 合成鋼管					
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	(") 1,462,521		歩A・単A
000549	*** B単ー 549号 *** 合成鋼管・推進用HP管との接続管					
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	(") 1,682,442		歩A・単A
000550	*** B単ー 550号 *** 合成鋼管・鋼管との接続管					
	φ1350 4種 50N管 L=1.61m		本	(") 1,311,548		歩A・単A
000551	*** B単ー 551号 *** 管目地					
			箇所	(") 14,615		歩A・単A
000552	*** B単ー 552号 *** 裏込め注入					
	砂礫土 152.0L/m		m	(") 15,541		歩A・単A
000553	*** B単ー 553号 *** SMCシステム					
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工		m	(") 19,724		歩A・単A
000554	*** B単ー 554号 *** 通信配信設備					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	(") 69,573		歩A・単A
000555	*** B単ー 555号 *** 換気設備					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	(") 377,878		歩A・単A
000556	*** B単ー 556号 *** 注入設備					
			箇所	(") 155,878		歩A・単A
000557	*** B単ー 557号 *** 送・排泥設備					
			式	(") 897,974		歩A・単A
000558	*** B単ー 558号 *** 送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	(") 184,785		歩A・単A
000559	*** B単ー 559号 *** 排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	(") 184,785		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000560	*** B単- 560号 *** 中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100 15kw		台	(") 130,054		歩A・単A
000561	*** B単- 561号 *** 計測機器類設置撤去工					
			箇所	(") 131,152		歩A・単A
000562	*** B単- 562号 *** ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等					
			式	(") 4,138,917		歩A・単A
000563	*** B単- 563号 *** 泥水処理装置据付撤去工					
			式	(") 488,957		歩A・単A
000564	*** B単- 564号 *** 処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機 2.0m3/min		式	(") 461,642		歩A・単A
000565	*** B単- 565号 *** 処理設備機械器具損料等					
			式	(") 3,804,527		歩A・単A
000566	*** B単- 566号 *** 初期作泥材					
			式	(") 269,826		歩A・単A
000567	*** B単- 567号 *** 補給作泥材					
			式	(") 546,252		歩A・単A
000568	*** B単- 568号 *** 泥水処理発生土(一般残土)処理					
	土砂,建設発生土受入地		m3	(") 1,956		歩A・単A
000569	*** B単- 569号 *** 泥水運搬処理(産業廃棄物)					
	汚泥		m3	(") 5,783		歩A・単A
000570	*** B単- 570号 *** 処分費 (汚泥処分費)					
			m3	(") 16,494		歩A・単A
000571	*** B単- 571号 *** 発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(") 143,953		歩A・単A
000572	*** B単- 572号 *** 到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(") 134,347		歩A・単A
000573	*** B単- 573号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	(") 3,344		歩A・単A
000574	*** B単- 574号 *** 発進立坑背面 (1)					
			本	(") 149,287		歩A・単A
000575	*** B単- 575号 *** 発進立坑背面 (2)					
			本	(") 71,417		歩A・単A
000576	*** B単- 576号 *** 発進立坑背面 (3)					
			本	(") 130,175		歩A・単A
000577	*** B単- 577号 *** 発進立坑背面 (4)					
			本	(") 112,792		歩A・単A
000578	*** B単- 578号 *** 発進立坑背面 (5)					
			本	(") 249,508		歩A・単A
000579	*** B単- 579号 *** 発進立坑底版					
			本	(") 81,125		歩A・単A
000580	*** B単- 580号 *** 支圧壁背面改良					
			本	(") 115,314		歩A・単A
000581	*** B単- 581号 *** 到達立坑背面					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			本	128,720		歩A・単A
000582	*** B単— 582号 *** 到達立坑底板					
			本	(") 65,428		歩A・単A
000583	*** B単— 583号 *** 推進工					
			m	(") 237,937		歩A・単A
000584	*** B単— 584号 *** 排土管・油圧ホース等撤去					
	(推進延長)		m	(") 3,790		歩A・単A
000585	*** B単— 585号 *** 添加材注入					
	(掘進延長)		m	(") 15,231		歩A・単A
000586	*** B単— 586号 *** 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
	1種 50N管 SJA L=2.43m		本	(") 57,290		歩A・単A
000587	*** B単— 587号 *** 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
	1種 70N管 SJA L=2.43m		本	(") 78,383		歩A・単A
000588	*** B単— 588号 *** 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400					
	1種 70N管 SJA L=1.20m		本	(") 75,576		歩A・単A
000589	*** B単— 589号 *** 発生土（汚泥）処理					
	汚泥		m3	(") 6,499		歩A・単A
000590	*** B単— 590号 *** 処分費（汚泥処分費）					
			m3	(") 16,494		歩A・単A
000591	*** B単— 591号 *** 発進坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(") 87,687		歩A・単A
000592	*** B単— 592号 *** 到達坑口					
	二重ストレーナ工法		本	(") 65,046		歩A・単A
000593	*** B単— 593号 *** 単管傾斜足場					
			掛㎡	(") 3,344		歩A・単A
000594	*** B単— 594号 *** 発進立坑背面（1）					
			本	(") 86,662		歩A・単A
000595	*** B単— 595号 *** 発進立坑背面（2）					
			本	(") 101,169		歩A・単A
000596	*** B単— 596号 *** 発進立坑底板					
			本	(") 55,440		歩A・単A
000597	*** B単— 597号 *** 到達立坑背面（1）					
			本	(") 89,529		歩A・単A
000598	*** B単— 598号 *** 到達立坑背面（2）					
			本	(") 88,906		歩A・単A
000599	*** B単— 599号 *** 到達立坑底板					
			本	(") 55,961		歩A・単A
000600	*** B単— 600号 *** 注入設備据付・解体					
	小口径推進・中大口径推進		現場	(") 441,416		歩A・単A
000601	*** B単— 601号 *** 注入施設移設					
	発進立坑側から到達立坑側へ移設		回	(") 283,899		歩A・単A
000602	*** B単— 602号 *** 床堀					
	土砂		m3	(") 824.70		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000603	*** B単— 603号 *** 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3	(") 518		歩A・単A
000604	*** B単— 604号 *** ライナープレート土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土		m	(") 317,359		歩A・単A
000605	*** B単— 605号 *** ライナープレート土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土		m	(") 363,234		歩A・単A
000606	*** B単— 606号 *** 埋戻1					
	発生土流用 管頂60cm		m3	(") 2,829		歩A・単A
000607	*** B単— 607号 *** 埋戻2					
	発生土流用 構造物周辺		m3	(") 4,025		歩A・単A
000608	*** B単— 608号 *** 埋戻3					
	発生土流用 1.0m≦W<2.5m		m3	(") 2,653		歩A・単A
000609	*** B単— 609号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	(") 377		歩A・単A
000610	*** B単— 610号 *** 建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m3	(") 1,956		歩A・単A
000611	*** B単— 611号 *** 床堀					
	礫質土 建設発生土受入地		m3	(") 2,026.21		歩A・単A
000612	*** B単— 612号 *** ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m 礫質土		m	(") 164,586		歩A・単A
000613	*** B単— 613号 *** ライナープレート土留工					
	円形φ3.5m 礫質土		m	(") 193,736		歩A・単A
000614	*** B単— 614号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	(") 377		歩A・単A
000615	*** B単— 615号 *** 建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m3	(") 1,956		歩A・単A
000616	*** B単— 616号 *** 床堀					
	粘性土		m3	(") 824.70		歩A・単A
000617	*** B単— 617号 *** 床堀					
	砂質土		m3	(") 824.80		歩A・単A
000618	*** B単— 618号 *** 仮置土運搬					
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3	(") 517.82		歩A・単A
000619	*** B単— 619号 *** ライナープレート土留					
	矩形2.5m 砂質土		m	(") 293,783		歩A・単A
000620	*** B単— 620号 *** 補強リング設置					
			リング	(") 58,757		歩A・単A
000621	*** B単— 621号 *** 埋戻					
	流用土		m3	(") 2,653		歩A・単A
000622	*** B単— 622号 *** 基面整正					
	土砂		m ²	(") 377		歩A・単A
000623	*** B単— 623号 *** 建設発生土処理					
	土砂 建設発生土受入地		m3	(") 1,956		歩A・単A
000624	*** B単— 624号 *** 床堀					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	礫質土		m3	2,026.42		歩A・単A
	*** B単ー 625号 ***					
000625	ライナープレート土留工					
	円形φ2.5m 砂礫土		m	164,586		歩A・単A
	*** B単ー 626号 ***					
000626	基面整正					
	土砂		m ²	(") 377		歩A・単A
	*** B単ー 627号 ***					
000627	建設発生土処理			(")		
	土砂 建設発生土受入地		m3	1,956		歩A・単A
	*** B単ー 628号 ***					
000628	土のう			(")		
			袋	8,298		歩A・単A
	*** B単ー 629号 ***					
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	(") 2,302		歩A・単A
	*** B単ー 630号 ***					
000630	コルゲートフリューム					
	U-350A形,1.6mm		m	(") 13,535		歩A・単A
	*** B単ー 631号 ***					
000631	離合帯					
	下層路盤、表層		箇所	(") 215,158		歩A・単A
	*** B単ー 632号 ***					
000632	大型移動型枠			(")		
	資材		式	35,142,806		歩A・単A
	*** B単ー 633号 ***					
000633	土木シート敷設					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	(") 197		歩A・単A
	*** B単ー 634号 ***					
000634	購入土					
	山土砂		m3	(") 1,999		歩A・単A
	*** B単ー 635号 ***					
000635	仮設ヤード造成			(")		
	t=30cm		m3	352		歩A・単A
	*** B単ー 636号 ***					
000636	購入土					
	山土砂		m3	(") 1,999		歩A・単A
	*** B単ー 637号 ***					
000637	路体盛土			(")		
	B<4.0m		m3	229		歩A・単A
	*** B単ー 638号 ***					
000638	砂利舗装					
	RC-40、t=20cm		m ²	(") 1,024		歩A・単A
	*** B単ー 639号 ***					
000639	タイヤ洗浄機 設置・撤去					
			式	(") 4,339,346		歩A・単A
	*** B単ー 640号 ***					
000640	掘削					
	粘性土		m3	(") 162		歩A・単A
	*** B単ー 641号 ***					
000641	仮置土運搬					
	粘性土,ストックヤード		m3	(") 352.87		歩A・単A
	*** B単ー 642号 ***					
000642	仮置場整地					
			m3	(") 104.96		歩A・単A
	*** B単ー 643号 ***					
000643	埋戻土積込み					
	改良土		m3	(") 236.90		歩A・単A
	*** B単ー 644号 ***					
000644	埋戻運搬					
	改良土		m3	(") 440.83		歩A・単A
	*** B単ー 645号 ***					
000645	埋戻土投入					
	改良土		m3	(") 1,046.62		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000646	*** B単— 646号 *** 盛土					
			m3	(") 2,180		歩A・単A
000647	*** B単— 647号 *** 建設発生土処理					
	粘性土、建設発生土受入地		m3	(") 1,588		歩A・単A
000648	*** B単— 648号 *** 土捨場整地					
			m3	(") 131		歩A・単A
000649	*** B単— 649号 *** 切土法面整形					
	砂及び砂質土、粘性土		m ²	(") 829		歩A・単A
000650	*** B単— 650号 *** 法面保護工					
	種子散布工		m ²	(") 354		歩A・単A
000651	*** B単— 651号 *** U形側溝敷設 (基礎碎石あり)					
	U-600、L=2m、グレーチングを含む		m	(") 128,623		歩A・単A
000652	*** B単— 652号 *** U形側溝敷設 (基礎碎石あり)					
	U-400、L=2m、グレーチングを含む		m	(") 79,975		歩A・単A
000653	*** B単— 653号 *** U形側溝敷設 (基礎碎石あり)					
	U-300、L=2m、グレーチングを含む		m	(") 49,697		歩A・単A
000654	*** B単— 654号 *** 集水桝設置					
	500×500×500		基	(") 81,590		歩A・単A
000655	*** B単— 655号 *** 集水桝設置					
	800×800×800		基	(") 200,358		歩A・単A
000656	*** B単— 656号 *** 土のう設置・撤去					
			袋	(") 564		歩A・単A
000657	*** B単— 657号 *** フトン竈設置					
	網目13cm、中詰め碎石15～20cm		m	(") 11,976		歩A・単A
000658	*** B単— 658号 *** 既設構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(") 7,961		歩A・単A
000659	*** B単— 659号 *** コンクリート殻運搬					
	無筋コンクリート		m3	(") 1,804		歩A・単A
000660	*** B単— 660号 *** 産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 2,819		歩A・単A
000661	*** B単— 661号 *** 購入土					
	RC-40		m3	(") 2,299		歩A・単A
000662	*** B単— 662号 *** セメント安定処理					
	礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ²		m3	(") 2,065		歩A・単A
000663	*** B単— 663号 *** 積込み					
	礫質土		m3	(") 236.91		歩A・単A
000664	*** B単— 664号 *** 仮置土運搬					
	礫質土		m3	(") 440.84		歩A・単A
000665	*** B単— 665号 *** 路盤工					
	再生クラッシャラン (RC-40) ,t=150mm		m ²	(") 252		歩A・単A
000666	*** B単— 666号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン (20) 、t=50mm		m ²	(") 2,031		歩A・単A
000667	*** B単— 667号 *** 床掘					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	土砂		m3	1,988.25		歩A・単A
000668	*** B単一 668号 *** 仮置土運搬					
			m3	(") 957.66		歩A・単A
000669	*** B単一 669号 *** 粘性土、ストックヤード 整地					
			m3	(") 105		歩A・単A
000670	*** B単一 670号 *** 粘性土 埋戻土積込み					
			m3	(") 237		歩A・単A
000671	*** B単一 671号 *** 埋戻土運搬					
			m3	(") 441		歩A・単A
000672	*** B単一 672号 *** 基礎碎石					
			m ³	(") 1,258		歩A・単A
000673	*** B単一 673号 *** 再生クラッシャラン（RC-40）,t=100mm 埋戻土投入					
			m3	(") 1,046.66		歩A・単A
000674	*** B単一 674号 *** 埋戻					
			m3	(") 2,180		歩A・単A
000675	*** B単一 675号 *** 粘性土 建設発生土処理					
			m3	(") 3,064		歩A・単A
000676	*** B単一 676号 *** 粘性土、建設発生土受入地 残土整地					
			m3	(") 131		歩A・単A
000677	*** B単一 677号 *** 照明設備撤去					
			基	(") 22,767		歩A・単A
000678	*** B単一 678号 *** 長円型、H=8.0m、300W 照明設備復旧					
			基	(") 44,820		歩A・単A
000679	*** B単一 679号 *** 長円型、H=8.0m、300W 既設ベンチフリューム撤去					
			ton	(") 749.74		歩A・単A
000680	*** B単一 680号 *** 既設ベンチフリューム運搬					
			ton	(") 899.67		歩A・単A
000681	*** B単一 681号 *** ベンチフリューム敷設（現場発生材）					
			m	(") 4,976		歩A・単A
000682	*** B単一 682号 *** 300、L=1000 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	(") 18,333		歩A・単A
000683	*** B単一 683号 *** 口径50mm 排水ポンプ運転					
			箇所	(") 1,862,577		歩A・単A
000684	*** B単一 684号 *** 排水ポンプ設置・撤去					
			箇所	(") 51,667		歩A・単A
000685	*** B単一 685号 *** 工事用水中ポンプ賃料					
			日	(") 1,589		歩A・単A
000686	*** B単一 686号 *** 排水ポンプ運転（降雨時）					
			箇所	(") 444,107		歩A・単A
000687	*** B単一 687号 *** 常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間 受電設備					
			式	(") 2,744,878		歩A・単A
000688	*** B単一 688号 *** 高圧・低圧配線設備					
			式	(") 24,267,371		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000689	*** B単— 689号 *** 照明設備					
			式	(") 904,686		歩A・単A
000690	*** B単— 690号 *** 電力量料金					
			式	(") 2,883,706		歩A・単A
B19021	*** B単— 691号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 12,643		歩A・単A
000692	*** B単— 692号 *** 建込簡易土留工					
	B=2.88m,H=3.50m		m	(") 24,345		歩A・単A
000693	*** B単— 693号 *** 建込簡易土留工 賃料					
	H=3.50m 使用回数282.0/15=19回		m ²	(") 1,780		歩A・単A
000694	*** B単— 694号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し		ton	(") 77,173		歩A・単A
000695	*** B単— 695号 *** 捨梁					
	φ180 L=2750		本	(") 2,499		歩A・単A
000696	*** B単— 696号 *** 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m ³	(") 1,970		歩A・単A
000697	*** B単— 697号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤切工法		回	(") 451,744		歩A・単A
000698	*** B単— 698号 *** 鋼矢板打設					
	Ⅲ型 L=11.00m		枚	(") 100,595		歩A・単A
000699	*** B単— 699号 *** 鋼矢板打設					
	Ⅲ型 L=11.50m		枚	(") 100,595		歩A・単A
000700	*** B単— 700号 *** 充填設備（車載型）据付・解体費					
	1 工事当り		式	(") 397,173		歩A・単A
000701	*** B単— 701号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	Ⅲ型 L=11.00m		本	(") 76,935		歩A・単A
000702	*** B単— 702号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	Ⅲ型 L=11.50m		本	(") 80,119		歩A・単A
000703	*** B単— 703号 *** 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型 L=11.00m		枚	(") 7,480		歩A・単A
000704	*** B単— 704号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型 L=11.00m		枚	(") 31,750		歩A・単A
000705	*** B単— 705号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L	(") 55		歩A・単A
000706	*** B単— 706号 *** 特許使用料（引抜同時充填工）					
	No.18+49.284～EP（覆工板有）		L	(") 4		歩A・単A
000707	*** B単— 707号 *** 鋼矢板引抜					
	Ⅲ型 L=11.50m		枚	(") 7,480		歩A・単A
000708	*** B単— 708号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	Ⅲ型 L=11.50m		枚	(") 32,952		歩A・単A
000709	*** B単— 709号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L	(") 55		歩A・単A
000710	*** B単— 710号 *** 特許使用料（引抜同時充填工）					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	No.18+49.284～EP (覆工板無)		L	(") 4		歩A・単A
000711	*** B単－ 711号 *** 鋼矢板賃料					
	III型 L=11.00m,11.50m 転用有		ton	(") 15,379		歩A・単A
000712	*** B単－ 712号 *** 鋼矢板賃料					
	III型 L=11.50m 転用無		ton	(") 24,421		歩A・単A
000713	*** B単－ 713号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton	(") 111,455		歩A・単A
000714	*** B単－ 714号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton	(") 100,361		歩A・単A
000715	*** B単－ 715号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目 1号制水工工に転用		ton	(") 111,455		歩A・単A
000716	*** B単－ 716号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目 1号制水工工に転用		ton	(") 100,361		歩A・単A
000717	*** B単－ 717号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目 平原送水路分岐工に転用		ton	(") 111,455		歩A・単A
000718	*** B単－ 718号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目 平原送水路分岐工に転用		ton	(") 100,361		歩A・単A
000719	*** B単－ 719号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目 転用無		ton	(") 115,818		歩A・単A
000720	*** B単－ 720号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目 転用無		ton	(") 90,767		歩A・単A
000721	*** B単－ 721号 *** 覆工板設置・撤去					
			m ²	(") 7,398		歩A・単A
000722	*** B単－ 722号 *** 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	(") 60,424		歩A・単A
000723	*** B単－ 723号 *** 覆工板固定					
			式	(") 23,032		歩A・単A
000724	*** B単－ 724号 *** 覆工板開閉					
			m ²	(") 820		歩A・単A
000725	*** B単－ 725号 *** 鋼矢板打設先行掘削					
			m ³	(") 1,970		歩A・単A
000726	*** B単－ 726号 *** 鋼矢板打設					
	III型 L=10.00m		枚	(") 100,595		歩A・単A
000727	*** B単－ 727号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	III型 L=10.00m		本	(") 86,958		歩A・単A
000728	*** B単－ 728号 *** 鋼矢板引抜					
	III型 L=10.00m		枚	(") 7,480		歩A・単A
000729	*** B単－ 729号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	III型 L=10.00m		枚	(") 29,148		歩A・単A
000730	*** B単－ 730号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	(") 55		歩A・単A
000731	*** B単－ 731号 *** 特許使用料 (引抜同時充填工)					
	No.18+49.284～EP (覆工板有)		L	(") 4		歩A・単A

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000732	*** B単ー 732号 *** 鋼矢板賃料					
	III型 L=10.00m		ton	(") 22,772		歩A・単A
000733	*** B単ー 733号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1段目		ton	(") 127,104		歩A・単A
000734	*** B単ー 734号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 2段目		ton	(") 123,584		歩A・単A
000735	*** B単ー 735号 *** 覆工板設置・撤去					
			m ²	(") 8,233		歩A・単A
000736	*** B単ー 736号 *** 覆工板受桁設置・撤去					
			ton	(") 65,607		歩A・単A
000737	*** B単ー 737号 *** 覆工板固定					
			式	(") 252,198		歩A・単A
000738	*** B単ー 738号 *** 覆工板開閉					
			m ²	(") 820		歩A・単A
000739	*** B単ー 739号 *** 鋼矢板打設先行掘削					
	礫質土		m3	(") 1,970		歩A・単A
000740	*** B単ー 740号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	硬質地盤切工法		回	(") 451,744		歩A・単A
000741	*** B単ー 741号 *** 油圧式杭圧入機据付・解体					
	引抜		回	(") 61,818		歩A・単A
000742	*** B単ー 742号 *** 鋼矢板打設					
	III型 L=9.00m		枚	(") 75,446		歩A・単A
000743	*** B単ー 743号 *** 鋼矢板引抜 充填管設置					
	III型 L=9.00m		本	(") 64,067		歩A・単A
000744	*** B単ー 744号 *** 鋼矢板引抜					
	III型 L=9.00m		枚	(") 6,454		歩A・単A
000745	*** B単ー 745号 *** 鋼矢板引抜同時充填工					
	III型 L=9.00m		枚	(") 26,579		歩A・単A
000746	*** B単ー 746号 *** 充填材					
	非水ガラス系無機懸濁型		L	(") 55		歩A・単A
000747	*** B単ー 747号 *** 特許使用料（引抜同時充填工）					
	瀬江川導水路		L	(") 4		歩A・単A
000748	*** B単ー 748号 *** 鋼矢板賃料					
	III型 L=9.00m 1号制水工に転用		ton	(") 2,789		歩A・単A
000749	*** B単ー 749号 *** 支保鋼材設置撤去					
	切梁腹起し 1号制水工に転用		ton	(") 78,465		歩A・単A
000750	*** B単ー 750号 *** 排水ポンプ					
	No.3+40.76～No.7+21.77 φ50		箇所	(") 333,208		歩A・単A
000751	*** B単ー 751号 *** 排水ポンプ					
	No.7+21.77～No.11+6.00 φ50		箇所	(") 205,204		歩A・単A
000752	*** B単ー 752号 *** 排水ポンプ					
	No.11+6.00～No.12+31.71 φ50		箇所	(") 157,542		歩A・単A
000753	*** B単ー 753号 *** 排水ポンプ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	No.12+31.71～No.13+34.21 φ50 *** B単— 754号 ***		箇所	(") 164,170		歩A・単A
000754	排水ポンプ					
	No.13+34.21～No.14+9.5 φ50 *** B単— 755号 ***		箇所	(") 68,051		歩A・単A
000755	排水ポンプ					
	No.13+44.39～No.14+9.5 φ50 *** B単— 756号 ***		箇所	(") 31,592		歩A・単A
000756	排水ポンプ					
	No.16+43.20～EP φ100 *** B単— 757号 ***		箇所	(") 841,284		歩A・単A
000757	土木シート敷設・撤去					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm *** B単— 758号 ***		m ²	(") 197		歩A・単A
000758	購入土					
	山土砂 *** B単— 759号 ***		m ³	(") 1,999		歩A・単A
000759	仮設ヤード造成					
	*** B単— 760号 ***		m ³	(") 229		歩A・単A
000760	掘削					
	土砂 *** B単— 761号 ***		m ³	(") 227		歩A・単A
000761	法面整形					
	切土部 *** B単— 762号 ***		m ²	(") 829		歩A・単A
000762	法面吹付工					
	t=3cm *** B単— 763号 ***		m ²	(") 5,209		歩A・単A
000763	床掘					
	土砂 *** B単— 764号 ***		m ³	(") 250.91		歩A・単A
000764	残土運搬					
	現場→建設発生土受入地 *** B単— 765号 ***		m ³	(") 1,719		歩A・単A
000765	フトン竈工					
	B1.2×H0.5 五段積 *** B単— 766号 ***		m	(") 13,855		歩A・単A
000766	排水補強パイプ設置					
	STK400 φ60.5 t=2.3mm *** B単— 767号 ***		組	(") 30,411		歩A・単A
000767	コンクリート					
	18N-8-40 *** B単— 768号 ***		m ³	(") 39,346		歩A・単A
000768	型枠					
	無筋構造物 *** B単— 769号 ***		m ²	(") 8,611		歩A・単A
000769	基礎砕石					
	RC-40 *** B単— 770号 ***		m ²	(") 6,235		歩A・単A
000770	基礎砕石					
	RC-40 t=20cm *** B単— 771号 ***		m ²	(") 1,533		歩A・単A
000771	基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB *** B単— 772号 ***		m ³	(") 39,446		歩A・単A
000772	ライナープレート全損					
	小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮 *** B単— 773号 ***		m	(") 374,566		歩A・単A
000773	ライナープレート全損					
	小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮 *** B単— 774号 ***		m	(") 440,642		歩A・単A
000774	ライナープレート全損					
	小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		m	(") 543,505		歩A・単A

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000775	*** B単ー 775号 *** ライナープレート撤去					
	小判形φ4.000m		m	(") 32,441		歩A・単A
000776	*** B単ー 776号 *** グラウト工					
	t=9cm		m3	(") 42,474		歩A・単A
000777	*** B単ー 777号 *** 鋼製支保工設置撤去工					
			ton	(") 103,354		歩A・単A
000778	*** B単ー 778号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	(") 33,318		歩A・単A
000779	*** B単ー 779号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	(") 8,611		歩A・単A
000780	*** B単ー 780号 *** コンクリート取壊し					
	鉄筋・無筋構造物		m3	(") 10,346		歩A・単A
000781	*** B単ー 781号 *** コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 4,623		歩A・単A
000782	*** B単ー 782号 *** 盛土・掘削					
	土砂		m3	(") 1,145		歩A・単A
000783	*** B単ー 783号 *** 大型土のう設置撤去					
	H=1.0m		袋	(") 5,629		歩A・単A
000784	*** B単ー 784号 *** 土のう設置撤去					
	H=0.52m 0.52m3×15=7.8m3		m3	(") 28,202		歩A・単A
000785	*** B単ー 785号 *** 建設発生土処理					
	土砂		m3	(") 1,956		歩A・単A
000786	*** B単ー 786号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB		m3	(") 39,446		歩A・単A
000787	*** B単ー 787号 *** ライナープレート					
	φ3.5 t=2.7mm 黒皮		m	(") 164,941		歩A・単A
000788	*** B単ー 788号 *** ライナープレート					
	φ3.5 t=3.2mm 黒皮		m	(") 189,932		歩A・単A
000789	*** B単ー 789号 *** ライナープレート					
	φ3.5 t=4.0mm 黒皮		m	(") 234,416		歩A・単A
000790	*** B単ー 790号 *** ライナープレート撤去					
	円形φ3.500m		m	(") 49,368		歩A・単A
000791	*** B単ー 791号 *** グラウト工					
	t=9cm		m3	(") 42,474		歩A・単A
000792	*** B単ー 792号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3	(") 33,318		歩A・単A
000793	*** B単ー 793号 *** 型枠					
	鉄筋・無筋構造物		m ²	(") 8,611		歩A・単A
000794	*** B単ー 794号 *** コンクリート取壊し					
	鉄筋・無筋構造物		m3	(") 10,346		歩A・単A
000795	*** B単ー 795号 *** コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 4,623		歩A・単A
000796	*** B単ー 796号 *** 基礎砕石					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40 t=20cm		m ²	(") 1,533		歩A・単A
000797	*** B単ー 797号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB	m ³		(") 39,446		歩A・単A
000798	*** B単ー 798号 *** ライナープレート					
	矩形 2592×5889×2.7 黒皮	m		(") 395,059		歩A・単A
000799	*** B単ー 799号 *** 補強リング					
	H-200 黒皮	リング		(") 589,789		歩A・単A
000800	*** B単ー 800号 *** ライナープレート撤去					
	矩形2.5m	m		(") 40,717		歩A・単A
000801	*** B単ー 801号 *** グラウト工					
	t=9cm	m ³		(") 42,474		歩A・単A
000802	*** B単ー 802号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生	m ³		(") 33,318		歩A・単A
000803	*** B単ー 803号 *** 型枠					
	無筋構造物	m ²		(") 8,611		歩A・単A
000804	*** B単ー 804号 *** コンクリート取壊し					
	無筋構造物	m ³		(") 10,346		歩A・単A
000805	*** B単ー 805号 *** コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート	m ³		(") 4,623		歩A・単A
000806	*** B単ー 806号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-25-BB W/C65%,一般養生	m ³		(") 39,446		歩A・単A
000807	*** B単ー 807号 *** ライナープレート					
	存置分	m		(") 125,955		歩A・単A
000808	*** B単ー 808号 *** ライナープレート撤去					
	円形φ2.5	m		(") 40,905		歩A・単A
000809	*** B単ー 809号 *** グラウト工					
	t=9cm	m ³		(") 42,474		歩A・単A
000810	*** B単ー 810号 *** コンクリート					
	18N-8-40	m ³		(") 33,318		歩A・単A
000811	*** B単ー 811号 *** 型枠					
	無筋構造物	m ²		(") 8,611		歩A・単A
000812	*** B単ー 812号 *** コンクリート取壊し					
	無筋構造物	m ³		(") 10,346		歩A・単A
000813	*** B単ー 813号 *** コンクリート殻運搬・処理					
	無筋コンクリート	m ³		(") 4,623		歩A・単A
000814	*** B単ー 814号 *** 支圧壁					
	プレキャスト	式		(") 4,019,860		歩A・単A
000815	*** B単ー 815号 *** 発進坑口					
	ライナープレート用 φ1350	箇所		(") 845,379		歩A・単A
000816	*** B単ー 816号 *** 到達坑口					
	ライナープレート用 φ1350	箇所		(") 883,090		歩A・単A
000817	*** B単ー 817号 *** 発進立坑鏡切り					
	ライナープレート φ1350	m		(") 1,999		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000818	*** B単ー 818号 *** 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート φ1350		m	(") 1,999		歩A・単A
000819	*** B単ー 819号 *** 推進用機器据付撤去					
	φ1350		箇所	(") 365,013		歩A・単A
000820	*** B単ー 820号 *** 推進機発進用受台					
	φ1350		箇所	(") 158,740		歩A・単A
000821	*** B単ー 821号 *** 推進機引上用受台					
	φ1350		箇所	(") 139,922		歩A・単A
000822	*** B単ー 822号 *** 掘進機据付					
	巨礫 玉石用φ1350		台	(") 219,385		歩A・単A
000823	*** B単ー 823号 *** 掘進機搬出					
	3分割回収 φ1350		台	(") 419,178		歩A・単A
000824	*** B単ー 824号 *** 足場					
	手摺先行型枠組足場		掛㎡	(") 4,737.31		歩A・単A
000825	*** B単ー 825号 *** クレーン設備					
	ラフテレーンクレーン 16t吊		日	(") 40,386		歩A・単A
000826	*** B単ー 826号 *** 発進坑口					
	φ400		箇所	(") 211,738		歩A・単A
000827	*** B単ー 827号 *** 到達坑口					
	φ400		箇所	(") 222,734		歩A・単A
000828	*** B単ー 828号 *** 発進立坑鏡切り					
	ライナープレート φ400		m	(") 1,999		歩A・単A
000829	*** B単ー 829号 *** 到達立坑鏡切り					
	ライナープレート φ400		m	(") 1,999		歩A・単A
000830	*** B単ー 830号 *** 推進用機器据付撤去					
	DL-N		箇所	(") 548,180		歩A・単A
000831	*** B単ー 831号 *** 先導体据付					
	φ400		台	(") 88,900		歩A・単A
000832	*** B単ー 832号 *** 先導体分割回収					
	DL-N φ400		台	(") 213,360		歩A・単A
000833	*** B単ー 833号 *** 鋼製支圧壁					
	H-300		ton	(") 47,284		歩A・単A
000834	*** B単ー 834号 *** 掘削工 (一次施工)					
	土砂 BH0.8m3		㎥	(") 326		歩A・単A
000835	*** B単ー 835号 *** 掘削工 (二次施工)					
	土砂 BH0.8m3		㎥	(") 326		歩A・単A
000836	*** B単ー 836号 *** 盛土工 (一次施工)					
	発生土流用 4.0m<B		㎥	(") 229		歩A・単A
000837	*** B単ー 837号 *** 盛土工 (二次施工)					
			㎥	(") 229		歩A・単A
000838	*** B単ー 838号 *** 建設発生土処理 (一次施工)					
	土砂 建設発生土受入地		㎥	(") 1,719		歩A・単A
000839	*** B単ー 839号 *** 建設発生土処理 (二次施工)					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土砂 建設発生土受入地		m3	(") 1,719		歩A・単A
	*** B単ー 840号 ***					
000840	切土法面整形工 (一次施工)					
			m²	(") 829		歩A・単A
	*** B単ー 841号 ***					
000841	切土法面整形工 (二次施工)					
			m²	(") 829		歩A・単A
	*** B単ー 842号 ***					
000842	盛土法面整形工 (一次施工)					
			m²	(") 676		歩A・単A
	*** B単ー 843号 ***					
000843	薬液注入工 補助分:観測孔設置					
			箇所	(") 75,921		歩A・単A
	*** B単ー 844号 ***					
000844	仮囲い					
			式	(") 2,328,282		歩A・単A
	*** B単ー 845号 ***					
000845	重建設機械分解・組立・輸送					
	バックホウ1.4m3級		式	(") 927,294		歩A・単A
	*** B単ー 846号 ***					
000846	重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラークレーン120t		式	(") 2,331,000		歩A・単A
	*** B単ー 847号 ***					
000847	大型型枠運搬					
			式	(") 3,798,640		歩A・単A
	*** B単ー 848号 ***					
000848	タイヤ洗浄機					
	湿式		式	(") 333,261		歩A・単A
	*** B単ー 849号 ***					
000849	仮設材輸送					
	敷鉄板		式	(") 3,036,912		歩A・単A
	*** B単ー 850号 ***					
000850	重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		台	(") 231,824		歩A・単A
	*** B単ー 851号 ***					
000851	重建設機械分解・組立・輸送					
	クローラークレーン90t		台	(") 2,331,000		歩A・単A
	*** B単ー 852号 ***					
000852	仮設材輸送					
	建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m		ton	(") 6,827.52		歩A・単A
	*** B単ー 853号 ***					
000853	仮設材輸送					
	鋼矢板III型 L=12m以内 転用有		ton	(") 7,747.22		歩A・単A
	*** B単ー 854号 ***					
000854	仮設材輸送					
	鋼矢板III型 L=12m以内 転用無		ton	(") 15,494.44		歩A・単A
	*** B単ー 855号 ***					
000855	仮設材輸送					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有		ton	(") 7,747.22		歩A・単A
	*** B単ー 856号 ***					
000856	仮設材輸送					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無		ton	(") 15,494.44		歩A・単A
	*** B単ー 857号 ***					
000857	仮設材輸送					
	覆工板 転用有		ton	(") 8,516.94		歩A・単A
	*** B単ー 858号 ***					
000858	仮設材輸送					
	覆工板受桁 (H形鋼) 転用有		ton	(") 7,747.22		歩A・単A
	*** B単ー 859号 ***					
000859	土留め材小運搬					
	現場→仮置き場 No.18+49.284～EP		式	(") 542,925		歩A・単A
	*** B単ー 860号 ***					
000860	土留め材小運搬					
	現場→仮置き場 No.16+43.2～No.18+49.284		式	(") 1,360,269		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 861号 ***					
000861	土留め材小運搬					
	現場→仮置き場 瀬江川導水路		式	(") 103,071		歩A・単A
	*** B単ー 862号 ***					
000862	仮設材輸送					
	立坑切断材		ton	(") 4,908.28		歩A・単A
	*** B単ー 863号 ***					
000863	仮設材輸送					
	H形鋼		ton	(") 15,494.53		歩A・単A
	*** B単ー 864号 ***					
000864	重建設機械分解・組立・輸送					
	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		式	(") 927,294		歩A・単A
	*** B単ー 865号 ***					
000865	工事車両等監視システム					
			式	(") 2,807,295		歩A・単A
	*** B単ー 866号 ***					
000866	重機接近警報システム					
			式	(") 18,286,666		歩A・単A
	*** B単ー 867号 ***					
000867	ターンテーブル					
			式	(") 647,768		歩A・単A
	*** B単ー 868号 ***					
000868	電力料金					
	低圧,高圧		式	(") 2,990,449		歩A・単A
	*** B単ー 869号 ***					
000869	機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	(") 19,486		歩A・単A
	*** B単ー 870号 ***					
000870	傾斜計設置撤去工					
	H=15.5m、設置型傾斜計（自動）		式	(") 4,021,532		歩A・単A
	*** B単ー 871号 ***					
000871	機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	(") 19,486		歩A・単A
	*** B単ー 872号 ***					
000872	傾斜計設置撤去工					
	H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	(") 6,570,493		歩A・単A
	*** B単ー 873号 ***					
000873	機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	(") 19,486		歩A・単A
	*** B単ー 874号 ***					
000874	傾斜計設置撤去工					
	H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	(") 467,148		歩A・単A
	*** B単ー 875号 ***					
000875	機械ボーリング					
	φ86,粘性土、礫質土		m	(") 19,206		歩A・単A
	*** B単ー 876号 ***					
000876	傾斜計設置工					
	H=16.5m、挿入型傾斜計（手動）		式	(") 467,148		歩A・単A
	*** B単ー 877号 ***					
000877	機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	(") 26,163		歩A・単A
	*** B単ー 878号 ***					
000878	機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	(") 23,887		歩A・単A
	*** B単ー 879号 ***					
000879	機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	(") 26,163		歩A・単A
	*** B単ー 880号 ***					
000880	機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	(") 25,561		歩A・単A
	*** B単ー 881号 ***					
000881	機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫質土		m	(") 25,561		歩A・単A
	*** B単ー 882号 ***					
000882	機械ボーリング					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ66,粘性土、礫質土		m	(") 25,561		歩A・単A
000883	*** B単ー 883号 *** ばらまき型傾斜計設置撤去工					
			式	(") 4,582,933		歩A・単A
000884	*** B単ー 884号 *** ノギス計測					
			回	(") 15,228		歩A・単A
000885	*** B単ー 885号 *** AI解析用画像撮影・診断					
	左岸貯水池斜壁		回	(") 659,382		歩A・単A
000886	*** B単ー 886号 *** 無線式温湿計測システム					
			式	(") 7,659,496		歩A・単A
000887	*** B単ー 887号 *** 散水システム					
			式	(") 26,788,005		歩A・単A
000888	*** B単ー 888号 *** 4次元シミュレーション					
			式	(") 3,214,049		歩A・単A
000889	*** B単ー 889号 *** 揚水試験解析					
			式	(") 2,429,284		歩A・単A
000890	*** B単ー 890号 *** 機械ボーリング					
	φ66,粘性土、礫交じり土砂		m	(") 40,287		歩A・単A
000891	*** B単ー 891号 *** 足場					
	平坦地足場		式	(") 128,554		歩A・単A
000892	*** B単ー 892号 *** 転圧					
	タンピングローラ 4～5t級		m3	(") 433		歩A・単A
000893	*** B単ー 893号 *** 転圧					
	振動ローラ 1 t級		m3	(") 833		歩A・単A
000894	*** B単ー 894号 *** 転圧					
	ランマ60kg級		m3	(") 3,218		歩A・単A
000895	*** B単ー 895号 *** 盛立試験					
			式	(") 17,020,964		歩A・単A
000896	*** B単ー 896号 *** 六価クロム溶出試験					
	施工前		検体	(") 7,297		歩A・単A
000897	*** B単ー 897号 *** 六価クロム溶出試験					
	改良後		検体	(") 7,297		歩A・単A
000898	*** B単ー 898号 *** タンクリーチング試験					
			検体	(") 9,497		歩A・単A
000899	*** B単ー 899号 *** 3次元出来高管理及び3次元データ納品					
	共通仮設費計上分		式	(") 3,935,591		歩A・単A
000900	*** B単ー 900号 *** ICT保守点検費用					
			式	(") 174,126		歩A・単A
000901	*** B単ー 901号 *** ICTシステム初期費					
			式	(") 1,145,590		歩A・単A
000902	*** B単ー 902号 *** スクリューウェイト貫入試験					
			m	(") 5,588		歩A・単A
000903	*** B単ー 903号 *** 平板載荷試験					
	50kN以内		箇所	(") 185,933		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 904号 ***					
000904	継目試験					
	φ1350		箇所	(") 11,307		歩A・単A
	*** B単－ 905号 ***					
000905	継目試験					
	φ1100		箇所	(") 12,720		歩A・単A
	*** B単－ 906号 ***					
000906	溶接試験					
	X線透過試験		枚	(") 10,213		歩A・単A
	*** B単－ 907号 ***					
000907	3次元出来高管理及び3次元データ納品					
			式	(") 8,866,825		歩A・単A
	*** B単－ 908号 ***					
000908	3次元起工測量					
			式	(") 2,889,965		歩A・単A
	*** B単－ 909号 ***					
000909	3次元設計データ作成					
			式	(") 387,861		歩A・単A
	*** B単－ 910号 ***					
000910	水質分析(pH) 発進立坑側					
			試料	(") 575		歩A・単A
	*** B単－ 911号 ***					
000911	水質分析(pH) 到達立坑側					
			試料	(") 575		歩A・単A
	*** B単－ 912号 ***					
000912	土砂異物除去					
			m3	(0) 1,407		歩A・単A
	*** B単－ 913号 ***					
000913	建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）		m3	(0) 2,236		歩A・単A
	*** B単－ 914号 ***					
000914	残土整地					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（木城町）		m3	(0) 131		歩A・単A
	*** B単－ 915号 ***					
000915	建設発生土受入地整備					
	t=10cm		m ²	(0) 628		歩A・単A
	*** B単－ 916号 ***					
000916	建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（高鍋町）		m3	(0) 1,824		歩A・単A
	*** B単－ 917号 ***					
000917	建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（西都市）		m3	(0) 412		歩A・単A
	*** B単－ 918号 ***					
000918	建設発生土処理					
	粘性土（埋土）、建設発生土受入地（新富町上富田）		m3	(0) 2,765		歩A・単A
	*** B単－ 919号 ***					
000919	機械ボーリング					
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		m	(0) 12,820		歩A・単A
	*** B単－ 920号 ***					
000920	機械ボーリング					
	φ66 粘性土,礫交じり土砂		m	(0) 12,764		歩A・単A
	*** B単－ 921号 ***					
000921	間隙水圧計 仮復旧					
	P-67		台	(0) 212,552		歩A・単A
	*** B単－ 922号 ***					
000922	間隙水圧計 仮復旧					
	P-77		台	(0) 212,552		歩A・単A
	*** B単－ 923号 ***					
000923	コルゲートフリューム撤去					
	U-350、A形、1.6mm		m	(0) 2,151		歩A・単A
	*** B単－ 924号 ***					
000924	フトン簀4					
	B1.0×H0.4		m	(0) 2,305		歩A・単A
	*** B単－ 925号 ***					
000925	建設発生土処理					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	栗石、建設発生土受入地		m3	2,251		歩A・単A
	*** B単ー 926号 ***					
000926	整地					
				(0)		
	栗石		m3	131		歩A・単A
	*** B単ー 927号 ***					
000927	コンクリート構造物取壊し					
				(0)		
	シールコンクリート、無筋、A=0.20m2		m3	7,960		歩A・単A
	*** B単ー 928号 ***					
000928	コンクリート構造物取壊し					
				(0)		
	ふとんかご上コンクリート、無筋、A=0.16m2		m3	7,960		歩A・単A
	*** B単ー 929号 ***					
000929	コンクリート構造物取壊し					
				(0)		
	基礎コンクリート、無筋、A=0.15m2		m3	7,960		歩A・単A
	*** B単ー 930号 ***					
000930	コンクリート構造物取壊し					
				(0)		
	コンクリート水路、無筋、A=0.12m2		m3	7,960		歩A・単A
	*** B単ー 931号 ***					
000931	コンクリート構造物取壊し					
				(0)		
	ふとんかご基礎コンクリート、無筋		m3	7,960		歩A・単A
	*** B単ー 932号 ***					
000932	流量計 仮復旧					
				(0)		
			基	297,056		歩A・単A
	*** B単ー 933号 ***					
000933	埋設ケーブル敷設					
				(0)		
			m	446		歩A・単A
	*** B単ー 934号 ***					
000934	床掘り					
				(0)		
	粘性土		m3	1,988		歩A・単A
	*** B単ー 935号 ***					
000935	土砂等運搬					
				(0)		
	粘性土、左岸貯水池		m3	958		歩A・単A
	*** B単ー 936号 ***					
000936	積込					
				(0)		
	粘性土		m3	155		歩A・単A
	*** B単ー 937号 ***					
000937	土砂等運搬					
				(0)		
	粘性土		m3	294		歩A・単A
	*** B単ー 938号 ***					
000938	埋戻					
				(0)		
	粘性土		m3	3,227		歩A・単A
	*** B単ー 939号 ***					
000939	配線工					
				(0)		
	ラック、IV電線、IV22		m	654		歩A・単A
	*** B単ー 940号 ***					
000940	配線工					
				(0)		
	管内、IV電線、IV22		m	518		歩A・単A
	*** B単ー 941号 ***					
000941	配線工					
				(0)		
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	1,600		歩A・単A
	*** B単ー 942号 ***					
000942	配線工					
				(0)		
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	1,240		歩A・単A
	*** B単ー 943号 ***					
000943	配線工					
				(0)		
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用）		m	1,984		歩A・単A
	*** B単ー 944号 ***					
000944	配線工					
				(0)		
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m	800		歩A・単A
	*** B単ー 945号 ***					
000945	配線工					
				(0)		
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m	620		歩A・単A
	*** B単ー 946号 ***					
000946	配線工					
				(0)		
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	800		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000947	*** B単ー 947号 *** 配線工					
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m	(0) 620		歩A・単A
000948	*** B単ー 948号 *** 配線工					
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	(0) 800		歩A・単A
000949	*** B単ー 949号 *** 配線工					
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	(0) 620		歩A・単A
000950	*** B単ー 950号 *** 配線工					
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m	(0) 992		歩A・単A
000951	*** B単ー 951号 *** 配線工					
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m	(0) 800		歩A・単A
000952	*** B単ー 952号 *** 配線工					
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m	(0) 620		歩A・単A
000953	*** B単ー 953号 *** 配線工					
	ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m	(0) 800		歩A・単A
000954	*** B単ー 954号 *** 配線工					
	管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m	(0) 620		歩A・単A
000955	*** B単ー 955号 *** 配線工					
	管内、5C-2WAE		m	(0) 259		歩A・単A
000956	*** B単ー 956号 *** 配線工					
	ラック、5C-2WAE		m	(0) 327		歩A・単A
000957	*** B単ー 957号 *** 配管工					
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m	(0) 1,127		歩A・単A
000958	*** B単ー 958号 *** 配管工					
	露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）		m	(0) 1,916		歩A・単A
000959	*** B単ー 959号 *** ブルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	(0) 6,763		歩A・単A
000960	*** B単ー 960号 *** 接地設置工					
	D種接地、14φ×1500mm		極	(0) 5,636		歩A・単A
000961	*** B単ー 961号 *** 通信設備工					
	流量圧力表示盤		式	(0) 86,802		歩A・単A
000962	*** B単ー 962号 *** 通信設備工					
	濁度計収納箱		式	(0) 60,761		歩A・単A
000963	*** B単ー 963号 *** 引込柱設置工					
	コンクリート柱建柱		本	(0) 48,593		歩A・単A
000964	*** B単ー 964号 *** 計測設備撤去工					
	超音波流量計		台	(0) 48,532		歩A・単A
000965	*** B単ー 965号 *** 配線工					
	管内、IV電線、22mm2		m	(0) 946		歩A・単A
000966	*** B単ー 966号 *** 配線工					
	管内、IV電線、22mm2（流用）		m	(0) 518		歩A・単A
000967	*** B単ー 967号 *** 配線工					
	ラック、IV電線、22mm2（流用）		m	(0) 654		歩A・単A
000968	*** B単ー 968号 *** 配線工					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管内、IV電線、8mm2 *** B単ー 969号 ***		m	(0) 675		歩A・単A
000969	配線工					
	ラック、IV電線、8mm2 *** B単ー 970号 ***		m	(0) 811		歩A・単A
000970	配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-2C *** B単ー 971号 ***		m	(0) 1,429		歩A・単A
000971	配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-2C *** B単ー 972号 ***		m	(0) 1,789		歩A・単A
000972	配線工					
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C（流用） *** B単ー 973号 ***		m	(0) 1,984		歩A・単A
000973	配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C *** B単ー 974号 ***		m	(0) 1,501		歩A・単A
000974	配線工					
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C（流用） *** B単ー 975号 ***		m	(0) 1,240		歩A・単A
000975	配線工					
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C *** B単ー 976号 ***		m	(0) 1,861		歩A・単A
000976	配線工					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C *** B単ー 977号 ***		m	(0) 1,822		歩A・単A
000977	配線工					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C *** B単ー 978号 ***		m	(0) 2,182		歩A・単A
000978	配線工					
	露出、CVV-S1.25-2C *** B単ー 979号 ***		m	(0) 971		歩A・単A
000979	配線工					
	管内、CVV-S1.25-2C *** B単ー 980号 ***		m	(0) 677		歩A・単A
000980	配線工					
	ラック、CVV-S1.25-2C *** B単ー 981号 ***		m	(0) 813		歩A・単A
000981	配線工					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C *** B単ー 982号 ***		m	(0) 2,026		歩A・単A
000982	配線工					
	露出、5C-2WAE *** B単ー 983号 ***		m	(0) 812		歩A・単A
000983	配線工					
	管内、5C-2WAE *** B単ー 984号 ***		m	(0) 518		歩A・単A
000984	端末処理					
	電力ケーブル低圧端末処理、14mm2×3C以下 *** B単ー 985号 ***		箇所	(0) 8,888		歩A・単A
000985	接続					
	制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5mm2 *** B単ー 986号 ***		箇所	(0) 4,734		歩A・単A
000986	接続					
	通信ケーブル接続（中間接続）、5P、地下 *** B単ー 987号 ***		箇所	(0) 18,447		歩A・単A
000987	接続					
	制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5mm2 *** B単ー 988号 ***		個	(0) 15,410		歩A・単A
000988	配管工					
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用） *** B単ー 989号 ***		m	(0) 1,127		歩A・単A
000989	配管工					
	露出、硬質ビニル電線管、HIVE22		m	(0) 1,351		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000990	*** B単ー 990号 ***					
	配管工			(0)		
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)		m	586		歩A・単A
000991	*** B単ー 991号 ***					
	配管工			(0)		
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)		m	1,916		歩A・単A
000992	*** B単ー 992号 ***					
	配管工			(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40		組	3,820		歩A・単A
000993	*** B単ー 993号 ***					
	配管工			(0)		
	電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40		組	1,480		歩A・単A
000994	*** B単ー 994号 ***					
	配管工			(0)		
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	840		歩A・単A
000995	*** B単ー 995号 ***					
	配管工			(0)		
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	1,916		歩A・単A
000996	*** B単ー 996号 ***					
	配管工			(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30		組	3,550		歩A・単A
000997	*** B単ー 997号 ***					
	配管工			(0)		
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m	2,396		歩A・単A
000998	*** B単ー 998号 ***					
	配管工			(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30		組	4,390		歩A・単A
000999	*** B単ー 999号 ***					
	配管工			(0)		
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m	2,441		歩A・単A
001000	*** B単ー 1000号 ***					
	配管工			(0)		
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40		組	4,710		歩A・単A
001001	*** B単ー 1001号 ***					
	配管工			(0)		
	電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40		組	1,840		歩A・単A
001002	*** B単ー 1002号 ***					
	配管工			(0)		
	埋設標識シート		m	269		歩A・単A
001003	*** B単ー 1003号 ***					
	配線器具設置工			(0)		
			式	3,130		歩A・単A
001004	*** B単ー 1004号 ***					
	ブルボックス設置工			(0)		
	200×200×200 (流用)		個	6,763		歩A・単A
001005	*** B単ー 1005号 ***					
	ブルボックス設置工			(0)		
	300×300×200		個	13,467		歩A・単A
001006	*** B単ー 1006号 ***					
	ブルボックス設置工			(0)		
	350×350×200		個	40,294		歩A・単A
001007	*** B単ー 1007号 ***					
	コアドリリング			(0)		
	φ50、L=0.3m		本	7,176		歩A・単A
001008	*** B単ー 1008号 ***					
	接地設置工			(0)		
	D種接地、14φ×1500mm		式	45,234		歩A・単A
001009	*** B単ー 1009号 ***					
	通信設備工			(0)		
	流量圧力表示盤		式	105,315		歩A・単A
001010	*** B単ー 1010号 ***					
	通信設備工			(0)		
	濁度計収納箱		式	73,720		歩A・単A
001011	*** B単ー 1011号 ***					
	引込柱設置工					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	コンクリート柱建柱		本	48,593		歩A・単A
	*** B単一 1012号 ***					
001012	計測設備設置工					
				(0)		
	超音波流量計		台	48,532		歩A・単A
	*** B単一 1013号 ***					
BA0103	床掘り					
				(0)		
			m3	1,989		歩A・単A
	*** B単一 1014号 ***					
001014	パイプライン基礎					
				(0)		
			m3	7,790		歩A・単A
	*** B単一 1015号 ***					
001015	埋戻し					
				(0)		
	流用土		m3	3,343		歩A・単A
	*** B単一 1016号 ***					
BA0103	床掘り					
				(0)		
			m3	1,989		歩A・単A
	*** B単一 1017号 ***					
001017	砕石基礎					
				(0)		
			m3	1,258		歩A・単A
	*** B単一 1018号 ***					
001018	コンクリート工					
				(0)		
	18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%以下,一般養生		m3	38,320		歩A・単A
	*** B単一 1019号 ***					
001019	型枠					
				(0)		
			m ²	7,753		歩A・単A
	*** B単一 1020号 ***					
001020	埋戻し					
				(0)		
	流用土		m3	3,343		歩A・単A
	*** B単一 1021号 ***					
001021	掘削					
				(0)		
	粘性土		m3	326		歩A・単A
	*** B単一 1022号 ***					
001022	土砂等運搬					
				(0)		
	粘性土、ストックヤード		m3	383		歩A・単A
	*** B単一 1023号 ***					
001023	仮置場整地					
				(0)		
			m3	105		歩A・単A
	*** B単一 1024号 ***					
001024	積込					
				(0)		
	粘性土		m3	237		歩A・単A
	*** B単一 1025号 ***					
001025	土砂等運搬					
				(0)		
	粘性土		m3	383		歩A・単A
	*** B単一 1026号 ***					
001026	投入					
				(0)		
	粘性土		m3	237		歩A・単A
	*** B単一 1027号 ***					
001027	購入土					
				(0)		
	山土砂		m3	1,999		歩A・単A
	*** B単一 1028号 ***					
001028	盛土					
				(0)		
			m3	819		歩A・単A
	*** B単一 1029号 ***					
001029	排水管敷設					
				(0)		
	φ400、ポリエチレン管（ダブル）		m	10,083		歩A・単A
	*** B単一 1030号 ***					
001030	排水管敷設					
				(0)		
	φ250、ポリエチレン管（ダブル）		m	5,031		歩A・単A
	*** B単一 1031号 ***					
001031	大型土のう設置					
				(0)		
			袋	7,544		歩A・単A
	*** B単一 1032号 ***					
001032	土木シート敷設					
				(0)		
	PP系、厚0.37mm、980N/5cm		m ²	197		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
001033	*** B単ー 1033号 *** 敷鉄板			(0)		
	22×1524×6096 (No.0-6.233~No.5+12.92 兼用)		m ²	3,345		歩A・単A
001034	*** B単ー 1034号 *** 敷鉄板			(0)		
	22×1524×6096 (No.0-6.233~No.2+30.0 掘削用)		m ²	1,938		歩A・単A
001035	*** B単ー 1035号 *** 敷鉄板			(0)		
	22×1524×6096 (No.0-6.233~No.2+30.0 改良用)		m ²	1,035		歩A・単A
001036	*** B単ー 1036号 *** 敷鉄板			(0)		
	22×1524×6096 (No.2+30.0~No.5+12.927 掘削用)		m ²	3,345		歩A・単A
001037	*** B単ー 1037号 *** 道路散水			(0)		
			日	39,399		歩A・単A
001038	*** B単ー 1038号 *** 仮置き運搬			(0)		
	転石、ストックヤード		m ³	383		歩A・単A
001039	*** B単ー 1039号 *** 転石破砕			(0)		
			m ³	4,577		歩A・単A
001040	*** B単ー 1040号 *** 積込			(0)		
	転石		m ³	237		歩A・単A
001041	*** B単ー 1041号 *** 建設発生土処理			(0)		
	転石、建設発生土受入地		m ³	1,588		歩A・単A
001042	*** B単ー 1042号 *** U形側溝敷設 (基礎碎石あり)			(0)		
	U-400、L=2m、グレーチングを含む		m	80,042		歩A・単A
001043	*** B単ー 1043号 *** U形側溝敷設 (基礎碎石あり)			(0)		
	U-300、L=2m、グレーチングを含む		m	49,409		歩A・単A
001044	*** B単ー 1044号 *** コアドリリング			(0)		
			本	28,191		歩A・単A
001045	*** B単ー 1045号 *** 土のう設置・撤去			(0)		
			m ³	28,212		歩A・単A
001046	*** B単ー 1046号 *** ベンチフリューム敷設			(0)		
	300、L=2000mm		m	8,711		歩A・単A
001047	*** B単ー 1047号 *** 暗渠排水管			(0)		
	φ50、ネトロンパイプ		m	799		歩A・単A
001048	*** B単ー 1048号 *** 排水管敷設			(0)		
	φ500、ポリエチレン管 (ダブル)		m	15,801		歩A・単A
001049	*** B単ー 1049号 *** 排水管敷設			(0)		
	φ300、ポリエチレン管 (ダブル)		m	6,271		歩A・単A
001050	*** B単ー 1050号 *** 排水管敷設			(0)		
	φ300、ポリエチレン管 (シングル)		m	5,291		歩A・単A
001051	*** B単ー 1051号 *** セメント安定処理			(0)		
	礫質土、セメント系固化材0.061ton/m ²		m ³	2,228		歩A・単A
001052	*** B単ー 1052号 *** 敷鉄板			(0)		
	22×1524×3048		m ²	5,669		歩A・単A
B19021	*** B単ー 1053号 *** 交通誘導警備員			(0)		
			人	12,643		歩A・単A
001054	*** B単ー 1054号 *** 碎石舗装工					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=10cm		m ²	(0) 628		歩A・単A
	*** B単ー 1055号 ***					
001055	掘削					
			m3	(0) 227		歩A・単A
	*** B単ー 1056号 ***					
001056	排水管敷設					
	φ250、ポリエチレン管 (ダブル)		m	(0) 5,031		歩A・単A
	*** B単ー 1057号 ***					
001057	法面吹付工					
	t=3cm		m ²	(0) 4,735		歩A・単A
	*** B単ー 1058号 ***					
001058	張りコンクリート					
			m3	(0) 40,565		歩A・単A
	*** B単ー 1059号 ***					
001059	仮設材輸送					
	敷鉄板		式	(0) 7,257,594		歩A・単A
	*** B単ー 1060号 ***					
001060	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用有		ton	(0) 12,737		歩A・単A
	*** B単ー 1061号 ***					
001061	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用無		ton	(0) 25,475		歩A・単A
	*** B単ー 1062号 ***					
001062	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有		ton	(0) 12,737		歩A・単A
	*** B単ー 1063号 ***					
001063	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無		ton	(0) 25,475		歩A・単A
	*** B単ー 1064号 ***					
001064	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	覆工板 転用有		ton	(0) 12,737		歩A・単A
	*** B単ー 1065号 ***					
001065	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	覆工板受桁 (H形鋼) 転用有		ton	(0) 12,737		歩A・単A
	*** B単ー 1066号 ***					
001066	仮設材輸送 (調達地域変更)					
	高速料金		式	(0) 1,862,406		歩A・単A
	*** B単ー 1067号 ***					
001067	機械ボーリング					
	φ66、粘性土、礫質土		m	(0) 26,162		歩A・単A
	*** B単ー 1068号 ***					
001068	揚水試験解析					
			式	(0) 2,425,387		歩A・単A
	*** B単ー 1069号 ***					
001069	機械ボーリング					
	φ66、粘性土、礫交じり土砂		m	(0) 31,781		歩A・単A
	*** B単ー 1070号 ***					
001070	機械ボーリング					
	φ146、粘性土、礫交じり土砂		m	(0) 48,300		歩A・単A
	*** B単ー 1071号 ***					
001071	既設地下水位計 点検					
	15箇所		式	(0) 238,680		歩A・単A
	*** B単ー 1072号 ***					
001072	3次元出来高管理及び3次元データ納品 (変)					
	共通仮設費計上分		式	(0) 3,714,670		歩A・単A
	*** B単ー 1073号 ***					
001073	簡易支持力試験					
	導水路 ふとんかご基礎地盤		箇所	(0) 69,000		歩A・単A
	*** B単ー 1074号 ***					
001074	3次元出来高管理及び3次元データ納品 (変)					
			式	(0) 8,368,003		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	掘削 粘性土(埋土) ICT		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,㍻ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	(") 1.000	m3	259.1	(") 259	S単 741号
	合 計				(") 259	
	単 価				(") 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	*** B単一 2号 ***					
000002	掘削 粘性土(埋土)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,㍻ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	(") 1.000	m3	161.8	(") 162	S単 644号
	合 計				(") 162	
	単 価				(") 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	*** B単一 3号 ***					
000003	掘削 礫質土(段丘礫) ICT		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,㍻ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	(") 1.000	m3	259.1	(") 259	S単 741号
	合 計				(") 259	
	単 価				(") 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	*** B単一 4号 ***					
000004	掘削 礫質土(段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,㍻ﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	(") 1.000	m3	161.8	(") 162	S単 644号
	合 計				(") 162	
	単 価				(") 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	*** B単一 5号 ***					
000005	仮置土運搬 粘性土(埋土),ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999642
	*** B単一 6号 ***					
000006	仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999641
	*** B単一 7号 ***					
000007	仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	353.1	(") 353	S単 662号
	合 計				(") 353	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				352.87	
	官積算単価				353	合意率 0.999642
	*** B単ー 8号 ***					
000008	仮置土運搬（盛立て試験用） 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 1.000	m3	294.3	(〃) 294	S単 663号
	合 計				(〃) 294	
	単 価				(〃) 293.89	
	官積算単価				294	合意率 0.999647
	*** B単ー 9号 ***					
000009	試験土積込み（盛立試験ヤード）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	(〃) 1.000	m3	161.8	(〃) 162	S単 644号
					(〃) 162	
	合 計				(〃) 162	
	単 価				(〃) 161.94	
	官積算単価				162	合意率 0.999654
	*** B単ー 10号 ***					
000010	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(〃) 1.000	m3	382.5	(〃) 383	S単 664号
	合 計				(〃) 383	
	単 価				(〃) 382.86	
	官積算単価				383	合意率 0.999644
	*** B単ー 11号 ***					
000011	仮置き土整地 礫質土（段丘礫）,ストックヤード		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(〃) 1.000	m3	105.1	(〃) 105	S単 678号
					(〃) 105	
	合 計				(〃) 105	
	単 価				(〃) 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999641
	*** B単ー 12号 ***					
000012	仮置き土整地 粘性土（埋土）,ストックヤード		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(〃) 1.000	m3	105.1	(〃) 105	S単 678号
					(〃) 105	
	合 計				(〃) 105	
	単 価				(〃) 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999641
	*** B単ー 13号 ***					
000013	セメント改良 粘性土・セメント系固化材0.052ton/m ²		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工（自走式土質改良工） 0.052ton,粘性土,あり	(〃) 1.000	m3	2,347	(〃) 2,347	S単 20号
					(〃) 2,347	
	合 計				(〃) 2,347	
	単 価				(〃) 2,346	
	官積算単価				2,347	合意率 0.999573
	*** B単ー 14号 ***					
000014	自走式土質改良機設置・撤去		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置 設置	(〃) 1.000	回	141,486	(〃) 141,486	S単 18号

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02063	自走式土質改良機撤去	(〃) 1.000	回	98,136	(〃) 98,136	S単 19号
	合 計				(〃) 239,622	
	単 価				(〃) 239,536	
	官積算単価				239,622	合意率 0.999641
	*** B単ー 15号 ***					
000015	改良土積込み				(〃)	歩A
	積込みルーズ、土砂、土量50,000㎡未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				(〃) 237	
	単 価				(〃) 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999642
	*** B単ー 16号 ***					
000016	改良土運搬				(〃)	歩A
	改良土、ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準、ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				(〃) 441	
	単 価				(〃) 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999641
	*** B単ー 17号 ***					
000017	盛土				(〃)	歩A
	B=4.0m以上、改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体(築堤)盛土(ICT)	(〃)			(〃)	
	20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	256	256	S単 742号
	合 計				(〃) 256	
	単 価				(〃) 256	
	官積算単価				256	合意率 1
	*** B単ー 18号 ***					
000018	建設発生土処理				(〃)	歩A
	粘性土,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準、ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	合 計				(〃) 1,589	
	単 価				(〃) 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	*** B単ー 19号 ***					
000019	建設発生土処理				(〃)	歩A
	粘性土(埋土),建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準、ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 666号
	合 計				(〃) 1,589	
	単 価				(〃) 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	*** B単ー 20号 ***					
000020	残土整地				(〃)	歩A
	粘性土(埋土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(〃)			(〃)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				(〃) 131	
	単 価				(〃) 131	
	官積算単価				131	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 21号 ***					
000021	法面整形 現場制約無し、粘性土及び礫質土		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 切土部、-,、礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	862.9	(") 863	S単 743号
	合 計				(") 863	
	単 価				(") 863	
	官積算単価				863	合意率 1
	*** B単一 22号 ***					
000022	モルタル吹付 吹付厚8cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工、厚8cm、1,000m ² 以上、受けない、吹付工	(") 1,000	m ²	7,646	(") 7,646	S単 411号
	合 計				(") 7,646	
	単 価				(") 7,643	
	官積算単価				7,646	合意率 0.999607
	*** B単一 23号 ***					
000023	土木安定用材 排水マット B=300mm、t=30mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	3,025	(") 3,025	S単 586号
	合 計				(") 3,025	
	単 価				(") 3,024	
	官積算単価				3,025	合意率 0.999669
	*** B単一 24号 ***					
000024	床掘 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模) ,-,、	(") 1,000	m ³	1,989	(") 1,989	S単 652号
	合 計				(") 1,989	
	単 価				(") 1,988.28	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999641
	*** B単一 25号 ***					
000025	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック砂山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	(") 1,000	m ³	957.8	(") 958	S単 667号
	合 計				(") 958	
	単 価				(") 957.65	
	官積算単価				958	合意率 0.999641
	*** B単一 26号 ***					
000026	仮置き土整地 礫質土 (段丘礫)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ)、標準以外(10,000m ³ 以上)、無し、あり	(") 1,000	m ³	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999642
	*** B単一 27号 ***					
000027	ドレーン材充填 再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0875	SP フィルター材 フィルター材、再生クラッシュ RC-40	(") 1,000	m ³	6,588	(") 6,588	S単 740号
	合 計				(") 6,588	
	単 価				(") 6,586	
	官積算単価				6,588	合意率 0.999696

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
000028	吸出し防止材 合成不織布,t=10mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(/) 1.000	m ²	975.3	(/) 975	S単 693号
	合 計				(/) 975	
	単 価				(/) 975	
	官積算単価				975	合意率 1
	*** B単一 29号 ***					
000029	吸出し防止材 合成不織布(管周),t=10mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(/) 1.000	m ²	975.3	(/) 975	S単 693号
	合 計				(/) 975	
	単 価				(/) 975	
	官積算単価				975	合意率 1
	*** B単一 30号 ***					
000030	ビニールフィルム t=0.1mm		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(/) 1.000	m ²	129	(/) 129	S単 587号
	合 計				(/) 129	
	単 価				(/) 129	
	官積算単価				129	合意率 1
	*** B単一 31号 ***					
000031	ステンレス平織金網 0.4mm×20		m ²		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス平織金網 0.4mm×20,,	(/) 1.000	m ²	2,870	(/) 2,870	S単 126号
	合 計				(/) 2,870	
	単 価				(/) 2,869	
	官積算単価				2,870	合意率 0.999651
	*** B単一 32号 ***					
000032	高密度ポリエチレン管 φ300		m		(/) 239.800 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要	(/) 239.800	m	6,010	(/) 1,441,198	S単 739号
S02116	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300,,	(/) 2.000	個	6,500	(/) 13,000	S単 127号
	合 計				(/) 1,454,198	
	単 価				(/) 6,062	
	官積算単価				6,064	合意率 0.99967
	*** B単一 33号 ***					
000033	床掘 礫質土(段丘礫)		m ³		(/) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(/) 1.000	m ³	250.6	(/) 251	S単 653号
	合 計				(/) 251	
	単 価				(/) 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999674
	*** B単一 34号 ***					
000034	仮置土運搬 礫質土(段丘礫)		m ³		(/) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	(/) 1.000	m ³	441.4	(/) 441	S単 661号
	合 計				(/) 441	
	単 価				(/) 440.83	

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				441	合意率 0.999629
	*** B単一 35号 ***					
000035	仮置土整地				(/)	歩A
	礫質土 (段丘礫)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(/)			(/)	
	敷均し(ルズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				(/) 105	
	単 価				(/) 104.95	
	官積算単価				105	合意率 0.999611
	*** B単一 36号 ***					
000036	均しコンクリート				(/)	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	合 計				(/) 31,090	
	単 価				(/) 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	*** B単一 37号 ***					
000037	鉄筋コンクリート				(/)	歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(/)			(/)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C55%	1.000	m3	32,050	32,050	S単 699号
	合 計				(/) 32,050	
	単 価				(/) 32,039	
	官積算単価				32,050	合意率 0.999656
	*** B単一 38号 ***					
000038	型枠				(/)	歩A
	均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,395	4,395	S単 710号
	合 計				(/) 4,395	
	単 価				(/) 4,393.38	
	官積算単価				4,395	合意率 0.999633
	*** B単一 39号 ***					
000039	型枠				(/)	歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(/)			(/)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				(/) 8,614	
	単 価				(/) 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999641
	*** B単一 40号 ***					
000040	鉄筋				(/)	歩A
	SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(/)			(/)	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 417号
	合 計				(/) 166,780	
	単 価				(/) 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単一 41号 ***					
000041	鉄筋				(/)	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(/)			(/)	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	未満					
					()	
	合 計				163,690	
					()	
	単 価				163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	*** B単一 42号 ***					
000042	止水板				()	歩A
	CF200mm×5mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	()			()	
	計上する(塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号
					()	
	合 計				2,627	
					()	
	単 価				2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	*** B単一 43号 ***					
000043	伸縮目地				()	歩A
	ゴム発泡体・10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	()			()	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,441	3,441	S単 714号
					()	
	合 計				3,441	
					()	
	単 価				3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	*** B単一 44号 ***					
000044	伸縮目地				()	歩A
	ペイント		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	()			()	
	収縮継目処理	1.000	m ²	1,771	1,771	S単 416号
					()	
	合 計				1,771	
					()	
	単 価				1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	*** B単一 45号 ***					
000045	鉄筋コンクリート				()	歩A
	21-8-25-N,Ⅱ/C=55%以下,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
T00004	コンクリート打設	()			()	
		1.000	m3	44,834	44,834	T単 4号
					()	
	合 計				44,834	
					()	
	単 価				44,818	
	官積算単価				44,834	合意率 0.999643
	*** B単一 46号 ***					
000046	鉄筋				()	歩A
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	()			()	
	SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 419号
					()	
	合 計				175,884	
					()	
	単 価				175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641
	*** B単一 47号 ***					
000047	鉄筋				()	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	()			()	
	SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
					()	
	合 計				172,794	
					()	
	単 価				172,732	
	官積算単価				172,794	合意率 0.999641
	*** B単一 48号 ***					
000048	止水板				()	歩A
	CF200mm×5mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	()			()	
	計上する(塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,627	2,627	S単 716号

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名

東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 2,627	
	単 価				(") 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	*** B単一 49号 ***					
000049	伸縮目地		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板	(") 1.000	m ²	3,441	(") 3,441	S単 714号
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
	合 計				(") 3,441	
	単 価				(") 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	*** B単一 50号 ***					
000050	伸縮目地		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(") 1.000	m ²	1,771	(") 1,771	S単 416号
	収縮継目処理					
	合 計				(") 1,771	
	単 価				(") 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	*** B単一 51号 ***					
000051	鉄筋コンクリート		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00004	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生	(") 1.000	m ³	44,834	(") 44,834	T単 4号
	コンクリート打設					
	合 計				(") 44,834	
	単 価				(") 44,818	
	官積算単価				44,834	合意率 0.999643
	*** B単一 52号 ***					
000052	型枠		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	鉄筋・無筋コンクリート	(") 1.000	m ²	8,614	(") 8,614	S単 711号
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				(") 8,614	
	単 価				(") 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999642
	*** B単一 53号 ***					
000053	鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	SD345 D25	(") 1.000	ton	175,884	(") 175,884	S単 419号
	【鉄筋工】					
	SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満					
	合 計				(") 175,884	
	単 価				(") 175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641
	*** B単一 54号 ***					
000054	鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	SD295 D13	(") 1.000	ton	172,794	(") 172,794	S単 420号
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満					
	合 計				(") 172,794	
	単 価				(") 172,732	
	官積算単価				172,794	合意率 0.999641
	*** B単一 55号 ***					
000055	足場		掛m ²		(") 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	単管傾斜足場	(") 1.000	掛m ²	3,345	(") 3,345	S単 581号
	足場工					
	なし,単管傾斜,あり					
	合 計				(") 3,345	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				3,343.80	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999642
	*** B単— 56号 ***					
000056	止水板 CF200mm×5mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,627	(") 2,627	S単 716号
	合 計				(") 2,627	
	単 価				(") 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	*** B単— 57号 ***					
000057	目地板 ゴム発泡体・10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,441	(") 3,441	S単 714号
	合 計				(") 3,441	
	単 価				(") 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	*** B単— 58号 ***					
000058	ペイント塗布		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	1,771	(") 1,771	S単 416号
	合 計				(") 1,771	
	単 価				(") 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	*** B単— 59号 ***					
000059	鉄筋コンクリート 21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00004	コンクリート打設	(") 1.000	m ³	44,834	(") 44,834	T単 4号
	合 計				(") 44,834	
	単 価				(") 44,818	
	官積算単価				44,834	合意率 0.999643
	*** B単— 60号 ***					
000060	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	(") 1.000	ton	175,884	(") 175,884	S単 421号
	合 計				(") 175,884	
	単 価				(") 175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641
	*** B単— 61号 ***					
000061	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	(") 1.000	ton	172,794	(") 172,794	S単 420号
	合 計				(") 172,794	
	単 価				(") 172,732	
	官積算単価				172,794	合意率 0.999641
	*** B単— 62号 ***					
000062	止水板 CF200mm×5mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,627	(") 2,627	S単 716号
	合 計				(") 2,627	
	単 価				(") 2,626	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	*** B単一 63号 ***					
000063	伸縮目地		m		(")	歩A
	ゴム発泡体・10mm		m		1,000 m	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")	m		(")	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m	3,441	3,441	S単 714号
	合 計				(")	
					3,441	
	単 価				(")	
					3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	*** B単一 64号 ***					
000064	伸縮目地		m		(")	歩A
	ペイント		m		1,000 m	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(")	m		(")	
	収縮継目処理	1.000	m	1,771	1,771	S単 416号
	合 計				(")	
					1,771	
	単 価				(")	
					1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	*** B単一 65号 ***					
000065	鉄筋コンクリート		m3		(")	歩A
	21-8-25-N,W/C=55%以下,一般養生		m3		1,000 m3	当たり算出
T00004	コンクリート打設	(")	m3		(")	
		1.000	m3	44,834	44,834	T単 4号
	合 計				(")	
					44,834	
	単 価				(")	
					44,818	
	官積算単価				44,834	合意率 0.999643
	*** B単一 66号 ***					
000066	型枠		m		(")	歩A
	鉄筋・無筋コンクリート		m		1,000 m	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")	m		(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				(")	
					8,614	
	単 価				(")	
					8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999641
	*** B単一 67号 ***					
000067	鉄筋		ton		(")	歩A
	SD345 D25		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")	ton		(")	
	SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	175,884	175,884	S単 419号
	合 計				(")	
					175,884	
	単 価				(")	
					175,821	
	官積算単価				175,884	合意率 0.999641
	*** B単一 68号 ***					
000068	鉄筋		ton		(")	歩A
	SD295 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")	ton		(")	
	SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満	1.000	ton	172,794	172,794	S単 420号
	合 計				(")	
					172,794	
	単 価				(")	
					172,732	
	官積算単価				172,794	合意率 0.999641
	*** B単一 69号 ***					
000069	足場		掛m		(")	歩A
	単管傾斜足場		掛m		1,000 掛m	当たり算出
SI8031	足場工	(")	掛m		(")	
	なし,単管傾斜,あり	1.000	掛m	3,345	3,345	S単 581号
	合 計				(")	
					3,345	
	単 価				(")	
					3,343.80	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999641

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 70号 ***						
000070	止水板 CF200mm×5mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,627	(") 2,627	S単 716号
	合 計				(") 2,627	
	単 価				(") 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
*** B単一 71号 ***						
000071	伸縮目地 ゴム発泡体・10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,441	(") 3,441	S単 714号
	合 計				(") 3,441	
	単 価				(") 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
*** B単一 72号 ***						
000072	伸縮目地 ペイント		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	1,771	(") 1,771	S単 416号
	合 計				(") 1,771	
	単 価				(") 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
*** B単一 73号 ***						
000073	大型移動型枠制作 組立～作業～解体		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	大型型枠積込取卸し	(") 2.000	セット	124,209	(") 248,418	T単 1号
T00002	大型型枠組立解体	(") 2.000	セット	2,406,424	(") 4,812,848	T単 2号
T00003	大型型枠設置 (妻部除く)	(") 83.000	箇所	123,586	(") 10,257,638	T単 3号
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し	(") 83.000	箇所	59,925	(") 4,973,775	T単 5号
T00006	大型型枠の脱型・移動 (レール)	(") 75.000	回	59,925	(") 4,494,375	T単 6号
T00007	大型型枠の脱型・移動 (クレーン)	(") 6.000	回	181,311	(") 1,087,866	T単 7号
	合 計				(") 25,874,920	
	単 価				(") 25,865,657	
	官積算単価				25,874,920	合意率 0.999642
*** B単一 74号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	(") 1.000	m ²	121	(") 121	S単 721号
	合 計				(") 121	
	単 価				(") 121	
	官積算単価				121	合意率 1
*** B単一 75号 ***						
000075	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	(") 1.000	m ²	837.8	(") 838	S単 722号
	合 計				(") 838	
	単 価				(") 838	
	官積算単価				838	合意率 1
*** B単一 76号 ***						
000076	基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名		工事別工事名:東原調整池他建設工事				
工事名		(第1回変更)				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,70mm,再生粗粒度7スコ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり	(") 1.000	m ²	4,038	(") 4,038	S単 728号
	合 計				(") 4,038	
	単 価				(") 4,037	
	官積算単価				4,038	合意率 0.999752
	*** B単— 77号 ***					
000077	中間層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As(20),50mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度7スコ(20),無し,あり	(") 1.000	m ²	2,720	(") 2,720	S単 729号
	合 計				(") 2,720	
	単 価				(") 2,719	
	官積算単価				2,720	合意率 0.999632
	*** B単— 78号 ***					
000078	表層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,7ｽﾌﾟﾙ混合物 I (2.35t/m3),無し,あり,再生密粒度7 ｽｺ(20)	(") 1.000	m ²	2,720	(") 2,720	S単 730号
	合 計				(") 2,720	
	単 価				(") 2,719	
	官積算単価				2,720	合意率 0.999632
	*** B単— 79号 ***					
000079	表面保護層 特殊クレール系アスファルト乳剤		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,	(") 1.000	ton	2,173,612	(") 2,173,612	S単 130号
	合 計				(") 2,173,612	
	単 価				(") 2,172,834	
	官積算単価				2,173,612	合意率 0.999642
	*** B単— 80号 ***					
000080	基層 水工用粗粒度As(20) t=70mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	基層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)、プライムコート	(") 1.000	m ²	1,855	(") 1,855	T単 10号
	合 計				(") 1,855	
	単 価				(") 1,854	
	官積算単価				1,855	合意率 0.99946
	*** B単— 81号 ***					
000081	中間層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00011	中間層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	(") 1.000	m ²	1,733	(") 1,733	T単 11号
	合 計				(") 1,733	
	単 価				(") 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	*** B単— 82号 ***					
000082	表層 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00012	表層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	(") 1.000	m ²	1,733	(") 1,733	T単 12号
	合 計				(") 1,733	
	単 価				(") 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	*** B単— 83号 ***					
000083	表面保護層 特殊クレール系アスファルト乳剤		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様、	(") 1.000	ton		(") 2,173,612	S単 130号
	合 計				(") 2,173,612	
	単 価				(") 2,172,834	
	官積算単価				2,173,612	合意率 0.999642
	*** B単— 84号 ***					
000084	基層 水工用密粒度As(20) t=100mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00013	基層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	(") 1.000	m ²		(") 1,733	T単 13号
	合 計				(") 1,733	
	単 価				(") 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	*** B単— 85号 ***					
000085	表層 (車道・路肩部) 水工用密粒度As(20) t=50mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00012	表層 (車道・路肩部) タンバ (60～80kg級)	(") 1.000	m ²		(") 1,733	T単 12号
	合 計				(") 1,733	
	単 価				(") 1,732	
	官積算単価				1,733	合意率 0.999422
	*** B単— 86号 ***					
000086	表面保護層 特殊クレール系アスファルト乳剤		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤 .2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様、	(") 1.000	ton		(") 2,173,612	S単 130号
	合 計				(") 2,173,612	
	単 価				(") 2,172,834	
	官積算単価				2,173,612	合意率 0.999642
	*** B単— 87号 ***					
000087	舗装版クラック防止材 グラスグリッパ		m		(") 429.200 m	歩A 当たり算出
S02300	クラック防止シート張	(") 429.200	m		(") 114,382	S単 402号
S02116	グラスグリッド 幅150cm×長100m,,	(") 107.000	m ²		(") 171,200	S単 134号
	合 計				(") 285,582	
	単 価				(") 665	
	官積算単価				665	合意率 1
	*** B単— 88号 ***					
000088	東原調整池観測設備撤去 TS架台、ミラー撤去		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00025	観測点架台、観測点ミラー 撤去	(") 1.000	式		(") 39,627	T単 24号
	合 計				(") 39,627	
	単 価				(") 39,613	
	官積算単価				39,627	合意率 0.999646
	*** B単— 89号 ***					
000089	機械ボーリング φ66 粘性土、礫交じり土砂		m		(") 21.000 m	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコ7), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方	(") 0.500	m		(") 6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコ7), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方	(") 20.500	m		(") 617,050	S単 638号
	合 計				(") 623,600	
	単 価				(") 29,684	
	官積算単価				29,695	合意率 0.999629
	*** B単— 90号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000090	保孔管設置 VPφ50		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00026	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管18m、無孔管4m	() 1.000	式	80,838	() 80,838	T単 25号
	合 計				() 80,838	
	単 価				() 80,809	
	官積算単価				80,838	合意率 0.999641
	*** B単一 91号 ***					
000091	計測設備撤去・据付工		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工（撤去） 圧力式水位計,無	() 1.000	台	86,802	() 86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	() 1.000	台	86,802	() 86,802	S単 634号
	合 計				() 173,604	
	単 価				() 173,542	
	官積算単価				173,604	合意率 0.999642
	*** B単一 92号 ***					
000092	基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	() 0.600	m ³	1,258	() 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.300	m ³	38,320	() 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.500	m ²	7,753	() 11,630	S単 712号
	合 計				() 23,881	
	単 価				() 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	*** B単一 93号 ***					
000093	足場 平坦地足場		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	() 1.000	箇所	64,300	() 64,300	S単 640号
	合 計				() 64,300	
	単 価				() 64,277	
	官積算単価				64,300	合意率 0.999642
	*** B単一 94号 ***					
000094	調査孔閉塞		業務		() 1.000 業務	歩A 当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	() 1.000	業務	7,390	() 7,390	S単 641号
	合 計				() 7,390	
	単 価				() 7,387	
	官積算単価				7,390	合意率 0.999594
	*** B単一 95号 ***					
000095	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		m		() 13.000 m	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコ7）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	() 0.500	m	13,100	() 6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコ7）,φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	() 12.500	m	30,100	() 376,250	S単 638号
	合 計				() 382,800	
	単 価				() 29,435	
	官積算単価				29,446	合意率 0.999626
	*** B単一 96号 ***					
000096	保孔管設置 VPφ50		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	() 1.000	式	67,365	() 67,365	T単 27号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 67,365	
	単 価				(") 67,341	
	官積算単価				67,365	合意率 0.999643
	*** B単— 97号 ***					
000097	計測設備撤去・据付工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工（撤去） 圧力式水位計,無	(") 1,000	台	86,802	(") 86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	(") 1,000	台	86,802	(") 86,802	S単 634号
	合 計				(") 173,604	
	単 価				(") 173,542	
	官積算単価				173,604	合意率 0.999642
	*** B単— 98号 ***					
000098	基礎コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 0.600	m ²	1,258	(") 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.300	m ³	38,320	(") 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.500	m ²	7,753	(") 11,630	S単 712号
	合 計				(") 23,881	
	単 価				(") 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	*** B単— 99号 ***					
000099	足場 平坦地足場		箇所		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	(") 1,000	箇所	64,300	(") 64,300	S単 640号
	合 計				(") 64,300	
	単 価				(") 64,277	
	官積算単価				64,300	合意率 0.999642
	*** B単— 100号 ***					
000100	調査孔閉塞		業務		(") 1,000	歩A 業務当たり算出
S62039	【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所	(") 1,000	業務	7,390	(") 7,390	S単 641号
	合 計				(") 7,390	
	単 価				(") 7,387	
	官積算単価				7,390	合意率 0.999594
	*** B単— 101号 ***					
000101	水圧式水位検出器		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	(") 1,000	台	86,802	(") 86,802	S単 634号
S02116	水圧式水位検出器	(") 1,000	台	222,000	(") 222,000	S単 135号
	合 計				(") 308,802	
	単 価				(") 308,691	
	官積算単価				308,802	合意率 0.99964
	*** B単— 102号 ***					
000102	機器収納盤 水位データ収録装置		面		(") 1,000	歩A 当たり算出
S42034	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無	(") 1,000	面	39,382	(") 39,382	S単 631号
S02116	特定小電力無線機	(") 1,000	台	322,000	(") 322,000	S単 136号
S02116	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,,	(") 1,000	面	294,100	(") 294,100	S単 137号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 655,482	
	単 価				(") 655,247	
	官積算単価				655,482	合意率 0.999641
	*** B単一 103号 ***					
000103	基礎コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 0.600	m ³	1,258	(") 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.300	m ³	38,320	(") 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.500	m ²	7,753	(") 11,630	S単 712号
	合 計				(") 23,881	
	単 価				(") 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	*** B単一 104号 ***					
000104	水位計ケーブル保護管		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	(") 1.000	m	840	(") 840	S単 635号
	合 計				(") 840	
	単 価				(") 840	
	官積算単価				840	合意率 1
	*** B単一 105号 ***					
000105	水圧式水位検出器		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	(") 1.000	台	86,802	(") 86,802	S単 634号
S02116	水圧式水位検出器	(") 1.000	台	222,000	(") 222,000	S単 135号
	合 計				(") 308,802	
	単 価				(") 308,691	
	官積算単価				308,802	合意率 0.99964
	*** B単一 106号 ***					
000106	機器収納盤 水位データ収録装置		面		(") 1,000 面	歩A 当たり算出
S42034	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無	(") 1.000	面	39,382	(") 39,382	S単 631号
S02116	特定小電力無線機	(") 1.000	台	322,000	(") 322,000	S単 136号
S02116	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,,	(") 1.000	面	294,100	(") 294,100	S単 137号
	合 計				(") 655,482	
	単 価				(") 655,247	
	官積算単価				655,482	合意率 0.999641
	*** B単一 107号 ***					
000107	基礎コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%,一般養生		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 0.600	m ³	1,258	(") 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.300	m ³	38,320	(") 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.500	m ²	7,753	(") 11,630	S単 712号
	合 計				(") 23,881	
	単 価				(") 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623
	*** B単一 108号 ***					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000108	水位計ケーブル保護管		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-,30、地 中 （構内）、0.00、0.00、無、無、無	(") 1.000	m	840	(") 840	S単 635号
	合 計				(") 840	
	単 価				(") 840	
	官積算単価				840	合意率 1
	*** B単ー 109号 ***					
000109	床掘 礫質土（段丘礫）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-, -,	(") 1.000	m3	1,989	(") 1,989	S単 652号
	合 計				(") 1,989	
	単 価				(") 1,988.28	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999638
	*** B単ー 110号 ***					
000110	仮置土運搬 礫質土（段丘礫）、ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック妙山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	(") 1.000	m3	957.8	(") 958	S単 667号
	合 計				(") 958	
	単 価				(") 957.66	
	官積算単価				958	合意率 0.999647
	*** B単ー 111号 ***					
000111	仮置土整地 礫質土（段丘礫）		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ハス)、標準以外(10,000m3以上)、無し、あり	(") 1.000	m3	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 104.95	
	官積算単価				105	合意率 0.999597
	*** B単ー 112号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-, -, あり、	(") 1.000	m ²	121	(") 121	S単 721号
	合 計				(") 121	
	単 価				(") 121	
	官積算単価				121	合意率 1
	*** B単ー 113号 ***					
000113	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=200mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm、1層施工、砕石、あり、再生クラッシュラン RC-40	(") 1.000	m ²	837.8	(") 838	S単 722号
S02116	路盤紙（クラフト紙）	(") 1.000	m ²	38	(") 38	S単 138号
	合 計				(") 876	
	単 価				(") 876	
	官積算単価				876	合意率 1
	*** B単ー 114号 ***					
000114	鉄筋コンクリート 21-8-25-N、W/C=55%以下、一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, 21-8-25(20)(普通) W/C55%	(") 1.000	m3	32,050	(") 32,050	S単 699号
	合 計				(") 32,050	
	単 価				(") 32.039	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				32,050	合意率 0.999656
	*** B単一 115号 ***					
000115	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,614	(") 8,614	S単 711号
	合 計				(") 8,614	
	単 価				(") 8,610.90	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999642
	*** B単一 116号 ***					
000116	鉄筋 SD295 D16		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	162,145	(") 162,145	S単 422号
	合 計				(") 162,145	
	単 価				(") 162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	*** B単一 117号 ***					
000117	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	163,690	(") 163,690	S単 418号
	合 計				(") 163,690	
	単 価				(") 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	*** B単一 118号 ***					
000118	止水板 CF200mm×5mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,627	(") 2,627	S単 716号
	合 計				(") 2,627	
	単 価				(") 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	*** B単一 119号 ***					
000119	目地板 ゴム発泡体・10mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,441	(") 3,441	S単 714号
	合 計				(") 3,441	
	単 価				(") 3,440	
	官積算単価				3,441	合意率 0.999709
	*** B単一 120号 ***					
000120	伸縮目地 ペイント		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	1,771	(") 1,771	S単 416号
	合 計				(") 1,771	
	単 価				(") 1,770	
	官積算単価				1,771	合意率 0.999435
	*** B単一 121号 ***					
000121	ガードパイプ Gp-C-2B H=1.1m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08716	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線部,標準支柱,直支柱	(") 1.000	m	11,930	(") 11,930	S単 512号

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

単価表

印刷期A（19/166）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 11,930	
	単 価				(") 11,926	
	官積算単価				11,930	合意率 0.999664
	*** B単— 122号 ***					
000122	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	(") 1.000	m3	31,840	(") 31,840	S単 701号
	合 計				(") 31,840	
	単 価				(") 31,829	
	官積算単価				31,840	合意率 0.999654
	*** B単— 123号 ***					
000123	無筋コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	31,090	(") 31,090	S単 698号
	合 計				(") 31,090	
	単 価				(") 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	*** B単— 124号 ***					
000124	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,614	(") 8,614	S単 711号
	合 計				(") 8,614	
	単 価				(") 8,610.92	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999643
	*** B単— 125号 ***					
000125	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	163,690	(") 163,690	S単 418号
	合 計				(") 163,690	
	単 価				(") 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	*** B単— 126号 ***					
000126	鉄筋 SD295 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	162,145	(") 162,145	S単 422号
	合 計				(") 162,145	
	単 価				(") 162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	*** B単— 127号 ***					
000127	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(") 1.000	ton	166,780	(") 166,780	S単 417号
	合 計				(") 166,780	
	単 価				(") 166,720	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単ー 128号 ***					
000128	鉄筋 SD345 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	166,780	(") 166,780	S単 423号
	合 計				(") 166,780	
	単 価				(") 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単ー 129号 ***					
000129	止水板 CF300mm×7mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	(") 1.000	m	4,243	(") 4,243	S単 717号
	合 計				(") 4,243	
	単 価				(") 4,241	
	官積算単価				4,243	合意率 0.999528
	*** B単ー 130号 ***					
000130	タラップ φ19、B=300、合成樹脂被覆		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(") 1.000	個	2,770	(") 2,770	S単 139号
	合 計				(") 2,770	
	単 価				(") 2,769	
	官積算単価				2,770	合意率 0.999638
	*** B単ー 131号 ***					
000131	手摺 φ32,h=2.0m,SUS304		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,	(") 1.000	箇所	97,000	(") 97,000	S単 140号
	合 計				(") 97,000	
	単 価				(") 96,965	
	官積算単価				97,000	合意率 0.999639
	*** B単ー 132号 ***					
000132	吞口スクリーン		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	吞口スクリーン	(") 1.000	基	2,414,779	(") 2,414,779	S単 141号
	合 計				(") 2,414,779	
	単 価				(") 2,413,915	
	官積算単価				2,414,779	合意率 0.999642
	*** B単ー 133号 ***					
000133	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 1.000	掛㎡	4,309	(") 4,309	S単 582号
	合 計				(") 4,309	
	単 価				(") 4,307.45	
	官積算単価				4,309	合意率 0.99964
	*** B単ー 134号 ***					
000134	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート®車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高方®B) W/C55%	(") 1.000	m3	31,840	(") 31,840	S単 701号
	合 計				(") 31,840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				31,829	
	官積算単価				31,840	合意率 0.999654
	*** B単ー 135号 ***					
000135	均しコンクリート		m3		(")	歩A
	18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生				1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")	m3		(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	31,090	31,090	S単 698号
	合 計				(")	
					31,090	
	単 価				(")	
					31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	*** B単ー 136号 ***					
000136	型枠		m ²		(")	歩A
	鉄筋・無筋構造物				1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")	m ²		(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				(")	
					8,614	
	単 価				(")	
					8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	*** B単ー 137号 ***					
000137	型枠		m ²		(")	歩A
	均しコンクリート				1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")	m ²		(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
	合 計				(")	
					8,614	
	単 価				(")	
					8,612.50	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999709
	*** B単ー 138号 ***					
000138	鉄筋		ton		(")	歩A
	SD295 D13				1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")	ton		(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	163,690	163,690	S単 418号
	合 計				(")	
					163,690	
	単 価				(")	
					163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	*** B単ー 139号 ***					
000139	止水板		m		(")	歩A
	後付け止水材				1,000 m	当たり算出
T00008	止水板	(")	m		(")	
	後付け止水板	1.000	m	2,789	2,789	T単 8号
	合 計				(")	
					2,789	
	単 価				(")	
					2,788	
	官積算単価				2,789	合意率 0.999641
	*** B単ー 140号 ***					
000140	掘削		m3		(")	歩A
	粘性土(埋土) I C T				1,000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT)	(")	m3		(")	
	土砂,オーバーカット,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	259.1	259	S単 741号
	合 計				(")	
					259	
	単 価				(")	
					259	
	官積算単価				259	合意率 1
	*** B単ー 141号 ***					
000141	掘削		m3		(")	歩A
	粘性土(埋土)				1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")	m3		(")	
	土砂,オーバーカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.8	162	S単 644号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 162	
	単 価				(") 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	*** B単一 142号 ***					
000142	掘削 礫質土 (段丘礫) ICT		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,ホﾟンカット,無し,50,000m3以上,あり	(") 1.000	m3	259.1	(") 259	S単 741号
	合 計				(") 259	
	単 価				(") 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	*** B単一 143号 ***					
000143	掘削 礫質土 (段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホﾟンカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	(") 1.000	m3	161.8	(") 162	S単 644号
	合 計				(") 162	
	単 価				(") 162	
	官積算単価				162	合意率 1
	*** B単一 144号 ***					
000144	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハﾟック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999644
	*** B単一 145号 ***					
000145	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハﾟック砂山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	353.1	(") 353	S単 662号
	合 計				(") 353	
	単 価				(") 352.87	
	官積算単価				353	合意率 0.999643
	*** B単一 146号 ***					
000146	仮置土整地 礫質土 (段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルｰズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(") 1.000	m3	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999638
	*** B単一 147号 ***					
000147	埋戻土積込み 礫質土 (段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999641
	*** B単一 148号 ***					
000148	埋戻土運搬 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				441	
	単 価				440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999641
	*** B単— 149号 ***					
000149	埋戻土投入				(")	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
					(")	
	合 計				237	
	単 価				236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999641
	*** B単— 150号 ***					
000150	埋戻し				(")	歩A
	管上30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
					(")	
	合 計				2,584	
	単 価				2,583	
	官積算単価				2,584	合意率 0.999613
	*** B単— 151号 ***					
000151	埋戻し				(")	歩A
	管上30cm～60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
					(")	
	合 計				2,200	
	単 価				2,199	
	官積算単価				2,200	合意率 0.999545
	*** B単— 152号 ***					
000152	埋戻し				(")	歩A
	2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
					(")	
	合 計				2,423	
	単 価				2,422.13	
	官積算単価				2,423	合意率 0.999642
	*** B単— 153号 ***					
000153	埋戻し				(")	歩A
	B≧4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	228.6	229	S単 672号
					(")	
	合 計				229	
	単 価				228.91	
	官積算単価				229	合意率 0.999641
	*** B単— 154号 ***					
000154	埋戻し				(")	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
					(")	
	合 計				2,584	
	単 価				2,583.07	
	官積算単価				2,584	合意率 0.99964

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 155号 ***					
000155	建設発生土処理				(/)	歩A
	粘性土 (埋土),建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
	合 計				(/)	
					1,589	
	単 価				(/)	
					1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	*** B単一 156号 ***					
000156	建設発生土処理				(/)	歩A
	粘性土 (埋土),建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 666号
	合 計				(/)	
					1,589	
	単 価				(/)	
					1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	*** B単一 157号 ***					
000157	残土整地				(/)	歩A
	粘性土 (埋土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(/)			(/)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					(/)	
	合 計				131	
	単 価				(/)	
					131	
	官積算単価				131	合意率 1
	*** B単一 158号 ***					
000158	法面整形				(/)	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(/)			(/)	
	切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	829.3	829	S単 676号
					(/)	
	合 計				829	
	単 価				(/)	
					829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単一 159号 ***					
000159	荒仕上げ				(/)	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(/)			(/)	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 10号
					(/)	
	合 計				226	
	単 価				(/)	
					226	
	官積算単価				226	合意率 1
	*** B単一 160号 ***					
000160	碎石基礎 (管体基礎)				(/)	歩A
	再生クラッシュラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(/)			(/)	
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				(/)	
					6,547	
	単 価				(/)	
					6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694
	*** B単一 161号 ***					
000161	碎石基礎				(/)	歩A
	再生クラッシュラン(RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(/)			(/)	
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タハ,区分I,なし,あり	1.000	m3	7,487	7,487	S単 464号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 7,487	
	単 価				() 7,484	
	官積算単価				7,487	合意率 0.999599
	*** B単ー 162号 ***					
000162	盛土		m3		() 1.000 m3	歩A
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	() 1.000	m3	228.6	() 229	歩A 当たり算出 S単 672号
	合 計				() 229	
	単 価				() 229	
	官積算単価				229	合意率 1
	*** B単ー 163号 ***					
000163	基面整正 土砂		m ²		() 1.000 m ²	歩A
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 1.000	m ²	377.4	() 377	歩A 当たり算出 S単 675号
	合 計				() 377	
	単 価				() 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単ー 164号 ***					
000164	基礎碎石 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm		m ³		() 1.000 m ³	歩A
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	() 1.000	m ³	1,396	() 1,396	歩A 当たり算出 S単 695号
	合 計				() 1,396	
	単 価				() 1,396	
	官積算単価				1,396	合意率 1
	*** B単ー 165号 ***					
000165	均しコンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		() 1.000 m3	歩A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.000	m3	31,090	() 31,090	歩A 当たり算出 S単 698号
	合 計				() 31,090	
	単 価				() 31,079	
	官積算単価				31,090	合意率 0.999646
	*** B単ー 166号 ***					
000166	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		() 1.000 m3	歩A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	() 1.000	m3	29,110	() 29,110	歩A 当たり算出 S単 702号
	合 計				() 29,110	
	単 価				() 29,100	
	官積算単価				29,110	合意率 0.999656
	*** B単ー 167号 ***					
000167	鉄筋コンクリート 21-12-25-BB,W/C=55%以下,一般養生		m3		() 1.000 m3	歩A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	() 1.000	m3	29,110	() 29,110	歩A 当たり算出 S単 702号
	合 計				() 29,110	
	単 価				() 29,100	
	官積算単価				29,110	合意率 0.999656
	*** B単ー 168号 ***					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000168	型枠				(")	歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,395	4,395	S単 710号
					(")	
	合 計				4,395	
					(")	
	単 価				4,393.33	
	官積算単価				4,395	合意率 0.99962
	*** B単ー 169号 ***					
000169	型枠				(")	歩A
	鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
					(")	
	合 計				8,614	
					(")	
	単 価				8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999642
	*** B単ー 170号 ***					
000170	円形型枠				(")	歩A
	合板円形型枠		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	11,530	11,530	S単 713号
					(")	
	合 計				11,530	
					(")	
	単 価				11,526	
	官積算単価				11,530	合意率 0.999653
	*** B単ー 171号 ***					
000171	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D25		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 424号
					(")	
	合 計				166,780	
					(")	
	単 価				166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単ー 172号 ***					
000172	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D22		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 423号
					(")	
	合 計				166,780	
					(")	
	単 価				166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単ー 173号 ***					
000173	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D19		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	166,780	166,780	S単 417号
					(")	
	合 計				166,780	
					(")	
	単 価				166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋				(")	歩A
	SD295 D16		ton		1,000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	162,145	162,145	S単 422号
					(")	
	合 計				162,145	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	*** B単ー 175号 ***					
000175	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	163,690	(") 163,690	S単 418号
	合 計				(") 163,690	
	単 価				(") 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	*** B単ー 176号 ***					
000176	止水板 CF300mm×7mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	(") 1.000	m	4,243	(") 4,243	S単 717号
	合 計				(") 4,243	
	単 価				(") 4,241	
	官積算単価				4,243	合意率 0.999528
	*** B単ー 177号 ***					
000177	止水板 CF200mm×5mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm	(") 1.000	m	2,627	(") 2,627	S単 716号
	合 計				(") 2,627	
	単 価				(") 2,626	
	官積算単価				2,627	合意率 0.999619
	*** B単ー 178号 ***					
000178	目地 瀝青質板、t=20mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	(") 1.000	m ²	7,237	(") 7,237	S単 715号
	合 計				(") 7,237	
	単 価				(") 7,234	
	官積算単価				7,237	合意率 0.999585
	*** B単ー 179号 ***					
000179	ひび割れ誘発目地 t=50mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm,,	(") 1.000	m	8,977	(") 8,977	S単 143号
	合 計				(") 8,977	
	単 価				(") 8,974	
	官積算単価				8,977	合意率 0.999665
	*** B単ー 180号 ***					
000180	ウィーブホール VPφ50,L=1.05mフィルタキャップ付き		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50	(") 1.000	箇所	3,054	(") 3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,	(") 0.210	本	1,660	(") 349	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	(") 1.000	個	217	(") 217	S単 145号
	合 計				(") 3,620	
	単 価				(") 3,619	
	官積算単価				3,620	合意率 0.999723
	*** B単ー 181号 ***					
000181	ウィーブホール VPφ50,L=4.10mフィルタキャップ付き		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)	()			()	
	箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	()			()	
	一般管VP 径50 長4.0m,,	0.980	本	1,660	1,627	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	()			()	
		1.000	個	217	217	S単 145号
	合 計				4,898	
	単 価				4,896	
	官積算単価				4,898	合意率 0.999591
	*** B単ー 182号 ***					
000182	ワイプホール				()	歩A
	VPφ50,L=5.50mフィルタキャップ付き		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)	()			()	
	箱抜,壁部,50mm,集水,一,φ50	1.000	箇所	3,054	3,054	S単 462号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	()			()	
	一般管VP 径50 長4.0m,,	1.330	本	1,660	2,208	S単 144号
S02116	塩ビ管用継手 ソケット	()			()	
		1.000	個	217	217	S単 145号
	合 計				5,479	
	単 価				5,477	
	官積算単価				5,479	合意率 0.999634
	*** B単ー 183号 ***					
000183	サイドドレーン				()	歩A
	300×300,RC-40		m		1.000 m	当たり算出
T00009	ドレーン工 (サイドドレーン)	()			()	
	RC-40	1.000	m	1,348	1,348	T単 9号
	合 計				1,348	
	単 価				1,348	
	官積算単価				1,348	合意率 1
	*** B単ー 184号 ***					
000184	タラップ				()	歩A
	φ19,B=300,合成樹脂被覆		個		1.000 個	当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物	()			()	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個	2,770	2,770	S単 139号
	合 計				2,770	
	単 価				2,769	
	官積算単価				2,770	合意率 0.999638
	*** B単ー 185号 ***					
000185	手摺				()	歩A
	φ32,h=2.0m,SUS304		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ステンレス手摺	()			()	
	φ32,h=2m,SUS,,	1.000	箇所	97,000	97,000	S単 140号
	合 計				97,000	
	単 価				96,965	
	官積算単価				97,000	合意率 0.999639
	*** B単ー 186号 ***					
000186	簡易ゲート				()	歩A
	φ400 ラック式 開閉器含む		基		2.000 基	当たり算出
S02116	簡易ゲート	()			()	
	φ400,H=3546mm,,	1.000	基	1,911,000	1,911,000	S単 147号
S02116	簡易ゲート	()			()	
	φ400,H=6500mm,,	1.000	基	2,122,000	2,122,000	S単 148号
T00017	簡易ゲート 設置	()			()	
		2.000	基	256,944	513,888	T単 17号
	合 計				4,546,888	
	単 価				2,272,630	
	官積算単価				2,273,444	合意率 0.999641
	*** B単ー 187号 ***					
000187	足場				()	歩A
	手摺先行型枠組足場		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	()			()	
	なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	4,309	4,309	S単 582号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				4,309	
					(")	
	単 価				4,307.45	
	官積算単価				4,309	合意率 0.999641
	*** B単ー 188号 ***					
000188	ネットフェンス H=1.8m、B=2.0m		m		(") 32,000	歩A 当たり算出
T00015	ネットフェンス 設置 H=1.8m、基礎含む	(") 32,000	m	5,384	(") 172,288	T単 15号
S02116	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ、	(") 32,000	m	7,790	(") 249,280	S単 149号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.300	m3	24,300	(") 7,290	S単 150号
	合 計				(") 428,858	
	単 価				(") 13,397	
	官積算単価				13,402	合意率 0.999626
	*** B単ー 189号 ***					
000189	ネットフェンス(扉) H=1.8m、B=1.0m		組		(") 2,000	歩A 当たり算出
T00016	ネットフェンス(扉) 設置 H=1.8m、B=1.0m、基礎含む	(") 2,000	組	53,841	(") 107,682	T単 16号
S02116	ネットフェンス(扉) 片開 丸パイプ型、H=1.8m、	(") 2,000	組	49,600	(") 99,200	S単 151号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.300	m3	24,300	(") 7,290	S単 150号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm、	(") 0.800	m3	2,300	(") 1,840	S単 146号
	合 計				(") 216,012	
	単 価				(") 107,967	
	官積算単価				108,006	合意率 0.999638
	*** B単ー 190号 ***					
000190	階段工 Co18-8-25-BB,W/C=65%以下		基		(") 3,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2,400	m ²	377.4	(") 906	S単 675号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.600	m3	38,320	(") 22,992	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3,000	m ²	7,753	(") 23,259	S単 712号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し) ,10% 未満	(") 0.040	ton	163,690	(") 6,548	S単 418号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 2,400	m ²	1,258	(") 3,019	S単 694号
	合 計				(") 56,724	
	単 価				(") 18,901	
	官積算単価				18,908	合意率 0.999629
	*** B単ー 191号 ***					
000191	バドル付き短管 φ1350,L=1800		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m,,	(") 0.240	枚	23,500	(") 5,640	S単 152号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	(") 1,000	組	231,000	(") 231,000	S単 153号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,7フレンド 25t,なし,あり,あり	(") 1,000	本	1,949,740	(") 1,949,740	S単 470号
	合 計				(") 2,186,380	
	単 価				(") 2,185,597	
	官積算単価				2,186,380	合意率 0.999641
	*** B単ー 192号 ***					
000192	バドル付き短管 φ1100,L=1500		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m,,	(") 0.200	枚	15,400	(") 3,080	S単 154号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	(") 1.000	組	127,000	(") 127,000	S単 155号
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DD種,ラフレックス 25t,なし,あり,あり	(") 1.000	本	1,185,419	(") 1,185,419	S単 471号
	合 計				(") 1,315,499	
	単 価				(") 1,315,028	
	官積算単価				1,315,499	合意率 0.999641
	*** B単一 193号 ***					
000193	埋設表示テープ W=150		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ラフレックス	(") 1.000	m	269	(") 269	S単 636号
	合 計				(") 269	
	単 価				(") 269	
	官積算単価				269	合意率 1
	*** B単一 194号 ***					
000194	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350,偏心量100mm		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF,,	(") 1.000	本	7,360,000	(") 7,360,000	S単 156号
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,9mm,トラックレーン,たて込み簡易土留以外,あり	(") 1.000	本	41,569	(") 41,569	S単 500号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350,,	(") 1.000	組	231,000	(") 231,000	S単 153号
	合 計				(") 7,632,569	
	単 価				(") 7,629,837	
	官積算単価				7,632,569	合意率 0.999642
	*** B単一 195号 ***					
000195	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100,偏心量100mm		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF,,	(") 1.000	本	5,460,000	(") 5,460,000	S単 157号
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100mm,9mm,トラックレーン,たて込み簡易土留以外,あり	(") 1.000	本	34,288	(") 34,288	S単 501号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,	(") 1.000	組	127,000	(") 127,000	S単 155号
	合 計				(") 5,621,288	
	単 価				(") 5,619,276	
	官積算単価				5,621,288	合意率 0.999642
	*** B単一 196号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	15,740	(") 15,740	S単 412号
	合 計				(") 15,740	
	単 価				(") 15,734	
	官積算単価				15,740	合意率 0.999618
	*** B単一 197号 ***					
000197	既設排水路撤去 流用 (瀬江川工事用道路へ) 、U300		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	(") 1.000	m	1,844	(") 1,844	S単 448号
	合 計				(") 1,844	
	単 価				(") 1,843	
	官積算単価				1,844	合意率 0.999457
	*** B単一 198号 ***					
000198	鉄運搬 鉄筋Co		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 鉄運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1.000	m3	2,230	(") 2,230	S単 685号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	3,000	(") 3,000	S単 395号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 5,230	
	単 価				(") 5,228	
	官積算単価				5,230	合意率 0.999617
	*** B単一 199号 ***					
000199	床掘 礫質土 (段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	284.5	(") 285	S単 654号
	合 計				(") 285	
	単 価				(") 284.89	
	官積算単価				285	合意率 0.999639
	*** B単一 200号 ***					
000200	仮置土運搬 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	647.3	(") 647	S単 668号
	合 計				(") 647	
	単 価				(") 646.76	
	官積算単価				647	合意率 0.999642
	*** B単一 201号 ***					
000201	仮置土整地 礫質土 (段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(") 1.000	m3	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999636
	*** B単一 202号 ***					
000202	埋戻土積込み 礫質土 (段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999638
	*** B単一 203号 ***					
000203	埋戻土運搬 礫質土 (段丘礫) ,ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999643
	*** B単一 204号 ***					
000204	埋戻土投入		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999638
	*** B単一 205号 ***					
000205	埋戻 流用土 (礫質土)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	(") 1.000	m3	2,584	(") 2,584	S単 2号
	合 計				(") 2,584	
	単 価				(") 2,583.07	
	官積算単価				2,584	合意率 0.999641
	*** B単ー 206号 ***					
000206	床掘 礫質土(段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	284.5	(") 285	S単 654号
	合 計				(") 285	
	単 価				(") 284.89	
	官積算単価				285	合意率 0.99964
	*** B単ー 207号 ***					
000207	仮置土運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	647.3	(") 647	S単 668号
	合 計				(") 647	
	単 価				(") 646.76	
	官積算単価				647	合意率 0.999643
	*** B単ー 208号 ***					
000208	仮置き土整地 礫質土(段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(") 1.000	m3	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 104.96	
	官積算単価				105	合意率 0.999637
	*** B単ー 209号 ***					
000209	埋戻し土積込み 礫質土(段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999648
	*** B単ー 210号 ***					
000210	埋戻し運搬 礫質土(段丘礫),ストックヤード		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 440.84	
	官積算単価				441	合意率 0.999647
	*** B単ー 211号 ***					
000211	埋戻し投入 礫質土(段丘礫)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 236.91	
	官積算単価				237	合意率 0.999648
	*** B単ー 212号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000212	埋戻				()	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	() 1,000	m3	2,584	() 2,584	S単 2号
	合 計				() 2,584	
	単 価				() 2,583.07	
	官積算単価				2,584	合意率 0.999642
	*** B単— 213号 ***					
000213	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=123mm		m²		()	歩A
					1,000 m²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 123mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	() 1,000	m²	611.9	() 612	S単 723号
	合 計				() 612	
	単 価				() 612	
	官積算単価				612	合意率 1
	*** B単— 214号 ***					
BA0805	上層路盤 粒度調整砕石 (M-30) t=60mm		m²		()	歩A
					1,000 m²	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm	() 1,000	m²	486.7	() 487	S単 726号
	合 計				() 487	
	単 価				() 487	
	官積算単価				487	合意率 1
	*** B単— 215号 ***					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン (13) t=30mm		m²		()	歩A
					1,000 m²	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	m²	1,444	() 1,444	S単 731号
	合 計				() 1,444	
	単 価				() 1,443	
	官積算単価				1,444	合意率 0.999307
	*** B単— 216号 ***					
000216	保護コンクリート 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		()	歩A
					1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1,000	m3	38,320	() 38,320	S単 700号
	合 計				() 38,320	
	単 価				() 38,306	
	官積算単価				38,320	合意率 0.999634
	*** B単— 217号 ***					
000217	型枠 小型構造物		m²		()	歩A
					1,000 m²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1,000	m²	7,753	() 7,753	S単 712号
	合 計				() 7,753	
	単 価				() 7,750.22	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999642
	*** B単— 218号 ***					
000218	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40),t=110mm		m²		()	歩A
					1,000 m²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 110mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュ RC-40	() 1,000	m²	573.8	() 574	S単 724号
	合 計				() 574	
	単 価				() 574	
	官積算単価				574	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 219号 ***					
BA0809	表層 再生密粒度アスコン (13) ,t=70mm		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,プライムコ ート 各種,,再生密粒度7スコン(13)	(/) 1,000	m ²	3,850	(/) 3,850	S単 732号
	合 計				(/) 3,850	
	単 価				(/) 3,849	
	官積算単価				3,850	合意率 0.99974
	*** B単ー 220号 ***					
000220	保護コンクリート 18-8-25-BB,Ⅱ/C=65%以下,一般養生		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高強度)Ⅱ /C65%	(/) 1,000	m ³	38,320	(/) 38,320	S単 700号
	合 計				(/) 38,320	
	単 価				(/) 38,306	
	官積算単価				38,320	合意率 0.999634
	*** B単ー 221号 ***					
000221	型枠 小型構造物		m ²		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(/) 1,000	m ²	7,753	(/) 7,753	S単 712号
					(/) 7,753	
	合 計				(/) 7,750.22	
	単 価				(/) 7,750.22	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999642
	*** B単ー 222号 ***					
000222	路床盛土		m ³		(/) 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(/) 1,000	m ³	861	(/) 861	S単 673号
					(/) 861	
	合 計				(/) 861	
	単 価				(/) 861	
	官積算単価				861	合意率 1
	*** B単ー 223号 ***					
000223	U型側溝 (左岸貯水池上流側) U400		m		(/) 323.600 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	(/) 323.600	m	3,616	(/) 1,170,138	S単 449号
S02116	U型側溝 400,,	(/) 323.600	m	10,250	(/) 3,316,900	S単 158号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(/) 23.000	m ³	2,300	(/) 52,900	S単 146号
					(/) 4,539,938	
	合 計				(/) 14,024	
	単 価				(/) 14,024	
	官積算単価				14,029	合意率 0.999643
	*** B単ー 224号 ***					
000224	U型側溝 (調整池側) U600		m		(/) 246.900 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	(/) 246.900	m	3,616	(/) 892,790	S単 449号
S02116	U型側溝 600,,	(/) 246.900	m	16,950	(/) 4,184,955	S単 159号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(/) 23.000	m ³	2,300	(/) 52,900	S単 146号
					(/) 5,130,645	
	合 計				(/) 20,773	
	単 価				(/) 20,773	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				20,780	合意率 0.999663
	*** B単ー 225号 ***					
000225	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×700		m		(") 2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	(") 2,000	m	5,504	(") 11,008	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 400×700,,	(") 2,000	m	22,500	(") 45,000	S単 160号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.200	m3	2,300	(") 460	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.300	m3	24,300	(") 7,290	S単 150号
	合 計				(") 63,758	
	単 価				(") 31,868	
	官積算単価				31,879	合意率 0.999654
	*** B単ー 226号 ***					
000226	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×800		m		(") 2,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	(") 2,000	m	5,504	(") 11,008	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 400×800,,	(") 2,000	m	24,550	(") 49,100	S単 161号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.200	m3	2,300	(") 460	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.200	m3	24,300	(") 4,860	S単 150号
	合 計				(") 65,428	
	単 価				(") 32,702	
	官積算単価				32,714	合意率 0.999633
	*** B単ー 227号 ***					
000227	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 400×900		m		(") 2,600 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	(") 2,600	m	5,504	(") 14,310	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 400×900,,	(") 2,600	m	25,650	(") 66,690	S単 162号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.200	m3	2,300	(") 460	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.200	m3	24,300	(") 4,860	S単 150号
	合 計				(") 86,320	
	単 価				(") 33,188	
	官積算単価				33,200	合意率 0.999638
	*** B単ー 228号 ***					
000228	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 600×800		m		(") 4,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	(") 4,000	m	5,504	(") 22,016	S単 450号
S02116	自由勾配側溝 600×800,,	(") 4,000	m	29,900	(") 119,600	S単 163号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.400	m3	2,300	(") 920	S単 146号
S02116	生コンクリート (高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.800	m3	24,300	(") 19,440	S単 150号
	合 計				(") 161,976	
	単 価				(") 40,480	
	官積算単価				40,494	合意率 0.999654
	*** B単ー 229号 ***					
000229	自由勾配側溝 (左岸貯水池下流側) 600×900		m		(") 17,800 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工有り,-	(") 17,800	m	7,155	(") 127,359	S単 451号
S02116	自由勾配側溝 600×900,,	(") 17,800	m	32,400	(") 576,720	S単 164号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	(") 1,900	m3	2,300	(") 4,370	S単 146号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 3.300	m3	24,300	(") 80,190	S単 150号
	合 計				(") 788,639	
	単 価				(") 44,290	
	官積算単価				44,306	合意率 0.999638
	*** B単— 230号 ***					
000230	自由勾配側溝（調整池側） 600×1200		m		(") 4.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石 の施工有り,-	(") 4.000	m	7,155	(") 28,620	S単 451号
S02116	自由勾配側溝 600×1200,,	(") 4.000	m	40,850	(") 163,400	S単 165号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,	(") 0.400	m3	2,300	(") 920	S単 146号
S02116	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,	(") 0.800	m3	24,300	(") 19,440	S単 150号
	合 計				(") 212,380	
	単 価				(") 53,076	
	官積算単価				53,095	合意率 0.999642
	*** B単— 231号 ***					
000231	現場打集水樹		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 7.300	m	1,258	(") 9,183	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 4.100	m3	33,440	(") 137,104	S単 703号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 34.400	m	8,614	(") 296,322	S単 711号
S02116	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用（1048×695/1枚）、T=2,,	(") 1.000	組	549,400	(") 549,400	S単 166号
	合 計				(") 992,009	
	単 価				(") 991,654	
	官積算単価				992,009	合意率 0.999642
	*** B単— 232号 ***					
000232	プレキャスト集水樹 700×700×700		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	(") 1.000	基	10,330	(") 10,330	S単 718号
S02116	プレキャスト集水樹 700×700×700,,	(") 1.000	基	97,700	(") 97,700	S単 167号
	合 計				(") 108,030	
	単 価				(") 107,991	
	官積算単価				108,030	合意率 0.999638
	*** B単— 233号 ***					
000233	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	(") 1.000	基	17,840	(") 17,840	S単 719号
S02116	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200,,	(") 1.000	基	205,500	(") 205,500	S単 168号
	合 計				(") 223,340	
	単 価				(") 223,260	
	官積算単価				223,340	合意率 0.999641
	*** B単— 234号 ***					
000234	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200、蓋付き		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	(") 1.000	基	17,840	(") 17,840	S単 719号
S02116	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200,,	(") 1.000	基	205,500	(") 205,500	S単 168号
S02116	プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2,,	(") 1.000	組	94,300	(") 94,300	S単 169号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	合 計				317,640	
					()	
	単 価				317,526	
	官積算単価				317,640	合意率 0.999641
	*** B単— 235号 ***					
000235	ガードパイプ Gp-C-2B、H=1.1m		m		() 564,000	歩A 当たり算出
SA0275	プレキャストガードパイプ基礎設置 プレキャスト基礎ブロック設置,あり	() 564,000	m	4,637	() 2,615,268	S単 692号
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800,.	() 564,000	m	19,400	() 10,941,600	S単 170号
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所,.	() 562,000	個	2,800	() 1,573,600	S単 171号
S08716	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線 部,標準支柱,直支柱	() 564,000	m	11,930	() 6,728,520	S単 512号
					()	
	合 計				21,858,988	
					()	
	単 価				38,743	
	官積算単価				38,757	合意率 0.999638
	*** B単— 236号 ***					
000236	車止め ステンレス製 φ60.5 B=1,000 H=650		本		() 4,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	() 0,500	m ³	1,120	() 560	S単 696号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高強度) W /C65%	() 0,100	m ³	38,320	() 3,832	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 2,000	m ²	7,753	() 15,506	S単 712号
S02116	車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式（蓋・鍵付）,.	() 4,000	本	51,500	() 206,000	S単 172号
					()	
	合 計				225,898	
					()	
	単 価				56,455	
	官積算単価				56,475	合意率 0.999645
	*** B単— 237号 ***					
000237	タラップ φ19,B=300,合成樹脂被覆		個		() 1,000	歩A 当たり算出
S02300	タラップ設置 あと施工アンカー	() 2,000	本	1,358	() 2,716	S単 403号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,.	() 1,000	個	2,770	() 2,770	S単 139号
					()	
	合 計				5,486	
					()	
	単 価				5,484	
	官積算単価				5,486	合意率 0.999635
	*** B単— 238号 ***					
BA0109	法面整形 粘性土		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1,000	m ²	829.3	() 829	S単 676号
					()	
	合 計				829	
					()	
	単 価				829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単— 239号 ***					
B02140	モルタル吹付 吹付厚8cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚8cm,1,000m ² 以上,受けない,吹付工	() 1,000	m ²	7,646	() 7,646	S単 411号
					()	
	合 計				7,646	
					()	
	単 価				7,643	
	官積算単価				7,646	合意率 0.999607
	*** B単— 240号 ***					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000240	床掘				(/)	歩A
	土砂 素掘 掘削深5m以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				(/)	
					251	
	単 価				(/)	
					250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.999637
	*** B単— 241号 ***					
000241	床掘				(/)	歩A
	土砂 素掘 掘削深5m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,	1.000	m3	662.1	662	S単 655号
	合 計				(/)	
					662	
	単 価				(/)	
					661.80	
	官積算単価				662	合意率 0.999697
	*** B単— 242号 ***					
000242	床掘				(/)	歩A
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	1.000	m3	420.4	420	S単 656号
	合 計				(/)	
					420	
	単 価				(/)	
					419.84	
	官積算単価				420	合意率 0.999641
	*** B単— 243号 ***					
000243	床掘				(/)	歩A
	土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	476.1	476	S単 657号
	合 計				(/)	
					476	
	単 価				(/)	
					475.82	
	官積算単価				476	合意率 0.999641
	*** B単— 244号 ***					
000244	床掘				(/)	歩A
	土砂 矢板 掘削深5m超		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,210	1,210	S単 658号
	合 計				(/)	
					1,210	
	単 価				(/)	
					1,209.56	
	官積算単価				1,210	合意率 0.999641
	*** B単— 245号 ***					
000245	掘削補助機械搬入搬出				(/)	歩A
	小型パ ック		回		1.000 回	当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出	(/)			(/)	
	掘削補助機械搬入搬出,あり	1.000	回	43,580	43,580	S単 660号
	合 計				(/)	
					43,580	
	単 価				(/)	
					43,564	
	官積算単価				43,580	合意率 0.999632
	*** B単— 246号 ***					
000246	床掘				(/)	歩A
	上層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				(/)	
					251	
	単 価				(/)	
					250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999651
	*** B単— 247号 ***					
000247	床掘				(/)	歩A
	下層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
					(〃)	
	合 計				251	
					(〃)	
	単 価				250.90	
						合意率
	官積算単価				251	0.999601
	*** B単— 248号 ***					
000248	床掘				(〃)	歩A
	ブランケット		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
					(〃)	
	合 計				251	
					(〃)	
	単 価				250.91	
						合意率
	官積算単価				251	0.999645
	*** B単— 249号 ***					
000249	基面整正				(〃)	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(〃)			(〃)	
	基面整正	1.000	m2	377.4	377	S単 675号
					(〃)	
	合 計				377	
					(〃)	
	単 価				377	
						合意率
	官積算単価				377	1
	*** B単— 250号 ***					
000250	砕石基礎工1				(〃)	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	“ガイト”式,区分I,なし,あり					
					(〃)	
	合 計				5,750	
					(〃)	
	単 価				5,748	
						合意率
	官積算単価				5,750	0.999652
	*** B単— 251号 ***					
000251	砕石基礎工2				(〃)	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ	1.000	m3	6,547	6,547	S単 463号
	,区分I,なし,あり					
					(〃)	
	合 計				6,547	
					(〃)	
	単 価				6,545	
						合意率
	官積算単価				6,547	0.999694
	*** B単— 252号 ***					
000252	砕石基礎工2				(〃)	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント	1.000	m3	5,750	5,750	S単 465号
	“ガイト”式,区分I,なし,あり					
					(〃)	
	合 計				5,750	
					(〃)	
	単 価				5,748	
						合意率
	官積算単価				5,750	0.999652
	*** B単— 253号 ***					
000253	埋戻a				(〃)	歩A
	流用土 管頂～30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単 4号
					(〃)	
	合 計				2,444	
					(〃)	
	単 価				2,443.12	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,444	合意率 0.999642
	*** B単— 254号 ***					
000254	埋戻b 流用土 管頂30～60cmまで		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	236.6	(") 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,604	(") 1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	(") 1.000	m3	596	(") 596	S単 11号
	合 計				(") 2,463	
	単 価				(") 2,462.11	
	官積算単価				2,463	合意率 0.999641
	*** B単— 255号 ***					
000255	埋戻c 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	236.6	(") 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,604	(") 1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(") 1.000	m3	420	(") 420	S単 12号
	合 計				(") 2,287	
	単 価				(") 2,286.18	
	官積算単価				2,287	合意率 0.999642
	*** B単— 256号 ***					
000256	埋戻d 流用土 B≧4.0m 土留内		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1.000	m3	818.5	(") 819	S単 671号
	合 計				(") 819	
	単 価				(") 818.70	
	官積算単価				819	合意率 0.999642
	*** B単— 257号 ***					
000257	埋戻d 流用土 B≧4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1.000	m3	228.6	(") 229	S単 672号
	合 計				(") 229	
	単 価				(") 228.91	
	官積算単価				229	合意率 0.999639
	*** B単— 258号 ***					
000258	埋戻ブランケット 流用土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	236.6	(") 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,604	(") 1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	(") 1.000	m3	463	(") 463	S単 13号
	合 計				(") 2,330	
	単 価				(") 2,329.16	
	官積算単価				2,330	合意率 0.999642
	*** B単— 259号 ***					
000259	仮置土運搬 現場→仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	382.5	(") 383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(") 1.000	m3	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 488	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				487.82	
	官積算単価				488	合意率 0.999641
	*** B単— 260号 ***					
000260	埋戻し運搬 仮置場→現場		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.6	() 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.000	m3	382.5	() 383	S単 664号
	合 計				() 620	
	単 価				() 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.999642
	*** B単— 261号 ***					
000261	プランケット材運搬 仮置場→現場		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.6	() 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1.000	m3	382.5	() 383	S単 664号
	合 計				() 620	
	単 価				() 619.78	
	官積算単価				620	合意率 0.999645
	*** B単— 262号 ***					
000262	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	() 1.000	m3	1,589	() 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	() 1.000	m3	130.8	() 131	S単 679号
	合 計				() 1,720	
	単 価				() 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	*** B単— 263号 ***					
000263	床掘 土砂 素掘		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	() 1.000	m3	250.6	() 251	S単 653号
	合 計				() 251	
	単 価				() 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.99964
	*** B単— 264号 ***					
000264	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m以内		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり	() 1.000	m3	420.4	() 420	S単 656号
	合 計				() 420	
	単 価				() 419.84	
	官積算単価				420	合意率 0.999619
	*** B単— 265号 ***					
000265	床掘 土砂 矢板 掘削深5m以下 切梁1m超		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	() 1.000	m3	476.1	() 476	S単 657号
	合 計				() 476	
	単 価				() 475.83	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				476	合意率 0.999644
	*** B単— 266号 ***					
000266	床掘 土砂 矢板 掘削深5m超		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	(") 1,000	m3	1,210	(") 1,210	S単 658号
	合 計				(") 1,210	
	単 価				(") 1,209.55	
	官積算単価				1,210	合意率 0.999629
	*** B単— 267号 ***					
000267	掘削補助機械搬入搬出 小型パッパ		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり	(") 1,000	回	43,580	(") 43,580	S単 660号
	合 計				(") 43,580	
	単 価				(") 43,564	
	官積算単価				43,580	合意率 0.999632
	*** B単— 268号 ***					
000268	床掘 上層路盤		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	250.6	(") 251	S単 653号
	合 計				(") 251	
	単 価				(") 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999653
	*** B単— 269号 ***					
000269	床掘 下層路盤		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	250.6	(") 251	S単 653号
	合 計				(") 251	
	単 価				(") 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999667
	*** B単— 270号 ***					
000270	床掘 ブランケット		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	250.6	(") 251	S単 653号
	合 計				(") 251	
	単 価				(") 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.99962
	*** B単— 271号 ***					
000271	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	377.4	(") 377	S単 675号
	合 計				(") 377	
	単 価				(") 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単— 272号 ***					
000272	法面整形 管水路法面		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1,000	m ²	226	(") 226	S単 10号
	合 計				(") 226	
	単 価				(") 226	
	官積算単価				226	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 273号 ***					
000273	法面整形				(")	歩A
	人力荒仕上げ		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	1,000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				(")	
					226	
	単 価				(")	
					226	
	官積算単価				226	合意率 1
	*** B単一 274号 ***					
000274	砕石基礎工1				(")	歩A
	再生クラッシャー (RC-40)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動ローラント "ガ"式,区分I,なし,あり	1,000	m ³	5,750	5,750	S単 465号
	合 計				(")	
					5,750	
	単 価				(")	
					5,748	
	官積算単価				5,750	合意率 0.999652
	*** B単一 275号 ***					
000275	砕石基礎工2				(")	歩A
	再生クラッシャー (RC-40)		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コンパクタ ,区分I,なし,あり	1,000	m ³	6,547	6,547	S単 463号
	合 計				(")	
					6,547	
	単 価				(")	
					6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694
	*** B単一 276号 ***					
000276	埋戻a				(")	歩A
	流用土 管頂～30cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				(")	
					2,444	
	単 価				(")	
					2,443.12	
	官積算単価				2,444	合意率 0.999642
	*** B単一 277号 ***					
000277	埋戻b				(")	歩A
	流用土 管頂30～60cmまで		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m ³	596	596	S単 11号
	合 計				(")	
					2,463	
	単 価				(")	
					2,462.12	
	官積算単価				2,463	合意率 0.999643
	*** B単一 278号 ***					
000278	埋戻c				(")	歩A
	流用土 1.0m≤B<2.5m		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1,000	m ³	420	420	S単 12号
	合 計				(")	
					2,287	
	単 価				(")	
					2,286.18	
	官積算単価				2,287	合意率 0.999641

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 279号 ***					
000279	埋戻d				(/)	歩A
	流用土 2.5m≤B<4.0m		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(/) 1,000	m3	818.5	(/) 819	S単 671号
	合 計				(/) 819	
	単 価				(/) 818.70	
	官積算単価				819	合意率 0.999642
	*** B単一 280号 ***					
000280	埋戻ブランケット				(/)	歩A
	流用土		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	236.6	(/) 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(/) 1,000	m3	1,604	(/) 1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,あり	(/) 1,000	m3	463	(/) 463	S単 13号
	合 計				(/) 2,330	
	単 価				(/) 2,329.16	
	官積算単価				2,330	合意率 0.999642
	*** B単一 281号 ***					
000281	仮置土運搬				(/)	歩A
	現場→仮置場		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(/) 1,000	m3	382.5	(/) 383	S単 664号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(/) 1,000	m3	105.1	(/) 105	S単 678号
	合 計				(/) 488	
	単 価				(/) 487.82	
	官積算単価				488	合意率 0.999642
	*** B単一 282号 ***					
000282	埋戻土運搬				(/)	歩A
	仮置場→現場		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,000	m3	236.6	(/) 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(/) 1,000	m3	382.5	(/) 383	S単 664号
	合 計				(/) 620	
	単 価				(/) 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.999642
	*** B単一 283号 ***					
000283	ブランケット材運搬				(/)	歩A
	仮置場→現場		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,000	m3	236.6	(/) 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	(/) 1,000	m3	382.5	(/) 383	S単 664号
	合 計				(/) 620	
	単 価				(/) 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.999635
	*** B単一 284号 ***					
000284	建設発生土処理				(/)	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	(/) 1,000	m3	1,589	(/) 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入地での処理,-,-,あり	(/) 1,000	m3	130.8	(/) 131	S単 679号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,720	
	単 価				(") 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	*** B単— 285号 ***					
000285	床掘 土砂		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	250.6	(") 251	S単 653号
	合 計				(") 251	
	単 価				(") 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999649
	*** B単— 286号 ***					
000286	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	377.4	(") 377	S単 675号
	合 計				(") 377	
	単 価				(") 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単— 287号 ***					
000287	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	226	(") 226	S単 10号
	合 計				(") 226	
	単 価				(") 226	
	官積算単価				226	合意率 1
	*** B単— 288号 ***					
000288	碎石基礎工1 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント "ガイト"式,区分I,なし,あり	(") 1.000	m3	5,750	(") 5,750	S単 465号
	合 計				(") 5,750	
	単 価				(") 5,748	
	官積算単価				5,750	合意率 0.999652
	*** B単— 289号 ***					
000289	碎石基礎工2 再生クラッシュラン (RC-40)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分I,なし,あり	(") 1.000	m3	6,547	(") 6,547	S単 463号
	合 計				(") 6,547	
	単 価				(") 6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694
	*** B単— 290号 ***					
000290	埋戻a 流用土 管頂~30cm		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	236.6	(") 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 1.000	m3	2,181	(") 2,181	S単 4号
	合 計				(") 2,444	
	単 価				(") 2,443.25	
	官積算単価				2,444	合意率 0.999693
	*** B単— 291号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000291	埋戻b				(/)	歩A
	流用土 管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(/)			(/)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(/)			(/)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				(/)	
					2,463	
	単 価				(/)	
					2,462	
	官積算単価				2,463	合意率
						0.999593
	*** B単一 292号 ***					
000292	埋戻d				(/)	歩A
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(/)			(/)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	818.5	819	S単 671号
	合 計				(/)	
					819	
	単 価				(/)	
					818.70	
	官積算単価				819	合意率
						0.999644
	*** B単一 293号 ***					
000293	床掘				(/)	歩A
	土砂 素掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				(/)	
					251	
	単 価				(/)	
					250.91	
	官積算単価				251	合意率
						0.999641
	*** B単一 294号 ***					
000294	床掘				(/)	歩A
	上層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				(/)	
					251	
	単 価				(/)	
					250.91	
	官積算単価				251	合意率
						0.999653
	*** B単一 295号 ***					
000295	床掘				(/)	歩A
	下層路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(/)			(/)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	250.6	251	S単 653号
	合 計				(/)	
					251	
	単 価				(/)	
					250.91	
	官積算単価				251	合意率
						0.999653
	*** B単一 296号 ***					
000296	基面整正				(/)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(/)			(/)	
	基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				(/)	
					377	
	単 価				(/)	
					377	
	官積算単価				377	合意率
						1
	*** B単一 297号 ***					
000297	法面整形				(/)	歩A
	管水路法面		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(/)			(/)	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				(/)	
					226	
	単 価				(/)	
					226	
	官積算単価				226	合意率
						1

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 298号 ***					
000298	法面整形				(")	歩A
	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 10号
	合 計				(")	
					226	
	単 価				(")	
					226	
	官積算単価				226	合意率 1
	*** B単一 299号 ***					
000299	碎石基礎工1				(")	歩A
	再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動ローラント	1.000	m ³	5,750	5,750	S単 465号
	“ガ”式,区分I,なし,あり					
	合 計				(")	
					5,750	
	単 価				(")	
					5,748	
	官積算単価				5,750	合意率 0.999652
	*** B単一 300号 ***					
000300	碎石基礎工2				(")	歩A
	再生クラッシュラン (RC-40)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コンパクタ	1.000	m ³	6,547	6,547	S単 463号
	,区分I,なし,あり					
	合 計				(")	
					6,547	
	単 価				(")	
					6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694
	*** B単一 301号 ***					
000301	埋戻a				(")	歩A
	流用土 管頂～30cm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				(")	
					2,444	
	単 価				(")	
					2,443.12	
	官積算単価				2,444	合意率 0.999642
	*** B単一 302号 ***					
000302	埋戻b				(")	歩A
	流用土 管頂30～60cmまで		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m ³	596	596	S単 11号
	合 計				(")	
					2,463	
	単 価				(")	
					2,462.11	
	官積算単価				2,463	合意率 0.999641
	*** B単一 303号 ***					
000303	埋戻d				(")	歩A
	流用土 2.5m≦B<4.0m		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m ³	818.5	819	S単 671号
	合 計				(")	
					819	
	単 価				(")	
					818.70	
	官積算単価				819	合意率 0.999639
	*** B単一 304号 ***					
000304	仮置土運搬				(")	歩A
	現場→仮置場		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	不整地運搬 310m以下	() 1.000	m3	575	() 575	S単 1号
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	() 1.000	m3	105.1	() 105	S単 678号
	合 計				() 680	
	単 価				() 679.75	
	官積算単価				680	合意率 0.999642
	*** B単一 305号 ***					
000305	埋戻土運搬 仮置場→現場		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.6	() 237	S単 648号
S01034	不整地運搬 310m以下	() 1.000	m3	575	() 575	S単 1号
	合 計				() 812	
	単 価				() 811.70	
	官積算単価				812	合意率 0.999641
	*** B単一 306号 ***					
000306	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	() 1.000	m3	1,589	() 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	() 1.000	m3	130.8	() 131	S単 679号
	合 計				() 1,720	
	単 価				() 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	*** B単一 307号 ***					
000307	掘削 土砂		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	() 1.000	m3	1,052	() 1,052	S単 645号
	合 計				() 1,052	
	単 価				() 1,052	
	官積算単価				1,052	合意率 1
	*** B単一 308号 ***					
000308	盛土 購入土		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	() 1.330	m3	2,000	() 2,660	S単 173号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	() 1.000	m3	228.6	() 229	S単 672号
	合 計				() 2,889	
	単 価				() 2,888	
	官積算単価				2,889	合意率 0.999653
	*** B単一 309号 ***					
000309	盛土面仕上げ		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	() 1.000	m ²	675.6	() 676	S単 677号
	合 計				() 676	
	単 価				() 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	*** B単一 310号 ***					
000310	切土面仕上げ		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	() 1.000	m ²	829.3	() 829	S単 676号
	合 計				() 829	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単一 311号 ***					
000311	ドレーン				(〃)	歩A
	再生クラッシュラン（RC-40）		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0875	SP フィルター材	(〃)			(〃)	
	フィルター材,再生クラッシュ RC-40	1,000	m3	6,588	6,588	S単 740号
					(〃)	
	合 計				6,588	
	単 価				(〃)	
					6,586	
	官積算単価				6,588	合意率 0.999696
	*** B単一 312号 ***					
000312	掘削				(〃)	歩A
	土砂		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(〃)			(〃)	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1,000	m3	1,052	1,052	S単 645号
					(〃)	
	合 計				1,052	
	単 価				(〃)	
					1,052	
	官積算単価				1,052	合意率 1
	*** B単一 313号 ***					
000313	基面整正				(〃)	歩A
			m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(〃)			(〃)	
	基面整正	1,000	m ²	377.4	377	S単 675号
					(〃)	
	合 計				377	
	単 価				(〃)	
					377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単一 314号 ***					
000314	砕石基礎工1				(〃)	歩A
	再生クラッシュラン（RC-40）		m3		1,000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント “ガ”式,区分1,なし,あり	1,000	m3	5,750	5,750	S単 465号
					(〃)	
	合 計				5,750	
	単 価				(〃)	
					5,748	
	官積算単価				5,750	合意率 0.999652
	*** B単一 315号 ***					
000315	砕石基礎工2				(〃)	歩A
	再生クラッシュラン（RC-40）0.45m≦B<1.0m		m3		1,000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ ,区分1,なし,あり	1,000	m3	6,547	6,547	S単 463号
					(〃)	
	合 計				6,547	
	単 価				(〃)	
					6,545	
	官積算単価				6,547	合意率 0.999694
	*** B単一 316号 ***					
000316	埋戻a				(〃)	歩A
	流用土 管頂～30cm		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,181	2,181	S単 4号
					(〃)	
	合 計				2,444	
	単 価				(〃)	
					2,443.12	
	官積算単価				2,444	合意率 0.999643
	*** B単一 317号 ***					
000317	埋戻b				(〃)	歩A
	流用土 管頂30～60cmまで		m3		1,000 m3	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				2,463	
	単 価				(")	
	官積算単価				2,462.11	
	*** B単一 318号 ***				2,463	合意率 0.999641
000318	埋戻c				(")	歩A
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
	合 計				(")	
	単 価				2,287	
	官積算単価				(")	
	*** B単一 319号 ***				2,286.18	合意率 0.999642
000319	埋戻ブランケット					
	流用土		m3		(")	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			1.000 m3	当たり算出
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	(")	
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			263	S単 648号
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	(")	
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			1,604	S単 3号
	路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	(")	
	合 計				463	S単 13号
	単 価				(")	
	官積算単価				2,330	
	*** B単一 320号 ***				(")	合意率 0.999641
000320	仮置土運搬					
	現場→仮置場		m3		(")	歩A
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			1.000 m3	当たり算出
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	(")	
SA0161	SP 整地	(")			383	S単 664号
	敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	(")	
	合 計				105	S単 678号
	単 価				(")	
	官積算単価				488	
	*** B単一 321号 ***				(")	合意率 0.99964
000321	埋戻土運搬					
	仮置場→現場		m3		(")	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			1.000 m3	当たり算出
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	(")	
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			237	S単 648号
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	(")	
	合 計				383	S単 664号
	単 価				(")	
	官積算単価				620	
	*** B単一 322号 ***				(")	合意率 0.999641
000322	ブランケット材運搬					
	仮置場→現場		m3		(")	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			1.000 m3	当たり算出
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	(")	
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			237	S単 648号
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	(")	
	合 計				383	S単 664号
	単 価				(")	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 620	
	単 価				(") 619.77	
	官積算単価				620	合意率 0.99964
	*** B単— 323号 ***					
000323	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1.000	m3	1,589	(") 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1.000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 1,720	
	単 価				(") 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	*** B単— 324号 ***					
000324	フランジ接合部品 600A		組		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 600A,,	(") 1.000	組	72,930	(") 72,930	S単 174号
	合 計				(") 72,930	
	単 価				(") 72,904	
	官積算単価				72,930	合意率 0.999643
	*** B単— 325号 ***					
000325	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管 T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾚｰｼｮﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	839,676	(") 839,676	S単 490号
	合 計				(") 839,676	
	単 価				(") 839,375	
	官積算単価				839,676	合意率 0.999641
	*** B単— 326号 ***					
000326	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管 T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾚｰｼｮﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	864,537	(") 864,537	S単 496号
	合 計				(") 864,537	
	単 価				(") 864,227	
	官積算単価				864,537	合意率 0.999641
	*** B単— 327号 ***					
000327	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管 T形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾗﾌﾚｰｼｮﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	839,676	(") 839,676	S単 490号
	合 計				(") 839,676	
	単 価				(") 839,375	
	官積算単価				839,676	合意率 0.999641
	*** B単— 328号 ***					
000328	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管 K形直管φ1350,DD種 L=6.0m 矢板		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾗﾌﾚｰｼｮﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり	(") 1.000	本	920,812	(") 920,812	S単 472号
	合 計				(") 920,812	
	単 価				(") 920,482	
	官積算単価				920,812	合意率 0.999641
	*** B単— 329号 ***					
000329	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管 K-T形直管φ1350,DD種 L=6.0m 簡易土留		本		(") 1.000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07057	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,なし,あり	(") 1.000	本	1,006,889	(") 1,006,889	S単 492号
	合 計				(") 1,006,889	
	単 価				(") 1,006,529	
	官積算単価				1,006,889	合意率 0.999642
	*** B単— 330号 ***					
000330	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 溝形		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07056	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	839,676	(") 839,676	S単 490号
	合 計				(") 839,676	
	単 価				(") 839,375	
	官積算単価				839,676	合意率 0.999641
	*** B単— 331号 ***					
000331	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 簡易土留		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07059	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	864,537	(") 864,537	S単 496号
	合 計				(") 864,537	
	単 価				(") 864,227	
	官積算単価				864,537	合意率 0.999641
	*** B単— 332号 ***					
000332	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1350,ALW2種 L=6.0m 矢板		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07056	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	839,676	(") 839,676	S単 490号
	合 計				(") 839,676	
	単 価				(") 839,375	
	官積算単価				839,676	合意率 0.999641
	*** B単— 333号 ***					
000333	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S-UF形φ1350,PF種 溝形		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00701	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (S形・UF形) φ1350	(") 1.000	m	15,710	(") 15,710	T単 147号
	合 計				(") 15,710	
	単 価				(") 15,704	
	官積算単価				15,710	合意率 0.999618
	*** B単— 334号 ***					
000334	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 S-UF形φ1350,PF種 簡易土留		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00702	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (S形・UF形) φ1350 たて込み簡易土留	(") 1.000	m	18,547	(") 18,547	T単 148号
	合 計				(") 18,547	
	単 価				(") 18,540	
	官積算単価				18,547	合意率 0.999622
	*** B単— 335号 ***					
000335	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 簡易土留		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07059	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1.000	本	49,723	(") 49,723	S単 497号
	合 計				(") 49,723	
	単 価				(") 49,705	
	官積算単価				49,723	合意率 0.999637
	*** B単— 336号 ***					
000336	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管甲切管 T形 T-K甲切管 3m未満φ1350 矢板		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07056	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1.000	本	24.862	(") 24.862	S単 491号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 24,862	
	単 価				(") 24,853	
	官積算単価				24,862	合意率 0.999638
*** B単— 337号 ***						
000337	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m以上φ1350 簡易土留		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07059	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	49,723	(") 49,723	S単 497号
	合 計				(") 49,723	
	単 価				(") 49,705	
	官積算単価				49,723	合意率 0.999637
*** B単— 338号 ***						
000338	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管乙切管 T形 K-T乙切管 3m未満φ1350 矢板		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07056	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	24,862	(") 24,862	S単 491号
	合 計				(") 24,862	
	単 価				(") 24,853	
	官積算単価				24,862	合意率 0.999638
*** B単— 339号 ***						
000339	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管乙切管 T形 T-K乙切管 3m未満φ1350 矢板		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07056	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	24,862	(") 24,862	S単 491号
	合 計				(") 24,862	
	単 価				(") 24,853	
	官積算単価				24,862	合意率 0.999638
*** B単— 340号 ***						
000340	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 矢板		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	(") 1,000	本	186,078	(") 186,078	S単 473号
	合 計				(") 186,078	
	単 価				(") 186,011	
	官積算単価				186,078	合意率 0.999639
*** B単— 341号 ***						
000341	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-K甲切管 3m以上φ1350 簡易土留		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	(") 1,000	本	272,155	(") 272,155	S単 493号
	合 計				(") 272,155	
	単 価				(") 272,058	
	官積算単価				272,155	合意率 0.999643
*** B単— 342号 ***						
000342	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m以上φ1350 簡易土留		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	(") 1,000	本	272,155	(") 272,155	S単 493号
	合 計				(") 272,155	
	単 価				(") 272,058	
	官積算単価				272,155	合意率 0.999643
*** B単— 343号 ***						
000343	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管甲切管 K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 簡易土留		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	(") 1,000	本	272,155	(") 272,155	S単 493号
	合 計				(") 272,155	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				272,058	
	官積算単価				272,155	合意率 0.999643
	*** B単— 344号 ***					
000344	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管甲切管		本		(")	歩A
	K形 K-T甲切管 3m未満φ1350 溝形				1,000 本	当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)	(")			(")	
	直管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,あり,なし,あり	1.000	本	186,078	186,078	S単 473号
	合 計				186,078	
	単 価				(")	
	官積算単価				186,011	
					186,078	合意率 0.999639
	*** B単— 345号 ***					
000345	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管乙切管		本		(")	歩A
	K形 K-K乙切管 3m未満φ1350 矢板				1,000 本	当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)	(")			(")	
	直管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,あり,あり,あり	1.000	本	86,078	86,078	S単 474号
	合 計				(")	
					86,078	
	単 価				(")	
	官積算単価				86,047	
					86,078	合意率 0.999639
	*** B単— 346号 ***					
000346	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄異形管		本		(")	歩A
	K形曲管 両受 φ1350×45° 矢板				1,000 本	当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)	(")			(")	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,337,328	1,337,328	S単 475号
	合 計				(")	
					1,337,328	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,336,849	
					1,337,328	合意率 0.999641
	*** B単— 347号 ***					
000347	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄異形管		本		(")	歩A
	K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 溝形				1,000 本	当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)	(")			(")	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,767,758	1,767,758	S単 476号
	合 計				(")	
					1,767,758	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,767,125	
					1,767,758	合意率 0.999641
	*** B単— 348号 ***					
000348	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄異形管		本		(")	歩A
	K形曲管 片受 φ1350×22° 1/2 簡易土留				1,000 本	当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	(")			(")	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,853,835	1,853,835	S単 494号
	合 計				(")	
					1,853,835	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,853,171	
					1,853,835	合意率 0.999641
	*** B単— 349号 ***					
000349	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄異形管		本		(")	歩A
	K形F付T字管 φ1350×600 簡易土留				1,000 本	当たり算出
S07057	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)	(")			(")	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	1,833,815	1,833,815	S単 495号
	合 計				(")	
					1,833,815	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,833,158	
					1,833,815	合意率 0.999641
	*** B単— 350号 ***					
000350	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄異形管		本		(")	歩A
	K形短管1号 φ1350 鋼矢板				1,000 本	当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)	(")			(")	
	短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌｫﾚﾝｼﾞｰﾝ 25t,なし,あり,あり	1.000	本	715,707	715,707	S単 477号
	合 計				(")	
					715,707	
	単 価				(")	
					715,451	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				715,707	合意率 0.999642
	*** B単— 351号 ***					
000351	管材小運搬 DCIPφ1350		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 420.000	ton	750	(") 315,000	S単 175号
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	(") 420.000	ton	955.4	(") 401,268	S単 404号
	合 計				(") 716,268	
	単 価				(") 716,012	
	官積算単価				716,268	合意率 0.999642
	*** B単— 352号 ***					
000352	管切断 DCIPφ1350		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1350mm	(") 1.000	箇所	59,582	(") 59,582	S単 498号
	合 計				(") 59,582	
	単 価				(") 59,561	
	官積算単価				59,582	合意率 0.999647
	*** B単— 353号 ***					
000353	ダクタイル鋳鉄管 S-U形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 S-U形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	(") 1.000	本	1,540,000	(") 1,540,000	S単 176号
	合 計				(") 1,540,000	
	単 価				(") 1,539,449	
	官積算単価				1,540,000	合意率 0.999642
	*** B単— 354号 ***					
000354	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種 L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	(") 1.000	本	1,550,000	(") 1,550,000	S単 177号
	合 計				(") 1,550,000	
	単 価				(") 1,549,445	
	官積算単価				1,550,000	合意率 0.999641
	*** B単— 355号 ***					
000355	ダクタイル鋳鉄管 T形切用管φ1350,ALW2種 L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む,,	(") 1.000	本	814,000	(") 814,000	S単 178号
	合 計				(") 814,000	
	単 価				(") 813,709	
	官積算単価				814,000	合意率 0.999642
	*** B単— 356号 ***					
000356	ダクタイル鋳鉄管 K形切用管φ1350,DD種 L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m,,	(") 1.000	本	734,000	(") 734,000	S単 179号
	合 計				(") 734,000	
	単 価				(") 733,737	
	官積算単価				734,000	合意率 0.999641
	*** B単— 357号 ***					
000357	ダクタイル鋳鉄管 S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,	(") 1.000	本	1,550,000	(") 1,550,000	S単 177号
	合 計				(") 1,550,000	
	単 価				(") 1,549,445	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,550,000	合意率 0.999641
	*** B単一 358号 ***					
000358	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種 L=6.0m		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,	(") 1.000	本	1,480,000	(") 1,480,000	S単 180号
	合 計				(") 1,480,000	
	単 価				(") 1,479,470	
	官積算単価				1,480,000	合意率 0.999641
	*** B単一 359号 ***					
000359	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22 ° 1/2		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22 ° 1/2,,	(") 1.000	本	2,760,000	(") 2,760,000	S単 181号
	合 計				(") 2,760,000	
	単 価				(") 2,759,012	
	官積算単価				2,760,000	合意率 0.999642
	*** B単一 360号 ***					
000360	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11 ° 1/4		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11 ° 1/4,,	(") 1.000	本	2,340,000	(") 2,340,000	S単 182号
	合 計				(") 2,340,000	
	単 価				(") 2,339,162	
	官積算単価				2,340,000	合意率 0.999641
	*** B単一 361号 ***					
000361	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22 ° 1/2		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22 ° 1/2,,	(") 1.000	本	2,150,000	(") 2,150,000	S単 183号
	合 計				(") 2,150,000	
	単 価				(") 2,149,230	
	官積算単価				2,150,000	合意率 0.999641
	*** B単一 362号 ***					
000362	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11 ° 1/4		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11 ° 1/4,,	(") 1.000	本	1,730,000	(") 1,730,000	S単 184号
	合 計				(") 1,730,000	
	単 価				(") 1,729,381	
	官積算単価				1,730,000	合意率 0.999642
	*** B単一 363号 ***					
000363	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5 ° 5/8		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5 ° 5/8,,	(") 1.000	本	1,730,000	(") 1,730,000	S単 185号
	合 計				(") 1,730,000	
	単 価				(") 1,729,381	
	官積算単価				1,730,000	合意率 0.999642
	*** B単一 364号 ***					
000364	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF形付T字管 φ1350×600		本	(") 1,000	(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF形付T字管 φ1350×600,,	(") 1.000	本	2,140,000	(") 2,140,000	S単 186号
	合 計				(") 2,140,000	
	単 価				(") 2,139,234	
	官積算単価				2,140,000	合意率 0.999642

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 365号 ***						
000365	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400,,	(") 1,000	本		(") 2,320,000	S単 187号
	合 計				(") 2,320,000	
	単 価				(") 2,319,169	
	官積算単価				2,320,000	合意率 0.999641
*** B単一 366号 ***						
000366	K形継輪 φ1350		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ1350,,	(") 1,000	本		(") 579,000	S単 188号
	合 計				(") 579,000	
	単 価				(") 578,793	
	官積算単価				579,000	合意率 0.999642
*** B単一 367号 ***						
000367	K形接合部品 φ1350		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,	(") 1,000	組		(") 100,000	S単 189号
	合 計				(") 100,000	
	単 価				(") 99,964	
	官積算単価				100,000	合意率 0.99964
*** B単一 368号 ***						
000368	UF形接合部品(直管用) φ1350		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(直管用) φ1350,,	(") 1,000	組		(") 108,000	S単 190号
	合 計				(") 108,000	
	単 価				(") 107,961	
	官積算単価				108,000	合意率 0.999638
*** B単一 369号 ***						
000369	UF形接合部品(異形管用) φ1350		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,	(") 1,000	組		(") 113,000	S単 191号
	合 計				(") 113,000	
	単 価				(") 112,960	
	官積算単価				113,000	合意率 0.999646
*** B単一 370号 ***						
000370	S形接合部品 φ1350		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	S形接合部品 φ1350,,	(") 1,000	組		(") 178,000	S単 192号
	合 計				(") 178,000	
	単 価				(") 177,936	
	官積算単価				178,000	合意率 0.99964
*** B単一 371号 ***						
000371	フランジ接合部品 φ1350		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1350A,,	(") 1,000	組		(") 483,800	S単 193号
	合 計				(") 483,800	
	単 価				(") 483,627	
	官積算単価				483,800	合意率 0.999642
*** B単一 372号 ***						

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000372	K形特殊押輪 φ1350		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	K形特殊押輪 φ1350,,	(") 1.000	組	432,000	(") 432,000	S単 194号
	合 計				(") 432,000	
	単 価				(") 431,845	
	官積算単価				432,000	合意率 0.999641
	*** B単— 373号 ***					
000373	埋設表示テープ B=150mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置 幅150mm	(") 1.000	m	254	(") 254	T単 149号
	合 計				(") 254	
	単 価				(") 254	
	官積算単価				254	合意率 1
	*** B単— 374号 ***					
000374	鋼管布設 SP短管 φ1100A×3175L t=9mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm,,	(") 1.000	本	1,080,000	(") 1,080,000	S単 196号
T00717	鋼管吊込据付 φ1100 t=9mm	(") 1.000	本	38,260	(") 38,260	T単 155号
	合 計				(") 1,118,260	
	単 価				(") 1,117,860	
	官積算単価				1,118,260	合意率 0.999642
	*** B単— 375号 ***					
000375	鋼管布設 SPIF付短管 φ1100A×3005L t=9mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	SPIF付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm,,	(") 1.000	本	1,120,000	(") 1,120,000	S単 197号
T00717	鋼管吊込据付 φ1100 t=9mm	(") 1.000	本	38,260	(") 38,260	T単 155号
	合 計				(") 1,158,260	
	単 価				(") 1,157,845	
	官積算単価				1,158,260	合意率 0.999641
	*** B単— 376号 ***					
000376	鋼管布設 SP曲管 φ1100A×45 ° t=9mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	SP曲管 1100A×45 ° STW400 t=9mm,,	(") 1.000	本	1,970,000	(") 1,970,000	S単 198号
T00717	鋼管吊込据付 φ1100 t=9mm	(") 1.000	本	38,260	(") 38,260	T単 155号
	合 計				(") 2,008,260	
	単 価				(") 2,007,541	
	官積算単価				2,008,260	合意率 0.999641
	*** B単— 377号 ***					
000377	鋼管布設 SPT字管 1200A×1100A t=9mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm,,	(") 1.000	本	2,980,000	(") 2,980,000	S単 199号
T00718	鋼管吊込据付 φ1200 t=9mm	(") 1.000	本	45,542	(") 45,542	T単 156号
	合 計				(") 3,025,542	
	単 価				(") 3,024,459	
	官積算単価				3,025,542	合意率 0.999642
	*** B単— 378号 ***					
000378	鋼管切筋 φ1200 t=9mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切筋 8~12mm	(") 1.000	m	2,371	(") 2,371	S単 23号
	合 計				(") 2,371	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,370	
	官積算単価				2,371	合意率 0.999578
	*** B単ー 379号 ***					
000379	鋼管撤去 SP管φ1200 L=2000 t=9mm		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00721	鋼管撤去 φ1200 t=9mm	(") 1.000	本	22,771	(") 22,771	T単 157号
	合 計				(") 22,771	
	単 価				(") 22,763	
	官積算単価				22,771	合意率 0.999648
	*** B単ー 380号 ***					
000380	現場発生材(鋼管)運搬 現場→平原揚水機場 L=6.0km以下		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下	(") 1.000	ton	2,935	(") 2,935	S単 405号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 175号
	合 計				(") 3,685	
	単 価				(") 3,684	
	官積算単価				3,685	合意率 0.999457
	*** B単ー 381号 ***					
000381	開先加工 φ1200 t=9mm		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02103	開先加工 片面開先加工,8～12mm,あり	(") 1.000	m	6,590	(") 6,590	S単 22号
	合 計				(") 6,590	
	単 価				(") 6,588	
	官積算単価				6,590	合意率 0.999696
	*** B単ー 382号 ***					
000382	管溶接 1200A t=9mm		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1200mm,9mm	(") 1.000	箇所	71,071	(") 71,071	S単 503号
	合 計				(") 71,071	
	単 価				(") 71,046	
	官積算単価				71,071	合意率 0.999648
	*** B単ー 383号 ***					
000383	管溶接 1100A t=9mm		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1100mm,9mm	(") 1.000	箇所	68,264	(") 68,264	S単 504号
	合 計				(") 68,264	
	単 価				(") 68,240	
	官積算単価				68,264	合意率 0.999648
	*** B単ー 384号 ***					
000384	鋼管継手内面塗装 φ1200		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm	(") 1.000	箇所	8,103	(") 8,103	S単 505号
	合 計				(") 8,103	
	単 価				(") 8,100	
	官積算単価				8,103	合意率 0.999629
	*** B単ー 385号 ***					
000385	鋼管継手外面塗装 φ1200		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm	(") 1.000	箇所	63,316	(") 63,316	S単 506号
	合 計				(") 63,316	

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				63,293	
	官積算単価				63,316	合意率 0.999636
	*** B単ー 386号 ***					
000386	鋼管継手内面塗装 φ1100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1100mm	(") 1.000	箇所	7,369	(") 7,369	S単 507号
	合 計				(") 7,369	
	単 価				(") 7,366	
	官積算単価				7,369	合意率 0.999592
	*** B単ー 387号 ***					
000387	鋼管継手外面塗装 φ1100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1100mm	(") 1.000	箇所	57,496	(") 57,496	S単 508号
	合 計				(") 57,496	
	単 価				(") 57,475	
	官積算単価				57,496	合意率 0.999634
	*** B単ー 388号 ***					
000388	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形直管φ1100,DA種,L=6.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	611,766	(") 611,766	S単 484号
	合 計				(") 611,766	
	単 価				(") 611,547	
	官積算単価				611,766	合意率 0.999642
	*** B単ー 389号 ***					
000389	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形直管φ1100,D4種,L=6.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	743,898	(") 743,898	S単 485号
	合 計				(") 743,898	
	単 価				(") 743,632	
	官積算単価				743,898	合意率 0.999642
	*** B単ー 390号 ***					
000390	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	825,980	(") 825,980	S単 486号
	合 計				(") 825,980	
	単 価				(") 825,684	
	官積算単価				825,980	合意率 0.999641
	*** B単ー 391号 ***					
000391	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T-K形直管φ1100,D2種,L=6.0m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり	(") 1.000	本	825,980	(") 825,980	S単 486号
	合 計				(") 825,980	
	単 価				(") 825,684	
	官積算単価				825,980	合意率 0.999641
	*** B単ー 392号 ***					
000392	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満φ1100,DA種		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1.000	本	22,177	(") 22,177	S単 487号
	合 計				(") 22,177	
	単 価				(") 22,169	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	*** B単一 393号 ***					
000393	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形 T-K乙切管 3m以上φ1100,DA種		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	22,177	(") 22,177	S単 487号
	合 計				(") 22,177	
	単 価				(") 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	*** B単一 394号 ***					
000394	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 K形 K-T甲切管 3m以上φ1100,D4種		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり	(") 1,000	本	134,995	(") 134,995	S単 478号
	合 計				(") 134,995	
	単 価				(") 134,947	
	官積算単価				134,995	合意率 0.999644
	*** B単一 395号 ***					
000395	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形 T-K甲切管 3m未満φ1100,D4種		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	22,177	(") 22,177	S単 488号
	合 計				(") 22,177	
	単 価				(") 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	*** B単一 396号 ***					
000396	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形 K-T乙切管 3m未満φ1100,D2種		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	22,177	(") 22,177	S単 489号
	合 計				(") 22,177	
	単 価				(") 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	*** B単一 397号 ***					
000397	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 T形 K-K乙切管 3m未満φ1100,D2種		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07055	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,あり,あり	(") 1,000	本	22,177	(") 22,177	S単 489号
	合 計				(") 22,177	
	単 価				(") 22,169	
	官積算単価				22,177	合意率 0.999639
	*** B単一 398号 ***					
000398	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 K形曲管 両受 φ1100×45°		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	(") 1,000	本	942,676	(") 942,676	S単 479号
	合 計				(") 942,676	
	単 価				(") 942,339	
	官積算単価				942,676	合意率 0.999642
	*** B単一 399号 ***					
000399	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管 K形付T字管 φ1100×600		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07054	ｸﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	(") 1,000	本	1,231,965	(") 1,231,965	S単 480号
	合 計				(") 1,231,965	
	単 価				(") 1,231,524	
	官積算単価				1,231,965	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 400号 ***					
000400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 K形短管1号 φ1100		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり	(") 1,000	本	501,235	(") 501,235	S単 481号
	合 計				(") 501,235	
	単 価				(") 501,056	
	官積算単価				501,235	合意率 0.999642
	*** B単一 401号 ***					
000401	管材小運搬 DCIPφ1100		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 80,000	ton	750	(") 60,000	S単 175号
S02300	現場発生品及び支給品運搬 ﾄﾗｯｸ/ｸﾚｰﾝ装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級,吊能力2.9t L=2.0km以下	(") 80,000	ton	955.4	(") 76,432	S単 404号
	合 計				(") 136,432	
	単 価				(") 136,383	
	官積算単価				136,432	合意率 0.99964
	*** B単一 402号 ***					
000402	管切断 DCIPφ1100		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 1100mm	(") 1,000	箇所	40,494	(") 40,494	S単 499号
	合 計				(") 40,494	
	単 価				(") 40,480	
	官積算単価				40,494	合意率 0.999654
	*** B単一 403号 ***					
000403	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 K形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m,,	(") 1,000	本	702,000	(") 702,000	S単 200号
	合 計				(") 702,000	
	単 価				(") 701,749	
	官積算単価				702,000	合意率 0.999642
	*** B単一 404号 ***					
000404	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 T形切用管φ1100,DA種,L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m,,	(") 1,000	本	589,000	(") 589,000	S単 201号
	合 計				(") 589,000	
	単 価				(") 588,789	
	官積算単価				589,000	合意率 0.999641
	*** B単一 405号 ***					
000405	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 T形切用管φ1100,D4種,L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m,,	(") 1,000	本	721,000	(") 721,000	S単 202号
	合 計				(") 721,000	
	単 価				(") 720,742	
	官積算単価				721,000	合意率 0.999642
	*** B単一 406号 ***					
000406	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 T形切用管φ1100,D2種,L=6.0m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m,,	(") 1,000	本	803,000	(") 803,000	S単 203号
	合 計				(") 803,000	
	単 価				(") 802,713	
	官積算単価				803,000	合意率 0.999642

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 407号 ***					
000407	K形接合部品 φ1100		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,,	(") 1.000	組	74,200	(") 74,200	S単 204号
	合 計				(") 74,200	
	単 価				(") 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	*** B単一 408号 ***					
000408	フランジ接合部品 φ1100		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 1100A,,	(") 1.000	組	289,590	(") 289,590	S単 205号
	合 計				(") 289,590	
	単 価				(") 289,486	
	官積算単価				289,590	合意率 0.99964
	*** B単一 409号 ***					
000409	フランジ接合部品 φ600		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 600A,,	(") 1.000	組	72,930	(") 72,930	S単 174号
	合 計				(") 72,930	
	単 価				(") 72,904	
	官積算単価				72,930	合意率 0.999643
	*** B単一 410号 ***					
000410	埋設表示テープ B=150mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00703	埋設表示テープ設置 幅150mm	(") 1.000	m	254	(") 254	T単 149号
	合 計				(") 254	
	単 価				(") 254	
	官積算単価				254	合意率 1
	*** B単一 411号 ***					
000411	制水弁 φ1100 センターキャップ式ハタライ弁 (充水機能付)		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハタライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 1100mm, ラフレソクレン, あり	(") 1.000	基	11,782,968	(") 11,782,968	S単 509号
	合 計				(") 11,782,968	
	単 価				(") 11,778,750	
	官積算単価				11,782,968	合意率 0.999642
	*** B単一 412号 ***					
000412	躯体コンクリート工 21-12-25-BB, W/C=60%以下, 一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	31,410	(") 31,410	S単 704号
	合 計				(") 31,410	
	単 価				(") 31,399	
	官積算単価				31,410	合意率 0.999649
	*** B単一 413号 ***					
000413	型枠 鉄筋・無筋コンクリート		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,614	(") 8,614	S単 711号
	合 計				(") 8,614	
	単 価				(") 8,610.91	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999641

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 414号 ***					
000414	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	163,690	(") 163,690	S単 418号
	合 計				(") 163,690	
	単 価				(") 163,631	
	官積算単価				163,690	合意率 0.999639
	*** B単一 415号 ***					
000415	鉄筋 SD295 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	162,145	(") 162,145	S単 422号
	合 計				(") 162,145	
	単 価				(") 162,087	
	官積算単価				162,145	合意率 0.999642
	*** B単一 416号 ***					
000416	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	166,780	(") 166,780	S単 417号
	合 計				(") 166,780	
	単 価				(") 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単一 417号 ***					
000417	鉄筋 SD345 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	166,780	(") 166,780	S単 423号
	合 計				(") 166,780	
	単 価				(") 166,720	
	官積算単価				166,780	合意率 0.99964
	*** B単一 418号 ***					
000418	鉄筋 SD345 D32		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	167,810	(") 167,810	S単 425号
	合 計				(") 167,810	
	単 価				(") 167,750	
	官積算単価				167,810	合意率 0.999642
	*** B単一 419号 ***					
000419	足場 手摺先行型枠組足場		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	(") 1.000	掛㎡	4,309	(") 4,309	S単 582号
	合 計				(") 4,309	
	単 価				(") 4,307.45	
	官積算単価				4,309	合意率 0.99964
	*** B単一 420号 ***					
000420	支保工		空m3		(") 1.000 空m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					単価算出額/ロット表	単価別/A (63/ 100)
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事							
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
S18032	支保工	(")			(")		
	くさび結合支保,40KN/m以下,あり	1.000	空m3	3,314	3,314	S単 584号	
	合 計				3,314		
					(")		
	単 価				3,312.81		
	官積算単価				3,314	合意率 0.999641	
	*** B単— 421号 ***						
000421	ステップ				(")	歩A	
	φ19 L=300,合成樹脂被覆		本		1.000 本	当たり算出	
S02116	ステップ	(")			(")		
	φ19 L=300,,	1.000	本	2,630	2,630	S単 206号	
	合 計				2,630		
					(")		
	単 価				2,629		
	官積算単価				2,630	合意率 0.999619	
	*** B単— 422号 ***						
000422	鑄鉄製ゲート (角型)				(")	歩A	
	1.0×1.0,開閉器込み (ビンラック式)		門		1.000 門	当たり算出	
S02116	鑄鉄製ゲート(角型)	(")			(")		
	1000×1000 H=4650,,	1.000	門	6,570,000	6,570,000	S単 207号	
S41009	水門設備据付工	(")			(")		
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・操作盤一体	1.000	門	289,873	289,873	S単 630号	
	開閉装置,1門,1.00,						
	合 計				6,859,873		
					(")		
	単 価				6,857,417		
	官積算単価				6,859,873	合意率 0.999641	
	*** B単— 423号 ***						
000423	コンクリート削孔				(")	歩A	
	φ16 L=100		孔		1.000 孔	当たり算出	
S02300	コンクリート削孔	(")			(")		
	削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満	1.000	孔	614.5	615	S単 406号	
	合 計				615		
					(")		
	単 価				615		
	官積算単価				615	合意率 1	
	*** B単— 424号 ***						
000424	コンクリート削孔				(")	歩A	
	φ24 L=200		孔		1.000 孔	当たり算出	
S02300	コンクリート削孔	(")			(")		
	削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下	1.000	孔	908.5	909	S単 407号	
	合 計				909		
					(")		
	単 価				909		
	官積算単価				909	合意率 1	
	*** B単— 425号 ***						
000425	コンクリート削孔				(")	歩A	
	φ28 L=250		孔		1.000 孔	当たり算出	
S02300	コンクリート削孔	(")			(")		
	削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下	1.000	孔	908.5	909	S単 407号	
	合 計				909		
					(")		
	単 価				909		
	官積算単価				909	合意率 1	
	*** B単— 426号 ***						
000426	アンカー筋				(")	歩A	
	D13 L=490		本		1.000 本	当たり算出	
S02116	アンカー筋	(")			(")		
	D13 L=490,,	1.000	本	53	53	S単 208号	
	合 計				53		
					(")		
	単 価				53		
	官積算単価				53	合意率 1	
	*** B単— 427号 ***						

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000427	アンカー筋 D19 L=770		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D19 L=770,,	(") 1,000	本	184	(") 184	S単 209号
	合 計				(") 184	
	単 価				(") 184	
	官積算単価				184	合意率 1
	*** B単— 428号 ***					
000428	アンカー筋 D22 L=910		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカー筋 D22 L=910,,	(") 1,000	本	293	(") 293	S単 210号
	合 計				(") 293	
	単 価				(") 293	
	官積算単価				293	合意率 1
	*** B単— 429号 ***					
000429	あと施工アンカー D13用		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D13用,,	(") 1,000	本	264	(") 264	S単 211号
	合 計				(") 264	
	単 価				(") 264	
	官積算単価				264	合意率 1
	*** B単— 430号 ***					
000430	あと施工アンカー D19用		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D19用,,	(") 1,000	本	667	(") 667	S単 212号
	合 計				(") 667	
	単 価				(") 667	
	官積算単価				667	合意率 1
	*** B単— 431号 ***					
000431	あと施工アンカー D22用		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケミカルアンカー D22用,,	(") 1,000	本	1,060	(") 1,060	S単 213号
	合 計				(") 1,060	
	単 価				(") 1,060	
	官積算単価				1,060	合意率 1
	*** B単— 432号 ***					
000432	マンホール据付 組立0号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) ,t=150mm		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1,000	基	28,510	(") 28,510	S単 735号
	合 計				(") 28,510	
	単 価				(") 28,500	
	官積算単価				28,510	合意率 0.999649
	*** B単— 433号 ***					
000433	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,,	(") 1,000	枚	74,200	(") 74,200	S単 214号
	合 計				(") 74,200	
	単 価				(") 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	*** B単— 434号 ***					
000434	組立マンホール斜壁 φ600×750 h=300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300,,	(") 1.000	個	30,900	(") 30,900	S単 215号
	合 計				(") 30,900	
	単 価				(") 30,889	
	官積算単価				30,900	合意率 0.999644
	*** B単— 435号 ***					
000435	組立マンホール直壁 φ750 h=900		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900,,	(") 1.000	個	57,000	(") 57,000	S単 216号
	合 計				(") 57,000	
	単 価				(") 56,980	
	官積算単価				57,000	合意率 0.999649
	*** B単— 436号 ***					
000436	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=100mm		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ハッパ紗(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高強度) W/C65%	(") 1.000	m3	40,160	(") 40,160	S単 705号
	合 計				(") 40,160	
	単 価				(") 40,146	
	官積算単価				40,160	合意率 0.999651
	*** B単— 437号 ***					
000437	型枠 小型構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,753	(") 7,753	S単 712号
	合 計				(") 7,753	
	単 価				(") 7,752	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999742
	*** B単— 438号 ***					
000438	U型側溝蓋 1種用600		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,	(") 1.000	個	7,200	(") 7,200	S単 217号
	合 計				(") 7,200	
	単 価				(") 7,197	
	官積算単価				7,200	合意率 0.999583
	*** B単— 439号 ***					
000439	人孔蓋 φ600×100 7.5K,DCIP		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,	(") 1.000	個	138,000	(") 138,000	S単 218号
	合 計				(") 138,000	
	単 価				(") 137,951	
	官積算単価				138,000	合意率 0.999644
	*** B単— 440号 ***					
000440	通気管 SGPφ100 90°ロングエポキ×2 180°ショートエポキ 防虫目皿		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	通気管 SGPφ100 90°ロングエポキ×2 180°ショートエポキ 防虫目皿,,	(") 1.000	本	399,000	(") 399,000	S単 219号
	合 計				(") 399,000	
	単 価				(") 398,857	
	官積算単価				399,000	合意率 0.999641
	*** B単— 441号 ***					
000441	SGPφ100 白めっき		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					単価算出用エクセル表 単価別A (68/ 166)
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00709	鋼管人力布設 STPG370φ100 白メッキ	(") 1.000	m	1,703	(") 1,703	T単 152号
	合 計				(") 1,703	
	単 価				(") 1,702	
	官積算単価				1,703	合意率 0.999412
	*** B単— 442号 ***					
000442	溶接 φ100		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07078	鋼管溶接(φ80～500) 100mm,4.5mm	(") 1.000	箇所	18,818	(") 18,818	S単 502号
	合 計				(") 18,818	
	単 価				(") 18,811	
	官積算単価				18,818	合意率 0.999628
	*** B単— 443号 ***					
000443	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP,,	(") 1.000	組	4,930	(") 4,930	S単 220号
	合 計				(") 4,930	
	単 価				(") 4,928	
	官積算単価				4,930	合意率 0.999594
	*** B単— 444号 ***					
000444	無筋コンクリート 18-8-40-BB W/C65%,一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	38,210	(") 38,210	S単 706号
	合 計				(") 38,210	
	単 価				(") 38,196	
	官積算単価				38,210	合意率 0.999633
	*** B単— 445号 ***					
000445	型枠 小型構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,753	(") 7,753	S単 712号
	合 計				(") 7,753	
	単 価				(") 7,750	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999613
	*** B単— 446号 ***					
000446	マンホール据付 組立3号マンホール 再生クラッシュラン (RC-40) ,t=150mm,W=3750kg		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)	(") 1.000	基	53,950	(") 53,950	S単 736号
	合 計				(") 53,950	
	単 価				(") 53,931	
	官積算単価				53,950	合意率 0.999647
	*** B単— 447号 ***					
000447	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,,	(") 1.000	枚	74,200	(") 74,200	S単 214号
	合 計				(") 74,200	
	単 価				(") 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	*** B単— 448号 ***					
000448	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200,,	(") 1.000	個	151,000	(") 151,000	S単 221号
	合 計				(") 151,000	
	単 価				(") 150,946	
	官積算単価				151,000	合意率 0.999642
	*** B単ー 449号 ***					
000449	組立3号マンホール直壁 h=1200		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200,,	(") 1.000	個	174,000	(") 174,000	S単 222号
	合 計				(") 174,000	
	単 価				(") 173,938	
	官積算単価				174,000	合意率 0.999643
	*** B単ー 450号 ***					
000450	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=2400		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400,,	(") 1.000	個	335,000	(") 335,000	S単 223号
	合 計				(") 335,000	
	単 価				(") 334,880	
	官積算単価				335,000	合意率 0.999641
	*** B単ー 451号 ***					
000451	基礎コンクリート 18-8-25-BB W/C65%,t=150mm,一般養生		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パ ッパ納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	40,160	(") 40,160	S単 705号
	合 計				(") 40,160	
	単 価				(") 40,146	
	官積算単価				40,160	合意率 0.999651
	*** B単ー 452号 ***					
000452	型枠 小型構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,753	(") 7,753	S単 712号
	合 計				(") 7,753	
	単 価				(") 7,750	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999613
	*** B単ー 453号 ***					
000453	床掘 土砂 素掘		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	250.6	(") 251	S単 653号
	合 計				(") 251	
	単 価				(") 250.90	
	官積算単価				251	合意率 0.999616
	*** B単ー 454号 ***					
000454	基面整正 土砂		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	377.4	(") 377	S単 675号
	合 計				(") 377	
	単 価				(") 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単ー 455号 ***					
000455	法面整形 人力荒仕上げ		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(")			(")	
	土砂	1.000	m ³	226	226	S単 10号
	合 計				(")	
	単 価				226	
	官積算単価				226	合意率 1
	*** B単— 456号 ***					
000456	砂基礎				(")	歩A
	購入土 砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	7,307	7,307	S単 466号
	合 計				(")	
	単 価				7,307	
	官積算単価				(")	
	合意率				7,304	
	*** B単— 457号 ***				7,307	0.999589
000457	砂基礎				(")	歩A
	購入土 砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	8,247	8,247	S単 467号
	合 計				(")	
	単 価				8,247	
	官積算単価				(")	
	合意率				8,244	
	*** B単— 458号 ***				8,247	0.999636
000458	埋戻a				(")	歩A
	流用土 管頂～30cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				(")	
	単 価				2,847	
	官積算単価				(")	
	合意率				2,846	
	*** B単— 459号 ***				2,847	0.999648
000459	埋戻b				(")	歩A
	流用土 管頂30～60cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	596	596	S単 11号
	合 計				(")	
	単 価				2,463	
	官積算単価				(")	
	合意率				2,462.14	
	*** B単— 460号 ***				2,463	0.999651
000460	埋戻c				(")	歩A
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
	合 計				(")	
	単 価				2,287	
	官積算単価				(")	
	合意率				2,286.17	
	*** B単— 461号 ***				2,287	0.999638
000461	プレコンクリート製ボックス設置				(")	歩A
	円形2号		基		1.000 基	当たり算出
T00705	プレコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形2号	1.000	基	3,774	3,774	T単 150号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 3,774	
	単 価				(") 3,773	
	官積算単価				3,774	合意率 0.999735
*** B単一 462号 ***						
000462	鉄蓋付ブロック φ350 H=150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄蓋付ブロック φ350 H=150,,	(") 1,000	個	48,710	(") 48,710	S単 224号
	合 計				(") 48,710	
	単 価				(") 48,693	
	官積算単価				48,710	合意率 0.99965
*** B単一 463号 ***						
000463	調整リング t=100mm		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	調整リング t=100,,	(") 1,000	個	17,400	(") 17,400	S単 225号
	合 計				(") 17,400	
	単 価				(") 17,394	
	官積算単価				17,400	合意率 0.999655
*** B単一 464号 ***						
000464	上部壁 φ350 H=150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	上部壁 φ350 H=150,,	(") 1,000	個	19,000	(") 19,000	S単 226号
	合 計				(") 19,000	
	単 価				(") 18,993	
	官積算単価				19,000	合意率 0.999631
*** B単一 465号 ***						
000465	中部壁 φ350 H=300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	中部壁 φ350 H=300,,	(") 1,000	個	14,300	(") 14,300	S単 227号
	合 計				(") 14,300	
	単 価				(") 14,295	
	官積算単価				14,300	合意率 0.99965
*** B単一 466号 ***						
000466	下部壁 φ350 H=300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	下部壁 φ350 H=300,,	(") 1,000	個	20,700	(") 20,700	S単 228号
	合 計				(") 20,700	
	単 価				(") 20,693	
	官積算単価				20,700	合意率 0.999661
*** B単一 467号 ***						
000467	底版 φ350用 H=40		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	底版 φ350用 H=40,,	(") 1,000	個	19,000	(") 19,000	S単 229号
	合 計				(") 19,000	
	単 価				(") 18,993	
	官積算単価				19,000	合意率 0.999631
*** B単一 468号 ***						
000468	基礎碎石 再生クラッシュラン (RC-40) ,t=100mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,258	(") 1,258	S単 694号
	合 計				(") 1,258	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,258	
	官積算単価				1,258	合意率 1
	*** B単— 469号 ***					
000469	U型側溝蓋 2種 600用		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm,,	(") 1,000	個	15,000	(") 15,000	S単 230号
					(")	
	合 計				15,000	
	単 価				(") 14,995	
	官積算単価				15,000	合意率 0.999666
	*** B単— 470号 ***					
000470	K形短管2号 DCIP,φ400		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ 鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	(") 1,000	本	131,570	(") 131,570	S単 482号
					(")	
	合 計				131,570	
	単 価				(") 131,523	
	官積算単価				131,570	合意率 0.999642
	*** B単— 471号 ***					
000471	水道用仕切弁 φ400×7.5K,鋳鉄製		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ 形) ,鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり	(") 1,000	基	772,324	(") 772,324	S単 510号
					(")	
	合 計				772,324	
	単 価				(") 772,048	
	官積算単価				772,324	合意率 0.999642
	*** B単— 472号 ***					
000472	FRP製フランジ短管 φ400		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ 鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,あり	(") 1,000	本	143,582	(") 143,582	S単 483号
					(")	
	合 計				143,582	
	単 価				(") 143,531	
	官積算単価				143,582	合意率 0.999644
	*** B単— 473号 ***					
000473	硬質ﾌﾞﾘｯﾄﾞ 塩化ビニル管布設 VUφ400		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ﾌﾞﾘｯﾄﾞ 塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,片受直管ｽﾎﾟｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所,あり	(") 1,000	m	14,166	(") 14,166	S単 469号
					(")	
	合 計				14,166	
	単 価				(") 14,161	
	官積算単価				14,166	合意率 0.999647
	*** B単— 474号 ***					
000474	FRP製曲管 φ400×90°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	FRP製曲管 φ400×90°,,	(") 1,000	個	258,000	(") 258,000	S単 231号
					(")	
	合 計				258,000	
	単 価				(") 257,908	
	官積算単価				258,000	合意率 0.999643
	*** B単— 475号 ***					
000475	人孔蓋 DCIP,φ600×100 7.5K		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,	(") 1,000	個	138,000	(") 138,000	S単 218号
					(")	
	合 計				138,000	
	単 価				(") 137,951	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				138,000	合意率 0.999644
	*** B単一 476号 ***					
000476	通気管 SGPφ100 90°ロケ`エ`×2 180°`ショ-ト`エ` 防虫目皿		本		(``) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	通気管 SGPφ100 90°ロケ`エ`×2 180°`ショ-ト`エ` 防虫目皿,,	(``) 1,000	本	415,200	(``) 415,200	S単 232号
	合 計				(``) 415,200	
	単 価				(``) 415,051	
	官積算単価				415,200	合意率 0.999641
	*** B単一 477号 ***					
000477	STPG370 φ100		m		(``) 1,000	歩A 当たり算出
T00709	鋼管人力布設 STPG370φ100 白メッキ	(``) 1,000	m	1,703	(``) 1,703	T単 152号
	合 計				(``) 1,703	
	単 価				(``) 1,702	
	官積算単価				1,703	合意率 0.999412
	*** B単一 478号 ***					
000478	フランジ接合材 φ100×7.5k BNP		組		(``) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP,,	(``) 1,000	組	4,930	(``) 4,930	S単 220号
	合 計				(``) 4,930	
	単 価				(``) 4,928	
	官積算単価				4,930	合意率 0.999594
	*** B単一 479号 ***					
000479	マンホール据付 組立3号マンホール		基		(``) 1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	(``) 1,000	基	50,200	(``) 50,200	S単 737号
	合 計				(``) 50,200	
	単 価				(``) 50,182	
	官積算単価				50,200	合意率 0.999641
	*** B単一 480号 ***					
000480	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚		(``) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,,	(``) 1,000	枚	74,200	(``) 74,200	S単 214号
	合 計				(``) 74,200	
	単 価				(``) 74,173	
	官積算単価				74,200	合意率 0.999636
	*** B単一 481号 ***					
000481	組立3号マンホール床版斜壁 φ1750×φ600 h=200		個		(``) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200,,	(``) 1,000	個	151,000	(``) 151,000	S単 221号
	合 計				(``) 151,000	
	単 価				(``) 150,946	
	官積算単価				151,000	合意率 0.999642
	*** B単一 482号 ***					
000482	組立3号マンホール直壁 φ1500 h=600		個		(``) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600,,	(``) 1,000	個	93,800	(``) 93,800	S単 233号
	合 計				(``) 93,800	
	単 価				(``) 93,766	
	官積算単価				93,800	合意率 0.999637

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 483号 ***					
000483	基礎コンクリート		m3		(")	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,t=300mm,一般養生				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	38,210	38,210	S単 706号
	%					
	合 計				38,210	
	単 価				38,196	
	官積算単価				38,210	合意率 0.999633
	*** B単ー 484号 ***					
000484	型枠		m ²		(")	歩A
	小型構造物				1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,750.18	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999634
	*** B単ー 485号 ***					
000485	コンクリート工		m3		(")	歩A
	18-8-40-BB W/C65%,500×500×1000,一般養生				1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	38,210	38,210	S単 706号
	%					
	合 計				38,210	
	単 価				38,196	
	官積算単価				38,210	合意率 0.999633
	*** B単ー 486号 ***					
000486	型枠		m ²		(")	歩A
	小型構造物				1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 712号
	合 計				7,753	
	単 価				7,750.25	
	官積算単価				7,753	合意率 0.999645
	*** B単ー 487号 ***					
000487	基礎整形		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(")			(")	
	無し,-,-,あり,	1.000	m ²	121	121	S単 721号
	合 計				121	
	単 価				121	
	官積算単価				121	合意率 1
	*** B単ー 488号 ***					
000488	路盤		m ²		(")	歩A
	再生クラッシャラン (RC-40) ,t=150mm				1,000	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")			(")	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャラン RC-40	1.000	m ²	691.1	691	S単 725号
	合 計				691	
	単 価				691	
	官積算単価				691	合意率 1
	*** B単ー 489号 ***					
000489	表層		m ²		(")	歩A
	再生密粒度75コン13 t=4cm				1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(")			(")	
	3.0m超,40mm,75ファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度75 コン(13)	1.000	m ²	1,692	1,692	S単 733号
	合 計				1,692	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,691	
	官積算単価				1,692	合意率 0.999408
	*** B単ー 490号 ***					
000490	アスカーブ				(")	歩A
	再生細粒度750/13 a=225cm2		m		1,000 m	当たり算出
SA0872	SP アスカーブ	(")			(")	
	215cm2以上235cm2未満,再生細粒度750/13)	1.000	m	1,336	1,336	S単 738号
					(")	
	合 計				1,336	
					(")	
	単 価				1,336	
	官積算単価				1,336	合意率 1
	*** B単ー 491号 ***					
000491	U型側溝				(")	歩A
	U- I 型 300		m		1,000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,616	3,616	S単 449号
S02116	U型側溝	(")			(")	
	U- I 型 300,,	1.000	m	7,900	7,900	S単 234号
S02116	再生クラッシャラン	(")			(")	
	,RC-40 40~0mm,	0.060	m3	2,300	138	S単 146号
					(")	
	合 計				11,654	
					(")	
	単 価				11,650	
	官積算単価				11,654	合意率 0.999656
	*** B単ー 492号 ***					
000492	U型側溝				(")	歩A
	U-600		m		1,000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,722	5,722	S単 452号
S02116	U型側溝	(")			(")	
	U-600,,	1.000	m	27,300	27,300	S単 235号
S02116	再生クラッシャラン	(")			(")	
	,RC-40 40~0mm,	0.096	m3	2,300	221	S単 146号
					(")	
	合 計				33,243	
					(")	
	単 価				33,231	
	官積算単価				33,243	合意率 0.999639
	*** B単ー 493号 ***					
000493	U型側溝蓋				(")	歩A
	2種 600用		枚		1,000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	796	796	S単 453号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋	(")			(")	
	2種 600 長600mm,,	1.000	個	15,000	15,000	S単 230号
					(")	
	合 計				15,796	
					(")	
	単 価				15,790	
	官積算単価				15,796	合意率 0.99962
	*** B単ー 494号 ***					
000494	合流樋1号				(")	歩A
	900×900×750		箇所		1,000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.890	m3	1,989	5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	2.330	m3	1,047	2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	2.100	m3	2,584	5,426	S単 5号
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.210	m ²	1,396	1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.310	m3	38,320	11,879	S単 700号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	3.080	m ²	7,753	23,879	S単 712号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				51,061	
					(")	
	単 価				51,043	
	官積算単価				51,061	合意率 0.999647
	*** B単— 495号 ***					
000495	合流樹2号 900×900×750		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2.890	m3	1,989	(") 5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.330	m3	1,047	(") 2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 2.100	m3	2,584	(") 5,426	S単 5号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 1.210	m ²	1,396	(") 1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.310	m3	38,320	(") 11,879	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.080	m ²	7,753	(") 23,879	S単 712号
					(")	
	合 計				51,061	
					(")	
	単 価				51,043	
	官積算単価				51,061	合意率 0.999647
	*** B単— 496号 ***					
000496	合流樹3号 900×900×750		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2.890	m3	1,989	(") 5,748	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.330	m3	1,047	(") 2,440	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	(") 2.100	m3	2,584	(") 5,426	S単 5号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 1.210	m ²	1,396	(") 1,689	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.330	m3	38,320	(") 12,646	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 3.370	m ²	7,753	(") 26,128	S単 712号
					(")	
	合 計				54,077	
					(")	
	単 価				54,058	
	官積算単価				54,077	合意率 0.999648
	*** B単— 497号 ***					
000497	合流樹4号 1500×1500×900		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.460	m3	1,989	(") 14,838	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.550	m3	1,047	(") 5,811	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(") 5.000	m3	2,181	(") 10,905	S単 4号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 2.890	m ²	1,396	(") 4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.760	m3	38,320	(") 29,123	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.500	m ²	7,753	(") 50,395	S単 712号
					(")	
	合 計				115,106	
					(")	
	単 価				115,065	
	官積算単価				115,106	合意率 0.999643
	*** B単— 498号 ***					
000498	合流樹5号 1500×1500×1010		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 8.650	m3	1,989	(") 17,205	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.590	m3	1,047	(") 6,900	S単 649号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.940	m3	2,181	12,955	S単 4号
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.890	m ²	1,396	4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.860	m3	38,320	32,955	S単 700号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	7.860	m ²	7,753	60,939	S単 712号
					(")	
	合 計				134,988	
					(")	
	単 価				134,940	
	官積算単価				134,988	合意率 0.999644
	*** B単ー 499号 ***					
000499	合流樋6号				(")	歩A
	1500×1500×900		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	7.460	m3	1,989	14,838	S単 652号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	5.550	m3	1,047	5,811	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	5.000	m3	2,181	10,905	S単 4号
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.890	m ²	1,396	4,034	S単 695号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.790	m3	38,320	30,273	S単 700号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	6.990	m ²	7,753	54,193	S単 712号
					(")	
	合 計				120,054	
					(")	
	単 価				120,011	
	官積算単価				120,054	合意率 0.999641
	*** B単ー 500号 ***					
000500	フトン竈				(")	歩A
	B1.2×H0.5 二段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(")			(")	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
					(")	
	合 計				13,860	
					(")	
	単 価				13,855	
	官積算単価				13,860	合意率 0.999639
	*** B単ー 501号 ***					
000501	フトン竈				(")	歩A
	B1.2×H0.5 三段積		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(")			(")	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	13,860	13,860	S単 681号
					(")	
	合 計				13,860	
					(")	
	単 価				13,855	
	官積算単価				13,860	合意率 0.999639
	*** B単ー 502号 ***					
000502	横断側溝1号				(")	歩A
	U-300AG,グレーチング蓋付		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,231	4,231	S単 454号
S02116	U型側溝	(")			(")	
	U-300AG,,	1.000	m	43,200	43,200	S単 236号
S02116	再生クラッシャラン	(")			(")	
	,RC-40 40～0mm,	0.060	m3	2,300	138	S単 146号
					(")	
	合 計				47,569	
					(")	
	単 価				47,552	
	官積算単価				47,569	合意率 0.999642
	*** B単ー 503号 ***					
000503	横断暗渠2号				(")	歩A
	R型600×600		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	m	6,678	(") 6,678	S単 455号
S02116	横断暗渠 R型600×600,,	(") 1.000	m	54,500	(") 54,500	S単 237号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 圧B) W/C65%	(") 0.040	m3	33,440	(") 1,338	S単 703号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.096	m3	2,300	(") 221	S単 146号
	合 計				(") 62,737	
	単 価				(") 62,715	
	官積算単価				62,737	合意率 0.999649
*** B単— 504号 ***						
000504	横断側溝2号 U- I 型 600		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	m	5,839	(") 5,839	S単 456号
S02116	U型側溝 U- I 型 600,,	(") 1.000	m	18,800	(") 18,800	S単 238号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.096	m3	2,300	(") 221	S単 146号
	合 計				(") 24,860	
	単 価				(") 24,851	
	官積算単価				24,860	合意率 0.999637
*** B単— 505号 ***						
000505	舗装版切斷 As舗装 t=4cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切斷 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	665.6	(") 666	S単 690号
	合 計				(") 666	
	単 価				(") 666	
	官積算単価				666	合意率 1
*** B単— 506号 ***						
000506	舗装版破砕 As舗装 t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	(") 1.000	m ²	200.5	(") 201	S単 688号
	合 計				(") 201	
	単 価				(") 201	
	官積算単価				201	合意率 1
*** B単— 507号 ***						
000507	産業廃棄物処理 As殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1.000	m3	3,650	(") 3,650	S単 686号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 396号
	合 計				(") 6,470	
	単 価				(") 6,468	
	官積算単価				6,470	合意率 0.99969
*** B単— 508号 ***						
000508	産業廃棄物運搬 汚泥		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車	(") 1.000	m3	6,501	(") 6,501	T単 51号
	合 計				(") 6,501	
	単 価				(") 6,499	
	官積算単価				6,501	合意率 0.999692

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 509号 ***					
000509	産業廃棄物処理		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費	(/) 1.000	m3	16,500	(/) 16,500	S単 397号
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3				(/) 16,500	
	合 計				(/) 16,494	
	単 価				(/) 16,494	
	官積算単価				16,500	合意率 0.999636
	*** B単— 510号 ***					
000510	舗装版切斷		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	Co舗装 t=15cm	(/) 1.000	m	1,218	(/) 1,218	S単 691号
	SP 舗装版切斷				(/) 1,218	
	コンクリート舗装版,-,15cm以下,-				(/) 1,218	
	合 計				(/) 1,218	
	単 価				(/) 1,218	
	官積算単価				1,218	合意率 1
	*** B単— 511号 ***					
000511	舗装版破砕		m ²		(/) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	Co舗装 t=15cm	(/) 1.000	m ²	200.5	(/) 201	S単 689号
	SP 舗装版破砕				(/) 201	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり				(/) 201	
	合 計				(/) 201	
	単 価				(/) 201	
	官積算単価				201	合意率 1
	*** B単— 512号 ***					
000512	産業廃棄物処理		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	無筋Co殻	(/) 1.000	m3	3,650	(/) 3,650	S単 686号
SA0221	SP 殻運搬				(/) 2,820	
S02123	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,				(/) 2,820	
S02123	建設廃材	(/) 1.000	m3	2,820	(/) 2,820	S単 398号
	無筋コンクリート廃材				(/) 6,470	
	合 計				(/) 6,468	
	単 価				(/) 6,468	
	官積算単価				6,470	合意率 0.99969
	*** B単— 513号 ***					
000513	現場打側溝		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	300-200 A=0.06m2 L=378.2m	(/) 1.000	m3	7,964	(/) 7,964	S単 413号
	【構造物取壊し】				(/) 7,964	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない				(/) 7,961	
	合 計				(/) 7,961	
	単 価				(/) 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単— 514号 ***					
000514	落蓋式現場打側溝		m3		(/) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	300-200 A=0.13m2 L=46.3m	(/) 1.000	m3	7,964	(/) 7,964	S単 413号
	【構造物取壊し】				(/) 7,964	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない				(/) 7,961	
	合 計				(/) 7,961	
	単 価				(/) 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単— 515号 ***					
000515	U字型側溝		m		(/) 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	U-600	(/) 1.000	m	2,918	(/) 2,918	S単 457号
	【排水構造物工】				(/) 2,918	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう				(/) 2,917	
	合 計				(/) 2,918	
	単 価				(/) 2,917	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,918	合意率 0.999657
	*** B単一 516号 ***					
000516	現場発生品運搬 U-600 現場→仮置場		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	(") 1,000	ton	955.4	(") 955	S単 404号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し、	(") 1,000	ton		(") 1,500	S単 240号
	合 計				(") 2,455	
	単 価				(") 2,454.10	
	官積算単価				2,455	合意率 0.999633
	*** B単一 517号 ***					
000517	コルゲート管 φ400		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00706	コルゲート管撤去 φ400	(") 1,000	m	1,360	(") 1,360	T単 151号
	合 計				(") 1,360	
	単 価				(") 1,360	
	官積算単価				1,360	合意率 1
	*** B単一 518号 ***					
000518	コンクリート排水路 A=0.12m2 L=7.4m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない	(") 1,000	m3	7,964	(") 7,964	S単 413号
	合 計				(") 7,964	
	単 価				(") 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単一 519号 ***					
000519	フトン竈1 B1.2×H0.6		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去、階段式、高さ60cm×幅120cm	(") 1,000	m	3,486	(") 3,486	S単 682号
	合 計				(") 3,486	
	単 価				(") 3,485	
	官積算単価				3,486	合意率 0.999713
	*** B単一 520号 ***					
000520	フトン竈1運搬 現場→仮置場 L=0.3km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、硬岩、無し、0.3km以下	(") 1,000	m3	542.3	(") 542	S単 669号
	合 計				(") 542	
	単 価				(") 541.70	
	官積算単価				542	合意率 0.999607
	*** B単一 521号 ***					
000521	フトン竈2 B1.2×H0.6 二段積		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去、階段式、高さ60cm×幅120cm	(") 1,000	m	3,486	(") 3,486	S単 682号
	合 計				(") 3,486	
	単 価				(") 3,485	
	官積算単価				3,486	合意率 0.999713
	*** B単一 522号 ***					
000522	フトン竈2運搬 現場→仮置場 L=0.3km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、硬岩、無し、0.3km以下	(") 1,000	m3	542.3	(") 542	S単 669号
	合 計				(") 542	
	単 価				(") 541.80	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				542	合意率 0.999643
	*** B単— 523号 ***					
000523	フトン竈3 B1.2×H0.4		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm	(") 1,000	m	2,306	(") 2,306	S単 683号
	合 計				(") 2,306	
	単 価				(") 2,305	
	官積算単価				2,306	合意率 0.999566
	*** B単— 524号 ***					
000524	フトン竈3運搬 現場→仮置場 L=0.3km		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	542.3	(") 542	S単 669号
	合 計				(") 542	
	単 価				(") 541.84	
	官積算単価				542	合意率 0.999716
	*** B単— 525号 ***					
000525	顎付き側溝 U-600,A=0.36m2 L=16.3m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	7,964	(") 7,964	S単 413号
	合 計				(") 7,964	
	単 価				(") 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単— 526号 ***					
000526	産業廃棄物処理 無筋Co殻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1,000	m3	1,805	(") 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 398号
	合 計				(") 4,625	
	単 価				(") 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	*** B単— 527号 ***					
000527	現場打緑石 A=0.17m2 L=219m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	7,964	(") 7,964	S単 413号
	合 計				(") 7,964	
	単 価				(") 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単— 528号 ***					
000528	小型擁壁 A=0.12m2 L=13m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	7,964	(") 7,964	S単 413号
	合 計				(") 7,964	
	単 価				(") 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単— 529号 ***					
000529	照明撤去		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
T00083	照明設備撤去工 長円形、H=8.0m、300W	(") 1,000	基	22,775	(") 22,775	T単 80号
	合 計				(") 22,775	
	単 価				(") 22,767	

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				22,775	合意率 0.999648
	*** B単— 530号 ***					
000530	ネットフェンス門扉撤去 再利用 W=1.0m片開き		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開,再利用	(") 1,000	組	4,334	(") 4,334	S単 17号
	合 計				(") 4,334	
	単 価				(") 4,332	
	官積算単価				4,334	合意率 0.999538
	*** B単— 531号 ***					
000531	ネットフェンス撤去 再利用 H=1.5m		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m,7カーブブロック,再利用,あり	(") 1,000	m	2,522	(") 2,522	S単 16号
	合 計				(") 2,522	
	単 価				(") 2,521	
	官積算単価				2,522	合意率 0.999603
	*** B単— 532号 ***					
000532	現場発生品運搬 照明、ネットフェンス 現場→仮置場		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬 トラック(クレーン装置付)ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	(") 1,000	ton	955.4	(") 955	S単 404号
S02116	積卸し費 積み込み・取卸し,,	(") 1,000	ton	1,500	(") 1,500	S単 240号
	合 計				(") 2,455	
	単 価				(") 2,454.28	
	官積算単価				2,455	合意率 0.999418
	*** B単— 533号 ***					
000533	集水樹撤去 V=1.2m3		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	7,964	(") 7,964	S単 413号
	合 計				(") 7,964	
	単 価				(") 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単— 534号 ***					
000534	超音波流量計収納ボックス		架		(") 1,000	歩A 当たり算出
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無	(") 1,000	架	61,914	(") 61,914	S単 632号
	合 計				(") 61,914	
	単 価				(") 61,892	
	官積算単価				61,914	合意率 0.999644
	*** B単— 535号 ***					
000535	殻運搬・運搬 無筋Co殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1,000	m3	1,805	(") 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 398号
	合 計				(") 4,625	
	単 価				(") 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	*** B単— 536号 ***					
000536	埋設ケーブル 露出		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い)	(") 1,000	m	113	(") 113	T単 153号
	合 計				(") 113	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(/)	
	単 価				113	
	官積算単価				113	合意率 1
	*** B単一 537号 ***					
000537	電源ケーブル 移設		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00710	電線管撤去 波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い)	(/) 1.000	m	113	(/) 113	T単 153号
	合 計				(/) 113	
	単 価				(/) 113	
	官積算単価				113	合意率 1
	*** B単一 538号 ***					
000538	導水管場外 排水路流入樹		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(/) 0.230	m3	7,964	(/) 1,832	S単 413号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(/) 0.230	m3	1,805	(/) 415	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(/) 0.230	m3	2,820	(/) 649	S単 398号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(/) 2.900	m3	15,740	(/) 45,646	S単 412号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(/) 2.900	m3	2,230	(/) 6,467	S単 685号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(/) 2.900	m3	3,000	(/) 8,700	S単 395号
	合 計				(/) 63,709	
	単 価				(/) 63,686	
	官積算単価				63,709	合意率 0.999638
	*** B単一 539号 ***					
000539	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコリ), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	(/) 0.500	m	13,100	(/) 6,550	S単 637号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコリ), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	(/) 15.500	m	30,100	(/) 466,550	S単 638号
T00028	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 27号
	合 計				(/) 540,465	
	単 価				(/) 540,272	
	官積算単価				540,465	合意率 0.999642
	*** B単一 540号 ***					
000540	計測設備撤去・据付		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S42053	計装設備据付工 (撤去) 圧力式水位計,無	(/) 1.000	台	86,802	(/) 86,802	S単 633号
S42053	計装設備据付工 圧力式水位計,無	(/) 1.000	台	86,802	(/) 86,802	S単 634号
	合 計				(/) 173,604	
	単 価				(/) 173,542	
	官積算単価				173,604	合意率 0.999642
	*** B単一 541号 ***					
000541	基礎コンクリート		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(/) 0.600	m ²	1,258	(/) 755	S単 694号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(/) 0.300	m3	38,320	(/) 11,496	S単 700号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(/) 1.500	m ²	7,753	(/) 11,630	S単 712号
	合 計				(/) 23,881	
	単 価				(/) 23,872	
	官積算単価				23,881	合意率 0.999623

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 542号 ***					
000542	足場				(")	歩A
	平坦地足場		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S62036	【足場仮設】	(")			(")	
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	1.000	箇所	64,300	64,300	S単 640号
	合 計				64,300	
	単 価				(")	
					64,277	
	官積算単価				64,300	合意率 0.999642
	*** B単一 543号 ***					
000543	調査孔閉塞				(")	歩A
	砂		業務		1.000 業務	当たり算出
S62039	【その他間接調査費】	(")			(")	
	0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号
	合 計				(")	
					7,390	
	単 価				(")	
					7,387	
	官積算単価				7,390	合意率 0.999594
	*** B単一 544号 ***					
000544	泥水式推進				(")	歩A
	φ1350,礫質土(2)		m		209.700 m	当たり算出
T00021	切羽坑内作業工	(")			(")	
	φ1350	209.700	m	46,274	9,703,658	T単 20号
T00027	坑外作業工	(")			(")	
	φ1350	209.700	m	11,271	2,363,529	T単 26号
T00045	機械器具損料及び電力料	(")			(")	
		1.000	式	44,341,706	44,341,706	T単 43号
	合 計				(")	
					56,408,893	
	単 価				(")	
					268,902	
	官積算単価				268,998	合意率 0.999643
	*** B単一 545号 ***					
000545	推進機ビット補修				(")	歩A
	φ1350,泥水式推進工		m		209.700 m	当たり算出
S02116	推進機ビット補修費	(")			(")	
	泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	4,856,400	4,856,400	S単 244号
S02116	ビット取り付け費用	(")			(")	
	泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	620,000	620,000	S単 245号
	合 計				(")	
					5,476,400	
	単 価				(")	
					26,106	
	官積算単価				26,115	合意率 0.999655
	*** B単一 546号 ***					
000546	推進用鉄筋コンクリート管				(")	歩A
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管	(")			(")	
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	538,000	538,000	S単 246号
P46403	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合 計				(")	
					540,603	
	単 価				(")	
					540,409	
	官積算単価				540,603	合意率 0.999641
	*** B単一 547号 ***					
000547	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管				(")	歩A
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管	(")			(")	
	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	595,000	595,000	S単 247号
P46403	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ	3.470	ton	750	2,603	
	合 計				(")	
					597,603	
	単 価				(")	
					597,389	
	官積算単価				597,603	合意率 0.999641
	*** B単一 548号 ***					
000548	合成鋼管				(")	歩A
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本		1.000 本	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	合成鋼管	(")			(")	
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	1,460,000	1,460,000	S単 248号
P46403	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合 計				1,463,045	
	単 価				1,462,521	
	官積算単価				1,463,045	合意率 0.999641
	*** B単ー 549号 ***					
000549	合成鋼管・推進用HP管との接続管		本		(")	歩A
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m				1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管・推進用HP管との接続管	(")			(")	
	φ1350 4種 50N管 L=2.43m,,	1.000	本	1,680,000	1,680,000	S単 249号
P46403	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ	4.060	ton	750	3,045	
	合 計				1,683,045	
	単 価				1,682,442	
	官積算単価				1,683,045	合意率 0.999641
	*** B単ー 550号 ***					
000550	合成鋼管・鋼管との接続管		本		(")	歩A
	φ1350 4種 50N管 L=1.61m				1.000 本	当たり算出
S02116	合成鋼管・鋼管との接続管	(")			(")	
	φ1350 4種 50N管 L=1.61m,,	1.000	本	1,310,000	1,310,000	S単 250号
P46403	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ	2.690	ton	750	2,018	
	合 計				1,312,018	
	単 価				1,311,548	
	官積算単価				1,312,018	合意率 0.999641
	*** B単ー 551号 ***					
000551	管目地		箇所		(")	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00046	管目地工	(")			(")	
	φ1350	1.000	箇所	14,620	14,620	T単 44号
	合 計				14,620	
	単 価				14,615	
	官積算単価				14,620	合意率 0.999658
	*** B単ー 552号 ***					
000552	裏込め注入		m		(")	歩A
	砂礫土 152.0L/m				1.000 m	当たり算出
T00022	裏込め注入工	(")			(")	
		1.000	m	15,547	15,547	T単 21号
	合 計				15,547	
	単 価				15,541	
	官積算単価				15,547	合意率 0.999614
	*** B単ー 553号 ***					
000553	SMCシステム		m		(")	歩A
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工				1.000 m	当たり算出
T00047	SMCシステム	(")			(")	
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工	1.000	m	19,731	19,731	T単 45号
	合 計				19,731	
	単 価				19,724	
	官積算単価				19,731	合意率 0.999645
	*** B単ー 554号 ***					
000554	通信配信設備		式		(")	歩A
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m				1.000 式	当たり算出
T00048	通信配線設備工	(")			(")	
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m	1.000	式	69,598	69,598	T単 46号
	合 計				69,598	
	単 価				69,573	
	官積算単価				69,598	合意率 0.99964

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 555号 ***					
000555	換気設備				(/)	歩A
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式		1.000	式 当たり算出
T00049	換気設備工	(/)			(/)	
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分	1.000	式	378,013	378,013	T単 47号
	合 計				(/)	
					378,013	
	単 価				(/)	
					377,878	
	官積算単価					合意率
					378,013	0.999642
	*** B単一 556号 ***					
000556	注入設備				(/)	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00034	注入設備工	(/)			(/)	
		1.000	箇所	155,934	155,934	T単 33号
	合 計				(/)	
					155,934	
	単 価				(/)	
					155,878	
	官積算単価					合意率
					155,934	0.99964
	*** B単一 557号 ***					
000557	送・排泥設備				(/)	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
T00132	送排泥管設置撤去工	(/)			(/)	
	鋼管φ100	1.000	式	898,296	898,296	T単 115号
	合 計				(/)	
					898,296	
	単 価				(/)	
					897,974	
	官積算単価					合意率
					898,296	0.999641
	*** B単一 558号 ***					
000558	送泥ポンプ据付撤去工				(/)	歩A
	可変速ポンプφ100 22kw		台		1.000	台 当たり算出
T00036	送泥ポンプ据付撤去工	(/)			(/)	
	可変速ポンプφ100 22kw	1.000	台	184,851	184,851	T単 34号
	合 計				(/)	
					184,851	
	単 価				(/)	
					184,785	
	官積算単価					合意率
					184,851	0.999642
	*** B単一 559号 ***					
000559	排泥ポンプ据付撤去工				(/)	歩A
	可変速ポンプφ100 22kw		台		1.000	台 当たり算出
T00037	排泥ポンプ据付撤去工	(/)			(/)	
	可変速ポンプφ100 22kw	1.000	台	184,851	184,851	T単 35号
	合 計				(/)	
					184,851	
	単 価				(/)	
					184,785	
	官積算単価					合意率
					184,851	0.999642
	*** B単一 560号 ***					
000560	中継ポンプ据付撤去工				(/)	歩A
	定速ポンプφ100 15kw		台		1.000	台 当たり算出
T00038	中継ポンプ据付撤去工	(/)			(/)	
	定速ポンプφ100 15kw	1.000	台	130,101	130,101	T単 36号
	合 計				(/)	
					130,101	
	単 価				(/)	
					130,054	
	官積算単価					合意率
					130,101	0.999638
	*** B単一 561号 ***					
000561	計測機器類設置撤去工				(/)	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00039	計測機器類設置撤去工	(/)			(/)	
		1.000	箇所	131,199	131,199	T単 37号
	合 計				(/)	
					131,199	
	単 価				(/)	
					131,152	
	官積算単価					合意率
					131,199	0.999641
	*** B単一 562号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000562	ポンプ、計測機器および配管類機械器具損料等		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00040	機械器具損料及び電力料	(") 1.000	式	4,140,399	(") 4,140,399	T単 38号
	合 計				(") 4,140,399	
	単 価				(") 4,138,917	
	官積算単価				4,140,399	合意率 0.999642
	*** B単ー 563号 ***					
000563	泥水処理装置据付撤去工		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00041	泥水処理装置据付撤去工	(") 1.000	式	489,132	(") 489,132	T単 39号
	合 計				(") 489,132	
	単 価				(") 488,957	
	官積算単価				489,132	合意率 0.999642
	*** B単ー 564号 ***					
000564	処理設備付帯作業工		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00042	ユニット式一次処理機 2.0m3/min	(") 1.000	式	461,807	(") 461,807	T単 40号
	合 計				(") 461,807	
	単 価				(") 461,642	
	官積算単価				461,807	合意率 0.999642
	*** B単ー 565号 ***					
000565	処理設備機械器具損料等		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00043	処理設備機械器具損料等	(") 1.000	式	3,805,890	(") 3,805,890	T単 41号
	合 計				(") 3,805,890	
	単 価				(") 3,804,527	
	官積算単価				3,805,890	合意率 0.999641
	*** B単ー 566号 ***					
000566	初期作泥材		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	粘土	(") 5,645.400	kg	39	(") 220,171	S単 263号
S02116	ベントナイト	(") 0.941	ton	25,700	(") 24,184	S単 253号
S02116	増粘剤 (CMC)	(") 18.800	kg	1,360	(") 25,568	S単 264号
S02116	清水	(") 16.900	m3	0	(") 0	S単 265号
	合 計				(") 269,923	
	単 価				(") 269,826	
	官積算単価				269,923	合意率 0.99964
	*** B単ー 567号 ***					
000567	補給作泥材		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	増粘剤 (CMC)	(") 401.800	kg	1,360	(") 546,448	S単 264号
S02116	清水	(") 401.800	m3	0	(") 0	S単 265号
	合 計				(") 546,448	
	単 価				(") 546,252	
	官積算単価				546,448	合意率 0.999641
	*** B単ー 568号 ***					
000568	泥水処理発生土(一般残土)処理		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂,建設発生土受入地	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
SA0121	標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以	(") 1.000	m3	1,589	(") 1,589	S単 665号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1.000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 1,957	
	単 価				(") 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	*** B単ー 569号 ***					
000569	泥水運搬処理(産業廃棄物) 汚泥		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00044	汚泥吸排車運転 8t車	(") 1.000	m3	5,785	(") 5,785	T単 42号
	合 計				(") 5,785	
	単 価				(") 5,783	
	官積算単価				5,785	合意率 0.999654
	*** B単ー 570号 ***					
000570	処分費 (汚泥処分費)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	(") 1.000	m3	16,500	(") 16,500	S単 397号
	合 計				(") 16,500	
	単 価				(") 16,494	
	官積算単価				16,500	合意率 0.999636
	*** B単ー 571号 ***					
000571	発進坑口 二重ストレーナ工法		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435 L	(") 1.000	本	144,005	(") 144,005	S単 426号
	合 計				(") 144,005	
	単 価				(") 143,953	
	官積算単価				144,005	合意率 0.999638
	*** B単ー 572号 ***					
000572	到達坑口 二重ストレーナ工法		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139 L	(") 1.000	本	134,395	(") 134,395	S単 427号
	合 計				(") 134,395	
	単 価				(") 134,347	
	官積算単価				134,395	合意率 0.999642
	*** B単ー 573号 ***					
000573	足場 単管傾斜足場		掛m ²		(") 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 なし,単管傾斜,あり	(") 1.000	掛m ²	3,345	(") 3,345	S単 581号
	合 計				(") 3,345	
	単 価				(") 3,344	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999701
	*** B単ー 574号 ***					
000574	発進立坑背面 (1)		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,1.45m,6.25m,0.09m,1.5m,1402 L	(") 1.000	本	149,340	(") 149,340	S単 428号
	合 計				(") 149,340	
	単 価				(") 149,287	
	官積算単価				149,340	合意率 0.999645
	*** B単ー 575号 ***					
000575	発進立坑背面 (2)		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5m, 488 L	1.000	本	71,443	71,443	S単 429号
	合 計				71,443	
	単 価				(")	
	官積算単価				71,417	
	*** B単— 576号 ***				71,443	合意率 0.999636
000576	発進立坑背面 (3)		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.58m, 1182 L	1.000	本	130,222	130,222	S単 430号
	合 計				130,222	
	単 価				(")	
	官積算単価				130,175	
	*** B単— 577号 ***				130,222	合意率 0.999639
000577	発進立坑背面 (4)		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 2.44m, 977 L	1.000	本	112,832	112,832	S単 431号
	合 計				112,832	
	単 価				(")	
	官積算単価				112,792	
	*** B単— 578号 ***				112,832	合意率 0.999645
000578	発進立坑背面 (5)		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 0.27m, 2559 L	1.000	本	249,597	249,597	S単 432号
	合 計				249,597	
	単 価				(")	
	官積算単価				249,508	
	*** B単— 579号 ***				249,597	合意率 0.999643
000579	発進立坑底版		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5.79m, 598 L	1.000	本	81,154	81,154	S単 433号
	合 計				81,154	
	単 価				(")	
	官積算単価				81,125	
	*** B単— 580号 ***				81,154	合意率 0.999642
000580	支圧壁背面改良		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 5.35m, 0.09m, 2.44m, 1109 L	1.000	本	115,355	115,355	S単 434号
	合 計				115,355	
	単 価				(")	
	官積算単価				115,314	
	*** B単— 581号 ***				115,355	合意率 0.999644
000581	到達立坑背面		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 1.5m, 1071 L	1.000	本	128,766	128,766	S単 435号
	合 計				128,766	
	単 価				(")	
	官積算単価				128,720	
	*** B単— 582号 ***				128,766	合意率 0.999642
000582	到達立坑底版		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 5.2m, 325 L	1.000	本	65,451	65,451	S単 436号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 65,451	
	単 価				(") 65,428	
	官積算単価				65,451	合意率 0.999648
	*** B単— 583号 ***					
000583	推進工 泥土圧式,φ400		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00050	小口径泥土圧推進工 圧送排土方式φ400	(") 1.000	m	238,022	(") 238,022	T単 48号
	合 計				(") 238,022	
	単 価				(") 237,937	
	官積算単価				238,022	合意率 0.999642
	*** B単— 584号 ***					
000584	排土管・油圧ホース等撤去 (推進延長)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工 DL-N 1日当り撤去量 40m/日	(") 1.000	m	3,791	(") 3,791	T単 49号
	合 計				(") 3,791	
	単 価				(") 3,790	
	官積算単価				3,791	合意率 0.999736
	*** B単— 585号 ***					
000585	添加材注入 (掘進延長)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00052	添加材注入工	(") 1.000	m	15,236	(") 15,236	T単 50号
	合 計				(") 15,236	
	単 価				(") 15,231	
	官積算単価				15,236	合意率 0.999671
	*** B単— 586号 ***					
000586	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 50N管 SJA L=2.43m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m,,	(") 1.000	本	56,900	(") 56,900	S単 268号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	(") 0.548	ton	750	(") 411	
	合 計				(") 57,311	
	単 価				(") 57,290	
	官積算単価				57,311	合意率 0.999633
	*** B単— 587号 ***					
000587	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=2.43m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m,,	(") 1.000	本	78,000	(") 78,000	S単 269号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	(") 0.548	ton	750	(") 411	
	合 計				(") 78,411	
	単 価				(") 78,383	
	官積算単価				78,411	合意率 0.999642
	*** B単— 588号 ***					
000588	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ400 1種 70N管 SJA L=1.20m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m,,	(") 1.000	本	75,400	(") 75,400	S単 270号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	(") 0.271	ton	750	(") 203	
	合 計				(") 75,603	
	単 価				(") 75,576	
	官積算単価				75,603	合意率 0.999642
	*** B単— 589号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000589	発生土 (汚泥) 処理				(")	歩A
	汚泥		m3		1,000 m3	当たり算出
T00053	汚泥吸排車運転	(")			(")	
	3.1~3.5t車	1,000	m3	6,501	6,501	T単 51号
	合 計				(")	
					6,501	
	単 価				(")	
					6,499	
	官積算単価				6,501	合意率 0.999692
	*** B単— 590号 ***					
000590	処分費 (汚泥処分費)				(")	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	汚泥処分費	(")			(")	
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	1,000	m3	16,500	16,500	S単 397号
	合 計				(")	
					16,500	
	単 価				(")	
					16,494	
	官積算単価				16,500	合意率 0.999636
	*** B単— 591号 ***					
000591	発進坑口				(")	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.68m, 0.75m, 0.9m, 864 L	1,000	本	87,718	87,718	S単 437号
	合 計				(")	
					87,718	
	単 価				(")	
					87,687	
	官積算単価				87,718	合意率 0.999646
	*** B単— 592号 ***					
000592	到達坑口				(")	歩A
	二重ストレーナ工法		本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 4.06m, 0m, 0m, 1.03m, 484 L	1,000	本	65,069	65,069	S単 438号
	合 計				(")	
					65,069	
	単 価				(")	
					65,046	
	官積算単価				65,069	合意率 0.999646
	*** B単— 593号 ***					
000593	単管傾斜足場				(")	歩A
			掛m ²		1,000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工	(")			(")	
	なし, 単管傾斜, あり	1,000	掛m ²	3,345	3,345	S単 581号
	合 計				(")	
					3,345	
	単 価				(")	
					3,344	
	官積算単価				3,345	合意率 0.999701
	*** B単— 594号 ***					
000594	発進立坑背面 (1)				(")	歩A
			本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 1.5m, 823 L	1,000	本	86,693	86,693	S単 439号
	合 計				(")	
					86,693	
	単 価				(")	
					86,662	
	官積算単価				86,693	合意率 0.999642
	*** B単— 595号 ***					
000595	発進立坑背面 (2)				(")	歩A
			本		1,000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 0.23m, 997 L	1,000	本	101,205	101,205	S単 440号
	合 計				(")	
					101,205	
	単 価				(")	
					101,169	
	官積算単価				101,205	合意率 0.999644
	*** B単— 596号 ***					
000596	発進立坑底版				(")	歩A
			本		1,000 本	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 2.62m, 459 L	1.000	本	55,460	55,460	S単 441号
	合 計				(")	
					55,460	
	単 価				(")	
					55,440	
	官積算単価				55,460	合意率 0.999639
	*** B単— 597号 ***					
000597	到達立坑背面 (1)		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.5m, 708 L	1.000	本	89,561	89,561	S単 442号
	合 計				(")	
					89,561	
	単 価				(")	
					89,529	
	官積算単価				89,561	合意率 0.999642
	*** B単— 598号 ***					
000598	到達立坑背面 (2)		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.03m, 701 L	1.000	本	88,938	88,938	S単 443号
	合 計				(")	
					88,938	
	単 価				(")	
					88,906	
	官積算単価				88,938	合意率 0.99964
	*** B単— 599号 ***					
000599	到達立坑底版		本		(")	歩A
					1.000 本	当たり算出
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)	(")			(")	
	複相方式, 2 セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 3.57m, 310 L	1.000	本	55,981	55,981	S単 444号
	合 計				(")	
					55,981	
	単 価				(")	
					55,961	
	官積算単価				55,981	合意率 0.999642
	*** B単— 600号 ***					
000600	注入設備据付・解体		現場		(")	歩A
	小口径推進・中大口径推進				1.000 現場	当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)	(")			(")	
	二重管ストレーナ工法, 2 セット,	1.000	現場	441,574	441,574	S単 445号
	合 計				(")	
					441,574	
	単 価				(")	
					441,416	
	官積算単価				441,574	合意率 0.999642
	*** B単— 601号 ***					
000601	注入施設移設		回		(")	歩A
	発進立坑側から到達立坑側へ移設				1.000 回	当たり算出
S04038	薬液注入工 (注入施設移設)	(")			(")	
	二重管ストレーナ工法, 2 セット,	1.000	回	284,001	284,001	S単 446号
	合 計				(")	
					284,001	
	単 価				(")	
					283,899	
	官積算単価				284,001	合意率 0.99964
	*** B単— 602号 ***					
000602	床堀		m3		(")	歩A
	土砂				1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")	m3	307.2	(")	
	土砂, 標準, 自立式, 無し, あり	1.000			307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")	m3	382.5	(")	
	標準, ハック砂山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000			383	S単 664号
	下					
SA0161	SP 整地	(")	m3	134.5	(")	
	敷均し (ルーズ), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり	1.000			135	S単 680号
	合 計				(")	
					825	
	単 価				(")	
					824.70	
	官積算単価				825	合意率 0.999592

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 603号 ***					
000603	仮置土運搬				(/)	歩A
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	(/)			(/)	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,あり	1,000	m3	134.5	135	S単 680号
					(/)	
	合 計				518	
					(/)	
	単 価				518	
						合意率
	官積算単価				518	1
	*** B単ー 604号 ***					
000604	ライナープレート土留工				(/)	歩A
	小判形φ4.0m 砂質土		m		1,000 m	当たり算出
T00056	ライナープレート掘削土留工	(/)			(/)	
	小判型φ4.0m 砂質土 バックホウ	1,000	m	317,473	317,473	T単 54号
					(/)	
	合 計				317,473	
					(/)	
	単 価				317,359	
						合意率
	官積算単価				317,473	0.99964
	*** B単ー 605号 ***					
000605	ライナープレート土留工				(/)	歩A
	小判形φ4.0m 砂質土		m		1,000 m	当たり算出
T00054	ライナープレート掘削土留工	(/)			(/)	
	小判形φ4.0m 砂質土 クラムシェル	1,000	m	363,364	363,364	T単 52号
					(/)	
	合 計				363,364	
					(/)	
	単 価				363,234	
						合意率
	官積算単価				363,364	0.999642
	*** B単ー 606号 ***					
000606	埋戻1				(/)	歩A
	発生土流用 管頂60cm		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(/)			(/)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,283	1,283	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(/)			(/)	
	路体,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	596	596	S単 14号
					(/)	
	合 計				2,830	
					(/)	
	単 価				2,829	
						合意率
	官積算単価				2,830	0.999646
	*** B単ー 607号 ***					
000607	埋戻2				(/)	歩A
	発生土流用 構造物周辺		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(/)			(/)	
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(/)			(/)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1,000	m3	3,075	3,075	S単 7号
					(/)	
	合 計				4,026	
					(/)	
	単 価				4,025	
						合意率
	官積算単価				4,026	0.999751
	*** B単ー 608号 ***					
000608	埋戻3				(/)	歩A
	発生土流用 1.0m≦≦<2.5m		m3		1,000 m3	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	382.5	425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	236.6	263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	420	420	S単 12号
					(")	
	合 計				2,654	
					(")	
	単 価				2,653	
	官積算単価				2,654	合意率 0.999623
	*** B単一 609号 ***					
000609	基面整正				(")	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
					(")	
	合 計				377	
					(")	
	単 価				377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単一 610号 ***					
000610	建設発生土処理				(")	歩A
	土砂 建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					(")	
	合 計				1,957	
					(")	
	単 価				1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	*** B単一 611号 ***					
000611	床堀				(")	歩A
	礫質土 建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					(")	
	合 計				2,027	
					(")	
	単 価				2,026.21	
	官積算単価				2,027	合意率 0.9996
	*** B単一 612号 ***					
000612	ライナープレート土留工				(")	歩A
	円形φ3.5m 礫質土		m		1.000 m	当たり算出
T00059	ライナープレート掘削土留工	(")			(")	
	円形φ3.5m 礫質土 バックホウ	1.000	m	164,645	164,645	T単 57号
					(")	
	合 計				164,645	
					(")	
	単 価				164,586	
	官積算単価				164,645	合意率 0.999641
	*** B単一 613号 ***					
000613	ライナープレート土留工				(")	歩A
	円形φ3.5m 礫質土		m		1.000 m	当たり算出
T00060	ライナープレート掘削土留工	(")			(")	
	円形φ3.5m 礫質土 クラムシェル	1.000	m	193,805	193,805	T単 58号
					(")	
	合 計				193,805	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				193,736	
	官積算単価				193,805	合意率 0.999643
	*** B単一 614号 ***					
000614	基面整正				(")	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1.000	m ²	377.4	377	S単 675号
	合 計				(")	
					377	
	単 価				(")	
					377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単一 615号 ***					
000615	建設発生土処理				(")	歩A
	土砂 建設発生土受入地		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	236.6	237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	130.8	131	S単 679号
	合 計				(")	
					1,957	
	単 価				(")	
					1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	*** B単一 616号 ***					
000616	床堀				(")	歩A
	粘性土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m ³	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	134.5	135	S単 680号
	合 計				(")	
					825	
	単 価				(")	
					824.70	
	官積算単価				825	合意率 0.999287
	*** B単一 617号 ***					
000617	床堀				(")	歩A
	砂質土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m ³	307.2	307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	134.5	135	S単 680号
	合 計				(")	
					825	
	単 価				(")	
					824.80	
	官積算単価				825	合意率 0.999515
	*** B単一 618号 ***					
000618	仮置土運搬				(")	歩A
	ライナープレート掘削 仮設ヤード		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m ³	382.5	383	S単 664号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	敷均し(ルーズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	134.5	135	S単 680号
	合 計				(")	
					518	
	単 価				(")	
					517.82	
	官積算単価				518	合意率 0.999661

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 619号 ***					
000619	ライナープレート土留 矩形2.5m 砂質土		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00062	ライナープレート掘削土留工 矩形2.5m 砂質土	(/) 1,000	m	293,888	(/) 293,888	T単 60号
	合 計				(/) 293,888	
	単 価				(/) 293,783	
	官積算単価				293,888	合意率 0.999642
	*** B単— 620号 ***					
000620	補強リング設置		リング		(/) 1,000 リング	歩A 当たり算出
T00063	補強リング設置工 矩形2.592×5.889	(/) 1,000	リング	58,778	(/) 58,778	T単 61号
	合 計				(/) 58,778	
	単 価				(/) 58,757	
	官積算単価				58,778	合意率 0.999642
	*** B単— 621号 ***					
000621	埋戻 流用土		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	236.6	(/) 263	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(/) 1,110	m3	382.5	(/) 425	S単 664号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,110	m3	236.6	(/) 263	S単 648号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(/) 1,000	m3	1,283	(/) 1,283	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	(/) 1,000	m3	420	(/) 420	S単 15号
	合 計				(/) 2,654	
	単 価				(/) 2,653	
	官積算単価				2,654	合意率 0.999623
	*** B単— 622号 ***					
000622	基面整正 土砂		m ²		(/) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(/) 1,000	m ²	377.4	(/) 377	S単 675号
	合 計				(/) 377	
	単 価				(/) 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単— 623号 ***					
000623	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(/) 1,000	m3	236.6	(/) 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(/) 1,000	m3	1,589	(/) 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(/) 1,000	m3	130.8	(/) 131	S単 679号
	合 計				(/) 1,957	
	単 価				(/) 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	*** B単— 624号 ***					
000624	床堀 礫質土		m3		(/) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	(/) 1,000	m3	307.2	(/) 307	S単 659号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(/) 1,000	m3	1,589	(/) 1,589	S単 665号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1.000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 2,027	
	単 価				(") 2,026.42	
	官積算単価				2,027	合意率 0.999647
	*** B単— 625号 ***					
000625	ライナープレート土留工 円形φ2.5m 砂礫土		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00147	ライナープレート掘削土留工 円形φ2.5m 礫質土 バックホウ	(") 1.000	m	164,645	(") 164,645	T単 127号
	合 計				(") 164,645	
	単 価				(") 164,586	
	官積算単価				164,645	合意率 0.999641
	*** B単— 626号 ***					
000626	基面整正 土砂		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	377.4	(") 377	S単 675号
	合 計				(") 377	
	単 価				(") 377	
	官積算単価				377	合意率 1
	*** B単— 627号 ***					
000627	建設発生土処理 土砂 建設発生土受入地		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1.000	m3	1,589	(") 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1.000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 1,957	
	単 価				(") 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	*** B単— 628号 ***					
000628	土のう		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハッパ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	(") 1.000	袋	7,546	(") 7,546	S単 559号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	(") 1.000	袋	755	(") 755	S単 560号
	合 計				(") 8,301	
	単 価				(") 8,298	
	官積算単価				8,301	合意率 0.999638
	*** B単— 629号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり	(") 1.000	m ²	2,303	(") 2,303	S単 585号
	合 計				(") 2,303	
	単 価				(") 2,302	
	官積算単価				2,303	合意率 0.999565
	*** B単— 630号 ***					
000630	コルゲートフリューム U-350A形,1.6mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S05031	コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350,パッキング使用,なし	(") 1.000	m	12,845	(") 12,845	S単 447号
S02116	コルゲートフリュームストラット U350,A型,,	(") 1.000	本	695	(") 695	S単 272号
	合 計				(") 13,540	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				13,535	
	官積算単価				13,540	合意率 0.99963
	*** B単— 631号 ***					
000631	離合帯				(")	歩A
	下層路盤、表層		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(")			(")	
	200mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツァラン RC-40	75.000	m ²	837.8	62,835	S単 722号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(")			(")	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,グラムコト 各種,あり,再生密粒度ア ン(20)	75.000	m ²	2,032	152,400	S単 734号
					(")	
	合 計				215,235	
					(")	
	単 価				215,158	
	官積算単価				215,235	合意率 0.999642
	*** B単— 632号 ***					
000632	大型移動型枠				(")	歩A
	資材		式		1.000 式	当たり算出
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その1	(")			(")	
		4.000	基	3,216,520	12,866,080	S単 273号
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その2	(")			(")	
		4.000	基	684,402	2,737,608	S単 274号
S02116	移動装置関連部材 (L=5.1m)	(")			(")	
		4.000	基	1,926,230	7,704,920	S単 275号
S02116	型枠関連部材 (L=5.1m)	(")			(")	
		4.000	基	742,662	2,970,648	S単 276号
S02116	山留関連部材 (L=5.1m)	(")			(")	
		4.000	基	628,604	2,514,416	S単 277号
S02116	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)	(")			(")	
		4.000	基	479,880	1,919,520	S単 278号
S02116	準消耗品 (L=5.1m)	(")			(")	
		4.000	基	70,461	281,844	S単 279号
S02116	打設足場関連 (L=5.1m)	(")			(")	
		4.000	基	307,439	1,229,756	S単 280号
S02116	アンカーボルト類	(")			(")	
		1.000	式	2,930,600	2,930,600	S単 281号
					(")	
	合 計				35,155,392	
					(")	
	単 価				35,142,806	
	官積算単価				35,155,392	合意率 0.999641
	*** B単— 633号 ***					
000633	土木シート敷設				(")	歩A
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設	1.000	m ²	197	197	S単 588号
					(")	
	合 計				197	
					(")	
	単 価				197	
	官積算単価				197	合意率 1
	*** B単— 634号 ***					
000634	購入土				(")	歩A
	山土砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02116	山土砂	(")			(")	
		1.000	m ³	2,000	2,000	S単 173号
					(")	
	合 計				2,000	
					(")	
	単 価				1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	*** B単— 635号 ***					
000635	仮設ヤード造成				(")	歩A
	t=30cm		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0142	SP 路床盛土	(")			(")	
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	351.8	352	S単 674号
					(")	
	合 計				352	
					(")	
	単 価				352	
	官積算単価				352	合意率 1
	*** B単— 636号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000636	購入土				(/)	歩A
	山土砂		m3		1,000 m3	当たり算出
J03206	山土砂	(/)			(/)	
		1,000	m3	2,000	2,000	
	合 計				(/)	
					2,000	
	単 価				(/)	
					1,999	
	官積算単価				2,000	合意率
						0.9995
	*** B単— 637号 ***					
000637	路体盛土				(/)	歩A
	B<4. 0m		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	(/)			(/)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	228.6	229	S単 672号
	合 計				(/)	
					229	
	単 価				(/)	
					229	
	官積算単価				229	合意率
						1
	*** B単— 638号 ***					
000638	砂利舗装				(/)	歩A
	RC-40、 t =20cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(/)			(/)	
	再生クワジャリ,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1,000	m ²	1,024	1,024	S単 511号
	合 計				(/)	
					1,024	
	単 価				(/)	
					1,024	
	官積算単価				1,024	合意率
						1
	*** B単— 639号 ***					
000639	タイヤ洗浄機 設置・撤去				(/)	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
T00014	タイヤ洗浄機 設置	(/)			(/)	
	簡易ブル型	1,000	回	180,143	180,143	T単 14号
T00018	タイヤ洗浄機 撤去	(/)			(/)	
	簡易ブル型	1,000	回	170,757	170,757	T単 18号
S02116	タイヤ洗浄機	(/)			(/)	
	全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,	1,000	式	3,990,000	3,990,000	S単 282号
	合 計				(/)	
					4,340,900	
	単 価				(/)	
					4,339,346	
	官積算単価				4,340,900	合意率
						0.999642
	*** B単— 640号 ***					
000640	掘削				(/)	歩A
	粘性土		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(/)			(/)	
	土砂,オフソカト,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1,000	m3	161.8	162	S単 644号
	合 計				(/)	
					162	
	単 価				(/)	
					162	
	官積算単価				162	合意率
						1
	*** B単— 641号 ***					
000641	仮置土運搬				(/)	歩A
	粘性土,ストックヤード		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(/)			(/)	
	標準,ハッソ初山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m3	353.1	353	S単 662号
	合 計				(/)	
					353	
	単 価				(/)	
					352.87	
	官積算単価				353	合意率
						0.999639
	*** B単— 642号 ***					
000642	仮置場整地				(/)	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(/)			(/)	
	敷均し(ルズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1,000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				(/)	
					105	
	単 価				(/)	
					104.96	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				105	合意率 0.999653
	*** B単－ 643号 ***					
000643	埋戻土積込み 改良土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 236.90	
	官積算単価				237	合意率 0.999609
	*** B単－ 644号 ***					
000644	埋戻運搬 改良土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1,000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 440.83	
	官積算単価				441	合意率 0.999622
	*** B単－ 645号 ***					
000645	埋戻土投入 改良土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	改良土、BH0.28m級 土砂,小規模(標準)	(") 1,000	m3	1,047	(") 1,047	S単 650号
	合 計				(") 1,047	
	単 価				(") 1,046.62	
	官積算単価				1,047	合意率 0.999646
	*** B単－ 646号 ***					
000646	盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(") 1,000	m3	2,181	(") 2,181	S単 8号
	合 計				(") 2,181	
	単 価				(") 2,180	
	官積算単価				2,181	合意率 0.999541
	*** B単－ 647号 ***					
000647	建設発生土処理 粘性土,建設発生土受入地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックツ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	(") 1,000	m3	1,589	(") 1,589	S単 666号
	合 計				(") 1,589	
	単 価				(") 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.99937
	*** B単－ 648号 ***					
000648	土捨て整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 131	
	単 価				(") 131	
	官積算単価				131	合意率 1
	*** B単－ 649号 ***					
000649	切土法面整形 砂及び砂質土、粘性土		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(") 1,000	m ²	829.3	(") 829	S単 676号
	合 計				(") 829	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単— 650号 ***					
000650	法面保護工		m ²		(〃)	歩A
	種子散布工				1,000 m	当たり算出
S02702	【法面工 (種子散布工)】	(〃)			(〃)	
	100m2以上250m2未満,ー	1.000	m ²	354	354	S単 409号
					(〃)	
	合 計				354	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				354	合意率 1
	*** B単— 651号 ***					
000651	U形側溝敷設 (基礎碎石あり)		m		(〃)	歩A
	U＝600、L＝2m、グレーチングを含む				13,000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(〃)			(〃)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	13.000	m	6,678	86,814	S単 455号
S02116	U形側溝 600	(〃)			(〃)	
	L＝1000、グレーチング用,,	13.000	m	55,000	715,000	S単 283号
S05801	グレーチング600用	(〃)			(〃)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行なわない	13.000	枚	796	10,348	S単 458号
S02116	鋼製グレーチング600用	(〃)			(〃)	
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,	13.000	組	66,000	858,000	S単 284号
S02116	再生クラッシュラン	(〃)			(〃)	
	,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	2,300	2,530	S単 146号
					(〃)	
	合 計				1,672,692	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				128,623	
	*** B単— 652号 ***					合意率 0.999642
	*** B単— 652号 ***					
000652	U形側溝敷設 (基礎碎石あり)		m		(〃)	歩A
	U＝400、L＝2m、グレーチングを含む				24,000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(〃)			(〃)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	24.000	m	4,231	101,544	S単 454号
S02116	U形側溝 400	(〃)			(〃)	
	L＝1000、グレーチング用,,	24.000	m	30,700	736,800	S単 285号
S05801	グレーチング400用	(〃)			(〃)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行なわない	24.000	枚	796	19,104	S単 459号
S02116	鋼製グレーチング400用	(〃)			(〃)	
	T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,	24.000	組	44,200	1,060,800	S単 286号
S02116	再生クラッシュラン	(〃)			(〃)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,300	1,840	S単 146号
					(〃)	
	合 計				1,920,088	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				79,975	
	*** B単— 653号 ***					合意率 0.999637
	*** B単— 653号 ***					
000653	U形側溝敷設 (基礎碎石あり)		m		(〃)	歩A
	U＝300、L＝2m、グレーチングを含む				4,000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(〃)			(〃)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	4.000	m	3,616	14,464	S単 449号
S02116	U形側溝 300	(〃)			(〃)	
	L＝2000,,	4.000	m	21,500	86,000	S単 287号
S05801	グレーチング300用	(〃)			(〃)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行なわない	4.000	枚	796	3,184	S単 460号
S02116	鋼製グレーチング300用	(〃)			(〃)	
	T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,	4.000	組	23,400	93,600	S単 288号
S02116	再生クラッシュラン	(〃)			(〃)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,300	1,610	S単 146号
					(〃)	
	合 計				198,858	
	単 価				(〃)	
					49,697	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				49,715	合意率 0.999637
	*** B単一 654号 ***					
000654	集水樹設置 500×500×500		基		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり	(/) 1,000	基	6,719	(/) 6,719	S単 720号
S02116	プレキャスト集水樹 500×500×500,T14,,	(/) 1,000	基	43,600	(/) 43,600	S単 289号
S02116	樹蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）,,	(/) 1,000	組	31,300	(/) 31,300	S単 290号
	合 計				(/) 81,619	
	単 価				(/) 81,590	
	官積算単価				81,619	合意率 0.999644
	*** B単一 655号 ***					
000655	集水樹設置 800×800×800		基		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	(/) 1,000	基	10,330	(/) 10,330	S単 718号
S02116	プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25,,	(/) 1,000	基	106,500	(/) 106,500	S単 291号
S02116	樹蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）,,	(/) 1,000	組	83,600	(/) 83,600	S単 292号
	合 計				(/) 200,430	
	単 価				(/) 200,358	
	官積算単価				200,430	合意率 0.99964
	*** B単一 656号 ***					
000656	土のう設置・撤去		袋		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(/) 0.020	m3	28,212	(/) 564	S単 558号
	合 計				(/) 564	
	単 価				(/) 564	
	官積算単価				564	合意率 1
	*** B単一 657号 ***					
000657	フトン箆設置 網目13cm,中詰め砕石15～20cm		m		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm	(/) 1,000	m	11,980	(/) 11,980	S単 684号
	合 計				(/) 11,980	
	単 価				(/) 11,976	
	官積算単価				11,980	合意率 0.999666
	*** B単一 658号 ***					
000658	既設構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(/) 1,000	m3	7,964	(/) 7,964	S単 413号
	合 計				(/) 7,964	
	単 価				(/) 7,961	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999623
	*** B単一 659号 ***					
000659	コンクリート殻運搬 無筋コンクリート		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コク(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(/) 1,000	m3	1,805	(/) 1,805	S単 687号
	合 計				(/) 1,805	
	単 価				(/) 1,804	
	官積算単価				1,805	合意率 0.999445
	*** B単一 660号 ***					
000660	産業廃棄物処理 無筋コンクリート		m3		(/) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 398号
	合 計				2,820	
	単 価				(")	
	官積算単価				2,819	
	*** B単— 661号 ***				2,820	合意率 0.999645
000661	購入土				(")	歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシュラン	(")			(")	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,300	2,300	S単 146号
	合 計				(")	
	単 価				2,300	
	官積算単価				(")	
	*** B単— 662号 ***				2,299	
					2,300	合意率 0.999565
000662	セメント安定処理				(")	歩A
	礫質土、セメント系固化材0.052ton/m ²		m3		1.000 m3	当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)	(")			(")	
	0.052ton,礫質土,あり	1.000	m3	2,066	2,066	S単 21号
	合 計				(")	
	単 価				2,066	
	官積算単価				(")	
	*** B単— 663号 ***				2,065	
					2,066	合意率 0.999515
000663	積込み				(")	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				(")	
	単 価				237	
	官積算単価				(")	
	*** B単— 664号 ***				236.91	
					237	合意率 0.999635
000664	仮置土運搬				(")	歩A
	礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	441.4	441	S単 661号
	合 計				(")	
	単 価				441	
	官積算単価				(")	
	*** B単— 665号 ***				440.84	
					441	合意率 0.999639
000665	路盤工				(")	歩A
	再生クラッシュラン (RC-40) ,t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0834	改良土RC-40	(")			(")	
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	251.5	252	S単 727号
	合 計				(")	
	単 価				252	
	官積算単価				(")	
	*** B単— 666号 ***				252	
					252	合意率 1
000666	表層工				(")	歩A
	再生密粒度アスコン (20) ,t=50mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(")			(")	
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(20)	1.000	m ²	2,032	2,032	S単 734号
	合 計				(")	
	単 価				2,032	
	官積算単価				(")	
	*** B単— 667号 ***				2,031	
					2,032	合意率 0.999507

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000667	床掘 土砂		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1,000	m3	1,989	(") 1,989	S単 652号
	合 計				(") 1,989	
	単 価				(") 1,988.25	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999622
	*** B単ー 668号 ***					
000668	仮置土運搬 粘性土、ストックヤード		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊｯｸ初山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1,000	m3	957.8	(") 958	S単 667号
	合 計				(") 958	
	単 価				(") 957.66	
	官積算単価				958	合意率 0.999652
	*** B単ー 669号 ***					
000669	整地 粘性土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	(") 1,000	m3	105.1	(") 105	S単 678号
	合 計				(") 105	
	単 価				(") 105	
	官積算単価				105	合意率 1
	*** B単ー 670号 ***					
000670	埋戻土積込み		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 237	
	官積算単価				237	合意率 1
	*** B単ー 671号 ***					
000671	埋戻土運搬		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊｯｸ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1,000	m3	441.4	(") 441	S単 661号
	合 計				(") 441	
	単 価				(") 441	
	官積算単価				441	合意率 1
	*** B単ー 672号 ***					
000672	基礎碎石 再生クラッシャラン (RC-40) ,t=100mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 1,000	m ²	1,258	(") 1,258	S単 694号
	合 計				(") 1,258	
	単 価				(") 1,258	
	官積算単価				1,258	合意率 1
	*** B単ー 673号 ***					
000673	埋戻土投入		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	小規模、BH0.28m級 土砂,小規模(標準)	(") 1,000	m3	1,047	(") 1,047	S単 651号
	合 計				(") 1,047	
	単 価				(") 1,046.66	
	官積算単価				1,047	合意率 0.999681

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 674号 ***					
000674	埋戻				(")	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,181	2,181	S単 4号
	合 計				(")	
					2,181	
	単 価				(")	
					2,180	
	官積算単価				2,181	合意率 0.999541
	*** B単一 675号 ***					
000675	建設発生土処理				(")	歩A
	粘性土,建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1.000	m3	3,065	3,065	S単 670号
	合 計				(")	
					3,065	
	単 価				(")	
					3,064	
	官積算単価				3,065	合意率 0.999673
	*** B単一 676号 ***					
000676	残土整地				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
	合 計				(")	
					131	
	単 価				(")	
					131	
	官積算単価				131	合意率 1
	*** B単一 677号 ***					
000677	照明設備撤去				(")	歩A
	長円型、H=8.0m、300W		基		1.000 基	当たり算出
T00023	照明設備撤去工	(")			(")	
	長円形、H=10.0m、300W	1.000	基	22,775	22,775	T単 22号
	合 計				(")	
					22,775	
	単 価				(")	
					22,767	
	官積算単価				22,775	合意率 0.999648
	*** B単一 678号 ***					
000678	照明設備復旧				(")	歩A
	長円型、H=8.0m、300W		基		1.000 基	当たり算出
T00024	照明設備復旧工	(")			(")	
	長円形、H=8.0m、300W	1.000	基	44,836	44,836	T単 23号
	合 計				(")	
					44,836	
	単 価				(")	
					44,820	
	官積算単価				44,836	合意率 0.999643
	*** B単一 679号 ***					
000679	既設ベンチフリューム撤去				(")	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
P46403	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				(")	
					750	
	単 価				(")	
					749.74	
	官積算単価				750	合意率 0.999654
	*** B単一 680号 ***					
000680	既設ベンチフリューム運搬				(")	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬	(")			(")	
	トラック「クレーン装置付き」ベ-ストラック2t級 L=2.0km以下	1.000	ton	899.8	900	S単 408号
	合 計				(")	
					900	
	単 価				(")	
					899.67	
	官積算単価				900	合意率 0.999633

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 681号 ***					
000681	ベンチリウム敷設 (現場発生材) 300、L=1000		m		(/) 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kgを超え300kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工 無し、再利用撤去を行なわない	(/) 1,000	m	4,978	(/) 4,978	S単 461号
	合 計				(/) 4,978	
	単 価				(/) 4,976	
	官積算単価				4,978	合意率 0.999598
	*** B単ー 682号 ***					
000682	排水ポンプ設置・撤去 口径50mm		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm、あり	(/) 1,000	箇所	18,340	(/) 18,340	S単 570号
					(/) 18,340	
	合 計				(/) 18,340	
	単 価				(/) 18,333	
	官積算単価				18,340	合意率 0.999618
	*** B単ー 683号 ***					
000683	排水ポンプ運転		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	排水ポンプ運転 (湧水処理) 常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間	(/) 1,000	箇所	1,863,244	(/) 1,863,244	T単 31号
					(/) 1,863,244	
	合 計				(/) 1,862,577	
	単 価				(/) 1,862,577	
	官積算単価				1,863,244	合意率 0.999642
	*** B単ー 684号 ***					
000684	排水ポンプ設置・撤去		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm、あり	(/) 1,000	箇所	51,686	(/) 51,686	S単 571号
					(/) 51,686	
	合 計				(/) 51,667	
	単 価				(/) 51,667	
	官積算単価				51,686	合意率 0.999632
	*** B単ー 685号 ***					
000685	工事中水中ポンプ賃料		日		(/) 1,000 日	歩A 当たり算出
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	(/) 1,000	日	530	(/) 530	S単 65号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	(/) 1,000	日	530	(/) 530	S単 65号
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm、全揚程30m	(/) 1,000	日	530	(/) 530	S単 65号
					(/) 1,590	
	合 計				(/) 1,589	
	単 価				(/) 1,589	
	官積算単価				1,590	合意率 0.999371
	*** B単ー 686号 ***					
000686	排水ポンプ運転 (降雨時) 常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間		箇所		(/) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00033	排水ポンプ運転 (降雨時) 常時排水、口径 1 0 0 mm、全揚程30m、31日間	(/) 1,000	箇所	444,266	(/) 444,266	T単 32号
					(/) 444,266	
	合 計				(/) 444,107	
	単 価				(/) 444,107	
	官積算単価				444,266	合意率 0.999642
	*** B単ー 687号 ***					
000687	受電設備		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去、750日	(/) 2,000	箇所	186,483	(/) 372,966	S単 590号
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去、600日	(/) 1,000	箇所	178,979	(/) 178,979	S単 591号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18102	高压引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,180日,300,高压負荷	1.000	箇所	1,517,975	1,517,975	S単 589号
S18103	低压引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,60日	1.000	箇所	152,011	152,011	S単 592号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m	4.000	極	33,609	134,436	S単 594号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,38mm2,1m	1.000	極	117,290	117,290	S単 595号
S18104	配電設備(避雷器)	(")			(")	
	設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)	1.000	箇所	82,652	82,652	S単 593号
T00206	ラフテレーンクレーン	(")			(")	
		2.000	回	58,452	116,904	T単 129号
T00207	高所作業車・トラック架装	(")			(")	
		2.000	回	36,324	72,648	T単 130号
	合 計				2,745,861	
	単 価				(")	
					2,744,878	
	官積算単価					合意率
					2,745,861	0.999642
	*** B単— 688号 ***					
000688	高压・低压配線設備		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00253	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 100mm2*3C (180日)	25.000	m	11,199	279,975	T単 134号
T00254	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 60mm2*3C (180日)	85.000	m	6,615	562,275	T単 135号
T00255	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 60mm2*3C (750日)	200.000	m	7,812	1,562,400	T単 136号
T00256	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 38mm2*3C (750日)	465.000	m	6,442	2,995,530	T単 137号
T00257	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 22mm2*3C (750日)	600.000	m	5,491	3,294,600	T単 138号
T00258	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CV) 14mm2*3C (750日)	1,085.000	m	5,013	5,439,105	T単 139号
T00259	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 38mm2*3C (600日)	120.000	m	6,238	748,560	T単 140号
T00260	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CVT) 22mm2*3C (600日)	170.000	m	5,370	912,900	T単 141号
T00261	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CV) 14mm2*3C (600日)	280.000	m	4,933	1,381,240	T単 142号
T00262	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CV) 14mm2*3C (240日)	75.000	m	4,741	355,575	T単 143号
T00263	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CV) 8mm2*3C (240日)	15.000	m	4,423	66,345	T単 144号
T00264	低压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	低压 (CV) 14mm2*3C (60日)	100.000	m	4,646	464,600	T単 145号
T00265	高压配電線路設置・撤去	(")			(")	
	高压 (6kV,CVT) 38mm2*3C (180日)	70.000	m	11,194	783,580	T単 146号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日	1.000	箇所	106,227	106,227	S単 598号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日	10.000	箇所	44,335	443,350	S単 599号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日	2.000	箇所	30,723	61,446	S単 600号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日	5.000	箇所	58,318	291,590	S単 601号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日	2.000	箇所	56,172	112,344	S単 602号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日	4.000	箇所	29,967	119,868	S単 603号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日	5.000	箇所	138,210	691,050	S単 604号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日	3.000	箇所	131,298	393,894	S単 605号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日	1.000	箇所	89,443	89,443	S単 606号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日	2.000	箇所	27,252	54,504	S単 607号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日	4.000	箇所	30,876	123,504	S単 608号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日	14.000	箇所	30,723	430,122	S単 609号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日	2.000	箇所	30,090	60,180	S単 610号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日	4.000	箇所	29,967	119,868	S単 611号
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	単相3線式,3,設置～損料～撤去,240日	2.000	箇所	28,157	56,314	S単 612号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m	56.000	極	33,217	1,860,152	S単 596号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m	2.000	極	33,609	67,218	S単 594号
S18105	配電設備(接地工)	(")			(")	
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m	3.000	極	116,101	348,303	S単 597号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 24,276,062	
	単 価				(") 24,267,371	
	官積算単価				24,276,062	合意率 0.999641
	*** B単— 689号 ***					
000689	照明設備		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00246	工事用照明設置・撤去 屋外110/220V450W (500W)	(") 10.000	個	90,501	(") 905,010	T単 131号
	合 計				(") 905,010	
	単 価				(") 904,686	
	官積算単価				905,010	合意率 0.999641
	*** B単— 690号 ***					
000690	電力量料金		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00252	電力量料金	(") 1.000	式	2,884,739	(") 2,884,739	T単 133号
	合 計				(") 2,884,739	
	単 価				(") 2,883,706	
	官積算単価				2,884,739	合意率 0.999641
	*** B単— 691号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	12,648	(") 12,648	S単 117号
	合 計				(") 12,648	
	単 価				(") 12,643	
	官積算単価				12,648	合意率 0.999604
	*** B単— 692号 ***					
000692	建込簡易土留工 B=2.88m,H=3.50m		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50m,あり	(") 1.000	m	24,354	(") 24,354	S単 580号
	合 計				(") 24,354	
	単 価				(") 24,345	
	官積算単価				24,354	合意率 0.99963
	*** B単— 693号 ***					
000693	建込簡易土留工 賃料 H=3.50m 使用回数282.0/15=19回		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回	(") 1.000	m ²	1,781	(") 1,781	S単 557号
	合 計				(") 1,781	
	単 価				(") 1,780	
	官積算単価				1,781	合意率 0.999438
	*** B単— 694号 ***					
000694	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,180日,32回,あり	(") 1.000	ton	77,201	(") 77,201	S単 572号
	合 計				(") 77,201	
	単 価				(") 77,173	
	官積算単価				77,201	合意率 0.999637
	*** B単— 695号 ***					
000695	捨梁 φ180 L=2750		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	杉丸太 L=2.75m φ180,,	(") 1.000	本	2,500	(") 2,500	S単 317号
	合 計				(") 2,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				2,499	
	官積算単価				2,500	合意率 0.9996
	*** B単— 696号 ***					
000696	鋼矢板打設先行掘削 礫質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m3	250.6	(") 251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1,000	m3	1,589	(") 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
					(")	
	合 計				1,971	
	単 価				(") 1,970	
	官積算単価				1,971	合意率 0.999492
	*** B単— 697号 ***					
000697	油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤ｸﾞﾗ工法		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
SI8193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾞﾗ工法) 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	(") 1,000	回	451,906	(") 451,906	S単 616号
					(")	
	合 計				451,906	
	単 価				(") 451,744	
	官積算単価				451,906	合意率 0.999641
	*** B単— 698号 ***					
000698	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.00m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾗ工法) 普通鋼矢板(Ⅲ型),12m以下,50<最大N値≤100	(") 1,000	枚	100,631	(") 100,631	T単 158号
					(")	
	合 計				100,631	
	単 価				(") 100,595	
	官積算単価				100,631	合意率 0.999642
	*** B単— 699号 ***					
000699	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=11.50m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾞﾗ工法) 普通鋼矢板(Ⅲ型),12m以下,50<最大N値≤100	(") 1,000	枚	100,631	(") 100,631	T単 158号
					(")	
	合 計				100,631	
	単 価				(") 100,595	
	官積算単価				100,631	合意率 0.999642
	*** B単— 700号 ***					
000700	充填設備(車載型)据付・解体費 1 工事当り		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00084	充填設備(車載型)据付・解体費	(") 1,000	式	397,315	(") 397,315	T単 81号
					(")	
	合 計				397,315	
	単 価				(") 397,173	
	官積算単価				397,315	合意率 0.999642
	*** B単— 701号 ***					
000701	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.00m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00085	充填管設置工 Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	(") 1,000	本	76,963	(") 76,963	T単 82号
					(")	
	合 計				76,963	
	単 価				(") 76,935	
	官積算単価				76,963	合意率 0.999636
	*** B単— 702号 ***					
000702	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=11.50m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00086	充填管設置工 Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚	(") 1.000	本	80,148	(") 80,148	T単 83号
	合 計				(") 80,148	
	単 価				(") 80,119	
	官積算単価				80,148	合意率 0.999638
	*** B単— 703号 ***					
000703	鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11.00m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	(") 1.000	枚	7,483	(") 7,483	S単 613号
	合 計				(") 7,483	
	単 価				(") 7,480	
	官積算単価				7,483	合意率 0.999599
	*** B単— 704号 ***					
000704	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11.00m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00087	引抜同時充填工 Ⅲ型,L=11.0m,N=30枚	(") 1.000	枚	17,654	(") 17,654	T単 84号
T00130	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) Ⅲ型,L11.0m,N=30枚	(") 1.000	枚	14,107	(") 14,107	T単 113号
	合 計				(") 31,761	
	単 価				(") 31,750	
	官積算単価				31,761	合意率 0.999653
	*** B単— 705号 ***					
000705	充填材 非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.0m		L		(") 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	(") 1.000	L	55	(") 55	S単 327号
	合 計				(") 55	
	単 価				(") 55	
	官積算単価				55	合意率 1
	*** B単— 706号 ***					
000706	特許使用料 (引抜同時充填工) No.18+49.284～EP (覆工板有)		L		(") 1.000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	(") 1.000	L	4	(") 4	S単 328号
	合 計				(") 4	
	単 価				(") 4	
	官積算単価				4	合意率 1
	*** B単— 707号 ***					
000707	鋼矢板引抜 Ⅲ型 L=11.50m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	(") 1.000	枚	7,483	(") 7,483	S単 613号
	合 計				(") 7,483	
	単 価				(") 7,480	
	官積算単価				7,483	合意率 0.999599
	*** B単— 708号 ***					
000708	鋼矢板引抜同時充填工 Ⅲ型 L=11.50m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
T00089	引抜同時充填工 Ⅲ型,L=11.5m,N=143枚	(") 1.000	枚	18,326	(") 18,326	T単 85号
T00129	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) Ⅲ型,L11.5m,N=143枚	(") 1.000	枚	14,638	(") 14,638	T単 112号
	合 計				(") 32,964	
	単 価				(") 32,952	
	官積算単価				32,964	合意率 0.999635
	*** B単— 709号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000709	充填材				(")	歩A
	非水ガラス系無機懸濁型 鋼矢板Ⅲ型L=11.5m		L		1.000 L	当たり算出
S02116	充填材	(")			(")	
	YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 327号
	合 計				(")	
					55	
	単 価				(")	
					55	
	官積算単価				55	合意率
	*** B単ー 710号 ***					1
000710	特許使用料（引抜同時充填工）				(")	歩A
	No.18+49.284～EP（覆工板無）		L		1.000 L	当たり算出
S02116	特許使用料	(")			(")	
	引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 328号
	合 計				(")	
					4	
	単 価				(")	
					4	
	官積算単価				4	合意率
	*** B単ー 711号 ***					1
000711	鋼矢板賃料				(")	歩A
	Ⅲ型 L=11.00m,11.50m 転用有		ton		1.000 ton	当たり算出
T00133	鋼矢板賃料	(")			(")	
	Ⅲ型 L=11.00m,11.50m 171日	1.000	ton	15,385	15,385	T単 116号
	合 計				(")	
					15,385	
	単 価				(")	
					15,379	
	官積算単価				15,385	合意率
	*** B単ー 712号 ***					0.99961
000712	鋼矢板賃料				(")	歩A
	Ⅲ型 L=11.50m 転用無		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,3型,有,166日,1回	1.000	ton	24,430	24,430	S単 554号
	合 計				(")	
					24,430	
	単 価				(")	
					24,421	
	官積算単価				24,430	合意率
	*** B単ー 713号 ***					0.999631
000713	支保鋼材設置撤去				(")	歩A
	切梁腹起し 1 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	(")			(")	
	切梁腹起し 1 段目 128日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T単 117号
	合 計				(")	
					111,495	
	単 価				(")	
					111,455	
	官積算単価				111,495	合意率
	*** B単ー 714号 ***					0.999641
000714	支保鋼材設置撤去				(")	歩A
	切梁腹起し 2 段目No.14+9.50～No.18+49.284に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	(")			(")	
	切梁腹起し 2 段目 97日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	100,397	100,397	T単 118号
	合 計				(")	
					100,397	
	単 価				(")	
					100,361	
	官積算単価				100,397	合意率
	*** B単ー 715号 ***					0.999641
000715	支保鋼材設置撤去				(")	歩A
	切梁腹起し 1 段目 1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	(")			(")	
	切梁腹起し 1 段目 128日 No.18+49.284～EP	1.000	ton	111,495	111,495	T単 117号
	合 計				(")	
					111,495	
	単 価				(")	
					111,455	
	官積算単価				111,495	合意率
	*** B単ー 716号 ***					0.999641
000716	支保鋼材設置撤去				(")	歩A
	切梁腹起し 2段目 1号制水工工に転用		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 2 段目 97日 No.18+49.284～EP	(") 1.000	ton	100,397	(") 100,397	T単 118号
	合 計				(") 100,397	
	単 価				(") 100,361	
	官積算単価				100,397	合意率 0.999641
	*** B単— 717号 ***					
000717	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 平原送水路分岐工に転用		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00135	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 1 段目 128日 No.18+49.284～EP	(") 1.000	ton	111,495	(") 111,495	T単 117号
	合 計				(") 111,495	
	単 価				(") 111,455	
	官積算単価				111,495	合意率 0.999641
	*** B単— 718号 ***					
000718	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 平原送水路分岐工に転用		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 2 段目 97日 No.18+49.284～EP	(") 1.000	ton	100,397	(") 100,397	T単 118号
	合 計				(") 100,397	
	単 価				(") 100,361	
	官積算単価				100,397	合意率 0.999641
	*** B単— 719号 ***					
000719	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1 段目 転用無		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,日400,106日,1回,あり	(") 1.000	ton	115,859	(") 115,859	S単 573号
	合 計				(") 115,859	
	単 価				(") 115,818	
	官積算単価				115,859	合意率 0.999646
	*** B単— 720号 ***					
000720	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 2 段目 転用無		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,日400,36日,1回,あり	(") 1.000	ton	90,800	(") 90,800	S単 574号
	合 計				(") 90,800	
	単 価				(") 90,767	
	官積算単価				90,800	合意率 0.999636
	*** B単— 721号 ***					
000721	覆工板設置・撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00139	覆工板設置・撤去 転用有 128日 No.18+49.284～EP	(") 1.000	ton	7,401	(") 7,401	T単 119号
	合 計				(") 7,401	
	単 価				(") 7,398	
	官積算単価				7,401	合意率 0.999594
	*** B単— 722号 ***					
000722	覆工板受桁設置・撤去		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00140	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去) 転用有 128日 No.18+49.284～EP	(") 1.000	ton	60,446	(") 60,446	T単 120号
	合 計				(") 60,446	
	単 価				(") 60,424	
	官積算単価				60,446	合意率 0.999636
	*** B単— 723号 ***					
000723	覆工板固定		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00091	覆工板固定工 ブルマン 128日 A-①区間	(") 1.000	式	23,040	(") 23,040	T単 86号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 23,040	
	単 価				(") 23,032	
	官積算単価				23,040	合意率 0.999652
	*** B単— 724号 ***					
000724	覆工板開閉		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00711	覆工板開閉工	(") 1,000	m ²	820	(") 820	T単 154号
	合 計				(") 820	
	単 価				(") 820	
	官積算単価				820	合意率 1
	*** B単— 725号 ***					
000725	鋼矢板打設先行掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1,000	m ³	250.6	(") 251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1,000	m ³	1,589	(") 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m ³	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 1,971	
	単 価				(") 1,970	
	官積算単価				1,971	合意率 0.999492
	*** B単— 726号 ***					
000726	鋼矢板打設 III型 L=10.00m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00725	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法) 普通鋼矢板 (III型),12m以下,50<最大N値≤100	(") 1,000	枚	100,631	(") 100,631	T単 158号
	合 計				(") 100,631	
	単 価				(") 100,595	
	官積算単価				100,631	合意率 0.999642
	*** B単— 727号 ***					
000727	鋼矢板引抜 充填管設置 III型 L=10.00m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00092	充填管設置工 III型,L=10.0m,N=265枚	(") 1,000	本	86,989	(") 86,989	T単 87号
	合 計				(") 86,989	
	単 価				(") 86,958	
	官積算単価				86,989	合意率 0.999643
	*** B単— 728号 ***					
000728	鋼矢板引抜 III型 L=10.00m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18163	ハッパ工(鋼矢板・田形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下	(") 1,000	枚	7,483	(") 7,483	S単 613号
	合 計				(") 7,483	
	単 価				(") 7,480	
	官積算単価				7,483	合意率 0.999599
	*** B単— 729号 ***					
000729	鋼矢板引抜同時充填工 III型 L=10.00m		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00093	引抜同時充填工 III型,L=10.0m,N=265枚	(") 1,000	枚	16,150	(") 16,150	T単 88号
T00128	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) III型,L=10.0m,N=265枚	(") 1,000	枚	13,008	(") 13,008	T単 111号
	合 計				(") 29,158	
	単 価				(") 29,148	
	官積算単価				29,158	合意率 0.999657

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 730号 ***					
000730	充填材				(")	歩A
	非水ガラス系無機懸濁型		L		1.000 L	当たり算出
S02116	充填材	(")			(")	
	YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	1.000	L	55	55	S単 327号
	合 計				55	
	単 価				(")	
	官積算単価				55	合意率
						1
	*** B単一 731号 ***					
000731	特許使用料 (引抜同時充填工)				(")	歩A
	No.18+49.284~EP (覆工板有)		L		1.000 L	当たり算出
S02116	特許使用料	(")			(")	
	引抜同時充填工,,	1.000	L	4	4	S単 328号
	合 計				4	
	単 価				(")	
	官積算単価				4	合意率
						1
	*** B単一 732号 ***					
000732	鋼矢板賃料				(")	歩A
	III型 L=10.00m		ton		1.000 ton	当たり算出
T00141	鋼矢板賃料	(")			(")	
	III型 L=10.0m 268日	1.000	ton	22,780	22,780	T単 121号
	合 計				22,780	
	単 価				(")	
	官積算単価				22,772	合意率
						0.999648
	*** B単一 733号 ***					
000733	支保鋼材設置撤去				(")	歩A
	切梁腹起し 1段目		ton		1.000 ton	当たり算出
T00142	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)	(")			(")	
	切梁腹起し 1段目 192日 No.16+43.2~No.18+49	1.000	ton	127,150	127,150	T単 122号
	合 計				127,150	
	単 価				(")	
	官積算単価				127,104	合意率
						0.999638
	*** B単一 734号 ***					
000734	支保鋼材設置撤去				(")	歩A
	切梁腹起し 2段目		ton		1.000 ton	当たり算出
T00143	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)	(")			(")	
	切梁腹起し 2段目 170日 No.16+43.2~No.18+49	1.000	ton	123,628	123,628	T単 123号
	合 計				123,628	
	単 価				(")	
	官積算単価				123,584	合意率
						0.999644
	*** B単一 735号 ***					
000735	覆工板設置・撤去				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00144	覆工板設置・撤去	(")			(")	
	転用有 192日 No.16+43.2~No.18+49	1.000	ton	8,236	8,236	T単 124号
	合 計				8,236	
	単 価				(")	
	官積算単価				8,233	合意率
						0.999635
	*** B単一 736号 ***					
000736	覆工板受桁設置・撤去				(")	歩A
			ton		1.000 ton	当たり算出
T00145	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)	(")			(")	
	転用有 192日 No.16+43.2~No.18+49	1.000	ton	65,630	65,630	T単 125号
	合 計				65,630	
	単 価				(")	
	官積算単価				65,607	合意率
						0.999649
	*** B単一 737号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000737	覆工板固定				(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00095	覆工板固定工 ブルマン 192日 A-②区間	(/) 1,000	式	252,288	(/) 252,288	T単 89号
	合 計				(/) 252,288	
	単 価				(/) 252,198	
	官積算単価				252,288	合意率 0.999643
	*** B単— 738号 ***					
000738	覆工板開閉		m ²		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00711	覆工板開閉工	(/) 1,000	m ²	820	(/) 820	T単 154号
	合 計				(/) 820	
	単 価				(/) 820	
	官積算単価				820	合意率 1
	*** B単— 739号 ***					
000739	鋼矢板打設先行掘削 礫質土		m ³		(/) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(/) 1,000	m ³	250.6	(/) 251	S単 653号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(/) 1,000	m ³	1,589	(/) 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(/) 1,000	m ³	130.8	(/) 131	S単 679号
	合 計				(/) 1,971	
	単 価				(/) 1,970	
	官積算単価				1,971	合意率 0.999492
	*** B単— 740号 ***					
000740	油圧式杭圧入機据付・解体 硬質地盤ｸﾘｱ工法		回		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入	(/) 1,000	回	451,906	(/) 451,906	S単 616号
	合 計				(/) 451,906	
	単 価				(/) 451,744	
	官積算単価				451,906	合意率 0.999641
	*** B単— 741号 ***					
000741	油圧式杭圧入機据付・解体 引抜		回		(/) 1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き	(/) 1,000	回	61,840	(/) 61,840	S単 615号
	合 計				(/) 61,840	
	単 価				(/) 61,818	
	官積算単価				61,840	合意率 0.999644
	*** B単— 742号 ***					
000742	鋼矢板打設 Ⅲ型 L=9.00m		枚		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00726	油圧圧入工(硬質地盤ｸﾘｱ工法) 普通鋼矢板(Ⅲ型),9m以下,50<最大N値≤100	(/) 1,000	枚	75,473	(/) 75,473	T単 159号
	合 計				(/) 75,473	
	単 価				(/) 75,446	
	官積算単価				75,473	合意率 0.999642
	*** B単— 743号 ***					
000743	鋼矢板引抜 充填管設置 Ⅲ型 L=9.00m		本		(/) 1,000	歩A 当たり算出
T00121	充填管設置工 Ⅲ型,L=9.0m,N=76枚	(/) 1,000	本	64,090	(/) 64,090	T単 108号
	合 計				(/) 64,090	
	単 価				(/) 64,067	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				64,090	合意率 0.999641
	*** B単— 744号 ***					
000744	鋼矢板引抜 III型 L=9.00m		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18163	ハ イ プ ロハ マ 工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下	(") 1.000	枚	6,456	(") 6,456	S単 614号
	合 計				(") 6,456	
	単 価				(") 6,454	
	官積算単価				6,456	合意率 0.99969
	*** B単— 745号 ***					
000745	鋼矢板引抜同時充填工 III型 L=9.00m		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
T00122	引抜同時充填工 III型,L=8.0m,N=76枚	(") 1.000	枚	14,664	(") 14,664	T単 109号
T00131	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用) III型,L=9.0m,N=38枚	(") 1.000	枚	11,925	(") 11,925	T単 114号
	合 計				(") 26,589	
	単 価				(") 26,579	
	官積算単価				26,589	合意率 0.999623
	*** B単— 746号 ***					
000746	充填材 非水ガラス系無機懸濁型		L		(") 1,000 L	歩A 当たり算出
S02116	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,	(") 1.000	L	55	(") 55	S単 327号
	合 計				(") 55	
	単 価				(") 55	
	官積算単価				55	合意率 1
	*** B単— 747号 ***					
000747	特許使用料 (引抜同時充填工) 瀬江川導水路		L		(") 1,000 L	歩A 当たり算出
S02116	特許使用料 引抜同時充填工,,	(") 1.000	L	4	(") 4	S単 328号
	合 計				(") 4	
	単 価				(") 4	
	官積算単価				4	合意率 1
	*** B単— 748号 ***					
000748	鋼矢板賃料 III型 L=9.00m 1号制水工に転用		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
T00146	鋼矢板賃料 III型 L=9.0m 31日	(") 1.000	ton	2,790	(") 2,790	T単 126号
	合 計				(") 2,790	
	単 価				(") 2,789	
	官積算単価				2,790	合意率 0.999641
	*** B単— 749号 ***					
000749	支保鋼材設置撤去 切梁腹起し 1号制水工に転用		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
T00148	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) 切梁腹起し 31日 瀬江川導水路	(") 1.000	ton	78,493	(") 78,493	T単 128号
	合 計				(") 78,493	
	単 価				(") 78,465	
	官積算単価				78,493	合意率 0.999643
	*** B単— 750号 ***					
000750	排水ポンプ №3+40.76~№0.7+21.77 φ50		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	(") 1.000	箇所	18,340	(") 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 95,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(") 1.000	箇所	314,987	(") 314,987	S単 563号
	合 計				(") 333,327	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(//)	
	単 価				333,208	
	官積算単価				333,327	合意率 0.999642
	*** B単— 751号 ***					
000751	排水ポンプ No.7+21.77~No.11+6.00 φ50		箇所		(//) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	(//) 1.000	箇所	51,686	(//) 51,686	S単 571号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 42,作業時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(//) 1.000	箇所	153,591	(//) 153,591	S単 564号
	合 計				(//) 205,277	
	単 価				(//) 205,204	
	官積算単価				205,277	合意率 0.999644
	*** B単— 752号 ***					
000752	排水ポンプ No.11+6.00~No.12+31.71 φ50		箇所		(//) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1.000	箇所	18,340	(//) 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 42,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(//) 1.000	箇所	139,258	(//) 139,258	S単 565号
	合 計				(//) 157,598	
	単 価				(//) 157,542	
	官積算単価				157,598	合意率 0.999644
	*** B単— 753号 ***					
000753	排水ポンプ No.12+31.71~No.13+34.21 φ50		箇所		(//) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1.000	箇所	18,340	(//) 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 44,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(//) 1.000	箇所	145,889	(//) 145,889	S単 566号
	合 計				(//) 164,229	
	単 価				(//) 164,170	
	官積算単価				164,229	合意率 0.99964
	*** B単— 754号 ***					
000754	排水ポンプ No.13+34.21~No.14+9.5 φ50		箇所		(//) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1.000	箇所	18,340	(//) 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 15,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(//) 1.000	箇所	49,735	(//) 49,735	S単 567号
	合 計				(//) 68,075	
	単 価				(//) 68,051	
	官積算単価				68,075	合意率 0.999647
	*** B単— 755号 ***					
000755	排水ポンプ No.13+44.39~No.14+9.5 φ50		箇所		(//) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	(//) 1.000	箇所	18,340	(//) 18,340	S単 570号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(//) 1.000	箇所	13,263	(//) 13,263	S単 568号
	合 計				(//) 31,603	
	単 価				(//) 31,592	
	官積算単価				31,603	合意率 0.999651
	*** B単— 756号 ***					
000756	排水ポンプ No.16+43.20~EP φ100		箇所		(//) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	(//) 1.000	箇所	51,686	(//) 51,686	S単 571号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 216,作業時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(//) 1.000	箇所	789,899	(//) 789,899	S単 569号
	合 計				(//) 841,585	
	単 価				(//) 841,284	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				841,585	合意率 0.999642
	*** B単— 757号 ***					
000757	土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	197	(") 197	S単 588号
	合 計				(") 197	
	単 価				(") 197	
	官積算単価				197	合意率 1
	*** B単— 758号 ***					
000758	購入土 山土砂		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(") 1.000	m ³	2,000	(") 2,000	S単 173号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	*** B単— 759号 ***					
000759	仮設ヤード造成		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	(") 1.000	m ³	228.6	(") 229	S単 672号
	合 計				(") 229	
	単 価				(") 229	
	官積算単価				229	合意率 1
	*** B単— 760号 ***					
000760	掘削 土砂		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オプ°カット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1.000	m ³	227	(") 227	S単 646号
	合 計				(") 227	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				227	合意率 1
	*** B単— 761号 ***					
000761	法面整形 切土部		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,時質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	m ²	829.3	(") 829	S単 676号
	合 計				(") 829	
	単 価				(") 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単— 762号 ***					
000762	法面吹付工 t=3cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02705	【法面工 (植生基材吹付工)】 厚 3 cm,500m ² 以上1000m ² 未満,-,45m以下 (施工基面上面),吹付工,含む	(") 1.000	m ²	5,211	(") 5,211	S単 410号
	合 計				(") 5,211	
	単 価				(") 5,209	
	官積算単価				5,211	合意率 0.999616
	*** B単— 763号 ***					
000763	床掘 土砂		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m ³	250.6	(") 251	S単 653号
	合 計				(") 251	
	単 価				(") 250.91	
	官積算単価				251	合意率 0.999653

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 764号 ***					
000764	残土運搬				(")	歩A
	現場→建設発生土受入地		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,589	1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m3	130.8	131	S単 679号
					(")	
	合 計				1,720	
					(")	
	単 価				1,719	
						合意率
	官積算単価				1,720	0.999418
	*** B単ー 765号 ***					
000765	フトン竈工				(")	歩A
	B1.2×H0.5 五段積		m		1,000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(")			(")	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1,000	m	13,860	13,860	S単 681号
					(")	
	合 計				13,860	
					(")	
	単 価				13,855	
						合意率
	官積算単価				13,860	0.999639
	*** B単ー 766号 ***					
000766	排水補強パイプ設置				(")	歩A
	STK400 φ60.5 t=2.3mm		組		1,000 組	当たり算出
T00127	排水補強パイプ設置	(")			(")	
	STK400 φ60.5 L=2400 t=2.3mm	1,000	組	30,422	30,422	T単 110号
					(")	
	合 計				30,422	
					(")	
	単 価				30,411	
						合意率
	官積算単価				30,422	0.999638
	*** B単ー 767号 ***					
000767	コンクリート				(")	歩A
	18N-8-40		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,ハック秒(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m3	39,360	39,360	S単 707号
	合 計				39,360	
					(")	
	単 価				39,346	
						合意率
	官積算単価				39,360	0.999644
	*** B単ー 768号 ***					
000768	型枠				(")	歩A
	無筋構造物		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
					(")	
	合 計				8,614	
					(")	
	単 価				8,611	
						合意率
	官積算単価				8,614	0.999651
	*** B単ー 769号 ***					
000769	基礎碎石				(")	歩A
	RC-40		m ³		1,000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント「ガバ」式,区分II,なし,あり	1,000	m3	6,237	6,237	S単 468号
	合 計				6,237	
					(")	
	単 価				6,235	
						合意率
	官積算単価				6,237	0.999679
	*** B単ー 770号 ***					
000770	基礎碎石				(")	歩A
	RC-40 t=20cm		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,534	1,534	S単 697号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,534	
	単 価				(") 1,533	
	官積算単価				1,534	合意率 0.999348
*** B単ー 771号 ***						
000771	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(ルーシ機能付)打設,計上する,一般養生,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	39,460	(") 39,460	S単 708号
	合 計				(") 39,460	
	単 価				(") 39,446	
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
*** B単ー 772号 ***						
000772	ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮,,	(") 1.000	m	374,700	(") 374,700	S単 330号
	合 計				(") 374,700	
	単 価				(") 374,566	
	官積算単価				374,700	合意率 0.999642
*** B単ー 773号 ***						
000773	ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮,,	(") 1.000	m	440,800	(") 440,800	S単 331号
	合 計				(") 440,800	
	単 価				(") 440,642	
	官積算単価				440,800	合意率 0.999641
*** B単ー 774号 ***						
000774	ライナープレート全損 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮,,	(") 1.000	m	543,700	(") 543,700	S単 332号
	合 計				(") 543,700	
	単 価				(") 543,505	
	官積算単価				543,700	合意率 0.999641
*** B単ー 775号 ***						
000775	ライナープレート撤去 小判形φ4.000m		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00055	ライナープレート撤去工 小判形φ4.000m	(") 1.000	m	32,453	(") 32,453	T単 53号
	合 計				(") 32,453	
	単 価				(") 32,441	
	官積算単価				32,453	合意率 0.99963
*** B単ー 776号 ***						
000776	グラウト工 t=9cm		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	(") 1.000	m3	42,489	(") 42,489	T単 55号
	合 計				(") 42,489	
	単 価				(") 42,474	
	官積算単価				42,489	合意率 0.999646
*** B単ー 777号 ***						
000777	鋼製支保工設置撤去工		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
SI8021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり	(") 1.000	ton	103,391	(") 103,391	S単 575号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 103,391	
	単 価				(") 103,354	
	官積算単価				103,391	合意率 0.999642
	*** B単— 778号 ***					
000778	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	33,330	(") 33,330	S単 709号
	合 計				(") 33,330	
	単 価				(") 33,318	
	官積算単価				33,330	合意率 0.999639
	*** B単— 779号 ***					
000779	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,614	(") 8,614	S単 711号
	合 計				(") 8,614	
	単 価				(") 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	*** B単— 780号 ***					
000780	コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1,000	m3	10,350	(") 10,350	S単 414号
	合 計				(") 10,350	
	単 価				(") 10,346	
	官積算単価				10,350	合意率 0.999613
	*** B単— 781号 ***					
000781	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1,000	m3	1,805	(") 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 398号
	合 計				(") 4,625	
	単 価				(") 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	*** B単— 782号 ***					
000782	盛土・掘削 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1,000	m3	818.5	(") 819	S単 671号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.9	(") 326	S単 647号
	合 計				(") 1,145	
	単 価				(") 1,145	
	官積算単価				1,145	合意率 1
	*** B単— 783号 ***					
000783	大型土のう設置撤去 H=1.0m		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ'ッ砂,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t用) ,なし,あり	(") 1,000	袋	4,876	(") 4,876	S単 561号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ'ッ砂,,0m3,大型土のう袋 (1.0 t用) ,なし,あり	(") 1,000	袋	755	(") 755	S単 562号
	合 計				(") 5,631	
	単 価				(") 5,629	
	官積算単価				5,631	合意率 0.999644

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 784号 ***					
000784	土のう設置撤去 H=0.52m 0.52m3×15=7.8m3		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SI8001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 1,000	m3	28,212	(") 28,212	S単 558号
	合 計				(") 28,212	
	単 価				(") 28,202	
	官積算単価				28,212	合意率 0.999645
	*** B単一 785号 ***					
000785	建設発生土処理 土砂		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	236.6	(") 237	S単 648号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	(") 1,000	m3	1,589	(") 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	130.8	(") 131	S単 679号
	合 計				(") 1,957	
	単 価				(") 1,956	
	官積算単価				1,957	合意率 0.999489
	*** B単一 786号 ***					
000786	基礎コンクリート I8N-8-25-BB		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック砂(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	39,460	(") 39,460	S単 708号
	合 計				(") 39,460	
	単 価				(") 39,446	
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
	*** B単一 787号 ***					
000787	ライナープレート φ3.5 t=2.7mm 黒皮		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮,,	(") 1,000	m	165,000	(") 165,000	S単 334号
	合 計				(") 165,000	
	単 価				(") 164,941	
	官積算単価				165,000	合意率 0.999642
	*** B単一 788号 ***					
000788	ライナープレート φ3.5 t=3.2mm 黒皮		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮,,	(") 1,000	m	190,000	(") 190,000	S単 335号
	合 計				(") 190,000	
	単 価				(") 189,932	
	官積算単価				190,000	合意率 0.999642
	*** B単一 789号 ***					
000789	ライナープレート φ3.5 t=4.0mm 黒皮		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮,,	(") 1,000	m	234,500	(") 234,500	S単 336号
	合 計				(") 234,500	
	単 価				(") 234,416	
	官積算単価				234,500	合意率 0.999641
	*** B単一 790号 ***					
000790	ライナープレート撤去 円形φ3.500m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00061	ライナープレート撤去工 円形φ3.500m	(") 1,000	m	49,386	(") 49,386	T単 59号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 49,386	
	単 価				() 49,368	
	官積算単価				49,386	合意率 0.999635
	*** B単— 791号 ***					
000791	グラウト工 t=9cm		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	() 1.000	m3	42,489	() 42,489	T単 55号
	合 計				() 42,489	
	単 価				() 42,474	
	官積算単価				42,489	合意率 0.999646
	*** B単— 792号 ***					
000792	無筋コンクリート 18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	() 1.000	m3	33,330	() 33,330	S単 709号
	合 計				() 33,330	
	単 価				() 33,318	
	官積算単価				33,330	合意率 0.999639
	*** B単— 793号 ***					
000793	型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 1.000	m ²	8,614	() 8,614	S単 711号
	合 計				() 8,614	
	単 価				() 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	*** B単— 794号 ***					
000794	コンクリート取壊し 鉄筋・無筋構造物		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	() 1.000	m3	10,350	() 10,350	S単 414号
	合 計				() 10,350	
	単 価				() 10,346	
	官積算単価				10,350	合意率 0.999613
	*** B単— 795号 ***					
000795	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	() 1.000	m3	1,805	() 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	2,820	() 2,820	S単 398号
	合 計				() 4,625	
	単 価				() 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	*** B単— 796号 ***					
000796	基礎碎石 RC-40 t=20cm		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	() 1.000	m ²	1,534	() 1,534	S単 697号
	合 計				() 1,534	
	単 価				() 1,533	
	官積算単価				1,534	合意率 0.999348
	*** B単— 797号 ***					
000797	基礎コンクリート 18N-8-25-BB		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,パツク紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,460	39,460	S単 708号
					(")	
	合 計				39,460	
	単 価				(")	
	官積算単価				39,446	
					39,460	合意率 0.999645
	*** B単一 798号 ***					
000798	ライナープレート				(")	歩A
	矩形 2592×5889×2.7 黒皮		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ライナープレート	(")			(")	
	矩形 2,592×5.889 t=2.7mm 黒皮,,	1.000	m	395,200	395,200	S単 337号
					(")	
	合 計				395,200	
	単 価				(")	
	官積算単価				395,059	
					395,200	合意率 0.999643
	*** B単一 799号 ***					
000799	補強リング				(")	歩A
	H-200 黒皮		リング		1.000 リング	当たり算出
S02116	補強リング	(")			(")	
	2,592×5.889 H-200 黒皮,,	1.000	リング	590,000	590,000	S単 338号
					(")	
	合 計				590,000	
	単 価				(")	
	官積算単価				589,789	
					590,000	合意率 0.999642
	*** B単一 800号 ***					
000800	ライナープレート撤去				(")	歩A
	矩形2.5m		m		1.000 m	当たり算出
T00064	ライナープレート撤去工	(")			(")	
	矩形2.5m	1.000	m	40,732	40,732	T単 62号
					(")	
	合 計				40,732	
	単 価				(")	
	官積算単価				40,717	
					40,732	合意率 0.999631
	*** B単一 801号 ***					
000801	グラウト工				(")	歩A
	t=9cm		m3		1.000 m3	当たり算出
T00057	グラウト工	(")			(")	
	グラウト注入	1.000	m3	42,489	42,489	T単 55号
					(")	
	合 計				42,489	
	単 価				(")	
	官積算単価				42,474	
					42,489	合意率 0.999646
	*** B単一 802号 ***					
000802	無筋コンクリート				(")	歩A
	18N-8-40-BB W/C=65%,一般養生		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 709号
					(")	
	合 計				33,330	
	単 価				(")	
	官積算単価				33,318	
					33,330	合意率 0.999639
	*** B単一 803号 ***					
000803	型枠				(")	歩A
	無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,614	8,614	S単 711号
					(")	
	合 計				8,614	
	単 価				(")	
	官積算単価				8,611	
					8,614	合意率 0.999651
	*** B単一 804号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000804	コンクリート取壊し 無筋構造物		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m3	10,350	(") 10,350	S単 414号
	合 計				(") 10,350	
	単 価				(") 10,346	
	官積算単価				10,350	合意率 0.999613
	*** B単ー 805号 ***					
000805	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1.000	m3	1,805	(") 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 398号
	合 計				(") 4,625	
	単 価				(") 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	*** B単ー 806号 ***					
000806	基礎コンクリート 18N-8-25-BB W/C65%,一般養生		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	39,460	(") 39,460	S単 708号
	合 計				(") 39,460	
	単 価				(") 39,446	
	官積算単価				39,460	合意率 0.999645
	*** B単ー 807号 ***					
000807	ライナープレート 存置分		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮,,	(") 1.000	m	126,000	(") 126,000	S単 339号
	合 計				(") 126,000	
	単 価				(") 125,955	
	官積算単価				126,000	合意率 0.999642
	*** B単ー 808号 ***					
000808	ライナープレート撤去 円形φ2.5		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00066	ライナープレート撤去工 円形φ2.5m	(") 1.000	m	40,920	(") 40,920	T単 63号
	合 計				(") 40,920	
	単 価				(") 40,905	
	官積算単価				40,920	合意率 0.999633
	*** B単ー 809号 ***					
000809	グラウト工 t=9cm		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00057	グラウト工 グラウト注入	(") 1.000	m3	42,489	(") 42,489	T単 55号
	合 計				(") 42,489	
	単 価				(") 42,474	
	官積算単価				42,489	合意率 0.999646
	*** B単ー 810号 ***					
000810	コンクリート 18N-8-40		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,330	(") 33,330	S単 709号
	合 計				(") 33,330	
	単 価				(") 33,318	

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				33,330	合意率 0.999639
	*** B単一 811号 ***					
000811	型枠 無筋構造物		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,614	(") 8,614	S単 711号
	合 計				(") 8,614	
	単 価				(") 8,611	
	官積算単価				8,614	合意率 0.999651
	*** B単一 812号 ***					
000812	コンクリート取壊し 無筋構造物		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	(") 1.000	m ³	10,350	(") 10,350	S単 414号
	合 計				(") 10,350	
	単 価				(") 10,346	
	官積算単価				10,350	合意率 0.999613
	*** B単一 813号 ***					
000813	コンクリート殻運搬・処理 無筋コンクリート		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コ/クリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(") 1.000	m ³	1,805	(") 1,805	S単 687号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 398号
	合 計				(") 4,625	
	単 価				(") 4,623	
	官積算単価				4,625	合意率 0.999567
	*** B単一 814号 ***					
000814	支圧壁 プレキャスト		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共,,	(") 1.000	式	4,021,300	(") 4,021,300	S単 340号
	合 計				(") 4,021,300	
	単 価				(") 4,019,860	
	官積算単価				4,021,300	合意率 0.999641
	*** B単一 815号 ***					
000815	発進坑口 ライナープレート用 φ1350		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00067	発進坑口工 φ1350	(") 1.000	箇所	845,682	(") 845,682	T単 64号
	合 計				(") 845,682	
	単 価				(") 845,379	
	官積算単価				845,682	合意率 0.999641
	*** B単一 816号 ***					
000816	到達坑口 ライナープレート用 φ1350		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00068	到達坑口工 φ1350	(") 1.000	箇所	883,406	(") 883,406	T単 65号
	合 計				(") 883,406	
	単 価				(") 883,090	
	官積算単価				883,406	合意率 0.999642
	*** B単一 817号 ***					
000817	発進立坑鏡切り ライナープレート φ1350		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00069	鏡切り工 ライナープレート t=2.7~3.2mm	(") 1.000	m	2,000	(") 2,000	T単 66号
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 1,999	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	*** B単一 818号 ***					
000818	到達立坑鏡切り		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00069	ライナープレート φ1350	(") 1.000	m	2,000	(") 2,000	T単 66号
	鏡切り工				(")	
	ライナープレート t=2.7~3.2mm				2,000	
	合 計				(") 2,000	
	単 価				(") 1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	*** B単一 819号 ***					
000819	推進用機器据付撤去		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00070	推進用機器取付撤去工	(") 1.000	箇所	365,144	(") 365,144	T単 67号
	φ1350				(")	
	合 計				(") 365,144	
	単 価				(") 365,013	
	官積算単価				365,144	合意率 0.999641
	*** B単一 820号 ***					
000820	推進機発進用受台		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00071	推進機発進用受台設置撤去工	(") 1.000	箇所	158,797	(") 158,797	T単 68号
	φ1350				(")	
	合 計				(") 158,797	
	単 価				(") 158,740	
	官積算単価				158,797	合意率 0.999641
	*** B単一 821号 ***					
000821	推進機引上用受台		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00072	推進機引上用受台設置撤去工	(") 1.000	箇所	139,972	(") 139,972	T単 69号
	φ1350				(")	
	合 計				(") 139,972	
	単 価				(") 139,922	
	官積算単価				139,972	合意率 0.999642
	*** B単一 822号 ***					
000822	掘進機据付		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00073	巨礫 玉石用φ1350	(") 1.000	台	219,464	(") 219,464	T単 70号
	掘進機据付工				(")	
	巨礫 玉石用 φ1350				219,385	
	合 計				(") 219,464	
	単 価				(") 219,385	
	官積算単価				219,464	合意率 0.99964
	*** B単一 823号 ***					
000823	掘進機搬出		台		(") 1.000 台	歩A 当たり算出
T00074	3分割回収 φ1350	(") 1.000	台	419,328	(") 419,328	T単 71号
	掘進機分割搬出工				(")	
	φ1350				419,178	
	合 計				(") 419,328	
	単 価				(") 419,178	
	官積算単価				419,328	合意率 0.999642
	*** B単一 824号 ***					
000824	足場		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	手摺先行型枠組足場	(") 1.000	掛㎡	4,739	(") 4,739	S単 583号
	足場工				(")	
	あり,手摺先行型枠組,あり				4,737.31	
	合 計				(") 4,739	
	単 価				(") 4,737.31	
	官積算単価				4,739	合意率 0.999636

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 825号 ***					
000825	クレーン設備				(")	歩A
	ラフテレーンクレーン 16t吊		日		1,000	当たり算出
S16004	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(")			(")	
	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1,000	日	40,400	40,400	S単 546号
	合 計				40,400	
	単 価				(")	
					40,386	
	官積算単価				40,400	合意率 0.999653
	*** B単ー 826号 ***					
000826	発進坑口				(")	歩A
	φ400		箇所		1,000	箇所 当たり算出
T00075	発進坑口工	(")			(")	
	φ400	1,000	箇所	62,814	62,814	T単 72号
S02116	止水器 (発進坑口)	(")			(")	
	φ400,,	1,000	組	149,000	149,000	S単 345号
	合 計				(")	
					211,814	
	単 価				(")	
					211,738	
	官積算単価				211,814	合意率 0.999641
	*** B単ー 827号 ***					
000827	到達坑口				(")	歩A
	φ400		箇所		1,000	箇所 当たり算出
T00075	到達坑口工	(")			(")	
	φ400	1,000	箇所	62,814	62,814	T単 72号
S02116	止水器 (到達坑口)	(")			(")	
	φ400,,	1,000	組	160,000	160,000	S単 346号
	合 計				(")	
					222,814	
	単 価				(")	
					222,734	
	官積算単価				222,814	合意率 0.99964
	*** B単ー 828号 ***					
000828	発進立坑鏡切り				(")	歩A
	ライナープレート φ400		m		1,000	m 当たり算出
T00076	発進立坑鏡切り工	(")			(")	
	ライナープレート t=2.7～3.2mm	1,000	m	2,000	2,000	T単 73号
	合 計				(")	
					2,000	
	単 価				(")	
					1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	*** B単ー 829号 ***					
000829	到達立坑鏡切り				(")	歩A
	ライナープレート φ400		m		1,000	m 当たり算出
T00077	到達立坑鏡切り工	(")			(")	
	ライナープレート t=2.7～3.2mm	1,000	m	2,000	2,000	T単 74号
	合 計				(")	
					2,000	
	単 価				(")	
					1,999	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9995
	*** B単ー 830号 ***					
000830	推進用機器据付撤去				(")	歩A
	DL-N		箇所		1,000	箇所 当たり算出
T00078	推進用機器取付撤去工	(")			(")	
	DL-N	1,000	箇所	548,376	548,376	T単 75号
	合 計				(")	
					548,376	
	単 価				(")	
					548,180	
	官積算単価				548,376	合意率 0.999642
	*** B単ー 831号 ***					
000831	先導体据付				(")	歩A
	φ400		台		1,000	台 当たり算出
T00079	先導体据付工	(")			(")	
	DL-N φ400	1,000	台	88,932	88,932	T単 76号
	合 計				(")	
					88,932	
	単 価				(")	
					88,900	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				88,932	合意率 0.99964
	*** B単一 832号 ***					
000832	先導体分割回収 DL-N φ400		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00080	先導体搬出工 DL-N φ400	(") 1,000	台	213,436	(") 213,436	T単 77号
	合 計				(") 213,436	
	単 価				(") 213,360	
	官積算単価				213,436	合意率 0.999643
	*** B単一 833号 ***					
000833	鋼製支圧壁 H-300		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00081	鋼材設置工	(") 1,000	ton	29,751	(") 29,751	T単 78号
T00082	鋼材撤去工	(") 1,000	ton	17,550	(") 17,550	T単 79号
	合 計				(") 47,301	
	単 価				(") 47,284	
	官積算単価				47,301	合意率 0.99964
	*** B単一 834号 ***					
000834	掘削工（一次施工） 土砂 BH0.8m3		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.9	(") 326	S単 647号
	合 計				(") 326	
	単 価				(") 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	*** B単一 835号 ***					
000835	掘削工（二次施工） 土砂 BH0.8m3		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	325.9	(") 326	S単 647号
	合 計				(") 326	
	単 価				(") 326	
	官積算単価				326	合意率 1
	*** B単一 836号 ***					
000836	盛土工（一次施工） 発生土流用 4.0m<B		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1,000	m3	228.6	(") 229	S単 672号
	合 計				(") 229	
	単 価				(") 229	
	官積算単価				229	合意率 1
	*** B単一 837号 ***					
000837	盛土工（二次施工）		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	(") 1,000	m3	228.6	(") 229	S単 672号
	合 計				(") 229	
	単 価				(") 229	
	官積算単価				229	合意率 1
	*** B単一 838号 ***					
000838	建設発生土処理（一次施工） 土砂 建設発生土受入地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1,000	m3	1,589	(") 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1,000	m3	130.8	(") 131	S単 679号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 1,720	
	単 価				() 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	*** B単— 839号 ***					
000839	建設発生土処理 (二次施工) 土砂 建設発生土受入地		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	() 1.000	m3	1,589	() 1,589	S単 665号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	() 1.000	m3	130.8	() 131	S単 679号
	合 計				() 1,720	
	単 価				() 1,719	
	官積算単価				1,720	合意率 0.999418
	*** B単— 840号 ***					
000840	切土法面整形工 (一次施工)		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	829.3	() 829	S単 676号
	合 計				() 829	
	単 価				() 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単— 841号 ***					
000841	切土法面整形工 (二次施工)		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	829.3	() 829	S単 676号
	合 計				() 829	
	単 価				() 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単— 842号 ***					
000842	盛土法面整形工 (一次施工)		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 1.000	m ²	675.6	() 676	S単 677号
	合 計				() 676	
	単 価				() 676	
	官積算単価				676	合意率 1
	*** B単— 843号 ***					
000843	薬液注入工 補助分:観測孔設置		箇所		() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S13012	集排水ボートンク (地表ボートンク・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	() 0.090	m	7,500	() 675	S単 517号
S13012	集排水ボートンク (地表ボートンク・ローター式) φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり	() 6.250	m	8,833	() 55,206	S単 518号
S13012	集排水ボートンク (地表ボートンク・ローター式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	() 1.450	m	10,819	() 15,688	S単 519号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 径50 長4.0m,,	() 2.000	本	2,110	() 4,220	S単 347号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,	() 1.000	個	159	() 159	S単 348号
	合 計				() 75,948	
	単 価				() 75,921	
	官積算単価				75,948	合意率 0.999644
	*** B単— 844号 ***					
000844	仮囲い		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
T00058	防音シート設置撤去工 L=117.1m+4.0m=121.1m	() 121.100	m	19,233	() 2,329,116	T単 56号
	合 計				() 2,329,116	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					()	
	単 価				2,328,282	
	官積算単価				2,329,116	合意率 0.999641
	*** B単— 845号 ***					
000845	重建設機械分解・組立・輸送 バックホウ1.4m3級		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロング7-4m型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	() 2.000	台	463,813	() 927,626	S単 617号
	合 計				() 927,626	
	単 価				() 927,294	
	官積算単価				927,626	合意率 0.999642
	*** B単— 846号 ***					
000846	重建設機械分解・組立・輸送 クローラクレーン120t		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,80t吊を超え150t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	() 1.000	台	2,331,835	() 2,331,835	S単 618号
	合 計				() 2,331,835	
	単 価				() 2,331,000	
	官積算単価				2,331,835	合意率 0.999641
	*** B単— 847号 ***					
000847	大型型枠運搬		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	納入運搬費	() 4.000	基	475,000	() 1,900,000	S単 349号
S02116	引取運搬費	() 4.000	基	475,000	() 1,900,000	S単 350号
					()	
	合 計				3,800,000	
	単 価				() 3,798,640	
	官積算単価				3,800,000	合意率 0.999642
	*** B単— 848号 ***					
000848	タイヤ洗浄機 湿式		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	タイヤ洗浄機 輸送費,,	() 2.000	回	166,690	() 333,380	S単 351号
					()	
	合 計				333,380	
	単 価				() 333,261	
	官積算単価				333,380	合意率 0.999643
	*** B単— 849号 ***					
000849	仮設材輸送 敷鉄板		式		() 1,000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	() 196.000	ton	15,500	() 3,038,000	S単 621号
	合 計				() 3,038,000	
	単 価				() 3,036,912	
	官積算単価				3,038,000	合意率 0.999641
	*** B単— 850号 ***					
000850	重建設機械分解・組立・輸送 クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		台		() 1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クラムシェル・テレスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動,,あり	() 1.000	台	231,907	() 231,907	S単 619号
	合 計				() 231,907	
	単 価				() 231,824	
	官積算単価				231,907	合意率 0.999642

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 851号 ***					
000851	重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ90t		台		(//) 1,000 台	歩A 当たり算出
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,80 t 吊を超え150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	(//) 1,000	台	2,331,835	(//) 2,331,835	S単 618号
	合 計				(//) 2,331,835	
	単 価				(//) 2,331,000	
	官積算単価				2,331,835	合意率 0.999641
	*** B単一 852号 ***					
000852	仮設材輸送 建込簡易土留 H=3.50m 機材2セット 15m		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(//) 1,000	ton	6,830	(//) 6,830	S単 622号
	合 計				(//) 6,830	
	単 価				(//) 6,827.52	
	官積算単価				6,830	合意率 0.999637
	*** B単一 853号 ***					
000853	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用有		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(//) 1,000	ton	7,750	(//) 7,750	S単 623号
	合 計				(//) 7,750	
	単 価				(//) 7,747.22	
	官積算単価				7,750	合意率 0.999641
	*** B単一 854号 ***					
000854	仮設材輸送 鋼矢板Ⅲ型 L=12m以内 転用無		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(//) 1,000	ton	15,500	(//) 15,500	S単 624号
	合 計				(//) 15,500	
	単 価				(//) 15,494.44	
	官積算単価				15,500	合意率 0.999641
	*** B単一 855号 ***					
000855	仮設材輸送 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(//) 1,000	ton	7,750	(//) 7,750	S単 623号
	合 計				(//) 7,750	
	単 価				(//) 7,747.22	
	官積算単価				7,750	合意率 0.999642
	*** B単一 856号 ***					
000856	仮設材輸送 腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無		ton		(//) 1,000 ton	歩A 当たり算出
SI9003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(//) 1,000	ton	15,500	(//) 15,500	S単 624号
	合 計				(//) 15,500	
	単 価				(//) 15,494.44	
	官積算単価				15,500	合意率 0.999641
	*** B単一 857号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000857	仮設材輸送				(")	歩A
	覆工板 転用有		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	8,520	8,520	S単 625号
	合 計				(") 8,520	
	単 価				(") 8,516.94	
	官積算単価				8,520	合意率 0.999641
	*** B単一 858号 ***					
000858	仮設材輸送				(")	歩A
	覆工板受桁 (H形鋼) 転用有		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,750	7,750	S単 623号
	合 計				(") 7,750	
	単 価				(") 7,747.22	
	官積算単価				7,750	合意率 0.999641
	*** B単一 859号 ***					
000859	土留め材小運搬				(")	歩A
	現場→仮置き場 No.18+49.284~EP		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(")			(")	
	トラック(クレーン装置付)ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	318.470	ton	955.4	304,266	S単 404号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	318.470	ton	750	238,853	S単 175号
					(")	
	合 計				543,119	
	単 価				(") 542,925	
	官積算単価				543,119	合意率 0.999642
	*** B単一 860号 ***					
000860	土留め材小運搬				(")	歩A
	現場→仮置き場 No.16+43.2~No.18+49.284		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(")			(")	
	トラック(クレーン装置付)ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	797.910	ton	955.4	762,323	S単 404号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	797.910	ton	750	598,433	S単 175号
					(")	
	合 計				1,360,756	
	単 価				(") 1,360,269	
	官積算単価				1,360,756	合意率 0.999642
	*** B単一 861号 ***					
000861	土留め材小運搬				(")	歩A
	現場→仮置き場 瀬江川導水路		式		1.000 式	当たり算出
S02300	現場発生品及び支給品運搬	(")			(")	
	トラック(クレーン装置付)ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下	60.460	ton	955.4	57,763	S単 404号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	60.460	ton	750	45,345	S単 175号
					(")	
	合 計				103,108	
	単 価				(") 103,071	
	官積算単価				103,108	合意率 0.999641
	*** B単一 862号 ***					
000862	仮設材輸送				(")	歩A
	立坑切断材		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 626号
	合 計				(") 4,910	
	単 価				(") 4,908.28	
	官積算単価				4,910	合意率 0.999646
	*** B単一 863号 ***					
000863	仮設材輸送				(")	歩A
	H形鋼		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 624号
	合 計				(") 15,500	
	単 価				(") 15,494.53	
	官積算単価				15,500	合意率 0.999647
	*** B単— 864号 ***					
000864	重建設機械分解・組立・輸送				(")	歩A
	クラムシェル 平積0.4m3以上0.6m3以下		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	油圧クラムシェル・スロピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	2.000	台	463,813	927,626	S単 620号
	合 計				(") 927,626	
	単 価				(") 927,294	
	官積算単価				927,626	合意率 0.999642
	*** B単— 865号 ***					
000865	工事車両等監視システム				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	運行管理システム	(")			(")	
	10台、15ヵ月,,	1.000	式	2,808,300	2,808,300	S単 352号
					(")	
	合 計				2,808,300	
	単 価				(") 2,807,295	
	官積算単価				2,808,300	合意率 0.999642
	*** B単— 866号 ***					
000866	重機接近警報システム				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	重機接近警報システム	(")			(")	
	センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,,	1.000	式	18,293,215	18,293,215	S単 353号
					(")	
	合 計				18,293,215	
	単 価				(") 18,286,666	
	官積算単価				18,293,215	合意率 0.999641
	*** B単— 867号 ***					
000867	ターンテーブル				(")	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16003	ターンテーブル[タンクトラック等用・電動式]	(")			(")	
	積載質量10t車用,交替制補正対象外	90.000	供用日	7,200	648,000	S単 545号
					(")	
	合 計				648,000	
	単 価				(") 647,768	
	官積算単価				648,000	合意率 0.999641
	*** B単— 868号 ***					
000868	電力料金				(")	歩A
	低圧,高圧		式		1.000 式	当たり算出
T00251	基本料金	(")			(")	
		1.000	式	2,991,520	2,991,520	T単 132号
					(")	
	合 計				2,991,520	
	単 価				(") 2,990,449	
	官積算単価				2,991,520	合意率 0.999641
	*** B単— 869号 ***					
000869	機械ボーリング				(")	歩A
	φ86,粘性土、礫質土		m		15.500 m	当たり算出
S13002	集水井工(集排水ボーリング・ロー式)	(")			(")	
	φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	10,480	5,240	S単 513号
S13002	集水井工(集排水ボーリング・ロー式)	(")			(")	
	φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	15.000	m	14,877	223,155	S単 514号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ロー式)	(")			(")	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
					(")	
	合 計				302,134	
	単 価				(") 19,486	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				19,493	合意率 0.99964
	*** B単一 870号 ***					
000870	傾斜計設置撤去工 H=15.5m、設置型傾斜計（自動）		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	設置型傾斜計	(") 1.000	台	3,230,000	(") 3,230,000	S単 361号
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定 自動型	(") 1.000	孔	603,574	(") 603,574	T単 97号
T00109	設置型傾斜計撤去工 自動型	(") 1.000	孔	189,398	(") 189,398	T単 98号
	合 計				(") 4,022,972	
	単 価				(") 4,021,532	
	官積算単価				4,022,972	合意率 0.999642
	*** B単一 871号 ***					
000871	機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土		m		(") 15,500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ポンク・ロー式） φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(") 0.500	m	10,480	(") 5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ポンク・ロー式） φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(") 15.000	m	14,877	(") 223,155	S単 514号
S13021	ポンクマシン設置・撤去(ロー式) 地表,あり	(") 1.000	回	73,739	(") 73,739	S単 520号
	合 計				(") 302,134	
	単 価				(") 19,486	
	官積算単価				19,493	合意率 0.99964
	*** B単一 872号 ***					
000872	傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	(") 1.000	台	296,000	(") 296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定 手動型、H=15.5m	(") 1.000	孔	148,369	(") 148,369	T単 94号
T00031	挿入型傾斜計撤去 手動型,1孔=15.5m	(") 1.000	孔	22,946	(") 22,946	T単 30号
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理 手動型（1回/3孔） R6-2～R6-4の作業を含む	(") 103.000	回	59,277	(") 6,105,531	T単 96号
	合 計				(") 6,572,846	
	単 価				(") 6,570,493	
	官積算単価				6,572,846	合意率 0.999642
	*** B単一 873号 ***					
000873	機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土		m		(") 15,500 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工（集排水ポンク・ロー式） φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(") 0.500	m	10,480	(") 5,240	S単 513号
S13002	集水井工（集排水ポンク・ロー式） φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(") 15.000	m	14,877	(") 223,155	S単 514号
S13021	ポンクマシン設置・撤去(ロー式) 地表,あり	(") 1.000	回	73,739	(") 73,739	S単 520号
	合 計				(") 302,134	
	単 価				(") 19,486	
	官積算単価				19,493	合意率 0.99964
	*** B単一 874号 ***					
000874	傾斜計設置撤去工 H=15.5m、挿入型傾斜計（手動）		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	(") 1.000	台	296,000	(") 296,000	S単 368号
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定 手動型、H=15.5m	(") 1.000	孔	148,369	(") 148,369	T単 94号
T00031	挿入型傾斜計撤去 手動型,1孔=15.5m	(") 1.000	孔	22,946	(") 22,946	T単 30号
	合 計				(") 467,315	
	単 価				(") 467,148	
	官積算単価				467,315	合意率 0.999642
	*** B単一 875号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000875	機械ボーリング φ86,粘性土、礫質土		m		(/) 16,500 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	10,480	(/) 5,240	S単 513号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 16,000	m	14,877	(/) 238,032	S単 514号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
	合 計				(/) 317,011	
	単 価				(/) 19,206	
	官積算単価				19,213	合意率 0.999635
	*** B単一 876号 ***					
000876	傾斜計設置工 H=16.5m、挿入型傾斜計 (手動)		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	挿入型傾斜計	(/) 1.000	台	296,000	(/) 296,000	S単 368号
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定 手動型、H=16.5m	(/) 1.000	孔	148,369	(/) 148,369	T単 95号
T00031	挿入型傾斜計撤去 手動型、1孔=15.5m	(/) 1.000	孔	22,946	(/) 22,946	T単 30号
	合 計				(/) 467,315	
	単 価				(/) 467,148	
	官積算単価				467,315	合意率 0.999642
	*** B単一 877号 ***					
000877	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		(/) 10,500 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	9,089	(/) 4,545	S単 515号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 10,000	m	12,916	(/) 129,160	S単 516号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 28号
	合 計				(/) 274,809	
	単 価				(/) 26,163	
	官積算単価				26,172	合意率 0.999656
	*** B単一 878号 ***					
000878	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		(/) 11,500 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	9,089	(/) 4,545	S単 515号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 10,000	m	12,916	(/) 129,160	S単 516号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 28号
	合 計				(/) 274,809	
	単 価				(/) 23,887	
	官積算単価				23,896	合意率 0.999623
	*** B単一 879号 ***					
000879	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		(/) 10,500 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	9,089	(/) 4,545	S単 515号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 10,000	m	12,916	(/) 129,160	S単 516号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 28号
	合 計				(/) 274,809	
	単 価				(/) 26,163	
	官積算単価				26,172	合意率 0.999656
	*** B単一 880号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000880	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		(/) 11,000 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	9,089	(/) 4,545	S単 515号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 10.500	m	12,916	(/) 135,618	S単 516号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 29号
	合 計				(/) 281,267	
	単 価				(/) 25,561	
	官積算単価				25,570	合意率 0.999648
*** B単一 881号 ***						
000881	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		(/) 11,000 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	9,089	(/) 4,545	S単 515号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 10.500	m	12,916	(/) 135,618	S単 516号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 29号
	合 計				(/) 281,267	
	単 価				(/) 25,561	
	官積算単価				25,570	合意率 0.999648
*** B単一 882号 ***						
000882	機械ボーリング φ66,粘性土、礫質土		m		(/) 11,000 m	歩A 当たり算出
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(/) 0.500	m	9,089	(/) 4,545	S単 515号
SI3002	集水井工 (集排水ポンプ・排水式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(/) 10.500	m	12,916	(/) 135,618	S単 516号
SI3021	ポンプマシン設置・撤去(排水式) 地表,あり	(/) 1.000	回	73,739	(/) 73,739	S単 520号
T00030	保孔管設置 VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m	(/) 1.000	式	67,365	(/) 67,365	T単 29号
	合 計				(/) 281,267	
	単 価				(/) 25,561	
	官積算単価				25,570	合意率 0.999648
*** B単一 883号 ***						
000883	ばらまき型傾斜計設置撤去工		式		(/) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	ばらまき型傾斜計 18か所,,	(/) 1.000	式	4,434,000	(/) 4,434,000	S単 372号
T00101	ばらまき型傾斜計設置工 コンクリート部	(/) 10.000	箇所	6,682	(/) 66,820	T単 90号
T00102	ばらまき型傾斜計設置工 土砂部	(/) 8.000	箇所	5,202	(/) 41,616	T単 91号
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工 コンクリート部	(/) 10.000	箇所	2,341	(/) 23,410	T単 92号
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工 土砂部	(/) 8.000	箇所	2,341	(/) 18,728	T単 93号
	合 計				(/) 4,584,574	
	単 価				(/) 4,582,933	
	官積算単価				4,584,574	合意率 0.999642
*** B単一 884号 ***						
000884	ノギス計測		回		(/) 1,000 回	歩A 当たり算出
T00112	ノギス計測 デジタルノギス計測、8地点2方向 (16データ)	(/) 1.000	回	15,233	(/) 15,233	T単 100号
	合 計				(/) 15,233	
	単 価				(/) 15,228	
	官積算単価				15,233	合意率 0.999671
*** B単一 885号 ***						

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000885	AI解析用画像撮影・診断				(")	歩A
	左岸貯水池斜壁		回		1.000 回	当たり算出
T00111	AI解析用画像撮影 (斜壁部)	(")			(")	
	左岸貯水池斜壁	1.000	回	189,618	189,618	T単 99号
S02116	AI解析画像診断 (斜壁)	(")			(")	
	1800枚あたり,,	1.000	回	470,000	470,000	S単 375号
	合 計				659,618	
	単 価				659,382	
	官積算単価				659,618	合意率 0.999642
	*** B単一 886号 ***					
000886	無線式温湿計測システム		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	無線式温湿計測システム	(")			(")	
	子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,	1.000	式	7,662,239	7,662,239	S単 376号
	合 計				7,662,239	
	単 価				7,659,496	
	官積算単価				7,662,239	合意率 0.999642
	*** B単一 887号 ***					
000887	散水システム		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	散水システム	(")			(")	
	2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,	1.000	式	26,797,599	26,797,599	S単 377号
	合 計				26,797,599	
	単 価				26,788,005	
	官積算単価				26,797,599	合意率 0.999641
	*** B単一 888号 ***					
000888	4次元シミュレーション		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S02116	4次元シミュレーション	(")			(")	
		1.000	式	3,215,200	3,215,200	S単 378号
	合 計				3,215,200	
	単 価				3,214,049	
	官積算単価				3,215,200	合意率 0.999642
	*** B単一 889号 ***					
000889	揚水試験解析		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00118	予備揚水試験	(")			(")	
	1箇所、φ100	1.000	式	146,873	146,873	T単 105号
T00119	段階式揚水試験	(")			(")	
	1箇所、φ100	1.000	式	750,867	750,867	T単 106号
T00120	連続揚水試験	(")			(")	
	1箇所、φ100	1.000	式	984,098	984,098	T単 107号
S02116	現場透水試験	(")			(")	
	ケーシング法 GL-10m以内,,	5.000	回	93,300	466,500	S単 379号
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	(")			(")	
	2,0	1.000	業務	81,816	81,816	S単 643号
	合 計				2,430,154	
	単 価				2,429,284	
	官積算単価				2,430,154	合意率 0.999641
	*** B単一 890号 ***					
000890	機械ボーリング		m		(")	歩A
	φ66,粘性土、礫交じり土砂				33.500 m	当たり算出
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】	(")			(")	
	土質ボーリング(ノコ7),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.800	m	13,100	62,880	S単 637号
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】	(")			(")	
	土質ボーリング(ノコ7),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	10.200	m	30,100	307,020	S単 638号
T00116	機械ボーリング	(")			(")	
	φ146mm、粘性土、ノンコア	4.900	m	39,215	192,154	T単 103号
T00117	機械ボーリング	(")			(")	
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア	13.600	m	43,780	595,408	T単 104号
T00114	保孔管設置	(")			(")	
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m	1.000	孔	72,990	72,990	T単 101号
T00115	保孔管設置	(")			(")	
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m	1.000	孔	104,839	104,839	T単 102号
S62039	【その他間接調査費】	(")			(")	
	0箇所,2箇所,0箇所	1.000	業務	14,780	14,780	S単 642号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 1,350,071	
	単 価				() 40,287	
	官積算単価				40,301	合意率 0.999652
	*** B単— 891号 ***					
000891	足場		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下	() 2.000	箇所	64,300	() 128,600	S単 640号
	合 計				() 128,600	
	単 価				() 128,554	
	官積算単価				128,600	合意率 0.999642
	*** B単— 892号 ***					
000892	転圧 タンピングローラ 4～5t級		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.6	() 237	S単 648号
T00020	締固工 タンピングローラ4～5t級	() 1.000	m3	196	() 196	T単 19号
	合 計				() 433	
	単 価				() 433	
	官積算単価				433	合意率 1
	*** B単— 893号 ***					
000893	転圧 振動ローラ 1 t級		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m3	236.6	() 237	S単 648号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	() 1.000	m3	596	() 596	S単 11号
	合 計				() 833	
	単 価				() 833	
	官積算単価				833	合意率 1
	*** B単— 894号 ***					
000894	転圧 ランマ60kg級		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅱ)	() 1.000	m3	3,219	() 3,219	S単 9号
	合 計				() 3,219	
	単 価				() 3,218	
	官積算単価				3,219	合意率 0.999689
	*** B単— 895号 ***					
000895	盛立試験		式		() 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ,,	() 1.000	式	2,830,000	() 2,830,000	S単 380号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	() 26.000	試料	6,030	() 156,780	S単 381号
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,	() 49.000	試料	1,520	() 74,480	S単 382号
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含),,	() 49.000	試料	14,400	() 705,600	S単 383号
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5,,	() 26.000	試料	78,500	() 2,041,000	S単 384号
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,	() 26.000	試料	7,620	() 198,120	S単 385号
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,	() 26.000	試料	3,690	() 95,940	S単 386号
S02116	透水試験 φ150、変水位法,,	() 23.000	試料	87,100	() 2,003,300	S単 387号
S02116	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150,,	() 8.000	試料	413,500	() 3,308,000	S単 388号
S02116	現場密度試験 φ250,,	() 69.000	箇所	57,320	() 3,955,080	S単 389号
S02116	現場透水試験 φ250,,	() 69.000	試料	24,040	() 1,658,760	S単 390号
	合 計				() 17,027,060	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				17,020,964	
	官積算単価				17,027,060	合意率 0.999641
	*** B単— 896号 ***					
000896	六価クロム溶出試験 施工前		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	S単 391号
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 7,297	
	官積算単価				7,300	合意率 0.999589
	*** B単— 897号 ***					
000897	六価クロム溶出試験 改良後		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,,	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	S単 391号
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 7,297	
	官積算単価				7,300	合意率 0.999589
	*** B単— 898号 ***					
000898	タンクリーチング試験		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験,,	(") 1.000	検体	9,500	(") 9,500	S単 392号
	合 計				(") 9,500	
	単 価				(") 9,497	
	官積算単価				9,500	合意率 0.999684
	*** B単— 899号 ***					
000899	3次元出来高管理及び3次元データ納品 共通仮設費計上分		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P96533	3次元出来高管理及び3次元データ納品 技術管理費積み上げ分	(") 1.000	式	3,937,000	(") 3,937,000	
	合 計				(") 3,937,000	
	単 価				(") 3,935,591	
	官積算単価				3,937,000	合意率 0.999642
	*** B単— 900号 ***					
000900	ICT保守点検費用		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P96527	I C T保守点検費用	(") 1.000	式	174,188	(") 174,188	
	合 計				(") 174,188	
	単 価				(") 174,126	
	官積算単価				174,188	合意率 0.999644
	*** B単— 901号 ***					
000901	ICTシステム初期費		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
P96528	I C Tシステム初期費用	(") 1.000	式	1,146,000	(") 1,146,000	
	合 計				(") 1,146,000	
	単 価				(") 1,145,590	
	官積算単価				1,146,000	合意率 0.999642
	*** B単— 902号 ***					
000902	スクリュウエイト貫入試験		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 スクリュウエイト貫入試験, GL-10m以内 N値4以内,	(") 1.000	m	5,590	(") 5,590	S単 639号
	合 計				(") 5,590	
	単 価				(") 5,588	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,590	合意率 0.999642
	*** B単一 903号 ***					
000903	平板載荷試験 50kN以内		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 50kN以内,,	(") 1.000	箇所	186,000	(") 186,000	S単 393号
	合 計				(") 186,000	
	単 価				(") 185,933	
	官積算単価				186,000	合意率 0.999639
	*** B単一 904号 ***					
000904	継目試験 φ1350		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm,あり	(") 1.000	箇所	11,311	(") 11,311	S単 627号
	合 計				(") 11,311	
	単 価				(") 11,307	
	官積算単価				11,311	合意率 0.999646
	*** B単一 905号 ***					
000905	継目試験 φ1100		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり	(") 1.000	箇所	12,725	(") 12,725	S単 628号
	合 計				(") 12,725	
	単 価				(") 12,720	
	官積算単価				12,725	合意率 0.999607
	*** B単一 906号 ***					
000906	溶接試験 X線透過試験		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S19012	現場溶接部X線検査(銅管類) 現場溶接部X線検査(銅管類)	(") 1.000	枚	10,217	(") 10,217	S単 629号
	合 計				(") 10,217	
	単 価				(") 10,213	
	官積算単価				10,217	合意率 0.999608
	*** B単一 907号 ***					
000907	3次元出来高管理及び3次元データ納品		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
P96534	3次元出来高管理及び3次元データ納品 現場管理費積上げ分	(") 1.000	式	8,870,000	(") 8,870,000	
	合 計				(") 8,870,000	
	単 価				(") 8,866,825	
	官積算単価				8,870,000	合意率 0.999642
	*** B単一 908号 ***					
000908	3次元起工測量		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
P96531	3次元起工測量	(") 1.000	式	2,891,000	(") 2,891,000	
	合 計				(") 2,891,000	
	単 価				(") 2,889,965	
	官積算単価				2,891,000	合意率 0.999641
	*** B単一 909号 ***					
000909	3次元設計データ作成		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
P96532	3次元設計データ作成	(") 1.000	式	388,000	(") 388,000	
	合 計				(") 388,000	
	単 価				(") 387,861	
	官積算単価				388,000	合意率 0.999641

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 910号 ***					
000910	水質分析(pH) 発達立坑側		試料		(/) 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度(pH),,	(/) 1.000	試料	575	(/) 575	S単 394号
	合 計				(/) 575	
	単 価				(/) 575	
	官積算単価				575	合意率 1
	*** B単一 911号 ***					
000911	水質分析(pH) 到達立坑側		試料		(/) 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	水質分析 水素イオン濃度(pH),,	(/) 1.000	試料	575	(/) 575	S単 394号
	合 計				(/) 575	
	単 価				(/) 575	
	官積算単価				575	合意率 1
	*** B単一 912号 ***					
000912	土砂異物除去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T10008	土砂異物除去	(0.000) 1.000	m3	1,171	(0) 1,171	T単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	236.6	(0) 237	S単 648号
	合 計				(0) 1,408	
	単 価				(0) 1,407	
	官積算単価				1,408	合意率 0.999597
	*** B単一 913号 ***					
000913	建設発生土処理 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(木城町)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,237	(0) 2,237	S単 818号
	合 計				(0) 2,237	
	単 価				(0) 2,236	
	官積算単価				2,237	合意率 0.999597
	*** B単一 914号 ***					
000914	残土整地 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(木城町)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(0.000) 1.000	m3	130.8	(0) 131	S単 679号
	合 計				(0) 131	
	単 価				(0) 131	
	官積算単価				131	合意率 0.999597
	*** B単一 915号 ***					
000915	建設発生土受入地整備 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	(0.000) 1.000	m ²	628	(0) 628	S単 782号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 628	
	官積算単価				628	合意率 0.999597
	*** B単一 916号 ***					
000916	建設発生土処理 粘性土(埋土)、建設発生土受入地(高鍋町)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,825	(0) 1,825	S単 819号
	合 計				(0) 1,825	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,824	
	官積算単価				1,825	合意率 0.999597
	*** B単— 917号 ***					
000917	建設発生土処理 粘性土 (埋土)、建設発生土受入地 (西都市)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	411.9	(0) 412	S単 820号
	合 計				(0) 412	
	単 価				(0) 412	
	官積算単価				412	合意率 0.999597
	*** B単— 918号 ***					
000918	建設発生土処理 粘性土 (埋土)、建設発生土受入地 (新富町上富田)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,23.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,766	(0) 2,766	S単 821号
	合 計				(0) 2,766	
	単 価				(0) 2,765	
	官積算単価				2,766	合意率 0.999597
	*** B単— 919号 ***					
000919	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		m		(0.000)m 21.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ホーリング・ロー式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(0.000) 0.500	m	9,089	(0) 4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ホーリング・ロー式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(0.000) 20.500	m	12,916	(0) 264,778	S単 516号
					(0)	
	合 計				269,323	
	単 価				(0) 12,820	
	官積算単価				12,825	合意率 0.999629
	*** B単— 920号 ***					
000920	機械ボーリング φ66 粘性土,礫交じり土砂		m		(0.000)m 13.000 m	歩A 当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ホーリング・ロー式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	(0.000) 0.500	m	9,089	(0) 4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ホーリング・ロー式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	(0.000) 12.500	m	12,916	(0) 161,450	S単 516号
					(0)	
	合 計				165,995	
	単 価				(0) 12,764	
	官積算単価				12,769	合意率 0.999626
	*** B単— 921号 ***					
000921	間隙水圧計 仮復旧 P-67		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T10006	間隙水圧計 仮復旧	(0.000) 1.000	台	212,724	(0) 212,724	T単 165号
					(0)	
	合 計				212,724	
	単 価				(0) 212,552	
	官積算単価				212,724	合意率 0.999192
	*** B単— 922号 ***					
000922	間隙水圧計 仮復旧 P-77		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T10006	間隙水圧計 仮復旧	(0.000) 1.000	台	212,724	(0) 212,724	T単 165号
					(0)	
	合 計				212,724	
	単 価				(0) 212,552	
	官積算単価				212,724	合意率 0.999192
	*** B単— 923号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000923	コルゲートフリューム撤去				(0.000)m	歩A
	U-350、A形、1.6mm		m		1.000 m	当たり算出
T10007	コルゲートフリューム撤去	(0.000)			(0)	
	U-350、A形、1.6mm	1.000	m	2,151	2,151	T単 166号
					(0)	
	合 計				2,151	
					(0)	
	単 価				2,151	
						合意率
	官積算単価				2,151	1
	*** B単— 924号 ***					
000924	フトン箆4				(0.000)m	歩A
	B1.0×H0.4		m		1.000 m	当たり算出
SA0203	SP ふとんかご	(0.000)			(0)	
	撤去、階段式、高さ40cm×幅120cm	1.000	m	2,306	2,306	S単 683号
					(0)	
	合 計				2,306	
					(0)	
	単 価				2,305	
						合意率
	官積算単価				2,306	0.999558
	*** B単— 925号 ***					
000925	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	栗石、建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3)、硬岩、無し、9.5km以下	1.000	m3	2,252	2,252	S単 822号
					(0)	
	合 計				2,252	
					(0)	
	単 価				2,251	
						合意率
	官積算単価				2,252	0.999558
	*** B単— 926号 ***					
000926	整地				(0.000)m3	歩A
	栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理、-,-,あり	1.000	m3	130.8	131	S単 679号
					(0)	
	合 計				131	
					(0)	
	単 価				131	
						合意率
	官積算単価				131	0.999558
	*** B単— 927号 ***					
000927	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	シールコンクリート、無筋、A=0.20m2		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋、なし、機械、昼間施工、しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
					(0)	
	合 計				7,964	
					(0)	
	単 価				7,960	
						合意率
	官積算単価				7,964	0.999558
	*** B単— 928号 ***					
000928	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	ふとんかご上コンクリート、無筋、A=0.16m2		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋、なし、機械、昼間施工、しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
					(0)	
	合 計				7,964	
					(0)	
	単 価				7,960	
						合意率
	官積算単価				7,964	0.999558
	*** B単— 929号 ***					
000929	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	基礎コンクリート、無筋、A=0.15m2		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋、なし、機械、昼間施工、しない	1.000	m3	7,964	7,964	S単 413号
					(0)	
	合 計				7,964	
					(0)	
	単 価				7,960	
						合意率
	官積算単価				7,964	0.999558
	*** B単— 930号 ***					
000930	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	コンクリート水路、無筋、A=0.12m2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	7,964	(0) 7,964	S単 413号
	合 計				(0) 7,964	
	単 価				(0) 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999558
	*** B単ー 931号 ***					
000931	コンクリート構造物取壊し ふとんかご基礎コンクリート、無筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	7,964	(0) 7,964	S単 413号
	合 計				(0) 7,964	
	単 価				(0) 7,960	
	官積算単価				7,964	合意率 0.999558
	*** B単ー 932号 ***					
000932	流量計 仮復旧		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T10005	流量計 仮復旧 計器本体盤の移設、機器の調整	(0.000) 1.000	基	297,187	(0) 297,187	T単 164号
	合 計				(0) 297,187	
	単 価				(0) 297,056	
	官積算単価				297,187	合意率 0.999558
	*** B単ー 933号 ***					
000933	埋設ケーブル敷設		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (道路沿),0.00,0.00,無,無,無	(0.000) 1.000	m	446	(0) 446	S単 799号
	合 計				(0) 446	
	単 価				(0) 446	
	官積算単価				446	合意率 0.999558
	*** B単ー 934号 ***					
000934	床掘り 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,989	(0) 1,989	S単 652号
	合 計				(0) 1,989	
	単 価				(0) 1,988	
	官積算単価				1,989	合意率 0.999558
	*** B単ー 935号 ***					
000935	土砂等運搬 粘性土、左岸貯水池		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	957.8	(0) 958	S単 667号
	合 計				(0) 958	
	単 価				(0) 958	
	官積算単価				958	合意率 0.999558
	*** B単ー 936号 ***					
000936	積込 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	(0.000) 1.000	m3	155.3	(0) 155	S単 817号
	合 計				(0) 155	
	単 価				(0) 155	
	官積算単価				155	合意率 0.999558
	*** B単ー 937号 ***					
000937	土砂等運搬 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック妙山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	294.3	294	S単 663号
	合 計				(0) 294	
	単 価				(0) 294	
	官積算単価				294	合意率 0.999558
	*** B単— 938号 ***					
000938	埋戻				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,047	1,047	S単 649号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,181	2,181	S単 8号
					(0)	
	合 計				3,228	
	単 価				(0) 3,227	
	官積算単価				3,228	合意率 0.999558
	*** B単— 939号 ***					
000939	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、Ⅳ電線、Ⅳ22		m		1.000 m	当たり算出
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工(撤去)	(0.000)			(0)	
	ラック、Ⅳ、600V、22mm2(流用)	1.000	m	654	654	T単 190号
					(0)	
	合 計				654	
	単 価				(0) 654	
	官積算単価				654	合意率 1
	*** B単— 940号 ***					
000940	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、Ⅳ電線、Ⅳ22		m		1.000 m	当たり算出
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工(撤去)	(0.000)			(0)	
	管内、Ⅳ、600V、22mm2(流用)	1.000	m	518	518	T単 191号
					(0)	
	合 計				518	
	単 価				(0) 518	
	官積算単価				518	合意率 1
	*** B単— 941号 ***					
000941	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-3C(流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工(撤去)	(0.000)			(0)	
	ラック、CV、600V、3心、3.5mm2(流用)	1.000	m	1,600	1,600	T単 192号
					(0)	
	合 計				1,600	
	単 価				(0) 1,600	
	官積算単価				1,600	合意率 1
	*** B単— 942号 ***					
000942	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-3C(流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工(撤去)	(0.000)			(0)	
	管内、CV、600V、3心、3.5mm2(流用)	1.000	m	1,240	1,240	T単 193号
					(0)	
	合 計				1,240	
	単 価				(0) 1,240	
	官積算単価				1,240	合意率 1
	*** B単— 943号 ***					
000943	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C(流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工(撤去)	(0.000)			(0)	
	露出、CV、600V、3心、3.5mm2(流用)	1.000	m	1,984	1,984	T単 194号
					(0)	
	合 計				1,984	
	単 価				(0) 1,984	
	官積算単価				1,984	合意率 1
	*** B単— 944号 ***					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000944	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工 (撤去)	(0.000)			(0)	
	ラック、CVケーブル、CV8-2C	1.000	m	800	800	T単 195号
	合 計				(0)	
					800	
	単 価				(0)	
					800	
	官積算単価				800	合意率 1
	*** B単ー 945号 ***					
000945	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV8-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工 (撤去)	(0.000)			(0)	
	管内、CVケーブル、CV8-2C	1.000	m	620	620	T単 196号
	合 計				(0)	
					620	
	単 価				(0)	
					620	
	官積算単価				620	合意率 1
	*** B単ー 946号 ***					
000946	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m		1.000 m	当たり算出
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工 (撤去)	(0.000)			(0)	
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	1.000	m	800	800	T単 197号
	合 計				(0)	
					800	
	単 価				(0)	
					800	
	官積算単価				800	合意率 1
	*** B単ー 947号 ***					
000947	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C		m		1.000 m	当たり算出
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工 (撤去)	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C	1.000	m	620	620	T単 198号
	合 計				(0)	
					620	
	単 価				(0)	
					620	
	官積算単価				620	合意率 1
	*** B単ー 948号 ***					
000948	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10042	制御ケーブル (撤去)	(0.000)			(0)	
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	1.000	m	800	800	T単 199号
	合 計				(0)	
					800	
	単 価				(0)	
					800	
	官積算単価				800	合意率 1
	*** B単ー 949号 ***					
000949	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10043	制御ケーブル (撤去)	(0.000)			(0)	
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	1.000	m	620	620	T単 200号
	合 計				(0)	
					620	
	単 価				(0)	
					620	
	官積算単価				620	合意率 1
	*** B単ー 950号 ***					
000950	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10044	制御ケーブル (撤去)	(0.000)			(0)	
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C	1.000	m	992	992	T単 201号
	合 計				(0)	
					992	
	単 価				(0)	
					992	
	官積算単価				992	合意率 1
	*** B単ー 951号 ***					
000951	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、EM-CFE-Sケーブル、EM-CFE-S1.25-10C		m		1.000 m	当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T10045	制御ケーブル（撤去） ラック、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 1.000	m	800	(0) 800	T単 202号
	合 計				(0) 800	
	単 価				(0) 800	
	官積算単価				800	合意率 1
	*** B単ー 952号 ***					
000952	配線工 管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-10C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10046	制御ケーブル（撤去） 管内、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 1.000	m	620	(0) 620	T単 203号
	合 計				(0) 620	
	単 価				(0) 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	*** B単ー 953号 ***					
000953	配線工 ラック、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10047	制御ケーブル（撤去） ラック、EM-CEE-S1.25-15C	(0.000) 1.000	m	800	(0) 800	T単 204号
	合 計				(0) 800	
	単 価				(0) 800	
	官積算単価				800	合意率 1
	*** B単ー 954号 ***					
000954	配線工 管内、EM-CEE-Sケーブル、EM-CEE-S1.25-15C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10048	制御ケーブル（撤去） 管内、EM-CEE-S1.25-15C	(0.000) 1.000	m	620	(0) 620	T単 205号
	合 計				(0) 620	
	単 価				(0) 620	
	官積算単価				620	合意率 1
	*** B単ー 955号 ***					
000955	配線工 管内、5C-2WAE		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10049	専用ケーブル（撤去） 管内、5C-2WAE	(0.000) 1.000	m	259	(0) 259	T単 206号
	合 計				(0) 259	
	単 価				(0) 259	
	官積算単価				259	合意率 1
	*** B単ー 956号 ***					
000956	配線工 ラック、5C-2WAE		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10050	専用ケーブル（撤去） ラック、5C-2WAE	(0.000) 1.000	m	327	(0) 327	T単 207号
	合 計				(0) 327	
	単 価				(0) 327	
	官積算単価				327	合意率 1
	*** B単ー 957号 ***					
000957	配管工 地中、硬質ビニル電線管、HIVE22（流用）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10051	電線管敷設工（撤去） 地中、HIVE22（流用）	(0.000) 1.000	m	1,127	(0) 1,127	T単 208号
	合 計				(0) 1,127	
	単 価				(0) 1,127	
	官積算単価				1,127	合意率 1
	*** B単ー 958号 ***					
000958	配管工 露出、硬質ビニル電線管、FEP40（流用）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10052	電線管敷設工（撤去） 露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）	(0.000) 1.000	m	1,916	(0) 1,916	T単 209号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				1,916	
					(0)	
	単 価				1,916	
	官積算単価				1,916	合意率 1
	*** B単一 959号 ***					
000959	ブルボックス設置工		個		(0.000)	歩A
	200×200×200 (流用)				1.000	個 当たり算出
T10053	ブルボックス設置工 (撤去)	(0.000)			(0)	
	200×200×200 (流用)	1.000	個	6,763	6,763	T単 210号
					(0)	
	合 計				6,763	
					(0)	
	単 価				6,763	
	官積算単価				6,763	合意率 1
	*** B単一 960号 ***					
000960	接地設置工		極		(0.000)	歩A
	D種接地、14φ×1500mm				1.000	極 当たり算出
T10054	接地設置工 (撤去)	(0.000)			(0)	
	D種接地 14φ×1500mm (流用)	1.000	極	5,636	5,636	T単 211号
					(0)	
	合 計				5,636	
					(0)	
	単 価				5,636	
	官積算単価				5,636	合意率 1
	*** B単一 961号 ***					
000961	通信設備工		式		(0.000)	歩A
	流量圧力表示盤				1.000	式 当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	S単 795号
					(0)	
	合 計				86,802	
					(0)	
	単 価				86,802	
	官積算単価				86,802	合意率 1
	*** B単一 962号 ***					
000962	通信設備工		式		(0.000)	歩A
	濁度計収納箱				1.000	式 当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	0.70,1.40,0.00,0.00,	1.000	式	60,761	60,761	S単 796号
					(0)	
	合 計				60,761	
					(0)	
	単 価				60,761	
	官積算単価				60,761	合意率 1
	*** B単一 963号 ***					
000963	引込柱設置工		本		(0.000)	歩A
	コンクリート柱建柱				1.000	本 当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工	(0.000)			(0)	
	コンクリート柱,7m以下	1.000	本	48,593	48,593	S単 793号
					(0)	
	合 計				48,593	
					(0)	
	単 価				48,593	
	官積算単価				48,593	合意率 1
	*** B単一 964号 ***					
000964	計測設備撤去工		台		(0.000)	歩A
	超音波流量計				1.000	台 当たり算出
S42053	計装設備据付工	(0.000)			(0)	
	超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	48,532	48,532	S単 794号
					(0)	
	合 計				48,532	
					(0)	
	単 価				48,532	
	官積算単価				48,532	合意率 1
	*** B単一 965号 ***					
000965	配線工		m		(0.000)	歩A
	管内、IV電線、22mm2				1.000	m 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(0.000)			(0)	
	管 内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	946	946	S単 801号
					(0)	
	合 計				946	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				946	
	官積算単価				946	合意率 1
	*** B単— 966号 ***					
000966	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、IV電線、22mm2 (流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工	(0.000)			(0)	
	管内、IV、600V、22mm2 (流用)	1.000	m	518	518	T単 169号
					(0)	
	合 計				518	
					(0)	
	単 価				518	
	官積算単価				518	合意率 1
	*** B単— 967号 ***					
000967	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、IV電線、22mm2 (流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工	(0.000)			(0)	
	ラック、IV、600V、22mm2 (流用)	1.000	m	654	654	T単 170号
					(0)	
	合 計				654	
					(0)	
	単 価				654	
	官積算単価				654	合意率 1
	*** B単— 968号 ***					
000968	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、IV電線、8 mm2		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(0.000)			(0)	
	管 内、IV、600V、-,8mm2,地中・屋外・屋内	1.000	m	675	675	S単 802号
					(0)	
	合 計				675	
					(0)	
	単 価				675	
	官積算単価				675	合意率 1
	*** B単— 969号 ***					
000969	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、IV電線、8 mm2		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(0.000)			(0)	
	ラック・ダクト内、IV、600V、-,8mm2,屋外・屋内	1.000	m	811	811	S単 803号
					(0)	
	合 計				811	
					(0)	
	単 価				811	
	官積算単価				811	合意率 1
	*** B単— 970号 ***					
000970	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、CVケーブル、CV3.5-2C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(0.000)			(0)	
	管 内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2,地中・屋外・屋内	1.000	m	1,429	1,429	S単 804号
					(0)	
	合 計				1,429	
					(0)	
	単 価				1,429	
	官積算単価				1,429	合意率 1
	*** B単— 971号 ***					
000971	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVケーブル、CV3.5-2C		m		1.000 m	当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	(0.000)			(0)	
	ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2,屋外・屋内	1.000	m	1,789	1,789	S単 805号
					(0)	
	合 計				1,789	
					(0)	
	単 価				1,789	
	官積算単価				1,789	合意率 1
	*** B単— 972号 ***					
000972	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工	(0.000)			(0)	
	露出、CV、600V、3心、3.5mm2 (流用)	1.000	m	1,984	1,984	T単 171号
					(0)	
	合 計				1,984	
					(0)	
	単 価				1,984	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,984	合意率 1
	*** B単— 973号 ***					
000973	配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-3C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内	(0.000) 1.000	m	1,501	(0) 1,501	S単 806号
	合 計				(0) 1,501	
	単 価				(0) 1,501	
	官積算単価				1,501	合意率 1
	*** B単— 974号 ***					
000974	配線工 管内、CVケーブル、CV3.5-3C (流用)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内、CV、600V、3心、3.5mm2 (流用)	(0.000) 1.000	m	1,240	(0) 1,240	T単 172号
	合 計				(0) 1,240	
	単 価				(0) 1,240	
	官積算単価				1,240	合意率 1
	*** B単— 975号 ***					
000975	配線工 ラック、CVケーブル、CV3.5-3C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内	(0.000) 1.000	m	1,861	(0) 1,861	S単 807号
	合 計				(0) 1,861	
	単 価				(0) 1,861	
	官積算単価				1,861	合意率 1
	*** B単— 976号 ***					
000976	配線工 管内、EM-CEE-S1.25-10C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10015	制御ケーブル 管内、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 1.000	m	1,822	(0) 1,822	T単 173号
	合 計				(0) 1,822	
	単 価				(0) 1,822	
	官積算単価				1,822	合意率 1
	*** B単— 977号 ***					
000977	配線工 ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10016	制御ケーブル ラック、EM-CEE-S1.25-10C	(0.000) 1.000	m	2,182	(0) 2,182	T単 174号
	合 計				(0) 2,182	
	単 価				(0) 2,182	
	官積算単価				2,182	合意率 1
	*** B単— 978号 ***					
000978	配線工 露出、CVV-S1.25-2C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10017	制御ケーブル 露出、CVV-S1.25-2C	(0.000) 1.000	m	971	(0) 971	T単 175号
	合 計				(0) 971	
	単 価				(0) 971	
	官積算単価				971	合意率 1
	*** B単— 979号 ***					
000979	配線工 管内、CVV-S1.25-2C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10018	制御ケーブル 管内、CVV-S1.25-2C	(0.000) 1.000	m	677	(0) 677	T単 176号
	合 計				(0) 677	
	単 価				(0) 677	
	官積算単価				677	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 980号 ***					
000980	配線工				(0.000)m	歩A
	ラック、CVV-S1.25-2C		m		1.000 m	当たり算出
T10019	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	ラック、CVV-S1.25-2C	1.000	m	813	813	T単 177号
	合 計				(0)	
					813	
	単 価				(0)	
					813	
	官積算単価				813	合意率 1
	*** B単ー 981号 ***					
000981	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m		1.000 m	当たり算出
T10020	制御ケーブル	(0.000)			(0)	
	管内、EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	2,026	2,026	T単 178号
	合 計				(0)	
					2,026	
	単 価				(0)	
					2,026	
	官積算単価				2,026	合意率 1
	*** B単ー 982号 ***					
000982	配線工				(0.000)m	歩A
	露出、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10022	専用ケーブル	(0.000)			(0)	
	露出、5C-2WAE	1.000	m	812	812	T単 179号
	合 計				(0)	
					812	
	単 価				(0)	
					812	
	官積算単価				812	合意率 1
	*** B単ー 983号 ***					
000983	配線工				(0.000)m	歩A
	管内、5C-2WAE		m		1.000 m	当たり算出
T10023	専用ケーブル	(0.000)			(0)	
	管内、5C-2WAE	1.000	m	518	518	T単 180号
	合 計				(0)	
					518	
	単 価				(0)	
					518	
	官積算単価				518	合意率 1
	*** B単ー 984号 ***					
000984	端末処理				(0.000)箇所	歩A
	電力ケーブル低圧端末処理、14mm2×3C以下		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42106	電力ケーブル端末処理工	(0.000)			(0)	
	3心,14mm2,屋内外 (600V)	1.000	箇所	8,888	8,888	S単 808号
	合 計				(0)	
					8,888	
	単 価				(0)	
					8,888	
	官積算単価				8,888	合意率 1
	*** B単ー 985号 ***					
000985	接続				(0.000)箇所	歩A
	制御ケーブル端子接続、5C以下 2.0～5.5mm2		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	制御ケーブル(端子接続),,5心以下,,標準	1.000	箇所	4,734	4,734	S単 809号
	合 計				(0)	
					4,734	
	単 価				(0)	
					4,734	
	官積算単価				4,734	合意率 1
	*** B単ー 986号 ***					
000986	接続				(0.000)箇所	歩A
	通信ケーブル接続 (中間接続)、5P、地下		箇所		4.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	通信ケーブル(中間接続),5P,,地下,	4.000	箇所	16,907	67,628	S単 810号
S02116	同軸ケーブル用接続材	(0.000)			(0)	
	F型防水中継アダプタ,,	4.000	個	1,540	6,160	S単 752号
	合 計				(0)	
					73,788	
	単 価				(0)	
					18,447	
	官積算単価				18,447	合意率 1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 987号 ***					
000987	接続				(0.000)個	歩A
	制御ケーブル端子接続、15C以下 2.0～5.5mm2		個		1.000 個	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	制御ケーブル(端子接続),,15心以下,,標準	1.000	箇所	7,890	7,890	S単 811号
S02116	ケーブル用接続材	(0.000)			(0)	
	スコッチキャスト82-JA2,,	1.000	個	7,520	7,520	S単 753号
					(0)	
	合 計				15,410	
					(0)	
	単 価				15,410	
						合意率
	官積算単価				15,410	1
	*** B単ー 988号 ***					
000988	配管工				(0.000)m	歩A
	地中、硬質ビニル電線管、HIVE22 (流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10024	電線管敷設工	(0.000)			(0)	
	地中、HIVE22 (流用)	1.000	m	1,127	1,127	T単 181号
					(0)	
	合 計				1,127	
					(0)	
	単 価				1,127	
						合意率
	官積算単価				1,127	1
	*** B単ー 989号 ***					
000989	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、硬質ビニル電線管、HIVE22		m		1.000 m	当たり算出
S42100	電線管敷設工	(0.000)			(0)	
	硬質ビニル管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	1,351	1,351	S単 800号
					(0)	
	合 計				1,351	
					(0)	
	単 価				1,351	
						合意率
	官積算単価				1,351	1
	*** B単ー 990号 ***					
000990	配管工				(0.000)m	歩A
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10025	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)	1.000	m	586	586	T単 182号
					(0)	
	合 計				586	
					(0)	
	単 価				586	
						合意率
	官積算単価				586	1
	*** B単ー 991号 ***					
000991	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)		m		1.000 m	当たり算出
T10026	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)	1.000	m	1,916	1,916	T単 183号
					(0)	
	合 計				1,916	
					(0)	
	単 価				1,916	
						合意率
	官積算単価				1,916	1
	*** B単ー 992号 ***					
000992	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、FEP40,,	1.000	組	3,820	3,820	S単 754号
					(0)	
	合 計				3,820	
					(0)	
	単 価				3,820	
						合意率
	官積算単価				3,820	1
	*** B単ー 993号 ***					
000993	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP直線接続材、FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	直線接続材、FEP40,,	1.000	組	1,480	1,480	S単 755号
					(0)	
	合 計				1,480	
					(0)	
	単 価				1,480	
						合意率
	官積算単価				1,480	1

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 994号 ***					
000994	配管工				(0.000)m	歩A
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m		1.000 m	当たり算出
S42100	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	、波付硬質合成樹脂管、-,30、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無	1.000	m	840	840	S単 635号
	合 計				(0)	
					840	
	単 価				(0)	
					840	
	官積算単価				840	合意率 1
	*** B単一 995号 ***					
000995	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m		1.000 m	当たり算出
T10027	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30	1.000	m	1,916	1,916	T単 184号
	合 計				(0)	
					1,916	
	単 価				(0)	
					1,916	
	官積算単価				1,916	合意率 1
	*** B単一 996号 ***					
000996	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、FEP30		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、FEP30,,	1.000	組	3,550	3,550	S単 756号
	合 計				(0)	
					3,550	
	単 価				(0)	
					3,550	
	官積算単価				3,550	合意率 1
	*** B単一 997号 ***					
000997	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m		1.000 m	当たり算出
T10028	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30	1.000	m	2,396	2,396	T単 185号
	合 計				(0)	
					2,396	
	単 価				(0)	
					2,396	
	官積算単価				2,396	合意率 1
	*** B単一 998号 ***					
000998	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP30		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、難燃FEP30,,	1.000	組	4,390	4,390	S単 758号
	合 計				(0)	
					4,390	
	単 価				(0)	
					4,390	
	官積算単価				4,390	合意率 1
	*** B単一 999号 ***					
000999	配管工				(0.000)m	歩A
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m		1.000 m	当たり算出
T10029	電線管敷設	(0.000)			(0)	
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40	1.000	m	2,441	2,441	T単 186号
	合 計				(0)	
					2,441	
	単 価				(0)	
					2,441	
	官積算単価				2,441	合意率 1
	*** B単一 1000号 ***					
001000	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP用クランプ、難燃FEP40		組		1.000 組	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	クランプ、難燃FEP40,,	1.000	組	4,710	4,710	S単 760号
	合 計				(0)	
					4,710	
	単 価				(0)	
					4,710	
	官積算単価				4,710	合意率 1
	*** B単一 1001号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
001001	配管工				(0.000)組	歩A
	電線管付属品、FEP直線接続材、難燃FEP40		組		1.000	当たり算出
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品	(0.000)			(0)	
	直線接続材、難燃FEP40,,	1.000	組	1,840	1,840	S単 761号
					(0)	
	合 計				1,840	
					(0)	
	単 価				1,840	
						合意率
	官積算単価				1,840	1
	*** B単— 1002号 ***					
001002	配管工				(0.000)m	歩A
	埋設標識シート		m		1.000	当たり算出
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工	(0.000)			(0)	
	,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍φ 15φ125mm	1.000	m	269	269	S単 636号
					(0)	
	合 計				269	
					(0)	
	単 価				269	
						合意率
	官積算単価				269	1
	*** B単— 1003号 ***					
001003	配線器具設置工				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	ダクターチャンネル	(0.000)			(0)	
	SUS S-DIS10、L=100,,	2.000	個	439	878	S単 762号
S02116	ダクタークリップ	(0.000)			(0)	
	SUS S-DC22,,	2.000	個	216	432	S単 763号
S02116	オールアンカー	(0.000)			(0)	
	SUS M10×70,,	4.000	本	455	1,820	S単 764号
					(0)	
	合 計				3,130	
					(0)	
	単 価				3,130	
						合意率
	官積算単価				3,130	1
	*** B単— 1004号 ***					
001004	ブルボックス設置工				(0.000)個	歩A
	200×200×200 (流用)		個		1.000	当たり算出
T10030	ブルボックス設置工	(0.000)			(0)	
	200×200×200 (流用)	1.000	個	6,763	6,763	T単 187号
					(0)	
	合 計				6,763	
					(0)	
	単 価				6,763	
						合意率
	官積算単価				6,763	1
	*** B単— 1005号 ***					
001005	ブルボックス設置工				(0.000)個	歩A
	300×300×200		個		1.000	当たり算出
S42109	ボックス類取付工	(0.000)			(0)	
	,鋼製ボックス,300×300×200mm,0.00	1.000	個	13,467	13,467	S単 812号
					(0)	
	合 計				13,467	
					(0)	
	単 価				13,467	
						合意率
	官積算単価				13,467	1
	*** B単— 1006号 ***					
001006	ブルボックス設置工				(0.000)個	歩A
	350×350×200		個		1.000	当たり算出
S42109	ボックス類取付工	(0.000)			(0)	
	,その他,その他,0.45	1.000	個	40,294	40,294	S単 813号
					(0)	
	合 計				40,294	
					(0)	
	単 価				40,294	
						合意率
	官積算単価				40,294	1
	*** B単— 1007号 ***					
001007	コアドリリング				(0.000)本	歩A
	φ50、L=0.3m		本		1.000	当たり算出
T10031	コアドリリング	(0.000)			(0)	
	φ50、L=0.3m	1.000	本	7,176	7,176	T単 188号
					(0)	
	合 計				7,176	
					(0)	
	単 価				7,176	
						合意率
	官積算単価				7,176	1

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1008号 ***					
001008	接地設置工				(0.000)式	歩A
	D種接地、14φ×1500mm		式		1.000 式	当たり算出
T10032	接地設置工	(0.000)			(0)	
	D種接地 14φ×1500mm	4.000	極	5,636	22,544	T単 189号
S02116	連結式接地棒	(0.000)			(0)	
	φ14×1500mm,,	3.000	本	2,000	6,000	S単 765号
S02116	接地棒用リード端子	(0.000)			(0)	
	14φ×500、22sq用,,	1.000	個	745	745	S単 766号
S02116	接地抵抗低減材	(0.000)			(0)	
	袋/12Kg,,	1.000	袋	4,560	4,560	S単 767号
S02116	埋設接地導線	(0.000)			(0)	
	硬銅より線 60sq,,	11.000	m	1,035	11,385	S単 768号
					(0)	
	合 計				45,234	
					(0)	
	単 価				45,234	
	官積算単価				45,234	合意率 1
	*** B単一 1009号 ***					
001009	通信設備工				(0.000)式	歩A
	流量圧力表示盤		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	1.00,2.00,0.50,0.00,	1.000	式	105,315	105,315	S単 797号
					(0)	
	合 計				105,315	
					(0)	
	単 価				105,315	
	官積算単価				105,315	合意率 1
	*** B単一 1010号 ***					
001010	通信設備工				(0.000)式	歩A
	濁度計収納箱		式		1.000 式	当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工	(0.000)			(0)	
	0.70,1.40,0.35,0.00,	1.000	式	73,720	73,720	S単 798号
					(0)	
	合 計				73,720	
					(0)	
	単 価				73,720	
	官積算単価				73,720	合意率 1
	*** B単一 1011号 ***					
001011	引込柱設置工				(0.000)本	歩A
	コンクリート柱建柱		本		1.000 本	当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工	(0.000)			(0)	
	コンクリート柱,7m以下	1.000	本	48,593	48,593	S単 793号
					(0)	
	合 計				48,593	
					(0)	
	単 価				48,593	
	官積算単価				48,593	合意率 1
	*** B単一 1012号 ***					
001012	計測設備設置工				(0.000)台	歩A
	超音波流量計		台		1.000 台	当たり算出
S42053	計装設備据付工	(0.000)			(0)	
	超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	48,532	48,532	S単 794号
					(0)	
	合 計				48,532	
					(0)	
	単 価				48,532	
	官積算単価				48,532	合意率 1
	*** B単一 1013号 ***					
BA0103	床掘り				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,989	1,989	S単 652号
					(0)	
	合 計				1,989	
					(0)	
	単 価				1,989	
	官積算単価				1,989	合意率 1
	*** B単一 1014号 ***					
001014	パイプライン基礎				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,	1.000	m3	7,790	7,790	S単 781号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あり					
					(0)	
	合 計				7,790	
	単 価				(0)	
					7,790	
	官積算単価				7,790	合意率 1
	*** B単— 1015号 ***					
001015	埋戻し 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,047	(0) 1,162	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.000	m3	2,181	(0) 2,181	S単 4号
	合 計				(0) 3,343	
	単 価				(0) 3,343	
	官積算単価				3,343	合意率 1
	*** B単— 1016号 ***					
BA0103	床掘り		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,989	(0) 1,989	S単 652号
	合 計				(0) 1,989	
	単 価				(0) 1,989	
	官積算単価				1,989	合意率 1
	*** B単— 1017号 ***					
001017	砕石基礎		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	m ³	1,258	(0) 1,258	S単 694号
	合 計				(0) 1,258	
	単 価				(0) 1,258	
	官積算単価				1,258	合意率 1
	*** B単— 1018号 ***					
001018	コンクリート工 18-8-25-BB,W/C=65%以下,一般養生		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	38,320	(0) 38,320	S単 700号
	合 計				(0) 38,320	
	単 価				(0) 38,320	
	官積算単価				38,320	合意率 1
	*** B単— 1019号 ***					
001019	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.000	m ²	7,753	(0) 7,753	S単 712号
	合 計				(0) 7,753	
	単 価				(0) 7,753	
	官積算単価				7,753	合意率 1
	*** B単— 1020号 ***					
001020	埋戻し 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,047	(0) 1,162	S単 649号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(0.000) 1.000	m3	2,181	(0) 2,181	S単 4号
	合 計				(0) 3,343	
	単 価				(0) 3,343	
	官積算単価				3,343	合意率 1

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1021号 ***						
001021	掘削				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ホヱツカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	325.9	326	S単 647号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				326	合意率 0.999678
*** B単ー 1022号 ***						
001022	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	粘性土、ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハヅツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				383	合意率 0.999678
*** B単ー 1023号 ***						
001023	仮置場整地				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	敷均し(ルーズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり	1.000	m3	105.1	105	S単 678号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				105	合意率 0.999678
*** B単ー 1024号 ***						
001024	積込				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				237	合意率 0.999678
*** B単ー 1025号 ***						
001025	土砂等運搬				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハヅツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				383	合意率 0.999678
*** B単ー 1026号 ***						
001026	投入				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				237	合意率 0.999678
*** B単ー 1027号 ***						
001027	購入土				(0.000)m3	歩A
	山土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,000	2,000	S単 173号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
					1,999	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,000	合意率 0.999678
	*** B単ー 1028号 ***					
001028	盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	(0.000) 1.000	m3	818.5	(0) 819	S単 671号
	合 計				(0) 819	
	単 価				(0) 819	
	官積算単価				819	合意率 0.999678
	*** B単ー 1029号 ***					
001029	排水管敷設 φ400、ポリエチレン管（ダブル）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10055	高密度ポリエチレン管機械布設 φ400	(0.000) 1.000	m	1,386	(0) 1,386	T単 212号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造,,	(0.000) 1.000	m	8,700	(0) 8,700	S単 769号
	合 計				(0) 10,086	
	単 価				(0) 10,083	
	官積算単価				10,086	合意率 0.999678
	*** B単ー 1030号 ***					
001030	排水管敷設 φ250、ポリエチレン管（ダブル）		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設 φ250	(0.000) 1.000	m	1,173	(0) 1,173	T単 162号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,,	(0.000) 1.000	m	3,860	(0) 3,860	S単 770号
	合 計				(0) 5,033	
	単 価				(0) 5,031	
	官積算単価				5,033	合意率 0.999678
	*** B単ー 1031号 ***					
001031	大型土のう設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,あり	(0.000) 1.000	袋	7,546	(0) 7,546	S単 786号
	合 計				(0) 7,546	
	単 価				(0) 7,544	
	官積算単価				7,546	合意率 0.999678
	*** B単ー 1032号 ***					
001032	土木シート敷設 PP系、厚0.37mm、980N/5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	197	(0) 197	S単 588号
	合 計				(0) 197	
	単 価				(0) 197	
	官積算単価				197	合意率 0.999678
	*** B単ー 1033号 ***					
001033	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.5+12.92 兼用）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	3,346	(0) 3,346	S単 787号
	合 計				(0) 3,346	
	単 価				(0) 3,345	
	官積算単価				3,346	合意率 0.999678
	*** B単ー 1034号 ***					
001034	敷鉄板 22×1524×6096（No.0-6.233～No.2+30.0 掘削用）		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	1,939	(0) 1,939	S単 788号
	合 計				(0) 1,939	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,938	
	官積算単価				1,939	合意率 0.999678
	*** B単— 1035号 ***					
001035	敷鉄板				(0.000)m	歩A
	22×1524×6096 (No.0-6,233~No.2+30.0 改良用)		m		1.000 m	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,67,1,あり	1.000	m	1,035	1,035	S単 789号
	合 計				(0)	
					1,035	
	単 価				(0)	
					1,035	
	官積算単価				1,035	合意率 0.999678
	*** B単— 1036号 ***					
001036	敷鉄板				(0.000)m	歩A
	22×1524×6096 (No.2+30.0~No.5+12.927 掘削用)		m		1.000 m	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,401,1,あり	1.000	m	3,346	3,346	S単 787号
	合 計				(0)	
					3,346	
	単 価				(0)	
					3,345	
	官積算単価				3,346	合意率 0.999678
	*** B単— 1037号 ***					
001037	道路散水				(0.000)日	歩A
			日		1.000 日	当たり算出
SI6001	散水車[トラクタ装型]	(0.000)			(0)	
	,タク容量3800L,運転1日当たり算出	1.000	日	39,412	39,412	S単 784号
	合 計				(0)	
					39,412	
	単 価				(0)	
					39,399	
	官積算単価				39,412	合意率 0.999678
	*** B単— 1038号 ***					
001038	仮置き運搬				(0.000)m3	歩A
	転石、ストックヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック妙山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	382.5	383	S単 664号
	合 計				(0)	
					383	
	単 価				(0)	
					383	
	官積算単価				383	合意率 0.999626
	*** B単— 1039号 ***					
001039	転石破碎				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02300	転石破碎	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	4,579	4,579	S単 779号
	合 計				(0)	
					4,579	
	単 価				(0)	
					4,577	
	官積算単価				4,579	合意率 0.999626
	*** B単— 1040号 ***					
001040	積込				(0.000)m3	歩A
	転石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	236.6	237	S単 648号
	合 計				(0)	
					237	
	単 価				(0)	
					237	
	官積算単価				237	合意率 0.999626
	*** B単— 1041号 ***					
001041	建設発生土処理				(0.000)m3	歩A
	転石、建設発生土受入地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック妙山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,589	1,589	S単 665号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 1,589	
	単 価				(0) 1,588	
	官積算単価				1,589	合意率 0.999626
	*** B単ー 1042号 ***					
001042	U形側溝敷設（基礎碎石あり） U＝4 0 0、L＝2 m、グレーチングを含む		m		(0.000)m 24.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	(0.000) 24.000	m	4,231	(0) 101,544	S単 454号
S02116	U形側溝 400 L＝1000、グレーチング用、	(0.000) 24.000	m	30,700	(0) 736,800	S単 285号
S05801	グレーチング400用 蓋版、昼間施工、ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	(0.000) 24.000	枚	796	(0) 19,104	S単 459号
S02116	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型、	(0.000) 24.000	組	44,200	(0) 1,060,800	S単 286号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、	(0.000) 1.500	㎥3	2,300	(0) 3,450	S単 146号
	合 計				(0) 1,921,698	
	単 価				(0) 80,042	
	官積算単価				80,071	合意率 0.999637
	*** B単ー 1043号 ***					
001043	U形側溝敷設（基礎碎石あり） U＝3 0 0、L＝2 m、グレーチングを含む		m		(0.000)m 4.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	(0.000) 4.000	m	3,616	(0) 14,464	S単 449号
S02116	U形側溝 300 L＝2000、	(0.000) 4.000	m	21,500	(0) 86,000	S単 287号
S05801	グレーチング300用 蓋版、昼間施工、ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない	(0.000) 4.000	枚	796	(0) 3,184	S単 460号
S02116	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55、	(0.000) 4.000	組	23,400	(0) 93,600	S単 288号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、	(0.000) 0.200	㎥3	2,300	(0) 460	S単 146号
	合 計				(0) 197,708	
	単 価				(0) 49,409	
	官積算単価				49,427	合意率 0.999637
	*** B単ー 1044号 ***					
001044	コアドリリング		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
T10009	コアドリリング φ350、L=0.15m	(0.000) 1.000	本	28,202	(0) 28,202	T単 168号
	合 計				(0) 28,202	
	単 価				(0) 28,191	
	官積算単価				28,202	合意率 0.999626
	*** B単ー 1045号 ***					
001045	土のう設置・撤去		㎥3		(0.000)㎥3 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(0.000) 1.000	㎥3	28,212	(0) 28,212	S単 558号
	合 計				(0) 28,212	
	単 価				(0) 28,212	
	官積算単価				28,212	合意率 1
	*** B単ー 1046号 ***					
001046	ベンチフリューム敷設 300、L＝2000mm		m		(0.000)m 91.500	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない	(0.000) 91.500	m	3,616	(0) 330,864	S単 449号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm、	(0.000) 91.500	m	4,950	(0) 452,925	S単 771号
S02116	再生クラッシュラン 、RC-40 40～0mm、	(0.000) 5.900	m3	2,300	(0) 13,570	S単 146号
	合 計				(0) 797,359	
	単 価				(0) 8,711	
	官積算単価				8,714	合意率 0.999626
	*** B単— 1047号 ***					
001047	暗渠排水管 φ50、ネトロンパイプ		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付、直管、50～150mm、-	(0.000) 1.000	m	799.3	(0) 799	S単 823号
	合 計				(0) 799	
	単 価				(0) 799	
	官積算単価				799	合意率 0.999626
	*** B単— 1048号 ***					
001048	排水管敷設 φ500、ポリエチレン管 (ダブル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10001	高密度ポリエチレン管機械布設 φ500	(0.000) 1.000	m	1,807	(0) 1,807	T単 160号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造、	(0.000) 1.000	m	14,000	(0) 14,000	S単 772号
	合 計				(0) 15,807	
	単 価				(0) 15,801	
	官積算単価				15,807	合意率 0.999626
	*** B単— 1049号 ***					
001049	排水管敷設 φ300、ポリエチレン管 (ダブル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設 φ300	(0.000) 1.000	m	1,173	(0) 1,173	T単 161号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造、	(0.000) 1.000	m	5,100	(0) 5,100	S単 773号
	合 計				(0) 6,273	
	単 価				(0) 6,271	
	官積算単価				6,273	合意率 0.999626
	*** B単— 1050号 ***					
001050	排水管敷設 φ300、ポリエチレン管 (シングル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設 φ300	(0.000) 1.000	m	1,173	(0) 1,173	T単 161号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造、	(0.000) 1.000	m	4,120	(0) 4,120	S単 774号
	合 計				(0) 5,293	
	単 価				(0) 5,291	
	官積算単価				5,293	合意率 0.999626
	*** B単— 1051号 ***					
001051	セメント安定処理 礫質土、セメント系固化材0.061ton/m ²		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.061ton、礫質土、あり	(0.000) 1.000	m3	2,229	(0) 2,229	S単 744号
	合 計				(0) 2,229	
	単 価				(0) 2,228	
	官積算単価				2,229	合意率 0.999515
	*** B単— 1052号 ***					
001052	敷鉄板 22×1524×3048		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、719,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	5,671	(0) 5,671	S単 790号
	合 計				(0) 5,671	
	単 価				(0) 5,669	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,671	合意率 0.999626
	*** B単ー 1053号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	12,648	(0) 12,648	S単 117号
	合 計				(0) 12,648	
	単 価				(0) 12,643	
	官積算単価				12,648	合意率 0.999604
	*** B単ー 1054号 ***					
001054	碎石舗装工 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	(0.000) 1.000	m ²	628	(0) 628	S単 782号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 628	
	官積算単価				628	合意率 0.999642
	*** B単ー 1055号 ***					
001055	掘削		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³	227	(0) 227	S単 646号
	合 計				(0) 227	
	単 価				(0) 227	
	官積算単価				227	合意率 0.999642
	*** B単ー 1056号 ***					
001056	排水管敷設 φ250、ポリエチレン管 (ダブル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設 φ250	(0.000) 1.000	m	1,173	(0) 1,173	T単 162号
S02116	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,,	(0.000) 1.000	m	3,860	(0) 3,860	S単 770号
	合 計				(0) 5,033	
	単 価				(0) 5,031	
	官積算単価				5,033	合意率 0.999642
	*** B単ー 1057号 ***					
001057	法面吹付工 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,1000m ² 以上,受けない,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む	(0.000) 1.000	m ²	4,737	(0) 4,737	S単 780号
	合 計				(0) 4,737	
	単 価				(0) 4,735	
	官積算単価				4,737	合意率 0.999616
	*** B単ー 1058号 ***					
001058	張りコンクリート		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ³	1,120	(0) 1,120	S単 696号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	39,460	(0) 39,460	S単 708号
	合 計				(0) 40,580	
	単 価				(0) 40,565	
	官積算単価				40,580	合意率 0.999642
	*** B単ー 1059号 ***					
001059	仮設材輸送 敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	(0.000) 468.400	ton	15.500	(0) 7,260,200	S単 621号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合 計				7,260,200	
					(0)	
	単 価				7,257,594	
	官積算単価				7,260,200	合意率 0.999641
	*** B単— 1060号 ***					
001060	仮設材輸送 (輸送基地変更)		ton		(0.000) ton	歩A
	鋼矢板III型 L=12m以内 転用有				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,742	12,742	S単 791号
					(0)	
	合 計				12,742	
					(0)	
	単 価				12,737	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999641
	*** B単— 1061号 ***					
001061	仮設材輸送 (調達地域変更)		ton		(0.000) ton	歩A
	鋼矢板III型 L=12m以内 転用無				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	25,484	25,484	S単 792号
					(0)	
	合 計				25,484	
					(0)	
	単 価				25,475	
	官積算単価				25,484	合意率 0.999641
	*** B単— 1062号 ***					
001062	仮設材輸送 (調達地域変更)		ton		(0.000) ton	歩A
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用有				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,742	12,742	S単 791号
					(0)	
	合 計				12,742	
					(0)	
	単 価				12,737	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999642
	*** B単— 1063号 ***					
001063	仮設材輸送 (調達地域変更)		ton		(0.000) ton	歩A
	腹起・切梁材 (H形鋼)、鋼製山留材 転用無				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	25,484	25,484	S単 792号
					(0)	
	合 計				25,484	
					(0)	
	単 価				25,475	
	官積算単価				25,484	合意率 0.999641
	*** B単— 1064号 ***					
001064	仮設材輸送 (調達地域変更)		ton		(0.000) ton	歩A
	覆工板 転用有				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,742	12,742	S単 791号
					(0)	
	合 計				12,742	
					(0)	
	単 価				12,737	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999641
	*** B単— 1065号 ***					
001065	仮設材輸送 (調達地域変更)		ton		(0.000) ton	歩A
	覆工板受桁 (H形鋼) 転用有				1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,742	12,742	S単 791号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				12,742	
					(0)	
	単 価				12,737	
	官積算単価				12,742	合意率 0.999641
	*** B単— 1066号 ***					
001066	仮設材輸送 (調達地域変更)				(0.000)式	歩A
	高速料金		式		1.000	当たり算出
S02116	高速料金	(0.000)			(0)	
	仮設材輸送 (調達地域変更) (税抜) ,,	1.000	式	1,862,406	1,862,406	S単 775号
					(0)	
	合 計				1,862,406	
					(0)	
	単 価				1,862,406	
	官積算単価				1,862,406	合意率 1
	*** B単— 1067号 ***					
001067	機械ボーリング				(0.000)m	歩A
	φ66,粘性土、礫質土		m		10.500	当たり算出
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式)	(0.000)			(0)	
	φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり	0.500	m	9,089	4,545	S単 515号
S13002	集水井工 (集排水ボーリング・ローター式)	(0.000)			(0)	
	φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり	10.000	m	12,916	129,160	S単 516号
S13021	ボーリングマシン設置・撤去(ローター式)	(0.000)			(0)	
	地表,あり	1.000	回	73,739	73,739	S単 520号
T00029	保孔管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m	1.000	式	67,365	67,365	T単 28号
					(0)	
	合 計				274,809	
					(0)	
	単 価				26,162	
	官積算単価				26,172	合意率 0.999623
	*** B単— 1068号 ***					
001068	揚水試験解析				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
T00118	予備揚水試験	(0.000)			(0)	
	1箇所、φ100	1.000	式	146,873	146,873	T単 105号
T00119	段階式揚水試験	(0.000)			(0)	
	1箇所、φ100	1.000	式	750,867	750,867	T単 106号
T00120	連続揚水試験	(0.000)			(0)	
	1箇所、φ100	1.000	式	984,098	984,098	T単 107号
S02116	現場透水試験	(0.000)			(0)	
	ケーシング法 GL-10m以内,,	5.000	回	93,300	466,500	S単 379号
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	(0.000)			(0)	
	1,0	1.000	業務	77,920	77,920	S単 816号
					(0)	
	合 計				2,426,258	
					(0)	
	単 価				2,425,387	
	官積算単価				2,426,258	合意率 0.999641
	*** B単— 1069号 ***					
001069	機械ボーリング				(0.000)m	歩A
	φ66、粘性土、礫交じり土砂		m		15.000	当たり算出
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	
	土質ボーリング (オルコア), φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	6.200	m	14,700	91,140	S単 814号
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	
	土質ボーリング (オルコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	8.800	m	34,700	305,360	S単 815号
T00114	保孔管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m	1.000	孔	72,990	72,990	T単 101号
S62039	【その他間接調査費】	(0.000)			(0)	
	0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号
					(0)	
	合 計				476,880	
					(0)	
	単 価				31,781	
	官積算単価				31,792	合意率 0.999652
	*** B単— 1070号 ***					
001070	機械ボーリング				(0.000)m	歩A
	φ146、粘性土、礫交じり土砂		m		18.500	当たり算出
T00116	機械ボーリング	(0.000)			(0)	
	φ146mm、粘性土、ノンコア	6.200	m	39,215	243,133	T単 103号
T00117	機械ボーリング	(0.000)			(0)	
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア	12.300	m	43,780	538,494	T単 104号
T00115	保孔管設置	(0.000)			(0)	
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m	1.000	孔	104,839	104,839	T単 102号
S62039	【その他間接調査費】	(0.000)			(0)	
	0箇所,1箇所,0箇所	1.000	業務	7,390	7,390	S単 641号

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	575		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,584		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,604		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,181		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m3	2,584		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,283		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,075		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,181		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅱ)		m3	3,219		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	226		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	596		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	420		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3	463		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,あり		m3	596		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり		m3	420		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,7ヶ所ブロック,再利用,あり		m	2,522		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)					
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用		組	4,334		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置					
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置		回	141,486		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S02063	自走式土質改良機撤去					
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去		回	98,136		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S02066	安定処理工(自走式土質改良工)					
	安定処理工(自走式土質改良工) 0.052ton,粘性土,あり		m3	2,347		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S02066	安定処理工(自走式土質改良工)					
	安定処理工(自走式土質改良工) 0.052ton,礫質土,あり		m3	2,066		歩A・単A
	*** S単一 22号 ***					
S02103	開先加工					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02104	開先加工 片面開先加工,8～12mm,あり *** S単ー 23号 ***		m	6,590		歩A・単A
	ガス切断 ガス切断 8～12mm *** S単ー 24号 ***		m	2,371		歩A・単A
	機械器具損料 (1) 機械器具損料 (1)		式	43,909,190		歩A・単A
S02111	*** S単ー 25号 *** 機械器具損料 その1(SMCシステム) 機械器具損料 その1(SMCシステム)		式	2,062,097		歩A・単A
	*** S単ー 26号 *** 機械器具損料 その2(SMCシステム) 機械器具損料 その2(SMCシステム)		式	135,987		歩A・単A
S02111	*** S単ー 27号 *** 換気ファン損料 換気ファン損料 φ100		式	60,019		歩A・単A
S02111	*** S単ー 28号 *** 鋼管 (1) 損料 鋼管 (1) 損料 送気用φ100		式	12,285		歩A・単A
	*** S単ー 29号 *** 鋼管 (2) 損料 鋼管 (2) 損料 送気用φ100		式	89,376		歩A・単A
S02111	*** S単ー 30号 *** 機械器具損料 (1) 機械器具損料 (1) 送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		歩A・単A
	*** S単ー 31号 *** 機械器具損料 (2) 機械器具損料 (2) 送排泥管		式	1,086,126		歩A・単A
S02111	*** S単ー 32号 *** 機械器具損料 (一次処理) 機械器具損料 (一次処理) 泥水処理設備		式	3,586,479		歩A・単A
	*** S単ー 33号 *** 先導体損料 先導体損料		日	81,662		歩A・単A
S02111	*** S単ー 34号 *** 推進装置損料 推進装置損料		日	61,834		歩A・単A
	*** S単ー 35号 *** 操作盤損料 操作盤損料		日	19,511		歩A・単A
S02111	*** S単ー 36号 *** 排土タンク損料 排土タンク損料		日	1,115		歩A・単A
	*** S単ー 37号 *** オイル冷却装置損料 オイル冷却装置損料		日	695		歩A・単A
S02111	*** S単ー 38号 *** 基準プリズムユニット損料 基準プリズムユニット損料		日	14,783		歩A・単A
	*** S単ー 39号 *** 中間プリズムユニット損料 中間プリズムユニット損料		日	14,783		歩A・単A
S02111	*** S単ー 40号 *** 受光器ユニット損料 受光器ユニット損料		日	10,303		歩A・単A
	*** S単ー 41号 *** プリズム制御装置損料 プリズム制御装置損料		日	18,478		歩A・単A
S02111	*** S単ー 42号 *** レール付排土管 (標準管) レール付排土管 (標準管) 1 現場当り		100m	638,400		歩A・単A
	*** S単ー 43号 *** レール付排土管 (標準管) レール付排土管 (標準管) 供用日当り		日	21,284		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	*** S単ー 44号 *** 中継ホース・ケーブル（標準管）					
	中継ホース・ケーブル（標準管） 1 現場当り		100m	1,320,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 45号 *** 中継ホース・ケーブル（標準管）					
	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り		日	17,602		歩A・単A
S02111	*** S単ー 46号 *** プリズム用ケーブル損料					
	プリズム用ケーブル損料 1 現場当り		100m	135,300		歩A・単A
S02111	*** S単ー 47号 *** プリズム用ケーブル損料					
	プリズム用ケーブル損料 供用日当り		日	1,804		歩A・単A
S02111	*** S単ー 48号 *** 地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り		式	347,300		歩A・単A
S02111	*** S単ー 49号 *** 地上ホース・ケーブル損料					
	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日	4,631		歩A・単A
S02111	*** S単ー 50号 *** カッターヘッド損料					
	カッターヘッド損料 ローラIII型		個	29,827		歩A・単A
S02111	*** S単ー 51号 *** リヤバイブ損料					
	リヤバイブ損料		個	1,016		歩A・単A
S02111	*** S単ー 52号 *** 添加材注入ポンプ損料					
	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h		日	12,055		歩A・単A
S02111	*** S単ー 53号 *** 添加材ミキサ					
	添加材ミキサ 400L×2槽		日	1,399		歩A・単A
S02111	*** S単ー 54号 *** 粘度計損料					
	粘度計損料		日	529		歩A・単A
S02111	*** S単ー 55号 *** 水槽損料					
	水槽損料 3m3用		日	476		歩A・単A
S02111	*** S単ー 56号 *** トラック運転(クレーン装置付)					
	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊		日	13,300		歩A・単A
S02111	*** S単ー 57号 *** 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 58号 *** ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対型(2011)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・排対型(2011)] 50～51t吊		供用日	66,000		歩A・単A
S02111	*** S単ー 59号 *** 電気溶接機[交流7-ケ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流7-ケ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A		日	178		歩A・単A
S02112	*** S単ー 60号 *** クレーン					
	クレーン オペレーター付き、120t吊		日	108,954		歩A・単A
S02112	*** S単ー 61号 *** コンクリートバググレータ					
	コンクリートバググレータ φ40,コードレス		日	1,020		歩A・単A
S02112	*** S単ー 62号 *** クレーン					
	クレーン 120t吊り,オペレーター付き		日	108,954		歩A・単A
S02112	*** S単ー 63号 *** バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	11,900		歩A・単A
S02112	*** S単ー 64号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm、全揚程30m		日	281		歩A・単A
S02112	*** S単ー 65号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m *** S単一 66号 ***		日	530		歩A・単A
S02112	充填ポンプ 充填ポンプ 6～25L/min×2 *** S単一 67号 ***		日	20,000		歩A・単A
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊 *** S単一 68号 ***		日	44,100		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型〔賃料〕 *** S単一 69号 ***		t 供用日	15,385		歩A・単A
S02114	H形鋼（山留材） H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕 *** S単一 70号 ***		t 供用日	15,360		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品〔賃料〕 *** S単一 71号 ***		t 供用日	45,466		歩A・単A
S02114	H型鋼（山留材） H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品） *** S単一 72号 ***		ton	303,000		歩A・単A
S02114	H形鋼（山留材） H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕 *** S単一 73号 ***		t 供用日	11,640		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品〔賃料〕 *** S単一 74号 ***		t 供用日	34,454		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製〔賃料〕 *** S単一 75号 ***		m ² 供用月	5,150		歩A・単A
S02114	ブルマン ブルマン C-50型 *** S単一 76号 ***		個	1,152		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型〔賃料〕 *** S単一 77号 ***		t 供用日	22,780		歩A・単A
S02114	H形鋼（山留材） H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕 *** S単一 78号 ***		t 供用日	20,544		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品〔賃料〕 *** S単一 79号 ***		t 供用日	61,094		歩A・単A
S02114	H形鋼（山留材） H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕 *** S単一 80号 ***		t 供用日	19,367		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品〔賃料〕 *** S単一 81号 ***		t 供用日	57,594		歩A・単A
S02114	覆工板 覆工板 鋼製〔賃料〕 *** S単一 82号 ***		m ² 供用月	5,985		歩A・単A
S02114	ブルマン ブルマン C-50型 *** S単一 83号 ***		個	1,728		歩A・単A
S02114	鋼矢板 鋼矢板 3型〔賃料〕 *** S単一 84号 ***		t 供用日	2,790		歩A・単A
S02114	H形鋼（山留材） H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕 *** S単一 85号 ***		t 供用日	3,720		歩A・単A
S02114	鋼製山留部材 鋼製山留部材 部品〔賃料〕 *** S単一 86号 ***		t 供用日	11,011		歩A・単A
S02114	丸パイプ 丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）		m供用日	131		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02114	丸パイプ					
	丸パイプ 厚 2.4mm ビン加工付径48.6（基本料）		m	9		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02114	仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚 1.2mm（賃料）		m供用日	734		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02114	仮囲鉄板					
	仮囲鉄板 厚 1.2mm（基本料）		m ²	80		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02114	防音シート					
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02115	左官					
	左官		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02115	地質調査技師					
	地質調査技師		人	53,199		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02115	主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	41,500		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02115	地質調査員					
	地質調査員		人	31,400		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S02115	設備機械工					
	設備機械工		人	27,234		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,134		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,460		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S02115	電工					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電工		人	22,542		歩A・単A
	*** S単一 109号 ***					
S02115	電工		人	22,542		歩A・単A
	電工					
	*** S単一 110号 ***					
S02115	トンネル世話役		人	44,574		歩A・単A
	トンネル世話役					
	*** S単一 111号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人	41,922		歩A・単A
	トンネル特殊工					
	*** S単一 112号 ***					
S02115	トンネル作業員		人	28,560		歩A・単A
	トンネル作業員					
	*** S単一 113号 ***					
S02115	とび工		人	26,826		歩A・単A
	とび工					
	*** S単一 114号 ***					
S02115	溶接工		人	26,826		歩A・単A
	溶接工					
	*** S単一 115号 ***					
S02115	配管工		人	22,134		歩A・単A
	配管工					
	*** S単一 116号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
	運転手（特殊）					
	*** S単一 117号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人	12,648		歩A・単A
	交通誘導警備員B					
	*** S単一 118号 ***					
S02115	とび工		人	26,826		歩A・単A
	とび工					
	*** S単一 119号 ***					
S02115	法面工		人	26,418		歩A・単A
	法面工					
	*** S単一 120号 ***					
S02115	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
	土木一般世話役					
	*** S単一 121号 ***					
S02115	溶接工		人	26,826		歩A・単A
	溶接工					
	*** S単一 122号 ***					
S02115	軽作業員		人	15,606		歩A・単A
	軽作業員					
	*** S単一 123号 ***					
S02115	測量技師		人	47,100		歩A・単A
	測量技師					
	*** S単一 124号 ***					
S02115	測量助手		人	34,599		歩A・単A
	測量助手					
	*** S単一 125号 ***					
S02115	測量技師補		人	36,900		歩A・単A
	測量技師補					
	*** S単一 126号 ***					
S02116	ステンレス平織金網		m ²	2,870		歩A・単A
	ステンレス平織金網 0.4mm×20,,					
	*** S単一 127号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ		個	6,500		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300,,					
	*** S単一 128号 ***					
S02116	軽油		L	148		歩A・単A
	軽油 ハート給油,,					
	*** S単一 129号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m ³	25,200		歩A・単A
	生コンクリート(普通) .21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) ,					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** 特殊クレー系アスファルト乳剤					
	特殊クレー系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様、		ton	2,173,612		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** 水工用粗粒度アスコン（20）					
	水工用粗粒度アスコン（20） ,舗設基盤層、		ton	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** ゴム入りアスファルト乳剤					
	ゴム入りアスファルト乳剤		ton	120,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 水工用密粒度アスコン（20）					
	水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層、		ton	19,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** グラスグリッド					
	グラスグリッド 幅150cm×長100m,,		m ²	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 135号 *** 水圧式水位検出器					
	水圧式水位検出器		台	222,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 136号 *** 特定小電力無線機					
	特定小電力無線機		台	322,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 137号 *** 機器収納盤					
	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,,		面	294,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 138号 *** 路盤紙（クラフト紙）					
	路盤紙（クラフト紙）		m ²	38		歩A・単A
S02116	*** S単ー 139号 *** マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,770		歩A・単A
S02116	*** S単ー 140号 *** ステンレス手摺					
	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,		箇所	97,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 141号 *** 呑口スクリーン					
	呑口スクリーン		基	2,414,779		歩A・単A
S02116	*** S単ー 142号 *** 後付け止水板					
	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,		m	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 143号 *** ひび割れ誘発目地設置工					
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm,,		m	8,977		歩A・単A
S02116	*** S単ー 144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,		本	1,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 145号 *** 塩ビ管用継手 ソケット					
	塩ビ管用継手 ソケット		個	217		歩A・単A
S02116	*** S単ー 146号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm、		m ³	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** 簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400,H=3546mm,,		基	1,911,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 簡易ゲート					
	簡易ゲート φ400,H=6500mm,,		基	2,122,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** ネットフェンス					
	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ,,		m	7,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** 生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) ,		m ³	24,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** ネットフェンス（屋）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス（扉） 片開 丸パイプ型、H=1.8m., *** S単ー 152号 ***		組	49,600		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m., *** S単ー 153号 ***		枚	23,500		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350., *** S単ー 154号 ***		組	231,000		歩A・単A
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m., *** S単ー 155号 ***		枚	15,400		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100., *** S単ー 156号 ***		組	127,000		歩A・単A
S02116	鋼製可とう管（低圧用） 鋼製可とう管（低圧用） φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF., *** S単ー 157号 ***		本	7,360,000		歩A・単A
S02116	鋼製可とう管（低圧用） 鋼製可とう管（低圧用） φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF., *** S単ー 158号 ***		本	5,460,000		歩A・単A
S02116	U型側溝 U型側溝 400., *** S単ー 159号 ***		m	10,250		歩A・単A
S02116	U型側溝 U型側溝 600., *** S単ー 160号 ***		m	16,950		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×700., *** S単ー 161号 ***		m	22,500		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×800., *** S単ー 162号 ***		m	24,550		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 400×900., *** S単ー 163号 ***		m	25,650		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 600×800., *** S単ー 164号 ***		m	29,900		歩A・単A
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 600×900., *** S単ー 165号 ***		m	32,400		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用（1048×695/1枚）、T=2., *** S単ー 167号 ***		組	549,400		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 700×700×700., *** S単ー 168号 ***		基	97,700		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 1000×1000×1200., *** S単ー 169号 ***		基	205,500		歩A・単A
S02116	プレキャスト集水樹蓋 プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2., *** S単ー 170号 ***		組	94,300		歩A・単A
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800., *** S単ー 171号 ***		m	19,400		歩A・単A
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所., *** S単ー 172号 ***		個	2,800		歩A・単A
S02116	車止め 車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式（蓋・鍵付）.,		本	51,500		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 173号 ***					
S02116	山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単一 174号 ***					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 600A,,		組	72,930		歩A・単A
	*** S単一 175号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
	*** S単一 176号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,540,000		歩A・単A
	*** S単一 177号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,550,000		歩A・単A
	*** S単一 178号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む,,		本	814,000		歩A・単A
	*** S単一 179号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m,,		本	734,000		歩A・単A
	*** S単一 180号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,,		本	1,480,000		歩A・単A
	*** S単一 181号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22°1/2,,		本	2,760,000		歩A・単A
	*** S単一 182号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11°1/4,,		本	2,340,000		歩A・単A
	*** S単一 183号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22°1/2,,		本	2,150,000		歩A・単A
	*** S単一 184号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11°1/4,,		本	1,730,000		歩A・単A
	*** S単一 185号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5°5/8,,		本	1,730,000		歩A・単A
	*** S単一 186号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600,,		本	2,140,000		歩A・単A
	*** S単一 187号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400,,		本	2,320,000		歩A・単A
	*** S単一 188号 ***					
S02116	K形継輪					
	K形継輪 φ1350,,		本	579,000		歩A・単A
	*** S単一 189号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,		組	100,000		歩A・単A
	*** S単一 190号 ***					
S02116	UF形接合部品(直管用)					
	UF形接合部品(直管用) φ1350,,		組	108,000		歩A・単A
	*** S単一 191号 ***					
S02116	UF形接合部品(異形管用)					
	UF形接合部品(異形管用) φ1350,,		組	113,000		歩A・単A
	*** S単一 192号 ***					
S02116	S形接合部品					
	S形接合部品 φ1350,,		組	178,000		歩A・単A
	*** S単一 193号 ***					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 1350A,,		組	483,800		歩A・単A
	*** S単一 194号 ***					
S02116	K形特殊押輪					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形特殊押輪 φ1350,,		組	432,000		歩A・単A
	*** S単ー 195号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ ¹ / ₂ φ ² / ₃ φ ³ / ₄ φ ⁴ / ₅ φ ⁵ / ₆ φ ⁶ / ₇ φ ⁷ / ₈ φ ⁸ / ₉ φ ⁹ / ₁₀ φ ¹⁰ / ₁₁ φ ¹¹ / ₁₂ φ ¹² / ₁₃ φ ¹³ / ₁₄ φ ¹⁴ / ₁₅ φ ¹⁵ / ₁₆ φ ¹⁶ / ₁₇ φ ¹⁷ / ₁₈ φ ¹⁸ / ₁₉ φ ¹⁹ / ₂₀ φ ²⁰ / ₂₁ φ ²¹ / ₂₂ φ ²² / ₂₃ φ ²³ / ₂₄ φ ²⁴ / ₂₅ φ ²⁵ / ₂₆ φ ²⁶ / ₂₇ φ ²⁷ / ₂₈ φ ²⁸ / ₂₉ φ ²⁹ / ₃₀ φ ³⁰ / ₃₁ φ ³¹ / ₃₂ φ ³² / ₃₃ φ ³³ / ₃₄ φ ³⁴ / ₃₅ φ ³⁵ / ₃₆ φ ³⁶ / ₃₇ φ ³⁷ / ₃₈ φ ³⁸ / ₃₉ φ ³⁹ / ₄₀ φ ⁴⁰ / ₄₁ φ ⁴¹ / ₄₂ φ ⁴² / ₄₃ φ ⁴³ / ₄₄ φ ⁴⁴ / ₄₅ φ ⁴⁵ / ₄₆ φ ⁴⁶ / ₄₇ φ ⁴⁷ / ₄₈ φ ⁴⁸ / ₄₉ φ ⁴⁹ / ₅₀ φ ⁵⁰ / ₅₁ φ ⁵¹ / ₅₂ φ ⁵² / ₅₃ φ ⁵³ / ₅₄ φ ⁵⁴ / ₅₅ φ ⁵⁵ / ₅₆ φ ⁵⁶ / ₅₇ φ ⁵⁷ / ₅₈ φ ⁵⁸ / ₅₉ φ ⁵⁹ / ₆₀ φ ⁶⁰ / ₆₁ φ ⁶¹ / ₆₂ φ ⁶² / ₆₃ φ ⁶³ / ₆₄ φ ⁶⁴ / ₆₅ φ ⁶⁵ / ₆₆ φ ⁶⁶ / ₆₇ φ ⁶⁷ / ₆₈ φ ⁶⁸ / ₆₉ φ ⁶⁹ / ₇₀ φ ⁷⁰ / ₇₁ φ ⁷¹ / ₇₂ φ ⁷² / ₇₃ φ ⁷³ / ₇₄ φ ⁷⁴ / ₇₅ φ ⁷⁵ / ₇₆ φ ⁷⁶ / ₇₇ φ ⁷⁷ / ₇₈ φ ⁷⁸ / ₇₉ φ ⁷⁹ / ₈₀ φ ⁸⁰ / ₈₁ φ ⁸¹ / ₈₂ φ ⁸² / ₈₃ φ ⁸³ / ₈₄ φ ⁸⁴ / ₈₅ φ ⁸⁵ / ₈₆ φ ⁸⁶ / ₈₇ φ ⁸⁷ / ₈₈ φ ⁸⁸ / ₈₉ φ ⁸⁹ / ₉₀ φ ⁹⁰ / ₉₁ φ ⁹¹ / ₉₂ φ ⁹² / ₉₃ φ ⁹³ / ₉₄ φ ⁹⁴ / ₉₅ φ ⁹⁵ / ₉₆ φ ⁹⁶ / ₉₇ φ ⁹⁷ / ₉₈ φ ⁹⁸ / ₉₉ φ ⁹⁹ / ₁₀₀ φ ¹⁰⁰ / ₁₀₁ φ ¹⁰¹ / ₁₀₂ φ ¹⁰² / ₁₀₃ φ ¹⁰³ / ₁₀₄ φ ¹⁰⁴ / ₁₀₅ φ ¹⁰⁵ / ₁₀₆ φ ¹⁰⁶ / ₁₀₇ φ ¹⁰⁷ / ₁₀₈ φ ¹⁰⁸ / ₁₀₉ φ ¹⁰⁹ / ₁₁₀ φ ¹¹⁰ / ₁₁₁ φ ¹¹¹ / ₁₁₂ φ ¹¹² / ₁₁₃ φ ¹¹³ / ₁₁₄ φ ¹¹⁴ / ₁₁₅ φ ¹¹⁵ / ₁₁₆ φ ¹¹⁶ / ₁₁₇ φ ¹¹⁷ / ₁₁₈ φ ¹¹⁸ / ₁₁₉ φ ¹¹⁹ / ₁₂₀ φ ¹²⁰ / ₁₂₁ φ ¹²¹ / ₁₂₂ φ ¹²² / ₁₂₃ φ ¹²³ / ₁₂₄ φ ¹²⁴ / ₁₂₅ φ ¹²⁵ / ₁₂₆ φ ¹²⁶ / ₁₂₇ φ ¹²⁷ / ₁₂₈ φ ¹²⁸ / ₁₂₉ φ ¹²⁹ / ₁₃₀ φ ¹³⁰ / ₁₃₁ φ ¹³¹ / ₁₃₂ φ ¹³² / ₁₃₃ φ ¹³³ / ₁₃₄ φ ¹³⁴ / ₁₃₅ φ ¹³⁵ / ₁₃₆ φ ¹³⁶ / ₁₃₇ φ ¹³⁷ / ₁₃₈ φ ¹³⁸ / ₁₃₉ φ ¹³⁹ / ₁₄₀ φ ¹⁴⁰ / ₁₄₁ φ ¹⁴¹ / ₁₄₂ φ ¹⁴² / ₁₄₃ φ ¹⁴³ / ₁₄₄ φ ¹⁴⁴ / ₁₄₅ φ ¹⁴⁵ / ₁₄₆ φ ¹⁴⁶ / ₁₄₇ φ ¹⁴⁷ / ₁₄₈ φ ¹⁴⁸ / ₁₄₉ φ ¹⁴⁹ / ₁₅₀ φ ¹⁵⁰ / ₁₅₁ φ ¹⁵¹ / ₁₅₂ φ ¹⁵² / ₁₅₃ φ ¹⁵³ / ₁₅₄ φ ¹⁵⁴ / ₁₅₅ φ ¹⁵⁵ / ₁₅₆ φ ¹⁵⁶ / ₁₅₇ φ ¹⁵⁷ / ₁₅₈ φ ¹⁵⁸ / ₁₅₉ φ ¹⁵⁹ / ₁₆₀ φ ¹⁶⁰ / ₁₆₁ φ ¹⁶¹ / ₁₆₂ φ ¹⁶² / ₁₆₃ φ ¹⁶³ / ₁₆₄ φ ¹⁶⁴ / ₁₆₅ φ ¹⁶⁵ / ₁₆₆ φ ¹⁶⁶ / ₁₆₇ φ ¹⁶⁷ / ₁₆₈ φ ¹⁶⁸ / ₁₆₉ φ ¹⁶⁹ / ₁₇₀ φ ¹⁷⁰ / ₁₇₁ φ ¹⁷¹ / ₁₇₂ φ ¹⁷² / ₁₇₃ φ ¹⁷³ / ₁₇₄ φ ¹⁷⁴ / ₁₇₅ φ ¹⁷⁵ / ₁₇₆ φ ¹⁷⁶ / ₁₇₇ φ ¹⁷⁷ / ₁₇₈ φ ¹⁷⁸ / ₁₇₉ φ ¹⁷⁹ / ₁₈₀ φ ¹⁸⁰ / ₁₈₁ φ ¹⁸¹ / ₁₈₂ φ ¹⁸² / ₁₈₃ φ ¹⁸³ / ₁₈₄ φ ¹⁸⁴ / ₁₈₅ φ ¹⁸⁵ / ₁₈₆ φ ¹⁸⁶ / ₁₈₇ φ ¹⁸⁷ / ₁₈₈ φ ¹⁸⁸ / ₁₈₉ φ ¹⁸⁹ / ₁₉₀ φ ¹⁹⁰ / ₁₉₁ φ ¹⁹¹ / ₁₉₂ φ ¹⁹² / ₁₉₃ φ ¹⁹³ / ₁₉₄ φ ¹⁹⁴ / ₁₉₅ φ ¹⁹⁵ / ₁₉₆ φ ¹⁹⁶ / ₁₉₇ φ ¹⁹⁷ / ₁₉₈ φ ¹⁹⁸ / ₁₉₉ φ ¹⁹⁹ / ₂₀₀ φ ²⁰⁰ / ₂₀₁ φ ²⁰¹ / ₂₀₂ φ ²⁰² / ₂₀₃ φ ²⁰³ / ₂₀₄ φ ²⁰⁴ / ₂₀₅ φ ²⁰⁵ / ₂₀₆ φ ²⁰⁶ / ₂₀₇ φ ²⁰⁷ / ₂₀₈ φ ²⁰⁸ / ₂₀₉ φ ²⁰⁹ / ₂₁₀ φ ²¹⁰ / ₂₁₁ φ ²¹¹ / ₂₁₂ φ ²¹² / ₂₁₃ φ ²¹³ / ₂₁₄ φ ²¹⁴ / ₂₁₅ φ ²¹⁵ / ₂₁₆ φ ²¹⁶ / ₂₁₇ φ ²¹⁷ / ₂₁₈ φ ²¹⁸ / ₂₁₉ φ ²¹⁹ / ₂₂₀ φ ²²⁰ / ₂₂₁ φ ²²¹ / ₂₂₂ φ ²²² / ₂₂₃ φ ²²³ / ₂₂₄ φ ²²⁴ / ₂₂₅ φ ²²⁵ / ₂₂₆ φ ²²⁶ / ₂₂₇ φ ²²⁷ / ₂₂₈ φ ²²⁸ / ₂₂₉ φ ²²⁹ / ₂₃₀ φ ²³⁰ / ₂₃₁ φ ²³¹ / ₂₃₂ φ ²³² / ₂₃₃ φ ²³³ / ₂₃₄ φ ²³⁴ / ₂₃₅ φ ²³⁵ / ₂₃₆ φ ²³⁶ / ₂₃₇ φ ²³⁷ / ₂₃₈ φ ²³⁸ / ₂₃₉ φ ²³⁹ / ₂₄₀ φ ²⁴⁰ / ₂₄₁ φ ²⁴¹ / ₂₄₂ φ ²⁴² / ₂₄₃ φ ²⁴³ / ₂₄₄ φ ²⁴⁴ / ₂₄₅ φ ²⁴⁵ / ₂₄₆ φ ²⁴⁶ / ₂₄₇ φ ²⁴⁷ / ₂₄₈ φ ²⁴⁸ / ₂₄₉ φ ²⁴⁹ / ₂₅₀ φ ²⁵⁰ / ₂₅₁ φ ²⁵¹ / ₂₅₂ φ ²⁵² / ₂₅₃ φ ²⁵³ / ₂₅₄ φ ²⁵⁴ / ₂₅₅ φ ²⁵⁵ / ₂₅₆ φ ²⁵⁶ / ₂₅₇ φ ²⁵⁷ / ₂₅₈ φ ²⁵⁸ / ₂₅₉ φ ²⁵⁹ / ₂₆₀ φ ²⁶⁰ / ₂₆₁ φ ²⁶¹ / ₂₆₂ φ ²⁶² / ₂₆₃ φ ²⁶³ / ₂₆₄ φ ²⁶⁴ / ₂₆₅ φ ²⁶⁵ / ₂₆₆ φ ²⁶⁶ / ₂₆₇ φ ²⁶⁷ / ₂₆₈ φ ²⁶⁸ / ₂₆₉ φ ²⁶⁹ / ₂₇₀ φ ²⁷⁰ / ₂₇₁ φ ²⁷¹ / ₂₇₂ φ ²⁷² / ₂₇₃ φ ²⁷³ / ₂₇₄ φ ²⁷⁴ / ₂₇₅ φ ²⁷⁵ / ₂₇₆ φ ²⁷⁶ / ₂₇₇ φ ²⁷⁷ / ₂₇₈ φ ²⁷⁸ / ₂₇₉ φ ²⁷⁹ / ₂₈₀ φ ²⁸⁰ / ₂₈₁ φ ²⁸¹ / ₂₈₂ φ ²⁸² / ₂₈₃ φ ²⁸³ / ₂₈₄ φ ²⁸⁴ / ₂₈₅ φ ²⁸⁵ / ₂₈₆ φ ²⁸⁶ / ₂₈₇ φ ²⁸⁷ / ₂₈₈ φ ²⁸⁸ / ₂₈₉ φ ²⁸⁹ / ₂₉₀ φ ²⁹⁰ / ₂₉₁ φ ²⁹¹ / ₂₉₂ φ ²⁹² / ₂₉₃ φ ²⁹³ / ₂₉₄ φ ²⁹⁴ / ₂₉₅ φ ²⁹⁵ / ₂₉₆ φ ²⁹⁶ / ₂₉₇ φ ²⁹⁷ / ₂₉₈ φ ²⁹⁸ / ₂₉₉ φ ²⁹⁹ / ₃₀₀ φ ³⁰⁰ / ₃₀₁ φ ³⁰¹ / ₃₀₂ φ ³⁰² / ₃₀₃ φ ³⁰³ / ₃₀₄ φ ³⁰⁴ / ₃₀₅ φ ³⁰⁵ / ₃₀₆ φ ³⁰⁶ / ₃₀₇ φ ³⁰⁷ / ₃₀₈ φ ³⁰⁸ / ₃₀₉ φ ³⁰⁹ / ₃₁₀ φ ³¹⁰ / ₃₁₁ φ ³¹¹ / ₃₁₂ φ ³¹² / ₃₁₃ φ ³¹³ / ₃₁₄ φ ³¹⁴ / ₃₁₅ φ ³¹⁵ / ₃₁₆ φ ³¹⁶ / ₃₁₇ φ ³¹⁷ / ₃₁₈ φ ³¹⁸ / ₃₁₉ φ ³¹⁹ / ₃₂₀ φ ³²⁰ / ₃₂₁ φ ³²¹ / ₃₂₂ φ ³²² / ₃₂₃ φ ³²³ / ₃₂₄ φ ³²⁴ / ₃₂₅ φ ³²⁵ / ₃₂₆ φ ³²⁶ / ₃₂₇ φ ³²⁷ / ₃₂₈ φ ³²⁸ / ₃₂₉ φ ³²⁹ / ₃₃₀ φ ³³⁰ / ₃₃₁ φ ³³¹ / ₃₃₂ φ ³³² / ₃₃₃ φ ³³³ / ₃₃₄ φ ³³⁴ / ₃₃₅ φ ³³⁵ / ₃₃₆ φ ³³⁶ / ₃₃₇ φ ³³⁷ / ₃₃₈ φ ³³⁸ / ₃₃₉ φ ³³⁹ / ₃₄₀ φ ³⁴⁰ / ₃₄₁ φ ³⁴¹ / ₃₄₂ φ ³⁴² / ₃₄₃ φ ³⁴³ / ₃₄₄ φ ³⁴⁴ / ₃₄₅ φ ³⁴⁵ / ₃₄₆ φ ³⁴⁶ / ₃₄₇ φ ³⁴⁷ / ₃₄₈ φ ³⁴⁸ / ₃₄₉ φ ³⁴⁹ / ₃₅₀ φ ³⁵⁰ / ₃₅₁ φ ³⁵¹ / ₃₅₂ φ ³⁵² / ₃₅₃ φ ³⁵³ / ₃₅₄ φ ³⁵⁴ / ₃₅₅ φ ³⁵⁵ / ₃₅₆ φ ³⁵⁶ / ₃₅₇ φ ³⁵⁷ / ₃₅₈ φ ³⁵⁸ / ₃₅₉ φ ³⁵⁹ / ₃₆₀ φ ³⁶⁰ / ₃₆₁ φ ³⁶¹ / ₃₆₂ φ ³⁶² / ₃₆₃ φ ³⁶³ / ₃₆₄ φ ³⁶⁴ / ₃₆₅ φ ³⁶⁵ / ₃₆₆ φ ³⁶⁶ / ₃₆₇ φ ³⁶⁷ / ₃₆₈ φ ³⁶⁸ / ₃₆₉ φ ³⁶⁹ / ₃₇₀ φ ³⁷⁰ / ₃₇₁ φ ³⁷¹ / ₃₇₂ φ ³⁷² / ₃₇₃ φ ³⁷³ / ₃₇₄ φ ³⁷⁴ / ₃₇₅ φ ³⁷⁵ / ₃₇₆ φ ³⁷⁶ / ₃₇₇ φ ³⁷⁷ / ₃₇₈ φ ³⁷⁸ / ₃₇₉ φ ³⁷⁹ / ₃₈₀ φ ³⁸⁰ / ₃₈₁ φ ³⁸¹ / ₃₈₂ φ ³⁸² / ₃₈₃ φ ³⁸³ / ₃₈₄ φ ³⁸⁴ / ₃₈₅ φ ³⁸⁵ / ₃₈₆ φ ³⁸⁶ / ₃₈₇ φ ³⁸⁷ / ₃₈₈ φ ³⁸⁸ / ₃₈₉ φ ³⁸⁹ / ₃₉₀ φ ³⁹⁰ / ₃₉₁ φ ³⁹¹ / ₃₉₂ φ ³⁹² / ₃₉₃ φ ³⁹³ / ₃₉₄ φ ³⁹⁴ / ₃₉₅ φ ³⁹⁵ / ₃₉₆ φ ³⁹⁶ / ₃₉₇ φ ³⁹⁷ / ₃₉₈ φ ³⁹⁸ / ₃₉₉ φ ³⁹⁹ / ₄₀₀ φ ⁴⁰⁰ / ₄₀₁ φ ⁴⁰¹ / ₄₀₂ φ ⁴⁰² / ₄₀₃ φ ⁴⁰³ / ₄₀₄ φ ⁴⁰⁴ / ₄₀₅ φ ⁴⁰⁵ / ₄₀₆ φ ⁴⁰⁶ / ₄₀₇ φ ⁴⁰⁷ / ₄₀₈ φ ⁴⁰⁸ / ₄₀₉ φ ⁴⁰⁹ / ₄₁₀ φ ⁴¹⁰ / ₄₁₁ φ ⁴¹¹ / ₄₁₂ φ ⁴¹² / ₄₁₃ φ ⁴¹³ / ₄₁₄ φ ⁴¹⁴ / ₄₁₅ φ ⁴¹⁵ / ₄₁₆ φ ⁴¹⁶ / ₄₁₇ φ ⁴¹⁷ / ₄₁₈ φ ⁴¹⁸ / ₄₁₉ φ ⁴¹⁹ / ₄₂₀ φ ⁴²⁰ / ₄₂₁ φ ⁴²¹ / ₄₂₂ φ ⁴²² / ₄₂₃ φ ⁴²³ / ₄₂₄ φ ⁴²⁴ / ₄₂₅ φ ⁴²⁵ / ₄₂₆ φ ⁴²⁶ / ₄₂₇ φ ⁴²⁷ / ₄₂₈ φ ⁴²⁸ / ₄₂₉ φ ⁴²⁹ / ₄₃₀ φ ⁴³⁰ / ₄₃₁ φ ⁴³¹ / ₄₃₂ φ ⁴³² / ₄₃₃ φ ⁴³³ / ₄₃₄ φ ⁴³⁴ / ₄₃₅ φ ⁴³⁵ / ₄₃₆ φ ⁴³⁶ / ₄₃₇ φ ⁴³⁷ / ₄₃₈ φ ⁴³⁸ / ₄₃₉ φ ⁴³⁹ / ₄₄₀ φ ⁴⁴⁰ / ₄₄₁ φ ⁴⁴¹ / ₄₄₂ φ ⁴⁴² / ₄₄₃ φ ⁴⁴³ / ₄₄₄ φ ⁴⁴⁴ / ₄₄₅ φ ⁴⁴⁵ / ₄₄₆ φ ⁴⁴⁶ / ₄₄₇ φ ⁴⁴⁷ / ₄₄₈ φ ⁴⁴⁸ / ₄₄₉ φ ⁴⁴⁹ / ₄₅₀ φ ⁴⁵⁰ / ₄₅₁ φ ⁴⁵¹ / ₄₅₂ φ ⁴⁵² / ₄₅₃ φ ⁴⁵³ / ₄₅₄ φ ⁴⁵⁴ / ₄₅₅ φ ⁴⁵⁵ / ₄₅₆ φ ⁴⁵⁶ / ₄₅₇ φ ⁴⁵⁷ / ₄₅₈ φ ⁴⁵⁸ / ₄₅₉ φ ⁴⁵⁹ / ₄₆₀ φ ⁴⁶⁰ / ₄₆₁ φ ⁴⁶¹ / ₄₆₂ φ ⁴⁶² / ₄₆₃ φ ⁴⁶³ / ₄₆₄ φ ⁴⁶⁴ / ₄₆₅ φ ⁴⁶⁵ / ₄₆₆ φ ⁴⁶⁶ / ₄₆₇ φ ⁴⁶⁷ / ₄₆₈ φ ⁴⁶⁸ / ₄₆₉ φ ⁴⁶⁹ / ₄₇₀ φ ⁴⁷⁰ / ₄₇₁ φ ⁴⁷¹ / ₄₇₂ φ ⁴⁷² / ₄₇₃ φ ⁴⁷³ / ₄₇₄ φ ⁴⁷⁴ / ₄₇₅ φ ⁴⁷⁵ / ₄₇₆ φ ⁴⁷⁶ / ₄₇₇ φ ⁴⁷⁷ / ₄₇₈ φ ⁴⁷⁸ / ₄₇₉ φ ⁴⁷⁹ / ₄₈₀ φ ⁴⁸⁰ / ₄₈₁ φ ⁴⁸¹ / ₄₈₂ φ ⁴⁸² / ₄₈₃ φ ⁴⁸³ / ₄₈₄ φ ⁴⁸⁴ / ₄₈₅ φ ⁴⁸⁵ / ₄₈₆ φ ⁴⁸⁶ / ₄₈₇ φ ⁴⁸⁷ / ₄₈₈ φ ⁴⁸⁸ / ₄₈₉ φ ⁴⁸⁹ / ₄₉₀ φ ⁴⁹⁰ / ₄₉₁ φ ⁴⁹¹ / ₄₉₂ φ ⁴⁹² / ₄₉₃ φ ⁴⁹³ / ₄₉₄ φ ⁴⁹⁴ / ₄₉₅ φ ⁴⁹⁵ / ₄₉₆ φ ⁴⁹⁶ / ₄₉₇ φ ⁴⁹⁷ / ₄₉₈ φ ⁴⁹⁸ / ₄₉₉ φ ⁴⁹⁹ / ₅₀₀ φ ⁵⁰⁰ / ₅₀₁ φ ⁵⁰¹ / ₅₀₂ φ ⁵⁰² / ₅₀₃ φ ⁵⁰³ / ₅₀₄ φ ⁵⁰⁴ / ₅₀₅ φ ⁵⁰⁵ / ₅₀₆ φ ⁵⁰⁶ / ₅₀₇ φ ⁵⁰⁷ / ₅₀₈ φ ⁵⁰⁸ / ₅₀₉ φ ⁵⁰⁹ / ₅₁₀ φ ⁵¹⁰ / ₅₁₁ φ ⁵¹¹ / ₅₁₂ φ ⁵¹² / ₅₁₃ φ ⁵¹³ / ₅₁₄ φ ⁵¹⁴ / ₅₁₅ φ ⁵¹⁵ / ₅₁₆ φ ⁵¹⁶ / ₅₁₇ φ ⁵¹⁷ / ₅₁₈ φ ⁵¹⁸ / ₅₁₉ φ ⁵¹⁹ / ₅₂₀ φ ⁵²⁰ / ₅₂₁ φ ⁵²¹ / ₅₂₂ φ ⁵²² / ₅₂₃ φ ⁵²³ / ₅₂₄ φ ⁵²⁴ / ₅₂₅ φ ⁵²⁵ / ₅₂₆ φ ⁵²⁶ / ₅₂₇ φ ⁵²⁷ / ₅₂₈ φ ⁵²⁸ / ₅₂₉ φ ⁵²⁹ / ₅₃₀ φ ⁵³⁰ / ₅₃₁ φ ⁵³¹ / ₅₃₂ φ ⁵³² / ₅₃₃ φ ⁵³³ / ₅₃₄ φ ⁵³⁴ / ₅₃₅ φ ⁵³⁵ / ₅₃₆ φ ⁵³⁶ / ₅₃₇ φ ⁵³⁷ / ₅₃₈ φ ⁵³⁸ / ₅₃₉ φ ⁵³⁹ / ₅₄₀ φ ⁵⁴⁰ / ₅₄₁ φ ⁵⁴¹ / ₅₄₂ φ ⁵⁴² / ₅₄₃ φ ⁵⁴³ / ₅₄₄ φ ⁵⁴⁴ / ₅₄₅ φ ⁵⁴⁵ / ₅₄₆ φ ⁵⁴⁶ / ₅₄₇ φ ⁵⁴⁷ / ₅₄₈ φ ⁵⁴⁸ / ₅₄₉ φ ⁵⁴⁹ / ₅₅₀ φ ⁵⁵⁰ / ₅₅₁ φ ⁵⁵¹ / ₅₅₂ φ ⁵⁵² / ₅₅₃ φ ⁵⁵³ / ₅₅₄ φ ⁵⁵⁴ / ₅₅₅ φ ⁵⁵⁵ / ₅₅₆ φ ⁵⁵⁶ / ₅₅₇ φ ⁵⁵⁷ / ₅₅₈ φ ⁵⁵⁸ / ₅₅₉ φ ⁵⁵⁹ / ₅₆₀ φ ⁵⁶⁰ / ₅₆₁ φ ⁵⁶¹ / ₅₆₂ φ ⁵⁶² / ₅₆₃ φ ⁵⁶³ / ₅₆₄ φ ⁵⁶⁴ / ₅₆₅ φ ⁵⁶⁵ / ₅₆₆ φ ⁵⁶⁶ / ₅₆₇ φ ⁵⁶⁷ / ₅₆₈ φ ⁵⁶⁸ / ₅₆₉ φ ⁵⁶⁹ / ₅₇₀ φ ⁵⁷⁰ / ₅₇₁ φ ⁵⁷¹ / ₅₇₂ φ ⁵⁷² / ₅₇₃ φ ⁵⁷³ / ₅₇₄ φ ⁵⁷⁴ / ₅₇₅ φ ⁵⁷⁵ / ₅₇₆ φ ⁵⁷⁶ / ₅₇₇ φ ⁵⁷⁷ / ₅₇₈ φ ⁵⁷⁸ / ₅₇₉ φ ⁵⁷⁹ / ₅₈₀ φ ⁵⁸⁰ / ₅₈₁ φ ⁵⁸¹ / ₅₈₂ φ ⁵⁸² / ₅₈₃ φ ⁵⁸³ / ₅₈₄ φ ⁵⁸⁴ / ₅₈₅ φ ⁵⁸⁵ / ₅₈₆ φ ⁵⁸⁶ / ₅₈₇ φ ⁵⁸⁷ / ₅₈₈ φ ⁵⁸⁸ / ₅₈₉ φ ⁵⁸⁹ / ₅₉₀ φ ⁵⁹⁰ / ₅₉₁ φ ⁵⁹¹ / ₅₉₂ φ ⁵⁹² / ₅₉₃ φ ⁵⁹³ / ₅₉₄ φ ⁵⁹⁴ / ₅₉₅ φ ⁵⁹⁵ / ₅₉₆ φ ⁵⁹⁶ / ₅₉₇ φ ⁵⁹⁷ / ₅₉₈ φ ⁵⁹⁸ / ₅₉₉ φ ⁵⁹⁹ / ₆₀₀ φ ⁶⁰⁰ / ₆₀₁ φ ⁶⁰¹ / ₆₀₂ φ ⁶⁰² / ₆₀₃ φ ⁶⁰³ / ₆₀₄ φ ⁶⁰⁴ / ₆₀₅ φ ⁶⁰⁵ / ₆₀₆ φ ⁶⁰⁶ / ₆₀₇ φ ⁶⁰⁷ / ₆₀₈ φ ⁶⁰⁸ / ₆₀₉ φ ⁶⁰⁹ / ₆₁₀ φ ⁶¹⁰ / ₆₁₁ φ ⁶¹¹ / ₆₁₂ φ ⁶¹² / ₆₁₃ φ ⁶¹³ / ₆₁₄ φ ⁶¹⁴ / ₆₁₅ φ ⁶¹⁵ / ₆₁₆ φ ⁶¹⁶ / ₆₁₇ φ ⁶¹⁷ / ₆₁₈ φ ⁶¹⁸ / ₆₁₉ φ ⁶¹⁹ / ₆₂₀ φ ⁶²⁰ / ₆₂₁ φ ⁶²¹ / ₆₂₂ φ ⁶²² / ₆₂₃ φ ⁶²³ / ₆₂₄ φ ⁶²⁴ / ₆₂₅ φ ⁶²⁵ / ₆₂₆ φ ⁶²⁶ / ₆₂₇ φ ⁶²⁷ / ₆₂₈ φ ⁶²⁸ / ₆₂₉ φ ⁶²⁹ / ₆₃₀ φ ⁶³⁰ / ₆₃₁ φ ⁶³¹ / ₆₃₂ φ ⁶³² / ₆₃₃ φ ⁶³³ / ₆₃₄ φ ⁶³⁴ / ₆₃₅ φ ⁶³⁵ / ₆₃₆ φ ⁶³⁶ / ₆₃₇ φ ⁶³⁷ / ₆₃₈ φ ⁶³⁸ / ₆₃₉ φ ⁶³⁹ / ₆₄₀ φ ⁶⁴⁰ / ₆₄₁ φ ⁶⁴¹ / ₆₄₂ φ ⁶⁴² / ₆₄₃ φ ⁶⁴³ / ₆₄₄ φ ⁶⁴⁴ / ₆₄₅ φ ⁶⁴⁵ / ₆₄₆ φ ⁶⁴⁶ / ₆₄₇ φ ⁶⁴⁷ / ₆₄₈ φ ⁶⁴⁸ / ₆₄₉ φ ⁶⁴⁹ / ₆₅₀ φ ⁶⁵⁰ / ₆₅₁ φ ⁶⁵¹ / ₆₅₂ φ ⁶⁵² / ₆₅₃ φ ⁶⁵³ / ₆₅₄ φ ⁶⁵⁴ / ₆₅₅ φ ⁶⁵⁵ / ₆₅₆ φ ⁶⁵⁶ / ₆₅₇ φ ⁶⁵⁷ / ₆₅₈ φ ⁶⁵⁸ / ₆₅₉ φ ⁶⁵⁹ / ₆₆₀ φ ⁶⁶⁰ / ₆₆₁ φ ⁶⁶¹ / ₆₆₂ φ ⁶⁶² / ₆₆₃ φ ⁶⁶³ / ₆₆₄ φ ⁶⁶⁴ / ₆₆₅ φ ⁶⁶⁵ / ₆₆₆ φ ⁶⁶⁶ / ₆₆₇ φ ⁶⁶⁷ / ₆₆₈ φ ⁶⁶⁸ / ₆₆₉ φ ⁶⁶⁹ / ₆₇₀ φ ⁶⁷⁰ / ₆₇₁ φ ⁶⁷¹ / ₆₇₂ φ ⁶⁷² / ₆₇₃ φ ⁶⁷³ / ₆₇₄ φ ⁶⁷⁴ / ₆₇₅ φ ⁶⁷⁵ / ₆₇₆ φ ⁶⁷⁶ / ₆₇₇ φ ⁶⁷⁷ / ₆₇₈ φ ⁶⁷⁸ / ₆₇₉ φ ⁶⁷⁹ / ₆₈₀ φ ⁶⁸⁰ / ₆₈₁ φ ⁶⁸¹ / ₆₈₂ φ ⁶⁸² / ₆₈₃ φ					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 216号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900,,		個	57,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 217号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,		個	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 218号 *** 人孔蓋					
	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,		個	138,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 219号 *** 通気管					
	通気管 SGPφ100 90° ロング型×2 180°ショート型 防虫目皿,,		本	399,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 220号 *** フランジ接合材					
	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP,,		組	4,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 221号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200,,		個	151,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 222号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200,,		個	174,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 223号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400,,		個	335,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 224号 *** 鉄蓋付ブロック					
	鉄蓋付ブロック φ350 H=150,,		個	48,710		歩A・単A
S02116	*** S単ー 225号 *** 調整リング					
	調整リング t=100,,		個	17,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 226号 *** 上部壁					
	上部壁 φ350 H=150,,		個	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 227号 *** 中部壁					
	中部壁 φ350 H=300,,		個	14,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 228号 *** 下部壁					
	下部壁 φ350 H=300,,		個	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 229号 *** 底版					
	底版 φ350用 H=40,,		個	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 230号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm,,		個	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 231号 *** FRP製曲管					
	FRP製曲管 φ400×90°,,		個	258,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 232号 *** 通気管					
	通気管 SGPφ100 90° ロング型×2 180°ショート型 防虫目皿,,		本	415,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 233号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600,,		個	93,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 234号 *** U型側溝					
	U型側溝 U-I型 300,,		m	7,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 235号 *** U型側溝					
	U型側溝 U-600,,		m	27,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 236号 *** U型側溝					
	U型側溝 U-300AG,,		m	43,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 237号 *** 横断暗渠					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	横断暗渠 R型600×600,, *** S単ー 238号 ***		m	54,500		歩A・単A
S02116	U型側溝 U型側溝 U-I型 600,, *** S単ー 239号 ***		m	18,800		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 J I S 1. 2号 スタンド,, *** S単ー 240号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し,, *** S単ー 241号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02116	滑材 (φ1350用) 滑材 (φ1350用) ,AZ-1,, *** S単ー 242号 ***		L	30		歩A・単A
S02116	電力料 電力料 泥水式推進工φ1350,, *** S単ー 243号 ***		式	333,417		歩A・単A
S02116	作動油 作動油 ,R&O型,, *** S単ー 244号 ***		L	315		歩A・単A
S02116	推進機ビット補修費 推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,, *** S単ー 245号 ***		式	4,856,400		歩A・単A
S02116	ビット取り付け費用 ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,, *** S単ー 246号 ***		式	620,000		歩A・単A
S02116	推進用鉄筋コンクリート管 推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 247号 ***		本	538,000		歩A・単A
S02116	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 248号 ***		本	595,000		歩A・単A
S02116	合成鋼管 合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 249号 ***		本	1,460,000		歩A・単A
S02116	合成鋼管・推進用HP管との接続管 合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,, *** S単ー 250号 ***		本	1,680,000		歩A・単A
S02116	合成鋼管・鋼管との接続管 合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m,, *** S単ー 251号 ***		本	1,310,000		歩A・単A
S02116	普通ボルトランドセメント 普通ボルトランドセメント バラもの,, *** S単ー 252号 ***		ton	15,400		歩A・単A
S02116	フライアッシュ フライアッシュ *** S単ー 253号 ***		ton	13,000		歩A・単A
S02116	ベントナイト ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,, *** S単ー 254号 ***		ton	25,700		歩A・単A
S02116	目詰材 目詰材 *** S単ー 255号 ***		kg	335		歩A・単A
S02116	分散剤 分散剤 *** S単ー 256号 ***		kg	408		歩A・単A
S02116	滑材 滑材 AZ-1,, *** S単ー 257号 ***		m	1,173		歩A・単A
S02116	電力料 電力料 SMCシステム,, *** S単ー 258号 ***		式	19,000		歩A・単A
S02116	電話機 電話機 単独ボタン,,		個	3,100		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 259号 ***					
S02116	通信用ビニル配線					
	通信用ビニル配線 0.5mm 6心,,		m	41		歩A・単A
	*** S単- 260号 ***					
S02116	換気ファン電力料					
	換気ファン電力料 φ100,,		式	31,033		歩A・単A
	*** S単- 261号 ***					
S02116	電力料					
	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,		式	288,373		歩A・単A
	*** S単- 262号 ***					
S02116	電力料（一次処理）					
	電力料（一次処理） 泥水処理設備,,		式	219,411		歩A・単A
	*** S単- 263号 ***					
S02116	粘土					
	粘土		kg	39		歩A・単A
	*** S単- 264号 ***					
S02116	増粘剤（CMC）					
	増粘剤（CMC）		kg	1,360		歩A・単A
	*** S単- 265号 ***					
S02116	清水					
	清水		m3	0		歩A・単A
	*** S単- 266号 ***					
S02116	粘土					
	粘土 ,ベントナイト系,,		kg	39		歩A・単A
	*** S単- 267号 ***					
S02116	滑材（φ400用）					
	滑材（φ400用） ,ベントナイト系,,		L	60		歩A・単A
	*** S単- 268号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m,,		本	56,900		歩A・単A
	*** S単- 269号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m,,		本	78,000		歩A・単A
	*** S単- 270号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管					
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m,,		本	75,400		歩A・単A
	*** S単- 271号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ハトール給油,,		L	148		歩A・単A
	*** S単- 272号 ***					
S02116	コルゲートフレュームストラット					
	コルゲートフレュームストラット U350,A型,,		本	695		歩A・単A
	*** S単- 273号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その1					
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その1		基	3,216,520		歩A・単A
	*** S単- 274号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その2					
	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その2		基	684,402		歩A・単A
	*** S単- 275号 ***					
S02116	移動装置関連部材 (L=5.1m)					
	移動装置関連部材 (L=5.1m)		基	1,926,230		歩A・単A
	*** S単- 276号 ***					
S02116	型枠関連部材 (L=5.1m)					
	型枠関連部材 (L=5.1m)		基	742,662		歩A・単A
	*** S単- 277号 ***					
S02116	山留関連部材 (L=5.1m)					
	山留関連部材 (L=5.1m)		基	628,604		歩A・単A
	*** S単- 278号 ***					
S02116	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)					
	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)		基	479,880		歩A・単A
	*** S単- 279号 ***					
S02116	準消耗品 (L=5.1m)					
	準消耗品 (L=5.1m)		基	70,461		歩A・単A
	*** S単- 280号 ***					
S02116	打設足場関連 (L=5.1m)					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	打設足場間連 (L=5.1m)		基	307,439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 281号 *** アンカーボルト類					
	アンカーボルト類		式	2,930,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 282号 *** タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,		式	3,990,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 283号 *** U形側溝 600					
	U形側溝 600 L=1000、グレーチング用,,		m	55,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 284号 *** 鋼製グレーチング600用					
	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 285号 *** U形側溝 400					
	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用,,		m	30,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 286号 *** 鋼製グレーチング400用					
	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,		組	44,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 287号 *** U形側溝 300					
	U形側溝 300 L=2000,,		m	21,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 288号 *** 鋼製グレーチング300用					
	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,		組	23,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 289号 *** プレキャスト集水樹					
	プレキャスト集水樹 500×500×500、T14,,		基	43,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 290号 *** 樹蓋					
	樹蓋 600×600、T-14、落込式(鍵付) ,,		組	31,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 291号 *** プレキャスト集水樹					
	プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25,,		基	106,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 292号 *** 樹蓋					
	樹蓋 900×900、T-25、落込式(鍵付) ,,		組	83,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 293号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 100mm2、3心(180目) ,,		m	634		歩A・単A
S02116	*** S単ー 294号 *** 配線杭					
	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,		個	840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 295号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 60mm2、3心(180目) ,,		m	378		歩A・単A
S02116	*** S単ー 296号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 60mm2、3心(750目) ,,		m	1,575		歩A・単A
S02116	*** S単ー 297号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心(750目) ,,		m	1,017		歩A・単A
S02116	*** S単ー 298号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心(750目) ,,		m	607		歩A・単A
S02116	*** S単ー 299号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 14mm2、3心(750目) ,,		m	399		歩A・単A
S02116	*** S単ー 300号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心(600目) ,,		m	813		歩A・単A
S02116	*** S単ー 301号 *** CVTケーブル 600V					
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心(600目) ,,		m	486		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 302号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（600日）,,		m	319		歩A・単A
S02116	*** S単ー 303号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（240日）,,		m	127		歩A・単A
S02116	*** S単ー 304号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）,,		m	80		歩A・単A
S02116	*** S単ー 305号 *** CVケーブル 600V					
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）,,		m	32		歩A・単A
S02116	*** S単ー 306号 *** CVTケーブル 6600V					
	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）,,		m	387		歩A・単A
S02116	*** S単ー 307号 *** 波付硬質ポリエチレン管					
	波付硬質ポリエチレン管 80mm,,		m	528		歩A・単A
S02116	*** S単ー 308号 *** LED投光器					
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,		個	81,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 309号 *** 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2,,		m	41		歩A・単A
S02116	*** S単ー 310号 *** 電力量料金					
	電力量料金 低圧電力,,		kWh	14		歩A・単A
S02116	*** S単ー 311号 *** 電力量料金					
	電力量料金 低圧電力（臨時）,,		kWh	17		歩A・単A
S02116	*** S単ー 312号 *** 電力量料金					
	電力量料金 高圧電力,,		kWh	18		歩A・単A
S02116	*** S単ー 313号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,		式	701,768		歩A・単A
S02116	*** S単ー 314号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,		式	93,319		歩A・単A
S02116	*** S単ー 315号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,		式	347,506		歩A・単A
S02116	*** S単ー 316号 *** 電力量料金					
	電力量料金 従量電灯、706kwh,,		式	11,905		歩A・単A
S02116	*** S単ー 317号 *** 杉丸太					
	杉丸太 L=2.75m φ180,,		本	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 318号 *** 使用電力料金					
	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,		kWh	20		歩A・単A
S02116	*** S単ー 319号 *** マシンセット専用台					
	マシンセット専用台		セット	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 320号 *** 二重管ボーリングロッド					
	二重管ボーリングロッド		m	9,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 321号 *** メタルクラウン					
	メタルクラウン 径41.0mm,,		個	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 322号 *** 特殊グラウトモニタ					
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,		個	391,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 323号 *** 特殊グラウトモニタ					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊ゲラ外モニタ φ40.5mm 逆止弁付,, *** S単一 324号 ***		個	391,000		歩A・単A
S02116	充填ホース 充填ホース *** S単一 325号 ***		組	232,000		歩A・単A
S02116	サクシオンホース サクシオンホース φ38mm,, *** S単一 326号 ***		組	19,400		歩A・単A
S02116	特殊スィベル 特殊スィベル 充填材分別機,, *** S単一 327号 ***		個	299,000		歩A・単A
S02116	充填材 充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,, *** S単一 328号 ***		L	55		歩A・単A
S02116	特許使用料 特許使用料 引抜同時充填工,, *** S単一 329号 ***		L	4		歩A・単A
S02116	排水補強パイプ 排水補強パイプ STK400φ60.5 t=2.3mm L=2400,, *** S単一 330号 ***		組	20,200		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮,, *** S単一 331号 ***		m	374,700		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮,, *** S単一 332号 ***		m	440,800		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮,, *** S単一 333号 ***		m	543,700		歩A・単A
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) ,配合 1:3, *** S単一 334号 ***		m3	31,600		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮,, *** S単一 335号 ***		m	165,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮,, *** S単一 336号 ***		m	190,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮,, *** S単一 337号 ***		m	234,500		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮,, *** S単一 338号 ***		m	395,200		歩A・単A
S02116	補強リング 補強リング 2.592×5.889 H-200 黒皮,, *** S単一 339号 ***		リング	590,000		歩A・単A
S02116	ライナープレート ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮,, *** S単一 340号 ***		m	126,000		歩A・単A
S02116	鋼製支圧壁 鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共,, *** S単一 341号 ***		式	4,021,300		歩A・単A
S02116	発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共) 発進坑口用グラウト止め輪 (ゴム輪共) φ1350,, *** S単一 342号 ***		組	644,000		歩A・単A
S02116	到達坑口金物 (ゴム輪共) 到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350,, *** S単一 343号 ***		組	822,000		歩A・単A
S02116	酸素ガス 酸素ガス ポンベ,, *** S単一 344号 ***		m3	470		歩A・単A
S02116	アセチレンガス アセチレンガス ポンベ,,		kg	2,150		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 345号 ***					
S02116	止水器（発進坑口）					
	止水器（発進坑口） φ400,.,		組	149,000		歩A・単A
	*** S単ー 346号 ***					
S02116	止水器（到達坑口）					
	止水器（到達坑口） φ400,.,		組	160,000		歩A・単A
	*** S単ー 347号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 径50 長4.0m,.,		本	2,110		歩A・単A
	*** S単ー 348号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ A形 径50,.,		個	159		歩A・単A
	*** S単ー 349号 ***					
S02116	納入運搬費					
	納入運搬費		基	475,000		歩A・単A
	*** S単ー 350号 ***					
S02116	引取運搬費					
	引取運搬費		基	475,000		歩A・単A
	*** S単ー 351号 ***					
S02116	タイヤ洗浄機					
	タイヤ洗浄機 輸送費,.,		回	166,690		歩A・単A
	*** S単ー 352号 ***					
S02116	運行管理システム					
	運行管理システム 10台、15ヵ月,.,		式	2,808,300		歩A・単A
	*** S単ー 353号 ***					
S02116	重機接近警報システム					
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月,.,		式	18,293,215		歩A・単A
	*** S単ー 354号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力17kw,.,		kW	930		歩A・単A
	*** S単ー 355号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力18kw,.,		kW	930		歩A・単A
	*** S単ー 356号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力20kw,.,		kW	930		歩A・単A
	*** S単ー 357号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 低圧電力6kw,.,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単ー 358号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 高圧電力173kw,.,		kW	1,606		歩A・単A
	*** S単ー 359号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 従量電灯B 60A,.,		月	1,725		歩A・単A
	*** S単ー 360号 ***					
S02116	基本料金					
	基本料金 従量電灯B 20A,.,		月	575		歩A・単A
	*** S単ー 361号 ***					
S02116	設置型傾斜計					
	設置型傾斜計		台	3,230,000		歩A・単A
	*** S単ー 362号 ***					
S02116	アルミガイド管					
	アルミガイド管 φ56mm、全長3m,.,		本	9,700		歩A・単A
	*** S単ー 363号 ***					
S02116	アルミガイド管					
	アルミガイド管 φ56mm、全長1m,.,		本	4,400		歩A・単A
	*** S単ー 364号 ***					
S02116	アルミガイド管用キャップ					
	アルミガイド管用キャップ		個	3,200		歩A・単A
	*** S単ー 365号 ***					
S02116	ソケット					
	ソケット		個	2,400		歩A・単A
	*** S単ー 366号 ***					
S02116	リベット					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リベット					
	*** S単一 367号 ***		袋	1,600		歩A・単A
S02116	観測孔グラウト材					
	観測孔グラウト材		孔	151,120		歩A・単A
	*** S単一 368号 ***					
S02116	挿入型傾斜計					
	挿入型傾斜計		台	296,000		歩A・単A
	*** S単一 369号 ***					
S02116	塗装ケーシング					
	塗装ケーシング φ47mm、全長3m、		本	8,920		歩A・単A
	*** S単一 370号 ***					
S02116	カップリング					
	カップリング		個	2,120		歩A・単A
	*** S単一 371号 ***					
S02116	ケーシングキャップ					
	ケーシングキャップ		組	3,400		歩A・単A
	*** S単一 372号 ***					
S02116	ばらまき型傾斜計					
	ばらまき型傾斜計 18か所、		式	4,434,000		歩A・単A
	*** S単一 373号 ***					
S02116	再生プラスチック杭					
	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm、		個	2,000		歩A・単A
	*** S単一 374号 ***					
S02116	プラグアンカー					
	プラグアンカー ナイロンプラグ、		個	520		歩A・単A
	*** S単一 375号 ***					
S02116	AI解析画像診断（斜壁）					
	AI解析画像診断（斜壁） 1800枚あたり、		回	470,000		歩A・単A
	*** S単一 376号 ***					
S02116	無線式温湿計測システム					
	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月、		式	7,662,239		歩A・単A
	*** S単一 377号 ***					
S02116	散水システム					
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月、		式	26,797,599		歩A・単A
	*** S単一 378号 ***					
S02116	4次元シミュレーション					
	4次元シミュレーション		式	3,215,200		歩A・単A
	*** S単一 379号 ***					
S02116	現場透水試験					
	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内、		回	93,300		歩A・単A
	*** S単一 380号 ***					
S02116	盛立試験解析					
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ、		式	2,830,000		歩A・単A
	*** S単一 381号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個／試料、		試料	6,030		歩A・単A
	*** S単一 382号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個／試料、		試料	1,520		歩A・単A
	*** S単一 383号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）、		試料	14,400		歩A・単A
	*** S単一 384号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥					
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5、		試料	78,500		歩A・単A
	*** S単一 385号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験					
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点／試料、		試料	7,620		歩A・単A
	*** S単一 386号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験					
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個／試料、		試料	3,690		歩A・単A
	*** S単一 387号 ***					
S02116	透水試験					
	透水試験 φ150、変水位法、		試料	87,100		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 388号 *** 中型三軸圧縮試験					
	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150、		試料	413,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 389号 *** 現場密度試験					
	現場密度試験 φ250、		箇所	57,320		歩A・単A
S02116	*** S単ー 390号 *** 現場透水試験					
	現場透水試験 φ250、		試料	24,040		歩A・単A
S02116	*** S単ー 391号 *** 六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験、		検体	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 392号 *** タンクリーチング試験					
	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験、		検体	9,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 393号 *** 平板載荷試験					
	平板載荷試験 50kN以内、		箇所	186,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 394号 *** 水質分析					
	水質分析 水素イオン濃度(pH)、		試料	575		歩A・単A
S02123	*** S単ー 395号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 396号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単ー 397号 *** 汚泥処分費					
	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3		m3	16,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 398号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02124	*** S単ー 399号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
S02124	*** S単ー 400号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	26,520		歩A・単A
S02124	*** S単ー 401号 *** 運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,460		歩A・単A
S02300	*** S単ー 402号 *** クラック防止シート張					
	クラック防止シート張		m	266.5		歩A・単A
S02300	*** S単ー 403号 *** タラップ設置					
	タラップ設置 あと施工アンカー		本	1,358		歩A・単A
S02300	*** S単ー 404号 *** 現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下		ton	955.4		歩A・単A
S02300	*** S単ー 405号 *** 現場発生品及び支給品運搬					
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下		ton	2,935		歩A・単A
S02300	*** S単ー 406号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	614.5		歩A・単A
S02300	*** S単ー 407号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下		孔	908.5		歩A・単A
S02300	*** S単ー 408号 *** PS現場発生品及び支給品運搬					
	PS現場発生品及び支給品運搬 トラック [クレーン装置付き] ハーフトラック2 t 級 L=2.0km以下		ton	899.8		歩A・単A
S02702	*** S単ー 409号 *** 【法面工（種子散布工）】					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【法面工 (種子散布工)】 100m2以上250m2未満,一 *** S単一 410号 ***		m ²	354		歩A・単A
S02705	【法面工 (植生基材吹付工)】 【法面工 (植生基材吹付工)】 厚3cm,500m2以上1000m2未満,二,45m以下 (施工基面上面),吹付工,含む *** S単一 411号 ***		m ²	5,211		歩A・単A
S02706	【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工,厚8cm,1,000m ² 以上,受けない,吹付工 *** S単一 412号 ***		m ²	7,646		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単一 413号 ***		m ³	15,740		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単一 414号 ***		m ³	7,964		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単一 415号 ***		m ³	10,350		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂 (細目),1:2 *** S単一 416号 ***		m ³	35,361		歩A・単A
S03053	収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目 (ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単一 417号 ***		m ²	1,771		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単一 418号 ***		ton	166,780		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単一 419号 ***		ton	163,690		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満 *** S単一 420号 ***		ton	175,884		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満 *** S単一 421号 ***		ton	172,794		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満 *** S単一 422号 ***		ton	175,884		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単一 423号 ***		ton	162,145		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単一 424号 ***		ton	166,780		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単一 425号 ***		ton	166,780		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満 *** S単一 426号 ***		ton	167,810		歩A・単A
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435L *** S単一 427号 ***		本	144,005		歩A・単A
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,6.48m,0m,0m,2.38m,1139L		本	134,395		歩A・単A

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	*** S単ー 428号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.5m, 1402 L		本	149,340		歩A・単A
S04033	*** S単ー 429号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5m, 488 L		本	71,443		歩A・単A
S04033	*** S単ー 430号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.58m, 1182 L		本	130,222		歩A・単A
S04033	*** S単ー 431号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 2.44m, 977 L		本	112,832		歩A・単A
S04033	*** S単ー 432号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 0.27m, 2559 L		本	249,597		歩A・単A
S04033	*** S単ー 433号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5.79m, 598 L		本	81,154		歩A・単A
S04033	*** S単ー 434号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 5.35m, 0.09m, 2.44m, 1109 L		本	115,355		歩A・単A
S04033	*** S単ー 435号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 1.5m, 1071 L		本	128,766		歩A・単A
S04033	*** S単ー 436号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 5.2m, 325 L		本	65,451		歩A・単A
S04033	*** S単ー 437号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.68m, 0.75m, 0.9m, 864 L		本	87,718		歩A・単A
S04033	*** S単ー 438号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 4.06m, 0m, 0m, 1.03m, 484 L		本	65,069		歩A・単A
S04033	*** S単ー 439号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 1.5m, 823 L		本	86,693		歩A・単A
S04033	*** S単ー 440号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 0.23m, 997 L		本	101,205		歩A・単A
S04033	*** S単ー 441号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 2.62m, 459 L		本	55,460		歩A・単A
S04033	*** S単ー 442号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.5m, 708 L		本	89,561		歩A・単A
S04033	*** S単ー 443号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.03m, 701 L		本	88,938		歩A・単A
S04033	*** S単ー 444号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 3.57m, 310 L		本	55,981		歩A・単A
S04037	*** S単ー 445号 *** 薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	441,574		歩A・単A
S04038	*** S単ー 446号 *** 薬液注入工 (注入施設移設)					
	薬液注入工 (注入施設移設) 二重管ストレーナ工法, 2セット,		回	284,001		歩A・単A
S05031	*** S単ー 447号 *** コルゲートフリューム人力据付 コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350, パッキング使用, なし		m	12,845		歩A・単A
S05801	*** S単ー 448号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう		m	1,844		歩A・単A
S05801	*** S単ー 449号 *** 【排水構造物工】					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,616		歩A・単A
	*** S単一 450号 ***					
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-		m	5,504		歩A・単A
	*** S単一 451号 ***					
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-		m	7,155		歩A・単A
	*** S単一 452号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,722		歩A・単A
	*** S単一 453号 ***					
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
	*** S単一 454号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,231		歩A・単A
	*** S単一 455号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	6,678		歩A・単A
	*** S単一 456号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,839		歩A・単A
	*** S単一 457号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,918		歩A・単A
	*** S単一 458号 ***					
S05801	グレーチング600用 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
	*** S単一 459号 ***					
S05801	グレーチング400用 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
	*** S単一 460号 ***					
S05801	グレーチング300用 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	796		歩A・単A
	*** S単一 461号 ***					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,978		歩A・単A
	*** S単一 462号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプ・オール取付) ドレーン工(ワイプ・オール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	3,054		歩A・単A
	*** S単一 463号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワジャラン RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	6,547		歩A・単A
	*** S単一 464号 ***					
S07001	パイプライン基礎					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タハ°,区分 I,なし,あり		m3	7,487		歩A・単A
	*** S単一 465号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント `カ`ド`式,区分I,なし,あり		m3	5,750		歩A・単A
	*** S単一 466号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,なし, あり		m3	7,307		歩A・単A
	*** S単一 467号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),タハ°,区分I,なし,あり		m3	8,247		歩A・単A
	*** S単一 468号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラント `カ`ド`式,区分II,なし,あり		m3	6,237		歩A・単A
	*** S単一 469号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所,あり		m	14,166		歩A・単A
	*** S単一 470号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	1,949,740		歩A・単A
	*** S単一 471号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	1,185,419		歩A・単A
	*** S単一 472号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,なし,あり		本	920,812		歩A・単A
	*** S単一 473号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,あり,なし,あり		本	186,078		歩A・単A
	*** S単一 474号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,あり,あり,あり		本	86,078		歩A・単A
	*** S単一 475号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	1,337,328		歩A・単A
	*** S単一 476号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	1,767,758		歩A・単A
	*** S単一 477号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	715,707		歩A・単A
	*** S単一 478号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ラフレソクレン 25t,あり,なし,あり		本	134,995		歩A・単A
	*** S単一 479号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	942,676		歩A・単A
	*** S単一 480号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	1,231,965		歩A・単A
	*** S単一 481号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり		本	501,235		歩A・単A
	*** S単一 482号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	131,570		歩A・単A
	*** S単一 483号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	143,582		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07055	*** S単— 484号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	611,766		歩A・単A
	*** S単— 485号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形)					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	743,898		歩A・単A
	*** S単— 486号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	825,980		歩A・単A
S07055	*** S単— 487号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
	*** S単— 488号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形)					
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
	*** S単— 489号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	22,177		歩A・単A
S07056	*** S単— 490号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	839,676		歩A・単A
	*** S単— 491号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	24,862		歩A・単A
	*** S単— 492号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	1,006,889		歩A・単A
S07057	*** S単— 493号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり		本	272,155		歩A・単A
	*** S単— 494号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,853,835		歩A・単A
	*** S単— 495号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり		本	1,833,815		歩A・単A
S07059	*** S単— 496号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,なし,あり		本	864,537		歩A・単A
	*** S単— 497号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)					
S07059	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾞ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ﾌﾗﾂﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ 25t,あり,あり		本	49,723		歩A・単A
	*** S単— 498号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 1350mm		箇所	59,582		歩A・単A
S07062	*** S単— 499号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 1100mm		箇所	40,494		歩A・単A
	*** S単— 500号 *** 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,9mm,ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり		本	41,569		歩A・単A
	*** S単— 501号 *** 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100mm,9mm,ﾄﾗｯｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,あり		本	34,288		歩A・単A
S07078	*** S単— 502号 *** 鋼管溶接(φ80～500)					
	鋼管溶接(φ80～500) 100mm,4.5mm		箇所	18,818		歩A・単A
	*** S単— 503号 *** 鋼管溶接(φ600～1900)					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 1200mm,9mm		箇所	71,071		歩A・単A
	*** S単— 504号 *** 鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900) 1100mm,9mm		箇所	68,264		歩A・単A
S07081	*** S単— 505号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm		箇所	8,103		歩A・単A
S07081	*** S単— 506号 ***					
	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm		箇所	63,316		歩A・単A
S07081	*** S単— 507号 ***					
	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装,1100mm		箇所	7,369		歩A・単A
S07081	*** S単— 508号 ***					
	鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1100mm		箇所	57,496		歩A・単A
S07092	*** S単— 509号 ***					
	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付 ハ`タライ弁(フランジ`形),鋳鉄製,1100mm,ラ`フレ`ン`クレーン,あり		基	11,782,968		歩A・単A
S07092	*** S単— 510号 ***					
	制水弁機械据付					
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ`形),鋳鉄製,400mm,ハ`ツ`コ`クレーン機能付),あり		基	772,324		歩A・単A
S08042	*** S単— 511号 ***					
	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワリヤン,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m ²	1,024		歩A・単A
S08716	*** S単— 512号 ***					
	【ガ`ト`ハ`イク`設置】					
	【ガ`ト`ハ`イク`設置】 ガ`ト`ハ`イク`設置,コン`クリ`ト`建込,塗`装`品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,無し,直線 部,標準支柱,直支柱		m	11,930		歩A・単A
S13002	*** S単— 513号 ***					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	10,480		歩A・単A
S13002	*** S単— 514号 ***					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	14,877		歩A・単A
S13002	*** S単— 515号 ***					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	9,089		歩A・単A
S13002	*** S単— 516号 ***					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集水井工(集排水ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	12,916		歩A・単A
S13012	*** S単— 517号 ***					
	集排水ポ`ン`ク` (地表ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集排水ポ`ン`ク` (地表ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり		m	7,500		歩A・単A
S13012	*** S単— 518号 ***					
	集排水ポ`ン`ク` (地表ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集排水ポ`ン`ク` (地表ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり		m	8,833		歩A・単A
S13012	*** S単— 519号 ***					
	集排水ポ`ン`ク` (地表ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式)					
	集排水ポ`ン`ク` (地表ポ`ン`ク`・`ロ`-`タリ`-`式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり		m	10,819		歩A・単A
S13021	*** S単— 520号 ***					
	ポ`ン`ク` マシ`ン`設置・撤去(ロ`-`タリ`-`式)					
	ポ`ン`ク` マシ`ン`設置・撤去(ロ`-`タリ`-`式) 地表,あり		回	73,739		歩A・単A
S16001	*** S単— 521号 ***					
	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ`グ`型・排対型(1次)]					
	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ`グ`型・排対型(1次)] ,90t吊,運転1日当たり算出		日	158,952		歩A・単A
S16001	*** S単— 522号 ***					
	汚泥吸排車[トラック架装型]					
	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量3.1〜3.5t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出		日	24,200		歩A・単A
S16001	*** S単— 523号 ***					
	高所作業車[トラック架装・伸縮グ`-`ム・ハ`スカ`ット型]					
	高所作業車[トラック架装・伸縮グ`-`ム・ハ`スカ`ット型] 作業床高さ11〜12×積載荷重200kg×定員2,,運転1時間当たり算出		時間	8,607		歩A・単A
S16001	*** S単— 524号 ***					
	汚泥吸排車[トラック架装型]					
	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出		日	54,100		歩A・単A
S16001	*** S単— 525号 ***					
	ハ`ツ`コ`クレーン型・排対型(1次)]					
	ハ`ツ`コ`クレーン型・排対型(1次)] ,標準ハ`ケ`ト`容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出		日	9,470		歩A・単A
S16001	*** S単— 526号 ***					
	ドラ`グ`ライン及びクレーン[油圧クレーン・レスポ`ビ`ック式]					

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	トラク ^ラ イン及びク ^ラ ム ^シ ェ ^ル [油圧ク ^ラ ム ^シ ェ ^ル ・テレ ^ス コ ^ピ ック式] 標準 ^ハ ケット平積容量0.4m ³ ,運転1日当たり算出 *** S単— 527号 ***		日	55,200		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、 ^ベ ース ^{トラ} ック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出 *** S単— 528号 ***		日	11,500		歩A・単A
S16001	バック ^ホ ウ[ク ^ラ 型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バック ^ホ ウ[ク ^ラ 型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、標準 ^ハ ケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出 *** S単— 529号 ***		日	10,500		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、 ^ベ ース ^{トラ} ック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出 *** S単— 530号 ***		日	11,200		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 、4.0～4.5t積,運転1日当たり算出 *** S単— 531号 ***		日	6,790		歩A・単A
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L,運転1日当たり算出 *** S単— 532号 ***		日	11,000		歩A・単A
S16001	ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・排対型(3次)] ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・排対型(3次)] 、25t吊,運転1日当たり算出 *** S単— 533号 ***		日	46,700		歩A・単A
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5 t, ,運転1時間当たり算出 *** S単— 534号 ***		時間	11,054		歩A・単A
S16002	コン ^ク リ ^ー ト ^バ ケ ^ッ ト[標準型]※ コン ^ク リ ^ー ト ^バ ケ ^ッ ト[標準型]※ 、容量1.0m ³ ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 535号 ***		日	1,151		歩A・単A
S16002	ボ ^ー リ ^ン グ ^マ シ ^ン [油圧式] ボ ^ー リ ^ン グ ^マ シ ^ン [油圧式] 、5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 536号 ***		日	6,552		歩A・単A
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入 ^ポ ンプ] 薬液注入施工機器[薬液注入 ^ポ ンプ] 、吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa) ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 537号 ***		日	5,519		歩A・単A
S16002	工事中 ^モ ー ^タ ^ポ ンプ[普通型(潜水 ^ポ ンプ)] 工事中 ^モ ー ^タ ^ポ ンプ[普通型(潜水 ^ポ ンプ)] 、口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 538号 ***		日	385		歩A・単A
S16002	グ ^ラ ウトミ ^キ サ[上下2槽式] グ ^ラ ウトミ ^キ サ[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 539号 ***		日	3,390		歩A・単A
S16002	薬液注入施工機器[グ ^ラ ムミ ^キ サ] 薬液注入施工機器[グ ^ラ ムミ ^キ サ] 、300L×1槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 540号 ***		日	9,577		歩A・単A
S16002	グ ^ラ ウト流量・圧力測定装置[記録式] グ ^ラ ウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単— 541号 ***		日	8,832		歩A・単A
S16002	ハ ^イ グ ^ロ マ ^マ (単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ハ ^イ グ ^ロ マ ^マ (単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 、最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転1日当 たり算出 *** S単— 542号 ***		日	109,000		歩A・単A
S16003	ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・排対型(2次)] ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外 *** S単— 543号 ***		供用日	19,500		歩A・単A
S16003	高所作業車[トラック架装・伸縮 ^フ ォ ^ー ム・ハ ^ス ケット型] 高所作業車[トラック架装・伸縮 ^フ ォ ^ー ム・ハ ^ス ケット型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外 *** S単— 544号 ***		供用日	7,140		歩A・単A
S16003	水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工事中用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ ,交替制補正対象外 *** S単— 545号 ***		供用日	633		歩A・単A
S16003	ター ^ン テ ^ー プ ^ル [ダ ^ン プ ^ト ラック等用・電動式] ター ^ン テ ^ー プ ^ル [ダ ^ン プ ^ト ラック等用・電動式] 積載質量10t車用,交替制補正対象外 *** S単— 546号 ***		供用日	7,200		歩A・単A
S16004	ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレ ^ン クレー ^ン (油圧伸縮 ^シ ブ型),16ton吊り,あり *** S単— 547号 ***		日	40,400		歩A・単A
S16004	ラフレ ^ン クレー ^ン [油圧伸縮 ^シ ブ型・～低騒・排対型(～2014)]					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,あり *** S単－ 548号 ***		日	44,100		歩A・単A
	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり *** S単－ 549号 ***		日	29,800		歩A・単A
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり *** S単－ 550号 ***		日	31,800		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり *** S単－ 551号 ***		日	41,200		歩A・単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,あり *** S単－ 552号 ***		日	44,660		歩A・単A
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり *** S単－ 553号 ***		日	73,400		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり *** S単－ 554号 ***		日	63,600		歩A・単A
	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,有,166日,1回 *** S単－ 555号 ***		ton	24,430		歩A・単A
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,82日,1回 *** S単－ 556号 ***		ton	14,963		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,4日,1回 *** S単－ 557号 ***		ton	5,841		歩A・単A
	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回 *** S単－ 558号 ***		m ²	1,781		歩A・単A
	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単－ 559号 ***		m3	28,212		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり *** S単－ 560号 ***		袋	7,546		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり *** S単－ 561号 ***		袋	755		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単－ 562号 ***		袋	4,876		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単－ 563号 ***		袋	755		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 95,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単－ 564号 ***		箇所	314,987		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 42,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり *** S単－ 565号 ***		箇所	153,591		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 42,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単－ 566号 ***		箇所	139,258		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 44,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単－ 567号 ***		箇所	145,889		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単－ 568号 ***		箇所	49,735		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	13,263		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	*** S単— 569号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	789,899		歩A・単A
S18007	*** S単— 570号 *** 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所	18,340		歩A・単A
S18007	*** S単— 571号 *** 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり		箇所	51,686		歩A・単A
S18021	*** S単— 572号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H400,180日,32回,あり		ton	77,201		歩A・単A
S18021	*** S単— 573号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり		ton	115,859		歩A・単A
S18021	*** S単— 574号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり		ton	90,800		歩A・単A
S18021	*** S単— 575号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり		ton	103,391		歩A・単A
S18021	*** S単— 576号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置）H-250・H-300					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	37,148		歩A・単A
S18021	*** S単— 577号 *** 腹起し切梁方式土留工（撤去）H-250・H-300					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	23,107		歩A・単A
S18021	*** S単— 578号 *** 腹起し切梁方式土留工（設置）H-300					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,設置,H300,0日,0回,あり		ton	37,148		歩A・単A
S18021	*** S単— 579号 *** 腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300					
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） なし,撤去,H300,0日,0回,あり		ton	23,107		歩A・単A
S18026	*** S単— 580号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50m,あり		m	24,354		歩A・単A
S18031	*** S単— 581号 *** 足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛㎡	3,345		歩A・単A
S18031	*** S単— 582号 *** 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,309		歩A・単A
S18031	*** S単— 583号 *** 足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	4,739		歩A・単A
S18032	*** S単— 584号 *** 支保工					
	支保工 くさび結合支保,40kN/㎡以下,あり		空m3	3,314		歩A・単A
S18054	*** S単— 585号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり		㎡	2,303		歩A・単A
S18062	*** S単— 586号 *** 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	3,025		歩A・単A
S18062	*** S単— 587号 *** 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	129		歩A・単A
S18062	*** S単— 588号 *** 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	197		歩A・単A
S18102	*** S単— 589号 *** 高圧引込設備					
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷		箇所	1,517,975		歩A・単A
S18103	*** S単— 590号 *** 低圧引込設備					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日 *** S単— 591号 ***		箇所	186,483		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,600日 *** S単— 592号 ***		箇所	178,979		歩A・単A
SI8103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日 *** S単— 593号 ***		箇所	152,011		歩A・単A
SI8104	配電設備(避雷器) 配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV) *** S単— 594号 ***		箇所	82,652		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m *** S単— 595号 ***		極	33,609		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38mm2,1m *** S単— 596号 ***		極	117,290		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m *** S単— 597号 ***		極	33,217		歩A・単A
SI8105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m *** S単— 598号 ***		極	116,101		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日 *** S単— 599号 ***		箇所	106,227		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日 *** S単— 600号 ***		箇所	44,335		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日 *** S単— 601号 ***		箇所	30,723		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,750日 *** S単— 602号 ***		箇所	58,318		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,600日 *** S単— 603号 ***		箇所	56,172		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,600日 *** S単— 604号 ***		箇所	29,967		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日 *** S単— 605号 ***		箇所	138,210		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日 *** S単— 606号 ***		箇所	131,298		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日 *** S単— 607号 ***		箇所	89,443		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日 *** S単— 608号 ***		箇所	27,252		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日 *** S単— 609号 ***		箇所	30,876		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,750日 *** S単— 610号 ***		箇所	30,723		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,600日 *** S単— 611号 ***		箇所	30,090		歩A・単A
SI8114	分電盤設備 分電盤設備 単相3線式,3,設置～損料～撤去,600日		箇所	29,967		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 612号 ***					
SI8114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	単相3線式,3.設置～損料～撤去,240日		箇所	28,157		歩A・単A
	*** S単— 613号 ***					
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜,油圧式,12m以下		枚	7,483		歩A・単A
	*** S単— 614号 ***					
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	鋼矢板引抜,油圧式,9m以下		枚	6,456		歩A・単A
	*** S単— 615号 ***					
SI8186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き		回	61,840		歩A・単A
	*** S単— 616号 ***					
SI8193	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾏ工法)					
	油圧式杭圧入機据付・解体(硬質地盤ｸﾏ工法)					
	普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入		回	451,906		歩A・単A
	*** S単— 617号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ﾊﾞｯｸﾗ(超ｸﾏﾌﾞｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	463,813		歩A・単A
	*** S単— 618号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ｸﾏｰﾗｰﾝ,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	2,331,835		歩A・単A
	*** S単— 619号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾌﾚｽｺﾋﾞｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と現場の移動,,あり		台	231,907		歩A・単A
	*** S単— 620号 ***					
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ・ﾌﾚｽｺﾋﾞｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	463,813		歩A・単A
	*** S単— 621号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単— 622号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,830		歩A・単A
	*** S単— 623号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,750		歩A・単A
	*** S単— 624号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸＋積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単— 625号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,520		歩A・単A
	*** S単— 626号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
	*** S単— 627号 ***					
SI9011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工					
	DCIP管,1350mm,あり		箇所	11,311		歩A・単A
	*** S単— 628号 ***					
SI9011	管水路継目試験工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり		箇所	12,725		歩A・単A
	*** S単— 629号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類)					
	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	10,217		歩A・単A
	*** S単— 630号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工					
	小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・操作盤一体		門	289,873		歩A・単A
	開閉装置,1門,1.00,					
	*** S単— 631号 ***					
S42034	配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無		面	39,382		歩A・単A
	*** S単— 632号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無		架	61,914		歩A・単A
	*** S単— 633号 ***					
S42053	計装設備据付工(撤去)					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	*** S単— 634号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	*** S単— 635号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無		m	840		歩A・単A
	*** S単— 636号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍φポリエチレン		m	269		歩A・単A
	*** S単— 637号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	土質ボーリング(ノコリ),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	13,100		歩A・単A
	*** S単— 638号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	【機械ボーリング(地質調査用)】					
	土質ボーリング(ノコリ),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	30,100		歩A・単A
	*** S単— 639号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】					
	【サウンディング及び原位置試験】					
	スクウェアピット貫入試験,GL-10m以内 N値4以内,		m	5,590		歩A・単A
	*** S単— 640号 ***					
S62036	【足場仮設】					
	【足場仮設】					
	平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
	*** S単— 641号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】					
	0箇所,1箇所,0箇所		業務	7,390		歩A・単A
	*** S単— 642号 ***					
S62039	【その他間接調査費】					
	【その他間接調査費】					
	0箇所,2箇所,0箇所		業務	14,780		歩A・単A
	*** S単— 643号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】					
	2,0		業務	81,816		歩A・単A
	*** S単— 644号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ホップカット,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	161.8		歩A・単A
	*** S単— 645号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,052		歩A・単A
	*** S単— 646号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ホップカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	227		歩A・単A
	*** S単— 647号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ホップカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	325.9		歩A・単A
	*** S単— 648号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	236.6		歩A・単A
	*** S単— 649号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単— 650号 ***		m3	1,047		歩A・単A
	改良土、BH0.28m級					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単— 651号 ***		m3	1,047		歩A・単A
	小規模、BH0.28m級					
SA0103	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単— 652号 ***		m3	1,047		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単— 653号 ***		m3	1,989		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単— 654号 ***		m3	250.6		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単— 655号 ***		m3	284.5		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し, *** S単— 656号 ***		m3	662.1		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり *** S単— 657号 ***		m3	420.4		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S単— 658号 ***		m3	476.1		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り, *** S単— 659号 ***		m3	1,210		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0107	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり *** S単— 660号 ***		m3	307.2		歩A・単A
	SP 掘削補助機械搬入搬出					
SA0121	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり *** S単— 661号 ***		回	43,580		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	441.4		歩A・単A
SA0121	*** S単— 662号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	353.1		歩A・単A
SA0121	*** S単— 663号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	294.3		歩A・単A
SA0121	*** S単— 664号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	382.5		歩A・単A
SA0121	*** S単— 665号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,589		歩A・単A
SA0121	*** S単— 666号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	1,589		歩A・単A
SA0121	*** S単— 667号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	957.8		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	m以下					
	*** S単一 668号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ヅカ初山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	647.3		歩A・単A
	*** S単一 669号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ヅカ初山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下		m3	542.3		歩A・単A
	*** S単一 670号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ℎ°ヅカ初山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	3,065		歩A・単A
	*** S単一 671号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	818.5		歩A・単A
	*** S単一 672号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	228.6		歩A・単A
	*** S単一 673号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	861		歩A・単A
	*** S単一 674号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	351.8		歩A・単A
	*** S単一 675号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	377.4		歩A・単A
	*** S単一 676号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	829.3		歩A・単A
	*** S単一 677号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	675.6		歩A・単A
	*** S単一 678号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ℎ-ズ),標準以外(10,000m3以上),無し,あり		m3	105.1		歩A・単A
	*** S単一 679号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	130.8		歩A・単A
	*** S単一 680号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ℎ-ズ),標準(10,000m3未満),無し,あり		m3	134.5		歩A・単A
	*** S単一 681号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	13,860		歩A・単A
	*** S単一 682号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm		m	3,486		歩A・単A
	*** S単一 683号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	2,306		歩A・単A
	*** S単一 684号 ***					
SA0203	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm		m	11,980		歩A・単A
	*** S単一 685号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,230		歩A・単A
	*** S単一 686号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,650		歩A・単A
	*** S単一 687号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,805		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	*** S単— 688号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	200.5		歩A・単A
SA0222	*** S単— 689号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	200.5		歩A・単A
SA0223	*** S単— 690号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	665.6		歩A・単A
SA0223	*** S単— 691号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,218		歩A・単A
SA0275	*** S単— 692号 ***					
	プレキャストガードパイプ基礎設置					
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり		m	4,637		歩A・単A
SA0281	*** S単— 693号 ***					
	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	975.3		歩A・単A
SA0301	*** S単— 694号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,258		歩A・単A
SA0301	*** S単— 695号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,396		歩A・単A
SA0301	*** S単— 696号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,120		歩A・単A
SA0301	*** S単— 697号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,534		歩A・単A
SA0311	*** S単— 698号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,090		歩A・単A
SA0311	*** S単— 699号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C55%		m3	32,050		歩A・単A
SA0311	*** S単— 700号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	38,320		歩A・単A
SA0311	*** S単— 701号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	31,840		歩A・単A
SA0311	*** S単— 702号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	29,110		歩A・単A
SA0311	*** S単— 703号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	33,440		歩A・単A
SA0311	*** S単— 704号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,410		歩A・単A
SA0311	*** S単— 705号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-		m3	40,160		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単一 706号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	38,210		歩A・単A
	*** S単一 707号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,360		歩A・単A
	*** S単一 708号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,460		歩A・単A
	*** S単一 709号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,330		歩A・単A
	*** S単一 710号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	4,395		歩A・単A
	*** S単一 711号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
	*** S単一 712号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
	*** S単一 713号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	11,530		歩A・単A
	*** S単一 714号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,441		歩A・単A
	*** S単一 715号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²	7,237		歩A・単A
	*** S単一 716号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,627		歩A・単A
	*** S単一 717号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m	4,243		歩A・単A
	*** S単一 718号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基	10,330		歩A・単A
	*** S単一 719号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	17,840		歩A・単A
	*** S単一 720号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり		基	6,719		歩A・単A
	*** S単一 721号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,-,あり,		m ²	121		歩A・単A
	*** S単一 722号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	200mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	837.8		歩A・単A
	*** S単一 723号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	123mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	611.9		歩A・単A
	*** S単一 724号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	110mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m ²	573.8		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0832	*** S単— 725号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワジャラン RC-40		m ²	691.1		歩A・単A
SA0834	*** S単— 726号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm		m ²	486.7		歩A・単A
SA0834	*** S単— 727号 ***					
	改良土RC-40					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	251.5		歩A・単A
SA0841	*** S単— 728号 ***					
	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,70mm,再生粗粒度7スコ(20),プライムコート各種,あり		m ²	4,038		歩A・単A
SA0842	*** S単— 729号 ***					
	SP 中間層（車道・路肩部）					
	SP 中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度7スコ(20),無し,あり		m ²	2,720		歩A・単A
SA0843	*** S単— 730号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり,再生密粒度7スコ(20)		m ²	2,720		歩A・単A
SA0843	*** S単— 731号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり,再生密粒度7スコ(13)		m ²	1,444		歩A・単A
SA0843	*** S単— 732号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,,再生密粒度7スコ(13)		m ²	3,850		歩A・単A
SA0843	*** S単— 733号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり,再生密粒度7スコ(13)		m ²	1,692		歩A・単A
SA0843	*** S単— 734号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり,再生密粒度7スコ(20)		m ²	2,032		歩A・単A
SA0871	*** S単— 735号 ***					
	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	28,510		歩A・単A
SA0871	*** S単— 736号 ***					
	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	53,950		歩A・単A
SA0871	*** S単— 737号 ***					
	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	50,200		歩A・単A
SA0872	*** S単— 738号 ***					
	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度7スコ(13)		m	1,336		歩A・単A
SA0874	*** S単— 739号 ***					
	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	6,010		歩A・単A
SA0875	*** S単— 740号 ***					
	SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,再生クワジャラン RC-40		m3	6,588		歩A・単A
SC0101	*** S単— 741号 ***					
	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,オープンカット,無し,50,000m3以上,あり		m3	259.1		歩A・単A
SC0141	*** S単— 742号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 20,000m3未満,無し,あり		m3	256		歩A・単A
SC0152	*** S単— 743号 ***					
	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	862.9		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02066	*** S単ー 744号 *** 安定処理工（自走式土質改良工）					
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.061ton,礫質土,あり		m3	2,229		歩A・単A
S02115	*** S単ー 745号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
S02115	*** S単ー 746号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
S02115	*** S単ー 747号 *** 点検技術者					
	点検技術者		人	37,434		歩A・単A
S02115	*** S単ー 748号 *** 点検技術員					
	点検技術員		人	28,866		歩A・単A
S02116	*** S単ー 749号 *** EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,		m	582		歩A・単A
S02116	*** S単ー 750号 *** CVV-Sケーブル					
	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,		m	159		歩A・単A
S02116	*** S単ー 751号 *** EM-CEE-Sケーブル					
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,		m	786		歩A・単A
S02116	*** S単ー 752号 *** 同軸ケーブル用接続材					
	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ,,		個	1,540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 753号 *** ケーブル用接続材					
	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2,,		個	7,520		歩A・単A
S02116	*** S単ー 754号 *** 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,		組	3,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 755号 *** 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,		組	1,480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 756号 *** 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,		組	3,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 757号 *** 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,		m	480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 758号 *** 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,		組	4,390		歩A・単A
S02116	*** S単ー 759号 *** 波付硬質合成樹脂管					
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,		m	525		歩A・単A
S02116	*** S単ー 760号 *** 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40,,		組	4,710		歩A・単A
S02116	*** S単ー 761号 *** 波付硬質合成樹脂管用附属品					
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40,,		組	1,840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 762号 *** ダクターチャンネル					
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単ー 763号 *** ダクタークリップ					
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,		個	216		歩A・単A
S02116	*** S単ー 764号 *** オールアンカー					
	オールアンカー SUS M10×70,,		本	455		歩A・単A
S02116	*** S単ー 765号 *** 連結式接地棒					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	連結式接地棒 φ14×1500mm,, *** S単— 766号 ***		本	2,000		歩A・単A
S02116	接地棒用リード端子 接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用,, *** S単— 767号 ***		個	745		歩A・単A
S02116	接地抵抗低減材 接地抵抗低減材 袋/12Kg,, *** S単— 768号 ***		袋	4,560		歩A・単A
S02116	埋設接地導線 埋設接地導線 硬銅より線 60sq,, *** S単— 769号 ***		m	1,035		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造,, *** S単— 770号 ***		m	8,700		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,, *** S単— 771号 ***		m	3,860		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 300×200、L=2000mm,, *** S単— 772号 ***		m	4,950		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造,, *** S単— 773号 ***		m	14,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造,, *** S単— 774号 ***		m	5,100		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造,, *** S単— 775号 ***		m	4,120		歩A・単A
S02116	高速料金 高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）,, *** S単— 776号 ***		式	1,862,406		歩A・単A
S02116	3次元出来高管理及び3次元データ納品（変） 3次元出来高管理及び3次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分,, *** S単— 777号 ***		式	3,716,000		歩A・単A
S02116	簡易支持力試験 簡易支持力試験 5点/1箇所,, *** S単— 778号 ***		箇所	69,000		歩A・単A
S02116	3次元出来高管理及び3次元データ納品（変） 3次元出来高管理及び3次元データ納品（変） 現場管理費積上げ分,, *** S単— 779号 ***		式	8,371,000		歩A・単A
S02300	転石破碎 転石破碎 *** S単— 780号 ***		m3	4,579		歩A・単A
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】 【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm,1000m2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む *** S単— 781号 ***		m ²	4,737		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンク,区分Ⅰ,なし,あり *** S単— 782号 ***		m3	7,790		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし *** S単— 783号 ***		m ²	628		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転1時間当たり算出 *** S単— 784号 ***		時間	11,898		歩A・単A
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,運転1日当たり算出 *** S単— 785号 ***		日	39,412		歩A・単A
S16004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・ｸﾚｰｼﾞ～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・ｸﾚｰｼﾞ～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾀﾞ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,あり *** S単— 786号 ***		日	44,660		歩A・単A
S18002	大型土のう工					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,パ ック材,現地上,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,あり *** S単ー 787号 ***		袋	7,546		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,401,1,あり *** S単ー 788号 ***		m ²	3,346		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり *** S単ー 789号 ***		m ²	1,939		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり *** S単ー 790号 ***		m ²	1,035		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,719,1,あり *** S単ー 791号 ***		m ²	5,671		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要) ,12m以内,200kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外) , ,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,742		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要) ,12m以内,200kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外) , ,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	25,484		歩A・単A
S42025	*** S単ー 793号 *** コンクリート柱等設置工 コンクリート柱等設置工 コナート柱,7m以下		本	48,593		歩A・単A
S42053	*** S単ー 794号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用) ,無 *** S単ー 795号 ***		台	48,532		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00, *** S単ー 796号 ***		式	86,802		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00, *** S単ー 797号 ***		式	60,761		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.50,0.00, *** S単ー 798号 ***		式	105,315		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.35,0.00, *** S単ー 799号 ***		式	73,720		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管, -,50,地 中 (道路沿) ,0.00,0.00,無,無,無 *** S単ー 800号 ***		m	446		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,硬質ビニル管, -,22,屋外・屋内(露出) ,0.00,0.00,無,無,無 *** S単ー 801号 ***		m	1,351		歩A・単A
S42102	*** S単ー 801号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V, -,22mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 802号 ***		m	946		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V, -,8mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 803号 ***		m	675		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内,IV,600V, -,8mm2,屋外・屋内 *** S単ー 804号 ***		m	811		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単ー 805号 ***		m	1,429		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V, 2心,3.5mm2,屋外・屋内 *** S単ー 806号 ***		m	1,789		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V, 3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,501		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	*** S単ー 807号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内		m	1,861		歩A・単A
S42106	*** S単ー 808号 ***					
	電力ケーブル端末処理工					
	電力ケーブル端末処理工 3心,14mm2,屋内外 (600V)		箇所	8,888		歩A・単A
S42107	*** S単ー 809号 ***					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),.5心以下,,標準		箇所	4,734		歩A・単A
S42107	*** S単ー 810号 ***					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル(中間接続),5P,,地下,		箇所	16,907		歩A・単A
S42107	*** S単ー 811号 ***					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),.15心以下,,標準		箇所	7,890		歩A・単A
S42109	*** S単ー 812号 ***					
	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 ,鋼製ケーブルボックス,300×300×200mm,0.00		個	13,467		歩A・単A
S42109	*** S単ー 813号 ***					
	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 ,その他,その他,0.45		個	40,294		歩A・単A
S62031	*** S単ー 814号 ***					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,700		歩A・単A
S62031	*** S単ー 815号 ***					
	【機械ボーリング (地質調査用)】					
	【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア),φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	34,700		歩A・単A
S62040	*** S単ー 816号 ***					
	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】					
	【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 1,0		業務	77,920		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 817号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上		m3	155.3		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 818号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下		m3	2,237		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 819号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.5km以下		m3	1,825		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 820号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	411.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 821号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,23.5km以下		m3	2,766		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 822号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,9.5km以下		m3	2,252		歩A・単A
SA0874	*** S単ー 823号 ***					
	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50～150mm,-		m	799.3		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	大型型枠積込取卸し					
			セット	124,209		歩A・単A
T00002	*** T単ー 2号 ***					
	大型型枠組立解体					
			セット	2,406,424		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00003	*** T単- 3号 *** 大型型枠設置 (妻部除く)					
			箇所	123,586		歩A・単A
T00004	*** T単- 4号 *** コンクリート打設					
			m3	44,834		歩A・単A
T00005	*** T単- 5号 *** アンカーボルト及び妻型枠取り外し					
			箇所	59,925		歩A・単A
T00006	*** T単- 6号 *** 大型型枠の脱型・移動 (レール)					
			回	59,925		歩A・単A
T00007	*** T単- 7号 *** 大型型枠の脱型・移動 (クレーン)					
			回	181,311		歩A・単A
T00008	*** T単- 8号 *** 止水板					
	後付け止水板		m	2,789		歩A・単A
T00009	*** T単- 9号 *** ドレーン工 (サイドドレーン)					
	RC-40		m	1,348		歩A・単A
T00010	*** T単- 10号 *** 基層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)、プライムコート		m ²	1,855		歩A・単A
T00011	*** T単- 11号 *** 中間層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)		m ²	1,733		歩A・単A
T00012	*** T単- 12号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)		m ²	1,733		歩A・単A
T00013	*** T単- 13号 *** 基層 (車道・路肩部)					
	タンバ (60~80kg級)		m ²	1,733		歩A・単A
T00014	*** T単- 14号 *** タイヤ洗浄機 設置					
	簡易プール型		回	180,143		歩A・単A
T00015	*** T単- 15号 *** ネットフェンス 設置					
	H=1.8m、基礎含む		m	5,384		歩A・単A
T00016	*** T単- 16号 *** ネットフェンス (扉) 設置					
	H=1.8m、B=1.0m、基礎含む		組	53,841		歩A・単A
T00017	*** T単- 17号 *** 簡易ゲート 設置					
			基	256,944		歩A・単A
T00018	*** T単- 18号 *** タイヤ洗浄機 撤去					
	簡易プール型		回	170,757		歩A・単A
T00020	*** T単- 19号 *** 締固工					
	タンピングローラ4~5t級		m3	196		歩A・単A
T00021	*** T単- 20号 *** 切羽坑内作業工					
	φ1350		m	46,274		歩A・単A
T00022	*** T単- 21号 *** 裏込注入工					
			m	15,547		歩A・単A
T00023	*** T単- 22号 *** 照明設備撤去工					
	長円形、H=10.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
T00024	*** T単- 23号 *** 照明設備復旧工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	44,836		歩A・単A
T00025	*** T単- 24号 *** 観測点架台、観測点ミラー 撤去					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	39,627		歩A・単A
T00026	*** T単一 25号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管18m、無孔管4m		式	80,838		歩A・単A
T00027	*** T単一 26号 *** 坑外作業工					
	φ1350		m	11,271		歩A・単A
T00028	*** T単一 27号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
T00029	*** T単一 28号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
T00030	*** T単一 29号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m		式	67,365		歩A・単A
T00031	*** T単一 30号 *** 挿入型傾斜計撤去					
	手動型, 1孔=15.5m		孔	22,946		歩A・単A
T00032	*** T単一 31号 *** 排水ポンプ運転 (湧水処理)					
	常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間		箇所	1,863,244		歩A・単A
T00033	*** T単一 32号 *** 排水ポンプ運転 (降雨時)					
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間		箇所	444,266		歩A・単A
T00034	*** T単一 33号 *** 注入設備工					
			箇所	155,934		歩A・単A
T00036	*** T単一 34号 *** 送泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	184,851		歩A・単A
T00037	*** T単一 35号 *** 排泥ポンプ据付撤去工					
	可変速ポンプφ100 22kw		台	184,851		歩A・単A
T00038	*** T単一 36号 *** 中継ポンプ据付撤去工					
	定速ポンプφ100 15kw		台	130,101		歩A・単A
T00039	*** T単一 37号 *** 計測機器類設置撤去工					
			箇所	131,199		歩A・単A
T00040	*** T単一 38号 *** 機械器具損料及び電力料					
			式	4,140,399		歩A・単A
T00041	*** T単一 39号 *** 泥水処理装置据付撤去工					
			式	489,132		歩A・単A
T00042	*** T単一 40号 *** 処理設備付帯作業工					
	ユニット式一次処理機 2.0m3/min		式	461,807		歩A・単A
T00043	*** T単一 41号 *** 処理設備機械器具損料等					
			式	3,805,890		歩A・単A
T00044	*** T単一 42号 *** 汚泥吸排車運転					
	8t車		m3	5,785		歩A・単A
T00045	*** T単一 43号 *** 機械器具損料及び電力料					
			式	44,341,706		歩A・単A
T00046	*** T単一 44号 *** 管目地工					
	φ1350		箇所	14,620		歩A・単A
T00047	*** T単一 45号 *** SMCシステム					
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工		m	19,731		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00048	*** T単— 46号 *** 通信配線設備工					
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m		式	69,598		歩A・単A
T00049	*** T単— 47号 *** 換気設備工					
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分		式	378,013		歩A・単A
T00050	*** T単— 48号 *** 小口径泥土圧推進工					
	圧送排土方式φ400		m	238,022		歩A・単A
T00051	*** T単— 49号 *** 排土管・油圧ホース等撤去工					
	DL-N 1日当り撤去量 40m/日		m	3,791		歩A・単A
T00052	*** T単— 50号 *** 添加材注入工					
			m	15,236		歩A・単A
T00053	*** T単— 51号 *** 汚泥吸排車運転					
	3.1～3.5t車		m3	6,501		歩A・単A
T00054	*** T単— 52号 *** ライナープレート掘削土留工					
	小判形φ4.0m 砂質土 クラムシェル		m	363,364		歩A・単A
T00055	*** T単— 53号 *** ライナープレート撤去工					
	小判形φ4.000m		m	32,453		歩A・単A
T00056	*** T単— 54号 *** ライナープレート掘削土留工					
	小判型φ4.0m 砂質土 バックホウ		m	317,473		歩A・単A
T00057	*** T単— 55号 *** グラウト工					
	グラウト注入		m3	42,489		歩A・単A
T00058	*** T単— 56号 *** 防音シート設置撤去工					
	L=117.1m+4.0m=121.1m		m	19,233		歩A・単A
T00059	*** T単— 57号 *** ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m 礫質土 バックホウ		m	164,645		歩A・単A
T00060	*** T単— 58号 *** ライナープレート掘削土留工					
	円形φ3.5m 礫質土 クラムシェル		m	193,805		歩A・単A
T00061	*** T単— 59号 *** ライナープレート撤去工					
	円形φ3.500m		m	49,386		歩A・単A
T00062	*** T単— 60号 *** ライナープレート掘削土留工					
	矩形2.5m 砂質土		m	293,888		歩A・単A
T00063	*** T単— 61号 *** 補強リング設置工					
	矩形2.592×5.889		リング	58,778		歩A・単A
T00064	*** T単— 62号 *** ライナープレート撤去工					
	矩形2.5m		m	40,732		歩A・単A
T00066	*** T単— 63号 *** ライナープレート撤去工					
	円形φ2.5m		m	40,920		歩A・単A
T00067	*** T単— 64号 *** 発進坑口工					
	φ1350		箇所	845,682		歩A・単A
T00068	*** T単— 65号 *** 到達坑口工					
	φ1350		箇所	883,406		歩A・単A
T00069	*** T単— 66号 *** 鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7～3.2mm		m	2,000		歩A・単A
T00070	*** T単— 67号 *** 推進用機器取付撤去工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ1350		箇所	365,144		歩A・単A
T00071	*** T単一 68号 *** 推進機発進用受台設置撤去工					
			箇所	158,797		歩A・単A
T00072	*** T単一 69号 *** 推進機引上用受台設置撤去工					
			箇所	139,972		歩A・単A
T00073	*** T単一 70号 *** 掘進機据付工					
	巨礫 玉石用 φ1350		台	219,464		歩A・単A
T00074	*** T単一 71号 *** 掘進機分割搬出工					
	φ1350		台	419,328		歩A・単A
T00075	*** T単一 72号 *** 発進坑口工					
	φ400		箇所	62,814		歩A・単A
T00076	*** T単一 73号 *** 発進立坑鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7～3.2mm		m	2,000		歩A・単A
T00077	*** T単一 74号 *** 到達立坑鏡切り工					
	ライナープレート t=2.7～3.2mm		m	2,000		歩A・単A
T00078	*** T単一 75号 *** 推進用機器取付撤去工					
	DL-N		箇所	548,376		歩A・単A
T00079	*** T単一 76号 *** 先導体据付工					
	DL-N φ400		台	88,932		歩A・単A
T00080	*** T単一 77号 *** 先導体搬出工					
	DL-N φ400		台	213,436		歩A・単A
T00081	*** T単一 78号 *** 鋼材設置工					
			ton	29,751		歩A・単A
T00082	*** T単一 79号 *** 鋼材撤去工					
			ton	17,550		歩A・単A
T00083	*** T単一 80号 *** 照明設備撤去工					
	長円形、H=8.0m、300W		基	22,775		歩A・単A
T00084	*** T単一 81号 *** 充填設備（車載型）据付・解体費					
			式	397,315		歩A・単A
T00085	*** T単一 82号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型、L=11.0m、N=30枚		本	76,963		歩A・単A
T00086	*** T単一 83号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型、L=11.5m、N=143枚		本	80,148		歩A・単A
T00087	*** T単一 84号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型、L=11.0m、N=30枚		枚	17,654		歩A・単A
T00089	*** T単一 85号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型、L=11.5m、N=143枚		枚	18,326		歩A・単A
T00091	*** T単一 86号 *** 覆工板固定工					
	ブルマン 128日 A-①区間		式	23,040		歩A・単A
T00092	*** T単一 87号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型、L=10.0m、N=265枚		本	86,989		歩A・単A
T00093	*** T単一 88号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型、L=10.0m、N=265枚		枚	16,150		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00095	*** T単－ 89号 *** 覆工板固定工					
	ブルマン 192日 A-②区間		式	252,288		歩A・単A
T00101	*** T単－ 90号 *** ばらまき型傾斜計設置工					
	コンクリート部		箇所	6,682		歩A・単A
T00102	*** T単－ 91号 *** ばらまき型傾斜計設置工					
	土砂部		箇所	5,202		歩A・単A
T00103	*** T単－ 92号 *** ばらまき型傾斜計撤去工					
	コンクリート部		箇所	2,341		歩A・単A
T00104	*** T単－ 93号 *** ばらまき型傾斜計撤去工					
	土砂部		箇所	2,341		歩A・単A
T00105	*** T単－ 94号 *** 挿入型傾斜計設置・初期値測定					
	手動型、H=15.5m		孔	148,369		歩A・単A
T00106	*** T単－ 95号 *** 挿入型傾斜計設置・初期値測定					
	手動型、H=16.5m		孔	148,369		歩A・単A
T00107	*** T単－ 96号 *** 挿入型傾斜計計測・データ整理					
	手動型（1回/3孔） R6-2～R6-4の作業を含む		回	59,277		歩A・単A
T00108	*** T単－ 97号 *** 設置型傾斜計設置・初期値測定					
	自動型		孔	603,574		歩A・単A
T00109	*** T単－ 98号 *** 設置型傾斜計撤去工					
	自動型		孔	189,398		歩A・単A
T00111	*** T単－ 99号 *** AI解析用画像撮影（斜壁部）					
	左岸貯水池斜壁		回	189,618		歩A・単A
T00112	*** T単－ 100号 *** ノギス計測					
	デジタルノギス計測、8地点2方向（16データ）		回	15,233		歩A・単A
T00114	*** T単－ 101号 *** 保孔管設置					
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m		孔	72,990		歩A・単A
T00115	*** T単－ 102号 *** 保孔管設置					
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m		孔	104,839		歩A・単A
T00116	*** T単－ 103号 *** 機械ボーリング					
	φ146mm、粘性土、ノンコア		m	39,215		歩A・単A
T00117	*** T単－ 104号 *** 機械ボーリング					
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア		m	43,780		歩A・単A
T00118	*** T単－ 105号 *** 予備揚水試験					
	1箇所、φ100		式	146,873		歩A・単A
T00119	*** T単－ 106号 *** 段階式揚水試験					
	1箇所、φ100		式	750,867		歩A・単A
T00120	*** T単－ 107号 *** 連続揚水試験					
	1箇所、φ100		式	984,098		歩A・単A
T00121	*** T単－ 108号 *** 充填管設置工					
	Ⅲ型、L=9.0m、N=76枚		本	64,090		歩A・単A
T00122	*** T単－ 109号 *** 引抜同時充填工					
	Ⅲ型、L=8.0m、N=76枚		枚	14,664		歩A・単A
T00127	*** T単－ 110号 *** 排水補強パイプ設置					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	STK400 φ60.5 L=2400 t=2.3mm *** T単ー 111号 ***		組	30,422		歩A・単A
T00128	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	III型,L=10.0m,N=265枚 *** T単ー 112号 ***		枚	13,008		歩A・単A
T00129	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	III型,L11.5m,N=143枚 *** T単ー 113号 ***		枚	14,638		歩A・単A
T00130	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	III型,L11.0m,N=30枚 *** T単ー 114号 ***		枚	14,107		歩A・単A
T00131	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)					
	III型,L=9.0m,N=38枚 *** T単ー 115号 ***		枚	11,925		歩A・単A
T00132	送排泥管設置撤去工					
	鋼管φ100 *** T単ー 116号 ***		式	898,296		歩A・単A
T00133	鋼矢板賃料					
	III型 L=11.00m,11.50m 171日 *** T単ー 117号 ***		ton	15,385		歩A・単A
T00135	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し 1 段目 128日 No.18+49.284～EP *** T単ー 118号 ***		ton	111,495		歩A・単A
T00136	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し 2 段目 97日 No.18+49.284～EP *** T単ー 119号 ***		ton	100,397		歩A・単A
T00139	覆工板設置・撤去					
	転用有 128日 No.18+49.284～EP *** T単ー 120号 ***		ton	7,401		歩A・単A
T00140	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)					
	転用有 128日 No.18+49.284～EP *** T単ー 121号 ***		ton	60,446		歩A・単A
T00141	鋼矢板賃料					
	III型 L=10.0m 268日 *** T単ー 122号 ***		ton	22,780		歩A・単A
T00142	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し 1 段目 192日 No.16+43.2～No.18+49 *** T単ー 123号 ***		ton	127,150		歩A・単A
T00143	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し 2 段目 170日 No.16+43.2～No.18+49 *** T単ー 124号 ***		ton	123,628		歩A・単A
T00144	覆工板設置・撤去					
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49 *** T単ー 125号 ***		ton	8,236		歩A・単A
T00145	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)					
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49 *** T単ー 126号 ***		ton	65,630		歩A・単A
T00146	鋼矢板賃料					
	III型 L=9.0m 31日 *** T単ー 127号 ***		ton	2,790		歩A・単A
T00147	ライナープレート掘削土留工					
	円形φ2.5m 礫質土 バックホウ *** T単ー 128号 ***		m	164,645		歩A・単A
T00148	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	切梁腹起し 31日 瀬江川導水路 *** T単ー 129号 ***		ton	78,493		歩A・単A
T00206	ラフテレーンクレーン					
	*** T単ー 130号 ***		回	58,452		歩A・単A
T00207	高所作業車・トラック架装					
	*** T単ー 131号 ***		回	36,324		歩A・単A
T00246	工事用照明設置・撤去					
	屋外110/220V450WH (500W)		個	90,501		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00251	*** T単— 132号 *** 基本料金					
			式	2,991,520		歩A・単A
T00252	*** T単— 133号 *** 電力量料金					
			式	2,884,739		歩A・単A
T00253	*** T単— 134号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 100mm2*3C (180日)		m	11,199		歩A・単A
T00254	*** T単— 135号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (180日)		m	6,615		歩A・単A
T00255	*** T単— 136号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (750日)		m	7,812		歩A・単A
T00256	*** T単— 137号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (750日)		m	6,442		歩A・単A
T00257	*** T単— 138号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (750日)		m	5,491		歩A・単A
T00258	*** T単— 139号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (750日)		m	5,013		歩A・単A
T00259	*** T単— 140号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (600日)		m	6,238		歩A・単A
T00260	*** T単— 141号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (600日)		m	5,370		歩A・単A
T00261	*** T単— 142号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (600日)		m	4,933		歩A・単A
T00262	*** T単— 143号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (240日)		m	4,741		歩A・単A
T00263	*** T単— 144号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 8mm2*3C (240日)		m	4,423		歩A・単A
T00264	*** T単— 145号 *** 低圧配電線路設置・撤去					
	低圧 (CV) 14mm2*3C (60日)		m	4,646		歩A・単A
T00265	*** T単— 146号 *** 高圧配電線路設置・撤去					
	高圧 (6kV,CVT) 38mm2*3C (180日)		m	11,194		歩A・単A
T00701	*** T単— 147号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鉄管機械布設 (S形・UF形)					
	φ1350		m	15,710		歩A・単A
T00702	*** T単— 148号 *** ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鉄管機械布設 (S形・UF形)					
	φ1350 たて込み簡易土留		m	18,547		歩A・単A
T00703	*** T単— 149号 *** 埋設表示テープ設置					
	幅150mm		m	254		歩A・単A
T00705	*** T単— 150号 *** ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞﾗｯｸ設置					
	円形2号		基	3,774		歩A・単A
T00706	*** T単— 151号 *** ｺﾙﾍﾞｰﾄ管撤去					
	φ400		m	1,360		歩A・単A
T00709	*** T単— 152号 *** 鋼管人力布設					
	STPG370φ100 白メッキ		m	1,703		歩A・単A
T00710	*** T単— 153号 *** 電線管撤去					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い) *** T単ー 154号 ***		m	113		歩A・単A
T00711	覆工板開閉工					
			m ²	820		歩A・単A
T00717	*** T単ー 155号 *** 鋼管吊込据付					
	φ1100 t=9mm *** T単ー 156号 ***		本	38,260		歩A・単A
T00718	鋼管吊込据付					
	φ1200 t=9mm *** T単ー 157号 ***		本	45,542		歩A・単A
T00721	鋼管撤去					
	φ1200 t=9mm *** T単ー 158号 ***		本	22,771		歩A・単A
T00725	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板 (Ⅲ型) ,12m以下,50<最大N値≤100 *** T単ー 159号 ***		枚	100,631		歩A・単A
T00726	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)					
	普通鋼矢板 (Ⅲ型) ,9m以下,50<最大N値≤100 *** T単ー 160号 ***		枚	75,473		歩A・単A
T10001	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ500 *** T単ー 161号 ***		m	1,807		歩A・単A
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ300 *** T単ー 162号 ***		m	1,173		歩A・単A
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ250 *** T単ー 163号 ***		m	1,173		歩A・単A
T10004	既設地下水位計等機器点検					
	15箇所 *** T単ー 164号 ***		式	238,680		歩A・単A
T10005	流量計 仮復旧					
	計器本体盤の移設、機器の調整 *** T単ー 165号 ***		基	297,187		歩A・単A
T10006	間隙水圧計 仮復旧					
			台	212,724		歩A・単A
T10007	*** T単ー 166号 *** コルゲートフリューム撤去					
	U-350、A形、1.6mm *** T単ー 167号 ***		m	2,151		歩A・単A
T10008	土砂異物除去					
			m ³	1,171		歩A・単A
T10009	*** T単ー 168号 *** コアドリリング					
	φ350、L=0.15m *** T単ー 169号 ***		本	28,202		歩A・単A
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	管内、IV、600V、22mm ² (流用) *** T単ー 170号 ***		m	518		歩A・単A
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	ラック、IV、600V、22mm ² (流用) *** T単ー 171号 ***		m	654		歩A・単A
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	露出、CV、600V、3心、3.5mm ² (流用) *** T単ー 172号 ***		m	1,984		歩A・単A
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	管内、CV、600V、3心、3.5mm ² (流用) *** T単ー 173号 ***		m	1,240		歩A・単A
T10015	制御ケーブル					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C *** T単ー 174号 ***		m	1,822		歩A・単A
T10016	制御ケーブル					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C		m	2,182		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T10017	*** T単ー 175号 *** 制御ケーブル					
	露出、CVV-S1.25-2C		m	971		歩A・単A
T10018	*** T単ー 176号 *** 制御ケーブル					
	管内、CVV-S1.25-2C		m	677		歩A・単A
T10019	*** T単ー 177号 *** 制御ケーブル					
	ラック、CVV-S1.25-2C		m	813		歩A・単A
T10020	*** T単ー 178号 *** 制御ケーブル					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C		m	2,026		歩A・単A
T10022	*** T単ー 179号 *** 専用ケーブル					
	露出、5C-2WAE		m	812		歩A・単A
T10023	*** T単ー 180号 *** 専用ケーブル					
	管内、5C-2WAE		m	518		歩A・単A
T10024	*** T単ー 181号 *** 電線管敷設工					
	地中、HIVE22（流用）		m	1,127		歩A・単A
T10025	*** T単ー 182号 *** 電線管敷設					
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	586		歩A・単A
T10026	*** T単ー 183号 *** 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用）		m	1,916		歩A・単A
T10027	*** T単ー 184号 *** 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30		m	1,916		歩A・単A
T10028	*** T単ー 185号 *** 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30		m	2,396		歩A・単A
T10029	*** T単ー 186号 *** 電線管敷設					
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40		m	2,441		歩A・単A
T10030	*** T単ー 187号 *** ブルボックス設置工					
	200×200×200（流用）		個	6,763		歩A・単A
T10031	*** T単ー 188号 *** コアドリリング					
	φ50、L=0.3m		本	7,176		歩A・単A
T10032	*** T単ー 189号 *** 接地設置工					
	D種接地 14φ×1500mm		極	5,636		歩A・単A
T10033	*** T単ー 190号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）		m	654		歩A・単A
T10034	*** T単ー 191号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、IV、600V、22mm2（流用）		m	518		歩A・単A
T10035	*** T単ー 192号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、CV、600V、3心、3.5mm2（流用）		m	1,600		歩A・単A
T10036	*** T単ー 193号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、CV、600V、3心、3.5mm2（流用）		m	1,240		歩A・単A
T10037	*** T単ー 194号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	露出、CV、600V、3心、3.5mm2（流用）		m	1,984		歩A・単A
T10038	*** T単ー 195号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、CVケーブル、CV8-2C		m	800		歩A・単A
T10039	*** T単ー 196号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内、CVケーブル、CV8-2C *** T単ー 197号 ***		m	620		歩A・単A
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C *** T単ー 198号 ***		m	800		歩A・単A
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）					
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C *** T単ー 199号 ***		m	620		歩A・単A
T10042	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C *** T単ー 200号 ***		m	800		歩A・単A
T10043	制御ケーブル（撤去）					
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C *** T単ー 201号 ***		m	620		歩A・単A
T10044	制御ケーブル（撤去）					
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C *** T単ー 202号 ***		m	992		歩A・単A
T10045	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C *** T単ー 203号 ***		m	800		歩A・単A
T10046	制御ケーブル（撤去）					
	管内、EM-CEE-S1.25-10C *** T単ー 204号 ***		m	620		歩A・単A
T10047	制御ケーブル（撤去）					
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C *** T単ー 205号 ***		m	800		歩A・単A
T10048	制御ケーブル（撤去）					
	管内、EM-CEE-S1.25-15C *** T単ー 206号 ***		m	620		歩A・単A
T10049	専用ケーブル（撤去）					
	管内、5C-2WAE *** T単ー 207号 ***		m	259		歩A・単A
T10050	専用ケーブル（撤去）					
	ラック、5C-2WAE *** T単ー 208号 ***		m	327		歩A・単A
T10051	電線管敷設工（撤去）					
	地中、HIVE22（流用） *** T単ー 209号 ***		m	1,127		歩A・単A
T10052	電線管敷設（撤去）					
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40（流用） *** T単ー 210号 ***		m	1,916		歩A・単A
T10053	ブルボックス設置工（撤去）					
	200×200×200（流用） *** T単ー 211号 ***		個	6,763		歩A・単A
T10054	接地設置工（撤去）					
	D種接地 14φ×1500mm（流用） *** T単ー 212号 ***		極	5,636		歩A・単A
T10055	高密度ポリエチレン管機械布設					
	φ400		m	1,386		歩A・単A
C00001	*** C単ー 1号 *** 消耗材料費					
	引抜同時充填時 *** C単ー 2号 ***		k L	20,124		歩A・単A
C00002	推進工機械器具損料（1）					
			m	151,664		歩A・単A
C00003	*** C単ー 3号 *** 推進工機械器具損料（2）					
			m	30,843		歩A・単A
C00004	*** C単ー 4号 *** 添加材材料費					
			m	7,192		歩A・単A
C00005	*** C単ー 5号 *** 添加材機械器具損料					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	8,044		歩A・単A
C00006	*** C単一 6号 *** 汚泥吸排車運転費					
	3.1～3.5t車		日	62,510		歩A・単A
C00007	*** C単一 7号 *** 4t平トラック運転					
			日	26,976		歩A・単A
C00008	*** C単一 8号 *** 鋼材溶接工					
			m	3,042		歩A・単A
C00009	*** C単一 9号 *** 鋼材切断工					
			m	2,162		歩A・単A
C00010	*** C単一 10号 *** バックホウ運転					
	クレーン機能付 山積0.45m3		日	48,125		歩A・単A
C00011	*** C単一 11号 *** トラック運転（クレーン装置付）					
	4t級 2.9t吊		日	47,467		歩A・単A
C00012	*** C単一 12号 *** 裏込め材					
			L	17		歩A・単A
C00013	*** C単一 13号 *** 滑材注入工					
	SMCシステム		m	7,989		歩A・単A
C00014	*** C単一 14号 *** 自動滑材注入装置組立・撤去工					
			箇所	245,122		歩A・単A
C00015	*** C単一 15号 *** ユニット式一次処理機据付撤去工					
	2.0m3/min		基	257,130		歩A・単A
C00016	*** C単一 16号 *** 水槽据付撤去工					
	10.0m3		槽	116,001		歩A・単A
C00017	*** C単一 17号 *** 汚泥吸排車運転費					
	8t車		日	89,000		歩A・単A
C00018	*** C単一 18号 *** クラムシェル運転					
	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3		日	95,928		歩A・単A
C00019	*** C単一 19号 *** ポンピングマシン[油圧式]					
			日	6,842		歩A・単A
C00020	*** C単一 20号 *** 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]					
			日	6,212		歩A・単A
C00021	*** C単一 21号 *** 4tユニック運転					
	充填管設置時・引抜同時充填工時		日	31,386		歩A・単A
C00022	*** C単一 22号 *** 消耗材料費					
	粘性土		m	3,686		歩A・単A
C00024	*** C単一 23号 *** 消耗材料費					
	礫質土		m	5,926		歩A・単A
C00025	*** C単一 24号 *** 4t散水車運転					
			日	29,258		歩A・単A
C00026	*** C単一 25号 *** 工事用水中ポンプ[普通型（潜水ポンプ）]					
	φ50 全揚程20m		日	543		歩A・単A
C00027	*** C単一 26号 *** 充填ポンプ					
	6～25L/min×2		日	20,455		歩A・単A

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離:310m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ﾀﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				79,857	算出数量 139.000 m3
	単 価		m3		575	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅱ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
	合 計				16,040	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,604	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動ｺﾝｸﾞｸﾞ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合 計				21,807	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,181	
	*** S単一 5号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:ﾀﾝﾊﾞ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単一 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:締固めを計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
	合 計				12,832	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,283	
	*** S単一 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:はね付け+まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	1.110	人	18,870	20,946	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				30,750	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,075	
	*** S単一 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,243	524	
	合 計				21,807	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,181	
	*** S単一 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:粘性土・礫質土 2)作業区分:盛土 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:タンバ(Ⅱ)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.560	人	26,214	14,680	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,680	1,468	
	合 計				32,188	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,219	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 10号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分:土砂			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,870	2,264	
	合 計				2,264	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		226	
	*** S単一 11号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:築堤・埋戻 2)規格区分(ton):0.8～1.1ton 3)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドガット式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ハッドロー給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,823	算出数量 50.000 m ³
	単 価		m ³		596	
	*** S単一 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:築堤・埋戻 2)規格区分(ton):3.0～4.0ton 3)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コハッド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ハッドロー給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,140	算出数量 86.000 m ³
	単 価		m ³		420	
	*** S単一 13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:路床 2)規格区分(ton):3.0～4.0ton 3)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コハッド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ハッドロー給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,140	算出数量 78.000 m ³
	単 価		m ³		463	
	*** S単一 14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分:路体 2)規格区分(ton):0.8～1.1ton 3)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04081	振動ロー[ハド`ガ`ト`式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ハ`ト`ロ`給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,823	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		596	
	*** S単一 15号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり 1)工種区分:路体 2)規格区分(ton):3.0～4.0ton 3)長期割引単価区分:あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパ`インド`型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ハ`ト`ロ`給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,140	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		420	
	*** S単一 16号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,ﾌﾞﾗｯｸﾞ`ﾛｯｸ,再利用,あり 1)柵高:1.5(忍び返しあり)m 2)基礎区分:ﾌﾞﾗｯｸﾞ`ﾛｯｸ 3)撤去区分:再利用 4)長期割引単価区分(賃料機械):あり		m		20,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.490	人	29,682	14,544	
R01003	普通作業員	1.570	人	18,870	29,626	
F08013	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	7,160	1,289	
P34029	軽油 ハ`ト`ロ`給油	5.000	L	148	740	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	26,520	4,243	
	合 計				50,442	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,522	
	*** S単一 17号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用 1)規格区分:ネット式片開 2)撤去区分:再利用		組		10,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	29,682	21,074	
R01003	普通作業員	1.180	人	18,870	22,267	
	合 計				43,341	算出数量 10.000 組
	単 価		組		4,334	
	*** S単一 18号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置 自走式土質改良機設置・撤去工 設置 1)施工区分:設置		回		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	0.720	供用日	142,000	102,240	
P34029	軽油 ハ`ト`ロ`給油	48.000	L	148	7,104	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.390	人	29,682	11,576	
R01002	特殊作業員					
		0.390	人	26,214	10,223	
R01021	運転手（特殊）					
		0.390	人	26,520	10,343	
	合 計				141,486	算出数量 1.000 回
	単 価		回		141,486	
	*** S単－ 19号 ***					
S02063	自走式土質改良機撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去 1)施工区分：撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	0.500	供用日	142,000	71,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	33.000	L	148	4,884	
R01001	土木一般世話役					
		0.270	人	29,682	8,014	
R01002	特殊作業員					
		0.270	人	26,214	7,078	
R01021	運転手（特殊）					
		0.270	人	26,520	7,160	
	合 計				98,136	算出数量 1.000 回
	単 価		回		98,136	
	*** S単－ 20号 ***					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.052ton,粘性土,あり 1)安定処理材1ton当たり単価：18,000.000円 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)：0.052ton 3)土質区分：粘性土 4)長期割引単価(機械賃料)：あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32014	改良材					
		15.700	ton	18,000	282,600	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	122.000	L	148	18,056	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	26,520	26,520	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722	
	合 計				706,346	算出数量 301.000 m3
	単 価		m3		2,347	
	*** S単－ 21号 ***					
S02066	安定処理工（自走式土質改良工）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工（自走式土質改良工） 0.052ton,礫質土,あり 1)安定処理材1ton当たり単価：18,000.000円 2)1m3当たり安定処理材使用量(t)：0.052ton 3)土質区分：礫質土 4)長期割引単価(機械賃料)：あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32014	改良材					
		19.500	ton	18,000	351,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	122.000	L	148	18,056	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					施工計画表	印刷期 A	6/186
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)							
工事別工事名:東原調整池他建設工事								
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
F08015	バックホ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.800	日	10,900	19,620			
P34029	軽油 バトール給油	99.000	L	148	14,652			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520			
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722			
	合 計				774,746	算出数量 375.000 m3		
	単 価		m3		2,066			
	*** S単一 22号 ***							
S02103	開先加工 開先加工 片面開先加工,8～12mm,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出		
	1)加工区分:片面開先加工 2)板厚区分(mm):8～12mm 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上			
P34023	酸素ガス ポンベ	0.960	m3	470	451			
P34024	アセチレンガス ポンベ	0.160	kg	2,150	344			
Y00004	雑品 5%	0.050		795	40			
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576			
R01011	溶接工	1.090	人	26,826	29,240			
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568			
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾆｯｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.770	日	1,810	1,394			
P34029	軽油 バトール給油	12.000	L	148	1,776			
F06021	グラインダー 180mm	0.770	日	663	511			
	合 計				65,900	算出数量 10.000 m		
	単 価		m		6,590			
	*** S単一 23号 ***							
S02104	ガス切断 ガス切断 8～12mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出		
	1)板厚区分(mm):8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上			
P34023	酸素ガス ポンベ	20.270	m3	470	9,527			
P34024	アセチレンガス ポンベ	8.690	kg	2,150	18,684			
Y00004	雑品 5%	0.050		28,211	1,411			
R01011	溶接工	4.540	人	26,826	121,790			
R01003	普通作業員	4.540	人	18,870	85,670			
	合 計				237,082	算出数量 100.000 m		
	単 価		m		2,371			
	*** S単一 24号 ***							
S02111	機械器具損料 (1) 機械器具損料 (1)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出		
	1)機械器具損料コード:M96101 2)機械器具規格: 3)単価の入力:43,909,190円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上			
M96101	機械器具損料 (1) 泥水式推進工 φ1350	1.000	式	43,909,190	43,909,190			
	合 計				43,909,190	算出数量 1.000 各単位		
	単 価				43,909,190			
	*** S単一 25号 ***							

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	機械器具損料 その1(SMCシステム)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 その1(SMCシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96102 2)機械器具規格: 3)単価の入力:2,062,097円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96102	機械器具損料 その1(SMCシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	
	合 計				2,062,097	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,062,097	
	*** S単一 26号 ***					
S02111	機械器具損料 その2(SMCシステム)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 その2(SMCシステム)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96103 2)機械器具規格: 3)単価の入力:135,987円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96103	機械器具損料 その2(SMCシステム)	1.000	式	135,987	135,987	
	合 計				135,987	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,987	
	*** S単一 27号 ***					
S02111	換気ファン損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気ファン損料 φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96106 2)機械器具規格:φ100 3)単価の入力:60,019円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96106	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	
	合 計				60,019	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,019	
	*** S単一 28号 ***					
S02111	銅管 (1) 損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	銅管 (1) 損料 送気用φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96104 2)機械器具規格:送気用φ100 3)単価の入力:12,285円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96104	銅管 (1) 損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,285	
	*** S単一 29号 ***					
S02111	銅管 (2) 損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	銅管 (2) 損料 送気用φ100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96105 2)機械器具規格:送気用φ100 3)単価の入力:89,376円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96105	銅管 (2) 損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	
	合 計				89,376	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,376	
	*** S単一 30号 ***					
S02111	機械器具損料 (1)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料 (1) 送排泥ポンプ・計測機器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96107 2)機械器具規格:送排泥ポンプ・計測機器 3)単価の入力:2,440,062円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96107	機械器具損料（1） 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	
	合 計				2,440,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,440,062	
	*** S単一 31号 ***					
S02111	機械器具損料（2）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（2） 送排泥管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96108 2)機械器具規格:送排泥管 3)単価の入力:1,086,126円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96108	機械器具損料（2） 送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	
	合 計				1,086,126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,086,126	
	*** S単一 32号 ***					
S02111	機械器具損料（一次処理）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96109 2)機械器具規格:泥水処理設備 3)単価の入力:3,586,479円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96109	機械器具損料（一次処理） 泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	
	合 計				3,586,479	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,586,479	
	*** S単一 33号 ***					
S02111	先導体損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導体損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96024 2)機械器具規格: 3)単価の入力:81,662円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96024	先導体損料	1.000	日	81,662	81,662	
	合 計				81,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,662	
	*** S単一 34号 ***					
S02111	推進装置損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96002 2)機械器具規格: 3)単価の入力:61,834円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	推進装置損料	1.000	日	61,834	61,834	
	合 計				61,834	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,834	
	*** S単一 35号 ***					
S02111	操作盤損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作盤損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96003 2)機械器具規格: 3)単価の入力:19,511円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	操作盤損料	1.000	日	19,511	19,511	
	合 計				19,511	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,511	
	*** S単一 36号 ***					
S02111	排土タンク損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	排土タンク損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96004 2)機械器具規格: 3)単価の入力:1,115円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	排土タンク損料 10m3	1,000	日	1,115	1,115	
	合 計				1,115	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,115	
	*** S単一 37号 ***					
S02111	オイル冷却装置損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オイル冷却装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96005 2)機械器具規格: 3)単価の入力:695円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	オイル冷却装置損料	1,000	日	695	695	
	合 計				695	算出数量 1,000 各単位
	単 価				695	
	*** S単一 38号 ***					
S02111	基準ブリズムユニット損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基準ブリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96006 2)機械器具規格: 3)単価の入力:14,783円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	基準ブリズムユニット損料	1,000	日	14,783	14,783	
	合 計				14,783	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,783	
	*** S単一 39号 ***					
S02111	中間ブリズムユニット損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	中間ブリズムユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96007 2)機械器具規格: 3)単価の入力:14,783円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	中間ブリズムユニット損料	1,000	日	14,783	14,783	
	合 計				14,783	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,783	
	*** S単一 40号 ***					
S02111	受光器ユニット損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受光器ユニット損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96008 2)機械器具規格: 3)単価の入力:10,303円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96008	受光器ユニット損料	1,000	日	10,303	10,303	
	合 計				10,303	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,303	
	*** S単一 41号 ***					
S02111	ブリズム制御装置損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プリズム制御装置損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96009 2)機械器具規格: 3)単価の入力:18,478円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96009	プリズム制御装置損料	1.000	日	18,478	18,478	
	合 計				18,478	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,478	
	*** S単一 42号 ***					
S02111	レール付排土管（標準管）		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール付排土管（標準管） 1 現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96010 2)機械器具規格:1 現場当り 3)単価の入力:638,400円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96010	レール付排土管（標準管） 1 現場当り	1.000	100m	638,400	638,400	
	合 計				638,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				638,400	
	*** S単一 43号 ***					
S02111	レール付排土管（標準管）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール付排土管（標準管） 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96011 2)機械器具規格:供用日当り 3)単価の入力:21,284円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	レール付排土管（標準管） 供用日当り	1.000	日	21,284	21,284	
	合 計				21,284	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,284	
	*** S単一 44号 ***					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル（標準管） 1 現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96012 2)機械器具規格:1 現場当り 3)単価の入力:1,320,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	中継ホース・ケーブル（標準管） 1 現場当り	1.000	100m	1,320,000	1,320,000	
	合 計				1,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,320,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02111	中継ホース・ケーブル（標準管）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96013 2)機械器具規格:供用日当り 3)単価の入力:17,602円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り	1.000	日	17,602	17,602	
	合 計				17,602	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,602	
	*** S単一 46号 ***					
S02111	プリズム用ケーブル損料		100m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プリズム用ケーブル損料 1 現場当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96014 2)機械器具規格:1 現場当り 3)単価の入力:135,300円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96014	プリズム用ケーブル損料 1 現場当り	1.000	100m	135,300	135,300	
	合 計				135,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,300	
	*** S単一 47号 ***					
S02111	プリズム用ケーブル損料 プリズム用ケーブル損料 供用日当り		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード:M96015 2)機械器具規格:供用日当り 3)単価の入力:1,804円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96015	プリズム用ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	1,804	1,804	
	合 計				1,804	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,804	
	*** S単一 48号 ***					
S02111	地上ホース・ケーブル損料 地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード:M96016 2)機械器具規格:1 現場当り 3)単価の入力:347,300円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96016	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り	1.000	式	347,300	347,300	
	合 計				347,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,300	
	*** S単一 49号 ***					
S02111	地上ホース・ケーブル損料 地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード:M96017 2)機械器具規格:供用日当り 3)単価の入力:4,631円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	1.000	日	4,631	4,631	
	合 計				4,631	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,631	
	*** S単一 50号 ***					
S02111	カッタヘッド損料 カッタヘッド損料 ローラIII型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード:M96018 2)機械器具規格:ローラIII型 3)単価の入力:29,827円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96018	カッタヘッド損料 ローラIII型	1.000	個	29,827	29,827	
	合 計				29,827	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,827	
	*** S単一 51号 ***					
S02111	リヤバイブ損料 リヤバイブ損料		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード:M96019 2)機械器具規格: 3)単価の入力:1,016円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96019	リヤバイブ損料	1.000	個	1,016	1,016	
	合 計				1,016	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,016	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 52号 ***					
S02111	添加材注入ポンプ損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96020 2)機械器具規格:2.4m3/h 3)単価の入力:12,055円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96020	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	1.000	日		12,055	12,055
	合 計				12,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,055	
	*** S単一 53号 ***					
S02111	添加材ミキサ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	添加材ミキサ 400L×2槽			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96021 2)機械器具規格:400L×2槽 3)単価の入力:1,399円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96021	添加材ミキサ 400L×2槽	1.000	日		1,399	1,399
	合 計				1,399	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,399	
	*** S単一 54号 ***					
S02111	粘度計損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	粘度計損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96022 2)機械器具規格: 3)単価の入力:529円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96022	粘度計損料	1.000	日		529	529
	合 計				529	算出数量 1.000 各単位
	単 価				529	
	*** S単一 55号 ***					
S02111	水槽損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽損料 3m3用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96023 2)機械器具規格:3m3用 3)単価の入力:476円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96023	水槽損料 3m3用	1.000	日		476	476
	合 計				476	算出数量 1.000 各単位
	単 価				476	
	*** S単一 56号 ***					
S02111	トラック運転(クレーン装置付)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96025 2)機械器具規格:4t級 2.9t吊 3)単価の入力:13,300円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96025	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	1.000	日		13,300	13,300
	合 計				13,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,300	
	*** S単一 57号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引 抜力900kN		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード:M96026 2)機械器具規格:普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN 3)単価の入力:219,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96026	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引拔力900kN	1.000	供用日	219,000	219,000	
	合 計				219,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219,000	
	*** S単一 58号 ***					
S02111	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M96027 2)機械器具規格:50～51t吊 3)単価の入力:66,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96027	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.000	供用日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02111	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード:M27383 2)機械器具規格:定格電流250A 3)単価の入力:178円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27383	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	1.000	日	178	178	
	合 計				178	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178	
	*** S単一 60号 ***					
S02112	クレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン オペレーター付き、120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード:F96501 2)機械器具規格:オペレーター付き、120t吊 3)単価の入力:108,954円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96501	クレーン オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	
	合 計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,954	
	*** S単一 61号 ***					
S02112	コンクリートグラブ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートグラブ φ40,コードレス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード:F96502 2)機械器具規格:φ40,コードレス 3)単価の入力:1,020円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96502	コンクリートグラブ φ40,コードレス	1.000	日	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単一 62号 ***					
S02112	クレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン 120t吊り,オペレーター付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード:F96501 2)機械器具規格:120t吊り,オペレーター付き 3)単価の入力:108,954円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96501	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	1.000	日	108,954	108,954	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				108,954	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,954	
	*** S単— 63号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード：F08063 2)機械器具規格：標準バック容量	山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力：11,900円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,900	
	*** S単— 64号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード：F96001 2)機械器具規格：口径50mm、全揚程30m 3)単価の入力：281円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm、全揚程30m	1.000	日	281	281	
	合 計				281	算出数量 1.000 各単位
	単 価				281	
	*** S単— 65号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード：F96002 2)機械器具規格：口径100mm、全揚程30m 3)単価の入力：530円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m	1.000	日	530	530	
	合 計				530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				530	
	*** S単— 66号 ***					
S02112	充填ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ポンプ 6～25L/min×2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード：F96003 2)機械器具規格：6～25L/min×2 3)単価の入力：20,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単— 67号 ***					
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード：F01086 2)機械器具規格：吊上能力25t吊 3)単価の入力：44,100円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合 計				44,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,100	
	*** S単— 68号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G01002 2)仮設材規格:3型〔賃料〕 3)単価の入力:15,385円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
	合 計				15,385	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,385	
	*** S単一 69号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02024 2)仮設材規格:400型〔賃料〕 3)単価の入力:15,360円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	15,360	15,360	
	合 計				15,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,360	
	*** S単一 70号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02051 2)仮設材規格:部品〔賃料〕 3)単価の入力:45,466円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	1.000	t 供用日	45,466	45,466	
	合 計				45,466	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,466	
	*** S単一 71号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G15051 2)仮設材規格:不足弁償金（新品） 3)単価の入力:303,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	1.000	ton	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303,000	
	*** S単一 72号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02024 2)仮設材規格:400型〔賃料〕 3)単価の入力:11,640円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	11,640	11,640	
	合 計				11,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,640	
	*** S単一 73号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02051 2)仮設材規格:部品〔賃料〕 3)単価の入力:34,454円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	1.000	t 供用日	34,454	34,454	
	合 計				34,454	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,454	
	*** S単一 74号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G03001 2)仮設材規格:鋼製〔賃料〕 3)単価の入力:5,150円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製〔賃料〕	1.000	m ² 供用月	5,150	5,150	
	合 計				5,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,150	
	*** S単一 75号 ***					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96001 2)仮設材規格:C-50型 3)単価の入力:1,152円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,152	1,152	
	合 計				1,152	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,152	
	*** S単一 76号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G01002 2)仮設材規格:3型〔賃料〕 3)単価の入力:22,780円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	22,780	22,780	
	合 計				22,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,780	
	*** S単一 77号 ***					
S02114	H形鋼（山留材）		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02024 2)仮設材規格:400型〔賃料〕 3)単価の入力:20,544円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	20,544	20,544	
	合 計				20,544	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,544	
	*** S単一 78号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02051 2)仮設材規格:部品〔賃料〕 3)単価の入力:61,094円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	1.000	t 供用日	61,094	61,094	
	合 計				61,094	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				61,094	
	*** S単一 79号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02024 2)仮設材規格:4 0 0 型 [賃料] 3)単価の入力:19,367円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	19,367	19,367	
	合 計				19,367	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,367	
	*** S単一 80号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02051 2)仮設材規格:部品 [賃料] 3)単価の入力:57,594円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	57,594	57,594	
	合 計				57,594	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,594	
	*** S単一 81号 ***					
S02114	覆工板		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G03001 2)仮設材規格:鋼製 [賃料] 3)単価の入力:5,985円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03001	覆工板 鋼製 [賃料]	1.000	m ² 供用月	5,985	5,985	
	合 計				5,985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,985	
	*** S単一 82号 ***					
S02114	ブルマン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルマン C-50型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96001 2)仮設材規格:C-50型 3)単価の入力:1,728円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96001	ブルマン C-50型	1.000	個	1,728	1,728	
	合 計				1,728	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,728	
	*** S単一 83号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G01002 2)仮設材規格:3 型 [賃料] 3)単価の入力:2,790円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G01002	鋼矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,790	2,790	
	合 計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,790	
	*** S単一 84号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02024 2)仮設材規格:400型 [賃料] 3)単価の入力:3,720円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単一 85号 ***					
S02114	鋼製山留部材		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 部品 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G02051 2)仮設材規格:部品 [賃料] 3)単価の入力:11,011円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	1.000	t 供用日	11,011	11,011	
	合 計				11,011	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,011	
	*** S単一 86号 ***					
S02114	丸パイプ		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G06001 2)仮設材規格:厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料) 3)単価の入力:131円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (賃料)	1.000	m供用日	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131	
	*** S単一 87号 ***					
S02114	丸パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G06002 2)仮設材規格:厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料) 3)単価の入力:9円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	9	9	
	合 計				9	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9	
	*** S単一 88号 ***					
S02114	仮囲鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚 1.2mm (賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G12001 2)仮設材規格:厚 1.2mm (賃料) 3)単価の入力:734円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G12001	仮囲鉄板 厚 1.2mm (賃料)	1.000	m ² 供用日	734	734	
	合 計				734	算出数量 1.000 各単位
	単 価				734	
	*** S単一 89号 ***					
S02114	仮囲鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲鉄板 厚 1.2mm (基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G12002 2)仮設材規格:厚 1.2mm (基本料) 3)単価の入力:80円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名

東原調整池他建設工事

施工単価表

単価期

A

(19/186)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G12002	仮囲鉄板 厚 1.2mm（基本料）	1.000	m ²	80	80	
	合 計				80	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80	
	*** S単一 90号 ***					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96107 2)仮設材規格:B=1.8×H=3.4(賃料)	3)単価の入力:22,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	1.000	枚	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,500	
	*** S単一 91号 ***					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード:G96108 2)仮設材規格:B=1.8×H=3.4(基本料)	3)単価の入力:500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単一 92号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード:R01001 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単一 93号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード:R01002 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 94号 ***					
S02115	左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	左官			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード:R02005 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02005	左官	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 95号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01003 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1,000 人
	単 価				18,870	
	*** S単一 96号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R04041 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04041	地質調査技師	1,000	人	53,199	53,199	
	合 計				53,199	算出数量 1,000 人
	単 価				53,199	
	*** S単一 97号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R04042 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04042	主任地質調査員	1,000	人	41,500	41,500	
	合 計				41,500	算出数量 1,000 人
	単 価				41,500	
	*** S単一 98号 ***					
S02115	地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R04043 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04043	地質調査員	1,000	人	31,400	31,400	
	合 計				31,400	算出数量 1,000 人
	単 価				31,400	
	*** S単一 99号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01003 2)労務単価算定区分：基(D3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1,000 人
	単 価				18,870	
	*** S単一 100号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード：R01001 2)労務単価算定区分：基(D3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単一 101号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R02019 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02019	設備機械工	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1.000 人
	単 価				27,234	
	*** S単一 102号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R02006 2)労務単価算定区分：基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,134	22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1.000 人
	単 価				22,134	
	*** S単一 103号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01003 2)労務単価算定区分：基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単一 104号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01002 2)労務単価算定区分：基(D3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 105号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01002 2)労務単価算定区分：基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単一 106号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01022 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価				23,460	
	*** S単一 107号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01021 2)労務単価算定区分:基(D2)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価				26,520	
	*** S単一 108号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01013 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S単一 109号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01013 2)労務単価算定区分:基(D3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S単一 110号 ***					
S02115	トンネル世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	トンネル世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01061 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01061	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	
	合 計				44,574	算出数量 1.000 人
	単 価				44,574	
	*** S単一 111号 ***					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	トンネル特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01062 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1.000	人	41,922	41,922	
	合 計				41,922	算出数量 1.000 人
	単 価				41,922	
	*** S単一 112号 ***					
S02115	トンネル作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	トンネル作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01063 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01063	トンネル作業員	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単一 113号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01012 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 114号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01011 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 115号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R02006 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,134	22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1.000 人
	単 価				22,134	
	*** S単一 116号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01021 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価				26,520	
	*** S単一 117号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01032 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	
	合 計				12,648	算出数量 1.000 人
	単 価				12,648	
	*** S単一 118号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01012 2)労務単価算定区分：基(D3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人
	単 価				26,826	
	*** S単一 119号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01008 2)労務単価算定区分：基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01008	法面工	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1.000 人
	単 価				26,418	
	*** S単一 120号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01001 2)労務単価算定区分：基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単一 121号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード：R01011 2)労務単価算定区分：基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	
	合 計				26,826	算出数量 1.000 人

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				26,826	
	*** S単一 122号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R01004 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,606	15,606	
	合 計				15,606	算出数量 1.000 人
	単 価				15,606	
	*** S単一 123号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R04023 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	
	合 計				47,100	算出数量 1.000 人
	単 価				47,100	
	*** S単一 124号 ***					
S02115	測量助手		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量助手			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R04025 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1.000	人	34,599	34,599	
	合 計				34,599	算出数量 1.000 人
	単 価				34,599	
	*** S単一 125号 ***					
S02115	測量技師補		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R04024 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	36,900	36,900	
	合 計				36,900	算出数量 1.000 人
	単 価				36,900	
	*** S単一 126号 ***					
S02116	ステンレス平織金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス平織金網 0.4mm×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96548 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96548	ステンレス平織金網 0.4mm×20	1.000	m ²	2,870	2,870	
	合 計				2,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,870	
	*** S単一 127号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96549 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96549	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ φ300	1.000	個	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単一 128号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトール給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P34029 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単一 129号 ***					
S02116	生コンクリート(普通)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(普通) ,21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J02107 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02107	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	1.000	m3	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S単一 130号 ***					
S02116	特殊クレール系アスファルト乳剤		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊クレール系アスファルト乳剤 ,2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J96503 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96503	特殊クレール系アスファルト乳剤 2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様	1.000	ton	2,173,612	2,173,612	
	合 計				2,173,612	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,173,612	
	*** S単一 131号 ***					
S02116	水工用粗粒度アスコン (20)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水工用粗粒度アスコン (20) ,舗設基盤層,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J96501 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96501	水工用粗粒度アスコン (20) 舗設基盤層	1.000	ton	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,500	
	*** S単一 132号 ***					
S02116	ゴム入りアスファルト乳剤		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム入りアスファルト乳剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J96505 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J96505	ゴム入りアスファルト乳剤	1.000	ton	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単一 133号 ***					
S02116	水工用密粒度アスコン（20） 水工用密粒度アスコン（20） ,遮水層, 1)資材区分：地区資材（Jコード） 2)地域資材単価コード（P）： 3)地区資材単価コード（J）：J96502 4)施設機械資材単価コード（K）：		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層	1.000	ton	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,500	
	*** S単一 134号 ***					
S02116	グラスグリッド グラスグリッド 幅150cm×長100m,, 1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96525 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96525	グラスグリッド 幅150cm×長100m	1.000	m ²	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 135号 ***					
S02116	水圧式水位検出器 水圧式水位検出器 1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96127 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96127	水圧式水位検出器	1.000	台	222,000	222,000	
	合 計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単一 136号 ***					
S02116	特定小電力無線機 特定小電力無線機 1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96128 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96128	特定小電力無線機	1.000	台	322,000	322,000	
	合 計				322,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				322,000	
	*** S単一 137号 ***					
S02116	機器収納盤 機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む,, 1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96129 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96129	機器収納盤 水位データ収録装置、支柱含む	1.000	面	294,100	294,100	
	合 計				294,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				294,100	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 138号 ***					
S02116	路盤紙（クラフト紙）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P28201 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙（クラフト紙）	1,000	m ²	37.50	38	
	合 計				38	算出数量 1,000 各単位
	単 価				38	
	*** S単一 139号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P21210 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1,000	個	2,770	2,770	
	合 計				2,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,770	
	*** S単一 140号 ***					
S02116	ステンレス手摺		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96506 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96506	ステンレス手摺 φ32,h=2m,SUS	1,000	箇所	97,000	97,000	
	合 計				97,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97,000	
	*** S単一 141号 ***					
S02116	呑口スクリーン		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	呑口スクリーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96501 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	呑口スクリーン	1,000	基	2,414,779	2,414,779	
	合 計				2,414,779	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,414,779	
	*** S単一 142号 ***					
S02116	後付け止水板		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96503 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96503	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上	1,000	m	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 143号 ***					
S02116	ひび割れ誘発目地設置工		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96505 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96505	ひび割れ誘発目地設置工 t=50mm	1.000	m	8,977	8,977	
	合 計				8,977	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,977	
	*** S単一 144号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P05025 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,660	1,660	
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単一 145号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 ソケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P05347 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05347	塩ビ管用継手 ソケット	1.000	個	217	217	
	合 計				217	算出数量 1.000 各単位
	単 価				217	
	*** S単一 146号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地区資材（Jコード） 2)地域資材単価コード（P）： 3)地区資材単価コード（J）：J03118 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単一 147号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート φ400,H=3546mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96507 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96507	簡易ゲート φ400,H=3546mm	1.000	基	1,911,000	1,911,000	
	合 計				1,911,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,911,000	
	*** S単一 148号 ***					
S02116	簡易ゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易ゲート φ400,H=6500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96508 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96508	簡易ゲート φ400,H=6500mm	1.000	基	2,122,000	2,122,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,122,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,122,000	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	ネットフェンス ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ、		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96545 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96545	ネットフェンス H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ	1.000	m	7,790	7,790	
	合 計				7,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,790	
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	生コンクリート(高炉B) 生コンクリート(高炉B) 、18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下) 、		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地区資材（Jコード） 2)地域資材単価コード（P）： 3)地区資材単価コード（J）：J02054 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,300	
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	ネットフェンス（扉） ネットフェンス（扉） 片開 丸パイプ型、H=1.8m、		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96546 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96546	ネットフェンス（扉） 片開 丸パイプ型、H=1.8m	1.000	組	49,600	49,600	
	合 計				49,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,600	
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m、		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P26518 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26518	ポリエチレンスリーブ φ1350 厚さ0.2 長7.5m	1.000	枚	23,500	23,500	
	合 計				23,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,500	
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350、		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P03572 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03572	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1350	1.000	組	231,000	231,000	
	合 計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				231,000	
	*** S単ー 154号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P26516 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26516	ポリエチレンスリーブ φ1100 厚さ0.2 長7.5m	1,000	枚	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単一 155号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P03570 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03570	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 7.5K 径1100	1,000	組	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単一 156号 ***					
S02116	鋼製可とう管 (低圧用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96511 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	鋼製可とう管 (低圧用) φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF	1,000	本	7,360,000	7,360,000	
	合 計				7,360,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,360,000	
	*** S単一 157号 ***					
S02116	鋼製可とう管 (低圧用)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96512 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	鋼製可とう管 (低圧用) φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF	1,000	本	5,460,000	5,460,000	
	合 計				5,460,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,460,000	
	*** S単一 158号 ***					
S02116	U型側溝		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96537 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96537	U型側溝 400	1,000	m	10,250	10,250	
	合 計				10,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,250	
	*** S単一 159号 ***					
S02116	U型側溝		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96538 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96538	U型側溝 600	1.000	m	16,950	16,950	
	合 計				16,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,950	
	*** S単一 160号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96011 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	自由勾配側溝 400×700	1.000	m	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,500	
	*** S単一 161号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96012 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	自由勾配側溝 400×800	1.000	m	24,550	24,550	
	合 計				24,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,550	
	*** S単一 162号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 400×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96539 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96539	自由勾配側溝 400×900	1.000	m	25,650	25,650	
	合 計				25,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,650	
	*** S単一 163号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 600×800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96013 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	自由勾配側溝 600×800	1.000	m	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単一 164号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 600×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96014 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	自由勾配側溝 600×900	1.000	m	32,400	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				32,400	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 600×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96541	自由勾配側溝 600×1200	1.000	m		40,850	
	合 計				40,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,850	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚)、T=2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96547	グレーチング蓋 ハイテン鋼製、2000×2000用 (1048×695/1枚)、T=2	1.000	組		549,400	
	合 計				549,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				549,400	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 700×700×700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96543	プレキャスト集水樹 700×700×700	1.000	基		97,700	
	合 計				97,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,700	
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96544	プレキャスト集水樹 1000×1000×1200	1.000	基		205,500	
	合 計				205,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,500	
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	プレキャスト集水樹蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96542	プレキャスト集水樹蓋 ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2	1.000	組		94,300	
	合 計				94,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				94,300	
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	プレキャストガードパイプ基礎		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96535 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96535	プレキャストガードパイプ基礎 C種、B=800	1.000	m	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単一 171号 ***					
S02116	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96023 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所	1.000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 172号 ***					
S02116	車止め 車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式 (蓋・鍵付) 、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96536 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96536	車止め φ60.5×幅1000×高650、 取外し式 (蓋・鍵付)	1.000	本	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,500	
	*** S単一 173号 ***					
S02116	山土砂 山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J03206 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 174号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 600A、		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96712 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96712	フランジ接合部品 600A	1.000	組	72,930	72,930	
	合 計				72,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				72,930	
	*** S単一 175号 ***					
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ、		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P46403 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単一 176号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 S-U形直管φ1350,PF種,L=6.0m,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96714 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96714	ダクタイル鋳鉄管 S-U形直管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,540,000	1,540,000	
	合 計				1,540,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540,000	
	*** S単一 177号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96715 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96715	ダクタイル鋳鉄管 S形直管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,550,000	1,550,000	
	合 計				1,550,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550,000	
	*** S単一 178号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P03426 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P03426	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
	合 計				814,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				814,000	
	*** S単一 179号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P03346 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
	合 計				734,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				734,000	
	*** S単一 180号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96716 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96716	ダクタイル鋳鉄管 UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m	1.000	本	1,480,000	1,480,000	
	合 計				1,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,480,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 181号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96717 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96717	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×22°1/2	1,000	本		2,760,000	
	合 計				2,760,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,760,000	
	*** S単一 182号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96718 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96718	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 両受 φ1350×11°1/4	1,000	本		2,340,000	
	合 計				2,340,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,340,000	
	*** S単一 183号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96719 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96719	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×22°1/2	1,000	本		2,150,000	
	合 計				2,150,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,150,000	
	*** S単一 184号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96720 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96720	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×11°1/4	1,000	本		1,730,000	
	合 計				1,730,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,730,000	
	*** S単一 185号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5°5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96721 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96721	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF曲管 片受 φ1350×5°5/8	1,000	本		1,730,000	
	合 計				1,730,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,730,000	
	*** S単一 186号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 UF形F付T字管 φ1350×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96722 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96722	ダクタイル鋳鉄管 UF形付T字管 φ1350×600	1.000	本	2,140,000	2,140,000	
	合 計				2,140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,140,000	
	*** S単一 187号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96723 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96723	ダクタイル鋳鉄管 UF形排水T字管 φ1350×400	1.000	本	2,320,000	2,320,000	
	合 計				2,320,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,320,000	
	*** S単一 188号 ***					
S02116	K形継輪 φ1350,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96747 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96747	K形継輪 φ1350	1.000	本	579,000	579,000	
	合 計				579,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				579,000	
	*** S単一 189号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P03530 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単一 190号 ***					
S02116	UF形接合部品(直管用) UF形接合部品(直管用) φ1350,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96727 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96727	UF形接合部品(直管用) φ1350	1.000	組	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単一 191号 ***					
S02116	UF形接合部品(異形管用) UF形接合部品(異形管用) φ1350,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96728 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96728	UF形接合部品(異形管用) φ1350	1.000	組	113,000	113,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113,000	
	*** S単一 192号 ***					
S02116	S形接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	S形接合部品 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96729 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96729	S形接合部品 φ1350	1.000	組	178,000	178,000	
	合 計				178,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,000	
	*** S単一 193号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 1350A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96711 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96711	フランジ接合部品 1350A	1.000	組	483,800	483,800	
	合 計				483,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				483,800	
	*** S単一 194号 ***					
S02116	K形特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形特殊押輪 φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96730 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96730	K形特殊押輪 φ1350	1.000	組	432,000	432,000	
	合 計				432,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				432,000	
	*** S単一 195号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P39101 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 反射クロス	1.000	巻	8,950	8,950	
	合 計				8,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,950	
	*** S単一 196号 ***					
S02116	SP短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96815 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96815	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm	1.000	本	1,080,000	1,080,000	
	合 計				1,080,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,080,000	
	*** S単一 197号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	SP1F付短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96816 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96816	SP1F付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm	1.000	本	1,120,000	1,120,000	
	合 計				1,120,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,120,000	
	*** S単一 198号 ***					
S02116	SP曲管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SP曲管 1100A×45 ° STW400 t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96817 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96817	SP曲管 1100A×45 ° STW400 t=9mm	1.000	本	1,970,000	1,970,000	
	合 計				1,970,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,970,000	
	*** S単一 199号 ***					
S02116	SPT字管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96818 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96818	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm	1.000	本	2,980,000	2,980,000	
	合 計				2,980,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,980,000	
	*** S単一 200号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P03104 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03104	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	702,000	702,000	
	合 計				702,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				702,000	
	*** S単一 201号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P03270 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03270	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
	合 計				589,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				589,000	
	*** S単一 202号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P03253 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03253	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
	合 計				721,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				721,000	
	*** S単ー 203号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P03193 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03193	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	
	合 計				803,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				803,000	
	*** S単ー 204号 ***					
S02116	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P03528 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03528	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	1.000	組	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単ー 205号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 1100A,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96751 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96751	フランジ接合部品 1100A	1.000	組	289,590	289,590	
	合 計				289,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				289,590	
	*** S単ー 206号 ***					
S02116	ステップ ステップ φ19 L=300,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96762 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96762	ステップ φ19 L=300	1.000	本	2,630	2,630	
	合 計				2,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,630	
	*** S単ー 207号 ***					
S02116	鑄鉄製ゲート(角型) 鑄鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96739 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96739	鑄鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650	1.000	門	6,570,000	6,570,000	
	合 計				6,570,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,570,000	
	*** S単一 208号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D13 L=490,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96766 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96766	アンカー筋 D13 L=490	1.000	本	53	53	
	合 計				53	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53	
	*** S単一 209号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D19 L=770,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96767 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96767	アンカー筋 D19 L=770	1.000	本	184	184	
	合 計				184	算出数量 1.000 各単位
	単 価				184	
	*** S単一 210号 ***					
S02116	アンカー筋		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー筋 D22 L=910,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96768 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96768	アンカー筋 D22 L=910	1.000	本	293	293	
	合 計				293	算出数量 1.000 各単位
	単 価				293	
	*** S単一 211号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96763 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96763	ケミカルアンカー D13用	1.000	本	264	264	
	合 計				264	算出数量 1.000 各単位
	単 価				264	
	*** S単一 212号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー D19用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96764 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96764	ケミカルアンカー D19用	1.000	本	667	667	
	合 計				667	算出数量 1.000 各単位
	単 価				667	
	*** S単一 213号 ***					
S02116	ケミカルアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ケミカルアンカー D22用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96765 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96765	ケミカルアンカー D22用	1.000	本	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単一 214号 ***					
S02116	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96752 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型	1.000	枚	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単一 215号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96753 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96753	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300	1.000	個	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,900	
	*** S単一 216号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96754 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96754	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900	1.000	個	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単一 217号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P12039 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 600 長600mm	1.000	個	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単一 218号 ***					
S02116	人孔蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	人孔蓋 φ600×100 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96755 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96755	人孔蓋 φ600×100 7.5K	1.000	個	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138,000	
	*** S単一 219号 ***					
S02116	通気管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通気管 SGPφ100 90°ロングエッジ×2 180°ショートエッジ 防虫目皿,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96823			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96823	通気管 SGPφ100 90°ロングエッジ×2 180°ショートエッジ 防虫目皿	1.000	本	399,000	399,000	
	合 計				399,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				399,000	
	*** S単一 220号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96771			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP	1.000	組	4,930	4,930	
	合 計				4,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,930	
	*** S単一 221号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96772			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200	1.000	個	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S単一 222号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96756			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200	1.000	個	174,000	174,000	
	合 計				174,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174,000	
	*** S単一 223号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96757			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400	1.000	個	335,000	335,000	
	合 計				335,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 224号 ***					
S02116	鉄蓋付ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄蓋付ブロック φ350 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96778 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96778	鉄蓋付ブロック φ350 H=150	1.000	個		48,710	48,710
	合 計				48,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,710	
	*** S単一 225号 ***					
S02116	調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	調整リング t=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96779 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96779	調整リング t=100	1.000	個		17,400	17,400
	合 計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,400	
	*** S単一 226号 ***					
S02116	上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上部壁 φ350 H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96780 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96780	上部壁 φ350 H=150	1.000	個		19,000	19,000
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単一 227号 ***					
S02116	中部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	中部壁 φ350 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96781 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96781	中部壁 φ350 H=300	1.000	個		14,300	14,300
	合 計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,300	
	*** S単一 228号 ***					
S02116	下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下部壁 φ350 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96782 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96782	下部壁 φ350 H=300	1.000	個		20,700	20,700
	合 計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単一 229号 ***					
S02116	底版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	底版 φ350用 H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96783 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96783	底版 φ350用 H=40	1.000	個	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単一 230号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P12046 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 600 長600mm	1.000	個	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 231号 ***					
S02116	FRP製曲管 FRP製曲管 φ400×90°,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96784 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96784	FRP製曲管 φ400×90°	1.000	個	258,000	258,000	
	合 計				258,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				258,000	
	*** S単一 232号 ***					
S02116	通気管 通気管 SGPφ100 90° ロンゲェル® ×2 180° ショートェル® 防虫目皿,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96824 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96824	通気管 SGPφ100 90° ロンゲェル® ×2 180° ショートェル® 防虫目皿	1.000	本	415,200	415,200	
	合 計				415,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				415,200	
	*** S単一 233号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊 下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P13312 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P13312	下水道用マンホール側塊 直壁 1500B 高600	1.000	個	93,800	93,800	
	合 計				93,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,800	
	*** S単一 234号 ***					
S02116	U型側溝 U型側溝 U-I型 300,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96793 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96793	U型側溝 U-I型 300	1.000	m	7,900	7,900	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,900	
	*** S単ー 235号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96790 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96790	U型側溝 U-600	1.000	m	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,300	
	*** S単ー 236号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-300AG,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96791 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96791	U型側溝 U-300AG	1.000	m	43,200	43,200	
	合 計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,200	
	*** S単ー 237号 ***					
S02116	横断暗渠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 R型600×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96792 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96792	横断暗渠 R型600×600	1.000	m	54,500	54,500	
	合 計				54,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,500	
	*** S単ー 238号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 U-I型 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96819 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96819	U型側溝 U-I型 600	1.000	m	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単ー 239号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P34028 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34028	軽油 J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143	
	*** S単ー 240号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P46402 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1,000	ton		1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 241号 ***					
S02116	滑材 (φ1350用)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 (φ1350用) AZ-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J96101 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96101	滑材 (φ1350用) AZ-1	1,000	L		30	
	合 計				30	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30	
	*** S単一 242号 ***					
S02116	電力料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96008 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350	1,000	式		333,417	
	合 計				333,417	算出数量 1,000 各単位
	単 価				333,417	
	*** S単一 243号 ***					
S02116	作動油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	作動油 R&O型,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P) : 3)地区資材単価コード (J) : J96104 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96104	作動油 R&O型	1,000	L		315	
	合 計				315	算出数量 1,000 各単位
	単 価				315	
	*** S単一 244号 ***					
S02116	推進機ビット補修費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96010 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350	1,000	式		4,856,400	
	合 計				4,856,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,856,400	
	*** S単一 245号 ***					
S02116	ビット取り付け費用		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96015 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350	1.000	式	620,000	620,000	
	合 計				620,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				620,000	
	*** S単一 246号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96104 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	推進用鉄筋コンクリート管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	1.000	本	538,000	538,000	
	合 計				538,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				538,000	
	*** S単一 247号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96016 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m	1.000	本	595,000	595,000	
	合 計				595,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				595,000	
	*** S単一 248号 ***					
S02116	合成鋼管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96017 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	1.000	本	1,460,000	1,460,000	
	合 計				1,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,460,000	
	*** S単一 249号 ***					
S02116	合成鋼管・推進用HP管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96018 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
	合 計				1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680,000	
	*** S単一 250号 ***					
S02116	合成鋼管・鋼管との接続管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96024 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m	1.000	本	1,310,000	1,310,000	
	合 計				1,310,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,310,000	
	*** S単— 251号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント バラもの			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P32002 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	1.000	ton	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単— 252号 ***					
S02116	フライアッシュ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フライアッシュ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96032 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	フライアッシュ	1.000	ton	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単— 253号 ***					
S02116	ベントナイト		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P32115 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32115	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入	1.000	ton	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単— 254号 ***					
S02116	目詰材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目詰材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96033 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	目詰材	1.000	kg	335	335	
	合 計				335	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335	
	*** S単— 255号 ***					
S02116	分散剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分散剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96111 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96111	分散剤	1.000	kg	408	408	
	合 計				408	算出数量 1.000 各単位
	単 価				408	
	*** S単— 256号 ***					
S02116	滑材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	滑材 AZ-1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96112 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	滑材 AZ-1	1.000	m	1,173	1,173	
	合 計				1,173	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,173	
	*** S単一 257号 ***					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 SMCシステム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96113 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	電力料 SMCシステム	1.000	式	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,000	
	*** S単一 258号 ***					
S02116	電話機		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電話機 単独ボタン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96034 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	電話機 単独ボタン	1.000	個	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 259号 ***					
S02116	通信用ビニル配線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通信用ビニル配線 0.5mm 6心,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96035 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	通信用ビニル配線 0.5mm 6心	1.000	m	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	
	*** S単一 260号 ***					
S02116	換気ファン電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	換気ファン電力料 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96036 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	換気ファン電力料 φ100	1.000	式	31,033	31,033	
	合 計				31,033	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,033	
	*** S単一 261号 ***					
S02116	電力料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料 送排泥ポンプ・計測機器,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96037 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96037	電力料 送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	288,373	288,373	
	合 計				288,373	算出数量 1.000 各単位
	単 価				288,373	
	*** S単一 262号 ***					
S02116	電力料（一次処理）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力料（一次処理） 泥水処理設備..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96038 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	電力料（一次処理） 泥水処理設備	1.000	式	219,411	219,411	
	合 計				219,411	算出数量 1.000 各単位
	単 価				219,411	
	*** S単一 263号 ***					
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粘土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材（Jコード） 2)地域資材単価コード（P）: 3)地区資材単価コード（J）: J96102 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96102	粘土	1.000	kg	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	
	*** S単一 264号 ***					
S02116	増粘剤（CMC）		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	増粘剤（CMC）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96122 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96122	増粘剤（CMC）	1.000	kg	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単一 265号 ***					
S02116	清水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	清水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材（Jコード） 2)地域資材単価コード（P）: 3)地区資材単価コード（J）: J96103 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96103	清水	1.000	m3	0	0	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 266号 ***					
S02116	粘土		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	粘土 ,ベントナイト系,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材（Jコード） 2)地域資材単価コード（P）: 3)地区資材単価コード（J）: J96001 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	粘土 ベントナイト系	1.000	kg	39	39	
	合 計				39	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 267号 ***					
S02116	滑材 (φ400用)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	滑材 (φ400用) 、ベントナイト系、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J): J96002 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96002	滑材 (φ400用) ベントナイト系	1.000	L		60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	
	*** S単- 268号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96040 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m	1.000	本		56,900	
	合 計				56,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,900	
	*** S単- 269号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96041 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m	1.000	本		78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,000	
	*** S単- 270号 ***					
S02116	推進用鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96042 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m	1.000	本		75,400	
	合 計				75,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,400	
	*** S単- 271号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P34003 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	1.000	L		148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単- 272号 ***					
S02116	コルゲートフレュームストラット		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートフレュームストラット U350,A型、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96526 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96526	コルゲートフリュームストラット U350,A型	1.000	本	695	695	
	合 計				695	算出数量 1.000 各単位
	単 価				695	
	*** S単ー 273号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その1 移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その1		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96513 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96513	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その1	1.000	基	3,216,520	3,216,520	
	合 計				3,216,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,216,520	
	*** S単ー 274号 ***					
S02116	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その2 移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その2		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96514 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96514	移動フレーム関連部材 (L=5.1m)その2	1.000	基	684,402	684,402	
	合 計				684,402	算出数量 1.000 各単位
	単 価				684,402	
	*** S単ー 275号 ***					
S02116	移動装置関連部材 (L=5.1m) 移動装置関連部材 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96515 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96515	移動装置関連部材 (L=5.1m)	1.000	基	1,926,230	1,926,230	
	合 計				1,926,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,926,230	
	*** S単ー 276号 ***					
S02116	型枠関連部材 (L=5.1m) 型枠関連部材 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96516 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96516	型枠関連部材 (L=5.1m)	1.000	基	742,662	742,662	
	合 計				742,662	算出数量 1.000 各単位
	単 価				742,662	
	*** S単ー 277号 ***					
S02116	山留関連部材 (L=5.1m) 山留関連部材 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96517 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96517	山留関連部材 (L=5.1m)	1.000	基	628.604	628.604	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名	東原調整池他建設工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				628,604	算出数量 1.000 各単位
	単 価				628,604	
	*** S単－ 278号 ***					
S02116	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96518 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96518	メタルフォーム関連部材 (L=10.2m)	1.000	基	479,880	479,880	
	合 計				479,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				479,880	
	*** S単－ 279号 ***					
S02116	準消耗品 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	準消耗品 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96519 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96519	準消耗品 (L=5.1m)	1.000	基	70,461	70,461	
	合 計				70,461	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,461	
	*** S単－ 280号 ***					
S02116	打設足場関連 (L=5.1m)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打設足場関連 (L=5.1m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96520 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96520	打設足場関連 (L=5.1m)	1.000	基	307,439	307,439	
	合 計				307,439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				307,439	
	*** S単－ 281号 ***					
S02116	アンカーボルト類		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96521 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96521	アンカーボルト類	1.000	式	2,930,600	2,930,600	
	合 計				2,930,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,930,600	
	*** S単－ 282号 ***					
S02116	タイヤ洗浄機		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96006 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄	1.000	式	3,990,000	3,990,000	
	合 計				3,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,990,000	
	*** S単－ 283号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	U形側溝 600		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝 600 L=1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96028 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	U形側溝 600 L=1000、グレーチング用	1,000	m	55,000	55,000	
	合 計				55,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,000	
	*** S単一 284号 ***					
S02116	鋼製グレーチング600用		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96029 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1,000	組	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単一 285号 ***					
S02116	U形側溝 400		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96030 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用	1,000	m	30,700	30,700	
	合 計				30,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,700	
	*** S単一 286号 ***					
S02116	鋼製グレーチング400用		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96031 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型	1,000	組	44,200	44,200	
	合 計				44,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				44,200	
	*** S単一 287号 ***					
S02116	U形側溝 300		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝 300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96019 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	U形側溝 300 L=2000	1,000	m	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単一 288号 ***					
S02116	鋼製グレーチング300用		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96020 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55	1.000	組	23,400	23,400	
	合 計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,400	
	*** S単一 289号 ***					
S02116	プレキャスト集水柵		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水柵 500×500×500、T14、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96026 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	プレキャスト集水柵 500×500×500、T14	1.000	基	43,600	43,600	
	合 計				43,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,600	
	*** S単一 290号 ***					
S02116	柵蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵蓋 600×600、T-14、落込式 (鍵付) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96021 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	柵蓋 600×600、T-14、落込式 (鍵付)	1.000	組	31,300	31,300	
	合 計				31,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,300	
	*** S単一 291号 ***					
S02116	プレキャスト集水柵		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水柵 800×800×800 T-25、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96027 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	プレキャスト集水柵 800×800×800 T-25	1.000	基	106,500	106,500	
	合 計				106,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,500	
	*** S単一 292号 ***					
S02116	柵蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵蓋 900×900、T-25、落込式 (鍵付) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96022 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	柵蓋 900×900、T-25、落込式 (鍵付)	1.000	組	83,600	83,600	
	合 計				83,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83,600	
	*** S単一 293号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 100mm2、3心 (180日) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96215 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	CVTケーブル 600V 100mm2、3心 (180日)	1.000	m	634	634	
	合 計				634	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				634	
	*** S単一 294号 ***					
S02116	配線杭		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96229 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96229	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付	1,000	個	840	840	
	合 計				840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				840	
	*** S単一 295号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（180日）、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96216 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96216	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（180日）	1,000	m	378	378	
	合 計				378	算出数量 1,000 各単位
	単 価				378	
	*** S単一 296号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（750日）、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96217 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96217	CVTケーブル 600V 60mm2、3心（750日）	1,000	m	1,575	1,575	
	合 計				1,575	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,575	
	*** S単一 297号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（750日）、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96218 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96218	CVTケーブル 600V 38mm2、3心（750日）	1,000	m	1,017	1,017	
	合 計				1,017	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,017	
	*** S単一 298号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96219 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96219	CVTケーブル 600V 22mm2、3心（750日）	1,000	m	607	607	
	合 計				607	算出数量 1,000 各単位
	単 価				607	
	*** S単一 299号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	CVTケーブル 600V 14mm2、3心 (750日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96220 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	CVTケーブル 600V 14mm2、3心 (750日)	1.000	m	399	399	
	合 計				399	算出数量 1.000 各単位
	単 価				399	
	*** S単一 300号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (600日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96221 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (600日)	1.000	m	813	813	
	合 計				813	算出数量 1.000 各単位
	単 価				813	
	*** S単一 301号 ***					
S02116	CVTケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (600日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96222 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96222	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (600日)	1.000	m	486	486	
	合 計				486	算出数量 1.000 各単位
	単 価				486	
	*** S単一 302号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96223 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96223	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日)	1.000	m	319	319	
	合 計				319	算出数量 1.000 各単位
	単 価				319	
	*** S単一 303号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96224 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96224	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日)	1.000	m	127	127	
	合 計				127	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127	
	*** S単一 304号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 8mm2、3心 (240日) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96225 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96225	CVケーブル 600V 8mm2、3心（240日）	1.000	m	80	80	
	合 計				80	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80	
	*** S単一 305号 ***					
S02116	CVケーブル 600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96226 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96226	CVケーブル 600V 14mm2、3心（60日）	1.000	m	32	32	
	合 計				32	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32	
	*** S単一 306号 ***					
S02116	CVTケーブル 6600V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96227 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96227	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心（180日）	1.000	m	387	387	
	合 計				387	算出数量 1.000 各単位
	単 価				387	
	*** S単一 307号 ***					
S02116	波付硬質ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質ポリエチレン管 80mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96228 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96228	波付硬質ポリエチレン管 80mm	1.000	m	528	528	
	合 計				528	算出数量 1.000 各単位
	単 価				528	
	*** S単一 308号 ***					
S02116	LED投光器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96230 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96230	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当	1.000	個	81,300	81,300	
	合 計				81,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				81,300	
	*** S単一 309号 ***					
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96200 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
P96200	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形（VVR）2心、5.5mm2	1.000	m	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 310号 ***					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 低圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96203 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	電力量料金 低圧電力	1.000	kWh	14.45	14	
	合 計				14	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14	
	*** S単一 311号 ***					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 低圧電力（臨時）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96204 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	電力量料金 低圧電力（臨時）	1.000	kWh	16.92	17	
	合 計				17	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17	
	*** S単一 312号 ***					
S02116	電力量料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 高圧電力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96205 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	電力量料金 高圧電力	1.000	kWh	17.89	18	
	合 計				18	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18	
	*** S単一 313号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、30078kWh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96206 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	電力量料金 従量電灯、30078kWh	1.000	式	701,768	701,768	
	合 計				701,768	算出数量 1.000 各単位
	単 価				701,768	
	*** S単一 314号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、4889kWh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96212 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	電力量料金 従量電灯、4889kWh	1.000	式	93,319	93,319	
	合 計				93,319	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,319	
	*** S単一 315号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、15188kWh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96213 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96213	電力量料金 従量電灯、15188kwh	1.000	式	347,506	347,506	
	合 計				347,506	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,506	
	*** S単一 316号 ***					
S02116	電力量料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力量料金 従量電灯、706kwh,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96214 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96214	電力量料金 従量電灯、706kwh	1.000	式	11,905	11,905	
	合 計				11,905	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,905	
	*** S単一 317号 ***					
S02116	杉丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉丸太 L=2.75m φ180,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96805 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96805	杉丸太 L=2.75m φ180	1.000	本	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 318号 ***					
S02116	使用電力料金		kWh		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P31003 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	1.000	kWh	19.54	20	
	合 計				20	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20	
	*** S単一 319号 ***					
S02116	マシンセット専用台		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マシンセット専用台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96854 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96854	マシンセット専用台	1.000	セット	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単一 320号 ***					
S02116	二重管ボーリングロッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重管ボーリングロッド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P41133 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.000	m	9,720	9,720	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,720	
	*** S単— 321号 ***					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン 径41.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P41134 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.000	個	2,560	2,560	
	合 計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,560	
	*** S単— 322号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96853 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単— 323号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96849 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96849	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付	1.000	個	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単— 324号 ***					
S02116	充填ホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96850 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96850	充填ホース	1.000	組	232,000	232,000	
	合 計				232,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				232,000	
	*** S単— 325号 ***					
S02116	サクシオンホース		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシオンホース φ38mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P96851 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8体以上	
P96851	サクシオンホース φ38mm	1.000	組	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単— 326号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特殊スイベル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊スイベル 充填材分別機,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96852 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96852	特殊スイベル 充填材分別機	1.000	個	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単一 327号 ***					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96057 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96057	充填材 YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型	1.000	L	55	55	
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S単一 328号 ***					
S02116	特許使用料		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 引抜同時充填工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96855 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96855	特許使用料 引抜同時充填工	1.000	L	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S単一 329号 ***					
S02116	排水補強パイプ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水補強パイプ STK400φ60.5 t=2.3mm L=2400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96799 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96799	排水補強パイプ STK400φ60.5 t=2.3mm L=2400	1.000	組	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,200	
	*** S単一 330号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96123 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96123	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮	1.000	m	374,700	374,700	
	合 計				374,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				374,700	
	*** S単一 331号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96124 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮	1.000	m	440,800	440,800	
	合 計				440,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,800	
	*** S単一 332号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96044 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮	1.000	m	543,700	543,700	
	合 計				543,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				543,700	
	*** S単一 333号 ***					
S02116	生モルタル (普通) 生モルタル (普通) 配合 1:3,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地区資材 (Jコード) 2)地域資材単価コード (P): 3)地区資材単価コード (J): J02402 4)施設機械資材単価コード (K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1.000	m3	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,600	
	*** S単一 334号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96045 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮	1.000	m	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単一 335号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96046 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮	1.000	m	190,000	190,000	
	合 計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190,000	
	*** S単一 336号 ***					
S02116	ライナープレート ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96047 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮	1.000	m	234,500	234,500	
	合 計				234,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				234,500	
	*** S単ー 337号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96048 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96048	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮	1,000	m	395,200	395,200	
	合 計				395,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				395,200	
	*** S単ー 338号 ***					
S02116	補強リング		リング		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補強リング 2.592×5.889 H-200 黒皮,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96049 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96049	補強リング 2.592×5.889 H-200 黒皮	1,000	リング	590,000	590,000	
	合 計				590,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				590,000	
	*** S単ー 339号 ***					
S02116	ライナープレート		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96050 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96050	ライナープレート φ2.5 t=2.7mm 黒皮	1,000	m	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単ー 340号 ***					
S02116	鋼製支圧壁		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96051 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96051	鋼製支圧壁 2.80/1.60×0.60×0.50 材工共	1,000	式	4,021,300	4,021,300	
	合 計				4,021,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,021,300	
	*** S単ー 341号 ***					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共）		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,, 1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96114 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96114	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350	1,000	組	644,000	644,000	
	合 計				644,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				644,000	
	*** S単ー 342号 ***					
S02116	到達坑口金物（ゴム輪共）		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96052 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350	1.000	組	822,000	822,000	
	合 計				822,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				822,000	
	*** S単一 343号 ***					
S02116	酸素ガス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	酸素ガス ポンベ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P34023 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	1.000	m3	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単一 344号 ***					
S02116	アセチレンガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アセチレンガス ポンベ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P34024 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34024	アセチレンガス ポンベ	1.000	kg	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単一 345号 ***					
S02116	止水器 (発進坑口)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器 (発進坑口) φ400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96054 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	止水器 (発進坑口) φ400	1.000	組	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S単一 346号 ***					
S02116	止水器 (到達坑口)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止水器 (到達坑口) φ400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96055 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	止水器 (到達坑口) φ400	1.000	組	160,000	160,000	
	合 計				160,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160,000	
	*** S単一 347号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 径50 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96140 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96140	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 径50 長4.0m	1.000	本	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単一 348号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P05249 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単一 349号 ***					
S02116	納入運搬費 納入運搬費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96522 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96522	納入運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単一 350号 ***					
S02116	引取運搬費 引取運搬費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96523 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96523	引取運搬費	1.000	基	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単一 351号 ***					
S02116	タイヤ洗浄機 タイヤ洗浄機 輸送費,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96009 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費	1.000	回	166,690	166,690	
	合 計				166,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				166,690	
	*** S単一 352号 ***					
S02116	運行管理システム 運行管理システム 10台、15ヵ月,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96116 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	運行管理システム 10台、15ヵ月	1.000	式	2,808,300	2,808,300	
	合 計				2,808,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,808,300	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 353号 ***					
S02116	重機接近警報システム		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96117 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96117	重機接近警報システム センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月	1,000	式		18,293,215	
	合 計				18,293,215	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,293,215	
	*** S単一 354号 ***					
S02116	基本料金		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力17kW、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96207 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96207	基本料金 低圧電力17kW	1,000	kW		930	
	合 計				930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				930	
	*** S単一 355号 ***					
S02116	基本料金		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力18kW、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96208 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96208	基本料金 低圧電力18kW	1,000	kW		930	
	合 計				930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				930	
	*** S単一 356号 ***					
S02116	基本料金		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力20kW、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96201 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	基本料金 低圧電力20kW	1,000	kW		930	
	合 計				930	算出数量 1,000 各単位
	単 価				930	
	*** S単一 357号 ***					
S02116	基本料金		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 低圧電力6kW、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96209 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96209	基本料金 低圧電力6kW	1,000	kW		1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 358号 ***					
S02116	基本料金		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 高圧電力173kW、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96210 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96210	基本料金 高圧電力173kw	1.000	kw	1,606	1,606	
	合 計				1,606	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,606	
	*** S単－ 359号 ***					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 従量電灯B 60A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96202 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	基本料金 従量電灯B 60A	1.000	月	1,725	1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単－ 360号 ***					
S02116	基本料金		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本料金 従量電灯B 20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96211 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96211	基本料金 従量電灯B 20A	1.000	月	575	575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575	
	*** S単－ 361号 ***					
S02116	設置型傾斜計		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	設置型傾斜計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96126 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96126	設置型傾斜計	1.000	台	3,230,000	3,230,000	
	合 計				3,230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,230,000	
	*** S単－ 362号 ***					
S02116	アルミガイド管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミガイド管 φ56mm、全長3m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96105 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96105	アルミガイド管 φ56mm、全長3m	1.000	本	9,700	9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単－ 363号 ***					
S02116	アルミガイド管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミガイド管 φ56mm、全長1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分：地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）：P96106 3)地区資材単価コード（J）： 4)施設機械資材単価コード（K）：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96106	アルミガイド管 φ56mm、全長1m	1.000	本	4,400	4,400	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単— 364号 ***					
S02116	アルミガイド管用キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アルミガイド管用キャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96107 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	アルミガイド管用キャップ	1.000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単— 365号 ***					
S02116	ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96108 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	ソケット	1.000	個	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単— 366号 ***					
S02116	リベット		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リベット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96109 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	リベット	1.000	袋	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単— 367号 ***					
S02116	観測孔グラウト材		孔		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	観測孔グラウト材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96110 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	観測孔グラウト材	1.000	孔	151,120	151,120	
	合 計				151,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,120	
	*** S単— 368号 ***					
S02116	挿入型傾斜計		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	挿入型傾斜計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96125 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	挿入型傾斜計	1.000	台	296,000	296,000	
	合 計				296,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				296,000	
	*** S単— 369号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	塗装ケーシング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗装ケーシング φ47mm、全長3m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96102 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	塗装ケーシング φ47mm、全長3m	1,000	本	8,920	8,920	
	合 計				8,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,920	
	*** S単一 370号 ***					
S02116	カップリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カップリング			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96025 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	カップリング	1,000	個	2,120	2,120	
	合 計				2,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,120	
	*** S単一 371号 ***					
S02116	ケーシングキャップ		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーシングキャップ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96103 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	ケーシングキャップ	1,000	組	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S単一 372号 ***					
S02116	ばらまき型傾斜計		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ばらまき型傾斜計 18か所、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96101 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	ばらまき型傾斜計 18か所	1,000	式	4,434,000	4,434,000	
	合 計				4,434,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,434,000	
	*** S単一 373号 ***					
S02116	再生プラスチック杭		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96130 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm	1,000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 374号 ***					
S02116	ブラグアンカー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブラグアンカー ナイロンブラグ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96131 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	プラグアンカー ナイロンプラグ	1.000	個	520	520	
	合 計				520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				520	
	*** S単一 375号 ***					
S02116	AI解析画像診断 (斜壁)		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AI解析画像診断 (斜壁) 1800枚あたり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96134 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96134	AI解析画像診断 (斜壁) 1800枚あたり	1.000	回	470,000	470,000	
	合 計				470,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470,000	
	*** S単一 376号 ***					
S02116	無線式温湿計測システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96118 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	無線式温湿計測システム 子機10台、親機1台、中継器1台他、17カ月	1.000	式	7,662,239	7,662,239	
	合 計				7,662,239	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,662,239	
	*** S単一 377号 ***					
S02116	散水システム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96119 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	散水システム 2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17カ月	1.000	式	26,797,599	26,797,599	
	合 計				26,797,599	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,797,599	
	*** S単一 378号 ***					
S02116	4次元シミュレーション		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4次元シミュレーション			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96121 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	4次元シミュレーション	1.000	式	3,215,200	3,215,200	
	合 計				3,215,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,215,200	
	*** S単一 379号 ***					
S02116	現場透水試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96007 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内	1.000	回	93,300	93,300	
	合 計				93,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				93,300	
	*** S単— 380号 ***					
S02116	盛立試験解析		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ、 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96001 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	盛立試験解析 準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ	1.000	式	2,830,000	2,830,000	
	合 計				2,830,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,830,000	
	*** S単— 381号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料、 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P45120 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合 計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,030	
	*** S単— 382号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料、 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P45121 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S単— 383号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)、 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P45122 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	試料	14,400	14,400	
	合 計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,400	
	*** S単— 384号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5、 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P45145 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45145	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径15 ランマ4.5	1.000	試料	78,500	78,500	
	合 計				78,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,500	
	*** S単— 385号 ***					
S02116	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P45127 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45127	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	1.000	試料	7,620	7,620	
	合 計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,620	
	*** S単一 386号 ***					
S02116	室内土質試験 土の塑性限界試験 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P45128 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45128	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	1.000	試料	3,690	3,690	
	合 計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,690	
	*** S単一 387号 ***					
S02116	透水試験 透水試験 φ150、変水位法,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96002 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	透水試験 φ150、変水位法	1.000	試料	87,100	87,100	
	合 計				87,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,100	
	*** S単一 388号 ***					
S02116	中型三軸圧縮試験 中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96005 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	中型三軸圧縮試験 CUbar試験、φ150	1.000	試料	413,500	413,500	
	合 計				413,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				413,500	
	*** S単一 389号 ***					
S02116	現場密度試験 現場密度試験 φ250,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96003 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	現場密度試験 φ250	1.000	箇所	57,320	57,320	
	合 計				57,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,320	
	*** S単一 390号 ***					
S02116	現場透水試験 現場透水試験 φ250,,		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P96004 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96004	現場透水試験 φ250	1.000	試料	24,040	24,040	
	合 計				24,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,040	
	*** S単一 391号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験,, 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96529 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96529	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 392号 ***					
S02116	タンクリーチング試験 タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験,, 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96530 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96530	タンクリーチング試験 環境省告示第46号溶出試験	1.000	検体	9,500	9,500	
	合 計				9,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500	
	*** S単一 393号 ***					
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 50kN以内,, 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96758 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96758	平板載荷試験 50kN以内	1.000	箇所	186,000	186,000	
	合 計				186,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				186,000	
	*** S単一 394号 ***					
S02116	水質分析 水質分析 水素イオン濃度(pH),, 1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P): P96141 3)地区資材単価コード (J): 4)施設機械資材単価コード (K):		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96141	水質分析 水素イオン濃度(pH)	1.000	試料	575	575	
	合 計				575	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575	
	*** S単一 395号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 1)地域資材単価コード: P52002 2)資材規格:鉄筋コンクリート廃材 3)単価の入力:3,000円		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 396号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード:P52003 2)資材規格:アスファルトコンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力:2,820円			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 397号 ***					
S02123	汚泥処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード:P96039 2)資材規格:15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力:16,500円			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	汚泥処分費					
	15,000円/t×1.10t/m3=16,500円/m3	1.000	m3	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 398号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード:P52001 2)資材規格:無筋コンクリート廃材 3)単価の入力:2,820円			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 399号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転労務区分:運転手 (特殊) 2)労務単価算定区分:基(D2)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価		人		26,520	
	*** S単一 400号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)運転労務区分:運転手 (特殊) 2)労務単価算定区分:基(A2)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				26,520	算出数量 1.000 人
	単 価		人		26,520	
	*** S単一 401号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運転労務区分:運転手 (一般) 2)労務単価算定区分:基(A2)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,460	
	*** S単一 402号 ***					
S02300	クラック防止シート張		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	クラック防止シート張			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		266.5	
	*** S単一 403号 ***					
S02300	タラップ設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	タラップ設置 あと施工アンカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		本		1,358	
	*** S単一 404号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		955.4	
	*** S単一 405号 ***					
S02300	現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t L=6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		2,935	
	*** S単一 406号 ***					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		614.5	
	*** S単一 407号 ***					
S02300	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		908.5	
	*** S単一 408号 ***					
S02300	PS現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	PS現場発生品及び支給品運搬 トラック「クレーン装置付き」ペーストラック2 t 級 L=2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		899.8	
	*** S単ー 409号 ***					
S02702	【法面工（種子散布工）】 【法面工（種子散布工）】 100m2以上250m2未満,ー		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工規模:100m2以上250m2未満 2)時間的制約:ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.450	m ²	244	354	
	合 計				354	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		354	
	*** S単ー 410号 ***					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】 【法面工（植生基材吹付工）】 厚3 cm,500m2以上1000m2未満,ー,45m以下（施工基面上面）,吹付工 ,含む		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)規格・仕様:厚3 cm 2)施工規模:500m2以上1000m2未満 3)時間的制約:ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4)法面垂直高:45m以下（施工基面上面） 5)作業区分:吹付工 d)ラス・アンカー・ビンの設置:含む			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09081	植生基材吹付工 厚3cm	1.100	m ²	4,737	5,211	
	合 計				5,211	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		5,211	
	*** S単ー 411号 ***					
S02706	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚8cm,1,000m ² 以上,受けない,吹付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)作業区分:モルタル吹付工 2)規格・仕様:厚8cm 3)施工規模:1,000m ² 以上 4)時間的制約:受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)吹付区分:吹付工			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09004	モルタル吹付 厚8cm	1.000	m ²	7,646	7,646	
	合 計				7,646	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		7,646	
	*** S単ー 412号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分:有筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)低騒音・低振動対策:しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,740	15,740	
	合 計				15,740	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		15,740	
	*** S単ー 413号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分:無筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)低騒音・低振動対策:しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,964	7,964	
	合 計				7,964	算出数量 1.000 m3

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		7,964	
	*** S単ー 414号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:無筋 2)時間的制約:なし 3)施工区分Ⅰ:機械 4)施工区分Ⅱ:昼間施工 5)低騒音・低振動対策:する			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,350	10,350	
	合 計				10,350	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,350	
	*** S単ー 415号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分:洗砂(細目) 2)配合比区分:1:2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.580	ton	21,000	12,180	
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.680	m3	4,750	3,230	
R01003	普通作業員	0.970	人	18,870	18,304	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		18,304	1,647	
	合 計				35,361	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		35,361	
	*** S単ー 416号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分:収縮継目処理			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01003	普通作業員	0.810	人	18,870	15,285	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		17,363	347	
	合 計				17,710	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,771	
	*** S単ー 417号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D19 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t以上 5)時間的制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,780	
	*** S単ー 418号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無し) ,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D13 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:10%未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		163,690	
	*** S単一 419号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D25 3)作業区分:法面作業 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:- 8)太径鉄筋量:10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				175,884	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,884	
	*** S単一 420号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D13 3)作業区分:法面作業 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:- 8)太径鉄筋量:10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				172,794	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		172,794	
	*** S単一 421号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,法面作業,10t以上,受けない,無し,-,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D19 3)作業区分:法面作業 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:- 8)太径鉄筋量:10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				175,884	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,884	
	*** S単一 422号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し) ,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分:SD295 2)径区分:D16 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物(切梁無し) 8)太径鉄筋量:10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	98,500	101,455	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				162,145	算出数量 1.000 ton

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		162,145	
	*** S単一 423号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D22 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物（切梁無し） 8)太径鉄筋量:10%未満					
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,780	
	*** S単一 424号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D25 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物（切梁無し） 8)太径鉄筋量:10%未満					
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				166,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,780	
	*** S単一 425号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分:SD345 2)径区分:D32 3)作業区分:一般構造物 4)施工規模:10t以上 5)時間の制約:受けない 6)夜間作業:無し 7)構造物区分:一般構造物（切梁無し） 8)太径鉄筋量:10%未満					
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合 計				167,810	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		167,810	
	*** S単一 426号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0m,5.59m,0.09m,1.58m,1435 L			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):0.000m 5)砂質土削孔長(L2):5.590m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):1.580m 8)1本当たり注入量(Q):1,435.000 L 9)注入材料単価:64.000円					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	8,036.000	L	64	514,304	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名: 東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.250	個	2,560	3,200	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,129	4,782	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.040	組	335,000	13,400	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.024	組	28,200	677	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,957	10,239	
	合 計				806,427	算出数量 5.600 本
	単 価		本		144,005	
	*** S単一 427号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 6.48m, 0m, 0m, 2.38m, 1139 L 1)施工区分: 複相方式 2)セット数区分: 2 セット 3)総注入量: 500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1): 6.480m 5)砂質土削孔長(L2): 0.000m 6)粘性土削孔長(L3): 0.000m 7)土被り長(L4): 2.380m 8) 1 本当たり注入量(Q): 1,139.000 L 9)注入材料単価: 64.000円			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,036.700	L	64	386,349	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.720	m	9,720	16,718	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	10.300	個	2,560	26,368	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.172	個	168,000	28,896	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		71,982	7,918	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		30,718	7,680	
	合 計				712,296	算出数量 5.300 本
	単 価		本		134,395	
	*** S単一 428号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.5m, 1402 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):1.450m 5)砂質土削孔長(L2):6.250m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):1.500m 8)1本当たり注入量(Q):1,402.000 L 9)注入材料単価:64.000円					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,150.200	L	64	457,613	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.370	m	9,720	3,596	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.220	個	2,560	5,683	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.037	個	168,000	6,216	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		15,495	1,704	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.960	m	9,720	9,331	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.280	個	2,560	3,277	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.096	個	168,000	16,128	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,736	4,885	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.036	組	335,000	12,060	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		36,172	9,043	
	合 計				761,635	算出数量 5.100 本
	単 価		本		149,340	
	*** S単一 429号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5m, 488 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):1.450m 5)砂質土削孔長(L2):6.250m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):5.000m 8)1本当たり注入量(Q):488.000 L 9)注入材料単価:64.000円					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業					
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
R01003	普通作業員				
		2.000	人	18,870	37,740
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445
P32021	注入材	3,757.600	L	64	240,486
P41133	二重管ボーリングロッド	0.560	m	9,720	5,443
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.350	個	2,560	8,576
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.056	個	168,000	9,408
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		23,427	2,577
P41133	二重管ボーリングロッド	1.440	m	9,720	13,997
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.930	個	2,560	4,941
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.144	個	168,000	24,192
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		43,130	7,332
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.080	個	168,000	13,440
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.019	組	335,000	6,365
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.011	組	28,200	310
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		20,115	5,029
	合 計				550,112
	単 価		本		71,443
	*** S単— 430号 ***				
S04033	薬液注入工 (二重管ストレナー工法)		本		1.000 日
	薬液注入工 (二重管ストレナー工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 1.58m, 1182 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):1.450m 5)砂質土削孔長(L2):6.250m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):1.580m 8)1本当たり注入量(Q):1,182.000L 9)注入材料単価:64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445
P32021	注入材	6,619.200	L	64	423,629
P41133	二重管ボーリングロッド	0.410	m	9,720	3,985
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.440	個	2,560	6,246
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.041	個	168,000	6,888
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		17,119	1,883
P41133	二重管ボーリングロッド	1.050	m	9,720	10,206
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.400	個	2,560	3,584
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.105	個	168,000	17,640

事業名 一ツ瀬川農業水利事業					
工事名 東原調整池他建設工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		31,430	5,343
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		316	51
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.130	個	168,000	21,840
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.033	組	335,000	11,055
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.020	組	28,200	564
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		33,459	8,365
	合 計				729,244
	単 価		本		130,222
	*** S単一 431号 ***				
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 2.44m, 977 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2 セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):1.450m 5)砂質土削孔長(L2):6.250m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):2.440m 8)1 本当たり注入量(Q):977.000L 9)注入材料単価:64.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445
P32021	注入材	5,959.700	L	64	381,421
P41133	二重管ボーリングロッド	0.440	m	9,720	4,277
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	2.650	個	2,560	6,784
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.044	個	168,000	7,392
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		18,453	2,030
P41133	二重管ボーリングロッド	1.140	m	9,720	11,081
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.530	個	2,560	3,917
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.114	個	168,000	19,152
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		34,150	5,806
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		316	51
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.030	組	335,000	10,050
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		30,718	7,680
	合 計				688,274
	単 価		本		112,832
	*** S単一 432号 ***				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 0.27m, 2559 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):1.450m 5)砂質土削孔長(L2):6.250m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):0.270m 8)1本当たり注入量(Q):2,559.000L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3,000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2,000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	8,956.500	L	64	573,216	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.520	個	2,560	3,891	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.025	個	168,000	4,200	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		10,521	1,157	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.660	m	9,720	6,415	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.880	個	2,560	2,253	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.066	個	168,000	11,088	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		19,756	3,359	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.010	個	2,560	26	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		291	47	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.180	個	168,000	30,240	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.045	組	335,000	15,075	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.027	組	28,200	761	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		46,076	11,519	
	合 計				873,591	算出数量 3.500 本
	単 価		本		249,597	
	*** S単- 433号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.45m, 6.25m, 0.09m, 5.79m, 598 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):1.450m 5)砂質土削孔長(L2):6.250m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):5.790m 8)1本当たり注入量(Q):598.000L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3,000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2,000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2,000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2,000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	4,245.800	L	64	271,731	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41133	二重管ボーリングロッド	0.510	m	9,720	4,957	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	3.090	個	2,560	7,910	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.051	個	168,000	8,568	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		21,435	2,358	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.780	個	2,560	4,557	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,829	6,771	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.080	個	168,000	13,440	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.021	組	335,000	7,035	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.013	組	28,200	367	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		20,842	5,211	
	合 計				576,193	算出数量 7.100 本
	単 価		本		81,154	
	*** S単一 434号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2 セット, 500KL未満, 0m, 5.35m, 0.09m, 2.44m, 1109 L 1)施工区分:複相方式 2)セット数区分: 2 セット 3)総注入量: 500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1): 0.000m 5)砂質土削孔長(L2): 5.350m 6)粘性土削孔長(L3): 0.090m 7)土被り長(L4): 2.440m 8) 1 本当たり注入量(Q): 1,109.000 L 9)注入材料単価: 64.000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,319.400	L	64	468,442	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.060	m	9,720	10,303	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.410	個	2,560	3,610	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.106	個	168,000	17,808	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		31,721	5,393	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					施工計画表	印刷期 A (88 / 186)
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.037	組	335,000	12,395		
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.022	組	28,200	620		
Y00004	注入材料消費費の諸雑費	0.250		38,215	9,554		
	合 計				761,341	算出数量 6.600 本	
	単 価		本		115,355		
	*** S単一 435号 ***						
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出	
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 1.5m, 1071 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):6.700m 5)砂質土削孔長(L2):0.000m 6)粘性土削孔長(L3):0.000m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	7)土被り長(L4):1.500m 8)1本当たり注入量(Q):1,071.000 L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682		
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642		
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740		
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120		
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020		
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445		
P32021	注入材	5,890.500	L	64	376,992		
P41133	二重管ボーリングロッド	1.840	m	9,720	17,885		
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.060	個	2,560	28,314		
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.184	個	168,000	30,912		
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費	0.110		77,111	8,482		
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0		
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0		
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0		
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費	0.170		0	0		
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0		
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0		
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0		
Y00004	削孔材料消費費の諸雑費	0.160		0	0		
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.120	個	168,000	20,160		
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.029	組	335,000	9,715		
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.018	組	28,200	508		
Y00004	注入材料消費費の諸雑費	0.250		30,383	7,596		
	合 計				708,213	算出数量 5.500 本	
	単 価		本		128,766		
	*** S単一 436号 ***						
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000 日	歩A 当たり算出	
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 6.7m, 0m, 0m, 5.2m, 325 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):6.700m 5)砂質土削孔長(L2):0.000m 6)粘性土削孔長(L3):0.000m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
	7)土被り長(L4):5.200m 8)1本当たり注入量(Q):325.000 L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682		
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642		
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	2,502.500	L	64	160,160	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.580	m	9,720	25,078	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	15.480	個	2,560	39,629	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.258	個	168,000	43,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		108,051	11,886	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.050	個	168,000	8,400	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.013	組	335,000	4,355	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.008	組	28,200	226	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		12,981	3,245	
	合 計				503,972	算出数量 7.700 本
	単 価		本		65,451	
	*** S単一 437号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 2.68m, 0.75m, 0.9m, 864L		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):0.000m 5)砂質土削孔長(L2):2.680m 6)粘性土削孔長(L3):0.750m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)土被り長(L4):0.900m 8)1本当たり注入量(Q):864.000L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,603.200	L	64	486,605	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.710	m	9,720	6,901	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.940	個	2,560	2,406	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.071	個	168,000	11,928	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		21,235	3,610	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.130	m	9,720	1,264	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.200	個	2,560	512	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.013	個	168,000	2,184	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		3,960	634	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.150	個	168,000	25,200	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.038	組	335,000	12,730	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		38,579	9,645	
	合 計				771,917	算出数量 8.800 本
	単 価		本		87,718	
	*** S単— 438号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,4.06m,0m,0m,1.03m,484 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)レキ質土削孔長(L1):4.060m 5)砂質土削孔長(L2):0.000m 6)粘性土削孔長(L3):0.000m			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)土被り長(L4):1.030m 8)1本当たり注入量(Q):484.000 L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	4,646.400	L	64	297,370	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.950	m	9,720	18,954	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.690	個	2,560	29,926	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.195	個	168,000	32,760	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		81,640	8,980	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.090	個	168,000	15,120	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.023	組	335,000	7,705	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.014	組	28,200	395	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		23,220	5,805	
	合 計				624,664	算出数量 9.600 本
	単 価		本		65,069	
	*** S単— 439号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,1.5m,823 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)レキ質土削孔長(L1):0.000m 5)砂質土削孔長(L2):4.030m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)土被り長(L4):1.500m 8)1本当たり注入量(Q):823.000L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	6,995.500	L	64	447,712	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.030	m	9,720	10,012	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.370	個	2,560	3,507	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.103	個	168,000	17,304	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		30,823	5,240	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		581	93	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.140	個	168,000	23,520	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.035	組	335,000	11,725	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.021	組	28,200	592	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		35,837	8,959	
	合 計				736,894	算出数量 8.500 本
	単 価		本		86,693	
	*** S単一 440号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 0m, 4.03m, 0.09m, 0.23m, 997L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):0.000m 5)砂質土削孔長(L2):4.030m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m 7)土被り長(L4):0.230m 8)1本当たり注入量(Q):997.000L 9)注入材料単価:64.000円					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	7,776.600	L	64	497,702	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.940	m	9,720	9,137	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.260	個	2,560	3,226	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.094	個	168,000	15,792	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		28,155	4,786	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.010	m	9,720	97	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.020	個	2,560	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.001	個	168,000	168	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		316	51	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.160	個	168,000	26,880	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.039	組	335,000	13,065	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.023	組	28,200	649	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		40,594	10,149	
	合 計				789,402	算出数量 7.800 本
	単 価		本		101,205	
	*** S単一 441号 ***					
S04033	薬液注入工（二重管ストレーナ工法）		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工（二重管ストレーナ工法） 複相方式,2セット,500KL未満,0m,4.03m,0.09m,2.62m,459L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):0.000m 5)砂質土削孔長(L2):4.030m 6)粘性土削孔長(L3):0.090m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)土被り長(L4):2.620m 8)1本当たり注入量(Q):459.000L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプ機[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,049.000	L	64	323,136	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.330	m	9,720	12,928	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	1.770	個	2,560	4,531	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.133	個	168,000	22,344	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		39,803	6,767	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.020	m	9,720	194	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.030	個	2,560	77	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.002	個	168,000	336	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		607	97	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.025	組	335,000	8,375	
P40304	サクシヨンホース φ38.0mm×3	0.015	組	28,200	423	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,598	6,400	
	合 計				610,057	算出数量 11.000 本
	単 価		本		55,460	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 442号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.5m, 708 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):5.070m 5)砂質土削孔長(L2):0.000m 6)粘性土削孔長(L3):0.000m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)土被り長(L4):1.500m 8)1本当たり注入量(Q):708.000 L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,239.200	L	64	335,309	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.880	m	9,720	18,274	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.260	個	2,560	28,826	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.188	個	168,000	31,584	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		78,684	8,655	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,961	6,490	
	合 計				662,748	算出数量 7.400 本
	単 価		本		89,561	
	*** S単一 443号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1,000	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 1.03m, 701 L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:複相方式 2)セット数区分:2セット 3)総注入量:500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1):5.070m 5)砂質土削孔長(L2):0.000m 6)粘性土削孔長(L3):0.000m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)土被り長(L4):1.030m 8)1本当たり注入量(Q):701.000 L 9)注入材料単価:64.000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出力5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	5,257.500	L	64	336,480	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.900	m	9,720	18,468	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	11.410	個	2,560	29,210	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.190	個	168,000	31,920	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		79,598	8,756	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.110	個	168,000	18,480	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.026	組	335,000	8,710	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.016	組	28,200	451	
Y00004	注入材料消費の諸雑費	0.250		27,641	6,910	
	合 計				667,034	算出数量 7.500 本
	単 価		本		88,938	
	*** S単- 444号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 5.07m, 0m, 0m, 3.57m, 310 L 1)施工区分:複相方式 2)セット数区分: 2セット 3)総注入量: 500KL未満 4)レキ質土削孔長(L1): 5.070m 5)砂質土削孔長(L2): 0.000m 6)粘性土削孔長(L3): 0.000m 7)土被り長(L4): 3.570m 8) 1 本当たり注入量(Q): 310.000 L 9)注入材料単価: 64.000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.220		170,204	37,445	
P32021	注入材	2,883.000	L	64	184,512	
P41133	二重管ボーリングロッド	2.360	m	9,720	22,939	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	14.150	個	2,560	36,224	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.236	個	168,000	39,648	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.110		98,811	10,869	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.170		0	0	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.000	m	9,720	0	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.000	個	2,560	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.000	個	168,000	0	
Y00004	削孔材料消費の諸雑費	0.160		0	0	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.060	個	168,000	10,080	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	0.014	組	335,000	4,690	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P40304	サクションホース φ38.0mm×3	0.009	組	28,200	254	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		15,024	3,756	
	合 計				520,621	算出数量 9.300 本
	単 価		本		55,981	
	*** S単一 445号 ***					
S04037	薬液注入工（注入施設据付・解体） 薬液注入工（注入施設据付・解体） 二重管ストレーナ工法, 2セット, 1)工法区分：二重管ストレーナ工法 2)セット数：2セット		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	29,682	65,300	
R01002	特殊作業員	8.200	人	26,214	214,955	
R01003	普通作業員	3.400	人	18,870	64,158	
R01021	運転手（特殊）	2.210	人	26,520	58,609	
P34029	軽油 パトロール給油	69.000	L	148	10,212	
M03104	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合 計				441,574	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		441,574	
	*** S単一 446号 ***					
S04038	薬液注入工（注入施設移設） 薬液注入工（注入施設移設） 二重管ストレーナ工法, 2セット, 1)工法区分：二重管ストレーナ工法 2)セット数：2セット		回		1.000 回	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	
R01002	特殊作業員	5.500	人	26,214	144,177	
R01003	普通作業員	2.200	人	18,870	41,514	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	26,520	36,067	
P34029	軽油 パトロール給油	42.000	L	148	6,216	
M03104	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.9t吊	8.000	時間	2,180	17,440	
	合 計				284,001	算出数量 1.000 回
	単 価		回		284,001	
	*** S単一 447号 ***					
S05031	コルゲートフリューム人力据付 コルゲートフリューム人力据付 A形 350*350,パッキング使用,なし 1)材料区分：A形 350*350 2)接合区分：パッキング使用 3)単価0円区分(コルゲートフリューム)：なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P04431	コルゲートU字フリューム A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）	10.000	m	7,910	79,100	
Y00005	接合費	0.080		79,100	6,328	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01002	特殊作業員	0.420	人	26,214	11,010	
R01003	普通作業員	1.240	人	18,870	23,399	
	合 計				128,445	算出数量 10.000 m
	単 価		m		12,845	
	*** S単一 448号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A
	【排水構造物工】					当たり算出
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう 11)基礎砕石の施工有無:-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	1,844	1,844	
	合 計				1,844	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,844	
	*** S単一 449号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A
	【排水構造物工】					当たり算出
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用しない 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	3,616	3,616	
	合 計				3,616	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,616	
	*** S単一 450号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A
	【排水構造物工】					当たり算出
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:自由勾配側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 10)再利用撤去の有無:- 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	5,504	5,504	
	合 計				5,504	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,504	
	*** S単一 451号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A
	【排水構造物工】					当たり算出
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:自由勾配側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下 5)時間的制約:なし 10)再利用撤去の有無:- 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	7,155	7,155	
	合 計				7,155	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,155	
	*** S単一 452号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A
	【排水構造物工】					当たり算出
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=600 4)規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	5,722	5,722	
	合 計				5,722	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		5,722	
	*** S単- 453号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:蓋版 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 4)規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:-					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				796	
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単- 454号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用する 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,231	4,231	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				4,231	
	単 価		[各単位]		4,231	
	*** S単- 455号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用する 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り					
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,678	6,678	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				6,678	
	単 価		[各単位]		6,678	
	*** S単- 456号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=2000 4)規格Ⅱ:1000kg/個以下 5)時間的制約:なし 6)L=1000を使用:L=1000を使用する 7)L=4000を使用:L=4000を使用しない 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:法面縦排水部における作業 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り					
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,839	5,839	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				5,839	
	単 価		[各単位]		5,839	
	*** S単- 457号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=600 4)規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう 11)基礎碎石の施工有無:-					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,918	2,918	
	合 計				2,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,918	
	*** S単— 458号 ***					
S05801	グレーチング600用 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:蓋版 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:コンクリート・鋼製 4)規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:-					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単— 459号 ***					
S05801	グレーチング400用 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:蓋版 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:コンクリート・鋼製 4)規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:-					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単— 460号 ***					
S05801	グレーチング300用 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:蓋版 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:コンクリート・鋼製 4)規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:-					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	795.80	796	
	合 計				796	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		796	
	*** S単— 461号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎 碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ:U型側溝 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:L=600 4)規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 9)法面縦排水:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し					
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,978	4,978	
	合 計				4,978	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,978	
	*** S単— 462号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブール取付) ドレーン工(ワイブール取付) 箱板,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:箱板 2)設置区分:壁部 3)規格区分 (mm) :50mm 4)フィルター:集水 5)フィルター用中詰材:- 6)ワイブール単価 (円/個) :940					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)集水フィルターの規格区分(mm):φ50			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	940	9,400	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
Y00004	雑材料費	0.060		12,832	770	
R01003	普通作業員	0.040	人	18,870	755	
	合 計				30,535	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		3,054	
	*** S単一 463号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砕石・礫質土・粘性土 2)材料区分:再生クラッシャー RC-40 3)パッカ材規格:山積0.80m3(平積0.60m3) 4)締固め機械:振動コンパクタ 5)締固め区分:区分Ⅰ 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08015	パッカ材[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 パトリル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				65,468	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,547	
	*** S単一 464号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砕石・礫質土・粘性土 2)材料区分:再生クラッシャー RC-40 3)パッカ材規格:山積0.80m3(平積0.60m3) 4)締固め機械:コンパクタ 5)締固め区分:区分Ⅰ 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08015	パッカ材[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 パトリル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				74,865	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,487	
	*** S単一 465号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラードガイト式,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砕石・礫質土 2)材料区分:再生クラッシャー RC-40 3)バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3) 4)締固め機械:振動ローラードガイト式 5)締固め区分:区分Ⅰ 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,300	27,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01003	普通作業員	0.950	人	18,870	17,927	
F04080	振動ローラ[ハルトガイト式] 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				57,502	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,750	
	*** S単一 466号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区 分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砂・砂質土 2)材料区分:その他購入土 3)バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3) 4)締固め機械:振動コンパクタ 5)締固め区分:区分Ⅰ 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				73,073	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,307	
	*** S単一 467号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),タハ,区分Ⅰ, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砂・砂質土 2)材料区分:その他購入土 3)バックホ規格:山積0.80m3(平積0.60m3) 4)締固め機械:タハ 5)締固め区分:区分Ⅰ 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ハトリル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				82,469	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,247	
	*** S単一 468号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、山積0.80m3(平積0.60m3)、 振動ロータリゲート式、区分II、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分:砕石・礫質土・粘性土 2)材料区分:再生クラッシャー RC-40 3)バット規格:山積0.80m3(平積0.60m3) 4)締固め機械:振動ロータリゲート式 5)締固め区分:区分II 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,300	28,980	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01003	普通作業員	1.010	人	18,870	19,059	
F04080	振動ロータリゲート式] 質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,520	304	
P34029	軽油					
	ハトリル給油	0.530	L	148	78	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	26,214	3,408	
F08015	バット仕様[ロー型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	10,900	872	
P34029	軽油					
	ハトリル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	26,520	1,326	
	合 計				62,366	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,237	
	*** S単一 469号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、400mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分:VU 2)管径区分(mm):400mm 3)形状区分:片受直管スリーブ付 4)管長区分:4.0m管 5)接合箇所:0箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
P05068	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径400 長4.0m	2.440	本	49,700	121,268	
Y00004	諸雑費	0.020		121,268	2,425	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.280	人	18,870	5,284	
F08061	バット仕様[ロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.130	日	7,160	931	
P34029	軽油					
	ハトリル給油	4.000	L	148	592	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				141,657	算出数量 10.000 m
	単 価		m		14,166	
	*** S単一 470号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管、1350×6、DD種、ラフレソレックス 25t、なし、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレソレックス 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,861,800円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,861,800	1,861,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,861,800	1,862	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員					
		1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員					
		1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				1,949,740	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,949,740	
	*** S単一 471号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,123,500円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,123,500	1,123,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,123,500	1,124	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員					
		0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員					
		1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				1,185,419	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,185,419	
	*** S単一 472号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)単価0円区分(接合部品):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員					
		1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員					
		1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					
		0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				920,812	算出数量 1.000 本
	単 価		本		920,812	
	*** S単一 473号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)単価0円区分(接合部品):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員					
		1.280	人	26,214	33,554	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				186,078	算出数量 1.000 本
	単 価		本		186,078	
	*** S単一 474号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,あり,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):あり 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03530	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				86,078	算出数量 1.000 本
	単 価		本		86,078	
	*** S単一 475号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,250,000円 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイトイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,250,000	1,250,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,250,000	1,250	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				1,337,328	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,337,328	
	*** S単一 476号 ***					
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,680,000円 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイトイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,680,000	1,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,680,000	1,680	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				1,767,758	算出数量 1.000 本

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		1,767,758	
	*** S単一 477号 ***					
S07054	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1350×6,DB種,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DB種 4)機械区分:ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):629,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	629,000	629,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		629,000	629	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	29,682	9,795	
R01002	特殊作業員	1.280	人	26,214	33,554	
R01003	普通作業員	1.610	人	18,870	30,381	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.280	日	44,100	12,348	
	合 計				715,707	算出数量 1.000 本
	単 価		本		715,707	
	*** S単一 478号 ***					
S07054	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 直管,1100×6,4種,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:4種 4)機械区分:ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)単価0円区分(接合部品):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03104	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03528	ダクタイトル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	1.000	組	74,200	74,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				134,995	算出数量 1.000 本
	単 価		本		134,995	
	*** S単一 479号 ***					
S07054	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:DB種 4)機械区分:ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):881,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイトル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	881,000	881,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		881,000	881	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				942,676	算出数量 1.000 本
	単 価		本		942,676	
	*** S単一 480号 ***					
S07054	ㄧ'ｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:DB種 4)機械区分:ラフレックレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,170,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	1,170,000	1,170,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,170,000	1,170	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				1,231,965	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,231,965	
	*** S単— 481号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,1100×6,DB種,ラフレックレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:DB種 4)機械区分:ラフレックレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):440,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	440,000	440,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		440,000	440	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01002	特殊作業員	0.880	人	26,214	23,068	
R01003	普通作業員	1.100	人	18,870	20,757	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.230	日	44,100	10,143	
	合 計				501,235	算出数量 1.000 本
	単 価		本		501,235	
	*** S単— 482号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):400×6 3)管種区分:DB種 4)機械区分:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) 5)短管・異形管の単価(円/本):114,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	114,000	114,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		114,000	114	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	5.800	L	148	858	
R01021	運転手(特殊)	0.120	人	26,520	3,182	
	合 計				131,570	算出数量 1.000 本
	単 価		本		131,570	
	*** S単— 483号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):400×6 3)管種区分:DB種 4)機械区分:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) 5)短管・異形管の単価(円/本):126,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	126,000	126,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		126,000	126	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	29,682	1,484	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	26,214	5,505	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	18,870	4,906	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,700	1,521	
P34029	軽油					
	バックホ給油	5.800	L	148	858	
R01021	運転手(特殊)					
		0.120	人	26,520	3,182	
	合 計				143,582	算出数量 1.000 本
	単 価		本		143,582	
	*** S単— 484号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,1100×6,DA種,ラフレソクレン 25t,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:DA種 4)機械区分:ラフレソクレン 25t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03270	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	589,000	589,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		589,000	589	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				611,766	算出数量 1.000 本
	単 価		本		611,766	
	*** S単— 485号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,1100×6,4種,ラフレソクレン 25t,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:4種 4)機械区分:ラフレソクレン 25t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03253	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	721,000	721,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		721,000	721	
R01001	土木一般世話役					
		0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員					
		0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				743,898	算出数量 1.000 本
	単 価		本		743,898	
	*** S単— 486号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,1100×6,2種,ラフレソクレン 25t,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:2種 4)機械区分:ラフレソクレン 25t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03193	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	T形 2種管 径1100 長6.0m	1.000	本	803,000	803,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		803,000	803	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				825,980	算出数量 1.000 本
	単 価		本		825,980	
	*** S単一 487号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,DA種,ラフレンクレン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:DA種 4)機械区分:ラフレンクレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03270	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				22,177	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,177	
	*** S単一 488号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,4種,ラフレンクレン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:4種 4)機械区分:ラフレンクレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03253	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 4種管 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				22,177	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,177	
	*** S単一 489号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,1100×6,2種,ラフレンクレン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1100×6 3)管種区分:2種 4)機械区分:ラフレンクレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03193	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 2種管 径1100 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.260	人	26,214	6,816	
R01003	普通作業員	0.330	人	18,870	6,227	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.160	日	44,100	7,056	
	合 計				22,177	算出数量 1.000 本
	単 価		本		22,177	
	*** S単一 490号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ラフレンクレーン 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:AL2種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03426	ダクタイトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
R01003	普通作業員	0.370	人	18,870	6,982	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	44,100	7,938	
	合 計				839,676	算出数量 1.000 本
	単 価		本		839,676	
	*** S単一 491号 ***					
S07056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形) 直管,1350×6,AL2種,ラフレンクレーン 25t,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:AL2種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03426	ダクタイトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,682	2,078	
R01002	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	
R01003	普通作業員	0.370	人	18,870	6,982	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.180	日	44,100	7,938	
	合 計				24,862	算出数量 1.000 本
	単 価		本		24,862	
	*** S単一 492号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ラフレンクレーン 25t,なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレンクレーン 25t			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管):なし			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)単価0円区分(接合部品):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1.000	本	734,000	734,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		734,000	734	
P03530	ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1.000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2.560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3.220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.560	日	44,100	24,696	
	合 計				1,006,889	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,006,889	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 493号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,DD種,ラフレソクレン 25t,あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレソクレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)単価0円区分(接合部品):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03346	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径1350 長6.0m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		0	0	
P03530	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	1,000	組	100,000	100,000	
R01001	土木一般世話役	0,660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2,560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3,220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0,560	日	44,100	24,696	
	合 計				272,155	算出数量 1,000 本
	単 価		本		272,155	
	*** S単一 494号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレソクレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,680,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	1,680,000	1,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		1,680,000	1,680	
R01001	土木一般世話役	0,660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2,560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3,220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0,560	日	44,100	24,696	
	合 計				1,853,835	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,853,835	
	*** S単一 495号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,1350×6,DD種,ラフレソクレン 25t,なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分:短管・異形管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:DD種 4)機械区分:ラフレソクレン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):1,660,000円			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管):なし 7)単価0円区分(接合部品):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	1,660,000	1,660,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0,001		1,660,000	1,660	
R01001	土木一般世話役	0,660	人	29,682	19,590	
R01002	特殊作業員	2,560	人	26,214	67,108	
R01003	普通作業員	3,220	人	18,870	60,761	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0,560	日	44,100	24,696	
	合 計				1,833,815	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,833,815	
	*** S単一 496号 ***					
S07059	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレソクレン 25t,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:AL2種 4)機械区分:ラフレソクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鉄管):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03426	ダクタイル鉄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	814,000	814,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		814,000	814	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,682	4,155	
R01002	特殊作業員	0.600	人	26,214	15,728	
R01003	普通作業員	0.740	人	18,870	13,964	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.360	日	44,100	15,876	
	合 計				864,537	算出数量 1.000 本
	単 価		本		864,537	
	*** S単一 497号 ***					
S07059	ダクタイル鉄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) ダクタイル鉄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,1350×6,AL2種,ラフレソクレーン 25t,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分:直管 2)管径区分(mm×m):1350×6 3)管種区分:AL2種 4)機械区分:ラフレソクレーン 25t 5)短管・異形管の単価(円/本):0円 6)単価0円区分(ダクタイル鉄鉄管):あり 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03426	ダクタイル鉄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.140	人	29,682	4,155	
R01002	特殊作業員	0.600	人	26,214	15,728	
R01003	普通作業員	0.740	人	18,870	13,964	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.360	日	44,100	15,876	
	合 計				49,723	算出数量 1.000 本
	単 価		本		49,723	
	*** S単一 498号 ***					
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 1350mm 1)管径区分(mm):1350mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.440	人	29,682	13,060	
R01002	特殊作業員	0.680	人	26,214	17,826	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
Y00004	諸雑費	0.090		54,662	4,920	
	合 計				59,582	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		59,582	
	*** S単一 499号 ***					
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 1100mm 1)管径区分(mm):1100mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	
R01002	特殊作業員	0.480	人	26,214	12,583	
R01003	普通作業員	0.830	人	18,870	15,662	
Y00004	諸雑費	0.090		37,150	3,344	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				40,494	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		40,494	
	*** S単ー 500号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1350mm,9mm,トラックレーズ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本):0円 2)管長区分:4.0m管 3)口径区分(mm):1350mm 4)板厚区分(mm):9mm 5)機械区分:トラックレーズ 6)施工区分:たて込み簡易土留以外 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F01021	トラックレーズ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合 計				149,650	算出数量 3.600 本
	単 価		本		41,569	
	*** S単ー 501号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1100mm,9mm,トラックレーズ,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本):0円 2)管長区分:4.0m管 3)口径区分(mm):1100mm 4)板厚区分(mm):9mm 5)機械区分:トラックレーズ 6)施工区分:たて込み簡易土留以外 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F01021	トラックレーズ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	29,800	29,800	
	合 計				123,436	算出数量 3.600 本
	単 価		本		34,288	
	*** S単ー 502号 ***					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 100mm,4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm):100mm 2)板厚区分(mm):4.5mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01002	特殊作業員	0.190	人	26,214	4,981	
R01011	溶接工	0.320	人	26,826	8,584	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		17,424	1,394	
	合 計				18,818	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,818	
	*** S単ー 503号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1200mm,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm):1200mm 2)板厚区分(mm):9mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.410	人	29,682	12,170	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.610	人	26,214	15,991	
R01011	溶接工	1.020	人	26,826	27,363	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		55,524	15,547	
	合 計				71,071	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		71,071	
	*** S単一 504号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 鋼管溶接(φ600～1900) 1100mm,9mm 1)口径区分(mm):1100mm 2)板厚区分(mm):9mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	29,682	11,576	
R01002	特殊作業員	0.590	人	26,214	15,466	
R01011	溶接工	0.980	人	26,826	26,289	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		53,331	14,933	
	合 計				68,264	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		68,264	
	*** S単一 505号 ***					
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm 1)塗装区分:内面塗装 2)口径区分(mm):1200mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	1.500	kg	1,970	2,955	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.150	人	27,132	4,070	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,070	1,018	
	合 計				8,103	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,103	
	*** S単一 506号 ***					
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm 1)塗装区分:外面塗装(耐衝撃シートあり) 2)口径区分(mm):1200mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35134	水道用塗覆装鋼管ジョイント 1200A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	43,600	43,600	
R02003	塗装工	0.230	人	27,132	6,240	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		6,240	1,248	
P26324	耐衝撃シート(ジョイント用) ポリ塩化ビニルシートφ1200 (固定ボルト・テープ含む)	1.000	箇所	10,600	10,600	
R02003	塗装工	0.060	人	27,132	1,628	
	合 計				63,316	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,316	
	*** S単一 507号 ***					
S07081	鋼管継手塗装 鋼管継手塗装 内面塗装,1100mm 1)塗装区分:内面塗装 2)口径区分(mm):1100mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35116	液状珪酸樹脂塗料	1.300	kg	1,970	2,561	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	748	60	
R02003	塗装工	0.140	人	27,132	3,798	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		3,798	950	
	合 計				7,369	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,369	
	*** S単一 508号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装区分:外面塗装(耐衝撃シートあり) 2)口径区分(mm):1100mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35133	水道用塗覆装鋼管ジョイント 1100A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	39,300	39,300	
R02003	塗装工	0.210	人	27,132	5,698	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		5,698	1,140	
P26323	耐衝撃シート(ジョイント用) ポリアミドシートAφ1100 (固定ボルト・ネジ含む)	1.000	箇所	9,730	9,730	
R02003	塗装工	0.060	人	27,132	1,628	
	合 計				57,496	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		57,496	
	*** S単一 509号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形),鋳鉄製,1100mm,ラフレンクレーン,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基):11,700,000円 2)形式(フランジ)区分:バタフライ弁(フランジ形)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分:鋳鉄製 4)口径区分(mm):1100mm 5)機械区分:ラフレンクレーン			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
P09401	バタフライ弁(鋳鉄製)	1.000	個	11,700,000	11,700,000	
R01001	土木一般世話役	0.270	人	29,682	8,014	
R01002	特殊作業員	1.080	人	26,214	28,311	
R01003	普通作業員	1.350	人	18,870	25,475	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.480	日	44,100	21,168	
	合 計				11,782,968	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,782,968	
	*** S単一 510号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),鋳鉄製,400mm,バックホ(クレーン機能付),あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基):736,000円 2)形式(フランジ)区分:仕切弁(フランジ形) 3)材質区分:鋳鉄製			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)口径区分(mm):400mm 5)機械区分:バックホ(クレーン機能付) 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	736,000	736,000	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,682	2,968	
R01002	特殊作業員	0.410	人	26,214	10,748	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.440	日	7,160	3,150	
P34029	軽油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	26,520	7,426	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				772,324	算出数量 1.000 基
	単 価		基		772,324	
	*** S単ー 511号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類:再生クラッシャー 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:20cm 4)敷均し幅:2.5m以上			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)施工区分:敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:必要			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり 8)単価0円区分(舗設材):なし					
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	23.800	m ³	2,300	54,740	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,870	11,699	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,520	11,404	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	4,440	2,131	
P34029	軽油 バトリル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合 計				102,443	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,024	
	*** S単ー 512号 ***					
S08716	【ガードパイプ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ設置】 ガードパイプ設置,コンクリート建込,塗装品,Gp-Cp-2B,100m以上,受けない,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し,直線部,標準支柱,直支柱			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:ガードパイプ設置 2)作業種別:コンクリート建込 3)仕様:塗装品 4)規格:Gp-Cp-2B			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工規模:100m以上 6)時間的制約:受けない 7)夜間作業:無し 8)施工区分:直線部					
	9)支柱高さ区分:標準支柱 10)支柱区分:直支柱					
A04412	ガードパイプ設置(コンクリート建込) Gp-Cp-2B	1.000	m	11,930	11,930	
	合 計				11,930	算出数量 1.000 m
	単 価		m		11,930	
	*** S単ー 513号 ***					
S13002	集水井工(集排水ポンピング・ロー式)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集水井工(集排水ポンピング・ロー式) φ86,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm):φ86 2)土質区分:粘性土 3)動力区分:電力 4)穿孔長区分:60m 未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ゲラトポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41049	メタルクラウン(シングル用) 径86mm	0.365	個	3,250	1,186	
P41010	コアチューブ(シングル用) 径86mm 長1.5m	0.100	本	9,600	960	
P41075	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	0.232	本	7,010	1,626	
P41080	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長1.0m	0.498	本	7,500	3,735	
	合 計				86,981	算出数量 8.300 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		10,480	
	*** S単一 514号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンプ・ロータリー式)		m		1,000	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンプ・ロータリー式) φ86,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm): φ86 2)土質区分: 礫質土 3)動力区分: 電力	4)削孔長区分: 60m 未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ゲラトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41049	メタルクラウン (シングル用) 径86mm	1.086	個	3,250	3,530	
P41010	コアチューブ (シングル用) 径86mm 長1.5m	0.100	本	9,600	960	
P41075	ケーシングパイプ 径86mm用 長1.0m	0.165	本	7,010	1,157	
P41080	ボーリングロット (カップリック付) 径40.5mm 長1.0m	0.354	本	7,500	2,655	
	合 計				87,776	算出数量 5.900 m
	単 価		m		14,877	
	*** S単一 515号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンプ・ロータリー式)		m		1,000	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンプ・ロータリー式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm): φ66 2)土質区分: 粘性土 3)動力区分: 電力	4)削孔長区分: 60m 未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ゲラトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	0.422	個	2,720	1,148	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.115	本	7,420	853	
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.269	本	5,430	1,461	
P41080	ボーリングロット (カップリック付) 径40.5mm 長1.0m	0.576	本	7,500	4,320	
	合 計				87,256	算出数量 9.600 m
	単 価		m		9,089	
	*** S単一 516号 ***					
S13002	集水井工 (集排水ポンプ・ロータリー式)		m		1,000	歩A 当たり算出
	集水井工 (集排水ポンプ・ロータリー式) φ66,礫質土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm): φ66 2)土質区分: 礫質土 3)動力区分: 電力	4)削孔長区分: 60m 未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業					
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560
M10082	ゲートポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684
P41047	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	1.251	個	2,720	3,403
P41008	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	0.116	本	7,420	861
P41073	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.0m	0.190	本	5,430	1,032
P41080	ボーリングロット(カップリック付) 径40.5mm 長1.0m	0.408	本	7,500	3,060
	合 計				算出数量 6.800 m
	単 価		m		12,916
	*** S単一 517号 ***				
S13012	集排水ポンプ(地表ポンプ・ローター式)		m		1.000 日
	集排水ポンプ(地表ポンプ・ローター式) φ66,粘性土,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm): φ66 2)土質区分:粘性土 3)動力区分:電力 4)削孔長区分:60m 未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560
M10082	ゲートポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684
P41047	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	0.506	個	2,720	1,376
P41008	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.219	本	7,270	1,592
P41078	ボーリングロット(カップリック付) 径40.5mm 長3.0m	0.230	本	12,100	2,783
	合 計				算出数量 11.500 m
	単 価		m		7,500
	*** S単一 518号 ***				
S13012	集排水ポンプ(地表ポンプ・ローター式)		m		1.000 日
	集排水ポンプ(地表ポンプ・ローター式) φ66,砂質土及び砂,電力,60m 未満,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm): φ66 2)土質区分:砂質土及び砂 3)動力区分:電力 4)削孔長区分:60m 未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305
M12003	ポンプマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560
M10082	ゲートポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684
P41047	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	0.862	個	2,720	2,345
P41008	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	0.137	本	7,420	1,017
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.186	本	7,270	1,352
P41078	ボーリングロット(カップリック付) 径40.5mm 長3.0m	0.196	本	12,100	2,372
	合 計				算出数量 9.800 m
	単 価		m		8,833

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名: 東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 519号 ***					
S13012	集排水ポンプ（地表ポンプ・ローター式）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンプ（地表ポンプ・ローター式） φ66, 礫質土, 電力, 60m 未満, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分 (mm): φ66 2) 土質区分: 礫質土 3) 動力区分: 電力 4) 削孔長区分: 60m 未満 6) 長期割引単価区分 (賃料機械): あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
M12003	ポンプマシン [油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	ゲラトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	35.000	kWh	19.54	684	
P41047	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	1.490	個	2,720	4,053	
P41008	コアチューブ（シングル用） 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.154	本	7,270	1,120	
P41078	ボーリングロット（カップリング付） 径40.5mm 長3.0m	0.162	本	12,100	1,960	
	合 計				87,631	算出数量 8.100 m
	単 価		m		10,819	
	*** S単ー 520号 ***					
S13021	ポンプマシン設置・撤去（ローター式）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	ポンプマシン設置・撤去（ローター式） 地表, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分: 地表 2) 長期割引単価区分 (賃料機械): あり			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	29,682	15,435	
R01002	特殊作業員	0.640	人	26,214	16,777	
R01003	普通作業員	1.190	人	18,870	22,455	
F01021	トラックレン [油圧伸縮ジャブ型] 吊上能力4.9t吊	0.640	日	29,800	19,072	
	合 計				73,739	算出数量 1.000 回
	単 価		回		73,739	
	*** S単ー 521号 ***					
S16001	クレーン [油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型 (1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン [油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型 (1次)] 90t吊, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード ≪単位が時間のみ≫: M04021 2) 機械コード (同上): M04021 3) 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4) 運転1日当たり運転時間 (T): 6.0時間 5) 運転日に対する供用日の割合 (YC): 1.33 6) 単価計上区分: 機械損料等 + 燃料 + 運転労務 7) 岩石補正区分: 岩石補正なし 8) 燃料の計上方法: 機械経費算定基準値による 9) 燃料区分: 軽油 10) 燃料消費量 (入力の場合): 0.0 11) 消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13) 消耗部品費の適用条件 (2): 消耗部品なし 14) 名称 (消耗部品): — 15) 規格 (消耗部品): —			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
M04021	クレーン [油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型 (1次)] 90t吊	1.000	日	120,000	120,000	
P34029	軽油 バトロ給油	84.000	L	148	12,432	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				158,952	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		158,952	
Y00001	単位					
	*** S単ー 522号 ***					
S16001	汚泥吸排車 [トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥吸排車 [トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫: M10061 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）: M10061 3)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 6.7時間 5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.33 6)単価計上区分: 機械損料等のみ 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0 11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品費の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
M10061	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm	1.000	日	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		24,200	
Y00001	単位					
	*** S単— 523号 ***					
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫: M04421 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）: M04421 3)機械損料算出区分: 運転1時間当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 5.0時間 5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.40 6)単価計上区分: 機械損料等＋燃料＋運転労務 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 8)燃料の計上方法: 機械経費算定基準値による 9)燃料区分: 軽油 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0 11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品費の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	時間	2,770	2,770	
P34029	軽油					
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.600	L	148	533	
	運転手（特殊）					
		0.200	人	26,520	5,304	
	合 計				8,607	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,607	
Y00001	単位					
	*** S単— 524号 ***					
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] 汚泥吸排車[トラック架装型] , 積載質量8.0t 吸入管径75mm, 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫: M10062 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）: M10062 3)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 6.7時間 5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.33 6)単価計上区分: 機械損料等のみ 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0 11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品費の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
M10062	汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8.0t 吸入管径75mm	1.000	日	54,100	54,100	
	合 計				54,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		54,100	
Y00001	単位					
	*** S単— 525号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗｰ型・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗｰ型・排対型(1次)] , 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫: M02032 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）: M02032 3)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 3.6時間 5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.00 6)単価計上区分: 機械損料等のみ 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0 11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品費の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8体以上	
M02032	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	9,470	9,470	
	合 計				9,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,470	
Y00001	単位					
	*** S単— 526号 ***					
S16001	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾚｽｺﾋﾟｯｸ式] , 標準ﾊﾞｯｸﾄ平積容量0.4m3, 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫: M02261 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）: M02261 3)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 6.4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC):1.60 6)単価計上区分:機械損料等のみ 7)岩石補正区分:岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	11)消耗部品の計上の有無:消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2):消耗部品なし 14)名称(消耗部品):ー 15)規格(消耗部品):ー					
M02261	ドラグレイ及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テスビック式] 標準バケット平積容量0.4m3	1.000	日	55,200	55,200	
	合 計				55,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		55,200	
Y00001	単位					
	*** S単ー 527号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>:M03104 2)機械コード(同上):M03104 3)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T):4.0時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC):1.23 6)単価計上区分:機械損料等のみ 7)岩石補正区分:岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合):0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)消耗部品の計上の有無:消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2):消耗部品なし 14)名称(消耗部品):ー 15)規格(消耗部品):ー			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,500	
Y00001	単位					
	*** S単ー 528号 ***					
SI6001	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>:M02095 2)機械コード(同上):M02095 3)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T):3.6時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC):1.50 6)単価計上区分:機械損料等のみ 7)岩石補正区分:岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合):0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)消耗部品の計上の有無:消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2):消耗部品なし 14)名称(消耗部品):ー 15)規格(消耗部品):ー			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02095	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		10,500	
Y00001	単位					
	*** S単ー 529号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>:M03104 2)機械コード(同上):M03104 3)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T):3.6時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC):1.23 6)単価計上区分:機械損料等のみ 7)岩石補正区分:岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合):0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)消耗部品の計上の有無:消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2):消耗部品なし 14)名称(消耗部品):ー 15)規格(消耗部品):ー			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,200	
Y00001	単位					
	*** S単ー 530号 ***					
SI6001	トラック[普通型] トラック[普通型] 4.0〜4.5t積,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>:M03084 2)機械コード(同上):M03084 3)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T):3.6時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC):1.13 6)単価計上区分:機械損料等のみ 7)岩石補正区分:岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合):0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)消耗部品の計上の有無:消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2):消耗部品なし 14)名称(消耗部品):ー 15)規格(消耗部品):ー			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	1.000	日	6,790	6,790	
	合 計				6,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,790	
Y00001	単位					
	*** S単— 531号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》: M17402 2)機械コード (同上): M17402 3)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 3.6時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.70 6)単価計上区分: 機械損料等のみ 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,000	
Y00001	単位					
	*** S単— 532号 ***					
S16001	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 、25t吊、運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》: M04610 2)機械コード (同上): M04610 3)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 5.0時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.33 6)単価計上区分: 機械損料等のみ 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	1.000	日	46,700	46,700	
	合 計				46,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,700	
Y00001	単位					
	*** S単— 533号 ***					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t、運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が時間のみ》: M96001 2)機械コード (同上): M96001 3)機械損料算出区分: 運転1時間当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T): 4.9時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.56 6)単価計上区分: 機械損料等+燃料+運転労務 7)岩石補正区分: 岩石補正なし 8)燃料の計上方法: 機械経費算定基準値による 9)燃料区分: 軽油 10)燃料消費量(入力の場合): 0.0 11)消耗部品の計上の有無: 消耗部品を計上しない 13)消耗部品の適用条件(2): 消耗部品なし 14)名称(消耗部品): — 15)規格(消耗部品): —			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t	1.000	時間	4,270	4,270	
P34029	軽油 バトリ給油	10.000	L	148	1,480	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,520	5,304	
	合 計				11,054	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,054	
Y00001	単位					
	*** S単— 534号 ***					
S16002	コンクリートパケット[標準型]※ コンクリートパケット[標準型]※ 、容量1.0m3、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》: M27126 2)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T): 0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.83			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5)単価計上区分: 機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合): 0.0 9)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M27126	コンクリートパケット[標準型]※ 容量1.0m3	1.830	供用日	629	1,151	
	合 計				1,151	算出数量 1.000 各単位

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		1,151	
Y00001	単位					
	*** S単— 535号 ***					
SI6002	ポンプ[油圧式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポンプ[油圧式] 5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》: M12003 2)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T): 6.3 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分: 機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合): 0.0 9)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12003	ポンプ[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,680	6,552	
	合 計				6,552	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		6,552	
Y00001	単位					
	*** S単— 536号 ***					
SI6002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa),交替制補正対象外,運転1日 当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》: M11531 2)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T): 6.3 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.89			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分: 機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合): 0.0 9)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,920	5,519	
	合 計				5,519	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		5,519	
Y00001	単位					
	*** S単— 537号 ***					
SI6002	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》: M19195 2)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T): 6.3 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分: 機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合): 0.0 9)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M19195	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	275	385	
	合 計				385	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		385	
Y00001	単位					
	*** S単— 538号 ***					
SI6002	グランドミキサー[上下2槽式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グランドミキサー[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》: M10162 2)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T): 6.3 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.63			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分: 機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合): 0.0 9)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10162	グランドミキサー[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,080	3,390	
	合 計				3,390	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		3,390	
Y00001	単位					
	*** S単— 539号 ***					
SI6002	薬液注入施工機器[グランドミキサー]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	薬液注入施工機器[グランドミキサー] 300L×1槽,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》: M11551 2)機械損料算出区分: 運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T): 6.3 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 1.38			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M11551	5)単価計上区分:機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合):0.0 9)交替制作業補正区分:交替制補正対象外 薬液注入施工機器[ゲルミキ] 300L×1槽	1.380	供用日	6,940	9,577	
	合 計				9,577	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,577	
Y00001	単位					
	*** S単一 540号 ***					
SI6002	ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式] ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式] ,流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23082	1)機械コード《単位が日のみ》:M23082 2)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T):7.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.38 5)単価計上区分:機械損料+燃料 6)燃料区分:電力 7)燃料の計上方法:機械経費算定基準値による 8)燃料消費量(入力の場合):0.0 9)交替制作業補正区分:交替制補正対象外 ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,400	8,832	
	P31003 使用電力料金 低圧用業持1年以上	0.000	kWh	19.54	0	
	合 計				8,832	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,832	
Y00001	単位					
	*** S単一 541号 ***					
SI6002	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M05119	1)機械コード《単位が日のみ》:M05119 2)機械損料算出区分:運転1日当たり算出 3)運転1日当たり運転時間(T):6.3 4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.00 5)単価計上区分:機械損料のみ 8)燃料消費量(入力の場合):0.0 9)交替制作業補正区分:交替制補正対象外 ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		109,000	
Y00001	単位					
	*** S単一 542号 ***					
SI6003	ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(2次)] 16t吊, 交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》:M04603 2)交替制作業補正区分:交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04603	ﾗﾌﾞﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・排対型(2次)] 16t吊	1.000	供用日	19,500	19,500	
	合 計				19,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		19,500	
	*** S単一 543号 ***					
SI6003	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2, 交替制補正対象外 1)機械コード《単位が供用日のみ》:M04421 2)交替制作業補正区分:交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M04421	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	供用日	7,140	7,140	
	合 計				7,140	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		7,140	
	*** S単一 544号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16003	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>>: M27942 2)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1,000	供用日	633	633	
	合 計				633	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		633	
	*** S単— 545号 ***					
S16003	タンク・ポンプ[タンク・トラック等用・電動式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	タンク・ポンプ[タンク・トラック等用・電動式] 積載質量10t車用,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>>: M27703 2)交替制作業補正区分: 交替制補正対象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27703	タンク・ポンプ[タンク・トラック等用・電動式] 積載質量10t車用	1,000	供用日	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		7,200	
	*** S単— 546号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 2)規格:16ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1,000	日	40,400	40,400	
	合 計				40,400	算出数量 1,000 日
	単 価		日		40,400	
	*** S単— 547号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 2)規格:25ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	44,100	44,100	
	合 計				44,100	算出数量 1,000 日
	単 価		日		44,100	
	*** S単— 548号 ***					
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 2)規格:4.9ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	29,800	29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1,000 日
	単 価		日		29,800	
	*** S単— 549号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 2)規格:4.9ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		31,800	
	*** S単— 550号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 2)規格:20ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01085	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力20t吊	1.000	日	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		41,200	
	*** S単— 551号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) 2)規格:山0.45(平0.35)、2.9t吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):5.8 4)運転日に対する供用日の割合(YC):1.50 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.500	日	7,160	10,740	
P34029	軽油	50.000	L	148	7,400	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油 運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				44,660	算出数量 1.000 日
	単 価		日		44,660	
	*** S単— 552号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 2)規格:45ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01090	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	73,400	73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		73,400	
	*** S単— 553号 ***					
SI6004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 2)規格:35ton吊り 3)運転1日当たり運転時間(T):0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC):0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01087	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	1.000	日	63,600	63,600	
	合 計				63,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		63,600	
	*** S単— 554号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,有,166日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分:鋼矢板 2)規格区分:3型 3)補助工法:有 4)供用日数:166日 5)使用回数:1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					施工単価表 単価期 A (125/ 186)
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G01002	鋼矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,940	14,940	
G15002	鋼矢板 3 型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合 計				24,430	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		24,430	
	*** S単一 555号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,82日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分:H形鋼(山留主部材) 2)規格区分:300型 3)補助工法:一 4)供用日数:82日 5)使用回数:1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02022	H形鋼 (山留材) 3 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,840	9,840	
G15032	H型鋼 (山留材) 3 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
	合 計				14,963	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,963	
	*** S単一 556号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,4日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分:H形鋼(山留主部材) 2)規格区分:250型 3)補助工法:一 4)供用日数:4日 5)使用回数:1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02021	H形鋼 (山留材) 2 5 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	500	500	
G15031	H型鋼 (山留材) 2 5 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,341	5,341	
	合 計				5,841	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,841	
	*** S単一 557号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.5m,180日,19回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長:15m 2)掘削幅区分:3.0m未満 3)掘削深区分:3.5m 4)供用日数:180日 5)使用回数:19回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G04035	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満 1 1 . 7 t [賃料]	0.053	m ² 供用日	29,700	1,574	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.053	m ²	3,900	207	
	合 計				1,781	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,781	
	*** S単一 558号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:仕拵え～設置～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	18,870	273,615	
	合 計				282,115	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		28,212	
	*** S単一 559号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,パック絞,現地土,1m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分:製作・設置 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ 3)採取土区分:現地土 4)購入土材単価(㎥当たり):1.000 5)購入土材数量(㎥/袋):1.000㎥3					
	6)大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋 (1年対応) 7)単価0円区分(大型土のう袋):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量 山積0.8㎥ (平積0.6㎥3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				271,652	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		7,546	
	*** S単一 560号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ,1㎥3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:撤去 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ 4)購入土材単価(㎥当たり):1.000 5)購入土材数量(㎥/袋):1.000㎥3 6)大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋 (1年対応) 7)単価0円区分(大型土のう袋):あり 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量 山積0.8㎥ (平積0.6㎥3) 吊能力2.9t	1.260	日	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	148	11,544	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				108,702	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		755	
	*** S単一 561号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ,現地土,0㎥3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:製作・設置 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ 3)採取土区分:現地土 4)購入土材単価(㎥当たり):0.000 5)購入土材数量(㎥/袋):0.000㎥3			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分:大型土のう袋 (1.0 t 用) 7)単価0円区分(大型土のう袋):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量 山積0.8㎥ (平積0.6㎥3) 吊能力2.9t	1.390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				175,532	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		4,876	
	*** S単一 562号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ,0m3,大型土のう袋 (1.0t用) ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:撤去 2)施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 4)購入土材単価(m3当たり):0.000 5)購入土材数量(m3/袋):0.000m3 6)大型土のう袋区分:大型土のう袋 (1.0t用)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)単価0円区分(大型土のう袋):なし 8)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
F08063	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	目	11,700	14,742	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	148	11,544	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				108,702	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		755	
	*** S単— 563号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 95.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数:95 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	361.000	kWh	19.54	7,054	
R01002	特殊作業員	9.500	人	26,214	249,033	
Y00004	諸雑費	0.230		256,087	58,900	
	合 計				314,987	算出数量 1.000 箇所
	単 価				314,987	
	*** S単— 564号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 42.作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数:42 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):6以上～30未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	756.000	kWh	19.54	14,772	
R01002	特殊作業員	4.200	人	26,214	110,099	
Y00004	諸雑費	0.230		124,871	28,720	
	合 計				153,591	算出数量 1.000 箇所
	単 価				153,591	
	*** S単— 565号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 42.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数:42 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	159.600	kWh	19.54	3,119	
R01002	特殊作業員	4.200	人	26,214	110,099	
Y00004	諸雑費	0.230		113,218	26,040	
	合 計				139,258	算出数量 1.000 箇所
	単 価				139,258	
	*** S単— 566号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 44.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運転日数:44 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	167.200	kWh	19.54	3,267	
R01002	特殊作業員	4.400	人	26,214	115,342	
Y00004	諸雑費	0.230		118,609	27,280	
	合 計				145,889	算出数量 1.000 箇所
	単 価				145,889	
	*** S単一 567号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数:15 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	57.000	kWh	19.54	1,114	
R01002	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	
Y00004	諸雑費	0.230		40,435	9,300	
	合 計				49,735	算出数量 1.000 箇所
	単 価				49,735	
	*** S単一 568号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数:4 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):0以上～6未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15.200	kWh	19.54	297	
R01002	特殊作業員	0.400	人	26,214	10,486	
Y00004	諸雑費	0.230		10,783	2,480	
	合 計				13,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価				13,263	
	*** S単一 569号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 216,作業時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数:216 2)排水方法:作業時排水 3)排水量(m3/h):6以上～30未満 4)動力源区分:商用電源 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,888.000	kWh	19.54	75,972	
R01002	特殊作業員	21.600	人	26,214	566,222	
Y00004	諸雑費	0.230		642,194	147,705	
	合 計				789,899	算出数量 1.000 箇所
	単 価				789,899	
	*** S単一 570号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格:口径 50mm 2)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29.682	8.905	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.500	人	18,870	9,435	
	合 計				18,340	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,340	
	*** S単一 571号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格:口径 100mm 2)長期割引単価区分 (賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	11,700	5,850	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	26,520	9,017	
P34029	軽油 バックホ給油	21.000	L	148	3,108	
	合 計				51,686	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		51,686	
	*** S単一 572号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,180日,32回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:なし 2)施工区分:設置～賃料～撤去 3)H形鋼の規格:H400 4)供用日数:180.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:32.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	0.031	t 供用日	19,367	600	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	0.031	ton	84,530	2,620	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.007	t 供用日	57,594	403	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.007	ton	175,263	1,227	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	
R01012	とび工	0.640	人	26,826	17,169	
R01011	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
F01086	ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				77,201	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		77,201	
	*** S単一 573号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,106日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:あり 2)施工区分:設置～賃料～撤去 3)H形鋼の規格:H400 4)供用日数:106.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:1.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	12,720	12,720	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	37,651	25,226	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01012	とび工	0.540	人	26,826	14,486	
R01011	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	
	合 計				115,859	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		115,859	
	*** S単一 574号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,36日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:あり 2)施工区分:設置～賃料～撤去 3)H形鋼の規格:H400 4)供用日数:36.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:1.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,320	4,320	
G15034	H型鋼 (山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	12,787	8,567	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	
R01012	とび工	0.540	人	26,826	14,486	
R01011	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	
	合 計				90,800	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		90,800	
	*** S単一 575号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H250,115日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:なし 2)施工区分:設置～賃料～撤去 3)H形鋼の規格:H250 4)供用日数:115.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:1.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02021	H形鋼 (山留材) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	14,375	14,375	
G15031	H型鋼 (山留材) 250型 [整備費]	1.000	ton	5,341	5,341	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	40,848	8,987	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	
R01012	とび工	0.640	人	26,826	17,169	
R01011	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	
R01003	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	
	合 計				103,391	算出数量 1.000 ton

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		103,391	
	*** S単一 576号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置) H-250・H-300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:なし 2)施工区分:設置 3)H形鋼の規格:H300 4)供用日数:0.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:0.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,682	6,233	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01011	溶接工	0.210	人	26,826	5,633	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
Y00004	諸雑費	0.050		26,559	1,328	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合 計				37,148	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		37,148	
	*** S単一 577号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(撤去) H-250・H-300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:なし 2)施工区分:撤去 3)H形鋼の規格:H300 4)供用日数:0.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:0.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01012	とび工	0.240	人	26,826	6,438	
R01011	溶接工	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
Y00004	諸雑費	0.070		16,237	1,137	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	44,100	5,733	
	合 計				23,107	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,107	
	*** S単一 578号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置) H-300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無:なし 2)施工区分:設置 3)H形鋼の規格:H300 4)供用日数:0.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:0.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	29,682	6,233	
R01012	とび工	0.400	人	26,826	10,730	
R01011	溶接工	0.210	人	26,826	5,633	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
Y00004	諸雑費	0.050		26,559	1,328	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.210	日	44,100	9,261	
	合 計				37,148	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		37,148	
	*** S単一 579号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(撤去) H-300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,撤去,H300,0日,0回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)火打ちブロック使用の有無:なし 2)施工区分:撤去 3)H形鋼の規格:H300 4)供用日数:0.000日 5)現場供用日数期間中の使用回数:0.000回 6)長期割引単価区分:あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	29,682	3,859	
R01012	とび工	0.240	人	26,826	6,438	
R01011	溶接工	0.130	人	26,826	3,487	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
Y00004	諸雑費	0.070		16,237	1,137	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.130	日	44,100	5,733	
	合 計				23,107	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		23,107	
	*** S単— 580号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.88m,3.50 m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)掘削幅区分:1.35m以上～4.70m以下 2)最大掘削深区分:6mまで 3)規格区分(ハックサ):山0.80(平0.60)2.9t吊 4)掘削幅:2.88m 5)掘削深:3.50m 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
F08063	ハックサ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.660	日	11,700	19,422	
P34029	軽油 ハトール給油	96.000	L	148	14,208	
R01021	運転手(特殊)	1.090	人	26,520	28,907	
R01001	土木一般世話役	1.100	人	29,682	32,650	
R01002	特殊作業員	1.100	人	26,214	28,835	
R01003	普通作業員	2.210	人	18,870	41,703	
F08063	ハックサ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.780	日	11,700	9,126	
P34029	軽油 ハトール給油	45.000	L	148	6,660	
R01021	運転手(特殊)	0.510	人	26,520	13,525	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	29,682	15,435	
R01002	特殊作業員	0.520	人	26,214	13,631	
R01003	普通作業員	1.030	人	18,870	19,436	
	合 計				243,538	算出数量 10.000 m
	単 価		m		24,354	
	*** S単— 581号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,あり 1)足場区分:単管傾斜 2)安全ネット区分:なし 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,682	44,523	
R01012	とび工	4.500	人	26,826	120,717	
R01003	普通作業員	2.700	人	18,870	50,949	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	44,100	35,280	
Y00004	諸雑費	0.330		251,469	82,985	
	合 計				334,454	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,345	
	*** S単— 582号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:なし 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,682	47,491	
R01012	とび工	7.000	人	26,826	187,782	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.340		321,544	109,325	
	合 計				430,869	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,309	
	*** S単一 583号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分:手摺先行型枠組 2)安全ネット区分:あり 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,682	47,491	
R01012	とび工	8.500	人	26,826	228,021	
R01003	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	諸雑費	0.310		361,783	112,153	
	合 計				473,936	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,739	
	*** S単一 584号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:くさび結合支保 2)支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	29,682	41,555	
R01009	型わく工	1.300	人	26,724	34,741	
R01012	とび工	3.300	人	26,826	88,526	
R01003	普通作業員	3.300	人	18,870	62,271	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	44,100	22,050	
Y00004	諸雑費	0.330		249,143	82,217	
	合 計				331,360	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,314	
	*** S単一 585号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,228,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:228 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,888	1,888,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				2,303,439	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,303	
	*** S単一 586号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:2,880			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m ²	2,880	299,520	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				302,539	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,025	
	*** S単一 587号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:95			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m ²	95	9,880	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				12,899	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		129	
	*** S単一 588号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:敷設 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:160			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
	合 計				19,659	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		197	
	*** S単一 589号 ***					
S18102	高圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	高圧引込設備 設置～損料～撤去,180日,300,高圧負荷			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～損料～撤去 2)供用日数:180.000日 3)簡易配電盤規格区分(kW):300			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)負荷区分:高圧負荷			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09516	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ (通信線用) L 8m×D14cm×W2.0kN	1.000	本	32,400	32,400	
W09426	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ (バンド別) 電力形 1200×240×170	1.000	個	10,300	10,300	
W09435	輕腕金 2.3×7.5×4.5×900	1.000	本	1,810	1,810	
W09440	輕腕金 3.2×7.5×7.5×1500	2.000	本	5,430	10,860	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業					
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額
W09430	アームタイレスバンド (片抱) S A B D-1 9 S-DW	3.000	個	5,860	17,580
W09449	高圧耐張がいし 普通形	3.000	個	2,470	7,410
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020
W09094	6600Vポリエチレンケーブル (CV) 3心 断面積 38	15.000	m	3,330	49,950
Y00004	その他材料 19%	0.190		142,100	26,999
Y00002	損料 0.0639%	0.115		169,099	19,446
M21232	高圧気中開閉器(柱上・手操)[地絡無方向・過電ロック付] 定格電流200A	180.000	供用日	291	52,380
M21313	キューブ式高圧受変電設備[CB形受変電用(屋外式)] 300	180.000	供用日	4,120	741,600
P27333	端末処理材料 (6KV屋内用)テープ巻工法 半田方式 6CI3 3心 断面積38	1.000	組	12,200	12,200
P27321	端末処理材料 (6KV屋外用)テープ巻工法 半田方式 6C03 3心 断面積38	1.000	組	16,200	16,200
P27822	接地銅板 ワド付(アルミ2点溶接)1.5*900*900	1.000	枚	25,900	25,900
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	15.000	m	277	4,155
R01013	電工 (設置)	13.450	人	22,542	303,190
R01003	普通作業員 (設置)	7.350	人	18,870	138,695
Y00004	雑品 0.5%	0.005		669,439	3,347
R01013	電工 (撤去)	5.830	人	22,542	131,420
R01003	普通作業員 (撤去)	3.680	人	18,870	69,442
	合 計				1,517,975
	単 価		箇所		1,517,975
	*** S単- 590号 ***				
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分:設置～損料～撤去 2)供用日数:750.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000
W09457	スイッチB (屋外用O-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106
Y00002	損料 0.0639%	0.479		78,166	37,442
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757
	合 計				186,483
	単 価		箇所		186,483
	*** S単- 591号 ***				
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分:設置～損料～撤去 2)供用日数:600.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		78,166	29,938	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合 計				178,979	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		178,979	
	*** S単一 592号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～損料～撤去 2)供用日数:60.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		78,166	2,970	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	22,542	57,257	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,870	41,514	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		176,937	885	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	22,542	28,628	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,870	20,757	
	合 計				152,011	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		152,011	
	*** S単一 593号 ***					
S18104	配電設備(避雷器)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	配電設備(避雷器) 設置～損料～撤去,180日,一般型(8.4kV)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～損料～撤去 2)供用日数:180.000日 3)避雷器区分:一般型(8.4kV)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09470	避雷器 (配電線路用) 一般型(8.4kV)	3.000	個	14,400	43,200	
W09472	高圧カットアウト 7.2kV 30A PC-6	3.000	個	11,300	33,900	
W09440	軽腕金 3.2×75×75×1500	2.000	本	5,430	10,860	
W09453	高圧ピンがいし 大	3.000	個	1,590	4,770	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09288	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) 断面積 1 4	18.000	m	277	4,986	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		97,716	11,237	
R01013	電工 (設置)	1.460	人	22,542	32,911	
R01003	普通作業員 (設置)	0.750	人	18,870	14,153	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		144,780	724	
R01013	電工 (撤去)	0.730	人	22,542	16,456	
R01003	普通作業員 (撤去)	0.380	人	18,870	7,171	
	合 計				82,652	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		82,652	
	*** S単— 594号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,1本,IV線,14mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極: D 種 2)施工区分:設置～撤去 3)補助接地棒(本):1本 4)接地線名称: IV線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)接地線規格: 14mm2 6)接地線の地中埋設区間長(m): 1.000m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積14	1.000	m	277	277	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	22,542	451	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,622	138	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				33,609	算出数量 1.000 極
	単 価		極		33,609	
	*** S単— 595号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) A 種,設置～撤去,1本,IV線,38mm2,1m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極: A 種 2)施工区分:設置～撤去 3)補助接地棒(本):1本 4)接地線名称: IV線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)接地線規格: 38mm2 6)接地線の地中埋設区間長(m): 1.000m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27822	接地銅板 900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27018	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積38	1.000	m	715	715	
R01013	電工 (接地極設置)	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	2.000	人	18,870	37,740	
R01013	電工 (補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員 (補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工 (接地線設置)	0.060	人	22,542	1,353	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		99,993	500	
R01013	電工					
	(接地極撤去)	0.200	人	22,542	4,508	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.400	人	18,870	7,548	
R01013	電工					
	(補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工					
	(接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				117,290	算出数量 1.000 極
	単 価		極		117,290	
	*** S単一 596号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	D 種,設置～撤去,1本,IV線,5.5mm2,1m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)接地極:D 種 2)施工区分:設置～撤去 3)補助接地棒(本):1本 4)接地線名称:IV線			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格:5.5mm2 6)接地線の地中埋設区間長(m):1.000m					
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500	1.000	本	1,570	1,570	
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積5.5	1.000	m	111	111	
R01013	電工					
	(接地極設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員					
	(接地極設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工					
	(補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工					
	(接地線設置)	0.010	人	22,542	225	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		27,622	138	
R01013	電工					
	(接地極撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員					
	(接地極撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工					
	(補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工					
	(接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				33,217	算出数量 1.000 極
	単 価		極		33,217	
	*** S単一 597号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	A 種,設置～撤去,1本,IV線,22mm2,1m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)接地極:A 種 2)施工区分:設置～撤去 3)補助接地棒(本):1本 4)接地線名称:IV線			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格:22mm2 6)接地線の地中埋設区間長(m):1.000m					
P27822	接地銅板					
	900×900×1.5	1.000	枚	25,900	25,900	
P27820	連結式接地棒					
	φ10×1500mm	1.000	本	1,570	1,570	
P27017	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積22	1.000	m	428	428	
R01013	電工					
	(接地極設置)	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員					
	(接地極設置)	2.000	人	18,870	37,740	
R01013	電工					
	(補助接地棒設置)	0.250	人	22,542	5,636	
R01003	普通作業員					
	(補助接地棒設置)	0.350	人	18,870	6,605	
R01013	電工					
	(接地線設置)	0.020	人	22,542	451	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		99,993	500	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地極撤去)	0.200	人	22,542	4,508	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.400	人	18,870	7,548	
R01013	電工 (補助接地棒撤去)	0.050	人	22,542	1,127	
R01003	普通作業員 (補助接地棒撤去)	0.070	人	18,870	1,321	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	22,542	225	
	合 計				116,101	算出数量 1.000 極
	単 価		極		116,101	
	*** S単一 598号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):37 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:750.000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,132	16,980	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		46,110	22,087	
R01013	電工	2.470	人	22,542	55,679	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,789	509	
R01013	電工	1.240	人	22,542	27,952	
	合 計				106,227	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		106,227	
	*** S単一 599号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):7.5 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:750.000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB (屋外用0ー60) 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	157	2,355	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		12,163	5,826	
R01013	電工	1.130	人	22,542	25,472	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		37,635	188	
R01013	電工	0.570	人	22,542	12,849	
	合 計				44,335	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		44,335	
	*** S単一 600号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):1.5 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:750.000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		7,870	3,770	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,723	
	*** S単ー 601号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15.設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):15 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:750.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0ー1 0 0) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	428	6,420	
W09555	硬質ビニル電線管 (V E) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		22,360	10,710	
R01013	電工	1.400	人	22,542	31,559	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,919	270	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合 計				58,318	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		58,318	
	*** S単ー 602号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15.設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):15 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:600.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0ー1 0 0) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	428	6,420	
W09555	硬質ビニル電線管 (V E) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		22,360	8,564	
R01013	電工	1.400	人	22,542	31,559	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		53,919	270	
R01013	電工	0.700	人	22,542	15,779	
	合 計				56,172	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		56,172	
	*** S単ー 603号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5.設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):1.5 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:600.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		7,870	3,014	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				29,967	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,967	
	*** S単一 604号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,80,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):80 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:180.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09459	スイッチB (屋外用0ー 5 0 0) 400×800×280	1.000	個	36,900	36,900	
W09294	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV200mm2	15.000	m	3,664	54,960	
W09559	硬質ビニル電線管 (V E) VE82	1.000	本	3,910	3,910	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		133,970	15,407	
R01013	電工	3.600	人	22,542	81,151	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		215,121	1,076	
R01013	電工	1.800	人	22,542	40,576	
	合 計				138,210	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		138,210	
	*** S単一 605号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,60,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):60 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:180.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09412	配線用しゃ断器 3P 400	1.000	個	38,200	38,200	
W09458	スイッチB (屋外用0ー 3 0 0) 350×590×220	1.000	個	26,400	26,400	
W09293	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV150mm2	15.000	m	2,876	43,140	
W09558	硬質ビニル電線管 (V E) VE70	1.000	本	2,560	2,560	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		110,300	12,685	
R01013	電工	3.480	人	22,542	78,446	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		188,746	944	
R01013	電工	1.740	人	22,542	39,223	
	合 計				131,298	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		131,298	
	*** S単一 606号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式,37,設置～損料～撤去,180日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):37 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:180.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09411	配線用しゃ断器 3P 225	1.000	個	16,600	16,600	
W09457	スイッチB (屋外用0ー200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
W09291	600Vビニル絶縁電線 IV60mm2	15.000	m	1,132	16,980	
W09556	硬質ビニル電線管 (VE) VE42	1.000	本	1,430	1,430	
Y00002	損料 0.0639%	0.115		46,110	5,303	
R01013	電工	2.470	人	22,542	55,679	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		101,789	509	
R01013	電工	1.240	人	22,542	27,952	
	合 計				89,443	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		89,443	
	*** S単一 607号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:三相3線式 2)負荷容量(kWまで):1.5 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:60.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		7,870	299	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				27,252	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		27,252	
	*** S単一 608号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6,設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:単相3線式 2)負荷容量(kWまで):6 3)施工区分:設置～損料～撤去 4)分電盤の供用日数:750.000日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	61	915	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		8,185	3,921	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,993	130	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,876	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,876	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 609号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置～損料～撤去,750日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:単相3線式 2)負荷容量(kWまで):3 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:750,000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.479		7,870	3,770	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,723	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		30,723	
	*** S単一 610号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,6.設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:単相3線式 2)負荷容量(kWまで):6 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:600,000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15,000	m	61	915	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		8,185	3,135	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,993	130	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				30,090	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		30,090	
	*** S単一 611号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置～損料～撤去,600日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:単相3線式 2)負荷容量(kWまで):3 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:600,000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1,000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15,000	m	40	600	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.383		7,870	3,014	
R01013	電工	0.790	人	22,542	17,808	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		25,678	128	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,967	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,967	
	*** S単一 612号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 単相3線式,3.設置～損料～撤去,240日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式:単相3線式 2)負荷容量(kWまで):3 3)施工区分:設置～損料～撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)分電盤の供用日数:240.000日			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個		1,920	
W09454	スイッチB (屋外用Oー 30) 150×250×100	1.000	個		5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m		40	600
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本		340	340
Y00002	損料 0.0639%	0.153			7,870	1,204
R01013	電工	0.790	人		22,542	17,808
Y00004	雑品 0.5%	0.005			25,678	128
R01013	電工	0.400	人		22,542	9,017
	合 計				28,157	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		28,157	
	*** S単一 613号 ***					
SI8163	パイプハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:鋼矢板引抜 2)パイプハンマ区分:油圧式 3)引抜き長(m):12m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人		29,682	5,936
R01012	とび工	0.400	人		26,826	10,730
R01003	普通作業員	0.200	人		18,870	3,774
M05119	パイプハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.240	供用日		109,000	26,160
M04610	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.240	供用日		35,100	8,424
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	97.000	L		148	14,356
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人		26,520	5,304
Y00004	諸雑費 0.2	0.002			74,684	149
	合 計				74,833	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,483	
Y00001	単位					
	*** S単一 614号 ***					
SI8163	パイプハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:鋼矢板引抜 2)パイプハンマ区分:油圧式 3)引抜き長(m):9m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人		29,682	5,046
R01012	とび工	0.340	人		26,826	9,121
R01003	普通作業員	0.170	人		18,870	3,208
M05119	パイプハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.210	供用日		109,000	22,890
M04610	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.210	供用日		35,100	7,371

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	83.000	L	148	12,284	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.170	人	26,520	4,508	
Y00004	諸雑費					
	0.2	0.002		64,428	129	
	合 計				64,557	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,456	
Y00001	単位					
	*** S単一 615号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分:普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 2)作業区分:引抜き			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	29,682	5,640	
R01002	特殊作業員					
		0.190	人	26,214	4,981	
R01012	とび工					
		0.390	人	26,826	10,462	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	18.000	L	148	2,664	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				61,840	算出数量 1.000 回
	単 価		回		61,840	
	*** S単一 616号 ***					
S18193	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾏ工法)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入機据付・解体 (硬質地盤ｸﾏ工法) 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分:普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 2)作業区分:圧入			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.100	人	29,682	32,650	
R01002	特殊作業員					
		1.100	人	26,214	28,835	
R01012	とび工					
		2.190	人	26,826	58,749	
M05446	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	0.860	供用日	219,000	188,340	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
M04620	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	50～51t吊	1.310	供用日	66,000	86,460	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	119.000	L	148	17,612	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.900	人	26,520	23,868	
	合 計				451,906	算出数量 1.000 回
	単 価		回		451,906	
	*** S単一 617号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾏﾁ(超ロングｱｰﾑ型は除く) ,山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分:ﾊﾞｯｸﾏﾁ(超ロングｱｰﾑ型は除く) 2)規格区分:山積1.0m3以上1.4m3以下 3)移動区分:基地と現場の移動 4)計上範囲:運搬～組立～分解～運搬 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		2.700	人	26,214	70,778	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等					
		2.500		132,518	331,295	
	合 計				463,813	算出数量 1.000 台
	単 価		台		463,813	
	*** S単一 618号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	加-ラクレ-ン,80 t 吊を超え150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分:加-ラクレ-ン 2)規格区分:80 t 吊を超え150 t 吊以下 3)移動区分:基地と現場の移動 4)計上範囲:運搬～組立～分解～運搬 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	11.300	人	26,214	296,218	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力60t吊	3.100	日	85,700	265,670	
Y00004	運搬費等					
		3.150		561,888	1,769,947	
	合 計				2,331,835	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,331,835	
	*** S単一 619号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	油圧クラムシェル・テスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立,基地と 現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分:油圧クラムシェル・テスコピック 2)規格区分:平積0.4m3以上0.6m3以下 3)移動区分:基地と現場の移動 4)計上範囲:運搬～組立 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.350	人	26,214	35,389	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	0.700	日	44,100	30,870	
Y00004	運搬費等					
		2.500		66,259	165,648	
	合 計				231,907	算出数量 1.000 台
	単 価		台		231,907	
	*** S単一 620号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	油圧クラムシェル・テスコピック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分:油圧クラムシェル・テスコピック 2)規格区分:平積0.4m3以上0.6m3以下 3)移動区分:基地と現場の移動 4)計上範囲:運搬～組立～分解～運搬 6)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	26,214	70,778	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	44,100	61,740	
Y00004	運搬費等					
		2.500		132,518	331,295	
	合 計				463,813	算出数量 1.000 台
	単 価		台		463,813	
	*** S単一 621号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄 板),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):110kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板) 7)積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 9)冬期割引増率(実数):0.0 10)深夜早朝割引増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46611	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事（第1回変更）				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単— 622号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):80kmまで 5)計上方法:片道計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,330	5,330	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,830	
	*** S単— 623号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):110kmまで 5)計上方法:片道計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,250	6,250	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,750	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,750	
	*** S単— 624号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):110kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単— 625号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,140kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):140kmまで 5)計上方法:片道計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46614	仮設材輸送運賃料金 140km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,020	7,020	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,520	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,520	
	*** S単— 626号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分:基本運賃(自動入力) 2)運賃料金(円/ton):0円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):10kmまで 5)計上方法:片道計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸 9)冬期割増率(実数):0.0 10)深夜早朝割増率(実数):0.0					
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単一 627号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1350mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分:DCIP管 2)管径区分:1350mm 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F07045	管継目試験器（DCIP管用） 1350mm	1.000	日	8,160	8,160	
	合 計				101,796	算出数量 9.000 箇所
	単 価		箇所		11,311	
	*** S単一 628号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 DCIP管,1100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分:DCIP管 2)管径区分:1100mm 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	
F07043	管継目試験器（DCIP管用） 1100mm	1.000	日	8,160	8,160	
	合 計				101,796	算出数量 8.000 箇所
	単 価		箇所		12,725	
	*** S単一 629号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(銅管類)		枚		1.000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(銅管類) 現場溶接部X線検査(銅管類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分:現場溶接部X線検査(銅管類)					
R04004	技師（A） 設計業務	1.000	人	58,140	58,140	
R04006	技師（C） 設計業務	1.000	人	39,168	39,168	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		97,308	25,300	
	合 計				122,608	算出数量 12.000 枚
	単 価		枚		10,217	
	*** S単一 630号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水門設備据付工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,1.00,0.00,手動・エンジン・ 操作盤一体開閉装置, 1 門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分:小形水門 3)形式区分(2):スライドゲート(4方水密) 6)適用範囲の値(2):屋体面積:10㎡未満 8)屋体面積(x)(㎡):1.00			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)その他の据付工数(人／門):0.00 10)開閉装置区分:手動・エンジン・操作盤一体開閉装置 11)据付数: 1 門 12)補正係数(K n):1.00 13)水門屋形式及び名称:					
R03002	据付工	8.630	人	28,866	249,114	
R01003	普通作業員	2.160	人	18,870	40,759	
	合 計				289,873	算出数量 1.000 門
	単 価		門		289,873	
	*** S単— 631号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,機側操作盤,ポスト形,壁掛形,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分:機側操作盤 2)盤名称:ポスト形,壁掛形 3)1面当りの技術者労務:0.00 4)1面当りの電工労務:0.00 5)1面当りの普通作業員労務:0.00 6)歩掛補正区分:無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)その他の場合の補助文:			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.200	人	37,026	7,405	
R01013	電工	1.000	人	22,542	22,542	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,870	9,435	
	合 計				39,382	算出数量 1.000 面
	単 価		面		39,382	
	*** S単— 632号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分:TM/TC設備 2)機器区分1:雨水TM観測装置 4)歩掛補正区分:無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	雨水TM観測装置					
	*** S単— 633号 ***					
S42053	計装設備据付工 (撤去)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分:圧力式水位計 2)歩掛補正区分:無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 台
	単 価		台		86,802	
	*** S単— 634号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分:圧力式水位計 2)歩掛補正区分:無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 台
	単 価		台		86,802	
	*** S単一 635号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（構内）、0.00、0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別:波付硬質合成樹脂管 2)細別規格:- 3)サイズ(mm):30 4)施工区分:地 中（構内）			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)その他の場合の電線管1m当たり単価: 6)その他の場合100m当たり電工労務(人):0.00			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)その他の場合の諸資材率:0.00 8)クリップ留めの歩掛補正区分:無			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9)直線部分の歩掛補正区分:無 10)高所作業の歩掛補正区分:無 11)その他の場合の補助文:					
P27437	波付硬質合成樹脂管	100.000	m	254	25,400	
R01013	電工	2.600	人	22,542	58,609	
	合 計				84,009	算出数量 100.000 m
	単 価		m		840	
	*** S単一 636号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φ 25φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別:埋設標識シート 3)規格:幅150mm、50m巻、2倍φ 25φ100mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当たり単価: 5)地中埋設標1.0個当たり単価:			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格:			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	
	合 計				26,917	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		269	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 637号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:土質ボーリング（ノコア） 2)孔径区分:φ66 3)土質区分:粘性土・シルト			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)せん孔深度:50m以下 6)せん孔方向:鉛直下方			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30001	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	13,100	13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		13,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.070	人	53,199	3,724	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.140	人	31,400	4,396	
	*** S単一 638号 ***					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（ノコア）、φ66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:土質ボーリング（ノコア） 2)孔径区分:φ66 3)土質区分:礫混じり土砂			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	5)せん孔深度:50m以下 6)せん孔方向:鉛直下方			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30003	土質ボーリング（ノコアボーリング 深度50m以下） φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	30,100	30,100	
	合 計				30,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		30,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,199	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単一 639号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 スクウェアト貫入試験, GL-10m以内 N値4以内, 1)施工区分:スクウェアト貫入試験 2)規格区分: GL-10m以内 N値4以内		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A30081	スウェーデン式サウンディング GL- 10m以内、N値4 以内	1.000	m	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,590	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	53,199	1,064	
R04042	主任地質調査員 外業	0.050	人	41,500	2,075	
R04043	地質調査員 外業	0.050	人	31,400	1,570	
	*** S単一 640号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下 1)施工区分:平坦地足場 2)規格:高さ0.3m以下 3)深度区分:50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A30130	平坦地足場 板材足場（0. 3m以下）	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合 計				64,300	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単一 641号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,1箇所,0箇所 1)環境保全:0箇所 2)調査孔閉塞:1箇所 3)給水費:0箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	1.000	箇所	7,390	7,390	
A30146	給水費（ポンプ運転） 20m以上150m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				7,390	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		7,390	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単一 642号 ***					
S62039	【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,0箇所 1)環境保全:0箇所 2)調査孔閉塞:2箇所 3)給水費:0箇所		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	7,390	14,780	
A30146	給水費（ポンプ運転） 20m以上150m以下	0.000	箇所	22,000	0	
	合 計				14,780	算出数量 1.000 業務

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		14,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	41,500	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	31,400	0	
	*** S単一 643号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0 1)対象土質ﾎｰﾝｸﾞ 本数:2 2)対象岩盤ﾎｰﾝｸﾞ 本数:0		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.840	業務	97,400	81,816	
	合 計				81,816	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		81,816	
	*** S単一 644号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)施工方法:ﾎﾟﾝｶｯﾄ 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:50,000m3以上 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3		161.8	
	*** S単一 645号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)施工方法:片切掘削 3)押土の有無:- 4)障害の有無:- 5)施工数量:- 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3		1,052	
	*** S単一 646号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)施工方法:ﾎﾟﾝｶｯﾄ 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:10,000m3以上50,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3		227	
	*** S単一 647号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)施工方法:ﾎﾟﾝｶｯﾄ 3)押土の有無:無し 4)障害の有無:無し 5)施工数量:5,000m3未満 6)火薬使用:- 7)破砕片除去の有無:- 8)集積押土の有無:-					
	単 価		m3		325.9	
	*** S単一 648号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)作業内容：土量50,000m3未満					
	単 価		m3		236.6	
	*** S単－ 649号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)作業内容：小規模(標準)					
	単 価		m3		1,047	
	*** S単－ 650号 ***					
SA0102	改良土、BH0.28m級 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)作業内容：小規模(標準)					
	単 価		m3		1,047	
	*** S単－ 651号 ***					
SA0102	小規模、BH0.28m級 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)作業内容：小規模(標準)					
	単 価		m3		1,047	
	*** S単－ 652号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：上記以外(小規模) 3)土留方式の種類：- 4)障害の有無：-					
	単 価		m3		1,989	
	*** S単－ 653号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：標準 3)土留方式の種類：無し 4)障害の有無：無し 5)長期割引単価区分：あり					
	単 価		m3		250.6	
	*** S単－ 654号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：平均施工幅1m以上2m未満 3)土留方式の種類：無し 4)障害の有無：無し 5)長期割引単価区分：あり					
	単 価		m3		284.5	
	*** S単一 655号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：掘削深さ5m超20m以下 3)土留方式の種類：切梁腹起式 4)障害の有無：無し					
	単 価		m3		662.1	
	*** S単一 656号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：標準 3)土留方式の種類：切梁腹起式 5)長期割引単価区分：あり	4)障害の有無：無し				
	単 価		m3		420.4	
	*** S単一 657号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：標準 3)土留方式の種類：切梁腹起式 5)長期割引単価区分：あり	4)障害の有無：有り				
	単 価		m3		476.1	
	*** S単一 658号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：掘削深さ5m超20m以下 3)土留方式の種類：切梁腹起式 4)障害の有無：有り					
	単 価		m3		1,210	
	*** S単一 659号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質：土砂 2)施工方法：標準 3)土留方式の種類：自立式 4)障害の有無：無し 5)長期割引単価区分：あり					
	単 価		m3		307.2	
	*** S単一 660号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分：掘削補助機械搬入搬出 2)長期割引単価区分：あり					
	単 価		回		43,580	
	*** S単— 661号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場：標準 2)積込機種・規格：ハッパ秒山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：0.5km以下					
	単 価		m3		441.4	
	*** S単— 662号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場：標準 2)積込機種・規格：ハッパ秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：0.5km以下					
	単 価		m3		353.1	
	*** S単— 663号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場：標準 2)積込機種・規格：ハッパ秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：0.3km以下					
	単 価		m3		294.3	
	*** S単— 664号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場：標準 2)積込機種・規格：ハッパ秒山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：0.3km以下					
	単 価		m3		382.5	
	*** S単— 665号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場：標準 2)積込機種・規格：ハッパ秒山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：9.5km以下					
	単 価		m3		1,589	
	*** S単— 666号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場：標準 2)積込機種・規格：ハッパ秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：10.0km以下					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,589	
	*** S単一 667号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:1.0km以下					
	単 価		m3		957.8	
	*** S単一 668号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.45m3(平積0.35m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:0.5km以下					
	単 価		m3		647.3	
	*** S単一 669号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:硬岩 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:0.3km以下					
	単 価		m3		542.3	
	*** S単一 670号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ山積0.28m3(平積0.2m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:10.0km以下					
	単 価		m3		3,065	
	*** S単一 671号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		818.5	
	*** S単一 672号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		228.6	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 673号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員:2.5m以上4.0m未満 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		861	
	*** S単一 674号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員:4.0m以上 2)施工数量:20,000m3未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		351.8	
	*** S単一 675号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分:基面整正					
	単 価		m ²		377.4	
	*** S単一 676号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²		829.3	
	*** S単一 677号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:有り 3)現場制約の有無:無し 4)土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²		675.6	
	*** S単一 678号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース),標準以外(10,000m3以上),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:敷均し(ルース) 2)施工数量:標準以外(10,000m3以上) 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		105.1	
	*** S単一 679号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:残土受入れ地での処理 2)施工数量:- 3)障害の有無:- 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		130.8	
	*** S単一 680号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m3未満),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:敷均し(ルズ) 2)施工数量:標準(10,000m3未満) 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		134.5	
	*** S単一 681号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:設置 2)ふとんかご種別:階段式 3)ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm					
	単 価		m		13,860	
	*** S単一 682号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ60cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:撤去 2)ふとんかご種別:階段式 3)ふとんかご規格:高さ60cm×幅120cm					
	単 価		m		3,486	
	*** S単一 683号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 撤去,階段式,高さ40cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:撤去 2)ふとんかご種別:階段式 3)ふとんかご規格:高さ40cm×幅120cm					
	単 価		m		2,306	
	*** S単一 684号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ40cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:設置 2)ふとんかご種別:階段式 3)ふとんかご規格:高さ40cm×幅120cm					
	単 価		m		11,980	
	*** S単一 685号 ***					
SA0221	SP 穀運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:10.9km以下					
	単 価		m3		2,230	
	*** S単一 686号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業:舗装版破砕 2)積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下) 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:11.5km以下					
	単 価		m3		3,650	
	*** S単一 687号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)般発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:無し 4)運搬距離:10.9km以下					
	単 価		m3		1,805	
	*** S単一 688号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2)障害等の有無:無し 3)騒音振動対策:不要 4)舗装版厚:15cm以下 5)Co+As(ｶﾞｰ-)舗装によるAs舗装:- 6)積込作業の有無:有り 7)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²		200.5	
	*** S単一 689号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 2)障害等の有無:無し 3)騒音振動対策:不要 4)舗装版厚:15cm以下 5)Co+As(ｶﾞｰ-)舗装によるAs舗装:- 6)積込作業の有無:有り 7)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²		200.5	
	*** S単一 690号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:- 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ-)舗装版:-					
	単 価		m		665.6	
	*** S単一 691号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下 2)碎石の計上:計上する 4)規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	3)長期割引単価区分:あり				
	単 価		m ³		1,534	
	*** S単— 698号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 4)設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3)コンクリートの計上:計上する				
	単 価		m ³		31,090	
	*** S単— 699号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(普通) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 4)設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C55%	3)コンクリートの計上:計上する				
	単 価		m ³		32,050	
	*** S単— 700号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m ³		38,320	
	*** S単— 701号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 4)設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	3)コンクリートの計上:計上する				
	単 価		m ³		31,840	
	*** S単— 702号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 4)設計日打設量:100m ³ 以上500m ³ 未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	3)コンクリートの計上:計上する				
	単 価		m ³		29,110	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 703号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		33,440	
	*** S単— 704号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	単 価		m3		31,410	
	*** S単— 705号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:あり 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		40,160	
	*** S単— 706号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:小型構造物 2)打設工法:人力打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		38,210	
	*** S単— 707号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:あり 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		39,360	
	*** S単— 708号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 9)長期割引単価区分:あり 10)規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		39,460	
	*** S単一 709号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:人力打設 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する 4)設計日打設量:- 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:- 7)現場内小運搬の有無:無し 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%					
	単 価		m3		33,330	
	*** S単一 710号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
	単 価		m ²		4,395	
	*** S単一 711号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²		8,614	
	*** S単一 712号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:小型構造物					
	単 価		m ²		7,753	
	*** S単一 713号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					
	単 価		m ²		11,530	
	*** S単一 714号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量:30m2以上 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm					
	単 価		m ²		3,441	
	*** S単一 715号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量:30m2以上 2)目地板の計上:計上する 3)規格区分:目地板(瀝青質板) t=20mm					
	単 価		m ²		7,237	
	*** S単一 716号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 200mm×5mm					
	単 価		m		2,627	
	*** S単一 717号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上:計上する(塩ビ製) 2)規格区分:CF 300mm×7mm					
	単 価		m		4,243	
	*** S単一 718号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:据付 2)製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下 3)基礎砕石の有無:有り 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		基		10,330	
	*** S単一 719号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:据付 2)製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下 3)基礎砕石の有無:有り 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		基		17,840	
	*** S単一 720号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,400kgを超え600kg以下,有り,あり		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業						
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）						
工事別工事名:東原調整池他建設工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分:据付 2)製品質量(kg/基):400kgを超え600kg以下 4)長期割引単価区分:あり		3)基礎碎石の有無:有り				
	単 価			基		6,719	
	*** S単— 721号 ***						
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無:無し 2)補足材料平均厚さ:- 3)補足材料:-		4)長期割引単価区分:あり				
	単 価			m ²		121	
	*** S単— 722号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚:200mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:碎石 4)長期割引単価区分:あり 5)材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40						
	単 価			m ²		837.8	
	*** S単— 723号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 123mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚:123mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:碎石 4)長期割引単価区分:あり 5)材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40						
	単 価			m ²		611.9	
	*** S単— 724号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 110mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚:110mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:碎石 4)長期割引単価区分:あり 5)材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40						
	単 価			m ²		573.8	
	*** S単— 725号 ***						
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュ RC-40			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚:150mm 2)施工区分:1層施工 3)材料:碎石 4)長期割引単価区分:あり 5)材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40						
	単 価			m ²		691.1	
	*** S単— 726号 ***						
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,60mm			m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ:路盤材 2)平均幅員:- 3)瀝青材の有無:なし 4)路盤材の有無:あり 5)施工区分:1層施工 6)瀝青材区分Ⅰ:- 7)長期割引単価区分:あり					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm 9)路盤材全仕上り厚:60mm 11)材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-30					
	単 価		m ²		486.7	
	*** S単— 727号 ***					
SA0834	改良土RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ:路盤材 2)平均幅員:- 3)瀝青材の有無:なし 4)路盤材の有無:あり 5)施工区分:1層施工 6)瀝青材区分Ⅰ:- 7)長期割引単価区分:あり					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm 9)路盤材全仕上り厚:150mm 11)材料区分Ⅱ:路盤材（各種）砕石材					
J96003	RC-40（0円単価）		m ³			材変
	単 価		m ²		251.5	
	*** S単— 728号 ***					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,70mm,再生粗粒度アスコン(20),グライト各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員:1.4m以上3.0m以下 2)1層当り平均仕上り厚:70mm 3)材料:再生粗粒度アスコン(20) 4)瀝青材料種類:グライト各種 5)長期割引単価区分:あり					
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層		ton			材変
	単 価		m ²		4,038	
	*** S単— 729号 ***					
SA0842	SP 中間層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員:1.4m以上3.0m以下 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)材料:再生粗粒度アスコン(20) 4)瀝青材料種類:無し 5)長期割引単価区分:あり					
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton			材変
	単 価		m ²		2,720	
	*** S単— 730号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり, 再生密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員:1.4m以上3.0m以下 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） 4)瀝青材料種類:無し 5)長期割引単価区分:あり 6)材料区分:再生密粒度アスコン(20)					
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton			材変
	単 価		m ²		2,720	
	*** S単— 731号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,グライト各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)平均幅員:1.4m以上3.0m以下 2)1層当り平均仕上り厚:30mm 3)比重区分:アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 4)瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 5)長期割引単価区分:あり 6)材料区分:再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					
	単 価		m ²		1,444	
	*** S単— 732号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,70mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 3) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 2)1層当り平均仕上り厚:70mm 3)比重区分:ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 4)瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 6)材料区分:再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					
	単 価		m ²		3,850	
	*** S単— 733号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:40mm 3)比重区分:ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 4)瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 5)長期割引単価区分:あり 6)材料区分:再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					
	単 価		m ²		1,692	
	*** S単— 734号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)平均幅員:3.0m超 2)1層当り平均仕上り厚:50mm 3)比重区分:ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m ³) 4)瀝青材料種類:ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 5)長期割引単価区分:あり 6)材料区分:再生密粒度ｱｽﾌﾟ(20)					
	単 価		m ²		2,032	
	*** S単— 735号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,有り(円形断面)		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分:据付 2)製品質量:2000kg/基以下 3)基礎砕石:有り(円形断面)					
	単 価		基		28,510	
	*** S単— 736号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,有り(円形断面)		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1)作業区分:据付 2)製品質量:2000kg/基を超え4000kg/基以下 3)基礎砕石:有り(円形断面)					
	単 価		基		53,950	
	*** S単— 737号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基を超え4000kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:据付 2)製品質量:2000kg/基を超え4000kg/基以下 3)基礎碎石:無しまたは円形断面以外					
	単 価		基		50,200	
	*** S単— 738号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 215cm2以上235cm2未満,再生細粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)断面積:215cm2以上235cm2未満 2)材料:アスファルト混合物 3)材料の選択:再生細粒度アスコン(13)					
	単 価		m		1,336	
	*** S単— 739号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分:据付 2)管種別:波状管及び網状管 3)呼び径:200～400mm 4)継手材料費:要					
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造		m			材変
	単 価		m		6,010	
	*** S単— 740号 ***					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,再生クワジャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)フィルター材:フィルター材 2)フィルター材の種類:再生クワジャラン RC-40					
	単 価		m3		6,588	
	*** S単— 741号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 (ICT) 土砂,オフショット,無し,50,000m3以上,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)施工方法:オフショット 3)障害の有無:無し 4)施工数量:50,000m3以上 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		259.1	
	*** S単— 742号 ***					
SC0141	SP 路体 (築堤)盛土 (ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土 (ICT) 20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量:20,000m3未満 2)障害の有無:無し 3)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3		256	
	*** S単— 743号 ***					
SC0152	SP 法面整形 (ICT)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 (ICT) 切土部,-,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²		862.9	
	*** S単一 744号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.061ton,礫質土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)安定処理材1ton当たり単価:18,000.000円 2)1m3当たり安定処理材使用量(t):0.061ton 3)土質区分:礫質土 4)長期割引単価(機械賃料):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32014	改良材	22.900	ton	18,000	412,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式] 機械質量20t級	1.840	供用日	142,000	261,280	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	122.000	L	148	18,056	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｲﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.800	日	10,900	19,620	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	148	14,652	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
Y00004	諸雑費 7%	0.070		396,024	27,722	
	合 計				835,946	算出数量 375.000 m3
	単 価		m3		2,229	
	*** S単一 745号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ: R03004 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単一 746号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ: R03003 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単一 747号 ***					
S02115	点検技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	点検技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ: R03006 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03006	点検技術者	1.000	人	37,434	37,434	
	合 計				37,434	算出数量 1.000 人
	単 価				37,434	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 748号 ***					
S02115	点検技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	点検技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード: R03007 2)労務単価算定区分:基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03007	点検技術員	1.000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1.000 人
	単 価				28,866	
	*** S単一 749号 ***					
S02116	EM-CEE-Sケーブル		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97010 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97010	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C	1.000	m	582	582	
	合 計				582	算出数量 1.000 各単位
	単 価				582	
	*** S単一 750号 ***					
S02116	CVV-Sケーブル		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97011 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97011	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C	1.000	m	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単一 751号 ***					
S02116	EM-CEE-Sケーブル		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97012 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97012	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m	786	786	
	合 計				786	算出数量 1.000 各単位
	単 価				786	
	*** S単一 752号 ***					
S02116	同軸ケーブル用接続材		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97013 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97013	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ	1.000	個	1,540	1,540	
	合 計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540	
	*** S単一 753号 ***					
S02116	ケーブル用接続材		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97014 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97014	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2	1.000	個	7,520	7,520	
	合 計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,520	
	*** S単一 754号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97018 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97018	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40	1.000	組	3,820	3,820	
	合 計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,820	
	*** S単一 755号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97021 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97021	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40	1.000	組	1,480	1,480	
	合 計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,480	
	*** S単一 756号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97017 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97017	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30	1.000	組	3,550	3,550	
	合 計				3,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,550	
	*** S単一 757号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管 波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97015 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97015	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30	1.000	m	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単一 758号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品 波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分:地域資材 (Pコード) 2)地域資材単価コード (P) : P97019 3)地区資材単価コード (J) : 4)施設機械資材単価コード (K) :			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97019	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30	1.000	組	4,390	4,390	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,390	
	*** S単— 759号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P97016 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97016	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40	1.000	m	525	525	
	合 計				525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				525	
	*** S単— 760号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P97020 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97020	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40	1.000	組	4,710	4,710	
	合 計				4,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,710	
	*** S単— 761号 ***					
S02116	波付硬質合成樹脂管用附属品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P97022 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97022	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40	1.000	組	1,840	1,840	
	合 計				1,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,840	
	*** S単— 762号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-DIS10、L=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P97023 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97023	ダクターチャンネル SUS S-DIS10、L=100	1.000	個	439	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単— 763号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）:P97024 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97024	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合 計				216	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216	
	*** S単— 764号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97025 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97025	オールアンカー SUS M10×70	1,000	本	455	455	
	合 計				455	算出数量 1,000 各単位
	単 価				455	
	*** S単一 765号 ***					
S02116	連結式接地棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	連結式接地棒 φ14×1500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P27821 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27821	連結式接地棒 φ14×1500mm	1,000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 766号 ***					
S02116	接地棒用リード端子		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97027 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97027	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用	1,000	個	745	745	
	合 計				745	算出数量 1,000 各単位
	単 価				745	
	*** S単一 767号 ***					
S02116	接地抵抗低減材		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接地抵抗低減材 袋/12kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97028 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97028	接地抵抗低減材 袋/12kg	1,000	袋	4,560	4,560	
	合 計				4,560	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,560	
	*** S単一 768号 ***					
S02116	埋設接地導線		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設接地導線 硬銅より線 60sq,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97029 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97029	埋設接地導線 硬銅より線 60sq	1,000	m	1,035	1,035	
	合 計				1,035	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,035	
	*** S単一 769号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97030 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97030	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造	1.000	m	8,700	8,700	
	合 計				8,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,700	
	*** S単一 770号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97004 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97004	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造	1.000	m	3,860	3,860	
	合 計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,860	
	*** S単一 771号 ***					
S02116	ベンチフリューム		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97005 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm	1.000	m	4,950	4,950	
	合 計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,950	
	*** S単一 772号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97002 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造	1.000	m	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 773号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P96550 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96550	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、ダブル構造	1.000	m	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単一 774号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分:地域資材（Pコード） 2)地域資材単価コード（P）: P97003 3)地区資材単価コード（J）: 4)施設機械資材単価コード（K）:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造	1.000	m	4,120	4,120	
	合 計				4,120	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,120	
	*** S単— 775号 ***					
S02116	高速料金		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速料金 仮設材輸送(調達地域変更)(税抜) ,, 1)資材区分:地域資材(Pコード) 2)地域資材単価コード(P): P97032 3)地区資材単価コード(J): 4)施設機械資材単価コード(K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97032	高速料金 仮設材輸送(調達地域変更)(税抜)	1.000	式	1,862,406	1,862,406	
	合 計				1,862,406	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,862,406	
	*** S単— 776号 ***					
S02116	3次元出来高管理及び3次元データ納品(変)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来高管理及び3次元データ納品(変) 技術管理費積上げ分 ,, 1)資材区分:地域資材(Pコード) 2)地域資材単価コード(P): P97033 3)地区資材単価コード(J): 4)施設機械資材単価コード(K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97033	3次元出来高管理及び3次元データ納品(変) 技術管理費積上げ分	1.000	式	3,716,000	3,716,000	
	合 計				3,716,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,716,000	
	*** S単— 777号 ***					
S02116	簡易支持力試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	簡易支持力試験 5点/1箇所 ,, 1)資材区分:地域資材(Pコード) 2)地域資材単価コード(P): P97009 3)地区資材単価コード(J): 4)施設機械資材単価コード(K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97009	簡易支持力試験 5点/1箇所	1.000	箇所	69,000	69,000	
	合 計				69,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,000	
	*** S単— 778号 ***					
S02116	3次元出来高管理及び3次元データ納品(変)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来高管理及び3次元データ納品(変) 現場管理費積上げ分 ,, 1)資材区分:地域資材(Pコード) 2)地域資材単価コード(P): P97034 3)地区資材単価コード(J): 4)施設機械資材単価コード(K):			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97034	3次元出来高管理及び3次元データ納品(変) 現場管理費積上げ分	1.000	式	8,371,000	8,371,000	
	合 計				8,371,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,371,000	
	*** S単— 779号 ***					
S02300	転石破碎		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	転石破碎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		4,579	
	*** S単— 780号 ***					
S02705	【法面工(植生基材吹付工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,1000m2以上,受けない,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格・仕様:厚3cm 2)施工規模:1000m2以上 3)時間的制約:受けない 4)法面垂直高:45m以下(施工基面上面) 5)作業区分:吹付工 6)ラス・フカ・ビンの設置:含む			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09081	植生基材吹付工 厚3cm	1.000	m ²	4,737	4,737	
	合 計				4,737	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		4,737	
	*** S単一 781号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分:砂・砂質土 2)材料区分:その他購入土 3)コンパクタ規格:山積0.28m3(平積0.20m3) 4)締固め機械:振動コンパクタ 5)締固め区分:区分I 6)単価0円区分(基礎材):なし 7)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08011	バックホ[クレー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				77,904	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,790	
	*** S単一 782号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類:再生クラッシャー 2)規格:RC-40 3)仕上がり厚さ:10cm 4)敷均し幅:2.5m以上 5)施工区分:敷均し 6)舗装面仕上げ作業の必要性:不要 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり 8)単価0円区分(舗設材):なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40〜0mm	11.600	m3	2,300	26,680	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,870	11,699	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	26,520	11,404	
	合 計				62,764	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		628	
	*** S単一 783号 ***					
SI6001	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>:M02082 2)機械コード(同上):M02082 3)機械損料算出区分:運転1時間当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T):5.8時間 5)運転日に対する供用日の割合(YC):1.50 6)単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務 7)岩石補正区分:岩石補正なし 8)燃料の計上方法:機械経費算定基準値による 9)燃料区分:軽油 10)燃料消費量(入力の場合):0.0 11)消耗部品の計上の有無:消耗部品を計上しない 13)消耗部品費の適用条件(2):消耗部品なし 14)名称(消耗部品):― 15)規格(消耗部品):―			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02082	バックホ[クレー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,170	5,170	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	26,520	4,508	
	合 計				11,898	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		11,898	
Y00001	単位					
	*** S単一 784号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出 1)機械コード《単位が時間のみ》：M17402 2)機械コード（同上）：M17402 3)機械損料算出区分：運転1日当たり算出 4)運転1日当たり運転時間(T)：5.5時間 5)運転日に対する供用日の割合(YC)：1.70 6)単価計上区分：機械損料等＋燃料＋運転労務 7)岩石補正区分：岩石補正なし 8)燃料の計上方法：機械経費算定基準値による 9)燃料区分：軽油 10)燃料消費量(入力の場合)：0.0 11)消耗部品の計上の有無：消耗部品を計上しない 13)消耗部品費の適用条件(2)：消耗部品なし 14)名称(消耗部品)：－ 15)規格(消耗部品)：－	日		1,000 各単位	歩A 当たり算出	
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1,000	日	12,400	12,400	
P34029	軽油 バトロ-給油	24,000	L	148	3,552	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	23,460	23,460	
	合 計				39,412	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		39,412	
Y00001	単位					
	*** S単一 785号 ***					
S16004	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型（～2011）] バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型（～2011）] バックホ（クレー型）、山0.45(平0.35)、2.9t吊り、あり 1)機械区分：バックホ（クレー型） 2)規格：山0.45(平0.35)、2.9t吊り 3)運転1日当たり運転時間(T)：0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC)：0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械)：あり	日		1,000 日	歩A 当たり算出	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型（～2011）] 標準バックホ容量 山積0.45m3（平積0.35m3） 吊能力2.9t	1,500	日	7,160	10,740	
P34029	軽油 バトロ-給油	50,000	L	148	7,400	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				44,660	算出数量 1,000 日
	単 価		日		44,660	
	*** S単一 786号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バックホ、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）、 なし、あり 1)施工区分：製作・設置 2)施工機械区分：バックホ 3)採取土区分：現地土 4)購入土材単価(m3当たり)：0.000 5)購入土材数量(m3/袋)：0.000m3 6)大型土のう袋区分：耐候性大型土のう袋（1年対応） 7)単価0円区分(大型土のう袋)：なし 8)長期割引単価区分(賃料機械)：あり	袋		1,000 日	歩A 当たり算出	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,682	29,682	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,214	26,214	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,870	18,870	
Y00004	諸雑費	0.040		74,766	2,991	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	36,000	枚	3,770	135,720	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	1,390	日	11,700	16,263	
P34029	軽油 バトロ-給油	104,000	L	148	15,392	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	26,520	26,520	
	合 計				271,652	算出数量 36,000 袋
	単 価		袋		7,546	
	*** S単一 787号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、401,1,あり	m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:401 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,931	2,931,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				3,346,439	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,346	
	*** S単— 788号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,184,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:184 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,524	1,524,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				1,939,439	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,939	
	*** S単— 789号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,67,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:67 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	620	620,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				1,035,439	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,035	
	*** S単— 790号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,719,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分:設置～賃料～撤去 2)供用日数:719 3)使用回数:1 4)長期割引単価区分(賃料機械):あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	5,256	5,256,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,870	54,723	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	26,520	76,908	
	合 計				5,671,439	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		5,671	
	*** S単一 791号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分:上記以外の運賃(入力必要) 2)運賃料金(円/ton):11,242円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):200kmまで 5)計上方法:片道計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸 9)冬期割増率 (実数) :0.0 10)深夜早朝割増率 (実数) :0.0					
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,242	11,242	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,742	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,742	
	*** S単一 792号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要),12m以内,200kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分:上記以外の運賃(入力必要) 2)運賃料金(円/ton):11,242円 3)製品長:12m以内 4)運搬距離(片道):200kmまで 5)計上方法:往復計上 6)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外) 8)積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸 9)冬期割増率 (実数) :0.0 10)深夜早朝割増率 (実数) :0.0					
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	1.000	ton	22,484	22,484	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				25,484	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		25,484	
	*** S単一 793号 ***					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,7m以下 1)電柱区分:ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 2)作業区分:7m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.900	人	22,542	20,288	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	
	合 計				48,593	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				48,593	
Y00001	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					
	*** S単一 794号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機器区分：超音波式流量計(管路用) 2)歩掛補正区分：無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,888	48,532	
	合 計				48,532	算出数量 1.000 台
	単 価		台		48,532	
	*** S単一 795号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数：1.00 2)据付技術員人数：2.00 3)調整技術者人数(X)：0.00 4)調整技術員人数(X)：0.00 5)作業種別(機器名称)：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 式
	単 価		式		86,802	
	*** S単一 796号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数：0.70 2)据付技術員人数：1.40 3)調整技術者人数(X)：0.00 4)調整技術員人数(X)：0.00 5)作業種別(機器名称)：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				60,761	算出数量 1.000 式
	単 価		式		60,761	
	*** S単一 797号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.50,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数：1.00 2)据付技術員人数：2.00 3)調整技術者人数(X)：0.50 4)調整技術員人数(X)：0.00 5)作業種別(機器名称)：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				105,315	算出数量 1.000 式
	単 価		式		105,315	
	*** S単一 798号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.35,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数：0.70 2)据付技術員人数：1.40 3)調整技術者人数(X)：0.35 4)調整技術員人数(X)：0.00 5)作業種別(機器名称)：			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		東原調整池他建設工事 (第1回変更)				
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				73,720	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,720	
	*** S単一 799号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-、50、地 中 (道路沿)、0.00、0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別:波付硬質合成樹脂管 2)細別規格:- 3)サイズ(mm):50 4)施工区分:地 中 (道路沿)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価: 6)その他の場合100m当り電工労務(人):0.00			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)その他の場合の諸資材率:0.00 8)クリップ留めの歩掛補正区分:無					
	9)直線部分の歩掛補正区分:無 10)高所作業の歩掛補正区分:無 11)その他の場合の補助文:					
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径50	100.000	m	333	33,300	
R01013	電工	0.500	人	22,542	11,271	
	合 計				44,571	算出数量 100.000 m
	単 価		m		446	
	*** S単一 800号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、硬質ビニル管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別:硬質ビニル管 2)細別規格:- 3)サイズ(mm):22 4)施工区分:屋外・屋内(露出)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価: 6)その他の場合100m当り電工労務(人):0.00			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)その他の場合の諸資材率:0.00 8)クリップ留めの歩掛補正区分:無					
	9)直線部分の歩掛補正区分:無 10)高所作業の歩掛補正区分:無 11)その他の場合の補助文:					
P27430	硬質ビニル電線管 (VE) 22mm 長4.0m	25.000	本	388	9,700	
Y00005	諸資材	0.150		9,700	1,455	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				135,136	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,351	
	*** S単一 801号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、IV、600V、-、22mm2、地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1:管 内 2)種別:IV 3)電圧:600V 4)心数:- 5)サイズ(mm2):22mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6)施工区分2:地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27017	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積22	100.000	m	428	42,800	
R01013	電工	2.300	人	22,542	51,847	
	合 計				94,647	算出数量 100.000 m
	単 価		m		946	
	*** S単一 802号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、IV、600V、-、8mm2、地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1:管 内 2)種別:IV 3)電圧:600V 4)心数:- 5)サイズ(mm2):8mm2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6)施工区分2:地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27015	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積8.0	100.000	m	157	15,700	
R01013	電工	2.300	人	22,542	51,847	
	合 計				67,547	算出数量 100.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		675	
	*** S単— 803号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,IV,600V,-,8mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1：ラック・ダクト内 2)種別：IV 3)電圧：600V 4)心数：- 5)サイズ(mm2)：8mm2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)施工区分2：屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27015	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積8.0	100.000	m	157	15,700	
R01013	電工	2.900	人	22,542	65,372	
	合 計				81,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		811	
	*** S単— 804号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1：管 内 2)種別：CVケーブル 3)電圧：600V 4)心数：2心 5)サイズ(mm2)：3.5mm2			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)施工区分2：地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	189	18,900	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				142,881	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,429	
	*** S単— 805号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1：ラック・ダクト内 2)種別：CVケーブル 3)電圧：600V 4)心数：2心 5)サイズ(mm2)：3.5mm2 6)施工区分2：屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	189	18,900	
R01013	電工	7.100	人	22,542	160,048	
	合 計				178,948	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,789	
	*** S単— 806号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1：管 内 2)種別：CVケーブル 3)電圧：600V 4)心数：3心 5)サイズ(mm2)：3.5mm2 6)施工区分2：地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	261	26,100	
R01013	電工	5.500	人	22,542	123,981	
	合 計				150,081	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,501	
	*** S単— 807号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1：ラック・ダクト内 2)種別：CVケーブル 3)電圧：600V 4)心数：3心 5)サイズ(mm2)：3.5mm2 6)施工区分2：屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	261	26,100	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	7.100	人	22,542	160,048	
	合 計				186,148	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,861	
	*** S単一 808号 ***					
S42106	電力ケーブル端末処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	電力ケーブル端末処理工 3心,14mm2,屋内外 (600V)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)心区分:3心 2)規格区分:14mm2 3)施工区分:屋内外 (600V)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27268	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 半田方式 06C013 3心 断面積14	1.000	組	4,380	4,380	
R01013	電工	0.200	人	22,542	4,508	
	合 計				8,888	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,888	
	*** S単一 809号 ***					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),,5心以下,,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続:制御ケーブル(端子接続) 3)作業種別:標準 5)細別:5心以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.210	人	22,542	4,734	
	合 計				4,734	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,734	
	*** S単一 810号 ***					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ケーブル(中間接続),5P,,地下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続:通信ケーブル(中間接続) 2)種別:5P 4)施工区分:地下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.750	人	22,542	16,907	
	合 計				16,907	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,907	
	*** S単一 811号 ***					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),,15心以下,,標準			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続:制御ケーブル(端子接続) 3)作業種別:標準 5)細別:15心以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.350	人	22,542	7,890	
	合 計				7,890	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,890	
	*** S単一 812号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ,銅製ボックス,300×300×200mm,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分:銅製ボックス 2)器具分類:300×300×200mm 3)その他の場合の器具単価: 4)その他の場合の1個当電工労務(人):0.00 5)その他の場合の補助文:			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27524	ブルボックス (銅板製) 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	1.000	個	4,450	4,450	
R01013	電工	0.400	人	22,542	9,017	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,467	算出数量 1.000 個
	単 価		個		13,467	
	*** S単一 813号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 、その他、その他、0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分:その他 2)器具分類:その他 3)その他の場合の器具単価:P97026			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人):0.45 5)その他の場合の補助文:			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97026	ブルボックス SUS、 350×350×200	1.000	個		30,150	
R01013	電工	0.450	人		22,542	
	合 計				40,294	算出数量 1.000 個
	単 価		個		40,294	
	*** S単一 814号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オール7)、φ66、粘性土・シルト、,50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:土質ボーリング(オール7) 2)孔径区分:φ66 3)土質区分:粘性土・シルト			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)せん孔深度:50m以下 6)せん孔方向:鉛直下方			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30086	土質ボーリング(オール7ボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m		14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人		53,199	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人		41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人		31,400	
	*** S単一 815号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オール7)、φ66、礫混じり土砂、,50m以下、鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分:土質ボーリング(オール7) 2)孔径区分:φ66 3)土質区分:礫混じり土砂			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)せん孔深度:50m以下 6)せん孔方向:鉛直下方			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30088	土質ボーリング(オール7ボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m		34,700	
	合 計				34,700	算出数量 1.000 m
	単 価		m		34,700	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人		53,199	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人		41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人		31,400	
	*** S単一 816号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 1,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ボーリング本数:1 2)対象岩盤ボーリング本数:0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	0.800	業務		97,400	
	合 計				77,920	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		77,920	
	*** S単一 817号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3以上					
	単 価		m3		155.3	
	*** S単一 818号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:16.5km以下					
	単 価		m3		2,237	
	*** S単一 819号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:12.5km以下					
	単 価		m3		1,825	
	*** S単一 820号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:1.0km以下					
	単 価		m3		411.9	
	*** S単一 821号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,23.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハック秒山積1.4m3(平積1.0m3) 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:23.5km以下					
	単 価		m3		2,766	
	*** S単一 822号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場:標準 2)積込機種・規格:ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3) 3)土質:硬岩 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:9.5km以下					
	単 価		m3		2,252	
	*** S単一 823号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,直管,50~150mm,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F96001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm、全揚程30m		日	281		
F96002	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m		日	530		
F96003	充填ポンプ 6～25L/min×2		日	20,000		
F96501	クレーン オペレーター付き、120t吊		日	108,954		
F96502	コンクリートプレート φ40、コードレス		日	1,020		
G96001	ブルマン C-50型		個	1,152		
G96001	ブルマン C-50型		個	1,728		
G96107	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)		枚	22,500		
G96108	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)		枚	500		
J01017	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)		ton	13,900		
J02107	生コンクリート(普通) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3	25,200		
J02120	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3	25,000		
J03208	購入土		m3	3,000		
J96001	粘土 ベントナイト系		kg	39		
J96002	滑材（φ400用） ベントナイト系		L	60		
J96003	RC-40（0円単価）		m3	0		
J96101	滑材（φ1350用） AZ-1		L	30		
J96102	粘土		kg	39		
J96103	清水		m3	0		
J96104	作動油 R&O型		L	315		
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層		ton	20,500		
J96501	水工用粗粒度アスコン（20） 舗設基盤層		ton	1,435,000		
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton	19,500		
J96502	水工用密粒度アスコン（20） 遮水層		ton	975,000		
J96503	特殊クレー系アスファルト乳剤 2.0kg/m2、3層塗り、機械吹付仕様		ton	2,173,612		
J96505	ゴム入りアスファルト乳剤		ton	120,000		
M96001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t		時間	4,270		
M96002	推進装置損料		日	61,834		
M96003	操作盤損料		日	19,511		
M96004	排土タンク損料 10m3		日	1,115		
M96005	オイル冷却装置損料		日	695		
M96006	基準プリズムユニット損料		日	14,783		
M96007	中間プリズムユニット損料		日	14,783		
M96008	受光器ユニット損料		日	10,303		
M96009	プリズム制御装置損料		日	18,478		
M96010	レール付排土管（標準管） 1現場当り		100m	638,400		
M96011	レール付排土管（標準管） 供用日当り		日	21,284		
M96012	中継ホース・ケーブル（標準管） 1現場当り		100m	1,320,000		
M96013	中継ホース・ケーブル（標準管） 供用日当り		日	17,602		
M96014	プリズム用ケーブル損料 1現場当り		100m	135,300		
M96015	プリズム用ケーブル損料 供用日当り		日	1,804		
M96016	地上ホース・ケーブル損料 1現場当り		式	347,300		
M96017	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り		日	4,631		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カッターヘッド損料					
M96018	ローラⅢ型		個	29,827		
	リヤバイブ損料					
M96019			個	1,016		
	添加材注入ポンプ損料					
M96020	2.4m3/h		日	12,055		
	添加材ミキサ					
M96021	400L×2槽		日	1,399		
	粘度計損料					
M96022			日	529		
	水槽損料					
M96023	3m3用		日	476		
	先導体損料					
M96024			日	81,662		
	トラック運転(クレーン装置付)					
M96025	4t級 2.9t吊		日	13,300		
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・硬質地盤専用排3]					
M96026	普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN		供用日	219,000		
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
M96027	50～51t吊		供用日	66,000		
	機械器具損料 (1)					
M96101	泥水式推進工 φ1350		式	43,909,190		
	機械器具損料 その1(SMCシステム)					
M96102			式	2,062,097		
	機械器具損料 その2(SMCシステム)					
M96103			式	135,987		
	銅管 (1) 損料					
M96104	送気用φ100		式	12,285		
	銅管 (2) 損料					
M96105	送気用φ100		式	89,376		
	換気ファン損料					
M96106	φ100		式	60,019		
	機械器具損料 (1)					
M96107	送排泥ポンプ・計測機器		式	2,440,062		
	機械器具損料 (2)					
M96108	送排泥管		式	1,086,126		
	機械器具損料 (一次処理)					
M96109	泥水処理設備		式	3,586,479		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03104	K形 4種管 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03104	K形 4種管 径1100 長6.0m		本	702,000		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03193	T形 2種管 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03193	T形 2種管 径1100 長6.0m		本	803,000		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03253	T形 4種管 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03253	T形 4種管 径1100 長6.0m		本	721,000		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03270	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m		本	0		
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング					
P03270	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m		本	589,000		
	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03426	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む		本	0		
	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
P03426	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ゴム輪含む		本	814,000		
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品					
P03528	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100		組	74,200		
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品					
P03570	GF1フランジ形 7.5K 径1100		組	127,000		
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品					
P03572	GF1フランジ形 7.5K 径1350		組	231,000		
	コルゲートU字フリューム					
P04431	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)		m	7,910		
	塩ビ管用継手 ソケット					
P05347			個	217		
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
P12039	1種 600 長600mm		個	7,200		
	鉄筋コンクリートU形用蓋					
P12046	2種 600 長600mm		個	15,000		
	下水道用マンホール側塊					
P13312	直壁 1500B 高600		個	93,800		
	ポリエチレンスリーブ					
P26516	φ1100 厚さ0.2 長7.5m		枚	15,400		
	ケーシングバイブ					
P41075	径86mm用 長1.0m		本	7,010		
	盛立試験解析					
P96001	準備、試験確認、試験結果の整理、点検とりまとめ		式	2,830,000		
	透水試験					
P96002	φ150、変水位法		試料	87,100		
	現場密度試験					
P96003	φ250		箇所	57,320		
	現場透水試験					
P96004	φ250		試料	24,040		

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96005	中型三軸圧縮試験 Cubar試験、φ150		試料	413,500		
P96006	タイヤ洗浄機 全長16.7m、全幅3.0m、水位高0.3m迄		式	3,990,000		
P96007	現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内		回	93,300		
P96008	電力料 泥水式推進工φ1350		式	333,417		
P96009	タイヤ洗浄機 輸送費		回	166,690		
P96010	推進機ビット補修費 泥水式推進工φ1350		式	4,856,400		
P96011	自由勾配側溝 400×700		m	22,500		
P96012	自由勾配側溝 400×800		m	24,550		
P96013	自由勾配側溝 600×800		m	29,900		
P96014	自由勾配側溝 600×900		m	32,400		
P96015	ビット取り付け費用 泥水式推進工φ1350		式	620,000		
P96016	推進用鉄筋コンクリート管・合成鋼管との接続管 φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	595,000		
P96017	合成鋼管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	1,460,000		
P96018	合成鋼管・推進用HP管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=2.43m		本	1,680,000		
P96019	U形側溝 300 L=2000		m	21,500		
P96020	鋼製グレーチング300用 T-25、溝蓋・滑り止め型、995×400×55		組	23,400		
P96021	樹蓋 600×600、T-14、落込式（鍵付）		組	31,300		
P96022	樹蓋 900×900、T-25、落込式（鍵付）		組	83,600		
P96023	プレキャストガードパイプ基礎 連結器具 2個/箇所		個	2,800		
P96024	合成鋼管・鋼管との接続管 φ1350 4種 50N管 L=1.61m		本	1,310,000		
P96025	カップリング		個	2,120		
P96026	プレキャスト集水樹 500×500×500、T14		基	43,600		
P96027	プレキャスト集水樹 800×800×800 T-25		基	106,500		
P96028	U形側溝 600 L=1000、グレーチング用		m	55,000		
P96029	鋼製グレーチング600用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	66,000		
P96030	U形側溝 400 L=1000、グレーチング用		m	30,700		
P96031	鋼製グレーチング400用 T-25、L=1000、溝蓋・滑り止め型		組	44,200		
P96032	フライアッシュ		ton	13,000		
P96033	目詰材		kg	335		
P96034	電話機 単独ボタン		個	3,100		
P96035	通信用ビニル配線 0.5mm 6心		m	41		
P96036	換気ファン電力料 φ100		式	31,033		
P96037	電力料 送排泥ポンプ・計測機器		式	288,373		
P96038	電力料（一次処理） 泥水処理設備		式	219,411		
P96039	汚泥処分費 15,000円/t×1.10t/m ³ =16,500円/m ³		m ³	16,500		
P96040	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 50N管 L=2.43m		本	56,900		
P96041	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=2.43m		本	78,000		
P96042	推進用鉄筋コンクリート管 φ400 SJA 1種 70N管 L=1.20m		本	75,400		
P96044	ライナープレート 小判形 φ4.0×7.454 t=4.0mm 黒皮		m	543,700		
P96045	ライナープレート 円形 φ3.5 t=2.7mm 黒皮		m	165,000		
P96046	ライナープレート 円形 φ3.5 t=3.2mm 黒皮		m	190,000		
P96047	ライナープレート 円形 φ3.5 t=4.0mm 黒皮		m	234,500		
P96048	ライナープレート 矩形 2.592×5.889 t=2.7mm 黒皮		m	395,200		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補強リング					
P96049	2,592×5,889 H-200 黒皮		リング	590,000		
	ライナープレート					
P96050	φ2.5 t=2.7mm 黒皮		m	126,000		
	鋼製支圧壁					
P96051	2.80/1.60×0.60×0.50 材工共		式	4,021,300		
	到達坑口金物（ゴム輪共）					
P96052	φ1350		組	822,000		
	床板材					
P96053	足場板（杉）		m3	25,333		
	止水器（発進坑口）					
P96054	φ400		組	149,000		
	止水器（到達坑口）					
P96055	φ400		組	160,000		
	充填材					
P96057	YMS60・tai 非水ガラス系無機懸濁型		L	55		
	ばらまき型傾斜計					
P96101	18か所		式	4,434,000		
	塗装ケーシング					
P96102	φ47mm、全長3m		本	8,920		
	ケーシングキャップ					
P96103			組	3,400		
	推進用鉄筋コンクリート管					
P96104	φ1350 JD 内圧3種 50N管 L=2.43m		本	538,000		
	アルミガイド管					
P96105	φ56mm、全長3m		本	9,700		
	アルミガイド管					
P96106	φ56mm、全長1m		本	4,400		
	アルミガイド管用キャップ					
P96107			個	3,200		
	ソケット					
P96108			個	2,400		
	リベット					
P96109			袋	1,600		
	観測孔グラウト材					
P96110			孔	151,120		
	分散剤					
P96111			kg	408		
	滑材					
P96112	AZ-1		m	1,173		
	電力料					
P96113	SMCシステム		式	19,000		
	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共）					
P96114	φ1350		組	644,000		
	運行管理システム					
P96116	10台、15ヵ月		式	2,808,300		
	重機接近警報システム					
P96117	センサー10台、ICタグ20人、15ヵ月		式	18,293,215		
	無線式温湿計測システム					
P96118	子機10台、親機1台、中継器1台他、17ヵ月		式	7,662,239		
	散水システム					
P96119	2インチ残水ポンプ、PH処理装置他、17ヵ月		式	26,797,599		
	4次元シミュレーション					
P96121			式	3,215,200		
	増粘剤（CMC）					
P96122			kg	1,360		
	ライナープレート					
P96123	小判形 φ4.0×7.454 t=2.7mm 黒皮		m	374,700		
	ライナープレート					
P96124	小判形 φ4.0×7.454 t=3.2mm 黒皮		m	440,800		
	挿入型傾斜計					
P96125			台	296,000		
	設置型傾斜計					
P96126			台	3,230,000		
	水圧式水位検出器					
P96127			台	222,000		
	特定小電力無線機					
P96128			台	322,000		
	機器収納盤					
P96129	水位データ収録装置、支柱含む		面	294,100		
	再生プラスチック杭					
P96130	7cm角、長さ900mm		個	2,000		
	プラグアンカー					
P96131	ナイロンブラグ		個	520		
	AI解析画像診断（斜壁）					
P96134	1800枚あたり		回	470,000		
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP					
P96140	径50 長4.0m		本	2,110		
	水質分析					
P96141	水素イオン濃度(pH)		試料	575		
	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル					
P96200	丸形（VVR）2心、5.5mm2		m	41		
	基本料金					
P96201	低圧電力20kw		kw	930		
	基本料金					
P96202	従量電灯B 60A		月	1,725		

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電力量料金					
P96203	低圧電力		kWh	14.45		
	電力量料金					
P96204	低圧電力（臨時）		kWh	16.92		
	電力量料金					
P96205	高圧電力		kWh	17.89		
	電力量料金					
P96206	従量電灯、30078kwh		式	701,768		
	基本料金					
P96207	低圧電力17kw		kW	930		
	基本料金					
P96208	低圧電力18kw		kW	930		
	基本料金					
P96209	低圧電力6kw		kW	1,116		
	基本料金					
P96210	高圧電力173kw		kW	1,606		
	基本料金					
P96211	従量電灯B 20A		月	575		
	電力量料金					
P96212	従量電灯、4889kwh		式	93,319		
	電力量料金					
P96213	従量電灯、15188kwh		式	347,506		
	電力量料金					
P96214	従量電灯、706kwh		式	11,905		
	CVTケーブル 600V					
P96215	100mm2、3心（180日）		m	634		
	CVTケーブル 600V					
P96216	60mm2、3心（180日）		m	378		
	CVTケーブル 600V					
P96217	60mm2、3心（750日）		m	1,575		
	CVTケーブル 600V					
P96218	38mm2、3心（750日）		m	1,017		
	CVTケーブル 600V					
P96219	22mm2、3心（750日）		m	607		
	CVTケーブル 600V					
P96220	14mm2、3心（750日）		m	399		
	CVTケーブル 600V					
P96221	38mm2、3心（600日）		m	813		
	CVTケーブル 600V					
P96222	22mm2、3心（600日）		m	486		
	CVケーブル 600V					
P96223	14mm2、3心（600日）		m	319		
	CVケーブル 600V					
P96224	14mm2、3心（240日）		m	127		
	CVケーブル 600V					
P96225	8mm2、3心（240日）		m	80		
	CVケーブル 600V					
P96226	14mm2、3心（60日）		m	32		
	CVTケーブル 6600V					
P96227	38mm2、3心（180日）		m	387		
	波付硬質ポリエチレン管					
P96228	80mm		m	528		
	配線杭					
P96229	L=1100mm、φ16mm、ハガー付		個	840		
	LED投光器					
P96230	ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当		個	81,300		
	呑口スクリーン					
P96501			基	2,414,779		
	後付け止水板					
P96503	厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上		m	1,400		
	ひび割れ誘発目地設置工					
P96505	t=50mm		m	8,977		
	ステンレス手摺					
P96506	φ32,h=2m,SUS		箇所	97,000		
	簡易ゲート					
P96507	φ400,H=3546mm		基	1,911,000		
	簡易ゲート					
P96508	φ400,H=6500mm		基	2,122,000		
	銅製可とう管（低圧用）					
P96511	φ1350,偏心量100mm,L=1350 7.5k,RF×RF		本	7,360,000		
	銅製可とう管（低圧用）					
P96512	φ1100,偏心量100mm,L=1150,7.5k,RF×RF		本	5,460,000		
	移動フレーム関連部材（L=5.1m）その1					
P96513			基	3,216,520		
	移動フレーム関連部材（L=5.1m）その2					
P96514			基	684,402		
	移動装置関連部材（L=5.1m）					
P96515			基	1,926,230		
	型枠関連部材（L=5.1m）					
P96516			基	742,662		
	山留関連部材（L=5.1m）					
P96517			基	628,604		
	メタルフォーム関連部材（L=10.2m）					
P96518			基	479,880		
	準消耗品（L=5.1m）					
P96519			基	70,461		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打設足場関連（L=5.1m）					
P96520			基	307,439		
	アンカーボルト類					
P96521			式	2,930,600		
	納入運搬費					
P96522			基	475,000		
	引取運搬費					
P96523			基	475,000		
	グラスグリッド					
P96525	幅150cm×長100m		m ²	1,600		
	コルゲートフリュームストラット					
P96526	U350,A型		本	695		
	I C T保守点検費用					
P96527			式	174,188		
	I C Tシステム初期費用					
P96528			式	1,146,000		
	六価クロム溶出試験					
P96529	環境省告示第46号溶出試験		検体	7,300		
	タンクリーチング試験					
P96530	環境省告示第46号溶出試験		検体	9,500		
	3次元起工測量					
P96531			式	2,891,000		
	3次元設計データ作成					
P96532			式	388,000		
	3次元出来高管理及び3次元データ納品					
P96533	技術管理費積み上げ分		式	3,937,000		
	3次元出来高管理及び3次元データ納品					
P96534	現場管理費積み上げ分		式	8,870,000		
	プレキャストガードパイプ基礎					
P96535	C種、B=800		m	19,400		
	車止め					
P96536	φ60.5×幅1000×高650、取外し式（蓋・鍵付）		本	51,500		
	U型側溝					
P96537	400		m	10,250		
	U型側溝					
P96538	600		m	16,950		
	自由勾配側溝					
P96539	400×900		m	25,650		
	自由勾配側溝					
P96541	600×1200		m	40,850		
	プレキャスト集水樹蓋					
P96542	ハイテン鋼製、1000×1000用、T=2		組	94,300		
	プレキャスト集水樹					
P96543	700×700×700		基	97,700		
	プレキャスト集水樹					
P96544	1000×1000×1200		基	205,500		
	ネットフェンス					
P96545	H=1.8m、線径3.2mm、網目56mm、亜鉛メッキ		m	7,790		
	ネットフェンス（扉）					
P96546	片開 丸パイプ型、H=1.8m		組	49,600		
	グレーチング蓋					
P96547	ハイテン鋼製、2000×2000用（1048×695/1枚）、T=2		組	549,400		
	ステンレス平織金網					
P96548	0.4mm×20		m ²	2,870		
	高密度ポリエチレン管 エンドキャップ					
P96549	φ300		個	6,500		
	高密度ポリエチレン管					
P96550	波状管、φ300、ダブル構造		m	5,100		
	フランジ接合部品					
P96711	1350A		組	483,800		
	フランジ接合部品					
P96712	600A		組	72,930		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96714	S-UF形直管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,540,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96715	S形直管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,550,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96716	UF-S形切用管φ1350,PF種,L=6.0m		本	1,480,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96717	UF曲管 両受 φ1350×22°1/2		本	2,760,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96718	UF曲管 両受 φ1350×11°1/4		本	2,340,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96719	UF曲管 片受 φ1350×22°1/2		本	2,150,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96720	UF曲管 片受 φ1350×11°1/4		本	1,730,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96721	UF曲管 片受 φ1350×5°5/8		本	1,730,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96722	UF形付T字管 φ1350×600		本	2,140,000		
	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ鋳鉄管					
P96723	UF形排水T字管 φ1350×400		本	2,320,000		
	UF形接合部品(直管用)					
P96727	φ1350		組	108,000		
	UF形接合部品(異形管用)					
P96728	φ1350		組	113,000		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96729	S形接合部品 φ1350		組	178,000		
P96730	K形特殊押輪 φ1350		組	432,000		
P96739	鋳鉄製ゲート(角型) 1000×1000 H=4650		門	6,570,000		
P96747	K形継輪 φ1350		本	579,000		
P96751	フランジ接合部品 1100A		組	289,590		
P96752	マンホール蓋 φ600 T-25 簡易防水型		枚	74,200		
P96753	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径750 高300		個	30,900		
P96754	下水道用マンホール側塊 直壁 750A 高900		個	57,000		
P96755	人孔蓋 φ600×100 7.5K		個	138,000		
P96756	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高1200		個	174,000		
P96757	下水道用マンホール側塊 直壁 1500A 高2400		個	335,000		
P96758	平板載荷試験 50kN以内		箇所	186,000		
P96762	ステップ φ19 L=300		本	2,630		
P96763	ケミカルアンカー D13用		本	264		
P96764	ケミカルアンカー D19用		本	667		
P96765	ケミカルアンカー D22用		本	1,060		
P96766	アンカー筋 D13 L=490		本	53		
P96767	アンカー筋 D19 L=770		本	184		
P96768	アンカー筋 D22 L=910		本	293		
P96771	フランジ接合材 φ100×7.5K BNP		組	4,930		
P96772	下水道用マンホール側塊 床版斜壁 φ1750×φ600 高200		個	151,000		
P96778	鉄蓋付ブロック φ350 H=150		個	48,710		
P96779	調整リング t=100		個	17,400		
P96780	上部壁 φ350 H=150		個	19,000		
P96781	中部壁 φ350 H=300		個	14,300		
P96782	下部壁 φ350 H=300		個	20,700		
P96783	底版 φ350用 H=40		個	19,000		
P96784	FRP製曲管 φ400×90°		個	258,000		
P96790	U型側溝 U-600		m	27,300		
P96791	U型側溝 U-300AG		m	43,200		
P96792	横断暗渠 R型600×600		m	54,500		
P96793	U型側溝 U- I 型 300		m	7,900		
P96799	排水補強パイプ STK400φ60.5 t=2.3mm L=2400		組	20,200		
P96805	杉丸太 L=2.75m φ180		本	2,500		
P96815	SP短管 1100A×3175L STW400 t=9mm		本	1,080,000		
P96816	SPIF付短管 1100A×3005L STW400 t=9mm		本	1,120,000		
P96817	SP曲管 1100A×45° STW400 t=9mm		本	1,970,000		
P96818	SPT字管 1200A×1100A STW400 t=9mm		本	2,980,000		
P96819	U型側溝 U- I 型 600		m	18,800		
P96823	通気管 SGPφ100 90° ロンゲェルホフ×2 180° ショートェルホフ 防虫目皿		本	399,000		
P96824	通気管 SGPφ100 90° ロンゲェルホフ×2 180° ショートェルホフ 防虫目皿		本	415,200		
P96849	特殊ゲラ外モニタ φ40.5mm 逆止弁付		個	391,000		
P96850	充填ホース		組	232,000		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96851	サクシオンホース φ38mm		組	19,400		
P96852	特殊スイベル 充填材分別機		個	299,000		
P96853	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付		個	391,000		
P96854	マシンセット専用台		セット	6,900		
P96855	特許使用料 引抜同時充填工		L	4		
P97001	ネトロンパイプ φ50、L=4000mm		m	535		
P97002	高密度ポリエチレン管 波状管、φ500、ダブル構造		m	14,000		
P97003	高密度ポリエチレン管 波状管、φ300、シングル構造		m	4,120		
P97004	高密度ポリエチレン管 波状管、φ250、ダブル構造		m	3,860		
P97005	ベンチフリューム 300×200、L=2000mm		m	4,950		
P97009	簡易支持力試験 5点/1箇所		箇所	69,000		
P97010	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-10C		m	582		
P97011	CVV-Sケーブル CVV-S1.25-2C		m	159		
P97012	EM-CEE-Sケーブル EM-CEE-S1.25-15C		m	786		
P97013	同軸ケーブル用接続材 F型防水中継アダプタ		個	1,540		
P97014	ケーブル用接続材 スコッチキャスト82-JA2		個	7,520		
P97015	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30		m	480		
P97016	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40		m	525		
P97017	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP30		組	3,550		
P97018	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、FEP40		組	3,820		
P97019	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP30		組	4,390		
P97020	波付硬質合成樹脂管用附属品 クランプ、難燃FEP40		組	4,710		
P97021	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、FEP40		組	1,480		
P97022	波付硬質合成樹脂管用附属品 直線接続材、難燃FEP40		組	1,840		
P97023	ダクターチャンネル SUS S-DIS10、L=100		個	439		
P97024	ダクタークリップ SUS S-DC22		個	216		
P97025	オールアンカー SUS M10×70		本	455		
P97026	ブルボックス SUS、350×350×200		個	30,150		
P97027	接地棒用リード端子 14φ×500、22sq用		個	745		
P97028	接地抵抗低減材 袋/12Kg		袋	4,560		
P97029	埋設接地導線 硬銅より線 60sq		m	1,035		
P97030	高密度ポリエチレン管 波状管、φ400、ダブル構造		m	8,700		
P97032	高速料金 仮設材輸送（調達地域変更）（税抜）		式	1,862,406		
P97033	3次元出来高管理及び3次元データ納品（変） 技術管理費積上げ分		式	3,716,000		
P97034	3次元出来高管理及び3次元データ納品（変） 現場管理費積上げ分		式	8,371,000		
R04023	測量技師		人	47,100		
R04024	測量技師補		人	36,900		
R04025	測量助手		人	34,599		
R04041	地質調査技師 外業		人	53,199		
R04042	主任地質調査員 外業		人	41,500		
R04043	地質調査員 外業		人	31,400		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	大型型枠積込取卸し		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.700	人	29,682	20,777	S単 92号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単 95号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	0.650	日	108,954	70,820	S単 62号
S02116	軽油 パトロール給油,,	54.600	L	148	8,081	S単 128号
	合 計				124,209	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		124,209	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	大型型枠組立解体		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	9.800	人	29,682	290,884	S単 92号
S02115	普通作業員	20.000	人	18,870	377,400	S単 95号
S02115	特殊作業員	20.000	人	26,214	524,280	S単 93号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	10.000	日	108,954	1,089,540	S単 62号
S02116	軽油 パトロール給油,,	840.000	L	148	124,320	S単 128号
	合 計				2,406,424	算出数量 1.000 セット
	単 価		セット		2,406,424	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	大型型枠設置（妻部除く）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,682	17,809	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	0.500	日	108,954	54,477	S単 62号
S02116	軽油 パトロール給油,,	42.000	L	148	6,216	S単 128号
	合 計				123,586	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		123,586	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	コンクリート打設		m3		20.200 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	5.000	人	26,214	131,070	S単 93号
S02115	左官	3.000	人	26,214	78,642	S単 94号
Y00004	雑品	0.010		239,394	2,394	
S02112	クレーン オペレーター付き、120t吊	1.000	日	108,954	108,954	S単 60号
S02116	軽油 パトロール給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
S16002	コンクリートバケット[標準型]※ 、容量1.0m3、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	1,151	1,151	S単 534号
S02112	コンクリートブレイク φ40、コードレス	2.000	日	1,020	2,040	S単 61号
S02116	生コンクリート(普通) 、21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下) ,	21.400	m3	25,200	539,280	S単 129号
	合 計				905,645	算出数量 20.200 m3
	単 価		m3		44,834	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 5号 ***					
T00005	アンカーボルト及び妻型枠取り外し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
						算出数量
	合 計				59,925	1.000 箇所
	単 価		箇所		59,925	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	大型型枠の脱型・移動 (レール)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
						算出数量
	合 計				59,925	1.000 回
	単 価		回		59,925	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	大型型枠の脱型・移動 (クレーン)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02112	クレーン 120t吊り,オペレーター付き	1.000	日	108,954	108,954	S単 62号
S02116	軽油 バトリ給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
						算出数量
	合 計				181,311	1.000 回
	単 価		回		181,311	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	後付け止水板					
S02115	普通作業員	0.048	人	18,870	906	S単 99号
S02115	土木一般世話役	0.013	人	29,682	386	S単 100号
S02116	後付け止水板 厚8mm×幅23mm×長5m、0.075MPa以上,,	1.069	m	1,400	1,497	S単 142号
						算出数量
	合 計				2,789	1.000 m
	単 価		m		2,789	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	ドレーン工 (サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	RC-40					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	29,682	1,781	S単 92号
S02115	普通作業員	0.440	人	18,870	8,303	S単 95号
Y00004	雑品	0.080		10,084	807	
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	1.125	m3	2,300	2,588	S単 146号
						算出数量
	合 計				13,479	10.000 m
	単 価		m		1,348	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 10号 ***					
T00010	基層 (車道・路肩部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)、プライムコート					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用粗粒度アスコン (20)	0.200	ton	20,500	4,100	S単 131号
S02116	舗設基盤層, ゴム入りアスファルト乳剤	0.100	ton	120,000	12,000	S単 132号
	合 計				185,534	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,855	
	*** T単一 11号 ***					
T00011	中間層 (車道・路肩部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン (20)	0.200	ton	19,500	3,900	S単 133号
	遮水層,					算出数量 100.000 m ²
	合 計				173,334	
	単 価		m ²		1,733	
	*** T単一 12号 ***					
T00012	表層 (車道・路肩部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン (20)	0.200	ton	19,500	3,900	S単 133号
	遮水層,					算出数量 100.000 m ²
	合 計				173,334	
	単 価		m ²		1,733	
	*** T単一 13号 ***					
T00013	基層 (車道・路肩部)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	タンバ (60～80kg級)					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.160		146,064	23,370	
S02116	水工用密粒度アスコン (20)	0.200	ton	19,500	3,900	S単 133号
	遮水層,					算出数量 100.000 m ²
	合 計				173,334	
	単 価		m ²		1,733	
	*** T単一 14号 ***					
T00014	タイヤ洗浄機 設置		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易プール型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
Y00004	雑品	0.663		108,324	71,819	
	合 計				180,143	算出数量 1.000 回
	単 価		回		180,143	
	*** T単一 15号 ***					
T00015	ネットフェンス 設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	H=1.8m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	S単 92号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,870	1,887	S単 95号
S02115	特殊作業員	0.050	人	26,214	1,311	S単 93号
Y00004	雑品	0.150		4,682	702	
	合 計				5,384	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,384	
	*** T単一 16号 ***					
T00016	ネットフェンス (扉) 設置		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	H=1.8m、B=1.0m、基礎含む					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	S単 93号
Y00004	雑品	0.150		46,818	7,023	
	合 計				53,841	算出数量 1.000 組
	単 価		組		53,841	
	*** T単一 17号 ***					
T00017	簡易ゲート 設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	設備機械工	6.500	人	27,234	177,021	S単 101号
S02115	普通作業員	1.600	人	18,870	30,192	S単 95号
Y00004	雑品	0.240		207,213	49,731	
	合 計				256,944	算出数量 1.000 基
	単 価		基		256,944	
	*** T単一 18号 ***					
T00018	タイヤ洗浄機 撤去		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	簡易プール型					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
Y00004	雑品	0.691		100,980	69,777	
	合 計				170,757	算出数量 1.000 回
	単 価		回		170,757	
	*** T単一 19号 ***					
T00020	締固工		m3		56.310 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タンピングローラ4～5t級					
S16001	タンピング・シングルドラム・排出ガス対策型 4～5t,,運転1時間当たり算出	1.000	時間	11,054	11,054	S単 533号
	合 計				11,054	算出数量 56.310 m3
	単 価		m3		196	
	*** T単— 20号 ***					
T00021	切羽坑内作業工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	S単 110号
S02115	トンネル特殊工	2.000	人	41,922	83,844	S単 111号
S02115	トンネル作業員	1.000	人	28,560	28,560	S単 112号
Y00004	雑品	0.040		156,978	6,279	
S02116	滑材（φ1350用） ,AZ-1,	728.000	L	30	21,840	S単 241号
	合 計				185,097	算出数量 4.000 m
	単 価		m		46,274	
	*** T単— 21号 ***					
T00022	裏込注入工		m		13.700 m	歩A 当たり算出
S02115	トンネル世話役	1.000	人	44,574	44,574	S単 110号
S02115	トンネル作業員	2.000	人	28,560	57,120	S単 112号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.030		165,648	4,969	
C00012	裏込め材	2,493.000	L	17	42,381	C単 12号
	合 計				212,998	算出数量 13.700 m
	単 価		m		15,547	
	*** T単— 22号 ***					
T00023	照明設備撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	長円形、H=10.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	S単 108号
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単 95号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.090	日	29,800	2,682	S単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	22,542	4,734	S単 108号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 95号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・ハケット型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転1時間当たり算出	0.450	時間	8,607	3,873	S単 523号
	合 計				22,775	算出数量 1.000 基
	単 価		基		22,775	
	*** T単— 23号 ***					
T00024	照明設備復旧工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱建込み					
S02115	電工	0.500	人	22,542	11,271	S単 108号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 95号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]	0.170	日	29,800	5,066	S単 548号
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.410	人	22,542	9,242	S単 108号
S02115	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	S単 95号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2人、運転1時間当たり算出	0.900	時間	8,607	7,746	S単 523号
	合 計				44,836	算出数量 1.000 基
	単 価		基		44,836	
	*** T単一 24号 ***					
T00025	観測点架台、観測点ミラー 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.050		37,740	1,887	
	合 計				39,627	算出数量 1.000 式
	単 価		式		39,627	
	*** T単一 25号 ***					
T00026	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管18m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.800		44,910	35,928	
	合 計				80,838	算出数量 1.000 式
	単 価		式		80,838	
	*** T単一 26号 ***					
T00027	坑外作業工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
	合 計				45,084	算出数量 4.000 m
	単 価		m		11,271	
	*** T単一 27号 ***					
T00028	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管10m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合 計				67,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,365	
	*** T単一 28号 ***					
T00029	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管7.5m、無孔管4m					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合 計				67,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,365	
	*** T単一 29号 ***					
T00030	保孔管設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	VPφ50、1m立上げ、有孔管8m、無孔管4m					
S02115	地質調査技師	0.100	人	53,199	5,320	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.600	人	31,400	18,840	S単 98号
Y00004	雑品	0.500		44,910	22,455	
	合 計				67,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		67,365	
	*** T単一 30号 ***					
T00031	挿入型傾斜計撤去		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	手動型,1孔=15.5m					
S02115	主任地質調査員	0.200	人	41,500	8,300	S単 97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単 98号
Y00004	雑品	0.100		20,860	2,086	
	合 計				22,946	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		22,946	
	*** T単一 31号 ***					
T00032	排水ポンプ運転（湧水処理）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	常時排水、口径50mm、全揚程30m、390日間					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径50mm、全揚程30m	429.000	日	281	120,549	S単 64号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	20,225.000	kWh	19.54	395,197	
S02115	特殊作業員	50.700	人	26,214	1,329,050	S単 93号
Y00004	雑品	0.010		1,844,796	18,448	
	合 計				1,863,244	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,863,244	
	*** T単一 32号 ***					
T00033	排水ポンプ運転（降雨時）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	常時排水、口径100mm、全揚程30m、31日間					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	S単 65号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	S単 65号
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm、全揚程30m	34.000	日	530	18,020	S単 65号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14,338.000	kWh	19.54	280,165	
S02115	特殊作業員	4.030	人	26,214	105,642	S単 93号
Y00004	雑品	0.010		439,867	4,399	
	合 計				444,266	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		444,266	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 33号 ***					
T00034	注入設備工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	S単 108号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				155,934	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		155,934	
	*** T単一 34号 ***					
T00036	送泥ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	可変速ポンプφ100 22kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	S単 93号
S02115	配管工	1.500	人	22,134	33,201	S単 115号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	S単 108号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				184,851	算出数量 1.000 台
	単 価		台		184,851	
	*** T単一 35号 ***					
T00037	排泥ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	可変速ポンプφ100 22kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	S単 93号
S02115	配管工	1.500	人	22,134	33,201	S単 115号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	S単 108号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				184,851	算出数量 1.000 台
	単 価		台		184,851	
	*** T単一 36号 ***					
T00038	中継ポンプ据付撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	定速ポンプφ100 15kw					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	配管工	2.500	人	22,134	55,335	S単 115号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
	合 計				130,101	算出数量 1.000 台
	単 価		台		130,101	
	*** T単一 37号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00039	計測機器類設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	電工	1.000	人	22,542	22,542	S単 108号
S02115	普通作業員	2.500	人	18,870	47,175	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				131,199	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		131,199	
	*** T単－ 38号 ***					
T00040	機械器具損料及び電力料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料（1）					
	送排泥ポンプ・計測機器	1.000	式	2,440,062	2,440,062	S単 30号
S02116	電力料					
	送排泥ポンプ・計測機器,,	1.000	式	288,373	288,373	S単 261号
Y00009	小計				2,728,435	
S02111	機械器具損料（2）					
	送排泥管	1.000	式	1,086,126	1,086,126	S単 31号
Y00004	雑品	0.300		1,086,126	325,838	
	合 計				4,140,399	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,140,399	
	*** T単－ 39号 ***					
T00041	泥水処理装置据付撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工					
	2.0m3/min	1.000	基	257,130	257,130	C単 15号
C00016	水槽据付撤去工					
	10.0m3	2.000	槽	116,001	232,002	C単 16号
	合 計				489,132	算出数量 1.000 式
	単 価		式		489,132	
	*** T単－ 40号 ***					
T00042	処理設備付帯作業工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ユニット式一次処理機 2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	29,682	74,205	S単 92号
S02115	電工	2.500	人	22,542	56,355	S単 108号
S02115	配管工	3.000	人	22,134	66,402	S単 115号
S02115	溶接工	2.000	人	26,826	53,652	S単 114号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単 95号
Y00004	雑品	0.010		378,522	3,785	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	2.500	日	31,800	79,500	S単 549号
	合 計				461,807	算出数量 1.000 式
	単 価		式		461,807	
	*** T単－ 41号 ***					
T00043	処理設備機械器具損料等		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料（一次処理）					
	泥水処理設備	1.000	式	3,586,479	3,586,479	S単 32号
S02116	電力料（一次処理）					
	泥水処理設備,,	1.000	式	219,411	219,411	S単 262号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,805,890	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,805,890	
	*** T単－ 42号 ***					
T00044	汚泥吸排車運転		m3		100.000	歩A 当たり算出
	8t車					
C00017	汚泥吸排車運転費 8t車	6.500	日	89,000	578,500	C単 17号
	合 計				578,500	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		5,785	
	*** T単－ 43号 ***					
T00045	機械器具損料及び電力料		式		1.000	歩A 当たり算出
S02111	機械器具損料（1）	1.000	式	43,909,190	43,909,190	S単 24号
S02116	電力料 泥水式推進工φ1350,,	1.000	式	333,417	333,417	S単 242号
S02116	作動油 ,R&O型,	314.600	L	315	99,099	S単 243号
	合 計				44,341,706	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,341,706	
	*** T単－ 44号 ***					
T00046	管目地工		箇所		100.000	歩A 当たり算出
	φ1350					
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:2	0.180	m3	35,361	6,365	S単 415号
S02115	トンネル世話役	4.400	人	44,574	196,126	S単 110号
S02115	トンネル作業員	44.100	人	28,560	1,259,496	S単 112号
	合 計				1,461,987	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		14,620	
	*** T単－ 45号 ***					
T00047	SMCシステム		m		209.700	歩A 当たり算出
	φ1350 二次滑材注入工・注入設備工					
C00013	滑材注入工 SMCシステム	209.700	m	7,989	1,675,293	C単 13号
C00014	自動滑材注入装置組立・撤去工	1.000	箇所	245,122	245,122	C単 14号
S02111	機械器具損料 その1(SMCシステム)	1.000	式	2,062,097	2,062,097	S単 25号
S02111	機械器具損料 その2(SMCシステム)	1.000	式	135,987	135,987	S単 26号
S02116	電力料 SMCシステム,,	1.000	式	19,000	19,000	S単 257号
	合 計				4,137,499	算出数量 209.700 m
	単 価		m		19,731	
	*** T単－ 46号 ***					
T00048	通信配線設備工		式		1.000	歩A 当たり算出
	電話機3台・通信用ビニル線L=465m					
S02115	電工	1.200	人	22,542	27,050	S単 108号
Y00009	小計				27,050	
S02116	電話機 単独ボタン,,	3.000	個	3,100	9,300	S単 258号
S02116	通信用ビニル配線 0.5mm 6心,,	465.000	m	41	19,065	S単 259号
Y00004	雑品	0.500		28,365	14,183	
	合 計				69,598	算出数量 1.000 式

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		69,598	
	*** T単ー 47号 ***					
T00049	換気設備工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	鋼管φ100 L=222.6m・換気ファンφ100 9.0m3/分					
S02115	土木一般世話役	2.190	人	29,682	65,004	S単 92号
S02115	配管工	2.190	人	22,134	48,473	S単 115号
S02115	普通作業員	2.190	人	18,870	41,325	S単 95号
S02111	換気ファン損料 φ100	1.000	式	60,019	60,019	S単 27号
S02116	換気ファン電力料 φ100,,	1.000	式	31,033	31,033	S単 260号
Y00009	小計				245,854	
S02111	鋼管 (1) 損料 送気用φ100	1.000	式	12,285	12,285	S単 28号
S02111	鋼管 (2) 損料 送気用φ100	1.000	式	89,376	89,376	S単 29号
Y00004	雑品	0.300		101,661	30,498	
	合 計				378,013	算出数量 1.000 式
	単 価		式		378,013	
	*** T単ー 48号 ***					
T00050	小口径泥土圧推進工		m		3,300 m	歩A 当たり算出
	圧送排土方式φ400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
Y00004	雑品	0.030		177,864	5,336	
C00002	推進工機械器具損料 (1)	3.300	m	151,664	500,491	C単 2号
C00003	推進工機械器具損料 (2)	3.300	m	30,843	101,782	C単 3号
	合 計				785,473	算出数量 3.300 m
	単 価		m		238,022	
	*** T単ー 49号 ***					
T00051	排土管・油圧ホース等撤去工		m		40,000 m	歩A 当たり算出
	DL-N 1日当り撤去量 40m/日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
	合 計				151,650	算出数量 40.000 m
	単 価		m		3,791	
	*** T単ー 50号 ***					
T00052	添加材注入工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
C00004	添加材材料費	1.000	m	7,192	7,192	C単 4号
C00005	添加材機械器具損料	1.000	m	8,044	8,044	C単 5号
	合 計				15,236	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,236	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 51号 ***					
T00053	汚泥吸排車運転		m3		100,000 m3	歩A 当たり算出
	3.1~3.5t車					
C00006	汚泥吸排車運転費 3.1~3.5t車	10.400	日	62,510	650,104	C単 6号
	合 計				650,104	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		6,501	
	*** T単一 52号 ***					
T00054	ライナープレート掘削土留工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.0m 砂質土 クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	29,682	28,495	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	41,922	160,980	S単 111号
S02115	普通作業員	1.920	人	18,870	36,230	S単 95号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3	0.960	日	95,928	92,091	C単 18号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.960	日	47,467	45,568	C単 11号
	合 計				363,364	算出数量 1.000 m
	単 価		m		363,364	
	*** T単一 53号 ***					
T00055	ライナープレート撤去工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	小判形φ4.000m					
S02115	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.230	人	26,214	6,029	S単 93号
S02115	普通作業員	0.460	人	18,870	8,680	S単 95号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.230	日	47,467	10,917	C単 11号
	合 計				32,453	算出数量 1.000 m
	単 価		m		32,453	
	*** T単一 54号 ***					
T00056	ライナープレート掘削土留工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	小判型φ4.0m 砂質土 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.960	人	29,682	28,495	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	3.840	人	41,922	160,980	S単 111号
S02115	普通作業員	1.920	人	18,870	36,230	S単 95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付 山積0.45m3	0.960	日	48,125	46,200	C単 10号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.960	日	47,467	45,568	C単 11号
	合 計				317,473	算出数量 1.000 m
	単 価		m		317,473	
	*** T単一 55号 ***					
T00057	グラウト工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	グラウト注入					
S02115	土木一般世話役	0.540	人	29,682	16,028	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.090	人	26,214	28,573	S単 93号
S02115	普通作業員	0.540	人	18,870	10,190	S単 95号
Y00004	雑品	0.180		54,791	9,862	
S02116	生モルタル (普通) .配合 1:3,	11.400	m3	31,600	360,240	S単 333号

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名

東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				424,893	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		42,489	
	*** T単一 56号 ***					
T00058	防音シート設置撤去工		m		18.000 m	歩A 当たり算出
	L=117.1m+4.0m=121.1m					
S02115	普通作業員	3.420	人	18,870	64,535	S単 95号
Y00004	雑品	0.080		64,535	5,163	
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）	112.320	m供用日	131	14,714	S単 86号
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料）	112.320	m	9	1,011	S単 87号
S02114	仮囲鉄板 厚 1.2mm（賃料）	37.800	m供用日	734	27,745	S単 88号
S02114	仮囲鉄板 厚 1.2mm（基本料）	37.800	m	80	3,024	S単 89号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(賃料)	10.000	枚	22,500	225,000	S単 90号
S02114	防音シート B=1.8×H=3.4(基本料)	10.000	枚	500	5,000	S単 91号
	合 計				346,192	算出数量 18.000 m
	単 価		m		19,233	
	*** T単一 57号 ***					
T00059	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.5m 礫質土 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単 95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付 山積0.45m3	0.610	日	48,125	29,356	C単 10号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単 11号
	合 計				164,645	算出数量 1.000 m
	単 価		m		164,645	
	*** T単一 58号 ***					
T00060	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.5m 礫質土 クラムシェル					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単 95号
C00018	クラムシェル運転 油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3	0.610	日	95,928	58,516	C単 18号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単 11号
	合 計				193,805	算出数量 1.000 m
	単 価		m		193,805	
	*** T単一 59号 ***					
T00061	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ3.500m					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.350	人	26,214	9,175	S単 93号
S02115	普通作業員	0.700	人	18,870	13,209	S単 95号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊	0.350	日	47,467	16,613	C単 11号
	合 計				49,386	算出数量 1.000 m

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		49,386	
	*** T単一 60号 ***					
T00062	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m 砂質土					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	4.000	人	41,922	167,688	S単 111号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
Y00004	雑品	0.250		235,110	58,778	
	合 計				293,888	算出数量 1.000 m
	単 価		m		293,888	
	*** T単一 61号 ***					
T00063	補強リング設置工		リング		1.000 リング	歩A 当たり算出
	矩形2.592×5.889					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,682	5,936	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	0.800	人	41,922	33,538	S単 111号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 95号
Y00004	雑品	0.250		47,022	11,756	
	合 計				58,778	算出数量 1.000 リング
	単 価		リング		58,778	
	*** T単一 62号 ***					
T00064	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	矩形2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,682	8,905	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.300	人	26,214	7,864	S単 93号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,870	11,322	S単 95号
Y00004	雑品	0.450		28,091	12,641	
	合 計				40,732	算出数量 1.000 m
	単 価		m		40,732	
	*** T単一 63号 ***					
T00066	ライナープレート撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ2.5m					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.290	人	26,214	7,602	S単 93号
S02115	普通作業員	0.580	人	18,870	10,945	S単 95号
C00011	トラック運転（クレーン装置付） 4t級 2.9t吊	0.290	日	47,467	13,765	C単 11号
	合 計				40,920	算出数量 1.000 m
	単 価		m		40,920	
	*** T単一 64号 ***					
T00067	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02116	発進坑口用グラウト止め輪（ゴム輪共） φ1350,,	1.000	組	644,000	644,000	S単 341号
C00008	鋼材溶接工	6.400	m	3,042	19,469	C単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸ材(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.980	m3	39,360	77,933	S単 707号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.820	m²	8,614	75,975	S単 711号
	合 計				845,682	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		845,682	
	*** T単一 65号 ***					
T00068	到達坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02116	到達坑口金物 (ゴム輪共) φ1350,,	1.000	組	822,000	822,000	S単 342号
C00008	鋼材溶接工	6.700	m	3,042	20,381	C単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
S16004	ﾗﾌﾚｯｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾚｯｸﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.400	日	31,800	12,720	S単 549号
	合 計				883,406	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		883,406	
	*** T単一 66号 ***					
T00069	鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	S単 92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	S単 114号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	S単 95号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,000	
	*** T単一 67号 ***					
T00070	推進用機器取付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	S単 92号
S02115	特殊作業員	4.500	人	26,214	117,963	S単 93号
S02115	普通作業員	5.000	人	18,870	94,350	S単 95号
P96053	床板材 足場板 (杉)	0.500	m3	25,333	12,667	
S16004	ﾗﾌﾚｯｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾚｯｸﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	2.000	日	40,400	80,800	S単 546号
	合 計				365,144	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		365,144	
	*** T単一 68号 ***					
T00071	推進機発進用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,一,82日,1回	2.050	ton	14,963	30,674	S単 555号
Y00004	雑品	0.150		30,674	4,601	
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置) H-250・H-300 なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	37,148	76,153	S単 576号
S18021	腹起し切梁方式土留工 (撤去) H-250・H-300 なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.050	ton	23,107	47,369	S単 577号
	合 計				158,797	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		158,797	
	*** T単一 69号 ***					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00072	推進機引上用受台設置撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),250型,一,4日,1回	2.090	ton	5,841	12,208	S単 556号
Y00004	雑品	0.150		12,208	1,831	
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置）H-300 なし,設置,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	37,148	77,639	S単 578号
S18021	腹起し切梁方式土留工（撤去）H-300 なし,撤去,H300,0日,0回,あり	2.090	ton	23,107	48,294	S単 579号
						算出数量
	合 計				139,972	1.000 箇所
	単 価		箇所		139,972	
	*** T単一 70号 ***					
T00073	掘進機据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	巨礫 玉石用 φ1350					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),45ton吊り,あり	1.000	日	73,400	73,400	S単 552号
						算出数量
	合 計				219,464	1.000 台
	単 価		台		219,464	
	*** T単一 71号 ***					
T00074	掘進機分割搬出工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	S単 92号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,214	157,284	S単 93号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,あり	2.000	日	63,600	127,200	S単 553号
						算出数量
	合 計				419,328	1.000 台
	単 価		台		419,328	
	*** T単一 72号 ***					
T00075	発進坑口工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	普通作業員	0.900	人	18,870	16,983	S単 95号
C00008	鋼材溶接工	3.200	m	3,042	9,734	C単 8号
C00009	鋼材切断工	6.400	m	2,162	13,837	C単 9号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	0.700	日	31,800	22,260	S単 549号
						算出数量
	合 計				62,814	1.000 箇所
	単 価		箇所		62,814	
	*** T単一 73号 ***					
T00076	発進立坑鏡切り工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	S単 92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	S単 114号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	S単 95号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	
						算出数量
	合 計				2,000	1.000 m

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,000	
	*** T単一 74号 ***					
T00077	到達立坑鏡切り工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート t=2.7～3.2mm					
S02115	土木一般世話役	0.006	人	29,682	178	S単 92号
S02115	溶接工	0.051	人	26,826	1,368	S単 121号
S02115	普通作業員	0.019	人	18,870	359	S単 103号
Y00004	雑品	0.050		1,905	95	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,000	
	*** T単一 75号 ***					
T00078	推進用機器取付撤去工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	DL-N					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,682	89,046	S単 92号
S02115	特殊作業員	6.000	人	26,214	157,284	S単 93号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,870	113,220	S単 95号
S02115	電工	3.000	人	22,542	67,626	S単 108号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	3.000	日	40,400	121,200	S単 546号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり					
	合 計				548,376	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		548,376	
	*** T単一 76号 ***					
T00079	先導体据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	DL-N φ400					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.500	人	26,214	39,321	S単 93号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	31,800	15,900	S単 549号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり					
	合 計				88,932	算出数量 1.000 台
	単 価		台		88,932	
	*** T単一 77号 ***					
T00080	先導体搬出工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	DL-N φ400					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,682	35,618	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.600	人	26,214	94,370	S単 93号
S02115	普通作業員	2.400	人	18,870	45,288	S単 95号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.200	日	31,800	38,160	S単 549号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり					
	合 計				213,436	算出数量 1.000 台
	単 価		台		213,436	
	*** T単一 78号 ***					
T00081	鋼材設置工		ton		10,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.700	人	29,682	50,459	S単 92号
S02115	とび工	3.200	人	26,826	85,843	S単 113号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	1.700	人	26,826	45,604	S単 114号
S02115	普通作業員	1.700	人	18,870	32,079	S単 95号
Y00004	雑品	0.040		213,985	8,559	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.700	日	44,100	74,970	S単 547号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				297,514	10.000 ton
	単 価		ton		29,751	
	*** T単一 79号 ***					
T00082	鋼材撤去工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	とび工	1.900	人	26,826	50,969	S単 113号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 95号
Y00004	雑品	0.040		126,347	5,054	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり					算出数量
	合 計				175,501	10.000 ton
	単 価		ton		17,550	
	*** T単一 80号 ***					
T00083	照明設備撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	長円形、H=8.0m、300W					
Y00001	支柱取り外し					
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	S単 108号
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単 95号
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]	0.090	日	29,800	2,682	S単 548号
	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり					
Y00001	照明器具取り外し					
S02115	電工	0.210	人	22,542	4,734	S単 108号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 95号
S16001	高所作業車[トラック架装・伸縮アーム・ハースケット型]	0.450	時間	8,607	3,873	S単 523号
	作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,,運転1時間当たり算出					算出数量
	合 計				22,775	1.000 基
	単 価		基		22,775	
	*** T単一 81号 ***					
T00084	充填設備（車載型）据付・解体費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	29,682	89,046	S単 92号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,214	78,642	S単 93号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,870	113,220	S単 95号
Y00004	雑品	0.070		280,908	19,664	
S16001	トラック[クレーン装置付]	3.000	日	11,500	34,500	S単 527号
	,ハーストラック4～4.5t積 2.9t積,運転1日当たり算出					
S02124	運転手（特殊）	1.905	人	26,520	50,521	S単 400号
P34029	軽油	79.200	L	148	11,722	
	ハートル給油					算出数量
	合 計				397,315	1.000 式
	単 価		式		397,315	
	*** T単一 82号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00085	充填管設置工		本		1.000	歩A 当たり算出
	III型,L=11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.149	人	29,682	4,423	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.297	人	26,214	7,786	S単 93号
S02115	普通作業員	0.149	人	18,870	2,812	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		15,021	3,154	
C00019	ポンクマシ[油圧式]	0.149	日	6,842	1,019	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポン]	0.149	日	6,212	926	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.149	セット	6,900	1,028	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.149	日	30,997	4,619	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.149	日	31,386	4,677	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.149	日	26,976	4,019	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.300	m	3,686	37,966	C単 22号
C00025	4t散水車運転	0.149	日	29,258	4,359	C単 24号
S16003	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.149	供用日	633	94	S単 544号
C00026	工事用水中ポン [普通型 (潜水ポン)] φ50 全揚程20m	0.149	日	543	81	C単 25号
	合 計				76,963	算出数量 1.000 本
	単 価		本		76,963	
	*** T単— 83号 ***					
T00086	充填管設置工		本		1.000	歩A 当たり算出
	III型,L=11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.154	人	29,682	4,571	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.308	人	26,214	8,074	S単 93号
S02115	普通作業員	0.154	人	18,870	2,906	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		15,551	3,266	
C00019	ポンクマシ[油圧式]	0.154	日	6,842	1,054	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポン]	0.154	日	6,212	957	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.154	セット	6,900	1,063	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.154	日	30,997	4,774	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.154	日	31,386	4,833	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.154	日	26,976	4,154	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	10.800	m	3,686	39,809	C単 22号
C00025	4t散水車運転	0.154	日	29,258	4,506	C単 24号
S16003	水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.154	供用日	633	97	S単 544号
C00026	工事用水中ポン [普通型 (潜水ポン)] φ50 全揚程20m	0.154	日	543	84	C単 25号
	合 計				80,148	算出数量 1.000 本
	単 価		本		80,148	
	*** T単— 84号 ***					
T00087	引抜同時充填工		枚		1.000	歩A 当たり算出
	III型,L=11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	29,682	1,039	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.104	人	26,214	2,726	S単 93号
S02115	普通作業員	0.104	人	18,870	1,962	S単 95号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業					
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額
Y00004	雑品				
		0.210		5,727	1,203
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.069	日	20,455	1,411
C00028	グ ラウトミキ[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.035	日	3,692	129
C00029	薬液注入施工機器[ゲルミキ]	0.035	日	10,698	374
S16002	グ ラウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.035	日	8,832	309
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.035	日	31,386	1,099
C00007	4t平トラック運転	0.035	日	26,976	944
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.268	k L	20,124	5,393
C00025	4t散水車運転	0.035	日	29,258	1,024
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.035	供用日	633	22
C00026	工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.035	日	543	19
	合 計				17,654
	単 価		枚		17,654
	*** T単一 85号 ***				
T00089	引抜同時充填工		枚		1.000 枚
	III型、L=11.5m、N=143枚				
S02115	土木一般世話役	0.036	人	29,682	1,069
S02115	特殊作業員	0.108	人	26,214	2,831
S02115	普通作業員	0.108	人	18,870	2,038
Y00004	雑品	0.210		5,938	1,247
C00027	充填ポンプ 6～25L/min×2	0.072	日	20,455	1,473
C00028	グ ラウトミキ[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.036	日	3,692	133
C00029	薬液注入施工機器[ゲルミキ]	0.036	日	10,698	385
S16002	グ ラウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	0.036	日	8,832	318
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.036	日	31,386	1,130
C00007	4t平トラック運転	0.036	日	26,976	971
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.280	k L	20,124	5,635
C00025	4t散水車運転	0.036	日	29,258	1,053
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.036	供用日	633	23
C00026	工用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.036	日	543	20
	合 計				18,326
	単 価		枚		18,326
	*** T単一 86号 ***				
T00091	覆工板固定工		式		1.000 式
	ブルマン 128日 A-①区間				
S02114	ブルマン C-50型	20.000	個	1,152	23,040
	合 計				23,040
	単 価		式		23,040
	*** T単一 87号 ***				
T00092	充填管設置工		本		1.000 本
	III型、L=10.0m、N=265枚				
S02115	土木一般世話役	0.173	人	29,682	5,135
S02115	特殊作業員	0.346	人	26,214	9,070

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.173	人	18,870	3,265	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		17,470	3,669	
C00019	ポンプマシン[油圧式]	0.173	日	6,842	1,184	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	0.173	日	6,212	1,075	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.173	セット	6,900	1,194	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.173	日	30,997	5,362	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.173	日	31,386	5,430	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.173	日	26,976	4,667	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	6.000	m	3,686	22,116	C単 22号
C00024	消耗材料費 礫質土	3.300	m	5,926	19,556	C単 23号
C00025	4t散水車運転	0.173	日	29,258	5,062	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.173	供用日	633	110	S単 544号
C00026	工用水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.173	日	543	94	C単 25号
	合 計				86,989	算出数量 1.000 本
	単 価		本		86,989	
	*** T単一 88号 ***					
T00093	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	III型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.032	人	29,682	950	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.096	人	26,214	2,517	S単 93号
S02115	普通作業員	0.096	人	18,870	1,812	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		5,279	1,109	
C00027	充填ポンプ 6~25L/min×2	0.064	日	20,455	1,309	C単 26号
C00028	グラウト機[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.032	日	3,692	118	C単 27号
C00029	薬液注入施工機器[ゲル機]	0.032	日	10,698	342	C単 28号
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.032	日	8,832	283	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.032	日	31,386	1,004	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.032	日	26,976	863	C単 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.242	k L	20,124	4,870	C単 1号
C00025	4t散水車運転	0.032	日	29,258	936	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.032	供用日	633	20	S単 544号
C00026	工用水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.032	日	543	17	C単 25号
	合 計				16,150	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		16,150	
	*** T単一 89号 ***					
T00095	覆工板固定工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	ブルマン 192日 A-②区間					
S02114	ブルマン C-50型	146.000	個	1,728	252,288	S単 82号
	合 計				252,288	算出数量 1.000 式
	単 価		式		252,288	
	*** T単一 90号 ***					
T00101	ばらまき型傾斜計設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート部					

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	軽作業員	0.300	人	15,606	4,682	S単 122号
S02116	再生プラスチック杭 7cm角、長さ900mm,,	1.000	個	2,000	2,000	S単 373号
	合 計				6,682	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,682	
	*** T単－ 91号 ***					
T00102	ばらまき型傾斜計設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土砂部					
S02115	軽作業員	0.300	人	15,606	4,682	S単 122号
S02116	プラグアンカー ナイロンプラグ,,	1.000	個	520	520	S単 374号
	合 計				5,202	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,202	
	*** T単－ 92号 ***					
T00103	ばらまき型傾斜計撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート部					
S02115	軽作業員	0.150	人	15,606	2,341	S単 122号
	合 計				2,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,341	
	*** T単－ 93号 ***					
T00104	ばらまき型傾斜計撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	土砂部					
S02115	軽作業員	0.150	人	15,606	2,341	S単 122号
	合 計				2,341	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,341	
	*** T単－ 94号 ***					
T00105	挿入型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	手動型、H=15.5m					
S02115	地質調査技師	0.400	人	53,199	21,280	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単 97号
S02115	地質調査員	1.200	人	31,400	37,680	S単 98号
Y00004	雑品	0.070		75,560	5,289	
S02116	塗装ケーシング φ47mm、全長3m,,	6.000	本	8,920	53,520	S単 369号
S02116	カップリング	5.000	個	2,120	10,600	S単 370号
S02116	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	S単 371号
	合 計				148,369	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		148,369	
	*** T単－ 95号 ***					
T00106	挿入型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	手動型、H=16.5m					
S02115	地質調査技師	0.400	人	53,199	21,280	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単 97号
S02115	地質調査員	1.200	人	31,400	37,680	S単 98号
Y00004	雑品	0.070		75,560	5,289	
S02116	塗装ケーシング φ47mm、全長3m,,	6.000	本	8,920	53,520	S単 369号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	カップリング	5.000	個	2,120	10,600	S単 370号
S02116	ケーシングキャップ	1.000	組	3,400	3,400	S単 371号
	合 計				148,369	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		148,369	
	*** T単一 96号 ***					
T00107	挿入型傾斜計計測・データ整理		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	手動型（1回/3孔） R6-2～R6-4の作業を含む					
S02115	地質調査技師	0.300	人	53,199	15,960	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.700	人	31,400	21,980	S単 98号
Y00004	雑品	0.010		58,690	587	
	合 計				59,277	算出数量 1.000 回
	単 価		回		59,277	
	*** T単一 97号 ***					
T00108	設置型傾斜計設置・初期値測定		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	自動型					
S02115	地質調査技師	4.000	人	53,199	212,796	S単 96号
S02115	主任地質調査員	4.000	人	41,500	166,000	S単 97号
Y00004	雑品	0.002		378,796	758	
S02116	アルミガイド管 φ56mm、全長3m,,	5.000	本	9,700	48,500	S単 362号
S02116	アルミガイド管 φ56mm、全長1m,,	1.000	本	4,400	4,400	S単 363号
S02116	アルミガイド管用キャップ	2.000	個	3,200	6,400	S単 364号
S02116	ソケット	5.000	個	2,400	12,000	S単 365号
S02116	リベット	1.000	袋	1,600	1,600	S単 366号
S02116	観測孔グラウト材	1.000	孔	151,120	151,120	S単 367号
	合 計				603,574	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		603,574	
	*** T単一 98号 ***					
T00109	設置型傾斜計撤去工		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	自動型					
S02115	地質調査技師	2.000	人	53,199	106,398	S単 96号
S02115	主任地質調査員	2.000	人	41,500	83,000	S単 97号
	合 計				189,398	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		189,398	
	*** T単一 99号 ***					
T00111	AI解析用画像撮影（斜壁部）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	左岸貯水池斜壁					
C00102	AI解析用画像撮影 斜壁用	1.000	回	84,679	84,679	C単 30号
C00103	AI解析用画像撮影（加工） 斜壁部	1.000	回	104,939	104,939	C単 31号
	合 計				189,618	算出数量 1.000 回
	単 価		回		189,618	
	*** T単一 100号 ***					
T00112	ノギス計測		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	デジタルノギス計測、8地点2方向（16データ）					
S02115	測量技師	0.100	人	47,100	4,710	S単 123号
S02115	測量助手	0.190	人	34,599	6,574	S単 124号
Y00004	雑品	0.350		11,284	3,949	
	合 計				15,233	算出数量 1.000 回
	単 価		回		15,233	
	*** T単一 101号 ***					
T00114	保孔管設置		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	VPφ50、有孔管6m、無孔管9m					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.500	人	41,500	20,750	S単 97号
S02115	地質調査員	0.500	人	31,400	15,700	S単 98号
Y00004	雑品	0.550		47,090	25,900	
	合 計				72,990	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		72,990	
	*** T単一 102号 ***					
T00115	保孔管設置		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	VPφ100、有孔管5.2m、無孔管13.3m					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.700	人	41,500	29,050	S単 97号
S02115	地質調査員	0.700	人	31,400	21,980	S単 98号
Y00004	雑品	0.700		61,670	43,169	
	合 計				104,839	算出数量 1.000 孔
	単 価		孔		104,839	
	*** T単一 103号 ***					
T00116	機械ボーリング		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ146mm、粘性土、ノンコア					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.300	人	41,500	12,450	S単 97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単 98号
Y00004	雑品	0.100		35,650	3,565	
	合 計				39,215	算出数量 1.000 m
	単 価		m		39,215	
	*** T単一 104号 ***					
T00117	機械ボーリング		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ146mm、礫混じり土砂、ノンコア					
S02115	地質調査技師	0.200	人	53,199	10,640	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.400	人	41,500	16,600	S単 97号
S02115	地質調査員	0.400	人	31,400	12,560	S単 98号
Y00004	雑品	0.100		39,800	3,980	
	合 計				43,780	算出数量 1.000 m
	単 価		m		43,780	
	*** T単一 105号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00118	予備揚水試験		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	0.800	人	53,199	42,559	S単 96号
S02115	主任地質調査員	0.800	人	41,500	33,200	S単 97号
S02115	地質調査員	2.000	人	31,400	62,800	S単 98号
Y00004	雑品	0.060		138,559	8,314	
	合 計				146,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		146,873	
	*** T単一 106号 ***					
T00119	段階式揚水試験		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	5.100	人	53,199	271,315	S単 96号
S02115	主任地質調査員	4.100	人	41,500	170,150	S単 97号
S02115	地質調査員	8.500	人	31,400	266,900	S単 98号
Y00004	雑品	0.060		708,365	42,502	
	合 計				750,867	算出数量 1.000 式
	単 価		式		750,867	
	*** T単一 107号 ***					
T00120	連続揚水試験		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1箇所、φ100					
S02115	地質調査技師	6.000	人	53,199	319,194	S単 96号
S02115	主任地質調査員	5.600	人	41,500	232,400	S単 97号
S02115	地質調査員	12.000	人	31,400	376,800	S単 98号
Y00004	雑品	0.060		928,394	55,704	
	合 計				984,098	算出数量 1.000 式
	単 価		式		984,098	
	*** T単一 108号 ***					
T00121	充填管設置工		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	III型,L=9.0m,N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.128	人	29,682	3,799	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.255	人	26,214	6,685	S単 93号
S02115	普通作業員	0.128	人	18,870	2,415	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		12,899	2,709	
C00019	ポンプマシン[油圧式]	0.128	日	6,842	876	C単 19号
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]	0.128	日	6,212	795	C単 20号
S02116	マシンセット専用台	0.128	セット	6,900	883	S単 319号
C00031	バックホウ運転 クレーン機能付き 山積0.28m3	0.128	日	30,997	3,968	C単 29号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工事	0.128	日	31,386	4,017	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.128	日	26,976	3,453	C単 7号
C00022	消耗材料費 粘性土	8.300	m	3,686	30,594	C単 22号
C00025	4t散水車運転	0.128	日	29,258	3,745	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.128	供用日	633	81	S単 544号
C00026	工事中水中ポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.128	日	543	70	C単 25号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64,090	算出数量 1.000 本
	単 価		本		64,090	
	*** T単一 109号 ***					
T00122	引抜同時充填工		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	III型,L=8.0m,N=76枚					
S02115	土木一般世話役	0.029	人	29,682	861	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.088	人	26,214	2,307	S単 93号
S02115	普通作業員	0.088	人	18,870	1,661	S単 95号
Y00004	雑品	0.210		4,829	1,014	
C00027	充填ポンプ 6〜25L/min×2	0.059	日	20,455	1,207	C単 26号
C00028	グラブミサ[上下2槽式] 上下2槽式 400ℓ×2	0.029	日	3,692	107	C単 27号
C00029	薬液注入施工機器[グラブミサ]	0.029	日	10,698	310	C単 28号
S16002	グラブ流量・圧力測定装置[記録式] ,流量0〜120L/min 圧力0〜5.9Mpa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.029	日	8,832	256	S単 540号
C00021	4tユニック運転 充填管設置時・引抜同時充填工時	0.029	日	31,386	910	C単 21号
C00007	4t平トラック運転	0.029	日	26,976	782	C単 7号
C00001	消耗材料費 引抜同時充填時	0.217	k L	20,124	4,367	C単 1号
C00025	4t散水車運転	0.029	日	29,258	848	C単 24号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3,交替制補正対象外	0.029	供用日	633	18	S単 544号
C00026	工事用水中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] φ50 全揚程20m	0.029	日	543	16	C単 25号
	合 計				14,664	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		14,664	
	*** T単一 110号 ***					
T00127	排水補強パイプ設置		組		20.000 組	歩A 当たり算出
	STK400 φ60.5 L=2400 t=2.3mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S02115	法面工	2.000	人	26,418	52,836	S単 119号
Y00004	雑品	0.700		120,258	84,181	
S02116	排水補強パイプ STK400φ60.5 t=2.3mm L=2400,,	20.000	組	20,200	404,000	S単 329号
	合 計				608,439	算出数量 20.000 組
	単 価		組		30,422	
	*** T単一 111号 ***					
T00128	鋼矢板引抜 (GEOTETS工法併用)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	III型,L=10.0m,N=265枚					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	S単 92号
S02115	とび工	0.640	人	26,826	17,169	S単 113号
S02115	普通作業員	0.320	人	18,870	6,038	S単 95号
S16002	ハイグマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転1日当 たり算出	0.422	日	109,000	45,998	S単 541号
S16001	ラフレンス[油圧伸縮シリンダ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出	0.422	日	46,700	19,707	S単 532号
P34029	軽油 ハートン給油	154.880	L	148	22,922	
S02124	運転手 (特殊)	0.320	人	26,520	8,486	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		129,818	260	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				130,078	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		13,008	
	*** T単一 112号 ***					
T00129	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	III型,L11.5m,N=143枚					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	S単 92号
S02115	とび工	0.720	人	26,826	19,315	S単 113号
S02115	普通作業員	0.360	人	18,870	6,793	S単 95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転1日当 たり算出	0.475	日	109,000	51,775	S単 541号
S16001	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出	0.475	日	46,700	22,183	S単 532号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	174.239	L	148	25,787	
S02124	運転手（特殊）	0.360	人	26,520	9,547	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		146,086	292	
	合 計				146,378	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,638	
	*** T単一 113号 ***					
T00130	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	III型,L11.0m,N=30枚					
S02115	土木一般世話役	0.347	人	29,682	10,300	S単 92号
S02115	とび工	0.693	人	26,826	18,590	S単 113号
S02115	普通作業員	0.347	人	18,870	6,548	S単 95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転1日当 たり算出	0.458	日	109,000	49,922	S単 541号
S16001	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出	0.458	日	46,700	21,389	S単 532号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.788	L	148	24,833	
S02124	運転手（特殊）	0.347	人	26,520	9,202	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		140,784	282	
	合 計				141,066	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		14,107	
	*** T単一 114号 ***					
T00131	鋼矢板引抜（GEOTETS工法併用）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	III型,L=9.0m,N=38枚					
S02115	土木一般世話役	0.293	人	29,682	8,697	S単 92号
S02115	とび工	0.587	人	26,826	15,747	S単 113号
S02115	普通作業員	0.293	人	18,870	5,529	S単 95号
S16002	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] ,最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz),交替制補正対象外,運転1日当 たり算出	0.387	日	109,000	42,183	S単 541号
S16001	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] ,25t吊,運転1日当たり算出	0.387	日	46,700	18,073	S単 532号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	141.973	L	148	21,012	
S02124	運転手（特殊）	0.293	人	26,520	7,770	S単 400号
Y00004	雑品	0.002		119,011	238	
	合 計				119,249	算出数量 10.000 枚

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		枚		11,925	
	*** T単一 115号 ***					
T00132	送排泥管設置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼管φ100					
S02115	土木一般世話役	4.140	人	29,682	122,883	S単 92号
S02115	土木一般世話役	4.140	人	29,682	122,883	S単 92号
S02115	配管工	9.540	人	22,134	211,158	S単 115号
S02115	配管工	9.540	人	22,134	211,158	S単 115号
S02115	普通作業員	6.100	人	18,870	115,107	S単 95号
S02115	普通作業員	6.100	人	18,870	115,107	S単 95号
	合 計				898,296	算出数量 1.000 式
	単 価		式		898,296	
	*** T単一 116号 ***					
T00133	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	III型 L=11.00m,11.50m 171日					
S02114	鋼矢板 3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	15,385	15,385	S単 68号
	合 計				15,385	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,385	
	*** T単一 117号 ***					
T00135	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し1段目 128日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単 69号
S02114	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.670	t 供用日	45,466	30,462	S単 70号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	ラフレックレーン〔油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型（～2014）〕 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				111,495	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		111,495	
	*** T単一 118号 ***					
T00136	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し2段目 97日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	11,640	11,640	S単 72号
S02114	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.670	t 供用日	34,454	23,084	S単 73号
S02114	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				100,397	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		100,397	
	*** T単一 119号 ***					
T00139	覆工板設置・撤去		ton		100.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 128日 No.18+49.284～EP					
S02114	覆工板 鋼製 [賃料]	100.000	m供用月	5,150	515,000	S単 74号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	S単 92号
S02115	とび工	3.900	人	26,826	104,621	S単 113号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単 95号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単 67号
	合 計				740,069	算出数量 100.000 ton
	単 価		ton		7,401	
	*** T単一 120号 ***					
T00140	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 128日 No.18+49.284～EP					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.260	人	26,826	6,975	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.068		31,479	2,141	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,360	15,360	S単 69号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				60,446	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		60,446	
	*** T単一 121号 ***					
T00141	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	III型 L=10.0m 268日					
S02114	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	22,780	22,780	S単 76号
	合 計				22,780	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,780	
	*** T単一 122号 ***					
T00142	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し1段目 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,544	20,544	S単 77号
S02114	鋼製山留部材 製品 [賃料]	0.670	t 供用日	61,094	40,933	S単 78号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				127,150	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		127,150	
	*** T単一 123号 ***					
T00143	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し 2 段目 170日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.540	人	26,826	14,486	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		34,084	1,943	
S02114	H形鋼 (山留材) 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	19,367	19,367	S単 79号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	57,594	38,588	S単 80号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	S単 71号
S02112	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				123,628	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		123,628	
	*** T単一 124号 ***					
T00144	覆工板設置・撤去		ton		100.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02114	覆工板 鋼製 [賃料]	100.000	m 供用月	5,985	598,500	S単 81号
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,682	38,587	S単 92号
S02115	とび工	3.900	人	26,826	104,621	S単 113号
S02115	普通作業員	1.300	人	18,870	24,531	S単 95号
S02112	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.300	日	44,100	57,330	S単 67号
	合 計				823,569	算出数量 100.000 ton
	単 価		ton		8,236	
	*** T単一 125号 ***					
T00145	覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	転用有 192日 No.16+43.2～No.18+49					
S02115	土木一般世話役	0.260	人	29,682	7,717	S単 92号
S02115	とび工	0.260	人	26,826	6,975	S単 113号
S02115	溶接工	0.260	人	26,826	6,975	S単 114号
S02115	普通作業員	0.520	人	18,870	9,812	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.068		31,479	2,141	
S02114	H形鋼 (山留材) 4 O O型 [賃料]	1.000	t 供用日	20,544	20,544	S単 77号
S02112	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,100	11,466	S単 67号
	合 計				65,630	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		65,630	
	*** T単一 126号 ***					
T00146	鋼矢板賃料		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	III型 L=9.0m 31日					
S02114	鋼矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,790	2,790	S単 83号
	合 計				2,790	算出数量 1.000 ton

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		2,790	
	*** T単一 127号 ***					
T00147	ライナープレート掘削土留工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	円形φ2.5m 礫質土 バックホウ					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	29,682	18,106	S単 92号
S02115	トンネル特殊工	1.830	人	41,922	76,717	S単 111号
S02115	普通作業員	0.610	人	18,870	11,511	S単 95号
C00010	バックホウ運転 クレーン機能付 山積0.45m3	0.610	日	48,125	29,356	C単 10号
C00011	トラック運転 (クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	0.610	日	47,467	28,955	C単 11号
	合 計				164,645	算出数量 1.000 m
	単 価		m		164,645	
	*** T単一 128号 ***					
T00148	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	切梁腹起し 31日 瀬江川導水路					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	29,682	10,092	S単 92号
S02115	とび工	0.640	人	26,826	17,169	S単 113号
S02115	溶接工	0.340	人	26,826	9,121	S単 114号
S02115	普通作業員	0.340	人	18,870	6,416	S単 95号
Y00004	諸雑費	0.057		42,798	2,439	
S02114	H形鋼 (山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,720	3,720	S単 84号
S02114	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	11,011	2,422	S単 85号
S02114	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	S単 71号
S02112	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,100	14,994	S単 67号
	合 計				78,493	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		78,493	
	*** T単一 129号 ***					
T00206	ラフテレーンクレーン		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 バトール給油,,	84.000	L	148	12,432	S単 128号
S16003	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 16t吊,交替制補正対象外	1.000	供用日	19,500	19,500	S単 542号
	合 計				58,452	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,452	
	*** T単一 130号 ***					
T00207	高所作業車・トラック架装		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 バトール給油,,	18.000	L	148	2,664	S単 128号
S16003	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム・ハースケット型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,交替制補正対象外	1.000	供用日	7,140	7,140	S単 543号
	合 計				36,324	算出数量 1.000 回
	単 価		回		36,324	
	*** T単一 131号 ***					
T00246	工事用照明設置・撤去		個		10.000 個	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋外110/220V450WH (500W)					
S02116	LED投光器 ランプ・器具一体型、水銀灯500W相当,,	10.000	個	81,300	813,000	S単 308号
S02116	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 丸形 (VVR) 2心、5.5mm2,,	100.000	m	41	4,100	S単 309号
S02115	電工	3.900	人	22,542	87,914	S単 108号
	合 計				905,014	算出数量 10.000 個
	単 価		個		90,501	
	*** T単一 132号 ***					
T00251	基本料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本料金 低圧電力17kw,,	425.000	kW	930	395,250	S単 354号
S02116	基本料金 低圧電力18kw,,	450.000	kW	930	418,500	S単 355号
S02116	基本料金 低圧電力20kw,,	400.000	kW	930	372,000	S単 356号
S02116	基本料金 低圧電力6kw,,	12.000	kW	1,116	13,392	S単 357号
S02116	基本料金 高圧電力173kw,,	1,038.000	kW	1,606	1,667,028	S単 358号
S02116	基本料金 従量電灯B 60A,,	25.000	月	1,725	43,125	S単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B 60A,,	25.000	月	1,725	43,125	S単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B 60A,,	20.000	月	1,725	34,500	S単 359号
S02116	基本料金 従量電灯B 20A,,	8.000	月	575	4,600	S単 360号
	合 計				2,991,520	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,991,520	
	*** T単一 133号 ***					
T00252	電力量料金		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	電力量料金 低圧電力,,	28,175.000	kWh	14	394,450	S単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	18,925.000	kWh	14	264,950	S単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力,,	17,209.000	kWh	14	240,926	S単 310号
S02116	電力量料金 低圧電力 (臨時) ,,	1,145.000	kWh	17	19,465	S単 311号
S02116	電力量料金 高圧電力,,	45,025.000	kWh	18	810,450	S単 312号
S02116	電力量料金 従量電灯、30078kwh,,	1.000	式	701,768	701,768	S単 313号
S02116	電力量料金 従量電灯、4889kwh,,	1.000	式	93,319	93,319	S単 314号
S02116	電力量料金 従量電灯、15188kwh,,	1.000	式	347,506	347,506	S単 315号
S02116	電力量料金 従量電灯、706kwh,,	1.000	式	11,905	11,905	S単 316号
	合 計				2,884,739	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,884,739	
	*** T単一 134号 ***					
T00253	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 100mm2*3C (180日)					
S02115	電工	38.000	人	22,542	856,596	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		856,596	171,319	
S02116	CVTケーブル 600V 100mm2、3心 (180日) ,,	100.000	m	634	63,400	S単 293号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				1,119,875	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,199	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 135号 ***					
T00254	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (180日)					
S02115	電工	22.000	人	22,542	495,924	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		495,924	99,185	
S02116	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (180日) ,,	100.000	m	378	37,800	S単 295号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				661,469	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,615	
	*** T単一 136号 ***					
T00255	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 60mm2*3C (750日)					
S02115	電工	22.000	人	22,542	495,924	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		495,924	99,185	
S02116	CVTケーブル 600V 60mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	1,575	157,500	S単 296号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				781,169	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,812	
	*** T単一 137号 ***					
T00256	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (750日)					
S02115	電工	19.000	人	22,542	428,298	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		428,298	85,660	
S02116	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	1,017	101,700	S単 297号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				644,218	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,442	
	*** T単一 138号 ***					
T00257	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (750日)					
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		383,214	76,643	
S02116	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	607	60,700	S単 298号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				549,117	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,491	
	*** T単一 139号 ***					
T00258	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (750日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVTケーブル 600V 14mm2、3心 (750日) ,,	100.000	m	399	39,900	S単 299号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				501,266	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,013	
	*** T単一 140号 ***					
T00259	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 38mm2*3C (600日)					
S02115	電工	19.000	人	22,542	428,298	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		428,298	85,660	
S02116	CVTケーブル 600V 38mm2、3心 (600日) ,,	100.000	m	813	81,300	S単 300号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				623,818	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,238	
	*** T単一 141号 ***					
T00260	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CVT) 22mm2*3C (600日)					
S02115	電工	17.000	人	22,542	383,214	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		383,214	76,643	
S02116	CVTケーブル 600V 22mm2、3心 (600日) ,,	100.000	m	486	48,600	S単 301号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				537,017	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,370	
	*** T単一 142号 ***					
T00261	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (600日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (600日) ,,	100.000	m	319	31,900	S単 302号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				493,266	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,933	
	*** T単一 143号 ***					
T00262	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (240日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (240日) ,,	100.000	m	127	12,700	S単 303号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				474,066	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,741	
	*** T単一 144号 ***					
T00263	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 8mm2*3C (240日)					
S02115	電工	15.000	人	22,542	338,130	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		338,130	67,626	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	CVケーブル 600V 8mm2、3心 (240日) ,,	100.000	m	80	8,000	S単 304号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				442,316	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,423	
	*** T単一 145号 ***					
T00264	低圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧 (CV) 14mm2*3C (60日)					
S02115	電工	16.000	人	22,542	360,672	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		360,672	72,134	
S02116	CVケーブル 600V 14mm2、3心 (60日) ,,	100.000	m	32	3,200	S単 305号
S02116	配線杭 L=1100mm、φ16mm、ハガー付,,	34.000	個	840	28,560	S単 294号
	合 計				464,566	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,646	
	*** T単一 146号 ***					
T00265	高圧配電線路設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高圧 (6kV,CVT) 38mm2*3C (180日)					
S02115	電工	38.000	人	22,542	856,596	S単 108号
Y00004	雑品	0.200		856,596	171,319	
S02116	CVTケーブル 6600V 38mm2、3心 (180日) ,,	100.000	m	387	38,700	S単 306号
S02116	波付硬質ポリエチレン管 80mm,,	100.000	m	528	52,800	S単 307号
	合 計				1,119,415	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,194	
	*** T単一 147号 ***					
T00701	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ鉄管機械布設 (S形・UF形)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350					
S02115	配管工	1.320	人	22,134	29,217	S単 102号
S02115	普通作業員	2.060	人	18,870	38,872	S単 103号
S16001	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀﾞｲﾋﾟﾝｸﾞ型・排対型(1次)] ,90t吊,運転1日当たり算出	0.560	日	158,952	89,013	S単 521号
	合 計				157,102	算出数量 10.000 m
	単 価		m		15,710	
	*** T単一 148号 ***					
T00702	ﾀﾞｸﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ鉄管機械布設 (S形・UF形)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ1350 たて込み簡易土留					
S02115	配管工	2.640	人	22,134	58,434	S単 102号
S02115	普通作業員	4.120	人	18,870	77,744	S単 103号
S16004	ﾌﾗｲﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾗｲﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,あり	1.220	日	40,400	49,288	S単 546号
	合 計				185,466	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,547	
	*** T単一 149号 ***					
T00703	埋設表示テープ設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾚﾝｸﾞ,,	2.000	巻	8,950	17,900	S単 195号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 95号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,448	算出数量 100.000 m
	単 価		m		254	
	*** T単一 150号 ***					
T00705	レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	円形2号					
S02115	普通作業員	0.200	人	18,870	3,774	S単 103号
	合 計				3,774	算出数量 1.000 基
	単 価		基		3,774	
	*** T単一 151号 ***					
T00706	コルゲート管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.055	人	29,682	1,633	S単 100号
S02115	特殊作業員	0.025	人	26,214	655	S単 104号
S02115	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	S単 99号
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005		9,459	47	
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,900	1,547	S単 63号
S02116	軽油 バックホ給油	3.750	L	148	555	S単 128号
S02115	運転手 (特殊)	0.075	人	26,520	1,989	S単 107号
	合 計				13,597	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,360	
	*** T単一 152号 ***					
T00709	鋼管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	STPG370φ100 白メッキ					
S02115	特殊作業員	0.350	人	26,214	9,175	S単 105号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,870	7,359	S単 103号
Y00004	雑品 3%	0.030		16,534	496	
	合 計				17,030	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,703	
	*** T単一 153号 ***					
T00710	電線管撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	波付硬質合成樹脂管 FEP30 地中 (道路沿い)					
S02115	電工	0.005	人	22,542	113	S単 109号
	合 計				113	算出数量 1.000 m
	単 価		m		113	
	*** T単一 154号 ***					
T00711	覆工板開閉工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.880	人	29,682	26,120	S単 92号
S02115	普通作業員	0.880	人	18,870	16,606	S単 95号
S16004	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホ(クローラ型) ,山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり	0.880	日	44,660	39,301	S単 551号
	合 計				82,027	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		820	
	*** T単一 155号 ***					

特別単価表 単価別A (3/7 33)

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00717	鋼管吊込据付		本		3,600	歩A 当たり算出
	φ1100 t=9mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 104号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 99号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	合 計				137,736	算出数量 3.600 本
	単 価		本		38,260	
	*** T単一 156号 ***					
T00718	鋼管吊込据付		本		3,600	歩A 当たり算出
	φ1200 t=9mm					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 100号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 104号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 99号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	1.000	日	44,100	44,100	S単 547号
	合 計				163,950	算出数量 3.600 本
	単 価		本		45,542	
	*** T単一 157号 ***					
T00721	鋼管撤去		本		3,600	歩A 当たり算出
	φ1200 t=9mm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 104号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 99号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり	0.500	日	44,100	22,050	S単 547号
	合 計				81,975	算出数量 3.600 本
	単 価		本		22,771	
	*** T単一 158号 ***					
T00725	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板 (Ⅲ型) ,12m以下,50<最大N値≤100					
S02115	土木一般世話役	1.450	人	29,682	43,039	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.450	人	26,214	38,010	S単 104号
S02115	とび工	2.900	人	26,826	77,795	S単 118号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3]	2.120	供用日	219,000	464,280	S単 57号
S02116	軽油 バトリール給油,,	255.000	L	148	37,740	S単 128号
S02111	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)]					
	50～51t吊	2.120	供用日	66,000	139,920	S単 58号
S02116	軽油 バトリール給油,,	191.000	L	148	28,268	S単 128号
S02124	運転手 (特殊)	1.450	人	26,520	38,454	S単 399号
Y00004	諸雑費 16	0.160		867,506	138,801	
	合 計				1,006,307	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		100,631	
	*** T単一 159号 ***					
T00726	油圧圧入工 (硬質地盤クリア工法)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板 (Ⅲ型) ,9m以下,50<最大N値≤100					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.090	人	29,682	32,353	S単 100号
S02115	特殊作業員	1.090	人	26,214	28,573	S単 104号
S02115	とび工	2.170	人	26,826	58,212	S単 118号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・硬質地盤専用排3] 普通鋼矢板用圧入力800kN引抜力900kN	1.590	供用日	219,000	348,210	S単 57号
S02116	軽油 ハートル給油,,	191.000	L	148	28,268	S単 128号
S02111	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2011)] 50～51t吊	1.590	供用日	66,000	104,940	S単 58号
S02116	軽油 ハートル給油,,	143.000	L	148	21,164	S単 128号
S02124	運転手（特殊）	1.090	人	26,520	28,907	S単 399号
Y00004	諸雑費 16	0.160		650,627	104,100	
	合 計				754,727	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		75,473	
	*** T単一 160号 ***					
T10001	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	土木一般世話役	0.650	人	29,682	19,293	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.590	人	26,214	41,680	S単 93号
S02115	普通作業員	2.320	人	18,870	43,778	S単 95号
S16004	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ (クレーン型) ,山0.45(平0.35)、2.9t吊り ,あり	1.700	日	44,660	75,922	S単 785号
	合 計				180,673	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,807	
	*** T単一 161号 ***					
T10002	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.910	人	26,214	23,855	S単 93号
S02115	普通作業員	1.370	人	18,870	25,852	S単 95号
S16004	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ (クレーン型) ,山0.45(平0.35)、2.9t吊り ,あり	1.280	日	44,660	57,165	S単 785号
	合 計				117,261	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,173	
	*** T単一 162号 ***					
T10003	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ250					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	29,682	10,389	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.910	人	26,214	23,855	S単 93号
S02115	普通作業員	1.370	人	18,870	25,852	S単 95号
S16004	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ (クレーン型) ,山0.45(平0.35)、2.9t吊り ,あり	1.280	日	44,660	57,165	S単 785号
	合 計				117,261	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,173	
	*** T単一 163号 ***					
T10004	既設地下水位計等機器点検		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	15箇所					
S02115	点検技術者	3.000	人	37,434	112,302	S単 747号
S02115	点検技術員	3.000	人	28,866	86,598	S単 748号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.200		198,900	39,780	
	合 計				238,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		238,680	
	*** T単一 164号 ***					
T10005	流量計 仮復旧		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	計器本体盤の移設、機器の調整					
S02115	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	S単 746号
S02115	電気通信技術員	4.000	人	24,888	99,552	S単 745号
Y00004	雑品	0.200		247,656	49,531	
	合 計				297,187	算出数量 1.000 基
	単 価		基		297,187	
	*** T単一 165号 ***					
T10006	間隙水圧計 仮復旧		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	3.250	人	24,888	80,886	S単 745号
S02115	電工	3.250	人	22,542	73,262	S単 108号
Y00004	雑品	0.380		154,148	58,576	
	合 計				212,724	算出数量 1.000 台
	単 価		台		212,724	
	*** T単一 166号 ***					
T10007	コルゲートフリューム撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	U-350、A形、1.6mm					
S02115	土木一般世話役	0.145	人	29,682	4,304	S単 92号
S02115	特殊作業員	0.210	人	26,214	5,505	S単 93号
S02115	普通作業員	0.620	人	18,870	11,699	S単 95号
	合 計				21,508	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,151	
	*** T単一 167号 ***					
T10008	土砂異物除去		m3		10.160 m3	歩A 当たり算出
S16001	パッパ抄[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準パット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),,運転1時間当たり算出	1.000	時間	11,898	11,898	S単 783号
	合 計				11,898	算出数量 10.160 m3
	単 価		m3		1,171	
	*** T単一 168号 ***					
T10009	コアドリリング		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ350、L=0.15m					
S02115	特殊作業員	0.150	人	26,214	3,932	S単 93号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,870	2,831	S単 95号
Y00004	雑品	3.170		6,763	21,439	
	合 計				28,202	算出数量 1.000 本
	単 価		本		28,202	
	*** T単一 169号 ***					
T10011	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管内、IV、600V、22mm2 (流用)					
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S単 108号
	合 計				51,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		518	
	*** T単一 170号 ***					
T10012	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、IV、600V、22mm2 (流用)					
S02115	電工	2.900	人	22,542	65,372	S単 108号
	合 計				65,372	算出数量 100.000 m
	単 価		m		654	
	*** T単一 171号 ***					
T10013	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、CV、600V、3心、3.5mm2 (流用)					
S02115	電工	8.800	人	22,542	198,370	S単 108号
	合 計				198,370	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,984	
	*** T単一 172号 ***					
T10014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV、600V、3心、3.5mm2 (流用)					
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 108号
	合 計				123,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,240	
	*** T単一 173号 ***					
T10015	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-10C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル	100.000	m	582	58,200	S単 749号
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 108号
	合 計				182,181	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,822	
	*** T単一 174号 ***					
T10016	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル	100.000	m	582	58,200	S単 749号
S02115	電工	7.100	人	22,542	160,048	S単 108号
	合 計				218,248	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,182	
	*** T単一 175号 ***					
T10017	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル	100.000	m	159	15,900	S単 750号
S02115	電工	3.600	人	22,542	81,151	S単 108号
	合 計				97,051	算出数量 100.000 m
	単 価		m		971	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 176号 ***					
T10018	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル	100.000	m	159	15,900	S単 750号
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S単 108号
	合 計				67,747	算出数量 100.000 m
	単 価		m		677	
	*** T単一 177号 ***					
T10019	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV-S1.25-2C					
S02116	CVV-Sケーブル	100.000	m	159	15,900	S単 750号
S02115	電工	2.900	人	22,542	65,372	S単 108号
	合 計				81,272	算出数量 100.000 m
	単 価		m		813	
	*** T単一 178号 ***					
T10020	制御ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-15C					
S02116	EM-CEE-Sケーブル	100.000	m	786	78,600	S単 751号
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 108号
	合 計				202,581	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,026	
	*** T単一 179号 ***					
T10022	専用ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、5C-2WAE					
S02115	電工	3.600	人	22,542	81,151	S単 108号
	合 計				81,151	算出数量 100.000 m
	単 価		m		812	
	*** T単一 180号 ***					
T10023	専用ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、5C-2WAE					
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S単 108号
	合 計				51,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		518	
	*** T単一 181号 ***					
T10024	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	地中、HIVE22 (流用)					
S02115	電工	5.000	人	22,542	112,710	S単 108号
	合 計				112,710	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,127	
	*** T単一 182号 ***					
T10025	電線管敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	地中、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)					
S02115	電工	2.600	人	22,542	58,609	S単 108号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業

工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)

特別単価表 単価期A (42/ 53)

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				58,609	算出数量 100.000 m
	単 価		m		586	
	*** T単一 183号 ***					
T10026	電線管敷設		m		100.000	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)					
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合 計				191,607	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,916	
	*** T単一 184号 ***					
T10027	電線管敷設		m		100.000	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP30					
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合 計				191,607	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,916	
	*** T単一 185号 ***					
T10028	電線管敷設		m		100.000	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP30					
S02116	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP30,,	100.000	m	480	48,000	S単 757号
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合 計				239,607	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,396	
	*** T単一 186号 ***					
T10029	電線管敷設		m		100.000	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、難燃FEP40					
S02116	波付硬質合成樹脂管 難燃FEP40,,	100.000	m	525	52,500	S単 759号
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号
	合 計				244,107	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,441	
	*** T単一 187号 ***					
T10030	ブルボックス設置工		個		1.000	歩A 当たり算出
	200×200×200 (流用)					
S02115	電工	0.300	人	22,542	6,763	S単 108号
	合 計				6,763	算出数量 1.000 個
	単 価		個		6,763	
	*** T単一 188号 ***					
T10031	コアドリリング		本		1.000	歩A 当たり算出
	φ50、L=0.3m					
C10001	コアドリリング φ50、L=0.3m	0.300	m	23,919	7,176	C単 32号
	合 計				7,176	算出数量 1.000 本
	単 価		本		7,176	
	*** T単一 189号 ***					
T10032	接地設置工		極		1.000	歩A 当たり算出
	D種接地 14φ×1500mm					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工	0.250	人	22,542	5,636	S単 108号
	合 計				5,636	算出数量 1.000 極
	単 価		極		5,636	
	*** T単一 190号 ***					
T10033	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.900	人	22,542	65,372	S単 108号
	合 計				65,372	算出数量 100.000 m
	単 価		m		654	
	*** T単一 191号 ***					
T10034	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、IV、600V、22mm2（流用）					
S02115	電工	2.300	人	22,542	51,847	S単 108号
	合 計				51,847	算出数量 100.000 m
	単 価		m		518	
	*** T単一 192号 ***					
T10035	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CV、600V、3心、3.5mm2（流用）					
S02115	電工	7.100	人	22,542	160,048	S単 108号
	合 計				160,048	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,600	
	*** T単一 193号 ***					
T10036	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CV、600V、3心、3.5mm2（流用）					
S02115	電工	5.500	人	22,542	123,981	S単 108号
	合 計				123,981	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,240	
	*** T単一 194号 ***					
T10037	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、CV、600V、3心、3.5mm2（流用）					
S02115	電工	8.800	人	22,542	198,370	S単 108号
	合 計				198,370	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,984	
	*** T単一 195号 ***					
T10038	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVケーブル、CV8-2C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号
	合 計				80,024	算出数量 100.000 m
	単 価		m		800	
	*** T単一 196号 ***					
T10039	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVケーブル、CV8-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				61,991	算出数量 100.000 m
	単 価		m		620	
	*** T単一 197号 ***					
T10040	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,024	
	単 価		m		800	
	*** T単一 198号 ***					
T10041	低圧電力ケーブル・電線配線工（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEケーブル、EM-CE2-3C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				61,991	
	単 価		m		620	
	*** T単一 199号 ***					
T10042	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,024	
	単 価		m		800	
	*** T単一 200号 ***					
T10043	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				61,991	
	単 価		m		620	
	*** T単一 201号 ***					
T10044	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	露出、CVV-Sケーブル、CVV-S2-2C					
S02115	電工	4.400	人	22,542	99,185	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				99,185	
	単 価		m		992	
	*** T単一 202号 ***					
T10045	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-10C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				80,024	
	単 価		m		800	
	*** T単一 203号 ***					
T10046	制御ケーブル（撤去）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-10C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号 算出数量 100.000 m
	合 計				61,991	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		620	
	*** T単一 204号 ***					
T10047	制御ケーブル (撤去)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ラック、EM-CEE-S1.25-15C					
S02115	電工	3.550	人	22,542	80,024	S単 108号 算出数量
	合 計				80,024	100.000 m
	単 価		m		800	
	*** T単一 205号 ***					
T10048	制御ケーブル (撤去)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	管内、EM-CEE-S1.25-15C					
S02115	電工	2.750	人	22,542	61,991	S単 108号 算出数量
	合 計				61,991	100.000 m
	単 価		m		620	
	*** T単一 206号 ***					
T10049	専用ケーブル (撤去)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	管内、5C-2WAE					
S02115	電工	1.150	人	22,542	25,923	S単 108号 算出数量
	合 計				25,923	100.000 m
	単 価		m		259	
	*** T単一 207号 ***					
T10050	専用ケーブル (撤去)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ラック、5C-2WAE					
S02115	電工	1.450	人	22,542	32,686	S単 108号 算出数量
	合 計				32,686	100.000 m
	単 価		m		327	
	*** T単一 208号 ***					
T10051	電線管敷設工 (撤去)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	地中、HIVE22 (流用)					
S02115	電工	5.000	人	22,542	112,710	S単 108号 算出数量
	合 計				112,710	100.000 m
	単 価		m		1,127	
	*** T単一 209号 ***					
T10052	電線管敷設 (撤去)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	露出、波付硬質合成樹脂管、FEP40 (流用)					
S02115	電工	8.500	人	22,542	191,607	S単 108号 算出数量
	合 計				191,607	100.000 m
	単 価		m		1,916	
	*** T単一 210号 ***					
T10053	ブルボックス設置工 (撤去)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	200×200×200 (流用)					
S02115	電工	0.300	人	22,542	6,763	S単 108号 算出数量
	合 計				6,763	1.000 個
	単 価		個		6,763	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	東原調整池他建設工事 (第1回変更)				

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単- 1号 ***					
C00001	消耗材料費		k L		1.000 k L	歩A 当たり算出
S02116	引抜同時充填時 特殊グアウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,	0.020	個	391,000	7,820	S単 323号
S02116	充填ホース	0.005	組	232,000	1,160	S単 324号
S02116	サクシオンホース φ38mm,,	0.003	組	19,400	58	S単 325号
S02116	特殊スィベル 充填材分別機,,	0.020	個	299,000	5,980	S単 326号
Y00004	雑品	0.340		15,018	5,106	
	合 計				20,124	算出数量 1.000 k L
	単 価		k L		20,124	
	*** C単- 2号 ***					
C00002	推進工機械器具損料 (1)		m		206.700 m	歩A 当たり算出
S02111	先導体損料	102.000	日	81,662	8,329,524	S単 33号
S02111	推進装置損料	115.000	日	61,834	7,110,910	S単 34号
S02111	操作盤損料	115.000	日	19,511	2,243,765	S単 35号
S02111	排土タンク損料	115.000	日	1,115	128,225	S単 36号
S02111	オイル冷却装置損料	115.000	日	695	79,925	S単 37号
S02111	基準プリズムユニット損料	48.000	日	14,783	709,584	S単 38号
S02111	中間プリズムユニット損料	100.000	日	14,783	1,478,300	S単 39号
S02111	受光器ユニット損料	102.000	日	10,303	1,050,906	S単 40号
S02111	プリズム制御装置損料	48.000	日	18,478	886,944	S単 41号
S02111	レール付排土管 (標準管) 1 現場当り	2.070	100m	638,400	1,321,488	S単 42号
S02111	レール付排土管 (標準管) 供用日当り	103.000	日	21,284	2,192,252	S単 43号
S02111	中継ホース・ケーブル (標準管) 1 現場当り	2.070	100m	1,320,000	2,732,400	S単 44号
S02111	中継ホース・ケーブル (標準管) 供用日当り	103.000	日	17,602	1,813,006	S単 45号
S02111	プリズム用ケーブル損料 1 現場当り	2.070	100m	135,300	280,071	S単 46号
S02111	プリズム用ケーブル損料 供用日当り	103.000	日	1,804	185,812	S単 47号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 1 現場当り	1.000	式	347,300	347,300	S単 48号
S02111	地上ホース・ケーブル損料 供用日当り	99.000	日	4,631	458,469	S単 49号
	合 計				31,348,881	算出数量 206.700 m
	単 価		m		151,664	
	*** C単- 3号 ***					
C00003	推進工機械器具損料 (2)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02111	カッターヘッド損料 ローラⅢ型	1.000	個	29,827	29,827	S単 50号
S02111	リヤバイブ損料	1.000	個	1,016	1,016	S単 51号
	合 計				30,843	算出数量 1.000 m
	単 価		m		30,843	
	*** C単- 4号 ***					
C00004	添加材材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,,	0.045	ton	25,700	1,157	S単 253号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	粘土					
	,ベントナイト系,	26.320	kg	39	1,026	S単 266号
S02116	滑材（φ400用）					
	,ベントナイト系,	83.480	L	60	5,009	S単 267号
S02116	清水					
		0.296	m3	0	0	S単 265号
	合 計				7,192	算出数量 1.000 m
	単 価		m		7,192	
	*** C単一 5号 ***					
C00005	添加材機械器具損料		m		206.700 m	歩A 当たり算出
S02111	添加材注入ポンプ損料 2.4m3/h	115.000	日	12,055	1,386,325	S単 52号
S02111	添加材ミキサ 400L×2槽	115.000	日	1,399	160,885	S単 53号
S02111	粘度計損料					
		115.000	日	529	60,835	S単 54号
S02111	水槽損料 3m3用	115.000	日	476	54,740	S単 55号
	合 計				1,662,785	算出数量 206.700 m
	単 価		m		8,044	
	*** C単一 6号 ***					
C00006	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	3.1～3.5t車					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	S単 106号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	48.000	L	143	6,864	S単 239号
S16001	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量3.1～3.5t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出	1.330	日	24,200	32,186	S単 522号
	合 計				62,510	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,510	
	*** C単一 7号 ***					
C00007	4t平トラック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	26,520	16,708	S単 400号
P34029	軽油 パトロール給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	トラック[普通型] ,4.0～4.5t積,運転1日当たり算出	1.000	日	6,790	6,790	S単 530号
	合 計				26,976	算出数量 1.000 日
	単 価		日		26,976	
	*** C単一 8号 ***					
C00008	鋼材溶接工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.010	人	29,682	297	S単 92号
S02115	溶接工	0.076	人	26,826	2,039	S単 114号
S02115	普通作業員	0.021	人	18,870	396	S単 95号
P31002	使用電力料金 高圧用業持1年未満	2.700	kWh	21.17	57	
Y00009	小計				2,789	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.400	kg	460	184	
Y00004	雑品	0.300		184	55	
S02111	電気溶接機[交流7-ケ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流250A	0.076	日	178	14	S単 59号
	合 計				3,042	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,042	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単一 9号 ***					
C00009	鋼材切断工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.007	人	29,682	208	S単 120号
S02115	溶接工	0.053	人	26,826	1,422	S単 121号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,870	377	S単 103号
S02116	酸素ガス ボンベ,,	0.163	m3	470	77	S単 343号
Y00009	小計				2,084	
S02116	アセチレンガス ボンベ,,	0.028	kg	2,150	60	S単 344号
Y00004	雑品	0.300		60	18	
	合 計				2,162	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,162	
	*** C単一 10号 ***					
C00010	バックホウ運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	クレーン機能付 山積0.45m3					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 バトリル給油,,	50.000	L	148	7,400	S単 271号
S16001	バックホ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	1.500	日	9,470	14,205	S単 525号
	合 計				48,125	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,125	
	*** C単一 11号 ***					
C00011	トラック運転（クレーン装置付）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	4t級 2.9t吊					
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油 バトリル給油,,	31.000	L	148	4,588	S単 271号
S02111	トラック運転(クレーン装置付) 4t級 2.9t吊	1.230	日	13,300	16,359	S単 56号
	合 計				47,467	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,467	
	*** C単一 12号 ***					
C00012	裏込め材		L		1,000.000 L	歩A 当たり算出
S02116	普通ポルトランドセメント バラもの,,	0.500	ton	15,400	7,700	S単 251号
S02116	フライアッシュ	0.250	ton	13,000	3,250	S単 252号
S02116	ベントナイト メッシュ200 25kg袋入,,	0.100	ton	25,700	2,570	S単 253号
S02116	目詰材	5.000	kg	335	1,675	S単 254号
S02116	分散剤	4.000	kg	408	1,632	S単 255号
	合 計				16,827	算出数量 1,000.000 L
	単 価		L		17	
	*** C単一 13号 ***					
C00013	滑材注入工		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	SMCシステム					
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 105号
Y00004	雑品	0.040		26,214	1,049	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	東原調整池他建設工事（第1回変更）					
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	滑材 AZ-1,,	4.000	m	1,173	4,692	S単 256号
						算出数量 4.000 m
	合 計				31,955	
	単 価		m		7,989	
	*** C単一 14号 ***					
C00014	自動滑材注入装置組立・撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,682	59,364	S単 92号
S02115	とび工	2.000	人	26,826	53,652	S単 113号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,870	75,480	S単 95号
SI6004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	29,800	29,800	S単 548号
						算出数量 1.000 箇所
	合 計				245,122	
	単 価		箇所		245,122	
	*** C単一 15号 ***					
C00015	ユニット式一次処理機据付撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2.0m3/min					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	29,682	44,523	S単 92号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,214	52,428	S単 93号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,870	37,740	S単 95号
S02115	電工	1.500	人	22,542	33,813	S単 108号
S02115	溶接工	1.000	人	26,826	26,826	S単 114号
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,あり	1.500	日	41,200	61,800	S単 550号
						算出数量 1.000 基
	合 計				257,130	
	単 価		基		257,130	
	*** C単一 16号 ***					
C00016	水槽据付撤去工		槽		1.000 槽	歩A 当たり算出
	10.0m3					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	S単 93号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,870	28,305	S単 95号
SI6004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり	1.000	日	31,800	31,800	S単 549号
						算出数量 1.000 槽
	合 計				116,001	
	単 価		槽		116,001	
	*** C単一 17号 ***					
C00017	汚泥吸排車運転費		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	8t車					
S02115	運転手（一般）	1.000	人	23,460	23,460	S単 106号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	80.000	L	143	11,440	S単 239号
SI6001	汚泥吸排車[トラック架装型] ,積載質量8.0t 吸入管径75mm,運転1日当たり算出	1.000	日	54,100	54,100	S単 524号
						算出数量 1.000 日
	合 計				89,000	
	単 価		日		89,000	
	*** C単一 18号 ***					
C00018	クラムシェル運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 東原調整池他建設工事 (第1回変更)						
工事別工事名:東原調整池他建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧クラムシェル テレスコピック式 平積0.4m3					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 116号
S02116	軽油					
	バトリル給油,,	96.000	L	148	14,208	S単 271号
SI6001	トラクライン及びクラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック式] 標準バケット平積容量0.4m3,運転1日当たり算出	1.000	日	55,200	55,200	S単 526号
						算出数量 1.000 日
	合 計				95,928	
	単 価		日		95,928	
	*** C単一 19号 ***					
C00019	ボートクマシ[油圧式]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
SI6002	ボートクマシ[油圧式] 5.5kW級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	6,552	6,552	S単 535号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	14.860	kWh	19.54	290	
						算出数量 1.000 日
	合 計				6,842	
	単 価		日		6,842	
	*** C単一 20号 ***					
C00020	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
SI6002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5～20 L/min×2(圧力9.8MPa) ,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	5,519	5,519	S単 536号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	34.650	kWh	20	693	S単 318号
						算出数量 1.000 日
	合 計				6,212	
	単 価		日		6,212	
	*** C単一 21号 ***					
C00021	4tユニック運転		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	充填管設置時・引抜同時充填工事					
S02124	運転手 (特殊)	0.630	人	26,520	16,708	S単 400号
P34029	軽油					
	バトリル給油	23.500	L	148	3,478	
SI6001	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,運転1日当たり算出	1.000	日	11,200	11,200	S単 529号
						算出数量 1.000 日
	合 計				31,386	
	単 価		日		31,386	
	*** C単一 22号 ***					
C00022	消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	粘性土					
S02116	二重管ボーリングロッド	0.220	m	9,720	2,138	S単 320号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	0.030	個	2,560	77	S単 321号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,	0.002	個	391,000	782	S単 322号
Y00004	雑品	0.230		2,997	689	
						算出数量 1.000 m
	合 計				3,686	
	単 価		m		3,686	
	*** C単一 23号 ***					
C00024	消耗材料費		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	礫質土					
S02116	二重管ボーリングロッド	0.250	m	9,720	2,430	S単 320号
S02116	メタルクラウン 径41.0mm,,	0.300	個	2,560	768	S単 321号
S02116	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,	0.005	個	391,000	1,955	S単 322号

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名東原調整池他建設工事（第1回変更）

工事別工事名:東原調整池他建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.150		5,153	773	
	合 計				5,926	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,926	
	*** C単— 24号 ***					
C00025	4t散水車運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02124	運転手（一般）	0.630	人	23,460	14,780	S単 401号
P34029	軽油 バトド-#給油	23.500	L	148	3,478	
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出	1.000	日	11,000	11,000	S単 531号
	合 計				29,258	算出数量 1.000 日
	単 価		日		29,258	
	*** C単— 25号 ***					
C00026	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	φ50 全揚程20m					
S16002	工事中モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	385	385	S単 537号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	8.090	kWh	19.54	158	
	合 計				543	算出数量 1.000 日
	単 価		日		543	
	*** C単— 26号 ***					
C00027	充填ポンプ		日		1,000	歩A 当たり算出
	6～25L/min×2					
S02112	充填ポンプ 6～25L/min×2	1.000	日	20,000	20,000	S単 66号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	23.310	kWh	19.54	455	
	合 計				20,455	算出数量 1.000 日
	単 価		日		20,455	
	*** C単— 27号 ***					
C00028	グラブミキ[上下2槽式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	上下2槽式 400ℓ×2					
S16002	グラブミキ[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	3,390	3,390	S単 538号
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	15.450	kWh	19.54	302	
	合 計				3,692	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,692	
	*** C単— 28号 ***					
C00029	薬液注入施工機器[ゲルミキ]		日		1,000	歩A 当たり算出
S16002	薬液注入施工機器[ゲルミキ] 、300L×1槽、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	9,577	9,577	S単 539号
S02116	使用電力料金 低圧用業持1年以上,,	56.070	kWh	20	1,121	S単 318号
	合 計				10,698	算出数量 1.000 日
	単 価		日		10,698	
	*** C単— 29号 ***					
C00031	バックホウ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	クレーン機能付き 山積0.28m3					
S02124	運転手（特殊）	0.630	人	26,520	16,708	S単 400号

[illegible]