



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

土地改良施設突発事故復旧事業

諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事

積算書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(66,100,000)	
			133,160,000	
・工事原価			(60,435,000)	
			121,671,000	
・・製作工事原価			(46,522,000)	
			93,368,000	
純製作費			(46,522,000)	
			93,368,000	
・・・直接製作費	(")	式	(46,522,000)	
	1.000		93,368,000	
・・据付工事原価			(12,353,000)	
			25,415,000	
純工事費			(7,971,000)	
			16,626,000	
・・・直接工事費	(")	式	(6,770,000)	
	1.000		14,378,000	
・・・間接工事費			(5,583,000)	
			11,037,000	
・・・・共通仮設費			(1,201,000)	
			2,248,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			(1,201,000)	
			2,248,000	
・・・・現場管理費			(1,742,000)	
			3,509,000	
・・・・据付間接費			(2,640,000)	
			5,280,000	
・設計技術費			(1,560,000)	
			2,888,000	
・一般管理費等			(5,665,000)	
			11,490,000	
・一括計上価格	(")	式	(")	
	1.000		0	
機器単体費			(46,522,000)	
			93,044,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(")	
			0	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	
共通仮設費算定控除額			(")	
			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(12,353,000 × 1.490)	
			25,415,000 × 1.490	
			(184,000)	
			379,000	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業
 工事名 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費					(46,522,000)	
・水門扉製作工					93,368,000	
・水門扉製作工		1.000	式		(46,522,000)	
・開閉装置工					93,368,000	
・開閉装置工		1.000	式		(46,522,000)	
・開閉装置(機器単体費・ワイロ-フ式)		(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
ワイロ-フ 53×564m (3号排水門ゲ-ト)		1.000	式	46,522,000	46,522,000	
S40006	ワイヤロープ	(")			(")	歩A・単A
SWRH(A種亜鉛メッキ 53)141m/組(ソケットン及びナット含む)		4.000	組	12,600,000	50,400,000	S単 21号
合 計					(")	合意率
					50,400,000	0.923055
・開閉装置(機器単体費・ワイロ-フ式)		(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
ワイロ-フ 53×564m (4号排水門ゲ-ト)		1.000	式	46,522,000	46,522,000	
S40006	ワイヤロープ	(0.000)			(0)	歩A・単A
SWRH(A種亜鉛メッキ 53)141m/組(ソケットン及びナット含む)		4.000	組	12,600,000	50,400,000	S単 21号
合 計					(0)	合意率
					50,400,000	0.923055
・予備材料費					(0)	
・ワイヤグリ		1.000	式		324,000	
・ワイヤグリ		(0.000)		(0)	(0)	1 缶当たり [単価C]
12.000		缶		27,000	324,000	
S02116	ワイヤロープグリ	(0.000)			(0)	歩A・単B
16kg/缶(シェルアルバニアグリ-スHDX相当品)		1.000	缶	29,600	29,600	S単 26号
合 計					(0)	合意率
					29,600	0.923055

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業			
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤローブ取替工事 (第1回変更)			
工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤローブ取替工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(6,770,000)	
・輸送費				14,378,000	
・・輸送費	1.000	式		(88,000)	
・・・輸送費	1.000	式		176,000	
・・・輸送費(河川用水門)	(")	(")	(")	(")	1式当たり [金額C]
3号排水門ゲート	1.000	式	88,000	88,000	
S41040 輸送費(修繕工事)据付製品の現場までの輸送(据付)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
河川・水路用水門設備,7.15ton,51.7km	1.000	式	82,000	82,000	S単 23号
S41040 輸送費(修繕工事)処分場までの輸送(撤去ワイロブ)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
河川・水路用水門設備,7.15ton,0.45km	1.000	式	13,000	13,000	S単 24号
合計				(")	合意率
				95,000	0.926315
・・・輸送費(河川用水門)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	1式当たり [金額C]
4号排水門ゲート	1.000	式	88,000	88,000	
S41040 輸送費(修繕工事)据付製品の現場までの輸送(据付)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,7.15ton,51.7km	1.000	式	82,000	82,000	S単 23号
S41040 輸送費(修繕工事)処分場までの輸送(撤去ワイロブ)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,7.15ton,0.45km	1.000	式	13,000	13,000	S単 24号
合計				(0)	合意率
				95,000	0.926315
・水門扉据付工	1.000	式		(6,682,000)	
・・水門扉据付工				14,202,000	
・・・ワイヤローブ取替工	1.000	式		(6,682,000)	
(3号排水門ゲート)	(")	(")	(")	14,202,000	1式当たり [金額C]
S41030 ワイヤローブ取替工(水門設備修繕)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
564m	1.000	門	1,919,263	1,919,263	S単 22号
X41006 据付間接費	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	2,686,968	2,686,968	X単 4号
X41003 据付材料費	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式	268,697	268,697	X単 2号
X41002 補助材料費(据付)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),,4%	1.000	式	76,771	76,771	X単 1号
合計				(")	合意率
				4,951,699	0.923178
計(1)(直接費対象分)				(")	
				2,264,731	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				2,686,968	
・・・ワイヤローブ取替工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	1式当たり [金額C]
(4号排水門ゲート)	1.000	式	2,091,000	2,091,000	
S41030 ワイヤローブ取替工(水門設備修繕)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
564m	1.000	門	1,919,263	1,919,263	S単 22号
X41006 据付間接費	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	2,686,968	2,686,968	X単 9号
X41003 据付材料費	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
水門設備,,,,,中・大形水門・起伏堰,	1.000	式	268,697	268,697	X単 7号
X41002 補助材料費(据付)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門設備を除く),,4%	1.000	式	76,771	76,771	X単 6号
合計				(0)	合意率
				4,951,699	0.923178
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				2,264,731	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				2,686,968	
・・・開閉ドラム切離し復旧工	(")	(")	(")	(")	1式当たり [金額C]
(3号排水門ゲート)	1.000	式	153,000	153,000	
T00001 開閉ドラム切離し復旧工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	1.000	門	166,056	166,056	T単 1号
X41006 据付間接費	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	173,074	173,074	X単 5号
合計				(")	合意率
				339,130	0.921686
計(1)(直接費対象分)				(")	
				166,056	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				173,074	
・・・開閉ドラム切離し復旧工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	1式当たり [金額C]
(4号排水門ゲート)	1.000	式	153,000	153,000	
T00001 開閉ドラム切離し復旧工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	門	166,056	166,056	T単 1号
X41006 据付間接費	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式	173,074	173,074	X単 10号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0)	合意率
				339,130	0.921686
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				166,056	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				173,074	
・・・直接経費 (3号排水門ゲート)	()		()	()	1式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	1.000	式	6,000	6,000	
X41005 雑器具損料	()			()	歩A・単A
	2.000	日	3,618	7,236	S単 15号
	1.000	式	145	145	歩A・単A
					X単 3号
合計				()	合意率
				7,381	0.857142
・・・直接経費 (4号排水門ゲート)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	1.000	式	6,000	6,000	
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.000	日	3,618	7,236	S単 25号
	1.000	式	145	145	歩A・単A
					X単 8号
合計				(0)	合意率
				7,381	0.857142
・・・仮設工 (3号排水門ゲート)	()		()	()	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,単管,なし	83.000	掛㎡	4,246	352,418	歩A・単A
T00005 予備ゲート設置工 扉体12ブロック	1.000	門	507,050	507,050	歩A・単A
T00003 予備ゲート設置工(水中作業)	1.000	門	221,268	221,268	T単 3号
T00006 予備ゲート撤去工 扉体12ブロック	1.000	門	507,050	507,050	歩A・単A
T00004 予備ゲート撤去工(水中作業)	1.000	門	221,268	221,268	T単 4号
T00007 予備ゲート格納庫搬出工 格納庫搬出～運搬車両積込み	1.000	門	299,048	299,048	歩A・単A
T00008 予備ゲート運搬(格納庫 排水門)	1.000	式	157,196	157,196	T単 7号
T00012 予備ゲート格納庫搬入工 運搬車両積下し～清掃・補修～格納庫搬入	1.000	門	1,715,018	1,715,018	歩A・単A
T00009 予備ゲート運搬(排水門 格納庫)	1.000	式	157,196	157,196	T単 10号
					歩A・単A
					T単 9号
合計				()	合意率
				4,137,512	0.923151
・・・仮設工 (4号排水門ゲート)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
S18031 足場工 なし,単管,なし	83.000	掛㎡	4,246	352,418	歩A・単A
T00005 予備ゲート設置工 扉体12ブロック	1.000	門	507,050	507,050	S単 18号
T00003 予備ゲート設置工(水中作業)	1.000	門	221,268	221,268	歩A・単A
T00006 予備ゲート撤去工 扉体12ブロック	1.000	門	507,050	507,050	T単 5号
T00004 予備ゲート撤去工(水中作業)	1.000	門	221,268	221,268	歩A・単A
T00007 予備ゲート格納庫搬出工 格納庫搬出～運搬車両積込み	1.000	門	299,048	299,048	T単 3号
T00008 予備ゲート運搬(格納庫 排水門)	1.000	式	157,196	157,196	歩A・単A
T00012 予備ゲート格納庫搬入工 運搬車両積下し～清掃・補修～格納庫搬入	1.000	門	1,715,018	1,715,018	T単 8号
T00009 予備ゲート運搬(排水門 格納庫)	1.000	式	157,196	157,196	歩A・単A
					T単 4号
					歩A・単A
					T単 6号
					歩A・単A
					T単 7号
					歩A・単A
					T単 8号
					歩A・単A
					T単 9号
合計				(0)	合意率
				4,137,512	0.923151
・・・通行規制 (3号排水門ゲート)	(1.000)		()	(450,000)	1式当たり [金額C]
S20001 交通誘導警備員A 1交替制作業,8.0時間,1.0時間,0.0時間	13.000	人	19,323	251,199	歩A・単A
S20001 交通誘導警備員B 1交替制作業,8.0時間,1.0時間,0.0時間	13.000	人	18,170	236,210	S単 19号
					歩A・単A
					S単 20号
合計				()	合意率
				487,409	0.924024

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** 潜水士船損料(運転) 潜水士船損料(運転) FRP 70PS型		日	19,260		歩A・単A
S02111	*** S単 - 2号 *** 潜水士船損料(供用) 潜水士船損料(供用) FRP 70PS型		日	3,360		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 掘付工 掘付工		人	30,906		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,216		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,866		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** とび工 とび工		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 潜水世話役 潜水世話役		人	41,922		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 潜水士 潜水士		人	45,798		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 潜水連絡員 潜水連絡員		人	28,764		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 潜水送気員 潜水送気員		人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	34,782		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 軽油 軽油 ハトール給油		L	150		歩A・単A
S16001	*** S単 - 14号 *** トルマ[ヒミ] トルマ[ヒミ] .25t積,運転1日当たり算出		日	78,598		歩A・単A
S16002	*** S単 - 15号 *** 電気溶接機[アイゼンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[アイゼンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	3,618		歩A・単A
S16004	*** S単 - 16号 *** ワフレンソレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワフレンソレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワフレンソレン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし		日	112,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 17号 *** ワフレンソレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワフレンソレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ワフレンソレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	62,000		歩A・単A
S18031	*** S単 - 18号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし		掛㎡	4,246		歩A・単A
S20001	*** S単 - 19号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A 1交替作業,8.0時間,1.0時間,0.0時間		人	19,323		歩A・単A
S20001	*** S単 - 20号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B 1交替作業,8.0時間,1.0時間,0.0時間		人	18,170		歩A・単A
S40006	*** S単 - 21号 *** ワイヤロープ ワイヤロープ SWRH(A種亜鉛メッキ 53)141m/組(ソケットン及びナット含む)		組	12,600,000		歩A・単A
S41030	*** S単 - 22号 *** ワイヤロープ取替工(水門設備修繕)					

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業						
工事名 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ワイヤロープ取替工(水門設備修繕) 564m *** S単 - 23号 ***		門	1,919,263		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事)据付製品の現場までの輸送(据付) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,7.15ton,51.7km *** S単 - 24号 ***		式	82,000		歩A・単A
S41040	輸送費(修繕工事)処分場までの輸送(撤去)作工 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,7.15ton,0.45km *** S単 - 25号 ***		式	13,000		歩A・単A
S16002	電気溶接機[ディーズ・インジゲン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[ディーズ・インジゲン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,618		歩A・単A
S02116	ワイヤロープグリス ワイヤロープグリス 16kg/缶(シェルアルパニアグリスHDX相当品),, *** S単 - 26号 ***		缶	29,600		歩A・単B
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),,4% *** X単 - 2号 ***		式	76,771		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰 *** X単 - 3号 ***		式	268,697		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式	145		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140% *** X単 - 5号 ***		式	2,686,968		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140% *** X単 - 6号 ***		式	173,074		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%, *** X単 - 7号 ***		式	76,771		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 水門設備,,,,,中・大形水門・起伏堰, *** X単 - 8号 ***		式	268,697		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式	145		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%, *** X単 - 10号 ***		式	2,686,968		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%,		式	173,074		歩A・単A
T00001	開閉ドラム切離し復旧工 *** T単 - 1号 ***		門	166,056		歩A・単A
T00002	試運転調整工(水中部確認) *** T単 - 2号 ***		門	175,470		歩A・単A
T00003	予備ゲート設置工(水中作業) *** T単 - 3号 ***		門	221,268		歩A・単A
T00004	予備ゲート撤去工(水中作業) *** T単 - 4号 ***		門	221,268		歩A・単A
T00005	予備ゲート設置工 *** T単 - 5号 ***		門	507,050		歩A・単A
T00006	扉体12ブロック *** T単 - 6号 ***		門			歩A・単A
T00006	予備ゲート撤去工					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02111	潜水士船損料(運転)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水士船損料(運転) FRP 70PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	FRP 70PS型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,260円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	潜水士船損料(運転) FRP 70PS型	1.000	日	19,260	19,260	
	合計				19,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,260	
*** S単 - 2号 ***						
S02111	潜水士船損料(供用)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水士船損料(供用) FRP 70PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	FRP 70PS型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,360円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	潜水士船損料(供用) FRP 70PS型	1.000	日	3,360	3,360	
	合計				3,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,360	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	据付工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 人
	単価				30,906	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,216	21,216	
	合計				21,216	算出数量 1.000 人
	単価				21,216	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 人

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,866	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1,000 人
	単 価				27,030	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	潜水世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01081 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01081	潜水世話役	1.000	人	41,922	41,922	
	合 計				41,922	算出数量 1,000 人
	単 価				41,922	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	潜水土		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01082	潜水土	1.000	人	45,798	45,798	
	合 計				45,798	算出数量 1,000 人
	単 価				45,798	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1,000	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)				
工事別工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01083	潜水連絡員	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 人
	単価				28,764	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01084	潜水送気員	1.000	人	29,682	29,682	
	合計				29,682	算出数量 1.000 人
	単価				29,682	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	34,782	34,782	
	合計				34,782	算出数量 1.000 人
	単価				34,782	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-Ⅱ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バト-Ⅱ給油	1.000	L	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単 - 14号 ***					
S16001	ト-ラ[㊦]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ト-ラ[㊦] .25t積,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3123 MO3123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.90				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3123	ト-ラ[㊦] 25t積	1.000	日	38,800	38,800	
P34029	軽油 バト-Ⅱ給油	113.000	L	150	16,950	

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)				
工事別工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01022	運転手(一般)	1.000	人	22,848	22,848	
	合計				78,598	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		78,598	
Y00001	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M27432				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	1.800	供用日	1,010	1,818	
	最大溶接電流200A					
P34029	軽油	12.000	L	150	1,800	
	バトロ給油					
	合計				3,618	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,618	
Y00001	単位					
	*** S単 - 16号 ***					
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	50ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力50t吊	1.000	日	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		112,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S16004	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合計				62,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		62,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)足場区分	単管				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)安全ネット区分	なし				

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)				
工事別工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,866	54,845	
R01012	とび工	6.900	人	27,030	186,507	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,216	38,189	
F01086	57フレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	62,000	49,600	
Y00004	諸雑費	0.290		329,141	95,451	
	合計				424,592	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,246	
	*** S単 - 19号 ***					
S20001	交通誘導警備員A		人		1,000人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A 1交替作業,8.0時間,1.0時間,0.0時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	1交替作業				
	3)基本給対象時間以内の作業時間	8.0時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)超勤割増対象作業時間	1.0時間				
	5)深夜割増対象作業時間	0.0時間				
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	19,323	19,323	
	合計				19,323	算出数量 1.000 人
	単価		人		19,323	
	*** S単 - 20号 ***					
S20001	交通誘導警備員B		人		1,000人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B 1交替作業,8.0時間,1.0時間,0.0時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	1交替作業				
	3)基本給対象時間以内の作業時間	8.0時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)超勤割増対象作業時間	1.0時間				
	5)深夜割増対象作業時間	0.0時間				
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	18,170	18,170	
	合計				18,170	算出数量 1.000 人
	単価		人		18,170	
	*** S単 - 21号 ***					
S40006	ワイヤロープ		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ SWRH(A種亜鉛メッキ 53)141m/組(ソケットン及びナット含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	SWRH(A種亜鉛メッキ 53)141m/組(ソケットン及びナット含む)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ワイヤロープ SWRH(A種亜鉛メッキ 53)141m/組(ソケットン及びナット含む)	1.000	組	12,600,000	12,600,000	
	合計				12,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,600,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S41030	ワイヤロープ取替工(水門設備修繕)		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ取替工(水門設備修繕) 564m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ロープ全長(m)	564m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)					
工事別工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03002	据付工	62.100	人	30,906	1,919,263	
	合計				1,919,263	算出数量 1.000 門
	単価				1,919,263	
	*** S単 - 23号 ***					
S41040	輸送費(修繕工事) 据付製品の現場までの輸送(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,7.15ton,51.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	7.150ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	51.700km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	82,000	82,000	
	合計				82,000	算出数量 1.000 式
	単価				82,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S41040	輸送費(修繕工事) 処分場までの輸送(撤去リフト)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,7.15ton,0.45km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	7.150ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	0.450km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 式
	単価				13,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27432		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 ハト-II給油	12.000	L	150	1,800	
	合計				3,618	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,618	
Y00001	単位					

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く) , ,4%		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 4.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
K79391	据付補助材料費	1,919,263.000円				
		0.040	式	1,919,263	76,771	
	合計				76,771	算出数量 1.000 式
	単価		式		76,771	
	*** X単 - 2号 ***					
X41003	据付材料費 据付材料費 水門設備 , , , , ,0kW,中・大形水門・起伏堰		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 6)原動機出力	水門設備 0.000kW				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	中・大形水門・起伏堰 14.000%				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	1,919,263.000円				
		0.140	式	1,919,263	268,697	
	合計				268,697	算出数量 1.000 式
	単価		式		268,697	
	*** X単 - 3号 ***					
X41005	雑器具損料 雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	7,236.000				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
K79411	雑器具損料					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
		0.020	式	7,236	145	
	合計				145	算出数量 1.000 式
	単価		式		145	
	*** X単 - 4号 ***					
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】 , ,140%		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
K79251	据付間接費	1,919,263.000				
		1.400	式	1,919,263	2,686,968	
	合計				2,686,968	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,686,968	
	*** X単 - 5号 ***					
X41006	据付間接費 据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】 , ,140%		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	水門設備(小形水門を除く)【修繕】 140.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
K79251	据付間接費	123,624.000				
		1.400	式	123,624	173,074	

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)				
工事別工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				173,074	算出数量 1.000 式
	単価		式		173,074	
	*** X単 - 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備(小形水門設備を除く),4%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	4.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	1,919,263.000円				
K79391	据付補助材料費	0.040	式	1,919,263	76,771	
	合計				76,771	算出数量 1.000 式
	単価		式		76,771	
	*** X単 - 7号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備,,,,,中・大形水門・起伏堰,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰				
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,919,263.000円				
K79371	据付材料費	0.140	式	1,919,263	268,697	
	合計				268,697	算出数量 1.000 式
	単価		式		268,697	
	*** X単 - 8号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	7,236.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	7,236	145	
	合計				145	算出数量 1.000 式
	単価		式		145	
	*** X単 - 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	1,919,263.000				
K79251	据付間接費	1.400	式	1,919,263	2,686,968	
	合計				2,686,968	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,686,968	
	*** X単 - 10号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		土地改良施設突発事故復旧事業				
工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)				
工事別工事名		諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00001	開閉ドラム切離し復旧工		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	据付工	4,000	人	30,906	123,624	S単 3号
S02115	普通作業員	2,000	人	21,216	42,432	S単 4号
	合計				166,056	算出数量 1,000 門
	単 価		門		166,056	
*** 単 - 2号 ***						
T00002	試運転調整工(水中部確認)		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハト-ル給油	30,000	L	150	4,500	S単 13号
S02115	潜水世話役	1,000	人	41,922	41,922	S単 8号
S02115	潜水土	1,000	人	45,798	45,798	S単 9号
S02115	潜水連絡員	1,000	人	28,764	28,764	S単 10号
S02115	潜水送気員	1,000	人	29,682	29,682	S単 11号
S02111	潜水土船損料(運転) FRP 70PS型	1,000	日	19,260	19,260	S単 1号
S02111	潜水土船損料(供用) FRP 70PS型	1,650	日	3,360	5,544	S単 2号
	合計				175,470	算出数量 1,000 門
	単 価		門		175,470	
*** 単 - 3号 ***						
T00003	予備ゲート設置工(水中作業)		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハト-ル給油	30,000	L	150	4,500	S単 13号
S02115	潜水世話役	1,000	人	41,922	41,922	S単 8号
S02115	潜水土	2,000	人	45,798	91,596	S単 9号
S02115	潜水連絡員	1,000	人	28,764	28,764	S単 10号
S02115	潜水送気員	1,000	人	29,682	29,682	S単 11号
S02111	潜水土船損料(運転) FRP 70PS型	1,000	日	19,260	19,260	S単 1号
S02111	潜水土船損料(供用) FRP 70PS型	1,650	日	3,360	5,544	S単 2号
	合計				221,268	算出数量 1,000 門
	単 価		門		221,268	
*** 単 - 4号 ***						
T00004	予備ゲート撤去工(水中作業)		門		1,000	歩A 当たり算出
S02116	軽油 ハト-ル給油	30,000	L	150	4,500	S単 13号
S02115	潜水世話役	1,000	人	41,922	41,922	S単 8号
S02115	潜水土	2,000	人	45,798	91,596	S単 9号
S02115	潜水連絡員	1,000	人	28,764	28,764	S単 10号
S02115	潜水送気員	1,000	人	29,682	29,682	S単 11号
S02111	潜水土船損料(運転) FRP 70PS型	1,000	日	19,260	19,260	S単 1号

事業名	土地改良施設突発事故復旧事業					
工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)					
工事別工事名	諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	潜水士船操縦料(供用) FRP 70PS型	1.650	日	3,360	5,544	S単 2号 算出数量 1.000 門
	合計				221,268	
	単価		門		221,268	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	予備ゲート設置工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	扉体12ブロック					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 5号
S02115	とび工	6.000	人	27,030	162,180	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,216	42,432	S単 4号
S16004	フフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし	2.000	日	112,000	224,000	S単 16号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	24,786	49,572	S単 7号 算出数量 1.000 門
	合計				507,050	
	単価		門		507,050	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	予備ゲート撤去工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	扉体12ブロック					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 5号
S02115	とび工	6.000	人	27,030	162,180	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,216	42,432	S単 4号
S16004	フフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り,なし	2.000	日	112,000	224,000	S単 16号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	24,786	49,572	S単 7号 算出数量 1.000 門
	合計				507,050	
	単価		門		507,050	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	予備ゲート格納庫搬出工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	格納庫搬出~運搬車両積込み					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,866	28,866	S単 5号
S02115	とび工	6.000	人	27,030	162,180	S単 6号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,216	21,216	S単 4号
S16004	フフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),25t吊り,なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 7号 算出数量 1.000 門
	合計				299,048	
	単価		門		299,048	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	予備ゲート運搬(格納庫 排水門)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ﾄｰﾗ[ﾄﾐ] ,25t積,運転1日当たり算出	2.000	日	78,598	157,196	S単 14号 算出数量 1.000 式
	合計				157,196	
	単価		式		157,196	

事業名 土地改良施設突発事故復旧事業
 工事名 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事 (第1回変更)

工事別工事名: 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	予備ゲート運搬(排水門 格納庫)		式		1,000	歩A 当たり算出
S16001	トロー[εミ] .25t積, 運転1日当たり算出	2,000	日	78,598	157,196	S単 14号 算出数量 1,000 式
	合計				157,196	
	単価		式		157,196	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00012	予備ゲート格納庫搬入工		門		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運搬車両積下し~清掃・補修~格納庫搬入 普通作業員	12,380	人	21,216	262,654	S単 4号
Y00004	雑品	0.070		262,654	18,386	
S02115	橋りょう塗装工	31,990	人	34,782	1,112,676	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		1,112,676	22,254	
S02115	土木一般世話役	1,000	人	28,866	28,866	S単 5号
S02115	とび工	6,000	人	27,030	162,180	S単 6号
S02115	普通作業員	1,000	人	21,216	21,216	S単 4号
S16004	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	1,000	日	62,000	62,000	S単 17号
S02115	ワフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし 運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	S単 7号 算出数量 1,000 門
	合計				1,715,018	
	単価		門		1,715,018	