

令和6年度  
筑後川中流国営施設機能保全事業  
大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事

# 積 算 書

( 第1回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事 (第1回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(38,984,000) 47,553,000	
	・総合工事価格(一括積算)				(35,440,000) 43,230,000	
	・消費税相当額(10%)				(3,544,000) 4,323,000	
	工事内容					
	小形水門設備製作据付工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	(1) 口高南分水工		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	ゲート設備(改修)		1.000	式		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
3	①型式	スライドゲート	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
4	②寸法	扉体幅員0.60m×扉体高1.00m	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
5	③改修内容	扉体塗装塗替、開閉装置塗装塗替及	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
6	(2) 古田溝分水工		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
7	ゲート設備(改修)		1.000	式		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
8	①型式	スライドゲート	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
9	②寸法	扉体幅員0.60m×扉体高1.50m	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
10	③改修内容	扉体塗装塗替、開閉装置塗装塗替及	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
11	(3) 江口溝分水工		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
12	ゲート設備(改修)		1.000	式		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
13	①型式	スライドゲート	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
14	②寸法	扉体幅員0.70m×扉体高0.70m	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
15	③改修内容	扉体更新、開閉装置塗装塗替及び分	0.000			
	(-)	(-)	(-)	(-)		
16	(9) 大石ブロック		0.000			
	(-)	(-)	(-)	(-)		
17	水管理施設付帯設備(改修)		1.000	式		
	小形水門設備製作据付工事					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	(4) 1号直接分水工		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	ゲート設備(改修)		1.000	式		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
3	①型式	スライドゲート	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
4	②寸法	扉体幅員1.40m×扉体高0.90m	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
5	③改修内容	扉体更新、開閉装置塗装塗替及び分	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
6	(5) 2号直接分水工		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
7	ゲート設備(改修)		1.000	式		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
8	①型式	スライドゲート	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
9	②寸法	扉体幅員1.10m×扉体高1.20m	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
10	③改修内容	扉体更新、開閉装置塗装塗替及び分	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
11	(6) 志床碓溝分水工		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
12	ゲート設備(改修)		1.000	式		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
13	①型式	スライドゲート	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
14	②寸法	扉体幅員1.80m×扉体高1.10m	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
15	③改修内容	扉体更新、戸当り補修、開閉装置塗	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
16		分解整備等	0.000			



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(35,440,000)	
			43,230,000	
・工事原価			(29,922,000)	
			36,105,000	
・・・製作工事原価			(17,838,000)	
			22,452,000	
純製作費			(16,416,000)	
			21,022,000	
・・・直接製作費	(n) 1.000	式	(14,824,000)	
			19,307,000	
・・・間接製作費			(3,014,000)	
			3,145,000	
・・・間接労務費			(1,592,000)	
			1,715,000	
・・・工場管理費			(1,422,000)	
			1,430,000	
・・・据付工事原価			(11,447,000)	
			12,926,000	
純工事費			(6,781,000)	
			7,721,000	
・・・直接工事費	(n) 1.000	式	(5,622,000)	
			6,402,000	
・・・間接工事費			(5,825,000)	
			6,524,000	
・・・共通仮設費			(1,159,000)	
			1,319,000	
・・・運搬費～営繕費等			(1,159,000)	
			1,319,000	
・・・現場管理費			(1,559,000)	
			1,773,000	
・・・据付間接費			(3,107,000)	
			3,432,000	
・・・設計技術費			(29,083,000×2.190) 35,112,000×2.070	(637,000) 727,000
・・・一般管理費等			(29,720,000×(18.540×1.000+0.04)) 35,839,000×(17.460×1.000)+11,888	(5,521,000) 6,269,000
・・・一括計上価格	(n) 1.000	式	(0) 860,000	
機器単体費			(9,565,000)	
			13,561,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(n) 0	
処分費(準備費の内数)			(n) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n) 0	
処分費等(率対象外)			(n) 0	
共通仮設費算定控除額			(n) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(171,000)	
			192,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3
工事価格			43,230,000		42,960,000			10,230,000	15,290,000	18,260,000
・工事原価			36,105,000		35,839,000			7,784,000	12,505,000	16,091,000
・・製作工事原価			22,452,000		22,452,000			4,090,000	6,827,000	11,535,000
純製作費			21,022,000		21,022,000			3,733,000	6,083,000	11,206,000
・・・直接製作費	1.000	式	19,307,000		19,307,000			3,305,000	5,108,000	10,894,000
・・・間接製作費			3,145,000		3,145,000			785,000	1,719,000	641,000
・・・・間接労務費			1,715,000		1,715,000			428,000	975,000	312,000
・・・・工場管理費			1,430,000		1,430,000			357,000	744,000	329,000
・・据付工事原価			12,926,000		12,660,000			3,448,000	5,334,000	4,144,000
純工事費			7,721,000		7,564,000			2,072,000	3,131,000	2,518,000
・・・直接工事費	1.000	式	6,402,000		6,402,000			1,718,000	2,596,000	2,088,000
・・・間接工事費			6,524,000		6,258,000			1,730,000	2,738,000	2,056,000
・・・・共通仮設費			1,319,000		1,162,000			354,000	535,000	430,000
・・・・・運搬費～営繕費等			1,319,000		1,162,000	6,402,000	6,402,000	354,000	535,000	430,000
・・・・現場管理費			1,773,000		1,664,000	7,564,000	7,564,000	476,000	718,000	579,000
・・・・据付間接費			3,432,000		3,432,000			900,000	1,485,000	1,047,000
・・設計技術費	35,112,000×2.070	2.070	%	727,000	727,000	35,112,000	35,112,000	246,000	344,000	412,000
・一般管理費等	35,839,000×(17.460*1.000)+11,888	17.460	%	6,269,000	6,269,000	35,839,000	35,839,000	1,595,000	2,788,000	2,174,000
・一括計上価格	1.000	式	860,000		860,000			860,000	0	0
機器単体費			13,561,000		13,561,000			1,989,000	2,007,000	9,565,000
処分費等(直接工事費の内数)			0		0			0	0	0
処分費(準備費の内数)			0		0			0	0	0
処分費(事業損失防止施設費内数)			0		0			0	0	0
処分費等(率対象外)			0		0			0	0	0
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0	0
法定福利費概算額(工事価格の内数)			192,000		189,000	12,660,000	12,660,000	51,000	79,000	62,000



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

筑後川中流国営施設機能保全事業  
大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(7,730,000)	
			10,230,000	
・工事原価			(6,132,000)	
			7,784,000	
・・製作工事原価			(2,665,000)	
			4,090,000	
純製作費			(2,167,000)	
			3,733,000	
・・・直接製作費	( " )	式	(1,636,000)	
	1.000		3,305,000	
・・・間接製作費			(1,029,000)	
			785,000	
・・・・間接労務費			(531,000)	
			428,000	
・・・・・工場管理費			(498,000)	
			357,000	
・・据付工事原価			(3,260,000)	
			3,448,000	
純工事費			(1,966,000)	
			2,072,000	
・・・直接工事費	( " )	式	(1,630,000)	
	1.000		1,718,000	
・・・間接工事費			(1,630,000)	
			1,730,000	
・・・・共通仮設費			(336,000)	
			354,000	
・・・・・運搬費～管轄費等			(1,630,000 × ((19.810*1.000)*1.040))	
			1,718,000 × ((19.810*1.000)*1.040)	
			(336,000)	
			354,000	
・・・・現場管理費			(1,966,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000))	
			2,072,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	
			(452,000)	
			476,000	
・・・・据付間接費			(842,000)	
			900,000	
・設計技術費			(5,925,000 × 3.500)	
			7,538,000 × 3.260	
			(207,000)	
			246,000	
・一般管理費等			(6,132,000 × (26.040*1.000 + 0.04))	
			7,784,000 × (20.460*1.000) + 2,452	
			(1,599,000)	
			1,595,000	
・一括計上価格	( " )	式	(0)	
	1.000		860,000	
機器単体費			(0)	
			1,989,000	
処分費等(直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(3,260,000 × 1.490)	
			3,448,000 × 1.490	
			(49,000)	
			51,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			(1,636,000) 3,305,000	
直接製作費	1.000	式	(1,636,000) 3,305,000	
・小形水門扉製作工 口高南分水工ゲート	(1.000) 0.000	式	(560,000) 0	
・扉体工			( " )	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	224,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	23,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " )	
・開閉装置	1.000	式	336,000	
・開閉装置	1.000	式	( " )	
・開閉装置	1.000	式	336,000	
・小形水門扉製作工 口高南分水工ゲート	1.000	式	(0) 755,000	
・扉体工			(0)	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	265,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	66,000	
・開閉装置工	1.000	式	(0) 199,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 490,000	
・小形水門扉製作工 古田漕分水工ゲート	(1.000) 0.000	式	(586,000) 0	
・扉体工			( " )	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	250,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	33,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " )	
・開閉装置	1.000	式	336,000	
・開閉装置	1.000	式	( " )	
・開閉装置	1.000	式	336,000	
・小形水門扉製作工 古田漕分水工ゲート	1.000	式	(0) 1,373,000	
・扉体工			(0)	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	365,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	114,000	
・開閉装置工	1.000	式	(0) 251,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 1,008,000	
・小形水門扉製作工 江口漕分水工ゲート	1.000	式	(490,000) 793,000	
・扉体工			( " )	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	302,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	119,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " )	
・開閉装置	(1.000) 0.000	式	(188,000) 0	
・開閉装置	1.000	式	( " )	
・開閉装置工	1.000	式	188,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(0) 491,000	
・鋼製付属設備製作工 口高南分水工ゲート	1.000	式	(0) 132,000	
・鋼製付属設備製作工 開閉機架台	1.000	式	(0) 132,000	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(1,630,000) 1,718,000	
直接工事費	1.000	式	(1,630,000) 1,718,000	
・輸送費 口高南分水工ゲート	1.000	式	(28,000) 26,000	
・・輸送費	(1.000)		(28,000)	
・・・輸送費(小形水門)	0.000	式	0	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	( " )	
・・輸送費	1.000	式	28,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(0)	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	26,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(0)	
・輸送費 古田溝分水工ゲート	1.000	式	(28,000) 26,000	
・・輸送費	(1.000)		(28,000)	
・・・輸送費(小形水門)	0.000	式	0	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	( " )	
・・輸送費	1.000	式	28,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(0)	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	26,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(0)	
・輸送費 江口溝分水工ゲート	1.000	式	(40,000) 26,000	
・・輸送費	(1.000)		(40,000)	
・・・輸送費(小形水門)	0.000	式	0	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	( " )	
・・輸送費	1.000	式	40,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(0)	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	26,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(0)	
・小形水門扉据付工 口高南分水工ゲート	1.000	式	(579,000) 558,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(263,000) 242,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(263,000)	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0)	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	242,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	316,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	
・小形水門扉据付工 古田溝分水工ゲート	1.000	式	(597,000) 574,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(281,000) 258,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(281,000)	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0)	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	258,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	316,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	
・小形水門扉据付工 江口溝分水工ゲート	1.000	式	(358,000) 338,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(198,000) 178,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(198,000)	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0)	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	178,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	160,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	160,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・鋼製付属設備据付工			(0)	
口高南分水工ゲート	1.000	式	43,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	27,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	27,000	
・鋼製付属設備取外し			(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	16,000	
・鋼製付属設備取外し			(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	16,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
古田溝分水工ゲート	1.000	式	37,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	21,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	21,000	
・鋼製付属設備取外し			(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	16,000	
・鋼製付属設備取外し			(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	16,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
江口溝分水工ゲート	1.000	式	44,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	28,000	
・鋼製付属設備据付工			(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	28,000	
・鋼製付属設備取外し			(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	16,000	
・鋼製付属設備取外し			(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	16,000	
・安全費			(0)	
・安全費	1.000	式	46,000	
・安全費			(0)	
・安全費	1.000	式	46,000	
・安全費			(0)	
・安全費	1.000	式	46,000	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(1,636,000) 3,305,000	
・小形水門扉製作工 口高南分水工ゲート	(1.000) 0.000			(560,000) 0	
・・扉体工	1.000	式		( " ) 224,000	
・・・扉体工(材料費) - 小形水門 -	( " ) 1.000	式	( " ) 23,000	( " ) 23,000	1式当たり
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	( " ) 4.400	kg	4,190	( " ) 18,436	歩A・単A S単 15号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	( " ) 2.200	kg	1,850	( " ) 4,070	歩A・単A S単 16号
合 計				( " ) 22,506	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	( " ) 1.000	式	( " ) 201,000	( " ) 201,000	1式当たり
S40017 扉体製作 水密ゴム交換 その他.....0.6,2.00,1門	( " ) 1.000	門	62,400	( " ) 62,400	歩A・単A S単 3号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%	( " ) 1.000	式		( " ) 37,440	歩A・単A X単 4号
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),プライマなし	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	2,000	( " ) 7,000	歩A・単A S単 6号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系	( " ) 3.500	m <sup>2</sup>	37,667	( " ) 131,835	歩A・単A S単 10号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%	( " ) 1.000	式	59,669	( " ) 59,669	歩A・単A X単 10号
合 計				( " ) 298,344	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 201,235	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 97,109	
・・開閉装置工	1.000	式		( " ) 336,000	
・・・開閉装置	( " ) 1.000	式	( " ) 336,000	( " ) 336,000	1式当たり
T00001 開閉装置分解整備	( " ) 1.000	台	249,600	( " ) 249,600	歩A・単A T単 1号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%	( " ) 1.000	式	149,760	( " ) 149,760	歩A・単A X単 5号
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),Eポキシリッチプライ(有機)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	18,750	( " ) 18,750	歩A・単A S単 7号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	68,028	( " ) 68,028	歩A・単A S単 11号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%	( " ) 1.000	式	121,535	( " ) 121,535	歩A・単A X単 11号
合 計				( " ) 607,673	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 336,378	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 271,295	
・小形水門扉製作工 口高南分水工ゲート	1.000	式		(0) 755,000	
・・扉体工	1.000	式		(0) 265,000	
・・・扉体工(材料費) - 小形水門 -	(0.000) 1.000	式	(0) 66,000	(0) 66,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.6,3.0m 未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS30 4 65mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SU S304 6mm×32~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新 断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0	(0.000) 1.000	門	39,427	(0) 39,427	歩A・単A S単 46号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	(0.000) 1.000	式	3,548	(0) 3,548	歩A・単A X単 43号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	(0.000) 1.000	式	1,971	(0) 1,971	歩A・単A X単 45号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	(0.000) 3.200	kg	4,190	(0) 13,408	歩A・単A S単 15号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	(0.000) 0.500	kg	4,300	(0) 2,150	歩A・単A S単 48号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	(0.000) 1.000	式	5,587	(0) 5,587	歩A・単A X単 35号
合 計				(0) 66,091	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 199,000	(0) 199,000	1式当たり

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.6.0 .00,1.00,-,-,1門,1.00,	(0.000) 1.000			(0) 182,832	歩A・単A S単 41号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	(0.000) 1.000	式		(0) 109,699	歩A・単A X単 47号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	(0.000) 1.000	式		(0) 16,455	歩A・単A X単 60号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%,	(0.000) 1.000	式		(0) 77,247	歩A・単A X単 52号
合 計				(0) 386,233	
計(1)(直接費対象分)				(0) 199,287	
計(2)(間接費対象分)				(0) 186,946	
・・開閉装置工	1.000	式		(0) 490,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	(0.000) 1.000	式	(0) 490,000	(0) 490,000	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN	(0.000) 1.000	台		(0) 400,000	歩A・単A S単 36号
S40006 ラック棒 SUS304 単動5kN用	(0.000) 1.400	m		(0) 64,300	歩A・単A S単 37号
合 計				(0) 490,020	
・小形水門扉製作工 古田溝分水工ゲート	(1.000) 0.000	式		(586,000) 0	
・・扉体工	1.000	式		( " ) 250,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	( " ) 1.000	式	( " ) 33,000	( " ) 33,000	1式当たり
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	( " ) 6.400	kg		( " ) 4,190	歩A・単A S単 15号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	( " ) 3.100	kg		( " ) 1,850	歩A・単A S単 16号
合 計				( " ) 32,551	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	( " ) 1.000	式	( " ) 217,000	( " ) 217,000	1式当たり
S40017 扉体製作 水密ゴム交換 その他,,,,,0.9,2.00,1門	( " ) 1.000	門		( " ) 62,400	歩A・単A S単 4号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	( " ) 1.000	式		( " ) 37,440	歩A・単A X単 6号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),プライマ-なし	( " ) 5.000	㎡		( " ) 2,000	歩A・単A S単 8号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系	( " ) 5.000	㎡		( " ) 28,920	歩A・単A S単 12号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	( " ) 1.000	式		( " ) 63,610	歩A・単A X単 12号
合 計				( " ) 318,050	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 217,000	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 101,050	
・・開閉装置工	1.000	式		( " ) 336,000	
・・・開閉装置	( " ) 1.000	式	( " ) 336,000	( " ) 336,000	1式当たり
T00001 開閉装置分解整備	( " ) 1.000	台		( " ) 249,600	歩A・単A T単 1号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	( " ) 1.000	式		( " ) 149,760	歩A・単A X単 7号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),Eポキシ/シリケートライ- (有機)	( " ) 1.000	㎡		( " ) 18,750	歩A・単A S単 7号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系	( " ) 1.000	㎡		( " ) 68,028	歩A・単A S単 11号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	( " ) 1.000	式		( " ) 121,535	歩A・単A X単 13号
合 計				( " ) 607,673	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 336,378	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 271,295	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・小形水門扉製作工 古田溝分水工ゲート	1.000	式		(0) 1,373,000	
・扉体工	1.000	式		(0) 365,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体)	1.000	式	114,000	114,000	
小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.9,3.0m	(0.000)			(0)	歩A・単A
未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304	1.000	門	71,344	71,344	S単 47号
4 65mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304					
6mm×32~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0					
X40007 水門設備副部材費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	6,421	6,421	X単 44号
X40011 水門設備部品費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	3,567	3,567	X単 46号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(0.000)			(0)	歩A・単A
平形(クロロプレン系)	4.800	kg	4,190	20,112	S単 15号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(0.000)			(0)	歩A・単A
L形(クロロプレン系)	0.500	kg	4,300	2,150	S単 48号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,,13%,	1.000	式	10,109	10,109	X単 36号
合計				(0) 113,703	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S40017 扉体製作	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.9,0	1.000	門	229,944	229,944	S単 42号
.00,1.00,-,-,1門,1.00,					
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,60%,	1.000	式	137,966	137,966	X単 48号
X40016 塗装費(水門設備)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	20,695	20,695	X単 61号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,,25%,	1.000	式	97,151	97,151	X単 53号
合計				(0) 485,756	
計(1)(直接費対象分)				(0) 250,639	
計(2)(間接費対象分)				(0) 235,117	
・開閉装置工	1.000	式		(0) 1,008,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動	1.000	式	1,008,000	1,008,000	
巻上能力 10kN	(0.000)			(0)	歩A・単A
S40006 ラック棒 SUS304	1.000	台	800,000	800,000	S単 38号
単動10kN用	(0.000)			(0)	歩A・単A
2.000	2.000	m	104,000	208,000	S単 39号
合計				(0) 1,008,000	
・小形水門扉製作工 江口溝分水工ゲート	1.000	式		(490,000) 793,000	
・扉体工	1.000	式		( " ) 302,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体)	1.000	式	119,000	119,000	
小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.5,3.0m	( " )			( " )	歩A・単A
未満	1.000	門	76,619	76,619	S単 14号
X40007 水門設備副部材費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	6,896	6,896	X単 2号
X40011 水門設備部品費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	3,831	3,831	X単 3号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	( " )			( " )	歩A・単A
P形(クロロプレン系)	3.200	kg	4,300	13,760	S単 17号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	( " )			( " )	歩A・単A
平形(クロロプレン系)	1.700	kg	4,190	7,123	S単 15号
X40001 補助材料費(製作)	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門設備,,13%,	1.000	式	10,857	10,857	X単 1号
合計				( " ) 119,086	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S40017 扉体製作	1.000	式	183,000	183,000	
小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,0.5,0.00,1門	( " )			( " )	歩A・単A
1.000	1.000	門	167,544	167,544	S単 5号

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40014 間接労務費 小形水門設備, .60%	( " ) 1.000	式	100,526	( " ) 100,526	歩A・単A X単 8号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)	( " ) 1.000	式	15,079	( " ) 15,079	歩A・単A X単 16号
X40015 工場管理費 小形水門設備, .25%	( " ) 1.000	式	70,787	( " ) 70,787	歩A・単A X単 14号
合計				( " ) 353,936	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 182,623	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 171,313	
・・・開閉装置工	(1.000) 0.000	式		(188,000) 0	
・・・開閉装置	( " ) 1.000	式	( " ) 188,000	( " ) 188,000	1式当たり
T0002 開閉装置分解整備	( " ) 1.000	台	93,600	( " ) 93,600	歩A・単A T単 2号
X40014 間接労務費 小形水門設備, .60%	( " ) 1.000	式	56,160	( " ) 56,160	歩A・単A X単 9号
S40025 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), 10' キンクリップライ- (有機)	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	13,937	( " ) 20,906	歩A・単A S単 9号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 青・緑系	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	48,773	( " ) 73,160	歩A・単A S単 13号
X40015 工場管理費 小形水門設備, .25%	( " ) 1.000	式	60,957	( " ) 60,957	歩A・単A X単 15号
合計				( " ) 304,783	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 187,666	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 117,117	
・・・開閉装置工	1.000	式		(0) 491,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	(0.000) 1.000	式	(0) 491,000	(0) 491,000	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN	(0.000) 1.000	台	400,000	(0) 400,000	歩A・単A S単 36号
S40006 ラック棒 SUS304 単動5kN用	(0.000) 1.420	m	64,300	(0) 91,306	歩A・単A S単 37号
合計				(0) 491,306	
・鋼製付属設備製作工 口高南分水工ゲート	1.000	式		(0) 132,000	
・・・鋼製付属設備製作工 開閉機架台	1.000	式		(0) 132,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000) 1.000	式	(0) 53,000	(0) 53,000	1式当たり
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm, 形鋼, 平鋼, A <sup>t</sup> -H 1, 10	(0.000) 28.800	kg	135	(0) 3,888	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90-100mm×7-10mm, 形鋼, 平鋼, A <sup>t</sup> -H 1, 10	(0.000) 7.400	kg	138	(0) 1,021	歩A・単A S単 33号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備, 13%	(0.000) 1.000	式	638	(0) 638	歩A・単A X単 37号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 0.300	kg	1,850	(0) 555	歩A・単A S単 40号
X40003 鋼製付属製作 架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, ., 36.2	(0.000) 1.000	基	47,112	(0) 47,112	歩A・単A X単 40号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%	(0.000) 1.000	式	28,267	(0) 28,267	歩A・単A X単 49号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%	(0.000) 1.000	式	18,845	(0) 18,845	歩A・単A X単 54号
合計				(0) 100,326	
計(1)(直接費対象分)				(0) 53,214	
計(2)(間接費対象分)				(0) 47,112	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 79,000	(0) 79,000	1式当たり
S40025 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), 10' キンクリップライ- (有機), 0.4m <sup>2</sup>	(0.000) 0.430	m <sup>2</sup>	38,311	(0) 16,474	歩A・単A S単 43号
T00005 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 青・緑系, 0.4	(0.000) 0.430	m <sup>3</sup>	146,303	(0) 62,910	歩A・単A T単 3号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%	(0.000) 1.000	式	19,869	(0) 19,869	歩A・単A X単 55号
合計				(0) 99,253	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				79,384	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				19,869	
・鋼製付属設備製作工 古田溝分水工ゲート	1.000	式		124,000	
・鋼製付属設備製作工 開閉機架台	1.000	式		124,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	41,000	41,000	
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm,形鋼、平鋼、 $\Delta$ レ-H 1,10	(0.000)			(0)	歩A・単A
	15.900	kg	124	1,972	S単 34号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm,形鋼、平鋼、 $\Delta$ レ-H 1,10	(0.000)			(0)	歩A・単A
	7.400	kg	123	910	S単 35号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	375	375	X単 38号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.400	kg	1,850	740	S単 40号
X40003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,23.3	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	36,504	36,504	X単 41号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	21,902	21,902	X単 50号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	14,602	14,602	X単 56号
				(0)	
合 計				77,005	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				40,501	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				36,504	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	83,000	83,000	
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),I $\phi$ キジツリツパ ライ(有機),1.0m <sup>2</sup>	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.960	m <sup>2</sup>	18,750	18,000	S単 44号
T00006 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,1.0	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.960	m <sup>3</sup>	68,062	65,340	T単 4号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	20,835	20,835	X単 57号
				(0)	
合 計				104,175	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				83,340	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				20,835	
・鋼製付属設備製作工 江口溝分水工ゲート	1.000	式		128,000	
・鋼製付属設備製作工 開閉機架台	1.000	式		128,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	56,000	56,000	
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm,形鋼、平鋼、 $\Delta$ レ-H 1,10	(0.000)			(0)	歩A・単A
	32.200	kg	135	4,347	S単 32号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼、平鋼、 $\Delta$ レ-H 1,10	(0.000)			(0)	歩A・単A
	7.400	kg	138	1,021	S単 33号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	698	698	X単 39号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.300	kg	1,850	555	S単 40号
X40003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,39.6	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	49,296	49,296	X単 42号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	29,578	29,578	X単 51号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	19,719	19,719	X単 58号
				(0)	
合 計				105,214	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				55,917	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				49,297	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	72,000	72,000	
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),I $\phi$ キジツリツパ ライ(有機),0.5m <sup>2</sup>	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.470	m <sup>2</sup>	32,073	15,074	S単 45号
T00007 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.5	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.470	m <sup>3</sup>	121,285	57,004	T単 5号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	18,020	18,020	X単 59号



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(1,630,000)	
				1,718,000	
・輸送費 口高南分水工ゲート	1.000	式		(28,000)	
・・輸送費	(1.000)			(28,000)	
	0.000	式		0	
・・・輸送費(小形水門)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41040 輸送費(現場~工場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 24号
S41040 輸送費(工場~現場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 25号
合 計				( " )	
				28,000	
・・輸送費				(0)	
	1.000	式		26,000	
・・・輸送費(小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	26,000	26,000	
S41040 輸送費(工場~現場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 25号
S41040 輸送費(現場~仮置場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,10km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,000	12,000	S単 53号
合 計				(0)	
				26,000	
・輸送費 古田溝分水工ゲート	1.000	式		(28,000)	
・・輸送費	(1.000)			(28,000)	
	0.000	式		0	
・・・輸送費(小形水門)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41040 輸送費(現場~工場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 24号
S41040 輸送費(工場~現場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 25号
合 計				( " )	
				28,000	
・・輸送費				(0)	
	1.000	式		26,000	
・・・輸送費(小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	26,000	26,000	
S41040 輸送費(工場~現場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 25号
S41040 輸送費(現場~仮置場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,10km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,000	12,000	S単 53号
合 計				(0)	
				26,000	
・輸送費 江口溝分水工ゲート	1.000	式		(40,000)	
・・輸送費	(1.000)			(40,000)	
	0.000	式		0	
・・・輸送費(小形水門)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	40,000	40,000	
S41040 輸送費(現場~工場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 26号
S41040 輸送費(工場~現場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 27号
S41040 輸送費(現場~仮置場) 河川・水路用水門設備,0.1ton,10.5km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	12,000	12,000	S単 28号
合 計				( " )	
				40,000	
・・輸送費				(0)	
	1.000	式		26,000	
・・・輸送費(小形水門)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	26,000	26,000	
S41040 輸送費(工場~現場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	14,000	14,000	S単 27号
S41040 輸送費(現場~仮置場) 河川・水路用水門設備,0.2ton,10km	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	12,000	12,000	S単 53号
合 計				(0)	
				26,000	
・小形水門扉据付工 口高南分水工ゲート	1.000	式		(579,000)	
・・小形水門扉据付工				558,000	
				(263,000)	
	1.000	式		242,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000)		(263,000)	(263,000)	1式当たり
	0.000	式	254,000	0	
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,0.60,5.83,,1門,1.00,	( " )	門	171,590	( " )	歩A・単A S単 21号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )		(129,620)	(129,620)	歩A・単A
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	0	0	X単 29号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	( " )		(5,148)	(5,148)	歩A・単A
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	0	0	X単 20号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	( " )		(2,574)	(2,574)	歩A・単A
X41005 雑器具損料	1.000	式	0	0	X単 17号
	( " )		(1,640)	(1,640)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 23号
合 計				(392,572)	
計(1)(直接費対象分)				253,590	
計(2)(間接費対象分)				(262,952)	
				253,590	
				(129,620)	
				0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	242,000	242,000	
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,0.60,5.24,,1門,1.00,	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%,	1.000	門	154,236	154,236	S単 50号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	116,546	116,546	X単 77号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
X41005 雑器具損料	2.000	日	41,000	82,000	S単 2号
X41005 雑器具損料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,640	1,640	X単 74号
合 計				(0)	
計(1)(直接費対象分)				358,958	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				242,412	
				(0)	
				116,546	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " )	( " )	
・・・小形水門扉取外し	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	316,000	316,000	
S41001 水門設備取外し 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
S41001 水門設備取外し 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	6.000	人	30,906	185,436	S単 19号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	式	166,892	166,892	X単 30号
X41005 雑器具損料	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	日	41,000	82,000	S単 2号
X41005 雑器具損料	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,640	1,640	X単 24号
合 計				( " )	
計(1)(直接費対象分)				483,092	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				316,200	
				( " )	
				166,892	
・小形水門扉据付工 古田溝分水工ゲート	1.000	式		(597,000)	
・・・小形水門扉据付工				574,000	
	1.000	式		(281,000)	
	0.000	式	(281,000)	258,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000)		(281,000)	(281,000)	1式当たり
	0.000	式	270,000	0	
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,0.90,6.40,,1門,1.00,	( " )	門	188,398	( " )	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )		(142,415)	(142,415)	歩A・単A
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	0	0	X単 31号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	( " )		(5,652)	(5,652)	歩A・単A
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	1.000	式	0	0	X単 21号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	( " )		(2,826)	(2,826)	歩A・単A
X41005 雑器具損料	1.000	式	0	0	X単 18号
X41005 雑器具損料	( " )		(1,640)	(1,640)	歩A・単A
	2.000	日	41,000	82,000	S単 2号
X41005 雑器具損料	( " )		(1,640)	(1,640)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 25号
合 計				(422,931)	
計(1)(直接費対象分)				270,398	
				(280,516)	
				270,398	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(2)(間接費対象分)				(142,415) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他.....0.90,5.76,,1門,1.00,	1.000	式	258,000	258,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
X41003 据付材料費 小形水門設備.....2次側電気配線配管無,	1.000	門	169,573	169,573	S単 51号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型).4.9ton吊り,なし	(0.000)			(0)	歩A・単A
X41005 雑器具損料	1.000	式	128,229	128,229	X単 78号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	4,987	4,987	X単 69号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.000	日	41,000	82,000	S単 2号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,640	1,640	X単 75号
				(0)	
合 計				386,429	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
計(2)(間接費対象分)				258,200	
				(0)	
・・・小形水門扉取外し				( " )	
	1.000	式		316,000	
・・・小形水門扉取外し	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	316,000	316,000	
S41001 水門設備取外し 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	( " )			( " )	歩A・単A
S41001 水門設備取外し 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	6.000	人	30,906	185,436	S単 19号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%	( " )			( " )	歩A・単A
X41003 据付材料費 小形水門設備.....2次側電気配線配管無,	2.000	人	23,562	47,124	S単 20号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型).4.9ton吊り,なし	( " )			( " )	歩A・単A
X41005 雑器具損料	1.000	式	166,892	166,892	X単 32号
	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	日	41,000	82,000	S単 2号
	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,640	1,640	X単 26号
				( " )	
合 計				483,092	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				316,200	
				( " )	
				166,892	
・・・小形水門扉据付工 江口澗分水工ゲート				(358,000)	
	1.000	式		338,000	
・・・小形水門扉据付工				(198,000)	
	1.000	式		178,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000)		(198,000)	(198,000)	1式当たり
	0.000	式	190,000	0	
S41009 水門設備据付工 その他.....0.50,5.63,,1門,1.00,	( " )			( " )	歩A・単A
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%	1.000	門	165,702	165,702	S単 23号
X41003 据付材料費 小形水門設備.....2次側電気配線配管無	( " )		(125,169)	(125,169)	歩A・単A
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備.1.5%	1.000	式	0	0	X単 33号
S16002 トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	( " )		(4,971)	(4,971)	歩A・単A
X41005 雑器具損料	1.000	式	0	0	X単 22号
	( " )		(2,486)	(2,486)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 19号
	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	日	12,126	24,252	S単 1号
	( " )		(485)	(485)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 27号
				(323,065)	
合 計				189,954	
計(1)(直接費対象分)				(197,896)	
計(2)(間接費対象分)				189,954	
				(125,169)	
				0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他.....0.50,5.05,,1門,1.00,	1.000	式	178,000	178,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
X41003 据付材料費 小形水門設備.....2次側電気配線配管無,	1.000	門	148,658	148,658	S単 52号
S16002 トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制 補正対象外	(0.000)			(0)	歩A・単A
X41005 雑器具損料	1.000	式	112,374	112,374	X単 79号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	4,372	4,372	X単 70号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.000	日	12,126	24,252	S単 31号
	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	485	485	X単 76号

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(0) 290,141	
計(1)(直接費対象分)				(0) 177,767	
計(2)(間接費対象分)				(0) 112,374	
・小形水門扉取外し				( " ) 160,000	
・ ・ ・ 小形水門扉取外し	1.000	式		( " ) 160,000	1式当たり
S41001 水門設備取外し 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	1.000	式	160,000	160,000	
S41001 水門設備取外し 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	4.000	人	30,906	123,624	歩A・単A S単 19号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	( " ) 1.000	式		( " ) 111,262	歩A・単A X単 34号
S16002 トラック[クレーン装置付] 、クレーン積 2.0t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	( " ) 1.000	日		( " ) 12,126	歩A・単A S単 1号
X41005 雑器具損料	( " ) 1.000	式		( " ) 243	歩A・単A X単 28号
合計				( " ) 270,817	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 159,555	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 111,262	
・鋼製付属設備据付工 口高南分水工ゲート	1.000	式		(0) 43,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		(0) 27,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	(0.000) 1.000	式	(0) 27,000	(0) 27,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台、0.1 x 5.0、0.00、1基、1.00、,36.5	(0.000) 1.000	基		(0) 26,184	歩A・単A X単 71号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	(0.000) 1.000	式		(0) 19,749	歩A・単A X単 80号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%	(0.000) 1.000	式		(0) 385	歩A・単A X単 62号
合計				(0) 46,318	
計(1)(直接費対象分)				(0) 26,569	
計(2)(間接費対象分)				(0) 19,749	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式		(0) 16,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備取外し	(0.000) 1.000	式	(0) 16,000	(0) 16,000	1式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	(0.000) 0.500	人		(0) 15,453	歩A・単A S単 49号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	(0.000) 1.000	式		(0) 13,908	歩A・単A X単 81号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%	(0.000) 1.000	式		(0) 227	歩A・単A X単 63号
合計				(0) 29,588	
計(1)(直接費対象分)				(0) 15,680	
計(2)(間接費対象分)				(0) 13,908	
・鋼製付属設備据付工 古田溝分水工ゲート	1.000	式		(0) 37,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		(0) 21,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	(0.000) 1.000	式	(0) 21,000	(0) 21,000	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台、0.1 x 5.0、0.00、1基、1.00、,23.3	(0.000) 1.000	基		(0) 20,606	歩A・単A X単 72号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	(0.000) 1.000	式		(0) 15,576	歩A・単A X単 82号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%	(0.000) 1.000	式		(0) 303	歩A・単A X単 64号
合計				(0) 36,485	
計(1)(直接費対象分)				(0) 20,909	
計(2)(間接費対象分)				(0) 15,576	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・鋼製付属設備取外し				(0)	
	1.000	式		16,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備取外し	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	16,000	16,000	
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	人	30,906	15,453	S単 49号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	13,908	13,908	X単 83号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	227	227	X単 65号
合 計				(0)	
				29,588	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				15,680	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				13,908	
・鋼製付属設備据付工 江口溝分水工ゲート	1.000	式		44,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工				(0)	
	1.000	式		28,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
X41004 鋼製付属設備据付工 架台、0.1 x 5.0、0.00、1基、1.00、,39.6	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	27,657	27,657	X単 73号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	20,862	20,862	X単 84号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	407	407	X単 66号
合 計				(0)	
				48,926	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				28,064	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				20,862	
・ ・ 鋼製付属設備取外し				(0)	
	1.000	式		16,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備取外し	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	16,000	16,000	
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	人	30,906	15,453	S単 49号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	13,908	13,908	X単 85号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備、1.5%、	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	227	227	X単 67号
合 計				(0)	
				29,588	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				15,680	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				13,908	
・安全費				(0)	
	1.000	式		46,000	
・ ・ 安全費				(0)	
	1.000	式		46,000	
・ ・ ・ 安全費	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	46,000	46,000	
S02115 交通誘導警備員B	(0.000)			(0)	歩A・単A
	3.000	人	15,198	45,594	S単 30号
合 計				(0)	
				45,594	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	*** S単 - 1号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	12,126		歩A・単A
S16004	*** S単 - 2号 *** フレンネル型[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンネル型[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンネル型(油圧伸縮シブ型),4.9ton吊り,なし		日	41,000		歩A・単A
S40017	*** S単 - 3号 *** 扉体製作 水密ゴム交換 水門設備製作工 その他,,,,,,0.6,2.00,1門		門	62,400		歩A・単A
S40017	*** S単 - 4号 *** 扉体製作 水密ゴム交換 水門設備製作工 その他,,,,,,0.9,2.00,1門		門	62,400		歩A・単A
S40017	*** S単 - 5号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体,,0.5,0.00,1門		門	167,544		歩A・単A
S40025	*** S単 - 6号 *** 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),ブライマ-なし		m <sup>2</sup>	2,000		歩A・単A
S40025	*** S単 - 7号 *** 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシウレタンブライマ-(有機)		m <sup>2</sup>	18,750		歩A・単A
S40025	*** S単 - 8号 *** 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),ブライマ-なし		m <sup>2</sup>	2,000		歩A・単A
S40025	*** S単 - 9号 *** 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシウレタンブライマ-(有機)		m <sup>2</sup>	13,937		歩A・単A
S40026	*** S単 - 10号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系		m <sup>2</sup>	37,667		歩A・単A
S40026	*** S単 - 11号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系		m <sup>2</sup>	68,028		歩A・単A
S40026	*** S単 - 12号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系		m <sup>2</sup>	28,920		歩A・単A
S40026	*** S単 - 13号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系		m <sup>2</sup>	48,773		歩A・単A
S40034	*** S単 - 14号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.5,3.0m未満		門	76,619		歩A・単A
S40040	*** S単 - 15号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
S40040	*** S単 - 16号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40040	*** S単 - 17号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S41001	*** S単 - 18号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,製作工		人	31,200		歩A・単A
S41001	*** S単 - 19号 *** 水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 20号 *** 水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員		人	23,562		歩A・単A
S41009	*** S単 - 21号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,0.60,5.83,,1門,1.00,		門	171,590		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41009	*** S単 - 22号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他...0.90.6.40...1門,1.00,		門	188,398		歩A・単A
S41009	*** S単 - 23号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他...0.50.5.63...1門,1.00,		門	165,702		歩A・単A
S41040	*** S単 - 24号 *** 輸送費(現場~工場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km		式	14,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 25号 *** 輸送費(工場~現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km		式	14,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 26号 *** 輸送費(現場~工場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km		式	14,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 27号 *** 輸送費(工場~現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km		式	14,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 28号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.1ton,10.5km		式	12,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 29号 *** 橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	33,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 30号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S16002	*** S単 - 31号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ハーストラック2種 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正 対象外		日	12,126		歩A・単A
S40001	*** S単 - 32号 *** 一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10		kg	135		歩A・単A
S40001	*** S単 - 33号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10		kg	138		歩A・単A
S40001	*** S単 - 34号 *** 一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10		kg	124		歩A・単A
S40001	*** S単 - 35号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm、形鋼、平鋼、A'-H 1,10		kg	123		歩A・単A
S40006	*** S単 - 36号 *** ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN		台	400,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 37号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動5kN用		m	64,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 38号 *** ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN		台	800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 39号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動10kN用		m	104,000		歩A・単A
S40013	*** S単 - 40号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40017	*** S単 - 41号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.6,0.00 ,1.00,-,-,1門,1.00,		門	182,832		歩A・単A
S40017	*** S単 - 42号 *** 扉体製作					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,0.9,0.00, .1.00,-,-,1門,1.00,		門	229,944		歩A・単A
S40025	*** S単 - 43号 *** 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 1種(製品),球状シリコンリッチライナー(有機),0.4㎡		㎡	38,311		歩A・単A
S40025	*** S単 - 44号 *** 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 1種(製品),球状シリコンリッチライナー(有機),1.0㎡		㎡	18,750		歩A・単A
S40025	*** S単 - 45号 *** 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 1種(製品),球状シリコンリッチライナー(有機),0.5㎡		㎡	32,073		歩A・単A
S40034	*** S単 - 46号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.6,3.0m未 満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 65 mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 6m m×32~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0, ,,,,,0,,,,,0		門	39,427		歩A・単A
S40034	*** S単 - 47号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.9,3.0m未 満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 65 mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 6m m×32~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0, ,,,,,0,,,,,0		門	71,344		歩A・単A
S40040	*** S単 - 48号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S41001	*** S単 - 49号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工,		人	30,906		歩A・単A
S41009	*** S単 - 50号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,0.60,5.24,,1門,1.00,		門	154,236		歩A・単A
S41009	*** S単 - 51号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,0.90,5.76,,1門,1.00,		門	169,573		歩A・単A
S41009	*** S単 - 52号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,,0.50,5.05,,1門,1.00,		門	148,658		歩A・単A
S41040	*** S単 - 53号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,10km		式	12,000		歩A・単A
X40001	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%		式	10,857		歩A・単A
X40007	*** X単 - 2号 *** 水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,		式	6,896		歩A・単A
X40011	*** X単 - 3号 *** 水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,		式	3,831		歩A・単A
X40014	*** X単 - 4号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	37,440		歩A・単A
X40014	*** X単 - 5号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	149,760		歩A・単A
X40014	*** X単 - 6号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	37,440		歩A・単A
X40014	*** X単 - 7号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	149,760		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40014	*** X単 - 8号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%		式	100,526		歩A・単A
X40014	*** X単 - 9号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%		式	56,160		歩A・単A
X40015	*** X単 - 10号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%		式	59,669		歩A・単A
X40015	*** X単 - 11号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%		式	121,535		歩A・単A
X40015	*** X単 - 12号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%		式	63,610		歩A・単A
X40015	*** X単 - 13号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%		式	121,535		歩A・単A
X40015	*** X単 - 14号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%		式	70,787		歩A・単A
X40015	*** X単 - 15号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%		式	60,957		歩A・単A
X40016	*** X単 - 16号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)		式	15,079		歩A・単A
X41002	*** X単 - 17号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%		式	(2,574) 0		歩A・単A
X41002	*** X単 - 18号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%		式	(2,826) 0		歩A・単A
X41002	*** X単 - 19号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%		式	(2,486) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 20号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,0kW,2次側電気配線配管無		式	(5,148) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 21号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,0kW,2次側電気配線配管無		式	(5,652) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 22号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,0kW,2次側電気配線配管無		式	(4,971) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 23号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(1,640) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 24号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	1,640		歩A・単A
X41005	*** X単 - 25号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(1,640) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 26号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	1,640		歩A・単A
X41005	*** X単 - 27号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(485) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 28号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	243		歩A・単A
X41006	*** X単 - 29号 *** 据付間接費					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90% *** X単 - 30号 ***		式	(129,620) 0		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90% *** X単 - 31号 ***		式	166,892		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90% *** X単 - 32号 ***		式	(142,415) 0		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90% *** X単 - 33号 ***		式	166,892		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90% *** X単 - 34号 ***		式	(125,169) 0		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90% *** X単 - 35号 ***		式	111,262		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単 - 36号 ***		式	5,587		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%, *** X単 - 37号 ***		式	10,109		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 38号 ***		式	638		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 39号 ***		式	375		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%, *** X単 - 40号 ***		式	698		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,36.2 *** X単 - 41号 ***		基	47,112		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,23.3 *** X単 - 42号 ***		基	36,504		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,39.6 *** X単 - 43号 ***		基	49,296		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,, *** X単 - 44号 ***		式	3,548		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,, *** X単 - 45号 ***		式	6,421		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,, *** X単 - 46号 ***		式	1,971		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,, *** X単 - 47号 ***		式	3,567		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単 - 48号 ***		式	109,699		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,60%, *** X単 - 49号 ***		式	137,966		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%, *** X単 - 50号 ***		式	28,267		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	21,902		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40014	*** X単 - 51号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	29,578		歩A・単A
X40015	*** X単 - 52号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	77,247		歩A・単A
X40015	*** X単 - 53号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	97,151		歩A・単A
X40015	*** X単 - 54号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	18,845		歩A・単A
X40015	*** X単 - 55号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	19,869		歩A・単A
X40015	*** X単 - 56号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	14,602		歩A・単A
X40015	*** X単 - 57号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	20,835		歩A・単A
X40015	*** X単 - 58号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	19,719		歩A・単A
X40015	*** X単 - 59号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	18,020		歩A・単A
X40016	*** X単 - 60号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)		式	16,455		歩A・単A
X40016	*** X単 - 61号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)		式	20,695		歩A・単A
X41002	*** X単 - 62号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	385		歩A・単A
X41002	*** X単 - 63号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	227		歩A・単A
X41002	*** X単 - 64号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	303		歩A・単A
X41002	*** X単 - 65号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	227		歩A・単A
X41002	*** X単 - 66号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	407		歩A・単A
X41002	*** X単 - 67号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	227		歩A・単A
X41003	*** X単 - 68号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,...,2次側電気配線配管無,		式	4,536		歩A・単A
X41003	*** X単 - 69号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,...,2次側電気配線配管無,		式	4,987		歩A・単A
X41003	*** X単 - 70号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,...,2次側電気配線配管無,		式	4,372		歩A・単A
X41004	*** X単 - 71号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,.36.5		基	26,184		歩A・単A
X41004	*** X単 - 72号 *** 鋼製付属設備据付工					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41004	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 × 5.0,0.00,1基,1.00,,23.3 *** X単 - 73号 ***		基	20,606		歩A・単A
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 × 5.0,0.00,1基,1.00,,39.6 *** X単 - 74号 ***		基	27,657		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 75号 ***		式	1,640		歩A・単A
	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 76号 ***		式	1,640		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単 - 77号 ***		式	485		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 78号 ***		式	116,546		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 79号 ***		式	128,229		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 80号 ***		式	112,374		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 81号 ***		式	19,749		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 82号 ***		式	13,908		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 83号 ***		式	15,576		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 84号 ***		式	13,908		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 85号 ***		式	20,862		歩A・単A
	据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%, *** X単 - 85号 ***		式	13,908		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 開閉装置分解整備		台	249,600		歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** 開閉装置分解整備		台	93,600		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.4 *** T単 - 4号 ***		m3	146,303		歩A・単A
T00006	*** T単 - 4号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,1.0 *** T単 - 5号 ***		m3	68,062		歩A・単A
T00007	*** T単 - 5号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.5		m3	121,285		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] △-ストラック2t積 2.0t吊, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	M03101				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03101	トラック[クレーン装置付] △-ストラック2t積 2.0t吊	1.230	供用日	6,500	7,995	
P34029	軽油 パドル給油	27.000	L	153	4,131	
	合計				12,126	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		12,126	
Y00001	単位					
*** S単 - 2号 ***						
S16004	フワレンソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フワレンソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フワレンソルン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	フワレンソルン(油圧伸縮ジブ型)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)規格	4.9ton吊り				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フワレンソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合計				41,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		41,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40017	扉体製作 水密ゴム交換 水門設備製作工 その他, , , , , , 0.6, 2.00, 1 門		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分	その他				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	11)対象要素(x)の数量	0.6				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	12)その他の製作工数(人/門)	2.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	2.000	人	31,200	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1,000 門
	単価		門		62,400	
*** S単 - 4号 ***						
S40017	扉体製作 水密ゴム交換 水門設備製作工 その他, , , , , , 0.9, 2.00, 1 門		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分	その他				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	11)対象要素(x)の数量	0.9				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	12)その他の製作工数(人/門)	2.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1 門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	2.000	人	31,200	62,400	
	合計				62,400	算出数量 1.000 門
	単価		門		62,400	
	*** S単 - 5号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(4方水密)、扉体、0.5.0.00、1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	3)形式区分(2)	スライドゲート(4方水密)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)製作区分(2)	扉体				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	0.5				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	5.370	人	31,200	167,544	
	合計				167,544	算出数量 1.000 門
	単価		門		167,544	
	*** S単 - 6号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、ブライマーなし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)素地調整区分	1種(製品)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ブライマー区分	ブライマーなし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工面積(㎡)	3.5㎡				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K78003	ケレン材料 (シヨット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
	合計				199,950	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		2,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、エポキシクリッチプライマー(有機)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)素地調整区分	1種(製品)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)ブライマー区分	エポキシクリッチプライマー(有機)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工面積(㎡)	1.0㎡				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K78003	ケレン材料 (シヨット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用(有機)	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (ブライマー)	48.500	人	33,900	1,644,150	
	合計				1,875,032	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		18,750	
	*** S単 - 8号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),プライマーなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積 (㎡)	1種(製品) プライマーなし 5.0㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
	合計				199,950	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		2,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積 (㎡)	1種(製品) エポキシソリッドプライマー(有機) 1.5㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジソクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジソクリッチプライマー用(有機)	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	34.300	人	33,900	1,162,770	
	合計				1,393,652	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		13,937	
	*** S単 - 10号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分 3)施工面積 (㎡)	厚膜エポキシ樹脂系 青・緑系 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78161	ジソクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg	1,650	107,250	
K78592	シンナー ジソクリッチプライマー用(有機)	5.900	kg	740	4,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg	748	5,984	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用(青・緑系)	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用(青・緑系)	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	99.600	人	33,900	3,376,440	
	合計				3,766,654	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		37,667	
	*** S単 - 11号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (m <sup>2</sup> )	1.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
R01053	橋りょう塗装工	194.000	人	33,900	6,576,600	
	合計				6,802,817	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		68,028	
	*** S単 - 12号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)塗装仕様区分	厚膜エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (m <sup>2</sup> )	5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg	1,650	107,250	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用(有機)	5.900	kg	740	4,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg	748	5,984	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用[青・緑系]	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用[青・緑系]	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	73.800	人	33,900	2,501,820	
	合計				2,892,034	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		28,920	
	*** S単 - 13号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系		豪雪補正:なし	冬期補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (m <sup>2</sup> )	1.5		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
R01053	橋りょう塗装工	137.200	人	33,900	4,651,080	
	合計				4,877,297	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		48,773	
	*** S単 - 14号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(4方水密)、SUS製、0.8m2以上10m2未満、0.5、3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(4方水密)、SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	0.500				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06183				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	32.000	kg	644	20,608	
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	50.000	kg	935	46,750	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	9.000	kg	1,029	9,261	
	合計				76,619	算出数量 1.000 門
	単 価		門		76,619	
	*** S単 - 15号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K33021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)規格	平形(クロロブレン系)				
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,190	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 16号 ***						
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
*** S単 - 17号 ***						
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K33023 P形(クロロプレン系)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
*** S単 - 18号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 製作工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
R03001	製作工	1.000	人	31,200	31,200	
	合計				31,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				31,200	
*** S単 - 19号 ***						
S41001	水門設備取外し		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
*** S単 - 20号 ***						
S41001	水門設備取外し		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				23,562	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,562	
	*** S単 - 21号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 門当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.60,5.83,,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.60				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	9)その他の据付工数(人/門)	5.83				深夜時間:0.0 週休:月単位
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	4.660	人	30,906	144,022	
R01003	普通作業員	1.170	人	23,562	27,568	
	合計				171,590	算出数量 1.000 門
	単価				171,590	
	*** S単 - 22号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 門当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.90,6.40,,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.90				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	9)その他の据付工数(人/門)	6.40				深夜時間:0.0 週休:月単位
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	5.120	人	30,906	158,239	
R01003	普通作業員	1.280	人	23,562	30,159	
	合計				188,398	算出数量 1.000 門
	単価				188,398	
	*** S単 - 23号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 門当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.50,5.63,,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.50				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	9)その他の据付工数(人/門)	5.63				深夜時間:0.0 週休:月単位
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	4.500	人	30,906	139,077	
R01003	普通作業員	1.130	人	23,562	26,625	
	合計				165,702	算出数量 1.000 門
	単価				165,702	
	*** S単 - 24号 ***					
S41040	輸送費(現場~工場)		式		1.000	歩A 門当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	河川・水路用水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)対象要素(x)の数量	0.200ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)想定輸送距離(D)の数量	26.200km				深夜時間:0.0 週休:月単位
K79213	輸送費	1.000	式	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				14,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,26.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	26.200km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		1.000 式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S41040	輸送費(現場~工場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	25.800km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		1.000 式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	25.800km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		1.000 式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.1ton,10.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.100ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	10.500km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費		1.000 式	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 式
	単 価				12,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01053		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	33,900	33,900	
	合計				33,900	算出数量 1.000 人
	単価				33,900	
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合計				15,198	算出数量 1.000 人
	単価				15,198	
	*** S単 - 31号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] △-トラック2t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	MO3101 運転1日当たり算出 7.0 1.23		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
MO3101	トラック[クレーン装置付]	1.230	供用日	6,500	7,995	
P34029	軽油	27.000	L	153	4,131	
	合計				12,126	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,126	
Y00001	単位					
	*** S単 - 32号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm,形鋼,平鋼,△'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格 3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	K01197 SS400 300mm×90mm 形鋼,平鋼 △'-H 1 10.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01197	一般構造用溝形鋼	1.000	kg	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 33号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼,平鋼,△'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01142 SS400 90~100mm×7~10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	形鋼、平鋼 A <sup>1</sup> -H 1 10.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm	1.000	kg	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		138	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 34号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm, 形鋼、平鋼, A <sup>1</sup> -H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01192 SS400 100mm×50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	形鋼、平鋼 A <sup>1</sup> -H 1 10.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K01192	一般構造用溝形鋼 SS400 100mm×50mm	1.000	kg	124	124	
	合計				124	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		124	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 35号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm, 形鋼、平鋼, A <sup>1</sup> -H 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	K01139 SS400 65mm×6~8mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	形鋼、平鋼 A <sup>1</sup> -H 1 10.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6~8mm	1.000	kg	123	123	
	合計				123	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		123	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 36号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 巻上能力 5kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN	1.000	台	400,000	400,000	
	合計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				400,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動5kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 単動5kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96002	ラック棒 SUS304 単動5kN用	1.000	m	64,300	64,300	
	合計				64,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,300	
	*** S単 - 38号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 巻上能力 10kN		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000	台	800,000	800,000	
	合計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				800,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動10kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 単動10kN用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	ラック棒 SUS304 単動10kN用	1.000	m	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 41号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満 ,,0.6,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 0.6 0.00 1.00 - - 1門 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	5.860	人	31,200	182,832	
	合計				182,832	算出数量 1.000 門

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		門		182,832	
	*** S単 - 42号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000	門 歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,扉体面積:10㎡未満 ,,0.9,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 0.9 0.00 1.00 - - 1門 1.00				
R03001	製作工	7.370	人	31,200	229,944	
	合 計				229,944	算出数量 1.000 門
	単 価		門		229,944	
	*** S単 - 43号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100,000	㎡ 歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),Iz'キジ'ソクリッチプライマー(有機),0.4㎡					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積(㎡)	1種(製品) Iz'キジ'ソクリッチプライマー(有機) 0.4㎡				
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	106.200	人	33,900	3,600,180	
	合 計				3,831,062	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		38,311	
	*** S単 - 44号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100,000	㎡ 歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),Iz'キジ'ソクリッチプライマー(有機),1.0㎡					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積(㎡)	1種(製品) Iz'キジ'ソクリッチプライマー(有機) 1.0㎡				
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	48.500	人	33,900	1,644,150	
	合 計				1,875,032	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		18,750	
	*** S単 - 45号 ***					



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9,3.0m未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 65mm×6mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,SUS304 6mm×32~75mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0,,,,,0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲 5)対象要素(x)の数量 6)設計水深	小形水門 スライドゲート (3方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満 0.900 3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート) 9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm ステンレス鋼板 -				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1) 13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等)	ステンレス新断 12.000 K06182 SUS304 65mm×6mm				
	15)材料(割増区分)(2) 16)詳細(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 -				
	17)スクラップ区分(2) 18)材料割増率(%) (2) 19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	ステンレス新断 10.000 K06272 SUS304 6mm×32~75mm				
	21)材料(割増区分)(3) 22)詳細(3) 23)スクラップ区分(3) 24)材料割増率(%) (3) 25)鋼材コード(主ローラ) 26)鋼材規格(主ローラ) 30)材料割増率(%) (4) 31)鋼材コード(主ローラ軸) 32)鋼材規格(主ローラ軸) 36)材料割増率(%) (5) 37)鋼材コード(シープ) 38)鋼材規格(シープ) 42)材料割増率(%) (6)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 - ステンレス新断 10.000  0.000  0.000  0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	47.000	kg	754	35,438	
K06182	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 65mm×6mm	34.000	kg	935	31,790	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	4.000	kg	1,029	4,116	
	合計				71,344	算出数量 1.000 門
	単価		門		71,344	
	*** S単 - 48号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系) 1)基礎データ 2)規格	K33022 L形(クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 49号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、 1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 50号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他.....0.60,5.24,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.60		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	5.24		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		4.190	人	30,906	129,496	
R01003	普通作業員					
		1.050	人	23,562	24,740	
	合計				154,236	算出数量 1.000 門
	単価		門		154,236	
	*** S単 - 51号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他.....0.90,5.76,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.90		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	5.76		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		4.610	人	30,906	142,477	
R01003	普通作業員					
		1.150	人	23,562	27,096	
	合計				169,573	算出数量 1.000 門
	単価		門		169,573	
	*** S単 - 52号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他.....0.50,5.05,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	5.05		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		4.040	人	30,906	124,860	
R01003	普通作業員					
		1.010	人	23,562	23,798	
	合計				148,658	算出数量 1.000 門
	単価		門		148,658	
	*** S単 - 53号 ***					
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,10km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	10.000km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 式
	単価				12,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備, 13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	76,619,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	6,896,000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	83,515	10,857	
	合計				10,857	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,857	
*** X単 - 2号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	76,619,000				
K79431	副部材費	0.090	式	76,619	6,896	
	合計				6,896	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,896	
*** X単 - 3号 ***						
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	76,619,000				
K79451	部品費	0.050	式	76,619	3,831	
	合計				3,831	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,831	
*** X単 - 4号 ***						
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	62,400,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	62,400	37,440	
	合計				37,440	算出数量 1.000 式
	単価				37,440	
*** X単 - 5号 ***						
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	249,600.000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		0.600 式	249,600	149,760	
	合計				149,760	算出数量 1.000 式
	単価				149,760	
	*** X単 - 6号 ***					
X40014	間接労務費				1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	62,400.000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		0.600 式	62,400	37,440	
	合計				37,440	算出数量 1.000 式
	単価				37,440	
	*** X単 - 7号 ***					
X40014	間接労務費				1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	249,600.000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		0.600 式	249,600	149,760	
	合計				149,760	算出数量 1.000 式
	単価				149,760	
	*** X単 - 8号 ***					
X40014	間接労務費				1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	167,544.000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		0.600 式	167,544	100,526	
	合計				100,526	算出数量 1.000 式
	単価				100,526	
	*** X単 - 9号 ***					
X40014	間接労務費				1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,,60%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	93,600.000円			深夜時間:0.0 週休:補正なし	
K79311	間接労務費		0.600 式	93,600	56,160	
	合計				56,160	算出数量 1.000 式
	単価				56,160	
	*** X単 - 10号 ***					
X40015	工場管理費				1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	238,675,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	238,675	59,669
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		59,669
	*** X単 - 11号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	486,138,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	486,138	121,535
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		121,535
	*** X単 - 12号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	254,440,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	254,440	63,610
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		63,610
	*** X単 - 13号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	486,138,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	486,138	121,535
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		121,535
	*** X単 - 14号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	283,149,000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	283,149	70,787
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		70,787

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 15号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	243,826.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	243,826	60,957
	合計					60,957 算出数量 1.000 式
	単価			式		60,957
*** X単 - 16号 ***						
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作工金額小計(円)	167,544.000				
K79501	塗装費		0.090	式	167,544	15,079
	合計					15,079 算出数量 1.000 式
	単価					15,079
*** X単 - 17号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	(171,590) 0	(2,574) 0
	合計					(2,574) 0 算出数量 1.000 式
	単価			式		(2,574) 0
*** X単 - 18号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	(188,398) 0	(2,826) 0
	合計					(2,826) 0 算出数量 1.000 式
	単価			式		(2,826) 0
*** X単 - 19号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	(165,702) 0	(2,486) 0
	合計					(2,486) 0 算出数量 1.000 式

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		(2,486) 0	
	*** X単 - 20号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)原動機出力	0.000kW				深夜時間:0.0 週休:月単位
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費		式	(171,590) 0	(5,148) 0	
	合 計	0.030			(5,148) 0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		(5,148) 0	
	*** X単 - 21号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)原動機出力	0.000kW				深夜時間:0.0 週休:月単位
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費		式	(188,398) 0	(5,652) 0	
	合 計	0.030			(5,652) 0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		(5,652) 0	
	*** X単 - 22号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....0kW,2次側電気配線配管無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	6)原動機出力	0.000kW				深夜時間:0.0 週休:月単位
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費		式	(165,702) 0	(4,971) 0	
	合 計	0.030			(4,971) 0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		(4,971) 0	
	*** X単 - 23号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
K79411	雑器具損料		式	(82,000) 0	(1,640) 0	
	合 計	0.020			(1,640) 0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		(1,640) 0	
	*** X単 - 24号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	82,000	1,640	
	合計				1,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,640	
	*** X単 - 25号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	(82,000) 0	(1,640) 0	
	合計				(1,640) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(1,640) 0	
	*** X単 - 26号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	82,000	1,640	
	合計				1,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,640	
	*** X単 - 27号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	(24,252) 0	(485) 0	
	合計				(485) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(485) 0	
	*** X単 - 28号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	12,126.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	12,126	243	
	合計				243	算出数量 1.000 式
	単価		式		243	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 29号 ***						
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
K79251	据付間接費		式	(144,022) 0	(129,620) 0	
	合計				(129,620) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(129,620) 0	
*** X単 - 30号 ***						
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	185,436.000				
K79251	据付間接費		式	185,436	166,892	
	合計				166,892	算出数量 1.000 式
	単価		式		166,892	
*** X単 - 31号 ***						
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
K79251	据付間接費		式	(158,239) 0	(142,415) 0	
	合計				(142,415) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(142,415) 0	
*** X単 - 32号 ***						
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	185,436.000				
K79251	据付間接費		式	185,436	166,892	
	合計				166,892	算出数量 1.000 式
	単価		式		166,892	
*** X単 - 33号 ***						
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
K79251	据付間接費		式	(139,077) 0	(125,169) 0	
	合計				(125,169) 0	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		(125,169) 0	
	*** X単 - 34号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	123,624.000				
K79251	据付間接費		0.900 式	123,624	111,262	
	合 計				111,262	算出数量 1.000 式
	単 価		式		111,262	
	*** X単 - 35号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	39,427.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	3,548.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	42,975	5,587	
	合 計				5,587	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,587	
	*** X単 - 36号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	71,344.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	6,421.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	77,765	10,109	
	合 計				10,109	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,109	
	*** X単 - 37号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	4,909.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	4,909	638	
	合 計				638	算出数量 1.000 式
	単 価		式		638	
	*** X単 - 38号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	2,882,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,882	375	
	合計				375	算出数量 1.000 式
	単価		式		375	
	*** X単 - 39号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	5,368,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	5,368	698	
	合計				698	算出数量 1.000 式
	単価		式		698	
	*** X単 - 40号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,36.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	36.200				
R03001	製作工	1.510	人	31,200	47,112	
	合計				47,112	算出数量 1.000 基
	単価		基		47,112	
	*** X単 - 41号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,23.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人 / t o n)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	23.300				
R03001	製作工	1.170	人	31,200	36,504	
	合計				36,504	算出数量 1.000 基
	単価		基		36,504	
	*** X単 - 42号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,39.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)適用範囲 (ton/基)	架台 0.1 x 5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	39.600				
R03001	製作工		1.580 人	31,200	49,296	
	合計				49,296	算出数量 1.000 基
	単価		基		49,296	
	*** X単 - 43号 ***					
X40007	水門設備副部材費				1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	39,427.000				
K79431	副部材費		0.090 式	39,427	3,548	
	合計				3,548	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,548	
	*** X単 - 44号 ***					
X40007	水門設備副部材費				1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	71,344.000				
K79431	副部材費		0.090 式	71,344	6,421	
	合計				6,421	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,421	
	*** X単 - 45号 ***					
X40011	水門設備部品費				1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	39,427.000				
K79451	部品費		0.050 式	39,427	1,971	
	合計				1,971	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,971	
	*** X単 - 46号 ***					
X40011	水門設備部品費				1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	71,344.000				
K79451	部品費		0.050	式	71,344	3,567
	合計					算出数量 1.000 式
	単価			式		3,567
	*** X単 - 47号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%, 1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K79311	間接労務費		0.600	式	182,832	109,699
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					109,699
	*** X単 - 48号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%, 1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K79311	間接労務費		0.600	式	229,944	137,966
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					137,966
	*** X単 - 49号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%, 1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K79311	間接労務費		0.600	式	47,112	28,267
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					28,267
	*** X単 - 50号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%, 1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)					制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K79311	間接労務費		0.600	式	36,504	21,902
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					21,902
	*** X単 - 51号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式 歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	49,296.000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	49,296	29,578	
	合計				29,578	算出数量 1.000 式
	単価				29,578	
	*** X単 - 52号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	308,986.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	308,986	77,247	
	合計				77,247	算出数量 1.000 式
	単価		式		77,247	
	*** X単 - 53号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	388,605.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	388,605	97,151	
	合計				97,151	算出数量 1.000 式
	単価		式		97,151	
	*** X単 - 54号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	75,379.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	75,379	18,845	
	合計				18,845	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,845	
	*** X単 - 55号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	79,474.000円				
K79331	工場管理費		0.250 式	79,474	19,869	
	合計				19,869	算出数量 1.000 式
	単価		式		19,869	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 56号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	58,406.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	58,406	14,602
	合計					14,602 算出数量 1.000 式
	単価			式		14,602
	*** X単 - 57号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	83,340.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	83,340	20,835
	合計					20,835 算出数量 1.000 式
	単価			式		20,835
	*** X単 - 58号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	78,874.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	78,874	19,719
	合計					19,719 算出数量 1.000 式
	単価			式		19,719
	*** X単 - 59号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	72,078.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	72,078	18,020
	合計					18,020 算出数量 1.000 式
	単価			式		18,020
	*** X単 - 60号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	182,832.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		0.090	式	182,832	16,455
	合計					16,455 算出数量 1.000 式

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				16,455	
	*** X単 - 61号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	229,944.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費	0.090	式	229,944	20,695	
	合 計				20,695	算出数量 1,000 式
	単 価				20,695	
	*** X単 - 62号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	25,671.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	25,671	385	
	合 計				385	算出数量 1,000 式
	単 価		式		385	
	*** X単 - 63号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	15,150.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	15,150	227	
	合 計				227	算出数量 1,000 式
	単 価		式		227	
	*** X単 - 64号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	20,202.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	20,202	303	
	合 計				303	算出数量 1,000 式
	単 価		式		303	
	*** X単 - 65号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	15,150.000円				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79391	据付補助材料費	0.015	式	15,150	227	
	合計				227	算出数量 1.000 式
	単価		式		227	
	*** X単 - 66号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	27,114.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	27,114	407	
	合計				407	算出数量 1.000 式
	単価		式		407	
	*** X単 - 67号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	15,150.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	15,150	227	
	合計				227	算出数量 1.000 式
	単価		式		227	
	*** X単 - 68号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	151,212.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	151,212	4,536	
	合計				4,536	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,536	
	*** X単 - 69号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	166,248.000円				
K79371	据付材料費	0.030	式	166,248	4,987	
	合計				4,987	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,987	
	*** X単 - 70号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, . . . , 2次側電気配線配管無,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)	145,743.000円				
K79371	据付材料費		0.030 式	145,743	4,372	
	合計				4,372	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,372	
	*** X単 - 71号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 1基, 1.00, ., 36.5			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton / 基)	架台 0.1 x 5.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の据付工数(人 / ton)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付基数	1基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)	36.500				
R03002	据付工 80%		0.710 人	30,906	21,943	
R01003	普通作業員 20%		0.180 人	23,562	4,241	
	合計				26,184	算出数量 1.000 基
	単価		基		26,184	
	*** X単 - 72号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 1基, 1.00, ., 23.3			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton / 基)	架台 0.1 x 5.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の据付工数(人 / ton)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付基数	1基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)	23.300				
R03002	据付工 80%		0.560 人	30,906	17,307	
R01003	普通作業員 20%		0.140 人	23,562	3,299	
	合計				20,606	算出数量 1.000 基
	単価		基		20,606	
	*** X単 - 73号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 1基, 1.00, ., 39.6			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton / 基)	架台 0.1 x 5.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) その他の据付工数(人 / ton)	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 据付基数	1基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)	39.600				
R03002	据付工 80%		0.750 人	30,906	23,180	
R01003	普通作業員 20%		0.190 人	23,562	4,477	
	合計				27,657	算出数量 1.000 基

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基		27,657	
	*** X単 - 74号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	82,000	1,640	
	合 計				1,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,640	
	*** X単 - 75号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	82,000	1,640	
	合 計				1,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,640	
	*** X単 - 76号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	24,252.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	24,252	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 式
	単 価		式		485	
	*** X単 - 77号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90% ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	129,496.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	129,496	116,546	
	合 計				116,546	算出数量 1.000 式
	単 価		式		116,546	
	*** X単 - 78号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】 ,90% ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	142,477.000				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	据付間接費	0.900	式	142,477	128,229	
	合計				128,229	算出数量 1.000 式
	単価		式		128,229	
	*** X単 - 79号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	124,860.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	124,860	112,374	
	合計				112,374	算出数量 1.000 式
	単価		式		112,374	
	*** X単 - 80号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	21,943.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	21,943	19,749	
	合計				19,749	算出数量 1.000 式
	単価		式		19,749	
	*** X単 - 81号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	15,453.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	15,453	13,908	
	合計				13,908	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,908	
	*** X単 - 82号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	17,307.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	17,307	15,576	
	合計				15,576	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,576	
	*** X単 - 83号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	15,453.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費		0.900	式	15,453	13,908
	合計					13,908
	単価			式		13,908
	*** X単 - 84号 ***					
X41006	据付間接費			式		1.000 式
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	23,180.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費		0.900	式	23,180	20,862
	合計					20,862
	単価			式		20,862
	*** X単 - 85号 ***					
X41006	据付間接費			式		1.000 式
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)	15,453.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	据付間接費		0.900	式	15,453	13,908
	合計					13,908
	単価			式		13,908



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	開閉装置分解整備		台		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工	8.000	人	31,200	249,600	S単 18号 算出数量 1,000 台
	合 計				249,600	
	単 価		台		249,600	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	開閉装置分解整備		台		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工	3.000	人	31,200	93,600	S単 18号 算出数量 1,000 台
	合 計				93,600	
	単 価		台		93,600	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00005	塗装費(水門設備)工場【積上】		m3		100,000	歩A 当たり算出
K78711	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.4 弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
S02115	橋りょう塗装工	424.900	人	33,900	14,404,110	S単 29号 算出数量 100.000 m3
	合 計				14,630,327	
	単 価		m3		146,303	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00006	塗装費(水門設備)工場【積上】		m3		100,000	歩A 当たり算出
K78711	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,1.0 弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
S02115	橋りょう塗装工	194.100	人	33,900	6,579,990	S単 29号 算出数量 100.000 m3
	合 計				6,806,207	
	単 価		m3		68,062	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その1工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	塗装費(水門設備)工場【種上】		m3		100.000	歩A 当たり算出
K78711	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.5 弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
S02115	橋りょう塗装工	351.100	人	33,900	11,902,290	S単 29号 算出数量 100.000 m3
	合計				12,128,507	
	単価		m3		121,285	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

筑後川中流国営施設機能保全事業  
大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(14,190,000) 16,819,000	
	・工事価格				(12,900,000) 15,290,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(1,290,000) 1,529,000	
	工事内容					
1	( " ) ( 4 ) 1号直接分水工	( " )	( " ) 0.000	( " )		
2	( " ) ゲート設備(改修)	( " )	( " ) 1.000	( " ) 式		
3	( " ) 型 式	( " ) スライドゲート	( " ) 0.000	( " )		
4	( " ) 寸 法	( " ) 扉体幅員1.40m×扉体高0.90m	( " ) 0.000	( " )		
5	( " ) 改修内容	( " ) 扉体更新、開閉装置塗装塗替及び分解整備等	( " ) 0.000	( " )		
6	( " ) ( 5 ) 2号直接分水工	( " )	( " ) 0.000	( " )		
7	( " ) ゲート設備(改修)	( " )	( " ) 1.000	( " ) 式		
8	( " ) 型 式	( " ) スライドゲート	( " ) 0.000	( " )		
9	( " ) 寸 法	( " ) 扉体幅員1.10m×扉体高1.20m	( " ) 0.000	( " )		
10	( " ) 改修内容	( " ) 扉体更新、開閉装置塗装塗替及び分解整備等	( " ) 0.000	( " )		
11	( " ) ( 6 ) 志床淀溝分水工	( " )	( " ) 0.000	( " )		
12	( " ) ゲート設備(改修)	( " )	( " ) 1.000	( " ) 式		
13	( " ) 型 式	( " ) スライドゲート	( " ) 0.000	( " )		
14	( " ) 寸 法	( " ) 扉体幅員1.80m×扉体高1.10m	( " ) 0.000	( " )		
15	( " ) 改修内容	( " ) 扉体更新、戸当り補修、開閉装置塗装塗替及び	( " ) 0.000	( " )		
16	( " )	( " ) 分解整備等	( " ) 0.000	( " )		
17	( " ) ( 7 ) 志床淀放流工ゲート	( " )	( " ) 0.000	( " )		
18	( " ) ゲート設備(改修)	( " )	( " ) 1.000	( " ) 式		
19	( " ) 型 式	( " ) スライドゲート	( " ) 0.000	( " )		
20	( " ) 寸 法	( " ) 扉体幅員0.60m×扉体高0.60m	( " ) 0.000	( " )		
21	( " ) 改修内容	( " ) 扉体塗装塗替、開閉装置塗装塗替及び分解整備等	( " ) 0.000	( " )		
22	( - )	( - )	( - ) 0.000	( - )		
23	( - )	( - )	( - ) 0.000	( - )		



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(12,900,000)	
			15,290,000	
・工事原価			(10,265,000)	
			12,505,000	
・・製作工事原価			(4,887,000)	
			6,827,000	
純製作費			(4,087,000)	
			6,083,000	
・・・直接製作費	( " )	式	(3,101,000)	
	1.000		5,108,000	
・・・間接製作費			(1,786,000)	
			1,719,000	
・・・・間接労務費			(986,000)	
			975,000	
・・・・・工場管理費			(800,000)	
			744,000	
・・据付工事原価			(5,079,000)	
			5,334,000	
純工事費			(2,984,000)	
			3,131,000	
・・・直接工事費	( " )	式	(2,474,000)	
	1.000		2,596,000	
・・・間接工事費			(2,605,000)	
			2,738,000	
・・・・共通仮設費			(510,000)	
			535,000	
・・・・・運搬費～管轄費等			(2,474,000 × ((19.810*1.000)*1.040))	
			2,596,000 × ((19.810*1.000)*1.040)	
			(510,000)	
			535,000	
・・・・現場管理費			(2,984,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000))	
			3,131,000 × ((21.850*1.000)*1.050+0.000)	
			(686,000)	
			718,000	
・・・・据付間接費			(1,409,000)	
			1,485,000	
・設計技術費			(9,966,000 × 3.000)	
			12,161,000 × 2.830	
			(299,000)	
			344,000	
・一般管理費等			(10,265,000 × (25.720*1.000 + 0.04))	
			12,505,000 × (22.270*1.000) + 4,106	
			(2,644,000)	
			2,788,000	
・一括計上価格	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
機器単体費			(0)	
			2,007,000	
処分費等(直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(5,079,000 × 1.490)	
			5,334,000 × 1.490	
			(76,000)	
			79,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接製作費内訳			(3,101,000) 5,108,000	
直接製作費	1.000	式	(3,101,000) 5,108,000	
・小形水門扉製作工 1号直接分水工ゲート	1.000	式	(676,000) 995,000	
・扉体工			( " )	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	488,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	( " ) 169,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " ) 319,000	
・開閉装置	1.000	式	(188,000) 507,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(188,000) 0	
・小形水門扉製作工 2号直接分水工ゲート	1.000	式	(680,000) 1,478,000	
・扉体工			( " )	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	492,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	( " ) 173,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " ) 319,000	
・開閉装置	1.000	式	(188,000) 986,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(188,000) 0	
・小形水門扉製作工 志床碇溝分水工ゲート	1.000	式	( " ) 1,303,000	
・扉体工			( " )	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	742,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	( " ) 303,000	
・戸当り工	1.000	式	( " ) 439,000	
・戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	( " ) 225,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " ) 225,000	
・開閉装置	1.000	式	( " ) 336,000	
・小形水門扉製作工 志床碇放流工ゲート	1.000	式	(442,000) 763,000	
・扉体工			(199,000)	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	250,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	(16,000) 0	
・扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	( " ) 183,000	
・扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	( " ) 85,000	
・開閉装置工	1.000	式	( " ) 165,000	
・開閉装置	1.000	式	(243,000) 513,000	
・開閉装置 (機器単体費・ラック式)	1.000	式	(243,000) 0	
・鋼製付属設備製作工 1号直接分水工ゲート	1.000	式	(0) 149,000	
・鋼製付属設備製作工 開閉機架台	1.000	式	(0) 149,000	
・鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	(0) 77,000	
・鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	(0) 72,000	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(2,474,000) 2,596,000	
直接工事費	1.000	式	(2,474,000) 2,596,000	
・輸送費 1号直接分水工ゲート	1.000	式	(42,000) 28,000	
・・輸送費	1.000	式	(42,000) 28,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(42,000) 28,000	
・輸送費 2号直接分水工ゲート	1.000	式	(42,000) 28,000	
・・輸送費	1.000	式	(42,000) 28,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(42,000) 28,000	
・輸送費 志床碓溝分水工ゲート	1.000	式	( " ) 53,000	
・・輸送費	1.000	式	( " ) 53,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	( " ) 53,000	
・輸送費 志床碓放流工ゲート	1.000	式	(28,000) 27,000	
・・輸送費	1.000	式	(28,000) 27,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(28,000) 27,000	
・小形水門扉据付工 1号直接分水工ゲート	1.000	式	(493,000) 468,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(304,000) 279,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(304,000) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0) 279,000	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 189,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 189,000	
・小形水門扉据付工 2号直接分水工ゲート	1.000	式	(620,000) 595,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(304,000) 279,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(304,000) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0) 279,000	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 316,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 316,000	
・小形水門扉据付工 志床碓溝分水工ゲート	1.000	式	(844,000) 812,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(440,000) 408,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(440,000) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0) 408,000	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 404,000	
・・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 404,000	
・小形水門扉据付工 志床碓放流工ゲート	1.000	式	(352,000) 333,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(192,000) 173,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・・ 水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)			(192,000)	
	1.000	式	0	
・・・ 水門扉据付工及び直接経費			(0)	
	1.000	式	173,000	
・・ 小形水門扉取外し			( " )	
	1.000	式	160,000	
・・・ 小形水門扉取外し			( " )	
	1.000	式	160,000	
・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
1号直接分水工ゲート	1.000	式	54,000	
・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
	1.000	式	38,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
	1.000	式	38,000	
・ 鋼製付属設備取外し			(0)	
	1.000	式	16,000	
・・・ 鋼製付属設備取外し			(0)	
	1.000	式	16,000	
・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
2号直接分水工ゲート	1.000	式	137,000	
・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
開閉機架台及び防護柵	1.000	式	94,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
開閉機架台	1.000	式	42,000	
・・・ 鋼製付属設備据付工			(0)	
防護柵	1.000	式	52,000	
・ 鋼製付属設備取外し			(0)	
	1.000	式	43,000	
・・・ 鋼製付属設備取外し			(0)	
	1.000	式	43,000	
・ 安全費			(0)	
	1.000	式	61,000	
・・ 安全費			(0)	
	1.000	式	61,000	
・・・ 安全費			(0)	
	1.000	式	61,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(3,101,000) 5,108,000	
・小形水門扉製作工 1号直接分水工ゲート	1.000	式		(676,000) 995,000	
・扉体工	1.000	式		( " ) 488,000	
・扉体工(材料費) - 小形水門 -	( " )	( " )	( " )	( " )	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m 未満	1.000	門	107,572	169,000 ( " ) 107,572	歩A・単A S単 13号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A X単 4号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	1.000	式	9,681	( " ) 5,379	歩A・単A X単 7号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	5.000	kg	4,300	( " ) 21,500	歩A・単A S単 15号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	2.300	kg	4,190	( " ) 9,637	歩A・単A S単 16号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	1.000	式	15,243	( " ) 15,243	歩A・単A X単 1号
合計				( " ) 169,012	
・扉体工(労務費及び塗装費)	( " )	( " )	( " )	( " )	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.3.0.00,1門	1.000	式	319,000	( " ) 319,000	歩A・単A S単 4号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	175,781	( " ) 175,781	歩A・単A X単 10号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	26,367	( " ) 26,367	歩A・単A X単 26号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	123,779	( " ) 123,779	歩A・単A X単 18号
合計				( " ) 618,895	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 319,335	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 299,560	
・開閉装置工	1.000	式		(188,000) 507,000	
・開閉装置	(1.000)	( " )	( " )	(188,000)	1式当たり
T00002 開閉装置分解整備	0.000	式	188,000	0	
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	1.000	式	93,600	( " ) (56,160) 0	歩A・単A T単 2号 歩A・単A X単 11号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),I <sub>0</sub> キジツカリツブライマ-(有機)	1.500	m <sup>2</sup>	13,937	( " ) 20,906	歩A・単A S単 7号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系	1.500	m <sup>2</sup>	48,773	( " ) 73,160	歩A・単A S単 10号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	1.000	式	(60,957)	( " ) (60,957) 0	歩A・単A X単 19号
合計				(304,783) 187,666	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 187,666	
計(2)(間接費対象分)				(117,117) 0	
・開閉装置(機器単体費・ラック式)	(0.000)	( " )	( " )	(0)	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN	1.000	式	507,000	507,000	
S40006 ラック棒 SUS304 単動5kN用	(0.000)	( " )	( " )	(0)	歩A・単A S単 45号
S40006 ラック棒 SUS304 単動5kN用	1.670	m	64,300	(0) 107,381	歩A・単A S単 46号
合計				(0) 507,381	
・小形水門扉製作工 2号直接分水工ゲート	1.000	式		(680,000) 1,478,000	
・扉体工	1.000	式		( " ) 492,000	
・扉体工(材料費) - 小形水門 -	( " )	( " )	( " )	( " )	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m 未満	1.000	式	173,000	( " ) 173,000	歩A・単A S単 13号
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m 未満	1.000	門	107,572	( " ) 107,572	歩A・単A S単 13号

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	( " ) 1.000	式	( " ) 9,681	( " ) 9,681	歩A・単A X単 5号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	( " ) 1.000	式	( " ) 5,379	( " ) 5,379	歩A・単A X単 8号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	( " ) 6.600	kg	( " ) 4,300	( " ) 28,380	歩A・単A S単 15号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	( " ) 1.700	kg	( " ) 4,190	( " ) 7,123	歩A・単A S単 16号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	( " ) 1.000	式	( " ) 15,243	( " ) 15,243	歩A・単A X単 2号
合計				( " ) 173,378	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	( " ) 1.000	式	( " ) 319,000	( " ) 319,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,1.3,0.00,1門	( " ) 1.000	門	( " ) 292,968	( " ) 292,968	歩A・単A S単 4号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	( " ) 1.000	式	( " ) 175,781	( " ) 175,781	歩A・単A X単 12号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	( " ) 1.000	式	( " ) 26,367	( " ) 26,367	歩A・単A X単 27号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	( " ) 1.000	式	( " ) 123,779	( " ) 123,779	歩A・単A X単 20号
合計				( " ) 618,895	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 319,335	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 299,560	
・・開閉装置工				(188,000)	
・・・開閉装置	1.000 (1.000)	式	( " ) 188,000	(188,000)	1式当たり
T00002 開閉装置分解整備	( " ) 1.000	台	( " ) 93,600	( " ) 93,600	歩A・単A T単 2号
X40014 間接労務費 小形水門設備,,60%	( " ) 1.000	式	( " ) (56,160)	( " ) (56,160)	歩A・単A X単 13号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシソリッドプライマ(有機)	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	( " ) 13,937	( " ) 20,906	歩A・単A S単 7号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系	( " ) 1.500	m <sup>2</sup>	( " ) 48,773	( " ) 73,160	歩A・単A S単 10号
X40015 工場管理費 小形水門設備,,25%	( " ) 1.000	式	( " ) (60,957)	( " ) (60,957)	歩A・単A X単 21号
合計				(304,783)	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 187,666	
計(2)(間接費対象分)				( " ) (117,117)	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S40006 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000 (0.000)	台	986,000	986,000	歩A・単A S単 47号
S40006 ラック棒 SUS304 単動10kN用	1.790 (0.000)	m	104,000	186,160	歩A・単A S単 48号
合計				(0) 986,160	
・小形水門扉製作工 志床碓瀧分水工ゲート	1.000	式		( " ) 1,303,000	
・・・扉体工	1.000	式		( " ) 742,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	( " ) 1.000	式	( " ) 303,000	( " ) 303,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,2,3,0m未 満	( " ) 1.000	門	( " ) 208,535	( " ) 208,535	歩A・単A S単 14号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...	( " ) 1.000	式	( " ) 18,768	( " ) 18,768	歩A・単A X単 6号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...	( " ) 1.000	式	( " ) 10,427	( " ) 10,427	歩A・単A X単 9号
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	( " ) 6.600	kg	( " ) 4,300	( " ) 28,380	歩A・単A S単 15号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	( " ) 1.700	kg	( " ) 4,190	( " ) 7,123	歩A・単A S単 16号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,,13%	( " ) 1.000	式	( " ) 29,549	( " ) 29,549	歩A・単A X単 3号
合計				( " ) 302,782	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	439,000	439,000	
S40017 扉体製作 小形水門,スライドゲート(3方水密),扉体,2.0.0.00,1門	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 5号
	1.000	門	402,792	402,792	
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 14号
	1.000	式	241,675	241,675	
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 28号
	1.000	式	36,251	36,251	
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 22号
	1.000	式	170,180	170,180	
合 計				( " )	
				850,898	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				439,043	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				411,855	
・・・戸当り工				( " )	
	1.000	式		225,000	
・・・戸当り工(材料費)-小形水門-	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	225,000	225,000	
S02116 戸当り補修部材 、ボルト・ナット、座金、アワカム 材及びケミカル樹脂等含む	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 1号
	1.000	式	225,000	225,000	
合 計				( " )	
				225,000	
・・・開閉装置工				( " )	
	1.000	式		336,000	
・・・開閉装置	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	336,000	336,000	
T00001 開閉装置分解整備	( " )		( " )	( " )	歩A・単A T単 1号
	1.000	台	249,600	249,600	
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 15号
	1.000	式	149,760	149,760	
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシリジン樹脂系(有機)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 8号
	1.000	m <sup>2</sup>	18,750	18,750	
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 11号
	1.000	m <sup>2</sup>	68,028	68,028	
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 23号
	1.000	式	121,535	121,535	
合 計				( " )	
				607,673	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				336,378	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				271,295	
・小形水門扉製作工 志床碇放流工ゲート				(442,000)	
	1.000	式		763,000	
・・・扉体工				(199,000)	
	1.000	式		250,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	(1.000)		( " )	(16,000)	1式当たり
	0.000	式	16,000	0	
S40040 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 17号
	2.600	kg	4,300	11,180	
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 16号
	0.700	kg	4,190	2,933	
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 18号
	0.900	kg	1,850	1,665	
合 計				( " )	
				15,778	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	(1.000)		( " )	(183,000)	1式当たり
	0.000	式	183,000	0	
S40017 扉体製作 その他,,,,,0.4,2.00,1門	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 6号
	1.000	門	62,400	62,400	
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 16号
	1.000	式	0	0	
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),プライマ-なし	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 9号
	2.000	m <sup>2</sup>	2,000	4,000	
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系	( " )		( " )	( " )	歩A・単A S単 12号
	2.000	m <sup>2</sup>	58,413	116,826	
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%	( " )		( " )	( " )	歩A・単A X単 24号
	1.000	式	0	0	
合 計				(275,833)	
				183,226	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				183,226	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				(92,607)	
				0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S40034 水門設備主要部材費(扉体)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,0.4,3.0m	1.000	門	53,951	53,951	S単 54号
未満,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304					
4 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 6mm×32					
-75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,					
,,0,,,,,0					
X40007 水門設備副部材費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,,	1.000	式	4,856	4,856	X単 60号
X40011 水門設備部品費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,,	1.000	式	2,698	2,698	X単 61号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(0.000)			(0)	歩A・単A
P形(クロロブレン系)	3.100	kg	4,300	13,330	S単 17号
S40040 水密ゴム 合成ゴム	(0.000)			(0)	歩A・単A
L形(クロロブレン系)	0.500	kg	4,300	2,150	S単 15号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,13%,	1.000	式	7,645	7,645	X単 53号
				(0)	
合 計				84,630	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	165,000	165,000	
S40017 扉体製作	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,,スライドゲート(3方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満,,0.4.0	1.000	門	151,632	151,632	S単 51号
.00,1.00,-,-,1門,1.00,					
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,60%,	1.000	式	90,979	90,979	X単 62号
X40016 塗装費(水門設備)	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	13,647	13,647	X単 73号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備,25%,	1.000	式	64,065	64,065	X単 66号
				(0)	
合 計				320,323	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				165,279	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				155,044	
・・・ 開閉装置工				(243,000)	
	1.000	式		513,000	
・・・ 開閉装置	(1.000)		(243,000)	(243,000)	1 式当たり
	0.000	式	207,000	0	
T00003 開閉装置分解整備	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	156,000	156,000	T単 3号
X40014 間接労務費	( " )		(93,600)	(93,600)	歩A・単A
小形水門設備,,60%	1.000	式	0	0	X単 17号
S40025 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場	( " )			( " )	歩A・単A
1種(製品),I <sup>0</sup> キジツリツチ <sup>0</sup> ライ <sup>0</sup> (有機)	1.000	㎡	18,750	18,750	S単 8号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】	(1.000)			(68,028)	歩A・単A
エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系	0.470	㎡	68,028	31,973	S単 11号
X40015 工場管理費	( " )		(84,095)	(84,095)	歩A・単A
小形水門設備,,25%	1.000	式	0	0	X単 25号
				(420,473)	
合 計				206,723	
計(1)(直接費対象分)				(242,778)	
				206,723	
計(2)(間接費対象分)				(177,695)	
				0	
・・・ 開閉装置(機器単体費・ラック式)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	513,000	513,000	
S40006 ラック手動開閉機 単動	(0.000)			(0)	歩A・単A
巻上能力 5kN	1.000	台	400,000	400,000	S単 45号
S40006 ラック棒 SUS304	(0.000)			(0)	歩A・単A
単動5kN用	1.600	m	64,300	102,880	S単 46号
S40006 支保力バー SUS	(0.000)			(0)	歩A・単A
単動5kN用	0.595	m	17,100	10,175	S単 49号
				(0)	
合 計				513,055	
・・・ 鋼製付属設備製作工				(0)	
1号直接分水工ゲート	1.000	式		149,000	
・・・ 鋼製付属設備製作工				(0)	
開閉機架台	1.000	式		149,000	
・・・ 鋼製付属設備工(製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	77,000	77,000	
S40001 一般構造用溝形鋼	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 300mm×90mm,形鋼,平鋼,欠'-H 1,10	58.900	kg	135	7,952	S単 38号

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90-100mm×7-10mm,形鋼、平鋼,㈬'-H 1,10	(0.000) 7.400	kg	138	(0) 1,021	歩A・単A S単 39号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000) 1.000	式	1,166	(0) 1,166	歩A・単A X単 54号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 0.300	kg	1,850	(0) 555	歩A・単A S単 50号
X40003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,66.3	(0.000) 1.000	基	66,768	(0) 66,768	歩A・単A X単 57号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000) 1.000	式	40,061	(0) 40,061	歩A・単A X単 63号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000) 1.000	式	26,707	(0) 26,707	歩A・単A X単 67号
合計				(0) 144,230	
計(1)(直接費対象分)				(0) 77,462	
計(2)(間接費対象分)				(0) 66,768	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 72,000	(0) 72,000	1式当たり
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),1.0キリツリツプライ(有機),0.5m <sup>2</sup>	(0.000) 0.470	m <sup>2</sup>	32,073	(0) 15,074	歩A・単A S単 52号
T00005 塗装費(水門設備)工場【積上】 エボキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.5	(0.000) 0.470	m <sup>3</sup>	121,251	(0) 56,988	歩A・単A T単 5号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000) 1.000	式	18,016	(0) 18,016	歩A・単A X単 68号
合計				(0) 90,078	
計(1)(直接費対象分)				(0) 72,062	
計(2)(間接費対象分)				(0) 18,016	
・鋼製付属設備製作工 2号直接分水工ゲート	1.000	式		(0) 164,000	
・鋼製付属設備製作工 開閉機架台	1.000	式		(0) 164,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000) 1.000	式	(0) 86,000	(0) 86,000	1式当たり
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm,形鋼、平鋼,㈬'-H 1,10	(0.000) 67.900	kg	135	(0) 9,167	歩A・単A S単 38号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90-100mm×7-10mm,形鋼、平鋼,㈬'-H 1,10	(0.000) 10.700	kg	138	(0) 1,477	歩A・単A S単 39号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000) 1.000	式	1,384	(0) 1,384	歩A・単A X単 55号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 0.300	kg	1,850	(0) 555	歩A・単A S単 50号
X40003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,78.6	(0.000) 1.000	基	73,320	(0) 73,320	歩A・単A X単 58号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000) 1.000	式	43,992	(0) 43,992	歩A・単A X単 64号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000) 1.000	式	29,328	(0) 29,328	歩A・単A X単 69号
合計				(0) 159,223	
計(1)(直接費対象分)				(0) 85,903	
計(2)(間接費対象分)				(0) 73,320	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 78,000	(0) 78,000	1式当たり
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),1.0キリツリツプライ(有機),0.7m <sup>2</sup>	(0.000) 0.670	m <sup>2</sup>	24,615	(0) 16,492	歩A・単A S単 53号
T00006 塗装費(水門設備)工場【積上】 エボキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.7	(0.000) 0.670	m <sup>3</sup>	91,521	(0) 61,319	歩A・単A T単 6号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000) 1.000	式	19,453	(0) 19,453	歩A・単A X単 70号
合計				(0) 97,264	
計(1)(直接費対象分)				(0) 77,811	
計(2)(間接費対象分)				(0) 19,453	
・鋼製付属設備製作工 2号直接分水工ゲート	1.000	式		(0) 256,000	
・鋼製付属設備製作工 操作台	1.000	式		(0) 256,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000) 1.000	式	(0) 222,000	(0) 222,000	1式当たり

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業			
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(0.000) 51.300	kg	935	(0) 47,966	歩A・単A S単 40号
S40001 ステンレス鍍鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(0.000) 48.900	kg	911	(0) 44,548	歩A・単A S単 41号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32-75mm,ステンレス鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	(0.000) 1.800	kg	1,029	(0) 1,852	歩A・単A S単 42号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A~150A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	(0.000) 14.900	kg	940	(0) 14,006	歩A・単A S単 43号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm-9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	(0.000) 1.600	kg	754	(0) 1,206	歩A・単A S単 44号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000) 1.000	式	14,245	(0) 14,245	歩A・単A X単 56号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000) 1.100	kg	1,850	(0) 2,035	歩A・単A S単 50号
X40003 鋼製付属製作 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,118.5	(0.000) 1.000	基	95,784	(0) 95,784	歩A・単A X単 59号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000) 1.000	式	57,470	(0) 57,470	歩A・単A X単 65号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000) 1.000	式	38,314	(0) 38,314	歩A・単A X単 71号
合 計				(0) 317,426	
計(1)(直接費対象分)				(0) 221,642	
計(2)(間接費対象分)				(0) 95,784	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000) 1.000	式	(0) 34,000	(0) 34,000	1式当たり
K78021 酸洗(SUS用) (材料・工数込み)	(0.000) 4.910	m	7,000	(0) 34,370	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000) 1.000	式	8,593	(0) 8,593	歩A・単A X単 72号
合 計				(0) 42,963	
計(1)(直接費対象分)				(0) 34,370	
計(2)(間接費対象分)				(0) 8,593	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(2,474,000)	
				2,596,000	
・輸送費 1号直接分水工ゲート	1.000	式		(42,000)	
・・輸送費				28,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式		(42,000)	
	( " )		(42,000)	(42,000)	1式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41040 輸送費(現場~工場)	(1.000)			(15,000)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km	0.000	式	15,000	0	S単 27号
S41040 輸送費(工場~現場)	( " )			( " )	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km	1.000	式	15,000	15,000	S単 28号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(1.000)			(12,000)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.2ton,11.1km	0.000	式	12,000	0	S単 29号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(0.000)			(0)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.25ton,11.1km	1.000	式	13,000	13,000	S単 60号
合計				(42,000)	
				28,000	
・輸送費 2号直接分水工ゲート	1.000	式		(42,000)	
・・輸送費				28,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式		(42,000)	
	( " )		(42,000)	(42,000)	1式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41040 輸送費(現場~工場)	(1.000)			(15,000)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km	0.000	式	15,000	0	S単 27号
S41040 輸送費(工場~現場)	( " )			( " )	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km	1.000	式	15,000	15,000	S単 28号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(1.000)			(12,000)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.2ton,11.1km	0.000	式	12,000	0	S単 29号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(0.000)			(0)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.25ton,11.1km	1.000	式	13,000	13,000	S単 60号
合計				(42,000)	
				28,000	
・輸送費 志床碇溝分水工ゲート	1.000	式		( " )	
・・輸送費				53,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式		( " )	
	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	53,000	53,000	
S41040 輸送費(現場~工場)	( " )			( " )	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.5ton,25.2km	1.000	式	20,000	20,000	S単 30号
S41040 輸送費(工場~現場)	( " )			( " )	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.5ton,25.2km	1.000	式	20,000	20,000	S単 31号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	( " )			( " )	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km	1.000	式	13,000	13,000	S単 32号
合計				( " )	
				53,000	
・輸送費 志床碇放流工ゲート	1.000	式		(28,000)	
・・輸送費				27,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式		(28,000)	
	( " )		(28,000)	(28,000)	1式当たり
	1.000	式	27,000	27,000	
S41040 輸送費(現場~工場)	(1.000)			(14,000)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km	0.000	式	14,000	0	S単 33号
S41040 輸送費(工場~現場)	( " )			( " )	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km	1.000	式	14,000	14,000	S単 34号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(0.000)			(0)	歩A・単A
河川・水路用水門設備,0.2ton,12.1km	1.000	式	13,000	13,000	S単 61号
合計				(28,000)	
				27,000	
・小形水門扉据付工 1号直接分水工ゲート	1.000	式		(493,000)	
・・小形水門扉据付工				468,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式		(304,000)	
	(1.000)		(304,000)	(304,000)	1式当たり
	0.000	式	293,000	0	
S41009 水門設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
その他,,,1.30,7.17,,1門,1.00,	1.000	門	211,094	211,094	S単 24号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )		(159,660)	(159,660)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 45号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	( " )		(6,333)	(6,333)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 33号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	( " )		(3,166)	(3,166)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 29号
S16004 ラフレ-ンル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]・~低騒・排対型(~2014)] ﾗﾌﾚ-ﾝﾙ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型],4.9ton吊り,なし	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	日	41,000	82,000	S単 3号

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X41005 雑器具損料	( " ) 1.000	式	(1,640) 0	(1,640) 0	歩A・単A X単 37号
合計				(463,893) 293,094	
計(1)(直接費対象分)				(304,233) 293,094	
計(2)(間接費対象分)				(159,660) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 279,000	(0) 279,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,1.30,6.45,,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	189,870	189,870	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,	(0.000) 1.000	式	143,528	143,528	歩A・単A X単 90号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無	(0.000) 1.000	式	5,584	(0) 5,584	歩A・単A X単 79号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(0.000) 2.000	日	41,000	(0) 82,000	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000	式	1,640	(0) 1,640	歩A・単A X単 86号
合計				(0) 422,622	
計(1)(直接費対象分)				(0) 279,094	
計(2)(間接費対象分)				(0) 143,528	
・・・小形水門扉取外し	( " ) 1.000	式	( " ) 189,000	( " ) 189,000	1式当たり
S41001 水門設備取外し 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工	( " ) 4.000	人	30,906	( " ) 123,624	歩A・単A S単 20号
S41001 水門設備取外し 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員	( " ) 1.000	人	23,562	( " ) 23,562	歩A・単A S単 21号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%	( " ) 1.000	式	111,262	( " ) 111,262	歩A・単A X単 46号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	( " ) 1.000	日	41,000	( " ) 41,000	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	( " ) 1.000	式	820	( " ) 820	歩A・単A X単 38号
合計				( " ) 300,268	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 189,006	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 111,262	
・小形水門扉据付工 2号直接分水工ゲート	1.000	式		(620,000) 595,000	
・・・小形水門扉据付工	1.000	式		(304,000) 279,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000) 0.000	式	(304,000) 293,000	(304,000) 0	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,1.30,7.17,,1門,1.00,	( " ) 1.000	門	211,094	( " ) 211,094	歩A・単A S単 24号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%	( " ) 1.000	式	(159,660) 0	(159,660) 0	歩A・単A X単 47号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	( " ) 1.000	式	(6,333) 0	(6,333) 0	歩A・単A X単 34号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	( " ) 1.000	式	(3,166) 0	(3,166) 0	歩A・単A X単 30号
S16004 ラフレソルソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	( " ) 2.000	日	41,000	( " ) 82,000	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	( " ) 1.000	式	(1,640) 0	(1,640) 0	歩A・単A X単 39号
合計				(463,893) 293,094	
計(1)(直接費対象分)				(304,233) 293,094	
計(2)(間接費対象分)				(159,660) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	(0.000) 1.000	式	(0) 279,000	(0) 279,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,,1.30,6.45,,1門,1.00,	(0.000) 1.000	門	189,870	(0) 189,870	歩A・単A S単 57号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,	(0.000) 1.000	式	143,528	(0) 143,528	歩A・単A X単 91号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無	(0.000) 1.000	式	5,584	(0) 5,584	歩A・単A X単 80号

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業			
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004 ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	(0.000) 2.000			(0) 82,000	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000			(0) 1,640	歩A・単A X単 87号
合計				(0) 422,622	
計(1)(直接費対象分)				(0) 279,094	
計(2)(間接費対象分)				(0) 143,528	
・小形水門扉取外し				( ) 316,000	
・小形水門扉取外し	1.000	式		( ) 316,000	1式当たり
S41001 水門設備取外し 水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	( ) 6.000			( ) 185,436	歩A・単A S単 20号
S41001 水門設備取外し 水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	( ) 2.000			( ) 47,124	歩A・単A S単 21号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	( ) 1.000			( ) 166,892	歩A・単A X単 48号
S16004 ラフレソルレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	( ) 2.000			( ) 82,000	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	( ) 1.000			( ) 1,640	歩A・単A X単 40号
合計				( ) 483,092	
計(1)(直接費対象分)				( ) 316,200	
計(2)(間接費対象分)				( ) 166,892	
・小形水門扉据付工 志床淀溝分水工ゲート	1.000	式		(844,000) 812,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		(440,000) 408,000	
・小形水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000) 0.000			(440,000) 422,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,2.00,8.51,,1門,1.00,	( ) 1.000			( ) 250,525	歩A・単A S単 25号
T00004 戸当り補修	( ) 1.000			( ) 147,186	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	( ) 1.000			(300,685) 0	歩A・単A X単 49号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	( ) 1.000			(11,931) 0	歩A・単A X単 35号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%	( ) 1.000			(5,966) 0	歩A・単A X単 31号
S16002 トラック[クレーン装置付] 、^-ストラック2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	( ) 2.000			( ) 24,252	歩A・単A S単 2号
X41005 雑器具損料	( ) 1.000			(485) 0	歩A・単A X単 41号
合計				(741,030) 421,963	
計(1)(直接費対象分)				(440,345) 421,963	
計(2)(間接費対象分)				(300,685) 0	
・小形水門扉据付工及び直接経費	(0.000) 1.000			(0) 408,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 その他,,,,,2.00,7.66,,1門,1.00,	(0.000) 1.000			(0) 225,504	歩A・単A S単 58号
T00004 戸当り補修	(0.000) 1.000			(0) 147,186	歩A・単A T単 4号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】、90%	(0.000) 1.000			(0) 281,770	歩A・単A X単 92号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	(0.000) 1.000			(0) 10,961	歩A・単A X単 81号
S16002 トラック[クレーン装置付] 、^-ストラック2t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外	(0.000) 2.000			(0) 24,252	歩A・単A S単 37号
X41005 雑器具損料	(0.000) 1.000			(0) 485	歩A・単A X単 88号
合計				(0) 690,158	
計(1)(直接費対象分)				(0) 408,388	
計(2)(間接費対象分)				(0) 281,770	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・小形水門扉取外し				( " )	
	1.000	式		404,000	
・ ・ ・ 小形水門扉取外し	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	404,000	404,000	
S41001 水門設備取外し	( " )			( " )	歩A・単A
水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	10.000	人	30,906	309,060	S単 20号
S41001 水門設備取外し	( " )			( " )	歩A・単A
水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3.000	人	23,562	70,686	S単 21号
X41006 据付間接費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門設備【修繕】、90%	1.000	式	278,154	278,154	X単 50号
S16002 トラック[クレーン装置付]	( " )			( " )	歩A・単A
、A-ストラック2t積 2.0t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	2.000	日	12,126	24,252	S単 2号
X41005 雑器具損料	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	485	485	X単 42号
合 計				( " )	
				682,637	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				404,483	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				278,154	
・小形水門扉据付工				(352,000)	
志床碇放流工ゲート	1.000	式		333,000	
・小形水門扉据付工				(192,000)	
	1.000	式		173,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000)		(192,000)	(192,000)	1式当たり
	0.000	式	184,000	0	
S41009 水門設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
その他、0.40、5.44、1門、1.00、	1.000	門	160,124	160,124	S単 26号
X41006 据付間接費	( " )			(120,997)	歩A・単A
小形水門設備【修繕】、90%	1.000	式	0	0	X単 51号
X41003 据付材料費	( " )			(4,804)	歩A・単A
小形水門設備、0kW、2次側電気配線配管無	1.000	式	0	0	X単 36号
X41002 補助材料費(据付)	( " )			(2,402)	歩A・単A
小形水門設備、1.5%	1.000	式	0	0	X単 32号
S16002 トラック[クレーン装置付]	( " )			( " )	歩A・単A
、A-ストラック2t積 2.0t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	2.000	日	12,126	24,252	S単 2号
X41005 雑器具損料	( " )			(485)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 43号
合 計				(313,064)	
				184,376	
計(1)(直接費対象分)				(192,067)	
				184,376	
計(2)(間接費対象分)				(120,997)	
				0	
・ ・ ・ 水門扉据付工及び直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	173,000	173,000	
S41009 水門設備据付工	(0.000)			(0)	歩A・単A
その他、0.40、4.90、1門、1.00、	1.000	門	144,243	144,243	S単 59号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備【修繕】、90%	1.000	式	109,037	109,037	X単 93号
X41003 据付材料費	(0.000)			(0)	歩A・単A
小形水門設備、2次側電気配線配管無、	1.000	式	4,242	4,242	X単 82号
S16002 トラック[クレーン装置付]	(0.000)			(0)	歩A・単A
、A-ストラック2t積 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外	2.000	日	12,126	24,252	S単 37号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	485	485	X単 89号
合 計				(0)	
				282,259	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				173,222	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				109,037	
・小形水門扉取外し				( " )	
	1.000	式		160,000	
・ ・ ・ 小形水門扉取外し	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	160,000	160,000	
S41001 水門設備取外し	( " )			( " )	歩A・単A
水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4.000	人	30,906	123,624	S単 20号
S41001 水門設備取外し	( " )			( " )	歩A・単A
水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	S単 21号
X41006 据付間接費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門設備【修繕】、90%	1.000	式	111,262	111,262	X単 52号
S16002 トラック[クレーン装置付]	( " )			( " )	歩A・単A
、A-ストラック2t積 2.0t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	12,126	12,126	S単 2号
X41005 雑器具損料	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	243	243	X単 44号
合 計				( " )	
				270,817	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )	
計(1)(直接費対象分)				159,555	
				( " )	
計(2)(間接費対象分)				111,262	
				(0)	
・鋼製付属設備据付工 1号直接分水工ゲート	1.000	式		54,000	
・鋼製付属設備据付工				(0)	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		38,000	
・鋼製付属設備据付工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	38,000	38,000	
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,66.3	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	37,106	37,106	X単 83号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	28,094	28,094	X単 94号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	546	546	X単 74号
				(0)	
合 計				65,746	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				37,652	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				28,094	
				(0)	
・鋼製付属設備取外し				(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式		16,000	
・鋼製付属設備取外し	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	16,000	16,000	
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	0.500	人	30,906	15,453	S単 55号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	13,908	13,908	X単 95号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	227	227	X単 75号
				(0)	
合 計				29,588	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				15,680	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				13,908	
				(0)	
・鋼製付属設備据付工 2号直接分水工ゲート	1.000	式		137,000	
・鋼製付属設備据付工 開閉機架台及び防護柵	1.000	式		94,000	
・鋼製付属設備据付工 開閉機架台	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,78.6	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	40,903	40,903	X単 84号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	30,875	30,875	X単 96号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	602	602	X単 76号
				(0)	
合 計				72,380	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				41,505	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				30,875	
				(0)	
・鋼製付属設備据付工 防護柵	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	52,000	52,000	
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,118.5	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	51,515	51,515	X単 85号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	38,941	38,941	X単 97号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	758	758	X単 77号
				(0)	
合 計				91,214	
				(0)	
計(1)(直接費対象分)				52,273	
				(0)	
計(2)(間接費対象分)				38,941	
				(0)	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式		43,000	
・鋼製付属設備取外し	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	43,000	43,000	
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ダム水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	人	30,906	30,906	S単 55号



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 戸当り補修部材 戸当り補修部材 、ボルト・ナット、座金、ワッシャー及びケラ樹脂等含む		式	225,000		歩A・単A
S16002	*** S単 - 2号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、△-トラック2t積 2.0t吊、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日	12,126		歩A・単A
S16004	*** S単 - 3号 *** フレンネル型[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンネル型[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンネル型(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り、なし		日	41,000		歩A・単A
S40017	*** S単 - 4号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、扉体、1.3.0.00、1門		門	292,968		歩A・単A
S40017	*** S単 - 5号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(3方水密)、扉体、2.0.0.00、1門		門	402,792		歩A・単A
S40017	*** S単 - 6号 *** 扉体製作 水門設備製作工 その他、0.4.2.00、1門		門	62,400		歩A・単A
S40025	*** S単 - 7号 *** 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、エポキシ樹脂系(有機)		m <sup>2</sup>	13,937		歩A・単A
S40025	*** S単 - 8号 *** 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、エポキシ樹脂系(有機)		m <sup>2</sup>	18,750		歩A・単A
S40025	*** S単 - 9号 *** 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、エポキシ樹脂系(有機)		m <sup>2</sup>	2,000		歩A・単A
S40026	*** S単 - 10号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、青・緑系		m <sup>2</sup>	48,773		歩A・単A
S40026	*** S単 - 11号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、青・緑系		m <sup>2</sup>	68,028		歩A・単A
S40026	*** S単 - 12号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系、青・緑系		m <sup>2</sup>	58,413		歩A・単A
S40034	*** S単 - 13号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(3方水密)、SUS製、0.8m2以上10m2未満、1.3.3.0m未満		門	107,572		歩A・単A
S40034	*** S単 - 14号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(3方水密)、SUS製、0.8m2以上10m2未満、2.3.0m未満		門	208,535		歩A・単A
S40040	*** S単 - 15号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 16号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)		kg	4,190		歩A・単A
S40040	*** S単 - 17号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム P形(クロロブレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 18号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S41001	*** S単 - 19号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工		人	31,200		歩A・単A
S41001	*** S単 - 20号 *** 水門設備取外し [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 21号 *** 水門設備取外し [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	23,562		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単 - 22号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 23号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	23,562		歩A・単A
S41009	*** S単 - 24号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,1.30,7.17,,1門,1.00,		門	211,094		歩A・単A
S41009	*** S単 - 25号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,2.00,8.51,,1門,1.00,		門	250,525		歩A・単A
S41009	*** S単 - 26号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,0.40,5.44,,1門,1.00,		門	160,124		歩A・単A
S41040	*** S単 - 27号 *** 輸送費(現場~工場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km		式	15,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 28号 *** 輸送費(工場~現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km		式	15,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 29号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,11.1km		式	12,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 30号 *** 輸送費(現場~工場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.5ton,25.2km		式	20,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 31号 *** 輸送費(工場~現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.5ton,25.2km		式	20,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 32号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km		式	13,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 33号 *** 輸送費(現場~工場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km		式	14,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 34号 *** 輸送費(工場~現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km		式	14,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 35号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km		式	14,000		歩A・単A
S02115	橋りょう塗装工 橋りょう塗装工		人	33,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 36号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S16002	*** S単 - 37号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、^-トラック2t積 2.0t吊、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正 対象外		日	12,126		歩A・単A
S40001	*** S単 - 38号 *** 一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm、形鋼、平鋼、A'-H 1, 10		kg	135		歩A・単A
S40001	*** S単 - 39号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm、形鋼、平鋼、A'-H 1, 10		kg	138		歩A・単A
S40001	*** S単 - 40号 *** ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10		kg	935		歩A・単A
S40001	*** S単 - 41号 *** ステンレス鍍鋼板 ステンレス鍍鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm、ステンレス鋼板、ステンレス新断、12		kg	911		歩A・単A
S40001	*** S単 - 42号 *** ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断、10		kg	1,029		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	*** S単 - 43号 *** 配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A ~ 150A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	940		歩A・単A
S40001	*** S単 - 44号 *** ステンレス鋼板 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	754		歩A・単A
S40006	*** S単 - 45号 *** ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN		台	400,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 46号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動5kN用		m	64,300		歩A・単A
S40006	*** S単 - 47号 *** ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN		台	800,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 48号 *** ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動10kN用		m	104,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 49号 *** 支保カバー SUS 支保カバー SUS 単動5kN用		m	17,100		歩A・単A
S40013	*** S単 - 50号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40017	*** S単 - 51号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門, スライドゲート(3方水密), 扉体, 扉体面積:10㎡未満, 0.4, 0.00, 1.00, -, -, -, 1門, 1.00,		門	151,632		歩A・単A
S40025	*** S単 - 52号 *** 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), 1種(製品), 1種(製品), 0.5㎡		㎡	32,073		歩A・単A
S40025	*** S単 - 53号 *** 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), 1種(製品), 1種(製品), 0.7㎡		㎡	24,615		歩A・単A
S40034	*** S単 - 54号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門, スライドゲート, (4方水密), SUS製, 0.8m2以上10m2未満, 0.4, 3.0m未満, SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12, SUS304 厚さ8mm~9mm, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12, SUS304 6mm x 32~75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10, , , , 0, , , , 0, , , , 0		門	53,951		歩A・単A
S41001	*** S単 - 55号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門, ダム水門, 除塵機, 鋼製付属設備, 据付工,		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 56号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門, ダム水門, 除塵機, 鋼製付属設備, 普通作業員,		人	23,562		歩A・単A
S41009	*** S単 - 57号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他, , , , , 1.30, 6.45, , 1門, 1.00,		門	189,870		歩A・単A
S41009	*** S単 - 58号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他, , , , , 2.00, 7.66, , 1門, 1.00,		門	225,504		歩A・単A
S41009	*** S単 - 59号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他, , , , , 0.40, 4.90, , 1門, 1.00,		門	144,243		歩A・単A
S41040	*** S単 - 60号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備, 0.25ton, 11.1km		式	13,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 61号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備, 0.2ton, 12.1km		式	13,000		歩A・単A
X40001	*** X単 - 1号 *** 補助材料費(製作)					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40001	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 2号 ***		式	15,243		歩A・単A
	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 3号 ***		式	15,243		歩A・単A
X40007	補助材料費(製作) 小形水門設備,,13% *** X単 - 4号 ***		式	29,549		歩A・単A
	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,... *** X単 - 5号 ***		式	9,681		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,... *** X単 - 6号 ***		式	9,681		歩A・単A
	水門設備副部材費 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,... *** X単 - 7号 ***		式	18,768		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,... *** X単 - 8号 ***		式	5,379		歩A・単A
	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,... *** X単 - 9号 ***		式	5,379		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,... *** X単 - 10号 ***		式	10,427		歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 11号 ***		式	175,781		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 12号 ***		式	(56,160) 0		歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 13号 ***		式	175,781		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 14号 ***		式	(56,160) 0		歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 15号 ***		式	241,675		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 16号 ***		式	149,760		歩A・単A
	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 17号 ***		式	(37,440) 0		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60% *** X単 - 18号 ***		式	(93,600) 0		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 19号 ***		式	123,779		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 20号 ***		式	(60,957) 0		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 21号 ***		式	123,779		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25% *** X単 - 22号 ***		式	(60,957) 0		歩A・単A
	工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	170,180		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	*** X単 - 23号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備, .25%		式	121,535		歩A・単A
X40015	*** X単 - 24号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備, .25%		式	(55,167) 0		歩A・単A
X40015	*** X単 - 25号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備, .25%		式	(84,095) 0		歩A・単A
X40016	*** X単 - 26号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	26,367		歩A・単A
X40016	*** X単 - 27号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	26,367		歩A・単A
X40016	*** X単 - 28号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門, 扉体(主要部材: SUS)		式	36,251		歩A・単A
X41002	*** X単 - 29号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, .1.5%		式	(3,166) 0		歩A・単A
X41002	*** X単 - 30号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, .1.5%		式	(3,166) 0		歩A・単A
X41002	*** X単 - 31号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, .1.5%		式	(5,966) 0		歩A・単A
X41002	*** X単 - 32号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備, .1.5%		式	(2,402) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 33号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, . . . . .0kW, 2次側電気配線配管無		式	(6,333) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 34号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, . . . . .0kW, 2次側電気配線配管無		式	(6,333) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 35号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, . . . . .0kW, 2次側電気配線配管無		式	(11,931) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 36号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備, . . . . .0kW, 2次側電気配線配管無		式	(4,804) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 37号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(1,640) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 38号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	820		歩A・単A
X41005	*** X単 - 39号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(1,640) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 40号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	1,640		歩A・単A
X41005	*** X単 - 41号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(485) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 42号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	485		歩A・単A
X41005	*** X単 - 43号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(485) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 44号 *** 雑器具損料					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑器具損料					
	*** X単 - 45号 ***		式	243		歩A・単A
X41006	据付間接費					
	据付間接費			(159,660)		
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	0		歩A・単A
	*** X単 - 46号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	111,262		歩A・単A
	*** X単 - 47号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費			(159,660)		
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	0		歩A・単A
	*** X単 - 48号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	166,892		歩A・単A
	*** X単 - 49号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費			(300,685)		
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	0		歩A・単A
	*** X単 - 50号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	278,154		歩A・単A
	*** X単 - 51号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費			(120,997)		
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	0		歩A・単A
	*** X単 - 52号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】,,90%		式	111,262		歩A・単A
	*** X単 - 53号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	小形水門設備,13%,		式	7,645		歩A・単A
	*** X単 - 54号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	1,166		歩A・単A
	*** X単 - 55号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	1,384		歩A・単A
	*** X単 - 56号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	14,245		歩A・単A
	*** X単 - 57号 ***					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,66.3		基	66,768		歩A・単A
	*** X単 - 58号 ***					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,78.6		基	73,320		歩A・単A
	*** X単 - 59号 ***					
X40003	鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工					
	防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,118.5		基	95,784		歩A・単A
	*** X単 - 60号 ***					
X40007	水門設備副部材費					
	水門設備副部材費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,		式	4,856		歩A・単A
	*** X単 - 61号 ***					
X40011	水門設備部品費					
	水門設備部品費					
	小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,		式	2,698		歩A・単A
	*** X単 - 62号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	小形水門設備,60%,		式	90,979		歩A・単A
	*** X単 - 63号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,60%,		式	40,061		歩A・単A
	*** X単 - 64号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,60%,		式	43,992		歩A・単A
	*** X単 - 65号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	鋼製付属設備,60%,		式	57,470		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	*** X単 - 66号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,25%,		式	64,065		歩A・単A
X40015	*** X単 - 67号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	26,707		歩A・単A
X40015	*** X単 - 68号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	18,016		歩A・単A
X40015	*** X単 - 69号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	29,328		歩A・単A
X40015	*** X単 - 70号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	19,453		歩A・単A
X40015	*** X単 - 71号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	38,314		歩A・単A
X40015	*** X単 - 72号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	8,593		歩A・単A
X40016	*** X単 - 73号 *** 塗装費(水門設備) 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)		式	13,647		歩A・単A
X41002	*** X単 - 74号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	546		歩A・単A
X41002	*** X単 - 75号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	227		歩A・単A
X41002	*** X単 - 76号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	602		歩A・単A
X41002	*** X単 - 77号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	758		歩A・単A
X41002	*** X単 - 78号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	628		歩A・単A
X41003	*** X単 - 79号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	5,584		歩A・単A
X41003	*** X単 - 80号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	5,584		歩A・単A
X41003	*** X単 - 81号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	10,961		歩A・単A
X41003	*** X単 - 82号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	4,242		歩A・単A
X41004	*** X単 - 83号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,66.3		基	37,106		歩A・単A
X41004	*** X単 - 84号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,78.6		基	40,903		歩A・単A
X41004	*** X単 - 85号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,118.5		基	51,515		歩A・単A
X41005	*** X単 - 86号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	1,640		歩A・単A
X41005	*** X単 - 87号 *** 雑器具損料					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	雑器具損料					
	*** X単 - 88号 ***		式	1,640		歩A・単A
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	485		歩A・単A
	*** X単 - 89号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	485		歩A・単A
	*** X単 - 90号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	143,528		歩A・単A
	*** X単 - 91号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	143,528		歩A・単A
	*** X単 - 92号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	281,770		歩A・単A
	*** X単 - 93号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	109,037		歩A・単A
	*** X単 - 94号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	28,094		歩A・単A
	*** X単 - 95号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	13,908		歩A・単A
	*** X単 - 96号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	30,875		歩A・単A
	*** X単 - 97号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	38,941		歩A・単A
	*** X単 - 98号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費					
	小形水門設備【修繕】、90%、		式	27,815		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	開閉装置分解整備					
			台	249,600		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	開閉装置分解整備					
			台	93,600		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	開閉装置分解整備					
			台	156,000		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	戸当り補修					
			式	147,186		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ・ポリウレタン樹脂系、青・緑系、0.5		m3	121,251		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	エポキシ・ポリウレタン樹脂系、青・緑系、0.7		m3	91,521		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	戸当り補修部材 戸当り補修部材 ボルト・ナット、座金、アーカーボルト及び穴加樹脂等含む		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	戸当り補修部材 ボルト・ナット、座金、アーカーボルト及び穴加樹脂等含む	1.000	式	225,000	225,000	
	合計				225,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				225,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03101 運転1日当たり算出 7.0 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03101	トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.0t吊	1.230	供用日	6,500	7,995	
P34029	軽油 A-10L給油	27,000	L	153	4,131	
	合計				12,126	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,126	
Y00001	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
S16004	フレン-クレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレン-クレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレン-クレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレン-クレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01082	フレン-クレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合計				41,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		41,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40017	扉体製作 水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,扉体,,1.3,0.00,1門		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 1.3 0.00 1.00 - - 1門 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	9.390	人	31,200	292,968	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				292,968	算出数量 1.000 門
	単価		門		292,968	
	*** S単 - 5号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門,スライドゲート(3方水密),,扉体,,2.0,0.00,1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)形式区分(2)	スライドゲート(3方水密)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	6)製作区分(2)	扉体				
	9)適用範囲の値(2)	扉体面積:10㎡未満				
	11)対象要素(x)の数量	2.0				
	12)その他の製作工数(人/門)	0.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	1.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工		人	31,200	402,792	
	合計	12.910			402,792	算出数量 1.000 門
	単価		門		402,792	
	*** S単 - 6号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,0.4,2.00,1門					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	11)対象要素(x)の数量	0.4				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	12)その他の製作工数(人/門)	2.00				
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工		人	31,200	62,400	
	合計	2.000			62,400	算出数量 1.000 門
	単価		門		62,400	
	*** S単 - 7号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】.鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】.鋼製付属)工場 1種(製品),工キジツクリッチプライマー(有機)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)素地調整区分	1種(製品)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)プライマー区分	工キジツクリッチプライマー(有機)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)施工面積(㎡)	1.5㎡				
K78003	ケレン材料 (シヨット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジソクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー					
	ジソクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	34.300	人	33,900	1,162,770	
	合計				1,393,652	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		13,937	
	*** S単 - 8号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】.鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシリッチプライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー区分	エポキシリッチプライマー(有機)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (㎡)	1.0㎡		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用(有機)	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	48.500	人	33,900	1,644,150	
	合計				1,875,032	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		18,750	
	*** S単 - 9号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),プライマーなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー区分	プライマーなし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (㎡)	2.0㎡		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
	合計				199,950	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		2,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (㎡)	1.5		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
R01053	橋りょう塗装工	137.200	人	33,900	4,651,080	
	合計				4,877,297	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		48,773	
	*** S単 - 11号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積 (㎡)	1.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
R01053	橋りょう塗装工	194.000	人	33,900	6,576,600	
	合計				6,802,817	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		68,028	
	*** S単 - 12号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	厚膜エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積(m <sup>2</sup> )	2.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg	1,650	107,250	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用(有機)	5.900	kg	740	4,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg	748	5,984	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用[青・緑系]	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用[青・緑系]	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	160.800	人	33,900	5,451,120	
	合計				5,841,334	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		58,413	
	*** S単 - 13号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(3方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.3,3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)詳細区分	(3方水密),SUS製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	1.300				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキンプレート)	K06024				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06183				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	76.000	kg	644	48,944	
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	55.000	kg	935	51,425	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	7.000	kg	1,029	7,203	
	合計				107,572	算出数量 1.000 門
	単価		門		107,572	
	*** S単 - 14号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(3方水密)、SUS製、0.8m2以上10m2未満、2.3.0m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分	小形水門				
	2)形式区分	スライドゲート				
	3)詳細区分	(3方水密)、SUS製				
	4)適用範囲	0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量	2.000				
	6)設計水深	3.0m未満				
	7)鋼材コード(スキムプレート)	K06025				
	8)材料(割増区分)(1)	ステンレス鋼板				
	9)詳細(1)	-				
	10)スクラップ区分(1)	ステンレス新断				
	11)材料割増率(%) (1)	12.000				
	12)鋼材コード(桁等)	K06222				
	13)材料(割増区分)(2)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	14)詳細(2)	-				
	15)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	16)材料割増率(%) (2)	10.000				
	17)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272				
	18)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	19)詳細(3)	-				
	20)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	21)材料割増率(%) (3)	10.000				
	22)鋼材コード(主ローラ)					
	26)材料割増率(%) (4)	0.000				
	27)鋼材コード(主ローラ軸)					
	31)材料割増率(%) (5)	0.000				
	32)鋼材コード(シーブ)					
	36)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	126.000	kg	754	95,004	
K06222	ステンレス溝形鋼 SUS304 100mm×50mm	92.000	kg	1,111	102,212	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32~75mm	11.000	kg	1,029	11,319	
	合計				208,535	算出数量 1.000 門
	単価		門		208,535	
	*** S単 - 15号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ	K33022				
	2)規格	L形(クロロブレン系)				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 16号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33021 平形(クロロプレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
	*** S単 - 17号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K33023 P形(クロロプレン系)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 18号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 19号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製作工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 製作工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R03001	製作工	1.000	人	31,200	31,200	
	合計				31,200	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				31,200	
	*** S単 - 20号 ***					
S41001	水門設備取外し		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
	*** S単 - 21号 ***					
S41001	水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,562	
	*** S単 - 22号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
	*** S単 - 23号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,562	
	*** S単 - 24号 ***					
S41009	水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,1.30,7.17,,1門,1.00, 1)設備区分 8)庫体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1)設備区分 8)庫体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	その他 1.30 7.17 1門 1.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	5.740	人	30,906	177,400	
R01003	普通作業員	1.430	人	23,562	33,694	
	合計				211,094	算出数量 1.000 門
	単価				211,094	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,2.00,8.51,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	8.51		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		6.810	人	30,906	210,470	
R01003	普通作業員					
		1.700	人	23,562	40,055	
	合計				250,525	算出数量 1.000 門
	単価		門		250,525	
	*** S単 - 26号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,0.40,5.44,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	9)その他の据付工数(人/門)	5.44		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		4.350	人	30,906	134,441	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	23,562	25,683	
	合計				160,124	算出数量 1.000 門
	単価		門		160,124	
	*** S単 - 27号 ***					
S41040	輸送費(現場~工場)		式		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.250ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	26.500km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 式
	単価				15,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.25ton,26.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.250ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	26.500km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費					
		1.000	式	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 式
	単価				15,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,11.1km 1)工種区分 2)対象要素(x)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	河川・水路用水門設備 0.200ton 11.100km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費		式	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 式
	単価				12,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S41040	輸送費(現場~工場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.5ton,25.2km 1)工種区分 2)対象要素(x)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	河川・水路用水門設備 0.500ton 25.200km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費		式	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 式
	単価				20,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.5ton,25.2km 1)工種区分 2)対象要素(x)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	河川・水路用水門設備 0.500ton 25.200km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費		式	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 式
	単価				20,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.3ton,12.1km 1)工種区分 2)対象要素(x)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	河川・水路用水門設備 0.300ton 12.100km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費		式	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 式
	単価				13,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S41040	輸送費(現場~工場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km 1)工種区分 2)対象要素(x)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	河川・水路用水門設備 0.200ton 25.200km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費		式	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 式
	単価				14,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.2ton,25.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	0.200ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	25.200km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 式
	単価				14,000	
*** S単 - 35号 ***						
S02115	橋りょう塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01053		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	33,900	33,900	
	合計				33,900	算出数量 1.000 人
	単価				33,900	
*** S単 - 36号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合計				15,198	算出数量 1.000 人
	単価				15,198	
*** S単 - 37号 ***						
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] △-トラック2t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード	M03101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03101	トラック[クレーン装置付]	1.230	供用日	6,500	7,995	
P34029	軽油	27.000	L	153	4,131	
	合計				12,126	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,126	
Y00001	単位					
*** S単 - 38号 ***						

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm,形鋼、平鋼,ㄏ'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01197		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)材料規格	SS400 300mm×90mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	ㄏ'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01197	一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm	1.000	kg	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		135	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 39号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm,形鋼、平鋼,ㄏ'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K01142		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)材料規格	SS400 90~100mm×7~10mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	ㄏ'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90~100mm×7~10mm	1.000	kg	138	138	
	合計				138	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		138	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 40号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼,ステンレス新断,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K06183		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)材料規格	SUS304 75mm×6mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06183	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×6mm	1.000	kg	935	935	
	合計				935	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		935	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
	*** S単 - 41号 ***					
S40001	ステンレス縞鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料(鋼材)コード	K15122		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)材料規格	SUS304相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15122	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	911	911	
	合計				911	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		911	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 42号 ***						
S40001	ステンレス平鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06272		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 6mm×32～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,029	1,029	
	合計				1,029	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		1,029	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
*** S単 - 43号 ***						
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1,000	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14066		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch20 25A～150A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14066	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A	1.000	kg	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		940	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
*** S単 - 44号 ***						
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	754	754	
	合計				754	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		754	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	152.50	153	
*** S単 - 45号 ***						
S40006	ラック手動開閉機 単動		台		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	巻上能力 5kN		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 5kN	1.000	台	400,000	400,000	
	合計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				400,000	
*** S単 - 46号 ***						

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動5kN用		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 単動5kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	ラック棒 SUS304 単動5kN用	1.000	m	64,300	64,300	
	合計				64,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				64,300	
	*** S単 - 47号 ***					
S40006	ラック手動開閉機 単動 ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 巻上能力 10kN		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	ラック手動開閉機 単動 巻上能力 10kN	1.000	台	800,000	800,000	
	合計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				800,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S40006	ラック棒 SUS304 ラック棒 SUS304 単動10kN用		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 単動10kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	ラック棒 SUS304 単動10kN用	1.000	m	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S40006	支保カバー SUS 支保カバー SUS 単動5kN用		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 単動5kN用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	支保カバー SUS 単動5kN用	1.000	m	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,100	
	*** S単 - 50号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K35021 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 51号 ***					
S40017	扉体製作		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 小形水門...スライドゲート(3方水密)...扉体...扉体面積:10㎡未満 ,,0.4,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2) 11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 14)休止装置の有無による補正 15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(3方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満 0.4 0.00 1.00 - - 1門 1.00				
R03001	製作工	4.860	人	31,200	151,632	
	合計				151,632	算出数量 1,000 門
	単価		門		151,632	
	*** S単 - 52号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),1㎡キシリソリッチプライマー(有機),0.5㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積(㎡)	1種(製品) 1㎡キシリソリッチプライマー(有機) 0.5㎡				
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジソクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジソクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	87.800	人	33,900	2,976,420	
	合計				3,207,302	算出数量 100,000 ㎡
	単価		㎡		32,073	
	*** S単 - 53号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),1㎡キシリソリッチプライマー(有機),0.7㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素地調整区分 2)プライマー区分 3)施工面積(㎡)	1種(製品) 1㎡キシリソリッチプライマー(有機) 0.7㎡				
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
K78101	ジソクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジソクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	740	1,332	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	65.800	人	33,900	2,230,620	
	合計				2,461,502	算出数量 100,000 ㎡
	単価		㎡		24,615	
	*** S単 - 54号 ***					
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(4方水密)、SUS製、0.8m2以上10m2未満、0.4、3.0m未満、SUS304 厚さ8mm～9mm、ステンレス鋼板、-、ステンレス新断、12、SUS304 厚さ8mm～9mm、ステンレス鋼板、-、ステンレス新断、12、SUS304 6mm×32～75mm、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、-、ステンレス新断、10、.....0.....0.....0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲	小形水門 スライドゲート (4方水密)、SUS製 0.8m2以上10m2未満				
	5)対象要素(x)の数量 6)設計水深 7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート)	0.400 3.0m未満 K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm				
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	ステンレス鋼板 -				
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1)	ステンレス新断 12.000				
	13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等)	K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm				
	15)材料(割増区分)(2) 16)詳細(2)	ステンレス鋼板 -				
	17)スクラップ区分(2) 18)材料割増率(%) (2)	ステンレス新断 12.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等) 20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06272 SUS304 6mm×32～75mm				
	21)材料(割増区分)(3) 22)詳細(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 -				
	23)スクラップ区分(3) 24)材料割増率(%) (3)	ステンレス新断 10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ) 26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4) 31)鋼材コード(主ローラ軸)	0.000				
	32)鋼材規格(主ローラ軸) 36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ) 38)鋼材規格(シーブ) 42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	24.000	kg	754	18,096	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	38.000	kg	754	28,652	
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	7.000	kg	1,029	7,203	
	合計				53,951	算出数量 1.000 門
	単価		門		53,951	
	*** S単 - 55号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] [ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
	*** S単 - 56号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] [ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,562	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 57号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他.....1.30,6.45,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)扉体面積(x)(㎡)	1.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)その他の据付工数(人/門)	6.45				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		5.160	人	30,906	159,475	
R01003	普通作業員					
		1.290	人	23,562	30,395	
	合計				189,870	算出数量 1.000 門
	単価		門		189,870	
	*** S単 - 58号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他.....2.00,7.66,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)扉体面積(x)(㎡)	2.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)その他の据付工数(人/門)	7.66				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		6.130	人	30,906	189,454	
R01003	普通作業員					
		1.530	人	23,562	36,050	
	合計				225,504	算出数量 1.000 門
	単価		門		225,504	
	*** S単 - 59号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他.....0.40,4.90,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)扉体面積(x)(㎡)	0.40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)その他の据付工数(人/門)	4.90				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工					
		3.920	人	30,906	121,152	
R01003	普通作業員					
		0.980	人	23,562	23,091	
	合計				144,243	算出数量 1.000 門
	単価		門		144,243	
	*** S単 - 60号 ***					
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,0.25ton,11.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象要素(x)の数量	0.250ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離(D)の数量	11.100km				
K79213	輸送費					
		1.000	式	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 式
	単価				13,000	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	107,572.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	9,681.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	117,253	15,243	
	合計				15,243	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,243	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	107,572.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	9,681.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	117,253	15,243	
	合計				15,243	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,243	
*** X単 - 3号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	208,535.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	18,768.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	227,303	29,549	
	合計				29,549	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,549	
*** X単 - 4号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS).9,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	107,572.000				
K79431	副部材費	0.090	式	107,572	9,681	
	合計				9,681	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,681	
*** X単 - 5号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS).9,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 9.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79431	副部材費		0.090 式	107,572	9,681	
	合計				9,681	算出数量 1.000 式
	単価		式		9,681	
	*** X単 - 6号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)副部材費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 9.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79431	副部材費		0.090 式	208,535	18,768	
	合計				18,768	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,768	
	*** X単 - 7号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79451	部品費		0.050 式	107,572	5,379	
	合計				5,379	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,379	
	*** X単 - 8号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79451	部品費		0.050 式	107,572	5,379	
	合計				5,379	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,379	
	*** X単 - 9号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%) 7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K79451	部品費		0.050 式	107,572	5,379	
	合計				5,379	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,379	
	*** X単 - 9号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79451	部品費	0.050	式	208,535	10,427	
	合計				10,427	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,427	
	*** X単 - 10号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	292,968.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	292,968	175,781	
	合計				175,781	算出数量 1.000 式
	単価				175,781	
	*** X単 - 11号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	0.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	(93,600) 0	(56,160) 0	
	合計				(56,160) 0	算出数量 1.000 式
	単価				(56,160) 0	
	*** X単 - 12号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	292,968.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	292,968	175,781	
	合計				175,781	算出数量 1.000 式
	単価				175,781	
	*** X単 - 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	0.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	(93,600) 0	(56,160) 0	
	合計				(56,160) 0	算出数量 1.000 式
	単価				(56,160) 0	
	*** X単 - 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, .60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79311	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%				
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	402,792.000円				
	間接労務費		0.600	式	402,792	241,675
	合計					241,675
	単価					241,675
	*** X単 - 15号 ***					
X40014	間接労務費					1.000 式
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%				
K79311	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	249,600.000円				
	間接労務費		0.600	式	249,600	149,760
	合計					149,760
	単価					149,760
	*** X単 - 16号 ***					
X40014	間接労務費					1.000 式
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%				
K79311	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	0.000円				
	間接労務費		0.600	式	(62,400) 0	(37,440) 0
	合計					(37,440) 0
	単価					(37,440) 0
	*** X単 - 17号 ***					
X40014	間接労務費					1.000 式
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%				
K79311	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	0.000円				
	間接労務費		0.600	式	(156,000) 0	(93,600) 0
	合計					(93,600) 0
	単価					(93,600) 0
	*** X単 - 18号 ***					
X40015	工場管理費					1.000 式
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%				
K79331	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	495,116.000円				
	工場管理費		0.250	式	495,116	123,779
	合計					123,779
	単価			式		123,779
	*** X単 - 19号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	0.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	(243,826) 0	(60,957) 0	
	合計				(60,957) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(60,957) 0	
	*** X単 - 20号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	495,116.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	495,116	123,779	
	合計				123,779	算出数量 1.000 式
	単価		式		123,779	
	*** X単 - 21号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	0.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	(243,826) 0	(60,957) 0	
	合計				(60,957) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(60,957) 0	
	*** X単 - 22号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	680,718.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	680,718	170,180	
	合計				170,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		170,180	
	*** X単 - 23号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, .25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	486,138.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	486,138	121,535	
	合計				121,535	算出数量 1.000 式
	単価		式		121,535	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 24号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	0.000円				
K79331	工場管理費		式	(220,666)	(55,167)	
		0.250	式	0	0	
	合計				(55,167)	算出数量 1,000 式
	単価		式		(55,167)	0
	*** X単 - 25号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	0.000円				
K79331	工場管理費		式	(336,378)	(84,095)	
		0.250	式	0	0	
	合計				(84,095)	算出数量 1,000 式
	単価		式		(84,095)	0
	*** X単 - 26号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	292,968.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		式	292,968	26,367	
		0.090	式			
	合計				26,367	算出数量 1,000 式
	単価				26,367	
	*** X単 - 27号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	292,968.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		式	292,968	26,367	
		0.090	式			
	合計				26,367	算出数量 1,000 式
	単価				26,367	
	*** X単 - 28号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作工金額小計(円)	402,792.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79501	塗装費		式	402,792	36,251	
		0.090	式			

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				36,251	算出数量 1.000 式
	単価				36,251	
	*** X単 - 29号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	(211,094) 0	(3,166) 0	
	合計				(3,166) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(3,166) 0	
	*** X単 - 30号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	(211,094) 0	(3,166) 0	
	合計				(3,166) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(3,166) 0	
	*** X単 - 31号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	(397,711) 0	(5,966) 0	
	合計				(5,966) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(5,966) 0	
	*** X単 - 32号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	(160,124) 0	(2,402) 0	
	合計				(2,402) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(2,402) 0	
	*** X単 - 33号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, . . . . ., 0kW, 2次側電気配線配管無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0		週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費			(211,094)	(6,333)	
		0.030	式	0	0	
	合計				(6,333)	算出数量
	単価		式		0	1.000 式
	*** X単 - 34号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費			(211,094)	(6,333)	
		0.030	式	0	0	
	合計				(6,333)	算出数量
	単価		式		0	1.000 式
	*** X単 - 35号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費			(397,711)	(11,931)	
		0.030	式	0	0	
	合計				(11,931)	算出数量
	単価		式		0	1.000 式
	*** X単 - 36号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費			(160,124)	(4,804)	
		0.030	式	0	0	
	合計				(4,804)	算出数量
	単価		式		0	1.000 式
	*** X単 - 37号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料			(82,000)	(1,640)	
		0.020	式	0	0	
	合計				(1,640)	算出数量
					0	1.000 式

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		(1,640) 0	
	*** X単 - 38号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	41,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	41,000	820	
	合 計				820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		820	
	*** X単 - 39号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	(82,000) 0	(1,640) 0	
	合 計				(1,640) 0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		(1,640) 0	
	*** X単 - 40号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	82,000	1,640	
	合 計				1,640	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,640	
	*** X単 - 41号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	(24,252) 0	(485) 0	
	合 計				(485) 0	算出数量 1.000 式
	単 価		式		(485) 0	
	*** X単 - 42号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	24,252.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79411	雑器具損料	0.020	式	24,252	485	
	合計				485	算出数量 1.000 式
	単価		式		485	
	*** X単 - 43号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	(24,252) 0	(485) 0	
	合計				(485) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(485) 0	
	*** X単 - 44号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	12,126.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	12,126	243	
	合計				243	算出数量 1.000 式
	単価		式		243	
	*** X単 - 45号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	(177,400) 0	(159,660) 0	
	合計				(159,660) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(159,660) 0	
	*** X単 - 46号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	123,624.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	123,624	111,262	
	合計				111,262	算出数量 1.000 式
	単価		式		111,262	
	*** X単 - 47号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
	据付間接費			(177,400) 0	(159,660) 0	
	合計				(159,660) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(159,660) 0	
	*** X単 - 48号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【修繕】,,90%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	185,436.000				
	据付間接費			185,436	166,892	
	合計				166,892	算出数量 1.000 式
	単価		式		166,892	
	*** X単 - 49号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【修繕】,,90%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
	据付間接費			(334,094) 0	(300,685) 0	
	合計				(300,685) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(300,685) 0	
	*** X単 - 50号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【修繕】,,90%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	309,060.000				
	据付間接費			309,060	278,154	
	合計				278,154	算出数量 1.000 式
	単価		式		278,154	
	*** X単 - 51号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門設備【修繕】,,90%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	0.000				
	据付間接費			(134,441) 0	(120,997) 0	
	合計				(120,997) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(120,997) 0	
	*** X単 - 52号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】...90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付工対象金額(円)	123,624,000				
K79251	据付間接費		0.900 式	123,624	111,262	
	合計				111,262	算出数量 1.000 式
	単価		式		111,262	
	*** X単 - 53号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	53,951,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	4,856,000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	58,807	7,645	
	合計				7,645	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,645	
	*** X単 - 54号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	8,973,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0,000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	8,973	1,166	
	合計				1,166	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,166	
	*** X単 - 55号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	10,644,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0,000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	10,644	1,384	
	合計				1,384	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,384	
	*** X単 - 56号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	109,578,000円				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	109,578	14,245	
	合計				14,245	算出数量 1.000 式
	単価		式		14,245	
	*** X単 - 57号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,66.3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	66.300				
R03001	製作工	2.140	人	31,200	66,768	
	合計				66,768	算出数量 1.000 基
	単価		基		66,768	
	*** X単 - 58号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,78.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	78.600				
R03001	製作工	2.350	人	31,200	73,320	
	合計				73,320	算出数量 1.000 基
	単価		基		73,320	
	*** X単 - 59号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,118.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	118.500				
R03001	製作工	3.070	人	31,200	95,784	
	合計				95,784	算出数量 1.000 基
	単価		基		95,784	
	*** X単 - 60号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	53,951.000				
K79431	副部材費	0.090	式	53,951	4,856	
	合計				4,856	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,856	
	*** X単 - 61号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体(SUS)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1)(%)	5.000				
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	53,951.000				
K79451	部品費	0.050	式	53,951	2,698	
	合計				2,698	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,698	
	*** X単 - 62号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	151,632.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	151,632	90,979	
	合計				90,979	算出数量 1.000 式
	単価				90,979	
	*** X単 - 63号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	66,768.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	66,768	40,061	
	合計				40,061	算出数量 1.000 式
	単価				40,061	
	*** X単 - 64号 ***					
X40014	間接労務費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	73,320.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	73,320	43,992	
	合計				43,992	算出数量 1.000 式
	単価				43,992	
	*** X単 - 65号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)製作工金額小計(円)	95,784.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	95,784	57,470	
	合計				57,470	算出数量 1.000 式
	単価				57,470	
	*** X単 - 66号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	256,258.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	256,258	64,065	
	合計				64,065	算出数量 1.000 式
	単価		式		64,065	
	*** X単 - 67号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	106,829.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	106,829	26,707	
	合計				26,707	算出数量 1.000 式
	単価		式		26,707	
	*** X単 - 68号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	72,062.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	72,062	18,016	
	合計				18,016	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,016	
	*** X単 - 69号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)工場管理費対象金額小計(円)	117,312.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	117,312	29,328	
	合計				29,328	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,328	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 70号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	77,811.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	77,811	19,453
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		19,453
	*** X単 - 71号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	153,254.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	153,254	38,314
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		38,314
	*** X単 - 72号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	鋼製付属設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	34,370.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	34,370	8,593
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		8,593
	*** X単 - 73号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作工金額小計(円)	151,632.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79501	塗装費		0.090	式	151,632	13,647
	合計					算出数量 1,000 式
	単価					13,647
	*** X単 - 74号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	36,378.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	36,378	546

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				546	算出数量 1.000 式
	単価		式		546	
	*** X単 - 75号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	15,150.000円				
K79391	据付補助材料費		式	15,150	227	
	合計				227	算出数量 1.000 式
	単価		式		227	
	*** X単 - 76号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	40,101.000円				
K79391	据付補助材料費		式	40,101	602	
	合計				602	算出数量 1.000 式
	単価		式		602	
	*** X単 - 77号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	50,505.000円				
K79391	据付補助材料費		式	50,505	758	
	合計				758	算出数量 1.000 式
	単価		式		758	
	*** X単 - 78号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付材料費対象金額小計(円)	41,850.000円				
K79391	据付補助材料費		式	41,850	628	
	合計				628	算出数量 1.000 式
	単価		式		628	
	*** X単 - 79号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	6)原動機出力	0.000kW		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0		週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	186,147.000円				
K79371	据付材料費		0.030 式	186,147	5,584	
	合計				5,584	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,584	
	*** X単 - 80号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)工種区分	小形水門設備				
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0		週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	186,147.000円				
K79371	据付材料費		0.030 式	186,147	5,584	
	合計				5,584	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,584	
	*** X単 - 81号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)工種区分	小形水門設備				
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0		週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	365,382.000円				
K79371	据付材料費		0.030 式	365,382	10,961	
	合計				10,961	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,961	
	*** X単 - 82号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)工種区分	小形水門設備				
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	2次側電気配線配管無		深夜時間:0.0		週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	141,414.000円				
K79371	据付材料費		0.030 式	141,414	4,242	
	合計				4,242	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,242	
	*** X単 - 83号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,66.3			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)設備区分	架台				
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0				
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00				
	4)据付基数	1基		深夜時間:0.0		週休:月単位
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	66.300				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03002	据付工					
	80%	1.010	人	30,906	31,215	
R01003	普通作業員					
	20%	0.250	人	23,562	5,891	
	合計				37,106	算出数量 1.000 基
	単価		基		37,106	
	*** X単 - 84号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,78.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton / 基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人 / ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	78.600				
R03002	据付工					
	80%	1.110	人	30,906	34,306	
R01003	普通作業員					
	20%	0.280	人	23,562	6,597	
	合計				40,903	算出数量 1.000 基
	単価		基		40,903	
	*** X単 - 85号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,118.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲 (ton / 基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人 / ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	118.500				
R03002	据付工					
	80%	1.400	人	30,906	43,268	
R01003	普通作業員					
	20%	0.350	人	23,562	8,247	
	合計				51,515	算出数量 1.000 基
	単価		基		51,515	
	*** X単 - 86号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料		式		1,640	
	合計				1,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,640	
	*** X単 - 87号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	82,000.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79411	雑器具損料	0.020	式	82,000	1,640	
	合計				1,640	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,640	
	*** X単 - 88号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	24,252.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	24,252	485	
	合計				485	算出数量 1.000 式
	単価		式		485	
	*** X単 - 89号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	24,252.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	24,252	485	
	合計				485	算出数量 1.000 式
	単価		式		485	
	*** X単 - 90号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	159,475.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	159,475	143,528	
	合計				143,528	算出数量 1.000 式
	単価		式		143,528	
	*** X単 - 91号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	159,475.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	159,475	143,528	
	合計				143,528	算出数量 1.000 式
	単価		式		143,528	
	*** X単 - 92号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79251	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	313,078.000				
	据付間接費		0.900	式	313,078	281,770
	合計					281,770
	単価			式		281,770
	*** X単 - 93号 ***					
X41006	据付間接費					1.000 式
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	小形水門設備【修繕】,90%,					
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	121,152.000				
	据付間接費		0.900	式	121,152	109,037
	合計					109,037
	単価			式		109,037
	*** X単 - 94号 ***					
X41006	据付間接費					1.000 式
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	小形水門設備【修繕】,90%,					
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	31,215.000				
	据付間接費		0.900	式	31,215	28,094
	合計					28,094
	単価			式		28,094
	*** X単 - 95号 ***					
X41006	据付間接費					1.000 式
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	小形水門設備【修繕】,90%,					
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	15,453.000				
	据付間接費		0.900	式	15,453	13,908
	合計					13,908
	単価			式		13,908
	*** X単 - 96号 ***					
X41006	据付間接費					1.000 式
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩A 当たり算出
	小形水門設備【修繕】,90%,					
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K79251	2)据付間接費率(Y)	90.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	34,306.000				
	据付間接費		0.900	式	34,306	30,875
	合計					30,875
	単価			式		30,875
	*** X単 - 97号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	43,268.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	43,268	38,941	
	合計				38,941	算出数量 1.000 式
	単価		式		38,941	
	*** X単 - 98号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	30,906.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	30,906	27,815	
	合計				27,815	算出数量 1.000 式
	単価		式		27,815	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	開閉装置分解整備		台		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	8.000	人	31,200	249,600	S単 19号 算出数量 1,000 台
	合 計				249,600	
	単 価		台		249,600	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	開閉装置分解整備		台		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	3.000	人	31,200	93,600	S単 19号 算出数量 1,000 台
	合 計				93,600	
	単 価		台		93,600	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	開閉装置分解整備		台		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	5.000	人	31,200	156,000	S単 19号 算出数量 1,000 台
	合 計				156,000	
	単 価		台		156,000	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	戸当り補修		式		1,000	歩A 当たり算出
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	4.000	人	30,906	123,624	S単 22号
S41001	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	S単 23号 算出数量 1,000 式
	合 計				147,186	
	単 価		式		147,186	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	塗装費(水門設備)工場【積上】		m3		100,000	歩A 当たり算出
K78711	エポキシ・ポリウレタン樹脂系、青・緑系、0.5 弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
S02115	橋りょう塗装工	351.000	人	33,900	11,898,900	S単 35号 算出数量 100.000 m3
	合 計				12,125,117	
	単 価		m3		121,251	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その2工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	塗装費(水門設備)工場【種上】		m3		100.000	歩A 当たり算出
K78711	エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系,0.7 弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg	748	2,693	
K78719	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg	2,220	48,840	
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	2.000	kg	738	1,476	
K78722	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg	2,900	49,300	
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	1.500	kg	810	1,215	
S02115	橋りょう塗装工	263.300	人	33,900	8,925,870	S単 35号 算出数量 100.000 m3
	合計				9,152,087	
	単価		m3		91,521	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

筑後川中流国営施設機能保全事業

大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その3工区】

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(15,310,000)	
			18,260,000	
・工事原価			(13,762,000)	
			16,091,000	
・・製作工事原価			(10,286,000)	
			11,535,000	
純製作費			(10,162,000)	
			11,206,000	
・・・直接製作費	( " ) 1.000	式	(10,087,000)	
			10,894,000	
・・・間接製作費			(199,000)	
			641,000	
・・・・間接労務費			(75,000)	
			312,000	
・・・・・工場管理費			(124,000)	
			329,000	
・・据付工事原価			(3,108,000)	
			4,144,000	
純工事費			(1,831,000)	
			2,518,000	
・・・直接工事費	( " ) 1.000	式	(1,518,000)	
			2,088,000	
・・・間接工事費			(1,590,000)	
			2,056,000	
・・・・共通仮設費			(313,000)	
			430,000	
・・・・・運搬費～管轄費等				
			(1,518,000 × ((19.810*1.000)*1.040))	
			2,088,000 × ((19.810*1.000)*1.040)	
			(313,000)	
			430,000	
・・・・現場管理費				
			(1,831,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000))	
			2,518,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	
			(421,000)	
			579,000	
・・・・据付間接費			(856,000)	
			1,047,000	
・設計技術費				
			(13,394,000 × 2.750)	
			15,679,000 × 2.630	
			(368,000)	
			412,000	
・一般管理費等				
			(13,762,000 × (11.240*1.000 + 0.04))	
			16,091,000 × (13.480*1.000) + 5,504	
			(1,552,000)	
			2,174,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " )	
			0	
機器単体費			( " )	
			9,565,000	
処分費等(直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(3,108,000 × 1.490)	
			4,144,000 × 1.490	
			(46,000)	
			62,000	



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3丁区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(1,518,000) 2,088,000	
直接工事費	1.000	式	(1,518,000) 2,088,000	
・輸送費 三島制水ゲート	1.000	式	(127,000) 135,000	
・・輸送費	1.000	式	(127,000) 135,000	
・・・輸送費(小形水門)	1.000	式	(127,000) 135,000	
・小形水門扉据付工 三島制水ゲート	1.000	式	(1,391,000) 1,318,000	
・・小形水門扉据付工	1.000	式	(761,000) 688,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	(761,000) 0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	1.000	式	(0) 688,000	
・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 630,000	
・・小形水門扉取外し	1.000	式	( " ) 630,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式	(0) 559,000	
・・鋼製付属設備据付工 開閉機架台及び防護柵	1.000	式	(0) 441,000	
・・・鋼製付属設備据付工 開閉機架台	1.000	式	(0) 116,000	
・・・鋼製付属設備据付工 防護柵	1.000	式	(0) 90,000	
・・・鋼製付属設備据付工(直接経費)	1.000	式	(0) 235,000	
・鋼製付属設備取外し	1.000	式	(0) 118,000	
・・鋼製付属設備取外し 拡幅架台及び防護柵	1.000	式	(0) 118,000	
・安全費	1.000	式	(0) 76,000	
・・安全費	1.000	式	(0) 76,000	
・・・安全費	1.000	式	(0) 76,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				(10,087,000)	
				10,894,000	
・小形水門扉製作工 三島制水ゲート	1.000	式		( " )	
・扉体工	1.000	式		522,000	
・・・扉体工(材料費)-小形水門-	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	102,000	102,000	
S40040 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	( " )			( " )	歩A・単A
	10.200	kg	4,300	43,860	S単 8号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	( " )			( " )	歩A・単A
	13.600	kg	4,190	56,984	S単 9号
S40040 ステンレスボルト・ナット SUS304	( " )			( " )	歩A・単A
	0.870	kg	1,850	1,610	S単 10号
合 計				( " )	
				102,454	
・・・扉体工(労務費及び塗装費)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	420,000	420,000	
S40017 扉体製作 その他.....8.5.4.00.1門	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	門	124,800	124,800	S単 5号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	74,880	74,880	X単 1号
S40025 素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1種(製品),プライマ-なし	( " )			( " )	歩A・単A
	23.800	m <sup>2</sup>	2,000	47,600	S単 6号
S40026 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系	( " )			( " )	歩A・単A
	23.800	m <sup>2</sup>	10,411	247,782	S単 7号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	123,766	123,766	X単 2号
合 計				( " )	
				618,828	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				420,182	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				198,646	
・・・開閉装置工				( " )	
	1.000	式		9,565,000	
・・・開閉装置(機器単体費・ラック式)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	9,565,000	9,565,000	
S40006 ラックエンジン開閉機 連動 巻上能力 40kN	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	8,810,000	8,810,000	S単 2号
S40006 ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	( " )			( " )	歩A・単A
	7.600	m	88,800	674,880	S単 3号
S40006 ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	個	40,000	80,000	S単 4号
合 計				( " )	
				9,564,880	
・鋼製付属設備製作工 三島制水ゲート	1.000	式		(0)	
				807,000	
・鋼製付属設備製作工 拡幅架台	1.000	式		(0)	
				441,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	326,000	326,000	
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板、ステルスラッド 鋼板、A <sup>c</sup> -H 1,12	(0.000)			(0)	歩A・単A
	17.400	kg	198	3,445	S単 20号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm x 6~9mm,形鋼、平鋼、A <sup>c</sup> -H 1,10	(0.000)			(0)	歩A・単A
	226.900	kg	123	27,909	S単 21号
S40001 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ステルスラッド 鋼板、A <sup>c</sup> -H 1,12	(0.000)			(0)	歩A・単A
	234.700	kg	157	36,848	S単 22号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	8,866	8,866	X単 9号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	(0.000)			(0)	歩A・単A
	3.400	kg	1,850	6,290	S単 26号
S40013 ケミカルアンカー SUS304 M16	(0.000)			(0)	歩A・単A
	16.000	式	2,040	32,640	S単 27号
X40003 鋼製付属製作 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,479	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	210,288	210,288	X単 11号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,60%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	126,173	126,173	X単 13号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,25%,	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	84,115	84,115	X単 15号
合 計				(0)	
				536,574	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				326,286	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				210,288	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	115,000	115,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K78621 溶融亜鉛メッキ	(0.000)			(0)	歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	479.000	kg	240	114,960	
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,25%,	1.000	式	28,740	28,740	X単 16号
合計				(0)	
				143,700	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				114,960	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				28,740	
・鋼製付属設備製作工				(0)	
防護柵	1.000	式		366,000	
・・・鋼製付属設備工(製作費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	293,000	293,000	
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板)	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スルスカッド鋼板、A'-H 1,1	26.200	kg	195	5,109	S単 23号
2					
S40001 配管用炭素鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,A'-H 1,10	247.400	kg	273	67,540	S単 24号
S40001 配管用炭素鋼鋼管	(0.000)			(0)	歩A・単A
SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,A'-H 1,10	30.800	kg	291	8,963	S単 25号
X40001 補助材料費(製作)	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,13%,	1.000	式	10,610	10,610	X単 10号
S40013 ステンレスボルト・ナット	(0.000)			(0)	歩A・単A
SUS304	4.400	kg	1,850	8,140	S単 26号
S40013 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ	(0.000)			(0)	歩A・単A
FSGP 90°エルボロング 40A	20.000	個	288	5,760	S単 28号
S40013 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ	(0.000)			(0)	歩A・単A
FSGP 90°エルボロング 25A	6.000	個	282	1,692	S単 29号
X40003 鋼製付属製作	(0.000)			(0)	歩A・単A
防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,304.4	1.000	基	185,328	185,328	X単 12号
X40014 間接労務費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,60%,	1.000	式	111,197	111,197	X単 14号
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,25%,	1.000	式	74,131	74,131	X単 17号
合計				(0)	
				478,470	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				293,142	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				185,328	
・・・鋼製付属設備工(塗装費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	73,000	73,000	
K78621 溶融亜鉛メッキ	(0.000)			(0)	歩A・単A
溶融亜鉛メッキ	304.400	kg	240	73,056	
X40015 工場管理費	(0.000)			(0)	歩A・単A
鋼製付属設備,25%,	1.000	式	18,264	18,264	X単 18号
合計				(0)	
				91,320	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				73,056	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				18,264	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(1,518,000)	
・輸送費				2,088,000	
三島制水ゲート	1.000	式		(127,000)	
・輸送費				135,000	
・・輸送費	1.000	式		(127,000)	
・・・輸送費(小形水門)	( " )		(127,000)	(127,000)	1式当たり
S41040 輸送費(工場~現場)	( " )			( " )	
河川・水路用水門設備,1.842ton,35.9km	1.000	式	57,000	57,000	歩A・単A S単 14号
S41040 輸送費(工場~現場)	(1.000)			(57,000)	
河川・水路用水門設備,1.842ton,35.9km	0.000	式	57,000	0	歩A・単A S単 15号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(1.000)			(13,000)	
河川・水路用水門設備,1ton,3.1km	0.000	式	13,000	0	歩A・単A S単 16号
S41040 輸送費(工場~現場)	(0.000)			(0)	
河川・水路用水門設備,2.146ton,35.9km	1.000	式	64,000	64,000	歩A・単A S単 33号
S41040 輸送費(現場~仮置場)	(0.000)			(0)	
河川・水路用水門設備,1.304ton,3.1km	1.000	式	14,000	14,000	歩A・単A S単 34号
合 計				(127,000)	
				135,000	
・小形水門扉据付工				(1,391,000)	
三島制水ゲート	1.000	式		1,318,000	
・小形水門扉据付工				(761,000)	
・・小形水門扉据付工	1.000	式		688,000	
・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	(1.000)		(761,000)	(761,000)	1式当たり
	0.000	式	731,000	0	
S41009 水門設備据付工	( " )			( " )	
その他,,,,,8.50,20.99,,1門,1.00,	1.000	門	617,872	617,872	歩A・単A S単 13号
X41006 据付間接費	( " )		(467,021)	(467,021)	歩A・単A
小形水門設備【修繕】,90%	1.000	式	0	0	X単 7号
X41003 据付材料費	( " )		(18,536)	(18,536)	歩A・単A
小形水門設備,,,,,0kW,2次側電気配線配管無	1.000	式	0	0	X単 4号
X41002 補助材料費(据付)	( " )		(9,268)	(9,268)	歩A・単A
小形水門設備,,1.5%	1.000	式	0	0	X単 3号
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	( " )			( " )	
ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	2.000	日	56,500	113,000	歩A・単A S単 1号
X41005 雑器具損料	( " )		(2,260)	(2,260)	歩A・単A
	1.000	式	0	0	X単 5号
合 計				(1,227,957)	
				730,872	
計(1)(直接費対象分)				(760,936)	
				730,872	
計(2)(間接費対象分)				(467,021)	
				0	
・・・水門扉据付工及び直接経費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	688,000	688,000	
S41009 水門設備据付工	(0.000)			(0)	
その他,,,,,8.50,18.89,,1門,1.00,	1.000	門	556,054	556,054	歩A・単A S単 32号
X41006 据付間接費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
小形水門設備【修繕】,90%,	1.000	式	420,291	420,291	X単 27号
X41003 据付材料費	(0.000)			(0)	
小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,	1.000	式	16,355	16,355	歩A・単A X単 22号
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	(0.000)			(0)	
ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	2.000	日	56,500	113,000	歩A・単A S単 1号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	
	1.000	式	2,260	2,260	歩A・単A X単 25号
合 計				(0)	
				1,107,960	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				687,669	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				420,291	
・小形水門扉取外し				( " )	
・・小形水門扉取外し	1.000	式		630,000	
・・・小形水門扉取外し	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	630,000	630,000	
S41001 水門設備取外し	( " )			( " )	
,水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工	14.000	人	30,906	432,684	歩A・単A S単 11号
S41001 水門設備取外し	( " )			( " )	
,水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員	3.500	人	23,562	82,467	歩A・単A S単 12号
X41006 据付間接費	( " )			( " )	
小形水門設備【修繕】,90%	1.000	式	389,416	389,416	歩A・単A X単 8号
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	( " )			( " )	
ラフレソールン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	2.000	日	56,500	113,000	歩A・単A S単 1号
X41005 雑器具損料	( " )			( " )	
	1.000	式	2,260	2,260	歩A・単A X単 6号
合 計				( " )	
				1,019,827	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				630,411	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
計(2)(間接費対象分)				( " ) 389,416	
・鋼製付属設備据付工				(0)	
	1.000	式		559,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 閉閉機架台及び防護柵	1.000	式		441,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 閉閉機架台	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,479	1.000	式	116,000	116,000	
X41004 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,479	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 23号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	1.000	式	86,784	86,784	歩A・単A X単 28号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 19号
	1.000	式	1,688	1,688	
合 計				(0) 203,277	
計(1)(直接費対象分)				(0) 116,493	
計(2)(間接費対象分)				(0) 86,784	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 防護柵	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	90,000	90,000	
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,304.4	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 24号
X41004 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,304.4	1.000	基	88,620	88,620	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 29号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	1.000	式	67,035	67,035	
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 20号
	1.000	式	1,303	1,303	
合 計				(0) 156,958	
計(1)(直接費対象分)				(0) 89,923	
計(2)(間接費対象分)				(0) 67,035	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工(直接経費)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	235,000	235,000	
S16004 ラフレ-ソル-ソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソル(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 19号
S16004 ラフレ-ソル-ソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソル(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし	2.000	日	51,500	103,000	
S16004 ラフレ-ソル-ソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソル(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 1号
S16004 ラフレ-ソル-ソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ソル(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	2.000	日	56,500	113,000	
S16002 電気溶接機[ディ-ゼ-ルエンジン駆動・直流ア-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 18号
S16002 電気溶接機[ディ-ゼ-ルエンジン駆動・直流ア-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	4.000	日	3,654	14,616	
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 26号
	1.000	式	4,612	4,612	
合 計				(0) 235,228	
・ ・ 鋼製付属設備取外し				(0) 118,000	
	1.000	式		118,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備取外し 拡幅架台及び防護柵	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	118,000	118,000	
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工,	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 30号
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工,	3.000	人	30,906	92,718	
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 31号
S41001 [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員,	1.000	人	23,562	23,562	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 30号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,	1.000	式	83,446	83,446	
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 21号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	1,710	1,710	
合 計				(0) 201,436	
計(1)(直接費対象分)				(0) 117,990	
計(2)(間接費対象分)				(0) 83,446	
・安全費				(0) 76,000	
	1.000	式		76,000	
・ ・ 安全費				(0) 76,000	
	1.000	式		76,000	
・ ・ ・ 安全費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	76,000	76,000	
S02115 交通誘導警備員B	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 17号
S02115 交通誘導警備員B	5.000	人	15,198	75,990	
合 計				(0) 75,990	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	*** S単 - 1号 *** ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
S40006	*** S単 - 2号 *** ﾗｯｸｴﾝｼﾞﾝ開閉機 連動 ﾗｯｸｴﾝｼﾞﾝ開閉機 連動 巻上能力 40kN		台	8,810,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 3号 *** ﾗｯｸ棒 SUS304 ﾗｯｸ棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		m	88,800		歩A・単A
S40006	*** S単 - 4号 *** ﾗｯｸ継手・吊りピン SCS13 ﾗｯｸ継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用		個	40,000		歩A・単A
S40017	*** S単 - 5号 *** 扉体製作 水門設備製作工 その他,,,,,8.5.4.00,1門		門	124,800		歩A・単A
S40025	*** S単 - 6号 *** 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 素地調整費(水門【積上】),鋼製付属)工場 1種(製品),ﾌﾞﾗｲﾀﾞなし		m <sup>2</sup>	2,000		歩A・単A
S40026	*** S単 - 7号 *** 塗装費(水門設備)工場【積上】 塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系,青・緑系		m <sup>2</sup>	10,411		歩A・単A
S40040	*** S単 - 8号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム L形(クロロプレーン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 9号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)		kg	4,190		歩A・単A
S40040	*** S単 - 10号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S41001	*** S単 - 11号 *** 水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,据付工		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 12号 *** 水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門,ﾀﾞﾑ水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員		人	23,562		歩A・単A
S41009	*** S単 - 13号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他,,,,8.50,20.99,,1門,1.00,		門	617,872		歩A・単A
S41040	*** S単 - 14号 *** 輸送費(現場～工場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.842ton,35.9km		式	57,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 15号 *** 輸送費(工場～現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.842ton,35.9km		式	57,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 16号 *** 輸送費(現場～仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1ton,3.1km		式	13,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S16002	*** S単 - 18号 *** 電気溶接機[ﾌﾞﾗｲﾄﾞ]駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 電気溶接機[ﾌﾞﾗｲﾄﾞ]駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	3,654		歩A・単A
S16004	*** S単 - 19号 *** ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし		日	51,500		歩A・単A
S40001	*** S単 - 20号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ 鋼板,ﾊﾞﾙｸ-H 1,12		kg	198		歩A・単A
S40001	*** S単 - 21号 *** 一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm x 6 - 9mm,形鋼,平鋼,ﾊﾞﾙｸ-H 1,10		kg	123		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40001	*** S単 - 22号 *** 縹鋼板 縹鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、ｽﾌﾟﾙｽｸﾗｯﾄﾞ 鋼板、\u039bt'-H 1,12		kg	157		歩A・単A
S40001	*** S単 - 23号 *** 一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、ｽﾌﾟﾙｽｸﾗｯﾄﾞ 鋼板、\u039bt'-H 1,12		kg	195		歩A・単A
S40001	*** S単 - 24号 *** 配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,\u039bt'-H 1,10		kg	273		歩A・単A
S40001	*** S単 - 25号 *** 配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,\u039bt'-H 1,10		kg	291		歩A・単A
S40013	*** S単 - 26号 *** ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40013	*** S単 - 27号 *** ケミカルアンカー ケミカルアンカー SUS304 M16		式	2,040		歩A・単A
S40013	*** S単 - 28号 *** 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 40A		個	288		歩A・単A
S40013	*** S単 - 29号 *** 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ 配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 25A		個	282		歩A・単A
S41001	*** S単 - 30号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、		人	30,906		歩A・単A
S41001	*** S単 - 31号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	23,562		歩A・単A
S41009	*** S単 - 32号 *** 水門設備据付工 水門設備据付工 その他、,,,,,8.50,18.89,,1門,1.00,		門	556,054		歩A・単A
S41040	*** S単 - 33号 *** 輸送費(工場~現場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,2.146ton,35.9km		式	64,000		歩A・単A
S41040	*** S単 - 34号 *** 輸送費(現場~仮置場) 輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.304ton,3.1km		式	14,000		歩A・単A
X40014	*** X単 - 1号 *** 間接労務費 間接労務費 小形水門設備,,60%		式	74,880		歩A・単A
X40015	*** X単 - 2号 *** 工場管理費 工場管理費 小形水門設備,,25%		式	123,766		歩A・単A
X41002	*** X単 - 3号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,,1.5%		式	(9,268) 0		歩A・単A
X41003	*** X単 - 4号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,0kw,2次側電気配線配管無		式	(18,536) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 5号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	(2,260) 0		歩A・単A
X41005	*** X単 - 6号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,260		歩A・単A
X41006	*** X単 - 7号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	(467,021) 0		歩A・単A
X41006	*** X単 - 8号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	389,416		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X40001	*** X単 - 9号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	8,866		歩A・単A
X40001	*** X単 - 10号 *** 補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,		式	10,610		歩A・単A
X40003	*** X単 - 11号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,479		基	210,288		歩A・単A
X40003	*** X単 - 12号 *** 鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,304.4		基	185,328		歩A・単A
X40014	*** X単 - 13号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	126,173		歩A・単A
X40014	*** X単 - 14号 *** 間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,60%,		式	111,197		歩A・単A
X40015	*** X単 - 15号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	84,115		歩A・単A
X40015	*** X単 - 16号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	28,740		歩A・単A
X40015	*** X単 - 17号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	74,131		歩A・単A
X40015	*** X単 - 18号 *** 工場管理費 工場管理費 鋼製付属設備,25%,		式	18,264		歩A・単A
X41002	*** X単 - 19号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	1,688		歩A・単A
X41002	*** X単 - 20号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	1,303		歩A・単A
X41002	*** X単 - 21号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,		式	1,710		歩A・単A
X41003	*** X単 - 22号 *** 据付材料費 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管無,		式	16,355		歩A・単A
X41004	*** X単 - 23号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,479		基	114,805		歩A・単A
X41004	*** X単 - 24号 *** 鋼製付属設備据付工 鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,304.4		基	88,620		歩A・単A
X41005	*** X単 - 25号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	2,260		歩A・単A
X41005	*** X単 - 26号 *** 雑器具損料 雑器具損料		式	4,612		歩A・単A
X41006	*** X単 - 27号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	420,291		歩A・単A
X41006	*** X単 - 28号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	86,784		歩A・単A
X41006	*** X単 - 29号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,		式	67,035		歩A・単A
X41006	*** X単 - 30号 *** 据付間接費					



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S16004	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				56,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		56,500	
*** S単 - 2号 ***						
S40006	ラックエンジン開閉機 連動		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラックエンジン開閉機 連動 巻上能力 40kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K26176		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	巻上能力 40kN		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26176	ラックエンジン開閉機 連動 巻上能力 40kN	1.000	台	8,810,000	8,810,000	
	合計				8,810,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,810,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40006	ラック棒 SUS304		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K26222		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN - 40kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26222	ラック棒 SUS304 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	m	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,800	
*** S単 - 4号 ***						
S40006	ラック継手・吊りピン SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K26312		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	単動20kN用 連動30kN - 40kN用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K26312	ラック継手・吊りピン SCS13 単動20kN用 連動30kN - 40kN用	1.000	個	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40017	扉体製作		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 その他,,,,,,8.5,4.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	11)対象要素(x)の数量	8.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12)その他の製作工数(人/門)	4.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	13)主要部材の混合比率(Km1)	0.00				
	14)休止装置の有無による補正	-				
	15)ドラム駆動方式による補正	-				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	16)製作門数	1門				
	17)補正係数(Kn)	1.00				
	18)水門扉形式及び名称					
R03001	製作工	4.000	人	31,200	124,800	
	合計				124,800	算出数量 1.000 門
	単価		門		124,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品)、プライマーなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分	1種(製品)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー区分	プライマーなし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積(m <sup>2</sup> )	23.8m <sup>2</sup>		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	33,900	186,450	
	合計				199,950	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 厚膜エポキシ樹脂系、青・緑系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分	厚膜エポキシ樹脂系		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)色区分	青・緑系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工面積(m <sup>2</sup> )	23.8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78161	ジンクリッチペイント(厚膜型) 有機系	65.000	kg	1,650	107,250	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用(有機)	5.900	kg	740	4,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	16.000	kg	1,500	24,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	8.000	kg	748	5,984	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78351	エポキシ樹脂系塗料 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	50.000	kg	1,500	75,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	4.500	kg	748	3,366	
K78353	エポキシ樹脂系塗料 中塗用(青・緑系)	22.000	kg	2,120	46,640	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	2.000	kg	748	1,496	
K78356	エポキシ樹脂系塗料 上塗用(青・緑系)	20.000	kg	2,120	42,400	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	1.800	kg	748	1,346	
R01053	橋りょう塗装工	19.200	人	33,900	650,880	
	合計				1,041,094	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		10,411	
	*** S単 - 8号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ターコード	K33022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	L形(クロロブレン系)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K33022	水密ゴム 合成ゴム L形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,300	4,300	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 9号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎fer-コード 2)規格	K33021 平形(クロロプレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
	*** S単 - 10号 ***					
S40040	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎fer-コード 2)規格	K35021 SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 11号 ***					
S41001	水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据付工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
	*** S単 - 12号 ***					
S41001	水門設備取外し [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,562	
	*** S単 - 13号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,8.50,20.99,,1門,1.00, 1)設備区分 8)扉体面積(x)(㎡)	その他 8.50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)その他の据付工数(人/門) 11)据付数	20.99 1門		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	1.00				
R03002	据付工	16.790	人	30,906	518,912	
R01003	普通作業員	4.200	人	23,562	98,960	
	合計				617,872	算出数量 1.000 門
	単価		門		617,872	
	*** S単 - 14号 ***					
S41040	輸送費(現場~工場)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.842ton,35.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	1.842ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	35.900km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 式
	単価				57,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.842ton,35.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	1.842ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	35.900km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 式
	単価				57,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1ton,3.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象要素(x)の数量	1.000ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	3.100km		深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 式
	単価				13,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合計				15,198	算出数量 1.000 人
	単価				15,198	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 18号 ***						
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ	M27432		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトール給油	12.000	L	153	1,836	
	合計				3,654	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		3,654	
Y00001	単位					
*** S単 - 19号 ***						
S16004	フレソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	フレソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレソルン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレソルン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	16ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	フレソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	51,500	51,500	
	合計				51,500	算出数量 1,000 日
	単価		日		51,500	
*** S単 - 20号 ***						
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板)		kg		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000,鋼板,スフェルクラッド鋼板,㏍'-H 1,12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01071		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000				
	3)材料名	鋼板,スフェルクラッド鋼板				
	4)スクラップの該当品目	㏍'-H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg	198	198	
	合計				198	算出数量 1,000 kg
	単価		kg		198	
K16141	スクラップ ㏍'-H 1	1.000	kg	32.70	33	
*** S単 - 21号 ***						
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6~9mm,形鋼,平鋼,㏍'-H 1,10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01140		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 75mm×6~9mm				
	3)材料名	形鋼,平鋼				
	4)スクラップの該当品目	㏍'-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6-9mm	1.000	kg	123	123	
	合計				123	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		123	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 22号 ***					
S40001	縞鋼板 縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm,鋼板、スフェルスクラッド鋼板,㏍'-H1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K15112				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400相当 厚さ6.0mm				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼板、スフェルスクラッド鋼板				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏍'-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	12.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K15112	縞鋼板 SS400相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	157	157	
	合計				157	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		157	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 23号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829,鋼板、スフェルスクラッド鋼板,㏍'-H1,12		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K01072				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm~11mm 1500 . .				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼板、スフェルスクラッド鋼板				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏍'-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	12.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K01072	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm~11mm 1500 W<1829	1.000	kg	195	195	
	合計				195	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		195	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 24号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A,鋼管,㏍'-H1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13072				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SGP(黒管ねじなし) 40A~125A				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)材料名	鋼管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)スクラップの該当品目	㏍'-H1				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	5)材料割増率(%)	10.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K13072	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 40A~125A	1.000	kg	273	273	
	合計				273	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		273	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 25号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下,鋼管,㏍'-H1,10		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	1)材料(鋼材)コード	K13071				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)材料規格	SGP(黒管ねじなし) 32A以下				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料名 4)スクラップの該当品目 5)材料割増率(%)	鋼管 A <sub>6</sub> -H 1 10.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K13071	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	291	291	
	合計				291	算出数量 1.000 kg
	単価		kg		291	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	32.70	33	
	*** S単 - 26号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K35021 SUS304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単 - 27号 ***					
S40013	ケミカルアンカー		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー SUS304 M16			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 SUS304 M16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	ケミカルアンカー SUS304 M16	1.000	式	2,040	2,040	
	合計				2,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,040	
	*** S単 - 28号 ***					
S40013	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 40A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 FSGP 90°エルボロング 40A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 40A	1.000	個	288	288	
	合計				288	算出数量 1.000 各単位
	単価				288	
	*** S単 - 29号 ***					
S40013	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 25A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 FSGP 90°エルボロング 25A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	配管用鋼製突合せ溶接式エルボ FSGP 90°エルボロング 25A	1.000	個	282	282	
	合計				282	算出数量 1.000 各単位
	単価				282	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 30号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務者区分	据付工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の補助文					
R03002	据付工	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,906	
*** S単 - 31号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務者区分	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の補助文					
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,562	
*** S単 - 32号 ***						
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 その他,,,,,,8.50,18.89,,1門,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	8)扉体面積(x)(㎡)	8.50		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)その他の据付工数(人/門)	18.89				
	11)据付数	1門				
	12)補正係数(Kn)	1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	15.110	人	30,906	466,990	
R01003	普通作業員	3.780	人	23,562	89,064	
	合計				556,054	算出数量 1.000 門
	単価				556,054	
*** S単 - 33号 ***						
S41040	輸送費(工場~現場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,2.146ton,35.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象要素(x)の数量	2.146ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離(D)の数量	35.900km				
K79213	輸送費	1.000	式	64,000	64,000	
	合計				64,000	算出数量 1.000 式
	単価				64,000	
*** S単 - 34号 ***						
S41040	輸送費(現場~仮置場)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(修繕工事) 河川・水路用水門設備,1.304ton,3.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象要素(x)の数量	1.304ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離(D)の数量	3.100km				



事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40014	間接労務費		式		1,000	歩A 当たり算出
	間接労務費 小形水門設備, 60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	124,800.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	124,800	74,880
	合計					74,880 算出数量 1.000 式
	単価					74,880
*** X単 - 2号 ***						
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備, 25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	495,062.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	495,062	123,766
	合計					123,766 算出数量 1.000 式
	単価			式		123,766
*** X単 - 3号 ***						
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備, 1.5%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79391	据付補助材料費		0.015	式	(617,872) 0	(9,268) 0
	合計					(9,268) 0 算出数量 1.000 式
	単価			式		(9,268) 0
*** X単 - 4号 ***						
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , , , 0kW, 2次側電気配線配管無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)形式区分	2次側電気配線配管無				
	8)据付材料費率(X)	3.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	0.000円				
K79371	据付材料費		0.030	式	(617,872) 0	(18,536) 0
	合計					(18,536) 0 算出数量 1.000 式
	単価			式		(18,536) 0
*** X単 - 5号 ***						
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料		0.020	式	(113,000) 0	(2,260) 0

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(2,260) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(2,260) 0	
	*** X単 - 6号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	113,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	113,000	2,260	
	合計				2,260	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,260	
	*** X単 - 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	0.900	式	(518,912) 0	(467,021) 0	
	合計				(467,021) 0	算出数量 1.000 式
	単価		式		(467,021) 0	
	*** X単 - 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	小形水門設備【修繕】 90.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
K79251	据付間接費	0.900	式	432,684	389,416	
	合計				389,416	算出数量 1.000 式
	単価		式		389,416	
	*** X単 - 9号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
K79351	製作補助材料費	0.130	式	68,202	8,866	
	合計				8,866	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,866	
	*** X単 - 10号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)主要部材費金額小計(円)	81,612,000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	81,612	10,610	
	合計				10,610	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,610	
	*** X単 - 11号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,479			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	479.000				
R03001	製作工		6.740 人	31,200	210,288	
	合計				210,288	算出数量 1.000 基
	単価		基		210,288	
	*** X単 - 12号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,304.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton/基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)その他の製作工数(人/ton)	0.00				
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	304.400				
R03001	製作工		5.940 人	31,200	185,328	
	合計				185,328	算出数量 1.000 基
	単価		基		185,328	
	*** X単 - 13号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	210,288,000円				
K79311	間接労務費		0.600 式	210,288	126,173	
	合計				126,173	算出数量 1.000 式
	単価				126,173	
	*** X単 - 14号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	185,328,000円				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79311	間接労務費	0.600	式	185,328	111,197	
	合計				111,197	算出数量 1.000 式
	単価				111,197	
	*** X単 - 15号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	336,461.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	336,461	84,115	
	合計				84,115	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,115	
	*** X単 - 16号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	114,960.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	114,960	28,740	
	合計				28,740	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,740	
	*** X単 - 17号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	296,525.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	296,525	74,131	
	合計				74,131	算出数量 1.000 式
	単価		式		74,131	
	*** X単 - 18号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	73,056.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	73,056	18,264	
	合計				18,264	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,264	
	*** X単 - 19号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	112,554	1,688	
	合計				1,688	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,688	
	*** X単 - 20号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	86,883	1,303	
	合計				1,303	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,303	
	*** X単 - 21号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	小形水門設備 1.500%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79391	据付補助材料費					
		0.015	式	114,000	1,710	
	合計				1,710	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,710	
	*** X単 - 22号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備,.....2次側電気配線配管無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 6)原動機出力	小形水門設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7)形式区分 8)据付材料費率(X)	2次側電気配線配管無 3.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費					
		0.030	式	545,151	16,355	
	合計				16,355	算出数量 1.000 式
	単価		式		16,355	
	*** X単 - 23号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,479			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)適用範囲(ton/基)	架台 0.1 x 5.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton) 4)据付基数	0.00 1基		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)据付数による補正係数(Kn) 6)鋼製付属設備名称	1.00				
	7)据付対象質量(kg/基)	479.000				
R03002	据付工 80%		人	30,906	96,427	
R01003	普通作業員 20%		人	23,562	18,378	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				114,805	算出数量 1.000 基
	単価		基		114,805	
	*** X単 - 24号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 防護柵,0.1 x 5.0,0.00, 1基,1.00,,304.4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	防護柵		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)適用範囲 (ton / 基)	0.1 x 5.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)その他の据付工数(人 / ton)	0.00				
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(K n)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	304.400				
R03002	据付工 80%	2.410	人	30,906	74,483	
R01003	普通作業員 20%	0.600	人	23,562	14,137	
	合計				88,620	算出数量 1.000 基
	単価		基		88,620	
	*** X単 - 25号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	113,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	113,000	2,260	
	合計				2,260	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,260	
	*** X単 - 26号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	230,616.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
K79411	雑器具損料	0.020	式	230,616	4,612	
	合計				4,612	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,612	
	*** X単 - 27号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	466,990.000				
K79251	据付間接費	0.900	式	466,990	420,291	
	合計				420,291	算出数量 1.000 式
	単価		式		420,291	
	*** X単 - 28号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	大石雲雀幹線水路他ゲート補修工事【その3工区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	96,427.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	96,427	86,784	
	合計				86,784	算出数量 1.000 式
	単価		式		86,784	
	*** X単 - 29号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	74,483.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	74,483	67,035	
	合計				67,035	算出数量 1.000 式
	単価		式		67,035	
	*** X単 - 30号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】.90%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)据付工対象金額(円)	92,718.000				
K79251	据付間接費					
		0.900	式	92,718	83,446	
	合計				83,446	算出数量 1.000 式
	単価		式		83,446	

