

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(562,950,000) 601,390,000	
・製作工事価格			(469,760,000) 493,590,000	
・・・機器単体費	(n) 1.000	式	(469,760,000) 493,598,000	
・据付工事価格			(93,190,000) 107,800,000	
純工事費(据付)			(22,039,000) 28,274,000	
・・・据付工事原価			(82,850,000) 94,817,000	
・・・直接工事費			(18,198,000) 23,464,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	(n) 1.000	式	(18,106,000) 23,458,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象外)	(n) 1.000	式	(92,000) 6,000	
・・・間接工事費			(64,652,000) 71,353,000	
・・・・共通仮設費			(3,841,000) 4,810,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等			(3,387,000) 4,280,000	
・・・・・・現場環境改善費			(454,000) 530,000	
・・・・・・現場環境改善費(率計上)			(454,000) 530,000	
・・・・現場管理費			(9,286,000) 11,716,000	
・・・・機器間接費			(51,525,000) 54,827,000	
・・・・・・技術者間接費			(3,664,000) 3,855,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			(3,664,000) 3,855,000	
・・・・・・機器管理費			(47,861,000) 50,972,000	
・・・一般管理費等			(56,271,000×(18.340*1.000+0.04)) 65,364,000×(18.020*1.000)+22,508	
			(10,342,000) 11,801,000	
・・・一括計上価格(据付)	(n) 1.000	式	0 1,191,000	
支給品費			(n) 0	
支給品費(機器単体費)			(n) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 1,000	
処分費(準備費の内数)			(n) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n) 0	
処分費等(率対象外)			(n) 0	
共通仮設費算定控除額			(n) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(3,916,000) 4,473,000	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】

# 積 算 書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:川上頭首工(中央管理所)地区】(第1回変更)

項目名	内容
局名	九州農政局
事業(務)所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:川上頭首工(中央管理所)地区】
施工場所	佐賀県佐賀市及び小城市市内
工事番号	05-004-0041
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	( " ) 29ヶ月
積算体系年月	令和5年9月
単価期適用年月	令和5年9月 A 令和8年1月 B
歩掛期適用年番号	令和5年99号 A 令和7年99号 B
電力会社名	九州電力





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(250,310,000) 262,340,000	
・製作工事価格			(222,240,000) 230,950,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	(222,242,000) 230,950,000	
・据付工事価格			(28,070,000) 31,390,000	
純工事費(据付)			(6,967,000) 7,939,000	
・・据付工事原価			(23,342,000) 25,146,000	
・・・直接工事費			(5,885,000) 6,723,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	( " ) 1.000	式	(5,793,000) 6,717,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象外）	( " ) 1.000	式	(92,000) 6,000	
・・・間接工事費			(17,457,000) 18,423,000	
・・・・共通仮設費			(1,082,000) 1,216,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
	(5,793,000 × ((16.430*1.000)*1.000*1.040))		(990,000)	
	6,717,000 × ((15.960*1.000)*1.000*1.040)		1,115,000	
・・・・・現場環境改善費			(92,000) 101,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
	(5,793,000 × (1.590))		(92,000)	
	6,716,000 × (1.510)		101,000	
・・・・現場管理費				
	(6,967,000 × ((36.170*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000))		(2,747,000)	
	7,939,000 × ((35.640*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		3,084,000	
・・・・機器間接費			(13,628,000) 14,123,000	
・・・・・技術者間接費			(2,049,000) 2,091,000	
・・・・・技術者間接費（技術者）			(2,049,000) 2,091,000	
・・・・・機器管理費				
	(222,242,000 × 5.210)		(11,579,000)	
	230,950,000 × 5.210		12,032,000	
・・一般管理費等				
	(23,342,000 × (20.240*1.000 + 0.04))		(4,733,000)	
	25,146,000 × (20.080*1.000) + 9,336		5,058,000	
・・一括計上価格(据付)	( " ) 1.000	式	(0) 1,191,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費（機器単体費）			( " ) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(0) 1,000	
処分費（準備費の内数）			( " ) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			( " ) 0	
処分費等（率対象外）			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(28,070,000 × 3.860)		(1,084,000)	
	30,199,000 × 3.860		1,166,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(5,793,000) 6,717,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(5,793,000) 6,717,000	
・運搬工			(194,000) 195,000	
・・運搬工 川上頭首工（中央管理所）	(1.000) 0.000	式 式	(165,000) 0	
・・・運搬工	1.000	式	(165,000) 0	
・・運搬工 川上頭首工（中央管理所）	1.000	式	(0) 166,000	
・・・運搬工	1.000	式	(0) 166,000	
・・仮置場輸送費 川上頭首工（中央管理所）	1.000	式	( " ) 29,000	
・・・仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 29,000	
・親局据付工 川上頭首工	1.000	式	(3,623,000) 3,640,000	
・・親局	1.000	式	(3,421,000) 3,509,000	
・・・情報処理設備工	1.000	式	( " ) 1,023,000	
・・・監視操作設備工	1.000	式	( " ) 249,000	
・・・監視操作設備工	1.000	式	( " ) 109,000	
・・・監視操作設備工 警報装置	1.000	式	(0) 20,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 626,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 61,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 45,000	
・・・情報伝送設備工 九州電力用VPNルータ	1.000	式	(0) 20,000	
・・・CCTV設備工	1.000	式	(427,000) 415,000	
・・・CCTV設備工 左岸取水工	1.000	式	(0) 60,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 390,000	
・・・放流警報設備工	1.000	式	( " ) 306,000	
・・・電源設備工	1.000	式	( " ) 185,000	
・光ケーブル据付工（労務費）	1.000	式	(202,000) 131,000	
・・光ケーブル据付工（労務）	1.000	式	(202,000) 131,000	
・親局撤去工 川上頭首工	1.000	式	( " ) 933,000	
・・親局	1.000	式	( " ) 933,000	
・・・情報処理設備工	1.000	式	( " ) 154,000	
・・・監視操作設備工	1.000	式	( " ) 95,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 196,000	
・・・CCTV設備工	1.000	式	( " ) 80,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 192,000	
・・・放流警報設備工	1.000	式	( " ) 108,000	
・・・電源設備工	1.000	式	( " ) 108,000	
・親局既設機器移設	1.000	式	( " ) 724,000	
・・親局既設機器移設	1.000	式	( " ) 724,000	
・・・情報処理設備工	1.000	式	( " ) 309,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所：川上頭首工（中央管理所）地区】 （第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 119,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 194,000	
・・・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 17,000	
・・・ 放流警報設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・ 共通設備工	1.000	式	(319,000) 1,158,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	(240,000) 1,079,000	
・・・ 配線工（川上頭首工）	1.000	式	(102,000) 81,000	
・・・ 配管工（川上頭首工_中央管理所）	1.000	式	(138,000) 0	
・・・ 床面整備工	1.000	式	(0) 832,000	
・・・ 配管工（CCTVカメラ）	1.000	式	(0) 98,000	
・・・ 配線工（CCTVカメラ）	1.000	式	(0) 45,000	
・・・ 配線工（警報装置）	1.000	式	(0) 23,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 79,000	
・・・ 配線工（川上頭首工）	1.000	式	( " ) 79,000	
・ 付帯土木工事	1.000	式	(0) 67,000	
・ ・ 付帯土木工事 川上頭首工	1.000	式	(0) 67,000	
・・・ 付帯土木工事	1.000	式	(0) 67,000	





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(222,242,000)	
・親局設置工【川上頭首工（中央管理所）】				230,950,000	
	1.000	式		(222,242,000)	
・・親局設備工【川上頭首工（中央管理所）】				230,950,000	
	1.000	式		(222,242,000)	
・・・情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	34,560,000	34,560,000	
S40012 データ処理装置(用水)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	S単 13号
S40012 入出力処理装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600	1.000	面	18,000,000	18,000,000	S単 14号
S40012 入出力処理装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600	1.000	面	6,000,000	6,000,000	S単 15号
S40012 時計装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 入出力処理装置 に実装	1.000	台	900,000	900,000	S単 16号
S40012 TM用パソコン	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
デスクトップ形FA-PC	1.000	台	2,600,000	2,600,000	S単 17号
S40012 カラーページプリンタ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
据置形(置台は既設流用)、耐震架台	2.000	台	600,000	1,200,000	S単 18号
S40012 Webサーバ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	S単 19号
S40012 置台(汎用デスク)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)	2.000	台	230,000	460,000	S単 20号
合 計				34,560,000	
・・・監視操作設備	( " )		(20,395,000)	(20,395,000)	1式当たり
	1.000	式	22,295,000	22,295,000	
S40012 表示記録操作装置(用水操作)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	S単 21号
S40012 頭首工操作端末	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	2.000	台	2,700,000	5,400,000	S単 22号
S40012 手動操作装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
卓上形手動操作器、PLC、LCDディスプレイ	1.000	台	10,500,000	10,500,000	S単 23号
S40012 CCTV/TM切替器(ユニット形)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
表示記録操作装置(用水)置台、大型表示装置ｽﾀﾝﾄﾞ 実装	2.000	台	50,000	100,000	S単 24号
S40012 HDMI切替器	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形	2.000	台	80,000	160,000	S単 25号
S40012 大型表示装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
据付形(65型)、可動式スタンド、耐震架台	1.000	台	600,000	600,000	S単 26号
S40012 置台(汎用デスク)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)	3.000	台	230,000	690,000	S単 20号
S40012 置台(汎用デスク)(手動操作装置)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
W1000×H700×D700mm程度(耐震架台含む)	1.000	台	245,000	245,000	S単 27号
S40012 警報装置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
据置型 LED表示、電子式ブザー実装	1.000	台	1,800,000	1,800,000	S単 266号
S40012 気象情報収集用端末	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
タブレット端末	1.000	台	100,000	100,000	S単 267号
合 計				(20,395,000)	
				22,295,000	
・・・情報伝送設備	( " )		(41,050,000)	(41,050,000)	1式当たり
	1.000	式	41,180,000	41,180,000	
S40012 TM・TC親局装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 入出力処理装置 に実装	1.000	面	9,700,000	9,700,000	S単 28号
S40012 入出力中継装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)、W600×H1900×D600mm	1.000	面	3,600,000	3,600,000	S単 29号
S40012 機側伝送装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形、W600×H1650×D400mm程度	4.000	面	5,250,000	21,000,000	S単 30号
S40012 中継端子盤	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立形、W1007×H2270×D840mm程度	1.000	面	4,400,000	4,400,000	S単 31号
S40012 業務用無線装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
60MHz帯基地局電源、マイクロホン付属、卓上据置形	1.000	台	1,680,000	1,680,000	S単 32号
S40012 3素子八木空中線	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
60MHz帯、同軸避雷器含む	1.000	基	220,000	220,000	S単 33号
S40012 ルータ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 Webサーバ置台に実装対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	S単 34号
S40012 VPNルータ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 Webサーバ置台に実装対E'子局用	1.000	台	120,000	120,000	S単 35号
S40012 VPNルータ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 Webサーバ置台に実装 Webサーバ用	1.000	台	120,000	120,000	S単 36号
S40012 VPNルータ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ユニット形、九州電力用	1.000	台	130,000	130,000	S単 268号
S40012 スイッチングハブ(FA-LAN)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 Webサーバ置台に実装	1.000	台	40,000	40,000	S単 37号
S40012 スイッチングハブ(OA-LAN)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 Webサーバ置台に実装	1.000	台	70,000	70,000	S単 38号
合 計				(41,050,000)	
				41,180,000	
・・・CCTV設備	( " )		(13,001,000)	(13,001,000)	1式当たり
	1.000	式	13,815,000	13,815,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012 CCTV監視操作装置	( " )			( " )	歩A・単A
デスクトップ形0A-PC、ディスプレイ、光伝送装置実装	1.000	台	1,050,000	1,050,000	S単 39号
S40012 IPカメラ(IPカメラ2)	( " )			( " )	歩A・単A
IPカメラ 回転機構形、LED照明付き	3.000	台	2,460,000	7,380,000	S単 40号
S40012 IPカメラ2架台(第3堰柱)	(1.000)			(81,000)	歩A・単A
STK400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ、屋外壁面取付形	0.000	台	81,000	0	S単 41号
S40012 カメラ取付ポール	(0.000)			(0)	歩A・単A
STK400 114.3×4.5t L=1.5m	1.000	本	375,000	375,000	S単 269号
S40012 監視カメラ避雷器収納箱	(0.000)			(0)	歩A・単A
屋外装柱形	1.000	台	520,000	520,000	S単 270号
S40012 光伝送装置(第3堰柱)	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製壁掛形、W400×H500×D200mm程度	1.000	台	1,260,000	1,260,000	S単 42号
S40012 光伝送装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外SUS製装柱形、W480×H547×D240mm程度	2.000	台	1,500,000	3,000,000	S単 43号
S40012 置台(汎用デスク)	( " )			( " )	歩A・単A
W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)	1.000	台	230,000	230,000	S単 20号
合計				(13,001,000)	
				13,815,000	
・・・計装設備	( " )		(13,240,000)	(13,240,000)	1式当たり
	1.000	式	15,504,000	15,504,000	
S40012 雨量計(ヒータ式)	( " )			( " )	歩A・単A
転倒ます式	1.000	台	228,000	228,000	S単 44号
S40012 雨量計接続板	( " )			( " )	歩A・単A
SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ	1.000	組	30,000	30,000	S単 45号
S40012 気温計	( " )			( " )	歩A・単A
白金測温抵抗体	1.000	台	400,000	400,000	S単 46号
S40012 水温計(取水庭水温)	( " )			( " )	歩A・単A
水中投入形測温抵抗体	1.000	台	135,000	135,000	S単 47号
S40012 圧力式水位計(水晶式) 検出器	(1.000)			(637,000)	歩A・単A
投込式 0~20m	0.000	個	637,000	0	S単 48号
S40012 圧力式水位計(水晶式)	(0.000)			(0)	歩A・単A
投込式、0~20m(変換器、専用ケーブル、中継箱含む)	1.000	個	2,901,400	2,901,400	S単 271号
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )			( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 49号
S40012 電波式水位計保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	S単 50号
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )			( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 49号
S40012 超音波式流量計(開渠用) 1測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケス材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	S単 51号
S40012 超音波式流量計(開渠用) 2測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケス材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	5,490,000	5,490,000	S単 52号
合計				(13,240,000)	
				15,504,400	
・・・放流警報設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	16,496,000	16,496,000	
S40012 有線放流警報制御装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形(耐震架台含)、W600×H1900×D600mm	1.000	面	15,000,000	15,000,000	S単 53号
S40012 サイレン制御盤	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	1.000	面	343,000	343,000	S単 54号
S40012 回転灯 制御盤	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形	1.000	台	184,000	184,000	S単 55号
S40012 サイレン	( " )			( " )	歩A・単A
防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)	1.000	台	738,000	738,000	S単 56号
S40012 警報スピーカ	( " )			( " )	歩A・単A
屋外レフレックスホーン形	2.000	台	100,000	200,000	S単 57号
S40012 集音マイク	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ホーン形	1.000	台	17,600	17,600	S単 58号
S40012 回転灯	( " )			( " )	歩A・単A
屋外形 ABS樹脂製又は同等以上 6W程度(LED光源)	1.000	台	13,000	13,000	S単 59号
合計				( " )	
				16,495,600	
・・・電源設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	4,640,000	4,640,000	
S40012 水管理機器分電盤	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製壁掛形、W650×H1300×D200mm程度	1.000	面	1,000,000	1,000,000	S単 60号
S40012 電源用避雷器盤	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度	1.000	面	780,000	780,000	S単 61号
S40012 SPD収納箱	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度	1.000	台	780,000	780,000	S単 62号
S40012 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V	( " )			( " )	歩A・単A
単相2線 100V 5kVA	2.000	台	1,040,000	2,080,000	S単 63号
合計				( " )	
				4,640,000	
・・・予備品・付属品	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	1,040,000	1,040,000	
S40012 予備品・付属品	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,040,000	1,040,000	S単 64号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(5,793,000)	
・運搬工				6,717,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(194,000)	
川上頭首工(中央管理所)	(1.000)			195,000	
・ ・ ・ 運搬工	0.000	式		(165,000)	
	0.000		(165,000)	0	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)	(1.000)			(165,000)	歩A・単A
5.05ton,165km	0.000	式	165,000	0	S単 70号
合計				(165,000)	
				0	
・ ・ 運搬工				(0)	
川上頭首工(中央管理所)	1.000	式		166,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	166,000	166,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(0.000)			(0)	歩A・単B
5.24ton,165km	1.000	式	166,000	166,000	S単 291号
合計				(0)	
				166,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( )	
川上頭首工(中央管理所)	1.000	式		29,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( )		( )	( )	1式当たり
	1.000	式	29,000	29,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( )			( )	歩A・単A
3.46ton,0.9km	1.000	式	29,000	29,000	S単 71号
合計				( )	
				29,000	
・ 親局据付工				(3,623,000)	
川上頭首工	1.000	式		3,640,000	
・ ・ 親局				(3,421,000)	
	1.000	式		3,509,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( )		( )	( )	1式当たり
	1.000	式	1,023,000	1,023,000	
S42049 データ処理装置(用水)据付工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備,データ処理装置,-無	1.000	架	84,945	84,945	S単 94号
S42050 データ処理装置(用水)調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),データ処理装置,-無	1.000	台	36,225	36,225	S単 104号
S42049 入出力処理装置 据付工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備,入出力処理装置,-無	1.000	架	84,945	84,945	S単 95号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,データ入出力部,無	1.000	組	18,113	18,113	S単 105号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,平滑処理部,無	1.000	組	36,225	36,225	S単 106号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,平滑処理部,有	2.000	組	25,358	50,716	S単 107号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部,無	1.000	組	36,225	36,225	S単 108号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部,有	8.000	組	25,358	202,864	S単 109号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,無	1.000	組	10,868	10,868	S単 110号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部,無	1.000	組	10,868	10,868	S単 111号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部,有	2.000	組	7,607	15,214	S単 112号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部,無	1.000	組	10,868	10,868	S単 113号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部,有	8.000	組	7,607	60,856	S単 114号
S42049 入出力処理装置 据付工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備,入出力処理装置,-無	1.000	架	84,945	84,945	S単 96号
S42050 入出力処理装置 調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),入出力処理装置,-無	1.000	台	36,225	36,225	S単 115号
S42050 入出力処理装置 調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,無	1.000	組	10,868	10,868	S単 116号
S42050 入出力処理装置 調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,有	7.000	組	7,607	53,249	S単 117号
S42049 TM用パソコン据付工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備,データ処理装置,-,有	1.000	架	59,462	59,462	S単 97号
S42050 TM用パソコン調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有	1.000	台	25,358	25,358	S単 118号
S42049 カラープリンタ据付工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	12,180	12,180	S単 98号
S42050 カラープリンタ調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	10,868	10,868	S単 119号
S42049 カラープリンタ据付工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,有	1.000	台	8,526	8,526	S単 99号
S42050 カラープリンタ調整工	( )			( )	歩A・単A
情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,有	1.000	台	7,607	7,607	S単 120号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42049 webサーバ据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有	( " ) 1.000	台	17,052	( " ) 17,052	歩A・単A S単 100号
S42050 webサーバ調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,有	( " ) 1.000	台	38,036	( " ) 38,036	歩A・単A S単 121号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	( " ) 1.000	式	1,141,124	( " ) 1,141,124	歩A・単A X単 1号
合計				( " ) 2,164,432	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 1,023,308	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 1,141,124	
・・・ 監視操作設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 249,000	( " ) 249,000	1式当たり
S42049 表示記録操作装置(用水操作)据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無	( " ) 1.000	台	24,360	( " ) 24,360	歩A・単A S単 101号
S42050 表示記録操作装置(用水操作)調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無	( " ) 1.000	台	18,113	( " ) 18,113	歩A・単A S単 122号
S42049 頭首工操作端末、据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有	( " ) 2.000	台	17,052	( " ) 34,104	歩A・単A S単 102号
S42050 頭首工操作端末、調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有	( " ) 2.000	台	12,679	( " ) 25,358	歩A・単A S単 123号
S42050 頭首工操作端末、調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置、,端末装置,有	( " ) 2.000	組	7,607	( " ) 15,214	歩A・単A S単 124号
S42049 手動操作装置据付工 監視制御設備,操作卓,-,無	( " ) 1.000	台	48,720	( " ) 48,720	歩A・単A S単 103号
S42050 手動操作装置調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無	( " ) 1.000	台	72,450	( " ) 72,450	歩A・単A S単 125号
S42050 手動操作装置調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置、,操作卓,無	( " ) 1.000	組	10,868	( " ) 10,868	歩A・単A S単 126号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	( " ) 1.000	式	241,403	( " ) 241,403	歩A・単A X単 2号
合計				( " ) 490,590	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 249,187	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 241,403	
・・・ 監視操作設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 109,000	( " ) 109,000	1式当たり
S42052 CCTV/TV切替器調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無	( " ) 1.000	台	18,113	( " ) 18,113	歩A・単A S単 135号
S42052 CCTV/TV切替器調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,有	( " ) 1.000	台	12,679	( " ) 12,679	歩A・単A S単 136号
S42052 HDMI切替器調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無	( " ) 1.000	台	18,113	( " ) 18,113	歩A・単A S単 137号
S42051 大型表示装置 可動式スタンド据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(移動式スタンド固定),無	( " ) 1.000	台	24,360	( " ) 24,360	歩A・単A S単 127号
S42052 大型表示装置 可動式スタンド調整工 CCTV制御装置,モニタTV,-,無	( " ) 1.000	台	36,225	( " ) 36,225	歩A・単A S単 138号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信・CCTV設備	( " ) 1.000	式	68,103	( " ) 68,103	歩A・単A X単 3号
合計				( " ) 177,593	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 109,490	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 68,103	
・・・ 監視操作設備工	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
警報装置	1.000	式	20,000	20,000	
S42054 警報装置据付調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,警報装置	(0.000) 1.000	式	20,444	(0) 20,444	歩A・単B S単 293号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	20,777	(0) 20,777	歩A・単B X単 8号
合計				(0) 41,221	
計(1)(直接費対象分)				(0) 20,444	
計(2)(間接費対象分)				(0) 20,777	
・・・ 情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 626,000	( " ) 626,000	1式当たり
S42046 TM・TC親局装置調整工 TM/TC設備,TM/TC親局装置,,標準形,1対向,有線	( " ) 1.000	架	36,225	( " ) 36,225	歩A・単A S単 84号
S42046 TM・TC親局装置調整工 TM/TC設備,TM/TC親局装置,,標準形,2対向以降,有線	( " ) 11.000	対向	12,679	( " ) 139,469	歩A・単A S単 85号
S42046 TM・TC親局装置調整工 TM/TC設備,TM/TC親局装置,,小容量形,2対向以降,有線	( " ) 6.000	対向	12,679	( " ) 76,074	歩A・単A S単 86号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42045 入出力中継装置据付工 TM/TC設備,入出力中継装置,,無	( " ) 1.000	架	84,945	( " ) 84,945	歩A・単A S単 77号
S42054 機側伝送装置据付工 0.00.1.00.0.00.0.00.機側伝送装置	( " ) 1.000	式	24,360	( " ) 24,360	歩A・単A S単 149号
S42054 機側伝送装置据付工 0.00.0.70.0.00.0.00.機側伝送装置	( " ) 3.000	式	17,052	( " ) 51,156	歩A・単A S単 150号
S42054 機側伝送装置調整工 0.00.0.00.0.50.0.00.機側伝送装置	( " ) 1.000	式	18,113	( " ) 18,113	歩A・単A S単 151号
S42054 機側伝送装置調整工 0.00.0.00.0.35.0.00.機側伝送装置	( " ) 3.000	式	12,679	( " ) 38,037	歩A・単A S単 152号
S42045 中継端子盤据付工 TM/TC設備,入出力中継装置,,無	( " ) 1.000	架	84,945	( " ) 84,945	歩A・単A S単 78号
S42047 八木空中線据付工 空中線(1),,八木(60~70MHz),,無.0.0.無	( " ) 1.000	基	36,540	( " ) 36,540	歩A・単A S単 89号
S42047 八木空中線据付工 空中線付属品,,,同軸避雷器,無.0.0.無	( " ) 1.000	個	6,090	( " ) 6,090	歩A・単A S単 90号
S42048 八木空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	( " ) 1.000	基	30,293	( " ) 30,293	歩A・単A S単 92号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ルータ・放流警報設備	( " ) 1.000	式	293,423	( " ) 293,423	歩A・単A X単 4号
合計				( " ) 919,670	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 626,247	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 293,423	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 61,000	( " ) 61,000	1式当たり
S42047 業務用無線装置据付工 移動体通信設備,基地局,,,無.0.0.無	( " ) 1.000	台	24,360	( " ) 24,360	歩A・単A S単 91号
S42048 業務用無線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無	( " ) 1.000	台	36,225	( " ) 36,225	歩A・単A S単 93号
合計				( " ) 60,585	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 45,000	( " ) 45,000	1式当たり
S42054 ルータ調整工 0.00.0.00.0.30.0.00.ルータ	( " ) 1.000	式	10,868	( " ) 10,868	歩A・単A S単 153号
S42054 VPNルータ調整工 0.00.0.00.0.21.0.00.ルータ	( " ) 1.000	式	7,607	( " ) 7,607	歩A・単A S単 154号
S42054 VPNルータ調整工 0.00.0.00.0.21.0.00.	( " ) 1.000	式	7,607	( " ) 7,607	歩A・単A S単 155号
S42054 スwitchingハブ調整工 0.00.0.00.0.30.0.00.	( " ) 1.000	式	10,868	( " ) 10,868	歩A・単A S単 156号
S42054 スwitchingハブ調整工 0.00.0.00.0.21.0.00.	( " ) 1.000	式	7,607	( " ) 7,607	歩A・単A S単 157号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	( " ) 1.000	式	75,746	( " ) 75,746	歩A・単A X単 5号
合計				( " ) 120,303	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 44,557	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 75,746	
・・・情報伝送設備工 九州電力用VPNルータ	(0.000) 1.000	式	(0) 20,000	(0) 20,000	1式当たり
S42054 VPNルータ据付・調整工 0.00.0.30.0.30.0.00.VPNルータ	(0.000) 1.000	式	(0) 20,444	(0) 20,444	歩A・単B S単 294号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	(0) 20,777	(0) 20,777	歩A・単B X単 9号
合計				(0) 41,221	
計(1)(直接費対象分)				(0) 20,444	
計(2)(間接費対象分)				(0) 20,777	
・・・CCTV設備工	( " ) 1.000	式	(427,000) 415,000	(427,000) 415,000	1式当たり
S42051 CCTV監視操作装置据付工 CCTV制御装置,監視制御装置,-,無	( " ) 1.000	架	84,945	( " ) 84,945	歩A・単A S単 128号
S42052 CCTV監視操作装置調整工 CCTV制御装置,監視制御装置,-,無	( " ) 1.000	架	72,450	( " ) 72,450	歩A・単A S単 139号
S42052 CCTV監視操作装置調整工 CCTV制御装置,操作PC,-,無	( " ) 1.000	台	25,358	( " ) 25,358	歩A・単A S単 140号
S42051 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無	( " ) 1.000	台	36,540	( " ) 36,540	歩A・単A S単 129号
S42051 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有	( " ) 2.000	台	25,578	( " ) 51,156	歩A・単A S単 130号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42052 C C T V 装置 ( I P カメラ ) 調整工 C C T V 装置, カメラ装置, 巡回式 I P カメラ装置, 無	( " ) 1.000	台		( " ) 36,225	歩 A ・ 単 A S 単 141 号
S42052 C C T V 装置 ( I P カメラ ) 調整工 C C T V 装置, カメラ装置, 巡回式 I P カメラ装置, 有	( " ) 2.000	台	25,358	( " ) 50,716	歩 A ・ 単 A S 単 142 号
S42051 I P カメラ 架台 ( 第 3 堰柱 ) C C T V 装置, カメラ架台, 壁面用, 無	( 1.000 ) 0.000	台	12,180	( 12,180 ) 0	歩 A ・ 単 A S 単 131 号
S42051 光伝送装置 ( 第 3 堰柱 ) C C T V 装置, I P カメラ 装置用機側装置, 自立型, 無	( " ) 1.000	台	24,360	( " ) 24,360	歩 A ・ 単 A S 単 132 号
S42051 光伝送装置 C C T V 装置, I P カメラ 装置用機側装置, ボール取付型, 無	( " ) 1.000	台	19,488	( " ) 19,488	歩 A ・ 単 A S 単 133 号
S42051 光伝送装置 C C T V 装置, I P カメラ 装置用機側装置, ボール取付型, 有	( " ) 1.000	台	13,642	( " ) 13,642	歩 A ・ 単 A S 単 134 号
X42001 技術者間接費 ( 電気通信技術者 ) ・ 移動通信・ C C T V 設備	( " ) 1.000	式	147,798	( " ) 147,798	歩 A ・ 単 A X 単 6 号
合 計				( 574,858 ) 562,678	
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )				( 427,060 ) 414,880	
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )				( " ) 147,798	
・ ・ ・ C C T V 設備工 左岸取水工	( 0.000 ) 1.000	式	( 0 ) 60,000	( 0 ) 60,000	1 式当たり
T00001 C C T V カメラ ボール 積載	( 0.000 ) 1.000	基		( 0 ) 24,536	歩 A ・ 単 B T 単 4 号
S42020 監視カメラ 避雷器 収納箱 分電盤, 前面 0.4m <sup>2</sup> 以下, 露出	( 0.000 ) 1.000	面	35,490	( 0 ) 35,490	歩 A ・ 単 B S 単 292 号
合 計				( 0 ) 60,026	
・ ・ ・ 計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 390,000	( " ) 390,000	1 式当たり
S42053 雨量計 据付工 雨量計, 無	( " ) 1.000	台	12,180	( " ) 12,180	歩 A ・ 単 A S 単 143 号
S42054 気温計 据付工 0.00, 0.50, 0.00, 0.00, 気温計	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩 A ・ 単 A S 単 158 号
S42054 水温計 据付工 0.00, 0.50, 0.00, 0.00, 水温計	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩 A ・ 単 A S 単 159 号
S42053 圧力式水位計 ( 水晶式 ) 据付工 圧力式水位計, 無	( " ) 1.000	台	84,945	( " ) 84,945	歩 A ・ 単 A S 単 144 号
S42053 電波式水位計 据付工 超音波式水位計, 無	( " ) 1.000	台	84,945	( " ) 84,945	歩 A ・ 単 A S 単 145 号
S42053 電波式水位計 据付工 超音波式水位計, 有	( " ) 1.000	台	59,462	( " ) 59,462	歩 A ・ 単 A S 単 146 号
S42053 超音波流量計 ( 開水路用 ) 据付工 超音波式流量計 ( 開渠用 ), 無	( " ) 1.000	台	73,080	( " ) 73,080	歩 A ・ 単 A S 単 147 号
S42053 超音波流量計 ( 開水路用 ) 据付工 超音波式流量計 ( 開渠用 ), 有	( " ) 1.000	台	51,156	( " ) 51,156	歩 A ・ 単 A S 単 148 号
合 計				( " ) 390,128	
・ ・ ・ 放流警報設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 306,000	( " ) 306,000	1 式当たり
S42045 有線放流警報制御装置 据付工 放流警報設備, 制御監視装置, 無	( " ) 1.000	架	84,945	( " ) 84,945	歩 A ・ 単 A S 単 79 号
S42046 有線放流警報制御装置 調整工 放流警報設備, 制御監視装置, 1 対向, 有線	( " ) 1.000	架	54,338	( " ) 54,338	歩 A ・ 単 A S 単 87 号
S42045 サイレン 制御盤 据付工 放流警報設備, 警報局装置, 無	( " ) 1.000	台	60,585	( " ) 60,585	歩 A ・ 単 A S 単 80 号
S42046 サイレン 制御盤 調整工 放流警報設備, 警報局装置, 1 台, 有線	( " ) 1.000	台	36,225	( " ) 36,225	歩 A ・ 単 A S 単 88 号
S42045 サイレン ( インバーター ) 据付工 放流警報設備, サイレン, 無	( " ) 1.000	台	36,540	( " ) 36,540	歩 A ・ 単 A S 単 81 号
S42045 スピーカー 据付工 放流警報設備, スピーカー, 無	( " ) 1.000	台	12,180	( " ) 12,180	歩 A ・ 単 A S 単 82 号
S42045 スピーカー 据付工 放流警報設備, スピーカー, 有	( " ) 1.000	台	8,526	( " ) 8,526	歩 A ・ 単 A S 単 83 号
S42054 赤色回転灯 据付工 0.00, 0.50, 0.00, 0.00, 赤色回転灯	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩 A ・ 単 A S 単 160 号
X42001 技術者間接費 ( 電気通信技術者 ) ・ 汎用機・ 放流警報設備	( " ) 1.000	式	81,506	( " ) 81,506	歩 A ・ 単 A X 単 7 号
合 計				( " ) 387,025	
計 ( 1 ) ( 直接費対象分 )				( " ) 305,519	
計 ( 2 ) ( 間接費対象分 )				( " ) 81,506	
・ ・ ・ 電源設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 185,000	( " ) 185,000	1 式当たり
S42020 水管理機器分電盤 取付工 分電盤, 前面 1.2m <sup>2</sup> 以下, 露出	( " ) 1.000	面	50,495	( " ) 50,495	歩 A ・ 単 A S 単 72 号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42020 電源用避雷器盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出	( " ) 1.000	面	31,259	( " ) 31,259	歩A・単A S単 73号
S42020 SPD収納箱取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出	( " ) 1.000	面	31,259	( " ) 31,259	歩A・単A S単 74号
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	( " ) 1.000	台	42,316	( " ) 42,316	歩A・単A S単 75号
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,有	( " ) 1.000	台	29,621	( " ) 29,621	歩A・単A S単 76号
合 計				( " ) 184,950	
・ ・ 光ケーブル据付工 (労務費)	1.000	式		(202,000) 131,000	
・ ・ ・ 光ケーブル据付工 (労務)	( " ) 1.000	式	(202,000) 131,000	(202,000) 131,000	1式当たり
S42121 光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋 内,SM-2C	(7.500) 7.000	m	337	(2,528) 2,359	歩A・単A S単 257号
S42121 光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C	(106.500) 2.000	m	553	(58,895) 1,106	歩A・単A S単 258号
S42121 光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,地 中,SM-2C	(31.000) 0.000	m	337	(10,447) 0	歩A・単A S単 259号
S42121 光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C	(7.500) 0.000	m	433	(3,248) 0	歩A・単A S単 260号
S42121 光ケーブル配線工 ラック,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C	(0.500) 1.500	m	721	(361) 1,082	歩A・単A S単 261号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,,,	( " ) 2.000	箇所	29,686	( " ) 59,372	歩A・単A S単 262号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル試験用等心線接続,, ,試験用等心線接続,10テープ(心)当り,	( " ) 2.000	10テープ	13,329	( " ) 26,658	歩A・単A S単 263号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験,, ,20心以下	( " ) 1.000	方向	16,964	( " ) 16,964	歩A・単A S単 264号
S42123 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,, ,20心以下	( " ) 1.000	対向	23,628	( " ) 23,628	歩A・単A S単 265号
合 計				(202,101) 131,169	
・ 親局撤去工 川上頭首工	1.000	式		( " ) 933,000	
・ ・ 親局	1.000	式		( " ) 933,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 154,000	( " ) 154,000	1式当たり
S42054 入出力処理装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 161号
S42054 入出力処理装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 162号
S42054 頭首工操作端末 (パソコン) 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 163号
S42054 頭首工操作端末 (パソコン) 撤去 0.00,0.35,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	8,526	( " ) 8,526	歩A・単A S単 164号
S42054 表示記録操作装置 (用水操作) 撤去 0.00,0.35,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	8,526	( " ) 8,526	歩A・単A S単 165号
S42054 TM/パソコン 0.35,0.70,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	29,731	( " ) 29,731	歩A・単A S単 166号
S42054 カラープリンタ 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	6,090	( " ) 6,090	歩A・単A S単 167号
S42054 カラープリンタ 撤去 0.00,0.18,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	4,385	( " ) 4,385	歩A・単A S単 168号
合 計				( " ) 154,384	
・ ・ ・ 監視操作設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 95,000	( " ) 95,000	1式当たり
S42054 用水操作卓 撤去 0.00,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	24,360	( " ) 24,360	歩A・単A S単 169号
S42054 頭首工操作卓 撤去 0.00,0.70,0.00,0.00,	( " ) 2.000	式	17,052	( " ) 34,104	歩A・単A S単 170号
S42054 表示記録端末装置 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 171号
S42054 大型表示装置 (65型) 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 172号
S42054 制御記録端末 (大型表示装置) 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 173号
合 計				( " ) 95,004	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 196,000	( " ) 196,000	1式当たり
S42054 TM・TC親局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 174号
S42054 入出力中継装置 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 175号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054 機側伝送装置 撤去 0.00.0.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 176号
S42054 機側伝送装置 撤去 0.00.0.35.0.00.0.00,	( " ) 3.000	式	8,526	( " ) 25,578	歩A・単A S単 177号
S42054 中継端子盤 撤去 0.50.1.00.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 178号
S42054 業務用無線装置 0.00.0.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 179号
S42054 無線回線(空中線系) 撤去 0.00.0.75.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	18,270	( " ) 18,270	歩A・単A S単 180号
合 計				( " ) 195,627	
・・・ CCTV設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 80,000	( " ) 80,000	1式当たり
S42054 CCTV操作卓 撤去 0.00.0.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 181号
S42054 CCTVカメラ装置 撤去 0.00.0.75.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	18,270	( " ) 18,270	歩A・単A S単 182号
S42054 CCTVカメラ装置 撤去 0.00.0.53.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	12,911	( " ) 12,911	歩A・単A S単 183号
S42054 CCTV避雷器収納箱 撤去 0.00.0.65.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	15,834	( " ) 15,834	歩A・単A S単 184号
S42054 光伝送装置 撤去 0.00.0.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	12,180	( " ) 12,180	歩A・単A S単 185号
S42054 光伝送装置 撤去 0.00.0.35.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	8,526	( " ) 8,526	歩A・単A S単 186号
合 計				( " ) 79,901	
・・・ 計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 192,000	( " ) 192,000	1式当たり
S42054 雨雪量計 撤去 0.00.0.25.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	6,090	( " ) 6,090	歩A・単A S単 187号
S42054 気温計 撤去 0.00.0.18.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	4,385	( " ) 4,385	歩A・単A S単 188号
S42054 水温計(取水庭水温) 撤去 0.00.0.18.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	4,385	( " ) 4,385	歩A・単A S単 189号
S42054 圧力式水位計(水晶式) 撤去 0.50.1.00.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 190号
S42054 電波式水位計(上流水位) 撤去 0.50.1.00.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 191号
S42054 電波式水位計(右岸支線水位) 撤去 0.35.0.70.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	29,731	( " ) 29,731	歩A・単A S単 192号
S42054 開水路用超音波流量計(右岸幹線流量) 撤去 0.00.1.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	36,540	( " ) 36,540	歩A・単A S単 193号
S42054 開水路用超音波流量計(大井手幹線流量) 撤去 0.00.1.05.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	25,578	( " ) 25,578	歩A・単A S単 194号
合 計				( " ) 191,655	
・・・ 放流警報設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 108,000	( " ) 108,000	1式当たり
S42054 有線放流警報制御装置 撤去 0.50.1.00.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 195号
S42054 サイレン回転灯制御盤 撤去 0.50.0.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	30,293	( " ) 30,293	歩A・単A S単 196号
S42054 モータサイレン(2.2kW) 撤去 0.00.0.75.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	18,270	( " ) 18,270	歩A・単A S単 197号
S42054 警報スピーカ 撤去 0.00.0.25.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	6,090	( " ) 6,090	歩A・単A S単 198号
S42054 警報スピーカ 撤去 0.00.0.18.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	4,385	( " ) 4,385	歩A・単A S単 199号
S42054 赤色回転灯 撤去 0.00.0.25.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	6,090	( " ) 6,090	歩A・単A S単 200号
合 計				( " ) 107,601	
・・・ 電源設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 108,000	( " ) 108,000	1式当たり
S41001 水管理機器分電盤 ,その他設備(区分1),電 工	( " ) 1.050	人	24,045	( " ) 25,247	歩A・単A S単 66号
S41001 電源用避雷器盤 撤去 ,その他設備(区分1),電 工	( " ) 0.460	人	24,045	( " ) 11,061	歩A・単A S単 67号
S41001 SPD収納箱 撤去 ,その他設備(区分1),電 工	( " ) 0.460	人	24,045	( " ) 11,061	歩A・単A S単 68号
T00003 無停電電源装置(UPS)10KVA 撤去	( " ) 1.000	台	39,349	( " ) 39,349	歩A・単A T単 2号
T00004 無停電電源装置(UPS)5KVA 撤去	( " ) 1.000	台	21,157	( " ) 21,157	歩A・単A T単 3号
合 計				( " ) 107,875	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・親局既設機器移設				( " )	
	1.000	式		724,000	
・・親局既設機器移設				( " )	
	1.000	式		724,000	
・・・情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	309,000	309,000	
S42054 入出力処理装置	( " )			( " )	歩A・単A
1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	84,945	84,945	S単 203号
S42054 入出力処理装置	( " )			( " )	歩A・単A
1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	84,945	84,945	S単 204号
S42054 頭首工操作端末 (パソコン)	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	24,360	24,360	S単 205号
S42054 頭首工操作端末 (パソコン)	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	17,052	17,052	S単 206号
S42054 表示記録操作装置(用水操作)	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	17,052	17,052	S単 207号
S42054 TMパソコン	( " )			( " )	歩A・単A
0.70,1.40,0.00,0.00,	1.000	式	59,462	59,462	S単 208号
S42054 カラープリンタ	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,180	12,180	S単 209号
S42054 カラープリンタ	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.35,0.00,0.00,	1.000	式	8,526	8,526	S単 210号
合 計				( " )	
				308,522	
・・・監視操作設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	119,000	119,000	
S42054 用水操作卓	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	48,720	48,720	S単 211号
S42054 頭首工操作卓	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,1.40,0.00,0.00,	1.000	式	34,104	34,104	S単 212号
S42054 大型表示装置(65型)	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	24,360	24,360	S単 213号
S42054 制御記録端末(大型表示装置)	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,180	12,180	S単 214号
合 計				( " )	
				119,364	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	194,000	194,000	
S42054 TM・TC親局装置	( " )			( " )	歩A・単A
1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	84,945	84,945	S単 215号
S42054 入出力中継装置	( " )			( " )	歩A・単A
1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	84,945	84,945	S単 216号
S42054 業務用無線装置	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	24,360	24,360	S単 217号
合 計				( " )	
				194,250	
・・・CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	17,000	17,000	
S42054 CCTV操作卓	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	17,052	17,052	S単 218号
合 計				( " )	
				17,052	
・・・放流警報設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42054 有線放流警報制御装置	( " )			( " )	歩A・単A
1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	84,945	84,945	S単 219号
合 計				( " )	
				84,945	
・共通設備工				(319,000)	
	1.000	式		1,158,000	
・・共通設備工				(240,000)	
	1.000	式		1,079,000	
・・・配線工(川上頭首工)	( " )		(102,000)	(102,000)	1式当たり
	1.000	式	81,000	81,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(9.000)			(13,950)	歩A・単A
,管 内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	0.000	m	1,550	0	S単 223号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	(1.500)			(2,903)	歩A・単A
,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.000	m	1,935	0	S単 224号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
600V,CV2-3C【既設利用】,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,5.50	14.000	m	1,322	18,508	S単 225号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
600V,CV2-3C【既設利用】,露出(コナリト壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,8.80	0.500	m	2,116	1,058	S単 226号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,VCT0.75-2C【既設利用】、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30	( " ) 14.000	m	553	( " ) 7,742	歩A・単A S単 227号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,VCT0.75-2C【既設利用】、露出(コンクリート壁)、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、3.60	( " ) 0.500	m	866	( " ) 433	歩A・単A S単 228号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(4.300) 2.300	m	381	(1,638) 876	歩A・単A S単 229号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(1.500) 1.000	m	453	(680) 453	歩A・単A S単 230号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(1.500) 1.000	m	550	(825) 550	歩A・単A S単 231号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、管内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30	(4.300) 2.300	m	713	(3,066) 1,640	歩A・単A S単 253号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、ラック・ダクト内、その他、-mm、-、屋外・屋内、2.90	(1.500) 1.000	m	857	(1,286) 857	歩A・単A S単 254号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、露出(コンクリート壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60	(1.500) 1.000	m	1,026	(1,539) 1,026	歩A・単A S単 255号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30	( " ) 24.500	m	553	( " ) 13,549	歩A・単A S単 232号
S02116 超音波式流量計(開渠用) 、結合材(樹脂製モールド材)	( " ) 4.000	個	8,500	( " ) 34,000	歩A・単A S単 2号
S02116 スパイルスリーブ PVC-10mm、	(3.000) 2.000	m	200	(600) 400	歩A・単A S単 3号
合計				(101,777) 81,092	
・・・配管工(川上頭首工_中央管理所)	(1.000) 0.000	式	(138,000) 0	(138,000) 0	1式当たり
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、24、屋外・屋内(露出) 、0、0.00、無、無、無	(2.000) 0.000	m	1,642	(3,284) 0	歩A・単A S単 220号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋内(露出) 、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)	(2.000) 0.000	m	2,359	(4,718) 0	歩A・単A S単 221号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)	(15.500) 0.000	m	5,643	(87,467) 0	歩A・単A S単 222号
S02116 防水工おカッブリク #30、	(2.000) 0.000	個	599	(1,198) 0	歩A・単A S単 4号
S02116 防水工おカッブリク #24、	(2.000) 0.000	個	367	(734) 0	歩A・単A S単 5号
S02116 防水工おカッブリク #30、	(1.000) 0.000	個	498	(498) 0	歩A・単A S単 6号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100、	(5.000) 0.000	個	439	(2,195) 0	歩A・単A S単 7号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200、	(4.000) 0.000	個	763	(3,052) 0	歩A・単A S単 8号
S02116 オールアンカー SUS M10×70、	(13.000) 0.000	本	600	(7,800) 0	歩A・単A S単 9号
S02116 端末保護キャップ D1タイ、グレー色、	(18.000) 0.000	個	61	(1,098) 0	歩A・単A S単 10号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28、	(13.000) 0.000	個	241	(3,133) 0	歩A・単A S単 11号
S02116 クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色、	(13.000) 0.000	個	88	(1,144) 0	歩A・単A S単 12号
T00002 コンクリート穴あけ 50	(2.000) 0.000	箇所	10,962	(21,924) 0	歩A・単A T単 1号
合計				(138,245) 0	
・・・床面整備工	(0.000) 1.000	式	(0) 832,000	(0) 832,000	1式当たり
S02116 フリーアクセスパネル 川上頭首工中央管理所、	(0.000) 13.000	m <sup>2</sup>	7,800	(0) 101,400	歩A・単B S単 276号
S02116 カーペット 川上頭首工中央管理所、	(0.000) 88.000	m <sup>2</sup>	6,600	(0) 580,800	歩A・単B S単 277号
S02116 巾木 川上頭首工中央管理所、	(0.000) 39.000	m	640	(0) 24,960	歩A・単B S単 278号
S02115 普通作業員	(0.000) 6.000	人	20,790	(0) 124,740	歩A・単B S単 274号
合計				(0) 831,900	
・・・配管工(CCTVカメラ)	(0.000) 1.000	式	(0) 98,000	(0) 98,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、高所作業(2m以上)	(0.000) 6.000	m	6,461	(0) 38,766	歩A・単B S単 295号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200、	(0.000) 1.000	個	763	(0) 763	歩A・単B S単 279号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28,,	(0.000) 3.000			(0) 723	歩A・単B S単 280号
S02116 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色,,	(0.000) 2.000	個	61	(0) 122	歩A・単B S単 281号
S02116 オールアンカー SUS M10×70,,	(0.000) 2.000	本	600	(0) 1,200	歩A・単B S単 282号
T00005 コングリート穴あけ 30	(0.000) 1.000	箇所	7,308	(0) 7,308	歩A・単B T単 5号
S42100 電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-.30、地 中（構内）、0.0.00、無、無、無	(0.000) 13.000	m	969	(0) 12,597	歩A・単B S単 296号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍がリフレクタ	(0.000) 13.000	m	297	(0) 3,861	歩A・単B S単 309号
S42109 電線管付属品 プラスチック(SUS、WP)250*250*150、その他、その他、0.30	(0.000) 1.000	個	23,590	(0) 23,590	歩A・単B S単 308号
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、.24、屋外・屋内(露出) 、0.0.00、無、無、無	(0.000) 2.500	m	1,953	(0) 4,883	歩A・単B S単 297号
S42100 電線管敷設工 HIVE22、その他、-.、屋外・屋内(露出)、.5.5.0.15、無、有、無	(0.000) 0.500	m	1,172	(0) 586	歩A・単B S単 298号
S02116 防水エポキシ樹脂 #24,,	(0.000) 4.000	個	367	(0) 1,468	歩A・単B S単 283号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,	(0.000) 1.000	個	439	(0) 439	歩A・単B S単 284号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28,,	(0.000) 1.000	個	241	(0) 241	歩A・単B S単 280号
S02116 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色,,	(0.000) 2.000	個	61	(0) 122	歩A・単B S単 281号
S02116 オールアンカー SUS M10×70,,	(0.000) 2.000	本	600	(0) 1,200	歩A・単B S単 282号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm,,	(0.000) 0.500	m	200	(0) 100	歩A・単B S単 285号
合 計				(0) 97,969	
・・・配線工（CCTVカメラ）	(0.000) 1.000	式	(0) 45,000	(0) 45,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.500	m	2,253	(0) 5,633	歩A・単B S単 299号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 2.000	m	1,817	(0) 3,634	歩A・単B S単 300号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-.5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.500	m	542	(0) 2,981	歩A・単B S単 301号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-.5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	(0.000) 19.000	m	460	(0) 8,740	歩A・単B S単 302号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ビット、IV、600V、-.5.5mm2、屋外・屋内、0.00	(0.000) 5.500	m	394	(0) 2,167	歩A・単B S単 303号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、ラック・ダクト内、その他、-mm、-.、屋外・屋内、2.90	(0.000) 3.500	m	952	(0) 3,332	歩A・単B S単 304号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、ビット、その他、-mm、-.、屋外・屋内、1.80	(0.000) 5.500	m	651	(0) 3,581	歩A・単B S単 305号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、管 内、その他、-mm、-.、地中・屋外・屋内、2.30	(0.000) 17.500	m	788	(0) 13,790	歩A・単B S単 306号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、露出（コンクリート壁）、その他、-mm、-.、屋外・屋内、3.60	(0.000) 1.000	m	1,143	(0) 1,143	歩A・単B S単 307号
合 計				(0) 45,001	
・・・配線工（警報装置）	(0.000) 1.000	式	(0) 23,000	(0) 23,000	1式当たり
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、露出（コンクリート壁）、その他、-mm、-.、屋外・屋内、3.60	(0.000) 20.000	m	1,143	(0) 22,860	歩A・単B S単 307号
合 計				(0) 22,860	
・・・共通設備工 撤去				( ) 79,000	
・・・配線工（川上頭首工）	( ) 1.000	式	( ) 79,000	( ) 79,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 2sq 3C、管 内、その他、-.、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	( ) 16.000	m	661	( ) 10,576	歩A・単A S単 233号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 2sq 3C、露出（コンクリート壁）、その他、-.、-mm2、屋外・屋内、4.40	( ) 0.500	m	1,058	( ) 529	歩A・単A S単 234号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C、管 内、その他、-.、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	( ) 22.000	m	661	( ) 14,542	歩A・単A S単 235号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C、トラフ、その他、-.、-mm2、地 中、1.65	( ) 6.000	m	397	( ) 2,382	歩A・単A S単 236号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C、ビット、その他、-.、-mm2、屋外・屋内、2.20	( ) 3.500	m	529	( ) 1,852	歩A・単A S単 237号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C、ラック・ダクト内、その他、-.、-mm2、屋外・屋内、3.55	( ) 1.500	m	854	( ) 1,281	歩A・単A S単 238号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C、露出（コンクリート壁）、その他、-.、-mm2、屋外・屋内、4.40	( ) 1.000	m	1,058	( ) 1,058	歩A・単A S単 239号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 7.600	m	661	( " ) 5,024	歩A・単A S単 240号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.5	( " ) 3.000	m	854	( " ) 2,562	歩A・単A S単 241号
5					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.4	( " ) 3.000	m	1,058	( " ) 3,174	歩A・単A S単 242号
0					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 16.000	m	277	( " ) 4,432	歩A・単A S単 243号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 0.75sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 244号
80					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 2.500	m	661	( " ) 1,653	歩A・単A S単 240号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.5	( " ) 1.000	m	854	( " ) 854	歩A・単A S単 241号
5					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.4	( " ) 1.000	m	1,058	( " ) 1,058	歩A・単A S単 242号
0					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 24.500	m	277	( " ) 6,787	歩A・単A S単 245号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 5.100	m	277	( " ) 1,413	歩A・単A S単 246号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 2.000	m	349	( " ) 698	歩A・単A S単 247号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 2.000	m	433	( " ) 866	歩A・単A S単 248号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 18.000	m	661	( " ) 11,898	歩A・単A S単 249号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.65	( " ) 10.600	m	397	( " ) 4,208	歩A・単A S単 250号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 1.000	m	854	( " ) 854	歩A・単A S単 251号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	( " ) 1.000	m	1,058	( " ) 1,058	歩A・単A S単 252号
合計				( " ) 78,976	
・付帯土工事				(0)	
	1.000	式		67,000	
・付帯土工事 川上頭首工				(0)	
	1.000	式		67,000	
・付帯土工事	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	67,000	67,000	
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 27.000	m	593.8	(0) 16,033	歩A・単B S単 313号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 6.500	m <sup>2</sup>	204.9	(0) 1,332	歩A・単B S単 312号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,	(0.000) 0.325	m <sup>3</sup>	10,460	(0) 3,400	歩A・単B S単 311号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 0.325	m <sup>3</sup>	3,300	(0) 1,073	歩A・単B S単 287号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(0.000) 4.550	m <sup>3</sup>	2,139	(0) 9,732	歩A・単B S単 310号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 3.900	m <sup>3</sup>	2,869	(0) 11,189	歩A・単B S単 273号
SA0835 SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	(0.000) 6.500	m <sup>2</sup>	994.5	(0) 6,464	歩A・単B S単 314号
SA0846 SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.20t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,密粒度アス(13)	(0.000) 6.500	m <sup>2</sup>	2,797	(0) 18,181	歩A・単B S単 315号
合計				(0) 67,404	





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** はつり工 はつり工		人	24,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 超音波式流量計(開渠用) 超音波式流量計(開渠用) ...結合材(樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm,,		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水工用カバーリング 防水工用カバーリング #30,,		個	599		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水工用ボックスコネクタ 防水工用ボックスコネクタ #24,,		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 防水工用ボックスコネクタ 防水工用ボックスコネクタ #30,,		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,,		個	763		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70,,		本	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、グレー色,,		個	61		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28,,		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,,		個	88		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** データ処理装置(用水) データ処理装置(用水) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 入出力処理装置 入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600		面	18,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 入出力処理装置 入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600		面	6,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 時計装置 時計装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装		台	900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** TM用パソコン TM用パソコン デスクトップ形FA-PC		台	2,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** カラーページプリンタ カラーページプリンタ 据置形(置台は既設流用)、耐震架台		台	600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** Webサーバ Webサーバ デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 置台(汎用デスク) 置台(汎用デスク) W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)		台	230,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** 表示記録操作装置(用水操作) 表示記録操作装置(用水操作) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** 頭首工操作端末、					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	頭首工操作端末、 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ *** S単 - 23号 ***		台	2,700,000		歩A・単A
S40012	手動操作装置 手動操作装置 卓上形手動操作器、PLC、LCDディスプレイ *** S単 - 24号 ***		台	10,500,000		歩A・単A
S40012	CCTV/TM切替器(エネット形) CCTV/TM切替器(エネット形) 表示記録操作装置(用水)置台、大型表示装置がD'実装 *** S単 - 25号 ***		台	50,000		歩A・単A
S40012	HDMI切替器 HDMI切替器 ユニット形 *** S単 - 26号 ***		台	80,000		歩A・単A
S40012	大型表示装置 大型表示装置 据付形(65型)、可動式スタンド、耐震架台 *** S単 - 27号 ***		台	600,000		歩A・単A
S40012	置台(汎用デスク)(手動操作装置) 置台(汎用デスク)(手動操作装置) W1000×H700×D700mm程度(耐震架台含む) *** S単 - 28号 ***		台	245,000		歩A・単A
S40012	TM・TC親局装置 TM・TC親局装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装 *** S単 - 29号 ***		面	9,700,000		歩A・単A
S40012	入出力中継装置 入出力中継装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)、W600×H1900×D600mm *** S単 - 30号 ***		面	3,600,000		歩A・単A
S40012	機側伝送装置 機側伝送装置 屋内鋼板製自立形、W600×H1650×D400mm程度 *** S単 - 31号 ***		面	5,250,000		歩A・単A
S40012	中継端子盤 中継端子盤 屋外ステンレス製自立形、W1007×H2270×D840mm程度 *** S単 - 32号 ***		面	4,400,000		歩A・単A
S40012	業務用無線装置 業務用無線装置 60MHz帯基地局電源、マイクロホン付属、卓上据置形 *** S単 - 33号 ***		台	1,680,000		歩A・単A
S40012	3素子八木空中線 3素子八木空中線 60MHz帯、同軸避雷器含む *** S単 - 34号 ***		基	220,000		歩A・単A
S40012	ルータ ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装対NTT子局用 *** S単 - 35号 ***		台	100,000		歩A・単A
S40012	VPNルータ VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装対NTT子局用 *** S単 - 36号 ***		台	120,000		歩A・単A
S40012	VPNルータ VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 Webサーバ用 *** S単 - 37号 ***		台	120,000		歩A・単A
S40012	スイッチングハブ(FA-LAN) スイッチングハブ(FA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装 *** S単 - 38号 ***		台	40,000		歩A・単A
S40012	スイッチングハブ(OA-LAN) スイッチングハブ(OA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装 *** S単 - 39号 ***		台	70,000		歩A・単A
S40012	CCTV監視操作装置 CCTV監視操作装置 デスクトップ形OA-PC、ディスプレイ、光伝送装置実装 *** S単 - 40号 ***		台	1,050,000		歩A・単A
S40012	IPカメラ(IPカメラ2) IPカメラ(IPカメラ2) IPカメラ 回転機構形、LED照明付き *** S単 - 41号 ***		台	2,460,000		歩A・単A
S40012	IPカメラ2架台(第3堰柱) IPカメラ2架台(第3堰柱) STK400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ、屋外壁面取付形 *** S単 - 42号 ***		台	81,000		歩A・単A
S40012	光伝送装置(第3堰柱) 光伝送装置(第3堰柱) 屋内鋼板製壁掛形、W400×H500×D200mm程度 *** S単 - 43号 ***		台	1,260,000		歩A・単A
S40012	光伝送装置 光伝送装置 屋外SUS製支柱形、W480×H547×D240mm程度		台	1,500,000		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 44号 *** 雨雪量計(ヒータ式) 雨雪量計(ヒータ式) 転倒ます式		台	228,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 45号 *** 雨雪量計接続板 雨雪量計接続板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ		組	30,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 46号 *** 気温計 気温計 白金測温抵抗体		台	400,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 47号 *** 水温計(取水庭水温) 水温計(取水庭水温) 水中投入形測温抵抗体		台	135,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 48号 *** 圧力式水位計(水晶式) 検出器 圧力式水位計(水晶式) 検出器 投入式 0~20m		個	637,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 49号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 50号 *** 電波式水位計保護箱 電波式水位計保護箱 SUS304 既設架台取付		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 51号 *** 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台	4,940,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 52号 *** 超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台	5,490,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 53号 *** 有線放流警報制御装置 有線放流警報制御装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)、W600×H1900×D600mm		面	15,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 54号 *** サイレン制御盤 サイレン制御盤 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)		面	343,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 55号 *** 回転灯 制御盤 回転灯 制御盤 ユニット形		台	184,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 56号 *** サイレン サイレン 防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)		台	738,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 57号 *** 警報スピーカ 警報スピーカ 屋外レフレックスホーン形		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 58号 *** 集音マイク 集音マイク 屋外ホーン形		台	17,600		歩A・単A
S40012	*** S単 - 59号 *** 回転灯 回転灯 屋外形 ABS樹脂製又は同等以上 6W程度(LED光源)		台	13,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 60号 *** 水管理機器分電盤 水管理機器分電盤 屋内鋼板製壁掛形、W650×H1300×D200mm程度		面	1,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 61号 *** 電源用避雷器盤 電源用避雷器盤 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度		面	780,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 62号 *** SPD収納箱 SPD収納箱 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度		台	780,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 63号 *** 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 5kVA		台	1,040,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 64号 *** 予備品・付属品 予備品・付属品		式	1,040,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 65号 *** ソフトウェア					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ソフトウェア 中央管理所 *** S単 - 66号 ***		式	77,820,000		歩A・単A
S41001	水管理機器分電盤 [施設機械劣務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	電源用避雷器盤 撤去 [施設機械劣務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	SPD収納箱 撤去 [施設機械劣務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	[施設機械劣務単価] [施設機械劣務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 5.05ton,165km		式	165,000		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 3.46ton,0.9km		式	29,000		歩A・単A
S42020	水管理機器分電盤取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 1.2m以下,露出		面	50,495		歩A・単A
S42020	電源用避雷器盤取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出		面	31,259		歩A・単A
S42020	SPD収納取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出		面	31,259		歩A・単A
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	42,316		歩A・単A
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,有		台	29,621		歩A・単A
S42045	入出力中継装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,入出力中継装置,,無		架	84,945		歩A・単A
S42045	中継端子盤据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,入出力中継装置,,無		架	84,945		歩A・単A
S42045	有線放流警報制御装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,制御監視装置,無		架	84,945		歩A・単A
S42045	サイレン制御盤据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	60,585		歩A・単A
S42045	サイレン(インバーター)据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	36,540		歩A・単A
S42045	スピーカー据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,180		歩A・単A
S42045	スピーカー据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,526		歩A・単A
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM/TC親局装置,,標準形,1対向,有線		架	36,225		歩A・単A
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM/TC親局装置,,標準形,2対向以降,有線		対向	12,679		歩A・単A
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM/TC親局装置,,小容量形,2対向以降,有線		対向	12,679		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42046	*** S単 - 87号 *** 有線放流警報制御装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,制御監視装置,1対向,有線		架	54,338		歩A・単A
S42046	*** S単 - 88号 *** サイレン制御盤調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,警報局装置,1台,有線		台	36,225		歩A・単A
S42047	*** S単 - 89号 *** 八木空中線据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(60-70MHz),無,0.0,無		基	36,540		歩A・単A
S42047	*** S単 - 90号 *** 八木空中線据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,同軸避雷器,無,0.0,無		個	6,090		歩A・単A
S42047	*** S単 - 91号 *** 業務用無線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,無,0.0,無		台	24,360		歩A・単A
S42048	*** S単 - 92号 *** 八木空中線調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,293		歩A・単A
S42048	*** S単 - 93号 *** 業務用無線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無		台	36,225		歩A・単A
S42049	*** S単 - 94号 *** データ処理装置(用水)据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,無		架	84,945		歩A・単A
S42049	*** S単 - 95号 *** 入出力処理装置 据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	84,945		歩A・単A
S42049	*** S単 - 96号 *** 入出力処理装置 据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無		架	84,945		歩A・単A
S42049	*** S単 - 97号 *** TM用パソコン据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有		架	59,462		歩A・単A
S42049	*** S単 - 98号 *** カラープリンタ据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無		台	12,180		歩A・単A
S42049	*** S単 - 99号 *** カラープリンタ据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,有		台	8,526		歩A・単A
S42049	*** S単 - 100号 *** webサーバ据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有		台	17,052		歩A・単A
S42049	*** S単 - 101号 *** 表示記録操作装置(用水操作)据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,360		歩A・単A
S42049	*** S単 - 102号 *** 頭首工操作端末 据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有		台	17,052		歩A・単A
S42049	*** S単 - 103号 *** 手動操作装置据付工 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無		台	48,720		歩A・単A
S42050	*** S単 - 104号 *** データ処理装置(用水)調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無		台	36,225		歩A・単A
S42050	*** S単 - 105号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,データ入出力部,無		組	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 106号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,平滑処理部,無		組	36,225		歩A・単A
S42050	*** S単 - 107号 *** 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,平滑処理部,有		組	25,358		歩A・単A
S42050	*** S単 - 108号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部,無 *** S単 - 109号 ***		組	36,225		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,制御処理部,有 *** S単 - 110号 ***		組	25,358		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,無 *** S単 - 111号 ***		組	10,868		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部,無 *** S単 - 112号 ***		組	10,868		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,平滑処理部,有 *** S単 - 113号 ***		組	7,607		歩A・単A
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部,無 *** S単 - 114号 ***		組	10,868		歩A・単A
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,制御処理部,有 *** S単 - 115号 ***		組	7,607		歩A・単A
	入出力処理装置 調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,-,無 *** S単 - 116号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42050	入出力処理装置 調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,無 *** S単 - 117号 ***		組	10,868		歩A・単A
	入出力処理装置 調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,データ入出力部,有 *** S単 - 118号 ***		組	7,607		歩A・単A
S42050	TM用パソコン調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有 *** S単 - 119号 ***		台	25,358		歩A・単A
	カラープリンタ調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無 *** S単 - 120号 ***		台	10,868		歩A・単A
S42050	カラープリンタ調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,有 *** S単 - 121号 ***		台	7,607		歩A・単A
	webサーバ調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,有 *** S単 - 122号 ***		台	38,036		歩A・単A
S42050	表示記録操作装置(用水操作)調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無 *** S単 - 123号 ***		台	18,113		歩A・単A
	頭首工操作端末、調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有 *** S単 - 124号 ***		台	12,679		歩A・単A
S42050	頭首工操作端末、調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,端末装置,有 *** S単 - 125号 ***		組	7,607		歩A・単A
	手動操作装置調整工 情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無 *** S単 - 126号 ***		台	72,450		歩A・単A
S42051	手動操作装置調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置,操作卓,無 *** S単 - 127号 ***		組	10,868		歩A・単A
	大型表示装置 可動式スタンド据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(可動式スタンド固定),無 *** S単 - 128号 ***		台	24,360		歩A・単A
S42051	CCTV監視操作装置据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,監視制御装置,-,無 *** S単 - 129号 ***		架	84,945		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,回転式IPカメラ装置,無		台	36,540		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42051	*** S単 - 130号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回IPカメラ装置,有		台	25,578		歩A・単A
S42051	*** S単 - 131号 *** IPカメラ架台 (第3 堰柱) CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置,カメラ架台,壁面用,無		台	12,180		歩A・単A
S42051	*** S単 - 132号 *** 光伝送装置 (第3 堰柱) CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,自立型,無		台	24,360		歩A・単A
S42051	*** S単 - 133号 *** 光伝送装置 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,無		台	19,488		歩A・単A
S42051	*** S単 - 134号 *** 光伝送装置 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,有		台	13,642		歩A・単A
S42052	*** S単 - 135号 *** CCTV/TM切替器調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無		台	18,113		歩A・単A
S42052	*** S単 - 136号 *** CCTV/TM切替器調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,有		台	12,679		歩A・単A
S42052	*** S単 - 137号 *** HDMI切替器調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無		台	18,113		歩A・単A
S42052	*** S単 - 138号 *** 大型表示装置 可動式スタンド調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,モニタTV,-,無		台	36,225		歩A・単A
S42052	*** S単 - 139号 *** CCTV監視操作装置調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,監視制御装置,-,無		架	72,450		歩A・単A
S42052	*** S単 - 140号 *** CCTV監視操作装置調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,操作PC,-,無		台	25,358		歩A・単A
S42052	*** S単 - 141号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回IPカメラ装置,無		台	36,225		歩A・単A
S42052	*** S単 - 142号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回IPカメラ装置,有		台	25,358		歩A・単A
S42053	*** S単 - 143号 *** 雨雪量計据付工 計装設備据付工 雨雪量計,無		台	12,180		歩A・単A
S42053	*** S単 - 144号 *** 圧力式水位計 (水晶式) 据付工 計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	84,945		歩A・単A
S42053	*** S単 - 145号 *** 電波式水位計据付工 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	84,945		歩A・単A
S42053	*** S単 - 146号 *** 電波式水位計据付工 計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	59,462		歩A・単A
S42053	*** S単 - 147号 *** 超音波流量計 (開水路用) 据付工 計装設備据付工 超音波式流量計 (開渠用),無		台	73,080		歩A・単A
S42053	*** S単 - 148号 *** 超音波流量計 (開水路用) 据付工 計装設備据付工 超音波式流量計 (開渠用),有		台	51,156		歩A・単A
S42054	*** S単 - 149号 *** 機側伝送装置据付工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,機側伝送装置		式	24,360		歩A・単A
S42054	*** S単 - 150号 *** 機側伝送装置据付工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,機側伝送装置		式	17,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 151号 *** 機側伝送装置調整工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.50,0.00,機側伝送装置 *** S単 - 152号 ***		式	18,113		歩A・単A
S42054	機側伝送装置調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.35,0.00,機側伝送装置 *** S単 - 153号 ***		式	12,679		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ *** S単 - 154号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	VPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,ルータ *** S単 - 155号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	VPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00, *** S単 - 156号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	スイッチングハブ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00, *** S単 - 157号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	スイッチングハブ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00, *** S単 - 158号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	気温計据付工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,気温計 *** S単 - 159号 ***		式	12,180		歩A・単A
S42054	水温計据付工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,水温計 *** S単 - 160号 ***		式	12,180		歩A・単A
S42054	赤色回転灯据付工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,赤色回転灯 *** S単 - 161号 ***		式	12,180		歩A・単A
S42054	入出力処理装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 162号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	入出力処理装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 163号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	頭首工操作端末（パソコン） 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 164号 ***		式	12,180		歩A・単A
S42054	頭首工操作端末（パソコン） 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00, *** S単 - 165号 ***		式	8,526		歩A・単A
S42054	表示記録操作装置（用水操作） 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00, *** S単 - 166号 ***		式	8,526		歩A・単A
S42054	TMパソコン 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 167号 ***		式	29,731		歩A・単A
S42054	カラープリンタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00, *** S単 - 168号 ***		式	6,090		歩A・単A
S42054	カラープリンタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00, *** S単 - 169号 ***		式	4,385		歩A・単A
S42054	用水操作卓 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 170号 ***		式	24,360		歩A・単A
S42054	頭首工操作卓 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 171号 ***		式	17,052		歩A・単A
S42054	表示記録端末装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 172号 ***		式	12,180		歩A・単A
S42054	大型表示装置（65型） 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 172号 ***		式	12,180		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	*** S単 - 173号 *** 制御記録端末(大型表示装置) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単 - 174号 *** TM・TC親局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 175号 *** 入出力中継装置 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 176号 *** 機側伝送装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単 - 177号 *** 機側伝送装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,		式	8,526		歩A・単A
S42054	*** S単 - 178号 *** 中継端子盤 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 179号 *** 業務用無線装置 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単 - 180号 *** 無線回線(空中線系) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,270		歩A・単A
S42054	*** S単 - 181号 *** CCTV操作卓 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単 - 182号 *** CCTVカメラ装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,270		歩A・単A
S42054	*** S単 - 183号 *** CCTVカメラ装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,		式	12,911		歩A・単A
S42054	*** S単 - 184号 *** CCTV避雷器収納箱 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.65,0.00,0.00,		式	15,834		歩A・単A
S42054	*** S単 - 185号 *** 光伝送装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単 - 186号 *** 光伝送装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,		式	8,526		歩A・単A
S42054	*** S単 - 187号 *** 雨雪量計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,090		歩A・単A
S42054	*** S単 - 188号 *** 気温計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,		式	4,385		歩A・単A
S42054	*** S単 - 189号 *** 水温計(取水庭水温) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,		式	4,385		歩A・単A
S42054	*** S単 - 190号 *** 圧力式水位計(水晶式) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 191号 *** 電波式水位計(上流水位) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 192号 *** 電波式水位計(右岸支線水位) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	29,731		歩A・単A
S42054	*** S単 - 193号 *** 開水路用超音波流量計(右岸幹線流量) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00,		式	36,540		歩A・単A
S42054	*** S単 - 194号 *** 開水路用超音波流量計(大井手幹線流量) 撤去					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.05,0.00,0.00, *** S単 - 195号 *** 有線放流警報制御装置 撤去		式	25,578		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 196号 *** サイレン回転灯制御盤 撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 197号 *** モータサイレン(2.2kW) 撤去		式	30,293		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 198号 *** 警報スピーカー 撤去		式	18,270		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00, *** S単 - 199号 *** 警報スピーカー 撤去		式	6,090		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00, *** S単 - 200号 *** 赤色回転灯 撤去		式	4,385		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00, *** S単 - 201号 *** 電気通信設備据付・調整工		式	6,090		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 202号 *** 電気通信設備据付・調整工		式	27,326		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00, *** S単 - 203号 *** 入出力処理装置		式	15,146		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00, *** S単 - 204号 *** 入出力処理装置		式	84,945		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00, *** S単 - 205号 *** 頭首工操作端末 (パソコン)		式	84,945		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 206号 *** 頭首工操作端末 (パソコン)		式	24,360		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 207号 *** 表示記録操作装置(用水操作)		式	17,052		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 208号 *** TMパソコン		式	17,052		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00, *** S単 - 209号 *** カラープリンタ		式	59,462		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 210号 *** カラープリンタ		式	12,180		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00, *** S単 - 211号 *** 用水操作卓		式	8,526		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,2.00,0.00,0.00, *** S単 - 212号 *** 頭首工操作卓		式	48,720		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.40,0.00,0.00, *** S単 - 213号 *** 大型表示装置(65型)		式	34,104		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 214号 *** 制御記録端末(大型表示装置)		式	24,360		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 215号 *** TM・TC親局装置		式	12,180		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00, *** S単 - 215号 ***		式	84,945		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	*** S単 - 216号 *** 入出力中継装置 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	84,945		歩A・単A
S42054	*** S単 - 217号 *** 業務用無線装置 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,		式	24,360		歩A・単A
S42054	*** S単 - 218号 *** CCTV操作卓 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,		式	17,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 219号 *** 有線放流警報制御装置 電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	84,945		歩A・単A
S42100	*** S単 - 220号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0, 0.00,無,無,無		m	1,642		歩A・単A
S42100	*** S単 - 221号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0, 0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	2,359		歩A・単A
S42100	*** S単 - 222号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	5,643		歩A・単A
S42102	*** S単 - 223号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,550		歩A・単A
S42102	*** S単 - 224号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,935		歩A・単A
S42102	*** S単 - 225号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,CV2-3C【既設利用】,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,5.50		m	1,322		歩A・単A
S42102	*** S単 - 226号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,CV2-3C【既設利用】,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,8.8 0		m	2,116		歩A・単A
S42102	*** S単 - 227号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,VCT0.75-2C【既設利用】,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	553		歩A・単A
S42102	*** S単 - 228号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,VCT0.75-2C【既設利用】,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内, 3.60		m	866		歩A・単A
S42102	*** S単 - 229号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 230号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 231号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	550		歩A・単A
S42102	*** S単 - 232号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	553		歩A・単A
S42102	*** S単 - 233号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 2sq 3C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 234号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 2sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,4.40		m	1,058		歩A・単A
S42102	*** S単 - 235号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 236号 ***		m	661		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,トランプ,その他,-,-,-mm2,地 中,1.65 *** S単 - 237号 ***		m	397		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,2.20 *** S単 - 238号 ***		m	529		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55 *** S単 - 239号 ***		m	854		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単 - 240号 ***		m	1,058		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 241号 ***		m	661		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55 *** S単 - 242号 ***		m	854		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単 - 243号 ***		m	1,058		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 244号 ***		m	277		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 0.75sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 245号 ***		m	433		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 246号 ***		m	277		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 247号 ***		m	277		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45 *** S単 - 248号 ***		m	349		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 249号 ***		m	433		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C - 2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 250号 ***		m	661		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C - 2V,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.65 *** S単 - 251号 ***		m	397		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C - 2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55 *** S単 - 252号 ***		m	854		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C - 2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単 - 253号 ***		m	1,058		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 254号 ***		m	713		歩A・単A
	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90 *** S単 - 255号 ***		m	857		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60 *** S単 - 256号 ***		m	1,026		歩A・単A
	S42120 光ケーブル SM-2C		m	600		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42121	*** S単 - 257号 *** 光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋 内,SM-2C		m	337		歩A・単A
S42121	*** S単 - 258号 *** 光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C		m	553		歩A・単A
S42121	*** S単 - 259号 *** 光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,地 中,SM-2C		m	337		歩A・単A
S42121	*** S単 - 260号 *** 光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C		m	433		歩A・単A
S42121	*** S単 - 261号 *** 光ケーブル配線工 光ケーブル配線工 ラック,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C		m	721		歩A・単A
S42123	*** S単 - 262号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,...		箇所	29,686		歩A・単A
S42123	*** S単 - 263号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル試験用等心線接続,試験用等心線接続,10テープ(心)当り,		10テープ	13,329		歩A・単A
S42123	*** S単 - 264号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験,20心以下		方向	16,964		歩A・単A
S42123	*** S単 - 265号 *** 光ケーブル接続工 光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験,20心以下		対向	23,628		歩A・単A
S40012	*** S単 - 266号 *** 警報装置 警報装置 据置型 LED表示、電子式ブザー実装		台	1,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 267号 *** 気象情報収集用端末 気象情報収集用端末 タブレット端末		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 268号 *** VPNルータ VPNルータ ユニット形、九州電力用		台	130,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 269号 *** カメラ取付ポール カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=1.5m		本	375,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 270号 *** 監視カメラ避雷器収納箱 監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形		台	520,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 271号 *** 水晶式水位計 水晶式水位計 投込式、0～20m(変換器、専用ケーブル、中継箱含む)		個	2,901,400		歩A・単A
S40012	*** S単 - 272号 *** ソフトウェア調整 ソフトウェア調整 中央管理所、機能追加に伴う調整		式	3,600,000		歩A・単A
S01041	*** S単 - 273号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,869		歩A・単B
S02115	*** S単 - 274号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,790		歩A・単B
S02115	*** S単 - 275号 *** はつり工 はつり工		人	24,360		歩A・単B
S02116	*** S単 - 276号 *** フリーアクセスパネル フリーアクセスパネル 川上頭首工中央管理所,.		m <sup>2</sup>	7,800		歩A・単B
S02116	*** S単 - 277号 *** カーペット カーペット 川上頭首工中央管理所,.		m <sup>2</sup>	6,600		歩A・単B
S02116	*** S単 - 278号 *** 巾木					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	巾木 川上頭首工中央管理所, *** S単 - 279号 ***		m	640		歩A・単B
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200, *** S単 - 280号 ***		個	763		歩A・単B
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28, *** S単 - 281号 ***		個	241		歩A・単B
S02116	端末保護キャップ 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色, *** S単 - 282号 ***		個	61		歩A・単B
S02116	オールアンカー オールアンカー SUS M10×70, *** S単 - 283号 ***		本	600		歩A・単B
S02116	防水工用ボツスコネクタ 防水工用ボツスコネクタ #24, *** S単 - 284号 ***		個	367		歩A・単B
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100, *** S単 - 285号 ***		個	439		歩A・単B
S02116	スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm, *** S単 - 286号 ***		m	200		歩A・単B
S02116	通信費及び電力料金 通信費及び電力料金 *** S単 - 287号 ***		式	1,190,681		歩A・単B
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 288号 ***		m3	3,300		歩A・単B
S16002	トラックレール[トラックレール油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレール[トラックレール油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] .4.9t吊、交替制補正対象外 *** S単 - 289号 ***		日	15,120		歩A・単B
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 290号 ***		人	27,300		歩A・単B
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員 *** S単 - 291号 ***		人	20,790		歩A・単B
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 5.24ton,165km *** S単 - 292号 ***		式	166,000		歩A・単B
S42020	監視カメラ避雷器収納箱 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出 *** S単 - 293号 ***		面	35,490		歩A・単B
S42054	警報装置据付調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,警報装置 *** S単 - 294号 ***		式	20,444		歩A・単B
S42054	VPNルー夕据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,VPNルー夕 *** S単 - 295号 ***		式	20,444		歩A・単B
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,高所作業(2m以上) *** S単 - 296号 ***		m	6,461		歩A・単B
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.0.00,無,無,無 *** S単 - 297号 ***		m	969		歩A・単B
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0, 0.00,無,無,無 *** S単 - 298号 ***		m	1,953		歩A・単B
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE22,その他,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,有,無 *** S単 - 299号 ***		m	1,172		歩A・単B
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 300号 ***		m	2,253		歩A・単B
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 301号 ***		m	1,817		歩A・単B
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 302号 ***		m	542		歩A・単B
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 303号 ***		m	460		歩A・単B
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ピット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 304号 ***		m	394		歩A・単B
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ラック・ダクト内, その他, -, mm, -, 屋外・屋内, 2.90 *** S単 - 305号 ***		m	952		歩A・単B
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ピット, その他, -, mm, -, 屋外・屋内, 1.80 *** S単 - 306号 ***		m	651		歩A・単B
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 管内, その他, -, mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30 *** S単 - 307号 ***		m	788		歩A・単B
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コナリ壁), その他, -, mm, -, 屋外・屋内, 3.60 *** S単 - 308号 ***		m	1,143		歩A・単B
S42109	電線管付属品 ボックス類取付工 ボックス(SUS, WP) 250*250*150, その他, その他, 0.30 *** S単 - 309号 ***		個	23,590		歩A・単B
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍φリフレノロ *** S単 - 310号 ***		m	297		歩A・単B
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 311号 ***		m3	2,139		歩A・単B
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下, *** S単 - 312号 ***		m3	10,460		歩A・単B
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単 - 313号 ***		m <sup>2</sup>	204.9		歩A・単B
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -, - *** S単 - 314号 ***		m	593.8		歩A・単B
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材(各種) *** S単 - 315号 ***		m <sup>2</sup>	994.5		歩A・単B
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ), グライコト各種, 密粒度アコ(13) *** X単 - 1号 ***		m <sup>2</sup>	2,797		歩A・単B
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備 *** X単 - 2号 ***		式	1,141,124		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備 *** X単 - 3号 ***		式	241,403		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 移動通信・CCTV設備 *** X単 - 4号 ***		式	68,103		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) カメラ・放流警報設備		式	293,423		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】(第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X42001	**** X単 - 5号 **** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備		式	75,746		歩A・単A
X42001	**** X単 - 6号 **** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) . 移动通信-CCTV設備		式	147,798		歩A・単A
X42001	**** X単 - 7号 **** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) . レーク・放流警報設備		式	81,506		歩A・単A
X42001	**** X単 - 8号 **** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) . 情報処理設備		式	20,777		歩A・単B
X42001	**** X単 - 9号 **** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) . 情報処理設備		式	20,777		歩A・単B
T00002	**** T単 - 1号 **** コンクリート穴あけ					
	50		箇所	10,962		歩A・単A
T00003	**** T単 - 2号 **** 無停電電源装置(UPS)10KVA 撤去		台	39,349		歩A・単A
T00004	**** T単 - 3号 **** 無停電電源装置(UPS)5KVA 撤去		台	21,157		歩A・単A
T00001	**** T単 - 4号 **** CCTVカメラポール積載		基	24,536		歩A・単B
T00005	**** T単 - 5号 **** コンクリート穴あけ					
	30		箇所	7,308		歩A・単B

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	はつり工 はつり工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02007 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1,000 人
	単価				24,360	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	超音波式流量計（開渠用）		個		1,000	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード）   K76597		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76597	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）	1.000	個	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,500	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1,000	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1,000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水エウォップリング		個		1,000	歩A 当たり算出
	防水エウォップリング #30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	防水エウォップリング #30	1.000	個	599	599	
	合計				599	算出数量 1,000 各単位
	単価				599	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水エウォップックスネクタ		個		1,000	歩A 当たり算出
	防水エウォップックスネクタ #24,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	防水エウォップックスネクタ #24	1.000	個	367	367	
	合計				367	算出数量 1,000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				367	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	防水工カボ ヲスネツタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カボ ヲスネツタ #30,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96026	防水工カボ ヲスネツタ #30	1.000	個	498	498	
	合 計				498	算出数量 1.000 各単位
	単 価				498	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96032	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96033	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200	1.000	個	763	763	
	合 計				763	算出数量 1.000 各単位
	単 価				763	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96011	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1ﾀﾞｲ、ｸﾞﾚｰ色,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96012	端末保護キャップ D1タイプ、グレー色	1.000	個	61	61	
	合計				61	算出数量 1.000 各単位
	単価				61	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28, . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合計				241	算出数量 1.000 各単位
	単価				241	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色, . . .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色	1.000	個	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	データ処理装置(用水)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ処理装置(用水) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96001 デスクトップ形FA-PC、ディス・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	データ処理装置(用水) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	
	合計				2,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,700,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	入出力処理装置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 屋内鋼板製自立形(耐震架台含・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600	1.000	面	18,000,000	18,000,000	
	合計				18,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,000,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	入出力処理装置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96003 屋内鋼板製自立形(耐震架台含...		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600	1.000	面	6,000,000	6,000,000	
	合計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,000,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	時計装置 時計装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96004 ユニット形 入出力処理装置 ...		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96004	時計装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装	1.000	台	900,000	900,000	
	合計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				900,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	TM用パソコン TM用パソコン デスクトップ形FA-PC		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96005 デスクトップ形FA-PC		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96005	TM用パソコン デスクトップ形FA-PC	1.000	台	2,600,000	2,600,000	
	合計				2,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,600,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	カラーページプリンタ カラーページプリンタ 据置形(置台は既設流用)、耐震架台		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96006 据置形(置台は既設流用)、耐震架台		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96006	カラーページプリンタ 据置形(置台は既設流用)、耐震架台	1.000	台	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	Webサーバ Webサーバ デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96007 デスクトップ形FA-PC、ディス...		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96007	Webサーバ デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	
	合計				2,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,700,000	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	置台(汎用デスク) 置台(汎用デスク) W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96008				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96008	置台(汎用デスク) W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)	1.000	台	230,000	230,000	
	合計				230,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				230,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S40012	表示記録操作装置(用水操作) 表示記録操作装置(用水操作) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96009				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96009	表示記録操作装置(用水操作) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	
	合計				2,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,700,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	頭首工操作端末、 頭首工操作端末、 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96010				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96010	頭首工操作端末、 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	
	合計				2,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,700,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S40012	手動操作装置 手動操作装置 卓上型手動操作器、PLC、LCDディスプレイ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96011				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96011	手動操作装置 卓上型手動操作器、PLC、LCDディスプレイ	1.000	台	10,500,000	10,500,000	
	合計				10,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,500,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S40012	CCTV/TM切替器(ネット形) CCTV/TM切替器(ネット形) 表示記録操作装置(用水)置台、大型表示装置スクリーン実装		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96012				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96012	CCTV/TM切替器(ネット形) 表示記録操作装置(用水)置台、大型表示装置スクリーン実装	1.000	台	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				50,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	HDMI切替器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	HDMI切替器 ユニット形					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96013 ユニット形				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96013	HDMI切替器 ユニット形 大型表示装置スタンドに実装	1.000	台	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				80,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	大型表示装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型表示装置 据付形(65型)、可動式スタンド、耐震架台					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96014 据付形(65型)、可動式スタンド				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96014	大型表示装置 据付形(65型)、可動式スタンド、耐震架台	1.000	台	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	置台(汎用デスク)(手動操作装置)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	置台(汎用デスク)(手動操作装置) W1000×H700×D700mm程度(耐震架台含む)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96015 W1000×H700×D700mm程度(耐震架台含む)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96015	置台(汎用デスク)(手動操作装置) W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)	1.000	台	245,000	245,000	
	合計				245,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				245,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40012	TM・TC親局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC親局装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96016 ユニット形 入出力処理装置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96016	TM・TC親局装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装	1.000	面	9,700,000	9,700,000	
	合計				9,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,700,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S40012	入出力中継装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)、W600×H1900×D600mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96017 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K96017	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)、W600×H1900×D600	1.000	面	3,600,000	3,600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				3,600,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	機側伝送装置 機側伝送装置 屋内鋼板製自立形、W600×H1650×D400mm程度		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96018 屋内鋼板製自立形、W600×H1650		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	機側伝送装置 屋内鋼板製自立形、W600×H1650×D400mm程度	1.000	面	5,250,000	5,250,000	
	合計				5,250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,250,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	中継端子盤 中継端子盤 屋外ステンレス製自立形、W1007×H2270×D840mm程度		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96019 屋外ステンレス製自立形、W1007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	中継端子盤 屋外ステンレス製自立形、W1007×H2270×D840mm程度	1.000	面	4,400,000	4,400,000	
	合計				4,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,400,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	業務用無線装置 業務用無線装置 60MHz帯基地局電源、マイクロホン付属、卓上据置形		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96020 60MHz帯基地局電源、マイクロホン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96020	業務用無線装置 60MHz帯、基地局電源、マイクロホン付属	1.000	台	1,680,000	1,680,000	
	合計				1,680,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,680,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S40012	3素子八木空中線 3素子八木空中線 60MHz帯、同軸避雷器含む		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96021 60MHz帯、同軸避雷器含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96021	3素子八木空中線 60MHz帯、同軸避雷器含む	1.000	基	220,000	220,000	
	合計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				220,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S40012	ルータ ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装対NTT子局用		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96022 ユニット形 Webサーバ置台に		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装,対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S40012	VPNルータ VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装,対NTT子局用		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96023	ユニット形 Webサーバ置台に・・	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装,対NTT子局用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S40012	VPNルータ VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 Webサーバ用		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96076	ユニット形 Webサーバ置台に・・	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96076	VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 Webサーバ用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S40012	スイッチングハブ(FA-LAN) スイッチングハブ(FA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96024	ユニット形 Webサーバ置台に実装	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96024	スイッチングハブ(FA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装	1.000	台	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				40,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S40012	スイッチングハブ(OA-LAN) スイッチングハブ(OA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96025	ユニット形 Webサーバ置台に実装	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96025	スイッチングハブ(OA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装	1.000	台	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				70,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S40012	CCTV監視操作装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	CCTV監視操作装置 デスクトップ形0A-PC、ディスプレイ、光伝送装置実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96026	デスクトップ形0A-PC、ディスブ...	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96026	CCTV監視操作装置 デスクトップ形0A-PC、ディスプレイ、光伝送装置実装	1.000	台	1,050,000	1,050,000	
	合計				1,050,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,050,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S40012	IPカメラ(IPカメラ2)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IPカメラ(IPカメラ2) IPカメラ 回転機構形、LED照明付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96027	IPカメラ 回転機構形、LED照...	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96027	IPカメラ(IPカメラ2) IPカメラ 回転機構形、LED照明付き	1.000	台	2,460,000	2,460,000	
	合計				2,460,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,460,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S40012	IPカメラ2架台(第3堰柱)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	IPカメラ2架台(第3堰柱) STK400 溶融垂鉛メッキ(HDZT77)仕上げ、屋外壁面取付形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028	STK400 溶融垂鉛メッキ(HDZT77)仕...	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96028	IPカメラ2架台(第3堰柱) STK400 溶融垂鉛メッキ(HDZT77)仕上げ、屋外壁面取付型	1.000	台	81,000	81,000	
	合計				81,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				81,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S40012	光伝送装置(第3堰柱)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光伝送装置(第3堰柱) 屋内鋼板製壁掛形、W400×H500×D200mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96029	屋内鋼板製壁掛形、W400×H500...	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96029	光伝送装置(第3堰柱) 屋内鋼板製壁掛形、W400×H500×D200mm程度	1.000	台	1,260,000	1,260,000	
	合計				1,260,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,260,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S40012	光伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光伝送装置 屋外SUS製装柱形、W480×H547×D240mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96030	屋外SUS製装柱形、W480×H547...	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96030	光伝送装置 屋外SUS製装柱形、W480×H547×D240mm程度	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,500,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S40012	雨雪量計（ヒータ式）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	雨雪量計（ヒータ式） 転倒ます式			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76668 転倒ます式		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K76668	雨雪量計（ヒータ式） 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定（型式証明取得品）	1.000	台	228,000	228,000	
	合計				228,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				228,000	
*** S単 - 45号 ***						
S40012	雨雪量計接続板		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	雨雪量計接続板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96031 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96031	雨雪量計接続板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ	1.000	組	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,000	
*** S単 - 46号 ***						
S40012	気温計		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	気温計 白金測温抵抗体			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96032 白金測温抵抗体		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96032	気温計 白金測温抵抗体	1.000	台	400,000	400,000	
	合計				400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				400,000	
*** S単 - 47号 ***						
S40012	水温計（取水庭水温）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水温計（取水庭水温） 水中投入形測温抵抗体			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96033 水中投入形測温抵抗体		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96033	水温計（取水庭水温） 水中投入形測温抵抗体	1.000	台	135,000	135,000	
	合計				135,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				135,000	
*** S単 - 48号 ***						
S40012	圧力式水位計（水晶式） 検出器		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計（水晶式） 検出器 投込式 0～20m			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76350 投込式 0～20m		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K76350	圧力式水位計（水晶式） 検出器 0～20m	1.000	個	637,000	637,000	
	合計				637,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				637,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0～20m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S40012	電波式水位計保護箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計保護箱 SUS304 既設架台取付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96034 SUS304 既設架台取付				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96034	電波式水位計保護箱 SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S40012	超音波式流量計（開渠用）1測線（パイプ取付式）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用）1測線（パイプ取付式） 流速検出端（ケース材質 SUS304） 水位検出器 変換器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76591 流速検出端（ケース材質 SUS304）				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K76591	超音波式流量計（開渠用）1測線（パイプ取付式） 流速検出端（ケース材質 SUS304） 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	
	合 計				4,940,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,940,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S40012	超音波式流量計（開渠用）2測線（パイプ取付式）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用）2測線（パイプ取付式） 流速検出端（ケース材質 SUS304） 水位検出器 変換器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76592 流速検出端（ケース材質 SUS304）				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K76592	超音波式流量計（開渠用）2測線（パイプ取付式） 流速検出端（ケース材質 SUS304） 水位検出器 変換器	1.000	台	5,490,000	5,490,000	
	合 計				5,490,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,490,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S40012	有線放流警報制御装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	有線放流警報制御装置 屋内鋼板製自立形（耐震架台含）、W600×H1900×D600mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96035 屋内鋼板製自立形（耐震架台含）				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96035	有線放流警報制御装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む).W600×H1900×D600	1.000	面	15,000,000	15,000,000	
	合計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				15,000,000	
	*** S単 - 54号 ***					
S40012	サイレン制御盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン制御盤 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW (ヒータ付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77203 屋内鋼板製壁掛形 三相200V		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77203	サイレン制御盤 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW (ヒータ付)	1.000	面	343,000	343,000	
	合計				343,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				343,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S40012	回転灯 制御盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯 制御盤 ユニット形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77245 ユニット形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77245	回転灯 制御盤 ユニット形	1.000	台	184,000	184,000	
	合計				184,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				184,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S40012	サイレン		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン 防雪形 指向形 三相200V 2.2kW (ヒータ付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K77188 防雪形 指向形 三相200V		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77188	サイレン 防雪形 指向形 三相200V 2.2kW (ヒータ付)	1.000	台	738,000	738,000	
	合計				738,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				738,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S40012	警報スピーカ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報スピーカ 屋外レフレックスホーン形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96036 屋外レフレックスホーン形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96036	警報スピーカ 屋外ホーン形	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S40012	集音マイク		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	集音マイク 屋外ホーン形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K77231 屋外ホーン形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77231	集音マイク ホーン形	1.000	台	17,600	17,600	
	合計				17,600	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,600	
	*** S単 - 59号 ***					
S40012	回転灯 回転灯 屋外形 ABS樹脂製又は同等以上 6W程度 (LED光源)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K77247 屋外形 ABS樹脂製又は同等以		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K77247	回転灯 ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度 (LED光源)	1.000	台	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				13,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S40012	水管理機器分電盤 水管理機器分電盤 屋内鋼板製壁掛形、W650×H1300×D200mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96037 屋内鋼板製壁掛形、W650×H130		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96037	水管理機器分電盤 屋内鋼板製壁掛形、W650×H1300×D200mm程度	1.000	面	1,000,000	1,000,000	
	合計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,000,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S40012	電源用避雷器盤 電源用避雷器盤 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96038 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96038	電源用避雷器盤 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度	1.000	面	780,000	780,000	
	合計				780,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				780,000	
	*** S単 - 62号 ***					
S40012	SPD収納箱 SPD収納箱 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96039 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96039	SPD収納箱 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度	1.000	台	780,000	780,000	
	合計				780,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				780,000	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 単相2線 100V 5kVA		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K77564 単相2線 100V 5kVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77564	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 単相2線 100V 5kVA	1.000	台	1,040,000	1,040,000	
	合計				1,040,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,040,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96040		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96040	予備品・付属品 予備品・付属品	1.000	式	1,040,000	1,040,000	
	合計				1,040,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,040,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S40012	ソフトウェア ソフトウェア 中央管理所		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96041 中央管理所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96041	ソフトウェア 中央管理所	1.000	式	77,820,000	77,820,000	
	合計				77,820,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				77,820,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S41001	水管理機器分電盤 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 67号 ***					
S41001	電源用避雷器盤 撤去 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
S41001	SPD収納箱 撤去		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合 計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,045	
	*** S単 - 69号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合 計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,045	
	*** S単 - 70号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 5.05ton,165km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	5.050ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	165.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 式
	単 価				165,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 3.46ton,0.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	3.460ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	0.900km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 式
	単 価				29,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S42020	水管理機器分電盤取付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 1.2m <sup>2</sup> 以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 1.2m <sup>2</sup> 以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	2.100	人	24,045	50,495	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				50,495	算出数量 1.000 面
	単価		面		50,495	
	*** S単 - 73号 ***					
S42020	電源用避雷器盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 0.4㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	24,045	31,259	
	合計				31,259	算出数量 1.000 面
	単価		面		31,259	
	*** S単 - 74号 ***					
S42020	SPD収納箱取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 0.4㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	24,045	31,259	
	合計				31,259	算出数量 1.000 面
	単価		面		31,259	
	*** S単 - 75号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R01013	電工	0.500	人	24,045	12,023	
	合計				42,316	算出数量 1.000 台
	単価				42,316	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 76号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R01013	電工	0.350	人	24,045	8,416	
	合計				29,621	算出数量 1.000 台
	単価				29,621	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 77号 ***					
S42045	入出力中継装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,入出力中継装置,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 入出力中継装置 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	入出力中継装置					
	*** S単 - 78号 ***					
S42045	中継端子盤据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,入出力中継装置,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 入出力中継装置 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	入出力中継装置					
	*** S単 - 79号 ***					
S42045	有線放流警報制御装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,制御監視装置,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 3)機器区分2 4)歩掛補正区分	放流警報設備 制御監視装置 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	制御監視装置					
	*** S単 - 80号 ***					
S42045	サイレン制御盤据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,警報局装置,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 3)機器区分2 4)歩掛補正区分	放流警報設備 警報局装置 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				60,585	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				60,585	
Y00001	警報局装置					
	*** S単 - 81号 ***					
S42045	サイレン（インバーター）据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,サイレン,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 3)機器区分2	放流警報設備 サイレン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合 計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36,540	
Y00001	サイレン					
	*** S単 - 82号 ***					
S42045	スピーカー据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,スピーカー,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 3)機器区分2	放流警報設備 スピーカー				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,180	
Y00001	スピーカー					
	*** S単 - 83号 ***					
S42045	スピーカー据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,スピーカー,有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 3)機器区分2	放流警報設備 スピーカー				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)歩掛補正区分	有				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合 計				8,526	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				8,526	
Y00001	スピーカー					
	*** S単 - 84号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 標準形, 1対向, 有線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備 TM/TC親局装置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	標準形 1対向 有線				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36,225	
Y00001	1対向					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 85号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 標準形, 2対向以降, 有線		対向		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC親局装置 標準形 2対向以降 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
	合計				12,679	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	2対向以降					
	*** S単 - 86号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 小容量形, 2対向以降, 有線		対向		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC親局装置 小容量形 2対向以降 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
	合計				12,679	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	2対向以降					
	*** S単 - 87号 ***					
S42046	有線放流警報制御装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備, 制御監視装置, 1対向, 有線		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)機器区分2 5)台・対向区分 6)伝送区分	放流警報設備 制御監視装置 1対向 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	36,225	54,338	
	合計				54,338	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				54,338	
Y00001	1対向					
	*** S単 - 88号 ***					
S42046	サイレン制御盤調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備, 警報局装置, 1台, 有線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 3)機器区分2 5)台・対向区分 6)伝送区分	放流警報設備 警報局装置 1台 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	1台					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 89号 ***					
S42047	八木空中線据付工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1)・八木(60-70MHz)・無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分2	空中線(1) 八木(60-70MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	基					
	*** S単 - 90号 ***					
S42047	八木空中線据付工		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,同軸避雷器,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分4	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
	合計				6,090	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				6,090	
Y00001	個					
	*** S単 - 91号 ***					
S42047	業務用無線装置据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信設備,基地局,無,0.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	移動体通信設備 基地局		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力 8)歩掛補正区分	無 0.0 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				24,360	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	台					
	*** S単 - 92号 ***					
S42048	八木空中線調整工		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)歩掛補正区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				30,293	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				30,293	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	表1					
	*** S単 - 93号 ***					
S42048	業務用無線装置調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信設備,車載・基地局,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動体通信設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	車載・基地局		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	台					
	*** S単 - 94号 ***					
S42049	データ処理装置(用水)据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 95号 ***					
S42049	入出力処理装置 据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 96号 ***					
S42049	入出力処理装置 据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 97号 ***					
S42049	TM用パソコン据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59,462	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 98号 ***					
S42049	カラープリンタ据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,180	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 99号 ***					
S42049	カラープリンタ据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,プリンタ,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合計				8,526	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				8,526	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 100号 ***					
S42049	webサーバ据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合計				17,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,052	
Y00001	ファイルサーバ					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 101号 ***						
S42049	表示記録操作装置（用水操作）据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
*** S単 - 102号 ***						
S42049	頭首工操作端末、据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,有		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合計				17,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,052	
Y00001	表示記録端末装置					
*** S単 - 103号 ***						
S42049	手動操作装置据付工 情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,操作卓,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	監視制御設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				48,720	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				48,720	
Y00001	操作卓					
*** S単 - 104号 ***						
S42050	データ処理装置（用水）調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	データ処理装置					
*** S単 - 105号 ***						
S42050	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置,データ入出力部,無		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 テ-タ入力部 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 106号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,平滑処理部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 平滑処理部 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 107号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,平滑処理部,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 平滑処理部 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合計				25,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 108号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,制御処理部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 制御処理部 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 109号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,制御処理部,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 制御処理部 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				25,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 110号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機器区分	入出力処理装置・				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)細別	データ入出力部				週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 111号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,平滑処理部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機器区分	入出力処理装置・				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)細別	平滑処理部				週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 112号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,平滑処理部,有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機器区分	入出力処理装置・				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)細別	平滑処理部				週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合計				7,607	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,607	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 113号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,制御処理部,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分	情報処理設備(総合)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機器区分	入出力処理装置・				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)細別	制御処理部				週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	入出力処理装置					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 114号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,制御処理部,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	制御処理部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合計				7,607	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				7,607	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 115号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置・,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 116号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 117号 ***					
S42050	入出力処理装置 調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,データ入出力部,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	データ入出力部		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合計				7,607	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				7,607	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 118号 ***					
S42050	TM用パソコン調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),データ処理装置,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	データ処理装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者		人	36,225	25,358	
	合計				25,358	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	データ処理装置					
	*** S単 - 119号 ***					
S42050	カラープリンタ調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者		人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 120号 ***					
S42050	カラープリンタ調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	記録用端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	プリンタ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者		人	36,225	7,607	
	合計				7,607	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,607	
Y00001	記録用端末装置					
	*** S単 - 121号 ***					
S42050	webサーバ調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者		人	36,225	38,036	
	合計				38,036	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				38,036	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 122号 ***					
S42050	表示記録操作装置(用水操作)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 123号 ***					
S42050	頭首工操作端末、調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,有		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
	合計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 124号 ***					
S42050	頭首工操作端末、調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置,有		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	端末装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
	合計				7,607	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,607	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 125号 ***					
S42050	手動操作装置調整工 情報処理・監視制御設備調整工 監視制御設備(単体),操作卓,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	監視制御設備(単体)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	操作卓		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	36,225	72,450	
	合計				72,450	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				72,450	
Y00001	操作卓					
	*** S単 - 126号 ***					
S42050	手動操作装置調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,操作卓,無		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	操作卓		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 127号 ***					
S42051	大型表示装置 可動式スタンド据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CCTV制御装置, モニタTV, 床(移動式スタンド固定), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV制御装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	モニタTV				
	3)細別	床(移動式スタンド固定)				
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 128号 ***					
S42051	CCTV監視操作装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CCTV制御装置, 監視制御装置, -, 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV制御装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	監視制御装置				
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	監視制御装置					
	*** S単 - 129号 ***					
S42051	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	カメラ装置				
	3)細別	巡回式IPカメラ装置				
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 130号 ***					
S42051	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	カメラ装置				
	3)細別	巡回式IPカメラ装置				
	4)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	1.050	人	24,360	25,578	
	合計				25,578	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				25,578	
Y00001	カメラ装置					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 131号 ***					
S42051	IPカメラ架台（第3堰柱）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）据付工 CCTV装置,カメラ架台,壁面用,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別			壁面用	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分			無		
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,180	
Y00001	カメラ架台					
	*** S単 - 132号 ***					
S42051	光伝送装置（第3堰柱）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,自立型,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			IPカメラ装置用機側装置	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)細別			自立型	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分			無		
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	IPカメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 133号 ***					
S42051	光伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			IPカメラ装置用機側装置	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)細別			ボール取付型	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分			無		
R03004	電気通信技術員	0.800	人	24,360	19,488	
	合計				19,488	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				19,488	
Y00001	IPカメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 134号 ***					
S42051	光伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			IPカメラ装置用機側装置	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)細別			ボール取付型	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)歩掛補正区分			有		
R03004	電気通信技術員	0.560	人	24,360	13,642	
	合計				13,642	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				13,642	
Y00001	IPカメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 135号 ***					
S42052	CCTV/TM切替器調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 マトリクススイッチャ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	マトリクススイッチャ					
	*** S単 - 136号 ***					
S42052	CCTV/TM切替器調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 マトリクススイッチャ - 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	マトリクススイッチャ					
	*** S単 - 137号 ***					
S42052	HDMI切替器調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 マトリクススイッチャ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	マトリクススイッチャ					
	*** S単 - 138号 ***					
S42052	大型表示装置 可動式スタンド調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV制御装置,モニターV,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニターV - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	モニターV					
	*** S単 - 139号 ***					
S42052	CCTV監視操作装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV制御装置,監視制御装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 監視制御装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		2.000	人	36,225	72,450
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					72,450
Y00001	監視制御装置					
	*** S単 - 140号 ***					
S42052	CCTV監視操作装置調整工			台		1.000 [各単位]
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,操作PC,-,無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 操作PC - 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者		0.700	人	36,225	25,358
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					25,358
Y00001	操作PC					
	*** S単 - 141号 ***					
S42052	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工			台		1.000 [各単位]
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者		1.000	人	36,225	36,225
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					36,225
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 142号 ***					
S42052	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工			台		1.000 [各単位]
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 有			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者		0.700	人	36,225	25,358
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					25,358
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 143号 ***					
S42053	雨雪量計据付工			台		1.000 台
	計装設備据付工 雨雪量計,無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨雪量計 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者		0.000	人	36,225	0

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合計				12,180	算出数量 1.000 台
	単価		台		12,180	
	*** S単 - 144号 ***					
S42053	圧力式水位計（水晶式）据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 145号 ***					
S42053	電波式水位計据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 146号 ***					
S42053	電波式水位計据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合計				59,462	算出数量 1.000 台
	単価		台		59,462	
	*** S単 - 147号 ***					
S42053	超音波流量計（開水路用）据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(開渠用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	24,360	73,080	
	合計				73,080	算出数量 1.000 台
	単価		台		73,080	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 148号 ***					
S42053	超音波流量計（開水路用）据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計（開渠用）、有					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計（開渠用） 有				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 亜熱帯補正：なし 週休：4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	2.100	人	24,360	51,156	
	合計				51,156	算出数量 1,000 台
	単価		台		51,156	
	*** S単 - 149号 ***					
S42054	機側伝送装置据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,機側伝送装置					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 1.00 0.00 0.00 機側伝送装置				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				24,360	算出数量 1,000 式
	単価		式		24,360	
	*** S単 - 150号 ***					
S42054	機側伝送装置据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,機側伝送装置					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.70 0.00 0.00 機側伝送装置				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				17,052	算出数量 1,000 式
	単価		式		17,052	
	*** S単 - 151号 ***					
S42054	機側伝送装置調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.50,0.00,機側伝送装置					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.50 0.00 機側伝送装置				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,113	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,113	
	*** S単 - 152号 ***					
S42054	機側伝送装置調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.35,0.00,機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.35		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,679	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,679	
	*** S単 - 153号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 154号 ***					
S42054	VPNルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 155号 ***					
S42054	VPNルーラ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 156号 ***					
S42054	スイッチングハブ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 157号 ***					
S42054	スイッチングハブ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 158号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	気温計据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,気温計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	気温計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 159号 ***					
S42054	水温計据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,水温計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	水温計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 160号 ***					
S42054	赤色回転灯据付工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,赤色回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	赤色回転灯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 161号 ***					
S42054	入出力処理装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 162号 ***					
S42054	入出力処理装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 163号 ***					
S42054	頭首工操作端末 (パソコン) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 164号 ***					
S42054	頭首工操作端末 (パソコン) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.35		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				8,526	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,526	
	*** S単 - 165号 ***					
S42054	表示記録操作装置（用水操作）撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.35		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				8,526	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,526	
	*** S単 - 166号 ***					
S42054	TMパソコン		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,731	
	*** S単 - 167号 ***					
S42054	カラープリンタ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				6,090	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,090	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 168号 ***						
S42054	カラープリンタ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.18		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				4,385	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,385	
*** S単 - 169号 ***						
S42054	用水操作卓 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,360	
*** S単 - 170号 ***						
S42054	頭首工操作卓 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				17,052	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,052	
*** S単 - 171号 ***						
S42054	表示記録端末装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 172号 ***					
S42054	大型表示装置(65型) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 173号 ***					
S42054	制御記録端末(大型表示装置) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 174号 ***					
S42054	TM・TC親局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 175号 ***					
S42054	入出力中継装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 176号 ***					
S42054	機側伝送装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 177号 ***					
S42054	機側伝送装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.35		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				8,526	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,526	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 178号 ***					
S42054	中継端子盤 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1,000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 179号 ***					
S42054	業務用無線装置		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.50				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1,000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 180号 ***					
S42054	無線回線(空中線系) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.75				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,270	算出数量 1,000 式
	単価		式		18,270	
	*** S単 - 181号 ***					
S42054	CCTV操作卓 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 182号 ***					
S42054	CCTVカメラ装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.75		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,270	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,270	
	*** S単 - 183号 ***					
S42054	CCTVカメラ装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.53		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.530	人	24,360	12,911	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,911	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,911	
	*** S単 - 184号 ***					
S42054	CCTV避雷器収納箱 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.65,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.65		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.650	人	24,360	15,834	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				15,834	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,834	
	*** S単 - 185号 ***					
S42054	光伝送装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 186号 ***					
S42054	光伝送装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.35		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				8,526	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,526	
	*** S単 - 187号 ***					
S42054	雨雪量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				6,090	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		6,090	
	*** S単 - 188号 ***					
S42054	気温計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.18				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				4,385	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,385	
	*** S単 - 189号 ***					
S42054	水温計(取水庭水温) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.18				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				4,385	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,385	
	*** S単 - 190号 ***					
S42054	圧力式水位計(水晶式) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 191号 ***					
S42054	電波式水位計(上流水位) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 192号 ***					
S42054	電波式水位計(右岸支線水位) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,731	
	*** S単 - 193号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計(右岸幹線流量) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				36,540	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,540	
	*** S単 - 194号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計(大井手幹線流量) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.05		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.050	人	24,360	25,578	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				25,578	算出数量 1.000 式
	単価		式		25,578	
	*** S単 - 195号 ***					
S42054	有線放流警報制御装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 196号 ***					
S42054	サイレン回転灯制御盤 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				30,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,293	
	*** S単 - 197号 ***					
S42054	モータサイレン(2.2kW) 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				18,270	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,270	
	*** S単 - 198号 ***					
S42054	警報スピーカ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.25				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				6,090	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,090	
	*** S単 - 199号 ***					
S42054	警報スピーカ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.18				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				4,385	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,385	
	*** S単 - 200号 ***					
S42054	赤色回転灯 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.25				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				6,090	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,090	
	*** S単 - 201号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				27,326	算出数量 1,000 式
	単価		式		27,326	
	*** S単 - 202号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				15,146	算出数量 1,000 式
	単価		式		15,146	
	*** S単 - 203号 ***					
S42054	入出力処理装置		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				84,945	算出数量 1,000 式
	単価		式		84,945	
	*** S単 - 204号 ***					
S42054	入出力処理装置		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				84,945	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,945	
	*** S単 - 205号 ***					
S42054	頭首工操作端末 (パソコン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,360	
	*** S単 - 206号 ***					
S42054	頭首工操作端末 (パソコン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				17,052	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,052	
	*** S単 - 207号 ***					
S42054	表示記録操作装置 (水操作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				17,052	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,052	
	*** S単 - 208号 ***					
S42054	TMパソコン		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.70,1.40,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.70		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				59,462	算出数量 1.000 式
	単価		式		59,462	
	*** S単 - 209号 ***					
S42054	カラープリンタ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 210号 ***					
S42054	カラープリンタ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.35		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				8,526	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,526	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 211号 ***						
S42054	用水操作卓		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				48,720	算出数量 1.000 式
	単価		式		48,720	
*** S単 - 212号 ***						
S42054	頭首工操作卓		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.40,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				34,104	算出数量 1.000 式
	単価		式		34,104	
*** S単 - 213号 ***						
S42054	大型表示装置(65型)		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,360	
*** S単 - 214号 ***						
S42054	制御記録端末(大型表示装置)		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 215号 ***					
S42054	TM・TC親局装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				84,945	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,945	
	*** S単 - 216号 ***					
S42054	入出力中継装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				84,945	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,945	
	*** S単 - 217号 ***					
S42054	業務用無線装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				24,360	算出数量 1.000 式
	単価		式		24,360	
	*** S単 - 218号 ***					
S42054	CCTV操作卓		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.70 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				17,052	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,052	
	*** S単 - 219号 ***					
S42054	有線放流警報制御装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	1.00 2.00 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				84,945	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,945	
	*** S単 - 220号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ;金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋 内(露出),0,0.00,無,無,無 1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 24 屋外・屋内(露出) 0 0.000 0.00 無 無 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	4.200	人	24,045	100,989	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				164,189	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,642	
	*** S単 - 221号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 高所作業(2m以上)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	6.500	人	24,045	156,293	
	合計				235,893	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,359	
	*** S単 - 222号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 高所作業(2m以上)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	24,045	490,518	
	合計				564,296	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,643	
	*** S単 - 223号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル 1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	228	22,800	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				155,048	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,550	
	*** S単 - 224号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 種別	CVケーブル				週休: 4週8休以上
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	2心				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	228	22,800	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				193,520	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,935	
	*** S単 - 225号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V, CV2-3C【既設利用】, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋 内, 5.50					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分1	管内				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 種別	その他				週休: 4週8休以上
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	9) その他の場合の補助文	600V, CV2-3C【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				132,248	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,322	
	*** S単 - 226号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V, CV2-3C【既設利用】, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋 外・屋内, 8.80					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 種別	その他				週休: 4週8休以上
	3) 電圧	-				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	-mm2				
	6) 施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	8.80				
	9) その他の場合の補助文	600V, CV2-3C【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	8.800	人	24,045	211,596	
	合計				211,596	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,116	
	*** S単 - 227号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V_VCT0.75-2C【既設利用】,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外 ・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	600V_VCT0.75-2C【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合 計				55,304	算出数量 100.000 m
	単 価		m		553	
	*** S単 - 228号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V_VCT0.75-2C【既設利用】,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2 ,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	9)その他の場合の補助文	600V_VCT0.75-2C【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合 計				86,562	算出数量 100.000 m
	単 価		m		866	
	*** S単 - 229号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合 計				38,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		381	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 230号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	1V		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
*** S単 - 231号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	1V		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
*** S単 - 232号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
*** S単 - 233号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 2sq 3C,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧	-		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 2sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 234号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 2sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,4.40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 2sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 235号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	75			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 236号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,トラフ,その他,-,-,-mm2,地中,1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	トラフ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	24,045	39,674	
	合計				39,674	算出数量 100.000 m
	単価		m		397	
	*** S単 - 237号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,ビット,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,2.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.20				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.200	人	24,045	52,899	
	合計				52,899	算出数量 100.000 m
	単価		m		529	
	*** S単 - 238号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 239号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 3C				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 240号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】VCT 2.0sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 241号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】VCT 2.0sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 242号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 2.0sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】VCT 2.0sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 243号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 0.75sq 2C, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】VCT 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 244号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCT 0.75sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・ 屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】VCT 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 245号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2W, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		277	
	*** S単 - 246号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合 計				27,652	算出数量 100.000 m
	単 価		m		277	
	*** S単 - 247号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.45					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合 計				34,865	算出数量 100.000 m
	単 価		m		349	
	*** S単 - 248号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合 計				43,281	算出数量 100.000 m
	単 価		m		433	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 249号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】7C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
*** S単 - 250号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋内,1.65			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】7C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	24,045	39,674	
	合計				39,674	算出数量 100.000 m
	単価		m		397	
*** S単 - 251号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】7C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
*** S単 - 252号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】7C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 4.40 【撤去】7C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 253号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	管内 その他 -mm - 地中・屋外・屋内 160 2.30 LAN F/UTP Cat5e		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				71,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 254号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 -mm - 屋外・屋内 160 2.90 LAN F/UTP Cat5e		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		857	
	*** S単 - 255号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 -mm - 屋外・屋内 160 3.60 LAN F/UTP Cat5e		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合計				102,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,026	
	*** S単 - 256号 ***					
S42120	光ケーブル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)光ケーブルコード 2)光ケーブル規格	P96016 SM-2C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	光ケーブル SM-2C	1.000	m	600	600	
	合計				600	算出数量 1,000 m
	単価				600	
	*** S単 - 257号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ころがし,18mm以下,屋 内,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	ころがし 18mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋 内 SM-2C				
R01013	電工	1.400	人	24,045	33,663	
	合計				33,663	算出数量 100.000 m
	単価		m		337	
	*** S単 - 258号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	管 内 18mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内 SM-2C				
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 259号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 管 内,18mm以下,地 中,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)細別規格	管 内 18mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	地 中 SM-2C				
R01013	電工	1.400	人	24,045	33,663	
	合計				33,663	算出数量 100.000 m
	単価		m		337	
	*** S単 - 260号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	光ケーブル配線工 ビット,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)細別規格	ビット 18mm以下				
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内 SM-2C				
R01013	電工		1.800 人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 261号 ***					
S42121	光ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	光ケーブル配線工 ラック,18mm以下,屋外・屋内,SM-2C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)細別規格	ラック 18mm以下				
	3)施工区分2 4)ケーブル規格	屋外・屋内 SM-2C				
R01013	電工		3.000 人	24,045	72,135	
	合計				72,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		721	
	*** S単 - 262号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		箇所		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル直線接続・成端,成端,5テープ(心)以下,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ケーブル接続 2)作業種別1	光ケーブル直線接続・成端 成端				
	3)ケーブル心数	5テープ(心)以下				
R03003	電気通信技術者		0.490 人	36,225	17,750	
R03004	電気通信技術員		0.490 人	24,360	11,936	
	合計				29,686	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		29,686	
Y00001	光ケーブル直線接続・成端					
	*** S単 - 263号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		10テープ		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル試験用等心線接続,,試験用等心線接続,10テープ(心)当り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ケーブル接続 4)作業種別2 5)細別規格1	光ケーブル試験用等心線接続 試験用等心線接続 10テープ(心)当り				
R03003	電気通信技術者		0.220 人	36,225	7,970	
R03004	電気通信技術員		0.220 人	24,360	5,359	
	合計				13,329	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		13,329	
Y00001	光ケーブル試験用等心線接続					
	*** S単 - 264号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		方向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル伝送損失試験,,,,,20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル接続 6)細別規格2	光ケーブル伝送損失試験 20心以下				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.280	人	36,225	10,143	
R03004	電気通信技術員	0.280	人	24,360	6,821	
	合計				16,964	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		16,964	
Y00001	光ケーブル伝送損失試験					
	*** S単 - 265号 ***					
S42123	光ケーブル接続工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光ケーブル接続工 光ケーブル接続損失試験.....20心以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 6)細別規格2	光ケーブル接続損失試験 20心以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.390	人	36,225	14,128	
R03004	電気通信技術員	0.390	人	24,360	9,500	
	合計				23,628	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		23,628	
Y00001	光ケーブル接続損失試験					
	*** S単 - 266号 ***					
S40012	警報装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報装置 据置型 LED表示、電子式ブザー実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96078 据置型 LED表示、電子式ブザ...		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96078	警報装置 据置型 LED表示、電子式ブザー実装	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,800,000	
	*** S単 - 267号 ***					
S40012	気象情報収集用端末		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	気象情報収集用端末 タブレット端末			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96079 タブレット端末		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96079	気象情報収集用端末 タブレット端末	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 268号 ***					
S40012	VPNルータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	VPNルータ ユニット形、九州電力用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96081 ユニット形、九州電力用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96081	VPNルータ ユニット形	1.000	台	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				130,000	
	*** S単 - 269号 ***					
S40012	カメラ取付ポール		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=1.5m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96082 STK400 114.3×4.5t L=1.5m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96082	カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=1.5m	1.000	本	375,000	375,000	
	合 計				375,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				375,000	
	*** S単 - 270号 ***					
S40012	監視カメラ避雷器収納箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96057 屋外装柱形				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96057	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形	1.000	台	520,000	520,000	
	合 計				520,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				520,000	
	*** S単 - 271号 ***					
S40012	水晶式水位計		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水晶式水位計 投込式、0~20m(変換器、専用ケーブル、中継箱含む)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96083 投込式、0~20m(変換器、専用ケーブル、中継箱含む)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96083	水晶式水位計 投込式、0~20m(変換器、専用ケーブル、中継箱含む)	1.000	個	2,901,400	2,901,400	
	合 計				2,901,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,901,400	
	*** S単 - 272号 ***					
S40012	ソフトウェア調整		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア調整 中央管理所、機能追加に伴う調整					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96085 中央管理所、機能追加に伴う調整				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96085	ソフトウェア調整 中央管理所、機能追加に伴う調整	1.000	式	3,600,000	3,600,000	
	合 計				3,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 273号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	20,790	28,690	
	合計				28,690	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,869	
*** S単 - 274号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合計				20,790	算出数量 1.000 人
	単価				20,790	
*** S単 - 275号 ***						
S02115	はつり工		人		1,000	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 人
	単価				24,360	
*** S単 - 276号 ***						
S02116	フリーアクセスパネル		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	フリーアクセスパネル 川上頭首工中央管理所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96079		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96079	フリーアクセスパネル 川上頭首工中央管理所	1.000	m <sup>2</sup>	7,800	7,800	
	合計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,800	
*** S単 - 277号 ***						
S02116	カーベット		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	カーベット 川上頭首工中央管理所,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96080		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96080	カーベット 川上頭首工中央管理所	1.000	m <sup>2</sup>	6,600	6,600	
	合計				6,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,600	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	巾木		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	巾木 川上頭首工中央管理所,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96081	巾木 川上頭首工中央管理所	1.000	m	640	640	
	合 計				640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				640	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96033	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200	1.000	個	763	763	
	合 計				763	算出数量 1,000 各単位
	単 価				763	
	*** S単 - 280号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96036	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1,000 各単位
	単 価				241	
	*** S単 - 281号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96012	端末保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色	1.000	個	61	61	
	合 計				61	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61	
	*** S単 - 282号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,.,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96011	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 283号 ***					
S02116	防水工用ボンド 防水工用ボンド ックスネック #24		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	防水工用ボンド #24	1.000	個	367	367	
	合計				367	算出数量 1.000 各単位
	単価				367	
	*** S単 - 284号 ***					
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単価				439	
	*** S単 - 285号 ***					
S02116	スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 286号 ***					
S02116	通信費及び電力料金 通信費及び電力料金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96084	通信費及び電力料金	1.000	式	1,190,681	1,190,681	
	合計				1,190,681	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,190,681	
	*** S単 - 287号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	
	合計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,300	
	*** S単 - 288号 ***					
S16002	トラックレン[トラックレン油圧伸縮ゾブ型] トラックレン[トラックレン油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M04071 運転1日当たり算出 0.0 1.40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M04071	トラックレン[トラックレン油圧伸縮ゾブ型] 4.9t吊	1.400	供用日	10,800	15,120	
P34029	軽油 パト-ll給油	0.000	L	137	0	
	合計				15,120	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,120	
Y00001	単位					
	*** S単 - 289号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	27,300	27,300	
	合計				27,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				27,300	
	*** S単 - 290号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合計				20,790	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				20,790	
	*** S単 - 291号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 5.24ton,165km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	5.240ton 165.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79213	輸送費	1.000	式	166,000	166,000	
	合計				166,000	算出数量 1.000 式
	単価				166,000	
	*** S単 - 292号 ***					
S42020	監視カメラ避雷器収納箱		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 0.4㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	27,300	35,490	
	合計				35,490	算出数量 1.000 面
	単価		面		35,490	
	*** S単 - 293号 ***					
S42054	警報装置据付調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	警報装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,740	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	27,405	8,222	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,740	12,222	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,405	0	
	合計				20,444	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,444	
	*** S単 - 294号 ***					
S42054	VPNルータ据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,VPNルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	VPNルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,740	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	27,405	8,222	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,740	12,222	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,405	0	
	合計				20,444	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,444	
	*** S単 - 295号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.28,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 高所作業(2m以上)				
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	20.400	人	27,300	556,920	
	合計				646,082	算出数量 100.000 m
	単価		m		6,461	
	*** S単 - 296号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(構内),0,0.00,無,無,無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	波付硬質合成樹脂管 - 30 地中(構内)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	259	25,900	
R01013	電工	2.600	人	27,300	70,980	
	合計				96,880	算出数量 100.000 m
	単価		m		969	
	*** S単 - 297号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 24 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	806	80,600	
R01013	電工	4.200	人	27,300	114,660	
	合計				195,260	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,953	
	*** S単 - 298号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管敷設工 HIVE22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.5, 0.15, 無, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	105				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE22				
P27838	電気材料及び機器 HIVE22	100.000	m	105	10,500	
Y00005	諸資材					
		0.150		10,500	1,575	
R01013	電工					
		3.850	人	27,300	105,105	
	合計				117,180	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,172	
	*** S単 - 299号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工					
		7.100	人	27,300	193,830	
	合計				225,330	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,253	
	*** S単 - 300号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工					
		5.500	人	27,300	150,150	
	合計				181,650	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,817	
	*** S単 - 301号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)種別	IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	1.500	人	27,300	40,950	
	合計				54,150	算出数量 100.000 m
	単価		m		542	
	*** S単 - 302号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	1.200	人	27,300	32,760	
	合計				45,960	算出数量 100.000 m
	単価		m		460	
	*** S単 - 303号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	0.960	人	27,300	26,208	
	合計				39,408	算出数量 100.000 m
	単価		m		394	
	*** S単 - 304号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	2.900	人	27,300	79,170	
	合計				95,170	算出数量 100.000 m
	単価		m		952	
	*** S単 - 305号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	1.800	人	27,300	49,140	
	合計				65,140	算出数量 100.000 m
	単価		m		651	
	*** S単 - 306号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	27,300	62,790	
	合計				78,790	算出数量 100.000 m
	単価		m		788	
	*** S単 - 307号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	27,300	98,280	
	合計				114,280	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,143	
	*** S単 - 308号 ***					
S42109	電線管付属品		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ブ力ックス(SUS, WP)250*250*150, その他, その他, 0.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当り電気労務(人) 5)その他の場合の補助文	その他 その他 15,400 0.30 グ ル ー ヱ ッ ス ( SUS、 WP ) 250*250*150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	15,400	15,400	
R01013	電工	0.300	人	27,300	8,190	
	合 計				23,590	算出数量 1.000 個
	単 価		個		23,590	
	*** S単 - 309号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクツ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクツ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	0 0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	27,300	10,920	
	合 計				29,720	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		297	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 310号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		2,139	
	*** S単 - 311号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 17.0km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		10,460	
	*** S単 - 312号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		204.9	
	*** S単 - 313号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m		593.8	
	*** S単 - 314号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシュヤラン		m <sup>3</sup>			材変
	RC-40 40~0mm					
	単 価		m <sup>3</sup>		994.5	
	*** S単 - 315号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> )				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種				
	6)材料区分	密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,797	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	18.530				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	1,141,124	
	合計				1,141,124	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,141,124	
*** X単 - 2号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	3.920				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	241,403	
	合計				241,403	算出数量 1.000 式
	単価		式		241,403	
*** X単 - 3号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.350				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	68,103	
	合計				68,103	算出数量 1.000 式
	単価		式		68,103	
*** X単 - 4号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) レメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	レメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	9.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	293,423	
	合計				293,423	算出数量 1.000 式
	単価		式		293,423	
*** X単 - 5号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.230				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	75,746	
	合計				75,746	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		75,746	
	*** X単 - 6号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	5.100				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	147,798	
	合 計				147,798	算出数量 1,000 式
	単 価		式		147,798	
	*** X単 - 7号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ・ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	81,506	
	合 計				81,506	算出数量 1,000 式
	単 価		式		81,506	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 8号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	40,740	20,777	
	合計				20,777	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,777	
	*** X単 - 9号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	40,740	20,777	
	合計				20,777	算出数量 1.000 式
	単価		式		20,777	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工（中央管理所）地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96001	データ処理装置(用水) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		割増等を含まない
K96002	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600		面	18,000,000		割増等を含まない
K96003	入出力処理装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600		面	6,000,000		割増等を含まない
K96004	時計装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装		台	900,000		割増等を含まない
K96005	TM用パソコン デスクトップ形FA-PC		台	2,600,000		割増等を含まない
K96006	カラーページプリンタ 据置形、(置台は既設流用)、耐震架台		台	600,000		割増等を含まない
K96007	Webサーバ デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		割増等を含まない
K96008	置台(汎用デスク) W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)		台	230,000		割増等を含まない
K96009	表示記録操作装置(用水操作) デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		割増等を含まない
K96010	頭首工操作端末 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		割増等を含まない
K96011	手動操作装置 卓上型手動操作器、PLC、LCDディスプレイ		台	10,500,000		割増等を含まない
K96012	CCTV/TM切替器(ユニット形) 表示記録操作装置(用水)置台、大型表示装置がD'実装		台	50,000		割増等を含まない
K96013	HDMI切替器 ユニット形 大型表示装置スタンドに実装		台	80,000		割増等を含まない
K96014	大型表示装置 据付形(65型)、可動式スタンド、耐震架台		台	600,000		割増等を含まない
K96015	置台(汎用デスク)(手動操作装置) W800×H700×D700mm程度(耐震架台含む)		台	245,000		割増等を含まない
K96016	TM・TC親局装置 ユニット形 入出力処理装置 に実装		面	9,700,000		割増等を含まない
K96017	入出力中継装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)、W600×H1900×D600		面	3,600,000		割増等を含まない
K96018	機側伝送装置 屋内鋼板製自立形、W600×H1650×D400mm程度		面	5,250,000		割増等を含まない
K96019	中継端子盤 屋外ステンレス製自立形、W1007×H2270×D840mm程度		面	4,400,000		割増等を含まない
K96020	業務用無線装置 60MHz帯、基地局電源、マイクロホン付属		台	1,680,000		割増等を含まない
K96021	3素子八木空中線 60MHz帯、同軸避雷器含む		基	220,000		割増等を含まない
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装、対NTT子局用		台	100,000		割増等を含まない
K96023	VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装、対E'子局用		台	120,000		割増等を含まない
K96024	スイッチングハブ(FA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装		台	40,000		割増等を含まない
K96025	スイッチングハブ(OA-LAN) ユニット形 Webサーバ置台に実装		台	70,000		割増等を含まない
K96026	CCTV監視操作装置 デスクトップ形OA-PC、ディスプレイ、光伝送装置実装		台	1,050,000		割増等を含まない
K96027	IPカメラ(IPカメラ2) IPカメラ 回転機構型、LED照明付き		台	2,460,000		割増等を含まない
K96028	IPカメラ2架台(第3堰柱) STK400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ、屋外壁面取付型		台	81,000		割増等を含まない
K96029	光伝送装置(第3堰柱) 屋内鋼板製壁掛形、W400×H500×D200mm程度		台	1,260,000		割増等を含まない
K96030	光伝送装置 屋外SUS製装柱形、W480×H547×D240mm程度		台	1,500,000		割増等を含まない
K96031	雨雪量計接続板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77)仕上げ		組	30,000		割増等を含まない
K96032	気温計 白金測温抵抗体		台	400,000		割増等を含まない
K96033	水温計(取水庭水温) 水中投入形測温抵抗体		台	135,000		割増等を含まない
K96034	電波式水位計保護箱 SUS304 既設架台取付		台	100,000		割増等を含まない
K96035	有線放流警報制御装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)、W600×H1900×D600		面	15,000,000		割増等を含まない
K96036	警報スピーカ 屋外ホーン形		台	100,000		割増等を含まない
K96037	水管理機器分電盤 屋内鋼板製壁掛形、W650×H1300×D200mm程度		面	1,000,000		割増等を含まない
K96038	電源用避雷器盤 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度		面	780,000		割増等を含まない
K96039	SPD収納箱 屋内鋼板製壁掛形、W500×H400×D200mm程度		台	780,000		割増等を含まない
K96040	予備品・付属品 予備品・付属品		式	1,040,000		割増等を含まない
K96041	ソフトウェア 中央管理所		式	77,820,000		割増等を含まない
K96057	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形		台	520,000		割増等を含まない
K96076	VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 Webサーバ用		台	120,000		割増等を含まない





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	コンクリート穴あけ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	50 はつり工	0.450	人	24,360	10,962	S単 1号 算出数量 1,000 箇所
	合計				10,962	
	単価		箇所		10,962	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	無停電電源装置(UPS)10KVA 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	27,326	27,326	S単 201号
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.500	人	24,045	12,023	S単 69号 算出数量 1,000 台
	合計				39,349	
	単価		台		39,349	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	無停電電源装置(UPS)5KVA 撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	15,146	15,146	S単 202号
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.250	人	24,045	6,011	S単 69号 算出数量 1,000 台
	合計				21,157	
	単価		台		21,157	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所1：川上頭首工(中央管理所)地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 4号 ***					
T00001	CCTVカメラボール積載		基		1,000	歩A 当たり算出
S16002	トラックレーン[トラックレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4.9t吊,交替制補正対象外	0.170	日	15,120	2,570	S単 288号
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.500	人	27,300	13,650	S単 289号
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員	0.400	人	20,790	8,316	S単 290号
	合 計				24,536	算出数量 1.000 基
	単 価		基		24,536	
	*** 単 - 5号 ***					
T00005	コンクリート穴あけ		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	30 はつり工	0.300	人	24,360	7,308	S単 275号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				7,308	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,308	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水路・五領分水路地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 38,980,000	
・製作工事価格			( " ) 31,790,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 31,790,000	
・据付工事価格			( " ) 7,190,000	
純工事費(据付)			( " ) 1,255,000	
・・据付工事原価			( " ) 5,839,000	
・・・直接工事費			( " ) 1,027,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,027,000	
・・・・間接工事費			( " ) 4,812,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 228,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	( " ) $1,027,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 200,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 28,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $1,027,000 \times (2.800)$		( " ) 28,000	
・・・・現場管理費	( " ) $1,255,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 545,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 4,039,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 103,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 103,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $31,790,000 \times 12.380$		( " ) 3,936,000	
・・一般管理費等	( " ) $(5,839,000 \times (23.240 \times 1.000 + 0.04))$ $5,839,000 \times (23.240 \times 1.000) + 2,335$		( " ) 1,359,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $7,190,000 \times 3.860$		( " ) 278,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水路・五領分水路地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 1,027,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 1,027,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 122,000	
・・運搬工 駄市河原分水路・五領分水路	1.000	式	( " ) 105,000	
・・・運搬工	1.000	式	( " ) 105,000	
・・仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 17,000	
・・・仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 17,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 511,000	
・・子局 駄市河原分水路	1.000	式	( " ) 360,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 217,000	
・・子局 五領分水路	1.000	式	( " ) 151,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 92,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 8,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 51,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 177,000	
・・子局 駄市河原分水路	1.000	式	( " ) 121,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 79,000	
・・子局 五領分水路	1.000	式	( " ) 56,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 26,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 217,000	
・・共通設備工	1.000	式	( " ) 210,000	
・・・配線工（駄市河原分水路）	1.000	式	( " ) 92,000	
・・・配管工（駄市河原分水路）	1.000	式	( " ) 61,000	
・・・配線工（五領分水路）	1.000	式	( " ) 57,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 7,000	
・・・配線工（駄市河原分水路）	1.000	式	( " ) 4,000	
・・・配線工（五領分水路）	1.000	式	( " ) 3,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				31,790,000	
・子局設備工【駄市河原分局】				( " )	
	1.000	式		18,330,000	
・子局設備工【駄市河原分局】				( " )	
	1.000	式		18,330,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,120,000	11,120,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度	1.000	面	11,000,000	11,000,000	S単 10号
S40012 モバイルVPNルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	S単 11号
合 計				( " )	
				11,120,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	7,210,000	7,210,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )			( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	2.000	台	640,000	1,280,000	S単 12号
S40012 水位計取付架台・保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 屋外壁面取付形	2.000	台	495,000	990,000	S単 13号
S40012 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	S単 14号
合 計				( " )	
				7,210,000	
・子局設備工【五領分局】				( " )	
	1.000	式		13,460,000	
・子局設備工【五領分局】				( " )	
	1.000	式		13,460,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	8,520,000	8,520,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度	1.000	面	8,400,000	8,400,000	S単 15号
S40012 モバイルVPNルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	S単 11号
合 計				( " )	
				8,520,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	4,940,000	4,940,000	
S40012 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	S単 14号
合 計				( " )	
				4,940,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				1,027,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		122,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
駄市河原分局・五領分局	1.000	式		105,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	105,000	105,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
1.16ton,167km	1.000	式	105,000	105,000	S単 16号
合 計				( " )	
				105,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
	1.000	式		17,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	17,000	17,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.4ton,1.3km	1.000	式	17,000	17,000	S単 17号
合 計				( " )	
				17,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		511,000	
・ ・ 子局				( " )	
駄市河原分局	1.000	式		360,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架	84,945	84,945	S単 18号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	217,000	217,000	
S42053 電波式水位計 据付	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	S単 21号
S42053 電波式水位計 据付	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 有	1.000	台	59,462	59,462	S単 22号
S42053 超音波流量計(開水路用)	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式流量計(開渠用), 無	1.000	台	73,080	73,080	S単 23号
合 計				( " )	
				217,487	
・ ・ 子局				( " )	
五領分局	1.000	式		151,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	92,000	92,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 有	1.000	架	59,462	59,462	S単 19号
S42054 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.91,0.00,標準形, 1架, 有線	1.000	式	32,965	32,965	S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	29,668	29,668	X単 3号
合 計				( " )	
				122,095	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				92,427	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				29,668	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】（第1回変更）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 8,000	( " ) 8,000	1 式当たり
S42054 モバイルVPNルータ調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 7,607	( " ) 7,607	歩A・単A S単 27号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	( " ) 1.000	式	( " ) 12,932	( " ) 12,932	歩A・単A X単 4号
合 計				( " ) 20,539	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 7,607	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 12,932	
・・・ 計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 51,000	( " ) 51,000	1 式当たり
S42053 超音波流量計(開水路用) 超音波式流量計(開渠用),有	( " ) 1.000	台	( " ) 51,156	( " ) 51,156	歩A・単A S単 24号
合 計				( " ) 51,156	
・子局撤去工	1.000	式		( " ) 177,000	
・・・子局 駄市河原分局	1.000	式		( " ) 121,000	
・・・ 情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 42,000	( " ) 42,000	1 式当たり
S42054 TM/TC子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 28号
合 計				( " ) 42,473	
・・・ 計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 79,000	( " ) 79,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 29号
S42054 開水路用超音波流量計 撤去 0.00,1.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 36,540	( " ) 36,540	歩A・単A S単 30号
合 計				( " ) 79,013	
・・・子局 五領分局	1.000	式		( " ) 56,000	
・・・ 情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 30,000	( " ) 30,000	1 式当たり
S42054 TM/TC子局装置 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 29,731	( " ) 29,731	歩A・単A S単 31号
合 計				( " ) 29,731	
・・・ 計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 26,000	( " ) 26,000	1 式当たり
S42054 開水路用超音波流量計 撤去 0.00,1.05,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 25,578	( " ) 25,578	歩A・単A S単 32号
合 計				( " ) 25,578	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 217,000	
・・・共通設備工	1.000	式		( " ) 210,000	
・・・ 配線工(駄市河原分局)	( " ) 1.000	式	( " ) 92,000	( " ) 92,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " ) 27.000	m	( " ) 381	( " ) 10,287	歩A・単A S単 35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 1.500	m	( " ) 453	( " ) 680	歩A・単A S単 36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 0.500	m	( " ) 550	( " ) 275	歩A・単A S単 37号
S42103 制御ケーブル配線工 ,管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " ) 27.000	m	( " ) 1,501	( " ) 40,527	歩A・単A S単 41号
S42103 制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 1.500	m	( " ) 1,886	( " ) 2,829	歩A・単A S単 42号
S42103 制御ケーブル配線工 ,露出(コンクリート壁),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 0.500	m	( " ) 2,295	( " ) 1,148	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30	( " ) 2.000	m	( " ) 1,488	( " ) 2,976	歩A・単A S単 38号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30	( " ) 13.000	m	( " ) 553	( " ) 7,189	歩A・単A S単 39号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 超音波式流量計(開渠用) 、結合材(樹脂製モールド材)	( " ) 3.000	個	8,500	( " ) 25,500	歩A・単A S単 1号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm、	( " ) 0.500	m	200	( " ) 100	歩A・単A S単 2号
合 計				( " ) 91,511	
・・・配管工(駄市河原分水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 61,000	( " ) 61,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、24、屋外・屋内(露出)、0.0.00、 無、無、無	( " ) 1.500	m	632	( " ) 948	歩A・単A S単 33号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-、22、屋外・屋内(露出)、0.0.00、有、有、無	( " ) 24.000	m	1,712	( " ) 41,088	歩A・単A S単 34号
S02116 防水エポキシパッキング #24、	( " ) 2.000	個	453	( " ) 906	歩A・単A S単 3号
S02116 防水エポキシパッキング #24、	( " ) 2.000	個	367	( " ) 734	歩A・単A S単 4号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100、	( " ) 12.000	個	439	( " ) 5,268	歩A・単A S単 5号
S02116 オールアンカー SUS M10×70、	( " ) 12.000	本	600	( " ) 7,200	歩A・単A S単 6号
S02116 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色、	( " ) 24.000	個	61	( " ) 1,464	歩A・単A S単 7号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC22、	( " ) 12.000	個	216	( " ) 2,592	歩A・単A S単 8号
S02116 クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色、	( " ) 12.000	個	88	( " ) 1,056	歩A・単A S単 9号
合 計				( " ) 61,256	
・・・配線工(五領分水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 57,000	( " ) 57,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	( " ) 85.000	m	381	( " ) 32,385	歩A・単A S単 35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	( " ) 1.500	m	453	( " ) 680	歩A・単A S単 36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コクリト壁)、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	( " ) 0.500	m	550	( " ) 275	歩A・単A S単 37号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30	( " ) 11.900	m	553	( " ) 6,581	歩A・単A S単 39号
S02116 超音波式流量計(開渠用) 、結合材(樹脂製モールド材)	( " ) 2.000	個	8,500	( " ) 17,000	歩A・単A S単 1号
合 計				( " ) 56,921	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 7,000	
・・・配線工(駄市河原分水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 4,000	( " ) 4,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、1.15	( " ) 15.000	m	277	( " ) 4,155	歩A・単A S単 40号
合 計				( " ) 4,155	
・・・配線工(五領分水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 3,000	( " ) 3,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W、管 内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、1.15	( " ) 11.900	m	277	( " ) 3,296	歩A・単A S単 40号
合 計				( " ) 3,296	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 超音波式流量計(開渠用) 超音波式流量計(開渠用) 結合材(樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #24		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #24		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70		本	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色		個	61		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC22		個	216		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色		個	88		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度		面	11,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 水位計取付架台・保護箱 水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形		台	495,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケ素材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台	4,940,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度		面	8,400,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 16号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 1.16ton,167km		式	105,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.4ton,1.3km		式	17,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 18号 *** TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無		架	84,945		歩A・単A
S42045	*** S単 - 19号 *** TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 有		架	59,462		歩A・単A
S42046	*** S単 - 20号 *** TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単 - 21号 *** 電波式水位計 据付 計装設備据付工 超音波式水位計, 無		台	84,945		歩A・単A
S42053	*** S単 - 22号 *** 電波式水位計 据付					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42053	計装設備据付工 超音波式水位計,有 *** S単 - 23号 *** 超音波流量計(開水路用)		台	59,462		歩A・単A
S42053	計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),無 *** S単 - 24号 *** 超音波流量計(開水路用)		台	73,080		歩A・単A
S42054	計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),有 *** S単 - 25号 *** モバイルVPNルータ調整工		台	51,156		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00, *** S単 - 26号 *** TM・TC子局装置調整工		式	10,868		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.91,0.00,標準形,1架、有線 *** S単 - 27号 *** モバイルVPNルータ調整工		式	32,965		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00, *** S単 - 28号 *** TM/TC子局装置 撤去		式	7,607		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 29号 *** 電波式水位計 撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 30号 *** 開水路用超音波流量計 撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00, *** S単 - 31号 *** TM/TC子局装置 撤去		式	36,540		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 32号 *** 開水路用超音波流量計 撤去		式	29,731		歩A・単A
S42100	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.05,0.00,0.00, *** S単 - 33号 *** 電線管敷設工		式	25,578		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無 *** S単 - 34号 *** 電線管敷設工		m	632		歩A・単A
S42102	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,有,無 *** S単 - 35号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		m	1,712		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 36号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 37号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		m	453		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(立割ト壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 38号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		m	550		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 39号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		m	1,488		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 40号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		m	553		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 41号 *** 制御ケーブル配線工		m	277		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 管内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 42号 *** 制御ケーブル配線工		m	1,501		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 43号 *** 制御ケーブル配線工		m	1,886		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	超音波式流量計（開渠用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76597		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
K76597	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）	1.000	個	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	防水エウォックアップ リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップ リング #24,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96022	防水エウォックアップ リング #24	1.000	個	453	453	
	合計				453	算出数量 1.000 各単位
	単価				453	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水エウォックアップ ックスネット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップ ックスネット #24,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96025	防水エウォックアップ ックスネット #24	1.000	個	367	367	
	合計				367	算出数量 1.000 各単位
	単価				367	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96032	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				439	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96011	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1タイプ、グレー色,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96012	端末保護キャップ D1タイプ、グレー色	1.000	個	61	61	
	合 計				61	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96035	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合 計				216	算出数量 1,000 各単位
	単 価				216	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96015	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色	1.000	個	88	88	
	合 計				88	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋外ステン製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96042 屋外ステン製自立閉形、W680×H・				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96042	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、流量変換器、水位変換器、他実装	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,000,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96043 ユニット形 子局装置内に実装		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0~20m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	水位計取付架台・保護箱 水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96044 SUS304 屋外壁面取付形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96044	水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				495,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケス材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76591 流速検出端(ケス材質 SUS304)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76591	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケス材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	
	合計				4,940,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,940,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎コンクリート 2)規格	K96045 屋外スリット製自立閉形、W680×H・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96045	TM・TC子局装置 屋外スリット製自立閉形、流量変換器、他実装	1.000	面	8,400,000	8,400,000	
	合計				8,400,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				8,400,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 1.16ton,167km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	1.160ton 167.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 式
	単価				105,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.4ton,1.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.400ton 1.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 式
	単価				17,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 19号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				59,462	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 20号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	標準形 1架 有線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 21号 ***					
S42053	電波式水位計 据付		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1,000 台
	単 価		台		84,945	
	*** S単 - 22号 ***					
S42053	電波式水位計 据付		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合 計				59,462	算出数量 1,000 台
	単 価		台		59,462	
	*** S単 - 23号 ***					
S42053	超音波流量計(開水路用)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(開渠用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	24,360	73,080	
	合 計				73,080	算出数量 1,000 台
	単 価		台		73,080	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
S42053	超音波流量計(開水路用)		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(開渠用) 有				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	2.100	人	24,360	51,156	
	合計				51,156	算出数量 1,000 台
	単価		台		51,156	
	*** S単 - 25号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1,000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 26号 ***					
S42054	TM・TC子局装置調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.91,0.00,標準形、1架、有線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.91 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
		標準形、1架、有線				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.910	人	36,225	32,965	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				32,965	算出数量 1,000 式
	単価		式		32,965	
	*** S単 - 27号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.21 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 28号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 29号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 30号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				36,540	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,540	
	*** S単 - 31号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,731	
	*** S単 - 32号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.05		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.050	人	24,360	25,578	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				25,578	算出数量 1.000 式
	単価		式		25,578	
	*** S単 - 33号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	24		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				63,200	算出数量 100.000 m
	単価		m		632	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.0, 0.0, 有, 有, 無					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種別	厚鋼電線管				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 細別規格	-				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) サイズ(mm)	22				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 φ22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	4.900	人	24,045	117,821	
	合計				171,193	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,712	
	*** S単 - 35号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分1	管内				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 種別	IV				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 電圧	600V				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 36号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 種別	IV				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 電圧	600V				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6) 施工区分2	屋外・屋内				
	7) その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8) その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9) その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	935				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				148,804	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,488	
	*** S単 - 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分水局・五領分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 41号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 管内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				150,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 42号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ラック・ダクト内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				188,620	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,886	
	*** S単 - 43号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 露出(コンクリート壁), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	CVV-ケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	8.800	人	24,045	211,596	
	合計				229,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,295	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2：駄市河原分局・五領分局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
*** X単 - 2号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
*** X単 - 3号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.910				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	29,668	
	合計				29,668	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,668	
*** X単 - 4号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.210				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	12,932	
	合計				12,932	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,932	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(16,550,000) 16,650,000	
・製作工事価格			( " ) 12,190,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 12,192,000	
・据付工事価格			(4,360,000) 4,460,000	
純工事費(据付)			(850,000) 906,000	
・・据付工事原価			(3,530,000) 3,610,000	
・・・直接工事費			(693,000) 739,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(693,000) 739,000	
・・・・間接工事費			(2,837,000) 2,871,000	
・・・・共通仮設費			(157,000) 167,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	(693,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 739,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		(135,000) 144,000	
・・・・・現場環境改善費			(22,000) 23,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			(693,000 × (3.180)) 739,000 × (3.120)	(22,000) 23,000
・・・・現場管理費	(850,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 906,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(369,000) 393,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 2,311,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 90,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 90,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 12,192,000 × 18.220	( " ) 2,221,000
・・一般管理費等	(3,530,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,610,000 × (23.570*1.000) + 1,412		(833,000) 852,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	(4,360,000 × 3.860) 4,460,000 × 3.860		(168,000) 172,000	

事業名 | 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 | 水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
機器単体費内訳			( " ) 12,192,000	
機器単体費	1.000	式	( " ) 12,192,000	
・子局設備工【左岸管理局】	1.000	式	( " ) 12,192,000	
・ ・子局設備工【左岸管理局】	1.000	式	( " ) 12,192,000	
・ ・ ・情報伝送設備	1.000	式	( " ) 8,600,000	
・ ・ ・CCTV設備	1.000	式	( " ) 2,457,000	
・ ・ ・計装設備	1.000	式	( " ) 1,135,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(693,000) 739,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(693,000) 739,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 95,000	
・ ・ 運搬工 左岸管理局	1.000	式	( " ) 72,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 72,000	
・ ・ 仮置場輸送費 左岸管理局	1.000	式	( " ) 23,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 23,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 346,000	
・ ・ 子局 左岸管理局	1.000	式	( " ) 346,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 118,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 114,000	
・ ・ 子局 左岸管理局	1.000	式	( " ) 114,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 138,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 配線工（左岸管理局）	1.000	式	( " ) 120,000	
・ ・ ・ 配管工（左岸管理局）	1.000	式	( " ) 16,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 2,000	
・ ・ ・ 配線工（左岸管理局）	1.000	式	( " ) 2,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 46,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 46,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 46,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(693,000)	
				739,000	
・運搬工	1.000	式		( " )	
				95,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
左岸管理局	1.000	式		72,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	72,000	72,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.33ton,176km	1.000	式	72,000	72,000	S単 22号
合 計				( " )	
				72,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
左岸管理局	1.000	式		23,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	23,000	23,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.22ton,6.7km	1.000	式	23,000	23,000	S単 23号
合 計				( " )	
				23,000	
・子局据付工	1.000	式		( " )	
				346,000	
・ ・ 子局				( " )	
左岸管理局	1.000	式		346,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架	84,945	84,945	S単 24号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 30号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	118,000	118,000	
S42051 C C T V装置( I Pカメラ)据付工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置,カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置, 無	1.000	台	36,540	36,540	S単 26号
S42052 C C T V装置( I Pカメラ)調整工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置,カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置, 無	1.000	台	36,225	36,225	S単 28号
S42051 監視カメラ機側据付工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置, IPカメラ装置用機側装置, ボール取付型, 無	1.000	台	19,488	19,488	S単 27号
T00001 CCTVカメラボール積載	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	基	25,959	25,959	T単 1号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	28,980	28,980	X単 3号
合 計				( " )	
				147,192	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				118,212	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				28,980	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	S単 29号
合 計				( " )	
				84,945	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		114,000	
・子局 左岸管理局	1.000	式		114,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 TM/TC子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 31号
合 計				( " )	
				42,473	
・・・CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
S42054 監視カメラ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	18,270	18,270	S単 32号
S42054 CCTV避雷器収納箱 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	12,180	12,180	S単 33号
合 計				( " )	
				30,450	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 34号
合 計				( " )	
				42,473	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		138,000	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		136,000	
・・・配線工(左岸管理局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	120,000	120,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	1,431	2,147	S単 38号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.500	m	1,816	908	S単 39号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m	2,225	2,225	S単 40号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	289.500	m	381	110,300	S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	453	906	S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV 5.5sq, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.90	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	457	686	S単 43号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	713	1,070	S単 50号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.90	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.500	m	857	429	S単 51号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m	1,026	1,026	S単 52号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	200	400	S単 1号
合 計				( " )	
				120,097	
・・・配管工(左岸管理局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	16,000	16,000	
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0.0.0.0., 無, 無, 無	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	632	1,264	S単 35号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.0.0.0., 無, 無, 無	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m	796	796	S単 36号
S42100 電線管敷設工 HIVE22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 6.6, 0.15, 無, 無, 高所作業(2m以上)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	2,025	4,050	S単 37号
S02116 エントランスキャップ HIVE22,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	個	278	556	S単 2号
S02116 防水エウォカフ リング #24,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	3.000	個	453	1,359	S単 3号
S02116 防水エウォカフ リング #30,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	個	599	599	S単 4号
S02116 防水エウォカフ リング #24,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	3.000	個	367	1,101	S単 5号
S02116 防水エウォカフ リング #30,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	個	498	498	S単 6号
S02116 ステンレスバンド SFT-005,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	個	150	300	S単 7号
S02116 リングサドル SFW-10,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.000	個	83	332	S単 8号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 自在バンド IBT-206,	( " ) 3.000	個	475	( " ) 1,425	歩A・単A S単 9号
S02116 電線管取付サドル US-25,	( " ) 4.000	個	540	( " ) 2,160	歩A・単A S単 10号
S02116 電線管取付サドル US-30,	( " ) 2.000	個	594	( " ) 1,188	歩A・単A S単 11号
合 計				( " ) 15,628	
・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 2,000	
・・・配線工(左岸管理局)	( " ) 1.000	式	( " ) 2,000	( " ) 2,000	1式当たり
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 2.000	m	277	( " ) 554	歩A・単A S単 47号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 0.500	m	349	( " ) 175	歩A・単A S単 48号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 2.000	m	277	( " ) 554	歩A・単A S単 44号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 0.500	m	349	( " ) 175	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 46号
合 計				( " ) 1,892	
・仮設費	1.000	式		(0) 46,000	
・・・仮設費	1.000	式		(0) 46,000	
・・・仮設費	(0.000) 1.000	式	(0) 46,000	(0) 46,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000) 3.000	人	15,330	(0) 45,990	歩A・単B S単 53号
合 計				(0) 45,990	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm, ,		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ HIVE22, ,		個	278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #24, ,		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #30, ,		個	599		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #24, ,		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #30, ,		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-005, ,		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** リングサドル リングサドル SFW-10, ,		個	83		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-206, ,		個	475		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-25, ,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-30, ,		個	594		歩A・単A
S16004	*** S単 - 12号 *** トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立閉形、W700×H1650×D500mm程度		面	8,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** ルータ ルータ ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台	928,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 監視カメラ機側盤 監視カメラ機側盤 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度		面	1,450,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** カメラ取付接続ポール カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m 溶融亜鉛メッキ仕上げ		本	78,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** 水位計取付架台・保護箱 水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形		台	495,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 20号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 21号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 22号 *** 輸送費(電気通信設備)					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41020	輸送費(電気通信設備) 0.33ton,176km *** S単 - 23号 ***		式	72,000		歩A・単A
	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.22ton,6.7km *** S単 - 24号 ***		式	23,000		歩A・単A
S42045	TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無 *** S単 - 25号 ***		架	84,945		歩A・単A
	TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線 *** S単 - 26号 ***		架	47,093		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 無 *** S単 - 27号 ***		台	36,540		歩A・単A
	監視カメラ機側盤据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置, IPカメラ装置用機側装置, ボール取付型, 無 *** S単 - 28号 ***		台	19,488		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 無 *** S単 - 29号 ***		台	36,225		歩A・単A
	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計, 無 *** S単 - 30号 ***		台	84,945		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00, *** S単 - 31号 ***		式	10,868		歩A・単A
	TM/TC子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, *** S単 - 32号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	監視カメラ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.75, 0.00, 0.00, *** S単 - 33号 ***		式	18,270		歩A・単A
	CCTV避雷器収納箱 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.50, 0.00, 0.00, *** S単 - 34号 ***		式	12,180		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, *** S単 - 35号 ***		式	42,473		歩A・単A
	電線管敷設工 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 36号 ***		m	632		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 37号 ***		m	796		歩A・単A
	電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 6.6, 0.15, 無, 無, 高所作業(2m以上) *** S単 - 38号 ***		m	2,025		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 39号 ***		m	1,431		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 40号 ***		m	1,816		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 露出(コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 41号 ***		m	2,225		歩A・単A
	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 42号 ***		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	453		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	*** S単 - 43号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV 5.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.90		m	457		歩A・単A
S42102	*** S単 - 44号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 45号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45		m	349		歩A・単A
S42102	*** S単 - 46号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m	433		歩A・単A
S42103	*** S単 - 47号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	277		歩A・単A
S42103	*** S単 - 48号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45		m	349		歩A・単A
S42103	*** S単 - 49号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m	433		歩A・単A
S42104	*** S単 - 50号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30		m	713		歩A・単A
S42104	*** S単 - 51号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90		m	857		歩A・単A
S42104	*** S単 - 52号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60		m	1,026		歩A・単A
S02115	*** S単 - 53号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,330		歩A・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレック・放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A
X42001	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信・CCTV設備		式	28,980		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** CCTVカメラポール積載		基	25,959		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ HIVE22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	エントランスキャップ HIVE22	1.000	個	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	防水エウォカッパリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッパリング #24			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	防水エウォカッパリング #24	1.000	個	453	453	
	合計				453	算出数量 1.000 各単位
	単価				453	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水エウォカッパリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッパリング #30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	防水エウォカッパリング #30	1.000	個	599	599	
	合計				599	算出数量 1.000 各単位
	単価				599	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水エウォカッパリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォカッパリング #24			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	防水エウォカッパリング #24	1.000	個	367	367	
	合計				367	算出数量 1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業					
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				367	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	防水工カボ ヲスネツタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カボ ヲスネツタ #30, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96026	防水工カボ ヲスネツタ #30	1.000	個	498	498	
	合 計				498	算出数量 1.000 各単位
	単 価				498	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ステンレスバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-005, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96028	ステンレスバンド SFT-005	1.000	個	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	リングサドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リングサドル SFW-10, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96007	リングサドル SFW-10	1.000	個	83	83	
	合 計				83	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-206, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96029	自在バンド IBT-206	1.000	個	475	475	
	合 計				475	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-25, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	電線管取付サドル US-25	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-30,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	電線管取付サドル US-30	1.000	個	594	594	
	合計				594	算出数量 1.000 各単位
	単価				594	
	*** S単 - 12号 ***					
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立閉形、W700×H1650×D500mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96046 屋内鋼板製自立閉形、W700×H1		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96046	TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形、水位変換器、他実装	1.000	面	8,500,000	8,500,000	
	合計				8,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				8,500,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	ルータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96022 ユニット形 子局装置に実装		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	カメラ装置(IPカメラ1)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	
	合計				928,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				928,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	監視カメラ機側盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	監視カメラ機側盤 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96048	監視カメラ機側盤 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度	1.000	面	1,450,000	1,450,000	
	合計				1,450,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,450,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	カメラ取付接続ポール		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m 溶融亜鉛メッキ仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96049	カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m	1.000	本	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				78,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	水位計取付架台・保護箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96044	水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				495,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工		1.000	24,045	24,045	
	合 計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,045	
*** S単 - 21号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員		1.000	18,690	18,690	
	合 計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,690	
*** S単 - 22号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.33ton,176km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.330ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	176.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000	72,000	72,000	
	合 計				72,000	算出数量 1.000 式
	単 価				72,000	
*** S単 - 23号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.22ton,6.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.220ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	6.700km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 式
	単 価				23,000	
*** S単 - 24号 ***						
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分1	TM/TC子(孫)局装置(標準形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		1.000	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員		2.000	24,360	48,720	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 25号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、標準形、1架、有線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 26号 ***					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 27号 ***					
S42051	監視カメラ機側盤据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置、IPカメラ装置用機側装置、ボール取付型、無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 IPカメラ装置用機側装置 ボール取付型 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03004	電気通信技術員	0.800	人	24,360	19,488	
	合計				19,488	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				19,488	
Y00001	IPカメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 28号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 29号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 30号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 31号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 32号 ***					
S42054	監視カメラ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,270	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,270	
	*** S単 - 33号 ***					
S42054	CCTV避雷器収納箱 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 34号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 35号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				63,200	算出数量 100.000 m
	単価		m		632	
	*** S単 - 36号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	金属可とう電線管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				79,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		796	
	*** S単 - 37号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.6,0.15,無,無,高所作業(2m 以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	105				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	6.600				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	HIVE22				
P27838	電気材料及び機器 HIVE22	100.000	m	105	10,500	
Y00005	諸資材	0.150		10,500	1,575	
R01013	電工	7.920	人	24,045	190,436	
	合計				202,511	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,025	
	*** S単 - 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,CVケーブル,600V,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	100.000	m	109	10,900	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				143,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,431	
	*** S単 - 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	100.000	m	109	10,900	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				181,620	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,816	
	*** S単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27050	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積2.0	100.000	m	109	10,900	
R01013	電工	8.800	人	24,045	211,596	
	合計				222,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,225	
	*** S単 - 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV 5.5sq, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.90					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.90				
	9)その他の場合の補助文	IV 5.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				45,686	算出数量 100.000 m
	単価		m		457	
	*** S単 - 44号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 45号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 47号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CW-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CW-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 48号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CW-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	屋内,1.45			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 49号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・ 屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 50号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				71,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 51号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		857	
	*** S単 - 52号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合計				102,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,026	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：左岸管理局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメ-タ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメ-タ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,980	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 21,150,000	
・製作工事価格			( " ) 16,150,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 16,155,000	
・据付工事価格			( " ) 5,000,000	
純工事費(据付)			( " ) 865,000	
・・据付工事原価			( " ) 4,052,000	
・・・直接工事費			( " ) 706,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 706,000	
・・・・間接工事費			( " ) 3,346,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 159,000	
・・・・・運搬費~営繕費等			( " )	
	( " ) $706,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 137,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 22,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			( " )	
	( " ) $706,000 \times (3.160)$		( " ) 22,000	
・・・・現場管理費			( " )	
	( " ) $865,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 375,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 2,812,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 61,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 61,000	
・・・・・機器管理費			( " )	
	( " ) $16,155,000 \times 17.030$		( " ) 2,751,000	
・一般管理費等			( " )	
	( " ) $(4,052,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $4,052,000 \times (23.570 \times 1.000) + 1,620$		( " ) 956,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " )	
	( " ) $5,000,000 \times 3.860$		( " ) 193,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】 (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)内訳			( " ) 706,000	
直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	( " ) 706,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 97,000	
・ ・ 運搬工 三間川水位局	1.000	式	( " ) 72,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 72,000	
・ ・ 仮置場輸送費 三間川水位局	1.000	式	( " ) 25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 25,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 392,000	
・ ・ 子局 三間川水位局	1.000	式	( " ) 392,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 249,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 166,000	
・ ・ 子局 三間川水位局	1.000	式	( " ) 166,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 124,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 51,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 47,000	
・ ・ ・ 配線工(三間川水位局)	1.000	式	( " ) 47,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 4,000	
・ ・ ・ 配線工(三間川水位局)	1.000	式	( " ) 4,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				16,155,000	
・子局設備工【三間川水位局】				( " )	
	1.000	式		16,155,000	
・子局設備工【三間川水位局】				( " )	
	1.000	式		16,155,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	8,120,000	8,120,000	
S40012 TM子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度	1.000	面	8,000,000	8,000,000	S単 3号
S40012 モバイルVPNルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	S単 4号
				( " )	
合計				8,120,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	8,035,000	8,035,000	
S40012 計装盤(流量変換器収納盤)	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W680×H847×D440mm程度	1.000	面	2,600,000	2,600,000	S単 5号
S40012 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	S単 6号
S40012 水位計(流量計用)取付架台・保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	S単 7号
				( " )	
合計				8,035,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				706,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		97,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
三間川水位局	1.000	式		72,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	72,000	72,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.35ton,167km	1.000	式	72,000	72,000	S単 10号
合 計				( " )	
				72,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
三間川水位局	1.000	式		25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.17ton,11.9km	1.000	式	25,000	25,000	S単 11号
合 計				( " )	
				25,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		392,000	
・ ・ 子局				( " )	
三間川水位局	1.000	式		392,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架	84,945	84,945	S単 13号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 14号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 16号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	249,000	249,000	
S42034 計装盤(流量変換器収納箱)	( " )			( " )	歩A・単A
,継電器盤類,計装盤,無	1.000	面	175,718	175,718	S単 12号
S42053 超音波流量計(開水路用)	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式流量計(開渠用),無	1.000	台	73,080	73,080	S単 15号
合 計				( " )	
				248,798	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		166,000	
・ ・ 子局				( " )	
三間川水位局	1.000	式		166,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 TM子局装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	S単 17号
合 計				( " )	
				42,473	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	124,000	124,000	
T00002 計装盤(流量計変換器収納盤) 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	87,859	87,859	T単 1号
S42054 開水路用超音波流量計 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,1.50,0.00,0.00,	1.000	式	36,540	36,540	S単 19号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 超音波式流量計(開渠用) 超音波式流量計(開渠用) 、結合材(樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm、		m	200		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度		面	8,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 計装盤(流量変換器収納盤) 計装盤(流量変換器収納盤) 屋外ステンレス製装柱形、W680×H847×D440mm程度		面	2,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台	4,940,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 水位計(流量計用)取付架台・保護箱 水位計(流量計用)取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形		台	495,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 8号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 9号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 10号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.35ton,167km		式	72,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 11号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,11.9km		式	25,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 12号 *** 計装盤(流量変換器収納盤) 配電盤据付工 、継電器盤類、計装盤、無		面	175,718		歩A・単A
S42045	*** S単 - 13号 *** TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置(標準形)、無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単 - 14号 *** TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、標準形、1架、有線		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単 - 15号 *** 超音波流量計(開水路用) 計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用)、無		台	73,080		歩A・単A
S42054	*** S単 - 16号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00、		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 17号 *** TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00、		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 18号 *** 電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.25,0.00,0.00,0.00、		式	9,056		歩A・単A
S42054	*** S単 - 19号 *** 開水路用超音波流量計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00、		式	36,540		歩A・単A
S42102	*** S単 - 20号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、1V,600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 21号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、1V,600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 22号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	超音波式流量計（開渠用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
K76597	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）	1.000	個	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	TM子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96050 屋外ステンレス製装柱形、W660・		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96050	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				8,000,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96043 ユニット形 子局装置内に実装・		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	計装盤（流量変換器収納盤）		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	計装盤（流量変換器収納盤） 屋外ステンレス製装柱形、W680×H847×D440mm程度			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96051 屋外ステンレス製装柱形、W680・		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：補正なし	
K96051	計装盤（流量変換器収納盤） 屋外ステンレス製装柱形、W680×H847×D440mm程度	1.000	面	2,600,000	2,600,000	
	合計				2,600,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,600,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	超音波式流量計(開渠用) 1 測線(パイプ取付式)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計(開渠用) 1 測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76591 流速検出端(ケース材質 SUS304) . .				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K76591	超音波式流量計(開渠用) 1 測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	
	合 計				4,940,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,940,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	水位計(流量計用)取付架台・保護箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計(流量計用)取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96044 SUS304 屋外壁面取付形				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96044	水位計(流量計用)取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	
	合 計				495,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				495,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合 計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,045	
	*** S単 - 9号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合 計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,690	
	*** S単 - 10号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.35ton,167km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.350ton 167.000km				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79213	輸送費	1.000	式	72,000	72,000	
	合計				72,000	算出数量 1.000 式
	単価				72,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.17ton,11.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 11.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 式
	単価				25,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S42034	計装盤（流量変換器収納箱）		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 継電器盤類,計装盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤類 計装盤		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	0.00 0.00 0.00 無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R01013	電工	5.000	人	24,045	120,225	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	
	合計				175,718	算出数量 1.000 面
	単価		面		175,718	
	*** S単 - 13号 ***					
S42045	TM子局装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 14号 ***					
S42046	TM子局装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 15号 ***					
S42053	超音波流量計（開水路用） 計装設備据付工 超音波式流量計（開渠用）,無		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計（開渠用） 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	24,360	73,080	
	合計				73,080	算出数量 1.000 台
	単価		台		73,080	
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 18号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.00,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				9,056	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,056	
	*** S単 - 19号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				36,540	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,540	
	*** S単 - 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		381	
	*** S単 - 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ラック・ダクト内 IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	935				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				148,804	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,488	
	*** S単 - 24号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	935				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 25号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4：三間川水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所 5：木原水位局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所 5 : 木原水位局地区】 ( 第 1 回変更 )

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(9,548,000) 9,625,000	
	・工事価格				(8,680,000) 8,750,000	
	・消費税相当額 ( 1.0 % )				(868,000) 875,000	
	工事内容					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(8,680,000) 8,750,000	
・製作工事価格			( " ) 6,360,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 6,360,000	
・据付工事価格			(2,320,000) 2,390,000	
純工事費(据付)			(469,000) 507,000	
・・据付工事原価			(1,882,000) 1,937,000	
・・・直接工事費			(381,000) 412,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(381,000) 412,000	
・・・・間接工事費			(1,501,000) 1,525,000	
・・・・共通仮設費			(88,000) 95,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
	(381,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040))		(74,000)	
	412,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		80,000	
・・・・・現場環境改善費			(14,000) 15,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(381,000 × (3.870))		(14,000)	
	412,000 × (3.770)		15,000	
・・・・現場管理費				
	(469,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000))		(203,000)	
	507,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		220,000	
・・・・機器間接費			( " ) 1,210,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 51,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 51,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 6,360,000 × 18.220		( " ) 1,159,000	
・・一般管理費等				
	(1,882,000 × (23.570*1.000 + 0.04))		(444,000)	
	1,937,000 × (23.570*1.000) + 752		457,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(2,320,000 × 3.860)		(90,000)	
	2,390,000 × 3.860		92,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(381,000)	
			412,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(381,000)	
			412,000	
・運搬工			( 〃 )	
	1.000	式	86,000	
・ ・ 運搬工			( 〃 )	
木原水位局	1.000	式	59,000	
・ ・ ・ 運搬工			( 〃 )	
	1.000	式	59,000	
・ ・ 仮置場輸送費			( 〃 )	
木原水位局	1.000	式	27,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費			( 〃 )	
	1.000	式	27,000	
・子局据付工			( 〃 )	
	1.000	式	212,000	
・ ・ 子局			( 〃 )	
木原水位局	1.000	式	212,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工			( 〃 )	
	1.000	式	97,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工			( 〃 )	
	1.000	式	11,000	
・ ・ ・ 計装設備工			( 〃 )	
	1.000	式	85,000	
・ ・ ・ 電源設備工			( 〃 )	
	1.000	式	19,000	
・子局撤去工			( 〃 )	
	1.000	式	82,000	
・ ・ 子局			( 〃 )	
木原水位局	1.000	式	82,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工			( 〃 )	
	1.000	式	30,000	
・ ・ ・ 計装設備工			( 〃 )	
	1.000	式	42,000	
・ ・ ・ 電源設備工			( 〃 )	
	1.000	式	10,000	
・共通設備工			( 〃 )	
	1.000	式	1,000	
・ ・ 共通設備工			( 〃 )	
	1.000	式	1,000	
・ ・ ・ 配線工（木原水位局）			( 〃 )	
	1.000	式	1,000	
・仮設費			(0)	
	1.000	式	31,000	
・ ・ 仮設費			(0)	
	1.000	式	31,000	
・ ・ ・ 仮設費			(0)	
	1.000	式	31,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所 5：木原水位局地区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " ) 6,360,000	
・子局設備工【木原水位局】	1.000	式		( " ) 6,360,000	
・子局設備工【木原水位局】	1.000	式		( " ) 6,360,000	
・・・情報伝送設備	( " ) 1.000	式	( " ) 5,120,000	( " ) 5,120,000	1式当たり
S40012 TM子局装置	( " ) 1.000	面		( " ) 5,000,000	歩A・単A S単 1号
屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度			5,000,000	5,000,000	
S40012 モバイルVPNルータ	( " ) 1.000	台		( " ) 120,000	歩A・単A S単 2号
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用			120,000	120,000	
合 計				( " ) 5,120,000	
・・・計装設備	( " ) 1.000	式	( " ) 640,000	( " ) 640,000	1式当たり
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " ) 1.000	台		( " ) 640,000	歩A・単A S単 3号
水位計 0~20m			640,000	640,000	
合 計				( " ) 640,000	
・・・電源設備	( " ) 1.000	式	( " ) 600,000	( " ) 600,000	1式当たり
S40012 引込開閉器盤	( " ) 1.000	面		( " ) 600,000	歩A・単A S単 4号
屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度			600,000	600,000	
合 計				( " ) 600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(381,000)	
・運搬工				412,000	
・・運搬工	1.000	式		( " )	
木原水位局	1.000	式		86,000	
・・・運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)	1.000	式	59,000	59,000	
0.17ton,173km	1.000	式	59,000	59,000	歩A・単A S単 7号
合 計				( " )	
				59,000	
・・仮置場輸送費				( " )	
木原水位局	1.000	式		27,000	
・・・仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)	1.000	式	27,000	27,000	
0.17ton,13.8km	1.000	式	27,000	27,000	歩A・単A S単 8号
合 計				( " )	
				27,000	
・子局据付工				( " )	
・・子局	1.000	式		212,000	
木原水位局	1.000	式		212,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42045 TM子局装置据付工	1.000	式	97,000	97,000	
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	60,585	60,585	歩A・単A S単 10号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 有線	1.000	架	36,225	36,225	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	32,603	32,603	X単 1号
合 計				( " )	
				129,413	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				96,810	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				32,603	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 モバイルVPNルータ調整工	1.000	式	11,000	11,000	
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	歩A・単A S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42053 電波式水位計	1.000	式	85,000	85,000	
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	歩A・単A S単 12号
合 計				( " )	
				84,945	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42034 引込開閉器盤	1.000	式	19,000	19,000	
分電盤取付, ボール取付, その他, その他, 無	1.000	面	19,045	19,045	歩A・単A S単 9号
合 計				( " )	
				19,045	
・子局撤去工				( " )	
・・子局	1.000	式		82,000	
木原水位局	1.000	式		82,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 TM子局装置 撤去	1.000	式	30,000	30,000	
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,293	30,293	歩A・単A S単 14号
合 計				( " )	
				30,293	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去	1.000	式	42,000	42,000	
0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 15号
合 計				( " )	
				42,473	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
T00002 引込開閉器盤 撤去	1.000	式	10,000	10,000	
	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	9,616	9,616	T単 1号
合 計				( " )	
				9,616	
・共通設備工				( " )	
・・・共通設備工	1.000	式		1,000	
・・・配線工(木原水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	1.000	式	1,000	1,000	
管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	381	572	S単 16号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	453	227	S単 17号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
露出(コンクリート壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	550	275	S単 18号
合 計				( " )	
				1,074	
・仮設費				(0)	
・・・仮設費	1.000	式		31,000	
・・・仮設費	1.000	式		31,000	
・・・仮設費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	1.000	式	31,000	31,000	
	(0.000)			(0)	歩A・単B
	2.000	人	15,330	30,660	S単 19号
合 計				(0)	
				30,660	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度		面	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度		面	600,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 5号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 6号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 7号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,173km		式	59,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 8号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,13.8km		式	27,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 9号 *** 引込開閉器盤 配電盤据付工 分電盤取付,ポール取付,その他,その他,無		面	19,045		歩A・単A
S42045	*** S単 - 10号 *** TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(小容量形),,無		架	60,585		歩A・単A
S42046	*** S単 - 11号 *** TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,,小容量形, 1架,有線		架	36,225		歩A・単A
S42053	*** S単 - 12号 *** 電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	84,945		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 14号 *** TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,293		歩A・単A
S42054	*** S単 - 15号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42102	*** S単 - 16号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 17号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 18号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	550		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,330		歩A・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レネウ・放流警報設備		式	32,603		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	TM子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96052	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度	1.000	面	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96053	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	1.000	面	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所 5 : 木原水位局地区】 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,045	
	*** S単 - 6号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合 計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,690	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.17ton,173km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 173.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1.000 式
	単 価				59,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.17ton,13.8km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 13.800km				
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 式
	単 価				27,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S42034	引込開閉器盤		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 分電盤取付,ボール取付,その他,その他,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	その他 その他 0.00 0.52 0.35 無 分電盤取付,ボール取付				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R01013	電工	0.520	人	24,045	12,503	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,690	6,542	
	合 計				19,045	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,045	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42045	TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置(小容量形)、無		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(小容量形) 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				60,585	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				60,585	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 11号 ***					
S42046	TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、小容量形、1架、有線		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 小容量形 1架 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	1架					
	*** S単 - 12号 ***					
S42053	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計、無		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価				84,945	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価				10,868	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				30,293	算出数量 1,000 式
	単 価		式		30,293	
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 16号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100,000 m
	単 価		m		381	
	*** S単 - 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 1V 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) 1V 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,330	15,330	
	合 計				15,330	算出数量 1.000 人
	単 価				15,330	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：木原水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	32,603	
	合計				32,603	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,603	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所 6：佐賀土地改良区地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良区地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 4,320,000	
・製作工事価格			( " ) 3,100,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 3,100,000	
・据付工事価格			( " ) 1,220,000	
純工事費(据付)			( " ) 229,000	
・・据付工事原価			( " ) 990,000	
・・・直接工事費			( " ) 184,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 184,000	
・・・・間接工事費			( " ) 806,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 45,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	( " ) $184,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 36,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 9,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $184,000 \times (4.910)$		( " ) 9,000	
・・・・現場管理費	( " ) $229,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 99,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 662,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 97,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 97,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $3,100,000 \times 18.220$		( " ) 565,000	
・一般管理費等	( " ) $(990,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $990,000 \times (23.570 \times 1.000) + 396$		( " ) 233,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $1,220,000 \times 3.860$		( " ) 47,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良区地区】（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 184,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 184,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 54,000	
・ ・ 運搬工 佐賀土地改良区	1.000	式	( " ) 37,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 37,000	
・ ・ 仮置場輸送費 佐賀土地改良区	1.000	式	( " ) 17,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 17,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 112,000	
・ ・ 子局 佐賀土地改良区	1.000	式	( " ) 112,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 53,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 48,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 18,000	
・ ・ 子局 佐賀土地改良区	1.000	式	( " ) 18,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 18,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:佐賀土地改良区地区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( ) 3,100,000	
・親局設備工【佐賀土地改良区】	1.000	式		( ) 3,100,000	
・・親局設備工【佐賀土地改良区】	1.000	式		( ) 3,100,000	
・・・ 監視操作設備	( )		( )	( )	1式当たり
	1.000	式	3,000,000	3,000,000	
S40012 表示用端末装置	( )			( )	歩A・単A
デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ	1.000	台	2,700,000	2,700,000	S単 1号
S40012 大型表示装置	( )			( )	歩A・単A
卓上据置形(46型)、(置台は既設流用)	1.000	台	300,000	300,000	S単 2号
				( ) 3,000,000	合計
・・・ 情報伝送設備	( )		( )	( )	1式当たり
	1.000	式	100,000	100,000	
S40012 ルータ	( )			( )	歩A・単A
ユニット形 既設設置場所に設置 対中央管理所用	1.000	台	100,000	100,000	S単 3号
				( ) 100,000	合計

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良区地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				184,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		54,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
佐賀土地改良区	1.000	式		37,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	37,000	37,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.04ton,168km	1.000	式	37,000	37,000	S単 4号
合 計				( " )	
				37,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
佐賀土地改良区	1.000	式		17,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	17,000	17,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.07ton,8.3km	1.000	式	17,000	17,000	S単 5号
合 計				( " )	
				17,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		112,000	
・ ・ 子局				( " )	
佐賀土地改良区	1.000	式		112,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	53,000	53,000	
S42049 表示用端末装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
情報処理設備,表示記録端末装置,-,無	1.000	台	24,360	24,360	S単 6号
S42050 表示用端末装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無	1.000	台	18,113	18,113	S単 7号
S42050 表示用端末装置総合調整工	( " )			( " )	歩A・単A
情報処理設備(総合),入出力処理装置,端末装置,無	1.000	組	10,868	10,868	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	49,266	49,266	X単 1号
合 計				( " )	
				102,607	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				53,341	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				49,266	
・ ・ ・ 監視操作設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	48,000	48,000	
S42051 大型表示装置 桌上据置形 据付工	( " )			( " )	歩A・単A
CCTV制御装置,モニタTV,床(桌上)固定,無	1.000	台	12,180	12,180	S単 9号
S42052 大型表示装置 桌上据置形 調整工	( " )			( " )	歩A・単A
CCTV制御装置,モニタTV,-,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	28,980	28,980	X単 2号
合 計				( " )	
				77,385	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				48,405	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				28,980	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	10,868	10,868	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 3号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		18,000	
・ ・ 子局				( " )	
佐賀土地改良区	1.000	式		18,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	18,000	18,000	
S42054 表示用端末装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,180	12,180	S単 12号
S42054 大型ディスプレイ(46型) 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,090	6,090	S単 13号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所 6 : 佐賀土地改良区地区】 (第 1 回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** 表示用端末装置 表示用端末装置 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台	2,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 大型表示装置 大型表示装置 卓上据置形(46型)、(置台は既設流用)		台	300,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** ルータ ルータ ユニット形 既設置場所に設置 対中央管理所用		台	100,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.04ton,168km		式	37,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.07ton,8.3km		式	17,000		歩A・単A
S42049	*** S単 - 6号 *** 表示用端末装置据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,360		歩A・単A
S42050	*** S単 - 7号 *** 表示用端末装置調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無		台	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 8号 *** 表示用端末装置総合調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置,無		組	10,868		歩A・単A
S42051	*** S単 - 9号 *** 大型表示装置 卓上据置形 据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無		台	12,180		歩A・単A
S42052	*** S単 - 10号 *** 大型表示装置 卓上据置形 調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置,モニタTV,-,無		台	36,225		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** 表示用端末装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** 大型ディスプレイ(46型) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,090		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	49,266		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信・CCTV設備		式	28,980		歩A・単A
X42001	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良区地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	表示用端末装置 表示用端末装置 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96054				
		デスクトップ形FA-PC、ディス...				
K96054	表示用端末装置 デスクトップ形FA-PC、ディスプレイ、(置台は既設流用)	1.000	台	2,700,000	2,700,000	
	合計				2,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,700,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	大型表示装置 大型表示装置 卓上据置形(46型)、(置台は既設流用)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96055				
		卓上据置形(46型)、(置台は既...				
K96055	大型表示装置 卓上据置形(46型)、(置台は既設流用)	1.000	台	300,000	300,000	
	合計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				300,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	ルータ ルータ ユニット形 既設設置場所に設置 対中央管理所用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96022				
		ユニット形 既設設置場所に設...				
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
*** S単 - 4号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.04ton,168km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.040ton 168.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	37,000	37,000	
	合計				37,000	算出数量 1.000 式
	単価				37,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.07ton,8.3km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.070ton 8.300km				
K79213	輸送費	1.000	式	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				17,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42049	表示用端末装置据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 7号 ***					
S42050	表示用端末装置調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合 計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 8号 ***					
S42050	表示用端末装置総合調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置,無		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	入出力処理装置・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	端末装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合 計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 9号 ***					
S42051	大型表示装置 卓上据置形 据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)機器区分	CCTV制御装置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	モニタTV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別	床(卓上)固定		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,180	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良区地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42052	大型表示装置 卓上据置形 調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置, モニタTV, -, 無		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV制御装置 モニタTV - 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00 ルータ				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1,000 式
	単価				10,868	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	表示用端末装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.50 0.00 0.00				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1,000 式
	単価				12,180	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	大型ディスプレイ(46型) 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.25 0.00 0.00				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：佐賀土地改良区地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.800				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	49,266	
	合計				49,266	算出数量 1.000 式
	単価		式		49,266	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,980	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分局地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 21,120,000	
・製作工事価格			( " ) 15,900,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 15,907,000	
・据付工事価格			( " ) 5,220,000	
純工事費(据付)			( " ) 982,000	
・・据付工事原価			( " ) 4,228,000	
・・・直接工事費			( " ) 802,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 802,000	
・・・・間接工事費			( " ) 3,426,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 180,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			( " ) 156,000	
	( " ) $802,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 24,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 24,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			( " ) 24,000	
	( " ) $802,000 \times (3.030)$		( " ) 426,000	
・・・・現場管理費			( " ) 2,820,000	
	( " ) $982,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 90,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 90,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 90,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 2,730,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 998,000	
	( " ) $15,907,000 \times 17.160$		( " ) 0	
・・一般管理費等			( " ) 0	
	( " ) $(4,228,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $4,228,000 \times (23.570 \times 1.000) + 1,691$		( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " ) 201,000	
	( " ) $5,220,000 \times 3.860$			





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				15,907,000	
・子局設備工【大井手分水局】				( " )	
	1.000	式		15,907,000	
・子局設備工【大井手分水局】				( " )	
	1.000	式		15,907,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	8,600,000	8,600,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形、W700×H1650×D500mm程度	1.000	面	8,500,000	8,500,000	S単 5号
S40012 ルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用	1.000	台	100,000	100,000	S単 6号
合 計				( " )	
				8,600,000	
・・・CCTV設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,527,000	1,527,000	
S40012 カメラ装置(IPカメラ1)	( " )			( " )	歩A・単A
IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	S単 7号
S40012 監視カメラ避雷器収納箱	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形	1.000	台	520,000	520,000	S単 8号
S40012 カメラ取付接続ポール	( " )			( " )	歩A・単A
STK400 101.6×3.2t L=0.8m溶垂鉛メッキ仕上げ	1.000	本	78,500	78,500	S単 9号
合 計				( " )	
				1,526,500	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	5,780,000	5,780,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )			( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 10号
S40012 水位計保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	S単 11号
S40012 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	S単 12号
S40012 水位(流量計用)計保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	S単 13号
合 計				( " )	
				5,780,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				802,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		95,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
大井手分水局	1.000	式		70,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	70,000	70,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.3ton,171km	1.000	式	70,000	70,000	S単 17号
合 計				( " )	
				70,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
大井手分水局	1.000	式		25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.23ton,8.2km	1.000	式	25,000	25,000	S単 18号
合 計				( " )	
				25,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		431,000	
・ ・ 子局				( " )	
大井手分水局	1.000	式		431,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	84,945	84,945	S単 20号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 21号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	130,000	130,000	
S42051 C C T V装置( I Pカメラ)据付工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,540	36,540	S単 22号
S42052 C C T V装置( I Pカメラ)調整工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 23号
S42020 監視カメラ避雷器収納箱取付工	( " )			( " )	歩A・単A
分電盤,前面 0.4m以下,露出	1.000	面	31,259	31,259	S単 19号
T00001 CCTVカメラポール積載	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	基	25,959	25,959	T単 1号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	28,980	28,980	X単 3号
合 計				( " )	
				158,963	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				129,983	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				28,980	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	158,000	158,000	
S42053 電波式水位計 据付	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	S単 24号
S42053 超音波流量計(開水路用)	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式流量計(開渠用),無	1.000	台	73,080	73,080	S単 25号
合 計				( " )	
				158,025	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		155,000	
・子局 大井手分水局	1.000	式		155,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 TM/TC子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 27号
合 計				42,473	
・・・CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	34,000	34,000	
S42054 監視カメラ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	18,270	18,270	S単 28号
S41001 CCTV避雷器収納箱 撤去 ,その他設備(区分1),電 工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.650	人	24,045	15,629	S単 16号
合 計				( " )	
				33,899	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	79,000	79,000	
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 29号
S42054 開水路用超音波流量計 撤去 0.00,1.50,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	36,540	36,540	S単 30号
合 計				( " )	
				79,013	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		121,000	
・・・共通設備工				( " )	
	1.000	式		95,000	
・・・配線工(大井手分水局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	94,000	94,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	130.000	m	381	49,530	S単 31号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	5.500	m	453	2,492	S単 32号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	550	1,100	S単 33号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	23.000	m	713	16,399	S単 44号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.500	m	857	2,143	S単 45号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	m	1,026	1,026	S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	8.000	m	553	4,424	S単 34号
S02116 超音波式流量計(開渠用) ,,結合材(樹脂製モールド材)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	個	8,500	17,000	S単 1号
合 計				( " )	
				94,114	
・・・配管工(大井手分水局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	1,000	1,000	
S02116 ステンレスバンド SFT-005,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	個	150	300	S単 2号
S02116 リングサドル SFW-10,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.000	個	83	332	S単 3号
合 計				( " )	
				632	
・・・共通設備工 撤去				( " )	
	1.000	式		26,000	
・・・配線工(大井手分水局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	26,000	26,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	21.200	m	661	14,013	S単 35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	854	1,708	S単 36号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	277	554	S単 41号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.500	m	349	175	S単 42号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	0.500	m	433	217	S単 43号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：大井手分水局地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 超音波式流量計(開渠用) 超音波式流量計(開渠用) ...結合材(樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-005...		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** リングサドル リングサドル SFW-10...		個	83		歩A・単A
S16004	*** S単 - 4号 *** トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形、W700×H1650×D500mm程度		面	8,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** ルータ ルータ ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台	928,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 監視カメラ避雷器収納箱 監視カメラ避雷器収納箱 屋外ステンレス製装柱形		台	520,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** カメラ取付接続ポール カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m溶亜鉛メッキ仕上げ		本	78,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 水位計保護箱 水位計保護箱 SUS304 既設架台取付		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台	4,940,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 水位(流量計用)計保護箱 水位(流量計用)計保護箱 SUS304 既設架台取付		台	100,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 14号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ...その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 15号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ...その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41001	*** S単 - 16号 *** CCTV避雷器収納箱 撤去 [施設機械労務単価] ...その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.3ton,171km		式	70,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 18号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.23ton,8.2km		式	25,000		歩A・単A
S42020	*** S単 - 19号 *** 監視カメラ避雷器収納箱取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出		面	31,259		歩A・単A
S42045	*** S単 - 20号 *** TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単 - 21号 *** TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線		架	47,093		歩A・単A
S42051	*** S単 - 22号 *** CCTV装置(IPカメラ)据付工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42052	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 23号 ***		台	36,540		歩A・単A
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 24号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42053	電波式水位計 据付 計装設備据付工 超音波式水位計,無 *** S単 - 25号 ***		台	84,945		歩A・単A
S42053	超音波流量計(開水路用) 計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),無 *** S単 - 26号 ***		台	73,080		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00, *** S単 - 27号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	TM/TC子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 28号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	監視カメラ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 29号 ***		式	18,270		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 30号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	開水路用超音波流量計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00, *** S単 - 31号 ***		式	36,540		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 32号 ***		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 33号 ***		m	453		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 34号 ***		m	550		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 35号 ***		m	553		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 36号 ***		m	661		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,3.55 *** S単 - 37号 ***		m	854		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 38号 ***		m	277		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 39号 ***		m	277		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,1.45 *** S単 - 40号 ***		m	349		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 41号 ***		m	433		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 42号 ***		m	277		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CWV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,1.45 *** S単 - 43号 ***		m	349		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CWV-S 1.25sq 2C,露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 44号 ***		m	433		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業					
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	超音波式流量計（開渠用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	K76597		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
K76597	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）	1.000	個	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	ステンレスバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-005			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P96028	ステンレスバンド SFT-005	1.000	個	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	リングサドル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リングサドル SFW-10			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P96007	リングサドル SFW-10	1.000	個	83	83	
	合計				83	算出数量 1.000 各単位
	単価				83	
*** S単 - 4号 ***						
S16004	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] トラックレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),4.9ton吊り			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形、W700×H1650×D500mm程度			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎テ-ラコ-ド 2)規格	K96056 屋内鋼板製自立形、W700×H1650		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96056	TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形、流量変換器、水位変換器、他実装	1.000	面	8,500,000	8,500,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				8,500,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96022	ユニット形 子局装置に実装	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台上実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	カメラ装置(IPカメラ1)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96047	IPカメラ ドーム形 LED照明付き	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	
	合計				928,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				928,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	監視カメラ避雷器収納箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	監視カメラ避雷器収納箱 屋外ステンレス製装柱形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96057	屋外ステンレス製装柱形	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96057	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形	1.000	台	520,000	520,000	
	合計				520,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				520,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	カメラ取付接続ポール		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m溶亜鉛メッキ仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96049	STK400 101.6×3.2t L=0.8	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96049	カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m	1.000	本	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				78,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681	水位計 0~20m	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	水位計保護箱 水位計保護箱 SUS304 既設架台取付		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96077 SUS304 既設架台取付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96077	水位計保護箱 SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76591 流速検出端(ケース材質 SUS304)・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76591	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	
	合計				4,940,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,940,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	水位(流量計用)計保護箱 水位(流量計用)計保護箱 SUS304 既設架台取付		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96034 SUS304 既設架台取付		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96034	水位(流量計用)計保護箱 SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 15号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 16号 ***					
S41001	CCTV避雷器収納箱 撤去		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.3ton,171km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.300ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	171.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	70,000	70,000	
	合計				70,000	算出数量 1.000 式
	単価				70,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.23ton,8.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.230ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	8.200km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 式
	単価				25,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S42020	監視カメラ避雷器収納箱取付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 0.4㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	24,045	31,259	
	合計				31,259	算出数量 1.000 面
	単価		面		31,259	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置(標準形)、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
*** S単 - 21号 ***						
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、標準形、1架、有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
*** S単 - 22号 ***						
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置、カメラ装置、回転式IPカメラ装置、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 回転式IPカメラ装置 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
*** S単 - 23号 ***						
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置、カメラ装置、回転式IPカメラ装置、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 回転式IPカメラ装置 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	カメラ装置					
*** S単 - 24号 ***						

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42053	電波式水位計 据付		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 25号 ***					
S42053	超音波流量計(開水路用)		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(開渠用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	24,360	73,080	
	合計				73,080	算出数量 1.000 台
	単価		台		73,080	
	*** S単 - 26号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 27号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 28号 ***					
S42054	監視カメラ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				18,270	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,270	
	*** S単 - 29号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 30号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				36,540	算出数量 1,000 式
	単 価		式		36,540	
	*** S単 - 31号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 32号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 33号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 34号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30					
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C - 2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 35号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 36号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 37号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2W				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.45					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.800	人	24,045	43,281	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 41号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内, 1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	管内 その他 - -mm2 地中・屋外・屋内 0 1.15 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	算出数量 100.000 m
	合計				27,652	
	単価		m		277	
	*** S単 - 42号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・ 屋内,1.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - -mm2 屋外・屋内 0 1.45 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	算出数量 100.000 m
	合計				34,865	
	単価		m		349	
	*** S単 - 43号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・ 屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - -mm2 屋外・屋内 0 1.80 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	算出数量 100.000 m
	合計				43,281	
	単価		m		433	
	*** S単 - 44号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				71,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 45号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		857	
	*** S単 - 46号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合計				102,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,026	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：大井手分水局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレタ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレタ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,980	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所 8：上飯盛水位局地区】

# 積 算 書

(第 1 回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 12,850,000	
・製作工事価格			( " ) 7,460,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 7,460,000	
・据付工事価格			( " ) 5,390,000	
純工事費(据付)			( " ) 2,053,000	
・・据付工事原価			( " ) 4,364,000	
・・・直接工事費			( " ) 1,685,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,685,000	
・・・・間接工事費			( " ) 2,679,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 368,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	( " ) $1,685,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 328,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 40,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $1,685,000 \times (2.380)$		( " ) 40,000	
・・・・現場管理費	( " ) $2,053,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 891,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,420,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 61,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 61,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $7,460,000 \times 18.220$		( " ) 1,359,000	
・・一般管理費等	( " ) $(4,364,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $4,364,000 \times (23.570 \times 1.000) + 1,745$		( " ) 1,030,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $5,390,000 \times 3.860$		( " ) 208,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所 8：上飯盛水位局地区】（第 1 回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 1,685,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 1,685,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 104,000	
・ ・ 運搬工 上飯盛水位局	1.000	式	( " ) 78,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 78,000	
・ ・ 仮置場輸送費 上飯盛水位局	1.000	式	( " ) 26,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 26,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 247,000	
・ ・ 子局 上飯盛水位局	1.000	式	( " ) 247,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 94,000	
・ ・ 子局 上飯盛水位局	1.000	式	( " ) 94,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 1,191,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 1,183,000	
・ ・ ・ 配線工（上飯盛水位局）	1.000	式	( " ) 580,000	
・ ・ ・ 配管工（上飯盛水位局）	1.000	式	( " ) 603,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 8,000	
・ ・ ・ 配線工（上飯盛水位局）	1.000	式	( " ) 8,000	
・付帯土工事	1.000	式	( " ) 49,000	
・ ・ 付帯土工事	1.000	式	( " ) 49,000	
・ ・ ・ 付帯土工事 上飯盛水位局	1.000	式	( " ) 49,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				7,460,000	
・子局設備工【上飯盛水位局】	1.000	式		( " )	
				7,460,000	
・子局設備工【上飯盛水位局】	1.000	式		( " )	
				7,460,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	6,220,000	6,220,000	
S40012 TM子局装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度	1.000	面	6,100,000	6,100,000	S単 17号
S40012 モバイルVPNルータ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	S単 18号
合計				( " )	
				6,220,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	640,000	640,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 19号
合計				( " )	
				640,000	
・・・電源設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	600,000	600,000	
S40012 引込開閉器盤	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	1.000	面	600,000	600,000	S単 20号
合計				( " )	
				600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				1,685,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		104,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
上飯盛水位局	1.000	式		78,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	78,000	78,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.41ton,178km	1.000	式	78,000	78,000	S単 23号
合 計				( " )	
				78,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
上飯盛水位局	1.000	式		26,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	26,000	26,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.17ton,12.5km	1.000	式	26,000	26,000	S単 24号
合 計				( " )	
				26,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		247,000	
・ ・ 子局				( " )	
上飯盛水位局	1.000	式		247,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架	84,945	84,945	S単 26号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 27号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 29号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	S単 28号
合 計				( " )	
				84,945	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42034 引込開閉器盤	( " )			( " )	歩A・単A
分電盤取付, ボール取付, その他, その他, 無	1.000	面	19,045	19,045	S単 25号
合 計				( " )	
				19,045	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		94,000	
・ ・ 子局				( " )	
上飯盛水位局	1.000	式		94,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 TM子局装置撤去工	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	S単 30号
合 計				( " )	
				42,473	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 電波式水位計 撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	S単 31号
合計				42,473	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	10,000	10,000	
T00002 引込開閉器盤 撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	9,616	9,616	T単 1号
合計				9,616	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		1,191,000	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		1,183,000	
・・・配線工(上飯盛水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	2.000	式	290,000	580,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,管内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	63.700	m	1,550	98,735	S単 38号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	2.500	m	1,935	4,838	S単 39号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	64.980	m	381	24,757	S単 40号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	1.500	m	453	680	S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,露出(コックリト壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	550	275	S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,管内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00	63.700	m	909	57,903	S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
IV22mm2【既設利用】,管内,その他,-,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30	2.500	m	553	1,383	S単 44号
S42103 制御ケーブル配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00	64.800	m	1,501	97,265	S単 51号
S42103 制御ケーブル配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,ラック・ダクト内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	1.500	m	1,886	2,829	S単 52号
S42103 制御ケーブル配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,露出(コックリト壁),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,295	1,148	S単 53号
合計				289,813	
・・・配管工(上飯盛水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	603,000	603,000	
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.0,0.00,無,無,無	3.000	m	632	1,896	S単 32号
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.0,0.00,無,無,無	4.300	m	1,642	7,061	S単 33号
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.0,0.00,無,無,無	3.000	m	796	2,388	S単 34号
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0.0,0.00,無,無,無	3.200	m	2,359	7,549	S単 35号
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.0,0.00,無,無,無	56.000	m	2,938	164,528	S単 36号
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.0,0.00,無,無,無	56.000	m	4,825	270,200	S単 37号
S02116 防水工ワカブリガ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
#24,,	2.000	個	453	906	S単 2号
S02116 防水工ワカブリガ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
#30,,	2.000	個	599	1,198	S単 3号
S02116 防水工オボックスネク	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
#24,,	4.000	個	367	1,468	S単 4号
S02116 防水工オボックスネク	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
#30,,	4.000	個	498	1,992	S単 5号
S02116 電線管取付サドル	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
US-30,,	4.000	個	594	2,376	S単 6号
S02116 ダクターチャンネル	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS S-D1S20、L=200,,	31.000	個	763	23,653	S単 7号
S02116 オールアンカー	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS M10×70,,	62.000	本	600	37,200	S単 8号
S02116 端末保護キャップ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
D147、グレー色,,	62.000	個	61	3,782	S単 9号
S02116 ダクタークリップ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS S-DC22,,	30.000	個	216	6,480	S単 10号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28,,	( " ) 30.000	個	241	( " ) 7,230	歩A・単A S単 11号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC24BP,,	( " ) 1.000	個	305	( " ) 305	歩A・単A S単 12号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC30BP,,	( " ) 1.000	個	330	( " ) 330	歩A・単A S単 13号
S02116 クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,,	( " ) 62.000	個	88	( " ) 5,456	歩A・単A S単 14号
S42109 ボックス類取付工 ブルボックスSUS、WP 250×200×150,その他,その他,0.30	( " ) 3.000	個	19,014	( " ) 57,042	歩A・単A S単 57号
合 計				603,040	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 8,000	
・・・配線工(上飯盛水位局)	( " ) 2.000	式	( " ) 4,000	( " ) 8,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 1.000	m	661	( " ) 661	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 1.000	m	854	( " ) 854	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	( " ) 0.500	m	1,058	( " ) 529	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,0.60	( " ) 1.000	m	144	( " ) 144	歩A・単A S単 48号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.75	( " ) 1.000	m	180	( " ) 180	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.95	( " ) 0.500	m	228	( " ) 114	歩A・単A S単 50号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 1.500	m	661	( " ) 992	歩A・単A S単 54号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 0.500	m	854	( " ) 427	歩A・単A S単 55号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	( " ) 0.500	m	1,058	( " ) 529	歩A・単A S単 56号
合 計				4,430	
・付帯土木工事	1.000	式		( " ) 49,000	
・・付帯土木工事	1.000	式		( " ) 49,000	
・・・付帯土木工事 上飯盛水位局	( " ) 1.000	式	( " ) 49,000	( " ) 49,000	1式当たり
SA0223 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	( " ) 5.400	m	1,039	( " ) 5,611	歩A・単A S単 62号
SA0222 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.820	m <sup>2</sup>	186.6	( " ) 340	歩A・単A S単 61号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,	( " ) 0.091	m <sup>3</sup>	6,047	( " ) 550	歩A・単A S単 60号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 0.091	m <sup>3</sup>	1,000	( " ) 91	歩A・単A S単 15号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,	( " ) 0.819	m <sup>3</sup>	1,993	( " ) 1,632	歩A・単A S単 58号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	373.8	( " ) 336	歩A・単A S単 59号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0m m	( " ) 0.900	m <sup>3</sup>	1,264	( " ) 1,138	歩A・単A S単 63号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ ʼʼʼ(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21 -12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.450	m <sup>3</sup>	34,620	( " ) 15,579	歩A・単A S単 64号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 0.900	m <sup>2</sup>	7,726	( " ) 6,953	歩A・単A S単 65号
S03701 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.017	ton	178,185	( " ) 3,029	歩A・単A S単 16号
S01041 入土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,入カタコ	( " ) 0.385	m <sup>3</sup>	2,579	( " ) 993	歩A・単A S単 1号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ ʼʼʼ(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21 -12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.360	m <sup>3</sup>	34,620	( " ) 12,463	歩A・単A S単 64号
合 計				48,715	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,579		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #24,,		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #30,,		個	599		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水エポックアップ ックスネット 防水エポックアップ ックスネット #24,,		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水エポックアップ ックスネット 防水エポックアップ ックスネット #30,,		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-30,,		個	594		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,,		個	763		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70,,		本	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色,,		個	61		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC22,,		個	216		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28,,		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC24BP,,		個	305		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC30BP,,		個	330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,,		個	88		歩A・単A
S02123	*** S単 - 15号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	1,000		歩A・単A
S03701	*** S単 - 16号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満		ton	178,185		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度		面	6,100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製柱形、W350×H1000×D200mm程度		面	600,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 21号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 22号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価]					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1), 普通作業員 *** S単 - 23号 ***		人	18,690		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.41ton,178km *** S単 - 24号 ***		式	78,000		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,12.5km *** S単 - 25号 ***		式	26,000		歩A・単A
S42034	引込開閉器盤 配電盤据付工 分電盤取付, ポール取付, その他, その他, 無 *** S単 - 26号 ***		面	19,045		歩A・単A
S42045	TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無 *** S単 - 27号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42046	TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線 *** S単 - 28号 ***		架	47,093		歩A・単A
S42053	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計, 無 *** S単 - 29号 ***		台	84,945		歩A・単A
S42054	モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00, *** S単 - 30号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	TM子局装置撤去工 電気通信設備据付・調整工 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, *** S単 - 31号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, *** S単 - 32号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 24, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 33号 ***		m	632		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 24, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 34号 ***		m	1,642		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 35号 ***		m	796		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 36号 ***		m	2,359		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 37号 ***		m	2,938		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 38号 ***		m	4,825		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 39号 ***		m	1,550		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 40号 ***		m	1,935		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 41号 ***		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	453		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	*** S単 - 42号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	550		歩A・単A
S42102	*** S単 - 43号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	909		歩A・単A
S42102	*** S単 - 44号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22mm2【既設利用】,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	553		歩A・単A
S42102	*** S単 - 45号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 46号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,3.55		m	854		歩A・単A
S42102	*** S単 - 47号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,4.40		m	1,058		歩A・単A
S42102	*** S単 - 48号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,0.60		m	144		歩A・単A
S42102	*** S単 - 49号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,0.75		m	180		歩A・単A
S42102	*** S単 - 50号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,0.95		m	228		歩A・単A
S42103	*** S単 - 51号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 ,管 内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,501		歩A・単A
S42103	*** S単 - 52号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,886		歩A・単A
S42103	*** S単 - 53号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 ,露出(コンクリート壁),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00		m	2,295		歩A・単A
S42103	*** S単 - 54号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	661		歩A・単A
S42103	*** S単 - 55号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,3.55		m	854		歩A・単A
S42103	*** S単 - 56号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,4.40		m	1,058		歩A・単A
S42109	*** S単 - 57号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックスSUS,WP 250×200×150,その他,その他,0.30		個	19,014		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 58号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,993		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 59号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	373.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 60号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械種込(小規模土工),無し,9.0km以下,		m3	6,047		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 61号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	186.6		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 62号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,039		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 63号 *** SP 基礎碎石					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,690	25,792	
	合計				25,792	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,579	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	防水工(カッパ)リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工(カッパ)リング #24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96022	防水工(カッパ)リング #24	1.000	個	453	453	算出数量
	合計				453	1.000 各単位
	単価				453	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	防水工(カッパ)リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工(カッパ)リング #30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96023	防水工(カッパ)リング #30	1.000	個	599	599	算出数量
	合計				599	1.000 各単位
	単価				599	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水工(カッパ) ックスネット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工(カッパ) ックスネット #24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96025	防水工(カッパ) ックスネット #24	1.000	個	367	367	算出数量
	合計				367	1.000 各単位
	単価				367	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水工(カッパ) ックスネット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工(カッパ) ックスネット #30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96026	防水工(カッパ) ックスネット #30	1.000	個	498	498	算出数量
	合計				498	1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				498	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-30,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96009	電線管取付サドル US-30	1.000	個	594	594	
	合 計				594	算出数量 1,000 各単位
	単 価				594	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96033	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200	1.000	個	763	763	
	合 計				763	算出数量 1,000 各単位
	単 価				763	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96011	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	600	600	
	合 計				600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				600	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96012	端末保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色	1.000	個	61	61	
	合 計				61	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96035	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合計				216	算出数量 1.000 各単位
	単価				216	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合計				241	算出数量 1.000 各単位
	単価				241	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC24BP,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	ダクタークリップ SUS S-DC24BP	1.000	個	305	305	
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC30BP,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	ダクタークリップ SUS S-DC30BP	1.000	個	330	330	
	合計				330	算出数量 1.000 各単位
	単価				330	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色	1.000	個	88	88	
	合計				88	算出数量 1.000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				178,185	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,185	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	TM子局装置		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 屋外スチルス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度 1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96058	TM子局装置 屋外スチルス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合計				6,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,100,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	モバイルVPNルータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用 1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m 1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S40012	引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96053 屋外ステンレス製装柱形、W350・				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K96053	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	1.000	面	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] [ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 22号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] [ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 23号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.41ton,178km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.410ton 178.000km				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	78,000	78,000	
	合計				78,000	算出数量 1.000 式
	単価				78,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,12.5km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 12.500km				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	26,000	26,000	
	合計				26,000	算出数量 1.000 式
	単価				26,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S42034	引込開閉器盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 分電盤取付,ポール取付,その他,その他,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)盤名称	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)1面当りの技術者労務	0.00				
	4)1面当りの電工労務	0.52				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.35				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文	分電盤取付,ポール取付				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R01013	電工	0.520	人	24,045	12,503	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,690	6,542	
	合計				19,045	算出数量 1.000 面
	単価		面		19,045	
	*** S単 - 26号 ***					
S42045	TM子局装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機器区分1	TM子(孫)局装置(標準形)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
	*** S単 - 27号 ***					
S42046	TM子局装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機器区分1	TM/TC子(孫)局装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)細別1	標準形				
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 28号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 29号 ***					
S42054	モバイル/VPNルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 30号 ***					
S42054	TM子局装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 31号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				42,473	算出数量 1,000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 32号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				63,200	算出数量 100,000 m
	単価		m		632	
	*** S単 - 33号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋 内(露出),0,0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	4.200	人	24,045	100,989	
	合計				164,189	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,642	
	*** S単 - 34号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				79,600	算出数量 100.000 m
	単価		m	796		
	*** S単 - 35号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有)、30、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	金属可とう電線管				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	6.500	人	24,045	156,293	
	合計				235,893	算出数量 100.000 m
	単価		m	2,359		
	*** S単 - 36号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管 - 22、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	厚鋼電線管				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)細別規格	-				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	10.000	人	24,045	240,450	
	合計				293,822	算出数量 100.000 m
	単価		m	2,938		
	*** S単 - 37号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管 - 28、屋外・屋内(露出)、0、0.00、無、無、無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	厚鋼電線管				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)細別規格	-				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	24,045	408,765	
	合計				482,543	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,825	
	*** S単 - 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬季補正：なし
	1)施工区分1					豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	管内 CVケーブル				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	228	22,800	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				155,048	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,550	
	*** S単 - 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内、CVケーブル、600V、2心、5.5mm2、屋外・屋内、0.00					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬季補正：なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	CVケーブル				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積5.5	100.000	m	228	22,800	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				193,520	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,935	
	*** S単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、IV、600V、-,5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬季補正：なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	IV				深夜時間：0.0 週休：4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	356	35,600	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				90,904	算出数量 100.000 m
	単価		m		909	
	*** S単 - 44号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：上飯盛水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 1V22mm2【既設利用】、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管内 その他				
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 2.30 1V22mm2【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 45号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.75			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管内 その他				
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 2.75 【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C、ラック・ダクト内、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、3.55			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他				
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 3.55 【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所 8 : 上飯盛水位局地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 4.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 48号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 0.60		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 0.60		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	24,045	14,427	
	合計				14,427	算出数量 100.000 m
	単価		m		144	
	*** S単 - 49号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 0.75		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 0.75		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.750	人	24,045	18,034	
	合計				18,034	算出数量 100.000 m
	単価		m		180	
	*** S単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 5.5sq, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 0.95		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 0.95		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 0.95 【撤去】IV 5.5sq		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.950	人	24,045	22,843	
	合計				22,843	算出数量 100.000 m
	単価		m		228	
	*** S単 - 51号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 管内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	管内 CVV-ケーブル 2心 2mm2 地中・屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				150,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 52号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ラック・ダクト内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 CVV-ケーブル 2心 2mm2 屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				188,620	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,886	
	*** S単 - 53号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 露出(コンクリート壁), CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) CVV-ケーブル 2心 2mm2 屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	8.800	人	24,045	211,596	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				229,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,295	
	*** S単 - 54号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,管 内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 55号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・屋 内,3.55					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 56号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・屋 内,4.40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 57号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所 8 : 上飯盛水位局地区】 (第 1 回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP 250×200×150,その他,その他,0.30		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)器具区分	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)器具分類	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価	11,800		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.30				
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP 250×200×150				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	11,800	11,800	
R01013	電工	0.300	人	24,045	7,214	
	合計				19,014	算出数量 1,000 個
	単価		個		19,014	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単価		m3		1,993	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単価		m <sup>2</sup>		373.8	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工区分	機械積込(小規模土工)				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	9.0km以下				
	単価		m3		6,047	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		186.6	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,039	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,264	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ックホ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ックホ(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>		34,620	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,726	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：上飯盛水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所 9：森田水位局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 8,720,000	
・製作工事価格			( " ) 6,360,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 6,360,000	
・据付工事価格			( " ) 2,360,000	
純工事費(据付)			( " ) 490,000	
・・据付工事原価			( " ) 1,913,000	
・・・直接工事費			( " ) 398,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 398,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,515,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 92,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	( " ) $398,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 77,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 15,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $398,000 \times (3.820)$		( " ) 15,000	
・・・・現場管理費	( " ) $490,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 213,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,210,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 51,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 51,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $6,360,000 \times 18.220$		( " ) 1,159,000	
・一般管理費等	( " ) $(1,913,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $1,913,000 \times (23.570 \times 1.000) + 765$		( " ) 451,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $2,360,000 \times 3.860$		( " ) 91,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】 (第1回変更)

工種名称	数量	単位	金額	備考
機器単体費内訳			( " ) 6,360,000	
機器単体費	1.000	式	( " ) 6,360,000	
・子局設備工【森田水位局】	1.000	式	( " ) 6,360,000	
・・子局設備工【森田水位局】	1.000	式	( " ) 6,360,000	
・・・情報伝送設備	1.000	式	( " ) 5,120,000	
・・・計装設備	1.000	式	( " ) 640,000	
・・・電源設備	1.000	式	( " ) 600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			（"） 398,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	（"） 398,000	
・運搬工	1.000	式	（"） 79,000	
・ ・運搬工 森田水位局	1.000	式	（"） 58,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	（"） 58,000	
・ ・仮置場輸送費 森田水位局	1.000	式	（"） 21,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	（"） 21,000	
・子局据付工	1.000	式	（"） 212,000	
・ ・子局 森田水位局	1.000	式	（"） 212,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	（"） 97,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	（"） 11,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	（"） 85,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	（"） 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	（"） 82,000	
・ ・子局 森田水位局	1.000	式	（"） 82,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	（"） 30,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	（"） 42,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	（"） 10,000	
・共通設備工	1.000	式	（"） 25,000	
・ ・共通設備工	1.000	式	（"） 25,000	
・ ・ ・ 配線工（森田水位局）	1.000	式	（"） 25,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				6,360,000	
・子局設備工【森田水位局】	1.000	式		( " )	
				6,360,000	
・子局設備工【森田水位局】	1.000	式		( " )	
				6,360,000	
・・・情報伝送設備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	5,120,000	5,120,000	
S40012 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	5,000,000	5,000,000	S単 1号
S40012 モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	120,000	120,000	S単 2号
合 計				( " )	
				5,120,000	
・・・計装設備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	640,000	640,000	
S40012 電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	640,000	640,000	S単 3号
合 計				( " )	
				640,000	
・・・電源設備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	600,000	600,000	
S40012 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	600,000	600,000	S単 4号
合 計				( " )	
				600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				398,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		79,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
森田水位局	1.000	式		58,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	58,000	58,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.17ton,172km	1.000	式	58,000	58,000	S単 7号
合 計				58,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
森田水位局	1.000	式		21,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	21,000	21,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.17ton,6.6km	1.000	式	21,000	21,000	S単 8号
合 計				21,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		212,000	
・ ・ 子局				( " )	
森田水位局	1.000	式		212,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	97,000	97,000	
S42045 TM子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	60,585	60,585	S単 10号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 有線	1.000	架	36,225	36,225	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	32,603	32,603	X単 1号
合 計				129,413	
計(1)(直接費対象分)				96,810	
計(2)(間接費対象分)				32,603	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				29,343	
計(1)(直接費対象分)				10,868	
計(2)(間接費対象分)				18,475	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	S単 12号
合 計				84,945	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42034 引込開閉器盤	( " )			( " )	歩A・単A
分電盤取付, ボール取付, その他, その他, 無	1.000	面	19,045	19,045	S単 9号
合 計				19,045	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		82,000	
・ ・ 子局				( " )	
森田水位局	1.000	式		82,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
S42054 TM子局装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,293	30,293	S単 14号
合 計				30,293	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去	1.000	式	42,000	42,000	
0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 15号
合 計				( " )	
				42,473	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
T00002 引込開閉器盤 撤去	1.000	式	10,000	10,000	
	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	9,616	9,616	T単 1号
合 計				( " )	
				9,616	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		25,000	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		25,000	
・・・配線工(森田水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	1.000	式	25,000	25,000	
,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	63.200	m	381	24,079	S単 16号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	453	227	S単 17号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	550	275	S単 18号
合 計				( " )	
				24,581	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：森田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度		面	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度		面	600,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 5号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 6号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 7号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,172km		式	58,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 8号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,6.6km		式	21,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 9号 *** 引込開閉器盤 配電盤据付工 分電盤取付,ボールド取付,その他,その他,無		面	19,045		歩A・単A
S42045	*** S単 - 10号 *** TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	60,585		歩A・単A
S42046	*** S単 - 11号 *** TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,,小容量形,1架,有線		架	36,225		歩A・単A
S42053	*** S単 - 12号 *** 電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	84,945		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 14号 *** TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,293		歩A・単A
S42054	*** S単 - 15号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42102	*** S単 - 16号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 17号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 18号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	550		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレック放流警報設備		式	32,603		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 引込開閉器盤 撤去					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	TM子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96052	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度	1.000	面	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96053	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	1.000	面	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,045	
	*** S単 - 6号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] その他設備(区分1),普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合 計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,690	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.17ton,172km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 172.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 式
	単 価				58,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.17ton,6.6km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 6.600km				
K79213	輸送費	1.000	式	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 式
	単 価				21,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S42034	引込開閉器盤		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 分電盤取付,ボール取付,その他,その他,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	その他 その他 0.00 0.52 0.35 無 分電盤取付,ボール取付				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R01013	電工	0.520	人	24,045	12,503	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,690	6,542	
	合 計				19,045	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,045	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：森田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42045	TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置(小容量形)、無		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				60,585	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				60,585	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 11号 ***					
S42046	TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、小容量形、1架、有線		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 小容量形 1架 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	1架					
	*** S単 - 12号 ***					
S42053	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計、無		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価				84,945	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価				10,868	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：森田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S42054	TM子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				30,293	算出数量 1,000 式
	単価		式		30,293	
*** S単 - 15号 ***						
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1,000 式
	単価		式		42,473	
*** S単 - 16号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100,000 m
	単価		m		381	
*** S単 - 17号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所：森田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 1V 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) 1V 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9：森田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	32,603	
	合計				32,603	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,603	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】 (第1回変更)

項目名	内容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	( " ) 補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	( " ) 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正(共通仮設費)	( " ) 1.000
被災地補正(現場管理費)	( " ) 1.000
週休2日補正	( " ) 4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	( " ) 0.00%
現場環境改善費の計上	( " ) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	( " ) 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	( " ) 補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 7,870,000	
・製作工事価格			( " ) 5,760,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 5,760,000	
・据付工事価格			( " ) 2,110,000	
純工事費(据付)			( " ) 423,000	
・・据付工事原価			( " ) 1,707,000	
・・・直接工事費			( " ) 343,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 343,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,364,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 80,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			( " ) 67,000	
			( " ) 13,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 13,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			( " ) 13,000	
・・・・現場管理費			( " ) 184,000	
			( " ) 1,100,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 51,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 51,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 51,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 1,049,000	
			( " ) 403,000	
・・一般管理費等			( " ) 0	
			( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " ) 81,000	
			( " ) 81,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 343,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 343,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 78,000	
・ ・ 運搬工 禅門水位局	1.000	式	( " ) 54,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 54,000	
・ ・ 仮置場輸送費 禅門水位局	1.000	式	( " ) 24,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 24,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 193,000	
・ ・ 子局 禅門水位局	1.000	式	( " ) 193,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 97,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 72,000	
・ ・ 子局 禅門水位局	1.000	式	( " ) 72,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				343,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		78,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
禅門水位局	1.000	式		54,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	54,000	54,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.13ton,175km	1.000	式	54,000	54,000	S単 4号
合 計				( " )	
				54,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
禅門水位局	1.000	式		24,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	24,000	24,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.17ton,10km	1.000	式	24,000	24,000	S単 5号
合 計				( " )	
				24,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		193,000	
・ ・ 子局				( " )	
禅門水位局	1.000	式		193,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	97,000	97,000	
S42045 TM子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	60,585	60,585	S単 6号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 有線	1.000	架	36,225	36,225	S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	32,603	32,603	X単 1号
合 計				( " )	
				129,413	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				96,810	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				32,603	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計 据付	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	S単 8号
合 計				( " )	
				84,945	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		72,000	
・ ・ 子局				( " )	
禅門水位局	1.000	式		72,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
S42054 TM子局装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,293	30,293	S単 10号
合 計				( " )	
				30,293	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 電波式水位計 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	S単 11号
合 計				( " )	
				42,473	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度		面	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 0.13ton,175km		式	54,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 0.17ton,10km		式	24,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 6号 *** TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM(孫)局装置(小容量形)、無		架	60,585		歩A・単A
S42046	*** S単 - 7号 *** TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、小容量形、1架、有線		架	36,225		歩A・単A
S42053	*** S単 - 8号 *** 電波式水位計 据付 計装設備据付工 超音波式水位計、無		台	84,945		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,293		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、フレック放流警報設備		式	32,603		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	18,475		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	TM子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96052	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度	1.000	面	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76681		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
*** S単 - 4号 ***						
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.13ton,175km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 175.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 式
	単価				54,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.17ton,10km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 10.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業					
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42045	TM子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(小容量形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合 計				60,585	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				60,585	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 7号 ***					
S42046	TM子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 小容量形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合 計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				36,225	
Y00001	1架					
	*** S単 - 8号 ***					
S42053	電波式水位計 据付		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 台
	単 価				84,945	
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				30,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,293	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10：禅門水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	32,603	
	合計				32,603	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,603	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

項目名	内容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】
施工場所	佐賀県佐賀市及び小城市市内
工事番号	05-004-0041
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	( " ) 29ヶ月
積算体系年月	令和5年9月
単価期適用年月	令和5年9月 A
歩掛期適用年番号	令和5年9月号 A
電力会社名	九州電力





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(17,380,000) 17,370,000	
・製作工事価格			( " ) 12,160,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 12,167,000	
・据付工事価格			(5,220,000) 5,210,000	
純工事費(据付)			(1,342,000) 1,331,000	
・・据付工事原価			(4,231,000) 4,216,000	
・・・直接工事費			(1,098,000) 1,090,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(1,098,000) 1,090,000	
・・・・間接工事費			(3,133,000) 3,126,000	
・・・・共通仮設費			(244,000) 241,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	(1,098,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 1,090,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		(214,000) 212,000	
・・・・・現場環境改善費			(30,000) 29,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			(1,098,000 × (2.740)) 1,090,000 × (2.740)	(30,000) 29,000
・・・・現場管理費	(1,342,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 1,331,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(582,000) 578,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 2,307,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 90,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 90,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 12,167,000 × 18.220	( " ) 2,217,000
・・一般管理費等	(4,231,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 4,216,000 × (23.570*1.000) + 1,692		(998,000) 995,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	(5,220,000 × 3.860) 5,210,000 × 3.860		( " ) 201,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(1,098,000) 1,090,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(1,098,000) 1,090,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 98,000	
・運搬工 東平川放流局	1.000	式	( " ) 79,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 79,000	
・仮置場輸送費 東平川放流局	1.000	式	( " ) 19,000	
・仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 358,000	
・子局 東平川放流局	1.000	式	( " ) 358,000	
・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・CCTV設備工	1.000	式	( " ) 130,000	
・計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 118,000	
・子局 東平川放流局	1.000	式	( " ) 118,000	
・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・CCTV設備工	1.000	式	( " ) 34,000	
・計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 473,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 424,000	
・配線工（東平川放流局）	1.000	式	( " ) 142,000	
・配管工（東平川放流局）	1.000	式	( " ) 282,000	
・共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 49,000	
・配線工（東平川放流局）	1.000	式	( " ) 33,000	
・配管工（東平川放流局）	1.000	式	( " ) 16,000	
・付帯土木工事	1.000	式	(51,000) 43,000	
・付帯土木工事	1.000	式	(51,000) 43,000	
・付帯土木工事 東平川放流局	1.000	式	(51,000) 43,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				12,167,000	
・子局設備工【東平川放流局】				( " )	
	1.000	式		12,167,000	
・子局設備工【東平川放流局】				( " )	
	1.000	式		12,167,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	9,400,000	9,400,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度	1.000	面	9,300,000	9,300,000	S単 28号
S40012 ルータ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用	1.000	台	100,000	100,000	S単 29号
合計				( " )	
				9,400,000	
・・・CCTV設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,632,000	1,632,000	
S40012 カメラ装置(IPカメラ1)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	S単 30号
S40012 監視カメラ避雷器収納箱	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形	1.000	台	520,000	520,000	S単 31号
S40012 カメラ取付ポール	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
STK400 114.3×4.5t L=2.0m溶垂鉛メッキ仕上げ	1.000	本	184,000	184,000	S単 32号
合計				( " )	
				1,632,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,135,000	1,135,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
水位計 0-20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 33号
S40012 水位計取付架台・保護箱	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	S単 34号
合計				( " )	
				1,135,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(1,098,000)	
				1,090,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		98,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
東平川放流局	1.000	式		79,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	79,000	79,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.46ton,171km	1.000	式	79,000	79,000	S単 38号
合 計				79,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
東平川放流局	1.000	式		19,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.22ton,3.7km	1.000	式	19,000	19,000	S単 39号
合 計				( " )	
				19,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		358,000	
・ ・ 子局				( " )	
東平川放流局	1.000	式		358,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	84,945	84,945	S単 41号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 42号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 46号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	130,000	130,000	
S42051 C C T V 装置( I P カメラ) 据付工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V 装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,540	36,540	S単 43号
S42052 C C T V 装置( I P カメラ) 調整工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V 装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 44号
S42020 監視カメラ避雷器収納箱	( " )			( " )	歩A・単A
分電盤,前面 0.4m以下,露出	1.000	面	31,259	31,259	S単 40号
T00001 CCTVカメラポール積載	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	基	25,959	25,959	T単 1号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	28,980	28,980	X単 3号
合 計				( " )	
				158,963	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				129,983	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				28,980	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	S単 45号
合 計				( " )	
				84,945	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		118,000	
・子局 東平川放流局	1.000	式		118,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 TM/TC子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 47号
合 計				( " )	
				42,473	
・・・CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	34,000	34,000	
S42054 監視カメラ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	18,270	18,270	S単 48号
S41001 CCTV避雷器収納箱 撤去 ,その他設備(区分1),電 工	( " )			( " )	歩A・単A
	0.650	人	24,045	15,629	S単 37号
合 計				( " )	
				33,899	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	42,473	42,473	S単 49号
合 計				( " )	
				42,473	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		473,000	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		424,000	
・・・配線工(東平川放流局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	142,000	142,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	9.000	m	1,639	14,751	S単 62号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,2mm2,屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	2.500	m	1,852	4,630	S単 63号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	96.300	m	381	36,690	S単 64号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	3.000	m	453	1,359	S単 65号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m	550	550	S単 66号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	10.000	m	909	9,090	S単 67号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	1.500	m	1,053	1,580	S単 68号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	( " )			( " )	歩A・単A
	34.800	m	713	24,812	S単 89号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	( " )			( " )	歩A・単A
	2.500	m	857	2,143	S単 90号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	( " )			( " )	歩A・単A
	0.500	m	1,026	513	S単 91号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-3P,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30	( " )			( " )	歩A・単A
	5.000	m	752	3,760	S単 69号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-3P,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,2.90	( " )			( " )	歩A・単A
	3.000	m	896	2,688	S単 70号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-10P,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,5.50	( " )			( " )	歩A・単A
	5.000	m	1,708	8,540	S単 71号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-10P,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,7.10	( " )			( " )	歩A・単A
	3.000	m	2,093	6,279	S単 72号
S42103 制御ケーブル配線工 CVW-S 1.25sq 2C,管 内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30	( " )			( " )	歩A・単A
	5.000	m	697	3,485	S単 82号
S42103 制御ケーブル配線工 CVW-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,mm2,屋外・屋内,2.90	( " )			( " )	歩A・単A
	3.000	m	841	2,523	S単 83号
S42103 制御ケーブル配線工 ,管 内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	9.000	m	1,501	13,509	S単 84号
S42103 制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	( " )			( " )	歩A・単A
	2.500	m	1,886	4,715	S単 85号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m	200	200	S単 2号
合 計				( " )	
				141,817	
・・・配管工(東平川放流局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	282,000	282,000	
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.0.00, 無,無,無	( " )			( " )	歩A・単A
	7.000	m	632	4,424	S単 50号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出)	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	m	1,642	3,284	S単 51号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
,0,0.00,無,無,無					
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00, 無,無,無	( " ) 3.000	m	796	( " ) 2,388	歩A・単A S単 52号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出) ,0,0.00,無,無,無	( " ) 4.000	m	2,359	( " ) 9,436	歩A・単A S単 53号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0,0.00, 無,無,無	( " ) 2.000	m	978	( " ) 1,956	歩A・単A S単 54号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	( " ) 8.500	m	2,938	( " ) 24,973	歩A・単A S単 55号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	( " ) 14.000	m	4,825	( " ) 67,550	歩A・単A S単 56号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無	( " ) 3.000	m	5,033	( " ) 15,099	歩A・単A S単 57号
S42100 電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,有,無	( " ) 0.800	m	1,046	( " ) 837	歩A・単A S単 58号
S02116 エントランスキャップ HIVE22,,	( " ) 1.000	個	278	( " ) 278	歩A・単A S単 3号
S02116 防水エポックアップ リング #24,,	( " ) 9.000	個	453	( " ) 4,077	歩A・単A S単 4号
S02116 防水エポックアップ リング #30,,	( " ) 8.000	個	599	( " ) 4,792	歩A・単A S単 5号
S02116 防水エポックアップ リング #38,,	( " ) 2.000	個	842	( " ) 1,684	歩A・単A S単 6号
S02116 防水エポックアップ リング #24,,	( " ) 7.000	個	367	( " ) 2,569	歩A・単A S単 7号
S02116 防水エポックアップ リング #30,,	( " ) 4.000	個	498	( " ) 1,992	歩A・単A S単 8号
S02116 防水エポックアップ リング #38,,	( " ) 2.000	個	587	( " ) 1,174	歩A・単A S単 9号
S02116 自在バンド IBT-206,,	( " ) 4.000	個	475	( " ) 1,900	歩A・単A S単 10号
S02116 電線管取付サドル US-25,,	( " ) 2.000	個	540	( " ) 1,080	歩A・単A S単 11号
S02116 電線管取付サドル US-30,,	( " ) 2.000	個	594	( " ) 1,188	歩A・単A S単 12号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,	( " ) 2.000	個	439	( " ) 878	歩A・単A S単 13号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,,	( " ) 2.000	個	763	( " ) 1,526	歩A・単A S単 14号
S02116 ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=300,,	( " ) 5.000	個	1,150	( " ) 5,750	歩A・単A S単 15号
S02116 オールアンカー SUS M10×70,,	( " ) 16.000	本	600	( " ) 9,600	歩A・単A S単 16号
S02116 端末保護キャップ D1タイプ、グレー色,,	( " ) 18.000	個	61	( " ) 1,098	歩A・単A S単 17号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC22,,	( " ) 6.000	個	216	( " ) 1,296	歩A・単A S単 18号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28,,	( " ) 10.000	個	241	( " ) 2,410	歩A・単A S単 19号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC36,,	( " ) 2.000	個	259	( " ) 518	歩A・単A S単 20号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC24BP,,	( " ) 1.000	個	305	( " ) 305	歩A・単A S単 21号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC30BP,,	( " ) 2.000	個	330	( " ) 660	歩A・単A S単 22号
S02116 クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,,	( " ) 21.000	個	88	( " ) 1,848	歩A・単A S単 23号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP 500×500×300,その他,その他,0.65	( " ) 1.000	個	69,329	( " ) 69,329	歩A・単A S単 92号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	( " ) 1.000	個	36,570	( " ) 36,570	歩A・単A S単 93号
合 計				( " ) 282,469	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 49,000	
・ ・ ・ 配線工 (東平川放流局)	( " ) 1.000	式	( " ) 33,000	( " ) 33,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 18.000	m	661	( " ) 11,898	歩A・単A S単 73号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 2.000	m	854	( " ) 1,708	歩A・単A S単 74号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 10P,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 6.000	m	661	( " ) 3,966	歩A・単A S単 75号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 10P,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内, 3.55	( " ) 3.000	m	854	( " ) 2,562	歩A・単A S単 76号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 3P,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 6.000	m	277	( " ) 1,662	歩A・単A S単 77号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 3P,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 3.000	m	349	( " ) 1,047	歩A・単A S単 78号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 7.000	m	277	( " ) 1,939	歩A・単A S単 86号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 3.500	m	349	( " ) 1,222	歩A・単A S単 87号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,露出(コックリト壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 88号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 19.000	m	277	( " ) 5,263	歩A・単A S単 79号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 2.500	m	349	( " ) 873	歩A・単A S単 80号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コックリト壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 81号
合 計				( " ) 32,574	
・・・配管工(東平川放流局)	( " ) 1.000	式	( " ) 16,000	( " ) 16,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 【撤去】G28(露出),その他,-,-,-屋外・屋内(露出),8.5.0.00,有,有,無	( " ) 16.000	m	1,003	( " ) 16,048	歩A・単A S単 59号
S42100 電線管敷設工 【撤去】FEP30(地中),その他,-,-,-地 中(構内),1.3.0.00,無,無,無	( " ) 0.500	m	313	( " ) 157	歩A・単A S単 60号
S42100 電線管敷設工 【撤去】FEP50(地中),その他,-,-,-地 中(構内),1.3.0.00,無,無,無	( " ) 0.500	m	313	( " ) 157	歩A・単A S単 61号
合 計				( " ) 16,362	
・付帯土木工事	1.000	式		(51,000) 43,000	
・・・付帯土木工事	1.000	式		(51,000) 43,000	
・・・付帯土木工事 東平川放流局	( " ) 1.000	式	(51,000) 43,000	(51,000) 43,000	1式当たり
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 5.100	m	542.8	( " ) 2,768	歩A・単A S単 98号
SA0222 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	( " ) 1.820	m <sup>2</sup>	186.6	( " ) 340	歩A・単A S単 97号
S02116 污泥処理費	(1.000) 0.000	ton	8,000	(8,000) 0	歩A・単A S単 24号
SA0221 SP 般運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,	( " ) 0.091	m <sup>3</sup>	6,047	( " ) 550	歩A・単A S単 96号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 0.091	m <sup>3</sup>	1,000	( " ) 91	歩A・単A S単 25号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	( " ) 0.819	m <sup>3</sup>	1,993	( " ) 1,632	歩A・単A S単 94号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	( " ) 0.720	m <sup>2</sup>	373.8	( " ) 269	歩A・単A S単 95号
SA0301 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0.720	m <sup>3</sup>	1,264	( " ) 910	歩A・単A S単 99号
SA0311 SP コンクリート 小型構造物,Ⅱ 次砂(丸-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 0.450	m <sup>3</sup>	34,620	( " ) 15,579	歩A・単A S単 100号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 1.700	m <sup>2</sup>	7,726	( " ) 13,134	歩A・単A S単 101号
S03701 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.017	ton	178,185	( " ) 3,029	歩A・単A S単 26号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 0.385	m <sup>3</sup>	2,579	( " ) 993	歩A・単A S単 1号
SA0835 SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	1,004	( " ) 1,104	歩A・単A S単 102号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ブライムコート各種,密粒度アスコン(13)	( " ) 1.100	m <sup>2</sup>	2,750	( " ) 3,025	歩A・単A S単 103号
合 計				(51,424) 43,424	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人カ土工(盛土・埋戻) 人カ土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	2,579		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm,,		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ HIVE22,,		個	278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #24,,		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #30,,		個	599		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #38,,		個	842		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 防水エポックアップ ックスコネクタ 防水エポックアップ ックスコネクタ #24,,		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 防水エポックアップ ックスコネクタ 防水エポックアップ ックスコネクタ #30,,		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 防水エポックアップ ックスコネクタ 防水エポックアップ ックスコネクタ #38,,		個	587		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-206,,		個	475		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-25,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-30,,		個	594		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,,		個	763		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=300,,		個	1,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70,,		本	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色,,		個	61		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC22,,		個	216		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28,,		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC36,,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC24BP,,		個	305		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ダクタークリップ					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:東平川放流局地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC30BP, *** S単 - 23号 ***		個	330		歩A・単A
	クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色, *** S単 - 24号 ***		個	88		歩A・単A
S02116	汚泥処理費 汚泥処理費		ton	8,000		歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 26号 ***		m3	1,000		歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満 *** S単 - 27号 ***		ton	178,185		歩A・単A
S16004	トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール[油圧伸縮ジブ型] トラックレール[油圧伸縮ジブ型]、4.9ton吊り *** S単 - 28号 ***		日	38,000		歩A・単A
	TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度 *** S単 - 29号 ***		面	9,300,000		歩A・単A
S40012	ルータ ルータ ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用 *** S単 - 30号 ***		台	100,000		歩A・単A
	カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き *** S単 - 31号 ***		台	928,000		歩A・単A
S40012	監視カメラ避雷器収納箱 監視カメラ避雷器収納箱 屋外ステンレス製支柱形 *** S単 - 32号 ***		台	520,000		歩A・単A
	カメラ取付ポール カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=2.0m溶亜鉛メッキ仕上げ *** S単 - 33号 ***		本	184,000		歩A・単A
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m *** S単 - 34号 ***		台	640,000		歩A・単A
	水位計取付架台・保護箱 水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形 *** S単 - 35号 ***		台	495,000		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 36号 ***		人	24,045		歩A・単A
	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員 *** S単 - 37号 ***		人	18,690		歩A・単A
S41001	CCTV避雷器収納箱 撤去 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 38号 ***		人	24,045		歩A・単A
	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.46ton,171km *** S単 - 39号 ***		式	79,000		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.22ton,3.7km *** S単 - 40号 ***		式	19,000		歩A・単A
	監視カメラ避雷器収納箱 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m以下,露出 *** S単 - 41号 ***		面	31,259		歩A・単A
S42045	TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無 *** S単 - 42号 ***		架	84,945		歩A・単A
	TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線 *** S単 - 43号 ***		架	47,093		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無		台	36,540		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42052	*** S単 - 44号 *** CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無		台	36,225		歩A・単A
S42053	*** S単 - 45号 *** 電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	84,945		歩A・単A
S42054	*** S単 - 46号 *** ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 47号 *** TM/TC子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単 - 48号 *** 監視カメラ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,270		歩A・単A
S42054	*** S単 - 49号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42100	*** S単 - 50号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	632		歩A・単A
S42100	*** S単 - 51号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0, 0.00,無,無,無		m	1,642		歩A・単A
S42100	*** S単 - 52号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	796		歩A・単A
S42100	*** S単 - 53号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0, 0.00,無,無,無		m	2,359		歩A・単A
S42100	*** S単 - 54号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	978		歩A・単A
S42100	*** S単 - 55号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	2,938		歩A・単A
S42100	*** S単 - 56号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	4,825		歩A・単A
S42100	*** S単 - 57号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,無,無		m	5,033		歩A・単A
S42100	*** S単 - 58号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,有,無		m	1,046		歩A・単A
S42100	*** S単 - 59号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】G28 (露出),その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,有,有,無		m	1,003		歩A・単A
S42100	*** S単 - 60号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】FEP30 (地中),その他,-,-,地 中 (構内),1.3,0.00,無,無,無		m	313		歩A・単A
S42100	*** S単 - 61号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】FEP50 (地中),その他,-,-,地 中 (構内),1.3,0.00,無,無,無		m	313		歩A・単A
S42102	*** S単 - 62号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,639		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	*** S単 - 63号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	1,852		歩A・単A
S42102	*** S単 - 64号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 65号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 66号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コナート壁), 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	550		歩A・単A
S42102	*** S単 - 67号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, 1V, 600V, -, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00		m	909		歩A・単A
S42102	*** S単 - 68号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, 1V, 600V, -, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	1,053		歩A・単A
S42102	*** S単 - 69号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-3P, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30		m	752		歩A・単A
S42102	*** S単 - 70号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-3P, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 2.90		m	896		歩A・単A
S42102	*** S単 - 71号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-10P, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50		m	1,708		歩A・単A
S42102	*** S単 - 72号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-10P, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 7.10		m	2,093		歩A・単A
S42102	*** S単 - 73号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 74号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3.55		m	854		歩A・単A
S42102	*** S単 - 75号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 10P, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 76号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 10P, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3.55		m	854		歩A・単A
S42102	*** S単 - 77号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 3P, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 78号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 3P, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.45		m	349		歩A・単A
S42102	*** S単 - 79号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 80号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.45		m	349		歩A・単A
S42102	*** S単 - 81号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V, 露出(コナート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80		m	433		歩A・単A
S42103	*** S単 - 82号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVV-S 1.25sq 2C, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30		m	697		歩A・単A
S42103	*** S単 - 83号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 CVV-S 1.25sq 2C, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 2.90		m	841		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42103	*** S単 - 84号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 管内, CVV-シケブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00		m	1,501		歩A・単A
S42103	*** S単 - 85号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 ラック・ダクト内, CVV-シケブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内, 0.00		m	1,886		歩A・単A
S42103	*** S単 - 86号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C, 管内, その他, -, -, mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15		m	277		歩A・単A
S42103	*** S単 - 87号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C, ラック・ダクト内, その他, -, -, mm2, 屋外・屋内, 1.45		m	349		歩A・単A
S42103	*** S単 - 88号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C, 露出(コクリト壁), その他, -, -, mm2, 屋外・屋内, 1.80		m	433		歩A・単A
S42104	*** S単 - 89号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 管内, その他, -, -, mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30		m	713		歩A・単A
S42104	*** S単 - 90号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ラック・ダクト内, その他, -, -, mm, -, 屋外・屋内, 2.90		m	857		歩A・単A
S42104	*** S単 - 91号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コクリト壁), その他, -, -, mm, -, 屋外・屋内, 3.60		m	1,026		歩A・単A
S42109	*** S単 - 92号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックスSUS, WP 500×500×300, その他, その他, 0.65		個	69,329		歩A・単A
S42109	*** S単 - 93号 *** ボックス類取付工 ボックス類取付工 ブルボックスSUS, WP 350×350×200, その他, その他, 0.45		個	36,570		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 94号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,		m <sup>3</sup>	1,993		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 95号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	373.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 96号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械種込(小規模土工), 無し, 9.0km以下,		m <sup>3</sup>	6,047		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 97号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>	186.6		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 98号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -,		m	542.8		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 99号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m <sup>3</sup>	1,264		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 100号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, A' ヲ納(レン機能付)打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉P) W/C60%		m <sup>3</sup>	34,620		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 101号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>	7,726		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 102号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40		m <sup>2</sup>	1,004		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 103号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), ノリコート 各種, 密粒度アス(13)		m <sup>2</sup>	2,750		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	人カタコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	18,690	25,792	
	合計				25,792	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,579	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1,000	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	算出数量 1.000 各単位
	合計				200	
	単価				200	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	エントランスキャップ		個		1,000	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ HIVE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96021	エントランスキャップ HIVE22	1.000	個	278	278	算出数量 1.000 各単位
	合計				278	
	単価				278	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水エウォックアップ リング		個		1,000	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップ リング #24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96022	防水エウォックアップ リング #24	1.000	個	453	453	算出数量 1.000 各単位
	合計				453	
	単価				453	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水エウォックアップ リング		個		1,000	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップ リング #30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96023	防水エウォックアップ リング #30	1.000	個	599	599	算出数量 1.000 各単位
	合計				599	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				599	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	防水工カッパ リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カッパ リング #38, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	防水工カッパ リング #38	1.000	個	842	842	
	合 計				842	算出数量 1,000 各単位
	単 価				842	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	防水工カッパ ックスネット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カッパ ックスネット #24, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	防水工カッパ ックスネット #24	1.000	個	367	367	
	合 計				367	算出数量 1,000 各単位
	単 価				367	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	防水工カッパ ックスネット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カッパ ックスネット #30, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	防水工カッパ ックスネット #30	1.000	個	498	498	
	合 計				498	算出数量 1,000 各単位
	単 価				498	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	防水工カッパ ックスネット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カッパ ックスネット #38, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	防水工カッパ ックスネット #38	1.000	個	587	587	
	合 計				587	算出数量 1,000 各単位
	単 価				587	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	自在バンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-206, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96029	自在バンド IBT-206	1.000	個	475	475	
	合計				475	算出数量 1.000 各単位
	単価				475	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-25,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96008	電線管取付サドル US-25	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-30,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96009	電線管取付サドル US-30	1.000	個	594	594	
	合計				594	算出数量 1.000 各単位
	単価				594	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96032	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単価				439	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96033	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200	1.000	個	763	763	
	合計				763	算出数量 1.000 各単位
	単価				763	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=300,.					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=300	1.000	個	1,150	1,150	
	合計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	オールアンカー オールアンカー SUS M10×70、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96011	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	端未保護キャップ 端未保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96012	端未保護キャップ D1ﾀｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰ色	1.000	個	61	61	
	合計				61	算出数量 1.000 各単位
	単価				61	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC22、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96035	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合計				216	算出数量 1.000 各単位
	単価				216	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96036	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合計				241	算出数量 1.000 各単位
	単価				241	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC36,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96037	ダクタークリップ SUS S-DC36	1.000	個	259	259	
	合計				259	算出数量 1,000 各単位
	単価				259	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC24BP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96013	ダクタークリップ SUS S-DC24BP	1.000	個	305	305	
	合計				305	算出数量 1,000 各単位
	単価				305	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC30BP,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96014	ダクタークリップ SUS S-DC30BP	1.000	個	330	330	
	合計				330	算出数量 1,000 各単位
	単価				330	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96015	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色	1.000	個	88	88	
	合計				88	算出数量 1,000 各単位
	単価				88	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	汚泥処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96075	汚泥処理費	1.000	ton	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 1,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				178,185	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,185	
	*** S単 - 27号 ***					
S16004	トラックレフ[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] トラックレフ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレフ(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				
F01021	トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋外スチルス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)基礎データ 2)規格	K96059 屋外スチルス製自立閉形、W780×H・・				
K96059	TM・TC子局装置 屋外スチルス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度	1.000	面	9,300,000	9,300,000	
	合計				9,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,300,000	
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	ルータ ルータ ユニット形 子局装置に実装 対中央管理所用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96022 ユニット形 子局装置に実装		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台上実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S40012	カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96047 IPカメラ ドーム形 LED照明付き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	
	合計				928,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				928,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S40012	監視カメラ避雷器収納箱 監視カメラ避雷器収納箱 屋外ステンレス製装柱形		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96057 屋外ステンレス製装柱形		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96057	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形	1.000	台	520,000	520,000	
	合計				520,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				520,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S40012	カメラ取付ポール カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=2.0m溶亜鉛メッキ仕上げ		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96060 STK400 114.3×4.5t L=2.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96060	カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=2.0m	1.000	本	184,000	184,000	
	合計				184,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				184,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K76681 水位計 0~20m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11: 東平川放流局地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
S40012	水位計取付架台・保護箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーシング 2)規格	K96044 SUS304 屋外壁面取付形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96044	水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				495,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 36号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 37号 ***					
S41001	CCTV避雷器収納箱 撤去		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 38号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.46ton,171km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.460ton 171.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	79,000	79,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				79,000	算出数量 1.000 式
	単価				79,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.22ton, 3.7km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.220ton 3.700km				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 式
	単価				19,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S42020	監視カメラ避雷器収納箱		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.4㎡以下 露出				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電工	1.300	人	24,045	31,259	
	合計				31,259	算出数量 1.000 面
	単価		面		31,259	
	*** S単 - 41号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 42号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	CCTV装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	カメラ装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	巡回式IPカメラ装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 44号 ***					
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	CCTV装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	カメラ装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	巡回式IPカメラ装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 45号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価				84,945	
	*** S単 - 46号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価				10,868	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
*** S単 - 48号 ***						
S42054	監視カメラ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,270	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,270	
*** S単 - 49号 ***						
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
*** S単 - 50号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 24 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				63,200	算出数量 100.000 m
	単価		m		632	
	*** S単 - 51号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋 内(露出),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	4.200	人	24,045	100,989	
	合計				164,189	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,642	
	*** S単 - 52号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				79,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		796	
	*** S単 - 53号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 30, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有) 30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	6.500	人	24,045	156,293	
	合計				235,893	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,359	
	*** S単 - 54号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 38, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 38 屋外・屋内(露出)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27464	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 38mm	100.000	m	978	97,800	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				97,800	算出数量 100.000 m
	単価		m		978	
	*** S単 - 55号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 22 屋外・屋内(露出)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0 0.000 0.00 無 無 無				
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	10.000	人	24,045	240,450	
	合計				293,822	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,938	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	24,045	408,765	
	合計				482,543	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,825	
*** S単 - 57号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	36		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	24,045	408,765	
	合計				503,264	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,033	
*** S単 - 58号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.5, 0.15, 無, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	105				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 22				
P27838	電気材料及び機器 HIVE 22	100.000	m	105	10,500	
Y00005	諸資材	0.150		10,500	1,575	
R01013	電工	3.850	人	24,045	92,573	
	合計				104,648	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11: 東平川放流局地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,046	
	*** S単 - 59号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】G28 (露出),その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5.0.00,有,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】G28 (露出)				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】G28 (露出)	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	4.170	人	24,045	100,268	
	合 計				100,268	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,003	
	*** S単 - 60号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】FEP30 (地中),その他,-,-,地 中 (構内),1.3.0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.300				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】FEP30 (地中)				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】FEP30 (地中)	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	1.300	人	24,045	31,259	
	合 計				31,259	算出数量 100.000 m
	単 価		m		313	
	*** S単 - 61号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】FEP50 (地中),その他,-,-,地 中 (構内),1.3.0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.300				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文	【撤去】FEP50(地中)				
P27838	電気材料及び機器					
Y00005	【撤去】FEP50(地中)	100.000	m	0	0	
	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電気	1.300	人	24,045	31,259	
	合計				31,259	算出数量 100.000 m
	単価		m		313	
	*** S単 - 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	3心 断面積5.5	100.000	m	317	31,700	
R01013	電気	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				163,948	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,639	
	*** S単 - 63号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,2mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	CVケーブル				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	2mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27063	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	3心 断面積2.0	100.000	m	145	14,500	
R01013	電気	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				185,220	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,852	
	*** S単 - 64号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電気	1.200	人	24,045	28,854	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 65号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 66号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 67号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	356	35,600	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				90,904	算出数量 100.000 m
	単価		m		909	
	*** S単 - 68号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内、IV、600V、-、22mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0		制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0		亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	IV		深夜時間：0.0		週休：4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	356	35,600	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				105,331	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,053	
	*** S単 - 69号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-3P、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、2.30			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0		制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分1	管内		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0		亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	その他		深夜時間：0.0		週休：4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	199				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	FCPEV-S0.9-3P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	199	19,900	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				75,204	算出数量 100.000 m
	単価		m		752	
	*** S単 - 70号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-3P、ラック・ダクト内、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、2.90			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0		制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0		亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	その他		深夜時間：0.0		週休：4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	199				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	9)その他の場合の補助文	FCPEV-S0.9-3P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	199	19,900	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				89,631	算出数量 100.000 m
	単価		m		896	
	*** S単 - 71号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 FCPEV-S0.9-10P、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0		制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)施工区分1	管内		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0		亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0
	2)種別	その他				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧	-		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	386				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	9)その他の場合の補助文	FCPEV-S0.9-10P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	386	38,600	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				170,848	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,708	
	*** S単 - 72号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	386				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.10				
	9)その他の場合の補助文	FCPEV-S0.9-10P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	386	38,600	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				209,320	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,093	
	*** S単 - 73号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	75			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 74号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	内,3.55			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 75号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 10P,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋 内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CPEV-S0.9sq 10P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 76号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 10P,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋 外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CPEV-S0.9sq 10P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 77号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 3P,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋 内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CPEV-S0.9sq 3P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 78号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S0.9sq 3P,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CPEV-S0.9sq 3P				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 79号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 80号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2V				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 81号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電気	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 82号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	144				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	144	14,400	
R01013	電気	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				69,704	算出数量 100.000 m
	単価		m		697	
	*** S単 - 83号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-mm2,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	144				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	144	14,400	
R01013	電気	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				84,131	算出数量 100.000 m
	単価		m		841	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 84号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 管内、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内、0.00		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	管内 CVV-Sケーブル 2心 2mm2 地中・屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				150,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 85号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 ラック・ダクト内、CVV-Sケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内、0.00		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 CVV-Sケーブル 2心 2mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				188,620	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,886	
	*** S単 - 86号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C、管内、その他、-、-mm2、地中・屋外・屋内、1.15		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	管内 その他 - -mm2 地中・屋外・屋内 0 1.15 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 87号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C、ラック・ダクト内、その他、-、-mm2、屋外・屋内、1.45		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVW-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 88号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-mm2,屋外・ 屋内,1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVW-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 89号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				71,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 90号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		857	
	*** S単 - 91号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合 計				102,562	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,026	
	*** S単 - 92号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ブルボックスSUS,WP 500×500×300,その他,その他,0.65					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)器具区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)器具分類	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)その他の場合の器具単価	53,700				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.65				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックスSUS,WP 500×500×300				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	53,700	53,700	
R01013	電工	0.650	人	24,045	15,629	
	合 計				69,329	算出数量 1.000 個
	単 価		個		69,329	
	*** S単 - 93号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ブルボックスSUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)器具区分	その他				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)器具分類	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)その他の場合の器具単価	25,750				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.45				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックスSUS,WP 350×350×200				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	25,750	25,750	
R01013	電工	0.450	人	24,045	10,820	
	合 計				36,570	算出数量 1.000 個
	単 価		個		36,570	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,993	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		373.8	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3		6,047	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		186.6	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		542.8	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,264	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パ ック材(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 パ ック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>		34,620	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,726	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,004	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プ ライムコート 各種, 密粒度アスコ(13)		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 密粒度アスコ(13)				



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレタ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレタ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,980	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11：東平川放流局地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用		台	100,000		割増等を含まない
K96044	水位計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形		台	495,000		割増等を含まない
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台	928,000		割増等を含まない
K96057	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形		台	520,000		割増等を含まない
K96059	TM・TC子局装置 屋外アルミ製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度		面	9,300,000		割増等を含まない
K96060	カメラ取付ポール STK400 114.3×4.5t L=2.0m		本	184,000		割増等を含まない
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm		m	200		
P96008	電線管取付サドル US-25		個	540		
P96009	電線管取付サドル US-30		個	594		
P96011	オールアンカー SUS M10×70		本	600		
P96012	端末保護キャップ D1タイプ、グレー色		個	61		
P96013	ダクタークリップ SUS S-DC24BP		個	305		
P96014	ダクタークリップ SUS S-DC30BP		個	330		
P96015	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色		個	88		
P96021	エントランスキャップ HIVE22		個	278		
P96022	防水エポックアップリング #24		個	453		
P96023	防水エポックアップリング #30		個	599		
P96024	防水エポックアップリング #38		個	842		
P96025	防水エポックアップリング #24		個	367		
P96026	防水エポックアップリング #30		個	498		
P96027	防水エポックアップリング #38		個	587		
P96029	自在バンド IBT-206		個	475		
P96032	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100		個	439		
P96033	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=200		個	763		
P96034	ダクターチャンネル SUS S-D1S20、L=300		個	1,150		
P96035	ダクタークリップ SUS S-DC22		個	216		
P96036	ダクタークリップ SUS S-DC28		個	241		
P96037	ダクタークリップ SUS S-DC36		個	259		
P96075	汚泥処理費		ton	8,000		





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(42,440,000) 49,950,000	
・製作工事価格			( " ) 34,620,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 34,624,000	
・据付工事価格			(7,820,000) 15,330,000	
純工事費(据付)			(1,456,000) 5,954,000	
・・据付工事原価			(6,358,000) 12,614,000	
・・・直接工事費			(1,193,000) 4,993,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(1,193,000) 4,993,000	
・・・・間接工事費			(5,165,000) 7,621,000	
・・・・共通仮設費			(263,000) 961,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
	(1,193,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 4,993,000 × ((16.920*1.000)*1.000*1.040)		(232,000) 879,000	
・・・・・現場環境改善費			(31,000) 82,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(1,193,000 × (2.660)) 4,993,000 × (1.660)		(31,000) 82,000	
・・・・現場管理費				
	(1,456,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 5,954,000 × ((36.830*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(632,000) 2,390,000	
・・・・機器間接費			( " ) 4,270,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 153,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 153,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 34,624,000 × 11.890		( " ) 4,117,000	
・・一般管理費等				
	(6,358,000 × (23.050*1.000 + 0.04)) 12,614,000 × (21.570*1.000) + 2,543		(1,468,000) 2,723,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(7,820,000 × 3.860) 15,330,000 × 3.860		(302,000) 592,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(1,193,000) 4,993,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(1,193,000) 4,993,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 130,000	
・ ・ 運搬工 本松取水局・祇園川調整局	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ 仮置場輸送費 本松取水局・祇園川調整局	1.000	式	( " ) 27,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 27,000	
・子局据付工	1.000	式	(605,000) 4,405,000	
・ ・ 子局 本松取水局	1.000	式	( " ) 397,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 130,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 124,000	
・ ・ 子局 祇園川調整局	1.000	式	(208,000) 4,008,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 92,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 8,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 108,000	
・ ・ ・ 開度発信機修繕工	1.000	式	(0) 3,800,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 192,000	
・ ・ 子局 本松取水局	1.000	式	( " ) 138,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 34,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 62,000	
・ ・ 子局 祇園川調整局	1.000	式	( " ) 54,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 24,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 238,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 155,000	
・ ・ ・ 配線工（本松取水局）	1.000	式	( " ) 65,000	
・ ・ ・ 配管工（本松取水局）	1.000	式	( " ) 12,000	
・ ・ ・ 配線工（祇園川調整局）	1.000	式	( " ) 77,000	
・ ・ ・ 配管工（祇園川調整局）	1.000	式	( " ) 1,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 83,000	
・ ・ ・ 配線工（本松取水局）	1.000	式	( " ) 19,000	
・ ・ ・ 配線工（祇園川調整局）	1.000	式	( " ) 64,000	
・付帯土木工事	1.000	式	( " ) 28,000	
・ ・ 付帯土木工事	1.000	式	( " ) 28,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				34,624,000	
・子局設備工【本松取水局】				( " )	
	1.000	式		23,497,000	
・子局設備工【本松取水局】				( " )	
	1.000	式		23,497,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,100,000	11,100,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度	1.000	面	11,000,000	11,000,000	S単 15号
S40012 ルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	100,000	100,000	S単 16号
合 計				( " )	
				11,100,000	
・・・CCTV設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,527,000	1,527,000	
S40012 カメラ装置(IPカメラ1)	( " )			( " )	歩A・単A
IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	S単 17号
S40012 監視カメラ避雷器収納箱	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形	1.000	台	520,000	520,000	S単 18号
S40012 カメラ取付接続ポール	( " )			( " )	歩A・単A
STK400 101.6×3.2t L=0.8m 溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	本	78,500	78,500	S単 19号
合 計				( " )	
				1,526,500	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	10,870,000	10,870,000	
S40012 超音波式流量計(開渠用) 1測線(パイプ取付式)	( " )			( " )	歩A・単A
流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	2.000	台	4,940,000	9,880,000	S単 20号
S40012 水位(流量計用)計取付架台・保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 屋外壁面取付形	2.000	台	495,000	990,000	S単 21号
合 計				( " )	
				10,870,000	
・子局設備工【祇園川調整局】				( " )	
	1.000	式		11,127,000	
・子局設備工【祇園川調整局】				( " )	
	1.000	式		11,127,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	9,600,000	9,600,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680程度	1.000	面	9,500,000	9,500,000	S単 22号
S40012 ルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	100,000	100,000	S単 16号
合 計				( " )	
				9,600,000	
・・・CCTV設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,527,000	1,527,000	
S40012 カメラ装置(IPカメラ1)	( " )			( " )	歩A・単A
IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	S単 17号
S40012 監視カメラ避雷器収納箱	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形	1.000	台	520,000	520,000	S単 18号
S40012 カメラ取付接続ポール	( " )			( " )	歩A・単A
STK400 101.6×3.2t L=0.8m 溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	本	78,500	78,500	S単 19号
合 計				( " )	
				1,526,500	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(1,193,000)	
				4,993,000	
・運搬工	1.000	式		( " )	
				130,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
本松取水局・祇園川調整局	1.000	式		103,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	103,000	103,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	
1.06ton,171km	1.000	式	103,000	103,000	歩A・単A S単 26号
合 計				( " )	
				103,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
本松取水局・祇園川調整局	1.000	式		27,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	27,000	27,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	
0.51ton,5km	1.000	式	27,000	27,000	歩A・単A S単 27号
合 計				( " )	
				27,000	
・子局据付工	1.000	式		(605,000)	
				4,405,000	
・ ・ 子局				( " )	
本松取水局	1.000	式		397,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 29号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 31号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	
0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	10,868	10,868	歩A・単A S単 38号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	歩A・単A X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	130,000	130,000	
S42051 C C T V装置( I Pカメラ)据付工	( " )			( " )	
C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,540	36,540	歩A・単A S単 32号
S42052 C C T V装置( I Pカメラ)調整工	( " )			( " )	
C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,225	36,225	歩A・単A S単 34号
S42020 監視カメラ避雷器収納箱	( " )			( " )	
分電盤,前面 0.4m以下,露出	1.000	面	31,259	31,259	歩A・単A S単 28号
T00001 CCTVカメラポール積載	( " )			( " )	
	1.000	基	25,959	25,959	歩A・単A T単 1号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	28,980	28,980	歩A・単A X単 3号
合 計				( " )	
				158,963	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				129,983	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				28,980	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	124,000	124,000	
S42053 超音波流量計(開渠用)	( " )			( " )	
超音波式流量計(開渠用),無	1.000	台	73,080	73,080	歩A・単A S単 36号
S42053 超音波流量計(開渠用)	( " )			( " )	
超音波式流量計(開渠用),有	1.000	台	51,156	51,156	歩A・単A S単 37号
合 計				( " )	
				124,236	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・子局 祇園川調整局	1.000	式		(208,000) 4,008,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 92,000	( " ) 92,000	1式当たり
S42045 TM・TC子局装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 有	( " ) 1.000	架	( " ) 59,462	( " ) 59,462	歩A・単A S単 30号
S42054 TM・TC子局装置調整工 0.00, 0.00, 0.91, 0.00, 標準形、1架、有線	( " ) 1.000	式	( " ) 32,965	( " ) 32,965	歩A・単A S単 39号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , ルーター・放流警報設備	( " ) 1.000	式	( " ) 29,668	( " ) 29,668	歩A・単A X単 4号
合 計				( " ) 122,095	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 92,427	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 29,668	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 8,000	( " ) 8,000	1式当たり
S42054 ルータ調整工 0.00, 0.00, 0.21, 0.00, ルータ	( " ) 1.000	式	( " ) 7,607	( " ) 7,607	歩A・単A S単 40号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 情報処理設備	( " ) 1.000	式	( " ) 12,932	( " ) 12,932	歩A・単A X単 5号
合 計				( " ) 20,539	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 7,607	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 12,932	
・・・CCTV設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 108,000	( " ) 108,000	1式当たり
S42051 C C T V 装置 ( I P カメラ ) 据付工 C C T V 装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有	( " ) 1.000	台	( " ) 25,578	( " ) 25,578	歩A・単A S単 33号
S42052 C C T V 装置 ( I P カメラ ) 調整工 C C T V 装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 有	( " ) 1.000	台	( " ) 25,358	( " ) 25,358	歩A・単A S単 35号
S42020 監視カメラ避雷器収納箱 分電盤, 前面 0.4m以下, 露出	( " ) 1.000	面	( " ) 31,259	( " ) 31,259	歩A・単A S単 28号
T00001 CCTVカメラポール積載	( " ) 1.000	基	( " ) 25,959	( " ) 25,959	歩A・単A T単 1号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 移動通信・CCTV設備	( " ) 1.000	式	( " ) 20,286	( " ) 20,286	歩A・単A X単 6号
合 計				( " ) 128,440	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 108,154	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 20,286	
・・・開度発信機修繕工	(0.000) 1.000	式	(0) 3,800,000	(0) 3,800,000	1式当たり
T00002 開度発信機修繕工	(0.000) 1.000	式	(0) 3,800,000	(0) 3,800,000	歩A・単B T単 2号
合 計				(0) 3,800,000	
・子局撤去工	1.000	式		( " ) 192,000	
・子局 本松取水局	1.000	式		( " ) 138,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42054 TM/TC子局装置 撤去 0.50, 1.00, 0.00, 0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 41号
合 計				( " ) 42,473	
・・・CCTV設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 34,000	( " ) 34,000	1式当たり
S42054 監視カメラ 撤去 0.00, 0.75, 0.00, 0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 18,270	( " ) 18,270	歩A・単A S単 42号
S41001 CCTV避雷器収納箱 撤去 , その他設備(区分1), 電 工	( " ) 0.650	人	( " ) 24,045	( " ) 15,629	歩A・単A S単 25号
合 計				( " ) 33,899	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 62,000	( " ) 62,000	1式当たり

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054 開水路用超音波流量計(上流) 撤去 0.00.1.50.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	36,540	( " ) 36,540	歩A・単A S単 43号
S42054 開水路用超音波流量計(下流) 撤去 0.00.1.05.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	25,578	( " ) 25,578	歩A・単A S単 44号
合 計				( " ) 62,118	
・子局 祇園川調整局	1.000	式		( " ) 54,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 30,000	( " ) 30,000	1式当たり
S42054 TM/TC子局装置 【撤去】 0.35.0.70.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	29,731	( " ) 29,731	歩A・単A S単 45号
合 計				( " ) 29,731	
・・・CCTV設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 24,000	( " ) 24,000	1式当たり
S42054 監視カメラ 撤去 0.00.0.53.0.00.0.00,	( " ) 1.000	式	12,911	( " ) 12,911	歩A・単A S単 46号
S41001 CCTV避雷器収納箱 撤去 ,その他設備(区分1),電 工	( " ) 0.460	人	24,045	( " ) 11,061	歩A・単A S単 25号
合 計				( " ) 23,972	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 238,000	
・・・配線工(本松取水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 65,000	( " ) 65,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-.5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " ) 8.000	m	381	( " ) 3,048	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 2.500	m	453	( " ) 1,133	歩A・単A S単 51号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	( " ) 8.000	m	713	( " ) 5,704	歩A・単A S単 65号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	( " ) 2.500	m	857	( " ) 2,143	歩A・単A S単 66号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	( " ) 1.000	m	1,026	( " ) 1,026	歩A・単A S単 67号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管 内,その他,-.5.5mm2,地中・屋外・屋内,2.30	( " ) 31.900	m	553	( " ) 17,641	歩A・単A S単 52号
S02116 超音波式流量計(開渠用) ,,結合材(樹脂製モールド材)	( " ) 4.000	個	8,500	( " ) 34,000	歩A・単A S単 1号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm,,	( " ) 2.000	m	200	( " ) 400	歩A・単A S単 2号
合 計				( " ) 65,095	
・・・配管工(本松取水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 12,000	( " ) 12,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.0.0.00, 無,無,無	( " ) 0.500	m	632	( " ) 316	歩A・単A S単 47号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.0.0.00, 無,無,無	( " ) 1.000	m	796	( " ) 796	歩A・単A S単 48号
S42100 電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5.0.15,無,無,高所作業(2m以上)	( " ) 2.000	m	1,708	( " ) 3,416	歩A・単A S単 49号
S02116 エントランスキャップ HIVE22,,	( " ) 1.000	個	278	( " ) 278	歩A・単A S単 3号
S02116 防水エポックアップ リング #24,,	( " ) 1.000	個	453	( " ) 453	歩A・単A S単 4号
S02116 防水エポックアップ リング #30,,	( " ) 1.000	個	599	( " ) 599	歩A・単A S単 5号
S02116 防水エポックアップ リング #24,,	( " ) 1.000	個	367	( " ) 367	歩A・単A S単 6号
S02116 防水エポックアップ リング #30,,	( " ) 1.000	個	498	( " ) 498	歩A・単A S単 7号
S02116 ステンレスバンド SFT-005,,	( " ) 1.000	個	150	( " ) 150	歩A・単A S単 8号
S02116 リングサドル SFW-10,,	( " ) 2.000	個	83	( " ) 166	歩A・単A S単 9号
S02116 自在バンド IBT-206,,	( " ) 5.000	個	475	( " ) 2,375	歩A・単A S単 10号
S02116 電線管取付サドル US-25,,	( " ) 4.000	個	540	( " ) 2,160	歩A・単A S単 11号
S02116 電線管取付サドル US-30,,	( " ) 1.000	個	594	( " ) 594	歩A・単A S単 12号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				( " ) 12,168	
・・・配線工(祇園川調整局)	( " ) 1.000	式	( " ) 77,000	( " ) 77,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,IV,600V,-.5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " ) 66.000	m	( " ) 381	( " ) 25,146	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 2.500	m	( " ) 453	( " ) 1,133	歩A・単A S単 51号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 1.000	m	( " ) 550	( " ) 550	歩A・単A S単 53号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	( " ) 66.000	m	( " ) 713	( " ) 47,058	歩A・単A S単 65号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90	( " ) 2.500	m	( " ) 857	( " ) 2,143	歩A・単A S単 66号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	( " ) 1.000	m	( " ) 1,026	( " ) 1,026	歩A・単A S単 67号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm,,	( " ) 2.000	m	( " ) 200	( " ) 400	歩A・単A S単 2号
合計				( " ) 77,456	
・・・配管工(祇園川調整局)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,000	( " ) 1,000	1式当たり
S02116 ステンレスバンド SFT-005,,	( " ) 2.000	個	( " ) 150	( " ) 300	歩A・単A S単 8号
S02116 リングサドル SFW-10,,	( " ) 4.000	個	( " ) 83	( " ) 332	歩A・単A S単 9号
合計				( " ) 632	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 83,000	
・・・配線工(本松取水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 19,000	( " ) 19,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 5.000	m	( " ) 661	( " ) 3,305	歩A・単A S単 54号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 2.000	m	( " ) 854	( " ) 1,708	歩A・単A S単 55号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 3.500	m	( " ) 277	( " ) 970	歩A・単A S単 62号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 0.500	m	( " ) 349	( " ) 175	歩A・単A S単 63号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	( " ) 433	( " ) 217	歩A・単A S単 64号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 31.900	m	( " ) 277	( " ) 8,836	歩A・単A S単 56号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 8.500	m	( " ) 277	( " ) 2,355	歩A・単A S単 57号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 2.500	m	( " ) 349	( " ) 873	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	( " ) 433	( " ) 217	歩A・単A S単 59号
合計				( " ) 18,656	
・・・配線工(祇園川調整局)	( " ) 1.000	式	( " ) 64,000	( " ) 64,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 64.000	m	( " ) 661	( " ) 42,304	歩A・単A S単 60号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 2.000	m	( " ) 854	( " ) 1,708	歩A・単A S単 61号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 2.000	m	( " ) 277	( " ) 554	歩A・単A S単 62号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 0.500	m	( " ) 349	( " ) 175	歩A・単A S単 63号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	( " ) 433	( " ) 217	歩A・単A S単 64号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 66.000	m	( " ) 277	( " ) 18,282	歩A・単A S単 57号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 2.500	m	( " ) 349	( " ) 873	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	( " ) 433	( " ) 217	歩A・単A S単 59号

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考
合計					( " ) 64,330	
・付帯土木工事					( " )	
・付帯土木工事		1.000	式		28,000	
・付帯土木工事 本松取水局		1.000	式		28,000	
SA0311 SP コンクリート		( " )		( " )	( " )	1式当たり
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21		1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A
-12-25(20)(高炉B) W/C60%		0.360	m3	34,620	12,463	S単 68号
SA0312 SP 型枠		( " )			( " )	歩A・単A
一般型枠,小型構造物		1.700	m <sup>2</sup>	7,726	13,134	S単 69号
S03701 【鉄筋工】		( " )			( " )	歩A・単A
SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		0.013	ton	178,185	2,316	S単 13号
合計					( " ) 27,913	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 超音波式流量計(開渠用) 超音波式流量計(開渠用) ...結合材(樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm...		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ HIVE22...		個	278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #24...		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #30...		個	599		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #24...		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 防水エポックアップリング 防水エポックアップリング #30...		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-005...		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** リングサドル リングサドル SFW-10...		個	83		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-206...		個	475		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-25...		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-30...		個	594		歩A・単A
S03701	*** S単 - 13号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満		ton	178,185		歩A・単A
S16004	*** S単 - 14号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型]、4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度		面	11,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** ルータ ルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台	928,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 監視カメラ避雷器収納箱 監視カメラ避雷器収納箱 屋外ステンレス製装柱形		台	520,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 19号 *** カメラ取付接続ポール カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m 溶融亜鉛めっき仕上げ		本	78,500		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** 超音波式流量計(開渠用) 1 測線(パイプ取付式) 超音波式流量計(開渠用) 1 測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器		台	4,940,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** 水位(流量計用)計取付架台・保護箱 水位(流量計用)計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形		台	495,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** TM・TC子局装置					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680程度 *** S単 - 23号 *** [施設機械労務単価]		面	9,500,000		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 24号 *** [施設機械労務単価]		人	24,045		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員 *** S単 - 25号 *** CCTV避雷器収納箱 撤去		人	18,690		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 26号 *** 輸送費(電気通信設備)		人	24,045		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 1.06ton,171km *** S単 - 27号 ***		式	103,000		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.51ton,5km *** S単 - 28号 ***		式	27,000		歩A・単A
S42020	監視カメラ避雷器収納箱 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4m <sup>2</sup> 以下,露出 *** S単 - 29号 ***		面	31,259		歩A・単A
S42045	TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無 *** S単 - 30号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42045	TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),有 *** S単 - 31号 ***		架	59,462		歩A・単A
S42046	TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線 *** S単 - 32号 ***		架	47,093		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 33号 ***		台	36,540		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有 *** S単 - 34号 ***		台	25,578		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 35号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有 *** S単 - 36号 ***		台	25,358		歩A・単A
S42053	超音波流量計(開渠用) 計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),無 *** S単 - 37号 ***		台	73,080		歩A・単A
S42053	超音波流量計(開渠用) 計装設備据付工 超音波式流量計(開渠用),有 *** S単 - 38号 ***		台	51,156		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ *** S単 - 39号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	TM・TC子局装置調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.91,0.00,標準形,1架,有線 *** S単 - 40号 ***		式	32,965		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,ルータ *** S単 - 41号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	TM/TC子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 42号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	監視カメラ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 43号 ***		式	18,270		歩A・単A
S42054	開水路用超音波流量計(上流) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00, *** S単 - 44号 ***		式	36,540		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	*** S単 - 44号 *** 開水路用超音波流量計(下流) 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,1.05,0.00,0.00,		式	25,578		歩A・単A
S42054	*** S単 - 45号 *** TM/TC子局装置 【撤去】 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	29,731		歩A・単A
S42054	*** S単 - 46号 *** 監視カメラ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,		式	12,911		歩A・単A
S42100	*** S単 - 47号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	632		歩A・単A
S42100	*** S単 - 48号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無		m	796		歩A・単A
S42100	*** S単 - 49号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,708		歩A・単A
S42102	*** S単 - 50号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,1V,600V,-,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 51号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,1V,600V,-,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 52号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	553		歩A・単A
S42102	*** S単 - 53号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),1V,600V,-,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	550		歩A・単A
S42102	*** S単 - 54号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 55号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55		m	854		歩A・単A
S42102	*** S単 - 56号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 57号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 58号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45		m	349		歩A・単A
S42102	*** S単 - 59号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m	433		歩A・単A
S42102	*** S単 - 60号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 61号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55		m	854		歩A・単A
S42103	*** S単 - 62号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	277		歩A・単A
S42103	*** S単 - 63号 *** 制御ケーブル配線工 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45		m	349		歩A・単A
S42103	*** S単 - 64号 *** 制御ケーブル配線工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42104	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 65号 ***		m	433		歩A・単A
	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-,mm,-,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単 - 66号 ***		m	713		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-,mm,-,屋外・屋内,2.90 *** S単 - 67号 ***		m	857		歩A・単A
	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-,mm,-,屋外・屋内,3.60 *** S単 - 68号 ***		m	1,026		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハッチャ(ル-)機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12 -25(20)(高炉P) W/C60%		m3	34,620		歩A・単A
	*** S単 - 69号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 70号 ***		m <sup>2</sup>	7,726		歩A・単A
S02116	開度発信機修繕工 開度発信機修繕工 ,,開度発信機交換 材料費、労務費含む		式	3,800,000		歩A・単B
	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、レムータ放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	18,475		歩A・単A
	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式	28,980		歩A・単A
X42001	*** X単 - 4号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、レムータ放流警報設備		式	29,668		歩A・単A
	*** X単 - 5号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、情報処理設備		式	12,932		歩A・単A
X42001	*** X単 - 6号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備		式	20,286		歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** CCTVカメラボール積載		基	25,959		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 開度発信機修繕工		式	3,800,000		歩A・単B

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	超音波式流量計（開渠用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76597		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
K76597	超音波式流量計（開渠用） 結合材（樹脂製モールド材）	1.000	個	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	エントランスキャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ HIVE22			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96021	エントランスキャップ HIVE22	1.000	個	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水エウォックアップ リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップ リング #24			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96022	防水エウォックアップ リング #24	1.000	個	453	453	
	合計				453	算出数量 1.000 各単位
	単価				453	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水エウォックアップ リング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップ リング #30			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
P96023	防水エウォックアップ リング #30	1.000	個	599	599	
	合計				599	算出数量 1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				599	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	防水工(ボ) ヲスコタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工(ボ) ヲスコタ #24, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96025	防水工(ボ) ヲスコタ #24	1.000	個	367	367	
	合 計				367	算出数量 1.000 各単位
	単 価				367	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	防水工(ボ) ヲスコタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工(ボ) ヲスコタ #30, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96026	防水工(ボ) ヲスコタ #30	1.000	個	498	498	
	合 計				498	算出数量 1.000 各単位
	単 価				498	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	ステンレスバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-005, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96028	ステンレスバンド SFT-005	1.000	個	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	リングサドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リングサドル SFW-10, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96007	リングサドル SFW-10	1.000	個	83	83	
	合 計				83	算出数量 1.000 各単位
	単 価				83	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-206, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96029	自在バンド 1BT-206	1.000	個	475	475	
	合計				475	算出数量 1.000 各単位
	単価				475	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-25,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	電線管取付サドル US-25	1.000	個	540	540	
	合計				540	算出数量 1.000 各単位
	単価				540	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-30,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	電線管取付サドル US-30	1.000	個	594	594	
	合計				594	算出数量 1.000 各単位
	単価				594	
	*** S単 - 13号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				178,185	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,185	
	*** S単 - 14号 ***					
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		38,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96061				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし
K96061	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W680×H2300×D680mm程度	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合 計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				11,000,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96022				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	カメラ装置(IPカメラ1)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96047				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	
	合 計				928,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				928,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	監視カメラ避雷器収納箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	監視カメラ避雷器収納箱 屋外ステンレス製装柱形					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96057				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし
K96057	監視カメラ避雷器収納箱 屋外装柱形	1.000	台	520,000	520,000	
	合 計				520,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				520,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	カメラ取付接続ポール		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m 溶融亜鉛メッキ仕上げ					時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0 制約作業時間：0.0 冬期補正：なし
	1)基礎データ 2)規格	K96049				豪雪補正：なし 亜熱帯補正：なし 基本給時間：8.0 超勤時間：0.0 深夜時間：0.0 週休：補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96049	カメラ取付接続ポール STK400 101.6×3.2t L=0.8m	1.000	本	78,500	78,500	
	合計				78,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				78,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S40012	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76591 流速検出端(ケース材質 SUS304)・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76591	超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	1.000	台	4,940,000	4,940,000	
	合計				4,940,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				4,940,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S40012	水位(流量計用)計取付架台・保護箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位(流量計用)計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96044 SUS304 屋外壁面取付形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96044	水位(流量計用)計取付架台・保護箱 SUS304 屋外壁面取付形	1.000	台	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				495,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96062 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96062	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680程度	1.000	面	9,500,000	9,500,000	
	合計				9,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				9,500,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 24号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合 計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				18,690	
	*** S単 - 25号 ***					
S41001	CCTV避雷器収納箱 撤去 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合 計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,045	
	*** S単 - 26号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 1.06ton,171km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	1.060ton 171.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	103,000	103,000	
	合 計				103,000	算出数量 1.000 式
	単 価				103,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.51ton,5km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.510ton 5.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 式
	単 価				27,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S42020	監視カメラ避雷器収納箱 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.4㎡以下 露出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	24,045	31,259	
	合 計				31,259	算出数量 1.000 面
	単 価		面		31,259	
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分1	TM/TC子(孫)局装置(標準形)				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 30号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 有			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
	2)機器区分1	TM/TC子(孫)局装置(標準形)				
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				59,462	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 31号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
	2)機器区分1	TM/TC子(孫)局装置				
	4)細別1	標準形				
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 32号 ***					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	CCTV装置, カメラ装置, 回転式IPカメラ装置, 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV装置		深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上	
	2)作業区分	カメラ装置				
	3)細別	回転式IPカメラ装置				
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 33号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42051	CCTV装置（IPカメラ）据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）据付工 CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、有			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 有		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.050	人	24,360	25,578	
	合計				25,578	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				25,578	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 34号 ***					
S42052	CCTV装置（IPカメラ）調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 無		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 35号 ***					
S42052	CCTV装置（IPカメラ）調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置（IPカメラ）調整工 CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、有			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機器区分 2)作業区分 3)細別 4)歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 有		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
	合計				25,358	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				25,358	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 36号 ***					
S42053	超音波流量計（開渠用）		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計（開渠用）、無			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計（開渠用） 無		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 週休：4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	24,360	73,080	
	合計				73,080	算出数量 1,000 台
	単価		台		73,080	
	*** S単 - 37号 ***					
S42053	超音波流量計（開渠用）		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計（開渠用）、有			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計（開渠用） 有		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	2.100	人	24,360	51,156	
	合計				51,156	算出数量 1.000 台
	単価		台		51,156	
	*** S単 - 38号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 39号 ***					
S42054	TM・TC子局装置調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.91,0.00,標準形、1架、有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.91		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	標準形、1架、有線				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.910	人	36,225	32,965	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				32,965	算出数量 1.000 式
	単価		式		32,965	
	*** S単 - 40号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		7,607	
	*** S単 - 41号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 42号 ***					
S42054	監視カメラ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.75				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				18,270	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,270	
	*** S単 - 43号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計(上流) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.50				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				36,540	算出数量 1,000 式
	単 価		式		36,540	
	*** S単 - 44号 ***					
S42054	開水路用超音波流量計(下流) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.05		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.050	人	24,360	25,578	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				25,578	算出数量 1.000 式
	単価		式		25,578	
	*** S単 - 45号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 【撤去】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,731	
	*** S単 - 46号 ***					
S42054	監視カメラ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.53		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.530	人	24,360	12,911	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,911	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,911	
	*** S単 - 47号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	24		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				63,200	算出数量 100.000 m
	単価		m		632	
	*** S単 - 48号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、 0,0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				79,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		796	
	*** S単 - 49号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,無,高所作業( 2m以上)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	105				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 22				
P27838	電気材料及び機器 HIVE 22	100.000	m	105	10,500	
Y00005	諸資材	0.150		10,500	1,575	
R01013	電工	6.600	人	24,045	158,697	
	合計				170,772	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,708	
	*** S単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、IV、600V、-.5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管内 IV 600V - 5.5mm2 地中・屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 51号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 52号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2W,管内,その他,-,-,mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 2.30 5C-2W		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 53号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	露出(コンクリート壁) IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 54号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 55号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 56号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2W,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 57号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 58号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.45				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 59号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		433	
	*** S単 - 60号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分1	管内				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合 計				66,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		661	
	*** S単 - 61号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合 計				85,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		854	
	*** S単 - 62号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)施工区分1	管内				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)種別	その他				
	3)心数	-				
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合 計				27,652	算出数量 100.000 m
	単 価		m		277	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 63号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C, ラック・ダクト内, その他, -, -mm2, 屋外・ 屋内, 1.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - -mm2 屋外・屋内 0 1.45 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
*** S単 - 64号 ***						
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -mm2, 屋外・ 屋内, 1.80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - -mm2 屋外・屋内 0 1.80 【撤去】CVV-S 1.25sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
*** S単 - 65号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	管内 その他 -mm - 地中・屋外・屋内 160 2.30 LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				71,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		713	
*** S単 - 66号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数	ラック・ダクト内 その他 -mm -				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	2.90 LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		857	
	*** S単 - 67号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	3.60 LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合計				102,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,026	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単価		m3		34,620	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単価		m <sup>2</sup>		7,726	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.170	式	36,225	42,383
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		42,383
*** X単 - 2号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.510	式	36,225	18,475
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		18,475
*** X単 - 3号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.800	式	36,225	28,980
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		28,980
*** X単 - 4号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.910				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.819	式	36,225	29,668
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		29,668
*** X単 - 5号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.210				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.357	式	36,225	12,932
	合計					算出数量 1,000 式
	単価			式		12,932

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12：本松取水局・祇園川調整局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		12,932	
	*** X単 - 6号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.700				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.560 式	36,225	20,286	
	合 計				20,286	算出数量 1,000 式
	単 価		式		20,286	











誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水路・祇園川分水上流水位局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】 (第1回変更)		

項目名	内容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	( " ) 補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正 (現場管理費)	( " ) 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正 (共通仮設費)	( " ) 1.000
被災地補正 (現場管理費)	( " ) 1.000
週休2日補正	( " ) 4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	( " ) 0.00%
現場環境改善費の計上	( " ) する
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	( " ) 補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	( " ) 補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(14,190,000) 14,260,000	
・製作工事価格			( " ) 10,100,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 10,100,000	
・据付工事価格			(4,090,000) 4,160,000	
純工事費(据付)			(986,000) 1,023,000	
・・据付工事原価			(3,315,000) 3,368,000	
・・・直接工事費			(805,000) 836,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(805,000) 836,000	
・・・・間接工事費			(2,510,000) 2,532,000	
・・・・共通仮設費			(181,000) 187,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	(805,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 836,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		(157,000) 163,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 24,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			(805,000 × (3.030)) 836,000 × (2.990)	( " ) 24,000
・・・・現場管理費	(986,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 1,023,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		(428,000) 444,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,901,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 61,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 61,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 10,100,000 × 18.220	( " ) 1,840,000
・・一般管理費等	(3,315,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,368,000 × (23.570*1.000) + 1,326		(782,000) 795,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	(4,090,000 × 3.860) 4,160,000 × 3.860		(158,000) 161,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(805,000) 836,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(805,000) 836,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 101,000	
・ ・ 運搬工 祇園川分水局・祇園川分水上流水位局	1.000	式	( " ) 75,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 75,000	
・ ・ 仮置場輸送費 祇園川分水局・祇園川分水上流水位局	1.000	式	( " ) 26,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 26,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 287,000	
・ ・ 子局 祇園川分水局	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ 子局 祇園川分水上流水位局	1.000	式	( " ) 202,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 59,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 142,000	
・ ・ 子局 祇園川分水局	1.000	式	( " ) 82,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・ ・ 子局 祇園川分水上流水位局	1.000	式	( " ) 60,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 30,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 275,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 258,000	
・ ・ ・ 配線工（祇園川分水上流水位局）	1.000	式	( " ) 95,000	
・ ・ ・ 配管工（祇園川分水上流水位局）	1.000	式	( " ) 163,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 17,000	
・ ・ ・ 配線工（祇園川分水局）	1.000	式	( " ) 5,000	
・ ・ ・ 配管工（祇園川分水局）	1.000	式	( " ) 12,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 31,000	
・ ・ 仮設費 祇園川分水上流水位局	1.000	式	(0) 31,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 31,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				10,100,000	
・子局設備工【祇園川分水局】				( " )	
	1.000	式		640,000	
・子局設備工【祇園川分水局】				( " )	
	1.000	式		640,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	640,000	640,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	640,000	640,000	S単 9号
合 計				( " )	
				640,000	
・子局設備工【祇園川分水上流水位局】				( " )	
	1.000	式		9,460,000	
・子局設備工【祇園川分水上流水位局】				( " )	
	1.000	式		9,460,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	8,820,000	8,820,000	
S40012 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	8,700,000	8,700,000	S単 10号
S40012 モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	120,000	120,000	S単 11号
合 計				( " )	
				8,820,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	640,000	640,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	640,000	640,000	S単 9号
合 計				( " )	
				640,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(805,000)	
・運搬工				836,000	
・・運搬工	1.000	式		( " )	
祇園川分局・祇園川分水上流水位局	1.000	式		101,000	
・・・運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)	1.000	式	75,000	75,000	
0.38ton,173km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	75,000	75,000	S単 14号
合 計				( " )	
				75,000	
・・仮置場輸送費				( " )	
祇園川分局・祇園川分水上流水位局	1.000	式		26,000	
・・・仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)	1.000	式	26,000	26,000	
0.34ton,6.6km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	26,000	26,000	S単 15号
合 計				( " )	
				26,000	
・子局据付工				( " )	
1.000	式			287,000	
・・子局				( " )	
祇園川分局	1.000	式		85,000	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	84,945	84,945	S単 18号
合 計				( " )	
				84,945	
・・子局				( " )	
祇園川分水上流水位局	1.000	式		202,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	84,945	84,945	S単 16号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 17号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,モバイルVPNルータ	1.000	式	10,868	10,868	S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	59,000	59,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,有	1.000	台	59,462	59,462	S単 19号
合 計				( " )	
				59,462	
・子局撤去工				( " )	
1.000	式			142,000	
・・子局				( " )	
祇園川分局	1.000	式		82,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
S42054 TM子局装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,293	30,293	S単 21号
合 計				( " )	
				30,293	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去	1.000	式	42,000	42,000	
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	歩A・単A S単 22号
合 計				42,473	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
T00002 引込開閉器盤 撤去	1.000	式	10,000	10,000	
	1.000	式	9,616	9,616	歩A・単A T単 1号
合 計				9,616	
・・・子局 祇園川分水上流水位局	1.000	式		60,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 TM/TC子局装置 撤去	1.000	式	30,000	30,000	
0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	29,731	29,731	歩A・単A S単 23号
合 計				29,731	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去	1.000	式	30,000	30,000	
0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	29,731	29,731	歩A・単A S単 24号
合 計				29,731	
・共通設備工	1.000	式		275,000	
・・・共通設備工	1.000	式		258,000	
・・・配線工(祇園川分水上流水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	1.000	式	95,000	95,000	
,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	47.900	m	381	18,250	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	1.500	m	453	680	S単 30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	550	275	S単 31号
S42103 制御ケーブル配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,管内,CVV-Sヶ-プル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00	47.900	m	1,501	71,898	S単 38号
S42103 制御ケーブル配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,ラック・ダクト内,CVV-Sヶ-プル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	1.500	m	1,886	2,829	S単 39号
S42103 制御ケーブル配線工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,露出(コンクリート壁),CVV-Sヶ-プル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,295	1,148	S単 40号
合 計				95,080	
・・・配管工(祇園川分水上流水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
S42100 電線管敷設工	1.000	式	163,000	163,000	
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,	4.500	m	632	2,844	歩A・単A S単 25号
,無,無,無					
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出)	2.900	m	1,642	4,762	S単 26号
,0,0.00,無,無,無					
S42100 電線管敷設工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,有,無	39.500	m	1,712	67,624	S単 27号
S02116 防水工わかっぱリグ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
#24,,	6.000	個	453	2,718	S単 1号
S02116 防水工わかっぱリグ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
#24,,	6.000	個	367	2,202	S単 2号
S02116 電線管取付サドル	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
US-30,,	2.000	個	594	1,188	S単 3号
S02116 ダクターチャンネル	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS S-D1S10、L=100,,	24.000	個	439	10,536	S単 4号
S02116 オールアンカー	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS M10×70,,	24.000	本	600	14,400	S単 5号
S02116 端末保護キャップ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
D1タイプ、グレー色,,	48.000	個	61	2,928	S単 6号
S02116 ダクタークリップ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SUS S-DC22,,	24.000	個	216	5,184	S単 7号
S02116 クリップ保護キャップ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
DCCP-E、グレー色,,	24.000	個	88	2,112	S単 8号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP 300×300×100,その他,その他,0.35	( " ) 2.000	個	23,216	( " ) 46,432	歩A・単A S単 44号
合計				( " ) 162,930	
・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 17,000	
・・・配線工(祇園川分水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 5,000	( " ) 5,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 1.000	m	661	( " ) 661	歩A・単A S単 32号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 1.000	m	854	( " ) 854	歩A・単A S単 33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	( " ) 0.500	m	1,058	( " ) 529	歩A・単A S単 34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	( " ) 1.000	m	277	( " ) 277	歩A・単A S単 35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45	( " ) 1.000	m	349	( " ) 349	歩A・単A S単 36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 37号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 2sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " ) 1.500	m	661	( " ) 992	歩A・単A S単 41号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 2sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55	( " ) 0.500	m	854	( " ) 427	歩A・単A S単 42号
S42103 制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 2sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	( " ) 0.500	m	1,058	( " ) 529	歩A・単A S単 43号
合計				( " ) 4,835	
・・・配管工(祇園川分水局)	( " ) 1.000	式	( " ) 12,000	( " ) 12,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 【撤去】G28(露出),その他,-,-,-屋外・屋内(露出),8.5.0.00,有,有,高所作業(2m以上)	( " ) 10.000	m	1,202	( " ) 12,020	歩A・単A S単 28号
合計				( " ) 12,020	
・仮設費	1.000	式		(0) 31,000	
・・・仮設費 祇園川分水上流水位局	1.000	式		(0) 31,000	
・・・仮設費	(0.000) 1.000	式	(0) 31,000	(0) 31,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000) 2.000	人	15,330	(0) 30,660	歩A・単B S単 45号
合計				(0) 30,660	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #24,...		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** 防水エポックアップ リング 防水エポックアップ リング #24,...		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-30,...		個	594		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,...		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70,...		本	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D19付、グレー色,...		個	61		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DG22,...		個	216		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色,...		個	88		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度		面	8,700,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 12号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 13号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 14号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.38ton,173km		式	75,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 15号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.34ton,6.6km		式	26,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 16号 *** TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形),無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単 - 17号 *** TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単 - 18号 *** 電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	84,945		歩A・単A
S42053	*** S単 - 19号 *** 電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	59,462		歩A・単A
S42054	*** S単 - 20号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,モバイルVPNルータ		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 21号 *** TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,293		歩A・単A
S42054	*** S単 - 22号 *** 電波式水位計 撤去					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13: 祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 23号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	TM/TC子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 24号 ***		式	29,731		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, *** S単 - 25号 ***		式	29,731		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無 *** S単 - 26号 ***		m	632		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0, 0.00,無,無,無 *** S単 - 27号 ***		m	1,642		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,有,無 *** S単 - 28号 ***		m	1,712		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】G28 (露出),その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,有,有,高所作 業(2m以上) *** S単 - 29号 ***		m	1,202		歩A・単A
S42102	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0,0.00,有,有,無 *** S単 - 29号 ***		m	1,712		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 30号 ***		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 31号 ***		m	453		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 32号 ***		m	550		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 33号 ***		m	661		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55 *** S単 - 34号 ***		m	854		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単 - 35号 ***		m	1,058		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単 - 36号 ***		m	277		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45 *** S単 - 37号 ***		m	349		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 38号 ***		m	433		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 ,管 内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 39号 ***		m	1,501		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 40号 ***		m	1,886		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 ,露出(コンクリート壁),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 41号 ***		m	2,295		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単 - 42号 ***		m	661		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	防水工カプ リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カプ リング #24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	防水工カプ リング #24	1.000	個	453	453	
	合計				453	算出数量 1.000 各単位
	単 価				453	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	防水工カプ ックスネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カプ ックスネクタ #24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	防水工カプ ックスネクタ #24	1.000	個	367	367	
	合計				367	算出数量 1.000 各単位
	単 価				367	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	電線管取付サドル US-30	1.000	個	594	594	
	合計				594	算出数量 1.000 各単位
	単 価				594	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ダクターチャンネル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	ダクターチャンネル SUS S-D1S10、L=100	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				600	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1タイプ、グレー色					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96012	端末保護キャップ D1タイプ、グレー色	1.000	個	61	61	
	合 計				61	算出数量 1,000 各単位
	単 価				61	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC22					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96035	ダクタークリップ SUS S-DC22	1.000	個	216	216	
	合 計				216	算出数量 1,000 各単位
	単 価				216	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96015	クリップ保護キャップ DCCP-E、グレー色	1.000	個	88	88	
	合 計				88	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0~20m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				640,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋外ステン製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96063 屋外ステン製自立閉形、W780×H・				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96063	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製自立閉形、W780×H1800×D680mm程度	1.000	面	8,700,000	8,700,000	
	合計				8,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				8,700,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96043 ユニット形 子局装置内に実装・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] [ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 13号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ] [ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 14号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.38ton,173km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.380ton 173.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	75,000	75,000	
	合計				75,000	算出数量 1.000 式
	単価				75,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.34ton,6.6km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.340ton 6.600km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	26,000	26,000	
	合計				26,000	算出数量 1.000 式
	単価				26,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 17号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 18号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 19号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合計				59,462	算出数量 1.000 台
	単価		台		59,462	
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,モバイルVPNルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	モバイルVPNルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				30,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,293	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.35				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.70				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1,000 式
	単価		式		29,731	
	*** S単 - 24号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.35				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.70				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1,000 式
	単価		式		29,731	
	*** S単 - 25号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	金属可とう電線管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	24				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				63,200	算出数量 100,000 m
	単価		m		632	
	*** S単 - 26号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 24, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	4.200	人	24,045	100,989	
	合計				164,189	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,642	
	*** S単 - 27号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	4.900	人	24,045	117,821	
	合計				171,193	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,712	
	*** S単 - 28号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】G28 (露出), その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 8.5, 0.00, 有, 有, 高所作業(2m以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】G28 (露出)				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】G28 (露出)	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	5.000	人	24,045	120,225	
	合計				120,225	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,202	
	*** S単 - 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合 計				38,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		381	
	*** S単 - 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合 計				45,338	算出数量 100.000 m
	単 価		m		453	
	*** S単 - 31号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合 計				54,956	算出数量 100.000 m
	単 価		m		550	
	*** S単 - 32号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	
	*** S単 - 33号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 34号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 5.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 5.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 35号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 1.15 【撤去】IV 22sq		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 36号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1 .45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 1.45 【撤去】IV 22sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 37号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV 22sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1 .80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 1.80 【撤去】IV 22sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 38号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2)	管内 CVV-ケーブル 2心 2mm2				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				150,148	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,501	
	*** S単 - 39号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				188,620	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,886	
	*** S単 - 40号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 ,露出(コンクリート壁),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	8)その他の場合の補助文					
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	179	17,900	
R01013	電工	8.800	人	24,045	211,596	
	合計				229,496	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,295	
	*** S単 - 41号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C,管内,その他,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	-mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】CVV-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		661	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 42号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 2sq 2C, ラック・ダクト内, その他, -, -mm2, 屋外・屋 内, 3.55			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - -mm2 屋外・屋内 0 3.55 【撤去】CVW-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 43号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 【撤去】CVW-S 2sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -mm2, 屋外・屋 内, 4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - -mm2 屋外・屋内 0 4.40 【撤去】CVW-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 44号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS, WP 300×300×100, その他, その他, 0.35			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	その他 その他 14,800 0.35 プルボックスSUS, WP 300×300×100				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	14,800	14,800	
R01013	電工	0.350	人	24,045	8,416	
	合計				23,216	算出数量 1.000 個
	単価		個		23,216	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所13：祇園川分水局・祇園川分水上流水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(60,230,000) 60,320,000	
・製作工事価格			( " ) 51,690,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 51,692,000	
・据付工事価格			(8,540,000) 8,630,000	
純工事費(据付)			(1,079,000) 1,134,000	
・・据付工事原価			(6,950,000) 7,029,000	
・・・直接工事費			(882,000) 928,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(882,000) 928,000	
・・・・間接工事費			(6,068,000) 6,101,000	
・・・・共通仮設費			(197,000) 206,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
	(882,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040))		(172,000)	
	928,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		180,000	
・・・・・現場環境改善費			(25,000) 26,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(882,000 × (2.940))		(25,000)	
	928,000 × (2.890)		26,000	
・・・・現場管理費				
	(1,079,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000))		(468,000)	
	1,134,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		492,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 5,403,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 311,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 311,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 51,692,000 × 9.850		( " ) 5,092,000	
・一般管理費等				
	(6,950,000 × (22.860*1.000 + 0.04))		(1,591,000)	
	7,029,000 × (22.840*1.000) + 2,780		1,608,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(8,540,000 × 3.860)		(330,000)	
	8,630,000 × 3.860		333,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(882,000) 928,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(882,000) 928,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 113,000	
・ ・ 運搬工 小城市庁舎・初田水位局	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ 仮置場輸送費 小城市庁舎・初田水位局	1.000	式	( " ) 28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 28,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 602,000	
・ ・ 子局 小城市庁舎	1.000	式	( " ) 422,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 67,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 279,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 34,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ 子局 初田水位局	1.000	式	( " ) 180,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 68,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 8,000	
・ ・ ・ 計装設備据付工	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 142,000	
・ ・ 子局 小城市庁舎	1.000	式	( " ) 69,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 6,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 21,000	
・ ・ 子局 初田水位局	1.000	式	( " ) 73,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 21,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 25,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 20,000	
・ ・ ・ 配線工（小城市庁舎）	1.000	式	( " ) 19,000	
・ ・ ・ 配線工（初田水位局）	1.000	式	( " ) 1,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 5,000	
・ ・ ・ 配線工（小城市庁舎）	1.000	式	( " ) 5,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 46,000	
・ ・ 仮設費 初田水位局	1.000	式	(0) 46,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 46,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				51,692,000	
・親局設備工【小城市庁舎】				( " )	
	1.000	式		45,332,000	
・・親局設備工【小城市庁舎】				( " )	
	1.000	式		45,332,000	
・・・監視操作設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	180,000	180,000	
S40012 LCDモニター 卓上据置形	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	100,000	100,000	S単 1号
S40012 HDMI切替器 ユニット形 TM・TC親局装置に実装	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	80,000	80,000	S単 2号
合 計				( " )	
				180,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	20,460,000	20,460,000	
S40012 TM・TC親局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)W600×H1900×D600程	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	18,000,000	18,000,000	S単 3号
S40012 TM子局装置 ユニット形(携帯アンテナ含む) 親局装置内に実装	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	2,000,000	2,000,000	S単 4号
S40012 ルータ ユニット形 親局装置内に実装 対NTT子局用	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	100,000	100,000	S単 5号
S40012 VPNルータ ユニット形 親局装置内に実装 対EJ' 子局用	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	台	120,000	240,000	S単 6号
S40012 モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	120,000	120,000	S単 7号
合 計				( " )	
				20,460,000	
・・・電源設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	142,000	142,000	
S40012 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 据置形ミニUPS 単相2線100V	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	142,000	142,000	S単 8号
合 計				( " )	
				142,000	
・・・ソフトウェア費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	24,550,000	24,550,000	
S40012 ソフトウェア 小城市庁舎	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	24,550,000	24,550,000	S単 9号
合 計				( " )	
				24,550,000	
・子局設備工【初田水位局】				( " )	
	1.000	式		6,360,000	
・・子局設備工【初田水位局】				( " )	
	1.000	式		6,360,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	5,120,000	5,120,000	
S40012 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	5,000,000	5,000,000	S単 10号
S40012 モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	120,000	120,000	S単 11号
合 計				( " )	
				5,120,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	640,000	640,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	台	640,000	640,000	S単 12号
合 計				( " )	
				640,000	
・・・電源設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	600,000	600,000	
S40012 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	600,000	600,000	S単 13号
合 計				( " )	
				600,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(882,000)	
・運搬工				928,000	
	1.000	式		( " )	
・ ・ 運搬工				113,000	
小城市庁舎・初田水位局	1.000	式		( " )	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.57ton,174km	1.000	式	85,000	85,000	S単 16号
合 計				( " )	
				85,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
小城市庁舎・初田水位局	1.000	式		28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.4ton,7.1km	1.000	式	28,000	28,000	S単 17号
合 計				( " )	
				28,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		602,000	
・ ・ 子局				( " )	
小城市庁舎	1.000	式		422,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	67,000	67,000	
S42051 LCDモニタ据付工	( " )			( " )	歩A・単A
CCTV制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無	1.000	台	12,180	12,180	S単 26号
S42052 LCDモニタ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
CCTV制御装置,モニタTV,-,無	1.000	台	36,225	36,225	S単 27号
S42052 HDMI切替器調整工	( " )			( " )	歩A・単A
CCTV制御装置,マトリクススイッチャ,-,無	1.000	台	18,113	18,113	S単 28号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	43,470	43,470	X単 1号
合 計				( " )	
				109,988	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				66,518	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				43,470	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	279,000	279,000	
S42045 TM・TC親局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC親局装置(標準形),無	1.000	架	84,945	84,945	S単 20号
S42046 TM・TC親局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC親局装置,,標準形,1対向,有線	1.000	架	36,225	36,225	S単 22号
S42046 TM・TC親局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC親局装置,,標準形,2対向以降,有線	1.000	対向	12,679	12,679	S単 23号
S42046 TM・TC親局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC親局装置,,小容量形,2対向以降,有線	4.000	対向	12,679	50,716	S単 24号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	2.000	架	47,093	94,186	S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	174,423	174,423	X単 2号
合 計				( " )	
				453,174	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				278,751	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				174,423	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	34,000	34,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 30号
S42054 VPNルータ調整	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.21,0.00,	1.000	式	7,607	7,607	S単 31号
S42054 VPNルータ調整	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.21,0.00,	1.000	式	7,607	7,607	S単 31号
S42054 モバイルVPNルータ調整	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.21,0.00,	1.000	式	7,607	7,607	S単 32号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	57,272	57,272	X単 3号
合 計				( " )	
				90,961	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				33,689	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				57,272	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42040 無停電電源装置(UPS) 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	( " ) 1.000	台	( " ) 42,316	( " ) 42,316	歩A・単A S単 19号
合 計				( " ) 42,316	
・・・子局 初田水位局	1.000	式		( " ) 180,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 68,000	( " ) 68,000	1式当たり
S42045 TM子局装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),有	( " ) 1.000	架	( " ) 42,410	( " ) 42,410	歩A・単A S単 21号
S42054 TM子局装置調整工 0.00,0.00,0.70,0.00,小容量形,1架,有線	( " ) 1.000	式	( " ) 25,358	( " ) 25,358	歩A・単A S単 33号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	( " ) 1.000	式	( " ) 22,822	( " ) 22,822	歩A・単A X単 4号
合 計				( " ) 90,590	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 67,768	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 22,822	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 8,000	( " ) 8,000	1式当たり
S42054 モバイルVPNルータ 0.00,0.00,0.21,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 7,607	( " ) 7,607	歩A・単A S単 34号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	( " ) 1.000	式	( " ) 12,932	( " ) 12,932	歩A・単A X単 5号
合 計				( " ) 20,539	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 7,607	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 12,932	
・・・計装設備据付工	( " ) 1.000	式	( " ) 85,000	( " ) 85,000	1式当たり
S42053 電波式水位計 超音波式水位計,無	( " ) 1.000	台	( " ) 84,945	( " ) 84,945	歩A・単A S単 29号
合 計				( " ) 84,945	
・・・電源設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 19,000	( " ) 19,000	1式当たり
S42034 引込開閉盤 分電盤取付,ボール取付,その他,その他,無	( " ) 1.000	面	( " ) 19,045	( " ) 19,045	歩A・単A S単 18号
合 計				( " ) 19,045	
・子局撤去工	1.000	式		( " ) 142,000	
・・・子局 小城市庁舎	1.000	式		( " ) 69,000	
・・・監視操作設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 6,000	( " ) 6,000	1式当たり
S42054 LCDモニター 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 6,090	( " ) 6,090	歩A・単A S単 35号
合 計				( " ) 6,090	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42054 三日月放流工テレメータ盤 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 42,473	( " ) 42,473	歩A・単A S単 36号
合 計				( " ) 42,473	
・・・電源設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 21,000	( " ) 21,000	1式当たり
T00003 【撤去】無停電電源装置(1kVA)	( " ) 1.000	式	( " ) 21,157	( " ) 21,157	歩A・単A T単 2号
合 計				( " ) 21,157	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・子局 初田水位局	1.000	式		( " ) 73,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 21,000	( " ) 21,000	1式当たり
S42054 TM子局装置 撤去 0.35,0.35,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 21,205	歩A・単A S単 38号
合 計				( " ) 21,205	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 42,473	歩A・単A S単 39号
合 計				( " ) 42,473	
・・・電源設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 10,000	( " ) 10,000	1式当たり
T00002 引込開閉器盤 撤去	( " ) 1.000	式		( " ) 9,616	歩A・単A T単 1号
合 計				( " ) 9,616	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 25,000	
・・・配線工(小城市庁舎)	( " ) 1.000	式	( " ) 19,000	( " ) 19,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 7.900	m		( " ) 4,345	歩A・単A S単 40号
S42104 通信ケーブル配線工 HDMIケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	( " ) 5.100	m		( " ) 14,515	歩A・単A S単 45号
合 計				( " ) 18,860	
・・・配線工(初田水位局)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,000	( " ) 1,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	( " ) 1.500	m		( " ) 572	歩A・単A S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 0.500	m		( " ) 227	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00	( " ) 0.500	m		( " ) 275	歩A・単A S単 40号
合 計				( " ) 1,074	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 5,000	
・・・配線工(小城市庁舎)	( " ) 1.000	式	( " ) 5,000	( " ) 5,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】HDMIケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-,-,mm2,屋外・屋内,1.80	( " ) 10.200	m		( " ) 4,417	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq.ころがし(天井・床下),その他,-,-,mm2,屋 内,0.36	( " ) 7.900	m		( " ) 687	歩A・単A S単 44号
合 計				( " ) 5,104	
・仮設費	1.000	式		(0) 46,000	
・・・仮設費 初田水位局	1.000	式		(0) 46,000	
・・・仮設費	(0.000) 1.000	式	(0) 46,000	(0) 46,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000) 3.000	人		(0) 45,990	歩A・単B S単 46号
合 計				(0) 45,990	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** LCDモニター LCDモニター 卓上据置形		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** HDMI切替器 HDMI切替器 ユニット形 TM・TC親局装置に実装		台	80,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** TM・TC親局装置 TM・TC親局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)W600×H1900×D600程		面	18,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** TM子局装置 TM子局装置 ユニット形(携帯アンテナ含む) 親局装置内に実装		面	2,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** ルータ ルータ ユニット形 親局装置内に実装 対NTT子局用		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** VPNルータ VPNルータ ユニット形 親局装置内に実装 対EFL 子局用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 据置形ミニUPS 単相2線100V		台	142,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** ソフトウェア ソフトウェア 小城市庁舎		式	24,550,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度		面	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度		面	600,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 14号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 15号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 16号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.57ton,174km		式	85,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.4ton,7.1km		式	28,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 18号 *** 引込開閉盤 配電盤据付工 分電盤取付,ポール取付,その他,その他,無		面	19,045		歩A・単A
S42040	*** S単 - 19号 *** 無停電電源装置(UPS) 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	42,316		歩A・単A
S42045	*** S単 - 20号 *** TM・TC親局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM/TC親局装置(標準形),無		架	84,945		歩A・単A
S42045	*** S単 - 21号 *** TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),有		架	42,410		歩A・単A
S42046	*** S単 - 22号 *** TM・TC親局装置調整工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 標準形, 1対向, 有線 *** S単 - 23号 ***		架	36,225		歩A・単A
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 標準形, 2対向以降, 有線 *** S単 - 24号 ***		対向	12,679		歩A・単A
S42046	TM・TC親局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 小容量形, 2対向以降, 有線 *** S単 - 25号 ***		対向	12,679		歩A・単A
S42051	TM子局装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線 *** S単 - 26号 ***		架	47,093		歩A・単A
S42052	LCDモニタ据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置, モニタTV, 床(卓上)固定, 無 *** S単 - 27号 ***		台	12,180		歩A・単A
S42052	LCDモニタ調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置, モニタTV, -, 無 *** S単 - 28号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42053	HDMI切替器調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置, マトリクススイッチャ, -, 無 *** S単 - 29号 ***		台	18,113		歩A・単A
S42054	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計, 無 *** S単 - 30号 ***		台	84,945		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00, *** S単 - 31号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	VPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.21, 0.00, *** S単 - 32号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.21, 0.00, *** S単 - 33号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	TM子局装置調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.70, 0.00, 小容量形, 1架, 有線 *** S単 - 34号 ***		式	25,358		歩A・単A
S42054	モバイルVPNルータ 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.21, 0.00, *** S単 - 35号 ***		式	7,607		歩A・単A
S42054	LCDモニター 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.25, 0.00, 0.00, *** S単 - 36号 ***		式	6,090		歩A・単A
S42054	三日月放流工テレメータ盤 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, *** S単 - 37号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.25, 0.25, 0.00, 0.00, *** S単 - 38号 ***		式	15,146		歩A・単A
S42054	TM子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.35, 0.35, 0.00, 0.00, *** S単 - 39号 ***		式	21,205		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50, 1.00, 0.00, 0.00, *** S単 - 40号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 露出(コンクリート壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 41号 ***		m	550		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 42号 ***		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 , ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00 *** S単 - 43号 ***		m	453		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】HDMIケーブル, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80		m	433		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	LCDモニター LCDモニター 卓上据置形		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96064				
K96064	LCDモニター 卓上据置形、(置台は既設流用)	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	HDMI切替器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	HDMI切替器 ユニット形 TM・TC親局装置に実装					
	1)基礎データコード 2)規格	K96065				
K96065	HDMI切替器 ユニット形 TM・TC親局装置に実装	1.000	台	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				80,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	TM・TC親局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC親局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)W600×H1900×D600程					
	1)基礎データコード 2)規格	K96066				
K96066	TM・TC親局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含)W600×H1900×D600程	1.000	面	18,000,000	18,000,000	
	合計				18,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,000,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	TM子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 ユニット形(携帯アンテナ含む) 親局装置内に実装					
	1)基礎データコード 2)規格	K96067				
K96067	TM子局装置 ユニット形(携帯アンテナ含む) 親局装置内に実装	1.000	面	2,000,000	2,000,000	
	合計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				2,000,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット形 親局装置内に実装 対NTT子局用					
	1)基礎データコード 2)規格	K96022				
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				100,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	VPNルータ VPNルータ ユニット形 親局装置内に実装 対E1' 子局用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96023 ユニット形 親局装置内に実装				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K96023	VPNルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対E1' 子局用	1.000	台	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				120,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96043 ユニット形 子局装置内に実装				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				120,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 据置形ミニUPS 単相2線100V		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K77561 据置形ミニUPS 単相2線100V				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K77561	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA	1.000	台	142,000	142,000	
	合 計				142,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				142,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	ソフトウェア ソフトウェア 小城市庁舎		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96068 小城市庁舎				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
K96068	ソフトウェア 小城市庁舎	1.000	式	24,550,000	24,550,000	
	合 計				24,550,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,550,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96052 屋外ステンレス製装柱形、W680				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96052	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W680×H647×D290mm程度	1.000	面	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96043 ユニット形 子局装置内に実装		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0~20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96053 屋外ステンレス製装柱形、W350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96053	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	1.000	面	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 15号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.57ton,174km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.570ton 174.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	85,000	85,000	
	合計				85,000	算出数量 1.000 式
	単価				85,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.4ton,7.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.400ton 7.100km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 式
	単価				28,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S42034	引込開閉盤		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 分電盤取付,ポール取付,その他,その他,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	その他 その他 0.00 0.52 0.35 無 分電盤取付,ポール取付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R01013	電工	0.520	人	24,045	12,503	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,690	6,542	
	合計				19,045	算出数量 1.000 面
	単価		面		19,045	
	*** S単 - 19号 ***					
S42040	無停電電源装置(UPS)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R01013	電気	0.500	人	24,045	12,023	
	合計				42,316	算出数量 1.000 台
	単価				42,316	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 20号 ***					
S42045	TM・TC親局装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM/TC親局装置(標準形), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分1	TM/TC親局装置(標準形)				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC親局装置(標準形)					
	*** S単 - 21号 ***					
S42045	TM子局装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 有			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分1	TM子(孫)局装置(小容量形)				
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
	合計				42,410	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				42,410	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 22号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM/TC親局装置, 標準形, 1対向, 有線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分1	TM/TC親局装置				
	4)細別1	標準形				
	5)台・対向区分	1対向				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	1対向					
	*** S単 - 23号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM/TC親局装置, 標準形, 2対向以降, 有線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備				
	2)機器区分1	TM/TC親局装置				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	標準形 2対向以降 有線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		0.350 人	36,225	12,679	
	合計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	2対向以降					
	*** S単 - 24号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工		対向		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC親局装置, 小容量形, 2対向以降, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備 TM/TC親局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	小容量形 2対向以降 有線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		0.350 人	36,225	12,679	
	合計				12,679	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,679	
Y00001	2対向以降					
	*** S単 - 25号 ***					
S42046	TM子局装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	標準形 1架 有線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		1.300 人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 26号 ***					
S42051	LCDモニタ据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV制御装置, モニタTV, 床(卓上)固定, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	CCTV制御装置 モニタTV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	床(卓上)固定 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員		0.500 人	24,360	12,180	
	合計				12,180	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				12,180	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 27号 ***					
S42052	LCDモニタ調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV制御装置, モニタTV, -, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	CCTV制御装置 モニタTV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	モニタTV					
	*** S単 - 28号 ***					
S42052	HDMI切替器調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV制御装置,マトリクススイッチャ, -,無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	CCTV制御装置 マトリクススイッチャ			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	マトリクススイッチャ					
	*** S単 - 29号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価				84,945	
	*** S単 - 30号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価				10,868	
	*** S単 - 31号 ***					
S42054	VPNルータ調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.21				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 32号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.21				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 33号 ***					
S42054	TM子局装置調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.70,0.00,小容量形、1架、有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.70				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	小容量形、1架、有線				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				25,358	算出数量 1.000 式
	単価		式		25,358	
	*** S単 - 34号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.21				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 35号 ***					
S42054	LCDモニター 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				6,090	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,090	
	*** S単 - 36号 ***					
S42054	三日月放流工テレメータ盤 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 37号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				15,146	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		15,146	
	*** S単 - 38号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.35,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.35				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.35				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				21,205	算出数量 1,000 式
	単 価		式		21,205	
	*** S単 - 39号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	露出(コンクリート壁)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合 計				54,956	算出数量 100,000 m
	単 価		m		550	
	*** S単 - 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】HDMIケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内 ,1.80 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文					
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 44号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,0.36 1)施工区分1 2)種別					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.36				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.360	人	24,045	8,656	
	合 計				8,656	算出数量 100.000 m
	単 価		m		87	
	*** S単 - 45号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 HDMIケーブル露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	1,980				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	HDMIケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,980	198,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合 計				284,562	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,846	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 46号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,330	15,330	
	合計				15,330	算出数量 1.000人
	単価				15,330	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14：小城市庁舎・初田水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.200	式	36,225	43,470
	合計					43,470 算出数量 1.000 式
	単価			式		43,470
*** X単 - 2号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	5.350				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		4.815	式	36,225	174,423
	合計					174,423 算出数量 1.000 式
	単価			式		174,423
*** X単 - 3号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.930				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.581	式	36,225	57,272
	合計					57,272 算出数量 1.000 式
	単価			式		57,272
*** X単 - 4号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.700				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.630	式	36,225	22,822
	合計					22,822 算出数量 1.000 式
	単価			式		22,822
*** X単 - 5号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.210				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.357	式	36,225	12,932
	合計					12,932 算出数量 1.000 式









誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(20,450,000) 20,720,000	
・製作工事価格			( " ) 14,930,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 14,933,000	
・据付工事価格			(5,520,000) 5,790,000	
純工事費(据付)			(1,181,000) 1,331,000	
・・据付工事原価			(4,472,000) 4,688,000	
・・・直接工事費			(966,000) 1,090,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(966,000) 1,090,000	
・・・・間接工事費			(3,506,000) 3,598,000	
・・・・共通仮設費			(215,000) 241,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(966,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)) 1,090,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)	(188,000) 212,000
・・・・・現場環境改善費			(27,000) 29,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
			(966,000 × (2.850)) 1,090,000 × (2.740)	(27,000) 29,000
・・・・現場管理費				
			(1,181,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)) 1,331,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)	(512,000) 578,000
・・・・・機器間接費			( " ) 2,779,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 139,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 139,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 14,933,000 × 17.680	( " ) 2,640,000
・・一般管理費等				
			(4,472,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 4,688,000 × (23.570*1.000) + 1,788	(1,055,000) 1,106,000
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(5,520,000 × 3.860) 5,790,000 × 3.860	(213,000) 223,000

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
機器単体費内訳			( " ) 14,933,000	
機器単体費	1.000	式	( " ) 14,933,000	
・親局設備工【三日月放流局】	1.000	式	( " ) 14,933,000	
・ ・ 親局設備工【三日月放流局】	1.000	式	( " ) 14,933,000	
・ ・ ・ 情報処理設備	1.000	式	( " ) 500,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備	1.000	式	( " ) 11,100,000	
・ ・ ・ CCTV設備	1.000	式	( " ) 2,593,000	
・ ・ ・ 計装設備	1.000	式	( " ) 740,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(966,000) 1,090,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(966,000) 1,090,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 116,000	
・ ・ 運搬工 三日月放流局	1.000	式	( " ) 82,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 82,000	
・ ・ 仮置場輸送費 三日月放流局	1.000	式	( " ) 34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 34,000	
・親局据付工	1.000	式	( " ) 399,000	
・ ・ 親局 三日月放流局	1.000	式	( " ) 399,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式	( " ) 53,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 118,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・親局撤去工	1.000	式	( " ) 257,000	
・ ・ 親局 三日月放流局水位局	1.000	式	( " ) 257,000	
・ ・ ・ 監視操作設備工	1.000	式	( " ) 12,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 73,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 130,000	
・共通設備工	1.000	式	(194,000) 287,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	(103,000) 196,000	
・ ・ ・ 配線工（三日月放流局）	1.000	式	( " ) 102,000	
・ ・ ・ 配管工（三日月放流局）	1.000	式	( " ) 1,000	
・ ・ ・ 床面整備工	1.000	式	(0) 93,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 91,000	
・ ・ ・ 配線工（三日月放流局）	1.000	式	( " ) 91,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 31,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 31,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 31,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				14,933,000	
・親局設備工【三日月放流局】				( " )	
	1.000	式		14,933,000	
・・親局設備工【三日月放流局】				( " )	
	1.000	式		14,933,000	
・・・情報処理設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	500,000	500,000	
S40012 OAパソコン(閲覧、監視等)	( " )			( " )	歩A・単A
デスクトップ形OA-PC、(置台は既設流用)	1.000	台	500,000	500,000	S単 5号
合 計				500,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,100,000	11,100,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600	1.000	面	11,000,000	11,000,000	S単 6号
S40012 ルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	S単 7号
合 計				11,100,000	
・・・CCTV設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	2,593,000	2,593,000	
S40012 カメラ装置(IPカメラ1)	( " )			( " )	歩A・単A
IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	S単 8号
S40012 光伝送装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度	1.000	台	1,500,000	1,500,000	S単 9号
S40012 カメラ取付接続ポール	( " )			( " )	歩A・単A
STK400 139.8×4.0t L=1.3m溶垂鉛メッキ仕上げ	1.000	本	165,000	165,000	S単 10号
合 計				2,593,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	740,000	740,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )			( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 11号
S40012 水位計保護箱	( " )			( " )	歩A・単A
SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	S単 12号
合 計				740,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(966,000) 1,090,000	
・運搬工	1.000	式		( " ) 116,000	
・ ・ 運搬工 三日月放流局	1.000	式		( " ) 82,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.5ton,176km	1.000	式	82,000	82,000	歩A・単A S単 15号
合 計				( " ) 82,000	
・ ・ 仮置場輸送費 三日月放流局	1.000	式		( " ) 34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.6ton,8.4km	1.000	式	34,000	34,000	歩A・単A S単 16号
合 計				( " ) 34,000	
・親局据付工	1.000	式		( " ) 399,000	
・ ・ 親局 三日月放流局	1.000	式		( " ) 399,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
S42049 OA/パソコン(回覧、監視等)据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無	1.000	台	24,360	24,360	歩A・単A S単 19号
S42050 OA/パソコン(回覧、監視等)調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無	1.000	台	18,113	18,113	歩A・単A S単 20号
S42050 OA/パソコン(回覧、監視等)調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置,無	1.000	組	10,868	10,868	歩A・単A S単 21号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	49,266	49,266	歩A・単A X単 1号
合 計				( " ) 102,607	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 53,341	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 49,266	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
S42045 TM・TC子局装置据付工 TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	式	132,000	132,000	歩A・単A S単 17号
S42046 TM・TC子局装置調整工 TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 18号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 2号
合 計				( " ) 174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
S42054 ルータ調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	10,868	10,868	歩A・単A S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	歩A・単A X単 3号
合 計				( " ) 29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 18,475	
・ ・ ・ CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
S42051 C C T V 装置( I P カメラ)据付工 C C T V 装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,540	36,540	歩A・単A S単 22号
S42052 C C T V 装置( I P カメラ)調整工 C C T V 装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	36,225	36,225	歩A・単A S単 24号
S42051 光伝送装置据付工 C C T V 装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,無	1.000	台	19,488	19,488	歩A・単A S単 23号
T00001 CCTVカメラボール積載	1.000	基	25,959	25,959	歩A・単A T単 1号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 、移動通信・CCTV設備	( " ) 1.000	式		( " ) 28,980	歩A・単A X単 4号
合計				( " ) 147,192	
計(1)(直接費対象分)				( " ) 118,212	
計(2)(間接費対象分)				( " ) 28,980	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 85,000	( " ) 85,000	1式当たり
S42053 電波式水位計 超音波式水位計、無	( " ) 1.000	台		( " ) 84,945	歩A・単A S単 25号
合計				( " ) 84,945	
・親局撤去工	1.000	式		( " ) 257,000	
・親局 三日月放流局水位局	1.000	式		( " ) 257,000	
・・・監視操作設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 12,000	( " ) 12,000	1式当たり
S42054 OA/パソコン(閲覧) 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 12,180	歩A・単A S単 27号
合計				( " ) 12,180	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42054 TM子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 42,473	歩A・単A S単 28号
合計				( " ) 42,473	
・・・CCTV設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 73,000	( " ) 73,000	1式当たり
S42054 CCTV制御装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 42,473	歩A・単A S単 29号
S42054 CCTV監視操作端末 撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 12,180	歩A・単A S単 30号
S42054 監視カメラ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 18,270	歩A・単A S単 31号
合計				( " ) 72,923	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 130,000	( " ) 130,000	1式当たり
T00002 計装盤 撤去	( " ) 1.000	式		( " ) 87,859	歩A・単A T単 2号
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式		( " ) 42,473	歩A・単A S単 33号
合計				( " ) 130,332	
・共通設備工	1.000	式		(194,000) 287,000	
・共通設備工	1.000	式		(103,000) 196,000	
・・・配線工(三日月放流局)	( " ) 1.000	式	( " ) 102,000	( " ) 102,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、管内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	( " ) 205.500	m		( " ) 381	歩A・単A S単 34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ラック・ダクト内、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	( " ) 30.000	m		( " ) 453	歩A・単A S単 35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出(コンクリート壁)、IV、600V、-、5.5mm2、屋外・屋内、0.00	( " ) 2.500	m		( " ) 550	歩A・単A S単 36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV 5.5 露出(コンクリート壁)、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、1.90	( " ) 8.600	m		( " ) 457	歩A・単A S単 37号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、ころがし(天井・床下)、IV、600V、-、5.5mm2、屋 内、0.00	( " ) 7.000	m		( " ) 266	歩A・単A S単 38号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、ラック・ダクト内、その他、-mm、-、屋外・屋内、2.90	( " ) 0.500	m		( " ) 857	歩A・単A S単 50号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e、露出(コンクリート壁)、その他、-mm、-、屋外・屋内、3.60	( " ) 1.500	m		( " ) 1,026	歩A・単A S単 51号
S02116 スパイラルスリーブ PCV-10mm、	( " ) 3.000	m		( " ) 200	歩A・単A S単 1号
合計				( " ) 101,621	

事業名	佐賀中部国営造成土改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・配管工(三日月放流局)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,000	( " ) 1,000	1式当たり
S02116 ステンレスバンド SFT-005,,	( " ) 2.000	個	150	( " ) 300	歩A・単A S単 2号
S02116 リングサドル SFW-10,,	( " ) 4.000	個	83	( " ) 332	歩A・単A S単 3号
合 計				( " ) 632	
・・・床面整備工	(0.000) 1.000	式	(0) 93,000	(0) 93,000	1式当たり
S02116 フリーアクセスパネル 三日月放流局,,	(0.000) 7.000	枚	6,000	(0) 42,000	歩A・単B S単 54号
S02116 カーペット 三日月放流局,,	(0.000) 12.000	枚	2,500	(0) 30,000	歩A・単B S単 55号
S02115 普通作業員	(0.000) 1.000	人	20,790	(0) 20,790	歩A・単B S単 52号
合 計				(0) 92,790	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 91,000	
・・・配線工(三日月放流局)	( " ) 1.000	式	( " ) 91,000	( " ) 91,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内, 1.65	( " ) 9.700	m	397	( " ) 3,851	歩A・単A S単 39号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.5 5	( " ) 6.000	m	854	( " ) 5,124	歩A・単A S単 40号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,0.36	( " ) 25.500	m	87	( " ) 2,219	歩A・単A S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,0.60	( " ) 205.500	m	144	( " ) 29,592	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.75	( " ) 35.000	m	180	( " ) 6,300	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.95	( " ) 1.500	m	228	( " ) 342	歩A・単A S単 44号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 2.0sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1. 80	( " ) 3.700	m	433	( " ) 1,602	歩A・単A S単 45号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEE-S 1.2sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内 ,1.80	( " ) 7.400	m	433	( " ) 3,204	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE-S 1.2sq 15C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内 ,4.40	( " ) 8.800	m	1,058	( " ) 9,310	歩A・単A S単 47号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE-S 2sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4. 40	( " ) 3.700	m	1,058	( " ) 3,915	歩A・単A S単 48号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 2.0sq 20C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,6 .00	( " ) 17.600	m	1,443	( " ) 25,397	歩A・単A S単 49号
合 計				( " ) 90,856	
・仮設費	1.000	式		(0) 31,000	
・・・仮設費	1.000	式		(0) 31,000	
・・・仮設費	(0.000) 1.000	式	(0) 31,000	(0) 31,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000) 2.000	人	15,330	(0) 30,660	歩A・単B S単 53号
合 計				(0) 30,660	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PCV-10mm, ,		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-005, ,		個	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** リングサドル リングサドル SFW-10, ,		個	83		歩A・単A
S16004	*** S単 - 4号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** OAパソコン(閲覧、監視等) OAパソコン(閲覧、監視等) デスクトップ形OA-PC、(置台は既設流用)		台	500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600		面	11,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** ルータ ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台	928,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 光伝送装置 光伝送装置 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度		台	1,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** カメラ取付接続ポール カメラ取付接続ポール STK400 139.8×4.0t L=1.3m溶垂鉛メッキ仕上げ		本	165,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m		台	640,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 水位計保護箱 水位計保護箱 SUS304 既設架台取付		台	100,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 13号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,045		歩A・単A
S41001	*** S単 - 14号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S41020	*** S単 - 15号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.5ton,176km		式	82,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 16号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.6ton,8.4km		式	34,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 17号 *** TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), ,無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単 - 18号 *** TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, ,標準形, 1架, 有線		架	47,093		歩A・単A
S42049	*** S単 - 19号 *** OAパソコン(閲覧、監視等)据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置, -, 無		台	24,360		歩A・単A
S42050	*** S単 - 20号 *** OAパソコン(閲覧、監視等)調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置, -, 無		台	18,113		歩A・単A
S42050	*** S単 - 21号 *** OAパソコン(閲覧、監視等)調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),入出力処理装置 , , 端末装置, 無		組	10,868		歩A・単A
S42051	*** S単 - 22号 *** CCTV装置(IPカメラ)据付工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 23号 *** 光伝送装置据付工		台	36,540		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,無 *** S単 - 24号 *** CCTV装置(IPカメラ)調整工		台	19,488		歩A・単A
S42053	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 25号 *** 電波式水位計		台	36,225		歩A・単A
S42054	計装設備据付工 超音波式水位計,無 *** S単 - 26号 *** ルータ調整工		台	84,945		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ *** S単 - 27号 *** OAパソコン(閲覧)撤去		式	10,868		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 28号 *** TM子局装置撤去		式	12,180		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 29号 *** CCTV制御装置撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 30号 *** CCTV監視操作端末撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 31号 *** 監視カメラ撤去		式	12,180		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 32号 *** 電気通信設備据付・調整工		式	18,270		歩A・単A
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.00,0.00,0.00, *** S単 - 33号 *** 電波式水位計撤去		式	9,056		歩A・単A
S42102	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 34号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工		式	42,473		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単 - 35号 ***		m	381		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 36号 ***		m	453		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単 - 37号 ***		m	550		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV 5.5,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.90 *** S単 - 38号 ***		m	457		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋 内,0.00 *** S単 - 39号 ***		m	266		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,1.6 5 *** S単 - 40号 ***		m	397		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55 *** S単 - 41号 ***		m	854		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2,屋 内,0.36 *** S単 - 42号 ***		m	87		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,0.60 *** S単 - 43号 ***		m	144		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.75 *** S単 - 44号 ***		m	180		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.95 *** S単 - 45号 ***		m	228		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 2.0sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 46号 ***		m	433		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEE-S 1.2sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80 *** S単 - 47号 ***		m	433		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE-S 1.2sq 15C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単 - 48号 ***		m	1,058		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE-S 2sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単 - 49号 ***		m	1,058		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 2.0sq 20C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,6.00 *** S単 - 50号 ***		m	1,443		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90 *** S単 - 51号 ***		m	857		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60 *** S単 - 52号 ***		m	1,026		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 53号 ***		人	20,790		歩A・単B
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単 - 54号 ***		人	15,330		歩A・単B
S02116	フリーアクセスパネル フリーアクセスパネル 三日月放流局,, *** S単 - 55号 ***		枚	6,000		歩A・単B
S02116	カーベット カーベット 三日月放流局,,		枚	2,500		歩A・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	49,266		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレック・放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A
X42001	*** X単 - 4号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信-CCTV設備		式	28,980		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** CCTVカメラポール積載		基	25,959		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 計装盤 撤去		式	87,859		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PCV-10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PCV-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1,000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	ステンレスバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-005			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	ステンレスバンド SFT-005	1.000	個	150	150	
	合計				150	算出数量 1,000 各単位
	単価				150	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	リングサドル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リングサドル SFW-10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	リングサドル SFW-10	1.000	個	83	83	
	合計				83	算出数量 1,000 各単位
	単価				83	
*** S単 - 4号 ***						
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		38,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	OAパソコン(閲覧、監視等)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	OAパソコン(閲覧、監視等) デスクトップ形OA-PC、(置台は既設流用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96069 デスクトップ形OA-PC、(置台は・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96069	OAパソコン(閲覧、監視等) デスクトップ形OA-PC、(置台は既設流用)	1.000	台	500,000	500,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				500,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96070	TM・TC子局装置 屋内鋼板製自立形(耐震架台含む)W600×H1900×D600	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				11,000,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台に実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	カメラ装置(IPカメラ1)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	
	合計				928,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				928,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	光伝送装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	光伝送装置 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96030	光伝送装置 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,500,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	カメラ取付接続ポール		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	カメラ取付接続ポール STK400 139.8×4.0t L=1.3m溶亜鉛メッキ仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		STK400 139.8×4.0t L=1.3				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96071	カメラ取付接続ポール STK400 139.8×4.0t L=1.3m	1.000	本	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				165,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0~20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	水位計保護箱		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計保護箱 SUS304 既設架台取付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96034 SUS304 既設架台取付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
K96034	水位計保護箱 SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 14号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 15号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費（電気通信設備） 0.5ton,176km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.500ton 176.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000 式	82,000	82,000	
	合計				82,000	算出数量 1.000 式
	単価				82,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）				1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.6ton,8.4km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.600ton 8.400km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000 式	34,000	34,000	
	合計				34,000	算出数量 1.000 式
	単価				34,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		1.000 人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員		2.000 人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 18号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		1.300 人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 19号 ***					
S42049	OAパソコン（回覧、監視等）据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 表示記録端末装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,360	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 20号 ***					
S42050	OAパソコン(回覧、監視等)調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	表示記録端末装置				
	3)細別	-				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
	合計				18,113	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,113	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 21号 ***					
S42050	OAパソコン(回覧、監視等)調整工		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	情報処理設備(総合),入出力処理装置・,端末装置,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分	入出力処理装置・				
	3)細別	端末装置				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
	合計				10,868	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,868	
Y00001	入出力処理装置・					
	*** S単 - 22号 ***					
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CCTV装置,カメラ装置,回転式IPカメラ装置,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	カメラ装置				
	3)細別	回転式IPカメラ装置				
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 23号 ***					
S42051	光伝送装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置(IPカメラ)据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	CCTV装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	IPカメラ装置用機側装置				
	3)細別	ボール取付型				
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.800	人	24,360	19,488	
	合計				19,488	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				19,488	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	IPカメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 24号 ***					
S42052	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	CCTV装置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	カメラ装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	巡回式IPカメラ装置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 25号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 26号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 27号 ***					
S42054	OAパソコン(閲覧) 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	
	*** S単 - 28号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 29号 ***					
S42054	CCTV制御装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,473	
	*** S単 - 30号 ***					
S42054	CCTV監視操作端末 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				12,180	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,180	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
S42054	監視カメラ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,360	18,270	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				18,270	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,270	
	*** S単 - 32号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				9,056	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,056	
	*** S単 - 33号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 34号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 .管 内,IV,600V,-.5.5mm2,地中,屋外,屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管内 IV 600V - 5.5mm2 地中・屋外・屋内 0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 35号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 36号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内 0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 37号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV 5.5,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-,mm2,屋外・屋内,1.90		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 1.90		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)その他の場合の補助文	IV 5.5				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				45,686	算出数量 100.000 m
	単価		m		457	
	*** S単 - 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	0.720	人	24,045	17,312	
	合計				26,582	算出数量 100.000 m
	単価		m		266	
	*** S単 - 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 2C,ころがし(天井・床下),その他,-,-,-mm2, 屋内,1.65					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.65				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CE 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.650	人	24,045	39,674	
	合計				39,674	算出数量 100.000 m
	単価		m		397	
	*** S単 - 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 2C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・ 屋内,3.55					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.55				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CE 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単価		m		854	
	*** S単 - 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq, ころがし(天井・床下), その他, -, -, -mm2, 屋内, 0.36					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.36				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.360	人	24,045	8,656	
	合計				8,656	算出数量 100.000 m
	単価		m		87	
	*** S単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 0.60					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	24,045	14,427	
	合計				14,427	算出数量 100.000 m
	単価		m		144	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 0.75					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.750	人	24,045	18,034	
	合計				18,034	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		180	
	*** S単 - 44号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.95			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.95				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.950	人	24,045	22,843	
	合 計				22,843	算出数量 100.000 m
	単 価		m		228	
	*** S単 - 45号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 2.0sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内, 1.80			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CEE 2.0sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合 計				43,281	算出数量 100.000 m
	単 価		m		433	
	*** S単 - 46号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEE-S 1.2sq 3C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	外・屋内, 1.80			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CPEE-S 1.2sq 3C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合 計				43,281	算出数量 100.000 m
	単 価		m		433	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE-S 1.2sq 15C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 4.40 【撤去】CEE-S 1.2sq 15C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 48号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE-S 2sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 4.40 【撤去】CEE-S 2sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,058	
	*** S単 - 49号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 2.0sq 20C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 6.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 6.00 【撤去】CEE 2.0sq 20C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	6.000	人	24,045	144,270	
	合計				144,270	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,443	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 50号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器		m	160	16,000	
R01013	電工	100.000	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		857	
	*** S単 - 51号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コンクリート壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器		m	160	16,000	
R01013	電工	100.000	人	24,045	86,562	
	合計				102,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,026	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合計				20,790	算出数量 1.000 人
	単価				20,790	
	*** S単 - 53号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,330	15,330	
	合計				15,330	算出数量 1.000 人
	単価				15,330	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	フリーアクセスパネル		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フリーアクセスパネル 三日月放流局,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96082	フリーアクセスパネル 三日月放流局	1.000	枚	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	カーベット		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カーベット 三日月放流局,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96083	カーベット 三日月放流局	1.000	枚	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15：三日月放流局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.800				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	49,266	
	合計				49,266	算出数量 1.000 式
	単価		式		49,266	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,980	









誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16: 福所江水位局地区】 ( 第1回変更 )

項目名	内容
工事名	
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する ( " )
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし ( " )
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし ( " )
被災地補正(共通仮設費)	1.000
被災地補正(現場管理費)	( " ) 1.000
週休2日補正	( " ) 4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	( " ) 0.00%
現場環境改善費の計上	( " ) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	( " ) 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	( " ) 補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(13,840,000) 14,040,000	
・製作工事価格			( " ) 9,810,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 9,818,000	
・据付工事価格			(4,030,000) 4,230,000	
純工事費(据付)			(969,000) 1,080,000	
・・据付工事原価			(3,268,000) 3,428,000	
・・・直接工事費			(791,000) 883,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(791,000) 883,000	
・・・・間接工事費			(2,477,000) 2,545,000	
・・・・共通仮設費			(178,000) 197,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
	(791,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040))		(154,000)	
	883,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.040)		172,000	
・・・・・現場環境改善費			(24,000) 25,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(791,000 × (3.050))		(24,000)	
	883,000 × (2.940)		25,000	
・・・・現場管理費				
	(969,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000))		(420,000)	
	1,080,000 × ((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)		469,000	
・・・・機器間接費			( " ) 1,879,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 90,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 90,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 9,818,000 × 18.220		( " ) 1,789,000	
・・一般管理費等				
	(3,268,000 × (23.570*1.000 + 0.04))		(771,000)	
	3,428,000 × (23.570*1.000) + 1,307		809,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(4,030,000 × 3.860)		(156,000)	
	4,230,000 × 3.860		163,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(791,000) 883,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(791,000) 883,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ 運搬工 福所江水位局	1.000	式	( " ) 65,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 65,000	
・ ・ 仮置場輸送費 福所江水位局	1.000	式	( " ) 22,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 22,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 339,000	
・ ・ 子局 福所江水位局	1.000	式	( " ) 339,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 132,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ CCTV設備工	1.000	式	( " ) 92,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 85,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 94,000	
・ ・ 子局 福所江水位局	1.000	式	( " ) 94,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 42,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 271,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 261,000	
・ ・ ・ 配線工（福所江川水位局）	1.000	式	( " ) 67,000	
・ ・ ・ 配管工（福所江川水位局）	1.000	式	( " ) 53,000	
・ ・ ・ 付帯工（福所江川水位局）	1.000	式	( " ) 141,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 10,000	
・ ・ ・ 配線工（福所江水位局）	1.000	式	( " ) 10,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 92,000	
・ ・ 仮設費 三日月1号排水路	1.000	式	(0) 92,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 92,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				9,818,000	
・子局設備工【福所江水位局】				( " )	
	1.000	式		9,818,000	
・ ・ 子局設備工【福所江水位局】				( " )	
	1.000	式		9,818,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備				( " )	1 式当たり
	( " )		( " )	( " )	
	1.000	式	5,300,000	5,300,000	
S40012 TM子局装置				( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W880×H647×D290mm程度	1.000	面	5,200,000	5,200,000	S単 21号
S40012 ルータ				( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用	1.000	台	100,000	100,000	S単 22号
合 計				( " )	
				5,300,000	
・ ・ ・ CCTV設備				( " )	1 式当たり
	( " )		( " )	( " )	
	1.000	式	2,578,000	2,578,000	
S40012 カメラ装置(IPカメラ1)				( " )	歩A・単A
IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	S単 23号
S40012 監視カメラ機側盤(三日月1号排水路)				( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度	1.000	面	1,650,000	1,650,000	S単 24号
合 計				( " )	
				2,578,000	
・ ・ ・ 計装設備				( " )	1 式当たり
	( " )		( " )	( " )	
	1.000	式	740,000	740,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)				( " )	歩A・単A
水位計 0-20m	1.000	台	640,000	640,000	S単 25号
S40012 水位計保護箱				( " )	歩A・単A
SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	S単 26号
合 計				( " )	
				740,000	
・ ・ ・ 電源設備				( " )	1 式当たり
	( " )		( " )	( " )	
	1.000	式	1,200,000	1,200,000	
S40012 引込開閉器盤				( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	2.000	面	600,000	1,200,000	S単 27号
合 計				( " )	
				1,200,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:福所江水位局地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(791,000)	
				883,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		87,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
福所江水位局	1.000	式		65,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	65,000	65,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.24ton,174km	1.000	式	65,000	65,000	S単 30号
合 計				( " )	
				65,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
福所江水位局	1.000	式		22,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	22,000	22,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.17ton,7.1km	1.000	式	22,000	22,000	S単 31号
合 計				( " )	
				22,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		339,000	
・ ・ 子局				( " )	
福所江水位局	1.000	式		339,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無	1.000	架	84,945	84,945	S単 35号
S42046 TM子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 36号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 ルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 41号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ ・ CCTV設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	92,000	92,000	
S42051 C C T V装置( I Pカメラ)据付工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置,カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置, 無	1.000	台	36,540	36,540	S単 37号
S42052 C C T V装置( I Pカメラ)調整工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置,カメラ装置, 旋回式IPカメラ装置, 無	1.000	台	36,225	36,225	S単 39号
S42051 監視カメラ機側盤据付工	( " )			( " )	歩A・単A
C C T V装置, IPカメラ装置用機側装置, ポール取付型, 無	1.000	台	19,488	19,488	S単 38号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,移動通信・CCTV設備	1.000	式	28,980	28,980	X単 3号
合 計				( " )	
				121,233	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				92,253	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				28,980	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
S42053 電波式水位計	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	84,945	84,945	S単 40号
合 計				( " )	
				84,945	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	

事業名	佐賀中部国営造成土改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42034 引込開閉器盤 分電盤取付,ボール取付,その他,その他,無	( " ) 1.000			( " ) 19,045	歩A・単A S単 34号
合計				( " ) 19,045	
・子局撤去工	1.000	式		( " ) 94,000	
・子局 福所江水位局	1.000	式		( " ) 94,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000		( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42054 CCTV伝送盤 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000			( " ) 42,473	歩A・単A S単 42号
合計				( " ) 42,473	
・・・計装設備工	( " ) 1.000		( " ) 42,000	( " ) 42,000	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000			( " ) 42,473	歩A・単A S単 43号
合計				( " ) 42,473	
・・・電源設備工	( " ) 1.000		( " ) 10,000	( " ) 10,000	1式当たり
T00002 引込開閉器盤 撤去	( " ) 1.000			( " ) 9,616	歩A・単A T単 1号
合計				( " ) 9,616	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 271,000	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 261,000	
・・・配線工(福所江川水位局)	( " ) 1.000		( " ) 67,000	( " ) 67,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	( " ) 7.000	m	1,483	( " ) 10,381	歩A・単A S単 49号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " ) 2.500	m	1,868	( " ) 4,670	歩A・単A S単 50号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コックリト壁), CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " ) 0.500	m	2,277	( " ) 1,139	歩A・単A S単 51号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V, CV3.5-2C【既設利用】, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 5.50	( " ) 0.600	m	1,322	( " ) 793	歩A・単A S単 52号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V, CV3.5-2C【既設利用】, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 7.10	( " ) 0.500	m	1,707	( " ) 854	歩A・単A S単 53号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	( " ) 30.200	m	381	( " ) 11,506	歩A・単A S単 54号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " ) 4.000	m	453	( " ) 1,812	歩A・単A S単 55号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コックリト壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " ) 2.000	m	550	( " ) 1,100	歩A・単A S単 56号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内, IV, 600V, -, 22mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00	( " ) 2.000	m	909	( " ) 1,818	歩A・単A S単 57号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 22mm2, 屋外・屋内, 0.00	( " ) 1.000	m	1,053	( " ) 1,053	歩A・単A S単 58号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22【既設利用】, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30	( " ) 0.600	m	553	( " ) 332	歩A・単A S単 59号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22【既設利用】, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 2.90	( " ) 0.500	m	697	( " ) 349	歩A・単A S単 60号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30	( " ) 3.500	m	713	( " ) 2,496	歩A・単A S単 73号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, ラック・ダクト内, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 2.90	( " ) 0.500	m	857	( " ) 429	歩A・単A S単 74号
S42104 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e, 露出(コックリト壁), その他, -mm, -, 屋外・屋内, 3.60	( " ) 0.500	m	1,026	( " ) 513	歩A・単A S単 75号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30	( " ) 7.600	m	2,753	( " ) 20,923	歩A・単A S単 61号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2V, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 2.90	( " ) 1.000	m	2,897	( " ) 2,897	歩A・単A S単 62号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2V, 露出(コックリト壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3.60	( " ) 1.000	m	3,066	( " ) 3,066	歩A・単A S単 63号
S02116 スパイラルスリーブ PVC-10mm, ,	( " ) 3.500	m	200	( " ) 700	歩A・単A S単 1号
合計				( " ) 66,831	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・配管工(福所江川水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	53,000	53,000	
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.0.00, 無,無,無	( " )			( " )	歩A・単A
	4.100	m	632	2,591	S単 44号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.0.00, 無,無,無	( " )			( " )	歩A・単A
	0.600	m	796	478	S単 45号
S42100 電線管敷設工 HIVE 16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,無,無	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m	1,425	1,425	S単 46号
S42100 電線管敷設工 HIVE 16,その他,-,-,地中(構内),5.0.15,無,無,無	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m	1,305	1,305	S単 47号
S42100 電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,無,無	( " )			( " )	歩A・単A
	14.600	m	1,443	21,068	S単 48号
S02116 エントランスキャップ HIVE22,,	( " )			( " )	歩A・単A
	4.000	個	278	1,112	S単 2号
S02116 防水エポックアップリグ #24,,	( " )			( " )	歩A・単A
	5.000	個	453	2,265	S単 3号
S02116 防水エポックアップリグ #30,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	599	599	S単 4号
S02116 防水エポックアップリグ #24,,	( " )			( " )	歩A・単A
	5.000	個	367	1,835	S単 5号
S02116 防水エポックアップリグ #30,,	( " )			( " )	歩A・単A
	3.000	個	498	1,494	S単 6号
S02116 自在バンド IBT-208,,	( " )			( " )	歩A・単A
	10.000	個	537	5,370	S単 7号
S02116 自在バンド IBT-212,,	( " )			( " )	歩A・単A
	2.000	個	625	1,250	S単 8号
S02116 電線管取付サドル US-25,,	( " )			( " )	歩A・単A
	22.000	個	540	11,880	S単 9号
合計				( " )	
				52,672	
・・・付帯工(福所江川水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	141,000	141,000	
S42028 接地設置工 ,労務のみ,-,-,1.0	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	種	12,553	12,553	S単 33号
S02116 接地棒 14 × 1500mm,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	本	1,835	1,835	S単 10号
S02116 接地棒用リード端子 14 × 500、22sq用,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	710	710	S単 11号
S42025 コンクリート柱等設置工 コンクリート柱,8m以下	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	本	66,234	66,234	S単 32号
S02116 コンクリート柱 8.0-19-4.3,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	本	39,600	39,600	S単 12号
S02116 コンクリート根枷 A・B型1000-170-140,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	5,635	5,635	S単 13号
S02116 ポール底板 丸形 No.3 600mm,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	4,615	4,615	S単 14号
S02116 自在バンド 4BD-HD-17,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	2,435	2,435	S単 15号
S02116 シンプル 22mm 丸形,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	250	250	S単 16号
S02116 巻付グリップ 22sq,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	278	278	S単 17号
S02116 亜鉛めっき鋼より線 22sq,,	( " )			( " )	歩A・単A
	8.000	m	86	688	S単 18号
S02116 支線ガード L=2m、虎印,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	本	4,480	4,480	S単 19号
S02116 ワコーアンカー 1号,,	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	個	1,900	1,900	S単 20号
合計				( " )	
				141,213	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " )	
				10,000	
・・・配線工(福所江水位局)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	10,000	10,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	( " )			( " )	歩A・単A
	5.500	m	661	3,636	S単 64号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.5	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m	854	854	S単 65号
5					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.4	( " )			( " )	歩A・単A
	0.500	m	1,058	529	S単 66号
0					
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,0.60	( " )			( " )	歩A・単A
	17.500	m	144	2,520	S単 67号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.75	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	m	180	180	S単 68号

事業名	佐賀中部国営造成土改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq. 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 0.95	( " ) 0.500	m	228	( " ) 114	歩A・単A S単 69号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V. 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15	( " ) 5.500	m	277	( " ) 1,524	歩A・単A S単 70号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V. ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.45	( " ) 1.000	m	349	( " ) 349	歩A・単A S単 71号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V. 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 1.80	( " ) 0.500	m	433	( " ) 217	歩A・単A S単 72号
合 計				( " ) 9,923	
・仮設費				(0)	
1.000 式	1.000	式		92,000	
・・仮設費				(0)	
三日月1号排水路	1.000	式		92,000	
・・・仮設費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000)			(0)	歩A・単B
6.000 人	6.000	人	15,330	91,980	S単 76号
合 計				(0) 91,980	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** スパイラルスリーブ スパイラルスリーブ PVC-10mm,,		m	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** エントランスキャップ エントランスキャップ HIVE22,,		個	278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 防水エオカッパ'リング 防水エオカッパ'リング #24,,		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水エオカッパ'リング 防水エオカッパ'リング #30,,		個	599		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水エオボ' ックスネクタ 防水エオボ' ックスネクタ #24,,		個	367		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 防水エオボ' ックスネクタ 防水エオボ' ックスネクタ #30,,		個	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-208,,		個	537		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-212,,		個	625		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 電線管取付サドル 電線管取付サドル US-25,,		個	540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 接地棒 接地棒 14 x1500mm,,		本	1,835		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 接地棒用リード端子 接地棒用リード端子 14 x500、22sq用,,		個	710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** コンクリート柱 コンクリート柱 8.0-19-4.3,,		本	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** コンクリート根柵 コンクリート根柵 A・B型1000-170-140,,		個	5,635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ポール底板 ポール底板 丸形 No.3 600mm,,		個	4,615		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 自在バンド 自在バンド 4BD-HD-17,,		個	2,435		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** シンプル シンプル 22mm 丸形,,		個	250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 巻付グリップ 巻付グリップ 22sq,,		個	278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 垂鉛めっき鋼より線 垂鉛めっき鋼より線 22sq,,		m	86		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 支線ガード 支線ガード L=2m、虎印,,		本	4,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ワコーアンカー ワコーアンカー 1号,,		個	1,900		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W880 x H647 x D290mm程度		面	5,200,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** ルータ					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用 *** S単 - 23号 ***		台	100,000		歩A・単A
S40012	カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き *** S単 - 24号 ***		台	928,000		歩A・単A
S40012	監視カメラ機側盤(三日月1号排水路) 監視カメラ機側盤(三日月1号排水路) 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度 *** S単 - 25号 ***		面	1,650,000		歩A・単A
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m *** S単 - 26号 ***		台	640,000		歩A・単A
S40012	水位計保護箱 水位計保護箱 SUS304 既設架台取付 *** S単 - 27号 ***		台	100,000		歩A・単A
S40012	引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度 *** S単 - 28号 ***		面	600,000		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工 *** S単 - 29号 ***		人	24,045		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員 *** S単 - 30号 ***		人	18,690		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.24ton,174km *** S単 - 31号 ***		式	65,000		歩A・単A
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.17ton,7.1km *** S単 - 32号 ***		式	22,000		歩A・単A
S42025	コンクリート柱等設置工 コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,8m以下 *** S単 - 33号 ***		本	66,234		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 ,労務のみ,-,1.0 *** S単 - 34号 ***		極	12,553		歩A・単A
S42034	引込開閉器盤 配電盤据付工 分電盤取付,ボール取付,その他,その他,無 *** S単 - 35号 ***		面	19,045		歩A・単A
S42045	TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無 *** S単 - 36号 ***		架	84,945		歩A・単A
S42046	TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,,標準形,1架,有線 *** S単 - 37号 ***		架	47,093		歩A・単A
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 38号 ***		台	36,540		歩A・単A
S42051	監視カメラ機側盤据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置,IPカメラ装置用機側装置,ボール取付型,無 *** S単 - 39号 ***		台	19,488		歩A・単A
S42052	CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置(IPカメラ)調整工 CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 *** S単 - 40号 ***		台	36,225		歩A・単A
S42053	電波式水位計 計装設備据付工 超音波式水位計,無 *** S単 - 41号 ***		台	84,945		歩A・単A
S42054	ルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00, *** S単 - 42号 ***		式	10,868		歩A・単A
S42054	CCTV伝送盤 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 43号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 43号 ***		式	42,473		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42100	*** S単 - 44号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無		m	632		歩A・単A
S42100	*** S単 - 45号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,無,無		m	796		歩A・単A
S42100	*** S単 - 46号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE 16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5.0.15,無,無,無		m	1,425		歩A・単A
S42100	*** S単 - 47号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE 16,その他,-,-,地中(構内),5.0.15,無,無,無		m	1,305		歩A・単A
S42100	*** S単 - 48号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5.0.15,無,無,無		m	1,443		歩A・単A
S42102	*** S単 - 49号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,483		歩A・単A
S42102	*** S単 - 50号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,868		歩A・単A
S42102	*** S単 - 51号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	2,277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 52号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,CV3.5-2C【既設利用】,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,5.50		m	1,322		歩A・単A
S42102	*** S単 - 53号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 600V,CV3.5-2C【既設利用】,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,7.10		m	1,707		歩A・単A
S42102	*** S単 - 54号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	381		歩A・単A
S42102	*** S単 - 55号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	453		歩A・単A
S42102	*** S単 - 56号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	550		歩A・単A
S42102	*** S単 - 57号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	909		歩A・単A
S42102	*** S単 - 58号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,-,22mm2,屋外・屋内,0.00		m	1,053		歩A・単A
S42102	*** S単 - 59号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22【既設利用】,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	553		歩A・単A
S42102	*** S単 - 60号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22【既設利用】,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,2.90		m	697		歩A・単A
S42102	*** S単 - 61号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	2,753		歩A・単A
S42102	*** S単 - 62号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,2.90		m	2,897		歩A・単A
S42102	*** S単 - 63号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.60		m	3,066		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	*** S単 - 64号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	661		歩A・単A
S42102	*** S単 - 65号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55		m	854		歩A・単A
S42102	*** S単 - 66号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40		m	1,058		歩A・単A
S42102	*** S単 - 67号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,0.60		m	144		歩A・単A
S42102	*** S単 - 68号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.75		m	180		歩A・単A
S42102	*** S単 - 69号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.95		m	228		歩A・単A
S42102	*** S単 - 70号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	277		歩A・単A
S42102	*** S単 - 71号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45		m	349		歩A・単A
S42102	*** S単 - 72号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m	433		歩A・単A
S42104	*** S単 - 73号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30		m	713		歩A・単A
S42104	*** S単 - 74号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90		m	857		歩A・単A
S42104	*** S単 - 75号 *** 通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60		m	1,026		歩A・単A
S02115	*** S単 - 76号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,330		歩A・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,カメラ・放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A
X42001	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信・CCTV設備		式	28,980		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 引込開閉器盤 撤去		式	9,616		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	スパイラルスリーブ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラルスリーブ PVC-10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm	1.000	m	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ HIVE22			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96021	エントランスキャップ HIVE22	1.000	個	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	防水エウォックアップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップリング #24			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96022	防水エウォックアップリング #24	1.000	個	453	453	
	合計				453	算出数量 1.000 各単位
	単価				453	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水エウォックアップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップリング #30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	防水エウォックアップリング #30	1.000	個	599	599	
	合計				599	算出数量 1.000 各単位
	単価				599	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水エウォックアップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウォックアップリング #24			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	防水エウォックアップリング #24	1.000	個	367	367	
	合計				367	算出数量 1.000 各単位

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				367	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	防水工カボ ヲスネツタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工カボ ヲスネツタ #30, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96026	防水工カボ ヲスネツタ #30	1.000	個	498	498	
	合 計				498	算出数量 1.000 各単位
	単 価				498	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-208, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96030	自在バンド IBT-208	1.000	個	537	537	
	合 計				537	算出数量 1.000 各単位
	単 価				537	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-212, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96031	自在バンド IBT-212	1.000	個	625	625	
	合 計				625	算出数量 1.000 各単位
	単 価				625	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	電線管取付サドル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管取付サドル US-25, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96008	電線管取付サドル US-25	1.000	個	540	540	
	合 計				540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				540	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	接地棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒 14 x150mm, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96042	接地棒 14 × 1500mm	1.000	本	1,835	1,835	
	合計				1,835	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,835	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	接地棒用リード端子		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接地棒用リード端子 14 × 500、22sq用、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	接地棒用リード端子 14 × 500、22sq用	1.000	個	710	710	
	合計				710	算出数量 1.000 各単位
	単価				710	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	コンクリート柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柱 8.0-19-4.3、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	コンクリート柱 8.0-19-4.3	1.000	本	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	コンクリート根柢		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート根柢 A・B型1000-170-140、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96045	コンクリート根柢 A・B型1000-170-140	1.000	個	5,635	5,635	
	合計				5,635	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,635	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ボール底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール底板 丸形 No.3 600mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	ボール底板 丸形 No.3 600mm	1.000	個	4,615	4,615	
	合計				4,615	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,615	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド 4BD-HD-17、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96047	自在バンド 4BD-HD-17	1.000	個	2,435	2,435	
	合計				2,435	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,435	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	シンプル シンプル 22mm 丸形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96048	シンプル 22mm 丸形	1.000	個	250	250	
	合計				250	算出数量 1.000 各単位
	単価				250	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	巻付グリップ 巻付グリップ 22sq		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96049	巻付グリップ 22sq	1.000	個	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	亜鉛めっき鋼より線 亜鉛めっき鋼より線 22sq		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96050	亜鉛めっき鋼より線 22sq	1.000	m	86	86	
	合計				86	算出数量 1.000 各単位
	単価				86	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	支線ガード 支線ガード L=2m、虎印		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96051	支線ガード L=2m、虎印	1.000	本	4,480	4,480	
	合計				4,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,480	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ワコーアンカー ワコーアンカー 1号		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96052	ワコーアンカー 1号	1.000	個	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単 - 21号 ***					
S40012	TM子局装置 TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W880×H647×D290mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96075 屋外ステンレス製装柱形、W880・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96075	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W880×H647×D290mm程度	1.000	面	5,200,000	5,200,000	
	合計				5,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,200,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	ルータ ルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96022 ユニット形 子局装置内に実装・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台上実装 対NTT子局用	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S40012	カメラ装置(IPカメラ1) カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96047 IPカメラ ドーム形 LED照明付き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き	1.000	台	928,000	928,000	
	合計				928,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				928,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S40012	監視カメラ機側盤(三日月1号排水路) 監視カメラ機側盤(三日月1号排水路) 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96072 屋外ステンレス製装柱形、W480・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96072	監視カメラ機側盤(三日月1号排水路) 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度	1.000	面	1,650,000	1,650,000	
	合計				1,650,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,650,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0~20m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	1.000	台	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				640,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	水位計保護箱		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計保護箱 SUS304 既設架台取付					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96034 SUS304 既設架台取付				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96034	水位計保護箱 SUS304 既設架台取付	1.000	台	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				100,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96053 屋外ステンレス製装柱形、W350・				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96053	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度	1.000	面	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				600,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電 工	1.000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,045	
	*** S単 - 29号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				18,690	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				18,690	
	*** S単 - 30号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.24ton,174km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.240ton 174.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 式
	単価				65,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.17ton,7.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.170ton 7.100km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 式
	単価				22,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,8m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電柱区分 2)作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 8m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	
	合計				66,234	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				66,234	
Y00001	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					
	*** S単 - 33号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 ,労務のみ -,1.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件 3)補助棒の本数 4)電工労務(人) 5)普通作業員労務(人) 6)補助文	労務のみ - 1.0 0.25 0.35		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,690	6,542	
	合計				12,553	算出数量 1.000 極
	単価				12,553	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S42034	引込開閉器盤 配電盤据付工 分電盤取付, ボール取付, その他, その他, 無		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	1) 盤区分	その他		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 盤名称	その他		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 1面当りの技術者労務	0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 1面当りの電工労務	0.52				
	5) 1面当りの普通作業員労務	0.35				
	6) 歩掛補正区分	無				
	7) その他の場合の補助文	分電盤取付, ボール取付				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R01013	電工	0.520	人	24,045	12,503	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,690	6,542	
	合計				19,045	算出数量 1.000 面
	単価		面		19,045	
*** S単 - 35号 ***						
S42045	TM子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM(子)局装置(標準形), 無		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 設備区分	TM/TC設備		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機器区分 1	TM(子)局装置(標準形)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 歩掛補正区分	無		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				84,945	
Y00001	TM(子)局装置(標準形)					
*** S単 - 36号 ***						
S42046	TM子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM(子)局装置, 標準形, 1架, 有線		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 設備区分	TM/TC設備		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機器区分 1	TM(子)局装置		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 細別 1	標準形		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 台・対向区分	1架				
	6) 伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				47,093	
Y00001	1架					
*** S単 - 37号 ***						
S42051	CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置(IPカメラ)据付工 CCTV装置, カメラ装置, 回転式IPカメラ装置, 無		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 機器区分	CCTV装置		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 作業区分	カメラ装置		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 細別	回転式IPカメラ装置		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,360	36,540	
	合計				36,540	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				36,540	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 38号 ***					
S42051	監視カメラ機側据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 据付工 CCTV装置, IPカメラ装置用機側装置, ボール取付型, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 作業区分 3) 細別 4) 歩掛補正区分	CCTV装置 IPカメラ装置用機側装置 ボール取付型 無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.800	人	24,360	19,488	
	合計				19,488	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				19,488	
Y00001	IPカメラ装置用機側装置					
	*** S単 - 39号 ***					
S42052	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV装置 (IPカメラ) 調整工 CCTV装置, カメラ装置, 巡回式IPカメラ装置, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 作業区分 3) 細別 4) 歩掛補正区分	CCTV装置 カメラ装置 巡回式IPカメラ装置 無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
	合計				36,225	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				36,225	
Y00001	カメラ装置					
	*** S単 - 40号 ***					
S42053	電波式水位計		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合計				84,945	算出数量 1,000 台
	単価		台		84,945	
	*** S単 - 41号 ***					
S42054	ルータ調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00, 0.00, 0.30, 0.00,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数 3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X) 5) 作業種別(機器名称)	0.00 0.00 0.30 0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1,000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		10,868	
	*** S単 - 42号 ***					
S42054	CCTV伝送盤 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 43号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単 - 44号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	24		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 24mm	100.000	m	632	63,200	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合 計				63,200	算出数量 100,000 m
	単 価		m		632	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 45号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	796	79,600	
R01013	電工	0.000	人	24,045	0	
	合計				79,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		796	
	*** S単 - 46号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	89				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 16				
P27838	電気材料及び機器 HIVE 16	100.000	m	89	8,900	
Y00005	諸資材	0.150		8,900	1,335	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				142,483	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,425	
	*** S単 - 47号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 16,その他,-,-,地中(構内),5.0,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	89				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 16				
P27838	電気材料及び機器 HIVE 16	100.000	m	89	8,900	
Y00005	諸資材	0.150		8,900	1,335	
R01013	電工	5.000	人	24,045	120,225	
	合計				130,460	算出数量 100.000 m

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,305	
	*** S単 - 48号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 HIVE 22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.5,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	105				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	HIVE 22				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	105	10,500	
	HIVE 22					
Y00005	諸資材	0.150		10,500	1,575	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合 計				144,323	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,443	
	*** S単 - 49号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	161	16,100	
	2心 断面積3.5					
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合 計				148,348	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,483	
	*** S単 - 50号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	161	16,100	
	2心 断面積3.5					
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合 計				186,820	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,868	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 51号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 露出（コンクリート壁）、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	露出（コンクリート壁）		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)	100.000	m	161	16,100	
R01013	電工	8.800	人	24,045	211,596	
	合計				227,696	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,277	
*** S単 - 52号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V、CV3.5-2C【既設利用】、管内、その他、-、-、-mm2、地中・屋外・屋内、5.50			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)電圧	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	9)その他の場合の補助文	600V、CV3.5-2C【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	5.500	人	24,045	132,248	
	合計				132,248	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,322	
*** S単 - 53号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 600V、CV3.5-2C【既設利用】、ラック・ダクト内、その他、-、-、-mm2、屋外・屋内、7.10			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正：なし	亜熱帯補正：なし	
	2)種別	その他		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)電圧	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.10				
	9)その他の場合の補助文	600V、CV3.5-2C【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	7.100	人	24,045	170,720	
	合計				170,720	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,707	
*** S単 - 54号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.200	人	24,045	28,854	
	合計				38,124	算出数量 100.000 m
	単価		m		381	
	*** S単 - 55号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.500	人	24,045	36,068	
	合計				45,338	算出数量 100.000 m
	単価		m		453	
	*** S単 - 56号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	92.70	9,270	
R01013	電工	1.900	人	24,045	45,686	
	合計				54,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		550	
	*** S単 - 57号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管内,IV,600V,-,22mm2,地中・屋外・屋内,0.00					
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	356	35,600	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				90,904	算出数量 100.000 m
	単価		m		909	
	*** S単 - 58号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,ラック・ダクト内,IV,600V,-,22mm2,屋外・屋内,0.00					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	IV				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	100.000	m	356	35,600	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				105,331	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,053	
	*** S単 - 59号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22【既設利用】,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	IV22【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				55,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		553	
	*** S単 - 60号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 IV22【既設利用】,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内, 2.90					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	その他				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	9)その他の場合の補助文	IV22【既設利用】				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				69,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		697	
	*** S単 - 61号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C - 2V, 管内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	2,200				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	2,200	220,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				275,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,753	
	*** S単 - 62号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C - 2V, ラック・ダクト内, その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	2,200				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	9)その他の場合の補助文	5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	2,200	220,000	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				289,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,897	
	*** S単 - 63号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 5C - 2V, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	2,200				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	9)その他の場合の補助文	5C - 2V				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	2,200	220,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合計				306,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,066	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 64号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管 内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 2.75 【撤去】CE 3.5sq 3C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	24,045	66,124	
	合計				66,124	算出数量 100.000 m
	単 価		m		661	
*** S単 - 65号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,3.55		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 3.55 【撤去】CE 3.5sq 3C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	3.550	人	24,045	85,360	
	合計				85,360	算出数量 100.000 m
	単 価		m		854	
*** S単 - 66号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CE 3.5sq 3C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40		m		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 4.40 【撤去】CE 3.5sq 3C		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	24,045	105,798	
	合計				105,798	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,058	
*** S単 - 67号 ***						

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	24,045	14,427	
	合計				14,427	算出数量 100.000 m
	単価		m		144	
	*** S単 - 68号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.750	人	24,045	18,034	
	合計				18,034	算出数量 100.000 m
	単価		m		180	
	*** S単 - 69号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IE 3.5sq,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,0.95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.95				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】IE 3.5sq				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.950	人	24,045	22,843	
	合計				22,843	算出数量 100.000 m
	単価		m		228	
	*** S単 - 70号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C-2V,管内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分1					
	2)種別					
	3)電圧					
	4)心数					
	5)サイズ(mm2)					
	6)施工区分2					
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価					
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)					
	9)その他の場合の補助文					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル 11m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 1.15 【撤去】5C - 2V		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	24,045	27,652	
	合計				27,652	算出数量 100.000 m
	単価		m		277	
	*** S単 - 71号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V,ラック・ダクト内,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.45		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル 11m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	ラック・ダクト内 その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 1.45 【撤去】5C - 2V		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.450	人	24,045	34,865	
	合計				34,865	算出数量 100.000 m
	単価		m		349	
	*** S単 - 72号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5C - 2V,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,1.80		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル 11m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出(コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 1.80 【撤去】5C - 2V		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	24,045	43,281	
	合計				43,281	算出数量 100.000 m
	単価		m		433	
	*** S単 - 73号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数	管内 その他 -mm -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.300	人	24,045	55,304	
	合計				71,304	算出数量 100.000 m
	単価		m		713	
	*** S単 - 74号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,ラック・ダクト内,その他,-mm,-,屋外・屋内,2.90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.90				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	2.900	人	24,045	69,731	
	合計				85,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		857	
	*** S単 - 75号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 LAN F/UTP Cat5e,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 160				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	LAN F/UTP Cat5e				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	160	16,000	
R01013	電工	3.600	人	24,045	86,562	
	合計				102,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,026	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16：福所江水位局地区】（第1回変更）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレタ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレタ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .移動通信・CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	移動通信・CCTV設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	80.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	28,980	
	合計				28,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		28,980	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16: 福所江水位局地区】 ( 第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96022	ルータ ユニット形 Webサーバ置台上実装 対NTT子局用		台	100,000		割増等を含まない
K96034	水位計保護箱 SUS304 既設架台取付		台	100,000		割増等を含まない
K96047	カメラ装置(IPカメラ1) IPカメラ ドーム形 LED照明付き		台	928,000		割増等を含まない
K96053	引込開閉器盤 屋外ステンレス製装柱形、W350×H1000×D200mm程度		面	600,000		割増等を含まない
K96072	監視カメラ機側盤(三日月1号排水路) 屋外ステンレス製装柱形、W480×H547×D240mm程度		面	1,650,000		割増等を含まない
K96075	TM子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W880×H647×D290mm程度		面	5,200,000		割増等を含まない
P96006	スパイラルスリーブ PVC-10mm		m	200		
P96008	電線管取付サドル US-25		個	540		
P96021	エントランスキャップ HIVE22		個	278		
P96022	防水エポックアップ リング #24		個	453		
P96023	防水エポックアップ リング #30		個	599		
P96025	防水エポックアップ ックスコネクタ #24		個	367		
P96026	防水エポックアップ ックスコネクタ #30		個	498		
P96030	自在バンド IBT-208		個	537		
P96031	自在バンド IBT-212		個	625		
P96042	接地棒 14 × 1500mm		本	1,835		
P96043	接地棒用リード端子 14 × 500、22sq用		個	710		
P96044	コンクリート柱 8.0-19-4.3		本	39,600		
P96045	コンクリート根枷 A・B型1000-170-140		個	5,635		
P96046	ボール底板 丸形 No.3 600mm		個	4,615		
P96047	自在バンド 4BD-HD-17		個	2,435		
P96048	シンプル 22mm 丸形		個	250		
P96049	巻付グリップ 22sq		個	278		
P96050	垂鉛めっき鋼より線 22sq		m	86		
P96051	支線ガード L=2m、虎印		本	4,480		
P96052	ワコーアンカー 1号		個	1,900		





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 12,070,000	
・製作工事価格			( " ) 9,100,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 9,100,000	
・据付工事価格			( " ) 2,970,000	
純工事費(据付)			( " ) 443,000	
・・据付工事原価			( " ) 2,409,000	
・・・直接工事費			( " ) 359,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 359,000	
・・・・間接工事費			( " ) 2,050,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 84,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	( " ) $359,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$		( " ) 70,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 14,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $359,000 \times (3.950)$		( " ) 14,000	
・・・・現場管理費	( " ) $443,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 192,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,774,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 116,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 116,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $9,100,000 \times 18.220$		( " ) 1,658,000	
・一般管理費等	( " ) $(2,409,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $2,409,000 \times (23.570 \times 1.000) + 963$		( " ) 568,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $2,970,000 \times 3.860$		( " ) 115,000	





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】 (第1回変更)			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				9,100,000	
・子局設備工【四の割放流局】				( " )	
	1.000	式		1,780,000	
・子局設備工【四の割放流局】				( " )	
	1.000	式		1,780,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,780,000	1,780,000	
S40012 TM・TC子局装置(PLC他)	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形(携帯アンテナ含む)	1.000	面	1,660,000	1,660,000	S単 1号
S40012 モバイルVPNルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 ゲート機側操作盤内に実装 对小城市庁舎用	1.000	台	120,000	120,000	S単 2号
合 計				( " )	
				1,780,000	
・子局設備工【境川樋門局】				( " )	
	1.000	式		7,320,000	
・子局設備工【境川樋門局】				( " )	
	1.000	式		7,320,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	7,320,000	7,320,000	
S40012 TM・TC子局装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度	1.000	面	7,200,000	7,200,000	S単 3号
S40012 モバイルVPNルータ	( " )			( " )	歩A・単A
ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用	1.000	台	120,000	120,000	S単 4号
合 計				( " )	
				7,320,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				359,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		86,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
四の割放流局 境川樋門局	1.000	式		60,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	60,000	60,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.18ton,178km	1.000	式	60,000	60,000	S単 5号
合 計				( " )	
				60,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
四の割放流局 境川樋門局	1.000	式		26,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	26,000	26,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.2ton,11.2km	1.000	式	26,000	26,000	S単 6号
合 計				( " )	
				26,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		228,000	
・ ・ 子局				( " )	
四の割放流局	1.000	式		88,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	77,000	77,000	
S42054 TM・TC子局装置(PLC)据付工	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,複量化	1.000	式	30,293	30,293	S単 9号
S42054 TM/TC子局装置(PLC)調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,1.30,0.00,複量化	1.000	式	47,093	47,093	S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 1号
合 計				( " )	
				119,769	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				77,386	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	11,000	11,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	10,868	10,868	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	18,475	18,475	X単 2号
合 計				( " )	
				29,343	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				10,868	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				18,475	
・ ・ 子局				( " )	
境川樋門局	1.000	式		140,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	132,000	132,000	
S42045 TM・TC子局装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),無	1.000	架	84,945	84,945	S単 7号
S42046 TM・TC子局装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	X単 3号
合 計				( " )	
				174,421	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				132,038	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				42,383	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	8,000	8,000	
S42054 モバイルVPNルータ調整工	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.00,0.21,0.00,	1.000	式	7,607	7,607	S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,情報処理設備	1.000	式	12,932	12,932	X単 4号
合 計				( " )	
				20,539	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				7,607	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	*** S単 - 1号 *** TM・TC子局装置 (PLC他) TM・TC子局装置 (PLC他) ユニット形(携帯アンテナ含む)		面	1,660,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 ゲート機側操作盤内に実装 对小城市庁舎用		台	120,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** TM・TC子局装置 TM・TC子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度		面	7,200,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** モバイルVPNルータ モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用		台	120,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.18ton,178km		式	60,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.2ton,11.2km		式	26,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 7号 *** TM・TC子局装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単 - 8号 *** TM・TC子局装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線		架	47,093		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** TM・TC子局装置(PLC)据付工 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,複量化		式	30,293		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** TM/TC子局装置(PLC)調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.30,0.00,複量化		式	47,093		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	10,868		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** モバイルVPNルータ調整工 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,		式	7,607		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** TM・TC子局装置(PLC他)撤去 電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,		式	15,146		歩A・単A
S42054	*** S単 - 14号 *** TM/TC子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	29,731		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレック放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	18,475		歩A・単A
X42001	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレック放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単 - 4号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	12,932		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	TM・TC子局装置 (PLC他)		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 (PLC他) ユニット形(携帯アンテナ含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96074	TM・TC子局装置 (PLC他) ユニット形(携帯アンテナ含む)	1.000	面	1,660,000	1,660,000	
	合計				1,660,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,660,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 ゲート機側操作盤内に実装 对小城市庁舎用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	TM・TC子局装置		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96073	TM・TC子局装置 屋外ステンレス製装柱形、W660×H1038×D280mm程度	1.000	面	7,200,000	7,200,000	
	合計				7,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,200,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	モバイルVPNルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 对小城市庁舎用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96043	モバイルVPNルータ ユニット形 子局装置内に実装 対中央管理所用	1.000	台	120,000	120,000	
	合計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				120,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.18ton,178km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.180ton 178.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				60,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.2ton,11.2km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.200ton 11.200km				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 式
	単 価				26,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42045	TM・TC子局装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 8号 ***					
S42046	TM・TC子局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1架					
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	TM・TC子局装置(PLC)据付工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,複量化					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00 複量化				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,293	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,293	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	TM/TC子局装置（PLC）調整工		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.30,0.00,複量化			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	複量化				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				47,093	算出数量 1.000 式
	単価		式		47,093	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	36,225	10,868	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				10,868	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,868	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	モバイルVPNルータ調整工		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.21,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	36,225	7,607	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				7,607	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,607	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	TM・TC子局装置（PLC他）撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.25		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	36,225	9,056	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				15,146	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,146	
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	TM/TC子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合計				29,731	算出数量 1.000 式
	単価		式		29,731	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17：四の割放流局・境川樋門局地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレマタ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレマタ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	18,475	
	合計				18,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,475	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレマタ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレマタ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	42,383	
	合計				42,383	算出数量 1.000 式
	単価		式		42,383	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.210				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	36,225	12,932	
	合計				12,932	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,932	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

国営造成土地改良施設整備事業  
水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】

# 積 算 書

(当初)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			19,180,000	
・製作工事価格			15,130,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	15,130,000	
・据付工事価格			4,050,000	
純工事費(据付)			329,000	
・ ・ 据付工事原価			3,279,000	
・ ・ ・ 直接工事費			266,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	266,000	
・ ・ ・ ・ 間接工事費			3,013,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			63,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			$266,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
			$266,000 \times (4.350)$	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			$329,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	
・ ・ ・ ・ ・ 機器間接費			2,807,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			149,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			149,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			$15,130,000 \times 17.570$	
・ ・ 一般管理費等				
			$3,279,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$	
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			$4,050,000 \times 3.860$	
			156,000	







事業名	国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (共通仮設費対象)				266,000	
・運搬工				30,000	
・運搬工	1.000	式			
北山ダム管理事務所	1.000	式		15,000	
・運搬工	1.000	式	15,000	15,000	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)					
0.002ton,181km	1.000	式	15,000	15,000	歩A・単A S単 4号
合 計				15,000	
・仮置場輸送費				15,000	
北山ダム管理事務所	1.000	式			
・仮置場輸送費	1.000	式	15,000	15,000	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備)					
0.02ton,20.4km	1.000	式	15,000	15,000	歩A・単A S単 5号
合 計				15,000	
・親局据付工				222,000	
北山ダム管理事務所	1.000	式			
・親局				222,000	
・情報処理設備工	1.000	式	53,000	53,000	1式当たり
S42050 情報処理・監視制御設備調整工					
情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,-,無	1.000	台	40,740	40,740	歩A・単A S単 8号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工					
情報処理設備(総合),入出力処理装置 ,-,データ入出力部,無	1.000	組	12,222	12,222	歩A・単A S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					
,情報処理設備	1.000	式	90,035	90,035	歩A・単A X単 1号
合 計				142,997	
計(1)(直接費対象分)				52,962	
計(2)(間接費対象分)				90,035	
・情報伝送設備工				169,000	1式当たり
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工					
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	95,550	95,550	歩A・単A S単 6号
S42046 TM・TC親局装置調整工					
TM/TC設備,TM/TC子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	52,962	52,962	歩A・単A S単 7号
S42054 VPNルータ据付・調整工					
0.00,0.30,0.30,0.00,VPNルータ	1.000	式	20,444	20,444	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					
,ルータ・放流警報設備	1.000	式	58,666	58,666	歩A・単A X単 2号
合 計				227,622	
計(1)(直接費対象分)				168,956	
計(2)(間接費対象分)				58,666	
・親局撤去工				14,000	
北山ダム管理事務所	1.000	式			
・親局				14,000	
・情報処理設備工	1.000	式	14,000	14,000	1式当たり
S42054 水位表示装置(FAパソコン) 撤去					
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	13,703	13,703	歩A・単A S単 11号
合 計				13,703	



事業名	国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S40012	入出力処理装置 改造 入出力処理装置 改造 FL-netインターフェースユニット追加		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96077 FL-netインターフェースユニット		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96077	入出力処理装置 改造 FL-netインターフェースユニット追加	1.000	式	10,000,000	10,000,000	
	合計				10,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				10,000,000	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	TM子局装置 TM子局装置 ユニット形 入出力装置 に実装		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96080 ユニット形 入出力装置 に実装		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96080	TM子局装置 ユニット形 入出力装置 に実装	1.000	式	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	VPNルータ VPNルータ ユニット形 入出力装置 に実装		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96081 ユニット形 入出力装置 に実装		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96081	VPNルータ ユニット形	1.000	台	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				130,000	
*** S単 - 4号 ***						
S41020	輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 0.002ton,181km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.002ton 181.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 式
	単価				15,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 0.02ton,20.4km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.020ton 20.400km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,740	40,740	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	27,405	54,810	
	合 計				95,550	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				95,550	
Y00001	TM/TC子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単 - 7号 ***					
S42046	TM・TC親局装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 標準形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	40,740	52,962	
	合 計				52,962	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				52,962	
Y00001	1架					
	*** S単 - 8号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体), 入出力処理装置, -, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	40,740	40,740	
	合 計				40,740	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				40,740	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 9号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		組		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合), 入出力処理装置, データ入出力部, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(総合) 入出力処理装置 データ入出力部 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,740	12,222	
	合 計				12,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				12,222	
Y00001	入出力処理装置					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	VPNルータ据付・調整工		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,VPNルータ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.30				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.30				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	VPNルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,740	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	27,405	8,222	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	40,740	12,222	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,405	0	
	合計				20,444	算出数量 1,000 式
	単 価		式		20,444	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	水位表示装置(FAパソコン) 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.50				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,740	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	27,405	13,703	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	40,740	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	27,405	0	
	合計				13,703	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,703	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18：北山ダム管理事務所】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.300				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	40,740	90,035	
	合計				90,035	算出数量 1.000 式
	単価		式		90,035	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.600				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	40,740	58,666	
	合計				58,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		58,666	

