

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(171,560,000)	
			173,960,000	
・製作工事価格			(129,900,000)	
			131,600,000	
・・・機器単体費	(n)		(129,902,000)	
	1.000	式	131,602,000	
・据付工事価格			(41,660,000)	
			42,360,000	
純工事費(据付)			(9,786,000)	
			10,064,000	
・・・据付工事原価			(37,043,000)	
			37,636,000	
・・・直接工事費			(7,987,000)	
	(n)		8,209,000	
・・・直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	(7,987,000)	
			8,209,000	
・・・間接工事費			(29,056,000)	
			29,427,000	
・・・共通仮設費			(1,799,000)	
			1,855,000	
・・・運搬費～営繕費等			(1,524,000)	
			1,568,000	
・・・現場環境改善費			(275,000)	
			287,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(275,000)	
			287,000	
・・・現場管理費			(4,119,000)	
			4,235,000	
・・・機器間接費			(23,138,000)	
			23,337,000	
・・・技術者間接費			(n)	
			1,166,000	
・・・技術者間接費(技術者)			(n)	
			1,166,000	
・・・機器管理費			(21,972,000)	
			22,171,000	
・・・一般管理費等			(22,257,000 × (20.350 × 1.000 + 0.04))	
			22,649,000 × (20.310 × 1.000) + 8,902	
			(4,538,000)	
			4,608,000	
・・・一括計上価格(据付)	(n)		(82,000)	
	1.000	式	122,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(機器単体費)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(n)	
			0	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(1,757,000)	
			1,786,000	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所 1 : 佐賀市役所地区】 (第 1 回変更)

項目名	内容
局名	九州農政局
事業(務)所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所 1 : 佐賀市役所地区】
施工場所	佐賀市市内
工事番号	6-004-0034
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	( " ) 17ヶ月
積算体系年月	令和 6 年 8 月
単価期適用年月	令和 6 年 8 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 9 9 号 A
電力会社名	九州電力





事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 880,000	
・据付工事価格			( " ) 880,000	
純工事費(据付)			( " ) 501,000	
・・据付工事原価			( " ) 712,000	
・・・直接工事費			( " ) 408,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 408,000	
・・・・間接工事費			( " ) 304,000	
・・・・・共通仮設費			( " ) 93,000	
・・・・・運搬費~営繕費等			( " ) 78,000	
408,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)			( " ) 15,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 15,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			( " ) 15,000	
408,000 × (3.820)			( " ) 211,000	
・・・・現場管理費			( " ) 168,000	
501,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			( " ) 168,000	
・・一般管理費等			( " ) 0	
(712,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 712,000 × (23.570*1.000) + 284			( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " ) 34,000	
880,000 × 3.850				

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所 1：佐賀市役所地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 408,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 408,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 21,000	
・・仮置場輸送費			( " )	
佐賀市役所	1.000	式	21,000	
・・・仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 21,000	
・佐賀市役所撤去工			( " )	
佐賀市役所	1.000	式	213,000	
・・親局	1.000	式	( " ) 213,000	
・・・情報処理設備工	1.000	式	( " ) 70,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 106,000	
・・・電源設備工	1.000	式	( " ) 37,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 174,000	
・・共通設備工			( " )	
撤去	1.000	式	174,000	
・・・配線工（佐賀市役所）	1.000	式	( " ) 169,000	
・・・配管工（撤去）	1.000	式	( " ) 5,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				408,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		21,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
佐賀市役所	1.000	式		21,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	21,000	21,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.148ton,7.9km	1.000	式	21,000	21,000	S単 4号
合 計				( " )	
				21,000	
・佐賀市役所撤去工				( " )	
佐賀市役所	1.000	式		213,000	
・ ・ 親局				( " )	
	1.000	式		213,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	70,000	70,000	
S42054 PC端末 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 5号
S42054 モニタ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,444	12,444	S単 6号
S42054 HUB 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.05,0.00,0.00,	1.000	式	1,244	1,244	S単 7号
S42054 プリンタ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	S単 8号
S42054 補助記憶装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	S単 9号
合 計				( " )	
				69,533	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	106,000	106,000	
S42054 MCA無線機 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 10号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.76,0.00,0.00,	1.000	式	18,915	18,915	S単 11号
S42054 GPS時計装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 12号
合 計				( " )	
				105,717	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	37,000	37,000	
S41001 SPD収納箱 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
,その他設備(区分1),電 工	0.650	人	24,174	15,713	S単 2号
T00001 ミニUPS 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	21,523	21,523	T単 1号
合 計				( " )	
				37,236	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		174,000	
・ ・ 共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		174,000	
・ ・ ・ 配線工(佐賀市役所)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	169,000	169,000	
T00004 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】VF 2sq 3C トラフころがし	14.300	m	399	5,706	T単 2号
T00005 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】VF 2sq 3C ラック	3.500	m	858	3,003	T単 3号
T00006 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内	22.000	m	665	14,630	T単 4号
T00007 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころがし	23.800	m	399	9,496	T単 5号
T00008 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 露出	0.500	m	1,064	532	T単 6号
T00009 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック	62.500	m	858	53,625	T単 7号
T00010 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】10D-FB 管内	22.000	m	665	14,630	T単 8号
T00011 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】10D-FB トラフころがし	23.800	m	399	9,496	T単 9号
T00012 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】10D-FB 露出	4.000	m	1,064	4,256	T単 10号
T00013 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】10D-FB ラック	62.500	m	858	53,625	T単 11号
合 計				( " )	
				168,999	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】 (第1回変更)		

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S41001	*** S単 - 2号 *** SPD収納箱 撤去 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41001	*** S単 - 3号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.148ton,7.9km		式	21,000		歩A・単A
S42054	*** S単 - 5号 *** PC端末 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 6号 *** モニタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
S42054	*** S単 - 7号 *** HUB 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,		式	1,244		歩A・単A
S42054	*** S単 - 8号 *** プリンタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** 補助記憶装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** MCA無線機 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.76,0.00,0.00,		式	18,915		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** GPS時計装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** 電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,		式	15,479		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ミニUPS 撤去		式	21,523		歩A・単A
T00004	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VVF 2sq 3C トラフころがし		m	399		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VVF 2sq 3C ラック		m	858		歩A・単A
T00006	*** T単 - 4号 *** 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内		m	665		歩A・単A
T00007	*** T単 - 5号 *** 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころがし		m	399		歩A・単A
T00008	*** T単 - 6号 *** 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00009	*** T単 - 7号 *** 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック		m	858		歩A・単A
T00010	*** T単 - 8号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB 管内		m	665		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S41001	SPD収納箱 撤去		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工					
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
*** S単 - 3号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工					
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
*** S単 - 4号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.148ton,7.9km					
	1) 輸送質量(X)(ton) 2) 想定輸送距離(D)(km)	0.148ton 7.900km				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 式
	単価				21,000	
*** S単 - 5号 ***						
S42054	PC端末 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数 3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X) 5) 作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 6号 ***					
S42054	モニタ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				12,444	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,444	
	*** S単 - 7号 ***					
S42054	HUB 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.05		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				1,244	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,244	
	*** S単 - 8号 ***					
S42054	プリンタ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				6,222	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		6,222	
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	補助記憶装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.25				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				6,222	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,222	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	MCA無線機 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				43,401	算出数量 1,000 式
	単 価		式		43,401	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.76,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.76				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.760	人	24,888	18,915	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,915	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,915	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	GPS時計装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】（第1回変更）						
工事別工事名：排水管理施設改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.25				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.25				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				15,479	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,479	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	ミニUPS 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25.0.25.0.00.0.00.	1.000	式	15,479	15,479	S単 13号
S41001	[施設機械劣務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.250	人	24,174	6,044	S単 3号
	合 計				21,523	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,523	
*** T単 - 2号 ***						
T00004	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】VF 2sq 3C トラフころがし 電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号
	合 計				39,887	算出数量 100.000 m
	単 価		m		399	
*** T単 - 3号 ***						
T00005	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】VF 2sq 3C ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号
	合 計				85,818	算出数量 100.000 m
	単 価		m		858	
*** T単 - 4号 ***						
T00006	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号
	合 計				66,479	算出数量 100.000 m
	単 価		m		665	
*** T単 - 5号 ***						
T00007	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころがし 電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号
	合 計				39,887	算出数量 100.000 m
	単 価		m		399	
*** T単 - 6号 ***						
T00008	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号
	合 計				106,366	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,064	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所1：佐賀市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
T00009	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単価		m		858	
	*** T単 - 8号 ***					
T00010	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】10D-FB 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単価		m		665	
	*** T単 - 9号 ***					
T00011	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】10D-FB トラフころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号 算出数量
	合計				39,887	100.000 m
	単価		m		399	
	*** T単 - 10号 ***					
T00012	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】10D-FB 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量
	合計				106,366	100.000 m
	単価		m		1,064	
	*** T単 - 11号 ***					
T00013	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】10D-FB ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単価		m		858	
	*** T単 - 12号 ***					
T00048	ブルボックス取付工		個		1.000	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	S単 1号 算出数量
	合計				4,835	1.000 個
	単価		個		4,835	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(39,853,000) 40,997,000	
	・工事価格				(36,230,000) 37,270,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(3,623,000) 3,727,000	
	工事内容					
	排水管理施設改修工事					



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(36,230,000) 37,270,000	
・製作工事価格			(30,430,000) 31,390,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	(30,430,000) 31,390,000	
・据付工事価格			(5,800,000) 5,880,000	
純工事費(据付)			( " ) 551,000	
・・据付工事原価			(4,629,000) 4,694,000	
・・・直接工事費			( " ) 449,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 449,000	
・・・・間接工事費			(4,180,000) 4,245,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 102,000	
・・・・・運搬費~営繕費等	( " ) $449,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 86,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 16,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $449,000 \times (3.710)$		( " ) 16,000	
・・・・現場管理費	( " ) $551,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 232,000	
・・・・・機器間接費			(3,846,000) 3,911,000	
・・・・・機器管理費			(30,430,000 × 12.640) 31,390,000 × 12.460	(3,846,000) 3,911,000
・・一般管理費等			(4,629,000 × (23.570 × 1.000 + 0.04)) 4,694,000 × (23.570 × 1.000) + 1,851	(1,092,000) 1,108,000
・・一括計上価格(据付)	( " ) 1.000	式	( " ) 82,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(5,718,000 × 3.850) 5,798,000 × 3.850	(220,000) 223,000









事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				449,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		28,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
佐賀市東与賀支所	1.000	式		28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.183ton,14.6km	1.000	式	28,000	28,000	S単 7号
合 計				( " )	
				28,000	
・親局撤去工				( " )	
	1.000	式		286,000	
・ ・ 親局				( " )	
佐賀市東与賀支所	1.000	式		286,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	100,000	100,000	
S42054 PC端末 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 8号
S42054 PC端末 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	S単 9号
S42054 モニタ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,444	12,444	S単 10号
S42054 HUB 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.05,0.00,0.00,	1.000	式	1,244	1,244	S単 11号
S42054 プリンタ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	S単 12号
S42054 補助記憶装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	S単 13号
合 計				( " )	
				99,914	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	149,000	149,000	
S42054 MCA無線機 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 14号
S42054 MCA無線機 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	S単 15号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 16号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.53,0.00,0.00,	1.000	式	13,191	13,191	S単 17号
S42054 GPS時計装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 18号
合 計				( " )	
				149,040	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	37,000	37,000	
S41001 SPD収納箱 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
,その他設備(区分1),電 工	0.650	人	24,174	15,713	S単 5号
T00001 ミニUPS 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	21,523	21,523	T単 1号
合 計				( " )	
				37,236	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		135,000	
・ ・ 共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		135,000	
・ ・ ・ 配線工(佐賀市東与賀支所)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	98,000	98,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	7.500	m	145	1,088	T単 7号
T00015 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq トラフころがし	33.000	m	87	2,871	T単 8号
T00016 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 露出	1.500	m	230	345	T単 9号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	3.000	m	181	543	T単 10号
T00006 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内	16.000	m	665	10,640	T単 3号
T00007 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころ	32.000	m	399	12,768	T単 4号
T00008 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 露出	0.500	m	1,064	532	T単 5号
T00009 制御ケーブル配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック	1.000	m	858	858	T単 6号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	46.000	m	665	30,590	T単 11号



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所 2：佐賀市東与賀支所地区】（第1回変更）

工事別工事名：排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格(据付)				( )	
				82,000	
・通信費				( )	
	1.000	式		82,000	
・・通信費				( )	
	1.000	式		82,000	
・・・通信費	( )		( )	( )	1 式当たり
	1.000	式	82,000	82,000	
S40006 通信回線・クラウド使用料	( )			( )	歩 A・単 A
	1.000	月	82,000	82,000	S単 2号
合 計				( )	
				82,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40006	*** S単 - 2号 *** 通信回線・クラウド使用料 通信回線・クラウド使用料		月	82,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** ソフトウェア ソフトウェア 城西排水機場合む		式	30,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 予備品・付属品 予備品・付属品 予備品・付属品		式	430,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 5号 *** SPD収納箱 撤去 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41001	*** S単 - 6号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 7号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.183ton,14.6km		式	28,000		歩A・単A
S42054	*** S単 - 8号 *** PC端末 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** PC端末 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** モニタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** HUB 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,		式	1,244		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** プリンタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** 補助記憶装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 14号 *** MCA無線機 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 15号 *** MCA無線機 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
S42054	*** S単 - 16号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42054	*** S単 - 17号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,		式	13,191		歩A・単A
S42054	*** S単 - 18号 *** GPS時計装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 19号 *** 電気通信設備据付・調整工 電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,		式	15,479		歩A・単A
S40012	*** S単 - 20号 *** ソフトウェア ソフトウェア 城西排水機場合む、機能追加含む		式	30,960,000		歩B・単B
T00001	*** T単 - 1号 *** ミニUPS 撤去		式	21,523		歩A・単A

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00002	*** T単 - 2号 *** 電線管付属品					
	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A
T00006	*** T単 - 3号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内		m	665		歩A・単A
T00007	*** T単 - 4号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころ		m	399		歩A・単A
T00008	*** T単 - 5号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00009	*** T単 - 6号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック		m	858		歩A・単A
T00014	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00015	*** T単 - 8号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq トラフころがし		m	87		歩A・単A
T00016	*** T単 - 9号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00017	*** T単 - 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00019	*** T単 - 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V トラフころがし		m	399		歩A・単A
T00020	*** T単 - 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 14号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00049	*** T単 - 15号 *** 電線管敷設工					
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正		m	1,438		歩A・単A
T00050	*** T単 - 16号 *** 電線管敷設工					
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正		m	1,726		歩A・単A
T00053	*** T単 - 17号 *** プルボックス取付工					
	【撤去】SUS,WP 250×250×200		個	4,351		歩A・単A

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S40006	通信回線・クラウド使用料 通信回線・クラウド使用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96016				
K96016	通信回線・クラウド使用料	1.000	月	82,000	82,000	
	合計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				82,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	ソフトウェア ソフトウェア 城西排水機場合む		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96007				
		城西排水機場合む				
K96007	ソフトウェア 城西排水機場合む	1.000	式	30,000,000	30,000,000	
	合計				30,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,000,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	予備品・付属品 予備品・付属品 予備品・付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96015				
		予備品・付属品				
K96015	予備品・付属品 予備品・付属品	1.000	式	430,000	430,000	
	合計				430,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				430,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41001	SPD収納箱 撤去 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東と賀支所地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,174	
	*** S単 - 6号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,174	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.183ton,14.6km 1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.183ton 14.600km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 式
	単 価				28,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S42054	PC端末 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				43,401	算出数量 1.000 式
	単 価				43,401	
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	PC端末 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.35 0.70 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,381	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,381	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	モータ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				12,444	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,444	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	HUB 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.05		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				1,244	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,244	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	プリンタ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				6,222	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,222	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42054	補助記憶装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				6,222	算出数量 1,000 式
	単価		式		6,222	
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	MCA無線機 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1,000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	MCA無線機 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,381	算出数量 1,000 式
	単価		式		30,381	
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.53		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.530	人	24,888	13,191	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				13,191	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,191	
	*** S単 - 18号 ***					
S42054	GPS時計装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 19号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	









事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ミニUPS 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S42054	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	15,479	15,479	S単 19号
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.250	人	24,174	6,044	S単 6号
	合 計				21,523	算出数量 1.000 式
	単 価		式		21,523	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 6号
	合 計				1,934	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,934	
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号
	合 計				66,479	算出数量 100.000 m
	単 価		m		665	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころ 電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号
	合 計				39,887	算出数量 100.000 m
	単 価		m		399	
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号
	合 計				106,366	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,064	
	*** T単 - 6号 ***					
T00009	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号
	合 計				85,818	算出数量 100.000 m
	単 価		m		858	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 8号 ***					
T00015	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq トラフころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	S単 1号 算出数量
	合計				8,703	100.000 m
	単価		m		87	
	*** T単 - 9号 ***					
T00016	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	S単 1号 算出数量
	合計				22,965	100.000 m
	単価		m		230	
	*** T単 - 10号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合計				18,131	100.000 m
	単価		m		181	
	*** T単 - 11号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単価		m		665	
	*** T単 - 12号 ***					
T00019	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V トラフころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号 算出数量
	合計				39,887	100.000 m
	単価		m		399	
	*** T単 - 13号 ***					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所2：佐賀市東与賀支所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				106,366	
	単価		m		1,064	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00050	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正					
S02115	電工	7.140	人	24,174	172,602	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				172,602	
	単価		m		1,726	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00053	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 250×250×200					
S02115	電工	0.180	人	24,174	4,351	S単 1号 算出数量 1.000 個
	合計				4,351	
	単価		個		4,351	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）

項目名	内容
局名	九州農政局
事業(務)所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】
施工場所	小城市地内
工事番号	6-004-0034
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	( " ) 17ヶ月
積算体系年月	令和6年8月
単価期適用年月	令和6年8月 A
歩掛期適用年番号	令和6年99号 A
電力会社名	九州電力





事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 630,000	
			( " ) 630,000	
・据付工事価格			( " ) 364,000	
純工事費(据付)			( " ) 517,000	
・・据付工事原価			( " ) 296,000	
・・・直接工事費			( " ) 296,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 296,000	
・・・・間接工事費			( " ) 221,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 68,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
			( " ) 296,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)	
			( " ) 56,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 12,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
			( " ) 296,000 × (4.220)	
			( " ) 12,000	
・・・・現場管理費				
			( " ) 364,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)	
			( " ) 153,000	
・・一般管理費等				
			(517,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 517,000 × (23.570*1.000) + 206	
			( " ) 122,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			( " ) 630,000 × 3.850	
			( " ) 24,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				296,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		24,000	
・ ・ 仮置場輸送費 小城市役所	1.000	式		24,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	24,000	24,000	
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.208ton,8.6km	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	24,000	24,000	S単 3号
合 計				( " )	
				24,000	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		172,000	
・ ・ 親局 小城市役所	1.000	式		172,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	63,000	63,000	
S42054 PC端末 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	43,401	43,401	S単 4号
S42054 PLC 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	6,222	6,222	S単 5号
S42054 HUB 撤去 0.00,0.05,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,244	1,244	S単 6号
S42054 プリンタ 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	6,222	6,222	S単 7号
S42054 補助記憶装置 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	6,222	6,222	S単 8号
合 計				( " )	
				63,311	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	109,000	109,000	
S42054 MCA無線機 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	43,401	43,401	S単 9号
S42054 CPU切替機 撤去 0.00,0.15,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	3,733	3,733	S単 10号
S42054 GPS時計装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	43,401	43,401	S単 11号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	18,666	18,666	S単 12号
合 計				( " )	
				109,201	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		100,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式		100,000	
・ ・ ・ 配線工(小城市役所)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	75,000	75,000	
T00022 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 5.5sq 3C トラフころ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	3.000	m	399	1,197	T単 6号
T00023 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 5.5sq 3C ラック	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	2.000	m	858	1,716	T単 7号
T00024 制御ケーブル配線工 【撤去】CEE-S 1.25sq 5C 管内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	25.000	m	665	16,625	T単 8号
T00025 制御ケーブル配線工 【撤去】CEE-S 1.25sq 5C トラフころ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	32.600	m	399	13,007	T単 9号
T00026 制御ケーブル配線工 【撤去】CEE-S 1.25sq 5C 露出	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	1,064	1,596	T単 10号
T00027 制御ケーブル配線工 【撤去】CEE-S 1.25sq 5C ラック	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	858	1,287	T単 11号
T00010 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB 管内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	25.000	m	665	16,625	T単 2号
T00011 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB トラフころ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	32.600	m	399	13,007	T単 3号
T00012 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB 露出	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	3.500	m	1,064	3,724	T単 4号
T00013 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB ラック	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.500	m	858	1,287	T単 5号
T00028 通信ケーブル工 【撤去】屋内用LAN(Cat5e) トラフころ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	21.600	m	157	3,391	T単 12号
T00029 通信ケーブル工 【撤去】屋内用LAN(Cat5e) ラック	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	4.500	m	351	1,580	T単 13号
合 計				( " )	
				75,042	
・ ・ ・ 配管工(小城市役所)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
T00051 電線管敷設工 【撤去】G36(露出)クリップ留め補正	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	11.500	m	1,438	16,537	T単 14号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）		

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S41001	*** S単 - 2号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 3号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.208ton,8.6km		式	24,000		歩A・単A
S42054	*** S単 - 4号 *** PC端末 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 5号 *** PLC 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 6号 *** HUB 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,		式	1,244		歩A・単A
S42054	*** S単 - 7号 *** プリンタ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 8号 *** 補助記憶装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** MCA無線機 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** CPU切替機 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,		式	3,733		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** GPS時計装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A
T00010	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB 管内		m	665		歩A・単A
T00011	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB トラフころ		m	399		歩A・単A
T00012	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB 露出		m	1,064		歩A・単A
T00013	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】10D-FB ラック		m	858		歩A・単A
T00022	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 5.5sq 3C トラフころ		m	399		歩A・単A
T00023	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CEE 5.5sq 3C ラック		m	858		歩A・単A
T00024	*** T単 - 8号 *** 制御ケーブル配線工 【撤去】CEE-S 1.25sq 5C 管内		m	665		歩A・単A
T00025	*** T単 - 9号 *** 制御ケーブル配線工 【撤去】CEE-S 1.25sq 5C トラフころ		m	399		歩A・単A



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
*** S単 - 3号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.208ton,8.6km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.208ton 8.600km				
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合計				24,000	算出数量 1.000 式
	単価				24,000	
*** S単 - 4号 ***						
S42054	PC端末 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
*** S単 - 5号 ***						
S42054	PLC 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				6,222	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,222	
	*** S単 - 6号 ***					
S42054	HUB 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.05		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				1,244	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,244	
	*** S単 - 7号 ***					
S42054	プリンタ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				6,222	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,222	
	*** S単 - 8号 ***					
S42054	補助記憶装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				6,222	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,222	
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	MCA無線機 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	CPU切替機 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				3,733	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,733	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	GPS時計装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		43,401	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.75				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,666	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,666	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 2号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** 単 - 2号 ***					
T00010	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】10D-FB 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** 単 - 3号 ***					
T00011	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】10D-FB トラフころ 電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				39,887	
	単 価		m		399	
	*** 単 - 4号 ***					
T00012	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】10D-FB 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** 単 - 5号 ***					
T00013	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】10D-FB ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** 単 - 6号 ***					
T00022	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CEE 5.5sq 3C トラフころ 電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				39,887	
	単 価		m		399	
	*** 単 - 7号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所3：小城市役所地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00023	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CEE 5.5sq 3C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00024	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CEE-S 1.25sq 5C 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				66,479	
	単価		m		665	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00025	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CEE-S 1.25sq 5C トラフころ					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				39,887	
	単価		m		399	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00026	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CEE-S 1.25sq 5C 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				106,366	
	単価		m		1,064	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00027	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CEE-S 1.25sq 5C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00028	通信ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】屋内用LAN(Cat5e) トラフころ					
S02115	電工	0.650	人	24,174	15,713	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				15,713	
	単価		m		157	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00029	通信ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(6,840,000) 6,880,000	
・製作工事価格			( " ) 5,010,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 5,017,000	
・据付工事価格			(1,830,000) 1,870,000	
純工事費(据付)			(357,000) 375,000	
・・据付工事原価			(1,488,000) 1,514,000	
・・・直接工事費			(290,000) 305,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(290,000) 305,000	
・・・・間接工事費			(1,198,000) 1,209,000	
・・・・共通仮設費			(67,000) 70,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
	(290,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020))		(55,000)	
	305,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		58,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 12,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(290,000 × (4.250))		( " )	
	305,000 × (4.180)		12,000	
・・・・現場管理費				
	(357,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000))		(150,000)	
	375,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		158,000	
・・・・機器間接費			( " ) 981,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 5,017,000 × 18.220		( " ) 914,000	
・・一般管理費等				
	(1,488,000 × (23.570*1.000 + 0.04))		(351,000)	
	1,514,000 × (23.570*1.000) + 595		357,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1,830,000 × 3.850)		(70,000)	
	1,870,000 × 3.850		72,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(290,000) 305,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(290,000) 305,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 84,000	
・ ・ 運搬工 上飯盛制水門	1.000	式	( " ) 59,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 59,000	
・ ・ 仮置場輸送費 上飯盛制水門	1.000	式	( " ) 25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 25,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ 子局 上飯盛制水門	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ 子局 上飯盛制水門	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 20,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 5,000	
・ ・ ・ 配線工（上飯盛制水門）	1.000	式	( " ) 5,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 15,000	
・ ・ ・ 配線工（上飯盛制水門）	1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ ・ 配管工（上飯盛制水門）	1.000	式	( " ) 8,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 15,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 15,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 15,000	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】（第1回変更）			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(290,000)	
				305,000	
・運搬工	1.000	式		( " )	
				84,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
上飯盛制水門	1.000	式		59,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	59,000	59,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.166ton,178km	1.000	式	59,000	59,000	S単 4号
合 計				( " )	
				59,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
上飯盛制水門	1.000	式		25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.154ton,12km	1.000	式	25,000	25,000	S単 5号
合 計				( " )	
				25,000	
・子局据付工	1.000	式		( " )	
				136,000	
・ ・ 子局				( " )	
上飯盛制水門	1.000	式		136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 6号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・子局撤去工	1.000	式		( " )	
				50,000	
・ ・ 子局				( " )	
上飯盛制水門	1.000	式		50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 8号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 9号
合 計				( " )	
				49,623	
・共通設備工	1.000	式		( " )	
				20,000	
・ ・ 共通設備工				( " )	
	1.000	式		5,000	
・ ・ ・ 配線工(上飯盛制水門)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	5,000	5,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	8.500	m	406	3,451	S単 10号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	2.500	m	479	1,198	S単 11号
合 計				( " )	
				4,649	
・ ・ 共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		15,000	
・ ・ ・ 配線工(上飯盛制水門)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	7,000	7,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	8.500	m	145	1,233	T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	2.500	m	181	453	T単 2号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	5.500	m	665	3,658	T単 3号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 露出	1.000	m	1,064	1,064	T単 4号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V ラック	1.000	m	858	858	T単 5号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.166ton,178km		式	59,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.154ton,12km		式	25,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 6号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線		架	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42102	*** S単 - 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	479		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,892		歩B・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レネウ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00014	*** T単 - 1号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00020	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00049	*** T単 - 6号 *** 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正		m	1,438		歩A・単A

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単-2号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350					
	1)基礎コード 2)規格	K96008				
		屋外SUS製装柱形、W700×H1400				
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単-3号 ***						
S40012	ポール用金具		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ポール用金具 300～400用					
	1)基礎コード 2)規格	K96017				
		300～400用				
K96017	ポール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,000	
*** S単-4号 ***						
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.166ton,178km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.166ton 178.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	59,000	59,000	
	合計				59,000	算出数量 1.000 式
	単価				59,000	
*** S単-5号 ***						
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.154ton,12km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.154ton 12.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				25,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 7号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 8号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				30,957	算出数量 1.000 式
	単 価				30,957	
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.75 0.00 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 10号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所4：上飯盛制水門地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 2号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合計				18,131	100.000 m
	単価		m		181	
	*** T単 - 3号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単価		m		665	
	*** T単 - 4号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量
	合計				106,366	100.000 m
	単価		m		1,064	
	*** T単 - 5号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単価		m		858	
	*** T単 - 6号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量
	合計				143,835	100.000 m
	単価		m		1,438	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 9,760,000	
・製作工事価格			( " ) 7,100,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 7,107,000	
・据付工事価格			( " ) 2,660,000	
純工事費(据付)			( " ) 535,000	
・・据付工事原価			( " ) 2,153,000	
・・・直接工事費			( " ) 436,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 436,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,717,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 99,000	
・・・・・運搬費~営繕費等	( " ) $436,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 83,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 16,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $436,000 \times (3.750)$		( " ) 16,000	
・・・・現場管理費	( " ) $535,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 225,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,393,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 98,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 98,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $7,107,000 \times 18.220$		( " ) 1,295,000	
・一般管理費等	( " ) $(2,153,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $2,153,000 \times (23.570 \times 1.000) + 861$		( " ) 508,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $2,660,000 \times 3.850$		( " ) 102,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事		工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)内訳					( " ) 436,000	
直接工事費 (共通仮設費対象)			1.000	式	( " ) 436,000	
・運搬工			1.000	式	( " ) 105,000	
・ ・ 運搬工 城西排水機場			1.000	式	( " ) 76,000	
・ ・ ・ 運搬工			1.000	式	( " ) 76,000	
・ ・ 仮置場輸送費 城西排水機場			1.000	式	( " ) 29,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費			1.000	式	( " ) 29,000	
・子局据付工			1.000	式	( " ) 179,000	
・ ・ 子局 城西排水機場			1.000	式	( " ) 179,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工			1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工			1.000	式	( " ) 43,000	
・子局撤去工			1.000	式	( " ) 75,000	
・ ・ 子局 城西排水機場			1.000	式	( " ) 75,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工			1.000	式	( " ) 63,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工			1.000	式	( " ) 12,000	
・共通設備工			1.000	式	( " ) 77,000	
・ ・ 共通設備工			1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ ・ 配線工(城西排水機場)			1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ 共通設備工 撤去			1.000	式	( " ) 70,000	
・ ・ ・ 配線工(城西排水機場)			1.000	式	( " ) 30,000	
・ ・ ・ 配管工(城西排水機場)			1.000	式	( " ) 40,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
・運搬工				436,000	
	1.000	式		( " )	
・ ・ 運搬工				105,000	
城西排水機場	1.000	式		( " )	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	76,000	76,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.373ton,180km	1.000	式	76,000	76,000	S単 6号
合 計				( " )	
				76,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
城西排水機場	1.000	式		29,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	29,000	29,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.237ton,13.7km	1.000	式	29,000	29,000	S単 7号
合 計				( " )	
				29,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		179,000	
・ ・ 子局				( " )	
城西排水機場	1.000	式		179,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 8号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
, 汎メ-タ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	43,000	43,000	
S42049 水位表示盤据付工	( " )			( " )	歩A・単A
情報処理設備, 表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	24,888	24,888	S単 10号
S42050 水位表示盤調整工	( " )			( " )	歩A・単A
情報処理設備(単体), 表示記録端末装置, -, 無	1.000	台	18,513	18,513	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
, 情報処理設備	1.000	式	31,472	31,472	X単 2号
合 計				( " )	
				74,873	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				43,401	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				31,472	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		75,000	
・ ・ 子局				( " )	
城西排水機場	1.000	式		75,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	63,000	63,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 12号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 13号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.53,0.00,0.00,	1.000	式	13,191	13,191	S単 14号
合 計				( " )	
				62,814	
・ ・ ・ 情報処理設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	12,000	12,000	
S42054 水位表示盤 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,444	12,444	S単 15号
合 計				( " )	
				12,444	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		77,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 共通設備工				( " )	
	1.000	式		7,000	
・ ・ ・ 配線工 (城西排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	7,000	7,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	1.500	m	406	609	S単 16号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	15.100	m	348	5,255	S単 17号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.000	m	479	1,437	S単 18号
合 計				7,301	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式		70,000	
・ ・ ・ 配線工 (城西排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	1.500	m	145	218	T単 2号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ビット	13.600	m	116	1,578	T単 7号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	3.000	m	181	543	T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	26.000	m	665	17,290	T単 4号
T00031 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V ビット	3.600	m	532	1,915	T単 8号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 露出	5.500	m	1,064	5,852	T単 5号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V ラック	3.000	m	858	2,574	T単 6号
合 計				29,970	
・ ・ ・ 配管工 (城西排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	40,000	40,000	
T00054 ブルボックス取付工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】SUS,WP 200×200×200	2.000	個	3,626	7,252	T単 11号
T00049 電線管敷設工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】G28 (露出) クリップ留め補正	3.000	m	1,438	4,314	T単 9号
T00050 電線管敷設工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】G28 (露出) クリップ留め補正,高所補正	6.500	m	1,726	11,219	T単 10号
T00002 電線管付属品	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100	9.000	個	1,934	17,406	T単 1号
合 計				40,191	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】 (第1回変更)		工事別工事名:排水管理施設改修工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形システム、W700×H2000×D600程度		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 付属品 付属品 φ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 水位表示盤 水位表示盤 屋内SS製壁掛形、W500×H420×D200程度		台	1,100,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 5号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.373ton,180km		式	76,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 7号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.237ton,13.7km		式	29,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 9号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42049	*** S単 - 10号 *** 水位表示盤据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42050	*** S単 - 11号 *** 水位表示盤調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無		台	18,513		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42054	*** S単 - 14号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,		式	13,191		歩A・単A
S42054	*** S単 - 15号 *** 水位表示盤 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
S42102	*** S単 - 16号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 17号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 18号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	479		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,メータ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	31,472		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形システム、W700×H2000×D600程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96009				
		屋内SS製自立形システム、W700・				
K96009	水位観測装置 屋内SS製自立形システム、W700×H2000×D600程度	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,000,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4					
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		ケミカル切(SUS M12?450mm)?4,ナット				
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	水位表示盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位表示盤 屋内SS製壁掛形、W500×H420×D200程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96010				
		屋内SS製壁掛形、W500×H420×				
K96010	水位表示盤 屋内SS製壁掛形、W500×H420×D200程度	1.000	台	1,100,000	1,100,000	
	合計				1,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				1,100,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] ,その他設備(区分1),電 工					
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				24,174	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.373ton,180km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.373ton 180.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000	式	76,000	
	合 計				76,000	算出数量 1.000 式
	単 価				76,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.237ton,13.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.237ton 13.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000	式	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 式
	単 価				29,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		1.000	人	37,026	
R03004	電気通信技術員		1.000	人	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 9号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者		2.000	人	37,026	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42049	水位表示盤据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				24,888	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				24,888	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 11号 ***					
S42050	水位表示盤調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),表示記録端末装置,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	表示記録端末装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
	合計				18,513	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				18,513	
Y00001	表示記録端末装置					
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1,000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1,000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		18,666	
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.53,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.53				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.530	人	24,888	13,191	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				13,191	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,191	
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	水位表示盤 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.50				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				12,444	算出数量 1,000 式
	単 価		式		12,444	
	*** S単 - 16号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合 計				40,609	算出数量 100,000 m
	単 価		m		406	
	*** S単 - 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧 4)心数	600V -				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 IV				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)電圧 4)心数	600V -				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1.000 式
	単価		式		66,647	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		0.850 式	37,026	31,472	
	合計				31,472	算出数量 1.000 式
	単価		式		31,472	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 5号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** T単 - 2号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** T単 - 3号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** T単 - 4号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** T単 - 5号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** T単 - 6号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** T単 - 7号 ***					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所5：城西排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ビット					
S02115	電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				11,604	
	単価		m		116	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00031	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00050	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正					
S02115	電工	7.140	人	24,174	172,602	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				172,602	
	単価		m		1,726	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00054	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 200×200×200					
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号 算出数量 1.000 個
	合計				3,626	
	単価		個		3,626	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所6:嘉瀬排水機場地区】 (第1回変更)

項目名	内容
局名	九州農政局
事業(務)所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所6:嘉瀬排水機場地区】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0034
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	( " ) 17ヶ月
積算体系年月	令和6年8月
単価期適用年月	令和6年8月 A
歩掛期適用年番号	令和6年99号 A
電力会社名	九州電力





事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 7,630,000	
・製作工事価格			( " ) 5,600,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 5,607,000	
・据付工事価格			( " ) 2,030,000	
純工事費(据付)			( " ) 392,000	
・・据付工事原価			( " ) 1,646,000	
・・・直接工事費			( " ) 318,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 318,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,328,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 74,000	
・・・・・運搬費～営繕費等	( " ) $318,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 61,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 13,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $318,000 \times (4.130)$		( " ) 13,000	
・・・・現場管理費	( " ) $392,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 165,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,089,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $5,607,000 \times 18.220$		( " ) 1,022,000	
・一般管理費等	( " ) $(1,646,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $1,646,000 \times (23.570 \times 1.000) + 658$		( " ) 388,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $2,030,000 \times 3.850$		( " ) 78,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）				
工事別工事名：排水管理施設改修工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
機器単体費内訳			( " ) 5,607,000	
機器単体費	1.000	式	( " ) 5,607,000	
・子局設備工【嘉瀬排水機場】	1.000	式	( " ) 5,607,000	
・子局設備工【嘉瀬排水機場】	1.000	式	( " ) 5,607,000	
・情報伝送設備	1.000	式	( " ) 5,607,000	





事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				318,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		94,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
嘉瀬排水機場	1.000	式		67,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	67,000	67,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.253ton,180km	1.000	式	67,000	67,000	S単 5号
合 計				( " )	
				67,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
嘉瀬排水機場	1.000	式		27,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	27,000	27,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.18ton,13.1km	1.000	式	27,000	27,000	S単 6号
合 計				( " )	
				27,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		136,000	
・ ・ 子局				( " )	
嘉瀬排水機場	1.000	式		136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 7号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		50,000	
・ ・ 子局				( " )	
嘉瀬排水機場	1.000	式		50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 9号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 10号
合 計				( " )	
				49,623	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		38,000	
・ ・ 共通設備工				( " )	
	1.000	式		5,000	
・ ・ ・ 配線工(嘉瀬排水機場)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	5,000	5,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	406	406	S単 11号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	8.600	m	348	2,993	S単 12号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	3.000	m	479	1,437	S単 13号
合 計				( " )	
				4,836	
・ ・ 共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		33,000	
・ ・ ・ 配線工(嘉瀬排水機場)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	13,000	13,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	1.000	m	145	145	T単 2号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ビット	8.600	m	116	998	T単 7号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	3.000	m	181	543	T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	9.500	m	665	6,318	T単 4号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 付属品 付属品 ケ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩A・単A
S41001	*** S単 - 4号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.253ton,180km		式	67,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.18ton,13.1km		式	27,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形),無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42102	*** S単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	479		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-ク・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10, L=100		個	1,934		歩A・単A
T00014	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00020	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00030	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96011				
		屋内SS製自立形、W700×H1800				
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,600,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4					
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		ケミカル切(SUS M12?450mm)?4,ナット				
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
*** S単 - 4号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工					
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.253ton,180km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.253ton 180.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	67,000	67,000	
	合計				67,000	算出数量 1.000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				67,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.18ton,13.1km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.180ton 13.100km				
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 式
	単 価				27,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無					
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 8号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線					
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.75				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 12号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 13号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T0002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 4号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** 単 - 2号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** 単 - 3号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** 単 - 4号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** 単 - 5号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** 単 - 6号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** 単 - 7号 ***					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所6：嘉瀬排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名：排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ビット					
S02115	電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				11,604	
	単価		m		116	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00031	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00054	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 200×200×200					
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号 算出数量 1.000 個
	合計				3,626	
	単価		個		3,626	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(7,790,000) 8,730,000	
・製作工事価格			(5,600,000) 6,340,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	(5,607,000) 6,347,000	
・据付工事価格			(2,190,000) 2,390,000	
純工事費(据付)			( " ) 483,000	
・・据付工事原価			(1,775,000) 1,909,000	
・・・直接工事費			( " ) 393,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 393,000	
・・・・間接工事費			(1,382,000) 1,516,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 90,000	
・・・・・運搬費~営繕費等	( " ) $393,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 75,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 15,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $393,000 \times (3.870)$		( " ) 15,000	
・・・・現場管理費	( " ) $483,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 203,000	
・・・・・機器間接費			(1,089,000) 1,223,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費			(5,607,000 × 18.220) 6,347,000 × 18.220	(1,022,000) 1,156,000
・・一般管理費等			(1,775,000 × (23.570 × 1.000 + 0.04)) 1,909,000 × (23.570 × 1.000) + 710	(419,000) 450,000
・・一括計上価格(据付)	( " ) 1.000	式	(0) 40,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(2,190,000 × 3.850) 2,350,000 × 3.850	(84,000) 90,000



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名：排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 393,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 393,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 98,000	
・ 運搬工 東与賀排水機場	1.000	式	( " ) 67,000	
・ 運搬工	1.000	式	( " ) 67,000	
・ 仮置場輸送費 東与賀排水機場	1.000	式	( " ) 31,000	
・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 31,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ 子局 東与賀排水機場	1.000	式	( " ) 136,000	
・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ 子局 東与賀排水機場	1.000	式	( " ) 50,000	
・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 109,000	
・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 4,000	
・ 配線工（東与賀排水機場）	1.000	式	( " ) 4,000	
・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 105,000	
・ 配線工（東与賀排水機場）	1.000	式	( " ) 23,000	
・ 配管工（東与賀排水機場）	1.000	式	( " ) 82,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				(5,607,000)	
				6,347,000	
・子局設備工【東与賀排水機場】				(5,607,000)	
	1.000	式		6,347,000	
・子局設備工【東与賀排水機場】				(5,607,000)	
	1.000	式		6,347,000	
・・・情報伝送設備	(1.000)		(5,607,000)	(5,607,000)	1式当たり
	0.000	式	0	0	
S40012 水位観測装置	(1.000)			(5,600,000)	歩A・単A
屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	0.000	台	5,600,000	0	S単 2号
S40012 付属品	(1.000)			(7,441)	歩A・単A
ケガシ切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カケル 4	0.000	式	7,441	0	S単 3号
合計				(5,607,441)	
				0	
・・・情報伝送設備	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	6,347,000	6,347,000	
S40012 水位観測装置 (東与賀排水機場)	(0.000)			(0)	歩B・単B
屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	式	6,340,000	6,340,000	S単 15号
S40012 付属品	(0.000)			(0)	歩B・単B
ケガシ切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カケル 4	1.000	式	7,441	7,441	S単 16号
合計				(0)	
				6,347,441	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】（第1回変更）		

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
・運搬工				393,000	
	1.000	式		( " )	
・・運搬工				( " )	
東与賀排水機場	1.000	式		67,000	
・・・運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	67,000	67,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.253ton,184km	1.000	式	67,000	67,000	S単 5号
合計				( " )	
				67,000	
・・仮置場輸送費				( " )	
東与賀排水機場	1.000	式		31,000	
・・・仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	31,000	31,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.235ton,16.9km	1.000	式	31,000	31,000	S単 6号
合計				( " )	
				31,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		136,000	
・・子局				( " )	
東与賀排水機場	1.000	式		136,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 7号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		50,000	
・・子局				( " )	
東与賀排水機場	1.000	式		50,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 9号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 10号
合計				( " )	
				49,623	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		109,000	
・・共通設備工				( " )	
	1.000	式		4,000	
・・・配線工(東与賀排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	4,000	4,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	406	406	S単 11号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	5.100	m	348	1,775	S単 12号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	3.000	m	479	1,437	S単 13号
合計				( " )	
				3,618	
・・共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		105,000	
・・・配線工(東与賀排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	23,000	23,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	1.000	m	145	145	T単 2号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ビット	5.100	m	116	592	T単 7号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	3.000	m	181	543	T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	24.000	m	665	15,960	T単 4号





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業					
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】（第1回変更）					
工事別工事名	排水管理施設改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 付属品 付属品 ケ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩A・単A
S41001	*** S単 - 4号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.253ton,184km		式	67,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.235ton,16.9km		式	31,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形),無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42102	*** S単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	479		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** アスベスト分析 アスベスト分析 定性分析(JISA1481-1),,		検体	39,500		歩B・単B
S40012	*** S単 - 15号 *** 水位観測装置 (東与賀排水機場) 水位観測装置 (東与賀排水機場) 屋内SS製自立型、W700×H1800×D350程度		式	6,340,000		歩B・単B
S40012	*** S単 - 16号 *** 付属品 付属品 ケ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩B・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレメタ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A
T00014	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
	*** S単-2号 ***					
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96011				
		屋内SS製自立形、W700×H1800				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,600,000	
	*** S単-3号 ***					
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4					
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		ケミカル切(SUS M12?450mm)?4,ナット				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
	*** S単-4号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工					
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
	*** S単-5号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.253ton,184km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.253ton 184.000km				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	67,000	67,000	
	合計				67,000	算出数量 1.000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				67,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.235ton,16.9km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.235ton 16.900km				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 式
	単 価				31,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無					
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 8号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線					
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.75				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 12号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 13号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)種別	1V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	アスベスト分析 アスベスト分析 定性分析 (JISA1481-1) ..		検体		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	アスベスト分析 定性分析 (JISA1481-1)	1.000	検体	39,500	39,500	
	合計				39,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,500	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	水位観測装置 (東与賀排水機場)		式		1,000 [各単位]	歩B 当たり算出
	水位観測装置 (東与賀排水機場) 屋内SS製自立型、W700×H1800×D350程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96019 屋内SS製自立型、W700×H1800・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	水位観測装置 (東与賀排水機場) 屋内SS製自立型、W700×H1800×D350程度	1.000	式	6,340,000	6,340,000	
	合計				6,340,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				6,340,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩B 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96018 ケミカル切(SUS M12?450mm)?4,ナット・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技術者間接費率	90.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)設備区分の名称					亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)調整技術者(X)	2.000				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
K79271	間接費（据付・調整技術者）		1.800 式	37,026	66,647	
	合 計				66,647	算出数量 1.000 式
	単 価		式		66,647	





事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 4号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** T単 - 2号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** T単 - 3号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** T単 - 4号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** T単 - 5号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** T単 - 6号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** T単 - 7号 ***					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所7：東与賀排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ビット					
S02115	電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				11,604	
	単価		m		116	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00031	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00050	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正					
S02115	電工	7.140	人	24,174	172,602	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				172,602	
	単価		m		1,726	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00054	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 200×200×200					
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号 算出数量 1.000 個
	合計				3,626	
	単価		個		3,626	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

排水管理施設改修工事【施工箇所 8：東与賀1号排水路A-3㍎-㊦・A-4㍎-㊦地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所 8 : 東与賀1号排水路A-3㍎-ト・A-4㍎-ト地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 16,280,000	
・製作工事価格			( " ) 11,760,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 11,766,000	
・据付工事価格			( " ) 4,520,000	
純工事費(据付)			( " ) 974,000	
・・据付工事原価			( " ) 3,661,000	
・・・直接工事費			( " ) 798,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 798,000	
・・・・間接工事費			( " ) 2,863,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 176,000	
・・・・・運搬費~営繕費等	( " ) $798,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 152,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 24,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $798,000 \times (3.110)$		( " ) 24,000	
・・・・現場管理費	( " ) $974,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 410,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 2,277,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 133,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 133,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $11,766,000 \times 18.220$		( " ) 2,144,000	
・一般管理費等	( " ) $(3,661,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $3,661,000 \times (23.570 \times 1.000) + 1,464$		( " ) 864,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $4,520,000 \times 3.850$		( " ) 174,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所 8：東与賀1号排水路A-3ゲート・A-4ゲート地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 798,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 798,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 109,000	
・ ・ 運搬工 東与賀1号排水路A-3・A-4ゲート	1.000	式	( " ) 75,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 75,000	
・ ・ 仮置場輸送費 東与賀1号排水路A-3・A-4ゲート	1.000	式	( " ) 34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 34,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 465,000	
・ ・ 子局 東与賀1号排水路A-3ゲート	1.000	式	( " ) 223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ 子局 東与賀1号排水路A-4ゲート	1.000	式	( " ) 242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 196,000	
・ ・ 子局 東与賀1号排水路A-3ゲート	1.000	式	( " ) 93,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・ ・ 子局 東与賀1号排水路A-4ゲート	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・ ・ ・ 電源設備	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 28,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 配線工（東与賀1号排水路A-3ゲート）	1.000	式	( " ) 6,000	
・ ・ ・ 配線工（東与賀1号排水路A-4ゲート）	1.000	式	( " ) 5,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 17,000	
・ ・ ・ 配線工（東与賀1号排水路A-3ゲート）	1.000	式	( " ) 6,000	
・ ・ ・ 配管工（東与賀1号排水路A-3ゲート）	1.000	式	( " ) 4,000	
・ ・ ・ 配線工（東与賀1号排水路A-4ゲート）	1.000	式	( " ) 3,000	
・ ・ ・ 配管工（東与賀1号排水路A-4ゲート）	1.000	式	( " ) 4,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所 8 : 東与賀1号排水路A-3ゲ-ト・A-4ゲ-ト地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				798,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		109,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
東与賀1号排水路A-3・A-4ゲ-ト	1.000	式		75,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	75,000	75,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.363ton,181km	1.000	式	75,000	75,000	S単 7号
合 計				( " )	
				75,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
東与賀1号排水路A-3・A-4ゲ-ト	1.000	式		34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	34,000	34,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.355ton,14.7km	1.000	式	34,000	34,000	S単 8号
合 計				( " )	
				34,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		465,000	
・ ・ 子局				( " )	
東与賀1号排水路A-3ゲ-ト	1.000	式		223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 10号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメ-タ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	86,802	86,802	S単 12号
合 計				( " )	
				86,802	
・ ・ 子局				( " )	
東与賀1号排水路A-4ゲ-ト	1.000	式		242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 10号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメ-タ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 2号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	86,802	86,802	S単 12号
合 計				( " )	
				86,802	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42034 引込開閉器盤据付工	( " )			( " )	歩A・単A
電工0.52人、普通作業員0.35人,その他,その他,無	1.000	面	19,317	19,317	S単 9号
合 計				( " )	
				19,317	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3ゲート・A-4ゲート地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		196,000	
・子局 東与賀1号排水路A-3ゲート				( " )	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	50,000	50,000	1式当たり
S42054 水位観測装置 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 13号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 14号
合 計				49,623	
・・・計装設備工				( " )	1式当たり
	1.000	式	43,000	43,000	
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 15号
合 計				43,401	
・子局 東与賀1号排水路A-4ゲート				( " )	
	1.000	式		103,000	
・・・情報伝送設備工				( " )	1式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 13号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 14号
合 計				49,623	
・・・計装設備工				( " )	1式当たり
	1.000	式	43,000	43,000	
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 15号
合 計				43,401	
・・・電源設備				( " )	1式当たり
	1.000	式	10,000	10,000	
T00057 引込開閉器盤 撤去				( " )	歩A・単A T単 13号
	1.000	面	9,755	9,755	
合 計				9,755	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		28,000	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		11,000	
・・・配線工(東与賀1号排水路A-3ゲート)				( " )	1式当たり
	1.000	式	6,000	6,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	10.000	m	406	4,060	歩A・単A S単 16号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	0.500	m	575	288	歩A・単A S単 17号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	479	1,677	歩A・単A S単 18号
合 計				6,025	
・・・配線工(東与賀1号排水路A-4ゲート)				( " )	1式当たり
	1.000	式	5,000	5,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	7.500	m	406	3,045	歩A・単A S単 16号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	0.500	m	575	288	歩A・単A S単 17号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	2.500	m	479	1,198	歩A・単A S単 18号
合 計				4,531	
・共通設備工 撤去				( " )	
	1.000	式		17,000	
・・・配線工(東与賀1号排水路A-3ゲート)				( " )	1式当たり
	1.000	式	6,000	6,000	
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内	2.000	m	145	290	歩A・単A T単 6号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出	0.500	m	230	115	歩A・単A T単 7号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所 8：東与賀1号排水路A-3ゲート・A-4ゲート地区】（第1回変更）

工事別工事名：排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V2sq ラック	( " ) 1.000	m	181	( " ) 181	歩A・単A T単 8号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V3.5sq 管内	( " ) 8.000	m	145	( " ) 1,160	歩A・単A T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V3.5sq ラック	( " ) 2.500	m	181	( " ) 453	歩A・単A T単 2号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 3.000	m	665	( " ) 1,995	歩A・単A T単 3号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 1.000	m	1,064	( " ) 1,064	歩A・単A T単 4号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.000	m	858	( " ) 858	歩A・単A T単 5号
合計				( " ) 6,116	
・・・配管工(東与賀1号排水路A-3ゲート)	( " ) 1.000	式	( " ) 4,000	( " ) 4,000	1式当たり
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( " ) 2.500	m	1,438	( " ) 3,595	歩A・単A T単 12号
合計				( " ) 3,595	
・・・配線工(東与賀1号排水路A-4ゲート)	( " ) 1.000	式	( " ) 3,000	( " ) 3,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V2sq 管内	( " ) 6.000	m	145	( " ) 870	歩A・単A T単 6号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V2sq 露出	( " ) 0.500	m	230	( " ) 115	歩A・単A T単 7号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V2sq ラック	( " ) 1.000	m	181	( " ) 181	歩A・単A T単 8号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V3.5sq 管内	( " ) 1.500	m	145	( " ) 218	歩A・単A T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】1V3.5sq ラック	( " ) 1.500	m	181	( " ) 272	歩A・単A T単 2号
T00035 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5D-2V 管内	( " ) 3.500	m	278	( " ) 973	歩A・単A T単 9号
T00036 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5D-2V 露出	( " ) 1.000	m	435	( " ) 435	歩A・単A T単 10号
T00037 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】5D-2V ラック	( " ) 1.000	m	351	( " ) 351	歩A・単A T単 11号
合計				( " ) 3,415	
・・・配管工(東与賀1号排水路A-4ゲート)	( " ) 1.000	式	( " ) 4,000	( " ) 4,000	1式当たり
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( " ) 2.500	m	1,438	( " ) 3,595	歩A・単A T単 12号
合計				( " ) 3,595	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3号・ト・A-4号・ト地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度		面	420,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 7号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.363ton,181km		式	75,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 8号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.355ton,14.7km		式	34,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 9号 *** 引込開閉器盤据付工 配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無		面	19,317		歩A・単A
S42045	*** S単 - 10号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形)、無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 11号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置、小容量形、1架、無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	*** S単 - 12号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計、無		台	86,802		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 14号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42054	*** S単 - 15号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42102	*** S単 - 16号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 17号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁)、IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	575		歩A・単A
S42102	*** S単 - 18号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内、IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	479		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、レメータ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 、レメータ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00014	*** T単 - 1号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所 8 : 東与賀1号排水路A-3㍎-ト・A-4㍎-ト地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(B)				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合計				19,278	算出数量 1.000 人
	単価				19,278	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350					
	1)基礎データ 2)規格	K96008				
		屋外SUS製装柱形、W700×H1400				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	ポール用金具		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ポール用金具 300～400用					
	1)基礎データ 2)規格	K96017				
		300～400用				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	ポール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,000	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m					
	1)基礎データ 2)規格	K76681				
		水位計 0～20m				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所 8 : 東与賀1号排水路A-3㍍-ト・A-4㍍-ト地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				656,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ケーシング 2)規格	K96012 屋外SUS製装柱形、W350×H530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度	1.000	面	420,000	420,000	
	合 計				420,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				420,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.363ton,181km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.363ton 181.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 式
	単 価				75,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.355ton,14.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.355ton 14.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1.000 式
	単 価				34,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S42034	引込開閉器盤据付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	その他 その他 0.00 0.52 0.35 無 電工0.52人、普通作業員0.35人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R01013	電工	0.520	人	24,174	12,570	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合 計				19,317	算出数量 1.000 面
	単 価		面		19,317	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3㍍-ト・A-4㍍-ト地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備				
	2)機器区分1	TM子(孫)局装置(小容量形)				
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 11号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備				
	2)機器区分1	TM子(孫)局装置				
	4)細別1	小容量形				
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 12号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	超音波式水位計, 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	超音波式水位計				
	2)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 台
	単価				86,802	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.50, 0.50, 0.00, 0.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数	0.50				
	2)据付技術員人数	0.50				
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価				30,957	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3号・A-4号地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.75				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1,000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1,000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 16号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100,000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コックレト壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	露出(コックレト壁)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3'~ト・A-4'~ト地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合計				57,531	算出数量 100.000 m
	単価		m		575	
	*** S単 - 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ラック・ダクト内 IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3㍉-ト・A-4㍉-ト地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3ゲート・A-4ゲート地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単 価		m		145	
	*** 単 - 2号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合計				18,131	100.000 m
	単 価		m		181	
	*** 単 - 3号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単 価		m		665	
	*** 単 - 4号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量
	合計				106,366	100.000 m
	単 価		m		1,064	
	*** 単 - 5号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単 価		m		858	
	*** 単 - 6号 ***					
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単 価		m		145	
	*** 単 - 7号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所8：東与賀1号排水路A-3' -ト・A-4' -ト地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				22,965	
	単価		m		230	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00034	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				18,131	
	単価		m		181	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00035	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】5D-2V 管内					
S02115	電工	1.150	人	24,174	27,800	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				27,800	
	単価		m		278	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00036	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】5D-2V 露出					
S02115	電工	1.800	人	24,174	43,513	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				43,513	
	単価		m		435	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00037	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】5D-2V ラック					
S02115	電工	1.450	人	24,174	35,052	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				35,052	
	単価		m		351	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00057	引込開閉器盤 撤去		面		1.000 面	歩A 当たり算出





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項 目 名	内 容
工事名	排水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	( " ) 補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	( " ) 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	( " ) 1.000
被災地補正（現場管理費）	( " ) 1.000
週休2日補正	( " ) 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	( " ) 0.00%
現場環境改善費の計上	( " ) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	( " ) 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	( " ) 補正なし

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 15,810,000	
・製作工事価格			( " ) 11,280,000	
・ ・ 機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 11,280,000	
・据付工事価格			( " ) 4,530,000	
純工事費(据付)			( " ) 1,043,000	
・ ・ 据付工事原価			( " ) 3,670,000	
・ ・ ・ 直接工事費			( " ) 854,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 854,000	
・ ・ ・ ・ 間接工事費			( " ) 2,816,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			( " ) 189,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等	( " ) $854,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 163,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			( " ) 26,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)	( " ) $854,000 \times (3.050)$		( " ) 26,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費	( " ) $1,043,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 439,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器間接費			( " ) 2,188,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			( " ) 133,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			( " ) 133,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費	( " ) $11,280,000 \times 18.220$		( " ) 2,055,000	
・ ・ 一般管理費等	( " ) $(3,670,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $3,670,000 \times (23.570 \times 1.000) + 1,468$		( " ) 866,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $4,530,000 \times 3.850$		( " ) 174,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			( " ) 854,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	( " ) 854,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 116,000	
・・・運搬工 久保田第1排水機場・関左工門樋管	1.000	式	( " ) 79,000	
・・・運搬工	1.000	式	( " ) 79,000	
・・・仮置場輸送費 久保田第1排水機場・関左工門樋管	1.000	式	( " ) 37,000	
・・・仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 37,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 359,000	
・・・子局 久保田第1排水機場	1.000	式	( " ) 136,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・・・子局 関左工門樋管	1.000	式	( " ) 223,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 143,000	
・・・子局 久保田第1排水機場	1.000	式	( " ) 50,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・・・子局 関左工門樋管	1.000	式	( " ) 93,000	
・・・情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・・・計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 236,000	
・・・共通設備工	1.000	式	( " ) 114,000	
・・・配線工（久保田第1排水機場）	1.000	式	( " ) 58,000	
・・・配管工（久保田第1排水機場）	1.000	式	( " ) 49,000	
・・・配線工（関左工門樋管）	1.000	式	( " ) 7,000	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 122,000	
・・・配線工（久保田第1排水機場）	1.000	式	( " ) 45,000	
・・・配管工（久保田第1排水機場）	1.000	式	( " ) 66,000	
・・・配線工（関左工門樋管）	1.000	式	( " ) 7,000	
・・・配管工（関左工門樋管）	1.000	式	( " ) 4,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				11,280,000	
・子局設備工【久保田第1排水機場】				( " )	
	1.000	式		5,607,000	
・子局設備工【久保田第1排水機場】				( " )	
	1.000	式		5,607,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	5,607,000	5,607,000	
S40012 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	5,600,000	5,600,000	S単 9号
S40012 付属品 マメ加寸切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	7,441	7,441	S単 10号
合計				( " )	
				5,607,441	
・子局設備工【関左工門樋管】				( " )	
	1.000	式		5,673,000	
・子局設備工【関左工門樋管】				( " )	
	1.000	式		5,673,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	5,017,000	5,017,000	
S40012 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	5,000,000	5,000,000	S単 11号
S40012 ボール用具 300~400用	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	本	17,000	17,000	S単 12号
合計				( " )	
				5,017,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	656,000	656,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~20m	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	656,000	656,000	S単 13号
合計				( " )	
				656,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				854,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		116,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
久保田第1排水機場・関左工門樋管	1.000	式		79,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	79,000	79,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.424ton,182km	1.000	式	79,000	79,000	S単 17号
合 計				( " )	
				79,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
久保田第1排水機場・関左工門樋管	1.000	式		37,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	37,000	37,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.433ton,14.9km	1.000	式	37,000	37,000	S単 18号
合 計				( " )	
				37,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		359,000	
・ ・ 子局				( " )	
久保田第1排水機場	1.000	式		136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無	1.000	架	61,914	61,914	S単 19号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメ-ク・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ 子局				( " )	
関左工門樋管	1.000	式		223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無	1.000	架	61,914	61,914	S単 19号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメ-ク・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 2号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )			( " )	1 式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 21号
合 計				( " )	
				86,802	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		143,000	
・ ・ 子局				( " )	
久保田第1排水機場	1.000	式		50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 22号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 23号
合 計				( " )	
				49,623	
・ ・ 子局				( " )	
関左工門樋管	1.000	式		93,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）			

工事別工事名:排水管理施設改修工事		数量	単位	単価	金額	備考
・・・情報伝送設備工		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	50,000	50,000	
S42054	水位観測装置 撤去 0.50.0.50.0.00.0.00.	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		1.000	式	30,957	30,957	S単 22号
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00.0.75.0.00.0.00.	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		1.000	式	18,666	18,666	S単 23号
合 計					49,623	
・・・計装設備工		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	43,000	43,000	
S42054	電波式水位計 撤去 0.50.1.00.0.00.0.00.	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		1.000	式	43,401	43,401	S単 24号
合 計					43,401	
・共通設備工					( " )	
		1.000	式		236,000	
・・・配線工 (久保田第1排水機場)		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	58,000	58,000	
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	406	1,218	S単 27号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.600	m	348	1,601	S単 28号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	479	1,437	S単 29号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	1,525	4,575	S単 30号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.600	m	1,259	5,791	S単 31号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	1,911	5,733	S単 32号
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CPEV-S 0.65 20P,管内配線,20mm以下	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	1,990	5,970	S単 37号
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CPEV-S 0.65 20P,ビット配線,20mm以下	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.600	m	1,724	7,930	S単 38号
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CPEV-S 0.65 20P,ラック配線,20mm以下	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	2,376	7,128	S単 39号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	1,535	4,605	S単 34号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) ビット,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.600	m	1,269	5,837	S単 35号
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) ラック・ダクト内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	1,921	5,763	S単 36号
合 計					57,588	
・・・配管工 (久保田第1排水機場)		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	49,000	49,000	
S42100	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	3,614	10,842	S単 25号
S42100	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	m	3,822	11,466	S単 26号
S02116	ノーマルバンド G36,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		3.000	個	930	2,790	S単 2号
T00055	ダクターチャンネル SUS S-D1S15,L=150	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.000	個	4,205	16,820	T単 24号
S02116	端末保護キャップ D1タイプ,白色,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		8.000	個	73	584	S単 4号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC28,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.000	個	241	964	S単 5号
S02116	ダクタークリップ SUS S-DC36,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		4.000	個	259	1,036	S単 6号
S02116	クリップ保護キャップ DCCP-W,白色,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		8.000	個	90	720	S単 7号
S02116	オールアンカー SUS M10×70,,	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		8.000	本	520	4,160	S単 8号
合 計					49,382	
・・・配線工 (関左工門樋管)		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	7,000	7,000	
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		14.500	m	406	5,887	S単 27号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		0.500	m	575	288	S単 33号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
		2.500	m	479	1,198	S単 29号
合 計					7,373	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・開左工門樋管地区】 (第1回変更)			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 122,000	
・・・配線工(久保田第1排水機場)	( " ) 1.000	式	( " ) 45,000	( " ) 45,000	1式当たり
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( " ) 1.000	m	( " ) 145	( " ) 145	歩A・単A T単 3号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ビット	( " ) 4.600	m	( " ) 116	( " ) 534	歩A・単A T単 8号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( " ) 3.000	m	( " ) 181	( " ) 543	歩A・単A T単 4号
T00038 制御ケーブル配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C 管内	( " ) 1.000	m	( " ) 665	( " ) 665	歩A・単A T単 13号
T00039 制御ケーブル配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C ビット	( " ) 4.600	m	( " ) 532	( " ) 2,447	歩A・単A T単 14号
T00040 制御ケーブル配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C ラック	( " ) 3.000	m	( " ) 858	( " ) 2,574	歩A・単A T単 15号
T00041 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S 0.65 20P 管内	( " ) 1.000	m	( " ) 665	( " ) 665	歩A・単A T単 16号
T00042 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S 0.65 20P ビット	( " ) 4.600	m	( " ) 532	( " ) 2,447	歩A・単A T単 17号
T00043 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CPEV-S 0.65 20P ラック	( " ) 3.000	m	( " ) 858	( " ) 2,574	歩A・単A T単 18号
T00044 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内	( " ) 1.000	m	( " ) 665	( " ) 665	歩A・単A T単 19号
T00045 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C ビット	( " ) 4.600	m	( " ) 532	( " ) 2,447	歩A・単A T単 20号
T00046 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C ラック	( " ) 3.000	m	( " ) 858	( " ) 2,574	歩A・単A T単 21号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 34.500	m	( " ) 665	( " ) 22,943	歩A・単A T単 5号
T00031 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ビット	( " ) 1.300	m	( " ) 532	( " ) 692	歩A・単A T単 9号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 2.000	m	( " ) 1,064	( " ) 2,128	歩A・単A T単 6号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.500	m	( " ) 858	( " ) 1,287	歩A・単A T単 7号
合 計				( " ) 45,330	
・・・配管工(久保田第1排水機場)	( " ) 1.000	式	( " ) 66,000	( " ) 66,000	1式当たり
T00054 ブルボックス取付工 【撤去】SUS_WP 200×200×200	( " ) 2.000	個	( " ) 3,626	( " ) 7,252	歩A・単A T単 23号
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( " ) 11.000	m	( " ) 1,438	( " ) 15,818	歩A・単A T単 22号
T00002 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100	( " ) 9.000	個	( " ) 1,934	( " ) 17,406	歩A・単A T単 1号
T00003 通信線設置工 【撤去】アンテナ取付マスト	( " ) 1.000	本	( " ) 25,337	( " ) 25,337	歩A・単A T単 2号
合 計				( " ) 65,813	
・・・配線工(開左工門樋管)	( " ) 1.000	式	( " ) 7,000	( " ) 7,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内	( " ) 4.500	m	( " ) 145	( " ) 653	歩A・単A T単 10号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出	( " ) 0.500	m	( " ) 230	( " ) 115	歩A・単A T単 11号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 181	( " ) 181	歩A・単A T単 12号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( " ) 10.000	m	( " ) 145	( " ) 1,450	歩A・単A T単 3号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( " ) 1.500	m	( " ) 181	( " ) 272	歩A・単A T単 4号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 3.000	m	( " ) 665	( " ) 1,995	歩A・単A T単 5号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 1.000	m	( " ) 1,064	( " ) 1,064	歩A・単A T単 6号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 858	( " ) 858	歩A・単A T単 7号
合 計				( " ) 6,588	
・・・配管工(開左工門樋管)	( " ) 1.000	式	( " ) 4,000	( " ) 4,000	1式当たり
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( " ) 2.500	m	( " ) 1,438	( " ) 3,595	歩A・単A T単 22号
合 計				( " ) 3,595	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** ノーマルバンド ノーマルバンド G36, ,		個	930		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S15, L=150, ,		個	579		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D1タイプ、白色, ,		個	73		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28, ,		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC36, ,		個	259		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-W、白色, ,		個	90		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70, ,		本	520		歩A・単A
S40012	*** S単 - 9号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** 付属品 付属品 クミ加寸切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加付 4		式	7,441		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 14号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41001	*** S単 - 15号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 0.45,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41001	*** S単 - 16号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 0.75,その他設備(区分1),普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.424ton,182km		式	79,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 18号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.433ton,14.9km		式	37,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 19号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), ,無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 20号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, ,小容量形, 1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	*** S単 - 21号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42054	*** S単 - 22号 *** 水位観測装置 撤去					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 23号 ***		式	30,957		歩A・単A
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 24号 ***		式	18,666		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 25号 ***		式	43,401		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無 *** S単 - 26号 ***		m	3,614		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無 *** S単 - 27号 ***		m	3,822		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 28号 ***		m	406		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 29号 ***		m	348		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 30号 ***		m	479		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 31号 ***		m	1,525		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 32号 ***		m	1,259		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 33号 ***		m	1,911		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コケル壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 34号 ***		m	575		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 35号 ***		m	1,535		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 36号 ***		m	1,269		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 37号 ***		m	1,921		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) CPEV-S 0.65 20P,管内配線,20mm以下 *** S単 - 38号 ***		m	1,990		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) CPEV-S 0.65 20P,ビット配線,20mm以下 *** S単 - 39号 ***		m	1,724		歩A・単A
S42113	ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) CPEV-S 0.65 20P,ラック配線,20mm以下		m	2,376		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレマク・放流警報設備 *** X単 - 1号 ***		式	66,647		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレマク・放流警報設備 *** X単 - 2号 ***		式	66,647		歩A・単A
T00002	電線管付属品 *** T単 - 1号 ***					
	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00003	*** T単 - 2号 *** 通信線設置工					
	【撤去】アンテナ取付マスト		本	25,337		歩A・単A
T00014	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00020	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00030	*** T単 - 8号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq ビット		m	116		歩A・単A
T00031	*** T単 - 9号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V ビット		m	532		歩A・単A
T00032	*** T単 - 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq 管内		m	145		歩A・単A
T00033	*** T単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq 露出		m	230		歩A・単A
T00034	*** T単 - 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq ラック		m	181		歩A・単A
T00038	*** T単 - 13号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CV 3.5sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00039	*** T単 - 14号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CV 3.5sq 2C ビット		m	532		歩A・単A
T00040	*** T単 - 15号 *** 制御ケーブル配線工					
	【撤去】CV 3.5sq 2C ラック		m	858		歩A・単A
T00041	*** T単 - 16号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】CPEV-S 0.65 20P 管内		m	665		歩A・単A
T00042	*** T単 - 17号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】CPEV-S 0.65 20P ビット		m	532		歩A・単A
T00043	*** T単 - 18号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】CPEV-S 0.65 20P ラック		m	858		歩A・単A
T00044	*** T単 - 19号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00045	*** T単 - 20号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ビット		m	532		歩A・単A
T00046	*** T単 - 21号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ラック		m	858		歩A・単A
T00049	*** T単 - 22号 *** 電線管敷設工					
	【撤去】G28 (露出) クリップ留め補正		m	1,438		歩A・単A
T00054	*** T単 - 23号 *** プルボックス取付工					



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・開左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1,000 人
	単価				24,174	
*** S単-2号 ***						
S02116	ノーマルバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ノーマルバンド G36,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	ノーマルバンド G36	1.000	個	930	930	
	合計				930	算出数量 1,000 各単位
	単価				930	
*** S単-3号 ***						
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S15, L=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	ダクターチャンネル SUS S-D1S15, L=150	1.000	個	579	579	
	合計				579	算出数量 1,000 各単位
	単価				579	
*** S単-4号 ***						
S02116	端末保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1タイプ、白色,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	端末保護キャップ D1タイプ、白色	1.000	個	73	73	
	合計				73	算出数量 1,000 各単位
	単価				73	
*** S単-5号 ***						
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合計				241	算出数量 1,000 各単位

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				241	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC36, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96013	ダクタークリップ SUS S-DC36	1.000	個	259	259	
	合 計				259	算出数量 1,000 各単位
	単 価				259	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96018	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色	1.000	個	90	90	
	合 計				90	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96019	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	520	520	
	合 計				520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				520	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96011 屋内SS製自立形、W700×H1800				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合 計				5,600,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,600,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 タ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎データ 2)規格	K96018 タ加工切(SUS M12?450mm)?4,ナット				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K96018	付属品 75加寸切(SUS M12 450mm) 4.ナット 4.樹脂加付 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 屋外SUS製装柱形、W700×H1400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	ポール用金具		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ポール用金具 300～400用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017 300～400用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	ポール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				656,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
	*** S単 - 15号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 0.45,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工 0.45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,174	
	*** S単 - 16号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 0.75,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員 0.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合 計				19,278	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,278	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.424ton,182km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.424ton 182.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	79,000	79,000	
	合 計				79,000	算出数量 1.000 式
	単 価				79,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.433ton,14.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.433ton 14.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	37,000	37,000	
	合 計				37,000	算出数量 1.000 式
	単 価				37,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所：久保田第1排水機場・開左工門樋管地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置、小容量形、1架、無線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	TM/TC設備				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)細別 1	小容量形				
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 21号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計、無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機器区分	超音波式水位計				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)歩掛補正区分	無				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1,000 台
	単価		台		86,802	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.50				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1,000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 23号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)据付技術員人数	0.75				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 24号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 25号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無 1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出) P27410 0.00 0.00 有 無 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	24,174	287,671	
	合計				361,449	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,614	
	*** S単 - 26号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無 1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	厚鋼電線管 - 36 屋外・屋内(露出) P27411 0.00 0.00 有 無 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	11.900	人	24,174	287,671	
	合計				382,170	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,822	
	*** S単 - 27号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管内、1V、600V、-.5.5mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	1V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 28号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット、1V、600V、-.5.5mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	1V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内、1V、600V、-.5.5mm2、屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	1V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	
	*** S単 - 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管内、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工					
		5.500	人	24,174	132,957	
	合計				152,457	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,525	
	*** S単 - 31号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット・CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	CVケーブル				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工					
		4.400	人	24,174	106,366	
	合計				125,866	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,259	
	*** S単 - 32号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	CVケーブル				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工					
		7.100	人	24,174	171,635	
	合計				191,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,911	
	*** S単 - 33号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出(コンクリート壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(1V)					
	より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工					
		1.900	人	24,174	45,931	
	合計				57,531	算出数量 100.000 m
	単価		m		575	
	*** S単 - 34号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	CVV-ケーブル				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	2心 2mm2 地中・屋外・屋内			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電気	5.500	人	24,174	132,957	
	合計				153,457	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,535	
	*** S単 - 35号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ビット,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	ビット CVV-Sケーブル			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	2心 2mm2 屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電気	4.400	人	24,174	106,366	
	合計				126,866	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,269	
	*** S単 - 36号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 CVV-Sケーブル			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	2心 2mm2 屋外・屋内			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電気	7.100	人	24,174	171,635	
	合計				192,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,921	
	*** S単 - 37号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CPEV-S 0.65 20P,管内配線,20mm以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96016 管内配線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CPEV-S 0.65 20P			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96016	CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.65-20P	100.000	m	660	66,000	
R01013	電気	5.500	人	24,174	132,957	
	合計				198,957	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,990	
	*** S単 - 38号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) CPEV-S 0.65 20P,ビット配線,20mm以下				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96016 ビット配線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所 9 : 久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CPEV-S 0.65 20P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.65-20P	100.000	m	660	66,000	
R01013	電工	4.400	人	24,174	106,366	
	合計				172,366	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,724	
	*** S単 - 39号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外) ケーブル配線工(標準外) CPEV-S 0.65 20P,ラック配線,20mm以下		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96016 ラック配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CPEV-S 0.65 20P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.65-20P	100.000	m	660	66,000	
R01013	電工	7.100	人	24,174	171,635	
	合計				237,635	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,376	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		割増等を含まない
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		割増等を含まない
K96017	ボール用金具 300～400用		本	17,000		割増等を含まない
K96018	付属品 ケ加工切(SUS_M12_450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		割増等を含まない
P96009	ノーマルバンド G36		個	930		
P96011	ダクターチャンネル SUS S-D1S15, L=150		個	579		
P96012	ダクタークリップ SUS S-DC28		個	241		
P96013	ダクタークリップ SUS S-DC36		個	259		
P96016	CPEV-Sケーブル CPEV-S 0.65-20P		m	660		
P96017	端末保護キャップ D1タイプ、白色		個	73		
P96018	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色		個	90		
P96019	オールアンカー SUS M10×70		本	520		

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・開左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] .その他設備(区分1).電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 14号 算出数量 1.000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	通信線設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】アンテナ取付マスト [施設機械労務単価] 0.45.その他設備(区分1).電 工	0.450	人	24,174	10,878	S単 15号
S41001	[施設機械労務単価] 0.75.その他設備(区分1).普通作業員	0.750	人	19,278	14,459	S単 16号 算出数量 1.000 本
	合 計				25,337	
	単 価		本		25,337	
	*** T単 - 3号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** T単 - 4号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** T単 - 5号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** T単 - 6号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合 計				85,818	100.000 m
	単 価		m		858	
	*** T単 - 8号 ***					
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ビット					
S02115	電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量
	合 計				11,604	100.000 m
	単 価		m		116	
	*** T単 - 9号 ***					
T00031	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量
	合 計				53,183	100.000 m
	単 価		m		532	
	*** T単 - 10号 ***					
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合 計				14,504	100.000 m
	単 価		m		145	
	*** T単 - 11号 ***					
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	S単 1号 算出数量
	合 計				22,965	100.000 m
	単 価		m		230	
	*** T単 - 12号 ***					
T00034	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合 計				18,131	100.000 m
	単 価		m		181	
	*** T単 - 13号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・開左工門樋管地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00038	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 3.5sq 2C 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				66,479	
	単価		m		665	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00039	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 3.5sq 2C ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00040	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 3.5sq 2C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00041	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CPEV-S 0.65 20P 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				66,479	
	単価		m		665	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00042	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CPEV-S 0.65 20P ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00043	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CPEV-S 0.65 20P ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00044	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所9：久保田第1排水機場・関左工門樋管地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【撤去】CVW-S 2sq 2C 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号
	合計				66,479	算出数量 100.000 m
	単価		m		665	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00045	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CVW-S 2sq 2C ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号
	合計				53,183	算出数量 100.000 m
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00046	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CVW-S 2sq 2C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号
	合計				85,818	算出数量 100.000 m
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28（露出）クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号
	合計				143,835	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00054	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 200×200×200					
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号
	合計				3,626	算出数量 1.000 個
	単価		個		3,626	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00055	ダクターチャンネル		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SUS S-D1S15, L=150					
S02116	ダクターチャンネル	1.000	個	579	579	S単 3号
	SUS S-D1S15, L=150,,					
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号
	合計				4,205	算出数量 1.000 個
	単価		個		4,205	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所10:久保田第2排水機場地区】(第1回変更)

項目名	内容
工事名	排水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	( " ) 補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正(現場管理費)	( " ) 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正(共通仮設費)	( " ) 1.000
被災地補正(現場管理費)	( " ) 1.000
週休2日補正	( " ) 4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	( " ) 0.00%
現場環境改善費の計上	( " ) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	( " ) 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	( " ) 補正なし

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 7,650,000	
・製作工事価格			( " ) 5,600,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 5,607,000	
・据付工事価格			( " ) 2,050,000	
純工事費(据付)			( " ) 404,000	
・・据付工事原価			( " ) 1,663,000	
・・・直接工事費			( " ) 328,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 328,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,335,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 76,000	
・・・・・運搬費~営繕費等	( " ) $328,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		( " ) 63,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 13,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)	( " ) $328,000 \times (4.090)$		( " ) 13,000	
・・・・現場管理費	( " ) $404,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		( " ) 170,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,089,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費	( " ) $5,607,000 \times 18.220$		( " ) 1,022,000	
・一般管理費等	( " ) $(1,663,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $1,663,000 \times (23.570 \times 1.000) + 665$		( " ) 392,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	( " ) $2,050,000 \times 3.850$		( " ) 79,000	





事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所10:久保田第2排水機場地区】(第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				5,607,000	
・子局設備工【久保田第2排水機場】	1.000	式		( " )	
				5,607,000	
・子局設備工【久保田第2排水機場】	1.000	式		( " )	
				5,607,000	
・情報伝送設備	( " )			( " )	1 式当たり
	1.000	式	5,607,000	5,607,000	
S40012 水位観測装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	S単 2号
S40012 付属品	( " )			( " )	歩A・単A
タテ切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	S単 3号
合 計				( " )	
				5,607,441	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】（第1回変更）		

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				328,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		98,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
久保田第2排水機場	1.000	式		68,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	68,000	68,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.253ton,185km	1.000	式	68,000	68,000	S単 5号
合 計				( " )	
				68,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
久保田第2排水機場	1.000	式		30,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	30,000	30,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.185ton,17.9km	1.000	式	30,000	30,000	S単 6号
合 計				( " )	
				30,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		136,000	
・ ・ 子局				( " )	
久保田第2排水機場	1.000	式		136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 7号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		50,000	
・ ・ 子局				( " )	
久保田第2排水機場	1.000	式		50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 9号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 10号
合 計				( " )	
				49,623	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		44,000	
・ ・ 共通設備工				( " )	
	1.000	式		6,000	
・ ・ ・ 配線工(久保田第2排水機場)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	6,000	6,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	406	406	S単 11号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	11.600	m	348	4,037	S単 12号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	3.000	m	479	1,437	S単 13号
合 計				( " )	
				5,880	
・ ・ 共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		38,000	
・ ・ ・ 配線工(久保田第2排水機場)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	15,000	15,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	1.000	m	145	145	T単 2号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ビット	11.600	m	116	1,346	T単 7号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	3.000	m	181	543	T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	8.500	m	665	5,653	T単 4号



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 付属品 付属品 ケ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩A・単A
S41001	*** S単 - 4号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.253ton,185km		式	68,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.185ton,17.9km		式	30,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形),無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42102	*** S単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	479		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-ク・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A
T00014	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00020	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00030	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
	*** S単-2号 ***					
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96011				
		屋内SS製自立形、W700×H1800				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,600,000	
	*** S単-3号 ***					
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4					
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		ケミカル切(SUS M12?450mm)?4,ナット				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
	*** S単-4号 ***					
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工					
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
	*** S単-5号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.253ton,185km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.253ton 185.000km				
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	68,000	68,000	
	合計				68,000	算出数量 1.000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				68,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.185ton,17.9km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.185ton 17.900km				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 式
	単 価				30,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無					
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 8号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線					
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.00				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	0.75				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 12号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ビット				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 13号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	1V				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	-				







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所10：久保田第2排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T0002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 4号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** 単 - 2号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** 単 - 3号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** 単 - 4号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** 単 - 5号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** 単 - 6号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** 単 - 7号 ***					





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(9,510,000) 9,530,000	
・製作工事価格			( " ) 6,580,000	
・ ・ 機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 6,588,000	
・据付工事価格			(2,930,000) 2,950,000	
純工事費(据付)			(781,000) 791,000	
・ ・ 据付工事原価			(2,377,000) 2,391,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(638,000) 647,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(638,000) 647,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,739,000) 1,744,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(143,000) 144,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等				
	(638,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020))		(122,000)	
	647,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		123,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			( " ) 21,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
	(638,000 × (3.330))		( " )	
	647,000 × (3.320)		21,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(781,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000))		(329,000)	
	791,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		333,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			( " ) 1,267,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			( " ) 67,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	( " ) 6,588,000 × 18.220		( " ) 1,200,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(2,377,000 × (23.570*1.000 + 0.04))		(561,000)	
	2,391,000 × (23.570*1.000) + 950		564,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(2,930,000 × 3.850)		(113,000)	
	2,950,000 × 3.850		114,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(638,000) 647,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(638,000) 647,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 90,000	
・ ・ 運搬工 三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式	( " ) 65,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 65,000	
・ ・ 仮置場輸送費 三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式	( " ) 25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 25,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 242,000	
・ ・ 子局 三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式	( " ) 242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ 子局 三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 203,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 185,000	
・ ・ ・ 配線工（三日月2号排水路ゲート上流域）	1.000	式	( " ) 31,000	
・ ・ ・ 配管工（三日月2号排水路ゲート上流域）	1.000	式	( " ) 154,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 18,000	
・ ・ ・ 配線工（三日月2号排水路ゲート上流域）	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 配管工（三日月2号排水路ゲート上流域）	1.000	式	( " ) 7,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				6,588,000	
・子局設備工【三日月2号排水路ゲート上流域】	1.000	式		( " )	
				6,588,000	
・子局設備工【三日月2号排水路ゲート上流域】	1.000	式		( " )	
				6,588,000	
・・・情報伝送設備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	5,017,000	5,017,000	
S40012 水位観測装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	S単 11号
S40012 ボール用金具	( " )			( " )	歩A・単A
300~400用	1.000	本	17,000	17,000	S単 12号
合計				( " )	
				5,017,000	
・・・計装設備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	1,151,000	1,151,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)	( " )			( " )	歩A・単A
水位計 0~20m	1.000	台	656,000	656,000	S単 13号
S40012 水位計取付架台(1)	( " )			( " )	歩A・単A
SS(HDZT)制水路壁取付タイプ	1.000	台	495,000	495,000	S単 14号
合計				( " )	
				1,151,000	
・・・電源設備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	420,000	420,000	
S40012 引込開閉器盤	( " )			( " )	歩A・単A
屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度	1.000	面	420,000	420,000	S単 15号
合計				( " )	
				420,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(638,000)	
				647,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		90,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式		65,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	65,000	65,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.241ton,174km	1.000	式	65,000	65,000	S単 16号
合 計				( " )	
				65,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式		25,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.197ton,9.3km	1.000	式	25,000	25,000	S単 17号
合 計				( " )	
				25,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		242,000	
・ ・ 子局				( " )	
三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式		242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 19号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	86,802	86,802	S単 21号
合 計				( " )	
				86,802	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42034 配電盤据付工	( " )			( " )	歩A・単A
電工0.52人, 普通作業員0.35人, その他, その他, 無	1.000	面	19,317	19,317	S単 18号
合 計				( " )	
				19,317	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		103,000	
・ ・ 子局				( " )	
三日月2号排水路ゲート上流域	1.000	式		103,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 22号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 23号
合 計				( " )	
				49,623	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	43,000	43,000	
S42054 電波式水位計 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 24号
合 計				( " )	
				43,401	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	10,000	10,000	
T00057 引込開閉器盤 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	9,755	9,755	T単 15号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				( " ) 9,755	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 203,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		( " ) 185,000	
・ ・ ・ 配線工 (三日月2号排水路ゲート上流域)	( " ) 1.000	式	( " ) 31,000	( " ) 31,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-.5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 14.500	m	( " ) 406	( " ) 5,887	歩A・単A S単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 0.500	m	( " ) 575	( " ) 288	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-.5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 2.500	m	( " ) 479	( " ) 1,198	歩A・単A S単 30号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 13.500	m	( " ) 1,535	( " ) 20,723	歩A・単A S単 31号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 露出(コンクリート壁),CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内	( " ) 0.500	m	( " ) 2,332	( " ) 1,166	歩A・単A S単 32号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内,CVV-Sケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内	( " ) 1.000	m	( " ) 1,921	( " ) 1,921	歩A・単A S単 33号
合計				( " ) 31,183	
・ ・ ・ 配管工 (三日月2号排水路ゲート上流域)	( " ) 1.000	式	( " ) 154,000	( " ) 154,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無	( " ) 9.000	m	( " ) 3,614	( " ) 32,526	歩A・単A S単 25号
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-.28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,高所作業(2m以上)	( " ) 2.000	m	( " ) 4,190	( " ) 8,380	歩A・単A S単 26号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),.30,屋外・屋内(露出) ,0.00,0.00,有,無,無	( " ) 2.000	m	( " ) 2,437	( " ) 4,874	歩A・単A S単 27号
S42109 ボックス類取付工 ,プルボックスSUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	( " ) 1.000	個	( " ) 38,478	( " ) 38,478	歩A・単A S単 34号
S02116 防水エポックパブリック ,#30,,	( " ) 2.000	個	( " ) 603	( " ) 1,206	歩A・単A S単 3号
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ ,#30,,	( " ) 2.000	個	( " ) 510	( " ) 1,020	歩A・単A S単 4号
T00056 ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100	( " ) 12.000	個	( " ) 4,065	( " ) 48,780	歩A・単A T単 14号
S02116 端末保護キャップ D1タイプ,白色,,	( " ) 24.000	個	( " ) 73	( " ) 1,752	歩A・単A S単 6号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28,,	( " ) 12.000	個	( " ) 241	( " ) 2,892	歩A・単A S単 7号
S02116 クリップ保護キャップ DCCP-W,白色,,	( " ) 12.000	個	( " ) 90	( " ) 1,080	歩A・単A S単 8号
S02116 ステンレスバンド SFT-N109,,	( " ) 2.000	個	( " ) 237	( " ) 474	歩A・単A S単 9号
S02116 オールアンカー SUS M10×70,,	( " ) 24.000	本	( " ) 520	( " ) 12,480	歩A・単A S単 10号
合計				( " ) 153,942	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 18,000	
・ ・ ・ 配線工 (三日月2号排水路ゲート上流域)	( " ) 1.000	式	( " ) 11,000	( " ) 11,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内	( " ) 5.500	m	( " ) 145	( " ) 798	歩A・単A T単 6号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出	( " ) 0.500	m	( " ) 230	( " ) 115	歩A・単A T単 7号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 181	( " ) 181	歩A・単A T単 8号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( " ) 1.000	m	( " ) 145	( " ) 145	歩A・単A T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( " ) 1.500	m	( " ) 181	( " ) 272	歩A・単A T単 2号
T00044 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内	( " ) 5.500	m	( " ) 665	( " ) 3,658	歩A・単A T単 9号
T00047 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出	( " ) 0.500	m	( " ) 1,064	( " ) 532	歩A・単A T単 11号
T00046 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 858	( " ) 858	歩A・単A T単 10号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 4.500	m	( " ) 665	( " ) 2,993	歩A・単A T単 3号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 1.000	m	( " ) 1,064	( " ) 1,064	歩A・単A T単 4号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 858	( " ) 858	歩A・単A T単 5号
合計				( " ) 11,474	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 防水エボカブリング 防水エボカブリング #30,,		個	603		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #30,,		個	510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 端末保護キャップ 端末保護キャップ D1タイプ、白色,,		個	73		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28,,		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-W、白色,,		個	90		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-N109,,		個	237		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70,,		本	520		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 水位計取付架台(1) 水位計取付架台(1) SS(HDZT)制水路壁取付タイプ		台	495,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度		面	420,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 16号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.241ton,174km		式	65,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.197ton,9.3km		式	25,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 18号 *** 配電盤据付工 配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無		面	19,317		歩A・単A
S42045	*** S単 - 19号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 20号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置,,小容量形,1架、無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	*** S単 - 21号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42054	*** S単 - 22号 *** 水位観測装置 撤去					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 23号 ***		式	30,957		歩A・単A
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 24号 ***		式	18,666		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 25号 ***		式	43,401		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無 *** S単 - 26号 ***		m	3,614		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,高所作業(2m以上) *** S単 - 27号 ***		m	4,190		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0. 00,0.00,有,無,無 *** S単 - 28号 ***		m	2,437		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 29号 ***		m	406		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 30号 ***		m	575		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 31号 ***		m	479		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) 管内,CVV-Sf-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 32号 ***		m	1,535		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) 露出(コンクリート壁),CVV-Sf-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 33号 ***		m	2,332		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内,CVV-Sf-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 34号 ***		m	1,921		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45 *** S単 - 35号 ***		個	38,478		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,892		歩B・単B
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,レメタ・放流警報設備 *** X単 - 1号 ***		式	66,647		歩A・単A
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq 管内 *** T単 - 2号 ***		m	145		歩A・単A
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq ラック *** T単 - 3号 ***		m	181		歩A・単A
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 管内 *** T単 - 4号 ***		m	665		歩A・単A
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 露出 *** T単 - 5号 ***		m	1,064		歩A・単A
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V ラック *** T単 - 6号 ***		m	858		歩A・単A
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合計				19,278	算出数量 1.000 人
	単価				19,278	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	防水エウカップリング 防水エウカップリング #30,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				
P96007	防水エウカップリング #30	1.000	個	603	603	
	合計				603	算出数量 1.000 各単位
	単価				603	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #30,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				
P96008	防水ユニオンボックスコネクタ #30	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				
P96010	ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				439	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1タイプ、白色、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96017	端末保護キャップ D1タイプ、白色	1.000	個	73	73	
	合 計				73	算出数量 1,000 各単位
	単 価				73	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96012	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1,000 各単位
	単 価				241	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96018	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色	1.000	個	90	90	
	合 計				90	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ステンレスバンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-N109、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96014	ステンレスバンド SFT-N109	1.000	個	237	237	
	合 計				237	算出数量 1,000 各単位
	単 価				237	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96019	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	520	520	
	合計				520	算出数量 1.000 各単位
	単価				520	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	水位観測装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 屋外SUS製装柱形、W700×H1400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	ボール用金具		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ボール用金具 300～400用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017 300～400用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	ボール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				656,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	水位計取付架台(1)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計取付架台(1) SS(HDZT)制水路壁取付タイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96013 SS(HDZT)制水路壁取付タイプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96013	水位計取付架台(1) SS(HDZT)制水路壁取付タイプ	1.000	台	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				495,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎ゲ-ウト 2)規格	K96012 屋外SUS製装柱形、W350×H530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度	1.000	面	420,000	420,000	
	合計				420,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				420,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.241ton,174km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.241ton 174.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 式
	単価				65,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.197ton,9.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.197ton 9.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 式
	単価				25,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	その他 その他 0.00 0.52 0.35 無 電工0.52人、普通作業員0.35人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R01013	電工	0.520	人	24,174	12,570	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合計				19,317	算出数量 1.000 面
	単価		面		19,317	
	*** S単 - 19号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形)、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 20号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)細別 1	小容量形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 21号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 台
	単価		台		86,802	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 23号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 24号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 25号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27410				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	24,174	287,671	
	合計				361,449	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,614	
	*** S単 - 26号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27410				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材					
		0.150		64,155	9,623	
R01013	電工					
		14.280	人	24,174	345,205	
	合計				418,983	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,190	
	*** S単 - 27号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋 内(露出),0.00,0.00,有,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27463				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	2種 30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工					
		6.500	人	24,174	157,131	
	合計				243,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,437	
	*** S単 - 28号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	管内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5					
		100.000	m	116	11,600	
R01013	電工					
		1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5					
		100.000	m	116	11,600	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合計				57,531	算出数量 100.000 m
	単価		m		575	
	*** S単 - 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内, IV, 600V, -.5.5mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線（IV） より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	
	*** S単 - 31号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合計				153,457	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,535	
	*** S単 - 32号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（コンクリート壁）, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出（コンクリート壁）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合計				233,231	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,332	
	*** S単 - 33号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ラック・ダクト内, CVV-ケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVV-ケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)心数	2心				
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分2	屋外・屋内				

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVWS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電気	7.100	人	24,174	171,635	
	合計				192,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,921	
	*** S単 - 34号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 ブルボックスSUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45					
	1)器具区分	その他				
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価	P96015				
	4)その他の場合の1個当電気労務(人)	0.45				
	5)その他の場合の補助文	ブルボックスSUS,WP 350×350×200				
P96015	ブルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	27,600	27,600	
R01013	電気	0.450	人	24,174	10,878	
	合計				38,478	算出数量 1.000 個
	単価		個		38,478	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .メータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	メータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1.000 式
	単価		式		66,647	



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 2号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合計				18,131	100.000 m
	単価		m		181	
	*** T単 - 3号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単価		m		665	
	*** T単 - 4号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量
	合計				106,366	100.000 m
	単価		m		1,064	
	*** T単 - 5号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単価		m		858	
	*** T単 - 6号 ***					
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				22,965	
	単価		m		230	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00034	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				18,131	
	単価		m		181	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00044	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CW-S 2sq 2C 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				66,479	
	単価		m		665	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00046	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CW-S 2sq 2C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00047	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CW-S 2sq 2C 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				106,366	
	単価		m		1,064	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00052	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所11：三日月2号排水路ゲート上流域地区】（第1回変更）				

工事別工事名：排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】G22(露出)クリップ留め補正						
S02115	電気	3.500	人	24,174	84,609	S単 1号 算出数量 100.000 m
合計					84,609	
単価					846	
*** 丁単 - 14号 ***						
T00056	ダクターチャンネル		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	SUS S-D1S10,L=100 ダクターチャンネル	1.000	個	439	439	S単 5号
S02115	電気	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号 算出数量 1.000 個
合計					4,065	
単価					4,065	
*** 丁単 - 15号 ***						
T00057	引込閉閉器盤 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気	0.260	人	24,174	6,285	S単 1号
S02115	普通作業員	0.180	人	19,278	3,470	S単 2号 算出数量 1.000 面
合計					9,755	
単価					9,755	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 7,740,000	
・製作工事価格			( " ) 5,600,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 5,607,000	
・据付工事価格			( " ) 2,140,000	
純工事費(据付)			( " ) 455,000	
・・据付工事原価			( " ) 1,736,000	
・・・直接工事費			( " ) 370,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 370,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,366,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 85,000	
・・・・・運搬費~営繕費等			( " ) 71,000	
			( " ) 14,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 14,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			( " ) 14,000	
・・・・現場管理費			( " ) 192,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,089,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 1,022,000	
・・一般管理費等			( " ) 409,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " ) 82,000	







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
・運搬工				370,000	
	1.000	式		( " )	
・・運搬工				93,000	
三日月排水機場	1.000	式		( " )	
・・・運搬工	( " )		( " )	66,000	1式当たり
	1.000	式	66,000	( " )	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.253ton,175km	1.000	式	66,000	66,000	S単 5号
合 計				( " )	
				66,000	
・・仮置場輸送費				( " )	
三日月排水機場	1.000	式		27,000	
・・・仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	27,000	27,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.228ton,10.3km	1.000	式	27,000	27,000	S単 6号
合 計				( " )	
				27,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		136,000	
・・子局				( " )	
三日月排水機場	1.000	式		136,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 7号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		50,000	
・・子局				( " )	
三日月排水機場	1.000	式		50,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 9号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 10号
合 計				( " )	
				49,623	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		91,000	
・・共通設備工				( " )	
	1.000	式		3,000	
・・・配線工(三日月排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	3,000	3,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	2.000	m	406	812	S単 11号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	2.100	m	348	731	S単 12号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	3.000	m	479	1,437	S単 13号
合 計				( " )	
				2,980	
・・共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		88,000	
・・・配線工(三日月排水機場)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	24,000	24,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	2.000	m	145	290	T単 2号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ビット	2.100	m	116	244	T単 7号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	3.000	m	181	543	T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】8D-2V 管内	19.500	m	665	12,968	T単 4号



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 付属品 付属品 φ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩A・単A
S41001	*** S単 - 4号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.253ton,175km		式	66,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.228ton,10.3km		式	27,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形),無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 9号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42102	*** S単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 12号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	479		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-ク・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A
T00014	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00020	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00030	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96011				
		屋内SS製自立形、W700×H1800				
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,600,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4					
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		ケミカル切(SUS M12?450mm)?4,ナット				
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
*** S単 - 4号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工					
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				24,174	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.253ton,175km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.253ton 175.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 式

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				66,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.228ton,10.3km					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.228ton 10.300km				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 式
	単 価				27,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 8号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.75 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	管内 1V 600V - 5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 12号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ビット 1V 600V - 5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 13号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,1V,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数	ラック・ダクト内 1V 600V -				







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 4号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** T単 - 2号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** T単 - 3号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** T単 - 4号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** T単 - 5号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** T単 - 6号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** T単 - 7号 ***					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所12：三日月排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ビット					
S02115	電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				11,604	
	単価		m		116	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00031	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00050	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正					
S02115	電工	7.140	人	24,174	172,602	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				172,602	
	単価		m		1,726	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00054	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	【撤去】SUS,WP 200×200×200					
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号 算出数量 1.000 個
	合計				3,626	
	単価		個		3,626	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(16,110,000) 16,140,000	
・製作工事価格			( " ) 11,700,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 11,700,000	
・据付工事価格			(4,410,000) 4,440,000	
純工事費(据付)			(922,000) 934,000	
・・据付工事原価			(3,575,000) 3,592,000	
・・・直接工事費			(755,000) 764,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(755,000) 764,000	
・・・・間接工事費			(2,820,000) 2,828,000	
・・・・共通仮設費			(167,000) 170,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
	(755,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020))		(144,000)	
	764,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		146,000	
・・・・・現場環境改善費			(23,000) 24,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(755,000 × (3.160))		(23,000)	
	764,000 × (3.150)		24,000	
・・・・現場管理費				
	(922,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000))		(388,000)	
	934,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		393,000	
・・・・機器間接費			( " ) 2,265,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 133,000	
・・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 133,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 11,700,000 × 18.220		( " ) 2,132,000	
・・一般管理費等				
	(3,575,000 × (23.570*1.000 + 0.04))		(844,000)	
	3,592,000 × (23.570*1.000) + 1,430		848,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(4,410,000 × 3.850)		(170,000)	
	4,440,000 × 3.850		171,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）				
工事別工事名:排水管理施設改修工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(755,000) 764,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(755,000) 764,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 114,000	
・ ・ 運搬工 友田排水機場・牛津2号排水路JR上流	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 仮置場輸送費 友田排水機場・牛津2号排水路JR上流	1.000	式	( " ) 34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 34,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 378,000	
・ ・ 子局 友田排水機場	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ 子局 牛津2号排水路JR上流	1.000	式	( " ) 242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 153,000	
・ ・ 子局 友田排水機場	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ 子局 牛津2号排水路JR上流	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 110,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 14,000	
・ ・ ・ 配線工（友田排水機場）	1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ ・ 配線工（牛津2号排水路JR上流）	1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 96,000	
・ ・ ・ 配線工（友田排水機場）	1.000	式	( " ) 17,000	
・ ・ ・ 配管工（友田排水機場）	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 配線工（牛津2号排水路JR上流）	1.000	式	( " ) 14,000	
・ ・ ・ 配管工（牛津2号排水路JR上流）	1.000	式	( " ) 15,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ 仮設費 牛津2号排水路JR上流	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費					( " )	
					11,700,000	
・子局設備工【友田排水機場】					( " )	
		1.000	式		5,607,000	
・子局設備工【友田排水機場】					( " )	
		1.000	式		5,607,000	
・・・情報伝送設備		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	5,607,000	5,607,000	
S40012 水位観測装置		( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外SS製自立形、W700×H1800×D350程度		1.000	台	5,600,000	5,600,000	S単 3号
S40012 付属品		( " )		( " )	( " )	歩A・単A
φ300mm切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4		1.000	式	7,441	7,441	S単 4号
合計					( " )	
					5,607,441	
・子局設備工【牛津2号排水路JR上流】					( " )	
		1.000	式		6,093,000	
・子局設備工【牛津2号排水路JR上流】					( " )	
		1.000	式		6,093,000	
・・・情報伝送設備		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	5,017,000	5,017,000	
S40012 水位観測装置		( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		1.000	台	5,000,000	5,000,000	S単 5号
S40012 ボール用金具		( " )		( " )	( " )	歩A・単A
300～400用		1.000	本	17,000	17,000	S単 6号
合計					( " )	
					5,017,000	
・・・計装設備		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	656,000	656,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型)		( " )		( " )	( " )	歩A・単A
水位計 0～20m		1.000	台	656,000	656,000	S単 7号
合計					( " )	
					656,000	
・・・電源設備		( " )		( " )	( " )	1式当たり
		1.000	式	420,000	420,000	
S40012 引込開閉器盤		( " )		( " )	( " )	歩A・単A
屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度		1.000	面	420,000	420,000	S単 8号
合計					( " )	
					420,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(755,000)	
				764,000	
・運搬工	1.000	式		( " )	
				114,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
友田排水機場・牛津2号排水路JR上流	1.000	式		80,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.444ton,179km	1.000	式	80,000	80,000	S単 10号
合 計				( " )	
				80,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
友田排水機場・牛津2号排水路JR上流	1.000	式		34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	34,000	34,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.426ton,11.9km	1.000	式	34,000	34,000	S単 11号
合 計				( " )	
				34,000	
・子局据付工	1.000	式		( " )	
				378,000	
・ ・ 子局				( " )	
友田排水機場	1.000	式		136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無	1.000	架	61,914	61,914	S単 13号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 14号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメ-ク・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ 子局				( " )	
牛津2号排水路JR上流	1.000	式		242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無	1.000	架	61,914	61,914	S単 13号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 14号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメ-ク・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 2号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )			( " )	1 式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 15号
合 計				( " )	
				86,802	
・ ・ ・ 電源設備工	( " )			( " )	1 式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42034 引込開閉器盤据付工	( " )			( " )	歩A・単A
電工0.52人、普通作業員0.35人、その他,その他,無	1.000	面	19,317	19,317	S単 12号
合 計				( " )	
				19,317	
・子局撤去工	1.000	式		( " )	
				153,000	
・ ・ 子局				( " )	
友田排水機場	1.000	式		50,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 16号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）		

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	18,666	( " ) 18,666	歩A・単A S単 17号
合計				( " ) 49,623	
・子局 牛津2号排水路JR上流	1.000	式		( " ) 103,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 50,000	( " ) 50,000	1式当たり
S42054 水位観測装置 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 30,957	( " ) 30,957	歩A・単A S単 16号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 18,666	( " ) 18,666	歩A・単A S単 17号
合計				( " ) 49,623	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 43,000	( " ) 43,000	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	( " ) 43,401	( " ) 43,401	歩A・単A S単 18号
合計				( " ) 43,401	
・・・電源設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 10,000	( " ) 10,000	1式当たり
T00057 引込開閉器盤 撤去	( " ) 1.000	面	( " ) 9,755	( " ) 9,755	歩A・単A T単 15号
合計				( " ) 9,755	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 110,000	
・・・配線工(友田排水機場)	( " ) 1.000	式	( " ) 7,000	( " ) 7,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 0.500	m	( " ) 406	( " ) 203	歩A・単A S単 19号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 14.600	m	( " ) 348	( " ) 5,081	歩A・単A S単 20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 3.000	m	( " ) 479	( " ) 1,437	歩A・単A S単 21号
合計				( " ) 6,721	
・・・配線工(牛津2号排水路JR上流)	( " ) 1.000	式	( " ) 7,000	( " ) 7,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 14.000	m	( " ) 406	( " ) 5,684	歩A・単A S単 19号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 0.500	m	( " ) 575	( " ) 288	歩A・単A S単 22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 2.500	m	( " ) 479	( " ) 1,198	歩A・単A S単 21号
合計				( " ) 7,170	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 96,000	
・・・配線工(友田排水機場)	( " ) 1.000	式	( " ) 17,000	( " ) 17,000	1式当たり
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( " ) 0.500	m	( " ) 145	( " ) 73	歩A・単A T単 2号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ビット	( " ) 14.600	m	( " ) 116	( " ) 1,694	歩A・単A T単 7号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( " ) 3.000	m	( " ) 181	( " ) 543	歩A・単A T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 14.500	m	( " ) 665	( " ) 9,643	歩A・単A T単 4号
T00031 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ビット	( " ) 0.800	m	( " ) 532	( " ) 426	歩A・単A T単 8号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 3.500	m	( " ) 1,064	( " ) 3,724	歩A・単A T単 5号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.500	m	( " ) 858	( " ) 1,287	歩A・単A T単 6号
合計				( " ) 17,390	
・・・配管工(友田排水機場)	( " ) 1.000	式	( " ) 50,000	( " ) 50,000	1式当たり

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00054 プルボックス取付工 【撤去】SUS.WP 200×200×200	( " ) 1.000	個	3,626	( " ) 3,626	歩A・単A T単 14号
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( " ) 10.500	m	1,438	( " ) 15,099	歩A・単A T単 12号
T00050 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正	( " ) 2.500	m	1,726	( " ) 4,315	歩A・単A T単 13号
T00002 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS-S-D1S10,L=100	( " ) 14.000	個	1,934	( " ) 27,076	歩A・単A T単 1号
合 計				( " ) 50,116	
・・・配線工(牛津2号排水路JR上流)	( " ) 1.000	式	( " ) 14,000	( " ) 14,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内	( " ) 4.500	m	145	( " ) 653	歩A・単A T単 9号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出	( " ) 0.500	m	230	( " ) 115	歩A・単A T単 10号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq ラック	( " ) 1.000	m	181	( " ) 181	歩A・単A T単 11号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( " ) 9.500	m	145	( " ) 1,378	歩A・単A T単 2号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( " ) 1.500	m	181	( " ) 272	歩A・単A T単 3号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 12.000	m	665	( " ) 7,980	歩A・単A T単 4号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 2.500	m	1,064	( " ) 2,660	歩A・単A T単 5号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.000	m	858	( " ) 858	歩A・単A T単 6号
合 計				( " ) 14,097	
・・・配管工(牛津2号排水路JR上流)	( " ) 1.000	式	( " ) 15,000	( " ) 15,000	1式当たり
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( " ) 10.500	m	1,438	( " ) 15,099	歩A・単A T単 12号
合 計				( " ) 15,099	
・仮設費				(0)	
・・・仮設費	1.000	式		9,000	
牛津2号排水路JR上流	1.000	式		9,000	
・・・仮設費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	(0.000) 0.600	人	14,892	(0) 8,935	歩B・単B S単 23号
合 計				(0) 8,935	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 付属品 付属品 φ5加寸切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加付 4		式	7,441		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 6号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 7号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 8号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度		面	420,000		歩A・単A
S41001	*** S単 - 9号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	*** S単 - 10号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.444ton,179km		式	80,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 11号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.426ton,11.9km		式	34,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 12号 *** 引込開閉器盤据付工 配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人,その他,その他,無		面	19,317		歩A・単A
S42045	*** S単 - 13号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形),無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 14号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,小容量形, 1架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	*** S単 - 15号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42054	*** S単 - 16号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 17号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42054	*** S単 - 18号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42102	*** S単 - 19号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 20号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 21号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, 1V, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	479		歩A・単A
S42102	*** S単 - 22号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業					
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水管理施設改修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁), IV, 600V, -.5.5mm2, 屋外・屋内 *** S単 - 23号 ***		m	575		歩A・単A
	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,892		歩B・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レムク・放流警報設備 *** X単 - 2号 ***		式	66,647		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,レムク・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100		個	1,934		歩A・単A
T00014	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 4号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内		m	665		歩A・単A
T00020	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出		m	1,064		歩A・単A
T00021	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック		m	858		歩A・単A
T00030	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ビット		m	116		歩A・単A
T00031	*** T単 - 8号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ビット		m	532		歩A・単A
T00032	*** T単 - 9号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内		m	145		歩A・単A
T00033	*** T単 - 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出		m	230		歩A・単A
T00034	*** T単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq ラック		m	181		歩A・単A
T00049	*** T単 - 12号 *** 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正		m	1,438		歩A・単A
T00050	*** T単 - 13号 *** 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正		m	1,726		歩A・単A
T00054	*** T単 - 14号 *** ブルボックス取付工 【撤去】SUS,WP 200×200×200		個	3,626		歩A・単A
T00057	*** T単 - 15号 *** 引込開閉器盤 撤去		面	9,755		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合計				19,278	算出数量 1.000 人
	単価				19,278	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎コード 2)規格	K96011				
		屋内SS製自立形、W700×H1800				
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,600,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	付属品 付属品 φミ加寸切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		φミ加寸切(SUS M12φ450mm)φ4,ナット				
K96018	付属品 φミ加寸切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
*** S単 - 5号 ***						
S40012	水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎コード 2)規格	K96008				
		屋外SUS製装柱形、W700×H1400				
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,000,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	ポール用金具		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ポール用金具 300～400用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017 300～400用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	ポール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合 計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				656,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96012 屋外SUS製装柱形、W350×H530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度	1.000	面	420,000	420,000	
	合 計				420,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				420,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,174	
	*** S単 - 10号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.444ton,179km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.444ton 179.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
K79213	輸送費	1.000	式	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 式
	単価				80,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.426ton,11.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.426ton 11.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	34,000	34,000	
	合計				34,000	算出数量 1.000 式
	単価				34,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S42034	引込閉閉器盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務	0.00 0.52				
	5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	0.35 無				
	7)その他の場合の補助文	電工0.52人、普通作業員0.35人				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R01013	電工	0.520	人	24,174	12,570	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合計				19,317	算出数量 1.000 面
	単価		面		19,317	
	*** S単 - 13号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形),、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 14号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置,、小容量形,1架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 15号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式水位計		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 台
	単価		台		86,802	
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付技術員人数	0.75		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 18号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1,000 式
	単 価		式		43,401	
	*** S単 - 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	管 内 IV 600V - 5.5mm2 地中・屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100,000 m
	単 価		m		406	
	*** S単 - 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ビット IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100,000 m
	単 価		m		348	
	*** S単 - 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内 1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ラック・ダクト内 IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100,000 m
	単 価		m		479	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名：排水管理施設改修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（コンクリート壁）, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	露出（コンクリート壁） IV 600V - 5.5mm2 屋外・屋内				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P27014	6 0 0 V ビニル絶縁電線 ( I V ) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合 計				57,531	算出数量 100.000 m
	単 価		m		575	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.080	人	24,174	1,934	S単 9号 算出数量 1,000 個
	合 計				1,934	
	単 価		個		1,934	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				14,504	
	単 価		m		145	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				18,131	
	単 価		m		181	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 管内 電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				66,479	
	単 価		m		665	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V 露出 電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				106,366	
	単 価		m		1,064	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】8D-2V ラック 電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				85,818	
	単 価		m		858	
	*** 丁単 - 7号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】（第1回変更）		

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ビット					
S02115	電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				11,604	
	単価		m		116	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00031	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ビット					
S02115	電工	2.200	人	24,174	53,183	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				53,183	
	単価		m		532	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				14,504	
	単価		m		145	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				22,965	
	単価		m		230	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00034	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				18,131	
	単価		m		181	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00050	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所13：友田排水機場・牛津2号排水路JR上流地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正						
S02115	電工	7.140	人	24,174	172,602	S単 1号
合 計					172,602	算出数量
単 価					1,726	100.000 m
*** 丁単 - 14号 ***						
T00054	ブルボックス取付工		個		1,000	歩A 当たり算出
【撤去】SUS,WP 200×200×200						
S02115	電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号
合 計					3,626	算出数量
単 価					3,626	1.000 個
*** 丁単 - 15号 ***						
T00057	引込開閉器盤 撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.260	人	24,174	6,285	S単 1号
S02115	普通作業員	0.180	人	19,278	3,470	S単 2号
合 計					9,755	算出数量
単 価					9,755	1.000 面



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(9,520,000) 9,540,000	
・製作工事価格			( " ) 6,630,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 6,633,000	
・据付工事価格			(2,890,000) 2,910,000	
純工事費(据付)			(752,000) 763,000	
・・据付工事原価			(2,345,000) 2,360,000	
・・・直接工事費			(615,000) 624,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(615,000) 624,000	
・・・・間接工事費			(1,730,000) 1,736,000	
・・・・共通仮設費			(137,000) 139,000	
・・・・・運搬費~営繕費等				
	(615,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020))		(117,000)	
	624,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		119,000	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 20,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)				
	(615,000 × (3.370))		( " )	
	624,000 × (3.350)		20,000	
・・・・現場管理費				
	(752,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000))		(317,000)	
	763,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		321,000	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,276,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費				
	( " ) 6,633,000 × 18.220		( " ) 1,209,000	
・・一般管理費等				
	(2,345,000 × (23.570*1.000 + 0.04))		(553,000)	
	2,360,000 × (23.570*1.000) + 938		557,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(2,890,000 × 3.850)		(111,000)	
	2,910,000 × 3.850		112,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(615,000) 624,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(615,000) 624,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 95,000	
・ ・ 運搬工 下古賀集落内	1.000	式	( " ) 67,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 67,000	
・ ・ 仮置場輸送費 下古賀集落内	1.000	式	( " ) 28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 28,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 242,000	
・ ・ 子局 下古賀集落内	1.000	式	( " ) 242,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 19,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ 子局 下古賀集落内	1.000	式	( " ) 103,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式	( " ) 10,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 175,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 155,000	
・ ・ ・ 配線工（下古賀集落内）	1.000	式	( " ) 27,000	
・ ・ ・ 配管工（下古賀集落内）	1.000	式	( " ) 128,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 20,000	
・ ・ ・ 配線工（下古賀集落内）	1.000	式	( " ) 12,000	
・ ・ ・ 配管工（下古賀集落内）	1.000	式	( " ) 8,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	



事業名		佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名		排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)			
工事別工事名:排水管理施設改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(615,000)	
・運搬工				624,000	
	1.000	式		( " )	
・・運搬工				95,000	
下古賀集落内	1.000	式		( " )	
・・・運搬工	( " )		( " )	67,000	1式当たり
	1.000	式	67,000	( " )	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.251ton,180km	1.000	式	67,000	67,000	S単 16号
合 計				( " )	
				67,000	
・・仮置場輸送費				( " )	
下古賀集落内	1.000	式		28,000	
・・・仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.196ton,13.9km	1.000	式	28,000	28,000	S単 17号
合 計				( " )	
				28,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		242,000	
・・子局				( " )	
下古賀集落内	1.000	式		242,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 19号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
, 汎メ-タ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計, 無	1.000	台	86,802	86,802	S単 21号
合 計				( " )	
				86,802	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42034 引込開閉器盤据付工	( " )			( " )	歩A・単A
電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無	1.000	面	19,317	19,317	S単 18号
合 計				( " )	
				19,317	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		103,000	
・・子局				( " )	
下古賀集落内	1.000	式		103,000	
・・・情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 22号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 23号
合 計				( " )	
				49,623	
・・・計装設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	43,000	43,000	
S42054 電波式水位計 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	S単 24号
合 計				( " )	
				43,401	
・・・電源設備工	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	10,000	10,000	
T00057 引込開閉器盤 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	面	9,755	9,755	T単 16号

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				( " ) 9,755	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 175,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		( " ) 155,000	
・ ・ ・ 配線工 (下古賀集落内)	( " ) 1.000	式	( " ) 27,000	( " ) 27,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	( " ) 12.000	m	( " ) 406	( " ) 4,872	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 露出 (コンクリート壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	( " ) 0.500	m	( " ) 575	( " ) 288	歩A・単A S単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	( " ) 2.500	m	( " ) 479	( " ) 1,198	歩A・単A S単 29号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管内, CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	( " ) 11.500	m	( " ) 1,535	( " ) 17,653	歩A・単A S単 30号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 露出 (コンクリート壁), CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内	( " ) 0.500	m	( " ) 2,332	( " ) 1,166	歩A・単A S単 31号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVV-Sケーブル, 2心, 2mm2, 屋外・屋内	( " ) 1.000	m	( " ) 1,921	( " ) 1,921	歩A・単A S単 32号
合計				( " ) 27,098	
・ ・ ・ 配管工 (下古賀集落内)	( " ) 1.000	式	( " ) 128,000	( " ) 128,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 有, 無, 無	( " ) 8.500	m	( " ) 3,614	( " ) 30,719	歩A・単A S単 25号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上 (支持有), 30, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	( " ) 2.500	m	( " ) 2,437	( " ) 6,093	歩A・単A S単 26号
S42109 ボックス類取付工 PB SUS, WP 350 x 350 x 200, その他, その他, 0.45	( " ) 1.000	個	( " ) 38,478	( " ) 38,478	歩A・単A S単 33号
S02116 防水エポックブリック #30, ,	( " ) 2.000	個	( " ) 603	( " ) 1,206	歩A・単A S単 3号
S02116 防水ユニオンボックスコネクタ #30, ,	( " ) 2.000	個	( " ) 510	( " ) 1,020	歩A・単A S単 4号
T00056 ダクターチャンネル SUS S-D1S10, L=100	( " ) 9.000	個	( " ) 4,065	( " ) 36,585	歩A・単A T単 15号
S02116 端末保護キャップ D1タイプ, 白色, ,	( " ) 18.000	個	( " ) 73	( " ) 1,314	歩A・単A S単 6号
S02116 ダクタークリップ SUS S-DC28, ,	( " ) 9.000	個	( " ) 241	( " ) 2,169	歩A・単A S単 7号
S02116 クリップ保護キャップ DCCP-W, 白色, ,	( " ) 9.000	個	( " ) 90	( " ) 810	歩A・単A S単 8号
S02116 ステンレスバンド SFT-N109, ,	( " ) 2.000	個	( " ) 237	( " ) 474	歩A・単A S単 9号
S02116 オールアンカー SUS M10 x 70, ,	( " ) 18.000	本	( " ) 520	( " ) 9,360	歩A・単A S単 10号
合計				( " ) 128,228	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 20,000	
・ ・ ・ 配線工 (下古賀集落内)	( " ) 1.000	式	( " ) 12,000	( " ) 12,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV2sq 管内	( " ) 5.500	m	( " ) 145	( " ) 798	歩A・単A T単 6号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV2sq 露出	( " ) 0.500	m	( " ) 230	( " ) 115	歩A・単A T単 7号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV2sq ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 181	( " ) 181	歩A・単A T単 8号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV3.5sq 管内	( " ) 1.500	m	( " ) 145	( " ) 218	歩A・単A T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV3.5sq ラック	( " ) 1.500	m	( " ) 181	( " ) 272	歩A・単A T単 2号
T00044 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CVV-S 2sq 2C 管内	( " ) 5.500	m	( " ) 665	( " ) 3,658	歩A・単A T単 9号
T00047 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CVV-S 2sq 2C 露出	( " ) 0.500	m	( " ) 1,064	( " ) 532	歩A・単A T単 11号
T00046 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CVV-S 2sq 2C ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 858	( " ) 858	歩A・単A T単 10号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 8D-2V 管内	( " ) 4.500	m	( " ) 665	( " ) 2,993	歩A・単A T単 3号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 8D-2V 露出	( " ) 1.000	m	( " ) 1,064	( " ) 1,064	歩A・単A T単 4号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 8D-2V ラック	( " ) 1.000	m	( " ) 858	( " ) 858	歩A・単A T単 5号
合計				( " ) 11,547	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 防水エボカブリング 防水エボカブリング #30,,		個	603		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防水ユニオンボックスコネクタ 防水ユニオンボックスコネクタ #30,,		個	510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ダクターチャンネル ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100,,		個	439		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 端未保護キャップ 端未保護キャップ D1タイプ、白色,,		個	73		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ダクタークリップ ダクタークリップ SUS S-DC28,,		個	241		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** クリップ保護キャップ クリップ保護キャップ DCCP-W、白色,,		個	90		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-N109,,		個	237		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** オールアンカー オールアンカー SUS M10×70,,		本	520		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 13号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 水位計取付架台(2) 水位計取付架台(2) SS(HDZT)製水路壁取付タイプ		台	540,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度		面	420,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 16号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.251ton,180km		式	67,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.196ton,13.9km		式	28,000		歩A・単A
S42034	*** S単 - 18号 *** 引込開閉器盤据付工 配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無		面	19,317		歩A・単A
S42045	*** S単 - 19号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 20号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置,,小容量形,1架、無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	*** S単 - 21号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計、無		台	86,802		歩A・単A
S42054	*** S単 - 22号 *** 水位観測装置 撤去					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00, *** S単 - 23号 ***		式	30,957		歩A・単A
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00, *** S単 - 24号 ***		式	18,666		歩A・単A
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単 - 25号 ***		式	43,401		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無 *** S単 - 26号 ***		m	3,614		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0. 00,0.00,無,無,無 *** S単 - 27号 ***		m	2,437		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 28号 ***		m	406		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 29号 ***		m	575		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内 *** S単 - 30号 ***		m	479		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) 管 内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,地中・屋外・屋内 *** S単 - 31号 ***		m	1,535		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) 露出(コンクリート壁),CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 32号 ***		m	2,332		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工(標準)					
	制御ケーブル配線工(標準) ラック・ダクト内,CVV-ケーブル,2心,2mm2,屋外・屋内 *** S単 - 33号 ***		m	1,921		歩A・単A
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 PB SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45 *** S単 - 34号 ***		個	38,478		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,892		歩B・単B
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,レメータ・放流警報設備 *** X単 - 1号 ***		式	66,647		歩A・単A
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq 管内 *** T単 - 2号 ***		m	145		歩A・単A
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq ラック *** T単 - 3号 ***		m	181		歩A・単A
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 管内 *** T単 - 4号 ***		m	665		歩A・単A
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 露出 *** T単 - 5号 ***		m	1,064		歩A・単A
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V ラック *** T単 - 6号 ***		m	858		歩A・単A
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq 管内 *** T単 - 7号 ***		m	145		歩A・単A
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工					



事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
	*** S単-2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合計				19,278	算出数量 1.000 人
	単価				19,278	
	*** S単-3号 ***					
S02116	防水エウカップリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水エウカップリング #30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	防水エウカップリング #30	1.000	個	603	603	
	合計				603	算出数量 1.000 各単位
	単価				603	
	*** S単-4号 ***					
S02116	防水ユニオンボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水ユニオンボックスコネクタ #30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	防水ユニオンボックスコネクタ #30	1.000	個	510	510	
	合計				510	算出数量 1.000 各単位
	単価				510	
	*** S単-5号 ***					
S02116	ダクターチャンネル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100	1.000	個	439	439	
	合計				439	算出数量 1.000 各単位

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				439	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	端末保護キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端末保護キャップ D1タイプ、白色、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96017	端末保護キャップ D1タイプ、白色	1.000	個	73	73	
	合 計				73	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ SUS S-DC28、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96012	ダクタークリップ SUS S-DC28	1.000	個	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	クリップ保護キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96018	クリップ保護キャップ DCCP-W、白色	1.000	個	90	90	
	合 計				90	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ステンレスバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-N109、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96014	ステンレスバンド SFT-N109	1.000	個	237	237	
	合 計				237	算出数量 1.000 各単位
	単 価				237	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー SUS M10×70、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96019	オールアンカー SUS M10×70	1.000	本	520	520	
	合計				520	算出数量 1.000 各単位
	単価				520	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	水位観測装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 屋外SUS製装柱形、W700×H1400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	ボール用金具		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ボール用金具 300～400用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017 300～400用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	ボール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76681 水位計 0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76681	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				656,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	水位計取付架台 (2)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計取付架台 (2) SS(HDZT)製水路壁取付タイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96014 SS(HDZT)製水路壁取付タイプ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	水位計取付架台 (2) SS(HDZT)製水路壁取付タイプ	1.000	台	540,000	540,000	
	合計				540,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				540,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎ケーシング 2)規格	K96012 屋外SUS製装柱形、W350×H530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96012	引込開閉器盤 屋外SUS製装柱形、W350×H530×D200程度	1.000	面	420,000	420,000	
	合計				420,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				420,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.251ton,180km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.251ton 180.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	67,000	67,000	
	合計				67,000	算出数量 1.000 式
	単価				67,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.196ton,13.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.196ton 13.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 式
	単価				28,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S42034	引込開閉器盤据付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 電工0.52人、普通作業員0.35人、その他、その他、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称 3)1面当りの技術者労務 4)1面当りの電工労務 5)1面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分 7)その他の場合の補助文	その他 その他 0.00 0.52 0.35 無 電工0.52人、普通作業員0.35人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R01013	電工	0.520	人	24,174	12,570	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合計				19,317	算出数量 1.000 面
	単価		面		19,317	
	*** S単 - 19号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形)、無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 20号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)細別 1	小容量形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 21号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 台
	単価		台		86,802	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
	*** S単 - 23号 ***					
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
	*** S単 - 24号 ***					
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
	*** S単 - 25号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27410				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	24,174	287,671	
	合計				361,449	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,614	
	*** S単 - 26号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】（第1回変更）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27451				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	6.500	人	24,174	157,131	
	合計				243,731	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,437	
	*** S単 - 27号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内・IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 28号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合計				57,531	算出数量 100.000 m
	単価		m		575	
	*** S単 - 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	IV		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	
	*** S単 - 30号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】（第1回変更）			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42103	制御ケーブル配線工（標準） 制御ケーブル配線工（標準） 管内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	管内 CVV-ケーブル 2心 2mm2 地中・屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合計				153,457	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,535	
	*** S単 - 31号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工（標準） 制御ケーブル配線工（標準） 露出（コンクリート壁）、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	露出（コンクリート壁） CVV-ケーブル 2心 2mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合計				233,231	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,332	
	*** S単 - 32号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工（標準） 制御ケーブル配線工（標準） ラック・ダクト内、CVV-ケーブル、2心、2mm2、屋外・屋内		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)心数 4)サイズ(mm2) 5)施工区分2	ラック・ダクト内 CVV-ケーブル 2心 2mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27190	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積2.0	100.000	m	205	20,500	
R01013	電工	7.100	人	24,174	171,635	
	合計				192,135	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,921	
	*** S単 - 33号 ***					
S42109	ボックス類取付工 ボックス類取付工 PB SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	1)器具区分 2)器具分類 3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人) 5)その他の場合の補助文	その他 その他 P96015 0.45 PB SUS,WP 350×350×200		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	ブルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	27,600	27,600	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合計				38,478	算出数量 1.000 個
	単価		個		38,478	







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業						
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 2号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合計				18,131	100.000 m
	単価		m		181	
	*** T単 - 3号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単価		m		665	
	*** T単 - 4号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量
	合計				106,366	100.000 m
	単価		m		1,064	
	*** T単 - 5号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単価		m		858	
	*** T単 - 6号 ***					
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				22,965	
	単価		m		230	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00034	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				18,131	
	単価		m		181	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00044	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CW-S 2sq 2C 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				66,479	
	単価		m		665	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00046	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CW-S 2sq 2C ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				85,818	
	単価		m		858	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00047	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CW-S 2sq 2C 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				106,366	
	単価		m		1,064	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00049	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正					
S02115	電工	5.950	人	24,174	143,835	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				143,835	
	単価		m		1,438	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00052	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所14：下古賀集落内地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	【撤去】G22(露出)クリップ留め補正 電工	3.500	人	24,174	84,609	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				84,609	100.000 m
	単価		m		846	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00055	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】金属製可とう電線管#24(露出)クリップ留め無 電工	2.100	人	24,174	50,765	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				50,765	100.000 m
	単価		m		508	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00056	ダクターチャンネル		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	SUS S-D1S10,L=100 ダクターチャンネル	1.000	個	439	439	S単 5号
S02115	SUS S-D1S10,L=100,, 電工	0.150	人	24,174	3,626	S単 1号 算出数量 1.000 個
	合計				4,065	1.000 個
	単価		個		4,065	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00057	引込開閉器盤 撤去		面		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.260	人	24,174	6,285	S単 1号
S02115	普通作業員	0.180	人	19,278	3,470	S単 2号 算出数量 1.000 面
	合計				9,755	1.000 面
	単価		面		9,755	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 7,520,000	
・製作工事価格			( " ) 5,600,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 5,607,000	
・据付工事価格			( " ) 1,920,000	
純工事費(据付)			( " ) 329,000	
・・据付工事原価			( " ) 1,556,000	
・・・直接工事費			( " ) 267,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	( " ) 267,000	
・・・・間接工事費			( " ) 1,289,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 62,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			( " )	
			( " ) $267,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$	
・・・・・現場環境改善費			( " ) 11,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			( " )	
			( " ) $267,000 \times (4.360)$	
・・・・現場管理費			( " )	
			( " ) $329,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	
・・・・・機器間接費			( " ) 1,089,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 67,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 67,000	
・・・・・機器管理費			( " )	
			( " ) $5,607,000 \times 18.220$	
・・一般管理費等			( " )	
			( " ) $(1,556,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $1,556,000 \times (23.570 \times 1.000) + 622$	
			( " ) 367,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			( " )	
			( " ) $1,920,000 \times 3.850$	
			( " ) 74,000	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業

工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)内訳			( " ) 267,000	
直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	( " ) 267,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 96,000	
・ ・ 運搬工 芦刈第1排水機場	1.000	式	( " ) 68,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 68,000	
・ ・ 仮置場輸送費 芦刈第1排水機場	1.000	式	( " ) 28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 28,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ 子局 芦刈第1排水機場	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 31,000	
・ ・ 子局 芦刈第1排水機場	1.000	式	( " ) 31,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 31,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 4,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 3,000	
・ ・ ・ 配線工(芦刈第1排水機場)	1.000	式	( " ) 3,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 1,000	
・ ・ ・ 配線工(芦刈第1排水機場)	1.000	式	( " ) 1,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】（第1回変更）

工事別工事名：排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				5,607,000	
・子局設備工【芦刈第1排水機場】	1.000	式		( " )	
				5,607,000	
・子局設備工【芦刈第1排水機場】	1.000	式		( " )	
				5,607,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	5,607,000	5,607,000	
S40012 水位観測装置	( " )			( " )	歩A・単A
屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	S単 2号
S40012 付属品	( " )			( " )	歩A・単A
寸加切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	S単 3号
合計				( " )	
				5,607,441	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				( " )	
				267,000	
・運搬工				( " )	
	1.000	式		96,000	
・ ・ 運搬工				( " )	
芦刈第1排水機場	1.000	式		68,000	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	68,000	68,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.253ton,187km	1.000	式	68,000	68,000	S単 4号
合 計				( " )	
				68,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
芦刈第1排水機場	1.000	式		28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	28,000	28,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.15ton,18.2km	1.000	式	28,000	28,000	S単 5号
合 計				( " )	
				28,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		136,000	
・ ・ 子局				( " )	
芦刈第1排水機場	1.000	式		136,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無	1.000	架	61,914	61,914	S単 6号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメタ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		31,000	
・ ・ 子局				( " )	
芦刈第1排水機場	1.000	式		31,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	31,000	31,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 8号
合 計				( " )	
				30,957	
・共通設備工				( " )	
	1.000	式		4,000	
・ ・ 共通設備工				( " )	
1.000	式			3,000	
・ ・ ・ 配線工(芦刈第1排水機場)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	3,000	3,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	0.500	m	406	203	S単 9号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	3.600	m	348	1,253	S単 10号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)	( " )			( " )	歩A・単A
ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内	4.000	m	479	1,916	S単 11号
合 計				( " )	
				3,372	
・ ・ 共通設備工				( " )	
撤去	1.000	式		1,000	
・ ・ ・ 配線工(芦刈第1排水機場)	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	1,000	1,000	
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq 管内	0.500	m	145	73	T単 1号
T00030 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ビット	3.600	m	116	418	T単 3号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工	( " )			( " )	歩A・単A
【撤去】IV3.5sq ラック	4.000	m	181	724	T単 2号
合 計				( " )	
				1,215	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度		台	5,600,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** 付属品 付属品 φ加工切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂加工 4		式	7,441		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.253ton,187km		式	68,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.15ton,18.2km		式	28,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 6号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線		架	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42102	*** S単 - 9号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	348		歩A・単A
S42102	*** S単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	479		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレック・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00014	*** T単 - 1号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00030	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 IV3.5sq ビット		m	116		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013				
		基(B)				
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度					
	1)基礎コード 2)規格	K96011				
		屋内SS製自立形、W700×H1800				
K96011	水位観測装置 屋内SS製自立形、W700×H1800×D350程度	1.000	台	5,600,000	5,600,000	
	合計				5,600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,600,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	付属品		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4					
	1)基礎コード 2)規格	K96018				
		ケミカル切(SUS M12?450mm) ?4,ナット				
K96018	付属品 ケミカル切(SUS M12 450mm) 4,ナット 4,樹脂カバー 4	1.000	式	7,441	7,441	
	合計				7,441	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				7,441	
*** S単 - 4号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.253ton,187km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.253ton 187.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	68,000	68,000	
	合計				68,000	算出数量 1.000 式
	単価				68,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.15ton,18.2km					
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.150ton 18.200km				
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:4週8休以上
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 7号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)設備区分 2)機器区分1 4)細別1 5)台・対向区分 6)伝送区分					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
						週末:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 8号 ***					
S42054	水位観測装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 0.50 0.00 0.00				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				30,957	算出数量 1.000 式
	単 価				30,957	
	*** S単 - 9号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	管内 IV 600V - 5.5mm2 地中・屋外・屋内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電気	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 10号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ビット				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電気	0.960	人	24,174	23,207	
	合計				34,807	算出数量 100.000 m
	単価		m		348	
	*** S単 - 11号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1	ラック・ダクト内				
	2)種別	IV				
	3)電圧	600V				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電気	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	





事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所15：芦刈第1排水機場地区】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合計				14,504	100,000 m
	単価		m		145	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ラック 電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合計				18,131	100,000 m
	単価		m		181	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00030	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq ビット 電工	0.480	人	24,174	11,604	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合計				11,604	100,000 m
	単価		m		116	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間, 中村・永田集落間】

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(15,710,000) 15,750,000	
・製作工事価格			( " ) 11,340,000	
・・機器単体費	( " ) 1.000	式	( " ) 11,346,000	
・据付工事価格			(4,370,000) 4,410,000	
純工事費(据付)			(943,000) 965,000	
・・据付工事原価			(3,540,000) 3,571,000	
・・・直接工事費			(772,000) 790,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	( " ) 1.000	式	(772,000) 790,000	
・・・・間接工事費			(2,768,000) 2,781,000	
・・・・共通仮設費			(171,000) 175,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(772,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)) 790,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)	(147,000) 151,000
・・・・・現場環境改善費			( " ) 24,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)			(772,000 × (3.140)) 790,000 × (3.120)	( " ) 24,000
・・・・現場管理費				
			(943,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 965,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)	(397,000) 406,000
・・・・・機器間接費			( " ) 2,200,000	
・・・・・技術者間接費			( " ) 133,000	
・・・・・技術者間接費(技術者)			( " ) 133,000	
・・・・・機器管理費			( " ) 11,346,000 × 18.220	( " ) 2,067,000
・・一般管理費等				
			(3,540,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,571,000 × (23.570*1.000) + 1,416	(835,000) 843,000
支給品費			( " ) 0	
支給品費(機器単体費)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			(4,370,000 × 3.850) 4,410,000 × 3.850	(168,000) 170,000



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			(772,000) 790,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	(772,000) 790,000	
・運搬工	1.000	式	( " ) 108,000	
・ ・ 運搬工 芦刈1号排水路永田・弁財,中村・永田集落間	1.000	式	( " ) 74,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	( " ) 74,000	
・ ・ 仮置場輸送費 芦刈1号排水路永田・弁財,中村・永田集落間	1.000	式	( " ) 34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	( " ) 34,000	
・子局据付工	1.000	式	( " ) 446,000	
・ ・ 子局 芦刈1号排水路永田・弁財集落間	1.000	式	( " ) 223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・ ・ 子局 芦刈1号排水路中村・永田集落間	1.000	式	( " ) 223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 136,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 87,000	
・子局撤去工	1.000	式	( " ) 186,000	
・ ・ 子局 芦刈1号排水路永田・弁財集落間	1.000	式	( " ) 93,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・ ・ 子局 芦刈1号排水路中村・永田集落間	1.000	式	( " ) 93,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	( " ) 50,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	( " ) 43,000	
・共通設備工	1.000	式	( " ) 32,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	( " ) 11,000	
・ ・ ・ 配線工（芦刈1号排水路永田・弁財集落間）	1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ ・ 配線工（芦刈1号排水路中村・永田集落間）	1.000	式	( " ) 4,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式	( " ) 21,000	
・ ・ ・ 配線工（芦刈1号排水路永田・弁財集落間）	1.000	式	( " ) 7,000	
・ ・ ・ 配管工（芦刈1号排水路永田・弁財集落間）	1.000	式	( " ) 4,000	
・ ・ ・ 配線工（芦刈1号排水路中村・永田集落間）	1.000	式	( " ) 6,000	
・ ・ ・ 配管工（芦刈1号排水路中村・永田集落間）	1.000	式	( " ) 4,000	
・仮設費	1.000	式	(0) 18,000	
・ ・ 仮設費 芦刈1号排水路永田・弁財集落間	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ 仮設費 芦刈1号排水路中村・永田集落間	1.000	式	(0) 9,000	
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式	(0) 9,000	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間、中村・永田集落間】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機器単体費				( " )	
				11,346,000	
・子局設備工【芦刈1号排水路永田・弁財集落間】				( " )	
	1.000	式		5,673,000	
・子局設備工【芦刈1号排水路永田・弁財集落間】				( " )	
	1.000	式		5,673,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	5,017,000	5,017,000	
S40012 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	5,000,000	5,000,000	S単 2号
S40012 ポール用金具 300～400用	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	本	17,000	17,000	S単 3号
合 計				( " )	
				5,017,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	656,000	656,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	656,000	656,000	S単 4号
合 計				( " )	
				656,000	
・子局設備工【芦刈1号排水路中村・永田集落間】				( " )	
	1.000	式		5,673,000	
・子局設備工【芦刈1号排水路中村・永田集落間】				( " )	
	1.000	式		5,673,000	
・・・情報伝送設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	5,017,000	5,017,000	
S40012 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	5,000,000	5,000,000	S単 2号
S40012 ポール用金具 300～400用	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	本	17,000	17,000	S単 3号
合 計				( " )	
				5,017,000	
・・・計装設備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	656,000	656,000	
S40012 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	台	656,000	656,000	S単 4号
合 計				( " )	
				656,000	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業			
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)			

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				(772,000)	
・運搬工				790,000	
	1.000	式		( " )	
・ ・ 運搬工				108,000	
芦刈1号排水路永田・弁財,中村・永田集落間	1.000	式		( " )	
・ ・ ・ 運搬工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	74,000	74,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.343ton,184km	1.000	式	74,000	74,000	S単 5号
合 計				( " )	
				74,000	
・ ・ 仮置場輸送費				( " )	
芦刈1号排水路永田・弁財,中村・永田集落間	1.000	式		34,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	34,000	34,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	( " )			( " )	歩A・単A
0.335ton,15.7km	1.000	式	34,000	34,000	S単 6号
合 計				( " )	
				34,000	
・子局据付工				( " )	
	1.000	式		446,000	
・ ・ 子局				( " )	
芦刈1号排水路永田・弁財集落間	1.000	式		223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無	1.000	架	61,914	61,914	S単 7号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 1号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 9号
合 計				( " )	
				86,802	
・ ・ 子局				( " )	
芦刈1号排水路中村・永田集落間	1.000	式		223,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	136,000	136,000	
S42045 水位観測装置据付工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),無	1.000	架	61,914	61,914	S単 7号
S42046 水位観測装置調整工	( " )			( " )	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	( " )			( " )	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	X単 2号
合 計				( " )	
				202,613	
計(1)(直接費対象分)				( " )	
				135,966	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	87,000	87,000	
S42053 計装設備据付工	( " )			( " )	歩A・単A
超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 9号
合 計				( " )	
				86,802	
・子局撤去工				( " )	
	1.000	式		186,000	
・ ・ 子局				( " )	
芦刈1号排水路永田・弁財集落間	1.000	式		93,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	( " )		( " )	( " )	1 式当たり
	1.000	式	50,000	50,000	
S42054 水位観測装置 撤去	( " )			( " )	歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 10号

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	18,666	( " ) 18,666	歩A・単A S単 11号
合計				( " ) 49,623	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 43,000	( " ) 43,000	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	43,401	( " ) 43,401	歩A・単A S単 12号
合計				( " ) 43,401	
・・・子局 芦刈1号排水路中村・永田集落間	1.000	式		( " ) 93,000	
・・・情報伝送設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 50,000	( " ) 50,000	1式当たり
S42054 水位観測装置 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	30,957	( " ) 30,957	歩A・単A S単 10号
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	18,666	( " ) 18,666	歩A・単A S単 11号
合計				( " ) 49,623	
・・・計装設備工	( " ) 1.000	式	( " ) 43,000	( " ) 43,000	1式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	( " ) 1.000	式	43,401	( " ) 43,401	歩A・単A S単 12号
合計				( " ) 43,401	
・共通設備工	1.000	式		( " ) 32,000	
・・・共通設備工	1.000	式		( " ) 11,000	
・・・配線工(芦刈1号排水路永田・弁財集落間)	( " ) 1.000	式	( " ) 7,000	( " ) 7,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 13.000	m	406	( " ) 5,278	歩A・単A S単 13号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 0.500	m	575	( " ) 288	歩A・単A S単 14号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 3.500	m	479	( " ) 1,677	歩A・単A S単 15号
合計				( " ) 7,243	
・・・配線工(芦刈1号排水路中村・永田集落間)	( " ) 1.000	式	( " ) 4,000	( " ) 4,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	( " ) 6.000	m	406	( " ) 2,436	歩A・単A S単 13号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 0.500	m	575	( " ) 288	歩A・単A S単 14号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	( " ) 3.500	m	479	( " ) 1,677	歩A・単A S単 15号
合計				( " ) 4,401	
・・・共通設備工 撤去	1.000	式		( " ) 21,000	
・・・配線工(芦刈1号排水路永田・弁財集落間)	( " ) 1.000	式	( " ) 7,000	( " ) 7,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内	( " ) 8.000	m	145	( " ) 1,160	歩A・単A T単 6号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出	( " ) 0.500	m	230	( " ) 115	歩A・単A T単 7号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq ラック	( " ) 1.000	m	181	( " ) 181	歩A・単A T単 8号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( " ) 5.000	m	145	( " ) 725	歩A・単A T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( " ) 2.500	m	181	( " ) 453	歩A・単A T単 2号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( " ) 3.000	m	665	( " ) 1,995	歩A・単A T単 3号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( " ) 1.000	m	1,064	( " ) 1,064	歩A・単A T単 4号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( " ) 1.000	m	858	( " ) 858	歩A・単A T単 5号
合計				( " ) 6,551	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間、中村・永田集落間】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・配管工(芦刈1号排水路永田・弁財集落間)	( ) 1.000	式	( ) 4,000	( ) 4,000	1式当たり
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( ) 2.500	m	1,438	( ) 3,595	歩A・単A T単 9号
合 計				( ) 3,595	
・・・配線工(芦刈1号排水路中村・永田集落間)	( ) 1.000	式	( ) 6,000	( ) 6,000	1式当たり
T00032 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 管内	( ) 2.500	m	145	( ) 363	歩A・単A T単 6号
T00033 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq 露出	( ) 0.500	m	230	( ) 115	歩A・単A T単 7号
T00034 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV2sq ラック	( ) 1.000	m	181	( ) 181	歩A・単A T単 8号
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	( ) 3.500	m	145	( ) 508	歩A・単A T単 1号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	( ) 2.500	m	181	( ) 453	歩A・単A T単 2号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	( ) 3.000	m	665	( ) 1,995	歩A・単A T単 3号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	( ) 1.000	m	1,064	( ) 1,064	歩A・単A T単 4号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	( ) 1.000	m	858	( ) 858	歩A・単A T単 5号
合 計				( ) 5,537	
・・・配管工(芦刈1号排水路中村・永田集落間)	( ) 1.000	式	( ) 4,000	( ) 4,000	1式当たり
T00049 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正	( ) 2.500	m	1,438	( ) 3,595	歩A・単A T単 9号
合 計				( ) 3,595	
・仮設費	1.000	式		(0) 18,000	
・・・仮設費 芦刈1号排水路永田・弁財集落間	1.000	式		(0) 9,000	
・・・仮設費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	1.000	式	9,000	9,000	歩B・単B S単 16号
	(0.000)			(0)	
合 計	0.600	人	14,892	8,935	
				(0) 8,935	
・・・仮設費 芦刈1号排水路中村・永田集落間	1.000	式		(0) 9,000	
・・・仮設費	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	9,000	9,000	
S02115 交通誘導警備員B	(0.000)			(0)	歩B・単B S単 16号
	0.600	人	14,892	8,935	
合 計				(0) 8,935	

事業名		佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名		排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)				
工事別工事名:排水管理施設改修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** 水位観測装置 水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** ポール用金具 ポール用金具 300～400用		本	17,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** 電波式水位計(コーンアンテナ型) 電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.343ton,184km		式	74,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.335ton,15.7km		式	34,000		歩A・単A
S42045	*** S単 - 7号 *** 水位観測装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無		架	61,914		歩A・単A
S42046	*** S単 - 8号 *** 水位観測装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	*** S単 - 9号 *** 計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計, 無		台	86,802		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** 水位観測装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** 電波式水位計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42102	*** S単 - 13号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	406		歩A・単A
S42102	*** S単 - 14号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コナト壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	575		歩A・単A
S42102	*** S単 - 15号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内		m	479		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,892		歩B・単B
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレマ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,フレマ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00014	*** T単 - 1号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00017	*** T単 - 2号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック		m	181		歩A・単A
T00018	*** T単 - 3号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】（第1回変更）

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【撤去】8D-2V 管内 *** T単 - 4号 ***		m	665		歩A・単A
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V 露出 *** T単 - 5号 ***		m	1,064		歩A・単A
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】8D-2V ラック *** T単 - 6号 ***		m	858		歩A・単A
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq 管内 *** T単 - 7号 ***		m	145		歩A・単A
T00033	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq 露出 *** T単 - 8号 ***		m	230		歩A・単A
T00034	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	【撤去】IV2sq ラック *** T単 - 9号 ***		m	181		歩A・単A
T00049	電線管敷設工					
	【撤去】G28 (露出)クリップ留め補正		m	1,438		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間、中村・永田集落間】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
*** S単 - 2号 ***						
S40012	水位観測装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎コード 2)規格	K96008 屋外SUS製装柱形、W700×H1400				
K96008	水位観測装置 屋外SUS製装柱形、W700×H1400×D350	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				5,000,000	
*** S単 - 3号 ***						
S40012	ポール用金具		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ポール用金具 300～400用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎コード 2)規格	K96017 300～400用				
K96017	ポール用金具 300～400用	1.000	本	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				17,000	
*** S単 - 4号 ***						
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎コード 2)規格	K76681 水位計 0～20m				
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				656,000	
*** S単 - 5号 ***						
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.343ton,184km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.343ton 184.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	74,000	74,000	
	合計				74,000	算出数量 1.000 式

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】（第1回変更）				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				74,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.335ton,15.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.335ton 15.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1.000 式
	単 価				34,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42045	水位観測装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S単 - 8号 ***					
S42046	水位観測装置調整工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 無線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 9号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				86,802	算出数量 1.000 台
	単 価		台		86,802	

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S42054	水位観測装置 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				30,957	算出数量 1.000 式
	単価		式		30,957	
*** S単 - 11号 ***						
S42054	MCA用広帯域型アンテナ 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.75		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				18,666	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,666	
*** S単 - 12号 ***						
S42054	電波式水位計 撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合計				43,401	算出数量 1.000 式
	単価		式		43,401	
*** S単 - 13号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	1V		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)電圧 4)心数	600V -				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合計				40,609	算出数量 100.000 m
	単価		m		406	
	*** S単 - 14号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(コンクリート壁), IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) IV				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧 4)心数	600V -				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合計				57,531	算出数量 100.000 m
	単価		m		575	
	*** S単 - 15号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 5.5mm2, 屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1 2)種別	ラック・ダクト内 IV				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧 4)心数	600V -				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	116	11,600	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
	合計				47,861	算出数量 100.000 m
	単価		m		479	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメ-ク・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメ-ク・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメ-ク・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメ-ク・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2,000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)		1.800 式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1,000 式
	単価		式		66,647	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所16：芦刈1号排水路永田・弁財集落間,中村・永田集落間】 (第1回変更)

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 2号 ***					
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	24,174	18,131	S単 1号 算出数量
	合計				18,131	100.000 m
	単価		m		181	
	*** T単 - 3号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単 1号 算出数量
	合計				66,479	100.000 m
	単価		m		665	
	*** T単 - 4号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	S単 1号 算出数量
	合計				106,366	100.000 m
	単価		m		1,064	
	*** T単 - 5号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	24,174	85,818	S単 1号 算出数量
	合計				85,818	100.000 m
	単価		m		858	
	*** T単 - 6号 ***					
T00032	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】IV2sq 管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	S単 1号 算出数量
	合計				14,504	100.000 m
	単価		m		145	
	*** T単 - 7号 ***					





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
排水管理施設改修工事【施工箇所17：佐賀市久保田支所地区】

# 積 算 書

(当初)

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所











事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業					
工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所17:佐賀市久保田支所地区】					
工事別工事名:排水管理施設改修工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)				162,000	
・運搬工					
	1.000	式		28,000	
・ ・ 仮置場輸送費 佐賀市東与賀支所	1.000	式		28,000	
・ ・ ・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	28,000	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.211ton,12.8km	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A S単 4号
合 計				28,000	
・親局撤去工					
	1.000	式		83,000	
・ ・ 親局 佐賀市久保田支所	1.000	式		83,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工	1.000	式	46,000	46,000	1式当たり
S42054 水位監視装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	46,410	46,410	歩A・単A S単 5号
合 計				46,410	
・ ・ ・ 情報伝送設備工					
	1.000	式	20,000	20,000	1式当たり
S42054 MCA用広帯域型アンテナ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	19,967	19,967	歩A・単A S単 6号
合 計				19,967	
・ ・ ・ 電源設備工					
	1.000	式	17,000	17,000	1式当たり
S41001 SPD収納箱 撤去 その他設備(区分1),電 工,	0.650	人	26,520	17,238	歩A・単A S単 2号
合 計				17,238	
・共通設備工					
	1.000	式		51,000	
・ ・ 共通設備工 撤去	1.000	式		51,000	
・ ・ ・ 配線工(佐賀市東与賀支所)	1.000	式	23,000	23,000	1式当たり
T00014 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内	0.500	m	159	80	歩A・単A T単 5号
T00015 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq トラフころがし	14.600	m	95	1,387	歩A・単A T単 6号
T00017 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック	2.800	m	199	557	歩A・単A T単 7号
T00006 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内	0.700	m	729	510	歩A・単A T単 2号
T00007 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころ	9.000	m	438	3,942	歩A・単A T単 3号
T00009 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック	2.800	m	941	2,635	歩A・単A T単 4号
T00018 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内	7.500	m	729	5,468	歩A・単A T単 8号
T00019 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V トラフころがし	9.000	m	438	3,942	歩A・単A T単 9号
T00020 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出	1.500	m	1,167	1,751	歩A・単A T単 10号
T00021 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V ラック	2.800	m	941	2,635	歩A・単A T単 11号
合 計				22,907	
・ ・ ・ 配管工(佐賀市東与賀支所)					
	1.000	式	28,000	28,000	1式当たり
T00053 プルボックス取付工 【撤去】SUS_WP 250×250×200	1.000	個	4,774	4,774	歩A・単A T単 13号
T00050 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正	6.800	m	1,894	12,879	歩A・単A T単 12号
T00002 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100	5.000	個	2,122	10,610	歩A・単A T単 1号
合 計				28,263	

事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所17：佐賀市久保田支所地区】

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電工 電工		人	26,520		歩A・単A
S41001	*** S単 - 2号 *** SPD収納箱 撤去 [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工,		人	26,520		歩A・単A
S41001	*** S単 - 3号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工,		人	26,520		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.211ton,12.8km		式	28,000		歩A・単A
S42054	*** S単 - 5号 *** 水位監視装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	46,410		歩A・単A
S42054	*** S単 - 6号 *** MCA用広帯域型アンテナ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	19,967		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 電線管付属品 【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 *** T単 - 2号 ***		個	2,122		歩A・単A
T00006	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内 *** T単 - 3号 ***		m	729		歩A・単A
T00007	制御ケーブル配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころ *** T単 - 4号 ***		m	438		歩A・単A
T00014	*** T単 - 5号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック *** T単 - 5号 ***		m	941		歩A・単A
T00015	*** T単 - 6号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq 管内 *** T単 - 6号 ***		m	159		歩A・単A
T00017	*** T単 - 7号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq トラフころがし *** T単 - 7号 ***		m	95		歩A・単A
T00018	*** T単 - 8号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】IV3.5sq ラック *** T単 - 8号 ***		m	199		歩A・単A
T00019	*** T単 - 9号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 管内 *** T単 - 9号 ***		m	729		歩A・単A
T00020	*** T単 - 10号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V トラフころがし *** T単 - 10号 ***		m	438		歩A・単A
T00021	*** T単 - 11号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】8D-2V 露出 *** T単 - 11号 ***		m	1,167		歩A・単A
T00050	*** T単 - 12号 *** 電線管敷設工 【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正 *** T単 - 12号 ***		m	1,894		歩A・単A
T00053	*** T単 - 13号 *** プルボックス取付工 【撤去】SUS,WP 250×250×200		個	4,774		歩A・単A

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業				
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所17：佐賀市久保田支所地区】				

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電工 電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
*** S単 - 2号 ***						
S41001	SPD収納箱 撤去		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				26,520	
*** S単 - 3号 ***						
S41001	[ 施設機械労務単価 ]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] その他設備(区分1),電 工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工				
R01013	電 工	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				26,520	
*** S単 - 4号 ***						
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.211ton,12.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 輸送質量(X)(ton) 2) 想定輸送距離(D)(km)	0.211ton 12.800km				
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 式
	単価				28,000	
*** S単 - 5号 ***						
S42054	水位監視装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 据付技術者人数 2) 据付技術員人数 3) 調整技術者人数(X) 4) 調整技術員人数(X) 5) 作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	



事業名 佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業  
 工事名 排水管理施設改修工事【施工箇所17：佐賀市久保田支所地区】

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	電線管付属品		個		1,000	歩A 当たり算出
S41001	【撤去】ダクターチャンネル SUS S-D1S10,L=100 [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工,	0.080	人	26,520	2,122	S単 3号 算出数量 1,000 個
	合 計				2,122	
	単 価		個		2,122	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00006	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C 管内 電工	2.750	人	26,520	72,930	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				72,930	
	単 価		m		729	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00007	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C トラフころ 電工	1.650	人	26,520	43,758	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				43,758	
	単 価		m		438	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00009	制御ケーブル配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】CVV-S 1.25sq 5C ラック 電工	3.550	人	26,520	94,146	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				94,146	
	単 価		m		941	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00014	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq 管内 電工	0.600	人	26,520	15,912	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				15,912	
	単 価		m		159	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00015	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	【撤去】IV3.5sq トラフころがし 電工	0.360	人	26,520	9,547	S単 1号 算出数量 100,000 m
	合 計				9,547	
	単 価		m		95	
	*** 丁単 - 7号 ***					

事業名	佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業
工事名	排水管理施設改修工事【施工箇所17：佐賀市久保田支所地区】

工事別工事名:排水管理施設改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00017	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq ラック					
S02115	電工	0.750	人	26,520	19,890	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				19,890	
	単価		m		199	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00018	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 管内					
S02115	電工	2.750	人	26,520	72,930	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				72,930	
	単価		m		729	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00019	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V トラフころがし					
S02115	電工	1.650	人	26,520	43,758	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				43,758	
	単価		m		438	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00020	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V 露出					
S02115	電工	4.400	人	26,520	116,688	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				116,688	
	単価		m		1,167	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00021	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】8D-2V ラック					
S02115	電工	3.550	人	26,520	94,146	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				94,146	
	単価		m		941	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00050	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】G28(露出)クリップ留め補正,高所補正					
S02115	電工	7.140	人	26,520	189,353	S単 1号 算出数量 100.000 m
	合計				189,353	
	単価		m		1,894	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00053	ブルボックス取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出

