

令和7年度
筑後川中流国営施設機能保全事業
幹線用水路他整備工事

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (第2回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(14,200,000)	
			15,650,000	
・工事原価			(11,755,000)	
			13,017,000	
純工事費			(8,429,000)	
			9,434,000	
・・・直接工事費			(7,183,000)	
			7,557,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(n)		(7,122,000)	
	1.000	式	6,988,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(n)		(61,000)	
	1.000	式	569,000	
・・・間接工事費			(4,572,000)	
			5,460,000	
・・・共通仮設費			(1,246,000)	
			1,877,000	
・・・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			(1,246,000)	
			1,248,000	
・・・運搬費	(n)		(0)	
	1.000	式	381,000	
・・・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・技術管理費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・営繕費等	(n)		(0)	
	1.000	式	51,000	
・・・現場環境改善費			(0)	
			197,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(0)	
			197,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費			(3,326,000)	
			3,583,000	
・・・現場管理費(率計上)			(3,326,000)	
			3,583,000	
・・・現場管理費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(事業損失防止)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(11,191,000×(21.830*1.000+0.04))		(2,447,000)	
	12,148,000×(21.650*1.000)+4,476		2,634,000	
・一括計上価格	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(n)	
			0	
支給品費(直工)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(52,000)	
			468,000	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			242,000	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線用水路他整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3	工事箇所4
工事価格			15,650,000		15,020,000			4,500,000	3,860,000	0	7,630,000
・工事原価			13,017,000		12,390,000			3,667,000	3,125,000	0	6,225,000
純工事費			9,434,000		9,186,000			2,680,000	2,195,000	0	4,559,000
・直接工事費			7,557,000		7,557,000			2,224,000	1,789,000	0	3,544,000
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,988,000		6,988,000			2,224,000	1,637,000	0	3,127,000
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	569,000		569,000			0	152,000	0	417,000
・間接工事費			5,460,000		4,833,000			1,443,000	1,336,000	0	2,681,000
・共通仮設費			1,877,000		1,629,000			456,000	406,000	0	1,015,000
・事業損失防止施設費	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・運搬費～営繕費等			1,248,000		1,061,000	7,315,000	7,315,000	345,000	352,000	0	551,000
・運搬費	1.000	式	381,000		381,000			0	0	0	381,000
・準備費	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・安全費	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・役務費	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・技術管理費	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・営繕費等	1.000	式	51,000		51,000			51,000	0	0	0
・現場環境改善費			197,000		136,000			60,000	54,000	0	83,000
・現場環境改善費(率計上)			197,000		136,000	7,089,000	7,089,000	60,000	54,000	0	83,000
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・現場管理費			3,583,000		3,204,000			987,000	930,000	0	1,666,000
・現場管理費(率計上)			3,583,000		3,204,000	8,944,000	8,944,000	987,000	930,000	0	1,666,000
・現場管理費(積上)	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・官貸額(直工)	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0		0			0	0	0	0
・一般管理費等	12,148,000×(21.650*1.000)+4,476	21.650	%	2,634,000	2,634,000	12,148,000	12,148,000	838,000	737,000	1,000	1,414,000
・一括計上価格	1.000	式	0		0			0	0	0	0
支給品費			0		0			0	0	0	0
支給品費(直工・事業損失防止)			0		0			0	0	0	0
支給品費(直工)			0		0			0	0	0	0
処分費等(直接工事費の内数)			468,000		468,000			185,000	54,000	0	229,000
処分費(準備費の内数)			0		0			0	0	0	0
処分費(事業損失防止施設費内数)			0		0			0	0	0	0
処分費等(率対象外)			242,000		242,000			119,000	1,000	0	123,000
共通仮設費算定控除額			0		0			0	0	0	0
有価物処分費			0		0			0	0	0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川中流国営施設機能保全事業
幹線用水路他整備工事（その1工区）

積算書

（第2回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線用水路他整備工事 (その1工区) (第2回変更)

項目名	内容
局名	九州農政局
事業(務)所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線用水路他整備工事 (その1工区)
施工場所	福岡県うきは市吉井町地内
工事番号	7-004-0081
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	福岡
地区区分	朝倉
工期	(") 10ヶ月
積算体系年月	令和7年5月
単価期適用年月	令和7年5月 A
歩掛期適用年番号	令和7年99号 A
電力会社名	九州電力

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その 1 工区) (第 2 回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その 1 工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(8,070,000) 4,500,000	
・工事原価			(6,560,000) 3,667,000	
純工事費			(4,776,000) 2,680,000	
・直接工事費			(4,128,000) 2,224,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(4,128,000) 2,224,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(2,432,000) 1,443,000	
・共通仮設費			(648,000) 456,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費 ~ 営繕費等				
(4,128,000 × ((15.090*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 2,105,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.040*1.000)			(648,000) 345,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 51,000	
・現場環境改善費			(0) 60,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(4,128,000 × (0.000)) 2,039,000 × (2.970)	(0) 60,000
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,784,000) 987,000	
・現場管理費 (率計上)				
(4,776,000 × ((35.580*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 2,561,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(1,784,000) 987,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(6,560,000 × (22.990*1.000) + 2,624) 3,548,000 × (23.570*1.000) + 2,624			(1,510,000) 838,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(0) 185,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(0) 119,000	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名 幹線用水路他整備工事 (その1工区) (第2回変更)					
工事別工事名: 幹線用水路他整備工事 (その1工区)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(4,128,000)	
				2,224,000	
・撤去工				(54,000)	
	1.000	式		197,000	
・・ネットフェンス撤去				(")	
	1.000	式		54,000	
000001 ネットフェンス撤去工(本体)	(")		(")	(")	歩A・単A
	30.000	m	1,673	50,190	B単 1号
000002 ネットフェンス撤去(門扉)	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	組	3,585	3,585	B単 2号
合 計				(")	
				53,775	
・・塩ビ管撤去工				(0)	
運搬費	1.000	式		43,000	
000010 塩ビ管撤去工(運搬)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
運搬費(尙ショウエイ環境へ)(塩ビ等)	1.000	式	43,082	43,082	B単 10号
合 計				(0)	
				43,082	
・・大型土のう撤去工				(0)	
	1.000	式		100,000	
000011 大型土のう撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	69.000	袋	1,056	72,864	B単 11号
000012 大型土のう撤去(運搬)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
運搬(廃ブラ)	4.700	m3	5,813	27,321	B単 12号
合 計				(0)	
				100,185	
・法面整形工				(4,074,000)	
	1.000	式		1,842,000	
・・張コンクリート工				(3,274,000)	
	1.000	式		949,000	
000003 型枠工	(268.000)		(")	(2,526,436)	歩A・単A
無筋構造物	20.300	m ²	9,427	191,368	B単 3号
000013 目地工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.600	m ²	5,297	13,772	B単 13号
000004 コンクリート打設工	(27.000)		(26,890)	(726,030)	歩A・単A
18N-8-40, t=10cm	26.000	m3	27,810	723,060	B単 4号
000005 硬質ポリ塩化ビニル管布設	(46.000)		(")	(19,688)	歩A・単A
VU管, 75mm, L=250mm	44.000	箇所	428	18,832	B単 5号
000006 吸出し防止材	(2.000)		(")	(2,026)	歩A・単A
t=10mm	1.800	m ²	1,013	1,823	B単 6号
合 計				(3,274,180)	
				948,855	
・・土面整形工				(800,000)	
	1.000	式		893,000	
000007 法面掘削	(300.000)		(")	(371,100)	歩A・単A
土砂, 片切掘削	342.000	m3	1,237	423,054	B単 7号
000008 盛土工	(78.000)		(2,201)	(171,678)	歩A・単A
砂質土	398.000	m3	264	105,072	B単 8号
000009 法面整形	(268.000)		(")	(256,744)	歩A・単A
	260.000	m ²	958	249,080	B単 9号
000014 購入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
改良土	57.000	m3	1,800	102,600	B単 14号
000015 大型土嚢撤去(2次扱い)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	69.000	個	197	13,593	B単 15号
合 計				(799,522)	
				893,399	
・産業廃棄物処分費				(0)	
	1.000	式		185,000	
・・産業廃棄物処分費				(0)	
	1.000	式		185,000	
000016 産業廃棄物処分費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
(塩ビ管)	2.080	ton	60,000	124,800	B単 16号
000017 産業廃棄物処分費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
(FRM)	0.460	ton	60,000	27,600	B単 17号
000018 産業廃棄物処分費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
(大型土のう)(廃ブラ)	4.700	m3	7,000	32,900	B単 18号
合 計				(0)	
				185,300	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その 1 工区) (第 2 回変更)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その 1 工区)						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** ネットフェンス撤去工 (本体)		m	(") 1,673		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** ネットフェンス撤去 (門扉)		組	(") 3,585		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 型枠工 無筋構造物		m ²	(") 9,427		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** コンクリート打設工		m ³	(26,890) 27,810		歩A・単A
000005	18N-8-40, t=10cm *** B単 - 5号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設		箇所	(") 428		歩A・単A
000006	VU管, 75mm, L=250mm *** B単 - 6号 *** 吸出し防止材		m ²	(") 1,013		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 法面掘削 土砂, 片切掘削		m ³	(") 1,237		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 盛土工 砂質土		m ³	(2,201) 264		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 法面整形		m ²	(") 958		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 塩ビ管撤去工 (運搬) 運搬費 (南ショウエイ環境へ) (塩ビ等)		式	(0) 43,082		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 大型土のう撤去		袋	(0) 1,056		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型土のう撤去 (運搬) 運搬 (廃ブラ)		m ³	(0) 5,813		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 目地工		m ²	(0) 5,297		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 購入土 改良土		m ³	(0) 1,800		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 大型土嚢撤去 (2次扱い)		個	(0) 197		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 産業廃棄物処分費 (塩ビ管)		ton	(0) 60,000		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 産業廃棄物処分費 (FRBM)		ton	(0) 60,000		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 産業廃棄物処分費 (大型土のう) (廃ブラ)		m ³	(0) 7,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 快適トイレ		式	(0) 51,000		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事(その1工区) (第2回変更)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	ネットフェンス撤去工(本体)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,アカーブロック,廃棄,なし	(") 1,000	m	1,673	(") 1,673	S単 2号
	合 計				(") 1,673	
	単 価				(") 1,673	
*** B単 - 2号 ***						
000002	ネットフェンス撤去(門扉)		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄	(") 1,000	組	3,585	(") 3,585	S単 3号
	合 計				(") 3,585	
	単 価				(") 3,585	
*** B単 - 3号 ***						
000003	型枠工 無筋構造物		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,427	(") 9,427	S単 9号
	合 計				(") 9,427	
	単 価				(") 9,427	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリート打設工 18N-8-40,t=10cm		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,養生無し, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(1,000) 0,000	m ³	26,890	(26,890) 0	S単 8号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0,000) 1,000	m ³	27,810	(0) 27,810	S単 18号
	合 計				(26,890) 27,810	
	単 価				(26,890) 27,810	
*** B単 - 5号 ***						
000005	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VU管,75mm,L=250mm		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 0,300	m	1,428	(") 428	S単 4号
	合 計				(") 428	
	単 価				(") 428	
*** B単 - 6号 ***						
000006	吸出し防止材 t=10mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(") 1,000	m ²	1,013	(") 1,013	S単 7号
	合 計				(") 1,013	
	単 価				(") 1,013	
*** B単 - 7号 ***						
000007	法面掘削 土砂,片切掘削		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,237	(") 1,237	S単 5号
	合 計				(") 1,237	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事(その1工区) (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路他整備工事(その1工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,237	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	盛土工 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(1,000) 0.000	m3	2,201	(2,201) 0	S単 1号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0,000) 1.000	m3	264.2	(0) 264	S単 17号
	合 計				(2,201) 264	
	単 価				(2,201) 264	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	法面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	957.6	(") 958	S単 6号
	合 計				(") 958	
	単 価				(") 958	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	塩ビ管撤去工(運搬) 運搬費(尙ショウエイ環境へ)(塩ビ等)		式		(0,000)式 1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.0t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	(0,000) 1.000	日	43,082	(0) 43,082	S単 14号
	合 計				(0) 43,082	
	単 価				(0) 43,082	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	大型土のう撤去		袋		(0,000)袋 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, , , なし	(0,000) 1.000	袋	1,056	(0) 1,056	S単 15号
	合 計				(0) 1,056	
	単 価				(0) 1,056	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	大型土のう撤去(運搬) 運搬(腐ブラ)		m3		(0,000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 35.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	(0,000) 1.000	m3	5,813	(0) 5,813	S単 10号
	合 計				(0) 5,813	
	単 価				(0) 5,813	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	目地工		m ²		(0,000)m ² 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	(0,000) 1.000	m ²	5,297	(0) 5,297	S単 19号
	合 計				(0) 5,297	
	単 価				(0) 5,297	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	購入土 改良土		m3		(0,000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
J96002	改良土	(0,000) 1.000	m3	1,800	(0) 1,800	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事(その1工区) (第2回変更)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その1工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,800	
	単価				(0) 1,800	
*** B単 - 15号 ***						
000015	大型土嚢撤去(2次扱い)		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP種込(ルーズ)(2次扱い) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	237.9	(0) 197	S単 16号
	合計				(0) 197	
	単価				(0) 197	
*** B単 - 16号 ***						
000016	産業廃棄物処分費 (塩ビ管)		ton		(0.000)ton 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(塩ビ 600) (肖ショウエイ環境)	(0.000) 1.000	ton	60,000	(0) 60,000	S単 11号
	合計				(0) 60,000	
	単価				(0) 60,000	
*** B単 - 17号 ***						
000017	産業廃棄物処分費 (FRBM)		ton		(0.000)ton 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(FRPM) (肖ショウエイ環境)	(0.000) 1.000	ton	60,000	(0) 60,000	S単 12号
	合計				(0) 60,000	
	単価				(0) 60,000	
*** B単 - 18号 ***						
000018	産業廃棄物処分費 (大型土のう)(廃プラ)		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (肖ショウエイ環境)	(0.000) 1.000	m3	7,000	(0) 7,000	S単 13号
	合計				(0) 7,000	
	単価				(0) 7,000	
*** B単 - 19号 ***						
000019	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
P96005	快適トイレ	(0.000) 1.000	基・月	51,000	(0) 51,000	
	合計				(0) 51,000	
	単価				(0) 51,000	

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事 (その 1 工区) (第 2 回変更)				
工事別工事名		幹線水路他整備工事 (その 1 工区)				
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,201		歩A・単A
S02017	*** S単 - 2号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,アカーブロック,廃棄,なし		m	1,673		歩A・単A
S02018	*** S単 - 3号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄		組	3,585		歩A・単A
S07021	*** S単 - 4号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,428		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 5号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-		m3	1,237		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 6号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	957.6		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 7号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,013		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 8号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	26,890		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 9号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,427		歩A・単A
S01032	*** S単 - 10号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	5,813		歩A・単A
S02123	*** S単 - 11号 *** 産業廃棄物処分費(塩ビ 600) 産業廃棄物処分費(塩ビ 600) (南シヨウエイ環境		ton	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 産業廃棄物処分費(FRPM) 産業廃棄物処分費(FRPM) (南シヨウエイ環境		ton	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (南シヨウエイ環境		m3	7,000		歩A・単A
S16001	*** S単 - 14号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、A-ストラック4-4.5t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	43,082		歩A・単A
S18002	*** S単 - 15号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,...,なし		袋	1,056		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 16号 *** SP積込(ルーズ)(2次扱い) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	237.9		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 17号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	264.2		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 18号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,810		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 19号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,297		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名	幹線用水路他整備工事 (その1工区) (第2回変更)					
工事別工事名	幹線用水路他整備工事 (その1工区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ(ク)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバ(ク)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,562	16,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合計				22,014	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,201	
	*** S単 - 2号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,アカーブブロック,廃棄,なし		m		20,000	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.5(忍び返しあり)m アカーブブロック 廃棄 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,702	7,676	
R01003	普通作業員	0.800	人	23,562	18,850	
F08013	バックホウ[加ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	10,800	1,944	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.000	L	153	765	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	26,418	4,227	
	合計				33,462	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,673	
	*** S単 - 3号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄		組		10,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 廃棄		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01003	普通作業員	0.840	人	23,562	19,792	
Y00004	諸雑費	0.020		35,143	703	
	合計				35,846	算出数量 10.000 組
	単価		組		3,585	
	*** S単 - 4号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事(その1工区) (第2回変更)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世役	0.080	人	30,702	2,456	
R01002	特殊作業員	0.120	人	27,234	3,268	
R01003	普通作業員	0.170	人	23,562	4,006	
	合計				14,284	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,428	
	*** S単 - 5号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単価		m3		1,237	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単価		m ²		957.6	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単価		m ²		1,013	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 養生無し,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名	幹線水路他整備工事 (その1工区) (第2回変更)				

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,890	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,427	
	*** S単 - 10号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂 4.0、35.0km以下、山0.45(平0.35)m3、無し、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	35.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	1.740	供用日	8,310	14,459	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.740	供用日	261	454	
P34029	軽油 バトール給油	49,000	L	153	7,497	
R01022	運転手 (一般)	1.490	人	23,970	35,715	
	合 計				58,125	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		5,813	
	*** S単 - 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(塩ビ 600)		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	産業廃棄物処分費(塩ビ 600) (肖ショウエイ環境)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	P96002				
	2)資材規格	(肖ショウエイ環境)				
	3)単価の入力	0円				
P96002	産業廃棄物処分費(塩ビ 600) (肖ショウエイ環境)	1,000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(FRPM)		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	産業廃棄物処分費(FRPM) (肖ショウエイ環境)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	P96003				
	2)資材規格	(肖ショウエイ環境)				
	3)単価の入力	0円				
P96003	産業廃棄物処分費(FRPM) (肖ショウエイ環境)	1,000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路他整備工事 (その1工区) (第2回変更)					
工事別工事名	幹線水路他整備工事 (その1工区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (尚ショウエイ環境)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 (尚ショウエイ環境) 0円				
P96004	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (尚ショウエイ環境)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3103 MO3103 運転1日当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上する(ダンプトラック選択良好) ダンプトラック(普通・D) 積載重量 4t積級				
MO3103	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	1.000	日	11,600	11,600	
W14062	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.230	供用日	261	321	
P34029	軽油 ﾊﾞｰﾄﾞﾙ給油	31.000	L	153	4,743	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				43,082	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		43,082	
Y00001	単位					
	*** S単 - 15号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.004		57,936	232	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 ﾊﾞｰﾄﾞﾙ給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				121,456	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,056	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その1工区) (第2回変更)

工事別工事名:幹線水路他整備工事 (その1工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
SA0102	SP積込(ルーズ)(2次扱い) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		237.9	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		264.2	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,810	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,297	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川中流国営施設機能保全事業
幹線水路他整備工事（その2工区）

積算書

（第2回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)

項目名	内容
工事名	幹線水路他整備工事 (その2工区)
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事(2)
契約保証費	計上する
施工地域区分	(") 一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正 (現場管理費)	(") 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	(") 4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	(") 0.00%
現場環境改善費の計上	(しない) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(") 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(") 補正なし

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その 2 工区) (第 2 回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その 2 工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,470,000) 3,860,000	
・工事原価			(2,008,000) 3,125,000	
純工事費			(1,415,000) 2,195,000	
・直接工事費			(1,185,000) 1,789,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(1,185,000) 1,637,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(0) 152,000	
・間接工事費			(823,000) 1,336,000	
・共通仮設費			(230,000) 406,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費 ~ 営繕費等				
(1,168,000 × ((15.770*1.200)*1.000*1.040*1.000)) 1,788,000 × ((15.770*1.200)*1.000*1.040*1.000)			(230,000) 352,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(0) 54,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(1,133,000 × (0.000)) 1,735,000 × (3.150)	(0) 54,000
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(593,000) 930,000	
・現場管理費 (率計上)				
(1,398,000 × ((36.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 2,194,000 × ((36.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(593,000) 930,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(1,991,000 × (23.570*1.000) + 796) 3,124,000 × (23.570*1.000) + 796			(470,000) 737,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(52,000) 54,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(17,000) 1,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線用水路他整備工事 (その 2 工区) (第 2 回変更)

工事別工事名: 幹線用水路他整備工事 (その 2 工区)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(1,185,000)	
				1,637,000	
・胡麻手分水工撤去工	1.000	式		(300,000)	
				666,000	
・・床掘工	1.000	式		(300,000)	
				666,000	
000001 床掘	(")	(")	(")	(")	歩A・単A
	57.000	m3	2,132	121,524	B単 1号
000002 埋戻し	(81.000)		(2,201)	(178,281)	歩A・単A
	0.000	m3	0	0	B単 2号
000022 埋戻し -1 2.5m以上~4.0未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	36.000	m3	958	34,488	B単 22号
000023 埋戻し -2 1.0m以上~2.5m未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	20.000	m3	3,425	68,500	B単 23号
000024 埋戻し -3 1.0m未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	25.000	m3	3,667	91,675	B単 24号
000025 埋戻し -4 構造物まわり(B=500)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	11.000	m3	3,775	41,525	B単 25号
000026 土砂運搬 橋田仮置場へ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	57.000	m3	1,560	88,920	B単 26号
000027 購入土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	122.000	m3	1,800	219,600	B単 27号
合計				(299,805)	
				666,232	
・撤去工	1.000	式		(344,000)	
				355,000	
・・舗装版・埋設物撤去工	1.000	式		(313,000)	
				319,000	
000003 一次舗装切断	(66.000)		(")	(45,870)	歩A・単A
	53.700	m	695	37,322	B単 3号
000004 二次舗装切断	(33.000)		(")	(22,935)	歩A・単A
	34.000	m	695	23,630	B単 4号
000005 As舗装取壊し	(57.000)		(")	(13,053)	歩A・単A
	89.000	m ²	229	20,381	B単 5号
000006 As殻運搬・処分	(2.900)		(")	(13,105)	歩A・単A
	4.400	m3	4,519	19,884	B単 6号
000007 Co殻運搬・処分 無筋	(")		(")	(")	歩A・単A
	3.000	m3	14,101	42,303	B単 7号
000008 Co殻運搬・処分 有筋	(")		(")	(")	歩A・単A
	7.500	m3	23,384	175,380	B単 8号
合計				(312,646)	
				318,900	
・・ネットフェンス撤去工 門扉撤去1箇所含む	1.000	式		(31,000)	
				36,000	
000009 ネットフェンス撤去工 (本体)	(19.000)		(1,430)	(27,170)	歩A・単A
	12.600	m	2,477	31,210	B単 9号
000010 ネットフェンス撤去工 (扉)	(")		(3,585)	(3,585)	歩A・単A
	1.000	組	4,960	4,960	B単 10号
合計				(30,755)	
				36,170	
・復旧工	1.000	式		(541,000)	
				616,000	
・・法面整形	1.000	式		(43,000)	
				165,000	
000011 法面整形 (道路端から水路側壁への摺付) 切土部,砂質土	(45.000)		(")	(43,110)	歩A・単A
	41.000	m ²	958	39,278	B単 11号
000028 張りコ (t=100)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.100	m3	30,580	125,378	B単 28号
合計				(43,110)	
				164,656	
・・As舗装工	1.000	式		(185,000)	
				301,000	
000012 基礎砕石 粒度調整砕石RM-25,t=10cm	(56.000)		(")	(54,264)	歩A・単A
	108.000	m ²	969	104,652	B単 12号
000013 アスファルト舗装 再生密粒度As (13),t=5cm	(72.000)		(")	(131,112)	歩A・単A
	108.000	m ²	1,821	196,668	B単 13号
合計				(185,376)	
				301,320	
・・ネットフェンス復旧工	1.000	式		(227,000)	
				63,000	
000014 ネットフェンス工 H=1.2m,2.0mピッチ	(19.000)		(9,779)	(185,801)	歩A・単A
	12.600	m	2,209	27,833	B単 14号
000029 ネットフェンス工 (扉) H=1.2m,2.0mピッチ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	組	6,531	6,531	B単 29号
000015 床掘 (アンカーブロック部) 人力	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	m3	9,897	9,897	B単 15号

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業							
工事名 幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)							
工事別工事名:幹線水路他整備工事 (その2工区)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘			(") 2,132			歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻し		m3	(2,201) 0			歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 一次舗装切断		m	(") 695			歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 二次舗装切断		m	(") 695			歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** As舗装取壊し		m ²	(") 229			歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** As殻運搬・処分		m3	(") 4,519			歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** Co殻運搬・処分		m3	(") 14,101			歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** Co殻運搬・処分		m3	(") 23,384			歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** ネットフェンス撤去工 (本体)		m	(1,430) 2,477			歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** ネットフェンス撤去工 (扉)		組	(3,585) 4,960			歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 法面整形 (道路端から水路側壁への摺付)		m ²	(") 958			歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 基礎砕石		m ²	(") 969			歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** アスファルト舗装		m ²	(") 1,821			歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** ネットフェンス工		m	(9,779) 2,209			歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 床掘 (アンカーブロック部)		m3	(") 9,897			歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 埋戻し (アンカーブロック部)		m3	(") 3,252			歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 型枠工 (保護コンクリート部)		m ²	(") 9,427			歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 保護コンクリート		m3	(") 29,660			歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 型枠		m ²	(") 9,427			歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** コンクリート打設		m3	(29,660) 30,580			歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 管閉塞		m3	(") 40,216			歩A・単A
000022	350,モルタル充填 *** B単 - 22号 *** 埋戻し -1		m3	(") 40,216			歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事(その2工区) (第2回変更)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	(") 1.000	m3	2,132	(") 2,132	S単 12号
	合 計				(") 2,132	
	単 価				(") 2,132	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻し		m3		(")	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(1.000) 0.000	m3	2,201	(2,201) 0	S単 1号
	合 計				(2,201) 0	
	単 価				(2,201) 0	
*** B単 - 3号 ***						
000003	一次舗装切断		m		(")	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	694.6	(") 695	S単 19号
	合 計				(") 695	
	単 価				(") 695	
*** B単 - 4号 ***						
000004	二次舗装切断		m		(")	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	694.6	(") 695	S単 19号
	合 計				(") 695	
	単 価				(") 695	
*** B単 - 5号 ***						
000005	As舗装取壊し		m ²		(")	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	228.5	(") 229	S単 18号
	合 計				(") 229	
	単 価				(") 229	
*** B単 - 6号 ***						
000006	As殻運搬・処分		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1.000	m3	3,702	(") 3,702	S単 15号
S02123	As殻処分費	(") 1.000	m3	817	(") 817	S単 6号
	合 計				(") 4,519	
	単 価				(") 4,519	
*** B単 - 7号 ***						
000007	Co殻運搬・処分 無筋		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(") 1.000	m3	1,131	(") 1,131	S単 16号
S02123	Co殻処分費 無筋	(") 1.000	m3	4,427	(") 4,427	S単 7号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	8,543	(") 8,543	S単 9号
	合 計				(") 14,101	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 14,101	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	Co殻運搬・処分 有筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(") 1,000	m3	1,401	(") 1,401	S単 17号
S02123	Co殻処分 有筋	(") 1,000	m3	4,893	(") 4,893	S単 8号
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	17,090	(") 17,090	S単 10号
	合 計				(") 23,384	
	単 価				(") 23,384	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	ネットフェンス撤去工(本体)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アカーブロック,廃棄,なし	(1,000) 0,000	m	1,430	(1,430) 0	S単 4号
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アカーブロック,再利用,なし	(0,000) 1,000	m	2,477	(0) 2,477	S単 28号
	合 計				(1,430) 2,477	
	単 価				(1,430) 2,477	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	ネットフェンス撤去工(扉)		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄	(1,000) 0,000	組	3,585	(3,585) 0	S単 5号
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用	(0,000) 1,000	組	4,960	(0) 4,960	S単 29号
	合 計				(3,585) 4,960	
	単 価				(3,585) 4,960	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	法面整形(道路端から水路側壁への摺付) 切土部,砂質土		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	957.6	(") 958	S単 14号
	合 計				(") 958	
	単 価				(") 958	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	基礎砕石 粒度調整砕石RM-25,t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	968.9	(") 969	S単 22号
	合 計				(") 969	
	単 価				(") 969	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	アスファルト舗装 再生密粒度As(13),t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度As ｺﾞ(13)	(") 1,000	m ²	1,821	(") 1,821	S単 23号
	合 計				(") 1,821	
	単 価				(") 1,821	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	ネットフェンス工 H=1.2m,2.0mピッチ		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 7020,1.2m,有,2.0m	(1.000) 0.000	m	9,779	(9,779) 0	S単 3号
T00001	ネットフェンス工(本体)(再利用) 1.2m,有,2.0mピッチ	(0.000) 1.000	m	2,209	(0) 2,209	T単 1号
	合計				(9,779) 2,209	
	単価				(9,779) 2,209	
*** B単 - 15号 ***						
000015	床掘(アンカーブロック部) 人力		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(") 1.000	m3	9,897	(") 9,897	S単 13号
	合計				(") 9,897	
	単価				(") 9,897	
*** B単 - 16号 ***						
000016	埋戻(アンカーブロック部) 人力		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.000	m3	3,252	(") 3,252	S単 2号
	合計				(") 3,252	
	単価				(") 3,252	
*** B単 - 17号 ***						
000017	型枠工(保護コンクリート部) B=300,t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,427	(") 9,427	S単 21号
	合計				(") 9,427	
	単価				(") 9,427	
*** B単 - 18号 ***						
000018	保護コンクリート B=300,t=5cm		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	29,660	(") 29,660	S単 20号
	合計				(") 29,660	
	単価				(") 29,660	
*** B単 - 19号 ***						
000019	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,427	(") 9,427	S単 21号
	合計				(") 9,427	
	単価				(") 9,427	
*** B単 - 20号 ***						
000020	コンクリート打設 水路側壁閉塞		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(1.000) 0.000	m3	29,660	(29,660) 0	S単 20号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B)	(0.000) 1.000	m3	30,580	(0) 30,580	S単 39号

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線用水路他整備工事(その2工区) (第2回変更)				
工事別工事名		幹線用水路他整備工事(その2工区)				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
	合計				(29,660)	
	単価				30,580	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	管閉塞 350,モルタル充填		m3		()	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0318	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	() 1.000	m3	40,216	() 40,216	S単 11号
	合計				() 40,216	
	単価				() 40,216	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	埋戻し -1 2.5m以上~4.0未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	958	(0) 958	S単 37号
	合計				(0) 958	
	単価				(0) 958	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	埋戻し -2 1.0m以上~2.5m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	509	(0) 509	S単 26号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.100	m3	1,602	(0) 1,762	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,049	(0) 1,154	S単 35号
	合計				(0) 3,425	
	単価				(0) 3,425	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	埋戻し -3 1.0m未満		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	751	(0) 751	S単 27号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.100	m3	1,602	(0) 1,762	S単 24号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,049	(0) 1,154	S単 35号
	合計				(0) 3,667	
	単価				(0) 3,667	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	埋戻し -4 構造物まわり(B=500)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ロバ'ク()	(0.000) 1.000	m3	2,621	(0) 2,621	S単 25号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,049	(0) 1,154	S単 35号
	合計				(0) 3,775	
	単価				(0) 3,775	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	土砂運搬 橋田仮置場へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,1' ッ'約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,560	(0) 1,560	S単 36号

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事(その2工区) (第2回変更)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その2工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,560	
	単価				(0) 1,560	
*** B単 - 27号 ***						
000027	購入土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
J96002	改良土	(0.000) 1.000	m3	1,800	(0) 1,800	
	合計				(0) 1,800	
	単価				(0) 1,800	
*** B単 - 28号 ***						
000028	張りコ (t=100)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	30,580	(0) 30,580	S単 38号
	合計				(0) 30,580	
	単価				(0) 30,580	
*** B単 - 29号 ***						
000029	ネットフェンス工(扉) H=1.2m,2.0mピッチ		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
T00002	ネットフェンス工(扉)(再利用) 1.2m、ネット式片開亜鉛メッキ製	(0.000) 1.000	組	6,531	(0) 6,531	T単 2号
	合計				(0) 6,531	
	単価				(0) 6,531	
*** B単 - 30号 ***						
000030	交通誘導警備員		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	15,198	(0) 15,198	S単 34号
	合計				(0) 15,198	
	単価				(0) 15,198	

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事 (その 2 工区) (第 2 回変更)				
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その 2 工区)						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,201		歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,252		歩A・単A
S02011	*** S単 - 3号 *** ネットフェンス(本体) ネットフェンス(本体) 7020,1.2m,有,2.0m		m	9,779		歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカブロック,廃棄,なし		m	1,430		歩A・単A
S02018	*** S単 - 5号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄		組	3,585		歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** As殻処分費 As殻処分費		m3	817		歩A・単A
S02123	*** S単 - 7号 *** Co殻処分費 Co殻処分費 無筋		m3	4,427		歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** Co殻処分 Co殻処分 有筋		m3	4,893		歩A・単A
S02721	*** S単 - 9号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,543		歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
S03018	*** S単 - 11号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	40,216		歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,132		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 13号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -,		m3	9,897		歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	957.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 15号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,702		歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,131		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 17号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,401		歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	228.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 19号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -,		m	694.6		歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-, -,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	29,660		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 21号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,427		歩A・単A

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業							
工事名 幹線用水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)							
工事別工事名: 幹線用水路他整備工事 (その2工区)							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
SA0834	*** S単 - 22号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m ³	968.9		歩A・単A	
SA0843	*** S単 - 23号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密度7% コ(13)		m ³	1,821		歩A・単A	
S01041	*** S単 - 24号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m ³	1,602		歩A・単A	
S01041	*** S単 - 25号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コバク()		m ³	2,621		歩A・単A	
S01082	*** S単 - 26号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし		m ³	509		歩A・単A	
S01082	*** S単 - 27号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし		m ³	751		歩A・単A	
S02017	*** S単 - 28号 *** ネットフェイス撤去工(本体) ネットフェイス撤去工(本体) 1.2m, アンカブロック, 再利用, なし		m	2,477		歩A・単A	
S02018	*** S単 - 29号 *** ネットフェイス撤去工(扉) ネットフェイス撤去工(扉) ネット式片開, 再利用		組	4,960		歩A・単A	
S02115	*** S単 - 30号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A	
S02115	*** S単 - 31号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,562		歩A・単A	
S02115	*** S単 - 32号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A	
S02115	*** S単 - 33号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,562		歩A・単A	
S02115	*** S単 - 34号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A	
SA0102	*** S単 - 35号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m ³	1,049		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 36号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下		m ³	1,560		歩A・単A	
SA0142	*** S単 - 37号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m ³	958		歩A・単A	
SA0311	*** S単 - 38号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	30,580		歩A・単A	
SA0311	*** S単 - 39号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-40(高炉B) W/C60%		m ³	30,580		歩A・単A	
T00001	*** T単 - 1号 *** ネットフェイス工(本体)(再利用) 1.2m, 有, 2.0m ² 以下		m	2,209		歩A・単A	

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線用水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)				
工事別工事名		幹線用水路他整備工事 (その2工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,562	16,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,447	545	
	合計				22,014	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,201	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	23,562	32,516	算出数量 10,000 m3
	合計				32,516	
	単価		m3		3,252	
*** S単 - 3号 ***						
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 7020,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	7,020,000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	7,020	140,400	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	1,100	11,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	30,702	10,746	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	23,562	32,987	
Y00004	諸雑費	0.010		43,733	437	
	合計				195,570	算出数量 20,000 m
	単価		m		9,779	
*** S単 - 4号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アンカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,702	7,061	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,562	14,608	
F08013	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	10,800	1,944	
P34029	軽油 バックホ給油	5.000	L	153	765	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	26,418	4,227	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,605	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,430	
	*** S単 - 5号 ***					
S02018	ネットレス撤去工 (庫)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットレス撤去工 (庫)					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	ネット式片開, 廃棄					夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 規格区分	ネット式片開				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 撤去区分	廃棄				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01003	普通作業員	0.840	人	23,562	19,792	
Y00004	諸雑費	0.020		35,143	703	
	合計				35,846	算出数量 10.000 組
	単価		組		3,585	
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	As殻処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	As殻処分費					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
						夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 地域資材単価コード	P96001				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 資材規格					基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 単価の入力	817円				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
P96001	As殻処分費	1.000	m3	817	817	
	合計				817	算出数量 1.000 各単位
	単価				817	
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	Co殻処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	Co殻処分費					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	無筋					夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 地域資材単価コード	P96002				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 資材規格	無筋				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 単価の入力	4,427円				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
P96002	Co殻処分費	1.000	m3	4,427	4,427	
	無筋					
	合計				4,427	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,427	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	Co殻処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
	Co殻処分					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0
	有筋					夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 地域資材単価コード	P96003				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 資材規格	有筋				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 単価の入力	4,893円				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
P96003	Co殻処分	1.000	m3	4,893	4,893	
	有筋					
	合計				4,893	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,893	
	*** S単 - 9号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事(その2工区) (第2回変更)				
工事別工事名		幹線水路他整備工事(その2工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,543	8,543	
	合計				8,543	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,543	
	*** S単 - 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合計				17,090	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,090	
	*** S単 - 11号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	洗砂(細目)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	21,600	11,664	
J03007	洗砂	0.910	m3	4,000	3,640	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,562	22,855	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,855	2,057	
	合計				40,216	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		40,216	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単価		m3		2,132	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		9,897	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部: -,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		957.6	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,702	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,131	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,401	
	*** S単 - 18号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線用水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線用水路他整備工事 (その2工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		228.5	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		694.6	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		29,660	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,427	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-25,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100mm 粒度調整砕石 M-25				
	単 価		m ²		968.9	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,821	
	*** S単 - 24号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		0.680 人	23,562	16,022	
	合 計				16,022	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,602	
	*** S単 - 25号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動コバク()				
R01002	特殊作業員		0.340 人	27,234	9,260	
R01003	普通作業員		0.680 人	23,562	16,022	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	9,260	926	
	合 計				26,208	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		2,621	
	*** S単 - 26号 ***					
S01082	締固工(振動0.5締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動0.5締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton なし				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)					
工事別工事名	幹線水路他整備工事 (その2工区)					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				39,739	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		509	
	*** S単 - 27号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8～1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[バトロガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトロ給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				32,282	算出数量 43.000 m3
	単価		m3		751	
	*** S単 - 28号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アカーブロック,再利用,なし		m		20,000	歩A 当たり算出
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.2m アカーブロック 再利用 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,702	13,816	
R01003	普通作業員	1.220	人	23,562	28,746	
F08013	バックホウ[加型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	10,800	1,944	
P34029	軽油 バトロ給油	5.300	L	153	811	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	26,418	4,227	
	合計				49,544	算出数量 20.000 m
	単価		m		2,477	
	*** S単 - 29号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用		組		10,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 再利用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,702	21,798	
R01003	普通作業員	1.180	人	23,562	27,803	
	合計				49,601	算出数量 10.000 組
	単価		組		4,960	
	*** S単 - 30号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その2工区) (第2回変更)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その2工区)						
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単 - 31号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単 - 32号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単 - 33号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合 計				23,562	算出数量 1.000 人
	単 価				23,562	
	*** S単 - 34号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1.000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1.000 人
	単 価				15,198	
	*** S単 - 35号 ***					

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事(その2工区) (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路他整備工事(その2工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,049	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,560	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		958	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,580	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川中流国営施設機能保全事業
幹線水路他整備工事（その3工区）

積算書

（第2回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業		数量	単位	金額	備考
工事名 幹線水路他整備工事 (その3工区) (第2回変更)				(3,930,000)	
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その3工区)				0	
項目名		数量	単位	金額	備考
工事価格				(3,930,000)	
・工事原価				0	
				(3,187,000)	
				0	
純工事費				(2,238,000)	
				0	
・直接工事費				(1,870,000)	
				0	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		(")		(1,809,000)	
		1.000	式	0	
・・・直接工事費(仮設工)		(")		(61,000)	
		1.000	式	0	
・間接工事費				(1,317,000)	
				0	
・・・共通仮設費				(368,000)	
				0	
・・・事業損失防止施設費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・運搬費～管継費等					
	(1,870,000 × ((15.770*1.200)*1.000*1.040*1.000))			(368,000)	
	0 × ((15.770*1.200)*1.000*1.040*1.000)			0	
・・・運搬費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・準備費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・安全費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・役務費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・技術管理費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・管継費等		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・現場環境改善費				(")	
				0	
・・・現場環境改善費(率計上)					
	(1,870,000 × (0.000))			(")	
	0 × (0.000)			0	
・・・現場環境改善費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・現場管理費				(949,000)	
				0	
・・・現場管理費(率計上)					
	(2,238,000 × ((36.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(949,000)	
	0 × ((36.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			0	
・・・現場管理費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・一般管理費等					
	(3,187,000 × (23.570*1.000) + 1,274)			(752,000)	
	0 × (23.570*1.000) + 1,274			1,000	
・一括計上価格		(")		(")	
		1.000	式	0	
支給品費				(")	
				0	
支給品費(直工・事業損失防止)				(")	
				0	
支給品費(直工)				(")	
				0	
処分費等(直接工事費の内数)				(")	
				0	
処分費(準備費の内数)				(")	
				0	
処分費(事業損失防止施設費内数)				(")	
				0	
処分費等(率対象外)				(")	
				0	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その3工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その3工区)					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(1,809,000) 0	
・土工				(416,000) 0	
長野仮置場整備	1.000	式		0	
・掘削工				(101,000) 0	
	1.000	式		0	
000001 掘削工	(85.000) 0.000	m3	(") 1,189	(101,065) 0	歩A・単A B単 1号
合計				(101,065) 0	
・運搬工				(315,000) 0	
	1.000	式		0	
000002 ダンプトラック運搬	(24.000)		(")	(100,488)	歩A・単A
長野仮置場～胡麻手分水工	0.000	m3	4,187	0	B単 2号
000003 ダンプトラック運搬	(61.000)		(")	(214,476)	歩A・単A
長野仮置場～橋田仮置場	0.000	m3	3,516	0	B単 3号
合計				(314,964) 0	
・舗装工				(1,393,000) 0	
	1.000	式		0	
・仮置場舗装工				(1,393,000) 0	
	1.000	式		0	
000004 基礎砕石	(282.000)		(")	(449,790)	歩A・単A
再生クラッシュランRC-40, t=15cm	0.000	m ²	1,595	0	B単 4号
000005 型枠	(8.200)		(")	(77,301)	歩A・単A
一般型枠, 無筋構造物, t=10cm	0.000	m ²	9,427	0	B単 5号
000006 コンクリート	(28.000)		(")	(846,412)	歩A・単A
18-8-40(高炉)	0.000	m3	30,229	0	B単 6号
000007 目地版	(5.000)		(")	(19,775)	歩A・単A
t=10cm, ゴム発泡体	0.000	m ²	3,955	0	B単 7号
合計				(1,393,278) 0	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業		
工事名	幹線用水路他整備工事 (その3 工区) (第2 回変更)		

工事別工事名: 幹線用水路他整備工事 (その3 工区)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削工		m3	(") 1,189		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** ダンプトラック運搬		m3	(") 4,187		歩A・単A
000003	長野仮置場~胡麻手分水工 *** B単 - 3号 *** ダンプトラック運搬		m3	(") 3,516		歩A・単A
	長野仮置場~橋田仮置場 *** B単 - 4号 *** 基礎碎石		m ³	(") 1,595		歩A・単A
000005	再生クラッシュランRC-40, t=15cm *** B単 - 5号 *** 型枠		m ³	(") 9,427		歩A・単A
	一般型枠, 無筋構造物, t=10cm *** B単 - 6号 *** コンクリート		m3	(") 30,229		歩A・単A
000007	18-8-40(高炉) *** B単 - 7号 *** 目地版		m ²	(") 3,955		歩A・単A
	t=10cm, ゴム発泡体 *** B単 - 8号 *** 交通誘導警備員		人	(") 15,198		歩A・単A

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その3工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その3工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削工		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 1.000	m3	1,189	(") 1,189	S単 5号
	合 計				(") 1,189	
	単 価				(") 1,189	
*** B単 - 2号 ***						
000002	ダンプトラック運搬 長野仮置場~胡麻手分水工		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.6.5km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	(") 1.000	m3	4,187	(") 4,187	S単 1号
	合 計				(") 4,187	
	単 価				(") 4,187	
*** B単 - 3号 ***						
000003	ダンプトラック運搬 長野仮置場~橋田仮置場		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.5.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	3,516	(") 3,516	S単 2号
	合 計				(") 3,516	
	単 価				(") 3,516	
*** B単 - 4号 ***						
000004	基礎砕石 再生クラッシュランRC-40,t=15cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ²	1,595	(") 1,595	S単 6号
	合 計				(") 1,595	
	単 価				(") 1,595	
*** B単 - 5号 ***						
000005	型枠 一般型枠,無筋構造物,t=10cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	9,427	(") 9,427	S単 8号
	合 計				(") 9,427	
	単 価				(") 9,427	
*** B単 - 6号 ***						
000006	コンクリート 18-8-40(高炉)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	27,810	(") 27,810	S単 7号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,200m未満	(") 1.000	m3	2,419	(") 2,419	S単 3号
	合 計				(") 30,229	
	単 価				(") 30,229	
*** B単 - 7号 ***						
000007	目地版 t=10cm,ゴム発泡体		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地版 30m2未満,計上する,目地版(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,955	(") 3,955	S単 9号
	合 計				(") 3,955	
	単 価				(") 3,955	

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事 (その3工区) (第2回変更)				
工事別工事名		幹線水路他整備工事 (その3工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.6.5km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	6.5km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.460	供用日	5,520	8,059	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.460	供用日	182	266	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	25.000	L	153	3,825	
R01022	運転手(一般)	1.240	人	23,970	29,723	
	合計				41,873	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,187	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.5.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	5.5km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.230	供用日	5,520	6,790	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.230	供用日	182	224	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L	153	3,213	
R01022	運転手(一般)	1.040	人	23,970	24,929	
	合計				35,156	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,516	
*** S単 - 3号 ***						
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,200m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	生コンクリート		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	200m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,562	4,477	
M27973	不整地運搬車[加-ﾗ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 加-ﾗ型油圧ダンプ 4.0-5.0ton	1.570	供用日	11,800	18,526	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	77.000	L	153	11,781	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				61,202	算出数量 25.300 m3
	単価		m3		2,419	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その3工区) (第2回変更)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その3工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,198	15,198	
	合計				15,198	算出数量 1.000 人
	単価				15,198	
	*** S単 - 5号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -,-, 標準, -,-,-			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,189	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単価		m ³		1,595	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -,-,-, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単価		m3		27,810	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単価		m ²		9,427	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川中流国営施設機能保全事業
幹線水路他整備工事（その4工区）

積算書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その4 工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4 工区)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			7,630,000	
・工事原価			6,225,000	
純工事費			4,559,000	
・直接工事費			3,544,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	3,127,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	417,000	
・間接工事費			2,681,000	
・共通仮設費			1,015,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費 ~ 営繕費等				
3,421,000 × ((15.490*1.000)*1.000*1.040*1.000)			551,000	
・運搬費	1.000	式	381,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			83,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
3,315,000 × (2.510)			83,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,666,000	
・現場管理費 (率計上)				
4,436,000 × ((35.760*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			1,666,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
6,102,000 × (23.140*1.000 + 0.04)			1,414,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			229,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			123,000	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名	幹線水路他整備工事(その4工区)					
工事別工事名	幹線水路他整備工事(その4工区)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床島伐採木					
	伐採費		式	2,615,855		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床島伐採木(木くず)					
	運搬費(木くず)(4t)		空m3	2,539		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 産業廃棄物処分(床島伐採木)					
	木くず(尙アトム)		ton	8,000		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 産業廃棄物処分					
	(大型土のう・シート)(廃びら)		m3	7,000		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 耕地復旧(表土掘削)					
			m ²	71		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 耕地復旧(表土戻し)					
			m ²	72		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²	25		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 土木用マット(シート類)敷設・撤去					
			m ²	197		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 大型土のう工					
	製作・設置、購入土		袋	6,220		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 大型土のう工					
	撤去		袋	1,052		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	設置～賃料～撤去(供11日)		m ²	554		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 積込(ルーズ)					
	土砂、小規模		m3	1,041		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 土砂等運搬					
	小規模、BH山積0.28m3(0.2m3)土砂		m3	3,483		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 大型土のう等運搬					
	運搬(鹿ブラ)		m3	5,768		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 交通誘導警備員					
			人	15,198		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 仮設材輸送費(敷鉄板)					
	基本運賃		ton	8,640		歩A・単A

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事(その4工区)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床島伐採木 伐採費		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	立木伐採費 伐採木 8本	1.000	式	2,615,855	2,615,855	T単 2号
	合計				2,615,855	
	単価				2,615,855	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床島伐採木(木くず) 運搬費(木くず)(4t)		空m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	(運搬(伐開、除根、除草))(t4車)(木くず) 21.0km以下、良好	1.000	空m3	2,539	2,539	T単 1号
	合計				2,539	
	単価				2,539	
*** B単 - 3号 ***						
000003	産業廃棄物処分(床島伐採木) 木くず(尙アトム)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)	1.000	ton	8,000	8,000	S単 7号
	合計				8,000	
	単価				8,000	
*** B単 - 4号 ***						
000004	産業廃棄物処分 (大型土のう・シート)(廃ﾌﾞﾗ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃ﾌﾞﾗ) 尙ｼｮｳｴｲ環境	1.000	m3	7,000	7,000	S単 8号
	合計				7,000	
	単価				7,000	
*** B単 - 5号 ***						
000005	耕地復旧(表土掘削)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 9号
	合計				71	
	単価				71	
*** B単 - 6号 ***						
000006	耕地復旧(表土戻し)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	72	72	S単 10号
	合計				72	
	単価				72	
*** B単 - 7号 ***						
000007	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 11号
	合計				25	
	単価				25	
*** B単 - 8号 ***						

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名:幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	土木用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	197	197	S単 19号
	合計				197	
	単価				197	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	大型土のう工 製作・設置、購入土		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、バックリ、購入土、0.5m ³ 、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし	1.000	袋	6,220	6,220	S単 16号
	合計				6,220	
	単価				6,220	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	大型土のう工 撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、バックリ、0m ³ 、なし	1.000	袋	1,052	1,052	S単 17号
	合計				1,052	
	単価				1,052	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去(供11日)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、11、1、なし	1.000	m ²	554	554	S単 18号
	合計				554	
	単価				554	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	積込(ルーズ) 土砂、小規模		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1.000	m ³	1,041	1,041	S単 21号
	合計				1,041	
	単価				1,041	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	土砂等運搬 小規模、BH山積0.28m ³ (0.2m ³)土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックリ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、13.0 km以下	1.000	m ³	3,483	3,483	S単 22号
	合計				3,483	
	単価				3,483	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	大型土のう等運搬 運搬(廃プラ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂、4.0、35.0km以下、山0.45(平0.35)m ³ 、無し、良好	1.000	m ³	5,768	5,768	S単 1号
	合計				5,768	
	単価				5,768	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	5,768		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 伐採夫 伐採夫		人	32,640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 伐採補助員 伐採補助員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 伐採作業員 伐採作業員		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02123	*** S単 - 7号 *** 産業廃棄物処分費(木くず) 産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)		ton	8,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 8号 *** 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 尙ショウエイ環境		m3	7,000		歩A・単A
S15003	*** S単 - 9号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	71		歩A・単A
S15003	*** S単 - 10号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	72		歩A・単A
S15004	*** S単 - 11号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16003	*** S単 - 12号 *** ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外		供用日	5,670		歩A・単A
S16004	*** S単 - 13号 *** 小型バ ック[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 小型バ ック[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 小型バ ック(加ラ型),山0.11(平0.08),なし		日	40,067		歩A・単A
S16004	*** S単 - 14号 *** 不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 不整地運搬車(加ラ型),2.0t,なし		日	42,083		歩A・単A
S17005	*** S単 - 15号 *** タヤ消費費(DT国産・普通・D) タヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0t積		供用日	261		歩A・単A
S18002	*** S単 - 16号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ ック,購入土,0.5m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	6,220		歩A・単A
S18002	*** S単 - 17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,,なし		袋	1,052		歩A・単A
S18054	*** S単 - 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,11,1,なし		m ²	554		歩A・単A
S18062	*** S単 - 19号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	197		歩A・単A
S19003	*** S単 - 20号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 21号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,041		歩A・単A

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	35.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)D/D区分	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル] 4t積級	1.740	供用日	8,310	14,459	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.740	供用日	261	454	
P34029	軽油 バレル給油	49.000	L	144	7,056	
R01022	運転手 (一般)	1.490	人	23,970	35,715	
	合計				57,684	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		5,768	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	伐採夫		人		1,000	歩A 当たり算出
	伐採夫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96001	伐採夫	1.000	人	32,640	32,640	
	合計				32,640	算出数量 1,000 人
	単価				32,640	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	伐採補助員		人		1,000	歩A 当たり算出
	伐採補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96002	伐採補助員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1,000 人
	単価				27,234	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	伐採作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	伐採作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96003	伐採作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1,000 人
	単価				23,562	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手 (一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,198	15,198	
	合計				15,198	算出数量 1.000 人
	単価				15,198	
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(木くず)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 木くず(尙アトム) 0円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96001	産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)	1.000	ton	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (尙ショウエイ環境)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96004 (尙ショウエイ環境) 0円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96004	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (尙ショウエイ環境)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F08015	バックホ[ク-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ハトル給油	88.000	L	144	12,672	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				62,581	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		71	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F08015	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	78.000	L	144	11,232	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				60,803	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		72	
*** S単 - 11号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・オイル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,229	312	
	合計				2,541	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
*** S単 - 12号 ***						
S16003	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制補正区分	M03002 交替制補正対象外				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
M03002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	1.000	供用日	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		5,670	
*** S単 - 13号 ***						
S16004	小型バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)] 小型バックホウ(クロー型),山0.11(平0.08),なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	小型バックホウ(クロー型) 山0.11(平0.08) 0.0 0.00 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
F08091	小型バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	1.780	日	6,050	10,769	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	20.000	L	144	2,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				40,067	算出数量 1.000 日

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		40,067	
	*** S単 - 14号 ***					
S16004	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	不整地運搬車(加-ラ型),2.0t,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	不整地運搬車(加-ラ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	2.0t				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]		日			
	積載質量 2.0t	1.750	日	7,470	13,073	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	144	2,592	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				42,083	算出数量 1.000 日
	単 価		日		42,083	
	*** S単 - 15号 ***					
S17005	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	積載重量 4.0 t積			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材損料コード	W14062		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W14062	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	積載重量 4.0 t積	1.000	供用日	261	261	算出数量 1.000 各単位
	合 計				261	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		261	
	*** S単 - 16号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.5m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,400.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.500m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋区分				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員		人			
		1.000	人	23,562	23,562	
Y00004	諸雑費					
		0.010		81,498	815	
P37003	大型土のう袋		枚			
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土		m3			
		17.000	m3	2,400	40,800	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ラ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	12,100	15,488	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	144	9,072	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				211,491	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		6,220	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 17号 ***						
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, , , なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正: なし	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	2) 施工機械区分	バックホウ		基本給時間: 8.0	深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	2,400.000		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.004		57,936	232	
F08063	バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	18,100	21,901	
P34029	軽油 バックホウ給油	101.000	L	144	14,544	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				121,031	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,052	
*** S単 - 18号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 11.1, 1, 1, なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	2) 供用日数	11		基本給時間: 8.0	深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,562	68,330	
F08063	バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	26,418	76,612	
	合計				553,512	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		554	
*** S単 - 19号 ***						
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: なし	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	81		基本給時間: 8.0	深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
				深夜時間: 0.0		週休: 月単位
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	81	8,424	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,562	11,310	
	合計				19,734	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		197	
*** S単 - 20号 ***						
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m 以内, 20km まで, 往復計上, 計上する (敷鉄板)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事 (その4工区)				
工事別工事名		幹線水路他整備工事 (その4工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸)、,、0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,041	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ尠山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ' ヲ尠山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				
	単価		m3		3,483	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	(運搬(伐開、除根、除草))(t4車)(木くず)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	21.0km以下、良好					
S16003	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外	9.100	供用日	5,670	51,597	S単 12号
S17005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	9.100	供用日	261	2,375	S単 15号
P34029	軽油					
S02115	バトロ給油 運転手(一般)	223.020	L	144	32,115	
		7.000	人	23,970	167,790	S単 5号
	合計				253,877	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,539	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	立木伐採費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	伐採木 8本					
S02115	伐採夫	21.000	人	32,640	685,440	S単 2号
S02115	伐採補助員	21.000	人	27,234	571,914	S単 3号
S02115	伐採作業員	32.000	人	23,562	753,984	S単 4号
S16004	小型バックホフ[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 小型バックホフ(加ラ型),山0.11(平0.08),なし	5.000	日	40,067	200,335	S単 13号
S16004	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 不整地運搬車(加ラ型),2.0t,なし	5.000	日	42,083	210,415	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		2,422,088	193,767	
	合計				2,615,855	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,615,855	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物処分費(木くず)					
P96001	木くず(缶)アトム	27.890	ton	8,000	223,120	単A
	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ)					
P96004	缶)ショウエイ環境	0.800	m3	7,000	5,600	単A
	小 計				228,720	
	吸出防止材					
	土木安定用材(マット・シート類)					
P26102		295.360	m ²	81	23,924	単A
	燃料類					
	軽油					
P34029	ﾊﾞﾄﾙ給油	616.437	L	144	88,767	単A
	【SP】軽油					
P34029	ﾊﾞﾄﾙ給油	30.076	L	144	4,331	単A
	小 計				93,098	
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋					
P37003	大型土のう袋(1.0t用)	10.000	枚	1,100	11,000	単A
	積卸し費					
	積卸し費					
P46402	積み込み・取卸し	44.100	ton	1,500	66,150	単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金					
P46602	20km以下 製品長12m以内	44.100	ton	7,140	314,874	単A
	合 計				737,766	
	山砂, 山土砂, 山土					
	購入土					
J03208		5.000	m3	2,400	12,000	単A
	合 計				12,000	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.303	供用日	7,520	2,279	単A
【SP】 M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.849	供用日	8,571	7,277	単A
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.139	供用日	8,310	1,155	単A
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	10.101	供用日	5,670	57,273	単A
	小 計				65,705	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	2.758	時間	2,330	6,426	単A
	合 計				74,410	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	8.750	日	7,470	65,363	単A
F08015	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.907	日	16,900	15,328	単A
F08063	バックホウ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.926	日	18,100	16,761	単A
F08064	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.376	日	12,100	4,550	単A
F08091	小型バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	8.900	日	6,050	53,845	単A
	合 計				155,847	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線用水路他整備工事 (その 4 工区)

工事別工事名: 幹線用水路他整備工事 (その 4 工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R96001	伐採夫	21.000	人	32,640	685,440	単A
R96002	伐採補助員	21.000	人	27,234	571,914	単A
R96003	伐採作業員	32.000	人	23,562	753,984	単A
R01001	土木一般世話役	0.381	人	30,702	11,697	単A
R01002	特殊作業員	1.100	人	27,234	29,957	単A
R01003	普通作業員	2.377	人	23,562	56,007	単A
R01021	運転手 (特殊)	11.758	人	26,418	310,623	単A
【SP】 R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	26,418	5,019	単A
	小 計	11.948			315,642	
R01022	運転手 (一般)	8.460	人	23,970	202,786	単A
【SP】 R01022	運転手 (一般)	0.720	人	23,970	17,258	単A
	小 計	9.180			220,044	
R01032	交通誘導警備員 B	3.000	人	15,198	45,594	単A
	合 計	101.986	人		2,690,279	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				3,127,000	
・床島伐採木				2,898,000	
1.000 式					
・・床島伐採木 伐採費	1.000	式		2,616,000	
000001 床島伐採木 伐採費	1.000	式	2,615,855	2,615,855	1 式当たり B単 1号
T00002 立木伐採費 伐採木 8本	1.000	式	2,615,855	2,615,855	歩A・単A T単 2号
			計	2,615,855	
合 計				2,615,855	
・・床島伐採木(木くず) 運搬費	1.000	式		282,000	
000002 床島伐採木(木くず) 運搬費(木くず)(4t)	111.000	空m3	2,539	281,829	1 空m3当たり B単 2号
T00001 (運搬(伐開、除根、除草))(t4車)(木くず) 21.0km以下、良好	1.000	空m3	2,539	2,539	歩A・単A T単 1号
			計	2,539	
合 計				281,829	
・産業廃棄物処分費	1.000	式		229,000	
・・産業廃棄物処分費	1.000	式		229,000	
000003 産業廃棄物処分(床島伐採木) 木くず(尙アトム)	27.890	ton	8,000	223,120	1 ton当たり B単 3号
S02123 産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)	1.000	ton	8,000	8,000	歩A・単A S単 7号
			計	8,000	
000004 産業廃棄物処分 (大型土のう・シート)(廃アラ)	0.800	m3	7,000	5,600	1 m3当たり B単 4号
S02123 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃アラ) 尙ショウエイ環境	1.000	m3	7,000	7,000	歩A・単A S単 8号
			計	7,000	
合 計				228,720	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業					
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)					
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				417,000	
・仮設工 (床島伐採木)	1.000	式		417,000	
・・仮設費(床島伐採木) (表土扱い)	1.000	式		120,000	
000005 耕地復旧(表土掘削)					1 m ² 当たり B単 5号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	284.000	m ²	71	20,164	
	1.000	m ²	71	71	歩A・単A S単 9号
			計	71	
000006 耕地復旧(表土戻し)					1 m ² 当たり B単 6号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	284.000	m ²	72	20,448	
	1.000	m ²	72	72	歩A・単A S単 10号
			計	72	
000007 耕地復旧(耕起)					1 m ² 当たり B単 7号
S15004 耕地復旧(耕起) 無	951.000	m ²	25	23,775	
	1.000	m ²	25	25	歩A・単A S単 11号
			計	25	
000008 土木用マット(シート類)敷設・撤去					1 m ² 当たり B単 8号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去	284.000	m ²	197	55,948	
	1.000	m ²	197	197	歩A・単A S単 19号
			計	197	
合計				120,335	
・・進入路工(敷き鉄板等)					
000009 大型土のう工 製作・設置、購入土	1.000	式		251,000	
S18002 大型土のう工 製作・設置,ハ ック約,購入土,0.5m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	10.000	袋	6,220	62,200	1袋当たり B単 9号
	1.000	袋	6,220	6,220	歩A・単A S単 16号
			計	6,220	
000010 大型土のう工 撤去					1袋当たり B単 10号
S18002 大型土のう工 撤去,ハ ック約,,0m3,,なし	10.000	袋	1,052	10,520	
	1.000	袋	1,052	1,052	歩A・単A S単 17号
			計	1,052	
000011 敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去(供11日)					1 m ² 当たり B単 11号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,1,なし	248.000	m ²	554	137,392	
	1.000	m ²	554	554	歩A・単A S単 18号
			計	554	
000012 積込(ルーズ) 土砂、小規模					1 m ³ 当たり B単 12号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	8.000	m ³	1,041	8,328	
	1.000	m ³	1,041	1,041	歩A・単A S単 21号
			計	1,041	
000013 土砂等運搬 小規模、BH山積0.28m3(0.2m3)土砂					1 m ³ 当たり B単 13号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,13.0km以下	8.000	m ³	3,483	27,864	
	1.000	m ³	3,483	3,483	歩A・単A S単 22号
			計	3,483	
000014 大型土のう等運搬 運搬(鹿ブラ)					1 m ³ 当たり B単 14号
S01032 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	0.800	m ³	5,768	4,614	
	1.000	m ³	5,768	5,768	歩A・単A S単 1号
			計	5,768	
合計				250,918	
・・安全費					
000015 交通誘導警備員	1.000	式		46,000	
S02115 交通誘導警備員B	3.000	人	15,198	45,594	1人当たり B単 15号
	1.000	人	15,198	15,198	歩A・単A S単 6号

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事(その4工区)

工事別工事名:幹線水路他整備工事(その4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床島伐採木 伐採費		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	立木伐採費 伐採木 8本	1.000	式	2,615,855	2,615,855	T単 2号
	合計				2,615,855	
	単価				2,615,855	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床島伐採木(木くず) 運搬費(木くず)(4t)		空m3		1,000	歩A 当たり算出
T00001	(運搬(伐開、除根、除草))(t4車)(木くず) 21.0km以下、良好	1.000	空m3	2,539	2,539	T単 1号
	合計				2,539	
	単価				2,539	
*** B単 - 3号 ***						
000003	産業廃棄物処分(床島伐採木) 木くず(尙アトム)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)	1.000	ton	8,000	8,000	S単 7号
	合計				8,000	
	単価				8,000	
*** B単 - 4号 ***						
000004	産業廃棄物処分 (大型土のう・シート)(廃ﾌﾞﾗ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃ﾌﾞﾗ) 尙ｼﾞｮｳｴｲ環境	1.000	m3	7,000	7,000	S単 8号
	合計				7,000	
	単価				7,000	
*** B単 - 5号 ***						
000005	耕地復旧(表土掘削)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	71	71	S単 9号
	合計				71	
	単価				71	
*** B単 - 6号 ***						
000006	耕地復旧(表土戻し)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	1.000	m ²	72	72	S単 10号
	合計				72	
	単価				72	
*** B単 - 7号 ***						
000007	耕地復旧(耕起)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	25	25	S単 11号
	合計				25	
	単価				25	
*** B単 - 8号 ***						

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名:幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	土木用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	197	197	S単 19号
	合計				197	
	単価				197	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	大型土のう工 製作・設置、購入土		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、バックリ、購入土、0.5m ³ 、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし	1.000	袋	6,220	6,220	S単 16号
	合計				6,220	
	単価				6,220	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	大型土のう工 撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、バックリ、0m ³ 、なし	1.000	袋	1,052	1,052	S単 17号
	合計				1,052	
	単価				1,052	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去(供11日)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、11、1、なし	1.000	m ²	554	554	S単 18号
	合計				554	
	単価				554	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	積込(ルーズ) 土砂、小規模		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	1.000	m ³	1,041	1,041	S単 21号
	合計				1,041	
	単価				1,041	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	土砂等運搬 小規模、BH山積0.28m ³ (0.2m ³)土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックリ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、13.0 km以下	1.000	m ³	3,483	3,483	S単 22号
	合計				3,483	
	単価				3,483	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	大型土のう等運搬 運搬(廃プラ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂、4.0、35.0km以下、山0.45(平0.35)m ³ 、無し、良好	1.000	m ³	5,768	5,768	S単 1号
	合計				5,768	
	単価				5,768	
	*** B単 - 15号 ***					

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	35.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)D/D区分	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル] 4t積級	1.740	供用日	8,310	14,459	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.740	供用日	261	454	
P34029	軽油 バレル給油	49.000	L	144	7,056	
R01022	運転手 (一般)	1.490	人	23,970	35,715	
	合計				57,684	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		5,768	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	伐採夫		人		1,000	歩A 当たり算出
	伐採夫			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96001	伐採夫	1.000	人	32,640	32,640	
	合計				32,640	算出数量 1,000 人
	単価				32,640	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	伐採補助員		人		1,000	歩A 当たり算出
	伐採補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96002	伐採補助員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1,000 人
	単価				27,234	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	伐採作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	伐採作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96003	伐採作業員	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1,000 人
	単価				23,562	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	運転手 (一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事 (その4工区)				
工事別工事名		幹線水路他整備工事 (その4工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,970	23,970	
	合計				23,970	算出数量 1.000 人
	単価				23,970	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	
	合計				15,198	算出数量 1.000 人
	単価				15,198	
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(木くず) 産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 木くず(尙アトム) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)	1.000	ton	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (尙ショウエイ環境)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 (尙ショウエイ環境) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) (尙ショウエイ環境)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[ク-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ハトル給油	88.000	L	144	12,672	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				62,581	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		71	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08015	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	16,900	23,153	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	78.000	L	144	11,232	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				60,803	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		72	
*** S単 - 11号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M35062	農用トラクタ[乗用・オイル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,970	1,438	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,229	312	
	合計				2,541	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
*** S単 - 12号 ***						
S16003	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M03002 交替制補正対象外				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M03002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	1.000	供用日	5,670	5,670	
	合計				5,670	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		5,670	
*** S単 - 13号 ***						
S16004	小型バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)] 小型バックホウ(クロー型),山0.11(平0.08),なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	小型バックホウ(クロー型) 山0.11(平0.08) 0.0 0.00 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F08091	小型バックホウ[クロー型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	1.780	日	6,050	10,769	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	20.000	L	144	2,880	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				40,067	算出数量 1.000 日

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業						
工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日		40,067	
	*** S単 - 14号 ***					
S16004	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	不整地運搬車(加-ラ型),2.0t,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	不整地運搬車(加-ラ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	2.0t				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]		日			
	積載質量 2.0t	1.750	日	7,470	13,073	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	18.000	L	144	2,592	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				42,083	算出数量 1.000 日
	単 価		日		42,083	
	*** S単 - 15号 ***					
S17005	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	積載重量 4.0 t積			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)仮設材損料コード	W14062		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W14062	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	積載重量 4.0 t積	1.000	供用日	261	261	算出数量 1.000 各単位
	合 計				261	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		261	
	*** S単 - 16号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0.5m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,400.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.500m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋区分				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
		1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員		人			
		1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員		人			
		1.000	人	23,562	23,562	
Y00004	諸雑費					
		0.010		81,498	815	
P37003	大型土のう袋		枚			
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土		m3			
		17.000	m3	2,400	40,800	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ラ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	12,100	15,488	
P34029	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	144	9,072	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				211,491	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		6,220	

事業名		筑後川中流国営施設機能保全事業				
工事名		幹線水路他整備工事 (その4工区)				
工事別工事名		幹線水路他整備工事 (その4工区)				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 17号 ***						
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,400.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.004		57,936	232	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	18,100	21,901	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	101.000	L	144	14,544	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,418	26,418	
	合計				121,031	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,052	
*** S単 - 18号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11.1,なし		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	11		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,562	68,330	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,418	76,612	
	合計				553,512	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		554	
*** S単 - 19号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡		100.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	81		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	81	8,424	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,562	11,310	
	合計				19,734	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		197	
*** S単 - 20号 ***						
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)		ton		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸)、,、0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	敷き鉄板					
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 橘田仮置き場	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,041	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離 橘田仮置き場から床島伐採木へ	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単価		m3		3,483	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	土砂 小規模(標準)	26.01% 62.89% 11.10% 0.00%	1,093.9		
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	26.01%	7,520	7,520	K1
R01021	運転手(特殊)	人	62.89%	28,900	26,418	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	11.10%	138	144	Z1
	単 価	m3			1,041	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下		3,431.7		
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		26.52% 61.90% 11.58% 0.00%			
MO3002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	供用日	26.52%	8,571	8,571	K1
R01022	運転手(一般)	人	61.90%	23,600	23,970	R1
P34029	軽油 バックホ給油	L	11.58%	138	144	Z1
	単 価	m3			3,483	

事業名 筑後川中流国営施設機能保全事業
 工事名 幹線水路他整備工事 (その4工区)

工事別工事名: 幹線水路他整備工事 (その4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	(運搬(伐開、除根、除草))(t4車)(木くず)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
S16003	21.0km以下、良好 ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級, 交替制補正対象外	9.100	供用日	5,670	51,597	S単 12号
S17005	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	9.100	供用日	261	2,375	S単 15号
P34029	軽油					
S02115	バトロ給油 運転手 (一般)	223.020	L	144	32,115	
		7.000	人	23,970	167,790	S単 5号
	合計				253,877	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,539	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	立木伐採費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	伐採木 8本 伐採夫	21.000	人	32,640	685,440	S単 2号
S02115	伐採補助員	21.000	人	27,234	571,914	S単 3号
S02115	伐採作業員	32.000	人	23,562	753,984	S単 4号
S16004	小型バックホフ[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 小型バックホフ(加ラ型), 山0.11(平0.08), なし	5.000	日	40,067	200,335	S単 13号
S16004	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 不整地運搬車(加ラ型), 2.0t, なし	5.000	日	42,083	210,415	S単 14号
Y00004	雑品	0.080		2,422,088	193,767	
	合計				2,615,855	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,615,855	

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事 (その4工区)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)					
・仮設工 (床島伐採木)					
・・仮設費(床島伐採木) (表土扱い)					
000008 土木用マット(シート類)敷設・撤去					
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去	1.000	m ²	197	197	S単 19号
敷設～撤去					
条件名:施工区分	敷設～撤去				<金額入力の条件>
条件名:土木安定用材の1㎡当たり単価	81				
・・進入路工(敷き鉄板等)					
000009 大型土のう工					
製作・設置、購入土					
S18002 大型土のう工	1.000	袋	6,220	6,220	S単 16号
製作・設置、バ ックホ 購入土、0.5m ³ 、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし					
条件名:施工区分	製作・設置				
条件名:施工機械区分	バ ックホ				
条件名:採取土区分	購入土				
条件名:購入土材単価(m ³ 当たり)	2,400.000				<金額入力の条件>
条件名:購入土材数量(m ³ /袋)	0.500m ³				
条件名:大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
条件名:単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
条件名:長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	筑後川中流国営施設機能保全事業
工事名	幹線水路他整備工事(その4工区)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	5,768		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 伐採夫 伐採夫		人	32,640		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 伐採補助員 伐採補助員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 伐採作業員 伐採作業員		人	23,562		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,970		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02123	*** S単 - 7号 *** 産業廃棄物処分費(木くず) 産業廃棄物処分費(木くず) 木くず(尙アトム)		ton	8,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 8号 *** 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 産業廃棄物処分費(大型土のう・シート)(廃プラ) 尙ショウエイ環境		m3	7,000		歩A・単A
S15003	*** S単 - 9号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	71		歩A・単A
S15003	*** S単 - 10号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	72		歩A・単A
S15004	*** S単 - 11号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16003	*** S単 - 12号 *** ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級,交替制補正対象外		供用日	5,670		歩A・単A
S16004	*** S単 - 13号 *** 小型バ ック[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 小型バ ック[加ラ型・超低・排対型(~3次)] 小型バ ック(加ラ型),山0.11(平0.08),なし		日	40,067		歩A・単A
S16004	*** S単 - 14号 *** 不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 不整地運搬車(加ラ型),2.0t,なし		日	42,083		歩A・単A
S17005	*** S単 - 15号 *** タヤ消費費(DT国産・普通・D) タヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積		供用日	261		歩A・単A
S18002	*** S単 - 16号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ ック,購入土,0.5m3,大型土のう袋(1.0 t用),なし,なし		袋	6,220		歩A・単A
S18002	*** S単 - 17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,,なし		袋	1,052		歩A・単A
S18054	*** S単 - 18号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,11,1,なし		m ²	554		歩A・単A
S18062	*** S単 - 19号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	197		歩A・単A
S19003	*** S単 - 20号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 21号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,041		歩A・単A

