

令和7年度
羊角湾干拓事業
排水樋門施設撤去仮設道路設置工事

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事 (第1回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(54,175,000) 70,433,000	
	・総合工事価格 (一括積算)				(49,250,000) 64,030,000	
	・消費税相当額 (10%)				(4,925,000) 6,403,000	
	工事内容					
	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	仮設道路1工区		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	施工延長	L=	633.000	m		
(n)		(n)	(n)	(n)		
3	施工始点 NO.0		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
4	施工終点 NO.31+13.00		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
5	待避所		2.000	箇所		
(n)		(n)	(n)	(n)		
6	内訳		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
7	土工		1.000	式		
(n)		(n)	(311.000)	(n)		
8	袋詰め玉石	N=	237.000	袋		
(n)		(n)	(1538.000)	(n)		
9	アスファルト舗装	A=	2287.000	m ²		
(n)		(n)	(n)	(n)		
10	その他		1.000	式		
	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	仮設道路2工区		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	待避所	N=	2.000	箇所		
(n)		(n)	(n)	(n)		
3	内訳		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
4	土工		1.000	式		
(n)		(n)	(n)	(n)		
5	舗装工	A=	92.000	m ²		
(n)		(n)	(n)	(n)		
6	その他		1.000	式		
	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	仮設道路3工区		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	拡幅	N=	2.000	箇所		
(n)		(n)	(n)	(n)		
3	待避所	N=	4.000	箇所		
(n)		(n)	(n)	(n)		
4	内訳		0.000			
(n)		(n)	(n)	(n)		
5	土工		1.000	式		
(n)		(n)	(219.000)	(n)		
6	アスファルト舗装	A=	326.000	m ²		
(n)		(n)	(n)	(n)		
7	その他		1.000	式		
	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】					
(-)		(-)	(-)	(-)		
1	仮置場工区		0.000			
(-)		(-)	(-)	(-)		
2	仮置場整備工		1.000	式		
(-)		(-)	(-)	(-)		
3	内訳		0.000			
(-)		(-)	(-)	(-)		
4	ネットフェンス	L=	28.000	m		
(-)		(-)	(-)	(-)		
5	ネットフェンス用両開き扉	N=	1.000	組		
(-)		(-)	(-)	(-)		
6	縁石撤去	L=	22.000	m		
(-)		(-)	(-)	(-)		
7	舗装仮復旧	A=	18.000	m ²		

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(49,250,000) 64,030,000	
・工事原価			(41,776,000) 54,409,000	
純工事費			(30,184,000) 39,122,000	
・・・直接工事費			(20,957,000) 24,917,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(n) 1.000	式	(16,936,000) 20,115,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(n) 1.000	式	(4,021,000) 4,802,000	
・・・間接工事費			(20,819,000) 29,492,000	
・・・共通仮設費			(9,227,000) 14,205,000	
・・・事業損失防止施設費	(n) 1.000	式	(987,000) 3,426,000	
・・・運搬費～営繕費等			(3,658,000) 4,614,000	
・・・運搬費	(n) 1.000	式	(n) 674,000	
・・・準備費	(n) 1.000	式	(3,410,000) 4,667,000	
・・・安全費	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・役務費	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・技術管理費	(n) 1.000	式	(142,000) 399,000	
・・・営繕費等	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・現場環境改善費			(356,000) 425,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(356,000) 425,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・現場管理費			(11,592,000) 15,287,000	
・・・現場管理費（率計上）			(11,592,000) 15,287,000	
・・・現場管理費（積上）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・現場管理費（一般管理费率対象外）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・工期延長に伴う現場維持等の費用	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・官貸額（直工）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・官貸額（事業損失防止）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n) 1.000	式	(n) 0	
・・・一般管理費等 (39,007,000 × (19.130 ÷ 1.000 + 0.04)) 51,937,000 × (18.510 ÷ 1.000) + 15,602			(7,477,000) 9,629,000	
・・・一括計上価格	(n) 1.000	式	(n) 0	
支給品費			(n) 96,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n) 96,000	
支給品費（直工）			(n) 96,000	
処分費等（直接工事費の内数）			(0) 92,000	
処分費（準備費の内数）			(2,952,000) 2,508,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n) 0	
処分費等（率対象外）			(2,203,000) 1,672,000	
共通仮設費算定控除額			(n) 0	

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考	仮想全体	対象金額	率算定対象金額	工事箇所1	工事箇所2	工事箇所3	工事箇所4
工事価格			64,030,000		63,230,000			50,880,000	3,460,000	8,590,000	1,930,000
・工事原価			54,409,000		53,609,000			43,038,000	2,806,000	6,996,000	1,569,000
純工事費			39,122,000		38,801,000			31,216,000	1,958,000	4,853,000	1,095,000
・直接工事費			24,917,000		24,917,000			18,979,000	1,285,000	3,751,000	902,000
・・直接工事費（仮設工を除く）	1,000	式	20,115,000		20,115,000			15,575,000	632,000	3,049,000	859,000
・・直接工事費（仮設工）	1,000	式	4,802,000		4,802,000			3,404,000	653,000	702,000	43,000
・間接工事費			29,492,000		28,692,000			24,059,000	1,521,000	3,245,000	667,000
・・共通仮設費			14,205,000		13,884,000			12,237,000	673,000	1,102,000	193,000
・・・事業損失防止施設費	1,000	式	3,426,000		3,426,000			3,426,000	0	0	0
・・・運搬費～営繕費等			4,614,000		4,412,000	29,275,000	29,275,000	3,556,000	225,000	675,000	158,000
・・・運搬費	1,000	式	674,000		674,000			0	404,000	270,000	0
・・・準備費	1,000	式	4,667,000		4,667,000			4,667,000	0	0	0
・・・安全費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・役務費	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・技術管理費	1,000	式	399,000		399,000			333,000	0	66,000	0
・・・営繕費等	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・現場環境改善費			425,000		306,000			255,000	44,000	91,000	35,000
・・・・現場環境改善費（率計上）			425,000		306,000	24,921,000	24,921,000	255,000	44,000	91,000	35,000
・・・・現場環境改善費（積上）	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・現場管理費			15,287,000		14,808,000			11,822,000	848,000	2,143,000	474,000
・・・現場管理費（率計上）			15,287,000		14,808,000	37,225,000	36,824,000	11,822,000	848,000	2,143,000	474,000
・・・現場管理費（積上）	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・官貸額（直工）	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・官貸額（事業損失防止）	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1,000	式	0		0			0	0	0	0
・一般管理費等	51,937,000×(18.510*1.000)+15,602	18.510	%	9,629,000	9,629,000	51,937,000	51,937,000	7,842,000	662,000	1,600,000	370,000
・一括計上価格	1,000	式	0		0			0	0	0	0
支給品費			96,000		96,000			0	0	96,000	0
支給品費（直工・事業損失防止）			96,000		96,000			0	0	96,000	0
支給品費（直工）			96,000		96,000			0	0	96,000	0
処分費等（直接工事費の内数）			92,000		92,000			90,000	0	2,000	0
処分費（準備費の内数）			2,508,000		2,508,000			2,508,000	0	0	0
処分費（事業損失防止施設費内数）			0		0			0	0	0	0
処分費等（率対象外）			1,672,000		1,672,000			1,851,000	0	0	0
共通仮設費率算定控除額			0		0			0	0	0	0
有価物処分費			0		0			0	0	0	0



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

羊角湾干拓事業

排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

積算書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(43,461,000) 55,968,000	
	・工事価格				(39,510,000) 50,880,000	
	・消費税相当額(1.0%)				(3,951,000) 5,088,000	
	工事内容					
	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
1	(") 仮設道路1工区	(")	(") 0.000	(")		
2	(") 施工延長	(")	(") 633.000	(") m		
		L=				
3	(") 施工始点 NO.0	(")	(") 0.000	(")		
4	(") 施工終点 NO.31+13.00	(")	(") 0.000	(")		
5	(") 待避所	(")	(") 2.000	(") 箇所		
6	(") 内訳	(")	(") 0.000	(")		
7	(") 土工	(")	(") 1.000	(") 式		
8	(") 袋詰め玉石	(")	(") 237.000	(") 袋	(311.000)	
		N=				
9	(") アスファルト舗装	(")	(") 2,287.000	(") ㎡	(1,538.000)	
		A=				
10	(") その他	(")	(") 1.000	(") 式		

項目名	内容
事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】(第1回変更)
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】	
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	道路改良工事
契約保証費	計上する (")
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし (")
冬期補正(現場管理費)	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし (")
被災地補正(共通仮設費)	1.100 (")
被災地補正(現場管理費)	1.100 (")
週休2日補正	4週8休以上(月単位) (")
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00% (")
現場環境改善費の計上	する (")
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし (")
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし (")

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	金額	備考
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
項目名		数量	単位	金額	備考
工事価格				(39,510,000)	
				50,880,000	
・工事原価				(33,394,000)	
				43,038,000	
純工事費				(24,364,000)	
				31,216,000	
・直接工事費				(16,853,000)	
				18,979,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		(")		(13,863,000)	
		1.000	式	15,575,000	
・・・直接工事費(仮設工)		(")		(2,990,000)	
		1.000	式	3,404,000	
・間接工事費				(16,541,000)	
				24,059,000	
・・・共通仮設費				(7,511,000)	
				12,237,000	
・・・事業損失防止施設費		(")		(987,000)	
		1.000	式	3,426,000	
・・・運搬費~営繕費等					
	(18,461,000 × ((11.480*1.200)*1.100*1.040*1.000))			(2,909,000)	
	23,062,000 × ((11.230*1.200)*1.100*1.040*1.000)			3,556,000	
・・・運搬費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・準備費		(")		(3,331,000)	
		1.000	式	4,667,000	
・・・安全費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・役務費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・技術管理費		(")		(47,000)	
		1.000	式	333,000	
・・・営繕費等		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・現場環境改善費				(237,000)	
				255,000	
・・・現場環境改善費(率計上)					
	(16,853,000 × (1.410))			(237,000)	
	18,889,000 × (1.350)			255,000	
・・・現場環境改善費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・現場管理費				(9,030,000)	
				11,822,000	
・・・現場管理費(率計上)					
	(22,101,000 × ((32.160*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(9,030,000)	
	29,365,000 × ((31.690*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			11,822,000	
・・・現場管理費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・一般管理費等					
	(31,131,000 × (19.620*1.000 + 0.04))			(6,120,000)	
	41,187,000 × (19.010*1.000) + 12,452			7,842,000	
・一括計上価格		(")		(")	
		1.000	式	0	
支給品費				(")	
				0	
支給品費(直工・事業損失防止)				(")	
				0	
支給品費(直工)				(")	
				0	
処分費等(直接工事費の内数)				(0)	
				90,000	
処分費(準備費の内数)				(2,884,000)	
				2,508,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)				(")	
				0	
処分費等(率対象外)				(2,263,000)	
				1,851,000	

事業名 羊角湾干拓事業

工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(13,863,000) 15,575,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(13,863,000) 15,575,000	
・土工	1.000	式	(497,000) 500,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(") 104,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(17,000) 20,000	
・・土工 仮設道路	1.000	式	(") 376,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(0) 491,000	
・・アスファルト舗装撤去工 待避所	1.000	式	(0) 6,000	
・・アスファルト舗装撤去工 待避所	1.000	式	(0) 17,000	
・・アスファルト舗装撤去工 仮設道路	1.000	式	(0) 468,000	
・舗装工	1.000	式	(5,677,000) 8,148,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(275,000) 278,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(46,000) 69,000	
・・アスファルト舗装工 仮設道路	1.000	式	(5,356,000) 7,801,000	
・洗堀防止対策工	1.000	式	(7,689,000) 6,195,000	
・・洗堀防止対策工	1.000	式	(7,689,000) 6,195,000	
・水道管移設工	1.000	式	(0) 17,000	
・・水道管移設工 待避所	1.000	式	(0) 17,000	
・路面排水工	1.000	式	(0) 164,000	
・・集水柵工	1.000	式	(0) 164,000	
・盗難防止対策工	1.000	式	(0) 60,000	
・・盗難防止対策工	1.000	式	(0) 60,000	

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(13,863,000)	
				15,575,000	
・土工				(497,000)	
	1.000	式		500,000	
・・土工				()	
待避所	1.000	式		104,000	
B01501 土砂掘削	()		()	()	歩A・単A
土砂	13	m ³	1,166	15,158	B単 1号
000002 床掘	()		()	()	歩A・単A
土砂	23.000	m ³	2,050	47,150	B単 2号
B01209 埋戻	()		()	()	歩A・単A
砂質土	1	m ³	3,576	3,576	B単 3号
BA0105 土砂等運搬	()		()	()	歩A・単A
土砂,L=0.9km	35	m ³	956	33,460	B単 4号
BA0110 整地	()		()	()	歩A・単A
	35	m ³	146	5,110	B単 5号
合 計				()	
				104,454	
・・土工				(17,000)	
待避所	1.000	式		20,000	
000006 床掘	(3.000)		()	(6,150)	歩A・単A
土砂	4.000	m ³	2,050	8,200	B単 6号
B01209 埋戻	()		()	()	歩A・単A
砂質土	1	m ³	3,576	3,576	B単 7号
B01505 流用土盛土	()		()	()	歩A・単A
土砂,路肩盛土	1	m ³	4,865	4,865	B単 8号
BA0105 土砂等運搬	(2)		()	(1,912)	歩A・単A
土砂,L=0.6km	3	m ³	956	2,868	B単 9号
BA0110 整地	(2)		()	(292)	歩A・単A
	3	m ³	146	438	B単 10号
合 計				(16,795)	
				19,947	
・・土工				()	
仮設道路	1.000	式		376,000	
B01501 土砂掘削	()		()	()	歩A・単A
土砂	28	m ³	321	8,988	B単 11号
000012 床掘	()		()	()	歩A・単A
土砂	270.000	m ³	281	75,870	B単 12号
B01209 埋戻	()		()	()	歩A・単A
砂質土	10	m ³	2,694	26,940	B単 13号
B01505 流用土盛土	()		()	()	歩A・単A
土砂,構造物周辺0.5m	8	m ³	3,063	24,504	B単 14号
B01505 流用土盛土	()		()	()	歩A・単A
土砂,路肩盛土,B<1.0m	22	m ³	2,694	59,268	B単 15号
B01505 流用土盛土	()		()	()	歩A・単A
土砂,路肩盛土,1.0m B<2.5m	4	m ³	2,352	9,408	B単 16号
B08501 流用土路床	()		()	()	歩A・単A
	7	m ³	2,609	18,263	B単 17号
B08501 流用土路床	()		()	()	歩A・単A
	5	m ³	2,399	11,995	B単 18号
BA0107 路床盛土	()		()	()	歩A・単A
	9	m ³	936	8,424	B単 19号
BA0105 土砂等運搬	()		()	()	歩A・単A
土砂,L=0.3km	225	m ³	440	99,000	B単 20号
BA0110 整地	()		()	()	歩A・単A
	225	m ³	146	32,850	B単 21号
合 計				()	
				375,510	
・構造物撤去工				(0)	
	1.000	式		491,000	
・・アスファルト舗装撤去工				(0)	
待避所	1.000	式		6,000	
000048 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装,15cm以下	7.0	m	672	4,704	B単 48号
000049 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装,5cm	1.3	m ²	221	287	B単 49号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.1	m ³	4,873	487	B単 50号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.1	m ³	2,350	235	B単 51号
合 計				(0)	
				5,713	
・・アスファルト舗装撤去工				(0)	
待避所	1.000	式		17,000	
000052 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装,15cm以下	19.8	m	672	13,306	B単 52号
000053 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装,5cm	6.6	m ²	221	1,459	B単 53号

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.3	m3	4,873	1,462	B単 54号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.3	m3	2,350	705	B単 55号
合 計				(0)	
				16,932	
・・アスファルト舗装撤去工					
仮設道路					
	1.000	式		468,000	
000056 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装,15cm以下	37.0	m	672	24,864	B単 56号
000057 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
アスファルト舗装,5cm	761	m ²	221	168,181	B単 57号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	38	m3	4,873	185,174	B単 58号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	38	m3	2,350	89,300	B単 59号
合 計				(0)	
				467,519	
・舗装工					
	1.000	式		(5,677,000)	
				8,148,000	
・・アスファルト舗装工					
待避所					
	1.000	式		(275,000)	
				278,000	
BA0802 不陸整正	(77)		(")	(12,936)	歩A・単A
	78	m ²	168	13,104	B単 22号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m以上	77	m ²	719	55,363	B単 23号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m以上	71	m ²	799	56,729	B単 24号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(69)		(")	(150,144)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,3.0m以上	70	m ²	2,176	152,320	B単 25号
合 計				(275,172)	
				277,516	
・・アスファルト舗装工					
待避所					
	1.000	式		(46,000)	
				69,000	
BA0802 不陸整正	(12)		(")	(2,016)	歩A・単A
	19	m ²	168	3,192	B単 26号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	12	m ²	1,058	12,696	B単 27号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,1.4m未満	8.0	m ²	1,134	9,072	B単 28号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(7.0)		(")	(21,889)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	14	m ²	3,127	43,778	B単 29号
合 計				(45,673)	
				68,738	
・・アスファルト舗装工					
仮設道路					
	1.000	式		(5,356,000)	
				7,801,000	
BA0802 不陸整正	(1,510)		(")	(253,680)	歩A・単A
	2,270	m ²	168	381,360	B単 30号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	592	m ²	1,058	626,336	B単 31号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	491	m ²	1,134	556,794	B単 32号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(471)		(")	(1,472,817)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	1,212	m ²	3,127	3,789,924	B単 33号
BA0803 路盤(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=12cm,3.0m以上	1,019	m ²	638	650,122	B単 34号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=4cm,3.0m以上	991	m ²	1,813	1,796,683	B単 35号
合 計				(5,356,432)	
				7,801,219	
・洗堀防止対策工					
	1.000	式		(7,689,000)	
				6,195,000	
・・洗堀防止対策工					
	1.000	式		(7,689,000)	
				6,195,000	
000036 袋詰玉石	(311.000)		(")	(7,299,170)	歩A・単A
2t用	237.000	袋	23,470	5,562,390	B単 36号
000037 吸出し防止材設置	(514.000)		(")	(261,112)	歩A・単A
PP繊維布+PP不織布 t=10mm	0.000	m ²	508	0	B単 37号
000060 吸出し防止材設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ポリプロピレン製特殊布 t=10mm	613.000	m ²	830	508,790	B単 60号
000038 袋詰玉石運搬	(396.000)		(")	(128,700)	歩A・単A
割栗石150~200	380.000	m3	325	123,500	B単 38号
合 計				(7,688,982)	
				6,194,680	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・水道管移設工				(0)	
	1.000	式		17,000	
・・水道管移設工 待避所				(0)	
	1.000	式		17,000	
B07301 砂基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
山砂 (SP相当品以上)	1.7	m3	10,023	17,039	B単 61号
合 計				(0)	
				17,039	
・路面排水工				(0)	
	1.000	式		164,000	
・・集水樹工				(0)	
	1.000	式		164,000	
000062 U型側溝 1種, 300B, L=1.0m, 上ぶた式	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	m	10,437	10,437	B単 62号
000063 集水樹 500×500×1200, グレーチング蓋, T-2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	箇所	153,159	153,159	B単 63号
合 計				(0)	
				163,596	
・盗難防止対策工				(0)	
	1.000	式		60,000	
・・盗難防止対策工				(0)	
	1.000	式		60,000	
000064 ブルーシート設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	500	m ²	84	42,000	B単 64号
000065 トラロープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	140	m	41	5,740	B単 65号
000066 防犯用 ダミーカメラ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	個	3,250	3,250	B単 66号
000067 防犯用 センサーライト	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	個	9,200	9,200	B単 67号
合 計				(0)	
				60,190	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業損失防止施設費				(987,000)	
				3,426,000	
・事業損失防止施設費				(987,000)	
	1.000	式		3,426,000	
・汚濁防止膜工				(987,000)	
	1.000	式		2,998,000	
000041 汚濁防止膜設置	(185.000)		(")	(367,595)	歩A・単A
連続フロード 300,H=3.0m	200.000	m	1,987	397,400	B単 41号
000042 汚濁防止膜損料	(64.000)		(")	(365,120)	歩A・単A
連続フロード 300,H=3.0m	0.000	日	5,705	0	B単 42号
000069 汚濁防止膜損料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
連続フロード 300,H=3.0m,アンカー工	22.000	日	105,737	2,326,214	B単 69号
000043 汚濁防止膜撤去	(185.000)		(")	(253,820)	歩A・単A
連続フロード 300,H=3.0m	200.000	m	1,372	274,400	B単 43号
合計				(986,535)	
				2,998,014	
・騒音振動調査				(0)	
	1.000	式		282,000	
000070 騒音・振動調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	測線	281,624	281,624	B単 70号
合計				(0)	
				281,624	
・水質調査				(0)	
	1.000	式		146,000	
000071 水質調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
着手前、完了後、2箇所	2	回	73,236	146,472	B単 71号
合計				(0)	
				146,472	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(47,000)	
				333,000	
・技術管理費	1.000	式		(47,000)	
				333,000	
・・技術管理費	1.000	式		(")	
				47,000	
000047 現場C B R試験	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	箇所	47,300	47,300	B単 47号
				(")	
合計				47,300	
・・間接工事費諸経費動向調査				(0)	
	1.000	式		66,000	
000073 間接工事費諸経費動向調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	式	66,000	66,000	B単 73号
				(0)	
合計				66,000	
・・歩掛調査				(0)	
	1.000	式		220,000	
000074 歩掛調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
人力土工(盛土・埋戻)	1	式	32,000	32,000	B単 74号
000075 歩掛調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
土砂等運搬	1	式	83,100	83,100	B単 75号
000076 歩掛調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
小規模土工、掘削、舗装版破砕積込(小規模土工)	1	式	104,700	104,700	B単 76号
				(0)	
合計				219,800	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01501	*** B単 - 1号 *** 土砂掘削			(")		
	土砂		m3	1,166		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	*** B単 - 3号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	3,576		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 4号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=0.9km		m3	956		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 5号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	*** B単 - 7号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	3,576		歩A・単A
B01505	*** B単 - 8号 *** 流用土盛土			(")		
	土砂,路肩盛土		m3	4,865		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 9号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=0.6km		m3	956		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 10号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
B01501	*** B単 - 11号 *** 土砂掘削			(")		
	土砂		m3	321		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	281		歩A・単A
B01209	*** B単 - 13号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	2,694		歩A・単A
B01505	*** B単 - 14号 *** 流用土盛土			(")		
	土砂,構造物周辺0.5m		m3	3,063		歩A・単A
B01505	*** B単 - 15号 *** 流用土盛土			(")		
	土砂,路肩盛土,B<1.0m		m3	2,694		歩A・単A
B01505	*** B単 - 16号 *** 流用土盛土			(")		
	土砂,路肩盛土,1.0m B<2.5m		m3	2,352		歩A・単A
B08501	*** B単 - 17号 *** 流用土路床			(")		
			m3	2,609		歩A・単A
B08501	*** B単 - 18号 *** 流用土路床			(")		
			m3	2,399		歩A・単A
BA0107	*** B単 - 19号 *** 路床盛土			(")		
			m3	936		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 20号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=0.3km		m3	440		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 21号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 22号 *** 不陸整正			(")		

事業名 羊角湾干拓事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					(")		
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】							
コード	名称(規格)						
	*** B単 - 23号 ***			m ²	168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)						
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m以上			m ²	719		歩A・単A
	*** B単 - 24号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)						
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m以上			m ²	799		歩A・単A
	*** B単 - 25号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)						
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,3.0m以上			m ²	2,176		歩A・単A
	*** B単 - 26号 ***						
BA0802	不陸整正						
				m ²	168		歩A・単A
	*** B単 - 27号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部)						
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満			m ²	1,058		歩A・単A
	*** B単 - 28号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部)						
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,1.4m未満			m ²	1,134		歩A・単A
	*** B単 - 29号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)						
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満			m ²	3,127		歩A・単A
	*** B単 - 30号 ***						
BA0802	不陸整正						
				m ²	168		歩A・単A
	*** B単 - 31号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部)						
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満			m ²	1,058		歩A・単A
	*** B単 - 32号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部)						
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満			m ²	1,134		歩A・単A
	*** B単 - 33号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)						
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満			m ²	3,127		歩A・単A
	*** B単 - 34号 ***						
BA0803	路盤(車道・路肩部)						
	再生クラッシャーランRC-40,t=12cm,3.0m以上			m ²	638		歩A・単A
	*** B単 - 35号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部)						
	再生密粒度アスコン(13),t=4cm,3.0m以上			m ²	1,813		歩A・単A
	*** B単 - 36号 ***						
000036	袋詰玉石						
	2t用			袋	23,470		歩A・単A
	*** B単 - 37号 ***						
000037	吸出し防止材設置						
	PP織布+PP不織布 t=10mm			m ²	508		歩A・単A
	*** B単 - 38号 ***						
000038	袋詰玉石運搬						
	割栗石150~200			m ³	325		歩A・単A
	*** B単 - 39号 ***						
000039	ネット柵工						
	ネット柵、H=0.5m、BS			m	4,463		歩A・単A
	*** B単 - 40号 ***						
000040	安全管理員						
				人	14,484		歩A・単A
	*** B単 - 41号 ***						
000041	汚濁防止膜設置						
	連続フロート 300,H=3.0m			m	1,987		歩A・単A
	*** B単 - 42号 ***						
000042	汚濁防止膜損料						
	連続フロート 300,H=3.0m			日	5,705		歩A・単A
	*** B単 - 43号 ***						
000043	汚濁防止膜撤去						
	連続フロート 300,H=3.0m			m	1,372		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	刈払工 *** B単 - 44号 ***			(")		
	草刈り機		ha	377,679		歩A・単A
000045	木根等運搬 *** B単 - 45号 ***			(")		
	L=36.5km以下		空m3	2,429		歩A・単A
000046	木根等処分 *** B単 - 46号 ***			(")		
			ton	40,000		歩A・単A
000047	現場C B R試験 *** B単 - 47号 ***			(")		
			箇所	47,300		歩A・単A
000048	舗装版切断 *** B単 - 48号 ***			(0)		
	アスファルト舗装,15cm以下		m	672		歩A・単A
000049	舗装版破砕 *** B単 - 49号 ***			(0)		
	アスファルト舗装,5cm		m ²	221		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 50号 ***			(0)		
			m3	4,873		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 51号 ***			(0)		
			m3	2,350		歩A・単A
000052	舗装版切断 *** B単 - 52号 ***			(0)		
	アスファルト舗装,15cm以下		m	672		歩A・単A
000053	舗装版破砕 *** B単 - 53号 ***			(0)		
	アスファルト舗装,5cm		m ²	221		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 54号 ***			(0)		
			m3	4,873		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 55号 ***			(0)		
			m3	2,350		歩A・単A
000056	舗装版切断 *** B単 - 56号 ***			(0)		
	アスファルト舗装,15cm以下		m	672		歩A・単A
000057	舗装版破砕 *** B単 - 57号 ***			(0)		
	アスファルト舗装,5cm		m ²	221		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 58号 ***			(0)		
			m3	4,873		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 59号 ***			(0)		
			m3	2,350		歩A・単A
000060	吸出し防止材設置 *** B単 - 60号 ***			(0)		
	ポリプロピレン製特殊布 t=10mm		m ²	830		歩A・単A
B07301	砂基礎 *** B単 - 61号 ***			(0)		
	山砂(SP相当品以上)		m3	10,023		歩A・単A
000062	U型側溝 *** B単 - 62号 ***			(0)		
	1種, 300B, L=1.0m, 上ぶた式		m	10,437		歩A・単A
000063	集水樹 *** B単 - 63号 ***			(0)		
	500×500×1200, グレーチング蓋, T-2		箇所	153,159		歩A・単A
000064	ブルーシート設置 *** B単 - 64号 ***			(0)		
			m ²	84		歩A・単A
000065	トラロープ *** B単 - 65号 ***					

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	(") 1.000	m3	1,166	(") 1,166	S単 23号
	合計				(") 1,166	
	単価				(") 1,166	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,050	(") 2,050	S単 27号
	合計				(") 2,050	
	単価				(") 2,050	
*** B単 - 3号 ***						
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 1.000	m3	2,435	(") 2,435	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.110	m3	1,028	(") 1,141	S単 25号
	合計				(") 3,576	
	単価				(") 3,576	
*** B単 - 4号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.9km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハケ積山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	956.3	(") 956	S単 29号
	合計				(") 956	
	単価				(") 956	
*** B単 - 5号 ***						
BA0110	整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-, -,なし	(") 1.000	m3	146.4	(") 146	S単 32号
	合計				(") 146	
	単価				(") 146	
*** B単 - 6号 ***						
000006	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,050	(") 2,050	S単 27号
	合計				(") 2,050	
	単価				(") 2,050	
*** B単 - 7号 ***						
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 1.000	m3	2,435	(") 2,435	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.110	m3	1,028	(") 1,141	S単 25号
	合計				(") 3,576	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 3,576	
	*** B単 - 8号 ***					
B01505	流用土盛土 土砂,路肩盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1.110	m3	2,804	(") 3,112	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	612	(") 612	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.110	m3	1,028	(") 1,141	S単 25号
	合 計				(") 4,865	
	単 価				(") 4,865	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.6km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	956.3	(") 956	S単 29号
	合 計				(") 956	
	単 価				(") 956	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0110	整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	146.4	(") 146	S単 32号
	合 計				(") 146	
	単 価				(") 146	
	*** B単 - 11号 ***					
B01501	土砂掘削 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	321	(") 321	S単 24号
	合 計				(") 321	
	単 価				(") 321	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	280.6	(") 281	S単 28号
	合 計				(") 281	
	単 価				(") 281	
	*** B単 - 13号 ***					
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,435	(") 2,435	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.9	(") 259	S単 26号
	合 計				(") 2,694	
	単 価				(") 2,694	
	*** B単 - 14号 ***					

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01505	流用土盛土 土砂,構造物周辺0.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,804	(") 2,804	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.9	(") 259	S単 26号
	合計				(") 3,063	
	単価				(") 3,063	
	*** B単 - 15号 ***					
B01505	流用土盛土 土砂,路肩盛土,B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,435	(") 2,435	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.9	(") 259	S単 26号
	合計				(") 2,694	
	単価				(") 2,694	
	*** B単 - 16号 ***					
B01505	流用土盛土 土砂,路肩盛土,1.0m B<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.110	m3	1,477	(") 1,639	S単 5号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	(") 1,000	m3	454	(") 454	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.9	(") 259	S単 26号
	合計				(") 2,352	
	単価				(") 2,352	
	*** B単 - 17号 ***					
B08501	流用土路床		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,0.8-1.1ton,なし	(") 1,000	m3	711	(") 711	S単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.110	m3	1,477	(") 1,639	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.9	(") 259	S単 26号
	合計				(") 2,609	
	単価				(") 2,609	
	*** B単 - 18号 ***					
B08501	流用土路床		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,3.0-4.0ton,なし	(") 1,000	m3	501	(") 501	S単 9号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.110	m3	1,477	(") 1,639	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.9	(") 259	S単 26号
	合計				(") 2,399	
	単価				(") 2,399	
	*** B単 - 19号 ***					
BA0107	路床盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	936.2	(") 936	S単 31号
	合計				(") 936	
	単価				(") 936	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 20号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.3km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1,000	m3	439.8	(") 440	S単 30号
	合計				(") 440	
	単価				(") 440	
*** B単 - 21号 ***						
BA0110	整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	146.4	(") 146	S単 32号
	合計				(") 146	
	単価				(") 146	
*** B単 - 22号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1,000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
*** B単 - 23号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m以上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	718.6	(") 719	S単 34号
	合計				(") 719	
	単価				(") 719	
*** B単 - 24号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m以上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	798.7	(") 799	S単 37号
	合計				(") 799	
	単価				(") 799	
*** B単 - 25号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,3.0m以上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),アライメント各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,176	(") 2,176	S単 39号
	合計				(") 2,176	
	単価				(") 2,176	
*** B単 - 26号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1,000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 27号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 36号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
*** B単 - 28号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 1.4m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(") 1.000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 38号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
*** B単 - 29号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	3,127	(") 3,127	S単 40号
	合計				(") 3,127	
	単価				(") 3,127	
*** B単 - 30号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
*** B単 - 31号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 36号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
*** B単 - 32号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(") 1.000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 38号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
*** B単 - 33号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	3,127	(") 3,127	S単 40号
	合計				(") 3,127	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 3,127	
	*** B単 - 34号 ***					
BA0803	路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーランRC-40,t=12cm,3.0m以上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	638.3	(") 638	S単 35号
	合 計				(") 638	
	単 価				(") 638	
	*** B単 - 35号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=4cm,3.0m以上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,813	(") 1,813	S単 41号
	合 計				(") 1,813	
	単 価				(") 1,813	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	袋詰玉石 2t用		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02300	SP袋詰玉石 2t用,長期性能型	(") 1,000	袋	23,470	(") 23,470	S単 18号
	合 計				(") 23,470	
	単 価				(") 23,470	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	吸出し防止材設置 PP織布+PP不織布 t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	508	(") 508	S単 20号
	合 計				(") 508	
	単 価				(") 508	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	袋詰玉石運搬 割栗石150~200		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m ³	325	(") 325	S単 1号
	合 計				(") 325	
	単 価				(") 325	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ネット柵工 ネット柵,H=0.5m,BS		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00007	柵工 ネット柵,H=0.5m,BS	(") 1,000	m	4,463	(") 4,463	T単 3号
	合 計				(") 4,463	
	単 価				(") 4,463	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	安全管理員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	14,484	(") 14,484	S単 13号
	合 計				(") 14,484	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 14,484	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	汚濁防止膜設置 連続フオート 300,H=3.0m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00004	汚濁防止膜設置 連続フオート 300,H=3.0m	(") 1.000	m	1,987	(") 1,987	T単 1号
	合 計				(") 1,987	
	単 価				(") 1,987	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	汚濁防止膜損料 連続フオート 300,H=3.0m		日		(") 64,000 日	歩A 当たり算出
S02116	汚濁水拡散防止フェンス基本料 連続フオート 300,H=3.0m,,	(") 1.000	式	168,250	(") 168,250	S単 14号
S02116	汚濁水拡散防止フェンス日損料 連続フオート 300,H=3.0m,,	(") 74.000	日	2,660	(") 196,840	S単 15号
	合 計				(") 365,090	
	単 価				(") 5,705	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	汚濁防止膜撤去 連続フオート 300,H=3.0m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	汚濁防止膜撤去 連続フオート 300,H=3.0m	(") 1.000	m	1,372	(") 1,372	T単 2号
	合 計				(") 1,372	
	単 価				(") 1,372	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	刈払工 草刈り機		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,0~40	(") 1.000	ha	377,679	(") 377,679	S単 21号
	合 計				(") 377,679	
	単 価				(") 377,679	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	木根等運搬 L=36.5km以下		空m3		(") 1,000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	2,429	(") 2,429	S単 22号
	合 計				(") 2,429	
	単 価				(") 2,429	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	木根等処分		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	伐採木等処理費	(") 1.000	ton	40,000	(") 40,000	S単 17号
	合 計				(") 40,000	
	単 価				(") 40,000	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	現場C B R試験		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む,,	(") 1.000	箇所	47,300	(") 47,300	S単 16号
	合 計				(") 47,300	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 47,300	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	舗装版切断 アスファルト舗装,15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	672.2	(0) 672	S単 66号
	合 計				(0) 672	
	単 価				(0) 672	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	舗装版破砕 アスファルト舗装,5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(0.000) 1.000	m ²	221.2	(0) 221	S単 65号
	合 計				(0) 221	
	単 価				(0) 221	
	*** B単 - 50号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m ³	4,873	(0) 4,873	S単 64号
	合 計				(0) 4,873	
	単 価				(0) 4,873	
	*** B単 - 51号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	2,350	(0) 2,350	S単 55号
	合 計				(0) 2,350	
	単 価				(0) 2,350	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	舗装版切断 アスファルト舗装,15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	672.2	(0) 672	S単 66号
	合 計				(0) 672	
	単 価				(0) 672	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	舗装版破砕 アスファルト舗装,5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(0.000) 1.000	m ²	221.2	(0) 221	S単 65号
	合 計				(0) 221	
	単 価				(0) 221	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m ³	4,873	(0) 4,873	S単 64号
	合 計				(0) 4,873	
	単 価				(0) 4,873	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 55号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,350	(0) 2,350	S単 55号
	合計				(0) 2,350	
	単価				(0) 2,350	
*** B単 - 56号 ***						
000056	舗装版切断 アスファルト舗装,15cm以下		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	672.2	(0) 672	S単 66号
	合計				(0) 672	
	単価				(0) 672	
*** B単 - 57号 ***						
000057	舗装版破碎 アスファルト舗装,5cm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	221.2	(0) 221	S単 65号
	合計				(0) 221	
	単価				(0) 221	
*** B単 - 58号 ***						
BA0201	殻運搬		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	4,873	(0) 4,873	S単 64号
	合計				(0) 4,873	
	単価				(0) 4,873	
*** B単 - 59号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,350	(0) 2,350	S単 55号
	合計				(0) 2,350	
	単価				(0) 2,350	
*** B単 - 60号 ***						
000060	吸出し防止材設置 ポリプロピレン製特殊布 t=10mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	830	(0) 830	S単 59号
	合計				(0) 830	
	単価				(0) 830	
*** B単 - 61号 ***						
B07301	砂基礎 山砂(SP相当品以上)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分,なし,	(0.000) 1.000	m3	10,023	(0) 10,023	S単 58号
	合計				(0) 10,023	
	単価				(0) 10,023	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 62号 ***						
000062	U型側溝 1種, 300B, L=1.0m, 上ぶた式		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, .-.-. , 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	m	3,937	(0) 3,937	S単 56号
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種, 300B, L=1.0m, 上ぶた式, .-	(0.000) 1.000	本	6,500	(0) 6,500	S単 42号
	合計				(0) 10,437	
	単価				(0) 10,437	
*** B単 - 63号 ***						
000063	集水樹 500×500×1200, グレーチング蓋, T-2		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 無し, なし	(0.000) 1.000	基	9,690	(0) 9,690	S単 67号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, .-.-. , 再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	869	(0) 869	S単 57号
S02116	集水樹 500×500×1200, T-2, .-	(0.000) 1.000	基	103,000	(0) 103,000	S単 43号
S02116	グレーチング蓋 集水樹用, 500×500, T-2, .-	(0.000) 1.000	枚	39,600	(0) 39,600	S単 44号
	合計				(0) 153,159	
	単価				(0) 153,159	
*** B単 - 64号 ***						
000064	ブルーシート設置		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	84	(0) 84	S単 60号
	合計				(0) 84	
	単価				(0) 84	
*** B単 - 65号 ***						
000065	トラロープ		m		(0.000) m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	トラロープ 9mm×100m, .-	(0.000) 1.000	巻	4,100	(0) 4,100	S単 45号
	合計				(0) 4,100	
	単価				(0) 41	
*** B単 - 66号 ***						
000066	防犯用 ダミーカメラ		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	防犯用 ダミーカメラ 乾電池式 赤色LED, .-	(0.000) 1.000	個	3,250	(0) 3,250	S単 46号
	合計				(0) 3,250	
	単価				(0) 3,250	
*** B単 - 67号 ***						
000067	防犯用 センサーライト		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	センサーライト 乾電池式 LED, .-	(0.000) 1.000	個	9,200	(0) 9,200	S単 47号
	合計				(0) 9,200	
	単価				(0) 9,200	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 68号 ***						
000068	ネット柵工 ネット柵、H=0.5m、BS		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	柵工 ネット柵、H=0.5m、BS、松杭丸太(9cm×L=1.8m)	(0.000) 1.000			(0) 4,574	(0) T単 4号
	合計				4,574	(0)
	単価				4,574	(0)
*** B単 - 69号 ***						
000069	汚濁防止膜損料 連続フロート 300,H=3.0m、アンカー工		日		(0.000)日 22.000 日	歩A 当たり算出
S02116	汚濁水拡散防止フェンス基本料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m、	(0.000) 1.000			(0) 1,682,500	(0) S単 48号
S02116	汚濁水拡散防止フェンス日損料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m、	(0.000) 22.000			(0) 26,600	(0) S単 49号
S02116	アンカー工 アンカーブロック、アンカーワイヤー、	(0.000) 1.000			(0) 58,520	(0) S単 50号
	合計				2,326,220	(0)
	単価				105,737	(0)
*** B単 - 70号 ***						
000070	騒音・振動調査		測線		(0.000)測線 1.000 測線	歩A 当たり算出
S71111	騒音・振動調査 振動騒音同時調査	(0.000) 1.000			(0) 281,624	(0) S単 62号
	合計				281,624	(0)
	単価				281,624	(0)
*** B単 - 71号 ***						
000071	水質調査 着手前、完了後、2箇所		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S73022	工事期間中の水質汚濁等調査	(0.000) 1.000			(0) 73,236	(0) S単 63号
	合計				73,236	(0)
	単価				73,236	(0)
*** B単 - 72号 ***						
000072	刈払工 チェンソー		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー、40.1~80	(0.000) 1.000			(0) 1,358,296	(0) S単 61号
	合計				1,358,296	(0)
	単価				1,358,296	(0)
*** B単 - 73号 ***						
000073	間接工事費諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	間接工事費諸経費動向調査	(0.000) 1.000			(0) 66,000	(0) S単 51号
	合計				66,000	(0)
	単価				66,000	(0)
*** B単 - 74号 ***						
000074	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)、	(0.000) 1.000			(0) 32,000	(0) S単 52号
	合計				32,000	(0)
	単価				32,000	(0)

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単 - 1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	325		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,435		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,804		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,435		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	612		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	454		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	711		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	501		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 軽作業員 軽作業員		人	17,646		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 汚濁水拡散防止フェンス基本料 汚濁水拡散防止フェンス基本料 連続フロート 300,H=3.0m,,		式	168,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 汚濁水拡散防止フェンス日損料 汚濁水拡散防止フェンス日損料 連続フロート 300,H=3.0m,,		日	2,660		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 現場C B R試験 現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む,,		箇所	47,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 17号 *** 伐採木等処理費 伐採木等処理費		ton	40,000		歩A・単A
S02300	*** S単 - 18号 *** SP袋詰玉石 SP袋詰玉石 2t用,長期性能型		袋	23,470		歩A・単A
S16004	*** S単 - 19号 *** ハッパ[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハッパ[加-型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハッパ(加-型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,なし		日	64,899		歩A・単A
S18062	*** S単 - 20号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	508		歩A・単A
S19021	*** S単 - 21号 *** 刈払工 刈払工 草刈機,0~40		ha	377,679		歩A・単A
S19025	*** S単 - 22号 *** 運搬(伐開,除根,除草)					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 羊角湾干拓事業					
	工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					
	工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,良好 *** S単 - 23号 ***		空m3	2,429		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, - *** S単 - 24号 ***		m3	1,166		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, - *** S単 - 25号 ***		m3	321		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 26号 ***		m3	1,028		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 27号 ***		m3	232.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 28号 ***		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 29号 ***		m3	280.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツナ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 30号 ***		m3	956.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 31号 ***		m3	439.8		歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単 - 32号 ***		m3	936.2		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし *** S単 - 33号 ***		m3	146.4		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし, *** S単 - 34号 ***		m ²	167.8		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 35号 ***		m ²	718.6		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 36号 ***		m ²	638.3		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 37号 ***		m ²	1,058		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40, -, -, -, 1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 38号 ***		m ²	798.7		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40 *** S単 - 39号 ***		m ²	1,134		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 40号 ***		m ²	2,176		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13) *** S単 - 41号 ***		m ²	3,127		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ		m ²	1,813		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コ(13)					
S02116	*** S単 - 42号 *** 道路用鉄筋コンクリート側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種, 300B, L=1.0m, 上ぶた式,,		本	6,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 集水樹 集水樹 500×500×1200, T-2,,		基	103,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 *** グレーチング蓋 グレーチング蓋 集水樹用, 500×500, T-2,,		枚	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** トラロープ トラロープ 9mm×100m,,		巻	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 防犯用 ダミーカメラ 防犯用 ダミーカメラ 乾電池式 赤色LED,,		個	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** センサーライト センサーライト 乾電池式 LED,,		個	9,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 汚濁水拡散防止フェンス基本料【変更】 汚濁水拡散防止フェンス基本料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m,,		式	1,682,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 汚濁水拡散防止フェンス日損料【変更】 汚濁水拡散防止フェンス日損料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m,,		日	26,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** アンカー工 アンカー工 アンカーブロック、アンカーワイヤー,,		式	58,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 間接工事費諸経費動向調査 間接工事費諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 歩掛調査 歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻),,		式	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 歩掛調査 歩掛調査 土砂等運搬,,		式	83,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 歩掛調査 歩掛調査 小規模土工、掘削、舗装版破砕積込(小規模土工),,		式	104,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 55号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S05801	*** S単 - 56号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m	3,937		歩A・単A
S05801	*** S単 - 57号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない		枚	869		歩A・単A
S07001	*** S単 - 58号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分,なし,		m3	10,023		歩A・単A
S18062	*** S単 - 59号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	830		歩A・単A
S18062	*** S単 - 60号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	84		歩A・単A
S19021	*** S単 - 61号 *** 刈払工					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離	80m以下				
M27975	不整地運搬車[如-型・油圧クワ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t種	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトM給油	140.000	L	143	20,020	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				78,545	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		325	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				24,350	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,435	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				28,043	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,804	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				24,350	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,435	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		612	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式,コバイト型,~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		454	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 43.000 m3
	単価		m3		711	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工務コード			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	路床 3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパイル型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油	17,000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		501	
*** S単 - 10号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	
*** S単 - 11号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
*** S単 - 12号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	17,646	17,646	
	合計				17,646	算出数量 1,000 人
	単価				17,646	
*** S単 - 13号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	汚濁水拡散防止フェンス基本料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁水拡散防止フェンス基本料 連続フロート 300,H=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	汚濁水拡散防止フェンス基本料 連続フロート 300,H=3.0m	1.000	式	168,250	168,250	
	合計				168,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				168,250	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	汚濁水拡散防止フェンス日損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁水拡散防止フェンス日損料 連続フロート 300,H=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	汚濁水拡散防止フェンス日損料 連続フロート 300,H=3.0m	1.000	日	2,660	2,660	
	合計				2,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,660	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	現場C B R試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P45114	現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む	1.000	箇所	47,300	47,300	
	合計				47,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,300	
	*** S単 - 17号 ***					
S02123	伐採木等処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採木等処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 40,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	伐採木等処理費	1.000	ton	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02300	SP袋詰玉石		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	SP袋詰玉石 2t用,長期性能型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		袋		23,470	
	*** S単 - 19号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014))		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)) ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(加-ﾗ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(加-ﾗ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾞ(加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)) 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.500	日	17,700	26,550	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	87.000	L	143	12,441	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				64,899	算出数量 1.000 日
	単 価		日		64,899	
	*** S単 - 20号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	455				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	455	47,320	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合 計				50,796	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		508	
	*** S単 - 21号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	草刈機		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)樹量区分(本・m/10a)	0～40				
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.030		28,601	858	
	合 計				29,459	算出数量 0.078 ha
	単 価		ha		377,679	
	*** S単 - 22号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	36.5km 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)路面条件	良好				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ(ﾌﾞﾗｯｸﾞﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ) 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W14065	外化消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バルド給油	246.000	L	143	35,178	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	23,562	96,604	
	合計				242,897	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,429	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,166	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満, -, -, -		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		321	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,028	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		232.9	

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		956.3	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		439.8	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		936.2	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.8	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		718.6	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		638.3	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 36号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		1,058	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		798.7	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,134	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,176	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		3,127	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,813	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	道路用鉄筋コンクリート側溝		本		1,000	歩A 当たり算出
	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種,300B,L=1.0m,上ぶた式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114				
P96114	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種,300B,L=1.0m,上ぶた式	1.000	本	6,500	6,500	
	合 計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,500	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	集水樹		基		1,000	歩A 当たり算出
	集水樹 500×500×1200,T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101				
P96101	集水樹 500×500×1200,T-2	1.000	基	103,000	103,000	
	合 計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				103,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	グレーチング蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 集水樹用,500×500,T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102				

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96102	グレーチング蓋 集水樹用, 500×500, T-2	1.000	枚	39,600	39,600	
	合計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,600	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	トラロープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラロープ 9mm×100m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	トラロープ 9mm×100m	1.000	巻	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	防犯用 ダミーカメラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防犯用 ダミーカメラ 乾電池式 赤色LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96104	防犯用 ダミーカメラ 乾電池式 赤色LED	1.000	個	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,250	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	センサーライト		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	センサーライト 乾電池式 LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	センサーライト 乾電池式 LED	1.000	個	9,200	9,200	
	合計				9,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,200	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	汚濁水拡散防止フェンス基本料【変更】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁水拡散防止フェンス基本料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	汚濁水拡散防止フェンス基本料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m	1.000	式	1,682,500	1,682,500	
	合計				1,682,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,682,500	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	汚濁水拡散防止フェンス日損料【変更】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚濁水拡散防止フェンス日損料【変更】 連続フロート 300,H=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	汚濁水拡散防止フェンス日損料【変更】 連続フロード 300.H=3.0m	1.000	日	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,600	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	アンカー工 アンカー工 アンカーブロック、アンカーワイヤー、		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96107	アンカー工 アンカーブロック、アンカーワイヤー	1.000	式	58,520	58,520	
	合計				58,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,520	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	間接工事費諸経費動向調査 間接工事費諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96108	間接工事費諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	歩掛調査 歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)、		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96109	歩掛調査 人力土工(盛土・埋戻)	1.000	式	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	歩掛調査 歩掛調査 土砂等運搬、		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96110	歩掛調査 土砂等運搬	1.000	式	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
	*** S単 - 54号 ***					

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 小規模土工、掘削、舗装版破砕積込(小規模土工)、、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96111		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96111	歩掛調査					
	小規模土工、掘削、舗装版破砕積込(小規模土工)	1.000	式	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,700	
	*** S単 - 55号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,350円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,937	3,937	
	合計				3,937	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,937	
	*** S単 - 57号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	868.90	869	
	合計				869	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		869	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 58号 ***						
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)クバの規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ 区分 なし なし				
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	3,700	48,840	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	クバの規格【加-ラ型・~超低・排対型(~3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バト-給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				100,226	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,023	
*** S単 - 59号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 765				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	765	79,560	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				83,036	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		830	
*** S単 - 60号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 47				
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	47	4,888	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				8,364	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		84	
*** S単 - 61号 ***						
S19021	刈払工		ha		1,000	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,40.1~80					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 40.1~80				

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.060		34,598	2,076	
	合計				36,674	算出数量 0.027 ha
	単価		ha		1,358,296	
	*** S単 - 62号 ***					
S71111	騒音・振動調査		測線		1.000 測線	歩A 当たり算出
	騒音・振動調査 振動騒音同時調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	振動騒音同時調査		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師(A) 外業	1.140	人	60,792	69,303	
R04004	技師(A) 内業	0.620	人	60,792	37,691	
R04005	技師(B) 外業	2.280	人	49,470	112,792	
R04005	技師(B) 内業	1.250	人	49,470	61,838	
	合計				281,624	算出数量 1.000 測線
	単価		測線		281,624	
	*** S単 - 63号 ***					
S73022	工事期間中の水質汚濁等調査		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	工事期間中の水質汚濁等調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛業務		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	60,792	7,295	
R04005	技師(B) 内業	0.120	人	49,470	5,936	
R04006	技師(C) 外業	0.770	人	41,106	31,652	
R04007	技術員 外業	0.770	人	36,822	28,353	
	合計				73,236	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		73,236	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単価		m3		4,873	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 7/20以上舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		221.2	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 無し なし				
	単 価		基		9,690	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路1工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00004	汚濁防止膜設置		m		100.000	歩A 当たり算出
	連続フロート 300,H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	29,988	38,984	S単 10号
S02115	普通作業員	3.200	人	21,726	69,523	S単 11号
S16004	バックホウ(加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014))	1.300	日	64,899	84,369	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		192,876	5,786	
	合計				198,662	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,987	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00005	汚濁防止膜撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	連続フロート 300,H=3.0m					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	29,988	26,989	S単 10号
S02115	普通作業員	2.200	人	21,726	47,797	S単 11号
S16004	バックホウ(加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014))	0.900	日	64,899	58,409	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		133,195	3,996	
	合計				137,191	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,372	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00007	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ネット柵、H=0.5m、BS					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 10号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,726	175,981	S単 11号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,646	28,234	S単 12号
Y00004	雑品	0.140		240,201	33,628	
P96007	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	111.000	本	800	88,800	
P96008	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	62.000	m ²	1,350	83,700	
	合計				446,329	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,463	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00008	柵工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ネット柵、H=0.5m、BS、松杭丸太(9cm×L=1.8m)					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 10号
S02115	普通作業員	8.100	人	21,726	175,981	S単 11号
S02115	軽作業員	1.600	人	17,646	28,234	S単 12号
Y00004	雑品	0.140		240,201	33,628	
P96100	松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	111.000	本	900	99,900	
P96008	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	62.000	m ²	1,350	83,700	
	合計				457,429	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,574	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

羊角湾干拓事業

排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

積算書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	金額	備考
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】					
項目名		数量	単位	金額	備考
工事価格				(3,060,000)	
				3,460,000	
・工事原価				(2,478,000)	
				2,806,000	
純工事費				(1,729,000)	
				1,958,000	
・直接工事費				(1,093,000)	
				1,285,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		(")		(")	
		1.000	式	632,000	
・直接工事費(仮設工)		(")		(461,000)	
		1.000	式	653,000	
・間接工事費				(1,385,000)	
				1,521,000	
・共通仮設費				(636,000)	
				673,000	
・事業損失防止施設費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等					
	(1,093,000 × ((12.780*1.200)*1.100*1.040*1.000))			(192,000)	
	1,285,000 × ((12.780*1.200)*1.100*1.040*1.000)			225,000	
・運搬費		(")		(")	
		1.000	式	404,000	
・準備費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・安全費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・役務費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・技術管理費		(")		(")	
		1.000	式	0	
・営繕費等		(")		(")	
		1.000	式	0	
・現場環境改善費				(40,000)	
				44,000	
・現場環境改善費(率計上)					
	(1,093,000 × (3.710))			(40,000)	
	1,285,000 × (3.500)			44,000	
・現場環境改善費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・現場管理費				(749,000)	
				848,000	
・現場管理費(率計上)					
	(1,729,000 × ((34.090*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))			(749,000)	
	1,958,000 × ((34.090*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			848,000	
・現場管理費(積上)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)		(")		(")	
		1.000	式	0	
・一般管理費等					
	(2,478,000 × (23.570*1.000 + 0.04))			(585,000)	
	2,806,000 × (23.570*1.000) + 991			662,000	
・一括計上価格		(")		(")	
		1.000	式	0	
支給品費				(")	
				0	
支給品費(直工・事業損失防止)				(")	
				0	
支給品費(直工)				(")	
				0	
処分費等(直接工事費の内数)				(")	
				0	
処分費(準備費の内数)				(")	
				0	
処分費(事業損失防止施設費内数)				(")	
				0	
処分費等(率対象外)				(")	
				0	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】（第1回変更）
 工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

項目名	数量	単位	金額	備考
			(")	
共通仮設費算定控除額			0	
			(")	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(3,060,000 × 3.630)		(111,000)	
	3,460,000 × 3.630		126,000	

事業名 | 羊角湾干拓事業
 工事名 | 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)
 工事別工事名: 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(") 632,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(") 632,000	
・土工	1.000	式	(") 112,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(") 59,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(") 53,000	
・舗装工	1.000	式	(") 447,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(") 233,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(") 214,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(") 73,000	
・・既設構造物撤去工 待避所	1.000	式	(") 73,000	

事業名 羊角湾干拓事業

工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名: 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工）内訳			(461,000) 653,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(461,000) 653,000	
・仮設工	1.000	式	(461,000) 653,000	
・沈下防止対策工			(26,000)	
早浦5号樋門	1.000	式	74,000	
・沈下防止対策工			(38,000)	
四名田1号樋門	1.000	式	102,000	
・沈下防止対策工			(0)	
既設3号樋門	1.000	式	28,000	
・沈下防止対策工			(49,000)	
四名田2号樋門	1.000	式	101,000	
・交通誘導員配置工			(")	
	1.000	式	348,000	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(")	
				632,000	
・土工				(")	
	1.000	式		112,000	
・・土工 待避所	1.000	式		59,000	
000001 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂	16.000	m3	2,050	32,800	B単 1号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	1	m3	4,319	4,319	B単 2号
BA0105 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂,L=2.2km	15	m3	1,339	20,085	B単 3号
BA0110 整地	(")		(")	(")	歩A・単A
	15	m3	146	2,190	B単 4号
合 計				59,394	
・・土工 待避所	1.000	式		53,000	
000005 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂	14.000	m3	2,050	28,700	B単 5号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	1	m3	3,576	3,576	B単 6号
BA0105 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂,L=1.9km	14	m3	1,339	18,746	B単 7号
BA0110 整地	(")		(")	(")	歩A・単A
	14	m3	146	2,044	B単 8号
合 計				53,066	
・舗装工				(")	
	1.000	式		447,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式		233,000	
BA0802 不陸整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	55	m ²	168	9,240	B単 9号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	55	m ²	1,058	58,190	B単 10号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	50	m ²	1,134	56,700	B単 11号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満	48	m ²	2,275	109,200	B単 12号
合 計				233,330	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式		214,000	
BA0802 不陸整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	50	m ²	168	8,400	B単 13号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	50	m ²	1,058	52,900	B単 14号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	46	m ²	1,134	52,164	B単 15号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満	44	m ²	2,275	100,100	B単 16号
合 計				213,564	
・構造物撤去工				(")	
	1.000	式		73,000	
・・既設構造物撤去工 待避所	1.000	式		73,000	
000017 カーブミラー移設	(")		(")	(")	歩A・単A
600	1.000	基	73,360	73,360	B単 17号
合 計				73,360	

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(461,000)	
				653,000	
・仮設工				(461,000)	
	1.000	式		653,000	
・・沈下防止対策工 早瀬5号樋門	1.000	式		(26,000)	
				74,000	
B18203 敷鉄板	(19)		(")	(25,878)	歩A・単A
設置～賃料～撤去	0	m ²	1,362	0	B単 18号
000025 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縹鋼板	19.000	m ²	1,566	29,754	B単 25号
000026 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	6	個	3,825	22,950	B単 26号
000027 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	6	個	3,600	21,600	B単 27号
合 計				(25,878)	
				74,304	
・・沈下防止対策工 四名田1号樋門	1.000	式		(38,000)	
				102,000	
B18203 敷鉄板	(28)		(")	(37,604)	歩A・単A
設置～賃料～撤去	0	m ²	1,343	0	B単 19号
000028 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縹鋼板	28.000	m ²	1,542	43,176	B単 28号
000029 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	8	個	3,775	30,200	B単 29号
000030 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	8	個	3,600	28,800	B単 30号
合 計				(37,604)	
				102,176	
・・沈下防止対策工 既設3号樋門	1.000	式		(0)	
				28,000	
000031 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縹鋼板	9.000	m ²	1,518	13,662	B単 31号
000032 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	2	個	3,725	7,450	B単 32号
000033 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	2	個	3,600	7,200	B単 33号
合 計				(0)	
				28,312	
・・沈下防止対策工 四名田2号樋門	1.000	式		(49,000)	
				101,000	
B18203 敷鉄板	(37)		(")	(49,025)	歩A・単A
設置～賃料～撤去	0	m ²	1,325	0	B単 20号
000034 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縹鋼板	28.000	m ²	1,518	42,504	B単 34号
000035 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	8	個	3,725	29,800	B単 35号
000036 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	8	個	3,600	28,800	B単 36号
合 計				(49,025)	
				101,104	
・・交通誘導員配置工	1.000	式		(")	
				348,000	
B19021 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A
	24	人	14,484	347,616	B単 21号
合 計				(")	
				347,616	

事業名 | 羊角湾干拓事業
 工事名 | 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名: 排水樋門施設撤去施設道路設置工事【仮設道路2工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(")	
・運搬費				404,000	
・ 仮設材運搬工				(")	
敷鉄板	1.000	式		404,000	
000022 敷鉄板運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
敷鉄板、早浦5号樋門	6.420	ton	14,000	89,880	B単 22号
000023 敷鉄板運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
敷鉄板、四名田1号樋門	9.620	ton	14,000	134,680	B単 23号
000037 敷鉄板運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
敷鉄板、既設3号樋門	3.210	ton	14,000	44,940	B単 37号
000024 敷鉄板運搬	(12.830)		(")	(179,620)	歩A・単A
敷鉄板、四名田2号樋門	9.620	ton	14,000	134,680	B単 24号
合計				(")	
				404,180	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	床掘 *** B単 - 1号 ***			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 2号 ***			(")		
	砂質土		m3	4,319		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 3号 ***			(")		
	土砂,L=2.2km		m3	1,339		歩A・単A
BA0110	整地 *** B単 - 4号 ***			(")		
			m3	146		歩A・単A
000005	床掘 *** B単 - 5号 ***			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 6号 ***			(")		
	砂質土		m3	3,576		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 7号 ***			(")		
	土砂,L=1.9km		m3	1,339		歩A・単A
BA0110	整地 *** B単 - 8号 ***			(")		
			m3	146		歩A・単A
BA0802	不陸整正 *** B単 - 9号 ***			(")		
			m ²	168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(歩道部) *** B単 - 10号 ***			(")		
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²	1,058		歩A・単A
BA0805	上層路盤(歩道部) *** B単 - 11号 ***			(")		
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²	1,134		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部) *** B単 - 12号 ***			(")		
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満		m ²	2,275		歩A・単A
BA0802	不陸整正 *** B単 - 13号 ***			(")		
			m ²	168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(歩道部) *** B単 - 14号 ***			(")		
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²	1,058		歩A・単A
BA0805	上層路盤(歩道部) *** B単 - 15号 ***			(")		
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²	1,134		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部) *** B単 - 16号 ***			(")		
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満		m ²	2,275		歩A・単A
000017	カーブミラー移設 *** B単 - 17号 ***			(")		
	600		基	73,360		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 18号 ***			(")		
	設置~賃料~撤去		m ²	1,362		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 19号 ***			(")		
	設置~賃料~撤去		m ²	1,343		歩A・単A
B18203	敷鉄板 *** B単 - 20号 ***			(")		
	設置~賃料~撤去		m ²	1,325		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員 *** B単 - 21号 ***			(")		
			人	14,484		歩A・単A
000022	敷鉄板運搬 *** B単 - 22号 ***			(")		

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	敷鉄板、早浦5号樋門 *** B単 - 23号 ***		ton	(") 14,000		歩A・単A
000024	敷鉄板、四名田1号樋門 *** B単 - 24号 ***		ton	(") 14,000		歩A・単A
000025	敷鉄板、四名田2号樋門 *** B単 - 25号 ***		ton	(") 14,000		歩A・単A
000026	敷鉄板 設置～賃料～撤去、縞鋼板 *** B単 - 26号 ***		m ²	(0) 1,566		歩A・単A
000027	止め金具 基本料+減失+損料 *** B単 - 27号 ***		個	(0) 3,825		歩A・単A
000028	キャップ 購入、黄色 *** B単 - 28号 ***		個	(0) 3,600		歩A・単A
000029	敷鉄板 設置～賃料～撤去、縞鋼板 *** B単 - 29号 ***		m ²	(0) 1,542		歩A・単A
000030	止め金具 基本料+減失+損料 *** B単 - 30号 ***		個	(0) 3,775		歩A・単A
000031	キャップ 購入、黄色 *** B単 - 31号 ***		個	(0) 3,600		歩A・単A
000032	敷鉄板 設置～賃料～撤去、縞鋼板 *** B単 - 32号 ***		m ²	(0) 1,518		歩A・単A
000033	止め金具 基本料+減失+損料 *** B単 - 33号 ***		個	(0) 3,725		歩A・単A
000034	キャップ 購入、黄色 *** B単 - 34号 ***		個	(0) 3,600		歩A・単A
000035	敷鉄板 設置～賃料～撤去、縞鋼板 *** B単 - 35号 ***		m ²	(0) 1,518		歩A・単A
000036	止め金具 基本料+減失+損料 *** B単 - 36号 ***		個	(0) 3,725		歩A・単A
000037	キャップ 購入、黄色 *** B単 - 37号 ***		個	(0) 3,600		歩A・単A
	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設3号樋門		ton	(0) 14,000		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1,000	m3	2,050	(") 2,050	S単 13号
	合 計				(") 2,050	
	単 価				(") 2,050	
*** B単 - 2号 ***						
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,435	(") 2,435	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1,110	m3	1,697	(") 1,884	S単 11号
	合 計				(") 4,319	
	単 価				(") 4,319	
*** B単 - 3号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=2.2km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(") 1,000	m3	1,339	(") 1,339	S単 14号
	合 計				(") 1,339	
	単 価				(") 1,339	
*** B単 - 4号 ***						
BA0110	整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	146.4	(") 146	S単 15号
	合 計				(") 146	
	単 価				(") 146	
*** B単 - 5号 ***						
000005	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1,000	m3	2,050	(") 2,050	S単 13号
	合 計				(") 2,050	
	単 価				(") 2,050	
*** B単 - 6号 ***						
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,435	(") 2,435	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,110	m3	1,028	(") 1,141	S単 12号
	合 計				(") 3,576	
	単 価				(") 3,576	
*** B単 - 7号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=1.9km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(") 1,000	m3	1,339	(") 1,339	S単 14号

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,339	
	単価				(") 1,339	
*** B単 - 8号 ***						
BA0110	整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,--,なし	(") 1.000	m3	146.4	(") 146	S単 15号
	合計				(") 146	
	単価				(") 146	
*** B単 - 9号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,--,なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 16号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
*** B単 - 10号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 17号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
*** B単 - 11号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(") 1.000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 18号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
*** B単 - 12号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m<3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, フォルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	2,275	(") 2,275	S単 19号
	合計				(") 2,275	
	単価				(") 2,275	
*** B単 - 13号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,--,なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 16号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
*** B単 - 14号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 17号

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	(") 1,000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 18号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
	*** B単 - 16号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,275	(") 2,275	S単 19号
	合計				(") 2,275	
	単価				(") 2,275	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	カーブミラー移設 600		基		(") 1,000	歩A 基当たり算出
S02116	カーブミラー設置 支柱,鋼管 76.3×3.6m,,	(") 1,000	本	41,730	(") 41,730	S単 3号
S02116	カーブミラー設置 鏡体,メタクリル,丸型 600,,	(") 1,000	基	9,250	(") 9,250	S単 4号
S02116	カーブミラー撤去 支柱,鋼管 76.3×3.6m,,	(") 1,000	本	18,600	(") 18,600	S単 5号
S02116	カーブミラー撤去 鏡体,メタクリル,丸型 600,,	(") 1,000	基	3,780	(") 3,780	S単 6号
	合計				(") 73,360	
	単価				(") 73,360	
	*** B単 - 18号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,102,1,あり	(") 1,000	m ²	1,362	(") 1,362	S単 7号
	合計				(") 1,362	
	単価				(") 1,362	
	*** B単 - 19号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,100,1,あり	(") 1,000	m ²	1,343	(") 1,343	S単 8号
	合計				(") 1,343	
	単価				(") 1,343	
	*** B単 - 20号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,98,1,あり	(") 1,000	m ²	1,325	(") 1,325	S単 9号
	合計				(") 1,325	
	単価				(") 1,325	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 2号
	合計				(") 14,484	
	単価				(") 14,484	
*** B単 - 22号 ***						
000022	敷鉄板運搬 敷鉄板、早浦5号樋門		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(") 1.000	ton	14,000	(") 14,000	S単 10号
	合計				(") 14,000	
	単価				(") 14,000	
*** B単 - 23号 ***						
000023	敷鉄板運搬 敷鉄板、四名田1号樋門		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(") 1.000	ton	14,000	(") 14,000	S単 10号
	合計				(") 14,000	
	単価				(") 14,000	
*** B単 - 24号 ***						
000024	敷鉄板運搬 敷鉄板、四名田2号樋門		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(") 1.000	ton	14,000	(") 14,000	S単 10号
	合計				(") 14,000	
	単価				(") 14,000	
*** B単 - 25号 ***						
000025	敷鉄板 設置~賃料~撤去, 綯鋼板		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩A 当たり算出
T00001	敷鉄板設置・撤去 早浦5号樋門	(0.000) 1.000	m ²	1,566	(0) 1,566	T単 1号
	合計				(0) 1,566	
	単価				(0) 1,566	
*** B単 - 26号 ***						
000026	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 26号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 95.000	日	25	(0) 2,375	S単 27号
	合計				(0) 3,825	
	単価				(0) 3,825	
*** B単 - 27号 ***						
000027	キャップ 購入、黄色		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
S02116	つまつき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品、	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 28号

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 3,600	
	単価				(0) 3,600	
*** B単 - 28号 ***						
000028	敷鉄板 設置~賃料~撤去, 縞鋼板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	敷鉄板設置・撤去 四名田1号樋門	(0.000) 1.000	m ²	1,542	(0) 1,542	T単 2号
	合計				(0) 1,542	
	単価				(0) 1,542	
*** B単 - 29号 ***						
000029	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 26号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 93.000	日	25	(0) 2,325	S単 27号
	合計				(0) 3,775	
	単価				(0) 3,775	
*** B単 - 30号 ***						
000030	キャップ 購入、黄色		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,,	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 28号
	合計				(0) 3,600	
	単価				(0) 3,600	
*** B単 - 31号 ***						
000031	敷鉄板 設置~賃料~撤去, 縞鋼板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	敷鉄板設置・撤去 既設3号樋門	(0.000) 1.000	m ²	1,518	(0) 1,518	T単 4号
	合計				(0) 1,518	
	単価				(0) 1,518	
*** B単 - 32号 ***						
000032	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 26号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 91.000	日	25	(0) 2,275	S単 27号
	合計				(0) 3,725	
	単価				(0) 3,725	
*** B単 - 33号 ***						
000033	キャップ 購入、黄色		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,,	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 28号
	合計				(0) 3,600	
	単価				(0) 3,600	
*** B単 - 34号 ***						
000034	敷鉄板 設置~賃料~撤去, 縞鋼板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】						
T00003	敷鉄板設置・撤去 四名田2号樋門	(0.000) 1.000			(0) 1,518	T単 3号
	合計				(0) 1,518	
	単価				(0) 1,518	
*** B単 - 35号 ***						
000035	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 26号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 91.000	日	25	(0) 2,275	S単 27号
	合計				(0) 3,725	
	単価				(0) 3,725	
*** B単 - 36号 ***						
000036	キャップ 購入、黄色		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,,	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 28号
	合計				(0) 3,600	
	単価				(0) 3,600	
*** B単 - 37号 ***						
000037	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設3号樋門		ton		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	14,000	(0) 14,000	S単 10号
	合計				(0) 14,000	
	単価				(0) 14,000	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,435		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** カーブミラー設置 カーブミラー設置 支柱,鋼管 76.3x3.6m,,		本	41,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** カーブミラー設置 カーブミラー設置 鏡体,メタクリル,丸型 600,,		基	9,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 支柱,鋼管 76.3x3.6m,,		本	18,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 鏡体,メタクリル,丸型 600,,		基	3,780		歩A・単A
S18054	*** S単 - 7号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,102,1,あり		m ²	1,362		歩A・単A
S18054	*** S単 - 8号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,100,1,あり		m ²	1,343		歩A・単A
S18054	*** S単 - 9号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,98,1,あり		m ²	1,325		歩A・単A
S19003	*** S単 - 10号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	14,000		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 11号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,697		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 12号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,028		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 13号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,050		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 14号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3	1,339		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 15号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	146.4		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 16号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	167.8		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 17号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²	1,058		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 18号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40		m ²	1,134		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 19号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²	2,275		歩A・単A
S02112	*** S単 - 20号 *** ハッパ[加ラ型・クレーン ~超低・排対型 (~2014)] ハッパ[加ラ型・クレーン ~超低・排対型 (~2014)] 標準ハッパ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	11,500		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 21号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 敷鉄板【賃料】 敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048,.		供用日	12		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** 敷鉄板【整備費】 敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048,.		㎡	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 軽油 軽油 ハトール給油,.		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 止め金具【基本料+減失】 止め金具【基本料+減失】		個	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 止め金具【賃料】 止め金具【賃料】		日	25		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** つまづき防止キャップ つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,.		個	3,600		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 敷鉄板設置・撤去 早浦5号樋門		㎡	1,566		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 敷鉄板設置・撤去 四名田1号樋門		㎡	1,542		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 敷鉄板設置・撤去 四名田2号樋門		㎡	1,518		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 敷鉄板設置・撤去 既設3号樋門		㎡	1,518		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ(ク)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				24,350	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,435	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1.000 人
	単価				14,484	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	カーブミラー設置 カーブミラー設置 支柱、鋼管 76.3×3.6m,,		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	カーブミラー設置 支柱、鋼管 76.3×3.6m	1.000	本	41,730	41,730	
	合計				41,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,730	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	カーブミラー設置 カーブミラー設置 鏡体、メタクリル、丸型 600,,		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	カーブミラー設置 鏡体、メタクリル、丸型 600	1.000	基	9,250	9,250	
	合計				9,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,250	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 支柱、鋼管 76.3×3.6m,,		本		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96009	カーブミラー撤去 支柱、鋼管 76.3×3.6m	1.000	本	18,600	18,600	
	合計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	カーブミラー撤去		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カーブミラー撤去 鏡体、メタクリル、丸型 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	カーブミラー撤去 鏡体、メタクリル、丸型 600	1.000	基	3,780	3,780	
	合計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,780	
	*** S単 - 7号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,102,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 102 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	944	944,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,361,784	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,362	
	*** S単 - 8号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 100 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	925	925,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,342,784	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,343	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,98.1.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	907	907,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3,310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				1,324,784	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,325	
*** S単 - 10号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	110kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				14,000	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		14,000	
*** S単 - 11号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業内容	小規模(標準以外)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	単価		m ³		1,697	
*** S単 - 12号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業内容	小規模(標準)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,028	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)種込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,339	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.8	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワツパン RC-40				
	単 価		m ²		1,058	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-40			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
				豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		1,134	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
				豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)				
	単 価		m ²		2,275	
	*** S単 - 20号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	11,500円		深夜時間:0.0		週休:月単位
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日	11,500	11,500	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.000				算出数量 1.000 各単位
	合 計				11,500	
	単 価				11,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
				夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
R01003	普通作業員		人	21,726	21,726	
	合 計	1.000			21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	敷鉄板【賃料】		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048	1.000	供用日	12	12	
	合計				12	算出数量 1.000 各単位
	単価				12	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	敷鉄板【整備費】		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048	1.000	m ²	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A 10-L給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A 10-L給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	止め金具【基本料+減失】		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	止め金具【基本料+減失】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	止め金具【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止め金具【賃料】					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96004	止め金具【賃料】	1.000	日	25	25	
	合計				25	算出数量 1.000 各単位
	単価				25	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	つまづき防止キャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品、					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96003	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品	1.000	個	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門撤去施設仮設道路設置工事【仮設道路2工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路2工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	早浦5号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048,,	95,000.000	供用日	12	1,140,000	S単 23号
S02116	敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 24号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 21号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 20号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,,	345.000	L	143	49,335	S単 25号
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	S単 22号
	合計				1,565,538	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,566	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	四名田1号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048,,	93,000.000	供用日	12	1,116,000	S単 23号
S02116	敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 24号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 21号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 20号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,,	345.000	L	143	49,335	S単 25号
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	S単 22号
	合計				1,541,538	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,542	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	四名田2号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048,,	91,000.000	供用日	12	1,092,000	S単 23号
S02116	敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 24号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 21号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 20号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油,,	345.000	L	143	49,335	S単 25号
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	S単 22号
	合計				1,517,538	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,518	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	既設3号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 縞鋼板22×1524×3048,,	91,000.000	供用日	12	1,092,000	S単 23号
S02116	敷鉄板【整備費】 縞鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 24号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 21号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 20号



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度
羊角湾干拓事業
排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(7,270,000) 8,590,000	
・工事原価			(5,904,000) 6,996,000	
純工事費			(4,091,000) 4,853,000	
・直接工事費			(3,011,000) 3,751,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(2,441,000) 3,049,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(570,000) 702,000	
・間接工事費			(2,893,000) 3,245,000	
・共通仮設費			(1,080,000) 1,102,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等				
(3,175,000 × ((12.780*1.200)*1.100*1.040*1.000)) 3,847,000 × ((12.780*1.200)*1.100*1.040*1.000)			(557,000) 675,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 270,000	
・準備費	(") 1.000	式	(79,000) 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(95,000) 66,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(79,000) 91,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(3,107,000 × (2.560)) 3,845,000 × (2.380)			(79,000) 91,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(1,813,000) 2,143,000	
・現場管理費(率計上)				
(4,187,000 × ((34.090*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 4,949,000 × ((34.090*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(1,813,000) 2,143,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(5,904,000 × (23.210*1.000 + 0.04)) 6,996,000 × (22.850*1.000) + 2,361			(1,372,000) 1,600,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 96,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 96,000	
支給品費(直工)			(") 96,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 2,000	
処分費(準備費の内数)			(68,000) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 羊角湾干拓事業				
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(2,441,000) 3,049,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(2,441,000) 3,049,000	
・土工	1.000	式	(283,000) 332,000	
・・土工 拡幅	1.000	式	(64,000) 93,000	
・・土工 拡幅	1.000	式	(") 38,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(") 73,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(") 46,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(45,000) 61,000	
・・土工 待避所	1.000	式	(17,000) 21,000	
・舗装工	1.000	式	(1,160,000) 1,539,000	
・・アスファルト舗装工 拡幅	1.000	式	(243,000) 570,000	
・・アスファルト舗装工 拡幅	1.000	式	(183,000) 161,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(") 279,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(186,000) 198,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(135,000) 180,000	
・・アスファルト舗装工 待避所	1.000	式	(134,000) 151,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(412,000) 482,000	
・・既設構造物撤去工 拡幅	1.000	式	(41,000) 73,000	
・・既設構造物撤去工 拡幅	1.000	式	(") 298,000	
・・既設構造物撤去工 待避所	1.000	式	(") 73,000	
・・アスファルト舗装撤去工 退避所	1.000	式	(0) 19,000	
・・アスファルト舗装撤去工 退避所	1.000	式	(0) 19,000	
・排水工	1.000	式	(") 559,000	
・・排水工 待避所	1.000	式	(") 91,000	
・・排水工 待避所	1.000	式	(") 468,000	
・耕地撤去工	1.000	式	(27,000) 97,000	
・・耕地撤去工 拡幅	1.000	式	(18,000) 56,000	
・・耕地撤去工	1.000	式	(0) 17,000	
・・耕地撤去工 待避所	1.000	式	(9,000) 24,000	
・水道管移設工	1.000	式	(0) 40,000	
・・水道管移設工 退避所	1.000	式	(0) 20,000	
・・水道管移設工 退避所	1.000	式	(0) 20,000	

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(2,441,000)	
				3,049,000	
・土工				(283,000)	
	1.000	式		332,000	
・ ・ 土工				(64,000)	
拡幅	1.000	式		93,000	
B01501 土砂掘削	(13)		(")	(15,158)	歩A・単A
土砂	3	m3	1,166	3,498	B単 1号
000002 床掘	(10.000)		(")	(20,500)	歩A・単A
土砂	20.000	m3	2,050	41,000	B単 2号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	1	m3	3,576	3,576	B単 3号
B01505 流用土盛土	(1)		(")	(3,945)	歩A・単A
土砂、路肩盛土	2	m3	3,945	7,890	B単 4号
BA0105 土砂等運搬	(11)		(")	(18,942)	歩A・単A
土砂,L=3.6km	20	m3	1,722	34,440	B単 5号
BA0110 整地	(11)		(")	(1,606)	歩A・単A
	20	m3	146	2,920	B単 6号
				(63,727)	
合 計				93,324	
・ ・ 土工				(")	
拡幅	1.000	式		38,000	
000007 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂	10.000	m3	2,050	20,500	B単 7号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	0.300	m3	3,576	1,073	B単 8号
BA0105 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂,L=3.4km	10	m3	1,531	15,310	B単 9号
BA0110 整地	(")		(")	(")	歩A・単A
	10	m3	146	1,460	B単 10号
				(")	
合 計				38,343	
・ ・ 土工				(")	
待避所	1.000	式		73,000	
000011 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂	19.000	m3	2,050	38,950	B単 11号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	1	m3	4,319	4,319	B単 12号
BA0105 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂,L=3.3km	18	m3	1,531	27,558	B単 13号
BA0110 整地	(")		(")	(")	歩A・単A
	18	m3	146	2,628	B単 14号
				(")	
合 計				73,455	
・ ・ 土工				(")	
待避所	1.000	式		46,000	
000015 床掘	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂	14.000	m3	2,050	28,700	B単 15号
B01209 埋戻	(")		(")	(")	歩A・単A
砂質土	1	m3	3,576	3,576	B単 16号
BA0105 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂,L=0.5km	11	m3	956	10,516	B単 17号
BA0105 土砂等運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂,L=2.1km	2	m3	1,339	2,678	B単 18号
BA0110 整地	(")		(")	(")	歩A・単A
	2	m3	146	292	B単 19号
				(")	
合 計				45,762	
・ ・ 土工				(45,000)	
待避所	1.000	式		61,000	
000020 床掘	(3.000)		(")	(6,150)	歩A・単A
土砂	4.000	m3	2,050	8,200	B単 20号
B01505 流用土盛土	(6)		(")	(28,128)	歩A・単A
土砂、構造物周辺0.5m	9	m3	4,688	42,192	B単 21号
B01505 流用土盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂、路肩盛土,B<1.0m	2	m3	3,576	7,152	B単 22号
BA0107 路床盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
	4	m3	936	3,744	B単 23号
				(45,174)	
合 計				61,288	
・ ・ 土工				(17,000)	
待避所	1.000	式		21,000	
000024 床掘	(4.000)		(")	(8,200)	歩A・単A
土砂	5.000	m3	2,050	10,250	B単 24号
B01505 流用土盛土	(")		(")	(")	歩A・単A
土砂、路肩盛土	1	m3	3,945	3,945	B単 25号

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0105 土砂等運搬	(3)		(")	(4,593)	歩A・単A
土砂,L=2.6km	4	m3	1,531	6,124	B単 26号
BA0110 整地	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4	m3	146	584	B単 76号
合 計				(16,738)	
				20,903	
・舗装工				(1,160,000)	
	1.000	式		1,539,000	
・・アスファルト舗装工				(243,000)	
拡幅	1.000	式		570,000	
BA0802 不陸整正	(50)		(")	(8,400)	歩A・単A
	115	m ²	168	19,320	B単 27号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(50)		(")	(52,900)	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	115	m ²	1,058	121,670	B単 28号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(44)		(")	(49,896)	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	103	m ²	1,134	116,802	B単 29号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(42)		(")	(131,334)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	100	m ²	3,127	312,700	B単 30号
合 計				(242,530)	
				570,492	
・・アスファルト舗装工				(183,000)	
拡幅	1.000	式		161,000	
BA0802 不陸整正	(37)		(")	(6,216)	歩A・単A
	33	m ²	168	5,544	B単 31号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(37)		(")	(39,146)	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	33	m ²	1,058	34,914	B単 32号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(33)		(")	(37,422)	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	29	m ²	1,134	32,886	B単 33号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(32)		(")	(100,064)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	28	m ²	3,127	87,556	B単 34号
合 計				(182,848)	
				160,900	
・・アスファルト舗装工				(")	
待避所	1.000	式		279,000	
BA0802 不陸整正	(")		(")	(")	歩A・単A
	65	m ²	168	10,920	B単 35号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	65	m ²	1,058	68,770	B単 36号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	59	m ²	1,134	66,906	B単 37号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満	58	m ²	2,275	131,950	B単 38号
合 計				(")	
				278,546	
・・アスファルト舗装工				(186,000)	
待避所	1.000	式		198,000	
BA0802 不陸整正	(46)		(")	(7,728)	歩A・単A
	49	m ²	168	8,232	B単 39号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(46)		(")	(48,668)	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	49	m ²	1,058	51,842	B単 40号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(39)		(")	(44,226)	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	44	m ²	1,134	49,896	B単 41号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満	36	m ²	2,275	81,900	B単 42号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(1.0)		(")	(3,127)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	2.0	m ²	3,127	6,254	B単 43号
合 計				(185,649)	
				198,124	
・・アスファルト舗装工				(135,000)	
待避所	1.000	式		180,000	
BA0802 不陸整正	(29)		(")	(4,872)	歩A・単A
	37	m ²	168	6,216	B単 44号
BA0803 下層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満	29	m ²	1,058	30,682	B単 45号
BA0805 上層路盤(歩道部)	(")		(")	(")	歩A・単A
粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満	24	m ²	1,134	27,216	B単 46号
BA0809 表層(車道・路肩部)	(23)		(")	(71,921)	歩A・単A
再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満	37	m ²	3,127	115,699	B単 47号
合 計				(134,691)	
				179,813	
・・アスファルト舗装工				(134,000)	
待避所	1.000	式		151,000	
BA0802 不陸整正	(33)		(")	(5,544)	歩A・単A
	40	m ²	168	6,720	B単 48号

事業名 羊角湾干拓事業					
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)					
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0803 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満	(") 33	m ²	(") 1,058	(") 34,914	歩A・単A B単 49号
BA0805 上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 3.0m未満	(") 28	m ²	(") 1,134	(") 31,752	歩A・単A B単 50号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m<3.0m未満	(27) 34	m ²	(") 2,275	(61,425) 77,350	歩A・単A B単 51号
合 計				(133,635) 150,736	
・ 構造物撤去工				(412,000) 482,000	
・ ・ 既設構造物撤去工 拡幅	1.000	式		(41,000) 73,000	
000052 歩車道境界ブロック撤去 B型 L=600	(29,000) 52.000	m	(") 1,378	(39,962) 71,656	歩A・単A B単 52号
000053 水道管撤去 口径15	(") 1.000	箇所	(") 963	(") 963	歩A・単A B単 53号
合 計				(40,925) 72,619	
・ ・ 既設構造物撤去工 拡幅	1.000	式		(") 298,000	
000054 L型側溝撤去 250型 L=600	(") 11.000	m	(") 27,049	(") 297,539	歩A・単A B単 54号
合 計				(") 297,539	
・ ・ 既設構造物撤去工 待避所	1.000	式		(") 73,000	
000055 カーブミラー移設 600	(") 1.000	基	(") 73,360	(") 73,360	歩A・単A B単 55号
合 計				(") 73,360	
・ ・ アスファルト舗装撤去工 待避所	1.000	式		(0) 19,000	
000077 舗装版切断 アスファルト舗装, 15cm以下	(0.000) 21.000	m	(0) 672	(0) 14,112	歩A・単A B単 77号
000078 舗装版破砕 アスファルト舗装, 5cm	(0.000) 8.400	m ²	(0) 221	(0) 1,856	歩A・単A B単 78号
BA0201 殻運搬	(0.000) 0.4	m ³	(0) 4,873	(0) 1,949	歩A・単A B単 79号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000) 0.4	m ³	(0) 2,350	(0) 940	歩A・単A B単 80号
合 計				(0) 18,857	
・ ・ アスファルト舗装撤去工 待避所	1.000	式		(0) 19,000	
000081 舗装版切断 アスファルト舗装, 15cm以下	(0.000) 21.9	m	(0) 672	(0) 14,717	歩A・単A B単 81号
000082 舗装版破砕 アスファルト舗装, 5cm	(0.000) 7.4	m ²	(0) 221	(0) 1,635	歩A・単A B単 82号
BA0201 殻運搬	(0.000) 0.4	m ³	(0) 4,873	(0) 1,949	歩A・単A B単 83号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	(0.000) 0.4	m ³	(0) 2,350	(0) 940	歩A・単A B単 84号
合 計				(0) 19,241	
・ 排水工				(") 559,000	
・ ・ 排水工 待避所	1.000	式		(") 91,000	
000056 高密度ポリエチレン管設置 250, シングル, 無孔管	(") 22.000	m	(") 4,159	(") 91,498	歩A・単A B単 56号
合 計				(") 91,498	
・ ・ 排水工 待避所	1.000	式		(") 468,000	
B18203 敷鉄板 設置	(") 20	m ²	(") 23,386	(") 467,720	歩A・単A B単 57号
合 計				(") 467,720	
・ 耕地撤去工				(27,000) 97,000	
1.000	式				

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・耕地撤去工 拡幅	1.000	式		(18,000) 56,000	
B01501 土砂掘削 土砂	(7) 14	m3	(") 1,166	(8,162) 16,324	歩A・単A B単 58号
BA0105 土砂等運搬 土砂,L=0.2km	(7) 14	m3	(") 765	(5,355) 10,710	歩A・単A B単 59号
BA0110 整地	(7) 14	m3	(") 146	(1,022) 2,044	歩A・単A B単 60号
000061 土木シート設置 ナイロン・ポリエステル系織布	(17.000) 35.000	m ²	(") 201	(3,417) 7,035	歩A・単A B単 61号
000085 防草シート設置	(0.000) 33.000	m ²	(0) 596	(0) 19,668	歩A・単A B単 85号
合 計				(17,956) 55,781	
・耕地撤去工	1.000	式		(0) 17,000	
000086 耐候性枕土のう設置 250*140*900	(0.000) 0.750	m3	(0) 22,359	(0) 16,769	歩A・単A B単 86号
合 計				(0) 16,769	
・耕地撤去工 待避所	1.000	式		(9,000) 24,000	
B01501 土砂掘削 土砂	(") 4	m3	(") 1,166	(") 4,664	歩A・単A B単 62号
BA0110 整地	(") 4	m3	(") 146	(") 584	歩A・単A B単 63号
000064 土木シート設置 ナイロン・ポリエステル系織布	(") 19.000	m ²	(") 201	(") 3,819	歩A・単A B単 64号
000087 防草シート設置	(0.000) 25	m ²	(0) 596	(0) 14,900	歩A・単A B単 87号
合 計				(9,067) 23,967	
・水道管移設工	1.000	式		(0) 40,000	
・水道管移設工 退避所	1.000	式		(0) 20,000	
B07301 砂基礎 山砂(SP相当品以上)	(0.000) 2.0	m3	(0) 10,023	(0) 20,046	歩A・単A B単 88号
合 計				(0) 20,046	
・水道管移設工 退避所	1.000	式		(0) 20,000	
B07301 砂基礎 山砂(SP相当品以上)	(0.000) 2.0	m3	(0) 10,023	(0) 20,046	歩A・単A B単 89号
合 計				(0) 20,046	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(570,000)	
				702,000	
・仮設工				(570,000)	
	1.000	式		702,000	
・・沈下防止対策工 既設樋門1	1.000	式		(13,000)	
				30,000	
B18203 敷鉄板	(9)		(")	(12,753)	歩A・単A
設置～賃料～撤去	0	m ²	1,417	0	B単 65号
000090 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縞鋼板	9.000	m ²	1,638	14,742	B単 90号
000091 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	2	個	3,975	7,950	B単 91号
000092 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	2	個	3,600	7,200	B単 92号
合 計				(12,753)	
				29,892	
・・沈下防止対策工 既設樋門2	1.000	式		(39,000)	
				105,000	
B18203 敷鉄板	(28)		(")	(39,172)	歩A・単A
設置～賃料～撤去	0	m ²	1,399	0	B単 66号
000093 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縞鋼板	28.000	m ²	1,614	45,192	B単 93号
000094 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	8	個	3,925	31,400	B単 94号
000095 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	8	個	3,600	28,800	B単 95号
合 計				(39,172)	
				105,392	
・・沈下防止対策工 早浦4号樋門	1.000	式		(26,000)	
				75,000	
B18203 敷鉄板	(19)		(")	(26,220)	歩A・単A
設置～賃料～撤去	0	m ²	1,380	0	B単 67号
000096 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
設置～賃料～撤去, 縞鋼板	19.000	m ²	1,590	30,210	B単 96号
000097 止め金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
基本料+減失+損料	6	個	3,875	23,250	B単 97号
000098 キャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入、黄色	6	個	3,600	21,600	B単 98号
合 計				(26,220)	
				75,060	
・・交通誘導員配置工				(")	
	1.000	式		492,000	
B19021 交通誘導警備員	(")		(")	(")	歩A・単A
	34	人	14,484	492,456	B単 68号
合 計				(")	
				492,456	

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(") 270,000	
・運搬費	1.000	式		(") 270,000	
・・仮設材運搬工 敷鉄板	1.000	式		(") 270,000	
000069 敷鉄板運搬 敷鉄板、既設樋門1	(") 3.210	ton	(") 14,000	(") 44,940	歩A・単A B単 69号
000070 敷鉄板運搬 敷鉄板、既設樋門2	(") 9.620	ton	(") 14,000	(") 134,680	歩A・単A B単 70号
000071 敷鉄板運搬 敷鉄板、早浦4号樋門	(") 6.420	ton	(") 14,000	(") 89,880	歩A・単A B単 71号
合 計				(") 269,500	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01501	*** B単 - 1号 *** 土砂掘削			(")		
	土砂		m3	1,166		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	*** B単 - 3号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	3,576		歩A・単A
B01505	*** B単 - 4号 *** 流用土盛土			(")		
	土砂、路肩盛土		m3	3,945		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 5号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=3.6km		m3	1,722		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 6号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	*** B単 - 8号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	3,576		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 9号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=3.4km		m3	1,531		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 10号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	*** B単 - 12号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	4,319		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 13号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=3.3km		m3	1,531		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 14号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01209	*** B単 - 16号 *** 埋戻			(")		
	砂質土		m3	3,576		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 17号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=0.5km		m3	956		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 18号 *** 土砂等運搬			(")		
	土砂,L=2.1km		m3	1,339		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 19号 *** 整地			(")		
			m3	146		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 床掘			(")		
	土砂		m3	2,050		歩A・単A
B01505	*** B単 - 21号 *** 流用土盛土			(")		
	土砂,構造物周辺0.5m		m3	4,688		歩A・単A
B01505	*** B単 - 22号 *** 流用土盛土			(")		

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土砂,路肩盛土,B<1.0m *** B単 - 23号 ***		m3	(") 3,576		歩A・単A
BA0107	路床盛土		m3	(") 936		歩A・単A
000024	床掘 *** B単 - 24号 ***					
	土砂 *** B単 - 25号 ***		m3	(") 2,050		歩A・単A
B01505	流用土盛土					
	土砂,路肩盛土 *** B単 - 26号 ***		m3	(") 3,945		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	土砂,L=2.6km *** B単 - 27号 ***		m3	(") 1,531		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B単 - 28号 ***		m ²	(") 168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(歩道部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 1,058		歩A・単A
BA0805	上層路盤(歩道部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単 - 30号 ***		m ²	(") 1,134		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満 *** B単 - 31号 ***		m ²	(") 3,127		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B単 - 32号 ***		m ²	(") 168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(歩道部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 1,058		歩A・単A
BA0805	上層路盤(歩道部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単 - 34号 ***		m ²	(") 1,134		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満 *** B単 - 35号 ***		m ²	(") 3,127		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B単 - 36号 ***		m ²	(") 168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(歩道部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単 - 37号 ***		m ²	(") 1,058		歩A・単A
BA0805	上層路盤(歩道部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単 - 38号 ***		m ²	(") 1,134		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満 *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 2,275		歩A・単A
BA0802	不陸整正					
	*** B単 - 40号 ***		m ²	(") 168		歩A・単A
BA0803	下層路盤(歩道部)					
	再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満 *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 1,058		歩A・単A
BA0805	上層路盤(歩道部)					
	粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満 *** B単 - 42号 ***		m ²	(") 1,134		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満 *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 2,275		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満		m ²	(") 3,127		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)					
BA0802	*** B単 - 44号 *** 不陸整正		m ²	(") 168		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 45号 *** 下層路盤(歩道部)		m ²	(") 1,058		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 46号 *** 上層路盤(歩道部)		m ²	(") 1,134		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 47号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 3,127		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 48号 *** 不陸整正		m ²	(") 168		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 49号 *** 下層路盤(歩道部)		m ²	(") 1,058		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 50号 *** 上層路盤(歩道部)		m ²	(") 1,134		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 51号 *** 表層(車道・路肩部)		m ²	(") 2,275		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 歩車道境界ブロック撤去		m	(") 1,378		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 水道管撤去		箇所	(") 963		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** L型側溝撤去		m	(") 27,049		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** カーブミラー移設		基	(") 73,360		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 高密度ポリエチレン管設置		m	(") 4,159		歩A・単A
B18203	*** B単 - 57号 *** 敷鉄板		m ²	(") 23,386		歩A・単A
B01501	*** B単 - 58号 *** 土砂掘削		m ³	(") 1,166		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 59号 *** 土砂等運搬		m ³	(") 765		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 60号 *** 整地		m ³	(") 146		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 土木シート設置		m ²	(") 201		歩A・単A
B01501	*** B単 - 62号 *** 土砂掘削		m ³	(") 1,166		歩A・単A
BA0110	*** B単 - 63号 *** 整地		m ³	(") 146		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 土木シート設置		m ²	(") 201		歩A・単A
B18203	*** B単 - 65号 *** 敷鉄板					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 66号 ***		m ²	(") 1,417		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 67号 ***		m ²	(") 1,399		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 68号 ***		m ²	(") 1,380		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単 - 69号 ***		人	(") 14,484		歩A・単A
000069	敷鉄板運搬					
	敷鉄板、既設樋門1 *** B単 - 70号 ***		ton	(") 14,000		歩A・単A
000070	敷鉄板運搬					
	敷鉄板、既設樋門2 *** B単 - 71号 ***		ton	(") 14,000		歩A・単A
000071	敷鉄板運搬					
	敷鉄板、早浦4号樋門 *** B単 - 72号 ***		ton	(") 14,000		歩A・単A
000072	刈払工					
	*** B単 - 73号 ***		ha	(") 377,679		歩A・単A
000073	木根等運搬					
	L=36.5km以下 *** B単 - 74号 ***		空m3	(") 2,429		歩A・単A
000074	木根等処分					
	*** B単 - 75号 ***		ton	(") 40,000		歩A・単A
000075	現場C B R試験					
	*** B単 - 76号 ***		箇所	(") 47,300		歩A・単A
BA0110	整地					
	*** B単 - 77号 ***		m ³	(0) 146		歩A・単A
000077	舗装版切断					
	アスファルト舗装,15cm以下 *** B単 - 78号 ***		m	(0) 672		歩A・単A
000078	舗装版破砕					
	アスファルト舗装,5cm *** B単 - 79号 ***		m ²	(0) 221		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 80号 ***		m ³	(0) 4,873		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	*** B単 - 81号 ***		m ³	(0) 2,350		歩A・単A
000081	舗装版切断					
	アスファルト舗装,15cm以下 *** B単 - 82号 ***		m	(0) 672		歩A・単A
000082	舗装版破砕					
	アスファルト舗装,5cm *** B単 - 83号 ***		m ²	(0) 221		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 84号 ***		m ³	(0) 4,873		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	*** B単 - 85号 ***		m ³	(0) 2,350		歩A・単A
000085	防草シート設置					
	*** B単 - 86号 ***		m ²	(0) 596		歩A・単A
000086	耐候性枕土のう設置					
	250*140*900		m ³	(0) 22,359		歩A・単A

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 防草シート設置			(0) 596		歩A・単A
B07301	*** B単 - 88号 *** 砂基礎			(0)		
	山砂 (SP相当品以上)		m3	10,023		歩A・単A
B07301	*** B単 - 89号 *** 砂基礎			(0)		
	山砂 (SP相当品以上)		m3	10,023		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 敷鉄板			(0)		
	設置~賃料~撤去, 縞鋼板		m ²	1,638		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 止め金具			(0)		
	基本料+減失+損料		個	3,975		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** キャップ			(0)		
	購入、黄色		個	3,600		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 敷鉄板			(0)		
	設置~賃料~撤去, 縞鋼板		m ²	1,614		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 止め金具			(0)		
	基本料+減失+損料		個	3,925		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** キャップ			(0)		
	購入、黄色		個	3,600		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 敷鉄板			(0)		
	設置~賃料~撤去, 縞鋼板		m ²	1,590		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 止め金具			(0)		
	基本料+減失+損料		個	3,875		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** キャップ			(0)		
	購入、黄色		個	3,600		歩A・単A
000099	設計C B R試験			(0)		
			箇所	66,200		歩A・単A

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1.000	m3	1,166	(") 1,166	S単 22号
	合計				(") 1,166	
	単価				(") 1,166	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,050	(") 2,050	S単 25号
	合計				(") 2,050	
	単価				(") 2,050	
*** B単 - 3号 ***						
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	(") 1.000	m3	2,435	(") 2,435	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.110	m3	1,028	(") 1,141	S単 23号
	合計				(") 3,576	
	単価				(") 3,576	
*** B単 - 4号 ***						
B01505	流用土盛土 土砂,路肩盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバケ()	(") 1.000	m3	2,804	(") 2,804	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.110	m3	1,028	(") 1,141	S単 23号
	合計				(") 3,945	
	単価				(") 3,945	
*** B単 - 5号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=3.6km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ヶ峠山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	1,722	(") 1,722	S単 26号
	合計				(") 1,722	
	単価				(") 1,722	
*** B単 - 6号 ***						
BA0110	整地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	146.4	(") 146	S単 32号
	合計				(") 146	
	単価				(") 146	
*** B単 - 7号 ***						
000007	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m3	2,050	(") 2,050	S単 25号
	合計				(") 2,050	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,050	
	*** B単 - 8号 ***					
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,435	(") 2,435	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,110	m3	1,028	(") 1,141	S単 23号
	合 計				(") 3,576	
	単 価				(") 3,576	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=3.4km		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下	(") 1,000	m3	1,531	(") 1,531	S単 27号
	合 計				(") 1,531	
	単 価				(") 1,531	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0110	整地		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	146.4	(") 146	S単 32号
	合 計				(") 146	
	単 価				(") 146	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	床掘 土砂		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1,000	m3	2,050	(") 2,050	S単 25号
	合 計				(") 2,050	
	単 価				(") 2,050	
	*** B単 - 12号 ***					
B01209	埋戻 砂質土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m3	2,435	(") 2,435	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1,110	m3	1,697	(") 1,884	S単 24号
	合 計				(") 4,319	
	単 価				(") 4,319	
	*** B単 - 13号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=3.3km		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下	(") 1,000	m3	1,531	(") 1,531	S単 27号
	合 計				(") 1,531	
	単 価				(") 1,531	
	*** B単 - 14号 ***					

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0110	整地				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(")			(")	
		1.000	m3	146.4	146	S単 32号
	合計				(")	
	単価				146	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	床掘 土砂				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(")			(")	
		1.000	m3	2,050	2,050	S単 25号
	合計				(")	
	単価				(")	
	2,050					
	*** B単 - 16号 ***					
B01209	埋戻 砂質土				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツタ()	(")			(")	
		1.000	m3	2,435	2,435	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(")			(")	
		1.110	m3	1,028	1,141	S単 23号
	合計				(")	
	単価				(")	
	3,576					
	*** B単 - 17号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.5km				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(")			(")	
		1.000	m3	956.3	956	S単 28号
	合計				(")	
	単価				(")	
	956					
	*** B単 - 18号 ***					
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=2.1km				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	(")			(")	
		1.000	m3	1,339	1,339	S単 29号
	合計				(")	
	単価				(")	
	1,339					
	*** B単 - 19号 ***					
BA0110	整地				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(")			(")	
		1.000	m3	146.4	146	S単 32号
	合計				(")	
	単価				(")	
	146					
	*** B単 - 20号 ***					
000020	床掘 土砂				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(")			(")	
		1.000	m3	2,050	2,050	S単 25号
	合計				(")	
	単価				(")	
	2,050					

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
B01505	流用土盛土 土砂,構造物周辺0.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1,000	m3	2,804	(") 2,804	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1,110	m3	1,697	(") 1,884	S単 24号
	合 計				(") 4,688	
	単 価				(") 4,688	
*** B単 - 22号 ***						
B01505	流用土盛土 土砂,路肩盛土,B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1,000	m3	2,435	(") 2,435	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,110	m3	1,028	(") 1,141	S単 23号
	合 計				(") 3,576	
	単 価				(") 3,576	
*** B単 - 23号 ***						
BA0107	路床盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	936.2	(") 936	S単 31号
	合 計				(") 936	
	単 価				(") 936	
*** B単 - 24号 ***						
000024	床掘 土砂		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1,000	m3	2,050	(") 2,050	S単 25号
	合 計				(") 2,050	
	単 価				(") 2,050	
*** B単 - 25号 ***						
B01505	流用土盛土 土砂,路肩盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ'ク()	(") 1,000	m3	2,804	(") 2,804	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,110	m3	1,028	(") 1,141	S単 23号
	合 計				(") 3,945	
	単 価				(") 3,945	
*** B単 - 26号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=2.6km		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ク約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	(") 1,000	m3	1,531	(") 1,531	S単 27号
	合 計				(") 1,531	
	単 価				(") 1,531	
*** B単 - 27号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
*** B単 - 28号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 34号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
*** B単 - 29号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	(") 1.000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 35号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
*** B単 - 30号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アphalt混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾏｲｸﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(") 1.000	m ²	3,127	(") 3,127	S単 36号
	合計				(") 3,127	
	単価				(") 3,127	
*** B単 - 31号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
*** B単 - 32号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 34号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
*** B単 - 33号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	(") 1.000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 35号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
*** B単 - 34号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m未満		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,75mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,600mm,650mm,700mm,750mm,800mm,850mm,900mm,950mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,1200mm,1250mm,1300mm,1350mm,1400mm,1450mm,1500mm,1550mm,1600mm,1650mm,1700mm,1750mm,1800mm,1850mm,1900mm,1950mm,2000mm,2050mm,2100mm,2150mm,2200mm,2250mm,2300mm,2350mm,2400mm,2450mm,2500mm,2550mm,2600mm,2650mm,2700mm,2750mm,2800mm,2850mm,2900mm,2950mm,3000mm,3050mm,3100mm,3150mm,3200mm,3250mm,3300mm,3350mm,3400mm,3450mm,3500mm,3550mm,3600mm,3650mm,3700mm,3750mm,3800mm,3850mm,3900mm,3950mm,4000mm,4050mm,4100mm,4150mm,4200mm,4250mm,4300mm,4350mm,4400mm,4450mm,4500mm,4550mm,4600mm,4650mm,4700mm,4750mm,4800mm,4850mm,4900mm,4950mm,5000mm,5050mm,5100mm,5150mm,5200mm,5250mm,5300mm,5350mm,5400mm,5450mm,5500mm,5550mm,5600mm,5650mm,5700mm,5750mm,5800mm,5850mm,5900mm,5950mm,6000mm,6050mm,6100mm,6150mm,6200mm,6250mm,6300mm,6350mm,6400mm,6450mm,6500mm,6550mm,6600mm,6650mm,6700mm,6750mm,6800mm,6850mm,6900mm,6950mm,7000mm,7050mm,7100mm,7150mm,7200mm,7250mm,7300mm,7350mm,7400mm,7450mm,7500mm,7550mm,7600mm,7650mm,7700mm,7750mm,7800mm,7850mm,7900mm,7950mm,8000mm,8050mm,8100mm,8150mm,8200mm,8250mm,8300mm,8350mm,8400mm,8450mm,8500mm,8550mm,8600mm,8650mm,8700mm,8750mm,8800mm,8850mm,8900mm,8950mm,9000mm,9050mm,9100mm,9150mm,9200mm,9250mm,9300mm,9350mm,9400mm,9450mm,9500mm,9550mm,9600mm,9650mm,9700mm,9750mm,9800mm,9850mm,9900mm,9950mm,10000mm	(") 1.000	m ²	3,127	(") 3,127	歩A 当たり算出 S単 36号
	合計				(") 3,127	
	単価				(") 3,127	
	*** B単 - 35号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
	*** B単 - 36号 ***					
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 34号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
	*** B単 - 37号 ***					
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40,t=10cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40	(") 1.000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 35号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=5cm,1.4m<3.0m未満		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,75mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm,350mm,400mm,450mm,500mm,550mm,600mm,650mm,700mm,750mm,800mm,850mm,900mm,950mm,1000mm,1050mm,1100mm,1150mm,1200mm,1250mm,1300mm,1350mm,1400mm,1450mm,1500mm,1550mm,1600mm,1650mm,1700mm,1750mm,1800mm,1850mm,1900mm,1950mm,2000mm,2050mm,2100mm,2150mm,2200mm,2250mm,2300mm,2350mm,2400mm,2450mm,2500mm,2550mm,2600mm,2650mm,2700mm,2750mm,2800mm,2850mm,2900mm,2950mm,3000mm,3050mm,3100mm,3150mm,3200mm,3250mm,3300mm,3350mm,3400mm,3450mm,3500mm,3550mm,3600mm,3650mm,3700mm,3750mm,3800mm,3850mm,3900mm,3950mm,4000mm,4050mm,4100mm,4150mm,4200mm,4250mm,4300mm,4350mm,4400mm,4450mm,4500mm,4550mm,4600mm,4650mm,4700mm,4750mm,4800mm,4850mm,4900mm,4950mm,5000mm,5050mm,5100mm,5150mm,5200mm,5250mm,5300mm,5350mm,5400mm,5450mm,5500mm,5550mm,5600mm,5650mm,5700mm,5750mm,5800mm,5850mm,5900mm,5950mm,6000mm,6050mm,6100mm,6150mm,6200mm,6250mm,6300mm,6350mm,6400mm,6450mm,6500mm,6550mm,6600mm,6650mm,6700mm,6750mm,6800mm,6850mm,6900mm,6950mm,7000mm,7050mm,7100mm,7150mm,7200mm,7250mm,7300mm,7350mm,7400mm,7450mm,7500mm,7550mm,7600mm,7650mm,7700mm,7750mm,7800mm,7850mm,7900mm,7950mm,8000mm,8050mm,8100mm,8150mm,8200mm,8250mm,8300mm,8350mm,8400mm,8450mm,8500mm,8550mm,8600mm,8650mm,8700mm,8750mm,8800mm,8850mm,8900mm,8950mm,9000mm,9050mm,9100mm,9150mm,9200mm,9250mm,9300mm,9350mm,9400mm,9450mm,9500mm,9550mm,9600mm,9650mm,9700mm,9750mm,9800mm,9850mm,9900mm,9950mm,10000mm	(") 1.000	m ²	2,275	(") 2,275	S単 37号
	合計				(") 2,275	
	単価				(") 2,275	
	*** B単 - 39号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
	*** B単 - 40号 ***					
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40,t=15cm,3.0m未満		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 34号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
	*** B単 - 41号 ***					

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(") 1,000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 35号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
	*** B単 - 42号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m<3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, フォルト混合物 (2.35t/m ³), フライムクト 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,275	(") 2,275	S単 37号
	合計				(") 2,275	
	単価				(") 2,275	
	*** B単 - 43号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, フォルト混合物 (2.35t/m ³), フライムクト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	3,127	(") 3,127	S単 36号
	合計				(") 3,127	
	単価				(") 3,127	
	*** B単 - 44号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 1,000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合計				(") 168	
	単価				(") 168	
	*** B単 - 45号 ***					
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 34号
	合計				(") 1,058	
	単価				(") 1,058	
	*** B単 - 46号 ***					
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(") 1,000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 35号
	合計				(") 1,134	
	単価				(") 1,134	
	*** B単 - 47号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, フォルト混合物 (2.35t/m ³), フライムクト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	3,127	(") 3,127	S単 36号
	合計				(") 3,127	
	単価				(") 3,127	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、-.、なし、	(") 1,000	m ²	167.8	(") 168	S単 33号
	合 計				(") 168	
	単 価				(") 168	
*** B単 - 49号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(") 1,000	m ²	1,058	(") 1,058	S単 34号
	合 計				(") 1,058	
	単 価				(") 1,058	
*** B単 - 50号 ***						
BA0805	上層路盤(歩道部) 粒度調整砕石M-40, t=10cm, 3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(") 1,000	m ²	1,134	(") 1,134	S単 35号
	合 計				(") 1,134	
	単 価				(") 1,134	
*** B単 - 51号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m<3.0m未満		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, フォルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	2,275	(") 2,275	S単 37号
	合 計				(") 2,275	
	単 価				(") 2,275	
*** B単 - 52号 ***						
000052	歩車道境界ブロック撤去 B型 L=600		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	(") 1,000	m	1,378	(") 1,378	S単 40号
	合 計				(") 1,378	
	単 価				(") 1,378	
*** B単 - 53号 ***						
000053	水道管撤去 口径15		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	水道柱撤去工 口径15	(") 1,000	個	963	(") 963	T単 1号
	合 計				(") 963	
	単 価				(") 963	
*** B単 - 54号 ***						
000054	L型側溝撤去 250型 L=600		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0873	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去、-.、無し、	(") 11,000	m	2,459	(") 27,049	S単 38号
	合 計				(") 27,049	
	単 価				(") 27,049	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 55号 ***						
000055	カーブミラー移設 600		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	カーブミラー設置 支柱、鋼管 76.3×3.6m,,	(") 1.000	本	41,730	(") 41,730	S単 6号
S02116	カーブミラー設置 鏡体、メタクリル、丸型 600,,	(") 1.000	基	9,250	(") 9,250	S単 7号
S02116	カーブミラー撤去 支柱、鋼管 76.3×3.6m,,	(") 1.000	本	18,600	(") 18,600	S単 8号
S02116	カーブミラー撤去 鏡体、メタクリル、丸型 600,,	(") 1.000	基	3,780	(") 3,780	S単 9号
	合計				(") 73,360	
	単価				(") 73,360	
*** B単 - 56号 ***						
000056	高密度ポリエチレン管設置 250,シングル,無孔管		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,不要	(") 1.000	m	359	(") 359	S単 39号
S02116	高密度ポリエチレン管 250,シングル,無孔管,,	(") 1.000	m	3,800	(") 3,800	S単 10号
	合計				(") 4,159	
	単価				(") 4,159	
*** B単 - 57号 ***						
B18203	敷鉄板 設置		m ²		(") 20,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(") 20.000	m ²	166	(") 3,320	S単 14号
S02116	鋼版 t22×B914×L1829,,	(") 12.000	枚	38,700	(") 464,400	S単 11号
	合計				(") 467,720	
	単価				(") 23,386	
*** B単 - 58号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1.000	m ³	1,166	(") 1,166	S単 22号
	合計				(") 1,166	
	単価				(") 1,166	
*** B単 - 59号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂,L=0.2km		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ秒山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	(") 1.000	m ³	765.1	(") 765	S単 30号
	合計				(") 765	
	単価				(") 765	
*** B単 - 60号 ***						
BA0110	整地		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m ³	146.4	(") 146	S単 32号
	合計				(") 146	
	単価				(") 146	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 61号 ***						
000061	土木シート設置 ナイロン・ポリエステル系織布		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	201	(") 201	S単 18号
	合計				(") 201	
	単価				(") 201	
*** B単 - 62号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,166	(") 1,166	S単 22号
	合計				(") 1,166	
	単価				(") 1,166	
*** B単 - 63号 ***						
BA0110	整地		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m ³	146.4	(") 146	S単 32号
	合計				(") 146	
	単価				(") 146	
*** B単 - 64号 ***						
000064	土木シート設置 ナイロン・ポリエステル系織布		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	201	(") 201	S単 18号
	合計				(") 201	
	単価				(") 201	
*** B単 - 65号 ***						
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,108,1,あり	(") 1,000	m ²	1,417	(") 1,417	S単 15号
	合計				(") 1,417	
	単価				(") 1,417	
*** B単 - 66号 ***						
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,106,1,あり	(") 1,000	m ²	1,399	(") 1,399	S単 16号
	合計				(") 1,399	
	単価				(") 1,399	
*** B単 - 67号 ***						
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,104,1,あり	(") 1,000	m ²	1,380	(") 1,380	S単 17号
	合計				(") 1,380	
	単価				(") 1,380	
*** B単 - 68号 ***						

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B19021	交通誘導警備員		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1.000	人	14,484	(") 14,484	S単 5号
	合計				(") 14,484	
	単価				(") 14,484	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設樋門1		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	14,000	(") 14,000	S単 19号
	合計				(") 14,000	
	単価				(") 14,000	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	敷鉄板運搬 敷鉄板、既設樋門2		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	14,000	(") 14,000	S単 19号
	合計				(") 14,000	
	単価				(") 14,000	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	敷鉄板運搬 敷鉄板、早浦4号樋門		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	14,000	(") 14,000	S単 19号
	合計				(") 14,000	
	単価				(") 14,000	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	刈払工		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,0-40	(") 1.000	ha	377,679	(") 377,679	S単 20号
	合計				(") 377,679	
	単価				(") 377,679	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	木根等運搬 L=36.5km以下		空m3		(") 1,000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	2,429	(") 2,429	S単 21号
	合計				(") 2,429	
	単価				(") 2,429	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	木根等処分		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	伐採木等処理費	(") 1.000	ton	40,000	(") 40,000	S単 13号
	合計				(") 40,000	
	単価				(") 40,000	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 75号 ***						
000075	現場C B R試験		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む	() 1.000	箇所	47,300	() 47,300	S単 12号
	合計				() 47,300	
	単価				() 47,300	
*** B単 - 76号 ***						
BA0110	整地		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	146.4	(0) 146	S単 32号
	合計				(0) 146	
	単価				(0) 146	
*** B単 - 77号 ***						
000077	舗装版切断 アスファルト舗装,15cm以下		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	672.2	(0) 672	S単 58号
	合計				(0) 672	
	単価				(0) 672	
*** B単 - 78号 ***						
000078	舗装版破砕 アスファルト舗装,5cm		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	221.2	(0) 221	S単 57号
	合計				(0) 221	
	単価				(0) 221	
*** B単 - 79号 ***						
BA0201	殻運搬		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	4,873	(0) 4,873	S単 56号
	合計				(0) 4,873	
	単価				(0) 4,873	
*** B単 - 80号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,350	(0) 2,350	S単 52号
	合計				(0) 2,350	
	単価				(0) 2,350	
*** B単 - 81号 ***						
000081	舗装版切断 アスファルト舗装,15cm以下		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 1.000	m	672.2	(0) 672	S単 58号
	合計				(0) 672	
	単価				(0) 672	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	舗装版破碎 アスファルト舗装,5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	221.2	(0) 221	S単 57号
	合 計				(0) 221	
	単 価				(0) 221	
*** B単 - 83号 ***						
BA0201	殻運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m ³	4,873	(0) 4,873	S単 56号
	合 計				(0) 4,873	
	単 価				(0) 4,873	
*** B単 - 84号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	2,350	(0) 2,350	S単 52号
	合 計				(0) 2,350	
	単 価				(0) 2,350	
*** B単 - 85号 ***						
000085	防草シート設置		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	596	(0) 596	S単 55号
	合 計				(0) 596	
	単 価				(0) 596	
*** B単 - 86号 ***						
000086	耐候性枕土のう設置 250*140*900		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置	(0.000) 1.000	m ³	22,359	(0) 22,359	S単 54号
	合 計				(0) 22,359	
	単 価				(0) 22,359	
*** B単 - 87号 ***						
000087	防草シート設置		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	596	(0) 596	S単 55号
	合 計				(0) 596	
	単 価				(0) 596	
*** B単 - 88号 ***						
B07301	砂基礎 山砂(SP相当品以上)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クワ,区分,なし, なし	(0.000) 1.000	m ³	10,023	(0) 10,023	S単 53号
	合 計				(0) 10,023	
	単 価				(0) 10,023	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 89号 ***						
B07301	砂基礎 山砂(SP相当品以上)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クバ,区分,なし, なし	(0.000) 1.000	m ³	10,023	(0) 10,023	S単 53号
	合計				(0) 10,023	
	単価				(0) 10,023	
*** B単 - 90号 ***						
000090	敷鉄板 設置~賃料~撤去,縞鋼板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00003	敷鉄板設置・撤去 既設樋門1	(0.000) 1.000	m ²	1,638	(0) 1,638	T単 2号
	合計				(0) 1,638	
	単価				(0) 1,638	
*** B単 - 91号 ***						
000091	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 47号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 101.000	日	25	(0) 2,525	S単 48号
	合計				(0) 3,975	
	単価				(0) 3,975	
*** B単 - 92号 ***						
000092	キャップ 購入、黄色		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,,	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 49号
	合計				(0) 3,600	
	単価				(0) 3,600	
*** B単 - 93号 ***						
000093	敷鉄板 設置~賃料~撤去,縞鋼板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	敷鉄板設置・撤去 既設樋門2	(0.000) 1.000	m ²	1,614	(0) 1,614	T単 3号
	合計				(0) 1,614	
	単価				(0) 1,614	
*** B単 - 94号 ***						
000094	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 47号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 99.000	日	25	(0) 2,475	S単 48号
	合計				(0) 3,925	
	単価				(0) 3,925	
*** B単 - 95号 ***						
000095	キャップ 購入、黄色		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,,	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 49号
	合計				(0) 3,600	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 3,600	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	敷鉄板 設置~賃料~撤去、編鋼板		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00005	敷鉄板設置・撤去 早浦4号樋門	(0.000) 1.000	m ²	1,590	(0) 1,590	T単 4号
	合 計				(0) 1,590	
	単 価				(0) 1,590	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	止め金具 基本料+減失+損料		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	止め金具【基本料+減失】	(0.000) 1.000	個	1,450	(0) 1,450	S単 47号
S02116	止め金具【賃料】	(0.000) 97.000	日	25	(0) 2,425	S単 48号
	合 計				(0) 3,875	
	単 価				(0) 3,875	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	キャップ 購入、黄色		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品...	(0.000) 1.000	個	3,600	(0) 3,600	S単 49号
	合 計				(0) 3,600	
	単 価				(0) 3,600	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	設計C B R試験		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	室内C B R試料採取 変状土 70Kg採取...	(0.000) 1.000	箇所	16,400	(0) 16,400	S単 50号
S02116	変状土C B R試験 設計C B R 2E-IT...	(0.000) 1.000	試料	49,800	(0) 49,800	S単 51号
	合 計				(0) 66,200	
	単 価				(0) 66,200	

事業名 羊角湾干拓事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,435		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ()		m3	2,804		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ()		m3	2,435		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 配管工 配管工		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** カーブミラー設置 カーブミラー設置 支柱,鋼管 76.3×3.6m,,		本	41,730		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** カーブミラー設置 カーブミラー設置 鏡体,メタクリル,丸型 600,,		基	9,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 支柱,鋼管 76.3×3.6m,,		本	18,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 鏡体,メタクリル,丸型 600,,		基	3,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 250,シングル,無孔管,,		m	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 鋼版 鋼版 t22×B914×L1829,,		枚	38,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 現場C B R試験 現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む,,		箇所	47,300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 伐採木等処理費 伐採木等処理費		ton	40,000		歩A・単A
S18054	*** S単 - 14号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし		m ²	166		歩A・単A
S18054	*** S単 - 15号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,108,1,あり		m ²	1,417		歩A・単A
S18054	*** S単 - 16号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,106,1,あり		m ²	1,399		歩A・単A
S18054	*** S単 - 17号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,104,1,あり		m ²	1,380		歩A・単A
S18062	*** S単 - 18号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	201		歩A・単A
S19003	*** S単 - 19号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0		ton	14,000		歩A・単A
S19021	*** S単 - 20号 *** 刈払工 刈払工 草刈機,0~40		ha	377,679		歩A・単A
S19025	*** S単 - 21号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 36.5km以下,良好		空m3	2,429		歩A・単A

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単 - 22号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -		m3	1,166		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 23号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,028		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 24号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,697		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 25号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, -		m3	2,050		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 26号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k m以下		m3	1,722		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 27号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下		m3	1,531		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 28号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k m以下		m3	956.3		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 29号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下		m3	1,339		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 30号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅレ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下		m3	765.1		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 31号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	936.2		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 32号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3	146.4		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 33号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし		m ²	167.8		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 34号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツパン RC-40		m ²	1,058		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 35号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40		m ²	1,134		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 36号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ゾライコート 各 種,,再生密粒度アス(13)		m ²	3,127		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 37号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ゾライコート 各種,再生 密粒度アス(13)		m ²	2,275		歩A・単A
SA0873	*** S単 - 38号 *** SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去, -, 無し		m	2,459		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 39号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,不要		m	359		歩A・単A

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0878	*** S単 - 40号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,378		歩A・単A
S02112	*** S単 - 41号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	11,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 42号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 43号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 *** 敷鉄板【賃料】 敷鉄板【賃料】 編鋼板22×1524×3048,,		供用日	12		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 敷鉄板【整備費】 敷鉄板【整備費】 編鋼板22×1524×3048,,		m ²	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄ-ﾘ給油,,		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 止め金具【基本料+減失】 止め金具【基本料+減失】		個	1,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 止め金具【賃料】 止め金具【賃料】		日	25		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** つまづき防止キャップ つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品,,		個	3,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 室内C B R 試料採取 室内C B R 試料採取 変状土 70Kg採取,,		箇所	16,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 変状土C B R 試験 変状土C B R 試験 設計C B R 2ﾎｰﾙ,,		試料	49,800		歩A・単A
S02123	*** S単 - 52号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	2,350		歩A・単A
S07001	*** S単 - 53号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾙ,区分,なし, なし		m ³	10,023		歩A・単A
S18001	*** S単 - 54号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置		m ³	22,359		歩A・単A
S18062	*** S単 - 55号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	596		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 56号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³	4,873		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 57号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 58号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	672.2		歩A・単A
T00006	*** T単 - 1号 *** 水道栓撤去工 口径15		個	963		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 敷鉄板設置・撤去					

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,705	871	
	合計				24,350	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,435	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,705	871	
	合計				28,043	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,804	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,705	871	
	合計				24,350	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,435	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	配管工		人		1.000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工					
		1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
*** S単 - 5号 ***						

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	カーブミラー設置 カーブミラー設置 支柱、鋼管 76.3×3.6m,,		本		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96007	カーブミラー設置 支柱、鋼管 76.3×3.6m	1,000	本	41,730	41,730	
	合計				41,730	算出数量 1,000 各単位
	単価				41,730	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	カーブミラー設置 カーブミラー設置 鏡体、メタクリル、丸型 600,,		基		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96008	カーブミラー設置 鏡体、メタクリル、丸型 600	1,000	基	9,250	9,250	
	合計				9,250	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,250	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 支柱、鋼管 76.3×3.6m,,		本		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96009	カーブミラー撤去 支柱、鋼管 76.3×3.6m	1,000	本	18,600	18,600	
	合計				18,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				18,600	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	カーブミラー撤去 カーブミラー撤去 鏡体、メタクリル、丸型 600,,		基		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96010	カーブミラー撤去 鏡体、メタクリル、丸型 600	1,000	基	3,780	3,780	
	合計				3,780	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,780	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 250,シングル,無孔管,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	高密度ポリエチレン管 250,シングル,無孔管	1.000	m	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	鋼版 鋼版 t22 x B914 x L1829,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	鋼版 t22 x B914 x L1829	1.000	枚	38,700	38,700	
	合計				38,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,700	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	現場C B R試験 現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45114		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P45114	現場C B R試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む	1.000	箇所	47,300	47,300	
	合計				47,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,300	
	*** S単 - 13号 ***					
S02123	伐採木等処理費 伐採木等処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96011 40,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	伐採木等処理費	1.000	ton	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.500	人	25,602	38,403	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.500	人	21,726	32,589	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油 バトリル給油	179.000	L	143	25,597	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	25,908	38,862	
	合計				165,718	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		166	
	*** S単 - 15号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,108,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	999	999,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,416,784	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,417	
	*** S単 - 16号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,106,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	981	981,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,398,784	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,399	
	*** S単 - 17号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,104,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	962	962,000	

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハック材[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ハトル給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,379,784	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,380	
	*** S単 - 18号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				20,116	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		201	
	*** S単 - 19号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 110kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				14,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		14,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 0～40				
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.030		28,601	858	
	合計				29,459	算出数量 0.078 ha
	単価		ha		377,679	

事業名	羊角湾干拓事業
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	5.330	供用日	20,100	107,133	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.330	供用日	747	3,982	
P34029	軽油 バレル給油	246.000	L	143	35,178	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	23,562	96,604	
	合計				242,897	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		2,429	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,166	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,028	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,697	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		1,722	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,531	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		956.3	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3		1,339	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		765.1	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		936.2	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.8	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツパン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 羊角湾干拓事業
 工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)

工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,058	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,134	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスｺ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度アスｺ(13)				
	単 価		m ²		3,127	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスｺ(13)				
	単 価		m ²		2,275	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0873	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 撤去-,無し,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)基礎砕石の有無	撤去 -				

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)L形側溝の有無	無し				
	単 価		m		2,459	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,不要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管 200~400mm 不要				
	単 価		m		359	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0878	SP 歩道境界ブロック撤去 SP 歩道境界ブロック撤去 再利用,なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,378	
	*** S単 - 41号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.000 日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単 - 42号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員		1.000 人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単 - 43号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	羊角湾干事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	敷鉄板【賃料】		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板【賃料】 編鋼板22×1524×3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	敷鉄板【賃料】 編鋼板22×1524×3048	1.000	供用日	12	12	
	合計				12	算出数量 1.000 各単位
	単価				12	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	敷鉄板【整備費】		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板【整備費】 編鋼板22×1524×3048,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	敷鉄板【整備費】 編鋼板22×1524×3048	1.000	m ²	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H ¹ HD-H給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H ¹ HD-H給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	止め金具【基本料+減失】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止め金具【基本料+減失】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	止め金具【基本料+減失】	1.000	個	1,450	1,450	
	合計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,450	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	止め金具【賃料】		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	止め金具【賃料】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	止め金具【賃料】	1.000	日	25	25	
	合計				25	算出数量 1.000 各単位
	単価				25	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	つまづき防止キャップ つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96012	つまづき防止キャップ ダブルプレートのオプション品、黄色、販売品	1.000	個	3,600	3,600	
	合計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,600	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	室内C B R 試料採取 室内C B R 試料採取 変状土 70kg採取、		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45116		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P45116	室内C B R 試料採取 変状土 70kg採取	1.000	箇所	16,400	16,400	
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	変状土C B R 試験 変状土C B R 試験 設計C B R 2E-ll'、		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P45118	変状土C B R 試験 設計C B R 2E-ll'	1.000	試料	49,800	49,800	
	合計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,800	
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,350円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
	*** S単 - 53号 ***					

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ ¹ ,区分なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ¹ ク ¹ 規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)			砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ ¹ 区分 なし		
J03201	山砂 クッション用(SP, SP-G, SGP)	13.200	m3	3,700	48,840	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バ ¹ ク ¹ [カ-ラ型・超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バ ¹ ト ¹ -H給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				100,226	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,023	
	*** S単 - 54号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置 1)施工区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	仕揃え~設置					
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	21,726	215,087	
	合計				223,587	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		22,359	
	*** S単 - 55号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	敷設 540					
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	540	56,160	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,726	3,476	
	合計				59,636	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		596	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮設道路3工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00006	水道栓撤去工		個		1,000	歩A 当たり算出
	口径15					
S02115	配管工	0.040	人	24,072	963	S単 4号 算出数量 1,000 個
	合計				963	
	単価		個		963	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00003	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	既設樋門1					
S02116	敷鉄板【賃料】 縹鋼板22×1524×3048,,	101,000.000	供用日	12	1,212,000	S単 44号
S02116	敷鉄板【整備費】 縹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 45号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 42号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 41号
S02116	軽油	345.000	L	143	49,335	S単 46号
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	S単 43号 算出数量 1,000.000 m ²
	合計				1,637,538	
	単価		m ²		1,638	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00004	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	既設樋門2					
S02116	敷鉄板【賃料】 縹鋼板22×1524×3048,,	99,000.000	供用日	12	1,188,000	S単 44号
S02116	敷鉄板【整備費】 縹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 45号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 42号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 41号
S02116	軽油	345.000	L	143	49,335	S単 46号
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	S単 43号 算出数量 1,000.000 m ²
	合計				1,613,538	
	単価		m ²		1,614	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00005	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	早浦4号樋門					
S02116	敷鉄板【賃料】 縹鋼板22×1524×3048,,	97,000.000	供用日	12	1,164,000	S単 44号
S02116	敷鉄板【整備費】 縹鋼板22×1524×3048,,	1,000.000	m ²	200	200,000	S単 45号
S02115	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	S単 42号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	S単 41号
S02116	軽油	345.000	L	143	49,335	S単 46号
S02115	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	S単 43号 算出数量 1,000.000 m ²
	合計				1,589,538	
	単価		m ²		1,590	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

羊角湾干拓事業

排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名 羊角湾干拓事業				
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】 (第1回変更)				
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】				
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			1,930,000	
・工事原価			1,569,000	
純工事費			1,095,000	
・直接工事費			902,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	859,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	43,000	
・間接工事費			667,000	
・共通仮設費			193,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
902,000 × ((12.780*1.200)*1.100*1.040*1.000)			158,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			35,000	
・現場環境改善費(率計上)				
902,000 × (3.970)			35,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			474,000	
・現場管理費(率計上)				
1,095,000 × ((34.090*1.100)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			474,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
1,569,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			370,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	羊角湾干拓事業					
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】 (第1回変更)					
工事別工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** ネットフェンス					
	H=1.5, 忍び返し付		m	15,651		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** ネットフェンス扉					
	H=1.5m, B=4.0m, 直型忍返付		組	307,862		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
	C型 L=600		m	1,379		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 歩車道境界ブロック設置					
	C型 L=600		m	3,869		歩A・単A
BA0802	*** B単 - 5号 *** 不陸整正					
			m ²	168		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 6号 *** 下層路盤(歩道部)					
	再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²	1,058		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 7号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満		m ²	3,126		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 安全管理員					
			人	14,484		歩A・単A

事業名		羊角湾干拓事業				
工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】 (第1回変更)				
工事別工事名		排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	ネットフェンス H=1.5, 忍び返し付		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 12300, 1.5(忍び返し付)m, 有, 2.0m	1,000	m	15,651	15,651	S単 1号
	合計				15,651	
	単価				15,651	
*** B単 - 2号 ***						
000002	ネットフェンス扉 H=1.5m, B=4.0m, 直型忍返付		組		1,000	歩A 当たり算出
T00001	ネットフェンス扉 H=1.5m×B4.0m, 直型忍返付	1,000	組	307,862	307,862	T単 1号
	合計				307,862	
	単価				307,862	
*** B単 - 3号 ***						
000003	歩車道境界ブロック撤去 C型 L=600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	1,000	m	1,379	1,379	S単 11号
	合計				1,379	
	単価				1,379	
*** B単 - 4号 ***						
000004	歩車道境界ブロック設置 C型 L=600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, C種(180/210×300×600), 有り, 無し, -, なし, 再生クラッシャー RC-40,	1,000	m	3,869	3,869	S単 10号
	合計				3,869	
	単価				3,869	
*** B単 - 5号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	1,000	m ²	167.5	168	S単 7号
	合計				168	
	単価				168	
*** B単 - 6号 ***						
BA0803	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャーランRC-40, t=15cm, 3.0m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	1,058	1,058	S単 8号
	合計				1,058	
	単価				1,058	
*** B単 - 7号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=5cm, 1.4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物(2.35t/m ³), プライムコート各種, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	3,126	3,126	S単 9号
	合計				3,126	
	単価				3,126	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 12300,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m		m	15,651		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02116	ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=4.0m直型忍返付,,		組	243,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ネットフェンス門扉用基礎ブロック ネットフェンス門扉用基礎ブロック 500×500×700,無菌,穴 100,,		個	27,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	167.5		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²	1,058		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスロ(13)		m ²	3,126		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),有り,無し,-,-,なし,再生クワッチャン RC-40,		m	3,869		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,379		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ネットフェンス扉 H=1.5m×B4.0m,直型忍返付		組	307,862		歩A・単A

事業名	羊角湾干拓事業				
工事名	排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 12300.1.5(忍び返し付)m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	12,300.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高(m)	1.5(忍び返し付)m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)ブロック基礎区分	有				
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	12,300	246,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	21,726	35,631	
Y00004	諸雑費	0.010		48,526	485	
	合計				313,011	算出数量 20,000 m
	単価		m		15,651	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	ネットフェンス扉		組		1,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=4.0m直型忍返付,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 羊角湾干拓事業						
工事名 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】 (第1回変更)						
工事別工事名:排水樋門施設撤去仮設道路設置工事【仮置場工区】						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	ネットフェンス扉 ネット両開H=1.5mB=4.0m直型忍返付	1.000	組	243,000	243,000	
	合計				243,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				243,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ネットフェンス門扉用基礎ブロック ネットフェンス門扉用基礎ブロック 500×500×700,無菌,穴 100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	ネットフェンス門扉用基礎ブロック 500×500×700,無菌,穴 100	1.000	個	27,000	27,000	
	合計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,000	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,--,なし,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m ²		167.5	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m ²		1,058	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m ²		3,126	

