



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

喜界島農業水利事業

水管理施設改修工事

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
喜界島農業水利事業所

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (第1回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(48,760,000) 58,460,000	
・製作工事価格			(35,500,000) 40,170,000	
・ ・ 機器単体費	(<i>n</i>) 1.000	式	(35,500,000) 40,170,000	
・据付工事価格			(13,260,000) 18,290,000	
純工事費(据付)			(2,731,000) 5,310,000	
・ ・ 据付工事原価			(11,271,000) 15,561,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(2,126,000) 4,270,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(<i>n</i>) 1.000	式	(2,126,000) 4,270,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(9,145,000) 11,291,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(605,000) 1,040,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(527,000) 927,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(78,000) 113,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)			(78,000) 113,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			(1,150,000) 2,010,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(7,390,000) 8,241,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(<i>n</i>) 923,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(<i>n</i>) 923,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			(6,467,000) 7,318,000	
・ ・ 一般管理費等	(8,927,000×(22.320*1.000+0.04)) 12,682,000×(21.560*1.000)+3,570		(1,996,000) 2,737,000	
支給品費			(<i>n</i>) 0	
支給品費 (機器単体費)			(<i>n</i>) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 576,000	
処分費(準備費の内数)			(<i>n</i>) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(<i>n</i>) 0	
処分費等(率対象外)			(0) 448,000	
共通仮設費算定控除額			(<i>n</i>) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			(537,000) 735,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

喜界島農業水利事業

水管理施設改修工事（施工箇所 1：川嶺揚水機場）

積 算 書

（第 1 回変更）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 嘉界島農業水利事業

工事名 水管理施設改修工事 (施工箇所 1 : 川嶺揚水機場) (第 1 回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(7,270,000) 7,970,000	
・製作工事価格			(") 5,200,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(") 5,200,000	
・据付工事価格			(2,070,000) 2,770,000	
純工事費(据付)			(371,000) 999,000	
・ ・ 据付工事原価			(1,675,000) 2,343,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(288,000) 896,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(288,000) 896,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,387,000) 1,447,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(83,000) 103,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
	(288,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)) 362,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)		(71,000) 90,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(12,000) 13,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
	(288,000 × (4.260)) 336,000 × (4.060)		(12,000) 13,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(371,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 465,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(156,000) 196,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(") 1,148,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 201,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(") 201,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(") 5,200,000 × 18.220		(") 947,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(1,675,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 1,809,000 × (23.570*1.000) + 670		(395,000) 427,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(0) 560,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(0) 534,000	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
	(2,070,000 × 3.850) 2,770,000 × 3.850		(80,000) 107,000	

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管施設改修工事（施工箇所１：川端揚水機場）（第１回変更）

[illegible]

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所１：川嶺揚水機場）（第１回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				(288,000)	
				896,000	
・子局据付工	1.000	式		(288,000)	
				336,000	
・子局据付工	1.000	式		(288,000)	
				336,000	
・・・ TM子局装置（交換）（川嶺揚水機場）	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	155,000	155,000	
S42054 TM子局装置（交換）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
2.50,2.50,0.00,0.00,	1.000	式	154,785	154,785	S 単 3号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,その他	1.000	式	157,361	157,361	X 単 1号
				(")	
合 計				312,146	
				(")	
計（１）（直接費対象分）				154,785	
				(")	
計（２）（間接費対象分）				157,361	
・・・ TM子局装置（調整）（川嶺揚水機場）	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	37,000	37,000	
S42046 TM子局装置（調整）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
TM/TC設備, TM/TC子(孫)局装置, 小容量形, 1 架, 有線	1.000	架	37,026	37,026	S 単 2号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	33,323	33,323	X 単 2号
				(")	
合 計				70,349	
				(")	
計（１）（直接費対象分）				37,026	
				(")	
計（２）（間接費対象分）				33,323	
・・・ TM子局装置（撤去）（川嶺揚水機場）	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	77,000	77,000	
S42054 TM子局装置（撤去）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
1.25,1.25,0.00,0.00,	1.000	式	77,393	77,393	S 単 4号
				(")	
合 計				77,393	
・・・ ルーター（据付・調整）（川嶺揚水機場）	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	19,000	19,000	
S42054 ルーター（据付）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.00,0.30,0.00,0.00,	1.000	式	7,466	7,466	S 単 5号
S42054 ルーター（調整）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	11,108	11,108	S 単 6号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
,ルメータ・放流警報設備	1.000	式	9,997	9,997	X 単 3号
				(")	
合 計				28,571	
				(")	
計（１）（直接費対象分）				18,574	
				(")	
計（２）（間接費対象分）				9,997	
・・・ 電線管敷設	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	48,000	48,000	
S42100 電線管敷設工	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
ステンレス製電線管、22mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 10.00, 0.15, 無,	5.500	m	8,779	48,285	S 単 8号
無, 高所作業(2m以上)					
				(0)	
合 計				48,285	
・産業廃棄物処理工				(0)	
	1.000	式		560,000	
・産業廃棄物処理工				(0)	
アスベスト	1.000	式		560,000	
・・・ 産業廃棄物処分費(施設機械)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
アスベスト	1.0	式	560,000	560,000	
S02123 石綿含有物産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
アスベスト	1.000	式	560,000	560,000	S 単 7号
				(0)	
合 計				560,000	

[illegible]

事業名	嘉界島農業水利事業					
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 1 : 川嶺揚水機場) (第 1 回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S40012	TM子局装置 (PLC) 川嶺揚水機場 TM子局装置 (PLC) 川嶺揚水機場 光伝送TM子局装置 (PLC)、ルータ含む 1)基礎ゲート 2)規格		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
		K96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	TM子局装置 (PLC) 川嶺揚水機場 光伝送TM子局装置 (PLC)、ルータ含む	1.000	式	5,200,000	5,200,000	
	合 計				5,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,200,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S42046	TM子局装置 (調整) TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM/TC子(孫)局装置、小容量形、1 架、有線 1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
		TM/TC設備 TM/TC子(孫)局装置 小容量形 1 架 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	1 架					
	*** S 単 - 3号 ***					
S42054	TM子局装置 (交換) 電気通信設備据付・調整工 2.50,2.50,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
		2.50 2.50 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.500	人	37,026	92,565	
R03004	電気通信技術員	2.500	人	24,888	62,220	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				154,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		154,785	
	*** S 単 - 4号 ***					
S42054	TM子局装置 (撤去) 電気通信設備据付・調整工 1.25,1.25,0.00,0.00, 1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
		1.25 1.25 0.00 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.250	人	37,026	46,283	
R03004	電気通信技術員	1.250	人	24,888	31,110	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	嘉界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 1 : 川嶺揚水機場) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				77,393	算出数量 1.000 式
	単 価		式		77,393	
	*** S 単 - 5号 ***					
S42054	ルーター (据付)		式		1.000	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				7,466	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,466	
	*** S 単 - 6号 ***					
S42054	ルーター (調整)		式		1.000	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02123	石綿含有物産業廃棄物処理費		式		1.000	歩 A 当たり算出
	石綿含有物産業廃棄物処理費 アスベスト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスベスト		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	560,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	石綿含有物産業廃棄物処理費 アスベスト	1.000	式	560,000	560,000	
	合 計				560,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				560,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ステンレス製電線管、22mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

九州農政局

九州農政局

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

喜界島農業水利事業

水管理施設改修工事（施工箇所 2：坂嶺揚水・加圧機場）

積 算 書

（第 1 回変更）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 嘉界島農業水利事業

工事名 水管理施設改修工事 (施工箇所 2 : 坂嶺揚水・加圧機場) (第 1 回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(12,080,000) 12,290,000	
・製作工事価格			(") 8,400,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(") 8,400,000	
・据付工事価格			(3,680,000) 3,890,000	
純工事費(据付)			(738,000) 861,000	
・ ・ 据付工事原価			(2,980,000) 3,154,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(576,000) 672,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(576,000) 672,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(2,404,000) 2,482,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(162,000) 189,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	(576,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)) 672,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)		(143,000) 167,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(19,000) 22,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
	(576,000 × (3.440)) 672,000 × (3.280)		(19,000) 22,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(738,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 861,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(311,000) 362,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(") 1,931,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 401,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(") 401,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(") 8,400,000 × 18.220		(") 1,530,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(2,980,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,154,000 × (23.570*1.000) + 1,192		(703,000) 744,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 0	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
	(3,680,000 × 3.850) 3,890,000 × 3.850		(142,000) 150,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所2：坂嶺揚水・加圧機場）（第1回変更）				

名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）					(576,000)	
・子局据付工					672,000	
		1.000	式		(576,000)	
・子局据付工					672,000	
		1.000	式		(576,000)	
・・・ TM子局装置（交換）（坂嶺揚水機場）		(")		(")	(")	1 式当たり
		1.000	式	155,000	155,000	
S42054 TM子局装置（交換）		(")		(")	(")	歩A・単A
2.50,2.50,0.00,0.00,		1.000	式	154,785	154,785	S単 4号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)		(")		(")	(")	歩A・単A
,その他		1.000	式	157,361	157,361	X単 1号
合 計					(")	
					312,146	
計（1）（直接費対象分）					(")	
					154,785	
計（2）（間接費対象分）					(")	
					157,361	
・・・ TM子局装置（調整）（坂嶺揚水機場）		(")		(")	(")	1 式当たり
		1.000	式	37,000	37,000	
S42046 TM子局装置（調整）		(")		(")	(")	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,有線		1.000	架	37,026	37,026	S単 3号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)		(")		(")	(")	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備		1.000	式	33,323	33,323	X単 2号
合 計					(")	
					70,349	
計（1）（直接費対象分）					(")	
					37,026	
計（2）（間接費対象分）					(")	
					33,323	
・・・ TM子局装置（撤去）（坂嶺揚水機場）		(")		(")	(")	1 式当たり
		1.000	式	77,000	77,000	
S42054 TM子局装置（撤去）		(")		(")	(")	歩A・単A
1.25,1.25,0.00,0.00,		1.000	式	77,393	77,393	S単 5号
合 計					(")	
					77,393	
・・・ ルーター（据付・調整）（坂嶺揚水機場）		(")		(")	(")	1 式当たり
		1.000	式	19,000	19,000	
S42054 ルーター（据付）		(")		(")	(")	歩A・単A
0.00,0.30,0.00,0.00,		1.000	式	7,466	7,466	S単 6号
S42054 ルーター（調整）		(")		(")	(")	歩A・単A
0.00,0.00,0.30,0.00,		1.000	式	11,108	11,108	S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)		(")		(")	(")	歩A・単A
,ルメータ・放流警報設備		1.000	式	9,997	9,997	X単 3号
合 計					(")	
					28,571	
計（1）（直接費対象分）					(")	
					18,574	
計（2）（間接費対象分）					(")	
					9,997	
・・・ 電線管敷設（坂嶺揚水機場）		(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
		1.000	式	48,000	48,000	
S42100 電線管敷設工		(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ステンレス製電線管、22mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,		5.500	m	8,779	48,285	S単 8号
無,高所作業(2m以上)						
合 計					(0)	
					48,285	
・・・ TM子局装置（交換）（坂嶺加圧機場）		(")		(")	(")	1 式当たり
		1.000	式	155,000	155,000	
S42054 TM子局装置（交換）		(")		(")	(")	歩A・単A
2.50,2.50,0.00,0.00,		1.000	式	154,785	154,785	S単 4号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)		(")		(")	(")	歩A・単A
,その他		1.000	式	157,361	157,361	X単 4号
合 計					(")	
					312,146	
計（1）（直接費対象分）					(")	
					154,785	
計（2）（間接費対象分）					(")	
					157,361	
・・・ TM子局装置（調整）（坂嶺加圧機場）		(")		(")	(")	1 式当たり
		1.000	式	37,000	37,000	
S42046 TM子局装置（調整）		(")		(")	(")	歩A・単A
TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,有線		1.000	架	37,026	37,026	S単 3号

九州農政局

[illegible]

事業名	嘉界島農業水利事業					
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所2：坂嶺揚水・加圧機場）（第1回変更）					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40012	TM子局装置（PLC） 坂嶺揚水機場		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置（PLC） 坂嶺揚水機場 光伝送TM子局装置（PLC）、ルータ含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96002 光伝送TM子局装置（PLC）、ル・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	TM子局装置（PLC） 坂嶺加圧機場 光伝送TM子局装置（PLC）、ルータ含む	1.000	式	4,300,000	4,300,000	
	合 計				4,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,300,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	TM子局装置（PLC） 坂嶺加圧機場		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置（PLC） 坂嶺加圧機場 光伝送TM子局装置（PLC）、ルータ含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96003 光伝送TM子局装置（PLC）、ル・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	TM子局装置（PLC） 坂嶺加圧機場 光伝送TM子局装置（PLC）、ルータ含む	1.000	式	4,100,000	4,100,000	
	合 計				4,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,100,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S42046	TM子局装置（調整）		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 小容量形 1架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	1架					
	*** S単 - 4号 ***					
S42054	TM子局装置（交換）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.50, 2.50, 0.00, 0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	2.50 2.50 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.500	人	37,026	92,565	
R03004	電気通信技術員	2.500	人	24,888	62,220	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				154,785	算出数量 1.000 式
	単 価		式		154,785	
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	嘉界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 2 : 坂嶺揚水・加圧機場) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42054	TM子局装置 (撤去)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.25,1.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.250	人	37,026	46,283	
R03004	電気通信技術員	1.250	人	24,888	31,110	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				77,393	算出数量 1.000 式
	単 価		式		77,393	
	*** S単 - 6号 ***					
S42054	ルーター (据付)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				7,466	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,466	
	*** S単 - 7号 ***					
S42054	ルーター (調整)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S単 - 8号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ステンレス製電線管、22mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

九州農政局

事業名	嘉界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所2：坂嶺揚水・加圧機場）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.500				
K79271	間接費（据付・調整技術者）					
		4.250	式	37,026	157,361	
	合 計				157,361	算出数量 1.000 式
	単 価		式		157,361	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費（据付・調整技術者）					
		0.900	式	37,026	33,323	
	合 計				33,323	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,323	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）					
		0.270	式	37,026	9,997	
	合 計				9,997	算出数量 1.000 式
	単 価		式		9,997	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .その他			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.500				
K79271	間接費（据付・調整技術者）					
		4.250	式	37,026	157,361	
	合 計				157,361	算出数量 1.000 式
	単 価		式		157,361	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .ルメータ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	ルメータ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.000				
K79271	間接費（据付・調整技術者）					
		0.900	式	37,026	33,323	
	合 計				33,323	算出数量 1.000 式

九州農政局

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

喜界島農業水利事業

水管理施設改修工事（施工箇所 3：長嶺揚水機場）

積 算 書

（第 1 回変更）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 嘉界島農業水利事業

工事名 水管理施設改修工事 (施工箇所 3 : 長嶺揚水機場) (第 1 回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(5,180,000) 5,510,000	
・製作工事価格			(") 3,500,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(") 3,500,000	
・据付工事価格			(1,680,000) 2,010,000	
純工事費(据付)			(371,000) 559,000	
・ ・ 据付工事原価			(1,366,000) 1,633,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(288,000) 435,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(288,000) 435,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,078,000) 1,198,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(83,000) 124,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
	(288,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)) 435,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)		(71,000) 108,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(12,000) 16,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
	(288,000 × (4.260)) 435,000 × (3.750)		(12,000) 16,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(371,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 559,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(156,000) 235,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(") 839,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 201,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(") 201,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(") 3,500,000 × 18.220		(") 638,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(1,366,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 1,633,000 × (23.570*1.000) + 546		(322,000) 385,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 0	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
	(1,680,000 × 3.850) 2,010,000 × 3.850		(65,000) 77,000	

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所3：長碓揚水機場）（第1回変更）

[illegible]

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	嘉界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 3 : 長嶺揚水機場) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S40012	TM子局装置 (PLC) 長嶺揚水機場		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置 (PLC) 長嶺揚水機場 光伝送TM子局装置 (PLC)、ルータ含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ゲート 2)規格	K96004 光伝送TM子局装置 (PLC)、ル・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	TM子局装置 (PLC) 長嶺揚水機場 光伝送TM子局装置 (PLC)、ルータ含む	1,000	式	3,500,000	3,500,000	
	合 計				3,500,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				3,500,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S42046	TM子局装置 (調整)		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備、TM子(孫)局装置、小容量形、1架、有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別 1 5)台・対向区分	小容量形 1架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1,000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	1 架					
	*** S 単 - 3号 ***					
S42054	TM子局装置 (交換)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.50,2.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.50 2.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	2,500	人	37,026	92,565	
R03004	電気通信技術員	2,500	人	24,888	62,220	
R03003	電気通信技術者	0,000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0,000	人	24,888	0	
	合 計				154,785	算出数量 1,000 式
	単 価		式		154,785	
	*** S 単 - 4号 ***					
S42054	TM子局装置 (撤去)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.25,1.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.25 1.25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1,250	人	37,026	46,283	
R03004	電気通信技術員	1,250	人	24,888	31,110	
R03003	電気通信技術者	0,000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0,000	人	24,888	0	

事業名	嘉界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 3 : 長嶺揚水機場) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				77,393	算出数量 1.000 式
	単 価		式		77,393	
	*** S 単 - 5号 ***					
S42054	ルーター (据付)		式		1.000	歩 A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				7,466	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,466	
	*** S 単 - 6号 ***					
S42054	ルーター (調整)		式		1.000	歩 A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	はつり工		人		1.000	歩 A 人 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R02007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1.000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1.000 人
	単 価				28,356	
	*** S 単 - 8号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	歩 A m 当たり算出
	電線管敷設工 ステンレス製電線管、22mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	15,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)管種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

喜界島農業水利事業

水管理施設改修工事（施工箇所4：滝川ファームント）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 嘉界島農業水利事業

工事名 水管理施設改修工事 (施工箇所 4 : 滝川ファーム) (第 1 回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(12,360,000) 13,610,000	
・製作工事価格			(") 9,200,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(") 9,200,000	
・据付工事価格			(3,160,000) 4,410,000	
純工事費(据付)			(594,000) 1,302,000	
・ ・ 据付工事原価			(2,563,000) 3,569,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(462,000) 1,020,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(462,000) 1,020,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(2,101,000) 2,549,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(132,000) 282,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
	(462,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)) 1,020,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)		(115,000) 253,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(17,000) 29,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
	(462,000 × (3.680)) 1,018,000 × (2.890)		(17,000) 29,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(594,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 1,302,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(250,000) 548,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(") 1,719,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 43,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(") 43,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(") 9,200,000 × 18.220		(") 1,676,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(2,563,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 3,569,000 × (23.570*1.000) + 1,025		(605,000) 842,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(0) 2,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
	(3,160,000 × 3.850) 4,410,000 × 3.850		(122,000) 170,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所4：滝川ファームボンド）（第1回変更）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				(462,000) 1,020,000	
・運搬工				(") 321,000	
・ ・ 輸送費 滝川ファームボンド	1.000	式		(") 321,000	
・ ・ ・ 輸送費（電気通信設備） 滝川ファームボンド	(") 1.000	式	(") 321,000	(") 321,000	1 式当たり
S41020 輸送費（起点～鹿児島港） 0.41ton,19.9km	(") 1.000	式	39,000	(") 39,000	歩A・単A S単 3号
S02119 輸送費 海上輸送（鹿児島港～喜界島湾港）	(") 1.000	式	230,000	(") 230,000	歩A・単A S単 1号
S41020 輸送費（喜界島湾港～滝川FP） 0.41ton,4km	(") 1.000	式	24,000	(") 24,000	歩A・単A S単 4号
S41020 撤去輸送費（滝川FP～仮置場） 0.41ton,6.9km	(") 1.000	式	28,000	(") 28,000	歩A・単A S単 5号
合 計				(") 321,000	
・子局据付工				(141,000) 699,000	
・ ・ 子局据付工				(141,000) 699,000	
・ ・ ・ TM子局装置（更新・調整）（滝川ファームボンド）	(") 1.000	式	(") 99,000	(") 99,000	1 式当たり
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	(") 1.000	架	61,914	(") 61,914	歩A・単A S単 6号
S42046 TM子局装置（調整） TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,有線	(") 1.000	架	37,026	(") 37,026	歩A・単A S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-タ・放流警報設備	(") 1.000	式	33,323	(") 33,323	歩A・単A X単 1号
合 計				(") 132,263	
計（１）（直接費対象分）				(") 98,940	
計（２）（間接費対象分）				(") 33,323	
・ ・ ・ TM子局装置（撤去）（滝川ファームボンド）	(") 1.000	式	(") 31,000	(") 31,000	1 式当たり
S42054 TM子局装置（撤去） 0.50,0.50,0.00,0.00,	(") 1.000	式	30,957	(") 30,957	歩A・単A S単 8号
合 計				(") 30,957	
・ ・ ・ ルーター（据付・調整）（滝川ファームボンド）	(") 1.000	式	(") 11,000	(") 11,000	1 式当たり
S42054 ルーター（調整） 0.00,0.00,0.30,0.00,	(") 1.000	式	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-タ・放流警報設備	(") 1.000	式	9,997	(") 9,997	歩A・単A X単 2号
合 計				(") 21,105	
計（１）（直接費対象分）				(") 11,108	
計（２）（間接費対象分）				(") 9,997	
・ ・ ・ 電線管敷設	(0.000) 1.000	式	(0) 51,000	(0) 51,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ステンレス製電線管、22mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無, 無,高所作業(2m以上)	(0.000) 5.800	m	8,779	(0) 50,918	歩A・単A S単 17号
合 計				(0) 50,918	
・ ・ ・ 盤基礎	(0.000) 1.000	式	(0) 93,000	(0) 93,000	1 式当たり
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 8.000	m	695	(0) 5,560	歩A・単A S単 23号
SA0222 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし	(0.000) 4.200	m ²	233.7	(0) 982	歩A・単A S単 22号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(0.000) 0.200	m ³	3,209	(0) 642	歩A・単A S単 21号
S02123 建設廃材 アスファルト殻	(0.000) 0.200	m ³	9,000	(0) 1,800	歩A・単A S単 15号
SA0103 SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 3.000	m ³	2,153	(0) 6,459	歩A・単A S単 19号
T00002 埋戻し	(0.000) 2.000	m ³	4,064	(0) 8,128	歩A・単A T単 1号

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所4: 滝川ファーム) (第1回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02119	輸送費					
	輸送費					
	海上輸送 (鹿児島港 ~ 喜界島湾港)		式	230,000		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	筐体 (屋外用)、TM子局装置 滝川ファーム					
	筐体 (屋外用)、TM子局装置 滝川ファーム					
	光伝送TM子局装置、ルータ含む		式	9,200,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S41020	輸送費 (起点 ~ 鹿児島港)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.41ton, 19.9km		式	39,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費 (喜界島湾港 ~ 滝川FP)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.41ton, 4km		式	24,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	撤去輸送費 (滝川FP ~ 仮置場)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.41ton, 6.9km		式	28,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形)、、無		架	61,914		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S42046	TM子局装置 (調整)					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備、TM子(孫)局装置、、小容量形、1架、有線		架	37,026		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S42054	TM子局装置 (撤去)					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50, 0.50, 0.00, 0.00,		式	30,957		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S42054	ルーター (調整)					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00, 0.00, 0.30, 0.00,		式	11,108		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S01041	人力土工 (盛土・埋戻)					
	人力土工 (盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ ()		m3	2,801		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼					
	、、[-100×50×5t SUS304 材工 酸洗い込み		kg	5,850		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ステンレス編鋼板					
	ステンレス編鋼板					
	、、4.5t SUS304 材工 酸洗い込み		kg	5,850		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	接着系アンカー					
	接着系アンカー					
	、、M12		本	250		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	全ねじボルト					
	全ねじボルト					
	、、M12×140mm		本	470		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルト殻		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、-、無し、一般構造物 (切梁無し)、10%未満		ton	195,868		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	ステンレス製電線管、22mm、その他、-、-、屋外・屋内 (露出)、10.00, 0.15、無、無、高所作業 (2m以上)		m	8,779		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂、小規模 (標準)		m3	1,138		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂、上記以外 (小規模)、-、-、-		m3	2,153		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模、バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.5km以下		m3	1,489		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所4：滝川ファーム）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02119	輸送費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	輸送費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	海上輸送（鹿児島港～喜界島湾港）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施設機械資材単価コード	K79213		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	海上輸送（鹿児島港～喜界島湾港）				
	3)単価の入力	230,000円				
K79213	輸送費		式			
	海上輸送（鹿児島港～喜界島湾港）	1.000		230,000	230,000	
	合 計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	筐体（屋外用）、TM子局装置 滝川ファーム		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	筐体（屋外用）、TM子局装置 滝川ファーム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	光伝送TM子局装置、ルータ含む			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96005		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	光伝送TM子局装置、ルータ含む				
K96005	筐体（屋外用）、TM子局装置 滝川ファーム		式			
	光伝送TM子局装置、ルータ含む	1.000		9,200,000	9,200,000	
	合 計				9,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				9,200,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S41020	輸送費（起点～鹿児島港）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.41ton,19.9km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.410ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)想定輸送距離(D)(km)	19.900km				
K79213	輸送費		式			
		1.000		39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 式
	単 価				39,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費（喜界島湾港～滝川FP）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.41ton,4km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.410ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)想定輸送距離(D)(km)	4.000km				
K79213	輸送費		式			
		1.000		24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 式
	単 価				24,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	撤去輸送費（滝川FP～仮置場）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.41ton,6.9km			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.410ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)想定輸送距離(D)(km)	6.900km				
K79213	輸送費		式			
		1.000		28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 式

事業名	嘉界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 4 : 滝川ファーム) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				28,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置(小容量形)				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S 単 - 7号 ***					
S42046	TM子局装置 (調整)		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1 架, 有線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置				
	4)細別 1	小容量形				
	5)台・対向区分	1 架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				37,026	
Y00001	1 架					
	*** S 単 - 8号 ***					
S42054	TM子局装置 (撤去)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.50, 0.50, 0.00, 0.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付技術員人数	0.50				
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				30,957	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,957	
	*** S 単 - 9号 ***					
S42054	ルーター (調整)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00, 0.00, 0.30, 0.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付技術員人数	0.00				
	3)調整技術者人数(X)	0.30				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所4：滝川ファーム）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S 単 - 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,764	9,780	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,780	978	
	合 計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,801	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 ,, [-100×50×5t SUS304 材工 酸洗い込み			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96003				
K96003	ステンレス溝形鋼 [-100×50×5t SUS304 材工 酸洗い込み	1.000	kg	5,850	5,850	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,850	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	ステンレス編鋼板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス編鋼板 ,, 4.5t SUS304 材工 酸洗い込み			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96004				
K96004	ステンレス編鋼板 4.5t SUS304 材工 酸洗い込み	1.000	kg	5,850	5,850	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,850	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02116	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー ,, M12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96001				
K96001	接着系アンカー M12	1.000	本	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 4 : 滝川ファーム) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				250	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02116	全ねじボルト		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	全ねじボルト ..M12×140mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96002				
K96002	全ねじボルト M12×140mm	1.000	本	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	アスファルト殻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 単価の入力	9,000円				
P96001	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物 (切梁無し)、 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	67,320	77,418	
	合 計				195,868	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		195,868	
	*** S 単 - 17号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ステンレス製電線管、22mm、その他、-、-、屋外・屋内 (露出)、10.00、0.15、無、無、高所作業 (2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) サイズ (mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内 (露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	P96002				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務 (人)	10.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.15				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	高所作業 (2m以上)				
	11) その他の場合の補助文	ステンレス製電線管、22mm				

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所4：滝川ファーム）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	ステンレス製電線管					
	ステンレス製電線管、22mm	100.000	m	5,218	521,800	
Y00005	諸資材	0.150		521,800	78,270	
R01013	電工	12.000	人	23,154	277,848	
	合 計				877,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,779	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,小規模(標準)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,138	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,153	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	,無し,2.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3		1,489	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		3,209	
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	嘉界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所4: 滝川ファーム'ンド) (第1回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		233.7	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		695	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	40 ~ 0mm			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,713	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0311	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,740	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-8-					

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所4：滝川ファームロード）（第1回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
			m3		37,060	
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,804	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,395	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		913.9	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	密粒度ｱｽｺﾝ(13F)				

九州農政局

九州農政局

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

喜界島農業水利事業

水管理施設改修工事（施工箇所5：小野津ファームポンド）

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
喜界島農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名 嘉界島農業水利事業

工事名 水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームボンド) (第 1 回変更)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(12,520,000) 19,870,000	
・製作工事価格			(9,200,000) 13,870,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(9,200,000) 13,870,000	
・据付工事価格			(3,320,000) 6,000,000	
純工事費(据付)			(657,000) 1,589,000	
・ ・ 据付工事原価			(2,687,000) 4,862,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(512,000) 1,247,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(512,000) 1,247,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(2,175,000) 3,615,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(145,000) 342,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
	(512,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)) 1,247,000 × ((18.700*1.300)*1.000*1.020)		(127,000) 309,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(18,000) 33,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
	(512,000 × (3.560)) 1,233,000 × (2.720)		(18,000) 33,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(657,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 1,589,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(277,000) 669,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(1,753,000) 2,604,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 77,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			(") 77,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(9,200,000 × 18.220) 13,870,000 × 18.220		(1,676,000) 2,527,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(2,687,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 4,862,000 × (23.570*1.000) + 1,074		(634,000) 1,147,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (機器単体費)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(0) 14,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
	(3,320,000 × 3.850) 6,000,000 × 3.850		(128,000) 231,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所5：小野津ファームボンド）（第1回変更）				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				(512,000) 1,247,000	
・運搬工	1.000	式		(") 334,000	
・ ・ 輸送費 小野津ファームボンド	1.000	式		(") 334,000	
・ ・ ・ 輸送費（電気通信設備） 小野津ファームボンド	(") 1.000	式	(") 334,000	(") 334,000	1 式当たり
S41020 輸送費（起点～鹿児島港） 0.41ton,19.9km	(") 1.000	式	39,000	(") 39,000	歩A・単A S単 3号
S02119 輸送費 海上輸送（鹿児島港～喜界島湾港）	(") 1.000	式	230,000	(") 230,000	歩A・単A S単 1号
S41020 輸送費（喜界島湾港～小野津F P） 0.41ton,9.1km	(") 1.000	式	31,000	(") 31,000	歩A・単A S単 4号
S41020 撤去輸送費（小野津FP～仮置場） 0.41ton,12.2km	(") 1.000	式	34,000	(") 34,000	歩A・単A S単 5号
合 計				(") 334,000	
・子局据付工	1.000	式		(178,000) 913,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		(178,000) 913,000	
・ ・ ・ TM子局装置（更新・調整）（小野津ファームボンド）	(") 1.000	式	(") 136,000	(") 136,000	1 式当たり
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	(") 1.000	架	61,914	(") 61,914	歩A・単A S単 6号
S42046 TM子局装置（調整） TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	(") 1.000	架	74,052	(") 74,052	歩A・単A S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-タ・放流警報設備	(") 1.000	式	66,647	(") 66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				(") 202,613	
計（１）（直接費対象分）				(") 135,966	
計（２）（間接費対象分）				(") 66,647	
・ ・ ・ TM子局装置（撤去）（小野津ファームボンド）	(") 1.000	式	(") 31,000	(") 31,000	1 式当たり
S42054 TM子局装置（撤去） 0.50,0.50,0.00,0.00,	(") 1.000	式	30,957	(") 30,957	歩A・単A S単 8号
合 計				(") 30,957	
・ ・ ・ ルーター（据付・調整）（小野津ファームボンド）	(") 1.000	式	(") 11,000	(") 11,000	1 式当たり
S42054 ルーター（調整） 0.00,0.00,0.30,0.00,	(") 1.000	式	11,108	(") 11,108	歩A・単A S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,レメ-タ・放流警報設備	(") 1.000	式	9,997	(") 9,997	歩A・単A X単 2号
合 計				(") 21,105	
計（１）（直接費対象分）				(") 11,108	
計（２）（間接費対象分）				(") 9,997	
・ ・ ・ 計装設備工	(0.000) 1.000	式	(0) 333,000	(0) 333,000	1 式当たり
S42053 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無	(0.000) 1.000	台	48,532	(0) 48,532	歩A・単A S単 20号
S42113 ケーブル配線工（標準外） ,管内配線,40mm以下	(0.000) 60.000	m	4,735	(0) 284,100	歩A・単A S単 22号
合 計				(0) 332,632	
・ ・ ・ 引込柱設置工	(0.000) 1.000	式	(0) 140,000	(0) 140,000	1 式当たり
S42023 引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-.8m	(0.000) 1.000	箇所	133,226	(0) 133,226	歩A・単A S単 18号
S42024 支線取付工 低圧,巻付グ リッ プ 取付,フ-ア-ンカ-,1号 1,000kg,2.03,0.18,0.11	(0.000) 1.000	本	6,401	(0) 6,401	歩A・単A S単 19号
合 計				(0) 139,627	
・ ・ ・ ケーブル敷設 C Vケーブル	(0.000) 1.000	式	(0) 14,000	(0) 14,000	1 式当たり
S42113 ケーブル配線工（標準外） 600V 絶縁ビニルシースケーブル,ビット配線,20mm以下	(0.000) 2.000	m	1,319	(0) 2,638	歩A・単A S単 23号

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームボンド) (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02119	輸送費					
	輸送費					
	海上輸送 (鹿児島港 ~ 喜界島湾港)		式	230,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 2号 ***					
S40012	筐体 (屋外用)、TM子局装置 小野津ファームボンド					
	筐体 (屋外用)、TM子局装置 小野津ファームボンド					
	光伝送TM子局装置、ルータ含む		式	9,200,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 3号 ***					
S41020	輸送費 (起点 ~ 鹿児島港)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.41ton, 19.9km		式	39,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 4号 ***					
S41020	輸送費 (喜界島湾港 ~ 小野津 F P)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.41ton, 9.1km		式	31,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 5号 ***					
S41020	撤去輸送費 (小野津FP ~ 仮置場)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.41ton, 12.2km		式	34,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 6号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備、TM子(孫)局装置(小容量形), 無		架	61,914		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 7号 ***					
S42046	TM子局装置 (調整)					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備、TM子(孫)局装置, 小容量形, 1 架, 無線		架	74,052		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 8号 ***					
S42054	TM子局装置 (撤去)					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50, 0.50, 0.00, 0.00,		式	30,957		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 9号 ***					
S42054	ルーター (調整)					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00, 0.00, 0.30, 0.00,		式	11,108		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 10号 ***					
S01041	人力土工 (盛土・埋戻)					
	人力土工 (盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ ()		m3	2,801		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	接着系アンカー					
	接着系アンカー					
	, M12		本	250		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	全ねじボルト					
	全ねじボルト					
	, M12 x 140mm		本	470		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 13号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルト殻		m3	9,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 14号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	9,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 15号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋, なし, 人力, 昼間施工,		m3	34,710		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	195,868		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 17号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用) 1測線					
	超音波式流量計 (管路用) 1測線					
	600mm 流速検出端 変換器		台	4,670,000		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 18号 ***					
S42023	引込柱設置工 (高低圧)					
	引込柱設置工 (高低圧)					
	低圧, 動力引込用, -, 8m		箇所	133,226		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 19号 ***					
S42024	支線取付工					
	支線取付工					
	低圧, 巻付グリップ 取付, フォアンカー, 1号 1,000kg, 2.03, 0.18, 0.11		本	6,401		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 20号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工					
	超音波式流量計 (管路用), 無		台	48,532		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 21号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	ステンレス製電線管、22mm, その他, -, -, 屋外・屋内 (露出), 10.00, 0.15, 無, 無,		m	8,779		歩 A ・ 単 A
	高所作業 (2m以上)					

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームpond) (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線, 40mm以下		m	4,735		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 23号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外) 600V 絶縁ビニルシースケーブル, ビット配線, 20mm以下		m	1,319		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 24号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外) 600V 絶縁ビニルシースケーブル, 管内配線, 20mm以下		m	1,573		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)		m ³	1,138		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, -		m ³	2,153		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積 0.28m ³ (平積 0.2m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m ³	2,553		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込 (小規模土工), 無し, 3.5km以下,		m ³	4,356		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,		m ³	1,217		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 30号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	233.7		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 31号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -, -		m	695		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 32号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え 12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm		m ³	1,713		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 33号 ***					
SA0311	均しコンクリート 18N-8-25					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%		m ³	36,740		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 34号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート 21N-12-25					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉 B) W/C60%		m ³	37,280		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 35号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,804		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 36号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,395		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 37号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャラン RC-40		m ²	913.9		歩 A ・ 単 A
	*** S 単 - 38号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 1層仕上厚 50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, 密粒度アスコン (13F)		m ²	1,389		歩 A ・ 単 A
	*** X 単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)					
	技術者間接費 (電気通信技術者) , レメーク・放流警報設備		式	66,647		歩 A ・ 単 A
	*** X 単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費 (電気通信技術者)					
	技術者間接費 (電気通信技術者) , レメーク・放流警報設備		式	9,997		歩 A ・ 単 A

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームボンド) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02119	輸送費		式		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	輸送費			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	海上輸送 (鹿児島港 ~ 喜界島湾港)			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施設機械資材単価コード	K79213				
	2) 資材規格	海上輸送 (鹿児島港 ~ 喜界島湾港)		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	3) 単価の入力	230,000 円				
K79213	輸送費		式			
	海上輸送 (鹿児島港 ~ 喜界島湾港)	1.000		230,000	230,000	
	合 計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230,000	
	*** S 単 - 2号 ***					
S40012	筐体 (屋外用)、TM 子局装置 小野津ファームボンド		式		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	筐体 (屋外用)、TM 子局装置 小野津ファームボンド 光伝送 TM 子局装置、ルータ含む			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 基礎デ-コード	K96006		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格	光伝送 TM 子局装置、ルータ含む		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K96006	筐体 (屋外用)、TM 子局装置 小野津ファームボンド 光伝送 TM 子局装置、ルータ含む	1.000	式		9,200,000	
	合 計				9,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				9,200,000	
	*** S 単 - 3号 ***					
S41020	輸送費 (起点 ~ 鹿児島港)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.41ton, 19.9km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量 (X) (ton)	0.410ton		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 想定輸送距離 (D) (km)	19.900km		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
K79213	輸送費		式			
		1.000		39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 式
	単 価				39,000	
	*** S 単 - 4号 ***					
S41020	輸送費 (喜界島湾港 ~ 小野津 F P)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.41ton, 9.1km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量 (X) (ton)	0.410ton		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 想定輸送距離 (D) (km)	9.100km		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
K79213	輸送費		式			
		1.000		31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 式
	単 価				31,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S41020	撤去輸送費 (小野津 FP ~ 仮置場)		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.41ton, 12.2km			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 輸送質量 (X) (ton)	0.410ton		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 想定輸送距離 (D) (km)	12.200km		深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
K79213	輸送費		式			
		1.000		34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1.000 式

事業名	嘉界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームポンド) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				34,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(小容量形), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置(小容量形)				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	*** S 単 - 7号 ***					
S42046	TM子局装置 (調整)		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 小容量形, 1 架, 無線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置				
	4)細別 1	小容量形				
	5)台・対向区分	1 架				
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	1 架					
	*** S 単 - 8号 ***					
S42054	TM子局装置 (撤去)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.50, 0.50, 0.00, 0.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付技術員人数	0.50				
	3)調整技術者人数(X)	0.00				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				30,957	算出数量 1.000 式
	単 価		式		30,957	
	*** S 単 - 9号 ***					
S42054	ルーター (調整)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00, 0.00, 0.30, 0.00,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付技術員人数	0.00				
	3)調整技術者人数(X)	0.30				
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所 5：小野津ファームpond）（第 1 回変更）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				11,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,108	
	*** S 単 - 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩 A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,764	9,780	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,298	17,253	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,780	978	
	合 計				28,011	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,801	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	接着系アンカー ,,M12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96001				
K96001	接着系アンカー M12	1.000	本	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02116	全ねじボルト		本		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	全ねじボルト ,,M12×140mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96002				
K96002	全ねじボルト M12×140mm	1.000	本	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト殻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所 5：小野津ファームボンド）（第 1 回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	9,000円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩 A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	人力				
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	34,710	34,710	
	合 計				34,710	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		34,710	
	*** S 単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	115,000	118,450	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	67,320	77,418	
	合 計				195,868	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		195,868	
	*** S 単 - 17号 ***					
S40012	超音波式流量計(管路用) 1測線		台		1,000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	超音波式流量計(管路用) 1測線 600mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K76513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	600mm 流速検出端 変換器		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76513	超音波式流量計(管路用) 1測線 600mm 流速検出端 変換器	1.000	台	4,670,000	4,670,000	
	合 計				4,670,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,670,000	
	*** S 単 - 18号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームボンド) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42023	引込柱設置工(高低圧)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	引込柱設置工(高低圧) 低圧,動力引込用,-.8m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高低圧区分	低圧		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)装柱区分	動力引込用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)型区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)電柱規格(m)	8m				
	5)1箇所当りの諸資材率	0.31				
	6)1箇所当りの電工労務(人)	1.20				
	7)1箇所当りの普通作業員労務(人)	2.00				
P27603	コンクリートポール (通信線用) 長8m 末口14cm 荷重200kg	1.000	本	49,500	49,500	
Y00004	諸資材	0.310		49,500	15,345	
R01013	電工	1.200	人	23,154	27,785	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,298	40,596	
	合 計				133,226	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		133,226	
	*** S 単 - 19号 ***					
S42024	支線取付工		本		1.000 本	歩 A 当たり算出
	支線取付工 低圧,巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 取付,ﾁｮｰｱﾝｶｰ,1号 1,000kg,2.03,0.18,0.11			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	低圧		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)取付区分	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 取付		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支線区分	ﾁｮｰｱﾝｶｰ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格区分	1号 1,000kg				
	5)その他の場合の支線基礎材の単価	2.03				
	6)1本当りの諸資材率	0.18				
	7)1本当りの電工労務	0.11				
	8)1本当りの普通作業員労務					
P27625	ﾁｮｰｱﾝｶｰ 1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000 k g f	1.000	個	0	0	
Y00005	諸資材	2.030		0	0	
R01013	電工	0.180	人	23,154	4,168	
R01003	普通作業員	0.110	人	20,298	2,233	
	合 計				6,401	算出数量 1.000 本
	単 価		本		6,401	
	*** S 単 - 20号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,888	48,532	
	合 計				48,532	算出数量 1.000 台
	単 価		台		48,532	
	*** S 単 - 21号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	電線管敷設工 ステンレス製電線管、22mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管種別	その他				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームpond) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	P96002				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	10.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.15				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	ステンレス製電線管、22mm				
P96002	ステンレス製電線管					
	ステンレス製電線管、22mm	100.000	m	5,218	521,800	
Y00005	諸資材					
		0.150		521,800	78,270	
R01013	電工					
		12.000	人	23,154	277,848	
	合 計				877,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,779	
	*** S 単 - 22号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管内配線,40mm以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P27254		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				
	4)補助文					
P27254	同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)					
		100.000	m	2,420	242,000	
R01013	電工					
		10.000	人	23,154	231,540	
	合 計				473,540	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,735	
	*** S 単 - 23号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	600V 絶縁ビニルシースケーブル,ビット配線,20mm以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P27051		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)補助文	600V 絶縁ビニルシースケーブル				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	300	30,000	
R01013	電工					
		4.400	人	23,154	101,878	
	合 計				131,878	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,319	
	*** S 単 - 24号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	600V 絶縁ビニルシースケーブル,管内配線,20mm以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P27051		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				
	4)補助文	600V 絶縁ビニルシースケーブル				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	300	30,000	
R01013	電工					
		5.500	人	23,154	127,347	
	合 計				157,347	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,573	
	*** S 単 - 25号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,小規模(標準)					

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームボンド) (第 1 回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,138	
	*** S 単 - 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,153	
	*** S 単 - 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,553	
	*** S 単 - 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		4,356	
	*** S 単 - 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,217	
	*** S 単 - 30号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業
工事名	水管理施設改修工事 (施工箇所 5 : 小野津ファームボンド) (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm 以下, -, 有り, なし			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm 以下				
	5) Co+As (加-) 舗装による As 舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		233.7	
	*** S 単 - 31 号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	アスファルト舗装版, 15cm 以下, -, -			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm 以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト (加-) 舗装版	-				
	単 価		m		695	
	*** S 単 - 32 号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	7.5cm を超え 12.5cm 以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	40 ~ 0mm			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 砕石の厚さ	7.5cm を超え 12.5cm 以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,713	
	*** S 単 - 33 号 ***					
SA0311	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	25 (20) (高炉 B) W/C65%			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4 週 8 休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%				
	単 価		m3		36,740	
	*** S 単 - 34 号 ***					
SA0311	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	

事業名	喜界島農業水利事業				
工事名	水管理施設改修工事（施工箇所 5：小野津ファームボンド）（第 1 回変更）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		37,280	
	*** S 単 - 35号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,804	
	*** S 単 - 36号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,395	
	*** S 単 - 37号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		913.9	
	*** S 単 - 38号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,密粒度ｱｽｺﾝ(13F)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	密粒度ｱｽｺﾝ(13F)				

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局