

川南原国営施設応急対策事業
主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

(第3回変更)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費				(") 517,638,000	
	・ 工事価格				(") 470,580,000	
	・ 消費税相当額 (1.0 %)				(") 47,058,000	
	工事内容					
1	(") 白鬚川サイホン補修	(")	(") 1.000	(") 式		
2	(") 延長	(") L =	(") 215.260	(") m		
3	(") 施工始点	(") No.2 4 2 + 8 . 7 8	(") 0.000	(")		
4	(") 施工終点	(") No.2 5 3 + 4 . 0 4	(") 0.000	(")		
5	(") 内訳	(")	(") 0.000	(")		
6	(") 管路更生工 (鞘管工法)	(") 総延長 L =	(") 559.140	(") m		
7	(")	(") SL =	(") 580.940	(") m		
8	(")	(") (左岸) L =	(") 186.180	(") m		
9	(")	(") SL =	(") 193.490	(") m		
10	(")	(") (中央) L =	(") 186.530	(") m		
11	(")	(") SL =	(") 193.820	(") m		
12	(")	(") (右岸) L =	(") 186.430	(") m		
13	(")	(") SL =	(") 193.630	(") m		
14	(") 鞘管工	(") HP φ 1,200mm (既設管利用)	(") 0.000	(")		
15	(") 管体工	(") 鋼管 (STW400t=6mm) φ 1,000mm	(") 580.940	(") m		
16	(") 開削工法	(") 総延長 L =	(") 29.440	(") m		
17	(")	(") SL =	(") 32.810	(") m		
18	(")	(") (左岸) L =	(") 10.010	(") m		
19	(")	(") SL =	(") 11.110	(") m		
20	(")	(") (中央) L =	(") 9.660	(") m		
21	(")	(") SL =	(") 10.750	(") m		
22	(")	(") (右岸) L =	(") 9.770	(") m		
23	(")	(") SL =	(") 10.950	(") m		
24	(") 管体工	(") 鋼管 (STW400t=6mm) φ 1,000mm	(") 32.810	(") m		
25	(") 取付水路改修	(")	(") 0.000	(")		
26	(") 上流側	(") L =	(") 2.230	(") m		
27	(") 下流側	(") L =	(") 4.340	(") m		
28	(") 水槽改修	(") N =	(") 2.000	(") 箇所		
29	(") ブローオフ改修	(") N =	(") 1.000	(") 箇所		
30	(") 仮設工	(")	(") 1.000	(") 式		

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(") 470,580,000	
・工事原価			(") 414,028,000	
純工事費			(") 327,282,000	
・直接工事費			(") 306,694,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(") 218,879,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(") 87,815,000	
・ ・ 間接工事費			(") 107,334,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(") 20,588,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(") 15,722,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(") 376,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 2,353,000	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(") 883,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(") 1,254,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
			(") 1,254,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(") 86,746,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
			(") 86,746,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等				
			(") 56,551,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 8,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 1,050,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 100,000	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

九州農政局

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事（第3回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(") 218,879,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(") 218,879,000	
・土工	1.000	式	(") 1,901,000	
・ ・ 斜面安定工 3期施工：上流部	1.000	式	(") 521,000	
・ ・ 斜面安定工 3期施工：下流部	1.000	式	(") 95,000	
・ ・ 管水路工 3期施工：上流部	1.000	式	(") 1,208,000	
・ ・ 管水路工 3期施工：下流部	1.000	式	(") 77,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	(") 5,711,000	
・ ・ 構造物撤去工 2期施工：ブローオフ	1.000	式	(") 47,000	
・ ・ 構造物撤去工 3期施工：上流水槽	1.000	式	(") 2,762,000	
・ ・ 構造物撤去工 3期施工：下流水槽	1.000	式	(") 2,863,000	
・ ・ 構造物撤去工 3期施工：既設水路	1.000	式	(") 27,000	
・ ・ 舗装撤去工	1.000	式	(") 2,000	
・ ・ 発生材運搬 鋼材等	1.000	式	(") 10,000	
・ 管体工	1.000	式	(") 180,422,000	
・ ・ 翰管工 2期施工：配管材	1.000	式	(") 81,349,000	
・ ・ 翰管工 2期施工：施工	1.000	式	(") 50,421,000	
・ ・ 立坑内 2期施工	1.000	式	(") 6,127,000	
・ ・ ブローオフ工 2期施工	1.000	式	(") 9,621,000	
・ ・ 開削部 3期施工：配管材	1.000	式	(") 29,877,000	
・ ・ 開削部 3期施工：施工	1.000	式	(") 3,027,000	
・ 上流水槽改修工 3期施工：上流水槽・取付水路	1.000	式	(") 10,630,000	
・ ・ 作業土工 3期施工	1.000	式	(") 369,000	
・ ・ 整形工 3期施工	1.000	式	(") 18,000	
・ ・ 水槽・取付水路工 3期施工	1.000	式	(") 10,243,000	
・ 下流水槽改修工 3期施工：下流水槽・取付水路	1.000	式	(") 9,653,000	
・ ・ 作業土工 3期施工	1.000	式	(") 608,000	
・ ・ 整形工 3期施工	1.000	式	(") 32,000	
・ ・ 水槽・取付水路工 3期施工	1.000	式	(") 9,013,000	
・ 付帯工	1.000	式	(") 8,581,000	
・ ・ ブローオフ工 2期施工	1.000	式	(") 5,973,000	
・ ・ 階段工1	1.000	式	(") 1,242,000	
・ ・ 階段工2	1.000	式	(") 154,000	
・ ・ ネットフェンス工 3期施工：下流側斜面	1.000	式	(") 1,212,000	
・ 原形復旧工	1.000	式	(") 992,000	

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事（第3回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(〃) 87,815,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(〃) 87,815,000	
・安全費	1.000	式	(〃) 1,481,000	
・安全費（1期施工） 2号工事用道路・6号ヤード造成時	1.000	式	(〃) 1,481,000	
・水替工	1.000	式	(〃) 6,725,000	
・水替工 1期施工	1.000	式	(〃) 1,116,000	
・水替工 2期施工	1.000	式	(〃) 3,524,000	
・水替工 3期施工	1.000	式	(〃) 2,085,000	
・管内排水工	1.000	式	(〃) 3,463,000	
・管内排水工 1期施工	1.000	式	(〃) 1,610,000	
・管内排水工 2期施工	1.000	式	(〃) 1,726,000	
・管内排水工 3期施工	1.000	式	(〃) 127,000	
・施工ヤード工	1.000	式	(〃) 8,960,000	
・施工ヤード工【1号ヤード】 2・3期施工	1.000	式	(〃) 113,000	
・上流斜面進入路 3期施工	1.000	式	(〃) 797,000	
・2号下流斜面進入路 2期施工	1.000	式	(〃) 1,876,000	
・2号下流斜面進入路埋戻工 3期施工	1.000	式	(〃) 1,566,000	
・施工ヤード工【3号ヤード】 2期施工	1.000	式	(〃) 1,107,000	
・施工ヤード工【4号ヤード】 1・2期施工	1.000	式	(〃) 711,000	
・施工ヤード工【5号ヤード】 3期施工	1.000	式	(〃) 2,360,000	
・施工ヤード工【1号下流斜面進入路造成】 3期施工	1.000	式	(〃) 430,000	
・工事用道路	1.000	式	(〃) 46,185,000	
・2号工事用道路・6号ヤード 1・2期施工	1.000	式	(〃) 37,194,000	
・工事用道路・仮設ヤード撤去工 3期施工	1.000	式	(〃) 7,808,000	
・3号工事用道路	1.000	式	(〃) 707,000	
・町道保護 1～3期	1.000	式	(〃) 476,000	
・中間立坑	1.000	式	(〃) 5,047,000	
・中間立坑 1期施工	1.000	式	(〃) 504,000	
・中間立坑 2期施工	1.000	式	(〃) 2,840,000	
・中間立坑復旧工 2期施工	1.000	式	(〃) 1,703,000	
・ブローオフ工	1.000	式	(〃) 5,172,000	
・仮締切工 2期施工	1.000	式	(〃) 188,000	
・薬液注入工 2期施工	1.000	式	(〃) 2,989,000	
・ライナープレート設置工 2期施工	1.000	式	(〃) 1,717,000	
・ライナープレート撤去工	1.000	式	(〃) 118,000	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(") 218,879,000	
・土工	1.000	式		(") 1,901,000	
・ ・ 斜面安定工 3期施工：上流部	1.000	式		(") 521,000	
000001 掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	(") 28.000	m3		(") 6,916	歩A [単価B] B単 1号
変更前残工事 変更後残工事	(") 28.000		(") 247	(") 6,916	単C
000002 残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 28.000	m3		(") 8,876	歩A [単価B] B単 2号
変更前残工事 変更後残工事	(") 28.000		(") 317	(") 8,876	単C
000003 残土積込 土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級	(") 28.000	m3		(") 6,356	歩A [単価B] B単 3号
変更前残工事 変更後残工事	(") 28.000		(") 227	(") 6,356	単C
000004 残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=1.5km	(") 28.000	m3		(") 28,252	歩A [単価B] B単 4号
変更前残工事 変更後残工事	(") 28.000		(") 1,009	(") 28,252	単C
000005 土捨場整地 土砂, 整地	(") 28.000	m3		(") 3,612	歩A [単価B] B単 5号
変更前残工事 変更後残工事	(") 28.000		(") 129	(") 3,612	単C
000006 自走式土質改良機設置	(") 1.000	回		(") 131,974	歩A [単価B] B単 6号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 131,974	(") 131,974	単C
000007 自走式土質改良機撤去	(") 1.000	回		(") 91,141	歩A [単価B] B単 7号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 91,141	(") 91,141	単C
000008 ソイルメント安定処理 自走式土質改良工, 固化材使用量0.052t/m3	(") 77.000	m3		(") 150,920	歩A [単価B] B単 8号
変更前残工事 変更後残工事	(") 77.000		(") 1,960	(") 150,920	単C
000009 安定処理土積込 土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級	(") 77.000	m3		(") 17,479	歩A [単価B] B単 9号
変更前残工事 変更後残工事	(") 77.000		(") 227	(") 17,479	単C
000010 戻し運搬 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 77.000	m3		(") 24,409	歩A [単価B] B単 10号
変更前残工事 変更後残工事	(") 77.000		(") 317	(") 24,409	単C
000011 盛土 構造物周辺	(") 10.000	m3		(") 21,690	歩A [単価B] B単 11号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(") 2,169	(") 21,690	単C
000012 盛土 B<1.0m	(") 13.000	m3		(") 8,034	歩A [単価B] B単 12号
変更前残工事 変更後残工事	(") 13.000		(") 618	(") 8,034	単C
000013 盛土 1.0m≦B<2.5m	(") 46.000	m3		(") 20,976	歩A [単価B] B単 13号
変更前残工事 変更後残工事	(") 46.000		(") 456	(") 20,976	単C
合 計				(") 520,635	
・ ・ 斜面安定工 3期施工：下流部	1.000	式		(") 95,000	
000014 掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	(") 26.000	m3		(") 6,422	歩A [単価B] B単 14号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 247	(") 6,422	単C
000015 残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車, L=20m	(") 26.000	m3		(") 8,242	歩A [単価B] B単 15号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 317	(") 8,242	単C
000016 残土積込 土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級	(") 26.000	m3		(") 5,902	歩A [単価B] B単 16号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 227	(") 5,902	単C
000017 残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, 山0.8m3, L=5.1km	(") 26.000	m3		(") 50,492	歩A [単価B] B単 17号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 1,942	(") 50,492	単C
000018 土捨場整地 土砂, 整地	(") 26.000	m3		(") 3,432	歩A [単価B] B単 18号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 132	(") 3,432	単C
000019 流用土掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	(") 19.000	m3		(") 4,693	歩A [単価B] B単 19号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(〃)		(〃)	(〃)	
		19.000		247	4,693	単C
000020 流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=120m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	19.000	m3		8,018	B単 20号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		19.000		422	8,018	単C
000021 流用土盛土 1.0m≦B<2.5m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	17.000	m3		7,752	B単 21号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		17.000		456	7,752	単C
合 計					94,953	
・ ・ 管水路工 3期施工：上流部		1.000	式		(〃)	
					1,208,000	
000022 掘削 床堀,土砂,BH0.8m3級	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	32.000	m3		8,992	B単 22号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		32.000		281	8,992	単C
000023 流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=70m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	32.000	m3		10,144	B単 23号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		32.000		317	10,144	単C
000024 ノイセマト安定処理 自走式土質改良工,固化材使用量0.052t/m3	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	67.000	m3		129,377	B単 24号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		67.000		1,931	129,377	単C
000025 安定処理土積込 土砂,ﾙｰｽﾞ,BH0.8m3級	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	67.000	m3		15,209	B単 25号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		67.000		227	15,209	単C
000026 戻し運搬 土砂,不整地運搬車,L=70m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	67.000	m3		21,239	B単 26号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		67.000		317	21,239	単C
000027 盛土 構造物周辺	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	23.000	m3		49,887	B単 27号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		23.000		2,169	49,887	単C
000028 盛土 B<1.0m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	8.000	m3		4,944	B単 28号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		8.000		618	4,944	単C
000029 盛土 1.0m≦B<2.5m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	20.000	m3		9,120	B単 29号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		20.000		456	9,120	単C
000030 盛土 2.5m≦B<4.0m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	1.000	m3		804	B単 30号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		1.000		804	804	単C
000031 盛土 B≧4.0m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	8.000	m3		1,752	B単 31号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		8.000		219	1,752	単C
000032 コンクリート基礎 18N-8-40 (高炉B)	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	26.000	m3		765,414	B単 32号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		26.000		29,439	765,414	単C
000033 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	21.000	m ²		180,243	B単 33号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		21.000		8,583	180,243	単C
000034 整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	14.000	m ²		3,150	B単 34号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		14.000		225	3,150	単C
000035 基面整正	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	20.000	m ²		7,520	B単 35号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		20.000		376	7,520	単C
合 計					(〃)	
					1,207,795	
・ ・ 管水路工 3期施工：下流部		1.000	式		(〃)	
					77,000	
000036 掘削 床堀,土砂,BH0.8m3級	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	35.000	m3		9,835	B単 36号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		35.000		281	9,835	単C
000037 流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=20m	変更前残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
	変更後残工事	9.000	m3		2,853	B単 37号
		(〃)		(〃)	(〃)	
		9.000		317	2,853	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000038 仮置き運搬 土砂, 不整地運搬車, L=20m	() 26.000	m3		() 8,242	歩A [単価B] B単 38号
変更前残工事 変更後残工事	() 26.000		() 317	() 8,242	単C
000039 埋戻し土積込 土砂, ㄱ-ス°, BH0. 8m3級	() 26.000	m3		() 5,902	歩A [単価B] B単 39号
変更前残工事 変更後残工事	() 26.000		() 227	() 5,902	単C
000040 埋戻し運搬 土砂, 不整地運搬車, L=20m	() 26.000	m3		() 8,242	歩A [単価B] B単 40号
変更前残工事 変更後残工事	() 26.000		() 317	() 8,242	単C
000041 埋戻し土投入 土砂, ㄱ-ス°, BH0. 8m3級	() 26.000	m3		() 5,902	歩A [単価B] B単 41号
変更前残工事 変更後残工事	() 26.000		() 227	() 5,902	単C
000042 埋戻し 構造物周辺	() 5.000	m3		() 10,845	歩A [単価B] B単 42号
変更前残工事 変更後残工事	() 5.000		() 2,169	() 10,845	単C
000043 埋戻し 1.0m ≦ B < 2.5m	() 4.000	m3		() 1,824	歩A [単価B] B単 43号
変更前残工事 変更後残工事	() 4.000		() 456	() 1,824	単C
000044 埋戻し 2.5m ≦ B < 4.0m	() 6.000	m3		() 4,824	歩A [単価B] B単 44号
変更前残工事 変更後残工事	() 6.000		() 804	() 4,824	単C
000045 埋戻し B ≧ 4.0m	() 8.000	m3		() 13,984	歩A [単価B] B単 45号
変更前残工事 変更後残工事	() 8.000		() 1,748	() 13,984	単C
000046 整形工 (人力荒仕上げ)	() 11.000	m ²		() 2,475	歩A [単価B] B単 46号
変更前残工事 変更後残工事	() 11.000		() 225	() 2,475	単C
000047 基面整正	() 5.000	m ²		() 1,880	歩A [単価B] B単 47号
変更前残工事 変更後残工事	() 5.000		() 376	() 1,880	単C
合 計				() 76,808	
・ 構造物撤去工	1.000	式		() 5,711,000	
・ ・ 構造物撤去工 2期施工:ブローオフ	1.000	式		() 47,000	
000048 石積取壊し 機械, 練積, 控え25cm以上60cm未満, なし	() 7.400	m ²		() 36,238	歩A [単価B] B単 48号
変更前残工事 変更後残工事	() 7.400		() 4,897	() 36,238	単C
000049 石積積込 岩塊・玉石, ㄱ-ス°, 50,000m3未満	() 2.200	m3		() 598	歩A [単価B] B単 49号
変更前残工事 変更後残工事	() 2.200		() 272	() 598	単C
000050 石積運搬・処理工 軟岩, DT4t, ㄱ0. 8m3, 無し, 良好, L=2. 7km, 無筋Co廃材	() 2.200	m3		() 10,175	歩A [単価B] B単 50号
変更前残工事 変更後残工事	() 2.200		() 4,625	() 10,175	単C
合 計				() 47,011	
・ ・ 構造物撤去工 3期施工:上流水槽	1.000	式		() 2,762,000	
000051 無筋コンクリート取壊し 上流管体基礎, 無筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない	() 19.000	m3		() 148,409	歩A [単価B] B単 51号
変更前残工事 変更後残工事	() 19.000		() 7,811	() 148,409	単C
000052 無筋コンクリート運搬(1次) 無筋コンクリート, 不整地運搬車, L=70m	() 19.000	m3		() 6,023	歩A [単価B] B単 52号
変更前残工事 変更後残工事	() 19.000		() 317	() 6,023	単C
000053 無筋コンクリート積込 岩塊・玉石, ㄱ-ス°, 50,000m3未満	() 19.000	m3		() 5,168	歩A [単価B] B単 53号
変更前残工事 変更後残工事	() 19.000		() 272	() 5,168	単C
000054 コンクリート殻運搬(2次)・処理工 上流管体基礎, 軟岩, DT4t, ㄱ0. 8m3, 無し, 良好, L=3. 5km	() 19.000	m3		() 87,875	歩A [単価B] B単 54号
変更前残工事 変更後残工事	() 19.000		() 4,625	() 87,875	単C
000055 鉄筋コンクリート取壊し 上流水槽, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない	() 119.000	m3		() 1,844,381	歩A [単価B] B単 55号
変更前残工事 変更後残工事	() 119.000		() 15,499	() 1,844,381	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000056 不整地運搬(1次) コンクリート殻, 不整地運搬車, L=70m	(") 119.000	m3		(") 37,723	歩A [単価B] B単 56号
変更前残工事 変更後残工事	(") 119.000		(") 317	(") 37,723	単C
000057 鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石, 0.5m ³ , 50, 000m3未満	(") 119.000	m3		(") 32,368	歩A [単価B] B単 57号
変更前残工事 変更後残工事	(") 119.000		(") 272	(") 32,368	単C
000058 コンクリート殻運搬(2次)・処理工 上流水槽, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km	(") 119.000	m3		(") 600,117	歩A [単価B] B単 58号
変更前残工事 変更後残工事	(") 119.000		(") 5,043	(") 600,117	単C
合 計				(") 2,762,064	
・・構造物撤去工 3期施工: 下流水槽	1.000	式		(") 2,863,000	
000059 無筋コンクリート取壊し 下流管体基礎, 無筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない	(") 4.000	m3		(") 31,244	歩A [単価B] B単 59号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 7,811	(") 31,244	単C
000060 無筋コンクリート運搬(1次) 無筋コンクリート, 不整地運搬車, L=40m	(") 4.000	m3		(") 1,268	歩A [単価B] B単 60号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 317	(") 1,268	単C
000061 無筋コンクリート積込 岩塊・玉石, 0.5m ³ , 50, 000m3未満	(") 4.000	m3		(") 1,088	歩A [単価B] B単 61号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 272	(") 1,088	単C
000062 コンクリート殻運搬(2次)・処理工 下流管体基礎, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km	(") 4.000	m3		(") 18,500	歩A [単価B] B単 62号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 4,625	(") 18,500	単C
000063 鉄筋コンクリート取壊し 下流水槽, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない	(") 133.000	m3		(") 2,061,367	歩A [単価B] B単 63号
変更前残工事 変更後残工事	(") 133.000		(") 15,499	(") 2,061,367	単C
000064 不整地運搬(1次) コンクリート殻, 不整地運搬車, L=40m	(") 133.000	m3		(") 42,161	歩A [単価B] B単 64号
変更前残工事 変更後残工事	(") 133.000		(") 317	(") 42,161	単C
000065 鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石, 0.5m ³ , 50, 000m3未満	(") 133.000	m3		(") 36,176	歩A [単価B] B単 65号
変更前残工事 変更後残工事	(") 133.000		(") 272	(") 36,176	単C
000066 コンクリート殻運搬(2次)・処理工 下流水槽, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無	(") 133.000	m3		(") 670,719	歩A [単価B] B単 66号
変更前残工事 変更後残工事	(") 133.000		(") 5,043	(") 670,719	単C
合 計				(") 2,862,523	
・・構造物撤去工 3期施工: 既設水路	1.000	式		(") 27,000	
000067 既設水路取壊し 下流階段工, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない	(") 0.100	m3		(") 1,550	歩A [単価B] B単 67号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.100		(") 15,499	(") 1,550	単C
000068 コンクリート殻運搬・処理工 下流階段工, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km,	(") 0.100	m3		(") 504	歩A [単価B] B単 68号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.100		(") 5,043	(") 504	単C
000069 鉄筋コンクリート取壊し 下流斜面, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない	(") 1.200	m3		(") 18,599	歩A [単価B] B単 69号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.200		(") 15,499	(") 18,599	単C
000070 不整地運搬(1次) コンクリート殻, 不整地運搬車, L=40m	(") 1.200	m3		(") 380	歩A [単価B] B単 70号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.200		(") 317	(") 380	単C
000071 鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石, 0.5m ³ , 50, 000m3未満	(") 1.200	m3		(") 326	歩A [単価B] B単 71号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.200		(") 272	(") 326	単C
000072 コンクリート殻運搬(2次)・処理工 下流斜面, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無	(") 1.200	m3		(") 6,052	歩A [単価B] B単 72号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.200		(") 5,043	(") 6,052	単C
合 計				(") 27,411	
・・舗装撤去工	1.000	式		(") 2,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000073 As舗装切断 t=5cm	(") 2. 400	m		(") 1, 378	歩A [単価B] B単 73号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2. 400		(") 574	(") 1, 378	単C
000074 舗装版破砕工 アスファルト, t=5cm	(") 0. 500	m ²		(") 290	歩A [単価B] B単 74号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0. 500		(") 579	(") 290	単C
000075 設運搬・処理工 軟岩, DT4t, 山0. 8m3, 無し, 良好, L=2. 7km, フスン廃材	(") 0. 100	m3		(") 451	歩A [単価B] B単 75号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0. 100		(") 4, 514	(") 451	単C
合 計				(") 2, 119	
・ ・ 発生材運搬 鋼材等	1. 000	式		(") 10, 000	
000756 運搬 現場 (ﾌﾞﾛｯｸ) ～受取場所, L=42. 5km, 金属類	(") 1. 000	回		(") 10, 196	歩A [単価B] B単 756号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		10, 633 10, 196	(") 0 10, 196	単C 単B
合 計				(") 10, 196	
・ 管体工	1. 000	式		(") 180, 422, 000	
・ ・ 鞘管工 2期施工, 配管材	1. 000	式		(") 81, 349, 000	
000078 鋼管 (直管) STW400, 1000A×6. 0×4, 860	(") 4. 000	本		(") 1, 751, 160	歩A [単価B] B単 78号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 4. 000		437, 790 437, 790	(") 0 1, 751, 160	単C 単B
000079 鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付直管) STW400, 1000A×6. 0×4, 860	(") 1. 000	本		(") 500, 862	歩A [単価B] B単 79号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		500, 862 500, 862	(") 0 500, 862	単C 単B
000084 鋼管 (短管) STW400, 1000A×6. 0×2, 430	(") 11. 000	本		(") 3, 122, 042	歩A [単価B] B単 84号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 11. 000		283, 822 283, 822	(") 0 3, 122, 042	単C 単B
000085 鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付短管) STW400, 1000A×6. 0×2, 430	(") 7. 000	本		(") 2, 376, 311	歩A [単価B] B単 85号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 7. 000		339, 473 339, 473	(") 0 2, 376, 311	単C 単B
000527 鋼管 (短管) STW400, 1000A×6. 0×1556	(") 1. 000	本		(") 192, 920	歩A [単価B] B単 527号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		192, 920 192, 920	(") 0 192, 920	単C 単B
000528 鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄホｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 52′ 30″, 1000A×6. 0×2430	(") 1. 000	本		(") 408, 100	歩A [単価B] B単 528号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		408, 100 408, 100	(") 0 408, 100	単C 単B
000529 鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 16′ 21″, 1000A×6. 0×2430	(") 1. 000	本		(") 338, 538	歩A [単価B] B単 529号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		338, 538 338, 538	(") 0 338, 538	単C 単B
000530 鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 14′ 31″, 1000A×6. 0×2430	(") 1. 000	本		(") 338, 538	歩A [単価B] B単 530号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		338, 538 338, 538	(") 0 338, 538	単C 単B
000531 鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄホｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 43′ 58″, 1000A×6. 0×2430	(") 1. 000	本		(") 408, 100	歩A [単価B] B単 531号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0. 000 1. 000		408, 100 408, 100	(") 0 408, 100	単C 単B

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000532 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 40' 43''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 532号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
000533 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 44''$, 1000A×6.0×2410	(〃) 1.000	本		(〃) 331,118	歩A [単価B] B単 533号
変更前残工事	(〃) 0.000		331,118	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		331,118	331,118	単B
000534 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 20' 51''$, 1000A×6.0×2486	(〃) 1.000	本		(〃) 416,448	歩A [単価B] B単 534号
変更前残工事	(〃) 0.000		416,448	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		416,448	416,448	単B
000535 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 535号
変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		408,100	408,100	単B
000536 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 42' 25''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 536号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
000537 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 00' 41''$, 1000A×6.0×2369	(〃) 1.000	本		(〃) 330,190	歩A [単価B] B単 537号
変更前残工事	(〃) 0.000		330,190	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		330,190	330,190	単B
000538 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 43' 04''$, 1000A×6.0×1941	(〃) 1.000	本		(〃) 276,395	歩A [単価B] B単 538号
変更前残工事	(〃) 0.000		276,395	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		276,395	276,395	単B
000539 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 54' 05''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 539号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
000540 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 11' 38''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 540号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
000541 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 16' 59''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 541号
変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		408,100	408,100	単B
000542 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2419	(〃) 1.000	本		(〃) 336,683	歩A [単価B] B単 542号
変更前残工事	(〃) 0.000		336,683	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		336,683	336,683	単B
000543 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2526	(〃) 1.000	本		(〃) 350,595	歩A [単価B] B単 543号
変更前残工事	(〃) 0.000		350,595	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		350,595	350,595	単B
000544 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 48' 22''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 544号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
000545 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 20' 36''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 545号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
000546 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 546号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(〃)			(〃)	
変更前残工事		0.000		338,538	0	単C
変更後残工事		1.000		338,538	338,538	単B
第2回出来高						
000547 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 32' 57", 1000A×6.0×2365		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			397,898	B単 547号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		397,898	0	単C
第2回出来高		1.000		397,898	397,898	単B
000548 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 32' 57", 1000A×6.0×2421		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			337,610	B単 548号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		337,610	0	単C
第2回出来高		1.000		337,610	337,610	単B
000549 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=2° 12' 59", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 549号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000550 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 23' 50", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 550号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000551 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 34' 02", 1000A×6.0×2384		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			400,680	B単 551号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		400,680	0	単C
第2回出来高		1.000		400,680	400,680	単B
000552 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=3° 01' 02", 1000A×6.0×2417		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			336,683	B単 552号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		336,683	0	単C
第2回出来高		1.000		336,683	336,683	単B
000553 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 59' 58", 1000A×6.0×2448		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			340,393	B単 553号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		340,393	0	単C
第2回出来高		1.000		340,393	340,393	単B
000554 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 21' 03", 1000A×6.0×2330		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			325,553	B単 554号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		325,553	0	単C
第2回出来高		1.000		325,553	325,553	単B
000555 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 28' 56", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			587,108	B単 555号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		587,108	0	単C
第2回出来高		1.000		587,108	587,108	単B
000556 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=1° 07' 10", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 556号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000557 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 31' 03", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 557号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000558 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 44' 08", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			587,108	B単 558号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		587,108	0	単C
第2回出来高		1.000		587,108	587,108	単B
000559 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 14' 00", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 559号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000560 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 56", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 560号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000561 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 26' 15", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 561号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000562 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 41' 04", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 562号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000563 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 34' 02", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 563号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000564 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 16' 18", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 564号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000565 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 52' 49", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 565号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000566 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 19' 59", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 566号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000567 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 21' 57", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 567号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000568 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 19' 55", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 568号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000569 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 41' 00", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 569号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000570 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 18' 46", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 570号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000571 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 21' 09", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 571号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000572 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 16' 09", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 572号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000573 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 27' 16", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 573号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000574 鋼管 (両ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ1=3° 10' 17", θ2=3° 52' 57", 1000A×6.		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			322,770	B単 574号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		322,770	0	単C
第2回出来高		1.000		322,770	322,770	単B

事業名	川南原国営施設急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000575 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.0×2221	(〃) 1.000	本		(〃) 319,060	歩A [単価B] B単 575号
変更前残工事	(〃) 0.000		319,060	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		319,060	319,060	単B
000576 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 30' 38''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 576号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000577 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 11' 53''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 577号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000578 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 40' 21''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 578号
変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000579 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 45' 13''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 579号
変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000580 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 18' 35''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 580号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000581 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 25' 56''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 581号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000582 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 23''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 582号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000583 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 58' 10''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 583号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000584 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 19' 49''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 584号
変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000585 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 40''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 585号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000586 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 43' 21''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 586号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000587 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 29''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 587号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000588 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 06' 48''$, 1000A×6.0×2459	(〃) 1.000	本		(〃) 412,738	歩A [単価B] B単 588号
変更前残工事	(〃) 0.000		412,738	(〃) 0	単C
変更後残工事 第2回出来高	1.000		412,738	412,738	単B
000589 鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1656	(〃) 1.000	本		(〃) 198,485	歩A [単価B] B単 589号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(〃)			(〃)	
変更前残工事		0.000		198,485	0	単C
変更後残工事		1.000		198,485	198,485	単B
第2回出来高						
000590 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×2477		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			404,390	B単 590号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		404,390	0	単C
第2回出来高		1.000		404,390	404,390	単B
000591 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×1557		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			284,743	B単 591号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		284,743	0	単C
第2回出来高		1.000		284,743	284,743	単B
000592 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 04", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 592号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000593 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 45' 22", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 593号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000594 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 22' 47", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 594号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000595 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 24' 54", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 595号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000596 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 54' 53", 1000A×6.0×2416		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			336,683	B単 596号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		336,683	0	単C
第2回出来高		1.000		336,683	336,683	単B
000597 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 32' 22", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 597号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000598 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 59' 45", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 598号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000599 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 49' 47", 1000A×6.0×2379		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			331,118	B単 599号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		331,118	0	単C
第2回出来高		1.000		331,118	331,118	単B
000600 鋼管 (両ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ1=2° 49' 47", θ2=3° 02' 30", 1000A×6.		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			359,870	B単 600号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		359,870	0	単C
第2回出来高		1.000		359,870	359,870	単B
000601 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 44' 17", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 601号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000602 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 38' 55", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 602号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000603 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 16' 55", 1000A×6.0×2204		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			372,855	B単 603号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		372,855	0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高		1.000		372,855	372,855	単B
000604 鋼管 (両テーパ-付短管) STW400, $\theta=2^{\circ}16'55''$, $\theta=3^{\circ}03'43''$, 1000A×6.		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			379,348	B単 604号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		379,348	0	単C
第2回出来高		1.000		379,348	379,348	単B
000605 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}24'27''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 605号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000606 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}22'30''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 606号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000607 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}18'44''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 607号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000608 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}27'46''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 608号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000609 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, $\theta=2^{\circ}31'09''$, 1000A×6.0×2350		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			395,115	B単 609号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		395,115	0	単C
第2回出来高		1.000		395,115	395,115	単B
000610 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=2^{\circ}31'09''$, 1000A×6.0×2438		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			339,465	B単 610号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		339,465	0	単C
第2回出来高		1.000		339,465	339,465	単B
000611 鋼管 (片テーパ-付直管) STW400, $\theta=3^{\circ}10'22''$, 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 611号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000612 鋼管 (片テーパ-付直管) STW400, $\theta=0^{\circ}42'00''$, 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 612号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000613 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ-付直管) STW400, $\theta=1^{\circ}33'04''$, 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			587,108	B単 613号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		587,108	0	単C
第2回出来高		1.000		587,108	587,108	単B
000614 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=2^{\circ}43'39''$, 1000A×6.0×2507		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			347,813	B単 614号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		347,813	0	単C
第2回出来高		1.000		347,813	347,813	単B
000615 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, $\theta=2^{\circ}08'56''$, 1000A×6.0×2128		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			300,510	B単 615号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		300,510	0	単C
第2回出来高		1.000		300,510	300,510	単B
000616 鋼管 (片テーパ-付直管) STW400, $\theta=0^{\circ}20'54''$, 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 616号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000617 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ-付直管) STW400, $\theta=0^{\circ}19'02''$, 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			587,108	B単 617号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		587,108	0	単C
第2回出来高		1.000		587,108	587,108	単B

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000618 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ-ﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 23' 13", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 618号
	変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	0	単C
	変更後残工事	1.000		408,100	408,100	単B
	第2回出来高					
000619 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 16' 36", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 619号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000620 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 22' 41", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 620号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000621 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 25' 05", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 621号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000622 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ-ﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 45' 27", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 622号
	変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	0	単C
	変更後残工事	1.000		408,100	408,100	単B
	第2回出来高					
000623 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 35' 27", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 623号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000624 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 09", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 624号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000625 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 37", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 625号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000626 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ-ﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 15", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 626号
	変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	0	単C
	変更後残工事	1.000		408,100	408,100	単B
	第2回出来高					
000627 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 29' 05", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 627号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000628 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 18' 21", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 628号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000629 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 45", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 629号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000630 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 38' 06", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 630号
	変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	0	単C
	変更後残工事	1.000		338,538	338,538	単B
	第2回出来高					
000631 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ-ﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 26", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 631号
	変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	0	単C
	変更後残工事	1.000		408,100	408,100	単B
	第2回出来高					
000632 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 52", 1000A×6.0×2430		(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 632号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000633 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 21' 18", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 633号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000634 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 43' 47", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 634号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000635 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ付片テーパ付短管) STW400, θ=1° 36' 13", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 635号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
	第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000636 鋼管 (両テーパ付短管) STW400, θ1=3° 12' 31", θ2=2° 31' 27", 1000A×6.		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			254,135	B単 636号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		254,135	0	単C
	第2回出来高	1.000		254,135	254,135	単B
000637 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=2° 31' 27", 1000A×6.0×2101		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			294,945	B単 637号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		294,945	0	単C
	第2回出来高	1.000		294,945	294,945	単B
000638 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=3° 54' 46", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 638号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000639 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 04' 25", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 639号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000640 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 15' 54", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 640号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
	第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000641 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ付片テーパ付短管) STW400, θ=1° 01' 24", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 641号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
	第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000642 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 31' 33", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 642号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000643 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 57' 52", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 643号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000644 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 49' 33", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 644号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000645 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 59' 19", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 645号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
	第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000646 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸ付片テーパ付短管) STW400, θ=1° 54' 29", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 646号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000647 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 647号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000648 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 648号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000649 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 649号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000650 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 650号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000651 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			229,093	B単 651号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		229,093	0	単C
第2回出来高		1.000		229,093	229,093	単B
000652 鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			212,398	B単 652号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		212,398	0	単C
第2回出来高		1.000		212,398	212,398	単B
000653 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 653号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000654 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 654号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000655 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 655号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000656 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 656号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000657 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			331,118	B単 657号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		331,118	0	単C
第2回出来高		1.000		331,118	331,118	単B
000658 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			407,173	B単 658号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		407,173	0	単C
第2回出来高		1.000		407,173	407,173	単B
000659 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 18' 25''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 659号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000660 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 18' 10''$, 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 660号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000661 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 13' 01''$, 1000A×6.0×2371	(〃) 1.000	本		(〃) 331,118	歩A [単価B] B単 661号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		331,118	0	単C
第2回出来高	1.000		331,118	331,118	単B
000662 鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 13' 01''$, $\theta 2=2^{\circ} 32' 01''$, 1000A×6.	(〃) 1.000	本		(〃) 370,073	歩A [単価B] B単 662号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		370,073	0	単C
第2回出来高	1.000		370,073	370,073	単B
000663 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 663号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000664 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223	(〃) 1.000	本		(〃) 375,638	歩A [単価B] B単 664号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		375,638	0	単C
第2回出来高	1.000		375,638	375,638	単B
000665 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486	(〃) 1.000	本		(〃) 345,030	歩A [単価B] B単 665号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		345,030	0	単C
第2回出来高	1.000		345,030	345,030	単B
000666 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 666号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000667 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 667号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000668 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 668号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000669 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 16' 50''$, 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 669号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		338,538	0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000670 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2416	(〃) 1.000	本		(〃) 405,318	歩A [単価B] B単 670号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		405,318	0	単C
第2回出来高	1.000		405,318	405,318	単B
000671 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2128	(〃) 1.000	本		(〃) 300,510	歩A [単価B] B単 671号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		300,510	0	単C
第2回出来高	1.000		300,510	300,510	単B
000672 鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=3^{\circ} 47' 51''$, 1000A×6.0×4860	(〃) 1.000	本		(〃) 517,546	歩A [単価B] B単 672号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		517,546	0	単C
第2回出来高	1.000		517,546	517,546	単B
000673 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 38' 28''$, 1000A×6.0×4860	(〃) 1.000	本		(〃) 587,108	歩A [単価B] B単 673号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		587,108	0	単C
第2回出来高	1.000		587,108	587,108	単B
000674 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 05' 49''$, 1000A×6.0×2559	(〃) 1.000	本		(〃) 354,305	歩A [単価B] B単 674号
変更前残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000		354,305	0	単C
第2回出来高	1.000		354,305	354,305	単B
000675 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×1991	(〃) 1.000	本		(〃) 281,033	歩A [単価B] B単 675号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(〃)			(〃)	
変更前残工事		0.000		281,033	0	単C
変更後残工事		1.000		281,033	281,033	単B
第2回出来高						
000676 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 42' 21", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			587,108	B単 676号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		587,108	0	単C
第2回出来高		1.000		587,108	587,108	単B
000677 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=1° 08' 39", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 677号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000678 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 35' 46", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 678号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000679 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 51' 42", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			517,546	B単 679号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		517,546	0	単C
第2回出来高		1.000		517,546	517,546	単B
000680 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 36' 00", 1000A×6.0×4860		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			587,108	B単 680号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		587,108	0	単C
第2回出来高		1.000		587,108	587,108	単B
000681 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 23' 29", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 681号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000682 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 08' 20", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 682号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000683 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 00' 48", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 683号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000684 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 14' 12", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 684号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000685 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 23' 59", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 685号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000686 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 37' 53", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 686号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000687 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 52' 18", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 687号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C
第2回出来高		1.000		338,538	338,538	単B
000688 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 31", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			408,100	B単 688号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		408,100	0	単C
第2回出来高		1.000		408,100	408,100	単B
000689 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 25' 15", 1000A×6.0×2430		(〃)	本		(〃)	歩A [単価B]
		1.000			338,538	B単 689号
変更前残工事		(〃)			(〃)	
変更後残工事		0.000		338,538	0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000690 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 31' 10", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 690号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000691 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 51' 17", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 691号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000692 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 33' 14", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 692号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000693 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 37' 58", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 693号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000694 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 54' 55", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 694号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000695 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 56' 37", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 695号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000696 鋼管 (両テーパ付短管) STW400, θ1=2° 06' 49", θ2=5° 17' 43", 1000A×6.	(〃) 1.000	本		(〃) 394,188	歩A [単価B] B単 696号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		394,188	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		394,188	394,188	単B
000697 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=5° 17' 43", 1000A×6.0×1818	(〃) 1.000	本		(〃) 243,005	歩A [単価B] B単 697号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		243,005	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		243,005	243,005	単B
000698 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 07' 29", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 698号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000699 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 51' 24", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 699号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000700 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=1° 48' 23", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 700号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000701 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 32' 02", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 701号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000702 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 39' 05", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 702号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000703 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 57", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 703号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000704 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 32' 35", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 704号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000705 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 408,100	歩A [単価B] B単 705号
変更前残工事	(〃) 0.000		408,100	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	1.000		408,100	408,100	単B
000706 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=1° 03' 28", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 706号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000707 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 28' 45", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 707号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000708 鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 56' 00", 1000A×6.0×2430	(〃) 1.000	本		(〃) 338,538	歩A [単価B] B単 708号
変更前残工事	(〃) 0.000		338,538	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	1.000		338,538	338,538	単B
000709 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 47' 04", 1000A×6.0×2821	(〃) 1.000	本		(〃) 468,388	歩A [単価B] B単 709号
変更前残工事	(〃) 0.000		468,388	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	1.000		468,388	468,388	単B
000100 裏当金 SS400, FB38, φ988, t=6mm, L=3190, 分割	(〃) 209.000	組		(〃) 4,904,394	歩A [単価B] B単 100号
変更前残工事	(〃) 0.000		23,466	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	209.000		23,466	4,904,394	単B
000710 鋼管滑動防止対策工	(〃) 21.000	箇所		(〃) 1,313,403	歩A [単価B] B単 710号
変更前残工事	(〃) 0.000		64,579	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	21.000		62,543	1,313,403	単B
合 計				(〃) 81,349,265	
・ ・ 鞘管工 2期施工, 施工	1.000	式		(〃) 50,421,000	
000101 既設管清掃工 φ1200, 人力施工, 発動発電機(長期割引あり)	(〃) 562.600	m		(〃) 2,438,871	歩A [単価B] B単 101号
変更前残工事	(〃) 0.000		4,498	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	562.600		4,335	2,438,871	単B
000102 管引込工 (中間立坑から挿入) φ1000, 直管, 短管 (3m超)	(〃) 111.800	m		(〃) 911,170	歩A [単価B] B単 102号
変更前残工事	(〃) 0.000		8,509	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	111.800		8,150	911,170	単B
000103 管引込工 (中間立坑・下流側から挿入) φ1000, 短管 (3m以下), 異形管	(〃) 292.200	m		(〃) 3,178,552	歩A [単価B] B単 103号
変更前残工事	(〃) 0.000		11,359	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	292.200		10,878	3,178,552	単B
000104 管引込工 (上流側から挿入) φ1000, 短管 (3m以下), 異形管	(〃) 144.800	m		(〃) 4,610,142	歩A [単価B] B単 104号
変更前残工事	(〃) 0.000		33,575	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	144.800		31,838	4,610,142	単B
000105 管据付工 (直管) φ1000, 直管, 短管 (3m超)	(〃) 111.800	m		(〃) 2,403,029	歩A [単価B] B単 105号
変更前残工事	(〃) 0.000		22,133	(〃) 0	単C
変更後残工事	0.000				
第2回出来高	111.800		21,494	2,403,029	単B
000106 管据付工 φ1000, 短管 (3m以下), 異形管	(〃) 436.900	m		(〃) 11,501,393	歩A [単価B] B単 106号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		27,178	0	単C
変更後残工事	436.900		26,325	11,501,393	単B
第2回出来高					
000107 管溶接 (裏当金) φ1000, t=6mm	(〃) 209.000	箇所		(〃) 20,151,571	歩A [単価B] B単 107号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		100,596	0	単C
変更後残工事	209.000		96,419	20,151,571	単B
第2回出来高					
000108 内面塗装工 φ1000	(〃) 209.000	箇所		(〃) 1,347,214	歩A [単価B] B単 108号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		6,656	0	単C
変更後残工事	209.000		6,446	1,347,214	単B
第2回出来高					
000109 裏込充填工 エアミルク、発動発電機(長期割引あり)	(〃) 188.000	m3		(〃) 2,280,628	歩A [単価B] B単 109号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		12,376	0	単C
変更後残工事	188.000		12,131	2,280,628	単B
第2回出来高					
000110 グラウト止め エアミルク充填時	(〃) 24.000	箇所		(〃) 133,992	歩A [単価B] B単 110号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		5,779	0	単C
変更後残工事	24.000		5,583	133,992	単B
第2回出来高					
000711 資材運搬 管材仮置き場～1号ヤード, L=3.3km	(〃) 25.400	ton		(〃) 78,943	歩A [単価B] B単 711号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		3,189	0	単C
変更後残工事	25.400		3,108	78,943	単B
第2回出来高					
000712 資材運搬 管材仮置き場～4号ヤード, L=2.3km	(〃) 27.600	ton		(〃) 64,860	歩A [単価B] B単 712号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		2,406	0	単C
変更後残工事	27.600		2,350	64,860	単B
第2回出来高					
000713 資材運搬 管材仮置き場～3号工事用道路入口, L=2.0km	(〃) 40.200	ton		(〃) 83,375	歩A [単価B] B単 713号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		2,121	0	単C
変更後残工事	40.200		2,074	83,375	単B
第2回出来高					
000714 機械小運搬 上流水槽 (1号ヤード～2号ヤード), L=90m	(〃) 25.400	ton		(〃) 139,090	歩A [単価B] B単 714号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		5,649	0	単C
変更後残工事	25.400		5,476	139,090	単B
第2回出来高					
000115 管横持費 上流水槽(隧道内)L=68m, φ1000, 短管(3m以下), 異形管	(〃) 144.800	m		(〃) 821,016	歩A [単価B] B単 115号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		5,980	0	単C
変更後残工事	144.800		5,670	821,016	単B
第2回出来高					
000715 機械小運搬 下流水槽 (3号工事用道路入口～下流水槽), L=207m	(〃) 40.200	ton		(〃) 277,501	歩A [単価B] B単 715号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		7,112	0	単C
変更後残工事	40.200		6,903	277,501	単B
第2回出来高					
合 計				(〃) 50,421,347	
・ ・ 立坑内 2期施工	1.000	式		(〃) 6,127,000	
000117 鋼管 (直管) STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×4, 860	(〃) 3.000	本		(〃) 1,394,067	歩A [単価B] B単 117号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		464,689	0	単C
変更後残工事	3.000		464,689	1,394,067	単B
第2回出来高					
000716 異形管 (鋼製継輪) STW400, プラスチック被覆, φ1028mm×6.0×300	(〃) 3.000	本		(〃) 506,415	歩A [単価B] B単 716号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		168,805	0	単C
変更後残工事	3.000		168,805	506,415	単B
第2回出来高					
000717 鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1514	(〃) 1.000	本		(〃) 191,993	歩A [単価B] B単 717号
	(〃)			(〃)	
変更前残工事	0.000		191,993	0	単C
変更後残工事					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高	1.000		191,993	191,993	単B
000718 鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1520	(〃) 1.000	本		(〃) 192,920	歩A [単価B] B単 718号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		192,920	192,920	単B
000719 鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,θ=0° 48′ 47″,1000A×6.0×1918	(〃) 1.000	本		(〃) 271,758	歩A [単価B] B単 719号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		271,758	271,758	単B
000720 鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1481	(〃) 1.000	本		(〃) 190,138	歩A [単価B] B単 720号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		190,138	190,138	単B
000721 鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1500	(〃) 1.000	本		(〃) 191,065	歩A [単価B] B単 721号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		191,065	191,065	単B
000722 鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,θ=0° 25′ 50″,1000A×6.0×2021	(〃) 1.000	本		(〃) 293,090	歩A [単価B] B単 722号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		293,090	293,090	単B
000723 鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×2416	(〃) 1.000	本		(〃) 315,350	歩A [単価B] B単 723号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		315,350	315,350	単B
000724 鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽ被覆,θ=0° 42′ 43″,1000A×6.0×1993	(〃) 1.000	本		(〃) 281,960	歩A [単価B] B単 724号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	1.000		281,960	281,960	単B
000119 鋼管据付工 立坑内	(〃) 14.000	本		(〃) 471,660	歩A [単価B] B単 119号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	14.000		33,690	471,660	単B
000120 鋼管溶接 φ1000,t=6mm	(〃) 11.000	箇所		(〃) 585,365	歩A [単価B] B単 120号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	11.000		53,215	585,365	単B
000121 内面塗装 φ1000	(〃) 11.000	箇所		(〃) 70,906	歩A [単価B] B単 121号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	11.000		6,446	70,906	単B
000122 外面塗装 φ1000,t=6mm	(〃) 11.000	箇所		(〃) 549,208	歩A [単価B] B単 122号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.000			(〃) 0	単C
第2回出来高	11.000		49,928	549,208	単B
000123 砕石基礎 RC-40,管底部,B≧1.0m	(〃) 35.000	m3		(〃) 230,195	歩A [単価B] B単 123号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 35.000		(〃) 6,577	(〃) 230,195	単C
000124 砕石基礎 RC-40,管側部,1.0m>B≧0.45m	(〃) 5.400	m3		(〃) 42,881	歩A [単価B] B単 124号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 5.400		(〃) 7,941	(〃) 42,881	単C
000125 砕石基礎 RC-40,管側部,B≧1.0m	(〃) 12.000	m3		(〃) 112,716	歩A [単価B] B単 125号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 12.000		(〃) 9,393	(〃) 112,716	単C
000126 砕石基礎 RC-40,構造物周辺	(〃) 25.000	m3		(〃) 234,825	歩A [単価B] B単 126号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 25.000		(〃) 9,393	(〃) 234,825	単C
合 計				(〃) 6,126,512	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ブローオフ工 2期施工	1.000	式		(") 9,621,000	
000127 鋼管 (立上り管付短管) STW400, 短管ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ, 立上ﾌﾞﾗ, 1000A-800A, ﾀﾗｯﾌﾟ 付	(") 3.000	本		(") 6,288,600	歩A [単価B] B単 127号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 2,096,200	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		2,096,200	6,288,600	単B
000128 鋼管 (短管) STW290, プラスチック被覆2mm, 300A×6.9×793	(") 3.000	本		(") 678,945	歩A [単価B] B単 128号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 226,315	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		226,315	678,945	単B
000129 フﾗﾝｼﾞ 蓋 (φ800) 塗装費・接合部品含む SS400, φ800×42-45	(") 3.000	基		(") 1,981,188	歩A [単価B] B単 129号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 660,396	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		660,396	1,981,188	単B
000130 鋼管据付工 ブローオフ, φ1000	(") 3.000	本		(") 101,070	歩A [単価B] B単 130号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 35,013	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		33,690	101,070	単B
000131 鋼管据付工 ブローオフ, φ300	(") 3.000	本		(") 39,684	歩A [単価B] B単 131号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 13,763	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		13,228	39,684	単B
000132 鋼管溶接 ブローオフ, φ300, t=7mm	(") 3.000	箇所		(") 73,863	歩A [単価B] B単 132号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 25,774	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		24,621	73,863	単B
000133 鋼管継手塗装 (内面) φ300	(") 3.000	箇所		(") 162,642	歩A [単価B] B単 133号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 56,568	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		54,214	162,642	単B
000134 鋼管継手塗装 (外面) φ300	(") 3.000	箇所		(") 171,426	歩A [単価B] B単 134号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 59,609	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		57,142	171,426	単B
000135 フﾗﾝｼﾞ 蓋据付工 φ800	(") 3.000	基		(") 123,381	歩A [単価B] B単 135号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 42,759	(") 0	単C
第2回出来高	3.000		41,127	123,381	単B
合 計				(") 9,620,799	
・ ・ 開削部 3期施工, 配管材	1.000	式		(") 29,877,000	
000136 鋼管 (短管) STW400, ﾍﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1016A×6.0×2, 430	(") 3.000	本		(") 851,466	歩A [単価B] B単 136号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(") 283,822	(") 851,466	単C
000137 鋼管 (短管) STW400, ﾍﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1016A×6.0×2, 278	(") 3.000	本		(") 801,378	歩A [単価B] B単 137号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(") 267,126	(") 801,378	単C
000138 大変位吸収鋼管 STW400, ﾍﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1016A×6.0×2, 280	(") 3.000	本		(") 9,516,366	歩A [単価B] B単 138号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(") 3,172,122	(") 9,516,366	単C
000139 大変位吸収鋼管兼ﾌﾗﾝｼﾞ 付T字管 STW400, ﾍﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1016A×6.0×2, 600	(") 3.000	本		(") 12,883,281	歩A [単価B] B単 139号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(") 4,294,427	(") 12,883,281	単C
000140 鋼管 (曲管) STW400, φ1,000×22° ,ﾌﾞﾗ被覆, 1016A×6.0×1, 378	(") 3.000	本		(") 1,892,145	歩A [単価B] B単 140号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(") 630,715	(") 1,892,145	単C
000141 鋼管 (片落ち管) STW400, φ1296×φ1000, 1156A×6.0×300	(") 3.000	本		(") 954,420	歩A [単価B] B単 141号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	3.000		318,140	954,420	単C
000142 鋼管 (片落ち管) STW400, φ1326×φ1000, 1171A×6.0×300	(") 3.000	本	(")	(") 976,680	歩A [単価B] B単 142号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	3.000		325,560	976,680	単C
000143 フランジ 蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接合部品含む SS400, φ600-φ89.1×33-36	(") 3.000	基	(")	(") 1,138,989	歩A [単価B] B単 143号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	3.000		379,663	1,138,989	単C
000144 通気孔 SGP φ80, 溶融亜鉛メッキ塗装, ぶれ止め含む	(") 3.000	箇所	(")	(") 862,596	歩A [単価B] B単 144号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	3.000		287,532	862,596	単C
合 計				(") 29,877,321	
・ 開削部 3期施工, 施工	1.000	式		(") 3,027,000	
000145 鋼管据付工 開削部	(") 21.000	本		(") 735,273	歩A [単価B] B単 145号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	21.000		35,013	735,273	単C
000146 フランジ 蓋据付工 φ600	(") 3.000	基	(")	(") 128,277	歩A [単価B] B単 146号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	3.000		42,759	128,277	単C
000147 鋼管溶接 φ1000, t=6mm	(") 21.000	箇所		(") 1,169,868	歩A [単価B] B単 147号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	21.000		55,708	1,169,868	単C
000148 内面塗装工 φ1000, t=6mm	(") 21.000	箇所		(") 139,776	歩A [単価B] B単 148号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	21.000		6,656	139,776	単C
000149 外面塗装工 φ1000, t=6mm	(") 21.000	箇所		(") 853,734	歩A [単価B] B単 149号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	21.000		40,654	853,734	単C
合 計				(") 3,026,928	
・ 上流水槽改修工 3期施工: 上流水槽・取付水路	1.000	式		(") 10,630,000	
・ 作業土工 3期施工	1.000	式		(") 369,000	
000150 掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	(") 86.000	m3		(") 24,166	歩A [単価B] B単 150号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	86.000		281	24,166	単C
000151 残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 4.000	m3		(") 1,268	歩A [単価B] B単 151号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	4.000		317	1,268	単C
000152 残土積込 土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級	(") 4.000	m3		(") 908	歩A [単価B] B単 152号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	4.000		227	908	単C
000153 残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=1.5km	(") 4.000	m3		(") 4,048	歩A [単価B] B単 153号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	4.000		1,012	4,048	単C
000154 土捨て整地 土砂, 整地	(") 4.000	m3		(") 516	歩A [単価B] B単 154号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	4.000		129	516	単C
000155 仮置土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 82.000	m3		(") 25,994	歩A [単価B] B単 155号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	82.000		317	25,994	単C
000156 ソイルメント安定処理 自走式土質改良工, 固化材使用量0.052t/m3	(") 88.000	m3		(") 172,480	歩A [単価B] B単 156号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	88.000		1,960	172,480	単C
000157 安定処理土積込 土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級	(") 88.000	m3		(") 19,976	歩A [単価B] B単 157号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	88.000		227	19,976	単C
000158 戻し運搬 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 88.000	m3		(") 27,896	歩A [単価B] B単 158号
	(")		(")	(")	
変更前残工事 変更後残工事	88.000		317	27,896	単C
000159 埋戻し土投入 土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級	(") 88.000	m3		(") 19,976	歩A [単価B] B単 159号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(")		(")	(")	
		88.000		227	19,976	単C
000160	埋戻し 構造物周辺	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 160号
		16.000		2,169	34,704	単C
000161	埋戻し B < 1.0m	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 161号
		1.000		2,169	2,169	単C
		1.000		2,169	2,169	単C
000162	埋戻し 1.0m ≤ B < 2.5m	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 162号
		42.000			19,152	
		42.000		456	19,152	単C
000163	埋戻し 2.5m ≤ B < 4.0m	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 163号
		20.000			16,080	
		20.000		804	16,080	単C
合 計					(") 369,333	
・ ・ 整形工 3期施工		1.000	式		(") 18,000	
000164	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(")	m ²		(")	歩A [単価B] B単 164号
		32.000			7,200	
		32.000		225	7,200	単C
000165	基面整正	(")	m ²		(")	歩A [単価B] B単 165号
		28.000			10,528	
		28.000		376	10,528	単C
合 計					(") 17,728	
・ ・ 水槽・取付水路工 3期施工		1.000	式		(") 10,243,000	
000725	基礎砕石工 t=15cm, RC-40	(")	m ²		(")	歩A [単価B] B単 725号
		48.000			65,088	
		48.000		1,356	65,088	単C
000166	均しコンクリート工 18N-8-25 (20), 高炉 (B), w/c65%	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 166号
		2.600			81,895	
		2.600		31,498	81,895	単C
000167	機械小運搬 生コンクリート (均し), L=45m	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 167号
		2.600			4,217	
		2.600		1,622	4,217	単C
000168	型枠工 一般型枠, 均しコンクリート	(")	m ²		(")	歩A [単価B] B単 168号
		1.600			7,011	
		1.600		4,382	7,011	単C
000169	鉄筋コンクリート工 21N-12-25 (20), 高炉 (B), w/c60%	(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 169号
		114.000			3,400,506	
		114.000		29,829	3,400,506	単C
000170	型枠工 一般型枠, 鉄筋コンクリート	(")	m ²		(")	歩A [単価B] B単 170号
		307.000			2,634,981	
		307.000		8,583	2,634,981	単C
000171	圧送管固定受枠 木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm	(")	m		(")	歩A [単価B] B単 171号
		45.000			14,445	
		45.000		321	14,445	単C
000172	鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(")	ton		(")	歩A [単価B] B単 172号
		0.795			120,499	
		0.795		151,571	120,499	単C
000173	鉄筋加工組立 D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(")	ton		(")	歩A [単価B] B単 173号
		1.740			260,408	
		1.740		149,660	260,408	単C
000174	鉄筋加工組立 D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(")	ton		(")	歩A [単価B] B単 174号
		3.720			574,506	
		3.720		154,437	574,506	単C
000175	鉄筋加工組立 D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(")	ton		(")	歩A [単価B] B単 175号
		2.960			457,134	
		2.960		154,437	457,134	単C
000176	鉄筋加工組立 D25, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(")	ton		(")	歩A [単価B] B単 176号
		6.880			1,062,527	
		6.880		154,437	1,062,527	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000177 鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.470	ton		(") 71,238	歩A [単価B] B単 177号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.470		(") 151,571	(") 71,238	単C
000178 鉄筋加工組立 D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.102	ton		(") 15,265	歩A [単価B] B単 178号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.102		(") 149,660	(") 15,265	単C
000179 鉄筋加工組立 D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.732	ton		(") 113,048	歩A [単価B] B単 179号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.732		(") 154,437	(") 113,048	単C
000180 コンクリート継目工 目地板, t=10	(") 5.000	m ²		(") 17,270	歩A [単価B] B単 180号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(") 3,454	(") 17,270	単C
000181 コンクリート継目工 既設取合用止水板	(") 9.100	m		(") 1,172,772	歩A [単価B] B単 181号
変更前残工事 変更後残工事	(") 9.100		(") 128,876	(") 1,172,772	単C
000182 打継目処理 エポキシ樹脂防水	(") 4.000	m ²		(") 7,048	歩A [単価B] B単 182号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 1,762	(") 7,048	単C
000183 点検用蓋設置 SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ	(") 1.000	枚		(") 94,933	歩A [単価B] B単 183号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 94,933	(") 94,933	単C
000184 ステップ 樹脂加工品, φ19×300	(") 34.000	個		(") 68,442	歩A [単価B] B単 184号
変更前残工事 変更後残工事	(") 34.000		(") 2,013	(") 68,442	単C
合 計				(") 10,243,233	
・下流水槽改修工 3期施工: 下流水槽・取付水路	1.000	式		(") 9,653,000	
・作業土工 3期施工	1.000	式		(") 608,000	
000185 掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	(") 100.000	m3		(") 24,700	歩A [単価B] B単 185号
変更前残工事 変更後残工事	(") 100.000		(") 247	(") 24,700	単C
000186 掘削 軟岩, BH0.8m3級	(") 50.000	m3		(") 72,300	歩A [単価B] B単 186号
変更前残工事 変更後残工事	(") 50.000		(") 1,446	(") 72,300	単C
000187 仮置き運搬 土砂, 不整地運搬車, L=40m	(") 87.000	m3		(") 27,579	歩A [単価B] B単 187号
変更前残工事 変更後残工事	(") 87.000		(") 317	(") 27,579	単C
000188 残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車, L=40m	(") 15.000	m3		(") 4,755	歩A [単価B] B単 188号
変更前残工事 変更後残工事	(") 15.000		(") 317	(") 4,755	単C
000189 残土運搬(1次) 軟岩, 不整地運搬車, L=40m	(") 51.000	m3		(") 16,167	歩A [単価B] B単 189号
変更前残工事 変更後残工事	(") 51.000		(") 317	(") 16,167	単C
000190 埋戻し土積込 土砂, 〆-ス', BH0.8m3級	(") 94.000	m3		(") 21,338	歩A [単価B] B単 190号
変更前残工事 変更後残工事	(") 94.000		(") 227	(") 21,338	単C
000191 埋戻し運搬 土砂, 不整地運搬車, L=40m	(") 94.000	m3		(") 29,798	歩A [単価B] B単 191号
変更前残工事 変更後残工事	(") 94.000		(") 317	(") 29,798	単C
000192 流用土掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	(") 84.000	m3		(") 20,748	歩A [単価B] B単 192号
変更前残工事 変更後残工事	(") 84.000		(") 247	(") 20,748	単C
000193 流用土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=140m	(") 84.000	m3		(") 35,448	歩A [単価B] B単 193号
変更前残工事 変更後残工事	(") 84.000		(") 422	(") 35,448	単C
000194 埋戻し土投入 土砂, 〆-ス', BH0.8m3級	(") 180.000	m3		(") 40,860	歩A [単価B] B単 194号
変更前残工事 変更後残工事	(") 180.000		(") 227	(") 40,860	単C
000195 埋戻し 構造物周辺	(") 33.000	m3		(") 71,577	歩A [単価B] B単 195号
変更前残工事 変更後残工事	(") 33.000		(") 2,169	(") 71,577	単C
000196 埋戻し B<1.0m	(") 1.000	m3		(") 2,169	歩A [単価B] B単 196号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.000	(〃) 2,169	(〃) 2,169	単C
000197 埋戻し 1.0m ≦ B < 2.5m	(〃) 98.000	m3	(〃) 44,688	(〃) 44,688	歩A [単価B] B単 197号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 98.000	(〃) 456	(〃) 44,688	単C
000198 埋戻し 2.5m ≦ B < 4.0m	(〃) 28.000	m3	(〃) 22,512	(〃) 22,512	歩A [単価B] B単 198号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 28.000	(〃) 804	(〃) 22,512	単C
000199 残土積み込み 土砂, 4-ス°, BH0.8m3級	(〃) 15.000	m3	(〃) 3,405	(〃) 3,405	歩A [単価B] B単 199号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 15.000	(〃) 227	(〃) 3,405	単C
000200 残土積み込み 土砂, 4-ス°, BH0.8m3級	(〃) 51.000	m3	(〃) 11,577	(〃) 11,577	歩A [単価B] B単 200号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 51.000	(〃) 227	(〃) 11,577	単C
000201 残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=5.1km	(〃) 15.000	m3	(〃) 29,130	(〃) 29,130	歩A [単価B] B単 201号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 15.000	(〃) 1,942	(〃) 29,130	単C
000202 残土運搬(2次) 軟岩, DT4ton, L=5.1km	(〃) 51.000	m3	(〃) 120,819	(〃) 120,819	歩A [単価B] B単 202号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 51.000	(〃) 2,369	(〃) 120,819	単C
000203 土捨て場整地 土砂等, 整地	(〃) 66.000	m3	(〃) 8,514	(〃) 8,514	歩A [単価B] B単 203号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 66.000	(〃) 129	(〃) 8,514	単C
合 計				(〃) 608,084	
・ ・ 整形工 3期施工	1.000	式		(〃) 32,000	
000204 整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(〃) 77.000	m ²		(〃) 17,325	歩A [単価B] B単 204号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 77.000	(〃) 225	(〃) 17,325	単C
000205 基面整正	(〃) 40.000	m ²		(〃) 15,040	歩A [単価B] B単 205号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 40.000	(〃) 376	(〃) 15,040	単C
合 計				(〃) 32,365	
・ ・ 水槽・取付水路工 3期施工	1.000	式		(〃) 9,013,000	
000206 均しコンクリート工 18N-8-25(20), 高炉(B), w/c65%	(〃) 3.600	m3		(〃) 113,393	歩A [単価B] B単 206号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 3.600	(〃) 31,498	(〃) 113,393	単C
000207 機械小運搬 生コンクリート (均し), L=48m	(〃) 3.600	m3		(〃) 5,839	歩A [単価B] B単 207号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 3.600	(〃) 1,622	(〃) 5,839	単C
000208 型枠工 一般型枠, 均しコンクリート	(〃) 1.700	m ²		(〃) 7,449	歩A [単価B] B単 208号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1.700	(〃) 4,382	(〃) 7,449	単C
000209 鉄筋コンクリート工 21N-12-25(20), 高炉(B), w/c60%	(〃) 96.000	m3		(〃) 2,863,584	歩A [単価B] B単 209号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 96.000	(〃) 29,829	(〃) 2,863,584	単C
000210 型枠工 一般型枠, 無筋・鉄筋コンクリート	(〃) 291.000	m ²		(〃) 2,497,653	歩A [単価B] B単 210号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 291.000	(〃) 8,583	(〃) 2,497,653	単C
000211 圧送管固定受枠 木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm	(〃) 48.000	m		(〃) 15,408	歩A [単価B] B単 211号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 48.000	(〃) 321	(〃) 15,408	単C
000212 鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(〃) 2.840	ton		(〃) 430,462	歩A [単価B] B単 212号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.840	(〃) 151,571	(〃) 430,462	単C
000213 鉄筋加工組立 D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(〃) 0.677	ton		(〃) 101,320	歩A [単価B] B単 213号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0.677	(〃) 149,660	(〃) 101,320	単C
000214 鉄筋加工組立 D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(〃) 2.830	ton		(〃) 437,057	歩A [単価B] B単 214号
	変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2.830	(〃) 154,437	(〃) 437,057	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業	
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)	

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000215 鉄筋加工組立 D25, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.728	ton		(") 112,430	歩A [単価B] B単 215号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.728		(") 154,437	(") 112,430	単C
000216 鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.520	ton		(") 78,817	歩A [単価B] B単 216号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.520		(") 151,571	(") 78,817	単C
000217 鉄筋加工組立 D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.332	ton		(") 49,687	歩A [単価B] B単 217号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.332		(") 149,660	(") 49,687	単C
000218 鉄筋加工組立 D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.977	ton		(") 150,885	歩A [単価B] B単 218号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.977		(") 154,437	(") 150,885	単C
000219 コンクリート継目工 目地板, t=10mm	(") 5.000	m ²		(") 17,270	歩A [単価B] B単 219号
変更前残工事 変更後残工事	(") 5.000		(") 3,454	(") 17,270	単C
000220 コンクリート継目工 目地板, t=20mm	(") 4.000	m ²		(") 21,328	歩A [単価B] B単 220号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 5,332	(") 21,328	単C
000221 コンクリート継目工 既設取合用止水板	(") 11.700	m		(") 1,496,161	歩A [単価B] B単 221号
変更前残工事 変更後残工事	(") 11.700		(") 127,877	(") 1,496,161	単C
000222 打継目処理 エポキシ樹脂防水	(") 4.000	m ²		(") 7,048	歩A [単価B] B単 222号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 1,762	(") 7,048	単C
000223 耐震用止水板	(") 8.900	m		(") 459,801	歩A [単価B] B単 223号
変更前残工事 変更後残工事	(") 8.900		(") 51,663	(") 459,801	単C
000224 点検用蓋 SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ	(") 1.000	枚		(") 94,933	歩A [単価B] B単 224号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 94,933	(") 94,933	単C
000225 ステップ 樹脂加工品, φ19×300	(") 26.000	個		(") 52,338	歩A [単価B] B単 225号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 2,013	(") 52,338	単C
合 計				(") 9,012,863	
・付帯工	1.000	式		(") 8,581,000	
・・ブローオフ工 2期施工	1.000	式		(") 5,973,000	
000226 制水弁機械据付工 φ300, 0.74Mpa, 接合部品含む	(") 3.000	基		(") 1,286,676	歩A [単価B] B単 226号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0.000 3.000		(") 429,969 428,892	(") 0 1,286,676	単C 単B
000227 コンクリート板設置 400×600×100 (U-300用蓋)	(") 3.000	枚		(") 13,344	歩A [単価B] B単 227号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0.000 3.000		(") 4,964 4,448	(") 0 13,344	単C 単B
000228 ダクタイル鋳鉄管機械布設 DCIP, AL2種, φ300	(") 3.000	本		(") 34,983	歩A [単価B] B単 228号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0.000 3.000		(") 12,084 11,661	(") 0 34,983	単C 単B
000229 ダクタイル鋳鉄管機械布設 DCIP, K形両受曲管45°, φ300	(") 3.000	本		(") 34,983	歩A [単価B] B単 229号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0.000 3.000		(") 12,084 11,661	(") 0 34,983	単C 単B
000230 ダクタイル鋳鉄管機械布設 DCIP, K形, φ300	(") 3.000	本		(") 34,983	歩A [単価B] B単 230号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0.000 3.000		(") 12,084 11,661	(") 0 34,983	単C 単B
000231 ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 AL2種 φ300 長6.0m ゴム輪含む	(") 2.000	本		(") 107,592	歩A [単価B] B単 231号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 53,796	(") 0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高	2.000		53,796	107,592	単B
000232 ダクタイル鋳鉄異形管 (両受曲管45°) K形 径300 内面合成樹脂塗装	(〃) 3.000	本		(〃) 171,897	歩A [単価B] B単 232号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		57,299	0	単C
第2回出来高	3.000		57,299	171,897	単B
000233 ダクタイル鋳鉄異形管 (短管2号) K形 径300 内面合成樹脂塗装	(〃) 3.000	本		(〃) 165,285	歩A [単価B] B単 233号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		55,095	0	単C
第2回出来高	3.000		55,095	165,285	単B
000234 ダクタイル鋳鉄管用接合部 K形押輪ボルト・ゴム輪 φ300	(〃) 6.000	組		(〃) 57,876	歩A [単価B] B単 234号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		9,646	0	単C
第2回出来高	6.000		9,646	57,876	単B
000235 管切断 DCIP管, φ300	(〃) 3.000	箇所		(〃) 18,732	歩A [単価B] B単 235号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		6,487	0	単C
第2回出来高	3.000		6,244	18,732	単B
000236 角型マンホール 1200×1200, h=800	(〃) 3.000	基		(〃) 515,610	歩A [単価B] B単 236号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		171,870	0	単C
第2回出来高	3.000		171,870	515,610	単B
000237 角型マンホール設置工	(〃) 3.000	基		(〃) 27,591	歩A [単価B] B単 237号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		9,519	0	単C
第2回出来高	3.000		9,197	27,591	単B
000238 R C管布設工 φ600, 外圧管1種, B形, 0.7m/箇所	(〃) 3.000	箇所		(〃) 54,207	歩A [単価B] B単 238号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		18,238	0	単C
第2回出来高	3.000		18,069	54,207	単B
000239 鋼鋼板蓋設置工 SS400, CPL4.5, 1300×1300, 溶融亜鉛メッキ	(〃) 3.000	枚		(〃) 688,479	歩A [単価B] B単 239号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		229,545	0	単C
第2回出来高	3.000		229,493	688,479	単B
000240 鋼鋼板蓋設置工 SS400, CPL4.5, φ730, 溶融亜鉛メッキ	(〃) 3.000	枚		(〃) 267,786	歩A [単価B] B単 240号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		89,284	0	単C
第2回出来高	3.000		89,262	267,786	単B
000757 ブローオフ開口部削孔 φ150, 鉄筋コンクリート	(〃) 3.000	箇所		(〃) 2,131,308	歩A [単価B] B単 757号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		718,569	0	単C
第2回出来高	3.000		710,436	2,131,308	単B
000242 鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石, ルーズ, 50, 000m3未満	(〃) 2.900	m3		(〃) 763	歩A [単価B] B単 242号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		272	0	単C
第2回出来高	2.900		263	763	単B
000243 コンクリート殻運搬・処理工 HP, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無	(〃) 2.900	m3		(〃) 14,454	歩A [単価B] B単 243号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		5,043	0	単C
第2回出来高	2.900		4,984	14,454	単B
000244 基礎砕石工 t=10cm, RC-40	(〃) 9.500	m2		(〃) 11,514	歩A [単価B] B単 244号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		1,271	0	単C
第2回出来高	9.500		1,212	11,514	単B
000245 受枠コンクリート工 18N-8-25(20), 高炉(B), w/c65%	(〃) 0.200	m3		(〃) 6,007	歩A [単価B] B単 245号
変更前残工事	(〃)			(〃)	
変更後残工事	0.000		31,498	0	単C
第2回出来高	0.200		30,033	6,007	単B

事業名	川南原国営施設急対応策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000246 型枠工 一般型枠, 均しコンクリート	(〃) 1. 600	m ²		(〃) 6, 714	歩A [単価B] B単 246号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		4, 382	(〃) 0	単C
第2回出来高	1. 600		4, 196	6, 714	単B
000247 巻立コンクリート工 18N-8-40, 高炉(B), w/c65%	(〃) 1. 900	m ³		(〃) 56, 869	歩A [単価B] B単 247号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		31, 396	(〃) 0	単C
第2回出来高	1. 900		29, 931	56, 869	単B
000248 管体基礎工 RC-40	(〃) 0. 200	m ³		(〃) 1, 588	歩A [単価B] B単 248号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 200		(〃) 7, 941	(〃) 1, 588	単C
000249 管体基礎工 (排出管) RC-40, B≧1. 0	(〃) 4. 800	m ³		(〃) 31, 570	歩A [単価B] B単 249号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 4. 800		(〃) 6, 577	(〃) 31, 570	単C
000250 管体基礎工 (排出管) RC-40, 1. 0>B≧0. 45	(〃) 4. 300	m ³		(〃) 34, 146	歩A [単価B] B単 250号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 4. 300		(〃) 7, 941	(〃) 34, 146	単C
000251 埋戻し土投入 土砂, 〆-ス [〃] , BH0. 8m3級	(〃) 67. 000	m ³		(〃) 14, 807	歩A [単価B] B単 251号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		227	(〃) 0	単C
第2回出来高	67. 000		221	14, 807	単B
000252 埋戻し (立上り管周辺) 構造物周辺②、振動コンパクト	(〃) 21. 000	m ³		(〃) 43, 722	歩A [単価B] B単 252号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		2, 169	(〃) 0	単C
第2回出来高	21. 000		2, 082	43, 722	単B
000253 埋戻し (排水管部) 構造物周辺②、振動コンパクト	(〃) 32. 000	m ³		(〃) 66, 624	歩A [単価B] B単 253号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		2, 169	(〃) 0	単C
第2回出来高	32. 000		2, 082	66, 624	単B
000254 埋戻し B<1. 0m	(〃) 2. 000	m ³		(〃) 1, 194	歩A [単価B] B単 254号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		618	(〃) 0	単C
第2回出来高	2. 000		597	1, 194	単B
000255 埋戻し B≧4. 0m	(〃) 5. 000	m ³		(〃) 5, 875	歩A [単価B] B単 255号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		1, 215	(〃) 0	単C
第2回出来高	5. 000		1, 175	5, 875	単B
000256 残土運搬 土砂, D T 4 ton, L=5. 3km	(〃) 4. 000	m ³		(〃) 7, 496	歩A [単価B] B単 256号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		1, 942	(〃) 0	単C
第2回出来高	4. 000		1, 874	7, 496	単B
000257 土捨場整地 土砂, 整地	(〃) 4. 000	m ³		(〃) 496	歩A [単価B] B単 257号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		129	(〃) 0	単C
第2回出来高	4. 000		124	496	単B
000258 コンクリート充填 (既設ブローオフ閉塞) 埋設部, 18N-8-40, 高炉(B), w/c65%	(〃) 1. 000	m ³		(〃) 31, 396	歩A [単価B] B単 258号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 1. 000		(〃) 31, 396	(〃) 31, 396	単C
000259 単粒碎石充填 (既設ブローオフ閉塞) S-20 (5号), 埋設部, 地表面から50cm以深	(〃) 8. 200	m ³		(〃) 26, 199	歩A [単価B] B単 259号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 8. 200		(〃) 3, 195	(〃) 26, 199	単C
合 計				(〃) 5, 972, 766	
・ ・ 階段工1				(〃) 1, 242, 000	
000274 掘削 床堀, 土砂, BH0. 8m3級	(〃) 2. 000	m ³		(〃) 494	歩A [単価B] B単 274号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 2. 000		(〃) 247	(〃) 494	単C
000275 仮置き運搬 土砂, 不整地運搬車, L=20m	(〃) 2. 000	m ³		(〃) 634	歩A [単価B] B単 275号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		2.000		317	634	単C
000276 埋戻し土積込み 土砂, 〆-ス', BH0.8m3級	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		2.000	m3		454	B単 276号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		2.000		227	454	単C
000277 埋戻し土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=20m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		2.000	m3		634	B単 277号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		2.000		317	634	単C
000278 流用土掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		60.000	m3		14,820	B単 278号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		60.000		247	14,820	単C
000279 流用土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=120m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		60.000	m3		25,320	B単 279号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		60.000		422	25,320	単C
000280 埋戻し土投入 土砂, 〆-ス', BH0.8m3級	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		62.000	m3		14,074	B単 280号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		62.000		227	14,074	単C
000281 盛土 構造物周辺	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		2.000	m3		4,338	B単 281号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		2.000		2,169	4,338	単C
000282 盛土 B<1.0m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		2.000	m3		1,236	B単 282号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		2.000		618	1,236	単C
000283 盛土 1.0m≦B<2.5m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		20.000	m3		9,120	B単 283号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		20.000		456	9,120	単C
000284 盛土 2.5m≦B<4.0m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		9.000	m3		7,236	B単 284号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		9.000		804	7,236	単C
000285 盛土 B≧4.0m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		23.000	m3		5,037	B単 285号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		23.000		219	5,037	単C
000286 整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		8.000	m ²		1,800	B単 286号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		8.000		225	1,800	単C
000287 法面整正	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		21.000	m ²		9,366	B単 287号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		21.000		446	9,366	単C
000288 基面整正	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		22.000	m ²		8,272	B単 288号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		22.000		376	8,272	単C
000289 均しコンクリート工 18N-8-25(20), 高炉(B)	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		1.700	m3		53,547	B単 289号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		1.700		31,498	53,547	単C
000290 機械小運搬 生コンクリート (均し), L=38m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		1.700	m3		2,757	B単 290号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		1.700		1,622	2,757	単C
000291 型枠工 一般型枠, 均しコンクリート	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		2.900	m ²		12,708	B単 291号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		2.900		4,382	12,708	単C
000292 鉄筋コンクリート工 21N-12-25(20), 高炉(B), w/c60%	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		9.800	m3		311,591	B単 292号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		9.800		31,795	311,591	単C
000293 機械小運搬 生コンクリート (鉄筋), L=38m	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		9.800	m3		15,896	B単 293号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		9.800		1,622	15,896	単C
000294 型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋コンクリート	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		33.000	m ²		283,239	B単 294号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		33.000		8,583	283,239	単C
000295 鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		0.420	ton		63,660	B単 295号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		0.420		151,571	63,660	単C
000296 コンクリート継目工 ペイント塗装	変更後残工事	(〃)		(〃)	(〃)	歩A [単価B]
		1.000	m ²		1,762	B単 296号
		(〃)		(〃)	(〃)	
変更前残工事		1.000		1,762	1,762	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000297 目地工 t=20	(") 1.000	m ²		(") 5,332	歩A [単価B] B単 297号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 5,332	(") 5,332	単C
000298 ガートパイプ設置工 Gp-Bp-2B, コンクリート建込み	(") 26.000	m		(") 388,752	歩A [単価B] B単 298号
変更前残工事 変更後残工事	(") 26.000		(") 14,952	(") 388,752	単C
合 計				(") 1,242,079	
・ ・ 階段工2				(") 154,000	
000299 法面整正 盛土部	(") 9.000	m ²		(") 4,014	歩A [単価B] B単 299号
変更前残工事 変更後残工事	(") 9.000		(") 446	(") 4,014	単C
000300 均しコンクリート工 18N-8-25 (20), 高炉 (B)	(") 0.500	m ³		(") 15,749	歩A [単価B] B単 300号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.500		(") 31,498	(") 15,749	単C
000301 機械小運搬 生コンクリート (均し), L=48m	(") 0.500	m ³		(") 811	歩A [単価B] B単 301号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.500		(") 1,622	(") 811	単C
000302 型枠工 一般型枠, 均しコンクリート	(") 0.500	m ²		(") 2,191	歩A [単価B] B単 302号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.500		(") 4,382	(") 2,191	単C
000303 鉄筋コンクリート工 21N-12-25 (20), 高炉 (B), w/c60%	(") 1.900	m ³		(") 60,411	歩A [単価B] B単 303号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.900		(") 31,795	(") 60,411	単C
000304 機械小運搬 生コンクリート (鉄筋), L=48m	(") 1.900	m ³		(") 3,082	歩A [単価B] B単 304号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.900		(") 1,622	(") 3,082	単C
000305 型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 4.900	m ²		(") 42,057	歩A [単価B] B単 305号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.900		(") 8,583	(") 42,057	単C
000306 鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 0.170	ton		(") 25,767	歩A [単価B] B単 306号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.170		(") 151,571	(") 25,767	単C
合 計				(") 154,082	
・ ・ ネットフェンス工 3期施工: 下流側斜面				(") 1,212,000	
000307 ネットフェンス設置工 (一般部) 1. 5m, A-IV型, 亜鉛メッキ, 2. 0m, アンカーボルト (200*200*450)	(") 91.000	m		(") 1,090,908	歩A [単価B] B単 307号
変更前残工事 変更後残工事	(") 91.000		(") 11,988	(") 1,090,908	単C
000308 ネットフェンス設置工 (既設コンクリート後付け部) 1. 5m, A-IV型, 亜鉛メッキ, 2. 0m, 構造物設置	(") 6.700	m		(") 71,804	歩A [単価B] B単 308号
変更前残工事 変更後残工事	(") 6.700		(") 10,717	(") 71,804	単C
000309 ネットフェンス設置工 (門扉) H=1. 5m ネット片扉 亜鉛メッキ	(") 1.000	組		(") 48,789	歩A [単価B] B単 309号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 48,789	(") 48,789	単C
合 計				(") 1,211,501	
・ 原形復旧工				(") 992,000	
・ ・ ブロック積工 ブローオフ工, 2期施工				(") 362,000	
000310 天端コンクリート工 18N-8-25, BB	(") 0.200	m ³		(") 12,856	歩A [単価B] B単 310号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.200		(") 64,278	(") 12,856	単C
000311 基礎コンクリート工 18N-8-40, BB	(") 1.000	m ³		(") 68,275	歩A [単価B] B単 311号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 68,275	(") 68,275	単C
000312 ブロック積工 練積, 裏込めコンクリートt=10cm	(") 10.000	m ²		(") 280,930	歩A [単価B] B単 312号
変更前残工事 変更後残工事	(") 10.000		(") 28,093	(") 280,930	単C
合 計				(") 362,061	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 側溝復旧 3期施工		1.000	式		(") 23,000	
000313 上蓋式U形側溝 U-300B, L=600		(") 2.000	個		(") 9,646	歩A [単価B] B単 313号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(") 4,823	(") 9,646	単C
000314 上蓋式U形側溝 U-300用蓋版, 1種, L=600		(") 2.000	個		(") 4,822	歩A [単価B] B単 314号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(") 2,411	(") 4,822	単C
000315 排水構造物工 U形側溝設置手間		(") 1.200	m		(") 6,822	歩A [単価B] B単 315号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.200		(") 5,685	(") 6,822	単C
000316 排水構造物工 蓋版設置手間		(") 2.000	枚		(") 650	歩A [単価B] B単 316号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 2.000		(") 325	(") 650	単C
000317 敷モルタル 1 : 3, t=30		(") 0.600	m ²		(") 1,144	歩A [単価B] B単 317号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.600		(") 1,906	(") 1,144	単C
000318 基面整正		(") 1.000	m ²		(") 376	歩A [単価B] B単 318号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 376	(") 376	単C
合 計					(") 23,460	
・ ・ 耕地復旧工 2期施工		1.000	式		(") 52,000	
000319 表土埋戻し 表土厚 t=300		(") 553.000	m ²		(") 39,263	歩A [単価B] B単 319号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 553.000		(") 71	(") 39,263	単C
000320 耕起		(") 240.000	m ²		(") 8,880	歩A [単価B] B単 320号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 240.000		(") 37	(") 8,880	単C
000321 法面復旧		(") 6.000	m ²		(") 4,320	歩A [単価B] B単 321号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 6.000		(") 720	(") 4,320	単C
合 計					(") 52,463	
・ ・ 耕地復旧工 3期施工		1.000	式		(") 555,000	
000322 表土埋戻し 表土厚 t=300		(") 3,864.000	m ²		(") 274,344	歩A [単価B] B単 322号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 3,864.000		(") 71	(") 274,344	単C
000323 耕起		(") 1,796.000	m ²		(") 66,452	歩A [単価B] B単 323号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 1,796.000		(") 37	(") 66,452	単C
000324 法面復旧		(") 298.000	m ²		(") 214,560	歩A [単価B] B単 324号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 298.000		(") 720	(") 214,560	単C
合 計					(") 555,356	
・ 道路復旧工		1.000	式		(") 989,000	
・ ・ 道路復旧工 階段工下側溝部, 3期施工		1.000	式		(") 2,000	
000325 表層 再生密粒度As, 20mm, t=5cm		(") 0.500	m ²		(") 928	歩A [単価B] B単 325号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.500		(") 1,855	(") 928	単C
000326 上層路盤 粒調碎石, M-30, t=15cm		(") 0.500	m ²		(") 389	歩A [単価B] B単 326号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.500		(") 778	(") 389	単C
000327 下層路盤 再生クワッシュラン, RC-40, t=15cm		(") 0.500	m ²		(") 329	歩A [単価B] B単 327号
	変更前残工事 変更後残工事	(") 0.500		(") 658	(") 329	単C
合 計					(") 1,646	

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(") 87,815,000	
・安全費	1.000	式		(") 1,481,000	
・安全費 (1期施工) 2号工事用道路・6号ヤード造成時	1.000	式		(") 1,481,000	
000331 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	(") 130.000	人		(") 1,481,350	歩A [単価B] B単 331号
変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 130.000		12,661 11,395	(") 0 1,481,350	単C 単A
合 計				(") 1,481,350	
・水替工	1.000	式		(") 6,725,000	
・水替工 1期施工	1.000	式		(") 1,116,000	
000334 水替工	(") 1.000	式	(") 1,116,129	(") 1,116,129	歩A [金額B] B単 334号
変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 1.000		(") 1,116,129 1,116,129	(") 0 1,116,129	単C 単A
合 計				(") 1,116,129	
・水替工 2期施工	1.000	式		(") 3,524,000	
000758 水替工 2期_排水先変更	(") 1.000	式	(") 3,523,684	(") 3,523,684	歩A [金額B] B単 758号
変更前残工事 変更後残工事 第2回出来高	(") 0.000 1.000		(") 3,523,684 3,523,684	(") 0 3,523,684	単C 単B
合 計				(") 3,523,684	
・水替工 3期施工	1.000	式		(") 2,085,000	
000336 水替工	(") 1.000	式	(") 2,084,673	(") 2,084,673	歩A [金額B] B単 336号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 2,084,673	(") 2,084,673	単C
合 計				(") 2,084,673	
・管内排水工	1.000	式		(") 3,463,000	
・管内排水工 1期施工	1.000	式		(") 1,610,000	
000337 人力排水工 発動発電機(長期割引あり)	(") 1.000	式	(") 610,143	(") 610,143	歩A [金額B] B単 337号
変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 1.000		(") 610,143 610,143	(") 0 610,143	単C 単A
000338 機械排水工 吸引車適用	(") 1.000	式	(") 999,850	(") 999,850	歩A [金額B] B単 338号
変更前残工事 変更後残工事 第1回出来高	(") 0.000 1.000		(") 999,850 999,850	(") 0 999,850	単C 単A
合 計				(") 1,609,993	
・管内排水工 2期施工	1.000	式		(") 1,726,000	
000726 人力排水工 発動発電機(長期割引あり)	(") 1.000	式	(") 685,860	(") 685,860	歩A [金額B] B単 726号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 685,860	(") 685,860	単C
000340 機械排水工 吸引車適用	(") 1.000	式	(") 1,040,308	(") 1,040,308	歩A [金額B] B単 340号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 1,040,308	(") 1,040,308	単C
合 計				(") 1,726,168	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・管内排水工 3期施工	1.000	式		(") 127,000	
000341 人力排水工 ブローオフ工	(") 1.000	式	(") 127,244	(") 127,244	歩A [金額B] B単 341号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1.000		(") 127,244	(") 127,244	単C
合 計				(") 127,244	
・施工ヤード工	1.000	式		(") 8,960,000	
・施工ヤード工【1号ヤード】 2・3期施工	1.000	式		(") 113,000	
000342 砂利舗装工 RC-40, t=100	(") 160.000	m ²		(") 113,280	歩A [単価B] B単 342号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		748	(") 0	単C
第2回出来高	160.000		708	113,280	単B
合 計				(") 113,280	
・上流斜面進入路 3期施工	1.000	式		(") 797,000	
000343 掘削 片切, 土砂, BH0. 8m3級	(") 310.000	m3		(") 321,780	歩A [単価B] B単 343号
変更前残工事 変更後残工事	(") 310.000		(") 1,038	(") 321,780	単C
000344 路体工 1.0m ≤ B < 2.5m	(") 3.000	m3		(") 1,368	歩A [単価B] B単 344号
変更前残工事 変更後残工事	(") 3.000		(") 456	(") 1,368	単C
000345 流用土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 120.000	m3		(") 38,040	歩A [単価B] B単 345号
変更前残工事 変更後残工事	(") 120.000		(") 317	(") 38,040	単C
000346 残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車, L=70m	(") 190.000	m3		(") 60,230	歩A [単価B] B単 346号
変更前残工事 変更後残工事	(") 190.000		(") 317	(") 60,230	単C
000347 残土積み込み 土砂, 4-ス°, BH0. 8m3級 (建設発生土受入地①)	(") 190.000	m3		(") 43,130	歩A [単価B] B単 347号
変更前残工事 変更後残工事	(") 190.000		(") 227	(") 43,130	単C
000348 残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=1.5km	(") 190.000	m3		(") 191,710	歩A [単価B] B単 348号
変更前残工事 変更後残工事	(") 190.000		(") 1,009	(") 191,710	単C
000349 土捨て場整地 土砂, 整地	(") 190.000	m3		(") 24,510	歩A [単価B] B単 349号
変更前残工事 変更後残工事	(") 190.000		(") 129	(") 24,510	単C
000350 法面整形 切土	(") 130.000	m ²		(") 113,490	歩A [単価B] B単 350号
変更前残工事 変更後残工事	(") 130.000		(") 873	(") 113,490	単C
000351 法面整形 盛土	(") 4.000	m ²		(") 2,880	歩A [単価B] B単 351号
変更前残工事 変更後残工事	(") 4.000		(") 720	(") 2,880	単C
合 計				(") 797,138	
・2号下流斜面進入路 2期施工	1.000	式		(") 1,876,000	
000352 掘削 オープン掘削, 土砂, BH0. 28m3級	(") 500.000	m3		(") 538,000	歩A [単価B] B単 352号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		1,155	(") 0	単C
第1回出来高	500.000		1,076	538,000	単A
000353 残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m	(") 100.000	m3		(") 66,200	歩A [単価B] B単 353号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		711	(") 0	単C
第1回出来高	100.000		662	66,200	単A
000354 流用土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m	(") 390.000	m3		(") 258,180	歩A [単価B] B単 354号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		711	(") 0	単C
第1回出来高	390.000		662	258,180	単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000355 流用土積替え 土砂, ㍁-ｽ', BH0. 45m3級	(〃) 390. 000	m3		(〃) 102, 960	歩A [単価B] B単 355号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		283	(〃) 0	単C
第1回出来高	390. 000		264	102, 960	単A
000356 流用土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=1. 3km	(〃) 390. 000	m3		(〃) 345, 930	歩A [単価B] B単 356号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		1, 009	(〃) 0	単C
第1回出来高	390. 000		887	345, 930	単A
000357 路体工 B < 1. 0m	(〃) 1. 000	m3		(〃) 554	歩A [単価B] B単 357号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		618	(〃) 0	単C
第1回出来高	1. 000		554	554	単A
000358 残土積み込み 土砂, ㍁-ｽ', BH0. 45m3級	(〃) 100. 000	m3		(〃) 26, 400	歩A [単価B] B単 358号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		283	(〃) 0	単C
第1回出来高	100. 000		264	26, 400	単A
000359 残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=5. 1km	(〃) 100. 000	m3		(〃) 178, 300	歩A [単価B] B単 359号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		2, 027	(〃) 0	単C
第1回出来高	100. 000		1, 783	178, 300	単A
000360 土捨て場整地 土砂, 整地	(〃) 100. 000	m3		(〃) 13, 700	歩A [単価B] B単 360号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		146	(〃) 0	単C
第1回出来高	100. 000		137	13, 700	単A
000361 法面整形 切土	(〃) 210. 000	m ²		(〃) 167, 580	歩A [単価B] B単 361号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		873	(〃) 0	単C
第1回出来高	210. 000		798	167, 580	単A
000362 法面整形 盛土	(〃) 1. 000	m ²		(〃) 411	歩A [単価B] B単 362号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		446	(〃) 0	単C
第1回出来高	1. 000		411	411	単A
000363 砂利舗装工 RC-40, t=100	(〃) 259. 000	m ²		(〃) 177, 415	歩A [単価B] B単 363号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 0. 000		748	(〃) 0	単C
第1回出来高	259. 000		685	177, 415	単A
合 計				(〃) 1, 875, 630	
・ ・ 2号下流斜面進入路埋戻工 3期施工	1. 000	式		(〃) 1, 566, 000	
000364 流用土積み込み 土砂, ㍁-ｽ', BH0. 8m3級	(〃) 550. 000	m3		(〃) 124, 850	歩A [単価B] B単 364号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 550. 000		(〃) 227	(〃) 124, 850	単C
000365 流用土運搬(1次) 土砂, DT4ton, L=1. 3km	(〃) 550. 000	m3		(〃) 554, 950	歩A [単価B] B単 365号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 550. 000		(〃) 1, 009	(〃) 554, 950	単C
000366 流用土積替 土砂, ㍁-ｽ', BH0. 45m3級	(〃) 550. 000	m3		(〃) 155, 650	歩A [単価B] B単 366号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 550. 000		(〃) 283	(〃) 155, 650	単C
000367 流用土運搬(2次) 土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m	(〃) 550. 000	m3		(〃) 391, 050	歩A [単価B] B単 367号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 550. 000		(〃) 711	(〃) 391, 050	単C
000368 埋戻し土投入 ルーズ, 小規模, BH0. 45m3	(〃) 550. 000	m3		(〃) 155, 650	歩A [単価B] B単 368号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 550. 000		(〃) 283	(〃) 155, 650	単C
000369 埋戻し 2. 5m ≦ B < 4. 0m	(〃) 130. 000	m3		(〃) 104, 520	歩A [単価B] B単 369号
変更前残工事 変更後残工事	(〃) 130. 000		(〃) 804	(〃) 104, 520	単C
000370 埋戻し B ≧ 4. 0m	(〃) 360. 000	m3		(〃) 78, 840	歩A [単価B] B単 370号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	360.000		219	78,840	単C
合 計				(") 1,565,510	
・ ・ 施工ヤード工 【3号ヤード】 2期施工	1.000	式		(") 1,107,000	
000727 表土剥ぎ 耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起	(") 233.000	m ²		(") 21,203	歩A [単価B] B単 727号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		93	0	単C
第2回出来高	233.000		91	21,203	単B
000372 土木シート設置撤去工	(") 344.000	m ²		(") 84,280	歩A [単価B] B単 372号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	344.000		245	84,280	単C
000373 購入土 シラス	(") 124.000	m ³		(") 425,568	歩A [単価B] B単 373号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		3,432	0	単C
第2回出来高	124.000		3,432	425,568	単B
000374 購入土積み込み 土砂, R-ス, BH0.8m3級	(") 100.000	m ³		(") 22,100	歩A [単価B] B単 374号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		227	0	単C
第2回出来高	100.000		221	22,100	単B
000728 購入土運搬 土砂, DT4ton, L=2.4km	(") 100.000	m ³		(") 116,100	歩A [単価B] B単 728号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		1,203	0	単C
第2回出来高	100.000		1,161	116,100	単B
000376 3号ヤード造成 土砂, 整地	(") 100.000	m ³		(") 14,600	歩A [単価B] B単 376号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		150	0	単C
第2回出来高	100.000		146	14,600	単B
000377 敷砂利 RC-40, t=100	(") 270.000	m ²		(") 191,160	歩A [単価B] B単 377号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		748	0	単C
第2回出来高	270.000		708	191,160	単B
000378 3号ヤード撤去 土砂, R-ス, BH0.8m3級	(") 100.000	m ³		(") 22,700	歩A [単価B] B単 378号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	100.000		227	22,700	単C
000379 捨土運搬 土砂, DT4ton, L=5.3km	(") 100.000	m ³		(") 194,200	歩A [単価B] B単 379号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	100.000		1,942	194,200	単C
000380 土捨て整地 土砂, 整地	(") 100.000	m ³		(") 14,600	歩A [単価B] B単 380号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	100.000		146	14,600	単C
合 計				(") 1,106,511	
・ ・ 施工ヤード工 【4号ヤード】 1・2期施工	1.000	式		(") 711,000	
000729 表土剥ぎ 耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起	(") 320.000	m ²		(") 27,200	歩A [単価B] B単 729号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		93	0	単C
第1回出来高	320.000		85	27,200	単A
000382 土木シート設置撤去工	(") 278.000	m ²		(") 65,608	歩A [単価B] B単 382号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		245	0	単C
第1回出来高	278.000		236	65,608	単A
000383 購入土 シラス, t=300	(") 95.000	m ³		(") 326,040	歩A [単価B] B単 383号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		3,432	0	単C
第1回出来高	95.000		3,432	326,040	単A
000384 購入土積み込み 土砂, R-ス, BH0.8m3級	(") 79.000	m ³		(") 16,985	歩A [単価B] B単 384号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(")			(")	
変更前残工事		0.000		227	0	単C
変更後残工事		79.000		215	16,985	単A
第1回出来高						
000730 購入土運搬		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, DT4ton, L=2.3km		79.000	m3		83,661	B単 730号
		(")			(")	
変更前残工事		0.000		1,203	0	単C
変更後残工事		79.000		1,059	83,661	単A
第1回出来高						
000386 4号ヤード造成		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, 整地		79.000	m3		9,717	B単 386号
		(")			(")	
変更前残工事		0.000		132	0	単C
変更後残工事		79.000		123	9,717	単A
第1回出来高						
000387 4号ヤード撤去		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, ルース, BH0.8m3級		79.000	m3		17,933	B単 387号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		79.000		227	17,933	単C
変更後残工事						
000388 捨土運搬		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, DT4ton, L=5.2km		79.000	m3		153,418	B単 388号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		79.000		1,942	153,418	単C
変更後残工事						
000389 土捨て整地		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, 整地		79.000	m3		10,191	B単 389号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		79.000		129	10,191	単C
変更後残工事						
合 計					710,753	
・・施工ヤード工【5号ヤード】					(")	
3期施工		1.000	式		2,360,000	
000731 表土剥ぎ		(")			(")	歩A [単価B]
耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		501.000	m ²		46,593	B単 731号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		501.000		93	46,593	単C
変更後残工事						
000391 表土積込み		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, ルーズ, BH0.8m3級		140.000	m3		31,780	B単 391号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		140.000		227	31,780	単C
変更後残工事						
000392 表土仮置運搬		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, 不整地運搬車, L=120m		140.000	m3		59,080	B単 392号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		140.000		422	59,080	単C
変更後残工事						
000393 表土戻し積込み		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, ルーズ, BH0.8m3級		140.000	m3		31,780	B単 393号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		140.000		227	31,780	単C
変更後残工事						
000394 表土戻し運搬		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, 不整地運搬車, L=120m		140.000	m3		59,080	B単 394号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		140.000		422	59,080	単C
変更後残工事						
000395 盛土法面整形		(")			(")	歩A [単価B]
土砂		280.000	m ²		201,600	B単 395号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		280.000		720	201,600	単C
変更後残工事						
000396 土木シート設置撤去工		(")			(")	歩A [単価B]
		452.000	m ²		110,740	B単 396号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		452.000		245	110,740	単C
変更後残工事						
000397 流用土積込		(")			(")	歩A [単価B]
床堀, 土砂, BH0.8m3級		1,500.000	m3		370,500	B単 397号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		1,500.000		247	370,500	単C
変更後残工事						
000398 流用土運搬		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, 不整地運搬車, L=120m		1,500.000	m3		633,000	B単 398号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		1,500.000		422	633,000	単C
変更後残工事						
000399 流用土投入		(")			(")	歩A [単価B]
土砂, ルース, BH0.8m3級		1,500.000	m3		340,500	B単 399号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		1,500.000		227	340,500	単C
変更後残工事						
000400 5号ヤード造成		(")			(")	歩A [単価B]
B≧4.0m, 10,000m3未満		1,400.000	m3		306,600	B単 400号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		1,400.000		219	306,600	単C
変更後残工事						
000401 敷砂利		(")			(")	歩A [単価B]
RC-40, t=100		226.000	m ²		169,048	B単 401号
		(")		(")	(")	
変更前残工事		226.000		748	169,048	単C
変更後残工事						
合 計					2,360,301	

事業名	川南原国営施設応急対策事業	
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)	

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 施工ヤード工【1号下流斜面進入路造成】 3期施工	1.000	式		(〃) 430,000	
000402 掘削 床堀,土砂,BH0.8m3級	(〃) 55.000	m3		(〃) 13,585	歩A [単価B] B単 402号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 247	(〃) 13,585	単C
000403 残土運搬(1次) 土砂,不整地運搬車,L=20m	(〃) 55.000	m3		(〃) 17,435	歩A [単価B] B単 403号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 317	(〃) 17,435	単C
000404 流用土積込 床堀,土砂,BH0.8m3級	(〃) 230.000	m3		(〃) 56,810	歩A [単価B] B単 404号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 247	(〃) 56,810	単C
000405 流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=140m	(〃) 230.000	m3		(〃) 97,060	歩A [単価B] B単 405号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 422	(〃) 97,060	単C
000406 路体工 B<1.0m	(〃) 1.000	m3		(〃) 618	歩A [単価B] B単 406号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 618	(〃) 618	単C
000407 路体工 1.0m≦B<2.5m	(〃) 8.000	m3		(〃) 3,648	歩A [単価B] B単 407号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 456	(〃) 3,648	単C
000408 路体工 2.5m≦B<4.0m	(〃) 38.000	m3		(〃) 30,552	歩A [単価B] B単 408号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 804	(〃) 30,552	単C
000409 路体工 B≦4.0m	(〃) 160.000	m3		(〃) 35,040	歩A [単価B] B単 409号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 219	(〃) 35,040	単C
000410 残土積込み 土砂,ルーズ,BH0.8m3級	(〃) 55.000	m3		(〃) 12,485	歩A [単価B] B単 410号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 227	(〃) 12,485	単C
000411 残土運搬(2次) 土砂,DT4ton,L=5.1km	(〃) 55.000	m3		(〃) 106,810	歩A [単価B] B単 411号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 1,942	(〃) 106,810	単C
000412 土捨場整地 土砂,整地	(〃) 55.000	m3		(〃) 7,095	歩A [単価B] B単 412号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 129	(〃) 7,095	単C
000413 盛土法面整形 土砂	(〃) 62.000	m ²		(〃) 44,640	歩A [単価B] B単 413号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 720	(〃) 44,640	単C
000414 養生マット	(〃) 9.000	m		(〃) 3,978	歩A [単価B] B単 414号
	変更前残工事 変更後残工事		(〃) 442	(〃) 3,978	単C
合 計				(〃) 429,756	
・ 工事用道路	1.000	式		(〃) 46,185,000	
・ ・ 2号工事用道路・6号ヤード 1・2期施工	1.000	式		(〃) 37,194,000	
000732 表土剥ぎ 耕地,t=300,掘削・埋戻・耕起	(〃) 3,363.000	m ²		(〃) 285,855	歩A [単価B] B単 732号
	変更前残工事 変更後残工事		93 85	(〃) 0	単C
	第1回出来高			285,855	単A
000733 表土仮置運搬 土砂、不整地運搬車、L=71m	(〃) 720.000	m3		(〃) 217,440	歩A [単価B] B単 733号
	変更前残工事 変更後残工事		317	(〃) 0	単C
	第1回出来高		302	217,440	単A
000734 表土戻し積込 土砂、ルーズ、BH0.45m3級	(〃) 650.000	m3		(〃) 171,600	歩A [単価B] B単 734号
	変更前残工事 変更後残工事		283	(〃) 0	単C
	第1回出来高		264	171,600	単A
000735 表土戻し運搬 土砂、不整地運搬車、L=81m	(〃) 650.000	m3		(〃) 261,300	歩A [単価B] B単 735号
	変更前残工事 変更後残工事		422	(〃) 0	単C
	第1回出来高		402	261,300	単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000416 土木シート設置撤去工		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		3,363.000	m ²		793,668	B単 416号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		245	0	単C
	第1回出来高	3,363.000		236	793,668	単A
000417 購入土 シラス		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		6,500.000			22,308,000	B単 417号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		3,432	0	単C
	第1回出来高	6,500.000		3,432	22,308,000	単A
000736 購入土 山土		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		350.000			681,800	B単 736号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		1,948	0	単C
	第1回出来高	350.000		1,948	681,800	単A
000418 購入土積込み 土砂, 〆-ス', BH0.8m3級		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		5,700.000			1,225,500	B単 418号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		227	0	単C
	第1回出来高	5,700.000		215	1,225,500	単A
000737 購入土運搬 土砂, DT4ton, L=2.3km		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		5,700.000			6,036,300	B単 737号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		1,203	0	単C
	第1回出来高	5,700.000		1,059	6,036,300	単A
000420 2号工事用道路路体工 4.0m以上		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		4,200.000			844,200	B単 420号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		219	0	単C
	第1回出来高	4,200.000		201	844,200	単A
000738 6号ヤード造成 土砂, 整地, BH0.45		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		1,010.000			152,510	B単 738号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		163	0	単C
	第1回出来高	1,010.000		151	152,510	単A
000739 整形仕上げ工 (法面) 盛土法面整形, BH0.45		(〃)	m ²		(〃)	歩A [単価B]
		1,120.000			748,160	B単 739号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		733	0	単C
	第1回出来高	1,120.000		668	748,160	単A
000423 植生工 種子散布, 1,000m ² 以上		(〃)	m ²		(〃)	歩A [単価B]
		1,110.000			236,430	B単 423号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		229	0	単C
	第1回出来高	1,110.000		213	236,430	単A
000424 敷砂利 RC-40, t=100		(〃)	m ²		(〃)	歩A [単価B]
		1,196.000			819,260	B単 424号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		748	0	単C
	第1回出来高	1,196.000		685	819,260	単A
000425 取付道路路体工 1.0m ≦ B < 2.5m 振動ローラー		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		61.000			25,681	B単 425号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		456	0	単C
	第1回出来高	61.000		421	25,681	単A
000426 整形仕上げ工 (法面) (取付道路) 盛土法面整形		(〃)	m ²		(〃)	歩A [単価B]
		46.000			30,406	B単 426号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		720	0	単C
	第1回出来高	46.000		661	30,406	単A
000427 植生工 (取付道路) 種子散布, 1,000m ² 以上		(〃)	m ²		(〃)	歩A [単価B]
		46.000			9,798	B単 427号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		229	0	単C
	第1回出来高	46.000		213	9,798	単A
000428 敷砂利 (取付道路) RC-40, t=100		(〃)	m ²		(〃)	歩A [単価B]
		68.000			46,580	B単 428号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		748	0	単C
	第1回出来高	68.000		685	46,580	単A
000429 斜路路体工 土砂, 2.5m ≦ B < 4.0m		(〃)	m ³		(〃)	歩A [単価B]
		16.000			11,792	B単 429号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		804	0	単C
	第1回出来高	16.000		737	11,792	単A
000430 敷砂利 RC-40, t=100		(")			(")	歩A [単価B]
		25.000	m ²		17,125	B単 430号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		748	0	単C
	第1回出来高	25.000		685	17,125	単A
000431 板柵工 板柵, h=0.8m		(")			(")	歩A [単価B]
		70.000	m		703,990	B単 431号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		11,219	0	単C
	第1回出来高	70.000		10,057	703,990	単A
000740 くい丸太 (松) L2.6m×末口径12cm, 皮むき, 先端加工含む		(")			(")	歩A [単価B]
		71.000	本		140,296	B単 740号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		1,976	0	単C
	第1回出来高	71.000		1,976	140,296	単A
000432 土塁工 土のう, 2段積み		(")			(")	歩A [単価B]
		9.200	m ³		233,312	B単 432号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		28,042	0	単C
	第1回出来高	9.200		25,360	233,312	単A
000741 土のう材料 購入土, シラス		(")			(")	歩A [単価B]
		11.000	m ³		37,752	B単 741号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		3,432	0	単C
	第1回出来高	11.000		3,432	37,752	単A
000433 余水吐工 高密度ポリエチレン管φ100		(")			(")	歩A [単価B]
		46.000	m		76,314	B単 433号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		1,844	0	単C
	第1回出来高	46.000		1,659	76,314	単A
000434 既設水路保護 (6号ヤード (3号ヤード入口)) 敷鉄板設置～賃料～撤去, t=22mm, 380日, 2回		(")			(")	歩A [単価B]
		16.000	m ²		26,208	B単 434号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		1,664	0	単C
	第1回出来高	16.000		1,638	26,208	単A
000435 敷鉄板輸送費 (3号ヤード入口～1号下流斜面進入路) 12m以内, 10kmまで		(")			(")	歩A [単価B]
		1.420	ton		6,467	B単 435号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		4,554	0	単C
	第1回出来高	1.420		4,554	6,467	単A
000436 既設水路保護 (6号ヤード (3号ヤード入口)) 敷鉄板設置～賃料～撤去, 103日, 1回		(")			(")	歩A [単価B]
		7.000	m ²		8,827	B単 436号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		1,287	0	単C
	第1回出来高	7.000		1,261	8,827	単A
000437 斜路用水路保護 (6号ヤード (斜路下)) 敷鉄板設置～賃料～撤去, 412日, 1回		(")			(")	歩A [単価B]
		5.000	m ²		15,855	B単 437号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		3,197	0	単C
	第1回出来高	5.000		3,171	15,855	単A
000438 既設水路保護 (2号工事用道路下) 敷鉄板設置～賃料～撤去, 516日, 1回		(")			(")	歩A [単価B]
		43.000	m ²		166,668	B単 438号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		3,902	0	単C
	第1回出来高	43.000		3,876	166,668	単A
000440 防草シート (仮置土覆い) 敷設～撤去		(")			(")	歩A [単価B]
		1,032.000	m ²		621,264	B単 440号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		611	0	単C
	第1回出来高	1,032.000		602	621,264	単A
000441 ブルーシート 仮置土覆い		(")			(")	歩A [単価B]
		483.000	m ²		76,797	B単 441号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		167	0	単C
	第1回出来高	483.000		159	76,797	単A
000442 瀝青材散布工 PK-3, 1回目201L1回目201L 2回目50L		(")			(")	歩A [単価B]
		413.000	m ²		156,527	B単 442号
	変更前残工事	(")			(")	
	変更後残工事	0.000		411	0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1回出来高	413.000		379	156,527	単A
合 計				(") 37,193,682	
・ ・ 工事用道路・仮設ヤード撤去工 3期施工	1.000	式		(") 7,808,000	
000443 掘削_2号工事用道路 床堀,土砂,BH0.8m3級	(") 2,300.000	m3		(") 568,100	歩A [単価B] B単 443号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,300.000		(") 247	(") 568,100	単C
000444 残土運搬 土砂,DT4ton,L=5.2km	(") 2,300.000	m3		(") 4,466,600	歩A [単価B] B単 444号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,300.000		(") 1,942	(") 4,466,600	単C
000445 土捨て場整地 土砂,整地	(") 2,300.000	m3		(") 296,700	歩A [単価B] B単 445号
変更前残工事 変更後残工事	(") 2,300.000		(") 129	(") 296,700	単C
000446 掘削_6号ヤード 土砂,ルース',BH0.3m3級	(") 840.000	m3		(") 190,680	歩A [単価B] B単 446号
変更前残工事 変更後残工事	(") 840.000		(") 227	(") 190,680	単C
000447 残土運搬 土砂,DT4ton,L=5.2km	(") 840.000	m3		(") 1,631,280	歩A [単価B] B単 447号
変更前残工事 変更後残工事	(") 840.000		(") 1,942	(") 1,631,280	単C
000448 土捨て場整地 土砂,整地	(") 840.000	m3		(") 108,360	歩A [単価B] B単 448号
変更前残工事 変更後残工事	(") 840.000		(") 129	(") 108,360	単C
000449 掘削_5号ヤード 床堀,土砂,BH0.8m3級	(") 1,400.000	m3		(") 345,800	歩A [単価B] B単 449号
変更前残工事 変更後残工事	(") 1,400.000		(") 247	(") 345,800	単C
000452 廃プラスチック運搬・処理工 現場(下流)～受取場所,L=36.9km,土のう類,シート類	(") 23.000	m3		(") 200,261	歩A [単価B] B単 452号
変更前残工事 変更後残工事	(") 23.000		(") 8,707	(") 200,261	単C
合 計				(") 7,807,781	
・ ・ 3号工事用道路	1.000	式		(") 707,000	
000453 掘削 土砂,小規模,BH0.28m3級	(") 14.000	m3		(") 15,624	歩A [単価B] B単 453号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		1,155	(") 0	単C
第2回出来高	14.000		1,116	15,624	単B
000454 路体工 B<1.0m	(") 10.000	m3		(") 5,970	歩A [単価B] B単 454号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		618	(") 0	単C
第2回出来高	10.000		597	5,970	単B
000455 路体工 1.0m≦B<2.5m	(") 11.000	m3		(") 4,851	歩A [単価B] B単 455号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		456	(") 0	単C
第2回出来高	11.000		441	4,851	単B
000456 敷砂利 RC-40,t=100	(") 374.000	m ²		(") 264,792	歩A [単価B] B単 456号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		748	(") 0	単C
第2回出来高	374.000		708	264,792	単B
000457 整形仕上げ工(法面) 盛土法面整形	(") 56.000	m ²		(") 38,920	歩A [単価B] B単 457号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		720	(") 0	単C
第2回出来高	56.000		695	38,920	単B
000458 法面整形 切土	(") 36.000	m ²		(") 30,348	歩A [単価B] B単 458号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		873	(") 0	単C
第2回出来高	36.000		843	30,348	単B
000459 板柵工 板柵,h=0.8m	(") 27.000	m		(") 290,925	歩A [単価B] B単 459号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		11,219	(") 0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第2回出来高	27.000		10,775	290,925	単B
000742 くいい丸太 (松) 12.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む	(") 28.000	本		(") 55,328	歩A [単価B] B単 742号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		1,976	0	単C
第2回出来高	28.000		1,976	55,328	単B
合 計				(") 706,758	
・ ・ 町道保護 1～3期	1.000	式		(") 476,000	
000460 敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,町道保護 720日,1回	(") 90.000	m ²		(") 475,650	歩A [単価B] B単 460号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	90.000		5,285	475,650	単C
合 計				(") 475,650	
・ 中間立坑	1.000	式		(") 5,047,000	
・ ・ 中間立坑 1期施工	1.000	式		(") 504,000	
000461 掘削 床堀,土砂,小規模,BH0.28m3級	(") 14.000	m3		(") 25,186	歩A [単価B] B単 461号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		1,946	0	単C
第1回出来高	14.000		1,799	25,186	単A
000743 埋戻し 構造物周辺	(") 11.000	m3		(") 21,384	歩A [単価B] B単 743号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		2,169	0	単C
第1回出来高	11.000		1,944	21,384	単A
000744 コンクリート削孔 無筋コンクリート	(") 48.000	本		(") 184,944	歩A [単価B] B単 744号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		4,220	0	単C
第1回出来高	48.000		3,853	184,944	単A
000745 高圧洗浄 14.7Mpa	(") 11.100	m ²		(") 13,131	歩A [単価B] B単 745号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		1,328	0	単C
第1回出来高	11.100		1,183	13,131	単A
000746 補強コンクリート 21N-12-25(20),高炉(B),w/c60%	(") 4.300	m3		(") 128,819	歩A [単価B] B単 746号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		31,794	0	単C
第1回出来高	4.300		29,958	128,819	単A
000747 型枠工 一般型枠,無筋コンクリート	(") 7.000	m ²		(") 53,767	歩A [単価B] B単 747号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		8,583	0	単C
第1回出来高	7.000		7,681	53,767	単A
000748 鉄筋加工組立 D13,SD295,一般構造物(切梁無し),10t以上	(") 0.179	ton		(") 27,979	歩A [単価B] B単 748号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		151,567	0	単C
第1回出来高	0.179		156,307	27,979	単A
000749 鉄筋加工組立 D19,SD345,一般構造物(切梁無し),10t以上	(") 0.212	ton		(") 33,745	歩A [単価B] B単 749号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		154,433	0	単C
第1回出来高	0.212		159,173	33,745	単A
000750 接着系アンカー D19用	(") 12.000	本		(") 15,348	歩A [単価B] B単 750号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		1,377	0	単C
第1回出来高	12.000		1,279	15,348	単A
合 計				(") 504,303	
・ ・ 中間立坑 2期施工	1.000	式		(") 2,840,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000472 掘削 床堀, 土砂, 人力		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		86.000	m3		650,848	B単 472号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		7,895	0	単C
	第2回出来高	86.000		7,568	650,848	単B
000473 仮置き土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=60m		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		53.000	m3		16,271	B単 473号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		317	0	単C
	第2回出来高	53.000		307	16,271	単B
000474 残土運搬 土砂, D T 4 ton, L=5.2km		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		33.000	m3		61,842	B単 474号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		1,942	0	単C
	第2回出来高	33.000		1,874	61,842	単B
000475 土捨て場整地 土砂, 整地		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		33.000	m3		4,092	B単 475号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		129	0	単C
	第2回出来高	33.000		124	4,092	単B
000476 埋戻し土積込み 土砂, 〆-ズ, BH0.8m3級		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		52.000	m3		11,492	B単 476号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		227	0	単C
	第2回出来高	52.000		221	11,492	単B
000477 埋戻し土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=60m		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		52.000	m3		15,964	B単 477号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		317	0	単C
	第2回出来高	52.000		307	15,964	単B
000478 埋戻し土投入 土砂, 〆-ズ, 50,000m3未満		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		52.000	m3		11,492	B単 478号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		227	0	単C
	第2回出来高	52.000		221	11,492	単B
000479 埋戻し 構造物周辺①		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		15.000	m3		8,955	B単 479号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		618	0	単C
	第2回出来高	15.000		597	8,955	単B
000480 埋戻し 構造物周辺②		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		15.000	m3		37,020	B単 480号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		2,571	0	単C
	第2回出来高	15.000		2,468	37,020	単B
000481 埋戻し 1.0m ≦ B < 2.5m		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		17.000	m3		7,497	B単 481号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		456	0	単C
	第2回出来高	17.000		441	7,497	単B
000759 コア削孔 Φ150		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		1.700	m		46,951	B単 759号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		28,264	0	単C
	第2回出来高	1.700		27,618	46,951	単B
000760 コア削孔 Φ75		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		11.100	m		196,748	B単 760号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		18,155	0	単C
	第2回出来高	11.100		17,725	196,748	単B
000761 ワイヤソーイング工		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		10.500	m		1,138,347	B単 761号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		109,772	0	単C
	第2回出来高	10.500		108,414	1,138,347	単B
000762 コンクリート取壊し		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		32.400	m3		461,992	B単 762号
	変更前残工事	(〃)			(〃)	
	変更後残工事	0.000		15,147	0	単C
	第2回出来高	32.400		14,259	461,992	単B
000483 鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石, 〆-ズ, 50,000m3未満		(〃)			(〃)	歩A [単価B]
		32.400	m3		8,521	B単 483号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		272	0	単C
第2回出来高	32.400		263	8,521	単B
000484 コンクリート殻運搬・処理工 HP,軟岩,DT4t,山0.8m3,無し,良好,L=2.7km,無	(") 32.400	m3		(") 161,482	歩A [単価B] B単 484号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		5,043	0	単C
第2回出来高	32.400		4,984	161,482	単B
合 計				(") 2,839,514	
・・中間立坑復旧工 2期施工	1.000	式		(") 1,703,000	
000763 水替工 発動発電機(長期割引無)	(") 1.000	式	(") 182,754	(") 182,754	歩A [金額B] B単 763号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		182,754	0	単C
第2回出来高	1.000		182,754	182,754	単B
000764 人力排水工 発動発電機(長期割引無)	(") 1.000	式	(") 363,935	(") 363,935	歩A [金額B] B単 764号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		363,935	0	単C
第2回出来高	1.000		363,935	363,935	単B
000765 既設管内清掃工 鋼管φ1000,人力施工,発動発電機(長期割引無)	(") 40.800	m		(") 321,504	歩A [単価B] B単 765号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		8,175	0	単C
第2回出来高	40.800		7,880	321,504	単B
000766 既設管内清掃工 HPφ1200,人力施工,発動発電機(長期割引無)	(") 196.300	m		(") 834,471	歩A [単価B] B単 766号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		4,410	0	単C
第2回出来高	196.300		4,251	834,471	単B
合 計				(") 1,702,664	
・ブローオフ工	1.000	式		(") 5,172,000	
・・仮締切工 2期施工	1.000	式		(") 188,000	
000485 仮締切工 耐候性大型土のう,製作・設置・撤去	(") 3.000	袋		(") 24,258	歩A [単価B] B単 485号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		8,250	0	単C
第2回出来高	3.000		8,086	24,258	単B
000486 高密度ポリエチレン管設置撤去工 φ500	(") 15.000	m		(") 163,290	歩A [単価B] B単 486号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		11,427	0	単C
第2回出来高	15.000		10,886	163,290	単B
合 計				(") 187,548	
・・薬液注入工 2期施工	1.000	式		(") 2,989,000	
000751 薬液注入工 二重管スレーナ工法,2セット,500KL未満,50本	(") 1.000	式	(") 2,933,741	(") 2,933,741	歩A [金額B] B単 751号
変更前残工事	(")		(")	(")	
変更後残工事	0.000		2,933,741	0	単C
第2回出来高	1.000		2,933,741	2,933,741	単B
000488 採水井設置 φ66,保孔管,TSキャップA形φ50	(") 1.000	基		(") 55,256	歩A [単価B] B単 488号
変更前残工事	(")			(")	
変更後残工事	0.000		57,105	0	単C
第2回出来高	1.000		55,256	55,256	単B
合 計				(") 2,988,997	
・・ライナープレート設置工 2期施工	1.000	式		(") 1,717,000	
000489 ライナープレート 2500×5797,t=3.2,黒皮	(") 3.000	m		(") 709,554	歩A [単価B] B単 489号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(")			(")	
変更前残工事		0.000		246,721	0	単C
変更後残工事		3.000		236,518	709,554	単B
第2回出来高						
000490 ライナープレート設置工 2500×5797, t=3.2, 黒皮, 掘削を含む		(")	m		(")	歩A [単価B] B単 490号
		3.000			677,751	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		242,136	0	単C
第2回出来高		3.000		225,917	677,751	単B
000491 鏡切り工 ライナープレート6箇所		(")	m		(")	歩A [単価B] B単 491号
		14.000			23,338	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		1,767	0	単C
第2回出来高		14.000		1,667	23,338	単B
000492 コンクリート工 18N-8-40, 高炉(B)		(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 492号
		2.400			71,834	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		31,396	0	単C
第2回出来高		2.400		29,931	71,834	単B
000493 型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		(")	m ²		(")	歩A [単価B] B単 493号
		5.300			43,593	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		8,583	0	単C
第2回出来高		5.300		8,225	43,593	単B
000494 腹起し切梁設置撤去 H300, 44日		(")	ton		(")	歩A [単価B] B単 494号
		2.190			190,887	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		89,928	0	単C
第2回出来高		2.190		87,163	190,887	単B
合 計					(")	
					1,716,957	
・ ・ ライナープレート撤去工					(")	
		1.000	式		118,000	
000495 ライナープレート切断		(")	m		(")	歩A [単価B] B単 495号
		14.000			23,338	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		1,767	0	単C
第2回出来高		14.000		1,667	23,338	単B
000496 ライナープレート撤去工		(")	m		(")	歩A [単価B] B単 496号
		2.000			65,456	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		34,529	0	単C
第2回出来高		2.000		32,728	65,456	単B
000497 無筋コンクリート取壊し 無筋コンクリート		(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 497号
		2.400			17,722	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		7,811	0	単C
第2回出来高		2.400		7,384	17,722	単B
000498 無筋コンクリート積込 岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 498号
		2.400			631	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		272	0	単C
第2回出来高		2.400		263	631	単B
000499 コンクリート殻運搬(2次)・処理工 軟岩, DT4ton, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km, 無筋Co廃		(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 499号
		2.400			10,978	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		4,633	0	単C
第2回出来高		2.400		4,574	10,978	単B
合 計					(")	
					118,125	
・ ・ 試掘 1期施工		1.000	式		(")	
					160,000	
000752 掘削 床堀, 土砂, 小規模, BH0.28m3級		(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 752号
		72.000			129,528	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		1,946	0	単C
第1回出来高		72.000		1,799	129,528	単A
000753 埋戻し 構造物周辺		(")	m3		(")	歩A [単価B] B単 753号
		9.000			17,496	
変更前残工事		(")			(")	
変更後残工事		0.000		2,169	0	単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)		

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
第1回出来高	9.000		1,944	17,496	単A
000754 埋戻し 4.0m≦B	(") 63.000	m3		(") 12,663	歩A [単価B] B単 754号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		219	(") 0	単C
第1回出来高	63.000		201	12,663	単A
合 計				(") 159,687	
・仮設備				(")	
	1.000	式		8,562,000	
・・管引込設備				(")	
	1.000	式		4,882,000	
000500 管引込設備 (中間立坑部及び下流水槽部) 投入口1箇所当り	(") 9.000	箇所		(") 4,881,645	歩A [単価B] B単 500号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		561,312	(") 0	単C
第2回出来高	9.000		542,405	4,881,645	単B
合 計				(") 4,881,645	
・・充填設備据付撤去工 中間立坑,ブローオフ				(")	
	1.000	式		311,000	
000755 充填設備据付撤去工	(") 2.000	箇所		(") 311,142	歩A [単価B] B単 755号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		161,439	(") 0	単C
第2回出来高	2.000		155,571	311,142	単B
合 計				(") 311,142	
・・換気設備				(")	
	1.000	式		3,369,000	
000501 換気設備_1期施工 発動発電機(長期割引あり)	(") 1.000	式	(") 622,030	(") 622,030	歩A [金額B] B単 501号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 622,030	(") 0	単C
第1回出来高	1.000		622,030	622,030	単A
000502 換気設備_2期施工 発動発電機(長期割引あり)	(") 1.000	式	(") 2,747,115	(") 2,747,115	歩A [金額B] B単 502号
変更前残工事 変更後残工事	(") 0.000		(") 2,747,115	(") 0	単C
第2回出来高	1.000		2,747,115	2,747,115	単B
合 計				(") 3,369,145	
・足場工				(")	
	1.000	式		1,987,000	
・・足場工 (2期施工:上流水槽・取付水路) 2期施工:上流水槽・取付水路				(")	
	1.000	式		1,023,000	
000503 足場工 手摺先行型枠組,安全ネットあり	(") 97.000	掛㎡		(") 476,852	歩A [単価B] B単 503号
変更前残工事 変更後残工事	(") 97.000		(") 4,916	(") 476,852	単C
000504 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下	(") 162.000	空m3		(") 546,102	歩A [単価B] B単 504号
変更前残工事 変更後残工事	(") 162.000		(") 3,371	(") 546,102	単C
合 計				(") 1,022,954	
・・足場工 (2期施工:下流水槽・取付水路) 2期施工:下流水槽・取付水路				(")	
	1.000	式		964,000	
000505 足場工 手摺先行型枠組,安全ネットあり	(") 94.000	掛㎡		(") 462,104	歩A [単価B] B単 505号
変更前残工事 変更後残工事	(") 94.000		(") 4,916	(") 462,104	単C
000506 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下	(") 149.000	空m3		(") 502,279	歩A [単価B] B単 506号
変更前残工事 変更後残工事	(") 149.000		(") 3,371	(") 502,279	単C
合 計				(") 964,383	

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3	(〃) 247		歩A・単C
000002	*** B単－ 2号 *** 残土運搬(1次)					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3	(〃) 317		歩A・単C
000003	*** B単－ 3号 *** 残土積込					
	土砂, 〆-ス〆, BH0. 8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000004	*** B単－ 4号 *** 残土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, L=1. 5km		m3	(〃) 1, 009		歩A・単C
000005	*** B単－ 5号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000006	*** B単－ 6号 *** 自走式土質改良機設置					
			回	(〃) 131, 974		歩A・単C
000007	*** B単－ 7号 *** 自走式土質改良機撤去					
			回	(〃) 91, 141		歩A・単C
000008	*** B単－ 8号 *** ソイルメント安定処理					
	自走式土質改良工, 固化材使用量0. 052t/m3		m3	(〃) 1, 960		歩A・単C
000009	*** B単－ 9号 *** 安定処理土積込					
	土砂, 〆-ス〆, BH0. 8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000010	*** B単－ 10号 *** 戻し運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3	(〃) 317		歩A・単C
000011	*** B単－ 11号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	(〃) 2, 169		歩A・単C
000012	*** B単－ 12号 *** 盛土					
	B < 1. 0m		m3	(〃) 618		歩A・単C
000013	*** B単－ 13号 *** 盛土					
	1. 0m ≦ B < 2. 5m		m3	(〃) 456		歩A・単C
000014	*** B単－ 14号 *** 掘削					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3	(〃) 247		歩A・単C
000015	*** B単－ 15号 *** 残土運搬(1次)					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m		m3	(〃) 317		歩A・単C
000016	*** B単－ 16号 *** 残土積込					
	土砂, 〆-ス〆, BH0. 8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000017	*** B単－ 17号 *** 残土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, 山0. 8m3, L=5. 1km		m3	(〃) 1, 942		歩A・単C
000018	*** B単－ 18号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 132		歩A・単C
000019	*** B単－ 19号 *** 流用土掘削					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3	(〃) 247		歩A・単C
000020	*** B単－ 20号 *** 流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=120m		m3	(〃) 422		歩A・単C
000021	*** B単－ 21号 *** 流用土盛土					
	1. 0m ≦ B < 2. 5m		m3	(〃) 456		歩A・単C
000022	*** B単－ 22号 *** 掘削					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級 *** B単ー 23号 ***		m3	(〃) 281		歩A・単C
000023	流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m *** B単ー 24号 ***		m3	(〃) 317		歩A・単C
000024	ソイルメント安定処理					
	自走式土質改良工, 固化材使用量0.052t/m3 *** B単ー 25号 ***		m3	(〃) 1,931		歩A・単C
000025	安定処理土積込					
	土砂, 〆-ス°, BH0. 8m3級 *** B単ー 26号 ***		m3	(〃) 227		歩A・単C
000026	戻し運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m *** B単ー 27号 ***		m3	(〃) 317		歩A・単C
000027	盛土					
	構造物周辺 *** B単ー 28号 ***		m3	(〃) 2,169		歩A・単C
000028	盛土					
	B<1.0m *** B単ー 29号 ***		m3	(〃) 618		歩A・単C
000029	盛土					
	1.0m≦B<2.5m *** B単ー 30号 ***		m3	(〃) 456		歩A・単C
000030	盛土					
	2.5m≦B<4.0m *** B単ー 31号 ***		m3	(〃) 804		歩A・単C
000031	盛土					
	B≧4.0m *** B単ー 32号 ***		m3	(〃) 219		歩A・単C
000032	コンクリート基礎					
	18N-8-40 (高炉B) *** B単ー 33号 ***		m3	(〃) 29,439		歩A・単C
000033	型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** B単ー 34号 ***		m ²	(〃) 8,583		歩A・単C
000034	整形工 (人力荒仕上げ)					
	土砂 *** B単ー 35号 ***		m ²	(〃) 225		歩A・単C
000035	基面整正					
	*** B単ー 36号 ***		m ²	(〃) 376		歩A・単C
000036	掘削					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級 *** B単ー 37号 ***		m3	(〃) 281		歩A・単C
000037	流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m *** B単ー 38号 ***		m3	(〃) 317		歩A・単C
000038	仮置き運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m *** B単ー 39号 ***		m3	(〃) 317		歩A・単C
000039	埋戻し土積込					
	土砂, 〆-ス°, BH0. 8m3級 *** B単ー 40号 ***		m3	(〃) 227		歩A・単C
000040	埋戻し運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m *** B単ー 41号 ***		m3	(〃) 317		歩A・単C
000041	埋戻し土投入					
	土砂, 〆-ス°, BH0. 8m3級 *** B単ー 42号 ***		m3	(〃) 227		歩A・単C
000042	埋戻し					
	構造物周辺 *** B単ー 43号 ***		m3	(〃) 2,169		歩A・単C
000043	埋戻し					
	1.0m≦B<2.5m		m3	(〃) 456		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 埋戻し					
	2.5m ≦ B < 4.0m		m3	(") 804		歩A・単C
000045	*** B単ー 45号 *** 埋戻し					
	B ≧ 4.0m		m3	(") 1,748		歩A・単C
000046	*** B単ー 46号 *** 整形工 (人力荒仕上げ)					
			m ²	(") 225		歩A・単C
000047	*** B単ー 47号 *** 基面整正					
			m ²	(") 376		歩A・単C
000048	*** B単ー 48号 *** 石積取壊し					
	機械, 練積, 控え25cm以上60cm未満, なし		m ³	(") 4,897		歩A・単C
000049	*** B単ー 49号 *** 石積積込					
	岩塊・玉石, 〆ス [〃] , 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C
000050	*** B単ー 50号 *** 石積運搬・処理工					
	軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無筋Co廃材		m3	(") 4,625		歩A・単C
000051	*** B単ー 51号 *** 無筋コンクリート取壊し					
	上流管体基礎, 無筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3	(") 7,811		歩A・単C
000052	*** B単ー 52号 *** 無筋コンクリート運搬(1次)					
	無筋コンクリート, 不整地運搬車, L=70m		m3	(") 317		歩A・単C
000053	*** B単ー 53号 *** 無筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, 〆ス [〃] , 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C
000054	*** B単ー 54号 *** コンクリート殻運搬(2次)・処理工					
	上流管体基礎, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km		m3	(") 4,625		歩A・単C
000055	*** B単ー 55号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	上流水槽, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3	(") 15,499		歩A・単C
000056	*** B単ー 56号 *** 不整地運搬(1次)					
	コンクリート殻, 不整地運搬車, L=70m		m3	(") 317		歩A・単C
000057	*** B単ー 57号 *** 鉄筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, 〆ス [〃] , 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C
000058	*** B単ー 58号 *** コンクリート殻運搬(2次)・処理工					
	上流水槽, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km		m3	(") 5,043		歩A・単C
000059	*** B単ー 59号 *** 無筋コンクリート取壊し					
	下流管体基礎, 無筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3	(") 7,811		歩A・単C
000060	*** B単ー 60号 *** 無筋コンクリート運搬(1次)					
	無筋コンクリート, 不整地運搬車, L=40m		m3	(") 317		歩A・単C
000061	*** B単ー 61号 *** 無筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, 〆ス [〃] , 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C
000062	*** B単ー 62号 *** コンクリート殻運搬(2次)・処理工					
	下流管体基礎, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km		m3	(") 4,625		歩A・単C
000063	*** B単ー 63号 *** 鉄筋コンクリート取壊し					
	下流水槽, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3	(") 15,499		歩A・単C
000064	*** B単ー 64号 *** 不整地運搬(1次)					
	コンクリート殻, 不整地運搬車, L=40m		m3	(") 317		歩A・単C
000065	*** B単ー 65号 *** 鉄筋コンクリート積込					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	岩塊・玉石, 砕石, 50,000m3未満		m3	272		歩A・単C
	*** B単ー 66号 ***					
000066	コンクリート殻運搬(2次)・処理工					
	下流水槽, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無		m3	(")	5,043	歩A・単C
	*** B単ー 67号 ***					
000067	既設水路取壊し					
	下流階段工, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3	(")	15,499	歩A・単C
	*** B単ー 68号 ***					
000068	コンクリート殻運搬・処理工					
	下流階段工, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km,		m3	(")	5,043	歩A・単C
	*** B単ー 69号 ***					
000069	鉄筋コンクリート取壊し					
	下流斜面, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3	(")	15,499	歩A・単C
	*** B単ー 70号 ***					
000070	不整地運搬(1次)					
	コンクリート殻, 不整地運搬車, L=40m		m3	(")	317	歩A・単C
	*** B単ー 71号 ***					
000071	鉄筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, 砕石, 50,000m3未満		m3	(")	272	歩A・単C
	*** B単ー 72号 ***					
000072	コンクリート殻運搬(2次)・処理工					
	下流斜面, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無		m3	(")	5,043	歩A・単C
	*** B単ー 73号 ***					
000073	As舗装切断					
	t=5cm		m	(")	574	歩A・単C
	*** B単ー 74号 ***					
000074	舗装版破砕工					
	アスファルト, t=5cm		m ²	(")	579	歩A・単C
	*** B単ー 75号 ***					
000075	殻運搬・処理工					
	軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 7スコン廃材		m3	(")	4,514	歩A・単C
	*** B単ー 78号 ***					
000078	鋼管 (直管)					
	STW400, 1000A×6.0×4, 860		本	(")	437,790	歩A・単C
	*** B単ー 79号 ***					
000079	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾞ孔付直管)					
	STW400, 1000A×6.0×4, 860		本	(")	500,862	歩A・単C
	*** B単ー 84号 ***					
000084	鋼管 (短管)					
	STW400, 1000A×6.0×2, 430		本	(")	283,822	歩A・単C
	*** B単ー 85号 ***					
000085	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾞ孔付短管)					
	STW400, 1000A×6.0×2, 430		本	(")	339,473	歩A・単C
	*** B単ー 100号 ***					
000100	裏当金					
	SS400, FB38, φ988, t=6mm, L=3190, 分割		組	(")	23,466	歩A・単C
	*** B単ー 101号 ***					
000101	既設管清掃工					
	φ1200, 人力施工, 発動発電機(長期割引あり)		m	(")	4,498	歩A・単C
	*** B単ー 102号 ***					
000102	管引込工 (中間立坑から挿入)					
	φ1000, 直管, 短管 (3m超)		m	(")	8,509	歩A・単C
	*** B単ー 103号 ***					
000103	管引込工 (中間立坑・下流側から挿入)					
	φ1000, 短管 (3m以下), 異形管		m	(")	11,359	歩A・単C
	*** B単ー 104号 ***					
000104	管引込工 (上流側から挿入)					
	φ1000, 短管 (3m以下), 異形管		m	(")	33,575	歩A・単C
	*** B単ー 105号 ***					
000105	管据付工 (直管)					
	φ1000, 直管, 短管 (3m超)		m	(")	22,133	歩A・単C
	*** B単ー 106号 ***					
000106	管据付工					
	φ1000, 短管 (3m以下), 異形管		m	(")	27,178	歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000107	*** B単ー 107号 *** 管溶接 (裏当金)					
	φ1000, t=6mm		箇所	(〃) 100,596		歩A・単C
000108	*** B単ー 108号 *** 内面塗装工					
	φ1000		箇所	(〃) 6,656		歩A・単C
000109	*** B単ー 109号 *** 裏込充填工					
	エアミルク, 発動発電機(長期割引あり)		m3	(〃) 12,376		歩A・単C
000110	*** B単ー 110号 *** グラウト止め					
	エアミルク充填時		箇所	(〃) 5,779		歩A・単C
000115	*** B単ー 115号 *** 管横持費					
	上流水槽(隧道内)L=68m, φ1000, 短管(3m以下), 異形管		m	(〃) 5,980		歩A・単C
000117	*** B単ー 117号 *** 鋼管 (直管)					
	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×4, 860		本	(〃) 464,689		歩A・単C
000119	*** B単ー 119号 *** 鋼管据付工					
	立坑内		本	(〃) 35,013		歩A・単C
000120	*** B単ー 120号 *** 鋼管溶接					
	φ1000, t=6mm		箇所	(〃) 55,708		歩A・単C
000121	*** B単ー 121号 *** 内面塗装					
	φ1000		箇所	(〃) 6,656		歩A・単C
000122	*** B単ー 122号 *** 外面塗装					
	φ1000, t=6mm		箇所	(〃) 50,296		歩A・単C
000123	*** B単ー 123号 *** 碎石基礎					
	RC-40, 管底部, B≧1.0m		m3	(〃) 6,577		歩A・単C
000124	*** B単ー 124号 *** 碎石基礎					
	RC-40, 管側部, 1.0m>B≧0.45m		m3	(〃) 7,941		歩A・単C
000125	*** B単ー 125号 *** 碎石基礎					
	RC-40, 管側部, B≧1.0m		m3	(〃) 9,393		歩A・単C
000126	*** B単ー 126号 *** 碎石基礎					
	RC-40, 構造物周辺		m3	(〃) 9,393		歩A・単C
000127	*** B単ー 127号 *** 鋼管 (立上り管付短管)					
	STW400, 短管ジャンクツチ, 立上ブラ, 1000A-800A, クラップ付		本	(〃) 2,096,200		歩A・単C
000128	*** B単ー 128号 *** 鋼管 (短管)					
	STW290, プラスチック被覆2mm, 300A×6.9×793		本	(〃) 226,315		歩A・単C
000129	*** B単ー 129号 *** フランジ蓋(φ800)塗装費・接合部品含む					
	SS400, φ800×42-45		基	(〃) 660,396		歩A・単C
000130	*** B単ー 130号 *** 鋼管据付工					
	ブローオフ, φ1000		本	(〃) 35,013		歩A・単C
000131	*** B単ー 131号 *** 鋼管据付工					
	ブローオフ, φ300		本	(〃) 13,763		歩A・単C
000132	*** B単ー 132号 *** 鋼管溶接					
	ブローオフ, φ300, t=7mm		箇所	(〃) 25,774		歩A・単C
000133	*** B単ー 133号 *** 鋼管継手塗装 (内面)					
	φ300		箇所	(〃) 56,568		歩A・単C
000134	*** B単ー 134号 *** 鋼管継手塗装 (外面)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	φ 300		箇所	59,609		歩A・単C
	*** B単ー 135号 ***					
000135	フランジ 蓋据付工					
	φ 800		基	42,759		歩A・単C
	*** B単ー 136号 ***					
000136	鋼管 (短管)					
	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 430		本	283,822		歩A・単C
	*** B単ー 137号 ***					
000137	鋼管 (短管)					
	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 278		本	267,126		歩A・単C
	*** B単ー 138号 ***					
000138	大変位吸収鋼管					
	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 280		本	3,172,122		歩A・単C
	*** B単ー 139号 ***					
000139	大変位吸収鋼管兼フランジ付T字管					
	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 600		本	4,294,427		歩A・単C
	*** B単ー 140号 ***					
000140	鋼管 (曲管)					
	STW400, φ 1,000×22°, プラ被覆, 1016A×6.0×1, 378		本	630,715		歩A・単C
	*** B単ー 141号 ***					
000141	鋼管 (片落ち管)					
	STW400, φ 1296×φ 1000, 1156A×6.0×300		本	318,140		歩A・単C
	*** B単ー 142号 ***					
000142	鋼管 (片落ち管)					
	STW400, φ 1326×φ 1000, 1171A×6.0×300		本	325,560		歩A・単C
	*** B単ー 143号 ***					
000143	フランジ 蓋 (φ 600×φ 80) 塗装費・接合部品含む					
	SS400, φ 600-φ 89.1×33-36		基	379,663		歩A・単C
	*** B単ー 144号 ***					
000144	通気孔					
	SGP φ 80, 溶融亜鉛メッキ塗装, ぶれ止め含む		箇所	287,532		歩A・単C
	*** B単ー 145号 ***					
000145	鋼管据付工					
	開削部		本	35,013		歩A・単C
	*** B単ー 146号 ***					
000146	フランジ 蓋据付工					
	φ 600		基	42,759		歩A・単C
	*** B単ー 147号 ***					
000147	鋼管溶接					
	φ 1000, t=6mm		箇所	55,708		歩A・単C
	*** B単ー 148号 ***					
000148	内面塗装工					
	φ 1000, t=6mm		箇所	6,656		歩A・単C
	*** B単ー 149号 ***					
000149	外面塗装工					
	φ 1000, t=6mm		箇所	40,654		歩A・単C
	*** B単ー 150号 ***					
000150	掘削					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3	281		歩A・単C
	*** B単ー 151号 ***					
000151	残土運搬 (1次)					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3	317		歩A・単C
	*** B単ー 152号 ***					
000152	残土積込					
	土砂, 不整地, BH0. 8m3級		m3	227		歩A・単C
	*** B単ー 153号 ***					
000153	残土運搬 (2次)					
	土砂, DT4ton, L=1. 5km		m3	1,012		歩A・単C
	*** B単ー 154号 ***					
000154	土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	129		歩A・単C
	*** B単ー 155号 ***					
000155	仮置土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3	317		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000156	*** B単ー 156号 *** ソイルメント安定処理					
	自走式土質改良工, 固化材使用量0.052t/m3		m3	(") 1,960		歩A・単C
000157	*** B単ー 157号 *** 安定処理土積込					
	土砂, 丸-ス°, BH0.8m3級		m3	(") 227		歩A・単C
000158	*** B単ー 158号 *** 戻し運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3	(") 317		歩A・単C
000159	*** B単ー 159号 *** 埋戻し土投入					
	土砂, 丸-ス°, BH0.8m3級		m3	(") 227		歩A・単C
000160	*** B単ー 160号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	(") 2,169		歩A・単C
000161	*** B単ー 161号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m3	(") 2,169		歩A・単C
000162	*** B単ー 162号 *** 埋戻し					
	1.0m≦B<2.5m		m3	(") 456		歩A・単C
000163	*** B単ー 163号 *** 埋戻し					
	2.5m≦B<4.0m		m3	(") 804		歩A・単C
000164	*** B単ー 164号 *** 整形工 (人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	(") 225		歩A・単C
000165	*** B単ー 165号 *** 基面整正					
			m ²	(") 376		歩A・単C
000166	*** B単ー 166号 *** 均しコンクリート工					
	18N-8-25(20), 高炉(B), w/c65%		m3	(") 31,498		歩A・単C
000167	*** B単ー 167号 *** 機械小運搬					
	生コンクリート (均し), L=45m		m3	(") 1,622		歩A・単C
000168	*** B単ー 168号 *** 型枠工					
	一般型枠, 均しコンクリート		m ²	(") 4,382		歩A・単C
000169	*** B単ー 169号 *** 鉄筋コンクリート工					
	21N-12-25(20), 高炉(B), w/c60%		m3	(") 29,829		歩A・単C
000170	*** B単ー 170号 *** 型枠工					
	一般型枠, 鉄筋コンクリート		m ²	(") 8,583		歩A・単C
000171	*** B単ー 171号 *** 圧送管固定受枠					
	木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm		m	(") 321		歩A・単C
000172	*** B単ー 172号 *** 鉄筋加工組立					
	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(") 151,571		歩A・単C
000173	*** B単ー 173号 *** 鉄筋加工組立					
	D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(") 149,660		歩A・単C
000174	*** B単ー 174号 *** 鉄筋加工組立					
	D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(") 154,437		歩A・単C
000175	*** B単ー 175号 *** 鉄筋加工組立					
	D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(") 154,437		歩A・単C
000176	*** B単ー 176号 *** 鉄筋加工組立					
	D25, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(") 154,437		歩A・単C
000177	*** B単ー 177号 *** 鉄筋加工組立					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	D13,SD295,一般構造物(切梁無し),10t以上 *** B単ー 178号 ***		ton	151,571		歩A・単C
000178	鉄筋加工組立					
	D16,SD295,一般構造物(切梁無し),10t以上 *** B単ー 179号 ***		ton	149,660		歩A・単C
000179	鉄筋加工組立					
	D22,SD345,一般構造物(切梁無し),10t以上 *** B単ー 180号 ***		ton	154,437		歩A・単C
000180	コンクリート継目工					
	目地板,t=10 *** B単ー 181号 ***		m ²	3,454		歩A・単C
000181	コンクリート継目工					
	既設取合用止水板 *** B単ー 182号 ***		m	128,876		歩A・単C
000182	打継目処理					
	エポキシ樹脂防水 *** B単ー 183号 ***		m ²	1,762		歩A・単C
000183	点検用蓋設置					
	SS400,CPL4.5,900×900,溶融亜鉛メッキ *** B単ー 184号 ***		枚	94,933		歩A・単C
000184	ステップ					
	樹脂加工品,φ19×300 *** B単ー 185号 ***		個	2,013		歩A・単C
000185	掘削					
	床堀,土砂,BH0.8m3級 *** B単ー 186号 ***		m3	247		歩A・単C
000186	掘削					
	軟岩,BH0.8m3級 *** B単ー 187号 ***		m3	1,446		歩A・単C
000187	仮置き運搬					
	土砂,不整地運搬車,L=40m *** B単ー 188号 ***		m3	317		歩A・単C
000188	残土運搬(1次)					
	土砂,不整地運搬車,L=40m *** B単ー 189号 ***		m3	317		歩A・単C
000189	残土運搬(1次)					
	軟岩,不整地運搬車,L=40m *** B単ー 190号 ***		m3	317		歩A・単C
000190	埋戻し土積込					
	土砂,ス [°] ,BH0.8m3級 *** B単ー 191号 ***		m3	227		歩A・単C
000191	埋戻し運搬					
	土砂,不整地運搬車,L=40m *** B単ー 192号 ***		m3	317		歩A・単C
000192	流用土掘削					
	床堀,土砂,BH0.8m3級 *** B単ー 193号 ***		m3	247		歩A・単C
000193	流用土運搬					
	土砂,不整地運搬車,L=140m *** B単ー 194号 ***		m3	422		歩A・単C
000194	埋戻し土投入					
	土砂,ス [°] ,BH0.8m3級 *** B単ー 195号 ***		m3	227		歩A・単C
000195	埋戻し					
	構造物周辺 *** B単ー 196号 ***		m3	2,169		歩A・単C
000196	埋戻し					
	B<1.0m *** B単ー 197号 ***		m3	2,169		歩A・単C
000197	埋戻し					
	1.0m≦B<2.5m *** B単ー 198号 ***		m3	456		歩A・単C
000198	埋戻し					
	2.5m≦B<4.0m		m3	804		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000199	*** B単ー 199号 *** 残土積込み					
	土砂, 8-ス, BH0.8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000200	*** B単ー 200号 *** 残土積込み					
	土砂, 8-ス, BH0.8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000201	*** B単ー 201号 *** 残土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, L=5.1km		m3	(〃) 1,942		歩A・単C
000202	*** B単ー 202号 *** 残土運搬(2次)					
	軟岩, DT4ton, L=5.1km		m3	(〃) 2,369		歩A・単C
000203	*** B単ー 203号 *** 土捨て整地					
	土砂等, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000204	*** B単ー 204号 *** 整形工 (人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	(〃) 225		歩A・単C
000205	*** B単ー 205号 *** 基面整正					
			m ²	(〃) 376		歩A・単C
000206	*** B単ー 206号 *** 均しコンクリート工					
	18N-8-25(20), 高炉(B), w/c65%		m3	(〃) 31,498		歩A・単C
000207	*** B単ー 207号 *** 機械小運搬					
	生コンクリート (均し), L=48m		m3	(〃) 1,622		歩A・単C
000208	*** B単ー 208号 *** 型枠工					
	一般型枠, 均しコンクリート		m ²	(〃) 4,382		歩A・単C
000209	*** B単ー 209号 *** 鉄筋コンクリート工					
	21N-12-25(20), 高炉(B), w/c60%		m3	(〃) 29,829		歩A・単C
000210	*** B単ー 210号 *** 型枠工					
	一般型枠, 無筋・鉄筋コンクリート		m ²	(〃) 8,583		歩A・単C
000211	*** B単ー 211号 *** 圧送管固定受枠					
	木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm		m	(〃) 321		歩A・単C
000212	*** B単ー 212号 *** 鉄筋加工組立					
	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 151,571		歩A・単C
000213	*** B単ー 213号 *** 鉄筋加工組立					
	D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 149,660		歩A・単C
000214	*** B単ー 214号 *** 鉄筋加工組立					
	D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 154,437		歩A・単C
000215	*** B単ー 215号 *** 鉄筋加工組立					
	D25, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 154,437		歩A・単C
000216	*** B単ー 216号 *** 鉄筋加工組立					
	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 151,571		歩A・単C
000217	*** B単ー 217号 *** 鉄筋加工組立					
	D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 149,660		歩A・単C
000218	*** B単ー 218号 *** 鉄筋加工組立					
	D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(〃) 154,437		歩A・単C
000219	*** B単ー 219号 *** コンクリート継目工					
	目地板, t=10mm		m ²	(〃) 3,454		歩A・単C
000220	*** B単ー 220号 *** コンクリート継目工					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地板, t=20mm		m ²	(") 5,332		歩A・単C
000221	*** B単ー 221号 *** コンクリート継目工					
	既設取合用止水板		m	(") 127,877		歩A・単C
000222	*** B単ー 222号 *** 打継目処理					
	エポキシ樹脂防水		m ²	(") 1,762		歩A・単C
000223	*** B単ー 223号 *** 耐震用止水板					
			m	(") 51,663		歩A・単C
000224	*** B単ー 224号 *** 点検用蓋					
	SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ		枚	(") 94,933		歩A・単C
000225	*** B単ー 225号 *** ステップ					
	樹脂加工品, φ19×300		個	(") 2,013		歩A・単C
000226	*** B単ー 226号 *** 制水弁機械据付工					
	φ300, 0.74Mpa, 接合部品含む		基	(") 429,969		歩A・単C
000227	*** B単ー 227号 *** コンクリート板設置					
	400×600×100 (U-300用蓋)		枚	(") 4,964		歩A・単C
000228	*** B単ー 228号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	DCIP, AL2種, φ300		本	(") 12,084		歩A・単C
000229	*** B単ー 229号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	DCIP, K形両受曲管45°, φ300		本	(") 12,084		歩A・単C
000230	*** B単ー 230号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	DCIP, K形, φ300		本	(") 12,084		歩A・単C
000231	*** B単ー 231号 *** ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	AL2種 φ300 長6.0m コム輪含む		本	(") 53,796		歩A・単C
000232	*** B単ー 232号 *** ダクタイル鋳鉄異形管 (両受曲管45°)					
	K形 径300 内面合成樹脂塗装		本	(") 57,299		歩A・単C
000233	*** B単ー 233号 *** ダクタイル鋳鉄異形管 (短管2号)					
	K形 径300 内面合成樹脂塗装		本	(") 55,095		歩A・単C
000234	*** B単ー 234号 *** ダクタイル鋳鉄管用接合部					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 φ300		組	(") 9,646		歩A・単C
000235	*** B単ー 235号 *** 管切断					
	DCIP管, φ300		箇所	(") 6,487		歩A・単C
000236	*** B単ー 236号 *** 角型マンホール					
	1200×1200, h=800		基	(") 171,870		歩A・単C
000237	*** B単ー 237号 *** 角型マンホール設置工					
			基	(") 9,519		歩A・単C
000238	*** B単ー 238号 *** RC管布設工					
	φ600, 外圧管1種, B形, 0.7m/箇所		箇所	(") 18,238		歩A・単C
000239	*** B単ー 239号 *** 縞鋼板蓋設置工					
	SS400, CPL4.5, 1300×1300, 溶融亜鉛メッキ		枚	(") 229,545		歩A・単C
000240	*** B単ー 240号 *** 縞鋼板蓋設置工					
	SS400, CPL4.5, φ730, 溶融亜鉛メッキ		枚	(") 89,284		歩A・単C
000242	*** B単ー 242号 *** 鉄筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, ルース, 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000243	*** B単ー 243号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
	HP, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無		m3	(〃) 5,043		歩A・単C
000244	*** B単ー 244号 *** 基礎砕石工					
	t=10cm, RC-40		m ²	(〃) 1,271		歩A・単C
000245	*** B単ー 245号 *** 受枠コンクリート工					
	18N-8-25(20), 高炬(B), w/c65%		m3	(〃) 31,498		歩A・単C
000246	*** B単ー 246号 *** 型枠工					
	一般型枠, 均しコンクリート		m ²	(〃) 4,382		歩A・単C
000247	*** B単ー 247号 *** 巻立コンクリート工					
	18N-8-40, 高炬(B), w/c65%		m3	(〃) 31,396		歩A・単C
000248	*** B単ー 248号 *** 管体基礎工					
	RC-40		m3	(〃) 7,941		歩A・単C
000249	*** B単ー 249号 *** 管体基礎工 (排出管)					
	RC-40, B≧1.0		m3	(〃) 6,577		歩A・単C
000250	*** B単ー 250号 *** 管体基礎工 (排出管)					
	RC-40, 1.0>B≧0.45		m3	(〃) 7,941		歩A・単C
000251	*** B単ー 251号 *** 埋戻し土投入					
	土砂, ㏍-ス°, BH0.8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000252	*** B単ー 252号 *** 埋戻し (立上り管周辺)					
	構造物周辺㉔、振動コンパクタ		m3	(〃) 2,169		歩A・単C
000253	*** B単ー 253号 *** 埋戻し (排水管部)					
	構造物周辺㉔、振動コンパクタ		m3	(〃) 2,169		歩A・単C
000254	*** B単ー 254号 *** 埋戻し					
	B<1.0m		m3	(〃) 618		歩A・単C
000255	*** B単ー 255号 *** 埋戻し					
	B≧4.0m		m3	(〃) 1,215		歩A・単C
000256	*** B単ー 256号 *** 残土運搬					
	土砂, D T 4 ton, L=5.3km		m3	(〃) 1,942		歩A・単C
000257	*** B単ー 257号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000258	*** B単ー 258号 *** コンクリート充填 (既設ブローオフ閉塞)					
	埋設部, 18N-8-40, 高炬(B), w/c65%		m3	(〃) 31,396		歩A・単C
000259	*** B単ー 259号 *** 単粒砕石充填 (既設ブローオフ閉塞)					
	S-20 (5号), 埋設部, 地表面から50cm以深		m3	(〃) 3,195		歩A・単C
000274	*** B単ー 274号 *** 掘削					
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3	(〃) 247		歩A・単C
000275	*** B単ー 275号 *** 仮置き運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m		m3	(〃) 317		歩A・単C
000276	*** B単ー 276号 *** 埋戻し土積込み					
	土砂, ㏍-ス°, BH0.8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000277	*** B単ー 277号 *** 埋戻し土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m		m3	(〃) 317		歩A・単C
000278	*** B単ー 278号 *** 流用土掘削					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3	247		歩A・単C
	*** B単ー 279号 ***					
000279	流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=120m		m3	422		歩A・単C
	*** B単ー 280号 ***					
000280	埋戻し土投入					
	土砂, 不整地, BH0.8m3級		m3	227		歩A・単C
	*** B単ー 281号 ***					
000281	盛土					
	構造物周辺		m3	2,169		歩A・単C
	*** B単ー 282号 ***					
000282	盛土					
	B<1.0m		m3	618		歩A・単C
	*** B単ー 283号 ***					
000283	盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m3	456		歩A・単C
	*** B単ー 284号 ***					
000284	盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	804		歩A・単C
	*** B単ー 285号 ***					
000285	盛土					
	B≧4.0m		m3	219		歩A・単C
	*** B単ー 286号 ***					
000286	整形工 (人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	225		歩A・単C
	*** B単ー 287号 ***					
000287	法面整正					
			m ²	446		歩A・単C
	*** B単ー 288号 ***					
000288	基面整正					
			m ²	376		歩A・単C
	*** B単ー 289号 ***					
000289	均しコンクリート工					
	18N-8-25(20), 高炉(B)		m3	31,498		歩A・単C
	*** B単ー 290号 ***					
000290	機械小運搬					
	生コンクリート (均し), L=38m		m3	1,622		歩A・単C
	*** B単ー 291号 ***					
000291	型枠工					
	一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,382		歩A・単C
	*** B単ー 292号 ***					
000292	鉄筋コンクリート工					
	21N-12-25(20), 高炉(B), w/c60%		m3	31,795		歩A・単C
	*** B単ー 293号 ***					
000293	機械小運搬					
	生コンクリート (鉄筋), L=38m		m3	1,622		歩A・単C
	*** B単ー 294号 ***					
000294	型枠工					
	一般型枠, 鉄筋・無筋コンクリート		m ²	8,583		歩A・単C
	*** B単ー 295号 ***					
000295	鉄筋加工組立					
	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	151,571		歩A・単C
	*** B単ー 296号 ***					
000296	コンクリート継目工					
	ペイント塗装		m ²	1,762		歩A・単C
	*** B単ー 297号 ***					
000297	目地工					
	t=20		m ²	5,332		歩A・単C
	*** B単ー 298号 ***					
000298	ガートパイク設置工					
	Gp-Bp-2B, コンクリート建込み		m	14,952		歩A・単C
	*** B単ー 299号 ***					
000299	法面整正					
			m ²	446		歩A・単C
	盛土部					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000300	*** B単ー 300号 *** 均しコンクリート工					
	18N-8-25(20), 高炉(B)		m3	(") 31,498		歩A・単C
000301	*** B単ー 301号 *** 機械小運搬					
	生コンクリート (均し), L=48m		m3	(") 1,622		歩A・単C
000302	*** B単ー 302号 *** 型枠工					
	一般型枠, 均しコンクリート		m ²	(") 4,382		歩A・単C
000303	*** B単ー 303号 *** 鉄筋コンクリート工					
	21N-12-25(20), 高炉(B), w/c60%		m3	(") 31,795		歩A・単C
000304	*** B単ー 304号 *** 機械小運搬					
	生コンクリート (鉄筋), L=48m		m3	(") 1,622		歩A・単C
000305	*** B単ー 305号 *** 型枠工					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	(") 8,583		歩A・単C
000306	*** B単ー 306号 *** 鉄筋加工組立					
	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton	(") 151,571		歩A・単C
000307	*** B単ー 307号 *** ネットフェンス設置工 (一般部)					
	1.5m, A-IV型, 亜鉛メッキ, 2.0m, アンカーブロック (200*200*450)		m	(") 11,988		歩A・単C
000308	*** B単ー 308号 *** ネットフェンス設置工 (既設コンクリート後付け部)					
	1.5m, A-IV型, 亜鉛メッキ, 2.0m, 構造物設置		m	(") 10,717		歩A・単C
000309	*** B単ー 309号 *** ネットフェンス設置工 (門扉)					
	H=1.5m ネット片扉 亜鉛メッキ		組	(") 48,789		歩A・単C
000310	*** B単ー 310号 *** 天端コンクリート工					
	18N-8-25, BB		m3	(") 64,278		歩A・単C
000311	*** B単ー 311号 *** 基礎コンクリート工					
	18N-8-40, BB		m3	(") 68,275		歩A・単C
000312	*** B単ー 312号 *** ブロック積工					
	練積, 裏込めコンクリートt=10cm		m ²	(") 28,093		歩A・単C
000313	*** B単ー 313号 *** 上蓋式U形側溝					
	U-300B, L=600		個	(") 4,823		歩A・単C
000314	*** B単ー 314号 *** 上蓋式U形側溝					
	U-300用蓋版, 1種, L=600		個	(") 2,411		歩A・単C
000315	*** B単ー 315号 *** 排水構造物工					
	U形側溝設置手間		m	(") 5,685		歩A・単C
000316	*** B単ー 316号 *** 排水構造物工					
	蓋版設置手間		枚	(") 325		歩A・単C
000317	*** B単ー 317号 *** 敷モルタル					
	1:3, t=30		m ²	(") 1,906		歩A・単C
000318	*** B単ー 318号 *** 基面整正					
			m ²	(") 376		歩A・単C
000319	*** B単ー 319号 *** 表土埋戻し					
	表土厚 t=300		m ²	(") 71		歩A・単C
000320	*** B単ー 320号 *** 耕起					
			m ²	(") 37		歩A・単C
000321	*** B単ー 321号 *** 法面復旧					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m ²	720		歩A・単C
000322	*** B単ー 322号 *** 表土埋戻し					
	表土厚 t=300		m ²	71		歩A・単C
000323	*** B単ー 323号 *** 耕起					
			m ²	37		歩A・単C
000324	*** B単ー 324号 *** 法面復旧					
			m ²	720		歩A・単C
000325	*** B単ー 325号 *** 表層					
	再生密粒度As, 20mm, t=5cm		m ²	1,855		歩A・単C
000326	*** B単ー 326号 *** 上層路盤					
	粒調碎石, M-30, t=15cm		m ²	778		歩A・単C
000327	*** B単ー 327号 *** 下層路盤					
	再生クラッシュ, RC-40, t=15cm		m ²	658		歩A・単C
000328	*** B単ー 328号 *** 表層					
	再生密粒度As, 20mm, t=5cm		m ²	1,855		歩A・単C
000329	*** B単ー 329号 *** 上層路盤					
	粒調碎石, M-30, t=15cm		m ²	778		歩A・単C
000330	*** B単ー 330号 *** 下層路盤					
	再生クラッシュ, RC-40, t=15cm		m ²	658		歩A・単C
000331	*** B単ー 331号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	12,661		歩A・単C
000334	*** B単ー 334号 *** 水替工					
			式	1,116,129		歩A・単C
000336	*** B単ー 336号 *** 水替工					
			式	2,084,673		歩A・単C
000337	*** B単ー 337号 *** 人力排水工					
	発動発電機(長期割引あり)		式	610,143		歩A・単C
000338	*** B単ー 338号 *** 機械排水工					
	吸引車適用		式	999,850		歩A・単C
000340	*** B単ー 340号 *** 機械排水工					
	吸引車適用		式	1,040,308		歩A・単C
000341	*** B単ー 341号 *** 人力排水工					
	ブローオフ工		式	127,244		歩A・単C
000342	*** B単ー 342号 *** 砂利舗装工					
	RC-40, t=100		m ²	748		歩A・単C
000343	*** B単ー 343号 *** 掘削					
	片切, 土砂, BH0.8m3級		m ³	1,038		歩A・単C
000344	*** B単ー 344号 *** 路体工					
	1.0m ≤ B < 2.5m		m ³	456		歩A・単C
000345	*** B単ー 345号 *** 流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m ³	317		歩A・単C
000346	*** B単ー 346号 *** 残土運搬(1次)					
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m ³	317		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000347	*** B単ー 347号 *** 残土積込み					
	土砂, ㄱ-ｽ', BH0.8m3級 (建設発生土受入地①)		m3	(〃) 227		歩A・単C
000348	*** B単ー 348号 *** 残土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, L=1.5km		m3	(〃) 1,009		歩A・単C
000349	*** B単ー 349号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000350	*** B単ー 350号 *** 法面整形					
	切土		m ²	(〃) 873		歩A・単C
000351	*** B単ー 351号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	(〃) 720		歩A・単C
000352	*** B単ー 352号 *** 掘削					
	オープン掘削, 土砂, BH0.28m3級		m3	(〃) 1,155		歩A・単C
000353	*** B単ー 353号 *** 残土運搬(1次)					
	土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m		m3	(〃) 711		歩A・単C
000354	*** B単ー 354号 *** 流用土運搬(1次)					
	土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m		m3	(〃) 711		歩A・単C
000355	*** B単ー 355号 *** 流用土積替え					
	土砂, ㄱ-ｽ', BH0.45m3級		m3	(〃) 283		歩A・単C
000356	*** B単ー 356号 *** 流用土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, L=1.3km		m3	(〃) 1,009		歩A・単C
000357	*** B単ー 357号 *** 路体工					
	B<1.0m		m3	(〃) 618		歩A・単C
000358	*** B単ー 358号 *** 残土積込み					
	土砂, ㄱ-ｽ', BH0.45m3級		m3	(〃) 283		歩A・単C
000359	*** B単ー 359号 *** 残土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, L=5.1km		m3	(〃) 2,027		歩A・単C
000360	*** B単ー 360号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 146		歩A・単C
000361	*** B単ー 361号 *** 法面整形					
	切土		m ²	(〃) 873		歩A・単C
000362	*** B単ー 362号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	(〃) 446		歩A・単C
000363	*** B単ー 363号 *** 砂利舗装工					
	RC-40, t=100		m ²	(〃) 748		歩A・単C
000364	*** B単ー 364号 *** 流用土積込み					
	土砂, ㄱ-ｽ', BH0.8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000365	*** B単ー 365号 *** 流用土運搬(1次)					
	土砂, DT4ton, L=1.3km		m3	(〃) 1,009		歩A・単C
000366	*** B単ー 366号 *** 流用土積替					
	土砂, ㄱ-ｽ', BH0.45m3級		m3	(〃) 283		歩A・単C
000367	*** B単ー 367号 *** 流用土運搬(2次)					
	土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m		m3	(〃) 711		歩A・単C
000368	*** B単ー 368号 *** 埋戻し土投入					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ルーズ, 小規模, BH0. 45m3 *** B単ー 369号 ***		m3	(") 283		歩A・単C
000369	埋戻し					
	2. 5m ≦ B < 4. 0m *** B単ー 370号 ***		m3	(") 804		歩A・単C
000370	埋戻し					
	B ≧ 4. 0m *** B単ー 372号 ***		m3	(") 219		歩A・単C
000372	土木シート設置撤去工					
	*** B単ー 373号 ***		m ²	(") 245		歩A・単C
000373	購入土					
	シラス *** B単ー 374号 ***		m3	(") 3, 432		歩A・単C
000374	購入土積込み					
	土砂, ㍑ス, BH0. 8m3級 *** B単ー 376号 ***		m3	(") 227		歩A・単C
000376	3号ヤード造成					
	土砂, 整地 *** B単ー 377号 ***		m3	(") 150		歩A・単C
000377	敷砂利					
	RC-40, t=100 *** B単ー 378号 ***		m ²	(") 748		歩A・単C
000378	3号ヤード撤去					
	土砂, ㍑ス, BH0. 8m3級 *** B単ー 379号 ***		m3	(") 227		歩A・単C
000379	捨土運搬					
	土砂, DT4ton, L=5. 3km *** B単ー 380号 ***		m3	(") 1, 942		歩A・単C
000380	土捨場整地					
	土砂, 整地 *** B単ー 382号 ***		m3	(") 146		歩A・単C
000382	土木シート設置撤去工					
	*** B単ー 383号 ***		m ²	(") 245		歩A・単C
000383	購入土					
	シラス, t=300 *** B単ー 384号 ***		m3	(") 3, 432		歩A・単C
000384	購入土積込み					
	土砂, ㍑ス, BH0. 8m3級 *** B単ー 386号 ***		m3	(") 227		歩A・単C
000386	4号ヤード造成					
	土砂, 整地 *** B単ー 387号 ***		m3	(") 132		歩A・単C
000387	4号ヤード撤去					
	土砂, ㍑ス, BH0. 8m3級 *** B単ー 388号 ***		m3	(") 227		歩A・単C
000388	捨土運搬					
	土砂, DT4ton, L=5. 2km *** B単ー 389号 ***		m3	(") 1, 942		歩A・単C
000389	土捨場整地					
	土砂, 整地 *** B単ー 391号 ***		m3	(") 129		歩A・単C
000391	表土積込み					
	土砂、ルーズ、BH0. 8m3級 *** B単ー 392号 ***		m3	(") 227		歩A・単C
000392	表土仮置運搬					
	土砂、不整地運搬車、L=120m *** B単ー 393号 ***		m3	(") 422		歩A・単C
000393	表土戻し積込み					
	土砂、ルーズ、BH0. 8m3級 *** B単ー 394号 ***		m3	(") 227		歩A・単C
000394	表土戻し運搬					
	土砂、不整地運搬車、L=120m		m3	(") 422		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000395	*** B単ー 395号 *** 盛土法面整形					
	土砂		m ²	(〃) 720		歩A・単C
000396	*** B単ー 396号 *** 土木シート設置撤去工					
			m ²	(〃) 245		歩A・単C
000397	*** B単ー 397号 *** 流用土積込					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m ³	(〃) 247		歩A・単C
000398	*** B単ー 398号 *** 流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=120m		m ³	(〃) 422		歩A・単C
000399	*** B単ー 399号 *** 流用土投入					
	土砂, ルーズ, BH0. 8m3級		m ³	(〃) 227		歩A・単C
000400	*** B単ー 400号 *** 5号ヤード造成					
	B≧4. 0m, 10, 000m3未満		m ³	(〃) 219		歩A・単C
000401	*** B単ー 401号 *** 敷砂利					
	RC-40, t=100		m ²	(〃) 748		歩A・単C
000402	*** B単ー 402号 *** 掘削					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m ³	(〃) 247		歩A・単C
000403	*** B単ー 403号 *** 残土運搬(1次)					
	土砂, 不整地運搬車, L=20m		m ³	(〃) 317		歩A・単C
000404	*** B単ー 404号 *** 流用土積込					
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m ³	(〃) 247		歩A・単C
000405	*** B単ー 405号 *** 流用土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=140m		m ³	(〃) 422		歩A・単C
000406	*** B単ー 406号 *** 路体工					
	B<1. 0m		m ³	(〃) 618		歩A・単C
000407	*** B単ー 407号 *** 路体工					
	1. 0m≦B<2. 5m		m ³	(〃) 456		歩A・単C
000408	*** B単ー 408号 *** 路体工					
	2. 5m≦B<4. 0m		m ³	(〃) 804		歩A・単C
000409	*** B単ー 409号 *** 路体工					
	B≦4. 0m		m ³	(〃) 219		歩A・単C
000410	*** B単ー 410号 *** 残土積込み					
	土砂, ルーズ, BH0. 8m3級		m ³	(〃) 227		歩A・単C
000411	*** B単ー 411号 *** 残土運搬(2次)					
	土砂, DT4ton, L=5. 1km		m ³	(〃) 1, 942		歩A・単C
000412	*** B単ー 412号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m ³	(〃) 129		歩A・単C
000413	*** B単ー 413号 *** 盛土法面整形					
	土砂		m ²	(〃) 720		歩A・単C
000414	*** B単ー 414号 *** 養生マット					
			m	(〃) 442		歩A・単C
000416	*** B単ー 416号 *** 土木シート設置撤去工					
			m ²	(〃) 245		歩A・単C
000417	*** B単ー 417号 *** 購入土					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
	シラス		m3	3,432		歩A・単C
	*** B単ー 418号 ***					
000418	購入土積込み					
	土砂, h=ズ, BH0.8m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
	*** B単ー 420号 ***					
000420	2号工事用道路路体工					
	4.0m以上		m3	(〃) 219		歩A・単C
	*** B単ー 423号 ***					
000423	植生工					
	種子散布, 1,000㎡以上		㎡	(〃) 229		歩A・単C
	*** B単ー 424号 ***					
000424	敷砂利					
	RC-40, t=100		㎡	(〃) 748		歩A・単C
	*** B単ー 425号 ***					
000425	取付道路路体工					
	1.0m≦B<2.5m振動ローラー		m3	(〃) 456		歩A・単C
	*** B単ー 426号 ***					
000426	整形仕上げ工 (法面) (取付道路)					
	盛土法面整形		㎡	(〃) 720		歩A・単C
	*** B単ー 427号 ***					
000427	植生工 (取付道路)					
	種子散布, 1,000㎡以上		㎡	(〃) 229		歩A・単C
	*** B単ー 428号 ***					
000428	敷砂利 (取付道路)					
	RC-40, t=100		㎡	(〃) 748		歩A・単C
	*** B単ー 429号 ***					
000429	斜路路体工					
	土砂, 2.5m≦B<4.0m		m3	(〃) 804		歩A・単C
	*** B単ー 430号 ***					
000430	敷砂利					
	RC-40, t=100		㎡	(〃) 748		歩A・単C
	*** B単ー 431号 ***					
000431	板柵工					
	板柵, h=0.8m		m	(〃) 11,219		歩A・単C
	*** B単ー 432号 ***					
000432	土塁工					
	土のう, 2段積み		m3	(〃) 28,042		歩A・単C
	*** B単ー 433号 ***					
000433	余水吐工					
	高密度ポリエチレン管φ100		m	(〃) 1,844		歩A・単C
	*** B単ー 434号 ***					
000434	既設水路保護 (6号ヤード (3号ヤード入口))					
	敷鉄板設置～賃料～撤去, t=22mm, 380日, 2回		㎡	(〃) 1,664		歩A・単C
	*** B単ー 435号 ***					
000435	敷鉄板輸送費 (3号ヤード入口～1号下流斜面進入路)					
	12m以内, 10kmまで		ton	(〃) 4,554		歩A・単C
	*** B単ー 436号 ***					
000436	既設水路保護 (6号ヤード (3号ヤード入口))					
	敷鉄板設置～賃料～撤去, 103日, 1回		㎡	(〃) 1,287		歩A・単C
	*** B単ー 437号 ***					
000437	斜路用水路保護 (6号ヤード (斜路下))					
	敷鉄板設置～賃料～撤去, 412日, 1回		㎡	(〃) 3,197		歩A・単C
	*** B単ー 438号 ***					
000438	既設水路保護 (2号工事用道路下)					
	敷鉄板設置～賃料～撤去, 516日, 1回		㎡	(〃) 3,902		歩A・単C
	*** B単ー 440号 ***					
000440	防草シート (仮置土覆い)					
	敷設～撤去		㎡	(〃) 611		歩A・単C
	*** B単ー 441号 ***					
000441	ブルーシート					
	仮置土覆い		㎡	(〃) 167		歩A・単C
	*** B単ー 442号 ***					
000442	瀝青材散布工					
	PK-3, 1回目201L1回目201L 2回目50L		㎡	(〃) 411		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000443	*** B単ー 443号 *** 掘削_2号工事用道路					
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3	(〃) 247		歩A・単C
000444	*** B単ー 444号 *** 残土運搬					
	土砂, DT4ton, L=5.2km		m3	(〃) 1,942		歩A・単C
000445	*** B単ー 445号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000446	*** B単ー 446号 *** 掘削_6号ヤード					
	土砂, 〆ス〃, BH0.3m3級		m3	(〃) 227		歩A・単C
000447	*** B単ー 447号 *** 残土運搬					
	土砂, DT4ton, L=5.2km		m3	(〃) 1,942		歩A・単C
000448	*** B単ー 448号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000449	*** B単ー 449号 *** 掘削_5号ヤード					
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3	(〃) 247		歩A・単C
000452	*** B単ー 452号 *** 廃プラスチック運搬・処理工					
	現場(下流)～受取場所, L=36.9km, 土のう類, シート類		m3	(〃) 8,707		歩A・単C
000453	*** B単ー 453号 *** 掘削					
	土砂, 小規模, BH0.28m3級		m3	(〃) 1,155		歩A・単C
000454	*** B単ー 454号 *** 路体工					
	B<1.0m		m3	(〃) 618		歩A・単C
000455	*** B単ー 455号 *** 路体工					
	1.0m≦B<2.5m		m3	(〃) 456		歩A・単C
000456	*** B単ー 456号 *** 敷砂利					
	RC-40, t=100		m ²	(〃) 748		歩A・単C
000457	*** B単ー 457号 *** 整形仕上げ工 (法面)					
	盛土法面整形		m ²	(〃) 720		歩A・単C
000458	*** B単ー 458号 *** 法面整形					
	切土		m ²	(〃) 873		歩A・単C
000459	*** B単ー 459号 *** 板柵工					
	板柵, h=0.8m		m	(〃) 11,219		歩A・単C
000460	*** B単ー 460号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	設置～賃料～撤去, 町道保護 720日, 1回		m ²	(〃) 5,285		歩A・単C
000461	*** B単ー 461号 *** 掘削					
	床堀, 土砂, 小規模, BH0.28m3級		m3	(〃) 1,946		歩A・単C
000472	*** B単ー 472号 *** 掘削					
	床堀, 土砂, 人力		m3	(〃) 7,895		歩A・単C
000473	*** B単ー 473号 *** 仮置き土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=60m		m3	(〃) 317		歩A・単C
000474	*** B単ー 474号 *** 残土運搬					
	土砂, D T 4 ton, L=5.2km		m3	(〃) 1,942		歩A・単C
000475	*** B単ー 475号 *** 土捨場整地					
	土砂, 整地		m3	(〃) 129		歩A・単C
000476	*** B単ー 476号 *** 埋戻し土積込み					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土砂, μ -ス [°] , BH0.8m3級		m3	(") 227		歩A・単C
000477	*** B単ー 477号 *** 埋戻し土運搬					
	土砂, 不整地運搬車, L=60m		m3	(") 317		歩A・単C
000478	*** B単ー 478号 *** 埋戻し土投入					
	土砂, μ -ス [°] , 50,000m3未満		m3	(") 227		歩A・単C
000479	*** B単ー 479号 *** 埋戻し					
	構造物周辺①		m3	(") 618		歩A・単C
000480	*** B単ー 480号 *** 埋戻し					
	構造物周辺②		m3	(") 2,571		歩A・単C
000481	*** B単ー 481号 *** 埋戻し					
	1.0m $\leq$ B<2.5m		m3	(") 456		歩A・単C
000483	*** B単ー 483号 *** 鉄筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, μ -ス [°] , 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C
000484	*** B単ー 484号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
	HP, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無		m3	(") 5,043		歩A・単C
000485	*** B単ー 485号 *** 仮締切工					
	耐候性大型土のう, 製作・設置・撤去		袋	(") 8,250		歩A・単C
000486	*** B単ー 486号 *** 高密度ポリエチレン管設置撤去工					
	ϕ 500		m	(") 11,427		歩A・単C
000488	*** B単ー 488号 *** 採水井設置					
	ϕ 66, 保孔管, TSキャップA形 ϕ 50		基	(") 57,105		歩A・単C
000489	*** B単ー 489号 *** ライナープレート					
	2500 $\times$ 5797, t=3.2, 黒皮		m	(") 246,721		歩A・単C
000490	*** B単ー 490号 *** ライナープレート設置工					
	2500 $\times$ 5797, t=3.2, 黒皮, 掘削を含む		m	(") 242,136		歩A・単C
000491	*** B単ー 491号 *** 鏡切り工					
	ライナープレート6箇所		m	(") 1,767		歩A・単C
000492	*** B単ー 492号 *** コンクリート工					
	18N-8-40, 高炉(B)		m3	(") 31,396		歩A・単C
000493	*** B単ー 493号 *** 型枠工					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	(") 8,583		歩A・単C
000494	*** B単ー 494号 *** 腹起し切梁設置撤去					
	H300, 44日		ton	(") 89,928		歩A・単C
000495	*** B単ー 495号 *** ライナープレート切断					
			m	(") 1,767		歩A・単C
000496	*** B単ー 496号 *** ライナープレート撤去工					
			m	(") 34,529		歩A・単C
000497	*** B単ー 497号 *** 無筋コンクリート取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(") 7,811		歩A・単C
000498	*** B単ー 498号 *** 無筋コンクリート積込					
	岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		m3	(") 272		歩A・単C
000499	*** B単ー 499号 *** コンクリート殻運搬(2次)・処理工					
	軟岩, DT4ton, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km, 無筋Co摩		m3	(") 4,633		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000500	*** B単ー 500号 *** 管引込設備 (中間立坑部及び下流水槽部)			(〃)		
	投入口1箇所当り		箇所	561,312		歩A・単C
000501	*** B単ー 501号 *** 換気設備_1期施工			(〃)		
	発動発電機(長期割引あり)		式	622,030		歩A・単C
000502	*** B単ー 502号 *** 換気設備_2期施工			(〃)		
	発動発電機(長期割引あり)		式	2,747,115		歩A・単C
000503	*** B単ー 503号 *** 足場工			(〃)		
	手摺先行型枠組,安全ネットあり		掛㎡	4,916		歩A・単C
000504	*** B単ー 504号 *** 支保工			(〃)		
	くさび結合支保,40KN/㎡以下		空m3	3,371		歩A・単C
000505	*** B単ー 505号 *** 足場工			(〃)		
	手摺先行型枠組,安全ネットあり		掛㎡	4,916		歩A・単C
000506	*** B単ー 506号 *** 支保工			(〃)		
	くさび結合支保,40KN/㎡以下		空m3	3,371		歩A・単C
000507	*** B単ー 507号 *** 運搬費 (敷鉄板)			(〃)		
	6号ヤード (3号ヤード入口),転用有,L=110km		ton	12,985		歩A・単C
000508	*** B単ー 508号 *** 運搬費 (敷鉄板)			(〃)		
	6号ヤード (3号ヤード入口),転用無し,L=110km		ton	12,985		歩A・単C
000509	*** B単ー 509号 *** 運搬費 (敷鉄板)			(〃)		
	6号ヤード (斜路下),L=110km		ton	12,985		歩A・単C
000510	*** B単ー 510号 *** 運搬費 (敷鉄板)			(〃)		
	2号工事用道路下,L=110km		ton	12,985		歩A・単C
000511	*** B単ー 511号 *** 運搬費 (敷鉄板)			(〃)		
	町道保護,L=110km		ton	12,985		歩A・単C
000512	*** B単ー 512号 *** 運搬費 (腹起し切梁)			(〃)		
	L=110km		ton	14,377		歩A・単C
000513	*** B単ー 513号 *** 管内測量調査			(〃)		
	既設管φ1200		m	4,042		歩A・単C
000514	*** B単ー 514号 *** 伐採			(〃)		
			ha	368,857		歩A・単C
000515	*** B単ー 515号 *** 伐採木運搬			(〃)		
	生木,L=6.5km以下		空m3	800		歩A・単C
000516	*** B単ー 516号 *** 伐採木運搬			(〃)		
	伐採根,L=36.5km以下		空m3	2,342		歩A・単C
000517	*** B単ー 517号 *** 伐採木処理費			(〃)		
	生木		ton	4,638		歩A・単C
000518	*** B単ー 518号 *** 伐採木処理費			(〃)		
	伐採根		ton	13,913		歩A・単C
000519	*** B単ー 519号 *** 現場溶接部X線検査			(〃)		
	鋼管類		枚	10,215		歩A・単C
000520	*** B単ー 520号 *** 超音波検査			(〃)		
			箇所	10,177		歩A・単C
000521	*** B単ー 521号 *** 観測井設置 No.1					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
	φ 66L=4.95m, 保孔管, TSキャップA形 φ 50		基	57,105		歩A・単C
	*** B単ー 522号 ***					
000522	観測井設置 No.2					
				(〃)		
	φ 66L=4.95m, 保孔管, TSキャップA形 φ 50		基	57,105		歩A・単C
	*** B単ー 523号 ***					
000523	現場透水試験					
				(〃)		
	ケーシング法		回	86,538		歩A・単C
	*** B単ー 524号 ***					
000524	六価クロム溶出試験					
				(〃)		
	環境庁告示第46号溶出試験		検体	6,771		歩A・単C
	*** B単ー 525号 ***					
000525	再生骨材の不純物量試験 (粗骨材)					
				(〃)		
	JIS A 5021 付属書B準拠		試料	13,913		歩A・単C
	*** B単ー 526号 ***					
000526	水質分析					
				(〃)		
			検体	529		歩A・単C
	*** B単ー 527号 ***					
000527	鋼管 (短管)					
				(〃)		
	STW400, 1000A×6.0×1556		本	192,920		歩A・単C
	*** B単ー 528号 ***					
000528	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 52' 30", 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
	*** B単ー 529号 ***					
000529	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 16' 21", 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 530号 ***					
000530	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 14' 31", 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 531号 ***					
000531	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 43' 58", 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
	*** B単ー 532号 ***					
000532	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 40' 43", 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 533号 ***					
000533	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =2° 38' 44", 1000A×6.0×2410		本	331,118		歩A・単C
	*** B単ー 534号 ***					
000534	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 20' 51", 1000A×6.0×2486		本	416,448		歩A・単C
	*** B単ー 535号 ***					
000535	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =0° 43' 47", 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
	*** B単ー 536号 ***					
000536	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =1° 42' 25", 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 537号 ***					
000537	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =4° 00' 41", 1000A×6.0×2369		本	330,190		歩A・単C
	*** B単ー 538号 ***					
000538	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =3° 43' 04", 1000A×6.0×1941		本	276,395		歩A・単C
	*** B単ー 539号 ***					
000539	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =2° 54' 05", 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 540号 ***					
000540	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =3° 11' 38", 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 541号 ***					
000541	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =2° 16' 59", 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
	*** B単ー 542号 ***					
000542	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
				(〃)		
	STW400, θ =2° 24' 20", 1000A×6.0×2419		本	336,683		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000543	*** B単ー 543号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2526		本	(〃) 350,595		歩A・単C
000544	*** B単ー 544号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 48' 22''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000545	*** B単ー 545号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 20' 36''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000546	*** B単ー 546号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000547	*** B単ー 547号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365		本	(〃) 397,898		歩A・単C
000548	*** B単ー 548号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421		本	(〃) 337,610		歩A・単C
000549	*** B単ー 549号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000550	*** B単ー 550号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000551	*** B単ー 551号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384		本	(〃) 400,680		歩A・単C
000552	*** B単ー 552号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417		本	(〃) 336,683		歩A・単C
000553	*** B単ー 553号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448		本	(〃) 340,393		歩A・単C
000554	*** B単ー 554号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330		本	(〃) 325,553		歩A・単C
000555	*** B単ー 555号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 587,108		歩A・単C
000556	*** B単ー 556号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000557	*** B単ー 557号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000558	*** B単ー 558号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 08''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 587,108		歩A・単C
000559	*** B単ー 559号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 14' 00''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000560	*** B単ー 560号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000561	*** B単ー 561号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 26' 15''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000562	*** B単ー 562号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 41' 04''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000563	*** B単ー 563号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000564	*** B単ー 564号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 18''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000565	*** B単ー 565号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 49''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000566	*** B単ー 566号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 59''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000567	*** B単ー 567号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 57''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000568	*** B単ー 568号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 55''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000569	*** B単ー 569号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 41' 00''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000570	*** B単ー 570号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 46''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000571	*** B単ー 571号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 09''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000572	*** B単ー 572号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 09''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000573	*** B単ー 573号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 16''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000574	*** B単ー 574号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	STW400, $\theta 1=3^{\circ} 10' 17''$, $\theta 2=3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.		本	322,770		歩A・単C
000575	*** B単ー 575号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.0×2221		本	319,060		歩A・単C
000576	*** B単ー 576号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 30' 38''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000577	*** B単ー 577号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 11' 53''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000578	*** B単ー 578号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 40' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000579	*** B単ー 579号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 45' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000580	*** B単ー 580号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 18' 35''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000581	*** B単ー 581号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000582	*** B単ー 582号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000583	*** B単ー 583号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 58' 10''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000584	*** B単ー 584号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 19' 49''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000585	*** B単ー 585号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 40''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000586	*** B単ー 586号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000587	*** B単ー 587号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000588	*** B単ー 588号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 06' 48''$, 1000A×6.0×2459		本	(〃) 412,738		歩A・単C
000589	*** B単ー 589号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400, 1000A×6.0×1656		本	(〃) 198,485		歩A・単C
000590	*** B単ー 590号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管)					
	STW400, 1000A×6.0×2477		本	(〃) 404,390		歩A・単C
000591	*** B単ー 591号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管)					
	STW400, 1000A×6.0×1557		本	(〃) 284,743		歩A・単C
000592	*** B単ー 592号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000593	*** B単ー 593号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 45' 22''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000594	*** B単ー 594号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 47''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000595	*** B単ー 595号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 54''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000596	*** B単ー 596号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416		本	(〃) 336,683		歩A・単C
000597	*** B単ー 597号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000598	*** B単ー 598号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000599	*** B単ー 599号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379		本	(〃) 331,118		歩A・単C
000600	*** B単ー 600号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	STW400, $\theta 1=2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2=3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.		本	(〃) 359,870		歩A・単C
000601	*** B単ー 601号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000602	*** B単ー 602号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000603	*** B単ー 603号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204		本	(〃) 372,855		歩A・単C
000604	*** B単ー 604号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	STW400, $\theta 1=2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2=3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.		本	(〃) 379,348		歩A・単C
000605	*** B単ー 605号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000606	*** B単ー 606号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000607	*** B単ー 607号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000608	*** B単ー 608号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000609	*** B単ー 609号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350		本	395,115		歩A・単C
000610	*** B単ー 610号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438		本	339,465		歩A・単C
000611	*** B単ー 611号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860		本	517,546		歩A・単C
000612	*** B単ー 612号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860		本	517,546		歩A・単C
000613	*** B単ー 613号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860		本	587,108		歩A・単C
000614	*** B単ー 614号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507		本	347,813		歩A・単C
000615	*** B単ー 615号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 08' 56''$, 1000A×6.0×2128		本	300,510		歩A・単C
000616	*** B単ー 616号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 54''$, 1000A×6.0×4860		本	517,546		歩A・単C
000617	*** B単ー 617号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 02''$, 1000A×6.0×4860		本	587,108		歩A・単C
000618	*** B単ー 618号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000619	*** B単ー 619号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 36''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000620	*** B単ー 620号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 41''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000621	*** B単ー 621号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 05''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000622	*** B単ー 622号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 45' 27''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000623	*** B単ー 623号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 27''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000624	*** B単ー 624号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 09''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000625	*** B単ー 625号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 37''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000626	*** B単ー 626号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 15''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000627	*** B単ー 627号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 05''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000628	*** B単ー 628号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000629	*** B単ー 629号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 45''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000630	*** B単ー 630号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 38' 06''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000631	*** B単ー 631号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 26''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000632	*** B単ー 632号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000633	*** B単ー 633号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000634	*** B単ー 634号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000635	*** B単ー 635号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000636	*** B単ー 636号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	STW400, $\theta 1=3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2=2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.		本	(〃) 254,135		歩A・単C
000637	*** B単ー 637号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101		本	(〃) 294,945		歩A・単C
000638	*** B単ー 638号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000639	*** B単ー 639号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000640	*** B単ー 640号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000641	*** B単ー 641号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000642	*** B単ー 642号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000643	*** B単ー 643号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000644	*** B単ー 644号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000645	*** B単ー 645号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000646	*** B単ー 646号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000647	*** B単ー 647号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000648	*** B単ー 648号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000649	*** B単ー 649号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000650	*** B単ー 650号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000651	*** B単ー 651号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570		本	229,093		歩A・単C
000652	*** B単ー 652号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400, 1000A×6.0×1891		本	212,398		歩A・単C
000653	*** B単ー 653号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000654	*** B単ー 654号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000655	*** B単ー 655号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
000656	*** B単ー 656号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000657	*** B単ー 657号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399		本	331,118		歩A・単C
000658	*** B単ー 658号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428		本	407,173		歩A・単C
000659	*** B単ー 659号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 18' 25''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000660	*** B単ー 660号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 4^{\circ} 18' 10''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000661	*** B単ー 661号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 13' 01''$, 1000A×6.0×2371		本	331,118		歩A・単C
000662	*** B単ー 662号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	STW400, $\theta 1 = 2^{\circ} 13' 01''$, $\theta 2 = 2^{\circ} 32' 01''$, 1000A×6.		本	370,073		歩A・単C
000663	*** B単ー 663号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000664	*** B単ー 664号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223		本	375,638		歩A・単C
000665	*** B単ー 665号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486		本	345,030		歩A・単C
000666	*** B単ー 666号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000667	*** B単ー 667号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000668	*** B単ー 668号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000669	*** B単ー 669号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 50''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
000670	*** B単ー 670号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2416		本	405,318		歩A・単C
000671	*** B単ー 671号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2128		本	300,510		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000672	*** B単－ 672号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 47' 51''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000673	*** B単－ 673号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 38' 28''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 587,108		歩A・単C
000674	*** B単－ 674号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 3^{\circ} 05' 49''$, 1000A×6.0×2559		本	(〃) 354,305		歩A・単C
000675	*** B単－ 675号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 2^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×1991		本	(〃) 281,033		歩A・単C
000676	*** B単－ 676号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 21''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 587,108		歩A・単C
000677	*** B単－ 677号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 39''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000678	*** B単－ 678号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000679	*** B単－ 679号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 517,546		歩A・単C
000680	*** B単－ 680号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860		本	(〃) 587,108		歩A・単C
000681	*** B単－ 681号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000682	*** B単－ 682号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000683	*** B単－ 683号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000684	*** B単－ 684号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000685	*** B単－ 685号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000686	*** B単－ 686号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000687	*** B単－ 687号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 18''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000688	*** B単－ 688号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 31''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000689	*** B単－ 689号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 15''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000690	*** B単－ 690号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 31' 10''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000691	*** B単－ 691号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 17''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 338,538		歩A・単C
000692	*** B単－ 692号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 33' 14''$, 1000A×6.0×2430		本	(〃) 408,100		歩A・単C
000693	*** B単－ 693号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 58''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 694号 ***					
000694	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 54' 55''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 695号 ***					
000695	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 56' 37''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 696号 ***					
000696	鋼管 (両テーパ付短管)					
	STW400, $\theta 1=2^{\circ} 06' 49''$, $\theta 2=5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.		本	394,188		歩A・単C
	*** B単ー 697号 ***					
000697	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.0×1818		本	243,005		歩A・単C
	*** B単ー 698号 ***					
000698	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 699号 ***					
000699	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 24''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 700号 ***					
000700	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 48' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
	*** B単ー 701号 ***					
000701	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 02''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 702号 ***					
000702	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 39' 05''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 703号 ***					
000703	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 57''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 704号 ***					
000704	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 35''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 705号 ***					
000705	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	408,100		歩A・単C
	*** B単ー 706号 ***					
000706	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 1^{\circ} 03' 28''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 707号 ***					
000707	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 45''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 708号 ***					
000708	鋼管 (片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×2430		本	338,538		歩A・単C
	*** B単ー 709号 ***					
000709	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	STW400, $\theta = 0^{\circ} 47' 04''$, 1000A×6.0×2821		本	468,388		歩A・単C
	*** B単ー 710号 ***					
000710	鋼管滑動防止対策工					
			箇所	(")		
	*** B単ー 711号 ***			64,579		歩A・単C
000711	資材運搬					
	管材仮置き場～1号ヤード, L=3.3km		ton	(")		
	*** B単ー 712号 ***			3,189		歩A・単C
000712	資材運搬					
	管材仮置き場～4号ヤード, L=2.3km		ton	(")		
	*** B単ー 713号 ***			2,406		歩A・単C
000713	資材運搬					
	管材仮置き場～3号工用道路入口, L=2.0km		ton	(")		
	*** B単ー 714号 ***			2,121		歩A・単C
000714	機械小運搬					
	上流水槽 (1号ヤード～2号ヤード), L=90m		ton	(")		
				5,649		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000715	*** B単ー 715号 *** 機械小運搬					
	下流水槽 (3号工用道路入口～下流水槽), L=207m		ton	(") 7,112		歩A・単C
000716	*** B単ー 716号 *** 異形管 (鋼製継輪)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,φ1028mm×6.0×300		本	(") 168,805		歩A・単C
000717	*** B単ー 717号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1514		本	(") 191,993		歩A・単C
000718	*** B単ー 718号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1520		本	(") 192,920		歩A・単C
000719	*** B単ー 719号 *** 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽ被覆,θ=0° 48′ 47″,1000A×6.0×1918		本	(") 271,758		歩A・単C
000720	*** B単ー 720号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1481		本	(") 190,138		歩A・単C
000721	*** B単ー 721号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1500		本	(") 191,065		歩A・単C
000722	*** B単ー 722号 *** 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽ被覆,θ=0° 25′ 50″,1000A×6.0×2021		本	(") 293,090		歩A・単C
000723	*** B単ー 723号 *** 鋼管 (短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×2416		本	(") 315,350		歩A・単C
000724	*** B単ー 724号 *** 鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)					
	STW400,ﾌﾞﾗｽ被覆,θ=0° 42′ 43″,1000A×6.0×1993		本	(") 281,960		歩A・単C
000725	*** B単ー 725号 *** 基礎砕石工					
	t=15cm, RC-40		m ²	(") 1,356		歩A・単C
000726	*** B単ー 726号 *** 人力排水工					
	発動発電機 (長期割引あり)		式	(") 685,860		歩A・単C
000727	*** B単ー 727号 *** 表土剥ぎ					
	耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		m ²	(") 93		歩A・単C
000728	*** B単ー 728号 *** 購入土運搬					
	土砂, DT4ton, L=2.4km		m ³	(") 1,203		歩A・単C
000729	*** B単ー 729号 *** 表土剥ぎ					
	耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		m ²	(") 93		歩A・単C
000730	*** B単ー 730号 *** 購入土運搬					
	土砂, DT4ton, L=2.3km		m ³	(") 1,203		歩A・単C
000731	*** B単ー 731号 *** 表土剥ぎ					
	耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		m ²	(") 93		歩A・単C
000732	*** B単ー 732号 *** 表土剥ぎ					
	耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		m ²	(") 93		歩A・単C
000733	*** B単ー 733号 *** 表土仮置運搬					
	土砂、不整地運搬車、L=71m		m ³	(") 317		歩A・単C
000734	*** B単ー 734号 *** 表土戻し積込					
	土砂、ルーズ、BH0.45m3級		m ³	(") 283		歩A・単C
000735	*** B単ー 735号 *** 表土戻し運搬					
	土砂、不整地運搬車、L=81m		m ³	(") 422		歩A・単C
000736	*** B単ー 736号 *** 購入土					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山土		m3	(〃) 1,948		歩A・単C
000737	購入土運搬 *** B単ー 737号 ***					
	土砂,DT4ton,L=2.3km		m3	(〃) 1,203		歩A・単C
000738	6号ヤード造成 *** B単ー 738号 ***					
	土砂,整地,BH0.45		m3	(〃) 163		歩A・単C
000739	整形仕上げ工 (法面) *** B単ー 739号 ***					
	盛土法面整形, BH0.45		m ²	(〃) 733		歩A・単C
000740	くい丸太 (松) *** B単ー 740号 ***					
	L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む		本	(〃) 1,976		歩A・単C
000741	土のう材料 *** B単ー 741号 ***					
	購入土,シラス		m3	(〃) 3,432		歩A・単C
000742	くい丸太 (松) *** B単ー 742号 ***					
	L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む		本	(〃) 1,976		歩A・単C
000743	埋戻し *** B単ー 743号 ***					
	構造物周辺		m3	(〃) 2,169		歩A・単C
000744	コンクリート削孔 *** B単ー 744号 ***					
	無筋コンクリート		本	(〃) 4,220		歩A・単C
000745	高圧洗浄 *** B単ー 745号 ***					
	14.7Mpa		m ²	(〃) 1,328		歩A・単C
000746	補強コンクリート *** B単ー 746号 ***					
	21N-12-25(20),高炉(B),w/c60%		m3	(〃) 31,794		歩A・単C
000747	型枠工 *** B単ー 747号 ***					
	一般型枠,無筋コンクリート		m ²	(〃) 8,583		歩A・単C
000748	鉄筋加工組立 *** B単ー 748号 ***					
	D13,SD295,一般構造物 (切梁無し),10t以上		ton	(〃) 151,567		歩A・単C
000749	鉄筋加工組立 *** B単ー 749号 ***					
	D19,SD345,一般構造物 (切梁無し),10t以上		ton	(〃) 154,433		歩A・単C
000750	接着系アンカー *** B単ー 750号 ***					
	D19用		本	(〃) 1,377		歩A・単C
000751	薬液注入工 *** B単ー 751号 ***					
	二重管スレーブ工法,2セット,500KL未満,50本		式	(〃) 2,933,741		歩A・単C
000752	掘削 *** B単ー 752号 ***					
	床堀,土砂,小規模,BH0.28m3級		m3	(〃) 1,946		歩A・単C
000753	埋戻し *** B単ー 753号 ***					
	構造物周辺		m3	(〃) 2,169		歩A・単C
000754	埋戻し *** B単ー 754号 ***					
	4.0m≤B		m3	(〃) 219		歩A・単C
000755	充填設備据付撤去工 *** B単ー 755号 ***					
			箇所	(〃) 161,439		歩A・単C
000756	運搬 *** B単ー 756号 ***					
	現場 (ブローフ) ~受取場所,L=42.5km,金属類		回	(〃) 10,633		歩A・単C
000757	ブローオフ開口部削孔 *** B単ー 757号 ***					
	φ150,鉄筋コンクリート		箇所	(〃) 718,569		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	掘削				(")	歩A
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3		1. 000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1. 000	m3	265. 5	266	S単 221号
	合 計				(")	
					266	
	単 価				(")	
					247	
	官積算単価				266	合意率 0. 927125
*** B単ー 2号 ***						
000002	残土運搬(1次)				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		1. 000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1. 000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(")	
					342	
	単 価				(")	
					317	
	官積算単価				342	合意率 0. 92638
*** B単ー 3号 ***						
000003	残土積込				(")	歩A
	土砂, ルーズ, BH0. 8m3級		m3		1. 000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 土量50, 000m3未満	1. 000	m3	245. 4	245	S単 217号
	合 計				(")	
					245	
	単 価				(")	
					227	
	官積算単価				245	合意率 0. 926724
*** B単ー 4号 ***						
000004	残土運搬(2次)				(")	歩A
	土砂, DT4ton, L=1. 5km		m3		1. 000 m3	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂, 4. 0, 1. 5km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1. 000	m3	1, 087	1, 087	S単 1号
	合 計				(")	
					1, 087	
	単 価				(")	
					1, 009	
	官積算単価				1, 087	合意率 0. 927824
*** B単ー 5号 ***						
000005	土捨て場整地				(")	歩A
	土砂, 整地		m3		1. 000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1. 000	m3	138. 5	139	S単 234号
	合 計				(")	
					139	
	単 価				(")	
					129	
	官積算単価				139	合意率 0. 930232
*** B単ー 6号 ***						
000006	自走式土質改良機設置				(")	歩A
			回		1. 000 回	当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工 設置	(")			(")	
		1. 000	回	142, 287	142, 287	S単 29号
	合 計				(")	
					142, 287	
	単 価				(")	
					131, 974	
	官積算単価				142, 287	合意率 0. 927521
*** B単ー 7号 ***						

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	自走式土質改良機撤去		回		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去	(〃) 1,000	回	98,263	(〃) 98,263	S単 30号
	合 計				(〃) 98,263	
	単 価				(〃) 91,141	
	官積算単価				98,263	合意率 0.927519
	*** B単ー 8号 ***					
000008	ソイット安定処理 自走式土質改良工, 固化材使用量0.052t/m3		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工) 0.052ton, 礫質土, なし	(〃) 1,000	m3	2,113	(〃) 2,113	S単 31号
	合 計				(〃) 2,113	
	単 価				(〃) 1,960	
	官積算単価				2,113	合意率 0.927612
	*** B単ー 9号 ***					
000009	安定処理土積込 土砂, R-ス', BH0.8m3級		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 10号 ***					
000010	戻し運搬 土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1,000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 11号 ***					
000011	盛土 構造物周辺		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	(〃) 1,000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 14号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 12号 ***					
000012	盛土 B<1.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(〃) 1,000	m3	666	(〃) 666	S単 19号
	合 計				(〃) 666	
	単 価				(〃) 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973
	*** B単ー 13号 ***					
000013	盛土 1.0m≤B<2.5m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	492	492	S単 20号
	合 計				(")	
	単 価				492	
	官積算単価				456	
					492	合意率 0.927312
	*** B単ー 14号 ***					
000014	掘削				(")	歩A
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	265.5	266	S単 221号
	合 計				(")	
	単 価				266	
	官積算単価				247	
					247	合意率 0.927125
	*** B単ー 15号 ***					
000015	残土運搬(1次)				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=20m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(")	
	単 価				342	
	官積算単価				317	
					317	合意率 0.92638
	*** B単ー 16号 ***					
000016	残土積込				(")	歩A
	土砂, ｽｰｽﾞ, BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ)	(")			(")	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(")	
	単 価				245	
	官積算単価				227	
					227	合意率 0.926724
	*** B単ー 17号 ***					
000017	残土運搬(2次)				(")	歩A
	土砂, DT4ton, 山0.8m3, L=5.1km		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3	2,093	2,093	S単 2号
	合 計				(")	
	単 価				2,093	
	官積算単価				1,942	
					1,942	合意率 0.927756
	*** B単ー 18号 ***					
000018	土捨て場整地				(")	歩A
	土砂, 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	敷均し(ｽｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	142.5	143	S単 235号
	合 計				(")	
	単 価				143	
	官積算単価				132	
					132	合意率 0.924812
	*** B単ー 19号 ***					
000019	流用土掘削				(")	歩A
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	265.5	266	S単 221号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単一 20号 ***					
000020	流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=120m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	455	(") 455	S単 11号
	合 計				(") 455	
	単 価				(") 422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単一 21号 ***					
000021	流用土盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	492	(") 492	S単 20号
	合 計				(") 492	
	単 価				(") 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単一 22号 ***					
000022	掘削 床堀,土砂,BH0.8m3級		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	床堀 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	302.9	(") 303	S単 222号
	合 計				(") 303	
	単 価				(") 281	
	官積算単価				303	合意率 0.926056
	*** B単一 23号 ***					
000023	流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=70m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3	342	(") 342	S単 10号
	合 計				(") 342	
	単 価				(") 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単一 24号 ***					
000024	リフト安定処理 自走式土質改良工,固化材使用量0.052t/m3		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02066	安定処理工(自走式土質改良工) 0.052ton,礫質土,あり	(") 1.000	m3	2,082	(") 2,082	S単 32号
	合 計				(") 2,082	
	単 価				(") 1,931	
	官積算単価				2,082	合意率 0.927493
	*** B単一 25号 ***					
000025	安定処理土積込 土砂,ルーズ,BH0.8m3級		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 245	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単— 26号 ***					
000026	戻し運搬 土砂,不整地運搬車, L=70m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単— 27号 ***					
000027	盛土 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 14号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単— 28号 ***					
000028	盛土 B<1.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(〃) 1.000	m3	666	(〃) 666	S単 19号
	合 計				(〃) 666	
	単 価				(〃) 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973
	*** B単— 29号 ***					
000029	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(〃) 1.000	m3	492	(〃) 492	S単 20号
	合 計				(〃) 492	
	単 価				(〃) 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単— 30号 ***					
000030	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	(〃) 1.000	m3	867	(〃) 867	S単 227号
	合 計				(〃) 867	
	単 価				(〃) 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単— 31号 ***					
000031	盛土 B≧4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	(〃) 1.000	m3	235.6	(〃) 236	S単 228号
	合 計				(〃) 236	
	単 価				(〃) 219	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				236	合意率 0.926267
	*** B単— 32号 ***					
000032	コンクリート基礎 18N-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(〃) 1.000	m3	31,740	(〃) 31,740	S単 243号
	合 計				(〃) 31,740	
	単 価				(〃) 29,439	
	官積算単価				31,740	合意率 0.927506
	*** B単— 33号 ***					
000033	型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	9,254	(〃) 9,254	S単 248号
					(〃) 9,254	
	合 計				(〃) 8,583	
	単 価				(〃) 8,583	
	官積算単価				9,254	合意率 0.927544
	*** B単— 34号 ***					
000034	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(〃) 1.000	m ²	243	(〃) 243	S単 18号
					(〃) 243	
	合 計				(〃) 225	
	単 価				(〃) 225	
	官積算単価				243	合意率 0.92694
	*** B単— 35号 ***					
000035	基面整正		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	m ²	405.3	(〃) 405	S単 230号
					(〃) 405	
	合 計				(〃) 376	
	単 価				(〃) 376	
	官積算単価				405	合意率 0.928767
	*** B単— 36号 ***					
000036	掘削 床堀,土砂,BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	302.9	(〃) 303	S単 223号
					(〃) 303	
	合 計				(〃) 281	
	単 価				(〃) 281	
	官積算単価				303	合意率 0.926056
	*** B単— 37号 ***					
000037	流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=20m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
					(〃) 342	
	合 計				(〃) 317	
	単 価				(〃) 317	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 38号 ***					
000038	仮置き運搬 土砂,不整地運搬車,L=20m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 39号 ***					
000039	埋戻し土積込 土砂,ｸｰｽﾞ, BH0. 8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ｸｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245. 4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 40号 ***					
000040	埋戻し運搬 土砂,不整地運搬車,L=20m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 41号 ***					
000041	埋戻し土投入 土砂,ｸｰｽﾞ, BH0. 8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ｸｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245. 4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 42号 ***					
000042	埋戻し 構造物周辺		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	流用土埋戻 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 15号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 43号 ***					
000043	埋戻し 1.0m≦B<2.5m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾍﾞｰﾀ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	(〃) 1.000	m3	492	(〃) 492	S単 20号
	合 計				(〃) 492	
	単 価				(〃) 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 44号 ***					
000044	埋戻し 2.5m ≤ B < 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	(") 1,000	m3	867	(") 867	S単 227号
	合 計				(") 867	
	単 価				(") 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単一 45号 ***					
000045	埋戻し B ≥ 4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	(") 8,000	m3	235.6	(") 1,885	S単 228号
	合 計				(") 1,885	
	単 価				(") 1,748	
	官積算単価				1,885	合意率 0.927544
	*** B単一 46号 ***					
000046	整形工 (人力荒仕上げ)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(") 1,000	m ²	243	(") 243	S単 18号
	合 計				(") 243	
	単 価				(") 225	
	官積算単価				243	合意率 0.92694
	*** B単一 47号 ***					
000047	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	405.3	(") 405	S単 230号
	合 計				(") 405	
	単 価				(") 376	
	官積算単価				405	合意率 0.928767
	*** B単一 48号 ***					
000048	石積取壊し 機械, 練積, 控え25cm以上60cm未満, なし		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械, 練積, 控 25cm以上60cm未満, なし	(") 1,000	m ²	5,279	(") 5,279	S単 28号
	合 計				(") 5,279	
	単 価				(") 4,897	
	官積算単価				5,279	合意率 0.927611
	*** B単一 49号 ***					
000049	石積積込 岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	292.5	(") 293	S単 218号
	合 計				(") 293	
	単 価				(") 272	
	官積算単価				293	合意率 0.927797

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 50号 ***					
000050	石積運搬・処理工				(")	歩A
	軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無筋Co廃材		m3		1.000	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,817	1,817	S単 3号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,170	3,170	S単 103号
	合 計				(")	
					4,987	
	単 価				(")	
					4,625	
	官積算単価				4,987	合意率 0.927495
	*** B単一 51号 ***					
000051	無筋コンクリート取壊し				(")	歩A
	上流管体基礎, 無筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,422	8,422	S単 110号
	合 計				(")	
					8,422	
	単 価				(")	
					7,811	
	官積算単価				8,422	合意率 0.927511
	*** B単一 52号 ***					
000052	無筋コンクリート運搬(1次)				(")	歩A
	無筋コンクリート, 不整地運搬車, L=70m		m3		1.000	当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(")	
					342	
	単 価				(")	
					317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単一 53号 ***					
000053	無筋コンクリート積込				(")	歩A
	岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1.000	m3	292.5	293	S単 218号
	合 計				(")	
					293	
	単 価				(")	
					272	
	官積算単価				293	合意率 0.927797
	*** B単一 54号 ***					
000054	コンクリート殻運搬(2次)・処理工				(")	歩A
	上流管体基礎, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km		m3		1.000	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	軟岩, 4.0, 3.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,817	1,817	S単 4号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,170	3,170	S単 103号
	合 計				(")	
					4,987	
	単 価				(")	
					4,625	
	官積算単価				4,987	合意率 0.927495
	*** B単一 55号 ***					
000055	鉄筋コンクリート取壊し				(")	歩A
	上流水槽, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	16,710	16,710	S単 111号
	合 計				(")	
					16,710	
	単 価				(")	
					15,499	
	官積算単価				16,710	合意率 0.927522

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 56号 ***					
000056	不整地運搬(1次)				(")	歩A
	コンクリート殻, 不整地運搬車, L=70m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(")	
					342	
	単 価				(")	
					317	
	官積算単価				342	合意率
						0.92638
	*** B単ー 57号 ***					
000057	鉄筋コンクリート積込				(")	歩A
	岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1.000	m3	292.5	293	S単 218号
	合 計				(")	
					293	
	単 価				(")	
					272	
	官積算単価				293	合意率
						0.927797
	*** B単ー 58号 ***					
000058	コンクリート殻運搬(2次)・処理工				(")	歩A
	上流水槽, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	軟岩, 4.0, 3.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3	1,817	1,817	S単 4号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,620	3,620	S単 104号
	合 計				(")	
					5,437	
	単 価				(")	
					5,043	
	官積算単価				5,437	合意率
						0.927599
	*** B単ー 59号 ***					
000059	無筋コンクリート取壊し				(")	歩A
	下流管体基礎, 無筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,422	8,422	S単 110号
	合 計				(")	
					8,422	
	単 価				(")	
					7,811	
	官積算単価				8,422	合意率
						0.927511
	*** B単ー 60号 ***					
000060	無筋コンクリート運搬(1次)				(")	歩A
	無筋コンクリート, 不整地運搬車, L=40m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(")	
					342	
	単 価				(")	
					317	
	官積算単価				342	合意率
						0.92638
	*** B単ー 61号 ***					
000061	無筋コンクリート積込				(")	歩A
	岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1.000	m3	292.5	293	S単 218号
	合 計				(")	
					293	
	単 価				(")	
					272	
	官積算単価				293	合意率
						0.927797

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 62号 ***					
000062	コンクリート殻運搬(2次)・処理工				(〃)	歩A
	下流管体基礎,軟岩,DT4t,山0.8m3,無し,良好,L=2.7km		m3		1,000	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	軟岩,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1,000	m3	1,817	1,817	S単 3号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,170	3,170	S単 103号
	合 計				(〃)	
					4,987	
	単 価				(〃)	
					4,625	
	官積算単価					合意率
					4,987	0.927495
	*** B単— 63号 ***					
000063	鉄筋コンクリート取壊し				(〃)	歩A
	下流水槽,有筋,制約無し,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	16,710	16,710	S単 111号
	合 計				(〃)	
					16,710	
	単 価				(〃)	
					15,499	
	官積算単価					合意率
					16,710	0.927522
	*** B単— 64号 ***					
000064	不整地運搬(1次)				(〃)	歩A
	コンクリート殻,不整地運搬車,L=40m		m3		1,000	当たり算出
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	80m以下	1,000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(〃)	
					342	
	単 価				(〃)	
					317	
	官積算単価					合意率
					342	0.92638
	*** B単— 65号 ***					
000065	鉄筋コンクリート積込				(〃)	歩A
	岩塊・玉石,ルーズ,50,000m3未満		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	292.5	293	S単 218号
	合 計				(〃)	
					293	
	単 価				(〃)	
					272	
	官積算単価					合意率
					293	0.927797
	*** B単— 66号 ***					
000066	コンクリート殻運搬(2次)・処理工				(〃)	歩A
	下流水槽,軟岩,DT4t,山0.8m3,無し,良好,L=2.7km,無		m3		1,000	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	軟岩,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1,000	m3	1,817	1,817	S単 3号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,620	3,620	S単 104号
	合 計				(〃)	
					5,437	
	単 価				(〃)	
					5,043	
	官積算単価					合意率
					5,437	0.927599
	*** B単— 67号 ***					
000067	既設水路取壊し				(〃)	歩A
	下流階段工,有筋,制約無し,機械,昼間施工,しない		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	16,710	16,710	S単 111号
	合 計				(〃)	
					16,710	
	単 価				(〃)	
					15,499	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				16,710	合意率 0.927522
	*** B単— 68号 ***					
000068	コンクリート殻運搬・処理工				(〃)	歩A
	下流階段工, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km,		m3		1,000	当たり算出
S01032	タンクトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1,000	m3	1,817	1,817	S単 3号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,620	3,620	S単 104号
					(〃)	
	合 計				5,437	
					(〃)	
	単 価				5,043	
	官積算単価				5,437	合意率 0.927599
	*** B単— 69号 ***					
000069	鉄筋コンクリート取壊し				(〃)	歩A
	下流斜面, 有筋, 制約無し, 機械, 昼間施工, しない		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	1,000	m3	16,710	16,710	S単 111号
					(〃)	
	合 計				16,710	
					(〃)	
	単 価				15,499	
	官積算単価				16,710	合意率 0.927522
	*** B単— 70号 ***					
000070	不整地運搬(1次)				(〃)	歩A
	コンクリート殻, 不整地運搬車, L=40m		m3		1,000	当たり算出
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	80m以下	1,000	m3	342	342	S単 10号
					(〃)	
	合 計				342	
					(〃)	
	単 価				317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単— 71号 ***					
000071	鉄筋コンクリート積込				(〃)	歩A
	岩塊・玉石, 〆ス〆, 50,000m3未満		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	1,000	m3	292.5	293	S単 218号
					(〃)	
	合 計				293	
					(〃)	
	単 価				272	
	官積算単価				293	合意率 0.927797
	*** B単— 72号 ***					
000072	コンクリート殻運搬(2次)・処理工				(〃)	歩A
	下流斜面, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無		m3		1,000	当たり算出
S01032	タンクトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1,000	m3	1,817	1,817	S単 3号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,620	3,620	S単 104号
					(〃)	
	合 計				5,437	
					(〃)	
	単 価				5,043	
	官積算単価				5,437	合意率 0.927599
	*** B単— 73号 ***					
000073	As舗装切断				(〃)	歩A
	t=5cm		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(〃)			(〃)	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	619.4	619	S単 239号
					(〃)	
	合 計				619	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				574	
	官積算単価				619	合意率 0.927433
	*** B単ー 74号 ***					
000074	舗装版破碎工 アスファルト, t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	(") 1,000	m ²	624.4	(") 624	S単 238号
	合 計				(") 624	
	単 価				(") 579	
	官積算単価				624	合意率 0.927958
	*** B単ー 75号 ***					
000075	般運搬・処理工 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, アスコン廃材		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(") 1,000	m3	1,817	(") 1,817	S単 3号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,050	(") 3,050	S単 105号
	合 計				(") 4,867	
	単 価				(") 4,514	
	官積算単価				4,867	合意率 0.927561
	*** B単ー 78号 ***					
000078	鋼管(直管) STW400, 1000A×6.0×4, 860		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(直管) STW400, 1000A×6.0×4, 860,,	(") 1,000	本	472,000	(") 472,000	S単 55号
	合 計				(") 472,000	
	単 価				(") 437,790	
	官積算単価				472,000	合意率 0.927521
	*** B単ー 79号 ***					
000079	鋼管(ダクト孔付直管) STW400, 1000A×6.0×4, 860		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96102	鋼管(ダクト孔付直管) STW400, 1000A×6.0×4, 860	(") 1,000	本	540,000	(") 540,000	
	合 計				(") 540,000	
	単 価				(") 500,862	
	官積算単価				540,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 84号 ***					
000084	鋼管(短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430,,	(") 1,000	本	306,000	(") 306,000	S単 59号
	合 計				(") 306,000	
	単 価				(") 283,822	
	官積算単価				306,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 85号 ***					
000085	鋼管(ダクト孔付短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管(ダクト孔付短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430,,	(") 1,000	本	366,000	(") 366,000	S単 60号
	合 計				(") 366,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				339,473	
	官積算単価				366,000	合意率 0.927521
	*** B単— 100号 ***					
000100	裏当金		組		(〃)	歩A
	SS400, FB38, φ 988, t=6mm, L=3190, 分割				1,000	当たり算出
S02116	裏当金	(〃)	組		(〃)	
	SS400, FB38, φ 988, t=6mm, L=3190, 分割,,	1,000	組	25,300	25,300	S単 75号
					(〃)	
	合 計				25,300	
					(〃)	
	単 価				23,466	
	官積算単価				25,300	合意率 0.927509
	*** B単— 101号 ***					
000101	既設管清掃工		m		(〃)	歩A
	φ 1200, 人力施工, 発動発電機(長期割引あり)				1,000	当たり算出
T00001	既設管内清掃工	(〃)			(〃)	
	人力, HP φ 1200, 賃料(長期割引あり): 発動発電機	1,000	m	4,849	4,849	T単 1号
					(〃)	
	合 計				4,849	
					(〃)	
	単 価				4,498	
	官積算単価				4,849	合意率 0.927619
	*** B単— 102号 ***					
000102	管引込工 (中間立坑から挿入)		m		(〃)	歩A
	φ 1000, 直管, 短管 (3m超)				1,000	当たり算出
T00002	管引込工	(〃)			(〃)	
	φ 1000, 直管, 短管 (3m超), 賃料(長期割引無): クレーン	1,000	m	9,175	9,175	T単 2号
					(〃)	
	合 計				9,175	
					(〃)	
	単 価				8,509	
	官積算単価				9,175	合意率 0.927465
	*** B単— 103号 ***					
000103	管引込工 (中間立坑・下流側から挿入)		m		(〃)	歩A
	φ 1000, 短管(3m以下), 異形管				1,000	当たり算出
T00003	管引込工 (中間立坑・下流側から挿入)	(〃)			(〃)	
	φ 1000, 短管(3m以下), 異形管, 賃料(長期割引無): クレーン	1,000	m	12,246	12,246	T単 3号
					(〃)	
	合 計				12,246	
					(〃)	
	単 価				11,359	
	官積算単価				12,246	合意率 0.927566
	*** B単— 104号 ***					
000104	管引込工 (上流側から挿入)		m		(〃)	歩A
	φ 1000, 短管 (3m以下), 異形管				1,000	当たり算出
T00038	管引込工 (上流側から挿入)	(〃)			(〃)	
	φ 1000, 短管 (3m以下), 異形管	1,000	m	36,198	36,198	T単 28号
					(〃)	
	合 計				36,198	
					(〃)	
	単 価				33,575	
	官積算単価				36,198	合意率 0.92753
	*** B単— 105号 ***					
000105	管据付工 (直管)		m		(〃)	歩A
	φ 1000, 直管, 短管 (3m超)				1,000	当たり算出
T00004	管据付工 (直管)	(〃)			(〃)	
	φ 1000, 直管, 短管 (3m超)	1,000	m	23,863	23,863	T単 4号
					(〃)	
	合 計				23,863	
					(〃)	
	単 価				22,133	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				23,863	合意率 0.927506
	*** B単ー 106号 ***					
000106	管据付工 φ1000,短管(3m以下),異形管		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00005	管据付工 φ1000,短管(3m以下),異形管	(〃) 1,000	m	29,301	(〃) 29,301	T単 5号
	合 計				(〃) 29,301	
	単 価				(〃) 27,178	
	官積算単価				29,301	合意率 0.927538
	*** B単ー 107号 ***					
000107	管溶接(裏当金) φ1000,t=6mm		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	管溶接(裏当金) φ1000,t=6mm	(〃) 1,000	箇所	108,456	(〃) 108,456	T単 6号
	合 計				(〃) 108,456	
	単 価				(〃) 100,596	
	官積算単価				108,456	合意率 0.927526
	*** B単ー 108号 ***					
000108	内面塗装工 φ1000		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1000mm	(〃) 1,000	箇所	7,176	(〃) 7,176	S単 134号
	合 計				(〃) 7,176	
	単 価				(〃) 6,656	
	官積算単価				7,176	合意率 0.92754
	*** B単ー 109号 ***					
000109	裏込充填工 エアミルク,発動発電機(長期割引あり)		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00007	裏込充填工 エアミルク,賃料(長期割引あり):発動発電機	(〃) 1,000	m3	13,344	(〃) 13,344	T単 7号
	合 計				(〃) 13,344	
	単 価				(〃) 12,376	
	官積算単価				13,344	合意率 0.927484
	*** B単ー 110号 ***					
000110	ｸﾞﾗｯﾄ止め エアミルク充填時		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00008	ｸﾞﾗｯﾄ止め エアミルク充填時	(〃) 1,000	箇所	6,231	(〃) 6,231	T単 8号
	合 計				(〃) 6,231	
	単 価				(〃) 5,779	
	官積算単価				6,231	合意率 0.927504
	*** B単ー 115号 ***					
000115	管横持費 上流水槽(隧道内)L=68m,φ1000,短管(3m以下),異形管		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00039	管横持費(隧道) φ1000,短管(3m以下),異形管	(〃) 1,000	m	6,447	(〃) 6,447	T単 29号
	合 計				(〃) 6,447	
	単 価				(〃) 5,980	
	官積算単価				6,447	合意率 0.927487

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 117号 ***					
000117	鋼管 (直管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×4,860		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (直管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×4,860,,	(〃) 1,000	本	501,000	(〃) 501,000	S単 81号
	合 計				(〃) 501,000	
	単 価				(〃) 464,689	
	官積算単価				501,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 119号 ***					
000119	鋼管据付工 立坑内		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 4.0m管,1000mm,6mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし	(〃) 1,000	本	37,749	(〃) 37,749	S単 131号
	合 計				(〃) 37,749	
	単 価				(〃) 35,013	
	官積算単価				37,749	合意率 0.927531
	*** B単ー 120号 ***					
000120	鋼管溶接 φ1000,t=6mm		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07079	鋼管溶接 (φ600～1900) 1000mm,6mm	(〃) 1,000	箇所	60,061	(〃) 60,061	S単 133号
	合 計				(〃) 60,061	
	単 価				(〃) 55,708	
	官積算単価				60,061	合意率 0.927525
	*** B単ー 121号 ***					
000121	内面塗装 φ1000		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1000mm	(〃) 1,000	箇所	7,176	(〃) 7,176	S単 134号
	合 計				(〃) 7,176	
	単 価				(〃) 6,656	
	官積算単価				7,176	合意率 0.92754
	*** B単ー 122号 ***					
000122	外面塗装 φ1000,t=6mm		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃ｼｰﾄあり),1000mm	(〃) 1,000	箇所	54,226	(〃) 54,226	S単 135号
	合 計				(〃) 54,226	
	単 価				(〃) 50,296	
	官積算単価				54,226	合意率 0.92752
	*** B単ー 123号 ***					
000123	碎石基礎 RC-40,管底部,B≧1.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞ "ｶﾞｲﾄﾞ"式,区分Ⅱ,なし,なし	(〃) 1,000	m3	7,091	(〃) 7,091	S単 125号
	合 計				(〃) 7,091	
	単 価				(〃) 6,577	
	官積算単価				7,091	合意率 0.927558

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 124号 ***					
000124	砕石基礎 RC-40, 管側部, 1.0m>B≧0.45m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クッション RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, なし	(〃) 1,000	m3	8,561	(〃) 8,561	S単 126号
	合 計				(〃) 8,561	
	単 価				(〃) 7,941	
	官積算単価				8,561	合意率 0.927524
	*** B単ー 125号 ***					
000125	砕石基礎 RC-40, 管側部, B≧1.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クッション RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	(〃) 1,000	m3	10,126	(〃) 10,126	S単 127号
	合 計				(〃) 10,126	
	単 価				(〃) 9,393	
	官積算単価				10,126	合意率 0.927566
	*** B単ー 126号 ***					
000126	砕石基礎 RC-40, 構造物周辺		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クッション RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	(〃) 1,000	m3	10,126	(〃) 10,126	S単 127号
	合 計				(〃) 10,126	
	単 価				(〃) 9,393	
	官積算単価				10,126	合意率 0.927566
	*** B単ー 127号 ***					
000127	鋼管 (立上り管付短管) STW400, 短管シンクリッチ, 立上ブラ, 1000A-800A, タップ付		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (立上り管付短管) STW400, 短管シンクリッチ, 立上ブラ, 1000A-800A, タップ付,,	(〃) 1,000	本	2,260,000	(〃) 2,260,000	S単 83号
					(〃) 2,260,000	
	合 計				(〃) 2,096,200	
	単 価				(〃) 2,096,200	
	官積算単価				2,260,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 128号 ***					
000128	鋼管 (短管) STW290, プラスチック被覆2mm, 300A×6.9×793		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
P96212	鋼管 (短管) STW290, プラスチック被覆2mm, 300A×6.9×793	(〃) 1,000	本	244,000	(〃) 244,000	
					(〃) 244,000	
	合 計				(〃) 226,315	
	単 価				(〃) 226,315	
	官積算単価				244,000	合意率 0.92752
	*** B単ー 129号 ***					
000129	フランジ蓋 (φ800) 塗装費・接合部品含む SS400, φ800×42-45		基		(〃) 1,000	歩A 基当たり算出
S02116	フランジ蓋 (φ800) 塗装費・接続部品含む SS400, φ800×42-45,,	(〃) 1,000	基	712,000	(〃) 712,000	S単 84号
					(〃) 712,000	
	合 計				(〃) 712,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				660,396	
	官積算単価				712,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 130号 ***					
000130	鋼管据付工 ブローオフ, φ1000		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管,1000mm,6mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし	(〃) 1,000	本	37,749	(〃) 37,749	S単 131号
					(〃) 37,749	
	合 計				(〃) 35,013	
	単 価				(〃) 35,013	
	官積算単価				37,749	合意率 0.927531
	*** B単ー 131号 ***					
000131	鋼管据付工 ブローオフ, φ300		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし	(〃) 1,000	本	14,838	(〃) 14,838	S単 130号
					(〃) 14,838	
	合 計				(〃) 13,763	
	単 価				(〃) 13,763	
	官積算単価				14,838	合意率 0.927535
	*** B単ー 132号 ***					
000132	鋼管溶接 ブローオフ, φ300, t=7mm		箇所		(〃) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07078	鋼管溶接(φ80～500) 300mm,6.9mm	(〃) 1,000	箇所	27,788	(〃) 27,788	S単 132号
					(〃) 27,788	
	合 計				(〃) 25,774	
	単 価				(〃) 25,774	
	官積算単価				27,788	合意率 0.927532
	*** B単ー 133号 ***					
000133	鋼管継手塗装 (内面) φ300		箇所		(〃) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00050	鋼管継手塗装 (内面) φ300	(〃) 1,000	箇所	60,988	(〃) 60,988	T単 39号
					(〃) 60,988	
	合 計				(〃) 56,568	
	単 価				(〃) 56,568	
	官積算単価				60,988	合意率 0.927528
	*** B単ー 134号 ***					
000134	鋼管継手塗装 (外面) φ300		箇所		(〃) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00051	鋼管継手塗装 (外面) φ300	(〃) 1,000	箇所	64,267	(〃) 64,267	T単 40号
					(〃) 64,267	
	合 計				(〃) 59,609	
	単 価				(〃) 59,609	
	官積算単価				64,267	合意率 0.927519
	*** B単ー 135号 ***					
000135	フランジ 蓋据付工 φ800		基		(〃) 1,000	歩A 基 当たり算出
T00020	フランジ 蓋据付工 φ800	(〃) 1,000	基	46,101	(〃) 46,101	T単 16号
					(〃) 46,101	
	合 計				(〃) 42,759	
	単 価				(〃) 42,759	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				46,101	合意率 0.92751
	*** B単ー 136号 ***					
000136	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,430,,	(〃) 1,000	本	306,000	(〃) 306,000	S単 85号
					(〃)	
	合 計				306,000	
					(〃)	
	単 価				283,822	
	官積算単価				306,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 137号 ***					
000137	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,278		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,278,,	(〃) 1,000	本	288,000	(〃) 288,000	S単 86号
					(〃)	
	合 計				288,000	
					(〃)	
	単 価				267,126	
	官積算単価				288,000	合意率 0.92752
	*** B単ー 138号 ***					
000138	大変位吸収鋼管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,280		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	大変位吸収鋼管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,280,,	(〃) 1,000	本	3,420,000	(〃) 3,420,000	S単 87号
					(〃)	
	合 計				3,420,000	
					(〃)	
	単 価				3,172,122	
	官積算単価				3,420,000	合意率 0.927521
	*** B単ー 139号 ***					
000139	大変位吸収鋼管兼ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,600		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	大変位吸収鋼管兼ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾃｯｸ被覆,1016A×6.0×2,600,,	(〃) 1,000	本	4,630,000	(〃) 4,630,000	S単 88号
					(〃)	
	合 計				4,630,000	
					(〃)	
	単 価				4,294,427	
	官積算単価				4,630,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 140号 ***					
000140	鋼管 (曲管) STW400,φ1,000×22°,ﾌﾞﾗ被覆,1016A×6.0×1,378		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (曲管) STW400,φ1,000×22°,ﾌﾞﾗ被覆,1016A×6.0×1,378,,	(〃) 1,000	本	680,000	(〃) 680,000	S単 89号
					(〃)	
	合 計				680,000	
					(〃)	
	単 価				630,715	
	官積算単価				680,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 141号 ***					
000141	鋼管 (片落ち管) STW400,φ1296×φ1000,1156A×6.0×300		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片落ち管) STW400,φ1,296×φ1000,1156A×6.0×300,,	(〃) 1,000	本	343,000	(〃) 343,000	S単 90号
					(〃)	
	合 計				343,000	
					(〃)	
	単 価				318,140	
	官積算単価				343,000	合意率 0.927521

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 142号 ***					
000142	鋼管 (片落ち管) STW400, φ1326×φ1000, 1171A×6.0×300		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片落ち管) STW400, φ1,326×φ1000, 1171A×6.0×300,,	(〃) 1,000	本	351,000	(〃) 351,000	S単 91号
	合 計				(〃) 351,000	
	単 価				(〃) 325,560	
	官積算単価				351,000	合意率 0.927521
	*** B単ー 143号 ***					
000143	フランジ 蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接合部品含む SS400, φ600-φ89.1×33-36		基		(〃) 1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	フランジ 蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接続部品含む SS400, φ600-φ89.1×33-36,,	(〃) 1,000	基	409,330	(〃) 409,330	S単 92号
	合 計				(〃) 409,330	
	単 価				(〃) 379,663	
	官積算単価				409,330	合意率 0.927523
	*** B単ー 144号 ***					
000144	通気孔 SGP φ80, 溶融亜鉛メッキ塗装, ぶれ止め含む		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96215	通気孔 SGP φ80, 溶融亜鉛メッキ塗装, ぶれ止め含む	(〃) 1,000	箇所	310,000	(〃) 310,000	
	合 計				(〃) 310,000	
	単 価				(〃) 287,532	
	官積算単価				310,000	合意率 0.927522
	*** B単ー 145号 ***					
000145	鋼管据付工 開削部		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 4.0m管, 1000mm, 6mm, トラックレーズ, たて込み簡易土留以外, なし	(〃) 1,000	本	37,749	(〃) 37,749	S単 131号
	合 計				(〃) 37,749	
	単 価				(〃) 35,013	
	官積算単価				37,749	合意率 0.927531
	*** B単ー 146号 ***					
000146	フランジ 蓋据付工 φ600		基		(〃) 1,000 基	歩A 当たり算出
T00011	フランジ 蓋取付工 φ600	(〃) 1,000	基	46,101	(〃) 46,101	T単 10号
	合 計				(〃) 46,101	
	単 価				(〃) 42,759	
	官積算単価				46,101	合意率 0.92751
	*** B単ー 147号 ***					
000147	鋼管溶接 φ1000, t=6mm		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07079	鋼管溶接 (φ600～1900) 1000mm, 6mm	(〃) 1,000	箇所	60,061	(〃) 60,061	S単 133号
	合 計				(〃) 60,061	
	単 価				(〃) 55,708	
	官積算単価				60,061	合意率 0.927525

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 148号 ***					
000148	内面塗装工 φ1000, t=6mm		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装, 1000mm	(〃) 1.000	箇所	7,176	(〃) 7,176	S単 134号
	合 計				(〃) 7,176	
	単 価				(〃) 6,656	
	官積算単価				7,176	合意率 0.92754
	*** B単ー 149号 ***					
000149	外面塗装工 φ1000, t=6mm		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートなし), 1000mm	(〃) 1.000	箇所	43,831	(〃) 43,831	S単 136号
	合 計				(〃) 43,831	
	単 価				(〃) 40,654	
	官積算単価				43,831	合意率 0.927517
	*** B単ー 150号 ***					
000150	掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(〃) 1.000	m3	302.9	(〃) 303	S単 223号
	合 計				(〃) 303	
	単 価				(〃) 281	
	官積算単価				303	合意率 0.926056
	*** B単ー 151号 ***					
000151	残土運搬(1次) 土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 152号 ***					
000152	残土積込 土砂, ルーズ, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 153号 ***					
000153	残土運搬(2次) 土砂, DT4ton, L=1.5km		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラグ運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	(〃) 1.000	m3	1,092	(〃) 1,092	S単 5号
	合 計				(〃) 1,092	
	単 価				(〃) 1,012	
	官積算単価				1,092	合意率 0.927159
	*** B単ー 154号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000154	土捨て整地				(〃)	歩A
	土砂, 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(〃)			(〃)	
	残土受け入れ地での処理, 〃, あり	1.000	m3	138.5	139	S単 234号
	合 計				(〃) 139	
	単 価				(〃) 129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 155号 ***					
000155	仮置土運搬				(〃)	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 156号 ***					
000156	ソイメント安定処理				(〃)	歩A
	自走式土質改良工, 固化材使用量0.052t/m3		m3		1.000 m3	当たり算出
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)	(〃)			(〃)	
	0.052ton, 礫質土, なし	1.000	m3	2,113	2,113	S単 31号
	合 計				(〃) 2,113	
	単 価				(〃) 1,960	
	官積算単価				2,113	合意率 0.927612
	*** B単ー 157号 ***					
000157	安定処理土積込				(〃)	歩A
	土砂, ルーズ, BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 158号 ***					
000158	戻し運搬				(〃)	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 159号 ***					
000159	埋戻し土投入				(〃)	歩A
	土砂, ルーズ, BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 160号 ***					
000160	埋戻し				(〃)	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	流用土埋戻 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 15号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 161号 ***					
000161	埋戻し B<1.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 16号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 162号 ***					
000162	埋戻し 1.0m≦B<2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(〃) 1.000	m3	492	(〃) 492	S単 20号
	合 計				(〃) 492	
	単 価				(〃) 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単ー 163号 ***					
000163	埋戻し 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,~,~,あり	(〃) 1.000	m3	867	(〃) 867	S単 227号
	合 計				(〃) 867	
	単 価				(〃) 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単ー 164号 ***					
000164	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(〃) 1.000	m ²	243	(〃) 243	S単 18号
	合 計				(〃) 243	
	単 価				(〃) 225	
	官積算単価				243	合意率 0.92694
	*** B単ー 165号 ***					
000165	基面整正		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	m ²	405.3	(〃) 405	S単 230号
	合 計				(〃) 405	
	単 価				(〃) 376	
	官積算単価				405	合意率 0.928767
	*** B単ー 166号 ***					
000166	均しコンクリート工 18N-8-25(20),高炉(B),w/c65%		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-25(20)(高	(〃) 1.000	m3	33,960	(〃) 33,960	S単 244号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炉B) W/C65%					
	合 計				(") 33,960	
	単 価				(") 31,498	
	官積算単価				33,960	合意率 0.92751
	*** B単ー 167号 ***					
000167	機械小運搬 生コンクリート (均し) , L=45m		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 生コンクリート, 30～50m	(") 1,000	m3	1,749	(") 1,749	S単 26号
	合 計				(") 1,749	
	単 価				(") 1,622	
	官積算単価				1,749	合意率 0.927339
	*** B単ー 168号 ***					
000168	型枠工 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,725	(") 4,725	S単 249号
	合 計				(") 4,725	
	単 価				(") 4,382	
	官積算単価				4,725	合意率 0.927491
	*** B単ー 169号 ***					
000169	鉄筋コンクリート工 21N-12-25 (20), 高炉 (B), w/c60%		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	(") 1,000	m3	32,160	(") 32,160	S単 245号
	合 計				(") 32,160	
	単 価				(") 29,829	
	官積算単価				32,160	合意率 0.92751
	*** B単ー 170号 ***					
000170	型枠工 一般型枠, 鉄筋コンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,254	(") 9,254	S単 248号
	合 計				(") 9,254	
	単 価				(") 8,583	
	官積算単価				9,254	合意率 0.927544
	*** B単ー 171号 ***					
000171	圧送管固定受枠 木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00035	圧送管固定受枠 (木杭) 木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm	(") 1,000	m	346	(") 346	T単 26号
	合 計				(") 346	
	単 価				(") 321	
	官積算単価				346	合意率 0.927745
	*** B単ー 172号 ***					
000172	鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し) , 10t以上		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(〃) 1.000	ton	163,415	(〃) 163,415	S単 115号
	合 計				(〃) 163,415	
	単 価				(〃) 151,571	
	官積算単価				163,415	合意率 0.927524
	*** B単ー 173号 ***					
000173	鉄筋加工組立 D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(〃) 1.000	ton	161,355	(〃) 161,355	S単 116号
	合 計				(〃) 161,355	
	単 価				(〃) 149,660	
	官積算単価				161,355	合意率 0.927522
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋加工組立 D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(〃) 1.000	ton	166,505	(〃) 166,505	S単 117号
	合 計				(〃) 166,505	
	単 価				(〃) 154,437	
	官積算単価				166,505	合意率 0.927523
	*** B単ー 175号 ***					
000175	鉄筋加工組立 D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(〃) 1.000	ton	166,505	(〃) 166,505	S単 118号
	合 計				(〃) 166,505	
	単 価				(〃) 154,437	
	官積算単価				166,505	合意率 0.927523
	*** B単ー 176号 ***					
000176	鉄筋加工組立 D25, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(〃) 1.000	ton	166,505	(〃) 166,505	S単 119号
	合 計				(〃) 166,505	
	単 価				(〃) 154,437	
	官積算単価				166,505	合意率 0.927523
	*** B単ー 177号 ***					
000177	鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(〃) 1.000	ton	163,415	(〃) 163,415	S単 115号
	合 計				(〃) 163,415	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				151,571	
	官積算単価				163,415	合意率 0.927524
	*** B単ー 178号 ***					
000178	鉄筋加工組立		ton		(")	歩A
	D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	161,355	161,355	S単 116号
	合 計				(")	
	単 価				161,355	
	官積算単価				149,660	合意率 0.927522
	*** B単ー 179号 ***					
000179	鉄筋加工組立		ton		(")	歩A
	D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上				1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	166,505	166,505	S単 118号
	合 計				(")	
	単 価				166,505	
	官積算単価				154,437	合意率 0.927523
	*** B単ー 180号 ***					
000180	コンクリート継目工		m ²		(")	歩A
	目地板, t=10				1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")			(")	
	30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,723	3,723	S単 250号
	合 計				(")	
	単 価				3,723	
	官積算単価				3,454	合意率 0.927671
	*** B単ー 181号 ***					
000181	コンクリート継目工		m		(")	歩A
	既設取合用止水板				1.000 m	当たり算出
T00101	既設取合用ゴム止水板	(")			(")	
	上流水槽	1.000	m	138,947	138,947	T単 41号
	合 計				(")	
	単 価				138,947	
	官積算単価				128,876	合意率 0.927522
	*** B単ー 182号 ***					
000182	打継目処理		m ²		(")	歩A
	エポキシ樹脂防水				1.000 m ²	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)	(")			(")	
	収縮継目処理	1.000	m ²	1,900	1,900	S単 113号
	合 計				(")	
	単 価				1,900	
	官積算単価				1,762	合意率 0.927272
	*** B単ー 183号 ***					
000183	点検用蓋設置		枚		(")	歩A
	SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ				1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, なし, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	351	351	S単 122号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96031	縞鋼板蓋	(")			(")	
	SS400, CPL4. 5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ	1. 000	枚	102, 000	102, 000	
	合 計				102, 351	
	単 価				94, 933	
	官積算単価				102, 351	合意率 0. 927526
	*** B単ー 184号 ***					
000184	ステップ				(")	歩A
	樹脂加工品, φ19×300		個		1. 000	個 当たり算出
S02116	ステップ	(")			(")	
	樹脂加工品, φ19×300,,	1. 000	個	2, 170	2, 170	S単 95号
	合 計				2, 170	
	単 価				2, 013	
	官積算単価				2, 170	合意率 0. 927649
	*** B単ー 185号 ***					
000185	掘削				(")	歩A
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3		1. 000	m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1. 000	m3	265. 5	266	S単 221号
	合 計				266	
	単 価				247	
	官積算単価				266	合意率 0. 927125
	*** B単ー 186号 ***					
000186	掘削				(")	歩A
	軟岩, BH0. 8m3級		m3		1. 000	m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	軟岩, オブソカット, -, 無し, 1, 000m3未満, -, 無し, 無し	1. 000	m3	1, 559	1, 559	S単 214号
	合 計				1, 559	
	単 価				1, 446	
	官積算単価				1, 559	合意率 0. 927759
	*** B単ー 187号 ***					
000187	仮置き運搬				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=40m		m3		1. 000	m3 当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1. 000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				342	
	単 価				317	
	官積算単価				342	合意率 0. 92638
	*** B単ー 188号 ***					
000188	残土運搬(1次)				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=40m		m3		1. 000	m3 当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1. 000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				342	
	単 価				317	
	官積算単価				342	合意率 0. 92638
	*** B単ー 189号 ***					
000189	残土運搬(1次)				(")	歩A
	軟岩, 不整地運搬車, L=40m		m3		1. 000	m3 当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1. 000	m3	342	342	S単 10号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単一 190号 ***					
000190	埋戻し土積込 土砂, ｸｰｽﾞ, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ｸｰｽﾞ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単一 191号 ***					
000191	埋戻し運搬 土砂, 不整地運搬車, L=40m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単一 192号 ***					
000192	流用土掘削 床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	床堀 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(〃) 1.000	m3	265.5	(〃) 266	S単 224号
	合 計				(〃) 266	
	単 価				(〃) 247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単一 193号 ***					
000193	流用土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=140m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(〃) 1.000	m3	455	(〃) 455	S単 11号
	合 計				(〃) 455	
	単 価				(〃) 422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単一 194号 ***					
000194	埋戻し土投入 土砂, ｸｰｽﾞ, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ｸｰｽﾞ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単一 195号 ***					
000195	埋戻し 構造物周辺		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	流用土埋戻 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 15号
	合 計				(〃) 2,339	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単— 196号 ***					
000196	埋戻し B<1.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	(〃) 1,000	m3	2,339	2,339	S単 16号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単— 197号 ***					
000197	埋戻し 1.0m≦B<2.5m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(〃) 1,000	m3	492	(〃) 492	S単 20号
	合 計				(〃) 492	
	単 価				(〃) 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単— 198号 ***					
000198	埋戻し 2.5m≦B<4.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	867	(〃) 867	S単 227号
	合 計				(〃) 867	
	単 価				(〃) 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単— 199号 ***					
000199	残土積込み 土砂,8-ス°,BH0.8m3級		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単— 200号 ***					
000200	残土積込み 土砂,8-ス°,BH0.8m3級		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単— 201号 ***					
000201	残土運搬(2次) 土砂,DT4ton,L=5.1km		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(〃) 1,000	m3	2,093	(〃) 2,093	S単 2号
	合 計				(〃) 2,093	
	単 価				(〃) 1,942	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 202号 ***					
000202	残土運搬(2次) 軟岩,DT4ton,L=5.1km		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	タンクトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,5.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(〃) 1,000	m3	2,554	(〃) 2,554	S単 6号
					(〃) 2,554	
	合 計				(〃) 2,369	
	単 価				(〃) 2,369	
	官積算単価				2,554	合意率 0.927426
	*** B単ー 203号 ***					
000203	土捨場整地 土砂等,整地		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(〃) 1,000	m3	138.5	(〃) 139	S単 234号
					(〃) 139	
	合 計				(〃) 129	
	単 価				(〃) 129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 204号 ***					
000204	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	(〃) 1,000	m ²	243	(〃) 243	S単 18号
					(〃) 243	
	合 計				(〃) 225	
	単 価				(〃) 225	
	官積算単価				243	合意率 0.92694
	*** B単ー 205号 ***					
000205	基面整正		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1,000	m ²	405.3	(〃) 405	S単 230号
					(〃) 405	
	合 計				(〃) 376	
	単 価				(〃) 376	
	官積算単価				405	合意率 0.928767
	*** B単ー 206号 ***					
000206	均しコンクリート工 18N-8-25(20),高炉(B),w/c65%		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 1,000	m3	33,960	(〃) 33,960	S単 244号
					(〃) 33,960	
	合 計				(〃) 31,498	
	単 価				(〃) 31,498	
	官積算単価				33,960	合意率 0.92751
	*** B単ー 207号 ***					
000207	機械小運搬 生コンクリート (均し) ,L=48m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,30~50m	(〃) 1,000	m3	1,749	(〃) 1,749	S単 26号
					(〃) 1,749	
	合 計				(〃) 1,622	
	単 価				(〃) 1,622	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,749	合意率 0.927339
	*** B単ー 208号 ***					
000208	型枠工				(〃)	歩A
	一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	4,725	4,725	S単 249号
					(〃)	
	合 計				4,725	
					(〃)	
	単 価				4,382	
						合意率
	官積算単価				4,725	0.927491
	*** B単ー 209号 ***					
000209	鉄筋コンクリート工				(〃)	歩A
	21N-12-25 (20),高炉(B),w/c60%		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,-,21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	32,160	32,160	S単 245号
	合 計				(〃)	
					32,160	
	単 価				(〃)	
					29,829	
						合意率
	官積算単価				32,160	0.92751
	*** B単ー 210号 ***					
000210	型枠工				(〃)	歩A
	一般型枠,無筋・鉄筋コンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	9,254	9,254	S単 248号
					(〃)	
	合 計				9,254	
					(〃)	
	単 価				8,583	
						合意率
	官積算単価				9,254	0.927544
	*** B単ー 211号 ***					
000211	圧送管固定受枠				(〃)	歩A
	木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm		m		1,000	当たり算出
T00035	圧送管固定受枠 (木杭)	(〃)			(〃)	
	木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm	1,000	m	346	346	T単 26号
					(〃)	
	合 計				346	
					(〃)	
	単 価				321	
						合意率
	官積算単価				346	0.927745
	*** B単ー 212号 ***					
000212	鉄筋加工組立				(〃)	歩A
	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	163,415	163,415	S単 115号
	合 計				(〃)	
					163,415	
	単 価				(〃)	
					151,571	
						合意率
	官積算単価				163,415	0.927524
	*** B単ー 213号 ***					
000213	鉄筋加工組立				(〃)	歩A
	D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		1,000	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1,000	ton	161,355	161,355	S単 116号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 161,355	
	単 価				(") 149,660	
	官積算単価				161,355	合意率 0.927522
	*** B単ー 214号 ***					
000214	鉄筋加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	D22, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 1.000	ton	166,505	(") 166,505	S単 118号
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満					
	合 計				(") 166,505	
	単 価				(") 154,437	
	官積算単価				166,505	合意率 0.927523
	*** B単ー 215号 ***					
000215	鉄筋加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	D25, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 1.000	ton	166,505	(") 166,505	S単 119号
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満					
	合 計				(") 166,505	
	単 価				(") 154,437	
	官積算単価				166,505	合意率 0.927523
	*** B単ー 216号 ***					
000216	鉄筋加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 1.000	ton	163,415	(") 163,415	S単 115号
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満					
	合 計				(") 163,415	
	単 価				(") 151,571	
	官積算単価				163,415	合意率 0.927524
	*** B単ー 217号 ***					
000217	鉄筋加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	D16, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 1.000	ton	161,355	(") 161,355	S単 116号
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満					
	合 計				(") 161,355	
	単 価				(") 149,660	
	官積算単価				161,355	合意率 0.927522
	*** B単ー 218号 ***					
000218	鉄筋加工組立		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上	(") 1.000	ton	166,505	(") 166,505	S単 117号
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満					
	合 計				(") 166,505	
	単 価				(") 154,437	
	官積算単価				166,505	合意率 0.927523

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 219号 ***					
000219	コンクリート継目工 目地板, t=10mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,723	(") 3,723	S単 250号
	合 計				(") 3,723	
	単 価				(") 3,454	
	官積算単価				3,723	合意率 0.927671
	*** B単ー 220号 ***					
000220	コンクリート継目工 目地板, t=20mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	(") 1.000	m ²	5,748	(") 5,748	S単 251号
	合 計				(") 5,748	
	単 価				(") 5,332	
	官積算単価				5,748	合意率 0.927584
	*** B単ー 221号 ***					
000221	コンクリート継目工 既設取合用止水板		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00102	既設取合用ゴム止水板 下流水槽	(") 1.000	m	137,869	(") 137,869	T単 42号
	合 計				(") 137,869	
	単 価				(") 127,877	
	官積算単価				137,869	合意率 0.927525
	*** B単ー 222号 ***					
000222	打継目処理 エポキシ樹脂防水		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	(") 1.000	m ²	1,900	(") 1,900	S単 113号
	合 計				(") 1,900	
	単 価				(") 1,762	
	官積算単価				1,900	合意率 0.927272
	*** B単ー 223号 ***					
000223	耐震用止水板		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (ゴム製), 止水板各種(ゴム製)	(") 1.000	m	55,700	(") 55,700	S単 252号
	合 計				(") 55,700	
	単 価				(") 51,663	
	官積算単価				55,700	合意率 0.927516
	*** B単ー 224号 ***					
000224	点検用蓋 SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	351	(") 351	S単 122号
P96031	縞鋼板蓋 SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ	(") 1.000	枚	102,000	(") 102,000	
	合 計				(") 102,351	
	単 価				(") 94,933	
	官積算単価				102,351	合意率 0.927526

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 225号 ***					
000225	ステップ 樹脂加工品, φ19×300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 樹脂加工品, φ19×300,,	(") 1,000	個	2,170	(") 2,170	S単 95号
	合 計				(") 2,170	
	単 価				(") 2,013	
	官積算単価				2,170	合意率 0.927649
	*** B単ー 226号 ***					
000226	制水弁機械据付工 φ300, 0.74Mpa, 接合部品含む		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製, 300mm, バックホリ(クレーン機能付), なし	(") 1,000	基	435,568	(") 435,568	S単 137号
P03541	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径300	(") 2,000	組	14,000	(") 28,000	
	合 計				(") 463,568	
	単 価				(") 429,969	
	官積算単価				463,568	合意率 0.927521
	*** B単ー 227号 ***					
000227	コンクリート板設置 400×600×100 (U-300用蓋)		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, ー, 再利用撤去を行なわない	(") 1,000	枚	852	(") 852	S単 123号
P96005	U型用ふた (2種) 40×10×60	(") 1,000	個	4,500	(") 4,500	
	合 計				(") 5,352	
	単 価				(") 4,964	
	官積算単価				5,352	合意率 0.927442
	*** B単ー 228号 ***					
000228	ダクタイル鋳鉄管機械布設 DCIP, AL2種, φ300		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, ALW形, 300×6, AL2種, バックホリ(クレーン機能付), あり, なし, なし	(") 1,000	本	13,029	(") 13,029	S単 128号
	合 計				(") 13,029	
	単 価				(") 12,084	
	官積算単価				13,029	合意率 0.927482
	*** B単ー 229号 ***					
000229	ダクタイル鋳鉄管機械布設 DCIP, K形両受曲管45°, φ300		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, ALW形, 300×6, AL2種, バックホリ(クレーン機能付), あり, なし, なし	(") 1,000	本	13,029	(") 13,029	S単 128号
	合 計				(") 13,029	
	単 価				(") 12,084	
	官積算単価				13,029	合意率 0.927482
	*** B単ー 230号 ***					
000230	ダクタイル鋳鉄管機械布設 DCIP, K形, φ300		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管, ALW形, 300×6, AL2種, バックホリ(クレーン機能付), あり, なし, なし	(") 1,000	本	13,029	(") 13,029	S単 128号
	合 計				(") 13,029	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				12,084	
	官積算単価				13,029	合意率 0.927482
	*** B単— 231号 ***					
000231	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 AL2種 φ300 長6.0m ゴム輪含む		本		(〃)	歩A
					1,000	本 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	(〃) 1,000	本	58,000	(〃) 58,000	S単 100号
					(〃)	
	合 計				58,000	
					(〃)	
	単 価				53,796	
	官積算単価				58,000	合意率 0.927517
	*** B単— 232号 ***					
000232	ダクタイル鋳鉄異形管 (両受曲管45°) K形 径300 内面合成樹脂塗装		本		(〃)	歩A
					1,000	本 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300～450 I 類 内面合成樹脂塗装	(〃) 0.078	ton	792,000	(〃) 61,776	S単 101号
					(〃)	
	合 計				61,776	
					(〃)	
	単 価				57,299	
	官積算単価				61,776	合意率 0.927528
	*** B単— 233号 ***					
000233	ダクタイル鋳鉄異形管 (短管2号) K形 径300 内面合成樹脂塗装		本		(〃)	歩A
					1,000	本 当たり算出
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300～450 I 類 内面合成樹脂塗装	(〃) 0.075	ton	792,000	(〃) 59,400	S単 101号
					(〃)	
	合 計				59,400	
					(〃)	
	単 価				55,095	
	官積算単価				59,400	合意率 0.927525
	*** B単— 234号 ***					
000234	ダクタイル鋳鉄管用接合部 K形押輪ボルト・ゴム輪 φ300		組		(〃)	歩A
					1,000	組 当たり算出
P03518	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	(〃) 1,000	組	10,400	(〃) 10,400	
					(〃)	
	合 計				10,400	
					(〃)	
	単 価				9,646	
	官積算単価				10,400	合意率 0.927491
	*** B単— 235号 ***					
000235	管切断 DCIP管, φ300		箇所		(〃)	歩A
					1,000	箇所 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	(〃) 1,000	箇所	6,994	(〃) 6,994	S単 129号
					(〃)	
	合 計				6,994	
					(〃)	
	単 価				6,487	
	官積算単価				6,994	合意率 0.927472
	*** B単— 236号 ***					
000236	角型マンホール 1200×1200, h=800		基		(〃)	歩A
					1,000	基 当たり算出
P96028	角型マンホール 1200×1200, h=800	(〃) 1,000	基	185,300	(〃) 185,300	
					(〃)	
	合 計				185,300	
					(〃)	
	単 価				171,870	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				185,300	合意率 0.927522
	*** B単ー 237号 ***					
000237	角型マンホール設置工		基		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00017	角型マンホール設置工 賃料(長期割引無):パッキン	(〃) 1,000	基	10,262	(〃) 10,262	T単 13号
					(〃) 10,262	
	合 計				(〃) 9,519	
	単 価				(〃) 9,519	
	官積算単価				10,262	合意率 0.927551
	*** B単ー 238号 ***					
000238	R C管布設工		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0706	φ 600, 外圧管1種, B形, 0.7m/箇所 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	(〃) 0.700	m	28,090	(〃) 19,663	S単 253号
					(〃) 19,663	
	合 計				(〃) 18,238	
	単 価				(〃) 18,238	
	官積算単価				19,663	合意率 0.927515
	*** B単ー 239号 ***					
000239	縞鋼板蓋設置工		枚		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	SS400, CPL4.5, 1300×1300, 溶融亜鉛メッキ 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない	(〃) 1,000	枚	852	(〃) 852	S単 123号
P96029	縞鋼板蓋 SS400, CPL4.5, 1300×1300, 溶融亜鉛メッキ	(〃) 1,000	枚	246,630	(〃) 246,630	
					(〃) 247,482	
	合 計				(〃) 229,545	
	単 価				(〃) 229,545	
	官積算単価				247,482	合意率 0.927523
	*** B単ー 240号 ***					
000240	縞鋼板蓋設置工		枚		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	SS400, CPL4.5, φ 730, 溶融亜鉛メッキ 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない	(〃) 1,000	枚	351	(〃) 351	S単 122号
S02116	縞鋼板蓋 SS400, CPL4.5, φ 730, 溶融亜鉛メッキ, 〃	(〃) 1,000	枚	95,910	(〃) 95,910	S単 96号
					(〃) 96,261	
	合 計				(〃) 89,284	
	単 価				(〃) 89,284	
	官積算単価				96,261	合意率 0.927522
	*** B単ー 242号 ***					
000242	鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石, 〃-ス, 50,000m3未満		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	292.5	(〃) 293	S単 218号
					(〃) 293	
	合 計				(〃) 272	
	単 価				(〃) 272	
	官積算単価				293	合意率 0.927797
	*** B単ー 243号 ***					
000243	コンクリート殻運搬・処理工		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	HP, 軟岩, DT4t, 山0.8m3, 無し, 良好, L=2.7km, 無 タンクトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(〃) 1,000	m3	1,817	(〃) 1,817	S単 3号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材	()			()	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,620	3,620	S単 104号
	合 計				5,437	
	単 価				5,043	
	官積算単価				5,437	合意率 0.927599
	*** B単ー 244号 ***					
000244	基礎砕石工				()	歩A
	t=10cm, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	()			()	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,370	1,370	S単 242号
	合 計				1,370	
	単 価				1,271	
	官積算単価				1,370	合意率 0.927652
	*** B単ー 245号 ***					
000245	受枠コンクリート工				()	歩A
	18N-8-25(20), 高炉(B), w/c65%		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,960	33,960	S単 244号
	合 計				33,960	
	単 価				31,498	
	官積算単価				33,960	合意率 0.92751
	*** B単ー 246号 ***					
000246	型枠工				()	歩A
	一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	()			()	
	一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,725	4,725	S単 249号
	合 計				4,725	
	単 価				4,382	
	官積算単価				4,725	合意率 0.927491
	*** B単ー 247号 ***					
000247	巻立コンクリート工				()	歩A
	18N-8-40, 高炉(B), w/c65%		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,850	33,850	S単 246号
	合 計				33,850	
	単 価				31,396	
	官積算単価				33,850	合意率 0.927511
	*** B単ー 248号 ***					
000248	管体基礎工				()	歩A
	RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシャラン RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, なし	1.000	m3	8,561	8,561	S単 126号
	合 計				8,561	
	単 価				7,941	
	官積算単価				8,561	合意率 0.927524

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 249号 ***					
000249	管体基礎工 (排出管) RC-40, B≧1.0		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動ローラント "ガイト"式, 区分Ⅱ, なし, なし	(〃) 1.000	m3	7,091	(〃) 7,091	S単 125号
	合 計				(〃) 7,091	
	単 価				(〃) 6,577	
	官積算単価				7,091	合意率 0.927558
	*** B単ー 250号 ***					
000250	管体基礎工 (排出管) RC-40, 1.0>B≧0.45		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ , 区分Ⅱ, なし, なし	(〃) 1.000	m3	8,561	(〃) 8,561	S単 126号
	合 計				(〃) 8,561	
	単 価				(〃) 7,941	
	官積算単価				8,561	合意率 0.927524
	*** B単ー 251号 ***					
000251	埋戻し土投入 土砂, 6-ズ, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 252号 ***					
000252	埋戻し (立上り管周辺) 構造物周辺㊟、振動コンパクタ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 16号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 253号 ***					
000253	埋戻し (排水管部) 構造物周辺㊟、振動コンパクタ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 16号
	合 計				(〃) 2,339	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 254号 ***					
000254	埋戻し B<1.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工 (振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(〃) 1.000	m3	666	(〃) 666	S単 19号
	合 計				(〃) 666	
	単 価				(〃) 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 255号 ***					
000255	埋戻し				(")	歩A
	B≧4.0m		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10.000m3未満, 無し, なし	(") 5.000	m3	261.9	(") 1,310	S単 229号
	合 計				(") 1,310	
	単 価				(") 1,215	
	官積算単価				1,310	合意率 0.927809
	*** B単ー 256号 ***					
000256	残土運搬				(")	歩A
	土砂, D T 4ton, L=5.3km		m3		1.000	当たり算出
S01032	タンクトラック運搬 (特殊) 土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80 (平0.60)m3, 無し, 良好	(") 1.000	m3	2,093	(") 2,093	S単 2号
	合 計				(") 2,093	
	単 価				(") 1,942	
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 257号 ***					
000257	土捨場整地				(")	歩A
	土砂, 整地		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, ー, ー, あり	(") 1.000	m3	138.5	(") 139	S単 234号
	合 計				(") 139	
	単 価				(") 129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 258号 ***					
000258	コンクリート充填 (既設ブローオフ閉塞) 埋設部, 18N-8-40, 高炉 (B), w/c65%		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, 無し, ー, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,850	(") 33,850	S単 246号
	合 計				(") 33,850	
	単 価				(") 31,396	
	官積算単価				33,850	合意率 0.927511
	*** B単ー 259号 ***					
000259	単粒碎石充填 (既設ブローオフ閉塞) S-20 (5号), 埋設部, 地表面から50cm以深		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
J03103	単粒度碎石 5号 20~13mm	(") 1.000	m3	3,200	(") 3,200	
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 3,445	
	単 価				(") 3,195	
	官積算単価				3,445	合意率 0.927447
	*** B単ー 274号 ***					
000274	掘削				(")	歩A
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(") 1.000	m3	265.5	(") 266	S単 221号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 247	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単ー 275号 ***					
000275	仮置き運搬 土砂,不整地運搬車,L=20m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
					(〃) 342	
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 276号 ***					
000276	埋戻し土積込み 土砂,ルーズ, BH0. 8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245. 4	(〃) 245	S単 217号
					(〃) 245	
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 277号 ***					
000277	埋戻し土運搬 土砂,不整地運搬車,L=20m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
					(〃) 342	
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 278号 ***					
000278	流用土掘削 床堀,土砂,BH0. 8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(〃) 1.000	m3	265. 5	(〃) 266	S単 221号
					(〃) 266	
	合 計				(〃) 266	
	単 価				(〃) 247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単ー 279号 ***					
000279	流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=120m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(〃) 1.000	m3	455	(〃) 455	S単 11号
					(〃) 455	
	合 計				(〃) 455	
	単 価				(〃) 422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単ー 280号 ***					
000280	埋戻し土投入 土砂,ルーズ, BH0. 8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245. 4	(〃) 245	S単 217号
					(〃) 245	
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 281号 ***					
000281	盛土 構造物周辺		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01041	流用土埋戻 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	(") 1.000	m3	2,339	(") 2,339	S単 15号
	合 計				(") 2,339	
	単 価				(") 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 282号 ***					
000282	盛土 B<1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8~1.1ton、なし	(") 1.000	m3	666	(") 666	S単 19号
	合 計				(") 666	
	単 価				(") 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973
	*** B単ー 283号 ***					
000283	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0~4.0ton、なし	(") 1.000	m3	492	(") 492	S単 20号
	合 計				(") 492	
	単 価				(") 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単ー 284号 ***					
000284	盛土 2.5m≦B<4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-, -, あり	(") 1.000	m3	867	(") 867	S単 227号
	合 計				(") 867	
	単 価				(") 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単ー 285号 ***					
000285	盛土 B≧4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m3未満、無し、あり	(") 1.000	m3	235.6	(") 236	S単 228号
	合 計				(") 236	
	単 価				(") 219	
	官積算単価				236	合意率 0.926267
	*** B単ー 286号 ***					
000286	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	243	(") 243	S単 18号
	合 計				(") 243	
	単 価				(") 225	
	官積算単価				243	合意率 0.92694

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 287号 ***					
000287	法面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	481.4	(") 481	S単 231号
	合 計				(") 481	
	単 価				(") 446	
	官積算単価				481	合意率 0.927765
	*** B単ー 288号 ***					
000288	基面整正		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	405.3	(") 405	S単 230号
	合 計				(") 405	
	単 価				(") 376	
	官積算単価				405	合意率 0.928767
	*** B単ー 289号 ***					
000289	均しコンクリート工 18N-8-25(20),高炉(B)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ㇿ,一般養生,ㇿ,無し,ㇿ,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m ³	33,960	(") 33,960	S単 244号
	合 計				(") 33,960	
	単 価				(") 31,498	
	官積算単価				33,960	合意率 0.92751
	*** B単ー 290号 ***					
000290	機械小運搬 生コンクリート(均し),L=38m		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,30～50m	(") 1.000	m ³	1,749	(") 1,749	S単 26号
	合 計				(") 1,749	
	単 価				(") 1,622	
	官積算単価				1,749	合意率 0.927339
	*** B単ー 291号 ***					
000291	型枠工 一般型枠,均しコンクリート		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,725	(") 4,725	S単 249号
	合 計				(") 4,725	
	単 価				(") 4,382	
	官積算単価				4,725	合意率 0.927491
	*** B単ー 292号 ***					
000292	鉄筋コンクリート工 21N-12-25(20),高炉(B),w/c60%		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ㇿ,一般養生,ㇿ,無し,ㇿ,,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1.000	m ³	34,280	(") 34,280	S単 247号
	合 計				(") 34,280	
	単 価				(") 31,795	
	官積算単価				34,280	合意率 0.927523

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 293号 ***					
000293	機械小運搬 生コンクリート (鉄筋) ,L=38m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬 (土砂類、生コン) 生コンクリート, 30～50m	(〃) 1.000	m3	1,749	(〃) 1,749	S単 26号
	合 計				(〃) 1,749	
	単 価				(〃) 1,622	
	官積算単価				1,749	合意率 0.927339
	*** B単ー 294号 ***					
000294	型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋コンクリート		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	9,254	(〃) 9,254	S単 248号
	合 計				(〃) 9,254	
	単 価				(〃) 8,583	
	官積算単価				9,254	合意率 0.927544
	*** B単ー 295号 ***					
000295	鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し) , 10t以上		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	(〃) 1.000	ton	163,415	(〃) 163,415	S単 115号
	合 計				(〃) 163,415	
	単 価				(〃) 151,571	
	官積算単価				163,415	合意率 0.927524
	*** B単ー 296号 ***					
000296	コンクリート継目工 ペイント塗装		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	ペイント塗装 収縮継目処理	(〃) 1.000	m ²	1,900	(〃) 1,900	S単 114号
	合 計				(〃) 1,900	
	単 価				(〃) 1,762	
	官積算単価				1,900	合意率 0.927272
	*** B単ー 297号 ***					
000297	目地工 t=20		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=20mm	(〃) 1.000	m ²	5,748	(〃) 5,748	S単 251号
	合 計				(〃) 5,748	
	単 価				(〃) 5,332	
	官積算単価				5,748	合意率 0.927584
	*** B単ー 298号 ***					
000298	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置工 Gp-Bp-2B, コンクリート建込み		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置, コンクリート建込, 塗装品, Gp-Bp-2B, 20m以上100m未満, -, 無し, 直線 部, 標準支柱, 直支柱	(〃) 1.000	m	16,120	(〃) 16,120	S単 139号
	合 計				(〃) 16,120	
	単 価				(〃) 14,952	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				16,120	合意率 0.927515
	*** B単ー 299号 ***					
000299	法面整正 盛土部		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 1,000	m ²	481.4	(〃) 481	S単 231号
	合 計				(〃) 481	
	単 価				(〃) 446	
	官積算単価				481	合意率 0.927765
	*** B単ー 300号 ***					
000300	均しコンクリート工 18N-8-25(20),高炉(B)		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(〃) 1,000	m ³	33,960	(〃) 33,960	S単 244号
	合 計				(〃) 33,960	
	単 価				(〃) 31,498	
	官積算単価				33,960	合意率 0.92751
	*** B単ー 301号 ***					
000301	機械小運搬 生コンクリート(均し),L=48m		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,30~50m	(〃) 1,000	m ³	1,749	(〃) 1,749	S単 26号
	合 計				(〃) 1,749	
	単 価				(〃) 1,622	
	官積算単価				1,749	合意率 0.927339
	*** B単ー 302号 ***					
000302	型枠工 一般型枠,均しコンクリート		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 1,000	m ²	4,725	(〃) 4,725	S単 249号
	合 計				(〃) 4,725	
	単 価				(〃) 4,382	
	官積算単価				4,725	合意率 0.927491
	*** B単ー 303号 ***					
000303	鉄筋コンクリート工 21N-12-25(20),高炉(B),w/c60%		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(〃) 1,000	m ³	34,280	(〃) 34,280	S単 247号
	合 計				(〃) 34,280	
	単 価				(〃) 31,795	
	官積算単価				34,280	合意率 0.927523
	*** B単ー 304号 ***					
000304	機械小運搬 生コンクリート(鉄筋),L=48m		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート,30~50m	(〃) 1,000	m ³	1,749	(〃) 1,749	S単 26号
	合 計				(〃) 1,749	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 1,622	
	官積算単価				1,749	合意率 0.927339
	*** B単ー 305号 ***					
000305	型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	9,254	9,254	S単 248号
	合 計				(") 9,254	
	単 価				(") 8,583	
	官積算単価				9,254	合意率 0.927544
	*** B単ー 306号 ***					
000306	鉄筋加工組立 D13,SD295,一般構造物(切梁無し),10t以上		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1,000	ton	163,415	163,415	S単 115号
	合 計				(") 163,415	
	単 価				(") 151,571	
	官積算単価				163,415	合意率 0.927524
	*** B単ー 307号 ***					
000307	ネットフェンス設置工(一般部) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ,2.0m,アンカーブロック(200*200*450)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00031	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ,2.0m,アンカーブロック(200*200*450)	(") 1,000	m	12,925	12,925	T単 22号
	合 計				(") 12,925	
	単 価				(") 11,988	
	官積算単価				12,925	合意率 0.927504
	*** B単ー 308号 ***					
000308	ネットフェンス設置工(既設コンクリート後付け部) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ,2.0m,構造物設置		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ製,2.0m,構造物設置	(") 1,000	m	11,554	11,554	S単 23号
	合 計				(") 11,554	
	単 価				(") 10,717	
	官積算単価				11,554	合意率 0.92753
	*** B単ー 309号 ***					
000309	ネットフェンス設置工(門扉) H=1.5m ネット片扉 亜鉛メッキ		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	(") 1,000	組	52,601	52,601	S単 24号
	合 計				(") 52,601	
	単 価				(") 48,789	
	官積算単価				52,601	合意率 0.927523
	*** B単ー 310号 ***					
000310	天端コンクリート工 18N-8-25,BB		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	(") 1,000	m ³	69,300	69,300	S単 241号
	合 計				(") 69,300	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				64,278	
	官積算単価				69,300	合意率 0.927527
	*** B単ー 311号 ***					
000311	基礎コンクリート工 18N-8-40, BB		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,無し,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-40(高炉)	(") 1,000	m3	73,610	(") 73,610	S単 240号
	合 計				(") 73,610	
	単 価				(") 68,275	
	官積算単価				73,610	合意率 0.927517
	*** B単ー 312号 ***					
000312	ブロック積工 練積,裏込めコンクリートt=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B),なし	(") 1,000	m ²	22,256	(") 22,256	S単 109号
P96504	コンクリート積みブロック (粗面) 200(一辺の長さ)×350 9.62個/m2	(") 9.620	個	835	(") 8,033	
	合 計				(") 30,289	
	単 価				(") 28,093	
	官積算単価				30,289	合意率 0.927512
	*** B単ー 313号 ***					
000313	上蓋式U形側溝 U-300B, L=600		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	(") 1,000	個	5,200	(") 5,200	
	合 計				(") 5,200	
	単 価				(") 4,823	
	官積算単価				5,200	合意率 0.927435
	*** B単ー 314号 ***					
000314	上蓋式U形側溝 U-300用蓋版,1種, L=600		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	(") 1,000	個	2,600	(") 2,600	
	合 計				(") 2,600	
	単 価				(") 2,411	
	官積算単価				2,600	合意率 0.927461
	*** B単ー 315号 ***					
000315	排水構造物工 U形側溝設置手間		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工, L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	m	6,129	(") 6,129	S単 124号
	合 計				(") 6,129	
	単 価				(") 5,685	
	官積算単価				6,129	合意率 0.927523
	*** B単ー 316号 ***					
000316	排水構造物工 蓋版設置手間		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	枚	351	(") 351	S単 122号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 351	
	単 価				(〃) 325	
	官積算単価				351	合意率 0.926517
	*** B単ー 317号 ***					
000317	敷モルタル 1:3, t=30		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル, 床, 30mm	(〃) 1.000	m ²	2,055	(〃) 2,055	S単 112号
	合 計				(〃) 2,055	
	単 価				(〃) 1,906	
	官積算単価				2,055	合意率 0.92752
	*** B単ー 318号 ***					
000318	基面整正		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	m ²	405.3	(〃) 405	S単 230号
	合 計				(〃) 405	
	単 価				(〃) 376	
	官積算単価				405	合意率 0.928767
	*** B単ー 319号 ***					
000319	表土埋戻し 表土厚 t=300		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	(〃) 1.000	m ²	76	(〃) 76	S単 143号
	合 計				(〃) 76	
	単 価				(〃) 71	
	官積算単価				76	合意率 0.930555
	*** B単ー 320号 ***					
000320	耕起		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(〃) 1.000	m ²	41	(〃) 41	S単 145号
	合 計				(〃) 41	
	単 価				(〃) 37	
	官積算単価				41	合意率 0.914285
	*** B単ー 321号 ***					
000321	法面復旧		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(〃) 1.000	m ²	776.8	(〃) 777	S単 232号
	合 計				(〃) 777	
	単 価				(〃) 720	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B単ー 322号 ***					
000322	表土埋戻し 表土厚 t=300		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	(〃) 1.000	m ²	76	(〃) 76	S単 143号
	合 計				(〃) 76	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				71	
	官積算単価				76	合意率 0.930555
	*** B単ー 323号 ***					
000323	耕起		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(〃) 1.000	m ²	41	(〃) 41	S単 145号
	合 計				(〃) 41	
	単 価				(〃) 37	
	官積算単価				41	合意率 0.914285
	*** B単ー 324号 ***					
000324	法面復旧		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 1.000	m ²	776.8	(〃) 777	S単 232号
	合 計				(〃) 777	
	単 価				(〃) 720	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B単ー 325号 ***					
000325	表層 再生密粒度As, 20mm, t=5cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 無し, なし, 再生密粒度ア スコン(20)	(〃) 1.000	m ²	2,000	(〃) 2,000	S単 258号
	合 計				(〃) 2,000	
	単 価				(〃) 1,855	
	官積算単価				2,000	合意率 0.927748
	*** B単ー 326号 ***					
000326	上層路盤 粒調碎石, M-30, t=15cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	(〃) 1.000	m ²	838.5	(〃) 839	S単 257号
	合 計				(〃) 839	
	単 価				(〃) 778	
	官積算単価				839	合意率 0.927784
	*** B単ー 327号 ***					
000327	下層路盤 再生クラッシュヤン, RC-40, t=15cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュヤン RC-40	(〃) 1.000	m ²	709.4	(〃) 709	S単 256号
	合 計				(〃) 709	
	単 価				(〃) 658	
	官積算単価				709	合意率 0.92758
	*** B単ー 328号 ***					
000328	表層 再生密粒度As, 20mm, t=5cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 無し, なし, 再生密粒度ア スコン(20)	(〃) 1.000	m ²	2,000	(〃) 2,000	S単 258号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 2,000	
	単 価				(〃) 1,855	
	官積算単価				2,000	合意率 0.927748
	*** B単ー 329号 ***					
000329	上層路盤 粒調砕石, M-30, t=15cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	(〃) 1,000	m ²	838.5	(〃) 839	S単 257号
	合 計				(〃) 839	
	単 価				(〃) 778	
	官積算単価				839	合意率 0.927784
	*** B単ー 330号 ***					
000330	下層路盤 再生クワッシャー, RC-40, t=15cm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40	(〃) 1,000	m ²	709.4	(〃) 709	S単 256号
	合 計				(〃) 709	
	単 価				(〃) 658	
	官積算単価				709	合意率 0.92758
	*** B単ー 331号 ***					
000331	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1,000	人	13,650	(〃) 13,650	S単 48号
	合 計				(〃) 13,650	
	単 価				(〃) 12,661	
	官積算単価				13,650	合意率 0.927553
	*** B単ー 334号 ***					
000334	水替工		式		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	(〃) 2,000	箇所	55,061	(〃) 110,122	S単 177号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 61, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり	(〃) 2,000	箇所	586,592	(〃) 1,173,184	S単 173号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 61日	(〃) 20,000	m	1,270	(〃) 25,400	S単 195号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(〃) 0.300	m ³	30,234	(〃) 9,070	S単 170号
	合 計				(〃) 1,317,776	
	単 価				(〃) 1,116,129	
	官積算単価				1,317,776	合意率 0.927522
	*** B単ー 336号 ***					
000336	水替工		式		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり	(〃) 2,000	箇所	55,061	(〃) 110,122	S単 177号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 110, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり	(〃) 2,000	箇所	1,057,790	(〃) 2,115,580	S単 175号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 110日	(〃) 10,000	m	1,280	(〃) 12,800	S単 197号
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(〃) 0.300	m ³	30,234	(〃) 9,070	S単 170号
	合 計				(〃) 2,247,572	
	単 価				(〃) 2,084,673	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2, 247, 572	合意率 0.927522
	*** B単ー 337号 ***					
000337	人力排水工 発動発電機(長期割引あり)		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S16002	工事中水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] 、口径80mm 全揚程30m, 交替制補正対象外	(〃) 4,690	日	804	(〃) 3,771	S単 156号
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA	(〃) 4,690	日	5,437	(〃) 25,500	S単 167号
S18112	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置〜損料〜撤去, 8.79日	(〃) 115,000	m	1,264	(〃) 145,360	S単 198号
T00104	人力排水工	(〃) 1,000	式	564,840	(〃) 564,840	T単 43号
	合 計				(〃) 739,471	
	単 価				(〃) 610,143	
	官積算単価				739,471	合意率 0.927522
	*** B単ー 338号 ***					
000338	機械排水工 吸引車適用		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00030	管内土砂撤去工 中間立坑部から施工	(〃) 20,000	m3	56,080	(〃) 1,121,600	T単 21号
	合 計				(〃) 1,121,600	
	単 価				(〃) 999,850	
	官積算単価				1,121,600	合意率 0.927521
	*** B単ー 340号 ***					
000340	機械排水工 吸引車適用		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
T00030	管内土砂撤去工 中間立坑部から施工	(〃) 20,000	m3	56,080	(〃) 1,121,600	T単 21号
	合 計				(〃) 1,121,600	
	単 価				(〃) 1,040,308	
	官積算単価				1,121,600	合意率 0.927521
	*** B単ー 341号 ***					
000341	人力排水工 ブローオフ工		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(〃) 1,000	箇所	19,615	(〃) 19,615	S単 178号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 11, 作業時排水, 0以上〜6未満, 発動発電機, なし	(〃) 1,000	箇所	79,772	(〃) 79,772	S単 176号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置〜損料〜撤去, 11日	(〃) 30,000	m	1,260	(〃) 37,800	S単 199号
	合 計				(〃) 137,187	
	単 価				(〃) 127,244	
	官積算単価				137,187	合意率 0.927524
	*** B単ー 342号 ***					
000342	砂利舗装工 RC-40, t=100		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし	(〃) 1,000	m ²	806	(〃) 806	S単 138号
	合 計				(〃) 806	
	単 価				(〃) 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単ー 343号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000343	掘削				(〃)	歩A
	片切, 土砂, BH0. 8m3級		m3		1. 000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(〃)			(〃)	
	土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1. 000	m3	1, 119	1, 119	S単 215号
	合 計				(〃)	
					1, 119	
	単 価				(〃)	
					1, 038	
	官積算単価				1, 119	合意率 0. 927804
	*** B単ー 344号 ***					
000344	路体工				(〃)	歩A
	1. 0m ≦ B < 2. 5m		m3		1. 000	当たり算出
S01082	締固工 (振動ロー締固め2. 5m未満)	(〃)			(〃)	
	路体, 3. 0〜4. 0ton, なし	1. 000	m3	492	492	S単 21号
	合 計				(〃)	
					492	
	単 価				(〃)	
					456	
	官積算単価				492	合意率 0. 927312
	*** B単ー 345号 ***					
000345	流用土運搬				(〃)	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		1. 000	当たり算出
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	80m以下	1. 000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(〃)	
					342	
	単 価				(〃)	
					317	
	官積算単価				342	合意率 0. 92638
	*** B単ー 346号 ***					
000346	残土運搬 (1次)				(〃)	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=70m		m3		1. 000	当たり算出
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	80m以下	1. 000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(〃)	
					342	
	単 価				(〃)	
					317	
	官積算単価				342	合意率 0. 92638
	*** B単ー 347号 ***					
000347	残土積み込み				(〃)	歩A
	土砂, ルーズ, BH0. 8m3級 (建設発生土受入地①)		m3		1. 000	当たり算出
SA0102	SP 積み込 (ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂, 土量50, 000m3未満	1. 000	m3	245. 4	245	S単 217号
	合 計				(〃)	
					245	
	単 価				(〃)	
					227	
	官積算単価				245	合意率 0. 926724
	*** B単ー 348号 ***					
000348	残土運搬 (2次)				(〃)	歩A
	土砂, DT4ton, L=1. 5km		m3		1. 000	当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊)	(〃)			(〃)	
	土砂, 4. 0, 1. 5km以下, 山0. 80 (平0. 60)m3, 無し, 良好	1. 000	m3	1, 087	1, 087	S単 1号
	合 計				(〃)	
					1, 087	
	単 価				(〃)	
					1, 009	
	官積算単価				1, 087	合意率 0. 927824
	*** B単ー 349号 ***					
000349	土捨て場整地				(〃)	歩A
	土砂, 整地		m3		1. 000	当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m3	138.5	139	S 単 234号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B 単 - 350号 ***					
000350	法面整形				(")	歩A
	切土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	941.3	941	S 単 233号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				941	合意率 0.927906
	*** B 単 - 351号 ***					
000351	法面整形				(")	歩A
	盛土		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	776.8	777	S 単 232号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B 単 - 352号 ***					
000352	掘削				(")	歩A
	オープン掘削, 土砂, BH0.28m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,245	1,245	S 単 216号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,245	合意率 0.927586
	*** B 単 - 353号 ***					
000353	残土運搬(1次)				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")			(")	
	砂・砂利・栗石, 30~50m	1.000	m3	767	767	S 単 27号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				767	合意率 0.92717
	*** B 単 - 354号 ***					
000354	流用土運搬(1次)				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)	(")			(")	
	砂・砂利・栗石, 30~50m	1.000	m3	767	767	S 単 27号
	合 計				(")	
	単 価				(")	
	官積算単価				767	合意率 0.92717
	*** B 単 - 355号 ***					
000355	流用土積替え				(")	歩A
	土砂, 4-ス, BH0.45m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	305	305	S 単 219号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 305	
	単 価				(〃) 283	
	官積算単価				305	合意率 0.926315
	*** B単ー 356号 ***					
000356	流用土運搬(2次) 土砂,DT4ton,L=1.3km		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	タンブトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(〃) 1.000	m3	1,087	(〃) 1,087	S単 1号
	合 計				(〃) 1,087	
	単 価				(〃) 1,009	
	官積算単価				1,087	合意率 0.927824
	*** B単ー 357号 ***					
000357	路体工 B<1.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	(〃) 1.000	m3	666	(〃) 666	S単 22号
	合 計				(〃) 666	
	単 価				(〃) 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973
	*** B単ー 358号 ***					
000358	残土積込み 土砂,ルーズ,BH0.45m3級		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1.000	m3	305	(〃) 305	S単 219号
	合 計				(〃) 305	
	単 価				(〃) 283	
	官積算単価				305	合意率 0.926315
	*** B単ー 359号 ***					
000359	残土運搬(2次) 土砂,DT4ton,L=5.1km		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	タンブトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(〃) 1.000	m3	2,185	(〃) 2,185	S単 7号
	合 計				(〃) 2,185	
	単 価				(〃) 2,027	
	官積算単価				2,185	合意率 0.927679
	*** B単ー 360号 ***					
000360	土捨て場整地 土砂,整地		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,~,~,なし	(〃) 1.000	m3	158	(〃) 158	S単 236号
	合 計				(〃) 158	
	単 価				(〃) 146	
	官積算単価				158	合意率 0.925675
	*** B単ー 361号 ***					
000361	法面整形 切土		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,珪質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(〃) 1.000	m ²	941.3	(〃) 941	S単 233号
	合 計				(〃) 941	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				873	
	官積算単価				941	合意率 0.927906
	*** B単— 362号 ***					
000362	法面整形 盛土		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 1.000	m ²	481.4	(〃) 481	S単 231号
	合 計				(〃) 481	
	単 価				(〃) 446	
	官積算単価				481	合意率 0.927765
	*** B単— 363号 ***					
000363	砂利舗装工 RC-40, t=100		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし	(〃) 1.000	m ²	806	(〃) 806	S単 138号
	合 計				(〃) 806	
	単 価				(〃) 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単— 364号 ***					
000364	流用土積込み 土砂, R-ズ, BH0.8m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 217号
	合 計				(〃) 245	
	単 価				(〃) 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単— 365号 ***					
000365	流用土運搬(1次) 土砂, DT4ton, L=1.3km		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01032	クワッパシトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(〃) 1.000	m3	1,087	(〃) 1,087	S単 1号
	合 計				(〃) 1,087	
	単 価				(〃) 1,009	
	官積算単価				1,087	合意率 0.927824
	*** B単— 366号 ***					
000366	流用土積替 土砂, R-ズ, BH0.45m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1.000	m3	305	(〃) 305	S単 219号
	合 計				(〃) 305	
	単 価				(〃) 283	
	官積算単価				305	合意率 0.926315
	*** B単— 367号 ***					
000367	流用土運搬(2次) 土砂, 不整地運搬車4ton, L=40m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30~50m	(〃) 1.000	m3	767	(〃) 767	S単 27号
	合 計				(〃) 767	
	単 価				(〃) 711	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				767	合意率 0.92717
	*** B単ー 368号 ***					
000368	埋戻し土投入 ルーズ,小規模,BH0.45m3		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	流用土投入 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	305	(") 305	S単 220号
					(") 305	
	合 計				(") 283	
	単 価					
	官積算単価				305	合意率 0.926315
	*** B単ー 369号 ***					
000369	埋戻し 2.5m≦B<4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1.000	m3	867	(") 867	S単 227号
					(") 867	
	合 計				(") 804	
	単 価					
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単ー 370号 ***					
000370	埋戻し B≧4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	(") 1.000	m3	235.6	(") 236	S単 228号
					(") 236	
	合 計				(") 219	
	単 価					
	官積算単価				236	合意率 0.926267
	*** B単ー 372号 ***					
000372	土木シート設置撤去工		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート設置撤去工 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	264	(") 264	S単 191号
					(") 264	
	合 計				(") 245	
	単 価					
	官積算単価				264	合意率 0.929133
	*** B単ー 373号 ***					
000373	購入土 シラス		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
J03208	購入土	(") 1.000	m3	3,700	(") 3,700	
					(") 3,700	
	合 計				(") 3,432	
	単 価					
	官積算単価				3,700	合意率 0.927567
	*** B単ー 374号 ***					
000374	購入土積込み 土砂,ルーズ,BH0.8m3級		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
					(") 245	
	合 計				(") 227	
	単 価					
	官積算単価				245	合意率 0.926724

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 376号 ***					
000376	3号ヤード造成 土砂, 整地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	(") 1.000	m3	162.2	(") 162	S単 237号
	合 計				(") 162	
	単 価				(") 150	
	官積算単価				162	合意率 0.927631
	*** B単ー 377号 ***					
000377	敷砂利 RC-40, t=100		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし	(") 1.000	m ²	806	(") 806	S単 138号
	合 計				(") 806	
	単 価				(") 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単ー 378号 ***					
000378	3号ヤード撤去 土砂, ルーズ, BH0.8m3級		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 379号 ***					
000379	捨土運搬 土砂, DT4ton, L=5.3km		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01032	クワントラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(") 1.000	m3	2,093	(") 2,093	S単 2号
	合 計				(") 2,093	
	単 価				(") 1,942	
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 380号 ***					
000380	土捨て場整地 土砂, 整地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, ー, ー, なし	(") 1.000	m3	158	(") 158	S単 236号
	合 計				(") 158	
	単 価				(") 146	
	官積算単価				158	合意率 0.925675
	*** B単ー 382号 ***					
000382	土木シート設置撤去工		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート設置撤去工 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	264	(") 264	S単 191号
	合 計				(") 264	
	単 価				(") 245	
	官積算単価				264	合意率 0.929133

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 383号 ***					
000383	購入土 シラス,t=300		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
J03208	購入土	(") 1.000	m3	3,700	(") 3,700	
	合 計				(") 3,700	
	単 価				(") 3,432	
	官積算単価				3,700	合意率 0.927567
	*** B単ー 384号 ***					
000384	購入土積込み 土砂,ﾙｰｽﾞ,BH0.8m3級		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 386号 ***					
000386	4号ヤード造成 土砂,整地		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,あり	(") 1.000	m3	142.5	(") 143	S単 235号
	合 計				(") 143	
	単 価				(") 132	
	官積算単価				143	合意率 0.924812
	*** B単ー 387号 ***					
000387	4号ヤード撤去 土砂,ﾙｰｽﾞ,BH0.8m3級		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 388号 ***					
000388	捨土運搬 土砂,DT4ton,L=5.2km		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	2,093	(") 2,093	S単 2号
	合 計				(") 2,093	
	単 価				(") 1,942	
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 389号 ***					
000389	土捨て整地 土砂,整地		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	(") 1.000	m3	138.5	(") 139	S単 234号
	合 計				(") 139	
	単 価				(") 129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 391号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000391	表土積込み				(")	歩A
	土砂、ルーズ、BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(")	
					245	
	単 価				(")	
					227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 392号 ***					
000392	表土仮置運搬				(")	歩A
	土砂、不整地運搬車、L=120m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	仮置き運搬	(")			(")	
	180m以下	1.000	m3	455	455	S単 12号
	合 計				(")	
					455	
	単 価				(")	
					422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単ー 393号 ***					
000393	表土戻し積込み				(")	歩A
	土砂、ルーズ、BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(")	
					245	
	単 価				(")	
					227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 394号 ***					
000394	表土戻し運搬				(")	歩A
	土砂、不整地運搬車、L=120m		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	表土戻し運搬	(")			(")	
	180m以下	1.000	m3	455	455	S単 13号
	合 計				(")	
					455	
	単 価				(")	
					422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単ー 395号 ***					
000395	盛土法面整形				(")	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	776.8	777	S単 232号
	合 計				(")	
					777	
	単 価				(")	
					720	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B単ー 396号 ***					
000396	土木シート設置撤去工				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土木シート設置撤去工	(")			(")	
	敷設～撤去	1.000	m ²	264	264	S単 191号
	合 計				(")	
					264	
	単 価				(")	
					245	
	官積算単価				264	合意率 0.929133
	*** B単ー 397号 ***					
000397	流用土積込				(")	歩A
	床堀、土砂、BH0.8m3級		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	265.5	(") 266	S単 221号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単ー 398号 ***					
000398	流用土運搬 土砂,不整地運搬車,L=120m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	455	(") 455	S単 11号
	合 計				(") 455	
	単 価				(") 422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単ー 399号 ***					
000399	流用土投入 土砂,ｽｰｽﾞ,BH0.8m3級		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 400号 ***					
000400	5号ヤード造成 B≧4.0m,10,000m3未満		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	(") 1.000	m3	235.6	(") 236	S単 228号
	合 計				(") 236	
	単 価				(") 219	
	官積算単価				236	合意率 0.926267
	*** B単ー 401号 ***					
000401	敷砂利 RC-40,t=100		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｭﾅﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	(") 1.000	m ²	806	(") 806	S単 138号
	合 計				(") 806	
	単 価				(") 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単ー 402号 ***					
000402	掘削 床堀,土砂,BH0.8m3級		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 1.000	m3	265.5	(") 266	S単 221号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単ー 403号 ***					
000403	残土運搬(1次) 土砂,不整地運搬車,L=20m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3	342	(") 342	S単 10号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 342	
	単 価				(") 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単一 404号 ***					
000404	流用土積込 床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	(") 1.000	m3	265.5	(") 266	S単 221号
	合 計				(") 266	
	単 価				(") 247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単一 405号 ***					
000405	流用土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=140m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3	455	(") 455	S単 11号
	合 計				(") 455	
	単 価				(") 422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単一 406号 ***					
000406	路体工 B<1.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 0.8~1.1ton, なし	(") 1.000	m3	666	(") 666	S単 22号
	合 計				(") 666	
	単 価				(") 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973
	*** B単一 407号 ***					
000407	路体工 1.0m≦B<2.5m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0~4.0ton, なし	(") 1.000	m3	492	(") 492	S単 21号
	合 計				(") 492	
	単 価				(") 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単一 408号 ***					
000408	路体工 2.5m≦B<4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	(") 1.000	m3	867	(") 867	S単 227号
	合 計				(") 867	
	単 価				(") 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単一 409号 ***					
000409	路体工 B≦4.0m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	(") 1.000	m3	235.6	(") 236	S単 228号
	合 計				(") 236	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 219	
	官積算単価				236	合意率 0.926267
	*** B単ー 410号 ***					
000410	残土積み込み 土砂,ルーズ, BH0.8m3級		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 411号 ***					
000411	残土運搬(2次) 土砂,DT4ton, L=5.1km		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01032	タンクトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(") 1.000	m3	2,093	(") 2,093	S単 2号
	合 計				(") 2,093	
	単 価				(") 1,942	
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 412号 ***					
000412	土捨て場整地 土砂,整地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,~,~,あり	(") 1.000	m3	138.5	(") 139	S単 234号
	合 計				(") 139	
	単 価				(") 129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 413号 ***					
000413	盛土法面整形 土砂		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,1%質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	776.8	(") 777	S単 232号
	合 計				(") 777	
	単 価				(") 720	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B単ー 414号 ***					
000414	養生マット		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	477	(") 477	S単 192号
	合 計				(") 477	
	単 価				(") 442	
	官積算単価				477	合意率 0.927437
	*** B単ー 416号 ***					
000416	土木シート設置撤去工		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート設置撤去工 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	264	(") 264	S単 191号
	合 計				(") 264	
	単 価				(") 245	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				264	合意率 0.929133
	*** B単ー 417号 ***					
000417	購入土		m3		(")	歩A
	シラス				1.000 m3	当たり算出
J03208	購入土	(") 1.000	m3	3,700	(") 3,700	
					(") 3,700	
	合 計				(") 3,432	
	単 価					
	官積算単価				3,700	合意率 0.927567
	*** B単ー 418号 ***					
000418	購入土積込み		m3		(")	歩A
	土砂, 6-ズ, BH0.8m3級				1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")	m3	245.4	(") 245	S単 217号
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000			(") 245	
					(") 227	
	合 計					
	単 価					
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 420号 ***					
000420	2号工事用道路路体工		m3		(")	歩A
	4.0m以上				1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")	m3	235.6	(") 236	S単 228号
	4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり	1.000			(") 236	
					(") 219	
	合 計					
	単 価					
	官積算単価				236	合意率 0.926267
	*** B単ー 423号 ***					
000423	植生工		m ²		(")	歩A
	種子散布, 1,000m ² 以上				1.000 m ²	当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】	(")	m ²	247	(") 247	S単 108号
	1000m ² 以上, 受けない	1.000			(") 247	
					(") 229	
	合 計					
	単 価					
	官積算単価				247	合意率 0.926086
	*** B単ー 424号 ***					
000424	敷砂利		m ²		(")	歩A
	RC-40, t=100				1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(")	m ²	806	(") 806	S単 138号
	再生クマツヤツソ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし	1.000			(") 806	
					(") 748	
	合 計					
	単 価					
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単ー 425号 ***					
000425	取付道路路体工		m3		(")	歩A
	1.0m≦B<2.5m振動ローラー				1.000 m3	当たり算出
S01082	締固工(振動ローラー締固め2.5m未満)	(")	m3	492	(") 492	S単 21号
	路体, 3.0~4.0ton, なし	1.000			(") 492	
					(") 456	
	合 計					
	単 価					
	官積算単価				492	合意率 0.927312

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 426号 ***					
000426	整形仕上げ工 (法面) (取付道路)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	盛土法面整形	(") 1.000	m ²	776.8	(") 777	S単 232号
	盛土部, 有り, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし				(") 777	
	合 計				(") 777	
	単 価				(") 720	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B単ー 427号 ***					
000427	植生工 (取付道路)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02702	種子散布, 1,000m ² 以上	(") 1.000	m ²	247	(") 247	S単 108号
	【法面工 (種子散布工)】				(") 247	
	1000m ² 以上, 受けない				(") 229	
	合 計				(") 247	
	単 価				(") 229	
	官積算単価				247	合意率 0.926086
	*** B単ー 428号 ***					
000428	敷砂利 (取付道路)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	RC-40, t=100	(") 1.000	m ²	806	(") 806	S単 138号
	砂利舗装工 (機械)				(") 806	
	再生クワツシャツ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし				(") 748	
	合 計				(") 806	
	単 価				(") 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単ー 429号 ***					
000429	斜路路体工		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	土砂, 2.5m≦B<4.0m	(") 1.000	m ³	867	(") 867	S単 227号
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻				(") 867	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, あり				(") 804	
	合 計				(") 867	
	単 価				(") 804	
	官積算単価				867	合意率 0.927044
	*** B単ー 430号 ***					
000430	敷砂利		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S08042	RC-40, t=100	(") 1.000	m ²	806	(") 806	S単 138号
	砂利舗装工 (機械)				(") 806	
	再生クワツシャツ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし				(") 748	
	合 計				(") 806	
	単 価				(") 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単ー 431号 ***					
000431	板柵工		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02014	板柵, h=0.8m	(") 1.000	m	11,208	(") 11,208	S単 25号
P96502	柵工	(") 0.024	m ³	37,000	(") 888	
	板柵, 0.8,				(") 12,096	
	雑矢板				(") 11,219	
	2.0×3~4.5×12上【損料率75%】				12,096	合意率 0.92751
	合 計				(") 12,096	
	単 価				(") 11,219	
	官積算単価				12,096	合意率 0.92751

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 432号 ***					
000432	土塁工				(〃)	歩A
	土のう,2段積み		m3		1.000	当たり算出
S18001	土のう工	(〃)			(〃)	
	仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	30,234	30,234	S単 170号
					(〃)	
	合 計				30,234	
					(〃)	
	単 価				28,042	
						合意率
	官積算単価				30,234	0.92751
	*** B単ー 433号 ***					
000433	余水吐工				(〃)	歩A
	高密度ポリエチレン管φ100		m		1.000	当たり算出
T00014	高密度ポリエチレン管布設工	(〃)			(〃)	
	φ100	1.000	m	1,511	1,511	T単 11号
T00018	高密度ポリエチレン管撤去工	(〃)			(〃)	
	φ100	1.000	m	477	477	T単 14号
					(〃)	
	合 計				1,988	
					(〃)	
	単 価				1,844	
						合意率
	官積算単価				1,988	0.927333
	*** B単ー 434号 ***					
000434	既設水路保護 (6号ヤード (3号ヤード入口))				(〃)	歩A
	敷鉄板設置～賃料～撤去,t=22mm,380日,2回		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,380,2,あり	1.000	m ²	1,794	1,794	S単 186号
					(〃)	
	合 計				1,794	
					(〃)	
	単 価				1,664	
						合意率
	官積算単価				1,794	0.927519
	*** B単ー 435号 ***					
000435	敷鉄板輸送費 (3号ヤード入口～1号下流斜面進入路)				(〃)	歩A
	12m以内,10kmまで		ton		1.000	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃 (自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 208号
					(〃)	
	合 計				4,910	
					(〃)	
	単 価				4,554	
						合意率
	官積算単価				4,910	0.927494
	*** B単ー 436号 ***					
000436	既設水路保護 (6号ヤード (3号ヤード入口))				(〃)	歩A
	敷鉄板設置～賃料～撤去,103日,1回		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,103,1,あり	1.000	m ²	1,388	1,388	S単 187号
					(〃)	
	合 計				1,388	
					(〃)	
	単 価				1,287	
						合意率
	官積算単価				1,388	0.927205
	*** B単ー 437号 ***					
000437	斜路用水路保護 (6号ヤード (斜路下))				(〃)	歩A
	敷鉄板設置～賃料～撤去,412日,1回		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去,412,1,あり	1.000	m ²	3,447	3,447	S単 188号
					(〃)	
	合 計				3,447	
					(〃)	
	単 価				3,197	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,447	合意率 0.927464
	*** B単— 438号 ***					
000438	既設水路保護 (2号工用道路下)				(〃)	歩A
	敷鉄板設置～賃料～撤去, 516日, 1回		m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(〃)			(〃)	
	設置～賃料～撤去, 516, 1, あり	1,000	m ²	4,207	4,207	S単 189号
					(〃)	
	合 計				4,207	
					(〃)	
	単 価				3,902	
						合意率
	官積算単価				4,207	0.927494
	*** B単— 440号 ***					
000440	防草シート (仮置土覆い)				(〃)	歩A
	敷設～撤去		m ²		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(〃)			(〃)	
	敷設～撤去	1,000	m ²	659	659	S単 193号
					(〃)	
	合 計				659	
					(〃)	
	単 価				611	
						合意率
	官積算単価				659	0.92758
	*** B単— 441号 ***					
000441	ブルーシート				(〃)	歩A
	仮置土覆い		m ²		1,000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(〃)			(〃)	
	敷設～撤去	1,000	m ²	180	180	S単 194号
					(〃)	
	合 計				180	
					(〃)	
	単 価				167	
						合意率
	官積算単価				180	0.929824
	*** B単— 442号 ***					
000442	瀝青材散布工				(〃)	歩A
	PK-3, 1回目201L1回目201L 2回目50L		m ²		1,000	当たり算出
S18053	瀝青材散布工	(〃)			(〃)	
	PK-3, 201L, デイストリビュータ	1,000	m ²	329	329	S単 184号
S18053	瀝青材散布工	(〃)			(〃)	
	PK-3, 50L, デイストリビュータ	1,000	m ²	114	114	S単 185号
					(〃)	
	合 計				443	
					(〃)	
	単 価				411	
						合意率
	官積算単価				443	0.92665
	*** B単— 443号 ***					
000443	掘削_2号工用道路				(〃)	歩A
	床堀, 土砂, BH0. 8m3級		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m3	265. 5	266	S単 221号
					(〃)	
	合 計				266	
					(〃)	
	単 価				247	
						合意率
	官積算単価				266	0.927125
	*** B単— 444号 ***					
000444	残土運搬				(〃)	歩A
	土砂, DT4ton, L=5. 2km		m3		1,000	当たり算出
S01032	タンクトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	土砂, 4. 0, 5. 5km以下, 山0. 80(平0. 60)m3, 無し, 良好	1,000	m3	2,093	2,093	S単 2号
					(〃)	
	合 計				2,093	
					(〃)	
	単 価				1,942	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 445号 ***					
000445	土捨場整地				(")	歩A
	土砂, 整地		m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	138.5	139	S単 234号
					(")	
	合 計				139	
					(")	
	単 価				129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 446号 ***					
000446	掘削_6号ヤード				(")	歩A
	土砂, ルーズ, BH0.3m3級		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.4	245	S単 217号
					(")	
	合 計				245	
					(")	
	単 価				227	
	官積算単価				245	合意率 0.926724
	*** B単ー 447号 ***					
000447	残土運搬				(")	歩A
	土砂, DT4ton, L=5.2km		m3		1,000	当たり算出
SO1032	タンクトラック運搬(特殊)	(")			(")	
	土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1,000	m3	2,093	2,093	S単 2号
					(")	
	合 計				2,093	
					(")	
	単 価				1,942	
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756
	*** B単ー 448号 ***					
000448	土捨場整地				(")	歩A
	土砂, 整地		m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	138.5	139	S単 234号
					(")	
	合 計				139	
					(")	
	単 価				129	
	官積算単価				139	合意率 0.930232
	*** B単ー 449号 ***					
000449	掘削_5号ヤード				(")	歩A
	床堀, 土砂, BH0.8m3級		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m3	265.5	266	S単 221号
					(")	
	合 計				266	
					(")	
	単 価				247	
	官積算単価				266	合意率 0.927125
	*** B単ー 452号 ***					
000452	廃プラスチック運搬・処理工				(")	歩A
	現場(下流)～受取場所, L=36.9km, 土のう類, シート類		m3		1,000	当たり算出
T00113	運搬	(")			(")	
	現場(下流)～受取場所, L=36.9km, 土のう類, シート類	1,000	m3	1,387	1,387	T単 52号
P96053	建設廃材	(")			(")	
	廃プラスチック	1,000	m3	8,000	8,000	
					(")	
	合 計				9,387	
					(")	
	単 価				8,707	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,387	合意率 0.927567
	*** B単— 453号 ***					
000453	掘削 土砂,小規模,BH0.28m3級		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(〃) 1,000	m3	1,245	(〃) 1,245	S単 216号
					(〃) 1,245	
	合 計				(〃) 1,155	
	単 価				(〃) 1,155	
	官積算単価				1,245	合意率 0.927586
	*** B単— 454号 ***					
000454	路体工 B<1.0m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	(〃) 1,000	m3	666	(〃) 666	S単 22号
					(〃) 666	
	合 計				(〃) 618	
	単 価				(〃) 618	
	官積算単価				666	合意率 0.927973
	*** B単— 455号 ***					
000455	路体工 1.0m≦B<2.5m		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(〃) 1,000	m3	492	(〃) 492	S単 21号
					(〃) 492	
	合 計				(〃) 456	
	単 価				(〃) 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単— 456号 ***					
000456	敷砂利 RC-40,t=100		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	(〃) 1,000	m ²	806	(〃) 806	S単 138号
					(〃) 806	
	合 計				(〃) 748	
	単 価				(〃) 748	
	官積算単価				806	合意率 0.928184
	*** B単— 457号 ***					
000457	整形仕上げ工(法面) 盛土法面整形		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(〃) 1,000	m ²	776.8	(〃) 777	S単 232号
					(〃) 777	
	合 計				(〃) 720	
	単 価				(〃) 720	
	官積算単価				777	合意率 0.927068
	*** B単— 458号 ***					
000458	法面整形 切土		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(〃) 1,000	m ²	941.3	(〃) 941	S単 233号
					(〃) 941	
	合 計				(〃) 873	
	単 価				(〃) 873	
	官積算単価				941	合意率 0.927906

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 459号 ***					
000459	板柵工 板柵, h=0.8m		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02014	柵工 板柵, 0.8,	(〃) 1.000	m	11,208	(〃) 11,208	S単 25号
P96502	雑矢板 2.0×3 [〃] 4.5×12上【損料率75%】	(〃) 0.024	m3	37,000	(〃) 888	
	合 計				(〃) 12,096	
	単 価				(〃) 11,219	
	官積算単価				12,096	合意率 0.92751
	*** B単ー 460号 ***					
000460	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去, 町道保護 720日, 1回		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 720, 1, あり	(〃) 1.000	m ²	5,698	(〃) 5,698	S単 190号
	合 計				(〃) 5,698	
	単 価				(〃) 5,285	
	官積算単価				5,698	合意率 0.927513
	*** B単ー 461号 ***					
000461	掘削 床堀, 土砂, 小規模, BHO. 28m3級		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(〃) 1.000	m3	2,098	(〃) 2,098	S単 225号
	合 計				(〃) 2,098	
	単 価				(〃) 1,946	
	官積算単価				2,098	合意率 0.927319
	*** B単ー 472号 ***					
000472	掘削 床堀, 土砂, 人力		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -,	(〃) 1.000	m3	8,512	(〃) 8,512	S単 226号
	合 計				(〃) 8,512	
	単 価				(〃) 7,895	
	官積算単価				8,512	合意率 0.927547
	*** B単ー 473号 ***					
000473	仮置き土運搬 土砂, 不整地運搬車, L=60m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 10号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単ー 474号 ***					
000474	残土運搬 土砂, D T 4 ton, L=5.2km		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	(〃) 1.000	m3	2,093	(〃) 2,093	S単 2号
	合 計				(〃) 2,093	
	単 価				(〃) 1,942	
	官積算単価				2,093	合意率 0.927756

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 475号 ***					
000475	土捨て場整地				(")	歩A
	土砂, 整地		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理, あり	1.000	m3	138.5	139	S単 234号
	合 計				(")	
					139	
	単 価				(")	
					129	
	官積算単価				139	合意率
						0.930232
	*** B単ー 476号 ***					
000476	埋戻し土積込み				(")	歩A
	土砂, 8-ス', BH0.8m3級		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(")	
					245	
	単 価				(")	
					227	
	官積算単価				245	合意率
						0.926724
	*** B単ー 477号 ***					
000477	埋戻し土運搬				(")	歩A
	土砂, 不整地運搬車, L=60m		m3		1.000	当たり算出
S01034	不整地運搬	(")			(")	
	80m以下	1.000	m3	342	342	S単 10号
	合 計				(")	
					342	
	単 価				(")	
					317	
	官積算単価				342	合意率
						0.92638
	*** B単ー 478号 ***					
000478	埋戻し土投入				(")	歩A
	土砂, 8-ス', 50,000m3未満		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.4	245	S単 217号
	合 計				(")	
					245	
	単 価				(")	
					227	
	官積算単価				245	合意率
						0.926724
	*** B単ー 479号 ***					
000479	埋戻し				(")	歩A
	構造物周辺①		m3		1.000	当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(")			(")	
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	666	666	S単 19号
	合 計				(")	
					666	
	単 価				(")	
					618	
	官積算単価				666	合意率
						0.927973
	*** B単ー 480号 ***					
000480	埋戻し				(")	歩A
	構造物周辺②		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,771	2,771	S単 17号
	合 計				(")	
					2,771	
	単 価				(")	
					2,571	
	官積算単価				2,771	合意率
						0.927705

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 481号 ***					
000481	埋戻し 1.0m≦B<2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(〃) 1.000	m3	492	(〃) 492	S単 20号
	合 計				(〃) 492	
	単 価				(〃) 456	
	官積算単価				492	合意率 0.927312
	*** B単ー 483号 ***					
000483	鉄筋コンクリート積込 岩塊・玉石,ルーズ,50,000m3未満		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	292.5	(〃) 293	S単 218号
	合 計				(〃) 293	
	単 価				(〃) 272	
	官積算単価				293	合意率 0.927797
	*** B単ー 484号 ***					
000484	コンクリート殻運搬・処理工 HP,軟岩,DT4t,山0.8m3,無し,良好,L=2.7km,無		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,3.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(〃) 1.000	m3	1,817	(〃) 1,817	S単 3号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	3,620	(〃) 3,620	S単 104号
	合 計				(〃) 5,437	
	単 価				(〃) 5,043	
	官積算単価				5,437	合意率 0.927599
	*** B単ー 485号 ***					
000485	仮締切工 耐候性大型土のう,製作・設置・撤去		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(〃) 1.000	袋	8,036	(〃) 8,036	S単 171号
S18002	大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(〃) 1.000	袋	858	(〃) 858	S単 172号
	合 計				(〃) 8,894	
	単 価				(〃) 8,250	
	官積算単価				8,894	合意率 0.92756
	*** B単ー 486号 ***					
000486	高密度ポリエチレン管設置撤去工 φ500		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00023	高密度ポリエチレン管布設工 φ500,賃料(長期割引無):パック材	(〃) 1.000	m	10,971	(〃) 10,971	T単 17号
T00024	高密度ポリエチレン管撤去工 φ500,賃料(長期割引無):パック材	(〃) 1.000	m	1,349	(〃) 1,349	T単 18号
	合 計				(〃) 12,320	
	単 価				(〃) 11,427	
	官積算単価				12,320	合意率 0.927531
	*** B単ー 488号 ***					
000488	採水井設置 φ66,保孔管,TSキャップA形φ50		基		(〃) 1.000 基	歩A 当たり算出
S13012	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ66,粘性土,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 0.420	m	8,781	(〃) 3,688	S単 140号
S13012	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 2.180	m	10,336	(〃) 22,532	S単 141号
S13012	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 2.350	m	12,637	(〃) 29,697	S単 142号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00032	保孔管挿入工 (ローター式)	(")			(")	
	地表	4.950	m	1,105	5,470	T単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(")			(")	
	キャップ A形 径50,,	1.000	個	180	180	S単 98号
	合 計				(") 61,567	
	単 価				(") 57,105	
	官積算単価				61,567	合意率 0.927522
	*** B単ー 489号 ***					
000489	ライナープレート		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
	2500×5797, t=3.2, 黒皮					
P96037	ライナープレート	(")			(")	
	2500×5797 t=3.2 黒皮	1.000	m	266,000	266,000	
	合 計				(") 266,000	
	単 価				(") 246,721	
	官積算単価				266,000	合意率 0.927521
	*** B単ー 490号 ***					
000490	ライナープレート設置工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
	2500×5797, t=3.2, 黒皮, 掘削を含む					
T00025	ライナープレート設置工	(")			(")	
		1.000	m	261,057	261,057	T単 19号
	合 計				(") 261,057	
	単 価				(") 242,136	
	官積算単価				261,057	合意率 0.92752
	*** B単ー 491号 ***					
000491	鏡切り工		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
	ライナープレート6箇所					
S02104	ガス切断	(")			(")	
	3～7mm	1.000	m	1,905	1,905	S単 33号
	合 計				(") 1,905	
	単 価				(") 1,767	
	官積算単価				1,905	合意率 0.927424
	*** B単ー 492号 ***					
000492	コンクリート工		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
	18N-8-40, 高炉(B)					
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B)	1.000	m3	33,850	33,850	S単 246号
	W/C65%					
	合 計				(") 33,850	
	単 価				(") 31,396	
	官積算単価				33,850	合意率 0.927511
	*** B単ー 493号 ***					
000493	型枠工		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,254	9,254	S単 248号
	合 計				(") 9,254	
	単 価				(") 8,583	
	官積算単価				9,254	合意率 0.927544
	*** B単ー 494号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000494	腹起し切梁設置撤去 H300, 44日		ton		() 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H300, 44日, 1回, なし	() 1.000	ton	96,955	() 96,955	S単 179号
	合 計				() 96,955	
	単 価				() 89,928	
	官積算単価				96,955	合意率 0.927522
	*** B単ー 495号 ***					
000495	ライナープレート切断		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3～7mm	() 1.000	m	1,905	() 1,905	S単 33号
	合 計				() 1,905	
	単 価				() 1,767	
	官積算単価				1,905	合意率 0.927424
	*** B単ー 496号 ***					
000496	ライナープレート撤去工		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
T00028	ライナープレート撤去工	() 1.000	m	37,228	() 37,228	T単 20号
	合 計				() 37,228	
	単 価				() 34,529	
	官積算単価				37,228	合意率 0.927513
	*** B単ー 497号 ***					
000497	無筋コンクリート取壊し 無筋コンクリート		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, しない	() 1.000	m3	8,422	() 8,422	S単 110号
	合 計				() 8,422	
	単 価				() 7,811	
	官積算単価				8,422	合意率 0.927511
	*** B単ー 498号 ***					
000498	無筋コンクリート積込 岩塊・玉石, ルーズ, 50,000m3未満		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	() 1.000	m3	292.5	() 293	S単 218号
	合 計				() 293	
	単 価				() 272	
	官積算単価				293	合意率 0.927797
	*** B単ー 499号 ***					
000499	コンクリート殻運搬(2次)・処理工 軟岩, DT4ton, 山0.8m3, 無し, 良好, L=3.5km, 無筋Co廃		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 3.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通	() 1.000	m3	1,825	() 1,825	S単 9号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3,170	() 3,170	S単 103号
	合 計				() 4,995	
	単 価				() 4,633	
	官積算単価				4,995	合意率 0.92762
	*** B単ー 500号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000500	管引込設備 (中間立坑部及び下流水槽部) 投入口1箇所当り		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00105	管引込設備 賃料(長期割引無):ラフレレンクレン	(〃) 1.000	箇所	605,174	(〃) 605,174	T単 44号
	合 計				(〃) 605,174	
	単 価				(〃) 561,312	
	官積算単価				605,174	合意率 0.927522
	*** B単ー 501号 ***					
000501	換気設備_1期施工 発動発電機(長期割引あり)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00016	換気設備設置・撤去_1期施工	(〃) 3.000	箇所	193,906	(〃) 581,718	T単 12号
T00043	仮設電気設備 (換気設備用) __1期施工 賃料(長期割引あり):発動発電機	(〃) 1.000	箇所	154,661	(〃) 154,661	T単 33号
	合 計				(〃) 736,379	
	単 価				(〃) 622,030	
	官積算単価				736,379	合意率 0.927522
	*** B単ー 502号 ***					
000502	換気設備_2期施工 発動発電機(長期割引あり)		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00036	換気設備_2期施工 (上流部)	(〃) 3.000	箇所	192,098	(〃) 576,294	T単 27号
T00044	仮設電気設備 (換気設備用) __2期施工 (上流部) 賃料(長期割引あり):発動発電機	(〃) 1.000	式	197,756	(〃) 197,756	T単 34号
T00041	換気設備_2期施工 (中間部)	(〃) 3.000	箇所	190,566	(〃) 571,698	T単 31号
T00045	仮設電気設備 (換気設備用) __2期施工 (中間部) 賃料(長期割引あり):発動発電機	(〃) 1.000	式	163,682	(〃) 163,682	T単 35号
T00042	換気設備_2期施工 (下流部)	(〃) 3.000	箇所	196,691	(〃) 590,073	T単 32号
T00046	仮設電気設備 (換気設備用) __2期施工 (下流部) 賃料(長期割引あり):発動発電機	(〃) 1.000	式	299,923	(〃) 299,923	T単 36号
T00048	換気設備_2期施工 (裏込グラウト注入時等)	(〃) 3.000	箇所	189,592	(〃) 568,776	T単 37号
T00049	仮設電気設備 (換気設備用) __2期施工 (グラウト等) 賃料(長期割引あり):発動発電機	(〃) 1.000	式	142,014	(〃) 142,014	T単 38号
	合 計				(〃) 3,110,216	
	単 価				(〃) 2,747,115	
	官積算単価				3,110,216	合意率 0.927522
	*** B単ー 503号 ***					
000503	足場工 手摺先行型枠組,安全ネットあり		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	(〃) 1.000	掛㎡	5,301	(〃) 5,301	S単 182号
	合 計				(〃) 5,301	
	単 価				(〃) 4,916	
	官積算単価				5,301	合意率 0.927448
	*** B単ー 504号 ***					
000504	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	(〃) 1.000	空m3	3,634	(〃) 3,634	S単 183号
	合 計				(〃) 3,634	
	単 価				(〃) 3,371	
	官積算単価				3,634	合意率 0.92754
	*** B単ー 505号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000505	足場工				(〃)	歩A
	手摺先行型枠組, 安全ネットあり		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	あり, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛㎡	5.301	5.301	S単 182号
	合 計				(〃)	
					5.301	
	単 価				(〃)	
					4.916	
	官積算単価				5.301	合意率 0.927448
	*** B単ー 506号 ***					
000506	支保工				(〃)	歩A
	くさび結合支保, 40KN/㎡以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18032	支保工	(〃)			(〃)	
	くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし	1.000	空m3	3.634	3.634	S単 183号
	合 計				(〃)	
					3.634	
	単 価				(〃)	
					3.371	
	官積算単価				3.634	合意率 0.92754
	*** B単ー 507号 ***					
000507	運搬費 (敷鉄板)				(〃)	歩A
	6号ヤード (3号ヤード入口), 転用有, L=110km		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	14,000	14,000	S単 209号
	合 計				(〃)	
					14,000	
	単 価				(〃)	
					12,985	
	官積算単価				14,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 508号 ***					
000508	運搬費 (敷鉄板)				(〃)	歩A
	6号ヤード (3号ヤード入口), 転用無し, L=110km		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	14,000	14,000	S単 209号
	合 計				(〃)	
					14,000	
	単 価				(〃)	
					12,985	
	官積算単価				14,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 509号 ***					
000509	運搬費 (敷鉄板)				(〃)	歩A
	6号ヤード (斜路下), L=110km		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	14,000	14,000	S単 209号
	合 計				(〃)	
					14,000	
	単 価				(〃)	
					12,985	
	官積算単価				14,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 510号 ***					
000510	運搬費 (敷鉄板)				(〃)	歩A
	2号工事用道路下, L=110km		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	14,000	14,000	S単 209号
	合 計				(〃)	
					14,000	
	単 価				(〃)	
					12,985	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				14,000	合意率 0.9275
	*** B単— 511号 ***					
000511	運搬費 (敷鉄板)		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	町道保護, L=110km 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積 込・取卸), , 0.0, 0.0	(〃) 1.000	ton	14,000	(〃) 14,000	S単 209号
	合 計				(〃) 14,000	
	単 価				(〃) 12,985	
	官積算単価				14,000	合意率 0.9275
	*** B単— 512号 ***					
000512	運搬費 (腹起し切梁)		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	L=110km 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積 込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0	(〃) 1.000	ton	15,500	(〃) 15,500	S単 210号
	合 計				(〃) 15,500	
	単 価				(〃) 14,377	
	官積算単価				15,500	合意率 0.927548
	*** B単— 513号 ***					
000513	管内測量調査		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00019	既設管 φ1200 管内測量調査	(〃) 1.000	m	4,358	(〃) 4,358	T単 15号
					(〃) 4,358	
	合 計				(〃) 4,042	
	単 価				(〃) 4,042	
	官積算単価				4,358	合意率 0.927454
	*** B単— 514号 ***					
000514	伐採		ha		(〃) 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00033	伐採	(〃) 1.000	ha	397,680	(〃) 397,680	T単 24号
					(〃) 397,680	
	合 計				(〃) 368,857	
	単 価				(〃) 368,857	
	官積算単価				397,680	合意率 0.927521
	*** B単— 515号 ***					
000515	伐採木運搬		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	生木, L=6.5km以下 運搬 (伐開、除根、除草) 6.5km 以下, 良好	(〃) 1.000	空m3	863	(〃) 863	S単 212号
					(〃) 863	
	合 計				(〃) 800	
	単 価				(〃) 800	
	官積算単価				863	合意率 0.92698
	*** B単— 516号 ***					
000516	伐採木運搬		空m3		(〃) 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	伐採根, L=36.5km以下 運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好	(〃) 1.000	空m3	2,525	(〃) 2,525	S単 213号
					(〃) 2,525	
	合 計				(〃) 2,525	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 2,342	
	官積算単価				2,525	合意率 0.927634
	*** B単— 517号 ***					
000517	伐採木処理費 生木		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 生木	(〃) 1,000	各単位	5,000	(〃) 5,000	S単 106号
	合 計				(〃) 5,000	
	単 価				(〃) 4,638	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9276
	*** B単— 518号 ***					
000518	伐採木処理費 伐採根		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 伐採根	(〃) 1,000	各単位	15,000	(〃) 15,000	S単 107号
	合 計				(〃) 15,000	
	単 価				(〃) 13,913	
	官積算単価				15,000	合意率 0.927533
	*** B単— 519号 ***					
000519	現場溶接部X線検査 鋼管類		枚		(〃) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)	(〃) 1,000	枚	11,014	(〃) 11,014	S単 211号
	合 計				(〃) 11,014	
	単 価				(〃) 10,215	
	官積算単価				11,014	合意率 0.927479
	*** B単— 520号 ***					
000520	超音波検査		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	超音波検査	(〃) 1,000	箇所	10,973	(〃) 10,973	T単 9号
	合 計				(〃) 10,973	
	単 価				(〃) 10,177	
	官積算単価				10,973	合意率 0.927476
	*** B単— 521号 ***					
000521	観測井設置_Na1 φ66L=4.95m,保孔管,TSキャップA形φ50		基		(〃) 1,000 基	歩A 当たり算出
S13012	集排水ボートリンク (地表ボートリンク・ロータリー式) φ66,粘性土,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 0.420	m	8,781	(〃) 3,688	S単 140号
S13012	集排水ボートリンク (地表ボートリンク・ロータリー式) φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 2.180	m	10,336	(〃) 22,532	S単 141号
S13012	集排水ボートリンク (地表ボートリンク・ロータリー式) φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 2.350	m	12,637	(〃) 29,697	S単 142号
T00032	保孔管挿入工 (ロータリー式) 地表	(〃) 4.950	m	1,105	(〃) 5,470	T単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,	(〃) 1,000	個	180	(〃) 180	S単 98号
	合 計				(〃) 61,567	
	単 価				(〃) 57,105	
	官積算単価				61,567	合意率 0.927522
	*** B単— 522号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000522	観測井設置_No.2 φ66L=4.95m,保孔管,TSキャップA形φ50		基		(〃) 1,000	歩A 基 当たり算出
S13012	集排水ボ-リンク (地表ボ-リンク・ロータリー式) φ66,粘性土,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 0.420	m	8,781	(〃) 3,688	S単 140号
S13012	集排水ボ-リンク (地表ボ-リンク・ロータリー式) φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 2.180	m	10,336	(〃) 22,532	S単 141号
S13012	集排水ボ-リンク (地表ボ-リンク・ロータリー式) φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし	(〃) 2.350	m	12,637	(〃) 29,697	S単 142号
T00032	保孔管挿入工 (ロータリー式) 地表	(〃) 4.950	m	1,105	(〃) 5,470	T単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,	(〃) 1.000	個	180	(〃) 180	S単 98号
	合 計				(〃) 61,567	
	単 価				(〃) 57,105	
	官積算単価				61,567	合意率 0.927522
	*** B単— 523号 ***					
000523	現場透水試験 ケーシング法		回		(〃) 1,000	歩A 回 当たり算出
P96043	現場透水試験 ケーシング法	(〃) 1.000	回	93,300	(〃) 93,300	
	合 計				(〃) 93,300	
	単 価				(〃) 86,538	
	官積算単価				93,300	合意率 0.927526
	*** B単— 524号 ***					
000524	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		(〃) 1,000	歩A 検体 当たり算出
P96042	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	(〃) 1.000	検体	7,300	(〃) 7,300	
	合 計				(〃) 7,300	
	単 価				(〃) 6,771	
	官積算単価				7,300	合意率 0.927534
	*** B単— 525号 ***					
000525	再生骨材の不純物量試験 (粗骨材) JIS A 5021 付属書B準拠		試料		(〃) 1,000	歩A 試料 当たり算出
P96036	再生骨材の不純物量試験 (粗骨材) JIS A 5021 付属書B準拠	(〃) 1.000	試料	15,000	(〃) 15,000	
	合 計				(〃) 15,000	
	単 価				(〃) 13,913	
	官積算単価				15,000	合意率 0.927537
	*** B単— 526号 ***					
000526	水質分析		検体		(〃) 1,000	歩A 検体 当たり算出
P96222	水素イオン濃度 (pH)	(〃) 1.000	検体	570	(〃) 570	
	合 計				(〃) 570	
	単 価				(〃) 529	
	官積算単価				570	合意率 0.92807
	*** B単— 527号 ***					
000527	鋼管 (短管) STW400,1000A×6.0×1556		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (短管) STW400,1000A×6.0×1556,,	(〃) 1.000	本	208,000	(〃) 208,000	S単 263号
	合 計				(〃) 208,000	
	単 価				(〃) 192,920	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				208,000	合意率 0.9275
	*** B単— 528号 ***					
000528	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 52' 30", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 52' 30", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 264号
					(〃)	
	合 計				440,000	
					(〃)	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 529号 ***					
000529	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 265号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 530号 ***					
000530	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 14' 31", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 14' 31", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 266号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 531号 ***					
000531	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 43' 58", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 43' 58", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 267号
					(〃)	
	合 計				440,000	
					(〃)	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 532号 ***					
000532	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 40' 43", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=0° 40' 43", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 268号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 533号 ***					
000533	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=2° 38' 44", 1000A×6.0×2410		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ｵ=2° 38' 44", 1000A×6.0×2410,,	(〃) 1,000	本	357,000	(〃) 357,000	S単 269号
					(〃)	
	合 計				357,000	
					(〃)	
	単 価				331,118	
	官積算単価				357,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 534号 ***					
000534	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 20' 51" , 1000A×6.0×2486		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 20' 51" , 1000A×6.0×2486,,	(〃) 1.000	本	449,000	(〃) 449,000	S単 270号
	合 計				(〃) 449,000	
	単 価				(〃) 416,448	
	官積算単価				449,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 535号 ***					
000535	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 47" , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 47" , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 271号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 536号 ***					
000536	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 42' 25" , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 42' 25" , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 272号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 537号 ***					
000537	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=4° 00' 41" , 1000A×6.0×2369		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=4° 00' 41" , 1000A×6.0×2369,,	(〃) 1.000	本	356,000	(〃) 356,000	S単 273号
	合 計				(〃) 356,000	
	単 価				(〃) 330,190	
	官積算単価				356,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 538号 ***					
000538	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=3° 43' 04" , 1000A×6.0×1941		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=3° 43' 04" , 1000A×6.0×1941,,	(〃) 1.000	本	298,000	(〃) 298,000	S単 274号
	合 計				(〃) 298,000	
	単 価				(〃) 276,395	
	官積算単価				298,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 539号 ***					
000539	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=2° 54' 05" , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=2° 54' 05" , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 275号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 540号 ***					
000540	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =3° 11' 38", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =3° 11' 38", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 276号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 541号 ***					
000541	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾈｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ =2° 16' 59", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾈｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ =2° 16' 59", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	440,000	(") 440,000	S単 277号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単- 542号 ***					
000542	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =2° 24' 20", 1000A×6.0×2419		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =2° 24' 20", 1000A×6.0×2419,,	(") 1.000	本	363,000	(") 363,000	S単 278号
	合 計				(") 363,000	
	単 価				(") 336,683	
	官積算単価				363,000	合意率 0.927501
	*** B単- 543号 ***					
000543	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =2° 24' 20", 1000A×6.0×2526		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =2° 24' 20", 1000A×6.0×2526,,	(") 1.000	本	378,000	(") 378,000	S単 279号
	合 計				(") 378,000	
	単 価				(") 350,595	
	官積算単価				378,000	合意率 0.9275
	*** B単- 544号 ***					
000544	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =0° 48' 22", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =0° 48' 22", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 280号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 545号 ***					
000545	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =1° 20' 36", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =1° 20' 36", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 281号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 546号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000546	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 282号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 547号 ***					
000547	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365,,	(〃) 1,000	本	429,000	(〃) 429,000	S単 283号
	合 計				(〃) 429,000	
	単 価				(〃) 397,898	
	官積算単価				429,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 548号 ***					
000548	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421,,	(〃) 1,000	本	364,000	(〃) 364,000	S単 284号
	合 計				(〃) 364,000	
	単 価				(〃) 337,610	
	官積算単価				364,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 549号 ***					
000549	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	558,000	(〃) 558,000	S単 285号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 550号 ***					
000550	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	558,000	(〃) 558,000	S単 286号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 551号 ***					
000551	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384,,	(〃) 1,000	本	432,000	(〃) 432,000	S単 287号
	合 計				(〃) 432,000	
	単 価				(〃) 400,680	
	官積算単価				432,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 552号 ***					
000552	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417,,	(〃) 1.000	本		(〃) 363,000	S単 288号
	合 計				(〃) 363,000	
	単 価				(〃) 336,683	
	官積算単価				363,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 553号 ***					
000553	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448,,	(〃) 1.000	本		(〃) 367,000	S単 289号
	合 計				(〃) 367,000	
	単 価				(〃) 340,393	
	官積算単価				367,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 554号 ***					
000554	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330,,	(〃) 1.000	本		(〃) 351,000	S単 290号
	合 計				(〃) 351,000	
	単 価				(〃) 325,553	
	官積算単価				351,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 555号 ***					
000555	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1.000	本		(〃) 633,000	S単 291号
	合 計				(〃) 633,000	
	単 価				(〃) 587,108	
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 556号 ***					
000556	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1.000	本		(〃) 558,000	S単 292号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 557号 ***					
000557	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1.000	本		(〃) 558,000	S単 293号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 558号 ***					
000558	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 08''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 08''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1.000	本		(〃) 633,000	S単 294号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 633,000	
	単 価				(") 587,108	
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単一 559号 ***					
000559	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 14' 00", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 14' 00", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 295号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 560号 ***					
000560	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 56", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 56", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 296号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 561号 ***					
000561	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 26' 15", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 26' 15", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	440,000	(") 440,000	S単 297号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 562号 ***					
000562	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 41' 04", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 41' 04", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 298号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 563号 ***					
000563	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 34' 02", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 34' 02", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 299号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 564号 ***					
000564	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 18", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 18", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 300号
	合 計				(") 365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 565号 ***					
000565	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 52' 49", 1000A×6.0×2430		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 52' 49", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	365,000	(〃) S単 301号
	合 計				365,000	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 566号 ***					
000566	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 19' 59", 1000A×6.0×2430		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 19' 59", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	440,000	(〃) S単 302号
	合 計				440,000	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 567号 ***					
000567	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 21' 57", 1000A×6.0×2430		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 21' 57", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	365,000	(〃) S単 303号
	合 計				365,000	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 568号 ***					
000568	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 19' 55", 1000A×6.0×2430		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 19' 55", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	365,000	(〃) S単 304号
	合 計				365,000	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 569号 ***					
000569	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 41' 00", 1000A×6.0×2430		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 41' 00", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	365,000	(〃) S単 305号
	合 計				365,000	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 570号 ***					
000570	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 46", 1000A×6.0×2430		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 46", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	365,000	(〃) S単 306号
	合 計				365,000	
	単 価				338,538	

事業名	川南原国営施設急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 571号 ***					
000571	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 21′ 09″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 21′ 09″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 307号
					(〃)	
	合 計				440,000	
					(〃)	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 572号 ***					
000572	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 16′ 09″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 16′ 09″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 308号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 573号 ***					
000573	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 27′ 16″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ﾀﾞﾗウトﾎｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 27′ 16″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 309号
					(〃)	
	合 計				440,000	
					(〃)	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 574号 ***					
000574	鋼管 (両ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸ 1=3° 10′ 17″ , ̸ 2=3° 52′ 57″ , 1000A×6.		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (両ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸ 1=3° 10′ 17″ , ̸ 2=3° 52′ 57″ , 1000A×6.,,	(〃) 1,000	本	348,000	(〃) 348,000	S単 310号
					(〃)	
	合 計				348,000	
					(〃)	
	単 価				322,770	
	官積算単価				348,000	合意率 0.9275
	*** B単— 575号 ***					
000575	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=3° 52′ 57″ , 1000A×6.0×2221		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=3° 52′ 57″ , 1000A×6.0×2221,,	(〃) 1,000	本	344,000	(〃) 344,000	S単 311号
					(〃)	
	合 計				344,000	
					(〃)	
	単 価				319,060	
	官積算単価				344,000	合意率 0.9275
	*** B単— 576号 ***					
000576	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=2° 30′ 38″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, ̸=2° 30′ 38″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 312号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 577号 ***					
000577	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 11' 53", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 11' 53", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 313号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 578号 ***					
000578	鋼管 (ｸﾞﾗｵｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 40' 21", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｵｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 40' 21", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 314号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 579号 ***					
000579	鋼管 (ｸﾞﾗｵｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=1° 45' 13", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｵｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=1° 45' 13", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 315号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 580号 ***					
000580	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 18' 35", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 18' 35", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 316号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 581号 ***					
000581	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 25' 56", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 25' 56", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 317号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 582号 ***					
000582	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 30' 23", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 30' 23", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 318号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 583号 ***					
000583	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 58' 10", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 58' 10", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 319号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 584号 ***					
000584	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ=1° 19' 49", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ=1° 19' 49", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	440,000	(") 440,000	S単 320号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単- 585号 ***					
000585	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 30' 40", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 30' 40", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 321号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 586号 ***					
000586	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 43' 21", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 43' 21", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 322号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 587号 ***					
000587	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 15' 29", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ=0° 15' 29", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 323号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 588号 ***					
000588	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ=1° 06' 48", 1000A×6.0×2459		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ=1° 06' 48", 1000A×6.0×2459,,	(") 1.000	本	445,000	(") 445,000	S単 324号
	合 計				(") 445,000	
	単 価				(") 412,738	
	官積算単価				445,000	合意率 0.927501
	*** B単- 589号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000589	鋼管 (短管)				(")	歩A
	STW400, 1000A×6.0×1656		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (短管)	(")			(")	
	STW400, 1000A×6.0×1656,,	1.000	本	214,000	214,000	S単 325号
	合 計				(")	
					214,000	
	単 価				(")	
					198,485	
	官積算単価				214,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 590号 ***					
000590	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾙ付短管)				(")	歩A
	STW400, 1000A×6.0×2477		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾙ付短管)	(")			(")	
	STW400, 1000A×6.0×2477,,	1.000	本	436,000	436,000	S単 326号
	合 計				(")	
					436,000	
	単 価				(")	
					404,390	
	官積算単価				436,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 591号 ***					
000591	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾙ付短管)				(")	歩A
	STW400, 1000A×6.0×1557		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾙ付短管)	(")			(")	
	STW400, 1000A×6.0×1557,,	1.000	本	307,000	307,000	S単 327号
	合 計				(")	
					307,000	
	単 価				(")	
					284,743	
	官積算単価				307,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 592号 ***					
000592	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)				(")	歩A
	STW400, θ=0° 33' 04", 1000A×6.0×2430		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)	(")			(")	
	STW400, θ=0° 33' 04", 1000A×6.0×2430,,	1.000	本	440,000	440,000	S単 328号
	合 計				(")	
					440,000	
	単 価				(")	
					408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 593号 ***					
000593	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)				(")	歩A
	STW400, θ=0° 45' 22", 1000A×6.0×2430		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)	(")			(")	
	STW400, θ=0° 45' 22", 1000A×6.0×2430,,	1.000	本	365,000	365,000	S単 329号
	合 計				(")	
					365,000	
	単 価				(")	
					338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 594号 ***					
000594	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)				(")	歩A
	STW400, θ=0° 22' 47", 1000A×6.0×2430		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)	(")			(")	
	STW400, θ=0° 22' 47", 1000A×6.0×2430,,	1.000	本	365,000	365,000	S単 330号
	合 計				(")	
					365,000	
	単 価				(")	
					338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 595号 ***					
000595	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)				(")	歩A
	STW400, θ=0° 24' 54", 1000A×6.0×2430		本		1.000 本	当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 54''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 331号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 596号 ***					
000596	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416,,	(〃) 1.000	本	363,000	(〃) 363,000	S単 332号
	合 計				(〃) 363,000	
	単 価				(〃) 336,683	
	官積算単価				363,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 597号 ***					
000597	鋼管 (斜ラクトホ-ル付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (斜ラクトホ-ル付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 333号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 598号 ***					
000598	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 334号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 599号 ***					
000599	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379,,	(〃) 1.000	本	357,000	(〃) 357,000	S単 335号
	合 計				(〃) 357,000	
	単 価				(〃) 331,118	
	官積算単価				357,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 600号 ***					
000600	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2=3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2=3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.,,	(〃) 1.000	本	388,000	(〃) 388,000	S単 336号
	合 計				(〃) 388,000	
	単 価				(〃) 359,870	
	官積算単価				388,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 601号 ***					
000601	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 337号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 602号 ***					
000602	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 338号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 603号 ***					
000603	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204,,	(") 1,000	本	402,000	(") 402,000	S単 339号
	合 計				(") 402,000	
	単 価				(") 372,855	
	官積算単価				402,000	合意率 0.9275
	*** B単一 604号 ***					
000604	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2=3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2=3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.,,	(") 1,000	本	409,000	(") 409,000	S単 340号
	合 計				(") 409,000	
	単 価				(") 379,348	
	官積算単価				409,000	合意率 0.927501
	*** B単一 605号 ***					
000605	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 341号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 606号 ***					
000606	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 342号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 607号 ***					
000607	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 343号
	合 計				(") 365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 608号 ***					
000608	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 344号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 609号 ***					
000609	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350,,	(〃) 1,000	本	426,000	(〃) 426,000	S単 345号
	合 計				(〃) 426,000	
	単 価				(〃) 395,115	
	官積算単価				426,000	合意率 0.9275
	*** B単— 610号 ***					
000610	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438,,	(〃) 1,000	本	366,000	(〃) 366,000	S単 346号
	合 計				(〃) 366,000	
	単 価				(〃) 339,465	
	官積算単価				366,000	合意率 0.9275
	*** B単— 611号 ***					
000611	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	558,000	(〃) 558,000	S単 347号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単— 612号 ***					
000612	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	558,000	(〃) 558,000	S単 348号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単— 613号 ***					
000613	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	633,000	(〃) 633,000	S単 349号
	合 計				(〃) 633,000	
	単 価				(〃) 587,108	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単一 614号 ***					
000614	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507,,	(〃) 1,000	本	375,000	(〃) 375,000	S単 350号
	合 計				(〃) 375,000	
	単 価				(〃) 347,813	
	官積算単価				375,000	合意率 0.927501
	*** B単一 615号 ***					
000615	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 08' 56''$, 1000A×6.0×2128		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 08' 56''$, 1000A×6.0×2128,,	(〃) 1,000	本	324,000	(〃) 324,000	S単 351号
	合 計				(〃) 324,000	
	単 価				(〃) 300,510	
	官積算単価				324,000	合意率 0.9275
	*** B単一 616号 ***					
000616	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 20' 54''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 20' 54''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	558,000	(〃) 558,000	S単 352号
	合 計				(〃) 558,000	
	単 価				(〃) 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単一 617号 ***					
000617	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 19' 02''$, 1000A×6.0×4860		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 19' 02''$, 1000A×6.0×4860,,	(〃) 1,000	本	633,000	(〃) 633,000	S単 353号
	合 計				(〃) 633,000	
	単 価				(〃) 587,108	
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単一 618号 ***					
000618	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 23' 13''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 23' 13''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 354号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 619号 ***					
000619	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 16' 36''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 16' 36''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 355号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 620号 ***					
000620	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 22' 41", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 22' 41", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 356号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 621号 ***					
000621	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 25' 05", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 25' 05", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 357号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 622号 ***					
000622	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 45' 27", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 45' 27", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	440,000	(") 440,000	S単 358号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 623号 ***					
000623	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 35' 27", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 35' 27", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 359号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 624号 ***					
000624	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 15' 09", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 15' 09", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 360号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 625号 ***					
000625	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 37", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 37", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 361号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 626号 ***					
000626	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 15", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 15", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 362号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単- 627号 ***					
000627	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 29' 05", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 29' 05", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 363号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 628号 ***					
000628	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 18' 21", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 18' 21", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 364号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 629号 ***					
000629	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 45", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 45", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 365号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 630号 ***					
000630	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 38' 06", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 38' 06", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 366号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 631号 ***					
000631	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 26", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 15' 26", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 367号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単- 632号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000632	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430,,	() 1.000	本	365,000	() 365,000	S単 368号
	合 計				() 365,000	
	単 価				() 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 633号 ***					
000633	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430,,	() 1.000	本	365,000	() 365,000	S単 369号
	合 計				() 365,000	
	単 価				() 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 634号 ***					
000634	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430,,	() 1.000	本	365,000	() 365,000	S単 370号
	合 計				() 365,000	
	単 価				() 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 635号 ***					
000635	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430,,	() 1.000	本	440,000	() 440,000	S単 371号
	合 計				() 440,000	
	単 価				() 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 636号 ***					
000636	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2=2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2=2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.,,	() 1.000	本	274,000	() 274,000	S単 372号
	合 計				() 274,000	
	単 価				() 254,135	
	官積算単価				274,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 637号 ***					
000637	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101,,	() 1.000	本	318,000	() 318,000	S単 373号
	合 計				() 318,000	
	単 価				() 294,945	
	官積算単価				318,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 638号 ***					
000638	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430		本		() 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 374号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 639号 ***					
000639	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 375号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 640号 ***					
000640	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 376号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 641号 ***					
000641	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 377号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 642号 ***					
000642	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 378号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 643号 ***					
000643	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 379号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 644号 ***					
000644	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 380号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 645号 ***					
000645	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 381号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 646号 ***					
000646	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	440,000	(") 440,000	S単 382号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 647号 ***					
000647	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 383号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 648号 ***					
000648	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 384号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 649号 ***					
000649	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 385号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 650号 ***					
000650	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 386号
	合 計				(") 365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 651号 ***					
000651	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570,,	(〃) 1,000	本	247,000	(〃) 247,000	S単 387号
	合 計				(〃) 247,000	
	単 価				(〃) 229,093	
	官積算単価				247,000	合意率 0.927502
	*** B単— 652号 ***					
000652	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891,,	(〃) 1,000	本	229,000	(〃) 229,000	S単 388号
	合 計				(〃) 229,000	
	単 価				(〃) 212,398	
	官積算単価				229,000	合意率 0.927502
	*** B単— 653号 ***					
000653	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 389号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 654号 ***					
000654	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 390号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 655号 ***					
000655	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 391号
	合 計				(〃) 440,000	
	単 価				(〃) 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 656号 ***					
000656	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 392号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 657号 ***					
000657	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399,,	(〃) 1,000	本	357,000	(〃) 357,000	S単 393号
	合 計				(〃) 357,000	
	単 価				(〃) 331,118	
	官積算単価				357,000	合意率 0.927501
	*** B単- 658号 ***					
000658	鋼管 (片テーパ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428,,	(〃) 1,000	本	439,000	(〃) 439,000	S単 394号
	合 計				(〃) 439,000	
	単 価				(〃) 407,173	
	官積算単価				439,000	合意率 0.927501
	*** B単- 659号 ***					
000659	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 18' 25''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 18' 25''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 395号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 660号 ***					
000660	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 18' 10''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 18' 10''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 396号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単- 661号 ***					
000661	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 13' 01''$, 1000A×6.0×2371		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 13' 01''$, 1000A×6.0×2371,,	(〃) 1,000	本	357,000	(〃) 357,000	S単 397号
	合 計				(〃) 357,000	
	単 価				(〃) 331,118	
	官積算単価				357,000	合意率 0.927501
	*** B単- 662号 ***					
000662	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 13' 01''$, $\theta 2=2^{\circ} 32' 01''$, 1000A×6.		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 13' 01''$, $\theta 2=2^{\circ} 32' 01''$, 1000A×6.,,	(〃) 1,000	本	399,000	(〃) 399,000	S単 398号
	合 計				(〃) 399,000	
	単 価				(〃) 370,073	
	官積算単価				399,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 663号 ***					
000663	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 399号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 664号 ***					
000664	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223,,	(〃) 1.000	本	405,000	(〃) 405,000	S単 400号
	合 計				(〃) 405,000	
	単 価				(〃) 375,638	
	官積算単価				405,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 665号 ***					
000665	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486,,	(〃) 1.000	本	372,000	(〃) 372,000	S単 401号
	合 計				(〃) 372,000	
	単 価				(〃) 345,030	
	官積算単価				372,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 666号 ***					
000666	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 402号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 667号 ***					
000667	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 403号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 668号 ***					
000668	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 404号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 669号 ***					
000669	鋼管 (片テーパ－付短管) STW400, θ =0° 16' 50", 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ－付短管) STW400, θ =0° 16' 50", 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 405号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単－ 670号 ***					
000670	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ－付短管) STW400, θ =2° 38' 38", 1000A×6.0×2416		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ－付短管) STW400, θ =2° 38' 38", 1000A×6.0×2416,,	(") 1.000	本	437,000	(") 437,000	S単 406号
	合 計				(") 437,000	
	単 価				(") 405,318	
	官積算単価				437,000	合意率 0.927501
	*** B単－ 671号 ***					
000671	鋼管 (片テーパ－付短管) STW400, θ =2° 38' 38", 1000A×6.0×2128		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ－付短管) STW400, θ =2° 38' 38", 1000A×6.0×2128,,	(") 1.000	本	324,000	(") 324,000	S単 407号
	合 計				(") 324,000	
	単 価				(") 300,510	
	官積算単価				324,000	合意率 0.9275
	*** B単－ 672号 ***					
000672	鋼管 (片テーパ－付直管) STW400, θ =3° 47' 51", 1000A×6.0×4860		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ－付直管) STW400, θ =3° 47' 51", 1000A×6.0×4860,,	(") 1.000	本	558,000	(") 558,000	S単 408号
	合 計				(") 558,000	
	単 価				(") 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単－ 673号 ***					
000673	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ－付直管) STW400, θ =0° 38' 28", 1000A×6.0×4860		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰﾙ付片テーパ－付直管) STW400, θ =0° 38' 28", 1000A×6.0×4860,,	(") 1.000	本	633,000	(") 633,000	S単 409号
	合 計				(") 633,000	
	単 価				(") 587,108	
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単－ 674号 ***					
000674	鋼管 (片テーパ－付短管) STW400, θ =3° 05' 49", 1000A×6.0×2559		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ－付短管) STW400, θ =3° 05' 49", 1000A×6.0×2559,,	(") 1.000	本	382,000	(") 382,000	S単 410号
	合 計				(") 382,000	
	単 価				(") 354,305	
	官積算単価				382,000	合意率 0.9275
	*** B単－ 675号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000675	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×1991		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×1991,,	() 1.000	本	303,000	() 303,000	S単 411号
	合 計				() 303,000	
	単 価				() 281,033	
	官積算単価				303,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 676号 ***					
000676	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 21''$, 1000A×6.0×4860		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 21''$, 1000A×6.0×4860,,	() 1.000	本	633,000	() 633,000	S単 412号
	合 計				() 633,000	
	単 価				() 587,108	
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 677号 ***					
000677	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 39''$, 1000A×6.0×4860		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 39''$, 1000A×6.0×4860,,	() 1.000	本	558,000	() 558,000	S単 413号
	合 計				() 558,000	
	単 価				() 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 678号 ***					
000678	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860,,	() 1.000	本	558,000	() 558,000	S単 414号
	合 計				() 558,000	
	単 価				() 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 679号 ***					
000679	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860,,	() 1.000	本	558,000	() 558,000	S単 415号
	合 計				() 558,000	
	単 価				() 517,546	
	官積算単価				558,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 680号 ***					
000680	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860		本		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾍﾞｰｽ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860,,	() 1.000	本	633,000	() 633,000	S単 416号
	合 計				() 633,000	
	単 価				() 587,108	
	官積算単価				633,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 681号 ***					
000681	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430		本		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 417号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 682号 ***					
000682	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 418号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 683号 ***					
000683	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	440,000	(") 440,000	S単 419号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 684号 ***					
000684	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 420号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 685号 ***					
000685	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 421号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 686号 ***					
000686	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 422号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 687号 ***					
000687	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 18''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 18''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1.000	本	365,000	(") 365,000	S単 423号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 688号 ***					
000688	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 31", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 31", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	440,000	(") 440,000	S単 424号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 689号 ***					
000689	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 25' 15", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 25' 15", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 425号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 690号 ***					
000690	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 31' 10", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 31' 10", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 426号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 691号 ***					
000691	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 51' 17", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 51' 17", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 427号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 692号 ***					
000692	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 14", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 14", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	440,000	(") 440,000	S単 428号
	合 計				(") 440,000	
	単 価				(") 408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単一 693号 ***					
000693	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 37' 58", 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 37' 58", 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 429号
	合 計				(") 365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 694号 ***					
000694	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 54' 55''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 54' 55''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 430号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 695号 ***					
000695	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 56' 37''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 56' 37''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 431号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 696号 ***					
000696	鋼管 (両テハ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 06' 49''$, $\theta 2=5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (両テハ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 06' 49''$, $\theta 2=5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.,,	(") 1,000	本	425,000	(") 425,000	S単 432号
	合 計				(") 425,000	
	単 価				(") 394,188	
	官積算単価				425,000	合意率 0.927501
	*** B単— 697号 ***					
000697	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.0×1818		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.0×1818,,	(") 1,000	本	262,000	(") 262,000	S単 433号
	合 計				(") 262,000	
	単 価				(") 243,005	
	官積算単価				262,000	合意率 0.9275
	*** B単— 698号 ***					
000698	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 29''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 29''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 434号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 699号 ***					
000699	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 24''$, 1000A×6.0×2430		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テハ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 24''$, 1000A×6.0×2430,,	(") 1,000	本	365,000	(") 365,000	S単 435号
	合 計				(") 365,000	
	単 価				(") 338,538	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 700号 ***					
000700	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=1° 48′ 23″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=1° 48′ 23″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 436号
					(〃)	
	合 計				440,000	
					(〃)	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275
	*** B単— 701号 ***					
000701	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 32′ 02″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 32′ 02″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 437号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 702号 ***					
000702	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 39′ 05″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 39′ 05″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 438号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 703号 ***					
000703	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 18′ 57″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 18′ 57″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 439号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 704号 ***					
000704	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 32′ 35″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 32′ 35″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 440号
					(〃)	
	合 計				365,000	
					(〃)	
	単 価				338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単— 705号 ***					
000705	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 16′ 21″ , 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, ̸=0° 16′ 21″ , 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1,000	本	440,000	(〃) 440,000	S単 441号
					(〃)	
	合 計				440,000	
					(〃)	
	単 価				408,100	
	官積算単価				440,000	合意率 0.9275

事業名	川南原国営施設急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 706号 ***					
000706	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 03' 28", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 03' 28", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 442号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 707号 ***					
000707	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 45", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 45", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 443号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 708号 ***					
000708	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 56' 00", 1000A×6.0×2430		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 56' 00", 1000A×6.0×2430,,	(〃) 1.000	本	365,000	(〃) 365,000	S単 444号
	合 計				(〃) 365,000	
	単 価				(〃) 338,538	
	官積算単価				365,000	合意率 0.927501
	*** B単一 709号 ***					
000709	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 47' 04", 1000A×6.0×2821		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 47' 04", 1000A×6.0×2821,,	(〃) 1.000	本	505,000	(〃) 505,000	S単 445号
	合 計				(〃) 505,000	
	単 価				(〃) 468,388	
	官積算単価				505,000	合意率 0.9275
	*** B単一 710号 ***					
000710	鋼管滑動防止対策工		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00207	鋼管滑動防止対策工 固定金具4個/1箇所	(〃) 1.000	箇所	69,627	(〃) 69,627	T単 60号
	合 計				(〃) 69,627	
	単 価				(〃) 64,579	
	官積算単価				69,627	合意率 0.927504
	*** B単一 711号 ***					
000711	資材運搬 管材仮置き場～1号ヤード, L=3.3km		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00200	資材運搬 資材置場～1号ヤード	(〃) 1.000	ton	3,439	(〃) 3,439	T単 53号
	合 計				(〃) 3,439	
	単 価				(〃) 3,189	
	官積算単価				3,439	合意率 0.927404

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 712号 ***					
000712	資材運搬 管材仮置き場～4号ヤード, L=2.3km		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
T00201	資材運搬 資材置場～4号ヤード	(") 1,000	ton	2,594	(") 2,594	T単 54号
	合 計				(") 2,594	
	単 価				(") 2,406	
	官積算単価				2,594	合意率 0.927626
	*** B単ー 713号 ***					
000713	資材運搬 管材仮置き場～3号工用道路入口, L=2.0km		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
T00202	資材運搬 資材置場～3号工用道路入口	(") 1,000	ton	2,287	(") 2,287	T単 55号
	合 計				(") 2,287	
	単 価				(") 2,121	
	官積算単価				2,287	合意率 0.92757
	*** B単ー 714号 ***					
000714	機械小運搬 上流水槽 (1号ヤード～2号ヤード), L=90m		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
T00205	機械小運搬 (鋼管) 鋼管類, L=100m未満	(") 1,000	ton	6,091	(") 6,091	T単 58号
	合 計				(") 6,091	
	単 価				(") 5,649	
	官積算単価				6,091	合意率 0.927433
	*** B単ー 715号 ***					
000715	機械小運搬 下流水槽 (3号工用道路入口～下流水槽), L=207m		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
T00206	機械小運搬 (鋼管) 鋼管類, L=250m未満	(") 1,000	ton	7,668	(") 7,668	T単 59号
	合 計				(") 7,668	
	単 価				(") 7,112	
	官積算単価				7,668	合意率 0.927522
	*** B単ー 716号 ***					
000716	異形管 (鋼製継輪) STW400, プラスチック被覆, φ1028mm×6.0×300		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	異形管 (鋼製継輪) STW400, プラスチック被覆, φ1028mm×6.0×300,,	(") 1,000	本	182,000	(") 182,000	S単 449号
	合 計				(") 182,000	
	単 価				(") 168,805	
	官積算単価				182,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 717号 ***					
000717	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1514		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1514,,	(") 1,000	本	207,000	(") 207,000	S単 450号
	合 計				(") 207,000	
	単 価				(") 191,993	
	官積算単価				207,000	合意率 0.927502
	*** B単ー 718号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000718	鋼管 (短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×1520		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (短管)	(〃)			(〃)	
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×1520,,	1.000	本	208,000	208,000	S単 451号
	合 計				(〃)	
					208,000	
	単 価				(〃)	
					192,920	
	官積算単価				208,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 719号 ***					
000719	鋼管 (片テーパ-付短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗ被覆,θ=0° 48' 47",1000A×6.0×1918		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管)	(〃)			(〃)	
	STW400,ﾌﾟﾗ被覆,θ=0° 48' 47",1000A×6.0×1918,,	1.000	本	293,000	293,000	S単 452号
	合 計				(〃)	
					293,000	
	単 価				(〃)	
					271,758	
	官積算単価				293,000	合意率 0.927501
	*** B単ー 720号 ***					
000720	鋼管 (短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×1481		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (短管)	(〃)			(〃)	
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×1481,,	1.000	本	205,000	205,000	S単 453号
	合 計				(〃)	
					205,000	
	単 価				(〃)	
					190,138	
	官積算単価				205,000	合意率 0.927502
	*** B単ー 721号 ***					
000721	鋼管 (短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×1500		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (短管)	(〃)			(〃)	
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×1500,,	1.000	本	206,000	206,000	S単 454号
	合 計				(〃)	
					206,000	
	単 価				(〃)	
					191,065	
	官積算単価				206,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 722号 ***					
000722	鋼管 (片テーパ-付短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗ被覆,θ=0° 25' 50",1000A×6.0×2021		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管)	(〃)			(〃)	
	STW400,ﾌﾟﾗ被覆,θ=0° 25' 50",1000A×6.0×2021,,	1.000	本	316,000	316,000	S単 455号
	合 計				(〃)	
					316,000	
	単 価				(〃)	
					293,090	
	官積算単価				316,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 723号 ***					
000723	鋼管 (短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×2416		本		1.000 本	当たり算出
S02116	鋼管 (短管)	(〃)			(〃)	
	STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×2416,,	1.000	本	340,000	340,000	S単 456号
	合 計				(〃)	
					340,000	
	単 価				(〃)	
					315,350	
	官積算単価				340,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 724号 ***					
000724	鋼管 (片テーパ-付短管)				(〃)	歩A
	STW400,ﾌﾟﾗ被覆,θ=0° 42' 43",1000A×6.0×1993		本		1.000 本	当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, 7'ラ被覆, $\theta=0^{\circ} 42' 43''$, 1000A×6.0×1993, ,	(") 1.000	本		(") 304,000	S単 457号
	合 計				(") 304,000	
	単 価				(") 281,960	
	官積算単価				304,000	合意率 0.9275
	*** B単ー 725号 ***					
000725	基礎砕石工 t=15cm, RC-40		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 1.000	m ²		(") 1,462	S単 466号
	合 計				(") 1,462	
	単 価				(") 1,356	
	官積算単価				1,462	合意率 0.927492
	*** B単ー 726号 ***					
000726	人力排水工 発動発電機(長期割引あり)		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S16002	工事用水中ポンプ [普通型(潜水ポンプ)] , 口径80mm 全揚程30m, 交替制補正対象外	(") 4.690	日		(") 3,771	S単 156号
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA	(") 4.690	日		(") 25,500	S単 167号
S18112	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 8.79日	(") 115.000	m		(") 145,360	S単 198号
T00104	人力排水工	(") 1.000	式		(") 564,840	T単 43号
	合 計				(") 739,471	
	単 価				(") 685,860	
	官積算単価				739,471	合意率 0.927501
	*** B単ー 727号 ***					
000727	表土剥ぎ 耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(") 1.000	m ²		(") 75	S単 144号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²		(") 26	S単 146号
	合 計				(") 101	
	単 価				(") 93	
	官積算単価				101	合意率 0.923913
	*** B単ー 728号 ***					
000728	購入土運搬 土砂, DT4ton, L=2.4km		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 良好	(") 1.000	m ³		(") 1,297	S単 259号
	合 計				(") 1,297	
	単 価				(") 1,203	
	官積算単価				1,297	合意率 0.92732
	*** B単ー 729号 ***					
000729	表土剥ぎ 耕地, t=300, 掘削・埋戻・耕起		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(") 1.000	m ²		(") 75	S単 144号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²		(") 26	S単 146号
	合 計				(") 101	
	単 価				(") 93	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				101	合意率 0.923913
	*** B単— 730号 ***					
000730	購入土運搬 土砂,DT4ton, L=2.3km		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01032	クアンフトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(〃) 1.000	m3	1,297	(〃) 1,297	S単 259号
	合 計				(〃) 1,297	
	単 価				(〃) 1,203	
	官積算単価				1,297	合意率 0.92732
	*** B単— 731号 ***					
000731	表土剥ぎ 耕地,t=300,掘削・埋戻・耕起		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし	(〃) 1.000	m ²	75	(〃) 75	S単 144号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(〃) 1.000	m ²	26	(〃) 26	S単 146号
	合 計				(〃) 101	
	単 価				(〃) 93	
	官積算単価				101	合意率 0.923913
	*** B単— 732号 ***					
000732	表土剥ぎ 耕地,t=300,掘削・埋戻・耕起		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし	(〃) 1.000	m ²	75	(〃) 75	S単 144号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(〃) 1.000	m ²	26	(〃) 26	S単 146号
	合 計				(〃) 101	
	単 価				(〃) 93	
	官積算単価				101	合意率 0.923913
	*** B単— 733号 ***					
000733	表土仮置運搬 土砂、不整地運搬車、L=71m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	仮置き運搬 80m以下	(〃) 1.000	m3	342	(〃) 342	S単 260号
	合 計				(〃) 342	
	単 価				(〃) 317	
	官積算単価				342	合意率 0.92638
	*** B単— 734号 ***					
000734	表土戻し積込 土砂、ルーズ、BH0.45m3級		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1.000	m3	305	(〃) 305	S単 219号
	合 計				(〃) 305	
	単 価				(〃) 283	
	官積算単価				305	合意率 0.926315
	*** B単— 735号 ***					
000735	表土戻し運搬 土砂、不整地運搬車、L=81m		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S01034	表土戻し運搬 180m以下	(〃) 1.000	m3	455	(〃) 455	S単 13号
	合 計				(〃) 455	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(〃) 422	
	官積算単価				455	合意率 0.928406
	*** B単— 736号 ***					
000736	購入土				(〃)	歩A
	山土		m3		1.000 m3	当たり算出
J03207	山土	(〃) 1.000	m3	2,100	(〃) 2,100	
	合 計				(〃) 2,100	
	単 価				(〃) 1,948	
	官積算単価				2,100	合意率 0.927619
	*** B単— 737号 ***					
000737	購入土運搬				(〃)	歩A
	土砂,DT4ton,L=2.3km		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	タンブトラック運搬(特殊)	(〃)			(〃)	
	土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	1,297	(〃) 1,297	S単 259号
	合 計				(〃) 1,297	
	単 価				(〃) 1,203	
	官積算単価				1,297	合意率 0.92732
	*** B単— 738号 ***					
000738	6号ヤード造成				(〃)	歩A
	土砂,整地,BH0.45		m3		1.000 m3	当たり算出
T00203	整地	(〃)			(〃)	
	BH0.45	1.000	m3	176	(〃) 176	T単 56号
	合 計				(〃) 176	
	単 価				(〃) 163	
	官積算単価				176	合意率 0.92638
	*** B単— 739号 ***					
000739	整形仕上げ工 (法面)				(〃)	歩A
	盛土法面整形,BH0.45		m2		1.000 m2	当たり算出
T00204	盛土法面整形	(〃)			(〃)	
	BH0.45	1.000	m3	790	(〃) 790	T単 57号
	合 計				(〃) 790	
	単 価				(〃) 733	
	官積算単価				790	合意率 0.927777
	*** B単— 740号 ***					
000740	くい丸太 (松)				(〃)	歩A
	L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む		本		1.000 本	当たり算出
S02116	くい丸太 (松)	(〃)			(〃)	
	L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む,,	1.000	本	2,130	(〃) 2,130	S単 459号
	合 計				(〃) 2,130	
	単 価				(〃) 1,976	
	官積算単価				2,130	合意率 0.927699
	*** B単— 741号 ***					
000741	土のう材料				(〃)	歩A
	購入土,シラス		m3		1.000 m3	当たり算出
J03208	購入土	(〃) 1.000	m3	3,700	(〃) 3,700	
	合 計				(〃) 3,700	
	単 価				(〃) 3,432	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,700	合意率 0.927567
	*** B単ー 742号 ***					
000742	くい丸太 (松) L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	くい丸太 (松) L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む,,	(〃) 1,000	本	2,130	(〃) 2,130	S単 459号
					(〃) 2,130	
	合 計				(〃) 1,976	
	単 価				(〃) 1,976	
	官積算単価				2,130	合意率 0.927699
	*** B単ー 743号 ***					
000743	埋戻し 構造物周辺		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	(〃) 1,000	m3	2,339	(〃) 2,339	S単 16号
					(〃) 2,339	
	合 計				(〃) 2,169	
	単 価				(〃) 2,169	
	官積算単価				2,339	合意率 0.92748
	*** B単ー 744号 ***					
000744	コンクリート削孔 無筋コンクリート		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	(〃) 1,000	本	4,550	(〃) 4,550	S単 261号
					(〃) 4,550	
	合 計				(〃) 4,220	
	単 価				(〃) 4,220	
	官積算単価				4,550	合意率 0.927539
	*** B単ー 745号 ***					
000745	高圧洗浄 14.7Mpa		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa	(〃) 1,000	m ²	1,431	(〃) 1,431	S単 463号
					(〃) 1,431	
	合 計				(〃) 1,328	
	単 価				(〃) 1,328	
	官積算単価				1,431	合意率 0.927843
	*** B単ー 746号 ***					
000746	補強コンクリート 21N-12-25(20),高炉(B),w/c60%		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 1,000	m3	34,280	(〃) 34,280	S単 247号
					(〃) 34,280	
	合 計				(〃) 31,794	
	単 価				(〃) 31,794	
	官積算単価				34,280	合意率 0.927492
	*** B単ー 747号 ***					
000747	型枠工 一般型枠,無筋コンクリート		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	9,254	(〃) 9,254	S単 248号
					(〃) 9,254	
	合 計				(〃) 8,583	
	単 価				(〃) 8,583	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,254	合意率 0.927544
	*** B単ー 748号 ***					
000748	鉄筋加工組立 D13, SD295, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(") 1,000	ton	163,415	(") 163,415	S単 115号
	合 計				(") 163,415	
	単 価				(") 151,567	
	官積算単価				163,415	合意率 0.9275
	*** B単ー 749号 ***					
000749	鉄筋加工組立 D19, SD345, 一般構造物 (切梁無し), 10t以上		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	(") 1,000	ton	166,505	(") 166,505	S単 117号
	合 計				(") 166,505	
	単 価				(") 154,433	
	官積算単価				166,505	合意率 0.9275
	*** B単ー 750号 ***					
000750	接着系アンカー D19用		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 φ24, 200mm	(") 1,000	孔	887.4	(") 887	S単 461号
S02116	ケミカルアンカレッジンカプセル R-19N, 外径19×長153mm, ガラス管,,	(") 1,000	本	598	(") 598	S単 460号
					(") 1,485	
	合 計				(") 1,377	
	単 価					
	官積算単価				1,485	合意率 0.927483
	*** B単ー 751号 ***					
000751	薬液注入工 二重管ストレナ工法, 2セット, 500KL未満, 50本		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレナ工法, 2セット,	(") 1,000	現場	470,447	(") 470,447	S単 121号
S04033	薬液注入工 (二重管ストレナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.98m, 1.06m, 0.42m, 1.95m, 452.42L	(") 50,000	本	54,836	(") 2,741,800	S単 462号
					(") 3,212,247	
	合 計				(") 2,933,741	
	単 価					
	官積算単価				3,212,247	合意率 0.927501
	*** B単ー 752号 ***					
000752	掘削 床堀, 土砂, 小規模, BH0.28m3級		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	(") 1,000	m3	2,098	(") 2,098	S単 225号
					(") 2,098	
	合 計				(") 1,946	
	単 価					
	官積算単価				2,098	合意率 0.927319
	*** B単ー 753号 ***					
000753	埋戻し 構造物周辺		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,339	2,339	S単 16号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				2,169	
					(〃)	
	*** B単ー 754号 ***				2,339	合意率 0.92748
000754	埋戻し				(〃)	歩A
	4.0m≦B		m3		1.000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(〃)			(〃)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	235.6	236	S単 228号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				219	
					(〃)	
	*** B単ー 755号 ***				236	合意率 0.926267
000755	充填設備据付撤去工				(〃)	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00208	充填設備据付撤去工	(〃)			(〃)	
		1.000	箇所	174,058	174,058	T単 61号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				174,058	合意率 0.927499
					(〃)	
	*** B単ー 756号 ***				174,058	
000756	運搬				(〃)	歩A
	現場(ﾌﾟﾛｰﾌ)～受取場所,L=42.5km,金属類		回		1.000	回 当たり算出
T00114	運搬	(〃)			(〃)	
	金属類,ﾌﾟﾛｰﾌ,L=42.5km	1.000	回	11,730	11,730	T単 62号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				10,633	
					(〃)	
	*** B単ー 757号 ***				11,730	合意率 0.906472
000757	ブローオフ開口部削孔				(〃)	歩A
	φ150,鉄筋コンクリート		箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00225	コア削孔	(〃)			(〃)	
	Φ150,ブローオフ工	20.580	m	38,519	792,721	T単 72号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				718,569	
					(〃)	
	*** B単ー 758号 ***				792,721	合意率 0.906459
000758	水替工				(〃)	歩A
	2期_排水先変更		式		1.000	式 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)	(〃)			(〃)	
	口径 100mm,あり	4.000	箇所	55,061	220,244	S単 177号
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(〃)			(〃)	
	185,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり	2.000	箇所	1,779,009	3,558,018	S単 174号
S18112	低圧移動電線	(〃)			(〃)	
	三相,5.5,設置～損料～撤去,185日	5.000	m	1,336	6,680	S単 488号
S18112	低圧移動電線	(〃)			(〃)	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,91日	10.000	m	1,276	12,760	S単 489号
S18112	低圧移動電線	(〃)			(〃)	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,94日	180.000	m	1,277	229,860	S単 490号
S18001	土のう工	(〃)			(〃)	
	仕拵え～設置～撤去	0.300	m3	30,234	9,070	S単 170号
S18001	土のう工	(〃)			(〃)	
	仕拵え～設置～撤去	0.300	m3	30,234	9,070	S単 170号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(〃)			(〃)	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,071	8,071	S単 486号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(")			(")	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,395	9,395	S単 487号
	合 計				4,063,168	
	単 価				3,523,684	
	官積算単価				4,063,168	合意率 0.90646
	*** B単ー 759号 ***					
000759	コア削孔				(")	歩A
	Φ150		m		1.000 m	当たり算出
T00220	コア削孔	(")			(")	
	Φ150	1.000	m	31,181	31,181	T単 68号
	合 計				31,181	
	単 価				28,264	
	官積算単価				31,181	合意率 0.906459
	*** B単ー 760号 ***					
000760	コア削孔				(")	歩A
	Φ75		m		1.000 m	当たり算出
T00221	コア削孔	(")			(")	
	Φ75	1.000	m	20,028	20,028	T単 69号
	合 計				20,028	
	単 価				18,155	
	官積算単価				20,028	合意率 0.906464
	*** B単ー 761号 ***					
000761	ワイヤーソーイング工				(")	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
T00222	ワイヤーソーイング工	(")			(")	
		1.000	m ²	121,100	121,100	T単 70号
	合 計				121,100	
	単 価				109,772	
	官積算単価				121,100	合意率 0.906456
	*** B単ー 762号 ***					
000762	コンクリート取壊し				(")	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	16,710	16,710	S単 111号
	合 計				16,710	
	単 価				15,147	
	官積算単価				16,710	合意率 0.906484
	*** B単ー 763号 ***					
000763	水替工				(")	歩A
	発動発電機(長期割引無)		式		1.000 式	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	(")			(")	
	1～5台,なし	1.000	箇所	89,251	89,251	S単 485号
S18003	排水ポンプ運転	(")			(")	
	2,常時排水,120以上～450未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	78,163	78,163	S単 484号
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,2.0,設置～損料～撤去,1.08日	36.000	m	1,259	45,324	S単 491号
	合 計				212,738	
	単 価				182,754	
	官積算単価				212,738	合意率 0.906459
	*** B単ー 764号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000764	人力排水工				(")	歩A
	発動発電機(長期割引無)		式		1.000	式 当たり算出
S16002	工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径50mm 全揚程30m 交替制補正対象外	(") 2.000	日	574	(") 1.148	S単 478号
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA	(") 2.000	日	5,438	(") 10.876	S単 482号
S18112	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 2日	(") 36.000	m	1,261	(") 45.396	S単 492号
T00209	人力排水工 中間立坑復旧	(") 2.000	日	181,230	(") 362.460	T単 63号
	合 計				(") 419.880	
	単 価				(") 363.935	
	官積算単価				419.880	合意率 0.90646
	*** B単— 765号 ***					
000765	既設管内清掃工				(")	歩A
	鋼管φ1000, 人力施工, 発動発電機(長期割引無)		m		1.000	m 当たり算出
T00210	既設管内清掃工 人力, 鋼管φ1000, 賃料(長期割引無): 発動発電機	(") 1.000	m	9,018	(") 9.018	T単 64号
	合 計				(") 9.018	
	単 価				(") 8.175	
	官積算単価				9.018	合意率 0.906476
	*** B単— 766号 ***					
000766	既設管内清掃工				(")	歩A
	HPφ1200, 人力施工, 発動発電機(長期割引無)		m		1.000	m 当たり算出
T00213	既設管内清掃工 人力, HPφ1200, 賃料(長期割引無): 発動発電機	(") 1.000	m	4,865	(") 4.865	T単 67号
	合 計				(") 4.865	
	単 価				(") 4.410	
	官積算単価				4.865	合意率 0.906396
	*** B単— 767号 ***					
000767	コア削孔 φ50		m		(") 1.000	歩A m 当たり算出
T00224	コア削孔 Φ50	(") 1.000	m	18,130	(") 18.130	T単 71号
	合 計				(") 18.130	
	単 価				(") 16.434	
	官積算単価				18.130	合意率 0.906434
	*** B単— 768号 ***					
000768	堆積土砂掘削工		m3		(") 1.000	歩A m3 当たり算出
T00211	堆積土砂掘削工	(") 1.000	m3	3,745	(") 3.745	T単 65号
	合 計				(") 3.745	
	単 価				(") 3.395	
	官積算単価				3.745	合意率 0.9065
	*** B単— 769号 ***					
000769	堆積土砂荷上げ工		m3		(") 1.000	歩A m3 当たり算出
T00212	堆積土砂荷上げ工	(") 1.000	m3	5,051	(") 5.051	T単 66号
	合 計				(") 5.051	
	単 価				(") 4.578	
	官積算単価				5.051	合意率 0.906427

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	1,087		歩A・単C
	*** S単ー 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	2,093		歩A・単C
	*** S単ー 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	1,817		歩A・単C
	*** S単ー 4号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	軟岩, 4.0, 3.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	1,817		歩A・単C
	*** S単ー 5号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通		m3	1,092		歩A・単C
	*** S単ー 6号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	軟岩, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	2,554		歩A・単C
	*** S単ー 7号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	2,185		歩A・単C
	*** S単ー 9号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	軟岩, 4.0, 3.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通		m3	1,825		歩A・単C
	*** S単ー 10号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	342		歩A・単C
	*** S単ー 11号 ***					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	455		歩A・単C
	*** S単ー 12号 ***					
S01034	仮置き運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	455		歩A・単C
	*** S単ー 13号 ***					
S01034	表土戻し運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	455		歩A・単C
	*** S単ー 14号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,339		歩A・単C
	*** S単ー 15号 ***					
S01041	流用土埋戻					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,339		歩A・単C
	*** S単ー 16号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)		m3	2,339		歩A・単C
	*** S単ー 17号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)		m3	2,771		歩A・単C
	*** S単ー 18号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	243		歩A・単C
	*** S単ー 19号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m3	666		歩A・単C
	*** S単ー 20号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし		m3	492		歩A・単C
	*** S単ー 21号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体, 3.0~4.0ton, なし		m3	492		歩A・単C
	*** S単ー 22号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体, 0.8~1.1ton, なし		m3	666		歩A・単C
	*** S単ー 23号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス工(本体) 1.5m, A-IV型, 亜鉛メッキ製, 2.0m, 構造物設置 *** S単ー 24号 ***		m	11,554		歩A・単C
S02012	ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製 *** S単ー 25号 ***		組	52,601		歩A・単C
S02014	柵工 柵工 板柵, 0.8, *** S単ー 26号 ***		m	11,208		歩A・単C
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート, 30～50m *** S単ー 27号 ***		m3	1,749		歩A・単C
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m *** S単ー 28号 ***		m3	767		歩A・単C
S02052	石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械, 練積, 控 25cm以上60cm未満, なし *** S単ー 29号 ***		m ²	5,279		歩A・単C
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工 自走式土質改良機設置・撤去工 設置 *** S単ー 30号 ***		回	142,287		歩A・単C
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工 自走式土質改良機設置・撤去工 撤去 *** S単ー 31号 ***		回	98,263		歩A・単C
S02066	安定処理工(自走式土質改良工) 安定処理工(自走式土質改良工) 0.052ton, 礫質土, なし *** S単ー 32号 ***		m3	2,113		歩A・単C
S02066	安定処理工(自走式土質改良工) 安定処理工(自走式土質改良工) 0.052ton, 礫質土, あり *** S単ー 33号 ***		m3	2,082		歩A・単C
S02104	ガス切断 ガス切断 3～7mm *** S単ー 34号 ***		m	1,905		歩A・単C
S02111	先導金具 先導金具 PIP施工 φ1000 4個/組 *** S単ー 35号 ***		供用日	247		歩A・単C
S02111	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊 *** S単ー 36号 ***		日	11,700		歩A・単C
S02111	トータルステーション トータルステーション 1級 *** S単ー 37号 ***		日	990		歩A・単C
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t *** S単ー 39号 ***		日	11,200		歩A・単C
S02112	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊 *** S単ー 40号 ***		日	51,500		歩A・単C
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単ー 41号 ***		人	28,455		歩A・単C
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単ー 42号 ***		人	31,605		歩A・単C
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単ー 43号 ***		人	20,265		歩A・単C
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単ー 44号 ***		人	28,035		歩A・単C
S02115	配管工 配管工 *** S単ー 45号 ***		人	24,465		歩A・単C
S02115	溶接工 溶接工 *** S単ー 45号 ***		人	29,190		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 46号 *** 塗装工					
	塗装工		人	29,295		歩A・単C
S02115	*** S単ー 48号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,650		歩A・単C
S02115	*** S単ー 49号 *** トンネル特殊工					
	トンネル特殊工		人	47,355		歩A・単C
S02115	*** S単ー 50号 *** 電工					
	電工		人	25,305		歩A・単C
S02115	*** S単ー 51号 *** 測量技師					
	測量技師		人	54,915		歩A・単C
S02115	*** S単ー 52号 *** 測量助手					
	測量助手		人	36,645		歩A・単C
S02115	*** S単ー 53号 *** 技師 (A)					
	技師 (A)		人	62,580		歩A・単C
S02115	*** S単ー 54号 *** 技師 (B)					
	技師 (B)		人	50,925		歩A・単C
S02116	*** S単ー 55号 *** 鋼管 (直管)					
	鋼管 (直管) STW400,1000A×6.0×4,860,,		本	472,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 59号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,1000A×6.0×2,430,,		本	306,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 60号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付短管) STW400,1000A×6.0×2,430,,		本	366,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 75号 *** 裏当金					
	裏当金 SS400,FB38,φ988,t=6mm,L=3190,分割,,		組	25,300		歩A・単C
S02116	*** S単ー 76号 *** 電気溶接棒					
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,		kg	482		歩A・単C
S02116	*** S単ー 77号 *** 間隔保持ライナー					
	間隔保持ライナー 外径φ1200,内径φ1000,SS400,,		個	2,350		歩A・単C
S02116	*** S単ー 78号 *** 高炉セメント					
	高炉セメント B種 バラもの,,		ton	14,600		歩A・単C
S02116	*** S単ー 79号 *** 混和剤					
	混和剤 起泡剤 エスコートL相当,,		kg	630		歩A・単C
S02116	*** S単ー 80号 *** コンクリート型枠用合板					
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800,,		枚	1,770		歩A・単C
S02116	*** S単ー 81号 *** 鋼管 (直管)					
	鋼管 (直管) STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1016A×6.0×4,860,,		本	501,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 83号 *** 鋼管 (立上り管付短管)					
	鋼管 (立上り管付短管) STW400,短管ｼﾝｸﾞﾘｯﾁ,立上ﾌﾞﾗ,1000A-800A,ｸﾞﾗｯﾌﾟ付,,		本	2,260,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 84号 *** ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋(φ800)塗装費・接続部品含む					
	ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋(φ800)塗装費・接続部品含む SS400,φ800×42-45,,		基	712,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 85号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1016A×6.0×2,430,,		本	306,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 86号 *** 鋼管 (短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 278,, *** S単ー 87号 ***		本	288,000		歩A・単C
S02116	大変位吸収鋼管 大変位吸収鋼管 STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 280,, *** S単ー 88号 ***		本	3,420,000		歩A・単C
S02116	大変位吸収鋼管兼フランジ付T字管 大変位吸収鋼管兼フランジ付T字管 STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 600,, *** S単ー 89号 ***		本	4,630,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (曲管) 鋼管 (曲管) STW400, φ1,000×22°, プラ被覆, 1016A×6.0×1, 378,, *** S単ー 90号 ***		本	680,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片落ち管) 鋼管 (片落ち管) STW400, φ1,296×φ1000, 1156A×6.0×300,, *** S単ー 91号 ***		本	343,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片落ち管) 鋼管 (片落ち管) STW400, φ1,326×φ1000, 1171A×6.0×300,, *** S単ー 92号 ***		本	351,000		歩A・単C
S02116	フランジ蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接続部品含む フランジ蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接続部品含む SS400, φ600-φ89.1×33-36,, *** S単ー 93号 ***		基	409,330		歩A・単C
S02116	後付式ゴム止水板 後付式ゴム止水板 10T×L型, 材料費一式込,, *** S単ー 94号 ***		m	99,000		歩A・単C
S02116	LL型・逆LL型コーナー加工費 LL型・逆LL型コーナー加工費 *** S単ー 95号 ***		個	20,000		歩A・単C
S02116	ステップ ステップ 樹脂加工品, φ19×300,, *** S単ー 96号 ***		個	2,170		歩A・単C
S02116	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 SS400, CPL4.5, φ730, 溶融亜鉛メッキ,, *** S単ー 98号 ***		枚	95,910		歩A・単C
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,, *** S単ー 99号 ***		個	180		歩A・単C
S02116	スベイラダクト スベイラダクト φ300, 0.6mm, 【損料率20%】,, *** S単ー 100号 ***		m	308		歩A・単C
S02117	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む *** S単ー 101号 ***		本	58,000		歩A・単C
S02117	ダクタイル鋳鉄異形管 ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装 *** S単ー 102号 ***		ton	792,000		歩A・単C
S02117	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP) 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP) 径50 長4.0m *** S単ー 103号 ***		本	2,110		歩A・単C
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単ー 104号 ***		m3	3,170		歩A・単C
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単ー 105号 ***		m3	3,620		歩A・単C
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単ー 106号 ***		m3	3,050		歩A・単C
S02123	処分価格 処分価格 生木 *** S単ー 107号 ***		各単位	5,000		歩A・単C
S02123	処分価格 処分価格 伐採根 *** S単ー 108号 ***		各単位	15,000		歩A・単C
S02702	【法面工 (種子散布工)】 【法面工 (種子散布工)】 1000m2以上, 受けない		m ²	247		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02711	*** S単ー 109号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B),なし		m ²	22,256		歩A・単C
S02721	*** S単ー 110号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m ³	8,422		歩A・単C
S02721	*** S単ー 111号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m ³	16,710		歩A・単C
S03019	*** S単ー 112号 *** モルタル工					
	モルタル工 モルタル,床,30mm		m ²	2,055		歩A・単C
S03053	*** S単ー 113号 *** 収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²	1,900		歩A・単C
S03053	*** S単ー 114号 *** ペイント塗装					
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理		m ²	1,900		歩A・単C
S03701	*** S単ー 115号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	163,415		歩A・単C
S03701	*** S単ー 116号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	161,355		歩A・単C
S03701	*** S単ー 117号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	166,505		歩A・単C
S03701	*** S単ー 118号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	166,505		歩A・単C
S03701	*** S単ー 119号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	166,505		歩A・単C
S04037	*** S単ー 121号 *** 薬液注入工 (注入施設据付・解体)					
	薬液注入工 (注入施設据付・解体) 二重管ストレーナ工法, 2セット,		現場	470,447		歩A・単C
S05801	*** S単ー 122号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	351		歩A・単C
S05801	*** S単ー 123号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	852		歩A・単C
S05801	*** S単ー 124号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	6,129		歩A・単C
S07001	*** S単ー 125号 *** バイブライン基礎					
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動ローラント「ガイド」式, 区分Ⅱ, なし, なし		m ³	7,091		歩A・単C
S07001	*** S単ー 126号 *** バイブライン基礎					
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅱ, なし, なし		m ³	8,561		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07001	*** S単ー 127号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クワッシャソ RC-40、山積0.28m3(平積0.20m3)、タンバ、区分II、なし、なし		m3	10,126		歩A・単C
S07052	*** S単ー 128号 *** ダクタイル鉄管機械布設					
	ダクタイル鉄管機械布設 直管、ALW形、300×6、AL2種、バックホ(クレーン機能付)、あり、なし、なし		本	13,029		歩A・単C
S07062	*** S単ー 129号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 300mm		箇所	6,994		歩A・単C
S07072	*** S単ー 130号 *** 鋼管吊込据付(φ80～500)					
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管、300mm、6.9mm、たて込み簡易土留以外、なし		本	14,838		歩A・単C
S07073	*** S単ー 131号 *** 鋼管吊込据付(φ600～1900)					
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0m管、1000mm、6mm、トラッククレーン、たて込み簡易土留以外、なし		本	37,749		歩A・単C
S07078	*** S単ー 132号 *** 鋼管溶接(φ80～500)					
	鋼管溶接(φ80～500) 300mm、6.9mm		箇所	27,788		歩A・単C
S07079	*** S単ー 133号 *** 鋼管溶接(φ600～1900)					
	鋼管溶接(φ600～1900) 1000mm、6mm		箇所	60,061		歩A・単C
S07081	*** S単ー 134号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装、1000mm		箇所	7,176		歩A・単C
S07081	*** S単ー 135号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり)、1000mm		箇所	54,226		歩A・単C
S07081	*** S単ー 136号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートなし)、1000mm		箇所	43,831		歩A・単C
S07092	*** S単ー 137号 *** 制水弁機械据付					
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形)、铸铁製、300mm、バックホ(クレーン機能付)、なし		基	435,568		歩A・単C
S08042	*** S単ー 138号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャソ、RC-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、不要、なし、なし		m ²	806		歩A・単C
S08716	*** S単ー 139号 *** 【ガートバイク設置】					
	【ガートバイク設置】 ガートバイク設置、コンクリート建込、塗装品、Gp-Bp-2B、20m以上100m未満、-,無し、直線部、標準支柱、直支柱		m	16,120		歩A・単C
S13012	*** S単ー 140号 *** 集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式)					
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ66、粘性土、発動発電機、60m 未満、,なし		m	8,781		歩A・単C
S13012	*** S単ー 141号 *** 集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式)					
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ66、砂質土及び砂、発動発電機、60m 未満、,なし		m	10,336		歩A・単C
S13012	*** S単ー 142号 *** 集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式)					
	集排水ボーリング(地表ボーリング・ロータリー式) φ66、礫質土、発動発電機、60m 未満、,なし		m	12,637		歩A・単C
S15003	*** S単ー 143号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻、なし		m ²	76		歩A・単C
S15003	*** S単ー 144号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、なし		m ²	75		歩A・単C
S15004	*** S単ー 145号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	41		歩A・単C
S15004	*** S単ー 146号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	26		歩A・単C
S16001	*** S単ー 147号 *** 散水車[トラック架装型]					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L *** S単ー 148号 ***		日	41,392		歩A・単C
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊、 *** S単ー 149号 ***		時間	7,854		歩A・単C
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.0t吊、 *** S単ー 150号 ***		時間	7,684		歩A・単C
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊、 *** S単ー 152号 ***		時間	7,854		歩A・単C
S16002	高圧洗浄機[工用・モータ駆動] 高圧洗浄機[工用・モータ駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa、交替制補正対象外		日	1,015		歩A・単C
S16002	電気溶接機[デ・イセ・ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[デ・イセ・ルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流300A、交替制補正対象外		日	6,750		歩A・単C
S16002	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 、吐出量200L/min、交替制補正対象外		日	5,314		歩A・単C
S16002	グラウトミキサ[並列2槽式] グラウトミキサ[並列2槽式] 、攪拌容量200L×2槽、交替制補正対象外		日	2,119		歩A・単C
S16002	工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径80mm 全揚程30m、交替制補正対象外		日	804		歩A・単C
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.0t吊、交替制補正対象外		日	18,210		歩A・単C
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、交替制補正対象外		日	261		歩A・単C
S16003	クレーン(橋梁架設用)[複胴式] クレーン(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t)、交替制補正対象外		供用日	19,700		歩A・単C
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m、交替制補正対象外		供用日	146		歩A・単C
S16003	チェーンレバースト[レバースブロック] チェーンレバースト[レバースブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m、交替制補正対象外		供用日	163		歩A・単C
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、交替制補正対象外		供用日	6,760		歩A・単C
S16003	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊、交替制補正対象外		供用日	7,250		歩A・単C
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(デ・イセ・ルエンジン駆動)、5KVA		日	2,332		歩A・単C
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)、16ton吊り		日	53,600		歩A・単C
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(デ・イセ・ルエンジン駆動)、45KVA		日	8,839		歩A・単C
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(デ・イセ・ルエンジン駆動)、20KVA		日	5,437		歩A・単C
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(デ・イセ・ルエンジン駆動)、15KVA		日	4,364		歩A・単C
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(デ・イセ・ルエンジン駆動)、25KVA		日	5,789		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18001	*** S単ー 170号 ***					
	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	30,234		歩A・単C
S18002	*** S単ー 171号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置、バック材、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋 (1年対応)、なし、なし		袋	8,036		歩A・単C
S18002	*** S単ー 172号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去、バック材、0m3、耐候性大型土のう袋 (1年対応)、なし、なし		袋	858		歩A・単C
S18006	*** S単ー 173号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 61, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり		箇所	586,592		歩A・単C
S18006	*** S単ー 174号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 185, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり		箇所	1,779,009		歩A・単C
S18006	*** S単ー 175号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 110, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり		箇所	1,057,790		歩A・単C
S18006	*** S単ー 176号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 11, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	79,772		歩A・単C
S18007	*** S単ー 177号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり		箇所	55,061		歩A・単C
S18007	*** S単ー 178号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所	19,615		歩A・単C
S18021	*** S単ー 179号 ***					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置～賃料～撤去, H300, 44日, 1回, なし		ton	96,955		歩A・単C
S18031	*** S単ー 182号 ***					
	足場工					
	足場工 あり, 手摺先行型枠組, なし		掛㎡	5,301		歩A・単C
S18032	*** S単ー 183号 ***					
	支保工					
	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし		空m3	3,634		歩A・単C
S18053	*** S単ー 184号 ***					
	瀝青材散布工					
	瀝青材散布工 PK-3, 201L, デイストリビュータ		㎡	329		歩A・単C
S18053	*** S単ー 185号 ***					
	瀝青材散布工					
	瀝青材散布工 PK-3, 50L, デイストリビュータ		㎡	114		歩A・単C
S18054	*** S単ー 186号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 380, 2, あり		㎡	1,794		歩A・単C
S18054	*** S単ー 187号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 103, 1, あり		㎡	1,388		歩A・単C
S18054	*** S単ー 188号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 412, 1, あり		㎡	3,447		歩A・単C
S18054	*** S単ー 189号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 516, 1, あり		㎡	4,207		歩A・単C
S18054	*** S単ー 190号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 720, 1, あり		㎡	5,698		歩A・単C
S18062	*** S単ー 191号 ***					
	土木シート設置撤去工					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	264		歩A・単C
S18062	*** S単ー 192号 ***					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	477		歩A・単C
S18062	*** S単ー 193号 ***					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²	659		歩A・単C
	*** S単ー 194号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	180		歩A・単C
	敷設～撤去					
	*** S単ー 195号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 61日		m	1,270		歩A・単C
	*** S単ー 197号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 110日		m	1,280		歩A・単C
	*** S単ー 198号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 8.79日		m	1,264		歩A・単C
	*** S単ー 199号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 11日		m	1,260		歩A・単C
	*** S単ー 200号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 48日		m	1,268		歩A・単C
	*** S単ー 201号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 37日		m	1,266		歩A・単C
	*** S単ー 202号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 81日		m	1,274		歩A・単C
	*** S単ー 203号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 30日		m	1,264		歩A・単C
	*** S単ー 204号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 48日		箇所	30,538		歩A・単C
	*** S単ー 205号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 37日		箇所	30,475		歩A・単C
	*** S単ー 206号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 81日		箇所	30,728		歩A・単C
	*** S単ー 207号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 30日		箇所	30,430		歩A・単C
	*** S単ー 208号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	4,910		歩A・単C
	*** S単ー 209号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	14,000		歩A・単C
	*** S単ー 210号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	15,500		歩A・単C
	*** S単ー 211号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(銅管類)					
	現場溶接部X線検査(銅管類)					
	現場溶接部X線検査(銅管類)		枚	11,014		歩A・単C
	*** S単ー 212号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬 (伐開、除根、除草)					
	6.5km 以下, 良好		空m3	863		歩A・単C
	*** S単ー 213号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)					
	運搬 (伐開、除根、除草)					
	36.5km 以下, 良好		空m3	2,525		歩A・単C
	*** S単ー 214号 ***					
SA0101	SP 掘削					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 軟岩, オブジェクト, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し *** S単ー 215号 ***		m3	1,559		歩A・単C
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, - *** S単ー 216号 ***		m3	1,119		歩A・単C
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単ー 217号 ***		m3	1,245		歩A・単C
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 218号 ***		m3	245.4		歩A・単C
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満 *** S単ー 219号 ***		m3	292.5		歩A・単C
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 220号 ***		m3	305		歩A・単C
SA0102	流用土投入 SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 221号 ***		m3	305		歩A・単C
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単ー 222号 ***		m3	265.5		歩A・単C
SA0103	床堀 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S単ー 223号 ***		m3	302.9		歩A・単C
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S単ー 224号 ***		m3	302.9		歩A・単C
SA0103	床堀 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単ー 225号 ***		m3	265.5		歩A・単C
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単ー 226号 ***		m3	2,098		歩A・単C
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -, - *** S単ー 227号 ***		m3	8,512		歩A・単C
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり *** S単ー 228号 ***		m3	867		歩A・単C
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, あり *** S単ー 229号 ***		m3	235.6		歩A・単C
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし *** S単ー 230号 ***		m3	261.9		歩A・単C
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 231号 ***		m ²	405.3		歩A・単C
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単ー 232号 ***		m ²	481.4		歩A・単C
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単ー 233号 ***		m ²	776.8		歩A・単C
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単ー 234号 ***		m ²	941.3		歩A・単C
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり *** S単ー 235号 ***		m3	138.5		歩A・単C
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり		m3	142.5		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0161	*** S単ー 236号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	158		歩A・単C
SA0161	*** S単ー 237号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし		m3	162.2		歩A・単C
SA0222	*** S単ー 238号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	624.4		歩A・単C
SA0223	*** S単ー 239号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	619.4		歩A・単C
SA0273	*** S単ー 240号 ***					
	SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭), なし, 18-8-40(高炉)		m3	73,610		歩A・単C
SA0274	*** S単ー 241号 ***					
	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 18-8-25 (高炉)		m3	69,300		歩A・単C
SA0301	*** S単ー 242号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,370		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 243号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン`車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	31,740		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 244号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	33,960		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 245号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン`車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,160		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 246号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,850		歩A・単C
SA0311	*** S単ー 247号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%		m3	34,280		歩A・単C
SA0312	*** S単ー 248号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	9,254		歩A・単C
SA0312	*** S単ー 249号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,725		歩A・単C
SA0331	*** S単ー 250号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,723		歩A・単C
SA0331	*** S単ー 251号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,748		歩A・単C
SA0332	*** S単ー 252号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する (ゴム製), 止水板各種(ゴム製)		m	55,700		歩A・単C
SA0706	*** S単ー 253号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種		m	28,090		歩A・単C
SA0832	*** S単ー 256号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシュラン RC-40		m ²	709.4		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0834	*** S単ー 257号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²	838.5		歩A・単C
SA0843	*** S単ー 258号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 無し, なし, 再生密粒度7 スコン(20)		m ²	2,000		歩A・単C
S01032	*** S単ー 259号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 良好		m ³	1,297		歩A・単C
S01034	*** S単ー 260号 ***					
	仮置き運搬					
	不整地運搬 80m以下		m ³	342		歩A・単C
S02013	*** S単ー 261号 ***					
	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,550		歩A・単C
S02112	*** S単ー 262号 ***					
	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)]					
	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	10,140		歩A・単C
S02116	*** S単ー 263号 ***					
	鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1556,,		本	208,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 264号 ***					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 52' 30", 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 265号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 266号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 14' 31", 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 267号 ***					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 43' 58", 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 268号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 40' 43", 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 269号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=2° 38' 44", 1000A×6.0×2410,,		本	357,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 270号 ***					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 20' 51", 1000A×6.0×2486,,		本	449,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 271号 ***					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 43' 47", 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 272号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=1° 42' 25", 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 273号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=4° 00' 41", 1000A×6.0×2369,,		本	356,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 274号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=3° 43' 04", 1000A×6.0×1941,,		本	298,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 275号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=2° 54' 05", 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 276号 ***					
	鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=3° 11' 38", 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 277号 ***					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ダクトホールド付片テーパ付短管) STW400, θ=2° 16' 59", 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 278号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2419,,		本	363,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 279号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2526,,		本	378,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 280号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 48' 22''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 281号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 20' 36''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 282号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 283号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365,,		本	429,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 284号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421,,		本	364,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 285号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 286号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 287号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384,,		本	432,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 288号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417,,		本	363,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 289号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448,,		本	367,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 290号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330,,		本	351,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 291号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860,,		本	633,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 292号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 293号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 294号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 08''$, 1000A×6.0×4860,,		本	633,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 295号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 14' 00''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 296号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 297号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 26' 15''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 298号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 41' 04''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 299号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 300号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 18''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 301号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 49''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 302号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 59''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 303号 ***		本	440,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 57''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 304号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 55''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 305号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 41' 00''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 306号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 46''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 307号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 09''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 308号 ***		本	440,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 09''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 309号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 16''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 310号 ***		本	440,000		歩A・単C
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=3^{\circ} 10' 17''$, $\theta 2=3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.,, *** S単ー 311号 ***		本	348,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.0×2221,, *** S単ー 312号 ***		本	344,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 30' 38''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 313号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 11' 53''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 314号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 40' 21''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 315号 ***		本	440,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 45' 13''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 316号 ***		本	440,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 18' 35''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 317号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 56''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 318号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 23''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 319号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 58' 10''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 320号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 19' 49''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 321号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 40''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 322号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 21''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 323号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 29''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 324号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 06' 48''$, 1000A×6.0×2459,,		本	445,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 325号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1656,,		本	214,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 326号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×2477,,		本	436,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 327号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×1557,,		本	307,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 328号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 329号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 45' 22''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 330号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 47''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 331号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 54''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 332号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416,,		本	363,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 333号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 334号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 335号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379,,		本	357,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 336号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1 = 2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2 = 3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.,,		本	388,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 337号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 338号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 339号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204,,		本	402,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 340号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1 = 2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2 = 3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.,,		本	409,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 341号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 342号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 343号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 344号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 345号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350,, *** S単ー 346号 ***		本	426,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438,, *** S単ー 347号 ***		本	366,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860,, *** S単ー 348号 ***		本	558,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860,, *** S単ー 349号 ***		本	558,000		歩A・単C
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860,, *** S単ー 350号 ***		本	633,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507,, *** S単ー 351号 ***		本	375,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 08' 56''$, 1000A×6.0×2128,, *** S単ー 352号 ***		本	324,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 54''$, 1000A×6.0×4860,, *** S単ー 353号 ***		本	558,000		歩A・単C
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 02''$, 1000A×6.0×4860,, *** S単ー 354号 ***		本	633,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 13''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 355号 ***		本	440,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 36''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 356号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 41''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 357号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 05''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 358号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 45' 27''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 359号 ***		本	440,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 27''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 360号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 09''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 361号 ***		本	365,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 37''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 362号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 15''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 363号 ***		本	440,000		歩A・単C
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 05''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 364号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 21''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 365号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 45''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 366号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 38' 06''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 367号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 26''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 368号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 369号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 370号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 371号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 372号 *** 鋼管 (両テーパ付短管)					
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1 = 3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2 = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.,,		本	274,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 373号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101,,		本	318,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 374号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 375号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 376号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 377号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 378号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 379号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 380号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 381号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 382号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 383号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 384号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 385号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 386号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 387号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570,, *** S単一 388号 ***		本	247,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891,, *** S単一 389号 ***		本	229,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 390号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 391号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 392号 ***		本	440,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 393号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399,, *** S単一 394号 ***		本	357,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428,, *** S単一 395号 ***		本	439,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 18' 25''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 396号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 4^{\circ} 18' 10''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 397号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 13' 01''$, 1000A×6.0×2371,, *** S単一 398号 ***		本	357,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 13' 01''$, $\theta 2=2^{\circ} 32' 01''$, 1000A×6.,, *** S単一 399号 ***		本	399,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 400号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223,, *** S単一 401号 ***		本	405,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486,, *** S単一 402号 ***		本	372,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 403号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 404号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 405号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 50''$, 1000A×6.0×2430,, *** S単一 406号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2416,,		本	437,000		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 407号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2128,,		本	324,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 408号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 47' 51''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 409号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 38' 28''$, 1000A×6.0×4860,,		本	633,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 410号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 05' 49''$, 1000A×6.0×2559,,		本	382,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 411号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×1991,,		本	303,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 412号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 21''$, 1000A×6.0×4860,,		本	633,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 413号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 39''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 414号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 415号 *** 鋼管 (片テーパ付直管)					
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860,,		本	558,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 416号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860,,		本	633,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 417号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 418号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 419号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 420号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 421号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 422号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 423号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 18''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 424号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 31''$, 1000A×6.0×2430,,		本	440,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 425号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 15''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 426号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 31' 10''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 427号 *** 鋼管 (片テーパ付短管)					
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 17''$, 1000A×6.0×2430,,		本	365,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 428号 *** 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 14", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 429号 ***		本	440,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 37' 58", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 430号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 54' 55", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 431号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 56' 37", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 432号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (両ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (両ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ1=2° 06' 49", θ2=5° 17' 43", 1000A×6.,, *** S単ー 433号 ***		本	425,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=5° 17' 43", 1000A×6.0×1818,, *** S単ー 434号 ***		本	262,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 07' 29", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 435号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 51' 24", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 436号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 48' 23", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 437号 ***		本	440,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 32' 02", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 438号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 39' 05", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 439号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 18' 57", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 440号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 32' 35", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 441号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 442号 ***		本	440,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=1° 03' 28", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 443号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 45", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 444号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 56' 00", 1000A×6.0×2430,, *** S単ー 445号 ***		本	365,000		歩A・単C
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 47' 04", 1000A×6.0×2821,, *** S単ー 446号 ***		本	505,000		歩A・単C
S02116	電動ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ損料 電動ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ損料 40mm充電式ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ HR005G,, *** S単ー 447号 ***		日	1,000		歩A・単C
S02116	固定金具 固定金具 SS400, L=50×50×6, 幅120mm,, *** S単ー 448号 ***		個	4,600		歩A・単C
S02116	金属拡張ｱﾝｶｰ(電気亜鉛めつき) 金属拡張ｱﾝｶｰ(電気亜鉛めつき) ｽﾘｰﾌﾞ 打込式, M12×100,, *** S単ー 449号 ***		本	120		歩A・単C
S02116	異形管 (鋼製継輪) 異形管 (鋼製継輪) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, ｵ1028mm×6.0×300.,, *** S単ー 450号 ***		本	182,000		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 450号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1514,,		本	207,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 451号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1520,,		本	208,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 452号 *** 鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400,ﾌﾞﾗ被覆,θ=0° 48' 47",1000A×6.0×1918,,		本	293,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 453号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1481,,		本	205,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 454号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×1500,,		本	206,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 455号 *** 鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400,ﾌﾞﾗ被覆,θ=0° 25' 50",1000A×6.0×2021,,		本	316,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 456号 *** 鋼管 (短管)					
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1000A×6.0×2416,,		本	340,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 457号 *** 鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管) STW400,ﾌﾞﾗ被覆,θ=0° 42' 43",1000A×6.0×1993,,		本	304,000		歩A・単C
S02116	*** S単ー 458号 *** 軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,		L	158		歩A・単C
S02116	*** S単ー 459号 *** くい丸太 (松)					
	くい丸太 (松) L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む,,		本	2,130		歩A・単C
S02116	*** S単ー 460号 *** ケミカルアンカーボルト					
	ケミカルアンカーボルト R-19N,外径19×長153mm,ガラス管,,		本	598		歩A・単C
S02200	*** S単ー 461号 *** コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 φ24,200mm		孔	887.4		歩A・単C
S04033	*** S単ー 462号 *** 薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)					
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式,2セット,500KL未満,1.98m,1.06m,0.42m,1.95m,452.42L		本	54,836		歩A・単C
S14601	*** S単ー 463号 *** 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa		m ²	1,431		歩A・単C
S16001	*** S単ー 464号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		日	45,853		歩A・単C
S16002	*** S単ー 465号 *** 電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]					
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流300A,交替制補正対象外		日	1,132		歩A・単C
SA0301	*** S単ー 466号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	1,462		歩A・単C
S02115	*** S単ー 467号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	25,200		歩A・単C
S02116	*** S単ー 468号 *** ダイヤモンドビット					
	ダイヤモンドビット 2インチ,,		個	14,800		歩A・単C
S02116	*** S単ー 469号 *** チューブ					
	チューブ 2インチ,,		個	2,710		歩A・単C
S02116	*** S単ー 470号 *** アダプター					
	アダプター 2インチ,,		個	2,850		歩A・単C
S02124	*** S単ー 471号 *** 運転手 (特殊)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人	28,455		歩A・単C
S16002	*** S単ー 472号 *** トラック[普通型]					
	トラック[普通型] ,1.5t積,交替制補正対象外		日	5,669		歩A・単C
S16002	*** S単ー 473号 *** コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]					
	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] ,最大穿孔径35cm,交替制補正対象外		日	4,718		歩A・単C
S16002	*** S単ー 474号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量5kVA,交替制補正対象外		日	1,059		歩A・単C
S16002	*** S単ー 475号 *** 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] ,定格容量5kVA,交替制補正対象外		日	1,059		歩A・単C
S16002	*** S単ー 476号 *** コンクリート壁面カット[直装式ワイヤーソー]					
	コンクリート壁面カット[直装式ワイヤーソー] ,ワイヤ接触長さ2m,交替制補正対象外		日	47,214		歩A・単C
S16002	*** S単ー 477号 *** 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量37/45kVA(50/60Hz),交替制補正対象外		日	3,328		歩A・単C
S16002	*** S単ー 478号 *** 工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]					
	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程30m,交替制補正対象外		日	574		歩A・単C
S16002	*** S単ー 479号 *** コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]					
	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] ,最大穿孔径25cm,交替制補正対象外		日	3,192		歩A・単C
S16002	*** S単ー 480号 *** 小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	小型バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外		日	5,376		歩A・単C
S16002	*** S単ー 481号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3),交替制補正対象外		日	16,728		歩A・単C
S16004	*** S単ー 482号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA		日	5,438		歩A・単C
S16004	*** S単ー 483号 *** 発動発電機[D駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA		日	3,169		歩A・単C
S18003	*** S単ー 484号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 2,常時排水,120以上〜450未満,発動発電機,なし		箇所	78,163		歩A・単C
S18004	*** S単ー 485号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1〜5台,なし		箇所	89,251		歩A・単C
S18005	*** S単ー 486号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,071		歩A・単C
S18005	*** S単ー 487号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,395		歩A・単C
S18112	*** S単ー 488号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,5.5,設置〜損料〜撤去,185日		m	1,336		歩A・単C
S18112	*** S単ー 489号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置〜損料〜撤去,91日		m	1,276		歩A・単C
S18112	*** S単ー 490号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置〜損料〜撤去,94日		m	1,277		歩A・単C
S18112	*** S単ー 491号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,2.0,設置〜損料〜撤去,1.08日		m	1,259		歩A・単C
S18112	*** S単ー 492号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相,5.5,設置〜損料〜撤去,2日		m	1,261		歩A・単C

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	既設管内清掃工					
	人力, HP φ1200, 賃料(長期割引あり):発動発電機		m	4,849		歩A・単C
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	管引込工					
	φ1000, 直管, 短管 (3m超), 賃料(長期割引無):クレーン		m	9,175		歩A・単C
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	管引込工 (中間立坑・下流側から挿入)					
	φ1000, 短管(3m以下), 異形管, 賃料(長期割引無):クレーン		m	12,246		歩A・単C
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	管据付工 (直管)					
	φ1000, 直管, 短管 (3m超)		m	23,863		歩A・単C
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	管据付工					
	φ1000, 短管 (3m以下), 異形管		m	29,301		歩A・単C
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	管溶接 (裏当金)					
	φ1000, t=6mm		箇所	108,456		歩A・単C
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	裏込充填工					
	エアミル, 賃料(長期割引あり):発動発電機		m3	13,344		歩A・単C
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	クワット止め					
	エアミル充填時		箇所	6,231		歩A・単C
	*** T単ー 9号 ***					
T00010	超音波検査					
			箇所	10,973		歩A・単C
	*** T単ー 10号 ***					
T00011	フランジ 蓋取付工					
	φ600		基	46,101		歩A・単C
	*** T単ー 11号 ***					
T00014	高密度ポリエチレン管布設工					
	φ100		m	1,511		歩A・単C
	*** T単ー 12号 ***					
T00016	換気設備設置・撤去_1期施工					
			箇所	193,906		歩A・単C
	*** T単ー 13号 ***					
T00017	角型マンホール設置工					
	賃料(長期割引無):バックホ		基	10,262		歩A・単C
	*** T単ー 14号 ***					
T00018	高密度ポリエチレン管撤去工					
	φ100		m	477		歩A・単C
	*** T単ー 15号 ***					
T00019	管内測量調査					
			m	4,358		歩A・単C
	*** T単ー 16号 ***					
T00020	フランジ 蓋据付工					
	φ800		基	46,101		歩A・単C
	*** T単ー 17号 ***					
T00023	高密度ポリエチレン管布設工					
	φ500, 賃料(長期割引無):バックホ		m	10,971		歩A・単C
	*** T単ー 18号 ***					
T00024	高密度ポリエチレン管撤去工					
	φ500, 賃料(長期割引無):バックホ		m	1,349		歩A・単C
	*** T単ー 19号 ***					
T00025	ライナープレート設置工					
			m	261,057		歩A・単C
	*** T単ー 20号 ***					
T00028	ライナープレート撤去工					
			m	37,228		歩A・単C
	*** T単ー 21号 ***					
T00030	管内土砂撤去工					
			m3	56,080		歩A・単C
	中間立坑部から施工					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00031	*** T単ー 22号 *** ネットフェンス工 (本体)					
	1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ,2.0m,アンカーボルト (200*200*450)		m	12,925		歩A・単C
T00032	*** T単ー 23号 *** 保孔管挿入工 (ローラー式)					
	地表		m	1,105		歩A・単C
T00033	*** T単ー 24号 *** 伐採					
			ha	397,680		歩A・単C
T00035	*** T単ー 26号 *** 圧送管固定受枠 (木杭)					
	木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm		m	346		歩A・単C
T00036	*** T単ー 27号 *** 換気設備_2期施工 (上流部)					
			箇所	192,098		歩A・単C
T00038	*** T単ー 28号 *** 管引込工 (上流側から挿入)					
	φ1000,短管 (3m以下),異形管		m	36,198		歩A・単C
T00039	*** T単ー 29号 *** 管横持費 (隧道)					
	φ1000,短管 (3m以下),異形管		m	6,447		歩A・単C
T00041	*** T単ー 31号 *** 換気設備_2期施工 (中間部)					
			箇所	190,566		歩A・単C
T00042	*** T単ー 32号 *** 換気設備_2期施工 (下流部)					
			箇所	196,691		歩A・単C
T00043	*** T単ー 33号 *** 仮設電気設備 (換気設備用) _1期施工					
	賃料 (長期割引あり):発動発電機		箇所	154,661		歩A・単C
T00044	*** T単ー 34号 *** 仮設電気設備 (換気設備用) _2期施工 (上流部)					
	賃料 (長期割引あり):発動発電機		式	197,756		歩A・単C
T00045	*** T単ー 35号 *** 仮設電気設備 (換気設備用) _2期施工 (中間部)					
	賃料 (長期割引あり):発動発電機		式	163,682		歩A・単C
T00046	*** T単ー 36号 *** 仮設電気設備 (換気設備用) _2期施工 (下流部)					
	賃料 (長期割引あり):発動発電機		式	299,923		歩A・単C
T00048	*** T単ー 37号 *** 換気設備_2期施工 (裏込グラウト注入時等)					
			箇所	189,592		歩A・単C
T00049	*** T単ー 38号 *** 仮設電気設備 (換気設備用) _2期施工 (グラウト等)					
	賃料 (長期割引あり):発動発電機		式	142,014		歩A・単C
T00050	*** T単ー 39号 *** 鋼管継手塗装 (内面)					
	φ300		箇所	60,988		歩A・単C
T00051	*** T単ー 40号 *** 鋼管継手塗装 (外面)					
	φ300		箇所	64,267		歩A・単C
T00101	*** T単ー 41号 *** 既設取合用ゴム止水板					
	上流水槽		m	138,947		歩A・単C
T00102	*** T単ー 42号 *** 既設取合用ゴム止水板					
	下流水槽		m	137,869		歩A・単C
T00104	*** T単ー 43号 *** 人力排水工					
			式	564,840		歩A・単C
T00105	*** T単ー 44号 *** 管引込設備					
	賃料 (長期割引無):ラフテレーンクレーン		箇所	605,174		歩A・単C
T00113	*** T単ー 52号 *** 運搬					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場(下流)～受取場所, L=36.9km, 土のう類, シート類 *** T単ー 53号 ***		m3	1,387		歩A・単C
T00200	資材運搬					
	資材置場～1号ヤード *** T単ー 54号 ***		ton	3,439		歩A・単C
T00201	資材運搬					
	資材置場～4号ヤード *** T単ー 55号 ***		ton	2,594		歩A・単C
T00202	資材運搬					
	資材置場～3号工事用道路入口 *** T単ー 56号 ***		ton	2,287		歩A・単C
T00203	整地					
	BH0.45 *** T単ー 57号 ***		m3	176		歩A・単C
T00204	盛土法面整形					
	BH0.45 *** T単ー 58号 ***		m3	790		歩A・単C
T00205	機械小運搬 (鋼管)					
	鋼管類, L=100m未満 *** T単ー 59号 ***		ton	6,091		歩A・単C
T00206	機械小運搬 (鋼管)					
	鋼管類, L=250m未満 *** T単ー 60号 ***		ton	7,668		歩A・単C
T00207	鋼管滑動防止対策工					
	固定金具4個/1箇所 *** T単ー 61号 ***		箇所	69,627		歩A・単C
T00208	充填設備据付撤去工					
	*** T単ー 62号 ***		箇所	174,058		歩A・単C
T00114	運搬					
	金属類, フロ-オ7, L=42.5km *** T単ー 63号 ***		回	11,730		歩A・単C
T00209	人力排水工					
	中間立坑復旧 *** T単ー 64号 ***		日	181,230		歩A・単C
T00210	既設管内清掃工					
	人力, 鋼管φ1000, 賃料(長期割引無): 発動発電機 *** T単ー 65号 ***		m	9,018		歩A・単C
T00211	堆積土砂掘削工					
	*** T単ー 66号 ***		m3	3,745		歩A・単C
T00212	堆積土砂荷上げ工					
	*** T単ー 67号 ***		m3	5,051		歩A・単C
T00213	既設管内清掃工					
	人力, HPφ1200, 賃料(長期割引無): 発動発電機 *** T単ー 68号 ***		m	4,865		歩A・単C
T00220	コア削孔					
	Φ150 *** T単ー 69号 ***		m	31,181		歩A・単C
T00221	コア削孔					
	Φ75 *** T単ー 70号 ***		m	20,028		歩A・単C
T00222	ワイヤーソーイング工					
	*** T単ー 71号 ***		m ²	121,100		歩A・単C
T00224	コア削孔					
	Φ50 *** T単ー 72号 ***		m	18,130		歩A・単C
T00225	コア削孔					
	Φ150, ブローオフ工		m	38,519		歩A・単C
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	裏込材					

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 1.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	1.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼール] 4t積級	0.310	供用日	8,310	2,576	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.310	供用日	261	81	
P34029	軽油 バトロール給油	8.900	L	158	1,406	
R01022	運転手 (一般)	0.270	人	25,200	6,804	
	合 計				10,867	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,087	
	*** S単- 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 5.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	5.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼール] 4t積級	0.600	供用日	8,310	4,986	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.600	供用日	261	157	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	158	2,686	
R01022	運転手 (一般)	0.520	人	25,200	13,104	
	合 計				20,933	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,093	
	*** S単- 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 3.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	3.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) DID区間 6) 路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼール] 4t積級	0.520	供用日	8,310	4,321	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.520	供用日	261	136	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	158	2,370	
R01022	運転手 (一般)	0.450	人	25,200	11,340	
	合 計				18,167	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,817	
	*** S単- 4号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 3.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運搬距離	3.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼﾙ] 4t積級	0.520	供用日	8,310	4,321	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.520	供用日	261	136	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	158	2,370	
R01022	運転手 (一般)	0.450	人	25,200	11,340	
	合 計				18,167	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,817	
	*** S単一 5号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼﾙ] 4t積級	0.310	供用日	8,310	2,576	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.310	供用日	421	131	
P34029	軽油 バトロール給油	8.900	L	158	1,406	
R01022	運転手 (一般)	0.270	人	25,200	6,804	
	合 計				10,917	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,092	
	*** S単一 6号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,5.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	軟岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	5.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼﾙ] 4t積級	0.740	供用日	8,310	6,149	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.740	供用日	261	193	
P34029	軽油 バトロール給油	21.000	L	158	3,318	
R01022	運転手 (一般)	0.630	人	25,200	15,876	
	合 計				25,536	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,554	
	*** S単一 7号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,5.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	5.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼﾙ] 4t積級	0.630	供用日	8,310	5,235	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.630	供用日	261	164	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	18.000	L	158	2,844	
R01022	運転手 (一般)					
		0.540	人	25,200	13,608	
	合 計				21,851	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,185	
	*** S単ー 9号 ***					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運搬(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	軟岩,4.0,3.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	軟岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	3.5km以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ]					
	4t積級	0.520	供用日	8,310	4,321	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 4.0 t 積	0.520	供用日	421	219	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	158	2,370	
R01022	運転手 (一般)					
		0.450	人	25,200	11,340	
	合 計				18,250	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,825	
	*** S単ー 10号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	80m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)]					
	8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,300	32,231	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000	L	158	22,120	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				82,806	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		342	
	*** S単ー 11号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	180m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(1次)]					
	8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,300	32,231	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	140.000	L	158	22,120	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				82,806	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		455	
	*** S単ー 12号 ***					
S01034	仮置き運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	180m以下					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,300	32,231	
P34029	軽油 バトロール給油	140.000	L	158	22,120	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				82,806	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		455	
	*** S単ー 13号 ***					
S01034	表土戻し運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,300	32,231	
P34029	軽油 バトロール給油	140.000	L	158	22,120	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				82,806	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		455	
	*** S単ー 14号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,035	5,607	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,265	17,225	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,607	561	
	合 計				23,393	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,339	
	*** S単ー 15号 ***					
S01041	流用土埋戻		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,035	5,607	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,265	17,225	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,607	561	
	合 計				23,393	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,339	
	*** S単ー 16号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,035	5,607	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,265	17,225	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,607	561	
	合 計				23,393	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,339	
	*** S単一 17号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	28,035	9,532	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,265	17,225	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,532	953	
	合 計				27,710	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,771	
	*** S単一 18号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	20,265	2,432	
	合 計				2,432	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		243	
	*** S単一 19号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t		日			
		1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 バトロ給油		L			
		5.700	L	158	901	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,035	28,035	
	合 計				33,285	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		666	
	*** S単一 20号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バトロウ給油	17.000	L	158	2,686	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				42,293	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		492	
	*** S単ー 21号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バトロウ給油	17.000	L	158	2,686	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				42,293	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		492	
	*** S単ー 22号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 バトロウ給油	5.700	L	158	901	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
	合 計				33,285	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		666	
	*** S単ー 23号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.5m,A-IV型,亜鉛メッキ製,2.0m,構造物設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-IV型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)支柱間隔	2.0m				
	5)設置区分	構造物設置				
P22260	ネットフェンス(亜鉛メッキ) A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	20.000	m	9,840	196,800	
R01001	土木一般世話役 ネット張	0.250	人	31,605	7,901	
R01003	普通作業員 ネット張	0.730	人	20,265	14,793	
R01001	土木一般世話役 支柱設置	0.080	人	31,605	2,528	
R01003	普通作業員 支柱設置	0.430	人	20,265	8,714	
Y00004	諸雑費	0.010		33,936	339	
	合 計				231,075	算出数量 20.000 m

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		11,554	
	*** S単- 24号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 柵高	1.5m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	ネット式片開		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P22307	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10,000	組	46,500	465,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	31,605	29,393	
R01003	普通作業員	1.560	人	20,265	31,613	
	合 計				526,006	算出数量 10,000 組
	単 価		組		52,601	
	*** S単- 25号 ***					
S02014	柵工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	柵工 板柵, 0.8,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 柵種区分	板柵		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 柵高区分	0.8		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 荒目・BSの単価(円/㎡) ネット柵の時	0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 細目の単価(円/㎡) ネット柵の時	0				
R01001	土木一般世話役	9.800	人	31,605	309,729	
R01002	特殊作業員	2.700	人	28,035	75,695	
R01003	普通作業員	25.000	人	20,265	506,625	
R01004	軽作業員	9.600	人	17,220	165,312	
Y00004	諸雑費	0.060		1,057,361	63,442	
P33066	松杭丸太 長2.6m、末口12cm	100,000	本	0	0	
P33509	板材 (杉1等) 長2m 厚2.4cm 幅12cm	2,400	m3	0	0	
	合 計				1,120,803	算出数量 100,000 m
	単 価		m		11,208	
	*** S単- 26号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 生コンクリート, 30～50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料	生コンクリート		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬距離区分	30～50m		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.260	人	20,265	5,269	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトラー給油	65,000	L	158	10,270	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1,000	人	28,455	28,455	
	合 計				59,804	算出数量 34,200 m3
	単 価		m3		1,749	
	*** S単- 27号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石, 30～50m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 運搬距離区分	30～50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式] クローラ型油圧ダンプ 4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 バトロール給油	65.000	L	158	10,270	
R01021	運転手 (特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				54,535	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		767	
	*** S単一 28号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分	機械		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 種別区分	練積		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 形状区分	控 25cm以上60cm未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分	なし				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,035	9,532	
Y00004	諸雑費	0.050		9,532	477	
M12225	大型ブレイカ(ペーサマシン含まず)[油圧式] 1300kg級	1.600	時間	5,340	8,544	
M02035	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.600	時間	4,220	6,752	
R01021	運転手 (特殊) 取壊用	0.400	人	28,455	11,382	
P34029	軽油 バトロール給油	24.000	L	158	3,792	
M02100	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	時間	5,390	5,390	
R01021	運転手 (特殊) 集積用	0.160	人	28,455	4,553	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	158	2,370	
	合 計				52,792	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		5,279	
	*** S単一 29号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固材材混合式] 機械質量20t級	0.710	供用日	142,000	100,820	
P34029	軽油 バトロール給油	45.000	L	158	7,110	
R01001	土木一般世話役	0.390	人	31,605	12,326	
R01002	特殊作業員	0.390	人	28,035	10,934	
R01021	運転手 (特殊)	0.390	人	28,455	11,097	
	合 計				142,287	算出数量 1.000 回
	単 価		回		142,287	
	*** S単一 30号 ***					
S02063	自走式土質改良機設置・撤去工		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	自走式土質改良機設置・撤去工 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]					
	機械質量20t級	0.490	供用日	142,000	69,580	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	31.000	L	158	4,898	
R01001	土木一般世話役					
		0.270	人	31,605	8,533	
R01002	特殊作業員					
		0.270	人	28,035	7,569	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.270	人	28,455	7,683	
	合 計				98,263	算出数量 1.000 回
	単 価		回		98,263	
	*** S単一 31号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.052ton, 礫質土, なし					
	1) 安定処理材1ton当たり単価	18,000.000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 1m3当たり安定処理材使用量(t)	0.052ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土質区分	礫質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価(機械賃料)	なし				
P32014	改良材					
		19.500	ton	18,000	351,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,605	31,605	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,035	28,035	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]					
	機械質量20t級	1.820	供用日	142,000	258,440	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	122.000	L	158	19,276	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.800	日	17,200	30,960	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	158	15,642	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,455	28,455	
Y00004	諸雑費					
	7%	0.070		412,413	28,869	
	合 計				792,282	算出数量 375.000 m3
	単 価		m3		2,113	
	*** S単一 32号 ***					
S02066	安定処理工 (自走式土質改良工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	安定処理工 (自走式土質改良工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.052ton, 礫質土, あり					
	1) 安定処理材1ton当たり単価	18,000.000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 1m3当たり安定処理材使用量(t)	0.052ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 土質区分	礫質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価(機械賃料)	あり				
P32014	改良材					
		19.500	ton	18,000	351,000	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,605	31,605	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,035	28,035	
M28552	自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]					
	機械質量20t級	1.820	供用日	142,000	258,440	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	122.000	L	158	19,276	
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.800	日	11,200	20,160	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	158	15,642	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,455	28,455	
Y00004	諸雑費					
	7%	0.070		401,613	28,113	
	合 計				780,726	算出数量 375.000 m3
	単 価		m3		2,082	
	*** S単一 33号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	14.580	m3	570	8,311	
P34024	アセチレンガス ボンベ	5.130	kg	2,350	12,056	
Y00004	雑品 5%	0.050		20,367	1,018	
R01011	溶接工	3.420	人	29,190	99,830	
R01003	普通作業員	3.420	人	20,265	69,306	
	合 計				190,521	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,905	
	*** S単ー 34号 ***					
S02111	先導金具		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導金具 PIP施工 φ1000 4個/組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 PIP施工 φ1000 4個/組		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	247円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	先導金具 PIP施工 φ1000 4個/組	1.000	供用日	247	247	
	合 計				247	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247	
	*** S単ー 35号 ***					
S02111	不整地運搬車[クローラ型・カゴ式・クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クローラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M27984 3.5t積 2t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	1.000	日	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単ー 36号 ***					
S02111	トータルステーション		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション 1級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60211 1級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	990円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M60211	トータルステーション 1級	1.000	日	990	990	
	合 計				990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				990	
	*** S単ー 37号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	11,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単－ 39号 ***					
S02112	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F01084 吊上能力16t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	51,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01084	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,500	
	*** S単－ 40号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1.000 人
	単 価				28,455	
	*** S単－ 41号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	
	合 計				31,605	算出数量 1.000 人
	単 価				31,605	
	*** S単－ 42号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,265	20,265	
	合 計				20,265	算出数量 1.000 人
	単 価				20,265	
	*** S単－ 43号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
	合 計				28,035	算出数量 1.000 人
	単 価				28,035	
	*** S単一 44号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	24,465	24,465	
	合 計				24,465	算出数量 1.000 人
	単 価				24,465	
	*** S単一 45号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	29,190	29,190	
	合 計				29,190	算出数量 1.000 人
	単 価				29,190	
	*** S単一 46号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02003	塗装工	1.000	人	29,295	29,295	
	合 計				29,295	算出数量 1.000 人
	単 価				29,295	
	*** S単一 48号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,650	13,650	
	合 計				13,650	算出数量 1.000 人
	単 価				13,650	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 49号 ***					
S02115	トンネル特殊工		人		1,000	歩A 当たり算出
	トンネル特殊工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01062 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01062	トンネル特殊工	1,000	人	47,355	47,355	
	合 計				47,355	算出数量 1,000 人
	単 価				47,355	
	*** S単- 50号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1,000 人
	単 価				25,305	
	*** S単- 51号 ***					
S02115	測量技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量技師			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04023 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04023	測量技師	1,000	人	54,915	54,915	
	合 計				54,915	算出数量 1,000 人
	単 価				54,915	
	*** S単- 52号 ***					
S02115	測量助手		人		1,000	歩A 当たり算出
	測量助手			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04025 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04025	測量助手	1,000	人	36,645	36,645	
	合 計				36,645	算出数量 1,000 人
	単 価				36,645	
	*** S単- 53号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師 (A)	1,000	人	62,580	62,580	
	合 計				62,580	算出数量 1,000 人

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				62,580	
	*** S単一 54号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04005	技師 (B)	1,000	人		50,925	
	合 計				50,925	算出数量 1,000 人
	単 価				50,925	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	鋼管 (直管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (直管) STW400, 1000A×6.0×4, 860, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	鋼管 (直管) STW400, 1000A×6.0×4, 860	1,000	本		472,000	
	合 計				472,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				472,000	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96107	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430	1,000	本		306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付短管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	鋼管 (ｸﾞﾗｯﾄ孔付短管) STW400, 1000A×6.0×2, 430	1,000	本		366,000	
	合 計				366,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				366,000	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	裏当金		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	裏当金 SS400, FB38, φ988, t=6mm, L=3190, 分割, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96123	裏当金					
	SS400, FB38, φ 988, t=6mm, L=3190, 分割	1.000	組	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,300	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35003	電気溶接棒					
	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	1.000	kg	482	482	
	合 計				482	算出数量 1.000 各単位
	単 価				482	
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	間隔保持ライナー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間隔保持ライナー 外径φ1200, 内径φ1000, SS400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	間隔保持ライナー					
	外径φ1200, 内径φ1000, SS400	1.000	個	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 パラもの, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P32007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32007	高炉セメント					
	B種 パラもの	1.000	ton	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,600	
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	混和剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混和剤 起泡剤 エスコートL相当, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P32107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P32107	混和剤					
	起泡剤 エスコートL相当	1.000	kg	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	コンクリート型枠用合板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33505	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	1.000	枚	1,770	1,770	
	合 計				1,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,770	
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	鋼管 (直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (直管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×4,860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	鋼管 (直管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×4,860	1.000	本	501,000	501,000	
	合 計				501,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				501,000	
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	鋼管 (立上り管付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (立上り管付短管) STW400,短管ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ,立上ﾌﾞﾗ,1000A-800A,ﾀﾞﾗｯﾌﾟ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	鋼管 (立上り管付短管) STW400,短管ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ,立上ﾌﾞﾗ,1000A-800A,ﾀﾞﾗｯﾌﾟ付	1.000	本	2,260,000	2,260,000	
	合 計				2,260,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260,000	
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋(φ800)塗装費・接続部品含む		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋(φ800)塗装費・接続部品含む SS400,φ800×42-45,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋(φ800)塗装費・接続部品含む SS400,φ800×42-45	1.000	基	712,000	712,000	
	合 計				712,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				712,000	
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,430	1.000	本	306,000	306,000	
	合 計				306,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				306,000	
	*** S単ー 86号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,278,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,278	1.000	本	288,000	288,000	
	合 計				288,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				288,000	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	大変位吸収鋼管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大変位吸収鋼管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,280,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	大変位吸収鋼管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,280	1.000	本	3,420,000	3,420,000	
	合 計				3,420,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,420,000	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	大変位吸収鋼管兼ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大変位吸収鋼管兼ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96206	大変位吸収鋼管兼ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆,1016A×6.0×2,600	1.000	本	4,630,000	4,630,000	
	合 計				4,630,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,630,000	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	鋼管 (曲管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (曲管) STW400,φ1,000×22°,ﾌﾞﾗ被覆,1016A×6.0×1,378,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96207	鋼管 (曲管) STW400,φ1,000×22°,ﾌﾞﾗ被覆,1016A×6.0×1,378	1.000	本	680,000	680,000	
	合 計				680,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				680,000	
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	鋼管 (片落ち管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片落ち管) STW400,φ1,296×φ1000,1156A×6.0×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96208	鋼管 (片落ち管) STW400,φ1,296×φ1000,1156A×6.0×300	1.000	本	343,000	343,000	
	合 計				343,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				343,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	鋼管 (片落ち管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片落ち管) STW400, φ1,326×φ1000, 1171A×6.0×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96209	鋼管 (片落ち管) STW400, φ1,326×φ1000, 1171A×6.0×300	1.000	本		351,000	351,000
	合 計				351,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				351,000	
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	フランジ 蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接続部品含む		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ 蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接続部品含む SS400, φ600-φ89.1×33-36,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96214	フランジ 蓋 (φ600×φ80) 塗装費・接続部品含む SS400, φ600-φ89.1×33-36	1.000	基		409,330	409,330
	合 計				409,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				409,330	
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	後付式ゴム止水板		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	後付式ゴム止水板 10T×L型, 材料費一式込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	後付式ゴム止水板 10T×L型, 材料費一式込	1.000	m		99,000	99,000
	合 計				99,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,000	
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	LL型・逆LL型コーナー加工費		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	LL型・逆LL型コーナー加工費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	LL型・逆LL型コーナー加工費	1.000	個		20,000	20,000
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	ステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 樹脂加工品, φ19×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ステップ 樹脂加工品, φ19×300	1.000	個		2,170	2,170

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 SS400, CPL4.5, φ730, 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	縞鋼板蓋 SS400, CPL4.5, φ730, 溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	95,910	95,910	
	合 計				95,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,910	
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05249		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径50	1.000	個	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	ｽﾍﾞｲﾗｸﾞｸﾚｯﾄ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｽﾍﾞｲﾗｸﾞｸﾚｯﾄ φ300, 0.6mm, 【損料率20%】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	ｽﾍﾞｲﾗｸﾞｸﾚｯﾄ φ300, 0.6mm, 【損料率20%】	1.000	m	308	308	
	合 計				308	算出数量 1.000 各単位
	単 価				308	
	*** S単ー 100号 ***					
S02117	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P03414		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03414	ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単ー 101号 ***					
S02117	ダクトイル鋳鉄異形管		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄異形管 K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P03905		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	K形 径300～450 I類 内面合・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	792,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03905	ダクトイル鋳鉄異形管 K形 径300～450 I 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton	792,000	792,000	
	合 計				792,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				792,000	
	*** S単ー 102号 ***					
S02117	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) 径50 長4.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96041 径50 長4.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	2,110円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP) 径50 長4.0m	1.000	本	2,110	2,110	
	合 計				2,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,110	
	*** S単ー 103号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,170円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,170	3,170	
	合 計				3,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,170	
	*** S単ー 104号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,620円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,620	3,620	
	合 計				3,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,620	
	*** S単ー 105号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	3,050円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単ー 106号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分価格 生木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52999 生木 5,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52999	処分価格 生木	1.000	各単位	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単- 107号 ***					
S02123	処分価格 伐採根		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52999 伐採根 15,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52999	処分価格 伐採根	1.000	各単位	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単- 108号 ***					
S02702	【法面工（種子散布工）】 【法面工（種子散布工）】 1000m2以上,受けない		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工規模 2)時間的制約	1000m2以上 受けない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.000	m ²	247	247	
	合 計				247	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		247	
	*** S単- 109号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B),なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積 無し 昼間施工 10 18-8-25 (高炉B) なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	14,480	14,480	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.320	m ³	24,300	7,776	
	合 計				22,256	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		22,256	
	*** S単- 110号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	8,422	8,422	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,422	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,422	
	*** S単ー 111号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,710	16,710	
	合 計				16,710	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,710	
	*** S単ー 112号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分	モルタル		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	床		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	30mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.500	人	28,980	14,490	
R01003	普通作業員	0.130	人	20,265	2,634	
Y00004	諸雑費	0.200		17,124	3,425	
	合 計				20,549	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,055	
	*** S単ー 113号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,605	2,212	
R01003	普通作業員	0.810	人	20,265	16,415	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		18,627	373	
	合 計				19,000	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,900	
	*** S単ー 114号 ***					
S03053	ペイント塗装		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,605	2,212	
R01003	普通作業員	0.810	人	20,265	16,415	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		18,627	373	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,000	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,900	
	*** S単- 115号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	SD295				
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	62,475	62,475	
	合 計				163,415	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		163,415	
	*** S単- 116号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	SD295				
	2) 径区分	D16				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	96,000	98,880	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	62,475	62,475	
	合 計				161,355	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		161,355	
	*** S単- 117号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁 無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D19				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t以上				
	5) 時間的制約	受けない				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.000	ton	62,475	62,475	
	合 計				166,505	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,505	
	*** S単- 118号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	62,475	62,475	
	合 計				166,505	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,505	
	*** S単- 119号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	62,475	62,475	
	合 計				166,505	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		166,505	
	*** S単- 121号 ***					
S04037	薬液注入工 (注入施設据付・解体)		現場		1.000 現場	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (注入施設据付・解体)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	二重管ストレーナ工法, 2セット,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工法区分 2)セット数	二重管ストレーナ工法 2セット		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	31,605	69,531	
R01002	特殊作業員	8.200	人	28,035	229,887	
R01003	普通作業員	3.400	人	20,265	68,901	
R01021	運転手 (特殊)	2.210	人	28,455	62,886	
P34029	軽油					
	パトロー#給油	69.000	L	158	10,902	
M03104	トラック[クレーン装置付]					
	ベ-ストラック4〜4.5t積 2.9t吊	13.000	時間	2,180	28,340	
	合 計				470,447	算出数量 1.000 現場
	単 価		現場		470,447	
	*** S単- 122号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	蓋版, 昼間施工, コンクリ-ト・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	350.50	351	
	合 計				351	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		351	
	*** S単ー 123号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	852.20	852	
	合 計				852	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		852	
	*** S単ー 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=600				
	4) 規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	9) 法面小段面	-				
	10) 法面縦排水	-				
	11) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,129	6,129	
	合 計				6,129	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,129	
	*** S単ー 125号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動ローバッド'ガ'ト'式, 区分Ⅱ, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分	碎石・礫質土・粘性土				
	2) 材料区分	再生クラッシュ RC-40				
	3) バック材規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)				
	4) 締固め機械	振動ローバッド'ガ'ト'式				
	5) 締固め区分	区分Ⅱ				
	6) 単価0円区分 (基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	12.600	m3	2,300	28,980	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	31,605	8,217	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.010	人	20,265	20,468	
F04080	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.5～0.6t	0.200	日	2,390	478	
P34029	軽油 バトリール給油	0.530	L	158	84	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,035	3,645	
F08011	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	158	995	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	28,455	5,406	
	合 計				70,910	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,091	
	*** S単ー 126号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンバクタ,区分Ⅱ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシュ RC-40				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンバクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,300	28,980	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	31,605	11,378	
R01003	普通作業員	1.260	人	20,265	25,534	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,035	9,532	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,532	1,144	
F08011	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	158	995	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	28,455	5,406	
	合 計				85,606	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,561	
	*** S単ー 127号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ,区分Ⅱ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	再生クラッシュ RC-40				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	タンバ				
	5)締固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,300	28,980	
R01001	土木一般世話役	0.470	人	31,605	14,854	
R01003	普通作業員	1.520	人	20,265	30,803	
R01002	特殊作業員	0.560	人	28,035	15,700	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		15,700	1,884	
F08011	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	6.300	L	158	995	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.190	人	28,455	5,406	
	合 計				101,259	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,126	
	*** S単ー 128号 ***					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎﾟ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	ALW形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管形グループ	T・ALW 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ	AL2種				
	6)管種区分	AL2種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	あり				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P03414	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 内面ｼﾘｶｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	31,605	1,264	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	28,035	3,645	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	20,265	3,040	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	4.300	L	158	679	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.090	人	28,455	2,561	
	合 計				13,029	算出数量 1.000 本
	単 価		本		13,029	
	*** S単ー 129号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	31,605	1,580	
R01002	特殊作業員					
		0.090	人	28,035	2,523	
R01003	普通作業員					
		0.090	人	20,265	1,824	
Y00004	諸雑費					
		0.180		5,927	1,067	
	合 計				6,994	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		6,994	
	*** S単ー 130号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(φ80～500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ80～500) 6.0m管,300mm,6.9mm,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	300mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	6.9mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P02001	鋼管	6.600	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,265	30,398	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,500	39,500	
	合 計				97,933	算出数量 6.600 本
	単 価		本		14,838	
	*** S単ー 131号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 4.0mm管,1000mm,6mm,トラッククレーン,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	4.0mm管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)板厚区分(mm)	6mm				
	5)機械区分	トラッククレーン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.700	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,500	39,500	
	合 計				139,670	算出数量 3.700 本
	単 価		本		37,749	
	*** S単ー 132号 ***					
S07078	鋼管溶接(φ80～500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ80～500) 300mm,6.9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	6.9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	31,605	4,741	
R01002	特殊作業員	0.220	人	28,035	6,168	
R01011	溶接工	0.370	人	29,190	10,800	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		21,709	6,079	
	合 計				27,788	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		27,788	
	*** S単ー 133号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 1000mm,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	1000mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)板厚区分(mm)	6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,605	10,114	
R01002	特殊作業員	0.480	人	28,035	13,457	
R01011	溶接工	0.800	人	29,190	23,352	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		46,923	13,138	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				60,061	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		60,061	
	*** S単ー 134号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装,1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	内面塗装 1000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	1.200	kg	1,970	2,364	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.070	kg	748	52	
R02003	塗装工	0.130	人	29,295	3,808	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		3,808	952	
	合 計				7,176	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,176	
	*** S単ー 135号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートあり) 1000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35132	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト 1000A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	36,800	36,800	
R02003	塗装工	0.200	人	29,295	5,859	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		5,859	1,172	
P26322	耐衝撃シート(ジョイントコト用) ポリエチレンシートA φ1000 (固定バンド・テープ 含む)	1.000	箇所	8,930	8,930	
R02003	塗装工	0.050	人	29,295	1,465	
	合 計				54,226	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,226	
	*** S単ー 136号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートなし),1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートなし) 1000mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35132	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト 1000A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	36,800	36,800	
R02003	塗装工	0.200	人	29,295	5,859	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		5,859	1,172	
	合 計				43,831	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		43,831	
	*** S単ー 137号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フラジ形), 鋳鉄製, 300mm, バックホ(クレーン機能付), なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 形式(フラジ)区分	403,000円 仕切弁(フラジ形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 300mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ(ｸﾚﾝ機能付) なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	403,000	403,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,605	2,528	
R01002	特殊作業員	0.310	人	28,035	8,691	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,265	7,701	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.400	日	11,200	4,480	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	158	2,054	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	28,455	7,114	
	合 計				435,568	算出数量 1.000 基
	単 価		基		435,568	
	*** S単- 138号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,なし, なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種類 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 不要 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	11.600	m ³	2,300	26,680	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,605	6,321	
R01003	普通作業員	0.960	人	20,265	19,454	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｯｸ[ｸﾚﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	22.000	L	158	3,476	
R01021	運転手(特殊)	0.610	人	28,455	17,358	
	合 計				80,623	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		806	
	*** S単- 139号 ***					
S08716	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置】 【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置】 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品,Gp-Bp-2B,20m以上100m未満,-, 無し,直線部,標準支柱,直支柱		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業 8)施工区分 9)支柱高さ区分 10)支柱区分	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 - 無し 直線部 標準支柱 直支柱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A04411	ガードパイプ設置(コンクリート建込) Gp-Bp-2B	1.200	m	13,433	16,120	
	合 計				16,120	算出数量 1.000 m
	単 価		m		16,120	
	*** S単- 140号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S13012	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式) φ66,粘性土,発動発電機,60m 未満,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 粘性土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,265	30,398	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	グランドポン [横型単筒] 吐出量30~70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
F02057	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,110	4,850	
P34029	軽油 バトロ給油	36.000	L	158	5,688	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	0.506	個	2,720	1,376	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.219	本	7,270	1,592	
P41078	ボーリングロット (カップリンク付) 径40.5mm 長3.0m	0.230	本	12,100	2,783	
	合 計				100,979	算出数量 11.500 m
	単 価		m		8,781	
	*** S単ー 141号 ***					
S13012	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式) φ66,砂質土及び砂,発動発電機,60m 未満,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 砂質土及び砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)動力区分 4)削孔長区分	発動発電機 60m 未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,265	30,398	
M12003	ポンクマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	グランドポン [横型単筒] 吐出量30~70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
F02057	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,110	4,850	
P34029	軽油 バトロ給油	36.000	L	158	5,688	
P41047	メタルクラウン (シングル用) 径66mm	0.862	個	2,720	2,345	
P41008	コアチューブ (シングル用) 径66mm 長1.5m	0.137	本	7,420	1,017	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.186	本	7,270	1,352	
P41078	ボーリングロット (カップリンク付) 径40.5mm 長3.0m	0.196	本	12,100	2,372	
	合 計				101,290	算出数量 9.800 m
	単 価		m		10,336	
	*** S単ー 142号 ***					
S13012	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	集排水ポンク (地表ポンク・ローター式) φ66,礫質土,発動発電機,60m 未満,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)土質区分	φ66 礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)動力区分 4)削孔長区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 60m 未満 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,265	30,398	
M12003	ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.000	日	6,560	6,560	
M10082	クワッドポンプ[横型単筒] 吐出量30～70L/min	1.000	日	2,870	2,870	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	4,110	4,850	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	158	5,688	
P41047	メタルクラウン(シングル用) 径66mm	1.490	個	2,720	4,053	
P41008	コアチューブ(シングル用) 径66mm 長1.5m	0.138	本	7,420	1,024	
P41068	ケーシングパイプ 径66mm用 長1.5m	0.154	本	7,270	1,120	
P41078	ボーリングロット(カップリング付) 径40.5mm 長3.0m	0.162	本	12,100	1,960	
	合 計				102,361	算出数量 8.100 m
	単 価		m		12,637	
	*** S単一 143号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日	17,200	23,564	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	158	12,324	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				64,343	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		76	
	*** S単一 144号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日	17,200	23,908	
P34029	軽油 バトロール給油	88.000	L	158	13,904	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				66,267	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		75	
	*** S単一 145号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.070	人	20,265	1,419	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	158	126	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	25,200	1,512	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,314	324	
	合 計				4,057	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		41	
	*** S単ー 146号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	158	126	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	25,200	1,512	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,314	324	
	合 計				2,638	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単ー 147号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	— —				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	12,400	12,400	
P34029	軽油 バトリール給油	24.000	L	158	3,792	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	25,200	25,200	
	合 計				41,392	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		41,392	
Y00001	単位					
	*** S単ー 148号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ペー스트ラック4〜4.5t積 2.9t吊, 1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M03104 M03104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	158	837	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	28,455	4,837	
	合 計				7,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,854	
Y00001	単位					
	*** S単ー 149号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03103 M03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03103	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	158	837	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	28,455	4,837	
	合 計				7,684	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,684	
Y00001	単位					
	*** S単ー 150号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03103 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	158	837	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	28,455	4,837	
	合 計				7,854	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,854	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 152号 ***					
S16002	高圧洗浄機[工用用・モーター駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高圧洗浄機[工用用・モーター駆動] 、吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28391		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.36				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	3.3				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28391	高圧洗浄機[工用用・モーター駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	1.360	供用日	746	1,015	
	合 計				1,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,015	
Y00001	単位					
	*** S単ー 153号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流300A, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27433		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27433	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,380	2,484	
P34029	軽油 バトリック給油	27.000	L	158	4,266	
	合 計				6,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,750	
Y00001	単位					
	*** S単ー 154号 ***					
S16002	クワッドポンプ[横型二連複動ピストン式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クワッドポンプ[横型二連複動ピストン式] 、吐出量200L/min, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10102	クワッドポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量200L/min	1.630	供用日	3,260	5,314	
	合 計				5,314	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,314	
Y00001	単位					
	*** S単ー 155号 ***					
S16002	クワッドミキサー[並列2槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クワッドミキサー[並列2槽式] 、攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M10181		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10181	グラウト機[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,300	2,119	
	合 計				2,119	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,119	
Y00001	単位					
	*** S単ー 156号 ***					
S16002	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径80mm 全揚程30m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19200		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19200	工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径80mm 全揚程30m	1.400	供用日	574	804	
	合 計				804	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		804	
Y00001	単位					
	*** S単ー 157号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.0t吊、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03103		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03103	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.0t吊	1.230	供用日	9,410	11,574	
P34029	軽油 バトリック給油	42.000	L	158	6,636	
	合 計				18,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		18,210	
Y00001	単位					
	*** S単ー 158号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 、風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18182		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18182	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa	1.460	供用日	179	261	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				261	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		261	
Y00001	単位					
	*** S単ー 159号 ***					
S16003	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M24162 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M24162	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t)	1.000	供用日	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		19,700	
	*** S単ー 160号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M24082 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M24082	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m	1.000	供用日	146	146	
	合 計				146	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		146	
	*** S単ー 161号 ***					
S16003	チェーンレバースト[レバースブロック]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンレバースト[レバースブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M26502 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M26502	チェーンレバースト[レバースブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m	1.000	供用日	163	163	
	合 計				163	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		163	
	*** S単ー 162号 ***					
S16003	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M02042 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02042	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	供用日	6,760	6,760	
	合 計				6,760	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		6,760	
	*** S単ー 163号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M03104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	
	合 計				7,250	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		7,250	
	*** S単ー 164号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02075	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	1,320	1,558	
P34029	軽油 バトロール給油	4.900	L	158	774	
	合 計				2,332	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,332	
	*** S単ー 165号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	53,600	53,600	
	合 計				53,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,600	
	*** S単ー 166号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F02057	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,670	3,151	
P34029	軽油 バトロール給油	36.000	L	158	5,688	
	合 計				8,839	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,839	
	*** S単ー 167号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 20KVA 7.0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02054	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva	1.180	日	1,930	2,277	
P34029	軽油 バトロ-給油	20.000	L	158	3,160	
	合 計				5,437	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,437	
	*** S単ー 168号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 15KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	15KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.180	日	1,690	1,994	
P34029	軽油 バトロ-給油	15.000	L	158	2,370	
	合 計				4,364	算出数量 1.000 日
	単 価		日		4,364	
	*** S単ー 169号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.180	日	1,960	2,313	
P34029	軽油 バトロ-給油	22.000	L	158	3,476	
	合 計				5,789	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,789	
	*** S単ー 170号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	20,265	293,843	
	合 計				302,343	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		30,234	
	*** S単ー 171号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バツク,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	バツク				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,605	31,605	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,265	20,265	
Y00004	諸雑費					
		0.040		79,905	3,196	
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 (1年対応)	36.000	枚	3,770	135,720	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.390	日	18,400	25,576	
P34029	軽油					
	バトリール給油	104.000	L	158	16,432	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				289,284	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		8,036	
	*** S単ー 172号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,605	31,605	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	28,035	28,035	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油					
	バトリール給油	78.000	L	158	12,324	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				123,603	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		858	
	*** S単ー 173号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 61. 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	61		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型]					
	定格容量5kva	67.100	日	1,320	88,572	
P34029	軽油					
	バトリール給油	1,037.000	L	158	163,846	
R01002	特殊作業員					
		10.370	人	28,035	290,723	
Y00004	諸雑費					
		0.080		543,141	43,451	
	合 計				586,592	算出数量 1.000 箇所
	単 価				586,592	
	*** S単ー 174号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 185, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	185 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [D 駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	203.500	日	1,320	268,620	
P34029	軽油 パトロール給油	3,145.000	L	158	496,910	
R01002	特殊作業員	31.450	人	28,035	881,701	
Y00004	諸雑費	0.080		1,647,231	131,778	
	合 計				1,779,009	算出数量 1,000 箇所
	単 価				1,779,009	
	*** S 単一 175号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 110, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	110 常時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	6以上～30未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [D 駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	121.000	日	1,320	159,720	
P34029	軽油 パトロール給油	1,870.000	L	158	295,460	
R01002	特殊作業員	18.700	人	28,035	524,255	
Y00004	諸雑費	0.080		979,435	78,355	
	合 計				1,057,790	算出数量 1,000 箇所
	単 価				1,057,790	
	*** S 単一 176号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 11, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	11 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	12.100	日	936	11,326	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	106.000	L	170	18,020	
R01002	特殊作業員	1.540	人	28,035	43,174	
Y00004	諸雑費	0.100		72,520	7,252	
	合 計				79,772	算出数量 1,000 箇所
	単 価				79,772	
	*** S 単一 177号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,265	20,265	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	0.500	日	12,000	6,000	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	28,455	9,675	
P34029	軽油 バトロー#給油	21.000	L	158	3,318	
	合 計				55,061	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		55,061	
	*** S単一 178号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,605	9,482	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,265	10,133	
	合 計				19,615	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,615	
	*** S単一 179号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去) なし, 設置〜賃料〜撤去, H300, 44日, 1回, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 火打ちブロック使用の有無 2) 施工区分	なし 設置〜賃料〜撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) H形鋼の規格 4) 供用日数	H300 44.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 現場供用日数期間中の使用回数 6) 長期割引単価区分	1.000回 なし				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,280	5,280	
G15032	H形鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	15,629	3,438	
G15041	H形鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H形鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	31,605	10,746	
R01012	とび工	0.640	人	28,875	18,480	
R01011	溶接工	0.340	人	29,190	9,925	
R01003	普通作業員	0.340	人	20,265	6,890	
Y00004	諸雑費	0.057		46,041	2,624	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)] 吊上能力25t吊	0.340	日	58,800	19,992	
	合 計				96,955	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		96,955	
	*** S単一 182号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 あり, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,605	50,568	
R01012	とび工	8.500	人	28,875	245,438	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,265	26,345	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	58,800	82,320	
Y00004	諸雑費	0.310		404,671	125,448	
	合 計				530,119	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,301	
	*** S単ー 183号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡ 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	くさび結合支保 40KN/㎡以下 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	31,605	44,247	
R01009	型わく工	1.300	人	28,770	37,401	
R01012	とび工	3.300	人	28,875	95,288	
R01003	普通作業員	3.300	人	20,265	66,875	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	58,800	29,400	
Y00004	諸雑費	0.330		273,211	90,160	
	合 計				363,371	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,634	
	*** S単ー 184号 ***					
S18053	瀝青材散布工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	瀝青材散布工 PK-3, 201L, デイストリビュータ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 瀝青材規格 2) 100㎡当たり設計散布量(L) 3) 散布機械	PK-3 201.000L デイストリビュータ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P28003	アスファルト乳剤 (JIS規格品) PK-3	0.213	ton	118,000	25,134	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,605	632	
R01002	特殊作業員	0.040	人	28,035	1,121	
R01003	普通作業員	0.070	人	20,265	1,419	
Y00004	雑品	0.300		3,172	952	
M16202	デイストリビュータ[自走式(トラック架装式)] タンク容量2000～3000L	0.070	日	14,500	1,015	
M03084	トラック[普通型] 4.0～4.5t積	0.300	時間	1,560	468	
P34029	軽油 パトロール給油	2.300	L	158	363	
R01022	運転手 (一般)	0.070	人	25,200	1,764	
	合 計				32,868	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		329	
	*** S単ー 185号 ***					
S18053	瀝青材散布工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	瀝青材散布工 PK-3, 50L, デイストリビュータ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 瀝青材規格 2) 100㎡当たり設計散布量(L)	PK-3 50.000L		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 散布機械	デ ィ ス ト リ ビ ュ ータ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28003	アスファルト乳剤 (J I S 規格品)					
	PK-3	0.053	ton	118,000	6,254	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	31,605	632	
R01002	特殊作業員	0.040	人	28,035	1,121	
R01003	普通作業員	0.070	人	20,265	1,419	
Y00004	雑品	0.300		3,172	952	
M16202	デ ィ ス ト リ ビ ュ ータ[自走式 (トラック架装式)]					
	タンク容量2000～3000L	0.020	日	14,500	290	
M03084	トラック[普通型]					
	4.0～4.5t積	0.100	時間	1,560	156	
P34029	軽油					
	バ ト ロ ー ル 給油	0.700	L	158	111	
R01022	運転手 (一般)	0.020	人	25,200	504	
	合 計				11,439	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		114	
	*** S単ー 186号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去, 380, 2, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 供用日数	380		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	2,778	1,389,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,035	81,302	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,265	58,769	
F08063	パ ッ ク ン ン [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準パ ッ ク ト容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油					
	バ ト ロ ー ル 給油	345.000	L	158	54,510	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,455	82,520	
	合 計				1,794,321	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,794	
	*** S単ー 187号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去, 103, 1, あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 供用日数	103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	953	953,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,035	81,302	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,265	58,769	
F08063	パ ッ ク ン ン [クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準パ ッ ク ト容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油					
	バ ト ロ ー ル 給油	345.000	L	158	54,510	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	28,455	82,520	
	合 計				1,387,821	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,388	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 188号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 412, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 412		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	3,012	3,012,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,035	81,302	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,265	58,769	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	158	54,510	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	28,455	82,520	
	合 計				3,446,821	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		3,447	
	*** S単ー 189号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 516, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 516		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	3,772	3,772,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,035	81,302	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,265	58,769	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	158	54,510	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	28,455	82,520	
	合 計				4,206,821	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		4,207	
	*** S単ー 190号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 720, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 720		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	5,263	5,263,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,035	81,302	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,265	58,769	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	158	54,510	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	28,455	82,520	
	合 計				5,697,821	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		5,698	
	*** S単ー 191号 ***					
S18062	土木シート設置撤去工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,265	9,727	
	合 計				26,367	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		264	
	*** S単ー 192号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	365		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	365	37,960	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,265	9,727	
	合 計				47,687	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		477	
	*** S単ー 193号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	540		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	540	56,160	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,265	9,727	
	合 計				65,887	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		659	
	*** S単ー 194号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	m ²	80	8,320	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,265	9,727	
	合 計				18,047	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		180	
	*** S単ー 195号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 61日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 61.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.039		30,700	1,197	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				127,028	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,270	
	*** S単ー 197号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 110日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 110.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.070		30,700	2,149	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				127,980	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,280	
	*** S単ー 198号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 8.79日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 5.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 8.790日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09223	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	645	64,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.006		64,500	387	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		148,007	740	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				126,387	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,264	
	*** S単ー 199号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 11日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 11.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.007		30,700	215	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				126,046	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,260	
	*** S単ー 200号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,48日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 48.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		30,700	952	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				126,783	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,268	
	*** S単ー 201号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,37日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 37.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.024		30,700	737	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				126,568	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,266	
	*** S単ー 202号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,81日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 81.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09221	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		30,700	1,596	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				127,427	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,274	
	*** S単ー 203号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置～損料～撤去,30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	30.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.019		30,700	583	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	25,305	41,753	
	合 計				126,414	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,264	
	*** S単ー 204号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,48日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	48.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.031		9,040	280	
R01013	電工	0.790	人	25,305	19,991	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,031	145	
R01013	電工	0.400	人	25,305	10,122	
	合 計				30,538	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,538	
	*** S単ー 205号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,37日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	37.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.024		9,040	217	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	0.790	人	25,305	19,991	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,031	145	
R01013	電工	0.400	人	25,305	10,122	
	合 計				30,475	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,475	
	*** S単ー 206号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 81日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 81.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		9,040	470	
R01013	電工	0.790	人	25,305	19,991	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,031	145	
R01013	電工	0.400	人	25,305	10,122	
	合 計				30,728	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,728	
	*** S単ー 207号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 30日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 30.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.019		9,040	172	
R01013	電工	0.790	人	25,305	19,991	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,031	145	
R01013	電工	0.400	人	25,305	10,122	
	合 計				30,430	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,430	
	*** S単ー 208号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単ー 209号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	110kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		14,000	
	*** S単ー 210号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	110kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単ー 211号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(銅管類)		枚		1.000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(銅管類) 現場溶接部X線検査(銅管類)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	現場溶接部X線検査(銅管類)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04004	技師 (A) 設計業務	1.000	人	62,580	62,580	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)					
	設計業務	1.000	人	42,315	42,315	
Y00004	諸雑費					
	26%	0.260		104,895	27,273	
	合 計				132,168	算出数量 12.000 枚
	単 価		枚		11,014	
	*** S単ー 212号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	6.5km 以下,良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	6.5km 以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	1.810	供用日	20,100	36,381	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	1.810	供用日	747	1,352	
P34029	軽油					
	バトリール給油	84.000	L	158	13,272	
R01022	運転手 (一般)					
		1.400	人	25,200	35,280	
	合 計				86,285	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		863	
	*** S単ー 213号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	36.5km 以下,良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)運搬距離	36.5km 以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	10t積級	5.290	供用日	20,100	106,329	
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 10.0 t 積	5.290	供用日	747	3,952	
P34029	軽油					
	バトリール給油	246.000	L	158	38,868	
R01022	運転手 (一般)					
		4.100	人	25,200	103,320	
	合 計				252,469	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,525	
	*** S単ー 214号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	軟岩,オープンカット,ニ,無し,1,000m3未満,ニ,無し,無し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	1,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3		1,559	
	*** S単ー 215号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,片切掘削,ニ,ニ,ニ,ニ,ニ					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,119	
	*** S単- 216号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),標準,標準			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,245	
	*** S単- 217号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		245.4	
	*** S単- 218号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		292.5	
	*** S単- 219号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		305	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 220号 ***					
SA0102	流用土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		305	
	*** S単ー 221号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		265.5	
	*** S単ー 222号 ***					
SA0103	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		302.9	
	*** S単ー 223号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		302.9	
	*** S単ー 224号 ***					
SA0103	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		265.5	
	*** S単- 225号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,098	
	*** S単- 226号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,512	
	*** S単- 227号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		867	
	*** S単- 228号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		235.6	
	*** S単- 229号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		261.9	
	*** S単ー 230号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		405.3	
	*** S単ー 231号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		481.4	
	*** S単ー 232号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		776.8	
	*** S単ー 233号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		941.3	
	*** S単ー 234号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		138.5	
	*** S単ー 235号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し (ﾙｰｽﾞ), 標準 (10,000m3未満), 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し (ﾙｰｽﾞ) 標準 (10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		142.5	
	*** S単ー 236号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		158	
	*** S単ー 237号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し (ﾙｰｽﾞ), 標準 (10,000m3未満), 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し (ﾙｰｽﾞ) 標準 (10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		162.2	
	*** S単ー 238号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	必要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		624.4	
	*** S単- 239号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	-				
	単 価		m		619.4	
	*** S単- 240号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	計上する, 無し, 一般養生・特殊養生 (練炭), なし, 18-8-40 (高炉)			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 生コンクリートの計上	計上する				
	2) 基礎砕石の有無	無し				
	3) 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 生コンクリートの規格	18-8-40 (高炉)				
	単 価		m ³		73,610	
	*** S単- 241号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	計上する, 一般養生, なし, 18-8-25 (高炉)			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 生コンクリートの計上	計上する				
	2) 養生工の種類	一般養生				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)				
	単 価		m ³		69,300	
	*** S単- 242号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	40~0mm			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,370	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 243号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,740	
	*** S単- 244号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,960	
	*** S単- 245号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,160	
	*** S単- 246号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する -				

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,850	
	*** S単- 247号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	-25 (20) (高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		34,280	
	*** S単- 248号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,254	
	*** S単- 249号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠, 均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,725	
	*** S単- 250号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,723	
	*** S単- 251号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,748	
	*** S単ー 252号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96010	耐震用止水板 断面幅280mm,ゴム製,伸び量60mm,変位量100mm		m			材変
	単 価		m		55,700	
	*** S単ー 253号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		28,090	
	*** S単ー 256号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		709.4	
	*** S単ー 257号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分Ⅰ	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		838.5	
	*** S単- 258号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1. 4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), 無し, なし,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	再生密粒度アスコン(20)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		2,000	
	*** S単- 259号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m ³ , 無し, 良好			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	土砂		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3) 運搬距離	2.5km以下				
	4) 積込機械区分	山0.80(平0.60)m ³				
	5) DID区間	無し				
	6) 路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]					
	4t積級	0.370	供用日	8,310	3,075	
W14062	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 4.0 t 積	0.370	供用日	261	97	
P34029	軽油					
	バトリール給油	11.000	L	158	1,738	
R01022	運転手 (一般)	0.320	人	25,200	8,064	
	合 計				12,974	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,297	
	*** S単- 260号 ***					
S01034	仮置き運搬		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	80m以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,300	32,231	
P34029	軽油					
	バトリール給油	140.000	L	158	22,120	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				82,806	算出数量 242.000 m ³
	単 価		m ³		342	
	*** S単- 261号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	φ150mm以下					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 削孔径	φ 150mm以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	31,605	22,124	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,265	20,265	
M23024	コア採取器 (コア・リングマシン) φ 50～150mm	1.830	供用日	1,630	2,983	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	4.000	L	170	680	
	合 計				95,555	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,550	
	*** S 単 - 262号 ***					
S02112	バックホ [クロー型・～超低・排対型 (～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ [クロー型・～超低・排対型 (～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F08012 標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・ 10,140円		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F08012	バックホ [クロー型・～超低・排対型 (～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	10,140	10,140	
	合 計				10,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,140	
	*** S 単 - 263号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1556,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96701		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96701	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1556	1.000	本	208,000	208,000	
	合 計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208,000	
	*** S 単 - 264号 ***					
S02116	鋼管 (グレートホール付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (グレートホール付片テーパ付短管) STW400, θ =0° 52' 30'', 1000A×6.0×2430,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96702		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96702	鋼管 (グレートホール付片テーパ付短管) STW400, θ =0° 52' 30'', 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S 単 - 265号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =0° 16' 21'', 1000A×6.0×2430,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96703	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =0° 16' 21", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 266号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =0° 14' 31", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96704	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =0° 14' 31", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 267号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ =0° 43' 58", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96705	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ =0° 43' 58", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単- 268号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =0° 40' 43", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96706		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96706	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =0° 40' 43", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 269号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =2° 38' 44", 1000A×6.0×2410,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96707		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96707	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ =2° 38' 44", 1000A×6.0×2410	1.000	本	357,000	357,000	
	合 計				357,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				357,000	
	*** S単- 270号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 20' 51", 1000A×6.0×2486,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96708		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96708	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 20' 51", 1000A×6.0×2486	1.000	本	449,000	449,000	
	合 計				449,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				449,000	
	*** S単ー 271号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 47", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96709		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96709	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 43' 47", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 272号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 42' 25", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96710		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96710	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=1° 42' 25", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 273号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=4° 00' 41", 1000A×6.0×2369,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96711	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=4° 00' 41", 1000A×6.0×2369	1.000	本	356,000	356,000	
	合 計				356,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				356,000	
	*** S単ー 274号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=3° 43' 04", 1000A×6.0×1941,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96712		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96712	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=3° 43' 04", 1000A×6.0×1941	1.000	本	298,000	298,000	
	合 計				298,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				298,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 275号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 05''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96713		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96713	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 05''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 276号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 11' 38''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96714		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96714	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 11' 38''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 277号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 16' 59''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96715		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96715	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 16' 59''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 278号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2419,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96716		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96716	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2419	1.000	本	363,000	363,000	
	合 計				363,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				363,000	
	*** S単一 279号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2526,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96717		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96717	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2526	1.000	本	378,000	378,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				378,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				378,000	
	*** S単一 280号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 48' 22''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96718		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96718	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 48' 22''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 281号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 20' 36''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96719		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96719	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 20' 36''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 282号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96720		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96720	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 283号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96721		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96721	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365	1.000	本	429,000	429,000	
	合 計				429,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				429,000	
	*** S単一 284号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96722		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96722	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421	1.000	本	364,000	364,000	
	合 計				364,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				364,000	
	*** S単- 285号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96723		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96723	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単- 286号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96724		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96724	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単- 287号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96725		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96725	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384	1.000	本	432,000	432,000	
	合 計				432,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				432,000	
	*** S単- 288号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96726		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96726	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417	1.000	本	363,000	363,000	
	合 計				363,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				363,000	
	*** S単- 289号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96727		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96727	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448	1.000	本	367,000	367,000	
	合 計				367,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				367,000	
	*** S単ー 290号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96728		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96728	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330	1.000	本	351,000	351,000	
	合 計				351,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				351,000	
	*** S単ー 291号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96729		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96729	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単ー 292号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96730		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96730	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単ー 293号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96731		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96731	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 294号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付直管) STW400, θ=0° 44' 08", 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96732		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96732	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付直管) STW400, θ=0° 44' 08", 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単ー 295号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 14' 00", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96733		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96733	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 14' 00", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 296号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 56", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96734		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96734	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 28' 56", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 297号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 26' 15", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96735		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96735	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 26' 15", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 298号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 41' 04", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96736		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96736	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 41' 04", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				365,000	
	*** S単一 299号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96737		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96737	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 300号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 18''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96738		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96738	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 18''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 301号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 49''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96739		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96739	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 49''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 302号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 59''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96740		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96740	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 59''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 303号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 57''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96741		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96741	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 21' 57", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 304号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 19' 55", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96742		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96742	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 19' 55", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 305号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 41' 00", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96743		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96743	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 41' 00", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 306号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 46", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96744		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96744	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 46", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 307号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 21' 09", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96745		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96745	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 21' 09", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 308号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 09", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96746		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96746	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 09''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 309号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片ﾅｰﾌ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 16''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96747		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96747	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 16''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 310号 ***					
S02116	鋼管 (両ﾅｰﾌ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (両ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta 1=3^{\circ} 10' 17''$, $\theta 2=3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96748		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96748	鋼管 (両ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta 1=3^{\circ} 10' 17''$, $\theta 2=3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.	1.000	本	348,000	348,000	
	合 計				348,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				348,000	
	*** S単ー 311号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.0×2221,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96749		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96749	鋼管 (片ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.0×2221	1.000	本	344,000	344,000	
	合 計				344,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				344,000	
	*** S単ー 312号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 30' 38''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96750		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96750	鋼管 (片ﾅｰﾌ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 30' 38''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 313号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 11' 53''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96751		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96751	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 11' 53''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 314号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 40' 21''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96752		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 40' 21''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 315号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 45' 13''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96753		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96753	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 45' 13''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 316号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 18' 35''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96754		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96754	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 18' 35''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 317号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 25' 56''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96755		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96755	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 25' 56''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 318号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 23''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96756		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96756	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 23''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 319号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 58' 10''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96757		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96757	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 58' 10''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 320号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 19' 49''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96758		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96758	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 19' 49''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 321号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 40''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96759		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96759	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 30' 40''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 322号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 43' 21''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96760		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96760	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 43' 21''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 323号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 29''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96761		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96761	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 29''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 324号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 06' 48''$, 1000A×6.0×2459,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96762		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96762	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 06' 48''$, 1000A×6.0×2459	1.000	本	445,000	445,000	
	合 計				445,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				445,000	
	*** S単一 325号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1656,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96763		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96763	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1656	1.000	本	214,000	214,000	
	合 計				214,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				214,000	
	*** S単一 326号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×2477,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96764		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96764	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×2477	1.000	本	436,000	436,000	
	合 計				436,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				436,000	
	*** S単一 327号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×1557,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96765		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96765	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾚｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×1557	1.000	本	307,000	307,000	
	合 計				307,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				307,000	
	*** S単- 328号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾚｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾚｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 04", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96766		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96766	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾚｰﾙ付片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 04", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単- 329号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 45' 22", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96767		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96767	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 45' 22", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 330号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 22' 47", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96768		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96768	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 22' 47", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 331号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 24' 54", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96769		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96769	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=0° 24' 54", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 332号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96770		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96770	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416	1.000	本	363,000	363,000	
	合 計				363,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				363,000	
	*** S単一 333号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 334号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96772		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96772	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 335号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96773		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96773	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379	1.000	本	357,000	357,000	
	合 計				357,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				357,000	
	*** S単一 336号 ***					
S02116	鋼管 (両テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2=3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96774		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96774	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2=3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.	1.000	本	388,000	388,000	
	合 計				388,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				388,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 337号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96775		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96775	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 338号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96776		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96776	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 339号 ***					
S02116	鋼管 (ダクトホ-ル付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ダクトホ-ル付片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96777		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96777	鋼管 (ダクトホ-ル付片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204	1.000	本	402,000	402,000	
	合 計				402,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				402,000	
	*** S単- 340号 ***					
S02116	鋼管 (両テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2=3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96778		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96778	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2=3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.	1.000	本	409,000	409,000	
	合 計				409,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				409,000	
	*** S単- 341号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96779		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96779	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				365,000	
	*** S単一 342号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96780		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96780	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 343号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96781		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96781	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 344号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96782		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96782	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 345号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96783		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96783	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350	1.000	本		426,000	
	合 計				426,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				426,000	
	*** S単一 346号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96784		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96784	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438	1.000	本	366,000	366,000	
	合 計				366,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				366,000	
	*** S単一 347号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96785		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96785	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単一 348号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96786		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96786	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単一 349号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96787		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96787	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単一 350号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96788		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96788	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507	1.000	本	375,000	375,000	
	合 計				375,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				375,000	
	*** S単一 351号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 08' 56''$, 1000A×6.0×2128,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96789		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96789	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=2° 08' 56", 1000A×6.0×2128	1.000	本	324,000	324,000	
	合 計				324,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				324,000	
	*** S単- 352号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, θ=0° 20' 54", 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96790		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96790	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, θ=0° 20' 54", 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単- 353号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, θ=0° 19' 02", 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96791		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96791	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, θ=0° 19' 02", 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単- 354号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 23' 13", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96792		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96792	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 23' 13", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単- 355号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 36", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96793		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96793	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 36", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 356号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 22' 41''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96794		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96794	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 22' 41''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 357号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 25' 05''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96795		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96795	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 25' 05''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 358号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 45' 27''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96796		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96796	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 45' 27''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 359号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 27''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96797		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96797	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 27''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 360号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 09''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96798		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96798	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 09''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 361号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 37", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96799		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96799	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 37", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 362号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 15", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96800	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 28' 15", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 363号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 29' 05", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96801	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 29' 05", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 364号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 21", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96802	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 21", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 365号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 15' 45", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96803	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 15' 45", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 366号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 38' 06''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96804		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96804	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 38' 06''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 367号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 26''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96805		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96805	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 26''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単- 368号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96806		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96806	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 369号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96807		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96807	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 370号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96808		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96808	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 371号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96809		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96809	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 372号 ***					
S02116	鋼管 (両テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2=2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96810		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96810	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2=2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.	1.000	本	274,000	274,000	
	合 計				274,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				274,000	
	*** S単ー 373号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96811		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96811	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101	1.000	本	318,000	318,000	
	合 計				318,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				318,000	
	*** S単ー 374号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96812		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96812	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 375号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96813		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96813	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 376号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96814		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96814	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 377号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96815		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96815	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 378号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96816		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96816	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 379号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96817		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96817	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 380号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96818		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96818	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 381号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96819		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96819	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 382号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96820		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96820	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾞﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単ー 383号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96821		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96821	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 384号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96822		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96822	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				365,000	
	*** S単一 385号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96823		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96823	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 386号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96824		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96824	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 387号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96825		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96825	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570	1.000	本	247,000	247,000	
	合 計				247,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247,000	
	*** S単一 388号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96826		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96826	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891	1.000	本	229,000	229,000	
	合 計				229,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				229,000	
	*** S単一 389号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96827		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96827	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 390号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430,, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		地域資材 (Pコード) P96828		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96828	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 391号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430,, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		地域資材 (Pコード) P96829		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96829	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 392号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430,, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		地域資材 (Pコード) P96830		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96830	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 393号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管) 鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399,, 1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		地域資材 (Pコード) P96831		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96831	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399	1.000	本	357,000	357,000	
	合 計				357,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				357,000	
	*** S単一 394号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) 鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428,, 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96832		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96832	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄｰﾙ付片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =0° 44' 28", 1000A×6.0×2428	1.000	本	439,000	439,000	
	合 計				439,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				439,000	
	*** S単ー 395号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =2° 18' 25", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96833		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96833	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =2° 18' 25", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 396号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =4° 18' 10", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96834		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96834	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =4° 18' 10", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単ー 397号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =2° 13' 01", 1000A×6.0×2371,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96835		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96835	鋼管 (片ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ =2° 13' 01", 1000A×6.0×2371	1.000	本	357,000	357,000	
	合 計				357,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				357,000	
	*** S単ー 398号 ***					
S02116	鋼管 (両ﾅｰﾊﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (両ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ 1=2° 13' 01", θ 2=2° 32' 01", 1000A×6.,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96836		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96836	鋼管 (両ﾅｰﾊﾞｰ付短管) STW400, θ 1=2° 13' 01", θ 2=2° 32' 01", 1000A×6.	1.000	本	399,000	399,000	
	合 計				399,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				399,000	
	*** S単ー 399号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96837		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96837	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 400号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96838		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96838	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223	1.000	本	405,000	405,000	
	合 計				405,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				405,000	
	*** S単一 401号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96839		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96839	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486	1.000	本	372,000	372,000	
	合 計				372,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372,000	
	*** S単一 402号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96840		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96840	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 403号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96841		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96841	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 404号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96842		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96842	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 405号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 50''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96843		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96843	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 50''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 406号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2416,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96844		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96844	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2416	1.000	本	437,000	437,000	
	合 計				437,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				437,000	
	*** S単一 407号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2128,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96845		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96845	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2128	1.000	本	324,000	324,000	
	合 計				324,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				324,000	
	*** S単一 408号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 47' 51''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96846		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96846	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 47' 51''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単ー 409号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾌｫｰﾑ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾌｫｰﾑ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 38' 28", 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96847		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96847	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾌｫｰﾑ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 38' 28", 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単ー 410号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=3° 05' 49", 1000A×6.0×2559,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96848		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96848	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=3° 05' 49", 1000A×6.0×2559	1.000	本	382,000	382,000	
	合 計				382,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				382,000	
	*** S単ー 411号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 56' 00", 1000A×6.0×1991,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96849		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96849	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付短管) STW400, θ=2° 56' 00", 1000A×6.0×1991	1.000	本	303,000	303,000	
	合 計				303,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				303,000	
	*** S単ー 412号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾌｫｰﾑ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾌｫｰﾑ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 42' 21", 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96850		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96850	鋼管 (ｸﾞﾗﾌﾄﾌｫｰﾑ付片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=0° 42' 21", 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単ー 413号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾟｰ付直管) STW400, θ=1° 08' 39", 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96851		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96851	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=1^{\circ} 08' 39''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単一 414号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96852		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96852	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単一 415号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96853		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96853	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	558,000	558,000	
	合 計				558,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				558,000	
	*** S単一 416号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96854	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta=0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860	1.000	本	633,000	633,000	
	合 計				633,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				633,000	
	*** S単一 417号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96855		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96855	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 418号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96856		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96856	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 419号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96857		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96857	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 420号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96858		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96858	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 421号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96859		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96859	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 422号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96860		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96860	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 423号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 52' 18", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96861		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96861	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 52' 18", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 424号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 43' 31", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96862		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96862	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 43' 31", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単- 425号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 25' 15", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96863		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96863	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 25' 15", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 426号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ}$ 31' 10", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96864		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96864	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ}$ 31' 10", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単- 427号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 51' 17", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96865		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96865	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ}$ 51' 17", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				365,000	
	*** S単一 428号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 14", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96866		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96866	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 33' 14", 1000A×6.0×2430	1.000	本		440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 429号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 37' 58", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96867		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96867	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 37' 58", 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 430号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 54' 55", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96868		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96868	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 54' 55", 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 431号 ***					
S02116	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 56' 37", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96869		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96869	鋼管 (片ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ=0° 56' 37", 1000A×6.0×2430	1.000	本		365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 432号 ***					
S02116	鋼管 (両ﾅｰﾌﾞｰ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (両ﾅｰﾌﾞｰ付短管) STW400, θ1=2° 06' 49", θ2=5° 17' 43", 1000A×6.,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96870		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96870	鋼管 (両テーパ-付短管) STW400, θ 1=2° 06' 49", θ 2=5° 17' 43", 1000A×6.	1.000	本	425,000	425,000	
	合 計				425,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				425,000	
	*** S単一 433号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =5° 17' 43", 1000A×6.0×1818,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96871		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96871	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =5° 17' 43", 1000A×6.0×1818	1.000	本	262,000	262,000	
	合 計				262,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				262,000	
	*** S単一 434号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =1° 07' 29", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96872		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96872	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =1° 07' 29", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 435号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =0° 51' 24", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96873		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96873	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =0° 51' 24", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 436号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ =1° 48' 23", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96874		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96874	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ-付短管) STW400, θ =1° 48' 23", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 437号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ-付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ-付短管) STW400, θ =0° 32' 02", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96875		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96875	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 32' 02", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 438号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 39' 05", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96876		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96876	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 39' 05", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 439号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 57", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96877		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96877	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 18' 57", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 440号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 32' 35", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96878		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96878	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, θ=0° 32' 35", 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 441号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾅﾄｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾅﾄｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96879		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96879	鋼管 (ｸﾞﾗﾅﾄｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, θ=0° 16' 21", 1000A×6.0×2430	1.000	本	440,000	440,000	
	合 計				440,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				440,000	
	*** S単一 442号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 03' 28''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96880		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96880	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=1^{\circ} 03' 28''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 443号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 45''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96881		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96881	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 28' 45''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 444号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×2430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96882		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96882	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×2430	1.000	本	365,000	365,000	
	合 計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				365,000	
	*** S単一 445号 ***					
S02116	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 47' 04''$, 1000A×6.0×2821,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96883		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96883	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta=0^{\circ} 47' 04''$, 1000A×6.0×2821	1.000	本	505,000	505,000	
	合 計				505,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				505,000	
	*** S単一 446号 ***					
S02116	電動ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ損料 40mm充電式ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ HR005G,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96914		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96914	電動ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ損料 40mm充電式ﾊﾞﾏﾄﾞﾘﾙ HR005G	1.000	日	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 447号 ***					
S02116	固定金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定金具 SS400, L-50×50×6, 幅120mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96912		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96912	固定金具 SS400, L-50×50×6, 幅120mm	1.000	個		4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単ー 448号 ***					
S02116	金属拡張フッカー(電気亜鉛めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属拡張フッカー(電気亜鉛めっき) スロープ打込式, M12×100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96913		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96913	金属拡張フッカー(電気亜鉛めっき) スロープ打込式, M12×100	1.000	本		120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単ー 449号 ***					
S02116	異形管 (鋼製継輪)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形管 (鋼製継輪) STW400, プラスチック被覆, φ1028mm×6.0×300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96894		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96894	異形管 (鋼製継輪) STW400, プラスチック被覆, φ1028mm×6.0×300	1.000	本		182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182,000	
	*** S単ー 450号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1514, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96886		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96886	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1514	1.000	本		207,000	
	合 計				207,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				207,000	
	*** S単ー 451号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1520, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96887		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96887	鋼管 (短管) STW400, プラスチック被覆, 1000A×6.0×1520	1.000	本		208,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				208,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				208,000	
	*** S単ー 452号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, θ=0° 48' 47", 1000A×6.0×1918,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96888		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96888	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, θ=0° 48' 47", 1000A×6.0×1918	1.000	本	293,000	293,000	
	合 計				293,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				293,000	
	*** S単ー 453号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1481,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96889		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96889	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1481	1.000	本	205,000	205,000	
	合 計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,000	
	*** S単ー 454号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96890		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96890	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1500	1.000	本	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単ー 455号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, θ=0° 25' 50", 1000A×6.0×2021,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96891		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96891	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, θ=0° 25' 50", 1000A×6.0×2021	1.000	本	316,000	316,000	
	合 計				316,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				316,000	
	*** S単ー 456号 ***					
S02116	鋼管 (短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×2416,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96892		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96892	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,1000A×6.0×2416	1.000	本	340,000	340,000	
	合 計				340,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340,000	
	*** S単ー 457号 ***					
S02116	鋼管 (片テーパ付短管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,θ=0° 42′ 43″,1000A×6.0×1993,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96893		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96893	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾟﾗｽチック被覆,θ=0° 42′ 43″,1000A×6.0×1993	1.000	本	304,000	304,000	
	合 計				304,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304,000	
	*** S単ー 458号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	158	158	
	合 計				158	算出数量 1.000 各単位
	単 価				158	
	*** S単ー 459号 ***					
S02116	くい丸太 (松)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸太 (松) L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96910		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96910	くい丸太 (松) L2.6m×末口径12cm,皮むき,先端加工含む	1.000	本	2,130	2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,130	
	*** S単ー 460号 ***					
S02116	ケミカルアンカレッジンカブセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカレッジンカブセル R-19N,外径19×長153mm,ガラス管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96600	ケミカルアンカレッジンカブセル R-19N,外径19×長153mm,ガラス管	1.000	本	598	598	
	合 計				598	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598	
	*** S単ー 461号 ***					
S02200	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート削孔 φ24, 200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	単 価		孔		887.4	
	*** S単- 462号 ***					
S04033	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	薬液注入工 (二重管ストレーナ工法) 複相方式, 2セット, 500KL未満, 1.98m, 1.06m, 0.42m, 1.95m, 452.42L			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分 2) セット数区分	複相方式 2セット				
	3) 総注入量 4) レキ質土削孔長(L1)	500KL未満 1.980m				
	5) 砂質土削孔長(L2) 6) 粘性土削孔長(L3)	1.060m 0.420m				
	7) 土盛り長(L4) 8) 1本当たり注入量(Q)	1.950m 452.420L				
	9) 注入材料単価	58.000円				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	
R01002	特殊作業員	3.000	人	28,035	84,105	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	
M12003	ボーリングマシン[油圧式] 5.5kW級	2.000	日	6,560	13,120	
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	2.000	日	5,510	11,020	
Y00004	諸雑費	0.200		180,380	36,076	
P32021	注入材	4,976.600	L	58	288,643	
P41133	二重管ボーリングロッド	1.090	m	9,720	10,595	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	6.530	個	2,560	16,717	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.109	個	168,000	18,312	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.110		45,624	5,019	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.350	m	9,720	3,402	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.470	個	2,560	1,203	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.035	個	168,000	5,880	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.170		10,485	1,782	
P41133	二重管ボーリングロッド	0.090	m	9,720	875	
P41134	メタルクラウン 径41.0mm	0.140	個	2,560	358	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.009	個	168,000	1,512	
Y00004	削孔材料消耗費の諸雑費	0.160		2,745	439	
P41136	複相用グラウトモニタ 径40.5mm	0.100	個	168,000	16,800	
P40302	注入ホース類 φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	0.025	組	335,000	8,375	
P40304	サクシオンホース φ38.0mm×3	0.015	組	28,200	423	
Y00004	注入材料消耗費の諸雑費	0.250		25,598	6,400	
	合 計				603,191	算出数量 11.000 本
	単 価		本		54,836	
	*** S単- 463号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,605	22,440	
R01002	特殊作業員	1.420	人	28,035	39,810	
R01003	普通作業員	2.130	人	20,265	43,164	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	23.000	L	170	3,910	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		105,414	28,462	
	合 計				143,050	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,431	
	*** S単一 464号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード《同上》	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03104	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 バトロフ給油	31.000	L	158	4,898	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				45,853	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,853	
Y00001	単位					
	*** S単一 465号 ***					
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 、定格電流300A、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27384 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.44		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象外	機械損料+燃料 軽油 燃料消費量入力 5.9 交替制補正対象外				
M27384	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A	1.440	供用日	139	200	
P34029	軽油 バトロフ給油	5.900	L	158	932	
	合 計				1,132	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,132	
Y00001	単位					
	*** S単一 466号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,462	
	*** S単- 467号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 人
	単 価				25,200	
	*** S単- 468号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット 2インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96664		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96664	ダイヤモンドビット 2インチ	1.000	個	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,800	
	*** S単- 469号 ***					
S02116	チューブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チューブ 2インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96665		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96665	チューブ 2インチ	1.000	個	2,710	2,710	
	合 計				2,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,710	
	*** S単- 470号 ***					
S02116	アダプター		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター 2インチ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96666		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96666	アダプター 2インチ	1.000	個	2,850	2,850	
	合 計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,850	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 471号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1,000 人
	単 価		人		28,455	
	*** S単一 472号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 、1.5t積、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M03081 運転 1 日 当たり 算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	8.0 1.13				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03081	トラック[普通型] 1.5t積	1,130	供用日	2,220	2,509	
P34029	軽油 パトロール給油	20,000	L	158	3,160	
	合 計				5,669	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		5,669	
Y00001	単位					
	*** S単一 473号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径35cm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M12052 運転 1 日 当たり 算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	0.0 1.40				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M12052	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径35cm	1,400	供用日	3,370	4,718	
	合 計				4,718	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,718	
Y00001	単位					
	*** S単一 474号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量5kVA、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M21354 運転 1 日 当たり 算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 運転 1 日 当たり 運転 時間 (T) 4) 運転 日 に対する 供用 日の 割合 (YC)	0.0 1.33				
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量 (入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M21354	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA	1.330	供用日	796	1,059	
	合 計				1,059	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,059	
Y00001	単位					
	*** S単ー 475号 ***					
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] , 定格容量5kVA, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M21354 運転1日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.33		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 ガソリン				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21354	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量5kVA	1.330	供用日	796	1,059	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.000	L	170	0	
	合 計				1,059	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,059	
Y00001	単位					
	*** S単ー 476号 ***					
S16002	コンクリート壁面カット[直装式ワイヤー]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート壁面カット[直装式ワイヤー] , ワイヤ接触長さ2m, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M12067 運転1日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.29		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M12067	コンクリート壁面カット[直装式ワイヤー] ワイヤ接触長さ2m	1.290	供用日	36,600	47,214	
	合 計				47,214	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		47,214	
Y00001	単位					
	*** S単ー 477号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量37/45kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M21406 運転1日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.18		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21406	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量37/45kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,820	3,328	
P34029	軽油 バトロ-給油	0.000	L	158	0	
	合 計				3,328	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,328	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 478号 ***					
S16002	工事中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径50mm 全揚程30m、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19196		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19196	工事中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程30m	1.400	供用日	410	574	
	合 計				574	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		574	
Y00001	単位					
	*** S単ー 479号 ***					
S16002	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12051	コンクリート穿孔機〔電動式コアローリングマシン〕 最大穿孔径25cm	1.400	供用日	2,280	3,192	
	合 計				3,192	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,192	
Y00001	単位					
	*** S単ー 480号 ***					
S16002	小型バクホフ〔クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バクホフ〔クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)〕 、標準バケット容量 山積0.044m3(平積0.03m3)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M02363		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02363	小型バクホフ〔クローラ型(超低騒音型)・排対型(2次)〕 標準バケット容量 山積0.044m3(平積0.03m3)	1.780	供用日	3,020	5,376	
	合 計				5,376	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,376	
Y00001	単位					
	*** S単ー 481号 ***					
S16002	バクホフ〔クローラ型・排対型(2次)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バクホフ〔クローラ型・排対型(2次)〕 、標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M02042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02042	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.640	供用日	10,200	16,728	
	合 計				16,728	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,728	
Y00001	単位					
	*** S単一 482号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 15KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.180	日	2,600	3,068	
P34029	軽油 バックホウ給油	15.000	L	158	2,370	
	合 計				5,438	算出数量 1.000 日
	単 価		日		5,438	
	*** S単一 483号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 5KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機[D駆動・～低騒音型] 定格容量5kva	1.180	日	2,030	2,395	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.900	L	158	774	
	合 計				3,169	算出数量 1.000 日
	単 価		日		3,169	
	*** S単一 484号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2.常時排水,120以上～450未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	2.200	日	645	1,419	
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	4.400	日	874	3,846	
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 60kVA	2.200	日	4,320	9,504	
P34029	軽油 バックホウ給油	336.000	L	158	53,088	
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,035	9,532	
Y00004	諸雑費	0.010		77,389	774	
	合 計				78,163	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		78,163	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 485号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	18,400	10,672	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,035	2,804	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	
P34029	軽油 バックホウ給油	33.000	L	158	5,214	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	28,455	14,228	
	合 計				89,251	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		89,251	
	*** S単一 486号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,605	1,264	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,265	2,027	
Y00004	諸雑費	0.130		3,291	428	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	28,455	2,846	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.400	L	158	537	
	合 計				8,071	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,071	
	*** S単一 487号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,605	1,264	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,035	1,402	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,265	3,850	
Y00004	諸雑費	0.030		6,516	195	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	28,455	1,707	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.200	L	158	348	
	合 計				9,395	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,395	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 488号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 185日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 5.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 185,000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100,000	m	645	64,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.118		64,500	7,611	
R01013	電工 (設置)	3,300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		148,007	740	
R01013	電工 (撤去)	1,650	人	25,305	41,753	
	合 計				133,611	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単ー 489号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 91日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 91,000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100,000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		30,700	1,781	
R01013	電工 (設置)	3,300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1,650	人	25,305	41,753	
	合 計				127,612	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,276	
	*** S単ー 490号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 94日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格 (mm2)	三相 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区別 4) ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 94,000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100,000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		30,700	1,842	
R01013	電工 (設置)	3,300	人	25,305	83,507	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		114,207	571	
R01013	電工 (撤去)	1,650	人	25,305	41,753	
	合 計				127,673	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,277	
	*** S単ー 491号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 1,08日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物)					
A01001			ton	62,475		
	ガードパイプ設置 (コンクリート建込)					
A04411	Gp-Bp-2B		m	13,433		
	種子散布工					
A09121			m ²	247		
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無					
A71102	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価		m	6,129		
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
A71501	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価		枚	350.50		
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
A71502	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価		枚	852.20		
	コンクリートブロック積工					
A72501	制約無 機労 昼間		m ²	14,480		
	構造物とりこわし工無筋構造物					
A73501	制約無 機械 機労 昼間		m ³	8,422		
	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
A73511	制約無 機械 機労 昼間		m ³	16,710		
	購入土					
J03208			m ³	3,700		
	先導金具					
M96001	PIP施工 φ1000 4個/組		供用日	247		
	間隔保持ライナー					
P96001	外径φ1200, 内径φ1000, SS400		個	2,350		
	後付式ゴム止水板					
P96002	10T×L型, 材料費一式込		m	99,000		
	LL型・逆LL型コーナー加工費					
P96003			個	20,000		
	U型用ふた (2種)					
P96005	40×10×60		個	4,500		
	耐震用止水板					
P96010	断面幅280mm, ゴム製, 伸び量60mm, 変位量100mm		m	53,590		
	ステップ					
P96020	樹脂加工品, φ19×300		個	2,170		
	スペイラダクト					
P96024	φ300, 0.6mm, 【損料率20%】		m	308		
	角型マンホールの					
P96028	1200×1200, h=800		基	185,300		
	鍍鋼板蓋					
P96029	SS400, CPL4.5, 1300×1300, 溶融亜鉛メッキ		枚	246,630		
	鍍鋼板蓋					
P96030	SS400, CPL4.5, φ730, 溶融亜鉛メッキ		枚	95,910		
	鍍鋼板蓋					
P96031	SS400, CPL4.5, 900×900, 溶融亜鉛メッキ		枚	102,000		
	再生骨材の不純物量試験 (粗骨材)					
P96036	JIS A 5021 付属書B準拠		試料	15,000		
	ライナープレート					
P96037	2500×5797 t=3.2 黒皮		m	266,000		
	吸引車					
P96038	10t 350PS		日	159,810		
	高圧洗浄車					
P96039	4t 210PS		日	46,880		
	給水車					
P96040	4t		日	12,330		
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP)					
P96041	径50 長4.0m		本	2,110		
	六価クロム溶出試験					
P96042	環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,300		
	現場透水試験					
P96043	ケーシング法		回	93,300		
	建設廃材					
P96053	廃プラスチック		m ³	8,000		
	鋼管 (直管)					
P96101	STW400, 1000A×6.0×4, 860		本	472,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄ孔付直管)					
P96102	STW400, 1000A×6.0×4, 860		本	540,000		
	鋼管 (短管)					
P96107	STW400, 1000A×6.0×2, 430		本	306,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗｳﾄ孔付短管)					
P96108	STW400, 1000A×6.0×2, 430		本	366,000		
	裏当金					
P96123	SS400, FB38, φ988, t=6mm, L=3190, 分割		組	25,300		
	鋼管 (直管)					
P96201	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×4, 860		本	501,000		
	鋼管 (短管)					
P96203	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 430		本	306,000		
	鋼管 (短管)					
P96204	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 278		本	288,000		
	大変位吸収鋼管					
P96205	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 280		本	3,420,000		
	大変位吸収鋼管兼ﾌﾗｼﾞﾙ付T字管					
P96206	STW400, プラスチック被覆, 1016A×6.0×2, 600		本	4,630,000		
	鋼管 (曲管)					
P96207	STW400, φ1,000×22°, プﾗ被覆, 1016A×6.0×1, 378		本	680,000		
	鋼管 (片落ち管)					
P96208	STW400, φ1,296×φ1000, 1156A×6.0×300		本	343,000		

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管 (片落ち管)					
P96209	STW400, φ1,326×φ1000,1171A×6.0×300		本	351,000		
	鋼管 (立上り管付短管)					
P96210	STW400,短管シンクリッチ,立上ﾌﾞﾗ,1000A-800A,ﾀﾗｯﾌﾟ付		本	2,260,000		
	鋼管 (短管)					
P96212	STW290,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆2mm,300A×6.9×793		本	244,000		
	ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋 (φ800)塗装費・接続部品含む					
P96213	SS400, φ800×42-45		基	712,000		
	ﾌﾗﾝｼﾞ 蓋 (φ600×φ80)塗装費・接続部品含む					
P96214	SS400, φ600-φ89.1×33-36		基	409,330		
	通気孔					
P96215	SGP φ80,溶融亜鉛メッキ塗装,ぶれ止め含む		箇所	310,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96217	φ100,シングル構造,【損料率75%】		m	566		
	高密度ポリエチレン管					
P96219	φ500,シングル構造,【損料率65%】		m	8,190		
	水素イオン濃度 (pH)					
P96222			検体	570		
	雑矢板					
P96502	2.0×3'4.5×12上【損料率75%】		m3	37,000		
	ネットフェンス用アンカーﾌﾞﾛｯｸ					
P96503	200×200×450		個	1,440		
	コンクリート積みブロック (粗面)					
P96504	200(一辺の長さ)×350 9.62個/m2		個	835		
	ｸﾞﾗｽﾌｨﾊﾞｰ ﾋﾞｼﾞｮﾝｶﾌﾞｾﾙ					
P96600	R-19N,外径19×長153mm,ガラス管		本	598		
	トラック					
P96651	カッター専用車両			7,020		
	ダイヤモンドビット					
P96652	6インチ		本	37,350		
	コアーチューブ					
P96653	6インチ		本	9,515		
	アダプター					
P96654	6インチ		本	9,160		
	ダイヤモンドビット					
P96656	3インチ		本	19,700		
	コアーチューブ					
P96657	3インチ		本	3,805		
	アダプター					
P96658	3インチ		本	3,945		
	ダイヤモンドワイヤー					
P96660			m	57,500		
	駆動ブーリー					
P96661			日	8,400		
	付属ブーリー					
P96662			日	10,800		
	防護ネット					
P96663			日	8,640		
	ダイヤモンドビット					
P96664	2インチ		個	14,800		
	チューブ					
P96665	2インチ		個	2,710		
	アダプター					
P96666	2インチ		個	2,850		
	鋼管 (短管)					
P96701	STW400,1000A×6.0×1556		本	208,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96702	STW400, θ=0° 52' 30",1000A×6.0×2430		本	440,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96703	STW400, θ=0° 16' 21",1000A×6.0×2430		本	365,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96704	STW400, θ=0° 14' 31",1000A×6.0×2430		本	365,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96705	STW400, θ=0° 43' 58",1000A×6.0×2430		本	440,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96706	STW400, θ=0° 40' 43",1000A×6.0×2430		本	365,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96707	STW400, θ=2° 38' 44",1000A×6.0×2410		本	357,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96708	STW400, θ=0° 20' 51",1000A×6.0×2486		本	449,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96709	STW400, θ=0° 43' 47",1000A×6.0×2430		本	440,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96710	STW400, θ=1° 42' 25",1000A×6.0×2430		本	365,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96711	STW400, θ=4° 00' 41",1000A×6.0×2369		本	356,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96712	STW400, θ=3° 43' 04",1000A×6.0×1941		本	298,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96713	STW400, θ=2° 54' 05",1000A×6.0×2430		本	365,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96714	STW400, θ=3° 11' 38",1000A×6.0×2430		本	365,000		
	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96715	STW400, θ=2° 16' 59",1000A×6.0×2430		本	440,000		
	鋼管 (片ﾃｰﾊﾞｰ付短管)					
P96716	STW400, θ=2° 24' 20",1000A×6.0×2419		本	363,000		

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96717	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 24' 20''$, 1000A×6.0×2526		本	378,000		
P96718	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 48' 22''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96719	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 20' 36''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96720	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 12' 11''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96721	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2365		本	429,000		
P96722	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 57''$, 1000A×6.0×2421		本	364,000		
P96723	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 12' 59''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96724	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 50''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96725	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2384		本	432,000		
P96726	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 01' 02''$, 1000A×6.0×2417		本	363,000		
P96727	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 58''$, 1000A×6.0×2448		本	367,000		
P96728	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 21' 03''$, 1000A×6.0×2330		本	351,000		
P96729	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96730	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 10''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96731	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 03''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96732	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 08''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96733	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 14' 00''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96734	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96735	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 26' 15''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96736	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 41' 04''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96737	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 02''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96738	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 18''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96739	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 49''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96740	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 59''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96741	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 57''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96742	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 55''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96743	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 41' 00''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96744	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 46''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96745	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 09''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96746	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 09''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96747	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 16''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96748	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1 = 3^{\circ} 10' 17''$, $\theta 2 = 3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.		本	348,000		
P96749	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 52' 57''$, 1000A×6.0×2221		本	344,000		
P96750	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 30' 38''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96751	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 11' 53''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96752	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 40' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96753	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 45' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96754	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 18' 35''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96755	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96756	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96757	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 58' 10''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96758	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 19' 49''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96759	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 40''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96760	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96761	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96762	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 06' 48''$, 1000A×6.0×2459		本	445,000		
P96763	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1656		本	214,000		
P96764	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×2477		本	436,000		
P96765	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付短管) STW400, 1000A×6.0×1557		本	307,000		
P96766	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96767	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 45' 22''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96768	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 47''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96769	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 54''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96770	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 54' 53''$, 1000A×6.0×2416		本	363,000		
P96771	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 22''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96772	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 59' 45''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96773	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 49' 47''$, 1000A×6.0×2379		本	357,000		
P96774	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1 = 2^{\circ} 49' 47''$, $\theta 2 = 3^{\circ} 02' 30''$, 1000A×6.		本	388,000		
P96775	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 44' 17''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96776	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 55''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96777	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 16' 55''$, 1000A×6.0×2204		本	402,000		
P96778	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1 = 2^{\circ} 16' 55''$, $\theta 2 = 3^{\circ} 03' 43''$, 1000A×6.		本	409,000		
P96779	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 24' 27''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96780	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 30''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96781	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 44''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96782	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 27' 46''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96783	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2350		本	426,000		
P96784	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 09''$, 1000A×6.0×2438		本	366,000		
P96785	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 10' 22''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96786	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 00''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96787	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 33' 04''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96788	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 43' 39''$, 1000A×6.0×2507		本	375,000		
P96789	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 08' 56''$, 1000A×6.0×2128		本	324,000		
P96790	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 54''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96791	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 02''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96792	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96793	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 36''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96794	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 22' 41''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96795	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 05''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96796	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 45' 27''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96797	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 27''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96798	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 09''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96799	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 37''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96800	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 15''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96801	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 05''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96802	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96803	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 45''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96804	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 38' 06''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96805	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 26''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96806	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 52''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96807	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 21' 18''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96808	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 47''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96809	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 36' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96810	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=3^{\circ} 12' 31''$, $\theta 2=2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.		本	274,000		
P96811	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 31' 27''$, 1000A×6.0×2101		本	318,000		
P96812	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 54' 46''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96813	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 04' 25''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96814	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 54''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96815	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 01' 24''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96816	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 33''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96817	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 57' 52''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96818	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 49' 33''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96819	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 59' 19''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96820	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 54' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96821	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 29' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96822	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 31' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96823	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 32''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96824	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 34' 20''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96825	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 54''$, 1000A×6.0×1570		本	247,000		
P96826	鋼管 (短管) STW400, 1000A×6.0×1891		本	229,000		
P96827	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 15' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96828	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 30' 26''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96829	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 17' 01''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96830	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 20' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96831	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 02' 51''$, 1000A×6.0×2399		本	357,000		
P96832	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 44' 28''$, 1000A×6.0×2428		本	439,000		
P96833	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 18' 25''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96834	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 4^{\circ} 18' 10''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96835	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 13' 01''$, 1000A×6.0×2371		本	357,000		
P96836	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 13' 01''$, $\theta 2=2^{\circ} 32' 01''$, 1000A×6.		本	399,000		
P96837	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 32' 34''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96838	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 4^{\circ} 09' 24''$, 1000A×6.0×2223		本	405,000		
P96839	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 36' 06''$, 1000A×6.0×2486		本	372,000		
P96840	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 49''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96841	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 56''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96842	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 19' 13''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96843	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 50''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96844	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｵｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2416		本	437,000		
P96845	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 38' 38''$, 1000A×6.0×2128		本	324,000		

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96846	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 47' 51''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96847	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 38' 28''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96848	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 3^{\circ} 05' 49''$, 1000A×6.0×2559		本	382,000		
P96849	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 2^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×1991		本	303,000		
P96850	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 42' 21''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96851	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 39''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96852	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 35' 46''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96853	鋼管 (片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 42''$, 1000A×6.0×4860		本	558,000		
P96854	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付直管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 36' 00''$, 1000A×6.0×4860		本	633,000		
P96855	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96856	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 08' 20''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96857	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 00' 48''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96858	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 14' 12''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96859	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 23' 59''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96860	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 53''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96861	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 52' 18''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96862	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 43' 31''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96863	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 25' 15''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96864	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 31' 10''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96865	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 17''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96866	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 33' 14''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96867	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 37' 58''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96868	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 54' 55''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96869	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 56' 37''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96870	鋼管 (両テーパ付短管) STW400, $\theta 1=2^{\circ} 06' 49''$, $\theta 2=5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.		本	425,000		
P96871	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 5^{\circ} 17' 43''$, 1000A×6.0×1818		本	262,000		
P96872	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 07' 29''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96873	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 51' 24''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96874	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 48' 23''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96875	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 02''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96876	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 39' 05''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96877	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 18' 57''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96878	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 32' 35''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96879	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 16' 21''$, 1000A×6.0×2430		本	440,000		
P96880	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 1^{\circ} 03' 28''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96881	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 28' 45''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96882	鋼管 (片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 56' 00''$, 1000A×6.0×2430		本	365,000		
P96883	鋼管 (ｸﾞﾗﾌｨｯﾄﾎｰﾙ付片テーパ付短管) STW400, $\theta = 0^{\circ} 47' 04''$, 1000A×6.0×2821		本	505,000		
P96886	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1514		本	207,000		
P96887	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1520		本	208,000		
P96888	鋼管 (片テーパ付短管) STW400,ﾌﾞﾗ被覆, $\theta = 0^{\circ} 48' 47''$, 1000A×6.0×1918		本	293,000		
P96889	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1481		本	205,000		
P96890	鋼管 (短管) STW400,ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ被覆, 1000A×6.0×1500		本	206,000		

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	既設管内清掃工		m		50.600 m	歩A 当たり算出
	人力,HPφ1200,賃料(長期割引あり):発動発電機					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	普通作業員	4.000	人	20,265	81,060	S単 42号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	S単 43号
Y00004	雑品	0.130		140,700	18,291	
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA	1.000	日	2,332	2,332	S単 164号
S16002	高压洗浄機[工所用・モータ駆動]					
	,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外	1.000	日	1,015	1,015	S単 152号
S16001	散水車[トラック架装型]					
	,タンク容量3800L	1.000	日	41,392	41,392	S単 147号
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,	5.300	時間	7,854	41,626	S単 148号
	合 計				245,356	算出数量 50.600 m
	単 価		m		4,849	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	管引込工		m		31.900 m	歩A 当たり算出
	φ1000,直管,短管(3m超),賃料(長期割引無):クレーン					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S02115	配管工	3.000	人	24,465	73,395	S単 44号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)]					
	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	1.000	日	53,600	53,600	S単 165号
Y00001	諸雑費対象					
S16003	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]					
	直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外	1.000	供用日	19,700	19,700	S単 159号
S02111	先導金具					
	PIP施工 φ1000 4個/組	1.000	供用日	247	247	S単 34号
Y00004	雑品	0.100		19,947	1,995	
	合 計				292,682	算出数量 31.900 m
	単 価		m		9,175	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	管引込工(中間立坑・下流側から挿入)		m		23.900 m	歩A 当たり算出
	φ1000,短管(3m以下),異形管,賃料(長期割引無):クレーン					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S02115	配管工	3.000	人	24,465	73,395	S単 44号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)]					
	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	1.000	日	53,600	53,600	S単 165号
Y00001	諸雑費対象					
S16003	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式]					
	直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外	1.000	供用日	19,700	19,700	S単 159号
S02111	先導金具					
	PIP施工 φ1000 4個/組	1.000	供用日	247	247	S単 34号
Y00004	雑品	0.100		19,947	1,995	
	合 計				292,682	算出数量 23.900 m
	単 価		m		12,246	
	*** T単一 4号 ***					

事業名	川南原国営施設急応対事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00004	管据付工 (直管)		m		12,000 m	歩A 当たり算出
	φ1000、直管、短管 (3m超)					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	S単 41号
S02115	溶接工	2.000	人	29,190	58,380	S単 45号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S16003	チェーンブロック (橋梁架設用) [手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	146	146	S単 160号
S16003	チェーンレバースラスト [レバースブロック] 能力29kN (3.0t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	163	163	S単 161号
S16002	電気溶接機 [ディーゼルスエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流300A, 交替制補正対象外	1.000	日	6,750	6,750	S単 153号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm, ,	5.000	kg	482	2,410	S単 76号
S02116	間隔保持ライナー 外径φ1200, 内径φ1000, SS400, ,	38.540	個	2,350	90,569	S単 77号
	合 計				286,361	算出数量 12.000 m
	単 価		m		23,863	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	管据付工		m		9,000 m	歩A 当たり算出
	φ1000、短管 (3m以下), 異形管					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	S単 41号
S02115	溶接工	2.000	人	29,190	58,380	S単 45号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S16003	チェーンブロック (橋梁架設用) [手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	146	146	S単 160号
S16003	チェーンレバースラスト [レバースブロック] 能力29kN (3.0t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	163	163	S単 161号
S16002	電気溶接機 [ディーゼルスエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] , 最大溶接電流300A, 交替制補正対象外	1.000	日	6,750	6,750	S単 153号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm, ,	5.000	kg	482	2,410	S単 76号
S02116	間隔保持ライナー 外径φ1200, 内径φ1000, SS400, ,	28.900	個	2,350	67,915	S単 77号
	合 計				263,707	算出数量 9.000 m
	単 価		m		29,301	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	管溶接 (裏当金)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1000, t=6mm					
S02115	溶接工	1.040	人	29,190	30,358	S単 45号
S02115	特殊作業員	1.710	人	28,035	47,940	S単 43号
S02115	土木一般世話役	0.700	人	31,605	22,124	S単 41号
Y00004	雑品	0.080		100,422	8,034	
	合 計				108,456	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		108,456	
	*** T単 - 7号 ***					
T00007	裏込充填工		m3		20.000 m3	歩A 当たり算出
	エミル, 賃料 (長期割引あり): 発動発電機					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,035	56,070	S単 43号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	S単 42号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00001	裏込材					
	エアミルク	20.000	m3	5,998	119,960	C単 1号
Y00001	雑品対象					
S16002	グレートポンプ〔横型二連複動ピストン式〕 、吐出量200L/min、交替制補正対象外	1.000	日	5,314	5,314	S単 154号
S16002	グレートポンプ〔並列2槽式〕 、攪拌容量200L×2槽、交替制補正対象外	1.000	日	2,119	2,119	S単 155号
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、45KVA	1.000	日	8,839	8,839	S単 166号
Y00004	雑品					
		0.150		16,272	2,441	
	合 計				266,878	算出数量 20.000 m3
	単 価		m3		13,344	
	*** T単－ 8号 ***					
T00008	グレート止め		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	エアミルク充填時					
S02115	土木一般世話役	0.350	人	31,605	11,062	S単 41号
S02115	特殊作業員	1.040	人	28,035	29,156	S単 43号
S02115	普通作業員	0.690	人	20,265	13,983	S単 42号
Y00004	雑品					
		0.080		54,201	4,336	
S02116	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800、	2.130	枚	1,770	3,770	S単 80号
	合 計				62,307	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		6,231	
	*** T単－ 9号 ***					
T00010	超音波検査		箇所		12.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	技師 (A)	1.000	人	62,580	62,580	S単 53号
S02115	技師 (B)	1.000	人	50,925	50,925	S単 54号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,265	10,133	S単 42号
Y00004	雑品					
		0.065		123,638	8,036	
	合 計				131,674	算出数量 12.000 箇所
	単 価		箇所		10,973	
	*** T単－ 10号 ***					
T00011	フランジ蓋取付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,605	12,642	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.420	人	28,035	11,775	S単 43号
S02115	普通作業員	1.070	人	20,265	21,684	S単 42号
	合 計				46,101	算出数量 1.000 基
	単 価		基		46,101	
	*** T単－ 11号 ***					
T00014	高密度ポリエチレン管布設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ100					
P96217	高密度ポリエチレン管 φ100、シングル構造、【損料率75%】	10.000	m	566	5,660	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.020		5,660	113	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,605	2,528	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.120	人	28,035	3,364	S単 43号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,265	3,445	S単 42号
	合 計				15,110	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,511	
	*** T単ー 12号 ***					
T00016	換気設備設置・撤去_1期施工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	換気設備設置撤去費	1.000	設備	183,876	183,876	C単 2号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	32.530	日	261	8,490	S単 158号
S02116	スベ イラダクト φ300, 0.6mm, 【損料率20%】,,	5.000	m	308	1,540	S単 99号
	合 計				193,906	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		193,906	
	*** T単ー 13号 ***					
T00017	角型マンホール設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02112	賃料(長期割引無):ハックホ ハックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.144	日	11,200	1,613	S単 37号
S02115	普通作業員	0.140	人	20,265	2,837	S単 42号
S02115	運転手 (特殊)	0.109	人	28,455	3,102	S単 40号
S02115	土木一般世話役	0.059	人	31,605	1,865	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.019	人	28,035	533	S単 43号
P34029	軽油 ハクトロー給油	1.973	L	158	312	
	合 計				10,262	算出数量 1.000 基
	単 価		基		10,262	
	*** T単ー 14号 ***					
T00018	高密度ポリエチレン管撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	31,605	1,264	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.060	人	28,035	1,682	S単 43号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,265	1,824	S単 42号
	合 計				4,770	算出数量 10.000 m
	単 価		m		477	
	*** T単ー 15号 ***					
T00019	管内測量調査		m		57.000 m	歩A 当たり算出
S02115	測量技師	1.000	人	54,915	54,915	S単 51号
S02115	測量助手	2.000	人	36,645	73,290	S単 52号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,265	20,265	S単 42号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.070		148,470	10,393	
S02111	トータルステーション 1級	1.000	日	990	990	S単 36号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,	5.300	時間	7,854	41,626	S単 150号
Y00004	雑品	0.150		42,616	6,392	
S02115	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	S単 42号
	合 計				248,401	算出数量 57.000 m
	単 価		m		4,358	
	*** T単ー 16号 ***					
T00020	フランジ 蓋据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ800					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,605	12,642	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.420	人	28,035	11,775	S単 43号
S02115	普通作業員	1.070	人	20,265	21,684	S単 42号
	合 計				46,101	算出数量 1.000 基
	単 価		基		46,101	
	*** T単ー 17号 ***					
T00023	高密度ポリエチレン管布設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ500, 賃料(長期割引無):バックホ					
P96219	高密度ポリエチレン管 φ500, シングル構造, 【損料率65%】	10.000	m	8,190	81,900	
Y00004	雑品	0.020		81,900	1,638	
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,605	4,741	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.280	人	28,035	7,850	S単 43号
S02115	普通作業員	0.390	人	20,265	7,903	S単 42号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.160	日	11,200	1,792	S単 37号
P34029	軽油 バックホ給油	4.800	L	158	758	
S02115	運転手 (特殊)	0.110	人	28,455	3,130	S単 40号
	合 計				109,712	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,971	
	*** T単ー 18号 ***					
T00024	高密度ポリエチレン管撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ500, 賃料(長期割引無):バックホ					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	31,605	2,528	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.140	人	28,035	3,925	S単 43号
S02115	普通作業員	0.200	人	20,265	4,053	S単 42号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.080	日	11,200	896	S単 37号
P34029	軽油 バックホ給油	2.400	L	158	379	
S02115	運転手 (特殊)	0.060	人	28,455	1,707	S単 40号
	合 計				13,488	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,349	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 19号 ***					
T00025	ライナープレート設置工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.800	人	31,605	25,284	S単 41号
S02115	トンネル特殊工	3.200	人	47,355	151,536	S単 49号
S02115	普通作業員	0.800	人	20,265	16,212	S単 42号
C00004	バックホ運転	0.800	日	42,663	34,130	C単 4号
C00003	トラック運転 (クレーン装置付)	0.800	日	42,369	33,895	C単 3号
	合 計				261,057	算出数量 1,000 m
	単 価		m		261,057	
	*** T単- 20号 ***					
T00028	ライナープレート撤去工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.230	人	31,605	7,269	S単 41号
S02115	トンネル特殊工	0.230	人	47,355	10,892	S単 49号
S02115	普通作業員	0.460	人	20,265	9,322	S単 42号
C00003	トラック運転 (クレーン装置付)	0.230	日	42,369	9,745	C単 3号
	合 計				37,228	算出数量 1,000 m
	単 価		m		37,228	
	*** T単- 21号 ***					
T00030	管内土砂撤去工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	中間立坑部から施工					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	31,605	4,741	S単 41号
S02115	運転手 (特殊)	0.150	人	28,455	4,268	S単 40号
S02115	普通作業員	0.450	人	20,265	9,119	S単 42号
P96038	吸引車 10t 350PS	0.150	日	159,810	23,972	
P96039	高压洗浄車 4t 210PS	0.150	日	46,880	7,032	
P96040	給水車 4t	0.150	日	12,330	1,850	
Y00004	雑品	0.100		50,982	5,098	
	合 計				56,080	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		56,080	
	*** T単- 22号 ***					
T00031	ネットフェンス工 (本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	1.5m, A-IV型, 亜鉛メッキ, 2.0m, アンカーボック (200*200*450)					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,605	7,901	S単 41号
S02115	普通作業員	0.730	人	20,265	14,793	S単 42号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	31,605	5,689	S単 41号
S02115	普通作業員	0.910	人	20,265	18,441	S単 42号
Y00004	雑品	0.010		46,824	468	
P22260	ネットフェンス (亜鉛メッキ) A-IV 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	20.000	m	9,840	196,800	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96503	ネットフェンス用アンカー [※] ロック 200×200×450	10.000	個	1,440	14,400	
	合 計				258,492	算出数量 20.000 m
	単 価		m		12,925	
	*** T単ー 23号 ***					
T00032	保孔管挿入工 (ローラー式)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	地表					
S02117	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 (VP) 径50 長4.0m	2.580	本	2,110	5,444	S単 102号
S02115	土木一般世話役	0.060	人	31,605	1,896	S単 41号
S02115	特殊作業員	0.060	人	28,035	1,682	S単 43号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,265	2,027	S単 42号
	合 計				11,049	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,105	
	*** T単ー 24号 ***					
T00033	伐採		ha		0.100 ha	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	31,605	9,482	S単 41号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	S単 43号
Y00004	雑品	0.060		37,517	2,251	
	合 計				39,768	算出数量 0.100 ha
	単 価		ha		397,680	
	*** T単ー 26号 ***					
T00035	圧送管固定受枠 (木杭)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	木杭 (松丸太) 長さ1.2m 末口6cm					
P33055	松丸太 長さ1.2m 末口6cm (先端加工費及び皮むき料なし)	13.300	本	260	3,458	
	合 計				3,458	算出数量 10.000 m
	単 価		m		346	
	*** T単ー 27号 ***					
T00036	換気設備_2期施工 (上流部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	換気設備設置撤去費	1.000	設備	183,876	183,876	C単 2号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	25.600	日	261	6,682	S単 158号
S02116	スベイラダクト φ 300, 0.6mm, 【損料率20%】,,	5.000	m	308	1,540	S単 99号
	合 計				192,098	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		192,098	
	*** T単ー 28号 ***					
T00038	管引込工 (上流側から挿入)		m		12.200 m	歩A 当たり算出
	φ 1000, 短管 (3m以下), 異形管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S02115	配管工	7.750	人	24,465	189,604	S単 44号
S16003	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外	1.000	供用日	19,700	19,700	S単 159号
S02111	先導金具 PIP施工 φ1000 4個/組	1.000	供用日	247	247	S単 34号
Y00004	雑品	0.250		353,296	88,324	
	合 計				441,620	算出数量 12.200 m
	単 価		m		36,198	
	*** T単一 29号 ***					
T00039	管横持費(隧道)		m		49.160 m	歩A 当たり算出
	φ1000,短管(3m以下),異形管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S02115	配管工	5.380	人	24,465	131,622	S単 44号
S02111	先導金具 PIP施工 φ1000 4個/組	1.000	供用日	247	247	S単 34号
Y00004	雑品	0.150		275,614	41,342	
	合 計				316,956	算出数量 49.160 m
	単 価		m		6,447	
	*** T単一 31号 ***					
T00041	換気設備_2期施工(中間部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	換気設備設置撤去費	1.000	設備	183,876	183,876	C単 2号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	19.730	日	261	5,150	S単 158号
S02116	スベイラダクト φ300,0.6mm,【損料率20%】,,	5.000	m	308	1,540	S単 99号
	合 計				190,566	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		190,566	
	*** T単一 32号 ***					
T00042	換気設備_2期施工(下流部)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	換気設備設置撤去費	1.000	設備	183,876	183,876	C単 2号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] ,風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	43.200	日	261	11,275	S単 158号
S02116	スベイラダクト φ300,0.6mm,【損料率20%】,,	5.000	m	308	1,540	S単 99号
	合 計				196,691	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		196,691	
	*** T単一 33号 ***					
T00043	仮設電気設備(換気設備用)_1期施工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引あり):発動発電機					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),15KVA	32.530	日	4,364	141,961	S単 168号
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置〜損料〜撤去,61日	10.000	m	1,270	12,700	S単 195号
	合 計				154,661	算出数量 1.000 箇所

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		154,661	
	*** T単ー 34号 ***					
T00044	仮設電気設備 (換気設備用) 2 期施工 (上流部)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引あり):発動発電機					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA	25,600	日	5,789	148,198	S単 169号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置〜損料〜撤去, 48日	1,000	箇所	30,538	30,538	S単 204号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置〜損料〜撤去, 48日	15,000	m	1,268	19,020	S単 200号
	合 計				197,756	算出数量 1,000 式
	単 価		式		197,756	
	*** T単ー 35号 ***					
T00045	仮設電気設備 (換気設備用) 2 期施工 (中間部)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引あり):発動発電機					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA	19,730	日	5,789	114,217	S単 169号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置〜損料〜撤去, 37日	1,000	箇所	30,475	30,475	S単 205号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置〜損料〜撤去, 37日	15,000	m	1,266	18,990	S単 201号
	合 計				163,682	算出数量 1,000 式
	単 価		式		163,682	
	*** T単ー 36号 ***					
T00046	仮設電気設備 (換気設備用) 2 期施工 (下流部)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引あり):発動発電機					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA	43,200	日	5,789	250,085	S単 169号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置〜損料〜撤去, 81日	1,000	箇所	30,728	30,728	S単 206号
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置〜損料〜撤去, 81日	15,000	m	1,274	19,110	S単 202号
	合 計				299,923	算出数量 1,000 式
	単 価		式		299,923	
	*** T単ー 37号 ***					
T00048	換気設備_2 期施工 (裏込グラウト注入時等)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
C00002	換気設備設置撤去費	1,000	設備	183,876	183,876	C単 2号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量120/144(50/60Hz)m3/min 風圧0.4/0.6kPa, 交替制補正対象外	16,000	日	261	4,176	S単 158号
S02116	スパイラルダクト φ 300, 0.6mm, 【損料率20%】,,	5,000	m	308	1,540	S単 99号
	合 計				189,592	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		189,592	
	*** T単ー 38号 ***					
T00049	仮設電気設備 (換気設備用) 2 期施工 (ダクト等)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引あり):発動発電機					
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA	16,000	日	5,789	92,624	S単 169号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置〜損料〜撤去, 30日	1,000	箇所	30,430	30,430	S単 207号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線 三相, 2.0, 設置～損料～撤去, 30日	15.000	m	1,264	18,960	S単 203号
	合 計				142,014	算出数量 1.000 式
	単 価		式		142,014	
	*** T単一 39号 ***					
T00050	鋼管継手塗装 (内面)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ300					
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	2.000	kg	1,970	3,940	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.200	kg	748	150	
S02115	塗装工	1.050	人	29,295	30,760	S単 46号
Y00004	雑品	0.750		34,850	26,138	
	合 計				60,988	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		60,988	
	*** T単一 40号 ***					
T00051	鋼管継手塗装 (外面)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ300					
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	2.200	kg	1,970	4,334	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.220	kg	748	165	
S02115	塗装工	1.100	人	29,295	32,225	S単 46号
Y00004	雑品	0.750		36,724	27,543	
	合 計				64,267	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		64,267	
	*** T単一 41号 ***					
T00101	既設取合用ゴム止水板		m		9.090 m	歩A 当たり算出
	上流水槽					
S02116	後付式ゴム止水板 10T×L型, 材料費一式込,,	9.090	m	99,000	899,910	S単 93号
S02116	LL型・逆LL型コーナー加工費	2.000	個	20,000	40,000	S単 94号
S02115	土木一般世話役	4.000	人	31,605	126,420	S単 41号
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,035	84,105	S単 43号
S02115	普通作業員	5.000	人	20,265	101,325	S単 42号
Y00004	雑品	0.009		1,251,760	11,266	
	合 計				1,263,026	算出数量 9.090 m
	単 価		m		138,947	
	*** T単一 42号 ***					
T00102	既設取合用ゴム止水板		m		11.680 m	歩A 当たり算出
	下流水槽					
S02116	後付式ゴム止水板 10T×L型, 材料費一式込,,	11.680	m	99,000	1,156,320	S単 93号
S02116	LL型・逆LL型コーナー加工費	2.000	個	20,000	40,000	S単 94号
S02115	土木一般世話役	5.000	人	31,605	158,025	S単 41号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	6.000	人	20,265	121,590	S単 42号
Y00004	雑品	0.014		1,588,075	22,233	
	合 計				1,610,308	算出数量 11.680 m
	単 価		m		137,869	
	*** T単ー 43号 ***					
T00104	人力排水工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.690	人	31,605	148,227	S単 41号
S02115	特殊作業員	4.690	人	28,035	131,484	S単 43号
S02115	普通作業員	4.690	人	20,265	95,043	S単 42号
S02115	普通作業員	9.380	人	20,265	190,086	S単 42号
	合 計				564,840	算出数量 1.000 式
	単 価		式		564,840	
	*** T単ー 44号 ***					
T00105	管引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引無):ラフテレンクレーン					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	31,605	63,210	S単 41号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
S02115	普通作業員	8.000	人	20,265	162,120	S単 42号
S02115	溶接工	1.500	人	29,190	43,785	S単 45号
S02115	電工	1.500	人	25,305	37,958	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		419,213	41,921	
S02112	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	2.000	日	51,500	103,000	S単 39号
P33306	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	0.360	m3	58,000	20,880	
P33402	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	0.360	m3	56,000	20,160	
	合 計				605,174	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		605,174	
	*** T単ー 52号 ***					
T00113	運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	現場(下流)～受取場所,L=36.9km,土のう類,シート類					
S16002	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊, 交替制補正対象外	0.030	日	18,210	546	S単 157号
S02115	特殊作業員	0.030	人	28,035	841	S単 43号
	合 計				1,387	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		1,387	
	*** T単ー 53号 ***					
T00200	資材運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	資材置場～1号ヤード					
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4～4.5t積 2.0t吊,	0.350	時間	7,684	2,689	S単 149号
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,439	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		3,439	
	*** T単一 54号 ***					
T00201	資材運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	資材置場～4号ヤード					
S16001	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.0t吊,	0.240	時間	7,684	1,844	S単 149号
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				2,594	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		2,594	
	*** T単一 55号 ***					
T00202	資材運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	資材置場～3号工事用道路入口					
S16001	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4～4.5t積 2.0t吊,	0.200	時間	7,684	1,537	S単 149号
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				2,287	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		2,287	
	*** T単一 56号 ***					
T00203	整地		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	BH0.45					
S02112	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.400	日	10,140	4,056	S単 262号
S02115	運転手 (特殊)	0.300	人	28,455	8,537	S単 40号
S02116	軽油 バトリル給油,,	31.700	L	158	5,009	S単 458号
	合 計				17,602	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		176	
	*** T単一 57号 ***					
T00204	盛土法面整形		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	BH0.45					
S02112	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	10,140	10,140	S単 262号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,265	20,265	S単 42号
S02115	運転手 (特殊)	0.800	人	28,455	22,764	S単 40号
S02115	土木一般世話役	0.400	人	31,605	12,642	S単 41号
S02116	軽油 バトリル給油,,	83.400	L	158	13,177	S単 458号
	合 計				78,988	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		790	
	*** T単一 58号 ***					
T00205	機械小運搬 (鋼管)		ton		14.600 ton	歩A 当たり算出
	鋼管類, L=100m未満					
S02115	特殊作業員	0.650	人	28,035	18,223	S単 43号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.650	人	20,265	13,172	S単 42号
S02111	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	日	11,700	24,336	S単 35号
P34029	軽油 バトリール給油	30.000	L	158	4,740	
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	S単 40号
	合 計				88,926	算出数量 14.600 ton
	単 価		ton		6,091	
	*** T単一 59号 ***					
T00206	機械小運搬 (鋼管)		ton		10.400 ton	歩A 当たり算出
	鋼管類,L=250m未満					
S02115	特殊作業員	0.460	人	28,035	12,896	S単 43号
S02115	普通作業員	0.460	人	20,265	9,322	S単 42号
S02111	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.080	日	11,700	24,336	S単 35号
P34029	軽油 バトリール給油	30.000	L	158	4,740	
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	S単 40号
	合 計				79,749	算出数量 10.400 ton
	単 価		ton		7,668	
	*** T単一 60号 ***					
T00207	鋼管滑動防止対策工		箇所		4.000 箇所	歩A 当たり算出
	固定金具4個/1箇所					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,605	15,803	S単 41号
S02115	溶接工	2.000	人	29,190	58,380	S単 45号
S02115	特殊作業員	4.000	人	28,035	112,140	S単 43号
Y00004	雑品	0.050		186,323	9,316	
S02116	電動バネマシナリ損料 40mm充電式バネマシナリ HR005G,,	1.000	日	1,000	1,000	S単 446号
S16002	電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流300A,交替制補正対象外	1.000	日	1,132	1,132	S単 465号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	2.000	kg	482	964	S単 76号
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA	1.000	日	2,332	2,332	S単 164号
S02116	固定金具 SS400,L=50×50×6,幅120mm,,	16.000	個	4,600	73,600	S単 447号
S02116	金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリフ打込式,M12×100,,	32.000	本	120	3,840	S単 448号
	合 計				278,507	算出数量 4.000 箇所
	単 価		箇所		69,627	
	*** T単一 61号 ***					
T00208	充填設備据付撤去工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,035	56,070	S単 43号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	S単 42号
S16001	トラック[クレーン装置付] ,ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	45,853	45,853	S単 464号
	合 計				174,058	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		174,058	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 62号 ***					
T00114	運搬		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	金属類,ﾌﾟﾛｰﾌﾞ,L=42.5km					
S16002	トラック[普通型] ,1.5t積,交替制補正対象外	0.380	日	5,669	2,154	S単 472号
S02115	運転手 (一般)	0.380	人	25,200	9,576	S単 467号
						算出数量 1.000 回
	合 計				11,730	
	単 価		回		11,730	
	*** T単一 63号 ***					
T00209	人力排水工		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	中間立坑復旧					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	S単 43号
S02115	普通作業員	6.000	人	20,265	121,590	S単 42号
						算出数量 1.000 日
	合 計				181,230	
	単 価		日		181,230	
	*** T単一 64号 ***					
T00210	既設管内清掃工		m		27.300 m	歩A 当たり算出
	人力,鋼管φ1000,賃料(長期割引無):発動発電機					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	普通作業員	4.000	人	20,265	81,060	S単 42号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	S単 43号
Y00004	雑品	0.130		140,700	18,291	
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾝﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA	1.000	日	3,169	3,169	S単 483号
S16002	高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外	1.000	日	1,015	1,015	S単 152号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L	1.000	日	41,392	41,392	S単 147号
S16001	トラック[ｸﾚﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4〜4.5t積 2.9t吊,	5.300	時間	7,854	41,626	S単 148号
						算出数量 27.300 m
	合 計				246,193	
	単 価		m		9,018	
	*** T単一 65号 ***					
T00211	堆積土砂掘削工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎﾞﾘ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.044m3(平積0.03m3), 交替制補正対象外	10.900	日	5,376	58,598	S単 480号
S02124	運転手 (特殊)	10.900	人	28,455	310,160	S単 471号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	36.200	L	158	5,720	S単 458号
						算出数量 100.000 m3
	合 計				374,478	
	単 価		m3		3,745	
	*** T単一 66号 ***					
T00212	堆積土砂荷上げ工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	ﾊﾞｯｸｹﾂ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸｹﾂ容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 交替制補正対象外	10.900	日	16,728	182,335	S単 481号
S02124	運転手 (特殊)	10.900	人	28,455	310,160	S単 471号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	79.800	L	158	12,608	S単 458号
	合 計				505,103	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		5,051	
	*** T単一 67号 ***					
T00213	既設管内清掃工		m		50.600 m	歩A 当たり算出
	人力,HPφ1200,賃料(長期割引無):発動発電機					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	普通作業員	4.000	人	20,265	81,060	S単 42号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,035	28,035	S単 43号
Y00004	雑品	0.130		140,700	18,291	
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ﾃﾞｿﾞｰﾝﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動),5KVA	1.000	日	3,169	3,169	S単 483号
S16002	高圧洗浄機[工用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外	1.000	日	1,015	1,015	S単 152号
S16001	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	41,392	41,392	S単 147号
S16001	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,	5.300	時間	7,854	41,626	S単 148号
	合 計				246,193	算出数量 50.600 m
	単 価		m		4,865	
	*** T単一 68号 ***					
T00220	コア削孔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	Φ150					
S02115	特殊作業員	2.950	人	28,035	82,703	S単 43号
S02115	普通作業員	2.950	人	20,265	59,782	S単 42号
Y00004	雑品	0.065		142,485	9,262	
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径35cm, 交替制補正対象外	2.950	日	4,718	13,918	S単 473号
S16002	発動発電機[ｶﾞｰｼﾞﾝﾍﾞﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量5kVA, 交替制補正対象外	2.950	日	1,059	3,124	S単 475号
C00005	トラック パワーゲート付,3t積	2.950	日	12,866	37,955	C単 5号
P96652	ダイヤモンドビット 6インチ	2.470	本	37,350	92,255	
P96653	コアーチューブ 6インチ	0.750	本	9,515	7,136	
P96654	アダプター 6インチ	0.620	本	9,160	5,679	
	合 計				311,814	算出数量 10.000 m
	単 価		m		31,181	
	*** T単一 69号 ***					
T00221	コア削孔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	Φ75					
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,035	56,070	S単 43号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	S単 42号
Y00004	雑品	0.061		96,600	5,893	
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径35cm, 交替制補正対象外	2.000	日	4,718	9,436	S単 473号

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量5kVA、交替制補正対象外	2.000	日	1,059	2,118	S単 475号
C00005	トラック パワーゲート付,3t積	1.800	日	12,866	23,159	C単 5号
P96656	ダイヤモンドビット 3インチ	2.850	本	19,700	56,145	
P96657	コアーチューブ 3インチ	0.950	本	3,805	3,615	
P96658	アダプター 3インチ	0.840	本	3,945	3,314	
	合 計				200,280	算出数量 10.000 m
	単 価		m		20,028	
	*** T単ー 70号 ***					
T00222	ワイヤーソーイング工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.300	人	28,035	8,411	S単 43号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,265	12,159	S単 42号
Y00004	雑品	0.280		20,570	5,760	
S16002	コンクリート壁面カット[直装式ワイヤー] 、ワイヤ接触長さ2m、交替制補正対象外	0.300	日	47,214	14,164	S単 476号
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量37/45kVA(50/60Hz)、交替制補正対象外	0.300	日	3,328	998	S単 477号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.300	日	45,853	13,756	S単 464号
P96660	ダイヤモンドワイヤー	1.000	m	57,500	57,500	
P96661	駆動ブーリー	0.300	日	8,400	2,520	
P96662	付属ブーリー	0.300	日	10,800	3,240	
P96663	防護ネット	0.300	日	8,640	2,592	
	合 計				121,100	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		121,100	
	*** T単ー 71号 ***					
T00224	コア削孔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	Φ50					
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,035	56,070	S単 43号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,265	40,530	S単 42号
Y00004	雑品	0.061		96,600	5,893	
S16002	コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 、最大穿孔径25cm、交替制補正対象外	2.000	日	3,192	6,384	S単 479号
S16002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 、定格容量5kVA、交替制補正対象外	2.000	日	1,059	2,118	S単 475号
C00005	トラック パワーゲート付,3t積	1.800	日	12,866	23,159	C単 5号
S02116	ダイヤモンドビット 2インチ,,	2.850	個	14,800	42,180	S単 468号
S02116	チューブ 2インチ,,	0.950	個	2,710	2,575	S単 469号
S02116	アダプター 2インチ,,	0.840	個	2,850	2,394	S単 470号
	合 計				181,303	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,130	
	*** T単ー 72号 ***					
T00225	コア削孔		m		20.580 m	歩A 当たり算出
	Φ150,ブローオフ工					
S02115	特殊作業員	3.500	人	28,035	98,123	S単 43号

九州農政局

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	主要幹線用水路白鬚川サイホン補修工事 (第3回変更)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00001	裏込材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	エアミルク 高炉セメント B種 バラもの,,	0.320	ton	14,600	4,672	S単 78号
S02116	混和剤 起泡剤 エスコートL相当,,	1.400	kg	630	882	S単 79号
Y00004	雑品	0.080		5,554	444	
	合 計				5,998	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		5,998	
	*** C単ー 2号 ***					
C00002	換気設備設置撤去費		設備		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,605	31,605	S単 41号
S02115	普通作業員	4.000	人	20,265	81,060	S単 42号
S02115	溶接工	1.000	人	29,190	29,190	S単 45号
S02115	電工	1.000	人	25,305	25,305	S単 50号
Y00004	雑品	0.100		167,160	16,716	
	合 計				183,876	算出数量 1.000 設備
	単 価		設備		183,876	
	*** C単ー 3号 ***					
C00003	トラック運転 (クレーン装置付)		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	S単 40号
P34029	軽油 バートル給油	33.000	L	158	5,214	
S16003	トラック[クレーン装置付] バートル4〜4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外	1.200	供用日	7,250	8,700	S単 163号
	合 計				42,369	算出数量 1.000 日
	単 価		日		42,369	
	*** C単ー 4号 ***					
C00004	バックホリ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	28,455	28,455	S単 40号
P34029	軽油 バートル給油	45.000	L	158	7,110	
S16003	バックホリ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 交替制補正対象外	1.050	供用日	6,760	7,098	S単 162号
	合 計				42,663	算出数量 1.000 日
	単 価		日		42,663	
	*** C単ー 5号 ***					
C00005	トラック		日		1,000	歩A 当たり算出
P96651	パワーゲート付, 3t積 トラック カッター専用車両	1.000		7,020	7,020	
P34029	軽油 バートル給油	37.000	L	158	5,846	

九州農政局