



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

川南原国営施設応急対策事業

竹浜幹線用水路補修工事

# 積 算 書

( 第1回変更 )

九州農政局  
宮崎中部農業水利事業所



事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(57,100,000)	
			57,920,000	
・工事原価			(48,481,000)	
			49,076,000	
純工事費			(35,275,000)	
			35,555,000	
・直接工事費			(29,637,000)	
			29,854,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(n)		(n)	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	25,767,000	
	(n)		(3,870,000)	
・間接工事費	1.000	式	4,087,000	
			(18,844,000)	
・共通仮設費			19,222,000	
			(5,638,000)	
・事業損失防止施設費	(n)		(215,000)	
	1.000	式	222,000	
・運搬費～営繕費等			(3,247,000)	
			3,301,000	
・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	915,000	
・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	774,000	
・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(487,000)	
			489,000	
・現場環境改善費(率計上)			(487,000)	
			489,000	
・現場環境改善費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(13,206,000)	
			13,521,000	
・現場管理費(率計上)			(13,206,000)	
			13,521,000	
・現場管理費(積上)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(45,776,000 × (18.790 * 1.000 + 0.04))		(8,619,000)	
	46,308,000 × (18.760 * 1.000) + 18,310		8,705,000	
・一括計上価格	(n)		(0)	
	1.000	式	147,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(n)	
			0	
支給品費(直工)			(n)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(n)	
			287,000	
処分費(準備費の内数)			(n)	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(n)	
			0	
処分費等(率対象外)			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

川南原国営施設応急対策事業  
竹浜幹線用水路補修工事

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
宮崎中部農業水利事業所







事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(22,160,000) 25,060,000	
・工事原価			(18,350,000) 20,798,000	
純工事費			(13,365,000) 15,169,000	
・直接工事費			(11,681,000) 13,299,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(9,913,000) 11,531,000	
・直接工事費 (仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,768,000	
・間接工事費			(6,669,000) 7,499,000	
・共通仮設費			(1,684,000) 1,870,000	
・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	(215,000) 222,000	
・運搬費～営繕費等				
(11,896,000 × ((10.360*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 13,521,000 × ((10.180*1.000)*1.000*1.050*1.000)			(1,281,000) 1,445,000	
・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場環境改善費			(188,000) 203,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(11,680,000 × (1.610)) 13,298,000 × (1.530)	
・現場環境改善費 (積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費			(4,985,000) 5,629,000	
・現場管理費 (率計上)				
(13,365,000 × ((35.520*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 15,169,000 × ((34.780*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.240-0.000)			(4,985,000) 5,629,000	
・現場管理費 (積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
(18,350,000 × (20.760*1.000+0.04)) 20,798,000 × (20.490*1.000)+7,340			(3,816,000) 4,268,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費 (直工)			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " ) 1,000	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	









事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線用水路地区 (6号明渠)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(9,913,000)	
				11,531,000	
・土工				(36,000)	
	1.000	式		3,435,000	
・掘削工				(12,000)	
	1.000	式		107,000	
BA0102 積込 (ルーズ)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
	19	m <sup>3</sup>	300	5,700	B単 1号
BA0103 床掘り	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
粘性土	19	m <sup>3</sup>	327	6,213	B単 2号
BA0103 床掘り	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
粘性土 (置換工)	290	m <sup>3</sup>	327	94,830	B単 22号
				(11,913)	
合計				106,743	
・作業残土処理工				(24,000)	
	1.000	式		809,000	
BA0105 土砂等運搬	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A
DT10t	19	m <sup>3</sup>	1,088	20,672	B単 3号
BA0105 土砂等運搬	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
DT2t	290	m <sup>3</sup>	2,553	740,370	B単 23号
BA0110 整地	(19)	( " )	( " )	(2,926)	歩A・単A
	310	m <sup>3</sup>	154	47,740	B単 4号
				(23,598)	
合計				808,782	
・置換工				(0)	
	1.000	式		2,519,000	
000024 裏込砕石工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
単粒度砕石5号	291.000	m <sup>3</sup>	8,656	2,518,896	B単 24号
				(0)	
合計				2,518,896	
・補修工				(9,877,000)	
	1.000	式		8,096,000	
・高圧洗浄工				(711,000)	
	1.000	式		610,000	
B14601 高圧洗浄工	(511,000)	( " )	( " )	(711,312)	歩A・単A
	438.000	m <sup>2</sup>	1,392	609,696	B単 5号
				(711,312)	
合計				609,696	
・表面処理工				(7,710,000)	
	1.000	式		6,609,000	
B14603 表面被覆工 (左官)	(511,000)	( " )	( " )	(7,709,968)	歩A・単A
無機系被覆材 t=100	438.000	m <sup>2</sup>	15,088	6,608,544	B単 6号
				(7,709,968)	
合計				6,608,544	
・ひび割れ補修工				(177,000)	
	1.000	式		0	
B14211 充填	(20.0)	( " )	( " )	(177,220)	歩A・単A
	0.0	m	8,861	0	B単 7号
				(177,220)	
合計				0	
・断面修復工				(530,000)	
	1.000	式		128,000	
B14602 断面修復工	(5,000)	( " )	( " )	(494,495)	歩A・単A
無機系被覆材 t=100	0.000	m <sup>2</sup>	98,899	0	B単 8号
B14602 断面修復工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A
無機系被覆材 t=110	0.900	m <sup>2</sup>	105,125	94,613	B単 25号
000009 断面修復工 (はつり工)	(5,000)	( " )	( " )	(15,485)	歩A・単A
	0.900	m <sup>2</sup>	3,097	2,787	B単 9号
000010 断面補修工 (コンクリートカッター)	(10,000)	( " )	( " )	(20,180)	歩A・単A
	15.000	m	2,018	30,270	B単 10号
				(530,160)	
合計				127,670	
・目地補修工				(748,000)	
	1.000	式		555,000	
B14502 充填工	(120.0)	( " )	( " )	(747,720)	歩A・単A
弾性シーリング材	89.0	m	6,231	554,559	B単 11号
				(747,720)	
合計				554,559	
・浮き補修工				(0)	
	1.000	式		176,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 浮き補修工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
無機系被覆材 t=20	2.200	m <sup>2</sup>	49,093	108,005	B単 26号
000027 浮き補修工 (コンクリートカッター)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	33.500	m	2,018	67,603	B単 27号
合計				(0)	
				175,608	
・ ・ ウィープホール設置工				(0)	
	1.000	式		16,000	
000028 ウィープホール設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	箇所	3,224	16,120	B単 28号
合計				(0)	
				16,120	
・ ・ 産廃処理				(1,000)	
	1.000	式		2,000	
B02315 殻運搬・処理	(0.1)		( // )	(454)	歩A・単A
無筋コンクリート	0.2	m <sup>3</sup>	4,535	907	B単 12号
000013 廃プラスチック運搬・処理	( // )		( // )	( // )	歩A・単A
	0.080	ton	11,950	956	B単 13号
合計				(1,410)	
				1,863	





事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0102	*** B単-1号 *** 積込 (ルーズ)		m3	( " ) 300		歩A・単A
BA0103	*** B単-2号 *** 床掘り		m3	( " ) 327		歩A・単A
BA0105	*** B単-3号 *** 土砂等運搬		m3	( " ) 1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単-4号 *** 整地		m3	( " ) 154		歩A・単A
B14601	*** B単-5号 *** 高圧洗浄工		m <sup>2</sup>	( " ) 1,392		歩A・単A
B14603	*** B単-6号 *** 表面被覆工 (左官)		m <sup>2</sup>	( " ) 15,088		歩A・単A
B14211	*** B単-7号 *** 充填		m	( " ) 8,861		歩A・単A
B14602	*** B単-8号 *** 断面修復工		m <sup>2</sup>	( " ) 98,899		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 断面修復工 (はつり工)		m <sup>2</sup>	( " ) 3,097		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 断面補修工 (コンクリートカッター)		m	( " ) 2,018		歩A・単A
B14502	*** B単-11号 *** 充填工		m	( " ) 6,231		歩A・単A
B02315	*** B単-12号 *** 弾性シーリング材 殻運搬・処理		m3	( " ) 4,535		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 廃プラスチック運搬・処理		ton	( " ) 11,950		歩A・単A
B18322	*** B単-14号 *** 排水ポンプ (仮設)		箇所	( " ) 1,736,355		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 大型土のう製作		袋	( " ) 3,029		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 大型土のう運搬		m3	( " ) 1,553		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 大型土のう設置		袋	( " ) 1,854		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 大型土のう撤去		袋	( " ) 1,070		歩A・単A
BA0105	*** B単-19号 *** 土砂等運搬		m3	( " ) 1,088		歩A・単A
BA0110	*** B単-20号 *** 整地		m3	( " ) 154		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 飛散防止対策工		m	(1,921) 1,951		歩A・単A
BA0103	*** B単-22号 *** 床掘り					



事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:竹浜幹線水路地区(6号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0102	積込(ルーズ)		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	( ) 1.000	m3	300.2	( ) 300	S単 25号
	合 計				( ) 300	
	単 価				( ) 300	
*** B単-2号 ***						
BA0103	床掘り 粘性土		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 1.000	m3	327.2	( ) 327	S単 26号
	合 計				( ) 327	
	単 価				( ) 327	
*** B単-3号 ***						
BA0105	土砂等運搬 DT10t		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	( ) 1.000	m3	1,088	( ) 1,088	S単 27号
	合 計				( ) 1,088	
	単 価				( ) 1,088	
*** B単-4号 ***						
BA0110	整地		m3		( )	歩A
					1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	( ) 1.000	m3	153.6	( ) 154	S単 28号
	合 計				( ) 154	
	単 価				( ) 154	
*** B単-5号 ***						
B14601	高圧洗浄工		m <sup>2</sup>		( )	歩A
					1.000	当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,392	( ) 1,392	S単 12号
	合 計				( ) 1,392	
	単 価				( ) 1,392	
*** B単-6号 ***						
B14603	表面被覆工(左官) 無機系被覆材 t=100		m <sup>2</sup>		( )	歩A
					1.000	当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,37.00kg	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	6,667	( ) 6,667	S単 15号
S14605	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,266.00kg	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,421	( ) 8,421	S単 16号
	合 計				( ) 15,088	
	単 価				( ) 15,088	
*** B単-7号 ***						
B14211	充填		m		( )	歩A
					1.000	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.08kg,1.35kg,養生有り,表面仕上げ有り	( ) 1.000	m	8,861	( ) 8,861	S単 10号
	合 計				( ) 8,861	
	単 価				( ) 8,861	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
B14602	断面修復工 無機系被覆材 t=100		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布,1.00kg	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	7,060	( ) 7,060	S単 13号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,640.00kg	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	91,839	( ) 91,839	S単 14号
	合 計				( ) 98,899	
	単 価				( ) 98,899	
*** B単- 9号 ***						
000009	断面修復工 (はつり工)		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,097	( ) 3,097	S単 9号
	合 計				( ) 3,097	
	単 価				( ) 3,097	
*** B単- 10号 ***						
000010	断面補修工 (コンクリートカッター)		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	カッター工 ハンドカッター, t=10~20mm	( ) 1,000	m	2,018	( ) 2,018	T単 1号
	合 計				( ) 2,018	
	単 価				( ) 2,018	
*** B単- 11号 ***						
B14502	充填工 弾性シーリング材		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり, 12.00, 弾性シーリング材, 0.48, バックアップ材有り	( ) 1,000	m	6,231	( ) 6,231	S単 11号
	合 計				( ) 6,231	
	単 価				( ) 6,231	
*** B単- 12号 ***						
B02315	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,170	( ) 3,170	S単 7号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	( ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,365	( ) 1,365	S単 29号
	合 計				( ) 4,535	
	単 価				( ) 4,535	
*** B単- 13号 ***						
000013	廃プラスチック運搬・処理		ton		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック処理費	( ) 1,000	ton	4,550	( ) 4,550	S単 8号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 100kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0	( ) 1,000	ton	7,400	( ) 7,400	S単 24号
	合 計				( ) 11,950	
	単 価				( ) 11,950	
*** B単- 14号 ***						
B18322	排水ポンプ (仮設) 常時排水		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18003	排水ポンプ運転 50,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	( // ) 1.000	箇所	1,522.669	( // ) 1,522.669	S単 22号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	( // ) 1.000	箇所	87.976	( // ) 87.976	S単 23号
S02116	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】,,	( // ) 130.000	m	967	( // ) 125.710	S単 5号
	合 計				( // ) 1,736.355	
	単 価				( // ) 1,736.355	
	*** B単- 15号 ***					
000015	大型土のう製作		袋		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,パック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	( // ) 1.000	袋	3.029	( // ) 3.029	S単 19号
	合 計				( // ) 3.029	
	単 価				( // ) 3.029	
	*** B単- 16号 ***					
000016	大型土のう運搬		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	( // ) 1.000	m3	1.553	( // ) 1.553	S単 1号
	合 計				( // ) 1.553	
	単 価				( // ) 1.553	
	*** B単- 17号 ***					
000017	大型土のう設置		袋		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),パック材,,0m3,,なし	( // ) 1.000	袋	1.854	( // ) 1.854	S単 20号
	合 計				( // ) 1.854	
	単 価				( // ) 1.854	
	*** B単- 18号 ***					
000018	大型土のう撤去		袋		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,,なし	( // ) 1.000	袋	1.070	( // ) 1.070	S単 21号
	合 計				( // ) 1.070	
	単 価				( // ) 1.070	
	*** B単- 19号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km 以下	( // ) 1.000	m3	1.088	( // ) 1.088	S単 27号
	合 計				( // ) 1.088	
	単 価				( // ) 1.088	
	*** B単- 20号 ***					
BA0110	整地		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	( // ) 1.000	m3	153.6	( // ) 154	S単 28号
	合 計				( // ) 154	
	単 価				( // ) 154	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線用水路地区 (6号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	飛散防止対策工		m		( ) 112.000 m	歩A 当たり算出
T00005	飛散防止対策工設置 H=800~900、B=3.6m	(112.000) 114.000	m	1,032	(115,584) 117,648	T単 2号
T00006	飛散防止対策工撤去 H=800~900、B=3.6m	(112.000) 114.000	m	469	(52,528) 53,466	T単 3号
T00007	飛散防止工 仮設材損料	(112.000) 114.000	m	184	(20,608) 20,976	T単 4号
S02116	ブルーシート #2000 5.4m×3.6m,,	( ) 32.000	枚	825	( ) 26,400	( ) S単 6号
	合 計				(215,120) 218,490	
	単 価				(1,921) 1,951	
*** B単- 22号 ***						
BA0103	床掘り 粘性土(置換工)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	327.2	(0) 327	S単 26号
	合 計				(0) 327	
	単 価				(0) 327	
*** B単- 23号 ***						
BA0105	土砂等運搬 DT2t		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通	(0.000) 1.000	m3	2,553	(0) 2,553	S単 30号
	合 計				(0) 2,553	
	単 価				(0) 2,553	
*** B単- 24号 ***						
000024	裏込砕石工 単粒度砕石5号		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,砕石各種	(0.000) 1.000	m3	8,656	(0) 8,656	S単 38号
	合 計				(0) 8,656	
	単 価				(0) 8,656	
*** B単- 25号 ***						
B14602	断面修復工 無機系被覆材 t=110		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.00kg	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,060	(0) 7,060	S単 35号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,804.00kg	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	98,065	(0) 98,065	S単 36号
	合 計				(0) 105,125	
	単 価				(0) 105,125	
*** B単- 26号 ***						
000026	浮き補修工 無機系被覆材 t=20		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.00kg	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	7,060	(0) 7,060	S単 35号
S14603	断面修復工 断面修復工,328.00kg	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	42,033	(0) 42,033	S単 37号
	合 計				(0) 49,093	
	単 価				(0) 49,093	
*** B単- 27号 ***						
000027	浮き補修工(コンクリートカッター)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出



事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単-1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 3.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,553		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】,,		m	967		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** ブルーシート					
	ブルーシート #2000 5.4m×3.6m,,		枚	825		歩A・単A
S02123	*** S単-7号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,170		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 廃プラスチック処理費					
	廃プラスチック処理費		ton	4,550		歩A・単A
S03020	*** S単-9号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm		m <sup>2</sup>	3,097		歩A・単A
S14211	*** S単-10号 *** ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工 充填工, 0.08kg, 1.35kg, 養生有り, 表面仕上げ有り		m	8,861		歩A・単A
S14502	*** S単-11号 *** 開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり, 12.00, 弾性シーリング材, 0.48, バックアップ材有り		m	6,231		歩A・単A
S14601	*** S単-12号 *** 高圧洗浄工					
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa		m <sup>2</sup>	1,392		歩A・単A
S14602	*** S単-13号 *** プライマー塗布(断面修復工)					
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布, 1.00kg		m <sup>2</sup>	7,060		歩A・単A
S14603	*** S単-14号 *** 断面修復工					
	断面修復工 断面修復工, 1,640.00kg		m <sup>2</sup>	91,839		歩A・単A
S14604	*** S単-15号 *** プライマー塗布(表面被覆工)					
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 37.00kg		m <sup>2</sup>	6,667		歩A・単A
S14605	*** S単-16号 *** 表面被覆工(左官)					
	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官), 1,266.00kg		m <sup>2</sup>	8,421		歩A・単A
S17008	*** S単-17号 *** 丸パイプ					
	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 30日		m	20		歩A・単A
S17008	*** S単-18号 *** 3連クランプ					
	3連クランプ 3連クランプ, -, 30日		個	48		歩A・単A
S18002	*** S単-19号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作, バック材, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	3,029		歩A・単A
S18002	*** S単-20号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む), バック材, 0m3, ,, なし		袋	1,854		歩A・単A
S18002	*** S単-21号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, バック材, 0m3, ,, なし		袋	1,070		歩A・単A
S18003	*** S単-22号 *** 排水ポンプ運転					

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 竹浜幹線用水路地区 (6号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18004	排水ポンプ運転 50, 常時排水, 0以上~120未満, 10m, 発動発電機, あり *** S単- 23号 ***		箇所	1,522.669		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし *** S単- 24号 ***		箇所	87.976		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 100kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単- 25号 ***		ton	7.400		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満 *** S単- 26号 ***		m3	300.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし *** S単- 27号 ***		m3	327.2		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下 *** S単- 28号 ***		m3	1,088		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし *** S単- 29号 ***		m3	153.6		歩A・単A
	SA0221 SP 敷運搬 SP 敷運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, *** S単- 30号 ***		m3	1,365		歩A・単A
S01032	ガンブトラック運搬(特殊) ガンブトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 3.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 普通 *** S単- 31号 ***		m3	2,553		歩A・単A
	S02115 土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単- 32号 ***		人	30,702		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単- 33号 ***		人	27,234		歩A・単A
	S02115 普通作業員 普通作業員 *** S単- 34号 ***		人	19,686		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 設置しない, -, *** S単- 35号 ***		箇所	3,224		歩A・単A
	S14602 プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布, 1.00kg *** S単- 36号 ***		m <sup>2</sup>	7,060		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工, 1,804.00kg *** S単- 37号 ***		m <sup>2</sup>	98,065		歩A・単A
	S14603 断面修復工 断面修復工 断面修復工, 328.00kg *** S単- 38号 ***		m <sup>2</sup>	42,033		歩A・単A
SA0302	SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する, なし, 砕石各種 *** T単- 1号 ***		m3	8,656		歩A・単A
	T00001 カッター工 ハンドカッター, t=10~20mm *** T単- 2号 ***		m	2,018		歩A・単A
T00005	飛散防止対策工設置 H=800~900, B=3.6m *** T単- 3号 ***		m	1,032		歩A・単A
	T00006 飛散防止対策工撤去 H=800~900, B=3.6m *** T単- 4号 ***		m	469		歩A・単A
T00007	飛散防止工					



事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 竹浜幹線用水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 3.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離	3.5km以下		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5) DID区分					
	6) 路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級	0.460	供用日	8,310	3,823	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.460	供用日	261	120	
P34029	軽油 パトロール給油	13.000	L	157	2,041	
R01022	運転手 (一般)	0.390	人	24,480	9,547	
	合計				15,531	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,553	
*** S単-2号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				30,702	算出数量 1,000 人
	単価				30,702	
*** S単-3号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1,000 人
	単価				27,234	
*** S単-4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード	R01003		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合計				19,686	算出数量 1,000 人
	単価				19,686	
*** S単-5号 ***						
S02116	塩ビ送水ホース		m		1,000	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】...			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】	1.000	m	967	967	
	合計				967	算出数量 1.000 各単位
	単価				967	
	*** S単-6号 ***					
S02116	ブルーシート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート #2000 5.4m×3.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96001	ブルーシート #2000 5.4m×3.6m	1.000	枚	825	825	
	合計				825	算出数量 1.000 各単位
	単価				825	
	*** S単-7号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,170円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,170	3,170	
	合計				3,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,170	
	*** S単-8号 ***					
S02123	廃プラスチック処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,550円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96003	廃プラスチック処理費	1.000	ton	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,550	
	*** S単-9号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	19,686	15,749	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		54,468	8,715	
	合計				63,183	算出数量 20.400 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,097	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.08kg, 1.35kg, 養生有り, 表面仕上げ有り					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 施工区分	充填工				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) プライマー設計量 (kg/10m)	0.08kg				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	3) 充填材設計量 (kg/10m)	1.35kg				
	4) プライマー単価 (円/kg)	13,030				
	5) 充填材単価 (円/kg)	4,545				
	6) 養生実施区分	養生有り				
	7) 表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	30,702	16,886	
R01002	特殊作業員	0.880	人	27,234	23,966	
R01003	普通作業員	1.080	人	19,686	21,261	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	13,030	1,303	
P25204	充填材	1.600	kg	4,545	7,272	
Y00004	諸雑費	0.020		62,113	1,242	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,702	1,535	
R01002	特殊作業員	0.070	人	27,234	1,906	
R01003	普通作業員	0.080	人	19,686	1,575	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	30,702	3,070	
R01002	特殊作業員	0.200	人	27,234	5,447	
R01003	普通作業員	0.160	人	19,686	3,150	
	合計				88,613	算出数量 10,000 m
	単価		m		8,861	
	*** S単- 11号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 機械はつり, 12.00, 弾性シーリング材, 0.48, バックアップ材有り					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 作業区分	機械はつり				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 目地材(充填材)設計量(L/100m)	12.00				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	3) 目地材(充填材)規格	弾性シーリング材				
	4) 目地材(充填材)単価(円/L)	6,000				
	5) プライマー設計量(L/100m)	0.48				
	6) プライマー単価(円/L)	12,900				
	7) バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,702	49,123	
R01002	特殊作業員	3.800	人	27,234	103,489	
R01003	普通作業員	3.400	人	19,686	66,932	
Y00004	諸雑費(1)	0.160		219,544	35,127	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,702	46,053	
R01002	特殊作業員	5.800	人	27,234	157,957	
R01003	普通作業員	2.200	人	19,686	43,309	
P25013	目地材(充填材) 弾性シーリング材	14.400	L	6,000	86,400	
P25210	プライマー 充填目地用	0.580	L	12,900	7,482	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		247,319	27,205	
	合計				623,077	算出数量 100,000 m
	単価		m		6,231	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 12号 ***					
S14601	高压洗浄工		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高压洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,702	21,798	
R01002	特殊作業員	1.420	人	27,234	38,672	
R01003	普通作業員	2.130	人	19,686	41,931	
M28411	高压洗浄機[工食用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	169	3,887	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		102,401	27,648	
	合計				139,200	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,392	
	*** S単- 13号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 13,030円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量 (kg/10m <sup>2</sup> )	1.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	30,702	34,079	
R01003	普通作業員	1.110	人	19,686	21,851	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.040	kg	13,030	13,551	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		55,930	1,119	
	合計				70,600	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,060	
	*** S単- 14号 ***					
S14603	断面修復工		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,640.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 342円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量 (kg/10m <sup>2</sup> )	1,640.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	30,702	102,238	
R02005	左官	6.670	人	28,152	187,774	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,820.400	kg	342	622,577	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		290,012	5,800	
	合計				918,389	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		91,839	
	*** S単- 15号 ***					
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布, 37.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 13,030円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量 (kg/100m <sup>2</sup> )	37.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.270	人	30,702	38,992	
R01002	特殊作業員	1.270	人	27,234	34,587	
R01003	普通作業員	1.270	人	19,686	25,001	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	42.920	kg	13,030	559,248	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		98,580	8,872	
	合計				666,700	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		6,667	
	*** S単- 16号 ***					
S14605	表面被覆工 (左官)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官), 1,266.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	表面被覆工 (左官)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 被覆材単価(円/kg)	342円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 被覆材設計量 (kg/100m <sup>2</sup> )	1,266.00kg		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.540	人	30,702	47,281	
R01002	特殊作業員	1.540	人	27,234	41,940	
R01003	普通作業員	4.620	人	19,686	90,949	
R02005	左官	6.150	人	28,152	173,135	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル	1,367.280	kg	342	467,610	
Y00004	諸雑費 6%	0.060		353,305	21,198	
	合計				842,113	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		8,421	
	*** S単- 17号 ***					
S17008	丸パイプ		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	丸パイプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	厚2.4mm ビン加工付径48.6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 供用日数	30日		深夜時間:0.0	週休:週単位	
G06001	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (賃料)	30.000	m供用日	0.32	10	
G06002	丸パイプ 厚2.4mm ビン加工付径48.6 (基本料)	1.000	m	10	10	
	合計				20	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				20	
	*** S単- 18号 ***					
S17008	3連クランプ		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	3連クランプ 3連クランプ, -, 30日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材区分	3連クランプ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 供用日数	30日		深夜時間:0.0	週休:週単位	
G06017	3連クランプ (賃料)	30.000	個供用日	0.93	28	
G06018	3連クランプ (基本料)	1.000	個	20	20	
	合計				48	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				48	
	*** S単- 19号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線用水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 施工機械区分					深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	3) 採取土区分					
	4) 購入土材単価 (m3当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)					
	6) 大型土のう袋区分					
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)					
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
Y00004	諸雑費	0.020		77,622	1,552	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	69.000	枚	1,100	75,900	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 バトロー給油	65.000	L	157	10,205	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				208,969	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		3,029	
	*** S単- 20号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む), バックホ, 0m3, , , , なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 施工機械区分					深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	4) 購入土材単価 (m3当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)					
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
Y00004	諸雑費	0.002		77,622	155	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.230	日	17,700	21,771	
P34029	軽油 バトロー給油	99.000	L	157	15,543	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				142,733	算出数量 77.000 袋
	単価		袋		1,854	
	*** S単- 21号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , , , , なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 施工機械区分					深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	4) 購入土材単価 (m3当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3/袋)					
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.004		57,936	232	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	101.000	L	157	15,857	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				123,084	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,070	
	*** S単- 22号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 50. 常時排水, 0以上~120未満, 10m. 発動発電機, あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 運転日数	50				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量(m3/h)	0以上~120未満				
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	55.000	目	546	30,030	
F02057	発動発電機 [D駆動・~超低・排対型 (~3次)] 45kVA	55.000	目	2,570	141,350	
P34029	軽油 パトロール給油	6,850.000	L	157	1,075,450	
R01002	特殊作業員	8.500	人	27,234	231,489	
Y00004	諸雑費	0.030		1,478,319	44,350	
	合計				1,522,669	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,522,669	
	*** S単- 23号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ台数区分	1~5台				
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日	17,700	13,098	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,234	2,723	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
P34029	軽油 パトロール給油	23.000	L	157	3,611	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	27,642	13,821	
	合計				87,976	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		87,976	
	*** S単- 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 100kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	100kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46610	仮設材輸送運賃料金 100km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,900	5,900	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				7,400	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,400	
	*** S単- 25号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		300.2	
	*** S単- 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単価		m3		327.2	
	*** S単- 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 パック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単価		m3		1,088	
	*** S単- 28号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単価		m3		153.6	
	*** S単- 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)般発発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,365	
	*** S単- 30号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,3.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区分 6)路面条件	土砂 2.0 3.0km以下 山0.45(平0.35)m3 無し 普通				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼ] 2t積級	0.870	供用日	5,520	4,802	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.870	供用日	298	259	
P34029	軽油 パトロール給油	15.000	L	157	2,355	
R01022	運転手 (一般)	0.740	人	24,480	18,115	
	合 計				25,531	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,553	
	*** S単- 31号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1,000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 32号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合 計				27,234	算出数量 1,000 人
	単 価				27,234	
	*** S単- 33号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合計				19,686	算出数量 1.000 人
	単価				19,686	
	*** S単- 34号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホール取付) 箱抜, 壁部, 50mm, 設置しない, 一,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	箱抜		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 設置区分	壁部		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 規格区分 (mm)	50mm		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) フィルター	設置しない				
	5) フィルター用中詰材	—				
	6) ウィーブホール単価 (円/個)	1,590				
P10110	ウィーブホール 50	10,000	個	1,590	15,900	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,702	2,149	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,686	13,386	
Y00004	雑材料費	0.060		13,386	803	
R01003	普通作業員	0.000	人	19,686	0	
	合計				32,238	算出数量 10,000 箇所
	単価		箇所		3,224	
	*** S単- 35号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	プライマー塗布		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) プライマー単価 (円/kg)	13,030円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) プライマー設計量 (kg/10m <sup>2</sup> )	1.00kg		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	30,702	34,079	
R01003	普通作業員	1.110	人	19,686	21,851	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.040	kg	13,030	13,551	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		55,930	1,119	
	合計				70,600	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,060	
	*** S単- 36号 ***					
S14603	断面修復工		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,804.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	断面修復工		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 修復材単価 (円/kg)	342円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 修復材設計量 (kg/10m <sup>2</sup> )	1,804.00kg		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	30,702	102,238	
R02005	左官	6.670	人	28,152	187,774	
P32205	水路補修材 ポリアセメントモルタル	2,002.440	kg	342	684,834	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		290,012	5,800	
	合計				980,646	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		98,065	
	*** S単- 37号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S14603	断面修復工		m <sup>2</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	断面修復工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	断面修復工, 328.00kg			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分	断面修復工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2) 修復材単価(円/kg)	342円				
	3) 修復材設計量(kg/10m <sup>2</sup> )	328.00kg				
R01001	土木一般世話役	3.330	人	30,702	102,238	
R02005	左官	6.670	人	28,152	187,774	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	364.080	kg	342	124,515	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		290,012	5,800	
	合計				420,327	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		42,033	
	*** S単一 38号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する, なし, 砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1) 砕石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分	なし				
	3) 規格区分	砕石各種				
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm		m <sup>3</sup>			材変
	単価		m <sup>3</sup>		8,656	



事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 竹浜幹線水路地区 (6号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	カッター工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ハンドカッター, t=10~20mm					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30.702	61.404	S単 2号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27.234	54.468	S単 3号
S02115	普通作業員	2.000	人	19.686	39.372	S単 4号
Y00004	雑品	0.300		155.244	46.573	
	合計				201.817	算出数量 100.000 m
	単価		m		2.018	
	*** T単-2号 ***					
T00005	飛散防止対策工設置		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=800~900、B=3.6m					
S02115	特殊作業員	2.000	人	27.234	54.468	S単 3号
S02115	普通作業員	2.000	人	19.686	39.372	S単 4号
Y00004	雑品	0.100		93.840	9.384	
	合計				103.224	算出数量 100.000 m
	単価		m		1.032	
	*** T単-3号 ***					
T00006	飛散防止対策工撤去		m		100.000	歩A 当たり算出
	H=800~900、B=3.6m					
S02115	特殊作業員	1.000	人	27.234	27.234	S単 3号
S02115	普通作業員	1.000	人	19.686	19.686	S単 4号
	合計				46.920	算出数量 100.000 m
	単価		m		469	
	*** T単-4号 ***					
T00007	飛散防止工		m		100.000	歩A 当たり算出
	仮設材損料					
S17008	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 30日	100.000	m	20	2.000	S単 17号
S17008	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 30日	180.000	m	20	3.600	S単 17号
S17008	丸パイプ 丸パイプ, 厚2.4mm ビン加工付径48.6, 30日	400.000	m	20	8.000	S単 17号
S17008	3連クランプ 3連クランプ, -, 30日	100.000	個	48	4.800	S単 18号
	合計				18.400	算出数量 100.000 m
	単価		m		184	
	*** T単-5号 ***					
T00001	カッター工		m		100.000	歩A 当たり算出
	ハンドカッター, t=10~20mm					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30.702	61.404	S単 31号
S02115	特殊作業員	2.000	人	27.234	54.468	S単 32号
S02115	普通作業員	2.000	人	19.686	39.372	S単 33号





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

川南原国営施設応急対策事業  
竹浜幹線用水路補修工事

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
宮崎中部農業水利事業所







事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(7,880,000) 8,050,000	
・工事原価			(6,406,000) 6,551,000	
純工事費			(4,423,000) 4,507,000	
・直接工事費			(3,851,000) 3,921,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(2,222,000) 2,292,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 1,629,000	
・間接工事費			(2,555,000) 2,630,000	
・・・共通仮設費			(572,000) 586,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費～倉庫費等				
	(3,851,000 × ((12.040*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 3,921,000 × ((12.010*1.000)*1.000*1.050*1.000)		(482,000) 494,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(90,000) 92,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(3,822,000 × (2.380)) 3,892,000 × (2.370)	(90,000) 92,000
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(1,983,000) 2,044,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(4,423,000 × ((42.700*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 4,507,000 × ((42.570*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.240-0.000)		(1,983,000) 2,044,000	
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
	(6,406,000 × (23.040*1.000+0.04)) 6,551,000 × (22.990*1.000)+2,562		(1,478,000) 1,508,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 29,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	







事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(2,222,000) 2,292,000	
・土工				( " )	
1.000	式			149,000	
・ ・掘削工				( " )	
1.000	式			30,000	
000001 掘削 粘性土	( " ) 24.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,093	( " ) 26,232	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	( " ) 11	m <sup>3</sup>	( " ) 327	( " ) 3,597	歩A・単A B単 2号
合 計				( " ) 29,829	
・ ・埋戻工				( " )	
1.000	式			8,000	
BA0102 積込 (ルーズ)	( " ) 2	m <sup>3</sup>	( " ) 1,081	( " ) 2,162	歩A・単A B単 3号
B01209 埋戻 粘性土	( " ) 2	m <sup>3</sup>	( " ) 3,071	( " ) 6,142	歩A・単A B単 4号
合 計				( " ) 8,304	
・ ・基面整正				( " )	
1.000	式			5,000	
BA0108 基面整正	( " ) 13	m <sup>2</sup>	( " ) 394	( " ) 5,122	歩A・単A B単 5号
合 計				( " ) 5,122	
・ ・法面整形工				( " )	
1.000	式			39,000	
000006 法面整形 (人力荒仕上)	( " ) 41.000	m <sup>2</sup>	( " ) 236	( " ) 9,676	歩A・単A B単 6号
BA0109 法面整形	( " ) 9	m <sup>2</sup>	( " ) 859	( " ) 7,731	歩A・単A B単 7号
BA0109 法面整形	( " ) 6	m <sup>2</sup>	( " ) 432	( " ) 2,592	歩A・単A B単 8号
000009 植生工	( " ) 15.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,291	( " ) 19,365	歩A・単A B単 9号
合 計				( " ) 39,364	
・ ・作業残土処理工				( " )	
1.000	式			67,000	
BA0105 土砂等運搬	( " ) 33	m <sup>3</sup>	( " ) 1,874	( " ) 61,842	歩A・単A B単 10号
BA0110 整地	( " ) 33	m <sup>3</sup>	( " ) 154	( " ) 5,082	歩A・単A B単 11号
合 計				( " ) 66,924	
・ 構造物撤去工				( " )	
1.000	式			500,000	
・ ・構造物取壊し工				( " )	
1.000	式			163,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	( " ) 7.0	m <sup>3</sup>	( " ) 16,180	( " ) 113,260	歩A・単A B単 12号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	( " ) 1.0	m <sup>3</sup>	( " ) 8,156	( " ) 8,156	歩A・単A B単 13号
BA0201 殻運搬	( " ) 7.0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,693	( " ) 11,851	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬	( " ) 1.0	m <sup>3</sup>	( " ) 1,365	( " ) 1,365	歩A・単A B単 15号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	( " ) 7.0	m <sup>3</sup>	( " ) 3,620	( " ) 25,340	歩A・単A B単 16号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	( " ) 1.0	m <sup>3</sup>	( " ) 3,170	( " ) 3,170	歩A・単A B単 17号
合 計				( " ) 163,142	
・ ・構造物切断工				( " )	
1.000	式			337,000	
000018 カッター切断工 t=100~200mm	( " ) 20.000	m	( " ) 16,873	( " ) 337,460	歩A・単A B単 18号
合 計				( " ) 337,460	
・ 水路改修工				( " )	
1.000	式			1,573,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・コンクリートブロック積工				( " )	
	1.000	式		1,213,000	
000019 コンクリートブロック積 18-8-25(20) BB	( " ) 34.000	m <sup>2</sup>	( " ) 32,845	( " ) 1,116,730	歩A・単A B単 19号
BA0306 裏込砕石 RC-40	( " ) 13	m <sup>3</sup>	( " ) 7,393	( " ) 96,109	歩A・単A B単 20号
合 計				( " ) 1,212,839	
・・基礎コンクリート				( " )	
	1.000	式		178,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=10cm	( " ) 13	m <sup>2</sup>	( " ) 1,295	( " ) 16,835	歩A・単A B単 21号
BA0229 ブロック基礎 18-8-40 BB	( " ) 15	m	( " ) 10,722	( " ) 160,830	歩A・単A B単 22号
合 計				( " ) 177,665	
・・天端コンクリート				( " )	
	1.000	式		71,000	
BA0230 天端コンクリート 18-8-25(20) BB	( " ) 1	m <sup>3</sup>	( " ) 67,060	( " ) 67,060	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート継目工	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	( " ) 3,659	( " ) 3,659	歩A・単A B単 24号
合 計				( " ) 70,719	
・・底板コンクリート				( " )	
	1.000	式		72,000	
BA0302 底板コンクリート 18-8-40 BB	( " ) 1.0	m <sup>3</sup>	( " ) 40,760	( " ) 40,760	歩A・単A B単 25号
BA0304 目地板 (底板コンクリート部)	( " ) 1	m <sup>2</sup>	( " ) 3,659	( " ) 3,659	歩A・単A B単 26号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25(20) BB	( " ) 0.3	m <sup>3</sup>	( " ) 39,920	( " ) 11,976	歩A・単A B単 27号
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=10cm	( " ) 4.0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,295	( " ) 5,180	歩A・単A B単 28号
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=25cm	( " ) 5.0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,145	( " ) 10,725	歩A・単A B単 29号
合 計				( " ) 72,300	
・・伸縮目地材				( " )	
	1.000	式		4,000	
BA0304 目地板 (端部取付部)	( " ) 1	m <sup>2</sup>	( " ) 3,659	( " ) 3,659	歩A・単A B単 30号
合 計				( " ) 3,659	
・・ウィーブホール設置工 (新規)				( " )	
	1.000	式		35,000	
000031 ウィーブホール設置工	( " ) 5.000	箇所	( " ) 2,554	( " ) 12,770	歩A・単A B単 31号
000032 サイドドレーン 単粒度砕石20~13	( " ) 15.000	m	( " ) 1,494	( " ) 22,410	歩A・単A B単 32号
合 計				( " ) 35,180	
・水路補修工 (主要幹線用水路 (1号掛樋))				(0)	
	1.000	式		70,000	
・・高圧洗浄工				(0)	
	1.000	式		1,000	
B14601 高圧洗浄工	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 1,392	(0) 557	歩A・単A B単 36号
合 計				(0) 557	
・・断面修復工				(0)	
	1.000	式		69,000	
B14602 断面修復工 無機系被覆材, t=150	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 130,028	(0) 52,011	歩A・単A B単 37号
000038 断面修復工 (はつり工)	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	(0) 3,097	(0) 1,239	歩A・単A B単 38号
000039 断面補修工 (コンクリートカッター)	(0.000) 8.000	m	(0) 2,018	(0) 16,144	歩A・単A B単 39号
合 計				(0) 69,394	

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(＼) 1,629,000	
・仮設工	1.000	式		(＼) 1,629,000	
・排水処理工	1.000	式		(＼) 1,605,000	
B18322 排水ポンプ(仮設) 常時排水	(＼) 1	箇所	(＼) 1,604,613	(＼) 1,604,613	歩A・単A B単 33号
合計				(＼) 1,604,613	
・仮締切工	1.000	式		(＼) 24,000	
000034 大型土のう製作・設置	(＼) 4.000	袋	(＼) 4,954	(＼) 19,816	歩A・単A B単 34号
000035 大型土のう撤去	(＼) 4.000	袋	(＼) 1,005	(＼) 4,020	歩A・単A B単 35号
合計				(＼) 23,836	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	掘削 *** B単-1号 ***			( " )		
	粘性土		m3	1,093		歩A・単A
BA0103	床掘り *** B単-2号 ***			( " )		
			m3	327		歩A・単A
BA0102	積込(ルーズ) *** B単-3号 ***			( " )		
			m3	1,081		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単-4号 ***			( " )		
	粘性土		m3	3,071		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単-5号 ***			( " )		
			m <sup>2</sup>	394		歩A・単A
000006	法面整形(人力荒仕上) *** B単-6号 ***			( " )		
			m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単-7号 ***			( " )		
			m <sup>2</sup>	859		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単-8号 ***			( " )		
			m <sup>2</sup>	432		歩A・単A
000009	植生工 *** B単-9号 ***			( " )		
			m <sup>2</sup>	1,291		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単-10号 ***			( " )		
			m3	1,874		歩A・単A
BA0110	整地 *** B単-11号 ***			( " )		
			m3	154		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単-12号 ***			( " )		
	有筋		m3	16,180		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単-13号 ***			( " )		
	無筋		m3	8,156		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単-14号 ***			( " )		
			m3	1,693		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単-15号 ***			( " )		
			m3	1,365		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単-16号 ***			( " )		
	鉄筋コンクリート		m3	3,620		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単-17号 ***			( " )		
	無筋コンクリート		m3	3,170		歩A・単A
000018	カッター切断工 *** B単-18号 ***			( " )		
	t=100~200mm		m	16,873		歩A・単A
000019	コンクリートブロック積 *** B単-19号 ***			( " )		
	18-8-25(20) BB		m <sup>2</sup>	32,845		歩A・単A
BA0306	裏込砕石 *** B単-20号 ***			( " )		
	RC-40		m3	7,393		歩A・単A
BA0301	基礎砕石 *** B単-21号 ***			( " )		
	RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	1,295		歩A・単A
BA0229	ブロック基礎 *** B単-22号 ***			( " )		

事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-40 BB		m	( // ) 10,722		歩A・単A
BA0230	天端コンクリート *** B単- 23号 ***					
	18-8-25(20) BB		m3	( // ) 67,060		歩A・単A
000024	コンクリート継目工 *** B単- 24号 ***					
			m <sup>2</sup>	( // ) 3,659		歩A・単A
BA0302	底版コンクリート *** B単- 25号 ***					
	18-8-40 BB		m3	( // ) 40,760		歩A・単A
BA0304	目地板 (底版コンクリート部) *** B単- 26号 ***					
			m <sup>2</sup>	( // ) 3,659		歩A・単A
BA0302	均しコンクリート *** B単- 27号 ***					
	18-8-25(20) BB		m3	( // ) 39,920		歩A・単A
BA0301	基礎砕石 *** B単- 28号 ***					
	RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>	( // ) 1,295		歩A・単A
BA0301	基礎砕石 *** B単- 29号 ***					
	RC-40 t=25cm		m <sup>2</sup>	( // ) 2,145		歩A・単A
BA0304	目地板 (端部取付部) *** B単- 30号 ***					
			m <sup>2</sup>	( // ) 3,659		歩A・単A
000031	ウイープホール設置工 *** B単- 31号 ***					
			箇所	( // ) 2,554		歩A・単A
000032	サイドドレーン *** B単- 32号 ***					
	単粒度砕石20~13		m	( // ) 1,494		歩A・単A
B18322	排水ポンプ (仮設) *** B単- 33号 ***					
	常時排水		箇所	( // ) 1,604,613		歩A・単A
000034	大型土のう製作・設置 *** B単- 34号 ***					
			袋	( // ) 4,954		歩A・単A
000035	大型土のう撤去 *** B単- 35号 ***					
			袋	( // ) 1,005		歩A・単A
B14601	高圧洗浄工 *** B単- 36号 ***					
			m <sup>2</sup>	(0) 1,392		歩A・単A
B14602	断面修復工 *** B単- 37号 ***					
	無機系被覆材, t=150		m <sup>2</sup>	(0) 130,028		歩A・単A
000038	断面修復工 (はつり工) *** B単- 38号 ***					
			m <sup>2</sup>	(0) 3,097		歩A・単A
000039	断面補修工 (コンクリートカッター) *** B単- 39号 ***					
			m	(0) 2,018		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	掘削 粘性土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	( " ) 1.000	m3	1,093	( " ) 1,093	S単 20号
	合 計				( " ) 1,093	
	単 価				( " ) 1,093	
*** B単- 2号 ***						
BA0103	床掘り		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( " ) 1.000	m3	327.2	( " ) 327	S単 22号
	合 計				( " ) 327	
	単 価				( " ) 327	
*** B単- 3号 ***						
BA0102	積込(ルーズ)		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.000	m3	1,081	( " ) 1,081	S単 21号
	合 計				( " ) 1,081	
	単 価				( " ) 1,081	
*** B単- 4号 ***						
B01209	埋戻 粘性土		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( " ) 1.000	m3	3,071	( " ) 3,071	S単 1号
	合 計				( " ) 3,071	
	単 価				( " ) 3,071	
*** B単- 5号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	393.8	( " ) 394	S単 24号
	合 計				( " ) 394	
	単 価				( " ) 394	
*** B単- 6号 ***						
000006	法面整形(人力荒仕上)		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	236	( " ) 236	S単 2号
	合 計				( " ) 236	
	単 価				( " ) 236	
*** B単- 7号 ***						
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	858.6	( " ) 859	S単 25号
	合 計				( " ) 859	
	単 価				( " ) 859	
*** B単- 8号 ***						

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:通山幹線用水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	432.3	( ) 432	S単 26号
	合計				( ) 432	
	単価				( ) 432	
	*** B単- 9号 ***					
000009	植生工		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生補工)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)、250m <sup>2</sup> 未満、-	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,291	( ) 1,291	S単 10号
	合計				( ) 1,291	
	単価				( ) 1,291	
	*** B単- 10号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハック砕山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、10.0km以下	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,874	( ) 1,874	S単 23号
	合計				( ) 1,874	
	単価				( ) 1,874	
	*** B単- 11号 ***					
BA0110	整地		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-, -, なし	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	153.6	( ) 154	S単 27号
	合計				( ) 154	
	単価				( ) 154	
	*** B単- 12号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	16,180	( ) 16,180	S単 12号
	合計				( ) 16,180	
	単価				( ) 16,180	
	*** B単- 13号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	8,156	( ) 8,156	S単 13号
	合計				( ) 8,156	
	単価				( ) 8,156	
	*** B単- 14号 ***					
BA0201	殻運搬		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、5.7km以下、	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,693	( ) 1,693	S単 28号
	合計				( ) 1,693	
	単価				( ) 1,693	
	*** B単- 15号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0201	殻運搬				( // )	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( // ) 1.000	m3	1.365	( // ) 1.365	S単 29号
	合計				( // ) 1.365	
	単価				( // ) 1.365	
	*** B単- 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( // ) 1.000	m3	3.620	( // ) 3.620	S単 8号
	合計				( // ) 3.620	
	単価				( // ) 3.620	
	*** B単- 17号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( // ) 1.000	m3	3.170	( // ) 3.170	S単 9号
	合計				( // ) 3.170	
	単価				( // ) 3.170	
	*** B単- 18号 ***					
000018	カッター切断工 t=100~200mm		m		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
T00001	カッター切断工 t=100~200mm	( // ) 1.000	m	16.873	( // ) 16.873	T単 1号
	合計				( // ) 16.873	
	単価				( // ) 16.873	
	*** B単- 19号 ***					
000019	コンクリートブロック積 18-8-25(20) BB		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (高炉B),	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	24.812	( // ) 24.812	S単 11号
S02116	コンクリート積ブロック 控え350mm 正六角形,,	( // ) 9.620	個	835	( // ) 8.033	S単 6号
	合計				( // ) 32.845	
	単価				( // ) 32.845	
	*** B単- 20号 ***					
BA0306	裏込碎石 RC-40		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 1.000	m3	7.393	( // ) 7.393	S単 34号
	合計				( // ) 7.393	
	単価				( // ) 7.393	
	*** B単- 21号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	1.295	( // ) 1.295	S単 32号
	合計				( // ) 1.295	
	単価				( // ) 1.295	
	*** B単- 22号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0229	ブロック基礎 18-8-40 BB		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭),あり,計上する	( " ) 1.500	m3	71,480	( " ) 107,220	S単 30号
	合計				( " ) 107,220	
	単価				( " ) 10,722	
	*** B単- 23号 ***					
BA0230	天端コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉),一般養生,あり,計上する	( " ) 1.000	m3	67,060	( " ) 67,060	S単 31号
	合計				( " ) 67,060	
	単価				( " ) 67,060	
	*** B単- 24号 ***					
000024	コンクリート継目工		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,659	( " ) 3,659	S単 37号
	合計				( " ) 3,659	
	単価				( " ) 3,659	
	*** B単- 25号 ***					
BA0302	底版コンクリート 18-8-40 BB		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%	( " ) 1.000	m3	40,760	( " ) 40,760	S単 35号
	合計				( " ) 40,760	
	単価				( " ) 40,760	
	*** B単- 26号 ***					
BA0304	目地板 (底版コンクリート部)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,659	( " ) 3,659	S単 37号
	合計				( " ) 3,659	
	単価				( " ) 3,659	
	*** B単- 27号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20) BB		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	39,920	( " ) 39,920	S単 36号
	合計				( " ) 39,920	
	単価				( " ) 39,920	
	*** B単- 28号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,295	( " ) 1,295	S単 32号
	合計				( " ) 1,295	
	単価				( " ) 1,295	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 29号 ***						
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=25cm	( )	m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,145	2,145	S単 33号
	合 計				2,145	
	単 価				2,145	
*** B単- 30号 ***						
BA0304	目地板(端部取付部)	( )	m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	3,659	3,659	S単 37号
	合 計				3,659	
	単 価				3,659	
*** B単- 31号 ***						
000031	ウイブホール設置工	( )	箇所		( )	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウイブホール取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50	1.000	箇所	2,554	2,554	S単 14号
	合 計				2,554	
	単 価				2,554	
*** B単- 32号 ***						
000032	サイドドレーン 単粒度碎石20~13	( )	m		( )	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 20~13mm,しない	1.000	m	1,494	1,494	S単 15号
	合 計				1,494	
	単 価				1,494	
*** B単- 33号 ***						
B18322	排水ポンプ(仮設) 常時排水	( )	箇所		( )	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 49,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,492,215	1,492,215	S単 18号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	83,388	83,388	S単 19号
S02116	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】,,	30.000	m	967	29,010	S単 7号
	合 計				1,604,613	
	単 価				1,604,613	
*** B単- 34号 ***						
000034	大型土のう製作・設置	( )	袋		( )	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	4,954	4,954	S単 16号
	合 計				4,954	
	単 価				4,954	
*** B単- 35号 ***						
000035	大型土のう撤去	( )	袋		( )	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,,あり	1.000	袋	1,005	1,005	S単 17号
	合 計				1,005	
	単 価				1,005	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 36号 ***						
B14601	高压洗浄工		㎡		(0.000) ㎡	歩A
					1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高压洗浄工	(0.000)			(0)	
	高压洗浄工, 14.7Mpa	1.000	㎡	1,392	1,392	S単 42号
	合 計				(0)	
	単 価				1,392	(0)
*** B単- 37号 ***						
B14602	断面修復工		㎡		(0.000) ㎡	歩A
	無機系被覆材, t=150				1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)	(0.000)			(0)	
	プライマー塗布, 1.00kg	1.000	㎡	7,060	7,060	S単 43号
S14603	断面修復工	(0.000)			(0)	
	断面修復工, 2,460.00kg	1.000	㎡	122,968	122,968	S単 44号
	合 計				(0)	
	単 価				130,028	(0)
*** B単- 38号 ***						
000038	断面修復工 (はつり工)		㎡		(0.000) ㎡	歩A
					1.000 ㎡	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁, t≤3cm	1.000	㎡	3,097	3,097	S単 41号
	合 計				(0)	
	単 価				3,097	(0)
*** B単- 39号 ***						
000039	断面補修工 (コンクリートカッター)		m		(0.000) m	歩A
					1.000 m	当たり算出
T00002	カッター工	(0.000)			(0)	
	ハンドカッター, t=10~20mm	1.000	m	2,018	2,018	T単 2号
	合 計				(0)	
	単 価				2,018	(0)

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,071		歩A・単A
S01072	*** S単-2号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>3</sup>	236		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,686		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** コンクリート積ブロック コンクリート積ブロック 控え350mm 正六角形,,		個	835		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 塩ビ送水ホース 塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】,,		m	967		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,620		歩A・単A
S02123	*** S単-9号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,170		歩A・単A
S02703	*** S単-10号 *** 【法面工(植生初工)】 【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初標準),250m2未満,-		m <sup>2</sup>	1,291		歩A・単A
S02711	*** S単-11号 *** 【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高炉B),		m <sup>2</sup>	24,812		歩A・単A
S02721	*** S単-12号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,180		歩A・単A
S02721	*** S単-13号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,156		歩A・単A
S06005	*** S単-14号 *** ドレーン工(ワイプホル取付) ドレーン工(ワイプホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,φ50		箇所	2,554		歩A・単A
S06006	*** S単-15号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20~13mm,しない		m	1,494		歩A・単A
S18002	*** S単-16号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パック納,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	4,954		歩A・単A
S18002	*** S単-17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,パック納,,0m3,,あり		袋	1,005		歩A・単A
S18003	*** S単-18号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 49,常時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	1,492,215		歩A・単A
S18004	*** S単-19号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	83,388		歩A・単A
SA0101	*** S単-20号 *** SP掘削 SP掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,093		歩A・単A
SA0102	*** S単-21号 *** SP積込(ルーズ) SP積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,081		歩A・単A
SA0103	*** S単-22号 *** SP床掘り					

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単- 23号 ***		m3	327.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 *** S単- 24号 ***		m3	1,874		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単- 25号 ***		m <sup>2</sup>	393.8		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単- 26号 ***		m <sup>2</sup>	858.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単- 27号 ***		m <sup>2</sup>	432.3		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単- 28号 ***		m3	153.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, *** S単- 29号 ***		m3	1,693		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, *** S単- 30号 ***		m3	1,365		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭), あり, 計上する *** S単- 31号 ***		m3	71,480		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生, あり, 計上する *** S単- 32号 ***		m3	67,060		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 33号 ***		m <sup>2</sup>	1,295		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 34号 ***		m <sup>2</sup>	2,145		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 35号 ***		m3	7,393		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, パツパツ(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65% *** S単- 36号 ***		m3	40,760		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パツパツ(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単- 37号 ***		m3	39,920		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単- 38号 ***		m <sup>2</sup>	3,659		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単- 39号 ***		人	30,702		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単- 40号 ***		人	27,234		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単- 41号 ***		人	19,686		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm *** S単- 42号 ***		m <sup>2</sup>	3,097		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工					



事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	19,686	30,710	
	合計				30,710	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,071	
*** S単-2号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	
	合計				2,362	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		236	
*** S単-3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				30,702	算出数量 1,000 人
	単価				30,702	
*** S単-4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1,000 人
	単価				27,234	
*** S単-5号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合計				19,686	算出数量 1,000 人

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				19,686	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック 控え350mm 正六角形,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96011		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96011	コンクリート積ブロック 控え350mm 正六角形	1,000	個	835	835	
	合 計				835	算出数量 1,000 各単位
	単 価				835	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96002		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	塩ビ送水ホース φ200【損耗率45%】	1,000	m	967	967	
	合 計				967	算出数量 1,000 各単位
	単 価				967	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材 3,620円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m <sup>3</sup>	3,620	3,620	
	合 計				3,620	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,620	
	*** S単- 9号 ***					
S02123	建設廃材		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	無筋コンクリート廃材 3,170円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m <sup>3</sup>	3,170	3,170	
	合 計				3,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,170	
	*** S単- 10号 ***					
S02703	【法面工 (植生初工)】		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工 (植生初工)】 植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重初標準), 250m <sup>2</sup> 未満, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)初工区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付 (一重初標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	250m <sup>2</sup> 未満 -		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	1.350	m <sup>2</sup>	956	1,291	
	合計				1,291	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,291	
	*** S単- 11号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (高炉B),		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	練積		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 時間的制約	無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5) 裏込コンクリート厚	20				
	6) 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>	14,120	14,120	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.440	m <sup>3</sup>	24,300	10,692	
	合計				24,812	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		24,812	
	*** S単- 12号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>	16,180	16,180	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	合計				16,180	
	単価		m <sup>3</sup>		16,180	
	*** S単- 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m <sup>3</sup>	8,156	8,156	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	合計				8,156	
	単価		m <sup>3</sup>		8,156	
	*** S単- 14号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,一,φ50		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	型枠および鉄筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 設置区分	壁部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 規格区分 (mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4) フィルター	集水				
	5) フィルター用中詰材	-				
	6) ウィーブホール単価 (円/個)	1,590				
	7) 集水フィルターの規格区分 (mm)	φ50				
P10110	ウィーブホール 50	10.000	個	1,590	15,900	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (1号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P10003	フィルター φ50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	30,702	614	
R01003	普通作業員	0.180	人	19,686	3,543	
R01003	普通作業員	0.040	人	19,686	787	
	合計				25,544	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,554	
	*** S単-15号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 20~13mm, しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 20~13mm しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03103	単粒度砕石 単粒度砕石 20~13mm	1.125	m3	3,200	3,600	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	30,702	1,842	
R01003	普通作業員	0.440	人	19,686	8,662	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		10,504	840	
	合計				14,944	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,494	
	*** S単-16号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バックホ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋 (1.0 t 用) なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
Y00004	諸雑費	0.010		77,622	776	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 パトロール給油	63.000	L	157	9,891	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				168,435	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		4,954	
	*** S単-17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
Y00004	諸雑費	0.004		57,936	232	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	11,500	13,915	
P34029	軽油	101.000	L	157	15,857	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				115,582	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,005	
	*** S単- 18号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 49, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	49		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	53.900	日	546	29,429	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	53.900	日	2,570	138,523	
P34029	軽油	6,713.000	L	157	1,053,941	
R01002	特殊作業員	8.330	人	27,234	226,859	
Y00004	諸雑費	0.030		1,448,752	43,463	
	合計				1,492,215	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,492,215	
	*** S単- 19号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日	11,500	8,510	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,234	2,723	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,686	39,372	
P34029	軽油	23.000	L	157	3,611	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	27,642	13,821	
	合計				83,388	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		83,388	
	*** S単- 20号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 週単位	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - -				
	単 価		m3		1,093	
	*** S単- 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,081	
	*** S単- 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		327.2	
	*** S単- 23号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,10.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下				
	単 価		m3		1,874	
	*** S単- 24号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		393.8	
	*** S単- 25号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		858.6	
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		432.3	
	*** S単- 27号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
	1) 作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		153.6	
	*** S単- 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,693	
	*** S単- 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 週単位
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1,365	
	*** S単- 30号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭), あり, 計上する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 生コンクリートの計上	計上する				
	2) 基礎砕石の有無	無し				
	3) 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		71,480	
	*** S単- 31号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉), 一般養生, あり, 計上する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 生コンクリートの計上	計上する				
	2) 養生工の種類	一般養生				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 生コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		67,060	
	*** S単- 32号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,295	
	*** S単- 33号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 砕石の厚さ	22.5cmを超え27.5cm以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	あり				
	4) 規格区分	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,145	
	*** S単- 34号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,393	
	*** S単- 35号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		40,760	
	*** S単- 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,920	
	*** S単- 37号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,659	
	*** S単- 38号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)				

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				30,702	算出数量 1.000 人
	単価				30,702	
	*** S単- 39号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
	*** S単- 40号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合計				19,686	算出数量 1.000 人
	単価				19,686	
	*** S単- 41号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 施工厚(cm)	壁 t ≤ 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	19,686	15,749	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		54,468	8,715	
	合計				63,183	算出数量 20.400 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,097	
	*** S単- 42号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	30,702	21,798	
R01002	特殊作業員	1.420	人	27,234	38,672	
R01003	普通作業員	2.130	人	19,686	41,931	
M28411	高圧洗浄機[工用用・カ <sup>o</sup> リソ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (1号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	23.000	L	169	3,887	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		102,401	27,648	
	合計				139,200	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,392	
	*** S単- 43号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 1.00kg		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) プライマー単価 (円/kg) 3) プライマー設計量 (kg/10m <sup>2</sup> )	プライマー塗布 13,030円 1.00kg				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	1.110	人	30,702	34,079	
R01003	普通作業員	1.110	人	19,686	21,851	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	1.040	kg	13,030	13,551	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		55,930	1,119	
	合計				70,600	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,060	
	*** S単- 44号 ***					
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工, 2,460.00kg		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 修復材単価 (円/kg) 3) 修復材設計量 (kg/10m <sup>2</sup> )	断面修復工 342円 2,460.00kg				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	3.330	人	30,702	102,238	
R02005	左官	6.670	人	28,152	187,774	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル	2,730.600	kg	342	933,865	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		290,012	5,800	
	合計				1,229,677	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		122,968	







誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

川南原国営施設応急対策事業  
竹浜幹線用水路補修工事

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
宮崎中部農業水利事業所



事業名	川南原国営施設応急対策事業		
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(31,372,000) 28,941,000	
	・工事価格				(28,520,000) 26,310,000	
	・消費税相当額 (10%)				(2,852,000) 2,631,000	
	工事内容					
	通山幹線水路地区 (9号明渠)					
1	( ) 1. 竹浜幹線水路 (6号明渠)	( ) L=	(112.000) 303.900	( ) m		
2	( ) (1) ひび割れ補修工	( ) L=	(20.000) 0.000	( ) m		
3	( ) (2) 断面修復工 (無機系)	( ) A=	(5.000) 0.900	( ) ㎡		
4	( ) (3) 目地補修工	( ) L=	(120.000) 89.000	( ) m		
5	( ) (4) 表面被覆工	( ) A=	(511.000) 438.000	( ) ㎡		
6	(-) (5) 浮き補修工 (無機系)	(-) A=	(-) 2.200	(-) ㎡		
7	(-) (6) 置換工	(-) L=	(-) 90.000	(-) m		
8	( ) 仮設工	( ) L=	( ) 1.000	( ) 式		
9	( ) 2. 通山幹線水路 (1号明渠)	( ) L=	( ) 15.000	( ) m		
10	( ) コンクリートブロック積	( ) A=	( ) 34.000	( ) ㎡		
11	( ) 3. 通山幹線水路 (9号明渠)	( ) L=	( ) 101.000	( ) m		
12	( ) 開水路改修工	( ) L=	( ) 101.000	( ) m		
13	(-) 4. 主要幹線水路 (1号掛樋)	(-) L=	(-) 6.698	(-) m		
14	(-) 断面修復工 (無機系)	(-) A=	(-) 0.400	(-) ㎡		



事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(28,520,000) 26,310,000	
・工事原価			(23,725,000) 21,727,000	
純工事費			(17,487,000) 15,879,000	
・直接工事費			(14,105,000) 12,634,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(13,632,000) 11,944,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	(473,000) 690,000	
・間接工事費			(9,620,000) 9,093,000	
・・・共通仮設費			(3,382,000) 3,245,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(14,105,000 × ((10.120*1.000)*1.000*1.040*1.000)) 12,634,000 × ((10.270*1.000)*1.000*1.050*1.000)		(1,484,000) 1,362,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 915,000	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 774,000	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(209,000) 194,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(13,848,000 × (1.510)) 12,377,000 × (1.570)	(209,000) 194,000
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(6,238,000) 5,848,000	
・・・現場管理費(率計上)				
	(17,487,000 × ((33.970*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 15,879,000 × ((34.520*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.240-0.000)		(6,238,000) 5,848,000	
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
	(23,725,000 × (20.210*1.000+0.04)) 21,727,000 × (20.400*1.000)+9,490		(4,804,000) 4,441,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 147,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " ) 257,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	













事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(13,632,000)	
				11,944,000	
・土工	1.000	式		(377,000)	
・・土工	1.000	式		(377,000)	
				397,000	
BA0103 床掘り	(86)		( " )	(25,284)	歩A・単A
粘性土	89	m <sup>3</sup>	294	26,166	B単 1号
BA0105 土砂等運搬	(86)		( " )	(67,596)	歩A・単A
	89	m <sup>3</sup>	786	69,954	B単 2号
000003 整地	(82,000)		( " )	(12,628)	歩A・単A
	89,000	m <sup>3</sup>	154	13,706	B単 3号
BA0108 基面整正	(510)		( " )	(200,940)	歩A・単A
	550	m <sup>2</sup>	394	216,700	B単 4号
000005 法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	300,000	m <sup>2</sup>	236	70,800	B単 5号
				(377,248)	
合 計				397,326	
・ 構造物撤去工	1.000	式		( " )	
・・ 構造物撤去工	1.000	式		( " )	
				1,706,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
有筋	71	m <sup>3</sup>	18,440	1,309,240	B単 6号
B02315 殻運搬・処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
鉄筋コンクリート	71	m <sup>3</sup>	5,586	396,606	B単 7号
				( " )	
合 計				1,705,846	
・ 水路改修工	1.000	式		(11,549,000)	
・・ 水路改修工	1.000	式		(11,549,000)	
				9,841,000	
BA0301 基礎碎石	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
RC-40 t=15cm	140	m <sup>2</sup>	1,477	206,780	B単 8号
BA0302 均しコンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
18-8-25(20) BB	7.0	m <sup>3</sup>	33,730	236,110	B単 9号
BA0303 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	11	m <sup>2</sup>	4,590	50,490	B単 10号
BA0302 本体コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
21-12-25(20) BB	81	m <sup>3</sup>	31,590	2,558,790	B単 11号
BA0303 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	263	m <sup>2</sup>	8,990	2,364,370	B単 12号
BA0304 目地板	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	10	m <sup>2</sup>	3,659	36,590	B単 13号
000014 仮設用モルタル吹付工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
吹付厚3cm	300,000	m <sup>2</sup>	2,181	654,300	B単 14号
B03205 鉄筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
SD295, D13	7.12	ton	170,734	1,215,626	B単 15号
BA0302 張りコンクリート	(40)		( " )	(1,250,800)	歩A・単A
18-8-25(20) BB	44	m <sup>3</sup>	31,270	1,375,880	B単 16号
BA0303 型枠	(45)		( " )	(404,550)	歩A・単A
	47	m <sup>2</sup>	8,990	422,530	B単 17号
BA0304 目地板	( " )		( " )	( " )	歩A・単A
	6	m <sup>2</sup>	5,001	30,006	B単 18号
BA0305 止水板	(245.5)		( " )	(658,186)	歩A・単A
	257.3	m	2,681	689,821	B単 19号
000020 既設取合用止水板取付施工費	(3,000)		( " )	(1,882,764)	歩A・単A
	0.000	箇所	627,588	0	B単 20号
				(11,549,362)	
合 計				9,841,293	









事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単-1号 *** 床掘り			( " )		
	粘性土		m3	294		歩A・単A
BA0105	*** B単-2号 *** 土砂等運搬			( " )		
			m3	786		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 整地			( " )		
			m3	154		歩A・単A
BA0108	*** B単-4号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	394		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 法面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
B02162	*** B単-6号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		
	有筋		m3	18,440		歩A・単A
B02315	*** B単-7号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	鉄筋コンクリート		m3	5,586		歩A・単A
BA0301	*** B単-8号 *** 基礎碎石			( " )		
	RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>	1,477		歩A・単A
BA0302	*** B単-9号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25(20) BB		m3	33,730		歩A・単A
BA0303	*** B単-10号 *** 型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	4,590		歩A・単A
BA0302	*** B単-11号 *** 本体コンクリート			( " )		
	21-12-25(20) BB		m3	31,590		歩A・単A
BA0303	*** B単-12号 *** 型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	8,990		歩A・単A
BA0304	*** B単-13号 *** 目地板			( " )		
			m <sup>2</sup>	3,659		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 仮設用モルタル吹付工			( " )		
	吹付厚3cm		m <sup>2</sup>	2,181		歩A・単A
B03205	*** B単-15号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295, D13		ton	170,734		歩A・単A
BA0302	*** B単-16号 *** 張りコンクリート			( " )		
	18-8-25(20) BB		m3	31,270		歩A・単A
BA0303	*** B単-17号 *** 型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	8,990		歩A・単A
BA0304	*** B単-18号 *** 目地板			( " )		
			m <sup>2</sup>	5,001		歩A・単A
BA0305	*** B単-19号 *** 止水板			( " )		
			m	2,681		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 既設取合用止水板取付施工費			( " )		
			箇所	627,588		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 敷鉄板 (上流工区)			( " )		
			m <sup>2</sup>	1,252		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 敷鉄板 (下流工区)			( " )		



事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0103	床掘り 粘性土		m3		( )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 1.000	m3	294.4	( ) 294	S単 23号
	合 計				( ) 294	
	単 価				( ) 294	
*** B単-2号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	( ) 1.000	m3	785.6	( ) 786	S単 24号
	合 計				( ) 786	
	単 価				( ) 786	
*** B単-3号 ***						
000003	整地		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	( ) 1.000	m3	153.6	( ) 154	S単 26号
	合 計				( ) 154	
	単 価				( ) 154	
*** B単-4号 ***						
BA0108	基面整正		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	393.8	( ) 394	S単 25号
	合 計				( ) 394	
	単 価				( ) 394	
*** B単-5号 ***						
000005	法面整形		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	236	( ) 236	S単 1号
	合 計				( ) 236	
	単 価				( ) 236	
*** B単-6号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	( ) 1.000	m3	18,440	( ) 18,440	S単 19号
	合 計				( ) 18,440	
	単 価				( ) 18,440	
*** B単-7号 ***						
B02315	搬運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( ) 1.000	m3	3,620	( ) 3,620	S単 17号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	( ) 1.000	m3	1,966	( ) 1,966	S単 27号
	合 計				( ) 5,586	
	単 価				( ) 5,586	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名:通山幹線用水路地区 (9号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=15cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,477	( ) 1,477	S単 28号
	合 計				( ) 1,477	
	単 価				( ) 1,477	
*** B単- 9号 ***						
BA0302	均しコンクリート 18-8-25(20) BB		m <sup>3</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1,000	m <sup>3</sup>	33,730	( ) 33,730	S単 29号
	合 計				( ) 33,730	
	単 価				( ) 33,730	
*** B単- 10号 ***						
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,590	( ) 4,590	S単 32号
	合 計				( ) 4,590	
	単 価				( ) 4,590	
*** B単- 11号 ***						
BA0302	本体コンクリート 21-12-25(20) BB		m <sup>3</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 1,000	m <sup>3</sup>	31,590	( ) 31,590	S単 30号
	合 計				( ) 31,590	
	単 価				( ) 31,590	
*** B単- 12号 ***						
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,990	( ) 8,990	S単 33号
	合 計				( ) 8,990	
	単 価				( ) 8,990	
*** B単- 13号 ***						
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,659	( ) 3,659	S単 34号
	合 計				( ) 3,659	
	単 価				( ) 3,659	
*** B単- 14号 ***						
000014	仮設用モルタル吹付工 吹付厚3cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00004	仮設用モルタル吹付工 吹付厚3cm	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,181	( ) 2,181	T単 1号
	合 計				( ) 2,181	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名	通山幹線水路地区 (9号明渠)					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,181	
	*** B単- 15号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	( " ) 1,000	ton	170,734	( " ) 170,734	S単 20号
	合 計				( " ) 170,734	
	単 価				( " ) 170,734	
	*** B単- 16号 ***					
BA0302	張りコンクリート 18-8-25(20) BB		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m3	31,270	( " ) 31,270	S単 31号
	合 計				( " ) 31,270	
	単 価				( " ) 31,270	
	*** B単- 17号 ***					
BA0303	型枠		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,990	( " ) 8,990	S単 33号
	合 計				( " ) 8,990	
	単 価				( " ) 8,990	
	*** B単- 18号 ***					
BA0304	目地板		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(滲青質板) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	5,001	( " ) 5,001	S単 35号
	合 計				( " ) 5,001	
	単 価				( " ) 5,001	
	*** B単- 19号 ***					
BA0305	止水板		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	( " ) 1,000	m	2,681	( " ) 2,681	S単 36号
	合 計				( " ) 2,681	
	単 価				( " ) 2,681	
	*** B単- 20号 ***					
000020	既設取合用止水板取付施工費		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00005	既設取合用止水板設置 3.94m, オープン, 異形	( " ) 1,000	箇所	627,588	( " ) 627,588	T単 2号
	合 計				( " ) 627,588	
	単 価				( " ) 627,588	
	*** B単- 21号 ***					
000021	敷鉄板 (上流工区)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 1, なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,252	( " ) 1,252	S単 21号
	合 計				( " ) 1,252	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 1,252	
	*** B単- 22号 ***					
000022	敷鉄板 (下流工区)		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 1, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,252	( // ) 1,252	S単 21号
	合 計				( // ) 1,252	
	単 価				( // ) 1,252	
	*** B単- 23号 ***					
000023	仮設材輸送		ton		( // ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	( // ) 1,000	ton	14,000	( // ) 14,000	S単 22号
	合 計				( // ) 14,000	
	単 価				( // ) 14,000	
	*** B単- 24号 ***					
000024	仮設材輸送		ton		( // ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	( // ) 1,000	ton	14,000	( // ) 14,000	S単 22号
	合 計				( // ) 14,000	
	単 価				( // ) 14,000	
	*** B単- 25号 ***					
000025	仮囲い (上流工区)		m		( // ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	仮囲い設置・撤去 丸パイプ土中打込式, H=3.0m, 85日	( // ) 1,000	m	9,000	( // ) 9,000	T単 3号
	合 計				( // ) 9,000	
	単 価				( // ) 9,000	
	*** B単- 26号 ***					
000026	仮囲い (下流工区)		m		( // ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00006	仮囲い設置・撤去 丸パイプ土中打込式, H=3.0m, 85日	( // ) 1,000	m	9,000	( // ) 9,000	T単 3号
	合 計				( // ) 9,000	
	単 価				( // ) 9,000	
	*** B単- 27号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 非常時排水, 運転日数2日, 設置期間9/4-12/1		箇所		(0.000) 箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 2. 常時排水, 120以上～450未満, 10m, 発動発電機, なし	(0.000) 1,000	箇所	92,284	(0) 92,284	S単 40号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	(0.000) 1,000	箇所	87,976	(0) 87,976	S単 41号
S02116	塩ビ送水ホース φ150 【損耗率55%】 , ,	(0.000) 20,000	m	627	(0) 12,540	S単 37号
	合 計				(0) 192,800	
	単 価				(0) 192,800	
	*** B単- 28号 ***					



事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	*** S単-1号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	236		歩A・単A
S02111	*** S単-2号 *** モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]					
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量10~19m <sup>3</sup> /min		時間	2,180		歩A・単A
S02111	*** S単-3号 *** 計量器[骨材累加算・機械式]					
	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿		日	511		歩A・単A
S02111	*** S単-4号 *** ベルトコンベヤ(ボータブ) [エンジン駆動]					
	ベルトコンベヤ(ボータブ) [エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm		日	645		歩A・単A
S02111	*** S単-5号 *** 小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]					
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程10m		日	250		歩A・単A
S02112	*** S単-6号 *** 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜3次)]					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜3次)] 吐出量10.5~11.0m <sup>3</sup> /min 0.7MPa		日	5,300		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 定格容量45kva		日	3,950		歩A・単A
S02112	*** S単-8号 *** ホーローガ(トラクショベル) [〜普通・排対型(〜2次)]					
	ホーローガ(トラクショベル) [〜普通・排対型(〜2次)] 標準バケット山積容量0.34m <sup>3</sup>		日	5,900		歩A・単A
S02113	*** S単-9号 *** 仮囲い (H=3.0m)					
	仮囲い (H=3.0m)		m供用日	24		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 法面工					
	法面工		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,234		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,686		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 吹付材料					
	吹付材料 0.42t*普通ポルトランドセメント単価+1.24m <sup>3</sup> *砂単価,		m <sup>3</sup>	12,350		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 既設取合用止水版					
	既設取合用止水版 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込,		箇所	498,750		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** 既設取合用止水版取付施工費					
	既設取合用止水版取付施工費 180L,		m	32,700		歩A・単A
S02123	*** S単-17号 *** 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m <sup>3</sup>	3,620		歩A・単A
S02124	*** S単-18号 *** 運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	24,480		歩A・単A
S02721	*** S単-19号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する		m <sup>3</sup>	18,440		歩A・単A
S03701	*** S単-20号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	170,734		歩A・単A
S18054	*** S単-21号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 87, L, なし		m <sup>2</sup>	1,252		歩A・単A
S19003	*** S単-22号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	14,000		歩A・単A
SA0103	*** S単-23号 *** SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	294.4		歩A・単A
SA0121	*** S単-24号 *** SP 土砂等運搬 標準,バツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	785.6		歩A・単A
SA0151	*** S単-25号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	393.8		歩A・単A
SA0161	*** S単-26号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け地での処理,-,-,なし		m3	153.6		歩A・単A
SA0221	*** S単-27号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,966		歩A・単A
SA0301	*** S単-28号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,477		歩A・単A
SA0311	*** S単-29号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,730		歩A・単A
SA0311	*** S単-30号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	31,590		歩A・単A
SA0311	*** S単-31号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,270		歩A・単A
SA0312	*** S単-32号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,590		歩A・単A
SA0312	*** S単-33号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,990		歩A・単A
SA0331	*** S単-34号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m <sup>2</sup>	3,659		歩A・単A
SA0331	*** S単-35号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,001		歩A・単A
SA0332	*** S単-36号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,681		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** 塩ビ送水ホース 塩ビ送水ホース φ150【損耗率55%】,,		m	627		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** 電線カバー施工費 電線カバー施工費		式	147,000		歩A・単A
S18001	*** S単-39号 *** 土のう工 土のう工 仕拵え~設置~撤去		m3	29,395		歩A・単A
S18003	*** S単-40号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2,常時排水,120以上~450未満,10m,発動発電機,なし		箇所	92,284		歩A・単A
S18004	*** S単-41号 *** 排水ポンプ設置撤去					



事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		㎡		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	19,686	2,362	
	合計				2,362	算出数量 10,000 ㎡
	単価		㎡		236	
*** S単-2号 ***						
S02111	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]		時間		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M27761		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	2,180円				
M27761	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m3/h 所要空気量10~19m3/min	1,000	時間	2,180	2,180	算出数量 1,000 各単位
	合計				2,180	
	単価				2,180	
*** S単-3号 ***						
S02111	計量器[骨材累加算・機械式]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M23021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ひょう量300kg×1槽・2桿		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	511円				
M23021	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	1,000	日	511	511	算出数量 1,000 各単位
	合計				511	
	単価				511	
*** S単-4号 ***						
S02111	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M27721		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	機長7m ベルト幅350mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	645円				
M27721	ベルトコンベヤ(ボータブル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1,000	日	645	645	算出数量 1,000 各単位
	合計				645	
	単価				645	
*** S単-5号 ***						
S02111	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M19005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	250円				
M19005	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程10m	1,000	日	250	250	算出数量 1,000 各単位
	合計				250	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				250	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F03026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	5,300円				
F03026	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	1,000	日	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	定格容量45kva		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	3,950円				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1,000	日	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	ホーローガ(トラクショベル) [～普通・排対型(～2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ホーローガ(トラクショベル) [～普通・排対型(～2次)] 標準バケット山積容量0.34m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット山積容量0.34m3		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	5,900円				
F96001	ホーローガ(トラクショベル) [～普通・排対型(～2次)] 標準バケット山積容量0.34m3	1,000	日	5,900	5,900	
	合 計				5,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,900	
	*** S単- 9号 ***					
S02113	仮囲い (H=3.0m)		m供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い (H=3.0m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)単価の入力	24円				
W07003	仮囲い (H=3.0m)	1,000	m供用日	24	24	
	合 計				24	算出数量 1,000 各単位
	単 価				24	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				30,702	算出数量 1.000 人
	単価				30,702	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01008	法面工	1.000	人	28,968	28,968	
	合計				28,968	算出数量 1.000 人
	単価				28,968	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,234	27,234	
	合計				27,234	算出数量 1.000 人
	単価				27,234	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,686	19,686	
	合計				19,686	算出数量 1.000 人
	単価				19,686	
	*** S単- 14号 ***					
S02116	吹付材料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吹付材料 , 0.42t*普通ホトランドセメント単価+1.24m3*砂単価,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J96001		深夜時間:0.0	週休:週単位	
J96001	吹付材料 0.42t*普通ホトランドセメント単価+1.24m3*砂単価	1.000	m3	12,350	12,350	
	合計				12,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,350	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	既設取合用止水版		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設取合用止水版 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96021	既設取合用止水版 180L,幅1300mm×高1510mm,材料費一式込	1.000	箇所	498,750	498,750	
	合計				498,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				498,750	
	*** S単-16号 ***					
S02116	既設取合用止水板取付施工費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設取合用止水板取付施工費 180L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96022	既設取合用止水板取付施工費 180L	1.000	m	32,700	32,700	
	合計				32,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,700	
	*** S単-17号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,620円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,620	3,620	
	合計				3,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,620	
	*** S単-18号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (一般) 基 (A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1.000 人
	単価		人		24,480	
	*** S単-19号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,440	18,440	
	合計				18,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,440	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 20号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合計				170,734	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		170,734	
	*** S単- 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、87、1、なし		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 87 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	805	805,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,234	78,979	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,686	57,089	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	整油 バトロール給油	345.000	L	157	54,165	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,642	80,162	
	合計				1,251,982	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,252	
	*** S単- 22号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、110kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 110kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				14,000	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		14,000	
	*** S単- 23号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		294.4	
	*** S単- 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		785.6	
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		393.8	
	*** S単- 26号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		153.6	
	*** S単- 27号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,966	
	*** S単- 28号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,477	
	*** S単- 29号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,730	
	*** S単- 30号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,590	
	*** S単- 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,270	
	*** S単- 32号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,590	
	*** S単- 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,990	
	*** S単- 34号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,659	
	*** S単- 35号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,001	
	*** S単- 36号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,681	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース φ150【損耗率55%】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96025	塩ビ送水ホース φ150【損耗率55%】	1,000	m	627	627	
	合 計				627	算出数量 1,000 各単位
	単 価				627	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	電線カバー施工費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電線カバー施工費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	電線カバー施工費	1,000	式	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単- 39号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	19,686	285,447	
	合 計				293,947	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		29,395	
	*** S単- 40号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2.常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	2 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	120以上～450未満 10m		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 なし				
F05041	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	2,200	日	620	1,364	
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	4,400	日	840	3,696	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	2,200	日	5,100	11,220	
P34029	軽油 パトロール給油	408,000	L	157	64,056	
R01002	特殊作業員	0,340	人	27,234	9,260	
Y00004	諸雑費	0,030		89,596	2,688	





事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線用水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線用水路地区 (9号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00004	仮設用モルタル吹付工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	吹付厚3cm					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,702	15,351	S単 10号
S02115	法面工	2.000	人	28,968	57,936	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.800	人	27,234	21,787	S単 12号
S02115	普通作業員	1.300	人	19,686	25,592	S単 13号
S02111	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8~1.2m <sup>3</sup> /h 所要空気量10~19m <sup>3</sup> /min	4.400	時間	2,180	9,592	S単 2号
C00001	空気圧縮機 吐出力10.5~11.0m <sup>3</sup> /min 0.7MPa	0.690	日	19,268	13,295	C単 1号
C00002	発動発電機 D駆動・超低・排対型(3次)定格容量45kva	0.690	日	11,622	8,019	C単 2号
C00003	ホイールローダ 普通・排対型(2次)標準バケット山積容量0.34m <sup>3</sup>	0.370	日	31,104	11,508	C単 3号
S02111	計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	0.690	日	511	353	S単 3号
S02111	ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動] 機長7m ベルト幅350mm	1.400	日	645	903	S単 4号
S02111	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型] 口径50mm 全揚程10m	0.690	日	250	173	S単 5号
Y00004	雑品	0.040		164,509	6,580	
S02116	吹付材料 .0.42t*普通ポルトランドセメント単価+1.24m <sup>3</sup> *砂単価,	3.810	m <sup>3</sup>	12,350	47,054	S単 14号
	合計				218,143	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,181	
	*** T単-2号 ***					
T00005	既設取合用止水板設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	3.94m, オープン, 異形					
S02116	既設取合用止水板 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込,,	1.000	箇所	498,750	498,750	S単 15号
S02116	既設取合用止水板取付施工費 180L,,	3.940	m	32,700	128,838	S単 16号
	合計				627,588	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		627,588	
	*** T単-3号 ***					
T00006	仮囲い設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	丸パイプ土中打込式, H=3.0m, 85日					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	30,702	15,044	S単 10号
S02115	普通作業員	2.450	人	19,686	48,231	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		63,275	6,328	
S02113	仮囲い (H=3.0m)	850.000	m供用日	24	20,400	S単 9号
	合計				90,003	算出数量 10,000 m
	単価		m		9,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	竹浜幹線水路補修工事 (第1回変更)

工事別工事名: 通山幹線水路地区 (9号明渠)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単- 1号 ***						
C00001	空気圧縮機		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	吐出力10.5~11.0m3/min 0.7MPa 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.710	日	5,300	9,063	S単 6号
P34029	軽油 ハトロー給油	65.000	L	157	10,205	
	合 計				19,268	算出数量 1,000 日
	単 価		日		19,268	
*** C単- 2号 ***						
C00002	発動発電機		日		1,000	歩A 当たり算出
S02112	D駆動・超低・排対型(3次)定格容量45kva 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.710	日	3,950	6,755	S単 7号
P34029	軽油 ハトロー給油	31.000	L	157	4,867	
	合 計				11,622	算出数量 1,000 日
	単 価		日		11,622	
*** C単- 3号 ***						
C00003	ホイールローダ		日		1,000	歩A 当たり算出
S02124	普通・排対型(2次)標準バケット山積容量0.34m3 運転手 (一般)	0.800	人	24,480	19,584	S単 18号
S02112	ホイールローダ(トラクタショベル) [～普通・排対型(～2次)] 標準バケット山積容量0.34m3	1.580	日	5,900	9,322	S単 8号
P34029	軽油 ハトロー給油	14.000	L	157	2,198	
	合 計				31,104	算出数量 1,000 日
	単 価		日		31,104	