



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

笠野原国営施設機能保全事業

B幹線水路（東原工区）その1改修他工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(22,900,000) 38,020,000	
・工事原価			(19,110,000) 31,885,000	
純工事費			(14,842,000) 24,744,000	
・直接工事費			(12,601,000) 21,159,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(11,123,000) 16,904,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(1,478,000) 4,255,000	
・間接工事費			(6,509,000) 10,726,000	
・・・共通仮設費			(2,241,000) 3,585,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費~営繕費等			(1,622,000) 2,599,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(0) 17,000	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 39,000	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(398,000) 464,000	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 204,000	
・・・現場環境改善費			(182,000) 262,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(182,000) 262,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(4,268,000) 7,141,000	
・・・現場管理費(率計上)			(4,268,000) 7,141,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(0) 5,000	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(0) 90,000	
・一般管理費等			(3,789,000) 6,137,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 1,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,208,000) 1,142,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(830,000) 508,000	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(11,123,000) 16,904,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(11,123,000) 16,904,000	
・土工	1.000	式	(4,032,000) 3,742,000	
・・作業土工	1.000	式	(2,561,000) 2,445,000	
・・作業残土処理工	1.000	式	(1,471,000) 1,297,000	
・構造物撤去工 構造物撤去	1.000	式	(") 632,000	
・・構造物撤去工 舗装撤去	1.000	式	(") 247,000	
・・構造物撤去工 県営管撤去	1.000	式	(") 385,000	
・管体基礎工	1.000	式	(") 875,000	
・・砂基礎工 本管部	1.000	式	(") 875,000	
・管体工	1.000	式	(") 3,070,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式	(") 3,070,000	
・付帯工	1.000	式	(") 54,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	(") 54,000	
・耕地復旧工	1.000	式	(") 120,000	
・・畑地復旧工	1.000	式	(") 120,000	
・道路復旧工	1.000	式	(1,183,000) 1,201,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式	(1,183,000) 1,201,000	
・水路復旧工	1.000	式	(") 1,157,000	
・・既設県営施設復旧工	1.000	式	(") 1,157,000	
・漏水復旧工	1.000	式	(0) 5,789,000	
・・漏水復旧工 B幹線水路 P C管 700	1.000	式	(0) 116,000	
・・漏水復旧工 B幹線水路 P C管 600	1.000	式	(0) 143,000	
・・漏水復旧工 E幹線水路 R C管 1200	1.000	式	(0) 1,278,000	
・・漏水復旧工 E幹線水路 P C管 500	1.000	式	(0) 154,000	
・・漏水復旧工 C幹線水路 P C管 1350	1.000	式	(0) 1,372,000	
・・漏水復旧工 B幹線水路 P C管 600	1.000	式	(0) 115,000	
・・漏水復旧工 C幹線水路 P C管 1350	1.000	式	(0) 1,280,000	
・・漏水復旧工 C幹線水路 P C管 1350	1.000	式	(0) 1,331,000	
・整備工 C・D幹線水路	1.000	式	(0) 264,000	
・・通気管移設土工	1.000	式	(0) 21,000	
・・排水路撤去設置 U300	1.000	式	(0) 22,000	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業					
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(11,123,000)	
・土工				16,904,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(4,032,000)	
	1.000	式		3,742,000	
				(2,561,000)	
				2,445,000	
BA0103 床掘り 礫質土	(58) 33		(") 302	(17,516) 9,966	歩A・単A [単価B] B単 1号
BA0103 床掘り 土砂	(642) 666	m3	(") 302	(193,884) 201,132	歩A・単A [単価B] B単 2号
BA0109 法面整形 人力荒仕上	(") 410	m ²	(") 252	(") 103,320	歩A・単A [単価B] B単 3号
B01209 埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路体	(") 109	m3	(") 5,531	(") 602,879	歩A・単A [単価B] B単 4号
B01209 埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体	(") 40	m3	(") 5,121	(") 204,840	歩A・単A [単価B] B単 5号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm B<250cm)[砂質土(購入)]路体	(2) 18	m3	(") 4,936	(9,872) 88,848	歩A・単A [単価B] B単 6号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm B<250cm)[礫質土(流用)]路体	(16) 0	m3	(") 2,556	(40,896) 0	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 路体盛土 [砂質土(購入)]	(") 7	m3	(") 3,982	(") 27,874	歩A・単A [単価B] B単 8号
B01209 埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路床	(") 4	m3	(") 5,531	(") 22,124	歩A・単A [単価B] B単 9号
B01209 埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床	(") 31	m3	(") 5,233	(") 162,223	歩A・単A [単価B] B単 10号
B01209 埋戻 埋戻c(100cm B<250cm)[砂質土(購入)]路床	(") 20	m3	(") 4,987	(") 99,740	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 路床盛土 [砂質土(購入)]	(258) 170	m3	(") 4,033	(1,040,514) 685,610	歩A・単A [単価B] B単 12号
000046 路床盛土 [砂質土(流用)]	(0.000) 88	m3	(0) 2,076	(0) 182,688	歩A・単A [単価B] B単 46号
000013 流用土運搬(礫質土) 現場 仮置場	(58) 33	m3	(") 406	(23,548) 13,398	歩A・単A [単価B] B単 13号
000047 流用土運搬(土砂) 現場 仮置場	(0.000) 100	m3	(0) 406	(0) 40,600	歩A・単A [単価B] B単 47号
000014 流用土運搬(礫質土) 仮置場 現場	(18) 0	m3	(") 651	(11,718) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
合 計				(2,560,948) 2,445,242	
・ ・ 作業残土処理工				(1,471,000)	
	1.000	式		1,297,000	
BA0105 土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)	(642) 566	m3	(") 2,292	(1,471,464) 1,297,272	歩A・単A [単価B] B単 15号
合 計				(1,471,464) 1,297,272	
・ 構造物撤去工 構造物撤去				(") 632,000	
・ ・ 構造物撤去工 舗装撤去				(") 247,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版, t=15cm以下	(") 9.1	m	(") 703	(") 6,397	歩A・単A [単価B] B単 16号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=15cm以下	(") 463	m ²	(") 234	(") 108,342	歩A・単A [単価B] B単 17号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻, 鹿屋市, L=9.7km	(") 19	m3	(") 6,830	(") 129,770	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 汚水処理 汚泥, 鹿児島市, L=76.4km	(") 0.06	m3	(") 36,849	(") 2,211	歩A・単A [単価B] B単 19号
合 計				(") 246,720	
・ ・ 構造物撤去工 県営管撤去				(") 385,000	
000020 既設県営管撤去 ACP 200×5, 機械	(") 101.0	m	(") 3,769	(") 380,669	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) ACP管, 鹿屋市, L=6.7km	(") 2	回	(") 2,320	(") 4,640	歩A・単A [単価B] B単 21号
合 計				(") 385,309	
・ 管体基礎工				(") 875,000	
・ ・ 砂基礎工 本管部				(") 875,000	
BA0108 基面整形	(") 120	m ²	(") 418	(") 50,160	歩A・単A [単価B] B単 22号
BA0109 法面整形 管水路基礎整形	(") 190	m ²	(") 252	(") 47,880	歩A・単A [単価B] B単 23号
B07301 砂基礎 砂基礎1(振動4-5(HG式))	(") 39	m3	(") 5,600	(") 218,400	歩A・単A [単価B] B単 24号

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07301 砂基礎 砂基礎2(振動コバケ)	(") 70	m3	(") 6,479	(") 453,530	歩A・単A [単価B] B単 25号
B07301 砂基礎 砂基礎4(タバ)	(") 14	m3	(") 7,524	(") 105,336	歩A・単A [単価B] B単 26号
合計				(") 875,306	
・管体工	1.000	式		(") 3,070,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式		(") 3,070,000	
000027 グラウト鋳鉄管(ALW形) 600,ALW形,AL2種	(") 101.0	m	(") 30,393	(") 3,069,693	歩A・単A [単価B] B単 27号
合計				(") 3,069,693	
・付帯工	1.000	式		(") 54,000	
・ ・埋設物表示工	1.000	式		(") 54,000	
B07231 埋設表示テープ 本管部 B=150	(") 101	m	(") 269	(") 27,169	歩A・単A [単価B] B単 28号
B07231 埋設表示テープ 県管部 B=150	(") 101	m	(") 269	(") 27,169	歩A・単A [単価B] B単 29号
合計				(") 54,338	
・耕地復旧工	1.000	式		(") 120,000	
・ ・畑地復旧工	1.000	式		(") 120,000	
B15501 表土掘削 t=20cm	(") 1,596	m ²	(") 75	(") 119,700	歩A・単A [単価B] B単 30号
合計				(") 119,700	
・道路復旧工	1.000	式		(1,183,000) 1,201,000	
・ ・アスファルト舗装工	1.000	式		(1,183,000) 1,201,000	
000031 上層路盤工 M-30, t=7cm(購入)	(") 346	m ²	(") 793	(") 274,378	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 下層路盤工 RC-40, t=10cm(流用)	(346) 295	m ²	(") 411	(142,206) 121,245	歩A・単A [単価B] B単 32号
000048 下層路盤工 RC-40, t=10cm(購入)	(0.000) 51	m ²	(0) 769	(0) 39,219	歩A・単A [単価B] B単 48号
000033 アスファルト舗装工 再生密粒度アス(13) t=4cm(市道)	(") 463	m ²	(") 1,655	(") 766,265	歩A・単A [単価B] B単 33号
合計				(1,182,849) 1,201,107	
・水路復旧工	1.000	式		(") 1,157,000	
・ ・既設県管施設復旧工	1.000	式		(") 1,157,000	
000034 既設県管管復旧 市道台地東西15号線, VP 150	(") 99.0	m	(") 8,003	(") 792,297	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 既設県管管復旧 市道台地東西15号線, VP 200	(") 2.0	m	(") 182,432	(") 364,864	歩A・単A [単価B] B単 35号
合計				(") 1,157,161	
・漏水復旧工	1.000	式		(0) 5,789,000	
・ ・漏水復旧工 B幹線水路 PC管 700	1.000	式		(0) 116,000	
000049 床掘 土砂	(0.000) 6	m3	(0) 2,182	(0) 13,092	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 埋戻 流用土	(0.000) 4	m3	(0) 2,680	(0) 10,720	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 建設発生土処分	(0.000) 2	m3	(0) 3,210	(0) 6,420	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 コンクリート打設 18N-8-40	(0.000) 1.8	m3	(0) 35,010	(0) 63,018	歩A・単A [単価B] B単 52号
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000) 2	m	(0) 273	(0) 546	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 継目補強	(0.000) 2.6	m	(0) 8,480	(0) 22,048	歩A・単A [単価B] B単 54号
合計				(0) 115,844	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・漏水復旧工 B幹線水路 P C管 600	1.000	式		(0) 143,000	
000055 床掘 土砂	(0.000) 2	m3	(0) 2,182	(0) 4,364	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 基礎工	(0.000) 2	m3	(0) 6,126	(0) 12,252	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 埋戻 流用土	(0.000) 12	m3	(0) 3,407	(0) 40,884	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 コンクリート打設 18N-8-40	(0.000) 0.8	m3	(0) 82,688	(0) 66,150	歩A・単A [単価B] B単 58号
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000) 3	m	(0) 273	(0) 819	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 継目補強	(0.000) 2.2	m	(0) 8,480	(0) 18,656	歩A・単A [単価B] B単 60号
合 計				(0) 143,125	
・・漏水復旧工 E幹線水路 R C管 1200	1.000	式		(0) 1,278,000	
000061 空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150	(0.000) 1	箇所	(0) 179,844	(0) 179,844	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 内面(止水)バンド設置 1200、B=390	(0.000) 1	箇所	(0) 967,170	(0) 967,170	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 内面(止水)バンド小運搬 1200、B=390	(0.000) 1	箇所	(0) 131,016	(0) 131,016	歩A・単A [単価B] B単 63号
合 計				(0) 1,278,030	
・・漏水復旧工 E幹線水路 P C管 500	1.000	式		(0) 154,000	
000064 床掘 土砂	(0.000) 12	m3	(0) 2,182	(0) 26,184	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 埋戻 流用土	(0.000) 10	m3	(0) 2,680	(0) 26,800	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 建設発生土処分	(0.000) 2	m3	(0) 3,210	(0) 6,420	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 コンクリート打設 21N-8-20	(0.000) 2.4	m3	(0) 35,440	(0) 85,056	歩A・単A [単価B] B単 67号
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000) 4	m	(0) 273	(0) 1,092	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 補強工 溶接金網補強	(0.000) 6.5	m ²	(0) 1,223	(0) 7,950	歩A・単A [単価B] B単 69号
合 計				(0) 153,502	
・・漏水復旧工 C幹線水路 P C管 1350	1.000	式		(0) 1,372,000	
000070 空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150	(0.000) 1	箇所	(0) 179,844	(0) 179,844	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 内面(止水)バンド設置 1350、B=390	(0.000) 1	箇所	(0) 1,024,791	(0) 1,024,791	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 内面(止水)バンド小運搬 1350、B=390	(0.000) 1	箇所	(0) 167,265	(0) 167,265	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(0) 1,371,900	
・・漏水復旧工 B幹線水路 P C管 600	1.000	式		(0) 115,000	
000073 床掘 土砂	(0.000) 6	m3	(0) 2,182	(0) 13,092	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 埋戻 流用土	(0.000) 4	m3	(0) 5,011	(0) 20,044	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 建設発生土処分	(0.000) 2	m3	(0) 3,210	(0) 6,420	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 コンクリート打設 18N-8-40	(0.000) 1.6	m3	(0) 35,010	(0) 56,016	歩A・単A [単価B] B単 76号
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000) 2	m	(0) 273	(0) 546	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 継目補強	(0.000) 2.2	m	(0) 8,480	(0) 18,656	歩A・単A [単価B] B単 78号
合 計				(0) 114,774	
・・漏水復旧工 C幹線水路 P C管 1350	1.000	式		(0) 1,280,000	
000079 空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150	(0.000) 1	箇所	(0) 179,844	(0) 179,844	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 内面(止水)バンド設置 1350、B=390	(0.000) 1	箇所	(0) 1,024,791	(0) 1,024,791	歩A・単A [単価B] B単 80号

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000081 内面(止水)バンド小運搬 1350、B=390	(0.000) 1		(0) 75,114	(0) 75,114	歩A・単A [単価B] B単 81号
合計				(0) 1,279,749	
・・漏水復旧工 C幹線水路 PC管 1350	1.000	式		1,331,000	(0)
000082 空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150	(0.000) 1		(0) 179,844	(0) 179,844	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 内面(止水)バンド設置 1350、B=390	(0.000) 1		(0) 1,024,791	(0) 1,024,791	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 内面(止水)バンド小運搬 1350、B=390	(0.000) 1		(0) 98,151	(0) 98,151	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 耕地復旧工	(0.000) 4		(0) 3,120	(0) 12,480	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 畦畔工	(0.000) 15		(0) 1,033	(0) 15,495	歩A・単A [単価B] B単 86号
合計				(0) 1,330,761	
・整備工 C・D幹線水路	1.000	式		264,000	(0)
・・通気管移設土工	1.000	式		21,000	(0)
000087 床掘り 土砂	(0.000) 3		(0) 2,182	(0) 6,546	歩A・単A [単価B] B単 87号
000088 埋戻 土砂	(0.000) 3		(0) 4,674	(0) 14,022	歩A・単A [単価B] B単 88号
合計				(0) 20,568	
・・排水路撤去設置 U300	1.000	式		22,000	(0)
000089 排水路撤去設置 U300	(0.000) 3.0		(0) 7,209	(0) 21,627	歩A・単A [単価B] B単 89号
合計				(0) 21,627	
・・張りコンクリート撤去設置	1.000	式		3,000	(0)
000090 張りコンクリート撤去 コンクリート、鹿屋市、L=3.8km	(0.000) 0.1		(0) 13,865	(0) 1,387	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 張りコンクリート設置 18-25(20)-8	(0.000) 0.5		(0) 3,426	(0) 1,713	歩A・単A [単価B] B単 91号
合計				(0) 3,100	
・・通気管撤去設置 100	1.000	式		201,000	(0)
000092 既設管切断 SGP(W), 100	(0.000) 3		(0) 1,180	(0) 3,540	歩A・単A [単価B] B単 92号
000093 通気管設置 SGP(W), 100	(0.000) 2.2		(0) 4,100	(0) 9,020	歩A・単A [単価B] B単 93号
000094 通気管溶接 SGP(W), 100	(0.000) 9		(0) 20,903	(0) 188,127	歩A・単A [単価B] B単 94号
合計				(0) 200,687	
・・舗装撤去復旧工 アスファルト舗装復旧工	1.000	式		17,000	(0)
000095 アスファルト撤去 アスファルト、鹿屋市、L=9.7km	(0.000) 1.9		(0) 3,935	(0) 7,477	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 アスファルト舗装復旧 MAX(13), t=40mm	(0.000) 1.9		(0) 2,716	(0) 5,160	歩A・単A [単価B] B単 96号
000097 上層路盤工 M-30、t=70mm	(0.000) 1.9		(0) 1,181	(0) 2,244	歩A・単A [単価B] B単 97号
000098 下層路盤工 RC-40、t=100mm	(0.000) 1.9		(0) 1,239	(0) 2,354	歩A・単A [単価B] B単 98号
合計				(0) 17,235	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業		
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(1,478,000)	
				4,255,000	
・仮設工 指定仮設	1.000	式		(205,000)	
・・仮廻し工	1.000	式		(205,000)	
				113,000	
000036 仮廻し工	(80.0)		(")	(77,920)	歩A・単A [単価B]
50,φ110,PP管	0.0	m	974	0	B単 36号
000099 仮廻し工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
50,φ110,PP管	80.0	m	1,415	113,200	B単 99号
000037 仮廻し工	(130.0)		(")	(126,620)	歩A・単A [単価B]
50,φ110,PP管	0.0	m	974	0	B単 37号
合 計				(204,540)	
				113,200	
・仮設工 指定仮設(仮廻し工)	1.000	式		(0)	
・・仮廻し工 VP 100	1.000	式		468,000	
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4	m	273	1,092	B単 100号
000101 配管土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.0	m	5,150	30,900	B単 101号
000102 管体工 VP管, 150,RR管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.7	m	218,134	152,694	B単 102号
000103 管体工 VP管, 100,RR管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.7	m	18,026	66,696	B単 103号
000104 制水弁工 100	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	193,542	193,542	B単 104号
000105 撤去復旧工 アスファルト舗装, t=4cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.3	m ²	3,733	23,518	B単 105号
合 計				(0)	
				468,442	
・・仮廻し工 VP 75	1.000	式		(0)	
				1,053,000	
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25	m	273	6,825	B単 106号
000107 配管土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25.0	m	4,535	113,375	B単 107号
000108 管体工 VP管, 75,RR管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25.9	m	18,275	473,323	B単 108号
000109 管体工 露出管部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.5	m	14,999	82,495	B単 109号
000110 空気弁工 25,外口式急排空気弁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	118,172	118,172	B単 110号
000111 制水弁工 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	168,662	168,662	B単 111号
000112 撤去復旧工 アスファルト舗装, t=4cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	24	m ²	3,769	90,456	B単 112号
合 計				(0)	
				1,053,308	
・・仮廻し工 VP 75	1.000	式		(0)	
				1,054,000	
B07231 埋設表示テープ B=150	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28	m	273	7,644	B単 113号
000114 配管土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	28.0	m	3,725	104,300	B単 114号
000115 管体工 VP管, 75,RR管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	33.3	m	15,135	503,996	B単 115号
000116 管体工 露出管部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.2	m	16,184	67,973	B単 116号
000117 空気弁工 25,外口式急排空気弁	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	118,172	118,172	B単 117号
000118 制水弁工 75	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	168,662	168,662	B単 118号
000119 撤去復旧工 アスファルト舗装, t=4cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	22	m ²	3,769	82,918	B単 119号
合 計				(0)	
				1,053,665	
・仮設工	1.000	式		(1,273,000)	
				959,000	
・・仮設ヤード工	1.000	式		(1,273,000)	
				959,000	
000038 土木シート設置 980N/5cm以上	(1,596)		(")	(314,412)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	197	0	B単 38号
000039 仮設ヤード設置 設置, t=20cm	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	319	m ³	3,006	958,914	B単 39号
合 計				(1,273,326)	
				958,914	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		(0) 415,000	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 145,000	
000120 排水工 B幹線水路 700	(0.000) 1	式	(0) 22,412	(0) 22,412	歩A・単A [金額B] B単 120号
000121 仮柱設置工 パイプサポート	(0.000) 1	式	(0) 122,265	(0) 122,265	歩A・単A [金額B] B単 121号
合 計				(0) 144,677	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 22,000	
000122 排水工 B幹線水路 600	(0.000) 1	式	(0) 22,412	(0) 22,412	歩A・単A [金額B] B単 122号
合 計				(0) 22,412	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 37,000	
000123 排水工 E幹線水路 1200(管内)	(0.000) 1	式	(0) 28,276	(0) 28,276	歩A・単A [金額B] B単 123号
000124 換気設備工 E幹線水路 1200	(0.000) 1	式	(0) 8,335	(0) 8,335	歩A・単A [金額B] B単 124号
合 計				(0) 36,611	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 22,000	
000125 排水工 E幹線水路 500	(0.000) 1	式	(0) 22,412	(0) 22,412	歩A・単A [金額B] B単 125号
合 計				(0) 22,412	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 37,000	
000126 排水工 C幹線水路 1350(管内)	(0.000) 1	式	(0) 28,276	(0) 28,276	歩A・単A [金額B] B単 126号
000127 換気設備工 C幹線水路 1350	(0.000) 1	式	(0) 8,335	(0) 8,335	歩A・単A [金額B] B単 127号
合 計				(0) 36,611	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 22,000	
000128 排水工 B幹線水路 600	(0.000) 1	式	(0) 22,412	(0) 22,412	歩A・単A [金額B] B単 128号
合 計				(0) 22,412	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 93,000	
000129 排水工 C幹線水路 1350(管内)	(0.000) 1	式	(0) 84,828	(0) 84,828	歩A・単A [金額B] B単 129号
000130 換気設備工 C幹線水路 1350	(0.000) 1	式	(0) 8,335	(0) 8,335	歩A・単A [金額B] B単 130号
合 計				(0) 93,163	
・・漏水復旧工	1.000	式		(0) 37,000	
000131 排水工 C幹線水路 1350(管内)	(0.000) 1	式	(0) 28,276	(0) 28,276	歩A・単A [金額B] B単 131号
000132 換気設備工 C幹線水路 1350	(0.000) 1	式	(0) 8,335	(0) 8,335	歩A・単A [金額B] B単 132号
合 計				(0) 36,611	
・道路仮設費	1.000	式		(0) 193,000	
・・安全費	1.000	式		(0) 184,000	
B19021 交通誘導警備員 漏水復旧工	(0.000) 6	人	(0) 15,300	(0) 91,800	歩A・単A [単価B] B単 133号
B19021 交通誘導警備員 漏水復旧工	(0.000) 6	人	(0) 15,300	(0) 91,800	歩A・単A [単価B] B単 134号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)		名称(規格)					
BA0103	床掘り *** B単 - 1号 ***				(")		
	礫質土			m3	302		歩A・単A
BA0103	床掘り *** B単 - 2号 ***				(")		
	土砂			m3	302		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 3号 ***				(")		
	人力荒仕上			m ²	252		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 4号 ***				(")		
	埋戻a[砂質土(購入)]路体			m3	5,531		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 5号 ***				(")		
	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体			m3	5,121		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 6号 ***				(")		
	埋戻c(100cm B<250cm)[砂質土(購入)]路体			m3	4,936		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 7号 ***				(")		
	埋戻c(100cm B<250cm)[礫質土(流用)]路体			m3	2,556		歩A・単A
000008	路体盛土 *** B単 - 8号 ***				(")		
	[砂質土(購入)]			m3	3,982		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 9号 ***				(")		
	埋戻a[砂質土(購入)]路床			m3	5,531		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 10号 ***				(")		
	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床			m3	5,233		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 11号 ***				(")		
	埋戻c(100cm B<250cm)[砂質土(購入)]路床			m3	4,987		歩A・単A
000012	路床盛土 *** B単 - 12号 ***				(")		
	[砂質土(購入)]			m3	4,033		歩A・単A
000013	流用土運搬(礫質土) *** B単 - 13号 ***				(")		
	現場 仮置場			m3	406		歩A・単A
000014	流用土運搬(礫質土) *** B単 - 14号 ***				(")		
	仮置場 現場			m3	651		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 15号 ***				(")		
	土砂(建設発生土受入地)			m3	2,292		歩A・単A
BA0203	舗装版切断 *** B単 - 16号 ***				(")		
	アスファルト舗装版,t=15cm以下			m	703		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕 *** B単 - 17号 ***				(")		
	アスファルト舗装版,t=15cm以下			m ²	234		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 18号 ***				(")		
	アスファルト殻,鹿屋市,L=9.7km			m3	6,830		歩A・単A
000019	汚水処理 *** B単 - 19号 ***				(")		
	汚泥,鹿児島市,L=76.4km			m3	36,849		歩A・単A
000020	既設渠管撤去 *** B単 - 20号 ***				(")		
	ACP 200×5,機械			m	3,769		歩A・単A
000021	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 21号 ***				(")		
	ACP管,鹿屋市,L=6.7km			回	2,320		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 22号 ***				(")		

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m ²	418		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 23号 *** 法面整形			(")		
			m ²	252		歩A・単A
B07301	*** B単 - 24号 *** 管水路基礎整形			(")		
			m ³	5,600		歩A・単A
B07301	*** B単 - 25号 *** 砂基礎			(")		
			m ³	6,479		歩A・単A
B07301	*** B単 - 26号 *** 砂基礎			(")		
			m ³	7,524		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** ダクタイル鉄管(ALW形)			(")		
			m	30,393		歩A・単A
B07231	*** B単 - 28号 *** 埋設表示テープ			(")		
			m	269		歩A・単A
B07231	*** B単 - 29号 *** 埋設表示テープ			(")		
			m	269		歩A・単A
B15501	*** B単 - 30号 *** 表土掘削			(")		
			m ²	75		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 上層路盤工			(")		
			m ²	793		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 下層路盤工			(")		
			m ²	411		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** アスファルト舗装工			(")		
			m ²	1,655		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 既設県管復旧			(")		
			m	8,003		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 既設県管復旧			(")		
			m	182,432		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 仮返し工			(")		
			m	974		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 仮返し工			(")		
			m	974		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 土木シート設置			(")		
			m ²	197		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 仮設ヤード設置			(")		
			m ³	3,006		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 防護服関係			(")		
			セット	9,758		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 土質試験			(")		
			回	1,584		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 水張り試験工			(")		
			日	396,124		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 仮返し工			(")		
			式	0		歩A・単A
	管接続部品(官貨品)					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 管帽(栓帽) 600(官貨品)		式	(") 0		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 産業廃棄物処理税		ton	(") 897		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 路床盛土 [砂質土(流用)]		m3	(0) 2,076		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 流用土運搬(土砂) 現場 仮置場		m3	(0) 406		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 下層路盤工 RC-40, t=10cm(購入)		m ²	(0) 769		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 床掘 土砂		m3	(0) 2,182		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 埋戻 流用土		m3	(0) 2,680		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 建設発生土処分		m3	(0) 3,210		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** コンクリート打設 18N-8-40		m3	(0) 35,010		歩A・単A
B07231	*** B単 - 53号 *** 埋設表示テープ B=150		m	(0) 273		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 継目補強		m	(0) 8,480		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 床掘 土砂		m3	(0) 2,182		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 基礎工		m3	(0) 6,126		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 埋戻 流用土		m3	(0) 3,407		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** コンクリート打設 18N-8-40		m3	(0) 82,688		歩A・単A
B07231	*** B単 - 59号 *** 埋設表示テープ B=150		m	(0) 273		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 継目補強		m	(0) 8,480		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150		箇所	(0) 179,844		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 内面(止水)バンド設置 1200_B=390		箇所	(0) 967,170		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 内面(止水)バンド小運搬 1200_B=390		箇所	(0) 131,016		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 床掘 土砂		m3	(0) 2,182		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 埋戻					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	流用土		m3	2,680		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 建設発生土処分			(0)		
			m3	3,210		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** コンクリート打設			(0)		
			m3	35,440		歩A・単A
B07231	21N-8-20 *** B単 - 68号 *** 埋設表示テープ			(0)		
			m	273		歩A・単A
000069	B=150 *** B単 - 69号 *** 補強工			(0)		
			m	1,223		歩A・単A
000070	溶接金網補強 *** B単 - 70号 *** 空気弁人孔蓋撤去復旧			(0)		
			箇所	179,844		歩A・単A
000071	人孔蓋 600、空気弁 150 *** B単 - 71号 *** 内面(止水)バンド設置			(0)		
			箇所	1,024,791		歩A・単A
000072	1350、B=390 *** B単 - 72号 *** 内面(止水)バンド小運搬			(0)		
			箇所	167,265		歩A・単A
000073	1350、B=390 *** B単 - 73号 *** 床掘			(0)		
			m3	2,182		歩A・単A
000074	土砂 *** B単 - 74号 *** 埋戻			(0)		
			m3	5,011		歩A・単A
000075	流用土 *** B単 - 75号 *** 建設発生土処分			(0)		
			m3	3,210		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** コンクリート打設			(0)		
			m3	35,010		歩A・単A
B07231	18N-8-40 *** B単 - 77号 *** 埋設表示テープ			(0)		
			m	273		歩A・単A
000078	B=150 *** B単 - 78号 *** 継目補強			(0)		
			m	8,480		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 空気弁人孔蓋撤去復旧			(0)		
			箇所	179,844		歩A・単A
000080	人孔蓋 600、空気弁 150 *** B単 - 80号 *** 内面(止水)バンド設置			(0)		
			箇所	1,024,791		歩A・単A
000081	1350、B=390 *** B単 - 81号 *** 内面(止水)バンド小運搬			(0)		
			箇所	75,114		歩A・単A
000082	1350、B=390 *** B単 - 82号 *** 空気弁人孔蓋撤去復旧			(0)		
			箇所	179,844		歩A・単A
000083	人孔蓋 600、空気弁 150 *** B単 - 83号 *** 内面(止水)バンド設置			(0)		
			箇所	1,024,791		歩A・単A
000084	1350、B=390 *** B単 - 84号 *** 内面(止水)バンド小運搬			(0)		
			箇所	98,151		歩A・単A
000085	1350、B=390 *** B単 - 85号 *** 耕地復旧工			(0)		
			m3	3,120		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 畦畔工			(0)		
			m	1,033		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 床掘り			(0)		
	土砂		m3	2,182		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 埋戻			(0)		
	土砂		m3	4,674		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 排水路撤去設置			(0)		
	U300		m	7,209		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 張りコンクリート撤去			(0)		
	コンクリート, 鹿屋市, L=3.8km		m3	13,865		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 張りコンクリート設置			(0)		
	18-25(20)-8		m ²	3,426		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 既設管切断			(0)		
	SGP(W), 100		箇所	1,180		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 通気管設置			(0)		
	SGP(W), 100		m	4,100		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 通気管溶接			(0)		
	SGP(W), 100		箇所	20,903		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** アスファルト撤去			(0)		
	アスファルト, 鹿屋市, L=9.7km		m ²	3,935		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** アスファルト舗装復旧			(0)		
	MAX(13), t=40mm		m ²	2,716		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 上層路盤工			(0)		
	M-30, t=70mm		m ²	1,181		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 下層路盤工			(0)		
	RC-40, t=100mm		m ²	1,239		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 仮返し工			(0)		
	50, 非リフレ管		m	1,415		歩A・単A
B07231	*** B単 - 100号 *** 埋設表示テープ			(0)		
	B=150		m	273		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 配管土工			(0)		
			m	5,150		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 管体工			(0)		
	VP管, 150, RR管		m	218,134		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 管体工			(0)		
	VP管, 100, RR管		m	18,026		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 制水弁工			(0)		
	100		箇所	193,542		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 撤去復旧工			(0)		
	アスファルト舗装, t=4cm		m ²	3,733		歩A・単A
B07231	*** B単 - 106号 *** 埋設表示テープ			(0)		
	B=150		m	273		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 配管土工			(0)		
			m	4,535		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 管体工					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業		
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	VP管, 75,RR管 *** B単 - 109号 ***		m	18,275		歩A・単A
000109	管体工					
				(0)		
	露出管部 *** B単 - 110号 ***		m	14,999		歩A・単A
000110	空気弁工					
				(0)		
	25,外ノ式急排空気弁 *** B単 - 111号 ***		箇所	118,172		歩A・単A
000111	制水弁工					
				(0)		
	75 *** B単 - 112号 ***		箇所	168,662		歩A・単A
000112	撤去復旧工					
				(0)		
	アスファルト舗装,t=4cm *** B単 - 113号 ***		m ²	3,769		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
				(0)		
	B=150 *** B単 - 114号 ***		m	273		歩A・単A
000114	配管土工					
				(0)		
	*** B単 - 115号 ***		m	3,725		歩A・単A
000115	管体工					
				(0)		
	VP管, 75,RR管 *** B単 - 116号 ***		m	15,135		歩A・単A
000116	管体工					
				(0)		
	露出管部 *** B単 - 117号 ***		m	16,184		歩A・単A
000117	空気弁工					
				(0)		
	25,外ノ式急排空気弁 *** B単 - 118号 ***		箇所	118,172		歩A・単A
000118	制水弁工					
				(0)		
	75 *** B単 - 119号 ***		箇所	168,662		歩A・単A
000119	撤去復旧工					
				(0)		
	アスファルト舗装,t=4cm *** B単 - 120号 ***		m ²	3,769		歩A・単A
000120	排水工					
				(0)		
	B幹線水路 700 *** B単 - 121号 ***		式	22,412		歩A・単A
000121	仮柱設置工					
				(0)		
	パイプサポート *** B単 - 122号 ***		式	122,265		歩A・単A
000122	排水工					
				(0)		
	B幹線水路 600 *** B単 - 123号 ***		式	22,412		歩A・単A
000123	排水工					
				(0)		
	E幹線水路 1200(管内) *** B単 - 124号 ***		式	28,276		歩A・単A
000124	換気設備工					
				(0)		
	E幹線水路 1200 *** B単 - 125号 ***		式	8,335		歩A・単A
000125	排水工					
				(0)		
	E幹線水路 500 *** B単 - 126号 ***		式	22,412		歩A・単A
000126	排水工					
				(0)		
	C幹線水路 1350(管内) *** B単 - 127号 ***		式	28,276		歩A・単A
000127	換気設備工					
				(0)		
	C幹線水路 1350 *** B単 - 128号 ***		式	8,335		歩A・単A
000128	排水工					
				(0)		
	B幹線水路 600 *** B単 - 129号 ***		式	22,412		歩A・単A
000129	排水工					
				(0)		
	C幹線水路 1350(管内)		式	84,828		歩A・単A

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り 礫質土		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	306.1	(") 306	S単 53号
	合計				(") 306	
	単価				(") 302	
	官積算単価				306	合意率 0.986928
*** B単 - 2号 ***						
BA0103	床掘り 土砂		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	306.1	(") 306	S単 53号
	合計				(") 306	
	単価				(") 302	
	官積算単価				306	合意率 0.986928
*** B単 - 3号 ***						
BA0109	法面整形 人力荒仕上		m ²		(")	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1.000	m ²	255	(") 255	S単 4号
	合計				(") 255	
	単価				(") 252	
	官積算単価				255	合意率 0.988235
*** B単 - 4号 ***						
B01209	埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路体		m3		(")	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	2,557	(") 2,557	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1.320	m3	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 5,606	
	単価				(") 5,531	
	官積算単価				5,606	合意率 0.986621
*** B単 - 5号 ***						
B01209	埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体		m3		(")	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,443	(") 1,443	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	698	(") 698	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1.320	m3	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 5,190	
	単価				(") 5,121	
	官積算単価				5,190	合意率 0.986705
*** B単 - 6号 ***						
B01209	埋戻 埋戻c(100cm B<250cm)[砂質土(購入)]路体		m3		(")	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,443	(") 1,443	S単 2号

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	511	(") 511	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1.320	m3	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 5,003	
	単価				(") 4,936	
	官積算単価				5,003	合意率 0.986608
	*** B単 - 7号 ***					
B01209	埋戻 埋戻c(100cm B<250cm)[礫質土(流用)]路体		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,803	(") 1,803	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	511	(") 511	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
	合計				(") 2,591	
	単価				(") 2,556	
	官積算単価				2,591	合意率 0.986491
	*** B単 - 8号 ***					
000008	路体盛土 [砂質土(購入)]		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1.320	m3	2,100	(") 2,772	S単 12号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	987	(") 987	S単 56号
	合計				(") 4,036	
	単価				(") 3,982	
	官積算単価				4,036	合意率 0.98662
	*** B単 - 9号 ***					
B01209	埋戻 埋戻a[砂質土(購入)]路床		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロ-ヲ()	(") 1.000	m3	2,557	(") 2,557	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1.320	m3	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 5,606	
	単価				(") 5,531	
	官積算単価				5,606	合意率 0.986621
	*** B単 - 10号 ***					
B01209	埋戻 埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,443	(") 1,443	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	812	(") 812	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	249.4	(") 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1.320	m3	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 5,304	
	単価				(") 5,233	
	官積算単価				5,304	合意率 0.986613

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 11号 ***						
B01209	埋戻 埋戻c(100cm B<250cm)[砂質土(購入)]路床		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	() 1,000	m3	1,443	() 1,443	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	() 1,000	m3	563	() 563	S単 8号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,110	m3	249.4	() 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	() 1,320	m3	2,100	() 2,772	S単 12号
	合 計				() 5,055	
	単 価				() 4,987	
	官積算単価				5,055	合意率 0.986547
*** B単 - 12号 ***						
000012	路床盛土 [砂質土(購入)]		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,110	m3	249.4	() 277	S単 52号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	() 1,320	m3	2,100	() 2,772	S単 12号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	() 1,000	m3	1,039	() 1,039	S単 58号
	合 計				() 4,088	
	単 価				() 4,033	
	官積算単価				4,088	合意率 0.986545
*** B単 - 13号 ***						
000013	流用土運搬(礫質土) 現場 仮置場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ'ㇿ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1,000	m3	411.4	() 411	S単 54号
	合 計				() 411	
	単 価				() 406	
	官積算単価				411	合意率 0.987834
*** B単 - 14号 ***						
000014	流用土運搬(礫質土) 仮置場 現場		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ'ㇿ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	() 1,000	m3	411.4	() 411	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,000	m3	249.4	() 249	S単 52号
	合 計				() 660	
	単 価				() 651	
	官積算単価				660	合意率 0.986363
*** B単 - 15号 ***						
BA0105	土砂等運搬 土砂(建設発生土受入地)		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ'ㇿ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	() 1,000	m3	822.8	() 823	S単 55号
S02123	建設発生土処分費 土砂	() 1,000	m3	1,500	() 1,500	S単 33号
	合 計				() 2,323	

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,292	
	官積算単価				2,323	合意率 0.986655
	*** B単 - 16号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版,t=15cm以下		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	712.6	(") 713	S単 62号
	合 計				(") 713	
	単 価				(") 703	
	官積算単価				713	合意率 0.985974
	*** B単 - 17号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版,t=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(") 1.000	m ²	237.2	(") 237	S単 61号
	合 計				(") 237	
	単 価				(") 234	
	官積算単価				237	合意率 0.987341
	*** B単 - 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻,鹿屋市,L=9.7km		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	(") 1.000	m ³	3,000	(") 3,000	S単 34号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(") 1.000	m ³	3,922	(") 3,922	S単 60号
	合 計				(") 6,922	
	単 価				(") 6,830	
	官積算単価				6,922	合意率 0.986709
	*** B単 - 19号 ***					
000019	汚水処理 汚泥,鹿児島市,L=76.4km		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材処分費 汚泥	(") 1.000	m ³	19,000	(") 19,000	S単 35号
S16001	ダンプトラック[オロード・ディゼル] 4t積級,,運転1時間当たり算出	(") 2.500	時間	7,339	(") 18,348	S単 46号
	合 計				(") 37,348	
	単 価				(") 36,849	
	官積算単価				37,348	合意率 0.986639
	*** B単 - 20号 ***					
000020	既設県営管撤去 ACP 200×5,機械		m		(") 5,000	歩A 当たり算出
T00005	ACP管取り外し 200	(") 1.000	口	1,812	(") 1,812	T単 2号
T00007	ACP管吊上げ積込み 200,機械	(") 5.000	m	535	(") 2,675	T単 3号
T00022	ホﾞリフリスリーブ保護(ACP管) 200	(") 5.000	m	903	(") 4,515	T単 5号
S02123	建設廃材処分費 ACP管, 200×5(姿渡し),ホﾞリフリスリーブ保護	(") 1.000	本	10,100	(") 10,100	S単 36号
	合 計				(") 19,102	
	単 価				(") 3,769	
	官積算単価				3,820	合意率 0.986649

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) ACP管,鹿屋市,L=6.7km		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00010	既設管運搬 ACP管 100~200	(") 1,000	回	2,351	(") 2,351	T単 4号
	合計				(") 2,351	
	単価				(") 2,320	
	官積算単価				2,351	合意率 0.986814
*** B単 - 22号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	424.4	(") 424	S単 59号
	合計				(") 424	
	単価				(") 418	
	官積算単価				424	合意率 0.985849
*** B単 - 23号 ***						
BA0109	法面整形 管水路基礎整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(") 1,000	m ²	255	(") 255	S単 4号
	合計				(") 255	
	単価				(") 252	
	官積算単価				255	合意率 0.988235
*** B単 - 24号 ***						
B07301	砂基礎 砂基礎1(振動0-ラ(HG式))		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動0-ラH ² 型,区分 ,あり,なし	(") 1,000	m ³	2,904	(") 2,904	S単 38号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1,320	m ³	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 5,676	
	単価				(") 5,600	
	官積算単価				5,676	合意率 0.98661
*** B単 - 25号 ***						
B07301	砂基礎 砂基礎2(振動コバ ² ク)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),振動コバ ² ク,区分 ,あり, なし	(") 1,000	m ³	3,795	(") 3,795	S単 39号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1,320	m ³	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合計				(") 6,567	
	単価				(") 6,479	
	官積算単価				6,567	合意率 0.986599
*** B単 - 26号 ***						
B07301	砂基礎 砂基礎4(クバ ²)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m ³ (平積0.60m ³),クバ ² ,区分 ,あり,なし	(") 1,000	m ³	4,854	(") 4,854	S単 40号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1,320	m ³	2,100	(") 2,772	S単 12号

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 7,626	
	単価				(") 7,524	
	官積算単価				7,626	合意率 0.986624
	*** B単 - 27号 ***					
000027	グクアル铸铁管(ALW形) 600,ALW形,AL2種		m		(") 101,000	歩A 当たり算出
S07056	グクアル铸铁管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,ハ'ック(クレーン機能付),なし,なし	(") 16,000	本	182,033	(") 2,912,528	S単 42号
S07056	グクアル铸铁管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハ'ック(クレーン機能付),なし,なし	(") 1,000	本	182,033	(") 182,033	S単 43号
S07062	管切断(DCIP管) 600mm	(") 1,000	箇所		(") 16,619	S単 44号
	合計				(") 3,111,180	
	単価				(") 30,393	
	官積算単価				30,804	合意率 0.986657
	*** B単 - 28号 ***					
B07231	埋設表示テープ 本管部 B=150		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ハ'ック付,なし	(") 2,000	巻	9,400	(") 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	21,216	(") 8,486	S単 10号
	合計				(") 27,286	
	単価				(") 269	
	官積算単価				273	合意率 0.985347
	*** B単 - 29号 ***					
B07231	埋設表示テープ 渠管部 B=150		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ハ'ック付,なし	(") 2,000	巻	9,400	(") 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	21,216	(") 8,486	S単 10号
	合計				(") 27,286	
	単価				(") 269	
	官積算単価				273	合意率 0.985347
	*** B単 - 30号 ***					
B15501	表土掘削 t=20cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	76	(") 76	S単 45号
	合計				(") 76	
	単価				(") 75	
	官積算単価				76	合意率 0.986842
	*** B単 - 31号 ***					
000031	上層路盤工 M-30, t=7cm(購入)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	(") 1,000	m ²	804	(") 804	S単 64号
	合計				(") 804	
	単価				(") 793	
	官積算単価				804	合意率 0.986318

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 32号 ***						
000032	下層路盤工 RC-40, t=10cm(流用)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	(") 1,000	m ²	345.4	(") 345	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 0.110	m ³	411.4	(") 45	S単 54号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.110	m ³	249.4	(") 27	S単 52号
	合計				(") 417	
	単価				(") 411	
	官積算単価				417	合意率 0.985611
*** B単 - 33号 ***						
000033	アスファルト舗装工 再生密粒度アソ(13) t=4cm(市道)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アソ混合(2.35t/m ³),プラウト各種,なし,再生密粒度アソ(13)	(") 1,000	m ²	1,677	(") 1,677	S単 65号
	合計				(") 1,677	
	単価				(") 1,655	
	官積算単価				1,677	合意率 0.986881
*** B単 - 34号 ***						
000034	既設県営管復旧 市道台地東西15号線, VP 150		m		(") 99,000	歩A 当たり算出
T00036	硬質塩化ビニル管据付工 VP 150	(") 99,500	m	985	(") 98,008	T単 7号
T00037	硬質塩化ビニル管継手接合 VP 150,(RR)	(") 19,000	口	2,744	(") 52,136	T単 8号
T00038	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 150,(RR),離脱防止	(") 8,000	口	3,659	(") 29,272	T単 9号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,	(") 20,400	本	23,700	(") 483,480	S単 16号
S02116	効型22°1/2曲管 VP 150(離脱防止機能付き),,	(") 2,000	個	58,760	(") 117,520	S単 17号
S02116	RR管用離脱防止 VP 150,,	(") 1,000	個	22,590	(") 22,590	S単 18号
	合計				(") 803,006	
	単価				(") 8,003	
	官積算単価				8,111	合意率 0.986684
*** B単 - 35号 ***						
000035	既設県営管復旧 市道台地東西15号線, VP 200		m		(") 2,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,9箇所	(") 2,000	m	8,502	(") 17,004	S単 41号
S02116	効型片落管 VP 200×150(離脱防止機能付き),,	(") 2,000	個	93,170	(") 186,340	S単 19号
S02116	効型AVジョイント VP 200(離脱防止機能付き),,	(") 2,000	個	83,230	(") 166,460	S単 20号
	合計				(") 369,804	
	単価				(") 182,432	
	官積算単価				184,902	合意率 0.986641
*** B単 - 36号 ***						
000036	仮廻し工 50,ホリ孔管		m		(") 80,000	歩A 当たり算出
T00001	ポリエチレン管布設 50	(") 80,000	m	987	(") 78,960	T単 1号
	合計				(") 78,960	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 974	
	官積算単価				987	合意率 0.986828
*** B単 - 37号 ***						
000037	仮廻し工 50,ホリエレン管		m		(") 130,000	歩A 当たり算出
T00001	ポリエチレン管布設 50	(") 130,000	m	987	(") 128,310	T単 1号
	合 計				(") 128,310	
	単 価				(") 974	
	官積算単価				987	合意率 0.986828
*** B単 - 38号 ***						
000038	土木シート設置 980N/5cm以上		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	200	(") 200	S単 50号
	合 計				(") 200	
	単 価				(") 197	
	官積算単価				200	合意率 0.985
*** B単 - 39号 ***						
000039	仮設ヤード設置 設置, t=20cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	275.3	(") 275	S単 57号
S02116	山土 シラス ,路床用 C B R 2 5 以上,	(") 1,320	m ³	2,100	(") 2,772	S単 12号
	合 計				(") 3,047	
	単 価				(") 3,006	
	官積算単価				3,047	合意率 0.986544
*** B単 - 40号 ***						
000040	防護服関係 防護マスク,防護服,シューズカバー,防護手袋,防護メガネ		セット		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%,,	(") 1,000	個	3,500	(") 3,500	S単 22号
S02116	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済,,	(") 1,000	枚	1,850	(") 1,850	S単 23号
S02116	シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済,,	(") 1,000	個	470	(") 470	S単 24号
S02116	化学防護手袋 一双/組,,	(") 1,000	個	1,420	(") 1,420	S単 25号
S02116	防護メガネ ポリカーボネート素材,,	(") 1,000	個	2,650	(") 2,650	S単 26号
	合 計				(") 9,890	
	単 価				(") 9,758	
	官積算単価				9,890	合意率 0.986653
*** B単 - 41号 ***						
000041	土質試験 サウンディング試験,L=0.5m		回		(") 1,000	歩A 当たり算出
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 ホ-グ-ル-ソ-貫入試験,単管式 GL-5m以内,	(") 0.500	m	3,210	(") 1,605	S単 51号
	合 計				(") 1,605	
	単 価				(") 1,584	
	官積算単価				1,605	合意率 0.986915

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	水張り試験工 DCIP 600		日		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00032	水張り試験工	(") 1.000	日	201,787	(") 201,787	T単 6号
S02116	グクワイ铸铁管用離脱防止金具(全周タイプ) K形,径600,ALW(2種)管用,,	(") 2.000	組	99,850	(") 199,700	S単 27号
	合計				(") 401,487	
	単価				(") 396,124	
	官積算単価				401,487	合意率 0.986642
*** B単 - 43号 ***						
000043	仮廻し工 管接続部品(官貨品)		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ニップル 50A(官貨品),,	(") 8.000	個	0	(") 0	S単 28号
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) T 50A(官貨品),,	(") 4.000	個	0	(") 0	S単 29号
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ソケット 50A(官貨品),,	(") 4.000	個	0	(") 0	S単 30号
S02116	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品),,	(") 4.000	個	0	(") 0	S単 31号
	合計				(") 0	
	単価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
*** B単 - 44号 ***						
000044	管帽(栓帽) 600(官貨品)		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	管帽(栓帽) 600(官貨品),,	(") 2.000	個	0	(") 0	S単 32号
	合計				(") 0	
	単価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
*** B単 - 45号 ***						
000045	産業廃棄物処理税		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理税相当額	(") 1.000	ton	909	(") 909	S単 37号
	合計				(") 909	
	単価				(") 897	
	官積算単価				909	合意率 0.986798
*** B単 - 46号 ***						
000046	路床盛土 [砂質土(流用)]		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.4	(0) 277	S単 52号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	1,039	(0) 1,039	S単 58号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	511	(0) 511	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	249.4	(0) 277	S単 52号
	合計				(0) 2,104	
	単価				(0) 2,076	
	官積算単価				2,104	合意率 0.986545
*** B単 - 47号 ***						

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	流用土運搬(土砂) 現場 仮置場		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	411.4	(0) 411	S単 54号
	合計				(0) 411	
	単 価				(0) 406	
	官積算単価				411	合意率 0.987834
	*** B単 - 48号 ***					
000048	下層路盤工 RC-40, t=10cm(購入)		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	345.4	(0) 345	S単 63号
S02118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.110	m3	3,950	(0) 435	S単 104号
	合計				(0) 780	
	単 価				(0) 769	
	官積算単価				780	合意率 0.985611
	*** B単 - 49号 ***					
000049	床掘 土砂		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),.-.-	(0.000) 1.000	m3	2,182	(0) 2,182	S単 130号
	合計				(0) 2,182	
	単 価				(0) 2,182	
	官積算単価				2,182	合意率 1
	*** B単 - 50号 ***					
000050	埋戻 流用土		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(0.000) 1.100	m3	201.3	(0) 221	S単 133号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m3	2,459	(0) 2,459	S単 66号
	合計				(0) 2,680	
	単 価				(0) 2,680	
	官積算単価				2,680	合意率 1
	*** B単 - 51号 ***					
000051	建設発生土処分		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,710	(0) 1,710	S単 134号
S02123	建設発生土処分費 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	S単 33号
	合計				(0) 3,210	
	単 価				(0) 3,210	
	官積算単価				3,210	合意率 1
	*** B単 - 52号 ***					
000052	コンクリート打設 18N-8-40		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)W/C65%	(0.000) 1.000	m3	35,010	(0) 35,010	S単 139号

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 35,010	
	単価				(0) 35,010	
	官積算単価				35,010	合意率 1
	*** B単 - 53号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリ刃ノコ加工	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	21,216	(0) 8,486	S単 10号
	合計				(0) 27,286	
	単価				(0) 273	
	官積算単価				273	合意率 1
	*** B単 - 54号 ***					
000054	継目補強		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	C R丸紐 10mm, クロロブレンゴム	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	S単 72号
S02116	シール材 エポキシ樹脂系土木建設用弾性接着シール材	(0.000) 2.000	kg	3,690	(0) 7,380	S単 73号
	合計				(0) 8,480	
	単価				(0) 8,480	
	官積算単価				8,480	合意率 1
	*** B単 - 55号 ***					
000055	床掘 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 1.000	m3	2,182	(0) 2,182	S単 130号
	合計				(0) 2,182	
	単価				(0) 2,182	
	官積算単価				2,182	合意率 1
	*** B単 - 56号 ***					
000056	基礎工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山積(SF相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コパ' 欠, 区分 , あり, なし	(0.000) 1.000	m3	3,795	(0) 3,795	S単 111号
S02116	山土 シラス , 路床用 C B R 2 5 以上,	(0.000) 1.110	m3	2,100	(0) 2,331	S単 12号
	合計				(0) 6,126	
	単価				(0) 6,126	
	官積算単価				6,126	合意率 1
	*** B単 - 57号 ***					
000057	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(0.000) 1.100	m3	201.3	(0) 221	S単 133号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ' 欠()	(0.000) 1.000	m3	2,459	(0) 2,459	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	249.4	(0) 274	S単 52号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	(0.000) 1.100	m3	411.4	(0) 453	S単 54号

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 3,407	
	単価				(0) 3,407	
	官積算単価				3,407	合意率 1
*** B単 - 58号 ***						
000058	コンクリート打設 18N-8-40		m3		(0.000)m3 0.800 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.800	m3	35,010	(0) 28,008	S単 139号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 3.900	m ²	9,780	(0) 38,142	S単 142号
	合計				(0) 66,150	
	単価				(0) 82,688	
	官積算単価				82,688	合意率 1
*** B単 - 59号 ***						
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリ穴付,,	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	21,216	(0) 8,486	S単 10号
	合計				(0) 27,286	
	単価				(0) 273	
	官積算単価				273	合意率 1
*** B単 - 60号 ***						
000060	継目補強		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	C R丸紐 10mm,クロロブレンゴム,,	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	S単 72号
S02116	シール材 エポキシ樹脂系土木建設用弾性接着シール材,,	(0.000) 2.000	kg	3,690	(0) 7,380	S単 73号
	合計				(0) 8,480	
	単価				(0) 8,480	
	官積算単価				8,480	合意率 1
*** B単 - 61号 ***						
000061	空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600, 空気弁 150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00140	空気弁用人孔蓋撤去設置 600	(0.000) 1.000	枚	117,051	(0) 117,051	T単 15号
T00141	空気弁撤去設置 150	(0.000) 1.000	基	62,793	(0) 62,793	T単 16号
	合計				(0) 179,844	
	単価				(0) 179,844	
	官積算単価				179,844	合意率 1
*** B単 - 62号 ***						
000062	内面(止水)バンド設置 1200,B=390		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00147	止水(内面)バンド工 RC管 1200	(0.000) 3.000	セット	322,390	(0) 967,170	T単 17号
	合計				(0) 967,170	
	単価				(0) 967,170	
	官積算単価				967,170	合意率 1

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	内面(止水)バンド小運搬 1200,B=390		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00148	資材管内運搬 1200,300m以内	(0.000) 3.000	セット	43,672	(0) 131,016	T単 18号
	合計				(0) 131,016	
	単価				(0) 131,016	
	官積算単価				131,016	合意率 1
*** B単 - 64号 ***						
000064	床掘 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	2,182	(0) 2,182	S単 130号
	合計				(0) 2,182	
	単価				(0) 2,182	
	官積算単価				2,182	合意率 1
*** B単 - 65号 ***						
000065	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(0.000) 1.100	m3	201.3	(0) 221	S単 133号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m3	2,459	(0) 2,459	S単 66号
	合計				(0) 2,680	
	単価				(0) 2,680	
	官積算単価				2,680	合意率 1
*** B単 - 66号 ***						
000066	建設発生土処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,710	(0) 1,710	S単 134号
S02123	建設発生土処分費 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	S単 33号
	合計				(0) 3,210	
	単価				(0) 3,210	
	官積算単価				3,210	合意率 1
*** B単 - 67号 ***						
000067	コンクリート打設 21N-8-20		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	35,440	(0) 35,440	S単 140号
	合計				(0) 35,440	
	単価				(0) 35,440	
	官積算単価				35,440	合意率 1
*** B単 - 68号 ***						
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍が リフレクム,	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 15号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.400	人	21,216	8,486	S単 10号
	合計				(0)	
	単価				27,286	
	官積算単価				(0)	
					273	
					273	合意率 1
	*** B単 - 69号 ***					
000069	補強工				(0.000)m ³	歩A
	溶接金網補強		m ²		6.500 m ²	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.020	ton	167,715	3,354	S単 107号
S02116	溶接金網	(0.000)			(0)	
	線径6.0mm 網目100mm,,	6.500	m ²	707	4,596	S単 77号
	合計				(0)	
	単価				7,950	
	官積算単価				(0)	
					1,223	
					1,223	合意率 1
	*** B単 - 70号 ***					
000070	空気弁人孔蓋撤去復旧				(0.000)箇所	歩A
	人孔蓋 600、空気弁 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00140	空気弁用人孔蓋撤去設置	(0.000)			(0)	
	600	1.000	枚	117,051	117,051	T単 15号
T00141	空気弁撤去設置	(0.000)			(0)	
	150	1.000	基	62,793	62,793	T単 16号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				179,844	
					179,844	合意率 1
	*** B単 - 71号 ***					
000071	内面(止水)バンド設置				(0.000)箇所	歩A
	1350,B=390		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00149	止水(内面)バンド工	(0.000)			(0)	
	PC管 1350	3.000	セット	341,597	1,024,791	T単 19号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				1,024,791	
					1,024,791	合意率 1
	*** B単 - 72号 ***					
000072	内面(止水)バンド小運搬				(0.000)箇所	歩A
	1350,B=390		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00150	資材管内運搬	(0.000)			(0)	
	1350,500m以内	3.000	セット	55,755	167,265	T単 20号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				167,265	
					167,265	合意率 1
	*** B単 - 73号 ***					
000073	床掘				(0.000)m ³	歩A
	土砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m ³	2,182	2,182	S単 130号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,182	
					2,182	合意率 1
	*** B単 - 74号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000074	埋戻 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	(0.000) 1.100	m3	201.3	(0) 221	S単 133号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	(0.000) 1.000	m3	2,459	(0) 2,459	S単 66号
S02116	山土 シラス 、路床用 CBR 2.5以上、	(0.000) 1.110	m3	2,100	(0) 2,331	S単 12号
	合計				(0) 5,011	
	単価				(0) 5,011	
	官積算単価				5,011	合意率 1
	*** B単 - 75号 ***					
000075	建設発生土処分		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハック山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,710	(0) 1,710	S単 134号
S02123	建設発生土処分費 土砂	(0.000) 1.000	m3	1,500	(0) 1,500	S単 33号
	合計				(0) 3,210	
	単価				(0) 3,210	
	官積算単価				3,210	合意率 1
	*** B単 - 76号 ***					
000076	コンクリート打設 18N-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高炉B)W/C65%	(0.000) 1.000	m3	35,010	(0) 35,010	S単 139号
	合計				(0) 35,010	
	単価				(0) 35,010	
	官積算単価				35,010	合意率 1
	*** B単 - 77号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックシブル、	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	21,216	(0) 8,486	S単 10号
	合計				(0) 27,286	
	単価				(0) 273	
	官積算単価				273	合意率 1
	*** B単 - 78号 ***					
000078	継目補強		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	C R丸紐 10mm、クロロプレングム、	(0.000) 1.000	m	1,100	(0) 1,100	S単 72号
S02116	シール材 エポキシ樹脂系土木建設用弾性接着シール材、	(0.000) 2.000	kg	3,690	(0) 7,380	S単 73号
	合計				(0) 8,480	
	単価				(0) 8,480	
	官積算単価				8,480	合意率 1
	*** B単 - 79号 ***					
000079	空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00140	空気弁用人孔蓋撤去設置 600	(0.000) 1.000	枚	117,051	(0) 117,051	歩A T単 15号 当たり算出
T00141	空気弁撤去設置 150	(0.000) 1.000	基	62,793	(0) 62,793	T単 16号
	合計				(0) 179,844	
	単価				(0) 179,844	
	官積算単価				179,844	合意率 1
	*** B単 - 80号 ***					
000080	内面(止水)バンド設置 1350,B=390		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A T単 19号 当たり算出
T00149	止水(内面)バンド工 PC管 1350	(0.000) 3.000	セット	341,597	(0) 1,024,791	T単 19号
	合計				(0) 1,024,791	
	単価				(0) 1,024,791	
	官積算単価				1,024,791	合意率 1
	*** B単 - 81号 ***					
000081	内面(止水)バンド小運搬 1350,B=390		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A T単 22号 当たり算出
T00152	資材管内運搬 1350,100m以内	(0.000) 3.000	セット	25,038	(0) 75,114	T単 22号
	合計				(0) 75,114	
	単価				(0) 75,114	
	官積算単価				75,114	合意率 1
	*** B単 - 82号 ***					
000082	空気弁人孔蓋撤去復旧 人孔蓋 600、空気弁 150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A T単 15号 当たり算出
T00140	空気弁用人孔蓋撤去設置 600	(0.000) 1.000	枚	117,051	(0) 117,051	T単 15号
T00141	空気弁撤去設置 150	(0.000) 1.000	基	62,793	(0) 62,793	T単 16号
	合計				(0) 179,844	
	単価				(0) 179,844	
	官積算単価				179,844	合意率 1
	*** B単 - 83号 ***					
000083	内面(止水)バンド設置 1350,B=390		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A T単 19号 当たり算出
T00149	止水(内面)バンド工 PC管 1350	(0.000) 3.000	セット	341,597	(0) 1,024,791	T単 19号
	合計				(0) 1,024,791	
	単価				(0) 1,024,791	
	官積算単価				1,024,791	合意率 1
	*** B単 - 84号 ***					
000084	内面(止水)バンド小運搬 1350,B=390		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A T単 23号 当たり算出
T00153	資材管内運搬 1350,200m以内	(0.000) 3.000	セット	32,717	(0) 98,151	T単 23号
	合計				(0) 98,151	
	単価				(0) 98,151	
	官積算単価				98,151	合意率 1
	*** B単 - 85号 ***					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000085	耕地復旧工				(0.000)m3	歩A
			m3		4.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3	249.4	998	S単 52号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	4.000	m3	411.4	1,646	S単 54号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	4.000	m3	2,459	9,836	S単 66号
	合計				(0)	
					12,480	
	単価				(0)	
					3,120	
	官積算単価				3,120	合意率 1
	*** B単 - 86号 ***					
000086	畦畔工				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔)	(0.000)			(0)	
	補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m	1,033	1,033	S単 118号
	合計				(0)	
					1,033	
	単価				(0)	
					1,033	
	官積算単価				1,033	合意率 1
	*** B単 - 87号 ***					
000087	床掘り				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,182	2,182	S単 130号
	合計				(0)	
					2,182	
	単価				(0)	
					2,182	
	官積算単価				2,182	合意率 1
	*** B単 - 88号 ***					
000088	埋戻				(0.000)m3	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3	1,907	2,117	S単 128号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	1.000	m3	2,557	2,557	S単 1号
	合計				(0)	
					4,674	
	単価				(0)	
					4,674	
	官積算単価				4,674	合意率 1
	*** B単 - 89号 ***					
000089	排水路撤去設置				(0.000)m	歩A
	U300		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,435	2,435	S単 108号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,774	4,774	S単 109号
	合計				(0)	
					7,209	
	単価				(0)	
					7,209	
	官積算単価				7,209	合意率 1
	*** B単 - 90号 ***					
000090	張りコンクリート撤去				(0.000)m3	歩A
	コンクリート,鹿屋市,L=3.8km		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,627	8,627	S単 106号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000			(0) 1,438	
S02123	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)	(0.000) 1.000			(0) 3,800	S単 136号 S単 105号
	合計				(0) 13,865	
	単価				(0) 13,865	
	官積算単価				13,865	合意率 1
	*** B単 - 91号 ***					
000091	張りコンクリート設置 18-25(20)-8		m ²		(0.000)m ² 100.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 5.000			(0) 202,550	S単 141号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 28.000			(0) 140,084	S単 143号
	合計				(0) 342,634	
	単価				(0) 3,426	
	官積算単価				3,426	合意率 1
	*** B単 - 92号 ***					
000092	既設管切断 SGP(W), 100		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
T00151	既設管切断 SGP(W), 100	(0.000) 1.000			(0) 1,180	T単 21号
	合計				(0) 1,180	
	単価				(0) 1,180	
	官積算単価				1,180	合意率 1
	*** B単 - 93号 ***					
000093	通気管設置 SGP(W), 100		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
S02116	配管用炭素鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,,	(0.000) 0.250			(0) 4,100	S単 79号
	合計				(0) 4,100	
	単価				(0) 4,100	
	官積算単価				4,100	合意率 1
	*** B単 - 94号 ***					
000094	通気管溶接 SGP(W), 100		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
S07078	鋼管溶接(80~500) 100mm,4.5mm	(0.000) 1.000			(0) 20,903	S単 114号
	合計				(0) 20,903	
	単価				(0) 20,903	
	官積算単価				20,903	合意率 1
	*** B単 - 95号 ***					
000095	アスファルト撤去 アスファルト殻,鹿屋市,L=9.7km		m ²		(0.000)m ² 1.900	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(0.000) 1.900			(0) 3,466	S単 132号
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 4.300			(0) 3,064	S単 62号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,	(0.000) 0.080			(0) 8,823	S単 137号
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	(0.000) 0.080			(0) 240	S単 34号
	合計				(0) 7,476	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,935	合意率 1
	*** B単 - 96号 ***					
000096	アスファルト舗装復旧 MAX(13), t=40mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アス(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,716	(0) 2,716	(0) S単 147号
	合 計				(0) 2,716	
	単 価				(0) 2,716	
	官積算単価				2,716	合意率 1
	*** B単 - 97号 ***					
000097	上層路盤工 M-30, t=70mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 70mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	(0.000) 1.000	m ²	1,181	(0) 1,181	(0) S単 146号
	合 計				(0) 1,181	
	単 価				(0) 1,181	
	官積算単価				1,181	合意率 1
	*** B単 - 98号 ***					
000098	下層路盤工 RC-40, t=100mm		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	725.3	(0) 725	(0) S単 144号
S02118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(0.000) 0.130	m ³	3,950	(0) 514	(0) S単 104号
	合 計				(0) 1,239	
	単 価				(0) 1,239	
	官積算単価				1,239	合意率 1
	*** B単 - 99号 ***					
000099	仮廻し工 50, 8" R1FN管		m		(0.000)	歩A 80.000 m 当たり算出
T00101	ポリエチレン管布設 50	(0.000) 80.000	m	1,434	(0) 114,720	(0) T単 14号
	合 計				(0) 114,720	
	単 価				(0) 1,415	
	官積算単価				1,434	合意率 0.986828
	*** B単 - 100号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000)	歩A 100.000 m 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍8" R1FN管以,	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	(0) S単 15号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	21,216	(0) 8,486	(0) S単 10号
	合 計				(0) 27,286	
	単 価				(0) 273	
	官積算単価				273	合意率 1
	*** B単 - 101号 ***					
000101	配管土工		m		(0.000)	歩A 6.000 m 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00169	管体土工 100 農道As,H=0.6	(0.000) 2.500			(0) 12,875	歩A 当たり算出 T単 30号
T00162	管体土工 100 市道As,H=0.6	(0.000) 3.500			(0) 18,025	T単 24号
	合計				(0) 30,900	
	単価				(0) 5,150	
	官積算単価				5,150	合意率 1
	*** B単 - 102号 ***					
000102	管体工 VP管, 150,RR管		m		(0.000)m 0.700 m	歩A 当たり算出
T00036	硬質塩化ビニル管据付工 VP 150	(0.000) 0.700	m	985	(0) 690	T単 7号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,	(0.000) 0.140	本	23,700	(0) 3,318	S単 16号
T00164	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 150,SR付	(0.000) 4.000	口	3,659	(0) 14,636	T単 25号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 150×100,SR付,,	(0.000) 1.000	個	83,690	(0) 83,690	S単 81号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 150,SR付,,	(0.000) 1.000	個	50,360	(0) 50,360	S単 82号
	合計				(0) 152,694	
	単価				(0) 218,134	
	官積算単価				218,134	合意率 1
	*** B単 - 103号 ***					
000103	管体工 VP管, 100,RR管		m		(0.000)m 3.700 m	歩A 当たり算出
T00026	硬質塩化ビニル管据付工 VP 100	(0.000) 3.700	m	713	(0) 2,638	T単 10号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,	(0.000) 0.740	本	12,300	(0) 9,102	S単 83号
T00165	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 100,SR付	(0.000) 5.000	口	3,659	(0) 18,295	T単 26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレサージョイント, 100,SR付,,	(0.000) 1.000	個	36,660	(0) 36,660	S単 84号
	合計				(0) 66,695	
	単価				(0) 18,026	
	官積算単価				18,026	合意率 1
	*** B単 - 104号 ***					
000104	制水弁工 100		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00166	制水弁据付工 100,0.74MPa,MFジョイントSR付	(0.000) 1.000	基	122,253	(0) 122,253	T単 27号
T00167	制水弁工	(0.000) 1.000	箇所	71,289	(0) 71,289	T単 28号
	合計				(0) 193,542	
	単価				(0) 193,542	
	官積算単価				193,542	合意率 1
	*** B単 - 105号 ***					
000105	撤去復旧工 アスファルト舗装,t=4cm		m ²		(0.000)m ² 6.300 m ²	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 6.000	m	712.6	(0) 4,276	S単 62号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 6.300	m ²	237.2	(0) 1,494	S単 61号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(0.000) 0.250	m ³	3,922	(0) 981	S単 60号
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	(0.000) 0.250	m ³	3,000	(0) 750	S単 34号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),J ₂ ライムコト 各種,,再生密粒度アスコ(13)	(0.000) 6.300	m ²	2,542	(0) 16,015	S単 148号

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 23,516	
	単価				(0) 3,733	
	官積算単価				3,733	合意率 1
	*** B単 - 106号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000) 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリシソ加入	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	21,216	(0) 8,486	S単 10号
	合計				(0) 27,286	
	単価				(0) 273	
	官積算単価				273	合意率 1
	*** B単 - 107号 ***					
000107	配管土工		m		(0.000) 25.000 m	歩A 当たり算出
T00168	管体土工 75 農道As,H=0.6	(0.000) 25.000	m	4,535	(0) 113,375	T単 29号
	合計				(0) 113,375	
	単価				(0) 4,535	
	官積算単価				4,535	合意率 1
	*** B単 - 108号 ***					
000108	管体工 VP管, 75,RR管		m		(0.000) 25.900 m	歩A 当たり算出
T00033	硬質塩化ビニル管据付工 VP 75	(0.000) 25.000	m	623	(0) 15,575	T単 12号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	(0.000) 5.000	本	8,120	(0) 40,600	S単 85号
T00026	硬質塩化ビニル管据付工 VP 100	(0.000) 0.900	m	713	(0) 642	T単 10号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,	(0.000) 0.200	本	12,300	(0) 2,460	S単 83号
T00170	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 75,SR付	(0.000) 19.000	口	1,830	(0) 34,770	T単 31号
T00028	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 100,(RR),離脱防止	(0.000) 6.000	口	3,202	(0) 19,212	T単 11号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 100x75,SR付,,	(0.000) 1.000	個	54,890	(0) 54,890	S単 86号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°曲管, 75,SR付,,	(0.000) 6.000	個	27,210	(0) 163,260	S単 87号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°曲管, 75,SR付,,	(0.000) 1.000	個	24,220	(0) 24,220	S単 88号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレサージョイント, 100,SR付,,	(0.000) 2.000	個	36,660	(0) 73,320	S単 84号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 75,SR付,,	(0.000) 1.000	個	20,770	(0) 20,770	S単 89号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 RR形用離脱防止金具, 75,,	(0.000) 2.000	個	11,800	(0) 23,600	S単 90号
	合計				(0) 473,319	
	単価				(0) 18,275	
	官積算単価				18,275	合意率 1
	*** B単 - 109号 ***					
000109	管体工 露出管部		m		(0.000) 5.500 m	歩A 当たり算出
T00171	ステンレス鋼鋼管設置 80A,SUS製	(0.000) 5.500	m	11,169	(0) 61,430	T単 32号
S02116	SUS製ねじ込み管継手 90°エルボ 80A SUS304,,	(0.000) 2.000	個	2,850	(0) 5,700	S単 92号
T00172	ステンレス鋼ねじ込み接合 80A,接合	(0.000) 4.000	口	918	(0) 3,672	T単 33号
T00173	ステンレス鋼切断 80A,切断	(0.000) 2.000	口	1,180	(0) 2,360	T単 34号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00174	ステンレス鋼ねじ切り 80A,ねじ切り	(0.000) 4.000			(0) 9,332	歩A T単 35号
	合計				(0) 82,494	
	単価				(0) 14,999	
	官積算単価				14,999	合意率 1
	*** B単 - 110号 ***					
000110	空気弁工 25,弁式急排空気弁		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07094	小弁類人力据付 1(25A)	(0.000) 1.000	個	5,012	(0) 5,012	S単 117号
S02116	弁式急排空気弁 25,弁止水弁,保護加,	(0.000) 1.000	個	99,040	(0) 99,040	S単 93号
S02116	空気弁用弁式 80A, 25,	(0.000) 1.000	個	14,120	(0) 14,120	S単 94号
	合計				(0) 118,172	
	単価				(0) 118,172	
	官積算単価				118,172	合意率 1
	*** B単 - 111号 ***					
000111	制水弁工 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00175	制水弁据付工 75,0.74MPa,MFシ	(0.000) 1.000	基	97,373	(0) 97,373	T単 36号
T00167	制水弁工	(0.000) 1.000	箇所	71,289	(0) 71,289	T単 28号
	合計				(0) 168,662	
	単価				(0) 168,662	
	官積算単価				168,662	合意率 1
	*** B単 - 112号 ***					
000112	撤去復旧工 アスファルト舗装,t=4cm		m ²		(0.000)m ² 24.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 24.000	m	712.6	(0) 17,102	S単 62号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 24.000	m ²	237.2	(0) 5,693	S単 61号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(0.000) 0.960	m ³	3,922	(0) 3,765	S単 60号
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	(0.000) 0.960	m ³	3,000	(0) 2,880	S単 34号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗﾝｸﾞﾙﾄﾞ 各種,再生密粒度アス(13)	(0.000) 24.000	m ²	2,542	(0) 61,008	S単 148号
	合計				(0) 90,448	
	単価				(0) 3,769	
	官積算単価				3,769	合意率 1
	*** B単 - 113号 ***					
B07231	埋設表示テープ B=150		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ｶﾞﾗﾝｸﾞﾙﾄﾞ	(0.000) 2.000	巻	9,400	(0) 18,800	S単 15号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	21,216	(0) 8,486	S単 10号
	合計				(0) 27,286	
	単価				(0) 273	
	官積算単価				273	合意率 1
	*** B単 - 114号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業		
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000114	配管土工				(0.000)m	歩A
			m		28.000 m	当たり算出
T00168	管体土工 75 農道As,H=0.6	(0.000) 23.000	m	4,535	(0) 104,305	T単 29号
	合計				(0) 104,305	
	単価				(0) 3,725	
	官積算単価				3,725	合意率 1
	*** B単 - 115号 ***					
000115	管体工 VP管, 75,RR管		m		(0.000)m 33.300 m	歩A 当たり算出
T00033	硬質塩化ビニル管据付工 VP 75	(0.000) 32.600	m	623	(0) 20,310	T単 12号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	(0.000) 6.500	本	8,120	(0) 52,780	S単 85号
T00026	硬質塩化ビニル管据付工 VP 100	(0.000) 0.700	m	713	(0) 499	T単 10号
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,	(0.000) 0.100	本	12,300	(0) 1,230	S単 83号
T00034	硬質塩化ビニル管継手接合 VP 75,(RR)	(0.000) 1.000	口	1,372	(0) 1,372	T単 13号
T00170	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 75,SR付	(0.000) 21.000	口	1,830	(0) 38,430	T単 31号
T00028	硬質塩化ビニル異形管継手接合 VP 100,(RR),離脱防止	(0.000) 6.000	口	3,202	(0) 19,212	T単 11号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 100x75,SR付,,	(0.000) 1.000	個	54,890	(0) 54,890	S単 86号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°曲管, 75,SR付,,	(0.000) 5.000	個	27,210	(0) 136,050	S単 87号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°曲管, 75,SR付,,	(0.000) 3.000	個	24,220	(0) 72,660	S単 88号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 片落ち管, 100x75,SR付,,	(0.000) 1.000	個	33,230	(0) 33,230	S単 95号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレジャージョイント, 100,SR付,,	(0.000) 2.000	個	36,660	(0) 73,320	S単 84号
	合計				(0) 503,983	
	単価				(0) 15,135	
	官積算単価				15,135	合意率 1
	*** B単 - 116号 ***					
000116	管体工 露出管部		m		(0.000)m 4.200 m	歩A 当たり算出
T00171	ステンレス鋼管設置 80A,SUS製	(0.000) 4.200	m	11,169	(0) 46,910	T単 32号
S02116	SUS製ねじ込み管継手 90°エルボ 80A SUS304,,	(0.000) 2.000	個	2,850	(0) 5,700	S単 92号
T00172	ステンレス鋼ねじ込み接合 80A,接合	(0.000) 4.000	口	918	(0) 3,672	T単 33号
T00173	ステンレス鋼切断 80A,切断	(0.000) 2.000	口	1,180	(0) 2,360	T単 34号
T00174	ステンレス鋼ねじ切り 80A,ねじ切り	(0.000) 4.000	口	2,333	(0) 9,332	T単 35号
	合計				(0) 67,974	
	単価				(0) 16,184	
	官積算単価				16,184	合意率 1
	*** B単 - 117号 ***					
000117	空気弁工 25,弁ドレ式急排空気弁		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07094	小弁ドレ 類人力据付 1(25A)	(0.000) 1.000	個	5,012	(0) 5,012	S単 117号
S02116	弁ドレ式急排空気弁 25,弁ドレ止水弁,保護加付,,	(0.000) 1.000	個	99,040	(0) 99,040	S単 93号
S02116	空気弁用弁ドレ 80A, 25,,	(0.000) 1.000	個	14,120	(0) 14,120	S単 94号
	合計				(0) 118,172	
	単価				(0) 118,172	
	官積算単価				118,172	合意率 1

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 118号 ***						
000118	制水弁工 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00175	制水弁据付工 75,0.74MPa,MFシヨウトSR付	(0.000) 1.000	基	97,373	(0) 97,373	T単 36号
T00167	制水弁工	(0.000) 1.000	箇所	71,289	(0) 71,289	T単 28号
	合 計				(0) 168,662	
	単 価				(0) 168,662	
	官積算単価				168,662	合意率 1
*** B単 - 119号 ***						
000119	撤去復旧工 アスファルト舗装,t=4cm		m ²		(0.000)m ² 22.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(0.000) 22.000	m	712.6	(0) 15,677	S単 62号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	(0.000) 22.000	m ²	237.2	(0) 5,218	S単 61号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(0.000) 0.880	m ³	3,922	(0) 3,451	S単 60号
S02123	建設廃材処分費 アスファルト殻	(0.000) 0.880	m ³	3,000	(0) 2,640	S単 34号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	(0.000) 22.000	m ²	2,542	(0) 55,924	S単 148号
	合 計				(0) 82,910	
	単 価				(0) 3,769	
	官積算単価				3,769	合意率 1
*** B単 - 120号 ***						
000120	排水工 B幹線水路 700		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,724	(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	5,688	(0) 5,688	S単 121号
	合 計				(0) 22,412	
	単 価				(0) 22,412	
	官積算単価				22,412	合意率 1
*** B単 - 121号 ***						
000121	仮柱設置工 パイプサポート		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,	(0.000) 15.000	空m ³	8,151	(0) 122,265	S単 124号
	合 計				(0) 122,265	
	単 価				(0) 122,265	
	官積算単価				122,265	合意率 1
*** B単 - 122号 ***						
000122	排水工 B幹線水路 600		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,724	(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	5,688	(0) 5,688	S単 121号
	合 計				(0) 22,412	
	単 価				(0) 22,412	
	官積算単価				22,412	合意率 1

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 123号 ***						
000123	排水工 E幹線水路 1200(管内)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,724	(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	11,552	(0) 11,552	S単 122号
	合計				(0) 28,276	
	単価				(0) 28,276	
	官積算単価				28,276	合意率 1
*** B単 - 124号 ***						
000124	換気設備工 E幹線水路 1200		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00197	換気設備工 風量50	(0.000) 2.000	日	3,410	(0) 6,820	T単 37号
S02116	ビニール風管 300,,	(0.000) 5.000	m	303	(0) 1,515	S単 96号
	合計				(0) 8,335	
	単価				(0) 8,335	
	官積算単価				8,335	合意率 1
*** B単 - 125号 ***						
000125	排水工 E幹線水路 500		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,724	(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	5,688	(0) 5,688	S単 121号
	合計				(0) 22,412	
	単価				(0) 22,412	
	官積算単価				22,412	合意率 1
*** B単 - 126号 ***						
000126	排水工 C幹線水路 1350(管内)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,724	(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	11,552	(0) 11,552	S単 122号
	合計				(0) 28,276	
	単価				(0) 28,276	
	官積算単価				28,276	合意率 1
*** B単 - 127号 ***						
000127	換気設備工 C幹線水路 1350		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00197	換気設備工 風量50	(0.000) 2.000	日	3,410	(0) 6,820	T単 37号
S02116	ビニール風管 300,,	(0.000) 5.000	m	303	(0) 1,515	S単 96号
	合計				(0) 8,335	
	単価				(0) 8,335	
	官積算単価				8,335	合意率 1
*** B単 - 128号 ***						
000128	排水工 B幹線水路 600		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出

事業名	笠野原国営施設機能保全事業		
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000			(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 5,688	S単 121号
	合計				(0) 22,412	
	単価				(0) 22,412	
	官積算単価				22,412	合意率 1
	*** B単 - 129号 ***					
000129	排水工 C幹線水路 1350(管内)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 3.000			(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 3.000			(0) 11,552	S単 122号
	合計				(0) 84,828	
	単価				(0) 84,828	
	官積算単価				84,828	合意率 1
	*** B単 - 130号 ***					
000130	換気設備工 C幹線水路 1350		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00197	換気設備工 風量50	(0.000) 2.000			(0) 3,410	T単 37号
S02116	ビニール風管 300,,	(0.000) 5.000			(0) 303	S単 96号
	合計				(0) 8,335	
	単価				(0) 8,335	
	官積算単価				8,335	合意率 1
	*** B単 - 131号 ***					
000131	排水工 C幹線水路 1350(管内)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000			(0) 16,724	S単 123号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000			(0) 11,552	S単 122号
	合計				(0) 28,276	
	単価				(0) 28,276	
	官積算単価				28,276	合意率 1
	*** B単 - 132号 ***					
000132	換気設備工 C幹線水路 1350		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00197	換気設備工 風量50	(0.000) 2.000			(0) 3,410	T単 37号
S02116	ビニール風管 300,,	(0.000) 5.000			(0) 303	S単 96号
	合計				(0) 8,335	
	単価				(0) 8,335	
	官積算単価				8,335	合意率 1
	*** B単 - 133号 ***					
B19021	交通誘導警備員 漏水復旧工		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000			(0) 15,300	S単 71号
	合計				(0) 15,300	
	単価				(0) 15,300	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				15,300	合意率 1
	*** B単 - 134号 ***					
B19021	交通誘導警備員 漏水復旧工		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	15,300	(0) 15,300	S単 71号
	合計				(0) 15,300	
	単価				(0) 15,300	
	官積算単価				15,300	合意率 1
	*** B単 - 135号 ***					
B18203	敷鉄板 漏水復旧工,設置~賃料~撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工(漏水復旧工) 設置~賃料~撤去,10.2.なし	(0.000) 1.000	m ²	482	(0) 482	S単 125号
	合計				(0) 482	
	単価				(0) 482	
	官積算単価				482	合意率 1
	*** B単 - 136号 ***					
B18203	敷鉄板 漏水復旧工,設置~賃料~撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工(漏水復旧工) 設置~賃料~撤去,10.2.なし	(0.000) 1.000	m ²	482	(0) 482	S単 126号
	合計				(0) 482	
	単価				(0) 482	
	官積算単価				482	合意率 1
	*** B単 - 137号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板、霧島市,L=47.3km		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(0.000) 1.000	ton	10,340	(0) 10,340	S単 127号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1
	*** B単 - 138号 ***					
000138	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 97号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 139号 ***					
000139	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ 快適トイレ,,	(0.000) 1.000	式	204,000	(0) 204,000	S単 98号
	合計				(0) 204,000	
	単価				(0) 204,000	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				204,000	合意率 1
	*** B単 - 140号 ***					
000140	仮廻し工 管接続部品(官貨品)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A(官貨品)10%,,	(0.000) 4.000	個	45	(0) 180	S単 99号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)10%,,	(0.000) 2.000	個	85	(0) 170	S単 100号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)10%,,	(0.000) 2.000	個	612	(0) 1,224	S単 101号
S02116	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)10%,,	(0.000) 2.000	個	1,910	(0) 3,820	S単 102号
	合計				(0) 5,394	
	単価				(0) 5,394	
	官積算単価				5,394	合意率 0
	*** B単 - 141号 ***					
000141	管帽(栓帽) 600(官貨品)		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	管帽(栓帽) 600(官貨品)10%,,	(0.000) 2.000	個	45,694	(0) 91,388	S単 103号
	合計				(0) 91,388	
	単価				(0) 91,388	
	官積算単価				91,388	合意率 0

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,557		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,443		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,803		歩A・単A
S01072	*** S単 - 4号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	255		歩A・単A
S01082	*** S単 - 5号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	698		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし		m3	511		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	812		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	563		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 配管工 配管工		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,216		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,846		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 山土 シラス 山土 シラス ,路床用 CBR25以上,		m3	2,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ポリエチレンスリーブ ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m,,		枚	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 固定用ゴムバンド 固定用ゴムバンド 200,,		本	159		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクシブル,,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,,		本	23,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 刃型22°1/2曲管 刃型22°1/2曲管 VP 150(離脱防止機能付き),,		個	58,760		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** RR管用離脱防止 RR管用離脱防止 VP 150,,		個	22,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 刃型片落管 刃型片落管 VP 200×150(離脱防止機能付き),,		個	93,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 刃型AVポイント 刃型AVポイント VP 200(離脱防止機能付き),,		個	83,230		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水道用φリフレクシブル管損料 水道用φリフレクシブル管損料 1種(2層管),径50,45%,,		m	364		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 半面形防塵マスク					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%,, *** S単 - 23号 ***		個	3,500		歩A・単A
S02116	化学防護服 化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済,, *** S単 - 24号 ***		枚	1,850		歩A・単A
S02116	シューズカバー シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済,, *** S単 - 25号 ***		個	470		歩A・単A
S02116	化学防護手袋 化学防護手袋 一雙/組,, *** S単 - 26号 ***		個	1,420		歩A・単A
S02116	防護メガネ 防護メガネ ポリカーボネート素材,, *** S単 - 27号 ***		個	2,650		歩A・単A
S02116	グクワレ铸铁管用離脱防止金具(全周タイプ) グクワレ铸铁管用離脱防止金具(全周タイプ) K形,径600,ALW(2種)管用,, *** S単 - 28号 ***		組	99,850		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ニップル 50A(官貨品),, *** S単 - 29号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) T 50A(官貨品),, *** S単 - 30号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ねじ込み式可鍛铸铁製管継手(白) ソケット 50A(官貨品),, *** S単 - 31号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	青銅ねじ込み仕切弁 青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品),, *** S単 - 32号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	管帽(栓帽) 管帽(栓帽) 600(官貨品),, *** S単 - 33号 ***		個	0		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 土砂 *** S単 - 34号 ***		m3	1,500		歩A・単A
S02123	建設廃材処分費 建設廃材処分費 アスファルト殻 *** S単 - 35号 ***		m3	3,000		歩A・単A
S02123	建設廃材処分費 建設廃材処分費 汚泥 *** S単 - 36号 ***		m3	19,000		歩A・単A
S02123	建設廃材処分費 建設廃材処分費 ACP管, 200×5(姿渡し),ホリシフシリブ保護 *** S単 - 37号 ***		本	10,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 *** S単 - 38号 ***		ton	909		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランド'タイプ'式,区分 ,あり,なし *** S単 - 39号 ***		m3	2,904		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパ'タイプ',区分 ,あり,なし *** S単 - 40号 ***		m3	3,795		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),タイプ',区分 ,あり,なし *** S単 - 41号 ***		m3	4,854		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,RR管,5.0m管,9箇所 *** S単 - 42号 ***		m	8,502		歩A・単A
S07056	グクワレ铸铁管機械布設(ALW形) グクワレ铸铁管機械布設(ALW形) 直管,600×6,AL2種,バ'ック'付(クレン機能付),なし,なし		本	182,033		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07056	*** S単 - 43号 *** ダクタイル鉄管機械布設(ALW形) ダクタイル鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600x6,AL2種,バツカ約(クレン機能付),なし,なし		本	182,033		歩A・単A
S07062	*** S単 - 44号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 600mm		箇所	16,619		歩A・単A
S15003	*** S単 - 45号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) [表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	76		歩A・単A
S16001	*** S単 - 46号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級,運転1時間当たり算出		時間	7,339		歩A・単A
S16001	*** S単 - 47号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級,運転1時間当たり算出		時間	10,544		歩A・単A
S16002	*** S単 - 48号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量5500~6500L,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	20,258		歩A・単A
S16004	*** S単 - 49号 *** トラックレン(油圧伸縮ジブ型) トラックレン(油圧伸縮ジブ型) トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	47,500		歩A・単A
S18062	*** S単 - 50号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	200		歩A・単A
S62033	*** S単 - 51号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 ボ-グ-ル-コ-ン貫入試験,単管式 GL-5m以内,		m	3,210		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 52号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	249.4		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 53号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	306.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 54号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m ³	411.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 55号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m ³	822.8		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 56号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	987		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 57号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし		m ³	275.3		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 58号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	1,039		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 59号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	424.4		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 60号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m ³	3,922		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 61号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m ²	237.2		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 62号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	712.6		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 63号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40 *** S単 - 64号 ***		m ²	345.4		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm *** S単 - 65号 ***		m ²	804		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度7A Ⅱ(13) *** S単 - 66号 ***		m ²	1,677		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク() *** S単 - 67号 ***		m ³	2,459		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク() *** S単 - 68号 ***		m ³	2,098		歩A・単A
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし *** S単 - 69号 ***		m ³	698		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 70号 ***		人	33,048		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 71号 ***		人	29,784		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単 - 72号 ***		人	15,300		歩A・単A
S02116	C R丸紐 C R丸紐 10mm,クロロプレングム,, *** S単 - 73号 ***		m	1,100		歩A・単A
S02116	シール材 シール材 エポキシ樹脂系土木建設用弾性接着シール材,, *** S単 - 74号 ***		kg	3,690		歩A・単A
S02116	フランジパッキン フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径600,, *** S単 - 75号 ***		組	44,300		歩A・単A
S02116	フランジパッキン フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径150,, *** S単 - 76号 ***		組	4,110		歩A・単A
S02116	内面止水バンド 内面止水バンド 1200用,B=390,水密ゴム,SUSバンド,, *** S単 - 77号 ***		組	279,700		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径6.0mm 網目100mm,, *** S単 - 78号 ***		m ²	707		歩A・単A
S02116	内面止水バンド 内面止水バンド 1350用,B=390,水密ゴム,SUSバンド,, *** S単 - 79号 ***		組	311,900		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼管(白管) 配管用炭素鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m,, *** S単 - 80号 ***		本	16,400		歩A・単A
S02116	水道用 ^レ リフレ管 水道用 ^レ リフレ管 1種(2層管),径50,, *** S単 - 81号 ***		m	811		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 150×100,SR付,, *** S単 - 82号 ***		個	83,690		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレナージョイント, 150,SR付,, *** S単 - 83号 ***		個	50,360		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,, *** S単 - 84号 ***		本	12,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレサージョイント, 100,SR付, *** S単 - 85号 ***		個	36,660		歩A・単A
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m, *** S単 - 86号 ***		本	8,120		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 100x75,SR付, *** S単 - 87号 ***		個	54,890		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°曲管, 75,SR付, *** S単 - 88号 ***		個	27,210		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°曲管, 75,SR付, *** S単 - 89号 ***		個	24,220		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 75,SR付, *** S単 - 90号 ***		個	20,770		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 RR形用離脱防止金具, 75, *** S単 - 91号 ***		個	11,800		歩A・単A
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 80A, *** S単 - 92号 ***		m	10,200		歩A・単A
S02116	SUS製ねじ込み管継手 SUS製ねじ込み管継手 90°エルボ 80A SUS304, *** S単 - 93号 ***		個	2,850		歩A・単A
S02116	外ドレ式急排空気弁 外ドレ式急排空気弁 25,ホ-ル止水弁,保護加-, *** S単 - 94号 ***		個	99,040		歩A・単A
S02116	空気弁用外ドレ 空気弁用外ドレ 80A, 25, *** S単 - 95号 ***		個	14,120		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 片落ち管, 100x75,SR付, *** S単 - 96号 ***		個	33,230		歩A・単A
S02116	ビニール風管 ビニール風管 300, *** S単 - 97号 ***		m	303		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単 - 98号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ 快適トイレ, *** S単 - 99号 ***		式	204,000		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A(官貨品)10%, *** S単 - 100号 ***		個	45		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)10%, *** S単 - 101号 ***		個	85		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)10%, *** S単 - 102号 ***		個	612		歩A・単A
S02116	青銅ねじ込み仕切弁 青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)10%, *** S単 - 103号 ***		個	1,910		歩A・単A
S02116	管帽(栓帽) 管帽(栓帽) 600(官貨品)10%, *** S単 - 104号 ***		個	45,694		歩A・単A
S02118	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 105号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02123	建設廃材処分費 建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)		m3	3,800		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業							
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)							
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02721	*** S単 - 106号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,627		歩A・単A	
S03701	*** S単 - 107号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	167,715		歩A・単A	
S05801	*** S単 - 108号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,435		歩A・単A	
S05801	*** S単 - 109号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,774		歩A・単A	
S05801	*** S単 - 110号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート,鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	367		歩A・単A	
S07001	*** S単 - 111号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分あり,なし		m3	3,795		歩A・単A	
S07001	*** S単 - 112号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分あり,なし		m3	3,921		歩A・単A	
S07001	*** S単 - 113号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),タバ,区分あり,なし		m3	4,980		歩A・単A	
S07078	*** S単 - 114号 *** 鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 100mm,4.5mm		箇所	20,903		歩A・単A	
S07091	*** S単 - 115号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm		基	61,253		歩A・単A	
S07091	*** S単 - 116号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm		基	49,653		歩A・単A	
S07094	*** S単 - 117号 *** 小バルブ類人力据付 小バルブ類人力据付 1(25A)		個	5,012		歩A・単A	
S15002	*** S単 - 118号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり		m	1,033		歩A・単A	
S16002	*** S単 - 119号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械換料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	706		歩A・単A	
S16004	*** S単 - 120号 *** 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし		日	2,704		歩A・単A	
S18006	*** S単 - 121号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	5,688		歩A・単A	
S18006	*** S単 - 122号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	11,552		歩A・単A	
S18007	*** S単 - 123号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所	16,724		歩A・単A	
S18032	*** S単 - 124号 *** 支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,		空m3	8,151		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 125号 *** 敷鉄板設置・撤去工(漏水復旧工)						

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10.2,なし *** S単 - 126号 ***		m ²	482		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工(漏水復旧工)					
S19003	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10.2,なし *** S単 - 127号 ***		m ²	482		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
SA0102	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 128号 ***		ton	10,340		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 129号 ***		m ³	1,907		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ)					
SA0103	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 130号 ***		m ³	315.1		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 131号 ***		m ³	2,182		歩A・単A
	SP 床掘り					
SA0104	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 132号 ***		m ³	345		歩A・単A
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
SA0105	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工) *** S単 - 133号 ***		m ²	1,824		歩A・単A
	SP 押土(ルーズ)					
SA0121	SP 押土(ルーズ) 土砂 *** S単 - 134号 ***		m ³	201.3		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 *** S単 - 135号 ***		m ³	1,710		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
SA0221	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 *** S単 - 136号 ***		m ³	886.1		歩A・単A
	SP 殻運搬					
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 137号 ***		m ³	1,438		歩A・単A
	SP 殻運搬					
SA0301	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下, *** S単 - 138号 ***		m ³	8,823		歩A・単A
	SP 基礎砕石					
SA0311	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm *** S単 - 139号 ***		m ²	1,136		歩A・単A
	SP コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 140号 ***		m ³	35,010		歩A・単A
	SP コンクリート					
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 141号 ***		m ³	35,440		歩A・単A
	SP コンクリート					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 142号 ***		m ²	9,780		歩A・単A
	SP 型枠					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 143号 ***		m ²	5,003		歩A・単A
	SP 型枠					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	*** S単 - 144号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツラン RC-40		m ³	725.3		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 145号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m ³	1,351		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 146号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 70mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ³	1,181		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 147号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスﾌﾟ(13)		m ³	2,716		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 148号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスﾌﾟ(13)		m ³	2,542		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ポリエチレン管布設		m	987		歩A・単A
T00005	*** T単 - 2号 *** ACP管取り外し		口	1,812		歩A・単A
T00007	*** T単 - 3号 *** ACP管吊上げ積込み		m	535		歩A・単A
T00010	*** T単 - 4号 *** 既設管運搬		回	2,351		歩A・単A
T00022	*** T単 - 5号 *** ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞ 保護 (ACP管)		m	903		歩A・単A
T00032	*** T単 - 6号 *** 水張り試験工		日	201,787		歩A・単A
T00036	*** T単 - 7号 *** 硬質塩化ビニル管掘付工		m	985		歩A・単A
T00037	*** T単 - 8号 *** 硬質塩化ビニル管継手接合		口	2,744		歩A・単A
T00038	*** T単 - 9号 *** 硬質塩化ビニル異形管継手接合		口	3,659		歩A・単A
T00026	*** T単 - 10号 *** 硬質塩化ビニル管掘付工		m	713		歩A・単A
T00028	*** T単 - 11号 *** 硬質塩化ビニル異形管継手接合		口	3,202		歩A・単A
T00033	*** T単 - 12号 *** 硬質塩化ビニル管掘付工		m	623		歩A・単A
T00034	*** T単 - 13号 *** 硬質塩化ビニル管継手接合		口	1,372		歩A・単A
T00101	*** T単 - 14号 *** ポリエチレン管布設		m	1,434		歩A・単A
T00140	*** T単 - 15号 *** 空気弁用人孔蓋撤去設置		枚	117,051		歩A・単A

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00141	*** T単 - 16号 *** 空気弁撤去設置					
	150		基	62,793		歩A・単A
T00147	*** T単 - 17号 *** 止水(内面)バンド工					
	RC管 1200		セット	322,390		歩A・単A
T00148	*** T単 - 18号 *** 資材管内運搬					
	1200,300m以内		セット	43,672		歩A・単A
T00149	*** T単 - 19号 *** 止水(内面)バンド工					
	PC管 1350		セット	341,597		歩A・単A
T00150	*** T単 - 20号 *** 資材管内運搬					
	1350,500m以内		セット	55,755		歩A・単A
T00151	*** T単 - 21号 *** 既設管切断					
	SGP(W), 100		箇所	1,180		歩A・単A
T00152	*** T単 - 22号 *** 資材管内運搬					
	1350,100m以内		セット	25,038		歩A・単A
T00153	*** T単 - 23号 *** 資材管内運搬					
	1350,200m以内		セット	32,717		歩A・単A
T00162	*** T単 - 24号 *** 管体土工 100					
	市道As,H=0.6		m	5,150		歩A・単A
T00164	*** T単 - 25号 *** 硬質塩化ビニル異形管継手接合					
	VP 150,SR付		口	3,659		歩A・単A
T00165	*** T単 - 26号 *** 硬質塩化ビニル異形管継手接合					
	VP 100,SR付		口	3,659		歩A・単A
T00166	*** T単 - 27号 *** 制水弁据付工					
	100,0.74MPa,MFｼﾞｮｲﾝﾄSR付		基	122,253		歩A・単A
T00167	*** T単 - 28号 *** 制水弁工					
			箇所	71,289		歩A・単A
T00168	*** T単 - 29号 *** 管体土工 75					
	農道As,H=0.6		m	4,535		歩A・単A
T00169	*** T単 - 30号 *** 管体土工 100					
	農道As,H=0.6		m	5,150		歩A・単A
T00170	*** T単 - 31号 *** 硬質塩化ビニル異形管継手接合					
	VP 75,SR付		口	1,830		歩A・単A
T00171	*** T単 - 32号 *** ステンレス鋼管設置					
	80A,SUS製		m	11,169		歩A・単A
T00172	*** T単 - 33号 *** ステンレス鋼ねじ込み接合					
	80A,接合		口	918		歩A・単A
T00173	*** T単 - 34号 *** ステンレス鋼切断					
	80A,切断		口	1,180		歩A・単A
T00174	*** T単 - 35号 *** ステンレス鋼ねじ切り					
	80A,ねじ切り		口	2,333		歩A・単A
T00175	*** T単 - 36号 *** 制水弁据付工					
	75,0.74MPa,MFｼﾞｮｲﾝﾄSR付		基	97,373		歩A・単A
T00197	*** T単 - 37号 *** 換気設備工					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,216	14,427	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,127	1,013	
	合計				25,567	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,557	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,216	14,427	
	合計				14,427	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,443	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,216	18,034	
	合計				18,034	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,803	
*** S単 - 4号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	21,216	2,546	
	合計				2,546	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		255	
*** S単 - 5号 ***						
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F04081	振動ロー[ハドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハドガイト給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				34,910	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		698	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイント型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハドガイト給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,396	30,396	
	合計				43,921	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		511	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハドガイト給油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				34,910	算出数量 43.000 m3
	単価		m3		812	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイント型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 ハドガイト給油	17.000	L	149	2,533	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,396	30,396	
	合計				43,921	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		563	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,216	21,216	
	合計				21,216	算出数量 1.000 人
	単価				21,216	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,846	27,846	
	合計				27,846	算出数量 1.000 人
	単価				27,846	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	山土 シラス		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 シラス 路床用 CBR2.5以上,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JH0003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
JH0003	山土 シラス 路床用 CBR2.5以上	1.000	m3	2,100	2,100	
	合計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,100	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26504	ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m	1.000	枚	2,270	2,270	
	合計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,270	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	固定用ゴムバンド 200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26603	固定用ゴムバンド 200	1.000	本	159	159	
	合計				159	算出数量 1.000 各単位
	単価				159	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ	1.000	巻	9,400	9,400	
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05076	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150 長5.0m	1.000	本	23,700	23,700	
	合計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	効型22°1/2曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	効型22°1/2曲管 VP 150(離脱防止機能付き),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	効型22°1/2曲管 VP 150(離脱防止機能付き)	1.000	個	58,760	58,760	
	合計				58,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,760	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	RR管用離脱防止		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RR管用離脱防止 VP 150,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	RR管用離脱防止 VP 150	1.000	個	22,590	22,590	
	合計				22,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,590	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 19号 ***						
S02116	刃型片落管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	刃型片落管 VP 200×150(離脱防止機能付き),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96087		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96087	刃型片落管 VP 200×150(離脱防止機能付き)	1.000	個	93,170	93,170	
	合計				93,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				93,170	
*** S単 - 20号 ***						
S02116	刃型AVポイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	刃型AVポイント VP 200(離脱防止機能付き),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96080		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96080	刃型AVポイント VP 200(離脱防止機能付き)	1.000	個	83,230	83,230	
	合計				83,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,230	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	水道用PVCリフト管損料		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用PVCリフト管損料 1種(2層管),径50,45%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96063		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96063	水道用PVCリフト管損料 1種(2層管),径50,45%	1.000	m	364	364	
	合計				364	算出数量 1.000 各単位
	単価				364	
*** S単 - 22号 ***						
S02116	半面形防塵マスク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96141		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96141	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%	1.000	個	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
*** S単 - 23号 ***						
S02116	化学防護服		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96142		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96142	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済	1.000	枚	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,850	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	シューズカバー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96143				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96143	シューズカバー ポリエチレン製、帯電防止加工済	1.000	個	470	470	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				470	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	化学防護手袋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護手袋 一双/組、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96144				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96144	化学防護手袋 一双/組	1.000	個	1,420	1,420	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				1,420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,420	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	防護メガネ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ ポリカーボネート素材、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96145				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96145	防護メガネ ポリカーボネート素材	1.000	個	2,650	2,650	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				2,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形、径600、ALW(2種)管用、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
P96017	ｸﾞｸﾞｸﾞ鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形、径600、ALW(2種)管用	1.000	組	99,850	99,850	深夜時間:0.0 週休:月単位
	合 計				99,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				99,850	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ニッブル 50A(官貨品)、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96092	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A(官貨品)	1.000	個	0	0	算出数量 1.000 各単位
	合計				0	
	単価				0	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A(官貨品),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96093	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)	1.000	個	0	0	算出数量 1.000 各単位
	合計				0	
	単価				0	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96094	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)	1.000	個	0	0	算出数量 1.000 各単位
	合計				0	
	単価				0	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	青銅ねじ込み仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96095	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)	1.000	個	0	0	算出数量 1.000 各単位
	合計				0	
	単価				0	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	管帽(栓帽)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管帽(栓帽) 600(官貨品),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	管帽(栓帽) 600(官貨品)	1.000	個	0	0	算出数量 1.000 各単位
	合計				0	
	単価				0	
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 土砂 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	建設発生土処分費 土砂	1.000	m3	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 34号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 アスファルト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 アスファルト 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	建設廃材処分費 アスファルト	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 汚泥 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	建設廃材処分費 汚泥	1.000	m3	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02123	建設廃材処分費		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 ACP管, 200×5(姿渡し),ホリフシリブ保護			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 ACP管, 200×5(姿渡し),ホリフシリブ保護 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	建設廃材処分費 ACP管, 200×5(姿渡し),ホリフシリブ保護	1.000	本	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 37号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52004 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動D-ハンドガイ ト式,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分					砂・砂質土 その他購入土
	3)バックの規格 4)締固め機械					山積0.80m3(平積0.60m3) 振動D-ハンドガイ式
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					区分あり なし
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	33,048	6,279	
R01003	普通作業員	0.780	人	21,216	16,548	
F04080	振動D-ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,350	282	
P34029	軽油 ハンド給油	0.330	L	149	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,784	2,383	
F08015	バック[クロー型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ハンド給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,396	1,520	
	合計				29,039	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,904	
	*** S単 - 39号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),振動D-ハンドガイ ト式,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分					砂・砂質土 その他購入土
	3)バックの規格 4)締固め機械					山積0.80m3(平積0.60m3) 振動D-ハンドガイ式
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					区分あり なし
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,048	8,262	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,216	19,519	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,957	715	
F08015	バック[クロー型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ハンド給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,396	1,520	
	合計				37,951	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,795	
	*** S単 - 40号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.80m3(平積0.60m3),ハンドガイ ト式,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分 2)材料区分					砂・砂質土 その他購入土

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)ハ ッ杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	山積0.80m3(平積0.60m3) クハ 区分 あり なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,048	10,575	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,216	23,125	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08015	ハ ッ杓[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 ハ トロ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,396	1,520	
	合計				48,540	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,854	
	*** S単 - 41号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, RR管, 5.0m管, 9箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	RR管 5.0m管 9箇所		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P05147	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	31,300	61,035	
Y00004	雑材料費	0.029		61,035	1,770	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	33,048	6,279	
R01002	特殊作業員	0.250	人	29,784	7,446	
R01003	普通作業員	0.400	人	21,216	8,486	
	合計				85,016	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,502	
	*** S単 - 42号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管, 600×6, AL2種, ハ ッ杓(クレン機能付), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 600×6		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	AL2種 ハ ッ杓(クレン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 なし なし				
P03419	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	164,000	164,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		164,000	164	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,048	1,322	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,216	4,880	
F08063	ハ ッ杓[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2014)] 標準ハ ッ杓容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ハ トロ給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	30,396	3,344	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)					
工事別工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				182,033	算出数量 1.000 本
	単価		本		182,033	
	*** S単 - 43号 ***					
S07056	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハック材(クレン機能付),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	600×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)機械区分	ハック材(クレン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	164,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	164,000	164,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		164,000	164	
R01001	土木一般世役	0.040	人	33,048	1,322	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,216	4,880	
F08063	ハック材[加ラ型・クレン・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,100	2,172	
P34029	軽油 ハトル給油	5.300	L	149	790	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	30,396	3,344	
	合計				182,033	算出数量 1.000 本
	単価		本		182,033	
	*** S単 - 44号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	600mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世役	0.110	人	33,048	3,635	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.260	人	21,216	5,516	
Y00004	諸雑費	0.100		15,108	1,511	
	合計				16,619	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,619	
	*** S単 - 45号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	ハック材[加ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	16,900	23,491	
P34029	軽油 ハトル給油	88.000	L	149	13,112	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,396	30,396	
	合計				66,999	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		76	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 46号 ***					
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級, 運転1時間当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M03002				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間	1,800	1,800	
P34029	軽油					
	バトール給油	5.400	L	149	805	
R01022	運転手(一般)					
		0.170	人	27,846	4,734	
	合計				7,339	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,339	
Y00001	単位					
	*** S単 - 47号 ***					
S16001	ダンプトラック[オールド・ディーゼル]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級, 運転1時間当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M03005				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間	4,350	4,350	
P34029	軽油					
	バトール給油	9.800	L	149	1,460	
R01022	運転手(一般)					
		0.170	人	27,846	4,734	
	合計				10,544	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		10,544	
Y00001	単位					
	*** S単 - 48号 ***					
S16002	散水車[トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量5500~6500L, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M17403				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.5				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M17403	散水車[トラック架装型] タンク容量5500～6500L	1.700	供用日	9,550	16,235	
P34029	軽油 ハトール給油	27.000	L	149	4,023	
	合計				20,258	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		20,258	
Y00001	単位					
	*** S単 - 49号 ***					
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン[油圧伸縮ジブ型], 4.9ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	47,500	47,500	算出数量 1.000 日
	合計				47,500	
	単価		日		47,500	
	*** S単 - 50号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	21,216	3,395	算出数量 100.000 m ²
	合計				20,035	
	単価		m ²		200	
	*** S単 - 51号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 ボーグ・ルコン貫入試験, 単管式 GL-5m以内,		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分	ボーグ・ルコン貫入試験		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	単管式 GL-5m以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
A30084	ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				3,210	
	単価		[各単位]		3,210	
R04041	地質調査技師 外業	0.020	人	57,120	1,142	
R04042	主任地質調査員 外業	0.040	人	44,676	1,787	
R04043	地質調査員 外業	0.040	人	34,782	1,391	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.4	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		306.1	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		411.4	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		822.8	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - なし				
	単 価		m3		987	
	*** S単 - 57号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		275.3	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 -				
	単 価		m3		1,039	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		424.4	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,922	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		237.2	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 -				
	単 価		m		712.6	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		345.4	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 なし あり 1層施工 なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		804	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,677	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業					
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 66号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,216	18,034	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,957	596	
	合 計				24,587	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,459	
*** S単 - 67号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,216	14,427	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,957	596	
	合 計				20,980	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,098	
*** S単 - 68号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガ1'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油	5.700	L	149	849	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合 計				34,910	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		698	
*** S単 - 69号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1.000 人
	単 価				33,048	
*** S単 - 70号 ***						

事業名	笠野原国営施設機能保全事業			
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)			

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 71号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 人
	単価				15,300	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	C R丸紐 C R丸紐 10mm, クロロプレングム,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96352		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96352	C R丸紐 10mm, クロロプレングム	1.000	m	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	シール材 シール材 エポキシ樹脂系土木建設用弾性接着シール材,,		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96353		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96353	シール材 エポキシ樹脂系土木建設用弾性接着シール材	1.000	kg	3,690	3,690	
	合計				3,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,690	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	フランジパッキン フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径600,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96312		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96312	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径600	1.000	組	44,300	44,300	
	合計				44,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				44,300	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	フランジパッキン		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径150, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96313				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96313	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径150	1.000	組	4,110	4,110	
	合計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,110	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	内面止水バンド		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内面止水バンド 1200用,B=390,水密ゴム,SUSバンド, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96311				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96311	内面止水バンド 1200用,B=390,水密ゴム,SUSバンド	1.000	組	279,700	279,700	
	合計				279,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				279,700	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目100mm, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96354				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96354	溶接金網 線径6.0mm 網目100mm	1.000	m ²	707	707	
	合計				707	算出数量 1.000 各単位
	単価				707	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	内面止水バンド		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	内面止水バンド 1350用,B=390,水密ゴム,SUSバンド, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96314				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P96314	内面止水バンド 1350用,B=390,水密ゴム,SUSバンド	1.000	組	311,900	311,900	
	合計				311,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				311,900	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P02039				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位 深夜時間:0.0
P02039	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	1.000	本	16,400	16,400	

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,400	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	水道用ポリリフレ管 水道用ポリリフレ管 1種(2層管),径50,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96301	水道用ポリリフレ管 1種(2層管),径50	1.000	m	811	811	
	合計				811	算出数量 1.000 各単位
	単価				811	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 150×100,SR付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96334		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96334	硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 150×100,SR付	1.000	個	83,690	83,690	
	合計				83,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,690	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 150,SR付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96329		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96329	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 150,SR付	1.000	個	50,360	50,360	
	合計				50,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,360	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05074		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05074	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m	1.000	本	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレサージョイント, 100,SR付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96330		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96330	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレサージョイント, 100,SR付	1.000	個	36,660	36,660	
	合計				36,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,660	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05073		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05073	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	1.000	本	8,120	8,120	
	合計				8,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,120	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 100×75,SR付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96333		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96333	硬質ポリ塩化ビニル管継手 T字管, 100×75,SR付	1.000	個	54,890	54,890	
	合計				54,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,890	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°曲管, 75,SR付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96324		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°曲管, 75,SR付	1.000	個	27,210	27,210	
	合計				27,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,210	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°曲管, 75,SR付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96323		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°曲管, 75,SR付	1.000	個	24,220	24,220	
	合計				24,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,220	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 75.SR付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96327				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96327	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレサージョイント, 75.SR付	1.000	個	20,770	20,770	
	合計				20,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,770	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 RR形用離脱防止金具, 75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96335				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96335	硬質ポリ塩化ビニル管継手 RR形用離脱防止金具, 75	1.000	個	11,800	11,800	
	合計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,800	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	配管用ステンレス鋼管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼管 (SUS304) Sch40 80A,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96337				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96337	配管用ステンレス鋼管 (SUS304) Sch40 80A	1.000	m	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	SUS製ねじ込み管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SUS製ねじ込み管継手 90°エルボ 80A SUS304,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96338				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96338	SUS製ねじ込み管継手 90°エルボ 80A SUS304	1.000	個	2,850	2,850	
	合計				2,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,850	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	外付式急排空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	外付式急排空気弁 25,φ-11止水弁,保護カバー,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96339				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96339	外付式急排空気弁 25,φ-11止水弁,保護カバー	1.000	個	99,040	99,040	
	合計				99,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				99,040	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 94号 ***						
S02116	空気弁用外付バルブ 空気弁用外付バルブ 80A, 25,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96340		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96340	空気弁用外付バルブ 80A, 25	1.000	個	14,120	14,120	
	合計				14,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,120	
*** S単 - 95号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 片落ち管, 100×75,SR付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96331		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96331	硬質ポリ塩化ビニル管継手 片落ち管, 100×75,SR付	1.000	個	33,230	33,230	
	合計				33,230	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,230	
*** S単 - 96号 ***						
S02116	ビニール風管 ビニール風管 300,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96351		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96351	ビニール風管 300	1.000	m	303	303	
	合計				303	算出数量 1.000 各単位
	単価				303	
*** S単 - 97号 ***						
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96360		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96360	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
*** S単 - 98号 ***						
S02116	快適トイレ 快適トイレ 快適トイレ,,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96370		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96370	快適トイレ 快適トイレ	1.000	式	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				204,000	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニッブル 50A(官貨品)10%,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96303	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニッブル 50A(官貨品)10%	1.000	個	45	45	
	合 計				45	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)10%,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96304				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96304	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)10%	1.000	個	85	85	
	合 計				85	算出数量 1,000 各単位
	単 価				85	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)10%,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96305	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)10%	1.000	個	612	612	
	合 計				612	算出数量 1,000 各単位
	単 価				612	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	青銅ねじ込み仕切弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)10%,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96306				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96306	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)10%	1.000	個	1,910	1,910	
	合 計				1,910	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,910	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	管帽(栓帽)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	管帽(栓帽) 600(官貨品)10%,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96302	管帽(栓帽) 600(官貨品)10%	1.000	個	45,694	45,694	
	合計				45,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,694	
	*** S単 - 104号 ***					
S02118	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード	J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	RC-40 40~0mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	3,950円				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,950	
	*** S単 - 105号 ***					
S02123	建設廃材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート塊(無筋)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96005	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)	1.000	m3	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,800	
	*** S単 - 106号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,627	8,627	
	合計				8,627	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,627	
	*** S単 - 107号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	94,500	97,335	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	61,200	70,380	
	合計				167,715	算出数量 1.000 ton

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		167,715	
	*** S単 - 108号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,435	2,435	
	合 計				2,435	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,435	
	*** S単 - 109号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,774	4,774	
	合 計				4,774	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,774	
	*** S単 - 110号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	366.80	367	
	合 計				367	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		367	
	*** S単 - 111号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッキン規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,048	8,262	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,216	19,519	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,957	715	
F08015	パッキン[加ラ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	16,900	1,352	
P34029	軽油 パトリ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	30,396	1,520	
	合計				37,951	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,795	
	*** S単 - 112号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッキン規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,048	8,262	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,216	19,519	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,957	715	
F08012	パッキン[加ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,950	1,393	
P34029	軽油 パトリ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,396	2,736	
	合計				39,208	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,921	
	*** S単 - 113号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),パッキン,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッキン規格 4)締固め機械					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(資材機械)					区分あり なし
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,048	10,575	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,216	23,125	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	9,950	1,393	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.200	L	149	626	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	30,396	2,736	
	合計				49,797	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,980	
	*** S単 - 114号 ***					
S07078	鋼管溶接(80〜500)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80〜500) 100mm, 4.5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)板厚区分(mm)	100mm 4.5mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	33,048	4,296	
R01002	特殊作業員	0.190	人	29,784	5,659	
R01011	溶接工	0.320	人	29,376	9,400	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		19,355	1,548	
	合計				20,903	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		20,903	
	*** S単 - 115号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	51,600円 100mm 鑄鉄製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	51,600	51,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,048	1,322	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,216	2,970	
	合計				61,253	算出数量 1.000 基
	単価		基		61,253	
	*** S単 - 116号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	40,000円 75mm 鑄鉄製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	40,000	40,000	

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,048	1,322	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,784	5,361	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,216	2,970	
	合計				49,653	算出数量 1.000 基
	単価		基		49,653	
	*** S単 - 117号 ***					
S07094	小ハルブ類人力据付		個		10,000	歩A 当たり算出
	小ハルブ類人力据付 1(25A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ハルブの単価(円/個) 2)口径区分	0円 1(25A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	33,048	15,863	
R01002	特殊作業員	0.680	人	29,784	20,253	
R01003	普通作業員	0.660	人	21,216	14,003	
	合計				50,119	算出数量 10.000 個
	単価		個		5,012	
	*** S単 - 118号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	ハックル[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	6,470	1,229	
P34029	軽油 ハトル給油	6.100	L	149	909	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,396	3,951	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,216	4,243	
	合計				10,332	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,033	
	*** S単 - 119号 ***					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出, 機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M18181 運転1日当たり算出 7.0 1.46 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.460	供用日	96	140	
P34029	軽油 ハトル給油	3.800	L	149	566	
	合計				706	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		706	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 120号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	2KVA				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.460	日	920	1,343	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.400	L	162	1,361	
	合計				2,704	算出数量 1.000 日
	単価		日		2,704	
	*** S単 - 121号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 1.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転日数	1				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	920	1,426	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.000	L	162	1,458	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,048	1,322	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,216	1,061	
Y00004	諸雑費	0.080		5,267	421	
	合計				5,688	算出数量 1.000 箇所
	単価				5,688	
	*** S単 - 122号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)運転日数	2				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)排水方法	作業時排水				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	920	2,852	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	19.000	L	162	3,078	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,048	2,644	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,216	2,122	
Y00004	諸雑費	0.080		10,696	856	
	合計				11,552	算出数量 1.000 箇所
	単価				11,552	
	*** S単 - 123号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名		笠野原国営施設機能保全事業				
工事名		B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm. なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,048	7,601	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,216	9,123	
	合計				16,724	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,724	
	*** S単 - 124号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 40KN/m ² を超え60KN/m ² 以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	4.200	人	33,048	138,802	
R01009	型わく工	8.700	人	30,600	266,220	
R01012	とび工	2.400	人	28,458	68,299	
R01003	普通作業員	11.100	人	21,216	235,498	
Y00004	諸雑費	0.150		708,819	106,323	
	合計				815,142	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		8,151	
	*** S単 - 125号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工(漏水復旧工)		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 10 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	93	46,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,216	61,526	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,396	88,148	
	合計				482,364	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		482	
	*** S単 - 126号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工(漏水復旧工)		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 10 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	93	46,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業				
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,784	86,374	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,216	61,526	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,396	88,148	
	合計				482,364	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		482	
	*** S単 - 127号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,340	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,340	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単価		m3		1,907	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		315.1	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,182	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		345	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0104	SP 舗装版破碎積込(小規模土工) SP 舗装版破碎積込(小規模土工) 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,824	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		201.3	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,3.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,710	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	無し,2.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		886.1	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,438	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下				
	単 価		m3		8,823	
	*** S単 - 138号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,136	
	*** S単 - 139号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する 一般養生 - 無し				

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,010	
	*** S単 - 140号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		35,440	
	*** S単 - 141号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,510	
	*** S単 - 142号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,780	
	*** S単 - 143号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,003	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 144号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツチャク RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツチャク RC-40				
	単 価		m ²		725.3	
	*** S単 - 145号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 路盤材(各種)				
	単 価		m ²		1,351	
	*** S単 - 146号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 70mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	70mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,181	
	*** S単 - 147号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ 各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		2,716	
	*** S単 - 148号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏｲﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ ﾏｲﾌﾟ 各種					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3	0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3	3,950		
P52004	産業廃棄物処理税相当額		ton	909		
P96001	建設廃材処分費 アスファルト		m3	3,000		
P96002	建設廃材処分費 汚泥		m3	19,000		
P96005	建設廃材処分費 コンクリート塊(無筋)		m3	3,800		
P96006	建設廃材処分費 ACP管, 200×5(姿渡し),ホリシリンバ-保護		本	10,100		
P96009	建設発生土処分費 土砂		m3	1,500		
P96016	管帽(栓帽) 600(官貨品)		個	0		
P96017	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ) K形,径600,ALW(2種)管用		組	99,850		
P96054	U450用側溝蓋 1種		個	4,150		
P96063	水道用ホリシリンバ管損料 1種(2層管),径50,45%		m	364		
P96067	RR管用離脱防止 VP 150		個	22,590		
P96077	効型22°1/2曲管 VP 150(離脱防止機能付き)		個	58,760		
P96080	効型AVジョイント VP 200(離脱防止機能付き)		個	83,230		
P96087	効型片落管 VP 200×150(離脱防止機能付き)		個	93,170		
P96092	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ニップル 50A(官貨品)		個	0		
P96093	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)		個	0		
P96094	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)		個	0		
P96095	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)		個	0		
P96141	半面形防塵マスク 粒子捕集効果99.9%		個	3,500		
P96142	化学防護服 ポリエチレン製、帯電防止加工済 シューズカバー		枚	1,850		
P96143	ポリエチレン製、帯電防止加工済 化学防護手袋		個	470		
P96144	一双/組		個	1,420		
P96145	防護メガネ ポリカーボネート素材		個	2,650		
P96301	水道用ホリシリンバ管 1種(2層管),径50		m	811		
P96302	管帽(栓帽) 600(官貨品)10%		個	45,694		
P96303	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ニップル 50A(官貨品)10%		個	45		
P96304	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) T 50A(官貨品)10%		個	85		
P96305	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) ソケット 50A(官貨品)10%		個	612		
P96306	青銅ねじ込み仕切弁 10K 径50A(官貨品)10%		個	1,910		
P96311	内面止水バンド 1200用,B=390,水密ゴム,SUSバンド		組	279,700		
P96312	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径600		組	44,300		
P96313	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径150		組	4,110		
P96314	内面止水バンド 1350用,B=390,水密ゴム,SUSバンド		組	311,900		
P96321	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント, 75,SR付		個	21,140		
P96322	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジョイント, 100,SR付		個	27,780		
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°曲管, 75,SR付		個	24,220		
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°曲管, 75,SR付		個	27,210		
P96327	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレジャージョイント, 75,SR付		個	20,770		
P96329	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ドレジャージョイント, 150,SR付		個	50,360		
P96330	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VAドレジャージョイント, 100,SR付		個	36,660		
P96331	硬質ポリ塩化ビニル管継手 片落ち管, 100×75,SR付		個	33,230		

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	50					
S02115	配管工	0.100	人	24,072	2,407	S単 9号
S02115	普通作業員	0.180	人	21,216	3,819	S単 10号
S02116	水道用ポリエチレン管損料 1種(2層管),径50,45%,	10.000	m	364	3,640	S単 21号 算出数量 10.000 m
	合計				9,866	
	単価		m		987	
*** T単 - 2号 ***						
T00005	ACP管取り外し		口		1,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.040	人	24,072	963	S単 9号
S02115	普通作業員	0.040	人	21,216	849	S単 10号
	合計				1,812	算出数量 1.000 口
	単価		口		1,812	
*** T単 - 3号 ***						
T00007	ACP管吊上げ積込み		m		10,000	歩A 当たり算出
	200,機械					
S02115	配管工	0.040	人	24,072	963	S単 9号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,216	1,061	S単 10号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.070	日	47,500	3,325	S単 49号 算出数量 10.000 m
	合計				5,349	
	単価		m		535	
*** T単 - 4号 ***						
T00010	既設管運搬		回		1,000	歩A 当たり算出
	ACP管 100~200					
S16001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級,運転1時間当たり算出	0.223	時間	10,544	2,351	S単 47号 算出数量 1.000 回
	合計				2,351	
	単価		回		2,351	
*** T単 - 5号 ***						
T00022	ポリエチレンスリーブ保護(ACP管)		m		100,000	歩A 当たり算出
	200					
S02115	配管工	0.430	人	24,072	10,351	S単 9号
S02115	普通作業員	0.430	人	21,216	9,123	S単 10号
S02116	ポリエチレンスリーブ 200 厚さ0.2 長6.0m,,	20.000	枚	2,270	45,400	S単 13号
S02116	固定用ゴムバンド 200,,	160.000	本	159	25,440	S単 14号 算出数量 100.000 m
	合計				90,314	
	単価		m		903	

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00032	水張り試験工		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	2.000	人	24,072	48,144	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,216	63,648	S単 10号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	27,846	27,846	S単 11号
Y00004	雑品	0.300		139,638	41,891	
S16002	散水車[トラック装型] 、タワ容量5500～6500L、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	20,258	20,258	S単 48号 算出数量 1.000 日
	合計				201,787	
	単価		日		201,787	
	*** T単 - 7号 ***					
T00036	硬質塩化ビニル管据付工		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 150					
S02115	配管工	0.180	人	24,072	4,333	S単 9号
S02115	普通作業員	0.260	人	21,216	5,516	S単 10号
	合計				9,849	算出数量 10.000 m
	単価		m		985	
	*** T単 - 8号 ***					
T00037	硬質塩化ビニル管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 150.(RR)					
S02115	配管工	0.060	人	24,072	1,444	S単 9号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,216	1,273	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		2,717	27	
	合計				2,744	算出数量 1.000 口
	単価		口		2,744	
	*** T単 - 9号 ***					
T00038	硬質塩化ビニル異形管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 150.(RR)、離脱防止					
S02115	配管工	0.080	人	24,072	1,926	S単 9号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,216	1,697	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		3,623	36	
	合計				3,659	算出数量 1.000 口
	単価		口		3,659	
	*** T単 - 10号 ***					
T00026	硬質塩化ビニル管据付工		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 100					
S02115	配管工	0.120	人	24,072	2,889	S単 9号
S02115	普通作業員	0.200	人	21,216	4,243	S単 10号
	合計				7,132	算出数量 10.000 m

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		713	
	*** T単 - 11号 ***					
T00028	硬質塩化ビニル異形管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 100, (RR), 離脱防止					
S02115	配管工	0.070	人	24,072	1,685	S単 9号
S02115	普通作業員	0.070	人	21,216	1,485	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		3,170	32	
	合 計				3,202	算出数量 1,000 口
	単 価		口		3,202	
	*** T単 - 12号 ***					
T00033	硬質塩化ビニル管据付工		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 75					
S02115	配管工	0.100	人	24,072	2,407	S単 9号
S02115	普通作業員	0.180	人	21,216	3,819	S単 10号
	合 計				6,226	算出数量 10,000 m
	単 価		m		623	
	*** T単 - 13号 ***					
T00034	硬質塩化ビニル管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 75, (RR)					
S02115	配管工	0.030	人	24,072	722	S単 9号
S02115	普通作業員	0.030	人	21,216	636	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		1,358	14	
	合 計				1,372	算出数量 1,000 口
	単 価		口		1,372	
	*** T単 - 14号 ***					
T00101	ポリエチレン管布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	50					
S02115	配管工	0.100	人	24,072	2,407	S単 9号
S02115	普通作業員	0.180	人	21,216	3,819	S単 10号
S02116	水道用ポリイソ管 1種(2層管),径50,,	10.000	m	811	8,110	S単 80号
	合 計				14,336	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,434	
	*** T単 - 15号 ***					
T00140	空気弁用人孔蓋撤去設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
	600					
Y00001	撤去					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	33,048	6,610	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.210	人	29,784	6,255	S単 70号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.540	人	21,216	11,457	S単 10号
Y00009	小計				24,322	
Y00001	設置					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	33,048	13,219	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.420	人	29,784	12,509	S単 70号
S02115	普通作業員	1.070	人	21,216	22,701	S単 10号
S02116	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径600,,	1.000	組	44,300	44,300	S単 74号
Y00009	小計				92,729	
	合計				117,051	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		117,051	
	*** T単 - 16号 ***					
T00141	空気弁撤去設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	150					
Y00001	撤去					
S02115	土木一般世話役	0.160	人	33,048	5,288	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	S単 70号
S02115	普通作業員	0.400	人	21,216	8,486	S単 10号
Y00009	小計				19,731	
S02115	土木一般世話役	0.320	人	33,048	10,575	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.390	人	29,784	11,616	S単 70号
S02115	普通作業員	0.790	人	21,216	16,761	S単 10号
S02116	フランジパッキン RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,110	4,110	S単 75号
Y00001	設置					
Y00009	小計				0	
	合計				62,793	算出数量 1.000 基
	単価		基		62,793	
	*** T単 - 17号 ***					
T00147	止水(内面)バンド工		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	RC管 1200					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	33,048	6,940	S単 69号
S02115	特殊作業員	1.070	人	29,784	31,869	S単 70号
Y00004	雑品				38,809	
S02116	内面止水バンド 1200用,B=390,水密ゴム,SUSバンド,,	1.000	組	279,700	279,700	S単 76号
	合計				322,390	算出数量 1.000 セット
	単価		セット		322,390	
	*** T単 - 18号 ***					
T00148	資材管内運搬		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	1200,300m以内					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	33,048	6,940	S単 69号
S02115	特殊作業員	1.100	人	29,784	32,762	S単 70号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.100		39,702	3,970	
	合計				43,672	算出数量 1.000 セット
	単価		セット		43,672	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00149	止水(内面)バンド工		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	PC管 1350					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	33,048	4,957	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.740	人	29,784	22,040	S単 70号
Y00004	雑品	0.100		26,997	2,700	
S02116	内面止水バンド 1350用,B=390,水密ゴム,SUSバンド,..	1.000	組	311,900	311,900	S単 78号
	合計				341,597	算出数量 1.000 セット
	単価		セット		341,597	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00150	資材管内運搬		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	1350,500m以内					
S02115	土木一般世話役	0.290	人	33,048	9,584	S単 69号
S02115	特殊作業員	1.380	人	29,784	41,102	S単 70号
Y00004	雑品	0.100		50,686	5,069	
	合計				55,755	算出数量 1.000 セット
	単価		セット		55,755	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00151	既設管切断		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SGP(W), 100					
S02115	配管工	0.030	人	24,072	722	S単 9号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,216	424	S単 10号
Y00004	諸雑費	0.030		1,146	34	
	合計				1,180	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,180	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00152	資材管内運搬		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出
	1350,100m以内					
S02115	土木一般世話役	0.130	人	33,048	4,296	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.620	人	29,784	18,466	S単 70号
Y00004	雑品	0.100		22,762	2,276	
	合計				25,038	算出数量 1.000 セット
	単価		セット		25,038	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00153	資材管内運搬		セット		1.000 セット	歩A 当たり算出

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1350,200m以内					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	33,048	5,618	S単 69号
S02115	特殊作業員	0.810	人	29,784	24,125	S単 70号
Y00004	雑品	0.100		29,743	2,974	
	合計				32,717	算出数量 1.000 セット
	単価		セット		32,717	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00162	管体土工 100		m		10,000	歩A 当たり算出
	市道As,H=0.6					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.760	m ³	345	1,642	S単 131号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.600	m ²	424.4	1,952	S単 59号
S02116	山土 シラス 路床用 C B R 2.5 以上,	4.500	m ³	2,100	9,450	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ'タ,区分 ,あり, なし	0.480	m ³	3,921	1,882	S単 112号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),コバ',区分 ,あり,なし	0.490	m ³	4,980	2,440	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.710	m ³	315.1	854	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'タ()	1.820	m ³	2,098	3,818	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	0.620	m ³	1,443	895	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	0.620	m ³	698	433	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	3.960	m ³	886.1	3,509	S単 135号
S02123	建設発生土処分費 土砂	3.960	m ³	1,500	5,940	S単 33号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	7.220	m ²	1,351	9,754	S単 145号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 70mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	7.560	m ²	1,181	8,928	S単 146号
	合計				51,497	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,150	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00164	硬質塩化ビニル異形管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 150,SR付					
S02115	配管工	0.080	人	24,072	1,926	S単 9号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,216	1,697	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		3,623	36	
	合計				3,659	算出数量 1.000 口
	単価		口		3,659	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00165	硬質塩化ビニル異形管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 100,SR付					
S02115	配管工	0.080	人	24,072	1,926	S単 9号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,216	1,697	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		3,623	36	

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,659	算出数量 1,000 口
	単価		口		3,659	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00166	制水弁据付工 100,0.74MPa, MFジ'ョイトSR付		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製, 100mm	1.000	基	61,253	61,253	S単 115号
P03537	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	2.000	組	2,720	5,440	
P96322	硬質ポリ塩化ビニル管継手 MFジ'ョイト, 100, SR付	2.000	個	27,780	55,560	
	合計				122,253	算出数量 1,000 基
	単価		基		122,253	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00167	制水弁工		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
P96341	水道用円形鉄蓋 1号 250, T-25	1.000	個	30,000	30,000	
P96343	水道用レ'ンコ'クリ-ト製' ッス 円形用1号 下部壁 RB25(CA)H=150	1.000	個	15,700	15,700	
P96342	水道用レ'ンコ'クリ-ト製' ッス 円形用1号 調整リ'グ RB25(P)H=40	1.000	個	19,000	19,000	
S02115	普通作業員	0.080	人	21,216	1,697	S単 10号
P96054	U450用側溝蓋 1種	1.000	個	4,150	4,150	
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コ'クリ-ト 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	367	367	S単 110号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラ'ッシャー'ン RC-40 40-0mm	0.330	m ³	1,136	375	S単 138号
	合計				71,289	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		71,289	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00168	管体土工 75 農道As, H=0.6		m		10,000	歩A m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	4.570	m ³	345	1,577	S単 131号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.600	m ²	424.4	1,952	S単 59号
S02116	山土 シラス , 路床用 C B R 2 5 以上,	4.320	m ³	2,100	9,072	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 振動コ'バ' ック, 区分 , あり, なし	0.480	m ³	3,921	1,882	S単 112号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 'バ' ック, 区分 , あり, なし	0.400	m ³	4,980	1,992	S単 113号
SA0102	SP 積込(ル-ズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.660	m ³	315.1	838	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コ'バ' ック()	1.790	m ³	2,098	3,755	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	0.600	m ³	1,443	866	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-ラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8-1.1ton, なし	0.600	m ³	698	419	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 'バ' ック山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km 以下	3.780	m ³	886.1	3,349	S単 135号
S02123	建設発生土処分費 土砂	3.780	m ³	1,500	5,670	S単 33号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラ'ッシャー'ン RC-40	7.120	m ²	725.3	5,164	S単 144号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 70mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	7.460	m ²	1,181	8,810	S単 146号

事業名 笠野原国営施設機能保全事業						
工事名 B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)						
工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				45,346	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,535	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00169	管体土工 100		m		10,000	歩A 当たり算出
	農道As,H=0.6					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4.760	m ³	345	1,642	S単 131号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.600	m ²	424.4	1,952	S単 59号
S02116	山土 シラス 路床用 CBR 2.5以上,	4.500	m ³	2,100	9,450	S単 12号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバ ^ク ,区分,あり, なし	0.480	m ³	3,921	1,882	S単 112号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),クバ ^ク ,区分,あり,なし	0.490	m ³	4,980	2,440	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.710	m ³	315.1	854	S単 129号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ^ク ()	1.820	m ³	2,098	3,818	S単 67号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない	0.620	m ³	1,443	895	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	0.620	m ³	698	433	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ^ク 約山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km 以下	3.960	m ³	886.1	3,509	S単 135号
S02123	建設発生土処分費 土砂	3.960	m ³	1,500	5,940	S単 33号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	7.220	m ²	1,351	9,754	S単 145号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 70mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	7.560	m ²	1,181	8,928	S単 146号
	合計				51,497	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,150	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00170	硬質塩化ビニル異形管継手接合		口		1,000	歩A 当たり算出
	VP 75,SR付					
S02115	配管工	0.040	人	24,072	963	S単 9号
S02115	普通作業員	0.040	人	21,216	849	S単 10号
Y00004	雑品	0.010		1,812	18	
	合計				1,830	算出数量 1.000 口
	単価		口		1,830	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00171	ステンレス鋼鋼管設置		m		10,000	歩A 当たり算出
	80A,SUS製					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管 (SUS304) Sch40 80A,,	10.000	m	10,200	102,000	S単 91号
S02115	配管工	0.200	人	24,072	4,814	S単 9号
S02115	普通作業員	0.230	人	21,216	4,880	S単 10号
	合計				111,694	算出数量 10.000 m
	単価		m		11,169	
	*** 丁単 - 33号 ***					

事業名	笠野原国営施設機能保全事業
工事名	B幹線水路(東原工区)その1改修他工事 (第1回変更)

工事別工事名: B幹線水路(東原工区)その1改修他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00172	ステンレス鋼ねじ込み接合		口		2,000	歩A 当たり算出
	80A,接合					
S02115	配管工	0.030	人	24,072	722	S単 9号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,216	1,061	S単 10号
Y00004	雑品	0.030		1,783	53	
	合計				1,836	算出数量 2,000 口
	単価		口		918	
	*** 単 - 34号 ***					
T00173	ステンレス鋼切断		口		1,000	歩A 当たり算出
	80A,切断					
S02115	配管工	0.030	人	24,072	722	S単 9号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,216	424	S単 10号
Y00004	雑品	0.030		1,146	34	
	合計				1,180	算出数量 1,000 口
	単価		口		1,180	
	*** 単 - 35号 ***					
T00174	ステンレス鋼ねじ切り		口		1,000	歩A 当たり算出
	80A,ねじ切り					
S02115	配管工	0.050	人	24,072	1,204	S単 9号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,216	1,061	S単 10号
Y00004	雑品	0.030		2,265	68	
	合計				2,333	算出数量 1,000 口
	単価		口		2,333	
	*** 単 - 36号 ***					
T00175	制水弁据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	75,0.74MPa,MFｼﾞｮｲﾝﾄSR付					
S07091	制水弁人力据付	1.000	基	49,653	49,653	S単 116号
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	2.000	組	2,720	5,440	
	RFフランジ形 7.5K 径75					
P96321	硬質ポリ塩化ビニル管継手	2.000	個	21,140	42,280	
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ, 75,SR付					
	合計				97,373	算出数量 1,000 基
	単価		基		97,373	
	*** 単 - 37号 ***					
T00197	換気設備工		日		1,000	歩A 当たり算出
	風量50					
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型]	1.000	日	706	706	S単 119号
	風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外					
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型]	1.000	日	2,704	2,704	S単 120号
	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし					
	合計				3,410	算出数量 1,000 日
	単価		日		3,410	