3202051038

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

西国東海岸保全事業
３号排水機場水槽部工事

積　　算　　書

（第４回変更）

九州農政局
西国東海岸保全事業所

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	西国東海岸保全事業所
事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事
施工場所	大分県豊後高田市西真玉地内
工事番号	6-409-0001
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	豊後高田
工期	（　〃　） ２１ヶ月
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年３月－Ａ
	令和７年５月－Ｂ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－Ａ
	令和７年９９号－Ｂ
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(260,540,500) 371,393,000	
	・工事価格				(236,855,000) 337,630,000	
	・消費税相当額（１０％）				(23,685,500) 33,763,000	
	工事内容					
1	(　〃　) 吸込水槽(本体部)鉄筋コンクリート造	(　〃　) B=8.80m×H=7.60m×L=21.50m	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
2	(　〃　) 吸込水槽(呑口部)鉄筋コンクリート造	(　〃　) B=8.80m×H=6.90m×L=18.20m	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
3	(　〃　) 吐出水槽 鉄筋コンクリート造	(　〃　) B=6.95m×H=10.55m×L=8.60m	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
4	(　〃　) コンクリートブロック積	(　〃　) H=4.30m～6.50m　L=65.41m A=347m2	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
5	(　〃　) 流入部逆Ｔ擁壁工	(　〃　) Ｌ＝27m	(　〃　) 1.000	(　〃　) 式		
6	(-) 仮設土留仮締切検討設計	(-)	(-) 1.000	(-) 式		

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	その他土木工事（１）
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.55%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			(236,855,000) 337,630,000	
・工事原価			(206,353,000) 282,132,000	
純工事費			(162,076,000) 210,035,000	
・・直接工事費			(142,867,000) 177,705,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(〃) 1.000	式	(125,091,000) 129,372,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(〃) 1.000	式	(17,776,000) 48,333,000	
・・間接工事費			(63,486,000) 104,427,000	
・・・共通仮設費			(19,209,000) 32,330,000	
・・・・事業損失防止施設費	(〃) 1.000	式	(0) 2,588,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(12,800,000) 15,426,000	
・・・・運搬費	(〃) 1.000	式	(5,569,000) 12,640,000	
・・・・準備費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・安全費	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・役務費	(〃) 1.000	式	(63,000) 126,000	
・・・・技術管理費	(〃) 1.000	式	(7,000) 70,000	
・・・・営繕費等	(〃) 1.000	式	(0) 575,000	
・・・・現場環境改善費			(770,000) 905,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(770,000) 905,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・現場管理費			(44,277,000) 56,858,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(44,277,000) 56,858,000	
・・・・現場管理費（積上）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃) 1.000	式	(0) 15,239,000	
・・官貸額（直工）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（事業損失防止）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(〃) 1.000	式	(〃) 0	
・一般管理費等				
			(31,647,000) 41,374,000	
・一括計上価格	(〃) 1.000	式	(-1,145,000) 14,133,000	
支給品費			(〃) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(〃) 0	
支給品費（直工）			(〃) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(0) 94,000	
処分費(準備費の内数)			(〃) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(〃) 0	
処分費等(率対象外)			(〃) 0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 0	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(238,000,000×3.860) 323,497,000×3.860			(9,187,000) 12,487,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	15,426,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	180,293,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	12,800,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	142,867,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	8.70%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	9.11%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	905,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	177,611,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	770,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	142,867,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.52%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.55%
現場管理費（率計上）	
Ｂ′ × Ｃ × Ｄ	56,858,000
Ｂ′ ＝ 今回対象金額	210,035,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	210,294,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	44,277,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	162,076,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	27.32%
Ｄ２ ＝ Ｃ２′を積算基準書の率式に代入した値	27.57%
Ｃ２′ ＝ 変更前の率算定対象金額	162,291,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	41,374,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	282,132,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	31,647,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	206,353,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	14.85%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	15.53%

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(125,091,000) 129,372,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(125,091,000) 129,372,000	
・土工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式	(4,144,000) 1,884,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 7,000	
・・盛土工	1.000	式	(4,137,000) 1,877,000	
・機場本体工 令和6年3月単価　施工済	1.000	式	(20,587,000) 23,313,000	
・・作業土工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式	(2,896,000) 4,984,000	
・・既製杭工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式	(339,000) 977,000	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式	(〃) 7,383,000	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式	(〃) 6,834,000	
・・本体工（吐出水槽）	1.000	式	(〃) 3,135,000	
・機場本体工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式	(86,101,000) 87,706,000	
・・作業土工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式	(1,249,000) 2,372,000	
・・作業土工 流入部逆Ｔ擁壁	1.000	式	(5,072,000) 4,686,000	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式	(30,193,000) 30,335,000	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式	(17,847,000) 17,908,000	
・・本体工（吐出水槽）	1.000	式	(16,866,000) 16,922,000	
・・流入部逆Ｔ擁壁工	1.000	式	(14,874,000) 15,483,000	
・遊水池工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式	(13,703,000) 15,885,000	
・・作業土工 遊水池	1.000	式	(430,000) 858,000	
・・作業土工 護岸工	1.000	式	(301,000) 680,000	
・・護岸工	1.000	式	(12,387,000) 13,762,000	
・・階段工	1.000	式	(〃) 585,000	
・構造物撤去工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式	(556,000) 584,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(556,000) 584,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(17,776,000) 48,333,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(17,776,000) 48,333,000	
・指定仮設工 令和6年3月単価 施工済	1.000	式	(12,423,000) 32,252,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(429,000) 1,331,000	
・・仮設土留・仮締切工（吸込水槽・吐出水槽）	1.000	式	(11,994,000) 29,072,000	
・・水替工	1.000	式	(0) 964,000	
・・電力設備工	1.000	式	(0) 885,000	
・指定仮設工 令和7年5月単価 未施工	1.000	式	(3,496,000) 15,936,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(407,000) 216,000	
・・仮設土留・仮締切工（吸込水槽・吐出水槽）	1.000	式	(3,089,000) 3,780,000	
・・仮設土留・仮締切工（流入部逆T擁壁工）	1.000	式	(0) 10,976,000	
・・水替工	1.000	式	(0) 964,000	
・任意仮設工 令和6年3月単価 施工済	1.000	式	(890,000) 0	
・・水替工	1.000	式	(586,000) 0	
・・電力設備工	1.000	式	(304,000) 0	
・任意仮設工 令和7年5月単価 未施工	1.000	式	(967,000) 145,000	
・・水替工	1.000	式	(860,000) 0	
・・鋼矢板引抜時土工	1.000	式	(81,000) 145,000	
・・安全費	1.000	式	(26,000) 0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
事業損失防止施設費内訳			(0) 2,588,000	
事業損失防止施設費	1.000	式	(0) 2,588,000	
・事業損失防止費	1.000	式	(0) 2,588,000	
・・中和処理施設設置撤去	1.000	式	(0) 315,000	
・・中和処理運転 6m3/ｈ級	1.000	式	(0) 2,273,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			(5,569,000) 12,640,000	
運搬費	1.000	式	(5,569,000) 12,640,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(5,569,000) 12,640,000	
・・運搬費 令和6年3月単価 施工済	1.000	式	(3,742,000) 7,056,000	
・・運搬費 令和7年5月単価　未施工	1.000	式	(1,827,000) 5,584,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
役務費内訳			(63,000) 126,000	
役務費	1.000	式	(63,000) 126,000	
・電力基本料金 令和6年3月単価 施工済	1.000	式	(63,000) 126,000	
・・電力基本料金	1.000	式	(63,000) 126,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳			(7,000) 70,000	
技術管理費	1.000	式	(7,000) 70,000	
・共通仮設（積上げ） 令和6年3月単価 施工済	1.000	式	(7,000) 70,000	
・・技術管理費	1.000	式	(7,000) 70,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
営繕費等内訳			(0) 575,000	
営繕費等	1.000	式	(0) 575,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(0) 575,000	
・・営繕費	1.000	式	(0) 575,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
工期延長等に伴う現場維持等の費用内訳			(0) 15,239,000	
工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0) 15,239,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0) 15,239,000	
・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0) 15,239,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			(-1,145,000) 14,133,000	
一括計上価格	1.000	式	(-1,145,000) 14,133,000	
・不足分弁償金 令和7年5月単価　未施工	1.000	式	(398,000) 14,558,000	
・・鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　L＝0.5m、一重締切	1.000	式	(398,000) 249,000	
・・鋼矢板不足分弁償金 Ⅲ型、Ⅳ型、逆T擁壁土留	1.000	式	(0) 14,309,000	
・スライド控除額	1.000	式	(-1,543,000) -1,675,000	
・・スライド控除額	1.000	式	(-1,543,000) -1,675,000	
・仮設土留変更設計業務	1.000	式	(0) 1,250,000	
・・仮設土留変更設計業務	1.000	式	(0) 1,250,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(125,091,000) 129,372,000	
・土工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式		(4,144,000) 1,884,000	
・・作業土工	1.000	式		(〃) 7,000	
000182 盛土法面整形	(〃) 16	㎡	(〃) 445	(〃) 7,120	歩A・単B [単価B] B単 182号
合　計				(〃) 7,120	
・・盛土工	1.000	式		(4,137,000) 1,877,000	
000183 盛土 B≧4m	(3,100) 1,600	m3	(〃) 243	(753,300) 388,800	歩A・単B [単価B] B単 183号
000184 盛土 2.5≦B＜4.0m	(18) 0.0	m3	(〃) 877	(15,786) 0	歩A・単B [単価B] B単 184号
000185 盛土 1.0≦B＜2.5m	(3) 0	m3	(〃) 702	(2,106) 0	歩A・単B [単価B] B単 185号
000186 盛土 構造物周辺	(170) 60.0	m3	(〃) 2,062	(350,540) 123,720	歩A・単B [単価B] B単 186号
000187 運搬（盛土へ） 土取場１から現場へ	(4,200) 1,900	m3	(〃) 718	(3,015,600) 1,364,200	歩A・単B [単価B] B単 187号
合　計				(4,137,332) 1,876,720	
・機場本体工 令和6年3月単価　施工済	1.000	式		(20,587,000) 23,313,000	
・・作業土工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式		(2,896,000) 4,984,000	
000007 床堀 一次掘削	(2,500) 1,900	m3	(〃) 325.62	(814,056) 618,683	歩A・単A [金額B] B単　7号
000324 床堀 二次掘削、H≦5m	(0.000) 1,900	m3	(0) 496	(0) 942,400	歩A・単A [金額B] B単 324号
000325 床堀 三次掘削、H≧5m	(0.000) 280	m3	(0) 1,111	(0) 311,080	歩A・単A [金額B] B単 325号
000008 埋戻 B≧4m	(〃) 108	m3	(〃) 234.24	(〃) 25,298	歩A・単A [金額B] B単　8号
000010 埋戻 1.0≦B＜2.5m	(〃) 126	m3	(〃) 681.51	(〃) 85,871	歩A・単A [金額B] B単　10号
000011 埋戻 構造物周辺	(〃) 31.0	m3	(〃) 1,983.67	(〃) 61,494	歩A・単A [金額B] B単　11号
000012 基面整正	(〃) 420	㎡	(〃) 368	(〃) 154,560	歩A・単A [単価B] B単　12号
000013 運搬（仮置場１へ）	(2,500) 2,940	m3	(〃) 620	(1,550,000) 1,822,800	歩A・単A [単価B] B単　13号
000326 運搬（仮置場４へ）	(0.000) 1,120	m3	(0) 676	(0) 757,120	歩A・単A [単価B] B単 326号
000014 運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ	(〃) 293	m3	(〃) 699	(〃) 204,807	歩A・単A [単価B] B単　14号
合　計				(2,896,086) 4,984,113	
・・既製杭工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式		(339,000) 977,000	
000027 杭頭処理 吸込水槽本体部	(18) 0.0	箇所	(〃) 10,107	(181,926) 0	歩A・単A [単価B] B単　27号
000327 杭頭処理 吸込水槽本体部(H=840～885mm)	(0.000) 7	箇所	(0) 9,007	(0) 63,049	歩A・単A [単価B] B単 327号
000328 杭頭処理 吸込水槽本体部(H=890～935mm)	(0.000) 6	箇所	(0) 9,377	(0) 56,262	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 杭頭処理 吸込水槽本体部(H=970～980mm)	(0.000) 2	箇所	(0) 9,748	(0) 19,496	歩A・単A [単価B] B単 329号
000330 杭頭処理 吸込水槽本体部(H=1110mm)	(0.000) 1	箇所	(0) 10,861	(0) 10,861	歩A・単A [単価B] B単 330号
000331 杭頭処理 吸込水槽本体部　KH-13　(H=840～885mm)	(0.000) 1	箇所	(0) 10,822	(0) 10,822	歩A・単A [単価B] B単 331号
000332 杭頭処理 吸込水槽本体部　KH-16ｶｯﾄｵﾌ (H=840～885mm)	(0.000) 1	箇所	(0) 22,082	(0) 22,082	歩A・単A [単価B] B単 332号
000333 杭頭中詰養生材撤去 吸込水槽本体部	(0.000) 18	箇所	(0) 14,407	(0) 259,326	歩A・単A [単価B] B単 333号
000028 杭頭処理 吸込水槽呑口部	(15) 0.0	箇所	(〃) 5,502	(82,530) 0	歩A・単A [単価B] B単　28号
000334 杭頭処理 吸込水槽呑口部(パイルキャップ吊り足含む)	(0.000) 5	箇所	(0) 4,450	(0) 22,250	歩A・単A [単価B] B単 334号
000335 杭頭処理 吸込水槽呑口部(H=680～710mm)	(0.000) 4	箇所	(0) 4,027	(0) 16,108	歩A・単A [単価B] B単 335号
000336 杭頭処理 吸込水槽呑口部(H=720～800mm)	(0.000) 2	箇所	(0) 4,398	(0) 8,796	歩A・単A [単価B] B単 336号
000337 杭頭処理 吸込水槽呑口部　KN-10　パイルキャップ吊り足含む	(0.000) 1	箇所	(0) 6,129	(0) 6,129	歩A・単A [単価B] B単 337号
000338 杭頭処理 吸込水槽呑口部　KN-15　(H=680～710mm)	(0.000) 1	箇所	(0) 4,654	(0) 4,654	歩A・単A [単価B] B単 338号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000339 杭頭処理 吸込水槽呑口部　KN-8,KN-9　(H=720～800mm)	(0.000) 2	箇所	(0) 5,025	(0) 10,050	歩A・単A [単価B] B単 339号
000340 杭頭中詰養生材撤去 吸込水槽呑口部	(0.000) 15	箇所	(0) 14,407	(0) 216,105	歩A・単A [単価B] B単 340号
000029 杭頭処理 吐出水槽	(9) 0	箇所	(〃) 8,246	(74,214) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000341 杭頭処理 吐出水槽（パイルキャップ吊り足含む）	(0.000) 7	箇所	(0) 7,344	(0) 51,408	歩A・単A [単価B] B単 341号
000342 杭頭処理 吐出水槽（H=900～970mm）	(0.000) 2	箇所	(0) 7,224	(0) 14,448	歩A・単A [単価B] B単 342号
000343 杭頭中詰養生材撤去 吐出水槽	(0.000) 9	箇所	(0) 14,408	(0) 129,672	歩A・単A [単価B] B単 343号
000344 杭頭中詰養生材処分費 廃プラスチック	(0.000) 0.8	ton	(0) 46,124	(0) 36,899	歩A・単A [単価B] B単 344号
000345 杭頭中詰養生材運搬費 廃プラスチック、現場～処分場	(0.000) 1	台	(0) 18,449	(0) 18,449	歩A・単A [単価B] B単 345号
合　計				(338,670) 976,866	
・・本体工（吸込水槽本体部）	1.000	式		(〃) 7,383,000	
000030 基礎砕石	(〃) 203	㎡	(〃) 1,377	(〃) 279,531	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 均しコンクリート 18-8-25　BB	(〃) 10	m3	(〃) 25,764	(〃) 257,640	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 型枠 均し用	(〃) 3.2	㎡	(〃) 4,054.06	(〃) 12,973	歩A・単A [金額B] B単 32号
000033 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	(〃) 187	m3	(〃) 23,799	(〃) 4,450,413	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 型枠 鉄筋構造物	(〃) 49.00	㎡	(〃) 7,998.32	(〃) 391,918	歩A・単A [金額B] B単 34号
000036 鉄筋 SD295　D13	(〃) 3.890	ton	(〃) 153,089	(〃) 595,516	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 鉄筋 SD295　D16	(〃) 1.12	ton	(〃) 151,188	(〃) 169,331	歩A・単A [単価B] B単 37号
000039 鉄筋 SD345　D29	(〃) 7.43	ton	(〃) 156,889	(〃) 1,165,685	歩A・単A [単価B] B単 39号
000048 止水板 CF300×7	(〃) 9.00	m	(〃) 3,967	(〃) 35,703	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 ダウエルバー D19 L＝1000	(〃) 35.0	本	(〃) 706	(〃) 24,710	歩A・単A [単価B] B単 49号
合　計				(〃) 7,383,420	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式		(〃) 6,834,000	
000051 基礎砕石	(〃) 158	㎡	(〃) 1,377	(〃) 217,566	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 均しコンクリート 18-8-25　BB	(〃) 7.9	m3	(〃) 25,764	(〃) 203,536	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 型枠 均し用	(〃) 2.2	㎡	(〃) 4,054.09	(〃) 8,919	歩A・単A [金額B] B単 53号
000054 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	(〃) 144	m3	(〃) 23,799	(〃) 3,427,056	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 型枠 鉄筋構造物	(〃) 45.0	㎡	(〃) 7,998.33	(〃) 359,925	歩A・単A [金額B] B単 55号
000057 鉄筋 SD295　D13	(〃) 2.23	ton	(〃) 153,089	(〃) 341,388	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 鉄筋 SD295　D16	(〃) 0.58	ton	(〃) 151,188	(〃) 87,689	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 鉄筋 SD345　D19	(〃) 1.80	ton	(〃) 155,939	(〃) 280,690	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 鉄筋 SD345　D22	(〃) 2.23	ton	(〃) 155,939	(〃) 347,744	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 鉄筋 SD345　D29	(〃) 1.44	ton	(〃) 156,889	(〃) 225,920	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 鉄筋 SD345　D32	(〃) 8.18	ton	(〃) 156,889	(〃) 1,283,352	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 目地材 瀝青質板　t＝20mm	(〃) 8.0	㎡	(〃) 6,259	(〃) 50,072	歩A・単A [単価B] B単 63号
合　計				(〃) 6,833,857	
・・本体工（吐出水槽）	1.000	式		(〃) 3,135,000	
000069 基礎砕石	(〃) 64	㎡	(〃) 1,377	(〃) 88,128	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 均しコンクリート 18-8-25　BB	(〃) 3.2	m3	(〃) 25,764	(〃) 82,445	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 型枠 均し用	(1.8) 1.9	㎡	(〃) 4,053.88	(7,297) 7,702	歩A・単A [金額B] B単 71号
000072 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	(〃) 57.0	m3	(〃) 26,354	(〃) 1,502,178	歩A・単A [単価B] B単 72号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000073 型枠 鉄筋構造物	（〃） 29.0	㎡	（〃） 7,998.34	（〃） 231,952	歩A・単A [金額B] B単 73号
000074 鉄筋 SD295　D13	（〃） 0.45	ton	（〃） 153,089	（〃） 68,890	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 鉄筋 SD295　D16	（〃） 0.351	ton	（〃） 151,188	（〃） 53,067	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 鉄筋 SD345　D19	（〃） 0.58	ton	（〃） 155,939	（〃） 90,445	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 鉄筋 SD345　D25	（〃） 1.72	ton	（〃） 155,939	（〃） 268,215	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 鉄筋 SD345　D29	（〃） 4.73	ton	（〃） 156,889	（〃） 742,085	歩A・単A [単価B] B単 78号
合　計				(3,134,702) 3,135,107	
・機場本体工 令和7年5月単価　未施工	 1.000	 式		(86,101,000) 87,706,000	
・・作業土工 吸込水槽・吐出水槽	 1.000	 式		(1,249,000) 2,372,000	
000188 埋戻 B≧4m	(342) 640	 m3	（〃） 242.54	(82,949) 155,226	歩A・単B [金額B] B単 188号
000189 埋戻 2.5≦B＜4.0m	(9) 0	 m3	（〃） 877	(7,893) 0	歩A・単B [金額B] B単 189号
000190 埋戻 1.0≦B＜2.5m	(344) 730	 m3	（〃） 701.80	(241,420) 512,316	歩A・単B [金額B] B単 190号
000191 埋戻 構造物周辺	(129) 200	 m3	（〃） 2,062.06	(266,006) 412,412	歩A・単B [金額B] B単 191号
000192 運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ	(907) 1,800	 m3	（〃） 718	(651,226) 1,292,400	歩A・単B [単価B] B単 192号
合　計				(1,249,494) 2,372,354	
・・作業土工 流入部逆Ｔ擁壁	 1.000	 式		(5,072,000) 4,686,000	
000193 掘削 片切掘削	(95.0) 0.00	 m3	（〃） 1,050	(99,750) 0	歩A・単B [単価B] B単 193号
000194 掘削 オープン掘削	(1,700) 0.00	 m3	（〃） 311	(528,700) 0	歩A・単B [単価B] B単 194号
000195 盛土 B≧4m	(630) 0.00	 m3	（〃） 243	(153,090) 0	歩A・単B [単価B] B単 195号
000390 盛土 2.5≦B＜4.0m	(0.000) 8.8	 m3	(0) 879	(0) 7,735	歩A・単B [単価B] B単 390号
000391 盛土 1.0≦B＜2.5m	(0.000) 4.6	 m3	(0) 703	(0) 3,234	歩A・単B [単価B] B単 391号
000392 盛土 B＜1.0m	(0.000) 0.9	 m3	(0) 810	(0) 729	歩A・単B [単価B] B単 392号
000393 盛土 構造物周辺	(0.000) 63.0	 m3	(0) 2,066	(0) 130,158	歩A・単B [単価B] B単 393号
000196 盛土法面整形	(120) 0.00	 ㎡	（〃） 445	(53,400) 0	歩A・単B [単価B] B単 196号
000197 床掘 矢板外	(560) 802	 m3	（〃） 279.43	(156,481) 224,103	歩A・単B [金額B] B単 197号
000394 床掘 矢板内、自立式	(0.000) 570	 m3	(0) 337	(0) 192,090	歩A・単B [金額B] B単 394号
000395 床掘 矢板内、掘削深さ5m未満、切梁腹起、障害有	(0.000) 720	 m3	(0) 514	(0) 370,080	歩A・単B [金額B] B単 395号
000396 床掘 矢板内、掘削深さ5m以上20m未満、切梁腹起、障害有	(0.000) 63	 m3	(0) 1,142	(0) 71,946	歩A・単B [金額B] B単 396号
000198 埋戻 B≧4m	(1,500) 590	 m3	（〃） 242.54	(363,812) 143,099	歩A・単B [金額B] B単 198号
000199 埋戻 2.5≦B＜4.0m	(41) 340	 m3	（〃） 877.02	(35,958) 298,188	歩A・単B [金額B] B単 199号
000200 埋戻 1.0≦B＜2.5m	(42) 130	 m3	（〃） 701.80	(29,476) 91,235	歩A・単B [金額B] B単 200号
000201 埋戻 B＜1.0	(13) 0.0	 m3	（〃） 2,062.07	(26,807) 0	歩A・単B [金額B] B単 201号
000202 埋戻 構造物周辺	(110) 190	 m3	（〃） 2,062.06	(226,827) 391,792	歩A・単B [金額B] B単 202号
000397 基面整正	(0.000) 150	 ㎡	(0) 384	(0) 57,600	歩A・単B [単価B] B単 397号
000203 運搬（仮置場１へ）	(2,400) 2,100	 m3	（〃） 638	(1,531,200) 1,339,800	歩A・単B [単価B] B単 203号
000204 運搬（埋戻及び盛土へ） 土取場１から現場へ	(2,600) 1,900	 m3	（〃） 718	(1,866,800) 1,364,200	歩A・単B [単価B] B単 204号
合　計				(5,072,301) 4,685,989	
・・本体工（吸込水槽本体部）	 1.000	 式		(30,193,000) 30,335,000	
000205 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	（〃） 504	 m3	（〃） 23,876	（〃） 12,033,504	歩A・単B [単価B] B単 205号
000206 型枠 鉄筋構造物	（〃） 1,098	㎡	（〃） 8,328.48	（〃） 9,144,679	歩A・単B [金額B] B単 206号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000207 型枠 円形型枠（鉄筋構造物）	（〃） 7.5	㎡	（〃） 11,195.60	（〃） 83,967	歩A・単B [金額B] B単 207号
000208 鉄筋 SD295　D13	（〃） 12.38	ton	（〃） 148,582	（〃） 1,839,445	歩A・単B [単価B] B単 208号
000209 鉄筋 SD295　D16	（〃） 1.41	ton	（〃） 146,682	（〃） 206,822	歩A・単B [単価B] B単 209号
000210 鉄筋 SD345　D25	（〃） 7.02	ton	（〃） 150,957	（〃） 1,059,718	歩A・単B [単価B] B単 210号
000211 鉄筋 SD295　D10　建屋鉄筋	（〃） 0.264	ton	（〃） 150,957	（〃） 39,853	歩A・単B [単価B] B単 211号
000212 鉄筋 SD295　D13　建屋鉄筋	（〃） 0.291	ton	（〃） 148,582	（〃） 43,237	歩A・単B [単価B] B単 212号
000213 鉄筋 SD295　D16　建屋鉄筋	（〃） 0.234	ton	（〃） 146,682	（〃） 34,324	歩A・単B [単価B] B単 213号
000214 鉄筋 SD345　D22　建屋鉄筋	（〃） 1.34	ton	（〃） 150,957	（〃） 202,282	歩A・単B [単価B] B単 214号
000215 鉄筋 SD345　D25　建屋鉄筋	（〃） 2.81	ton	（〃） 150,957	（〃） 424,189	歩A・単B [単価B] B単 215号
000398 ガス圧接 D25+D29	(0.000) 176	箇所	(0) 806	(0) 141,856	歩A・単B [単価B] B単 398号
000216 足場工	（〃） 531	掛㎡	（〃） 4,433.99	（〃） 2,354,449	歩A・単B [金額B] B単 216号
000217 支保工	（〃） 705	空m3	（〃） 3,327.33	（〃） 2,345,773	歩A・単B [金額B] B単 217号
000218 ステップ 400×φ22（樹脂被覆）	（〃） 42	本	（〃） 5,385	（〃） 226,170	歩A・単B [単価B] B単 218号
000219 止水板 CF300×7	（〃） 17.0	m	（〃） 4,014	（〃） 68,238	歩A・単B [単価B] B単 219号
000220 ダウエルバー D19 L＝1000	（〃） 66.0	本	（〃） 726	（〃） 47,916	歩A・単B [単価B] B単 220号
000221 水位計防波管	（〃） 2	箇所	（〃） 19,192	（〃） 38,384	歩A・単B [単価B] B単 221号
合　計				(30,192,950) 30,334,806	
・・本体工（吸込水槽呑口部）	1.000	式		(17,847,000) 17,908,000	
000222 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	（〃） 282	m3	（〃） 23,876	（〃） 6,733,032	歩A・単B [単価B] B単 222号
000223 型枠 鉄筋構造物	（〃） 679	㎡	（〃） 8,328.48	（〃） 5,655,043	歩A・単B [金額B] B単 223号
000224 型枠 円形型枠（鉄筋構造物）	（〃） 12	㎡	（〃） 11,195.66	（〃） 134,348	歩A・単B [金額B] B単 224号
000225 鉄筋 SD295　D13	（〃） 5.26	ton	（〃） 148,582	（〃） 781,541	歩A・単B [単価B] B単 225号
000226 鉄筋 SD295　D16	（〃） 2.03	ton	（〃） 146,682	（〃） 297,764	歩A・単B [単価B] B単 226号
000227 鉄筋 SD345　D19	（〃） 4.30	ton	（〃） 150,957	（〃） 649,115	歩A・単B [単価B] B単 227号
000399 ガス圧接 D32+D32	(0.000) 64	箇所	(0) 959	(0) 61,376	歩A・単B [単価B] B単 399号
000228 目地材 瀝青質板　ｔ＝20㎜	（〃） 19	㎡	（〃） 6,835	（〃） 129,865	歩A・単B [単価B] B単 228号
000229 足場工	（〃） 341	掛㎡	（〃） 4,433.99	（〃） 1,511,991	歩A・単B [金額B] B単 229号
000230 支保工	（〃） 349	空m3	（〃） 3,327.33	（〃） 1,161,241	歩A・単B [金額B] B単 230号
000231 ステップ 400×φ22（樹脂被覆）	（〃） 78	本	（〃） 5,385	（〃） 420,030	歩A・単B [単価B] B単 231号
000232 マンホール蓋 T-14　φ600	（〃） 2	枚	（〃） 62,434	（〃） 124,868	歩A・単B [単価B] B単 232号
000233 ガードレール設置	（〃） 18	m	（〃） 13,778	（〃） 248,004	歩A・単B [単価B] B単 233号
合　計				(17,846,842) 17,908,218	
・・本体工（吐出水槽）	1.000	式		(16,866,000) 16,922,000	
000234 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	(176) 177	m3	（〃） 26,523	(4,668,048) 4,694,571	歩A・単B [単価B] B単 234号
000235 型枠 鉄筋構造物	(444) 445	㎡	（〃） 8,328.48	(3,697,848) 3,706,176	歩A・単B [金額B] B単 235号
000236 鉄筋 SD295　D13	(3.54) 3.55	ton	（〃） 148,582	(525,980) 527,466	歩A・単B [単価B] B単 236号
000237 鉄筋 SD295　D16	(0.415) 0.421	ton	（〃） 146,682	(60,873) 61,753	歩A・単B [単価B] B単 237号
000238 鉄筋 SD345　D19	(1.60) 1.61	ton	（〃） 150,957	(241,531) 243,041	歩A・単B [単価B] B単 238号
000239 鉄筋 SD345　D25	(4.36) 4.38	ton	（〃） 150,957	(658,173) 661,192	歩A・単B [単価B] B単 239号
000240 鉄筋 SD345　D29	(1.12) 1.14	ton	（〃） 151,907	(170,136) 173,174	歩A・単B [単価B] B単 240号
000241 ガス圧接 D25＋D25	(85) 0.0	箇所	（〃） 680	(57,800) 0	歩A・単B [単価B] B単 241号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000400 ガス圧接 D25＋D29	(0.000) 85	箇所	(0) 806	(0) 68,510	歩A・単B [単価B] B単 400号
000242 足場工	(〃) 326	掛㎡	(〃) 4,433.99	(〃) 1,445,481	歩A・単B [金額B] B単 242号
000243 支保工	(〃) 14	空m3	(〃) 3,327.35	(〃) 46,583	歩A・単B [金額B] B単 243号
000244 可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用	(〃) 1	基	(〃) 2,759,241	(〃) 2,759,241	歩A・単B [単価B] B単 244号
000245 せかご FRP製　φ650　H＝7500	(〃) 1	組	(〃) 660,789	(〃) 660,789	歩A・単B [単価B] B単 245号
000246 ステップ 400×φ19（樹脂被覆）	(〃) 44	本	(〃) 5,800	(〃) 255,200	歩A・単B [単価B] B単 246号
000247 手すり SS材　H＝3600＋900	(〃) 2	本	(〃) 66,339	(〃) 132,678	歩A・単B [単価B] B単 247号
000248 手すり SS材　H＝9000	(〃) 2	本	(〃) 108,640	(〃) 217,280	歩A・単B [単価B] B単 248号
000249 踊り場 FRP製	(〃) 1	箇所	(〃) 1,268,415	(〃) 1,268,415	歩A・単B [単価B] B単 249号
合　　計				(16,866,056) 16,921,550	
・・流入部逆Ｔ擁壁工	1.000	式		(14,874,000) 15,483,000	
000250 均しコンクリート 18-8-25　BB	(〃) 7.5	m3	(〃) 34,647	(〃) 259,853	歩A・単B [単価B] B単 250号
000251 型枠 均し用	(〃) 3.7	㎡	(〃) 4,224.59	(〃) 15,631	歩A・単B [金額B] B単 251号
000252 鉄筋コンクリート 21-12-25　BB	(〃) 236	m3	(〃) 26,523	(〃) 6,259,428	歩A・単B [単価B] B単 252号
000253 型枠 鉄筋構造物	(〃) 369	㎡	(〃) 8,328.48	(〃) 3,073,212	歩A・単B [金額B] B単 253号
000254 鉄筋 SD295　D13	(〃) 3.06	ton	(〃) 148,582	(〃) 454,661	歩A・単B [単価B] B単 254号
000255 鉄筋 SD295　D16	(〃) 0.360	ton	(〃) 146,682	(〃) 52,806	歩A・単B [単価B] B単 255号
000256 鉄筋 SD345　D19	(〃) 5.47	ton	(〃) 150,957	(〃) 825,735	歩A・単B [単価B] B単 256号
000257 鉄筋 SD345　D22	(〃) 1.48	ton	(〃) 150,957	(〃) 223,416	歩A・単B [単価B] B単 257号
000258 鉄筋 SD345　D29	(〃) 3.02	ton	(〃) 151,907	(〃) 458,759	歩A・単B [単価B] B単 258号
000259 鉄筋 SD345　D32	(〃) 6.90	ton	(〃) 151,907	(〃) 1,048,158	歩A・単B [単価B] B単 259号
000260 足場工	(〃) 304	掛㎡	(〃) 4,433.99	(〃) 1,347,933	歩A・単B [金額B] B単 260号
000261 地盤改良工（浅層混合改良） qu=140kN/m2,H=1.50m	(59) 0.0	㎡	(〃) 2,824	(166,616) 0	歩A・単B [単価B] B単 261号
000401 地盤改良工（浅層混合改良） qu=140kN/m2,H=1.50m	(0.000) 59	㎡	(0) 12,157	(0) 717,263	歩A・単B [単価B] B単 401号
000262 地盤改良工（中層混合改良） qu=120kN/m2,H=2.10m	(147) 0.00	㎡	(〃) 4,170	(612,990) 0	歩A・単B [単価B] B単 262号
000402 地盤改良工（中層混合改良） qu=120kN/m2,H=2.10m	(0.000) 147	㎡	(0) 4,565	(0) 671,055	歩A・単B [単価B] B単 402号
000263 目地材 瀝青質板　ｔ＝20mm	(〃) 11	㎡	(〃) 6,835	(〃) 75,185	歩A・単B [単価B] B単 263号
合　　計				(14,874,383) 15,483,095	
・遊水池工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式		(13,703,000) 15,885,000	
・・作業土工 遊水池	1.000	式		(430,000) 858,000	
000264 床堀 吸込水槽呑口部	(〃) 250	m3	(〃) 279.42	(〃) 69,857	歩A・単B [金額B] B単 264号
000265 切土法面整形 吸込水槽呑口部	(〃) 80	㎡	(〃) 871	(〃) 69,680	歩A・単B [単価B] B単 265号
000266 基面整正 吸込水槽呑口部	(〃) 79	㎡	(〃) 384	(〃) 30,336	歩A・単B [単価B] B単 266号
000267 運搬（仮置場１へ） 吸込水槽呑口部	(〃) 250	m3	(〃) 638	(〃) 159,500	歩A・単B [単価B] B単 267号
000268 床堀 遊水池	(〃) 110	m3	(〃) 279.42	(〃) 30,737	歩A・単B [金額B] B単 268号
000269 運搬（仮置場１へ） 遊水池	(〃) 110	m3	(〃) 638	(〃) 70,180	歩A・単B [単価B] B単 269号
000403 張りコンクリート 18-8-25 BB　t=100mm	(0.000) 164.9	㎡	(0) 2,592	(0) 427,421	歩A・単B [単価B] B単 403号
合　　計				(430,290) 857,711	
・・作業土工 護岸工	1.000	式		(301,000) 680,000	
000270 床堀	(140) 500	m3	(〃) 279.42	(39,120) 139,714	歩A・単B [金額B] B単 270号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000271 埋戻 2.5≦B＜4.0m	(1) 2	m3	(〃) 877	(877) 1,754	歩A・単B [金額B] B単 271号
000272 埋戻 1.0≦B＜2.5m	(〃) 8	m3	(〃) 701.75	(〃) 5,614	歩A・単B [金額B] B単 272号
000273 埋戻 B＜1.0	(20) 42.000	m3	(〃) 2,062.05	(41,241) 86,606	歩A・単B [金額B] B単 273号
000274 埋戻 構造物周辺	(36) 30	m3	(〃) 2,062.05	(74,234) 61,862	歩A・単B [金額B] B単 274号
000275 運搬（仮置場１へ）	(140) 500	m3	(〃) 638	(89,320) 319,000	歩A・単B [単価B] B単 275号
000276 運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ	(71) 91	m3	(〃) 718	(50,978) 65,338	歩A・単B [単価B] B単 276号
合　計				(301,384) 679,888	
・・護岸工	1.000	式		(12,387,000) 13,762,000	
000277 コンクリートブロック積 練積、裏コン有、ｔ＝20cm	(42) 0.0	m²	(〃) 29,586	(1,242,612) 0	歩A・単B [単価B] B単 277号
000404 大型ブロック積 控長550mm	(0.000) 42	m²	(0) 39,230	(0) 1,647,660	歩A・単B [単価B] B単 404号
000278 コンクリートブロック積 練積、裏コン有、ｔ＝10cm	(305) 0.00	m²	(〃) 27,229	(8,304,845) 0	歩A・単B [単価B] B単 278号
000405 大型ブロック積 控長450mm	(0.000) 305	m²	(0) 31,073	(0) 9,477,265	歩A・単B [単価B] B単 405号
000279 裏込材 流用材（再生骨材）	(179) 0.00	m3	(〃) 7,964	(1,425,556) 0	歩A・単B [単価B] B単 279号
000406 裏込材 RC-40	(0.000) 198	m3	(0) 4,957	(0) 981,486	歩A・単B [単価B] B単 406号
000280 再生骨材運搬 仮置場２から現場へ	(179) 0.00	m3	(〃) 979	(175,241) 0	歩A・単B [単価B] B単 280号
000281 基礎コンクリート工 B＝0.65m、H＝0.40m	(6) 0	m	(〃) 12,123	(72,738) 0	歩A・単B [単価B] B単 281号
000407 基礎ブロック工 控550mm用、L＝1500mm	(0.000) 6	m	(0) 17,888	(0) 107,328	歩A・単B [単価B] B単 407号
000282 基礎コンクリート工 B＝0.55m、H＝0.40m	(64) 0.0	m	(〃) 11,033	(706,112) 0	歩A・単B [単価B] B単 282号
000408 基礎ブロック工 控450mm用、L=1500mm	(0.000) 64	m	(0) 16,976	(0) 1,086,464	歩A・単B [単価B] B単 408号
000283 天端コンクリート工 B＝0.55m	(〃) 6	m	(〃) 4,431	(〃) 26,586	歩A・単B [単価B] B単 283号
000284 天端コンクリート工 B＝0.45m	(〃) 76	m	(〃) 3,311	(〃) 251,636	歩A・単B [単価B] B単 284号
000285 目地材 瀝青質板　ｔ＝10mm	(〃) 14	m²	(〃) 4,461	(〃) 62,454	歩A・単B [単価B] B単 285号
000286 地盤改良工（浅層混合改良） qu=180kN/m2,H=0.50m	(8) 0	m²	(〃) 1,407	(11,256) 0	歩A・単B [単価B] B単 286号
000409 地盤改良工（浅層混合改良） qu=200kN/m2,H=0.50m	(0.000) 8	m²	(0) 1,407	(0) 11,256	歩A・単B [単価B] B単 409号
000287 地盤改良工（浅層混合改良） qu=140kN/m2,H=0.50m	(11) 66	m²	(〃) 1,407	(15,477) 92,862	歩A・単B [単価B] B単 287号
000288 地盤改良工（浅層混合改良） qu=120kN/m2,H=0.50m	(66) 0.0	m²	(〃) 1,407	(92,862) 0	歩A・単B [単価B] B単 288号
000410 地盤改良工（浅層混合改良） qu=130kN/m2,H=0.50m	(0.000) 12	m²	(0) 1,407	(0) 16,884	歩A・単B [単価B] B単 410号
合　計				(12,387,375) 13,761,881	
・・階段工	1.000	式		(〃) 585,000	
000289 床堀	(〃) 2	m3	(〃) 279.50	(〃) 559	歩A・単B [金額B] B単 289号
000290 埋戻 B＜1.0	(〃) 1	m3	(〃) 2,062	(〃) 2,062	歩A・単B [金額B] B単 290号
000291 埋戻 構造物周辺	(〃) 1	m3	(〃) 2,062	(〃) 2,062	歩A・単B [金額B] B単 291号
000292 運搬（仮置場１へ）	(〃) 2	m3	(〃) 638	(〃) 1,276	歩A・単B [単価B] B単 292号
000293 運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ	(〃) 1	m3	(〃) 718	(〃) 718	歩A・単B [単価B] B単 293号
000294 基礎砕石	(〃) 11.0	m²	(〃) 1,412	(〃) 15,532	歩A・単B [単価B] B単 294号
000295 無筋コンクリート 18-8-25　BB	(〃) 8.2	m3	(〃) 28,164	(〃) 230,945	歩A・単B [単価B] B単 295号
000296 型枠 無筋構造物	(〃) 36	m²	(〃) 8,328.50	(〃) 299,826	歩A・単B [金額B] B単 296号
000297 鉄筋 SD295　D13	(〃) 0.197	ton	(〃) 148,582	(〃) 29,271	歩A・単B [単価B] B単 297号
000298 地盤改良工（浅層混合改良） qu=120kN/m2,H=0.50m	(〃) 2	m²	(〃) 1,407	(〃) 2,814	歩A・単B [単価B] B単 298号
合　計				(〃) 585,065	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・構造物撤去工 令和7年5月単価　未施工	1.000	式		(556,000) 584,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(556,000) 584,000	
000299 コンクリート構造物取壊し 無筋	(〃) 7	㎥	(〃) 7,553	(〃) 52,871	歩A・単B [単価B] B単 299号
000411 コンクリート構造物取壊し 有筋	(0.000) 4	㎥	(0) 14,912	(0) 59,648	歩A・単B [単価B] B単 411号
000300 舗装版切断 アスファルト舗装版、15㎝以下	(25) 19	m	(〃) 553	(13,825) 10,507	歩A・単B [単価B] B単 300号
000301 舗装版破砕 アスファルト	(474) 99.0	㎡	(〃) 189	(89,586) 18,711	歩A・単B [単価B] B単 301号
000302 舗装版破砕 サンドアスファルト	(170) 195	㎡	(〃) 189	(32,130) 36,855	歩A・単B [単価B] B単 302号
000303 床堀 砕石	(65) 0.0	㎥	(〃) 279.43	(18,163) 0	歩A・単B [金額B] B単 303号
000304 殻運搬 コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場２	(7) 0	㎥	(〃) 2,372	(16,604) 0	歩A・単B [単価B] B単 304号
000412 殻運搬 コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場２	(0.000) 7	㎥	(0) 1,104	(0) 7,728	歩A・単B [単価B] B単 412号
000413 殻運搬・処理 コンクリート殻（有筋）、現場～産廃処理場	(0.000) 3.5	㎥	(0) 6,358	(0) 22,253	歩A・単B [単価B] B単 413号
000305 殻運搬 Ａｓ殻、現場～仮置場２	(28) 6.0	㎥	(〃) 2,372	(66,416) 14,232	歩A・単B [単価B] B単 305号
000306 殻運搬、処理 サンドアスファルト、現場～産廃処理場	(12) 20	㎥	(〃) 18,026	(216,312) 360,520	歩A・単B [単価B] B単 306号
000307 土砂等運搬 砕石、現場～仮置場２	(65) 0.0	㎥	(〃) 753	(48,945) 0	歩A・単B [単価B] B単 307号
000308 汚泥処理	(0.028) 0.009	ton	(〃) 27,666	(775) 249	歩A・単B [単価B] B単 308号
合　計				(555,627) 583,574	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(17,776,000) 48,333,000	
・指定仮設工 令和6年3月単価 施工済	1.000	式		(12,423,000) 32,252,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(429,000) 1,331,000	
000148 敷鉄板①設置、賃料、撤去 参考供用日数　230日	(52) 0.0	㎡	(〃) 2,159	(112,268) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
000346 敷鉄板①設置、賃料、撤去 参考供用日数　434日	(0.000) 52	㎡	(0) 3,329	(0) 173,108	歩A・単A [単価B] B単 346号
000149 敷鉄板②設置、賃料、撤去 参考供用日数　230日	(88) 0.0	㎡	(〃) 1,255	(110,440) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000347 敷鉄板②設置、賃料、撤去 参考供用日数　434日	(0.000) 88	㎡	(0) 1,840	(0) 161,920	歩A・単A [単価B] B単 347号
000150 敷鉄板③設置、賃料、撤去 参考供用日数　207日	(104) 0.00	㎡	(〃) 1,984	(206,336) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
000348 敷鉄板③設置、賃料、撤去 参考供用日数　373日	(0.000) 104	㎡	(0) 2,918	(0) 303,472	歩A・単A [単価B] B単 348号
000349 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去 参考供用日数　262日	(0.000) 288	㎡	(0) 2,404	(0) 692,352	歩A・単A [単価B] B単 349号
合　　計				(429,044) 1,330,852	
・・仮設土留・仮締切工（吸込水槽・吐出水槽）	1.000	式		(11,994,000) 29,072,000	
000152 鋼矢板打設 Ⅲ型　L＝9.5m、圧入長L＝9.0m	(145) 0.00	枚	(〃) 12,332	(1,788,140) 0	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝11.0m、圧入長L＝10.5m	(75) 120	枚	(〃) 15,625	(1,171,875) 1,875,000	歩A・単A [単価B] B単 153号
000350 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝10.5m、圧入長L＝10.0m	(0.000) 104	枚	(0) 15,625	(0) 1,625,000	歩A・単A [単価B] B単 350号
000154 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝11.5m、圧入長L＝11.0m	(128) 0.00	枚	(〃) 15,625	(2,000,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
000351 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝13.5m、圧入長L＝13.0m	(0.000) 128	枚	(0) 19,209	(0) 2,458,752	歩A・単A [単価B] B単 351号
000158 鋼矢板賃料 Ⅲ型　L＝9.5m　参考供用日数175日	(82.7) 0.00	ton	(〃) 26,313	(2,176,085) 0	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 鋼矢板賃料 Ⅳ型　L＝11.5＋11.0m　参考供用日数170日	(172.4) 0.000	ton	(〃) 26,234	(4,522,742) 0	歩A・単A [単価B] B単 159号
000352 鋼矢板賃料 Ⅳ型　L＝10.5m+11.0m+13.5m　参考供用日数260日	(0.000) 212.2	ton	(0) 32,507	(0) 6,897,985	歩A・単A [単価B] B単 352号
000353 鋼矢板賃料 Ⅳ型　L＝10.5m+13.5m　参考供用日数354日	(0.000) 74.4	ton	(0) 37,096	(0) 2,759,942	歩A・単A [単価B] B単 353号
000354 鋼矢板賃料 Ⅳ型　L＝11.0m　参考供用日数330日	(0.000) 6.7	ton	(0) 37,096	(0) 248,543	歩A・単A [単価B] B単 354号
000355 鋼矢板賃料 Ⅳ型　L＝11.0m　参考供用日数402日	(0.000) 21.8	ton	(0) 39,932	(0) 870,518	歩A・単A [単価B] B単 355号
000160 頭部溶接	(63) 0.0	m	(〃) 2,369	(149,247) 0	歩A・単A [単価B] B単 160号
000162 圧入機据付撤去 圧入時	(1) 0	式	(〃) 186,118	(186,118) 0	歩A・単A [金額B] B単 162号
000356 圧入機据付・解体 圧入時	(0.000) 1	回	(0) 93,059	(0) 93,059	歩A・単A [金額B] B単 356号
000357 圧入機据付・解体 引抜時	(0.000) 1	回	(0) 55,576	(0) 55,576	歩A・単A [金額B] B単 357号
000358 腹起し H400　設置～賃料～撤去　126日	(0.000) 27.6	ton	(0) 98,246	(0) 2,711,590	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 火打ち H350　設置～賃料～撤去　126日	(0.000) 3.0	ton	(0) 98,246	(0) 294,738	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 切梁設置～賃料～撤去 □350　設置～賃料～撤去　126日	(0.000) 21.6	ton	(0) 307,834	(0) 6,649,214	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 コンクリート 18-8-40 BB	(0.000) 111	m3	(0) 22,812	(0) 2,532,132	歩A・単A [単価B] B単 361号
合　　計				(11,994,207) 29,072,049	
・・水替工	1.000	式		(0) 964,000	
000362 ポンプ据付・撤去 φ50×１台	(0.000) 1	箇所	(0) 17,541	(0) 17,541	歩A・単A [単価B] B単 362号
000363 ポンプ運転 φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数262日	(0.000) 1	箇所	(0) 939,931	(0) 939,931	歩A・単A [単価B] B単 363号
000364 釜場掘削設置	(0.000) 1	箇所	(0) 6,996	(0) 6,996	歩A・単A [単価B] B単 364号
合　　計				(0) 964,468	
・・電力設備工	1.000	式		(0) 885,000	
000365 配電設備 既設引込柱～既設コンクリート柱	(0.000) 1	式	(0) 459,629	(0) 459,629	歩A・単A [金額B] B単 365号
000366 配電設備 既設コンクリート柱～分電盤１	(0.000) 1	式	(0) 58,566	(0) 58,566	歩A・単A [金額B] B単 366号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000367 配電設備 一重締切工事	(0.000) 1	式	(0) 46,212	(0) 46,212	歩A・単A [金額B] B単 367号
000368 配電設備 吸水槽工事	(0.000) 1	式	(0) 36,604	(0) 36,604	歩A・単A [金額B] B単 368号
000369 配電設備 中和処理施設	(0.000) 1	式	(0) 198,364	(0) 198,364	歩A・単A [金額B] B単 369号
000370 分電盤設置・撤去 一重締切工事、吸込水槽工事	(0.000) 2	箇所	(0) 27,196	(0) 54,392	歩A・単A [単価B] B単 370号
000371 接地極設置・撤去	(0.000) 2	箇所	(0) 15,692	(0) 31,384	歩A・単A [単価B] B単 371号
合　　計				(0) 885,151	
・指定仮設工 令和7年5月単価 未施工	1.000	式		(3,496,000) 15,936,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(407,000) 216,000	
000309 仮設道路設置	(1) 0	式	(〃) 324,642	(324,642) 0	歩A・単B [金額B] B単 309号
000414 仮設道路設置	(0.000) 1	式	(0) 133,209	(0) 133,209	歩A・単B [金額B] B単 414号
000310 敷鉄板④設置、賃料、撤去 参考供用日数　207日	(〃) 70	㎡	(〃) 1,178	(〃) 82,460	歩A・単B [単価B] B単 310号
合　　計				(407,102) 215,669	
・・仮設土留・仮締切工（吸込水槽・吐出水槽）	1.000	式		(3,089,000) 3,780,000	
000311 鋼矢板撤去 Ⅲ型　L＝9.5 m、引抜長L＝9.0m	(145) 0.00	枚	(〃) 7,249	(1,051,105) 0	歩A・単B [単価B] B単 311号
000415 鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝10.5 m、引抜長L＝10.0m	(0.000) 104	枚	(0) 8,693	(0) 904,072	歩A・単B [単価B] B単 415号
000312 鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝11.0 m、引抜長L＝10.5m	(139) 113	枚	(〃) 8,693	(1,208,327) 982,309	歩A・単B [単価B] B単 312号
000313 鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝11.5 m、引抜長L＝11.0m	(64) 0.0	枚	(〃) 8,693	(556,352) 0	歩A・単B [単価B] B単 313号
000416 鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝13.5 m、引抜長L＝13.0m	(0.000) 128	枚	(0) 10,273	(0) 1,314,944	歩A・単B [単価B] B単 416号
000314 ガス切断	(52) 0.0	m	(〃) 3,069	(159,588) 0	歩A・単B [単価B] B単 314号
000315 圧入機据付撤去 引抜時	(1) 0	式	(〃) 113,659	(113,659) 0	歩A・単B [金額B] B単 315号
000417 圧入機据付・解体 引抜時	(0.000) 1	回	(0) 56,829	(0) 56,829	歩A・単B [金額B] B単 417号
000418 大型土のう製作・設置	(0.000) 67	袋	(0) 4,869	(0) 326,223	歩A・単B [単価B] B単 418号
000419 大型土のう撤去	(0.000) 67	袋	(0) 768	(0) 51,456	歩A・単B [単価B] B単 419号
B18321 土のう	(0.000) 4.0	m3	(0) 28,592	(0) 114,368	歩A・単B [単価B] B単 420号
000421 ブルーシート敷設	(0.000) 47	㎡	(0) 106	(0) 4,982	歩A・単B [単価B] B単 421号
000372 ブルーシート処分費 廃プラスチック	(0.000) 0.13	ton	(0) 46,121	(0) 5,996	歩A・単A [単価B] B単 372号
000373 ブルーシート運搬費 廃プラスチック、現場～処分場	(0.000) 1	台	(0) 18,449	(0) 18,449	歩A・単A [単価B] B単 373号
合　　計				(3,089,031) 3,779,628	
・・仮設土留・仮締切工（流入部逆T擁壁工）	1.000	式		(0) 10,976,000	
000422 圧入機据付・解体 圧入時	(0.000) 1	回	(0) 95,078	(0) 95,078	歩A・単B [金額B] B単 422号
000423 圧入機据付・解体 引抜時	(0.000) 1	回	(0) 56,843	(0) 56,843	歩A・単B [金額B] B単 423号
000424 鋼矢板打設 Ⅲ型　L＝10.0 m、圧入長L＝9.58m	(0.000) 60	枚	(0) 15,952	(0) 957,120	歩A・単B [単価B] B単 424号
000425 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝13.0 m、圧入長L＝12.58m	(0.000) 107	枚	(0) 19,611	(0) 2,098,377	歩A・単B [単価B] B単 425号
000426 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝11.0 m、圧入長L＝10.58m	(0.000) 1	枚	(0) 15,952	(0) 15,952	歩A・単B [単価B] B単 426号
000427 鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝10.5 m、圧入長L＝10.05m	(0.000) 1	枚	(0) 15,952	(0) 15,952	歩A・単B [単価B] B単 427号
000428 鋼矢板撤去 Ⅲ型　L＝10.0 m、引抜長L＝9.58m	(0.000) 41	枚	(0) 8,695	(0) 356,495	歩A・単B [単価B] B単 428号
000429 鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝13.0m、引抜長L＝12.0m	(0.000) 39	枚	(0) 8,695	(0) 339,105	歩A・単B [単価B] B単 429号
000430 鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝10.5m、引抜長L＝10.08m	(0.000) 1	枚	(0) 8,695	(0) 8,695	歩A・単B [単価B] B単 430号
000431 鋼矢板賃料 Ⅲ型　L＝10.0m　参考供用日数70日	(0.000) 11.4	ton	(0) 17,932	(0) 204,425	歩A・単B [単価B] B単 431号
000432 鋼矢板賃料 Ⅲ型　L＝10.0m　参考供用日数142日	(0.000) 24.6	ton	(0) 23,909	(0) 588,161	歩A・単B [単価B] B単 432号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000433 鋼矢板賃料 IV型　L＝10.5m　参考供用日数142日	(0.000) 0.8	 ton	(0) 23,909	(0) 19,127	歩A・単B [単価B] B単 433号
000434 鋼矢板賃料 IV型　L＝11.0m　参考供用日数142日	(0.000) 0.8	 ton	(0) 23,909	(0) 19,127	歩A・単B [単価B] B単 434号
000435 鋼矢板賃料 IV型　L＝13.0m　参考供用日数70日	(0.000) 67.3	 ton	(0) 17,932	(0) 1,206,824	歩A・単B [単価B] B単 435号
000436 鋼矢板賃料 IV型　L＝13.0m　参考供用日数142日	(0.000) 38.6	 ton	(0) 23,909	(0) 922,887	歩A・単B [単価B] B単 436号
000437 切梁・腹起し・火打梁 設置～賃料～撤去　51日	(0.000) 28.9	 ton	(0) 87,060	(0) 2,516,034	歩A・単B [単価B] B単 437号
000438 ユニバーサルジャッキ 設置～賃料～撤去　51日	(0.000) 1.0	 ton	(0) 309,424	(0) 309,424	歩A・単B [単価B] B単 438号
000439 間詰コンクリート 18-8-25BB	(0.000) 0.2	 m3	(0) 28,171	(0) 5,634	歩A・単B [単価B] B単 439号
BA0302 置換コンクリート 18-8-40 BB	(0.000) 13	 m3	(0) 25,542	(0) 332,046	歩A・単B [単価B] B単 440号
BA0303 型枠 置換コンクリート	(0.000) 9.5	 ㎡	(0) 8,330	(0) 79,135	歩A・単B [金額B] B単 441号
000442 頭部溶接 L=500mm	(0.000) 107	 m	(0) 2,472	(0) 264,504	歩A・単B [単価B] B単 442号
000443 頭部切断 L=500mm	(0.000) 31	 m	(0) 3,070	(0) 95,170	歩A・単B [単価B] B単 443号
000444 大型土のう撤去	(0.000) 91	 袋	(0) 768	(0) 69,888	歩A・単B [単価B] B単 444号
000445 遊水池埋立	(0.000) 330	 m3	(0) 243	(0) 80,190	歩A・単B [単価B] B単 445号
000446 運搬(盛土へ) 土取場２から現場へ	(0.000) 370	 m3	(0) 777	(0) 287,490	歩A・単B [単価B] B単 446号
000447 ブルーシート敷設	(0.000) 306	 ㎡	(0) 106	(0) 32,436	歩A・単B [単価B] B単 447号
合　計				(0) 10,976,119	
・・水替工	1.000	式		(0) 964,000	
000374 ポンプ据付・撤去 φ50×１台	(0.000) 1	 箇所	(0) 17,541	(0) 17,541	歩A・単A [単価B] B単 374号
000375 ポンプ運転 φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数262日	(0.000) 1	 箇所	(0) 939,950	(0) 939,950	歩A・単A [単価B] B単 375号
000376 釜場掘削設置	(0.000) 1	 箇所	(0) 6,997	(0) 6,997	歩A・単A [単価B] B単 376号
合　計				(0) 964,488	
・任意仮設工 令和6年3月単価 施工済	1.000	式		(890,000) 0	
・・水替工	1.000	式		(586,000) 0	
000164 ポンプ据付・撤去 φ50×１台	(1) 0	 箇所	(〃) 17,541	(17,541) 0	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 塩ビ送排水ホース	(1) 0	 式	(〃) 12,485	(12,485) 0	歩A・単A [金額B] B単 165号
000167 ポンプ運転 φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数153日	(1) 0	 箇所	(〃) 548,913	(548,913) 0	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 釜場掘削設置	(1) 0	 箇所	(〃) 6,997	(6,997) 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
合　計				(585,936) 0	
・・電力設備工	1.000	式		(304,000) 0	
000170 受電設備	(1) 0	 式	(〃) 154,613	(154,613) 0	歩A・単A [金額B] B単 170号
000171 配電設備 一重締切工事、吸込水槽工事	(1) 0	 式	(〃) 106,965	(106,965) 0	歩A・単A [金額B] B単 171号
000172 分電盤設置・撤去 一重締切工事、吸込水槽工事	(1) 0	 箇所	(〃) 27,197	(27,197) 0	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 接地極設置・撤去	(1) 0	 箇所	(〃) 15,693	(15,693) 0	歩A・単A [単価B] B単 173号
合　計				(304,468) 0	
・任意仮設工 令和7年5月単価 未施工	1.000	式		(967,000) 145,000	
・・水替工	1.000	式		(860,000) 0	
000181 ポンプ据付・撤去 φ50×１台	(1) 0	 箇所	(〃) 17,537	(17,537) 0	歩A・単A [単価B] B単 181号
000316 ポンプ運転 φ50×1台　一重締切内　参考供用日数216日	(1) 0	 箇所	(〃) 817,831	(817,831) 0	歩A・単B [単価B] B単 316号
000317 釜場掘削設置	(1) 0	 箇所	(〃) 7,464	(7,464) 0	歩A・単B [単価B] B単 317号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000318 釜場掘削撤去	(2) 0	箇所	(〃) 8,592	(17,184) 0	歩A・単B [単価B] B単 318号
合　計				(860,016) 0	
・・鋼矢板引抜時土工	1.000	式		(81,000) 145,000	
000319 鋼矢板引抜時土工	(1) 0	式	(〃) 80,737	(80,737) 0	歩A・単B [金額B] B単 319号
000448 鋼矢板引抜時土工 流入部逆T擁壁部	(0.000) 1	式	(0) 131,143	(0) 131,143	歩A・単B [金額B] B単 448号
000449 試掘床掘 流入部逆T擁壁部	(0.000) 1	式	(0) 1,675	(0) 1,675	歩A・単B [金額B] B単 449号
000450 試掘埋戻 流入部逆T擁壁部	(0.000) 1	式	(0) 12,231	(0) 12,231	歩A・単B [金額B] B単 450号
合　計				(80,737) 145,049	
・・安全費	1.000	式		(26,000) 0	
000320 交通誘導警備員　参考供用日数1日	(2) 0	人	(〃) 12,976	(25,952) 0	歩A・単B [単価B] B単 320号
合　計				(25,952) 0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
事業損失防止施設費				(0) 2,588,000	
・事業損失防止費	1.000	式		(0) 2,588,000	
・・中和処理施設設置撤去	1.000	式		(0) 315,000	
000451 中和処理施設設置 6m3/ｈ級	(0.000) 1	式	(0) 194,079	(0) 194,079	歩Ａ・単Ｂ［金額Ｂ］ Ｂ単 451号
000452 中和処理施設撤去 6m3/ｈ級	(0.000) 1	式	(0) 120,730	(0) 120,730	歩Ａ・単Ｂ［金額Ｂ］ Ｂ単 452号
合　計				(0) 314,809	
・・中和処理運転 6m3/ｈ級	1.000	式		(0) 2,273,000	
000453 中和処理運転 6m3/ｈ級	(0.000) 319	日	(0) 7,126	(0) 2,273,194	歩Ａ・単Ｂ［単価Ｂ］ Ｂ単 453号
合　計				(0) 2,273,194	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(5,569,000) 12,640,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(5,569,000) 12,640,000	
・・運搬費 令和6年3月単価 施工済	1.000	式		(3,742,000) 7,056,000	
000177 仮設材輸送 鋼矢板、敷鉄板	(1) 0	式	(〃) 3,741,573	(3,741,573) 0	歩A・単A [金額B] B単 177号
000377 仮設材輸送 鋼矢板IV型、L=11.0m、片道	(0.000) 6.7	ton	(0) 6,559	(0) 43,945	歩A・単A [金額B] B単 377号
000378 仮設材輸送 鋼矢板IV型、L=10.5m、往復	(0.000) 83.1	ton	(0) 12,720	(0) 1,057,032	歩A・単A [金額B] B単 378号
000379 仮設材輸送 鋼矢板IV型、L=11.0m、往復	(0.000) 93.8	ton	(0) 11,733	(0) 1,100,555	歩A・単A [金額B] B単 379号
000380 仮設材輸送 鋼矢板IV型、L=13.5m、往復	(0.000) 131.5	ton	(0) 13,412	(0) 1,763,678	歩A・単A [金額B] B単 380号
000381 仮設材輸送 腹起、火打、往復	(0.000) 35.4	ton	(0) 11,733	(0) 415,348	歩A・単A [金額B] B単 381号
000382 仮設材輸送 コラム（主材、調整材、部材）、往復（福岡～現場）	(0.000) 21.7	ton	(0) 12,914	(0) 280,234	歩A・単A [金額B] B単 382号
000383 仮設材輸送 コラム（主材、調整材、部材）、往復（千葉～福岡）	(0.000) 1	往復	(0) 1,475,909	(0) 1,475,909	歩A・単A [金額B] B単 383号
000384 仮設材輸送 敷鉄板、往復	(0.000) 103.4	ton	(0) 8,892	(0) 919,433	歩A・単A [金額B] B単 384号
合　計				(3,741,573) 7,056,134	
・・運搬費 令和7年5月単価　未施工	1.000	式		(1,827,000) 5,584,000	
000321 重建設機械分解、組立、輸送費	(1) 0	式	(〃) 1,826,564	(1,826,564) 0	歩A・単B [金額B] B単 321号
000454 仮設材輸送費 鋼矢板III型L=10.0m　往復	(0.000) 24.6	ton	(0) 11,731	(0) 288,583	歩A・単B [金額B] B単 454号
000455 仮設材輸送費 鋼矢板III型L=10.0m　片道	(0.000) 11.4	ton	(0) 6,557	(0) 74,750	歩A・単B [金額B] B単 455号
000456 仮設材輸送費 鋼矢板IV型L=13.0m　片道	(0.000) 105.9	ton	(0) 7,396	(0) 783,236	歩A・単B [金額B] B単 456号
000457 仮設材輸送費 鋼矢板IV型L=12.5m　片道	(0.000) 37.1	ton	(0) 7,396	(0) 274,392	歩A・単B [金額B] B単 457号
000458 仮設材輸送費 鋼矢板IV型L=0.5m　片道	(0.000) 1.5	ton	(0) 4,528	(0) 6,792	歩A・単B [金額B] B単 458号
000459 仮設材輸送費 切梁、腹起、副部材A　往復	(0.000) 36.2	ton	(0) 11,731	(0) 424,662	歩A・単B [金額B] B単 459号
000460 重建設機械分解、組立、輸送費 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ	(0.000) 1	台	(0) 484,409	(0) 484,409	歩A・単B [金額B] B単 460号
000461 重建設機械分解、組立費 撹拌混合機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)	(0.000) 1	台	(0) 398,059	(0) 398,059	歩A・単B [金額B] B単 461号
000462 重建設機械分解、組立費 撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ(補助))	(0.000) 1	台	(0) 421,520	(0) 421,520	歩A・単B [金額B] B単 462号
000463 重建設機械分解、組立、輸送費 地盤改良機械(中層混合処理機)	(0.000) 1	台	(0) 1,826,562	(0) 1,826,562	歩A・単B [金額B] B単 463号
000464 重建設機械輸送費 片道（往路）、撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)	(0.000) 2	台	(0) 150,320	(0) 300,640	歩A・単B [金額B] B単 464号
000465 重建設機械輸送費 片道（復路）、撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)	(0.000) 2	台	(0) 150,320	(0) 300,640	歩A・単B [金額B] B単 465号
合　計				(1,826,564) 5,584,245	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
役務費				(63,000) 126,000	
・電力基本料金 令和6年3月単価 施工済	1.000	式		(63,000) 126,000	
・・電力基本料金	1.000	式		(63,000) 126,000	
000178 電力基本料金 低圧用業持１年未満	(1) 0	式	(〃) 62,810	(62,810) 0	歩A・単A [金額B] B単 178号
000385 電力基本料金 低圧用業持１年以上	(0.000) 1	式	(0) 125,705	(0) 125,705	歩A・単A [金額B] B単 385号
合　計				(62,810) 125,705	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(7,000) 70,000	
・共通仮設（積上げ） 令和6年3月単価 施工済	1.000	式		(7,000) 70,000	
・・技術管理費	1.000	式		(7,000) 70,000	
000179 六価クロム溶出試験	(〃) 1	回	(〃) 6,734	(〃) 6,734	歩A・単A [単価B] B単 179号
B19066 歩掛調査	(0.000) 1	式	(0) 63,000	(0) 63,000	歩A・単A [金額B] B単 386号
合　計				(6,734) 69,734	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等				(0) 575,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(0) 575,000	
・・営繕費	1.000	式		(0) 575,000	
000387 快適トイレ 21ヵ月	(0.000) 1	基	(0) 575,232	(0) 575,232	歩A・単A [単価B] B単 387号
合　計				(0) 575,232	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
工期延長等に伴う現場維持等の費用				(0) 15,239,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		(0) 15,239,000	
・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		(0) 15,239,000	
000388 工期延長等に伴う現場維持等の費用 工事の一時中止	(0.000) 1	式	(0) 15,239,000	(0) 15,239,000	歩A・単A [金額B] B単 388号
合　計				(0) 15,239,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(-1,145,000) 14,133,000	
・不足分弁償金 令和7年5月単価　未施工	1.000	式		(398,000) 14,558,000	
・・鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　L＝0.5m、一重締切	1.000	式		(398,000) 249,000	
000322 鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　L=0.5m	(2.4) 1.5	ton	(〃) 165,998	(398,395) 248,997	歩A・単B [単価B] B単 322号
合　　計				(398,395) 248,997	
・・鋼矢板不足分弁償金 Ⅲ型、Ⅳ型、逆T擁壁土留	1.000	式		(0) 14,309,000	
000466 鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　L＝11.0m	(0.000) 7.5	ton	(0) 165,998	(0) 1,244,985	歩A・単B [単価B] B単 466号
000467 鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　L＝13.0m	(0.000) 67.3	ton	(0) 165,998	(0) 11,171,665	歩A・単B [単価B] B単 467号
000468 鋼矢板不足分弁償金 Ⅲ型　L＝10.0m	(0.000) 11.4	ton	(0) 165,998	(0) 1,892,377	歩A・単B [単価B] B単 468号
合　　計				(0) 14,309,027	
・スライド控除額	1.000	式		(-1,543,000) -1,675,000	
・・スライド控除額	1.000	式		(-1,543,000) -1,675,000	
000323 スライド控除額	(1) 0	式	(〃) -1,542,531	(-1,542,531) 0	歩A・単B [金額B] B単 323号
000469 スライド控除調整額	(0.000) 1	式	(0) -1,675,000	(0) -1,675,000	歩A・単B [金額B] B単 469号
合　　計				(-1,542,531) -1,675,000	
・仮設土留変更設計業務	1.000	式		(0) 1,250,000	
・・仮設土留変更設計業務	1.000	式		(0) 1,250,000	
000389 仮設土留変更設計業務	(0.000) 1	式	(0) 1,250,000	(0) 1,250,000	歩A・単A [金額B] B単 389号
合　　計				(0) 1,250,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 床堀					
	一次掘削		m3	（〃） 325.62		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 埋戻					
	B≧4m		m3	（〃） 234.24		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5m		m3	（〃） 681.51		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	（〃） 1,983.67		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 基面整正					
			m²	（〃） 368		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 運搬（仮置場１へ）					
			m3	（〃） 620		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 運搬（埋戻へ）					
	土取場１から現場へ		m3	（〃） 699		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部		箇所	（〃） 10,107		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部		箇所	（〃） 5,502		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吐出水槽		箇所	（〃） 8,246		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 基礎砕石					
			m²	（〃） 1,377		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25　BB		m3	（〃） 25,764		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 型枠					
	均し用		m²	（〃） 4,054.06		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25　BB		m3	（〃） 23,799		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		m²	（〃） 7,998.32		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（〃） 153,089		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 151,188		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D29		ton	（〃） 156,889		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 止水板					
	CF300×7		m	（〃） 3,967		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D19 L＝1000		本	（〃） 706		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 基礎砕石					
			m²	（〃） 1,377		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 均しコンクリート					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-8-25　BB		m3	（〃） 25,764		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 型枠					
	均し用		㎡	（〃） 4,054.09		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25　BB		m3	（〃） 23,799		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（〃） 7,998.33		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（〃） 153,089		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 151,188		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	（〃） 155,939		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22		ton	（〃） 155,939		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D29		ton	（〃） 156,889		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D32		ton	（〃） 156,889		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 目地材					
	瀝青質板　ｔ＝20㎜		㎡	（〃） 6,259		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 基礎砕石					
			㎡	（〃） 1,377		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25　BB		m3	（〃） 25,764		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 型枠					
	均し用		㎡	（〃） 4,053.88		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25　BB		m3	（〃） 26,354		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（〃） 7,998.34		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（〃） 153,089		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 151,188		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	（〃） 155,939		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25		ton	（〃） 155,939		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D29		ton	（〃） 156,889		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 敷鉄板①設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　230日		㎡	（〃） 2,159		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 敷鉄板②設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　230日		㎡	（　〃　） 1,255		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 敷鉄板③設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　207日		㎡	（　〃　） 1,984		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L=9.5m、圧入長L=9.0m		枚	（　〃　） 12,332		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L=11.0m、圧入長L=10.5m		枚	（　〃　） 15,625		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L=11.5m、圧入長L=11.0m		枚	（　〃　） 15,625		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L=9.5m　参考供用日数175日		ton	（　〃　） 26,313		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L=11.5+11.0m　参考供用日数170日		ton	（　〃　） 26,234		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 頭部溶接					
			m	（　〃　） 2,369		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 圧入機据付撤去					
	圧入時		式	（　〃　） 186,118		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ ポンプ据付・撤去					
	φ50×１台		箇所	（　〃　） 17,541		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 塩ビ送排水ホース					
			式	（　〃　） 12,485		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ ポンプ運転					
	φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数153日		箇所	（　〃　） 548,913		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 釜場掘削設置					
			箇所	（　〃　） 6,997		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 受電設備					
			式	（　〃　） 154,613		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 配電設備					
	一重締切工事、吸込水槽工事		式	（　〃　） 106,965		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 分電盤設置・撤去					
	一重締切工事、吸込水槽工事		箇所	（　〃　） 27,197		歩A・単A
000173	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ 接地極設置・撤去					
			箇所	（　〃　） 15,693		歩A・単A
000177	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	鋼矢板、敷鉄板		式	（　〃　） 3,741,573		歩A・単A
000178	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ 電力基本料金					
	低圧用業持１年未満		式	（　〃　） 62,810		歩A・単A
000179	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊ 六価クロム溶出試験					
			回	（　〃　） 6,734		歩A・単A
000181	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊ ポンプ据付・撤去					
	φ50×１台		箇所	（　〃　） 17,537		歩A・単A
000182	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊ 盛土法面整形					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	（〃） 445		歩A・単B
000183	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊ 盛土					
	B≧4m		m3	（〃） 243		歩A・単B
000184	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊ 盛土					
	2.5≦B＜4.0m		m3	（〃） 877		歩A・単B
000185	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊ 盛土					
	1.0≦B＜2.5m		m3	（〃） 702		歩A・単B
000186	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊ 盛土					
	構造物周辺		m3	（〃） 2,062		歩A・単B
000187	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊ 運搬（盛土へ）					
	土取場１から現場へ		m3	（〃） 718		歩A・単B
000188	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊ 埋戻					
	B≧4m		m3	（〃） 242.54		歩A・単B
000189	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊ 埋戻					
	2.5≦B＜4.0m		m3	（〃） 877		歩A・単B
000190	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5m		m3	（〃） 701.80		歩A・単B
000191	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	（〃） 2,062.06		歩A・単B
000192	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊ 運搬（埋戻へ）					
	土取場１から現場へ		m3	（〃） 718		歩A・単B
000193	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（〃） 1,050		歩A・単B
000194	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊ 掘削					
	オープン掘削		m3	（〃） 311		歩A・単B
000195	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊ 盛土					
	B≧4m		m3	（〃） 243		歩A・単B
000196	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊ 盛土法面整形					
			㎡	（〃） 445		歩A・単B
000197	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊ 床掘					
	矢板外		m3	（〃） 279.43		歩A・単B
000198	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊ 埋戻					
	B≧4m		m3	（〃） 242.54		歩A・単B
000199	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊ 埋戻					
	2.5≦B＜4.0m		m3	（〃） 877.02		歩A・単B
000200	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5m		m3	（〃） 701.80		歩A・単B
000201	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊ 埋戻					
	B＜1.0		m3	（〃） 2,062.07		歩A・単B
000202	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	（〃） 2,062.06		歩A・単B
000203	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ 運搬（仮置場１へ）					
			m3	（〃） 638		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000204	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ 運搬（埋戻及び盛土へ）					
	土取場１から現場へ		m3	（　〃　） 718		歩A・単B
000205	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25　BB		m3	（　〃　） 23,876		歩A・単B
000206	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（　〃　） 8,328.48		歩A・単B
000207	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ 型枠					
	円形型枠（鉄筋構造物）		㎡	（　〃　） 11,195.60		歩A・単B
000208	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（　〃　） 148,582		歩A・単B
000209	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（　〃　） 146,682		歩A・単B
000210	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25		ton	（　〃　） 150,957		歩A・単B
000211	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D10　建屋鉄筋		ton	（　〃　） 150,957		歩A・単B
000212	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13　建屋鉄筋		ton	（　〃　） 148,582		歩A・単B
000213	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16　建屋鉄筋		ton	（　〃　） 146,682		歩A・単B
000214	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22　建屋鉄筋		ton	（　〃　） 150,957		歩A・単B
000215	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25　建屋鉄筋		ton	（　〃　） 150,957		歩A・単B
000216	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊ 足場工					
			掛㎡	（　〃　） 4,433.99		歩A・単B
000217	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊ 支保工					
			空m3	（　〃　） 3,327.33		歩A・単B
000218	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ ステップ					
	400×φ22（樹脂被覆）		本	（　〃　） 5,385		歩A・単B
000219	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊ 止水板					
	CF300×7		m	（　〃　） 4,014		歩A・単B
000220	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊ ダウエルバー					
	D19 L＝1000		本	（　〃　） 726		歩A・単B
000221	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊ 水位計防波管					
			箇所	（　〃　） 19,192		歩A・単B
000222	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25　BB		m3	（　〃　） 23,876		歩A・単B
000223	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（　〃　） 8,328.48		歩A・単B
000224	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊ 型枠					
	円形型枠（鉄筋構造物）		㎡	（　〃　） 11,195.66		歩A・単B
000225	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊ 鉄筋					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SD295　D13		ton	（〃） 148,582		歩A・単B
000226	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 146,682		歩A・単B
000227	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	（〃） 150,957		歩A・単B
000228	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊ 目地材					
	瀝青質板　t＝20mm		㎡	（〃） 6,835		歩A・単B
000229	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊ 足場工					
			掛㎡	（〃） 4,433.99		歩A・単B
000230	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊ 支保工					
			空m3	（〃） 3,327.33		歩A・単B
000231	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊ ステップ					
	400×φ22（樹脂被覆）		本	（〃） 5,385		歩A・単B
000232	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊ マンホール蓋					
	T-14　φ600		枚	（〃） 62,434		歩A・単B
000233	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊ ガードレール設置					
			m	（〃） 13,778		歩A・単B
000234	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊ 鉄筋コンクリ―ト					
	21-12-25　BB		m3	（〃） 26,523		歩A・単B
000235	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（〃） 8,328.48		歩A・単B
000236	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（〃） 148,582		歩A・単B
000237	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 146,682		歩A・単B
000238	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	（〃） 150,957		歩A・単B
000239	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D25		ton	（〃） 150,957		歩A・単B
000240	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D29		ton	（〃） 151,907		歩A・単B
000241	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊ ガス圧接					
	D25＋D25		箇所	（〃） 680		歩A・単B
000242	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊ 足場工					
			掛㎡	（〃） 4,433.99		歩A・単B
000243	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊ 支保工					
			空m3	（〃） 3,327.35		歩A・単B
000244	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊ 可とう継手					
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基	（〃） 2,759,241		歩A・単B
000245	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊ せかご					
	FRP製　φ650　H＝7500		組	（〃） 660,789		歩A・単B
000246	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊ ステップ					
	400×φ19（樹脂被覆）		本	（〃） 5,800		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000247	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊ 手すり					
	SS材　H＝3600＋900		本	（〃） 66,339		歩A・単B
000248	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊ 手すり					
	SS材　H＝9000		本	（〃） 108,640		歩A・単B
000249	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊ 踊り場					
	FRP製		箇所	（〃） 1,268,415		歩A・単B
000250	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊ 均しコンクリート					
	18-8-25　BB		m3	（〃） 34,647		歩A・単B
000251	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊ 型枠					
	均し用		㎡	（〃） 4,224.59		歩A・単B
000252	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート					
	21-12-25　BB		m3	（〃） 26,523		歩A・単B
000253	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊ 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	（〃） 8,328.48		歩A・単B
000254	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（〃） 148,582		歩A・単B
000255	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 146,682		歩A・単B
000256	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D19		ton	（〃） 150,957		歩A・単B
000257	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D22		ton	（〃） 150,957		歩A・単B
000258	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D29		ton	（〃） 151,907		歩A・単B
000259	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD345　D32		ton	（〃） 151,907		歩A・単B
000260	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊ 足場工					
			掛㎡	（〃） 4,433.99		歩A・単B
000261	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=140kN/m2,H=1.50m		㎡	（〃） 2,824		歩A・単B
000262	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊ 地盤改良工（中層混合改良）					
	qu=120kN/m2,H=2.10m		㎡	（〃） 4,170		歩A・単B
000263	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊ 目地材					
	瀝青質板　ｔ＝20㎜		㎡	（〃） 6,835		歩A・単B
000264	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊ 床堀					
	吸込水槽呑口部		m3	（〃） 279.42		歩A・単B
000265	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊ 切土法面整形					
	吸込水槽呑口部		㎡	（〃） 871		歩A・単B
000266	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊ 基面整正					
	吸込水槽呑口部		㎡	（〃） 384		歩A・単B
000267	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊ 運搬（仮置場１へ）					
	吸込水槽呑口部		m3	（〃） 638		歩A・単B
000268	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊ 床堀					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	遊水池		m3	（〃） 279.42		歩A・単B
000269	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊ 運搬（仮置場１へ）					
	遊水池		m3	（〃） 638		歩A・単B
000270	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊ 床堀					
			m3	（〃） 279.42		歩A・単B
000271	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊ 埋戻					
	2.5≦B＜4.0m		m3	（〃） 877		歩A・単B
000272	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5m		m3	（〃） 701.75		歩A・単B
000273	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊ 埋戻					
	B＜1.0		m3	（〃） 2,062.05		歩A・単B
000274	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	（〃） 2,062.05		歩A・単B
000275	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊ 運搬（仮置場１へ）					
			m3	（〃） 638		歩A・単B
000276	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊ 運搬（埋戻へ）					
	土取場１から現場へ		m3	（〃） 718		歩A・単B
000277	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊ コンクリートブロック積					
	練積、裏コン有、ｔ＝20cm		㎡	（〃） 29,586		歩A・単B
000278	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊ コンクリートブロック積					
	練積、裏コン有、ｔ＝10cm		㎡	（〃） 27,229		歩A・単B
000279	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊ 裏込材					
	流用材（再生骨材）		m3	（〃） 7,964		歩A・単B
000280	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊ 再生骨材運搬					
	仮置場２から現場へ		m3	（〃） 979		歩A・単B
000281	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊ 基礎コンクリート工					
	B＝0.65m、H＝0.40m		m	（〃） 12,123		歩A・単B
000282	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊ 基礎コンクリート工					
	B＝0.55m、H＝0.40m		m	（〃） 11,033		歩A・単B
000283	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊ 天端コンクリート工					
	B＝0.55m		m	（〃） 4,431		歩A・単B
000284	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊ 天端コンクリート工					
	B＝0.45m		m	（〃） 3,311		歩A・単B
000285	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊ 目地材					
	瀝青質板　ｔ＝10mm		㎡	（〃） 4,461		歩A・単B
000286	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=180kN/m2,H=0.50m		㎡	（〃） 1,407		歩A・単B
000287	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=140kN/m2,H=0.50m		㎡	（〃） 1,407		歩A・単B
000288	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=120kN/m2,H=0.50m		㎡	（〃） 1,407		歩A・単B
000289	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊ 床堀					
			m3	（〃） 279.50		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000290	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊ 埋戻					
	B<1.0		m3	（　〃　） 2,062		歩A・単B
000291	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	（　〃　） 2,062		歩A・単B
000292	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊ 運搬（仮置場１へ）					
			m3	（　〃　） 638		歩A・単B
000293	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊ 運搬（埋戻へ）					
	土取場１から現場へ		m3	（　〃　） 718		歩A・単B
000294	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊ 基礎砕石					
			㎡	（　〃　） 1,412		歩A・単B
000295	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18-8-25　BB		m3	（　〃　） 28,164		歩A・単B
000296	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	（　〃　） 8,328.50		歩A・単B
000297	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊ 鉄筋					
	SD295　D13		ton	（　〃　） 148,582		歩A・単B
000298	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=120kN/m2,H=0.50m		㎡	（　〃　） 1,407		歩A・単B
000299	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（　〃　） 7,553		歩A・単B
000300	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊ 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、15cm以下		m	（　〃　） 553		歩A・単B
000301	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	アスファルト		㎡	（　〃　） 189		歩A・単B
000302	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	サンドアスファルト		㎡	（　〃　） 189		歩A・単B
000303	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊ 床堀					
	砕石		m3	（　〃　） 279.43		歩A・単B
000304	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊ 殻運搬					
	コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場２		m3	（　〃　） 2,372		歩A・単B
000305	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊ 殻運搬					
	Ａｓ殻、現場～仮置場２		m3	（　〃　） 2,372		歩A・単B
000306	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊ 殻運搬、処理					
	サンドアスファルト、現場～産廃処理場		m3	（　〃　） 18,026		歩A・単B
000307	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊ 土砂等運搬					
	砕石、現場～仮置場２		m3	（　〃　） 753		歩A・単B
000308	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊ 汚泥処理					
			ton	（　〃　） 27,666		歩A・単B
000309	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊ 仮設道路設置					
			式	（　〃　） 324,642		歩A・単B
000310	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊ 敷鉄板④設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　207日		㎡	（　〃　） 1,178		歩A・単B
000311	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅲ型　L=9.5 m、引抜長L=9.0m		枚	（〃） 7,249		歩A・単B
000312	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	Ⅳ型　L=11.0 m、引抜長L=10.5m		枚	（〃） 8,693		歩A・単B
000313	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	Ⅳ型　L=11.5 m、引抜長L=11.0m		枚	（〃） 8,693		歩A・単B
000314	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊ ガス切断					
			m	（〃） 3,069		歩A・単B
000315	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊ 圧入機据付撤去					
	引抜時		式	（〃） 113,659		歩A・単B
000316	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊ ポンプ運転					
	φ50×1台　一重締切内　参考供用日数216日		箇所	（〃） 817,831		歩A・単B
000317	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊ 釜場掘削設置					
			箇所	（〃） 7,464		歩A・単B
000318	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊ 釜場掘削撤去					
			箇所	（〃） 8,592		歩A・単B
000319	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊ 鋼矢板引抜時土工					
			式	（〃） 80,737		歩A・単B
000320	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊ 交通誘導警備員　参考供用日数1日					
			人	（〃） 12,976		歩A・単B
000321	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊ 重建設機械分解、組立、輸送費					
			式	（〃） 1,826,564		歩A・単B
000322	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊ 鋼矢板不足分弁償金					
	Ⅳ型　L=0.5m		ton	（〃） 165,998		歩A・単B
000323	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊ スライド控除額					
			式	（〃） -1,542,531		歩A・単B
000324	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊ 床堀					
	二次掘削、H≦5m		m3	(0) 496		歩A・単A
000325	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊ 床堀					
	三次掘削、H≧5m		m3	(0) 1,111		歩A・単A
000326	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊ 運搬（仮置場４へ）					
			m3	(0) 676		歩A・単A
000327	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部(H=840～885mm)		箇所	(0) 9,007		歩A・単A
000328	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部(H=890～935mm)		箇所	(0) 9,377		歩A・単A
000329	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部(H=970～980mm)		箇所	(0) 9,748		歩A・単A
000330	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部(H=1110mm)		箇所	(0) 10,861		歩A・単A
000331	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部　KH-13　(H=840～885mm)		箇所	(0) 10,822		歩A・単A
000332	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽本体部　KH-16ｶｯﾄｵﾌ (H=840～885mm)		箇所	(0) 22,082		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000333	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊ 杭頭中詰養生材撤去					
	吸込水槽本体部		箇所	(0) 14,407		歩A・単A
000334	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部(パイルキャップ吊り足含む)		箇所	(0) 4,450		歩A・単A
000335	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部(H=680～710㎜)		箇所	(0) 4,027		歩A・単A
000336	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部(H=720～800㎜)		箇所	(0) 4,398		歩A・単A
000337	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部　KN-10　パイルキャップ吊り足含む		箇所	(0) 6,129		歩A・単A
000338	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部　KN-15　(H=680～710㎜)		箇所	(0) 4,654		歩A・単A
000339	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部　KN-8,KN-9　(H=720～800㎜)		箇所	(0) 5,025		歩A・単A
000340	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊ 杭頭中詰養生材撤去					
	吸込水槽呑口部		箇所	(0) 14,407		歩A・単A
000341	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吐出水槽（パイルキャップ吊り足含む）		箇所	(0) 7,344		歩A・単A
000342	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊ 杭頭処理					
	吐出水槽（H=900～970㎜）		箇所	(0) 7,224		歩A・単A
000343	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊ 杭頭中詰養生材撤去					
	吐出水槽		箇所	(0) 14,408		歩A・単A
000344	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊ 杭頭中詰養生材処分費					
	廃プラスチック		ton	(0) 46,124		歩A・単A
000345	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊ 杭頭中詰養生材運搬費					
	廃プラスチック、現場～処分場		台	(0) 18,449		歩A・単A
000346	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊ 敷鉄板①設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　434日		㎡	(0) 3,329		歩A・単A
000347	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊ 敷鉄板②設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　434日		㎡	(0) 1,840		歩A・単A
000348	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊ 敷鉄板③設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　373日		㎡	(0) 2,918		歩A・単A
000349	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊ 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去					
	参考供用日数　262日		㎡	(0) 2,404		歩A・単A
000350	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L＝10.5m、圧入長L＝10.0m		枚	(0) 15,625		歩A・単A
000351	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L＝13.5m、圧入長L＝13.0m		枚	(0) 19,209		歩A・単A
000352	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L＝10.5m+11.0m+13.5m　参考供用日数260日		ton	(0) 32,507		歩A・単A
000353	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L＝10.5m+13.5m　参考供用日数354日		ton	(0) 37,096		歩A・単A
000354	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Ⅳ型　L=11.0m　参考供用日数330日		ton	(0) 37,096		歩A・単A
000355	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L=11.0m　参考供用日数402日		ton	(0) 39,932		歩A・単A
000356	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時		回	(0) 93,059		歩A・単A
000357	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	引抜時		回	(0) 55,576		歩A・単A
000358	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊ 腹起し					
	H400　設置～賃料～撤去　126日		ton	(0) 98,246		歩A・単A
000359	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊ 火打ち					
	H350　設置～賃料～撤去　126日		ton	(0) 98,246		歩A・単A
000360	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊ 切梁設置～賃料～撤去					
	□350　設置～賃料～撤去　126日		ton	(0) 307,834		歩A・単A
000361	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40 BB		m3	(0) 22,812		歩A・単A
000362	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊ ポンプ据付・撤去					
	φ50×１台		箇所	(0) 17,541		歩A・単A
000363	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊ ポンプ運転					
	φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数262日		箇所	(0) 939,931		歩A・単A
000364	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊ 釜場掘削設置					
			箇所	(0) 6,996		歩A・単A
000365	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊ 配電設備					
	既設引込柱～既設コンクリート柱		式	(0) 459,629		歩A・単A
000366	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊ 配電設備					
	既設コンクリート柱～分電盤１		式	(0) 58,566		歩A・単A
000367	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ 配電設備					
	一重締切工事		式	(0) 46,212		歩A・単A
000368	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊ 配電設備					
	吸水槽工事		式	(0) 36,604		歩A・単A
000369	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊ 配電設備					
	中和処理施設		式	(0) 198,364		歩A・単A
000370	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊ 分電盤設置・撤去					
	一重締切工事、吸込水槽工事		箇所	(0) 27,196		歩A・単A
000371	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊ 接地極設置・撤去					
			箇所	(0) 15,692		歩A・単A
000372	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊ ブルーシート処分費					
	廃プラスチック		ton	(0) 46,121		歩A・単A
000373	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊ ブルーシート運搬費					
	廃プラスチック、現場～処分場		台	(0) 18,449		歩A・単A
000374	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊ ポンプ据付・撤去					
	φ50×１台		箇所	(0) 17,541		歩A・単A
000375	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊ ポンプ運転					
	φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数262日		箇所	(0) 939,950		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000376	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊ 釜場掘削設置					
			箇所	(0) 6,997		歩A・単A
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	鋼矢板IV型、L=11.0m、片道		ton	(0) 6,559		歩A・単A
000378	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	鋼矢板IV型、L=10.5m、往復		ton	(0) 12,720		歩A・単A
000379	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	鋼矢板IV型、L=11.0m、往復		ton	(0) 11,733		歩A・単A
000380	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	鋼矢板IV型、L=13.5m、往復		ton	(0) 13,412		歩A・単A
000381	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	腹起、火打、往復		ton	(0) 11,733		歩A・単A
000382	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	コラム（主材、調整材、部材）、往復（福岡～現場）		ton	(0) 12,914		歩A・単A
000383	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	コラム（主材、調整材、部材）、往復（千葉～福岡）		往復	(0) 1,475,909		歩A・単A
000384	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 仮設材輸送					
	敷鉄板、往復		ton	(0) 8,892		歩A・単A
000385	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 電力基本料金					
	低圧用業持１年以上		式	(0) 125,705		歩A・単A
B19066	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 歩掛調査					
			式	(0) 63,000		歩A・単A
000387	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 快適トイレ					
	21ヵ月		基	(0) 575,232		歩A・単A
000388	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊ 工期延長等に伴う現場維持等の費用					
	工事の一時中止		式	(0) 15,239,000		歩A・単A
000389	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊ 仮設土留変更設計業務					
			式	(0) 1,250,000		歩A・単A
000390	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊ 盛土					
	2.5≦B＜4.0m		m3	(0) 879		歩A・単B
000391	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊ 盛土					
	1.0≦B＜2.5m		m3	(0) 703		歩A・単B
000392	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊ 盛土					
	B＜1.0m		m3	(0) 810		歩A・単B
000393	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊ 盛土					
	構造物周辺		m3	(0) 2,066		歩A・単B
000394	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊ 床掘					
	矢板内、自立式		m3	(0) 337		歩A・単B
000395	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊ 床掘					
	矢板内、掘削深さ5m未満、切梁腹起、障害有		m3	(0) 514		歩A・単B
000396	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊ 床掘					
	矢板内、掘削深さ5m以上20m未満、切梁腹起、障害有		m3	(0) 1,142		歩A・単B
000397	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊ 基面整正					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			㎡	(0) 384		歩A・単B
000398	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊ ガス圧接					
	D25+D29		箇所	(0) 806		歩A・単B
000399	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊ ガス圧接					
	D32+D32		箇所	(0) 959		歩A・単B
000400	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊ ガス圧接					
	D25＋D29		箇所	(0) 806		歩A・単B
000401	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=140kN/m2,H=1.50m		㎡	(0) 12,157		歩A・単B
000402	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊ 地盤改良工（中層混合改良）					
	qu=120kN/m2,H=2.10m		㎡	(0) 4,565		歩A・単B
000403	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊ 張りコンクリート					
	18-8-25 BB　t=100mm		㎡	(0) 2,592		歩A・単B
000404	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊ 大型ブロック積					
	控長550mm		㎡	(0) 39,230		歩A・単B
000405	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊ 大型ブロック積					
	控長450mm		㎡	(0) 31,073		歩A・単B
000406	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊ 裏込材					
	RC-40		m3	(0) 4,957		歩A・単B
000407	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊ 基礎ブロック工					
	控550mm用、L＝1500mm		m	(0) 17,888		歩A・単B
000408	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊ 基礎ブロック工					
	控450mm用、L=1500mm		m	(0) 16,976		歩A・単B
000409	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=200kN/m2,H=0.50m		㎡	(0) 1,407		歩A・単B
000410	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊ 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=130kN/m2,H=0.50m		㎡	(0) 1,407		歩A・単B
000411	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	(0) 14,912		歩A・単B
000412	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊ 殻運搬					
	コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場２		m3	(0) 1,104		歩A・単B
000413	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（有筋）、現場～産廃処理場		m3	(0) 6,358		歩A・単B
000414	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊ 仮設道路設置					
			式	(0) 133,209		歩A・単B
000415	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	IV型　L＝10.5 m、引抜長L＝10.0m		枚	(0) 8,693		歩A・単B
000416	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	IV型　L＝13.5 m、引抜長L＝13.0m		枚	(0) 10,273		歩A・単B
000417	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	引抜時		回	(0) 56,829		歩A・単B
000418	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊ 大型土のう製作・設置					
			袋	(0) 4,869		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000419	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊ 大型土のう撤去					
			袋	(0) 768		歩A・単B
B18321	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊ 土のう					
			m3	(0) 28,592		歩A・単B
000421	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊ ブルーシート敷設					
			㎡	(0) 106		歩A・単B
000422	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	圧入時		回	(0) 95,078		歩A・単B
000423	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊ 圧入機据付・解体					
	引抜時		回	(0) 56,843		歩A・単B
000424	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅲ型　L＝10.0 m、圧入長L＝9.58m		枚	(0) 15,952		歩A・単B
000425	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L＝13.0 m、圧入長L＝12.58m		枚	(0) 19,611		歩A・単B
000426	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L＝11.0 m、圧入長L＝10.58m		枚	(0) 15,952		歩A・単B
000427	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊ 鋼矢板打設					
	Ⅳ型　L＝10.5 m、圧入長L＝10.05m		枚	(0) 15,952		歩A・単B
000428	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	Ⅲ型　L＝10.0 m、引抜長L＝9.58m		枚	(0) 8,695		歩A・単B
000429	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	Ⅳ型　L＝13.0m、引抜長L＝12.0m		枚	(0) 8,695		歩A・単B
000430	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊ 鋼矢板撤去					
	Ⅳ型　L＝10.5m、引抜長L＝10.08m		枚	(0) 8,695		歩A・単B
000431	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L＝10.0m　参考供用日数70日		ton	(0) 17,932		歩A・単B
000432	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅲ型　L＝10.0m　参考供用日数142日		ton	(0) 23,909		歩A・単B
000433	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L＝10.5m　参考供用日数142日		ton	(0) 23,909		歩A・単B
000434	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L＝11.0m　参考供用日数142日		ton	(0) 23,909		歩A・単B
000435	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L＝13.0m　参考供用日数70日		ton	(0) 17,932		歩A・単B
000436	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊ 鋼矢板賃料					
	Ⅳ型　L＝13.0m　参考供用日数142日		ton	(0) 23,909		歩A・単B
000437	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊ 切梁・腹起し・火打梁					
	設置～賃料～撤去　51日		ton	(0) 87,060		歩A・単B
000438	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊ ユニバーサルジャッキ					
	設置～賃料～撤去　51日		ton	(0) 309,424		歩A・単B
000439	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊ 間詰コンクリート					
	18-8-25BB		m3	(0) 28,171		歩A・単B
BA0302	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊ 置換コンクリート					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	18-8-40 BB		m3	(0) 25,542		歩A・単B
BA0303	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊ 型枠					
	置換コンクリート		㎥	(0) 8,330		歩A・単B
000442	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊ 頭部溶接					
	L=500mm		m	(0) 2,472		歩A・単B
000443	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊ 頭部切断					
	L=500mm		m	(0) 3,070		歩A・単B
000444	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊ 大型土のう撤去					
			袋	(0) 768		歩A・単B
000445	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊ 遊水池埋立					
			m3	(0) 243		歩A・単B
000446	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊ 運搬(盛土へ)					
	土取場２から現場へ		m3	(0) 777		歩A・単B
000447	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊ ブルーシート敷設					
			㎡	(0) 106		歩A・単B
000448	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊ 鋼矢板引抜時土工					
	流入部逆T擁壁部		式	(0) 131,143		歩A・単B
000449	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊ 試掘床掘					
	流入部逆T擁壁部		式	(0) 1,675		歩A・単B
000450	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊ 試掘埋戻					
	流入部逆T擁壁部		式	(0) 12,231		歩A・単B
000451	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊ 中和処理施設設置					
	6m3/ｈ級		式	(0) 194,079		歩A・単B
000452	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊ 中和処理施設撤去					
	6m3/ｈ級		式	(0) 120,730		歩A・単B
000453	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊ 中和処理運転					
	6m3/ｈ級		日	(0) 7,126		歩A・単B
000454	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊ 仮設材輸送費					
	鋼矢板III型L=10.0m　往復		ton	(0) 11,731		歩A・単B
000455	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊ 仮設材輸送費					
	鋼矢板III型L=10.0m　片道		ton	(0) 6,557		歩A・単B
000456	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊ 仮設材輸送費					
	鋼矢板IV型L=13.0m　片道		ton	(0) 7,396		歩A・単B
000457	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊ 仮設材輸送費					
	鋼矢板IV型L=12.5m　片道		ton	(0) 7,396		歩A・単B
000458	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊ 仮設材輸送費					
	鋼矢板IV型L=0.5m　片道		ton	(0) 4,528		歩A・単B
000459	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊ 仮設材輸送費					
	切梁、腹起、副部材A　往復		ton	(0) 11,731		歩A・単B
000460	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊ 重建設機械分解、組立、輸送費					
	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ		台	(0) 484,409		歩A・単B
000461	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊ 重建設機械分解、組立費					
	攪拌混合機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)		台	(0) 398,059		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000462	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊ 重建設機械分解、組立費					
	撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ(補助))		台	(0) 421,520		歩A・単B
000463	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊ 重建設機械分解、組立、輸送費					
	地盤改良機械(中層混合処理機)		台	(0) 1,826,562		歩A・単B
000464	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊ 重建設機械輸送費					
	片道（往路）、撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)		台	(0) 150,320		歩A・単B
000465	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊ 重建設機械輸送費					
	片道（復路）、撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)		台	(0) 150,320		歩A・単B
000466	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊ 鋼矢板不足分弁償金					
	Ⅳ型　L=11.0m		ton	(0) 165,998		歩A・単B
000467	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊ 鋼矢板不足分弁償金					
	Ⅳ型　L=13.0m		ton	(0) 165,998		歩A・単B
000468	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊ 鋼矢板不足分弁償金					
	Ⅲ型　L=10.0m		ton	(0) 165,998		歩A・単B
000469	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊ スライド控除調整額					
			式	(0) -1,675,000		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	床堀 一次掘削		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし	(〃) 1.000	m3	353.3	(〃) 353	S単　85号
	合　　計				(〃) 353	
	単　　価				(〃) 325.62	
	官積算単価				353	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻 B≧4m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 B≧4m	(〃) 1.000	m3	254	(〃) 254	T単　14号
	合　　計				(〃) 254	
	単　　価				(〃) 234.24	
	官積算単価				254	合意率 0.922207
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻 1.0≦B＜2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0≦B＜2.5m	(〃) 1.000	m3	739	(〃) 739	T単　12号
	合　　計				(〃) 739	
	単　　価				(〃) 681.51	
	官積算単価				739	合意率 0.922213
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	(〃) 1.000	m3	2,151	(〃) 2,151	T単　11号
	合　　計				(〃) 2,151	
	単　　価				(〃) 1,983.67	
	官積算単価				2,151	合意率 0.922211
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	基面整正		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.000	㎡	399	(〃) 399	S単　92号
	合　　計				(〃) 399	
	単　　価				(〃) 368	
	官積算単価				399	合意率 0.922305
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	運搬（仮置場１へ）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	518.5	(〃) 519	S単　88号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	153	(〃) 153	S単　95号
	合　　計				(〃) 672	
	単　　価				(〃) 620	
	官積算単価				672	合意率 0.922619

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（ 〃 ） 1.000	m3	238.9	（ 〃 ） 239	S単　84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	（ 〃 ） 1.000	m3	518.5	（ 〃 ） 519	S単　88号
	合　　計				（ 〃 ） 758	
	単　　価				（ 〃 ） 699	
	官積算単価				758	合意率 0.922163
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	杭頭処理 吸込水槽本体部		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	杭頭処理 吸込水槽本体部	（ 〃 ） 1.000	箇所	10,957	（ 〃 ） 10,957	T単　3号
	合　　計				（ 〃 ） 10,957	
	単　　価				（ 〃 ） 10,107	
	官積算単価				10,957	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	杭頭処理 吸込水槽呑口部		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	杭頭処理 吸込水槽部呑口部	（ 〃 ） 1.000	箇所	5,965	（ 〃 ） 5,965	T単　2号
	合　　計				（ 〃 ） 5,965	
	単　　価				（ 〃 ） 5,502	
	官積算単価				5,965	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	杭頭処理 吐出水槽		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00008	杭頭処理 吐出水槽部	（ 〃 ） 1.000	箇所	8,939	（ 〃 ） 8,939	T単　4号
	合　　計				（ 〃 ） 8,939	
	単　　価				（ 〃 ） 8,246	
	官積算単価				8,939	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	基礎砕石		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,493	（ 〃 ） 1,493	S単 101号
	合　　計				（ 〃 ） 1,493	
	単　　価				（ 〃 ） 1,377	
	官積算単価				1,493	合意率 0.922304
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	均しコンクリート 18-8-25　BB		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	27,930	（ 〃 ） 27,930	S単 103号
	合　　計				（ 〃 ） 27,930	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 25,764	
	官積算単価				27,930	合意率 0.922448
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	型枠 均し用		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 1.000	㎡	4,395	（〃） 4,395	S単 109号
	合　　計				（〃） 4,395	
	単　　価				（〃） 4,054.06	
	官積算単価				4,395	合意率 0.922426
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	（〃） 1.000	m3	25,800	（〃） 25,800	S単 104号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				（〃） 25,800	
	単　　価				（〃） 23,799	
	官積算単価				25,800	合意率 0.922441
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	型枠 鉄筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,673	（〃） 8,673	S単 110号
	合　　計				（〃） 8,673	
	単　　価				（〃） 7,998.32	
	官積算単価				8,673	合意率 0.922209
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	鉄筋 SD295　D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	165,960	（〃） 165,960	S単　34号
	未満					
	合　　計				（〃） 165,960	
	単　　価				（〃） 153,089	
	官積算単価				165,960	合意率 0.922445
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	鉄筋 SD295　D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	163,900	（〃） 163,900	S単　35号
	未満					
	合　　計				（〃） 163,900	
	単　　価				（〃） 151,188	
	官積算単価				163,900	合意率 0.92244
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	鉄筋 SD345　D29		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	170,080	（〃） 170,080	S単　37号
	未満					
	合　　計				（〃） 170,080	
	単　　価				（〃） 156,889	
	官積算単価				170,080	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	止水板 CF300×7		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	（〃） 1.000	m	4,301	（〃） 4,301	S単 115号
	合　　計				（〃） 4,301	
	単　　価				（〃） 3,967	
	官積算単価				4,301	合意率 0.922343
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	ダウエルバー D19 L＝1000		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	（〃） 1.000	本	722	（〃） 722	S単　32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25,,	（〃） 1.000	個	43	（〃） 43	S単　17号
	合　　計				（〃） 765	
	単　　価				（〃） 706	
	官積算単価				765	合意率 0.922875
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	基礎砕石		㎥		（〃） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎥	1,493	（〃） 1,493	S単 101号
	合　　計				（〃） 1,493	
	単　　価				（〃） 1,377	
	官積算単価				1,493	合意率 0.922304
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	均しコンクリート 18-8-25　BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（〃） 1.000	m3	27,930	（〃） 27,930	S単 103号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（〃） 27,930	
	単　　価				（〃） 25,764	
	官積算単価				27,930	合意率 0.922448
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	型枠 均し用		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 1.000	㎡	4,395	（〃） 4,395	S単 109号
	合　　計				（〃） 4,395	
	単　　価				（〃） 4,054.09	
	官積算単価				4,395	合意率 0.922432

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	（〃） 1.000	m3	25,800	（〃） 25,800	S単 104号
	合　　計				（〃） 25,800	
	単　　価				（〃） 23,799	
	官積算単価				25,800	合意率 0.922441
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	型枠 鉄筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,673	（〃） 8,673	S単 110号
	合　　計				（〃） 8,673	
	単　　価				（〃） 7,998.33	
	官積算単価				8,673	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	鉄筋 SD295　D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	165,960	（〃） 165,960	S単　34号
	合　　計				（〃） 165,960	
	単　　価				（〃） 153,089	
	官積算単価				165,960	合意率 0.922445
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	鉄筋 SD295　D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	163,900	（〃） 163,900	S単　35号
	合　　計				（〃） 163,900	
	単　　価				（〃） 151,188	
	官積算単価				163,900	合意率 0.92244
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	鉄筋 SD345　D19		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	169,050	（〃） 169,050	S単　40号
	合　　計				（〃） 169,050	
	単　　価				（〃） 155,939	
	官積算単価				169,050	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	鉄筋 SD345　D22		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	（〃） 1.000	ton	169,050	（〃） 169,050	S単　39号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 169,050	
	単　　価				（〃） 155,939	
	官積算単価				169,050	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	鉄筋 SD345　D29		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	170,080	（〃） 170,080	S単　37号
	未満					
	合　　計				（〃） 170,080	
	単　　価				（〃） 156,889	
	官積算単価				170,080	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	鉄筋 SD345　D32		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	170,080	（〃） 170,080	S単　41号
	未満					
	合　　計				（〃） 170,080	
	単　　価				（〃） 156,889	
	官積算単価				170,080	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	目地材 瀝青質板　t＝20mm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	（〃） 1.000	㎡	6,785	（〃） 6,785	S単 113号
	合　　計				（〃） 6,785	
	単　　価				（〃） 6,259	
	官積算単価				6,785	合意率 0.922476
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	基礎砕石		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,493	（〃） 1,493	S単 101号
	合　　計				（〃） 1,493	
	単　　価				（〃） 1,377	
	官積算単価				1,493	合意率 0.922304
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	均しコンクリート 18-8-25　BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（〃） 1.000	m3	27,930	（〃） 27,930	S単 103号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合　　計				（〃） 27,930	
	単　　価				（〃） 25,764	
	官積算単価				27,930	合意率 0.922448
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000071	型枠 均し用		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	（〃） 1.000	㎡	4,395	（〃） 4,395	S単 109号
	合　計				（〃） 4,395	
	単　価				（〃） 4,053.88	
	官積算単価				4,395	合意率 0.922386
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（〃） 1.000	m3	28,570	（〃） 28,570	S単 105号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　計				（〃） 28,570	
	単　価				（〃） 26,354	
	官積算単価				28,570	合意率 0.922436
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	型枠 鉄筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,673	（〃） 8,673	S単 110号
	合　計				（〃） 8,673	
	単　価				（〃） 7,998.34	
	官積算単価				8,673	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	鉄筋 SD295　D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	165,960	（〃） 165,960	S単　34号
	未満					
	合　計				（〃） 165,960	
	単　価				（〃） 153,089	
	官積算単価				165,960	合意率 0.922445
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	鉄筋 SD295　D16		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	163,900	（〃） 163,900	S単　35号
	未満					
	合　計				（〃） 163,900	
	単　価				（〃） 151,188	
	官積算単価				163,900	合意率 0.92244
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	鉄筋 SD345　D19		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	169,050	（〃） 169,050	S単　40号
	未満					
	合　計				（〃） 169,050	
	単　価				（〃） 155,939	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				169,050	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	鉄筋 SD345　D25		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	169,050	(〃) 169,050	S単　36号
	未満					
	合　　計				(〃) 169,050	
	単　　価				(〃) 155,939	
	官積算単価				169,050	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	鉄筋 SD345　D29		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	170,080	(〃) 170,080	S単　37号
	未満					
	合　　計				(〃) 170,080	
	単　　価				(〃) 156,889	
	官積算単価				170,080	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	敷鉄板①設置、賃料、撤去 参考供用日数　230日		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,1,なし	(〃) 1.000	㎡	2,341	(〃) 2,341	S単　60号
	合　　計				(〃) 2,341	
	単　　価				(〃) 2,159	
	官積算単価				2,341	合意率 0.922255
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	敷鉄板②設置、賃料、撤去 参考供用日数　230日		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,2,なし	(〃) 1.000	㎡	1,360	(〃) 1,360	S単　61号
	合　　計				(〃) 1,360	
	単　　価				(〃) 1,255	
	官積算単価				1,360	合意率 0.922794
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	敷鉄板③設置、賃料、撤去 参考供用日数　207日		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,なし	(〃) 1.000	㎡	2,151	(〃) 2,151	S単　62号
	合　　計				(〃) 2,151	
	単　　価				(〃) 1,984	
	官積算単価				2,151	合意率 0.922361
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	鋼矢板打設 Ⅲ型　L=9.5m、圧入長L=9.0m		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,9.5,あり	(〃) 1.000	枚	13,369	(〃) 13,369	S単　69号
	合　　計				(〃) 13,369	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 12,332	
	官積算単価				13,369	合意率 0.922432
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	鋼矢板打設 IV型　L＝11.0m、圧入長L＝10.5m		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.0,あり	（〃） 1.000	枚	16,939	（〃） 16,939	S単　70号
	合　　計				（〃） 16,939	
	単　　価				（〃） 15,625	
	官積算単価				16,939	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	鋼矢板打設 IV型　L＝11.5m、圧入長L＝11.0m		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.5,あり	（〃） 1.000	枚	16,939	（〃） 16,939	S単　71号
	合　　計				（〃） 16,939	
	単　　価				（〃） 15,625	
	官積算単価				16,939	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	鋼矢板賃料 III型　L＝9.5m　参考供用日数175日		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,175日,1回	（〃） 1.000	ton	28,525	（〃） 28,525	S単　48号
	合　　計				（〃） 28,525	
	単　　価				（〃） 26,313	
	官積算単価				28,525	合意率 0.922453
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	鋼矢板賃料 IV型　L＝11.5＋11.0m　参考供用日数170日		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,170日,1回	（〃） 1.000	ton	28,440	（〃） 28,440	S単　49号
	合　　計				（〃） 28,440	
	単　　価				（〃） 26,234	
	官積算単価				28,440	合意率 0.922433
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	頭部溶接		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9mm	（〃） 1.000	m	2,568	（〃） 2,568	S単　3号
	合　　計				（〃） 2,568	
	単　　価				（〃） 2,369	
	官積算単価				2,568	合意率 0.922507
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	圧入機据付撤去 圧入時		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	（〃） 2.000	回	100,883	（〃） 201,766	S単　74号
	合　　計				（〃） 201,766	
	単　　価				（〃） 186,118	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				201,766	合意率 0.922444
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	ポンプ据付・撤去 φ50×１台		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	(〃) 1.000	箇所	19,016	(〃) 19,016	S単　57号
	合　　計				(〃) 19,016	
	単　　価				(〃) 17,541	
	官積算単価				19,016	合意率 0.922433
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	塩ビ送排水ホース		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ送排水ホース φ50　一重締切（購入価格の65%）,,	(〃) 43.000	m	165	(〃) 7,095	S単　27号
S02116	塩ビ送排水ホース φ50　土留矢板（購入価格の55%）,,	(〃) 46.000	m	140	(〃) 6,440	S単　28号
	合　　計				(〃) 13,535	
	単　　価				(〃) 12,485	
	官積算単価				13,535	合意率 0.922423
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	ポンプ運転 φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数153日		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	(〃) 1.000	箇所	595,064	(〃) 595,064	S単　56号
	合　　計				(〃) 595,064	
	単　　価				(〃) 548,913	
	官積算単価				595,064	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	釜場掘削設置		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(〃) 1.000	箇所	7,585	(〃) 7,585	S単　53号
	合　　計				(〃) 7,585	
	単　　価				(〃) 6,997	
	官積算単価				7,585	合意率 0.922478
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	受電設備		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,216日	(〃) 1.000	箇所	167,613	(〃) 167,613	S単　64号
	合　　計				(〃) 167,613	
	単　　価				(〃) 154,613	
	官積算単価				167,613	合意率 0.92244
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	配電設備 一重締切工事、吸込水槽工事		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	一重締切工事 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日	(〃) 74.000	m	1,237	(〃) 91,538	S単　66号
S18112	吸込水槽工事 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日	(〃) 20.000	m	1,221	(〃) 24,420	S単　67号
	合　　計				(〃) 115,958	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 106,965	
	官積算単価				115,958	合意率 0.922446
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	分電盤設置・撤去 一重締切工事、吸込水槽工事		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日	(〃) 1.000	箇所	29,484	(〃) 29,484	S単　68号
	合　　計				(〃) 29,484	
	単　　価				(〃) 27,197	
	官積算単価				29,484	合意率 0.922432
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	接地極設置・撤去		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m	(〃) 1.000	極	17,012	(〃) 17,012	S単　65号
	合　　計				(〃) 17,012	
	単　　価				(〃) 15,693	
	官積算単価				17,012	合意率 0.922466
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	仮設材輸送 鋼矢板、敷鉄板		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板III型 L=9.5m 往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(〃) 82.700	ton	12,720	(〃) 1,051,944	S単　77号
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	鋼矢板IV型 L=11.5m 片道 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(〃) 174.800	ton	7,110	(〃) 1,242,828	S単　78号
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	鋼矢板IV型 L=11.0m 片道 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(〃) 172.400	ton	7,110	(〃) 1,225,764	S単　79号
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	鋼矢板IV型 L=0.5m 片道 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(〃) 2.400	ton	5,070	(〃) 12,168	S単　80号
	込･取卸,0.0,0.0					
S19003	敷鉄板 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	(〃) 54.300	ton	9,640	(〃) 523,452	S単　81号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　　計				(〃) 4,056,156	
	単　　価				(〃) 3,741,573	
	官積算単価				4,056,156	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	電力基本料金 低圧用業持１年未満		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
P31005	基本電力料 低圧用業持１年未満	(〃) 61.000	kW/月	1,116.24	(〃) 68,091	
	合　　計				(〃) 68,091	
	単　　価				(〃) 62,810	
	官積算単価				68,091	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	六価クロム溶出試験		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
P96048	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験	(〃) 1.000	回	7,300	(〃) 7,300	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 7,300	
	単　　価				（　〃　） 6,734	
	官積算単価				7,300	合意率 0.922465
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	ポンプ据付・撤去 φ50×１台		箇所		（　〃　） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	（　〃　） 1.000	箇所	19,016	（　〃　） 19,016	S単　57号
	合　　計				（　〃　） 19,016	
	単　　価				（　〃　） 17,537	
	官積算単価				19,016	合意率 0.922223
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	床堀 二次掘削、H≦5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	(0.000) 1.000	m3	538.1	(0) 538	S単 259号
	合　　計				(0) 538	
	単　　価				(0) 496	
	官積算単価				538	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	床堀 三次掘削、H≧5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	(0.000) 1.000	m3	1,204	(0) 1,204	S単 260号
	合　　計				(0) 1,204	
	単　　価				(0) 1,111	
	官積算単価				1,204	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	運搬（仮置場４へ）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m3	579.5	(0) 580	S単 261号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	153	(0) 153	S単　95号
	合　　計				(0) 733	
	単　　価				(0) 676	
	官積算単価				733	合意率 0.922619
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	杭頭処理 吸込水槽本体部(H=840～885㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00011	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽本体部(H=840～885㎜)	(0.000) 1.000	箇所	9,764	(0) 9,764	T単　37号
	合　　計				(0) 9,764	
	単　　価				(0) 9,007	
	官積算単価				9,764	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	杭頭処理 吸込水槽本体部(H=890～935㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00012	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽本体部(H=890～935㎜)	(0.000) 1.000	箇所	10,166	(0) 10,166	T単　38号
	合　　計				(0) 10,166	
	単　　価				(0) 9,377	
	官積算単価				10,166	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	杭頭処理 吸込水槽本体部(H=970～980㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00013	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽本体部(H=970～980㎜)	(0.000) 1.000	箇所	10,568	(0) 10,568	T単　39号
	合　　計				(0) 10,568	
	単　　価				(0) 9,748	
	官積算単価				10,568	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	杭頭処理 吸込水槽本体部(H=1110㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00010	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽本体部(H=1110㎜)	(0.000) 1.000	箇所	11,774	(0) 11,774	T単　36号
	合　　計				(0) 11,774	
	単　　価				(0) 10,861	
	官積算単価				11,774	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	杭頭処理 吸込水槽本体部　KH-13　(H=840～885㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00029	杭頭処理 吸込水槽本体部 KH-13	(0.000) 1.000	箇所	11,732	(0) 11,732	T単　43号
	合　　計				(0) 11,732	
	単　　価				(0) 10,822	
	官積算単価				11,732	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	杭頭処理 吸込水槽本体部　KH-16ｶｯﾄｵﾌ（H=840～885㎜）		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00030	杭頭処理 吸込水槽本体部 KH-16	(0.000) 1.000	箇所	23,939	(0) 23,939	T単　44号
	合　　計				(0) 23,939	
	単　　価				(0) 22,082	
	官積算単価				23,939	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	杭頭中詰養生材撤去 吸込水槽本体部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00035	杭頭中詰養生材撤去	(0.000) 1.000	箇所	15,619	(0) 15,619	T単　46号
	合　　計				(0) 15,619	
	単　　価				(0) 14,407	
	官積算単価				15,619	合意率 0.922424
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
000334	杭頭処理 吸込水槽呑口部(パイルキャップ吊り足含む)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00003	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽部呑口部(パイルキャップ吊り足含む)	(0.000) 1.000	箇所	4,824	(0) 4,824	T単　34号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 4,824	
	単　　価				(0) 4,450	
	官積算単価				4,824	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
000335	杭頭処理 吸込水槽呑口部(H=680～710㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00014	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽部呑口部(H=680～710㎜)	(0.000) 1.000	箇所	4,366	(0) 4,366	T単　40号
	合　　計				(0) 4,366	
	単　　価				(0) 4,027	
	官積算単価				4,366	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	杭頭処理 吸込水槽呑口部(H=720～800㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽部呑口部(H=720～800㎜)	(0.000) 1.000	箇所	4,768	(0) 4,768	T単　41号
	合　　計				(0) 4,768	
	単　　価				(0) 4,398	
	官積算単価				4,768	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	杭頭処理 吸込水槽呑口部　KN-10　パイルキャップ吊り足含む		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00031	杭頭処理 吸込水槽部呑口部 KN-8～10及びKN-15	(0.000) 1.000	箇所	6,645	(0) 6,645	T単　45号
	合　　計				(0) 6,645	
	単　　価				(0) 6,129	
	官積算単価				6,645	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	杭頭処理 吸込水槽呑口部　KN-15　(H=680～710㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00060	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽部呑口部 KN-15	(0.000) 1.000	箇所	5,046	(0) 5,046	T単　50号
	合　　計				(0) 5,046	
	単　　価				(0) 4,654	
	官積算単価				5,046	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	杭頭処理 吸込水槽呑口部　KN-8,KN-9　(H=720～800㎜)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00061	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吸込水槽部呑口部 KN-8,KN-9	(0.000) 1.000	箇所	5,448	(0) 5,448	T単　51号
	合　　計				(0) 5,448	
	単　　価				(0) 5,025	
	官積算単価				5,448	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
000340	杭頭中詰養生材撤去 吸込水槽呑口部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00035	杭頭中詰養生材撤去	(0.000) 1.000	箇所	15,619	(0) 15,619	T単　46号
	合　　計				(0) 15,619	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 14,407	
	官積算単価				15,619	合意率 0.92238
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
000341	杭頭処理 吐出水槽（パイルキャップ吊り足含む）		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吐出水槽部(パイルキャップ吊り足含む)	(0.000) 1.000	箇所	7,961	(0) 7,961	T単　35号
	合　　計				(0) 7,961	
	単　　価				(0) 7,344	
	官積算単価				7,961	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
000342	杭頭処理 吐出水槽（H=900～970㎜）		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00019	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更） 吐出水槽部(H=900～970㎜)	(0.000) 1.000	箇所	7,831	(0) 7,831	T単　42号
	合　　計				(0) 7,831	
	単　　価				(0) 7,224	
	官積算単価				7,831	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
000343	杭頭中詰養生材撤去 吐出水槽		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00035	杭頭中詰養生材撤去	(0.000) 1.000	箇所	15,619	(0) 15,619	T単　46号
	合　　計				(0) 15,619	
	単　　価				(0) 14,408	
	官積算単価				15,619	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
000344	杭頭中詰養生材処分費 廃プラスチック		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック 処分費	(0.000) 1.000	ton	50,000	(0) 50,000	S単 224号
	合　　計				(0) 50,000	
	単　　価				(0) 46,124	
	官積算単価				50,000	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
000345	杭頭中詰養生材運搬費 廃プラスチック、現場～処分場		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック 運搬費	(0.000) 1.000	台	20,000	(0) 20,000	S単 225号
	合　　計				(0) 20,000	
	単　　価				(0) 18,449	
	官積算単価				20,000	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
000346	敷鉄板①設置、賃料、撤去 参考供用日数　434日		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,434,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	3,610	(0) 3,610	S単 240号
	合　　計				(0) 3,610	
	単　　価				(0) 3,329	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				3,610	合意率 0.922255
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
000347	敷鉄板②設置、賃料、撤去 参考供用日数　434日		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,434,2,なし	(0.000) 1.000	㎡	1,994	(0) 1,994	S単 241号
	合　　計				(0) 1,994	
	単　　価				(0) 1,840	
	官積算単価				1,994	合意率 0.922794
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
000348	敷鉄板③設置、賃料、撤去 参考供用日数　373日		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,373,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	3,164	(0) 3,164	S単 242号
	合　　計				(0) 3,164	
	単　　価				(0) 2,918	
	官積算単価				3,164	合意率 0.922361
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
000349	敷鉄板⑤設置、賃料、撤去 参考供用日数　262日		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,262,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	2,606	(0) 2,606	S単 243号
	合　　計				(0) 2,606	
	単　　価				(0) 2,404	
	官積算単価				2,606	合意率 0.922361
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝10.5m、圧入長L＝10.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,10.5,あり	(0.000) 1.000	枚	16,939	(0) 16,939	S単 249号
	合　　計				(0) 16,939	
	単　　価				(0) 15,625	
	官積算単価				16,939	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝13.5m、圧入長L＝13.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,15m以下,13.5,あり	(0.000) 1.000	枚	20,824	(0) 20,824	S単 250号
	合　　計				(0) 20,824	
	単　　価				(0) 19,209	
	官積算単価				20,824	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	鋼矢板賃料 Ⅳ型　L＝10.5m+11.0m+13.5m　参考供用日数260日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,260日,1回	(0.000) 1.000	ton	35,240	(0) 35,240	S単 231号
	合　　計				(0) 35,240	
	単　　価				(0) 32,507	
	官積算単価				35,240	合意率 0.922433

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	鋼矢板賃料 IV型　L=10.5m+13.5m　参考供用日数354日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,354日,1回	(0.000) 1.000	ton	40,215	(0) 40,215	S単 232号
	合　計				(0) 40,215	
	単　価				(0) 37,096	
	官積算単価				40,215	合意率 0.922433
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	鋼矢板賃料 IV型　L=11.0m　参考供用日数330日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,330日,1回	(0.000) 1.000	ton	40,215	(0) 40,215	S単 233号
	合　計				(0) 40,215	
	単　価				(0) 37,096	
	官積算単価				40,215	合意率 0.922433
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	鋼矢板賃料 IV型　L=11.0m　参考供用日数402日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,402日,1回	(0.000) 1.000	ton	43,290	(0) 43,290	S単 234号
	合　計				(0) 43,290	
	単　価				(0) 39,932	
	官積算単価				43,290	合意率 0.922433
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
000356	圧入機据付・解体 圧入時		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	(0.000) 1.000	回	100,883	(0) 100,883	S単　74号
	合　計				(0) 100,883	
	単　価				(0) 93,059	
	官積算単価				100,883	合意率 0.922444
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	圧入機据付・解体 引抜時		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き	(0.000) 1.000	回	60,249	(0) 60,249	S単 251号
	合　計				(0) 60,249	
	単　価				(0) 55,576	
	官積算単価				60,249	合意率 0.922444
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	腹起し H400　設置～賃料～撤去　126日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,126日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	106,506	(0) 106,506	S単 238号
	合　計				(0) 106,506	
	単　価				(0) 98,246	
	官積算単価				106,506	合意率 0.922444

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	火打ち H350　設置～賃料～撤去　126日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,126日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	106,506	(0) 106,506	S単 239号
	合　　計				(0) 106,506	
	単　　価				(0) 98,246	
	官積算単価				106,506	合意率 0.922444
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	切梁設置～賃料～撤去 □350　設置～賃料～撤去　126日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00041	ユニバーサルジャッキ設置～賃料～撤去 H400、参考供用日数51日	(0.000) 1.000	ton	333,716	(0) 333,716	T単　49号
	合　　計				(0) 333,716	
	単　　価				(0) 307,834	
	官積算単価				333,716	合意率 0.922444
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	コンクリート 18-8-40 BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	24,730	(0) 24,730	S単 263号
	合　　計				(0) 24,730	
	単　　価				(0) 22,812	
	官積算単価				24,730	合意率 0.922444
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
000362	ポンプ据付・撤去 φ50×１台		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	19,016	(0) 19,016	S単 237号
	合　　計				(0) 19,016	
	単　　価				(0) 17,541	
	官積算単価				19,016	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	ポンプ運転 φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数262日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 262,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	1,018,997	(0) 1,018,997	S単 236号
	合　　計				(0) 1,018,997	
	単　　価				(0) 939,931	
	官積算単価				1,018,997	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	釜場掘削設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,585	(0) 7,585	S単 235号
	合　　計				(0) 7,585	
	単　　価				(0) 6,996	
	官積算単価				7,585	合意率 0.922408

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	配電設備 既設引込柱～既設コンクリート柱		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00036	キャブタイヤプロテクター 40φ,4m	(0.000) 3.000	台	75,600	(0) 226,800	T単　47号
T00037	低圧配線工 参考供用日数262日	(0.000) 113.500	m	2,392	(0) 271,492	T単　48号
	合　　計				(0) 498,292	
	単　　価				(0) 459,629	
	官積算単価				498,292	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	配電設備 既設コンクリート柱～分電盤１		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日	(0.000) 52.000	m	1,221	(0) 63,492	S単 245号
	合　　計				(0) 63,492	
	単　　価				(0) 58,566	
	官積算単価				63,492	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊					
000367	配電設備 一重締切工事		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日	(0.000) 40.500	m	1,237	(0) 50,099	S単 246号
	合　　計				(0) 50,099	
	単　　価				(0) 46,212	
	官積算単価				50,099	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊					
000368	配電設備 吸水槽工事		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日	(0.000) 32.500	m	1,221	(0) 39,683	S単 245号
	合　　計				(0) 39,683	
	単　　価				(0) 36,604	
	官積算単価				39,683	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊					
000369	配電設備 中和処理施設		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,157日	(0.000) 170.000	m	1,265	(0) 215,050	S単 247号
	合　　計				(0) 215,050	
	単　　価				(0) 198,364	
	官積算単価				215,050	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊					
000370	分電盤設置・撤去 一重締切工事、吸込水槽工事		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日	(0.000) 1.000	箇所	29,484	(0) 29,484	S単 248号
	合　　計				(0) 29,484	
	単　　価				(0) 27,196	
	官積算単価				29,484	合意率 0.922408

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
000371	接地極設置・撤去		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5㎜2,0m	(0.000) 1.000	極	17,012	(0) 17,012	S単 244号
	合　　計				(0) 17,012	
	単　　価				(0) 15,692	
	官積算単価				17,012	合意率 0.922408
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
000372	ブルーシート処分費 廃プラスチック		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック 処分費	(0.000) 1.000	ton	50,000	(0) 50,000	S単 224号
	合　　計				(0) 50,000	
	単　　価				(0) 46,121	
	官積算単価				50,000	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊					
000373	ブルーシート運搬費 廃プラスチック、現場～処分場		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック 運搬費	(0.000) 1.000	台	20,000	(0) 20,000	S単 225号
	合　　計				(0) 20,000	
	単　　価				(0) 18,449	
	官積算単価				20,000	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊					
000374	ポンプ据付・撤去 φ50×１台		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	(0.000) 1.000	箇所	19,016	(0) 19,016	S単 237号
	合　　計				(0) 19,016	
	単　　価				(0) 17,541	
	官積算単価				19,016	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊					
000375	ポンプ運転 φ50×1台　自立式土留矢板内　参考供用日数262日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 262,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	1,018,997	(0) 1,018,997	S単 236号
	合　　計				(0) 1,018,997	
	単　　価				(0) 939,950	
	官積算単価				1,018,997	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊					
000376	釜場掘削設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,585	(0) 7,585	S単 235号
	合　　計				(0) 7,585	
	単　　価				(0) 6,997	
	官積算単価				7,585	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000377	仮設材輸送 鋼矢板Ⅳ型、L=11.0m、片道		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m 片道 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(0.000) 1.000	ton	7,110	(0) 7,110	S単 252号
	込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(0) 7,110	
	単　　価				(0) 6,559	
	官積算単価				7,110	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊					
000378	仮設材輸送 鋼矢板Ⅳ型、L=10.5m、往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10.5m 片道 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(0.000) 1.000	ton	12,720	(0) 12,720	S単 253号
	込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(0) 12,720	
	単　　価				(0) 12,720	
	官積算単価				12,720	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊					
000379	仮設材輸送 鋼矢板Ⅳ型、L=11.0m、往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m 往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(0.000) 1.000	ton	12,720	(0) 12,720	S単 254号
	込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(0) 12,720	
	単　　価				(0) 11,733	
	官積算単価				12,720	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊					
000380	仮設材輸送 鋼矢板Ⅳ型、L=13.5m、往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=13.5m 往復 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	14,540	(0) 14,540	S単 255号
	合　　計				(0) 14,540	
	単　　価				(0) 13,412	
	官積算単価				14,540	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊					
000381	仮設材輸送 腹起、火打、往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	腹起、火打、往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(0.000) 1.000	ton	12,720	(0) 12,720	S単 256号
	込・取卸,0.0,0.0					
	合　　計				(0) 12,720	
	単　　価				(0) 11,733	
	官積算単価				12,720	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊					
000382	仮設材輸送 コラム（主材、調整材、部材）、往復（福岡～現場）		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	コラム（主材、調整材、部材）、往復 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積	(0.000) 1.000	ton	14,000	(0) 14,000	S単 257号
	込・取卸,0.0,0.0					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 14,000	
	単　　価				(0) 12,914	
	官積算単価				14,000	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊					
000383	仮設材輸送 コラム（主材、調整材、部材）、往復（千葉～福岡）		往復		(0.000)往復 1.000 往復	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送運賃料金 コラム等（千葉～福岡）,,	(0.000) 1.000	往復	1,600,000	(0) 1,600,000	S単 219号
	合　　計				(0) 1,600,000	
	単　　価				(0) 1,475,909	
	官積算単価				1,600,000	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊					
000384	仮設材輸送 敷鉄板、往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板　往復 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	9,640	(0) 9,640	S単 258号
	合　　計				(0) 9,640	
	単　　価				(0) 8,892	
	官積算単価				9,640	合意率 0.922443
	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊					
000385	電力基本料金 低圧用業持１年以上		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
P31007	基本電力料 低圧用業持１年以上	(0.000) 146.500	kW/月	930.20	(0) 136,274	
	合　　計				(0) 136,274	
	単　　価				(0) 125,705	
	官積算単価				136,274	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊					
B19066	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費 敷鉄板設置撤去,,	(0.000) 1.000	式	63,000	(0) 63,000	S単 220号
	合　　計				(0) 63,000	
	単　　価				(0) 63,000	
	官積算単価				63,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊					
000387	快適トイレ 21ヵ月		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ 21ヵ月,,	(0.000) 1.000	基	575,232	(0) 575,232	S単 221号
	合　　計				(0) 575,232	
	単　　価				(0) 575,232	
	官積算単価				575,232	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊					
000388	工期延長等に伴う現場維持等の費用 工事の一時中止		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	工期延長等に伴う現場維持等の費用	(0.000) 1.000	式	15,239,000	(0) 15,239,000	S単 222号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 15,239,000	
	単　　価				(0) 15,239,000	
	官積算単価				15,239,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊					
000389	仮設土留変更設計業務		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	仮設土留仮締切工変更設計業務	(0.000) 1.000	式	1,250,000	(0) 1,250,000	S単 223号
	合　　計				(0) 1,250,000	
	単　　価				(0) 1,250,000	
	官積算単価				1,250,000	合意率 1

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	盛土法面整形		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(〃) 1.000	㎡	483.2	(〃) 483	S単 178号
	合　　計				(〃) 483	
	単　　価				(〃) 445	
	官積算単価				483	合意率 0.921325
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	盛土 B≧4m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	262.8	(〃) 263	S単 175号
	合　　計				(〃) 263	
	単　　価				(〃) 243	
	官積算単価				263	合意率 0.923954
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	盛土 2.5≦B＜4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	951.4	(〃) 951	S単 176号
	合　　計				(〃) 951	
	単　　価				(〃) 877	
	官積算単価				951	合意率 0.922187
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	盛土 1.0≦B＜2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0≦B＜2.5m	(〃) 1.000	m3	761	(〃) 761	T単　28号
	合　　計				(〃) 761	
	単　　価				(〃) 702	
	官積算単価				761	合意率 0.92247
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	盛土 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	T単　27号
	合　　計				(〃) 2,236	
	単　　価				(〃) 2,062	
	官積算単価				2,236	合意率 0.922182
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	運搬（盛土へ） 土取場１から現場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
	合　　計				(〃) 779	
	単　　価				(〃) 718	
	官積算単価				779	合意率 0.921694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	埋戻 B≧4m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 B≧4m	(〃) 1.000	m3	263	(〃) 263	T単　30号
	合　　計				(〃) 263	
	単　　価				(〃) 242.54	
	官積算単価				263	合意率 0.922208
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	埋戻 2.5≦B＜4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5≦B＜4.0m	(〃) 1.000	m3	951	(〃) 951	T単　29号
	合　　計				(〃) 951	
	単　　価				(〃) 877	
	官積算単価				951	合意率 0.922187
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	埋戻 1.0≦B＜2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0≦B＜2.5m	(〃) 1.000	m3	761	(〃) 761	T単　28号
	合　　計				(〃) 761	
	単　　価				(〃) 701.80	
	官積算単価				761	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	埋戻 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	T単　27号
	合　　計				(〃) 2,236	
	単　　価				(〃) 2,062.06	
	官積算単価				2,236	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
	合　　計				(〃) 779	
	単　　価				(〃) 718	
	官積算単価				779	合意率 0.921694
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	掘削 片切掘削		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(〃) 1.000	m3	1,139	(〃) 1,139	S単 168号
	合　　計				(〃) 1,139	
	単　　価				(〃) 1,050	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,139	合意率 0.921861
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	掘削 オープン掘削		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(〃) 1.000	m3	337.3	(〃) 337	S単 169号
	合　　計				(〃) 337	
	単　　価				(〃) 311	
	官積算単価				337	合意率 0.922848
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	盛土 B≧4m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 1.000	m3	262.8	(〃) 263	S単 175号
	合　　計				(〃) 263	
	単　　価				(〃) 243	
	官積算単価				263	合意率 0.923954
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	盛土法面整形		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(〃) 1.000	㎡	483.2	(〃) 483	S単 178号
	合　　計				(〃) 483	
	単　　価				(〃) 445	
	官積算単価				483	合意率 0.921325
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	床掘 矢板外		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	302.8	(〃) 303	S単 171号
	合　　計				(〃) 303	
	単　　価				(〃) 279.43	
	官積算単価				303	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	埋戻 B≧4m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 B≧4m	(〃) 1.000	m3	263	(〃) 263	T単　30号
	合　　計				(〃) 263	
	単　　価				(〃) 242.54	
	官積算単価				263	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	埋戻 2.5≦B＜4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5≦B＜4.0m	(〃) 1.000	m3	951	(〃) 951	T単　29号
	合　　計				(〃) 951	
	単　　価				(〃) 877.02	
	官積算単価				951	合意率 0.922212

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 200号　＊＊＊					
000200	埋戻 1.0≦B<2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0≦B<2.5	(〃) 1.000	m3	761	(〃) 761	T単　33号
	合　　計				(〃) 761	
	単　　価				(〃) 701.80	
	官積算単価				761	合意率 0.92222
	＊＊＊　Ｂ単－ 201号　＊＊＊					
000201	埋戻 B<1.0		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 B<1.0	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	T単　32号
	合　　計				(〃) 2,236	
	単　　価				(〃) 2,062.07	
	官積算単価				2,236	合意率 0.922216
	＊＊＊　Ｂ単－ 202号　＊＊＊					
000202	埋戻 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	T単　31号
	合　　計				(〃) 2,236	
	単　　価				(〃) 2,062.06	
	官積算単価				2,236	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 203号　＊＊＊					
000203	運搬（仮置場１へ）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	158	(〃) 158	S単 180号
	合　　計				(〃) 692	
	単　　価				(〃) 638	
	官積算単価				692	合意率 0.921965
	＊＊＊　Ｂ単－ 204号　＊＊＊					
000204	運搬（埋戻及び盛土へ） 土取場１から現場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
	合　　計				(〃) 779	
	単　　価				(〃) 718	
	官積算単価				779	合意率 0.921694
	＊＊＊　Ｂ単－ 205号　＊＊＊					
000205	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	(〃) 1.000	m3	25,890	(〃) 25,890	S単 187号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				(〃) 25,890	
	単　　価				(〃) 23,876	
	官積算単価				25,890	合意率 0.922209
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	型枠 鉄筋構造物		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,031	(〃) 9,031	S単 192号
	合　　計				(〃) 9,031	
	単　　価				(〃) 8,328.48	
	官積算単価				9,031	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	型枠 円形型枠（鉄筋構造物）		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(〃) 1.000	㎡	12,140	(〃) 12,140	S単 193号
	合　　計				(〃) 12,140	
	単　　価				(〃) 11,195.60	
	官積算単価				12,140	合意率 0.922207
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	鉄筋 SD295　D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	161,115	(〃) 161,115	S単 141号
	未満					
	合　　計				(〃) 161,115	
	単　　価				(〃) 148,582	
	官積算単価				161,115	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	鉄筋 SD295　D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	159,055	(〃) 159,055	S単 142号
	未満					
	合　　計				(〃) 159,055	
	単　　価				(〃) 146,682	
	官積算単価				159,055	合意率 0.922209
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	鉄筋 SD345　D25		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	163,690	(〃) 163,690	S単 143号
	未満					
	合　　計				(〃) 163,690	
	単　　価				(〃) 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	鉄筋 SD295　D10　建屋鉄筋		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	163,690	（ 〃 ） 163,690	S単 144号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 163,690	
	単　　価				（ 〃 ） 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	鉄筋 SD295　D13　建屋鉄筋		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	161,115	（ 〃 ） 161,115	S単 141号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 161,115	
	単　　価				（ 〃 ） 148,582	
	官積算単価				161,115	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	鉄筋 SD295　D16　建屋鉄筋		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	159,055	（ 〃 ） 159,055	S単 142号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 159,055	
	単　　価				（ 〃 ） 146,682	
	官積算単価				159,055	合意率 0.922209
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	鉄筋 SD345　D22　建屋鉄筋		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	163,690	（ 〃 ） 163,690	S単 145号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 163,690	
	単　　価				（ 〃 ） 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	鉄筋 SD345　D25　建屋鉄筋		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（ 〃 ） 1.000	ton	163,690	（ 〃 ） 163,690	S単 143号
	未満					
	合　　計				（ 〃 ） 163,690	
	単　　価				（ 〃 ） 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	足場工		掛㎡		（ 〃 ） 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	（ 〃 ） 1.000	掛㎡	4,808	（ 〃 ） 4,808	S単 161号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 4,808	
	単　　価				（〃） 4,433.99	
	官積算単価				4,808	合意率 0.922211
	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊					
000217	支保工		空m3		（〃） 1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	（〃） 1.000	空m3	3,608	（〃） 3,608	Ｓ単 162号
	合　　計				（〃） 3,608	
	単　　価				（〃） 3,327.33	
	官積算単価				3,608	合意率 0.922211
	＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊					
000218	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）		本		（〃） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
P96003	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）	（〃） 1.000	本	3,300	（〃） 3,300	
T00015	ステップ設置 （400×φ22）	（〃） 1.000	本	2,539	（〃） 2,539	Ｔ単　20号
	合　　計				（〃） 5,839	
	単　　価				（〃） 5,385	
	官積算単価				5,839	合意率 0.922246
	＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊					
000219	止水板 CF300×7		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm	（〃） 1.000	m	4,353	（〃） 4,353	Ｓ単 198号
	合　　計				（〃） 4,353	
	単　　価				（〃） 4,014	
	官積算単価				4,353	合意率 0.922122
	＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊					
000220	ダウエルバー D19 L＝1000		本		（〃） 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	（〃） 1.000	本	739	（〃） 739	Ｓ単 140号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25,,	（〃） 1.000	個	48	（〃） 48	Ｓ単 127号
	合　　計				（〃） 787	
	単　　価				（〃） 726	
	官積算単価				787	合意率 0.92249
	＊＊＊　Ｂ単－ 221号　＊＊＊					
000221	水位計防波管		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02116	ソケット VU150,,	（〃） 1.000	個	885	（〃） 885	Ｓ単 128号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	（〃） 4.800	m	2,645	（〃） 12,696	Ｓ単 151号
S02116	ステンレス立バンド 150,,	（〃） 3.000	個	2,410	（〃） 7,230	Ｓ単 129号
	合　　計				（〃） 20,811	
	単　　価				（〃） 19,192	
	官積算単価				20,811	合意率 0.922204

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生	(〃) 1.000	m3	25,890	(〃) 25,890	S単 187号
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				(〃) 25,890	
	単　　価				(〃) 23,876	
	官積算単価				25,890	合意率 0.922209
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	型枠 鉄筋構造物		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,031	(〃) 9,031	S単 192号
	合　　計				(〃) 9,031	
	単　　価				(〃) 8,328.48	
	官積算単価				9,031	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	型枠 円形型枠（鉄筋構造物）		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)	(〃) 1.000	㎡	12,140	(〃) 12,140	S単 193号
	合　　計				(〃) 12,140	
	単　　価				(〃) 11,195.66	
	官積算単価				12,140	合意率 0.922213
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	鉄筋 SD295　D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	161,115	(〃) 161,115	S単 141号
	未満					
	合　　計				(〃) 161,115	
	単　　価				(〃) 148,582	
	官積算単価				161,115	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	鉄筋 SD295　D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	159,055	(〃) 159,055	S単 142号
	未満					
	合　　計				(〃) 159,055	
	単　　価				(〃) 146,682	
	官積算単価				159,055	合意率 0.922209
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	鉄筋 SD345　D19		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	163,690	(〃) 163,690	S単 146号
	未満					
	合　　計				(〃) 163,690	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	目地材 瀝青質板　ｔ＝20㎜		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜	（　〃　） 1.000	㎡	7,412	（　〃　） 7,412	S単 196号
	合　　計				（　〃　） 7,412	
	単　　価				（　〃　） 6,835	
	官積算単価				7,412	合意率 0.922153
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	足場工		掛㎡		（　〃　） 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	（　〃　） 1.000	掛㎡	4,808	（　〃　） 4,808	S単 161号
	合　　計				（　〃　） 4,808	
	単　　価				（　〃　） 4,433.99	
	官積算単価				4,808	合意率 0.922211
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	支保工		空m3		（　〃　） 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	（　〃　） 1.000	空m3	3,608	（　〃　） 3,608	S単 162号
	合　　計				（　〃　） 3,608	
	単　　価				（　〃　） 3,327.33	
	官積算単価				3,608	合意率 0.922211
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）		本		（　〃　） 1.000 本	歩A 当たり算出
P96003	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）	（　〃　） 1.000	本	3,300	（　〃　） 3,300	
T00015	ステップ設置 （400×φ22）	（　〃　） 1.000	本	2,539	（　〃　） 2,539	T単　20号
	合　　計				（　〃　） 5,839	
	単　　価				（　〃　） 5,385	
	官積算単価				5,839	合意率 0.922246
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	マンホール蓋 T-14　φ600		枚		（　〃　） 1.000 枚	歩A 当たり算出
P96001	マンホール蓋 軽荷物用φ600	（　〃　） 1.000	枚	67,700	（　〃　） 67,700	
	合　　計				（　〃　） 67,700	
	単　　価				（　〃　） 62,434	
	官積算単価				67,700	合意率 0.922215
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	ガードレール設置		m		（　〃　） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	（　〃　） 1.000	m	14,940	（　〃　） 14,940	S単 152号
	合　　計				（　〃　） 14,940	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（　〃　） 13,778	
	官積算単価				14,940	合意率 0.922222
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
000234	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	（　〃　） 1.000	m3	28,760	（　〃　） 28,760	Ｓ単 188号
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合　　計				（　〃　） 28,760	
	単　　価				（　〃　） 26,523	
	官積算単価				28,760	合意率 0.922218
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
000235	型枠 鉄筋構造物		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（　〃　） 1.000	㎡	9,031	（　〃　） 9,031	Ｓ単 192号
	合　　計				（　〃　） 9,031	
	単　　価				（　〃　） 8,328.48	
	官積算単価				9,031	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
000236	鉄筋 SD295　D13		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（　〃　） 1.000	ton	161,115	（　〃　） 161,115	Ｓ単 141号
	未満					
	合　　計				（　〃　） 161,115	
	単　　価				（　〃　） 148,582	
	官積算単価				161,115	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
000237	鉄筋 SD295　D16		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（　〃　） 1.000	ton	159,055	（　〃　） 159,055	Ｓ単 142号
	未満					
	合　　計				（　〃　） 159,055	
	単　　価				（　〃　） 146,682	
	官積算単価				159,055	合意率 0.922209
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					
000238	鉄筋 SD345　D19		ton		（　〃　） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（　〃　） 1.000	ton	163,690	（　〃　） 163,690	Ｓ単 146号
	未満					
	合　　計				（　〃　） 163,690	
	単　　価				（　〃　） 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 239号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000239	鉄筋 SD345　D25		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	163,690	（〃） 163,690	S単 143号
	未満					
	合　計				（〃） 163,690	
	単　価				（〃） 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	鉄筋 SD345　D29		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	（〃） 1.000	ton	164,720	（〃） 164,720	S単 147号
	未満					
	合　計				（〃） 164,720	
	単　価				（〃） 151,907	
	官積算単価				164,720	合意率 0.922213
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	ガス圧接 D25＋D25		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所未満,受けない,無し	（〃） 1.000	箇所	737	（〃） 737	S単 149号
	合　計				（〃） 737	
	単　価				（〃） 680	
	官積算単価				737	合意率 0.922659
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	足場工		掛㎡		（〃） 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	（〃） 1.000	掛㎡	4,808	（〃） 4,808	S単 161号
	合　計				（〃） 4,808	
	単　価				（〃） 4,433.99	
	官積算単価				4,808	合意率 0.922211
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	支保工		空m3		（〃） 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	（〃） 1.000	空m3	3,608	（〃） 3,608	S単 162号
	合　計				（〃） 3,608	
	単　価				（〃） 3,327.35	
	官積算単価				3,608	合意率 0.922216
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
P96005	可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用	（〃） 1.000	基	2,680,000	（〃） 2,680,000	
T00009	可とう継手設置 沈下300mm型　B2.00×H2.00m用	（〃） 1.000	基	311,984	（〃） 311,984	T単　19号
	合　計				（〃） 2,991,984	
	単　価				（〃） 2,759,241	
	官積算単価				2,991,984	合意率 0.922211

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 245号　＊＊＊					
000245	せかご FRP製　φ650　H＝7500		組		(〃) 1.000 組	歩Ａ 当たり算出
S02116	せかご FRP製φ650H＝7500取付部品及び接続部品含む,,	(〃) 1.000	組	663,000	(〃) 663,000	Ｓ単 130号
T00049	せかご φ650　H＝7500	(〃) 1.000	組	53,527	(〃) 53,527	Ｔ単　26号
	合　　計				(〃) 716,527	
	単　　価				(〃) 660,789	
	官積算単価				716,527	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 246号　＊＊＊					
000246	ステップ 400×φ19（樹脂被覆）		本		(〃) 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	ステップ 400×φ19（樹脂被覆）,,	(〃) 1.000	本	3,750	(〃) 3,750	Ｓ単 131号
T00001	ステップ設置 （400×φ19）	(〃) 1.000	本	2,539	(〃) 2,539	Ｔ単　18号
	合　　計				(〃) 6,289	
	単　　価				(〃) 5,800	
	官積算単価				6,289	合意率 0.922245
	＊＊＊　Ｂ単－ 247号　＊＊＊					
000247	手すり SS材　H＝3600＋900		本		(〃) 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	手すり SS材塩ビ被覆H＝3600＋900取付部品及び接続部品含む,,	(〃) 1.000	本	60,500	(〃) 60,500	Ｓ単 132号
T00046	手すり設置 H＝3600＋900	(〃) 1.000	本	11,435	(〃) 11,435	Ｔ単　23号
	合　　計				(〃) 71,935	
	単　　価				(〃) 66,339	
	官積算単価				71,935	合意率 0.922207
	＊＊＊　Ｂ単－ 248号　＊＊＊					
000248	手すり SS材　H＝9000		本		(〃) 1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02116	手すり SS材塩ビ被覆H＝9000取付部品及び接続部品含む,,	(〃) 1.000	本	83,500	(〃) 83,500	Ｓ単 133号
T00047	手すり設置 H＝9000	(〃) 1.000	本	34,304	(〃) 34,304	Ｔ単　24号
	合　　計				(〃) 117,804	
	単　　価				(〃) 108,640	
	官積算単価				117,804	合意率 0.922209
	＊＊＊　Ｂ単－ 249号　＊＊＊					
000249	踊り場 FRP製		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
P96008	踊り場 FRP製1650×1000×1100	(〃) 1.000	箇所	1,280,000	(〃) 1,280,000	
T00048	踊り場設置 1650×1000×1100	(〃) 1.000	箇所	95,406	(〃) 95,406	Ｔ単　25号
	合　　計				(〃) 1,375,406	
	単　　価				(〃) 1,268,415	
	官積算単価				1,375,406	合意率 0.922211
	＊＊＊　Ｂ単－ 250号　＊＊＊					
000250	均しコンクリート 18-8-25　BB		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C65%	(〃) 1.000	m3	37,570	(〃) 37,570	S単 189号
	合　計				(〃) 37,570	
	単　価				(〃) 34,647	
	官積算単価				37,570	合意率 0.922198
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	型枠 均し用		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(〃) 1.000	㎡	4,581	(〃) 4,581	S単 194号
	合　計				(〃) 4,581	
	単　価				(〃) 4,224.59	
	官積算単価				4,581	合意率 0.922182
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
000252	鉄筋コンクリート 21-12-25　BB		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C60%	(〃) 1.000	m3	28,760	(〃) 28,760	S単 188号
	合　計				(〃) 28,760	
	単　価				(〃) 26,523	
	官積算単価				28,760	合意率 0.922218
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
000253	型枠 鉄筋構造物		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,031	(〃) 9,031	S単 192号
	合　計				(〃) 9,031	
	単　価				(〃) 8,328.48	
	官積算単価				9,031	合意率 0.922211
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
000254	鉄筋 SD295　D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(〃) 1.000	ton	161,115	(〃) 161,115	S単 141号
	合　計				(〃) 161,115	
	単　価				(〃) 148,582	
	官積算単価				161,115	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
000255	鉄筋 SD295　D16		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	(〃) 1.000	ton	159,055	(〃) 159,055	S単 142号
	合　計				(〃) 159,055	
	単　価				(〃) 146,682	
	官積算単価				159,055	合意率 0.922209

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 256号　＊＊＊					
000256	鉄筋 SD345　D19		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	163,690	(〃) 163,690	S単 146号
	未満					
	合　　計				(〃) 163,690	
	単　　価				(〃) 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
000257	鉄筋 SD345　D22		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	163,690	(〃) 163,690	S単 145号
	未満					
	合　　計				(〃) 163,690	
	単　　価				(〃) 150,957	
	官積算単価				163,690	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	鉄筋 SD345　D29		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	164,720	(〃) 164,720	S単 147号
	未満					
	合　　計				(〃) 164,720	
	単　　価				(〃) 151,907	
	官積算単価				164,720	合意率 0.922213
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
000259	鉄筋 SD345　D32		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%	(〃) 1.000	ton	164,720	(〃) 164,720	S単 148号
	未満					
	合　　計				(〃) 164,720	
	単　　価				(〃) 151,907	
	官積算単価				164,720	合意率 0.922213
	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊					
000260	足場工		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(〃) 1.000	掛㎡	4,808	(〃) 4,808	S単 161号
	合　　計				(〃) 4,808	
	単　　価				(〃) 4,433.99	
	官積算単価				4,808	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊					
000261	地盤改良工（浅層混合改良） qu=140kN/m2,H=1.50m		㎥		(〃) 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,13,800円	(〃) 1.000	㎥	3,062	(〃) 3,062	S単 199号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 3,062	
	単　　価				（〃） 2,824	
	官積算単価				3,062	合意率 0.922273
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	地盤改良工（中層混合改良） qu=120kN/m2,H=2.10m		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S04045	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,50	（〃） 1.000	m3	4,492	（〃） 4,492	S単 150号
S02116	特許使用料 中層混合処理工,,	（〃） 1.000	m3	30	（〃） 30	S単 134号
	合　　計				（〃） 4,522	
	単　　価				（〃） 4,170	
	官積算単価				4,522	合意率 0.922158
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	目地材 瀝青質板　t ＝20㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜	（〃） 1.000	㎡	7,412	（〃） 7,412	S単 196号
	合　　計				（〃） 7,412	
	単　　価				（〃） 6,835	
	官積算単価				7,412	合意率 0.922153
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	床堀 吸込水槽呑口部		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（〃） 1.000	m3	302.8	（〃） 303	S単 171号
	合　　計				（〃） 303	
	単　　価				（〃） 279.42	
	官積算単価				303	合意率 0.922204
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	切土法面整形 吸込水槽呑口部		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	（〃） 1.000	㎡	944.7	（〃） 945	S単 179号
	合　　計				（〃） 945	
	単　　価				（〃） 871	
	官積算単価				945	合意率 0.921693
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
000266	基面整正 吸込水槽呑口部		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	㎡	415.8	（〃） 416	S単 177号
	合　　計				（〃） 416	
	単　　価				（〃） 384	
	官積算単価				416	合意率 0.923076
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
000267	運搬（仮置場１へ） 吸込水槽呑口部		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以	（〃） 1.000	m3	534.3	（〃） 534	S単 173号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	158	(〃) 158	S単 180号
	合　計				(〃) 692	
	単　価				(〃) 638	
	官積算単価				692	合意率 0.921965
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
000268	床堀 遊水池		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	302.8	(〃) 303	S単 171号
	合　計				(〃) 303	
	単　価				(〃) 279.42	
	官積算単価				303	合意率 0.922202
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
000269	運搬（仮置場１へ） 遊水池		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	158	(〃) 158	S単 180号
	合　計				(〃) 692	
	単　価				(〃) 638	
	官積算単価				692	合意率 0.921965
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
000270	床堀		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	302.8	(〃) 303	S単 171号
	合　計				(〃) 303	
	単　価				(〃) 279.42	
	官積算単価				303	合意率 0.922206
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
000271	埋戻 2.5≦B＜4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5≦B＜4.0m	(〃) 1.000	m3	951	(〃) 951	T単　29号
	合　計				(〃) 951	
	単　価				(〃) 877	
	官積算単価				951	合意率 0.922187
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
000272	埋戻 1.0≦B＜2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0≦B＜2.5	(〃) 1.000	m3	761	(〃) 761	T単　33号
	合　計				(〃) 761	
	単　価				(〃) 701.75	
	官積算単価				761	合意率 0.922141

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					
000273	埋戻 B<1.0		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00079	埋戻 B<1.0	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	Ｔ単　32号
	合　　計				(〃) 2,236	
	単　　価				(〃) 2,062.05	
	官積算単価				2,236	合意率 0.922204
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
000274	埋戻 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	Ｔ単　31号
	合　　計				(〃) 2,236	
	単　　価				(〃) 2,062.05	
	官積算単価				2,236	合意率 0.922207
	＊＊＊　Ｂ単－ 275号　＊＊＊					
000275	運搬（仮置場１へ）		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	Ｓ単 173号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	158	(〃) 158	Ｓ単 180号
	合　　計				(〃) 692	
	単　　価				(〃) 638	
	官積算単価				692	合意率 0.921965
	＊＊＊　Ｂ単－ 276号　＊＊＊					
000276	運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	Ｓ単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	Ｓ単 173号
	合　　計				(〃) 779	
	単　　価				(〃) 718	
	官積算単価				779	合意率 0.921694
	＊＊＊　Ｂ単－ 277号　＊＊＊					
000277	コンクリートブロック積 練積、裏コン有、ｔ＝20cm		m²		(〃) 1.000 m²	歩Ａ 当たり算出
T00040	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,なし	(〃) 1.000	m²	23,372	(〃) 23,372	Ｔ単　22号
S02116	コンクリート積みブロック 控長35cm　粗面,,	(〃) 1.000	m²	8,710	(〃) 8,710	Ｓ単 136号
	合　　計				(〃) 32,082	
	単　　価				(〃) 29,586	
	官積算単価				32,082	合意率 0.922199
	＊＊＊　Ｂ単－ 278号　＊＊＊					
000278	コンクリートブロック積 練積、裏コン有、ｔ＝10cm		m²		(〃) 1.000 m²	歩Ａ 当たり算出
T00039	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし	(〃) 1.000	m²	20,816	(〃) 20,816	Ｔ単　21号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	コンクリート積みブロック 控長35cm　粗面,,	（〃） 1.000	㎡	8,710	（〃） 8,710	S単 136号
	合　　計				（〃） 29,526	
	単　　価				（〃） 27,229	
	官積算単価				29,526	合意率 0.922204
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
000279	裏込材 流用材（再生骨材）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石各種	（〃） 1.000	m3	8,636	（〃） 8,636	S単 185号
	合　　計				（〃） 8,636	
	単　　価				（〃） 7,964	
	官積算単価				8,636	合意率 0.922186
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
000280	再生骨材運搬 仮置場２から現場へ		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 1.000	m3	245.4	（〃） 245	S単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下	（〃） 1.000	m3	817.1	（〃） 817	S単 174号
	合　　計				（〃） 1,062	
	単　　価				（〃） 979	
	官積算単価				1,062	合意率 0.921845
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	基礎コンクリート工 B＝0.65m、H＝0.40m		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 2.190	m3	35,820	（〃） 78,446	S単 190号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 6.500	㎡	8,156	（〃） 53,014	S単 195号
	合　　計				（〃） 131,460	
	単　　価				（〃） 12,123	
	官積算単価				13,146	合意率 0.922181
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	基礎コンクリート工 B＝0.55m、H＝0.40m		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.860	m3	35,820	（〃） 66,625	S単 190号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 6.500	㎡	8,156	（〃） 53,014	S単 195号
	合　　計				（〃） 119,639	
	単　　価				（〃） 11,033	
	官積算単価				11,964	合意率 0.922183
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	天端コンクリート工 B＝0.55m		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.760	m3	30,540	（〃） 23,210	S単 191号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 2.750	㎡	9,031	（〃） 24,835	S単 192号
	合　　計				（〃） 48,045	
	単　　価				（〃） 4,431	
	官積算単価				4,805	合意率 0.922164
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	天端コンクリート工 B＝0.45m		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.510	m3	30,540	（〃） 15,575	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（〃） 2.250	㎡	9,031	（〃） 20,320	S単 192号
	合　　計				（〃） 35,895	
	単　　価				（〃） 3,311	
	官積算単価				3,590	合意率 0.922284
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	目地材 瀝青質板　ｔ＝10㎜		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜	（〃） 1.000	㎡	4,837	（〃） 4,837	S単 197号
	合　　計				（〃） 4,837	
	単　　価				（〃） 4,461	
	官積算単価				4,837	合意率 0.922265
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	地盤改良工（浅層混合改良） qu=180kN/m2,H=0.50m		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円	（〃） 1.000	㎡	1,526	（〃） 1,526	S単 200号
	合　　計				（〃） 1,526	
	単　　価				（〃） 1,407	
	官積算単価				1,526	合意率 0.922018
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	地盤改良工（浅層混合改良） qu=140kN/m2,H=0.50m		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円	（〃） 1.000	㎡	1,526	（〃） 1,526	S単 200号
	合　　計				（〃） 1,526	
	単　　価				（〃） 1,407	
	官積算単価				1,526	合意率 0.922018
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	地盤改良工（浅層混合改良） qu=120kN/m2,H=0.50m		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円	（〃） 1.000	㎡	1,526	（〃） 1,526	S単 200号
	合　　計				（〃） 1,526	
	単　　価				（〃） 1,407	
	官積算単価				1,526	合意率 0.922018
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000289	床堀		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	302.8	(〃) 303	S単 171号
	合　計				(〃) 303	
	単　価				(〃) 279.50	
	官積算単価				303	合意率 0.922442
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	埋戻 B<1.0		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 B<1.0	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	T単　32号
	合　計				(〃) 2,236	
	単　価				(〃) 2,062	
	官積算単価				2,236	合意率 0.922182
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	埋戻 構造物周辺		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	(〃) 1.000	m3	2,236	(〃) 2,236	T単　31号
	合　計				(〃) 2,236	
	単　価				(〃) 2,062	
	官積算単価				2,236	合意率 0.922182
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	運搬（仮置場１へ）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 1.000	m3	158	(〃) 158	S単 180号
	合　計				(〃) 692	
	単　価				(〃) 638	
	官積算単価				692	合意率 0.921965
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	運搬（埋戻へ） 土取場１から現場へ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	245.4	(〃) 245	S単 170号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1.000	m3	534.3	(〃) 534	S単 173号
	合　計				(〃) 779	
	単　価				(〃) 718	
	官積算単価				779	合意率 0.921694
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	基礎砕石		㎥		(〃) 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 1.000	㎥	1,531	(〃) 1,531	S単 186号
	合　計				(〃) 1,531	
	単　価				(〃) 1,412	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,531	合意率 0.922273
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	無筋コンクリート 18-8-25　BB		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 1.000	m3	30,540	(〃) 30,540	S単 191号
	合　　計				(〃) 30,540	
	単　　価				(〃) 28,164	
	官積算単価				30,540	合意率 0.9222
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
000296	型枠 無筋構造物		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	9,031	(〃) 9,031	S単 192号
	合　　計				(〃) 9,031	
	単　　価				(〃) 8,328.50	
	官積算単価				9,031	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	鉄筋 SD295　D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(〃) 1.000	ton	161,115	(〃) 161,115	S単 141号
	合　　計				(〃) 161,115	
	単　　価				(〃) 148,582	
	官積算単価				161,115	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	地盤改良工（浅層混合改良） qu=120kN/m2,H=0.50m		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円	(〃) 1.000	㎡	1,526	(〃) 1,526	S単 200号
	合　　計				(〃) 1,526	
	単　　価				(〃) 1,407	
	官積算単価				1,526	合意率 0.922018
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	(〃) 1.000	m3	8,190	(〃) 8,190	S単 139号
	合　　計				(〃) 8,190	
	単　　価				(〃) 7,553	
	官積算単価				8,190	合意率 0.922222
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	(〃) 1.000	m	600.4	(〃) 600	S単 184号
	合　　計				(〃) 600	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(〃) 553	
	官積算単価				600	合意率 0.921666
	＊＊＊　Ｂ単－ 301号　＊＊＊					
000301	舗装版破砕 アスファルト		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(〃) 1.000	㎡	204.8	(〃) 205	Ｓ単 183号
	合　　計				(〃) 205	
	単　　価				(〃) 189	
	官積算単価				205	合意率 0.921951
	＊＊＊　Ｂ単－ 302号　＊＊＊					
000302	舗装版破砕 サンドアスファルト		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(〃) 1.000	㎡	204.8	(〃) 205	Ｓ単 183号
	合　　計				(〃) 205	
	単　　価				(〃) 189	
	官積算単価				205	合意率 0.921951
	＊＊＊　Ｂ単－ 303号　＊＊＊					
000303	床堀 砕石		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	302.8	(〃) 303	Ｓ単 171号
	合　　計				(〃) 303	
	単　　価				(〃) 279.43	
	官積算単価				303	合意率 0.922213
	＊＊＊　Ｂ単－ 304号　＊＊＊					
000304	殻運搬 コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場２		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(〃) 1.000	m3	2,572	(〃) 2,572	Ｓ単 181号
	合　　計				(〃) 2,572	
	単　　価				(〃) 2,372	
	官積算単価				2,572	合意率 0.922239
	＊＊＊　Ｂ単－ 305号　＊＊＊					
000305	殻運搬 Ａｓ殻、現場～仮置場２		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(〃) 1.000	m3	2,572	(〃) 2,572	Ｓ単 181号
	合　　計				(〃) 2,572	
	単　　価				(〃) 2,372	
	官積算単価				2,572	合意率 0.922239
	＊＊＊　Ｂ単－ 306号　＊＊＊					
000306	殻運搬、処理 サンドアスファルト、現場～産廃処理場		m3		(〃) 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	(〃) 1.000	m3	7,797	(〃) 7,797	Ｓ単 182号
P96025	殻処分費 サンドアスファルト	(〃) 1.000	m3	11,750	(〃) 11,750	
	合　　計				(〃) 19,547	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 18,026	
	官積算単価				19,547	合意率 0.922187
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	土砂等運搬 砕石、現場～仮置場２		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下	（〃） 1.000	m3	817.1	（〃） 817	S単 174号
	合　　計				（〃） 817	
	単　　価				（〃） 753	
	官積算単価				817	合意率 0.921664
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
000308	汚泥処理		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	汚泥処理	（〃） 1.000	ton	30,000	（〃） 30,000	S単 137号
	合　　計				（〃） 30,000	
	単　　価				（〃） 27,666	
	官積算単価				30,000	合意率 0.9222
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
000309	仮設道路設置		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（〃） 98.000	m3	302.8	（〃） 29,674	S単 171号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	（〃） 11.000	袋	833	（〃） 9,163	S単 156号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	（〃） 74.000	m3	302.8	（〃） 22,407	S単 171号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 380.000	m3	262.8	（〃） 99,864	S単 175号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	（〃） 10.000	m3	951.4	（〃） 9,514	S単 176号
T00075	盛土 1.0≦B＜2.5m	（〃） 16.000	m3	761	（〃） 12,176	T単　28号
T00079	埋戻 B＜1.0	（〃） 2.000	m3	2,236	（〃） 4,472	T単　32号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	（〃） 100.000	㎡	483.2	（〃） 48,320	S単 178号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	（〃） 18.000	袋	5,278	（〃） 95,004	S単 157号
S18001	土のう工 仕拵え～設置	（〃） 1.000	m3	21,432	（〃） 21,432	S単 155号
	合　　計				（〃） 352,026	
	単　　価				（〃） 324,642	
	官積算単価				352,026	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊					
000310	敷鉄板④設置、賃料、撤去 参考供用日数　207日		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,2,なし	（〃） 1.000	㎡	1,277	（〃） 1,277	S単 163号
	合　　計				（〃） 1,277	
	単　　価				（〃） 1,178	
	官積算単価				1,277	合意率 0.922474
	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊					
000311	鋼矢板撤去 Ⅲ型　L=9.5 m、引抜長L=9.0m		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下	（〃） 1.000	枚	7,860	（〃） 7,860	S単 164号
	合　　計				（〃） 7,860	
	単　　価				（〃） 7,249	
	官積算単価				7,860	合意率 0.922264
	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊					
000312	鋼矢板撤去 Ⅳ型　L=11.0 m、引抜長L=10.5m		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下	（〃） 1.000	枚	9,426	（〃） 9,426	S単 165号
	合　　計				（〃） 9,426	
	単　　価				（〃） 8,693	
	官積算単価				9,426	合意率 0.922236
	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊					
000313	鋼矢板撤去 Ⅳ型　L=11.5 m、引抜長L=11.0m		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下	（〃） 1.000	枚	9,426	（〃） 9,426	S単 165号
	合　　計				（〃） 9,426	
	単　　価				（〃） 8,693	
	官積算単価				9,426	合意率 0.922236
	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊					
000314	ガス切断		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	（〃） 1.000	m	3,328	（〃） 3,328	S単 120号
	合　　計				（〃） 3,328	
	単　　価				（〃） 3,069	
	官積算単価				3,328	合意率 0.922175
	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊					
000315	圧入機据付撤去 引抜時		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	（〃） 2.000	回	61,623	（〃） 123,246	S単 166号
	合　　計				（〃） 123,246	
	単　　価				（〃） 113,659	
	官積算単価				123,246	合意率 0.922212
	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊					
000316	ポンプ運転 φ50×1台　一重締切内　参考供用日数216日		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり	（〃） 1.000	箇所	886,816	（〃） 886,816	S単 160号
	合　　計				（〃） 886,816	
	単　　価				（〃） 817,831	
	官積算単価				886,816	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊					
000317	釜場掘削設置		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	（〃） 1.000	箇所	8,094	（〃） 8,094	S単 158号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（〃） 8,094	
	単　　価				（〃） 7,464	
	官積算単価				8,094	合意率 0.922164
	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊					
000318	釜場掘削撤去		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	（〃） 1.000	箇所	9,317	（〃） 9,317	S単 159号
	合　　計				（〃） 9,317	
	単　　価				（〃） 8,592	
	官積算単価				9,317	合意率 0.922185
	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊					
000319	鋼矢板引抜時土工		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	（〃） 8.000	m3	8,732	（〃） 69,856	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 8.000	m3	245.4	（〃） 1,963	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 8.000	m3	1,966	（〃） 15,728	S単 118号
	合　　計				（〃） 87,547	
	単　　価				（〃） 80,737	
	官積算単価				87,547	合意率 0.922213
	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊					
000320	交通誘導警備員　参考供用日数1日		人		（〃） 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	（〃） 1.000	人	14,070	（〃） 14,070	S単 126号
	合　　計				（〃） 14,070	
	単　　価				（〃） 12,976	
	官積算単価				14,070	合意率 0.922245
	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊					
000321	重建設機械分解、組立、輸送費		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし	（〃） 1.000	台	1,980,636	（〃） 1,980,636	S単 167号
	合　　計				（〃） 1,980,636	
	単　　価				（〃） 1,826,564	
	官積算単価				1,980,636	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊					
000322	鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　L=0.5m		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295Ⅳ型)の90%	（〃） 1.000	ton	180,000	（〃） 180,000	
	合　　計				（〃） 180,000	
	単　　価				（〃） 165,998	
	官積算単価				180,000	合意率 0.922211
	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000323	スライド控除額		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02117	スライド控除額	(〃) 1.000	式	-1,675,000	(〃) -1,675,000	S単 201号
	合　計				(〃) -1,675,000	
	単　価				(〃) -1,542,531	
	官積算単価				-1,675,000	合意率 0.920914
	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊					
000390	盛土 2.5≦B＜4.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	951.4	(0) 951	S単 336号
	合　計				(0) 951	
	単　価				(0) 879	
	官積算単価				951	合意率 0.923954
	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊					
000391	盛土 1.0≦B＜2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	(0.000) 1.000	m3	491	(0) 491	S単 266号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	245.4	(0) 270	S単 329号
	合　計				(0) 761	
	単　価				(0) 703	
	官積算単価				761	合意率 0.923954
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	盛土 B＜1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	607	(0) 607	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	245.4	(0) 270	S単 329号
	合　計				(0) 877	
	単　価				(0) 810	
	官積算単価				877	合意率 0.923954
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	盛土 構造物周辺		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(0.000) 1.000	m3	1,966	(0) 1,966	S単 264号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.100	m3	245.4	(0) 270	S単 329号
	合　計				(0) 2,236	
	単　価				(0) 2,066	
	官積算単価				2,236	合意率 0.923954
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	床掘 矢板内、自立式		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	365.2	(0) 365	S単 330号
	合　計				(0) 365	
	単　価				(0) 337	
	官積算単価				365	合意率 0.922212

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 395号　＊＊＊					
000395	床掘 矢板内、掘削深さ5m未満、切梁腹起、障害有		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	(0.000) 1.000	m3	557.1	(0) 557	Ｓ単 331号
	合　　計				(0) 557	
	単　　価				(0) 514	
	官積算単価				557	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 396号　＊＊＊					
000396	床掘 矢板内、掘削深さ5m以上20m未満、切梁腹起、障害有		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	(0.000) 1.000	m3	1,238	(0) 1,238	Ｓ単 332号
	合　　計				(0) 1,238	
	単　　価				(0) 1,142	
	官積算単価				1,238	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 397号　＊＊＊					
000397	基面整正		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	㎡	415.8	(0) 416	Ｓ単 338号
	合　　計				(0) 416	
	単　　価				(0) 384	
	官積算単価				416	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 398号　＊＊＊					
000398	ガス圧接 D25+D29		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	874	(0) 874	Ｓ単 296号
	合　　計				(0) 874	
	単　　価				(0) 806	
	官積算単価				874	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 399号　＊＊＊					
000399	ガス圧接 D32+D32		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	1,040	(0) 1,040	Ｓ単 297号
	合　　計				(0) 1,040	
	単　　価				(0) 959	
	官積算単価				1,040	合意率 0.922212
	＊＊＊　Ｂ単－ 400号　＊＊＊					
000400	ガス圧接 D25＋D29		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	874	(0) 874	Ｓ単 296号
	合　　計				(0) 874	
	単　　価				(0) 806	
	官積算単価				874	合意率 0.922659

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊					
000401	地盤改良工（浅層混合改良） qu=140kN/m2,H=1.50m		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00038	安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ	(0.000) 1.000	㎡	13,182	(0) 13,182	T単　53号
	合　　計				(0) 13,182	
	単　　価				(0) 12,157	
	官積算単価				13,182	合意率 0.922273
	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊					
000402	地盤改良工（中層混合改良） qu=120kN/m2,H=2.10m		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00042	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1000m3未満,60、ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ	(0.000) 1.000	m3	4,920	(0) 4,920	T単　55号
S02116	特許使用料 中層混合処理工,,	(0.000) 1.000	m3	30	(0) 30	S単 288号
	合　　計				(0) 4,950	
	単　　価				(0) 4,565	
	官積算単価				4,950	合意率 0.922158
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
000403	張りコンクリート 18-8-25 BB　t=100mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	28,110	(0) 2,811	S単 345号
	合　　計				(0) 2,811	
	単　　価				(0) 2,592	
	官積算単価				2,811	合意率 0.922139
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
000404	大型ブロック積 控長550mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし	(0.000) 1.000	㎡	42,540	(0) 42,540	S単 343号
	合　　計				(0) 42,540	
	単　　価				(0) 39,230	
	官積算単価				42,540	合意率 0.922199
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
000405	大型ブロック積 控長450mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00050	大型ブロック積 控450mm	(0.000) 1.000	㎡	33,694	(0) 33,694	T単　58号
	合　　計				(0) 33,694	
	単　　価				(0) 31,073	
	官積算単価				33,694	合意率 0.922204
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	裏込材 RC-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40	(0.000) 1.000	m3	5,375	(0) 5,375	S単 342号
	合　　計				(0) 5,375	
	単　　価				(0) 4,957	
	官積算単価				5,375	合意率 0.922186

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	基礎ブロック工 控550㎜用、L＝1500㎜		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	(0.000) 10.000	m	5,208	(0) 52,080	S単 344号
S02116	基礎ブロック 控550㎜、L=1500㎜,,	(0.000) 6.600	個	21,500	(0) 141,900	S単 290号
	合　計				(0) 193,980	
	単　価				(0) 17,888	
	官積算単価				19,398	合意率 0.922181
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	基礎ブロック工 控450㎜用、L=1500㎜		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	(0.000) 10.000	m	5,208	(0) 52,080	S単 344号
S02116	基礎ブロック 控450㎜、L=1500㎜,,	(0.000) 6.600	個	20,000	(0) 132,000	S単 291号
	合　計				(0) 184,080	
	単　価				(0) 16,976	
	官積算単価				18,408	合意率 0.922183
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
000409	地盤改良工（浅層混合改良） qu=200kN/m2,H=0.50m		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円	(0.000) 1.000	㎡	1,526	(0) 1,526	S単 200号
	合　計				(0) 1,526	
	単　価				(0) 1,407	
	官積算単価				1,526	合意率 0.922018
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	地盤改良工（浅層混合改良） qu=130kN/m2,H=0.50m		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円	(0.000) 1.000	㎡	1,526	(0) 1,526	S単 349号
	合　計				(0) 1,526	
	単　価				(0) 1,407	
	官積算単価				1,526	合意率 0.922018
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02120	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	(0.000) 1.000	m3	16,170	(0) 16,170	S単 294号
	合　計				(0) 16,170	
	単　価				(0) 14,912	
	官積算単価				16,170	合意率 0.922222
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	殻運搬 コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場２		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,197	(0) 1,197	S単 340号
	合　計				(0) 1,197	
	単　価				(0) 1,104	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,197	合意率 0.922239
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	殻運搬・処理 コンクリート殻（有筋）、現場～産廃処理場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,394	(0) 2,394	S単 341号
S02123	殻処分費 鉄筋コンクリート	(0.000) 2.500	ton	1,800	(0) 4,500	S単 295号
	合　　計				(0) 6,894	
	単　　価				(0) 6,358	
	官積算単価				6,894	合意率 0.922239
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	仮設道路設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 170.000	m3	262.8	(0) 44,676	S単 337号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 3.000	m3	951.4	(0) 2,854	S単 336号
T00075	盛土 1.0≦B＜2.5m	(0.000) 20.000	m3	761	(0) 15,220	T単　59号
T00079	埋戻 B＜1.0	(0.000) 2.000	m3	2,236	(0) 4,472	T単　60号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(0.000) 39.000	㎡	483.2	(0) 18,845	S単 339号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾟｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	(0.000) 7.000	袋	5,278	(0) 36,946	S単 308号
S18001	土のう工 仕拵え～設置	(0.000) 1.000	m3	21,432	(0) 21,432	S単 306号
	合　　計				(0) 144,445	
	単　　価				(0) 133,209	
	官積算単価				144,445	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝10.5 m、引抜長L＝10.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,426	(0) 9,426	S単 316号
	合　　計				(0) 9,426	
	単　　価				(0) 8,693	
	官積算単価				9,426	合意率 0.922264
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
000416	鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝13.5 m、引抜長L＝13.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下	(0.000) 1.000	枚	11,139	(0) 11,139	S単 317号
	合　　計				(0) 11,139	
	単　　価				(0) 10,273	
	官積算単価				11,139	合意率 0.922236
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
000417	圧入機据付・解体 引抜時		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き	(0.000) 1.000	回	61,623	(0) 61,623	S単 166号
	合　　計				(0) 61,623	
	単　　価				(0) 56,829	
	官積算単価				61,623	合意率 0.922212

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 418号　＊＊＊					
000418	大型土のう製作・設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾟｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	(0.000) 1.000	袋	5,278	(0) 5,278	Ｓ単 308号
	合　　計				(0) 5,278	
	単　　価				(0) 4,869	
	官積算単価				5,278	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 419号　＊＊＊					
000419	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩Ａ 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾟｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	(0.000) 1.000	袋	833	(0) 833	Ｓ単 309号
	合　　計				(0) 833	
	単　　価				(0) 768	
	官積算単価				833	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 420号　＊＊＊					
B18321	土のう		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(0.000) 1.000	m3	30,996	(0) 30,996	Ｓ単 307号
	合　　計				(0) 30,996	
	単　　価				(0) 28,592	
	官積算単価				30,996	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 421号　＊＊＊					
000421	ブルーシート敷設		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	㎡	115	(0) 115	Ｓ単 311号
	合　　計				(0) 115	
	単　　価				(0) 106	
	官積算単価				115	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 422号　＊＊＊					
000422	圧入機据付・解体 圧入時		回		(0.000)回 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入	(0.000) 1.000	回	103,074	(0) 103,074	Ｓ単 318号
	合　　計				(0) 103,074	
	単　　価				(0) 95,078	
	官積算単価				103,074	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 423号　＊＊＊					
000423	圧入機据付・解体 引抜時		回		(0.000)回 1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き	(0.000) 1.000	回	61,623	(0) 61,623	Ｓ単 319号
	合　　計				(0) 61,623	
	単　　価				(0) 56,843	
	官積算単価				61,623	合意率 0.922427

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
000424	鋼矢板打設 Ⅲ型　L＝10.0 m、圧入長L＝9.58m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,10.0,あり	(0.000) 1.000	枚	17,293	(0) 17,293	S単 312号
	合　　計				(0) 17,293	
	単　　価				(0) 15,952	
	官積算単価				17,293	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊					
000425	鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝13.0 m、圧入長L＝12.58m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,15m以下,13.0,あり	(0.000) 1.000	枚	21,260	(0) 21,260	S単 313号
	合　　計				(0) 21,260	
	単　　価				(0) 19,611	
	官積算単価				21,260	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊					
000426	鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝11.0 m、圧入長L＝10.58m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,11.0,あり	(0.000) 1.000	枚	17,293	(0) 17,293	S単 314号
	合　　計				(0) 17,293	
	単　　価				(0) 15,952	
	官積算単価				17,293	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊					
000427	鋼矢板打設 Ⅳ型　L＝10.5 m、圧入長L＝10.05m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,10.5,あり	(0.000) 1.000	枚	17,293	(0) 17,293	S単 315号
	合　　計				(0) 17,293	
	単　　価				(0) 15,952	
	官積算単価				17,293	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
000428	鋼矢板撤去 Ⅲ型　L＝10.0 m、引抜長L＝9.58m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,426	(0) 9,426	S単 316号
	合　　計				(0) 9,426	
	単　　価				(0) 8,695	
	官積算単価				9,426	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
000429	鋼矢板撤去 Ⅳ型　L＝13.0m、引抜長L＝12.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,426	(0) 9,426	S単 316号
	合　　計				(0) 9,426	
	単　　価				(0) 8,695	
	官積算単価				9,426	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000430	鋼矢板撤去 Ⅳ型　L=10.5m、引抜長L=10.08m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,426	(0) 9,426	S単 316号
	合　　計				(0) 9,426	
	単　　価				(0) 8,695	
	官積算単価				9,426	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊					
000431	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=10.0m　参考供用日数70日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回	(0.000) 1.000	ton	19,440	(0) 19,440	S単 302号
	合　　計				(0) 19,440	
	単　　価				(0) 17,932	
	官積算単価				19,440	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊					
000432	鋼矢板賃料 Ⅲ型　L=10.0m　参考供用日数142日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,142日,1回	(0.000) 1.000	ton	25,920	(0) 25,920	S単 303号
	合　　計				(0) 25,920	
	単　　価				(0) 23,909	
	官積算単価				25,920	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊					
000433	鋼矢板賃料 Ⅳ型　L=10.5m　参考供用日数142日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,142日,1回	(0.000) 1.000	ton	25,920	(0) 25,920	S単 304号
	合　　計				(0) 25,920	
	単　　価				(0) 23,909	
	官積算単価				25,920	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊					
000434	鋼矢板賃料 Ⅳ型　L=11.0m　参考供用日数142日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,142日,1回	(0.000) 1.000	ton	25,920	(0) 25,920	S単 304号
	合　　計				(0) 25,920	
	単　　価				(0) 23,909	
	官積算単価				25,920	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊					
000435	鋼矢板賃料 Ⅳ型　L=13.0m　参考供用日数70日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,70日,1回	(0.000) 1.000	ton	19,440	(0) 19,440	S単 305号
	合　　計				(0) 19,440	
	単　　価				(0) 17,932	
	官積算単価				19,440	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊					
000436	鋼矢板賃料 Ⅳ型　L=13.0m　参考供用日数142日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,142日,1回	(0.000) 1.000	ton	25,920	(0) 25,920	Ｓ単 304号
	合　　計				(0) 25,920	
	単　　価				(0) 23,909	
	官積算単価				25,920	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 437号　＊＊＊					
000437	切梁・腹起し・火打梁 設置～賃料～撤去　51日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,51日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	94,381	(0) 94,381	Ｓ単 310号
	合　　計				(0) 94,381	
	単　　価				(0) 87,060	
	官積算単価				94,381	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 438号　＊＊＊					
000438	ユニバーサルジャッキ 設置～賃料～撤去　51日		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
T00041	ユニバーサルジャッキ設置～賃料～撤去 H400、参考供用日数51日	(0.000) 1.000	ton	335,445	(0) 335,445	Ｔ単　54号
	合　　計				(0) 335,445	
	単　　価				(0) 309,424	
	官積算単価				335,445	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 439号　＊＊＊					
000439	間詰コンクリート 18-8-25BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	30,540	(0) 30,540	Ｓ単 346号
	合　　計				(0) 30,540	
	単　　価				(0) 28,171	
	官積算単価				30,540	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 440号　＊＊＊					
BA0302	置換コンクリート 18-8-40 BB		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	27,690	(0) 27,690	Ｓ単 347号
	合　　計				(0) 27,690	
	単　　価				(0) 25,542	
	官積算単価				27,690	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 441号　＊＊＊					
BA0303	型枠 置換コンクリート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	9,031	(0) 9,031	Ｓ単 348号
	合　　計				(0) 9,031	
	単　　価				(0) 8,330	
	官積算単価				9,031	合意率 0.922427
	＊＊＊　Ｂ単－ 442号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000442	頭部溶接 L=500㎜		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9㎜	(0.000) 1.000	m	2,680	(0) 2,680	S単 268号
	合　計				(0) 2,680	
	単　価				(0) 2,472	
	官積算単価				2,680	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊					
000443	頭部切断 L=500㎜		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17㎜	(0.000) 1.000	m	3,328	(0) 3,328	S単 269号
	合　計				(0) 3,328	
	単　価				(0) 3,070	
	官積算単価				3,328	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊					
000444	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし	(0.000) 1.000	袋	833	(0) 833	S単 309号
	合　計				(0) 833	
	単　価				(0) 768	
	官積算単価				833	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊					
000445	遊水池埋立		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00033	埋戻 B≧4m	(0.000) 1.000	m3	263	(0) 263	T単　52号
	合　計				(0) 263	
	単　価				(0) 243	
	官積算単価				263	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊					
000446	運搬(盛土へ) 土取場２から現場へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	245.4	(0) 245	S単 329号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(0.000) 1.000	m3	597.1	(0) 597	S単 335号
	合　計				(0) 842	
	単　価				(0) 777	
	官積算単価				842	合意率 0.922427
	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊					
000447	ブルーシート敷設		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設	(0.000) 1.000	㎡	115	(0) 115	S単 311号
	合　計				(0) 115	
	単　価				(0) 106	
	官積算単価				115	合意率 0.922427

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊					
000448	鋼矢板引抜時土工 流入部逆T擁壁部		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	(0.000) 13.000	m3	8,732	(0) 113,516	S単 333号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 13.000	m3	245.4	(0) 3,190	S単 329号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 13.000	m3	1,966	(0) 25,558	S単 265号
	合　　計				(0) 142,264	
	単　　価				(0) 131,143	
	官積算単価				142,264	合意率 0.92183
	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊					
000449	試掘床掘 流入部逆T擁壁部		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 6.000	m3	302.8	(0) 1,817	S単 334号
	合　　計				(0) 1,817	
	単　　価				(0) 1,675	
	官積算単価				1,817	合意率 0.92183
	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊					
000450	試掘埋戻 流入部逆T擁壁部		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 6.000	m3	245.4	(0) 1,472	S単 329号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 6.000	m3	1,966	(0) 11,796	S単 265号
	合　　計				(0) 13,268	
	単　　価				(0) 12,231	
	官積算単価				13,268	合意率 0.92183
	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊					
000451	中和処理施設設置 6m3/h級		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 2.000	人	30,975	(0) 61,950	S単 278号
S02115	電工	(0.000) 0.500	人	25,725	(0) 12,863	S単 284号
S02115	機械工	(0.000) 1.000	人	30,030	(0) 30,030	S単 285号
S02115	普通作業員	(0.000) 2.000	人	20,790	(0) 41,580	S単 280号
Y00004	雑品	(0.000) 0.180		146,423	(0) 26,356	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	(0.000) 0.500	日	42,600	(0) 21,300	S単 300号
	合　　計				(0) 194,079	
	単　　価				(0) 194,079	
	官積算単価				194,079	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊					
000452	中和処理施設撤去 6m3/h級		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.000	人	30,975	(0) 30,975	S単 278号
S02115	電工	(0.000) 0.500	人	25,725	(0) 12,863	S単 284号
S02115	機械工	(0.000) 1.000	人	30,030	(0) 30,030	S単 285号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.500	人	20,790	(0) 10,395	S単 280号
Y00004	雑品	(0.000) 0.180		84,263	(0) 15,167	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	(0.000)			(0)	
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.500	日	42,600	21,300	Ｓ単 300号
	合　　計				(0) 120,730	
	単　　価				(0) 120,730	
	官積算単価				120,730	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 453号　＊＊＊					
000453	中和処理運転 6m3/ｈ級		日		(0.000)日 1.000 日	歩Ａ 当たり算出
S16002	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]	(0.000)			(0)	
	,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外	1.000	日	7,065	7,065	Ｓ単 298号
S02116	炭酸ガス 液化　純度99.5%以上　ボンベ,,	(0.000) 0.200	kg	305	(0) 61	Ｓ単 292号
	合　　計				(0) 7,126	
	単　　価				(0) 7,126	
	官積算単価				7,126	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 454号　＊＊＊					
000454	仮設材輸送費 鋼矢板Ⅲ型L=10.0m　往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10m 往復	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	12,720	12,720	Ｓ単 323号
	合　　計				(0) 12,720	
	単　　価				(0) 11,731	
	官積算単価				12,720	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 455号　＊＊＊					
000455	仮設材輸送費 鋼矢板Ⅲ型L=10.0m　片道		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10m 片道	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,110	7,110	Ｓ単 324号
	合　　計				(0) 7,110	
	単　　価				(0) 6,557	
	官積算単価				7,110	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 456号　＊＊＊					
000456	仮設材輸送費 鋼矢板Ⅳ型L=13.0m　片道		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=13m 往路	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	8,020	8,020	Ｓ単 325号
	合　　計				(0) 8,020	
	単　　価				(0) 7,396	
	官積算単価				8,020	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 457号　＊＊＊					
000457	仮設材輸送費 鋼矢板Ⅳ型L=12.5m　片道		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=12.5m 復路	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0	1.000	ton	8,020	8,020	Ｓ単 326号
	合　　計				(0) 8,020	
	単　　価				(0) 7,396	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				8,020	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊					
000458	仮設材輸送費 鋼矢板IV型L=0.5m　片道		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板IV型 L=0.5m 復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	4,910	(0) 4,910	S単 327号
	合　　計				(0) 4,910	
	単　　価				(0) 4,528	
	官積算単価				4,910	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊					
000459	仮設材輸送費 切梁、腹起、副部材A　往復		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	12,720	(0) 12,720	S単 328号
	合　　計				(0) 12,720	
	単　　価				(0) 11,731	
	官積算単価				12,720	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊					
000460	重建設機械分解、組立、輸送費 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(0.000) 1.000	台	525,270	(0) 525,270	S単 320号
	合　　計				(0) 525,270	
	単　　価				(0) 484,409	
	官積算単価				525,270	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊					
000461	重建設機械分解、組立費 撹拌混合機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00045	分解・組立（重建設機械） 撹拌混合機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし	(0.000) 1.000	式	431,636	(0) 431,636	T単　57号
	合　　計				(0) 431,636	
	単　　価				(0) 398,059	
	官積算単価				431,636	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊					
000462	重建設機械分解、組立費 撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ(補助))		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
T00044	分解・組立（重建設機械） 撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ(補助))賃料機械長割なし	(0.000) 1.000	式	457,076	(0) 457,076	T単　56号
	合　　計				(0) 457,076	
	単　　価				(0) 421,520	
	官積算単価				457,076	合意率 0.92221
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
000463	重建設機械分解、組立、輸送費 地盤改良機械(中層混合処理機)		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解	(0.000) 1.000	台	1,980,636	(0) 1,980,636	S単 321号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	～運搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　　計				(0) 1,980,636	
	単　　価				(0) 1,826,562	
	官積算単価				1,980,636	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 464号　＊＊＊					
000464	重建設機械輸送費 片道（往路）、撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)		台		(0.000)台 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで	(0.000) 1.000	台	163,000	(0) 163,000	Ｓ単 322号
	合　　計				(0) 163,000	
	単　　価				(0) 150,320	
	官積算単価				163,000	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 465号　＊＊＊					
000465	重建設機械輸送費 片道（復路）、撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)		台		(0.000)台 1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで	(0.000) 1.000	台	163,000	(0) 163,000	Ｓ単 322号
	合　　計				(0) 163,000	
	単　　価				(0) 150,320	
	官積算単価				163,000	合意率 0.92221
	＊＊＊　Ｂ単－ 466号　＊＊＊					
000466	鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　Ｌ＝11.0m		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295Ⅳ型)の90%	(0.000) 1.000	ton	180,000	(0) 180,000	
	合　　計				(0) 180,000	
	単　　価				(0) 165,998	
	官積算単価				180,000	合意率 0.922211
	＊＊＊　Ｂ単－ 467号　＊＊＊					
000467	鋼矢板不足分弁償金 Ⅳ型　Ｌ＝13.0m		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295Ⅳ型)の90%	(0.000) 1.000	ton	180,000	(0) 180,000	
	合　　計				(0) 180,000	
	単　　価				(0) 165,998	
	官積算単価				180,000	合意率 0.922211
	＊＊＊　Ｂ単－ 468号　＊＊＊					
000468	鋼矢板不足分弁償金 Ⅲ型　Ｌ＝10.0m		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295Ⅳ型)の90%	(0.000) 1.000	ton	180,000	(0) 180,000	
	合　　計				(0) 180,000	
	単　　価				(0) 165,998	
	官積算単価				180,000	合意率 0.922211
	＊＊＊　Ｂ単－ 469号　＊＊＊					
000469	スライド控除調整額		式		(0.000)式 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02117	スライド控除額	(0.000) 1.000	式	-1,675,000	(0) -1,675,000	Ｓ単 293号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) -1,675,000	
	単　　価				(0) -1,675,000	
	官積算単価				-1,675,000	合意率 1

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,888		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	476		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02101	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm		m	2,568		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ φ700,,		個	5,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足					
	パイルキャップ用吊り足 長800mm 3本/セット,,		組	541		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ φ500,,		個	431		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足					
	パイルキャップ用吊り足 長600mm 3本/セット,,		組	428		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ φ600,,		個	853		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足					
	パイルキャップ用吊り足 長700mm 3本/セット,,		組	483		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25,,		個	43		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	塩ビ送排水ホース					
	塩ビ送排水ホース φ50　一重締切（購入価格の65%）,,		m	165		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	塩ビ送排水ホース					
	塩ビ送排水ホース φ50　土留矢板（購入価格の55%）,,		m	140		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	722		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	162,915		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	165,960		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	163,900		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	169,050		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	170,080		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	169,050		歩A・単A
	未満					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	169,050		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	170,080		歩A・単A
	未満					
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,175日,1回		ton	28,525		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,170日,1回		ton	28,440		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,585		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	595,064		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	19,016		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,1,なし		㎡	2,341		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,2,なし		㎡	1,360		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,なし		㎡	2,151		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,216日		箇所	167,613		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m		極	17,012		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S18112	一重締切工事					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日		m	1,237		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S18112	吸込水槽工事					
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日		m	1,221		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日		箇所	29,484		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,III型,9m以下,9.5,あり		枚	13,369		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.0,あり		枚	16,939		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.5,あり		枚	16,939		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入		回	100,883		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板III型 L=9.5m 往復					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,720		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.5m 片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,110		歩A・単A
	込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m 片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,110		歩A・単A
	込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=0.5m 片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	5,070		歩A・単A
	込・取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S19003	敷鉄板					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	238.9		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,なし		m3	353.3		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	518.5		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	254.4		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	399		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	153		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,493		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約		m3	40,190		歩A・単A
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	27,930		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	25,800		歩A・単A
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,570		歩A・単A
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,395		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,673		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		㎡	6,785		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm		m	4,301		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	1,966		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	491		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,328		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S02115	型わく工					
	型わく工		人	27,405		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,790		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,975		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,095		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	30,030		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
	交通誘導警備員Ｂ		人	14,070		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25,,		個	48		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S02116	ソケット					
	ソケット VU150,,		個	885		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S02116	ステンレス立バンド					
	ステンレス立バンド 150,,		個	2,410		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S02116	せかご					
	せかご FRP製φ650H＝7500取付部品及び接続部品含む,,		組	663,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S02116	ステップ					
	ステップ 400×φ19（樹脂被覆）,,		本	3,750		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02116	手すり					
	手すり SS材塩ビ被覆H＝3600＋900取付部品及び接続部品含む,,		本	60,500		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02116	手すり					
	手すり SS材塩ビ被覆H＝9000取付部品及び接続部品含む,,		本	83,500		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S02116	特許使用料					
	特許使用料 中層混合処理工,,		m3	30		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)					
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,		m3	21,300		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S02116	コンクリート積みブロック					
	コンクリート積みブロック 控長35cm　粗面,,		㎡	8,710		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S02116	汚泥処理					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	汚泥処理		ton	30,000		歩A・単B
S02120	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊ コンクリートブロック積工					
	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間		㎡	14,000		歩A・単B
S02120	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊ 構造物とりこわし工無筋構造物					
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	8,190		歩A・単B
S03054	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊ ダウエルバー設置					
	ダウエルバー設置 D19		本	739		歩A・単B
S03701	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	161,115		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	159,055		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	163,690		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	163,690		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	163,690		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	163,690		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	164,720		歩A・単B
	未満					
S03701	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%		ton	164,720		歩A・単B
	未満					
S03702	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所未満,受けない,無し		箇所	737		歩A・単B
S04045	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ 中層混合処理工					
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,50		m3	4,492		歩A・単B
S07021	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,645		歩A・単B
S08711	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない		m	14,940		歩A・単B
S16002	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ その他[電動ﾄﾞﾘﾙ]					
	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] ,鉄工用穴あけ能力φ10～20mm,交替制補正対象外		日	174		歩A・単B
S16004	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	42,600		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕掂え～設置		m3	21,432		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	833		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	5,278		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	8,094		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	9,317		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	886,816		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,808		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S18032	支保工					
	支保工					
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし		空m3	3,608		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,207.2,なし		㎡	1,277		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板）					
	Ⅲ型,9m以下		枚	7,860		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板）					
	Ⅳ型,12m以下		枚	9,426		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	61,623		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解		台	1,980,636		歩Ａ・単Ｂ
	～運搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,139		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	337.3		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	245.4		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	302.8		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-,		m3	8,732		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以		m3	534.3		歩Ａ・単Ｂ
	下					
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以		m3	817.1		歩Ａ・単Ｂ
	下					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	262.8		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	951.4		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m²	415.8		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		m²	483.2		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		m²	944.7		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	158		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,572		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,		m3	7,797		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m²	204.8		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	600.4		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石各種		m3	8,636		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m²	1,531		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	25,890		歩A・単B
	,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,760		歩A・単B
	延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	37,570		歩A・単B
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	35,820		歩A・単B
	/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	30,540		歩A・単B
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		m²	9,031		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)		m²	12,140		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,581		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	8,156		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20㎜		㎡	7,412		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜		㎡	4,837		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300㎜×7㎜		m	4,353		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,13,800円		㎡	3,062		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円		㎡	1,526		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02117	スライド控除額					
	スライド控除額		式	-1,675,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02113	キャプタイヤプロテクター					
	キャプタイヤプロテクター 40φ　4m		日	300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02113	屋外用ビニール絶縁電線					
	屋外用ビニール絶縁電線 （OW）　径　４．０		m	187		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S02113	損料（供用日当たり0.138%）					
	損料（供用日当たり0.138%） 屋外用ビニール絶縁電線(OW)　径　４．０		各単位	48,369		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ　賃料					
	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400		ton	142,500		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ 整備費					
	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400		ton	150,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,135		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02115	はつり工					
	はつり工		人	29,190		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,950		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	23,730		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ φ700,,		個	5,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足					
	パイルキャップ用吊り足 長800㎜ 3本/セット,,		組	541		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ					
	パイルキャップ φ500,,		個	431		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	パイルキャップ用吊り足 長600㎜ 3本/セット,,		組	428		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊ パイルキャップ					
	パイルキャップ φ600,,		個	853		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊ パイルキャップ用吊り足					
	パイルキャップ用吊り足 長700㎜ 3本/セット,,		組	483		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊ 雑品					
	雑品 材料、労務の0.5%,,		各単位	4,292		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊ 仮設材輸送運賃料金					
	仮設材輸送運賃料金 コラム等（千葉～福岡）,,		往復	1,600,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊ 歩掛調査費					
	歩掛調査費 敷鉄板設置撤去,,		式	63,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊ 快適トイレ					
	快適トイレ 21ヵ月,,		基	575,232		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊ 工期延長等に伴う現場維持等の費用					
	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式	15,239,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊ 仮設土留仮締切工変更設計業務					
	仮設土留仮締切工変更設計業務		式	1,250,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊ 廃プラスチック					
	廃プラスチック 処分費		ton	50,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊ 廃プラスチック					
	廃プラスチック 運搬費		台	20,000		歩A・単A
S03020	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6㎝		㎡	6,797		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	162,915		歩A・単A
S04005	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊ コンクリート杭カットオフ工					
	コンクリート杭カットオフ工 700～800㎜		本	12,656		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り		日	71,536		歩A・単A
S16004	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日	44,900		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,260日,1回		ton	35,240		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,354日,1回		ton	40,215		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,330日,1回		ton	40,215		歩A・単A
S17001	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,402日,1回		ton	43,290		歩A・単A
S18005	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊ 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,585		歩A・単A
S18006	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊ 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 262,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	1,018,997		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50㎜,なし		箇所	19,016		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H400,126日,1回,あり		ton	106,506		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	なし,設置～賃料～撤去,H350,126日,1回,あり		ton	106,506		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,434,1,なし		㎡	3,610		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,434,2,なし		㎡	1,994		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,373,1,なし		㎡	3,164		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,262,1,なし		㎡	2,606		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5㎜2,0m		極	17,012		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,3.5,設置～損料～撤去,153日		m	1,221		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,3.5,設置～損料～撤去,216日		m	1,237		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,8.0,設置～損料～撤去,157日		m	1,265		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日		箇所	29,484		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.5,あり		枚	16,939		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.5,あり		枚	20,824		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	60,249		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m 片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,110		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10.5m 片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,720		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m 往復					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,720		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=13.5m 往復					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以		ton	14,540		歩A・単A
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S19003	腹起、火打、往復					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,720		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
S19003	コラム（主材、調整材、部材）、往復					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	14,000		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
S19003	敷鉄板　往復					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	538.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,204		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以		m3	579.5		歩A・単A
	下					
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約		m3	40,190		歩A・単A
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生		m3	24,730		歩A・単A
	,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,966		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	1,966		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	491		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	607		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S02101	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm		m	2,680		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
S02104	ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,328		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	20,300		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ)					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付		供用日	41,500		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
S02111	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置)					
	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置) 2.0型		供用日	78,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
S02111	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置)					
	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置) 4.0型		供用日	102,000		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S02111	スラリープラント運転					
	スラリープラント運転		供用日	150,170		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,400		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ　賃料					
	ユニバーサルジャッキ　賃料					
	H400		ton	142,500		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ 整備費					
	ユニバーサルジャッキ 整備費					
	H400		ton	150,000		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	30,975		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	28,350		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	20,790		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	25,095		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S02115	ブロック工					
	ブロック工					
			人	28,350		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	28,560		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工					
			人	25,725		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S02115	機械工					
	機械工					
			人	30,030		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S02116	高炉セメント					
	高炉セメント					
	B種,,		ton	13,800		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	159		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S02116	特許使用料					
	特許使用料					
	中層混合処理工,,		m3	30		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック					
	大型ブロック					
	控450mm(2,000kg/個以下),,		m²	29,380		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	控550mm、L=1500mm,,		個	21,500		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	控450mm、L=1500mm,,		個	20,000		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス					
	液化　純度99.5%以上　ボンベ,,		kg	305		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S02117	スライド控除額					
	スライド控除額					
			式	-1,675,000		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
S02120	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無　機械　機労　昼間		m3	16,170		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
S02123	殻処分費					
	殻処分費					
	鉄筋コンクリート		ton	1,800		歩A・単B
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所	874		歩A・単B
S03702	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊ 【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し		箇所	1,040		歩A・単B
S16002	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊ ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]					
	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外		日	7,065		歩A・単B
S16004	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日	47,000		歩A・単B
S16004	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	42,600		歩A・単B
S16004	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日	58,800		歩A・単B
S17001	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回		ton	19,440		歩A・単B
S17001	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,142日,1回		ton	25,920		歩A・単B
S17001	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,142日,1回		ton	25,920		歩A・単B
S17001	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊ 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,70日,1回		ton	19,440		歩A・単B
S18001	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掂え～設置		m3	21,432		歩A・単B
S18001	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊ 土のう工					
	土のう工 仕掂え～設置～撤去		m3	30,996		歩A・単B
S18002	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	5,278		歩A・単B
S18002	＊＊＊　S単－ 309号　＊＊＊ 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	833		歩A・単B
S18021	＊＊＊　S単－ 310号　＊＊＊ 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,51日,1回,あり		ton	94,381		歩A・単B
S18062	＊＊＊　S単－ 311号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	115		歩A・単B
S18181	＊＊＊　S単－ 312号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,10.0,あり		枚	17,293		歩A・単B
S18181	＊＊＊　S単－ 313号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,15m以下,13.0,あり		枚	21,260		歩A・単B
S18181	＊＊＊　S単－ 314号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,11.0,あり		枚	17,293		歩A・単B
S18181	＊＊＊　S単－ 315号　＊＊＊ 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,10.5,あり		枚	17,293		歩A・単B
S18185	＊＊＊　S単－ 316号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下		枚	9,426		歩A・単B
S18185	＊＊＊　S単－ 317号　＊＊＊ 油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下		枚	11,139		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入		回	103,074		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き		回	61,623		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地		台	525,270		歩Ａ・単Ｂ
	と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～組立～分解		台	1,980,636		歩Ａ・単Ｂ
	～運搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,200kmまで		台	163,000		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10m 往復					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,720		歩Ａ・単Ｂ
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10m 片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	7,110		歩Ａ・単Ｂ
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=13m 往路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	8,020		歩Ａ・単Ｂ
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=12.5m 復路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以		ton	8,020		歩Ａ・単Ｂ
	外),,積込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=0.5m 復路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	4,910		歩Ａ・単Ｂ
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	12,720		歩Ａ・単Ｂ
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	245.4		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,自立式,無し,なし		m3	365.2		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	557.1		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,238		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-,		m3	8,732		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	302.8		歩Ａ・単Ｂ
	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以		m3	597.1		歩A・単B
	下					
	＊＊＊　S単－ 336号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	951.4		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 337号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	262.8		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 338号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m²	415.8		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 339号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		m²	483.2		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 340号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,197		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 341号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,394		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 342号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40		m3	5,375		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 343号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積					
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし		m²	42,540		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 344号　＊＊＊					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック					
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし		m	5,208		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 345号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	28,110		歩A・単B
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 346号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	30,540		歩A・単B
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 347号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	27,690		歩A・単B
	延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 348号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		m²	9,031		歩A・単B
	＊＊＊　S単－ 349号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円		m²	1,526		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00006	杭頭処理					
	吸込水槽部呑口部		箇所	5,965		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00007	杭頭処理					
	吸込水槽本体部		箇所	10,957		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00008	杭頭処理					
	吐出水槽部		箇所	8,939		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00074	盛土・埋戻					
	構造物周辺		m3	2,151		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00075	盛土					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1.0≦B＜2.5m		m3	739		歩A・単A
T00077	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 埋戻					
	B≧4m		m3	254		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊ ステップ設置					
	（400×φ19）		本	2,539		歩A・単B
T00009	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊ 可とう継手設置					
	沈下300mm型　B2.00×H2.00m用		基	311,984		歩A・単B
T00015	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊ ステップ設置					
	（400×φ22）		本	2,539		歩A・単B
T00039	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊ 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし		m²	20,816		歩A・単B
T00040	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊ 【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】					
	練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,なし		m²	23,372		歩A・単B
T00046	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊ 手すり設置					
	H＝3600＋900		本	11,435		歩A・単B
T00047	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊ 手すり設置					
	H＝9000		本	34,304		歩A・単B
T00048	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊ 踊り場設置					
	1650×1000×1100		箇所	95,406		歩A・単B
T00049	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊ せかご					
	φ650　H＝7500		組	53,527		歩A・単B
T00074	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊ 盛土・埋戻					
	構造物周辺		m3	2,236		歩A・単B
T00075	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊ 盛土					
	1.0≦B＜2.5m		m3	761		歩A・単B
T00076	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊ 埋戻					
	2.5≦B＜4.0m		m3	951		歩A・単B
T00077	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊ 埋戻					
	B≧4m		m3	263		歩A・単B
T00078	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊ 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,236		歩A・単B
T00079	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊ 埋戻					
	B＜1.0		m3	2,236		歩A・単B
T00088	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊ 埋戻					
	1.0≦B＜2.5		m3	761		歩A・単B
T00003	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊ 杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽部呑口部(パイルキャップ吊り足含む)		箇所	4,824		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊ 杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吐出水槽部(パイルキャップ吊り足含む)		箇所	7,961		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊ 杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽本体部(H=1110mm)		箇所	11,774		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊ 杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽本体部(H=840～885mm)		箇所	9,764		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00012	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽本体部(H=890～935mm)		箇所	10,166		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T00013	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽本体部(H=970～980mm)		箇所	10,568		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T00014	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽部呑口部(H=680～710mm)		箇所	4,366		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T00016	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽部呑口部(H=720～800mm)		箇所	4,768		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T00019	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吐出水槽部(H=900～970mm)		箇所	7,831		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 43号　＊＊＊					
T00029	杭頭処理					
	吸込水槽本体部 KH-13		箇所	11,732		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 44号　＊＊＊					
T00030	杭頭処理					
	吸込水槽本体部 KH-16		箇所	23,939		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T00031	杭頭処理					
	吸込水槽部呑口部 KN-8～10及びKN-15		箇所	6,645		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T00035	杭頭中詰養生材撤去					
			箇所	15,619		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00036	キャプタイヤプロテクター					
	40φ,4m		台	75,600		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00037	低圧配線工					
	参考供用日数262日		m	2,392		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00041	ユニバーサルジャッキ設置～賃料～撤去					
	H400、参考供用日数51日		ton	333,716		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T00060	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽部呑口部 KN-15		箇所	5,046		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T00061	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）					
	吸込水槽部呑口部 KN-8,KN-9		箇所	5,448		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 52号　＊＊＊					
T00033	埋戻					
	B≧4m		m3	263		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 53号　＊＊＊					
T00038	安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ		m²	13,182		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 54号　＊＊＊					
T00041	ユニバーサルジャッキ設置～賃料～撤去					
	H400、参考供用日数51日		ton	335,445		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 55号　＊＊＊					
T00042	中層混合処理工					
	2m＜L≦5m,1000m3未満,60、ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ		m3	4,920		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 56号　＊＊＊					
T00044	分解・組立（重建設機械）					
	撹拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ(補助))賃料機械長割なし		式	457,076		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 57号　＊＊＊					
T00045	分解・組立（重建設機械）					
	撹拌混合機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし		式	431,636		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 58号　＊＊＊					
T00050	大型ブロック積					
	控450mm		m²	33,694		歩A・単B
	＊＊＊　T単－ 59号　＊＊＊					
T00075	盛土					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1.0≦B＜2.5m		m3	761		歩A・単B
T00079	＊＊＊　T単－ 60号　＊＊＊ 埋戻					
	B＜1.0		m3	2,236		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,950	13,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,830	483	
	合　計				18,879	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,888	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,300	27,300	
	合　計				40,968	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		476	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	0.200	kg	417	83	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01011	溶接工	0.030	人	28,455	854	
R01003	普通作業員	0.030	人	19,950	599	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.500	L	148	74	
	合　計				2,568	算出数量 1.000 m
	単　価		m		2,568	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	パイルキャップ φ700	1.000	個	5,700	5,700	
	合　計				5,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				5,700	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長800㎜ 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	パイルキャップ用吊り足 長800㎜ 3本/セット	1.000	組	541	541	
	合　　計				541	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				541	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	パイルキャップ φ500	1.000	個	431	431	
	合　　計				431	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				431	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長600㎜ 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	パイルキャップ用吊り足 長600㎜ 3本/セット	1.000	組	428	428	
	合　　計				428	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				428	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ φ600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	パイルキャップ φ600	1.000	個	853	853	
	合　　計				853	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				853	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長700㎜ 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96010	パイルキャップ用吊り足 長700mm 3本/セット	1.000	組	483	483	
	合　計				483	算出数量 1.000 各単位
	単　価				483	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25	1.000	個	43	43	
	合　計				43	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	塩ビ送排水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送排水ホース φ50　一重締切（購入価格の65%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	塩ビ送排水ホース φ50　一重締切（購入価格の65%）	1.000	m	165	165	
	合　計				165	算出数量 1.000 各単位
	単　価				165	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	塩ビ送排水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送排水ホース φ50　土留矢板（購入価格の55%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	塩ビ送排水ホース φ50　土留矢板（購入価格の55%）	1.000	m	140	140	
	合　計				140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	0.023	ton	105,000	2,415	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,950	2,793	
	合　計				7,223	算出数量 10.000 本
	単　価		本		722	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	60,900	57,855	
	合　計				162,915	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		162,915	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				165,960	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		165,960	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				163,900	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,900	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		169,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		170,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		169,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		169,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合　計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		170,080	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,175日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 175日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				28,525	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		28,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,170日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 170日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,300	15,300	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				28,440	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		28,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,135	1,205	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,950	1,995	
Y00004	諸雑費	0.130		3,200	416	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	27,300	2,457	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	148	503	
	合　計				7,585	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,585	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	153 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,683.000	kWh	16.79	28,258	
R01002	特殊作業員	19.890	人	24,150	480,344	
Y00004	諸雑費	0.170		508,602	86,462	
	合　計				595,064	算出数量 1.000 箇所
	単　価				595,064	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,135	9,041	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	
	合　計				19,016	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		19,016	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,904	1,904,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　計				2,341,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,341	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,230,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	500.000	㎡供用日	1,904	952,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　計				1,359,524	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,714	1,714,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　計				2,151,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,151	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 216.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） Ｌ　７ｍ×Ｄ１４㎝×Ｗ１．５kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A･B形　1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック（ロッド付）Ｎｏ２ 長６００㎜×幅３００㎜	1.000	組	6,620	6,620	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
W09423	漏電しゃ断器 ３Ｐ－２２５Ａ	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチＢ（屋外用０－２００） ２４０×４２０×１７０	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		75,845	10,467	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,730	60,274	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,950	43,890	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		180,009	900	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,730	30,137	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,950	21,945	
	合　計				167,613	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		167,613	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5㎜2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5㎜2 0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	0.000	m	95	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,730	5,933	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,950	6,983	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	23,730	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,356	72	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,950	1,397	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	23,730	0	
	合　計				17,012	算出数量 1.000 極
	単　価		極		17,012	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S18112	一重締切工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(㎜2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 216.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	６００Ｖキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		41,200	5,686	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合　計				123,748	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,237	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S18112	吸込水槽工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 153.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	６００Ｖキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.098		41,200	4,038	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合　計				122,100	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,221	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 216.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		8,050	1,111	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合　計				29,484	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		29,484	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,9.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 9.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	5.700	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	30,135	10,849	
R01002	特殊作業員	0.360	人	24,150	8,694	
R01012	とび工	0.710	人	27,300	19,383	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.520	供用日	104,000	54,080	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.000	L	148	9,028	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.520	供用日	30,600	15,912	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	148	4,588	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	27,300	9,828	
Y00004	諸雑費	0.010		132,362	1,324	
	合　計				133,686	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		13,369	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	8.371	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合　計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		16,939	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,11.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	8.752	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合　計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		16,939	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（II型･III型･IV型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
R01012	とび工	0.580	人	27,300	15,834	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,600	13,464	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	148	3,848	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	27,300	8,190	
	合　　計				100,883	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		100,883	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板III型 L=9.5m 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,720	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板IV型 L=11.5m 片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		7,110	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板IV型 L=11.0m 片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		7,110	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板IV型 L=0.5m 片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		5,070	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S19003	敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		9,640	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		238.9	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		353.3	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　　価		m3		518.5	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		254.4	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		m²		1.000 m²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		399	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		153	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,493	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- 高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		40,190	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		27,930	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		25,800	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		28,570	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		4,395	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡		8,673	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単　　価		㎡		6,785	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単　　価		m		4,301	
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
S02113	キャプタイヤプロテクター		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャプタイヤプロテクター 40φ　4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96001 40φ　4m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96001	キャプタイヤプロテクター 40φ　4m	1.000	日	300	300	
	合　　計				300	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				300	
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S02113	屋外用ビニール絶縁電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	屋外用ビニール絶縁電線 (OW)　径　４.０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W09124 (OW)　径　４.０		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	187円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09124	屋外用ビニール絶縁電線 (OW)　径　４.０	1.000	m	187	187	
	合　　計				187	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				187	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S02113	損料（供用日当たり0.138%）		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	損料（供用日当たり0.138%） 屋外用ビニール絶縁電線(OW)　径　４.０			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格	W96005 屋外用ビニール絶縁電線(OW)・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	48,369円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96005	損料（供用日当たり0.138%） 屋外用ビニール絶縁電線(OW)　径　４.０	1.000	各単位	48,369	48,369	
	合　　計				48,369	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				48,369	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02114	ユニバーサルジャッキ　賃料		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96007 H400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	142,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400	1.000	ton	142,500	142,500	
	合　計				142,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				142,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ 整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96013 H400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	150,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96013	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400	1.000	ton	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
	合　計				30,135	算出数量 1.000 人
	単　価				30,135	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02115	はつり工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1.000	人	29,190	29,190	
	合　計				29,190	算出数量 1.000 人
	単　価				29,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合　計				19,950	算出数量 1.000 人
	単　価				19,950	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,300	27,300	
	合　計				27,300	算出数量 1.000 人
	単　価				27,300	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,730	23,730	
	合　計				23,730	算出数量 1.000 人
	単　価				23,730	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ φ700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	パイルキャップ φ700	1.000	個	5,700	5,700	
	合　計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,700	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長800㎜ 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	パイルキャップ用吊り足 長800㎜ 3本/セット	1.000	組	541	541	
	合　計				541	算出数量 1.000 各単位
	単　価				541	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	パイルキャップ φ500	1.000	個	431	431	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				431	算出数量 1.000 各単位
	単　価				431	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長600㎜ 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	パイルキャップ用吊り足 長600㎜ 3本/セット	1.000	組	428	428	
	合　計				428	算出数量 1.000 各単位
	単　価				428	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ φ600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	パイルキャップ φ600	1.000	個	853	853	
	合　計				853	算出数量 1.000 各単位
	単　価				853	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02116	パイルキャップ用吊り足		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長700㎜ 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	パイルキャップ用吊り足 長700㎜ 3本/セット	1.000	組	483	483	
	合　計				483	算出数量 1.000 各単位
	単　価				483	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S02116	雑品		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑品 材料、労務の0.5%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	雑品 材料、労務の0.5%	1.000	各単位	4,292	4,292	
	合　計				4,292	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,292	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S02116	仮設材輸送運賃料金		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 コラム等（千葉～福岡）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	仮設材輸送運賃料金 コラム等（千葉～福岡）	1.000	往復	1,600,000	1,600,000	
	合　計				1,600,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,600,000	
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S02116	歩掛調査費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 敷鉄板設置撤去,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	歩掛調査費 敷鉄板設置撤去	1.000	式	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 21ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	快適トイレ 21ヵ月	1.000	基	575,232	575,232	
	合　計				575,232	算出数量 1.000 各単位
	単　価				575,232	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S02116	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工期延長等に伴う現場維持等の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	15,239,000	15,239,000	
	合　計				15,239,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,239,000	
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S02116	仮設土留仮締切工変更設計業務		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設土留仮締切工変更設計業務			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	仮設土留仮締切工変更設計業務	1.000	式	1,250,000	1,250,000	
	合　計				1,250,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,250,000	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	廃プラスチック 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96035 処分費		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	廃プラスチック 処分費	1.000	ton	50,000	50,000	
	合　計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S02123	廃プラスチック		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96036 運搬費		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	廃プラスチック 運搬費	1.000	台	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(㎝)	床 3＜t≦6㎝		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	19,950	15,960	
R02007	はつり工	1.300	人	29,190	37,947	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		53,907	8,625	
	合　計				62,532	算出数量 9.200 ㎡
	単　価		㎡		6,797	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	60,900	57,855	
	合　計				162,915	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		162,915	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S04005	コンクリート杭カットオフ工		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート杭カットオフ工 700～800㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)杭径区分	700～800㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.100	人	24,150	99,015	
Y00004	諸雑費 18%	0.180		99,015	17,823	
M05452	杭破砕機 杭径700～1000㎜	1.200	日	7,880	9,456	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.600	L	163	261	
	合　　計				126,555	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		12,656	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型） 山0.8(平0.6)､2.9t吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.640	日	18,400	30,176	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	148	14,060	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,300	27,300	
	合　　計				71,536	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		71,536	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,900	44,900	
	合　　計				44,900	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		44,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,260日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 260日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型　［賃料］	1.000	t 供用日	22,100	22,100	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				35,240	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		35,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,354日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 354日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	27,075	27,075	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				40,215	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		40,215	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,330日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 330日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	27,075	27,075	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				40,215	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		40,215	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,402日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 402日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	30,150	30,150	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　計				43,290	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		43,290	
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,135	1,205	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,950	1,995	
Y00004	諸雑費	0.130		3,200	416	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	27,300	2,457	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	148	503	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				7,585	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,585	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 262,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	262 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	2,882.000	kWh	16.79	48,389	
R01002	特殊作業員	34.060	人	24,150	822,549	
Y00004	諸雑費	0.170		870,938	148,059	
	合　計				1,018,997	算出数量 1.000 箇所
	単　価				1,018,997	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,135	9,041	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	
	合　計				19,016	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		19,016	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,126日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 126.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,120	15,120	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	44,755	9,846	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,135	10,246	
R01012	とび工	0.640	人	27,300	17,472	
R01011	溶接工	0.340	人	28,455	9,675	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,950	6,783	
Y00004	諸雑費	0.057		44,176	2,518	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,900	15,266	
	合　計				106,506	算出数量 1.000 ton

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton		106,506	
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H350,126日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H350 126.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02023	H形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	1.000	t 供用日	15,120	15,120	
G15033	H型鋼（山留材） ３５０型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	44,755	9,846	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,135	10,246	
R01012	とび工	0.640	人	27,300	17,472	
R01011	溶接工	0.340	人	28,455	9,675	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,950	6,783	
Y00004	諸雑費	0.057		44,176	2,518	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,900	15,266	
	合　　計				106,506	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		106,506	
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,434,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 434		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	3,173	3,173,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　　計				3,610,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,434,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 434		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	500.000	㎡供用日	3,173	1,586,500	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　　計				1,994,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		1,994	
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,373,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 373		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,727	2,727,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　　計				3,164,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,164	
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,262,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,169	2,169,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合　　計				2,606,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　　価		㎡		2,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 IV線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.000m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	0.000	m	95	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,730	5,933	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,950	6,983	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	23,730	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,356	72	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,950	1,397	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	23,730	0	
	合　計				17,012	算出数量 1.000 極
	単　価		極		17,012	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 153.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	６００Ｖキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.098		41,200	4,038	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合　計				122,100	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,221	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 216.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	６００Ｖキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		41,200	5,686	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合　計				123,748	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,237	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,157日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)相別区分 2)ｹｰﾌﾞﾙ規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ｹｰﾌﾞﾙの供用日数	設置～損料～撤去 157.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09224	６００Ｖキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	819	81,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.100		81,900	8,190	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		160,209	801	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合　計				126,455	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,265	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 216.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P　30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチＢ（屋外用０－　３０） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	６００Ｖビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管（ＶＥ） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		8,050	1,111	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合　計				29,484	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		29,484	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,12m以下,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 10.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	7.991	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合　計				169,386	算出数量 10.000 枚

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		枚		16,939	
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	15m以下 13.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 IV型	10.274	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	30,135	16,876	
R01002	特殊作業員	0.560	人	24,150	13,524	
R01012	とび工	1.110	人	27,300	30,303	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.810	供用日	104,000	84,240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L	148	13,912	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.810	供用日	30,600	24,786	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	49.000	L	148	7,252	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	27,300	15,288	
Y00004	諸雑費	0.010		206,181	2,062	
	合　　計				208,243	算出数量 10.000 枚
	単　　価		枚		20,824	
	＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（II型･III型･IV型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（II型･III型･IV型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,135	5,726	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01012	とび工	0.390	人	27,300	10,647	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	148	3,256	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,300	5,187	
	合　　計				60,249	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		60,249	
	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板IV型 L=11.0m 片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		7,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10.5m 片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=11.0m 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=13.5m 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,往復計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	13,040	13,040	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				14,540	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		14,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S19003	腹起、火打、往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S19003	コラム（主材、調整材、部材）、往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				14,000	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		14,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
S19003	敷鉄板　往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		538.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　価		m3		1,204	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　価		m3		579.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- 高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3		40,190	
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		24,730	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,095	5,019	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,790	14,137	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,019	502	
	合　計				19,658	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,966	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	159	2,703	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	
	合　計				42,205	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		491	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	
R01011	溶接工	5.670	人	30,030	170,270	
R01003	普通作業員	5.670	人	20,790	117,879	
	合　計				332,846	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,328	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	27,405	27,405	
	合　計				27,405	算出数量 1.000 人
	単　価				27,405	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合　計				20,790	算出数量 1.000 人
	単　価				20,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
	合　計				30,975	算出数量 1.000 人
	単　価				30,975	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
	合　計				25,095	算出数量 1.000 人
	単　価				25,095	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	30,030	30,030	
	合　計				30,030	算出数量 1.000 人
	単　価				30,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	14,070	14,070	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				14,070	算出数量 1.000 人
	単　　価				14,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P05246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径25	1.000	個	48	48	
	合　　計				48	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				48	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S02116	ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソケット VU150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ソケット VU150	1.000	個	885	885	
	合　　計				885	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				885	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S02116	ステンレス立バンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス立バンド 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ステンレス立バンド 150	1.000	個	2,410	2,410	
	合　　計				2,410	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S02116	せかご		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	せかご FRP製φ650H＝7500取付部品及び接続部品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	せかご FRP製φ650H＝7500取付部品及び接続部品含む	1.000	組	663,000	663,000	
	合　　計				663,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				663,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステップ 400×φ19（樹脂被覆）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	ステップ 400×φ19（樹脂被覆）	1.000	本	3,750	3,750	
	合　計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02116	手すり		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり SS材塩ビ被覆H＝3600＋900取付部品及び接続部品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	手すり SS材塩ビ被覆H＝3600＋900取付部品及び接続部品含む	1.000	本	60,500	60,500	
	合　計				60,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02116	手すり		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり SS材塩ビ被覆H＝9000取付部品及び接続部品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	手すり SS材塩ビ被覆H＝9000取付部品及び接続部品含む	1.000	本	83,500	83,500	
	合　計				83,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				83,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S02116	特許使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 中層混合処理工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	特許使用料 中層混合処理工	1.000	m3	30	30	
	合　計				30	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	1.000	m3	21,300	21,300	
	合　計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S02116	コンクリート積みブロック		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート積みブロック 控長35cm　粗面,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	コンクリート積みブロック 控長35cm　粗面	1.000	㎡	8,710	8,710	
	合　　計				8,710	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S02116	汚泥処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	汚泥処理	1.000	ton	30,000	30,000	
	合　　計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				30,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S02120	コンクリートブロック積工		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 制約無　機労　昼間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	14,000	14,000	
	合　　計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S02120	構造物とりこわし工無筋構造物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96002 制約無　機械　機労　昼間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96002	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	8,190	8,190	
	合　　計				8,190	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	0.023	ton	100,000	2,300	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ25	1.250	本	997	1,246	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,975	929	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,790	2,911	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				7,386	算出数量 10.000 本
	単　価		本		739	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				161,115	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		161,115	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				159,055	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		159,055	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345　　D25	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295　　D10	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				163,690	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		163,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18235	異形棒鋼 SD345　　D29	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				164,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		164,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D32		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18236	異形棒鋼 SD345　　D32	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,690	60,690	
	合　計				164,720	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		164,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所未満,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D25+D25 100箇所未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01024	鉄筋工（ガス圧接工） D25+D25	1.150	箇所	641	737	
	合　計				737	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		737	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S04045	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	中層混合処理工 2m＜L≦5m,1,000m3未満,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)改良深度区分 2)施工規模区分	2m＜L≦5m 1,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)改良材1m3当り添加数量(kg/m3) 4)改良材の単価(円/t)	50 13,800		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	30,975	17,346	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,095	14,053	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,790	23,077	
M09111	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ] 20t(山積0.8m3)級ﾊﾞｯｸﾎｳ	0.920	供用日	26,600	24,472	
M09121	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[撹拌混合装置] 改良深度5m適合ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	0.920	供用日	121,000	111,320	
M09131	中層混合処理機(ﾄﾚﾝﾁｬ式)[施工管理装置] 1ﾋﾟｰｽﾌﾞｰﾑ用	0.920	供用日	25,700	23,644	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L	159	10,017	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	28,350	15,876	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M11362	深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[0561付属機器] [ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]20m3/h	0.920	供用日	49,000	45,080	
Y00004	諸雑費	0.320		284,885	91,163	
P32014	改良材 各規格	5.300	ton	13,800	73,140	
	合　計				449,188	算出数量 100.000 m3
	単　価		m3		4,492	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,975	2,788	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,095	3,262	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,790	3,950	
	合　計				26,451	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,645	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03042	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.500	m	9,960	14,940	
	合　計				14,940	算出数量 1.000 m
	単　価		m		14,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S16002	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] ,鉄工用穴あけ能力φ10～20mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28381 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.56		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 3.4				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28381	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] 鉄工用穴あけ能力φ10～20mm	1.560	供用日	63	98	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	3.400	kWh	22.43	76	
	合　計				174	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		174	
Y00001	単位					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,600	42,600	
	合　計				42,600	算出数量 1.000 日
	単　価		日		42,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	20,790	205,821	
	合　計				214,321	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		21,432	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	159	12,402	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	
	合　計				120,006	算出数量 144.000 袋
	単　価		袋		833	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
Y00004	諸雑費	0.040		76,860	3,074	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	18,400	25,576	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	159	16,536	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	
	合　計				189,996	算出数量 36.000 袋
	単　価		袋		5,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,975	1,239	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,790	2,079	
Y00004	諸雑費	0.130		3,318	431	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	28,350	2,835	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.400	L	159	541	
	合　計				8,094	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		8,094	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,975	1,239	
R01002	特殊作業員	0.050	人	25,095	1,255	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,790	3,950	
Y00004	諸雑費	0.030		6,444	193	
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	28,350	1,701	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	2.200	L	159	350	
	合　計				9,317	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		9,317	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)運転日数 2)排水方法	216 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	2,376.000	kWh	22.43	53,294	
R01002	特殊作業員	28.080	人	25,095	704,668	
Y00004	諸雑費	0.170		757,962	128,854	
	合　　計				886,816	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				886,816	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩Ａ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,975	49,560	
R01012	とび工	7.000	人	28,560	199,920	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,790	27,027	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	58,800	82,320	
Y00004	諸雑費	0.340		358,827	122,001	
	合　　計				480,828	算出数量 100.000 掛㎡
	単　　価		掛㎡		4,808	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	くさび結合支保 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	30,975	43,365	
R01009	型わく工	1.300	人	27,405	35,627	
R01012	とび工	3.300	人	28,560	94,248	
R01003	普通作業員	3.300	人	20,790	68,607	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.500	日	58,800	29,400	
Y00004	諸雑費	0.330		271,247	89,512	
	合　　計				360,759	算出数量 100.000 空m3
	単　　価		空m3		3,608	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	500.000	㎡供用日	1,714	857,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,095	72,776	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,790	60,291	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	159	54,855	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	28,350	82,215	
	合　計				1,276,541	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,277	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	30,975	6,505	
R01002	特殊作業員	0.210	人	25,095	5,270	
R01012	とび工	0.420	人	28,560	11,995	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.300	供用日	104,000	31,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	159	5,565	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.300	供用日	30,300	9,090	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	159	2,862	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	28,350	5,954	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		78,441	157	
	合　計				78,598	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		7,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,975	7,744	
R01002	特殊作業員	0.250	人	25,095	6,274	
R01012	とび工	0.500	人	28,560	14,280	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	159	6,837	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,300	10,908	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	159	3,498	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	28,350	7,088	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		94,069	188	
	合　計				94,257	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		9,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,975	5,885	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,095	4,768	
R01012	とび工	0.390	人	28,560	11,138	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	159	3,498	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,300	8,484	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	159	2,703	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	28,350	5,387	
	合　　計				61,623	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		61,623	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20ｔ以上60ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	16.000	人	25,095	401,520	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	58,800	141,120	
Y00004	運搬費等	2.650		542,640	1,437,996	
	合　　計				1,980,636	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		1,980,636	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		1,139	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		337.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		245.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		302.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		8,732	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　　価		m3		534.3	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単　　価		m3		817.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		262.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		951.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		415.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		483.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		944.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		158	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	単　　価		m3		2,572	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 60.0km以下				
	単　　価		m3		7,797	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		204.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		600.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,砕石各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	なし 砕石各種				
	単　　価		m3		8,636	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,531	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,100m3以上500m3未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉ｾﾒﾝﾄB) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 100m3以上500m3未満				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉ﾄB) W/C60%				
	単　　価		m3		25,890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉ﾄB) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉ﾄB) W/C60%				
	単　　価		m3		28,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉ﾄB) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉ﾄB) W/C65%				
	単　　価		m3		37,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉ﾄB) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉ﾄB) W/C65%				
	単　　価		m3		35,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		30,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡		9,031	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単　　価		㎡		12,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		4,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		8,156	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単　　価		㎡		7,412	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単　　価		㎡		4,837	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単　　価		m		4,353	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,13,800円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1mを超え2m以下 7.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- なし				
	7)固化材1ton当り単価	13,800円				
	単　　価		㎡		3,062	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.5ton				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- なし				
	7)固化材1ton当り単価	13,800円				
	単　　価		㎡		1,526	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02117	スライド控除額		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スライド控除額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-1,675,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	スライド控除額	1.000	式	-1,675,000	-1,675,000	
	合　　計				-1,675,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				-1,675,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,095	5,019	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,790	14,137	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,019	502	
	合　　計				19,658	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		1,966	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,095	5,019	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,790	14,137	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,019	502	
	合　　計				19,658	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		1,966	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	159	2,703	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				42,205	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		491	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	159	906	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
	合　計				30,350	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		607	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩Ａ当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	0.200	kg	460	92	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,975	929	
R01011	溶接工	0.030	人	30,030	901	
R01003	普通作業員	0.030	人	20,790	624	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.500	L	159	80	
	合　計				2,680	算出数量 1.000 m
	単　価		m		2,680	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩Ａ当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	
R01011	溶接工	5.670	人	30,030	170,270	
R01003	普通作業員	5.670	人	20,790	117,879	
	合　計				332,846	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,328	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)		供用日		1.000 各単位	歩Ａ当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	20,300	20,300	
	合　計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	41,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	1.000	供用日	41,500	41,500	
	合　計				41,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S02111	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置) 2.0型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006 2.0型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	78,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置) 2.0型	1.000	供用日	78,000	78,000	
	合　計				78,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S02111	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置) 4.0型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004 4.0型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	102,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置) 4.0型	1.000	供用日	102,000	102,000	
	合　計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
S02111	スラリープラント運転		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラリープラント運転			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	150,170円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96005	スラリープラント運転	1.000	供用日	150,170	150,170	
	合　計				150,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150,170	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08063 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ　賃料		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96007 H400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	142,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400	1.000	ton	142,500	142,500	
	合　計				142,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				142,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
S02114	ユニバーサルジャッキ 整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96013 H400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	150,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96013	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400	1.000	ton	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
	合　計				30,975	算出数量 1.000 人
	単　価				30,975	
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	
	合　計				28,350	算出数量 1.000 人

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				28,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合　　計				20,790	算出数量 1.000 人
	単　　価				20,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
	合　　計				25,095	算出数量 1.000 人
	単　　価				25,095	
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	28,350	28,350	
	合　　計				28,350	算出数量 1.000 人
	単　　価				28,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	28,560	28,560	
	合　　計				28,560	算出数量 1.000 人
	単　　価				28,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	1.000	人	25,725	25,725	
	合　計				25,725	算出数量 1.000 人
	単　価				25,725	
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	30,030	30,030	
	合　計				30,030	算出数量 1.000 人
	単　価				30,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 286号　＊＊＊					
S02116	高炉ｾﾒﾝﾄ		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉ｾﾒﾝﾄ B種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	高炉ｾﾒﾝﾄ B種	1.000	ton	13,800	13,800	
	合　計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 287号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S02116	特許使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許使用料 中層混合処理工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	特許使用料 中層混合処理工	1.000	m3	30	30	
	合　計				30	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30	
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S02116	大型ブロック		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ブロック 控450㎜(2,000kg/個以下),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	大型ブロック 控450㎜(2,000kg/個以下)	1.000	㎡	29,380	29,380	
	合　計				29,380	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控550㎜、L=1500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	基礎ブロック 控550㎜、L=1500㎜	1.000	個	21,500	21,500	
	合　計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450㎜、L=1500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	基礎ブロック 控450㎜、L=1500㎜	1.000	個	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化　純度99.5%以上　ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34027	炭酸ガス 液化　純度99.5%以上　ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合　計				305	算出数量 1.000 各単位
	単　価				305	
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S02117	スライド控除額		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スライド控除額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	-1,675,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	スライド控除額	1.000	式	-1,675,000	-1,675,000	
	合　計				-1,675,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				-1,675,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	構造物とりこわし工鉄筋構造物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96004 制約無　機械　機労　昼間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,170円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96004	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	16,170	16,170	
	合　計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 295号　＊＊＊					
S02123	殻処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96039 鉄筋コンクリート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	殻処分費 鉄筋コンクリート	1.000	ton	1,800	1,800	
	合　計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 296号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D29+D29 100箇所以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工（ガス圧接工） D29+D29	1.000	箇所	874	874	
	合　計				874	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		874	
	＊＊＊　Ｓ単－ 297号　＊＊＊					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D32+D32 100箇所以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01026	鉄筋工（ガス圧接工） D32+D32	1.000	箇所	1,040	1,040	
	合　計				1,040	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S16002	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M10041 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10041	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級	1.500	供用日	4,710	7,065	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				7,065	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		7,065	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合　　計				47,000	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		47,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	42,600	42,600	
	合　　計				42,600	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		42,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	58,800	58,800	
	合　　計				58,800	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		58,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 302号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 70日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型　［賃料］	1.000	ｔ供用日	6,300	6,300	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				19,440	算出数量 1.000 ton

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton		19,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 303号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,142日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 142日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 ３型 ［賃料］	1.000	t 供用日	12,780	12,780	
G15002	鋼矢板 ３型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				25,920	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		25,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 304号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,142日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 142日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	12,780	12,780	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				25,920	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		25,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 305号　＊＊＊					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,70日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	無 70日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 ４型 ［賃料］	1.000	t 供用日	6,300	6,300	
G15003	鋼矢板 ４型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合　　計				19,440	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		19,440	
	＊＊＊　Ｓ単－ 306号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	20,790	205,821	
	合　　計				214,321	算出数量 10.000 m3

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		21,432	
	＊＊＊　Ｓ単－ 307号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	20,790	301,455	
	合　　計				309,955	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		30,996	
	＊＊＊　Ｓ単－ 308号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
Y00004	諸雑費	0.040		76,860	3,074	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	18,400	25,576	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	104.000	L	159	16,536	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	
	合　　計				189,996	算出数量 36.000 袋
	単　　価		袋		5,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 309号　＊＊＊					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価０円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋 なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	78.000	L	159	12,402	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	28,350	28,350	
	合　　計				120,006	算出数量 144.000 袋

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		袋		833	
	＊＊＊　Ｓ単－ 310号　＊＊＊					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,51日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 51.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1.000	t 供用日	6,120	6,120	
G15034	H型鋼（山留材） ４００型　［整備費］	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品［賃料］	0.220	t 供用日	18,115	3,985	
G15041	H型鋼（山留材） 部品［整備費］	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,975	10,532	
R01012	とび工	0.640	人	28,560	18,278	
R01011	溶接工	0.340	人	30,030	10,210	
R01003	普通作業員	0.340	人	20,790	7,069	
Y00004	諸雑費	0.057		46,089	2,627	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.340	日	47,000	15,980	
	合　　計				94,381	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		94,381	
	＊＊＊　Ｓ単－ 311号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 79		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	79	8,216	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,790	3,326	
	合　　計				11,542	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		115	
	＊＊＊　Ｓ単－ 312号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,10.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	6.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,975	13,939	
R01002	特殊作業員	0.450	人	25,095	11,293	
R01012	とび工	0.910	人	28,560	25,990	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	159	12,243	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,300	19,998	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	159	6,360	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	28,350	12,758	
Y00004	諸雑費	0.010		171,221	1,712	
	合　計				172,933	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		17,293	
	＊＊＊　Ｓ単－ 313号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,15m以下,13.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅳ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	15m以下 13.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	9.893	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	30,975	17,346	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,095	14,053	
R01012	とび工	1.110	人	28,560	31,702	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.810	供用日	104,000	84,240	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L	159	14,946	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.810	供用日	30,300	24,543	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	49.000	L	159	7,791	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	28,350	15,876	
Y00004	諸雑費	0.010		210,497	2,105	
	合　計				212,602	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		21,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 314号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,11.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅳ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	8.371	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,975	13,939	
R01002	特殊作業員	0.450	人	25,095	11,293	
R01012	とび工	0.910	人	28,560	25,990	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	159	12,243	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,300	19,998	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	159	6,360	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	28,350	12,758	
Y00004	諸雑費	0.010		171,221	1,712	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				172,933	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		17,293	
	＊＊＊　Ｓ単－ 315号　＊＊＊					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅳ型,12m以下,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅳ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 10.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 Ⅳ型	7.991	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,975	13,939	
R01002	特殊作業員	0.450	人	25,095	11,293	
R01012	とび工	0.910	人	28,560	25,990	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	77.000	L	159	12,243	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,300	19,998	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	159	6,360	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	28,350	12,758	
Y00004	諸雑費	0.010		171,221	1,712	
	合　計				172,933	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		17,293	
	＊＊＊　Ｓ単－ 316号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,975	7,744	
R01002	特殊作業員	0.250	人	25,095	6,274	
R01012	とび工	0.500	人	28,560	14,280	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	159	6,837	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,300	10,908	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	159	3,498	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	28,350	7,088	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		94,069	188	
	合　計				94,257	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		9,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 317号　＊＊＊					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩Ａ 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,975	8,983	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,095	7,278	
R01012	とび工	0.590	人	28,560	16,850	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.430	供用日	104,000	44,720	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	50.000	L	159	7,950	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.430	供用日	30,300	13,029	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	159	4,134	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	28,350	8,222	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		111,166	222	
	合　計				111,388	算出数量 10.000 枚
	単　価		枚		11,139	
	＊＊＊　Ｓ単－ 318号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,975	8,983	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,095	7,278	
R01012	とび工	0.580	人	28,560	16,565	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	43.000	L	159	6,837	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,300	13,332	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	26.000	L	159	4,134	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	28,350	8,505	
	合　計				103,074	算出数量 1.000 回
	単　価		回		103,074	
	＊＊＊　Ｓ単－ 319号　＊＊＊					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,975	5,885	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,095	4,768	
R01012	とび工	0.390	人	28,560	11,138	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ･排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	159	3,498	
M04605	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,300	8,484	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	159	2,703	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	28,350	5,387	
	合　計				61,623	算出数量 1.000 回

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		回		61,623	
	＊＊＊　Ｓ単－ 320号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.700	人	25,095	67,757	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	58,800	82,320	
Y00004	運搬費等	2.500		150,077	375,193	
	合　　計				525,270	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		525,270	
	＊＊＊　Ｓ単－ 321号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) 地盤改良機械(中層混合処理機),機械質量20ｔ以上60ｔ以下,運搬～			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	地盤改良機械(中層混合処理機) 機械質量20ｔ以上60ｔ以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	16.000	人	25,095	401,520	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.400	日	58,800	141,120	
Y00004	運搬費等	2.650		542,640	1,437,996	
	合　　計				1,980,636	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		1,980,636	
	＊＊＊　Ｓ単－ 322号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,200kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 200kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46366	運賃料金 20t車以上30t車まで　200kmまで	1.000	台	163,000	163,000	
	合　　計				163,000	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		163,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 323号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10m 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 324号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅲ型 L=10m 片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		7,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 325号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=13m 往路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		8,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 326号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=12.5m 復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	(敷鉄板以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m超～15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		8,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 327号　＊＊＊					
S19003	鋼矢板Ⅳ型 L=0.5m 復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		4,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 328号　＊＊＊					
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		12,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 329号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		245.4	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 330号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	自立式 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		365.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 331号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		557.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 332号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	切梁腹起式 有り				
	単　　価		m3		1,238	
	＊＊＊　Ｓ単－ 333号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		8,732	
	＊＊＊　Ｓ単－ 334号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		302.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 335号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　　価		m3		597.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 336号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		951.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 337号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		m3		262.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 338号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		415.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 339号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		483.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 340号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.3km以下				
	単　　価		m3		1,197	
	＊＊＊　Ｓ単－ 341号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単　　価		m3		2,394	
	＊＊＊　Ｓ単－ 342号　＊＊＊					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ﾌﾞﾛｯｸ,有り,なし,再生砕石　RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込･裏込材の有無	大型ﾌﾞﾛｯｸ 有り				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込材の規格	なし 再生砕石　RC-40				
	単　　価		m3		5,375	
	＊＊＊　Ｓ単－ 343号　＊＊＊					
SA0267	SP 大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無	2,000kg/個以下 有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
P96040	大型ブロック 控550mm(2,000kg/個以下)		㎡			材変

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		42,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 344号　＊＊＊					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単　　価		m		5,208	
	＊＊＊　Ｓ単－ 345号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		28,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 346号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		30,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 347号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		27,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 348号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　　価		㎡		9,031	
	＊＊＊　Ｓ単－ 349号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,13,800円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 構造物基礎				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- なし				
	7)固化材1ton当り単価	13,800円				
	単　　価		㎡		1,526	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G96007	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400		ton	142,500		
G96013	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400		ton	150,000		
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm		kg	417		
P96009	パイルキャップ用吊り足 長600mm 3本/セット		組	428		
P96010	パイルキャップ用吊り足 長700mm 3本/セット		組	483		
P96011	パイルキャップ用吊り足 長800mm 3本/セット		組	541		
P96013	パイルキャップ φ500		個	431		
P96014	パイルキャップ φ600		個	853		
P96016	パイルキャップ φ700		個	5,700		
P96018	仮設土留仮締切工変更設計業務		式	1,250,000		
P96019	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式	15,239,000		
P96023	塩ビ送排水ホース φ50　一重締切（購入価格の65%）		m	165		
P96024	塩ビ送排水ホース φ50　土留矢板（購入価格の55%）		m	140		
P96032	雑品 材料、労務の0.5%		各単位	4,292		
P96035	廃プラスチック 処分費		ton	50,000		
P96036	廃プラスチック 運搬費		台	20,000		
P96037	歩掛調査費 敷鉄板設置撤去		式	63,000		
P96045	快適トイレ 21ヵ月		基	575,232		
P96046	仮設材輸送運賃料金 コラム等（千葉～福岡）		往復	1,600,000		
P96048	六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験		回	7,300		
W96001	キャブタイヤプロテクター 40φ　4m		日	300		
W96005	損料（供用日当たり0.138%） 屋外用ビニール絶縁電線(OW)　径　４．０		各単位	48,369		

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A96001	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間		㎡	14,000		
A96002	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	8,190		
A96004	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間		m3	16,170		
G96007	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400		ton	142,500		
G96013	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400		ton	150,000		
M96002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付		供用日	41,500		
M96003	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	20,300		
M96004	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置) 4.0型		供用日	102,000		
M96005	スラリープラント運転		供用日	150,170		
M96006	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置) 2.0型		供用日	78,000		
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	34,500		
P32015	セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・１トンパック		ton	103,500		
P35005	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm		kg	460		
P96001	マンホール蓋 軽荷物用φ600		枚	67,700		
P96002	ステップ 400×φ19（樹脂被覆）		本	3,750		
P96003	ステップ 400×φ22（樹脂被覆）		本	3,300		
P96004	コンクリート積みブロック 控長35cm　粗面		㎡	8,710		
P96005	可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基	2,680,000		
P96006	せかご FRP製φ650H＝7500取付部品及び接続部品含む		組	663,000		
P96007	手すり SS材塩ビ被覆H＝3600＋900取付部品及び接続部品含む		本	60,500		
P96008	踊り場 FRP製1650×1000×1100		箇所	1,280,000		
P96012	手すり SS材塩ビ被覆H＝9000取付部品及び接続部品含む		本	83,500		
P96015	ソケット VU150		個	885		
P96017	特許使用料 中層混合処理工		m3	30		
P96020	ステンレス立バンド 150		個	2,410		
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295IV型)の90%		ton	180,000		
P96025	殻処分費 サンドアスファルト		m3	11,750		
P96026	汚泥処理		ton	30,000		
P96038	高炉セメント B種		ton	13,800		
P96039	殻処分費 鉄筋コンクリート		ton	1,800		
P96040	大型ブロック 控550mm(2,000kg/個以下)		㎡	35,910		
P96041	基礎ブロック 控450mm、L=1500mm		個	20,000		
P96042	基礎ブロック 控550mm、L=1500mm		個	21,500		
P96043	大型ブロック 控450mm(2,000kg/個以下)		㎡	29,380		
P96050	スライド控除額		式	-1,675,000		

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00006	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.050	m3	40,190	2,010	S単 102号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ500,,	1.000	個	431	431	S単　13号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長600mm 3本/セット,,	1.000	組	428	428	S単　14号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単　33号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.014	ton	162,915	2,281	S単　33号
	合　　計				5,965	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		5,965	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00007	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.016	m3	40,190	643	S単 102号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ700,,	1.000	個	5,700	5,700	S単　11号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長800mm 3本/セット,,	1.000	組	541	541	S単　12号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.008	ton	162,915	1,303	S単　33号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.017	ton	162,915	2,770	S単　33号
	合　　計				10,957	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		10,957	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00008	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出水槽部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.100	m3	40,190	4,019	S単 102号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ600,,	1.000	個	853	853	S単　15号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長700mm 3本/セット,,	1.000	組	483	483	S単　16号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単　33号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.015	ton	162,915	2,444	S単　33号
	合　　計				8,939	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		8,939	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00074	盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単　84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	1,888	1,888	S単　1号
	合　　計				2,151	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		2,151	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00075	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0≦B＜2.5m					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単　84号
	合　計				739	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		739	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00077	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B≧4m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	254.4	254	S単　90号
	合　計				254	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		254	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00003	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部(パイルキャップ吊り足含む)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.050	m3	40,190	2,010	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ500,,	1.000	個	431	431	S単 214号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長600mm 3本/セット,,	1.000	組	428	428	S単 215号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
	合　計				4,824	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,824	
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T00004	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出水槽部(パイルキャップ吊り足含む)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.100	m3	40,190	4,019	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ600,,	1.000	個	853	853	S単 216号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長700mm 3本/セット,,	1.000	組	483	483	S単 217号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.009	ton	162,915	1,466	S単 227号
	合　計				7,961	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		7,961	
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T00010	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部(H=1110mm)					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.220	m3	40,190	8,842	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.008	ton	162,915	1,303	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	162,915	1,629	S単 227号
	合　　計				11,774	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		11,774	
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T00011	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部(H=840～885mm)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.170	m3	40,190	6,832	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.008	ton	162,915	1,303	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	162,915	1,629	S単 227号
	合　　計				9,764	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		9,764	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00012	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部(H=890～935mm)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.180	m3	40,190	7,234	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.008	ton	162,915	1,303	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	162,915	1,629	S単 227号
	合　　計				10,166	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		10,166	
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T00013	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部(H=970～980mm)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.190	m3	40,190	7,636	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.008	ton	162,915	1,303	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	162,915	1,629	S単 227号
	合　　計				10,568	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		10,568	
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T00014	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部(H=680～710mm)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.060	m3	40,190	2,411	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 227号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
	合　　計				4,366	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		4,366	
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T00016	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部(H=720～800mm)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.070	m3	40,190	2,813	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
	合　　計				4,768	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		4,768	
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T00019	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出水槽部(H=900～970mm)					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.130	m3	40,190	5,225	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.009	ton	162,915	1,466	S単 227号
	合　　計				7,831	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		7,831	
	＊＊＊　T単－ 43号　＊＊＊					
T00029	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部 KH-13					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.016	m3	40,190	643	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ700,,	1.000	個	5,700	5,700	S単 212号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長800mm 3本/セット,,	1.000	組	541	541	S単 213号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.009	ton	162,915	1,466	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.017	ton	162,915	2,770	S単 227号
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm	0.090	㎡	6,797	612	S単 226号
	合　　計				11,732	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		11,732	
	＊＊＊　T単－ 44号　＊＊＊					
T00030	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部 KH-16					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.016	m3	40,190	643	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ700,,	1.000	個	5,700	5,700	S単 212号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	パイルキャップ用吊り足 長800mm 3本/セット,,	1.000	組	541	541	S単 213号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.010	ton	162,915	1,629	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.017	ton	162,915	2,770	S単 227号
S04005	コンクリート杭カットオフ工 700～800mm	1.000	本	12,656	12,656	S単 228号
	合　　計				23,939	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		23,939	
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T00031	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部 KN-8～10及びKN-15					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約	0.050	m3	40,190	2,010	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S02116	パイルキャップ φ500,,	1.000	個	431	431	S単 214号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長600mm 3本/セット,,	1.000	組	428	428	S単 215号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.014	ton	162,915	2,281	S単 227号
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm	0.100	㎡	6,797	680	S単 226号
	合　　計				6,645	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		6,645	
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T00035	杭頭中詰養生材撤去		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.720	人	30,135	21,697	S単 207号
S02115	はつり工	0.960	人	29,190	28,022	S単 208号
S02115	普通作業員	3.580	人	19,950	71,421	S単 209号
S16004	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,山0.8(平0.6)､2.9t吊り	0.490	日	71,536	35,053	S単 229号
	合　　計				156,193	算出数量 10.000 箇所
	単　　価		箇所		15,619	
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00036	キャプタイヤプロテクター		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	40φ,4m					
S02113	キャプタイヤプロテクター 40φ　4m	252.000	日	300	75,600	S単 202号
	合　　計				75,600	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		75,600	
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00037	低圧配線工		m		500.000 m	歩A 当たり算出
	参考供用日数262日					
S02113	屋外用ビニール絶縁電線 (OW)　径　４．０	1,545.000	m	187	288,915	S単 203号
S02115	電工	24.000	人	23,730	569,520	S単 211号
S02116	雑品 材料、労務の0.5%,,	1.000	各単位	4,292	4,292	S単 218号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02113	損料（供用日当たり0.138%） 屋外用ビニール絶縁電線(OW)　径　４.０	1.000	各単位	48,369	48,369	S単 204号
S02115	電工	12.000	人	23,730	284,760	S単 211号
	合　計				1,195,856	算出数量 500.000 m
	単　価		m		2,392	
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00041	ユニバーサルジャッキ設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H400、参考供用日数51日					
S02114	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400	1.000	ton	142,500	142,500	S単 205号
S02114	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400	1.000	ton	150,000	150,000	S単 206号
Y00009	小計				292,500	
S02115	土木一般世話役	0.270	人	30,135	8,136	S単 207号
S02115	とび工	0.510	人	27,300	13,923	S単 210号
S02115	普通作業員	0.270	人	19,950	5,387	S単 209号
Y00004	雑品	0.060		27,446	1,647	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2011)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.270	日	44,900	12,123	S単 230号
	合　計				333,716	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		333,716	
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T00060	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部 KN-15					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.060	m3	40,190	2,411	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm	0.100	㎡	6,797	680	S単 226号
	合　計				5,046	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		5,046	
	＊＊＊　T単－ 51号　＊＊＊					
T00061	杭頭処理（スパイラル鉄筋へ変更）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽部呑口部 KN-8,KN-9					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下､水平距離約	0.070	m3	40,190	2,813	S単 262号
	17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 227号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 227号
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3＜t≦6cm	0.100	㎡	6,797	680	S単 226号
	合　計				5,448	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		5,448	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00001	ステップ設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	（400×φ19）					
S02115	型わく工	0.500	人	27,405	13,703	Ｓ単 121号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,790	10,395	Ｓ単 122号
Y00004	雑品	0.050		24,098	1,205	
S16002	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] ,鉄工用穴あけ能力φ10～20㎜,交替制補正対象外	0.500	日	174	87	Ｓ単 153号
	合　　計				25,390	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		2,539	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00009	可とう継手設置		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	沈下300㎜型　B2.00×H2.00m用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	Ｓ単 123号
S02115	特殊作業員	3.000	人	25,095	75,285	Ｓ単 124号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,790	62,370	Ｓ単 122号
S02115	溶接工	2.000	人	30,030	60,060	Ｓ単 125号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	1.000	日	42,600	42,600	Ｓ単 154号
Y00004	雑品	0.150		271,290	40,694	
	合　　計				311,984	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		311,984	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00015	ステップ設置		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	（400×φ22）					
S02115	型わく工	0.500	人	27,405	13,703	Ｓ単 121号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,790	10,395	Ｓ単 122号
Y00004	雑品	0.050		24,098	1,205	
S16002	その他[電動ﾄﾞﾘﾙ] ,鉄工用穴あけ能力φ10～20㎜,交替制補正対象外	0.500	日	174	87	Ｓ単 153号
	合　　計				25,390	算出数量 10.000 本
	単　　価		本		2,539	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00039	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし					
S02120	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	14,000	14,000	Ｓ単 138号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18N/㎜2　8cm　25(20)㎜(W/C=65%以下）,	0.320	m3	21,300	6,816	Ｓ単 135号
	合　　計				20,816	算出数量 1.000 ㎡
	単　　価		㎡		20,816	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00040	【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,なし					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02120	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	1.000	㎡	14,000	14,000	Ｓ単 138号
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18N/㎜2　8㎝　25(20)㎜(W/C=65%以下)，	0.440	m3	21,300	9,372	Ｓ単 135号
	合　計				23,372	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		23,372	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00046	手すり設置		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	H＝3600＋900					
S02115	普通作業員	0.500	人	20,790	10,395	Ｓ単 122号
Y00004	雑品	0.100		10,395	1,040	
	合　計				11,435	算出数量 1.000 本
	単　価		本		11,435	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00047	手すり設置		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	H＝9000					
S02115	普通作業員	1.500	人	20,790	31,185	Ｓ単 122号
Y00004	雑品	0.100		31,185	3,119	
	合　計				34,304	算出数量 1.000 本
	単　価		本		34,304	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00048	踊り場設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	1650×1000×1100					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	30,975	18,585	Ｓ単 123号
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,095	30,114	Ｓ単 124号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,790	12,474	Ｓ単 122号
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.600	日	42,600	25,560	Ｓ単 154号
Y00004	雑品	0.100		86,733	8,673	
	合　計				95,406	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		95,406	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00049	せかご		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	φ650　H＝7500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,975	15,488	Ｓ単 123号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	Ｓ単 124号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,790	10,395	Ｓ単 122号
Y00004	雑品	0.050		50,978	2,549	
	合　計				53,527	算出数量 1.000 組
	単　価		組		53,527	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00074	盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	1,966	1,966	S単 118号
	合　計				2,236	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,236	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00075	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0≦B＜2.5m					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	491	491	S単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	S単 170号
	合　計				761	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		761	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00076	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	2.5≦B＜4.0m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	951.4	951	S単 176号
	合　計				951	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		951	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00077	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B≧4m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	262.8	263	S単 175号
	合　計				263	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		263	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00078	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	1,966	1,966	S単 118号
	合　計				2,236	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,236	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00079	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	1,966	1,966	S単 118号
	合　計				2,236	算出数量 1.000 m3

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		2,236	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00088	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	1.0≦B＜2.5					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	491	491	Ｓ単 119号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	Ｓ単 170号
	合　　計				761	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		761	
	＊＊＊　Ｔ単－ 52号　＊＊＊					
T00033	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	B≧4m					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	262.8	263	Ｓ単 337号
	合　　計				263	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		263	
	＊＊＊　Ｔ単－ 53号　＊＊＊					
T00038	安定処理		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	6.100	供用日	20,300	123,830	Ｓ単 270号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	6.100	供用日	41,500	253,150	Ｓ単 271号
S02111	マッドミキサーM-I(攪拌混合装置) 2.0型	5.240	供用日	78,000	408,720	Ｓ単 272号
S02115	土木一般世話役	3.750	人	30,975	116,156	Ｓ単 278号
S02115	運転手（特殊）	7.480	人	28,350	212,058	Ｓ単 279号
S02115	普通作業員	0.840	人	20,790	17,464	Ｓ単 280号
S02116	高炉ｾﾒﾝﾄ B種,,	7.180	ton	13,800	99,084	Ｓ単 286号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	551.520	L	159	87,692	Ｓ単 287号
	合　　計				1,318,154	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		13,182	
	＊＊＊　Ｔ単－ 54号　＊＊＊					
T00041	ユニバーサルジャッキ設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	H400、参考供用日数51日					
S02114	ユニバーサルジャッキ　賃料 H400	1.000	ton	142,500	142,500	Ｓ単 276号
S02114	ユニバーサルジャッキ 整備費 H400	1.000	ton	150,000	150,000	Ｓ単 277号
Y00009	小計				292,500	
S02115	土木一般世話役	0.270	人	30,975	8,363	Ｓ単 278号
S02115	とび工	0.510	人	28,560	14,566	Ｓ単 283号
S02115	普通作業員	0.270	人	20,790	5,613	Ｓ単 280号
Y00004	雑品	0.060		28,542	1,713	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.270	日	47,000	12,690	Ｓ単 299号
	合　　計				335,445	算出数量 1.000 ton

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		ton		335,445	
	＊＊＊　Ｔ単－ 55号　＊＊＊					
T00042	中層混合処理工		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	2m＜L≦5m,1000m3未満,60、ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ					
S02115	土木一般世話役	0.650	人	30,975	20,134	Ｓ単 278号
S02115	特殊作業員	0.650	人	25,095	16,312	Ｓ単 281号
S02115	普通作業員	1.290	人	20,790	26,819	Ｓ単 280号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.050	供用日	20,300	21,315	Ｓ単 270号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	1.050	供用日	41,500	43,575	Ｓ単 271号
S02111	マッドミキサーM-Ⅱ(攪拌混合装置) 4.0型	0.900	供用日	102,000	91,800	Ｓ単 273号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	231.160	L	159	36,754	Ｓ単 287号
S02115	運転手（特殊）	1.290	人	28,350	36,572	Ｓ単 279号
S02111	スラリープラント運転	0.650	供用日	150,170	97,611	Ｓ単 274号
Y00004	雑品	0.030		390,892	11,727	
S02116	高炉セメント B種,,	6.480	ton	13,800	89,424	Ｓ単 286号
	合　　計				492,043	算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3		4,920	
	＊＊＊　Ｔ単－ 56号　＊＊＊					
T00044	分解・組立（重建設機械）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	攪拌混合機(ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ(補助))賃料機械長割なし					
Y00001	【積込：基地】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	Ｓ単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	Ｓ単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	0.200	供用日	41,500	8,300	Ｓ単 271号
Y00001	【積卸：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	Ｓ単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	Ｓ単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	0.200	供用日	41,500	8,300	Ｓ単 271号
Y00001	【組立：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	Ｓ単 281号
Y00004	雑品	1.000		25,095	25,095	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	Ｓ単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	0.200	供用日	41,500	8,300	Ｓ単 271号
Y00001	【解体：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	Ｓ単 281号
Y00004	雑品	1.000		25,095	25,095	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	Ｓ単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	0.200	供用日	41,500	8,300	Ｓ単 271号
Y00001	【積込：現場】					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	0.200	供用日	41,500	8,300	S単 271号
Y00001	【積卸：基地】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](補助ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19mｸﾚｰﾝ機能付	0.200	供用日	41,500	8,300	S単 271号
	合　　計				457,076	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		457,076	
	＊＊＊　Ｔ単－ 57号　＊＊＊					
T00045	分解・組立（重建設機械）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｳ超ﾛﾝｸﾞ)賃料機械長割なし					
Y00001	【積込：基地】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日	20,300	4,060	S単 270号
Y00001	【積卸：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日	20,300	4,060	S単 270号
Y00001	【組立：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	1.000		25,095	25,095	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日	20,300	4,060	S単 270号
Y00001	【解体：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	1.000		25,095	25,095	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日	20,300	4,060	S単 270号
Y00001	【積込：現場】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	S単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日	20,300	4,060	S単 270号
Y00001	【積卸：基地】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	S単 281号
Y00004	雑品	0.300		25,095	7,529	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	３号排水機場水槽部工事　（第４回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	58,800	29,400	Ｓ単 301号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(2次)](ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日	20,300	4,060	Ｓ単 270号
	合　計				431,636	算出数量 1.000 式
	単　価		式		431,636	
	＊＊＊　Ｔ単－ 58号　＊＊＊					
T00050	大型ブロック積		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	控450mm					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.022	日	18,400	405	Ｓ単 275号
S02115	運転手（特殊）	0.022	人	28,350	624	Ｓ単 279号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,790	1,455	Ｓ単 280号
S02115	ブロック工	0.022	人	28,350	624	Ｓ単 282号
S02115	土木一般世話役	0.022	人	30,975	681	Ｓ単 278号
S02116	大型ブロック 控450mm(2,000kg/個以下),,	1.000	㎡	29,380	29,380	Ｓ単 289号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	3.300	L	159	525	Ｓ単 287号
	合　計				33,694	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		33,694	
	＊＊＊　Ｔ単－ 59号　＊＊＊					
T00075	盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	1.0≦B＜2.5m					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	491	491	Ｓ単 266号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	Ｓ単 329号
	合　計				761	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		761	
	＊＊＊　Ｔ単－ 60号　＊＊＊					
T00079	埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	B＜1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	245.4	270	Ｓ単 329号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	1,966	1,966	Ｓ単 265号
	合　計				2,236	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		2,236	