



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

西国東海岸保全事業

2号排水機場水槽部他工事

# 積算書

(第6回変更)

九州農政局  
西国東海岸保全事業所







事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(283,950,000)	
			300,210,000	
・工事原価			(244,700,000)	
			249,145,000	
純工事費			(192,967,000)	
			196,073,000	
・直接工事費			(159,258,000)	
			161,204,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )	式	(108,802,000)	
	1.000		108,969,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )	式	(50,456,000)	
	1.000		52,235,000	
・間接工事費			(85,442,000)	
			87,941,000	
・共通仮設費			(33,709,000)	
			34,869,000	
・事業損失防止施設費	( " )	式	(4,567,000)	
	1.000		4,596,000	
・運搬費~管鋪費等				
			(14,284,000)	
			14,424,000	
・運搬費	( " )	式	(13,641,000)	
	1.000		14,545,000	
・準備費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・安全費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・役務費	( " )	式	(108,000)	
	1.000		201,000	
・技術管理費	( " )	式	( " )	
	1.000		281,000	
・管鋪費等	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場環境改善費			(828,000)	
			822,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(828,000)	
			822,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場管理費			(51,733,000)	
			53,072,000	
・現場管理費(率計上)				
			(51,733,000)	
			53,072,000	
・現場管理費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(36,758,000)	
			37,326,000	
・一括計上価格	( " )	式	(2,492,000)	
	1.000		13,745,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			( " )	
			93,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



















事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(108,802,000)	
				108,969,000	
・土工				(1,657,000)	
	1.000	式		1,824,000	
・・盛土工				(1,657,000)	
	1.000	式		1,824,000	
000193 盛土 W 4m	(630) 529	m3	( " ) 232	(146,160) 122,728	歩A・単B [単価B] B単 193号
000198 運搬(盛土へ) 土取場1から現場へ	(700) 588	m3	( " ) 747	(522,900) 439,236	歩A・単B [単価B] B単 198号
000462 大型土のう 製作~運搬~設置	(191,000) 244.000	袋	( " ) 5,173	(988,043) 1,262,212	歩A・単B [単価B] B単 462号
合 計				(1,657,103) 1,824,176	
・機場本体工				( " )	
	1.000	式		99,124,000	
・・作業土工 吸込水槽・吐出水槽				( " )	
	1.000	式		7,031,000	
000463 床掘 一次床掘	( " ) 1,500	m3	( " ) 289.41	( " ) 434,119	歩A・単B [金額B] B単 463号
000464 床掘 二次床掘	( " ) 2,200	m3	( " ) 450.60	( " ) 991,330	歩A・単B [金額B] B単 464号
000381 床掘 三次床掘	( " ) 210	m3	( " ) 1,102.57	( " ) 231,541	歩A・単B [金額B] B単 381号
000202 埋戻 構造物周辺	( " ) 240	m3	( " ) 1,969.79	( " ) 472,751	歩A・単B [金額B] B単 202号
000203 埋戻 1.0 W<2.5m	( " ) 900	m3	( " ) 676.74	( " ) 609,071	歩A・単B [金額B] B単 203号
000205 埋戻 W 4m	( " ) 440	m3	( " ) 232.60	( " ) 102,345	歩A・単B [金額B] B単 205号
000206 基面整正	( " ) 427	m <sup>2</sup>	( " ) 364	( " ) 155,428	歩A・単B [単価B] B単 206号
000382 運搬(仮置場1へ)	( " ) 4,000	m3	( " ) 671	( " ) 2,684,000	歩A・単B [単価B] B単 382号
000383 運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ	( " ) 1,800	m3	( " ) 750	( " ) 1,350,000	歩A・単B [単価B] B単 383号
合 計				( " ) 7,030,585	
・・作業土工 流入部逆T擁壁、重力式擁壁工				( " )	
	1.000	式		2,749,000	
000465 床掘 矢板外	( " ) 240	m3	( " ) 234.46	( " ) 56,271	歩A・単B [金額B] B単 465号
000466 床掘 一次床掘、自立矢板内	( " ) 370	m3	( " ) 289.41	( " ) 107,083	歩A・単B [金額B] B単 466号
000467 床掘 二次床掘、障害有H 5m	( " ) 540	m3	( " ) 450.60	( " ) 243,326	歩A・単B [金額B] B単 467号
000468 床掘 三次床掘、障害有H>5m	( " ) 30	m3	( " ) 1,102.70	( " ) 33,081	歩A・単B [金額B] B単 468号
000213 埋戻 構造物周辺	( " ) 110	m3	( " ) 1,970.01	( " ) 216,702	歩A・単B [金額B] B単 213号
000214 埋戻 W<1.0	( " ) 40	m3	( " ) 1,970.02	( " ) 78,801	歩A・単B [金額B] B単 214号
000215 埋戻 1.0 W<2.5m	( " ) 5	m3	( " ) 676.80	( " ) 3,384	歩A・単B [金額B] B単 215号
000216 埋戻 2.5 W<4.0m	( " ) 210	m3	( " ) 844.42	( " ) 177,329	歩A・単B [金額B] B単 216号
000217 埋戻 W 4m	( " ) 400	m3	( " ) 232.63	( " ) 93,052	歩A・単B [金額B] B単 217号
000218 盛土 構造物周辺	( " ) 20	m3	( " ) 1,963	( " ) 39,260	歩A・単B [単価B] B単 218号
000219 盛土 W<1.0	( " ) 2	m3	( " ) 1,963	( " ) 3,926	歩A・単B [単価B] B単 219号
000220 盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 60	m3	( " ) 674	( " ) 40,440	歩A・単B [単価B] B単 220号
000221 盛土 2.5 W<4.0m	( " ) 100	m3	( " ) 842	( " ) 84,200	歩A・単B [単価B] B単 221号
000223 運搬(仮置場1へ)	( " ) 1,200	m3	( " ) 669	( " ) 802,800	歩A・単B [単価B] B単 223号
000224 運搬(埋戻及び盛土へ) 土取場1から現場へ	( " ) 1,000	m3	( " ) 769	( " ) 769,000	歩A・単B [単価B] B単 224号
合 計				( " ) 2,748,655	
・・既製杭工 吸込水槽・吐出水槽				( " )	
	1.000	式		343,000	
000384 杭頭処理(バイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽本体部	( " ) 3	箇所	( " ) 3,499	( " ) 10,497	歩A・単B [単価B] B単 384号
000385 杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吸込水槽本体部	( " ) 48	箇所	( " ) 2,895	( " ) 138,960	歩A・単B [単価B] B単 385号
000386 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽本体部	( " ) 9	箇所	( " ) 3,263	( " ) 29,367	歩A・単B [単価B] B単 386号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000387 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽呑口部	( " ) 7	箇所	( " ) 3,797	( " ) 26,579	歩A・単B [単価B] B単 387号
000388 杭頭処理(中詰コンクリートH=490~600) 吸込水槽呑口部	( " ) 20	箇所	( " ) 3,192	( " ) 63,840	歩A・単B [単価B] B単 388号
000389 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽呑口部	( " ) 1	箇所	( " ) 3,560	( " ) 3,560	歩A・単B [単価B] B単 389号
000390 杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吐出水槽	( " ) 21	箇所	( " ) 2,895	( " ) 60,795	歩A・単B [単価B] B単 390号
000391 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吐出水槽	( " ) 3	箇所	( " ) 3,263	( " ) 9,789	歩A・単B [単価B] B単 391号
合 計				343,387	
・ ・ 本体工 (吸込水槽本体部)				( " )	
	1.000	式		36,988,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 203	m <sup>3</sup>	( " ) 1,363	( " ) 276,689	歩A・単B [単価B] B単 228号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 10	m <sup>3</sup>	( " ) 25,492	( " ) 254,920	歩A・単B [単価B] B単 229号
000230 型枠 均し用	( " ) 3.2	m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.25	( " ) 12,836	歩A・単B [金額B] B単 230号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 691	m <sup>3</sup>	( " ) 23,548	( " ) 16,271,668	歩A・単B [単価B] B単 231号
000232 型枠 鉄筋構造物	( " ) 1,139	m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79	( " ) 9,016,091	歩A・単B [金額B] B単 232号
000233 型枠 円形型枠 (鉄筋構造物)	( " ) 7.5	m <sup>2</sup>	( " ) 10,642	( " ) 79,815	歩A・単B [金額B] B単 233号
B03205 鉄筋 SD295 D13	( " ) 15.49	ton	( " ) 151,471	( " ) 2,346,286	歩A・単B [単価B] B単 234号
B03205 鉄筋 SD295 D16	( " ) 2.78	ton	( " ) 149,591	( " ) 415,863	歩A・単B [単価B] B単 235号
B03205 鉄筋 SD345 D19	( " ) 1.61	ton	( " ) 154,291	( " ) 248,409	歩A・単B [単価B] B単 236号
B03205 鉄筋 SD345 D22	( " ) 8.53	ton	( " ) 154,291	( " ) 1,316,102	歩A・単B [単価B] B単 237号
B03205 鉄筋 SD345 D25	( " ) 7.57	ton	( " ) 154,291	( " ) 1,167,983	歩A・単B [単価B] B単 238号
000392 ガス圧接 D25+D25	( " ) 5	箇所	( " ) 543	( " ) 2,715	歩A・単B [単価B] B単 392号
000393 ガス圧接 D22+D22	( " ) 5	箇所	( " ) 528	( " ) 2,640	歩A・単B [単価B] B単 393号
B03205 鉄筋 SD295 D10 建屋鉄筋	( " ) 0.264	ton	( " ) 154,291	( " ) 40,733	歩A・単B [単価B] B単 239号
B03205 鉄筋 SD295 D13 建屋鉄筋	( " ) 0.291	ton	( " ) 151,471	( " ) 44,078	歩A・単B [単価B] B単 240号
B03205 鉄筋 SD295 D16 建屋鉄筋	( " ) 0.234	ton	( " ) 149,591	( " ) 35,004	歩A・単B [単価B] B単 241号
B03205 鉄筋 SD345 D22 建屋鉄筋	( " ) 1.34	ton	( " ) 154,291	( " ) 206,750	歩A・単B [単価B] B単 242号
B03205 鉄筋 SD345 D25 建屋鉄筋	( " ) 2.81	ton	( " ) 154,291	( " ) 433,558	歩A・単B [単価B] B単 243号
000244 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 527	掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60	( " ) 2,216,882	歩A・単B [金額B] B単 244号
000245 支保工 くさび結合支保	( " ) 696	m <sup>2</sup>	( " ) 3,160.65	( " ) 2,199,819	歩A・単B [金額B] B単 245号
000246 ステップ 400 x 22(樹脂被覆)	( " ) 42	本	( " ) 4,614	( " ) 193,788	歩A・単B [単価B] B単 246号
BA0305 止水板 CF300 x 7	( " ) 25.3	m	( " ) 3,925	( " ) 99,303	歩A・単B [単価B] B単 247号
000248 ダウエルバー D19 L=1000	( " ) 101	本	( " ) 698	( " ) 70,498	歩A・単B [単価B] B単 248号
000249 水位計防波管 VU 150	( " ) 2	箇所	( " ) 17,840	( " ) 35,680	歩A・単B [単価B] B単 249号
合 計				36,988,110	
・ ・ 本体工 (吸込水槽呑口部)				( " )	
	1.000	式		24,165,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 157	m <sup>3</sup>	( " ) 1,363	( " ) 213,991	歩A・単B [単価B] B単 250号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 7.9	m <sup>3</sup>	( " ) 25,492	( " ) 201,387	歩A・単B [単価B] B単 251号
000252 型枠 均し用	( " ) 2.2	m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.36	( " ) 8,825	歩A・単B [金額B] B単 252号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 420	m <sup>3</sup>	( " ) 23,548	( " ) 9,890,160	歩A・単B [単価B] B単 253号
000254 型枠 鉄筋構造物	( " ) 712	m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79	( " ) 5,636,046	歩A・単B [金額B] B単 254号
000255 型枠 円形型枠 (鉄筋構造物)	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 10,642	( " ) 127,704	歩A・単B [金額B] B単 255号
B03205 鉄筋 SD295 D13	( " ) 7.65	ton	( " ) 151,471	( " ) 1,158,753	歩A・単B [単価B] B単 256号
B03205 鉄筋 SD295 D16	( " ) 2.21	ton	( " ) 149,591	( " ) 330,596	歩A・単B [単価B] B単 257号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B03205 鉄筋 SD345 D19	( " ) 4.94	ton	( " ) 154,291	( " ) 762,198	歩A・単B [単価B] B単 258号
B03205 鉄筋 SD345 D22	( " ) 1.74	ton	( " ) 154,291	( " ) 268,466	歩A・単B [単価B] B単 259号
B03205 鉄筋 SD345 D25	( " ) 4.04	ton	( " ) 154,291	( " ) 623,336	歩A・単B [単価B] B単 260号
B03205 鉄筋 SD345 D32	( " ) 9.91	ton	( " ) 155,231	( " ) 1,538,339	歩A・単B [単価B] B単 261号
000394 ガス圧接 D19+D19	( " ) 2	箇所	( " ) 505	( " ) 1,010	歩A・単B [単価B] B単 394号
000395 ガス圧接 D22+D22	( " ) 2	箇所	( " ) 528	( " ) 1,056	歩A・単B [単価B] B単 395号
000396 ガス圧接 D25+D25	( " ) 2	箇所	( " ) 543	( " ) 1,086	歩A・単B [単価B] B単 396号
000397 ガス圧接 D32+D32	( " ) 68	箇所	( " ) 896	( " ) 60,928	歩A・単B [単価B] B単 397号
BA0304 目地板 瀝青質板 t=20mm	( " ) 26	m <sup>2</sup>	( " ) 6,193	( " ) 161,018	歩A・単B [単価B] B単 262号
000263 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 337	掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60	( " ) 1,417,626	歩A・単B [金額B] B単 263号
000264 支保工 くさび結合支保	( " ) 343	m <sup>2</sup>	( " ) 3,160.65	( " ) 1,084,106	歩A・単B [金額B] B単 264号
000265 ステップ 400×22(樹脂被覆)	( " ) 72	本	( " ) 4,614	( " ) 332,208	歩A・単B [単価B] B単 265号
000266 マンホール蓋 T-14 600	( " ) 2	枚	( " ) 59,325	( " ) 118,650	歩A・単B [単価B] B単 266号
000267 ガードレール設置 Gr-C-2B	( " ) 17.0	m	( " ) 13,386	( " ) 227,562	歩A・単B [単価B] B単 267号
合 計				( " ) 24,165,051	
・ ・ 本体内 (吐出水槽)	1.000	式		( " ) 18,747,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 64	m <sup>3</sup>	( " ) 1,363	( " ) 87,232	歩A・単B [単価B] B単 268号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 3.2	m <sup>3</sup>	( " ) 25,492	( " ) 81,574	歩A・単B [単価B] B単 269号
000270 型枠 均し用	( " ) 1.8	m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.11	( " ) 7,220	歩A・単B [金額B] B単 270号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 230	m <sup>3</sup>	( " ) 26,076	( " ) 5,997,480	歩A・単B [単価B] B単 271号
000272 型枠 鉄筋構造物	( " ) 473	m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79	( " ) 3,744,171	歩A・単B [金額B] B単 272号
B03205 鉄筋 SD295 D13	( " ) 4.01	ton	( " ) 151,471	( " ) 607,399	歩A・単B [単価B] B単 273号
B03205 鉄筋 SD345 D19	( " ) 2.66	ton	( " ) 154,291	( " ) 410,414	歩A・単B [単価B] B単 274号
B03205 鉄筋 SD345 D22	( " ) 0.729	ton	( " ) 154,291	( " ) 112,478	歩A・単B [単価B] B単 275号
B03205 鉄筋 SD345 D25	( " ) 1.74	ton	( " ) 154,291	( " ) 268,466	歩A・単B [単価B] B単 276号
B03205 鉄筋 SD345 D29	( " ) 11.59	ton	( " ) 155,231	( " ) 1,799,127	歩A・単B [単価B] B単 277号
000278 ガス圧接 D22+D22	( " ) 72	箇所	( " ) 527	( " ) 37,944	歩A・単B [単価B] B単 278号
000398 ガス圧接 D25+D25	( " ) 42	箇所	( " ) 543	( " ) 22,806	歩A・単B [単価B] B単 398号
000279 ガス圧接 D29+D29	( " ) 41	箇所	( " ) 745	( " ) 30,545	歩A・単B [単価B] B単 279号
000280 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 326	掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60	( " ) 1,371,354	歩A・単B [金額B] B単 280号
000281 支保工 くさび結合支保	( " ) 14	m <sup>2</sup>	( " ) 3,160.64	( " ) 44,249	歩A・単B [金額B] B単 281号
000282 可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用	( " ) 1	基	( " ) 2,399,415	( " ) 2,399,415	歩A・単B [単価B] B単 282号
000283 せかご FRP製 650 H=7500	( " ) 1	組	( " ) 536,913	( " ) 536,913	歩A・単B [単価B] B単 283号
000284 ステップ 400×19	( " ) 43	本	( " ) 5,928	( " ) 254,904	歩A・単B [単価B] B単 284号
000285 手すり SS材 H=3600+900	( " ) 2	本	( " ) 37,843	( " ) 75,686	歩A・単B [単価B] B単 285号
000286 手すり SS材 H=9000	( " ) 2	本	( " ) 43,543	( " ) 87,086	歩A・単B [単価B] B単 286号
000287 踊り場 FRP製	( " ) 1	箇所	( " ) 770,067	( " ) 770,067	歩A・単B [単価B] B単 287号
合 計				( " ) 18,746,530	
・ ・ 流入部逆T擁壁工	1.000	式		( " ) 7,652,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 4.8	m <sup>3</sup>	( " ) 33,861	( " ) 162,533	歩A・単B [単価B] B単 288号
000289 型枠 均し用	( " ) 2.2	m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.36	( " ) 8,825	歩A・単B [金額B] B単 289号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 138	m3	( " ) 26,076	( " ) 3,598,488	歩A・単B [単価B] B単 290号
000291 型枠 鉄筋構造物	( " ) 198	m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79	( " ) 1,567,327	歩A・単B [金額B] B単 291号
B03205 鉄筋 SD295 D13	( " ) 1.68	ton	( " ) 151,471	( " ) 254,471	歩A・単B [単価B] B単 292号
B03205 鉄筋 SD295 D16	( " ) 2.34	ton	( " ) 149,591	( " ) 350,043	歩A・単B [単価B] B単 293号
B03205 鉄筋 SD345 D19	( " ) 0.240	ton	( " ) 154,291	( " ) 37,030	歩A・単B [単価B] B単 294号
B03205 鉄筋 SD345 D22	( " ) 3.42	ton	( " ) 154,291	( " ) 527,675	歩A・単B [単価B] B単 295号
B03205 鉄筋 SD345 D25	( " ) 0.627	ton	( " ) 154,291	( " ) 96,740	歩A・単B [単価B] B単 296号
000469 ガス圧接 SD345 D22+D22	( " ) 4	箇所	( " ) 528	( " ) 2,112	歩A・単B [単価B] B単 469号
000470 ガス圧接 SD345 D25+D25	( " ) 3	箇所	( " ) 543	( " ) 1,629	歩A・単B [単価B] B単 470号
000297 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 159	掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60	( " ) 668,850	歩A・単B [金額B] B単 297号
000298 地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m <sup>2</sup> , H=1.60m	( " ) 124	m <sup>2</sup>	( " ) 2,684	( " ) 332,816	歩A・単B [単価B] B単 298号
000299 目地材 瀝青質板 t=20mm	( " ) 7	m <sup>2</sup>	( " ) 6,193	( " ) 43,351	歩A・単B [単価B] B単 299号
合計				7,651,890	
・・重力式擁壁工	1.000	式		( " ) 1,449,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 0.8	m3	( " ) 27,627	( " ) 22,102	歩A・単B [単価B] B単 300号
000301 型枠 均し用	( " ) 1	m <sup>2</sup>	( " ) 4,011	( " ) 4,011	歩A・単B [金額B] B単 301号
BA0302 コンクリート 18-8-40 BB	( " ) 30	m3	( " ) 25,099	( " ) 752,970	歩A・単B [単価B] B単 302号
000303 型枠 無筋コンクリート	( " ) 52	m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.78	( " ) 411,621	歩A・単B [金額B] B単 303号
000304 足場工 単管傾斜	( " ) 23	掛m <sup>2</sup>	( " ) 3,239.13	( " ) 74,500	歩A・単B [金額B] B単 304号
000305 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 20	掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60	( " ) 84,132	歩A・単B [金額B] B単 305号
000306 地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m <sup>2</sup> , H=1.50m	( " ) 26	m <sup>2</sup>	( " ) 2,629	( " ) 68,354	歩A・単B [単価B] B単 306号
000307 目地材 瀝青質板 t=20mm	( " ) 5	m <sup>2</sup>	( " ) 6,193	( " ) 30,965	歩A・単B [単価B] B単 307号
合計				1,448,655	
・構造物撤去工	1.000	式		( " ) 2,167,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		( " ) 2,167,000	
000333 コンクリート構造物取壊し コンクリート(有筋)	( " ) 7.000	m3	( " ) 14,156	( " ) 99,092	歩A・単B [単価B] B単 333号
000334 コンクリート構造物取壊し コンクリート(無筋)、流入部逆T擁壁部	( " ) 42.000	m3	( " ) 7,099	( " ) 298,158	歩A・単B [単価B] B単 334号
000471 コンクリート構造物取壊し コンクリート(無筋)、捨梁コンクリート	( " ) 7.000	m3	( " ) 7,124	( " ) 49,868	歩A・単B [単価B] B単 471号
000335 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=10cm	( " ) 63.000	m <sup>2</sup>	( " ) 181	( " ) 11,403	歩A・単B [単価B] B単 335号
000336 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下	( " ) 26.000	m	( " ) 526	( " ) 13,676	歩A・単B [単価B] B単 336号
000338 殻運搬 コンクリート殻(無筋)、現場~仮置場2	( " ) 42.000	m3	( " ) 2,276	( " ) 95,592	歩A・単B [単価B] B単 338号
000472 殻運搬 コンクリート殻(無筋)、現場~仮置場2、捨梁コン	( " ) 7.000	m3	( " ) 2,284	( " ) 15,988	歩A・単B [単価B] B単 472号
000339 殻運搬 As殻、現場~仮置場2	( " ) 6.000	m3	( " ) 2,276	( " ) 13,656	歩A・単B [単価B] B単 339号
000399 殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)、現場~産廃処理場	( " ) 7.0	m3	( " ) 2,480	( " ) 17,360	歩A・単B [単価B] B単 399号
000400 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(鉄筋)	( " ) 7.0	m3	( " ) 4,121	( " ) 28,847	歩A・単B [単価B] B単 400号
000401 鋼矢板障害物撤去工 コンクリート(有筋)、全回転式オールケーシング	( " ) 1	式	( " ) 1,086,033	( " ) 1,086,033	歩A・単B [金額B] B単 401号
000402 コンクリート構造物取壊し 地中障害物撤去工(コンクリート(有筋))	( " ) 21	m3	( " ) 14,203	( " ) 298,263	歩A・単B [単価B] B単 402号
BA0201 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	( " ) 21	m3	( " ) 2,480	( " ) 52,080	歩A・単B [単価C] B単 403号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(鉄筋)	( " ) 21	m3	( " ) 4,121	( " ) 86,541	歩A・単B [単価C] B単 404号
合計				2,166,557	



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(50,456,000)	
・指定仮設工				52,235,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(48,371,000)	
				50,715,000	
	1.000	式		(1,791,000)	
				3,175,000	
000473 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日	(46) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 4,397	(202,262) 0	歩A・単B [単価B] B単 473号
000520 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日	(0.000) 46	m <sup>2</sup>	(0) 3,889	(0) 178,894	歩A・単B [単価B] B単 520号
000474 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日	(98) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 4,397	(430,906) 0	歩A・単B [単価B] B単 474号
000521 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日	(0.000) 98	m <sup>2</sup>	(0) 3,889	(0) 381,122	歩A・単B [単価B] B単 521号
000475 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日	(104) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 4,397	(457,288) 0	歩A・単B [単価B] B単 475号
000522 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日	(0.000) 104	m <sup>2</sup>	(0) 3,889	(0) 404,456	歩A・単B [単価B] B単 522号
000476 敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 597日	(71) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,372	(168,412) 0	歩A・単B [単価B] B単 476号
000523 敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 521日	(0.000) 67	m <sup>2</sup>	(0) 2,117	(0) 141,839	歩A・単B [単価B] B単 523号
000477 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 328日	(189) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,817	(532,413) 0	歩A・単B [単価B] B単 477号
000524 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日	(0.000) 189	m <sup>2</sup>	(0) 3,888	(0) 734,832	歩A・単B [単価B] B単 524号
000525 敷鉄板ケレン作業	(0.000) 54	枚	(0) 21,978	(0) 1,186,812	歩A・単B [単価B] B単 525号
000526 敷鉄板修理費 曲がり	(0.000) 10	枚	(0) 14,689	(0) 146,890	歩A・単B [単価B] B単 526号
合計				(1,791,281)	
				3,174,845	
・・仮設土留・仮締切工(吸水水槽・吐出水槽)	1.000	式		(30,512,000)	
				31,048,000	
000411 鋼矢板打設 型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m	( " ) 128	枚	( " ) 15,512	( " ) 1,985,536	歩A・単B [単価B] B単 411号
000412 鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m	( " ) 224	枚	( " ) 15,512	( " ) 3,474,688	歩A・単B [単価B] B単 412号
000478 鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m	( " ) 6	枚	( " ) 15,514	( " ) 93,084	歩A・単B [単価B] B単 478号
000479 腹起し設置 - 賃料 - 撤去 H400型	( " ) 27.0	ton	( " ) 103,352	( " ) 2,790,504	歩A・単B [単価B] B単 479号
000480 切梁設置 - 賃料 - 撤去 H400型	( " ) 17.4	ton	( " ) 124,394	( " ) 2,164,456	歩A・単B [単価B] B単 480号
000481 火打梁設置 - 賃料 - 撤去 H400型	( " ) 7.6	ton	( " ) 103,352	( " ) 785,475	歩A・単B [単価B] B単 481号
000414 中間杭打設 H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)	( " ) 10	本	( " ) 233,518	( " ) 2,335,180	歩A・単B [単価B] B単 414号
000415 中間杭引抜 H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)	( " ) 10	本	( " ) 4,630	( " ) 46,300	歩A・単B [単価B] B単 415号
000416 ガス切断 H-300×300×10×15	( " ) 10	箇所	( " ) 2,286	( " ) 22,860	歩A・単B [単価B] B単 416号
000417 水膨張ゴム H形鋼300用 5×20×1900mm	( " ) 19	m	( " ) 2,694	( " ) 51,186	歩A・単B [単価B] B単 417号
000418 防水モルタル 1層目	( " ) 4.5	m <sup>2</sup>	( " ) 1,682	( " ) 7,569	歩A・単B [単価B] B単 418号
000419 防水モルタル 2層目	( " ) 6.1	m <sup>2</sup>	( " ) 1,682	( " ) 10,260	歩A・単B [単価B] B単 419号
000420 コンクリート工 t=30cm, 18-8-40 BB	( " ) 44.0	m <sup>3</sup>	( " ) 25,183	( " ) 1,108,052	歩A・単B [単価B] B単 420号
000421 鋼矢板撤去 型 L=12.5m, 引抜長L=12.0m	( " ) 128	枚	( " ) 8,453	( " ) 1,081,984	歩A・単B [単価B] B単 421号
000422 鋼矢板撤去 型 L=10.5m, 引抜長L=10.0m	( " ) 224	枚	( " ) 8,453	( " ) 1,893,472	歩A・単B [単価B] B単 422号
000482 鋼矢板撤去 型 L=10.5m, 引抜長L=10.0m	( " ) 6	枚	( " ) 8,454	( " ) 50,724	歩A・単B [単価B] B単 482号
000483 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数328日	(134.5) 0.0	ton	( " ) 36,831	(4,953,770) 0	歩A・単B [単価B] B単 483号
000527 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数364日	(0.000) 134.5	ton	(0) 37,037	(0) 4,981,477	歩A・単B [単価B] B単 527号
000484 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数400日	(43.2) 0.0	ton	( " ) 39,510	(1,706,832) 0	歩A・単B [単価B] B単 484号
000528 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数511日	(0.000) 43.2	ton	(0) 47,134	(0) 2,036,189	歩A・単B [単価B] B単 528号
000485 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数328日	(96.0) 0.0	ton	( " ) 36,831	(3,535,776) 0	歩A・単B [単価B] B単 485号
000529 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数364日	(0.000) 96.0	ton	(0) 37,037	(0) 3,555,552	歩A・単B [単価B] B単 529号
000486 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数400日	(20.9) 0.0	ton	( " ) 39,510	(825,759) 0	歩A・単B [単価B] B単 486号
000530 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数511日	(0.000) 20.9	ton	(0) 47,134	(0) 985,101	歩A・単B [単価B] B単 530号
000427 頭部溶接 t=9mm	( " ) 159	m	( " ) 2,352	( " ) 373,968	歩A・単B [単価B] B単 427号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000359 ガス切断 t=15mm	( " ) 130	m	( " ) 2,796	( " ) 363,480	歩A・単B [単価B] B単 359号
000360 圧入機据付撤去 圧入	( " ) 1	式	( " ) 184,151	( " ) 184,151	歩A・単B [金額B] B単 360号
000361 圧入機据付撤去 引抜	( " ) 1	式	( " ) 109,978	( " ) 109,978	歩A・単B [金額B] B単 361号
000428 大型土のう 設置	( " ) 6	袋	( " ) 1,493	( " ) 8,958	歩A・単B [単価B] B単 428号
000429 土のう 仕揃え～設置～撤去	( " ) 0.3	m3	( " ) 27,269	( " ) 8,181	歩A・単B [単価B] B単 429号
000430 大型土のう 製作・設置	( " ) 76	袋	( " ) 5,172	( " ) 393,072	歩A・単B [単価B] B単 430号
000431 大型土のう 撤去	( " ) 76	袋	( " ) 756	( " ) 57,456	歩A・単B [単価B] B単 431号
000432 土のう 仕揃え～設置～撤去	( " ) 2.1	m3	( " ) 27,269	( " ) 57,265	歩A・単B [単価B] B単 432号
000433 廃プラスチック 2t車 運搬費	( " ) 1	台	( " ) 18,315	( " ) 18,315	歩A・単B [単価B] B単 433号
000434 廃プラスチック 2t車 処分費	( " ) 0.14	ton	( " ) 45,788	( " ) 6,410	歩A・単B [単価B] B単 434号
000435 ブルーシート 敷設・撤去	( " ) 43	m <sup>2</sup>	( " ) 163	( " ) 7,009	歩A・単B [単価B] B単 435号
合計				(30,511,710) 31,047,892	
・・仮設土留・仮締切工 流入部逆T擁壁	1.000	式		(12,338,000) 11,769,000	
000500 鋼矢板打設 型 L=13m, 圧入長L=12.5m	( " ) 141	枚	( " ) 19,471	( " ) 2,745,411	歩A・単C [単価B] B単 500号
000501 鋼矢板打設(再打設) 型 L=13m, 圧入長L=12.5m	( " ) 41	枚	( " ) 19,471	( " ) 798,311	歩A・単C [単価B] B単 501号
000502 腹起し設置～賃料～撤去 H500型	( " ) 16.5	ton	( " ) 93,571	( " ) 1,543,922	歩A・単C [単価B] B単 502号
000503 切梁設置～賃料～撤去 H400型	( " ) 2.8	ton	( " ) 84,406	( " ) 236,337	歩A・単C [単価B] B単 503号
000504 火打梁設置～賃料～撤去 H500型	( " ) 1.5	ton	( " ) 93,571	( " ) 140,357	歩A・単C [単価B] B単 504号
000505 鋼矢板引抜 型 L=13m, 引抜長L=12.5m	(141) 69	枚	( " ) 10,202	(1,438,482) 703,938	歩A・単C [単価B] B単 505号
000506 鋼矢板引抜(再引抜) 型 L=13m, 引抜長L=12.5m	( " ) 41	枚	( " ) 10,202	( " ) 418,282	歩A・単C [単価B] B単 506号
000507 鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数95日	(134.1) 0.0	ton	( " ) 19,865	(2,663,897) 0	歩A・単C [単価B] B単 507号
000559 鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数170日	(0.000) 65.6	ton	(0) 26,047	(0) 1,708,683	歩A・単C [単価B] B単 559号
000560 鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数75日	(0.000) 71.2	ton	(0) 18,216	(0) 1,296,979	歩A・単C [単価B] B単 560号
000508 頭部溶接 t=9mm	( " ) 141	m	( " ) 2,446	( " ) 344,886	歩A・単C [単価B] B単 508号
000509 頭部溶接(再打設) t=9mm	( " ) 41	m	( " ) 2,446	( " ) 100,286	歩A・単C [単価B] B単 509号
000510 ガス切断 t=15mm	(114) 56	m	( " ) 3,048	(347,472) 170,688	歩A・単C [単価B] B単 510号
000511 圧入機据付撤去 圧入	( " ) 1	式	( " ) 94,402	( " ) 94,402	歩A・単C [金額B] B単 511号
000512 圧入機据付撤去(再打設) 圧入	( " ) 1	式	( " ) 94,402	( " ) 94,402	歩A・単C [金額B] B単 512号
000513 圧入機据付撤去 引抜	( " ) 1	式	( " ) 56,438	( " ) 56,438	歩A・単C [金額B] B単 513号
000514 圧入機据付撤去(再引抜) 引抜	( " ) 1	式	( " ) 56,438	( " ) 56,438	歩A・単C [金額B] B単 514号
000515 大型土のう 撤去	( " ) 30.000	袋	( " ) 763	( " ) 22,890	歩A・単C [単価B] B単 515号
000516 遊水池埋戻	( " ) 570.000	m3	( " ) 241	( " ) 137,370	歩A・単C [単価B] B単 516号
000517 運搬(盛土へ) 土取場1から現場へ	( " ) 570.000	m3	( " ) 794	( " ) 452,580	歩A・単C [単価B] B単 517号
000518 コンクリート工 t=30cm、18-8-40 BB	( " ) 24.0	m3	( " ) 25,360	( " ) 608,640	歩A・単C [単価B] B単 518号
000519 ブルーシート 敷設	( " ) 355.000	m <sup>2</sup>	( " ) 105	( " ) 37,275	歩A・単C [単価B] B単 519号
合計				(12,338,078) 11,768,515	
・・水替工	1.000	式		(2,713,000) 3,689,000	
000436 ポンプ据付・撤去 50×1台	( " ) 1	箇所	( " ) 17,414	( " ) 17,414	歩A・単B [単価B] B単 436号
000437 ポンプ据付・撤去 100×1台	( " ) 1	箇所	( " ) 48,909	( " ) 48,909	歩A・単B [単価B] B単 437号
000487 ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数239日	(1) 0	箇所	( " ) 844,433	(844,433) 0	歩A・単B [単価B] B単 487号
000531 ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数443日	(0.000) 1	箇所	(0) 1,565,202	(0) 1,565,202	歩A・単B [単価B] B単 531号





事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(13,641,000)	
・共通仮設(積上げ)				14,545,000	
	1.000	式		(13,641,000)	
・運搬費				14,545,000	
	1.000	式		(13,641,000)	
000374 重建設機械分解、組立、輸送費 H <sup>1</sup> の標準H <sup>1</sup> の容量山積1.0m <sup>3</sup> 、自走式破砕機30t級	( " ) 1	式	( " ) 663,162	( " ) 663,162	歩A・単B [金額B] B単 374号
000454 重建設機械分解、組立、輸送費 加-70t吊	( " ) 1	式	( " ) 1,061,775	( " ) 1,061,775	歩A・単B [金額B] B単 454号
000455 重建設機械分解、組立、輸送費 加-70t吊	( " ) 1	式	( " ) 1,061,775	( " ) 1,061,775	歩A・単B [金額B] B単 455号
000496 重建設機械分解、組立、輸送費 油圧クレーン・レスコック式、標準H <sup>1</sup> の積容量0.4m <sup>3</sup>	( " ) 1	式	( " ) 922,454	( " ) 922,454	歩A・単B [金額B] B単 496号
000457 重建設機械分解、組立、輸送費 全回転式ホルンシグ掘削機、最大掘削径1500mm	( " ) 1	式	( " ) 2,155,241	( " ) 2,155,241	歩A・単B [金額B] B単 457号
000497 仮設材輸送 鋼矢板、中間杭、敷鉄板	(1) 0	式	( " ) 5,424,500	(5,424,500) 0	歩A・単B [金額B] B単 497号
000542 仮設材輸送 敷鉄板、片道	(0.000) 1	式	(0) 367,349	(0) 367,349	歩A・単B [金額B] B単 542号
000543 仮設材輸送 敷鉄板、片道(現場~福岡工場)	(0.000) 1	式	(0) 477,487	(0) 477,487	歩A・単B [金額B] B単 543号
000544 仮設材輸送 鋼矢板 型、L=10.5m、往復	(0.000) 1	式	(0) 2,085,310	(0) 2,085,310	歩A・単B [金額B] B単 544号
000545 仮設材輸送 鋼矢板 型、L=12.5m、往路	(0.000) 1	式	(0) 894,648	(0) 894,648	歩A・単B [金額B] B単 545号
000546 仮設材輸送 鋼矢板 型、L=12.5m、復路	(0.000) 1	式	(0) 761,228	(0) 761,228	歩A・単B [金額B] B単 546号
000547 仮設材輸送 鋼矢板 型、L=0.5m、片道、水槽部仮設土留鋼矢板	(0.000) 1	式	(0) 23,968	(0) 23,968	歩A・単B [金額B] B単 547号
000548 仮設材輸送 鋼矢板 型、L=0.5m、片道、関連工事用残存部分	(0.000) 1	式	(0) 3,777	(0) 3,777	歩A・単B [金額B] B単 548号
000549 仮設材輸送 切梁、腹起し、火打梁、副部材A、往復	(0.000) 1	式	(0) 829,464	(0) 829,464	歩A・単B [金額B] B単 549号
000550 仮設材輸送 中間杭、L=3.95~4.95m、片道	(0.000) 1	式	(0) 18,303	(0) 18,303	歩A・単B [金額B] B単 550号
000498 仮設材輸送 流入部逆T擁壁 切梁、腹起し、火打梁	(1) 0	式	( " ) 2,351,975	(2,351,975) 0	歩A・単B [金額B] B単 498号
000551 仮設材輸送 流入部逆T擁壁、山留材H500、往路(兵庫~福岡)	(0.000) 1	式	(0) 274,759	(0) 274,759	歩A・単B [金額B] B単 551号
000552 仮設材輸送 流入部逆T擁壁、山留材H500、復路(兵庫~福岡)	(0.000) 1	式	(0) 274,759	(0) 274,759	歩A・単B [金額B] B単 552号
000553 仮設材輸送 流入部逆T擁壁、切梁、腹起し、火打梁、副部材A、往復	(0.000) 1	式	(0) 318,039	(0) 318,039	歩A・単B [金額B] B単 553号
000554 仮設材輸送 流入部逆T擁壁、鋼矢板 型、L=13.0m、片道	(0.000) 1	式	(0) 1,857,672	(0) 1,857,672	歩A・単B [金額B] B単 554号
000555 仮設材輸送 流入部逆T擁壁、鋼矢板 型、L=12.5m、片道	(0.000) 1	式	(0) 481,847	(0) 481,847	歩A・単B [金額B] B単 555号
000556 仮設材輸送 流入部逆T擁壁、鋼矢板 型、L=0.5m、片道	(0.000) 1	式	(0) 11,692	(0) 11,692	歩A・単B [金額B] B単 556号
合計				(13,640,882) 14,544,709	







事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000193	*** B単 - 193号 *** 盛土			( " )		
	W 4m		m3	232		歩A・単B
000198	*** B単 - 198号 *** 運搬(盛土へ)			( " )		
	土取場1から現場へ		m3	747		歩A・単B
000202	*** B単 - 202号 *** 埋戻			( " )		
	構造物周辺		m3	1,969.79		歩A・単B
000203	*** B単 - 203号 *** 埋戻			( " )		
	1.0 W<2.5m		m3	676.74		歩A・単B
000205	*** B単 - 205号 *** 埋戻			( " )		
	W 4m		m3	232.60		歩A・単B
000206	*** B単 - 206号 *** 基面整正			( " )		
			m <sup>2</sup>	364		歩A・単B
000213	*** B単 - 213号 *** 埋戻			( " )		
	構造物周辺		m3	1,970.01		歩A・単B
000214	*** B単 - 214号 *** 埋戻			( " )		
	W<1.0		m3	1,970.02		歩A・単B
000215	*** B単 - 215号 *** 埋戻			( " )		
	1.0 W<2.5m		m3	676.80		歩A・単B
000216	*** B単 - 216号 *** 埋戻			( " )		
	2.5 W<4.0m		m3	844.42		歩A・単B
000217	*** B単 - 217号 *** 埋戻			( " )		
	W 4m		m3	232.63		歩A・単B
000218	*** B単 - 218号 *** 盛土			( " )		
	構造物周辺		m3	1,963		歩A・単B
000219	*** B単 - 219号 *** 盛土			( " )		
	W<1.0		m3	1,963		歩A・単B
000220	*** B単 - 220号 *** 盛土			( " )		
	1.0 W<2.5m		m3	674		歩A・単B
000221	*** B単 - 221号 *** 盛土			( " )		
	2.5 W<4.0m		m3	842		歩A・単B
000223	*** B単 - 223号 *** 運搬(仮置場1へ)			( " )		
			m3	669		歩A・単B
000224	*** B単 - 224号 *** 運搬(埋戻及び盛土へ)			( " )		
	土取場1から現場へ		m3	769		歩A・単B
BA0301	*** B単 - 228号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	1,363		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 229号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25 BB		m3	25,492		歩A・単B
000230	*** B単 - 230号 *** 型枠			( " )		
	均し用		m <sup>2</sup>	4,011.25		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 231号 *** 鉄筋コンクリート			( " )		
	21-12-25 BB		m3	23,548		歩A・単B
000232	*** B単 - 232号 *** 型枠			( " )		

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋構造物 *** B単 - 233号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79		歩A・単B
000233	型枠					
	円形型枠(鉄筋構造物) *** B単 - 234号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 10,642		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単 - 235号 ***		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D16 *** B単 - 236号 ***		ton	( " ) 149,591		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D19 *** B単 - 237号 ***		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D22 *** B単 - 238号 ***		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D25 *** B単 - 239号 ***		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D10 建屋鉄筋 *** B単 - 240号 ***		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 建屋鉄筋 *** B単 - 241号 ***		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D16 建屋鉄筋 *** B単 - 242号 ***		ton	( " ) 149,591		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D22 建屋鉄筋 *** B単 - 243号 ***		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D25 建屋鉄筋 *** B単 - 244号 ***		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
000244	足場工					
	手摺先行型枠組 *** B単 - 245号 ***		掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000245	支保工					
	くさび結合支保 *** B単 - 246号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 3,160.65		歩A・単B
000246	ステップ					
	400×22(樹脂被覆) *** B単 - 247号 ***		本	( " ) 4,614		歩A・単B
BA0305	止水板					
	CF300×7 *** B単 - 248号 ***		m	( " ) 3,925		歩A・単B
000248	ダウエルバー					
	D19 L=1000 *** B単 - 249号 ***		本	( " ) 698		歩A・単B
000249	水位計防波管					
	VU 150 *** B単 - 250号 ***		箇所	( " ) 17,840		歩A・単B
BA0301	基礎砕石					
	RC-40, t=15cm *** B単 - 251号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,363		歩A・単B
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25 BB *** B単 - 252号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 25,492		歩A・単B
000252	型枠					
	均し用 *** B単 - 253号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.36		歩A・単B
BA0302	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m <sup>3</sup>	( " ) 23,548		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000254	*** B単 - 254号 *** 型枠			( " )		
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>	7,915.79		歩A・単B
000255	*** B単 - 255号 *** 型枠			( " )		
	円形型枠(鉄筋構造物)		m <sup>2</sup>	10,642		歩A・単B
B03205	*** B単 - 256号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295 D13		ton	151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 257号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295 D16		ton	149,591		歩A・単B
B03205	*** B単 - 258号 *** 鉄筋			( " )		
	SD345 D19		ton	154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 259号 *** 鉄筋			( " )		
	SD345 D22		ton	154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 260号 *** 鉄筋			( " )		
	SD345 D25		ton	154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 261号 *** 鉄筋			( " )		
	SD345 D32		ton	155,231		歩A・単B
BA0304	*** B単 - 262号 *** 目地板			( " )		
	瀝青質板 t=20mm		m <sup>2</sup>	6,193		歩A・単B
000263	*** B単 - 263号 *** 足場工			( " )		
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>	4,206.60		歩A・単B
000264	*** B単 - 264号 *** 支保工			( " )		
	くさび結合支保		m <sup>2</sup>	3,160.65		歩A・単B
000265	*** B単 - 265号 *** ステップ			( " )		
	400 x 22(樹脂被覆)		本	4,614		歩A・単B
000266	*** B単 - 266号 *** マンホール蓋			( " )		
	T-14 600		枚	59,325		歩A・単B
000267	*** B単 - 267号 *** ガードレール設置			( " )		
	Gr-C-2B		m	13,386		歩A・単B
BA0301	*** B単 - 268号 *** 基礎砕石			( " )		
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	1,363		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 269号 *** 均しコンクリート			( " )		
	18-8-25 BB		m <sup>3</sup>	25,492		歩A・単B
000270	*** B単 - 270号 *** 型枠			( " )		
	均し用		m <sup>2</sup>	4,011.11		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 271号 *** 鉄筋コンクリート			( " )		
	21-12-25 BB		m <sup>3</sup>	26,076		歩A・単B
000272	*** B単 - 272号 *** 型枠			( " )		
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>	7,915.79		歩A・単B
B03205	*** B単 - 273号 *** 鉄筋			( " )		
	SD295 D13		ton	151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 274号 *** 鉄筋			( " )		
	SD345 D19		ton	154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 275号 *** 鉄筋			( " )		

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	SD345 D22 *** B単 - 276号 ***		ton	154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD345 D25 *** B単 - 277号 ***		ton	154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD345 D29 *** B単 - 278号 ***		ton	155,231		歩A・単B
000278	ガス圧接					
				( " )		
	D22+D22 *** B単 - 279号 ***		箇所	527		歩A・単B
000279	ガス圧接					
				( " )		
	D29+D29 *** B単 - 280号 ***		箇所	745		歩A・単B
000280	足場工					
				( " )		
	手摺先行型枠組 *** B単 - 281号 ***		掛㎡	4,206.60		歩A・単B
000281	支保工					
				( " )		
	くさび結合支保 *** B単 - 282号 ***		㎡	3,160.64		歩A・単B
000282	可とう継手					
				( " )		
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用 *** B単 - 283号 ***		基	2,399,415		歩A・単B
000283	せかご					
				( " )		
	FRP製 650 H=7500 *** B単 - 284号 ***		組	536,913		歩A・単B
000284	ステップ					
				( " )		
	400× 19 *** B単 - 285号 ***		本	5,928		歩A・単B
000285	手すり					
				( " )		
	SS材 H=3600+900 *** B単 - 286号 ***		本	37,843		歩A・単B
000286	手すり					
				( " )		
	SS材 H=9000 *** B単 - 287号 ***		本	43,543		歩A・単B
000287	踊り場					
				( " )		
	FRP製 *** B単 - 288号 ***		箇所	770,067		歩A・単B
BA0302	均しコンクリート					
				( " )		
	18-8-25 BB *** B単 - 289号 ***		m3	33,861		歩A・単B
000289	型枠					
				( " )		
	均し用 *** B単 - 290号 ***		㎡	4,011.36		歩A・単B
BA0302	鉄筋コンクリート					
				( " )		
	21-12-25 BB *** B単 - 291号 ***		m3	26,076		歩A・単B
000291	型枠					
				( " )		
	鉄筋構造物 *** B単 - 292号 ***		㎡	7,915.79		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD295 D13 *** B単 - 293号 ***		ton	151,471		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD295 D16 *** B単 - 294号 ***		ton	149,591		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD345 D19 *** B単 - 295号 ***		ton	154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD345 D22 *** B単 - 296号 ***		ton	154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
				( " )		
	SD345 D25		ton	154,291		歩A・単B

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000297	*** B単 - 297号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛㎡	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000298	*** B単 - 298号 *** 地盤改良工(浅層混合改良)					
	qu=100kN/m <sup>2</sup> , H=1.60m		㎡	( " ) 2,684		歩A・単B
000299	*** B単 - 299号 *** 目地材					
	瀝青質板 t=20mm		㎡	( " ) 6,193		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 300号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m <sup>3</sup>	( " ) 27,627		歩A・単B
000301	*** B単 - 301号 *** 型枠					
	均し用		㎡	( " ) 4,011		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 302号 *** コンクリート					
	18-8-40 BB		m <sup>3</sup>	( " ) 25,099		歩A・単B
000303	*** B単 - 303号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		㎡	( " ) 7,915.78		歩A・単B
000304	*** B単 - 304号 *** 足場工					
	単管傾斜		掛㎡	( " ) 3,239.13		歩A・単B
000305	*** B単 - 305号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛㎡	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000306	*** B単 - 306号 *** 地盤改良工(浅層混合改良)					
	qu=100kN/m <sup>2</sup> , H=1.50m		㎡	( " ) 2,629		歩A・単B
000307	*** B単 - 307号 *** 目地材					
	瀝青質板 t=20mm		㎡	( " ) 6,193		歩A・単B
000333	*** B単 - 333号 *** コンクリート構造物取壊し					
	コンクリート(有筋)		m <sup>3</sup>	( " ) 14,156		歩A・単B
000334	*** B単 - 334号 *** コンクリート構造物取壊し					
	コンクリート(無筋)、流入部逆T擁壁部		m <sup>3</sup>	( " ) 7,099		歩A・単B
000335	*** B単 - 335号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=10cm		㎡	( " ) 181		歩A・単B
000336	*** B単 - 336号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、15cm以下		m	( " ) 526		歩A・単B
000338	*** B単 - 338号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻(無筋)、現場~仮置場2		m <sup>3</sup>	( " ) 2,276		歩A・単B
000339	*** B単 - 339号 *** 殻運搬					
	As殻、現場~仮置場2		m <sup>3</sup>	( " ) 2,276		歩A・単B
000343	*** B単 - 343号 *** 骨材再生					
	コンクリート(無筋)、アスファルト殻		m <sup>3</sup>	( " ) 3,146		歩A・単B
000344	*** B単 - 344号 *** 自走式破砕機設置・撤去					
	自走式破砕機30t級		式	( " ) 128,453		歩A・単B
000359	*** B単 - 359号 *** ガス切断					
	t=15mm		m	( " ) 2,796		歩A・単B
000360	*** B単 - 360号 *** 圧入機据付撤去					
	圧入		式	( " ) 184,151		歩A・単B
000361	*** B単 - 361号 *** 圧入機据付撤去					

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	引抜 *** B単 - 373号 ***		式	( " ) 109,978		歩A・単B
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数74日					
	参考供用日数74日 *** B単 - 374号 ***		人	( " ) 12,267		歩A・単B
000374	重建設機械分解、組立、輸送費					
	ハック材標準ハック容量山積1.0m3,自走式破砕機30t級 *** B単 - 377号 ***		式	( " ) 663,162		歩A・単B
000377	六価クロム含有量試験					
	環境庁告示第46号溶出試験 *** B単 - 378号 ***		回	( " ) 6,663		歩A・単B
000378	鋼矢板不足分弁償金					
	型 L=0.5m *** B単 - 381号 ***		ton	( " ) 164,285		歩A・単B
000381	床掘					
	三次床掘 *** B単 - 382号 ***		m3	( " ) 1,102.57		歩A・単B
000382	運搬(仮置場1へ)					
	*** B単 - 383号 ***		m3	( " ) 671		歩A・単B
000383	運搬(埋戻し)					
	土取場1から現場へ *** B単 - 384号 ***		m3	( " ) 750		歩A・単B
000384	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む)					
	吸込水槽本体部 *** B単 - 385号 ***		箇所	( " ) 3,499		歩A・単B
000385	杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600)					
	吸込水槽本体部 *** B単 - 386号 ***		箇所	( " ) 2,895		歩A・単B
000386	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770)					
	吸込水槽本体部 *** B単 - 387号 ***		箇所	( " ) 3,263		歩A・単B
000387	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む)					
	吸込水槽呑口部 *** B単 - 388号 ***		箇所	( " ) 3,797		歩A・単B
000388	杭頭処理(中詰コンクリートH=490~600)					
	吸込水槽呑口部 *** B単 - 389号 ***		箇所	( " ) 3,192		歩A・単B
000389	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770)					
	吸込水槽呑口部 *** B単 - 390号 ***		箇所	( " ) 3,560		歩A・単B
000390	杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600)					
	吐出水槽 *** B単 - 391号 ***		箇所	( " ) 2,895		歩A・単B
000391	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770)					
	吐出水槽 *** B単 - 392号 ***		箇所	( " ) 3,263		歩A・単B
000392	ガス圧接					
	D25+D25 *** B単 - 393号 ***		箇所	( " ) 543		歩A・単B
000393	ガス圧接					
	D22+D22 *** B単 - 394号 ***		箇所	( " ) 528		歩A・単B
000394	ガス圧接					
	D19+D19 *** B単 - 395号 ***		箇所	( " ) 505		歩A・単B
000395	ガス圧接					
	D22+D22 *** B単 - 396号 ***		箇所	( " ) 528		歩A・単B
000396	ガス圧接					
	D25+D25 *** B単 - 397号 ***		箇所	( " ) 543		歩A・単B
000397	ガス圧接					
	D32+D32		箇所	( " ) 896		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000398	*** B単 - 398号 *** ガス圧接			( " )		
	D25+D25		箇所	543		歩A・単B
000399	*** B単 - 399号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	コンクリート殻(鉄筋)、現場～産廃処理場		m3	2,480		歩A・単B
000400	*** B単 - 400号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	コンクリート殻(鉄筋)		m3	4,121		歩A・単B
000401	*** B単 - 401号 *** 鋼矢板障害物撤去工			( " )		
	コンクリート(有筋),全回転式オールケーシング		式	1,086,033		歩A・単B
000402	*** B単 - 402号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		
	地中障害物撤去工(コンクリート(有筋))		m3	14,203		歩A・単B
BA0201	*** B単 - 403号 *** 殻運搬			( " )		
	コンクリート殻(鉄筋)		m3	2,480		歩A・単B
B02315	*** B単 - 404号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	コンクリート殻(鉄筋)		m3	4,121		歩A・単B
000411	*** B単 - 411号 *** 鋼矢板打設			( " )		
	型 L=12.5m,圧入長L=12.0m		枚	15,512		歩A・単B
000412	*** B単 - 412号 *** 鋼矢板打設			( " )		
	型 L=10.5m,圧入長L=10.0m		枚	15,512		歩A・単B
000414	*** B単 - 414号 *** 中間杭打設			( " )		
	H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)		本	233,518		歩A・単B
000415	*** B単 - 415号 *** 中間杭引抜			( " )		
	H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)		本	4,630		歩A・単B
000416	*** B単 - 416号 *** ガス切断			( " )		
	H-300×300×10×15		箇所	2,286		歩A・単B
000417	*** B単 - 417号 *** 水膨張ゴム			( " )		
	H形鋼300用 5×20×1900mm		m	2,694		歩A・単B
000418	*** B単 - 418号 *** 防水モルタル			( " )		
	1層目		m <sup>2</sup>	1,682		歩A・単B
000419	*** B単 - 419号 *** 防水モルタル			( " )		
	2層目		m <sup>2</sup>	1,682		歩A・単B
000420	*** B単 - 420号 *** コンクリート工			( " )		
	t=30cm、18-8-40 BB		m3	25,183		歩A・単B
000421	*** B単 - 421号 *** 鋼矢板撤去			( " )		
	型 L=12.5m、引抜長L=12.0m		枚	8,453		歩A・単B
000422	*** B単 - 422号 *** 鋼矢板撤去			( " )		
	型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚	8,453		歩A・単B
000427	*** B単 - 427号 *** 頭部溶接			( " )		
	t=9mm		m	2,352		歩A・単B
000428	*** B単 - 428号 *** 大型土のう			( " )		
	設置		袋	1,493		歩A・単B
000429	*** B単 - 429号 *** 土のう			( " )		
	仕入れ～設置～撤去		m3	27,269		歩A・単B
000430	*** B単 - 430号 *** 大型土のう			( " )		

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	製作・設置 *** B単 - 431号 ***		袋	( " ) 5,172		歩A・単B
000431	大型土のう					
	撤去 *** B単 - 432号 ***		袋	( " ) 756		歩A・単B
000432	土のう					
	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 433号 ***		m3	( " ) 27,269		歩A・単B
000433	廃プラスチック					
	2t車 運搬費 *** B単 - 434号 ***		台	( " ) 18,315		歩A・単B
000434	廃プラスチック					
	2t車 処分費 *** B単 - 435号 ***		ton	( " ) 45,788		歩A・単B
000435	ブルーシート					
	敷設・撤去 *** B単 - 436号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 163		歩A・単B
000436	ポンプ据付・撤去					
	50×1台 *** B単 - 437号 ***		箇所	( " ) 17,414		歩A・単B
000437	ポンプ据付・撤去					
	100×1台 *** B単 - 442号 ***		箇所	( " ) 48,909		歩A・単B
000442	釜場掘削設置					
	*** B単 - 443号 ***		箇所	( " ) 6,946		歩A・単B
000443	釜場掘削撤去					
	*** B単 - 450号 ***		箇所	( " ) 8,250		歩A・単B
000450	接地極設置・撤去					
	D種 *** B単 - 451号 ***		箇所	( " ) 15,579		歩A・単B
000451	鋼矢板打設時、引抜時土工					
	床堀、埋戻、投入 *** B単 - 452号 ***		式	( " ) 269,384		歩A・単B
000452	中和処理施設設置・撤去					
	43m3/hr級 *** B単 - 453号 ***		式	( " ) 530,912		歩A・単B
000453	中和処理工					
	43m3/hr級 運転日数220日 *** B単 - 454号 ***		日	( " ) 17,105		歩A・単B
000454	重建設機械分解、組立、輸送費					
	加-ラールン70t吊 *** B単 - 455号 ***		式	( " ) 1,061,775		歩A・単B
000455	重建設機械分解、組立、輸送費					
	加-ラールン50～55t吊 *** B単 - 457号 ***		式	( " ) 1,061,775		歩A・単B
000457	重建設機械分解、組立、輸送費					
	全回転式オールシング 掘削機,最大掘削径1500mm *** B単 - 459号 ***		式	( " ) 2,155,241		歩A・単B
000459	電力基本料金					
	低圧用 *** B単 - 460号 ***		式	( " ) 108,354		歩A・単B
000460	スクリューウエイト貫入試験					
	ロッド 19mm、H=3.0～4.0m、試験13箇所 *** B単 - 461号 ***		式	( " ) 216,709		歩A・単B
000461	仮設土留仮締切検討設計					
	*** B単 - 462号 ***		式	( " ) 586,086		歩A・単B
000462	大型土のう					
	製作～運搬～設置 *** B単 - 463号 ***		袋	( " ) 5,173		歩A・単B
000463	床掘					
	一次床掘		m3	( " ) 289.41		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000464	*** B単 - 464号 *** 床掘			( " )		
	二次床掘		m3	450.60		歩A・単B
000465	*** B単 - 465号 *** 床掘			( " )		
	矢板外		m3	234.46		歩A・単B
000466	*** B単 - 466号 *** 床掘			( " )		
	一次床掘、自立矢板内		m3	289.41		歩A・単B
000467	*** B単 - 467号 *** 床掘			( " )		
	二次床掘、障害有H 5m		m3	450.60		歩A・単B
000468	*** B単 - 468号 *** 床掘			( " )		
	三次床掘、障害有H>5m		m3	1,102.70		歩A・単B
000469	*** B単 - 469号 *** ガス圧接			( " )		
	SD345 D22+D22		箇所	528		歩A・単B
000470	*** B単 - 470号 *** ガス圧接			( " )		
	SD345 D25+D25		箇所	543		歩A・単B
000471	*** B単 - 471号 *** コンクリート構造物取壊し			( " )		
	コンクリート(無筋)、捨梁コンクリート		m3	7,124		歩A・単B
000472	*** B単 - 472号 *** 殻運搬			( " )		
	コンクリート殻(無筋)、現場~仮置場2、捨梁コン		m3	2,284		歩A・単B
000473	*** B単 - 473号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			( " )		
	参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>	4,397		歩A・単B
000474	*** B単 - 474号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			( " )		
	参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>	4,397		歩A・単B
000475	*** B単 - 475号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			( " )		
	参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>	4,397		歩A・単B
000476	*** B単 - 476号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			( " )		
	使用回数2回 参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>	2,372		歩A・単B
000477	*** B単 - 477号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			( " )		
	参考供用日数 328日		m <sup>2</sup>	2,817		歩A・単B
000478	*** B単 - 478号 *** 鋼矢板打設			( " )		
	型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m		枚	15,514		歩A・単B
000479	*** B単 - 479号 *** 腹起し設置 - 賃料 - 撤去			( " )		
	H400型		ton	103,352		歩A・単B
000480	*** B単 - 480号 *** 切梁設置 - 賃料 - 撤去			( " )		
	H400型		ton	124,394		歩A・単B
000481	*** B単 - 481号 *** 火打梁設置 - 賃料 - 撤去			( " )		
	H400型		ton	103,352		歩A・単B
000482	*** B単 - 482号 *** 鋼矢板撤去			( " )		
	型 L=10.5m, 引抜長L=10.0m		枚	8,454		歩A・単B
000483	*** B単 - 483号 *** 鋼矢板賃料			( " )		
	型 L=10.5m 参考供用日数328日		ton	36,831		歩A・単B
000484	*** B単 - 484号 *** 鋼矢板賃料			( " )		
	型 L=10.5m 参考供用日数400日		ton	39,510		歩A・単B
000485	*** B単 - 485号 *** 鋼矢板賃料			( " )		

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型 L=12.5m 参考供用日数328日 *** B単 - 486号 ***		ton	( " ) 36,831		歩A・単B
000486	鋼矢板賃料					
	型 L=12.5m 参考供用日数400日 *** B単 - 487号 ***		ton	( " ) 39,510		歩A・単B
000487	ポンプ運転					
	50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数239日 *** B単 - 488号 ***		箇所	( " ) 844,433		歩A・単B
000488	ポンプ運転					
	100,土留矢板内,参考供用日数424日,常時排水 *** B単 - 489号 ***		箇所	( " ) 1,771,712		歩A・単B
000489	受電設備					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 490号 ***		式	( " ) 165,388		歩A・単B
000490	配電設備					
	土留矢板内、一重締切 *** B単 - 491号 ***		式	( " ) 376,552		歩A・単B
000491	配電設備					
	中和処理施設 *** B単 - 492号 ***		式	( " ) 334,464		歩A・単B
000492	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、1.5kw *** B単 - 493号 ***		箇所	( " ) 27,077		歩A・単B
000493	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、3.7kw *** B単 - 494号 ***		箇所	( " ) 27,984		歩A・単B
000494	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、7.5kw *** B単 - 495号 ***		箇所	( " ) 38,857		歩A・単B
000495	中和処理工					
	43m3/hr級 供用日数80日 *** B単 - 496号 ***		供用日	( " ) 3,407		歩A・単B
000496	重建設機械分解、組立、輸送費					
	油圧クワッド・スクリュー式,標準バケット積容量0.4m3 *** B単 - 497号 ***		式	( " ) 922,454		歩A・単B
000497	仮設材輸送					
	鋼矢板、中間杭、敷鉄板 *** B単 - 498号 ***		式	( " ) 5,424,500		歩A・単B
000498	仮設材輸送					
	流入部部逆T擁壁 切梁、腹起し、火打梁 *** B単 - 499号 ***		式	( " ) 2,351,975		歩A・単B
000499	歩掛調査					
	敷鉄板設置撤去 *** B単 - 500号 ***		式	( " ) 57,699		歩A・単B
000500	鋼矢板打設					
	型 L=13m,圧入長L=12.5m *** B単 - 501号 ***		枚	( " ) 19,471		歩A・単C
000501	鋼矢板打設(再打設)					
	型 L=13m,圧入長L=12.5m *** B単 - 502号 ***		枚	( " ) 19,471		歩A・単C
000502	腹起し設置～賃料～撤去					
	H500型 *** B単 - 503号 ***		ton	( " ) 93,571		歩A・単C
000503	切梁設置～賃料～撤去					
	H400型 *** B単 - 504号 ***		ton	( " ) 84,406		歩A・単C
000504	火打梁設置～賃料～撤去					
	H500型 *** B単 - 505号 ***		ton	( " ) 93,571		歩A・単C
000505	鋼矢板引抜					
	型 L=13m,引抜長L=12.5m *** B単 - 506号 ***		枚	( " ) 10,202		歩A・単C
000506	鋼矢板引抜(再引抜)					
	型 L=13m,引抜長L=12.5m		枚	( " ) 10,202		歩A・単C

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000507	*** B単 - 507号 *** 鋼矢板賃料			( " )		
	型 L=13m 参考供用日数95日		ton	19,865		歩A・単C
000508	*** B単 - 508号 *** 頭部溶接			( " )		
	t=9mm		m	2,446		歩A・単C
000509	*** B単 - 509号 *** 頭部溶接(再打設)			( " )		
	t=9mm		m	2,446		歩A・単C
000510	*** B単 - 510号 *** ガス切断			( " )		
	t=15mm		m	3,048		歩A・単C
000511	*** B単 - 511号 *** 圧入機据付撤去			( " )		
	圧入		式	94,402		歩A・単C
000512	*** B単 - 512号 *** 圧入機据付撤去(再打設)			( " )		
	圧入		式	94,402		歩A・単C
000513	*** B単 - 513号 *** 圧入機据付撤去			( " )		
	引抜		式	56,438		歩A・単C
000514	*** B単 - 514号 *** 圧入機据付撤去(再引抜)			( " )		
	引抜		式	56,438		歩A・単C
000515	*** B単 - 515号 *** 大型土のう			( " )		
	撤去		袋	763		歩A・単C
000516	*** B単 - 516号 *** 遊水池埋戻			( " )		
			m3	241		歩A・単C
000517	*** B単 - 517号 *** 運搬(盛土へ)			( " )		
	土取場1から現場へ		m3	794		歩A・単C
000518	*** B単 - 518号 *** コンクリート工			( " )		
	t=30cm、18-8-40 BB		m3	25,360		歩A・単C
000519	*** B単 - 519号 *** ブルーシート			( " )		
	敷設		m <sup>2</sup>	105		歩A・単C
000520	*** B単 - 520号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			(0)		
	参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>	3,889		歩A・単B
000521	*** B単 - 521号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			(0)		
	参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>	3,889		歩A・単B
000522	*** B単 - 522号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			(0)		
	参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>	3,889		歩A・単B
000523	*** B単 - 523号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			(0)		
	使用回数2回 参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>	2,117		歩A・単B
000524	*** B単 - 524号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去			(0)		
	参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>	3,888		歩A・単B
000525	*** B単 - 525号 *** 敷鉄板ケレン作業			(0)		
			枚	21,978		歩A・単B
000526	*** B単 - 526号 *** 敷鉄板修理費			(0)		
	曲がり		枚	14,689		歩A・単B
000527	*** B単 - 527号 *** 鋼矢板賃料			(0)		
	型 L=10.5m 参考供用日数364日		ton	37,037		歩A・単B
000528	*** B単 - 528号 *** 鋼矢板賃料					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	型 L=10.5m 参考供用日数511日 *** B単 - 529号 ***		ton	47,134		歩A・単B
000529	鋼矢板賃料					
				(0)		
	型 L=12.5m 参考供用日数364日 *** B単 - 530号 ***		ton	37,037		歩A・単B
000530	鋼矢板賃料					
				(0)		
	型 L=12.5m 参考供用日数511日 *** B単 - 531号 ***		ton	47,134		歩A・単B
000531	ポンプ運転					
				(0)		
	50,一重締切内及び吸入水槽,参考供用日数443日 *** B単 - 532号 ***		箇所	1,565,202		歩A・単B
000532	ポンプ運転					
				(0)		
	100,土留矢板内,参考供用日数485日,常時排水 *** B単 - 533号 ***		箇所	2,026,605		歩A・単B
000533	受電設備					
				(0)		
	設置~賃料~撤去 *** B単 - 534号 ***		式	165,457		歩A・単B
000534	配電設備					
				(0)		
	土留矢板内、一重締切 *** B単 - 535号 ***		式	383,824		歩A・単B
000535	配電設備					
				(0)		
	中和処理施設 *** B単 - 536号 ***		式	342,766		歩A・単B
000536	分電盤設置・撤去					
				(0)		
	三相3線式、1.5kw *** B単 - 537号 ***		箇所	28,005		歩A・単B
000537	分電盤設置・撤去					
				(0)		
	三相3線式、3.7kw *** B単 - 538号 ***		箇所	28,272		歩A・単B
000538	分電盤設置・撤去					
				(0)		
	三相3線式、7.5kw *** B単 - 539号 ***		箇所	39,128		歩A・単B
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数51日					
				(0)		
	参考供用日数51日 *** B単 - 540号 ***		人	12,267		歩A・単B
000540	中和処理工					
				(0)		
	43m3/hr級 運転日数224日 *** B単 - 541号 ***		日	17,158		歩A・単B
000541	中和処理工					
				(0)		
	43m3/hr級 供用日数65日 *** B単 - 542号 ***		供用日	3,407		歩A・単B
000542	仮設材輸送					
				(0)		
	敷鉄板、片道 *** B単 - 543号 ***		式	367,349		歩A・単B
000543	仮設材輸送					
				(0)		
	敷鉄板、片道(現場~福岡工場) *** B単 - 544号 ***		式	477,487		歩A・単B
000544	仮設材輸送					
				(0)		
	鋼矢板 型、L=10.5m、往復 *** B単 - 545号 ***		式	2,085,310		歩A・単B
000545	仮設材輸送					
				(0)		
	鋼矢板 型、L=12.5m、往路 *** B単 - 546号 ***		式	894,648		歩A・単B
000546	仮設材輸送					
				(0)		
	鋼矢板 型、L=12.5m、復路 *** B単 - 547号 ***		式	761,228		歩A・単B
000547	仮設材輸送					
				(0)		
	鋼矢板 型、L=0.5m、片道、水槽部仮設土留鋼矢板 *** B単 - 548号 ***		式	23,968		歩A・単B
000548	仮設材輸送					
				(0)		
	鋼矢板 型、L=0.5m、片道、関連工事用残存部分 *** B単 - 549号 ***		式	3,777		歩A・単B
000549	仮設材輸送					
				(0)		
	切梁、腹起し、火打梁、副部材A、往復		式	829,464		歩A・単B



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 193号 ***						
000193	盛土 W 4m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	( " ) 1,000	m3	254.4	( " ) 254	S単 213号
	合 計				( " ) 254	
	単 価				( " ) 232	
	官積算単価				254	合意率 0.913385
*** B単 - 198号 ***						
000198	運搬(盛土へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,000	m3	238.9	( " ) 239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,兀ツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以 下	( " ) 1,000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
	合 計				( " ) 819	
	単 価				( " ) 747	
	官積算単価				819	合意率 0.912087
*** B単 - 202号 ***						
000202	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 28号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,969.79	
	官積算単価				2,151	合意率 0.915758
*** B単 - 203号 ***						
000203	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 1,000	m3	739	( " ) 739	T単 29号
	合 計				( " ) 739	
	単 価				( " ) 676.74	
	官積算単価				739	合意率 0.915758
*** B単 - 205号 ***						
000205	埋戻 W 4m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	( " ) 1,000	m3	254	( " ) 254	T単 31号
	合 計				( " ) 254	
	単 価				( " ) 232.60	
	官積算単価				254	合意率 0.915756
*** B単 - 206号 ***						
000206	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	399	( " ) 399	S単 215号
	合 計				( " ) 399	
	単 価				( " ) 364	
	官積算単価				399	合意率 0.91228

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 213号 ***						
000213	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 32号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,970.01	
	官積算単価				2,151	合意率 0.915861
*** B単 - 214号 ***						
000214	埋戻 W<1.0		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 33号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,970.02	
	官積算単価				2,151	合意率 0.915864
*** B単 - 215号 ***						
000215	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0 W<2.5	( " ) 1,000	m3	739	( " ) 739	T単 34号
	合 計				( " ) 739	
	単 価				( " ) 676.80	
	官積算単価				739	合意率 0.915832
*** B単 - 216号 ***						
000216	埋戻 2.5 W<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5 W<4.0m	( " ) 1,000	m3	922	( " ) 922	T単 30号
	合 計				( " ) 922	
	単 価				( " ) 844.42	
	官積算単価				922	合意率 0.91586
*** B単 - 217号 ***						
000217	埋戻 W 4m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	( " ) 1,000	m3	254	( " ) 254	T単 31号
	合 計				( " ) 254	
	単 価				( " ) 232.63	
	官積算単価				254	合意率 0.915866
*** B単 - 218号 ***						
000218	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 28号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912598

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 219号 ***						
000219	盛土 W<1.0		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 33号
	合計				( " ) 2,151	
	単価				( " ) 1,963	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912598
*** B単 - 220号 ***						
000220	盛土 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 1,000	m3	739	( " ) 739	T単 29号
	合計				( " ) 739	
	単価				( " ) 674	
	官積算単価				739	合意率 0.912043
*** B単 - 221号 ***						
000221	盛土 2.5 W<4.0m		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	922.3	( " ) 922	S単 214号
	合計				( " ) 922	
	単価				( " ) 842	
	官積算単価				922	合意率 0.913232
*** B単 - 223号 ***						
000223	運搬(仮置場1へ)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1,000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合計				( " ) 733	
	単価				( " ) 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
*** B単 - 224号 ***						
000224	運搬(埋戻及び盛土へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1,100	m3	238.9	( " ) 263	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1,000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
	合計				( " ) 843	
	単価				( " ) 769	
	官積算単価				843	合意率 0.912218
*** B単 - 228号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,493	( " ) 1,493	S単 224号
	合計				( " ) 1,493	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
	*** B単 - 229号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,930	( " ) 27,930	S単 226号
	合 計				( " ) 27,930	
	単 価				( " ) 25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
	*** B単 - 230号 ***					
000230	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
	合 計				( " ) 4,395	
	単 価				( " ) 4,011.25	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912684
	*** B単 - 231号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	25,800	( " ) 25,800	S単 227号
	合 計				( " ) 25,800	
	単 価				( " ) 23,548	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912713
	*** B単 - 232号 ***					
000232	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
	合 計				( " ) 8,673	
	単 価				( " ) 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912694
	*** B単 - 233号 ***					
000233	型枠 円形型枠(鉄筋構造物)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	11,660	( " ) 11,660	S単 235号
	合 計				( " ) 11,660	
	単 価				( " ) 10,642	
	官積算単価				11,660	合意率 0.912692
	*** B単 - 234号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	未満					
	合計				( " ) 165,960	
	単価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 235号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合計				( " ) 163,900	
	単価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 236号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 237号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 238号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 239号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D10 建屋鉄筋		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 162号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 240号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13 建屋鉄筋		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合計				( " ) 165,960	
	単価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 241号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16 建屋鉄筋		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合計				( " ) 163,900	
	単価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 242号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22 建屋鉄筋		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 243号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25 建屋鉄筋		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 244号 ***					
000244	足場工 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
	合計				( " ) 4,609	
	単価				( " ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912694
	*** B単 - 245号 ***					
000245	支保工 くさび結合支保		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	( " ) 1.000	空m3	3,463	( " ) 3,463	S単 180号
	合計				( " ) 3,463	
	単価				3,160.65	
	官積算単価				3,463	合意率 0.912694
	*** B単 - 246号 ***					
000246	ステップ 400× 22(樹脂被覆)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96003	ステップ 400× 22(樹脂被覆)	( " ) 1.000	本	3,250	( " ) 3,250	
T00059	ステップ設置 400× 22	( " ) 1.000	本	1,805	( " ) 1,805	T単 27号
	合計				( " ) 5,055	
	単価				( " ) 4,614	
	官積算単価				5,055	合意率 0.912759
	*** B単 - 247号 ***					
BA0305	止水板 CF300×7		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	( " ) 1.000	m	4,301	( " ) 4,301	S単 239号
	合計				( " ) 4,301	
	単価				( " ) 3,925	
	官積算単価				4,301	合意率 0.912578
	*** B単 - 248号 ***					
000248	ダウエルバー D19 L=1000		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	( " ) 1.000	本	722	( " ) 722	S単 155号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25,,	( " ) 1.000	個	43	( " ) 43	S単 140号
	合計				( " ) 765	
	単価				( " ) 698	
	官積算単価				765	合意率 0.912418
	*** B単 - 249号 ***					
000249	水位計防波管 VU 150		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ソケット VU150,,	( " ) 1.000	個	782	( " ) 782	S単 141号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm,直管(両差し口),4.0m管	( " ) 4.800	m	2,403	( " ) 11,534	S単 167号
S02116	ステンレス立バンド 150,,	( " ) 3.000	個	2,410	( " ) 7,230	S単 142号
	合計				( " ) 19,546	
	単価				( " ) 17,840	
	官積算単価				19,546	合意率 0.912718
	*** B単 - 250号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		㎡		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	㎡	1,493	( " ) 1,493	S単 224号
	合計				( " ) 1,493	
	単価				( " ) 1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 251号 ***						
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,930	( " ) 27,930	S単 226号
	合 計				( " ) 27,930	
	単 価				( " ) 25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
*** B単 - 252号 ***						
000252	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
	合 計				( " ) 4,395	
	単 価				( " ) 4,011.36	
	官積算単価				4,395	合意率 0.91271
*** B単 - 253号 ***						
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	25,800	( " ) 25,800	S単 227号
	合 計				( " ) 25,800	
	単 価				( " ) 23,548	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912713
*** B単 - 254号 ***						
000254	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
	合 計				( " ) 8,673	
	単 価				( " ) 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
*** B単 - 255号 ***						
000255	型枠 円形型枠(鉄筋構造物)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	11,660	( " ) 11,660	S単 235号
	合 計				( " ) 11,660	
	単 価				( " ) 10,642	
	官積算単価				11,660	合意率 0.912692
*** B単 - 256号 ***						
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けなし,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合 計				( " ) 165,960	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 257号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合 計				( " ) 163,900	
	単 価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 258号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 259号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 260号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 261号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D32		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	170,080	( " ) 170,080	S単 163号
	合 計				( " ) 170,080	
	単 価				( " ) 155,231	
	官積算単価				170,080	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 262号 ***						
BA0304	目地板 瀝青質板 t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	6,785	( " ) 6,785	S単 237号
	合計				( " ) 6,785	
	単価				( " ) 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748
*** B単 - 263号 ***						
000263	足場工 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1,000	掛m <sup>2</sup>	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
	合計				( " ) 4,609	
	単価				( " ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912693
*** B単 - 264号 ***						
000264	支保工 くさび結合支保		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし	( " ) 1,000	空m <sup>3</sup>	3,463	( " ) 3,463	S単 180号
	合計				( " ) 3,463	
	単価				( " ) 3,160.65	
	官積算単価				3,463	合意率 0.912693
*** B単 - 265号 ***						
000265	ステップ 400x 22(樹脂被覆)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96003	ステップ 400x 22(樹脂被覆)	( " ) 1,000	本	3,250	( " ) 3,250	
T00059	ステップ設置 400x 22	( " ) 1,000	本	1,805	( " ) 1,805	T単 27号
	合計				( " ) 5,055	
	単価				( " ) 4,614	
	官積算単価				5,055	合意率 0.912759
*** B単 - 266号 ***						
000266	マンホール蓋 T-14 600		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96001	マンホール蓋 軽荷重用 600	( " ) 1,000	枚	65,000	( " ) 65,000	
	合計				( " ) 65,000	
	単価				( " ) 59,325	
	官積算単価				65,000	合意率 0.912692
*** B単 - 267号 ***						
000267	ガードレール設置 Gr-C-2B		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	( " ) 1,000	m	14,666	( " ) 14,666	S単 168号
	合計				( " ) 14,666	
	単価				( " ) 13,386	
	官積算単価				14,666	合意率 0.912723

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 268号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40_t=15cm		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,493	( " ) 1,493	S単 224号
	合計				( " ) 1,493	
	単価				( " ) 1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
*** B単 - 269号 ***						
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コックアップ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	27,930	( " ) 27,930	S単 226号
	合計				( " ) 27,930	
	単価				( " ) 25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
*** B単 - 270号 ***						
000270	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
	合計				( " ) 4,395	
	単価				( " ) 4,011.11	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912653
*** B単 - 271号 ***						
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m <sup>3</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コックアップ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	28,570	( " ) 28,570	S単 228号
	合計				( " ) 28,570	
	単価				( " ) 26,076	
	官積算単価				28,570	合意率 0.912705
*** B単 - 272号 ***						
000272	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
	合計				( " ) 8,673	
	単価				( " ) 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
*** B単 - 273号 ***						
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " )	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合計				( " ) 165,960	
	単価				( " ) 151.471	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 274号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 275号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 276号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 277号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D29		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	170,080	( " ) 170,080	S単 164号
	合計				( " ) 170,080	
	単価				( " ) 155,231	
	官積算単価				170,080	合意率 0.912694
	*** B単 - 278号 ***					
000278	ガス圧接 D22+D22		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	D22 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	577	( " ) 577	S単 165号
	合計				( " ) 577	
	単価				( " ) 527	
	官積算単価				577	合意率 0.913344
	*** B単 - 279号 ***					
000279	ガス圧接 D29+D29		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03702	D29	( " )			( " )	
	D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	1.000	箇所	816	816	S単 166号
	合計				( " )	
	単価				( " )	
	官積算単価				816	合意率 0.91299
	*** B単 - 280号 ***					
000280	足場工				( " )	歩A
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		1.000 掛m <sup>2</sup>	当たり算出
S18031	足場工	( " )			( " )	
	なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛m <sup>2</sup>	4,609	4,609	S単 178号
	合計				( " )	
	単価				( " )	
	官積算単価				4,206.60	合意率 0.912694
	*** B単 - 281号 ***					
000281	支保工				( " )	歩A
	くさび結合支保		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S18032	支保工	( " )			( " )	
	くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし	1.000	空m <sup>3</sup>	3,463	3,463	S単 180号
	合計				( " )	
	単価				( " )	
	官積算単価				3,160.64	合意率 0.912689
	*** B単 - 282号 ***					
000282	可とう継手				( " )	歩A
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基		1.000 基	当たり算出
P96005	可とう継手	( " )			( " )	
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用	1.000	基	2,330,000	2,330,000	
T00009	可とう継手設置	( " )			( " )	
	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用	1.000	基	298,937	298,937	T単 21号
	合計				( " )	
	単価				( " )	
	官積算単価				2,628,937	合意率 0.912693
	*** B単 - 283号 ***					
000283	せかご				( " )	歩A
	FRP製 650 H=7500		組		1.000 組	当たり算出
S02116	せかご	( " )			( " )	
	F R P製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,	1.000	組	536,620	536,620	S単 143号
T00049	せかご	( " )			( " )	
	650 H=7500	1.000	組	51,653	51,653	T単 26号
	合計				( " )	
	単価				( " )	
	官積算単価				588,273	合意率 0.912693
	*** B単 - 284号 ***					
000284	ステップ				( " )	歩A
	400× 19		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ステップ	( " )			( " )	
	400× 19(樹脂被覆),,	1.000	本	4,690	4,690	S単 144号
T00044	ステップ設置	( " )			( " )	
	(400× 19)	1.000	本	1,805	1,805	T単 22号
	合計				( " )	
	単価				( " )	
	官積算単価				6,495	合意率 0.912702

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 285号 ***						
000285	手すり SS材 H=3600+900		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,	( " ) 1.000	本	30,490	( " ) 30,490	S単 145号
T00046	手すり設置 H=3600+900	( " ) 1.000	本	10,973	( " ) 10,973	T単 23号
	合計				( " ) 41,463	
	単価				( " ) 37,843	
	官積算単価				41,463	合意率 0.912693
*** B単 - 286号 ***						
000286	手すり SS材 H=9000		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,	( " ) 1.000	本	14,790	( " ) 14,790	S単 146号
T00047	手すり設置 H=9000	( " ) 1.000	本	32,918	( " ) 32,918	T単 24号
	合計				( " ) 47,708	
	単価				( " ) 43,543	
	官積算単価				47,708	合意率 0.912698
*** B単 - 287号 ***						
000287	踊り場 FRP製		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96008	踊り場 FRP製 1650×1000×1100	( " ) 1.000	式	752,000	( " ) 752,000	
T00048	踊り場設置 1650×1000×1100	( " ) 1.000	箇所	91,730	( " ) 91,730	T単 25号
	合計				( " ) 843,730	
	単価				( " ) 770,067	
	官積算単価				843,730	合意率 0.912693
*** B単 - 288号 ***						
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(丸ノ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	37,100	( " ) 37,100	S単 229号
	合計				( " ) 37,100	
	単価				( " ) 33,861	
	官積算単価				37,100	合意率 0.912695
*** B単 - 289号 ***						
000289	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
	合計				( " ) 4,395	
	単価				( " ) 4,011.36	
	官積算単価				4,395	合意率 0.91271
*** B単 - 290号 ***						
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	28,570	( " ) 28,570	S単 228号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 28,570	
	単価				( " ) 26,076	
	官積算単価				28,570	合意率 0.912705
	*** B単 - 291号 ***					
000291	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
	合計				( " ) 8,673	
	単価				( " ) 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 292号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合計				( " ) 165,960	
	単価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 293号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合計				( " ) 163,900	
	単価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 294号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 295号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 296号 ***						
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345.D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合計				( " ) 169,050	
	単価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
*** B単 - 297号 ***						
000297	足場工 手摺先行型枠組		掛㎡		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛㎡	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
	合計				( " ) 4,609	
	単価				( " ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912693
*** B単 - 298号 ***						
000298	地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m2,H=1.60m		㎡		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハックル,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円	( " ) 1.000	㎡	2,941	( " ) 2,941	S単 240号
	合計				( " ) 2,941	
	単価				( " ) 2,684	
	官積算単価				2,941	合意率 0.912614
*** B単 - 299号 ***						
000299	目地材 滌青質板 t=20mm		㎡		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(滌青質板) t=20mm	( " ) 1.000	㎡	6,785	( " ) 6,785	S単 237号
	合計				( " ) 6,785	
	単価				( " ) 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748
*** B単 - 300号 ***						
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	30,270	( " ) 30,270	S単 230号
	合計				( " ) 30,270	
	単価				( " ) 27,627	
	官積算単価				30,270	合意率 0.912685
*** B単 - 301号 ***						
000301	型枠 均し用		㎡		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	㎡	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
	合計				( " ) 4,395	
	単価				( " ) 4,011	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912627

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 302号 ***						
BA0302	コンクリート 18-8-40 BB		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( ) 1.000	m3	27,500	( ) 27,500	S単 231号
	合 計				( ) 27,500	
	単 価				( ) 25,099	
	官積算単価				27,500	合意率 0.91269
*** B単 - 303号 ***						
000303	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( ) 8,673	S単 234号
	合 計				( ) 8,673	
	単 価				( ) 7,915.78	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
*** B単 - 304号 ***						
000304	足場工 単管傾斜		掛m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	( ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	3,549	( ) 3,549	S単 179号
	合 計				( ) 3,549	
	単 価				( ) 3,239.13	
	官積算単価				3,549	合意率 0.912688
*** B単 - 305号 ***						
000305	足場工 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,609	( ) 4,609	S単 178号
	合 計				( ) 4,609	
	単 価				( ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912692
*** B単 - 306号 ***						
000306	地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m <sup>2</sup> ,H=1.50m		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,880	( ) 2,880	S単 241号
	合 計				( ) 2,880	
	単 価				( ) 2,629	
	官積算単価				2,880	合意率 0.912847
*** B単 - 307号 ***						
000307	目地材 瀝青質板 t=20mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	6,785	( ) 6,785	S単 237号
	合 計				( ) 6,785	
	単 価				( ) 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 333号 ***						
000333	コンクリート構造物取壊し				( " )	歩A
	コンクリート(有筋)		m3		1,000	当たり算出
SA02721	【構造物取壊し】	( " )			( " )	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,510	15,510	S単 153号
	合計				( " )	
	単価				15,510	
	官積算単価				14,156	合意率 0.912701
*** B単 - 334号 ***						
000334	コンクリート構造物取壊し				( " )	歩A
	コンクリート(無筋)、流入部逆T擁壁部		m3		1,000	当たり算出
SA02721	【構造物取壊し】	( " )			( " )	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,778	7,778	S単 154号
	合計				( " )	
	単価				7,778	
	官積算単価				7,099	合意率 0.912702
*** B単 - 335号 ***						
000335	舗装版破砕				( " )	歩A
	アスファルト舗装t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	( " )			( " )	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m <sup>2</sup>	198.3	198	S単 221号
	合計				( " )	
	単価				198	
	官積算単価				181	合意率 0.914141
*** B単 - 336号 ***						
000336	舗装版切断				( " )	歩A
	アスファルト舗装版, 15cm以下		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	( " )			( " )	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	575.6	576	S単 222号
	合計				( " )	
	単価				576	
	官積算単価				526	合意率 0.913194
*** B単 - 338号 ***						
000338	殻運搬				( " )	歩A
	コンクリート殻(無筋)、現場~仮置場2		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,494	2,494	S単 219号
	合計				( " )	
	単価				2,494	
	官積算単価				2,276	合意率 0.91259
*** B単 - 339号 ***						
000339	殻運搬				( " )	歩A
	As殻、現場~仮置場2		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,494	2,494	S単 219号
	合計				( " )	
	単価				2,494	
	官積算単価				2,276	合意率 0.91259

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 343号 ***						
000343	骨材再生 コンクリート(無筋)、アスファルト殻		m3		( " )	歩A 当たり算出
S02061	骨材再生工(自走式) 無し	( " ) 1.000	m3	3,294	( " ) 3,294	S単 124号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理.-.-.なし	( " ) 1.000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合計				( " ) 3,447	
	単価				( " ) 3,146	
	官積算単価				3,447	合意率 0.912677
*** B単 - 344号 ***						
000344	自走式破砕機設置・撤去 自走式破砕機30t級		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02062	自走式破砕機設置・撤去工 設置.なし	( " ) 1.000	回	70,370	( " ) 70,370	S単 125号
S02062	自走式破砕機設置・撤去工 撤去.なし	( " ) 1.000	回	70,370	( " ) 70,370	S単 126号
	合計				( " ) 140,740	
	単価				( " ) 128,453	
	官積算単価				140,740	合意率 0.912697
*** B単 - 359号 ***						
000359	ガス切断 t=15mm		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	( " ) 1.000	m	3,063	( " ) 3,063	S単 128号
	合計				( " ) 3,063	
	単価				( " ) 2,796	
	官積算単価				3,063	合意率 0.91283
*** B単 - 360号 ***						
000360	圧入機据付撤去 圧入		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ),圧入	( " ) 2.000	回	100,883	( " ) 201,766	S単 195号
	合計				( " ) 201,766	
	単価				( " ) 184,151	
	官積算単価				201,766	合意率 0.912695
*** B単 - 361号 ***						
000361	圧入機据付撤去 引抜		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型 ),引抜き	( " ) 2.000	回	60,249	( " ) 120,498	S単 196号
	合計				( " ) 120,498	
	単価				( " ) 109,978	
	官積算単価				120,498	合意率 0.912695
*** B単 - 373号 ***						
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数74日		人		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	( " ) 1.000	人	13,440	( " ) 13,440	S単 138号
	合計				( " ) 13,440	
	単価				( " ) 12,267	
	官積算単価				13,440	合意率 0.912723

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 374号 ***						
000374	重建設機械分解、組立、輸送費 バ ック の標準バ ック 容量山積1.0m3, 自走式破砕機30t級		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) バ ック の(超Dカ ア-4型は除く), 山積1.0m3以上1.4m3以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地と現場の移動,, なし	( " ) 1.000	台	503,598	( " ) 503,598	S単 197号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 100kmまで	( " ) 2.000	台	98,000	( " ) 196,000	S単 198号
S02111	自走式破砕機[ショクラック] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	( " ) 0.600	時間	45,000	( " ) 27,000	S単 129号
	合 計				( " ) 726,598	
	単 価				( " ) 663,162	
	官積算単価				726,598	合意率 0.912694
*** B単 - 377号 ***						
000377	六価クロム含有量試験 環境庁告示第46号溶出試験		回		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96048	六価クロム含有量試験費	( " ) 1.000	回	7,300	( " ) 7,300	
	合 計				( " ) 7,300	
	単 価				( " ) 6,663	
	官積算単価				7,300	合意率 0.912739
*** B単 - 378号 ***						
000378	鋼矢板不足分弁償金 型 L=0.5m		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295 型)の90%	( " ) 1.000	ton	180,000	( " ) 180,000	
	合 計				( " ) 180,000	
	単 価				( " ) 164,285	
	官積算単価				180,000	合意率 0.912694
*** B単 - 381号 ***						
000381	床掘 三次床掘		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 掘削深さ5m超20m以下, 切梁腹起式, 有り,	( " ) 1.000	m3	1,204	( " ) 1,204	S単 308号
	合 計				( " ) 1,204	
	単 価				( " ) 1,102.57	
	官積算単価				1,204	合意率 0.91576
*** B単 - 382号 ***						
000382	運搬(仮置場1へ)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バ ック の山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	( " ) 1.000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合 計				( " ) 733	
	単 価				( " ) 671	
	官積算単価				733	合意率 0.915416
*** B単 - 383号 ***						
000383	運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.000	m3	238.9	( " ) 239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
	合計				( " ) 819	
	単価				( " ) 750	
	官積算単価				819	合意率 0.91575
	*** B単 - 384号 ***					
000384	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽本体部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00001	杭頭処理 吸込水槽本体部	( " ) 1.000	箇所	3,821	( " ) 3,821	T単 35号
	合計				( " ) 3,821	
	単価				( " ) 3,499	
	官積算単価				3,821	合意率 0.915728
	*** B単 - 385号 ***					
000385	杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吸込水槽本体部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽本体部	( " ) 1.000	箇所	3,161	( " ) 3,161	T単 37号
	合計				( " ) 3,161	
	単価				( " ) 2,895	
	官積算単価				3,161	合意率 0.915849
	*** B単 - 386号 ***					
000386	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽本体部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770) 吸込水槽本体部	( " ) 1.000	箇所	3,563	( " ) 3,563	T単 40号
	合計				( " ) 3,563	
	単価				( " ) 3,263	
	官積算単価				3,563	合意率 0.915801
	*** B単 - 387号 ***					
000387	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽呑口部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00012	杭頭処理 吸込水槽呑口部	( " ) 1.000	箇所	4,146	( " ) 4,146	T単 36号
	合計				( " ) 4,146	
	単価				( " ) 3,797	
	官積算単価				4,146	合意率 0.915822
	*** B単 - 388号 ***					
000388	杭頭処理(中詰コンクリートH=490~600) 吸込水槽呑口部		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽呑口部	( " ) 1.000	箇所	3,486	( " ) 3,486	T単 38号
	合計				( " ) 3,486	
	単価				( " ) 3,192	
	官積算単価				3,486	合意率 0.915662
	*** B単 - 389号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000389	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽呑口部		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610~770) 吸込水槽呑口部	( ) 1.000	箇所	3,888	( ) 3,888	T単 41号
	合計				( ) 3,888	
	単価				( ) 3,560	
	官積算単価				3,888	合意率 0.915637
	*** B単 - 390号 ***					
000390	杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吐出水槽		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
T00024	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吐出水槽部	( ) 1.000	箇所	3,161	( ) 3,161	T単 42号
	合計				( ) 3,161	
	単価				( ) 2,895	
	官積算単価				3,161	合意率 0.915849
	*** B単 - 391号 ***					
000391	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吐出水槽		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770) 吐出水槽部	( ) 1.000	箇所	3,563	( ) 3,563	T単 39号
	合計				( ) 3,563	
	単価				( ) 3,263	
	官積算単価				3,563	合意率 0.915801
	*** B単 - 392号 ***					
000392	ガス圧接 D25+D25		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	( ) 1.000	箇所	593	( ) 593	S単 260号
	合計				( ) 593	
	単価				( ) 543	
	官積算単価				593	合意率 0.915682
	*** B単 - 393号 ***					
000393	ガス圧接 D22+D22		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	( ) 1.000	箇所	577	( ) 577	S単 261号
	合計				( ) 577	
	単価				( ) 528	
	官積算単価				577	合意率 0.915077
	*** B単 - 394号 ***					
000394	ガス圧接 D19+D19		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し	( ) 1.000	箇所	551	( ) 551	S単 262号
	合計				( ) 551	
	単価				( ) 505	
	官積算単価				551	合意率 0.916515
	*** B単 - 395号 ***					
000395	ガス圧接 D22+D22		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03702	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	577	( " ) 577	S単 261号
	合計				( " ) 577	
	単価				( " ) 528	
	官積算単価				577	合意率 0.915077
	*** B単 - 396号 ***					
000396	ガス圧接 D25+D25		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	593	( " ) 593	S単 260号
	合計				( " ) 593	
	単価				( " ) 543	
	官積算単価				593	合意率 0.915682
	*** B単 - 397号 ***					
000397	ガス圧接 D32+D32		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	978	( " ) 978	S単 263号
	合計				( " ) 978	
	単価				( " ) 896	
	官積算単価				978	合意率 0.916155
	*** B単 - 398号 ***					
000398	ガス圧接 D25+D25		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	D22 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	593	( " ) 593	S単 264号
	合計				( " ) 593	
	単価				( " ) 543	
	官積算単価				593	合意率 0.915682
	*** B単 - 399号 ***					
000399	殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)、現場~産廃処理場		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	( " ) 1.000	m3	2,708	( " ) 2,708	S単 220号
	合計				( " ) 2,708	
	単価				( " ) 2,480	
	官積算単価				2,708	合意率 0.915805
	*** B単 - 400号 ***					
000400	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(鉄筋)		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
P96025	コンクリート殻(鉄筋)	( " ) 2.500	ton	1,800	( " ) 4,500	
	合計				( " ) 4,500	
	単価				( " ) 4,121	
	官積算単価				4,500	合意率 0.915777
	*** B単 - 401号 ***					
000401	鋼矢板障害物撤去工 コンクリート(有筋),全回転式オールケーシング		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
T00033	全回転式オールケーシング工 掘削深8m,掘削径 1000mm	( " ) 2.000	本	592.969	( " ) 1,185.938	T単 46号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,185,938	
	単価				( " ) 1,086,033	
	官積算単価				1,185,938	合意率 0.915758
	*** B単 - 402号 ***					
000402	コンクリート構造物取壊し 地中障害物撤去工(コンクリート(有筋))		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	15,510	( " ) 15,510	S単 153号
	合計				( " ) 15,510	
	単価				( " ) 14,203	
	官積算単価				15,510	合意率 0.915731
	*** B単 - 403号 ***					
BA0201	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	( " ) 1,000	m3	2,708	( " ) 2,708	S単 220号
	合計				( " ) 2,708	
	単価				( " ) 2,480	
	官積算単価				2,708	合意率 0.915805
	*** B単 - 404号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(鉄筋)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻(鉄筋)	( " ) 2,500	ton	1,800	( " ) 4,500	S単 257号
	合計				( " ) 4,500	
	単価				( " ) 4,121	
	官積算単価				4,500	合意率 0.915777
	*** B単 - 411号 ***					
000411	鋼矢板打設 型 L=12.5m,圧入長L=12.0m		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.5,あり	( " ) 1,000	枚	16,939	( " ) 16,939	S単 295号
	合計				( " ) 16,939	
	単価				( " ) 15,512	
	官積算単価				16,939	合意率 0.915756
	*** B単 - 412号 ***					
000412	鋼矢板打設 型 L=10.5m,圧入長L=10.0m		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,10.5,あり	( " ) 1,000	枚	16,939	( " ) 16,939	S単 296号
	合計				( " ) 16,939	
	単価				( " ) 15,512	
	官積算単価				16,939	合意率 0.915756
	*** B単 - 414号 ***					
000414	中間杭打設 H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾝｸﾞ 圧入工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW, H形鋼打設,H300,0.0,	( " ) 1,000	本	254,999	( " ) 254,999	S単 293号
	合計				( " ) 254,999	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 233,518	
	官積算単価				254,999	合意率 0.91576
	*** B単 - 415号 ***					
000415	中間杭引抜 H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18163	H型鋼引抜工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下	( " ) 1.000	本	5,056	( " ) 5,056	S単 294号
	合 計				( " ) 5,056	
	単 価				( " ) 4,630	
	官積算単価				5,056	合意率 0.915743
	*** B単 - 416号 ***					
000416	ガス切断 H-300×300×10×15		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8~12mm	( " ) 0.270	m	2,436	( " ) 658	S単 244号
S02104	ガス切断 13~17mm	( " ) 0.600	m	3,063	( " ) 1,838	S単 128号
	合 計				( " ) 2,496	
	単 価				( " ) 2,286	
	官積算単価				2,496	合意率 0.915865
	*** B単 - 417号 ***					
000417	水膨張ゴム H形鋼300用 5×20×1900mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	( " ) 1.000	m	2,942	( " ) 2,942	S単 309号
	合 計				( " ) 2,942	
	単 価				( " ) 2,694	
	官積算単価				2,942	合意率 0.915703
	*** B単 - 418号 ***					
000418	防水モルタル 1層目		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,837	( " ) 1,837	S単 259号
	合 計				( " ) 1,837	
	単 価				( " ) 1,682	
	官積算単価				1,837	合意率 0.915623
	*** B単 - 419号 ***					
000419	防水モルタル 2層目		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,837	( " ) 1,837	S単 259号
	合 計				( " ) 1,837	
	単 価				( " ) 1,682	
	官積算単価				1,837	合意率 0.915623
	*** B単 - 420号 ***					
000420	コンクリート工 t=30cm、18-8-40 BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	27,500	( " ) 27,500	S単 231号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 27,500	
	単価				( " ) 25,183	
	官積算単価				27,500	合意率 0.915745
	*** B単 - 421号 ***					
000421	鋼矢板撤去 型 L=12.5m、引抜長L=12.0m		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	( " ) 1,000	枚	9,231	( " ) 9,231	S単 193号
	合計				( " ) 9,231	
	単価				( " ) 8,453	
	官積算単価				9,231	合意率 0.915718
	*** B単 - 422号 ***					
000422	鋼矢板撤去 型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	( " ) 1,000	枚	9,231	( " ) 9,231	S単 193号
	合計				( " ) 9,231	
	単価				( " ) 8,453	
	官積算単価				9,231	合意率 0.915718
	*** B単 - 427号 ***					
000427	頭部溶接 t=9mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9mm	( " ) 1,000	m	2,568	( " ) 2,568	S単 243号
	合計				( " ) 2,568	
	単価				( " ) 2,352	
	官積算単価				2,568	合意率 0.915887
	*** B単 - 428号 ***					
000428	大型土のう 設置		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,77リソル-,0m3,大型土のう袋,なし,なし	( " ) 1,000	袋	1,630	( " ) 1,630	S単 271号
	合計				( " ) 1,630	
	単価				( " ) 1,493	
	官積算単価				1,630	合意率 0.91595
	*** B単 - 429号 ***					
000429	土のう 仕拵え~設置~撤去		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	( " ) 1,000	m3	29,778	( " ) 29,778	S単 270号
	合計				( " ) 29,778	
	単価				( " ) 27,269	
	官積算単価				29,778	合意率 0.915743
	*** B単 - 430号 ***					
000430	大型土のう 製作・設置		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00031	大型土のう製作・設置 1.0×1.0×0.85	( " ) 1,000	袋	5,648	( " ) 5,648	T単 44号
	合計				( " ) 5,648	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 5,172	
	官積算単価				5,648	合意率 0.915722
	*** B単 - 431号 ***					
000431	大型土のう 撤去		袋		( " ) 1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,77ﾌﾟﾚﾝﾄｰﾝ,0m3,大型土のう袋,なし,なし	( " ) 1,000	袋	825	825	S単 273号
	合 計				( " ) 825	
	単 価				( " ) 756	
	官積算単価				825	合意率 0.916363
	*** B単 - 432号 ***					
000432	土のう 仕揃え~設置~撤去		m3		( " ) 1,000	歩A m3 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	( " ) 1,000	m3	29,778	29,778	S単 270号
	合 計				( " ) 29,778	
	単 価				( " ) 27,269	
	官積算単価				29,778	合意率 0.915743
	*** B単 - 433号 ***					
000433	廃プラスチック 2t車 運搬費		台		( " ) 1,000	歩A 台 当たり算出
S02116	廃プラスチック 運搬費,,	( " ) 1,000	台	20,000	20,000	S単 252号
	合 計				( " ) 20,000	
	単 価				( " ) 18,315	
	官積算単価				20,000	合意率 0.91575
	*** B単 - 434号 ***					
000434	廃プラスチック 2t車 処分費		ton		( " ) 1,000	歩A ton 当たり算出
S02123	廃プラスチック 処分費	( " ) 1,000	ton	50,000	50,000	S単 258号
	合 計				( " ) 50,000	
	単 価				( " ) 45,788	
	官積算単価				50,000	合意率 0.91576
	*** B単 - 435号 ***					
000435	ブルーシート 敷設~撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
S18062	土工用ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ(ｼｰﾄ類)敷設~撤去	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	178	178	S単 284号
	合 計				( " ) 178	
	単 価				( " ) 163	
	官積算単価				178	合意率 0.91573
	*** B単 - 436号 ***					
000436	ポンプ据付・撤去 50×1台		箇所		( " ) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	( " ) 1,000	箇所	19,016	19,016	S単 276号
	合 計				( " ) 19,016	
	単 価				( " ) 17,414	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				19,016	合意率 0.915755
	*** B単 - 437号 ***					
000437	ポンプ据付・撤去 100×1台		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	( " ) 1.000	箇所	53,408	( " ) 53,408	S単 277号
	合計				( " ) 53,408	
	単価				( " ) 48,909	
	官積算単価				53,408	合意率 0.915761
	*** B単 - 442号 ***					
000442	釜場掘削設置		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	( " ) 1.000	箇所	7,585	( " ) 7,585	S単 173号
	合計				( " ) 7,585	
	単価				( " ) 6,946	
	官積算単価				7,585	合意率 0.915754
	*** B単 - 443号 ***					
000443	釜場掘削撤去		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	( " ) 1.000	箇所	9,009	( " ) 9,009	S単 174号
	合計				( " ) 9,009	
	単価				( " ) 8,250	
	官積算単価				9,009	合意率 0.91575
	*** B単 - 450号 ***					
000450	接地極設置・撤去 D種		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m	( " ) 1.000	極	17,012	( " ) 17,012	S単 187号
	合計				( " ) 17,012	
	単価				( " ) 15,579	
	官積算単価				17,012	合意率 0.915765
	*** B単 - 451号 ***					
000451	鋼矢板打設時、引抜時土工 床掘、埋戻、投入		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-,	( " ) 28,000	m3	8,379	( " ) 234,612	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 28,000	m3	238.9	( " ) 6,689	S単 206号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	( " ) 28,000	m3	1,888	( " ) 52,864	S単 122号
	合計				( " ) 294,165	
	単価				( " ) 269,384	
	官積算単価				294,165	合意率 0.915758
	*** B単 - 452号 ***					
000452	中和処理施設設置・撤去 43m3/hr級		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00034	中和処理施設設置 43m3/hr級	( " ) 1.000	式	351,856	( " ) 351,856	T単 47号
T00027	中和処理施設撤去 43m3/hr級	( " ) 1.000	式	227,895	( " ) 227,895	T単 43号

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 579,751	
	単価				( " ) 530,912	
	官積算単価				579,751	合意率 0.915758
	*** B単 - 453号 ***					
000453	中和処理工 43m3/hr級 運転日数220日		日		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00032	中和処理工	( " ) 1,000	日	18,678	( " ) 18,678	T単 45号
	合計				( " ) 18,678	
	単価				( " ) 17,105	
	官積算単価				18,678	合意率 0.915783
	*** B単 - 454号 ***					
000454	重建設機械分解、組立、輸送費 加-ラ-770t吊		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ-7,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	( " ) 1,000	台	1,159,448	( " ) 1,159,448	S単 297号
	合計				( " ) 1,159,448	
	単価				( " ) 1,061,775	
	官積算単価				1,159,448	合意率 0.915759
	*** B単 - 455号 ***					
000455	重建設機械分解、組立、輸送費 加-ラ-750~55t吊		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ-7,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	( " ) 1,000	台	1,159,448	( " ) 1,159,448	S単 297号
	合計				( " ) 1,159,448	
	単価				( " ) 1,061,775	
	官積算単価				1,159,448	合意率 0.915759
	*** B単 - 457号 ***					
000457	重建設機械分解、組立、輸送費 全回転式オ-ル-シ-グ 掘削機,最大掘削径1500mm		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) オ-ル-シ-グ 掘削機(ｽｯﾄﾞ式),掘削径2000mm以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	( " ) 1,000	台	2,353,502	( " ) 2,353,502	S単 299号
	合計				( " ) 2,353,502	
	単価				( " ) 2,155,241	
	官積算単価				2,353,502	合意率 0.915759
	*** B単 - 459号 ***					
000459	電力基本料金 低圧用		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	( " ) 106.000	kW/月	1,116.24	( " ) 118,321	
	合計				( " ) 118,321	
	単価				( " ) 108,354	
	官積算単価				118,321	合意率 0.915763
	*** B単 - 460号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000460	スクリーウエイト貫入試験 ロッド 19mm、H=3.0~4.0m、試験13箇所		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	スクリーウエイト貫入試験 ロッド 19mm、	( " ) 44.150	m	5,360	( " ) 236,644	S単 255号
	合計				( " ) 236,644	
	単価				( " ) 216,709	
	官積算単価				236,644	合意率 0.915759
	*** B単 - 461号 ***					
000461	仮設土留仮締切検討設計		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	仮設土留仮締切検討設計	( " ) 1.000	式	640,000	( " ) 640,000	S単 256号
	合計				( " ) 640,000	
	単価				( " ) 586,086	
	官積算単価				640,000	合意率 0.915759
	*** B単 - 462号 ***					
000462	大型土のう 製作~運搬~設置		袋		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00031	大型土のう製作・設置 1.0×1.0×0.85	( " ) 1.000	袋	5,648	( " ) 5,648	T単 44号
	合計				( " ) 5,648	
	単価				( " ) 5,173	
	官積算単価				5,648	合意率 0.915899
	*** B単 - 463号 ***					
000463	床掘 一次床掘		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	( " ) 1.000	m3	315.9	( " ) 316	S単 333号
	合計				( " ) 316	
	単価				( " ) 289.41	
	官積算単価				316	合意率 0.915862
	*** B単 - 464号 ***					
000464	床掘 二次床掘		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	( " ) 1.000	m3	492.4	( " ) 492	S単 334号
	合計				( " ) 492	
	単価				( " ) 450.60	
	官積算単価				492	合意率 0.915862
	*** B単 - 465号 ***					
000465	床掘 矢板外		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	( " ) 1.000	m3	256	( " ) 256	S単 335号
	合計				( " ) 256	
	単価				( " ) 234.46	
	官積算単価				256	合意率 0.915869
	*** B単 - 466号 ***					
000466	床掘 一次床掘、自立矢板内		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり	( " ) 1.000	m3	315.9	( " ) 316	S単 333号
	合計				( " ) 316	
	単価				( " ) 289.41	
	官積算単価				316	合意率 0.915865
	*** B単 - 467号 ***					
000467	床掘 二次床掘、障害有H 5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	( " ) 1.000	m3	492.4	( " ) 492	S単 334号
	合計				( " ) 492	
	単価				( " ) 450.60	
	官積算単価				492	合意率 0.915861
	*** B単 - 468号 ***					
000468	床掘 三次床掘、障害有H>5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	( " ) 1.000	m3	1,204	( " ) 1,204	S単 308号
	合計				( " ) 1,204	
	単価				( " ) 1,102.70	
	官積算単価				1,204	合意率 0.915863
	*** B単 - 469号 ***					
000469	ガス圧接 SD345 D22+D22		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	577	( " ) 577	S単 261号
	合計				( " ) 577	
	単価				( " ) 528	
	官積算単価				577	合意率 0.915077
	*** B単 - 470号 ***					
000470	ガス圧接 SD345 D25+D25		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	593	( " ) 593	S単 260号
	合計				( " ) 593	
	単価				( " ) 543	
	官積算単価				593	合意率 0.915682
	*** B単 - 471号 ***					
000471	コンクリート構造物取壊し コンクリート(無筋)、捨梁コンクリート		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m3	7,778	( " ) 7,778	S単 154号
	合計				( " ) 7,778	
	単価				( " ) 7,124	
	官積算単価				7,778	合意率 0.915916
	*** B単 - 472号 ***					
000472	殻運搬 コンクリート殻(無筋)、現場~仮置場2、捨梁コン		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	( " ) 1.000	m3	2,494	( " ) 2,494	S単 219号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,494	
	単価				( " ) 2,284	
	官積算単価				2,494	合意率 0.915797
	*** B単 - 473号 ***					
000473	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,801	( " ) 4,801	S単 318号
	合計				( " ) 4,801	
	単価				( " ) 4,397	
	官積算単価				4,801	合意率 0.91585
	*** B単 - 474号 ***					
000474	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,801	( " ) 4,801	S単 318号
	合計				( " ) 4,801	
	単価				( " ) 4,397	
	官積算単価				4,801	合意率 0.91585
	*** B単 - 475号 ***					
000475	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,801	( " ) 4,801	S単 318号
	合計				( " ) 4,801	
	単価				( " ) 4,397	
	官積算単価				4,801	合意率 0.91585
	*** B単 - 476号 ***					
000476	敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 597日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,2,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,590	( " ) 2,590	S単 319号
	合計				( " ) 2,590	
	単価				( " ) 2,372	
	官積算単価				2,590	合意率 0.91583
	*** B単 - 477号 ***					
000477	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 328日		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,328,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,076	( " ) 3,076	S単 320号
	合計				( " ) 3,076	
	単価				( " ) 2,817	
	官積算単価				3,076	合意率 0.915799
	*** B単 - 478号 ***					
000478	鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m		枚		( " ) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 10.5, あり	( " ) 1.000	枚	16,939	( " ) 16,939	S単 296号
	合計				( " ) 16,939	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 15,514	
	官積算単価				16,939	合意率 0.915874
	*** B単 - 479号 ***					
000479	腹起し設置 - 賃料 - 撤去 H400型		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置 - 賃料 - 撤去,H400,158日,1回,あり	( " ) 1.000	ton	112,847	( " ) 112,847	S単 316号
	合 計				( " ) 112,847	
	単 価				( " ) 103,352	
	官積算単価				112,847	合意率 0.915859
	*** B単 - 480号 ***					
000480	切梁設置 - 賃料 - 撤去 H400型		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置 - 賃料 - 撤去,H400,158日,1回,あり	( " ) 1.000	ton	135,822	( " ) 135,822	S単 317号
	合 計				( " ) 135,822	
	単 価				( " ) 124,394	
	官積算単価				135,822	合意率 0.91586
	*** B単 - 481号 ***					
000481	火打梁設置 - 賃料 - 撤去 H400型		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置 - 賃料 - 撤去,H400,158日,1回,あり	( " ) 1.000	ton	112,847	( " ) 112,847	S単 316号
	合 計				( " ) 112,847	
	単 価				( " ) 103,352	
	官積算単価				112,847	合意率 0.915859
	*** B単 - 482号 ***					
000482	鋼矢板撤去 型 L=10.5m,引抜長L=10.0m		枚		( " ) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	( " ) 1.000	枚	9,231	( " ) 9,231	S単 193号
	合 計				( " ) 9,231	
	単 価				( " ) 8,454	
	官積算単価				9,231	合意率 0.915827
	*** B単 - 483号 ***					
000483	鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数328日		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,328日,1回	( " ) 1.000	ton	40,215	( " ) 40,215	S単 312号
	合 計				( " ) 40,215	
	単 価				( " ) 36,831	
	官積算単価				40,215	合意率 0.915852
	*** B単 - 484号 ***					
000484	鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数400日		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,400日,1回	( " ) 1.000	ton	43,140	( " ) 43,140	S単 313号
	合 計				( " ) 43,140	
	単 価				( " ) 39,510	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				43,140	合意率 0.915855
	*** B単 - 485号 ***					
000485	鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数328日		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,328日,1回	( " ) 1.000	ton	40,215	( " ) 40,215	S単 312号
	合計				( " ) 40,215	
	単価				( " ) 36,831	
	官積算単価				40,215	合意率 0.915852
	*** B単 - 486号 ***					
000486	鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数400日		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,400日,1回	( " ) 1.000	ton	43,140	( " ) 43,140	S単 313号
	合計				( " ) 43,140	
	単価				( " ) 39,510	
	官積算単価				43,140	合意率 0.915855
	*** B単 - 487号 ***					
000487	ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数239日		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 239,常時排水,0以上-6未満,商用電源,あり	( " ) 1.000	箇所	922,008	( " ) 922,008	S単 314号
	合計				( " ) 922,008	
	単価				( " ) 844,433	
	官積算単価				922,008	合意率 0.915862
	*** B単 - 488号 ***					
000488	ポンプ運転 100,土留矢板内,参考供用日数424日,常時排水		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 424,常時排水,6以上-30未満,商用電源,あり	( " ) 1.000	箇所	1,934,473	( " ) 1,934,473	S単 315号
	合計				( " ) 1,934,473	
	単価				( " ) 1,771,712	
	官積算単価				1,934,473	合意率 0.915862
	*** B単 - 489号 ***					
000489	受電設備 設置~賃料~撤去		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,483日	( " ) 1.000	箇所	180,582	( " ) 180,582	S単 321号
	合計				( " ) 180,582	
	単価				( " ) 165,388	
	官積算単価				180,582	合意率 0.91586
	*** B単 - 490号 ***					
000490	配電設備 土留矢板内、一重締切		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,424日	( " ) 205.000	m	1,405	( " ) 288,025	S単 322号
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(道路沿),0,0.00,無,無,無	( " ) 200.000	m	362	( " ) 72,400	S単 306号
S18112	一重締切工事 三相,3.5,設置~損料~撤去,239日	( " ) 20.000	m	1,244	( " ) 24,880	S単 323号
S18112	吸込水槽工事 三相,3.5,設置~損料~撤去,424日	( " ) 20.000	m	1,292	( " ) 25,840	S単 324号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 411,145	
	単価				( " ) 376,552	
	官積算単価				411,145	合意率 0.915861
	*** B単 - 491号 ***					
000491	配電設備 中和処理施設		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,250日	( " ) 259,000	m	1,410	( " ) 365,190	S単 325号
	合計				( " ) 365,190	
	単価				( " ) 334,464	
	官積算単価				365,190	合意率 0.915862
	*** B単 - 492号 ***					
000492	分電盤設置・撤去 三相3線式、1.5kw		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,239日	( " ) 1,000	箇所	29,565	( " ) 29,565	S単 326号
	合計				( " ) 29,565	
	単価				( " ) 27,077	
	官積算単価				29,565	合意率 0.915846
	*** B単 - 493号 ***					
000493	分電盤設置・撤去 三相3線式、3.7kw		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,424日	( " ) 1,000	箇所	30,555	( " ) 30,555	S単 327号
	合計				( " ) 30,555	
	単価				( " ) 27,984	
	官積算単価				30,555	合意率 0.915856
	*** B単 - 494号 ***					
000494	分電盤設置・撤去 三相3線式、7.5kw		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,250日	( " ) 1,000	箇所	42,427	( " ) 42,427	S単 328号
	合計				( " ) 42,427	
	単価				( " ) 38,857	
	官積算単価				42,427	合意率 0.915855
	*** B単 - 495号 ***					
000495	中和処理工 43m3/hr級 供用日数80日		供用日		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S16003	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外	( " ) 1,000	供用日	3,720	( " ) 3,720	S単 311号
	合計				( " ) 3,720	
	単価				( " ) 3,407	
	官積算単価				3,720	合意率 0.91586
	*** B単 - 496号 ***					
000496	重建設機械分解・組立・輸送費 油圧クマシユ・テスコ'ツク式,標準'ケツ平積容量0.4m3		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クマシユ・テスコ'ツク,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬~組立~分解~運搬,基地 と現場の移動,,なし	( " ) 2,000	台	503,598	( " ) 1,007,196	S単 298号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 1,007,196	
	単価				( " ) 922,454	
	官積算単価				1,007,196	合意率 0.915863
	*** B単 - 497号 ***					
000497	仮設材輸送 鋼矢板、中間杭、敷鉄板		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 91.500	ton	9,640	( " ) 882,060	S単 203号
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 179.000	ton	12,720	( " ) 2,276,880	S単 300号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 121.800	ton	8,020	( " ) 976,836	S単 301号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 116.900	ton	7,110	( " ) 831,159	S単 302号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 4.870	ton	4,910	( " ) 23,912	S単 303号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 1.290	ton	4,910	( " ) 6,334	S単 303号
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 71.200	ton	12,720	( " ) 905,664	S単 329号
S19003	中間杭 L=3.95~4.95m、片道 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 4.070	ton	4,910	( " ) 19,984	S単 305号
	合計				( " ) 5,922,829	
	単価				( " ) 5,424,500	
	官積算単価				5,922,829	合意率 0.915863
	*** B単 - 498号 ***					
000498	仮設材輸送 流入部部逆T擁壁 切梁、腹起し、火打梁		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 27.300	ton	12,720	( " ) 347,256	S単 330号
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 139.500	ton	8,020	( " ) 1,118,790	S単 331号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 134.100	ton	8,020	( " ) 1,075,482	S単 332号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 5.400	ton	4,910	( " ) 26,514	S単 303号
	合計				( " ) 2,568,042	
	単価				( " ) 2,351,975	
	官積算単価				2,568,042	合意率 0.915863
	*** B単 - 499号 ***					
000499	歩掛調査 敷鉄板設置撤去		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 敷鉄板設置撤去,,	( " ) 1.000	式	63,000	( " ) 63,000	S単 310号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 63,000	
	単価				( " ) 57,699	
	官積算単価				63,000	合意率 0.915857
	*** B単 - 520号 ***					
000520	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,246	(0) 4,246	S単 368号
	合計				(0) 4,246	
	単価				(0) 3,889	
	官積算単価				4,246	合意率 0.91585
	*** B単 - 521号 ***					
000521	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,246	(0) 4,246	S単 368号
	合計				(0) 4,246	
	単価				(0) 3,889	
	官積算単価				4,246	合意率 0.91585
	*** B単 - 522号 ***					
000522	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,246	(0) 4,246	S単 368号
	合計				(0) 4,246	
	単価				(0) 3,889	
	官積算単価				4,246	合意率 0.91585
	*** B単 - 523号 ***					
000523	敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,2,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	2,312	(0) 2,312	S単 369号
	合計				(0) 2,312	
	単価				(0) 2,117	
	官積算単価				2,312	合意率 0.91583
	*** B単 - 524号 ***					
000524	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 521日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	4,246	(0) 4,246	S単 368号
	合計				(0) 4,246	
	単価				(0) 3,888	
	官積算単価				4,246	合意率 0.915799
	*** B単 - 525号 ***					
000525	敷鉄板ケレン作業		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	敷鉄板修理費 t=22 ケレン作業,,	(0.000) 1.000	枚	24,000	(0) 24,000	S単 360号
	合計				(0) 24,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				21,978	合意率 0.91577
	*** B単 - 526号 ***					
000526	敷鉄板修理費 曲がり		枚		(0.000)枚	歩A 当たり算出
S02116	敷鉄板修理費 t=22 曲がり	(0.000)			1.000 枚	(0)
		1.604	ton	10,000	16,040	S単 361号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				14,689	合意率 0.91577
	*** B単 - 527号 ***					
000527	鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数364日		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,364日,1回	(0.000)			1.000 ton	(0)
		1.000	ton	40,440	40,440	S単 364号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				37,037	合意率 0.915852
	*** B単 - 528号 ***					
000528	鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数511日		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,511日,1回	(0.000)			1.000 ton	(0)
		1.000	ton	51,465	51,465	S単 365号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				47,134	合意率 0.915855
	*** B単 - 529号 ***					
000529	鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数364日		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,364日,1回	(0.000)			1.000 ton	(0)
		1.000	ton	40,440	40,440	S単 364号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				37,037	合意率 0.915852
	*** B単 - 530号 ***					
000530	鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数511日		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,511日,1回	(0.000)			1.000 ton	(0)
		1.000	ton	51,465	51,465	S単 365号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				47,134	合意率 0.915855
	*** B単 - 531号 ***					
000531	ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数443日		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 443,常時排水,0以上-6未満,商用電源,あり	(0.000)			1.000 箇所	(0)
		1.000	箇所	1,708,993	1,708,993	S単 366号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
					1,708,993	
					(0)	
					1,565,202	

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,708,993	合意率 0.915862
	*** B単 - 532号 ***					
000532	ポンプ運転 100,土留矢板内,参考供用日数485日,常時排水		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 485,常時排水,6以上-30未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	2,212,784	(0) 2,212,784	S単 367号
	合計				2,212,784	
	単価				(0) 2,026,605	
	官積算単価				2,212,784	合意率 0.915862
	*** B単 - 533号 ***					
000533	受電設備 設置~賃料~撤去		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,485日	(0.000) 1.000	箇所	180,658	(0) 180,658	S単 370号
	合計				(0) 180,658	
	単価				(0) 165,457	
	官積算単価				180,658	合意率 0.91586
	*** B単 - 534号 ***					
000534	配電設備 土留矢板内、一重締切		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,485日	(0.000) 205.000	m	1,437	(0) 294,585	S単 371号
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(道路沿),0,0.00,無,無,無	(0.000) 200.000	m	362	(0) 72,400	S単 306号
S18112	一重締切内及び吸込水槽 三相,3.5,設置~損料~撤去,443日	(0.000) 20.000	m	1,297	(0) 25,940	S単 372号
S18112	土留矢板内 三相,3.5,設置~損料~撤去,485日	(0.000) 20.000	m	1,308	(0) 26,160	S単 373号
	合計				(0) 419,085	
	単価				(0) 383,824	
	官積算単価				419,085	合意率 0.915861
	*** B単 - 535号 ***					
000535	配電設備 中和処理施設		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,289日	(0.000) 259.000	m	1,445	(0) 374,255	S単 374号
	合計				(0) 374,255	
	単価				(0) 342,766	
	官積算単価				374,255	合意率 0.915862
	*** B単 - 536号 ***					
000536	分電盤設置・撤去 三相3線式、1.5kw		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,443日	(0.000) 1.000	箇所	30,578	(0) 30,578	S単 375号
	合計				(0) 30,578	
	単価				(0) 28,005	
	官積算単価				30,578	合意率 0.915846
	*** B単 - 537号 ***					
000537	分電盤設置・撤去 三相3線式、3.7kw		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,485日	(0.000) 1.000	箇所	30,869	(0) 30,869	S単 376号

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 30,869	
	単価				(0) 28,272	
	官積算単価				30,869	合意率 0.915856
	*** B単 - 538号 ***					
000538	分電盤設置・撤去 三相3線式、7.5kw		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式、7.5.設置～損料～撤去、289日	(0.000) 1.000	箇所	42,723	(0) 42,723	S単 377号
	合計				(0) 42,723	
	単価				(0) 39,128	
	官積算単価				42,723	合意率 0.915855
	*** B単 - 539号 ***					
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数51日 参考供用日数51日		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	13,440	(0) 13,440	S単 138号
	合計				(0) 13,440	
	単価				(0) 12,267	
	官積算単価				13,440	合意率 0.912723
	*** B単 - 540号 ***					
000540	中和処理工 43m3/hr級 運転日数224日		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
T00100	中和処理工 炭酸ガス 9.375kg/日	(0.000) 1.000	日	18,736	(0) 18,736	T単 51号
	合計				(0) 18,736	
	単価				(0) 17,158	
	官積算単価				18,736	合意率 0.915783
	*** B単 - 541号 ***					
000541	中和処理工 43m3/hr級 供用日数65日		供用日		(0.000)供用日 1.000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	供用日	3,720	(0) 3,720	S単 311号
	合計				(0) 3,720	
	単価				(0) 3,407	
	官積算単価				3,720	合意率 0.91586
	*** B単 - 542号 ***					
000542	仮設材輸送 敷鉄板、片道		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 72.010	ton	5,570	(0) 401,096	S単 378号
	合計				(0) 401,096	
	単価				(0) 367,349	
	官積算単価				401,096	合意率 0.915863
	*** B単 - 543号 ***					
000543	仮設材輸送 敷鉄板、片道(現場～福岡工場)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 72.010	ton	7,240	(0) 521,352	S単 379号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込又は取卸のみ), .0,0,0.0					
	合計				(0)	
	単価				521,352	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				477,487	合意率 0.915863
	*** B単 - 544号 ***				521,352	0.915863
000544	仮設材輸送 鋼矢板 型、L=10.5m、往復		式		(0.000)	式 歩A
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 歩A 当たり算出
		179.000	ton	12,720	(0)	S単 300号
	合計				(0)	
	単価				2,276,880	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				2,085,310	合意率 0.915863
	*** B単 - 545号 ***				2,276,880	0.915863
000545	仮設材輸送 鋼矢板 型、L=12.5m、往路		式		(0.000)	式 歩A
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 歩A 当たり算出
		121.800	ton	8,020	(0)	S単 301号
	合計				(0)	
	単価				976,836	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				894,648	合意率 0.915863
	*** B単 - 546号 ***				976,836	0.915863
000546	仮設材輸送 鋼矢板 型、L=12.5m、復路		式		(0.000)	式 歩A
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 歩A 当たり算出
		116.900	ton	7,110	(0)	S単 302号
	合計				(0)	
	単価				831,159	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				761,228	合意率 0.915863
	*** B単 - 547号 ***				831,159	0.915863
000547	仮設材輸送 鋼矢板 型、L=0.5m、片道、水槽部仮設土留鋼矢板		式		(0.000)	式 歩A
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 歩A 当たり算出
		5.330	ton	4,910	(0)	S単 303号
	合計				(0)	
	単価				26,170	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				23,968	合意率 0.915863
	*** B単 - 548号 ***				26,170	0.915863
000548	仮設材輸送 鋼矢板 型、L=0.5m、片道、関連工用残存部分		式		(0.000)	式 歩A
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 歩A 当たり算出
		0.840	ton	4,910	(0)	S単 303号
	合計				(0)	
	単価				4,124	
	官積算単価				(0)	
	官積算単価				3,777	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,124	合意率 0.915863
	*** B単 - 549号 ***					
000549	仮設材輸送 切梁、腹起し、火打梁、副部材A、往復		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 71.200	ton	12,720	(0) 905,664	S単 329号
	合計				(0) 905,664	
	単価				(0) 829,464	
	官積算単価				905,664	合意率 0.915863
	*** B単 - 550号 ***					
000550	仮設材輸送 中間杭、L=3.95~4.95m、片道		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	中間杭 L=3.95~4.95m、片道 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 4.070	ton	4,910	(0) 19,984	S単 305号
	合計				(0) 19,984	
	単価				(0) 18,303	
	官積算単価				19,984	合意率 0.915863
	*** B単 - 551号 ***					
000551	仮設材輸送 流入部部逆T擁壁、山留材H500、往路(兵庫~福岡)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	輸送費 山留材H500、兵庫県加古郡播磨町~北九州市、往路,,	(0.000) 1.000	式	300,000	(0) 300,000	S単 362号
	合計				(0) 300,000	
	単価				(0) 274,759	
	官積算単価				300,000	合意率 0.915863
	*** B単 - 552号 ***					
000552	仮設材輸送 流入部部逆T擁壁、山留材H500、復路(兵庫~福岡)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	輸送費 山留材H500、北九州市~兵庫県加古郡播磨町、帰路,,	(0.000) 1.000	式	300,000	(0) 300,000	S単 363号
	合計				(0) 300,000	
	単価				(0) 274,759	
	官積算単価				300,000	合意率 0.915863
	*** B単 - 553号 ***					
000553	仮設材輸送 流入部部逆T擁壁、切梁、腹起し、火打梁、副部材A、往復		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 27.300	ton	12,720	(0) 347,256	S単 380号
	合計				(0) 347,256	
	単価				(0) 318,039	
	官積算単価				347,256	合意率 0.915863
	*** B単 - 554号 ***					
000554	仮設材輸送 流入部部逆T擁壁、鋼矢板 型、L=13.0m、片道		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以	(0.000) 139.500	ton	14,540	(0) 2,028,330	S単 381号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	外), ,積込・取卸,0.0,0.0					
	合計				(0)	
	単価				2,028,330	
	官積算単価				(0)	
					1,857,672	合意率
					2,028,330	0.915863
	*** B単 - 555号 ***					
000555	仮設材輸送 流入部逆T擁壁、鋼矢板 型、L=12.5m、片道		式		(0.000)	歩A
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外), ,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 当たり算出
		65.600	ton	8,020	(0)	S単 382号
	合計				(0)	
	単価				526,112	
	官積算単価				(0)	
					481,847	合意率
					526,112	0.915863
	*** B単 - 556号 ***					
000556	仮設材輸送 流入部逆T擁壁、鋼矢板 型、L=0.5m、片道		式		(0.000)	歩A
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外), ,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000)	式		1.000	式 当たり算出
		2.600	ton	4,910	(0)	S単 383号
	合計				(0)	
	単価				12,766	
	官積算単価				(0)	
					11,692	合意率
					12,766	0.915863
	*** B単 - 557号 ***					
000557	電力基本料金 低圧用		式		(0.000)	歩A
P31007	基本電力料 低圧用業持1年以上	(0.000)	式		1.000	式 当たり算出
		236.000	kW/月	930.20	(0)	
	合計				(0)	
	単価				219,527	
	官積算単価				(0)	
					201,035	合意率
					219,527	0.915763
	*** B単 - 558号 ***					
000558	鋼矢板不足分償金 型 L=13.0m		ton		(0.000)	歩A
P96022	鋼矢板 不足分償金(中古)購入価格(U型SYW295 型)の90%	(0.000)	ton		1.000	ton 当たり算出
		1.000	ton	180,000	(0)	
	合計				(0)	
	単価				180,000	
	官積算単価				(0)	
					164,285	合意率
					180,000	0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 500号 ***						
000500	鋼矢板打設 型 L=13m, 圧入長L=12.5m		枚		( " )	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 15m以下, 13.0, あり	( " ) 1.000	枚	21,260	( " ) 21,260	S単 352号
	合計				( " ) 21,260	
	単価				( " ) 19,471	
	官積算単価				21,260	合意率 0.915851
*** B単 - 501号 ***						
000501	鋼矢板打設(再打設) 型 L=13m, 圧入長L=12.5m		枚		( " )	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 15m以下, 13.0, あり	( " ) 1.000	枚	21,260	( " ) 21,260	S単 352号
	合計				( " ) 21,260	
	単価				( " ) 19,471	
	官積算単価				21,260	合意率 0.915851
*** B単 - 502号 ***						
000502	腹起し設置~賃料~撤去 H500型		ton		( " )	歩A 当たり算出
T00029	腹起し設置~賃料~撤去 H500, 供用日数30日	( " ) 1.000	ton	102,167	( " ) 102,167	T単 48号
	合計				( " ) 102,167	
	単価				( " ) 93,571	
	官積算単価				102,167	合意率 0.915863
*** B単 - 503号 ***						
000503	切梁設置~賃料~撤去 H400型		ton		( " )	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置~賃料~撤去, H400, 30日, 1回, あり	( " ) 1.000	ton	92,160	( " ) 92,160	S単 350号
	合計				( " ) 92,160	
	単価				( " ) 84,406	
	官積算単価				92,160	合意率 0.915863
*** B単 - 504号 ***						
000504	火打梁設置~賃料~撤去 H500型		ton		( " )	歩A 当たり算出
T00030	火打梁設置~賃料~撤去 H500, 供用日数30日	( " ) 1.000	ton	102,167	( " ) 102,167	T単 49号
	合計				( " ) 102,167	
	単価				( " ) 93,571	
	官積算単価				102,167	合意率 0.915863
*** B単 - 505号 ***						
000505	鋼矢板引抜 型 L=13m, 引抜長L=12.5m		枚		( " )	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 15m以下	( " ) 1.000	枚	11,139	( " ) 11,139	S単 353号
	合計				( " ) 11,139	
	単価				( " ) 10,202	
	官積算単価				11,139	合意率 0.915881
*** B単 - 506号 ***						

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000506	鋼矢板引抜(再引抜) 型 L=13m,引抜長L=12.5m		枚		( " ) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,15m以下	( " ) 1.000	枚	11,139	( " ) 11,139	S単 353号
	合計				( " ) 11,139	
	単価				( " ) 10,202	
	官積算単価				11,139	合意率 0.915881
	*** B単 - 507号 ***					
000507	鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数95日		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,95日,1回	( " ) 1.000	ton	21,690	( " ) 21,690	S単 348号
	合計				( " ) 21,690	
	単価				( " ) 19,865	
	官積算単価				21,690	合意率 0.915859
	*** B単 - 508号 ***					
000508	頭部溶接 t=9mm		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9mm	( " ) 1.000	m	2,671	( " ) 2,671	S単 336号
	合計				( " ) 2,671	
	単価				( " ) 2,446	
	官積算単価				2,671	合意率 0.915761
	*** B単 - 509号 ***					
000509	頭部溶接(再打設) t=9mm		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9mm	( " ) 1.000	m	2,671	( " ) 2,671	S単 336号
	合計				( " ) 2,671	
	単価				( " ) 2,446	
	官積算単価				2,671	合意率 0.915761
	*** B単 - 510号 ***					
000510	ガス切断 t=15mm		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13~17mm	( " ) 1.000	m	3,328	( " ) 3,328	S単 337号
	合計				( " ) 3,328	
	単価				( " ) 3,048	
	官積算単価				3,328	合意率 0.915865
	*** B単 - 511号 ***					
000511	圧入機据付撤去 圧入		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),圧入	( " ) 1.000	回	103,074	( " ) 103,074	S単 354号
	合計				( " ) 103,074	
	単価				( " ) 94,402	
	官積算単価				103,074	合意率 0.915866
	*** B単 - 512号 ***					
000512	圧入機据付撤去(再打設) 圧入		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型), 圧入	( " ) 1.000	回	103,074	( " ) 103,074	S単 354号
	合計				( " ) 103,074	
	単価				( " ) 94,402	
	官積算単価				103,074	合意率 0.915866
	*** B単 - 513号 ***					
000513	圧入機据付撤去 引抜		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型), 引抜き	( " ) 1.000	回	61,623	( " ) 61,623	S単 355号
	合計				( " ) 61,623	
	単価				( " ) 56,438	
	官積算単価				61,623	合意率 0.915859
	*** B単 - 514号 ***					
000514	圧入機据付撤去(再引抜) 引抜		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型), 引抜き	( " ) 1.000	回	61,623	( " ) 61,623	S単 355号
	合計				( " ) 61,623	
	単価				( " ) 56,438	
	官積算単価				61,623	合意率 0.915859
	*** B単 - 515号 ***					
000515	大型土のう 撤去		袋		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去, 1' ヲ納, 0m3, 大型土のう袋, なし, なし	( " ) 1.000	袋	833	( " ) 833	S単 349号
	合計				( " ) 833	
	単価				( " ) 763	
	官積算単価				833	合意率 0.915966
	*** B単 - 516号 ***					
000516	遊水池埋戻		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	( " ) 1.000	m3	263	( " ) 263	T単 50号
	合計				( " ) 263	
	単価				( " ) 241	
	官積算単価				263	合意率 0.916349
	*** B単 - 517号 ***					
000517	運搬(盛土へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( " ) 110.000	m3	245.4	( " ) 26,994	S単 356号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	( " ) 100.000	m3	597.1	( " ) 59,710	S単 357号
	合計				( " ) 86,704	
	単価				( " ) 794	
	官積算単価				867	合意率 0.915801
	*** B単 - 518号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000518	コンクリート工 t=30cm、18-8-40 BB		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,690	( " ) 27,690	S単 359号
	合計				( " ) 27,690	
	単価				( " ) 25,360	
	官積算単価				27,690	合意率 0.915854
	*** B単 - 519号 ***					
000519	ブルーシート 敷設		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	115	( " ) 115	S単 351号
	合計				( " ) 115	
	単価				( " ) 105	
	官積算単価				115	合意率 0.913043
	*** B単 - 559号 ***					
000559	鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数170日		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板、4型、無、170日、1回	(0.000) 1.000	ton	28,440	(0) 28,440	S単 384号
	合計				(0) 28,440	
	単価				(0) 26,047	
	官積算単価				28,440	合意率 0.915859
	*** B単 - 560号 ***					
000560	鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数75日		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板、4型、無、75日、1回	(0.000) 1.000	ton	19,890	(0) 19,890	S単 385号
	合計				(0) 19,890	
	単価				(0) 18,216	
	官積算単価				19,890	合意率 0.915859

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 122号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	1,888		歩A・単B
S01082	*** S単 - 123号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	476		歩A・単B
S02061	*** S単 - 124号 *** 骨材再生工(自走式) 骨材再生工(自走式) 無し		m3	3,294		歩A・単B
S02062	*** S単 - 125号 *** 自走式破砕機設置・撤去工 自走式破砕機設置・撤去工 設置,なし		回	70,370		歩A・単B
S02062	*** S単 - 126号 *** 自走式破砕機設置・撤去工 自走式破砕機設置・撤去工 撤去,なし		回	70,370		歩A・単B
S02104	*** S単 - 128号 *** ガス切断 ガス切断 13~17mm		m	3,063		歩A・単B
S02111	*** S単 - 129号 *** 自走式破砕機[ジョークラッパ] 自走式破砕機[ジョークラッパ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm		時間	45,000		歩A・単B
S02115	*** S単 - 130号 *** 型わく工 型わく工		人	26,250		歩A・単B
S02115	*** S単 - 131号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,135		歩A・単B
S02115	*** S単 - 132号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,150		歩A・単B
S02115	*** S単 - 133号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,950		歩A・単B
S02115	*** S単 - 134号 *** 溶接工 溶接工		人	28,455		歩A・単B
S02115	*** S単 - 135号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,135		歩A・単B
S02115	*** S単 - 136号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,150		歩A・単B
S02115	*** S単 - 137号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,950		歩A・単B
S02115	*** S単 - 138号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	13,440		歩A・単B
S02116	*** S単 - 139号 *** バイルキャップ バイルキャップ 400,,		本	280		歩A・単B
S02116	*** S単 - 140号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25,,		個	43		歩A・単B
S02116	*** S単 - 141号 *** ソケット ソケット VU150,,		個	782		歩A・単B
S02116	*** S単 - 142号 *** ステンレス立バンド ステンレス立バンド 150,,		個	2,410		歩A・単B
S02116	*** S単 - 143号 *** せかご せかご FRP製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,		組	536,620		歩A・単B
S02116	*** S単 - 144号 *** ステップ					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ステップ 400×19(樹脂被覆),, *** S単 - 145号 ***		本	4,690		歩A・単B
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,, *** S単 - 146号 ***		本	30,490		歩A・単B
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,, *** S単 - 153号 ***		本	14,790		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 154号 ***		m3	15,510		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 155号 ***		m3	7,778		歩A・単B
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S単 - 156号 ***		本	722		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 157号 ***		ton	162,915		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 158号 ***		ton	165,960		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 159号 ***		ton	163,900		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 160号 ***		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 161号 ***		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 162号 ***		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 163号 ***		ton	170,080		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 164号 ***		ton	170,080		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 165号 ***		ton	170,080		歩A・単B
S03702	D22 【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し *** S単 - 166号 ***		箇所	577		歩A・単B
S03702	D29 【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し *** S単 - 167号 ***		箇所	816		歩A・単B
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,403		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08711	*** S単 - 168号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m	14,666		歩A・単B
S16004	*** S単 - 169号 *** フレン・ソレ・ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレン・ソレ・ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] フレン・ソレ・ソ(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り		日	40,600		歩A・単B
S18005	*** S単 - 173号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,585		歩A・単B
S18005	*** S単 - 174号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,009		歩A・単B
S18031	*** S単 - 178号 *** 足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし		掛㎡	4,609		歩A・単B
S18031	*** S単 - 179号 *** 足場工 足場工 なし, 単管傾斜, なし		掛㎡	3,549		歩A・単B
S18032	*** S単 - 180号 *** 支保工 支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし		空m3	3,463		歩A・単B
S18105	*** S単 - 187号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, 1V線, 5.5mm2, 0m		極	17,012		歩A・単B
S18185	*** S単 - 193号 *** 油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型, 12m以下		枚	9,231		歩A・単B
S18186	*** S単 - 195号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型), 圧入		回	100,883		歩A・単B
S18186	*** S単 - 196号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型), 引抜き		回	60,249		歩A・単B
S19001	*** S単 - 197号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ハックル(超ロングA-L型は除く), 山積1.0m3以上1.4m3以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地と現場の移動, , なし		台	503,598		歩A・単B
S19002	*** S単 - 198号 *** 輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 100kmまで		台	98,000		歩A・単B
S19003	*** S単 - 203号 *** 敷鉄板 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9,640		歩A・単B
SA0102	*** S単 - 206号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	238.9		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 209号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -,		m3	8,379		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 210号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下		m3	579.5		歩A・単B
SA0141	*** S単 - 213号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし		m3	254.4		歩A・単B
SA0141	*** S単 - 214号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	922.3		歩A・単B
SA0151	*** S単 - 215号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		㎡	399		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	*** S単 - 218号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	153		歩A・単B
SA0221	*** S単 - 219号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,494		歩A・単B
SA0221	*** S単 - 220号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,708		歩A・単B
SA0222	*** S単 - 221号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	198.3		歩A・単B
SA0223	*** S単 - 222号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	575.6		歩A・単B
SA0301	*** S単 - 224号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,493		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 225号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ルンツ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,190		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 226号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	27,930		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 227号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	25,800		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 228号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	28,570		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 229号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ車(ルンツ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,100		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 230号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,270		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 231号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,500		歩A・単B
SA0312	*** S単 - 233号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,395		歩A・単B
SA0312	*** S単 - 234号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,673		歩A・単B
SA0312	*** S単 - 235号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>	11,660		歩A・単B
SA0331	*** S単 - 237号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		m <sup>2</sup>	6,785		歩A・単B
SA0332	*** S単 - 239号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m	4,301		歩A・単B

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0811	*** S単 - 240号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハック材、構造物基礎、1mを超え2m以下、8.0ton、-、なし、12,230円		m <sup>3</sup>	2,941		歩A・単B
SA0811	*** S単 - 241号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハック材、構造物基礎、1mを超え2m以下、7.5ton、-、なし、12,230円		m <sup>3</sup>	2,880		歩A・単B
S02101	*** S単 - 243号 *** 電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接、9mm		m	2,568		歩A・単B
S02104	*** S単 - 244号 *** ガス切断 ガス切断 8~12mm		m	2,436		歩A・単B
S02112	*** S単 - 245号 *** ハック材【加-型・~超低・排対型(~3次)】 ハック材【加-型・~超低・排対型(~3次)】 標準ハック材容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		日	9,750		歩A・単B
S02115	*** S単 - 246号 *** とび工 とび工		人	27,300		歩A・単B
S02115	*** S単 - 247号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	27,300		歩A・単B
S02115	*** S単 - 248号 *** 電工 電工		人	23,730		歩A・単B
S02115	*** S単 - 249号 *** 機械工 機械工		人	28,455		歩A・単B
S02116	*** S単 - 250号 *** バイルキャップ用吊り足 バイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット、		本	380		歩A・単B
S02116	*** S単 - 251号 *** 軽油 軽油 ハト-給油、		L	148		歩A・単B
S02116	*** S単 - 252号 *** 廃プラスチック 廃プラスチック 運搬費、		台	20,000		歩A・単B
S02116	*** S単 - 254号 *** 炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ、		kg	210		歩A・単B
S02116	*** S単 - 255号 *** スクリュウウエイト貫入試験 スクリュウウエイト貫入試験 ロッド 19mm、		m	5,360		歩A・単B
S02116	*** S単 - 256号 *** 仮設土留仮締切検討設計 仮設土留仮締切検討設計		式	640,000		歩A・単B
S02123	*** S単 - 257号 *** コンクリート殻(鉄筋) コンクリート殻(鉄筋)		ton	1,800		歩A・単B
S02123	*** S単 - 258号 *** 廃プラスチック 廃プラスチック 処分費		ton	50,000		歩A・単B
S03019	*** S単 - 259号 *** モルタル工 モルタル工 防水モルタル、床、30mm		m <sup>2</sup>	1,837		歩A・単B
S03702	*** S単 - 260号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D25+D25、100箇所以上、受けない、無し		箇所	593		歩A・単B
S03702	*** S単 - 261号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D22+D22、100箇所以上、受けない、無し		箇所	577		歩A・単B
S03702	*** S単 - 262号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D19+D19、100箇所以上、受けない、無し		箇所	551		歩A・単B
S03702	*** S単 - 263号 *** 【ガス圧接工】					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けなし,無し *** S単 - 264号 ***		箇所	978		歩A・単B
	D22					
S16001	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けなし,無し *** S単 - 265号 ***		箇所	593		歩A・単B
	7L加水中和装置[炭酸ガス式]					
S16002	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転)) *** S単 - 266号 ***		日	14,500		歩A・単B
	全回転型ウォークンク 掘削機[ケンソグドライブ] 全回転型ウォークンク 掘削機[ケンソグドライブ] [スキャド・ディゼル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外 *** S単 - 267号 ***		日	240,762		歩A・単B
S16002	加ラールン[油圧駆動式ウイナ・ラジブ型・排対型(3次)] 加ラールン[油圧駆動式ウイナ・ラジブ型・排対型(3次)] 70t吊,交替制補正対象外 *** S単 - 270号 ***		日	122,086		歩A・単B
	土のう工					
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去 *** S単 - 271号 ***		m3	29,778		歩A・単B
	大型土のう工					
S18002	大型土のう工 設置,77レンソールン,0m3,大型土のう袋,なし,なし *** S単 - 272号 ***		袋	1,630		歩A・単B
	大型土のう工					
S18002	大型土のう工 製作・設置,77レンソールン,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし *** S単 - 273号 ***		袋	5,067		歩A・単B
	大型土のう工					
S18002	大型土のう工 撤去,77レンソールン,0m3,大型土のう袋,なし,なし *** S単 - 276号 ***		袋	825		歩A・単B
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単 - 277号 ***		箇所	19,016		歩A・単B
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり *** S単 - 284号 ***		箇所	53,408		歩A・単B
	土工用マット(シート類)敷設~撤去					
S18062	土工用マット(シート類)敷設~撤去 敷設~撤去 *** S単 - 293号 ***		m <sup>2</sup>	178		歩A・単B
	H型鋼工(鋼矢板・H形鋼打設)					
S18161	H型鋼工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW,H形鋼打設,H300,0.0, *** S単 - 294号 ***		本	254,999		歩A・単B
	H型鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
S18163	H型鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下 *** S単 - 295号 ***		本	5,056		歩A・単B
	油圧圧入工(鋼矢板)					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,型,12m以下,12.5,あり *** S単 - 296号 ***		枚	16,939		歩A・単B
	油圧圧入工(鋼矢板)					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,型,12m以下,10.5,あり *** S単 - 297号 ***		枚	16,939		歩A・単B
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加ラールン,35t吊を超え80t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 298号 ***		台	1,159,448		歩A・単B
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クマシエル・リス北・ツカ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 299号 ***		台	503,598		歩A・単B
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ウォークンク 掘削機(スキャド式),掘削径2000mm以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 300号 ***		台	2,353,502		歩A・単B
	鋼矢板4型 L=10.5m、往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	*** S単 - 301号 *** 鋼矢板4型 L=12.5m、往路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
S19003	*** S単 - 302号 *** 鋼矢板4型 L=12.5m、復路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,110		歩A・単B
S19003	*** S単 - 303号 *** 鋼矢板4型 L=0.5m、復路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
S19003	*** S単 - 305号 *** 中間杭 L=3.95~4.95m、片道 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
S42100	*** S単 - 306号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(道路沿),0.0.00,無,無,無		m	362		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 308号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,204		歩A・単B
SA0332	*** S単 - 309号 *** SP 止水板 SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	2,942		歩A・単B
S02116	*** S単 - 310号 *** 歩掛調査 歩掛調査 敷鉄板設置撤去,,		式	63,000		歩A・単B
S16003	*** S単 - 311号 *** 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外		供用日	3,720		歩A・単B
S17001	*** S単 - 312号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,328日,1回		ton	40,215		歩A・単B
S17001	*** S単 - 313号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,400日,1回		ton	43,140		歩A・単B
S18006	*** S単 - 314号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 239,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	922,008		歩A・単B
S18006	*** S単 - 315号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 424,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり		箇所	1,934,473		歩A・単B
S18021	*** S単 - 316号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H400,158日,1回,あり		ton	112,847		歩A・単B
S18021	*** S単 - 317号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置~賃料~撤去,H400,158日,1回,あり		ton	135,822		歩A・単B
S18054	*** S単 - 318号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,597,1,なし		m <sup>2</sup>	4,801		歩A・単B
S18054	*** S単 - 319号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,597,2,なし		m <sup>2</sup>	2,590		歩A・単B
S18054	*** S単 - 320号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,328,1,なし		m <sup>2</sup>	3,076		歩A・単B
S18103	*** S単 - 321号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,483日		箇所	180,582		歩A・単B
S18112	*** S単 - 322号 *** 低圧移動電線					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,424日 *** S単 - 323号 ***		m	1,405		歩A・単B
	一重縮切工事					
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,239日 *** S単 - 324号 ***		m	1,244		歩A・単B
	吸込水槽工事					
S18112	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,424日 *** S単 - 325号 ***		m	1,292		歩A・単B
	低圧移動電線					
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,239日 *** S単 - 327号 ***		箇所	29,565		歩A・単B
	分電盤設備					
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,424日 *** S単 - 328号 ***		箇所	30,555		歩A・単B
	分電盤設備					
S19003	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,250日 *** S単 - 329号 ***		箇所	42,427		歩A・単B
	切梁、腹起し、火打梁、副部材A往復					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
	*** S単 - 330号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
S19003	*** S単 - 331号 ***					
	鋼矢板4型 L=13.0m、往路					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
	*** S単 - 332号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 333号 ***					
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり *** S単 - 334号 ***		m3	315.9		歩A・単B
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S単 - 335号 ***		m3	492.4		歩A・単B
	SP 床掘り					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 336号 ***		m3	256		歩A・単B
	電気溶接					
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9mm *** S単 - 337号 ***		m	2,671		歩A・単C
	ガス切断					
S02104	ガス切断 13~17mm *** S単 - 338号 ***		m	3,328		歩A・単C
	H形鋼(山留材)					
S02114	H形鋼(山留材) 500型 [賃料] *** S単 - 339号 ***		t 供用日	6,840		歩A・単C
	H型鋼(山留材)					
S02114	H型鋼(山留材) 500型 [整備費] *** S単 - 340号 ***		ton	6,825		歩A・単C
	鋼製山留部材					
S02114	500型 鋼製山留部材 部品 [賃料] *** S単 - 341号 ***		t 供用日	13,650		歩A・単C
	H型鋼(山留材) 500型					
S02114	H型鋼(山留材) 500型 部品 [整備費]		ton	13,650		歩A・単C

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	*** S単 - 342号 *** H型鋼(山留材)500型 H型鋼(山留材)500型 不足弁償金(新品)		ton	445,000		歩A・単C
S02115	*** S単 - 343号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,975		歩A・単C
S02115	*** S単 - 344号 *** とび工 とび工		人	28,560		歩A・単C
S02115	*** S単 - 345号 *** 溶接工 溶接工		人	30,030		歩A・単C
S02115	*** S単 - 346号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,790		歩A・単C
S16004	*** S単 - 347号 *** フレン-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] フレン-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] フレン-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り		日	47,000		歩A・単C
S17001	*** S単 - 348号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,95日,1回		ton	21,690		歩A・単C
S18002	*** S単 - 349号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,丸ヶ杓約,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	833		歩A・単C
S18021	*** S単 - 350号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置~貫料~撤去,H400,30日,1回,あり		ton	92,160		歩A・単C
S18062	*** S単 - 351号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m <sup>2</sup>	115		歩A・単C
S18181	*** S単 - 352号 *** 油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,型,15m以下,13.0,あり		枚	21,260		歩A・単C
S18185	*** S単 - 353号 *** 油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,15m以下		枚	11,139		歩A・単C
S18186	*** S単 - 354号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),圧入		回	103,074		歩A・単C
S18186	*** S単 - 355号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型),引抜き		回	61,623		歩A・単C
SA0102	*** S単 - 356号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	245.4		歩A・単C
SA0121	*** S単 - 357号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,丸ヶ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m <sup>3</sup>	597.1		歩A・単C
SA0141	*** S単 - 358号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	262.8		歩A・単C
SA0311	*** S単 - 359号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	27,690		歩A・単C
S02116	*** S単 - 360号 *** 敷鉄板修理費 敷鉄板修理費 t=22 ケレン作業,,		枚	24,000		歩A・単B
S02116	*** S単 - 361号 *** 敷鉄板修理費 敷鉄板修理費 t=22 曲り,,		ton	10,000		歩A・単B
S02116	*** S単 - 362号 *** 輸送費					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	輸送費 山留材H500、兵庫県加古郡播磨町～北九州市、往路、 *** S単 - 363号 ***		式	300,000		歩A・単B
	輸送費 山留材H500、北九州市～兵庫県加古郡播磨町、帰路、 *** S単 - 364号 ***		式	300,000		歩A・単B
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,364日,1回 *** S単 - 365号 ***		ton	40,440		歩A・単B
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,511日,1回 *** S単 - 366号 ***		ton	51,465		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 443,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単 - 367号 ***		箇所	1,708,993		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 485,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり *** S単 - 368号 ***		箇所	2,212,784		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,1,なし *** S単 - 369号 ***		m <sup>2</sup>	4,246		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,2,なし *** S単 - 370号 ***		m <sup>2</sup>	2,312		歩A・単B
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,485日 *** S単 - 371号 ***		箇所	180,658		歩A・単B
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,485日 *** S単 - 372号 ***		m	1,437		歩A・単B
S18112	一重締切内及び吸込水槽 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,443日 *** S単 - 373号 ***		m	1,297		歩A・単B
S18112	土留矢板内 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,485日 *** S単 - 374号 ***		m	1,308		歩A・単B
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,289日 *** S単 - 375号 ***		m	1,445		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,443日 *** S単 - 376号 ***		箇所	30,578		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,485日 *** S単 - 377号 ***		箇所	30,869		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,289日 *** S単 - 378号 ***		箇所	42,723		歩A・単B
S19003	敷鉄板 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 379号 ***		ton	5,570		歩A・単B
S19003	敷鉄板 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 380号 ***		ton	7,240		歩A・単B
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 381号 ***		ton	12,720		歩A・単B
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 381号 ***		ton	14,540		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	*** S単 - 382号 *** 鋼矢板4型 L=12.5m、復路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
S19003	*** S単 - 383号 *** 鋼矢板4型 L=0.5m、復路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
S17001	*** S単 - 384号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,170日,1回		ton	28,440		歩A・単C
S17001	*** S単 - 385号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,75日,1回		ton	19,890		歩A・単C
T00009	*** T単 - 21号 *** 可とう継手設置 沈下300mm型 B2.00×H2.00m用		基	298,937		歩A・単B
T00044	*** T単 - 22号 *** ステップ設置 (400×19)		本	1,805		歩A・単B
T00046	*** T単 - 23号 *** 手すり設置 H=3600+900		本	10,973		歩A・単B
T00047	*** T単 - 24号 *** 手すり設置 H=9000		本	32,918		歩A・単B
T00048	*** T単 - 25号 *** 踊り場設置 1650×1000×1100		箇所	91,730		歩A・単B
T00049	*** T単 - 26号 *** せかご 650 H=7500		組	51,653		歩A・単B
T00059	*** T単 - 27号 *** ステップ設置 400×22		本	1,805		歩A・単B
T00074	*** T単 - 28号 *** 盛土・埋戻 構造物周辺		m3	2,151		歩A・単B
T00075	*** T単 - 29号 *** 盛土 1.0 W<2.5m		m3	739		歩A・単B
T00076	*** T単 - 30号 *** 埋戻 2.5 W<4.0m		m3	922		歩A・単B
T00077	*** T単 - 31号 *** 埋戻 W 4m		m3	254		歩A・単B
T00078	*** T単 - 32号 *** 埋戻 構造物周辺		m3	2,151		歩A・単B
T00079	*** T単 - 33号 *** 埋戻 W<1.0		m3	2,151		歩A・単B
T00088	*** T単 - 34号 *** 埋戻 1.0 W<2.5		m3	739		歩A・単B
T00001	*** T単 - 35号 *** 杭頭処理 吸込水槽本体部		箇所	3,821		歩A・単B
T00012	*** T単 - 36号 *** 杭頭処理 吸込水槽呑口部		箇所	4,146		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽本体部 *** T単 - 37号 ***		箇所	3,161		歩A・単B
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽呑口部 *** T単 - 38号 ***		箇所	3,486		歩A・単B
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770) 吐出水槽部 *** T単 - 39号 ***		箇所	3,563		歩A・単B
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770) 吸込水槽本体部 *** T単 - 40号 ***		箇所	3,563		歩A・単B
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610~770) 吸込水槽呑口部 *** T単 - 41号 ***		箇所	3,888		歩A・単B
T00024	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吐出水槽部 *** T単 - 42号 ***		箇所	3,161		歩A・単B
T00027	中和処理施設撤去 43m3/hr級 *** T単 - 43号 ***		式	227,895		歩A・単B
T00031	大型土のう製作・設置 1.0×1.0×0.85 *** T単 - 44号 ***		袋	5,648		歩A・単B
T00032	中和処理工 *** T単 - 45号 ***		日	18,678		歩A・単B
T00033	全回転式オールケーシング工 掘削深8m、掘削径 1000mm *** T単 - 46号 ***		本	592,969		歩A・単B
T00034	中和処理施設設置 43m3/hr級 *** T単 - 47号 ***		式	351,856		歩A・単B
T00029	腹起し設置 - 賃料 - 撤去 H500、供用日数30日 *** T単 - 48号 ***		ton	102,167		歩A・単C
T00030	火打梁設置 - 賃料 - 撤去 H500、供用日数30日 *** T単 - 49号 ***		ton	102,167		歩A・単C
T00077	埋戻 W 4m *** T単 - 50号 ***		m3	263		歩A・単C
T00100	中和処理工 炭酸ガス 9.375kg/日 *** T単 - 51号 ***		日	18,736		歩A・単B
C00001	クローラクレーン運転 *** C単 - 1号 ***		台	149,386		歩A・単B
C00002	全回転型オールケーシング掘削機 *** C単 - 2号 ***		台	268,062		歩A・単B
C00003	バックホウ(クローラ型) *** C単 - 3号 ***		日	41,584		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 122号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,950	13,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,830	483	
	合計				18,879	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,888	
*** S単 - 123号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバク型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バトロ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合計				40,968	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		476	
*** S単 - 124号 ***						
S02061	骨材再生工(自走式)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	骨材再生工(自走式) 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)殻小割区分	無し		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ショークラッシャー] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	1.690	供用日	73,500	124,215	
P34029	軽油 バトロ給油	177.000	L	148	26,196	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
M02036	バククラ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.120	供用日	17,700	19,824	
P34029	軽油 バトロ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
Y00004	諸雑費	0.060		267,212	16,033	
	合計				283,245	算出数量 86.000 m3
	単価				3,294	
*** S単 - 125号 ***						
S02062	自走式破砕機設置・撤去工		回		1,000	歩A 当たり算出
	自走式破砕機設置・撤去工 設置,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M28543	自走式破砕機[ジョークラッパ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.490	供用日	73,500	36,015	
P34029	軽油 H-D-II給油	51.000	L	148	7,548	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
F01021	トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.170	日	38,000	6,460	
Y00004	諸雑費	0.070		65,766	4,604	
	合計				70,370	算出数量 1.000 回
	単価		回		70,370	
	*** S単 - 126号 ***					
S02062	自走式破砕機設置・撤去工		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	自走式破砕機設置・撤去工 撤去なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ジョークラッパ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.490	供用日	73,500	36,015	
P34029	軽油 H-D-II給油	51.000	L	148	7,548	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
F01021	トラック用[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.170	日	38,000	6,460	
Y00004	諸雑費	0.070		65,766	4,604	
	合計				70,370	算出数量 1.000 回
	単価		回		70,370	
	*** S単 - 128号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンベ	25.950	m3	370	9,602	
P34024	アセチレンガス ポンベ	11.820	kg	1,750	20,685	
Y00004	雑品 5%	0.050		30,287	1,514	
R01011	溶接工	5.670	人	28,455	161,340	
R01003	普通作業員	5.670	人	19,950	113,117	
	合計				306,258	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,063	
	*** S単 - 129号 ***					
S02111	自走式破砕機[ジョークラッパ]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自走式破砕機[ジョークラッパ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M28543 機械質量30t級 供給口開き450mm 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ジョークラッパ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	1.000	時間	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				45,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	26,250	26,250	
	合 計				26,250	算出数量 1,000 人
	単 価				26,250	
	*** S単 - 131号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
	合 計				30,135	算出数量 1,000 人
	単 価				30,135	
	*** S単 - 132号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1,000 人
	単 価				24,150	
	*** S単 - 133号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合 計				19,950	算出数量 1,000 人
	単 価				19,950	
	*** S単 - 134号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01011	溶接工	1.000	人	28,455	28,455	
	合計				28,455	算出数量 1.000 人
	単価				28,455	
	*** S単 - 135号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
	合計				30,135	算出数量 1.000 人
	単価				30,135	
	*** S単 - 136号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
	合計				24,150	算出数量 1.000 人
	単価				24,150	
	*** S単 - 137号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合計				19,950	算出数量 1.000 人
	単価				19,950	
	*** S単 - 138号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,440	13,440	
	合計				13,440	算出数量 1.000 人
	単価				13,440	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	パイルキャップ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ 400..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	パイルキャップ 400	1.000	本	280	280	
	合計				280	算出数量 1.000 各単位
	単価				280	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05246		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25	1.000	個	43	43	
	合計				43	算出数量 1.000 各単位
	単価				43	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	ソケット ソケット VU150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96015	ソケット VU150	1.000	個	782	782	
	合計				782	算出数量 1.000 各単位
	単価				782	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	ステンレス立バンド ステンレス立バンド 150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96020	ステンレス立バンド 150	1.000	個	2,410	2,410	
	合計				2,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,410	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	せかご せかご FRP製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96006	せかご FRP製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む	1.000	組	536,620	536,620	
	合計				536,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				536,620	
	*** S単 - 144号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ステップ ステップ 400x 19(樹脂被覆),,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	ステップ 400x 19(樹脂被覆)	1.000	本	4,690	4,690	
	合計				4,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,690	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む	1.000	本	30,490	30,490	
	合計				30,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,490	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む	1.000	本	14,790	14,790	
	合計				14,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,790	
	*** S単 - 153号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,510	15,510	
	合計				15,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		15,510	
	*** S単 - 154号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,778	7,778	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,778	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,778	
	*** S単 - 155号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)径	D19				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	105,000	2,415	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,950	2,793	
	合計				7,223	算出数量 10.000 本
	単価		本		722	
	*** S単 - 156号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	SD295				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	60,900	57,855	
	合計				162,915	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		162,915	
	*** S単 - 157号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	SD295				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				165,960	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		165,960	
	*** S単 - 158号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				163,900	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		163,900	
	*** S単 - 159号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,050	
	*** S単 - 160号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,050	
	*** S単 - 161号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD345 D25 一般構造物 10t以上				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,050	
	*** S単 - 162号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D10				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18245	異形棒鋼					
	SD295 D10	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,050	
	*** S単 - 163号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D32				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18236	異形棒鋼					
	SD345 D32	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	60,900	60,900	
	合計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		170,080	
	*** S単 - 164号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18235	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.000	ton	60,900	60,900	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		170,080	
	*** S単 - 165号 ***					
S03702	D22 【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模 3)時間的制約 4)夜間作業	D22+D22 100箇所以上 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A01023	鉄筋工(ガス圧接工) D22+D22	1.000	箇所	577	577	
	合計				577	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		577	
	*** S単 - 166号 ***					
S03702	D29 【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模 3)時間的制約 4)夜間作業	D29+D29 100箇所以上 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工(ガス圧接工) D29+D29	1.000	箇所	816	816	
	合計				816	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		816	
	*** S単 - 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VU 150mm 直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	5,780	14,103	
Y00004	雑材料費 2%	0.020			14,103 282	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,135	2,712	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,150	3,140	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,950	3,791	
	合計				24,028	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,403	
	*** S単 - 168号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m未満 - 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,777	14,666	
	合計				14,666	算出数量 1.000 m

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		14,666	
	*** S単 - 169号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰｸ-ｼﾞﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾚｰｸ-ｼﾞﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾞﾚｰｸ-ｼﾞﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰｸ-ｼﾞﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾌﾞﾚｰｸ-ｼﾞﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,600	
	*** S単 - 173号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,135	1,205	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,950	1,995	
Y00004	諸雑費	0.130		3,200	416	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	27,300	2,457	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.400	L	148	503	
	合 計				7,585	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,585	
	*** S単 - 174号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,135	1,205	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,150	1,208	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,950	3,791	
Y00004	諸雑費	0.030		6,204	186	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ-ﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	27,300	1,638	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	2.200	L	148	326	
	合 計				9,009	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,009	
	*** S単 - 178号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,135	48,216	
R01012	とび工	7.000	人	27,300	191,100	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,950	25,935	
F01086	フール-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	諸雑費	0.340		343,931	116,937	
	合計				460,868	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,609	
	*** S単 - 179号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,135	45,203	
R01012	とび工	4.500	人	27,300	122,850	
R01003	普通作業員	2.700	人	19,950	53,865	
F01086	フール-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,200	44,960	
Y00004	諸雑費	0.330		266,878	88,070	
	合計				354,948	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		3,549	
	*** S単 - 180号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	くさび結合支保		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/m <sup>2</sup>	40KN/m <sup>2</sup> 以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	30,135	42,189	
R01009	型わく工	1.300	人	26,250	34,125	
R01012	とび工	3.300	人	27,300	90,090	
R01003	普通作業員	3.300	人	19,950	65,835	
F01086	フール-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	56,200	28,100	
Y00004	諸雑費	0.330		260,339	85,912	
	合計				346,251	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		3,463	
	*** S単 - 187号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm <sup>2</sup> ,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.000m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.000	m	95	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,730	5,933	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,950	6,983	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	23,730	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,356	72	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,950	1,397	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	23,730	0	
	合計				17,012	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,012	
	*** S単 - 193号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 12m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,135	7,534	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
R01012	とび工	0.500	人	27,300	13,650	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	フールンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,600	11,016	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	22.000	L	148	3,256	
R01021	運転手(特殊)	0.250	人	27,300	6,825	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		92,123	184	
	合計				92,307	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		9,231	
	*** S単 - 195号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
R01012	とび工	0.580	人	27,300	15,834	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	フールンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,600	13,464	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	26.000	L	148	3,848	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,300	8,190	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				100,883	算出数量 1,000回
	単価		回		100,883	
	*** S単 - 196号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)引抜き					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,135	5,726	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01012	とび工	0.390	人	27,300	10,647	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 H・HD-#給油	22.000	L	148	3,256	
M04605	ワフルソルレソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 H・HD-#給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	27,300	5,187	
	合計				60,249	算出数量 1,000回
	単価		回		60,249	
	*** S単 - 197号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬~組立 ~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(超ロングアーム型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,150	65,205	
F01086	ワフルソルレソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等	2.500		143,885	359,713	
	合計				503,598	算出数量 1,000台
	単価		台		503,598	
	*** S単 - 198号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)車種区分 2)運送全距離(基地~現場) 3)入力用運賃料金(基地~現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1.000	台	98,000	98,000	
	合計				98,000	算出数量 1,000台
	単価		台		98,000	
	*** S単 - 203号 ***					
S19003	敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,640	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		238.9	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単価		m3		8,379	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単価		m3		579.5	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		254.4	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		922.3	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		399	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		153	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,494	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,708	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		198.3	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		575.6	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,493	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 クレーン打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	- 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,190	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,930	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,800	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,570	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ車(ポンプ機能付)打設,計上する,一般養生,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,100	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, -,一般養生、-, -,なし、-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,270	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, -,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,500	
	*** S単 - 233号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,395	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,673	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,660	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,785	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,301	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 R ック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	R ック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 8.0ton - なし 12,230円				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,941	
	*** S単 - 241号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハック材、構造物基礎、1mを超え2m以下、7.5ton、-、なし、12,230円		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m <sup>2</sup> 当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価					ハック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.5ton - なし 12,230円
	単 価		m <sup>2</sup>		2,880	
	*** S単 - 243号 ***					
S02101	電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接、9mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 9mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.200	kg	415	83	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01011	溶接工	0.030	人	28,455	854	
R01003	普通作業員	0.030	人	19,950	599	
M27432	電気溶接機[テールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 ハック給油	0.500	L	148	74	
	合 計				2,568	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,568	
	*** S単 - 244号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 8-12mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)板厚区分(mm)	8-12mm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m <sup>3</sup>	370	7,500	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	1,750	15,208	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,708	1,135	
R01011	溶接工	4.540	人	28,455	129,186	
R01003	普通作業員	4.540	人	19,950	90,573	
	合 計				243,602	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,436	
	*** S単 - 245号 ***					
S02112	ハック材[加圧型・超低・排対型(〜3次)] ハック材[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準ハック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準ハック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 9,750円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08012	ハック材[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準ハック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.000	日	9,750	9,750	

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,750	
	*** S単 - 246号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,300	27,300	
	合計				27,300	算出数量 1.000 人
	単価				27,300	
	*** S単 - 247号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合計				27,300	算出数量 1.000 人
	単価				27,300	
	*** S単 - 248号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,730	23,730	
	合計				23,730	算出数量 1.000 人
	単価				23,730	
	*** S単 - 249号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,455	28,455	
	合計				28,455	算出数量 1.000 人
	単価				28,455	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	パイルキャップ用吊り足		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット	1.000	本	380	380	
	合計				380	算出数量 1.000 各単位
	単価				380	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バト-給油	1.000	L	148	148	
	合計				148	算出数量 1.000 各単位
	単価				148	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	廃プラスチック		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 運搬費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	廃プラスチック 運搬費	1.000	台	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	210	210	
	合計				210	算出数量 1.000 各単位
	単価				210	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	スクリュウエイト貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリュウエイト貫入試験 ロッド 19mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	スクリュウエイト貫入試験 ロッド 19mm	1.000	m	5,360	5,360	
	合計				5,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,360	
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	仮設土留仮統切検討設計		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仮設土留仮締切検討設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	仮設土留仮締切検討設計	1.000	式	640,000	640,000	
	合計				640,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				640,000	
	*** S単 - 257号 ***					
S02123	コンクリート殻(鉄筋)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻(鉄筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96025 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	コンクリート殻(鉄筋)	1.000	ton	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 258号 ***					
S02123	廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96028 処分費 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	廃プラスチック 処分費	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 259号 ***					
S03019	モルタル工		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	防水モルタル 床 30mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	27,090	12,191	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,950	2,993	
Y00004	諸雑費	0.210		15,184	3,189	
	合計				18,373	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,837	
	*** S単 - 260号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模 3)時間的制約 4)夜間作業	D25+D25 100箇所以上 受けなし 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A01024	鉄筋工(ガス圧接工) D25+D25	1.000	箇所	593	593	
	合計				593	算出数量 1.000 箇所

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		593	
	*** S単 - 261号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D22+D22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01023	鉄筋工(ガス圧接工) D22+D22	1.000	箇所	577	577	
	合 計				577	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		577	
	*** S単 - 262号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D19+D19		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01022	鉄筋工(ガス圧接工) D19+D19	1.000	箇所	551	551	
	合 計				551	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		551	
	*** S単 - 263号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D32+D32		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01026	鉄筋工(ガス圧接工) D32+D32	1.000	箇所	978	978	
	合 計				978	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		978	
	*** S単 - 264号 ***					
S03702	D22		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D25+D25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01024	鉄筋工(ガス圧接工) D25+D25	1.000	箇所	593	593	
	合 計				593	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		593	
	*** S単 - 265号 ***					
S16001	7ヶ加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7ヶ加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1日当たり運転時間(T)	5.1時間				

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M96002	7)加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))	1.000	日	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 266号 ***					
S16002	全回転型オルケシング掘削機[ケシングドライブ] 全回転型オルケシング掘削機[ケシングドライブ] [スライド式・ディゼール/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	MO7072				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.45				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	69.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
MO7072	全回転型オルケシング掘削機[ケシングドライブ] [スライド式・ディゼール/油圧駆動]最大掘削径1500mm	1.450	供用日	159,000	230,550	
P34029	軽油 ハトル給油	69.000	L	148	10,212	
	合計				240,762	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		240,762	
Y00001	単位					
	*** S単 - 267号 ***					
S16002	加ラールン[油圧駆動式クイッチ・ラジブ型・排対型(3次)] 加ラールン[油圧駆動式クイッチ・ラジブ型・排対型(3次)] .70t吊,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ	MO4703				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.38				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	8)燃料消費量(入力の場合)	106.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
MO4703	加ラールン[油圧駆動式クイッチ・ラジブ型・排対型(3次)] 70t吊	1.380	供用日	77,100	106,398	
P34029	軽油 ハトル給油	106.000	L	148	15,688	
	合計				122,086	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		122,086	
Y00001	単位					
	*** S単 - 270号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え~設置~撤去		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分	仕拵え~設置~撤去				
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	14.500	人	19,950	289,275	
	合計				297,775	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		29,778	
	*** S単 - 271号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合計				130,435	算出数量 80.000 袋
	単価		袋		1,630	
	*** S単 - 272号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
Y00004	諸雑費	0.060		74,235	4,454	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	52.000	枚	1,100	57,200	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(~2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	18,400	26,496	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	119.000	L	148	17,612	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合計				263,497	算出数量 52.000 袋
	単価		袋		5,067	
	*** S単 - 273号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合計				110,485	算出数量 134.000 袋
	単価		袋		825	
	*** S単 - 276号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,135	9,041	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	
	合計				19,016	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,016	
	*** S単 - 277号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,135	15,068	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.500	日	12,000	6,000	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	27,300	9,282	
P34029	軽油 バックホウ給油	21.000	L	148	3,108	
	合計				53,408	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53,408	
	*** S単 - 284号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 79		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	79	8,216	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,950	9,576	
	合計				17,792	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		178	
	*** S単 - 293号 ***					
S18161	バックホウ工(鋼矢板・H形鋼打設)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	バックホウ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW,H形鋼打設,H300,0.0,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)					
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18036	H形鋼杭 H300	10.000	本	225,060	2,250,600	
R01001	土木一般世話役	0.770	人	30,135	23,204	
R01012	とび工	1.540	人	27,300	42,042	
R01003	普通作業員	0.770	人	19,950	15,362	
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kW	1.000	供用日	86,100	86,100	
M04018	ｶｰﾌﾞﾙｰﾝ[油圧駆動式ｸｲｯﾁ・ﾗｯｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(1次)] 50～55t吊	1.000	供用日	56,300	56,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	354.000	L	148	52,392	
R01021	運転手(特殊)	0.770	人	27,300	21,021	
Y00004	諸雑費 1	0.010		296,421	2,964	
	合計				2,549,985	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		254,999	
Y00001	単位					
	*** S単 - 294号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き,油圧式,6m以下		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	30,135	4,520	
R01012	とび工	0.290	人	27,300	7,917	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,950	2,993	
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kw	0.180	供用日	86,100	15,498	
M04121	ﾌﾞﾙｰﾝ-ﾌﾞﾙｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(1次)] 25t吊	0.180	供用日	29,000	5,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	148	10,212	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	27,300	4,095	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		50,455	101	
	合計				50,556	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,056	
Y00001	単位					
	*** S単 - 295号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,型,12m以下,12.5,あり		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 型	9.513	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ハ・トD-Ⅱ給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ワフレル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ハ・トD-Ⅱ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手(特殊)	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		16,939	
	*** S単 - 296号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 10.5あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	12m以下 10.5 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 型	7.991	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ハ・トD-Ⅱ給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ワフレル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ハ・トD-Ⅱ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手(特殊)	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		16,939	
	*** S単 - 297号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラル-ソ, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬~組立~分解~運搬, 基地 と現場の移動, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ラル-ソ 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	5.500	人	24,150	132,825	
F01086	ワフレル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.500	日	56,200	84,300	
Y00004	運搬費等	4.340		217,125	942,323	
	合計				1,159,448	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,159,448	
	*** S単 - 298号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧クムシロ・リス北`ツク、平積0.4m3以上0.6m3以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分					
	3)移動区分					
	4)計上範囲					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,150	65,205	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮シ`ブ`型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等	2.500		143,885	359,713	
	合計				503,598	算出数量 1,000 台
	単 価		台		503,598	
	*** S単 - 299号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	オ-ルケ-シツク`掘削機(スキッド`式)、掘削径2000mm以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分					
	3)移動区分					
	4)計上範囲					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01002	特殊作業員	4.900	人	24,150	118,335	
MO4019	カ-ソル-ソ[油圧駆動式ウイナ`ラフシ`ブ`型・排対型(1次)] 60～65t吊	11.900	時間	13,700	163,030	
P34029	軽油 バ`ト-ル給油	143.000	L	148	21,164	
R01021	運転手(特殊)	2.020	人	27,300	55,146	
Y00004	運搬費等	5.580		357,675	1,995,827	
	合計				2,353,502	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,353,502	
	*** S単 - 300号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力)、12m以内、90kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外),、積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長					
	4)運搬距離(片道)					
	5)計上方法					
	6)積卸し計上区分					
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)					
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				12,720	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 301号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超~15m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超~15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,020	
	*** S単 - 302号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		7,110	
	*** S単 - 303号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 305号 ***					
S19003	中間杭 L=3.95~4.95m、片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	以外),積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 306号 ***					
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(道路沿),0.0,0.00,無,無,無		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)細別規格	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地中(道路沿)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	243	24,300	
R01013	電工	0.500	人	23,730	11,865	
	合計				36,165	算出数量 100.000 m
	単価		m		362	
	*** S単 - 308号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	単価		m3		1,204	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上	計上する(ゴム製)				
	2)規格区分	止水板各種(ゴム製)				
P96018	水膨張ゴム		m			材変
	単価		m		2,942	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 310号 ***						
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 敷鉄板設置撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96031	歩掛調査 敷鉄板設置撤去	1.000	式	63,000	63,000	
	合計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,000	
*** S単 - 311号 ***						
S16003	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級	1.000	供用日	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		3,720	
*** S単 - 312号 ***						
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,328日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	328日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	27,075	27,075	
G15003	鋼矢板 4型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				40,215	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		40,215	
*** S単 - 313号 ***						
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,400日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	400日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	30,000	30,000	
G15003	鋼矢板 4型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				43,140	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		43,140	
*** S単 - 314号 ***						
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 239,常時排水,0以上-6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	239 常時排水 0以上~6未満 商用電源 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	2,629.000	kWh	14.34	37,700	
R01002	特殊作業員	31.070	人	24,150	750,341	
Y00004	諸雑費	0.170		788,041	133,967	
	合計				922,008	算出数量 1.000 箇所
	単価				922,008	
	*** S単 - 315号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 424,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	424 常時排水 6以上~30未満 商用電源 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	22,472.000	kWh	14.34	322,248	
R01002	特殊作業員	55.120	人	24,150	1,331,148	
Y00004	諸雑費	0.170		1,653,396	281,077	
	合計				1,934,473	算出数量 1.000 箇所
	単価				1,934,473	
	*** S単 - 316号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置~賃料~撤去,H400,158日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	なし 設置~賃料~撤去 H400 158.000日 1.000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼(山留材) 400型[賃料]	1.000	t 供用日	18,960	18,960	
G15034	H形鋼(山留材) 400型[整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品[賃料]	0.220	t 供用日	56,122	12,347	
G15041	H形鋼(山留材) 部品[整備費]	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,135	10,246	
R01012	とび工	0.640	人	27,300	17,472	
R01011	溶接工	0.340	人	28,455	9,675	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,950	6,783	
Y00004	諸雑費	0.057		44,176	2,518	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,900	15,266	
	合計				112,847	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		112,847	
	*** S単 - 317号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置~賃料~撤去,H400,158日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちボック使用の有無	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~賃料~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H400		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	158,000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	18,960	18,960	
G15034	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	56,122	37,602	
G15041	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,135	7,835	
R01012	とび工	0.540	人	27,300	14,742	
R01011	溶接工	0.260	人	28,455	7,398	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,950	5,187	
Y00004	諸雑費	0.057		35,162	2,004	
F01086	ワレンソクソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,900	11,674	
	合計				135,822	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		135,822	
	*** S単 - 318号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,597,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	597		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,364	4,364,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(-2011)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バッド給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合計				4,801,024	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,801	
	*** S単 - 319号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,597,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	597		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	4,364	2,182,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(-2011)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	27,300	79,170	
	合計				2,589,524	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,590	
	*** S単 - 320号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,328.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	328		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m <sup>2</sup> 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板		m <sup>2</sup>			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-型-ｸﾚﾝ- ~超低-排対型(-2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	27,300	79,170	
	合計				3,076,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,076	
	*** S単 - 321号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,483日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	483.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール(通信線用)		本			
	L 7m x D 14cm x W 1.5kN	1.000		25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付)		個			
	A・B形 1000x170x140	1.000		5,630	5,630	
W09468	ステープブロック(ロッド付) No 2		組			
	長600mm x 幅300mm	1.000		6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器		個			
	3P-225A	1.000		20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200)		個			
	240x420x170	1.000		11,100	11,100	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.309		75,845	23,436	
R01013	電工(設置)		人			
		2.540		23,730	60,274	
R01003	普通作業員(設置)		人			
		2.200		19,950	43,890	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		180,009	900	
R01013	電工(撤去)		人			
		1.270		23,730	30,137	
R01003	普通作業員(撤去)		人			
		1.100		19,950	21,945	
	合計				180,582	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		180,582	
	*** S単 - 322号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,424日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 8.0 設置~損料~撤去 424.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	819	81,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.271		81,900	22,195	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		160,209	801	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				140,460	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,405	
	*** S単 - 323号 ***					
S18112	一重締切工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,239日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 3.5 設置~損料~撤去 239.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.153		41,200	6,304	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				124,366	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,244	
	*** S単 - 324号 ***					
S18112	吸込水槽工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,424日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 3.5 設置~損料~撤去 424.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.271		41,200	11,165	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				129,227	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,292	
	*** S単 - 325号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,250日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 14 設置~損料~撤去 250.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,403	140,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.160		140,300	22,448	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		218,609	1,093	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				141,005	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,410	
	*** S単 - 326号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5.設置 - 損料 - 撤去,239日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置 - 損料 - 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	239.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0 - 30) 150 x 250 x 100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	35	525	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.153		7,795	1,193	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,542	133	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合計				29,565	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,565	
	*** S単 - 327号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置 - 損料 - 撤去,424日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置 - 損料 - 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	424.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0 - 30) 150 x 250 x 100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.271		8,050	2,182	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合計				30,555	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,555	
	*** S単 - 328号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5.設置 - 損料 - 撤去,250日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置 - 損料 - 撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	250.000日				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB (屋外用0-60) 170x280x120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	135	2,025	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.160		11,833	1,893	
R01013	電工	1.130	人	23,730	26,815	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		38,648	193	
R01013	電工	0.570	人	23,730	13,526	
	合計				42,427	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		42,427	
	*** S単 - 329号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 90kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する (敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,720	
	*** S単 - 330号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 90kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃 (自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する (敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,720	
	*** S単 - 331号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m超~15m以内, 90kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超~15m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超~15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,020	
	*** S単 - 332号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超~15m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超~15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,020	
	*** S単 - 333号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 無し あり				
	単価		m3		315.9	
	*** S単 - 334号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 切梁腹起式 有り あり				
	単価		m3		492.4	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 335号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂標準無し、無し、あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		256	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	敷鉄板修理費 敷鉄板修理費 t=22 ケレン作業,,		枚		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96050	敷鉄板修理費 t=22 ケレン作業	1,000	枚	24,000	24,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				24,000	
	単 価				24,000	
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	敷鉄板修理費 敷鉄板修理費 t=22 曲リ,,		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96051	敷鉄板修理費 t=22 曲リ	1,000	ton	10,000	10,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
	*** S単 - 362号 ***					
S02116	輸送費 輸送費 山留材H500、兵庫県加古郡播磨町～北九州市、往路,,		式		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96032	輸送費 山留材H500、兵庫県加古郡播磨町～北九州市、往路	1,000	式	300,000	300,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				300,000	
	単 価				300,000	
	*** S単 - 363号 ***					
S02116	輸送費 輸送費 山留材H500、北九州市～兵庫県加古郡播磨町、帰路,,		式		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96033	輸送費 山留材H500、北九州市～兵庫県加古郡播磨町、帰路	1.000	式	300,000	300,000	
	合計				300,000	算出数量 1.000 各单位
	単価				300,000	
	*** S単 - 364号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,364日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	364日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	27,300	27,300	
G15003	鋼矢板 4型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				40,440	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		40,440	
	*** S単 - 365号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,511日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	511日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	38,325	38,325	
G15003	鋼矢板 4型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				51,465	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		51,465	
	*** S単 - 366号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 443,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	443		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	4,873.000	kWh	14.34	69,879	
R01002	特殊作業員	57.590	人	24,150	1,390,799	
Y00004	諸雑費	0.170		1,460,678	248,315	
	合計				1,708,993	算出数量 1.000 箇所
	単価				1,708,993	
	*** S単 - 367号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 485,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	485		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	25,705.000	kWh	14.34	368,610	
R01002	特殊作業員	63.050	人	24,150	1,522,658	
Y00004	諸雑費	0.170		1,891,268	321,516	
	合計				2,212,784	算出数量 1,000 箇所
	単価				2,212,784	
	*** S単 - 368号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	3,809	3,809,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合計				4,246,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,246	
	*** S単 - 369号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,521,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 521		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	3,809	1,904,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合計				2,312,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,312	
	*** S単 - 370号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,485日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 485.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.310		75,845	23,512	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,730	60,274	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,950	43,890	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		180,009	900	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,730	30,137	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,950	21,945	
	合計				180,658	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		180,658	
	*** S単 - 371号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置~損料~撤去,485日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	485.000日				
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	819	81,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.310		81,900	25,389	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		160,209	801	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				143,654	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,437	
	*** S単 - 372号 ***					
S18112	一重締切内及び吸込水槽		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,443日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	443.000日				
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.283		41,200	11,660	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				129,722	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,297	
	*** S単 - 373号 ***					
S18112	土留矢板内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置~損料~撤去,485日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 3.5 設置～損料～撤去 485.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09222	600Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.310		41,200	12,772	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				130,834	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,308	
	*** S単 - 374号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,289日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 14 設置～損料～撤去 289.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,403	140,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.185		140,300	25,956	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		218,609	1,093	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合計				144,513	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,445	
	*** S単 - 375号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,443日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 1.5 設置～損料～撤去 443.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	600Vビニル絶縁電線 1V1.6mm	15.000	m	35	525	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.283		7,795	2,206	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,542	133	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合計				30,578	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,578	
	*** S単 - 376号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,485日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 485.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.310		8,050	2,496	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合計				30,869	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		30,869	
	*** S単 - 377号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置~損料~撤去,289日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 289.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB (屋外用0-60) 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	135	2,025	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.185		11,833	2,189	
R01013	電工	1.130	人	23,730	26,815	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		38,648	193	
R01013	電工	0.570	人	23,730	13,526	
	合計				42,723	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		42,723	
	*** S単 - 378号 ***					
S19003	敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,070	4,070	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,570	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,570	
	*** S単 - 379号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,120kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 120kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46612	仮設材輸送運賃料金 120km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,490	6,490	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				7,240	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		7,240	
	*** S単 - 380号 ***					
S19003	切梁、腰起し、火打梁、副部材A 往復		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1,000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 381号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超~15m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超~15m以内	1,000	ton	13,040	13,040	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				14,540	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		14,540	
	*** S単 - 382号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)		

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超~15m以内,90kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超~15m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超~15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,020	
	*** S単 - 383号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 336号 ***						
S02101	電気溶接		m		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.200	kg	415	83	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,975	929	
R01011	溶接工	0.030	人	30,030	901	
R01003	普通作業員	0.030	人	20,790	624	
M27432	電気溶接機[テ'イセ'ルンダ'ン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 ハ'トル給油	0.500	L	159	80	
	合計				2,671	算出数量 1,000 m
	単価		m		2,671	
*** S単 - 337号 ***						
S02104	ガス切断		m		100,000	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ポンペ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ポンペ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	
R01011	溶接工	5.670	人	30,030	170,270	
R01003	普通作業員	5.670	人	20,790	117,879	
	合計				332,846	算出数量 100,000 m
	単価		m		3,328	
*** S単 - 338号 ***						
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 500型 [賃料] 6,840円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96001	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,840	6,840	
	合計				6,840	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,840	
*** S単 - 339号 ***						
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 500型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 500型 [整備費] 6,825円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96002	H型鋼 (山留材) 500型 [整備費]	1.000	ton	6,825	6,825	
	合計				6,825	算出数量 1,000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,825	
	*** S単 - 340号 ***					
S02114	鋼製山留部材 500型		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製山留部材 500型 部品 [ 賃料 ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	部品 [ 賃料 ]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	13,650円				
G96003	鋼製山留部材 500型 部品 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	13,650	13,650	
	合 計				13,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,650	
	*** S単 - 341号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材) 500型		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 500型 部品 [ 整備費 ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	部品 [ 整備費 ]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	13,650円				
G96004	H型鋼 (山留材) 500型 部品 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,650	13,650	
	合 計				13,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,650	
	*** S単 - 342号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材) 500型		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 500型 不足弁償金 (新品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	不足弁償金 (新品)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	445,000円				
G96005	H型鋼 (山留材) 500型 不足弁償金 (新品)	1.000	ton	445,000	445,000	
	合 計				445,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				445,000	
	*** S単 - 343号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
	合 計				30,975	算出数量 1.000 人
	単 価				30,975	
	*** S単 - 344号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	1.000	人	28,560	28,560	
	合計				28,560	算出数量 1.000 人
	単価				28,560	
	*** S単 - 345号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	30,030	30,030	
	合計				30,030	算出数量 1.000 人
	単価				30,030	
	*** S単 - 346号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合計				20,790	算出数量 1.000 人
	単価				20,790	
	*** S単 - 347号 ***					
S16004	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	フレンソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分	フレンソルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 348号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鋼矢板,4型,無,95日,1回			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分	鋼矢板				
	2)規格区分	4型				
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	95日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	8,550	8,550	
G15003	鋼矢板 4型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				21,690	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		21,690	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 349号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バ ック約 .,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バ ック約 0.000 0.000m3 大型土のう袋 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
F08063	バ ック約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バ ック約容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	159	12,402	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				120,006	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		833	
	*** S単 - 350号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,30日,1回,あり		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	あり 設置～賃料～撤去 H400 30.000日 1.000回 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼(山留材) 400型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,600	3,600	
G15034	H形鋼(山留材) 400型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	10,656	7,140	
G15041	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,975	8,054	
R01012	とび工	0.540	人	28,560	15,422	
R01011	溶接工	0.260	人	30,030	7,808	
R01003	普通作業員	0.260	人	20,790	5,405	
Y00004	諸雑費	0.057		36,689	2,091	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	47,000	12,220	
	合計				92,160	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		92,160	
	*** S単 - 351号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設 79		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	79	8,216	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,790	3,326	
	合計				11,542	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		115	
	*** S単 - 352号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 15m以下, 13.0.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	15m以下 13.0 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 型	9.893	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	30,975	17,346	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,095	14,053	
R01012	とび工	1.110	人	28,560	31,702	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.810	供用日	104,000	84,240	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	94.000	L	159	14,946	
M04605	フレンソルレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.810	供用日	30,300	24,543	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	49.000	L	159	7,791	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	28,350	15,876	
Y00004	諸雑費	0.010		210,497	2,105	
	合 計				212,602	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		21,260	
	*** S単 - 353号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,975	8,983	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,095	7,278	
R01012	とび工	0.590	人	28,560	16,850	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.430	供用日	104,000	44,720	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	50.000	L	159	7,950	
M04605	フレンソルレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.430	供用日	30,300	13,029	
P34029	軽油 H・HD-Ⅱ給油	26.000	L	159	4,134	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	28,350	8,222	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		111,166	222	
	合 計				111,388	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,139	
	*** S単 - 354号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型), 圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,975	8,983	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,095	7,278	
R01012	とび工	0.580	人	28,560	16,565	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 H・TD-Ⅱ給油	43.000	L	159	6,837	
M04605	フル・ソクレソ[油圧伸縮シブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,300	13,332	
P34029	軽油 H・TD-Ⅱ給油	26.000	L	159	4,134	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	28,350	8,505	
	合計				103,074	算出数量 1,000回
	単価		回		103,074	
	*** S単 - 355号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)引抜き		回		1,000回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,975	5,885	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,095	4,768	
R01012	とび工	0.390	人	28,560	11,138	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 H・TD-Ⅱ給油	22.000	L	159	3,498	
M04605	フル・ソクレソ[油圧伸縮シブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,300	8,484	
P34029	軽油 H・TD-Ⅱ給油	17.000	L	159	2,703	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	28,350	5,387	
	合計				61,623	算出数量 1,000回
	単価		回		61,623	
	*** S単 - 356号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		245.4	
	*** S単 - 357号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3		1,000m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハツク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		597.1	
	*** S単 - 358号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		262.8	
	*** S単 - 359号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,690	
	*** S単 - 384号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,170日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 4型 無 170日 1回				
G01003	鋼矢板 4型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	15,300	15,300	
G15003	鋼矢板 4型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				28,440	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		28,440	
	*** S単 - 385号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,75日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 4型 無 75日 1回				
G01003	鋼矢板 4型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	6,750	6,750	
G15003	鋼矢板 4型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				19,890	算出数量 1.000 ton







事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00009	可とう継手設置		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用 土木一般世話役	1,000	人	30,135	30,135	S単 131号
S02115	特殊作業員	3,000	人	24,150	72,450	S単 132号
S02115	普通作業員	3,000	人	19,950	59,850	S単 133号
S02115	溶接工	2,000	人	28,455	56,910	S単 134号
S16004	フレンケルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンケルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	1,000	日	40,600	40,600	S単 169号
Y00004	雑品	0.150		259,945	38,992	
	合 計				298,937	算出数量 1,000 基
	単 価		基		298,937	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00044	ステップ設置		本		10,000	歩A 当たり算出
S02115	(400× 19) 型わく工	0.625	人	26,250	16,406	S単 130号
Y00004	雑品	0.100		16,406	1,641	
	合 計				18,047	算出数量 10,000 本
	単 価		本		1,805	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00046	手すり設置		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	H=3600+900 普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	S単 137号
Y00004	雑品	0.100		9,975	998	
	合 計				10,973	算出数量 1,000 本
	単 価		本		10,973	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00047	手すり設置		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	H=9000 普通作業員	1.500	人	19,950	29,925	S単 137号
Y00004	雑品	0.100		29,925	2,993	
	合 計				32,918	算出数量 1,000 本
	単 価		本		32,918	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00048	踊り場設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	1650×1000×1100 土木一般世話役	0.600	人	30,135	18,081	S単 135号
S02115	特殊作業員	1.200	人	24,150	28,980	S単 136号
S02115	普通作業員	0.600	人	19,950	11,970	S単 137号
S16004	フレンケルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンケルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.600	日	40,600	24,360	S単 169号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.100		83,391	8,339	
	合計				91,730	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		91,730	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00049	せかご		組		1,000	歩A 当たり算出
	650 H=7500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,135	15,068	S単 135号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	S単 136号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	S単 137号
Y00004	雑品	0.050		49,193	2,460	
	合計				51,653	算出数量 1.000 組
	単価		組		51,653	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00059	ステップ設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	400x 22					
S02115	型わく工	0.625	人	26,250	16,406	S単 130号
Y00004	雑品	0.100		16,406	1,641	
	合計				18,047	算出数量 10.000 本
	単価		本		1,805	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00074	盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパツタ( )	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号
	合計				2,151	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,151	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00075	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1.0 W<2.5m					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
	合計				739	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		739	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00076	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	2.5 W<4.0m					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	922.3	922	S単 214号
	合計				922	算出数量 1.000 m3

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名	2号排水機場水槽部他工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		922	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00077	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	W 4m					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	254.4	254	S単 213号 算出数量 1.000 m3
	合 計				254	
	単 価		m3		254	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00078	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号 算出数量 1.000 m3
	合 計				2,151	
	単 価		m3		2,151	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00079	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	W < 1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号 算出数量 1.000 m3
	合 計				2,151	
	単 価		m3		2,151	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00088	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1.0 W < 2.5					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号 算出数量 1.000 m3
	合 計				739	
	単 価		m3		739	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00001	杭頭処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,	1.000	本	380	380	S単 250号
S02116	パイルキャップ 400,,	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				3,821	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		3,821	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00012	杭頭処理		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽呑口部 SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,	1.000	本	380	380	S単 250号
S02116	パイルキャップ 400,,	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				4,146	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		4,146	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽本体部 SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,161	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,161	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽呑口部 SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,486	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,486	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	吐出水槽部 SP コンクリート 小型構造物,クレーン打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,563	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,563	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽本体部 SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合計				3,563	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		3,563	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610~770)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽呑口部 SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合計				3,888	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		3,888	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00024	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	吐出水槽部 SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合計				3,161	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		3,161	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T00027	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	43m3/hr級 土木一般世話役	2.500	人	30,135	75,338	S単 135号
S02115	電工	1.000	人	23,730	23,730	S単 248号
S02115	機械工	2.000	人	28,455	56,910	S単 249号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	S単 137号
Y00004	雑品	0.180		175,928	31,667	
S16004	ラフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(〜2次)] ラフレ-ソクレ-ン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り	0.500	日	40,600	20,300	S単 169号
	合計				227,895	算出数量 1,000 式
	単価		式		227,895	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 44号 ***						
T00031	大型土のう製作・設置		袋		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	1.0×1.0×0.85 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	7.100	m3	238.9	1,696	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	7.100	m3	579.5	4,114	S単 210号
S18002	大型土のう工 製作・設置,フレンソール,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	10,000	袋	5,067	50,670	S単 272号
	合計				56,480	算出数量 10,000 袋
	単価		袋		5,648	
*** 丁単 - 45号 ***						
T00032	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))	1,000	日	14,500	14,500	S単 265号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	135,000	kWh	16.79	2,267	
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	9,100	kg	210	1,911	S単 254号
	合計				18,678	算出数量 1,000 日
	単価		日		18,678	
*** 丁単 - 46号 ***						
T00033	全回転式オールケーシング工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	掘削深8m,掘削径 1000mm 土木一般世話役	0.820	人	30,135	24,711	S単 135号
S02115	とび工	0.820	人	27,300	22,386	S単 246号
S02115	特殊作業員	0.820	人	24,150	19,803	S単 136号
S02115	普通作業員	0.820	人	19,950	16,359	S単 137号
C00002	全回転式オールケーシング掘削機	0.820	台	268,062	219,811	C単 2号
C00001	クローラクレーン運転	0.820	台	149,386	122,497	C単 1号
C00003	バックホウ(クローラ型)	0.820	日	41,584	34,099	C単 3号
Y00004	雑品	0.290		459,666	133,303	
	合計				592,969	算出数量 1,000 本
	単価		本		592,969	
*** 丁単 - 47号 ***						
T00034	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	43m3/hr級 土木一般世話役	4,000	人	30,135	120,540	S単 135号
S02115	電工	1,000	人	23,730	23,730	S単 248号
S02115	機械工	2,000	人	28,455	56,910	S単 249号
S02115	普通作業員	4,000	人	19,950	79,800	S単 137号
Y00004	雑品	0.180		280,980	50,576	
S16004	フレンソール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] フレンソール(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.500	日	40,600	20,300	S単 169号
	合計				351,856	算出数量 1,000 式



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	クローラクレーン運転		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	S単 247号
S16002	加圧式[油圧駆動式クイック・ラジック型・排対型(3次)] .70t吊,交替制補正対象外	1.000	日	122,086	122,086	S単 267号 算出数量
	合計				149,386	1.000 台
	単価		台		149,386	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	全回転型オールケーシング掘削機		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	S単 247号
S16002	全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングドライブ] ,[スリット式・ディンプル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外	1.000	日	240,762	240,762	S単 266号 算出数量
	合計				268,062	1.000 台
	単価		台		268,062	
	*** C単 - 3号 ***					
C00003	バックホウ(クローラ型)		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	0.800	人	27,300	21,840	S単 247号
S02116	軽油 バックホウ給油	28.000	L	148	4,144	S単 251号
S02112	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(~3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	9,750	15,600	S単 245号 算出数量
	合計				41,584	1.000 日
	単価		日		41,584	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第6回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 48号 ***					
T00029	腹起し設置 ~ 賃料 ~ 撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H500, 供用日数30日					
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,840	6,840	S単 338号
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 [整備費]	1.000	ton	6,825	6,825	S単 339号
S02114	鋼製山留部材 500型 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	13,650	3,003	S単 340号
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 部品 [整備費]	0.220	ton	13,650	3,003	S単 341号
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	445,000	17,800	S単 342号
Y00009	小計				37,471	
S02115	土木一般世話役	0.340	人	30,975	10,532	S単 343号
S02115	とび工	0.640	人	28,560	18,278	S単 344号
S02115	溶接工	0.340	人	30,030	10,210	S単 345号
S02115	普通作業員	0.340	人	20,790	7,069	S単 346号
Y00004	雑品	0.057		46,089	2,627	
S16004	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(-2011)] ワフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	0.340	日	47,000	15,980	S単 347号 算出数量 1.000 ton
	合計				102,167	
	単価		ton		102,167	
	*** 丁単 - 49号 ***					
T00030	火打梁設置 ~ 賃料 ~ 撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H500, 供用日数30日					
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,840	6,840	S単 338号
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 [整備費]	1.000	ton	6,825	6,825	S単 339号
S02114	鋼製山留部材 500型 部品 [賃料]	0.220	t 供用日	13,650	3,003	S単 340号
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 部品 [整備費]	0.220	ton	13,650	3,003	S単 341号
S02114	H形鋼 (山留材) 500型 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	445,000	17,800	S単 342号
Y00009	小計				37,471	
S02115	土木一般世話役	0.340	人	30,975	10,532	S単 343号
S02115	とび工	0.640	人	28,560	18,278	S単 344号
S02115	溶接工	0.340	人	30,030	10,210	S単 345号
S02115	普通作業員	0.340	人	20,790	7,069	S単 346号
Y00004	雑品	0.057		46,089	2,627	
S16004	ワフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(-2011)] ワフレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	0.340	日	47,000	15,980	S単 347号 算出数量 1.000 ton
	合計				102,167	
	単価		ton		102,167	
	*** 丁単 - 50号 ***					
T00077	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	W 4m					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	262.8	263	S単 358号 算出数量 1.000 m3
	合計				263	
	単価		m3		263	