



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度  
西国東海岸保全事業  
第3工区堤防法面被覆その3工事

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
西国東海岸保全事業所







事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(120,520,000)	
			144,620,000	
・工事原価			(103,130,000)	
			120,375,000	
純工事費			(83,177,000)	
			95,272,000	
・直接工事費			(76,738,000)	
			85,321,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )	式	(74,733,000)	
	1.000		83,101,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )	式	(2,005,000)	
	1.000		2,220,000	
・間接工事費			(26,392,000)	
			35,054,000	
・・・共通仮設費			(6,439,000)	
			9,951,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・運搬費~営繕費等			(5,832,000)	
			7,680,000	
・・・運搬費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・準備費	( " )	式	(0)	
	1.000		149,000	
・・・安全費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・役務費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・技術管理費	( " )	式	(0)	
	1.000		967,000	
・・・営繕費等	( " )	式	(0)	
	1.000		510,000	
・・・現場環境改善費			(607,000)	
			645,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(607,000)	
			645,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・現場管理費			(19,953,000)	
			25,103,000	
・・・現場管理費(率計上)			(19,953,000)	
			25,103,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・一般管理費等			(17,390,000)	
			19,903,000	
・一括計上価格	( " )	式	(0)	
	1.000		4,347,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(1,742,000)	
			2,555,000	
処分費(準備費の内数)			(0)	
			12,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			8,000	

















事業名 西国東海岸保全事業									
工事名 第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)									
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事									
名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考			
直接工事費(仮設工を除く)					(74,733,000)				
・土工					83,101,000				
・掘削工		1.000	式		(1,492,000)				
					2,741,000				
BA0103 床掘		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [金額B]			
【上段道路】既設路盤材撤去		104	m3	268.36	27,910	B単 1号			
BA0103 床掘		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [金額B]			
【中段道路】既設路盤材撤去		26	m3	1,883.15	48,962	B単 2号			
000003 土砂等運搬		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【上段道路】既設路盤材、現場 仮置場		104	m3	423	43,992	B単 3号			
000004 土砂等運搬		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【中段道路】既設路盤材、現場 仮置場		26	m3	939	24,414	B単 4号			
合計					( " )				
					145,278				
・盛土工					(945,000)				
		1.000	式		2,035,000				
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻		(690)	( " )	( " )	(656,880)	歩A・単A [単価B]			
築堤、B 4.0m、流用材、土取場1		180	m3	952	171,360	B単 5号			
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
築堤、B 4.0m、流用材、土取場2		220	m3	1,015	223,300	B単 45号			
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
築堤、B 4.0m、購入土		350	m3	3,786	1,325,100	B単 46号			
B01505 築堤盛土		(230)	( " )	( " )	(287,730)	歩A・単A [単価B]			
B < 1.0m、流用材、土取場1		0	m3	1,251	0	B単 6号			
B01505 築堤盛土		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
B < 1.0m、流用材、土取場2		240	m3	1,313	315,120	B単 47号			
合計					(944,610)				
					2,034,880				
・整形仕上げ工					(402,000)				
		1.000	式		561,000				
BA0109 法面整形		(940)	( " )	( " )	(402,320)	歩A・単A [単価B]			
【上段法面】盛土部		0	m <sup>2</sup>	428	0	B単 7号			
BA0109 法面整形		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
【上段法面】盛土部、ICT施工		950	m <sup>2</sup>	590	560,500	B単 48号			
合計					(402,320)				
					560,500				
・構造物撤去工					(4,483,000)				
		1.000	式		11,475,000				
・構造物取壊し工					(1,510,000)				
		1.000	式		7,163,000				
B02162 コンクリート構造物取壊し		(103)	( " )	( " )	(766,629)	歩A・単A [単価B]			
【既設波返し】無筋		108	m3	7,443	803,844	B単 8号			
BA0203 舗装版切断		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【上段As舗装】t=15cm以下		8.0	m	602	4,816	B単 9号			
BA0203 舗装版切断		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【中段As舗装】t=15cm以下		262	m	602	157,724	B単 10号			
BA0202 舗装版破砕		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【上段As舗装】t=15cm以下		1,044	m <sup>2</sup>	204	212,976	B単 11号			
BA0202 舗装版破砕		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下		1,670	m <sup>2</sup>	204	340,680	B単 12号			
BA0202 舗装版破砕		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
【中段As舗装】t=15cm以下		131	m <sup>2</sup>	204	26,724	B単 13号			
000049 コンクリート構造物取壊し		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
【既設波返し】静的破砕工法(油圧バッカー)		262	m	21,435	5,615,970	B単 49号			
合計					(1,509,549)				
					7,162,734				
・殻運搬・処理					(2,973,000)				
		1.000	式		4,312,000				
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		(103)	( " )	( " )	(399,743)	歩A・単A [単価B]			
コンクリート殻(既設波返し) 無筋		137	m3	3,881	531,697	B単 14号			
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		(67)	( " )	( " )	(492,785)	歩A・単A [単価B]			
As殻(既設舗装版)		83	m3	7,355	610,465	B単 15号			
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		(117)	( " )	( " )	(2,072,187)	歩A・単A [単価B]			
サンドアスファルト殻(法面舗装)		176	m3	17,711	3,117,136	B単 16号			
000017 汚泥処理		( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]			
舗装切断排水		0.297	ton	27,385	8,133	B単 17号			
000050 殻運搬		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
防水シート		1.0	台	22,831	22,831	B単 50号			
000051 殻処理		(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]			
防水シート		0.3	ton	73,058	21,917	B単 51号			
合計					(2,972,848)				
					4,312,179				
・波返工					(27,168,000)				
		1.000	式		27,172,000				

事業名		西国東海岸保全事業			
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)			
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・波返工				(27,168,000)	
二次製品	1.000	式		27,172,000	
000018 プレキャスト波返据付工	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
1スパン(9m)	261	m	76,240	19,898,640	B単 18号
000019 胴込めコンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
21-12-40 BB	144	m3	25,751	3,708,144	B単 19号
BA0304 目地板	(32)	( " )	( " )	(144,576)	歩A・単A [単価B]
瀝青質板、t=10mm	33	m <sup>2</sup>	4,518	149,094	B単 20号
000021 差し筋(あと施工アンカー)	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
D19 L=650mm	696	本	2,968	2,065,728	B単 21号
BA0302 基礎コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-25(20) BB	37	m3	25,559	945,683	B単 22号
BA0303 型枠	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
一般型枠	56	m <sup>2</sup>	7,232.28	405,008	B単 23号
合 計				(27,167,779)	
				27,172,297	
・裏法面被覆工				(38,679,000)	
	1.000	式		38,802,000	
・・作業土工				(448,000)	
基礎コン部	1.000	式		447,000	
BA0103 床掘り	(316)	( " )	( " )	(94,035)	歩A・単A [金額B]
【法面上段】基礎コン部	318	m3	297.57	94,630	B単 24号
BA0108 基面整正	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
【法面上段】基礎コン部	157	m <sup>2</sup>	369	57,933	B単 25号
B01209 埋戻	(107)	( " )	( " )	(212,632)	歩A・単A [金額B]
【法面上段】基礎コン部	105	m3	1,987.21	208,658	B単 26号
000027 土砂等運搬	(197)	( " )	( " )	(83,331)	歩A・単A [単価B]
【法面上段】基礎コン部、現場 仮置場	202	m3	423	85,446	B単 27号
合 計				(447,931)	
				446,667	
・・作業土工				(5,000)	
帯コン部	1.000	式		28,000	
BA0103 床掘り	(0.3)	( " )	( " )	(565)	歩A・単A [金額B]
帯コン部	7	m3	1,883.33	13,183	B単 28号
BA0108 基面整正	(12)	( " )	( " )	(4,428)	歩A・単A [単価B]
帯コン部	14	m <sup>2</sup>	369	5,166	B単 29号
B01209 埋戻	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
砂質土	5	m3	1,987	9,935	B単 52号
合 計				(4,993)	
				28,284	
・・天端コンクリート工				( " )	
【法面上段】天端コンクリート	1.000	式		1,164,000	
BA0230 現場打天端コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-40 BB	20	m3	57,699	1,153,980	B単 30号
BA0304 目地板	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
瀝青質板、t=10mm	2	m <sup>2</sup>	4,766	9,532	B単 31号
合 計				( " )	
				1,163,512	
・・基礎コンクリート工				( " )	
【法面上段】基礎コンクリート	1.000	式		2,783,000	
BA0229 現場打基礎コンクリート	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
18-8-40 BB	261	m	10,590	2,763,990	B単 32号
BA0304 目地板	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
瀝青質板、t=10mm	4	m <sup>2</sup>	4,766	19,064	B単 33号
合 計				( " )	
				2,783,054	
・・コンクリートブロック張工				(33,852,000)	
	1.000	式		33,889,000	
B02301 ブロック張工(空張)	(1,477)	( " )	( " )	(14,433,244)	歩A・単A [単価B]
【法面上段】500mm×500mm t=10cm 200kg/m2以上	1,478	m <sup>2</sup>	9,772	14,443,016	B単 34号
BA0222 裏込工	( " )	( " )	( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
【法面上段】流用材(土取場1)、t=30cm	115	m3	5,885	676,775	B単 35号
BA0222 裏込工	(303)	( " )	( " )	(2,344,311)	歩A・単A [単価B]
【法面上段】購入材、t=30cm	304	m3	7,737	2,352,048	B単 36号
B02301 ブロック張工(空張)	(1,678)	( " )	( " )	(16,397,416)	歩A・単A [単価B]
【法面下段】500mm×500mm t=10cm 200kg/m2以上	1,680	m <sup>2</sup>	9,772	16,416,960	B単 37号
合 計				(33,851,746)	
				33,888,799	
・・帯コンクリート				(427,000)	
	1.000	式		491,000	
000038 帯コンクリート工	(29.8)	( " )	( " )	(199,988)	歩A・単A [単価B]
【法面上段】二次製品	34.2	m	6,711	229,516	B単 38号
000039 帯コンクリート工	(33.9)	( " )	( " )	(227,503)	歩A・単A [単価B]
【法面下段】二次製品	39.0	m	6,711	261,729	B単 39号













事業名 西国東海岸保全事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
BA0103	床掘 *** B単 - 1号 *** 【上段道路】既設路盤材撤去			m3	( " ) 268.36		歩A・単A
BA0103	床掘 *** B単 - 2号 *** 【中段道路】既設路盤材撤去			m3	( " ) 1,883.15		歩A・単A
000003	土砂等運搬 *** B単 - 3号 *** 【上段道路】既設路盤材、現場 仮置場			m3	( " ) 423		歩A・単A
000004	土砂等運搬 *** B単 - 4号 *** 【中段道路】既設路盤材、現場 仮置場			m3	( " ) 939		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 *** B単 - 5号 *** 築堤、B 4.0m、流用材、土取場1			m3	( " ) 952		歩A・単A
B01505	築堤盛土 *** B単 - 6号 *** B < 1.0m、流用材、土取場1			m3	( " ) 1,251		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 7号 *** 【上段法面】盛土部			m <sup>2</sup>	( " ) 428		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単 - 8号 *** 【既設波返し】無筋			m3	( " ) 7,443		歩A・単A
BA0203	舗装版切断 *** B単 - 9号 *** 【上段As舗装】t=15cm以下			m	( " ) 602		歩A・単A
BA0203	舗装版切断 *** B単 - 10号 *** 【中段As舗装】t=15cm以下			m	( " ) 602		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕 *** B単 - 11号 *** 【上段As舗装】t=15cm以下			m <sup>2</sup>	( " ) 204		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕 *** B単 - 12号 *** 【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下			m <sup>2</sup>	( " ) 204		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕 *** B単 - 13号 *** 【中段As舗装】t=15cm以下			m <sup>2</sup>	( " ) 204		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 14号 *** コンクリート殻(既設波返し)無筋			m3	( " ) 3,881		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 15号 *** As殻(既設舗装版)			m3	( " ) 7,355		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 16号 *** サンドアスファルト殻(法面舗装)			m3	( " ) 17,711		歩A・単A
000017	汚泥処理 *** B単 - 17号 *** 舗装切断排水			ton	( " ) 27,385		歩A・単A
000018	プレキャスト波返据付工 *** B単 - 18号 *** 1スパン(9m)			m	( " ) 76,240		歩A・単A
000019	胴込めコンクリート *** B単 - 19号 *** 21-12-40 BB			m3	( " ) 25,751		歩A・単A
BA0304	目地板 *** B単 - 20号 *** 瀝青質板、t=10mm			m <sup>2</sup>	( " ) 4,518		歩A・単A
000021	差し筋(あと施工アンカー) *** B単 - 21号 *** D19 L=650mm			本	( " ) 2,968		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート *** B単 - 22号 ***						

事業名 西国東海岸保全事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)					( " )		
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
BA0303	18-8-25(20) BB *** B単 - 23号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	25,559		歩A・単A	
BA0103	一般型枠 *** B単 - 24号 *** 床掘り		m <sup>2</sup>	7,232.28		歩A・単A	
BA0108	【法面上段】基礎コン部 *** B単 - 25号 *** 基礎整正		m <sup>3</sup>	297.57		歩A・単A	
B01209	【法面上段】基礎コン部 *** B単 - 26号 *** 埋戻		m <sup>2</sup>	369		歩A・単A	
000027	【法面上段】基礎コン部 *** B単 - 27号 *** 土砂等運搬		m <sup>3</sup>	1,987.21		歩A・単A	
BA0103	【法面上段】基礎コン部、現場 仮置場 *** B単 - 28号 *** 床掘り		m <sup>3</sup>	423		歩A・単A	
BA0108	帯コン部 *** B単 - 29号 *** 基礎整正		m <sup>3</sup>	1,883.33		歩A・単A	
BA0230	帯コン部 *** B単 - 30号 *** 現場打天端コンクリート		m <sup>2</sup>	369		歩A・単A	
BA0304	18-8-40 BB *** B単 - 31号 *** 目地板		m <sup>3</sup>	57,699		歩A・単A	
BA0229	瀝青質板、t=10mm *** B単 - 32号 *** 現場打基礎コンクリート		m <sup>2</sup>	4,766		歩A・単A	
BA0304	18-8-40 BB *** B単 - 33号 *** 目地板		m	10,590		歩A・単A	
B02301	瀝青質板、t=10mm *** B単 - 34号 *** ブロック張工(空張)		m <sup>2</sup>	4,766		歩A・単A	
BA0222	【法面上段】500mm×500mm t=10cm 200kg/m <sup>2</sup> 以上 *** B単 - 35号 *** 裏込工		m <sup>2</sup>	9,772		歩A・単A	
BA0222	【法面上段】流用材(土取場)、t=30cm *** B単 - 36号 *** 裏込工		m <sup>3</sup>	5,885		歩A・単A	
B02301	【法面上段】購入材、t=30cm *** B単 - 37号 *** ブロック張工(空張)		m <sup>3</sup>	7,737		歩A・単A	
000038	【法面下段】500mm×500mm t=10cm 200kg/m <sup>2</sup> 以上 *** B単 - 38号 *** 帯コンクリート工		m <sup>2</sup>	9,772		歩A・単A	
000039	【法面上段】二次製品 *** B単 - 39号 *** 帯コンクリート工		m	6,711		歩A・単A	
BA0805	【法面下段】二次製品 *** B単 - 40号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m	6,711		歩A・単A	
BA0805	【上段道路】RC-40、t=230mm *** B単 - 41号 *** 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1,266		歩A・単A	
BA0809	【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=200mm *** B単 - 42号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1,178		歩A・単A	
BA0809	【上段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm *** B単 - 43号 *** 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	1,170		歩A・単A	
	【中段道路再生密粒度アスファルト、t=30mm		m <sup>2</sup>	1,988		歩A・単A	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名		令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	足場工 *** B単 - 44号 ***			( " )		
	単管足場		掛㎡	3,939.74		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 *** B単 - 45号 ***			(0)		
	築堤、B 4.0m、流用材、土取場2		m3	1,015		歩A・単A
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 *** B単 - 46号 ***			(0)		
	築堤、B 4.0m、購入土		m3	3,786		歩A・単A
B01505	築堤盛土 *** B単 - 47号 ***			(0)		
	B < 1.0m、流用材、土取場2		m3	1,313		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 48号 ***			(0)		
	【上段法面】盛土部、ICT施工		㎡	590		歩A・単A
000049	コンクリート構造物取壊し *** B単 - 49号 ***			(0)		
	【既設波返し】静的破砕工法(油圧バッカー)		m	21,435		歩A・単A
000050	殻運搬 *** B単 - 50号 ***			(0)		
	防水シート		台	22,831		歩A・単A
000051	殻処理 *** B単 - 51号 ***			(0)		
	防水シート		ton	73,058		歩A・単A
B01209	埋戻 *** B単 - 52号 ***			(0)		
	砂質土		m3	1,987		歩A・単A
000053	足場工 *** B単 - 53号 ***			(0)		
	単管足場 メッシュシート設置		掛㎡	4,361		歩A・単A
000054	伐採費 *** B単 - 54号 ***			(0)		
			式	135,886		歩A・単A
000055	草類運搬処分 *** B単 - 55号 ***			(0)		
			空m3	12,851		歩A・単A
B19066	歩掛調査 *** B単 - 56号 ***			(0)		
	施工形態実態調査：人力土工(盛土・埋戻)		式	32,000		歩A・単A
B19066	歩掛調査 *** B単 - 57号 ***			(0)		
	二省共同調査：土砂等運搬		式	83,100		歩A・単A
B19066	歩掛調査 *** B単 - 58号 ***			(0)		
	二省共同調査：コンクリート工		式	187,800		歩A・単A
000059	諸経費動向調査 *** B単 - 59号 ***			(0)		
			式	66,000		歩A・単A
000060	システム初期費 *** B単 - 60号 ***			(0)		
			式	598,000		歩A・単A
B20001	現場環境改善費 *** B単 - 61号 ***			(0)		
	快適トイレ		式	510,000		歩A・単A
000062	3次元起工測量 *** B単 - 62号 ***			(0)		
			式	3,177,951		歩A・単A
000063	3次元設計データ作成費 *** B単 - 63号 ***			(0)		
			式	1,168,830		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘 【上段道路】既設路盤材撤去		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 1,000	m3	293.5	( " ) 294	S単 21号
	合計				( " ) 294	
	単価				( " ) 268.36	
	官積算単価				294	合意率 0.912807
*** B単 - 2号 ***						
BA0103	床掘 【中段道路】既設路盤材撤去		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	( " ) 1,000	m3	2,063	( " ) 2,063	S単 22号
	合計				( " ) 2,063	
	単価				( " ) 1,883.15	
	官積算単価				2,063	合意率 0.912822
*** B単 - 3号 ***						
000003	土砂等運搬 【上段道路】既設路盤材、現場 仮置場		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( " ) 1,000	m3	463	( " ) 463	S単 24号
	合計				( " ) 463	
	単価				( " ) 423	
	官積算単価				463	合意率 0.913606
*** B単 - 4号 ***						
000004	土砂等運搬 【中段道路】既設路盤材、現場 仮置場		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	( " ) 1,000	m3	1,029	( " ) 1,029	S単 25号
	合計				( " ) 1,029	
	単価				( " ) 939	
	官積算単価				1,029	合意率 0.912536
*** B単 - 5号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 築堤、B 4.0m、流用材、土取場1		m3		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 100,000	m3	262.5	( " ) 26,250	S単 26号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 111,000	m3	240.5	( " ) 26,696	S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( " ) 111,000	m3	463	( " ) 51,393	S単 24号
	合計				( " ) 104,339	
	単価				( " ) 952	
	官積算単価				1,043	合意率 0.912751
*** B単 - 6号 ***						
B01505	築堤盛土 B < 1.0m、流用材、土取場1		m3		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	( " ) 100,000	m3	590	( " ) 59,000	S単 2号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 111.000	m3	240.5	( " ) 26,696	S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バクヤ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( " ) 111.000	m3	463	( " ) 51,393	S単 24号
	合計				( " ) 137,089	
	単価				( " ) 1,251	
	官積算単価				1,371	合意率 0.912472
	*** B単 - 7号 ***					
BA0109	法面整形 【上段法面】盛土部		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珪質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1.000	m	468.8	( " ) 469	S単 28号
	合計				( " ) 469	
	単価				( " ) 428	
	官積算単価				469	合意率 0.912579
	*** B単 - 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 【既設波返し】無筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1.000	m3	8,154	( " ) 8,154	S単 16号
	合計				( " ) 8,154	
	単価				( " ) 7,443	
	官積算単価				8,154	合意率 0.912803
	*** B単 - 9号 ***					
BA0203	舗装版切断 【上段As舗装】t=15cm以下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	659.2	( " ) 659	S単 33号
	合計				( " ) 659	
	単価				( " ) 602	
	官積算単価				659	合意率 0.913505
	*** B単 - 10号 ***					
BA0203	舗装版切断 【中段As舗装】t=15cm以下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	659.2	( " ) 659	S単 33号
	合計				( " ) 659	
	単価				( " ) 602	
	官積算単価				659	合意率 0.913505
	*** B単 - 11号 ***					
BA0202	舗装版破砕 【上段As舗装】t=15cm以下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m	223.1	( " ) 223	S単 32号
	合計				( " ) 223	
	単価				( " ) 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単 - 12号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0202	舗装版破碎 【上段法面部サンドアスファルト舗装】t=15cm以下		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	223.1	( " ) 223	S単 32号
	合計				( " ) 223	
	単価				( " ) 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単 - 13号 ***					
BA0202	舗装版破碎 【中段As舗装】t=15cm以下		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	223.1	( " ) 223	S単 32号
	合計				( " ) 223	
	単価				( " ) 204	
	官積算単価				223	合意率 0.914798
	*** B単 - 14号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(既設波返工)無筋		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	殻処分費 Co殻	( " ) 2,350	ton	1,000	( " ) 2,350	S単 11号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,902	( " ) 1,902	S単 29号
	合計				( " ) 4,252	
	単価				( " ) 3,881	
	官積算単価				4,252	合意率 0.912746
	*** B単 - 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As殻(既設舗装版)		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	殻処分費 As殻	( " ) 2,350	ton	1,800	( " ) 4,230	S単 12号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,827	( " ) 3,827	S単 30号
	合計				( " ) 8,057	
	単価				( " ) 7,355	
	官積算単価				8,057	合意率 0.91287
	*** B単 - 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) サンドアスファルト殻(法面舗装)		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	殻処分費 サンドアスファルト	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	11,750	( " ) 11,750	S単 13号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	7,653	( " ) 7,653	S単 31号
	合計				( " ) 19,403	
	単価				( " ) 17,711	
	官積算単価				19,403	合意率 0.912796
	*** B単 - 17号 ***					
000017	汚泥処理 舗装切断排水		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処理 舗装切断排水	( " ) 1,000	ton	30,000	( " ) 30,000	S単 14号
	合計				( " ) 30,000	
	単価				( " ) 27,385	
	官積算単価				30,000	合意率 0.912833

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 18号 ***						
000018	プレキャスト波返掘付工 1スパン(9m)	( )	m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00003	プレキャスト波返掘付工 1スパン(9m)	( ) 1.000	m	83,521	( ) 83,521	T単 1号
	合計				( ) 83,521	
	単価				( ) 76,240	
	官積算単価				83,521	合意率 0.912824
*** B単 - 19号 ***						
000019	胴込めコンクリート 21-12-40 BB	( )	m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-40(高炉B) W/C60%	( ) 1.000	m3	28,210	( ) 28,210	S単 38号
	合計				( ) 28,210	
	単価				( ) 25,751	
	官積算単価				28,210	合意率 0.912832
*** B単 - 20号 ***						
BA0304	目地板 瀝青質板、t=10mm	( )	m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,950	( ) 4,950	S単 41号
	合計				( ) 4,950	
	単価				( ) 4,518	
	官積算単価				4,950	合意率 0.912727
*** B単 - 21号 ***						
000021	差し筋(あと施工アンカー) D19 L=650mm	( )	本		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	[ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下	( ) 1.000	孔	886.7	( ) 887	S単 15号
S02116	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管,,	( ) 1.000	本	560	( ) 560	S単 8号
T00005	アンカー定着工 D19 L=650mm 波返工	( ) 1.000	本	1,571	( ) 1,571	T単 3号
T00004	差し筋(エポキシ樹脂塗装) D19 L=650mm	( ) 1.000	本	234	( ) 234	T単 2号
	合計				( ) 3,252	
	単価				( ) 2,968	
	官積算単価				3,252	合意率 0.912669
*** B単 - 22号 ***						
BA0302	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	( )	m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1.000	m3	28,000	( ) 28,000	S単 39号
	合計				( ) 28,000	
	単価				( ) 25,559	
	官積算単価				28,000	合意率 0.912821
*** B単 - 23号 ***						
BA0303	型枠 一般型枠	( )	m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	7,923	( " ) 7,923	S単 40号
	合計				( " ) 7,923	
	単価				7,232.28	
	官積算単価				7,923	合意率 0.912821
	*** B単 - 24号 ***					
BA0103	床掘り 【法面上段】基礎コン部		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	326.2	( " ) 326	S単 23号
	合計				( " ) 326	
	単価				( " ) 297.57	
	官積算単価				326	合意率 0.912819
	*** B単 - 25号 ***					
BA0108	基礎整正 【法面上段】基礎コン部		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基礎整正 基礎整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	404	( " ) 404	S単 27号
	合計				( " ) 404	
	単価				( " ) 369	
	官積算単価				404	合意率 0.913366
	*** B単 - 26号 ***					
B01209	埋戻 【法面上段】基礎コン部		m <sup>3</sup>		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバク( )	( " ) 100.000	m <sup>3</sup>	1,910	( " ) 191,000	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 111.000	m <sup>3</sup>	240.5	( " ) 26,696	S単 20号
	合計				( " ) 217,696	
	単価				( " ) 1,987.21	
	官積算単価				2,177	合意率 0.912822
	*** B単 - 27号 ***					
000027	土砂等運搬 【法面上段】基礎コン部、現場 仮置場		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 片 <sup>1</sup> 秒山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	463	( " ) 463	S単 24号
	合計				( " ) 463	
	単価				( " ) 423	
	官積算単価				463	合意率 0.913606
	*** B単 - 28号 ***					
BA0103	床掘り 帯コン部		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,063	( " ) 2,063	S単 22号
	合計				( " ) 2,063	
	単価				( " ) 1,883.33	
	官積算単価				2,063	合意率 0.912762
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0108	基面整正 帯コン部		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	404	( " ) 404	S単 27号
	合計				( " ) 404	
	単価				( " ) 369	
	官積算単価				404	合意率 0.913366
	*** B単 - 30号 ***					
BA0230	現場打天端コンクリート 18-8-40 BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,なし,計上する	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	63,210	( " ) 63,210	S単 37号
	合計				( " ) 63,210	
	単価				( " ) 57,699	
	官積算単価				63,210	合意率 0.912814
	*** B単 - 31号 ***					
BA0304	目地板 瀝青質板、t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,221	( " ) 5,221	S単 42号
	合計				( " ) 5,221	
	単価				( " ) 4,766	
	官積算単価				5,221	合意率 0.912851
	*** B単 - 32号 ***					
BA0229	現場打基礎コンクリート 18-8-40 BB		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する	( " ) 0.150	m <sup>3</sup>	77,340	( " ) 11,601	S単 36号
	合計				( " ) 11,601	
	単価				( " ) 10,590	
	官積算単価				11,601	合意率 0.912852
	*** B単 - 33号 ***					
BA0304	目地板 瀝青質板、t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,221	( " ) 5,221	S単 42号
	合計				( " ) 5,221	
	単価				( " ) 4,766	
	官積算単価				5,221	合意率 0.912851
	*** B単 - 34号 ***					
B02301	ブロック張工(空張) 【法面上段】500mm×500mm t=10cm 200kg/m <sup>2</sup> 以上		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地取外を使用しない場合,厚さ10cm,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,705	( " ) 10,705	S単 3号
	合計				( " ) 10,705	
	単価				( " ) 9,772	
	官積算単価				10,705	合意率 0.912844
	*** B単 - 35号 ***					
BA0222	裏込工 【法面上段】流用材(土取場1)、t=30cm		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,なし,無し	( " ) 1.000	m3		5,652	( " ) 5,652 S単 34号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.129	m3	240.5		( " ) 272 S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	( " ) 1.129	m3	463		( " ) 523 S単 24号
	合計					( " ) 6,447
	単価					( " ) 5,885
	官積算単価					6,447 合意率 0.912827
	*** B単 - 36号 ***					
BA0222	裏込工 【法面上段】購入材, t=30cm		m3			( " ) 1.000 m3 歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	( " ) 1.000	m3	8,476		( " ) 8,476 S単 35号
	合計					( " ) 8,476
	単価					( " ) 7,737
	官積算単価					8,476 合意率 0.912812
	*** B単 - 37号 ***					
B02301	ブロック張工(空張) 【法面下段】500mm×500mm t=10cm 200kg/m2以上		m <sup>2</sup>			( " ) 1.000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地以外を使用しない場合,厚さ10cm,あり	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	10,705		( " ) 10,705 S単 3号
	合計					( " ) 10,705
	単価					( " ) 9,772
	官積算単価					10,705 合意率 0.912844
	*** B単 - 38号 ***					
000038	帯コンクリート工 【法面上段】二次製品		m			( " ) 6.000 m 歩A 当たり算出
S02116	帯ブロック 二次製品, 1995×350×200,,	( " ) 3.000	個	13,000		( " ) 39,000 S単 10号
T00010	帯ブロック(二次製品)設置	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	4,259		( " ) 5,111 T単 4号
	合計					( " ) 44,111
	単価					( " ) 6,711
	官積算単価					7,352 合意率 0.912812
	*** B単 - 39号 ***					
000039	帯コンクリート工 【法面下段】二次製品		m			( " ) 6.000 m 歩A 当たり算出
S02116	帯ブロック 二次製品, 1995×350×200,,	( " ) 3.000	個	13,000		( " ) 39,000 S単 10号
T00010	帯ブロック(二次製品)設置	( " ) 1.200	m <sup>2</sup>	4,259		( " ) 5,111 T単 4号
	合計					( " ) 44,111
	単価					( " ) 6,711
	官積算単価					7,352 合意率 0.912812
	*** B単 - 40号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 【上段道路】RC-40, t=230mm		m <sup>2</sup>			( " ) 1.000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,387		( " ) 1,387 S単 43号
	合計					( " ) 1,387
	単価					( " ) 1,266

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名:令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,387	合意率 0.912761
	*** B単 - 41号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 【中段道路】掘削部舗装、RC-40、t=200mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、路盤材(各種)砕石材、-.、.、2層施工、なし、0mm、200mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,290	( ) 1,290	S単 44号
	合計				( ) 1,290	
	単価				( ) 1,178	
	官積算単価				1,290	合意率 0.913178
	*** B単 - 42号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 【上段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )、ポリアクリト各種、なし、再生密粒度アスコン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,282	( ) 1,282	S単 45号
	合計				( ) 1,282	
	単価				( ) 1,170	
	官積算単価				1,282	合意率 0.912636
	*** B単 - 43号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) 【中段道路】再生密粒度アスファルト、t=30mm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )、ポリアクリト各種、再生密粒度アスコン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,178	( ) 2,178	S単 46号
	合計				( ) 2,178	
	単価				( ) 1,988	
	官積算単価				2,178	合意率 0.912764
	*** B単 - 44号 ***					
000044	足場工 単管足場		掛m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし、単管、なし	( ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,316	( ) 4,316	S単 19号
	合計				( ) 4,316	
	単価				( ) 3,939.74	
	官積算単価				4,316	合意率 0.912822
	*** B単 - 45号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 築堤、B 4.0m、流用材、土取場2		m <sup>3</sup>		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m <sup>3</sup> 未満、無し、なし	(0.000) 100.000	m <sup>3</sup>	262.5	(0) 26,250	S単 70号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	(0.000) 111.000	m <sup>3</sup>	240.5	(0) 26,696	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	(0.000) 111.000	m <sup>3</sup>	524.7	(0) 58,242	S単 69号
	合計				(0) 111,188	
	単価				(0) 1,015	
	官積算単価				1,112	合意率 0.912751
	*** B単 - 46号 ***					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 築堤・B 4.0m、購入土		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	262.5	(0) 26,250	S単 70号
S02116	購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用),,	(0.000) 111.000	m3	3,500	(0) 388,500	S単 52号
	合計				(0) 414,750	
	単価				(0) 3,786	
	官積算単価				4,148	合意率 0.912751
	*** B単 - 47号 ***					
B01505	築堤盛土 B < 1.0m、流用材、土取場2		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 100.000	m3	590	(0) 59,000	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 111.000	m3	240.5	(0) 26,696	S単 68号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 111.000	m3	524.7	(0) 58,242	S単 69号
	合計				(0) 143,938	
	単価				(0) 1,313	
	官積算単価				1,439	合意率 0.912472
	*** B単 - 48号 ***					
BA0109	法面整形 【上段法面】盛土部,ICT施工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 盛土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	646.9	(0) 647	S単 71号
	合計				(0) 647	
	単価				(0) 590	
	官積算単価				647	合意率 0.912579
	*** B単 - 49号 ***					
000049	コンクリート構造物取壊し 【既設波返し】静的破砕工法(油圧バッカー)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00011	コンクリート取壊し工 静的破砕工法(油圧バッカー)	(0.000) 1.000	m	23,472	(0) 23,472	T単 5号
	合計				(0) 23,472	
	単価				(0) 21,435	
	官積算単価				23,472	合意率 0.91322
	*** B単 - 50号 ***					
000050	殻運搬 防水シート		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02123	殻運搬費 防水シート 10t車	(0.000) 1.000	台	25,000	(0) 25,000	S単 63号
	合計				(0) 25,000	
	単価				(0) 22,831	
	官積算単価				25,000	合意率 0.91322
	*** B単 - 51号 ***					
000051	殻処理 防水シート		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	殻処分費 防水シート	(0.000) 1.000	ton	80,000	(0) 80,000	S単 64号
	合計				(0) 80,000	
	単価				(0) 73,058	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				80,000	合意率 0.91322
	*** B単 - 52号 ***					
B01209	埋戻 砂質土		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コパク( )	(0.000) 100.000	m3	1,910	(0) 191,000	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 111.000	m3	240.5	(0) 26,696	S単 68号
	合計				(0) 217,696	
	単 価				(0) 1,987	
	官積算単価				2,177	合意率 0.912843
	*** B単 - 53号 ***					
000053	足場工 単管足場 メッシュシート設置		掛m <sup>2</sup>		(0.000)掛m <sup>2</sup> 1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管,なし	(0.000) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,777	(0) 4,777	S単 66号
	合計				(0) 4,777	
	単 価				(0) 4,361	
	官積算単価				4,777	合意率 0.912822
	*** B単 - 54号 ***					
000054	伐採費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	伐採費 伐採・枝切、草刈一式,,	(0.000) 1.000	式	135,886	(0) 135,886	S単 54号
	合計				(0) 135,886	
	単 価				(0) 135,886	
	官積算単価				135,886	合意率 1
	*** B単 - 55号 ***					
000055	草類運搬処分		空m3		(0.000)空m3 1.037 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	(0.000) 1.037	空m3	1,309	(0) 1,357	S単 67号
S02123	処分費 伐採物(草類)	(0.000) 0.570	ton	21,000	(0) 11,970	S単 65号
	合計				(0) 13,327	
	単 価				(0) 12,851	
	官積算単価				12,851	合意率 1
	*** B単 - 56号 ***					
B19066	歩掛調査 施工形態実態調査:人力土工(盛土・埋戻)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 施工形態実態調査:人力土工(盛土・埋戻),,	(0.000) 1.000	式	32,000	(0) 32,000	S単 55号
	合計				(0) 32,000	
	単 価				(0) 32,000	
	官積算単価				32,000	合意率 1
	*** B単 - 57号 ***					
B19066	歩掛調査 二省共同調査:土砂等運搬		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 二省共同調査:土砂等運搬,,	(0.000) 1.000	式	83,100	(0) 83,100	S単 56号
	合計				(0) 83,100	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				83,100	合意率 1
	*** B単 - 58号 ***					
B19066	歩掛調査 二省共同調査:コンクリート工		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 二省共同調査:コンクリート工	(0.000) 1.000	式	187,800	(0) 187,800	S単 57号
	合 計				(0) 187,800	
	単 価				(0) 187,800	
	官積算単価				187,800	合意率 1
	*** B単 - 59号 ***					
000059	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 58号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 60号 ***					
000060	システム初期費		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 59号
	合 計				(0) 598,000	
	単 価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
	*** B単 - 61号 ***					
B20001	現場環境改善費 快適トイレ		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ 5ヵ月,2基,,	(0.000) 1.000	式	510,000	(0) 510,000	S単 60号
	合 計				(0) 510,000	
	単 価				(0) 510,000	
	官積算単価				510,000	合意率 1
	*** B単 - 62号 ***					
000062	3次元起工測量		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000) 1.000	式	3,177,951	(0) 3,177,951	S単 61号
	合 計				(0) 3,177,951	
	単 価				(0) 3,177,951	
	官積算単価				3,177,951	合意率 1
	*** B単 - 63号 ***					
000063	3次元設計データ作成費		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	1,168,830	(0) 1,168,830	S単 62号
	合 計				(0) 1,168,830	
	単 価				(0) 1,168,830	



事業名 西国東海岸保全事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)		名称(規格)					
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			m3	1,910		歩A・単A
S01082	*** S単 - 2号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			m3	590		歩A・単A
S02024	*** S単 - 3号 *** 張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地列列を使用しない場合,厚さ10cm,あり			m <sup>2</sup>	10,705		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役			人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員			人	24,378		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員			人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** ブロック工 ブロック工			人	27,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** アンカー注入材 アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管,,			本	560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D19,,			ton	97,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 帯ブロック 帯ブロック 二次製品、1995×350×200,,			個	13,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 11号 *** 殻処分費 殻処分費 Co殻			ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 殻処分費 殻処分費 As殻			ton	1,800		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 殻処分費 殻処分費 サンドアスファルト			m3	11,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 14号 *** 汚泥処理 汚泥処理 舗装切断排水			ton	30,000		歩A・単A
S02300	*** S単 - 15号 *** [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] [ SP 施工パッケージ(基礎単価式入力用) ] 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下			孔	886.7		歩A・単A
S02721	*** S単 - 16号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			m3	8,154		歩A・単A
S16004	*** S単 - 17号 *** ラフレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソルレソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			日	62,000		歩A・単A
S16004	*** S単 - 18号 *** ハッパ約[加型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] ハッパ約[加型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] ハッパ約(加型),山0.45(平0.35)、2.9t吊り,なし			日	51,540		歩A・単A
S18031	*** S単 - 19号 *** 足場工 足場工 なし,単管,なし			掛m <sup>2</sup>	4,316		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 20号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			m3	240.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 21号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			m3	293.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 22号 *** SP 床掘り						

事業名 西国東海岸保全事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 23号 ***		m3	2,063		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 24号 ***		m3	326.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 25号 ***		m3	463		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハヅリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 26号 ***		m3	1,029		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 27号 ***		m3	262.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 28号 ***		m <sup>2</sup>	404		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	468.8		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単 - 30号 ***		m3	1,902		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単 - 31号 ***		m3	3,827		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下, *** S単 - 32号 ***		m3	7,653		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 33号 ***		m <sup>2</sup>	223.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -, *** S単 - 34号 ***		m	659.2		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,なし,無し *** S単 - 35号 ***		m3	5,652		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り *** S単 - 36号 ***		m3	8,476		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練灰),なし,計上する *** S単 - 37号 ***		m3	77,340		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,なし,計上する *** S単 - 38号 ***		m3	63,210		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-, -, -,21-12-40(高炉B) W/C60% *** S単 - 39号 ***		m3	28,210		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-, -, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 40号 ***		m3	28,000		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	7,923		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	4,950		歩A・単A

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名		令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	*** S単 - 42号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	5,221		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 43号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,2層施工,なし,0mm,230mm		m <sup>2</sup>	1,387		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 44号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,2層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>	1,290		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 45号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(13)		m <sup>2</sup>	1,282		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 46号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄﾝ(13)		m <sup>2</sup>	2,178		歩A・単A
S01041	*** S単 - 47号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ( )		m <sup>3</sup>	1,910		歩A・単A
S01082	*** S単 - 48号 *** 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	590		歩A・単A
S02115	*** S単 - 49号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 50号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,378		歩A・単A
S02115	*** S単 - 51号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 購入土 購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用),,		m <sup>3</sup>	3,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 低公害油圧破砕工法 低公害油圧破砕工法 油圧ﾊﾞｯｶｰ一式,,		m	10,692		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 伐採費 伐採費 伐採・枝切,草刈一式,,		式	135,886		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 歩掛調査 歩掛調査 施工形態実態調査:人力土工(盛土・埋戻),,		式	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 歩掛調査 歩掛調査 二省共同調査:土砂等運搬,,		式	83,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 歩掛調査 歩掛調査 二省共同調査:ｺﾝｸﾘｰﾄ工,,		式	187,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** システム初期費 システム初期費		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 快適トイレ 快適トイレ 5ヵ月,2基,,		式	510,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 3次元起工測量 3次元起工測量		式	3,177,951		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 3次元設計データ作成					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	3次元設計データ作成		式	1,168,830		歩A・単A
S02123	*** S単 - 63号 *** 殻運搬費					
	殻運搬費 防水シート 10t車		台	25,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 64号 *** 殻処分費					
	殻処分費 防水シート		ton	80,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 65号 *** 処分費					
	処分費 伐採物(草類)		ton	21,000		歩A・単A
S18031	*** S単 - 66号 *** 足場工					
	足場工 あり,単管,なし		掛㎡	4,777		歩A・単A
S19025	*** S単 - 67号 *** 運搬(伐開,除根,除草)					
	運搬(伐開,除根,除草) 13.5km以下,良好		空m3	1,309		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 68号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	240.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 69号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	524.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 70号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	262.5		歩A・単A
SC0152	*** S単 - 71号 *** SP 法面整形(ICT)					
	SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		㎡	646.9		歩A・単A
T00003	*** T単 - 1号 *** プレキャスト波返据付工					
	1スパン(9m)		m	83,521		歩A・単A
T00004	*** T単 - 2号 *** 差し筋(エポキシ樹脂塗装)					
	D19 L=650mm		本	234		歩A・単A
T00005	*** T単 - 3号 *** アンカー定着工					
	D19 L=650mm 波返工		本	1,571		歩A・単A
T00010	*** T単 - 4号 *** 帯ブロック(二次製品)設置					
			㎡	4,259		歩A・単A
T00011	*** T単 - 5号 *** コンクリート取壊し工					
	静的破砕工法(油圧バッカー)		m	23,472		歩A・単A

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,876	488	
	合計				19,097	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,910	
*** S単 - 2号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
F04081	振動ロー[ハドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ハドガイト給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				29,510	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		590	
*** S単 - 3号 ***						
S02024	張ブロック工(空張)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地外を使用しない場合,厚さ10cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	目地外を使用しない場合		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	厚さ10cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m <sup>2</sup>	7,200	72,000	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	30,090	4,514	
R01007	ブロック工	0.300	人	27,540	8,262	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
F08061	トラック[加型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準積込容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.410	日	7,150	2,932	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	27,540	8,262	
P34029	軽油 トラック給油	16.000	L	150	2,400	
	合計				107,054	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		10,705	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,090	30,090	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,090	算出数量 1.000 人
	単価				30,090	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				24,378	算出数量 1.000 人
	単価				24,378	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01007	ブロック工	1.000	人	27,540	27,540	
	合計				27,540	算出数量 1.000 人
	単価				27,540	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	アンカー注入材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96002	アンカー注入材 ボルトメイト TG-20RN、21.5×175 ガラス管	1.000	本	560	560	
	合計				560	算出数量 1.000 各単位
	単価				560	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.000	ton	97,000	97,000	
	合計				97,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	帯ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	帯ブロック 二次製品、1995×350×200、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96016	帯ブロック 二次製品、1995×350×200	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02123	殻処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 Co殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 Co殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96001	殻処分費 Co殻	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02123	殻処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 As殻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96006	殻処分費 As殻	1.000	ton	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 13号 ***					
S02123	殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	殻処分費 サンドアスファルト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 サンドアスファルト		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,750円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96005	殻処分費 サンドアスファルト	1.000	m3	11,750	11,750	
	合計				11,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,750	
	*** S単 - 14号 ***					
S02123	汚泥処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)					

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	汚泥処理 舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	舗装切断排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96015	汚泥処理 舗装切断排水	1.000	ton	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02300	[ SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用) ]		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	[ SP 施工パッケージ (基礎単価式入力用) ] 削孔径10mm以上30mm未満、削孔深さ200mm以上400mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単価		孔		886.7	
	*** S単 - 16号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,154	8,154	
	合計				8,154	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,154	
	*** S単 - 17号 ***					
S16004	フレンツルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	フレンツルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンツルン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレンツルン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フレンツルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合計				62,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		62,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S16004	ハツカ約[加型・クレン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ハツカ約[加型・クレン・～超低・排対型(～2011)] ハツカ約(加型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ハツカ約(加型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.45(平0.35),2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08061	ハツカ約[加型・クレン・～超低・排対型(～2011)] 標準ハツカ約容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.500	日	11,000	16,500	
P34029	軽油 ハツカ約給油	50.000	L	150	7,500	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,540	27,540	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				51,540	算出数量 1,000 日
	単価		日		51,540	
	*** S単 - 19号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 足場区分	単管				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 安全ネット区分	なし				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	1.900	人	30,090	57,171	
R01012	とび工	6.900	人	27,744	191,434	
R01003	普通作業員	1.800	人	20,196	36,353	
F01086	ワフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	62,000	49,600	
Y00004	諸雑費	0.290		334,558	97,022	
	合計				431,580	算出数量 100,000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,316	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		240.5	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		293.5	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単価		m3		2,063	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		326.2	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハックル山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		463	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		262.5	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		404	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		468.8	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,902	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,827	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		7,653	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		223.1	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m		659.2	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,なし,無し		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分	間知・平・連節ブロック 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>3</sup>		5,652	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>3</sup>		8,476	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,計上する		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	1)生コンクリートの計上 2)基礎砕石の有無 3)養生工の種類 4)長期割引単価区分	計上する 有り 一般養生・特殊養生(練炭) なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)					

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)生コンクリートの規格	18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		77,340	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉),一般養生,なし,計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 18-8-40(高炉)				
	単 価		m3		63,210	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,210	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,000	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,923	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,950	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,221	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,2層施工,なし,0mm,230mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 230mm 路盤材(各種)砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		1,387	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,,2層施工,なし,0mm,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 2層施工 - なし 0mm 200mm 路盤材(各種)砕石材				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m <sup>3</sup>			材変

事業名	西国東海岸保全事業		
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		1,290	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種 なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,282	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,178	
	*** S単 - 47号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,196	13,733	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,876	488	
	合 計				19,097	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		1,910	
	*** S単 - 48号 ***					
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし				
F04081	振動ﾛｰ[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,970	4,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合 計				29,510	算出数量 50.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		590	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 49号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,090	30,090	
	合計				30,090	算出数量 1.000 人
	単価				30,090	
	*** S単 - 50号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合計				24,378	算出数量 1.000 人
	単価				24,378	
	*** S単 - 51号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96023	購入土 山土砂(路体・築堤・盛土用)	1.000	m3	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	低公害油圧破碎工法		m		1,000	歩A 当たり算出
	低公害油圧破碎工法 油圧バッカー一式,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
P96022	低公害油圧破碎工法 油圧バッカー一式	1.000	m	10,692	10,692	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)					

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,692	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,692	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	伐採費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採費 伐採・枝切、草刈一式,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96024				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	伐採費	1.000	式	135,886	135,886	
	伐採・枝切、草刈一式					
	合計				135,886	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,886	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 施工形態実態調査:人力土工(盛土、埋戻),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96011				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	歩掛調査	1.000	式	32,000	32,000	
	施工形態実態調査:人力土工(盛土、埋戻)					
	合計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 二省共同調査:土砂等運搬,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96012				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	歩掛調査	1.000	式	83,100	83,100	
	二省共同調査:土砂等運搬					
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 二省共同調査:コンクリート工,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96014				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	歩掛調査	1.000	式	187,800	187,800	
	二省共同調査:コンクリート工					
	合計				187,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				187,800	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P96017				

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96017	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96018	システム初期費	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 5ヵ月,2基			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96021	快適トイレ 5ヵ月,2基	1.000	式	510,000	510,000	
	合計				510,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				510,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	3次元起工測量	1.000	式	3,177,951	3,177,951	
	合計				3,177,951	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,177,951	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	3次元設計データ作成	1.000	式	1,168,830	1,168,830	
	合計				1,168,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,168,830	
	*** S単 - 63号 ***					
S02123	穀運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	殻運搬費 防水シート 10t車 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96026	殻運搬費 防水シート 10t車	1.000	台	25,000	25,000	
	合計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,000	
	*** S単 - 64号 ***					
S02123	殻処分費 防水シート		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96025	殻処分費 防水シート	1.000	ton	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02123	処分費 伐採物(草類)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
P96004	処分費 伐採物(草類)	1.000	ton	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S18031	足場工 あり,単管,なし		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.900	人	30,090	57,171	
R01012	とび工	8.400	人	27,744	233,050	
R01003	普通作業員	1.800	人	20,196	36,353	
F01086	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	62,000	49,600	
Y00004	諸雑費	0.270		376,174	101,567	
	合計				477,741	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,777	
	*** S単 - 67号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
MO3005	ダンプトラック[ワロド・ディゼル] 10t積級	2.730	供用日	20,100	54,873	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.730	供用日	747	2,039	
P34029	軽油 バルバル給油	126.000	L	150	18,900	
R01022	運転手 (一般)	2.100	人	26,214	55,049	
	合計				130,861	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,309	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		240.5	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単価		m3		524.7	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単価		m3		262.5	
	*** S単 - 71号 ***					
SC0152	SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 盛土部,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)土質 4)長期割引単価区分	盛土部 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単価		m <sup>2</sup>		646.9	



事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	第3工区堤防法面被覆その3工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 令和6年度西国東海岸保全事業 第3工区堤防法面被覆その3工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00003	プレキャスト波返掘付工		m		9,000 m	歩A 当たり算出
	1スパン(9m)					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	30,090	7,222	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	24,378	12,189	S単 5号
S02115	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	S単 6号
Y00004	雑品	0.040		49,705	1,988	
P96009	プレキャスト波返工 標準部、H1600×B1400×L1800	4.000	基	131,000	524,000	
P96010	プレキャスト波返工 端部、H1600×B1400×L1800	1.000	基	145,000	145,000	
S16004	フレンソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンソクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	62,000	31,000	S単 17号 算出数量 9.000 m
	合 計				751,693	
	単 価		m		83,521	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00004	差し筋(エポキシ樹脂塗装)		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	D19 L=650mm					
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	0.146	ton	97,000	14,162	S単 9号
P96003	エポキシ樹脂塗装費 D19	0.146	ton	63,000	9,198	
	合 計				23,360	算出数量 100.000 本
	単 価		本		234	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00005	アンカー定着工		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	D19 L=650mm 波返工					
S02115	土木一般世話役	1.640	人	30,090	49,348	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.640	人	24,378	39,980	S単 5号
S02115	普通作業員	3.280	人	20,196	66,243	S単 6号
Y00004	雑品	0.010		155,571	1,556	
	合 計				157,127	算出数量 100.000 本
	単 価		本		1,571	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00010	帯ブロック(二次製品)設置		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.150	人	30,090	4,514	S単 4号
S02115	ブロック工	0.300	人	27,540	8,262	S単 7号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	S単 6号
S16004	ハック杓[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)] ハック杓(加-ラ型),山0.45(平0.35),2.9t吊り,なし	0.410	日	51,540	21,131	S単 18号 算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	合 計				42,591	
	単 価		m <sup>2</sup>		4,259	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00011	コンクリート取壊し工		m		15,000 m	歩A 当たり算出

