



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

西国東海岸保全事業

2号排水機場水槽部他工事

# 積 算 書

( 第4回変更 )

九州農政局  
西国東海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(237,537,835) 279,300,000	
・工事原価			(205,535,000) 241,367,000	
純工事費			(161,469,000) 190,388,000	
・直接工事費			(142,508,000) 160,344,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(119,962,000) 123,969,000	
・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	(22,546,000) 36,375,000	
・間接工事費			(63,027,000) 81,023,000	
・共通仮設費			(18,961,000) 30,044,000	
・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	(0) 3,998,000	
・運搬費～営繕費等				
			(12,740,000) 14,289,000	
・運搬費	( " ) 1.000	式	(5,383,000) 10,593,000	
・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・役務費	( " ) 1.000	式	(62,000) 108,000	
・技術管理費	( " ) 1.000	式	(7,000) 223,000	
・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場環境改善費			(769,000) 833,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(769,000) 833,000	
・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費			(44,066,000) 50,979,000	
・現場管理費(率計上)				
			(44,066,000) 50,979,000	
・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
			(31,608,835) 36,283,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	(394,000) 1,659,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 93,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

九州農政局

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(119,962,000) 123,969,000	
・土工				(5,098,000) 4,654,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		( " ) 62,000	
000190 掘削 片切掘削	( " ) 20	m3	( " ) 1,003	( " ) 20,060	歩A・単B [単価B] B単 190号
000191 切土法面整形	( " ) 10	m <sup>2</sup>	( " ) 834	( " ) 8,340	歩A・単B [単価B] B単 191号
000192 盛土法面整形	( " ) 80	m <sup>2</sup>	( " ) 426	( " ) 34,080	歩A・単B [単価B] B単 192号
合 計				( " ) 62,480	
・ ・ 盛土工				(5,036,000) 4,592,000	
000193 盛土 W 4m	( " ) 3,100	m3	( " ) 232	( " ) 719,200	歩A・単B [単価B] B単 193号
000194 盛土 2.5 W<4.0m	( " ) 20	m3	( " ) 842	( " ) 16,840	歩A・単B [単価B] B単 194号
000195 盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 10	m3	( " ) 674	( " ) 6,740	歩A・単B [単価B] B単 195号
000196 盛土 構造物周辺	( " ) 130	m3	( " ) 1,963	( " ) 255,190	歩A・単B [単価B] B単 196号
000197 運搬(仮置場1へ)	( " ) 20	m3	( " ) 669	( " ) 13,380	歩A・単B [単価B] B単 197号
000198 運搬(盛土へ) 土取場1から現場へ	( " ) 3,700	m3	( " ) 747	( " ) 2,763,900	歩A・単B [単価B] B単 198号
000199 運搬(盛土へ) 土取場2から現場へ	(540) 350	m3	( " ) 2,334	(1,260,360) 816,900	歩A・単B [単価B] B単 199号
合 計				(5,035,610) 4,592,150	
・ 機場本体工				(96,328,000) 99,260,000	
・ ・ 作業土工 吸込水槽・吐出水槽	1.000 1.000	式 式		(4,852,000) 7,150,000	
000200 床掘 矢板外	(70) 0	m3	( " ) 267.41	(18,719) 0	歩A・単B [金額B] B単 200号
000201 床掘 矢板内	(2,700) 0	m3	( " ) 322.18	(869,889) 0	歩A・単B [金額B] B単 201号
000379 床掘 一次床堀	(0.000) 1,500	m3	(0) 322	(0) 483,000	歩A・単B [金額B] B単 379号
000380 床掘 二次床堀	(0.000) 2,200	m3	(0) 491	(0) 1,080,200	歩A・単B [金額B] B単 380号
000381 床掘 三次床堀	(0.000) 210	m3	(0) 1,099	(0) 230,790	歩A・単B [金額B] B単 381号
000202 埋戻 構造物周辺	(170) 240	m3	( " ) 1,963.20	(333,745) 471,169	歩A・単B [金額B] B単 202号
000203 埋戻 1.0 W<2.5m	(510) 900	m3	( " ) 674.48	(343,985) 607,032	歩A・単B [金額B] B単 203号
000204 埋戻 2.5 W<4.0m	(80) 0	m3	( " ) 841.50	(67,320) 0	歩A・単B [金額B] B単 204号
000205 埋戻 W 4m	(500) 440	m3	( " ) 231.82	(115,912) 102,003	歩A・単B [金額B] B単 205号
000206 基面整正	(420) 427	m <sup>2</sup>	( " ) 364	(152,880) 155,428	歩A・単B [単価B] B単 206号
000207 運搬(仮置場1へ)	(2,800) 0	m3	( " ) 669	(1,873,200) 0	歩A・単B [単価B] B単 207号
000382 運搬(仮置場1へ)	(0.000) 4,000	m3	(0) 669	(0) 2,676,000	歩A・単B [単価B] B単 382号
000208 運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ	(1,400) 0	m3	( " ) 769	(1,076,600) 0	歩A・単B [単価B] B単 208号
000383 運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ	(0.000) 1,800	m3	(0) 747	(0) 1,344,600	歩A・単B [単価B] B単 383号
合 計				(4,852,250) 7,150,222	
・ ・ 作業土工 流入部逆T擁壁、重力式擁壁工	1.000	式		( " ) 2,760,000	
000209 掘削 片切掘削	( " ) 30	m3	( " ) 1,003	( " ) 30,090	歩A・単B [単価B] B単 209号
000210 掘削 オープン掘削	( " ) 500.000	m3	( " ) 302	( " ) 151,000	歩A・単B [単価B] B単 210号
000211 床掘	( " ) 610	m3	( " ) 267.41	( " ) 163,126	歩A・単B [金額B] B単 211号
000212 盛土法面整形	( " ) 120.000	m <sup>2</sup>	( " ) 426	( " ) 51,120	歩A・単B [単価B] B単 212号
000213 埋戻 構造物周辺	( " ) 40	m3	( " ) 1,963.20	( " ) 78,528	歩A・単B [金額B] B単 213号
000214 埋戻 W<1.0	( " ) 20	m3	( " ) 1,963.20	( " ) 39,264	歩A・単B [金額B] B単 214号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000215 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
1.0 W<2.5m	30	m3	674.46	20,234	B単 215号
000216 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
2.5 W<4.0m	80	m3	841.50	67,320	B単 216号
000217 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
W 4m	750	m3	231.82	173,868	B単 217号
000218 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
構造物周辺	20	m3	1,963	39,260	B単 218号
000219 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
W<1.0	1	m3	1,963	1,963	B単 219号
000220 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
1.0 W<2.5m	30	m3	674	20,220	B単 220号
000221 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
2.5 W<4.0m	80	m3	842	67,360	B単 221号
000222 盛土	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
W 4m	190	m3	232	44,080	B単 222号
000223 運搬(仮置場1へ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
	1,100	m3	669	735,900	B単 223号
000224 運搬(埋戻及び盛土へ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
土取場1から現場へ	1,400	m3	769	1,076,600	B単 224号
合 計				( " )	
				2,759,933	
・ ・ 既製杭工				(443,000)	
吸込水槽・吐出水槽	1.000	式		342,000	
000225 杭頭処理	(60)		( " )	(233,040)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽本体部	0	箇所	3,884	0	B単 225号
000384 杭頭処理(バイルキャップ、吊り足含む)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽本体部	3	箇所	3,487	10,461	B単 384号
000385 杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽本体部	48	箇所	2,885	138,480	B単 385号
000386 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽本体部	9	箇所	3,252	29,268	B単 386号
000226 杭頭処理	(28)		( " )	(117,068)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	0	箇所	4,181	0	B単 226号
000387 杭頭処理(バイルキャップ、吊り足含む)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	7	箇所	3,784	26,488	B単 387号
000388 杭頭処理(中詰コンクリートH=490~600)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	20	箇所	3,182	63,640	B単 388号
000389 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	1	箇所	3,549	3,549	B単 389号
000227 杭頭処理	(24)		( " )	(93,216)	歩A・単B [単価B]
吐出水槽	0	箇所	3,884	0	B単 227号
000390 杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吐出水槽	21	箇所	2,885	60,585	B単 390号
000391 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
吐出水槽	3	箇所	3,252	9,756	B単 391号
合 計				(443,324)	
				342,227	
・ ・ 本体工(吸込水槽本体部)				(36,718,000)	
	1.000	式		36,988,000	
BA0301 基礎砕石	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
RC-40, t=15cm	203	m <sup>2</sup>	1,363	276,689	B単 228号
BA0302 均しコンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
18-8-25 BB	10	m3	25,492	254,920	B単 229号
000230 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
均し用	3.2	m <sup>2</sup>	4,011.25	12,836	B単 230号
BA0302 鉄筋コンクリート	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
21-12-25 BB	691	m3	23,548	16,271,668	B単 231号
000232 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
鉄筋構造物	1,139	m <sup>2</sup>	7,915.79	9,016,091	B単 232号
000233 型枠	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
円形型枠(鉄筋構造物)	7.5	m <sup>2</sup>	10,642	79,815	B単 233号
B03205 鉄筋	(15.38)		( " )	(2,329,624)	歩A・単B [単価B]
SD295 D13	15.49	ton	151,471	2,346,286	B単 234号
B03205 鉄筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
SD295 D16	2.78	ton	149,591	415,863	B単 235号
B03205 鉄筋	(1.62)		( " )	(249,951)	歩A・単B [単価B]
SD345 D19	1.61	ton	154,291	248,409	B単 236号
B03205 鉄筋	(7.22)		( " )	(1,113,981)	歩A・単B [単価B]
SD345 D22	8.53	ton	154,291	1,316,102	B単 237号
B03205 鉄筋	(7.26)		( " )	(1,120,153)	歩A・単B [単価B]
SD345 D25	7.57	ton	154,291	1,167,983	B単 238号
000392 ガス圧接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D25+D25	5	箇所	541	2,705	B単 392号
000393 ガス圧接	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
D22+D22	5	箇所	527	2,635	B単 393号
B03205 鉄筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
SD295 D10 建屋鉄筋	0.264	ton	154,291	40,733	B単 239号
B03205 鉄筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
SD295 D13 建屋鉄筋	0.291	ton	151,471	44,078	B単 240号
B03205 鉄筋	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
SD295 D16 建屋鉄筋	0.234	ton	149,591	35,004	B単 241号



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD345 D22 建屋鉄筋	( " ) 1.34	ton	( " ) 154,291	( " ) 206,750	歩A・単B [単価B] B単 242号
B03205 鉄筋 SD345 D25 建屋鉄筋	( " ) 2.81	ton	( " ) 154,291	( " ) 433,558	歩A・単B [単価B] B単 243号
000244 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 527	掛㎡	( " ) 4,206.60	( " ) 2,216,882	歩A・単B [金額B] B単 244号
000245 支保工 くさび結合支保	( " ) 696	㎡	( " ) 3,160.65	( " ) 2,199,819	歩A・単B [金額B] B単 245号
000246 ステップ 400× 22(樹脂被覆)	( " ) 42	本	( " ) 4,614	( " ) 193,788	歩A・単B [単価B] B単 246号
BA0305 止水板 CF300×7	( " ) 25.3	m	( " ) 3,925	( " ) 99,303	歩A・単B [単価B] B単 247号
000248 ダウエルバー D19 L=1000	( " ) 101	本	( " ) 698	( " ) 70,498	歩A・単B [単価B] B単 248号
000249 水位計防波管 VU 150	( " ) 2	箇所	( " ) 17,840	( " ) 35,680	歩A・単B [単価B] B単 249号
合 計				(36,717,684) 36,988,095	
・ ・ 本体工 ( 吸水水槽呑口部 )				(23,789,000) 24,177,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 157	㎡	( " ) 1,363	( " ) 213,991	歩A・単B [単価B] B単 250号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 7.9	m3	( " ) 25,492	( " ) 201,387	歩A・単B [単価B] B単 251号
000252 型枠 均し用	( " ) 2.2	㎡	( " ) 4,011.36	( " ) 8,825	歩A・単B [金額B] B単 252号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 420	m3	( " ) 23,548	( " ) 9,890,160	歩A・単B [単価B] B単 253号
000254 型枠 鉄筋構造物	( " ) 712	㎡	( " ) 7,915.79	( " ) 5,636,046	歩A・単B [金額B] B単 254号
000255 型枠 円形型枠 (鉄筋構造物)	( " ) 12	㎡	( " ) 10,642	( " ) 127,704	歩A・単B [金額B] B単 255号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(7.68) 7.64	ton	( " ) 151,471	(1,163,297) 1,157,238	歩A・単B [単価B] B単 256号
B03205 鉄筋 SD295 D16	(2.11) 2.21	ton	( " ) 149,591	(315,637) 330,596	歩A・単B [単価B] B単 257号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(4.87) 4.94	ton	( " ) 154,291	(751,397) 762,198	歩A・単B [単価B] B単 258号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(1.62) 1.74	ton	( " ) 154,291	(249,951) 268,466	歩A・単B [単価B] B単 259号
B03205 鉄筋 SD345 D25	(4.05) 4.04	ton	( " ) 154,291	(624,879) 623,336	歩A・単B [単価B] B単 260号
B03205 鉄筋 SD345 D32	(8.06) 9.91	ton	( " ) 155,231	(1,251,162) 1,538,339	歩A・単B [単価B] B単 261号
000394 ガス圧接 D19+D19	(0.000) 2	箇所	(0) 503	(0) 1,006	歩A・単B [単価B] B単 394号
000395 ガス圧接 D22+D22	(0.000) 2	箇所	(0) 527	(0) 1,054	歩A・単B [単価B] B単 395号
000396 ガス圧接 D25+D25	(0.000) 2	箇所	(0) 541	(0) 1,082	歩A・単B [単価B] B単 396号
000397 ガス圧接 D32+D32	(0.000) 68	箇所	(0) 893	(0) 60,724	歩A・単B [単価B] B単 397号
BA0304 目地板 瀝青質板 t=20mm	( " ) 26	㎡	( " ) 6,193	( " ) 161,018	歩A・単B [単価B] B単 262号
000263 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 337	掛㎡	( " ) 4,206.60	( " ) 1,417,626	歩A・単B [金額B] B単 263号
000264 支保工 くさび結合支保	( " ) 343	㎡	( " ) 3,160.65	( " ) 1,084,106	歩A・単B [金額B] B単 264号
000265 ステップ 400× 22(樹脂被覆)	( " ) 72	本	( " ) 4,614	( " ) 332,208	歩A・単B [単価B] B単 265号
000266 マンホール蓋 T-14 600	( " ) 2	枚	( " ) 59,325	( " ) 118,650	歩A・単B [単価B] B単 266号
000267 ガードレール設置 Gr-C-2B	( " ) 18.0	m	( " ) 13,386	( " ) 240,948	歩A・単B [単価B] B単 267号
合 計				(23,788,992) 24,176,708	
・ ・ 本体工 ( 吐出水槽 )				(18,669,000) 18,746,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	( " ) 64	㎡	( " ) 1,363	( " ) 87,232	歩A・単B [単価B] B単 268号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 3.2	m3	( " ) 25,492	( " ) 81,574	歩A・単B [単価B] B単 269号
000270 型枠 均し用	( " ) 1.8	㎡	( " ) 4,011.11	( " ) 7,220	歩A・単B [金額B] B単 270号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 230	m3	( " ) 26,076	( " ) 5,997,480	歩A・単B [単価B] B単 271号
000272 型枠 鉄筋構造物	( " ) 473	㎡	( " ) 7,915.79	( " ) 3,744,171	歩A・単B [金額B] B単 272号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(3.99) 4.01	ton	( " ) 151,471	(604,369) 607,399	歩A・単B [単価B] B単 273号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(2.67) 2.66	ton	( " ) 154,291	(411,957) 410,414	歩A・単B [単価B] B単 274号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD345 D22	( " ) 0.729	ton	( " ) 154,291	( " ) 112,478	歩A・単B [単価B] B単 275号
B03205 鉄筋 SD345 D25	( " ) 1.74	ton	( " ) 154,291	( " ) 268,466	歩A・単B [単価B] B単 276号
B03205 鉄筋 SD345 D29	(11.25) 11.59	ton	( " ) 155,231	(1,746,349) 1,799,127	歩A・単B [単価B] B単 277号
000278 ガス圧接 D22+D22	( " ) 72	箇所	( " ) 527	( " ) 37,944	歩A・単B [単価B] B単 278号
000398 ガス圧接 D25+D25	(0.000) 42	箇所	(0) 542	(0) 22,764	歩A・単B [単価B] B単 398号
000279 ガス圧接 D29+D29	( " ) 41	箇所	( " ) 745	( " ) 30,545	歩A・単B [単価B] B単 279号
000280 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 326	掛㎡	( " ) 4,206.60	( " ) 1,371,354	歩A・単B [金額B] B単 280号
000281 支保工 くさび結合支保	( " ) 14	㎡	( " ) 3,160.64	( " ) 44,249	歩A・単B [金額B] B単 281号
000282 可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用	( " ) 1	基	( " ) 2,399,415	( " ) 2,399,415	歩A・単B [単価B] B単 282号
000283 せかご FRP製 650 H=7500	( " ) 1	組	( " ) 536,913	( " ) 536,913	歩A・単B [単価B] B単 283号
000284 ステップ 400× 19	( " ) 43	本	( " ) 5,928	( " ) 254,904	歩A・単B [単価B] B単 284号
000285 手すり SS材 H=3600+900	( " ) 2	本	( " ) 37,843	( " ) 75,686	歩A・単B [単価B] B単 285号
000286 手すり SS材 H=9000	( " ) 2	本	( " ) 43,543	( " ) 87,086	歩A・単B [単価B] B単 286号
000287 踊り場 FRP製	( " ) 1	箇所	( " ) 770,067	( " ) 770,067	歩A・単B [単価B] B単 287号
合 計				(18,669,459) 18,746,488	
・・流入部逆T擁壁工	1.000	式		( " ) 7,648,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 4.8	m3	( " ) 33,861	( " ) 162,533	歩A・単B [単価B] B単 288号
000289 型枠 均し用	( " ) 2.2	㎡	( " ) 4,011.36	( " ) 8,825	歩A・単B [金額B] B単 289号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	( " ) 138	m3	( " ) 26,076	( " ) 3,598,488	歩A・単B [単価B] B単 290号
000291 型枠 鉄筋構造物	( " ) 198	㎡	( " ) 7,915.79	( " ) 1,567,327	歩A・単B [金額B] B単 291号
B03205 鉄筋 SD295 D13	( " ) 1.68	ton	( " ) 151,471	( " ) 254,471	歩A・単B [単価B] B単 292号
B03205 鉄筋 SD295 D16	( " ) 2.34	ton	( " ) 149,591	( " ) 350,043	歩A・単B [単価B] B単 293号
B03205 鉄筋 SD345 D19	( " ) 0.240	ton	( " ) 154,291	( " ) 37,030	歩A・単B [単価B] B単 294号
B03205 鉄筋 SD345 D22	( " ) 3.42	ton	( " ) 154,291	( " ) 527,675	歩A・単B [単価B] B単 295号
B03205 鉄筋 SD345 D25	( " ) 0.627	ton	( " ) 154,291	( " ) 96,740	歩A・単B [単価B] B単 296号
000297 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 159	掛㎡	( " ) 4,206.60	( " ) 668,850	歩A・単B [金額B] B単 297号
000298 地盤改良工 (浅層混合改良) qu=100kN/m2, H=1.60m	( " ) 124	㎡	( " ) 2,684	( " ) 332,816	歩A・単B [単価B] B単 298号
000299 目地材 瀝青質板 t=20mm	( " ) 7	㎡	( " ) 6,193	( " ) 43,351	歩A・単B [単価B] B単 299号
合 計				( " ) 7,648,149	
・・重力式擁壁工	1.000	式		( " ) 1,449,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	( " ) 0.8	m3	( " ) 27,627	( " ) 22,102	歩A・単B [単価B] B単 300号
000301 型枠 均し用	( " ) 1	㎡	( " ) 4,011	( " ) 4,011	歩A・単B [金額B] B単 301号
BA0302 コンクリート 18-8-40 BB	( " ) 30	m3	( " ) 25,099	( " ) 752,970	歩A・単B [単価B] B単 302号
000303 型枠 無筋コンクリート	( " ) 52	㎡	( " ) 7,915.78	( " ) 411,621	歩A・単B [金額B] B単 303号
000304 足場工 単管傾斜	( " ) 23	掛㎡	( " ) 3,239.13	( " ) 74,500	歩A・単B [金額B] B単 304号
000305 足場工 手摺先行型枠組	( " ) 20	掛㎡	( " ) 4,206.60	( " ) 84,132	歩A・単B [金額B] B単 305号
000306 地盤改良工 (浅層混合改良) qu=100kN/m2, H=1.50m	( " ) 26	㎡	( " ) 2,629	( " ) 68,354	歩A・単B [単価B] B単 306号
000307 目地材 瀝青質板 t=20mm	( " ) 5	㎡	( " ) 6,193	( " ) 30,965	歩A・単B [単価B] B単 307号
合 計				( " ) 1,448,655	
・遊水池工	1.000	式		( " ) 12,239,000	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 作業土工				( " )	
遊水池	1.000	式		516,000	
000308 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
吸込水槽呑口部	300	m3	267.42	80,226	B単 308号
000309 切土法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	90	m <sup>2</sup>	834	75,060	B単 309号
000310 基面整正	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	79	m <sup>2</sup>	364	28,756	B単 310号
000311 運搬(仮置場1へ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
吸込水槽呑口部	300	m3	669	200,700	B単 311号
000312 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
遊水池	140	m3	267.42	37,439	B単 312号
000313 運搬(仮置場1へ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
遊水池	140	m3	669	93,660	B単 313号
合 計				515,841	
・ ・ 作業土工				( " )	
護岸工	1.000	式		315,000	
000314 床掘	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
	150	m3	267.42	40,113	B単 314号
000315 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
構造物周辺	40	m3	1,963.20	78,528	B単 315号
000316 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
W<1.0	20	m3	1,963.20	39,264	B単 316号
000317 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
1.0 W<2.5m	3	m3	674.33	2,023	B単 317号
000318 埋戻	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
2.5 W<4.0m	1	m3	842	842	B単 318号
000319 運搬(仮置場1へ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
	150	m3	669	100,350	B単 319号
000320 運搬(埋戻へ)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
土取場1から現場へ	70	m3	769	53,830	B単 320号
合 計				314,950	
・ ・ 護岸工				( " )	
	1.000	式		10,850,000	
000321 コンクリートブロック積	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
練積、裏コン有、t=20cm	41	m <sup>2</sup>	28,432	1,165,712	B単 321号
000322 コンクリートブロック積	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
練積、裏コン有、t=10cm	287	m <sup>2</sup>	26,099	7,490,413	B単 322号
000323 裏込材	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
再生骨材	167	m3	5,134	857,378	B単 323号
000324 再生骨材運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
仮置場2から現場へ	167	m3	942	157,314	B単 324号
000325 基礎コンクリート工	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
B=0.65m、H=0.40m	6	m	11,712	70,272	B単 325号
000326 基礎コンクリート工	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
B=0.55m、H=0.40m	64	m	10,647	681,408	B単 326号
000327 天端コンクリート工	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
B=0.55m	6	m	4,277	25,662	B単 327号
000328 天端コンクリート工	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
B=0.45m	59	m	3,190	188,210	B単 328号
000329 目地材	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
瀝青質板 t=10mm	25	m <sup>2</sup>	4,096	102,400	B単 329号
000330 地盤改良工(浅層混合改良)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
qu=180kN/m2、H=0.50m	7	m <sup>2</sup>	1,323	9,261	B単 330号
000331 地盤改良工(浅層混合改良)	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
qu=120kN/m2、H=0.50m	77	m <sup>2</sup>	1,323	101,871	B単 331号
合 計				10,849,901	
・ ・ 階段工				( " )	
	1.000	式		558,000	
000332 階段工	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [金額B]
W=1000	1	式	558,192	558,192	B単 332号
合 計				558,192	
・ 構造物撤去工				(443,000)	
	1.000	式		1,962,000	
・ ・ 構造物撤去工				(443,000)	
	1.000	式		1,962,000	
000333 コンクリート構造物取壊し	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
コンクリート(有筋)	9.000	m3	14,156	127,404	B単 333号
000334 コンクリート構造物取壊し	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
コンクリート(無筋)	20.000	m3	7,099	141,980	B単 334号
000335 舗装版破砕	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
アスファルト舗装t=6cm	105.000	m <sup>2</sup>	181	19,005	B単 335号
000336 舗装版切断	( " )		( " )	( " )	歩A・単B [単価B]
アスファルト舗装版、15cm以下	11.000	m	526	5,786	B単 336号

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(22,546,000)	
				36,375,000	
・指定仮設工				(19,021,000)	
	1.000	式		34,291,000	
・仮設道路工				(940,000)	
	1.000	式		1,657,000	
000345 仮設道路設置 B=4.0m	( " ) 1.000	式	( " ) 240,480	( " ) 240,480	歩A・単B [金額B] B単 345号
000346 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 235日	(46) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 2,175	(100,050) 0	歩A・単B [単価B] B単 346号
000405 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 371日	(0.000) 46	m <sup>2</sup>	(0) 2,874	(0) 132,204	歩A・単B [単価B] B単 405号
000347 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 206日	(98) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,956	(191,688) 0	歩A・単B [単価B] B単 347号
000406 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日	(0.000) 98	m <sup>2</sup>	(0) 2,808	(0) 275,184	歩A・単B [単価B] B単 406号
000348 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 206日	(104) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,956	(203,424) 0	歩A・単B [単価B] B単 348号
000407 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日	(0.000) 104	m <sup>2</sup>	(0) 2,808	(0) 292,032	歩A・単B [単価B] B単 407号
000349 敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 225日	(94) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,222	(114,868) 0	歩A・単B [単価B] B単 349号
000408 敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 352日	(0.000) 94	m <sup>2</sup>	(0) 1,576	(0) 148,144	歩A・単B [単価B] B単 408号
000350 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 177日	(15) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 1,767	(26,505) 0	歩A・単B [単価B] B単 350号
000409 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 267日	(0.000) 204	m <sup>2</sup>	(0) 2,417	(0) 493,068	歩A・単B [単価B] B単 409号
000351 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 29日	(98) 0	m <sup>2</sup>	( " ) 643	(63,014) 0	歩A・単B [単価B] B単 351号
000410 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 44日	(0.000) 98	m <sup>2</sup>	(0) 770	(0) 75,460	歩A・単B [単価B] B単 410号
合 計				(940,029) 1,656,572	
・仮設土留・仮締切工(吸込水槽・吐出水槽)				(18,081,000)	
	1.000	式		29,423,000	
000352 鋼矢板打設 型 L=12.0m	(220) 0	枚	( " ) 15,460	(3,401,200) 0	歩A・単B [単価B] B単 352号
000411 鋼矢板打設 型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m	(0.000) 128	枚	(0) 15,460	(0) 1,978,880	歩A・単B [単価B] B単 411号
000353 鋼矢板打設 型 L=13.0m	(128) 0	枚	( " ) 19,006	(2,432,768) 0	歩A・単B [単価B] B単 353号
000412 鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m	(0.000) 224	枚	(0) 15,460	(0) 3,463,040	歩A・単B [単価B] B単 412号
000413 腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去 H400型	(0.000) 51.9	ton	(0) 115,793	(0) 6,009,657	歩A・単B [単価B] B単 413号
000414 中間杭打設 H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)	(0.000) 10	本	(0) 232,730	(0) 2,327,300	歩A・単B [単価B] B単 414号
000415 中間杭引抜 H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)	(0.000) 10	本	(0) 4,614	(0) 46,140	歩A・単B [単価B] B単 415号
000416 ガス切断 H-300×300×10×15	(0.000) 10	箇所	(0) 2,278	(0) 22,780	歩A・単B [単価B] B単 416号
000417 水膨張ゴム H形鋼300用 5×20×1900mm	(0.000) 19	m	(0) 2,685	(0) 51,015	歩A・単B [単価B] B単 417号
000418 防水モルタル 1層目	(0.000) 4.5	m <sup>2</sup>	(0) 1,677	(0) 7,547	歩A・単B [単価B] B単 418号
000419 防水モルタル 2層目	(0.000) 6.1	m <sup>2</sup>	(0) 1,677	(0) 10,230	歩A・単B [単価B] B単 419号
000420 コンクリート工 t=30cm	(0.000) 44.0	m <sup>3</sup>	(0) 25,098	(0) 1,104,312	歩A・単B [単価B] B単 420号
000354 鋼矢板撤去 型 L=12.0m、引抜長L=11.5m	(220) 0	枚	( " ) 8,425	(1,853,500) 0	歩A・単B [単価B] B単 354号
000421 鋼矢板撤去 型 L=12.5m、引抜長L=12.0m	(0.000) 128	枚	(0) 8,425	(0) 1,078,400	歩A・単B [単価B] B単 421号
000355 鋼矢板撤去 型 L=13.0m、引抜長L=12.5m	(64) 0	枚	( " ) 9,958	(637,312) 0	歩A・単B [単価B] B単 355号
000422 鋼矢板撤去 型 L=10.5m、引抜長L=10.0m	(0.000) 224	枚	(0) 8,425	(0) 1,887,200	歩A・単B [単価B] B単 422号
000356 鋼矢板撤去 型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m	(64) 0	枚	( " ) 8,425	(539,200) 0	歩A・単B [単価B] B単 356号
000357 鋼矢板賃料 型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日	(327.5) 0.0	ton	( " ) 26,035	(8,526,463) 0	歩A・単B [単価B] B単 357号
000423 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数267日	(0.000) 139.3	ton	(0) 32,707	(0) 4,556,085	歩A・単B [単価B] B単 423号
000424 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数314日	(0.000) 38.4	ton	(0) 36,353	(0) 1,395,955	歩A・単B [単価B] B単 424号
000425 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数267日	(0.000) 96.0	ton	(0) 32,707	(0) 3,139,872	歩A・単B [単価B] B単 425号
000426 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数314日	(0.000) 20.9	ton	(0) 36,353	(0) 759,778	歩A・単B [単価B] B単 426号
000358 頭部溶接 t=15mm	(63) 0	m	( " ) 3,988	(251,244) 0	歩A・単B [単価B] B単 358号
000427 頭部溶接 t=9mm	(0.000) 159	m	(0) 2,344	(0) 372,696	歩A・単B [単価B] B単 427号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000359 ガス切断 t=15mm	(52) 130	m	( " ) 2,796	(145,392) 363,480	歩A・単B [単価B] B単 359号
000360 圧入機据付撤去 圧入	( " ) 1	式	( " ) 184,151	( " ) 184,151	歩A・単B [金額B] B単 360号
000361 圧入機据付撤去 引抜	( " ) 1	式	( " ) 109,978	( " ) 109,978	歩A・単B [金額B] B単 361号
000428 大型土のう 設置	(0.000) 6	袋	(0) 1,488	(0) 8,928	歩A・単B [単価B] B単 428号
000429 土のう 仕捻え～設置～撤去	(0.000) 0.3	m3	(0) 27,178	(0) 8,153	歩A・単B [単価B] B単 429号
000430 大型土のう 製作・設置	(0.000) 76	袋	(0) 5,155	(0) 391,780	歩A・単B [単価B] B単 430号
000431 大型土のう 撤去	(0.000) 76	袋	(0) 753	(0) 57,228	歩A・単B [単価B] B単 431号
000432 土のう 仕捻え～設置～撤去	(0.000) 2.1	m3	(0) 27,178	(0) 57,074	歩A・単B [単価B] B単 432号
000433 廃プラスチック 2t車 運搬費	(0.000) 1	台	(0) 18,253	(0) 18,253	歩A・単B [単価B] B単 433号
000434 廃プラスチック 2t車 処分費	(0.000) 0.14	ton	(0) 45,634	(0) 6,389	歩A・単B [単価B] B単 434号
000435 ブルーシート 敷設・撤去	(0.000) 43	m <sup>2</sup>	(0) 162	(0) 6,966	歩A・単B [単価B] B単 435号
合 計				(18,081,208) 29,423,267	
・ ・ 水替工				(0) 2,225,000	
000436 ポンプ据付・撤去 50×1台	(0.000) 1	箇所	(0) 17,355	(0) 17,355	歩A・単B [単価B] B単 436号
000437 ポンプ据付・撤去 100×1台	(0.000) 1	箇所	(0) 48,744	(0) 48,744	歩A・単B [単価B] B単 437号
000438 塩ビ送排水ホース 50	(0.000) 96	m	(0) 151	(0) 14,496	歩A・単B [単価B] B単 438号
000439 塩ビ送排水ホース 100	(0.000) 96	m	(0) 319	(0) 30,624	歩A・単B [単価B] B単 439号
000440 ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数360日	(0.000) 1	箇所	(0) 1,267,516	(0) 1,267,516	歩A・単B [単価B] B単 440号
000441 ポンプ運転 100,土留矢板内,参考供用日数196日,常時排水	(0.000) 1	箇所	(0) 816,146	(0) 816,146	歩A・単B [単価B] B単 441号
000442 釜場掘削設置	(0.000) 2	箇所	(0) 6,923	(0) 13,846	歩A・単B [単価B] B単 442号
000443 釜場掘削撤去	(0.000) 2	箇所	(0) 8,222	(0) 16,444	歩A・単B [単価B] B単 443号
合 計				(0) 2,225,171	
・ ・ 電力設備工				(0) 986,000	
000444 受電設備 設置～資料～撤去	(0.000) 1	式	(0) 159,343	(0) 159,343	歩A・単B [金額B] B単 444号
000445 配電設備 土留矢板内、一重締切	(0.000) 1	式	(0) 368,350	(0) 368,350	歩A・単B [金額B] B単 445号
000446 配電設備 中和処理施設	(0.000) 1	式	(0) 319,116	(0) 319,116	歩A・単B [金額B] B単 446号
000447 分電盤設置・撤去 三相3線式、1.5kw	(0.000) 1	箇所	(0) 27,531	(0) 27,531	歩A・単B [単価B] B単 447号
000448 分電盤設置・撤去 三相3線式、3.7kw	(0.000) 1	箇所	(0) 26,813	(0) 26,813	歩A・単B [単価B] B単 448号
000449 分電盤設置・撤去 三相3線式、7.5kw	(0.000) 1	箇所	(0) 38,257	(0) 38,257	歩A・単B [単価B] B単 449号
000450 接地極設置・撤去 D種	(0.000) 3	箇所	(0) 15,526	(0) 46,578	歩A・単B [単価B] B単 450号
合 計				(0) 985,988	
・ 任意仮設工				(1,709,000) 268,000	
・ ・ 水替工	(1.000) 0.000	式		(1,377,000) 0	
000362 ポンプ据付・撤去 50×1台	(2) 0	箇所	( " ) 17,356	(34,712) 0	歩A・単B [単価B] B単 362号
000363 塩ビ送排水ホース 50, 100	(1) 0	式	( " ) 12,728	(12,728) 0	歩A・単B [金額B] B単 363号
000364 ポンプ運転 50×1台 一重締切内 参考供用日数216日	(1) 0	箇所	( " ) 760,529	(760,529) 0	歩A・単B [単価B] B単 364号
000365 ポンプ運転 50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日	(1) 0	箇所	( " ) 538,708	(538,708) 0	歩A・単B [単価B] B単 365号
000366 釜場掘削設置	(2) 0	箇所	( " ) 6,923	(13,846) 0	歩A・単B [単価B] B単 366号
000367 釜場掘削撤去	(2) 0	箇所	( " ) 8,222	(16,444) 0	歩A・単B [単価B] B単 367号
合 計				(1,376,967) 0	

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000190	*** B単 - 190号 *** 掘削					
	片切掘削		m3	( " ) 1,003		歩A・単B
000191	*** B単 - 191号 *** 切土法面整形					
			m <sup>2</sup>	( " ) 834		歩A・単B
000192	*** B単 - 192号 *** 盛土法面整形					
			m <sup>2</sup>	( " ) 426		歩A・単B
000193	*** B単 - 193号 *** 盛土					
	W 4m		m3	( " ) 232		歩A・単B
000194	*** B単 - 194号 *** 盛土					
	2.5 W<4.0m		m3	( " ) 842		歩A・単B
000195	*** B単 - 195号 *** 盛土					
	1.0 W<2.5m		m3	( " ) 674		歩A・単B
000196	*** B単 - 196号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	( " ) 1,963		歩A・単B
000197	*** B単 - 197号 *** 運搬(仮置場1へ)					
			m3	( " ) 669		歩A・単B
000198	*** B単 - 198号 *** 運搬(盛土へ)					
	土取場1から現場へ		m3	( " ) 747		歩A・単B
000199	*** B単 - 199号 *** 運搬(盛土へ)					
	土取場2から現場へ		m3	( " ) 2,334		歩A・単B
000200	*** B単 - 200号 *** 床掘					
	矢板外		m3	( " ) 267.41		歩A・単B
000201	*** B単 - 201号 *** 床掘					
	矢板内		m3	( " ) 322.18		歩A・単B
000202	*** B単 - 202号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	( " ) 1,963.20		歩A・単B
000203	*** B単 - 203号 *** 埋戻					
	1.0 W<2.5m		m3	( " ) 674.48		歩A・単B
000204	*** B単 - 204号 *** 埋戻					
	2.5 W<4.0m		m3	( " ) 841.50		歩A・単B
000205	*** B単 - 205号 *** 埋戻					
	W 4m		m3	( " ) 231.82		歩A・単B
000206	*** B単 - 206号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	( " ) 364		歩A・単B
000207	*** B単 - 207号 *** 運搬(仮置場1へ)					
			m3	( " ) 669		歩A・単B
000208	*** B単 - 208号 *** 運搬(埋戻へ)					
	土取場1から現場へ		m3	( " ) 769		歩A・単B
000209	*** B単 - 209号 *** 掘削					
	片切掘削		m3	( " ) 1,003		歩A・単B
000210	*** B単 - 210号 *** 掘削					
	オープン掘削		m3	( " ) 302		歩A・単B
000211	*** B単 - 211号 *** 床掘					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				( " )		
			m3	267.41		歩A・単B
000212	*** B単 - 212号 *** 盛土法面整形					
			m <sup>2</sup>	( " ) 426		歩A・単B
000213	*** B単 - 213号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	( " ) 1,963.20		歩A・単B
000214	*** B単 - 214号 *** 埋戻					
	W<1.0		m3	( " ) 1,963.20		歩A・単B
000215	*** B単 - 215号 *** 埋戻					
	1.0 W<2.5m		m3	( " ) 674.46		歩A・単B
000216	*** B単 - 216号 *** 埋戻					
	2.5 W<4.0m		m3	( " ) 841.50		歩A・単B
000217	*** B単 - 217号 *** 埋戻					
	W 4m		m3	( " ) 231.82		歩A・単B
000218	*** B単 - 218号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	( " ) 1,963		歩A・単B
000219	*** B単 - 219号 *** 盛土					
	W<1.0		m3	( " ) 1,963		歩A・単B
000220	*** B単 - 220号 *** 盛土					
	1.0 W<2.5m		m3	( " ) 674		歩A・単B
000221	*** B単 - 221号 *** 盛土					
	2.5 W<4.0m		m3	( " ) 842		歩A・単B
000222	*** B単 - 222号 *** 盛土					
	W 4m		m3	( " ) 232		歩A・単B
000223	*** B単 - 223号 *** 運搬(仮置場1へ)					
			m3	( " ) 669		歩A・単B
000224	*** B単 - 224号 *** 運搬(埋戻及び盛土へ)					
	土取場1から現場へ		m3	( " ) 769		歩A・単B
000225	*** B単 - 225号 *** 杭頭処理					
	吸込水槽本体部		箇所	( " ) 3,884		歩A・単B
000226	*** B単 - 226号 *** 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部		箇所	( " ) 4,181		歩A・単B
000227	*** B単 - 227号 *** 杭頭処理					
	吐出水槽		箇所	( " ) 3,884		歩A・単B
BA0301	*** B単 - 228号 *** 基礎碎石					
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	( " ) 1,363		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 229号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	( " ) 25,492		歩A・単B
000230	*** B単 - 230号 *** 型枠					
	均し用		m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.25		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 231号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m3	( " ) 23,548		歩A・単B
000232	*** B単 - 232号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79		歩A・単B

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000233	* * * B単 - 233号 * * *					
	型枠					
	円形型枠（鉄筋構造物）		m <sup>2</sup>	( " ) 10,642		歩A・単B
	* * * B単 - 234号 * * *					
B03205	鉄筋					
	SD295 D13		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	* * * B単 - 235号 * * *					
	鉄筋					
	SD295 D16		ton	( " ) 149,591		歩A・単B
	* * * B単 - 236号 * * *					
B03205	鉄筋					
	SD345 D19		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	* * * B単 - 237号 * * *					
	鉄筋					
	SD345 D22		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
	* * * B単 - 238号 * * *					
B03205	鉄筋					
	SD345 D25		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	* * * B単 - 239号 * * *					
	鉄筋					
	SD295 D10 建屋鉄筋		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
	* * * B単 - 240号 * * *					
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 建屋鉄筋		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	* * * B単 - 241号 * * *					
	鉄筋					
	SD295 D16 建屋鉄筋		ton	( " ) 149,591		歩A・単B
	* * * B単 - 242号 * * *					
B03205	鉄筋					
	SD345 D22 建屋鉄筋		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	* * * B単 - 243号 * * *					
	鉄筋					
	SD345 D25 建屋鉄筋		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
	* * * B単 - 244号 * * *					
000244	足場工					
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60		歩A・単B
	* * * B単 - 245号 * * *					
000245	支保工					
	くさび結合支保		m <sup>2</sup>	( " ) 3,160.65		歩A・単B
	* * * B単 - 246号 * * *					
000246	ステップ					
	400× 22(樹脂被覆)		本	( " ) 4,614		歩A・単B
	* * * B単 - 247号 * * *					
BA0305	止水板					
	CF300×7		m	( " ) 3,925		歩A・単B
	* * * B単 - 248号 * * *					
000248	ダウエルバー					
	D19 L=1000		本	( " ) 698		歩A・単B
	* * * B単 - 249号 * * *					
000249	水位計防波管					
	VU 150		箇所	( " ) 17,840		歩A・単B
	* * * B単 - 250号 * * *					
BA0301	基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	( " ) 1,363		歩A・単B
	* * * B単 - 251号 * * *					
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	( " ) 25,492		歩A・単B
	* * * B単 - 252号 * * *					
000252	型枠					
	均し用		m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.36		歩A・単B
	* * * B単 - 253号 * * *					
BA0302	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m3	( " ) 23,548		歩A・単B
	* * * B単 - 254号 * * *					
000254	型枠					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79		歩A・単B
000255	*** B単 - 255号 *** 型枠					
	円形型枠（鉄筋構造物）		m <sup>2</sup>	( " ) 10,642		歩A・単B
B03205	*** B単 - 256号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 257号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	( " ) 149,591		歩A・単B
B03205	*** B単 - 258号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 259号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 260号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 261号 *** 鉄筋					
	SD345 D32		ton	( " ) 155,231		歩A・単B
BA0304	*** B単 - 262号 *** 目地板					
	瀝青質板 t=20mm		m <sup>2</sup>	( " ) 6,193		歩A・単B
000263	*** B単 - 263号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000264	*** B単 - 264号 *** 支保工					
	くさび結合支保		m <sup>2</sup>	( " ) 3,160.65		歩A・単B
000265	*** B単 - 265号 *** ステップ					
	400× 22(樹脂被覆)		本	( " ) 4,614		歩A・単B
000266	*** B単 - 266号 *** マンホール蓋					
	T-14 600		枚	( " ) 59,325		歩A・単B
000267	*** B単 - 267号 *** ガードレール設置					
	Gr-C-2B		m	( " ) 13,386		歩A・単B
BA0301	*** B単 - 268号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	( " ) 1,363		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 269号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m <sup>3</sup>	( " ) 25,492		歩A・単B
000270	*** B単 - 270号 *** 型枠					
	均し用		m <sup>2</sup>	( " ) 4,011.11		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 271号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m <sup>3</sup>	( " ) 26,076		歩A・単B
000272	*** B単 - 272号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>	( " ) 7,915.79		歩A・単B
B03205	*** B単 - 273号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 274号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 275号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	( " ) 154,291		歩A・単B



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205	*** B単 - 276号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 277号 *** 鉄筋					
	SD345 D29		ton	( " ) 155,231		歩A・単B
000278	*** B単 - 278号 *** ガス圧接					
	D22+D22		箇所	( " ) 527		歩A・単B
000279	*** B単 - 279号 *** ガス圧接					
	D29+D29		箇所	( " ) 745		歩A・単B
000280	*** B単 - 280号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛㎡	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000281	*** B単 - 281号 *** 支保工					
	くさび結合支保		㎡	( " ) 3,160.64		歩A・単B
000282	*** B単 - 282号 *** 可とう継手					
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基	( " ) 2,399,415		歩A・単B
000283	*** B単 - 283号 *** せかご					
	FRP製 650 H=7500		組	( " ) 536,913		歩A・単B
000284	*** B単 - 284号 *** ステップ					
	400× 19		本	( " ) 5,928		歩A・単B
000285	*** B単 - 285号 *** 手すり					
	SS材 H=3600+900		本	( " ) 37,843		歩A・単B
000286	*** B単 - 286号 *** 手すり					
	SS材 H=9000		本	( " ) 43,543		歩A・単B
000287	*** B単 - 287号 *** 踊り場					
	FRP製		箇所	( " ) 770,067		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 288号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	( " ) 33,861		歩A・単B
000289	*** B単 - 289号 *** 型枠					
	均し用		㎡	( " ) 4,011.36		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 290号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m3	( " ) 26,076		歩A・単B
000291	*** B単 - 291号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	( " ) 7,915.79		歩A・単B
B03205	*** B単 - 292号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	( " ) 151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 293号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	( " ) 149,591		歩A・単B
B03205	*** B単 - 294号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 295号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 296号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	( " ) 154,291		歩A・単B
000297	*** B単 - 297号 *** 足場工					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	手摺先行型枠組 *** B単 - 298号 ***		掛㎡	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000298	地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m2, H=1.60m *** B単 - 299号 ***		㎡	( " ) 2,684		歩A・単B
000299	目地材 瀝青質板 t=20mm *** B単 - 300号 ***		㎡	( " ) 6,193		歩A・単B
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB *** B単 - 301号 ***		m3	( " ) 27,627		歩A・単B
000301	型枠 均し用 *** B単 - 302号 ***		㎡	( " ) 4,011		歩A・単B
BA0302	コンクリート 18-8-40 BB *** B単 - 303号 ***		m3	( " ) 25,099		歩A・単B
000303	型枠 無筋コンクリート *** B単 - 304号 ***		㎡	( " ) 7,915.78		歩A・単B
000304	足場工 単管傾斜 *** B単 - 305号 ***		掛㎡	( " ) 3,239.13		歩A・単B
000305	足場工 手摺先行型枠組 *** B単 - 306号 ***		掛㎡	( " ) 4,206.60		歩A・単B
000306	地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m2, H=1.50m *** B単 - 307号 ***		㎡	( " ) 2,629		歩A・単B
000307	目地材 瀝青質板 t=20mm *** B単 - 308号 ***		㎡	( " ) 6,193		歩A・単B
000308	床掘 吸込水槽呑口部 *** B単 - 309号 ***		m3	( " ) 267.42		歩A・単B
000309	切土法面整形 吸込水槽呑口部 *** B単 - 310号 ***		㎡	( " ) 834		歩A・単B
000310	基面整正 吸込水槽呑口部 *** B単 - 311号 ***		㎡	( " ) 364		歩A・単B
000311	運搬(仮置場1へ) 吸込水槽呑口部 *** B単 - 312号 ***		m3	( " ) 669		歩A・単B
000312	床掘 遊水池 *** B単 - 313号 ***		m3	( " ) 267.42		歩A・単B
000313	運搬(仮置場1へ) 遊水池 *** B単 - 314号 ***		m3	( " ) 669		歩A・単B
000314	床掘 *** B単 - 315号 ***		m3	( " ) 267.42		歩A・単B
000315	埋戻 構造物周辺 *** B単 - 316号 ***		m3	( " ) 1,963.20		歩A・単B
000316	埋戻 W<1.0 *** B単 - 317号 ***		m3	( " ) 1,963.20		歩A・単B
000317	埋戻 1.0 W<2.5m *** B単 - 318号 ***		m3	( " ) 674.33		歩A・単B
000318	埋戻 2.5 W<4.0m		m3	( " ) 842		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000319	*** B単 - 319号 ***					
	運搬(仮置場1へ)			( " ) 669		歩A・単B
000320	*** B単 - 320号 ***					
	運搬(埋戻へ)			( " ) 769		歩A・単B
000321	*** B単 - 321号 ***					
	土取場1から現場へ		m3			歩A・単B
000322	*** B単 - 322号 ***					
	コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	( " ) 28,432		歩A・単B
000323	*** B単 - 323号 ***					
	練積、裏コン有、t=20cm		m <sup>2</sup>	( " ) 26,099		歩A・単B
000324	*** B単 - 324号 ***					
	コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	( " ) 5,134		歩A・単B
000325	*** B単 - 325号 ***					
	裏込材		m3	( " ) 942		歩A・単B
000326	*** B単 - 326号 ***					
	再生骨材		m	( " ) 11,712		歩A・単B
000327	*** B単 - 327号 ***					
	基礎コンクリート工		m	( " ) 10,647		歩A・単B
000328	*** B単 - 328号 ***					
	B=0.65m、H=0.40m		m	( " ) 4,277		歩A・単B
000329	*** B単 - 329号 ***					
	基礎コンクリート工		m	( " ) 3,190		歩A・単B
000330	*** B単 - 330号 ***					
	B=0.55m、H=0.40m		m	( " ) 181		歩A・単B
000331	*** B単 - 331号 ***					
	天端コンクリート工		m	( " ) 526		歩A・単B
000332	*** B単 - 332号 ***					
	B=0.55m		m	( " ) 267		歩A・単B
000333	*** B単 - 333号 ***					
	天端コンクリート工		m	( " ) 2,276		歩A・単B
000334	*** B単 - 334号 ***					
	B=0.45m		m	( " ) 2,276		歩A・単B
000335	*** B単 - 335号 ***					
	目地材		m <sup>2</sup>	( " ) 4,096		歩A・単B
000336	*** B単 - 336号 ***					
	瀝青質板 t=10mm		m <sup>2</sup>	( " ) 1,323		歩A・単B
000337	*** B単 - 337号 ***					
	地盤改良工（浅層混合改良）		m <sup>2</sup>	( " ) 1,323		歩A・単B
000338	*** B単 - 338号 ***					
	qu=180kN/m2, H=0.50m		m <sup>2</sup>	( " ) 1,323		歩A・単B
000339	*** B単 - 339号 ***					
	地盤改良工（浅層混合改良）		m <sup>2</sup>	( " ) 1,323		歩A・単B
000340	*** B単 - 340号 ***					
	qu=120kN/m2, H=0.50m		m <sup>2</sup>	( " ) 181		歩A・単B
000341	*** B単 - 341号 ***					
	階段工		式	( " ) 558,192		歩A・単B
000342	*** B単 - 342号 ***					
	W=1000		m3	( " ) 14,156		歩A・単B
000343	*** B単 - 343号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3	( " ) 7,099		歩A・単B
000344	*** B単 - 344号 ***					
	コンクリート（有筋）		m3	( " ) 181		歩A・単B
000345	*** B単 - 345号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3	( " ) 526		歩A・単B
000346	*** B単 - 346号 ***					
	コンクリート（無筋）		m3	( " ) 267		歩A・単B
000347	*** B単 - 347号 ***					
	舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 2,276		歩A・単B
000348	*** B単 - 348号 ***					
	アスファルト舗装t=6cm		m <sup>2</sup>	( " ) 2,276		歩A・単B
000349	*** B単 - 349号 ***					
	舗装版切断		m	( " ) 2,276		歩A・単B
000350	*** B単 - 350号 ***					
	アスファルト舗装版、15cm以下		m	( " ) 2,276		歩A・単B
000351	*** B単 - 351号 ***					
	床堀		m3	( " ) 267		歩A・単B
000352	*** B単 - 352号 ***					
	砕石		m3	( " ) 2,276		歩A・単B
000353	*** B単 - 353号 ***					
	殻運搬		m3	( " ) 2,276		歩A・単B
000354	*** B単 - 354号 ***					
	コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場2		m3	( " ) 2,276		歩A・単B
000355	*** B単 - 355号 ***					
	殻運搬		m3	( " ) 2,276		歩A・単B
000356	*** B単 - 356号 ***					
	As殻、現場～仮置場2		m3	( " ) 2,276		歩A・単B
000357	*** B単 - 357号 ***					
	殻運搬、処理					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				( " )		
	コンクリート殻（鉄筋）、現場～産廃処理場 *** B単 - 341号 ***		m3	6,579		歩A・単B
000341	土砂等運搬					
				( " )		
	砕石、現場～仮置場2 *** B単 - 342号 ***		m3	724		歩A・単B
000342	汚泥処理					
			ton	( " ) 27,381		歩A・単B
000343	*** B単 - 343号 *** 骨材再生					
				( " )		
	コンクリート（無筋）、アスファルト殻 *** B単 - 344号 ***		m3	3,146		歩A・単B
000344	自走式破砕機設置・撤去					
				( " )		
	自走式破砕機30t級 *** B単 - 345号 ***		式	128,453		歩A・単B
000345	仮設道路設置					
				( " )		
	B=4.0m *** B単 - 346号 ***		式	240,480		歩A・単B
000346	敷鉄板 設置、賃料、撤去					
				( " )		
	参考供用日数 235日 *** B単 - 347号 ***		m <sup>2</sup>	2,175		歩A・単B
000347	敷鉄板 設置、賃料、撤去					
				( " )		
	参考供用日数 206日 *** B単 - 348号 ***		m <sup>2</sup>	1,956		歩A・単B
000348	敷鉄板 設置、賃料、撤去					
				( " )		
	参考供用日数 206日 *** B単 - 349号 ***		m <sup>2</sup>	1,956		歩A・単B
000349	敷鉄板 設置、賃料、撤去					
				( " )		
	使用回数2回 参考供用日数 225日 *** B単 - 350号 ***		m <sup>2</sup>	1,222		歩A・単B
000350	敷鉄板 設置、賃料、撤去					
				( " )		
	参考供用日数 177日 *** B単 - 351号 ***		m <sup>2</sup>	1,767		歩A・単B
000351	敷鉄板 設置、賃料、撤去					
				( " )		
	参考供用日数 29日 *** B単 - 352号 ***		m <sup>2</sup>	643		歩A・単B
000352	鋼矢板打設					
				( " )		
	型 L=12.0m *** B単 - 353号 ***		枚	15,460		歩A・単B
000353	鋼矢板打設					
				( " )		
	型 L=13.0m *** B単 - 354号 ***		枚	19,006		歩A・単B
000354	鋼矢板撤去					
				( " )		
	型 L=12.0m、引抜長L=11.5m *** B単 - 355号 ***		枚	8,425		歩A・単B
000355	鋼矢板撤去					
				( " )		
	型 L=13.0m、引抜長L=12.5m *** B単 - 356号 ***		枚	9,958		歩A・単B
000356	鋼矢板撤去					
				( " )		
	型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m *** B単 - 357号 ***		枚	8,425		歩A・単B
000357	鋼矢板賃料					
				( " )		
	型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日 *** B単 - 358号 ***		ton	26,035		歩A・単B
000358	頭部溶接					
				( " )		
	t=15mm *** B単 - 359号 ***		m	3,988		歩A・単B
000359	ガス切断					
				( " )		
	t=15mm *** B単 - 360号 ***		m	2,796		歩A・単B
000360	圧入機据付撤去					
				( " )		
	圧入 *** B単 - 361号 ***		式	184,151		歩A・単B
000361	圧入機据付撤去					
				( " )		
	引抜		式	109,978		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 362号 ***					
000362	ポンプ据付・撤去					
	50×1台		箇所	( " ) 17,356		歩A・単B
	*** B単 - 363号 ***					
000363	塩ビ送排水ホース					
	50, 100		式	( " ) 12,728		歩A・単B
	*** B単 - 364号 ***					
000364	ポンプ運転					
	50×1台 一重締切内 参考供用日数216日		箇所	( " ) 760,529		歩A・単B
	*** B単 - 365号 ***					
000365	ポンプ運転					
	50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日		箇所	( " ) 538,708		歩A・単B
	*** B単 - 366号 ***					
000366	釜場掘削設置					
			箇所	( " ) 6,923		歩A・単B
	*** B単 - 367号 ***					
000367	釜場掘削撤去					
			箇所	( " ) 8,222		歩A・単B
	*** B単 - 368号 ***					
000368	受電設備					
	設置～賃料～撤去		式	( " ) 152,979		歩A・単B
	*** B単 - 369号 ***					
000369	配電設備					
			式	( " ) 107,109		歩A・単B
	*** B単 - 370号 ***					
000370	分電盤設置・撤去					
			箇所	( " ) 26,910		歩A・単B
	*** B単 - 371号 ***					
000371	接地極設置・撤去					
	D種		箇所	( " ) 15,527		歩A・単B
	*** B単 - 372号 ***					
000372	鋼矢板引抜時土工					
	床堀、埋戻、投入		式	( " ) 28,766		歩A・単B
	*** B単 - 373号 ***					
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数74日					
	参考供用日数74日		人	( " ) 12,267		歩A・単B
	*** B単 - 374号 ***					
000374	重建設機械分解、組立、輸送費					
	ハ ン ン ン 標準ハ ン ン 容量山積1.0m3, 自走式破砕機30t級		式	( " ) 663,162		歩A・単B
	*** B単 - 375号 ***					
000375	仮設材輸送					
	鋼矢板、敷鉄板		式	( " ) 4,720,004		歩A・単B
	*** B単 - 376号 ***					
000376	電力基本料金					
	低圧用		式	( " ) 62,146		歩A・単B
	*** B単 - 377号 ***					
000377	六価クロム含有量試験					
	環境庁告示第46号溶出試験		回	( " ) 6,663		歩A・単B
	*** B単 - 378号 ***					
000378	鋼矢板不足分弁償金					
	型 L=0.5m		ton	( " ) 164,285		歩A・単B
	*** B単 - 379号 ***					
000379	床掘					
	一次床掘		m3	(0) 322		歩A・単B
	*** B単 - 380号 ***					
000380	床掘					
	二次床掘		m3	(0) 491		歩A・単B
	*** B単 - 381号 ***					
000381	床掘					
	三次床掘		m3	(0) 1,099		歩A・単B
	*** B単 - 382号 ***					
000382	運搬(仮置場1へ)					
			m3	(0) 669		歩A・単B
	*** B単 - 383号 ***					
000383	運搬(埋戻へ)					

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土取場 1 から現場へ		m3	(0) 747		歩 A ・ 単 B
000384	*** B 単 - 384号 *** 杭頭処理（パイルキャップ、吊り足含む）					
	吸込水槽本体部		箇所	(0) 3,487		歩 A ・ 単 B
000385	*** B 単 - 385号 *** 杭頭処理（中詰コンクリートH=500～600）					
	吸込水槽本体部		箇所	(0) 2,885		歩 A ・ 単 B
000386	*** B 単 - 386号 *** 杭頭処理（中詰コンクリートH=610～770）					
	吸込水槽本体部		箇所	(0) 3,252		歩 A ・ 単 B
000387	*** B 単 - 387号 *** 杭頭処理（パイルキャップ、吊り足含む）					
	吸込水槽呑口部		箇所	(0) 3,784		歩 A ・ 単 B
000388	*** B 単 - 388号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=490～600)					
	吸込水槽呑口部		箇所	(0) 3,182		歩 A ・ 単 B
000389	*** B 単 - 389号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770)					
	吸込水槽呑口部		箇所	(0) 3,549		歩 A ・ 単 B
000390	*** B 単 - 390号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=500～600)					
	吐出水槽		箇所	(0) 2,885		歩 A ・ 単 B
000391	*** B 単 - 391号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770)					
	吐出水槽		箇所	(0) 3,252		歩 A ・ 単 B
000392	*** B 単 - 392号 *** ガス圧接					
	D25+D25		箇所	(0) 541		歩 A ・ 単 B
000393	*** B 単 - 393号 *** ガス圧接					
	D22+D22		箇所	(0) 527		歩 A ・ 単 B
000394	*** B 単 - 394号 *** ガス圧接					
	D19+D19		箇所	(0) 503		歩 A ・ 単 B
000395	*** B 単 - 395号 *** ガス圧接					
	D22+D22		箇所	(0) 527		歩 A ・ 単 B
000396	*** B 単 - 396号 *** ガス圧接					
	D25+D25		箇所	(0) 541		歩 A ・ 単 B
000397	*** B 単 - 397号 *** ガス圧接					
	D32+D32		箇所	(0) 893		歩 A ・ 単 B
000398	*** B 単 - 398号 *** ガス圧接					
	D25+D25		箇所	(0) 542		歩 A ・ 単 B
000399	*** B 単 - 399号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（鉄筋）、現場～産廃処理場		m3	(0) 2,472		歩 A ・ 単 B
000400	*** B 単 - 400号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	コンクリート殻（鉄筋）		m3	(0) 4,107		歩 A ・ 単 B
000401	*** B 単 - 401号 *** 鋼矢板障害物撤去工					
	コンクリート（有筋）,全回転式オールケーシング		式	(0) 1,083,238		歩 A ・ 単 B
000402	*** B 単 - 402号 *** コンクリート構造物取壊し					
	地中障害物撤去工（コンクリート（有筋））		m3	(0) 14,167		歩 A ・ 単 B
BA0201	*** B 単 - 403号 *** 殻運搬					
			m3	(0) 2,473		歩 A ・ 単 B
B02315	*** B 単 - 404号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m3	(0) 4,110		歩 A ・ 単 B

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000405	*** B単 - 405号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 371日		m <sup>2</sup>	(0) 2,874		歩A・単B
000406	*** B単 - 406号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 352日		m <sup>2</sup>	(0) 2,808		歩A・単B
000407	*** B単 - 407号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 352日		m <sup>2</sup>	(0) 2,808		歩A・単B
000408	*** B単 - 408号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	使用回数2回 参考供用日数 352日		m <sup>2</sup>	(0) 1,576		歩A・単B
000409	*** B単 - 409号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 267日		m <sup>2</sup>	(0) 2,417		歩A・単B
000410	*** B単 - 410号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 44日		m <sup>2</sup>	(0) 770		歩A・単B
000411	*** B単 - 411号 *** 鋼矢板打設					
	型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m		枚	(0) 15,460		歩A・単B
000412	*** B単 - 412号 *** 鋼矢板打設					
	型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m		枚	(0) 15,460		歩A・単B
000413	*** B単 - 413号 *** 腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去					
	H400型		ton	(0) 115,793		歩A・単B
000414	*** B単 - 414号 *** 中間杭打設					
	H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)		本	(0) 232,730		歩A・単B
000415	*** B単 - 415号 *** 中間杭引抜					
	H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)		本	(0) 4,614		歩A・単B
000416	*** B単 - 416号 *** ガス切断					
	H-300×300×10×15		箇所	(0) 2,278		歩A・単B
000417	*** B単 - 417号 *** 水膨張ゴム					
	H形鋼300用 5×20×1900mm		m	(0) 2,685		歩A・単B
000418	*** B単 - 418号 *** 防水モルタル					
	1層目		m <sup>2</sup>	(0) 1,677		歩A・単B
000419	*** B単 - 419号 *** 防水モルタル					
	2層目		m <sup>2</sup>	(0) 1,677		歩A・単B
000420	*** B単 - 420号 *** コンクリート工					
	t=30cm		m <sup>3</sup>	(0) 25,098		歩A・単B
000421	*** B単 - 421号 *** 鋼矢板撤去					
	型 L=12.5m、引抜長L=12.0m		枚	(0) 8,425		歩A・単B
000422	*** B単 - 422号 *** 鋼矢板撤去					
	型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚	(0) 8,425		歩A・単B
000423	*** B単 - 423号 *** 鋼矢板賃料					
	型 L=10.5m 参考供用日数267日		ton	(0) 32,707		歩A・単B
000424	*** B単 - 424号 *** 鋼矢板賃料					
	型 L=10.5m 参考供用日数314日		ton	(0) 36,353		歩A・単B
000425	*** B単 - 425号 *** 鋼矢板賃料					
	型 L=12.5m 参考供用日数267日		ton	(0) 32,707		歩A・単B
000426	*** B単 - 426号 *** 鋼矢板賃料					

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型 L=12.5m 参考供用日数314日 * * * B単 - 427号 * * *		ton	(0) 36,353		歩A・単B
000427	頭部溶接					
	t=9mm * * * B単 - 428号 * * *		m	(0) 2,344		歩A・単B
000428	大型土のう					
	設置 * * * B単 - 429号 * * *		袋	(0) 1,488		歩A・単B
000429	土のう					
	仕入れ～設置～撤去 * * * B単 - 430号 * * *		m3	(0) 27,178		歩A・単B
000430	大型土のう					
	製作・設置 * * * B単 - 431号 * * *		袋	(0) 5,155		歩A・単B
000431	大型土のう					
	撤去 * * * B単 - 432号 * * *		袋	(0) 753		歩A・単B
000432	土のう					
	仕入れ～設置～撤去 * * * B単 - 433号 * * *		m3	(0) 27,178		歩A・単B
000433	廃プラスチック					
	2t車 運搬費 * * * B単 - 434号 * * *		台	(0) 18,253		歩A・単B
000434	廃プラスチック					
	2t車 処分費 * * * B単 - 435号 * * *		ton	(0) 45,634		歩A・単B
000435	ブルーシート					
	敷設・撤去 * * * B単 - 436号 * * *		m <sup>2</sup>	(0) 162		歩A・単B
000436	ポンプ据付・撤去					
	50×1台 * * * B単 - 437号 * * *		箇所	(0) 17,355		歩A・単B
000437	ポンプ据付・撤去					
	100×1台 * * * B単 - 438号 * * *		箇所	(0) 48,744		歩A・単B
000438	塩ビ送排水ホース					
	50 * * * B単 - 439号 * * *		m	(0) 151		歩A・単B
000439	塩ビ送排水ホース					
	100 * * * B単 - 440号 * * *		m	(0) 319		歩A・単B
000440	ポンプ運転					
	50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数360日 * * * B単 - 441号 * * *		箇所	(0) 1,267,516		歩A・単B
000441	ポンプ運転					
	100,土留矢板内,参考供用日数196日,常時排水 * * * B単 - 442号 * * *		箇所	(0) 816,146		歩A・単B
000442	釜場掘削設置					
	* * * B単 - 443号 * * *		箇所	(0) 6,923		歩A・単B
000443	釜場掘削撤去					
	* * * B単 - 444号 * * *		箇所	(0) 8,222		歩A・単B
000444	受電設備					
	設置～賃料～撤去 * * * B単 - 445号 * * *		式	(0) 159,343		歩A・単B
000445	配電設備					
	土留矢板内、一重締切 * * * B単 - 446号 * * *		式	(0) 368,350		歩A・単B
000446	配電設備					
	中和処理施設 * * * B単 - 447号 * * *		式	(0) 319,116		歩A・単B
000447	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、1.5kw		箇所	(0) 27,531		歩A・単B



[illegible]

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 190号 ***					
000190	掘削				( " )	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	( " )			( " )	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,099	1,099	S単 204号
	合 計				( " )	
					1,099	
	単 価				( " )	
					1,003	
	官積算単価				1,099	合意率
						0.912647
	*** B単 - 191号 ***					
000191	切土法面整形				( " )	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m	913.5	914	S単 216号
	合 計				( " )	
					914	
	単 価				( " )	
					834	
	官積算単価				914	合意率
						0.912472
	*** B単 - 192号 ***					
000192	盛土法面整形				( " )	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m	467.4	467	S単 217号
	合 計				( " )	
					467	
	単 価				( " )	
					426	
	官積算単価				467	合意率
						0.912205
	*** B単 - 193号 ***					
000193	盛土				( " )	歩A
	W 4m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( " )			( " )	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	254.4	254	S単 213号
	合 計				( " )	
					254	
	単 価				( " )	
					232	
	官積算単価				254	合意率
						0.913385
	*** B単 - 194号 ***					
000194	盛土				( " )	歩A
	2.5 W<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	( " )			( " )	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	922.3	922	S単 214号
	合 計				( " )	
					922	
	単 価				( " )	
					842	
	官積算単価				922	合意率
						0.913232
	*** B単 - 195号 ***					
000195	盛土				( " )	歩A
	1.0 W<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
T00075	盛土	( " )			( " )	
	1.0 W<2.5m	1.000	m3	739	739	T単 29号
	合 計				( " )	
					739	
	単 価				( " )	
					674	
	官積算単価				739	合意率
						0.912043
	*** B単 - 196号 ***					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000196	盛土				( " )	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
T00074	盛土・埋戻	( " )			( " )	
	構造物周辺	1.000	m3	2,151	2,151	T単 28号
					( " )	
	合 計				2,151	
					( " )	
	単 価				1,963	
						合意率
	官積算単価				2,151	0.912598
	*** B単 - 197号 ***					
000197	運搬(仮置場1へ)		m3		( " )	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
SA0161	SP 整地	( " )			( " )	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	153	153	S単 218号
					( " )	
	合 計				733	
					( " )	
	単 価				669	
						合意率
	官積算単価				733	0.912687
	*** B単 - 198号 ***					
000198	運搬(盛土へ)				( " )	歩A
	土取場1から現場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.9	239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
					( " )	
	合 計				819	
					( " )	
	単 価				747	
						合意率
	官積算単価				819	0.912087
	*** B単 - 199号 ***					
000199	運搬(盛土へ)				( " )	歩A
	土取場2から現場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.9	239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,318	2,318	S単 211号
					( " )	
	合 計				2,557	
					( " )	
	単 価				2,334	
						合意率
	官積算単価				2,557	0.912788
	*** B単 - 200号 ***					
000200	床掘				( " )	歩A
	矢板外		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	293.4	293	S単 207号
					( " )	
	合 計				293	
					( " )	
	単 価				267.41	
						合意率
	官積算単価				293	0.912676
	*** B単 - 201号 ***					
000201	床掘				( " )	歩A
	矢板内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,自立式,無し,なし	1.000	m3	353.3	353	S単 208号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				( " ) 353	
	単 価				( " ) 322.18	
	官積算単価				353	合意率 0.912694
	*** B単 - 202号 ***					
000202	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	( " ) 1.000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 28号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912694
	*** B単 - 203号 ***					
000203	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 1.000	m3	739	( " ) 739	T単 29号
	合 計				( " ) 739	
	単 価				( " ) 674.48	
	官積算単価				739	合意率 0.912693
	*** B単 - 204号 ***					
000204	埋戻 2.5 W<4.0m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5 W<4.0m	( " ) 1.000	m3	922	( " ) 922	T単 30号
	合 計				( " ) 922	
	単 価				( " ) 841.50	
	官積算単価				922	合意率 0.912689
	*** B単 - 205号 ***					
000205	埋戻 W 4m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	( " ) 1.000	m3	254	( " ) 254	T単 31号
	合 計				( " ) 254	
	単 価				( " ) 231.82	
	官積算単価				254	合意率 0.912692
	*** B単 - 206号 ***					
000206	基面整正		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	399	( " ) 399	S単 215号
	合 計				( " ) 399	
	単 価				( " ) 364	
	官積算単価				399	合意率 0.91228
	*** B単 - 207号 ***					
000207	運搬(仮置場1へ)		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合 計				( " ) 733	
	単 価				( " ) 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 208号 ***					
000208	運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	238.9	( " ) 263	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
	合 計				( " ) 843	
	単 価				( " ) 769	
	官積算単価				843	合意率 0.912218
	*** B単 - 209号 ***					
000209	掘削 片切掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	( " ) 1.000	m3	1,099	( " ) 1,099	S単 204号
	合 計				( " ) 1,099	
	単 価				( " ) 1,003	
	官積算単価				1,099	合意率 0.912647
	*** B単 - 210号 ***					
000210	掘削 オープン掘削		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 1.000	m3	331.1	( " ) 331	S単 205号
	合 計				( " ) 331	
	単 価				( " ) 302	
	官積算単価				331	合意率 0.912386
	*** B単 - 211号 ***					
000211	床掘		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 1.000	m3	293.4	( " ) 293	S単 207号
	合 計				( " ) 293	
	単 価				( " ) 267.41	
	官積算単価				293	合意率 0.912695
	*** B単 - 212号 ***					
000212	盛土法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	467.4	( " ) 467	S単 217号
	合 計				( " ) 467	
	単 価				( " ) 426	
	官積算単価				467	合意率 0.912205
	*** B単 - 213号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000213	埋戻 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	( " ) 1.000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 32号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 214号 ***					
000214	埋戻 W<1.0		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 1.000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 33号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 215号 ***					
000215	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0 W<2.5	( " ) 1.000	m3	739	( " ) 739	T単 34号
	合 計				( " ) 739	
	単 価				( " ) 674.46	
	官積算単価				739	合意率 0.912674
	*** B単 - 216号 ***					
000216	埋戻 2.5 W<4.0m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5 W<4.0m	( " ) 1.000	m3	922	( " ) 922	T単 30号
	合 計				( " ) 922	
	単 価				( " ) 841.50	
	官積算単価				922	合意率 0.912689
	*** B単 - 217号 ***					
000217	埋戻 W 4m		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	( " ) 1.000	m3	254	( " ) 254	T単 31号
	合 計				( " ) 254	
	単 価				( " ) 231.82	
	官積算単価				254	合意率 0.912692
	*** B単 - 218号 ***					
000218	盛土 構造物周辺		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	( " ) 1.000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 28号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912598
	*** B単 - 219号 ***					
000219	盛土 W<1.0		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 1.000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 33号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912598
	*** B単 - 220号 ***					
000220	盛土 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 1.000	m3	739	( " ) 739	T単 29号
	合 計				( " ) 739	
	単 価				( " ) 674	
	官積算単価				739	合意率 0.912043
	*** B単 - 221号 ***					
000221	盛土 2.5 W<4.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	922.3	( " ) 922	S単 214号
	合 計				( " ) 922	
	単 価				( " ) 842	
	官積算単価				922	合意率 0.913232
	*** B単 - 222号 ***					
000222	盛土 W 4m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	( " ) 1.000	m3	254.4	( " ) 254	S単 213号
	合 計				( " ) 254	
	単 価				( " ) 232	
	官積算単価				254	合意率 0.913385
	*** B単 - 223号 ***					
000223	運搬(仮置場1へ)		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合 計				( " ) 733	
	単 価				( " ) 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 224号 ***					
000224	運搬(埋戻及び盛土へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	238.9	( " ) 263	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
	合 計				( " ) 843	
	単 価				( " ) 769	
	官積算単価				843	合意率 0.912218

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 225号 ***					
000225	杭頭処理				( " )	歩A
	吸込水槽本体部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00007	杭頭処理	( " )			( " )	
	吸込水槽本体部	1.000	箇所	4,256	4,256	T単 19号
	合 計				( " )	
					4,256	
	単 価				( " )	
					3,884	
	官積算単価				4,256	合意率 0.912593
	*** B単 - 226号 ***					
000226	杭頭処理				( " )	歩A
	吸込水槽呑口部		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00006	杭頭処理	( " )			( " )	
	吸込水槽呑口部	1.000	箇所	4,581	4,581	T単 18号
	合 計				( " )	
					4,581	
	単 価				( " )	
					4,181	
	官積算単価				4,581	合意率 0.912682
	*** B単 - 227号 ***					
000227	杭頭処理				( " )	歩A
	吐出水槽		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00008	杭頭処理	( " )			( " )	
	吐出水槽部	1.000	箇所	4,256	4,256	T単 20号
	合 計				( " )	
					4,256	
	単 価				( " )	
					3,884	
	官積算単価				4,256	合意率 0.912593
	*** B単 - 228号 ***					
BA0301	基礎碎石				( " )	歩A
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	( " )			( " )	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,493	1,493	S単 224号
	合 計				( " )	
					1,493	
	単 価				( " )	
					1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
	*** B単 - 229号 ***					
BA0302	均しコンクリート				( " )	歩A
	18-8-25 BB		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	27,930	27,930	S単 226号
	合 計				( " )	
					27,930	
	単 価				( " )	
					25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
	*** B単 - 230号 ***					
000230	型枠				( " )	歩A
	均し用		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,395	4,395	S単 233号
	合 計				( " )	
					4,395	
	単 価				( " )	
					4,011.25	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912684



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 231号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25_BB		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	25,800	( " ) 25,800	S単 227号
	合 計				( " ) 25,800	
	単 価				( " ) 23,548	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912713
	*** B単 - 232号 ***					
000232	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
					( " ) 8,673	
	合 計				( " ) 8,673	
	単 価				( " ) 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912694
	*** B単 - 233号 ***					
000233	型枠 円形型枠 (鉄筋構造物)		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	11,660	( " ) 11,660	S単 235号
					( " ) 11,660	
	合 計				( " ) 11,660	
	単 価				( " ) 10,642	
	官積算単価				11,660	合意率 0.912692
	*** B単 - 234号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合 計				( " ) 165,960	
	単 価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 235号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合 計				( " ) 163,900	
	単 価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 236号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 237号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 238号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 239号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D10 建屋鉄筋		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 162号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 240号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13 建屋鉄筋		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合 計				( " ) 165,960	
	単 価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 241号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16 建屋鉄筋		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合 計				( " ) 163,900	
	単 価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 242号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22 建屋鉄筋		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 243号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25 建屋鉄筋		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 244号 ***					
000244	足場工 手摺先行型枠組		掛㎡		( " ) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛㎡	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
					( " ) 4,609	
	合 計				( " ) 4,206.60	
	単 価				( " ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912694
	*** B単 - 245号 ***					
000245	支保工 くさび結合支保		㎡		( " ) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	( " ) 1.000	空㎡	3,463	( " ) 3,463	S単 180号
					( " ) 3,463	
	合 計				( " ) 3,160.65	
	単 価				( " ) 3,160.65	
	官積算単価				3,463	合意率 0.912694
	*** B単 - 246号 ***					
000246	ステップ 400× 22(樹脂被覆)		本		( " ) 1.000 本	歩A 当たり算出
P96003	ステップ 400× 22(樹脂被覆)	( " ) 1.000	本	3,250	( " ) 3,250	
T00059	ステップ設置 400× 22	( " ) 1.000	本	1,805	( " ) 1,805	T単 27号
					( " ) 5,055	
	合 計				( " ) 4,614	
	単 価				( " ) 4,614	
	官積算単価				5,055	合意率 0.912759
	*** B単 - 247号 ***					
BA0305	止水板 CF300×7		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	( " ) 1.000	m	4,301	( " ) 4,301	S単 239号
					( " ) 4,301	
	合 計				( " ) 4,301	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					( " )	
	単 価				3,925	
	官積算単価				4,301	合意率 0.912578
	*** B単 - 248号 ***					
000248	ダウエルバー D19 L=1000		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S03054	ダウエルバー設置 D19	( " ) 1,000	本	722	( " ) 722	S単 155号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ A形 径25, ,	( " ) 1,000	個	43	( " ) 43	S単 140号
					( " )	
	合 計				765	
	単 価				( " ) 698	
	官積算単価					合意率 0.912418
					765	
	*** B単 - 249号 ***					
000249	水位計防波管 VU 150		箇所		( " ) 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	ソケット VU150, ,	( " ) 1,000	個	782	( " ) 782	S単 141号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管	( " ) 4,800	m	2,403	( " ) 11,534	S単 167号
S02116	ステンレス立バンド 150, ,	( " ) 3,000	個	2,410	( " ) 7,230	S単 142号
					( " )	
	合 計				19,546	
	単 価				( " ) 17,840	
	官積算単価					合意率 0.912718
					19,546	
	*** B単 - 250号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,493	( " ) 1,493	S単 224号
					( " )	
	合 計				1,493	
	単 価				( " ) 1,363	
	官積算単価					合意率 0.912926
					1,493	
	*** B単 - 251号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	27,930	( " ) 27,930	S単 226号
					( " )	
	合 計				27,930	
	単 価				( " ) 25,492	
	官積算単価					合意率 0.91271
					27,930	
	*** B単 - 252号 ***					
000252	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
					( " )	
	合 計				4,395	
	単 価				( " ) 4,011.36	
	官積算単価					合意率 0.91271
					4,395	
	*** B単 - 253号 ***					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	25,800	( " ) 25,800	S単 227号
	合 計				( " ) 25,800	
					( " )	
	単 価				23,548	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912713
	*** B単 - 254号 ***					
000254	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
					( " )	
	合 計				8,673	
					( " )	
	単 価				7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 255号 ***					
000255	型枠 円形型枠（鉄筋構造物）		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	11,660	( " ) 11,660	S単 235号
					( " )	
	合 計				11,660	
					( " )	
	単 価				10,642	
	官積算単価				11,660	合意率 0.912692
	*** B単 - 256号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S単 157号
	合 計				( " ) 165,960	
					( " )	
	単 価				151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 257号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合 計				( " ) 163,900	
					( " )	
	単 価				149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 258号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号
	合 計				( " ) 169,050	
					( " )	
	単 価				154,291	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 259号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 260号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 261号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D32		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	170,080	( " ) 170,080	S単 163号
	合 計				( " ) 170,080	
	単 価				( " ) 155,231	
	官積算単価				170,080	合意率 0.912694
	*** B単 - 262号 ***					
BA0304	目地板 瀝青質板 t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	6,785	( " ) 6,785	S単 237号
					( " ) 6,785	
	合 計				( " ) 6,193	
	単 価					合意率 0.912748
	官積算単価				6,785	
	*** B単 - 263号 ***					
000263	足場工 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
					( " ) 4,609	
	合 計				( " ) 4,206.60	
	単 価					合意率 0.912693
	官積算単価				4,609	
	*** B単 - 264号 ***					
000264	支保工 くさび結合支保		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし	( " ) 1.000	空m <sup>3</sup>	3,463	( " ) 3,463	S単 180号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				( " ) 3,463	
	単 価				( " ) 3,160.65	
	官積算単価				3,463	合意率 0.912693
	*** B単 - 265号 ***					
000265	ステップ 400× 22(樹脂被覆)		本		( " ) 1,000	歩A 本 当たり算出
P96003	ステップ 400× 22(樹脂被覆)	( " ) 1,000	本	3,250	( " ) 3,250	
T00059	ステップ設置 400× 22	( " ) 1,000	本	1,805	( " ) 1,805	T単 27号
	合 計				( " ) 5,055	
	単 価				( " ) 4,614	
	官積算単価				5,055	合意率 0.912759
	*** B単 - 266号 ***					
000266	マンホール蓋 T-14 600		枚		( " ) 1,000	歩A 枚 当たり算出
P96001	マンホール蓋 軽荷重用 600	( " ) 1,000	枚	65,000	( " ) 65,000	
	合 計				( " ) 65,000	
	単 価				( " ) 59,325	
	官積算単価				65,000	合意率 0.912692
	*** B単 - 267号 ***					
000267	ガードレール設置 Gr-C-2B		m		( " ) 1,000	歩A m 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しなし	( " ) 1,000	m	14,666	( " ) 14,666	S単 168号
	合 計				( " ) 14,666	
	単 価				( " ) 13,386	
	官積算単価				14,666	合意率 0.912723
	*** B単 - 268号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,493	( " ) 1,493	S単 224号
	合 計				( " ) 1,493	
	単 価				( " ) 1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
	*** B単 - 269号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	27,930	( " ) 27,930	S単 226号
	合 計				( " ) 27,930	
	単 価				( " ) 25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
	*** B単 - 270号 ***					
000270	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A m <sup>2</sup> 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S 単 233号
	合 計				( " ) 4,395	
	単 価				( " ) 4,011.11	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912653
	*** B 単 - 271号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.000	m3	28,570	( " ) 28,570	S 単 228号
	合 計				( " ) 28,570	
	単 価				( " ) 26,076	
	官積算単価				28,570	合意率 0.912705
	*** B 単 - 272号 ***					
000272	型枠 鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S 単 234号
	合 計				( " ) 8,673	
	単 価				( " ) 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B 単 - 273号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	( " ) 1.000	ton	165,960	( " ) 165,960	S 単 157号
	合 計				( " ) 165,960	
	単 価				( " ) 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B 単 - 274号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S 単 159号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B 単 - 275号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S 単 160号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 276号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 277号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D29		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	170,080	( " ) 170,080	S単 164号
	合 計				( " ) 170,080	
	単 価				( " ) 155,231	
	官積算単価				170,080	合意率 0.912694
	*** B単 - 278号 ***					
000278	ガス圧接 D22+D22		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	D22 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	577	( " ) 577	S単 165号
					( " ) 577	
	合 計				( " ) 527	
	単 価				( " ) 527	
	官積算単価				577	合意率 0.913344
	*** B単 - 279号 ***					
000279	ガス圧接 D29+D29		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	D29 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し	( " ) 1.000	箇所	816	( " ) 816	S単 166号
					( " ) 816	
	合 計				( " ) 745	
	単 価				( " ) 745	
	官積算単価				816	合意率 0.91299
	*** B単 - 280号 ***					
000280	足場工 手摺先行型枠組		掛㎡		( " ) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛㎡	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
					( " ) 4,609	
	合 計				( " ) 4,206.60	
	単 価				( " ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912694
	*** B単 - 281号 ***					
000281	支保工 くさび結合支保		㎡		( " ) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	( " ) 1.000	空㎡	3,463	( " ) 3,463	S単 180号
					( " ) 3,463	
	合 計				( " ) 3,160.64	
	単 価				( " ) 3,160.64	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,463	合意率 0.912689
	*** B単 - 282号 ***					
000282	可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96005	可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用	( " ) 1,000	基	2,330,000	( " ) 2,330,000	
T00009	可とう継手設置 沈下300mm型 B2.00×H2.00m用	( " ) 1,000	基	298,937	( " ) 298,937	T単 21号
	合 計				( " ) 2,628,937	
	単 価				( " ) 2,399,415	
	官積算単価				2,628,937	合意率 0.912693
	*** B単 - 283号 ***					
000283	せかご FRP製 650 H=7500		組		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	せかご F R P 製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,	( " ) 1,000	組	536,620	( " ) 536,620	S単 143号
T00049	せかご 650 H=7500	( " ) 1,000	組	51,653	( " ) 51,653	T単 26号
	合 計				( " ) 588,273	
	単 価				( " ) 536,913	
	官積算単価				588,273	合意率 0.912693
	*** B単 - 284号 ***					
000284	ステップ 400× 19		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 400× 19(樹脂被覆),,	( " ) 1,000	本	4,690	( " ) 4,690	S単 144号
T00044	ステップ設置 (400× 19)	( " ) 1,000	本	1,805	( " ) 1,805	T単 22号
	合 計				( " ) 6,495	
	単 価				( " ) 5,928	
	官積算単価				6,495	合意率 0.912702
	*** B単 - 285号 ***					
000285	手すり SS材 H=3600+900		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,	( " ) 1,000	本	30,490	( " ) 30,490	S単 145号
T00046	手すり設置 H=3600+900	( " ) 1,000	本	10,973	( " ) 10,973	T単 23号
	合 計				( " ) 41,463	
	単 価				( " ) 37,843	
	官積算単価				41,463	合意率 0.912693
	*** B単 - 286号 ***					
000286	手すり SS材 H=9000		本		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,	( " ) 1,000	本	14,790	( " ) 14,790	S単 146号
T00047	手すり設置 H=9000	( " ) 1,000	本	32,918	( " ) 32,918	T単 24号
	合 計				( " ) 47,708	
	単 価				( " ) 43,543	
	官積算単価				47,708	合意率 0.912698
	*** B単 - 287号 ***					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000287	踊り場				( " )	歩A
	FRP製		箇所		1.000 箇所	当たり算出
P96008	踊り場	( " )			( " )	
	FRP製 1650×1000×1100	1.000	式	752,000	752,000	
T00048	踊り場設置	( " )			( " )	
	1650×1000×1100	1.000	箇所	91,730	91,730	T単 25号
					( " )	
	合 計				843,730	
					( " )	
	単 価				770,067	
	官積算単価				843,730	合意率 0.912693
	*** B単 - 288号 ***					
BA0302	均しコンクリート				( " )	歩A
	18-8-25 BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	無筋・鉄筋構造物,パツ杓(外へン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	37,100	37,100	S単 229号
					( " )	
	合 計				37,100	
					( " )	
	単 価				33,861	
	官積算単価				37,100	合意率 0.912695
	*** B単 - 289号 ***					
000289	型枠				( " )	歩A
	均し用		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	4,395	4,395	S単 233号
					( " )	
	合 計				4,395	
					( " )	
	単 価				4,011.36	
	官積算単価				4,395	合意率 0.91271
	*** B単 - 290号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート				( " )	歩A
	21-12-25 BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	( " )			( " )	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	28,570	28,570	S単 228号
					( " )	
	合 計				28,570	
					( " )	
	単 価				26,076	
	官積算単価				28,570	合意率 0.912705
	*** B単 - 291号 ***					
000291	型枠				( " )	歩A
	鉄筋構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0312	SP 型枠	( " )			( " )	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	8,673	8,673	S単 234号
					( " )	
	合 計				8,673	
					( " )	
	単 価				7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 292号 ***					
B03205	鉄筋				( " )	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	( " )			( " )	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton	165,960	165,960	S単 157号
					( " )	
	合 計				165,960	
					( " )	
	単 価				151,471	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 293号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	163,900	( " ) 163,900	S単 158号
	合 計				( " ) 163,900	
	単 価				( " ) 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 294号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 159号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 295号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 160号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 296号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	( " ) 1.000	ton	169,050	( " ) 169,050	S単 161号
	合 計				( " ) 169,050	
	単 価				( " ) 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 297号 ***					
000297	足場工 手摺先行型枠組		掛m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 1.000	掛m <sup>2</sup>	4,609	( " ) 4,609	S単 178号
					( " ) 4,609	
	合 計				( " ) 4,206.60	
	単 価				( " ) 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912693
	*** B単 - 298号 ***					
000298	地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m <sup>2</sup> ,H=1.60m		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0811	SP 安定処理 ハツカ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,941	( " ) 2,941	S単 240号
	合 計				( " ) 2,941	
	単 価				( " ) 2,684	
	官積算単価				2,941	合意率 0.912614
	*** B単 - 299号 ***					
000299	目地材 瀝青質板 t=20mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	6,785	( " ) 6,785	S単 237号
	合 計				( " ) 6,785	
	単 価				( " ) 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748
	*** B単 - 300号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	30,270	( " ) 30,270	S単 230号
	合 計				( " ) 30,270	
	単 価				( " ) 27,627	
	官積算単価				30,270	合意率 0.912685
	*** B単 - 301号 ***					
000301	型枠 均し用		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	4,395	( " ) 4,395	S単 233号
	合 計				( " ) 4,395	
	単 価				( " ) 4,011	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912627
	*** B単 - 302号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40 BB		m3		( " ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	( " ) 1.000	m3	27,500	( " ) 27,500	S単 231号
	合 計				( " ) 27,500	
	単 価				( " ) 25,099	
	官積算単価				27,500	合意率 0.91269
	*** B単 - 303号 ***					
000303	型枠 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 8,673	S単 234号
	合 計				( " ) 8,673	
	単 価				( " ) 7,915.78	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 304号 ***					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000304	足場工				( " )	歩A
	単管傾斜		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	( " )			( " )	
	なし,単管傾斜,なし	1.000	掛㎡	3,549	3,549	S単 179号
					( " )	
	合 計				3,549	
					( " )	
	単 価				3,239.13	
						合意率
	官積算単価				3,549	0.912688
	*** B単 - 305号 ***					
000305	足場工				( " )	歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	( " )			( " )	
	なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,609	4,609	S単 178号
					( " )	
	合 計				4,609	
					( " )	
	単 価				4,206.60	
						合意率
	官積算単価				4,609	0.912692
	*** B単 - 306号 ***					
000306	地盤改良工 (浅層混合改良)				( " )	歩A
	qu=100kN/m2, H=1.50m		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0811	SP 安定処理	( " )			( " )	
	ハ' ヲ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円	1.000	㎡	2,880	2,880	S単 241号
					( " )	
	合 計				2,880	
					( " )	
	単 価				2,629	
						合意率
	官積算単価				2,880	0.912847
	*** B単 - 307号 ***					
000307	目地材				( " )	歩A
	瀝青質板 t=20mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	( " )			( " )	
	30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	㎡	6,785	6,785	S単 237号
					( " )	
	合 計				6,785	
					( " )	
	単 価				6,193	
						合意率
	官積算単価				6,785	0.912748
	*** B単 - 308号 ***					
000308	床掘				( " )	歩A
	吸込水槽呑口部		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	293.4	293	S単 207号
					( " )	
	合 計				293	
					( " )	
	単 価				267.42	
						合意率
	官積算単価				293	0.912696
	*** B単 - 309号 ***					
000309	切土法面整形				( " )	歩A
	吸込水槽呑口部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	( " )			( " )	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	㎡	913.5	914	S単 216号
					( " )	
	合 計				914	
					( " )	
	単 価				834	
						合意率
	官積算単価				914	0.912472
	*** B単 - 310号 ***					
000310	基面整正				( " )	歩A
	吸込水槽呑口部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正	( " )			( " )	
	基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	399	399	S単 215号
	合 計				( " )	
	単 価				399	
	官積算単価				( " )	
					364	
					399	合意率
						0.91228
	*** B単 - 311号 ***					
000311	運搬(仮置場 1へ)				( " )	歩A
	吸込水槽呑口部		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,ハヅレ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
SA0161	SP 整地	( " )			( " )	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	153	153	S単 218号
	合 計				( " )	
	単 価				733	
	官積算単価				( " )	
					669	
					733	合意率
						0.912687
	*** B単 - 312号 ***					
000312	床掘				( " )	歩A
	遊水池		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	293.4	293	S単 207号
	合 計				( " )	
	単 価				293	
	官積算単価				( " )	
					267.42	
					293	合意率
						0.912701
	*** B単 - 313号 ***					
000313	運搬(仮置場 1へ)				( " )	歩A
	遊水池		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,ハヅレ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
SA0161	SP 整地	( " )			( " )	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	153	153	S単 218号
	合 計				( " )	
	単 価				733	
	官積算単価				( " )	
					669	
					733	合意率
						0.912687
	*** B単 - 314号 ***					
000314	床掘				( " )	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	293.4	293	S単 207号
	合 計				( " )	
	単 価				293	
	官積算単価				( " )	
					267.42	
					293	合意率
						0.912696
	*** B単 - 315号 ***					
000315	埋戻				( " )	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
T00078	埋戻	( " )			( " )	
	構造物周辺	1.000	m3	2,151	2,151	T単 32号
	合 計				( " )	
	単 価				2,151	
	官積算単価				( " )	
					1,963.20	
					2,151	合意率
						0.912691

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 316号 ***					
000316	埋戻 W<1.0		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 1.000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 33号
	合 計				( " ) 2,151	
	単 価				( " ) 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 317号 ***					
000317	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0 W<2.5	( " ) 1.000	m3	739	( " ) 739	T単 34号
	合 計				( " ) 739	
	単 価				( " ) 674.33	
	官積算単価				739	合意率 0.912494
	*** B単 - 318号 ***					
000318	埋戻 2.5 W<4.0m		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5 W<4.0m	( " ) 1.000	m3	922	( " ) 922	T単 30号
	合 計				( " ) 922	
	単 価				( " ) 842	
	官積算単価				922	合意率 0.913232
	*** B単 - 319号 ***					
000319	運搬(仮置場1へ)		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( " ) 1.000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合 計				( " ) 733	
	単 価				( " ) 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 320号 ***					
000320	運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( " ) 1.100	m3	238.9	( " ) 263	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	( " ) 1.000	m3	579.5	( " ) 580	S単 210号
	合 計				( " ) 843	
	単 価				( " ) 769	
	官積算単価				843	合意率 0.912218
	*** B単 - 321号 ***					
000321	コンクリートブロック積 練積、裏コン有、t=20cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02711	【ソクリトブ ロック積工】 練積、無し、昼間施工、20.18-8-25(高炉B)、なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	22,442	( " ) 22,442	S単 151号



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,710	( " ) 8,710	S単 147号
	合 計				( " ) 31,152	
	単 価				( " ) 28,432	
	官積算単価				31,152	合意率 0.912686
	*** B単 - 322号 ***					
000322	コンクリートブロック積 練積、裏コン有、t=10cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積、無し、昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	19,886	( " ) 19,886	S単 152号
S02116	コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,,	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	8,710	( " ) 8,710	S単 147号
	合 計				( " ) 28,596	
	単 価				( " ) 26,099	
	官積算単価				28,596	合意率 0.91268
	*** B単 - 323号 ***					
000323	裏込材 再生骨材		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック、有り、なし、砕石各種	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	5,625	( " ) 5,625	S単 223号
	合 計				( " ) 5,625	
	単 価				( " ) 5,134	
	官積算単価				5,625	合意率 0.912711
	*** B単 - 324号 ***					
000324	再生骨材運搬 仮置場2から現場へ		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	238.9	( " ) 239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バック山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、3.0km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	792.9	( " ) 793	S単 212号
	合 計				( " ) 1,032	
	単 価				( " ) 942	
	官積算単価				1,032	合意率 0.91279
	*** B単 - 325号 ***					
000325	基礎コンクリート工 B=0.65m、H=0.40m		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	( " ) 2.190	m <sup>3</sup>	35,340	( " ) 77,395	S単 232号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	( " ) 6.500	m <sup>2</sup>	7,835	( " ) 50,928	S単 236号
	合 計				( " ) 128,323	
	単 価				( " ) 11,712	
	官積算単価				12,832	合意率 0.912718
	*** B単 - 326号 ***					
000326	基礎コンクリート工 B=0.55m、H=0.40m		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-,一般養生、-,無し、-,、18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	( " ) 1.860	m <sup>3</sup>	35,340	( " ) 65,732	S単 232号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	( " ) 6.500	m <sup>2</sup>	7,835	( " ) 50,928	S単 236号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				( " ) 116,660	
	単 価				( " ) 10,647	
	官積算単価				11,666	合意率 0.912652
	*** B単 - 327号 ***					
000327	天端コンクリート工 B=0.55m		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.760	m3	30,270	( " ) 23,005	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.750	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 23,851	S単 234号
	合 計				( " ) 46,856	
	単 価				( " ) 4,277	
	官積算単価				4,686	合意率 0.912718
	*** B単 - 328号 ***					
000328	天端コンクリート工 B=0.45m		m		( " ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.510	m3	30,270	( " ) 15,438	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 2.250	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 19,514	S単 234号
	合 計				( " ) 34,952	
	単 価				( " ) 3,190	
	官積算単価				3,495	合意率 0.912732
	*** B単 - 329号 ***					
000329	目地材 滲青質板 t=10mm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,488	( " ) 4,488	S単 238号
	合 計				( " ) 4,488	
	単 価				( " ) 4,096	
	官積算単価				4,488	合意率 0.912655
	*** B単 - 330号 ***					
000330	地盤改良工(浅層混合改良) qu=180kN/m2,H=0.50m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バ'ックリ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,450	( " ) 1,450	S単 242号
	合 計				( " ) 1,450	
	単 価				( " ) 1,323	
	官積算単価				1,450	合意率 0.912413
	*** B単 - 331号 ***					
000331	地盤改良工(浅層混合改良) qu=120kN/m2,H=0.50m		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バ'ックリ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,450	( " ) 1,450	S単 242号
	合 計				( " ) 1,450	
	単 価				( " ) 1,323	
	官積算単価				1,450	合意率 0.912413

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 332号 ***					
000332	階段工 W=1000		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 3,000	m3	293.4	( " ) 880	S単 207号
T00078	埋戻 構造物周辺	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 32号
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 1,000	m3	2,151	( " ) 2,151	T単 33号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	( " ) 11,000	m <sup>2</sup>	1,493	( " ) 16,423	S単 224号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 8,000	m3	30,270	( " ) 242,160	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 36,000	m <sup>2</sup>	8,673	( " ) 312,228	S単 234号
SA0811	SP 安定処理 バックフィル,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円	( " ) 2,000	m <sup>2</sup>	1,450	( " ) 2,900	S単 242号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.197	ton	165,960	( " ) 32,694	S単 157号
	合 計				( " ) 611,587	
	単 価				( " ) 558,192	
	官積算単価				611,587	合意率 0.912694
	*** B単 - 333号 ***					
000333	コンクリート構造物取壊し コンクリート(有筋)		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	15,510	( " ) 15,510	S単 153号
	合 計				( " ) 15,510	
	単 価				( " ) 14,156	
	官積算単価				15,510	合意率 0.912701
	*** B単 - 334号 ***					
000334	コンクリート構造物取壊し コンクリート(無筋)		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	7,778	( " ) 7,778	S単 154号
	合 計				( " ) 7,778	
	単 価				( " ) 7,099	
	官積算単価				7,778	合意率 0.912702
	*** B単 - 335号 ***					
000335	舗装版破砕 アスファルト舗装t=6cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	198.3	( " ) 198	S単 221号
	合 計				( " ) 198	
	単 価				( " ) 181	
	官積算単価				198	合意率 0.914141
	*** B単 - 336号 ***					
000336	舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1,000	m	575.6	( " ) 576	S単 222号
	合 計				( " ) 576	
	単 価				( " ) 526	
	官積算単価				576	合意率 0.913194

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 337号 ***					
000337	床堀				( " )	歩A
	砕石		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	293.4	293	S単 207号
	合 計				( " )	
					293	
	単 価				( " )	
					267	
	官積算単価				293	合意率
						0.911262
	*** B単 - 338号 ***					
000338	殻運搬				( " )	歩A
	コンクリート殻(無筋)、現場～仮置場2		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,494	2,494	S単 219号
	合 計				( " )	
					2,494	
	単 価				( " )	
					2,276	
	官積算単価				2,494	合意率
						0.91259
	*** B単 - 339号 ***					
000339	殻運搬				( " )	歩A
	As殻、現場～仮置場2		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,494	2,494	S単 219号
	合 計				( " )	
					2,494	
	単 価				( " )	
					2,276	
	官積算単価				2,494	合意率
						0.91259
	*** B単 - 340号 ***					
000340	殻運搬、処理				( " )	歩A
	コンクリート殻(鉄筋)、現場～産廃処理場		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,708	2,708	S単 220号
P96025	コンクリート殻(鉄筋)	( " )			( " )	
		2.500	ton	1,800	4,500	
	合 計				( " )	
					7,208	
	単 価				( " )	
					6,579	
	官積算単価				7,208	合意率
						0.912735
	*** B単 - 341号 ***					
000341	土砂等運搬				( " )	歩A
	砕石、現場～仮置場2		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	( " )			( " )	
	標準,バツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	792.9	793	S単 212号
	下					
	合 計				( " )	
					793	
	単 価				( " )	
					724	
	官積算単価				793	合意率
						0.912988
	*** B単 - 342号 ***					
000342	汚泥処理				( " )	歩A
			ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	汚泥処理	( " )			( " )	
		1.000	ton	30,000	30,000	S単 148号
	合 計				( " )	
					30,000	
	単 価				( " )	
					27,381	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				30,000	合意率 0.9127
	*** B単 - 343号 ***					
000343	骨材再生 コンクリート（無筋）、アスファルト殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02061	骨材再生工（自走式） 無し	( " ) 1,000	m3	3,294	( " ) 3,294	S単 124号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( " ) 1,000	m3	153	( " ) 153	S単 218号
	合 計				( " ) 3,447	
	単 価				( " ) 3,146	
	官積算単価				3,447	合意率 0.912677
	*** B単 - 344号 ***					
000344	自走式破砕機設置・撤去 自走式破砕機30t級		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02062	自走式破砕機設置・撤去工 設置,なし	( " ) 1,000	回	70,370	( " ) 70,370	S単 125号
S02062	自走式破砕機設置・撤去工 撤去,なし	( " ) 1,000	回	70,370	( " ) 70,370	S単 126号
	合 計				( " ) 140,740	
	単 価				( " ) 128,453	
	官積算単価				140,740	合意率 0.912697
	*** B単 - 345号 ***					
000345	仮設道路設置 B=4.0m		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	( " ) 4,000	m3	2,151	( " ) 8,604	T単 33号
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	( " ) 30,000	m3	739	( " ) 22,170	T単 29号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	( " ) 440,000	m3	254.4	( " ) 111,936	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( " ) 100,000	m <sup>2</sup>	467.4	( " ) 46,740	S単 217号
S18001	土のう工 仕捨て～設置	( " ) 0,100	m3	20,601	( " ) 2,060	S単 171号
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックリ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	( " ) 14,000	袋	5,141	( " ) 71,974	S単 172号
	合 計				( " ) 263,484	
	単 価				( " ) 240,480	
	官積算単価				263,484	合意率 0.912692
	*** B単 - 346号 ***					
000346	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 235日		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,235,1,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,383	( " ) 2,383	S単 181号
	合 計				( " ) 2,383	
	単 価				( " ) 2,175	
	官積算単価				2,383	合意率 0.912715
	*** B単 - 347号 ***					
000347	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 206日		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,206,1,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,143	( " ) 2,143	S単 182号
	合 計				( " ) 2,143	
	単 価				( " ) 1,956	
	官積算単価				2,143	合意率 0.912739

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 348号 ***					
000348	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 206日		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,206,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,143	( " ) 2,143	S単 182号
	合 計				( " ) 2,143	
	単 価				( " ) 1,956	
	官積算単価				2,143	合意率 0.912739
	*** B単 - 349号 ***					
000349	敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 225日		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,225,2,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,339	( " ) 1,339	S単 183号
	合 計				( " ) 1,339	
	単 価				( " ) 1,222	
	官積算単価				1,339	合意率 0.912621
	*** B単 - 350号 ***					
000350	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 177日		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,177,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,936	( " ) 1,936	S単 184号
	合 計				( " ) 1,936	
	単 価				( " ) 1,767	
	官積算単価				1,936	合意率 0.912706
	*** B単 - 351号 ***					
000351	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 29日		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	705	( " ) 705	S単 185号
	合 計				( " ) 705	
	単 価				( " ) 643	
	官積算単価				705	合意率 0.912056
	*** B単 - 352号 ***					
000352	鋼矢板打設 型 L=12.0m		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.0,あり	( " ) 1.000	枚	16,939	( " ) 16,939	S単 191号
	合 計				( " ) 16,939	
	単 価				( " ) 15,460	
	官積算単価				16,939	合意率 0.912686
	*** B単 - 353号 ***					
000353	鋼矢板打設 型 L=13.0m		枚		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,15m以下,13.0,あり	( " ) 1.000	枚	20,824	( " ) 20,824	S単 192号
	合 計				( " ) 20,824	
	単 価				( " ) 19,006	
	官積算単価				20,824	合意率 0.912696

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 354号 ***					
000354	鋼矢板撤去 型 L=12.0m、引抜長L=11.5m		枚		( " ) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) 型, 12m以下	( " ) 1,000	枚	9,231	( " ) 9,231	S単 193号
	合 計				( " ) 9,231	
	単 価				( " ) 8,425	
	官積算単価				9,231	合意率 0.912685
	*** B単 - 355号 ***					
000355	鋼矢板撤去 型 L=13.0m、引抜長L=12.5m		枚		( " ) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) 型, 15m以下	( " ) 1,000	枚	10,911	( " ) 10,911	S単 194号
	合 計				( " ) 10,911	
	単 価				( " ) 9,958	
	官積算単価				10,911	合意率 0.912656
	*** B単 - 356号 ***					
000356	鋼矢板撤去 型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m		枚		( " ) 1,000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) 型, 12m以下	( " ) 1,000	枚	9,231	( " ) 9,231	S単 193号
	合 計				( " ) 9,231	
	単 価				( " ) 8,425	
	官積算単価				9,231	合意率 0.912685
	*** B単 - 357号 ***					
000357	鋼矢板賃料 型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 176日, 1回	( " ) 1,000	ton	28,525	( " ) 28,525	S単 170号
	合 計				( " ) 28,525	
	単 価				( " ) 26,035	
	官積算単価				28,525	合意率 0.912708
	*** B単 - 358号 ***					
000358	頭部溶接 t=15mm		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 15mm	( " ) 1,000	m	4,369	( " ) 4,369	S単 127号
	合 計				( " ) 4,369	
	単 価				( " ) 3,988	
	官積算単価				4,369	合意率 0.912794
	*** B単 - 359号 ***					
000359	ガス切断 t=15mm		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13 ~ 17mm	( " ) 1,000	m	3,063	( " ) 3,063	S単 128号
	合 計				( " ) 3,063	
	単 価				( " ) 2,796	
	官積算単価				3,063	合意率 0.91283
	*** B単 - 360号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000360	圧入機据付撤去				( " )	歩A
	圧入		式		1,000	式 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	( " )			( " )	
	普通鋼矢板 ( 型・ 型・ 型 ), 圧入	2,000	回	100,883	201,766	S 単 195号
					( " )	
	合 計				201,766	
					( " )	
	単 価				184,151	
						合意率
	官積算単価				201,766	0.912695
	*** B 単 - 361号 ***					
000361	圧入機据付撤去				( " )	歩A
	引抜		式		1,000	式 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	( " )			( " )	
	普通鋼矢板 ( 型・ 型・ 型 ), 引抜き	2,000	回	60,249	120,498	S 単 196号
					( " )	
	合 計				120,498	
					( " )	
	単 価				109,978	
						合意率
	官積算単価				120,498	0.912695
	*** B 単 - 362号 ***					
000362	ポンプ据付・撤去				( " )	歩A
	50×1台		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	( " )			( " )	
	口径 50mm, なし	1,000	箇所	19,016	19,016	S 単 177号
					( " )	
	合 計				19,016	
					( " )	
	単 価				17,356	
						合意率
	官積算単価				19,016	0.912705
	*** B 単 - 363号 ***					
000363	塩ビ送排水ホース				( " )	歩A
	50, 100		式		1,000	式 当たり算出
S02116	塩ビ送排水ホース	( " )			( " )	
	50 一重締切 (購入価格の65%), ,	37,000	m	165	6,105	S 単 149号
S02116	塩ビ送排水ホース	( " )			( " )	
	50 土留矢板 (購入価格の55%), ,	56,000	m	140	7,840	S 単 150号
					( " )	
	合 計				13,945	
					( " )	
	単 価				12,728	
						合意率
	官積算単価				13,945	0.912728
	*** B 単 - 364号 ***					
000364	ポンプ運転				( " )	歩A
	50×1台 一重締切内 参考供用日数216日		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	( " )			( " )	
	216, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	1,000	箇所	833,279	833,279	S 単 175号
					( " )	
	合 計				833,279	
					( " )	
	単 価				760,529	
						合意率
	官積算単価				833,279	0.912694
	*** B 単 - 365号 ***					
000365	ポンプ運転				( " )	歩A
	50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	( " )			( " )	
	153, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	1,000	箇所	590,239	590,239	S 単 176号
					( " )	
	合 計				590,239	
					( " )	
	単 価				538,708	
						合意率
	官積算単価				590,239	0.912694
	*** B 単 - 366号 ***					



事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000366	釜場掘削設置				( " )	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	( " )			( " )	
	釜場掘削・設置	1.000	箇所	7,585	7,585	S単 173号
					( " )	
	合 計				7,585	
					( " )	
	単 価				6,923	
	官積算単価				7,585	合意率
						0.912722
	*** B単 - 367号 ***					
000367	釜場掘削撤去				( " )	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	( " )			( " )	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,009	9,009	S単 174号
					( " )	
	合 計				9,009	
					( " )	
	単 価				8,222	
	官積算単価				9,009	合意率
						0.912642
	*** B単 - 368号 ***					
000368	受電設備				( " )	歩A
	設置～賃料～撤去		式		1.000 式	当たり算出
S18103	低圧引込設備	( " )			( " )	
	設置～損料～撤去,216日	1.000	箇所	167,613	167,613	S単 186号
					( " )	
	合 計				167,613	
					( " )	
	単 価				152,979	
	官積算単価				167,613	合意率
						0.912691
	*** B単 - 369号 ***					
000369	配電設備				( " )	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S18112	一重締切工事	( " )			( " )	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,216日	85.000	m	1,237	105,145	S単 188号
S18112	吸込水槽工事	( " )			( " )	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,153日	10.000	m	1,221	12,210	S単 189号
					( " )	
	合 計				117,355	
					( " )	
	単 価				107,109	
	官積算単価				117,355	合意率
						0.912692
	*** B単 - 370号 ***					
000370	分電盤設置・撤去				( " )	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	( " )			( " )	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日	1.000	箇所	29,484	29,484	S単 190号
					( " )	
	合 計				29,484	
					( " )	
	単 価				26,910	
	官積算単価				29,484	合意率
						0.912698
	*** B単 - 371号 ***					
000371	接地極設置・撤去				( " )	歩A
	D種		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18105	配電設備(接地工)	( " )			( " )	
	D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m	1.000	極	17,012	17,012	S単 187号
					( " )	
	合 計				17,012	
					( " )	
	単 価				15,527	
	官積算単価				17,012	合意率
						0.912708
	*** B単 - 372号 ***					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 （第4回変更）						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000372	鋼矢板引抜時土工				( " )	歩A
	床掘、埋戻、投入		式		1.000	式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( " )			( " )	
	土砂、現場制約あり、-、-、-	3.000	m3	8,379	25,137	S 単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	( " )			( " )	
	土砂、土量50,000m3未満	3.000	m3	238.9	717	S 単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	( " )			( " )	
	砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバク( )	3.000	m3	1,888	5,664	S 単 122号
	合 計				31,518	
	単 価				28,766	
	官積算単価				31,518	合意率 0.912684
	*** B 単 - 373号 ***					
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数74日		人		( " )	歩A
	参考供用日数74日				1.000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	( " )			( " )	
		1.000	人	13,440	13,440	S 単 138号
	合 計				13,440	
	単 価				12,267	
	官積算単価				13,440	合意率 0.912723
	*** B 単 - 374号 ***					
000374	重建設機械分解、組立、輸送費				( " )	歩A
	ハックの標準ハック容量山積1.0m3、自走式破砕機30t級		式		1.000	式 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	( " )			( " )	
	ハックの(超ロングア-ム型は除く)、山積1.0m3以上1.4m3以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、なし	1.000	台	503,598	503,598	S 単 197号
S19002	輸送費(特殊機械)	( " )			( " )	
	20t車以上30t車まで、100kmまで	2.000	台	98,000	196,000	S 単 198号
S02111	自走式破砕機[ショクラック]	( " )			( " )	
	機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.600	時間	45,000	27,000	S 単 129号
	合 計				726,598	
	単 価				663,162	
	官積算単価				726,598	合意率 0.912694
	*** B 単 - 375号 ***					
000375	仮設材輸送				( " )	歩A
	鋼矢板、敷鉄板		式		1.000	式 当たり算出
S19003	鋼矢板4型 L=12.0m、往復	( " )			( " )	
	基本運賃(自動入力)、12m以内、90kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0	200.900	ton	12,720	2,555,448	S 単 199号
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、片道	( " )			( " )	
	基本運賃(自動入力)、12m超～15m以内、90kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0	126.600	ton	8,020	1,015,332	S 単 200号
S19003	鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道	( " )			( " )	
	基本運賃(自動入力)、12m超～15m以内、90kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0	124.200	ton	8,020	996,084	S 単 201号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、片道	( " )			( " )	
	基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0	2.400	ton	4,910	11,784	S 単 202号
S19003	敷鉄板	( " )			( " )	
	基本運賃(自動入力)、12m以内、40kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0.0、0.0	61.500	ton	9,640	592,860	S 単 203号
	合 計				5,171,508	
	単 価				4,720,004	
	官積算単価				5,171,508	合意率 0.912693
	*** B 単 - 376号 ***					
000376	電力基本料金				( " )	歩A
	低圧用		式		1.000	式 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P31005	基本電力料 低圧用業持1年未満	( " ) 61.000	kW/月	1,116.24	( " ) 68,091	
	合 計				( " ) 68,091	
	単 価				( " ) 62,146	
	官積算単価				68,091	合意率 0.91269
	*** B単 - 377号 ***					
000377	六価クロム含有量試験 環境庁告示第46号溶出試験		回		( " ) 1.000 回	歩A 当たり算出
P96048	六価クロム含有量試験費	( " ) 1.000	回	7,300	( " ) 7,300	
	合 計				( " ) 7,300	
	単 価				( " ) 6,663	
	官積算単価				7,300	合意率 0.912739
	*** B単 - 378号 ***					
000378	鋼矢板不足分弁償金 型 L=0.5m		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
P96022	鋼矢板 不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295 型)の90%	( " ) 1.000	ton	180,000	( " ) 180,000	
	合 計				( " ) 180,000	
	単 価				( " ) 164,285	
	官積算単価				180,000	合意率 0.912694
	*** B単 - 379号 ***					
000379	床掘 一次床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	353.3	(0) 353	S単 208号
	合 計				(0) 353	
	単 価				(0) 322	
	官積算単価				353	合意率 0.912694
	*** B単 - 380号 ***					
000380	床掘 二次床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	(0.000) 1.000	m3	538.1	(0) 538	S単 307号
	合 計				(0) 538	
	単 価				(0) 491	
	官積算単価				538	合意率 0.912694
	*** B単 - 381号 ***					
000381	床掘 三次床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	(0.000) 1.000	m3	1,204	(0) 1,204	S単 308号
	合 計				(0) 1,204	
	単 価				(0) 1,099	
	官積算単価				1,204	合意率 0.912694
	*** B単 - 382号 ***					
000382	運搬(仮置場1へ)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡'ㄅ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以	(0.000) 1.000	m3	579.5	(0) 580	S単 210号

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m3	153	(0) 153	S 単 218号
	合 計				(0) 733	
	単 価				(0) 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B 単 - 383号 ***					
000383	運搬(埋戻へ) 土取場 1 から現場へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	238.9	(0) 239	S 単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以 下	(0.000) 1.000	m3	579.5	(0) 580	S 単 210号
	合 計				(0) 819	
	単 価				(0) 747	
	官積算単価				819	合意率 0.912218
	*** B 単 - 384号 ***					
000384	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽本体部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
T00001	杭頭処理 吸込水槽本体部	(0.000) 1.000	箇所	3,821	(0) 3,821	T 単 35号
	合 計				(0) 3,821	
	単 価				(0) 3,487	
	官積算単価				3,821	合意率 0.912593
	*** B 単 - 385号 ***					
000385	杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吸込水槽本体部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽本体部	(0.000) 1.000	箇所	3,161	(0) 3,161	T 単 37号
	合 計				(0) 3,161	
	単 価				(0) 2,885	
	官積算単価				3,161	合意率 0.912593
	*** B 単 - 386号 ***					
000386	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽本体部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770) 吸込水槽本体部	(0.000) 1.000	箇所	3,563	(0) 3,563	T 単 40号
	合 計				(0) 3,563	
	単 価				(0) 3,252	
	官積算単価				3,563	合意率 0.912593
	*** B 単 - 387号 ***					
000387	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽呑口部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩 A 当たり算出
T00012	杭頭処理 吸込水槽呑口部	(0.000) 1.000	箇所	4,146	(0) 4,146	T 単 36号
	合 計				(0) 4,146	
	単 価				(0) 3,784	
	官積算単価				4,146	合意率 0.912682

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 388号 ***					
000388	杭頭処理(中詰コンクリートH=490～600) 吸込水槽呑口部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600) 吸込水槽呑口部	(0.000) 1.000	箇所	3,486	(0) 3,486	T単 38号
	合 計				(0) 3,486	
	単 価				(0) 3,182	
	官積算単価				3,486	合意率 0.912682
	*** B単 - 389号 ***					
000389	杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770) 吸込水槽呑口部		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610～770) 吸込水槽呑口部	(0.000) 1.000	箇所	3,888	(0) 3,888	T単 41号
	合 計				(0) 3,888	
	単 価				(0) 3,549	
	官積算単価				3,888	合意率 0.912682
	*** B単 - 390号 ***					
000390	杭頭処理(中詰コンクリートH=500～600) 吐出水槽		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00024	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600) 吐出水槽部	(0.000) 1.000	箇所	3,161	(0) 3,161	T単 42号
	合 計				(0) 3,161	
	単 価				(0) 2,885	
	官積算単価				3,161	合意率 0.912593
	*** B単 - 391号 ***					
000391	杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770) 吐出水槽		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770) 吐出水槽部	(0.000) 1.000	箇所	3,563	(0) 3,563	T単 39号
	合 計				(0) 3,563	
	単 価				(0) 3,252	
	官積算単価				3,563	合意率 0.912593
	*** B単 - 392号 ***					
000392	ガス圧接 D25+D25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上、受けない、無し	(0.000) 1.000	箇所	593	(0) 593	S単 260号
	合 計				(0) 593	
	単 価				(0) 541	
	官積算単価				593	合意率 0.91268
	*** B単 - 393号 ***					
000393	ガス圧接 D22+D22		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上、受けない、無し	(0.000) 1.000	箇所	577	(0) 577	S単 261号
	合 計				(0) 577	
	単 価				(0) 527	
	官積算単価				577	合意率 0.91268
	*** B単 - 394号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000394	ガス圧接 D19+D19		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	551	(0) 551	S単 262号
	合 計				(0) 551	
	単 価				(0) 503	
	官積算単価				551	合意率 0.91268
	*** B単 - 395号 ***					
000395	ガス圧接 D22+D22		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	577	(0) 577	S単 261号
	合 計				(0) 577	
	単 価				(0) 527	
	官積算単価				577	合意率 0.91268
	*** B単 - 396号 ***					
000396	ガス圧接 D25+D25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	593	(0) 593	S単 260号
	合 計				(0) 593	
	単 価				(0) 541	
	官積算単価				593	合意率 0.91268
	*** B単 - 397号 ***					
000397	ガス圧接 D32+D32		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	978	(0) 978	S単 263号
	合 計				(0) 978	
	単 価				(0) 893	
	官積算単価				978	合意率 0.91268
	*** B単 - 398号 ***					
000398	ガス圧接 D25+D25		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	D22 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	(0.000) 1.000	箇所	593	(0) 593	S単 264号
	合 計				(0) 593	
	単 価				(0) 542	
	官積算単価				593	合意率 0.913344
	*** B単 - 399号 ***					
000399	殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)、現場～産廃処理場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,708	(0) 2,708	S単 220号
	合 計				(0) 2,708	
	単 価				(0) 2,472	
	官積算単価				2,708	合意率 0.912735
	*** B単 - 400号 ***					
000400	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) コンクリート殻(鉄筋)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96025	コンクリート殻（鉄筋）	(0.000) 2.500	ton	1,800	(0) 4,500	
	合 計				(0) 4,500	
	単 価				(0) 4,107	
	官積算単価				4,500	合意率 0.912735
	*** B単 - 401号 ***					
000401	鋼矢板障害物撤去工 コンクリート（有筋）,全回転式オールケーシング		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00033	全回転式オールケーシング工 掘削深8m,掘削径 1000mm	(0.000) 2.000	本	592,969	(0) 1,185,938	T単 46号
	合 計				(0) 1,185,938	
	単 価				(0) 1,083,238	
	官積算単価				1,185,938	合意率 0.913402
	*** B単 - 402号 ***					
000402	コンクリート構造物取壊し 地中障害物撤去工（コンクリート（有筋））		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	15,510	(0) 15,510	S単 153号
	合 計				(0) 15,510	
	単 価				(0) 14,167	
	官積算単価				15,510	合意率 0.913402
	*** B単 - 403号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とくわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,708	(0) 2,708	S単 220号
	合 計				(0) 2,708	
	単 価				(0) 2,473	
	官積算単価				2,708	合意率 0.913402
	*** B単 - 404号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻（鉄筋）	(0.000) 2.500	ton	1,800	(0) 4,500	S単 257号
	合 計				(0) 4,500	
	単 価				(0) 4,110	
	官積算単価				4,500	合意率 0.913402
	*** B単 - 405号 ***					
000405	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 371日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,371,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,149	(0) 3,149	S単 279号
	合 計				(0) 3,149	
	単 価				(0) 2,874	
	官積算単価				3,149	合意率 0.912715
	*** B単 - 406号 ***					
000406	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	3,076	(0) 3,076	S単 280号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				3,076	
					(0)	
	単 価				2,808	
	官積算単価				3,076	合意率 0.912739
	*** B単 - 407号 ***					
000407	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日		m <sup>2</sup>		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 3,076	S単 280号
					(0)	
	合 計				3,076	
					(0)	
	単 価				2,808	
	官積算単価				3,076	合意率 0.912739
	*** B単 - 408号 ***					
000408	敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 352日		m <sup>2</sup>		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,2,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 1,727	S単 281号
					(0)	
	合 計				1,727	
					(0)	
	単 価				1,576	
	官積算単価				1,727	合意率 0.912621
	*** B単 - 409号 ***					
000409	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 267日		m <sup>2</sup>		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 2,648	S単 282号
					(0)	
	合 計				2,648	
					(0)	
	単 価				2,417	
	官積算単価				2,648	合意率 0.912706
	*** B単 - 410号 ***					
000410	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 44日		m <sup>2</sup>		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 844	S単 283号
					(0)	
	合 計				844	
					(0)	
	単 価				770	
	官積算単価				844	合意率 0.912056
	*** B単 - 411号 ***					
000411	鋼矢板打設 型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 12.5, あり	(0.000) 1.000	枚		(0) 16,939	S単 295号
					(0)	
	合 計				16,939	
					(0)	
	単 価				15,460	
	官積算単価				16,939	合意率 0.912686
	*** B単 - 412号 ***					
000412	鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 10.5, あり	(0.000) 1.000	枚		(0) 16,939	S単 296号
					(0)	
	合 計				16,939	



事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				15,460	
	官積算単価				16,939	合意率 0.912696
	*** B単 - 413号 ***					
000413	腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去 H400型		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,133日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	126,872	(0) 126,872	S単 278号
	合 計				(0) 126,872	
	単 価				(0) 115,793	
	官積算単価				126,872	合意率 0.912672
	*** B単 - 414号 ***					
000414	中間杭打設 H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S18161	ハ`イ`鋼工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW,H形鋼打設,H300,0.0,	(0.000) 1.000	本	254,999	(0) 254,999	S単 293号
	合 計				(0) 254,999	
	単 価				(0) 232,730	
	官積算単価				254,999	合意率 0.912672
	*** B単 - 415号 ***					
000415	中間杭引抜 H-300×300×10×15 L=20.0m(中古品)		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S18163	ハ`イ`鋼工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下	(0.000) 1.000	本	5,056	(0) 5,056	S単 294号
	合 計				(0) 5,056	
	単 価				(0) 4,614	
	官積算単価				5,056	合意率 0.912672
	*** B単 - 416号 ***					
000416	ガス切断 H-300×300×10×15		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	(0.000) 0.270	m	2,436	(0) 658	S単 244号
S02104	ガス切断 13～17mm	(0.000) 0.600	m	3,063	(0) 1,838	S単 128号
	合 計				(0) 2,496	
	単 価				(0) 2,278	
	官積算単価				2,496	合意率 0.912672
	*** B単 - 417号 ***					
000417	水膨張ゴム H形鋼300用 5×20×1900mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	(0.000) 1.000	m	2,942	(0) 2,942	S単 309号
	合 計				(0) 2,942	
	単 価				(0) 2,685	
	官積算単価				2,942	合意率 0.912672
	*** B単 - 418号 ***					
000418	防水モルタル 1層目		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,837	(0) 1,837	S単 259号
	合 計				(0) 1,837	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,677	
	官積算単価				1,837	合意率 0.912672
	*** B単 - 419号 ***					
000419	防水モルタル 2層目		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,837	(0) 1,837	(0) S単 259号
	合 計				(0) 1,837	
	単 価				(0) 1,677	
	官積算単価				1,837	合意率 0.912672
	*** B単 - 420号 ***					
000420	コンクリート工 t=30cm		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ツ`車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	27,500	(0) 27,500	(0) S単 231号
	合 計				(0) 27,500	
	単 価				(0) 25,098	
	官積算単価				27,500	合意率 0.912672
	*** B単 - 421号 ***					
000421	鋼矢板撤去 型 L=12.5m、引抜長L=12.0m		枚		(0.000)枚 1.000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,231	(0) 9,231	(0) S単 193号
	合 計				(0) 9,231	
	単 価				(0) 8,425	
	官積算単価				9,231	合意率 0.912685
	*** B単 - 422号 ***					
000422	鋼矢板撤去 型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚		(0.000)枚 1.000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,231	(0) 9,231	(0) S単 193号
	合 計				(0) 9,231	
	単 価				(0) 8,425	
	官積算単価				9,231	合意率 0.912656
	*** B単 - 423号 ***					
000423	鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数267日		ton		(0.000)ton 1.000	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,267日,1回	(0.000) 1.000	ton	35,835	(0) 35,835	(0) S単 268号
	合 計				(0) 35,835	
	単 価				(0) 32,707	
	官積算単価				35,835	合意率 0.912708
	*** B単 - 424号 ***					
000424	鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数314日		ton		(0.000)ton 1.000	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,314日,1回	(0.000) 1.000	ton	39,830	(0) 39,830	(0) S単 269号
	合 計				(0) 39,830	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				36,353	
	官積算単価				39,830	合意率 0.912708
	*** B単 - 425号 ***					
000425	鋼矢板賃料				(0.000) ton	歩A
	型 L=12.5m 参考供用日数267日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,267日,1回	1.000	ton	35,835	35,835	S単 268号
					(0)	
	合 計				35,835	
					(0)	
	単 価				32,707	
	官積算単価				35,835	合意率 0.912708
	*** B単 - 426号 ***					
000426	鋼矢板賃料				(0.000) ton	歩A
	型 L=12.5m 参考供用日数314日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,314日,1回	1.000	ton	39,830	39,830	S単 269号
					(0)	
	合 計				39,830	
					(0)	
	単 価				36,353	
	官積算単価				39,830	合意率 0.912708
	*** B単 - 427号 ***					
000427	頭部溶接				(0.000) m	歩A
	t=9mm		m		1.000 m	当たり算出
S02101	電気溶接	(0.000)			(0)	
	すみ肉溶接,9mm	1.000	m	2,568	2,568	S単 243号
					(0)	
	合 計				2,568	
					(0)	
	単 価				2,344	
	官積算単価				2,568	合意率 0.912794
	*** B単 - 428号 ***					
000428	大型土のう				(0.000) 袋	歩A
	設置		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,777mm×777mm,0m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	1,630	1,630	S単 271号
					(0)	
	合 計				1,630	
					(0)	
	単 価				1,488	
	官積算単価				1,630	合意率 0.912672
	*** B単 - 429号 ***					
000429	土のう				(0.000) m3	歩A
	仕入れ～設置～撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	(0.000)			(0)	
	仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	29,778	29,778	S単 270号
					(0)	
	合 計				29,778	
					(0)	
	単 価				27,178	
	官積算単価				29,778	合意率 0.912672
	*** B単 - 430号 ***					
000430	大型土のう				(0.000) 袋	歩A
	製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
T00031	大型土のう製作・設置	(0.000)			(0)	
	1.0×1.0×0.85	1.000	袋	5,648	5,648	T単 44号
					(0)	
	合 計				5,648	
					(0)	
	単 価				5,155	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,648	合意率 0.912672
	*** B単 - 431号 ***					
000431	大型土のう 撤去		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,77フレソクレン,0m3,大型土のう袋,なし,なし	(0.000) 1.000	袋	825	(0) 825	S単 273号
	合 計				(0) 825	
	単 価				(0) 753	
	官積算単価				825	合意率 0.912672
	*** B単 - 432号 ***					
000432	土のう 仕揃え～設置～撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(0.000) 1.000	m3	29,778	(0) 29,778	S単 270号
	合 計				(0) 29,778	
	単 価				(0) 27,178	
	官積算単価				29,778	合意率 0.912672
	*** B単 - 433号 ***					
000433	廃プラスチック 2t車 運搬費		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02116	廃プラスチック 運搬費,,	(0.000) 1.000	台	20,000	(0) 20,000	S単 252号
	合 計				(0) 20,000	
	単 価				(0) 18,253	
	官積算単価				20,000	合意率 0.912672
	*** B単 - 434号 ***					
000434	廃プラスチック 2t車 処分費		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	廃プラスチック 処分費	(0.000) 1.000	ton	50,000	(0) 50,000	S単 258号
	合 計				(0) 50,000	
	単 価				(0) 45,634	
	官積算単価				50,000	合意率 0.912672
	*** B単 - 435号 ***					
000435	ブルーシート 敷設・撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	178	(0) 178	S単 284号
	合 計				(0) 178	
	単 価				(0) 162	
	官積算単価				178	合意率 0.912672
	*** B単 - 436号 ***					
000436	ポンプ据付・撤去 50×1台		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	(0.000) 1.000	箇所	19,016	(0) 19,016	S単 276号
	合 計				(0) 19,016	
	単 価				(0) 17,355	
	官積算単価				19,016	合意率 0.912672

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 437号 ***					
000437	ポンプ据付・撤去 100×1台		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm, あり	(0.000) 1.000	箇所	53,408	(0) 53,408	S単 277号
	合 計				(0) 53,408	
	単 価				(0) 48,744	
	官積算単価				53,408	合意率 0.912672
	*** B単 - 438号 ***					
000438	塩ビ送排水ホース 50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ送排水ホース 50 一重締切(購入価格の65%), ,	(0.000) 1.000	m	165	(0) 165	S単 149号
	合 計				(0) 165	
	単 価				(0) 151	
	官積算単価				165	合意率 0.912672
	*** B単 - 439号 ***					
000439	塩ビ送排水ホース 100		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板(購入価格の55%), ,	(0.000) 1.000	m	349	(0) 349	S単 253号
	合 計				(0) 349	
	単 価				(0) 319	
	官積算単価				349	合意率 0.912672
	*** B単 - 440号 ***					
000440	ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数360日		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 360,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	1,388,797	(0) 1,388,797	S単 274号
	合 計				(0) 1,388,797	
	単 価				(0) 1,267,516	
	官積算単価				1,388,797	合意率 0.912672
	*** B単 - 441号 ***					
000441	ポンプ運転 100,土留矢板内,参考供用日数196日,常時排水		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 196,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	894,238	(0) 894,238	S単 275号
	合 計				(0) 894,238	
	単 価				(0) 816,146	
	官積算単価				894,238	合意率 0.912672
	*** B単 - 442号 ***					
000442	釜場掘削設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,585	(0) 7,585	S単 173号
	合 計				(0) 7,585	
	単 価				(0) 6,923	
	官積算単価				7,585	合意率 0.912672

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 443号 ***					
000443	釜場掘削撤去		箇所		(0.000)箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	(0.000)			(0)	
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	9,009	9,009	S単 174号
					(0)	
	合 計				9,009	
					(0)	
	単 価				8,222	
						合意率
	官積算単価				9,009	0.912672
	*** B単 - 444号 ***					
000444	受電設備				(0.000)式	歩A
	設置～賃料～撤去		式		1.000 式	当たり算出
S18103	低圧引込設備	(0.000)			(0)	
	設置～損料～撤去,360日	1.000	箇所	174,590	174,590	S単 285号
					(0)	
	合 計				174,590	
					(0)	
	単 価				159,343	
						合意率
	官積算単価				174,590	0.912672
	*** B単 - 445号 ***					
000445	配電設備				(0.000)式	歩A
	土留矢板内、一重締切		式		1.000 式	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(0.000)			(0)	
	三相,8.0,設置～損料～撤去,360日	205.000	m	1,371	281,055	S単 286号
S42100	電線管敷設工	(0.000)			(0)	
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0.0.00,無,無,無	200.000	m	362	72,400	S単 306号
S18112	一重締切工事	(0.000)			(0)	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,360日	20.000	m	1,275	25,500	S単 287号
S18112	吸込水槽工事	(0.000)			(0)	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,196日	20.000	m	1,232	24,640	S単 288号
					(0)	
	合 計				403,595	
					(0)	
	単 価				368,350	
						合意率
	官積算単価				403,595	0.912672
	*** B単 - 446号 ***					
000446	配電設備				(0.000)式	歩A
	中和処理施設		式		1.000 式	当たり算出
S18112	低圧移動電線	(0.000)			(0)	
	三相,14,設置～損料～撤去,183日	259.000	m	1,350	349,650	S単 289号
					(0)	
	合 計				349,650	
					(0)	
	単 価				319,116	
						合意率
	官積算単価				349,650	0.912672
	*** B単 - 447号 ***					
000447	分電盤設置・撤去				(0.000)箇所	歩A
	三相3線式、1.5kw		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,360日	1.000	箇所	30,165	30,165	S単 290号
					(0)	
	合 計				30,165	
					(0)	
	単 価				27,531	
						合意率
	官積算単価				30,165	0.912672
	*** B単 - 448号 ***					
000448	分電盤設置・撤去				(0.000)箇所	歩A
	三相3線式、3.7kw		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18114	分電盤設備	(0.000)			(0)	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,196日	1.000	箇所	29,379	29,379	S単 291号
					(0)	
	合 計				29,379	
					(0)	
	単 価				26,813	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				29,379	合意率 0.912672
	*** B単 - 449号 ***					
000449	分電盤設置・撤去 三相3線式、7.5kw		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式、7.5.設置～損料～撤去、183日	(0.000) 1.000	箇所	41,918	(0) 41,918	S単 292号
	合 計				(0) 41,918	
	単 価				(0) 38,257	
	官積算単価				41,918	合意率 0.912672
	*** B単 - 450号 ***					
000450	接地極設置・撤去 D種		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種、設置～撤去、0本、1V線、5.5mm2、0m	(0.000) 1.000	極	17,012	(0) 17,012	S単 187号
	合 計				(0) 17,012	
	単 価				(0) 15,526	
	官積算単価				17,012	合意率 0.912672
	*** B単 - 451号 ***					
000451	鋼矢板打設時、引抜時土工 床堀、埋戻、投入		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、現場制約あり、-、-、	(0.000) 28.000	m3	8,379	(0) 234,612	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 28.000	m3	238.9	(0) 6,689	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コパクタ( )	(0.000) 28.000	m3	1,888	(0) 52,864	S単 122号
	合 計				(0) 294,165	
	単 価				(0) 268,480	
	官積算単価				294,165	合意率 0.912684
	*** B単 - 452号 ***					
000452	中和処理施設設置・撤去 43m3/hr級		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00034	中和処理施設設置 43m3/hr級	(0.000) 1.000	式	351,856	(0) 351,856	T単 47号
T00027	中和処理施設撤去 43m3/hr級	(0.000) 1.000	式	227,895	(0) 227,895	T単 43号
	合 計				(0) 579,751	
	単 価				(0) 579,751	
	官積算単価				579,751	合意率 1
	*** B単 - 453号 ***					
000453	中和処理工 43m3/hr級 運転日数183日		日		(0.000)日 1.000 日	歩A 当たり算出
T00032	中和処理工	(0.000) 1.000	日	18,678	(0) 18,678	T単 45号
	合 計				(0) 18,678	
	単 価				(0) 18,678	
	官積算単価				18,678	合意率 1
	*** B単 - 454号 ***					
000454	重建設機械分解・組立・輸送費 加-ラレーン70t吊		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン、35 t吊を超え80 t吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移	(0.000) 1.000	台	1,159,448	(0) 1,159,448	S単 297号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	動,,なし					
					(0)	
	合 計				1,159,448	
	単 価				(0)	
					1,058,221	
	官積算単価				1,159,448	合意率 0.912694
	*** B単 - 455号 ***					
000455	重建設機械分解、組立、輸送費				(0.000)式	歩A
	加-ラ-ン50～55t吊		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	加-ラ-ン,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	1,159,448	1,159,448	S単 297号
					(0)	
	合 計				1,159,448	
	単 価				(0)	
					1,058,221	
	官積算単価				1,159,448	合意率 0.912694
	*** B単 - 456号 ***					
000456	重建設機械分解、組立、輸送費				(0.000)式	歩A
	油圧クムシル・レスコビツ式,標準バケット平積容量0.4m3		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	油圧クムシル・レスコビツ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	503,598	503,598	S単 298号
					(0)	
	合 計				503,598	
	単 価				(0)	
					459,631	
	官積算単価				503,598	合意率 0.912694
	*** B単 - 457号 ***					
000457	重建設機械分解、組立、輸送費				(0.000)式	歩A
	全回転式オルケ-シグ掘削機,最大掘削径1500mm		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(0.000)			(0)	
	オルケ-シグ掘削機(スト式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	2,353,502	2,353,502	S単 299号
					(0)	
	合 計				2,353,502	
	単 価				(0)	
					2,148,027	
	官積算単価				2,353,502	合意率 0.912694
	*** B単 - 458号 ***					
000458	仮設材輸送				(0.000)式	歩A
	鋼矢板、中間杭、敷鉄板		式		1.000 式	当たり算出
S19003	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	94.200	ton	9,640	908,088	S単 203号
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	179.000	ton	12,720	2,276,880	S単 300号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	121.800	ton	8,020	976,836	S単 301号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	116.900	ton	7,110	831,159	S単 302号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	4.870	ton	4,910	23,912	S単 303号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.290	ton	4,910	6,334	S単 303号



[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 122号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )		m3	1,888		歩A・単B
S01082	*** S単 - 123号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m3	476		歩A・単B
S02061	*** S単 - 124号 ***					
	骨材再生工(自走式)					
	骨材再生工(自走式) 無し		m3	3,294		歩A・単B
S02062	*** S単 - 125号 ***					
	自走式破砕機設置・撤去工					
	自走式破砕機設置・撤去工 設置,なし		回	70,370		歩A・単B
S02062	*** S単 - 126号 ***					
	自走式破砕機設置・撤去工					
	自走式破砕機設置・撤去工 撤去,なし		回	70,370		歩A・単B
S02101	*** S単 - 127号 ***					
	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,15mm		m	4,369		歩A・単B
S02104	*** S単 - 128号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断 13～17mm		m	3,063		歩A・単B
S02111	*** S単 - 129号 ***					
	自走式破砕機[ジョークラッシャー]					
	自走式破砕機[ジョークラッシャー] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm		時間	45,000		歩A・単B
S02115	*** S単 - 130号 ***					
	型わく工					
	型わく工		人	26,250		歩A・単B
S02115	*** S単 - 131号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,135		歩A・単B
S02115	*** S単 - 132号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,150		歩A・単B
S02115	*** S単 - 133号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	19,950		歩A・単B
S02115	*** S単 - 134号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	28,455		歩A・単B
S02115	*** S単 - 135号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,135		歩A・単B
S02115	*** S単 - 136号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,150		歩A・単B
S02115	*** S単 - 137号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	19,950		歩A・単B
S02115	*** S単 - 138号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,440		歩A・単B
S02116	*** S単 - 139号 ***					
	パイルキャップ					
	パイルキャップ 400,,		本	280		歩A・単B
S02116	*** S単 - 140号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25,,		個	43		歩A・単B
S02116	*** S単 - 141号 ***					
	ソケット					
	ソケット VU150,,		個	782		歩A・単B
S02116	*** S単 - 142号 ***					
	ステンレス立バンド					
	ステンレス立バンド 150,,		個	2,410		歩A・単B
S02116	*** S単 - 143号 ***					
S02116	せかご					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	せかご F R P 製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,, * * * S 単 - 144号 * * *		組	536,620		歩A・単B
S02116	ステップ ステップ 400× 19(樹脂被覆),, * * * S 単 - 145号 * * *		本	4,690		歩A・単B
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,, * * * S 単 - 146号 * * *		本	30,490		歩A・単B
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,, * * * S 単 - 147号 * * *		本	14,790		歩A・単B
S02116	コンクリート積みブロック コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,, * * * S 単 - 148号 * * *		m <sup>2</sup>	8,710		歩A・単B
S02116	汚泥処理 汚泥処理 * * * S 単 - 149号 * * *		ton	30,000		歩A・単B
S02116	塩ビ送排水ホース 塩ビ送排水ホース 50 一重締切（購入価格の65%）,, * * * S 単 - 150号 * * *		m	165		歩A・単B
S02116	塩ビ送排水ホース 塩ビ送排水ホース 50 土留矢板（購入価格の55%）,, * * * S 単 - 151号 * * *		m	140		歩A・単B
S02711	【コンクリート'ログ'積工】 【コンクリート'ログ'積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,なし * * * S 単 - 152号 * * *		m <sup>3</sup>	22,442		歩A・単B
S02711	【コンクリート'ログ'積工】 【コンクリート'ログ'積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25（高炉B）,なし * * * S 単 - 153号 * * *		m <sup>2</sup>	19,886		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない * * * S 単 - 154号 * * *		m <sup>3</sup>	15,510		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない * * * S 単 - 155号 * * *		m <sup>3</sup>	7,778		歩A・単B
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 * * * S 単 - 156号 * * *		本	722		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 * * * S 単 - 157号 * * *		ton	162,915		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 * * * S 単 - 158号 * * *		ton	165,960		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 * * * S 単 - 159号 * * *		ton	163,900		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 * * * S 単 - 160号 * * *		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 * * * S 単 - 161号 * * *		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 * * * S 単 - 162号 * * *		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	169,050		歩A・単B
	*** S単 - 163号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	170,080		歩A・単B
	*** S単 - 164号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	170,080		歩A・単B
	*** S単 - 165号 ***					
S03702	D22 【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し		箇所	577		歩A・単B
S03702	D29 【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所	816		歩A・単B
	*** S単 - 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,403		歩A・単B
	*** S単 - 168号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	14,666		歩A・単B
	*** S単 - 169号 ***					
S16004	ラフレンケルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンケルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンケルン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り		日	40,600		歩A・単B
	*** S単 - 170号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,176日,1回		ton	28,525		歩A・単B
	*** S単 - 171号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置		m3	20,601		歩A・単B
	*** S単 - 172号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックリ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	5,141		歩A・単B
	*** S単 - 173号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,585		歩A・単B
	*** S単 - 174号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,009		歩A・単B
	*** S単 - 175号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	833,279		歩A・単B
	*** S単 - 176号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	590,239		歩A・単B
	*** S単 - 177号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	19,016		歩A・単B
	*** S単 - 178号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,609		歩A・単B
	*** S単 - 179号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,549		歩A・単B
	*** S単 - 180号 ***					
S18032	支保工 支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし		空m3	3,463		歩A・単B
	*** S単 - 181号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,235,1,なし		㎡	2,383		歩A・単B
	*** S単 - 182号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）

工事別工事名

2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,206,1,なし *** S単 - 183号 ***		m <sup>2</sup>	2,143		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,225,2,なし *** S単 - 184号 ***		m <sup>2</sup>	1,339		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,177,1,なし *** S単 - 185号 ***		m <sup>2</sup>	1,936		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,1,なし *** S単 - 186号 ***		m <sup>2</sup>	705		歩A・単B
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,216日 *** S単 - 187号 ***		箇所	167,613		歩A・単B
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m *** S単 - 188号 ***		極	17,012		歩A・単B
S18112	一重締切工事 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日 *** S単 - 189号 ***		m	1,237		歩A・単B
S18112	吸込水槽工事 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日 *** S単 - 190号 ***		m	1,221		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日 *** S単 - 191号 ***		箇所	29,484		歩A・単B
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.0,あり *** S単 - 192号 ***		枚	16,939		歩A・単B
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,15m以下,13.0,あり *** S単 - 193号 ***		枚	20,824		歩A・単B
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下 *** S単 - 194号 ***		枚	9,231		歩A・単B
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,15m以下 *** S単 - 195号 ***		枚	10,911		歩A・単B
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型),圧入 *** S単 - 196号 ***		回	100,883		歩A・単B
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板( 型・ 型・ 型),引抜き *** S単 - 197号 ***		回	60,249		歩A・単B
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ハ ック(超Dク ア-L型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 198号 ***		台	503,598		歩A・単B
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで *** S単 - 199号 ***		台	98,000		歩A・単B
S19003	鋼矢板4型 L=12.0m、往復 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 200号 ***		ton	12,720		歩A・単B
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、片道 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 201号 ***		ton	8,020		歩A・単B
S19003	鋼矢板4型 L=13m + 12.5m、片道 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	*** S単 - 202号 *** 鋼矢板4型 L=0.5m、片道					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
S19003	*** S単 - 203号 *** 敷鉄板					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,640		歩A・単B
SA0101	*** S単 - 204号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,099		歩A・単B
	*** S単 - 205号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ポンプカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	331.1		歩A・単B
	*** S単 - 206号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	238.9		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 207号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	293.4		歩A・単B
	*** S単 - 208号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし		m3	353.3		歩A・単B
	*** S単 - 209号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,379		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 210号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	579.5		歩A・単B
	*** S単 - 211号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,318		歩A・単B
	*** S単 - 212号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	792.9		歩A・単B
SA0141	*** S単 - 213号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	254.4		歩A・単B
	*** S単 - 214号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	922.3		歩A・単B
	*** S単 - 215号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	399		歩A・単B
SA0152	*** S単 - 216号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m <sup>2</sup>	913.5		歩A・単B
	*** S単 - 217号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m <sup>2</sup>	467.4		歩A・単B
	*** S単 - 218号 *** SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	153		歩A・単B
SA0221	*** S単 - 219号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,494		歩A・単B
	*** S単 - 220号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,708		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	198.3		歩A・単B
	*** S単 - 222号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	575.6		歩A・単B
	*** S単 - 223号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種		m3	5,625		歩A・単B
	*** S単 - 224号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>2</sup>	1,493		歩A・単B
	*** S単 - 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,190		歩A・単B
	*** S単 - 226号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	27,930		歩A・単B
	*** S単 - 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	25,800		歩A・単B
	*** S単 - 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	28,570		歩A・単B
	*** S単 - 229号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,100		歩A・単B
	*** S単 - 230号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,270		歩A・単B
	*** S単 - 231号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,500		歩A・単B
	*** S単 - 232号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,340		歩A・単B
	*** S単 - 233号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,395		歩A・単B
	*** S単 - 234号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,673		歩A・単B
	*** S単 - 235号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m <sup>2</sup>	11,660		歩A・単B
	*** S単 - 236号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	7,835		歩A・単B
	*** S単 - 237号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm		m <sup>2</sup>	6,785		歩A・単B
	*** S単 - 238号 ***					
SA0331	SP 目地板					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0332	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm *** S単 - 239号 ***		m <sup>2</sup>	4,488		歩A・単B
	SP 止水板					
SA0811	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm *** S単 - 240号 ***		m	4,301		歩A・単B
	SP 安定処理					
SA0811	SP 安定処理 ハッ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円 *** S単 - 241号 ***		m <sup>2</sup>	2,941		歩A・単B
	SP 安定処理					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハッ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円 *** S単 - 242号 ***		m <sup>2</sup>	2,880		歩A・単B
	SP 安定処理					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ハッ杓,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円 *** S単 - 243号 ***		m <sup>2</sup>	1,450		歩A・単B
	電気溶接					
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,9mm *** S単 - 244号 ***		m	2,568		歩A・単B
	ガス切断					
S02104	ガス切断 8～12mm *** S単 - 245号 ***		m	2,436		歩A・単B
	ハッ杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]					
S02112	ハッ杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ハッ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) *** S単 - 246号 ***		日	9,750		歩A・単B
	とび工					
S02115	とび工 *** S単 - 247号 ***		人	27,300		歩A・単B
	運転手(特殊)					
S02115	運転手(特殊) *** S単 - 248号 ***		人	27,300		歩A・単B
	電工					
S02115	電工 *** S単 - 249号 ***		人	23,730		歩A・単B
	機械工					
S02115	機械工 *** S単 - 250号 ***		人	28,455		歩A・単B
	パイルキャップ用吊り足					
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,, *** S単 - 251号 ***		本	380		歩A・単B
	軽油					
S02116	軽油 ハッド給油,, *** S単 - 252号 ***		L	148		歩A・単B
	廃プラスチック					
S02116	廃プラスチック 運搬費,, *** S単 - 253号 ***		台	20,000		歩A・単B
	塩ビ送排水ホース					
S02116	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板(購入価格の55%),, *** S単 - 254号 ***		m	349		歩A・単B
	炭酸ガス					
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,, *** S単 - 255号 ***		kg	210		歩A・単B
	スクリューウェイト貫入試験					
S02116	スクリューウェイト貫入試験 ロッド 19mm,, *** S単 - 256号 ***		m	5,360		歩A・単B
	仮設土留仮締切検討設計					
S02116	仮設土留仮締切検討設計 *** S単 - 257号 ***		式	640,000		歩A・単B
	コンクリート殻(鉄筋)					
S02123	コンクリート殻(鉄筋) *** S単 - 258号 ***		ton	1,800		歩A・単B
	廃プラスチック					
S02123	廃プラスチック 処分費 *** S単 - 259号 ***		ton	50,000		歩A・単B
	モルタル工					
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30mm		m <sup>2</sup>	1,837		歩A・単B



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03702	*** S単 - 260号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し		箇所	593		歩A・単B
S03702	*** S単 - 261号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し		箇所	577		歩A・単B
S03702	*** S単 - 262号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し		箇所	551		歩A・単B
S03702	*** S単 - 263号 *** 【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し		箇所	978		歩A・単B
S03702	*** S単 - 264号 *** D22 【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し		箇所	593		歩A・単B
S16001	*** S単 - 265号 *** 汚加水中和装置[炭酸ガス式] 汚加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))		日	14,500		歩A・単B
S16002	*** S単 - 266号 *** 全回転型ウォークベック掘削機[ケンシグドライブ] 全回転型ウォークベック掘削機[ケンシグドライブ] ,[スリット式・ディーゼル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外		日	240,762		歩A・単B
S16002	*** S単 - 267号 *** クローラークレーン[油圧駆動式クイン・ラジック型・排対型(3次)] クローラークレーン[油圧駆動式クイン・ラジック型・排対型(3次)] ,70t吊,交替制補正対象外		日	122,086		歩A・単B
S17001	*** S単 - 268号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,267日,1回		ton	35,835		歩A・単B
S17001	*** S単 - 269号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,314日,1回		ton	39,830		歩A・単B
S18001	*** S単 - 270号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3	29,778		歩A・単B
S18002	*** S単 - 271号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置,7フレソークレーン,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	1,630		歩A・単B
S18002	*** S単 - 272号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,7フレソークレーン,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	5,067		歩A・単B
S18002	*** S単 - 273号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,7フレソークレーン,,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	825		歩A・単B
S18006	*** S単 - 274号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 360,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	1,388,797		歩A・単B
S18006	*** S単 - 275号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 196,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	894,238		歩A・単B
S18007	*** S単 - 276号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	19,016		歩A・単B
S18007	*** S単 - 277号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	53,408		歩A・単B
S18021	*** S単 - 278号 *** 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,133日,1回,あり		ton	126,872		歩A・単B
S18054	*** S単 - 279号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,371,1,なし		m <sup>2</sup>	3,149		歩A・単B
S18054	*** S単 - 280号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし		m <sup>2</sup>	3,076		歩A・単B
S18054	*** S単 - 281号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352.2,なし *** S単 - 282号 ***		m <sup>2</sup>	1,727		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267.1,なし *** S単 - 283号 ***		m <sup>2</sup>	2,648		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44.1,なし *** S単 - 284号 ***		m <sup>2</sup>	844		歩A・単B
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 285号 ***		m <sup>2</sup>	178		歩A・単B
S18103	低压引込設備 低压引込設備 設置～損料～撤去,360日 *** S単 - 286号 ***		箇所	174,590		歩A・単B
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,360日 *** S単 - 287号 ***		m	1,371		歩A・単B
S18112	一重締切工事 低压移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,360日 *** S単 - 288号 ***		m	1,275		歩A・単B
S18112	吸込水槽工事 低压移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,196日 *** S単 - 289号 ***		m	1,232		歩A・単B
S18112	低压移動電線 低压移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,183日 *** S単 - 290号 ***		m	1,350		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,360日 *** S単 - 291号 ***		箇所	30,165		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,196日 *** S単 - 292号 ***		箇所	29,379		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,183日 *** S単 - 293号 ***		箇所	41,918		歩A・単B
S18161	ハ`イ`ロハ工(鋼矢板・H形鋼打設) ハ`イ`ロハ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW, H形鋼打設,H300,0.0, *** S単 - 294号 ***		本	254,999		歩A・単B
S18163	ハ`イ`ロハ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ハ`イ`ロハ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下 *** S単 - 295号 ***		本	5,056		歩A・単B
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.5,あり *** S単 - 296号 ***		枚	16,939		歩A・単B
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,10.5,あり *** S単 - 297号 ***		枚	16,939		歩A・単B
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラル-ン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 298号 ***		台	1,159,448		歩A・単B
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧クレーン・レスク`ック,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 299号 ***		台	503,598		歩A・単B
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) オール-シグ`掘削機(ｽｯﾄ`式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 300号 ***		台	2,353,502		歩A・単B
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 301号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
	*** S単 - 302号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,110		歩A・単B
	*** S単 - 303号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
	*** S単 - 304号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁 往復					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
	*** S単 - 305号 ***					
S19003	中間杭 L=3.95～4.95m、片道					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
	*** S単 - 306号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0.0.00,無,無,無		m	362		歩A・単B
	*** S単 - 307号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	538.1		歩A・単B
	*** S単 - 308号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,204		歩A・単B
	*** S単 - 309号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	2,942		歩A・単B
	*** T単 - 18号 ***					
T00006	杭頭処理					
	吸込水槽呑口部		箇所	4,581		歩A・単B
	*** T単 - 19号 ***					
T00007	杭頭処理					
	吸込水槽本体部		箇所	4,256		歩A・単B
	*** T単 - 20号 ***					
T00008	杭頭処理					
	吐出水槽部		箇所	4,256		歩A・単B
	*** T単 - 21号 ***					
T00009	可とう継手設置					
	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用		基	298,937		歩A・単B
	*** T単 - 22号 ***					
T00044	ステップ設置					
	(400×19)		本	1,805		歩A・単B
	*** T単 - 23号 ***					
T00046	手すり設置					
	H=3600+900		本	10,973		歩A・単B
	*** T単 - 24号 ***					
T00047	手すり設置					
	H=9000		本	32,918		歩A・単B
	*** T単 - 25号 ***					
T00048	踊り場設置					
	1650×1000×1100		箇所	91,730		歩A・単B
	*** T単 - 26号 ***					
T00049	せかご					
	650 H=7500		組	51,653		歩A・単B
	*** T単 - 27号 ***					
T00059	ステップ設置					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	400× 22		本	1,805		歩A・単B
T00074	*** T単 - 28号 *** 盛土・埋戻					
	構造物周辺		m3	2,151		歩A・単B
T00075	*** T単 - 29号 *** 盛土					
	1.0 W<2.5m		m3	739		歩A・単B
T00076	*** T単 - 30号 *** 埋戻					
	2.5 W<4.0m		m3	922		歩A・単B
T00077	*** T単 - 31号 *** 埋戻					
	W 4m		m3	254		歩A・単B
T00078	*** T単 - 32号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,151		歩A・単B
T00079	*** T単 - 33号 *** 埋戻					
	W<1.0		m3	2,151		歩A・単B
T00088	*** T単 - 34号 *** 埋戻					
	1.0 W<2.5		m3	739		歩A・単B
T00001	*** T単 - 35号 *** 杭頭処理					
	吸込水槽本体部		箇所	3,821		歩A・単B
T00012	*** T単 - 36号 *** 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部		箇所	4,146		歩A・単B
T00016	*** T単 - 37号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)					
	吸込水槽本体部		箇所	3,161		歩A・単B
T00017	*** T単 - 38号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)					
	吸込水槽呑口部		箇所	3,486		歩A・単B
T00018	*** T単 - 39号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)					
	吐出水槽部		箇所	3,563		歩A・単B
T00019	*** T単 - 40号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)					
	吸込水槽本体部		箇所	3,563		歩A・単B
T00020	*** T単 - 41号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610～770)					
	吸込水槽呑口部		箇所	3,888		歩A・単B
T00024	*** T単 - 42号 *** 杭頭処理（パイルキャップ、吊り足削除,H=490～600)					
	吐出水槽部		箇所	3,161		歩A・単B
T00027	*** T単 - 43号 *** 中和処理施設撤去					
	43m3/hr級		式	227,895		歩A・単B
T00031	*** T単 - 44号 *** 大型土のう製作・設置					
	1.0×1.0×0.85		袋	5,648		歩A・単B
T00032	*** T単 - 45号 *** 中和処理工					
			日	18,678		歩A・単B
T00033	*** T単 - 46号 *** 全回転式オールケーシング工					
	掘削深8m,掘削径 1000mm		本	592,969		歩A・単B
T00034	*** T単 - 47号 *** 中和処理施設設置					
	43m3/hr級		式	351,856		歩A・単B
C00001	*** C単 - 1号 *** クローラークレーン運転					

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 122号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,950	13,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,830	483	
	合 計				18,879	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,888	
	*** S単 - 123号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				40,968	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		476	
	*** S単 - 124号 ***					
S02061	骨材再生工(自走式) 骨材再生工(自走式) 無し		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)殻小割区分	無し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ショウクラック] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	1.690	供用日	73,500	124,215	
P34029	軽油 バッド給油	177.000	L	148	26,196	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
M02036	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.120	供用日	17,700	19,824	
P34029	軽油 バッド給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
Y00004	諸雑費	0.060		267,212	16,033	
	合 計				283,245	算出数量 86.000 m3
	単 価				3,294	
	*** S単 - 125号 ***					
S02062	自走式破砕機設置・撤去工 自走式破砕機設置・撤去工 設置,なし		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M28543	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.490	供用日	73,500	36,015	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	51.000	L	148	7,548	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
F01021	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.170	日	38,000	6,460	
Y00004	諸雑費	0.070		65,766	4,604	
	合 計				70,370	算出数量 1.000 回
	単 価		回		70,370	
	*** S単 - 126号 ***					
S02062	自走式破砕機設置・撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	自走式破砕機設置・撤去工 撤去,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.490	供用日	73,500	36,015	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	51.000	L	148	7,548	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
F01021	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.170	日	38,000	6,460	
Y00004	諸雑費	0.070		65,766	4,604	
	合 計				70,370	算出数量 1.000 回
	単 価		回		70,370	
	*** S単 - 127号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,15mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 15mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.560	kg	415	232	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	30,135	1,507	
R01011	溶接工	0.050	人	28,455	1,423	
R01003	普通作業員	0.050	人	19,950	998	
M27432	電気溶接機[ﾃﾞｻﾞﾞﾝﾄﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.050	日	1,810	91	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L	148	118	
	合 計				4,369	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,369	
	*** S単 - 128号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	370	9,602	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	1,750	20,685	
Y00004	雑品 5%	0.050		30,287	1,514	
R01011	溶接工	5.670	人	28,455	161,340	
R01003	普通作業員	5.670	人	19,950	113,117	
	合 計				306,258	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,063	
	*** S単 - 129号 ***					
S02111	自走式破砕機[ジョークラッシャー]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自走式破砕機[ジョークラッシャー] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M28543 機械質量30t級 供給口開き450m・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	45,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ジョークラッシャー] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	1.000	時間	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	26,250	26,250	
	合 計				26,250	算出数量 1.000 人
	単 価				26,250	
	*** S単 - 131号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
	合 計				30,135	算出数量 1.000 人
	単 価				30,135	
	*** S単 - 132号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1.000 人
	単 価				24,150	





事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,950	
	*** S単 - 138号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,440	13,440	
	合 計				13,440	算出数量 1.000 人
	単 価				13,440	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	パイルキャップ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ 400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	パイルキャップ 400	1.000	本	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手( TS継手 ) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手( TS継手 ) キャップ A形 径25, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P05246		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手( TS継手 ) キャップ A形 径25	1.000	個	43	43	
	合 計				43	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ソケット VU150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	ソケット VU150	1.000	個	782	782	
	合 計				782	算出数量 1.000 各単位
	単 価				782	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	ステンレス立バンド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス立バンド 150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96020	ステンレス立バンド 150	1.000	個	2,410	2,410	
	合 計				2,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,410	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	せかご		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せかご F R P 製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	せかご F R P 製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む	1.000	組	536,620	536,620	
	合 計				536,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				536,620	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 400× 19(樹脂被覆),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	ステップ 400× 19(樹脂被覆)	1.000	本	4,690	4,690	
	合 計				4,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,690	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	手すり		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む	1.000	本	30,490	30,490	
	合 計				30,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,490	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	手すり		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード ) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む	1.000	本	14,790	14,790	
	合 計				14,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,790	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面	1.000	m <sup>2</sup>	8,710	8,710	
	合 計				8,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,710	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	汚泥処理 汚泥処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	汚泥処理	1.000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	塩ビ送排水ホース 塩ビ送排水ホース 50 一重締切（購入価格の65%）,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	塩ビ送排水ホース 50 一重締切（購入価格の65%）	1.000	m	165	165	
	合 計				165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	塩ビ送排水ホース 塩ビ送排水ホース 50 土留矢板（購入価格の55%）,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	塩ビ送排水ホース 50 土留矢板（購入価格の55%）	1.000	m	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140	
	*** S単 - 151号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25（高炉B）,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積 無し 昼間施工 20 18-8-25（高炉B） なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>	13,070	13,070	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25（高炉B）	0.440	m3	21,300	9,372	
	合 計				22,442	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		22,442	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 152号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-25(高炉B),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間	1.000	m <sup>2</sup>	13,070	13,070	
J02054	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-25(高炉B)	0.320	m3	21,300	6,816	
	合 計				19,886	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		19,886	
	*** S単 - 153号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,510	15,510	
	合 計				15,510	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		15,510	
	*** S単 - 154号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,778	7,778	
	合 計				7,778	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		7,778	
	*** S単 - 155号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	0.023	ton	105,000	2,415	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP- 25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役					
		0.030	人	30,135	904	
R01003	普通作業員					
		0.140	人	19,950	2,793	
	合 計				7,223	算出数量 10.000 本
	単 価		本		722	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 156号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	60,900	57,855	
	合 計				162,915	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		162,915	
	*** S単 - 157号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				165,960	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		165,960	
	*** S単 - 158号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				163,900	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		163,900	
	*** S単 - 159号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 160号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 161号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 162号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D10, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D10		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t以上				
	5)時間の制約 6)夜間作業	受けない 無し				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18245	異形棒鋼					
	SD295 D10	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 163号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D32				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18236	異形棒鋼					
	SD345 D32	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,080	
	*** S単 - 164号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	無し）,10%未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18235	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,080	
	*** S単 - 165号 ***					
S03702	D22		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D22+D22,100箇所以上,受けない,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)規格	D22+D22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01023	鉄筋工（ガス圧接工）	1.000	箇所	577	577	
	D22+D22					
	合 計				577	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		577	
	*** S単 - 166号 ***					
S03702	D29		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格 2)施工規模	D29+D29 100箇所以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01025	鉄筋工（ガス圧接工） D29+D29	1.000	箇所	816	816	
	合 計				816	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		816	
	*** S単 - 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	5,780	14,103	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,103	282	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,135	2,712	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,150	3,140	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,950	3,791	
	合 計				24,028	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,403	
	*** S単 - 168号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	9,777	14,666	
	合 計				14,666	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,666	
	*** S単 - 169号 ***					
S16004	フレキシブル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレキシブル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] フレキシブル(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	フレキシブル(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01082	フレキシブル[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,600	
	*** S単 - 170号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,176日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	176日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型〔賃料〕	1.000	t 供用日	15,385	15,385	
G15003	鋼矢板 4型〔整備費〕	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				28,525	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		28,525	
	*** S単 - 171号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分	仕入れ～設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	19,950	197,505	
	合 計				206,005	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		20,601	
	*** S単 - 172号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	製作・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)採取土区分	現地土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
Y00004	諸雑費	0.040		74,235	2,969	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日	18,400	25,576	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				185,072	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		5,141	
	*** S単 - 173号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,135	1,205	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.100	人	19,950	1,995	
Y00004	諸雑費	0.130		3,200	416	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	27,300	2,457	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	148	503	
	合 計				7,585	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,585	
	*** S単 - 174号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,135	1,205	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,150	1,208	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,950	3,791	
Y00004	諸雑費	0.030		6,204	186	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	27,300	1,638	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	148	326	
	合 計				9,009	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,009	
	*** S単 - 175号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	2,376.000	kWh	14.34	34,072	
R01002	特殊作業員	28.080	人	24,150	678,132	
Y00004	諸雑費	0.170		712,204	121,075	
	合 計				833,279	算出数量 1.000 箇所
	単 価				833,279	
	*** S単 - 176号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	1,683.000	kWh	14.34	24,134	
R01002	特殊作業員	19.890	人	24,150	480,344	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.170		504,478	85,761	
	合 計				590,239	算出数量 1.000 箇所
	単 価				590,239	
	*** S単 - 177号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,135	9,041	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	
	合 計				19,016	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,016	
	*** S単 - 178号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,135	48,216	
R01012	とび工	7.000	人	27,300	191,100	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,950	25,935	
F01086	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	諸雑費	0.340		343,931	116,937	
	合 計				460,868	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,609	
	*** S単 - 179号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,135	45,203	
R01012	とび工	4.500	人	27,300	122,850	
R01003	普通作業員	2.700	人	19,950	53,865	
F01086	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,200	44,960	
Y00004	諸雑費	0.330		266,878	88,070	
	合 計				354,948	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,549	
	*** S単 - 180号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	くさび結合支保 40KN/㎡以下 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	30,135	42,189	
R01009	型わく工	1.300	人	26,250	34,125	
R01012	とび工	3.300	人	27,300	90,090	
R01003	普通作業員	3.300	人	19,950	65,835	
F01086	フアレ-ソレン-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	56,200	28,100	
Y00004	諸雑費	0.330		260,339	85,912	
	合 計				346,251	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,463	
	*** S単 - 181号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,235,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 235 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	㎡供用日	1,946	1,946,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				2,383,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,383	
	*** S単 - 182号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,206,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 206 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	㎡供用日	1,706	1,706,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				2,143,024	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,143	
	*** S単 - 183号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,225,2,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 225 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096【賃料】	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,863	931,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096【整備費】	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				1,339,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,339	
	*** S単 - 184号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,177,1,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 177 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096【賃料】	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096【整備費】	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				1,936,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,936	
	*** S単 - 185号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,1,なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 29 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096【賃料】	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	268	268,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096【整備費】	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				705,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		705	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 186号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	216.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック (ロッド付) No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		75,845	10,467	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,730	60,274	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,950	43,890	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		180,009	900	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,730	30,137	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,950	21,945	
	合 計				167,613	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		167,613	
	*** S単 - 187号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種 設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	設置～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助接地棒(本)	0本				
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.000m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.000	m	95	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,730	5,933	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,950	6,983	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	23,730	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,356	72	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,950	1,397	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	23,730	0	
	合 計				17,012	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,012	
	*** S単 - 188号 ***					
S18112	一重締切工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区別	設置～損料～撤去				
	4)ケーブルの供用日数	216.000日				

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		41,200	5,686	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				123,748	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,237	
	*** S単 - 189号 ***					
S18112	吸込水槽工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 153.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.098		41,200	4,038	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				122,100	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,221	
	*** S単 - 190号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 216.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.138		8,050	1,111	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				29,484	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,484	
	*** S単 - 191号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 12.0, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	12m以下 12.0 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	



事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18006	鋼矢板 型	9.132	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 バ・ト・L給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 バ・ト・L給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手(特殊)	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合 計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		16,939	
	*** S単 - 192号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板 型, 15m以下, 13.0, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 圧入長(m) 4) 鋼矢板の長さ(m/枚) 5) 単価0円区分(鋼矢板)	15m以下 13.0 あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P18006	鋼矢板 型	9.893	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	30,135	16,876	
R01002	特殊作業員	0.560	人	24,150	13,524	
R01012	とび工	1.110	人	27,300	30,303	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.810	供用日	104,000	84,240	
P34029	軽油 バ・ト・L給油	94.000	L	148	13,912	
M04605	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.810	供用日	30,600	24,786	
P34029	軽油 バ・ト・L給油	49.000	L	148	7,252	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	27,300	15,288	
Y00004	諸雑費	0.010		206,181	2,062	
	合 計				208,243	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		20,824	
	*** S単 - 193号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 12m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	型 12m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,135	7,534	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
R01012	とび工	0.500	人	27,300	13,650	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エイト・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 バ・ト・L給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,600	11,016	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	148	3,256	
R01021	運転手（特殊）					
		0.250	人	27,300	6,825	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		92,123	184	
	合 計				92,307	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		9,231	
	*** S単 - 194号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） 型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員					
		0.290	人	24,150	7,004	
R01012	とび工					
		0.590	人	27,300	16,107	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN					
		0.430	供用日	104,000	44,720	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	148	7,400	
M04605	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊					
		0.430	供用日	30,600	13,158	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	148	3,848	
R01021	運転手（特殊）					
		0.290	人	27,300	7,917	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		108,893	218	
	合 計				109,111	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,911	
	*** S単 - 195号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）,圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員					
		0.290	人	24,150	7,004	
R01012	とび工					
		0.580	人	27,300	15,834	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN					
		0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊					
		0.440	供用日	30,600	13,464	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	148	3,848	
R01021	運転手（特殊）					
		0.300	人	27,300	8,190	
	合 計				100,883	算出数量 1.000 回
	単 価		回		100,883	
	*** S単 - 196号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）,引抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ） 引抜き		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,135	5,726	
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01012	とび工	0.390	人	27,300	10,647	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 バ・ド-Ⅱ給油	22.000	L	148	3,256	
M04605	ワフレ-ソレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 バ・ド-Ⅱ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,300	5,187	
	合 計				60,249	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,249	
	*** S単 - 197号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｲ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾎｲ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,150	65,205	
F01086	ワフレ-ソレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等	2.500		143,885	359,713	
	合 計				503,598	算出数量 1.000 台
	単 価		台		503,598	
	*** S単 - 198号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで 1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1.000	台	98,000	98,000	
	合 計				98,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		98,000	
	*** S単 - 199号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.0m、往復 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 203号 ***					
S19003	敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 片切掘削 - -				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- - - -				
	単 価		m3		1,099	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		331.1	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		238.9	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		293.4	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		353.3	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,379	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		579.5	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 211号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ`ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ`ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3		2,318	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ`ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ`ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		792.9	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		254.4	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		922.3	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		399	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		913.5	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		467.4	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		153	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,494	
	*** S単 - 220号 ***					

施工単価表

単価組B (27/35)



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,708	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		198.3	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		575.6	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 砕石各種				
J96001	再生クラッシャーラン		m3			材変
	RC-40 40～0mm		m3		5,625	
	単 価		m3			
	*** S単 - 224号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,493	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下, 水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 ルン車打設 計上する - 一般養生 - - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,190	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		27,930	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満 満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>		25,800	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,570	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,100	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,270	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		27,500	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,340	
	*** S単 - 233号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,395	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,673	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,660	
	*** S単 - 236号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		7,835	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,785	
	*** S単 - 238号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,488	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,301	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ハ`ツ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	ハ`ツ杓 構造物基礎 1mを超え2m以下 8.0ton - なし 12,230円				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,941	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ハ`ツ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	バックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.5ton - なし 12,230円				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,880	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックホ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	バックホ 構造物基礎 1m以下 2.5ton - なし 12,230円				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,450	
	*** S単 - 243号 ***					
S02101	電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接,9mm 1)溶接区分 2)板厚区分(mm)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
		すみ肉溶接 9mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.200	kg	415	83	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01011	溶接工	0.030	人	28,455	854	
R01003	普通作業員	0.030	人	19,950	599	
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 バックホ給油	0.500	L	148	74	
	合 計				2,568	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,568	
	*** S単 - 244号 ***					
S02104	ガス切断 ガス切断 8～12mm 1)板厚区分(mm)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
		8～12mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	370	7,500	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	1,750	15,208	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,708	1,135	
R01011	溶接工	4.540	人	28,455	129,186	
R01003	普通作業員	4.540	人	19,950	90,573	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				243,602	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,436	
	*** S単 - 245号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.000	日	9,750	9,750	
	合 計				9,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,750	
	*** S単 - 246号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 人
	単 価				27,300	
	*** S単 - 247号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 人
	単 価				27,300	
	*** S単 - 248号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,730	23,730	
	合 計				23,730	算出数量 1.000 人
	単 価				23,730	
	*** S単 - 249号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1.000 人
	単 価				28,455	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	パイルキャップ用吊り足		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96021	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット	1.000	本	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A・D・L給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 A・D・L給油	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	廃プラスチック		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 運搬費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96030		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96030	廃プラスチック 運搬費	1.000	台	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	塩ビ送排水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板（購入価格の55%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板（購入価格の55%）	1.000	m	349	349	
	合 計				349	算出数量 1.000 各単位
	単 価				349	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出



事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	210	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	スクリュウエイト貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリュウエイト貫入試験 ロッド 19mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96019	スクリュウエイト貫入試験 ロッド 19mm	1.000	m	5,360	5,360	
	合 計				5,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,360	
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	仮設土留仮締切検討設計		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設土留仮締切検討設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96027	仮設土留仮締切検討設計	1.000	式	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				640,000	
	*** S単 - 257号 ***					
S02123	コンクリート殻 (鉄筋)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 (鉄筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	コンクリート殻 (鉄筋)	1.000	ton	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 258号 ***					
S02123	廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	処分費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	廃プラスチック 処分費	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 259号 ***					
S03019	モルタル工		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分	防水モルタル		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	床		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	30mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官					
		0.450	人	27,090	12,191	
R01003	普通作業員					
		0.150	人	19,950	2,993	
Y00004	諸雑費					
		0.210		15,184	3,189	
	合 計				18,373	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,837	
	*** S単 - 260号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D25+D25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01024	鉄筋工（ガス圧接工） D25+D25		箇所	593	593	
		1,000	箇所			算出数量 1,000 箇所
	合 計				593	
	単 価		箇所		593	
	*** S単 - 261号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D22+D22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01023	鉄筋工（ガス圧接工） D22+D22		箇所	577	577	
		1,000	箇所			算出数量 1,000 箇所
	合 計				577	
	単 価		箇所		577	
	*** S単 - 262号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D19+D19		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01022	鉄筋工（ガス圧接工） D19+D19		箇所	551	551	
		1,000	箇所			算出数量 1,000 箇所
	合 計				551	
	単 価		箇所		551	
	*** S単 - 263号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D32+D32		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01026	鉄筋工（ガス圧接工） D32+D32	1.000	箇所	978	978	
	合 計				978	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		978	
	*** S単 - 264号 ***					
S03702	D22 【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模 3)時間的制約 4)夜間作業	D25+D25 100箇所以上 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A01024	鉄筋工（ガス圧接工） D25+D25	1.000	箇所	593	593	
	合 計				593	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		593	
	*** S単 - 265号 ***					
S16001	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が時間のみ 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上) 3)単価算出区分 4)運転 1 日 当たり 運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M96002 M96002 運転 1 日 当たり 算出 5.1時間 1.50 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))	1.000	日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 266号 ***					
S16002	全回転型オールケーシング 掘削機[ケーシングドライブ] 全回転型オールケーシング 掘削機[ケーシングドライブ] ,[ｽﾀｯﾄﾞ式・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日 当たり 運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M07072 運転 1 日 当たり 算出 0.0 1.45 機械損料 + 燃料 軽油 燃料消費量入力 69.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M07072	全回転型オールケーシング 掘削機[ケーシングドライブ] ,[ｽﾀｯﾄﾞ式・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ/油圧駆動]最大掘削径1500mm	1.450	供用日	159,000	230,550	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	69.000	L	148	10,212	
	合 計				240,762	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		240,762	
Y00001	単位					
	*** S単 - 267号 ***					
S16002	ｸﾏｰｴｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾝ型・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	加-ラ-ン[油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(3次)] 70t吊, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が日のみ 2) 機械損料算出区分	M04703 運転 1 日当たり算出		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	燃料消費量入力 106.0 交替制補正対象外				
M04703	加-ラ-ン[油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(3次)] 70t吊	1.380	供用日	77,100	106,398	
P34029	軽油 バ-ド-給油	106.000	L	148	15,688	
	合 計				122,086	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		122,086	
Y00001	単位					
	*** S単 - 268号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 267日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 267日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4 型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	22,695	22,695	
G15003	鋼矢板 4 型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				35,835	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		35,835	
	*** S単 - 269号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 314日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法 4) 供用日数 5) 使用回数	無 314日 1回		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4 型 [ 賃料 ]	1.000	t 供用日	26,690	26,690	
G15003	鋼矢板 4 型 [ 整備費 ]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				39,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,830	
	*** S単 - 270号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て ~ 設置 ~ 撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	仕捨て ~ 設置 ~ 撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	19,950	289,275	
	合 計				297,775	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		29,778	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 271号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置、ラフレソクレン、0m3、大型土のう袋、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレソクレン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員					
		1,000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	19,950	19,950	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊		日	56,200	56,200	
		1,000	日			
	合 計				130,435	算出数量 80,000 袋
	単 価		袋		1,630	
	*** S単 - 272号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ラフレソクレン、現地土、0m3、大型土のう袋、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレソクレン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員					
		1,000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員					
		1,000	人	19,950	19,950	
Y00004	諸雑費					
		0,060		74,235	4,454	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋	52,000	枚	1,100	57,200	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,400	26,496	
		1,440	日			
P34029	軽油					
	バックホ給油	119,000	L	148	17,612	
R01021	運転手（特殊）					
		1,000	人	27,300	27,300	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊		日	56,200	56,200	
		1,000	日			
	合 計				263,497	算出数量 52,000 袋
	単 価		袋		5,067	
	*** S単 - 273号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、ラフレソクレン、0m3、大型土のう袋、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレソクレン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1,000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員					
		1,000	人	24,150	24,150	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ワテルンクレソ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合 計				110,485	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		825	
	＊ ＊ ＊ S単 - 274号 ＊ ＊ ＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 360,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	360		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,960.000	kWh	14.34	56,786	
R01002	特殊作業員	46.800	人	24,150	1,130,220	
Y00004	諸雑費	0.170		1,187,006	201,791	
	合 計				1,388,797	算出数量 1.000 箇所
	単 価				1,388,797	
	＊ ＊ ＊ S単 - 275号 ＊ ＊ ＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 196,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	196		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	10,388.000	kWh	14.34	148,964	
R01002	特殊作業員	25.480	人	24,150	615,342	
Y00004	諸雑費	0.170		764,306	129,932	
	合 計				894,238	算出数量 1.000 箇所
	単 価				894,238	
	＊ ＊ ＊ S単 - 276号 ＊ ＊ ＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,135	9,041	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	
	合 計				19,016	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,016	
	＊ ＊ ＊ S単 - 277号 ＊ ＊ ＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	30,135	15,068	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,950	19,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	12,000	6,000	
R01021	運転手（特殊）					
		0.340	人	27,300	9,282	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L	148	3,108	
	合 計				53,408	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		53,408	
	*** S単 - 278号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,133日,1回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちﾌﾞﾛｯｸ使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数	H400 133.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	1.000回 あり				
G02024	H形鋼（山留材） 400型〔賃料〕	1.000	t 供用日	15,960	15,960	
G15034	H型鋼（山留材） 400型〔整備費〕	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品〔賃料〕	0.670	t 供用日	47,242	31,652	
G15041	H型鋼（山留材） 部品〔整備費〕	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役					
		0.260	人	30,135	7,835	
R01012	とび工					
		0.540	人	27,300	14,742	
R01011	溶接工					
		0.260	人	28,455	7,398	
R01003	普通作業員					
		0.260	人	19,950	5,187	
Y00004	諸雑費					
		0.057		35,162	2,004	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｽｰﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,900	11,674	
	合 計				126,872	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		126,872	
	*** S単 - 279号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,371,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 371		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	2,712	2,712,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				3,149,024	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		3,149	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 280号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	352		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,950	57,855	
F08063	ハック杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハック給油	345,000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,300	79,170	
	合 計				3,076,024	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		3,076	
	*** S単 - 281号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	352		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500,000	m <sup>2</sup> 供用日	2,639	1,319,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500,000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,950	57,855	
F08063	ハック杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハック給油	345,000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,300	79,170	
	合 計				1,727,024	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		1,727	
	*** S単 - 282号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	267		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	2,211	2,211,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,950	57,855	
F08063	ハック杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハック給油	345,000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,300	79,170	
	合 計				2,648,024	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>		2,648	
	*** S単 - 283号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	44		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096〔賃料〕	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	407	407,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096〔整備費〕	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2,900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員					
		2,900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345,000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）					
		2,900	人	27,300	79,170	
	合 計				844,024	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		844	
	*** S単 - 284号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	79		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）					
		104,000	m <sup>2</sup>	79	8,216	
R01003	普通作業員					
		0,480	人	19,950	9,576	
	合 計				17,792	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		178	
	*** S単 - 285号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	360,000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール（通信線用） L 7m×D14cm×W1.5kN	1,000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1,000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック（ロッド付）No2 長600mm×幅300mm	1,000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1,000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用0-200） 240×420×170	1,000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0,100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0,230		75,845	17,444	
R01013	電工 （設置）	2,540	人	23,730	60,274	
R01003	普通作業員 （設置）	2,200	人	19,950	43,890	
Y00004	雑品 0.5%	0,005		180,009	900	
R01013	電工 （撤去）	1,270	人	23,730	30,137	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,950	21,945	
	合 計				174,590	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		174,590	
	*** S単 - 286号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	8.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	360.000日				
W09224	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	819	81,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		81,900	18,837	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		160,209	801	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				137,102	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,371	
	*** S単 - 287号 ***					
S18112	一重締切工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	360.000日				
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		41,200	9,476	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				127,538	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,275	
	*** S単 - 288号 ***					
S18112	吸込水槽工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,196日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	3.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	196.000日				
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.125		41,200	5,150	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				123,212	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,232	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 289号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,183日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 183.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,403	140,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.117		140,300	16,415	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		218,609	1,093	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				134,972	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,350	
	*** S単 - 290号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 360.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	35	525	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		7,795	1,793	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,542	133	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				30,165	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,165	
	*** S単 - 291号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,196日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 196.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.125		8,050	1,006	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				29,379	算出数量 1.000 箇所

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		29,379	
	*** S単 - 292号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5.設置～損料～撤去,183日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	7.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	183.000日				
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチB (屋外用0ー 60) 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	600Vビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	135	2,025	
W09553	硬質ビニル電線管 (VE) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.117		11,833	1,384	
R01013	電工	1.130	人	23,730	26,815	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		38,648	193	
R01013	電工	0.570	人	23,730	13,526	
	合 計				41,918	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		41,918	
	*** S単 - 293号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW, H形鋼打設,H300,0.0,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ区分	油圧式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	23m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ規格	235kW		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	H形鋼打設				
	5)材料区分	H300				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	0.0				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	225,060				
P18036	H形鋼杭 H300	10.000	本	225,060	2,250,600	
R01001	土木一般世話役	0.770	人	30,135	23,204	
R01012	とび工	1.540	人	27,300	42,042	
R01003	普通作業員	0.770	人	19,950	15,362	
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超周波型・排対2] 235kW	1.000	供用日	86,100	86,100	
M04018	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸﾚｰﾝ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～55t吊	1.000	供用日	56,300	56,300	
P34029	軽油 ﾊﾞｲﾄﾞﾙ給油	354.000	L	148	52,392	
R01021	運転手(特殊)	0.770	人	27,300	21,021	
Y00004	諸雑費 1	0.010		296,421	2,964	
	合 計				2,549,985	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		254,999	
Y00001	単位					
	*** S単 - 294号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	H形鋼引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロハンマ区分	油圧式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	6m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.150	人	30,135	4,520	
R01012	とび工	0.290	人	27,300	7,917	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,950	2,993	
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｽ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kw	0.180	供用日	86,100	15,498	
M04121	ﾌﾗﾌﾟﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 25t吊	0.180	供用日	29,000	5,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	69.000	L	148	10,212	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	27,300	4,095	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		50,455	101	
	合 計				50,556	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,056	
Y00001	単位					
	*** S単 - 295号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 12.5, あり		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 12.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 型	9.513	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ﾍﾝｼﾞﾝ式ﾍﾞｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ﾌﾗﾌﾟﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合 計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		16,939	
	*** S単 - 296号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 12m以下, 10.5, あり		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 10.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 型	7.991	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[ﾍﾝｼﾞﾝ式ﾍﾞｯﾄ・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	77.000	L	148	11,396	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04605	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合 計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		16,939	
	*** S単 - 297号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ﾗｰﾝ,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ﾗｰﾝ 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	5.500	人	24,150	132,825	
F01086	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.500	日	56,200	84,300	
Y00004	運搬費等	4.340		217,125	942,323	
	合 計				1,159,448	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,159,448	
	*** S単 - 298号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎﾟｽﾄﾋﾞｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾎﾟｽﾄﾋﾞｯｸ 平積0.4m3以上0.6m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,150	65,205	
F01086	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等	2.500		143,885	359,713	
	合 計				503,598	算出数量 1.000 台
	単 価		台		503,598	
	*** S単 - 299号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｵｰﾙ-ｼﾝｸﾞ 掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～ 運搬,基地と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ｵｰﾙ-ｼﾝｸﾞ 掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式) 掘削径2000mm以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	4.900	人	24,150	118,335	
M04019	加-ﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ-ﾗｼﾞｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 60～65t吊	11.900	時間	13,700	163,030	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	143.000	L	148	21,164	

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.020	人	27,300	55,146	
Y00004	運搬費等	5.580		357,675	1,995,827	
	合 計				2,353,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,353,502	
	*** S単 - 300号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 301号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分	基本運賃(自動入力) 0円 12m超～15m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,020	
	*** S単 - 302号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,110	
	*** S単 - 303号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 304号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	90kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金					
	90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 305号 ***					
S19003	中間杭 L=3.95～4.95m、片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 306号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（道路沿）、0、0.00、無、無、無			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	地 中（道路沿）				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	100.000	m	243	24,300	
R01013	電工	0.500	人	23,730	11,865	
	合 計				36,165	算出数量 100.000 m
	単 価		m		362	
	*** S単 - 307号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、切梁腹起式、有り、なし			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		538.1	
	*** S単 - 308号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、掘削深さ5m超20m以下、切梁腹起式、有り、			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	掘削深さ5m超20m以下				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	単 価		m3		1,204	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（ゴム製）、止水板各種(ゴム製)			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
				豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	1)止水板の計上	計上する（ゴム製）				
	2)規格区分	止水板各種(ゴム製)				
P96018	水膨張ゴム		m			材変

[illegible]



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 18号 ***					
T00006	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ 400,φ	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.012	ton	162,915	1,955	S単 156号
	合 計				4,581	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,581	
	*** T単 - 19号 ***					
T00007	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ 400,φ	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.012	ton	162,915	1,955	S単 156号
	合 計				4,256	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,256	
	*** T単 - 20号 ***					
T00008	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出水槽部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ 400,φ	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.012	ton	162,915	1,955	S単 156号
	合 計				4,256	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,256	
	*** T単 - 21号 ***					
T00009	可とう継手設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	S単 131号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,150	72,450	S単 132号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,950	59,850	S単 133号
S02115	溶接工	2.000	人	28,455	56,910	S単 134号
S16004	ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒音・排対型(～2次)]	1.000	日	40,600	40,600	S単 169号
Y00004	雑品	0.150		259,945	38,992	
	合 計				298,937	算出数量 1.000 基

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第4回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		298,937	
	*** T単 - 22号 ***					
T00044	ステップ設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	(400×19)					
S02115	型わく工	0.625	人	26,250	16,406	S単 130号
Y00004	雑品	0.100		16,406	1,641	
	合 計				18,047	算出数量 10,000 本
	単 価		本		1,805	
	*** T単 - 23号 ***					
T00046	手すり設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	H=3600+900					
S02115	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	S単 137号
Y00004	雑品	0.100		9,975	998	
	合 計				10,973	算出数量 1,000 本
	単 価		本		10,973	
	*** T単 - 24号 ***					
T00047	手すり設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	H=9000					
S02115	普通作業員	1.500	人	19,950	29,925	S単 137号
Y00004	雑品	0.100		29,925	2,993	
	合 計				32,918	算出数量 1,000 本
	単 価		本		32,918	
	*** T単 - 25号 ***					
T00048	踊り場設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1650×1000×1100					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	30,135	18,081	S単 135号
S02115	特殊作業員	1.200	人	24,150	28,980	S単 136号
S02115	普通作業員	0.600	人	19,950	11,970	S単 137号
S16004	フフレ-ソクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.600	日	40,600	24,360	S単 169号
Y00004	雑品	0.100		83,391	8,339	
	合 計				91,730	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		91,730	
	*** T単 - 26号 ***					
T00049	せかご		組		1,000	歩A 当たり算出
	650 H=7500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,135	15,068	S単 135号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	S単 136号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	S単 137号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.050		49,193	2,460	
	合 計				51,653	算出数量 1.000 組
	単 価		組		51,653	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00059	ステップ設置		本		10,000	歩A 当たり算出
	400× 22					
S02115	型わく工	0.625	人	26,250	16,406	S単 130号
Y00004	雑品	0.100		16,406	1,641	
	合 計				18,047	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,805	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00074	盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号
	合 計				2,151	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,151	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00075	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1.0 W<2.5m					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
	合 計				739	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		739	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00076	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	2.5 W<4.0m					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	922.3	922	S単 214号
	合 計				922	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		922	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00077	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	W 4m					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	254.4	254	S単 213号
	合 計				254	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		254	
	*** 丁単 - 32号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00078	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	構造物周辺					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号
	合 計				2,151	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,151	
	*** T単 - 33号 ***					
T00079	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	W<1.0					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号
	合 計				2,151	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,151	
	*** T単 - 34号 ***					
T00088	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	1.0 W<2.5					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
	合 計				739	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		739	
	*** T単 - 35号 ***					
T00001	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽本体部					
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,	1.000	本	380	380	S単 250号
S02116	パイルキャップ 400,,	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,821	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,821	
	*** T単 - 36号 ***					
T00012	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	吸込水槽呑口部					
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,	1.000	本	380	380	S単 250号
S02116	パイルキャップ 400,,	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）				
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				4,146	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,146	
	*** T単 - 37号 ***					
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,161	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,161	
	*** T単 - 38号 ***					
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,486	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,486	
	*** T単 - 39号 ***					
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出水槽部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,563	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,563	
	*** T単 - 40号 ***					
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,563	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,563	



事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第4回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610～770)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,888	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,888	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00024	杭頭処理（パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吐出水槽部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,161	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,161	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T00027	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	43m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	30,135	75,338	S単 135号
S02115	電工	1.000	人	23,730	23,730	S単 248号
S02115	機械工	2.000	人	28,455	56,910	S単 249号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	S単 137号
Y00004	雑品	0.180		175,928	31,667	
S16004	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレ-ン-ン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り	0.500	日	40,600	20,300	S単 169号
	合 計				227,895	算出数量 1,000 式
	単 価		式		227,895	
	*** 丁単 - 44号 ***					
T00031	大型土のう製作・設置		袋		10,000	歩A 当たり算出
	1.0×1.0×0.85					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	7.100	m3	238.9	1,696	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.5km以下	7.100	m3	579.5	4,114	S単 210号
S18002	大型土のう工 製作・設置、ラフレ-ン-ン、現地土、0m3、大型土のう袋、なし、なし	10.000	袋	5,067	50,670	S単 272号
	合 計				56,480	算出数量 10,000 袋
	単 価		袋		5,648	

[illegible]

[illegible]