



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

西国東海岸保全事業

2号排水機場水槽部他工事

積 算 書

(第5回変更)

九州農政局
西国東海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(279,280,000) 283,970,000	
・工事原価			(241,333,000) 244,708,000	
純工事費			(190,256,000) 192,977,000	
・直接工事費			(160,487,000) 159,245,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(123,999,000) 108,793,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(36,488,000) 50,452,000	
・間接工事費			(80,846,000) 85,463,000	
・共通仮設費			(29,769,000) 33,732,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(3,661,000) 4,567,000	
・運搬費～営繕費等				
			(14,315,000) 14,286,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(10,626,000) 13,640,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 108,000	
・技術管理費	(") 1.000	式	(223,000) 286,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(836,000) 845,000	
・現場環境改善費(率計上)				
			(836,000) 845,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(51,077,000) 51,731,000	
・現場管理費(率計上)				
			(51,077,000) 51,731,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
			(36,342,000) 36,777,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(1,605,000) 2,492,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 93,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

九州農政局

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

九州農政局

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

九州農政局

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(123,999,000) 108,793,000	
・土工				(4,654,000) 1,653,000	
・ ・ 作業土工	1.000 (1.000) 0.000	式 式		(62,000) 0	
000190 掘削 片切掘削	(20) 0	m3	(") 1,003	(20,060) 0	歩A・単B [単価B] B単 190号
000191 切土法面整形	(10) 0	m ²	(") 834	(8,340) 0	歩A・単B [単価B] B単 191号
000192 盛土法面整形	(80) 0	m ²	(") 426	(34,080) 0	歩A・単B [単価B] B単 192号
合 計				(62,480) 0	
・ ・ 盛土工				(4,592,000) 1,653,000	
000193 盛土 W 4m	(3,100) 630	m3	(") 232	(719,200) 146,160	歩A・単B [単価B] B単 193号
000194 盛土 2.5 W<4.0m	(20) 0	m3	(") 842	(16,840) 0	歩A・単B [単価B] B単 194号
000195 盛土 1.0 W<2.5m	(10) 0	m3	(") 674	(6,740) 0	歩A・単B [単価B] B単 195号
000196 盛土 構造物周辺	(130) 0	m3	(") 1,963	(255,190) 0	歩A・単B [単価B] B単 196号
000197 運搬(仮置場1へ)	(20) 0	m3	(") 669	(13,380) 0	歩A・単B [単価B] B単 197号
000198 運搬(盛土へ) 土取場1から現場へ	(3,700) 700	m3	(") 747	(2,763,900) 522,900	歩A・単B [単価B] B単 198号
000199 運搬(盛土へ) 土取場2から現場へ	(350) 0	m3	(") 2,334	(816,900) 0	歩A・単B [単価B] B単 199号
000462 大型土のう 製作～運搬～設置	(0.000) 191.000	袋	(0) 5,153	(0) 984,223	歩A・単B [単価B] B単 462号
合 計				(4,592,150) 1,653,283	
・ 機場本体工				(99,286,000) 99,120,000	
・ ・ 作業土工 吸込水槽・吐出水槽				(7,174,000) 7,031,000	
000379 床掘 一次床掘	(1,500) 0	m3	(") 323.26	(484,894) 0	歩A・単B [金額B] B単 379号
000463 床掘 一次床掘	(0.000) 1,500	m3	(0) 289	(0) 433,500	歩A・単B [金額B] B単 463号
000380 床掘 二次床掘	(2,200) 0	m3	(") 492.67	(1,083,892) 0	歩A・単B [金額B] B単 380号
000464 床掘 二次床掘	(0.000) 2,200	m3	(0) 451	(0) 992,200	歩A・単B [金額B] B単 464号
000381 床掘 三次床掘	(") 210	m3	(") 1,102.57	(") 231,541	歩A・単B [金額B] B単 381号
000202 埋戻 構造物周辺	(") 240	m3	(") 1,969.79	(") 472,751	歩A・単B [金額B] B単 202号
000203 埋戻 1.0 W<2.5m	(") 900	m3	(") 676.74	(") 609,071	歩A・単B [金額B] B単 203号
000205 埋戻 W 4m	(") 440	m3	(") 232.60	(") 102,345	歩A・単B [金額B] B単 205号
000206 基面整正	(") 427	m ²	(") 364	(") 155,428	歩A・単B [単価B] B単 206号
000382 運搬(仮置場1へ)	(") 4,000	m3	(") 671	(") 2,684,000	歩A・単B [単価B] B単 382号
000383 運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ	(") 1,800	m3	(") 750	(") 1,350,000	歩A・単B [単価B] B単 383号
合 計				(7,173,922) 7,030,836	
・ ・ 作業土工 流入部逆T擁壁、重力式擁壁工				(2,760,000) 2,745,000	
000209 掘削 片切掘削	(30) 0	m3	(") 1,003	(30,090) 0	歩A・単B [単価B] B単 209号
000210 掘削 オープン掘削	(500.000) 0	m3	(") 302	(151,000) 0	歩A・単B [単価B] B単 210号
000211 床掘 矢板外	(610) 0	m3	(") 267.41	(163,126) 0	歩A・単B [金額B] B単 211号
000465 床掘 矢板外	(0.000) 240	m3	(0) 234	(0) 56,160	歩A・単B [金額B] B単 465号
000466 床掘 一次床掘、自立矢板内	(0.000) 370	m3	(0) 288	(0) 106,560	歩A・単B [金額B] B単 466号
000467 床掘 二次床掘、障害有H 5m	(0.000) 540	m3	(0) 449	(0) 242,460	歩A・単B [金額B] B単 467号
000468 床掘 三次床掘、障害有H>5m	(0.000) 30	m3	(0) 1,099	(0) 32,970	歩A・単B [金額B] B単 468号
000212 盛土法面整形	(120.000) 0	m ²	(") 426	(51,120) 0	歩A・単B [単価B] B単 212号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000213 埋戻 構造物周辺	(40) 110	m3	(") 1,963.20	(78,528) 215,952	歩A・単B [金額B] B単 213号
000214 埋戻 W<1.0	(20) 40	m3	(") 1,963.20	(39,264) 78,528	歩A・単B [金額B] B単 214号
000215 埋戻 1.0 W<2.5m	(30) 5	m3	(") 674.46	(20,234) 3,372	歩A・単B [金額B] B単 215号
000216 埋戻 2.5 W<4.0m	(80) 210	m3	(") 841.50	(67,320) 176,715	歩A・単B [金額B] B単 216号
000217 埋戻 W 4m	(750) 400	m3	(") 231.82	(173,868) 92,730	歩A・単B [金額B] B単 217号
000218 盛土 構造物周辺	(") 20	m3	(") 1,963	(") 39,260	歩A・単B [単価B] B単 218号
000219 盛土 W<1.0	(1) 2	m3	(") 1,963	(1,963) 3,926	歩A・単B [単価B] B単 219号
000220 盛土 1.0 W<2.5m	(30) 60	m3	(") 674	(20,220) 40,440	歩A・単B [単価B] B単 220号
000221 盛土 2.5 W<4.0m	(80) 100	m3	(") 842	(67,360) 84,200	歩A・単B [単価B] B単 221号
000222 盛土 W 4m	(190) 0	m3	(") 232	(44,080) 0	歩A・単B [単価B] B単 222号
000223 運搬(仮置場1へ)	(1,100) 1,200	m3	(") 669	(735,900) 802,800	歩A・単B [単価B] B単 223号
000224 運搬(埋戻及び盛土へ) 土取場1から現場へ	(1,400) 1,000	m3	(") 769	(1,076,600) 769,000	歩A・単B [単価B] B単 224号
合 計				(2,759,933) 2,745,073	
・ ・ 既製杭工 吸込水槽・吐出水槽	1.000	式		(") 343,000	
000384 杭頭処理(バイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽本体部	(") 3	箇所	(") 3,499	(") 10,497	歩A・単B [単価B] B単 384号
000385 杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吸込水槽本体部	(") 48	箇所	(") 2,895	(") 138,960	歩A・単B [単価B] B単 385号
000386 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽本体部	(") 9	箇所	(") 3,263	(") 29,367	歩A・単B [単価B] B単 386号
000387 杭頭処理(バイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽呑口部	(") 7	箇所	(") 3,797	(") 26,579	歩A・単B [単価B] B単 387号
000388 杭頭処理(中詰コンクリートH=490~600) 吸込水槽呑口部	(") 20	箇所	(") 3,192	(") 63,840	歩A・単B [単価B] B単 388号
000389 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽呑口部	(") 1	箇所	(") 3,560	(") 3,560	歩A・単B [単価B] B単 389号
000390 杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吐出水槽	(") 21	箇所	(") 2,895	(") 60,795	歩A・単B [単価B] B単 390号
000391 杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吐出水槽	(") 3	箇所	(") 3,263	(") 9,789	歩A・単B [単価B] B単 391号
合 計				(") 343,387	
・ ・ 本体工(吸込水槽本体部)	1.000	式		(") 36,988,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=15cm	(") 203	m ²	(") 1,363	(") 276,689	歩A・単B [単価B] B単 228号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	(") 10	m3	(") 25,492	(") 254,920	歩A・単B [単価B] B単 229号
000230 型枠 均し用	(") 3.2	m ²	(") 4,011.25	(") 12,836	歩A・単B [金額B] B単 230号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	(") 691	m3	(") 23,548	(") 16,271,668	歩A・単B [単価B] B単 231号
000232 型枠 鉄筋構造物	(") 1,139	m ²	(") 7,915.79	(") 9,016,091	歩A・単B [金額B] B単 232号
000233 型枠 円形型枠(鉄筋構造物)	(") 7.5	m ²	(") 10,642	(") 79,815	歩A・単B [金額B] B単 233号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(") 15.49	ton	(") 151,471	(") 2,346,286	歩A・単B [単価B] B単 234号
B03205 鉄筋 SD295 D16	(") 2.78	ton	(") 149,591	(") 415,863	歩A・単B [単価B] B単 235号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(") 1.61	ton	(") 154,291	(") 248,409	歩A・単B [単価B] B単 236号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(") 8.53	ton	(") 154,291	(") 1,316,102	歩A・単B [単価B] B単 237号
B03205 鉄筋 SD345 D25	(") 7.57	ton	(") 154,291	(") 1,167,983	歩A・単B [単価B] B単 238号
000392 ガス圧接 D25+D25	(") 5	箇所	(") 543	(") 2,715	歩A・単B [単価B] B単 392号
000393 ガス圧接 D22+D22	(") 5	箇所	(") 528	(") 2,640	歩A・単B [単価B] B単 393号
B03205 鉄筋 SD295 D10 建屋鉄筋	(") 0.264	ton	(") 154,291	(") 40,733	歩A・単B [単価B] B単 239号
B03205 鉄筋 SD295 D13 建屋鉄筋	(") 0.291	ton	(") 151,471	(") 44,078	歩A・単B [単価B] B単 240号
B03205 鉄筋 SD295 D16 建屋鉄筋	(") 0.234	ton	(") 149,591	(") 35,004	歩A・単B [単価B] B単 241号
B03205 鉄筋 SD345 D22 建屋鉄筋	(") 1.34	ton	(") 154,291	(") 206,750	歩A・単B [単価B] B単 242号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD345 D25 建屋鉄筋	(") 2.81	ton	(") 154,291	(") 433,558	歩A・単B [単価B] B単 243号
000244 足場工 手摺先行型枠組	(") 527	掛㎡	(") 4,206.60	(") 2,216,882	歩A・単B [金額B] B単 244号
000245 支保工 くさび結合支保	(") 696	㎡	(") 3,160.65	(") 2,199,819	歩A・単B [金額B] B単 245号
000246 ステップ 400× 22(樹脂被覆)	(") 42	本	(") 4,614	(") 193,788	歩A・単B [単価B] B単 246号
BA0305 止水板 CF300×7	(") 25.3	m	(") 3,925	(") 99,303	歩A・単B [単価B] B単 247号
000248 ダウエルバー D19 L=1000	(") 101	本	(") 698	(") 70,498	歩A・単B [単価B] B単 248号
000249 水位計防波管 VU 150	(") 2	箇所	(") 17,840	(") 35,680	歩A・単B [単価B] B単 249号
合 計				(") 36,988,110	
・ ・ 本体工 (吸込水槽呑口部)				(24,177,000)	
	1.000	式		24,165,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(") 157	㎡	(") 1,363	(") 213,991	歩A・単B [単価B] B単 250号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	(") 7.9	m3	(") 25,492	(") 201,387	歩A・単B [単価B] B単 251号
000252 型枠 均し用	(") 2.2	㎡	(") 4,011.36	(") 8,825	歩A・単B [金額B] B単 252号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	(") 420	m3	(") 23,548	(") 9,890,160	歩A・単B [単価B] B単 253号
000254 型枠 鉄筋構造物	(") 712	㎡	(") 7,915.79	(") 5,636,046	歩A・単B [金額B] B単 254号
000255 型枠 円形型枠 (鉄筋構造物)	(") 12	㎡	(") 10,642	(") 127,704	歩A・単B [金額B] B単 255号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(7.64) 7.65	ton	(") 151,471	(1,157,238) 1,158,753	歩A・単B [単価B] B単 256号
B03205 鉄筋 SD295 D16	(") 2.21	ton	(") 149,591	(") 330,596	歩A・単B [単価B] B単 257号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(") 4.94	ton	(") 154,291	(") 762,198	歩A・単B [単価B] B単 258号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(") 1.74	ton	(") 154,291	(") 268,466	歩A・単B [単価B] B単 259号
B03205 鉄筋 SD345 D25	(") 4.04	ton	(") 154,291	(") 623,336	歩A・単B [単価B] B単 260号
B03205 鉄筋 SD345 D32	(") 9.91	ton	(") 155,231	(") 1,538,339	歩A・単B [単価B] B単 261号
000394 ガス圧接 D19+D19	(") 2	箇所	(") 505	(") 1,010	歩A・単B [単価B] B単 394号
000395 ガス圧接 D22+D22	(") 2	箇所	(") 528	(") 1,056	歩A・単B [単価B] B単 395号
000396 ガス圧接 D25+D25	(") 2	箇所	(") 543	(") 1,086	歩A・単B [単価B] B単 396号
000397 ガス圧接 D32+D32	(") 68	箇所	(") 896	(") 60,928	歩A・単B [単価B] B単 397号
BA0304 目地板 瀝青質板 t=20mm	(") 26	㎡	(") 6,193	(") 161,018	歩A・単B [単価B] B単 262号
000263 足場工 手摺先行型枠組	(") 337	掛㎡	(") 4,206.60	(") 1,417,626	歩A・単B [金額B] B単 263号
000264 支保工 くさび結合支保	(") 343	㎡	(") 3,160.65	(") 1,084,106	歩A・単B [金額B] B単 264号
000265 ステップ 400× 22(樹脂被覆)	(") 72	本	(") 4,614	(") 332,208	歩A・単B [単価B] B単 265号
000266 マンホール蓋 T-14 600	(") 2	枚	(") 59,325	(") 118,650	歩A・単B [単価B] B単 266号
000267 ガードレール設置 Gr-C-2B	(18.0) 17.0	m	(") 13,386	(240,948) 227,562	歩A・単B [単価B] B単 267号
合 計				(24,176,922) 24,165,051	
・ ・ 本体工 (吐出水槽)				(") 18,747,000	
	1.000	式			
BA0301 基礎砕石 RC-40, t=15cm	(") 64	㎡	(") 1,363	(") 87,232	歩A・単B [単価B] B単 268号
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	(") 3.2	m3	(") 25,492	(") 81,574	歩A・単B [単価B] B単 269号
000270 型枠 均し用	(") 1.8	㎡	(") 4,011.11	(") 7,220	歩A・単B [金額B] B単 270号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	(") 230	m3	(") 26,076	(") 5,997,480	歩A・単B [単価B] B単 271号
000272 型枠 鉄筋構造物	(") 473	㎡	(") 7,915.79	(") 3,744,171	歩A・単B [金額B] B単 272号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(") 4.01	ton	(") 151,471	(") 607,399	歩A・単B [単価B] B単 273号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(") 2.66	ton	(") 154,291	(") 410,414	歩A・単B [単価B] B単 274号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(") 0.729	ton	(") 154,291	(") 112,478	歩A・単B [単価B] B単 275号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B03205 鉄筋 SD345 D25	(") 1.74	ton	(") 154,291	(") 268,466	歩A・単B [単価B] B単 276号
B03205 鉄筋 SD345 D29	(") 11.59	ton	(") 155,231	(") 1,799,127	歩A・単B [単価B] B単 277号
000278 ガス圧接 D22+D22	(") 72	箇所	(") 527	(") 37,944	歩A・単B [単価B] B単 278号
000398 ガス圧接 D25+D25	(") 42	箇所	(") 543	(") 22,806	歩A・単B [単価B] B単 398号
000279 ガス圧接 D29+D29	(") 41	箇所	(") 745	(") 30,545	歩A・単B [単価B] B単 279号
000280 足場工 手摺先行型枠組	(") 326	掛㎡	(") 4,206.60	(") 1,371,354	歩A・単B [金額B] B単 280号
000281 支保工 くさび結合支保	(") 14	㎡	(") 3,160.64	(") 44,249	歩A・単B [金額B] B単 281号
000282 可とう継手 沈下300mm型B2.00×H2.00m用	(") 1	基	(") 2,399,415	(") 2,399,415	歩A・単B [単価B] B単 282号
000283 せかこ FRP製 650 H=7500	(") 1	組	(") 536,913	(") 536,913	歩A・単B [単価B] B単 283号
000284 ステップ 400× 19	(") 43	本	(") 5,928	(") 254,904	歩A・単B [単価B] B単 284号
000285 手すり SS材 H=3600+900	(") 2	本	(") 37,843	(") 75,686	歩A・単B [単価B] B単 285号
000286 手すり SS材 H=9000	(") 2	本	(") 43,543	(") 87,086	歩A・単B [単価B] B単 286号
000287 踊り場 FRP製	(") 1	箇所	(") 770,067	(") 770,067	歩A・単B [単価B] B単 287号
合 計				(") 18,746,530	
・ ・ 流入部逆T擁壁工				(") 7,648,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	(") 4.8	m3	(") 33,861	(") 162,533	歩A・単B [単価B] B単 288号
000289 型枠 均し用	(") 2.2	㎡	(") 4,011.36	(") 8,825	歩A・単B [金額B] B単 289号
BA0302 鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	(") 138	m3	(") 26,076	(") 3,598,488	歩A・単B [単価B] B単 290号
000291 型枠 鉄筋構造物	(") 198	㎡	(") 7,915.79	(") 1,567,327	歩A・単B [金額B] B単 291号
B03205 鉄筋 SD295 D13	(") 1.68	ton	(") 151,471	(") 254,471	歩A・単B [単価B] B単 292号
B03205 鉄筋 SD295 D16	(") 2.34	ton	(") 149,591	(") 350,043	歩A・単B [単価B] B単 293号
B03205 鉄筋 SD345 D19	(") 0.240	ton	(") 154,291	(") 37,030	歩A・単B [単価B] B単 294号
B03205 鉄筋 SD345 D22	(") 3.42	ton	(") 154,291	(") 527,675	歩A・単B [単価B] B単 295号
B03205 鉄筋 SD345 D25	(") 0.627	ton	(") 154,291	(") 96,740	歩A・単B [単価B] B単 296号
000469 ガス圧接 SD345 D22+D22	(0.000) 4	箇所	(0) 527	(0) 2,108	歩A・単B [単価B] B単 469号
000470 ガス圧接 SD345 D25+D25	(0.000) 3	箇所	(0) 541	(0) 1,623	歩A・単B [単価B] B単 470号
000297 足場工 手摺先行型枠組	(") 159	掛㎡	(") 4,206.60	(") 668,850	歩A・単B [金額B] B単 297号
000298 地盤改良工 (浅層混合改良) qu=100kN/m2, H=1.60m	(") 124	㎡	(") 2,684	(") 332,816	歩A・単B [単価B] B単 298号
000299 目地材 瀝青質板 t=20mm	(") 7	㎡	(") 6,193	(") 43,351	歩A・単B [単価B] B単 299号
合 計				(") 7,648,149	
・ ・ 重力式擁壁工				(") 1,449,000	
BA0302 均しコンクリート 18-8-25 BB	(") 0.8	m3	(") 27,627	(") 22,102	歩A・単B [単価B] B単 300号
000301 型枠 均し用	(") 1	㎡	(") 4,011	(") 4,011	歩A・単B [金額B] B単 301号
BA0302 コンクリート 18-8-40 BB	(") 30	m3	(") 25,099	(") 752,970	歩A・単B [単価B] B単 302号
000303 型枠 無筋コンクリート	(") 52	㎡	(") 7,915.78	(") 411,621	歩A・単B [金額B] B単 303号
000304 足場工 単管傾斜	(") 23	掛㎡	(") 3,239.13	(") 74,500	歩A・単B [金額B] B単 304号
000305 足場工 手摺先行型枠組	(") 20	掛㎡	(") 4,206.60	(") 84,132	歩A・単B [金額B] B単 305号
000306 地盤改良工 (浅層混合改良) qu=100kN/m2, H=1.50m	(") 26	㎡	(") 2,629	(") 68,354	歩A・単B [単価B] B単 306号
000307 目地材 瀝青質板 t=20mm	(") 5	㎡	(") 6,193	(") 30,965	歩A・単B [単価B] B単 307号
合 計				(") 1,448,655	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・遊水池工	(1.000) 0.000	式		(12,239,000) 0	
・・作業土工 遊水池	(1.000) 0.000	式		(516,000) 0	
000308 床掘 吸込水槽呑口部	(300) 0	m3	(") 267.42	(80,226) 0	歩A・単B [金額B] B単 308号
000309 切土法面整形 吸込水槽呑口部	(90) 0	m ²	(") 834	(75,060) 0	歩A・単B [単価B] B単 309号
000310 基面整正 吸込水槽呑口部	(79) 0	m ²	(") 364	(28,756) 0	歩A・単B [単価B] B単 310号
000311 運搬(仮置場1へ) 吸込水槽呑口部	(300) 0	m3	(") 669	(200,700) 0	歩A・単B [単価B] B単 311号
000312 床掘 遊水池	(140) 0	m3	(") 267.42	(37,439) 0	歩A・単B [金額B] B単 312号
000313 運搬(仮置場1へ) 遊水池	(140) 0	m3	(") 669	(93,660) 0	歩A・単B [単価B] B単 313号
合 計				(515,841) 0	
・・作業土工 護岸工	(1.000) 0.000	式		(315,000) 0	
000314 床掘	(150) 0	m3	(") 267.42	(40,113) 0	歩A・単B [金額B] B単 314号
000315 埋戻 構造物周辺	(40) 0	m3	(") 1,963.20	(78,528) 0	歩A・単B [金額B] B単 315号
000316 埋戻 W<1.0	(20) 0	m3	(") 1,963.20	(39,264) 0	歩A・単B [金額B] B単 316号
000317 埋戻 1.0 W<2.5m	(3) 0	m3	(") 674.33	(2,023) 0	歩A・単B [金額B] B単 317号
000318 埋戻 2.5 W<4.0m	(1) 0	m3	(") 842	(842) 0	歩A・単B [金額B] B単 318号
000319 運搬(仮置場1へ)	(150) 0	m3	(") 669	(100,350) 0	歩A・単B [単価B] B単 319号
000320 運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ	(70) 0	m3	(") 769	(53,830) 0	歩A・単B [単価B] B単 320号
合 計				(314,950) 0	
・・護岸工	(1.000) 0.000	式		(10,850,000) 0	
000321 コンクリートブロック積 練積、裏コン有、t=20cm	(41) 0	m ²	(") 28,432	(1,165,712) 0	歩A・単B [単価B] B単 321号
000322 コンクリートブロック積 練積、裏コン有、t=10cm	(287) 0	m ²	(") 26,099	(7,490,413) 0	歩A・単B [単価B] B単 322号
000323 裏込材 再生骨材	(167) 0	m3	(") 5,134	(857,378) 0	歩A・単B [単価B] B単 323号
000324 再生骨材運搬 仮置場2から現場へ	(167) 0	m3	(") 942	(157,314) 0	歩A・単B [単価B] B単 324号
000325 基礎コンクリート工 B=0.65m、H=0.40m	(6) 0	m	(") 11,712	(70,272) 0	歩A・単B [単価B] B単 325号
000326 基礎コンクリート工 B=0.55m、H=0.40m	(64) 0	m	(") 10,647	(681,408) 0	歩A・単B [単価B] B単 326号
000327 天端コンクリート工 B=0.55m	(6) 0	m	(") 4,277	(25,662) 0	歩A・単B [単価B] B単 327号
000328 天端コンクリート工 B=0.45m	(59) 0	m	(") 3,190	(188,210) 0	歩A・単B [単価B] B単 328号
000329 目地材 瀝青質板 t=10mm	(25) 0	m ²	(") 4,096	(102,400) 0	歩A・単B [単価B] B単 329号
000330 地盤改良工(浅層混合改良) qu=180kN/m ² 、H=0.50m	(7) 0	m ²	(") 1,323	(9,261) 0	歩A・単B [単価B] B単 330号
000331 地盤改良工(浅層混合改良) qu=120kN/m ² 、H=0.50m	(77) 0	m ²	(") 1,323	(101,871) 0	歩A・単B [単価B] B単 331号
合 計				(10,849,901) 0	
・・階段工	(1.000) 0.000	式		(558,000) 0	
000332 階段工 W=1000	(1) 0	式	(") 558,192	(558,192) 0	歩A・単B [金額B] B単 332号
合 計				(558,192) 0	
・構造物撤去工	1.000	式		(1,966,000) 2,166,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		(1,966,000) 2,166,000	
000333 コンクリート構造物取壊し コンクリート(有筋)	(9.000) 7.000	m3	(") 14,156	(127,404) 99,092	歩A・単B [単価B] B単 333号
000334 コンクリート構造物取壊し コンクリート(無筋)、流入部逆T擁壁部	(20.000) 42.000	m3	(") 7,099	(141,980) 298,158	歩A・単B [単価B] B単 334号
000471 コンクリート構造物取壊し コンクリート(無筋)、捨梁コンクリート	(0.000) 7.000	m3	(0) 7,099	(0) 49,693	歩A・単B [単価B] B単 471号

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(36,488,000)	
				50,452,000	
・指定仮設工				(34,403,000)	
	1.000	式		48,367,000	
・・仮設道路工				(1,661,000)	
	1.000	式		1,791,000	
000345 仮設道路設置 B=4.0m	(1.000)		(")	(240,480)	歩A・単B [金額B]
	0.000	式	240,480	0	B単 345号
000405 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 371日	(46)		(")	(132,664)	歩A・単B [単価B]
	0	m ²	2,884	0	B単 405号
000473 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	46	m ²	4,397	202,262	B単 473号
000406 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日	(98)		(")	(276,066)	歩A・単B [単価B]
	0	m ²	2,817	0	B単 406号
000474 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	98	m ²	4,397	430,906	B単 474号
000407 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日	(104)		(")	(292,968)	歩A・単B [単価B]
	0	m ²	2,817	0	B単 407号
000475 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 597日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	104	m ²	4,397	457,288	B単 475号
000408 敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 352日	(94)		(")	(148,708)	歩A・単B [単価B]
	0	m ²	1,582	0	B単 408号
000476 敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 597日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	71	m ²	2,373	168,483	B単 476号
000409 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 328日	(204)		(")	(494,700)	歩A・単B [単価B]
	0	m ²	2,425	0	B単 409号
000477 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 328日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	189	m ²	2,817	532,413	B単 477号
000410 敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 44日	(98)		(")	(75,754)	歩A・単B [単価B]
	0	m ²	773	0	B単 410号
合 計				(1,661,340)	
				1,791,352	
・・仮設土留・仮締切工(吸込水槽・吐出水槽)				(29,520,000)	
	1.000	式		30,510,000	
000411 鋼矢板打設 型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	128	枚	15,512	1,985,536	B単 411号
000412 鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	224	枚	15,512	3,474,688	B単 412号
000478 鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	6	枚	15,512	93,072	B単 478号
000413 腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去 H400型	(51.9)		(")	(6,029,950)	歩A・単B [単価B]
	0.0	ton	116,184	0	B単 413号
000479 腹起し設置～賃料～撤去 H400型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	27.0	ton	103,340	2,790,180	B単 479号
000480 切梁設置～賃料～撤去 H400型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	17.4	ton	124,380	2,164,212	B単 480号
000481 火打梁設置～賃料～撤去 H400型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	7.6	ton	103,340	785,384	B単 481号
000414 中間杭打設 H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	10	本	233,518	2,335,180	B単 414号
000415 中間杭引抜 H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	10	本	4,630	46,300	B単 415号
000416 ガス切断 H-300×300×10×15	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	10	箇所	2,286	22,860	B単 416号
000417 水膨張ゴム H形鋼300用 5×20×1900mm	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	19	m	2,694	51,186	B単 417号
000418 防水モルタル 1層目	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	4.5	m ²	1,682	7,569	B単 418号
000419 防水モルタル 2層目	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	6.1	m ²	1,682	10,260	B単 419号
000420 コンクリート工 t=30cm、18-8-40 BB	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	44.0	m ³	25,183	1,108,052	B単 420号
000421 鋼矢板撤去 型 L=12.5m、引抜長L=12.0m	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	128	枚	8,453	1,081,984	B単 421号
000422 鋼矢板撤去 型 L=10.5m、引抜長L=10.0m	(")		(")	(")	歩A・単B [単価B]
	224	枚	8,453	1,893,472	B単 422号
000482 鋼矢板撤去 型 L=10.5m、引抜長L=10.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	6	枚	8,453	50,718	B単 482号
000423 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数267日	(139.3)		(")	(4,571,269)	歩A・単B [単価B]
	0.0	ton	32,816	0	B単 423号
000483 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数328日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	134.5	ton	36,827	4,953,232	B単 483号
000424 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数314日	(38.4)		(")	(1,400,640)	歩A・単B [単価B]
	0.0	ton	36,475	0	B単 424号
000484 鋼矢板賃料 型 L=10.5m 参考供用日数400日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	43.2	ton	39,506	1,706,659	B単 484号
000425 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数267日	(96.0)		(")	(3,150,336)	歩A・単B [単価B]
	0.0	ton	32,816	0	B単 425号
000485 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数328日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	96.0	ton	36,827	3,535,392	B単 485号
000426 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数314日	(20.9)		(")	(762,328)	歩A・単B [単価B]
	0.0	ton	36,475	0	B単 426号
000486 鋼矢板賃料 型 L=12.5m 参考供用日数400日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	20.9	ton	39,506	825,675	B単 486号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000427 頭部溶接 t=9mm	(") 159	m	(") 2,352	(") 373,968	歩A・単B [単価B] B単 427号
000359 ガス切断 t=15mm	(") 130	m	(") 2,796	(") 363,480	歩A・単B [単価B] B単 359号
000360 圧入機据付撤去 圧入	(") 1	式	(") 184,151	(") 184,151	歩A・単B [金額B] B単 360号
000361 圧入機据付撤去 引拔	(") 1	式	(") 109,978	(") 109,978	歩A・単B [金額B] B単 361号
000428 大型土のう 設置	(") 6	袋	(") 1,493	(") 8,958	歩A・単B [単価B] B単 428号
000429 土のう 仕揃え～設置～撤去	(") 0.3	m3	(") 27,269	(") 8,181	歩A・単B [単価B] B単 429号
000430 大型土のう 製作・設置	(") 76	袋	(") 5,172	(") 393,072	歩A・単B [単価B] B単 430号
000431 大型土のう 撤去	(") 76	袋	(") 756	(") 57,456	歩A・単B [単価B] B単 431号
000432 土のう 仕揃え～設置～撤去	(") 2.1	m3	(") 27,269	(") 57,265	歩A・単B [単価B] B単 432号
000433 廃プラスチック 2t車 運搬費	(") 1	台	(") 18,315	(") 18,315	歩A・単B [単価B] B単 433号
000434 廃プラスチック 2t車 処分費	(") 0.14	ton	(") 45,788	(") 6,410	歩A・単B [単価B] B単 434号
000435 ブルーシート 敷設・撤去	(") 43	m ²	(") 163	(") 7,009	歩A・単B [単価B] B単 435号
合 計				(29,519,853) 30,509,854	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 流入部逆T擁壁	1.000	式		(0) 12,336,000	
000500 鋼矢板打設 型 L=13m, 圧入長L=12.5m	(0.000) 141	枚	(0) 19,467	(0) 2,744,847	歩A・単C [単価B] B単 500号
000501 鋼矢板打設 (再打設) 型 L=13m, 圧入長L=12.5m	(0.000) 41	枚	(0) 19,467	(0) 798,147	歩A・単C [単価B] B単 501号
000502 腹起し設置～賃料～撤去 H500型	(0.000) 16.5	ton	(0) 93,552	(0) 1,543,608	歩A・単C [単価B] B単 502号
000503 切梁設置～賃料～撤去 H400型	(0.000) 2.8	ton	(0) 84,389	(0) 236,289	歩A・単C [単価B] B単 503号
000504 火打梁設置～賃料～撤去 H500型	(0.000) 1.5	ton	(0) 93,552	(0) 140,328	歩A・単C [単価B] B単 504号
000505 鋼矢板引拔 型 L=13m, 引拔長L=12.5m	(0.000) 141	枚	(0) 10,200	(0) 1,438,200	歩A・単C [単価B] B単 505号
000506 鋼矢板引拔 (再引拔) 型 L=13m, 引拔長L=12.5m	(0.000) 41	枚	(0) 10,200	(0) 418,200	歩A・単C [単価B] B単 506号
000507 鋼矢板賃料 型 L=13m 参考供用日数95日	(0.000) 134.1	ton	(0) 19,861	(0) 2,663,360	歩A・単C [単価B] B単 507号
000508 頭部溶接 t=9mm	(0.000) 141	m	(0) 2,446	(0) 344,886	歩A・単C [単価B] B単 508号
000509 頭部溶接 (再打設) t=9mm	(0.000) 41	m	(0) 2,446	(0) 100,286	歩A・単C [単価B] B単 509号
000510 ガス切断 t=15mm	(0.000) 114	m	(0) 3,047	(0) 347,358	歩A・単C [単価B] B単 510号
000511 圧入機据付撤去 圧入	(0.000) 1	式	(0) 94,383	(0) 94,383	歩A・単C [金額B] B単 511号
000512 圧入機据付撤去 (再打設) 圧入	(0.000) 1	式	(0) 94,383	(0) 94,383	歩A・単C [金額B] B単 512号
000513 圧入機据付撤去 引拔	(0.000) 1	式	(0) 56,427	(0) 56,427	歩A・単C [金額B] B単 513号
000514 圧入機据付撤去 (再引拔) 引拔	(0.000) 1	式	(0) 56,427	(0) 56,427	歩A・単C [金額B] B単 514号
000515 大型土のう 撤去	(0.000) 30.000	袋	(0) 763	(0) 22,890	歩A・単C [単価B] B単 515号
000516 遊水池埋戻	(0.000) 570.000	m3	(0) 241	(0) 137,370	歩A・単C [単価B] B単 516号
000517 運搬(盛土へ) 土取場1 から現場へ	(0.000) 570.000	m3	(0) 794	(0) 452,580	歩A・単C [単価B] B単 517号
000518 コンクリート工 t=30cm、18-8-40 BB	(0.000) 24.0	m3	(0) 25,355	(0) 608,520	歩A・単C [単価B] B単 518号
000519 ブルーシート 敷設	(0.000) 355.000	m ²	(0) 105	(0) 37,275	歩A・単C [単価B] B単 519号
合 計				(0) 12,335,764	
・ ・ 水替工	1.000	式		(2,233,000) 2,713,000	
000436 ポンプ据付・撤去 50×1台	(") 1	箇所	(") 17,414	(") 17,414	歩A・単B [単価B] B単 436号
000437 ポンプ据付・撤去 100×1台	(") 1	箇所	(") 48,909	(") 48,909	歩A・単B [単価B] B単 437号
000438 塩ビ送排水ホース 50	(96) 0	m	(") 151	(14,496) 0	歩A・単B [単価B] B単 438号
000439 塩ビ送排水ホース 100	(96) 0	m	(") 320	(30,720) 0	歩A・単B [単価B] B単 439号
000440 ポンプ運転 50、一重締切内及び吸込水槽、参考供用日数360日	(1) 0	箇所	(") 1,271,803	(1,271,803) 0	歩A・単B [単価B] B単 440号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000190	*** B単 - 190号 *** 掘削					
	片切掘削		m3	(") 1,003		歩A・単B
000191	*** B単 - 191号 *** 切土法面整形					
			m ²	(") 834		歩A・単B
000192	*** B単 - 192号 *** 盛土法面整形					
			m ²	(") 426		歩A・単B
000193	*** B単 - 193号 *** 盛土					
	W 4m		m3	(") 232		歩A・単B
000194	*** B単 - 194号 *** 盛土					
	2.5 W<4.0m		m3	(") 842		歩A・単B
000195	*** B単 - 195号 *** 盛土					
	1.0 W<2.5m		m3	(") 674		歩A・単B
000196	*** B単 - 196号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	(") 1,963		歩A・単B
000197	*** B単 - 197号 *** 運搬(仮置場1へ)					
			m3	(") 669		歩A・単B
000198	*** B単 - 198号 *** 運搬(盛土へ)					
	土取場1から現場へ		m3	(") 747		歩A・単B
000199	*** B単 - 199号 *** 運搬(盛土へ)					
	土取場2から現場へ		m3	(") 2,334		歩A・単B
000202	*** B単 - 202号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	(") 1,969.79		歩A・単B
000203	*** B単 - 203号 *** 埋戻					
	1.0 W<2.5m		m3	(") 676.74		歩A・単B
000205	*** B単 - 205号 *** 埋戻					
	W 4m		m3	(") 232.60		歩A・単B
000206	*** B単 - 206号 *** 基面整正					
			m ²	(") 364		歩A・単B
000209	*** B単 - 209号 *** 掘削					
	片切掘削		m3	(") 1,003		歩A・単B
000210	*** B単 - 210号 *** 掘削					
	オープン掘削		m3	(") 302		歩A・単B
000211	*** B単 - 211号 *** 床掘					
	矢板外		m3	(") 267.41		歩A・単B
000212	*** B単 - 212号 *** 盛土法面整形					
			m ²	(") 426		歩A・単B
000213	*** B単 - 213号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	(") 1,963.20		歩A・単B
000214	*** B単 - 214号 *** 埋戻					
	W<1.0		m3	(") 1,963.20		歩A・単B
000215	*** B単 - 215号 *** 埋戻					
	1.0 W<2.5m		m3	(") 674.46		歩A・単B
000216	*** B単 - 216号 *** 埋戻					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2.5 W<4.0m *** B単 - 217号 ***		m3	(") 841.50		歩A・単B
000217	埋戻					
	W 4m *** B単 - 218号 ***		m3	(") 231.82		歩A・単B
000218	盛土					
	構造物周辺 *** B単 - 219号 ***		m3	(") 1,963		歩A・単B
000219	盛土					
	W<1.0 *** B単 - 220号 ***		m3	(") 1,963		歩A・単B
000220	盛土					
	1.0 W<2.5m *** B単 - 221号 ***		m3	(") 674		歩A・単B
000221	盛土					
	2.5 W<4.0m *** B単 - 222号 ***		m3	(") 842		歩A・単B
000222	盛土					
	W 4m *** B単 - 223号 ***		m3	(") 232		歩A・単B
000223	運搬(仮置場1へ)					
	*** B単 - 224号 ***		m3	(") 669		歩A・単B
000224	運搬(埋戻及び盛土へ)					
	土取場1から現場へ *** B単 - 228号 ***		m3	(") 769		歩A・単B
BA0301	基礎砕石					
	RC-40,t=15cm *** B単 - 229号 ***		m ²	(") 1,363		歩A・単B
BA0302	均しコンクリート					
	18-8-25 BB *** B単 - 230号 ***		m3	(") 25,492		歩A・単B
000230	型枠					
	均し用 *** B単 - 231号 ***		m ²	(") 4,011.25		歩A・単B
BA0302	鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB *** B単 - 232号 ***		m3	(") 23,548		歩A・単B
000232	型枠					
	鉄筋構造物 *** B単 - 233号 ***		m ²	(") 7,915.79		歩A・単B
000233	型枠					
	円形型枠(鉄筋構造物) *** B単 - 234号 ***		m ²	(") 10,642		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単 - 235号 ***		ton	(") 151,471		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D16 *** B単 - 236号 ***		ton	(") 149,591		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D19 *** B単 - 237号 ***		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D22 *** B単 - 238号 ***		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD345 D25 *** B単 - 239号 ***		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D10 建屋鉄筋 *** B単 - 240号 ***		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	鉄筋					
	SD295 D13 建屋鉄筋		ton	(") 151,471		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205	*** B単 - 241号 *** 鉄筋					
	SD295 D16 建屋鉄筋		ton	(") 149,591		歩A・単B
B03205	*** B単 - 242号 *** 鉄筋					
	SD345 D22 建屋鉄筋		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 243号 *** 鉄筋					
	SD345 D25 建屋鉄筋		ton	(") 154,291		歩A・単B
000244	*** B単 - 244号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 4,206.60		歩A・単B
000245	*** B単 - 245号 *** 支保工					
	くさび結合支保		㎡	(") 3,160.65		歩A・単B
000246	*** B単 - 246号 *** ステップ					
	400× 22(樹脂被覆)		本	(") 4,614		歩A・単B
BA0305	*** B単 - 247号 *** 止水板					
	CF300×7		m	(") 3,925		歩A・単B
000248	*** B単 - 248号 *** ダウエルバー					
	D19 L=1000		本	(") 698		歩A・単B
000249	*** B単 - 249号 *** 水位計防波管					
	VU 150		箇所	(") 17,840		歩A・単B
BA0301	*** B単 - 250号 *** 基礎砕石					
	RC-40,t=15cm		㎡	(") 1,363		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 251号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	(") 25,492		歩A・単B
000252	*** B単 - 252号 *** 型枠					
	均し用		㎡	(") 4,011.36		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 253号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m3	(") 23,548		歩A・単B
000254	*** B単 - 254号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		㎡	(") 7,915.79		歩A・単B
000255	*** B単 - 255号 *** 型枠					
	円形型枠（鉄筋構造物）		㎡	(") 10,642		歩A・単B
B03205	*** B単 - 256号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 257号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	(") 149,591		歩A・単B
B03205	*** B単 - 258号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 259号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 260号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 261号 *** 鉄筋					
	SD345 D32		ton	(") 155,231		歩A・単B
BA0304	*** B単 - 262号 *** 目地板					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	瀝青質板 t=20mm		m ²	(") 6,193		歩A・単B
000263	*** B単 - 263号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,206.60		歩A・単B
000264	*** B単 - 264号 *** 支保工					
	くさび結合支保		m ²	(") 3,160.65		歩A・単B
000265	*** B単 - 265号 *** ステップ					
	400× 22(樹脂被覆)		本	(") 4,614		歩A・単B
000266	*** B単 - 266号 *** マンホール蓋					
	T-14 600		枚	(") 59,325		歩A・単B
000267	*** B単 - 267号 *** ガードレール設置					
	Gr-C-2B		m	(") 13,386		歩A・単B
BA0301	*** B単 - 268号 *** 基礎砕石					
	RC-40,t=15cm		m ²	(") 1,363		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 269号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m ³	(") 25,492		歩A・単B
000270	*** B単 - 270号 *** 型枠					
	均し用		m ²	(") 4,011.11		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 271号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m ³	(") 26,076		歩A・単B
000272	*** B単 - 272号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	(") 7,915.79		歩A・単B
B03205	*** B単 - 273号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 274号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 275号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 276号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 277号 *** 鉄筋					
	SD345 D29		ton	(") 155,231		歩A・単B
000278	*** B単 - 278号 *** ガス圧接					
	D22+D22		箇所	(") 527		歩A・単B
000279	*** B単 - 279号 *** ガス圧接					
	D29+D29		箇所	(") 745		歩A・単B
000280	*** B単 - 280号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,206.60		歩A・単B
000281	*** B単 - 281号 *** 支保工					
	くさび結合支保		m ²	(") 3,160.64		歩A・単B
000282	*** B単 - 282号 *** 可とう継手					
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基	(") 2,399,415		歩A・単B
000283	*** B単 - 283号 *** せかご					
	FRP製 650 H=7500		組	(") 536.913		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000284	*** B単 - 284号 *** ステップ					
	400× 19		本	(") 5,928		歩A・単B
000285	*** B単 - 285号 *** 手すり					
	SS材 H=3600+900		本	(") 37,843		歩A・単B
000286	*** B単 - 286号 *** 手すり					
	SS材 H=9000		本	(") 43,543		歩A・単B
000287	*** B単 - 287号 *** 踊り場					
	FRP製		箇所	(") 770,067		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 288号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	(") 33,861		歩A・単B
000289	*** B単 - 289号 *** 型枠					
	均し用		m ²	(") 4,011.36		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 290号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 BB		m3	(") 26,076		歩A・単B
000291	*** B単 - 291号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	(") 7,915.79		歩A・単B
B03205	*** B単 - 292号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	(") 151,471		歩A・単B
B03205	*** B単 - 293号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	(") 149,591		歩A・単B
B03205	*** B単 - 294号 *** 鉄筋					
	SD345 D19		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 295号 *** 鉄筋					
	SD345 D22		ton	(") 154,291		歩A・単B
B03205	*** B単 - 296号 *** 鉄筋					
	SD345 D25		ton	(") 154,291		歩A・単B
000297	*** B単 - 297号 *** 足場工					
000298	*** B単 - 298号 *** 手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,206.60		歩A・単B
	*** B単 - 299号 *** 地盤改良工（浅層混合改良）					
000299	*** B単 - 299号 *** 目地材					
	qu=100kN/m2,H=1.60m		m ²	(") 2,684		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 300号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	(") 27,627		歩A・単B
000301	*** B単 - 301号 *** 型枠					
	均し用		m ²	(") 4,011		歩A・単B
BA0302	*** B単 - 302号 *** コンクリート					
	18-8-40 BB		m3	(") 25,099		歩A・単B
000303	*** B単 - 303号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	(") 7,915.78		歩A・単B
000304	*** B単 - 304号 *** 足場工					
	単管傾斜		掛m ²	(") 3,239.13		歩A・単B
000305	*** B単 - 305号 *** 足場工					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手摺先行型枠組		掛㎡	(") 4,206.60		歩A・単B
	*** B単 - 306号 ***					
000306	地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=100kN/㎡,H=1.50m		㎡	(") 2,629		歩A・単B
	*** B単 - 307号 ***					
000307	目地材					
	瀝青質板 t=20mm		㎡	(") 6,193		歩A・単B
	*** B単 - 308号 ***					
000308	床掘					
	吸込水槽呑口部		m3	(") 267.42		歩A・単B
	*** B単 - 309号 ***					
000309	切土法面整形					
	吸込水槽呑口部		㎡	(") 834		歩A・単B
	*** B単 - 310号 ***					
000310	基面整正					
	吸込水槽呑口部		㎡	(") 364		歩A・単B
	*** B単 - 311号 ***					
000311	運搬(仮置場1へ)					
	吸込水槽呑口部		m3	(") 669		歩A・単B
	*** B単 - 312号 ***					
000312	床掘					
	遊水池		m3	(") 267.42		歩A・単B
	*** B単 - 313号 ***					
000313	運搬(仮置場1へ)					
	遊水池		m3	(") 669		歩A・単B
	*** B単 - 314号 ***					
000314	床掘					
			m3	(") 267.42		歩A・単B
	*** B単 - 315号 ***					
000315	埋戻					
	構造物周辺		m3	(") 1,963.20		歩A・単B
	*** B単 - 316号 ***					
000316	埋戻					
	W<1.0		m3	(") 1,963.20		歩A・単B
	*** B単 - 317号 ***					
000317	埋戻					
	1.0 W<2.5m		m3	(") 674.33		歩A・単B
	*** B単 - 318号 ***					
000318	埋戻					
	2.5 W<4.0m		m3	(") 842		歩A・単B
	*** B単 - 319号 ***					
000319	運搬(仮置場1へ)					
			m3	(") 669		歩A・単B
	*** B単 - 320号 ***					
000320	運搬(埋戻へ)					
	土取場1から現場へ		m3	(") 769		歩A・単B
	*** B単 - 321号 ***					
000321	コンクリートブロック積					
	練積、裏コン有、t=20cm		㎡	(") 28,432		歩A・単B
	*** B単 - 322号 ***					
000322	コンクリートブロック積					
	練積、裏コン有、t=10cm		㎡	(") 26,099		歩A・単B
	*** B単 - 323号 ***					
000323	裏込材					
	再生骨材		m3	(") 5,134		歩A・単B
	*** B単 - 324号 ***					
000324	再生骨材運搬					
	仮置場2から現場へ		m3	(") 942		歩A・単B
	*** B単 - 325号 ***					
000325	基礎コンクリート工					
	B=0.65m、H=0.40m		m	(") 11,712		歩A・単B
	*** B単 - 326号 ***					
000326	基礎コンクリート工					
	B=0.55m、H=0.40m		m	(") 10,647		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000327	*** B単 - 327号 *** 天端コンクリート工					
	B=0.55m		m	(") 4,277		歩A・単B
000328	*** B単 - 328号 *** 天端コンクリート工					
	B=0.45m		m	(") 3,190		歩A・単B
000329	*** B単 - 329号 *** 目地材					
	瀝青質板 t=10mm		m ²	(") 4,096		歩A・単B
000330	*** B単 - 330号 *** 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=180kN/m2, H=0.50m		m ²	(") 1,323		歩A・単B
000331	*** B単 - 331号 *** 地盤改良工（浅層混合改良）					
	qu=120kN/m2, H=0.50m		m ²	(") 1,323		歩A・単B
000332	*** B単 - 332号 *** 階段工					
	W=1000		式	(") 558,192		歩A・単B
000333	*** B単 - 333号 *** コンクリート構造物取壊し					
	コンクリート（有筋）		m3	(") 14,156		歩A・単B
000334	*** B単 - 334号 *** コンクリート構造物取壊し					
	コンクリート（無筋）、流入部逆T擁壁部		m3	(") 7,099		歩A・単B
000335	*** B単 - 335号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装t=10cm		m ²	(") 181		歩A・単B
000336	*** B単 - 336号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版、15cm以下		m	(") 526		歩A・単B
000337	*** B単 - 337号 *** 床堀					
	碎石		m3	(") 267		歩A・単B
000338	*** B単 - 338号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場2		m3	(") 2,276		歩A・単B
000339	*** B単 - 339号 *** 殻運搬					
	As殻、現場～仮置場2		m3	(") 2,276		歩A・単B
000341	*** B単 - 341号 *** 土砂等運搬					
	碎石、現場～仮置場2		m3	(") 724		歩A・単B
000342	*** B単 - 342号 *** 汚泥処理					
			ton	(") 27,381		歩A・単B
000343	*** B単 - 343号 *** 骨材再生					
	コンクリート（無筋）、アスファルト殻		m3	(") 3,146		歩A・単B
000344	*** B単 - 344号 *** 自走式破砕機設置・撤去					
	自走式破砕機30t級		式	(") 128,453		歩A・単B
000345	*** B単 - 345号 *** 仮設道路設置					
	B=4.0m		式	(") 240,480		歩A・単B
000359	*** B単 - 359号 *** ガス切断					
	t=15mm		m	(") 2,796		歩A・単B
000360	*** B単 - 360号 *** 圧入機据付撤去					
	圧入		式	(") 184,151		歩A・単B
000361	*** B単 - 361号 *** 圧入機据付撤去					
	引抜		式	(") 109,978		歩A・単B
B19021	*** B単 - 373号 *** 交通誘導警備員 参考供用日数74日					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	参考供用日数74日		人	(") 12,267		歩A・単B
000374	*** B単 - 374号 *** 重建設機械分解、組立、輸送費					
	ﾊﾞｯｸﾙ標準ﾊﾞｯｸﾙ容量山積1.0m3,自走式破砕機30t級		式	(") 663,162		歩A・単B
000377	*** B単 - 377号 *** 六価クロム含有量試験					
	環境庁告示第46号溶出試験		回	(") 6,663		歩A・単B
000378	*** B単 - 378号 *** 鋼矢板不足分弁償金					
	型 L=0.5m		ton	(") 164,285		歩A・単B
000379	*** B単 - 379号 *** 床掘					
	一次床掘		m3	(") 323.26		歩A・単B
000380	*** B単 - 380号 *** 床掘					
	二次床掘		m3	(") 492.67		歩A・単B
000381	*** B単 - 381号 *** 床掘					
	三次床掘		m3	(") 1,102.57		歩A・単B
000382	*** B単 - 382号 *** 運搬(仮置場1へ)					
			m3	(") 671		歩A・単B
000383	*** B単 - 383号 *** 運搬(埋戻へ)					
	土取場1から現場へ		m3	(") 750		歩A・単B
000384	*** B単 - 384号 *** 杭頭処理（パイルキャップ、吊り足含む）					
	吸込水槽本体部		箇所	(") 3,499		歩A・単B
000385	*** B単 - 385号 *** 杭頭処理（中詰コンクリートH=500～600）					
	吸込水槽本体部		箇所	(") 2,895		歩A・単B
000386	*** B単 - 386号 *** 杭頭処理（中詰コンクリートH=610～770）					
	吸込水槽本体部		箇所	(") 3,263		歩A・単B
000387	*** B単 - 387号 *** 杭頭処理（パイルキャップ、吊り足含む）					
	吸込水槽呑口部		箇所	(") 3,797		歩A・単B
000388	*** B単 - 388号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=490～600)					
	吸込水槽呑口部		箇所	(") 3,192		歩A・単B
000389	*** B単 - 389号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770)					
	吸込水槽呑口部		箇所	(") 3,560		歩A・単B
000390	*** B単 - 390号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=500～600)					
	吐出水槽		箇所	(") 2,895		歩A・単B
000391	*** B単 - 391号 *** 杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770)					
	吐出水槽		箇所	(") 3,263		歩A・単B
000392	*** B単 - 392号 *** ガス圧接					
	D25+D25		箇所	(") 543		歩A・単B
000393	*** B単 - 393号 *** ガス圧接					
	D22+D22		箇所	(") 528		歩A・単B
000394	*** B単 - 394号 *** ガス圧接					
	D19+D19		箇所	(") 505		歩A・単B
000395	*** B単 - 395号 *** ガス圧接					
	D22+D22		箇所	(") 528		歩A・単B
000396	*** B単 - 396号 *** ガス圧接					
	D25+D25		箇所	(") 543		歩A・単B

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000397	*** B単 - 397号 *** ガス圧接					
	D32+D32		箇所	(") 896		歩A・単B
000398	*** B単 - 398号 *** ガス圧接					
	D25+D25		箇所	(") 543		歩A・単B
000399	*** B単 - 399号 *** 殻運搬・処理					
	コンクリート殻（鉄筋）、現場～産廃処理場		m3	(") 2,480		歩A・単B
000400	*** B単 - 400号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	コンクリート殻（鉄筋）		m3	(") 4,121		歩A・単B
000401	*** B単 - 401号 *** 鋼矢板障害物撤去工					
	コンクリート（有筋）,全回転式オールケーシング		式	(") 1,086,033		歩A・単B
000402	*** B単 - 402号 *** コンクリート構造物取壊し					
	地中障害物撤去工（コンクリート（有筋））		m3	(") 14,203		歩A・単B
BA0201	*** B単 - 403号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻（鉄筋）		m3	(") 2,480		歩A・単B
B02315	*** B単 - 404号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	コンクリート殻（鉄筋）		m3	(") 4,121		歩A・単B
000405	*** B単 - 405号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 371日		m ²	(") 2,884		歩A・単B
000406	*** B単 - 406号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 352日		m ²	(") 2,817		歩A・単B
000407	*** B単 - 407号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 352日		m ²	(") 2,817		歩A・単B
000408	*** B単 - 408号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	使用回数2回 参考供用日数 352日		m ²	(") 1,582		歩A・単B
000409	*** B単 - 409号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 328日		m ²	(") 2,425		歩A・単B
000410	*** B単 - 410号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 44日		m ²	(") 773		歩A・単B
000411	*** B単 - 411号 *** 鋼矢板打設					
	型 L=12.5m,圧入長L=12.0m		枚	(") 15,512		歩A・単B
000412	*** B単 - 412号 *** 鋼矢板打設					
	型 L=10.5m,圧入長L=10.0m		枚	(") 15,512		歩A・単B
000413	*** B単 - 413号 *** 腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去					
	H400型		ton	(") 116,184		歩A・単B
000414	*** B単 - 414号 *** 中間杭打設					
	H-300×300×10×15 L=20.0m（中古品）		本	(") 233,518		歩A・単B
000415	*** B単 - 415号 *** 中間杭引抜					
	H-300×300×10×15 L=20.0m（中古品）		本	(") 4,630		歩A・単B
000416	*** B単 - 416号 *** ガス切断					
	H-300×300×10×15		箇所	(") 2,286		歩A・単B
000417	*** B単 - 417号 *** 水膨張ゴム					
	H形鋼300用 5×20×1900mm		m	(") 2,694		歩A・単B
000418	*** B単 - 418号 *** 防水干ルタル					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1層目		m ²	(") 1,682		歩A・単B
000419	* * * B単 - 419号 * * * 防水モルタル					
	2層目		m ²	(") 1,682		歩A・単B
000420	* * * B単 - 420号 * * * コンクリート工					
	t=30cm、18-8-40 BB		m ³	(") 25,183		歩A・単B
000421	* * * B単 - 421号 * * * 鋼矢板撤去					
	型 L=12.5m、引抜長L=12.0m		枚	(") 8,453		歩A・単B
000422	* * * B単 - 422号 * * * 鋼矢板撤去					
	型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚	(") 8,453		歩A・単B
000423	* * * B単 - 423号 * * * 鋼矢板賃料					
	型 L=10.5m 参考供用日数267日		ton	(") 32,816		歩A・単B
000424	* * * B単 - 424号 * * * 鋼矢板賃料					
	型 L=10.5m 参考供用日数314日		ton	(") 36,475		歩A・単B
000425	* * * B単 - 425号 * * * 鋼矢板賃料					
	型 L=12.5m 参考供用日数267日		ton	(") 32,816		歩A・単B
000426	* * * B単 - 426号 * * * 鋼矢板賃料					
	型 L=12.5m 参考供用日数314日		ton	(") 36,475		歩A・単B
000427	* * * B単 - 427号 * * * 頭部溶接					
	t=9mm		m	(") 2,352		歩A・単B
000428	* * * B単 - 428号 * * * 大型土のう					
	設置		袋	(") 1,493		歩A・単B
000429	* * * B単 - 429号 * * * 土のう					
	仕入れ～設置～撤去		m ³	(") 27,269		歩A・単B
000430	* * * B単 - 430号 * * * 大型土のう					
	製作・設置		袋	(") 5,172		歩A・単B
000431	* * * B単 - 431号 * * * 大型土のう					
	撤去		袋	(") 756		歩A・単B
000432	* * * B単 - 432号 * * * 土のう					
	仕入れ～設置～撤去		m ³	(") 27,269		歩A・単B
000433	* * * B単 - 433号 * * * 廃プラスチック					
	2t車 運搬費		台	(") 18,315		歩A・単B
000434	* * * B単 - 434号 * * * 廃プラスチック					
	2t車 処分費		ton	(") 45,788		歩A・単B
000435	* * * B単 - 435号 * * * ブルーシート					
	敷設・撤去		m ²	(") 163		歩A・単B
000436	* * * B単 - 436号 * * * ポンプ据付・撤去					
	50×1台		箇所	(") 17,414		歩A・単B
000437	* * * B単 - 437号 * * * ポンプ据付・撤去					
	100×1台		箇所	(") 48,909		歩A・単B
000438	* * * B単 - 438号 * * * 塩ビ送排水ホース					
	50		m	(") 151		歩A・単B
000439	* * * B単 - 439号 * * * 塩ビ送排水ホース					
	100		m	(") 320		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000440	*** B単 - 440号 *** ポンプ運転					
	50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数360日 *** B単 - 441号 ***		箇所	(") 1,271,803		歩A・単B
000441	ポンプ運転					
	100,土留矢板内,参考供用日数196日,常時排水 *** B単 - 442号 ***		箇所	(") 818,906		歩A・単B
000442	釜場掘削設置					
	*** B単 - 443号 ***		箇所	(") 6,946		歩A・単B
000443	釜場掘削撤去					
	*** B単 - 444号 ***		箇所	(") 8,250		歩A・単B
000444	受電設備					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 445号 ***		式	(") 159,882		歩A・単B
000445	配電設備					
	土留矢板内、一重締切 *** B単 - 446号 ***		式	(") 369,596		歩A・単B
000446	配電設備					
	中和処理施設 *** B単 - 447号 ***		式	(") 320,195		歩A・単B
000447	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、1.5kW *** B単 - 448号 ***		箇所	(") 27,624		歩A・単B
000448	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、3.7kW *** B単 - 449号 ***		箇所	(") 26,904		歩A・単B
000449	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、7.5kW *** B単 - 450号 ***		箇所	(") 38,387		歩A・単B
000450	接地極設置・撤去					
	D種 *** B単 - 451号 ***		箇所	(") 15,579		歩A・単B
000451	鋼矢板打設時、引抜時土工					
	床堀、埋戻、投入 *** B単 - 452号 ***		式	(") 269,384		歩A・単B
000452	中和処理施設設置・撤去					
	43m3/hr級 *** B単 - 453号 ***		式	(") 530,912		歩A・単B
000453	中和処理工					
	43m3/hr級 運転日数220日 *** B単 - 454号 ***		日	(") 17,105		歩A・単B
000454	重建設機械分解、組立、輸送費					
	加-ラレーン70t吊 *** B単 - 455号 ***		式	(") 1,061,775		歩A・単B
000455	重建設機械分解、組立、輸送費					
	加-ラレーン50～55t吊 *** B単 - 456号 ***		式	(") 1,061,775		歩A・単B
000456	重建設機械分解、組立、輸送費					
	油圧クムシル・テスビック式,標準バケット平積容量0.4m3 *** B単 - 457号 ***		式	(") 461,174		歩A・単B
000457	重建設機械分解、組立、輸送費					
	全回転式オウケンク掘削機,最大掘削径1500mm *** B単 - 458号 ***		式	(") 2,155,241		歩A・単B
000458	仮設材輸送					
	鋼矢板、中間杭、敷鉄板 *** B単 - 459号 ***		式	(") 5,222,904		歩A・単B
000459	電力基本料金					
	低圧用 *** B単 - 460号 ***		式	(") 108,354		歩A・単B
000460	スクリュウエイト貫入試験					
	ロッド 19mm、H=3.0～4.0m、試験13箇所 *** B単 - 461号 ***		式	(") 216,709		歩A・単B
000461	仮設土留仮締切検討設計					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			式	586,086		歩A・単B
000462	*** B単 - 462号 *** 大型土のう			(0)		
	製作～運搬～設置		袋	5,153		歩A・単B
000463	*** B単 - 463号 *** 床掘					
	一次床掘		m3	(0) 289		歩A・単B
000464	*** B単 - 464号 *** 床掘					
	二次床掘		m3	(0) 451		歩A・単B
000465	*** B単 - 465号 *** 床掘					
	矢板外		m3	(0) 234		歩A・単B
000466	*** B単 - 466号 *** 床掘					
	一次床掘、自立矢板内		m3	(0) 288		歩A・単B
000467	*** B単 - 467号 *** 床掘					
	二次床掘、障害有H 5m		m3	(0) 449		歩A・単B
000468	*** B単 - 468号 *** 床掘					
	三次床掘、障害有H>5m		m3	(0) 1,099		歩A・単B
000469	*** B単 - 469号 *** ガス圧接					
	SD345 D22+D22		箇所	(0) 527		歩A・単B
000470	*** B単 - 470号 *** ガス圧接					
	SD345 D25+D25		箇所	(0) 541		歩A・単B
000471	*** B単 - 471号 *** コンクリート構造物取壊し					
	コンクリート（無筋）、捨梁コンクリート		m3	(0) 7,099		歩A・単B
000472	*** B単 - 472号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場2、捨梁コン		m3	(0) 2,276		歩A・単B
000473	*** B単 - 473号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 597日		m ²	(0) 4,397		歩A・単B
000474	*** B単 - 474号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 597日		m ²	(0) 4,397		歩A・単B
000475	*** B単 - 475号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 597日		m ²	(0) 4,397		歩A・単B
000476	*** B単 - 476号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	使用回数2回 参考供用日数 597日		m ²	(0) 2,373		歩A・単B
000477	*** B単 - 477号 *** 敷鉄板 設置、賃料、撤去					
	参考供用日数 328日		m ²	(0) 2,817		歩A・単B
000478	*** B単 - 478号 *** 鋼矢板打設					
	型 L=10.5m、圧入長L=10.0m		枚	(0) 15,512		歩A・単B
000479	*** B単 - 479号 *** 腹起し設置～賃料～撤去					
	H400型		ton	(0) 103,340		歩A・単B
000480	*** B単 - 480号 *** 切梁設置～賃料～撤去					
	H400型		ton	(0) 124,380		歩A・単B
000481	*** B単 - 481号 *** 火打梁設置～賃料～撤去					
	H400型		ton	(0) 103,340		歩A・単B
000482	*** B単 - 482号 *** 鋼矢板撤去					
	型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚	(0) 8,453		歩A・単B

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000483	*** B単 - 483号 *** 鋼矢板賃料					
	型 L=10.5m 参考供用日数328日 *** B単 - 484号 ***		ton	(0) 36,827		歩A・単B
000484	鋼矢板賃料					
	型 L=10.5m 参考供用日数400日 *** B単 - 485号 ***		ton	(0) 39,506		歩A・単B
000485	鋼矢板賃料					
	型 L=12.5m 参考供用日数328日 *** B単 - 486号 ***		ton	(0) 36,827		歩A・単B
000486	鋼矢板賃料					
	型 L=12.5m 参考供用日数400日 *** B単 - 487号 ***		ton	(0) 39,506		歩A・単B
000487	ポンプ運転					
	50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数239日 *** B単 - 488号 ***		箇所	(0) 844,336		歩A・単B
000488	ポンプ運転					
	100,土留矢板内,参考供用日数424日,常時排水 *** B単 - 489号 ***		箇所	(0) 1,771,509		歩A・単B
000489	受電設備					
	設置～賃料～撤去 *** B単 - 490号 ***		式	(0) 165,369		歩A・単B
000490	配電設備					
	土留矢板内、一重締切 *** B単 - 491号 ***		式	(0) 376,510		歩A・単B
000491	配電設備					
	中和処理施設 *** B単 - 492号 ***		式	(0) 334,426		歩A・単B
000492	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、1.5kw *** B単 - 493号 ***		箇所	(0) 27,075		歩A・単B
000493	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、3.7kw *** B単 - 494号 ***		箇所	(0) 27,981		歩A・単B
000494	分電盤設置・撤去					
	三相3線式、7.5kw *** B単 - 495号 ***		箇所	(0) 38,853		歩A・単B
000495	中和処理工					
	43m3/hr級 供用日数80日 *** B単 - 496号 ***		供用日	(0) 3,407		歩A・単B
000496	重建設機械分解、組立、輸送費					
	油圧クムシ・レスポツ式,標準バケット平積容量0.4m3 *** B単 - 497号 ***		式	(0) 922,348		歩A・単B
000497	仮設材輸送					
	鋼矢板、中間杭、敷鉄板 *** B単 - 498号 ***		式	(0) 5,423,878		歩A・単B
000498	仮設材輸送					
	流入部部逆T擁壁 切梁、腹起し、火打梁 *** B単 - 499号 ***		式	(0) 2,351,705		歩A・単B
000499	歩掛調査					
	敷鉄板設置撤去 *** B単 - 500号 ***		式	(0) 63,000		歩A・単B
000500	鋼矢板打設					
	型 L=13m,圧入長L=12.5m *** B単 - 501号 ***		枚	(0) 19,467		歩A・単C
000501	鋼矢板打設（再打設）					
	型 L=13m,圧入長L=12.5m *** B単 - 502号 ***		枚	(0) 19,467		歩A・単C
000502	腹起し設置～賃料～撤去					
	H500型 *** B単 - 503号 ***		ton	(0) 93,552		歩A・単C
000503	切梁設置～賃料～撤去					
	H400型 *** B単 - 504号 ***		ton	(0) 84,389		歩A・単C
000504	火打梁設置～賃料～撤去					

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 190号 ***					
000190	掘削				(")	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,099	1,099	S単 204号
	合 計				(")	
					1,099	
	単 価				(")	
					1,003	
	官積算単価				1,099	合意率 0.912647
	*** B単 - 191号 ***					
000191	切土法面整形				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m	913.5	914	S単 216号
	合 計				(")	
					914	
	単 価				(")	
					834	
	官積算単価				914	合意率 0.912472
	*** B単 - 192号 ***					
000192	盛土法面整形				(")	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m	467.4	467	S単 217号
	合 計				(")	
					467	
	単 価				(")	
					426	
	官積算単価				467	合意率 0.912205
	*** B単 - 193号 ***					
000193	盛土				(")	歩A
	W 4m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	254.4	254	S単 213号
	合 計				(")	
					254	
	単 価				(")	
					232	
	官積算単価				254	合意率 0.913385
	*** B単 - 194号 ***					
000194	盛土				(")	歩A
	2.5 W<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	922.3	922	S単 214号
	合 計				(")	
					922	
	単 価				(")	
					842	
	官積算単価				922	合意率 0.913232
	*** B単 - 195号 ***					
000195	盛土				(")	歩A
	1.0 W<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
T00075	盛土	(")			(")	
	1.0 W<2.5m	1.000	m3	739	739	T単 29号
	合 計				(")	
					739	
	単 価				(")	
					674	
	官積算単価				739	合意率 0.912043
	*** B単 - 196号 ***					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000196	盛土				(")	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
T00074	盛土・埋戻	(")			(")	
	構造物周辺	1.000	m3	2,151	2,151	T単 28号
					(")	
	合 計				2,151	
					(")	
	単 価				1,963	
						合意率
	官積算単価				2,151	0.912598
	*** B単 - 197号 ***					
000197	運搬(仮置場1へ)				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	153	153	S単 218号
					(")	
	合 計				733	
					(")	
	単 価				669	
						合意率
	官積算単価				733	0.912687
	*** B単 - 198号 ***					
000198	運搬(盛土へ)				(")	歩A
	土取場1から現場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.9	239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
					(")	
	合 計				819	
					(")	
	単 価				747	
						合意率
	官積算単価				819	0.912087
	*** B単 - 199号 ***					
000199	運搬(盛土へ)				(")	歩A
	土取場2から現場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	238.9	239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,318	2,318	S単 211号
					(")	
	合 計				2,557	
					(")	
	単 価				2,334	
						合意率
	官積算単価				2,557	0.912788
	*** B単 - 202号 ***					
000202	埋戻				(")	歩A
	構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
T00074	盛土・埋戻	(")			(")	
	構造物周辺	1.000	m3	2,151	2,151	T単 28号
					(")	
	合 計				2,151	
					(")	
	単 価				1,969.79	
						合意率
	官積算単価				2,151	0.915758
	*** B単 - 203号 ***					
000203	埋戻				(")	歩A
	1.0 W<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
T00075	盛土	(")			(")	
	1.0 W<2.5m	1.000	m3	739	739	T単 29号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 739	
	単 価				(") 676.74	
	官積算単価				739	合意率 0.915758
	*** B単 - 205号 ***					
000205	埋戻 W 4m		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	(") 1.000	m3	254	(") 254	T単 31号
	合 計				(") 254	
	単 価				(") 232.60	
	官積算単価				254	合意率 0.915756
	*** B単 - 206号 ***					
000206	基面整正		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	399	(") 399	S単 215号
	合 計				(") 399	
	単 価				(") 364	
	官積算単価				399	合意率 0.91228
	*** B単 - 209号 ***					
000209	掘削 片切掘削		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	1,099	(") 1,099	S単 204号
	合 計				(") 1,099	
	単 価				(") 1,003	
	官積算単価				1,099	合意率 0.912647
	*** B単 - 210号 ***					
000210	掘削 オープン掘削		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	331.1	(") 331	S単 205号
	合 計				(") 331	
	単 価				(") 302	
	官積算単価				331	合意率 0.912386
	*** B単 - 211号 ***					
000211	床掘 矢板外		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	293.4	(") 293	S単 207号
	合 計				(") 293	
	単 価				(") 267.41	
	官積算単価				293	合意率 0.912695
	*** B単 - 212号 ***					
000212	盛土法面整形		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	467.4	(") 467	S単 217号
	合 計				(") 467	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				426	
	官積算単価				467	合意率 0.912205
	*** B単 - 213号 ***					
000213	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 32号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 214号 ***					
000214	埋戻 W<1.0		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 33号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 215号 ***					
000215	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0 W<2.5	(") 1.000	m3	739	(") 739	T単 34号
	合 計				(") 739	
	単 価				(") 674.46	
	官積算単価				739	合意率 0.912674
	*** B単 - 216号 ***					
000216	埋戻 2.5 W<4.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00076	埋戻 2.5 W<4.0m	(") 1.000	m3	922	(") 922	T単 30号
	合 計				(") 922	
	単 価				(") 841.50	
	官積算単価				922	合意率 0.912689
	*** B単 - 217号 ***					
000217	埋戻 W 4m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00077	埋戻 W 4m	(") 1.000	m3	254	(") 254	T単 31号
	合 計				(") 254	
	単 価				(") 231.82	
	官積算単価				254	合意率 0.912692
	*** B単 - 218号 ***					
000218	盛土 構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00074	盛土・埋戻 構造物周辺	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 28号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 1,963	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,151	合意率 0.912598
	*** B単 - 219号 ***					
000219	盛土 W<1.0		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	(") 1,000	m3	2,151	(") 2,151	T単 33号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 1,963	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912598
	*** B単 - 220号 ***					
000220	盛土 1.0 W<2.5m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	(") 1,000	m3	739	(") 739	T単 29号
	合 計				(") 739	
	単 価				(") 674	
	官積算単価				739	合意率 0.912043
	*** B単 - 221号 ***					
000221	盛土 2.5 W<4.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m3	922.3	(") 922	S単 214号
	合 計				(") 922	
	単 価				(") 842	
	官積算単価				922	合意率 0.913232
	*** B単 - 222号 ***					
000222	盛土 W 4m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	254.4	(") 254	S単 213号
	合 計				(") 254	
	単 価				(") 232	
	官積算単価				254	合意率 0.913385
	*** B単 - 223号 ***					
000223	運搬(仮置場1へ)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1,000	m3	579.5	(") 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	153	(") 153	S単 218号
	合 計				(") 733	
	単 価				(") 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 224号 ***					
000224	運搬(埋戻及び盛土へ) 土取場1から現場へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,100	m3	238.9	(") 263	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1,000	m3	579.5	(") 580	S単 210号

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
					(")	
	合 計				843	
	単 価				(")	
					769	
	官積算単価				843	合意率 0.912218
	*** B単 - 228号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,493	(") 1,493	S単 224号
	合 計				(") 1,493	
	単 価				(") 1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
	*** B単 - 229号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	27,930	(") 27,930	S単 226号
	合 計				(") 27,930	
	単 価				(") 25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
	*** B単 - 230号 ***					
000230	型枠 均し用		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,395	(") 4,395	S単 233号
	合 計				(") 4,395	
	単 価				(") 4,011.25	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912684
	*** B単 - 231号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 100m ³ 以上500m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m ³	25,800	(") 25,800	S単 227号
	合 計				(") 25,800	
	単 価				(") 23,548	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912713
	*** B単 - 232号 ***					
000232	型枠 鉄筋構造物		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,673	(") 8,673	S単 234号
	合 計				(") 8,673	
	単 価				(") 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912694
	*** B単 - 233号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000233	型枠				(")	歩A
	円形型枠 (鉄筋構造物)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1.000	m ²	11,660	11,660	S単 235号
	合 計				(")	
					11,660	
	単 価				(")	
					10,642	
	官積算単価				11,660	合意率 0.912692
	*** B単 - 234号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD295 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	165,960	165,960	S単 157号
	合 計				(")	
					165,960	
	単 価				(")	
					151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 235号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD295 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	163,900	163,900	S単 158号
	合 計				(")	
					163,900	
	単 価				(")	
					149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 236号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D19		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,050	169,050	S単 159号
	合 計				(")	
					169,050	
	単 価				(")	
					154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 237号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,050	169,050	S単 160号
	合 計				(")	
					169,050	
	単 価				(")	
					154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 238号 ***					
B03205	鉄筋				(")	歩A
	SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(")			(")	
	SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	169,050	169,050	S単 161号
	合 計				(")	
					169,050	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 239号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D10 建屋鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 162号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 240号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13 建屋鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	165,960	(") 165,960	S単 157号
	合 計				(") 165,960	
	単 価				(") 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 241号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16 建屋鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	163,900	(") 163,900	S単 158号
	合 計				(") 163,900	
	単 価				(") 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 242号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22 建屋鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 160号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 243号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25 建屋鉄筋		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 161号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 244号 ***					
000244	足場工				(")	歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工	(")			(")	
	なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,609	4,609	S単 178号
	合 計				(")	
					4,609	
	単 価				(")	
					4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912694
	*** B単 - 245号 ***					
000245	支保工				(")	歩A
	くさび結合支保		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18032	支保工	(")			(")	
	くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空㎡	3,463	3,463	S単 180号
	合 計				(")	
					3,463	
	単 価				(")	
					3,160.65	
	官積算単価				3,463	合意率 0.912694
	*** B単 - 246号 ***					
000246	ステップ				(")	歩A
	400× 22(樹脂被覆)		本		1.000 本	当たり算出
P96003	ステップ	(")			(")	
	400× 22(樹脂被覆)	1.000	本	3,250	3,250	
T00059	ステップ設置	(")			(")	
	400× 22	1.000	本	1,805	1,805	T単 27号
	合 計				(")	
					5,055	
	単 価				(")	
					4,614	
	官積算単価				5,055	合意率 0.912759
	*** B単 - 247号 ***					
BA0305	止水板				(")	歩A
	CF300×7		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(")			(")	
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m	4,301	4,301	S単 239号
	合 計				(")	
					4,301	
	単 価				(")	
					3,925	
	官積算単価				4,301	合意率 0.912578
	*** B単 - 248号 ***					
000248	ダウエルバー				(")	歩A
	D19 L=1000		本		1.000 本	当たり算出
S03054	ダウエルバー設置	(")			(")	
	D19	1.000	本	722	722	S単 155号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	(")			(")	
	キャップ A形 径25,,	1.000	個	43	43	S単 140号
	合 計				(")	
					765	
	単 価				(")	
					698	
	官積算単価				765	合意率 0.912418
	*** B単 - 249号 ***					
000249	水位計防波管				(")	歩A
	VU 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	ソケット	(")			(")	
	VU150,,	1.000	個	782	782	S単 141号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	4.800	m	2,403	11,534	S単 167号
S02116	ステンレス立バンド	(")			(")	
	150,,	3.000	個	2,410	7,230	S単 142号
	合 計				(")	
					19,546	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				17,840	
	官積算単価				19,546	合意率 0.912718
	*** B単 - 250号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40,t=15cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,493	(") 1,493	S単 224号
					(")	
	合 計				1,493	
					(")	
	単 価				1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
	*** B単 - 251号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	27,930	(") 27,930	S単 226号
					(")	
	合 計				27,930	
					(")	
	単 価				25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
	*** B単 - 252号 ***					
000252	型枠 均し用		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,395	(") 4,395	S単 233号
					(")	
	合 計				4,395	
					(")	
	単 価				4,011.36	
	官積算単価				4,395	合意率 0.91271
	*** B単 - 253号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m3	25,800	(") 25,800	S単 227号
					(")	
	合 計				25,800	
					(")	
	単 価				23,548	
	官積算単価				25,800	合意率 0.912713
	*** B単 - 254号 ***					
000254	型枠 鉄筋構造物		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,673	(") 8,673	S単 234号
					(")	
	合 計				8,673	
					(")	
	単 価				7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 255号 ***					
000255	型枠 円形型枠(鉄筋構造物)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	(") 1,000	m ²	11,660	(") 11,660	S単 235号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 11,660	
	単 価				(") 10,642	
	官積算単価				11,660	合意率 0.912692
	*** B単 - 256号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	165,960	(") 165,960	S単 157号
	合 計				(") 165,960	
	単 価				(") 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 257号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	163,900	(") 163,900	S単 158号
	合 計				(") 163,900	
	単 価				(") 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 258号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 159号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 259号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 160号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 260号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 161号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 261号 ***					
B03205	鉄筋 SD345_D32		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345_D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	170,080	(") 170,080	S単 163号
	合 計				(") 170,080	
	単 価				(") 155,231	
	官積算単価				170,080	合意率 0.912694
	*** B単 - 262号 ***					
BA0304	目地板 瀝青質板 t=20mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	(") 1.000	m ²	6,785	(") 6,785	S単 237号
					(") 6,785	
	合 計				(") 6,193	
	単 価				(") 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748
	*** B単 - 263号 ***					
000263	足場工 手摺先行型枠組		掛m ²		(") 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,609	(") 4,609	S単 178号
					(") 4,609	
	合 計				(") 4,206.60	
	単 価				(") 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912693
	*** B単 - 264号 ***					
000264	支保工 くさび結合支保		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/m ² 以下,なし	(") 1.000	空m3	3,463	(") 3,463	S単 180号
					(") 3,463	
	合 計				(") 3,160.65	
	単 価				(") 3,160.65	
	官積算単価				3,463	合意率 0.912693
	*** B単 - 265号 ***					
000265	ステップ 400× 22(樹脂被覆)		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
P96003	ステップ 400× 22(樹脂被覆)	(") 1.000	本	3,250	(") 3,250	
T00059	ステップ設置 400× 22	(") 1.000	本	1,805	(") 1,805	T単 27号
					(") 5,055	
	合 計				(") 4,614	
	単 価				(") 4,614	
	官積算単価				5,055	合意率 0.912759
	*** B単 - 266号 ***					
000266	マンホール蓋 T-14 600		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
P96001	マンホール蓋 軽荷重用 600	(") 1.000	枚	65,000	(") 65,000	
					(") 65,000	
	合 計				(") 59,325	
	単 価				(") 59,325	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				65,000	合意率 0.912692
	*** B単 - 267号 ***					
000267	ガードレール設置 Gr-C-2B		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	(") 1,000	m	14,666	(") 14,666	S単 168号
	合 計				(") 14,666	
	単 価				(") 13,386	
	官積算単価				14,666	合意率 0.912723
	*** B単 - 268号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,493	(") 1,493	S単 224号
	合 計				(") 1,493	
	単 価				(") 1,363	
	官積算単価				1,493	合意率 0.912926
	*** B単 - 269号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	27,930	(") 27,930	S単 226号
	合 計				(") 27,930	
	単 価				(") 25,492	
	官積算単価				27,930	合意率 0.91271
	*** B単 - 270号 ***					
000270	型枠 均し用		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,395	(") 4,395	S単 233号
	合 計				(") 4,395	
	単 価				(") 4,011.11	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912653
	*** B単 - 271号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m ³	28,570	(") 28,570	S単 228号
	合 計				(") 28,570	
	単 価				(") 26,076	
	官積算単価				28,570	合意率 0.912705
	*** B単 - 272号 ***					
000272	型枠 鉄筋構造物		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,673	(") 8,673	S単 234号
	合 計				(") 8,673	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 273号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	165,960	(") 165,960	S単 157号
	合 計				(") 165,960	
	単 価				(") 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 274号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 159号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 275号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 160号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 276号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 161号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 277号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D29		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	170,080	(") 170,080	S単 164号
	合 計				(") 170,080	
	単 価				(") 155,231	
	官積算単価				170,080	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 278号 ***					
000278	ガス圧接				(")	歩A
	D22+D22		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03702	D22	(")			(")	
	D22+D22, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	577	577	S単 165号
	合 計				577	
	単 価				(")	
	官積算単価				527	
						合意率
					577	0.913344
	*** B単 - 279号 ***					
000279	ガス圧接				(")	歩A
	D29+D29		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03702	D29	(")			(")	
	D29+D29, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	816	816	S単 166号
	合 計				(")	
	単 価				816	
	官積算単価				(")	
					745	
						合意率
					816	0.91299
	*** B単 - 280号 ***					
000280	足場工				(")	歩A
	手摺先行型枠組		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工	(")			(")	
	なし, 手摺先行型枠組, なし	1.000	掛m ²	4,609	4,609	S単 178号
	合 計				(")	
	単 価				4,609	
	官積算単価				(")	
					4,206.60	
						合意率
					4,609	0.912694
	*** B単 - 281号 ***					
000281	支保工				(")	歩A
	くさび結合支保		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S18032	支保工	(")			(")	
	くさび結合支保, 40KN/m ² 以下, なし	1.000	空m ³	3,463	3,463	S単 180号
	合 計				(")	
	単 価				3,463	
	官積算単価				(")	
					3,160.64	
						合意率
					3,463	0.912689
	*** B単 - 282号 ***					
000282	可とう継手				(")	歩A
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用		基		1.000 基	当たり算出
P96005	可とう継手	(")			(")	
	沈下300mm型B2.00×H2.00m用	1.000	基	2,330,000	2,330,000	
T00009	可とう継手設置	(")			(")	
	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用	1.000	基	298,937	298,937	T単 21号
	合 計				(")	
	単 価				2,628,937	
	官積算単価				(")	
					2,399,415	
						合意率
					2,628,937	0.912693
	*** B単 - 283号 ***					
000283	せかご				(")	歩A
	FRP製 650 H=7500		組		1.000 組	当たり算出
S02116	せかご	(")			(")	
	F R P 製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,	1.000	組	536,620	536,620	S単 143号
T00049	せかご	(")			(")	
	650 H=7500	1.000	組	51,653	51,653	T単 26号
	合 計				(")	
	単 価				588,273	
	官積算単価				(")	
					536,913	
						合意率
					588,273	0.912693

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 284号 ***					
000284	ステップ 400× 19		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 400× 19(樹脂被覆)...	(") 1,000	本	4,690	(") 4,690	S単 144号
T00044	ステップ設置 (400× 19)	(") 1,000	本	1,805	(") 1,805	T単 22号
	合 計				(") 6,495	
	単 価				(") 5,928	
	官積算単価				6,495	合意率 0.912702
	*** B単 - 285号 ***					
000285	手すり SS材 H=3600+900		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む...	(") 1,000	本	30,490	(") 30,490	S単 145号
T00046	手すり設置 H=3600+900	(") 1,000	本	10,973	(") 10,973	T単 23号
	合 計				(") 41,463	
	単 価				(") 37,843	
	官積算単価				41,463	合意率 0.912693
	*** B単 - 286号 ***					
000286	手すり SS材 H=9000		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む...	(") 1,000	本	14,790	(") 14,790	S単 146号
T00047	手すり設置 H=9000	(") 1,000	本	32,918	(") 32,918	T単 24号
	合 計				(") 47,708	
	単 価				(") 43,543	
	官積算単価				47,708	合意率 0.912698
	*** B単 - 287号 ***					
000287	踊り場 FRP製		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
P96008	踊り場 FRP製 1650×1000×1100	(") 1,000	式	752,000	(") 752,000	
T00048	踊り場設置 1650×1000×1100	(") 1,000	箇所	91,730	(") 91,730	T単 25号
	合 計				(") 843,730	
	単 価				(") 770,067	
	官積算単価				843,730	合意率 0.912693
	*** B単 - 288号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	37,100	(") 37,100	S単 229号
	合 計				(") 37,100	
	単 価				(") 33,861	
	官積算単価				37,100	合意率 0.912695
	*** B単 - 289号 ***					
000289	型枠 均し用		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,395	(") 4,395	S単 233号
	合 計				(") 4,395	
	単 価				(") 4,011.36	
	官積算単価				4,395	合意率 0.91271
	*** B単 - 290号 ***					
BA0302	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.000	m3	28,570	(") 28,570	S単 228号
	合 計				(") 28,570	
	単 価				(") 26,076	
	官積算単価				28,570	合意率 0.912705
	*** B単 - 291号 ***					
000291	型枠 鉄筋構造物		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,673	(") 8,673	S単 234号
	合 計				(") 8,673	
	単 価				(") 7,915.79	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 292号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	165,960	(") 165,960	S単 157号
	合 計				(") 165,960	
	単 価				(") 151,471	
	官積算単価				165,960	合意率 0.912695
	*** B単 - 293号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	163,900	(") 163,900	S単 158号
	合 計				(") 163,900	
	単 価				(") 149,591	
	官積算単価				163,900	合意率 0.912696
	*** B単 - 294号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D19		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 159号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 295号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D22		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 160号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 296号 ***					
B03205	鉄筋 SD345 D25		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	(") 1.000	ton	169,050	(") 169,050	S単 161号
	合 計				(") 169,050	
	単 価				(") 154,291	
	官積算単価				169,050	合意率 0.912694
	*** B単 - 297号 ***					
000297	足場工 手摺先行型枠組		掛㎡		(") 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛㎡	4,609	(") 4,609	S単 178号
					(") 4,609	
	合 計				(") 4,206.60	
	単 価				(") 4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912693
	*** B単 - 298号 ***					
000298	地盤改良工(浅層混合改良) qu=100kN/m2,H=1.60m		㎡		(") 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 R' ヲ矧,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円	(") 1.000	㎡	2,941	(") 2,941	S単 240号
					(") 2,941	
	合 計				(") 2,684	
	単 価				(") 2,684	
	官積算単価				2,941	合意率 0.912614
	*** B単 - 299号 ***					
000299	目地材 瀝青質板 t=20mm		㎡		(") 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	(") 1.000	㎡	6,785	(") 6,785	S単 237号
					(") 6,785	
	合 計				(") 6,193	
	単 価				(") 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748
	*** B単 - 300号 ***					
BA0302	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	30,270	(") 30,270	S単 230号
	合 計				(") 30,270	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				27,627	
	官積算単価				30,270	合意率 0.912685
	*** B単 - 301号 ***					
000301	型枠 均し用		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,395	(") 4,395	S単 233号
					(")	
	合 計				4,395	
					(")	
	単 価				4,011	
	官積算単価				4,395	合意率 0.912627
	*** B単 - 302号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-40 BB		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート`ツ`車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	27,500	(") 27,500	S単 231号
	合 計				(") 27,500	
					(")	
	単 価				25,099	
	官積算単価				27,500	合意率 0.91269
	*** B単 - 303号 ***					
000303	型枠 無筋コンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.000	m ²	8,673	(") 8,673	S単 234号
					(")	
	合 計				8,673	
					(")	
	単 価				7,915.78	
	官積算単価				8,673	合意率 0.912693
	*** B単 - 304号 ***					
000304	足場工 単管傾斜		掛m ²		(") 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,なし	(") 1.000	掛m ²	3,549	(") 3,549	S単 179号
					(")	
	合 計				3,549	
					(")	
	単 価				3,239.13	
	官積算単価				3,549	合意率 0.912688
	*** B単 - 305号 ***					
000305	足場工 手摺先行型枠組		掛m ²		(") 1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 1.000	掛m ²	4,609	(") 4,609	S単 178号
					(")	
	合 計				4,609	
					(")	
	単 価				4,206.60	
	官積算単価				4,609	合意率 0.912692
	*** B単 - 306号 ***					
000306	地盤改良工 (浅層混合改良) qu=100kN/m2,H=1.50m		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハ`ツツ杓,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円	(") 1.000	m ²	2,880	(") 2,880	S単 241号
					(")	
	合 計				2,880	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 2,629	
	官積算単価				2,880	合意率 0.912847
	*** B単 - 307号 ***					
000307	目地材				(")	歩A
	滲青質板 t=20mm		m ²		1,000 m ³	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(")			(")	
	30m2以上,計上する,目地板(滲青質板) t=20mm	1,000	m ²	6,785	6,785	S単 237号
	合 計				(") 6,785	
	単 価				(") 6,193	
	官積算単価				6,785	合意率 0.912748
	*** B単 - 308号 ***					
000308	床掘				(")	歩A
	吸込水槽呑口部		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m ³	293.4	293	S単 207号
	合 計				(") 293	
	単 価				(") 267.42	
	官積算単価				293	合意率 0.912696
	*** B単 - 309号 ***					
000309	切土法面整形				(")	歩A
	吸込水槽呑口部		m ²		1,000 m ³	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1,000	m ²	913.5	914	S単 216号
	合 計				(") 914	
	単 価				(") 834	
	官積算単価				914	合意率 0.912472
	*** B単 - 310号 ***					
000310	基面整正				(")	歩A
	吸込水槽呑口部		m ²		1,000 m ³	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	1,000	m ²	399	399	S単 215号
	合 計				(") 399	
	単 価				(") 364	
	官積算単価				399	合意率 0.91228
	*** B単 - 311号 ***					
000311	運搬(仮置場1へ)				(")	歩A
	吸込水槽呑口部		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1,000	m ³	579.5	580	S単 210号
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1,000	m ³	153	153	S単 218号
	合 計				(") 733	
	単 価				(") 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 312号 ***					
000312	床掘				(")	歩A
	遊水池		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m ³	293.4	293	S単 207号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 293	
	単 価				(") 267.42	
	官積算単価				293	合意率 0.912701
	*** B単 - 313号 ***					
000313	運搬(仮置場1へ) 遊水池		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m3	579.5	(") 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	153	(") 153	S単 218号
	合 計				(") 733	
	単 価				(") 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 314号 ***					
000314	床掘		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	293.4	(") 293	S単 207号
	合 計				(") 293	
	単 価				(") 267.42	
	官積算単価				293	合意率 0.912696
	*** B単 - 315号 ***					
000315	埋戻 構造物周辺		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00078	埋戻 構造物周辺	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 32号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 316号 ***					
000316	埋戻 W<1.0		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 33号
	合 計				(") 2,151	
	単 価				(") 1,963.20	
	官積算単価				2,151	合意率 0.912691
	*** B単 - 317号 ***					
000317	埋戻 1.0 W<2.5m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00088	埋戻 1.0 W<2.5	(") 1.000	m3	739	(") 739	T単 34号
	合 計				(") 739	
	単 価				(") 674.33	
	官積算単価				739	合意率 0.912494
	*** B単 - 318号 ***					
000318	埋戻 2.5 W<4.0m		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00076	埋戻 2.5 W<4.0m	(") 1.000	m3	922	(") 922	T単 30号
	合 計				(") 922	
	単 価				(") 842	
	官積算単価				922	合意率 0.913232
	*** B単 - 319号 ***					
000319	運搬(仮置場1へ)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m3	579.5	(") 580	S単 210号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	153	(") 153	S単 218号
	合 計				(") 733	
	単 価				(") 669	
	官積算単価				733	合意率 0.912687
	*** B単 - 320号 ***					
000320	運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.100	m3	238.9	(") 263	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m3	579.5	(") 580	S単 210号
	合 計				(") 843	
	単 価				(") 769	
	官積算単価				843	合意率 0.912218
	*** B単 - 321号 ***					
000321	コンクリートブロック積 練積、裏コン有、t=20cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高炉B),なし	(") 1.000	m ²	22,442	(") 22,442	S単 151号
S02116	コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,,	(") 1.000	m ²	8,710	(") 8,710	S単 147号
	合 計				(") 31,152	
	単 価				(") 28,432	
	官積算単価				31,152	合意率 0.912686
	*** B単 - 322号 ***					
000322	コンクリートブロック積 練積、裏コン有、t=10cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),なし	(") 1.000	m ²	19,886	(") 19,886	S単 152号
S02116	コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,,	(") 1.000	m ²	8,710	(") 8,710	S単 147号
	合 計				(") 28,596	
	単 価				(") 26,099	
	官積算単価				28,596	合意率 0.91268
	*** B単 - 323号 ***					
000323	裏込材 再生骨材		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種	(") 1.000	m3	5,625	(") 5,625	S単 223号
	合 計				(") 5,625	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				5,134	
	官積算単価				5,625	合意率 0.912711
	*** B単 - 324号 ***					
000324	再生骨材運搬 仮置場2から現場へ		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	238.9	(") 239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1,000	m3	792.9	(") 793	S単 212号
	合 計				(") 1,032	
	単 価				(") 942	
	官積算単価				1,032	合意率 0.91279
	*** B単 - 325号 ***					
000325	基礎コンクリート工 B=0.65m, H=0.40m		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2,190	m3	35,340	(") 77,395	S単 232号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6,500	m ²	7,835	(") 50,928	S単 236号
	合 計				(") 128,323	
	単 価				(") 11,712	
	官積算単価				12,832	合意率 0.912718
	*** B単 - 326号 ***					
000326	基礎コンクリート工 B=0.55m, H=0.40m		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,860	m3	35,340	(") 65,732	S単 232号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6,500	m ²	7,835	(") 50,928	S単 236号
	合 計				(") 116,660	
	単 価				(") 10,647	
	官積算単価				11,666	合意率 0.912652
	*** B単 - 327号 ***					
000327	天端コンクリート工 B=0.55m		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,760	m3	30,270	(") 23,005	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2,750	m ²	8,673	(") 23,851	S単 234号
	合 計				(") 46,856	
	単 価				(") 4,277	
	官積算単価				4,686	合意率 0.912718
	*** B単 - 328号 ***					
000328	天端コンクリート工 B=0.45m		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,510	m3	30,270	(") 15,438	S単 230号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.250	m ²	8,673	(") 19,514	S単 234号
	合 計				(") 34,952	
	単 価				(") 3,190	
	官積算単価				3,495	合意率 0.912732
	*** B単 - 329号 ***					
000329	目地材 瀝青質板 t=10mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	(") 1.000	m ²	4,488	(") 4,488	S単 238号
	合 計				(") 4,488	
	単 価				(") 4,096	
	官積算単価				4,488	合意率 0.912655
	*** B単 - 330号 ***					
000330	地盤改良工（浅層混合改良） qu=180kN/m2, H=0.50m		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハ' ヲハシ, 構造物基礎, 1m以下, 2.5ton, -, なし, 12,230円	(") 1.000	m ²	1,450	(") 1,450	S単 242号
	合 計				(") 1,450	
	単 価				(") 1,323	
	官積算単価				1,450	合意率 0.912413
	*** B単 - 331号 ***					
000331	地盤改良工（浅層混合改良） qu=120kN/m2, H=0.50m		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハ' ヲハシ, 構造物基礎, 1m以下, 2.5ton, -, なし, 12,230円	(") 1.000	m ²	1,450	(") 1,450	S単 242号
	合 計				(") 1,450	
	単 価				(") 1,323	
	官積算単価				1,450	合意率 0.912413
	*** B単 - 332号 ***					
000332	階段工 W=1000		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	293.4	(") 880	S単 207号
T00078	埋戻 構造物周辺	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 32号
T00079	埋戻 W<1.0	(") 1.000	m3	2,151	(") 2,151	T単 33号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(") 11.000	m ²	1,493	(") 16,423	S単 224号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 8.000	m3	30,270	(") 242,160	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 36.000	m ²	8,673	(") 312,228	S単 234号
SA0811	SP 安定処理 ハ' ヲハシ, 構造物基礎, 1m以下, 2.5ton, -, なし, 12,230円	(") 2.000	m ²	1,450	(") 2,900	S単 242号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(") 0.197	ton	165,960	(") 32,694	S単 157号
	合 計				(") 611,587	
	単 価				(") 558,192	
	官積算単価				611,587	合意率 0.912694
	*** B単 - 333号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業			
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)			

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000333	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	コンクリート (有筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,510	15,510	S単 153号
	合 計				(")	
					15,510	
	単 価				(")	
					14,156	
	官積算単価				15,510	合意率 0.912701
	*** B単 - 334号 ***					
000334	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	コンクリート (無筋)、流入部逆T擁壁部		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,778	7,778	S単 154号
	合 計				(")	
					7,778	
	単 価				(")	
					7,099	
	官積算単価				7,778	合意率 0.912702
	*** B単 - 335号 ***					
000335	舗装版破砕				(")	歩A
	アスファルト舗装 t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(")			(")	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	198.3	198	S単 221号
	合 計				(")	
					198	
	単 価				(")	
					181	
	官積算単価				198	合意率 0.914141
	*** B単 - 336号 ***					
000336	舗装版切断				(")	歩A
	アスファルト舗装版、15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(")			(")	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	575.6	576	S単 222号
	合 計				(")	
					576	
	単 価				(")	
					526	
	官積算単価				576	合意率 0.913194
	*** B単 - 337号 ***					
000337	床堀				(")	歩A
	砕石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	293.4	293	S単 207号
	合 計				(")	
					293	
	単 価				(")	
					267	
	官積算単価				293	合意率 0.911262
	*** B単 - 338号 ***					
000338	殻運搬				(")	歩A
	コンクリート殻 (無筋)、現場～仮置場 2		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,494	2,494	S単 219号
	合 計				(")	
					2,494	
	単 価				(")	
					2,276	
	官積算単価				2,494	合意率 0.91259
	*** B単 - 339号 ***					
000339	殻運搬				(")	歩A
	As殻、現場～仮置場 2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	(") 1.000	m3	2,494	(") 2,494	S単 219号
	合 計				(") 2,494	
	単 価				(") 2,276	
	官積算単価				2,494	合意率 0.91259
	*** B単 - 341号 ***					
000341	土砂等運搬 砕石、現場～仮置場2		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 1.000	m3	792.9	(") 793	S単 212号
	合 計				(") 793	
	単 価				(") 724	
	官積算単価				793	合意率 0.912988
	*** B単 - 342号 ***					
000342	汚泥処理		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	汚泥処理	(") 1.000	ton	30,000	(") 30,000	S単 148号
	合 計				(") 30,000	
	単 価				(") 27,381	
	官積算単価				30,000	合意率 0.9127
	*** B単 - 343号 ***					
000343	骨材再生 コンクリート(無筋)、アスファルト殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02061	骨材再生工(自走式) 無し	(") 1.000	m3	3,294	(") 3,294	S単 124号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	153	(") 153	S単 218号
	合 計				(") 3,447	
	単 価				(") 3,146	
	官積算単価				3,447	合意率 0.912677
	*** B単 - 344号 ***					
000344	自走式破碎機設置・撤去 自走式破碎機30t級		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02062	自走式破碎機設置・撤去工 設置,なし	(") 1.000	回	70,370	(") 70,370	S単 125号
S02062	自走式破碎機設置・撤去工 撤去,なし	(") 1.000	回	70,370	(") 70,370	S単 126号
	合 計				(") 140,740	
	単 価				(") 128,453	
	官積算単価				140,740	合意率 0.912697
	*** B単 - 345号 ***					
000345	仮設道路設置 B=4.0m		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00079	埋戻 W<1.0	(") 4.000	m3	2,151	(") 8,604	T単 33号
T00075	盛土 1.0 W<2.5m	(") 30.000	m3	739	(") 22,170	T単 29号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(") 440.000	m3	254.4	(") 111,936	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(") 100.000	m ²	467.4	(") 46,740	S単 217号
S18001	土のう工 仕揃え～設置	(") 0.100	m3	20,601	(") 2,060	S単 171号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハ' ッカ約,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	(") 14.000	袋	5,141	(") 71,974	S単 172号
	合 計				(") 263,484	
	単 価				(") 240,480	
	官積算単価				263,484	合意率 0.912692
	*** B単 - 359号 ***					
000359	ガス切断 t=15mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	(") 1.000	m	3,063	(") 3,063	S単 128号
	合 計				(") 3,063	
	単 価				(") 2,796	
	官積算単価				3,063	合意率 0.91283
	*** B単 - 360号 ***					
000360	圧入機据付撤去 圧入		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (型・ 型・ 型),圧入	(") 2.000	回	100,883	(") 201,766	S単 195号
	合 計				(") 201,766	
	単 価				(") 184,151	
	官積算単価				201,766	合意率 0.912695
	*** B単 - 361号 ***					
000361	圧入機据付撤去 引抜		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (型・ 型・ 型),引抜き	(") 2.000	回	60,249	(") 120,498	S単 196号
	合 計				(") 120,498	
	単 価				(") 109,978	
	官積算単価				120,498	合意率 0.912695
	*** B単 - 373号 ***					
B19021	交通誘導警備員 参考供用日数74日 参考供用日数74日		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	13,440	(") 13,440	S単 138号
	合 計				(") 13,440	
	単 価				(") 12,267	
	官積算単価				13,440	合意率 0.912723
	*** B単 - 374号 ***					
000374	重建設機械分解・組立・輸送費 ハ' ッカ約標準ハ' ッカ約容量山積1.0m3,自走式破砕機30t級		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハ' ッカ約(超ロングA-4型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	503,598	(") 503,598	S単 197号
S19002	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで	(") 2.000	台	98,000	(") 196,000	S単 198号
S02111	自走式破砕機[ショークラッパ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	(") 0.600	時間	45,000	(") 27,000	S単 129号
	合 計				(") 726,598	
	単 価				(") 663,162	
	官積算単価				726,598	合意率 0.912694

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 377号 ***					
000377	六価クロム含有量試験				(")	歩A
	環境庁告示第46号溶出試験		回		1.000 回	当たり算出
P96048	六価クロム含有量試験費	(")			(")	
		1.000	回	7,300	7,300	
	合 計				7,300	
	単 価				(")	
					6,663	
	官積算単価				7,300	合意率 0.912739
	*** B単 - 378号 ***					
000378	鋼矢板不足分弁償金				(")	歩A
	型 L=0.5m		ton		1.000 ton	当たり算出
P96022	鋼矢板	(")			(")	
	不足分弁償金(中古)購入価格(U型SYW295 型)の90%	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	
	単 価				(")	
					164,285	
	官積算単価				180,000	合意率 0.912694
	*** B単 - 379号 ***					
000379	床掘				(")	歩A
	一次床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,自立式,無し,なし	1.000	m3	353.3	353	S単 208号
	合 計				353	
	単 価				(")	
					323.26	
	官積算単価				353	合意率 0.915758
	*** B単 - 380号 ***					
000380	床掘				(")	歩A
	二次床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	1.000	m3	538.1	538	S単 307号
	合 計				538	
	単 価				(")	
					492.67	
	官積算単価				538	合意率 0.915758
	*** B単 - 381号 ***					
000381	床掘				(")	歩A
	三次床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,204	1,204	S単 308号
	合 計				1,204	
	単 価				(")	
					1,102.57	
	官積算単価				1,204	合意率 0.91576
	*** B単 - 382号 ***					
000382	運搬(仮置場1へ)				(")	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以	1.000	m3	579.5	580	S単 210号
	下					
SA0161	SP 整地	(")			(")	
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	153	153	S単 218号
	合 計				733	
	単 価				(")	
					671	
	官積算単価				733	合意率 0.915416

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 383号 ***					
000383	運搬(埋戻へ) 土取場1から現場へ		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	238.9	(") 239	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(") 1.000	m3	579.5	(") 580	S単 210号
	合 計				(") 819	
	単 価				(") 750	
	官積算単価				819	合意率 0.91575
	*** B単 - 384号 ***					
000384	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽本体部		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	杭頭処理 吸込水槽本体部	(") 1.000	箇所	3,821	(") 3,821	T単 35号
					(") 3,821	
	合 計				(") 3,499	
	単 価				(") 3,499	
	官積算単価				3,821	合意率 0.915728
	*** B単 - 385号 ***					
000385	杭頭処理(中詰コンクリートH=500~600) 吸込水槽本体部		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽本体部	(") 1.000	箇所	3,161	(") 3,161	T単 37号
					(") 3,161	
	合 計				(") 2,895	
	単 価				(") 2,895	
	官積算単価				3,161	合意率 0.915849
	*** B単 - 386号 ***					
000386	杭頭処理(中詰コンクリートH=610~770) 吸込水槽本体部		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610~770) 吸込水槽本体部	(") 1.000	箇所	3,563	(") 3,563	T単 40号
					(") 3,563	
	合 計				(") 3,263	
	単 価				(") 3,263	
	官積算単価				3,563	合意率 0.915801
	*** B単 - 387号 ***					
000387	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足含む) 吸込水槽呑口部		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00012	杭頭処理 吸込水槽呑口部	(") 1.000	箇所	4,146	(") 4,146	T単 36号
					(") 4,146	
	合 計				(") 3,797	
	単 価				(") 3,797	
	官積算単価				4,146	合意率 0.915822
	*** B単 - 388号 ***					
000388	杭頭処理(中詰コンクリートH=490~600) 吸込水槽呑口部		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490~600) 吸込水槽呑口部	(") 1.000	箇所	3,486	(") 3,486	T単 38号
					(") 3,486	
	合 計				(") 3,192	
	単 価				(") 3,192	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				3,486	合意率 0.915662
	*** B単 - 389号 ***					
000389	杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770) 吸込水槽呑口部		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610～770) 吸込水槽呑口部	(") 1.000	箇所	3,888	(") 3,888	T単 41号
	合 計				(") 3,888	
	単 価				(") 3,560	
	官積算単価				3,888	合意率 0.915637
	*** B単 - 390号 ***					
000390	杭頭処理(中詰コンクリートH=500～600) 吐出水槽		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00024	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600) 吐出水槽部	(") 1.000	箇所	3,161	(") 3,161	T単 42号
	合 計				(") 3,161	
	単 価				(") 2,895	
	官積算単価				3,161	合意率 0.915849
	*** B単 - 391号 ***					
000391	杭頭処理(中詰コンクリートH=610～770) 吐出水槽		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770) 吐出水槽部	(") 1.000	箇所	3,563	(") 3,563	T単 39号
	合 計				(") 3,563	
	単 価				(") 3,263	
	官積算単価				3,563	合意率 0.915801
	*** B単 - 392号 ***					
000392	ガス圧接 D25+D25		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	(") 1.000	箇所	593	(") 593	S単 260号
	合 計				(") 593	
	単 価				(") 543	
	官積算単価				593	合意率 0.915682
	*** B単 - 393号 ***					
000393	ガス圧接 D22+D22		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	(") 1.000	箇所	577	(") 577	S単 261号
	合 計				(") 577	
	単 価				(") 528	
	官積算単価				577	合意率 0.915077
	*** B単 - 394号 ***					
000394	ガス圧接 D19+D19		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S03702	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し	(") 1.000	箇所	551	(") 551	S単 262号
	合 計				(") 551	
	単 価				(") 505	
	官積算単価				551	合意率 0.916515

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 395号 ***					
000395	ガス圧接		箇所		(")	歩A
	D22+D22				1.000 箇所	当たり算出
S03702	【ガス圧接工】	(")			(")	
	D22+D22, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	577	577	S単 261号
	合 計				(")	
					577	
	単 価				(")	
					528	
	官積算単価				577	合意率
						0.915077
	*** B単 - 396号 ***					
000396	ガス圧接		箇所		(")	歩A
	D25+D25				1.000 箇所	当たり算出
S03702	【ガス圧接工】	(")			(")	
	D25+D25, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	593	593	S単 260号
	合 計				(")	
					593	
	単 価				(")	
					543	
	官積算単価				593	合意率
						0.915682
	*** B単 - 397号 ***					
000397	ガス圧接		箇所		(")	歩A
	D32+D32				1.000 箇所	当たり算出
S03702	【ガス圧接工】	(")			(")	
	D32+D32, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	978	978	S単 263号
	合 計				(")	
					978	
	単 価				(")	
					896	
	官積算単価				978	合意率
						0.916155
	*** B単 - 398号 ***					
000398	ガス圧接		箇所		(")	歩A
	D25+D25				1.000 箇所	当たり算出
S03702	D22	(")			(")	
	D25+D25, 100箇所以上, 受けない, 無し	1.000	箇所	593	593	S単 264号
	合 計				(")	
					593	
	単 価				(")	
					543	
	官積算単価				593	合意率
						0.915682
	*** B単 - 399号 ***					
000399	殻運搬・処理		m3		(")	歩A
	コンクリート殻(鉄筋)、現場～産廃処理場				1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	ンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,	1.000	m3	2,708	2,708	S単 220号
	合 計				(")	
					2,708	
	単 価				(")	
					2,480	
	官積算単価				2,708	合意率
						0.915805
	*** B単 - 400号 ***					
000400	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		(")	歩A
	コンクリート殻(鉄筋)				1.000 m3	当たり算出
P96025	コンクリート殻(鉄筋)	(")			(")	
		2.500	ton	1,800	4,500	
	合 計				(")	
					4,500	
	単 価				(")	
					4,121	
	官積算単価				4,500	合意率
						0.915777

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 401号 ***					
000401	鋼矢板障害物撤去工				(")	歩A
	コンクリート(有筋),全回転式オールケーシング		式		1.000	式 当たり算出
T00033	全回転式オールケーシング工	(")			(")	
	掘削深8m,掘削径 1000mm	2.000	本	592,969	1,185,938	T単 46号
	合 計				(")	
					1,185,938	
	単 価				(")	
					1,086,033	
	官積算単価					合意率
					1,185,938	0.915758
	*** B単 - 402号 ***					
000402	コンクリート構造物取壊し				(")	歩A
	地中障害物撤去工(コンクリート(有筋))		m3		1.000	m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,510	15,510	S単 153号
	合 計				(")	
					15,510	
	単 価				(")	
					14,203	
	官積算単価					合意率
					15,510	0.915731
	*** B単 - 403号 ***					
BA0201	殻運搬				(")	歩A
	コンクリート殻(鉄筋)		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,708	2,708	S単 220号
	合 計				(")	
					2,708	
	単 価				(")	
					2,480	
	官積算単価					合意率
					2,708	0.915805
	*** B単 - 404号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)				(")	歩A
	コンクリート殻(鉄筋)		m3		1.000	m3 当たり算出
S02123	コンクリート殻(鉄筋)	(")			(")	
		2.500	ton	1,800	4,500	S単 257号
	合 計				(")	
					4,500	
	単 価				(")	
					4,121	
	官積算単価					合意率
					4,500	0.915777
	*** B単 - 405号 ***					
000405	敷鉄板 設置、賃料、撤去				(")	歩A
	参考供用日数 371日		m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,371,1,なし	1.000	m ²	3,149	3,149	S単 279号
	合 計				(")	
					3,149	
	単 価				(")	
					2,884	
	官積算単価					合意率
					3,149	0.915846
	*** B単 - 406号 ***					
000406	敷鉄板 設置、賃料、撤去				(")	歩A
	参考供用日数 352日		m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(")			(")	
	設置～賃料～撤去,352,1,なし	1.000	m ²	3,076	3,076	S単 280号
	合 計				(")	
					3,076	
	単 価				(")	
					2,817	
	官積算単価					合意率
					3,076	0.915799
	*** B単 - 407号 ***					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000407	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 352日		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし	(") 1.000	m ²	3,076	(") 3,076	S単 280号
	合 計				(") 3,076	
	単 価				(") 2,817	
	官積算単価				3,076	合意率 0.915799
	*** B単 - 408号 ***					
000408	敷鉄板 設置、賃料、撤去 使用回数2回 参考供用日数 352日		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,2,なし	(") 1.000	m ²	1,727	(") 1,727	S単 281号
	合 計				(") 1,727	
	単 価				(") 1,582	
	官積算単価				1,727	合意率 0.916039
	*** B単 - 409号 ***					
000409	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 328日		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267,1,なし	(") 1.000	m ²	2,648	(") 2,648	S単 282号
	合 計				(") 2,648	
	単 価				(") 2,425	
	官積算単価				2,648	合意率 0.915785
	*** B単 - 410号 ***					
000410	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 44日		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし	(") 1.000	m ²	844	(") 844	S単 283号
	合 計				(") 844	
	単 価				(") 773	
	官積算単価				844	合意率 0.915876
	*** B単 - 411号 ***					
000411	鋼矢板打設 型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.5,あり	(") 1.000	枚	16,939	(") 16,939	S単 295号
	合 計				(") 16,939	
	単 価				(") 15,512	
	官積算単価				16,939	合意率 0.915756
	*** B単 - 412号 ***					
000412	鋼矢板打設 型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,10.5,あり	(") 1.000	枚	16,939	(") 16,939	S単 296号
	合 計				(") 16,939	
	単 価				(") 15,512	
	官積算単価				16,939	合意率 0.915756
	*** B単 - 413号 ***					
000413	腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去 H400型		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置~賃料~撤去,H400,133日,1回,あり	(") 1.000	ton	126,872	(") 126,872	S単 278号
	合 計				(") 126,872	
	単 価				(") 116,184	
	官積算単価				126,872	合意率 0.915757
	*** B単 - 414号 ***					
000414	中間杭打設 H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟﾙ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW, H形鋼打設,H300,0.0,	(") 1.000	本	254,999	(") 254,999	S単 293号
	合 計				(") 254,999	
	単 価				(") 233,518	
	官積算単価				254,999	合意率 0.91576
	*** B単 - 415号 ***					
000415	中間杭引抜 H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾙ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下	(") 1.000	本	5,056	(") 5,056	S単 294号
	合 計				(") 5,056	
	単 価				(") 4,630	
	官積算単価				5,056	合意率 0.915743
	*** B単 - 416号 ***					
000416	ガス切断 H-300×300×10×15		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S02104	ガス切断 8～12mm	(") 0.270	m	2,436	(") 658	S単 244号
S02104	ガス切断 13～17mm	(") 0.600	m	3,063	(") 1,838	S単 128号
	合 計				(") 2,496	
	単 価				(") 2,286	
	官積算単価				2,496	合意率 0.915865
	*** B単 - 417号 ***					
000417	水膨張ゴム H形鋼300用 5×20×1900mm		m		(") 1.000	歩A m 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	(") 1.000	m	2,942	(") 2,942	S単 309号
	合 計				(") 2,942	
	単 価				(") 2,694	
	官積算単価				2,942	合意率 0.915703
	*** B単 - 418号 ***					
000418	防水モルタル 1層目		m ²		(") 1.000	歩A m ² 当たり算出
S03019	モルタル工 防水モルタル,床,30mm	(") 1.000	m ²	1,837	(") 1,837	S単 259号
	合 計				(") 1,837	
	単 価				(") 1,682	
	官積算単価				1,837	合意率 0.915623
	*** B単 - 419号 ***					
000419	防水モルタル 2層目		m ²		(") 1.000	歩A m ² 当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03019	モルタル工	(")			(")	
	防水モルタル, 床, 30mm	1.000	m ²	1,837	1,837	S単 259号
	合 計				(")	
					1,837	
	単 価				(")	
					1,682	
	官積算単価				1,837	合意率 0.915623
	*** B単 - 420号 ***					
000420	コンクリート工				(")	歩A
	t=30cm、18-8-40 BB		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	27,500	27,500	S単 231号
	合 計				(")	
					27,500	
	単 価				(")	
					25,183	
	官積算単価					合意率 0.915745
					27,500	
	*** B単 - 421号 ***					
000421	鋼矢板撤去				(")	歩A
	型 L=12.5m、引抜長L=12.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	(")			(")	
	型, 12m以下	1.000	枚	9,231	9,231	S単 193号
					(")	
	合 計				9,231	
					(")	
	単 価				8,453	
	官積算単価					合意率 0.915718
					9,231	
	*** B単 - 422号 ***					
000422	鋼矢板撤去				(")	歩A
	型 L=10.5m、引抜長L=10.0m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）	(")			(")	
	型, 12m以下	1.000	枚	9,231	9,231	S単 193号
					(")	
	合 計				9,231	
					(")	
	単 価				8,453	
	官積算単価					合意率 0.915718
					9,231	
	*** B単 - 423号 ***					
000423	鋼矢板賃料				(")	歩A
	型 L=10.5m 参考供用日数267日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板, 4型, 無, 267日, 1回	1.000	ton	35,835	35,835	S単 268号
					(")	
	合 計				35,835	
					(")	
	単 価				32,816	
	官積算単価					合意率 0.915752
					35,835	
	*** B単 - 424号 ***					
000424	鋼矢板賃料				(")	歩A
	型 L=10.5m 参考供用日数314日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板, 4型, 無, 314日, 1回	1.000	ton	39,830	39,830	S単 269号
					(")	
	合 計				39,830	
					(")	
	単 価				36,475	
	官積算単価					合意率 0.915767
					39,830	
	*** B単 - 425号 ***					
000425	鋼矢板賃料				(")	歩A
	型 L=12.5m 参考供用日数267日		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,4型,無,267日,1回	1.000	ton	35,835	35,835	S単 268号
	合 計				(")	
	単 価				35,835	
	官積算単価				32,816	
					35,835	合意率 0.915752
	*** B単 - 426号 ***					
000426	鋼矢板賃料				(")	歩A
	型 L=12.5m 参考供用日数314日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(")			(")	
	鋼矢板,4型,無,314日,1回	1.000	ton	39,830	39,830	S単 269号
	合 計				(")	
	単 価				39,830	
	官積算単価				36,475	
					39,830	合意率 0.915767
	*** B単 - 427号 ***					
000427	頭部溶接				(")	歩A
	t=9mm		m		1.000 m	当たり算出
S02101	電気溶接	(")			(")	
	すみ肉溶接,9mm	1.000	m	2,568	2,568	S単 243号
	合 計				(")	
	単 価				2,568	
	官積算単価				2,352	
					2,568	合意率 0.915887
	*** B単 - 428号 ***					
000428	大型土のう				(")	歩A
	設置		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	設置,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	1,630	1,630	S単 271号
	合 計				(")	
	単 価				1,630	
	官積算単価				1,493	
					1,630	合意率 0.91595
	*** B単 - 429号 ***					
000429	土のう				(")	歩A
	仕入れ～設置～撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	(")			(")	
	仕入れ～設置～撤去	1.000	m3	29,778	29,778	S単 270号
	合 計				(")	
	単 価				29,778	
	官積算単価				27,269	
					29,778	合意率 0.915743
	*** B単 - 430号 ***					
000430	大型土のう				(")	歩A
	製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
T00031	大型土のう製作・設置	(")			(")	
	1.0×1.0×0.85	1.000	袋	5,648	5,648	T単 44号
	合 計				(")	
	単 価				5,648	
	官積算単価				5,172	
					5,648	合意率 0.915722
	*** B単 - 431号 ***					
000431	大型土のう				(")	歩A
	撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去,ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m3,大型土のう袋,なし,なし	1.000	袋	825	825	S単 273号

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 825	
	単 価				(") 756	
	官積算単価				825	合意率 0.916363
	*** B単 - 432号 ***					
000432	土のう		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18001	仕揃え～設置～撤去	(") 1.000	m3	29,778	(") 29,778	S単 270号
	合 計				(") 29,778	
	単 価				(") 27,269	
	官積算単価				29,778	合意率 0.915743
	*** B単 - 433号 ***					
000433	廃プラスチック		台		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	2t車 運搬費	(") 1.000	台	20,000	(") 20,000	S単 252号
	合 計				(") 20,000	
	単 価				(") 18,315	
	官積算単価				20,000	合意率 0.91575
	*** B単 - 434号 ***					
000434	廃プラスチック		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	2t車 処分費	(") 1.000	ton	50,000	(") 50,000	S単 258号
	合 計				(") 50,000	
	単 価				(") 45,788	
	官積算単価				50,000	合意率 0.91576
	*** B単 - 435号 ***					
000435	ブルーシート		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	敷設・撤去	(") 1.000	m ²	178	(") 178	S単 284号
	合 計				(") 178	
	単 価				(") 163	
	官積算単価				178	合意率 0.91573
	*** B単 - 436号 ***					
000436	ポンプ据付・撤去		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18007	50×1台	(") 1.000	箇所	19,016	(") 19,016	S単 276号
	排水ポンプ設置撤去(小口径)				(") 19,016	
	口径 50mm,あり				(") 17,414	
	合 計				(") 19,016	
	単 価				(") 17,414	
	官積算単価				19,016	合意率 0.915755
	*** B単 - 437号 ***					
000437	ポンプ据付・撤去		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18007	100×1台	(") 1.000	箇所	53,408	(") 53,408	S単 277号
	排水ポンプ設置撤去(小口径)				(") 53,408	
	口径 100mm,あり				(") 53,408	
	合 計				(") 53,408	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				48,909	
	官積算単価				53,408	合意率 0.915761
	*** B単 - 438号 ***					
000438	塩ビ送排水ホース 50		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ送排水ホース 50 一重締切 (購入価格の65%) , ,	(") 1,000	m	165	(") 165	S単 149号
	合 計				(") 165	
	単 価				(") 151	
	官積算単価				165	合意率 0.915151
	*** B単 - 439号 ***					
000439	塩ビ送排水ホース 100		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板 (購入価格の55%) , ,	(") 1,000	m	349	(") 349	S単 253号
	合 計				(") 349	
	単 価				(") 320	
	官積算単価				349	合意率 0.916905
	*** B単 - 440号 ***					
000440	ポンプ運転 50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数360日		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 360,常時排水,0以上-6未満,商用電源,あり	(") 1,000	箇所	1,388,797	(") 1,388,797	S単 274号
	合 計				(") 1,388,797	
	単 価				(") 1,271,803	
	官積算単価				1,388,797	合意率 0.915758
	*** B単 - 441号 ***					
000441	ポンプ運転 100,土留矢板内,参考供用日数196日,常時排水		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 196,常時排水,6以上-30未満,商用電源,あり	(") 1,000	箇所	894,238	(") 894,238	S単 275号
	合 計				(") 894,238	
	単 価				(") 818,906	
	官積算単価				894,238	合意率 0.915758
	*** B単 - 442号 ***					
000442	釜場掘削設置		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1,000	箇所	7,585	(") 7,585	S単 173号
	合 計				(") 7,585	
	単 価				(") 6,946	
	官積算単価				7,585	合意率 0.915754
	*** B単 - 443号 ***					
000443	釜場掘削撤去		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1,000	箇所	9,009	(") 9,009	S単 174号
	合 計				(") 9,009	
	単 価				(") 8,250	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,009	合意率 0.91575
	*** B単 - 444号 ***					
000444	受電設備				(")	歩A
	設置～賃料～撤去		式		1,000	式 当たり算出
S18103	低圧引込設備	(")			(")	
	設置～損料～撤去,360日	1,000	箇所	174,590	174,590	S単 285号
					(")	
	合 計				174,590	
					(")	
	単 価				159,882	
	官積算単価				174,590	合意率 0.915756
	*** B単 - 445号 ***					
000445	配電設備				(")	歩A
	土留矢板内、一重締切		式		1,000	式 当たり算出
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,8.0,設置～損料～撤去,360日	205,000	m	1,371	281,055	S単 286号
S42100	電線管敷設工	(")			(")	
	,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0,0.00,無,無,無	200,000	m	362	72,400	S単 306号
S18112	一重締切工事	(")			(")	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,360日	20,000	m	1,275	25,500	S単 287号
S18112	吸込水槽工事	(")			(")	
	三相,3.5,設置～損料～撤去,196日	20,000	m	1,232	24,640	S単 288号
					(")	
	合 計				403,595	
					(")	
	単 価				369,596	
	官積算単価				403,595	合意率 0.915759
	*** B単 - 446号 ***					
000446	配電設備				(")	歩A
	中和処理施設		式		1,000	式 当たり算出
S18112	低圧移動電線	(")			(")	
	三相,14,設置～損料～撤去,183日	259,000	m	1,350	349,650	S単 289号
					(")	
	合 計				349,650	
					(")	
	単 価				320,195	
	官積算単価				349,650	合意率 0.915758
	*** B単 - 447号 ***					
000447	分電盤設置・撤去				(")	歩A
	三相3線式、1.5kw		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,360日	1,000	箇所	30,165	30,165	S単 290号
					(")	
	合 計				30,165	
					(")	
	単 価				27,624	
	官積算単価				30,165	合意率 0.915763
	*** B単 - 448号 ***					
000448	分電盤設置・撤去				(")	歩A
	三相3線式、3.7kw		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,196日	1,000	箇所	29,379	29,379	S単 291号
					(")	
	合 計				29,379	
					(")	
	単 価				26,904	
	官積算単価				29,379	合意率 0.915756
	*** B単 - 449号 ***					
000449	分電盤設置・撤去				(")	歩A
	三相3線式、7.5kw		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S18114	分電盤設備	(")			(")	
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,183日	1,000	箇所	41,918	41,918	S単 292号

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 41,918	
	単 価				(") 38,387	
	官積算単価				41,918	合意率 0.915764
	*** B単 - 450号 ***					
000450	接地極設置・撤去 D種		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18105	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m	(") 1.000	極	17,012	(") 17,012	S単 187号
	合 計				(") 17,012	
	単 価				(") 15,579	
	官積算単価				17,012	合意率 0.915765
	*** B単 - 451号 ***					
000451	鋼矢板打設時、引抜時土工 床堀、埋戻、投入		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(") 28.000	m3	8,379	(") 234,612	S単 209号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 28.000	m3	238.9	(") 6,689	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンク()	(") 28.000	m3	1,888	(") 52,864	S単 122号
	合 計				(") 294,165	
	単 価				(") 269,384	
	官積算単価				294,165	合意率 0.915758
	*** B単 - 452号 ***					
000452	中和処理施設設置・撤去 43m3/hr級		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
T00034	中和処理施設設置 43m3/hr級	(") 1.000	式	351,856	(") 351,856	T単 47号
T00027	中和処理施設撤去 43m3/hr級	(") 1.000	式	227,895	(") 227,895	T単 43号
	合 計				(") 579,751	
	単 価				(") 530,912	
	官積算単価				579,751	合意率 0.915758
	*** B単 - 453号 ***					
000453	中和処理工 43m3/hr級 運転日数220日		日		(") 1.000 日	歩A 当たり算出
T00032	中和処理工	(") 1.000	日	18,678	(") 18,678	T単 45号
	合 計				(") 18,678	
	単 価				(") 17,105	
	官積算単価				18,678	合意率 0.915783
	*** B単 - 454号 ***					
000454	重建設機械分解・組立・輸送費 加-ラレ-70t吊		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレ-7,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	1,159,448	(") 1,159,448	S単 297号
	合 計				(") 1,159,448	
	単 価				(") 1,061,775	
	官積算単価				1,159,448	合意率 0.915759

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 455号 ***					
000455	重建設機械分解、組立、輸送費				(")	歩A
	加-ラ-ン50～55t吊		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	加-ラ-ン、35t吊を超え80t吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、,なし	1.000	台	1,159,448	1,159,448	S単 297号
	合 計				(") 1,159,448	
	単 価				(") 1,061,775	
	官積算単価				1,159,448	合意率 0.915759
	*** B単 - 456号 ***					
000456	重建設機械分解、組立、輸送費				(")	歩A
	油圧クレーン・スリッパ式、標準バケット積容量0.4m3		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	油圧クレーン・スリッパ、平積0.4m3以上0.6m3以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、,なし	1.000	台	503,598	503,598	S単 298号
	合 計				(") 503,598	
	単 価				(") 461,174	
	官積算単価				503,598	合意率 0.915758
	*** B単 - 457号 ***					
000457	重建設機械分解、組立、輸送費				(")	歩A
	全回転式オケシグ掘削機、最大掘削径1500mm		式		1.000 式	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	(")			(")	
	オケシグ掘削機(ストド式)、掘削径2000mm以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、,なし	1.000	台	2,353,502	2,353,502	S単 299号
	合 計				(") 2,353,502	
	単 価				(") 2,155,241	
	官積算単価				2,353,502	合意率 0.915759
	*** B単 - 458号 ***					
000458	仮設材輸送				(")	歩A
	鋼矢板、中間杭、敷鉄板		式		1.000 式	当たり算出
S19003	敷鉄板	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	94.200	ton	9,640	908,088	S単 203号
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	179.000	ton	12,720	2,276,880	S単 300号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	121.800	ton	8,020	976,836	S単 301号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	116.900	ton	7,110	831,159	S単 302号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	4.870	ton	4,910	23,912	S単 303号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.290	ton	4,910	6,334	S単 303号
S19003	切梁、腹起し、火打梁 往復	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	51.900	ton	12,720	660,168	S単 304号
S19003	中間杭 L=3.95～4.95m、片道	(")			(")	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	4.070	ton	4,910	19,984	S単 305号
	合 計				(") 5,703,361	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				5,222,904	
	官積算単価				5,703,361	合意率 0.915758
	*** B単 - 459号 ***					
000459	電力基本料金				(")	歩A
	低圧用		式		1.000	式 当たり算出
P31005	基本電力料	(")			(")	
	低圧用業持1年未満	106.000	kW/月	1,116.24	118,321	
					(")	
	合 計				118,321	
					(")	
	単 価				108,354	
	官積算単価				118,321	合意率 0.915763
	*** B単 - 460号 ***					
000460	スクリューウエイト貫入試験				(")	歩A
	ロッド 19mm、H=3.0~4.0m、試験13箇所		式		1.000	式 当たり算出
S02116	スクリューウエイト貫入試験	(")			(")	
	ロッド 19mm、	44.150	m	5,360	236,644	S単 255号
					(")	
	合 計				236,644	
					(")	
	単 価				216,709	
	官積算単価				236,644	合意率 0.915759
	*** B単 - 461号 ***					
000461	仮設土留仮締切検討設計				(")	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	仮設土留仮締切検討設計	(")			(")	
		1.000	式	640,000	640,000	S単 256号
					(")	
	合 計				640,000	
					(")	
	単 価				586,086	
	官積算単価				640,000	合意率 0.915759
	*** B単 - 462号 ***					
000462	大型土のう				(0.000)	袋 A
	製作~運搬~設置		袋		1.000	袋 当たり算出
T00031	大型土のう製作・設置	(0.000)			(0)	
	1.0×1.0×0.85	1.000	袋	5,648	5,648	T単 44号
					(0)	
	合 計				5,648	
					(0)	
	単 価				5,153	
	官積算単価				5,648	合意率 0.91237
	*** B単 - 463号 ***					
000463	床掘				(0.000)	m3 歩A
	一次床掘		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	315.9	316	S単 333号
					(0)	
	合 計				316	
					(0)	
	単 価				289	
	官積算単価				316	合意率 0.915758
	*** B単 - 464号 ***					
000464	床掘				(0.000)	m3 歩A
	二次床掘		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	492.4	492	S単 334号
					(0)	
	合 計				492	
					(0)	
	単 価				451	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				492	合意率 0.915758
	*** B単 - 465号 ***					
000465	床掘		m3		(0.000)m3	歩A
	矢板外		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	256	256	S単 335号
					(0)	
	合 計				256	
					(0)	
	単 価				234	
	官積算単価				256	合意率 0.912695
	*** B単 - 466号 ***					
000466	床掘		m3		(0.000)m3	歩A
	一次床掘、自立矢板内		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,自立式,無し,あり	1.000	m3	315.9	316	S単 333号
					(0)	
	合 計				316	
					(0)	
	単 価				288	
	官積算単価				316	合意率 0.912907
	*** B単 - 467号 ***					
000467	床掘		m3		(0.000)m3	歩A
	二次床掘、障害有H 5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり	1.000	m3	492.4	492	S単 334号
					(0)	
	合 計				492	
					(0)	
	単 価				449	
	官積算単価				492	合意率 0.912907
	*** B単 - 468号 ***					
000468	床掘		m3		(0.000)m3	歩A
	三次床掘、障害有H>5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,	1.000	m3	1,204	1,204	S単 308号
					(0)	
	合 計				1,204	
					(0)	
	単 価				1,099	
	官積算単価				1,204	合意率 0.912907
	*** B単 - 469号 ***					
000469	ガス圧接		箇所		(0.000)箇所	歩A
	SD345 D22+D22		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03702	【ガス圧接工】	(0.000)			(0)	
	D22+D22,100箇所以上,受けない,無し	1.000	箇所	577	577	S単 261号
					(0)	
	合 計				577	
					(0)	
	単 価				527	
	官積算単価				577	合意率 0.912907
	*** B単 - 470号 ***					
000470	ガス圧接		箇所		(0.000)箇所	歩A
	SD345 D25+D25		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S03702	【ガス圧接工】	(0.000)			(0)	
	D25+D25,100箇所以上,受けない,無し	1.000	箇所	593	593	S単 260号
					(0)	
	合 計				593	
					(0)	
	単 価				541	
	官積算単価				593	合意率 0.912907

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 471号 ***					
000471	コンクリート構造物取壊し		m3		(0.000)	歩A
	コンクリート(無筋)、捨梁コンクリート		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,778	7,778	S単 154号
	合 計				(0)	
					7,778	
	単 価				(0)	
					7,099	
	官積算単価				7,778	合意率 0.912702
	*** B単 - 472号 ***					
000472	殻運搬		m3		(0.000)	歩A
	コンクリート殻(無筋)、現場～仮置場2、捨梁コン		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,494	2,494	S単 219号
	合 計				(0)	
					2,494	
	単 価				(0)	
					2,276	
	官積算単価				2,494	合意率 0.91259
	*** B単 - 473号 ***					
000473	敷鉄板 設置、賃料、撤去		m ²		(0.000)	歩A
	参考供用日数 597日		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,597,1,なし	1.000	m ²	4,801	4,801	S単 318号
	合 計				(0)	
					4,801	
	単 価				(0)	
					4,397	
	官積算単価				4,801	合意率 0.915846
	*** B単 - 474号 ***					
000474	敷鉄板 設置、賃料、撤去		m ²		(0.000)	歩A
	参考供用日数 597日		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,597,1,なし	1.000	m ²	4,801	4,801	S単 318号
	合 計				(0)	
					4,801	
	単 価				(0)	
					4,397	
	官積算単価				4,801	合意率 0.915799
	*** B単 - 475号 ***					
000475	敷鉄板 設置、賃料、撤去		m ²		(0.000)	歩A
	参考供用日数 597日		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,597,1,なし	1.000	m ²	4,801	4,801	S単 318号
	合 計				(0)	
					4,801	
	単 価				(0)	
					4,397	
	官積算単価				4,801	合意率 0.915799
	*** B単 - 476号 ***					
000476	敷鉄板 設置、賃料、撤去		m ²		(0.000)	歩A
	使用回数2回 参考供用日数 597日		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,597,2,なし	1.000	m ²	2,590	2,590	S単 319号
	合 計				(0)	
					2,590	
	単 価				(0)	
					2,373	
	官積算単価				2,590	合意率 0.916039

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 477号 ***					
000477	敷鉄板 設置、賃料、撤去 参考供用日数 328日		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,328,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	3,076	(0) 3,076	S単 320号
	合 計				(0) 3,076	
	単 価				(0) 2,817	
	官積算単価				3,076	合意率 0.915785
	*** B単 - 478号 ***					
000478	鋼矢板打設 型 L=10.5m,圧入長L=10.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,10.5,あり	(0.000) 1.000	枚	16,939	(0) 16,939	S単 296号
	合 計				(0) 16,939	
	単 価				(0) 15,512	
	官積算単価				16,939	合意率 0.915756
	*** B単 - 479号 ***					
000479	腹起し設置～賃料～撤去 H400型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	112,847	(0) 112,847	S単 316号
	合 計				(0) 112,847	
	単 価				(0) 103,340	
	官積算単価				112,847	合意率 0.915757
	*** B単 - 480号 ***					
000480	切梁設置～賃料～撤去 H400型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	135,822	(0) 135,822	S単 317号
	合 計				(0) 135,822	
	単 価				(0) 124,380	
	官積算単価				135,822	合意率 0.915757
	*** B単 - 481号 ***					
000481	火打梁設置～賃料～撤去 H400型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり	(0.000) 1.000	ton	112,847	(0) 112,847	S単 316号
	合 計				(0) 112,847	
	単 価				(0) 103,340	
	官積算単価				112,847	合意率 0.915757
	*** B単 - 482号 ***					
000482	鋼矢板撤去 型 L=10.5m,引抜長L=10.0m		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,12m以下	(0.000) 1.000	枚	9,231	(0) 9,231	S単 193号
	合 計				(0) 9,231	
	単 価				(0) 8,453	
	官積算単価				9,231	合意率 0.915718
	*** B単 - 483号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000483	鋼矢板賃料				(0.000) ton	歩A
	型 L=10.5m 参考供用日数328日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,328日,1回	1.000	ton	40,215	40,215	S単 312号
					(0)	
	合 計				40,215	
					(0)	
	単 価				36,827	
						合意率
	官積算単価				40,215	0.915752
	*** B単 - 484号 ***					
000484	鋼矢板賃料				(0.000) ton	歩A
	型 L=10.5m 参考供用日数400日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,400日,1回	1.000	ton	43,140	43,140	S単 313号
					(0)	
	合 計				43,140	
					(0)	
	単 価				39,506	
						合意率
	官積算単価				43,140	0.915767
	*** B単 - 485号 ***					
000485	鋼矢板賃料				(0.000) ton	歩A
	型 L=12.5m 参考供用日数328日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,328日,1回	1.000	ton	40,215	40,215	S単 312号
					(0)	
	合 計				40,215	
					(0)	
	単 価				36,827	
						合意率
	官積算単価				40,215	0.915752
	*** B単 - 486号 ***					
000486	鋼矢板賃料				(0.000) ton	歩A
	型 L=12.5m 参考供用日数400日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,400日,1回	1.000	ton	43,140	43,140	S単 313号
					(0)	
	合 計				43,140	
					(0)	
	単 価				39,506	
						合意率
	官積算単価				43,140	0.915767
	*** B単 - 487号 ***					
000487	ポンプ運転				(0.000)箇所	歩A
	50,一重締切内及び吸込水槽,参考供用日数239日		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000)			(0)	
	239,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	1.000	箇所	922,008	922,008	S単 314号
					(0)	
	合 計				922,008	
					(0)	
	単 価				844,336	
						合意率
	官積算単価				922,008	0.915758
	*** B単 - 488号 ***					
000488	ポンプ運転				(0.000)箇所	歩A
	100,土留矢板内,参考供用日数424日,常時排水		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000)			(0)	
	424,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	1.000	箇所	1,934,473	1,934,473	S単 315号
					(0)	
	合 計				1,934,473	
					(0)	
	単 価				1,771,509	
						合意率
	官積算単価				1,934,473	0.915758
	*** B単 - 489号 ***					
000489	受電設備				(0.000)式	歩A
	設置~賃料~撤去		式		1.000 式	当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去,483日	(0.000) 1.000	箇所	180,582	(0) 180,582	S単 321号
	合 計				(0) 180,582	
	単 価				(0) 165,369	
	官積算単価				180,582	合意率 0.915756
	*** B単 - 490号 ***					
000490	配電設備 土留矢板内、一重締切		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,424日	(0.000) 205.000	m	1,405	(0) 288,025	S単 322号
S42100	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中（道路沿）,0,0.00,無,無,無	(0.000) 200.000	m	362	(0) 72,400	S単 306号
S18112	一重締切工事 三相,3.5,設置～損料～撤去,239日	(0.000) 20.000	m	1,244	(0) 24,880	S単 323号
S18112	吸込水槽工事 三相,3.5,設置～損料～撤去,424日	(0.000) 20.000	m	1,292	(0) 25,840	S単 324号
	合 計				(0) 411,145	
	単 価				(0) 376,510	
	官積算単価				411,145	合意率 0.915759
	*** B単 - 491号 ***					
000491	配電設備 中和処理施設		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,250日	(0.000) 259.000	m	1,410	(0) 365,190	S単 325号
	合 計				(0) 365,190	
	単 価				(0) 334,426	
	官積算単価				365,190	合意率 0.915758
	*** B単 - 492号 ***					
000492	分電盤設置・撤去 三相3線式、1.5kw		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,239日	(0.000) 1.000	箇所	29,565	(0) 29,565	S単 326号
	合 計				(0) 29,565	
	単 価				(0) 27,075	
	官積算単価				29,565	合意率 0.915763
	*** B単 - 493号 ***					
000493	分電盤設置・撤去 三相3線式、3.7kw		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,424日	(0.000) 1.000	箇所	30,555	(0) 30,555	S単 327号
	合 計				(0) 30,555	
	単 価				(0) 27,981	
	官積算単価				30,555	合意率 0.915756
	*** B単 - 494号 ***					
000494	分電盤設置・撤去 三相3線式、7.5kw		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18114	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,250日	(0.000) 1.000	箇所	42,427	(0) 42,427	S単 328号
	合 計				(0) 42,427	
	単 価				(0) 38,853	
	官積算単価				42,427	合意率 0.915764

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 495号 ***					
000495	中和処理工 43m3/hr級 供用日数80日		供用日		(0.000)供用日 1.000 供用日	歩A 当たり算出
S16003	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外	(0.000) 1.000	供用日	3,720	(0) 3,720	S単 311号
	合 計				(0) 3,720	
	単 価				(0) 3,407	
	官積算単価				3,720	合意率 0.915783
	*** B単 - 496号 ***					
000496	重建設機械分解・組立・輸送費 油圧7.5t・15t・20t式,標準1'クット平積容量0.4m3		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 油圧7.5t・15t・20t式,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし	(0.000) 2.000	台	503,598	(0) 1,007,196	S単 298号
	合 計				(0) 1,007,196	
	単 価				(0) 922,348	
	官積算単価				1,007,196	合意率 0.915758
	*** B単 - 497号 ***					
000497	仮設材輸送 鋼矢板・中間杭・敷鉄板		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	敷鉄板 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 91.500	ton	9,640	(0) 882,060	S単 203号
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 179.000	ton	12,720	(0) 2,276,880	S単 300号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以 外),,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 121.800	ton	8,020	(0) 976,836	S単 301号
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 116.900	ton	7,110	(0) 831,159	S単 302号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 4.870	ton	4,910	(0) 23,912	S単 303号
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.290	ton	4,910	(0) 6,334	S単 303号
S19003	切梁・腹起し・火打梁・副部材A往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 71.200	ton	12,720	(0) 905,664	S単 329号
S19003	中間杭 L=3.95～4.95m、片道 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 4.070	ton	4,910	(0) 19,984	S単 305号
	合 計				(0) 5,922,829	
	単 価				(0) 5,423,878	
	官積算単価				5,922,829	合意率 0.915758
	*** B単 - 498号 ***					
000498	仮設材輸送 流入部部逆T擁壁 切梁・腹起し・火打梁		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	切梁・腹起し・火打梁・副部材A 往復 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 27.300	ton	12,720	(0) 347,256	S単 330号
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以 外),,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 139.500	ton	8,020	(0) 1,118,790	S単 331号

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 500号 ***					
000500	鋼矢板打設				(0.000)枚	歩A
	型 L=13m, 圧入長L=12.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板, 型, 15m以下, 13.0, あり	1.000	枚	21,260	21,260	S単 352号
	合 計				(0)	
					21,260	
	単 価				(0)	
					19,467	
	官積算単価					合意率
					21,260	0.915679
	*** B単 - 501号 ***					
000501	鋼矢板打設(再打設)				(0.000)枚	歩A
	型 L=13m, 圧入長L=12.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板, 型, 15m以下, 13.0, あり	1.000	枚	21,260	21,260	S単 352号
	合 計				(0)	
					21,260	
	単 価				(0)	
					19,467	
	官積算単価					合意率
					21,260	0.915679
	*** B単 - 502号 ***					
000502	腹起し設置～賃料～撤去				(0.000)ton	歩A
	H500型		ton		1.000 ton	当たり算出
T00029	腹起し設置～賃料～撤去	(0.000)			(0)	
	H500, 供用日数30日	1.000	ton	102,167	102,167	T単 48号
	合 計				(0)	
					102,167	
	単 価				(0)	
					93,552	
	官積算単価					合意率
					102,167	0.915679
	*** B単 - 503号 ***					
000503	切梁設置～賃料～撤去				(0.000)ton	歩A
	H400型		ton		1.000 ton	当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	(0.000)			(0)	
	あり, 設置～賃料～撤去, H400, 30日, 1回, あり	1.000	ton	92,160	92,160	S単 350号
	合 計				(0)	
					92,160	
	単 価				(0)	
					84,389	
	官積算単価					合意率
					92,160	0.915679
	*** B単 - 504号 ***					
000504	火打梁設置～賃料～撤去				(0.000)ton	歩A
	H500型		ton		1.000 ton	当たり算出
T00030	火打梁設置～賃料～撤去	(0.000)			(0)	
	H500, 供用日数30日	1.000	ton	102,167	102,167	T単 49号
	合 計				(0)	
					102,167	
	単 価				(0)	
					93,552	
	官積算単価					合意率
					102,167	0.915679
	*** B単 - 505号 ***					
000505	鋼矢板引抜				(0.000)枚	歩A
	型 L=13m, 引抜長L=12.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	型, 15m以下	1.000	枚	11,139	11,139	S単 353号
	合 計				(0)	
					11,139	
	単 価				(0)	
					10,200	
	官積算単価					合意率
					11,139	0.915679
	*** B単 - 506号 ***					

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000506	鋼矢板引抜 (再引抜)				(0.000)枚	歩A
	型 L=13m,引抜長L=12.5m		枚		1.000 枚	当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)	(0.000)			(0)	
	型,15m以下	1.000	枚	11,139	11,139	S単 353号
					(0)	
	合 計				11,139	
					(0)	
	単 価				10,200	
	官積算単価				11,139	合意率 0.915679
	*** B単 - 507号 ***					
000507	鋼矢板賃料				(0.000)ton	歩A
	型 L=13m 参考供用日数95日		ton		1.000 ton	当たり算出
S17001	鋼矢板	(0.000)			(0)	
	鋼矢板,4型,無,95日,1回	1.000	ton	21,690	21,690	S単 348号
					(0)	
	合 計				21,690	
					(0)	
	単 価				19,861	
	官積算単価				21,690	合意率 0.915679
	*** B単 - 508号 ***					
000508	頭部溶接				(0.000)m	歩A
	t=9mm		m		1.000 m	当たり算出
S02101	電気溶接	(0.000)			(0)	
	すみ肉溶接,9mm	1.000	m	2,671	2,671	S単 336号
					(0)	
	合 計				2,671	
					(0)	
	単 価				2,446	
	官積算単価				2,671	合意率 0.915679
	*** B単 - 509号 ***					
000509	頭部溶接 (再打設)				(0.000)m	歩A
	t=9mm		m		1.000 m	当たり算出
S02101	電気溶接	(0.000)			(0)	
	すみ肉溶接,9mm	1.000	m	2,671	2,671	S単 336号
					(0)	
	合 計				2,671	
					(0)	
	単 価				2,446	
	官積算単価				2,671	合意率 0.915679
	*** B単 - 510号 ***					
000510	ガス切断				(0.000)m	歩A
	t=15mm		m		1.000 m	当たり算出
S02104	ガス切断	(0.000)			(0)	
	13~17mm	1.000	m	3,328	3,328	S単 337号
					(0)	
	合 計				3,328	
					(0)	
	単 価				3,047	
	官積算単価				3,328	合意率 0.915679
	*** B単 - 511号 ***					
000511	圧入機据付撤去				(0.000)式	歩A
	圧入		式		1.000 式	当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板 (型・ 型・ 型),圧入	1.000	回	103,074	103,074	S単 354号
					(0)	
	合 計				103,074	
					(0)	
	単 価				94,383	
	官積算単価				103,074	合意率 0.915679
	*** B単 - 512号 ***					
000512	圧入機据付撤去 (再打設)				(0.000)式	歩A
	圧入		式		1.000 式	当たり算出

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）, 圧入	1.000	回	103,074	103,074	S 単 354号
	合 計				(0)	
					103,074	
	単 価				(0)	
					94,383	
	官積算単価				103,074	合意率 0.915679
	*** B 単 - 513号 ***					
000513	圧入機据付撤去				(0.000)	式 歩 A
	引抜		式		1.000	式 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）, 引抜き	1.000	回	61,623	61,623	S 単 355号
	合 計				(0)	
					61,623	
	単 価				(0)	
					56,427	
	官積算単価				61,623	合意率 0.915679
	*** B 単 - 514号 ***					
000514	圧入機据付撤去（再引抜）				(0.000)	式 歩 A
	引抜		式		1.000	式 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	(0.000)			(0)	
	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）, 引抜き	1.000	回	61,623	61,623	S 単 355号
	合 計				(0)	
					61,623	
	単 価				(0)	
					56,427	
	官積算単価				61,623	合意率 0.915679
	*** B 単 - 515号 ***					
000515	大型土のう				(0.000)	袋 歩 A
	撤去		袋		1.000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去, 1' ヲ約, 0m3, 大型土のう袋, なし, なし	1.000	袋	833	833	S 単 349号
	合 計				(0)	
					833	
	単 価				(0)	
					763	
	官積算単価				833	合意率 0.915679
	*** B 単 - 516号 ***					
000516	遊水池埋戻				(0.000)	m3 歩 A
			m3		1.000	m3 当たり算出
T00077	埋戻	(0.000)			(0)	
	W 4m	1.000	m3	263	263	T 単 50号
	合 計				(0)	
					263	
	単 価				(0)	
					241	
	官積算単価				263	合意率 0.915679
	*** B 単 - 517号 ***					
000517	運搬(盛土へ)				(0.000)	m3 歩 A
	土取場 1 から現場へ		m3		100.000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂, 土量50,000m3未満	110.000	m3	245.4	26,994	S 単 356号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準, 1' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	100.000	m3	597.1	59,710	S 単 357号
	合 計				(0)	
					86,704	
	単 価				(0)	
					794	
	官積算単価				867	合意率 0.915679
	*** B 単 - 518号 ***					

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 122号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	m3		1,888		歩A・単B
S01082	*** S単 - 123号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	m3		476		歩A・単B
S02061	*** S単 - 124号 ***					
	骨材再生工(自走式)					
	骨材再生工(自走式)					
	無し	m3		3,294		歩A・単B
S02062	*** S単 - 125号 ***					
	自走式破砕機設置・撤去工					
	自走式破砕機設置・撤去工					
	設置,なし	回		70,370		歩A・単B
S02062	*** S単 - 126号 ***					
	自走式破砕機設置・撤去工					
	自走式破砕機設置・撤去工					
	撤去,なし	回		70,370		歩A・単B
S02104	*** S単 - 128号 ***					
	ガス切断					
	ガス切断					
	13~17mm	m		3,063		歩A・単B
S02111	*** S単 - 129号 ***					
	自走式破砕機[ジョークラッシャー]					
	自走式破砕機[ジョークラッシャー]					
	機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	時間		45,000		歩A・単B
S02115	*** S単 - 130号 ***					
	型わく工					
	型わく工					
		人		26,250		歩A・単B
S02115	*** S単 - 131号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		30,135		歩A・単B
S02115	*** S単 - 132号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		24,150		歩A・単B
S02115	*** S単 - 133号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					
		人		19,950		歩A・単B
S02115	*** S単 - 134号 ***					
	溶接工					
	溶接工					
		人		28,455		歩A・単B
S02115	*** S単 - 135号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
		人		30,135		歩A・単B
S02115	*** S単 - 136号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					
		人		24,150		歩A・単B
S02115	*** S単 - 137号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					
		人		19,950		歩A・単B
S02115	*** S単 - 138号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
		人		13,440		歩A・単B
S02116	*** S単 - 139号 ***					
	バイルキャップ					
	バイルキャップ					
	400,,	本		280		歩A・単B
S02116	*** S単 - 140号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					
	キャップ A形 径25,,	個		43		歩A・単B
S02116	*** S単 - 141号 ***					
	ソケット					
	ソケット					
	VU150,,	個		782		歩A・単B
S02116	*** S単 - 142号 ***					
	ステンレス立バンド					
	ステンレス立バンド					
	150,,	個		2,410		歩A・単B
S02116	*** S単 - 143号 ***					
	せかご					
	せかご					
	F R P製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,	組		536,620		歩A・単B
S02116	*** S単 - 144号 ***					
	ステップ					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステップ 400×19(樹脂被覆),, *** S単 - 145号 ***		本	4,690		歩A・単B
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,, *** S単 - 146号 ***		本	30,490		歩A・単B
S02116	手すり 手すり SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,, *** S単 - 147号 ***		本	14,790		歩A・単B
S02116	コンクリート積みブロック コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,, *** S単 - 148号 ***		m ²	8,710		歩A・単B
S02116	汚泥処理 汚泥処理 *** S単 - 149号 ***		ton	30,000		歩A・単B
S02116	塩ビ送排水ホース 塩ビ送排水ホース 50 一重締切(購入価格の65%),, *** S単 - 151号 ***		m	165		歩A・単B
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高炉B),なし *** S単 - 152号 ***		m ²	22,442		歩A・単B
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),なし *** S単 - 153号 ***		m ²	19,886		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 154号 ***		m3	15,510		歩A・単B
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 155号 ***		m3	7,778		歩A・単B
S03054	ダウエルバー設置 ダウエルバー設置 D19 *** S単 - 156号 ***		本	722		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 157号 ***		ton	162,915		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 158号 ***		ton	165,960		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 159号 ***		ton	163,900		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 160号 ***		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 161号 ***		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 162号 ***		ton	169,050		歩A・単B
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 163号 ***		ton	170,080		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	未満					
	*** S単 - 164号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10% 未満		ton	170,080		歩A・単B
	*** S単 - 165号 ***					
S03702	D22					
	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し		箇所	577		歩A・単B
	*** S単 - 166号 ***					
S03702	D29					
	【ガス圧接工】 D29+D29,100箇所以上,受けない,無し		箇所	816		歩A・単B
	*** S単 - 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管		m	2,403		歩A・単B
	*** S単 - 168号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m	14,666		歩A・単B
	*** S単 - 169号 ***					
S16004	ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り		日	40,600		歩A・単B
	*** S単 - 171号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置		m3	20,601		歩A・単B
	*** S単 - 172号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツツ約,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	5,141		歩A・単B
	*** S単 - 173号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,585		歩A・単B
	*** S単 - 174号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,009		歩A・単B
	*** S単 - 178号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,609		歩A・単B
	*** S単 - 179号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,なし		掛㎡	3,549		歩A・単B
	*** S単 - 180号 ***					
S18032	支保工					
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし		空m3	3,463		歩A・単B
	*** S単 - 187号 ***					
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m		極	17,012		歩A・単B
	*** S単 - 193号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 油圧引抜工（鋼矢板） 型,12m以下		枚	9,231		歩A・単B
	*** S単 - 195号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（型・型・型）,圧入		回	100,883		歩A・単B
	*** S単 - 196号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（型・型・型）,引抜き		回	60,249		歩A・単B
	*** S単 - 197号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) バツツ約(超ロングA-4型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	503,598		歩A・単B
	*** S単 - 198号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで		台	98,000		歩A・単B
	*** S単 - 203号 ***					
S19003	敷鉄板 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸),,0.0,0.0					
	*** S単 - 204号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,099		歩A・単B
	*** S単 - 205号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	331.1		歩A・単B
	*** S単 - 206号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	238.9		歩A・単B
	*** S単 - 207号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	293.4		歩A・単B
	*** S単 - 208号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,なし		m3	353.3		歩A・単B
	*** S単 - 209号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,379		歩A・単B
	*** S単 - 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	579.5		歩A・単B
	*** S単 - 211号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,318		歩A・単B
	*** S単 - 212号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	792.9		歩A・単B
	*** S単 - 213号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	254.4		歩A・単B
	*** S単 - 214号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし		m3	922.3		歩A・単B
	*** S単 - 215号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	399		歩A・単B
	*** S単 - 216号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	913.5		歩A・単B
	*** S単 - 217号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	467.4		歩A・単B
	*** S単 - 218号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,-,なし		m3	153		歩A・単B
	*** S単 - 219号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,494		歩A・単B
	*** S単 - 220号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,708		歩A・単B
	*** S単 - 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m ²	198.3		歩A・単B
	*** S単 - 222号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	575.6		歩A・単B
	*** S単 - 223号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ﾌﾟﾗｯｸ,有リ,なし,砕石各種 *** S単 - 224号 ***		m3	5,625		歩A・単B
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単 - 225号 ***		m ²	1,493		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚﾝﾁﾝｸﾞ車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	40,190		歩A・単B
	*** S単 - 226号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	27,930		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 227号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	25,800		歩A・単B
	*** S単 - 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	28,570		歩A・単B
	*** S単 - 229号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	37,100		歩A・単B
SA0311	*** S単 - 230号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	30,270		歩A・単B
	*** S単 - 231号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,500		歩A・単B
	*** S単 - 232号 ***					
	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	35,340		歩A・単B
SA0312	*** S単 - 233号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	4,395		歩A・単B
	*** S単 - 234号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,673		歩A・単B
	*** S単 - 235号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	11,660		歩A・単B
SA0312	*** S単 - 236号 ***					
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,835		歩A・単B
	*** S単 - 237号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm *** S単 - 238号 ***		m ²	6,785		歩A・単B
	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm *** S単 - 239号 ***		m ²	4,488		歩A・単B
	SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm *** S単 - 240号 ***		m	4,301	
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,-,なし,12,230円		m ²	2,941		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 241号 ***					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円		m ²	2,880		歩A・単B
	*** S単 - 242号 ***					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾙ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円		m ²	1,450		歩A・単B
	*** S単 - 243号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm		m	2,568		歩A・単B
	*** S単 - 244号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断 8～12mm		m	2,436		歩A・単B
	*** S単 - 245号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	9,750		歩A・単B
	*** S単 - 246号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,300		歩A・単B
	*** S単 - 247号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	27,300		歩A・単B
	*** S単 - 248号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	23,730		歩A・単B
	*** S単 - 249号 ***					
S02115	機械工					
	機械工		人	28,455		歩A・単B
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	パイルキャップ用吊り足					
	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,		本	380		歩A・単B
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	148		歩A・単B
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	廃プラスチック					
	廃プラスチック 運搬費,,		台	20,000		歩A・単B
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	塩ビ送排水ホース					
	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板(購入価格の55%),,		m	349		歩A・単B
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg	210		歩A・単B
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	スクリューウエイト貫入試験					
	スクリューウエイト貫入試験 ロッド 19mm,,		m	5,360		歩A・単B
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	仮設土留仮締切検討設計					
	仮設土留仮締切検討設計		式	640,000		歩A・単B
	*** S単 - 257号 ***					
S02123	コンクリート殻(鉄筋)					
	コンクリート殻(鉄筋)		ton	1,800		歩A・単B
	*** S単 - 258号 ***					
S02123	廃プラスチック					
	廃プラスチック 処分費		ton	50,000		歩A・単B
	*** S単 - 259号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工 防水モルタル,床,30mm		m ²	1,837		歩A・単B
	*** S単 - 260号 ***					
S03702	【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し		箇所	593		歩A・単B
	*** S単 - 261号 ***					
S03702	【ガス圧接工】					
	【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し		箇所	577		歩A・単B
	*** S単 - 262号 ***					
S03702	【ガス圧接工】					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し * * * S単 - 263号 * * *		箇所	551		歩A・単B
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し * * * S単 - 264号 * * *		箇所	978		歩A・単B
S03702	D22 【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し * * * S単 - 265号 * * *		箇所	593		歩A・単B
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転)) * * * S単 - 266号 * * *		日	14,500		歩A・単B
S16002	全回転型オメガシグ 掘削機[ケンシグドライブ] 全回転型オメガシグ 掘削機[ケンシグドライブ] ,[スリット式・ダイヤル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外 * * * S単 - 267号 * * *		日	240,762		歩A・単B
S16002	ケ-ラレン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排対型(3次)] ケ-ラレン[油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排対型(3次)] 、70t吊,交替制補正対象外 * * * S単 - 268号 * * *		日	122,086		歩A・単B
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,267日,1回 * * * S単 - 269号 * * *		ton	35,835		歩A・単B
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,314日,1回 * * * S単 - 270号 * * *		ton	39,830		歩A・単B
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 * * * S単 - 271号 * * *		m3	29,778		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,7フレソクレン,,0m3,大型土のう袋,なし,なし * * * S単 - 272号 * * *		袋	1,630		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,7フレソクレン,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし * * * S単 - 273号 * * *		袋	5,067		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,7フレソクレン,,0m3,大型土のう袋,なし,なし * * * S単 - 274号 * * *		袋	825		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 360,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり * * * S単 - 275号 * * *		箇所	1,388,797		歩A・単B
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 196,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり * * * S単 - 276号 * * *		箇所	894,238		歩A・単B
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり * * * S単 - 277号 * * *		箇所	19,016		歩A・単B
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり * * * S単 - 278号 * * *		箇所	53,408		歩A・単B
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） 腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） あり,設置～賃料～撤去,H400,133日,1回,あり * * * S単 - 279号 * * *		ton	126,872		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,371,1,なし * * * S単 - 280号 * * *		m ²	3,149		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし * * * S単 - 281号 * * *		m ²	3,076		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,2,なし * * * S単 - 282号 * * *		m ²	1,727		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267,1,なし * * * S単 - 283号 * * *		m ²	2,648		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし		m ²	844		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	*** S単 - 284号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²	178		歩A・単B
S18103	*** S単 - 285号 *** 低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去,360日		箇所	174,590		歩A・単B
S18112	*** S単 - 286号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,8.0,設置～損料～撤去,360日		m	1,371		歩A・単B
S18112	*** S単 - 287号 *** 一重締切工事					
	低圧移動電線					
	三相,3.5,設置～損料～撤去,360日		m	1,275		歩A・単B
S18112	*** S単 - 288号 *** 吸込水槽工事					
	低圧移動電線					
	三相,3.5,設置～損料～撤去,196日		m	1,232		歩A・単B
S18112	*** S単 - 289号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相,14,設置～損料～撤去,183日		m	1,350		歩A・単B
S18114	*** S単 - 290号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,360日		箇所	30,165		歩A・単B
S18114	*** S単 - 291号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,196日		箇所	29,379		歩A・単B
S18114	*** S単 - 292号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,183日		箇所	41,918		歩A・単B
S18161	*** S単 - 293号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｸﾞ(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｸﾞ(鋼矢板・H形鋼打設)					
	油圧式,23m以下,235kW,H形鋼打設,H300,0.0,		本	254,999		歩A・単B
S18163	*** S単 - 294号 *** ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｸﾞ(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｸﾞ(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	H形鋼引抜き,油圧式,6m以下		本	5,056		歩A・単B
S18181	*** S単 - 295号 *** 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板, 型,12m以下,12.5,あり		枚	16,939		歩A・単B
S18181	*** S単 - 296号 *** 油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板, 型,12m以下,10.5,あり		枚	16,939		歩A・単B
S19001	*** S単 - 297号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	加・ラ・ン,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	1,159,448		歩A・単B
S19001	*** S単 - 298号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	油圧ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾚｽﾋﾞｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	503,598		歩A・単B
S19001	*** S単 - 299号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ｵｰﾙﾄﾞｼﾝｸﾞ掘削機(ｽﾃｯﾄﾞ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	2,353,502		歩A・単B
S19003	*** S単 - 300号 *** 鋼矢板4型 L=10.5m、往復					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
S19003	*** S単 - 301号 *** 鋼矢板4型 L=12.5m、往路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
S19003	*** S単 - 302号 *** 鋼矢板4型 L=12.5m、復路					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,110		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	込・取卸,0.0,0.0					
	*** S単 - 303号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
	*** S単 - 304号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁 往復					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
	*** S単 - 305号 ***					
S19003	中間杭 L=3.95～4.95m、片道					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単B
	*** S単 - 306号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0.0.00,無,無,無		m	362		歩A・単B
	*** S単 - 307号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	538.1		歩A・単B
	*** S単 - 308号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,		m3	1,204		歩A・単B
	*** S単 - 309号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)		m	2,942		歩A・単B
	*** S単 - 310号 ***					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査 敷鉄板設置撤去,,		式	63,000		歩A・単B
	*** S単 - 311号 ***					
S16003	7L加水中和装置[炭酸ガス式]					
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外		供用日	3,720		歩A・単B
	*** S単 - 312号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,328日,1回		ton	40,215		歩A・単B
	*** S単 - 313号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,400日,1回		ton	43,140		歩A・単B
	*** S単 - 314号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 239,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	922,008		歩A・単B
	*** S単 - 315号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 424,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	1,934,473		歩A・単B
	*** S単 - 316号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり		ton	112,847		歩A・単B
	*** S単 - 317号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり		ton	135,822		歩A・単B
	*** S単 - 318号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,1,なし		m ²	4,801		歩A・単B
	*** S単 - 319号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,2,なし		m ²	2,590		歩A・単B
	*** S単 - 320号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,328,1,なし		m ²	3,076		歩A・単B
	*** S単 - 321号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,483日		箇所	180,582		歩A・単B
	*** S単 - 322号 ***					
S18112	低圧移動電線					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事 （第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18112	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,424日 *** S単 - 323号 ***		m	1,405		歩A・単B
	一重締切工事 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,239日 *** S単 - 324号 ***		m	1,244		歩A・単B
	吸水水槽工事 低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,424日 *** S単 - 325号 ***		m	1,292		歩A・単B
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,250日 *** S単 - 326号 ***		m	1,410		歩A・単B
	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,239日 *** S単 - 327号 ***		箇所	29,565		歩A・単B
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,424日 *** S単 - 328号 ***		箇所	30,555		歩A・単B
	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,250日 *** S単 - 329号 ***		箇所	42,427		歩A・単B
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A往復 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
	*** S単 - 330号 *** 切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	12,720		歩A・単B
S19003	*** S単 - 331号 *** 鋼矢板4型 L=13.0m、往路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
	*** S単 - 332号 *** 鋼矢板4型 L=12.5m、復路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	8,020		歩A・単B
SA0103	*** S単 - 333号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,あり *** S単 - 334号 ***		m3	315.9		歩A・単B
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,あり *** S単 - 335号 ***		m3	492.4		歩A・単B
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 336号 ***		m3	256		歩A・単B
	S02101 電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接,9mm *** S単 - 337号 ***		m	2,671		歩A・単C
S02104	ガス切断 ガス切断 13～17mm *** S単 - 338号 ***		m	3,328		歩A・単C
	H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 5 0 0 型 [賃料] *** S単 - 339号 ***		t 供用日	6,840		歩A・単C
S02114	H型鋼 (山留材) H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 [整備費] *** S単 - 340号 ***		ton	6,825		歩A・単C
	鋼製山留部材 5 0 0 型 鋼製山留部材 5 0 0 型 部品 [賃料] *** S単 - 341号 ***		t 供用日	13,650		歩A・単C
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 部品 [整備費]		ton	13,650		歩A・単C

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 342号 ***					
S02114	H型鋼（山留材）5 0 0 型					
	H型鋼（山留材）5 0 0 型 不足弁償金（新品）		ton	445,000		歩A・単C
	*** S単 - 343号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,975		歩A・単C
	*** S単 - 344号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	28,560		歩A・単C
	*** S単 - 345号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	30,030		歩A・単C
	*** S単 - 346号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,790		歩A・単C
	*** S単 - 347号 ***					
S16004	ワフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)]					
	ワフレ-ソクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] ワフレ-ソクレ-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り		日	47,000		歩A・単C
	*** S単 - 348号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,95日,1回		ton	21,690		歩A・単C
	*** S単 - 349号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ約,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	833		歩A・単C
	*** S単 - 350号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)					
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置-貫料-撤去,H400,30日,1回,あり		ton	92,160		歩A・単C
	*** S単 - 351号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		m ²	115		歩A・単C
	*** S単 - 352号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,15m以下,13.0,あり		枚	21,260		歩A・単C
	*** S単 - 353号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）					
	油圧引抜工（鋼矢板） 型,15m以下		枚	11,139		歩A・単C
	*** S単 - 354号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,圧入		回	103,074		歩A・単C
	*** S単 - 355号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型）,引抜き		回	61,623		歩A・単C
	*** S単 - 356号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	245.4		歩A・単C
	*** S単 - 357号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	597.1		歩A・単C
	*** S単 - 358号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	262.8		歩A・単C
	*** S単 - 359号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	27,690		歩A・単C
	*** T単 - 21号 ***					
T00009	可とう継手設置					
	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用		基	298,937		歩A・単B
	*** T単 - 22号 ***					
T00044	ステップ設置					
	(400×19)		本	1,805		歩A・単B

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00046	*** T単 - 23号 *** 手すり設置					
	H=3600+900		本	10,973		歩A・単B
T00047	*** T単 - 24号 *** 手すり設置					
	H=9000		本	32,918		歩A・単B
T00048	*** T単 - 25号 *** 踊り場設置					
	1650×1000×1100		箇所	91,730		歩A・単B
T00049	*** T単 - 26号 *** せかご					
	650 H=7500		組	51,653		歩A・単B
T00059	*** T単 - 27号 *** ステップ設置					
	400×22		本	1,805		歩A・単B
T00074	*** T単 - 28号 *** 盛土・埋戻					
	構造物周辺		m3	2,151		歩A・単B
T00075	*** T単 - 29号 *** 盛土					
	1.0 W<2.5m		m3	739		歩A・単B
T00076	*** T単 - 30号 *** 埋戻					
	2.5 W<4.0m		m3	922		歩A・単B
T00077	*** T単 - 31号 *** 埋戻					
	W 4m		m3	254		歩A・単B
T00078	*** T単 - 32号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,151		歩A・単B
T00079	*** T単 - 33号 *** 埋戻					
	W<1.0		m3	2,151		歩A・単B
T00088	*** T単 - 34号 *** 埋戻					
	1.0 W<2.5		m3	739		歩A・単B
T00001	*** T単 - 35号 *** 杭頭処理					
	吸込水槽本体部		箇所	3,821		歩A・単B
T00012	*** T単 - 36号 *** 杭頭処理					
	吸込水槽呑口部		箇所	4,146		歩A・単B
T00016	*** T単 - 37号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)					
	吸込水槽本体部		箇所	3,161		歩A・単B
T00017	*** T単 - 38号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)					
	吸込水槽呑口部		箇所	3,486		歩A・単B
T00018	*** T単 - 39号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)					
	吐出水槽部		箇所	3,563		歩A・単B
T00019	*** T単 - 40号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)					
	吸込水槽本体部		箇所	3,563		歩A・単B
T00020	*** T単 - 41号 *** 杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610～770)					
	吸込水槽呑口部		箇所	3,888		歩A・単B
T00024	*** T単 - 42号 *** 杭頭処理（パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)					
	吐出水槽部		箇所	3,161		歩A・単B
T00027	*** T単 - 43号 *** 中和処理施設撤去					
	43m3/hr級		式	227,895		歩A・単B
T00031	*** T単 - 44号 *** 大型土のう製作・設置					

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 122号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,150	4,830	
R01003	普通作業員	0.680	人	19,950	13,566	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,830	483	
	合 計				18,879	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,888	
	*** S単 - 123号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				40,968	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		476	
	*** S単 - 124号 ***					
S02061	骨材再生工(自走式) 骨材再生工(自走式) 無し		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)殻小割区分	無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ショウクラック] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	1.690	供用日	73,500	124,215	
P34029	軽油 バッド給油	177.000	L	148	26,196	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
M02036	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積1.0m3(平積0.7m3)	1.120	供用日	17,700	19,824	
P34029	軽油 バッド給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
Y00004	諸雑費	0.060		267,212	16,033	
	合 計				283,245	算出数量 86.000 m3
	単 価				3,294	
	*** S単 - 125号 ***					
S02062	自走式破砕機設置・撤去工 自走式破砕機設置・撤去工 設置,なし		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M28543	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾖ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.490	供用日	73,500	36,015	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	51.000	L	148	7,548	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
F01021	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.170	日	38,000	6,460	
Y00004	諸雑費	0.070		65,766	4,604	
	合 計				70,370	算出数量 1.000 回
	単 価		回		70,370	
	*** S単 - 126号 ***					
S02062	自走式破砕機設置・撤去工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	自走式破砕機設置・撤去工 撤去,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	撤去 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾖ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	0.490	供用日	73,500	36,015	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	51.000	L	148	7,548	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
F01021	ﾄﾗｯｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	0.170	日	38,000	6,460	
Y00004	諸雑費	0.070		65,766	4,604	
	合 計				70,370	算出数量 1.000 回
	単 価		回		70,370	
	*** S単 - 128号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	370	9,602	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	1,750	20,685	
Y00004	雑品 5%	0.050		30,287	1,514	
R01011	溶接工	5.670	人	28,455	161,340	
R01003	普通作業員	5.670	人	19,950	113,117	
	合 計				306,258	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,063	
	*** S単 - 129号 ***					
S02111	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾖ]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾖ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M28543 機械質量30t級 供給口開き450m・ 45,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M28543	自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾖ] 機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm	1.000	時間	45,000	45,000	
	合 計				45,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				45,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01009	型わく工	1.000	人	26,250	26,250	
	合 計				26,250	算出数量 1.000 人
	単 価				26,250	
	*** S単 - 131号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
	合 計				30,135	算出数量 1.000 人
	単 価				30,135	
	*** S単 - 132号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1.000 人
	単 価				24,150	
	*** S単 - 133号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合 計				19,950	算出数量 1.000 人
	単 価				19,950	
	*** S単 - 134号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01011	溶接工	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1.000 人
	単 価				28,455	
	*** S単 - 135号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
	合 計				30,135	算出数量 1.000 人
	単 価				30,135	
	*** S単 - 136号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
	合 計				24,150	算出数量 1.000 人
	単 価				24,150	
	*** S単 - 137号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
	合 計				19,950	算出数量 1.000 人
	単 価				19,950	
	*** S単 - 138号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	13,440	13,440	
	合 計				13,440	算出数量 1.000 人
	単 価				13,440	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	パイルキャップ パイルキャップ 400...		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	パイルキャップ 400	1.000	本	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05246		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25	1.000	個	43	43	
	合 計				43	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	ソケット ソケット VU150, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	ソケット VU150	1.000	個	782	782	
	合 計				782	算出数量 1.000 各単位
	単 価				782	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	ステンレス立バンド ステンレス立バンド 150, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	ステンレス立バンド 150	1.000	個	2,410	2,410	
	合 計				2,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,410	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	せかご せかご F R P製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む, ,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	せかご F R P製 650 H=7500 取付部品及び接続部品含む	1.000	組	536,620	536,620	
	合 計				536,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				536,620	
	*** S単 - 144号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ステップ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 400× 19(樹脂被覆),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ステップ					
	400× 19(樹脂被覆)	1,000	本	4,690	4,690	
	合 計				4,690	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,690	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	手すり		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	手すり					
	SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む	1,000	本	30,490	30,490	
	合 計				30,490	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,490	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	手すり		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	手すり					
	SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む	1,000	本	14,790	14,790	
	合 計				14,790	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,790	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	コンクリート積みブロック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積みブロック 控長35cm 粗面,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	コンクリート積みブロック					
	控長35cm 粗面	1,000	m ²	8,710	8,710	
	合 計				8,710	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,710	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	汚泥処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	汚泥処理					
		1,000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,000	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	塩ビ送排水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送排水ホース 50 一重締切（購入価格の65％）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96023	塩ビ送排水ホース					
	50 一重締切（購入価格の65％）	1,000	m	165	165	
	合 計				165	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165	
	*** S単 - 151号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工, ,20,18-8-25（高炉B）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	20				
	6)生コンクリート規格	18-8-25（高炉B）				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間	1,000	m ²	13,070	13,070	
J02054	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-25（高炉B）	0.440	m3	21,300	9,372	
	合 計				22,442	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		22,442	
	*** S単 - 152号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工, ,10,18-8-25（高炉B）,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25（高炉B）				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間	1,000	m ²	13,070	13,070	
J02054	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-25（高炉B）	0.320	m3	21,300	6,816	
	合 計				19,886	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		19,886	
	*** S単 - 153号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	15,510	15,510	
	合 計				15,510	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		15,510	
	*** S単 - 154号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,778	7,778	
	合 計				7,778	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		7,778	
	*** S単 - 155号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D19			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)径	D19		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	0.023	ton	105,000	2,415	
P05022	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 25	1.250	本	889	1,111	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01003	普通作業員	0.140	人	19,950	2,793	
	合 計				7,223	算出数量 10.000 本
	単 価		本		722	
	*** S単 - 156号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton	60,900	57,855	
	合 計				162,915	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		162,915	
	*** S単 - 157号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)径区分	D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				165,960	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		165,960	
	*** S単 - 158号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				163,900	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		163,900	
	*** S単 - 159号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 160号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 161号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 162号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D10 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				169,050	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		169,050	
	*** S単 - 163号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D32 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18236	異形棒鋼 SD345 D32	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,080	
	*** S単 - 164号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18235	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton	106,000	109,180	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton	60,900	60,900	
	合 計				170,080	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		170,080	
	*** S単 - 165号 ***					
S03702	D22		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D22+D22,100箇所以上,受けない,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)規格	D22+D22		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間の制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01023	鉄筋工（ガス圧接工）	1.000	箇所	577	577	
	D22+D22					
	合 計				577	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		577	
	*** S単 - 166号 ***					
S03702	D29		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	D29+D29,100箇所以上,受けない,無し			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)規格	D29+D29		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間の制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A01025	鉄筋工（ガス圧接工）	1.000	箇所	816	816	
	D29+D29					
	合 計				816	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		816	
	*** S単 - 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管	2.440	本	5,780	14,103	
	薄肉管VU 径150 長4.0m					
Y00004	雑材料費	0.020		14,103	282	
	2%					
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,135	2,712	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,150	3,140	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,950	3,791	
	合 計				24,028	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,403	
	*** S単 - 168号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)建込区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	21m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込)					
	塗装品（白色）C-2B	1.500	m	9,777	14,666	
	合 計				14,666	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,666	
	*** S単 - 169号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,600	40,600	
	合 計				40,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		40,600	
	*** S単 - 171号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕入れ～設置			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		9.900	人	19,950	197,505	
	合 計				206,005	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		20,601	
	*** S単 - 172号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作・設置,バツクリ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バツクリ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,950	19,950	
Y00004	諸雑費					
		0.040		74,235	2,969	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バツクリ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バツクリ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	18,400	25,576	
P34029	軽油					
	バツドール給油	104.000	L	148	15,392	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	27,300	27,300	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				185,072	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		5,141	
	*** S単 - 173号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場掘削・設置			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	30,135	1,205	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	19,950	1,995	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,200	416	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	27,300	2,457	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	148	503	
	合 計				7,585	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,585	
	*** S単 - 174号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	釜場埋戻・撤去			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	30,135	1,205	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	24,150	1,208	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	19,950	3,791	
Y00004	諸雑費					
		0.030		6,204	186	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	
R01021	運転手（特殊）					
		0.060	人	27,300	1,638	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	148	326	
	合 計				9,009	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,009	
	*** S単 - 178号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,手摺先行型枠組,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	30,135	48,216	
R01012	とび工					
		7.000	人	27,300	191,100	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	19,950	25,935	
F01086	ﾌｫｰﾑ-ｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	諸雑費					
		0.340		343,931	116,937	
	合 計				460,868	算出数量 100.000 掛㎡

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		掛㎡		4,609	
	*** S単 - 179号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管傾斜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	単管傾斜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	30,135	45,203	
R01012	とび工	4.500	人	27,300	122,850	
R01003	普通作業員	2.700	人	19,950	53,865	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・-低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,200	44,960	
Y00004	諸雑費	0.330		266,878	88,070	
	合 計				354,948	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,549	
	*** S単 - 180号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	くさび結合支保		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	30,135	42,189	
R01009	型わく工	1.300	人	26,250	34,125	
R01012	とび工	3.300	人	27,300	90,090	
R01003	普通作業員	3.300	人	19,950	65,835	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・-低騒・排対型(-2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	56,200	28,100	
Y00004	諸雑費	0.330		260,339	85,912	
	合 計				346,251	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,463	
	*** S単 - 187号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.000m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線(I V) より線 断面積5.5	0.000	m	95	0	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	23,730	5,933	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,950	6,983	
R01013	電工 (接地線設置)	0.000	人	23,730	0	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,356	72	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	23,730	1,187	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,950	1,397	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地線撤去)	0.000	人	23,730	0	
	合 計				17,012	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,012	
	*** S単 - 193号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板） 油圧引抜工（鋼矢板） 型,12m以下		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	型 12m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,135	7,534	
R01002	特殊作業員	0.250	人	24,150	6,038	
R01012	とび工	0.500	人	27,300	13,650	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 バトール給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.360	供用日	30,600	11,016	
P34029	軽油 バトール給油	22.000	L	148	3,256	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	27,300	6,825	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		92,123	184	
	合 計				92,307	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		9,231	
	*** S単 - 195号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（型・型・型）,圧入		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（型・型・型） 圧入		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,135	8,739	
R01002	特殊作業員	0.290	人	24,150	7,004	
R01012	とび工	0.580	人	27,300	15,834	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 バトール給油	43.000	L	148	6,364	
M04605	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,600	13,464	
P34029	軽油 バトール給油	26.000	L	148	3,848	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	27,300	8,190	
	合 計				100,883	算出数量 1.000 回
	単 価		回		100,883	
	*** S単 - 196号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（型・型・型）,引抜き		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（型・型・型） 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,135	5,726	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.190	人	24,150	4,589	
R01012	とび工	0.390	人	27,300	10,647	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	148	3,256	
M04605	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,600	8,568	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L	148	2,516	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	27,300	5,187	
	合 計				60,249	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,249	
	*** S単 - 197号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾛｰ(超ﾓﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立 ～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾛｰ(超ﾓﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	2.700	人	24,150	65,205	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等	2.500		143,885	359,713	
	合 計				503,598	算出数量 1.000 台
	単 価		台		503,598	
	*** S単 - 198号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,100kmまで		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 100kmまで 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46364	運賃料金 20t車以上30t車まで 100kmまで	1.000	台	98,000	98,000	
	合 計				98,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		98,000	
	*** S単 - 203号 ***					
S19003	敷鉄板 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板) ,基地(積込・取卸) , ,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割引増率(実数) 10)深夜早朝割引増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,099	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		331.1	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		238.9	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		293.4	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 208号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,自立式,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	自立式				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		353.3	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,現場制約あり,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		8,379	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		579.5	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3		2,318	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		792.9	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		254.4	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		922.3	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		399	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		913.5	
	*** S単 - 217号 ***					

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		467.4	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		153	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,494	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,708	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)Co+As(加 ⁻)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m ²		198.3	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加 ⁻)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		575.6	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 砕石各種				
J96001	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m3			材変
	単 価		m3		5,625	
	*** S単 - 224号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,493	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、 水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 クレーン車打設 計上する - 一般養生 - - 高さ約17m以下、水平距離約17m以下 なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,190	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 226号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,930	
	*** S単 - 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,800	
	*** S単 - 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,570	
	*** S単 - 229号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設				

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,100	
	*** S単 - 230号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,270	
	*** S単 - 231号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,500	
	*** S単 - 232号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,340	
	*** S単 - 233号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,395	
	*** S単 - 234号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,673	
	*** S単 - 235号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		11,660	
	*** S単 - 236号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,835	
	*** S単 - 237号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²		6,785	
	*** S単 - 238号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		4,488	
	*** S単 - 239号 ***					
SA0332	SP 止水板 SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m		4,301	
	*** S単 - 240号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 8.0ton - なし 12,230円				
	単 価		m ²		2,941	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分 7)固化材1ton当り単価	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 7.5ton - なし 12,230円				
	単 価		m ²		2,880	
	*** S単 - 242号 ***					
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾙ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1m以下 2.5ton				

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	7)固化材1ton当り単価	12,230円				
	単 価		m ²		1,450	
	*** S単 - 243号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.200	kg	415	83	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,135	904	
R01011	溶接工	0.030	人	28,455	854	
R01003	普通作業員	0.030	人	19,950	599	
M27432	電気溶接機[デ`ィ-セ`Ⅱエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 バ`ト-Ⅱ給油	0.500	L	148	74	
	合 計				2,568	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,568	
	*** S単 - 244号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8～12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8～12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	370	7,500	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	1,750	15,208	
Y00004	雑品 5%	0.050		22,708	1,135	
R01011	溶接工	4.540	人	28,455	129,186	
R01003	普通作業員	4.540	人	19,950	90,573	
	合 計				243,602	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,436	
	*** S単 - 245号 ***					
S02112	バ`ッ杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ`ッ杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ`ッ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バ`ッ容量 山積0.45m3 (平・・ 9,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バ`ッ杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ`ッ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1,000	日	9,750	9,750	
	合 計				9,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,750	
	*** S単 - 246号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 人
	単 価				27,300	
	*** S 単 - 247号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				27,300	算出数量 1.000 人
	単 価				27,300	
	*** S 単 - 248号 ***					
S02115	電工 電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,730	23,730	
	合 計				23,730	算出数量 1.000 人
	単 価				23,730	
	*** S 単 - 249号 ***					
S02115	機械工 機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1.000 人
	単 価				28,455	
	*** S 単 - 250号 ***					
S02116	パイルキャップ用吊り足 パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96021	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット	1.000	本	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S 単 - 251号 ***					

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L		148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	廃プラスチック		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 運搬費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	廃プラスチック 運搬費	1.000	台		20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	塩ビ送排水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板（購入価格の55%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	塩ビ送排水ホース 100 土留矢板（購入価格の55%）	1.000	m		349	
	合 計				349	算出数量 1.000 各単位
	単 価				349	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg		210	
	合 計				210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	スクリューエイト貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリューエイト貫入試験 ロッド 19mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96019	スクリューエイト貫入試験 ロッド 19mm	1.000	m		5,360	
	合 計				5,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,360	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	仮設土留仮締切検討設計		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設土留仮締切検討設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96027	仮設土留仮締切検討設計	1,000	式	640,000	640,000	
	合 計				640,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				640,000	
	*** S単 - 257号 ***					
S02123	コンクリート殻（鉄筋）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻（鉄筋）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	コンクリート殻（鉄筋）	1,000	ton	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 258号 ***					
S02123	廃プラスチック		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96028		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	処分費		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	廃プラスチック 処分費	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単 - 259号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 防水モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分	防水モルタル		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	床		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)塗厚	30mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	27,090	12,191	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,950	2,993	
Y00004	諸雑費	0.210		15,184	3,189	
	合 計				18,373	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,837	
	*** S単 - 260号 ***					
S03702	【ガス圧接工】		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格	D25+D25		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工規模	100箇所以上		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)時間の制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01024	鉄筋工 (ガス圧接工) D25+D25	1.000	箇所	593	593	
	合 計				593	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		593	
	*** S単 - 261号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D22+D22,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模	D22+D22 100箇所以上		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間の制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01023	鉄筋工 (ガス圧接工) D22+D22	1.000	箇所	577	577	
	合 計				577	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		577	
	*** S単 - 262号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D19+D19,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模	D19+D19 100箇所以上		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間の制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01022	鉄筋工 (ガス圧接工) D19+D19	1.000	箇所	551	551	
	合 計				551	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		551	
	*** S単 - 263号 ***					
S03702	【ガス圧接工】 【ガス圧接工】 D32+D32,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模	D32+D32 100箇所以上		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間の制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01026	鉄筋工 (ガス圧接工) D32+D32	1.000	箇所	978	978	
	合 計				978	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		978	
	*** S単 - 264号 ***					
S03702	D22 【ガス圧接工】 D25+D25,100箇所以上,受けない,無し		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)規格 2)施工規模	D25+D25 100箇所以上		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間の制約 4)夜間作業	受けない 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A01024	鉄筋工 (ガス圧接工) D25+D25	1.000	箇所	593	593	
	合 計				593	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		593	
	*** S単 - 265号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M96002 M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M96002	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))	1.000	日	14,500	14,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				14,500	
	単 価		各単位		14,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 266号 ***					
S16002	全回転型オールシング 掘削機[ケーシングドライバ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	全回転型オールシング 掘削機[ケーシングドライバ] ,[スリット式・ディーゼル/油圧駆動]最大掘削径1500mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M07072 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 69.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M07072	全回転型オールシング 掘削機[ケーシングドライバ] [スリット式・ディーゼル/油圧駆動]最大掘削径1500mm	1.450	供用日	159,000	230,550	
P34029	軽油 バッド給油	69.000	L	148	10,212	算出数量 1.000 各単位
	合 計				240,762	
	単 価		各単位		240,762	
Y00001	単位					
	*** S単 - 267号 ***					
S16002	加ラールン[油圧駆動式クイン・ラズン型・排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	加ラールン[油圧駆動式クイン・ラズン型・排対型(3次)] ,70t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M04703 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料 + 燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	燃料消費量入力 106.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04703	加ラールン[油圧駆動式クイン・ラズン型・排対型(3次)] 70t吊	1.380	供用日	77,100	106,398	
P34029	軽油 バッド給油	106.000	L	148	15,688	算出数量 1.000 各単位
	合 計				122,086	
	単 価		各単位		122,086	
Y00001	単位					
	*** S単 - 268号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板.4型.無.267日.1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	267日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板					
	4型〔賃料〕	1.000	t 供用日	22,695	22,695	
G15003	鋼矢板					
	4型〔整備費〕	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				35,835	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		35,835	
	*** S単 - 269号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	鋼矢板,4型,無,314日,1回			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	314日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板					
	4型〔賃料〕	1.000	t 供用日	26,690	26,690	
G15003	鋼矢板					
	4型〔整備費〕	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				39,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		39,830	
	*** S単 - 270号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	仕入れ～設置～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用					
	62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	19,950	289,275	
	合 計				297,775	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		29,778	
	*** S単 - 271号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,ﾌﾗﾍﾞﾝｽｸﾚｰﾝ,0m3,大型土のう袋,なし,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾍﾞﾝｽｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	19,950	19,950	
F01086	ﾌﾗﾍﾞﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合 計				130,435	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,630	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 272号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ、現地土、0m3、大型土のう袋、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
Y00004	諸雑費	0.060		74,235	4,454	
P37003	大型土のう袋	52.000	枚	1,100	57,200	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)]	1.440	日	18,400	26,496	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
P34029	軽油	119.000	L	148	17,612	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.000	日	56,200	56,200	
	吊上能力25t吊					
	合 計				263,497	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		5,067	
	*** S単 - 273号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ、0m3、大型土のう袋、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	
F01086	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	1.000	日	56,200	56,200	
	吊上能力25t吊					
	合 計				110,485	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		825	
	*** S単 - 274号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 360,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	360		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	3,960.000	kWh	14.34	56,786	
R01002	特殊作業員	46.800	人	24,150	1,130,220	
Y00004	諸雑費	0.170		1,187,006	201,791	
	合 計				1,388,797	算出数量 1.000 箇所
	単 価				1,388,797	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 275号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 196,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	196		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	10,388.000	kWh	14.34	148,964	
R01002	特殊作業員	25.480	人	24,150	615,342	
Y00004	諸雑費	0.170		764,306	129,932	
	合 計				894,238	算出数量 1,000 箇所
	単 価				894,238	
	*** S単 - 276号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,135	9,041	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	
	合 計				19,016	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		19,016	
	*** S単 - 277号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,135	15,068	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型（～2011）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	12,000	6,000	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	27,300	9,282	
P34029	軽油 バックホ給油	21.000	L	148	3,108	
	合 計				53,408	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		53,408	
	*** S単 - 278号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工（設置・撤去） あり,設置～賃料～撤去,H400,133日,1回,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H400		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	133.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6)長期割引単価区分	あり				
G02024	H形鋼（山留材） 400型「賃料」	1,000	t 供用日	15,960	15,960	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15034	H型鋼（山留材） 400型「整備費」	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品「賃料」	0.670	t 供用日	47,242	31,652	
G15041	H型鋼（山留材） 部品「整備費」	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,135	7,835	
R01012	とび工	0.540	人	27,300	14,742	
R01011	溶接工	0.260	人	28,455	7,398	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,950	5,187	
Y00004	諸雑費	0.057		35,162	2,004	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,900	11,674	
	合 計				126,872	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		126,872	
	*** S単 - 279号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,371,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	371		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096「賃料」	1,000.000	m ² 供用日	2,712	2,712,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096「整備費」	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				3,149,024	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,149	
	*** S単 - 280号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	352		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096「賃料」	1,000.000	m ² 供用日	2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096「整備費」	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				3,076,024	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,076	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 281号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,352,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	352		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	2,639	1,319,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				1,727,024	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,727	
	*** S単 - 282号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,267,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	267		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,211	2,211,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				2,648,024	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,648	
	*** S単 - 283号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	44		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	407	407,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				844,024	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		844	
	*** S単 - 284号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	79		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	79	8,216	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,950	9,576	
	合 計				17,792	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		178	
	*** S単 - 285号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	360.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープブロック(ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		75,845	17,444	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,730	60,274	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,950	43,890	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		180,009	900	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,730	30,137	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,950	21,945	
	合 計				174,590	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		174,590	
	*** S単 - 286号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)ケーブル規格(mm ²)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	設置～損料～撤去				
	4)ケーブルの供用日数	360.000日				
W09224	600Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	819	81,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		81,900	18,837	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		160,209	801	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				137,102	算出数量 100.000 m

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,371	
	*** S単 - 287号 ***					
S18112	一重縮切工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 360.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		41,200	9,476	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				127,538	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,275	
	*** S単 - 288号 ***					
S18112	吸込水槽工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,196日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 196.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料 0.0639%	0.125		41,200	5,150	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				123,212	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,232	
	*** S単 - 289号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,183日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 183.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,403	140,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.117		140,300	16,415	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		218,609	1,093	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				134,972	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,350	
	*** S単 - 290号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤設備 三相3線式,1.5.設置～損料～撤去,360日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 360.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	35	525	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.230		7,795	1,793	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,542	133	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				30,165	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,165	
	*** S 単 - 291号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置～損料～撤去,196日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 196.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B (屋外用 0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.125		8,050	1,006	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				29,379	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,379	
	*** S 単 - 292号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5.設置～損料～撤去,183日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 183.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチ B (屋外用 0ー 6 0) 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV8mm2	15.000	m	135	2,025	
W09553	硬質ビニル電線管 (V E) VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.117		11,833	1,384	
R01013	電工	1.130	人	23,730	26,815	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		38,648	193	
R01013	電工	0.570	人	23,730	13,526	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,918	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		41,918	
	*** S単 - 293号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 油圧式,23m以下,235kW, H形鋼打設,H300,0.0, 1)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ区分 2)打込長(m) 3)ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ規格 4)施工区分 5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力 8) H形鋼の単価入力(H形鋼の時)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		油圧式 23m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		235kW H形鋼打設		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		H300 0.0				
		225,060				
P18036	H形鋼杭 H300	10.000	本	225,060	2,250,600	
R01001	土木一般世話役	0.770	人	30,135	23,204	
R01012	とび工	1.540	人	27,300	42,042	
R01003	普通作業員	0.770	人	19,950	15,362	
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kW	1.000	供用日	86,100	86,100	
M04018	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾗｲﾝﾁｰｽﾞｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 50～55t吊	1.000	供用日	56,300	56,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	354.000	L	148	52,392	
R01021	運転手（特殊）	0.770	人	27,300	21,021	
Y00004	諸雑費 1	0.010		296,421	2,964	
	合 計				2,549,985	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		254,999	
Y00001	単位					
	*** S単 - 294号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,6m以下 1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
		H形鋼引抜 油圧式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	30,135	4,520	
R01012	とび工	0.290	人	27,300	7,917	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,950	2,993	
M05118	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kw	0.180	供用日	86,100	15,498	
M04121	ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 25t吊	0.180	供用日	29,000	5,220	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	148	10,212	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	27,300	4,095	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		50,455	101	
	合 計				50,556	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,056	
Y00001	単位					
	*** S単 - 295号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,12m以下,12.5.あり		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 型 12m以下 12.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 型	9.513	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 バ・ド・H給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ラフレソル[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 バ・ド・H給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合 計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		16,939	
	*** S単 - 296号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、型、12m以下、10.5、あり		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 型 12m以下 10.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18006	鋼矢板 型	7.991	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	30,135	13,561	
R01002	特殊作業員	0.450	人	24,150	10,868	
R01012	とび工	0.910	人	27,300	24,843	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.660	供用日	104,000	68,640	
P34029	軽油 バ・ド・H給油	77.000	L	148	11,396	
M04605	ラフレソル[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.660	供用日	30,600	20,196	
P34029	軽油 バ・ド・H給油	40.000	L	148	5,920	
R01021	運転手（特殊）	0.450	人	27,300	12,285	
Y00004	諸雑費	0.010		167,709	1,677	
	合 計				169,386	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		16,939	
	*** S単 - 297号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加・ラ・ソ、35t吊を超え80t吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地 と現場の移動、なし		台		1.000 台	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加・ラ・ソ 35t吊を超え80t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	5.500	人	24,150	132,825	

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F01086	ﾌｫｰﾑ-ｼｬｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.500	日	56,200	84,300	
Y00004	運搬費等					
		4.340		217,125	942,323	
	合 計				1,159,448	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,159,448	
	*** S単 - 298号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	油圧ｸﾗﾑｼｬｰﾙ-ﾌﾙｽﾋﾞｯｸ,平積0.4m3以上0.6m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	油圧ｸﾗﾑｼｬｰﾙ-ﾌﾙｽﾋﾞｯｸ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	平積0.4m3以上0.6m3以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		2.700	人	24,150	65,205	
F01086	ﾌｫｰﾑ-ｼｬｰｼﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等					
		2.500		143,885	359,713	
	合 計				503,598	算出数量 1.000 台
	単 価		台		503,598	
	*** S単 - 299号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｵｰﾙ-ｼﾝｸﾞ 掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式),掘削径2000mm以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ｵｰﾙ-ｼﾝｸﾞ 掘削機(ｽｷｯﾄﾞ式)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	掘削径2000mm以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		4.900	人	24,150	118,335	
M04019	ｸﾏ-ﾗｰ-ｼﾞ[油圧駆動式ｸｳｲﾝﾁ-ﾗｽﾞｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	60～65t吊	11.900	時間	13,700	163,030	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄ-ﾙ給油	143.000	L	148	21,164	
R01021	運転手(特殊)					
		2.020	人	27,300	55,146	
Y00004	運搬費等					
		5.580		357,675	1,995,827	
	合 計				2,353,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,353,502	
	*** S単 - 300号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=10.5m、往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	90kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金					
	90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 301号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、往路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m超～15m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,020	
	*** S単 - 302号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,610	5,610	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,110	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,110	
	*** S単 - 303号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=0.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板 以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 304号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 305号 ***					
S19003	中間杭 L=3.95～4.95m、片道		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 306号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (道路沿),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	波付硬質合成樹脂管 - 30 地 中 (道路沿) 0 0.000 0.00 無 無 無				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	243	24,300	
R01013	電工	0.500	人	23,730	11,865	
	合 計				36,165	算出数量 100.000 m

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		362	
	*** S単 - 307号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 標準 切梁腹起式 有り				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		538.1	
	*** S単 - 308号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,掘削深さ5m超20m以下,切梁腹起式,有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り				
	単 価		m3		1,204	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96018	水膨張ゴム		m			材変
	単 価		m		2,942	
	*** S単 - 310号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 敷鉄板設置撤去,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	歩掛調査 敷鉄板設置撤去	1,000	式	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単 - 311号 ***					
S16003	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 43m3/h級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M96003 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	6以上～30未満 商用電源 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31003	使用電力料金 低圧用業持1年以上	22,472.000	kWh	14.34	322,248	
R01002	特殊作業員	55.120	人	24,150	1,331,148	
Y00004	諸雑費	0.170		1,653,396	281,077	
	合 計				1,934,473	算出数量 1.000 箇所
	単 価				1,934,473	
	*** S単 - 316号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	なし 設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	H400 158.000日 1.000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G02024	H形鋼（山留材） 400型【賃料】	1.000	t 供用日	18,960	18,960	
G15034	H型鋼（山留材） 400型【整備費】	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品【賃料】	0.220	t 供用日	56,122	12,347	
G15041	H型鋼（山留材） 部品【整備費】	0.220	ton	10,622	2,337	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.040	ton	303,000	12,120	
R01001	土木一般世話役	0.340	人	30,135	10,246	
R01012	とび工	0.640	人	27,300	17,472	
R01011	溶接工	0.340	人	28,455	9,675	
R01003	普通作業員	0.340	人	19,950	6,783	
Y00004	諸雑費	0.057		44,176	2,518	
F01086	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.340	日	44,900	15,266	
	合 計				112,847	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		112,847	
	*** S単 - 317号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,158日,1回,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)火打ちブロック使用の有無 2)施工区分	あり 設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	H400 158.000日 1.000回 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G02024	H形鋼（山留材） 400型【賃料】	1.000	t 供用日	18,960	18,960	
G15034	H型鋼（山留材） 400型【整備費】	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品【賃料】	0.670	t 供用日	56,122	37,602	
G15041	H型鋼（山留材） 部品【整備費】	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,135	7,835	
R01012	とび工	0.540	人	27,300	14,742	
R01011	溶接工	0.260	人	28,455	7,398	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,950	5,187	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.057		35,162	2,004	
F01086	ワレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	44,900	11,674	
	合 計				135,822	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		135,822	
	*** S単 - 318号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 597		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	4,364	4,364,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				4,801,024	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		4,801	
	*** S単 - 319号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,597,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 597		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	500.000	m ² 供用日	4,364	2,182,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				2,589,524	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,590	
	*** S単 - 320号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,328,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去 328		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)使用回数	なし				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,150	70,035	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.900	人	19,950	57,855	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	148	51,060	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合 計				3,076,024	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,076	
	*** S単 - 321号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,483日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 483.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートボール (通信線用) L 7 m × D 14 cm × W 1.5 kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000 × 170 × 140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステープロック (ロッド付) No 2 長 6 0 0 mm × 幅 3 0 0 mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3 P - 2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチ B (屋外用 0 - 2 0 0) 2 4 0 × 4 2 0 × 1 7 0	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.309		75,845	23,436	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	23,730	60,274	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,950	43,890	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		180,009	900	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	23,730	30,137	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,950	21,945	
	合 計				180,582	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		180,582	
	*** S単 - 322号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,8.0,設置～損料～撤去,424日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 8.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 424.000日				
W09224	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 8.0	100.000	m	819	81,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.271		81,900	22,195	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		160,209	801	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				140,460	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,405	
	*** S単 - 323号 ***					
S18112	一重締切工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,239日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 239.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.153		41,200	6,304	
R01013	電工 (設置)					
		3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)					
		1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				124,366	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,244	
	*** S単 - 324号 ***					
S18112	吸込水槽工事		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,3.5,設置～損料～撤去,424日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 3.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 424.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09222	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	3.5	100.000	m	412	41,200	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.271		41,200	11,165	
R01013	電工 (設置)					
		3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		119,509	598	
R01013	電工 (撤去)					
		1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				129,227	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,292	
	*** S単 - 325号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,250日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 250.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09225	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル					
	14	100.000	m	1,403	140,300	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.160		140,300	22,448	
R01013	電工 (設置)					
		3.300	人	23,730	78,309	
Y00004	雑品					
	0.5%	0.005		218,609	1,093	
R01013	電工 (撤去)					
		1.650	人	23,730	39,155	
	合 計				141,005	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,410	
	*** S単 - 326号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置～損料～撤去,239日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 239.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器					
	3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0)					
	150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名：2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
W09281	6 0 0 V ビニル絶縁電線 1V1.6mm	15.000	m	35	525	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.153		7,795	1,193	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,542	133	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				29,565	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,565	
	*** S単 - 327号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,424日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 424.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチ B（屋外用 0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.271		8,050	2,182	
R01013	電工	0.790	人	23,730	18,747	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		26,797	134	
R01013	電工	0.400	人	23,730	9,492	
	合 計				30,555	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		30,555	
	*** S単 - 328号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,250日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 7.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 250.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09409	配線用しゃ断器 3P 60	1.000	個	3,120	3,120	
W09455	スイッチ B（屋外用 0ー 6 0） 170×280×120	1.000	個	6,300	6,300	
W09287	6 0 0 V ビニル絶縁電線 1V8mm2	15.000	m	135	2,025	
W09553	硬質ビニル電線管（V E） VE22	1.000	本	388	388	
Y00002	損料 0.0639%	0.160		11,833	1,893	
R01013	電工	1.130	人	23,730	26,815	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		38,648	193	
R01013	電工	0.570	人	23,730	13,526	
	合 計				42,427	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		42,427	
	*** S単 - 329号 ***					
S19003	切梁、腰起し、火打梁、副部材A往復		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出

事業名 西国東海岸保全事業						
工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)						
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 330号 ***					
S19003	切梁、腹起し、火打梁、副部材A 往復		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 90kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	11,220	11,220	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,720	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		12,720	
	*** S単 - 331号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=13.0m、往路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m超～15m以内 90kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,020	
	*** S単 - 332号 ***					
S19003	鋼矢板4型 L=12.5m、復路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(敷鉄板以外) , , 積込・取卸 , 0.0, 0.0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	基本運賃 (自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m超 ~ 15m以内 90kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する (敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割引増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割引増率 (実数)	0.0				
P46629	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m超 ~ 15m以内	1.000	ton	6,520	6,520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,020	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,020	
	*** S単 - 333号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 自立式, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 標準				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	自立式 無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		315.9	
	*** S単 - 334号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 標準				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	切梁腹起式 有り				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		492.4	
	*** S単 - 335号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 標準				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		256	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 336号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,9mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 9mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.200	kg	415	83	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	30,975	929	
R01011	溶接工	0.030	人	30,030	901	
R01003	普通作業員	0.030	人	20,790	624	
M27432	電気溶接機[デ「イ」セ「ル」エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 A「T」-J給油	0.500	L	159	80	
	合 計				2,671	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,671	
	*** S単 - 337号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	570	14,792	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,350	27,777	
Y00004	雑品 5%	0.050		42,569	2,128	
R01011	溶接工	5.670	人	30,030	170,270	
R01003	普通作業員	5.670	人	20,790	117,879	
	合 計				332,846	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,328	
	*** S単 - 338号 ***					
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 5 0 0 型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 5 0 0 型 [賃料] 6,840円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	H形鋼 (山留材) 5 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	6,840	6,840	
	合 計				6,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,840	
	*** S単 - 339号 ***					
S02114	H型鋼 (山留材)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 5 0 0 型 [整備費] 6,825円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	6,825	6,825	
	合 計				6,825	算出数量 1,000 各単位

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,825	
	*** S単 - 340号 ***					
S02114	鋼製山留部材 500型 鋼製山留部材 500型 部品〔賃料〕		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96003 部品〔賃料〕 13,650円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96003	鋼製山留部材 500型 部品〔賃料〕	1.000	t 供用日	13,650	13,650	
	合 計				13,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,650	
	*** S単 - 341号 ***					
S02114	H型钢（山留材）500型 H型钢（山留材）500型 部品〔整備費〕		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96004 部品〔整備費〕 13,650円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96004	H型钢（山留材）500型 部品〔整備費〕	1.000	ton	13,650	13,650	
	合 計				13,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,650	
	*** S単 - 342号 ***					
S02114	H型钢（山留材）500型 H型钢（山留材）500型 不足弁償金（新品）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96005 不足弁償金（新品） 445,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96005	H型钢（山留材）500型 不足弁償金（新品）	1.000	ton	445,000	445,000	
	合 計				445,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				445,000	
	*** S単 - 343号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
	合 計				30,975	算出数量 1,000 人
	単 価				30,975	
	*** S単 - 344号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	1.000	人	28,560	28,560	
	合 計				28,560	算出数量 1.000 人
	単 価				28,560	
	*** S単 - 345号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	30,030	30,030	
	合 計				30,030	算出数量 1.000 人
	単 価				30,030	
	*** S単 - 346号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合 計				20,790	算出数量 1.000 人
	単 価				20,790	
	*** S単 - 347号 ***					
S16004	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] フレンソクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレンソクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01086	フレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合 計				47,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		47,000	
	*** S単 - 348号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,95日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 4型 無 95日 1回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,550	8,550	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				21,690	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,690	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 349号 ***					
S18002	大型土の土工 大型土の土工 撤去,バ ック,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バ ック 0.000 0.000m3 大型土のう袋 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	159	12,402	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合 計				120,006	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		833	
	*** S単 - 350号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H400,30日,1回,あり		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)火打ちブ ロク使用の有無 2)施工区分 3)H形鋼の規格 4)供用日数 5)現場供用日数期間中の使用回数 6)長期割引単価区分	あり 設置～賃料～撤去 H400 30.000日 1.000回 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G02024	H形鋼 (山留材) 4 0 0 型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,600	3,600	
G15034	H型鋼 (山留材) 4 0 0 型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	10,656	7,140	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,975	8,054	
R01012	とび工	0.540	人	28,560	15,422	
R01011	溶接工	0.260	人	30,030	7,808	
R01003	普通作業員	0.260	人	20,790	5,405	
Y00004	諸雑費	0.057		36,689	2,091	
F01086	ラフレン・ルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	47,000	12,220	
	合 計				92,160	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		92,160	
	*** S単 - 351号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 79		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シ - ト類)	104.000	m ²	79	8,216	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,790	3,326	
	合 計				11,542	算出数量 100.000 m ²

事業名	西国東海岸保全事業				
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		115	
	*** S単 - 352号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板、 型、15m以下、13.0.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)圧入長(m)	15m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	13.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18006	鋼矢板 型	9.893	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	30,975	17,346	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,095	14,053	
R01012	とび工	1.110	人	28,560	31,702	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]					
	圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.810	供用日	104,000	84,240	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L	159	14,946	
M04605	ﾌﾗﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	25t吊	0.810	供用日	30,300	24,543	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	49.000	L	159	7,791	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	28,350	15,876	
Y00004	諸雑費	0.010		210,497	2,105	
	合 計				212,602	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		21,260	
	*** S単 - 353号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型、15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式	型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)引抜長の選択	15m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,975	8,983	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,095	7,278	
R01012	とび工	0.590	人	28,560	16,850	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]					
	圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.430	供用日	104,000	44,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	50.000	L	159	7,950	
M04605	ﾌﾗﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	25t吊	0.430	供用日	30,300	13,029	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	159	4,134	
R01021	運転手(特殊)	0.290	人	28,350	8,222	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		111,166	222	
	合 計				111,388	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,139	
	*** S単 - 354号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・ 型・ 型),圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板(型・ 型・ 型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	圧入		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	西国東海岸保全事業					
工事名	2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）					
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,975	8,983	
R01002	特殊作業員	0.290	人	25,095	7,278	
R01012	とび工	0.580	人	28,560	16,565	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	43.000	L	159	6,837	
M04605	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,300	13,332	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	26.000	L	159	4,134	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	28,350	8,505	
	合 計				103,074	算出数量 1.000 回
	単 価		回		103,074	
	*** S単 - 355号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ）,引抜き 1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（ 型・ 型・ 型 ） 引抜き	回	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 回 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.190	人	30,975	5,885	
R01002	特殊作業員	0.190	人	25,095	4,768	
R01012	とび工	0.390	人	28,560	11,138	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L	159	3,498	
M04605	ﾌｫｰｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 25t吊	0.280	供用日	30,300	8,484	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L	159	2,703	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	28,350	5,387	
	合 計				61,623	算出数量 1.000 回
	単 価		回		61,623	
	*** S単 - 356号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
	単 価		m3		245.4	
	*** S単 - 357号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 m3 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		597.1	
	*** S単 - 358号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		262.8	
	*** S単 - 359号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,690	

[illegible]

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 21号 ***					
T00009	可とう継手設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	沈下300mm型 B2.00×H2.00m用					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,135	30,135	S単 131号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,150	72,450	S単 132号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,950	59,850	S単 133号
S02115	溶接工	2.000	人	28,455	56,910	S単 134号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	40,600	40,600	S単 169号
Y00004	雑品	0.150		259,945	38,992	
	合 計				298,937	算出数量 1.000 基
	単 価		基		298,937	
	*** T単 - 22号 ***					
T00044	ステップ設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	(400×19)					
S02115	型わく工	0.625	人	26,250	16,406	S単 130号
Y00004	雑品	0.100		16,406	1,641	
	合 計				18,047	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,805	
	*** T単 - 23号 ***					
T00046	手すり設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	H=3600+900					
S02115	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	S単 137号
Y00004	雑品	0.100		9,975	998	
	合 計				10,973	算出数量 1.000 本
	単 価		本		10,973	
	*** T単 - 24号 ***					
T00047	手すり設置		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	H=9000					
S02115	普通作業員	1.500	人	19,950	29,925	S単 137号
Y00004	雑品	0.100		29,925	2,993	
	合 計				32,918	算出数量 1.000 本
	単 価		本		32,918	
	*** T単 - 25号 ***					
T00048	踊り場設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1650×1000×1100					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	30,135	18,081	S単 135号
S02115	特殊作業員	1.200	人	24,150	28,980	S単 136号
S02115	普通作業員	0.600	人	19,950	11,970	S単 137号
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.600	日	40,600	24,360	S単 169号

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.100		83,391	8,339	
	合 計				91,730	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		91,730	
	*** T単 - 26号 ***					
T00049	せかご		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	650 H=7500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	30,135	15,068	S単 135号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,150	24,150	S単 136号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,950	9,975	S単 137号
Y00004	雑品	0.050		49,193	2,460	
	合 計				51,653	算出数量 1.000 組
	単 価		組		51,653	
	*** T単 - 27号 ***					
T00059	ステップ設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	400 x 22					
S02115	型わく工	0.625	人	26,250	16,406	S単 130号
Y00004	雑品	0.100		16,406	1,641	
	合 計				18,047	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,805	
	*** T単 - 28号 ***					
T00074	盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号
	合 計				2,151	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,151	
	*** T単 - 29号 ***					
T00075	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0 W<2.5m					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
	合 計				739	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		739	
	*** T単 - 30号 ***					
T00076	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	2.5 W<4.0m					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	922.3	922	S単 214号
	合 計				922	算出数量 1.000 m3

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		922	
	*** T単 - 31号 ***					
T00077	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	W 4m					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	254.4	254	S単 213号 算出数量 1.000 m3
	合 計				254	
	単 価		m3		254	
	*** T単 - 32号 ***					
T00078	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号 算出数量 1.000 m3
	合 計				2,151	
	単 価		m3		2,151	
	*** T単 - 33号 ***					
T00079	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	W<1.0					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ()	1.000	m3	1,888	1,888	S単 122号 算出数量 1.000 m3
	合 計				2,151	
	単 価		m3		2,151	
	*** T単 - 34号 ***					
T00088	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0 W<2.5					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	476	476	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	238.9	263	S単 206号 算出数量 1.000 m3
	合 計				739	
	単 価		m3		739	
	*** T単 - 35号 ***					
T00001	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ルン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,	1.000	本	380	380	S単 250号
S02116	パイルキャップ 400,,	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				3,821	

事業名		西国東海岸保全事業				
工事名		2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)				
工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		3,821	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00012	杭頭処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S02116	パイルキャップ用吊り足 長500mm 3本/セット,,	1.000	本	380	380	S単 250号
S02116	パイルキャップ 400,,	1.000	本	280	280	S単 139号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				4,146	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,146	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00016	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,161	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,161	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00017	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,486	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,486	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00018	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	吐出水槽部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,563	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,563	

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2号排水機場水槽部他工事（第5回変更）

工事別工事名

2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00019	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除、H=610～770)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吸込水槽本体部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,563	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,563	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00020	杭頭処理(パイルキャップ、吊り足削除H=610～770)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吸込水槽呑口部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.040	m3	40,190	1,608	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,888	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,888	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00024	杭頭処理（パイルキャップ、吊り足削除、H=490～600）		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吐出水槽部					
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、クレーン打設、計上する、一般養生、高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	0.030	m3	40,190	1,206	S単 225号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.005	ton	162,915	815	S単 156号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満	0.007	ton	162,915	1,140	S単 156号
	合 計				3,161	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		3,161	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T00027	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	43m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.500	人	30,135	75,338	S単 135号
S02115	電工	1.000	人	23,730	23,730	S単 248号
S02115	機械工	2.000	人	28,455	56,910	S単 249号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,950	19,950	S単 137号
Y00004	雑品	0.180		175,928	31,667	
S16004	ラフレ-ンクレ-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレ-ンクレ-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.500	日	40,600	20,300	S単 169号
	合 計				227,895	算出数量 1,000 式
	単 価		式		227,895	

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 44号 ***					
T00031	大型土のう製作・設置		袋		10,000	歩A 袋 当たり算出
	1.0×1.0×0.85					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	7.100	m3	238.9	1,696	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	7.100	m3	579.5	4,114	S単 210号
S18002	大型土のう工					
	製作・設置,フレンソールン,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし	10.000	袋	5,067	50,670	S単 272号
	合 計				56,480	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		5,648	
	*** 丁単 - 45号 ***					
T00032	中和処理工		日		1,000	歩A 日 当たり算出
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	,処理量 43m3/h級(単価:9645(15欄)*1.5(供用/運転))	1.000	日	14,500	14,500	S単 265号
P31001	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	135.000	kWh	16.79	2,267	
S02116	炭酸ガス					
	液化 純度99.5%以上 ポンベ,	9.100	kg	210	1,911	S単 254号
	合 計				18,678	算出数量 1.000 日
	単 価		日		18,678	
	*** 丁単 - 46号 ***					
T00033	全回転式オールケーシング工		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	掘削深8m,掘削径 1000mm					
S02115	土木一般世話役					
		0.820	人	30,135	24,711	S単 135号
S02115	とび工					
		0.820	人	27,300	22,386	S単 246号
S02115	特殊作業員					
		0.820	人	24,150	19,803	S単 136号
S02115	普通作業員					
		0.820	人	19,950	16,359	S単 137号
C00002	全回転式オールケーシング掘削機					
		0.820	台	268,062	219,811	C単 2号
C00001	クローラクレーン運転					
		0.820	台	149,386	122,497	C単 1号
C00003	バックホウ(クローラ型)					
		0.820	日	41,584	34,099	C単 3号
Y00004	雑品					
		0.290		459,666	133,303	
	合 計				592,969	算出数量 1.000 本
	単 価		本		592,969	
	*** 丁単 - 47号 ***					
T00034	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	43m3/hr級					
S02115	土木一般世話役					
		4.000	人	30,135	120,540	S単 135号
S02115	電工					
		1.000	人	23,730	23,730	S単 248号
S02115	機械工					
		2.000	人	28,455	56,910	S単 249号
S02115	普通作業員					
		4.000	人	19,950	79,800	S単 137号
Y00004	雑品					
		0.180		280,980	50,576	
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	フレンソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り	0.500	日	40,600	20,300	S単 169号
	合 計				351,856	算出数量 1.000 式

[illegible]

[illegible]

事業名	西国東海岸保全事業
工事名	2号排水機場水槽部他工事 (第5回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 48号 ***					
T00029	腹起し設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H500,供用日数30日					
S02114	H形鋼 (山留材) 5 0 0 型 「賃料」	1.000	t 供用日	6,840	6,840	S単 338号
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 「整備費」	1.000	ton	6,825	6,825	S単 339号
S02114	鋼製山留部材 5 0 0 型 部品「賃料」	0.220	t 供用日	13,650	3,003	S単 340号
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 部品「整備費」	0.220	ton	13,650	3,003	S単 341号
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	445,000	17,800	S単 342号
Y00009	小計				37,471	
S02115	土木一般世話役	0.340	人	30,975	10,532	S単 343号
S02115	とび工	0.640	人	28,560	18,278	S単 344号
S02115	溶接工	0.340	人	30,030	10,210	S単 345号
S02115	普通作業員	0.340	人	20,790	7,069	S単 346号
Y00004	雑品	0.057		46,089	2,627	
S16004	ワフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ワフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	0.340	日	47,000	15,980	S単 347号 算出数量
	合 計				102,167	1.000 ton
	単 価		ton		102,167	
	*** 丁単 - 49号 ***					
T00030	火打梁設置～賃料～撤去		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	H500,供用日数30日					
S02114	H形鋼 (山留材) 5 0 0 型 「賃料」	1.000	t 供用日	6,840	6,840	S単 338号
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 「整備費」	1.000	ton	6,825	6,825	S単 339号
S02114	鋼製山留部材 5 0 0 型 部品「賃料」	0.220	t 供用日	13,650	3,003	S単 340号
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 部品「整備費」	0.220	ton	13,650	3,003	S単 341号
S02114	H型鋼 (山留材) 5 0 0 型 不足弁償金 (新品)	0.040	ton	445,000	17,800	S単 342号
Y00009	小計				37,471	
S02115	土木一般世話役	0.340	人	30,975	10,532	S単 343号
S02115	とび工	0.640	人	28,560	18,278	S単 344号
S02115	溶接工	0.340	人	30,030	10,210	S単 345号
S02115	普通作業員	0.340	人	20,790	7,069	S単 346号
Y00004	雑品	0.057		46,089	2,627	
S16004	ワフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ワフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	0.340	日	47,000	15,980	S単 347号 算出数量
	合 計				102,167	1.000 ton
	単 価		ton		102,167	
	*** 丁単 - 50号 ***					
T00077	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	W 4m					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	262.8	263	S単 358号 算出数量
	合 計				263	1.000 m3
	単 価		m3		263	