



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

沖永良部農業水利事業

地下ダム周辺整備工事

# 積算書

(第1回変更)

九州農政局  
沖永良部農業水利事業所







事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(18,800,000) 26,770,000	
・工事原価			(15,609,000) 22,368,000	
純工事費			(9,438,000) 14,727,000	
・直接工事費			(6,568,000) 11,194,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	( " ) 11,148,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	( " ) 46,000	
・間接工事費			(9,041,000) 11,174,000	
・共通仮設費			(2,870,000) 3,533,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	( " ) 0	
・運搬費～営繕費等			(2,676,000) 3,305,000	
・運搬費	1.000	式	( " ) 0	
・準備費	1.000	式	( " ) 0	
・安全費	1.000	式	( " ) 0	
・役務費	1.000	式	( " ) 0	
・技術管理費	1.000	式	( " ) 0	
・営繕費等	1.000	式	( " ) 0	
・現場環境改善費			(194,000) 228,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(194,000) 228,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費			(6,171,000) 7,641,000	
・現場管理費 (率計上)			(6,171,000) 7,641,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	( " ) 0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	( " ) 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等			(3,191,000) 4,403,000	
・一括計上価格	1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 8,600,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " ) 8,600,000	
支給品費 (直工)			( " ) 8,600,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			(208,000) 482,000	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	





事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事（第1回変更）

工事別工事名：地下ダム周辺整備工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(6,522,000)	
			11,148,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(6,522,000)	
			11,148,000	
・舗装整備工	1.000	式	(2,489,000)	
・・アスファルト舗装工			2,298,000	
町道	1.000	式	(497,000)	
・・アスファルト舗装工			(1,616,000)	
農道	1.000	式	1,541,000	
・・コンクリート舗装工			(301,000)	
管理用道路	1.000	式	198,000	
・・アスファルト舗装工			(75,000)	
管理用道路	1.000	式	102,000	
・土工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	201,000	
・・作業土工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	138,000	
・・作業土工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	51,000	
・・作業残土処理工			( " )	
	1.000	式	12,000	
・構造物撤去工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	75,000	
・・構造物取壊し工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	21,000	
・・構造物取壊し工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	14,000	
・・既設管撤去工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	20,000	
・・既設管撤去工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	20,000	
・管体基礎工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	61,000	
・・砂基礎工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	29,000	
・・砂基礎工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	32,000	
・管体工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	130,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	33,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	33,000	
・・弁設置工			( " )	
1号制水弁工	1.000	式	32,000	
・・弁設置工			( " )	
2号制水弁工	1.000	式	32,000	
・制水弁室工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	46,000	
・・弁室工			( " )	
1号制水弁工	1.000	式	23,000	
・・弁室工			( " )	
2号制水弁工	1.000	式	23,000	
・付帯工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	0	
・・埋設物表示工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	0	
・・埋設物表示工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	0	
・道路復旧工			( " )	
余多送水路制水弁整備工	1.000	式	138,000	
・・アスファルト舗装工			( " )	
1号制水弁	1.000	式	95,000	
・・アスファルト舗装工			( " )	
2号制水弁	1.000	式	43,000	





事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(6,522,000)	
				11,148,000	
・舗装整備工				(2,489,000)	
	1.000	式		2,298,000	
・・アスファルト舗装工 町道				(497,000)	
	1.000	式		457,000	
BA0203 舗装版切断	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	23	m	514	11,822	B単 1号
BA0202 舗装版破砕	(127)		( " )	(22,098)	歩A・単A [単価B]
	121	m <sup>2</sup>	174	21,054	B単 2号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(6.4)		( " )	(42,042)	歩A・単A [単価B]
	6.1	m <sup>3</sup>	6,569	40,071	B単 3号
000004 不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度	(127.000)		( " )	(63,754)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	502	0	B単 4号
000122 不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	121.000	m <sup>2</sup>	365	44,165	B単 122号
000005 表層 密粒度アスコン(13), t=5cm	(127.000)		( " )	(355,854)	歩A・単A [単価B]
	121.000	m <sup>2</sup>	2,802	339,042	B単 5号
000006 区画線工 15cm 白	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	11.000	m	94	1,034	B単 6号
				(496,604)	
合 計				457,188	
・・アスファルト舗装工 農道				(1,616,000)	
	1.000	式		1,541,000	
BA0203 舗装版切断	(33)		( " )	(16,962)	歩A・単A [単価B]
	41	m	514	21,074	B単 7号
BA0202 舗装版破砕	(493)		( " )	(85,782)	歩A・単A [単価B]
	489	m <sup>2</sup>	174	85,086	B単 8号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	20	m <sup>3</sup>	6,569	131,380	B単 9号
000010 不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度	(493.000)		( " )	(247,486)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	502	0	B単 10号
000123 不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	489.000	m <sup>2</sup>	365	178,485	B単 123号
000011 表層 密粒度アスコン(13), t=4cm	(493.000)		( " )	(1,134,393)	歩A・単A [単価B]
	489.000	m <sup>2</sup>	2,301	1,125,189	B単 11号
				(1,616,003)	
合 計				1,541,214	
・・コンクリート舗装工 管理用道路				(301,000)	
	1.000	式		198,000	
BA0203 舗装版切断	(7.4)		( " )	(3,804)	歩A・単A [単価B]
	6.9	m	514	3,547	B単 12号
BA0202 舗装版破砕	(74)		( " )	(12,876)	歩A・単A [単価B]
	50	m <sup>2</sup>	174	8,700	B単 13号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(2.9)		( " )	(19,050)	歩A・単A [単価B]
	2.0	m <sup>3</sup>	6,569	13,138	B単 14号
000015 不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度	(74.000)		( " )	(37,148)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	502	0	B単 15号
000124 不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	50.000	m <sup>2</sup>	365	18,250	B単 124号
000016 コンクリート舗装 18-8-40 t=12cm	(74.000)		( " )	(228,142)	歩A・単A [単価B]
	50.000	m <sup>2</sup>	3,083	154,150	B単 16号
				(301,020)	
合 計				197,785	
・・アスファルト舗装工 管理用道路				(75,000)	
	1.000	式		102,000	
BA0203 舗装版切断	(15)		( " )	(7,710)	歩A・単A [単価B]
	23	m	514	11,822	B単 17号
BA0202 舗装版破砕	(21)		( " )	(3,654)	歩A・単A [単価B]
	29	m <sup>2</sup>	174	5,046	B単 18号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	(0.8)		( " )	(5,255)	歩A・単A [単価B]
	1.2	m <sup>3</sup>	6,569	7,883	B単 19号
000020 不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度	(21.000)		( " )	(10,542)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	502	0	B単 20号
000125 不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	29.000	m <sup>2</sup>	365	10,585	B単 125号
000021 表層 密粒度アスコン(13), t=4cm	(21.000)		( " )	(48,321)	歩A・単A [単価B]
	29.000	m <sup>2</sup>	2,301	66,729	B単 21号
				(75,482)	
合 計				102,065	
・土工 余多送水路制水弁整備工				( " )	
	1.000	式		201,000	
・・作業土工 1号制水弁				( " )	
	1.000	式		138,000	
BA0103 床掘り 路盤(M-40)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1	m <sup>3</sup>	1,610	1,610	B単 22号
BA0103 床掘り 路盤(C-40)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2	m <sup>3</sup>	1,610	3,220	B単 23号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103 床掘り 粘性土	( " ) 35	m <sup>3</sup>	( " ) 1,610	( " ) 56,350	歩A・単A [単価B] B単 24号
BA0109 法面整形	( " ) 7	m <sup>2</sup>	( " ) 715	( " ) 5,005	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 人力荒仕上げ	( " ) 29.000	m <sup>2</sup>	( " ) 185	( " ) 5,365	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 埋戻 礫質土(流用),路床,弁室周辺,0.45≦B<1振動コンパクタ	( " ) 4.000	m <sup>3</sup>	( " ) 3,044	( " ) 12,176	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 埋戻 礫質土(流用),路床,2.5≦B<4.0,振動ロータリ式	( " ) 11.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,695	( " ) 18,645	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 埋戻 礫質土(流用),路体,管頂30cmまで,振動コンパクタ	( " ) 3.000	m <sup>3</sup>	( " ) 3,044	( " ) 9,132	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 埋戻 礫質土(流用),路体,B<2.5,振動ロータリ式	( " ) 3.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,744	( " ) 8,232	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 埋戻 礫質土(流用),路体,2.5≦B<4.0,振動ロータリ式	( " ) 10.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,657	( " ) 16,570	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 埋戻 礫質土(流用),路体,2.5≦B<4.0,振動ロータリ式	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,657	( " ) 1,657	歩A・単A [単価B] B単 32号
合計				( " ) 137,962	
・・作業土工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 51,000	
BA0103 床掘り 路盤(M-40)	( " ) 1	m <sup>3</sup>	( " ) 1,610	( " ) 1,610	歩A・単A [単価B] B単 33号
BA0103 床掘り 路盤(C-40)	( " ) 1	m <sup>3</sup>	( " ) 1,610	( " ) 1,610	歩A・単A [単価B] B単 34号
BA0103 床掘り 粘性土	( " ) 11	m <sup>3</sup>	( " ) 1,610	( " ) 17,710	歩A・単A [単価B] B単 35号
BA0109 法面整形	( " ) 7	m <sup>2</sup>	( " ) 715	( " ) 5,005	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 人力荒仕上げ	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	( " ) 185	( " ) 2,035	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 埋戻 礫質土(流用),路床,管頂30cmまで,振動コンパクタ	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 3,044	( " ) 6,088	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 埋戻 礫質土(流用),路床,B<2.5,振動ロータリ式	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,827	( " ) 5,654	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 埋戻 礫質土(流用),路床,B<2.5,振動ロータリ式	( " ) 2.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,648	( " ) 5,296	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 埋戻 礫質土(流用),路床,弁室周辺,B<0.35,人力	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 3,329	( " ) 3,329	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 埋戻 礫質土(流用),路体,管頂30cmまで,振動コンパクタ	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	( " ) 3,044	( " ) 3,044	歩A・単A [単価B] B単 42号
合計				( " ) 51,381	
・・作業残土処理工	1.000	式		( " ) 12,000	
BA0105 土砂等運搬 1号制水弁～建設発生土受入地	( " ) 2	m <sup>3</sup>	( " ) 1,271	( " ) 2,542	歩A・単A [単価B] B単 43号
BA0105 土砂等運搬 2号制水弁～建設発生土受入地	( " ) 5	m <sup>3</sup>	( " ) 1,748	( " ) 8,740	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 残土整地	( " ) 7.000	m <sup>3</sup>	( " ) 120	( " ) 840	歩A・単A [単価B] B単 45号
合計				( " ) 12,122	
・構造物撤去工 余多送水路制水弁整備工	1.000	式		( " ) 75,000	
・・構造物取壊し工 1号制水弁	1.000	式		( " ) 21,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=4cm	( " ) 15	m	( " ) 514	( " ) 7,710	歩A・単A [単価B] B単 46号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=4cm	( " ) 29	m <sup>2</sup>	( " ) 174	( " ) 5,046	歩A・単A [単価B] B単 47号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	( " ) 1.2	m <sup>3</sup>	( " ) 6,569	( " ) 7,883	歩A・単A [単価B] B単 48号
合計				( " ) 20,639	
・・構造物取壊し工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 14,000	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装版、t=4cm	( " ) 16	m	( " ) 514	( " ) 8,224	歩A・単A [単価B] B単 49号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版、t=4cm	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 174	( " ) 2,088	歩A・単A [単価B] B単 50号
B02315 搬運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	( " ) 0.5	m <sup>3</sup>	( " ) 6,569	( " ) 3,285	歩A・単A [単価B] B単 51号
合計				( " ) 13,597	

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・既設管撤去工 1号制水弁	1.000	式		( " ) 20,000	
000052 ダクタイル鋳鉄管切断	( " ) 1.000	箇所	( " ) 9,504	( " ) 9,504	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 ダクタイル鋳鉄管撤去	( " ) 5.000	m	( " ) 1,842	( " ) 9,210	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 撤去管運搬	( " ) 0.900	m3	( " ) 1,778	( " ) 1,600	歩A・単A [単価B] B単 54号
合 計				( " ) 20,314	
・既設管撤去工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 20,000	
000055 ダクタイル鋳鉄管切断	( " ) 1.000	箇所	( " ) 9,504	( " ) 9,504	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 ダクタイル鋳鉄管撤去	( " ) 4.600	m	( " ) 1,842	( " ) 8,473	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 撤去管運搬	( " ) 0.800	m3	( " ) 2,608	( " ) 2,086	歩A・単A [単価B] B単 57号
合 計				( " ) 20,063	
・管体基礎工 余多送水路制水弁整備工	1.000	式		( " ) 61,000	
・砂基礎工 1号制水弁	1.000	式		( " ) 29,000	
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 基床部	( " ) 1.3	m3	( " ) 6,931	( " ) 9,010	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 管側部	( " ) 2.600	m3	( " ) 7,576	( " ) 19,698	歩A・単A [単価B] B単 59号
合 計				( " ) 28,708	
・砂基礎工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 32,000	
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 基床部	( " ) 2.0	m3	( " ) 6,931	( " ) 13,862	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 管側部	( " ) 2.400	m3	( " ) 7,576	( " ) 18,182	歩A・単A [単価B] B単 61号
合 計				( " ) 32,044	
・管体工 余多送水路制水弁整備工	1.000	式		( " ) 130,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 1号制水弁	1.000	式		( " ) 33,000	
B07232 異形管 K形短管2号 φ450 (支給品)	( " ) 1	本	( " ) 16,128	( " ) 16,128	歩A・単A [単価B] B単 62号
B07232 異形管 片フランジ管, φ450, L=3750mm (支給品)	( " ) 1	本	( " ) 16,578	( " ) 16,578	歩A・単A [単価B] B単 63号
B07233 継輪 K形継輪 φ450 (支給品)	( " ) 2	本	( " ) 0	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
B07233 継輪 K形押輪 φ450 (支給品)	( " ) 2	本	( " ) 0	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
B07233 継輪 K形用特殊押輪 全周タイプ (支給品)	( " ) 2	本	( " ) 0	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
合 計				( " ) 32,706	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 33,000	
B07232 異形管 K形短管2号 φ450 (支給品)	( " ) 1	本	( " ) 16,128	( " ) 16,128	歩A・単A [単価B] B単 67号
B07232 異形管 片フランジ管, φ450, L=3310mm (支給品)	( " ) 1	本	( " ) 16,510	( " ) 16,510	歩A・単A [単価B] B単 68号
B07233 継輪 K形継輪 φ450 (支給品)	( " ) 1	本	( " ) 0	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
B07233 継輪 K形押輪 φ450 (支給品)	( " ) 1	本	( " ) 0	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
B07233 継輪 K形用特殊押輪 全周タイプ (支給品)	( " ) 2	本	( " ) 0	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
合 計				( " ) 32,638	
・弁設置工 1号制水弁工	1.000	式		( " ) 32,000	
B07230 弁類 制水弁, φ450, 1.60MPa, ロングスタント L=2800mm (支給品)	( " ) 1	基	( " ) 31,807	( " ) 31,807	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				( " ) 31,807	

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 弁設置工 2号制水弁工	1.000	式		( " ) 32,000	
B07230 弁類 制水弁, φ450, 1.00MPa, ロングスタンド`L=1300mm (支給品)	( " ) 1	基	( " ) 31,807	( " ) 31,807	歩A・単A [単備B] B単 73号
合 計				( " ) 31,807	
・ 制水弁室工 余多送水路制水弁整備工	1.000	式		( " ) 46,000	
・ 弁室工 1号制水弁工	1.000	式		( " ) 23,000	
000074 マンホール φ600 T-25用 簡易防水型 (支給品)	( " ) 1.000	箇所	( " ) 23,281	( " ) 23,281	歩A・単A [単備B] B単 74号
合 計				( " ) 23,281	
・ 弁室工 2号制水弁工	1.000	式		( " ) 23,000	
000075 マンホール φ600 T-25用 簡易防水型 (支給品)	( " ) 1.000	箇所	( " ) 23,281	( " ) 23,281	歩A・単A [単備B] B単 75号
合 計				( " ) 23,281	
・ 付帯工 余多送水路制水弁整備工	1.000	式		( " ) 0	
・ 埋設物表示工 1号制水弁	1.000	式		( " ) 0	
B07231 埋設物表示テープ 幅150mm (支給品)	( " ) 5	m	( " ) 62	( " ) 310	歩A・単A [単備B] B単 76号
合 計				( " ) 310	
・ 埋設物表示工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 0	
B07231 埋設物表示テープ 幅150mm (支給品)	( " ) 5	m	( " ) 62	( " ) 310	歩A・単A [単備B] B単 77号
合 計				( " ) 310	
・ 道路復旧工 余多送水路制水弁整備工	1.000	式		( " ) 138,000	
・ アスファルト舗装工 1号制水弁	1.000	式		( " ) 95,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 現場発生材 (流用), t=15cm	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 1,367	( " ) 16,404	歩A・単A [単備B] B単 78号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40、t=7cm	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 780	( " ) 9,360	歩A・単A [単備B] B単 79号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコン (13), t=4cm	( " ) 29	m <sup>2</sup>	( " ) 2,378	( " ) 68,962	歩A・単A [単備B] B単 80号
合 計				( " ) 94,726	
・ アスファルト舗装工 2号制水弁	1.000	式		( " ) 43,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 現場発生材 (流用), t=15cm	( " ) 6.7	m <sup>2</sup>	( " ) 1,367	( " ) 9,159	歩A・単A [単備B] B単 81号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40、t=7cm	( " ) 6.7	m <sup>2</sup>	( " ) 780	( " ) 5,226	歩A・単A [単備B] B単 82号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコン (13), t=4cm	( " ) 12	m <sup>2</sup>	( " ) 2,378	( " ) 28,536	歩A・単A [単備B] B単 83号
合 計				( " ) 42,921	
・ 耕地復旧工 地下ダム2-2工区	1.000	式		(957,000) 1,006,000	
・ 耕地復旧	1.000	式		(957,000) 1,006,000	
000084 敷砂利撤去 t=10cm	( " ) 144.000	m <sup>3</sup>	( " ) 261	( " ) 37,584	歩A・単A [単備B] B単 84号
BA0105 土砂等運搬 建設発生土受入地	( " ) 144	m <sup>3</sup>	( " ) 308	( " ) 44,352	歩A・単A [単備B] B単 85号
000086 残土整地	( " ) 144.000	m <sup>3</sup>	( " ) 120	( " ) 17,280	歩A・単A [単備B] B単 86号
000087 表土埋戻 表土埋戻2層施工	( " ) 1,440.000	m <sup>2</sup>	( " ) 116	( " ) 167,040	歩A・単A [単備B] B単 87号
000088 土木シート撤去	( " ) 1,440.000	m <sup>2</sup>	( " ) 49	( " ) 70,560	歩A・単A [単備B] B単 88号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000089 耕起	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
耕起2回掛け	4,170.000	m <sup>2</sup>	62	258,540	B単 89号
000090 畦畔撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
土砂流出防止対策	218.000	m	298	64,964	B単 90号
000091 ブルーシート撤去(#3000)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
土砂流出防止対策	892.000	m <sup>2</sup>	240	214,080	B単 91号
000092 産業廃棄物運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
廃プラスチック	2.600	m <sup>3</sup>	2,608	6,781	B単 92号
000093 産業廃棄物処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
廃プラスチック	1.000	ton	76,011	76,011	B単 93号
000126 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単備B]
	60.000	m	809	48,540	B単 126号
合計				(957,192)	
				1,005,732	
・既設管復旧工				( " )	
	1.000	式		334,000	
・・仮廻し管撤去				( " )	
	1.000	式		171,000	
BA0103 床掘り	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
	29	m <sup>3</sup>	1,610	46,690	B単 94号
000095 埋戻し	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
管頂30cm 振動コンパクタ	26.000	m <sup>3</sup>	2,783	72,358	B単 95号
BA0105 土砂等運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
施工場所～建設発生土受入地	1	m <sup>3</sup>	636	636	B単 96号
000097 残土整地	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
	1.000	m <sup>3</sup>	120	120	B単 97号
000098 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
VHφ100	32.000	m	355	11,360	B単 98号
000099 産業廃棄物運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
廃プラスチック	12.000	m <sup>3</sup>	2,608	31,296	B単 99号
000100 産業廃棄物処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
廃プラスチック	0.110	ton	76,011	8,361	B単 100号
合計				( " )	
				170,821	
・・既設管復旧				( " )	
	1.000	式		163,000	
BA0103 床掘り	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
	16	m <sup>3</sup>	1,610	25,760	B単 101号
B07301 砂基礎	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
山砂 (SF相当品以上)	3.0	m <sup>3</sup>	7,576	22,728	B単 102号
000103 埋戻し	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
管頂30cm 振動コンパクタ	6.000	m <sup>3</sup>	2,783	16,698	B単 103号
000104 路床・路体	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
振動コンパクタ	8.000	m <sup>3</sup>	2,783	22,264	B単 104号
BA0105 土砂等運搬	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
施工場所～建設発生土受入地	2	m <sup>3</sup>	636	1,272	B単 105号
000106 残土整地	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
	2.000	m <sup>3</sup>	120	240	B単 106号
BA0109 法面整形	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
	8	m <sup>2</sup>	715	5,720	B単 107号
000108 法面荒仕上	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
	31.000	m <sup>2</sup>	185	5,735	B単 108号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
VH,100mm	18.0	m	3,418	61,524	B単 109号
B07231 埋設表示テープ	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
幅150mm (支給品)	18	m	62	1,116	B単 110号
合計				( " )	
				163,057	
・電気設備整備工				( " )	
	1.000	式		2,091,000	
・・UPSバッテリー整備工				( " )	
	1.000	式		1,992,000	
000111 UPSバッテリー (大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	338,429	338,429	B単 111号
000112 UPSバッテリー (越山FP TMTC子局装置)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	338,429	338,429	B単 112号
000113 UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	334,375	334,375	B単 113号
000114 UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	338,429	338,429	B単 114号
000115 UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置筐体内)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	334,375	334,375	B単 115号
000116 無停電電源装置 (UPS)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単備B]
Acroster THA2-1000-10同等品以上,交換手間含む	1.000	台	308,387	308,387	B単 116号
合計				( " )	
				1,992,424	
・・電線管整備工				( " )	
	1.000	式		99,000	

事業名	沖永良部農業水利事業				
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000117 水位観測孔保護工撤去 2-2K-4	( 〃 ) 1.000	箇所	( 〃 ) 7,697	( 〃 ) 7,697	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 水位観測孔保護工設置 2-2K-4	( 〃 ) 1.000	箇所	( 〃 ) 78,834	( 〃 ) 78,834	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 電線管布設 FEP30, 砂基礎, 埋設表示テープ設置	( 〃 ) 5.800	m	( 〃 ) 2,217	( 〃 ) 12,859	歩A・単A [単価B] B単 119号
合 計				( 〃 ) 99,390	
・地下水観測孔保護工設置・撤去工	1.000	式		(0) 218,000	
・・地下水観測孔保護工設置・撤去工	1.000	式		(0) 218,000	
000127 地下水観測孔保護工撤去 2-2K-6	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 地下水観測孔保護工撤去 2-2K-47	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 地下水観測孔保護工撤去 2-2K-48	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 地下水観測孔保護工撤去 2-2K-53	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 地下水観測孔保護工撤去 2-2K-54	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 地下水観測孔保護工撤去 2-2K-56	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 地下水観測孔保護工撤去 3K-1	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,579	(0) 7,579	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 地下水観測孔保護工撤去 3K-2	(0.000) 1.000	箇所	(0) 7,696	(0) 7,696	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 地下水観測孔保護工設置 2-2K-6N (2-2K-6)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 78,820	(0) 78,820	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 地下水観測孔保護工設置 2-2K-56N (3K-2)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 78,820	(0) 78,820	歩A・単A [単価B] B単 136号
合 計				(0) 218,389	
・ボーリングコア処分工	1.000	式		(0) 2,490,000	
・・ボーリングコア処分工	1.000	式		(0) 2,490,000	
000137 ボーリングコア積込み・分別	(0.000) 757.000	箱	(0) 2,730	(0) 2,066,610	歩A・単B [単価B] B単 137号
BA0105 土砂等運搬	(0.000) 13	m3	(0) 6,897	(0) 89,661	歩A・単B [単価B] B単 138号
000139 ボーリングコア箱運搬	(0.000) 19.000	m3	(0) 3,206	(0) 60,914	歩A・単B [単価B] B単 139号
000140 産業廃棄物処理 コア箱 (廃プラスチック)	(0.000) 2.600	ton	(0) 105,000	(0) 273,000	歩A・単B [単価B] B単 140号
合 計				(0) 2,490,185	
・避雷設備整備工	1.000	式		(0) 1,760,000	
・・避雷設備整備工 越山及び下城ファームポンド	1.000	式		(0) 1,760,000	
000141 避雷針導線取付金物 SUS製 @600 アルミ笠木貼付用 撤去設置含む	(0.000) 400.000	個	(0) 4,400	(0) 1,760,000	歩A・単B [単価B] B単 141号
合 計				(0) 1,760,000	
・余多1号・3号支線水路整備工	1.000	式		(0) 300,000	
・・余多1号・3号支線水路整備工	1.000	式		(0) 300,000	
000142 塗装補修 (余多1号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む	(0.000) 1.000	式	(0) 150,000	(0) 150,000	歩A・単B [金額B] B単 142号
000143 塗装補修 (余多3号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む	(0.000) 1.000	式	(0) 150,000	(0) 150,000	歩A・単B [金額B] B単 143号
合 計				(0) 300,000	



事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
支給品費				( " ) 8,600,000	
直接工事費 (仮設工を除く)					
・管体工 余多送水路制水弁整備工					
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 1号制水弁					
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	( " ) 1.000	本	( " ) 122,145	( " ) 122,145	単A S単 49号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	( " ) 1.000	本	( " ) 572,299	( " ) 572,299	単A S単 50号
P96021 ダクタイル鋳鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450	( " ) 2.000	組	( " ) 112,990	( " ) 225,980	単A S単 23号
P96030 ダクタイル鋳鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450	( " ) 2.000	組	( " ) 35,740	( " ) 71,480	単A S単 24号
P96022 ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ	( " ) 2.000	組	( " ) 76,910	( " ) 153,820	単A S単 25号
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設工 2号制水弁					
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	( " ) 1.000	本	( " ) 122,145	( " ) 122,145	単A S単 49号
P03813 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	( " ) 1.000	本	( " ) 504,290	( " ) 504,290	単A S単 51号
P96021 ダクタイル鋳鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450	( " ) 1.000	組	( " ) 112,990	( " ) 112,990	単A S単 23号
P96030 ダクタイル鋳鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450	( " ) 1.000	組	( " ) 35,740	( " ) 35,740	単A S単 24号
P96022 ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ	( " ) 2.000	組	( " ) 76,910	( " ) 153,820	単A S単 25号
・ ・弁設置工 1号制水弁工					
P96023 充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.60MPa ロングスタンド(L=2800mm)	( " ) 1.000	個	( " ) 3,742,676	( " ) 3,742,676	単A S単 26号
P96024 誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート: 100mm×150mm	( " ) 1.000	組	( " ) 34,748	( " ) 34,748	単A S単 27号
P96025 U型側溝蓋 支給品 1種 450用	( " ) 1.000	個	( " ) 2,084	( " ) 2,084	単A S単 28号
・ ・弁設置工 2号制水弁工					
P96026 充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.00MPa ロングスタンド(L=1300mm)	( " ) 1.000	個	( " ) 2,345,507	( " ) 2,345,507	単A S単 29号
P96024 誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート: 100mm×150mm	( " ) 1.000	組	( " ) 34,748	( " ) 34,748	単A S単 27号
P96025 U型側溝蓋 支給品 1種 450用	( " ) 1.000	個	( " ) 2,084	( " ) 2,084	単A S単 28号
・制水弁室工 余多送水路制水弁整備工					
・ ・弁室工 1号制水弁工					
P96027 マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型	( " ) 1.000	枚	( " ) 100,377	( " ) 100,377	単A S単 30号
P96028 組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm	( " ) 1.000	個	( " ) 47,271	( " ) 47,271	単A S単 31号
P96029 組立マンホール底版 支給品 φ750用	( " ) 1.000	個	( " ) 32,358	( " ) 32,358	単A S単 32号
・ ・弁室工 2号制水弁工					
P96027 マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型	( " ) 1.000	枚	( " ) 100,377	( " ) 100,377	単A S単 30号
P96028 組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm	( " ) 1.000	個	( " ) 47,271	( " ) 47,271	単A S単 31号
P96029 組立マンホール底版 支給品 φ750用	( " ) 1.000	個	( " ) 32,358	( " ) 32,358	単A S単 32号
・付帯工 余多送水路制水弁整備工					
・ ・埋設物表示工 1号制水弁					
P39101 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	( " ) 0.100	巻	( " ) 6,856	( " ) 686	単A S単 33号



事業名	沖永良部農業水利事業					
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0203	*** B単-1号 *** 舗装版切断		m	( " ) 514		歩A・単A
BA0202	*** B単-2号 *** 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 174		歩A・単A
B02315	*** B単-3号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	( " ) 6,569		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 不陸整正		m <sup>2</sup>	( " ) 502		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 表層		m <sup>2</sup>	( " ) 2,802		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 区画線工		m	( " ) 94		歩A・単A
BA0203	*** B単-7号 *** 舗装版切断		m	( " ) 514		歩A・単A
BA0202	*** B単-8号 *** 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 174		歩A・単A
B02315	*** B単-9号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	( " ) 6,569		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 不陸整正		m <sup>2</sup>	( " ) 502		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 表層		m <sup>2</sup>	( " ) 2,301		歩A・単A
BA0203	*** B単-12号 *** 舗装版切断		m	( " ) 514		歩A・単A
BA0202	*** B単-13号 *** 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 174		歩A・単A
B02315	*** B単-14号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	( " ) 6,569		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 不陸整正		m <sup>2</sup>	( " ) 502		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** コンクリート舗装		m <sup>2</sup>	( " ) 3,083		歩A・単A
BA0203	*** B単-17号 *** 舗装版切断		m	( " ) 514		歩A・単A
BA0202	*** B単-18号 *** 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 174		歩A・単A
B02315	*** B単-19号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	( " ) 6,569		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 不陸整正		m <sup>2</sup>	( " ) 502		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 表層		m <sup>2</sup>	( " ) 2,301		歩A・単A
BA0103	*** B単-22号 *** 床掘り					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	路盤(M-40) *** B単-23号 ***		m3	( ) 1,610		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	路盤(C-40) *** B単-24号 ***		m3	( ) 1,610		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	粘性土 *** B単-25号 ***		m3	( ) 1,610		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単-26号 ***		m <sup>2</sup>	( ) 715		歩A・単A
000026	人力荒仕上げ					
	*** B単-27号 ***		m <sup>2</sup>	( ) 185		歩A・単A
000027	埋戻					
	礫質土(流用),路床,弁室周辺,0.45≦B<1振動コンパクタ *** B単-28号 ***		m3	( ) 3,044		歩A・単A
000028	埋戻					
	礫質土(流用),路床,2.5≦B<4.0,振動ロータリ式 *** B単-29号 ***		m3	( ) 1,695		歩A・単A
000029	埋戻					
	礫質土(流用),路体,管頂30cmまで,振動コンパクタ *** B単-30号 ***		m3	( ) 3,044		歩A・単A
000030	埋戻					
	礫質土(流用),路体,B<2.5,振動ロータリ式 *** B単-31号 ***		m3	( ) 2,744		歩A・単A
000031	埋戻					
	礫質土(流用),路体,2.5≦B<4.0,振動ロータリ式 *** B単-32号 ***		m3	( ) 1,657		歩A・単A
000032	埋戻					
	礫質土(流用),路体,2.5≦B<4.0,振動ロータリ式 *** B単-33号 ***		m3	( ) 1,657		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	路盤(M-40) *** B単-34号 ***		m3	( ) 1,610		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	路盤(C-40) *** B単-35号 ***		m3	( ) 1,610		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	粘性土 *** B単-36号 ***		m3	( ) 1,610		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	*** B単-37号 ***		m <sup>2</sup>	( ) 715		歩A・単A
000037	人力荒仕上げ					
	*** B単-38号 ***		m <sup>2</sup>	( ) 185		歩A・単A
000038	埋戻					
	礫質土(流用),路床,管頂30cmまで,振動コンパクタ *** B単-39号 ***		m3	( ) 3,044		歩A・単A
000039	埋戻					
	礫質土(流用),路床,B<2.5,振動ロータリ式 *** B単-40号 ***		m3	( ) 2,827		歩A・単A
000040	埋戻					
	礫質土(流用),路床,B<2.5,振動ロータリ式 *** B単-41号 ***		m3	( ) 2,648		歩A・単A
000041	埋戻					
	礫質土(流用),路床,弁室周辺,B<0.35,人力 *** B単-42号 ***		m3	( ) 3,329		歩A・単A
000042	埋戻					
	礫質土(流用),路体,管頂30cmまで,振動コンパクタ *** B単-43号 ***		m3	( ) 3,044		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	1号制水弁~建設発生土受入地		m3	( ) 1,271		歩A・単A

事業名		沖永良部農業水利事業				
工事名		地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0105	*** B単-44号 *** 土砂等運搬			( " )		
	2号制水弁～建設発生土受入地		m3	1,748		歩A・単A
000045	*** B単-45号 *** 残土整地			( " )		
			m3	120		歩A・単A
BA0203	*** B単-46号 *** 舗装版切断			( " )		
	アスファルト舗装版、t=4cm		m	514		歩A・単A
BA0202	*** B単-47号 *** 舗装版破砕			( " )		
	アスファルト舗装版、t=4cm		m <sup>2</sup>	174		歩A・単A
B02315	*** B単-48号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	アスファルト殻		m3	6,569		歩A・単A
BA0203	*** B単-49号 *** 舗装版切断			( " )		
	アスファルト舗装版、t=4cm		m	514		歩A・単A
BA0202	*** B単-50号 *** 舗装版破砕			( " )		
	アスファルト舗装版、t=4cm		m <sup>2</sup>	174		歩A・単A
B02315	*** B単-51号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)			( " )		
	アスファルト殻		m3	6,569		歩A・単A
000052	*** B単-52号 *** ダクタイル鋳鉄管切断			( " )		
			箇所	9,504		歩A・単A
000053	*** B単-53号 *** ダクタイル鋳鉄管撤去			( " )		
			m	1,842		歩A・単A
000054	*** B単-54号 *** 撤去管運搬			( " )		
			m3	1,778		歩A・単A
000055	*** B単-55号 *** ダクタイル鋳鉄管切断			( " )		
			箇所	9,504		歩A・単A
000056	*** B単-56号 *** ダクタイル鋳鉄管撤去			( " )		
			m	1,842		歩A・単A
000057	*** B単-57号 *** 撤去管運搬			( " )		
			m3	2,608		歩A・単A
B07301	*** B単-58号 *** 砂基礎			( " )		
	山砂(SF相当品以上)基床部		m3	6,931		歩A・単A
000059	*** B単-59号 *** 砂基礎			( " )		
	山砂(SF相当品以上)管側部		m3	7,576		歩A・単A
B07301	*** B単-60号 *** 砂基礎			( " )		
	山砂(SF相当品以上)基床部		m3	6,931		歩A・単A
000061	*** B単-61号 *** 砂基礎			( " )		
	山砂(SF相当品以上)管側部		m3	7,576		歩A・単A
B07232	*** B単-62号 *** 異形管			( " )		
	K形短管2号 φ450(支給品)		本	16,128		歩A・単A
B07232	*** B単-63号 *** 異形管			( " )		
	片フランジ管, φ450, L=3750mm(支給品)		本	16,578		歩A・単A
B07233	*** B単-64号 *** 継輪			( " )		
	K形継輪 φ450(支給品)		本	0		歩A・単A
B07233	*** B単-65号 *** 継輪			( " )		

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	K形押輪 φ450 (支給品) *** B単-66号 ***		本	( " ) 0		歩A・単A
B07233	継輪					
	K形用特殊押輪 全周タイプ (支給品) *** B単-67号 ***		本	( " ) 0		歩A・単A
B07232	異形管					
	K形短管2号 φ450 (支給品) *** B単-68号 ***		本	( " ) 16,128		歩A・単A
B07232	異形管					
	片フランジ管, φ450, L=3310mm (支給品) *** B単-69号 ***		本	( " ) 16,510		歩A・単A
B07233	継輪					
	K形継輪 φ450 (支給品) *** B単-70号 ***		本	( " ) 0		歩A・単A
B07233	継輪					
	K形押輪 φ450 (支給品) *** B単-71号 ***		本	( " ) 0		歩A・単A
B07233	継輪					
	K形用特殊押輪 全周タイプ (支給品) *** B単-72号 ***		本	( " ) 0		歩A・単A
B07230	弁類					
	制水弁, φ450, 1.60MPa, ロングスタッドL=2800mm (支給品) *** B単-73号 ***		基	( " ) 31,807		歩A・単A
B07230	弁類					
	制水弁, φ450, 1.00MPa, ロングスタッドL=1300mm (支給品) *** B単-74号 ***		基	( " ) 31,807		歩A・単A
000074	マンホール					
	φ600 T-25用 簡易防水型 (支給品) *** B単-75号 ***		箇所	( " ) 23,281		歩A・単A
000075	マンホール					
	φ600 T-25用 簡易防水型 (支給品) *** B単-76号 ***		箇所	( " ) 23,281		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	幅150mm (支給品) *** B単-77号 ***		m	( " ) 62		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	幅150mm (支給品) *** B単-78号 ***		m	( " ) 62		歩A・単A
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)					
	現場発生材 (流用), t=15cm *** B単-79号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,367		歩A・単A
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40、t=7cm *** B単-80号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 780		歩A・単A
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	密粒度アスコン (13), t=4cm *** B単-81号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,378		歩A・単A
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)					
	現場発生材 (流用), t=15cm *** B単-82号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 1,367		歩A・単A
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)					
	粒度調整砕石M-40、t=7cm *** B単-83号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 780		歩A・単A
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	密粒度アスコン (13), t=4cm *** B単-84号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 2,378		歩A・単A
000084	敷砂利撤去					
	t=10cm *** B単-85号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 261		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	建設発生土受入地 *** B単-86号 ***		m <sup>3</sup>	( " ) 308		歩A・単A
000086	残土整地					
			m <sup>3</sup>	( " ) 120		歩A・単A

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 表土埋戻			( " )		
	表土埋戻2層施工		m <sup>2</sup>	116		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 土木シート撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	49		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 耕起			( " )		
	耕起2回掛け		m <sup>2</sup>	62		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 畦畔撤去			( " )		
	土砂流出防止対策		m	298		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** ブルーシート撤去(#3000)			( " )		
	土砂流出防止対策		m <sup>2</sup>	240		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 産業廃棄物運搬			( " )		
	廃プラスチック		m <sup>3</sup>	2,608		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 産業廃棄物処理			( " )		
	廃プラスチック		ton	76,011		歩A・単A
BA0103	*** B単- 94号 *** 床掘り			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,610		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 埋戻し			( " )		
	管頂30cm 振動コンパクタ		m <sup>3</sup>	2,783		歩A・単A
BA0105	*** B単- 96号 *** 土砂等運搬			( " )		
	施工場所～建設発生土受入地		m <sup>3</sup>	636		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 残土整地			( " )		
			m <sup>3</sup>	120		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去			( " )		
	VHφ100		m	355		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 産業廃棄物運搬			( " )		
	廃プラスチック		m <sup>3</sup>	2,608		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 産業廃棄物処理			( " )		
	廃プラスチック		ton	76,011		歩A・単A
BA0103	*** B単- 101号 *** 床掘り			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,610		歩A・単A
B07301	*** B単- 102号 *** 砂基礎			( " )		
	山砂 (SF相当品以上)		m <sup>3</sup>	7,576		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 埋戻し			( " )		
	管頂30cm 振動コンパクタ		m <sup>3</sup>	2,783		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 路床・路体			( " )		
	振動コンパクタ		m <sup>3</sup>	2,783		歩A・単A
BA0105	*** B単- 105号 *** 土砂等運搬			( " )		
	施工場所～建設発生土受入地		m <sup>3</sup>	636		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 残土整地			( " )		
			m <sup>3</sup>	120		歩A・単A
BA0109	*** B単- 107号 *** 法面整形			( " )		
			m <sup>2</sup>	715		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 法面荒仕上			( " )		

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m <sup>2</sup>	( ) 185		歩A・単A
B07221	*** B単-109号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, 100mm		m	( ) 3,418		歩A・単A
B07231	*** B単-110号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm (支給品)		m	( ) 62		歩A・単A
000111	*** B単-111号 *** UPSバッテリー (大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内)					
	MSE-150(セル数6)同等品以上, 交換手間含む		個	( ) 338,429		歩A・単A
000112	*** B単-112号 *** UPSバッテリー (越山FP TMTC子局装置)					
	MSE-150(セル数6)同等品以上, 交換手間含む		個	( ) 338,429		歩A・単A
000113	*** B単-113号 *** UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤)					
	MSE-50-12(セル数2)同等品以上, 交換手間含む		個	( ) 334,375		歩A・単A
000114	*** B単-114号 *** UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置)					
	MSE-150(セル数6)同等品以上, 交換手間含む		個	( ) 338,429		歩A・単A
000115	*** B単-115号 *** UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置筐体内)					
	MSE-50-12(セル数2)同等品以上, 交換手間含む		個	( ) 334,375		歩A・単A
000116	*** B単-116号 *** 無停電電源装置 (UPS)					
	Acroster THA2-1000-10同等品以上, 交換手間含む		台	( ) 308,387		歩A・単A
000117	*** B単-117号 *** 水位観測孔保護工撤去					
	2-2K-4		箇所	( ) 7,697		歩A・単A
000118	*** B単-118号 *** 水位観測孔保護工設置					
	2-2K-4		箇所	( ) 78,834		歩A・単A
000119	*** B単-119号 *** 電線管布設					
	FEP30, 砂基礎, 埋設表示テープ設置		m	( ) 2,217		歩A・単A
000120	*** B単-120号 *** 仮設ヤード					
	土木シート, 1号制水弁		式	( ) 30,346		歩A・単A
000121	*** B単-121号 *** 仮設ヤード					
	土木シート, 2号制水弁		式	( ) 15,177		歩A・単A
000122	*** B単-122号 *** 不陸整正					
	補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>	(0) 365		歩A・単A
000123	*** B単-123号 *** 不陸整正					
	補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>	(0) 365		歩A・単A
000124	*** B単-124号 *** 不陸整正					
	補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>	(0) 365		歩A・単A
000125	*** B単-125号 *** 不陸整正					
	補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>	(0) 365		歩A・単A
000126	*** B単-126号 *** 畦畔復旧					
			m	(0) 809		歩A・単A
000127	*** B単-127号 *** 地下水観測孔保護工撤去					
	2-2K-6		箇所	(0) 7,579		歩A・単A
000128	*** B単-128号 *** 地下水観測孔保護工撤去					
	2-2K-47		箇所	(0) 7,579		歩A・単A
000129	*** B単-129号 *** 地下水観測孔保護工撤去					
	2-2K-48		箇所	(0) 7,579		歩A・単A



事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		( )	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( ) 1.000	m	709.6	( ) 710	S単 76号
	合 計				( ) 710	
	単 価				( ) 514	
	官積算単価				710	合意率 0.723943
*** B単-2号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	239.7	( ) 240	S単 75号
	合 計				( ) 240	
	単 価				( ) 174	
	官積算単価				240	合意率 0.725
*** B単-3号 ***						
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( )	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	5,000	( ) 5,000	S単 40号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	4,074	( ) 4,074	S単 73号
	合 計				( ) 9,074	
	単 価				( ) 6,569	
	官積算単価				9,074	合意率 0.723936
*** B単-4号 ***						
000004	不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度		m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 46mm以上53mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	694.4	( ) 694	S単 79号
	合 計				( ) 694	
	単 価				( ) 502	
	官積算単価				694	合意率 0.723342
*** B単-5号 ***						
000005	表層 密粒度アスコン(13), t=5cm		m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,871	( ) 3,871	S単 82号
	合 計				( ) 3,871	
	単 価				( ) 2,802	
	官積算単価				3,871	合意率 0.723843
*** B単-6号 ***						
000006	区画線工 15cm 白		m		( )	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, ベイト式 (車載式), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,	( ) 1.000	m	82	( ) 82	S単 55号
T00009	区画線工 材料費	( ) 1.000	m	48	( ) 48	T単 8号
	合 計				( ) 130	
	単 価				( ) 94	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				130	合意率 0.723076
	*** B単- 7号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		( // ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( // ) 1.000	m	709.6	( // ) 710	S単 76号
	合 計				( // ) 710	
	単 価				( // ) 514	
	官積算単価				710	合意率 0.723943
	*** B単- 8号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	239.7	( // ) 240	S単 75号
	合 計				( // ) 240	
	単 価				( // ) 174	
	官積算単価				240	合意率 0.725
	*** B単- 9号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	5.000	( // ) 5.000	S単 40号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	4.074	( // ) 4.074	S単 73号
	合 計				( // ) 9.074	
	単 価				( // ) 6.569	
	官積算単価				9.074	合意率 0.723936
	*** B単- 10号 ***					
000010	不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 46mm以上53mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	694.4	( // ) 694	S単 79号
	合 計				( // ) 694	
	単 価				( // ) 502	
	官積算単価				694	合意率 0.723342
	*** B単- 11号 ***					
000011	表層 密粒度アスコン(13), t=4cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,178	( // ) 3,178	S単 83号
	合 計				( // ) 3,178	
	単 価				( // ) 2,301	
	官積算単価				3,178	合意率 0.72404
	*** B単- 12号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		( // ) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( // ) 1.000	m	709.6	( // ) 710	S単 76号
	合 計				( // ) 710	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 514	
	官積算単価				710	合意率 0.723943
	*** B単- 13号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	239.7	( // ) 240	S単 75号
	合 計				( // ) 240	
	単 価				( // ) 174	
	官積算単価				240	合意率 0.725
	*** B単- 14号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	5,000	( // ) 5,000	S単 40号
SA0221	SP 般運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	4,074	( // ) 4,074	S単 73号
	合 計				( // ) 9,074	
	単 価				( // ) 6,569	
	官積算単価				9,074	合意率 0.723936
	*** B単- 15号 ***					
000015	不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 46mm以上53mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	694.4	( // ) 694	S単 79号
	合 計				( // ) 694	
	単 価				( // ) 502	
	官積算単価				694	合意率 0.723342
	*** B単- 16号 ***					
000016	コンクリート舗装 18-8-40 t=12cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B), 12cm	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	4,259	( // ) 4,259	S単 54号
	合 計				( // ) 4,259	
	単 価				( // ) 3,083	
	官積算単価				4,259	合意率 0.723878
	*** B単- 17号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( // ) 1,000	m	709.6	( // ) 710	S単 76号
	合 計				( // ) 710	
	単 価				( // ) 514	
	官積算単価				710	合意率 0.723943
	*** B単- 18号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	239.7	( // ) 240	S単 75号
	合 計				( // ) 240	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 174	
	官積算単価				240	合意率 0.725
	*** B単- 19号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	( " ) 1,000	m3	5,000	( " ) 5,000	S単 40号
SA0221	SP 般運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	( " ) 1,000	m3	4,074	( " ) 4,074	S単 73号
	合 計				( " ) 9,074	
	単 価				( " ) 6,569	
	官積算単価				9,074	合意率 0.723936
	*** B単- 20号 ***					
000020	不陸整正 補足材M-40 厚5cm程度		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 46mm以上53mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	694.4	( " ) 694	S単 79号
	合 計				( " ) 694	
	単 価				( " ) 502	
	官積算単価				694	合意率 0.723342
	*** B単- 21号 ***					
000021	表層 密粒度アスコン(13), t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,178	( " ) 3,178	S単 83号
	合 計				( " ) 3,178	
	単 価				( " ) 2,301	
	官積算単価				3,178	合意率 0.72404
	*** B単- 22号 ***					
BA0103	床掘り 路盤(M-40)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( " ) 1,000	m3	2,224	( " ) 2,224	S単 63号
	合 計				( " ) 2,224	
	単 価				( " ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 23号 ***					
BA0103	床掘り 路盤(C-40)		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( " ) 1,000	m3	2,224	( " ) 2,224	S単 63号
	合 計				( " ) 2,224	
	単 価				( " ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 24号 ***					
BA0103	床掘り 粘性土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( " ) 1,000	m3	2,224	( " ) 2,224	S単 63号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 2,224	
	単価				( // ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 25号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	987.3	( // ) 987	S単 71号
	合計				( // ) 987	
	単価				( // ) 715	
	官積算単価				987	合意率 0.72417
	*** B単- 26号 ***					
000026	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	255	( // ) 255	S単 11号
	合計				( // ) 255	
	単価				( // ) 185	
	官積算単価				255	合意率 0.72549
	*** B単- 27号 ***					
000027	埋戻 礫質土(流用), 路床, 弁室周辺, 0.45 ≤ B < 1 振動コンパクタ		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,917	( // ) 2,917	S単 6号
	合計				( // ) 4,205	
	単価				( // ) 3,044	
	官積算単価				4,205	合意率 0.7239
	*** B単- 28号 ***					
000028	埋戻 礫質土(流用), 路床, 2.5 ≤ B < 4.0, 振動ロータリ式		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,053	( // ) 1,053	S単 69号
	合計				( // ) 2,341	
	単価				( // ) 1,695	
	官積算単価				2,341	合意率 0.724049
	*** B単- 29号 ***					
000029	埋戻 礫質土(流用), 路体, 管頂30cmまで, 振動コンパクタ		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,917	( // ) 2,917	S単 6号
	合計				( // ) 4,205	
	単価				( // ) 3,044	
	官積算単価				4,205	合意率 0.7239
	*** B単- 30号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000030	埋戻 礫質土(流用),路体,B<2.5,振動 $\alpha$ - $\gamma$ HG式		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( ) 1,100	m3	1,171	( ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	( ) 1,000	m3	1,803	( ) 1,803	S単 7号
S01082	締固工(振動 $\alpha$ - $\gamma$ 締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	( ) 1,000	m3	700	( ) 700	S単 12号
	合計				( ) 3,791	
	単価				( ) 2,744	
	官積算単価				3,791	合意率 0.723819
	*** B単- 31号 ***					
000031	埋戻 礫質土(流用),路体,2.5 $\leq$ B<4.0,振動 $\alpha$ - $\gamma$ 搭乗式		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( ) 1,100	m3	1,171	( ) 1,288	S単 62号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( ) 1,000	m3	1,001	( ) 1,001	S単 68号
	合計				( ) 2,289	
	単価				( ) 1,657	
	官積算単価				2,289	合意率 0.723896
	*** B単- 32号 ***					
000032	埋戻 礫質土(流用),路体,2.5 $\leq$ B<4.0,振動 $\alpha$ - $\gamma$ 搭乗式		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( ) 1,100	m3	1,171	( ) 1,288	S単 62号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( ) 1,000	m3	1,001	( ) 1,001	S単 68号
	合計				( ) 2,289	
	単価				( ) 1,657	
	官積算単価				2,289	合意率 0.723896
	*** B単- 33号 ***					
BA0103	床掘り 路盤(M-40)		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 1,000	m3	2,224	( ) 2,224	S単 63号
	合計				( ) 2,224	
	単価				( ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 34号 ***					
BA0103	床掘り 路盤(C-40)		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 1,000	m3	2,224	( ) 2,224	S単 63号
	合計				( ) 2,224	
	単価				( ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 35号 ***					
BA0103	床掘り 粘性土		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 1,000	m3	2,224	( ) 2,224	S単 63号
	合計				( ) 2,224	
	単価				( ) 1,610	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 36号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	987.3	( // ) 987	S単 71号
	合計				( // ) 987	
	単 価				( // ) 715	
	官積算単価				987	合意率 0.724417
	*** B単- 37号 ***					
000037	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	255	( // ) 255	S単 11号
	合計				( // ) 255	
	単 価				( // ) 185	
	官積算単価				255	合意率 0.72549
	*** B単- 38号 ***					
000038	埋戻 礫質土(流用), 路床, 管頂30cmまで, 振動コンパクタ		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,917	( // ) 2,917	S単 6号
	合計				( // ) 4,205	
	単 価				( // ) 3,044	
	官積算単価				4,205	合意率 0.7239
	*** B単- 39号 ***					
000039	埋戻 礫質土(流用), 路床, B<2.5, 振動ロータリ式		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,803	( // ) 1,803	S単 7号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	814	( // ) 814	S単 13号
	合計				( // ) 3,905	
	単 価				( // ) 2,827	
	官積算単価				3,905	合意率 0.723943
	*** B単- 40号 ***					
000040	埋戻 礫質土(流用), 路床, B<2.5, 振動ロータリ搭乗式		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,803	( // ) 1,803	S単 7号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	567	( // ) 567	S単 14号
	合計				( // ) 3,658	
	単 価				( // ) 2,648	
	官積算単価				3,658	合意率 0.723892
	*** B単- 41号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000041	埋戻 礫質土(流用),路床,弁室周辺,B<0.35,人力タコ		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( ) 1.100	m3	1,171	( ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	( ) 1.000	m3	3,310	( ) 3,310	S単 8号
	合計				( ) 4,598	
	単価				( ) 3,329	
	官積算単価				4,598	合意率 0.72401
	*** B単- 42号 ***					
000042	埋戻 礫質土(流用),路体,管頂30cmまで,振動コンパクト		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( ) 1.100	m3	1,171	( ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(II)	( ) 1.000	m3	2,917	( ) 2,917	S単 6号
	合計				( ) 4,205	
	単価				( ) 3,044	
	官積算単価				4,205	合意率 0.7239
	*** B単- 43号 ***					
BA0105	土砂等運搬 1号制水弁～建設発生土受入地		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	( ) 1.000	m3	1,756	( ) 1,756	S単 64号
	合計				( ) 1,756	
	単価				( ) 1,271	
	官積算単価				1,756	合意率 0.723804
	*** B単- 44号 ***					
BA0105	土砂等運搬 2号制水弁～建設発生土受入地		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	( ) 1.000	m3	2,414	( ) 2,414	S単 65号
	合計				( ) 2,414	
	単価				( ) 1,748	
	官積算単価				2,414	合意率 0.724109
	*** B単- 45号 ***					
000045	残土整地		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( ) 1.000	m3	166.4	( ) 166	S単 72号
	合計				( ) 166	
	単価				( ) 120	
	官積算単価				166	合意率 0.722891
	*** B単- 46号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=4cm		m		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下,-,-	( ) 1.000	m	709.6	( ) 710	S単 76号
	合計				( ) 710	
	単価				( ) 514	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				710	合意率 0.723943
	*** B単- 47号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=4cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	239.7	( // ) 240	S単 75号
	合 計				( // ) 240	
	単 価				( // ) 174	
	官積算単価				240	合意率 0.725
	*** B単- 48号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	5.000	( // ) 5.000	S単 40号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下、	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	4.074	( // ) 4.074	S単 73号
	合 計				( // ) 9.074	
	単 価				( // ) 6.569	
	官積算単価				9.074	合意率 0.723936
	*** B単- 49号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装版、t=4cm		m		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-, -	( // ) 1.000	m	709.6	( // ) 710	S単 76号
	合 計				( // ) 710	
	単 価				( // ) 514	
	官積算単価				710	合意率 0.723943
	*** B単- 50号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版、t=4cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-, 有り、なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	239.7	( // ) 240	S単 75号
	合 計				( // ) 240	
	単 価				( // ) 174	
	官積算単価				240	合意率 0.725
	*** B単- 51号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルト殻	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	5.000	( // ) 5.000	S単 40号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下、	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	4.074	( // ) 4.074	S単 73号
	合 計				( // ) 9.074	
	単 価				( // ) 6.569	
	官積算単価				9.074	合意率 0.723936
	*** B単- 52号 ***					
000052	ダクト/铸铁管切断		箇所		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	( // ) 1.000	箇所	13,128	( // ) 13,128	S単 52号
	合 計				( // ) 13,128	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 9.504	
	官積算単価				13.128	合意率 0.723948
	*** B単- 53号 ***					
000053	グクリイ铸铁管撤去		m		( // ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	グクリイ铸铁管撤去	( // ) 1.000	m	2.544	( // ) 2.544	T単 2号
	合 計				( // ) 2.544	
	単 価				( // ) 1.842	
	官積算単価				2.544	合意率 0.724056
	*** B単- 54号 ***					
000054	撤去管運搬		m3		( // ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	撤去管運搬 土砂, 2.0, 2.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	( // ) 1.000	m3	2.456	( // ) 2.456	S単 1号
	合 計				( // ) 2.456	
	単 価				( // ) 1.778	
	官積算単価				2.456	合意率 0.723941
	*** B単- 55号 ***					
000055	グクリイ铸铁管切断		箇所		( // ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 450mm	( // ) 1.000	箇所	13.128	( // ) 13.128	S単 52号
	合 計				( // ) 13.128	
	単 価				( // ) 9.504	
	官積算単価				13.128	合意率 0.723948
	*** B単- 56号 ***					
000056	グクリイ铸铁管撤去		m		( // ) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	グクリイ铸铁管撤去	( // ) 1.000	m	2.544	( // ) 2.544	T単 2号
	合 計				( // ) 2.544	
	単 価				( // ) 1.842	
	官積算単価				2.544	合意率 0.724056
	*** B単- 57号 ***					
000057	撤去管運搬		m3		( // ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	撤去管運搬 土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	( // ) 1.000	m3	3.602	( // ) 3.602	S単 2号
	合 計				( // ) 3.602	
	単 価				( // ) 2.608	
	官積算単価				3.602	合意率 0.724042
	*** B単- 58号 ***					
B07301	砂基礎		m3		( // ) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローラントガイト式, 区分I, なし, なし	( // ) 1.000	m3	9.574	( // ) 9.574	S単 45号
	合 計				( // ) 9.574	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 6,931	
	官積算単価				9,574	合意率 0.723939
	*** B単- 59号 ***					
000059	砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 管側部		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし	( // ) 1,000	m3	10,465	( // ) 10,465	S単 46号
	合 計				( // ) 10,465	
	単 価				( // ) 7,576	
	官積算単価				10,465	合意率 0.723936
	*** B単- 60号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 基床部		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローラントガイト 式, 区分I, なし, なし	( // ) 1,000	m3	9,574	( // ) 9,574	S単 45号
	合 計				( // ) 9,574	
	単 価				( // ) 6,931	
	官積算単価				9,574	合意率 0.723939
	*** B単- 61号 ***					
000061	砂基礎 山砂 (SF相当品以上) 管側部		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし	( // ) 1,000	m3	10,465	( // ) 10,465	S単 46号
	合 計				( // ) 10,465	
	単 価				( // ) 7,576	
	官積算単価				10,465	合意率 0.723936
	*** B単- 62号 ***					
B07232	異形管 K形短管2号 φ450 (支給品)		本		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, ハックホウ(クレン機能付), なし, , なし	( // ) 1,000	本	22,279	( // ) 22,279	S単 49号
	合 計				( // ) 22,279	
	単 価				( // ) 16,128	
	官積算単価				22,279	合意率 0.72391
	*** B単- 63号 ***					
B07232	異形管 片フランジ管, φ450, L=3750mm (支給品)		本		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, ハックホウ(クレン機能付), なし, , なし	( // ) 1,000	本	22,901	( // ) 22,901	S単 50号
	合 計				( // ) 22,901	
	単 価				( // ) 16,578	
	官積算単価				22,901	合意率 0.723898
	*** B単- 64号 ***					
B07233	継輪 K形継輪 φ450 (支給品)		本		( // ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ダクタイル鋳鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 23号
	合計				( " ) 0	
	単価				( " ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 65号 ***					
B07233	継輪 K形押輪 φ450 (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 24号
	合計				( " ) 0	
	単価				( " ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 66号 ***					
B07233	継輪 K形用特殊押輪 全周タイプ (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 25号
	合計				( " ) 0	
	単価				( " ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 67号 ***					
B07232	異形管 K形短管2号 φ450 (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), なし,, なし	( " ) 1.000	本	22,279	( " ) 22,279	S単 49号
	合計				( " ) 22,279	
	単価				( " ) 16,128	
	官積算単価				22,279	合意率 0.72391
	*** B単- 68号 ***					
B07232	異形管 片フランジ管, φ450, L=3310mm (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), なし,, なし	( " ) 1.000	本	22,807	( " ) 22,807	S単 51号
	合計				( " ) 22,807	
	単価				( " ) 16,510	
	官積算単価				22,807	合意率 0.7239
	*** B単- 69号 ***					
B07233	継輪 K形継輪 φ450 (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 23号
	合計				( " ) 0	
	単価				( " ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 70号 ***					
B07233	継輪 K形押輪 φ450 (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 24号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 0	
	単価				( " ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 71号 ***					
B07233	継輪 K形用特殊押輪 全周タイプ (支給品)		本		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 25号
	合計				( " ) 0	
	単価				( " ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 72号 ***					
B07230	弁類 制水弁, φ450, 1.60MPa, ロングスタンド <sup>®</sup> L=2800mm (支給品)		基		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 450mm, バックホウ(クレン機能付), なし	( " ) 1.000	基	43,937	( " ) 43,937	S単 53号
S02116	充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.60MPaロングスタンド(L=2800mm),,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 26号
S02116	誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート: 100mm×150mm,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 27号
S02116	U型側溝蓋 支給品 1種 450用,,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 28号
	合計				( " ) 43,937	
	単価				( " ) 31,807	
	官積算単価				43,937	合意率 0.723922
	*** B単- 73号 ***					
B07230	弁類 制水弁, φ450, 1.00MPa, ロングスタンド <sup>®</sup> L=1300mm (支給品)		基		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 450mm, バックホウ(クレン機能付), なし	( " ) 1.000	基	43,937	( " ) 43,937	S単 53号
S02116	充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.00MPaロングスタンド(L=1300mm),,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 29号
S02116	誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート: 100mm×150mm,,	( " ) 1.000	組	0	( " ) 0	S単 27号
S02116	U型側溝蓋 支給品 1種 450用,,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 28号
	合計				( " ) 43,937	
	単価				( " ) 31,807	
	官積算単価				43,937	合意率 0.723922
	*** B単- 74号 ***					
000074	マンホール φ600 T-25用 簡易防水型 (支給品)		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	( " ) 1.000	基	32,160	( " ) 32,160	S単 85号
S02116	マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型,,	( " ) 1.000	枚	0	( " ) 0	S単 30号
S02116	組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm,,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 31号
S02116	組立マンホール底版 支給品 φ750用,,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 32号
	合計				( " ) 32,160	
	単価				( " ) 23,281	
	官積算単価				32,160	合意率 0.723911
	*** B単- 75号 ***					
000075	マンホール φ600 T-25用 簡易防水型 (支給品)		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外	( " ) 1.000	基	32,160	( " ) 32,160	S単 85号
S02116	マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型, ,	( " ) 1.000	枚	0	( " ) 0	S単 30号
S02116	組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm, ,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 31号
S02116	組立マンホール底板 支給品 φ750用, ,	( " ) 1.000	個	0	( " ) 0	S単 32号
	合 計				( " ) 32,160	
	単 価				( " ) 23,281	
	官積算単価				32,160	合意率 0.723911
	*** B単- 76号 ***					
B07231	埋設表示テープ 幅150mm (支給品)		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス, ,	( " ) 2.000	巻	0	( " ) 0	S単 33号
S02115	普通作業員	( " ) 0.400	人	21,216	( " ) 8,486	S単 18号
	合 計				( " ) 8,486	
	単 価				( " ) 62	
	官積算単価				85	合意率 0.729411
	*** B単- 77号 ***					
B07231	埋設表示テープ 幅150mm (支給品)		m		( " ) 100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス, ,	( " ) 2.000	巻	0	( " ) 0	S単 33号
S02115	普通作業員	( " ) 0.400	人	21,216	( " ) 8,486	S単 18号
	合 計				( " ) 8,486	
	単 価				( " ) 62	
	官積算単価				85	合意率 0.729411
	*** B単- 78号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 現場発生材 (流用), t=15cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材 (各種)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,889	( " ) 1,889	S単 80号
	合 計				( " ) 1,889	
	単 価				( " ) 1,367	
	官積算単価				1,889	合意率 0.723663
	*** B単- 79号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40、t=7cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40、-, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,078	( " ) 1,078	S単 81号
	合 計				( " ) 1,078	
	単 価				( " ) 780	
	官積算単価				1,078	合意率 0.723562
	*** B単- 80号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコン (13), t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 密 粒度アスコン(13)	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,285	( " ) 3,285	S単 84号
	合 計				( " ) 3,285	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 2.378	
	官積算単価				3.285	合意率 0.723896
	*** B単- 81号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 現場発生材 (流用), t=15cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材 (各種)	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	1.889	( // ) 1.889	S単 80号
	合 計				( // ) 1.889	
	単 価				( // ) 1.367	
	官積算単価				1.889	合意率 0.723663
	*** B単- 82号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒度調整砕石M-40、t=7cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40、-, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	1.078	( // ) 1.078	S単 81号
	合 計				( // ) 1.078	
	単 価				( // ) 780	
	官積算単価				1.078	合意率 0.723562
	*** B単- 83号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) 密粒度アスコン (13), t=4cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密 粒度アスコン(13)	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	3.285	( // ) 3.285	S単 84号
	合 計				( // ) 3.285	
	単 価				( // ) 2.378	
	官積算単価				3.285	合意率 0.723896
	*** B単- 84号 ***					
000084	敷砂利撤去 t=10cm		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	360	( // ) 360	S単 61号
	合 計				( // ) 360	
	単 価				( // ) 261	
	官積算単価				360	合意率 0.725
	*** B単- 85号 ***					
BA0105	土砂等運搬 建設発生土受入地		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砕山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	426.2	( // ) 426	S単 66号
	合 計				( // ) 426	
	単 価				( // ) 308	
	官積算単価				426	合意率 0.723004
	*** B単- 86号 ***					
000086	残土整地		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	166.4	( // ) 166	S単 72号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 166	
	単価				( " ) 120	
	官積算単価				166	合意率 0.722891
	*** B単- 87号 ***					
000087	表土埋戻				( " )	歩A
	表土埋戻2層施工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	( " )			( " )	
	表土埋戻, なし	2.000	m <sup>2</sup>	80	160	S単 56号
	合計				( " ) 160	
	単価				( " ) 116	
	官積算単価				160	合意率 0.725
	*** B単- 88号 ***					
000088	土木シート撤去				( " )	歩A
			m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	( " )			( " )	
	撤去	1.000	m <sup>2</sup>	68	68	S単 59号
	合計				( " ) 68	
	単価				( " ) 49	
	官積算単価				68	合意率 0.720588
	*** B単- 89号 ***					
000089	耕起				( " )	歩A
	耕起2回掛け		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)	( " )			( " )	
	有	2.000	m <sup>2</sup>	43	86	S単 57号
	合計				( " ) 86	
	単価				( " ) 62	
	官積算単価				86	合意率 0.72093
	*** B単- 90号 ***					
000090	畦畔撤去				( " )	歩A
	土砂流出防止対策		m		1.000 m	当たり算出
T00003	畦畔(Ⅱ型)撤去	( " )			( " )	
	土砂流出防止対策	1.000	m	412	412	T単 3号
	合計				( " ) 412	
	単価				( " ) 298	
	官積算単価				412	合意率 0.7233
	*** B単- 91号 ***					
000091	ブルーシート撤去(#3000)				( " )	歩A
	土砂流出防止対策		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
T00004	シート撤去(#3000)	( " )			( " )	
	土砂流出防止対策	1.000	m <sup>2</sup>	331	331	T単 4号
	合計				( " ) 331	
	単価				( " ) 240	
	官積算単価				331	合意率 0.725075
	*** B単- 92号 ***					
000092	産業廃棄物運搬				( " )	歩A
	廃プラスチック		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
S01032	産業廃棄物運搬(廃プラスチック)	( " )			( " )	
	土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 良好	1.000	m <sup>3</sup>	3,602	3,602	S単 3号
	合計				( " ) 3,602	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 2,608	
	官積算単価				3,602	合意率 0.724042
	*** B単- 93号 ***					
000093	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( // ) 1,000	ton	105,000	( // ) 105,000	S単 41号
	合 計				( // ) 105,000	
	単 価				( // ) 76,011	
	官積算単価				105,000	合意率 0.723914
	*** B単- 94号 ***					
BA0103	床掘り		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 1,000	m3	2,224	( // ) 2,224	S単 63号
	合 計				( // ) 2,224	
	単 価				( // ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 95号 ***					
000095	埋戻し 管頂30cm 振動コンパクタ		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1,100	m3	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 1,000	m3	2,557	( // ) 2,557	S単 9号
	合 計				( // ) 3,845	
	単 価				( // ) 2,783	
	官積算単価				3,845	合意率 0.723797
	*** B単- 96号 ***					
BA0105	土砂等運搬 施工場所~建設発生土受入地		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km以下	( // ) 1,000	m3	877.7	( // ) 878	S単 67号
	合 計				( // ) 878	
	単 価				( // ) 636	
	官積算単価				878	合意率 0.724373
	*** B単- 97号 ***					
000097	残土整地		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	( // ) 1,000	m3	166.4	( // ) 166	S単 72号
	合 計				( // ) 166	
	単 価				( // ) 120	
	官積算単価				166	合意率 0.722891
	*** B単- 98号 ***					
000098	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VHφ100		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VHφ100	( // ) 1,000	m	491	( // ) 491	T単 1号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 491	
	単価				( // ) 355	
	官積算単価				491	合意率 0.723014
	*** B単- 99号 ***					
000099	産業廃棄物運搬 廃プラスチック		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S01032	産業廃棄物運搬(廃プラスチック) 土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好	( // ) 1.000	m3	3,602	( // ) 3,602	S単 3号
	合計				( // ) 3,602	
	単価				( // ) 2,608	
	官積算単価				3,602	合意率 0.724042
	*** B単- 100号 ***					
000100	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		( // ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( // ) 1.000	ton	105,000	( // ) 105,000	S単 41号
	合計				( // ) 105,000	
	単価				( // ) 76,011	
	官積算単価				105,000	合意率 0.723914
	*** B単- 101号 ***					
BA0103	床掘り		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 1.000	m3	2,224	( // ) 2,224	S単 63号
	合計				( // ) 2,224	
	単価				( // ) 1,610	
	官積算単価				2,224	合意率 0.72392
	*** B単- 102号 ***					
B07301	砂基礎 山砂(SF相当品以上)		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし	( // ) 1.000	m3	10,465	( // ) 10,465	S単 46号
	合計				( // ) 10,465	
	単価				( // ) 7,576	
	官積算単価				10,465	合意率 0.723936
	*** B単- 103号 ***					
000103	埋戻し 管頂30cm 振動コンパクタ		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	( // ) 1.100	m3	1,171	( // ) 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 1.000	m3	2,557	( // ) 2,557	S単 9号
	合計				( // ) 3,845	
	単価				( // ) 2,783	
	官積算単価				3,845	合意率 0.723797
	*** B単- 104号 ***					
000104	路床・路体 振動コンパクタ		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 1.100	m <sup>3</sup>		( " ) 1,171 1,288	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(II)	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>		( " ) 2,557 2,557	S単 9号
	合計				( " ) 3,845	
	単価				( " ) 2,783	
	官積算単価				3,845	合意率 0.723797
	*** B単- 105号 ***					
BA0105	土砂等運搬 施工場所~建設発生土受入地		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パツク山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>		( " ) 877.7 878	S単 67号
	合計				( " ) 878	
	単価				( " ) 636	
	官積算単価				878	合意率 0.724373
	*** B単- 106号 ***					
000106	残土整地		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>		( " ) 166.4 166	S単 72号
	合計				( " ) 166	
	単価				( " ) 120	
	官積算単価				166	合意率 0.722891
	*** B単- 107号 ***					
BA0109	法面整形		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 987.3 987	S単 71号
	合計				( " ) 987	
	単価				( " ) 715	
	官積算単価				987	合意率 0.724417
	*** B単- 108号 ***					
000108	法面荒仕上		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>		( " ) 255 255	S単 11号
	合計				( " ) 255	
	単価				( " ) 185	
	官積算単価				255	合意率 0.72549
	*** B単- 109号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH,100mm		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	( " ) 1.000	m		( " ) 4,722 4,722	S単 48号
	合計				( " ) 4,722	
	単価				( " ) 3,418	
	官積算単価				4,722	合意率 0.723845
	*** B単- 110号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B07231	埋設表示テープ 幅150mm (支給品)		m		( " ) 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス,	( " ) 2.000	巻	0	( " ) 0	S単 33号
S02115	普通作業員	( " ) 0.400	人	21,216	( " ) 8,486	S単 18号
	合計				( " ) 8,486	
	単価				( " ) 62	
	官積算単価				( " ) 85	合意率 0.729411
	*** B単- 111号 ***					
000111	UPSバッテリー (大山吐水槽 TMTC子局装置体内) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	UPSバッテリー (大山吐水槽 TMTC子局装置体内) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,,	( " ) 1.000	個	467,500	( " ) 467,500	S単 34号
	合計				( " ) 467,500	
	単価				( " ) 338,429	
	官積算単価				( " ) 467,500	合意率 0.723912
	*** B単- 112号 ***					
000112	UPSバッテリー (越山FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	UPSバッテリー (越山FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,,	( " ) 1.000	個	467,500	( " ) 467,500	S単 35号
	合計				( " ) 467,500	
	単価				( " ) 338,429	
	官積算単価				( " ) 467,500	合意率 0.723912
	*** B単- 113号 ***					
000113	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む,,	( " ) 1.000	個	461,900	( " ) 461,900	S単 36号
	合計				( " ) 461,900	
	単価				( " ) 334,375	
	官積算単価				( " ) 461,900	合意率 0.723912
	*** B単- 114号 ***					
000114	UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,,	( " ) 1.000	個	467,500	( " ) 467,500	S単 37号
	合計				( " ) 467,500	
	単価				( " ) 338,429	
	官積算単価				( " ) 467,500	合意率 0.723912
	*** B単- 115号 ***					
000115	UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置体内) MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む		個		( " ) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む,,	( " ) 1.000	個	461,900	( " ) 461,900	S単 38号
	合計				( " ) 461,900	
	単価				( " ) 334,375	
	官積算単価				( " ) 461,900	合意率 0.723912
	*** B単- 116号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000116	無停電電源装置 (UPS) Acroster THA2-1000-10同等品以上, 交換手間含む		台		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内) Acroster THA2-1000-10同等品以上, 交換手間含む,	( ) 1.000	台	426,000	( ) 426,000	S単 39号
	合計				( ) 426,000	
	単価				( ) 308,387	
	官積算単価				426,000	合意率 0.723913
	*** B単- 117号 ***					
000117	水位観測孔保護工撤去 2-2K-4		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00006	水位観測孔保護工撤去	( ) 1.000	箇所	10,633	( ) 10,633	T単 5号
	合計				( ) 10,633	
	単価				( ) 7,697	
	官積算単価				10,633	合意率 0.723878
	*** B単- 118号 ***					
000118	水位観測孔保護工設置 2-2K-4		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00007	水位観測孔保護工設置 Ⅲ型	( ) 1.000	箇所	108,900	( ) 108,900	T単 6号
	合計				( ) 108,900	
	単価				( ) 78,834	
	官積算単価				108,900	合意率 0.723911
	*** B単- 119号 ***					
000119	電線管布設 FEP30, 砂基礎, 埋設表示テープ設置		m		( ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00008	電線管敷設 FEP30	( ) 1.000	m	3,063	( ) 3,063	T単 7号
	合計				( ) 3,063	
	単価				( ) 2,217	
	官積算単価				3,063	合意率 0.7238
	*** B単- 120号 ***					
000120	仮設ヤード 土木シート, 1号制水弁		式		( ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( ) 117,000	m <sup>2</sup>	289	( ) 33,813	S単 60号
S01032	土木シート運搬 土砂, 2.0, 5.5km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 良好	( ) 0.190	m <sup>3</sup>	3,986	( ) 757	S単 4号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( ) 0.070	ton	105,000	( ) 7,350	S単 41号
	合計				( ) 41,920	
	単価				( ) 30,346	
	官積算単価				41,920	合意率 0.723902
	*** B単- 121号 ***					
000121	仮設ヤード 土木シート, 2号制水弁		式		( ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( ) 60,000	m <sup>2</sup>	289	( ) 17,340	S単 60号
S01032	土木シート運搬 土砂, 2.0, 7.0km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 良好	( ) 0.100	m <sup>3</sup>	4,748	( ) 475	S単 5号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	( ) 0.030	ton	105,000	( ) 3,150	S単 41号
	合計				( ) 20,965	
	単価				( ) 15,177	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				20.965	合意率 0.72392
	*** B単- 122号 ***					
000122	不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	504	(0) 504	S単 87号
	合計				504	(0)
	単価				365	
	官積算単価				504	合意率 0.723342
	*** B単- 123号 ***					
000123	不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	504	(0) 504	S単 87号
	合計				504	(0)
	単価				365	
	官積算単価				504	合意率 0.723342
	*** B単- 124号 ***					
000124	不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	504	(0) 504	S単 87号
	合計				504	(0)
	単価				365	
	官積算単価				504	合意率 0.723342
	*** B単- 125号 ***					
000125	不陸整正 補足材M-40 厚3cm程度		m <sup>2</sup>		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	504	(0) 504	S単 87号
	合計				504	(0)
	単価				365	
	官積算単価				504	合意率 0.723342
	*** B単- 126号 ***					
000126	畦畔復旧		m		(0.000)	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	(0.000) 1.000	m	1,118	(0) 1,118	S単 86号
	合計				1,118	(0)
	単価				809	
	官積算単価				1,118	合意率 0.723356
	*** B単- 127号 ***					
000127	地下水観測孔保護工撤去 2-2K-6		箇所		(0.000)	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10,471	(0) 10,471	T単 9号
	合計				10,471	(0)
	単価				7,579	
	官積算単価				10,471	合意率 0.723779

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 128号 ***						
000128	地下水観測孔保護工撤去 2-2K-47		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10.471	(0) 10.471	T単 9号
	合 計				(0) 10.471	
	単 価				(0) 7.579	
	官積算単価				10.471	合意率 0.723779
*** B単- 129号 ***						
000129	地下水観測孔保護工撤去 2-2K-48		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10.471	(0) 10.471	T単 9号
	合 計				(0) 10.471	
	単 価				(0) 7.579	
	官積算単価				10.471	合意率 0.723779
*** B単- 130号 ***						
000130	地下水観測孔保護工撤去 2-2K-53		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10.471	(0) 10.471	T単 9号
	合 計				(0) 10.471	
	単 価				(0) 7.579	
	官積算単価				10.471	合意率 0.723779
*** B単- 131号 ***						
000131	地下水観測孔保護工撤去 2-2K-54		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10.471	(0) 10.471	T単 9号
	合 計				(0) 10.471	
	単 価				(0) 7.579	
	官積算単価				10.471	合意率 0.723779
*** B単- 132号 ***						
000132	地下水観測孔保護工撤去 2-2K-56		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10.471	(0) 10.471	T単 9号
	合 計				(0) 10.471	
	単 価				(0) 7.579	
	官積算単価				10.471	合意率 0.723779
*** B単- 133号 ***						
000133	地下水観測孔保護工撤去 3K-1		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00010	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10.471	(0) 10.471	T単 9号
	合 計				(0) 10.471	
	単 価				(0) 7.579	
	官積算単価				10.471	合意率 0.723779

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 134号 ***					
000134	地下水観測孔保護工撤去 3K-2		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	水位観測孔保護工撤去	(0.000) 1.000	箇所	10,633	(0) 10,633	T単 5号
	合計				(0) 10,633	
	単価				(0) 7,696	
	官積算単価				10,633	合意率 0.723779
	*** B単- 135号 ***					
000135	地下水観測孔保護工設置 2-2K-6N (2-2K-6)		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	水位観測孔保護工設置 Ⅲ型	(0.000) 1.000	箇所	108,900	(0) 108,900	T単 6号
	合計				(0) 108,900	
	単価				(0) 78,820	
	官積算単価				108,900	合意率 0.723779
	*** B単- 136号 ***					
000136	地下水観測孔保護工設置 2-2K-56N (3K-2)		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	水位観測孔保護工設置 Ⅲ型	(0.000) 1.000	箇所	108,900	(0) 108,900	T単 6号
	合計				(0) 108,900	
	単価				(0) 78,820	
	官積算単価				108,900	合意率 0.723779

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名:地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 137号 ***						
000137	ボーリングコア積込み・分別		箱		(0.000)箱 1.000 箱	歩A 当たり算出
T00005	ボーリングコア積込み・分別	(0.000) 1.000	箱	2,730	(0) 2,730	T単 10号
	合 計				(0) 2,730	
	単 価				(0) 2,730	
	官積算単価				2,730	合意率 1
*** B単- 138号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,12.0 km以下	(0.000) 1.000	m3	6,897	(0) 6,897	S単 94号
	合 計				(0) 6,897	
	単 価				(0) 6,897	
	官積算単価				6,897	合意率 1
*** B単- 139号 ***						
000139	ボーリングコア箱運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01032	コア箱運搬 土砂,2.0,3.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 1.000	m3	3,206	(0) 3,206	S単 88号
	合 計				(0) 3,206	
	単 価				(0) 3,206	
	官積算単価				3,206	合意率 1
*** B単- 140号 ***						
000140	産業廃棄物処理 コア箱 (廃プラスチック)		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 コア箱 (廃プラスチック)	(0.000) 1.000	ton	105,000	(0) 105,000	S単 93号
	合 計				(0) 105,000	
	単 価				(0) 105,000	
	官積算単価				105,000	合意率 1
*** B単- 141号 ***						
000141	避雷針導線取付金物 SUS製 @600 アルミ笠木貼付用 撤去設置含む		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	避雷針導線取付金物 SUS製 @600 アルミ笠木貼付用 撤去設置含む,,	(0.000) 1.000	個	4,400	(0) 4,400	S単 91号
	合 計				(0) 4,400	
	単 価				(0) 4,400	
	官積算単価				4,400	合意率 1
*** B単- 142号 ***						
000142	塗装補修 (余多1号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	塗装補修 (余多1号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む,,	(0.000) 1.000	式	150,000	(0) 150,000	S単 92号
	合 計				(0) 150,000	
	単 価				(0) 150,000	
	官積算単価				150,000	合意率 1



事業名	沖永良部農業水利事業					
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S01032	撤去管運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 2.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	2,456		歩A・単A
	*** S単-2号 ***					
S01032	撤去管運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	3,602		歩A・単A
	*** S単-3号 ***					
S01032	産業廃棄物運搬(廃プラスチック) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	3,602		歩A・単A
	*** S単-4号 ***					
S01032	土木シート運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 5.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	3,986		歩A・単A
	*** S単-5号 ***					
S01032	土木シート運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 7.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	4,748		歩A・単A
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)		m3	2,917		歩A・単A
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,803		歩A・単A
	*** S単-8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タロ		m3	3,310		歩A・単A
	*** S単-9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)		m3	2,557		歩A・単A
	*** S単-10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, タンパ(I)		m3	3,936		歩A・単A
	*** S単-11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	255		歩A・単A
	*** S単-12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし		m3	700		歩A・単A
	*** S単-13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし		m3	814		歩A・単A
	*** S単-14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし		m3	567		歩A・単A
	*** S単-15号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
	*** S単-16号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,048		歩A・単A
	*** S単-17号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	29,784		歩A・単A
	*** S単-18号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	21,216		歩A・単A
	*** S単-19号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,048		歩A・単A
	*** S単-20号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	29,784		歩A・単A
	*** S単-21号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	21,216		歩A・単A
	*** S単-22号 ***					
S02116	軽油					

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロー給油,, *** S単-23号 ***		L	185		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄 継手 ダクタイトル鑄鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450,, *** S単-24号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄管押輪 ダクタイトル鑄鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450,, *** S単-25号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	ダクタイトル鑄鉄管特殊押輪 ダクタイトル鑄鉄管特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ,, *** S単-26号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	充水式バタフライ弁 充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.60MPaロングスタンド(L=2800mm),, *** S単-27号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	誤操作防止キャップ・プレート 誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート:100mm×150mm,, *** S単-28号 ***		組	0		歩A・単A
S02116	U型側溝蓋 U型側溝蓋 支給品 1種 450用,, *** S単-29号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	充水式バタフライ弁 充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.00MPaロングスタンド(L=1300mm),, *** S単-30号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	マンホール蓋 マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型,, *** S単-31号 ***		枚	0		歩A・単A
S02116	組立マンホール片斜壁 組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm,, *** S単-32号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	組立マンホール底版 組立マンホール底版 支給品 φ750用,, *** S単-33号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぼりエフソックス,, *** S単-34号 ***		巻	0		歩A・単A
S02116	UPSバッテリー (大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内) UPSバッテリー (大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,, *** S単-35号 ***		個	467,500		歩A・単A
S02116	UPSバッテリー (越山FP TMTC子局装置) UPSバッテリー (越山FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,, *** S単-36号 ***		個	467,500		歩A・単A
S02116	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤) UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む,, *** S単-37号 ***		個	461,900		歩A・単A
S02116	UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置) UPSバッテリー (下城FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,, *** S単-38号 ***		個	467,500		歩A・単A
S02116	UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤) UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む,, *** S単-39号 ***		個	461,900		歩A・単A
S02116	UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内) UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内) Acroster THA2-1000-10同等品以上,交換手間含む,, *** S単-40号 ***		台	426,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト殻 *** S単-41号 ***		m3	5,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック *** S単-42号 ***		ton	105,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート殻 *** S単-43号 ***		m3	5,200		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,396		歩A・単A

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	*** S単-44号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,985		歩A・単A
S07001	*** S単-45号 *** バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラントガイト式,区分I,なし,なし		m3	9,574		歩A・単A
S07001	*** S単-46号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,なし		m3	10,465		歩A・単A
S07001	*** S単-47号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパ,区分I,なし,なし		m3	11,524		歩A・単A
S07021	*** S単-48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	4,722		歩A・単A
S07054	*** S単-49号 *** グライド铸铁管機械布設(K形) グライド铸铁管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし		本	22,279		歩A・単A
S07054	*** S単-50号 *** グライド铸铁管機械布設(K形) グライド铸铁管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし		本	22,901		歩A・単A
S07054	*** S単-51号 *** グライド铸铁管機械布設(K形) グライド铸铁管機械布設(K形) 短管・異形管,450×6,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,,なし		本	22,807		歩A・単A
S07062	*** S単-52号 *** 管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 450mm		箇所	13,128		歩A・単A
S07092	*** S単-53号 *** 制水弁機械据付 制水弁機械据付 バタフライ弁(フレンジ形),铸铁製,450mm,バックホウ(クレーン機能付),なし		基	43,937		歩A・単A
S08031	*** S単-54号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),12cm		m <sup>2</sup>	4,259		歩A・単A
S08801	*** S単-55号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	82		歩A・単A
S15003	*** S単-56号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m <sup>2</sup>	80		歩A・単A
S15004	*** S単-57号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>	43		歩A・単A
S18001	*** S単-58号 *** 土のう工 土のう工 撤去のみ		m3	9,759		歩A・単A
S18062	*** S単-59号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m <sup>2</sup>	68		歩A・単A
S18062	*** S単-60号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>	289		歩A・単A
SA0101	*** S単-61号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	360		歩A・単A
SA0102	*** S単-62号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,171		歩A・単A
SA0103	*** S単-63号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,224		歩A・単A

事業名	沖永良部農業水利事業					
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	*** S単- 64号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下		m3	1,756		歩A・単A
SA0121	*** S単- 65号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,414		歩A・単A
SA0121	*** S単- 66号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	426.2		歩A・単A
SA0121	*** S単- 67号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	877.7		歩A・単A
SA0141	*** S単- 68号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,001		歩A・単A
SA0142	*** S単- 69号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,053		歩A・単A
SA0151	*** S単- 70号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	424.4		歩A・単A
SA0152	*** S単- 71号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>	987.3		歩A・単A
SA0161	*** S単- 72号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	166.4		歩A・単A
SA0221	*** S単- 73号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,074		歩A・単A
SA0221	*** S単- 74号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,023		歩A・単A
SA0222	*** S単- 75号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	239.7		歩A・単A
SA0223	*** S単- 76号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	709.6		歩A・単A
SA0311	*** S単- 77号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	41,780		歩A・単A
SA0312	*** S単- 78号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,790		歩A・単A
SA0831	*** S単- 79号 *** SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,なし,粒度調整砕石 M-40		m <sup>2</sup>	694.4		歩A・単A
SA0832	*** S単- 80号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		m <sup>2</sup>	1,889		歩A・単A
SA0834	*** S単- 81号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m <sup>2</sup>	1,078		歩A・単A
SA0843	*** S単- 82号 *** SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 I (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(1		m <sup>2</sup>	3,871		歩A・単A

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	3)					
SA0843	*** S単-83号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	3,178		歩A・単A
SA0843	*** S単-84号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	3,285		歩A・単A
SA0871	*** S単-85号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外		基	32,160		歩A・単A
S15002	*** S単-86号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,118		歩A・単A
SA0831	*** S単-87号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40		m <sup>2</sup>	504		歩A・単A
S01032	*** S単-88号 *** コア箱運搬 ガンブトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 3.5km以下, 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> , 無し, 良好		m <sup>3</sup>	3,206		歩A・単B
S02115	*** S単-89号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,048		歩A・単B
S02115	*** S単-90号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,216		歩A・単B
S02116	*** S単-91号 *** 避雷針導線取付金物 避雷針導線取付金物 SUS製 @600 アルミ笠木貼付用 撤去設置含む,,		個	4,400		歩A・単B
S02116	*** S単-92号 *** 塗装補修(余多1号支線水路) 塗装補修(余多1号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む,,		式	150,000		歩A・単B
S02123	*** S単-93号 *** 建設廃材 建設廃材 コア箱(廃プラスチック)		ton	105,000		歩A・単B
SA0121	*** S単-94号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハック山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 12.0km以下		m <sup>3</sup>	6,897		歩A・単B
T00001	*** T単-1号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管撤去 VHφ100		m	491		歩A・単A
T00002	*** T単-2号 *** ダクタイル鋳鉄管撤去		m	2,544		歩A・単A
T00003	*** T単-3号 *** 畦畔(II型)撤去 土砂流出防止対策		m	412		歩A・単A
T00004	*** T単-4号 *** シート撤去(#3000) 土砂流出防止対策		m <sup>2</sup>	331		歩A・単A
T00006	*** T単-5号 *** 水位観測孔保護工撤去		箇所	10,633		歩A・単A
T00007	*** T単-6号 *** 水位観測孔保護工設置 III型		箇所	108,900		歩A・単A
T00008	*** T単-7号 *** 電線管敷設		m	3,063		歩A・単A



事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	撤去管運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	クランプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 2.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 土質区分	土砂				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 運搬機械区分(t積級)	2.0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運搬距離	2.5km以下				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5) DID区間	無し				
	6) 路面条件	良好				
M03001	クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	0.760	供用日	5,520	4,195	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.760	供用日	182	138	
P34029	軽油 パトロール給油	13.000	L	185	2,405	
R01022	運転手 (一般)	0.640	人	27,846	17,821	
	合 計				24,559	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,456	
*** S単-2号 ***						
S01032	撤去管運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	クランプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 土質区分	土砂				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 運搬機械区分(t積級)	2.0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運搬距離	4.5km以下				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5) DID区間	無し				
	6) 路面条件	良好				
M03001	クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	1.110	供用日	5,520	6,127	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.110	供用日	182	202	
P34029	軽油 パトロール給油	19.000	L	185	3,515	
R01022	運転手 (一般)	0.940	人	27,846	26,175	
	合 計				36,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,602	
*** S単-3号 ***						
S01032	産業廃棄物運搬 (廃プラスチック)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	クランプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 土質区分	土砂				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 運搬機械区分(t積級)	2.0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運搬距離	4.5km以下				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5) DID区間	無し				
	6) 路面条件	良好				
M03001	クランプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級	1.110	供用日	5,520	6,127	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.110	供用日	182	202	
P34029	軽油 パトロール給油	19.000	L	185	3,515	
R01022	運転手 (一般)	0.940	人	27,846	26,175	
	合 計				36,019	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,602	
*** S単-4号 ***						
S01032	土木シート運搬		m3		10.000	歩A 当たり算出
	クランプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 5.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 土質区分	土砂				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 運搬機械区分(t積級)	2.0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運搬距離	5.5km以下		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03001	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 2t積級	1.230	供用日	5,520	6,790	
W14061	タ竹消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.230	供用日	182	224	
P34029	軽油 パトロール給油	21.000	L	185	3,885	
R01022	運転手 (一般)	1.040	人	27,846	28,960	
	合計				39,859	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,986	
	*** S単- 5号 ***					
S01032	土木シート運搬		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 7.0km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	7.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区分	無し				
	6)路面条件	良好				
M03001	ダンプトラック[ワゴント・ディーゼル] 2t積級	1.460	供用日	5,520	8,059	
W14061	タ竹消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.460	供用日	182	266	
P34029	軽油 パトロール給油	25.000	L	185	4,625	
R01022	運転手 (一般)	1.240	人	27,846	34,529	
	合計				47,479	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,748	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,216	18,034	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,127	1,013	
	合計				29,174	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,917	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,216	18,034	
	合計				18,034	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,803	
	*** S単- 8号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.560	人	21,216	33,097	
	合計				33,097	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,310	
	*** S単- 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(II)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,216	14,427	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,127	1,013	
	合計				25,567	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,557	
	*** S単- 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し タンバ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,216	28,217	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,127	1,013	
	合計				39,357	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,936	
	*** S単- 11号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	21,216	2,546	
	合計				2,546	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		255	
	*** S単- 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	沖永良部農業水利事業					
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし			深夜時間:0.0	週休:月単位
F04081	振動ロー[ハトガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900		4,176
P34029	軽油 ハトロー給油	5.700	L	185		1,055
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784		29,784
	合計					35,015
	単価		m3			700
	*** S単-13号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3			1,000日
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし			深夜時間:0.0	週休:月単位
F04081	振動ロー[ハトガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900		4,176
P34029	軽油 ハトロー給油	5.700	L	185		1,055
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784		29,784
	合計					35,015
	単価		m3			814
	*** S単-14号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3			1,000日
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし			深夜時間:0.0	週休:月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700		10,720
P34029	軽油 ハトロー給油	17.000	L	185		3,145
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,396		30,396
	合計					44,261
	単価		m3			567
	*** S単-15号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]		日			1,000各単位
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F08063			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)単価の入力	18,100円			深夜時間:0.0	週休:月単位
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,100		18,100
	合計					18,100
	単価					18,100
	*** S単-16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人			1,000人
	土木一般世話役				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:月単位

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,048	33,048	
	合計				33,048	算出数量 1.000 人
	単価				33,048	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,216	21,216	
	合計				21,216	算出数量 1.000 人
	単価				21,216	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,048	33,048	
	合計				33,048	算出数量 1.000 人
	単価				33,048	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	沖永良部農業水利事業				
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,216	21,216	
	合計				21,216	算出数量 1.000 人
	単価				21,216	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	185	185	
	合計				185	算出数量 1.000 各単位
	単価				185	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄 継手		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96021	ダクタイル鋳鉄 継手 支給品 K形継輪 φ450	1.000	組	112,990	112,990	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ダクタイル鋳鉄管押輪 支給品 K形押輪 φ450	1.000	組	35,740	35,740	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96022	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ	1.000	組	76,910	76,910	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 26号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	充水式バタフライ弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.60MPaロングスタンド(L=2800mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96023		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96023	充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.60MPaロングスタンド(L=2800mm)	1.000	個	5,170,000	5,170,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	誤操作防止キャップ・プレート		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート:100mm×150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96024		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	誤操作防止キャップ・プレート 支給品 プレート:100mm×150mm	1.000	組	48,000	48,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	U型側溝蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝蓋 支給品 1種 450用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96025		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	U型側溝蓋 支給品 1種 450用	1.000	個	2,880	2,880	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	充水式バタフライ弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.00MPaロングスタンド(L=1300mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96026		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	充水式バタフライ弁 支給品 φ450 1.00MPaロングスタンド(L=1300mm)	1.000	個	3,240,000	3,240,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	マンホール蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96027		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	マンホール蓋 支給品 φ600 T-25用 簡易防水型	1.000	枚	138,660	138,660	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 31号 ***					
S02116	組立マンホール片斜壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96028	組立マンホール片斜壁 支給品 φ750×φ600 H=450mm	1.000	個	65,300	65,300	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	組立マンホール底版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール底版 支給品 φ750用,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96029	組立マンホール底版 支給品 φ750用	1.000	個	44,700	44,700	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P39101	埋設物標示テープ 支給品 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	1.000	巻	9,400	9,400	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	UPSバッテリー(大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UPSバッテリー(大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96011	UPSバッテリー(大山吐水槽 TMTC子局装置筐体内) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	467,500	467,500	
	合計				467,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				467,500	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	UPSバッテリー(越山FP TMTC子局装置)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UPSバッテリー(越山FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96012	UPSバッテリー(越山FP TMTC子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む	1.000	個	467,500	467,500	

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				467,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				467,500	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上, 交換手間含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上, 交換手間含む	1.000	個	461,900	461,900	
	合計				461,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				461,900	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	UPSバッテリー (下城FP TMT子局装置)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UPSバッテリー (下城FP TMT子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上, 交換手間含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	UPSバッテリー (下城FP TMT子局装置) MSE-150(セル数6)同等品以上, 交換手間含む	1.000	個	467,500	467,500	
	合計				467,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				467,500	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上, 交換手間含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤) MSE-50-12(セル数2)同等品以上, 交換手間含む	1.000	個	461,900	461,900	
	合計				461,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				461,900	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内) Acroster THA2-1000-10同等品以上, 交換手間含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内) Acroster THA2-1000-10同等品以上, 交換手間含む	1.000	台	426,000	426,000	
	合計				426,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				426,000	
	*** S単- 40号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト殻				

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単- 41号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 廃プラスチック		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,200円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート殻	1.000	m3	5,200	5,200	
	合計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,200	
	*** S単- 43号 ***					
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,396	30,396	
	合計				30,396	算出数量 1.000 人
	単価		人		30,396	
	*** S単- 44号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,985	8,985	
	合計				8,985	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,985	
	*** S単- 45号 ***					

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分			砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	3)バックホの規格 4)締固め機械			山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ		
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)			区分I なし なし		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,600	60,720	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	33,048	6,279	
R01003	普通作業員	0.780	人	21,216	16,548	
F04080	振動コンパクタ[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,300	276	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	185	61	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,784	2,383	
F08011	バックホ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	185	1,166	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,396	5,775	
	合計				95,743	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,574	
	*** S単-46号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分			砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	3)バックホの規格 4)締固め機械			山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ		
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)			区分I なし なし		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,600	60,720	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,048	8,262	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,216	19,519	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,784	5,957	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,957	715	
F08011	バックホ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	185	1,166	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,396	5,775	
	合計				104,649	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,465	
	*** S単-47号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), コンパクタ, 区分I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分			砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)		深夜時間: 0.0 週休: 月単位

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)バックホ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,600	60,720	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	33,048	10,575	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,216	23,125	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,784	10,127	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		10,127	1,215	
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	185	1,166	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	30,396	5,775	
	合計				115,238	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		11,524	
	*** S単- 48号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	RR管 5.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	18,800	36,660	
Y00004	種材料費	0.020		36,660	733	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,048	2,644	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,784	3,574	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,216	3,607	
	合計				47,218	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,722	
	*** S単- 49号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, , なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 450×6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	168,730円 なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	168,730	168,730	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		168,730	169	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33,048	1,652	
R01002	特殊作業員	0.220	人	29,784	6,552	
R01003	普通作業員	0.290	人	21,216	6,153	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	17,700	2,655	
P34029	軽油 パトロール給油	6.200	L	185	1,147	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	30,396	3,951	

事業名	沖永良部農業水利事業			
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				22,279	算出数量 1,000本
	単価		本		22,279	
	*** S単- 50号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, , なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管区分	短管・異形管				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分(mm×m)	450×6				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 管種区分	3種				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	790, 580円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	790, 580	790, 580	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		790, 580	791	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33, 048	1, 652	
R01002	特殊作業員	0.220	人	29, 784	6, 552	
R01003	普通作業員	0.290	人	21, 216	6, 153	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	17, 700	2, 655	
P34029	軽油					
	バトロ給油	6.200	L	185	1, 147	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	30, 396	3, 951	
	合計				22,901	算出数量 1,000本
	単価		本		22,901	
	*** S単- 51号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管, 450×6, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, , なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管区分	短管・異形管				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分(mm×m)	450×6				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 管種区分	3種				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価(円/本)	696, 630円				
	6) 単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管					
支給品	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	696, 630	696, 630	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		696, 630	697	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	33, 048	1, 652	
R01002	特殊作業員	0.220	人	29, 784	6, 552	
R01003	普通作業員	0.290	人	21, 216	6, 153	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日	17, 700	2, 655	
P34029	軽油					
	バトロ給油	6.200	L	185	1, 147	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	30, 396	3, 951	
	合計				22,807	算出数量 1,000本
	単価		本		22,807	
	*** S単- 52号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 450mm					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 管径区分(mm)	450mm				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	33,048	2,313	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,784	5,063	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,216	4,668	
Y00004	諸雑費	0.090		12,044	1,084	
	合計				13,128	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		13,128	
	*** S単- 53号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ形), 鋳鉄製, 450mm, バックホ(クレーン機能付), なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 形式(フランジ)区分	バタフライ弁(フランジ形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 口径区分(mm)	450mm				
	5) 機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P09401	バタフライ弁(鋳鉄製)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	33,048	3,635	
R01002	特殊作業員	0.430	人	29,784	12,807	
R01003	普通作業員	0.540	人	21,216	11,457	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.440	日	10,800	4,752	
P34029	整油 バトロ給油	15.000	L	185	2,775	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	30,396	8,511	
	合計				43,937	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,937	
	*** S単- 54号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B), 12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材40mm(高炉B)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 舗設厚(cm)	12cm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
J02059	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 5cm 40mm (W/C=65%以下)	12.700	m <sup>3</sup>	26,000	330,200	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	33,048	16,524	
R01002	特殊作業員	1.100	人	29,784	32,762	
R01003	普通作業員	2.100	人	21,216	44,554	
Y00004	雑品 2%	0.020		93,840	1,877	
	合計				425,917	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,259	
	*** S単- 55号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 作業区分	区画線設置				
	2) 規格(区画線設置)	ペイント式(車載式)				
	3) 仕様(区画線設置)	実線				
	4) 幅(区画線設置)	15cm				

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 時間的制約 (区画線設置)					
	6) 施工区分 I					
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)					
	12) 排水性舗装への施工					
	13) 未供用区間への施工					
A66101	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	82.37	82	
	合計				82	算出数量 1.000 m
	単価		m		82	
	*** S単- 56号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻 なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分					制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
F08015	バケット[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.370	目	16,500	22,605	
P34029	軽油		L			
	バトロール給油	78.000		185	14,430	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	30,396	30,396	
	合計				67,431	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		80	
	*** S単- 57号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 石礫、雑物除去					冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01003	普通作業員	0.070	人	21,216	1,485	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油		L			
	バトロール給油	0.800		185	148	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	27,846	1,671	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,495	349	
	合計				4,329	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		43	
	*** S単- 58号 ***					
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	土のう工 撤去のみ					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分					冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01003	普通作業員	4.600	人	21,216	97,594	
	合計				97,594	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		9,759	
	*** S単- 59号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,216	6,789	
	合計				6,789	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		68	
	*** S単- 60号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	180	18,720	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,216	10,184	
	合計				28,904	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		289	
	*** S単- 61号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		360	
	*** S単- 62号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,171	
	*** S単- 63号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		2,224	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,756	
	*** S単- 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,414	
	*** S単- 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		426.2	
	*** S単- 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		877.7	
	*** S単- 68号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,001	
	*** S単- 69号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,053	
	*** S単- 70号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		424.4	
	*** S単- 71号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		987.3	
	*** S単- 72号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		166.4	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 73号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,074	
	*** S単- 74号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,023	
	*** S単- 75号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		239.7	
	*** S単- 76号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		709.6	
	*** S単- 77号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		41,780	
	*** S単- 78号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,790	
	*** S単- 79号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り, 46mm以上53mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 46mm以上53mm未満 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		694.4	
	*** S単- 80号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 路盤材 (各種)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 路盤材 (各種)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,889	
	*** S単- 81号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	路盤材 - なし あり 1層施工 -				

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		㎡		1,078	
	*** S単- 82号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡		3,871	
	*** S単- 83号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡		3,178	
	*** S単- 84号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各 種,なし,密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡		3,285	
	*** S単- 85号 ***					
SA0871	SP ブレキャストマンホール		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP ブレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		32,160	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 86号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.190	目	9,750	1,853	
P34029	軽油	6.100	L	185	1,129	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	30,396	3,951	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,216	4,243	
	合計				11,176	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,118	
	*** S単- 87号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り, 28mm以上34mm未満, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 28mm以上34mm未満 砕石 なし 粒度調整砕石 M-40		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		504	

事業名	沖永良部農業水利事業				
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 88号 ***						
S01032	コア箱運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 3.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分 2) 運搬機械区分 (t積級)	土砂 2.0		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運搬距離 4) 積込機械区分	3.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) DID区分 6) 路面条件	無し 良好				
M03001	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] 2t積級	0.990	供用日	5,520	5,465	
W14061	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	0.990	供用日	182	180	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	178	3,026	
R01022	運転手 (一般)	0.840	人	27,846	23,391	
	合 計				32,062	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,206	
*** S単- 89号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	33,048	33,048	
	合 計				33,048	算出数量 1,000 人
	単 価				33,048	
*** S単- 90号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,216	21,216	
	合 計				21,216	算出数量 1,000 人
	単 価				21,216	
*** S単- 91号 ***						
S02116	避雷針導線取付金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	避雷針導線取付金物 SUS製 @600 アルミ笠木貼付用 撤去設置含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96101	避雷針導線取付金物 SUS製 @600 アルミ笠木貼付用 撤去設置含む	1,000	個	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,400	
*** S単- 92号 ***						
S02116	塗装補修 (余多1号支線水路)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗装補修 (余多1号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	沖永良部農業水利事業		
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96111	塗装補修(余多1号支線水路) 耐候性塗装3層仕上げ 仮設費含む	1.000	式	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単- 93号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コア箱(廃プラスチック)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96005 コア箱(廃プラスチック)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	105,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	建設廃材 コア箱(廃プラスチック)	1.000	ton	105,000	105,000	
	合計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				105,000	
	*** S単- 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,12.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 パッカ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.0km以下				
	単価		m3		6,897	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山砂					
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m <sup>3</sup>	4,600		
	波付硬質合成樹脂管					
P27437	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30		m	254		
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
P35300	常温式 1種B 白		L	680		
	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
P35313	1号(0.106~0.850mm)		kg	175		
	建設廃材					
P96005	廃プラスチック		ton	105,000		
	バルブボックス					
P96006	止水弁用 (車道用T-25相当Ⅲ型) 孔番号印字、銘板付		個	82,600		
	UPSバッテリー (大山吐水槽 TMT子局装置筐体内)					
P96011	MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む		個	467,500		
	UPSバッテリー (越山FP TMT子局装置)					
P96012	MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む		個	467,500		
	UPSバッテリー (越山FP 緊急遮断弁制御盤)					
P96013	MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む		個	461,900		
	UPSバッテリー (下城FP TMT子局装置)					
P96014	MSE-150(セル数6)同等品以上,交換手間含む		個	467,500		
	UPSバッテリー (下城FP 緊急遮断弁制御盤)					
P96015	MSE-50-12(セル数2)同等品以上,交換手間含む		個	461,900		
	UPS(地下ダム中央管理所 親局筐体内)					
P96016	Acroster THA2-1000-10同等品以上,交換手間含む		台	426,000		
	ダクタイル鋳鉄 継手					
P96021	支給品 K形継輪 φ450		組	112,990		
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪					
P96022	支給品 K形用特殊押輪 φ450 全周タイプ		組	76,910		
	充水式バタフライ弁					
P96023	支給品 φ450 1.60MPaロングスタンド(L=2800mm)		個	5,170,000		
	誤操作防止キャップ・プレート					
P96024	支給品 プレート:100mm×150mm		組	48,000		
	U型側溝蓋					
P96025	支給品 1種 450用		個	2,880		
	充水式バタフライ弁					
P96026	支給品 φ450 1.00MPaロングスタンド(L=1300mm)		個	3,240,000		
	マンホール蓋					
P96027	支給品 φ600 T-25用 簡易防水型		枚	138,660		
	組立マンホール片斜壁					
P96028	支給品 φ750×φ600 H=450mm		個	65,300		
	組立マンホール底板					
P96029	支給品 φ750用		個	44,700		
	ダクタイル鋳鉄管押輪					
P96030	支給品 K形押輪 φ450		組	35,740		



事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	VHφ100 土木一般世話役	0.040	人	33,048	1,322	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.060	人	29,784	1,787	S単 20号
S02115	普通作業員	0.085	人	21,216	1,803	S単 21号
	合計				4,912	算出数量 10.000 m
	単価		m		491	
*** T単-2号 ***						
T00002	ダクタイル鋳鉄管撤去		m		6.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.030	人	33,048	991	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.110	人	29,784	3,276	S単 17号
S02115	普通作業員	0.150	人	21,216	3,182	S単 18号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.150	日	18,100	2,715	S単 15号
S02116	軽油 バトロール給油	6.200	L	185	1,147	S単 22号
S02124	運転手(特殊)	0.130	人	30,396	3,951	S単 43号
	合計				15,262	算出数量 6.000 m
	単価		m		2,544	
*** T単-3号 ***						
T00003	畦畔(Ⅱ型)撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土砂流出防止対策 土工用マット(シート類)敷設・撤去	17.500	m <sup>2</sup>	68	1,190	S単 59号
S18001	土のう工 撤去のみ	0.300	m <sup>3</sup>	9,759	2,928	S単 58号
	合計				4,118	算出数量 10.000 m
	単価		m		412	
*** T単-4号 ***						
T00004	シート撤去(#3000)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土砂流出防止対策 土工用マット(シート類)敷設・撤去	100.000	m <sup>2</sup>	68	6,800	S単 59号
S18001	土のう工 撤去のみ	2.700	m <sup>3</sup>	9,759	26,349	S単 58号
	合計				33,149	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		331	
*** T単-5号 ***						
T00006	水位観測孔保護工撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.200	m <sup>3</sup>	2,224	2,669	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.500	m <sup>3</sup>	1,171	1,757	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.350	m <sup>3</sup>	2,917	3,938	S単 6号

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	0.140	m3	8,985	1,258	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.140	m3	2,023	283	S単 74号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート殻	0.140	m3	5,200	728	S単 42号
	合計				10,633	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		10,633	
	*** T単-6号 ***					
T00007	水位観測孔保護工設置 III型		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.350	m3	2,224	3,002	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,171	1,522	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.200	m3	2,917	3,500	S単 6号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	m <sup>2</sup>	8,790	10,548	S単 78号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m3	41,780	4,596	S単 77号
P96006	バルブボックス 止水弁用(車道用T-25相当III型)孔番号印字、銘板付	1.000	個	82,600	82,600	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	0.100	本	30,000	3,000	
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	0.520	m	254	132	
	合計				108,900	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		108,900	
	*** T単-7号 ***					
T00008	電線管敷設 FEP30		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.250	m3	2,224	556	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タパ,区分I,なし,	0.120	m3	11,524	1,383	S単 47号
	なし					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.400	m <sup>2</sup>	424.4	170	S単 70号
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	1.000	m	254	254	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエチレンクロス	0.020	巻	9,400	188	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ(I)	0.130	m3	3,936	512	S単 10号
	合計				3,063	算出数量 1,000 m
	単価		m		3,063	
	*** T単-8号 ***					
T00009	区画線工 材料費		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
P35300	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	50.000	L	680	34,000	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	39.000	kg	175	6,825	
P34029	軽油 パトロール給油	33.000	L	185	6,105	
Y00004	雑品	0.030		46,930	1,408	
	合計				48,338	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		48	

事業名	沖永良部農業水利事業
工事名	地下ダム周辺整備工事 (第1回変更)

工事別工事名: 地下ダム周辺整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-9号 ***					
T00010	水位観測孔保護工撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.200	m3	2,224	2,669	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.500	m3	1,171	1,757	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクト(II)	1.350	m3	2,917	3,938	S単 6号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	0.130	m3	8,985	1,168	S単 44号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	0.130	m3	2,023	263	S単 74号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート殻	0.130	m3	5,200	676	S単 42号 算出数量 1.000 箇所
	合計				10,471	
	単価		箇所		10,471	

