



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防天端被覆工（第二工区1）その他工事

# 積 算 書

（ 第1回変更 ）

九州農政局  
玉名横島海岸保全事業所



事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工（第二工区1）その他工事（第1回変更）		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(66,630,000)	
			75,760,000	
・工事原価			(56,695,000)	
			64,635,000	
純工事費			(40,645,000)	
			46,460,000	
・直接工事費			(34,546,000)	
			39,545,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(32,953,000)	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	37,136,000	
	(n)		(1,593,000)	
・間接工事費	1.000	式	2,409,000	
			(22,149,000)	
・共通仮設費			25,090,000	
			(6,099,000)	
・事業損失防止施設費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			(5,427,000)	
			6,095,000	
・運搬費	(n)		(170,000)	
	1.000	式	185,000	
・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(n)		(0)	
	1.000	式	83,000	
・営繕費等	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場環境改善費			(502,000)	
			552,000	
・現場環境改善費（率計上）			(502,000)	
			552,000	
・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(16,050,000)	
			18,175,000	
・現場管理費（率計上）			(16,050,000)	
			18,175,000	
・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(53,779,000×(18.440*1.000+0.04))		(9,938,000)	
	61,178,000×(18.160*1.000)+21,511		11,131,000	
・一括計上価格	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n)	
			0	
支給品費（直工）			(n)	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(150,000)	
			348,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(n)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防天端被覆工（第二工区1）その他工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
玉名横島海岸保全事業所







事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(47,730,000)	
			50,830,000	
・工事原価			(40,076,000)	
			42,728,000	
純工事費			(29,244,000)	
			31,216,000	
・直接工事費			(25,270,000)	
			27,028,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(24,864,000)	
			26,622,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	( " )	
			406,000	
・間接工事費			(14,806,000)	
			15,700,000	
・共通仮設費			(3,974,000)	
			4,188,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	( " )	
			0	
・運搬費～営繕費等				
			(25,270,000 × ((12.680*1.000)*1.100*1.040*1.000))	
			27,028,000 × ((12.510*1.000)*1.100*1.040*1.000)	
			(3,667,000)	
			3,868,000	
・運搬費	1.000	式	( " )	
			0	
・準備費	1.000	式	( " )	
			0	
・安全費	1.000	式	( " )	
			0	
・役務費	1.000	式	( " )	
			0	
・技術管理費	1.000	式	( " )	
			0	
・営繕費等	1.000	式	( " )	
			0	
・現場環境改善費			(307,000)	
			320,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
			(25,242,000 × (1.220))	
			26,964,000 × (1.190)	
			(307,000)	
			320,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・現場管理費			(10,832,000)	
			11,512,000	
・現場管理費 (率計上)				
			(29,244,000 × ((32.070*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000))	
			31,216,000 × ((31.710*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.250-0.000)	
			(10,832,000)	
			11,512,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	( " )	
			0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	( " )	
			0	
・一般管理費等				
			(40,076,000 × (19.070*1.000+0.04))	
			42,728,000 × (18.940*1.000) + 16,030	
			(7,658,000)	
			8,108,000	
・一括計上価格	1.000	式	( " )	
			0	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費 (直工)			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(28,000)	
			64,000	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			( " )	
			0	







事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(24,864,000)	
				26,622,000	
・土工				(138,000)	
	1.000	式		351,000	
・掘削工				( " )	
	1.000	式		77,000	
000001 掘削 砂質土	( " ) 215.000	m3	( " ) 356	( " ) 76,540	歩A・単A B単 1号
合 計				( " ) 76,540	
・盛土工				(61,000)	
	1.000	式		184,000	
000002 盛土工 掘削土流用	(216,000) 242.000	m3	( " ) 283	(61,128) 68,486	歩A・単A B単 2号
000018 盛土工 流用土 (土取場)	(0,000) 97.000	m3	(0) 1,186	(0) 115,042	歩A・単A B単 18号
合 計				(61,128) 183,528	
・作業残土処理				(0)	
	1.000	式		90,000	
000019 残土処理 建設発生土受入地	(0,000) 154.000	m3	(0) 586	(0) 90,244	歩A・単A B単 19号
合 計				(0) 90,244	
・法面整形工				(117,000)	
	1.000	式		159,000	
・法面整形工				(117,000)	
	1.000	式		159,000	
000003 法面整形 盛土部	(96,300) 110.500	m <sup>2</sup>	( " ) 749	(72,129) 82,765	歩A・単A B単 3号
000004 防草シート工 t=0.6mm以上,引裂強度135N以上	(27,600) 46.100	m <sup>2</sup>	( " ) 1,643	(45,347) 75,742	歩A・単A B単 4号
合 計				(117,476) 158,507	
・構造物撤去工				(107,000)	
	1.000	式		189,000	
・構造物撤去工				(107,000)	
	1.000	式		189,000	
000005 舗装版取壊し アスファルト舗装, t=6cm	( " ) 154.000	m <sup>2</sup>	( " ) 221	( " ) 34,034	歩A・単A B単 5号
000020 舗装版取壊し コンクリート舗装, t=11cm	(0,000) 93.000	m <sup>2</sup>	(0) 221	(0) 20,553	歩A・単A B単 20号
000006 搬運搬・処理 アスファルト廃材	( " ) 9.200	m3	( " ) 7,928	( " ) 72,938	歩A・単A B単 6号
000021 搬運搬・処理 コンクリート廃材 (無筋)	(0,000) 10.200	m3	(0) 6,012	(0) 61,322	歩A・単A B単 21号
合 計				(106,972) 188,847	
・天端被覆工				(20,210,000)	
	1.000	式		21,631,000	
・天端被覆工 アスファルト被覆				(20,210,000)	
	1.000	式		21,631,000	
000007 路盤工 RC-40, t=20cm	(3,650,000) 3,955.000	m <sup>2</sup>	( " ) 946	(3,452,900) 3,741,430	歩A・単A B単 7号
000008 路盤工 RC-40, t=15cm	(3,530,000) 3,465.000	m <sup>2</sup>	( " ) 789	(2,785,170) 2,733,885	歩A・単A B単 8号
000009 路盤工 RC-40, t=10cm	(68,000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 632	(42,976) 0	歩A・単A B単 9号
000010 表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=6cm	(3,930,000) 3,955.000	m <sup>2</sup>	( " ) 2,312	(9,086,160) 9,143,960	歩A・単A B単 10号
000011 表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=3cm	(3,530,000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,337	(4,719,610) 0	歩A・単A B単 11号
000022 表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=4cm	(0,000) 3,465.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,662	(0) 5,758,830	歩A・単A B単 22号
000023 区画線 実線, 白, 幅15cm	(0,000) 247.000	m	(0) 353	(0) 87,191	歩A・単A B単 23号
000012 砂利舗装 流用再生骨材, t=10cm	( " ) 275.000	m <sup>2</sup>	( " ) 317	( " ) 87,175	歩A・単A B単 12号
000013 土砂等運搬 再生骨材 (流用材)	(27,500) 59.600	m3	( " ) 1,314	(36,135) 78,314	歩A・単A B単 13号
合 計				(20,210,126) 21,630,785	
・消波ブロック移動				( " )	
	1.000	式		4,292,000	





事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 掘削			( " )		
	砂質土		m3	356		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 盛土工			( " )		
	掘削土流用		m3	283		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 法面整形			( " )		
	盛土部		m <sup>2</sup>	749		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 防草シート工			( " )		
	t=0.6mm以上,引裂強度135N以上		m <sup>2</sup>	1,643		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 舗装版取壊し			( " )		
	アスファルト舗装, t=6cm		m <sup>2</sup>	221		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	アスファルト廃材		m3	7,928		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 路盤工			( " )		
	RC-40, t=20cm		m <sup>2</sup>	946		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 路盤工			( " )		
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	789		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 路盤工			( " )		
	RC-40, t=10cm		m <sup>2</sup>	632		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 表層			( " )		
	再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=6cm		m <sup>2</sup>	2,312		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 表層			( " )		
	再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=3cm		m <sup>2</sup>	1,337		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 砂利舗装			( " )		
	流用再生骨材, t=10cm		m <sup>2</sup>	317		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 土砂等運搬			( " )		
	再生骨材 (流用材)		m3	1,314		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 消波ブロック積込			( " )		
	3t級		個	2,571		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 消波ブロック運搬			( " )		
	3t級		個	2,067		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 消波ブロック荷卸			( " )		
	3t級		個	1,995		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 交通誘導警備員			( " )		
			人	14,484		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 盛土工			(0)		
	流用土 (土取場)		m3	1,186		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 残土処理			(0)		
	建設発生土受入地		m3	586		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 舗装版取壊し			(0)		
	コンクリート舗装, t=11cm		m <sup>2</sup>	221		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	コンクリート廃材 (無筋)		m3	6,012		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 表層					



事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	掘削 砂質土		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オブシカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1.000	m3	356.4	( ) 356	S単 5号
	合 計				( ) 356	
	単 価				( ) 356	
*** B単-2号 ***						
000002	盛土工 掘削土流用		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 1.000	m3	283.4	( ) 283	S単 7号
	合 計				( ) 283	
	単 価				( ) 283	
*** B単-3号 ***						
000003	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	749.2	( ) 749	S単 9号
	合 計				( ) 749	
	単 価				( ) 749	
*** B単-4号 ***						
000004	防草シート工 t=0.6mm以上,引裂強度135N以上		m <sup>2</sup>		( ) 100.000	歩A 当たり算出
S02120	防草シート設置工 現場条件II,露出,法面部(1:2.0以下)	( ) 100.000	m <sup>2</sup>	1,076	( ) 107,600	S単 3号
S02116	防草シート 不織布長繊維系(目付量240g/m2),,	( ) 105.000	m <sup>2</sup>	540	( ) 56,700	S単 2号
	合 計				( ) 164,300	
	単 価				( ) 1,643	
*** B単-5号 ***						
000005	舗装版取壊し アスファルト舗装,t=6cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	( ) 221	S単 11号
	合 計				( ) 221	
	単 価				( ) 221	
*** B単-6号 ***						
000006	搬運搬・処理 アスファルト廃材		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	( ) 1.000	m3	4,873	( ) 4,873	S単 10号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( ) 1.000	m3	3,055	( ) 3,055	S単 4号
	合 計				( ) 7,928	
	単 価				( ) 7,928	
*** B単-7号 ***						
000007	路盤工 RC-40,t=20cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	946.3	( ) 946	S単 15号
	合 計				( ) 946	
	単 価				( ) 946	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
000008	路盤工 RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	789.1	( ) 789	S単 16号
	合 計				( ) 789	
	単 価				( ) 789	
*** B単- 9号 ***						
000009	路盤工 RC-40, t=10cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	631.9	( ) 632	S単 17号
	合 計				( ) 632	
	単 価				( ) 632	
*** B単- 10号 ***						
000010	表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=6cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 60mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	2,312	( ) 2,312	S単 19号
	合 計				( ) 2,312	
	単 価				( ) 2,312	
*** B単- 11号 ***						
000011	表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=3cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,337	( ) 1,337	S単 20号
	合 計				( ) 1,337	
	単 価				( ) 1,337	
*** B単- 12号 ***						
000012	砂利舗装 流用再生骨材, t=10cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	317.4	( ) 317	S単 18号
	合 計				( ) 317	
	単 価				( ) 317	
*** B単- 13号 ***						
000013	土砂等運搬 再生骨材 (流用材)		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	258.2	( ) 258	S単 6号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,056	( ) 1,056	S単 8号
	合 計				( ) 1,314	
	単 価				( ) 1,314	
*** B単- 14号 ***						
000014	消波ブロック積込 3t級		個		( ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 第二工区1						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	( // ) 1.000	個	2,571	( // ) 2,571	S単 12号
	合計				( // ) 2,571	
	単価				( // ) 2,571	
	*** B単- 15号 ***					
000015	消波ブロック運搬 3t級		個		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.0km以下	( // ) 1.000	個	2,067	( // ) 2,067	S単 14号
	合計				( // ) 2,067	
	単価				( // ) 2,067	
	*** B単- 16号 ***					
000016	消波ブロック荷卸 3t級		個		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0604	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし	( // ) 1.000	個	1,995	( // ) 1,995	S単 13号
	合計				( // ) 1,995	
	単価				( // ) 1,995	
	*** B単- 17号 ***					
000017	交通誘導警備員		人		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( // ) 1.000	人	14,484	( // ) 14,484	S単 1号
	合計				( // ) 14,484	
	単価				( // ) 14,484	
	*** B単- 18号 ***					
000018	盛土工 流用土(土取場)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	258.2	(0) 258	S単 26号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(0.000) 1.000	m3	645	(0) 645	S単 29号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	283.4	(0) 283	S単 27号
	合計				(0) 1,186	
	単価				(0) 1,186	
	*** B単- 19号 ***					
000019	残土処理 建設発生土受入地		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3	439.8	(0) 440	S単 30号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	146.4	(0) 146	S単 28号
	合計				(0) 586	
	単価				(0) 586	
	*** B単- 20号 ***					
000020	舗装版取壊し コンクリート舗装,t=11cm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	(0) 221	S単 32号
	合計				(0) 221	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 221	
	*** B単- 21号 ***					
000021	殻運搬・処理 コンクリート廃材 (無筋)		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,487	(0) 2,487	S単 31号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,525	(0) 3,525	S単 24号
	合 計				(0) 6,012	
	単 価				(0) 6,012	
	*** B単- 22号 ***					
000022	表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13) , t=4cm		m <sup>2</sup>		(0.000) m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) , プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アス コン(13)	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,662	(0) 1,662	S単 33号
	合 計				(0) 1,662	
	単 価				(0) 1,662	
	*** B単- 23号 ***					
000023	区画線 実線, 白, 幅15cm		m		(0.000) m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動) , 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,	(0.000) 1,000.000	m	195	(0) 195,000	S単 25号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白, ,	(0.000) 595.000	kg	235	(0) 139,825	S単 21号
S02116	接着用プライマー 区画線用, ,	(0.000) 25.000	kg	485	(0) 12,125	S単 22号
S02116	軽油 パトロー給油, ,	(0.000) 40.000	L	143	(0) 5,720	S単 23号
	合 計				(0) 352,670	
	単 価				(0) 353	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 第二工区1						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単-2号 *** 防草シート 防草シート 不織布長繊維系 (目付量240g/m2) , ,		m <sup>2</sup>	540		歩A・単A
S02120	*** S単-3号 *** 防草シート設置工 防草シート設置工 現場条件II, 露出, 法面部 (1:2.0以下)		m <sup>2</sup>	1,076		歩A・単A
S02123	*** S単-4号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m <sup>3</sup>	3,055		歩A・単A
S86801	*** S単-5号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m <sup>3</sup>	356.4		歩A・単A
S86802	*** S単-6号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	258.2		歩A・単A
S86803	*** S単-7号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m <sup>3</sup>	283.4		歩A・単A
SA0121	*** S単-8号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下		m <sup>3</sup>	1,056		歩A・単A
SA0152	*** S単-9号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 性質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m <sup>2</sup>	749.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-10号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m <sup>3</sup>	4,873		歩A・単A
SA0222	*** S単-11号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0603	*** S単-12号 *** SP 消波根固めブロック積込 SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下, フレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊, なし		個	2,571		歩A・単A
SA0604	*** S単-13号 *** SP 消波根固めブロック荷卸 SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下, フレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊, なし		個	1,995		歩A・単A
SA0606	*** S単-14号 *** SP 消波根固めブロック運搬 SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下, 積込み・荷卸, 3個, 2.0km以下		個	2,067		歩A・単A
SA0834	*** S単-15号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種)砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm		m <sup>2</sup>	946.3		歩A・単A
SA0834	*** S単-16号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種)砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m <sup>2</sup>	789.1		歩A・単A
SA0834	*** S単-17号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種)砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m <sup>2</sup>	631.9		歩A・単A
SA0834	*** S単-18号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種)砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m <sup>2</sup>	317.4		歩A・単A
SA0843	*** S単-19号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 60mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	2,312		歩A・単A
SA0843	*** S単-20号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	1,337		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 21号 *** 道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単- 22号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単- 23号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	143		歩A・単A
S02123	*** S単- 24号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S08801	*** S単- 25号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,		m	195		歩A・単A
S86802	*** S単- 26号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	258.2		歩A・単A
S86803	*** S単- 27号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	283.4		歩A・単A
S86805	*** S単- 28号 *** SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3	146.4		歩A・単A
SA0121	*** S単- 29号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下		m3	645		歩A・単A
SA0121	*** S単- 30号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下		m3	439.8		歩A・単A
SA0221	*** S単- 31号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,		m3	2,487		歩A・単A
SA0222	*** S単- 32号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0843	*** S単- 33号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライコート 各種, なし, 再生密粒度7スコン(13)		m <sup>2</sup>	1,662		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 1号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人
	単 価				14,484	
*** S単- 2号 ***						
S02116	防草シート		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 不織布長繊維系 (目付量240g/m2) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	防草シート 不織布長繊維系 (目付量240g/m2)	1,000	㎡	540	540	
	合 計				540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				540	
*** S単- 3号 ***						
S02120	防草シート設置工		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート設置工 現場条件Ⅱ, 露出, 法面部 (1:2.0以下)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 市場単価コード 2) 規格 3) 単価の入力	A96001 現場条件Ⅱ, 露出, 法面部 (1:2. . . 1,076円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A96001	防草シート設置工 現場条件Ⅱ, 露出, 法面部 (1:2.0以下)	1,000	㎡	1,076	1,076	
	合 計				1,076	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,076	
*** S単- 4号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,055円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,055	
*** S単- 5号 ***						
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工(第二工区1)その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		356.4	
	*** S単- 6号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
	*** S単- 7号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S単- 8号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,056	
	*** S単- 9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		749.2	
	*** S単- 10号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工(第二工区1)その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,873	
	*** S単- 11号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単- 12号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個		2,571	
	*** S単- 13号 ***					
SA0604	SP 消波根固めブロック荷卸		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下,ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5tを超え5.5t以下 ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 なし				
	単 価		個		1,995	
	*** S単- 14号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下,積込み・荷卸,3個,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)消波根固めブロック規格 2)作業区分 3)トラック1台当りブロック積載個数 4)トラック1台当り運搬距離	2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 2.0km以下				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		2.067	
	*** S単- 15号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	200mm				
	11) 材料区分 II	路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		946.3	
	*** S単- 16号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分 II	路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		789.1	
	*** S単- 17号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	100mm				
	11) 材料区分 II	路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		631.9	
	*** S単- 18号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員	路盤材 -				
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無	なし あり				
	5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I	1層施工 -				
	7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	100mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J96001	再生骨材 流用材		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		317.4	
	*** S単- 19号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 60mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 60mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,312	
	*** S単- 20号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3) 比重区分 4) 瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,337	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白, ,		kg	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35306				
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	算出数量 1.000 各単位
	合 計				235	
	単 価				235	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用, ,		kg	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単- 24号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単- 25号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 - 供用区間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	195.10	195	
	合計				195	算出数量 1.000 m
	単価		m		195	
	*** S単- 26号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		258.2	
	*** S単- 27号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S単- 28号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単- 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		645	
	*** S単- 30号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		439.8	
	*** S単- 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 第二工区1

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,487	
	*** S単-32号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単-33号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,662	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防天端被覆工（第二工区1）その他工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
玉名横島海岸保全事業所







事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(4,550,000) 4,670,000	
・工事原価			(3,682,000) 3,783,000	
純工事費			(2,502,000) 2,566,000	
・直接工事費			(2,043,000) 2,095,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(1,985,000) 2,037,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	( " ) 1.000	式	( " ) 58,000	
・間接工事費			(1,639,000) 1,688,000	
・・・共通仮設費			(459,000) 471,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(2,043,000 × ((17.090*1.000)*1.100*1.040*1.000)) 2,095,000 × ((17.090*1.000)*1.100*1.040*1.000)		(399,000) 410,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(60,000) 61,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)				
			(2,041,000 × (2.970)) 2,091,000 × (2.950)	(60,000) 61,000
・・・現場環境改善費 (積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(1,180,000) 1,217,000	
・・・現場管理費 (率計上)				
	(2,502,000 × ((40.830*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 2,566,000 × ((40.830*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.250-0.000)		(1,180,000) 1,217,000	
・・・現場管理費 (積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・官貸額 (直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・官貸額 (事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・一般管理費等				
	(3,682,000 × (23.570*1.000+0.04)) 3,783,000 × (23.570*1.000)+1,472		(869,000) 893,000	
・・・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費 (直工)			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(2,000) 4,000	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	







事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:大豊工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(1,985,000) 2,037,000	
・土工				( " )	
・ ・掘削工	1.000	式		14,000	
	1.000	式		( " ) 1,000	
000001 掘削 土砂	(2.600) 2.900	m <sup>3</sup>	( " ) 356	(926) 1,032	歩A・単A B単 1号
合 計				(926) 1,032	
・ ・作業土工				(12,000) 13,000	
000002 床掘 土砂	(5.800) 6.000	m <sup>3</sup>	( " ) 312	(1,810) 1,872	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 流用材	(4.000) 4.100	m <sup>3</sup>	( " ) 2,041	(8,164) 8,368	歩A・単A B単 3号
000004 基面整正	(5.200) 5.400	m <sup>2</sup>	( " ) 435	(2,262) 2,349	歩A・単A B単 4号
合 計				(12,236) 12,589	
・ ・作業残土処理工				(1,000) 0	
000005 残土処理 建設発生土受入地	(1.100) 0.000	m <sup>3</sup>	( " ) 908	(999) 0	歩A・単A B単 5号
合 計				(999) 0	
・ 構造物撤去工				(9,000) 16,000	
・ ・ 構造物撤去工				(9,000) 16,000	
000006 舗装版取壊し アスファルト舗装, t=6cm	(13.200) 23.800	m <sup>2</sup>	( " ) 221	(2,917) 5,260	歩A・単A B単 6号
000007 搬運搬・処理 アスファルト廃材	(0.800) 1.400	m <sup>3</sup>	( " ) 7,928	(6,342) 11,099	歩A・単A B単 7号
合 計				(9,259) 16,359	
・ 天端被覆工				(79,000) 136,000	
・ ・ 天端被覆工 アスファルト被覆				(79,000) 136,000	
000008 路盤工 RC-40, t=20cm	(17.800) 18.100	m <sup>2</sup>	( " ) 946	(16,839) 17,123	歩A・単A B単 8号
000009 表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=6cm	(17.800) 33.800	m <sup>2</sup>	( " ) 3,470	(61,766) 117,286	歩A・単A B単 9号
000014 区画線 実線, 白, 幅30cm	(0.000) 2.000	m	( " ) 622	(0) 1,244	歩A・単A B単 14号
合 計				(78,605) 135,653	
・ 排水構造物工				(1,056,000) 1,217,000	
・ ・ 排水構造物工				(1,056,000) 1,217,000	
000010 道路側溝設置 300A, T-25	(10.500) 0.000	m	( " ) 93,325	(979,913) 0	歩A・単A B単 10号
000015 道路側溝設置 300A, T-25	(0.000) 11.000	m	(0) 103,752	(0) 1,141,272	歩A・単A B単 15号
000011 集水樹設置 400*400*600, T-25	( " ) 1.000	基	( " ) 76,095	( " ) 76,095	歩A・単A B単 11号
合 計				(1,056,008) 1,217,367	
・ 復旧工				(827,000) 654,000	
・ ・ 復旧工				(827,000) 654,000	
000012 フラップゲート復旧 ワイヤー交換, φ9mm, SUS316	(3.000) 0.000	箇所	( " ) 275,670	(827,010) 0	歩A・単A B単 12号
000016 フラップゲート復旧 ワイヤー交換, φ9mm, SUS304	(0.000) 3.000	箇所	(0) 217,870	(0) 653,610	歩A・単A B単 16号
合 計				(827,010) 653,610	



事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 掘削			( // )		
	土砂		m3	356		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 床掘			( // )		
	土砂		m3	312		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 埋戻			( // )		
	流用材		m3	2,041		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 基面整正			( // )		
			m <sup>2</sup>	435		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 残土処理			( // )		
	建設発生土受入地		m3	908		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 舗装版取壊し			( // )		
	アスファルト舗装, t=6cm		m <sup>2</sup>	221		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 殻運搬・処理			( // )		
	アスファルト廃材		m3	7,928		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 路盤工			( // )		
	RC-40, t=20cm		m <sup>2</sup>	946		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 表層			( // )		
	再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=6cm		m <sup>2</sup>	3,470		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 道路側溝設置			( // )		
	300A, T-25		m	93,325		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 集水樹設置			( // )		
	400*400*600, T-25		基	76,095		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** フラップゲート復旧			( // )		
	ワイヤー交換, φ9mm, SUS316		箇所	275,670		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 交通誘導警備員			( // )		
			人	14,484		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 区画線			(0)		
	実線, 白, 幅30cm		m	622		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 道路側溝設置			(0)		
	300A, T-25		m	103,752		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** フラップゲート復旧			(0)		
	ワイヤー交換, φ9mm, SUS304		箇所	217,870		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	掘削 土砂		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オブシカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 1.000	m3	356.4	( ) 356	S単 12号
	合 計				( ) 356	
	単 価				( ) 356	
*** B単- 2号 ***						
000002	床掘 土砂		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	( ) 1.000	m3	311.5	( ) 312	S単 13号
	合 計				( ) 312	
	単 価				( ) 312	
*** B単- 3号 ***						
000003	埋戻 流用材		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	( ) 1.000	m3	2,041	( ) 2,041	S単 1号
	合 計				( ) 2,041	
	単 価				( ) 2,041	
*** B単- 4号 ***						
000004	基面整正		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 435	S単 15号
	合 計				( ) 435	
	単 価				( ) 435	
*** B単- 5号 ***						
000005	残土処理 建設発生土受入地		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	( ) 1.000	m3	762.2	( ) 762	S単 14号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	( ) 1.000	m3	146.4	( ) 146	S単 16号
	合 計				( ) 908	
	単 価				( ) 908	
*** B単- 6号 ***						
000006	舗装版取壊し アスファルト舗装,t=6cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	( ) 221	S単 18号
	合 計				( ) 221	
	単 価				( ) 221	
*** B単- 7号 ***						
000007	搬運搬・処理 アスファルト廃材		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 搬運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	( ) 1.000	m3	4,873	( ) 4,873	S単 17号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( ) 1.000	m3	3,055	( ) 3,055	S単 8号
	合 計				( ) 7,928	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 大豊工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 7,928	
	*** B単- 8号 ***					
000008	路盤工 RC-40, t=20cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 200mm	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	946.3	( // ) 946	S単 19号
	合 計				( // ) 946	
	単 価				( // ) 946	
	*** B単- 9号 ***					
000009	表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=6cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下, 60mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコ ート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	3,470	( // ) 3,470	S単 20号
	合 計				( // ) 3,470	
	単 価				( // ) 3,470	
	*** B単- 10号 ***					
000010	道路側溝設置 300A, T-25		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	( // ) 1,000	m	4,525	( // ) 4,525	S単 10号
S02116	鉄筋コンクリートU型 300A(T-25), L=1,000, ,	( // ) 1,000	個	88,800	( // ) 88,800	S単 5号
	合 計				( // ) 93,325	
	単 価				( // ) 93,325	
	*** B単- 11号 ***					
000011	集水樹設置 400*400*600, T-25		基		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02300	プレキャスト集水樹 設置, 200kgを超え400kg以下, 基礎砕石の有無: 有	( // ) 1,000	基	6,195	( // ) 6,195	S単 9号
S02116	集水樹 400*400*600(T-25), ,	( // ) 1,000	基	69,900	( // ) 69,900	S単 6号
	合 計				( // ) 76,095	
	単 価				( // ) 76,095	
	*** B単- 12号 ***					
000012	フラップゲート復旧 ワイヤー交換, φ9mm, SUS316		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレスワイヤーロープ 6*24, SA種, ,	( // ) 10,000	m	10,430	( // ) 104,300	S単 7号
T00001	ワイヤー交換 9mm	( // ) 1,000	箇所	171,370	( // ) 171,370	T単 1号
	合 計				( // ) 275,670	
	単 価				( // ) 275,670	
	*** B単- 13号 ***					
000013	交通誘導警備員		人		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( // ) 1,000	人	14,484	( // ) 14,484	S単 4号
	合 計				( // ) 14,484	
	単 価				( // ) 14,484	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 14号 ***						
000014	区画線 実線,白,幅30cm		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1,000.000	m	311	(0) 311,000	S単 31号
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	(0.000) 1,180.000	kg	235	(0) 277,300	S単 23号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 50.000	kg	485	(0) 24,250	S単 24号
S02116	軽油 バトラー給油,,	(0.000) 65.000	L	143	(0) 9,295	S単 25号
	合 計				(0) 621,845	
	単 価				(0) 622	
*** B単- 15号 ***						
000015	道路側溝設置 300A, T-25		m		(0.000)m 11.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 11.000	m	4,525	(0) 49,775	S単 30号
S02116	鉄筋コンクリートU型 300A(T-25),L=1,000,,	(0.000) 11.000	個	88,800	(0) 976,800	S単 26号
S02116	プレキャスト基礎板 550*2000 t=10cm,,	(0.000) 5.000	個	20,600	(0) 103,000	S単 27号
S02116	プレキャスト基礎板 550*1000 t=10cm,,	(0.000) 1.000	個	11,700	(0) 11,700	S単 28号
	合 計				(0) 1,141,275	
	単 価				(0) 103,752	
*** B単- 16号 ***						
000016	フラップゲート復旧 ワイヤー交換,φ9mm,SUS304		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ステンレスワイヤーロープ 6*24,SB種,,	(0.000) 10.000	m	4,650	(0) 46,500	S単 29号
T00001	ワイヤー交換 9mm	(0.000) 1.000	箇所	171,370	(0) 171,370	T単 2号
	合 計				(0) 217,870	
	単 価				(0) 217,870	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)		m3	2,041		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 設備機械工 設備機械工		人	28,662		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 鉄筋コンクリートU型 鉄筋コンクリートU型 300A(T-25),L=1,000,,		個	88,800		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** 集水樹 集水樹 400*400*600(T-25),,		基	69,900		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** ステンレスワイヤーロープ ステンレスワイヤーロープ 6*24,SA種,,		m	10,430		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
S02300	*** S単-9号 *** プレキャスト集水樹 プレキャスト集水樹 設置,200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:有		基	6,195		歩A・単A
S05801	*** S単-10号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,525		歩A・単A
S16004	*** S単-11号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	38,000		歩A・単A
S86801	*** S単-12号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	356.4		歩A・単A
SA0103	*** S単-13号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	311.5		歩A・単A
SA0121	*** S単-14号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	762.2		歩A・単A
SA0151	*** S単-15号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	434.6		歩A・単A
SA0161	*** S単-16号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	146.4		歩A・単A
SA0221	*** S単-17号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,873		歩A・単A
SA0222	*** S単-18号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0834	*** S単-19号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,200mm		m <sup>2</sup>	946.3		歩A・単A
SA0843	*** S単-20号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下,60mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート各種,,再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	3,470		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単- 21号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単- 22号 *** 設備機械工 設備機械工		人	28,662		歩A・単A
S02116	*** S単- 23号 *** 道路用塗料 トフックベイト(JIS K 5665) 道路用塗料 トフックベイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単- 24号 *** 接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単- 25号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単- 26号 *** 鉄筋コンクリートU型 鉄筋コンクリートU型 300A(T-25),L=1,000,,		個	88,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 27号 *** プレキャスト基礎板 プレキャスト基礎板 550*2000 t=10cm,,		個	20,600		歩A・単A
S02116	*** S単- 28号 *** プレキャスト基礎板 プレキャスト基礎板 550*1000 t=10cm,,		個	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単- 29号 *** ステンレスワイヤーロープ ステンレスワイヤーロープ 6*24,SB種,,		m	4,650		歩A・単A
S05801	*** S単- 30号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,525		歩A・単A
S08801	*** S単- 31号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	311		歩A・単A
S16004	*** S単- 32号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	38,000		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** ワイヤー交換 9mm		箇所	171,370		歩A・単A
T00001	*** T単- 2号 *** ワイヤー交換 9mm		箇所	171,370		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合 計				20,406	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,041	
*** S単-2号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1,000 人
	単 価				29,988	
*** S単-3号 ***						
S02115	設備機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	28,662	28,662	
	合 計				28,662	算出数量 1,000 人
	単 価				28,662	
*** S単-4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1,000 人
	単 価				14,484	
*** S単-5号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートU型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 300A(T-25), L=1,000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	鉄筋コンクリートU型 300A(T-25), L=1,000	1.000	個	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,800	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	集水樹		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 400*400*600(T-25), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	集水樹 400*400*600(T-25)	1.000	基	69,900	69,900	
	合計				69,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				69,900	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ステンレスワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスワイヤーロープ 6*24, SA種, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	ステンレスワイヤーロープ 6*24, SA種	1.000	m	10,430	10,430	
	合計				10,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,430	
	*** S単- 8号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,055円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単- 9号 ***					
S02300	プレキャスト集水樹		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	プレキャスト集水樹 設置, 200kgを超え400kg以下, 基礎砕石の有無:有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	単価		基		6,195	
	*** S単- 10号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分I 2)施工区分II	U型側溝 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,525	4,525	
	合計				4,525	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,525	
	*** S単- 11号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単- 12号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		356.4	
	*** S単- 13号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		311.5	
	*** S単- 14号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し, 3.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		762.2	
	*** S単- 15号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		434.6	
	*** S単- 16号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		146.4	
	*** S単- 17号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		4,873	
	*** S単- 18号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, 200mm, 1層施工, なし, 0mm, 200mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 200mm 路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		946.3	
	*** S単- 20号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下, 60mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) 3) , プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン (13)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm超70mm以下 60mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン (13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,470	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基 (D2)				
R01001	土木一般世話役		1,000	人	29,988	29,988
	合 計					算出数量 1,000 人
	単 価					29,988
	*** S単- 22号 ***					
S02115	設備機械工 設備機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基 (D2)				
R02019	設備機械工		1,000	人	28,662	28,662
	合 計					算出数量 1,000 人
	単 価					28,662
	*** S単- 23号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工(第二工区1)その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P35306		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg	235	235	
	合計				235	算出数量 1,000 各単位
	単価				235	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P35311		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1,000 各単位
	単価				485	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P34029		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1,000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1,000 各単位
	単価				143	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 300A(T-25), L=1,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	鉄筋コンクリートU型 300A(T-25), L=1,000	1,000	個	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				88,800	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	プレキャスト基礎板		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト基礎板 550*2000 t=10cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96005		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	プレキャスト基礎板 550*2000 t=10cm	1,000	個	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,600	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:大豊工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
S02116	プレキャスト基礎板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト基礎板 550*1000 t=10cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96006	プレキャスト基礎板 550*1000 t=10cm	1.000	個	11,700	11,700	
	合計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,700	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	ステンレスワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスワイヤーロープ 6*24,SB種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96004	ステンレスワイヤーロープ 6*24,SB種	1.000	m	4,650	4,650	
	合計				4,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,650	
	*** S単- 30号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分I 2)施工区分II 3)規格I 4)規格II 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,525	4,525	
	合計				4,525	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,525	
	*** S単- 31号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 30cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	311.30	311	









誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防天端被覆工（第二工区1）その他工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
玉名横島海岸保全事業所







事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(15,720,000) 21,890,000	
・工事原価			(12,937,000) 18,124,000	
純工事費			(8,899,000) 12,678,000	
・直接工事費			(7,233,000) 10,422,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(6,104,000) 8,477,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	( " ) 1.000	式	(1,129,000) 1,945,000	
・間接工事費			(5,704,000) 7,702,000	
・・・共通仮設費			(1,666,000) 2,256,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費～営繕費等				
	(7,233,000 × ((16,440*1.000)*1.100*1.040*1.000)) 10,422,000 × ((15,240*1.000)*1.100*1.040*1.000)		(1,361,000) 1,817,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	(170,000) 185,000	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	(0) 83,000	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			(135,000) 171,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)			(7,113,000 × (1.910)) 10,142,000 × (1.690)	(135,000) 171,000
・・・現場環境改善費 (積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(4,038,000) 5,446,000	
・・・現場管理費 (率計上)				
	(8,899,000 × ((39,290*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 12,678,000 × ((36,980*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.250-0.000)		(4,038,000) 5,446,000	
・・・現場管理費 (積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等				
	(12,937,000 × (21,520*1.000+0.04)) 18,124,000 × (20,790*1.000)+5,174		(2,789,000) 3,773,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費 (直工)			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(120,000) 280,000	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	











事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(6,104,000)	
				8,477,000	
・1号仮設橋梁撤去工	1.000	式		(6,104,000)	
				6,894,000	
・作業土工 杭撤去土工	1.000	式		( )	
				1,327,000	
000001 床掘 土砂	( )		( )	( )	歩A・単A
	53.000	m <sup>3</sup>	655	34,715	B単 1号
000002 捨石撤去	( )		( )	( )	歩A・単A
	2.900	m <sup>3</sup>	455	1,320	B単 2号
000003 埋戻	( )		( )	( )	歩A・単A
	6.100	m <sup>3</sup>	655	3,996	B単 3号
000004 袋型根固製作・掘付 流用割栗石	( )		( )	( )	歩A・単A
	80.000	袋	16,091	1,287,280	B単 4号
合計				( )	
				1,327,311	
・作業残土処理工	1.000	式		(108,000)	
				308,000	
000005 建設発生土搬出 土砂,第二工区1へ流用	( )		( )	( )	歩A・単A
	25.000	m <sup>3</sup>	762	19,050	B単 5号
000006 建設発生土搬出 土砂	(95.000)		( )	(86,260)	歩A・単A
	315.000	m <sup>3</sup>	908	286,020	B単 6号
000007 建設発生土搬出 捨石	( )		( )	( )	歩A・単A
	2.900	m <sup>3</sup>	1,080	3,132	B単 7号
合計				(108,442)	
				308,202	
・仮設橋梁撤去工	1.000	式		(2,842,000)	
				3,065,000	
000008 仮橋上部工撤去	(44.600)		( )	(398,412)	歩A・単A
	57.300	ton	8,933	511,861	B単 8号
000009 仮橋下部工撤去	(12.100)		( )	(343,507)	歩A・単A
	14.300	ton	28,389	405,963	B単 9号
000010 杭橋脚切断 ガス切断	( )		( )	( )	歩A・単A
	13.000	本	3,765	48,945	B単 10号
000011 杭橋脚切断 水中切断	( )		( )	( )	歩A・単A
	25.000	本	25,704	642,600	B単 11号
000012 覆工板撤去	( )		( )	( )	歩A・単A
	441.000	m <sup>2</sup>	569	250,929	B単 12号
000013 舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm	( )		( )	( )	歩A・単A
	441.000	m <sup>2</sup>	221	97,461	B単 13号
000014 テラムシート撤去	( )		( )	( )	歩A・単A
	441.000	m <sup>2</sup>	70	30,870	B単 14号
000015 高欄撤去 ガードレール	( )		( )	( )	歩A・単A
	134.000	m	1,765	236,510	B単 15号
000016 有価物運搬 有価物受入地	(161.500)		( )	(792,965)	歩A・単A
	171.045	ton	4,910	839,831	B単 16号
合計				(2,842,199)	
				3,064,970	
・工事用道路撤去工	1.000	式		(101,000)	
				106,000	
000017 掘削 土砂	( )		( )	( )	歩A・単A
	158.000	m <sup>3</sup>	356	56,248	B単 17号
000018 埋戻	( )		( )	( )	歩A・単A
	31.000	m <sup>3</sup>	283	8,773	B単 18号
000019 舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm	( )		( )	( )	歩A・単A
	113.300	m <sup>2</sup>	221	25,039	B単 19号
000020 防草シート撤去	( )		( )	( )	歩A・単A
	42.000	m <sup>2</sup>	70	2,940	B単 20号
000021 排水管撤去 VP,φ150	( )		( )	( )	歩A・単A
	6.700	m	508	3,404	B単 21号
000022 敷鉄板撤去	(27.900)		( )	(4,325)	歩A・単A
	63.000	m <sup>2</sup>	155	9,765	B単 22号
合計				(100,729)	
				106,169	
・復旧工	1.000	式		(1,404,000)	
				1,561,000	
000023 盛土 流用土	( )		( )	( )	歩A・単A
	75.000	m <sup>3</sup>	991	74,325	B単 23号
000024 法面整形 盛土部	(240.000)		( )	(111,600)	歩A・単A
	213.000	m <sup>2</sup>	465	99,045	B単 24号
000025 舗装版取壊し t=5cm	(338.000)		( )	(74,698)	歩A・単A
	0.000	m <sup>2</sup>	221	0	B単 25号
000040 舗装版取壊し t=8.2cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	359.000	m <sup>2</sup>	221	79,339	B単 40号
000026 下層路盤 RC-40,t=15cm	(277.000)		( )	(217,722)	歩A・単A
	298.000	m <sup>2</sup>	786	234,228	B単 26号
000027 上層路盤 M-30,t=10cm	(277.000)		( )	(203,595)	歩A・単A
	298.000	m <sup>2</sup>	735	219,030	B単 27号









事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 床掘			( " )		
	土砂		m3	655		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 捨石撤去			( " )		
			m3	455		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 埋戻			( " )		
			m3	655		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 袋型根固製作・据付			( " )		
	流用割栗石		袋	16,091		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 建設発生土搬出			( " )		
	土砂, 第二工区1へ流用		m3	762		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 建設発生土搬出			( " )		
	土砂		m3	908		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 建設発生土搬出			( " )		
	捨石		m3	1,080		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 仮橋上部工撤去			( " )		
			ton	8,933		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 仮橋下部工撤去			( " )		
			ton	28,389		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 杭橋脚切断			( " )		
	ガス切断		本	3,765		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 杭橋脚切断			( " )		
	水中切断		本	25,704		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 覆工板撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	569		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 舗装版取壊し			( " )		
	アスファルト舗装, t=4cm		m <sup>2</sup>	221		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** テラムシート撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	70		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 高欄撤去			( " )		
	ガードレール		m	1,765		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 有価物運搬			( " )		
	有価物受入地		ton	4,910		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 掘削			( " )		
	土砂		m3	356		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 埋戻			( " )		
			m3	283		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 舗装版取壊し			( " )		
	アスファルト舗装, t=4cm		m <sup>2</sup>	221		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 防草シート撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	70		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 排水管撤去			( " )		
	VP, φ150		m	508		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 敷鉄板撤去			( " )		

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( // ) 155		歩A・単A
000023	盛土 *** B単- 23号 ***		m <sup>2</sup>			
	流用土		m <sup>3</sup>	( // ) 991		歩A・単A
000024	法面整形 *** B単- 24号 ***					
	盛土部		m <sup>2</sup>	( // ) 465		歩A・単A
000025	舗装版取壊し *** B単- 25号 ***					
	t=5cm		m <sup>2</sup>	( // ) 221		歩A・単A
000026	下層路盤 *** B単- 26号 ***					
	RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>	( // ) 786		歩A・単A
000027	上層路盤 *** B単- 27号 ***					
	M-30, t=10cm		m <sup>2</sup>	( // ) 735		歩A・単A
000028	表層 *** B単- 28号 ***					
	再生密粒度アスファルト混合物(13), t=5cm		m <sup>2</sup>	( // ) 1,987		歩A・単A
000029	砂利舗装 *** B単- 29号 ***					
	RC-40, t=10cm		m <sup>2</sup>	( // ) 795		歩A・単A
000030	表土復旧 *** B単- 30号 ***					
			m <sup>3</sup>	( // ) 71		歩A・単A
000031	耕起 *** B単- 31号 ***					
			m <sup>2</sup>	( // ) 40		歩A・単A
000032	殻運搬・処理 *** B単- 32号 ***					
	アスファルト廃材		m <sup>3</sup>	( // ) 7,928		歩A・単A
000033	産業廃棄物処理 *** B単- 33号 ***					
	廃プラスチック類		kg	( // ) 1,266		歩A・単A
000034	土工シート設置撤去 *** B単- 34号 ***					
			m <sup>2</sup>	( // ) 271		歩A・単A
000035	敷鉄板 *** B単- 35号 ***					
			m <sup>2</sup>	( // ) 1,049		歩A・単A
000036	大型土のう *** B単- 36号 ***					
	製作・運搬		袋	( // ) 6,506		歩A・単A
000037	大型土のう *** B単- 37号 ***					
	設置・撤去		袋	( // ) 3,557		歩A・単A
000038	交通誘導警備員 *** B単- 38号 ***					
			人	( // ) 14,484		歩A・単A
000039	仮設材輸送 (敷鉄板) *** B単- 39号 ***					
	基地～現場		m <sup>2</sup>	( // ) 9,640		歩A・単A
000040	舗装版取壊し *** B単- 40号 ***					
	t=8.2cm		m <sup>2</sup>	(0) 221		歩A・単A
000041	敷砂利 *** B単- 41号 ***					
	流用再生骨材, t=10cm		m <sup>2</sup>	(0) 419		歩A・単A
000042	区画線 *** B単- 42号 ***					
	実線, 白, 幅15cm		m	(0) 353		歩A・単A
000043	産業廃棄物処理 *** B単- 43号 ***					
	廃プラスチック類		kg	(0) 131		歩A・単A



事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	床掘 土砂		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86101	【被災地】機械土工(超ロングアームハックホリ掘削)	( " ) 1.000	m3	655	( " ) 655	S単 28号
	合 計				( " ) 655	
	単 価				( " ) 655	
*** B単- 2号 ***						
000002	捨石撤去		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	( " ) 1.000	m3	455.2	( " ) 455	S単 29号
	合 計				( " ) 455	
	単 価				( " ) 455	
*** B単- 3号 ***						
000003	埋戻		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86101	【被災地】機械土工(超ロングアームハックホリ掘削)	( " ) 1.000	m3	655	( " ) 655	S単 28号
	合 計				( " ) 655	
	単 価				( " ) 655	
*** B単- 4号 ***						
000004	袋型根固製作・据付 流用割栗石		袋		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満	( " ) 0.620	m3	307.9	( " ) 191	S単 31号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	( " ) 0.620	m3	762.2	( " ) 473	S単 36号
T00001	袋型根固め工 製作・据付, 1t用	( " ) 1.000	袋	15.427	( " ) 15.427	T単 1号
	合 計				( " ) 16.091	
	単 価				( " ) 16.091	
*** B単- 5号 ***						
000005	建設発生土搬出 土砂, 第二工区1へ流用		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	( " ) 1.000	m3	762.2	( " ) 762	S単 36号
	合 計				( " ) 762	
	単 価				( " ) 762	
*** B単- 6号 ***						
000006	建設発生土搬出 土砂		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	( " ) 1.000	m3	762.2	( " ) 762	S単 36号
S86805	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	( " ) 1.000	m3	146.4	( " ) 146	S単 35号
	合 計				( " ) 908	
	単 価				( " ) 908	
*** B単- 7号 ***						

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	建設発生土搬出 捨石		m <sup>3</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),硬岩,無し,3.0km以下	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,080	( ) 1,080	S単 37号
	合計				( ) 1,080	
	単価				( ) 1,080	
	*** B単- 8号 ***					
000008	仮橋上部工撤去		ton		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00002	仮橋・仮栈橋設置・撤去 (上部工) 撤去,ラフレックレン60t吊	( ) 1.000	ton	8,933	( ) 8,933	T単 2号
	合計				( ) 8,933	
	単価				( ) 8,933	
	*** B単- 9号 ***					
000009	仮橋下部工撤去		ton		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00003	仮橋・仮栈橋設置・撤去 (下部工) 撤去,ラフレックレン60t吊	( ) 1.000	ton	28,389	( ) 28,389	T単 3号
	合計				( ) 28,389	
	単価				( ) 28,389	
	*** B単- 10号 ***					
000010	杭橋脚切断 ガス切断		本		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 8~12mm	( ) 0.350	m	2,670	( ) 935	S単 1号
S02104	ガス切断 18~22mm	( ) 0.700	m	4,043	( ) 2,830	S単 2号
	合計				( ) 3,765	
	単価				( ) 3,765	
	*** B単- 11号 ***					
000011	杭橋脚切断 水中切断		本		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02120	水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満	( ) 1.050	m	24,480	( ) 25,704	S単 12号
	合計				( ) 25,704	
	単価				( ) 25,704	
	*** B単- 12号 ***					
000012	覆工板撤去		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00004	仮橋・仮栈橋設置・撤去 (覆工板) 撤去,ラフレックレン60t吊	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	569	( ) 569	T単 4号
	合計				( ) 569	
	単価				( ) 569	
	*** B単- 13号 ***					
000013	舗装版取壊し アスファルト舗装, t=4cm		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	( ) 221	S単 40号
	合計				( ) 221	
	単価				( ) 221	
	*** B単- 14号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000014	テラムシート撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	70	( " ) 70	S単 24号
	合計				( " ) 70	
	単価				( " ) 70	
	*** B単- 15号 ***					
000015	高欄撤去		m		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00005	仮橋・仮栈橋設置・撤去(高欄) ガードレール型,撤去,ラフレソクレン60t吊	( " ) 1.000	m	1,765	( " ) 1,765	T単 5号
	合計				( " ) 1,765	
	単価				( " ) 1,765	
	*** B単- 16号 ***					
000016	有価物運搬 有価物受入地		ton		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	4,910	( " ) 4,910	S単 26号
	合計				( " ) 4,910	
	単価				( " ) 4,910	
	*** B単- 17号 ***					
000017	掘削 土砂		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	356.4	( " ) 356	S単 30号
	合計				( " ) 356	
	単価				( " ) 356	
	*** B単- 18号 ***					
000018	埋戻		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	283.4	( " ) 283	S単 33号
	合計				( " ) 283	
	単価				( " ) 283	
	*** B単- 19号 ***					
000019	舗装版取壊し アスファルト舗装,t=4cm		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	( " ) 221	S単 40号
	合計				( " ) 221	
	単価				( " ) 221	
	*** B単- 20号 ***					
000020	防草シート撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	70	( " ) 70	S単 24号
	合計				( " ) 70	
	単価				( " ) 70	
	*** B単- 21号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	排水管撤去 VP, φ150		m		( ) 1.000	歩A 当たり算出
T00008	排水管撤去 VP, φ150	( ) 1.000	m	508	( ) 508	T単 8号
	合計				( ) 508	
	単価				( ) 508	
	*** B単- 22号 ***					
000022	敷鉄板撤去		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 0, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	155	( ) 155	S単 22号
	合計				( ) 155	
	単価				( ) 155	
	*** B単- 23号 ***					
000023	盛土 流用土		m <sup>3</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	991.4	( ) 991	S単 34号
	合計				( ) 991	
	単価				( ) 991	
	*** B単- 24号 ***					
000024	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 465	S単 38号
	合計				( ) 465	
	単価				( ) 465	
	*** B単- 25号 ***					
000025	舗装版取壊し t=5cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	( ) 221	S単 40号
	合計				( ) 221	
	単価				( ) 221	
	*** B単- 26号 ***					
000026	下層路盤 RC-40, t=15cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュ RC-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	785.5	( ) 786	S単 41号
	合計				( ) 786	
	単価				( ) 786	
	*** B単- 27号 ***					
000027	上層路盤 M-30, t=10cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	734.5	( ) 735	S単 42号
	合計				( ) 735	
	単価				( ) 735	
	*** B単- 28号 ***					
000028	表層 再生密粒度アスファルト混合物 (13), t=5cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,987	( // ) 1,987	S単 43号
	合計				( // ) 1,987	
	単価				( // ) 1,987	
	*** B単- 29号 ***					
000029	砂利舗装 RC-40, t=10cm	( // )	m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	795	( // ) 795	S単 15号
	合計				( // ) 795	
	単価				( // ) 795	
	*** B単- 30号 ***					
000030	表土復旧	( // )	m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	71	( // ) 71	S単 16号
	合計				( // ) 71	
	単価				( // ) 71	
	*** B単- 31号 ***					
000031	耕起	( // )	m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	40	( // ) 40	S単 17号
	合計				( // ) 40	
	単価				( // ) 40	
	*** B単- 32号 ***					
000032	殻運搬・処理 アスファルト廃材	( // )	m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	4,873	( // ) 4,873	S単 39号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	3,055	( // ) 3,055	S単 13号
	合計				( // ) 7,928	
	単価				( // ) 7,928	
	*** B単- 33号 ***					
000033	産業廃棄物処理 廃プラスチック類	( // )	kg		( // ) 10,200	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 1.5t積, 運転1時間当たり算出	( // ) 2.000	時間	5,845	( // ) 11,690	S単 19号
S02123	廃プラスチック類処理費	( // ) 10.200	kg	120	( // ) 1,224	S単 14号
	合計				( // ) 12,914	
	単価				( // ) 1,266	
	*** B単- 34号 ***					
000034	土工シート設置撤去	( // )	m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	271	( // ) 271	S単 25号
	合計				( // ) 271	
	単価				( // ) 271	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 35号 ***						
000035	敷鉄板		m <sup>2</sup>		( )	歩A
					1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 66, 1, なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,049	( ) 1,049	S単 23号
	合 計				( ) 1,049	
	単 価				( ) 1,049	
*** B単- 36号 ***						
000036	大型土のう 製作・運搬		袋		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	( ) 0.833	m <sup>3</sup>	258.2	( ) 215	S単 32号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下	( ) 0.833	m <sup>3</sup>	762.2	( ) 635	S単 36号
S18002	大型土のう工 製作, バックホウ, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, なし	( ) 1.000	袋	5,656	( ) 5,656	S単 21号
	合 計				( ) 6,506	
	単 価				( ) 6,506	
*** B単- 37号 ***						
000037	大型土のう 設置・撤去		袋		( ) 1.000	歩A 当たり算出
T00006	大型土のう工 設置, フォークリフト60t吊	( ) 1.000	袋	2,329	( ) 2,329	T単 6号
T00007	大型土のう工 撤去, フォークリフト60t吊	( ) 1.000	袋	1,228	( ) 1,228	T単 7号
	合 計				( ) 3,557	
	単 価				( ) 3,557	
*** B単- 38号 ***						
000038	交通誘導警備員		人		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( ) 1.000	人	14,484	( ) 14,484	S単 10号
	合 計				( ) 14,484	
	単 価				( ) 14,484	
*** B単- 39号 ***						
000039	仮設材輸送 (敷鉄板) 基地～現場		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0.0, 0.0	( ) 1.000	ton	9,640	( ) 9,640	S単 27号
	合 計				( ) 9,640	
	単 価				( ) 9,640	
*** B単- 40号 ***						
000040	舗装版取壊し t=8.2cm		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	221.2	(0) 221	S単 59号
	合 計				(0) 221	
	単 価				(0) 221	
*** B単- 41号 ***						
000041	敷砂利 流用再生骨材, t=10cm		m <sup>2</sup>		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 10.000			(0) 2,582	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 10.000	m3	762.2	(0) 7,622	S単 58号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,なし,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 100.000	m <sup>2</sup>	317.4	(0) 31,740	S単 60号
	合計				(0) 41,944	
	単価				(0) 419	
	*** B単- 42号 ***					
000042	区画線 実線,白,幅15cm		m		(0.000)m 1,000.000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1,000.000	m	195	(0) 195,000	S単 51号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	(0.000) 595.000	kg	235	(0) 139,825	S単 45号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 25.000	kg	485	(0) 12,125	S単 46号
S02116	軽油 パトロール給油,,	(0.000) 40.000	L	143	(0) 5,720	S単 47号
	合計				(0) 352,670	
	単価				(0) 353	
	*** B単- 43号 ***					
000043	産業廃棄物処理 廃プラスチック類		kg		(0.000)kg 1,100.000	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 1.5t積,,運転1時間当たり算出	(0.000) 2.000	時間	5,845	(0) 11,690	S単 52号
S02123	廃プラスチック類処理費	(0.000) 1,100.000	kg	120	(0) 132,000	S単 50号
	合計				(0) 143,690	
	単価				(0) 131	
	*** B単- 44号 ***					
000044	ネットフェンス工 溶融亜鉛メッキ,H=1.5m(忍返し付),B=2.0m		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 9840,1.5(忍返し付) m,有,2.0m	(0.000) 1.000	m	13,191	(0) 13,191	S単 44号
	合計				(0) 13,191	
	単価				(0) 13,191	
	*** B単- 45号 ***					
000045	土工シート撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	70	(0) 70	S単 53号
	合計				(0) 70	
	単価				(0) 70	
	*** B単- 46号 ***					
000046	仮設盛土 山砂		m3		(0.000)m3 100.000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,埋戻し用,	(0.000) 133.000	m3	3,450	(0) 458,850	S単 48号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 100.000	m3	283.4	(0) 28,340	S単 57号
	合計				(0) 487,190	
	単価				(0) 4,872	
	*** B単- 47号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047	仮設盛土撤去 山砂		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 100.000	m3	356.4	(0) 35,640	S単 55号
	合計				(0) 35,640	
	単価				(0) 356	
	*** B単- 48号 ***					
000048	仮設材輸送 (敷鉄板) 基地～現場		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0	(0.000) 1.000	ton	9,640	(0) 9,640	S単 54号
	合計				(0) 9,640	
	単価				(0) 9,640	
	*** B単- 49号 ***					
000049	歩掛調査		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費	(0.000) 1.000	式	83,100	(0) 83,100	S単 49号
	合計				(0) 83,100	
	単価				(0) 83,100	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02104	*** S単-1号 *** ガス切断 ガス切断 8~12mm		m	2,670		歩A・単A
S02104	*** S単-2号 *** ガス切断 ガス切断 18~22mm		m	4,043		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 橋りょう世話役 橋りょう世話役		人	39,576		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人	33,966		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 溶接工 溶接工		人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** とび工 とび工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単-11号 *** 袋型根固め用袋材 袋型根固め用袋材 1t用,,		袋	8,770		歩A・単A
S02120	*** S単-12号 *** 水中酸素アーク切断 水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満		m	24,480		歩A・単A
S02123	*** S単-13号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
S02123	*** S単-14号 *** 廃プラスチック類処理費 廃プラスチック類処理費		kg	120		歩A・単A
S08042	*** S単-15号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワックシ, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし		m <sup>2</sup>	795		歩A・単A
S15003	*** S単-16号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし		m <sup>2</sup>	71		歩A・単A
S15004	*** S単-17号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>	40		歩A・単A
S16001	*** S単-18号 *** バックホウ[クロー型・排対型(3次)] バックホウ[クロー型・排対型(3次)] , 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出		日	67,349		歩A・単A
S16001	*** S単-19号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] 1.5t積,, 運転1時間当たり算出		時間	5,845		歩A・単A
S16004	*** S単-20号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, なし		日	109,000		歩A・単A
S18002	*** S単-21号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作, バックホウ, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし		袋	5,656		歩A・単A
S18054	*** S単-22号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名		玉名横島海岸保全事業				
工事名		堤防天端被覆工 (第二工区 1) その他工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 菊池工区 2						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 0, なし *** S単- 23号 ***		m <sup>2</sup>	155		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 66, 1, なし *** S単- 24号 ***		m <sup>2</sup>	1,049		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単- 25号 ***		m <sup>2</sup>	70		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単- 26号 ***		m <sup>2</sup>	271		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積 込・取卸, 0, 0, 0, 0		ton	4,910		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0, 0, 0, 0		ton	9,640		歩A・単A
S86101	*** S単- 28号 *** 【被災地】機械土工(超ロングアームハックホリ掘削) 【被災地】機械土工(超ロングアームハックホリ掘削)		m <sup>3</sup>	655		歩A・単A
	*** S単- 29号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -		m <sup>3</sup>	455.2		歩A・単A
S86801	*** S単- 30号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -		m <sup>3</sup>	356.4		歩A・単A
	*** S単- 31号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	307.9		歩A・単A
S86802	*** S単- 32号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	258.2		歩A・単A
	*** S単- 33号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし		m <sup>3</sup>	283.4		歩A・単A
S86803	*** S単- 34号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m <sup>3</sup>	991.4		歩A・単A
	*** S単- 35号 *** SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m <sup>3</sup>	146.4		歩A・単A
SA0121	*** S単- 36号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下		m <sup>3</sup>	762.2		歩A・単A
	*** S単- 37号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックホリ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 硬岩, 無し, 3.0km以下		m <sup>3</sup>	1,080		歩A・単A
SA0152	*** S単- 38号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 汚質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
	*** S単- 39号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,		m <sup>3</sup>	4,873		歩A・単A
SA0222	*** S単- 40号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
	*** S単- 41号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>	785.5		歩A・単A
SA0834	*** S単- 42号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部)					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区 1) その他工事 (第 1 回変更)					
工事別工事名: 菊池工区 2						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30,-,-, 1層施工, なし, 0mm, 100mm *** S単- 43号 ***		m <sup>2</sup>	734.5		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13) *** S単- 44号 ***		m <sup>2</sup>	1,987		歩A・単A
S02011	ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 9840, 1.5 (忍び返し付) m, 有, 2.0m *** S単- 45号 ***		m	13,191		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白, *** S単- 46号 ***		kg	235		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用, *** S単- 47号 ***		kg	485		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パトロール給油, *** S単- 48号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,埋戻し用, *** S単- 49号 ***		m <sup>3</sup>	3,450		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 *** S単- 50号 ***		式	83,100		歩A・単A
S02123	廃プラスチック類処理費 廃プラスチック類処理費 *** S単- 51号 ***		kg	120		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 熔融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, *** S単- 52号 ***		m	195		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 1.5t積, , 運転 1 時間当たり算出 *** S単- 53号 ***		時間	5,845		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単- 54号 ***		m <sup>2</sup>	70		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0.0, 0.0 *** S単- 55号 ***		ton	9,640		歩A・単A
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, - *** S単- 56号 ***		m <sup>3</sup>	356.4		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満 *** S単- 57号 ***		m <sup>3</sup>	258.2		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし *** S単- 58号 ***		m <sup>3</sup>	283.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, パック初山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下 *** S単- 59号 ***		m <sup>3</sup>	762.2		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単- 60号 ***		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm *** T単- 1号 ***		m <sup>2</sup>	317.4		歩A・単A
T00001	袋型根固め工 製作・据付, 1t用		袋	15,427		歩A・単A



事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 8~12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	8~12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	20.270	m3	570	11,554	
P34024	アセチレンガス ポンベ	8.690	kg	2,350	20,422	
Y00004	雑品 5%	0.050		31,976	1,599	
R01011	溶接工	4.540	人	29,682	134,756	
R01003	普通作業員	4.540	人	21,726	98,636	
	合 計				266,967	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,670	
*** S単-2号 ***						
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18~22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18~22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	31.640	m3	570	18,035	
P34024	アセチレンガス ポンベ	14.710	kg	2,350	34,569	
Y00004	雑品 5%	0.050		52,604	2,630	
R01011	溶接工	6.790	人	29,682	201,541	
R01003	普通作業員	6.790	人	21,726	147,520	
	合 計				404,295	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,043	
*** S単-3号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
*** S単-4号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01051	橋りょう世話役	1,000	人	39,576	39,576	
	合計				39,576	算出数量 1,000 人
	単価				39,576	
	*** S単- 7号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01052	橋りょう特殊工	1,000	人	33,966	33,966	
	合計				33,966	算出数量 1,000 人
	単価				33,966	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1,000	人	29,682	29,682	
	合計				29,682	算出数量 1,000 人
	単価				29,682	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1,000	人	28,356	28,356	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,356	算出数量 1,000 人
	単価				28,356	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(D2)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	袋型根固め用袋材		袋		1,000	歩A 当たり算出
	袋型根固め用袋材 1t用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96001	袋型根固め用袋材 1t用	1,000	袋	8,770	8,770	
	合計				8,770	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,770	
	*** S単- 12号 ***					
S02120	水中酸素アーク切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 市場単価コード 2) 規格 3) 単価の入力	A96001 板厚10mm以上20mm未満 24,480円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
A96001	水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満	1,000	m	24,480	24,480	
	合計				24,480	算出数量 1,000 各単位
	単価				24,480	
	*** S単- 13号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,055円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単- 14号 ***					
S02123	廃プラスチック類処理費		kg		1,000	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類処理費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	120円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	廃プラスチック類処理費	1.000	kg	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単-15号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m <sup>3</sup>	2,450	29,155	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,988	10,496	
R01003	普通作業員	0.690	人	21,726	14,991	
M02349	小型バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 バトロール給油	8.200	L	143	1,173	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	25,908	10,363	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] ハンドガイト式0.5~0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 バトロール給油	1.200	L	143	172	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
	合計				79,455	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		795	
	*** S単-16号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	16,500	22,605	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	143	11,154	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				59,667	算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		71	
	*** S単-17号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	21,726	1,521	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,204	309	
	合計				4,034	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		40	
	*** S単-18号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械コード<単位が時間のみ> 2)機械コード(同上)	M02022 M02022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				深夜時間:0.0 週休:月単位
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M02022	バックホウ[クロー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	29,000	29,000	
P34029	軽油 パトロール給油	87.000	L	143	12,441	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				67,349	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		67,349	
Y00001	単位					
	*** S単-19号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 1.5t積, 運転1時間当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械コード<単位が時間のみ> 2)機械コード(同上)	M03081 M03081				冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)機械損料算出区分 4)運転1時間当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				深夜時間:0.0 週休:月単位
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03081	トラック[普通型] 1.5t積	1.000	時間	539	539	
P34029	軽油 パトロール給油	2.500	L	143	358	
R01022	運転手 (一般)	0.210	人	23,562	4,948	
	合計				5,845	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,845	
Y00001	単位					
	*** S単-20号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 菊池工区2						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 60ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01091	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 日
	単価		日	109,000		
	*** S単- 21号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作 バックホ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 バトロー給油	65.000	L	143	9,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				390,243	算出数量 69.000 袋
	単価		袋		5,656	
	*** S単- 22号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,0,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	25,602	35,843	
R01003	普通作業員	1.400	人	21,726	30,416	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	17,700	28,320	
P34029	軽油 バトロー給油	167.000	L	143	23,881	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	25,908	36,271	
	合計				154,731	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		155	
	*** S単- 23号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,66,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数	設置~賃料~撤去 66		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 菊池工区2						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	611	611,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,049,306	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,049	
	*** S単-24号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	21,726	6,952	
	合計				6,952	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		70	
	*** S単-25号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				27,068	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		271	
	*** S単-26号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 27号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 月単位
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数) 10) 深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		9,640	
	*** S単- 28号 ***					
S86101	【被災地】機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】機械土工(超ロングアームバックホウ掘削)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 月単位
	1) 機械区分	バックホウ				
M02141	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1,480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油 バトロー給油	85,000	L	143	12,155	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				68,107	算出数量 104,000 m3
	単価		m3		655	
	*** S単- 29号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 月単位
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		455.2	
	*** S単- 30号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 週休: 月単位
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オープンカット				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工(第二工区1)その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		356.4	
	*** S単- 31号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質	岩塊・玉石				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		307.9	
	*** S単- 32号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
	*** S単- 33号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S単- 34号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		991.4	
	*** S単- 35号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		146.4	
	*** S単- 36号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パック材山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		762.2	
	*** S単- 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パック材山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		1,080	
	*** S単- 38号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>	1.000	1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単- 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生产業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,873	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 40号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (かへ-) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単- 41号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クワッチャレン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		785.5	
	*** S単- 42号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	100mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		734.5	
	*** S単- 43号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1.987	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 44号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 9840.1.5 (忍び返し付) m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ネットフェンス1単位当たり単価 (円/m)	9,840.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 柵高(m)	1.5 (忍び返し付) m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) ブロック基礎区分	有				
	4) 支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	9,840	196,800	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	21,726	35,631	
Y00004	諸雑費	0.010		48,526	485	
	合計				263,811	算出数量 20,000 m
	単価		m		13,191	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	道路用塗料 トリフィックベント(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トリフィックベント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P35306		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トリフィックベント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg	235	235	算出数量 1,000 各単位
	合計				235	
	単価				235	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P35311		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1,000	kg	485	485	算出数量 1,000 各単位
	合計				485	
	単価				485	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P34029		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 パトロール給油	1,000	L	143	143	算出数量 1,000 各単位
	合計				143	
	単価				143	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山砂 埋戻し用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03202		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m <sup>3</sup>	3,450	3,450	
	合計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,450	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	歩掛調査費	1.000	式	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,100	
	*** S単- 50号 ***					
S02123	廃プラスチック類処理費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック類処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	120円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	廃プラスチック類処理費	1.000	kg	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単- 51号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格 (区画線設置)	区画線設置 溶融式 (手動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様 (区画線設置) 4)幅 (区画線設置)	実線 15cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約 (区画線設置) 6)施工区分 I	なし 昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置) 12)排水性舗装への施工	豪雪補正なし -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	195.10	195	
	合計				195	算出数量 1.000 m
	単価		m		195	
	*** S単- 52号 ***					
S16001	トラック [普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック [普通型] 1.5t積, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード <<単位が時間のみ>> 2)機械コード (同上)	M03081 M03081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間 (T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.13				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品)	-				
	15) 規格 (消耗部品)	-				
M03081	トラック [普通型]					
	1.5t積	1.000	時間	539	539	
P34029	軽油					
	パトロール給油	2.500	L	143	358	
R01022	運転手 (一般)					
		0.210	人	23,562	4,948	
	合計				5,845	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,845	
Y00001	単位					
	*** S単- 53号 ***					
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去					
	1) 施工区分	撤去				
	2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	160				
R01003	普通作業員					
		0.320	人	21,726	6,952	
	合計				6,952	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		70	
	*** S単- 54号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材)					
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板)					
	) , 基地 (積込・取卸) , , 0.0, 0.0					
	1) 使用単価区分	基本運賃 (自動入力)				
	2) 運賃料金 (円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離 (片道)	40kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金					
	40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,640	
	*** S単- 55号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削					
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -					
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m <sup>3</sup> 未満				
	6) 火薬使用	-				

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		356.4	
	*** S単- 56号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
	*** S単- 57号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S単- 58号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		762.2	
	*** S単- 59号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単- 60号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出





事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	袋型根固め工		袋		10.000	歩A 当たり算出
	製作・据付, 1t用					
S02115	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.240	人	25,602	6,144	S単 4号
S02115	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	S単 5号
Y00004	雑品	0.020		23,769	475	
S02116	袋型根固め用袋材 1t用,,	10.000	袋	8,770	87,700	S単 11号
S16001	バックホウ[クローラ型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 運転1日当たり算出	0.240	日	67,349	16,164	S単 18号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, なし	0.240	日	109,000	26,160	S単 20号 算出数量 10.000 袋
	合計				154,268	
	単価		袋		15,427	
	*** T単-2号 ***					
T00002	仮橋・仮栈橋設置・撤去 (上部工)		ton		10.000	歩A 当たり算出
	撤去, ラフレックレン60t吊					
S02115	橋りょう世話役	0.340	人	39,576	13,456	S単 6号
S02115	橋りょう特殊工	1.000	人	33,966	33,966	S単 7号
S02115	溶接工	0.130	人	29,682	3,859	S単 8号
S02115	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	S単 5号
Y00004	雑品	0.050		54,974	2,749	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, なし	0.290	日	109,000	31,610	S単 20号 算出数量 10.000 ton
	合計				89,333	
	単価		ton		8,933	
	*** T単-3号 ***					
T00003	仮橋・仮栈橋設置・撤去 (下部工)		ton		10.000	歩A 当たり算出
	撤去, ラフレックレン60t吊					
S02115	橋りょう世話役	1.100	人	39,576	43,534	S単 6号
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	33,966	101,898	S単 7号
S02115	溶接工	1.000	人	29,682	29,682	S単 8号
S02115	普通作業員	1.400	人	21,726	30,416	S単 5号
Y00004	雑品	0.010		205,530	2,055	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, なし	0.700	日	109,000	76,300	S単 20号 算出数量 10.000 ton
	合計				283,885	
	単価		ton		28,389	
	*** T単-4号 ***					
T00004	仮橋・仮栈橋設置・撤去 (覆工板)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	撤去, ラフレックレン60t吊					
S02115	土木一般世話役	0.270	人	29,988	8,097	S単 3号
S02115	とび工	0.800	人	28,356	22,685	S単 9号
S02115	普通作業員	0.120	人	21,726	2,607	S単 5号

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防天端被覆工 (第二工区1) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 菊池工区2

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.020		33,389	668	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	0.210	日	109,000	22,890	S単 20号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし					算出数量
	合計				56,947	100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		569	
	*** T単-5号 ***					
T00005	仮橋・仮栈橋設置・撤去(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール型,撤去,ラフレックレン60t吊					
S02115	土木一般世話役	0.870	人	29,988	26,090	S単 3号
S02115	とび工	2.800	人	28,356	79,397	S単 9号
S02115	普通作業員	1.200	人	21,726	26,071	S単 5号
Y00004	雑品	0.010		131,558	1,316	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	0.400	日	109,000	43,600	S単 20号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし					算出数量
	合計				176,474	100.000 m
	単価		m		1,765	
	*** T単-6号 ***					
T00006	大型土のう工		袋		80.000 袋	歩A 当たり算出
	設置,ラフレックレン60t吊					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 4号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 5号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	109,000	109,000	S単 20号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし					算出数量
	合計				186,316	80.000 袋
	単価		袋		2,329	
	*** T単-7号 ***					
T00007	大型土のう工		袋		134.000 袋	歩A 当たり算出
	撤去,ラフレックレン60t吊					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 4号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	1.000	日	109,000	109,000	S単 20号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),60ton吊り,なし					算出数量
	合計				164,590	134.000 袋
	単価		袋		1,228	
	*** T単-8号 ***					
T00008	排水管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP,φ150					
S02115	土木一般世話役	0.045	人	29,988	1,349	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.065	人	25,602	1,664	S単 4号
S02115	普通作業員	0.095	人	21,726	2,064	S単 5号
	合計				5,077	算出数量 10.000 m
	単価		m		508	