



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防根固工（横島漁港工区）その他工事

積 算 書

（ 第1回変更 ）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

事業名	主名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(134, 150, 000) 136, 240, 000	
・工事原価			(116, 173, 000) 117, 996, 000	
純工事費			(92, 799, 000) 94, 233, 000	
・直接工事費			(84, 389, 000) 85, 700, 000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(83, 700, 000) 84, 976, 000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(689, 000) 724, 000	
・ ・ 間接工事費			(31, 784, 000) 32, 296, 000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(8, 410, 000) 8, 533, 000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(7, 654, 000) 7, 767, 000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 準備費	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(756, 000) 766, 000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）			(756, 000) 766, 000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(23, 374, 000) 23, 763, 000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）			(23, 374, 000) 23, 763, 000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ 官貸額（直工）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 0	
・ 一般管理費等	(101, 904, 000×(17. 060*1. 000+0. 04)) 103, 704, 000×(17. 020*1. 000)+40, 761		(17, 425, 000) 17, 691, 000	
・ 一括計上価格	(<i>n</i>) 1. 000	式	(<i>n</i>) 554, 000	
支給品費			(<i>n</i>) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(<i>n</i>) 0	
支給品費（直工）			(<i>n</i>) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(<i>n</i>) 13, 257, 000	
処分費（準備費の内数）			(<i>n</i>) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(<i>n</i>) 0	
処分費等（率対象外）			(10, 726, 000) 10, 686, 000	
共通仮設費算定控除額			(<i>n</i>) 0	

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防根固工（横島漁港工区）その他工事

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(53,070,000) 53,950,000	
・工事原価			(44,642,000) 45,401,000	
純工事費			(34,727,000) 35,326,000	
・直接工事費			(31,227,000) 31,777,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(30,538,000) 31,053,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(689,000) 724,000	
・ ・ 間接工事費			(13,415,000) 13,624,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(3,500,000) 3,549,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	(31,227,000 × ((9.090*1.000)*1.100*1.020*1.000)) 31,777,000 × ((9.060*1.000)*1.100*1.020*1.000)		(3,185,000) 3,232,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(315,000) 317,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
	(31,198,000 × (1.010)) 31,748,000 × (1.000)		(315,000) 317,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(9,915,000) 10,075,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
	(34,727,000 × ((24.720*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 35,326,000 × ((24.690*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(9,915,000) 10,075,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等				
	(44,642,000 × (18.840*1.000+0.04)) 45,401,000 × (18.800*1.000) + 17,856		(8,428,000) 8,553,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 29,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業			
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）			
工事別工事名:横島漁港工区				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(30,538,000) 31,053,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(30,538,000) 31,053,000	
・土工	(1.000) 0.000	式	(1,601,000) 0	
・ ・ 土工	(1.000) 0.000	式	(760,000) 0	
・ ・ 作業残土処理	(1.000) 0.000	式	(841,000) 0	
・土工			(0)	
・ ・ 土工	1.000	式	1,636,000	
・ ・ 作業残土処理			(0)	
	1.000	式	777,000	
			(0)	
	1.000	式	859,000	
・海側斜路工	(1.000) 0.000	式	(17,840,000) 0	
・ ・ コンクリート被覆工	(1.000) 0.000	式	(8,971,000) 0	
・ ・ 階段工	(1.000) 0.000	式	(1,696,000) 0	
・ ・ 大型ブロック積	(1.000) 0.000	式	(7,173,000) 0	
・海側斜路工			(0)	
・ ・ コンクリート被覆工	1.000	式	18,038,000	
・ ・ 階段工			(0)	
	1.000	式	9,036,000	
・ ・ 階段工			(0)	
	1.000	式	1,723,000	
・ ・ 大型ブロック積			(0)	
	1.000	式	7,279,000	
・波返工	(1.000) 0.000	式	(6,022,000) 0	
・ ・ 波返工	(1.000) 0.000	式	(5,979,000) 0	
・ ・ 産業廃棄物処理	(1.000) 0.000	式	(43,000) 0	
・波返工			(0)	
	1.000	式	6,196,000	
・ ・ 波返工			(0)	
	1.000	式	6,153,000	
・ ・ 産業廃棄物処理			(0)	
	1.000	式	43,000	
・階段工 旧2号樋門	(1.000) 0.000	式	(2,573,000) 0	
・ ・ 階段工 北側	(1.000) 0.000	式	(1,218,000) 0	
・ ・ 階段工 南側	(1.000) 0.000	式	(1,196,000) 0	
・ ・ 閉塞工	(1.000) 0.000	式	(151,000) 0	
・ ・ 産業廃棄物処理	(1.000) 0.000	式	(8,000) 0	
・階段工 旧2号樋門			(0)	
	1.000	式	2,634,000	
・ ・ 階段工 北側			(0)	
	1.000	式	1,246,000	
・ ・ 階段工 南側			(0)	
	1.000	式	1,225,000	
・ ・ 閉塞工			(0)	
	1.000	式	155,000	
・ ・ 産業廃棄物処理			(0)	
	1.000	式	8,000	
・陸開ゲート基礎工 No.208+40.0	(1.000) 0.000	式	(2,502,000) 0	

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(30,538,000) 31,053,000	
・土工	(1.000) 0.000	式		(1,601,000) 0	
・ ・ 土工	(1.000) 0.000	式		(760,000) 0	
000001 捨石撤去 10～200kg	(1,000.000) 0.000	m3	(") 452	(452,000) 0	歩A・単A B単 1号
000002 覆砂 海砂	(182.000) 0.000	m3	(") 1,266	(230,412) 0	歩A・単A B単 2号
000003 捨石 捨石10～200kg, 流用材	(70.000) 0.000	m3	(") 1,105	(77,350) 0	歩A・単A B単 3号
合 計				(759,762) 0	
・ ・ 作業残土処理	(1.000) 0.000	式		(841,000) 0	
000004 建設発生土搬出（建設発生土受入地1） 捨石10～200kg	(930.000) 0.000	m3	(") 904	(840,720) 0	歩A・単A B単 4号
合 計				(840,720) 0	
・ 土工				(0)	
・ ・ 土工	1.000	式		1,636,000	
000069 捨石撤去 10～200kg	(0.000) 1,000.000	m3	(0) 462	(0) 462,000	歩A・単B B単 69号
000070 覆砂 海砂	(0.000) 182.000	m3	(0) 1,294	(0) 235,508	歩A・単B B単 70号
000071 捨石 捨石10～200kg, 流用材	(0.000) 70.000	m3	(0) 1,135	(0) 79,450	歩A・単B B単 71号
合 計				(0) 776,958	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		(0) 859,000	
000072 建設発生土搬出（建設発生土受入地1） 捨石10～200kg	(0.000) 930.000	m3	(0) 924	(0) 859,320	歩A・単B B単 72号
合 計				(0) 859,320	
・ 海側斜路工	(1.000) 0.000	式		(17,840,000) 0	
・ ・ コンクリート被覆工	(1.000) 0.000	式		(8,971,000) 0	
000005 コンクリート 21-8-40（高炉B）	(333.000) 0.000	m3	(") 25,930	(8,634,690) 0	歩A・単A B単 5号
000006 間詰工 割栗石5～15cm（流用材）	(99.700) 0.000	m3	(") 1,390	(138,583) 0	歩A・単A B単 6号
000007 目地板 ゴム発泡体t=10mm	(55.500) 0.000	m ²	(") 3,566	(197,913) 0	歩A・単A B単 7号
合 計				(8,971,186) 0	
・ ・ 階段工	(1.000) 0.000	式		(1,696,000) 0	
000008 コンクリート 21-8-40（高炉B）	(45.200) 0.000	m3	(") 25,930	(1,172,036) 0	歩A・単A B単 8号
000009 小口止コンクリート 21-8-40（高炉B）	(2.600) 0.000	m3	(") 66,870	(173,862) 0	歩A・単A B単 9号
000010 型枠	(29.900) 0.000	m ²	(") 8,734	(261,147) 0	歩A・単A B単 10号
000011 裏込砕石 RC-40	(11.600) 0.000	m3	(") 7,638	(88,601) 0	歩A・単A B単 11号
合 計				(1,695,646) 0	
・ ・ 大型ブロック積	(1.000) 0.000	式		(7,173,000) 0	
000012 大型ブロック積 控450（水抜き有り）	(138.200) 0.000	m ²	(") 20,836	(2,879,535) 0	歩A・単A B単 12号
000013 プレキャスト基礎ブロック 控450	(68.700) 0.000	m	(") 11,891	(816,912) 0	歩A・単A B単 13号
000014 基礎砕石 RC-40	(54.900) 0.000	m ²	(") 1,478	(81,142) 0	歩A・単A B単 14号
000015 敷モルタル	(38.800) 0.000	m ²	(") 7,660	(297,208) 0	歩A・単A B単 15号
000016 現場打ち基礎コンクリート 21-8-40（早強）	(0.700) 0.000	m3	(") 77,050	(53,935) 0	歩A・単A B単 16号

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:横島漁港工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000017 胴込コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(39.100) 0.000	m3	(") 30,450	(1,190,595) 0	歩A・単A B単 17号
000018 天端コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(18.800) 0.000	m3	(") 61,490	(1,156,012) 0	歩A・単A B単 18号
000019 隅角部コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(4.100) 0.000	m3	(") 25,930	(106,313) 0	歩A・単A B単 19号
000020 型枠	(2.300) 0.000	m ²	(") 8,734	(20,088) 0	歩A・単A B単 20号
000021 裏込材 RC-40	(71.700) 0.000	m3	(") 7,638	(547,645) 0	歩A・単A B単 21号
000022 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(6.600) 0.000	m ²	(") 3,566	(23,536) 0	歩A・単A B単 22号
合 計				(7,172,921) 0	
・海側斜路工				(0)	
・コンクリート被覆工	1.000	式		18,038,000	
000073 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 333.000	m3	(0) 26,100	(0) 8,691,300	歩A・単B B単 73号
000074 間詰工 割栗石5〜15cm (流用材)	(0.000) 99.700	m3	(0) 1,420	(0) 141,574	歩A・単B B単 74号
000075 目地材 ゴム発泡体t=10mm	(0.000) 55.500	m ²	(0) 3,666	(0) 203,463	歩A・単B B単 75号
合 計				(0) 9,036,337	
・階段工				(0)	
000076 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 45.200	m3	(0) 26,100	(0) 1,179,720	歩A・単B B単 76号
000077 小口止コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 2.600	m3	(0) 68,870	(0) 179,062	歩A・単B B単 77号
000078 型枠	(0.000) 29.900	m ²	(0) 9,154	(0) 273,705	歩A・単B B単 78号
000079 裏込碎石 RC-40	(0.000) 11.600	m3	(0) 7,820	(0) 90,712	歩A・単B B単 79号
合 計				(0) 1,723,199	
・大型ブロック積				(0)	
000080 大型ブロック積 控450 (水抜き有り)	(0.000) 138.200	m ²	(0) 21,029	(0) 2,906,208	歩A・単B B単 80号
000081 プレキャスト基礎ブロック 控450	(0.000) 68.700	m	(0) 12,055	(0) 828,179	歩A・単B B単 81号
000082 基礎碎石 RC-40	(0.000) 54.900	m ²	(0) 1,517	(0) 83,283	歩A・単B B単 82号
000083 敷モルタル	(0.000) 38.800	m ²	(0) 7,784	(0) 302,019	歩A・単B B単 83号
000084 現場打ち基礎コンクリート 21-8-40 (早強)	(0.000) 0.700	m3	(0) 79,280	(0) 55,496	歩A・単B B単 84号
000085 胴込コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 39.100	m3	(0) 30,760	(0) 1,202,716	歩A・単B B単 85号
000086 天端コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 18.800	m3	(0) 63,200	(0) 1,188,160	歩A・単B B単 86号
000087 隅角部コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 4.100	m3	(0) 26,100	(0) 107,010	歩A・単B B単 87号
000088 型枠	(0.000) 2.300	m ²	(0) 9,154	(0) 21,054	歩A・単B B単 88号
000089 裏込材 RC-40	(0.000) 71.700	m3	(0) 7,820	(0) 560,694	歩A・単B B単 89号
000090 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(0.000) 6.600	m ²	(0) 3,666	(0) 24,196	歩A・単B B単 90号
合 計				(0) 7,279,015	
・波返工	(1.000) 0.000	式		(6,022,000) 0	
・波返工	(1.000) 0.000	式		(5,979,000) 0	
000023 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(67.500) 0.000	m3	(") 25,930	(1,750,275) 0	歩A・単A B単 23号
000024 型枠	(180.000) 0.000	m ²	(") 8,734	(1,572,120) 0	歩A・単A B単 24号
000025 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(16.900) 0.000	m ²	(") 3,566	(60,265) 0	歩A・単A B単 25号
000026 止水板 CF200×5mm	(26.800) 0.000	m	(") 2,705	(72,494) 0	歩A・単A B単 26号
000027 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(28.000) 0.000	m3	(") 25,440	(712,320) 0	歩A・単A B単 27号

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:横島漁港工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000028 型枠	(4. 500) 0. 000	m ²	(") 4, 425	(19, 913) 0	歩A・単A B単 28号
000029 はつり工	(270. 000) 0. 000	m ²	(") 3, 038	(820, 260) 0	歩A・単A B単 29号
000030 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(117. 000) 0. 000	本	(") 986	(115, 362) 0	歩A・単A B単 30号
000031 足場工 単管足場	(119. 000) 0. 000	掛m ²	(") 4, 165	(495, 635) 0	歩A・単A B単 31号
000032 足場工 側部足場	(44. 600) 0. 000	m	(") 8, 090	(360, 814) 0	歩A・単A B単 32号
合 計				(5, 979, 458) 0	
・ ・ 産業廃棄物処理	(1. 000) 0. 000	式		(43, 000) 0	
000033 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(8. 100) 0. 000	m ³	(") 5, 274	(42, 719) 0	歩A・単A B単 33号
合 計				(42, 719) 0	
・ 波返工	1. 000	式		(0) 6, 196, 000	
・ ・ 波返工	1. 000	式		(0) 6, 153, 000	
000091 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0. 000) 67. 500	m ³	(0) 26, 100	(0) 1, 761, 750	歩A・単B B単 91号
000092 型枠	(0. 000) 180. 000	m ²	(0) 9, 154	(0) 1, 647, 720	歩A・単B B単 92号
000093 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(0. 000) 16. 900	m ²	(0) 3, 666	(0) 61, 955	歩A・単B B単 93号
000094 止水板 CF200×5mm	(0. 000) 26. 800	m	(0) 2, 769	(0) 74, 209	歩A・単B B単 94号
000095 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0. 000) 28. 000	m ³	(0) 25, 620	(0) 717, 360	歩A・単B B単 95号
000096 型枠	(0. 000) 4. 500	m ²	(0) 4, 642	(0) 20, 889	歩A・単B B単 96号
000097 はつり工	(0. 000) 270. 000	m ²	(0) 3, 190	(0) 861, 300	歩A・単B B単 97号
000098 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(0. 000) 117. 000	本	(0) 986	(0) 115, 362	歩A・単B B単 98号
000099 足場工 単管足場	(0. 000) 119. 000	掛m ²	(0) 4, 332	(0) 515, 508	歩A・単B B単 99号
000100 足場工 側部足場	(0. 000) 44. 600	m	(0) 8, 457	(0) 377, 182	歩A・単B B単 100号
合 計				(0) 6, 153, 235	
・ ・ 産業廃棄物処理	1. 000	式		(0) 43, 000	
000101 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(0. 000) 8. 100	m ³	(0) 5, 333	(0) 43, 197	歩A・単B B単 101号
合 計				(0) 43, 197	
・ 階段工 旧2号樋門	(1. 000) 0. 000	式		(2, 573, 000) 0	
・ ・ 階段工 北側	(1. 000) 0. 000	式		(1, 218, 000) 0	
000034 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(25. 800) 0. 000	m ³	(") 25, 930	(668, 994) 0	歩A・単A B単 34号
000035 型枠	(35. 500) 0. 000	m ²	(") 8, 734	(310, 057) 0	歩A・単A B単 35号
000036 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0. 500) 0. 000	m ³	(") 25, 440	(12, 720) 0	歩A・単A B単 36号
000037 型枠	(0. 600) 0. 000	m ²	(") 4, 425	(2, 655) 0	歩A・単A B単 37号
000038 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(4. 700) 0. 000	m ²	(") 3, 566	(16, 760) 0	歩A・単A B単 38号
000039 はつり工	(27. 400) 0. 000	m ²	(") 3, 038	(83, 241) 0	歩A・単A B単 39号
000040 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(21. 000) 0. 000	本	(") 986	(20, 706) 0	歩A・単A B単 40号
000041 枠組足場	(22. 600) 0. 000	掛m ²	(") 4, 551	(102, 853) 0	歩A・単A B単 41号
合 計				(1, 217, 986) 0	
・ ・ 階段工 南側	(1. 000) 0. 000	式		(1, 196, 000) 0	
000042 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(24. 300) 0. 000	m ³	(") 25, 930	(630, 099) 0	歩A・単A B単 42号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000043 型枠	(39.300) 0.000	m ²	(〃) 8,734	(343,246) 0	歩A・単A B単 43号
000044 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.500) 0.000	m ³	(〃) 25,440	(12,720) 0	歩A・単A B単 44号
000045 型枠	(0.600) 0.000	m ²	(〃) 4,425	(2,655) 0	歩A・単A B単 45号
000046 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(5.100) 0.000	m ²	(〃) 3,566	(18,187) 0	歩A・単A B単 46号
000047 はつり工	(24.800) 0.000	m ²	(〃) 3,038	(75,342) 0	歩A・単A B単 47号
000048 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(21.000) 0.000	本	(〃) 986	(20,706) 0	歩A・単A B単 48号
000049 足場 手摺先行型枠組	(20.500) 0.000	掛m ²	(〃) 4,551	(93,296) 0	歩A・単A B単 49号
合 計				(1,196,251) 0	
・ ・ 閉塞工	(1.000) 0.000	式		(151,000) 0	
000050 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(2.400) 0.000	m ³	(〃) 25,930	(62,232) 0	歩A・単A B単 50号
000051 型枠	(7.600) 0.000	m ²	(〃) 8,734	(66,378) 0	歩A・単A B単 51号
000052 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.100) 0.000	m ³	(〃) 25,440	(2,544) 0	歩A・単A B単 52号
000053 型枠	(0.200) 0.000	m ²	(〃) 4,425	(885) 0	歩A・単A B単 53号
000054 はつり工	(0.100) 0.000	m ²	(〃) 3,038	(304) 0	歩A・単A B単 54号
000055 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(3.000) 0.000	本	(〃) 986	(2,958) 0	歩A・単A B単 55号
000056 枠組足場	(3.500) 0.000	掛m ²	(〃) 4,551	(15,929) 0	歩A・単A B単 56号
合 計				(151,230) 0	
・ ・ 産業廃棄物処理	(1.000) 0.000	式		(8,000) 0	
000057 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(1.570) 0.000	m ³	(〃) 5,274	(8,280) 0	歩A・単A B単 57号
合 計				(8,280) 0	
・ 階段工 旧2号樋門	1.000	式		(0) 2,634,000	
・ ・ 階段工 北側	1.000	式		(0) 1,246,000	
000102 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 25.800	m ³	(0) 26,100	(0) 673,380	歩A・単B B単 102号
000103 型枠	(0.000) 35.500	m ²	(0) 9,154	(0) 324,967	歩A・単B B単 103号
000104 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.000) 0.500	m ³	(0) 25,620	(0) 12,810	歩A・単B B単 104号
000105 型枠	(0.000) 0.600	m ²	(0) 4,642	(0) 2,785	歩A・単B B単 105号
000106 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(0.000) 4.700	m ²	(0) 3,666	(0) 17,230	歩A・単B B単 106号
000107 はつり工	(0.000) 27.400	m ²	(0) 3,190	(0) 87,406	歩A・単B B単 107号
000108 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(0.000) 21.000	本	(0) 986	(0) 20,706	歩A・単B B単 108号
000109 枠組足場	(0.000) 22.600	掛m ²	(0) 4,715	(0) 106,559	歩A・単B B単 109号
合 計				(0) 1,245,843	
・ ・ 階段工 南側	1.000	式		(0) 1,225,000	
000110 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 24.300	m ³	(0) 26,100	(0) 634,230	歩A・単B B単 110号
000111 型枠	(0.000) 39.300	m ²	(0) 9,154	(0) 359,752	歩A・単B B単 111号
000112 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.000) 0.500	m ³	(0) 25,620	(0) 12,810	歩A・単B B単 112号
000113 型枠	(0.000) 0.600	m ²	(0) 4,642	(0) 2,785	歩A・単B B単 113号
000114 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(0.000) 5.100	m ²	(0) 3,666	(0) 18,697	歩A・単B B単 114号
000115 はつり工	(0.000) 24.800	m ²	(0) 3,190	(0) 79,112	歩A・単B B単 115号
000116 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(0.000) 21.000	本	(0) 986	(0) 20,706	歩A・単B B単 116号

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)		

工事別工事名:横島漁港工区

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000117 足場 手摺先行型枠組	(0.000) 20.500		(0) 4,715	(0) 96,658	歩A・単B B単 117号
合 計				(0) 1,224,750	
・ ・ 閉塞工	1.000	式		(0) 155,000	
000118 コンクリート 21-8-40 (高炉B)	(0.000) 2.400		(0) 26,100	(0) 62,640	歩A・単B B単 118号
000119 型枠	(0.000) 7.600		(0) 9,154	(0) 69,570	歩A・単B B単 119号
000120 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.000) 0.100		(0) 25,620	(0) 2,562	歩A・単B B単 120号
000121 型枠	(0.000) 0.200		(0) 4,642	(0) 928	歩A・単B B単 121号
000122 はつり工	(0.000) 0.100		(0) 3,190	(0) 319	歩A・単B B単 122号
000123 アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm	(0.000) 3.000		(0) 986	(0) 2,958	歩A・単B B単 123号
000124 枠組足場	(0.000) 3.500		(0) 4,715	(0) 16,503	歩A・単B B単 124号
合 計				(0) 155,480	
・ ・ 産業廃棄物処理	1.000	式		(0) 8,000	
000125 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(0.000) 1.570		(0) 5,333	(0) 8,373	歩A・単B B単 125号
合 計				(0) 8,373	
・ 陸間ゲート基礎工 No. 208+40.0	(1.000) 0.000	式		(2,502,000) 0	
・ ・ 陸間ゲート基礎	(1.000) 0.000	式		(2,500,000) 0	
000058 基礎碎石 RC-40, t=10cm	(56.500) 0.000		(") 1,331	(75,202) 0	歩A・単A B単 58号
000059 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(2.800) 0.000		(") 25,440	(71,232) 0	歩A・単A B単 59号
000060 型枠	(1.600) 0.000		(") 4,425	(7,080) 0	歩A・単A B単 60号
000061 コンクリート 21-12-40 (高炉B)	(50.700) 0.000		(") 26,030	(1,319,721) 0	歩A・単A B単 61号
000062 型枠	(77.200) 0.000		(") 8,734	(674,265) 0	歩A・単A B単 62号
000063 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(7.000) 0.000		(") 3,566	(24,962) 0	歩A・単A B単 63号
000064 はつり工	(14.700) 0.000		(") 3,038	(44,659) 0	歩A・単A B単 64号
000065 鉄筋 D13	(1.576) 0.000		(") 174,324	(274,735) 0	歩A・単A B単 65号
000066 差筋 D16, L=200mm	(152.000) 0.000		(") 52	(7,904) 0	歩A・単A B単 66号
合 計				(2,499,760) 0	
・ ・ 産業廃棄物処理	(1.000) 0.000	式		(2,000) 0	
000067 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(0.440) 0.000		(") 5,274	(2,321) 0	歩A・単A B単 67号
合 計				(2,321) 0	
・ 陸間ゲート基礎工 No. 208+40.0	1.000	式		(0) 2,549,000	
・ ・ 陸間ゲート基礎	1.000	式		(0) 2,547,000	
000126 基礎碎石 RC-40, t=10cm	(0.000) 56.500		(0) 1,370	(0) 77,405	歩A・単B B単 126号
000127 均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)	(0.000) 2.800		(0) 25,620	(0) 71,736	歩A・単B B単 127号
000128 型枠	(0.000) 1.600		(0) 4,642	(0) 7,427	歩A・単B B単 128号
000129 コンクリート 21-12-40 (高炉B)	(0.000) 50.700		(0) 26,210	(0) 1,328,847	歩A・単B B単 129号
000130 型枠	(0.000) 77.200		(0) 9,154	(0) 706,689	歩A・単B B単 130号
000131 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(0.000) 7.000		(0) 3,666	(0) 25,662	歩A・単B B単 131号
000132 はつり工	(0.000) 14.700		(0) 3,190	(0) 46,893	歩A・単B B単 132号

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 捨石撤去					
	10～200kg		m3	(〃) 452		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 覆砂					
	海砂		m3	(〃) 1,266		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 捨石					
	捨石10～200kg, 流用材		m3	(〃) 1,105		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 建設発生土搬出（建設発生土受入地1）					
	捨石10～200kg		m3	(〃) 904		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(〃) 25,930		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 間詰工					
	割栗石5～15cm（流用材）		m3	(〃) 1,390		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 目地板					
	ゴム発泡体t=10mm		m ²	(〃) 3,566		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(〃) 25,930		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 小口止コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(〃) 66,870		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 8,734		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 裏込碎石					
	RC-40		m3	(〃) 7,638		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 大型ブロック積					
	控450（水抜き有り）		m ²	(〃) 20,836		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** プレキャスト基礎ブロック					
	控450		m	(〃) 11,891		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 基礎碎石					
	RC-40		m ²	(〃) 1,478		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 敷モルタル					
			m ²	(〃) 7,660		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 現場打ち基礎コンクリート					
	21-8-40（早強）		m3	(〃) 77,050		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 胴込コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(〃) 30,450		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 天端コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(〃) 61,490		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 隅角部コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(〃) 25,930		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 型枠					
			m ²	(〃) 8,734		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 裏込材					
	RC-40		m3	(〃) 7,638		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 目地材					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,566		歩A・単A
	*** B単ー 23号 ***					
000023	コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m ³	25,930		歩A・単A
	*** B単ー 24号 ***					
000024	型枠					
			m ²	8,734		歩A・単A
	*** B単ー 25号 ***					
000025	目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,566		歩A・単A
	*** B単ー 26号 ***					
000026	止水板					
	CF200×5mm		m	2,705		歩A・単A
	*** B単ー 27号 ***					
000027	均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m ³	25,440		歩A・単A
	*** B単ー 28号 ***					
000028	型枠					
			m ²	4,425		歩A・単A
	*** B単ー 29号 ***					
000029	はつり工					
			m ²	3,038		歩A・単A
	*** B単ー 30号 ***					
000030	アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm		本	986		歩A・単A
	*** B単ー 31号 ***					
000031	足場工					
	単管足場		掛m ²	4,165		歩A・単A
	*** B単ー 32号 ***					
000032	足場工					
	側部足場		m	8,090		歩A・単A
	*** B単ー 33号 ***					
000033	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m ³	5,274		歩A・単A
	*** B単ー 34号 ***					
000034	コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m ³	25,930		歩A・単A
	*** B単ー 35号 ***					
000035	型枠					
			m ²	8,734		歩A・単A
	*** B単ー 36号 ***					
000036	均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m ³	25,440		歩A・単A
	*** B単ー 37号 ***					
000037	型枠					
			m ²	4,425		歩A・単A
	*** B単ー 38号 ***					
000038	目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,566		歩A・単A
	*** B単ー 39号 ***					
000039	はつり工					
			m ²	3,038		歩A・単A
	*** B単ー 40号 ***					
000040	アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm		本	986		歩A・単A
	*** B単ー 41号 ***					
000041	枠組足場					
			掛m ²	4,551		歩A・単A
	*** B単ー 42号 ***					
000042	コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m ³	25,930		歩A・単A
	*** B単ー 43号 ***					
000043	型枠					
			m ²	8,734		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m3	(") 25,440		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 型枠					
			m ²	(") 4,425		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	(") 3,566		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** はつり工					
			m ²	(") 3,038		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm		本	(") 986		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	(") 4,551		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m3	(") 25,930		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 型枠					
			m ²	(") 8,734		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m3	(") 25,440		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 型枠					
			m ²	(") 4,425		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** はつり工					
			m ²	(") 3,038		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm		本	(") 986		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 枠組足場					
			掛m ²	(") 4,551		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 5,274		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=10cm		m ²	(") 1,331		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m3	(") 25,440		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 型枠					
			m ²	(") 4,425		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** コンクリート					
	21-12-40 (高炉B)		m3	(") 26,030		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 型枠					
			m ²	(") 8,734		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	(") 3,566		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** はつり工					
			m ²	(") 3,038		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 鉄筋					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	D13		ton	174,324		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 差筋					
	D16, L=200mm		本	(") 52		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 穀運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 5,274		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 13,770		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 捨石撤去					
	10～200kg		m3	(0) 462		歩A・単B
000070	*** B単ー 70号 *** 覆砂					
	海砂		m3	(0) 1,294		歩A・単B
000071	*** B単ー 71号 *** 捨石					
	捨石10～200kg, 流用材		m3	(0) 1,135		歩A・単B
000072	*** B単ー 72号 *** 建設発生土搬出（建設発生土受入地1）					
	捨石10～200kg		m3	(0) 924		歩A・単B
000073	*** B単ー 73号 *** コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(0) 26,100		歩A・単B
000074	*** B単ー 74号 *** 間詰工					
	割栗石5～15cm（流用材）		m3	(0) 1,420		歩A・単B
000075	*** B単ー 75号 *** 目地板					
	ゴム発泡体t=10mm		m ²	(0) 3,666		歩A・単B
000076	*** B単ー 76号 *** コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(0) 26,100		歩A・単B
000077	*** B単ー 77号 *** 小口止コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(0) 68,870		歩A・単B
000078	*** B単ー 78号 *** 型枠					
			m ²	(0) 9,154		歩A・単B
000079	*** B単ー 79号 *** 裏込砕石					
	RC-40		m3	(0) 7,820		歩A・単B
000080	*** B単ー 80号 *** 大型ブロック積					
	控450（水抜き有り）		m ²	(0) 21,029		歩A・単B
000081	*** B単ー 81号 *** プレキャスト基礎ブロック					
	控450		m	(0) 12,055		歩A・単B
000082	*** B単ー 82号 *** 基礎砕石					
	RC-40		m ²	(0) 1,517		歩A・単B
000083	*** B単ー 83号 *** 敷モルタル					
			m ²	(0) 7,784		歩A・単B
000084	*** B単ー 84号 *** 現場打ち基礎コンクリート					
	21-8-40（早強）		m3	(0) 79,280		歩A・単B
000085	*** B単ー 85号 *** 胴込コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(0) 30,760		歩A・単B
000086	*** B単ー 86号 *** 天端コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(0) 63,200		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 隅角部コンクリート			(0)		
	21-8-40 (高炉B)		m3	26,100		歩A・単B
000088	*** B単ー 88号 *** 型枠			(0)		
			m ²	9,154		歩A・単B
000089	*** B単ー 89号 *** 裏込材			(0)		
	RC-40		m3	7,820		歩A・単B
000090	*** B単ー 90号 *** 目地材			(0)		
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,666		歩A・単B
000091	*** B単ー 91号 *** コンクリート			(0)		
	21-8-40 (高炉B)		m3	26,100		歩A・単B
000092	*** B単ー 92号 *** 型枠			(0)		
			m ²	9,154		歩A・単B
000093	*** B単ー 93号 *** 目地材			(0)		
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,666		歩A・単B
000094	*** B単ー 94号 *** 止水板			(0)		
	CF200×5mm		m	2,769		歩A・単B
000095	*** B単ー 95号 *** 均しコンクリート			(0)		
	18-8-25 (高炉B)		m3	25,620		歩A・単B
000096	*** B単ー 96号 *** 型枠			(0)		
			m ²	4,642		歩A・単B
000097	*** B単ー 97号 *** はつり工			(0)		
			m ²	3,190		歩A・単B
000098	*** B単ー 98号 *** アンカー筋設置			(0)		
	SD295, D16, L=470mm		本	986		歩A・単B
000099	*** B単ー 99号 *** 足場工			(0)		
	単管足場		掛m ²	4,332		歩A・単B
000100	*** B単ー 100号 *** 足場工			(0)		
	側部足場		m	8,457		歩A・単B
000101	*** B単ー 101号 *** 殻運搬・処理			(0)		
	無筋コンクリート		m3	5,333		歩A・単B
000102	*** B単ー 102号 *** コンクリート			(0)		
	21-8-40 (高炉B)		m3	26,100		歩A・単B
000103	*** B単ー 103号 *** 型枠			(0)		
			m ²	9,154		歩A・単B
000104	*** B単ー 104号 *** 均しコンクリート			(0)		
	18-8-25 (高炉B)		m3	25,620		歩A・単B
000105	*** B単ー 105号 *** 型枠			(0)		
			m ²	4,642		歩A・単B
000106	*** B単ー 106号 *** 目地材			(0)		
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	3,666		歩A・単B
000107	*** B単ー 107号 *** はつり工			(0)		
			m ²	3,190		歩A・単B
000108	*** B単ー 108号 *** アンカー筋設置					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD295, D16, L=470mm *** B単ー 109号 ***		本	(0) 986		歩A・単B
000109	枠組足場					
	*** B単ー 110号 ***		掛㎡	(0) 4,715		歩A・単B
000110	コンクリート					
	21-8-40 (高炉B) *** B単ー 111号 ***		m3	(0) 26,100		歩A・単B
000111	型枠					
	*** B単ー 112号 ***		㎡	(0) 9,154		歩A・単B
000112	均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B) *** B単ー 113号 ***		m3	(0) 25,620		歩A・単B
000113	型枠					
	*** B単ー 114号 ***		㎡	(0) 4,642		歩A・単B
000114	目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm *** B単ー 115号 ***		㎡	(0) 3,666		歩A・単B
000115	はつり工					
	*** B単ー 116号 ***		㎡	(0) 3,190		歩A・単B
000116	アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm *** B単ー 117号 ***		本	(0) 986		歩A・単B
000117	足場					
	手摺先行型枠組 *** B単ー 118号 ***		掛㎡	(0) 4,715		歩A・単B
000118	コンクリート					
	21-8-40 (高炉B) *** B単ー 119号 ***		m3	(0) 26,100		歩A・単B
000119	型枠					
	*** B単ー 120号 ***		㎡	(0) 9,154		歩A・単B
000120	均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B) *** B単ー 121号 ***		m3	(0) 25,620		歩A・単B
000121	型枠					
	*** B単ー 122号 ***		㎡	(0) 4,642		歩A・単B
000122	はつり工					
	*** B単ー 123号 ***		㎡	(0) 3,190		歩A・単B
000123	アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm *** B単ー 124号 ***		本	(0) 986		歩A・単B
000124	枠組足場					
	*** B単ー 125号 ***		掛㎡	(0) 4,715		歩A・単B
000125	殻運搬・処理					
	無筋コンクリート *** B単ー 126号 ***		m3	(0) 5,333		歩A・単B
000126	基礎砕石					
	RC-40, t=10cm *** B単ー 127号 ***		㎡	(0) 1,370		歩A・単B
000127	均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B) *** B単ー 128号 ***		m3	(0) 25,620		歩A・単B
000128	型枠					
	*** B単ー 129号 ***		㎡	(0) 4,642		歩A・単B
000129	コンクリート					
	21-12-40 (高炉B)		m3	(0) 26,210		歩A・単B

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	捨石撤去 10～200kg		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石、オフカット、無し、無し、5,000m3未満、-, -, -	(〃) 1,000	m3	452.3	(〃) 452	S単 21号
	合 計				(〃) 452	
	単 価				(〃) 452	
	*** B単- 2号 ***					
000002	覆砂 海砂		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	256.3	(〃) 256	S単 22号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以	(〃) 1,000	m3	753.9	(〃) 754	S単 24号
	下					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	256.3	(〃) 256	S単 22号
	合 計				(〃) 1,266	
	単 価				(〃) 1,266	
	*** B単- 3号 ***					
000003	捨石 捨石10～200kg、流用材		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下、	(〃) 1,000	m3	1,105	(〃) 1,105	S単 43号
	合 計				(〃) 1,105	
	単 価				(〃) 1,105	
	*** B単- 4号 ***					
000004	建設発生土搬出（建設発生土受入地1） 捨石10～200kg		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、硬岩、無し、2.0km以下	(〃) 1,000	m3	904.3	(〃) 904	S単 25号
	合 計				(〃) 904	
	単 価				(〃) 904	
	*** B単- 5号 ***					
000005	コンクリート 21-8-40（高炉B）		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-, -, 21-8-40（高炉B） W/C60%	(〃) 1,000	m3	25,930	(〃) 25,930	S単 36号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単- 6号 ***					
000006	間詰工 割栗石5～15cm（流用材）		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩、土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	318.2	(〃) 318	S単 23号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以	(〃) 1,000	m3	753.9	(〃) 754	S単 24号
	下					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩、土量50,000m3未満	(〃) 1,000	m3	318.2	(〃) 318	S単 23号
	合 計				(〃) 1,390	
	単 価				(〃) 1,390	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 7号 ***					
000007	目地板 ゴム発泡体t=10mm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(〃) 1.000	m ²	3,566	(〃) 3,566	S単 41号
	合 計				(〃) 3,566	
	単 価				(〃) 3,566	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(〃) 1.000	m3	25,930	(〃) 25,930	S単 36号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	小口止コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンリート各種	(〃) 1.000	m3	66,870	(〃) 66,870	S単 32号
	合 計				(〃) 66,870	
	単 価				(〃) 66,870	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	型枠		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	8,734	(〃) 8,734	S単 39号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	裏込砕石 RC-40		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(〃) 1.000	m3	7,638	(〃) 7,638	S単 35号
	合 計				(〃) 7,638	
	単 価				(〃) 7,638	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	大型ブロック積 控450 (水抜き有り)		m ²		(〃) 138.200	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし	(〃) 138.200	m ²	6,189	(〃) 855,320	S単 28号
S02116	大型積ブロック 控450,1250×800,3分勾配,,	(〃) 94.000	個	14,500	(〃) 1,363,000	S単 2号
S02116	大型積ブロック 控450,625×800,3分勾配,,	(〃) 29.000	個	9,300	(〃) 269,700	S単 3号
S02116	大型積ブロック 控450,1250×400,3分勾配,,	(〃) 38.000	個	9,300	(〃) 353,400	S単 4号
S02116	大型積ブロック 控450,625×400,3分勾配,,	(〃) 7.000	個	5,450	(〃) 38,150	S単 5号
	合 計				(〃) 2,879,570	
	単 価				(〃) 20,836	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	プレキャスト基礎ブロック 控450		m		(〃) 68.700	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし	() 68.700	m	4,948	() 339,928	S単 31号
S02116	基礎ブロック 控450,L=2500,,	() 21.000	個	18,500	() 388,500	S単 6号
S02116	基礎ブロック 控450,L=1875,,	() 3.000	個	14,000	() 42,000	S単 7号
S02116	基礎ブロック 控450,L=1250,,	() 5.000	個	9,300	() 46,500	S単 8号
	合 計				() 816,928	
	単 価				() 11,891	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	基礎碎石 RC-40		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	() 1.000	m ³	1,478	() 1,478	S単 33号
	合 計				() 1,478	
	単 価				() 1,478	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	敷モルタル		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	() 1.000	m ²	1,680	() 1,680	S単 13号
S02116	生モルタル（普通） ,配合 1:3,	() 0.200	m ³	29,900	() 5,980	S単 9号
	合 計				() 7,660	
	単 価				() 7,660	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	現場打ち基礎コンクリート 21-8-40（早強）		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種	() 1.000	m ³	77,050	() 77,050	S単 29号
	合 計				() 77,050	
	単 価				() 77,050	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	胴込コンクリート 21-8-40（高炉B）		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,なし,生コンクリート各種	() 1.000	m ³	30,450	() 30,450	S単 27号
	合 計				() 30,450	
	単 価				() 30,450	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	天端コンクリート 21-8-40（高炉B）		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種	() 1.000	m ³	61,490	() 61,490	S単 30号
	合 計				() 61,490	
	単 価				() 61,490	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	隅角部コンクリート 21-8-40（高炉B）		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-8-40(高炉B) W/C60%	() 1.000	m ³	25,930	() 25,930	S単 36号
	合 計				() 25,930	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工(横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 25,930	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 39号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 8,734	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	裏込材 RC-40		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	(") 1,000	m ³	7,638	(") 7,638	S単 35号
	合 計				(") 7,638	
	単 価				(") 7,638	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,566	(") 3,566	S単 41号
	合 計				(") 3,566	
	単 価				(") 3,566	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(") 1,000	m ³	25,930	(") 25,930	S単 36号
	合 計				(") 25,930	
	単 価				(") 25,930	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	型枠		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 39号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 8,734	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,566	(") 3,566	S単 41号
	合 計				(") 3,566	
	単 価				(") 3,566	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	止水板 CF200×5mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 200mm×5mm	(") 1,000	m	2,705	(") 2,705	S単 42号
	合 計				(") 2,705	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 2,705	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	均しコンクリート 18-8-25 (高圧B)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-25 (20) (高圧B) W/C65%	(") 1,000	m3	25,440	(") 25,440	S単 37号
	合 計				(") 25,440	
	単 価				(") 25,440	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,425	(") 4,425	S単 40号
	合 計				(") 4,425	
	単 価				(") 4,425	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	はつり工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm	(") 1,000	m ²	3,038	(") 3,038	S単 14号
	合 計				(") 3,038	
	単 価				(") 3,038	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm		本		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(") 100,000	孔	566	(") 56,600	S単 12号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(") 0,073	ton	168,408	(") 12,294	S単 16号
S02116	樹脂カプセル D16, ,	(") 100,000	本	297	(") 29,700	S単 10号
	合 計				(") 98,594	
	単 価				(") 986	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	足場工 単管足場		掛m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管, なし	(") 1,000	掛m ²	4,165	(") 4,165	S単 19号
	合 計				(") 4,165	
	単 価				(") 4,165	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	足場工 側部足場		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08101	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月	(") 1,000	m	8,090	(") 8,090	S単 18号
	合 計				(") 8,090	
	単 価				(") 8,090	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(〃) 1.000	m3		(〃) 2,454	S単 26号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m3		(〃) 2,820	S単 11号
	合 計				(〃) 5,274	
	単 価				(〃) 5,274	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ㄱ,ㄴ,21-8-40 (高炉B) W/C60%	(〃) 1.000	m3		(〃) 25,930	S単 36号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	型枠		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²		(〃) 8,734	S単 39号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ㄱ,ㄴ,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(〃) 1.000	m3		(〃) 25,440	S単 37号
	合 計				(〃) 25,440	
	単 価				(〃) 25,440	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	型枠		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 1.000	m ²		(〃) 4,425	S単 40号
	合 計				(〃) 4,425	
	単 価				(〃) 4,425	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(〃) 1.000	m ²		(〃) 3,566	S単 41号
	合 計				(〃) 3,566	
	単 価				(〃) 3,566	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	はつり工		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t≤3cm	(〃) 1.000	m ²		(〃) 3,038	S単 15号
	合 計				(〃) 3,038	
	単 価				(〃) 3,038	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 40号 ***					
000040	アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm		本		(〃) 100,000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(〃) 100.000	孔	566	(〃) 56,600	S単 12号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(〃) 0.073	ton	168,408	(〃) 12,294	S単 16号
S02116	樹脂カプセル D16, ,	(〃) 100.000	本	297	(〃) 29,700	S単 10号
	合 計				(〃) 98,594	
	単 価				(〃) 986	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	枠組足場		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	(〃) 1.000	掛㎡	4,551	(〃) 4,551	S単 20号
	合 計				(〃) 4,551	
	単 価				(〃) 4,551	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(〃) 1.000	m3	25,930	(〃) 25,930	S単 36号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	8,734	(〃) 8,734	S単 39号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(〃) 1.000	m3	25,440	(〃) 25,440	S単 37号
	合 計				(〃) 25,440	
	単 価				(〃) 25,440	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(〃) 1.000	㎡	4,425	(〃) 4,425	S単 40号
	合 計				(〃) 4,425	
	単 価				(〃) 4,425	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(〃) 1.000	㎡	3,566	(〃) 3,566	S単 41号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(〃) 3,566	
	単 価				(〃) 3,566	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	はつり工		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	(〃) 1,000	m ²	3,038	(〃) 3,038	S単 15号
	合 計				(〃) 3,038	
	単 価				(〃) 3,038	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm		本		(〃) 100,000	歩A 本 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(〃) 100,000	孔	566	(〃) 56,600	S単 12号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(〃) 0,073	ton	168,408	(〃) 12,294	S単 16号
S02116	樹脂カプセル D16,,	(〃) 100,000	本	297	(〃) 29,700	S単 10号
	合 計				(〃) 98,594	
	単 価				(〃) 986	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(〃) 1,000	歩A 掛m ² 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(〃) 1,000	掛m ²	4,551	(〃) 4,551	S単 20号
	合 計				(〃) 4,551	
	単 価				(〃) 4,551	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,21-8-40(高炉B) W/C60%	(〃) 1,000	m3	25,930	(〃) 25,930	S単 36号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	型枠		m ²		(〃) 1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1,000	m ²	8,734	(〃) 8,734	S単 39号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m3		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 1,000	m3	25,440	(〃) 25,440	S単 37号
	合 計				(〃) 25,440	
	単 価				(〃) 25,440	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名：横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 53号 ***					
000053	型枠		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(〃) 1.000	m ²	4,425	(〃) 4,425	S単 40号
	合 計				(〃) 4,425	
	単 価				(〃) 4,425	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	はつり工		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t≦3cm	(〃) 1.000	m ²	3,038	(〃) 3,038	S単 15号
	合 計				(〃) 3,038	
	単 価				(〃) 3,038	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm		本		(〃) 100.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(〃) 100.000	孔	566	(〃) 56,600	S単 12号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(〃) 0.073	ton	168,408	(〃) 12,294	S単 16号
S02116	樹脂カプセル D16, ,	(〃) 100.000	本	297	(〃) 29,700	S単 10号
	合 計				(〃) 98,594	
	単 価				(〃) 986	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	枠組足場		掛m ²		(〃) 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	(〃) 1.000	掛m ²	4,551	(〃) 4,551	S単 20号
	合 計				(〃) 4,551	
	単 価				(〃) 4,551	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m ³		(〃) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,	(〃) 1.000	m ³	2,454	(〃) 2,454	S単 26号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m ³	2,820	(〃) 2,820	S単 11号
	合 計				(〃) 5,274	
	単 価				(〃) 5,274	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	基礎碎石 RC-40, t=10cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	(〃) 1.000	m ²	1,331	(〃) 1,331	S単 34号
	合 計				(〃) 1,331	
	単 価				(〃) 1,331	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m ³		(〃) 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 一, 一, 一, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(〃) 1.000	m ³	25,440	(〃) 25,440	S単 37号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 25,440	
	単 価				(") 25,440	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 1,000	m ²	4,425	(") 4,425	S単 40号
	合 計				(") 4,425	
	単 価				(") 4,425	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	コンクリート 21-12-40 (高炉B)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-12-40(高炉B) W/C60%	(") 1,000	m ³	26,030	(") 26,030	S単 38号
	合 計				(") 26,030	
	単 価				(") 26,030	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,734	(") 8,734	S単 39号
	合 計				(") 8,734	
	単 価				(") 8,734	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,566	(") 3,566	S単 41号
	合 計				(") 3,566	
	単 価				(") 3,566	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	はつり工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t≤3cm	(") 1,000	m ²	3,038	(") 3,038	S単 15号
	合 計				(") 3,038	
	単 価				(") 3,038	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	鉄筋 D13		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	(") 1,000	ton	174,324	(") 174,324	S単 17号
	合 計				(") 174,324	
	単 価				(") 174,324	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	差筋 D16, L=200mm		本		(") 100,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(") 0.031	ton	168,408	(") 5,221	S単 16号

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 69号 ***					
000069	捨石撤去				(0.000)m3	歩A
	10～200kg		m3		1.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	岩塊・玉石、オフ・カット、無し、無し、5,000m3未満、-, -, -	1.000	m3	461.8	462	S単 64号
	合 計				(0) 462	
	単 価				(0) 462	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	覆砂				(0.000)m3	歩A
	海砂		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	261.8	262	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以	1.000	m3	770.4	770	S単 67号
	下					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	261.8	262	S単 65号
	合 計				(0) 1,294	
	単 価				(0) 1,294	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	捨石				(0.000)m3	歩A
	捨石10～200kg、流用材		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0611	SP 捨石	(0.000)			(0)	
	9m以下、	1.000	m3	1,135	1,135	S単 86号
	合 計				(0) 1,135	
	単 価				(0) 1,135	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	建設発生土搬出（建設発生土受入地1）				(0.000)m3	歩A
	捨石10～200kg		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、硬岩、無し、2.0km以下	1.000	m3	923.5	924	S単 68号
	合 計				(0) 924	
	単 価				(0) 924	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	21-8-40（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物、コンクリートポン車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, 21-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,100	26,100	S単 79号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	間詰工				(0.000)m3	歩A
	割栗石5～15cm（流用材）		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	破碎岩、土量50,000m3未満	1.000	m3	324.8	325	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以	1.000	m3	770.4	770	S単 67号
	下					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	破碎岩、土量50,000m3未満	1.000	m3	324.8	325	S単 66号
	合 計				(0) 1,420	
	単 価				(0) 1,420	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 75号 ***					
000075	目地板				(0.000) m ²	歩A
	ゴム発泡体t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,666	3,666	S単 84号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
					3,666	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	コンクリート				(0.000) m ³	歩A
	21-8-40 (高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m ³	26,100	26,100	S単 79号
	延長無し,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%					
	合 計				(0)	
	単 価				26,100	
					(0)	
					26,100	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	小口止コンクリート				(0.000) m ³	歩A
	21-8-40 (高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート	(0.000)			(0)	
	計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種	1.000	m ³	68,870	68,870	S単 75号
	合 計				(0)	
	単 価				68,870	
					(0)	
					68,870	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	型枠				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,154	9,154	S単 82号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
					9,154	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	裏込砕石				(0.000) m ³	歩A
	RC-40		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石	(0.000)			(0)	
	計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	7,820	7,820	S単 78号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
					7,820	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	大型ブロック積				(0.000) m ²	歩A
	控450 (水抜き有り)		m ²		138.200 m ²	当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積	(0.000)			(0)	
	2,000kg/個以下,有り,なし	138.200	m ²	6,382	881,992	S単 71号
S02116	大型積ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,1250×800,3分勾配,,	94.000	個	14,500	1,363,000	S単 45号
S02116	大型積ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,625×800,3分勾配,,	29.000	個	9,300	269,700	S単 46号
S02116	大型積ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,1250×400,3分勾配,,	38.000	個	9,300	353,400	S単 47号
S02116	大型積ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,625×400,3分勾配,,	7.000	個	5,450	38,150	S単 48号
	合 計				(0)	
	単 価				2,906,242	
					(0)	
					21,029	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	プレキャスト基礎ブロック				(0.000) m	歩A
	控450		m		68.700 m	当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	プレキャスト基礎ブロック設置,なし	68.700	m	5,112	351,194	S単 74号
S02116	基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,L=2500,,	21.000	個	18,500	388,500	S単 49号
S02116	基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,L=1875,,	3.000	個	14,000	42,000	S単 50号
S02116	基礎ブロック	(0.000)			(0)	
	控450,L=1250,,	5.000	個	9,300	46,500	S単 51号
	合 計				(0)	
					828,194	
	単 価				(0)	
					12,055	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	基礎砕石				(0.000)	歩A
	RC-40		m ²		1.000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,517	1,517	S単 76号
	合 計				(0)	
					1,517	
	単 価				(0)	
					1,517	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	敷モルタル				(0.000)	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
S03019	モルタル工	(0.000)			(0)	
	モルタル,床,20mm	1.000	m ²	1,804	1,804	S単 56号
S02116	生モルタル（普通）	(0.000)			(0)	
	,配合 1:3,	0.200	m ³	29,900	5,980	S単 52号
	合 計				(0)	
					7,784	
	単 価				(0)	
					7,784	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	現場打ち基礎コンクリート				(0.000)	歩A
	21-8-40（早強）		m ³		1.000	当たり算出
SA0273	SP 現場打ち基礎コンクリート	(0.000)			(0)	
	計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種	1.000	m ³	79,280	79,280	S単 72号
	合 計				(0)	
					79,280	
	単 価				(0)	
					79,280	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	胴込コンクリート				(0.000)	歩A
	21-8-40（高炉B）		m ³		1.000	当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート	(0.000)			(0)	
	大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,なし,生コンクリート各種	1.000	m ³	30,760	30,760	S単 70号
	合 計				(0)	
					30,760	
	単 価				(0)	
					30,760	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	天端コンクリート				(0.000)	歩A
	21-8-40（高炉B）		m ³		1.000	当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート	(0.000)			(0)	
	計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種	1.000	m ³	63,200	63,200	S単 73号
	合 計				(0)	
					63,200	
	単 価				(0)	
					63,200	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	隅角部コンクリート				(0.000)	歩A
	21-8-40（高炉B）		m ³		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m ³	26,100	26,100	S単 79号
	延長無し,~,~,21-8-40(高炉B) W/C60%					
	合 計				(0)	
					26,100	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工(横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				26,100	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,154	(0) 9,154	S単 82号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	裏込材 RC-40		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	(0.000) 1.000	m3	7,820	(0) 7,820	S単 78号
	合 計				(0) 7,820	
	単 価				(0) 7,820	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,666	(0) 3,666	S単 84号
	合 計				(0) 3,666	
	単 価				(0) 3,666	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,100	(0) 26,100	S単 79号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	型枠		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,154	(0) 9,154	S単 82号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(0.000)m ²	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,666	(0) 3,666	S単 84号
	合 計				(0) 3,666	
	単 価				(0) 3,666	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	止水板 CF200×5mm		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	(0.000) 1.000	m	2,769	(0) 2,769	S単 85号
	合 計				(0) 2,769	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				2,769	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	均しコンクリート				(0.000)m3	歩A
	18-8-25 (高炉B)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	1.000	m3	25,620	25,620	S単 80号
	延長無し,~,~,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					
					(0)	
	合 計				25,620	
					(0)	
	単 価				25,620	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	型枠				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m2	4,642	4,642	S単 83号
					(0)	
	合 計				4,642	
					(0)	
	単 価				4,642	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	はつり工				(0.000)m2	歩A
			m2		1.000 m2	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)	(0.000)			(0)	
	壁,t≤3cm	1.000	m2	3,190	3,190	S単 57号
					(0)	
	合 計				3,190	
					(0)	
	単 価				3,190	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	アンカー筋設置				(0.000)本	歩A
	SD295,D16,L=470mm		本		100.000 本	当たり算出
S02200	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	削孔深さ30mm以上～200mm未満	100.000	孔	566	56,600	S単 55号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	0.073	ton	168,408	12,294	S単 59号
S02116	樹脂カプセル	(0.000)			(0)	
	D16,,	100.000	本	297	29,700	S単 53号
					(0)	
	合 計				98,594	
					(0)	
	単 価				986	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	足場工				(0.000)掛m2	歩A
	単管足場		掛m2		1.000 掛m2	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし,単管,なし	1.000	掛m2	4,332	4,332	S単 62号
					(0)	
	合 計				4,332	
					(0)	
	単 価				4,332	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	足場工				(0.000)m	歩A
	側部足場		m		1.000 m	当たり算出
S08101	PC橋桁架設足場	(0.000)			(0)	
	側部足場,~,1月	1.000	m	8,457	8,457	S単 61号
					(0)	
	合 計				8,457	
					(0)	
	単 価				8,457	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,513	(0) 2,513	S単 69号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 54号
	合 計				(0) 5,333	
	単 価				(0) 5,333	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ㄱ,ㄴ,,21-8-40 (高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,100	(0) 26,100	S単 79号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	型枠		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m2	9,154	(0) 9,154	S単 82号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ㄱ,ㄴ,,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	25,620	(0) 25,620	S単 80号
	合 計				(0) 25,620	
	単 価				(0) 25,620	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	型枠		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m2	4,642	(0) 4,642	S単 83号
	合 計				(0) 4,642	
	単 価				(0) 4,642	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m2	3,666	(0) 3,666	S単 84号
	合 計				(0) 3,666	
	単 価				(0) 3,666	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	はつり工		m2		(0.000)m2 1.000 m2	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t≤3cm	(0.000) 1.000	m2	3,190	(0) 3,190	S単 58号
	合 計				(0) 3,190	
	単 価				(0) 3,190	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 108号 ***					
000108	アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm		本		(0.000)本 100.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(0.000) 100.000	孔	566	(0) 56,600	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(0.000) 0.073	ton	168,408	(0) 12,294	S単 59号
S02116	樹脂カプセル D16, ,	(0.000) 100.000	本	297	(0) 29,700	S単 53号
	合 計				(0) 98,594	
	単 価				(0) 986	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	枠組足場		掛㎡		(0.000)掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	(0.000) 1.000	掛㎡	4,715	(0) 4,715	S単 63号
	合 計				(0) 4,715	
	単 価				(0) 4,715	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,100	(0) 26,100	S単 79号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	9,154	(0) 9,154	S単 82号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	25,620	(0) 25,620	S単 80号
	合 計				(0) 25,620	
	単 価				(0) 25,620	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(0.000) 1.000	㎡	4,642	(0) 4,642	S単 83号
	合 計				(0) 4,642	
	単 価				(0) 4,642	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	㎡	3,666	(0) 3,666	S単 84号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 3,666	
	単 価				(0) 3,666	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	はつり工		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm	(0.000) 1.000	m ²	3,190	(0) 3,190	S単 58号
	合 計				(0) 3,190	
	単 価				(0) 3,190	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	アンカー筋設置 SD295,D16,L=470mm		本		(0.000)本 100.000	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(0.000) 100.000	孔	566	(0) 56,600	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	(0.000) 0.073	ton	168,408	(0) 12,294	S単 59号
S02116	樹脂カプセル D16,,	(0.000) 100.000	本	297	(0) 29,700	S単 53号
	合 計				(0) 98,594	
	単 価				(0) 986	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		(0.000)掛 1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(0.000) 1.000	掛m ²	4,715	(0) 4,715	S単 63号
	合 計				(0) 4,715	
	単 価				(0) 4,715	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,21-8-40(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,100	(0) 26,100	S単 79号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,154	(0) 9,154	S単 82号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	25,620	(0) 25,620	S単 80号
	合 計				(0) 25,620	
	単 価				(0) 25,620	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工(横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 121号 ***					
000121	型枠		m ²		(0.000) m ²	歩A
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,642	1.000 m ² (0) 4,642	当たり算出 S単 83号
	合 計				(0) 4,642	
	単 価				(0) 4,642	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	はつり工		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t ≤ 3cm	(0.000) 1.000	m ²	3,190	(0) 3,190	S単 58号
	合 計				(0) 3,190	
	単 価				(0) 3,190	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	アンカー筋設置 SD295, D16, L=470mm		本		(0.000) 本 100.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(0.000) 100.000	孔	566	(0) 56,600	S単 55号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(0.000) 0.073	ton	168,408	(0) 12,294	S単 59号
S02116	樹脂カプセル D16, ,	(0.000) 100.000	本	297	(0) 29,700	S単 53号
	合 計				(0) 98,594	
	単 価				(0) 986	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	枠組足場		掛m ²		(0.000) 掛m ² 1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	(0.000) 1.000	掛m ²	4,715	(0) 4,715	S単 63号
	合 計				(0) 4,715	
	単 価				(0) 4,715	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	2,513	(0) 2,513	S単 69号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	2,820	(0) 2,820	S単 54号
	合 計				(0) 5,333	
	単 価				(0) 5,333	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	基礎碎石 RC-40, t=10cm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,370	(0) 1,370	S単 77号
	合 計				(0) 1,370	
	単 価				(0) 1,370	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	均しコンクリート 18-8-25 (高炉B)		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 一, 一, 一, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m ³	25,620	(0) 25,620	S単 80号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 25,620	
	単 価				(0) 25,620	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 1.000	m ²	4,642	(0) 4,642	S単 83号
	合 計				(0) 4,642	
	単 価				(0) 4,642	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	コンクリート 21-12-40 (高炉B)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-12-40(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m ³	26,210	(0) 26,210	S単 81号
	合 計				(0) 26,210	
	単 価				(0) 26,210	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,154	(0) 9,154	S単 82号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,666	(0) 3,666	S単 84号
	合 計				(0) 3,666	
	単 価				(0) 3,666	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	はつり工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床, t≤3cm	(0.000) 1.000	m ²	3,190	(0) 3,190	S単 58号
	合 計				(0) 3,190	
	単 価				(0) 3,190	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	鉄筋 D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(0.000) 1.000	ton	174,324	(0) 174,324	S単 60号
	合 計				(0) 174,324	
	単 価				(0) 174,324	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	差筋 D16, L=200mm		本		(0.000)本 100.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(0.000) 0.031	ton	168,408	(0) 5,221	S単 59号

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,770		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック 控450,1250×800,3分勾配,,		個	14,500		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック 控450,625×800,3分勾配,,		個	9,300		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック 控450,1250×400,3分勾配,,		個	9,300		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック 控450,625×400,3分勾配,,		個	5,450		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 控450,L=2500,,		個	18,500		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 控450,L=1875,,		個	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック 控450,L=1250,,		個	9,300		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	生モルタル（普通）					
	生モルタル（普通） ,配合 1:3,		m3	29,900		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D16,,		本	297		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	566		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	1,680		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm		m ²	3,038		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床,t≤3cm		m ²	3,038		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	168,408		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	174,324		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場 側部足場,-,1月		m	8,090		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管,なし		掛m ²	4,165		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m ²	4,551		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オフノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	452.3		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 23号 ***		m3	256.3		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S単ー 24号 ***		m3	318.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 下 *** S単ー 25号 ***		m3	753.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下 *** S単ー 26号 ***		m3	904.3		歩A・単A
SA0221	SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単ー 27号 ***		m3	2,454		歩A・単A
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,なし,生コンクリート各種 *** S単ー 28号 ***		m3	30,450		歩A・単A
SA0267	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし *** S単ー 29号 ***		m ²	6,189		歩A・単A
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種 *** S単ー 30号 ***		m3	77,050		歩A・単A
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種 *** S単ー 31号 ***		m3	61,490		歩A・単A
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし *** S単ー 32号 ***		m	4,948		歩A・単A
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種 *** S単ー 33号 ***		m3	66,870		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 34号 ***		m ²	1,478		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 35号 ***		m ²	1,331		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単ー 36号 ***		m3	7,638		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-8-40(高炉B) W/C60% *** S単ー 37号 ***		m3	25,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 38号 ***		m3	25,440		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-12-40(高炉B) W/C60% *** S単ー 39号 ***		m3	26,030		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単ー 40号 ***		m ²	8,734		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単ー 41号 ***		m ²	4,425		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,566		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 42号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm		m	2,705		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
SA0611	SP 捨石					
	SP 捨石					
	9m以下,		m3	1,105		歩A・単A
	*** S単ー 44号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	14,484		歩A・単B
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック					
	控450,1250×800,3分勾配,,		個	14,500		歩A・単B
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック					
	控450,625×800,3分勾配,,		個	9,300		歩A・単B
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック					
	控450,1250×400,3分勾配,,		個	9,300		歩A・単B
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック					
	控450,625×400,3分勾配,,		個	5,450		歩A・単B
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	控450,L=2500,,		個	18,500		歩A・単B
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	控450,L=1875,,		個	14,000		歩A・単B
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	控450,L=1250,,		個	9,300		歩A・単B
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	生モルタル (普通)					
	生モルタル (普通)					
	,配合 1:3,		m3	29,900		歩A・単B
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D16,,		本	297		歩A・単B
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単B
	*** S単ー 55号 ***					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔					
	削孔深さ30mm以上~200mm未満		孔	566		歩A・単B
	*** S単ー 56号 ***					
S03019	モルタル工					
	モルタル工					
	モルタル,床,20mm		m ²	1,804		歩A・単B
	*** S単ー 57号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力)					
	壁,t≤3cm		m ²	3,190		歩A・単B
	*** S単ー 58号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力)					
	床,t≤3cm		m ²	3,190		歩A・単B
	*** S単ー 59号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	168,408		歩A・単B
	*** S単ー 60号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	174,324		歩A・単B
	*** S単ー 61号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場					
	側部足場,-,1月		m	8,457		歩A・単B
	*** S単ー 62号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管,なし		掛m ²	4,332		歩A・単B
	*** S単ー 63号 ***					
S18031	足場工					

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単ー 64号 ***		掛㎡	4,715		歩A・単B
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オブジェクト,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー *** S単ー 65号 ***		m3	461.8		歩A・単B
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 66号 ***		m3	261.8		歩A・単B
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S単ー 67号 ***		m3	324.8		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 下 *** S単ー 68号 ***		m3	770.4		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック砂山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下 *** S単ー 69号 ***		m3	923.5		歩A・単B
SA0221	SP 設運搬 SP 設運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単ー 70号 ***		m3	2,513		歩A・単B
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,なし,生コンクリート各種 *** S単ー 71号 ***		m3	30,760		歩A・単B
SA0267	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし *** S単ー 72号 ***		㎡	6,382		歩A・単B
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種 *** S単ー 73号 ***		m3	79,280		歩A・単B
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種 *** S単ー 74号 ***		m3	63,200		歩A・単B
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,なし *** S単ー 75号 ***		m	5,112		歩A・単B
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種 *** S単ー 76号 ***		m3	68,870		歩A・単B
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 77号 ***		㎡	1,517		歩A・単B
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 78号 ***		㎡	1,370		歩A・単B
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm *** S単ー 79号 ***		m3	7,820		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,21-8-40(高炉B) W/C60% *** S単ー 80号 ***		m3	26,100		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単ー 81号 ***		m3	25,620		歩A・単B
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ー,ー,21-12-40(高炉B) W/C60% *** S単ー 82号 ***		m3	26,210		歩A・単B
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	9,154		歩A・単B

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1,000	人	13,770	13,770	
	合 計				13,770	算出数量 1,000 人
	単 価				13,770	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 1250×800, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	大型積ブロック 控450, 1250×800, 3分勾配	1,000	個	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 625×800, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	大型積ブロック 控450, 625×800, 3分勾配	1,000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 1250×400, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	大型積ブロック 控450, 1250×400, 3分勾配	1,000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 625×400, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	大型積ブロック 控450, 625×400, 3分勾配	1,000	個	5,450	5,450	
	合 計				5,450	算出数量 1,000 各単位

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,450	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450, L=2500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	基礎ブロック 控450, L=2500	1,000	個	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450, L=1875, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	基礎ブロック 控450, L=1875	1,000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450, L=1250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	基礎ブロック 控450, L=1250	1,000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) , 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	J02402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1,000	m3	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	樹脂カプセル D16	1.000	本	297	297	
	合 計				297	算出数量 1.000 各単位
	単 価				297	
	*** S単ー 11号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 12号 ***					
S02200	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		566	
	*** S単ー 13号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm 1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm	m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	26,214	11,796	
R01003	普通作業員	0.090	人	20,706	1,864	
Y00004	諸雑費	0.230		13,660	3,142	
	合 計				16,802	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,680	
	*** S単ー 14号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm 1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm	m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,706	16,565	
R02007	はつり工	1.300	人	28,356	36,863	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		53,428	8,548	
	合 計				61,976	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,038	
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床, t ≤ 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t ≤ 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,706	16,565	
R02007	はつり工	1.300	人	28,356	36,863	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		53,428	8,548	
	合 計				61,976	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,038	
	*** S単- 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD295 D16 一般構造物 10t未満 一 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				168,408	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		168,408	
	*** S単- 17号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業	SD295 D13 一般構造物 10t未満 一 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単- 18号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場の種別 2)防護工の種別 3)設置月数	側部足場 - 1月		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G14001	足場材質料	10.000	円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	32,436	77,846	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名：横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				80,896	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,090	
Y00001	単位					
	*** S単一 19号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分	単管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 安全ネット区分	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,968	55,039	
R01012	とび工	6.900	人	27,030	186,507	
R01003	普通作業員	1.800	人	20,706	37,271	
F01086	フアレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.290		322,897	93,640	
	合 計				416,537	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,165	
	*** S単一 20号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 安全ネット区分	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	28,968	46,349	
R01012	とび工	7.000	人	27,030	189,210	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,706	26,918	
F01086	フアレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		339,617	115,470	
	合 計				455,087	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,551	
	*** S単一 21号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質	岩塊・玉石				
	2) 施工方法	オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		452.3	
	*** S単一 22号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）		

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		256.3	
	*** S単ー 23号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		318.2	
	*** S単ー 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		753.9	
	*** S単ー 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		904.3	
	*** S単ー 26号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2.454	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類	大型ブロック				
	2)ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	3)生コンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,450	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	2)水抜きパイの有無	有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		6,189	
	*** S単ー 29号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
J96002	生コンクリート(早強) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		77,050	
	*** S単ー 30号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		61,490	
	*** S単ー 31号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)						
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		4,948	
	*** S単ー 32号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 生コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 生コンクリートの計上 2) 養生工の種類	計上する 一般養生				
	3) 長期割引単価区分 4) 生コンクリート規格	なし 生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		66,870	
	*** S単ー 33号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,478	
	*** S単ー 34号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,331	
	*** S単ー 35号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,638	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名：横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,930	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,440	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,21-12-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,030	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,484	14,484	
	合 計				14,484	算出数量 1.000 人
	単 価				14,484	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 1250×800, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	大型積ブロック 控450, 1250×800, 3分勾配	1.000	個	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 625×800, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	大型積ブロック 控450, 625×800, 3分勾配	1.000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 1250×400, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	大型積ブロック 控450, 1250×400, 3分勾配	1.000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	大型積ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控450, 625×400, 3分勾配,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	大型積ブロック 控450, 625×400, 3分勾配	1.000	個	5,450	5,450	
	合 計				5,450	算出数量 1.000 各単位

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,450	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450, L=2500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	基礎ブロック 控450, L=2500	1,000	個	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450, L=1875, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	基礎ブロック 控450, L=1875	1,000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控450, L=1250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	基礎ブロック 控450, L=1250	1,000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) , 配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	J02402		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02402	生モルタル (普通) 配合 1:3	1,000	m3	29,900	29,900	
	合 計				29,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,900	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	樹脂カプセル D16	1.000	本	297	297	
	合 計				297	算出数量 1.000 各単位
	単 価				297	
	*** S単－ 54号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単－ 55号 ***					
S02200	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		566	
	*** S単－ 56号 ***					
S03019	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm 1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm	m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02005	左官	0.450	人	28,254	12,714	
R01003	普通作業員	0.090	人	21,726	1,955	
Y00004	諸雑費	0.230		14,669	3,374	
	合 計				18,043	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,804	
	*** S単－ 57号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm 1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm	m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,100	8,976	
	合 計				65,076	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,190	
	*** S単－ 58号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:横島漁港工区						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床, t ≤ 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t ≤ 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,100	8,976	
	合 計				65,076	算出数量 20,400 m ²
	単 価		m ²		3,190	
	*** S単－ 59号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				168,408	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		168,408	
	*** S単－ 60号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単－ 61号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場の種別 2)防護工の種別	側部足場 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設置月数	1月		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G14001	足場材賃料	10.000	円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	33,966	81,518	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名：横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				84,568	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,457	
Y00001	単位					
	*** S単一 62号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分	単管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 安全ネット区分	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,988	56,977	
R01012	とび工	6.900	人	28,356	195,656	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,726	39,107	
F01086	フアレ-ンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.290		335,820	97,388	
	合 計				433,208	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,332	
	*** S単一 63号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 安全ネット区分	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	フアレ-ンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	55,100	77,140	
Y00004	諸雑費	0.340		351,857	119,631	
	合 計				471,488	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,715	
	*** S単一 64号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質	岩塊・玉石				
	2) 施工方法	オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		461.8	
	*** S単一 65号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）		

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		261.8	
	*** S単ー 66号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		324.8	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		770.4	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		923.5	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,513	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 70号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類	大型ブロック				
	2)ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	3)生コンクリートの有無	有り				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,760	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)大型ブロックの質量	2,000kg/個以下				
	2)水抜きパイの有無	有り				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		6,382	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有り				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	生コンクリート各種				
J96002	生コンクリート(早強) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		79,280	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)養生工の種類	一般養生				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)生コンクリート規格	生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		63,200	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 なし				
	単 価		m		5,112	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 生コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 生コンクリートの計上 2) 養生工の種類	計上する 一般養生				
	3) 長期割引単価区分 4) 生コンクリート規格	なし 生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		68,870	
	*** S単ー 76号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,517	
	*** S単ー 77号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,370	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,820	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事 （第1回変更）				

工事別工事名：横島漁港工区

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 79号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,ー,ー,,21-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し ー ー 21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,100	
	*** S単ー 80号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,ー,ー,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し ー ー 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,620	
	*** S単ー 81号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,ー,ー,,21-12-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し ー ー 21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,210	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,154	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防根固工（横島漁港工区）その他工事

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工(横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:菊池工区2

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(67,840,000) 68,770,000	
・工事原価			(58,525,000) 59,318,000	
純工事費			(48,189,000) 48,814,000	
・直接工事費			(44,572,000) 45,145,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(44,572,000) 45,145,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(13,953,000) 14,173,000	
・共通仮設費			(3,617,000) 3,669,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(32,714,000×(9.000*1.000)*1.100*1.020*1.000)) 33,304,000×(8.970*1.000)*1.100*1.020*1.000)			(3,304,000) 3,350,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(313,000) 319,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(31,377,000×(1.000)) 31,950,000×(1.000)			(313,000) 319,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(10,336,000) 10,504,000	
・現場管理費(率計上)				
(36,331,000×((24.630*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 36,973,000×((24.600*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			(10,336,000) 10,504,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(46,667,000×(18.740*1.000+0.04)) 47,477,000×(18.710*1.000)+18,666			(8,764,000) 8,901,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 554,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 13,195,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(11,858,000) 11,841,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 浚渫					
			m3	(") 4,861		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 建設発生土処分（建設発生土受入地3）					
			m3	(") 4,935		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	アルキル水銀		検体	(") 9,100		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	総水銀		検体	(") 4,050		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	カドミウム		検体	(") 3,100		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	鉛		検体	(") 3,100		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	有機リン		検体	(") 9,550		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	六価クロム		検体	(") 3,050		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	ヒ素		検体	(") 4,000		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	シアン化合物		検体	(") 3,500		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	PCB		検体	(") 19,700		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	銅		検体	(") 3,100		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	亜鉛		検体	(") 3,100		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	フッ素		検体	(") 3,650		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	ベリリウム		検体	(") 3,800		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	クロム		検体	(") 3,050		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	ニッケル		検体	(") 3,100		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	バナジウム		検体	(") 3,550		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	有機塩素化合物		検体	(") 12,550		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	チウラム		検体	(") 15,350		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	シマジン		検体	(") 14,200		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 土壌・底質・産業廃棄物分析料金					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:菊池工区2

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	浚渫		m3		(〃)	歩A
					1.000 m3	当たり算出
T00001	浚渫	(〃)	m3	4,861	(〃)	T単 1号
		1.000			4,861	
	合 計				(〃)	
					4,861	
	単 価				(〃)	
					4,861	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	建設発生土処分（建設発生土受入地3）		m3		(〃)	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分 海上搬出	(〃)	m3	2,900	(〃)	S単 35号
		1.000			2,900	
T00005	建設発生土運搬 現場～建設発生土受入地1,海上運搬	(〃)	m3	2,035	(〃)	T単 2号
		1.000			2,035	
	合 計				(〃)	
					4,935	
	単 価				(〃)	
					4,935	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 アルキル水銀		検体		(〃)	歩A
					1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 アルキル水銀,,	(〃)	検体	9,100	(〃)	S単 9号
		1.000			9,100	
	合 計				(〃)	
					9,100	
	単 価				(〃)	
					9,100	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 総水銀		検体		(〃)	歩A
					1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 総水銀,,	(〃)	検体	4,050	(〃)	S単 10号
		1.000			4,050	
	合 計				(〃)	
					4,050	
	単 価				(〃)	
					4,050	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 カドミウム		検体		(〃)	歩A
					1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 カドミウム,,	(〃)	検体	3,100	(〃)	S単 11号
		1.000			3,100	
	合 計				(〃)	
					3,100	
	単 価				(〃)	
					3,100	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 鉛		検体		(〃)	歩A
					1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 鉛,,	(〃)	検体	3,100	(〃)	S単 12号
		1.000			3,100	
	合 計				(〃)	
					3,100	
	単 価				(〃)	
					3,100	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機リン		検体		(〃)	歩A
					1.000 検体	当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機リン,,	(〃)	検体	9,550	(〃)	S単 13号
		1.000			9,550	
	合 計				(〃)	
					9,550	
	単 価				(〃)	
					9,550	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 8号 ***					
000008	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 六価クロム		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 六価クロム,,	(〃) 1.000	検体	3,050	(〃) 3,050	S単 14号
	合 計				(〃) 3,050	
	単 価				(〃) 3,050	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ヒ素		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ヒ素,,	(〃) 1.000	検体	4,000	(〃) 4,000	S単 15号
	合 計				(〃) 4,000	
	単 価				(〃) 4,000	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シアン化合物		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シアン化合物,,	(〃) 1.000	検体	3,500	(〃) 3,500	S単 16号
	合 計				(〃) 3,500	
	単 価				(〃) 3,500	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 PCB		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 PCB,,	(〃) 1.000	検体	19,700	(〃) 19,700	S単 17号
	合 計				(〃) 19,700	
	単 価				(〃) 19,700	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 銅		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 銅,,	(〃) 1.000	検体	3,100	(〃) 3,100	S単 18号
	合 計				(〃) 3,100	
	単 価				(〃) 3,100	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 亜鉛		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 亜鉛,,	(〃) 1.000	検体	3,100	(〃) 3,100	S単 19号
	合 計				(〃) 3,100	
	単 価				(〃) 3,100	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 フッ素		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 フッ素,,	(〃) 1.000	検体	3,650	(〃) 3,650	S単 20号
	合 計				(〃) 3,650	
	単 価				(〃) 3,650	
	*** B単－ 15号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:菊池工区2

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000015	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ベリリウム		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ベリリウム,,	(〃) 1.000	検体	3,800	(〃) 3,800	S単 21号
	合 計				(〃) 3,800	
	単 価				(〃) 3,800	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 クロム		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 クロム,,	(〃) 1.000	検体	3,050	(〃) 3,050	S単 22号
	合 計				(〃) 3,050	
	単 価				(〃) 3,050	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ニッケル		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ニッケル,,	(〃) 1.000	検体	3,100	(〃) 3,100	S単 23号
	合 計				(〃) 3,100	
	単 価				(〃) 3,100	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 バナジウム		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 バナジウム,,	(〃) 1.000	検体	3,550	(〃) 3,550	S単 24号
	合 計				(〃) 3,550	
	単 価				(〃) 3,550	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機塩素化合物		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機塩素化合物,,	(〃) 1.000	検体	12,550	(〃) 12,550	S単 25号
	合 計				(〃) 12,550	
	単 価				(〃) 12,550	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チウラム		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チウラム,,	(〃) 1.000	検体	15,350	(〃) 15,350	S単 26号
	合 計				(〃) 15,350	
	単 価				(〃) 15,350	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シマジン		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シマジン,,	(〃) 1.000	検体	14,200	(〃) 14,200	S単 27号
	合 計				(〃) 14,200	
	単 価				(〃) 14,200	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チオベンカルブ		検体		(〃) 1.000 検体	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チオベンカルブ,,	(") 1.000	検体	14,200	(") 14,200	S単 28号
	合 計				(") 14,200	
	単 価				(") 14,200	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 セレン		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 セレン,,	(") 1.000	検体	4,250	(") 4,250	S単 29号
	合 計				(") 4,250	
	単 価				(") 4,250	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 1,4-ジオキサン		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 1,4-ジオキサン,,	(") 1.000	検体	14,000	(") 14,000	S単 30号
	合 計				(") 14,000	
	単 価				(") 14,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類（溶出）		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類（溶出）,,	(") 1.000	検体	114,000	(") 114,000	S単 31号
	合 計				(") 114,000	
	単 価				(") 114,000	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料,,	(") 1.000	検体	4,250	(") 4,250	S単 32号
	合 計				(") 4,250	
	単 価				(") 4,250	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類（含有量）		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類（含有量）,,	(") 1.000	検体	117,500	(") 117,500	S単 33号
	合 計				(") 117,500	
	単 価				(") 117,500	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 JIS K 0125,11項目一式		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 JIS K 0125,11項目一式,,	(") 1.000	検体	64,000	(") 64,000	S単 34号
	合 計				(") 64,000	
	単 価				(") 64,000	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料,,	(") 1.000	検体	4,250	(") 4,250	S単 32号

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02111	クレーン付台船					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船 45～50t吊		日	29,500		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S02111	引船[鋼製]					
	引船[鋼製]					
	D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	28,968		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	船団長					
	船団長					
			人	33,864		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員					
			人	25,806		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員					
			人	33,864		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02116	免税軽油 (1,2号)					
	免税軽油 (1,2号)					
	ローリー渡し,,		L	95		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	重油A					
	重油A					
	陸上一般、ローリー渡し,,		L	97		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	アルキル水銀,,		検体	9,100		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	総水銀,,		検体	4,050		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	カドミウム,,		検体	3,100		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	鉛,,		検体	3,100		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	有機リン,,		検体	9,550		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	六価クロム,,		検体	3,050		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	ヒ素,,		検体	4,000		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	シアン化合物,,		検体	3,500		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	PCB,,		検体	19,700		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	銅,,		検体	3,100		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	亜鉛,,		検体	3,100		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	フッ素,,		検体	3,650		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	ベリリウム,,		検体	3,800		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 クロム,,		検体	3,050		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ニッケル,,		検体	3,100		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 バナジウム,,		検体	3,550		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機塩素化合物,,		検体	12,550		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チウラム,,		検体	15,350		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シマジン,,		検体	14,200		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チオベンカルブ,,		検体	14,200		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 セレン,,		検体	4,250		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 1,4-ジオキサン,,		検体	14,000		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類 (溶出),,		検体	114,000		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料,,		検体	4,250		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類 (含有量),,		検体	117,500		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金					
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 JIS K 0125,11項目一式,,		検体	64,000		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S02123	建設発生土処分					
	建設発生土処分 海上搬出		m3	2,900		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S16001	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕 D 500PS型 40GT,,運転1時間当たり算出		時間	14,000		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S16002	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊,,交替制補正対象外,運転1時間当たり算出		時間	7,560		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S16003	クレーン付台船					
	クレーン付台船 台 船 500t積,交替制補正対象外		供用日	70,100		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S16003	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕 D 500PS型 40GT,交替制補正対象外		供用日	46,300		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S16003	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕 D 800PS型 70GT,交替制補正対象外		供用日	69,600		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S16003	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊,交替制補正対象外		供用日	29,500		歩A・単A
	*** S単一 42号 ***					
S02111	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊		日	29,500		歩A・単B
	*** S単一 43号 ***					
S02111	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕 D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）					
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 44号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単B
S02115	*** S単ー 45号 ***					
	船団長					
	船団長		人	35,088		歩A・単B
S02115	*** S単ー 46号 ***					
	普通船員					
	普通船員		人	26,724		歩A・単B
S02115	*** S単ー 47号 ***					
	高級船員					
	高級船員		人	35,088		歩A・単B
S02116	*** S単ー 48号 ***					
	免税軽油（1,2号）					
	免税軽油（1,2号）					
	ローリー渡し,,		L	97		歩A・単B
S02116	*** S単ー 49号 ***					
	重油A					
	重油A					
	陸上一般、ローリー渡し,,		L	99		歩A・単B
S02123	*** S単ー 50号 ***					
	建設発生土処分					
	建設発生土処分					
	海上搬出		m3	2,900		歩A・単B
S16001	*** S単ー 51号 ***					
	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕					
	D 500PS型 40GT,,運転1時間当たり算出		時間	14,000		歩A・単B
S16002	*** S単ー 52号 ***					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船					
	クローラークレーン 45～50t吊,,交替制補正対象外,運転1時間当たり算出		時間	7,560		歩A・単B
S16003	*** S単ー 53号 ***					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船					
	台 船 500t積,交替制補正対象外		供用日	70,100		歩A・単B
S16003	*** S単ー 54号 ***					
	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕					
	D 500PS型 40GT,交替制補正対象外		供用日	46,300		歩A・単B
S16003	*** S単ー 55号 ***					
	引船〔鋼製〕					
	引船〔鋼製〕					
	D 800PS型 70GT,交替制補正対象外		供用日	69,600		歩A・単B
S16003	*** S単ー 56号 ***					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船					
	クローラークレーン 45～50t吊,交替制補正対象外		供用日	29,500		歩A・単B
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	浚渫					
			m3	4,861		歩A・単A
T00005	*** T単ー 2号 ***					
	建設発生土運搬					
	現場～建設発生土受入地1,海上運搬		m3	2,035		歩A・単A
T00001	*** T単ー 3号 ***					
	浚渫					
			m3	4,947		歩A・単B
T00005	*** T単ー 4号 ***					
	建設発生土運搬					
	現場～建設発生土受入地1,海上運搬		m3	2,075		歩A・単B
C00001	*** C単ー 1号 ***					
	クレーン付き台船運転					
	50t吊,運転8h,機械経費（9欄,11欄）		日	433,213		歩A・単A
C00002	*** C単ー 2号 ***					
	引船運転					
	鋼D500PS型,運転4h,機械経費（9欄,11欄）		日	266,752		歩A・単A
C00001	*** C単ー 3号 ***					
	クレーン付き台船運転					
	50t吊,運転8h,機械経費（9欄,11欄）		日	440,462		歩A・単B
C00002	*** C単ー 4号 ***					
	引船運転					

工事別工事名:菊池工区2

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事 （第1回変更）				

工事別工事名:菊池工区2

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29481 クローラークレーン 45～50t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊	1.000	日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,500	
	*** S単- 2号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M30042 D 800PS型 70GT		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合 計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,970	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01071 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01071	船団長	1.000	人	33,864	33,864	
	合 計				33,864	算出数量 1.000 人
	単 価				33,864	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	25,806	25,806	
	合 計				25,806	算出数量 1.000 人

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,806	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1,000	人	33,864	33,864	
	合 計				33,864	算出数量 1,000 人
	単 価				33,864	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	免税軽油 (1,2号)		L		1,000	歩A 当たり算出
	免税軽油 (1,2号) ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	免税軽油 (1,2号) ローリー渡し	1,000	L	95.10	95	
	合 計				95	算出数量 1,000 各単位
	単 価				95	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	重油A		L		1,000	歩A 当たり算出
	重油A 陸上一般、ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	重油A 陸上一般、ローリー渡し	1,000	L	96.70	97	
	合 計				97	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1,000	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 アルキル水銀,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 アルキル水銀	1,000	検体	9,100	9,100	
	合 計				9,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,100	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1,000	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 総水銀,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96007	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 総水銀	1.000	検体	4,050	4,050	
	合 計				4,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,050	
	*** S 単一 11号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 カドミウム,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96008	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 カドミウム	1.000	検体	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単一 12号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 鉛,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96009	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 鉛	1.000	検体	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単一 13号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機リン,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96010	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機リン	1.000	検体	9,550	9,550	
	合 計				9,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,550	
	*** S 単一 14号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 六価クロム,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96011	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 六価クロム	1.000	検体	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ヒ素,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96012	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ヒ素	1.000	検体	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シアン化合物,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96013	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シアン化合物	1.000	検体	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 PCB,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96014	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 PCB	1.000	検体	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 銅,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96015	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 銅	1.000	検体	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 亜鉛,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96016	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 亜鉛	1.000	検体	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港区）その他工事 （第1回変更）				

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 フッ素,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 フッ素	1.000	検体	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ベリリウム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ベリリウム	1.000	検体	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 クロム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 クロム	1.000	検体	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ニッケル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ニッケル	1.000	検体	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 バナジウム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 バナジウム	1.000	検体	3,550	3,550	
	合 計				3,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,550	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機塩素化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96022	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 有機塩素化合物	1.000	検体		12,550	
	合 計				12,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,550	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チウラム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96023	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チウラム	1.000	検体		15,350	
	合 計				15,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,350	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シマジン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 シマジン	1.000	検体		14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S 単 - 28号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チオベンカルブ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 チオベンカルブ	1.000	検体		14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,200	
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 セレン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 セレン	1.000	検体		4,250	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名: 菊池工区 2

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 1,4-ジオキサン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96027	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 1,4-ジオキサン	1.000	検体	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類 (溶出),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96028	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類 (溶出)	1.000	検体	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,000	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 溶出液作成料	1.000	検体	4,250	4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類 (含有量),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96029	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 ダイオキシン類 (含有量)	1.000	検体	117,500	117,500	
	合 計				117,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,500	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	土壌・底質・産業廃棄物分析料金		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 JIS K 0125,11項目一式,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 玉名横島海岸保全事業						
工事名 堤防根固工（横島漁港工区）その他工事 （第1回変更）						
工事別工事名:菊池工区2						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96030	土壌・底質・産業廃棄物分析料金 JIS K 0125,11項目一式	1.000	検体	64.000	64.000	
	合 計				64.000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64.000	
	*** S単一 35号 ***					
S02123	建設発生土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分 海上搬出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 海上搬出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設発生土処分 海上搬出	1.000	m3	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単一 36号 ***					
S16001	引船〔鋼製〕		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船〔鋼製〕 D 500PS型 40GT,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が時間のみ」 2)機械コード（同上）	M30038 M30038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M30038	引船〔鋼製〕 D 500PS型 40GT	1.000	時間	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,000	
Y00001	単位					
	*** S単一 37号 ***					
S16002	クレーン付台船		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊,,交替制補正対象外,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が日のみ」 2)機械損料算出区分	M29481 運転1時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M29481	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊	1.000	時間	7,560	7,560	
	合 計				7,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,560	
Y00001	単位					
	*** S単一 38号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 500t積 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:菊池工区2

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 42号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29481 クローラークレーン 45～50t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊	1.000	日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,500	
	*** S単ー 43号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M30042 D 800PS型 70GT		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,970円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合 計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,970	
	*** S単ー 44号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単ー 45号 ***					
S02115	船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01071 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01071	船団長	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	
	*** S単ー 46号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	26,724	26,724	
	合 計				26,724	算出数量 1.000 人

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:菊池工区2

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				26,724	
	*** S単ー 47号 ***					
S02115	高級船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基 (D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1,000	人		35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1,000 人
	単 価				35,088	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	免税軽油 (1,2号)		L		1,000	歩A 当たり算出
	免税軽油 (1,2号) ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	免税軽油 (1,2号) ローリー渡し	1,000	L		97	
	合 計				97	算出数量 1,000 各単位
	単 価				97	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	重油A		L		1,000	歩A 当たり算出
	重油A 陸上一般、ローリー渡し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	重油A 陸上一般、ローリー渡し	1,000	L		99	
	合 計				99	算出数量 1,000 各単位
	単 価				99	
	*** S単ー 50号 ***					
S02123	建設発生土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設発生土処分 海上搬出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96002 海上搬出 2,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	建設発生土処分 海上搬出	1,000	m3		2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単ー 51号 ***					
S16001	引船[鋼製]		時間		1,000	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT,,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上) 3) 機械損耗算出区分 4) 運転1日当たり運転時間 (T)	M30038 M30038 運転1時間当たり算出 4.0時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:菊池工区2

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	時間	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		14,000	
Y00001	単位					
	*** S単— 52号 ***					
S16002	クレーン付台船		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊,, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M29481		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M29481	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊	1.000	時間	7,560	7,560	
	合 計				7,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,560	
Y00001	単位					
	*** S単— 53号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M29486		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29486	クレーン付台船 台 船 500t積	1.000	供用日	70,100	70,100	
	合 計				70,100	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		70,100	
	*** S単— 54号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 500PS型 40GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M30038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30038	引船[鋼製] D 500PS型 40GT	1.000	供用日	46,300	46,300	
	合 計				46,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		46,300	
	*** S単— 55号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M30042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

玉名横島海岸保全事業

堤防根固工（横島漁港工区）その他工事

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:第二工区1

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(15,800,000) 16,130,000	
・工事原価			(13,006,000) 13,277,000	
純工事費			(9,883,000) 10,093,000	
・直接工事費			(8,590,000) 8,778,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(8,590,000) 8,778,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(4,416,000) 4,499,000	
・共通仮設費			(1,293,000) 1,315,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
	(8,590,000 × ((12.090*1.000)*1.100*1.020*1.000)) 8,778,000 × ((12.030*1.000)*1.100*1.020*1.000)		(1,165,000) 1,185,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(128,000) 130,000	
・現場環境改善費（率計上）				
	(8,557,000 × (1.500)) 8,745,000 × (1.490)		(128,000) 130,000	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(3,123,000) 3,184,000	
・現場管理費（率計上）				
	(9,883,000 × ((27.360*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 10,093,000 × ((27.320*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)		(3,123,000) 3,184,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
	(13,006,000 × (21.510*1.000+0.04)) 13,277,000 × (21.460*1.000) + 5,202		(2,802,000) 2,854,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 33,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(8,590,000)	
				8,778,000	
・海側斜路工	(1.000)	式		(2,514,000)	
	0.000			0	
・・天端コンクリート	(1.000)	式		(1,260,000)	
	0.000			0	
000001 天端コンクリート 21-8-40（高炉B）	(14.600)	m3	(〃) 61,490	(897,754)	歩A・単A
	0.000			0	B単 1号
000002 アンカー筋設置 SD295,D16,L=550mm	(1.000)	本	(〃) 1,008	(1,008)	歩A・単A
	0.000			0	B単 2号
000003 足場 単管傾斜足場	(102.400)	掛㎡	(〃) 3,525	(360,960)	歩A・単A
	0.000			0	B単 3号
合 計				(1,259,722)	
				0	
・・コンクリート被覆工	(1.000)	式		(1,254,000)	
	0.000			0	
000004 コンクリート 21-8-40（高炉B）	(40.600)	m3	(〃) 25,930	(1,052,758)	歩A・単A
	0.000			0	B単 4号
000005 型枠	(2.700)	㎡	(〃) 8,734	(23,582)	歩A・単A
	0.000			0	B単 5号
000006 目地材 ゴム発泡体,t=10mm	(25.900)	㎡	(〃) 3,699	(95,804)	歩A・単A
	0.000			0	B単 6号
000007 間詰工 割栗石5～15cm（流用材）	(81.100)	m3	(〃) 1,013	(82,154)	歩A・単A
	0.000			0	B単 7号
合 計				(1,254,298)	
				0	
・海側斜路工				(0)	
	1.000	式		2,566,000	
・・天端コンクリート				(0)	
	1.000	式		1,299,000	
000032 天端コンクリート 21-8-40（高炉B）	(0.000)	m3	(0) 63,200	(0)	歩A・単B
	14.600			922,720	B単 32号
000033 アンカー筋設置 SD295,D16,L=550mm	(0.000)	本	(0) 1,008	(0)	歩A・単B
	1.000			1,008	B単 33号
000034 足場 単管傾斜足場	(0.000)	掛㎡	(0) 3,662	(0)	歩A・単B
	102.400			374,989	B単 34号
合 計				(0)	
				1,298,717	
・・コンクリート被覆工				(0)	
	1.000	式		1,267,000	
000035 コンクリート 21-8-40（高炉B）	(0.000)	m3	(0) 26,100	(0)	歩A・単B
	40.600			1,059,660	B単 35号
000036 型枠	(0.000)	㎡	(0) 9,154	(0)	歩A・単B
	2.700			24,716	B単 36号
000037 目地材 ゴム発泡体,t=10mm	(0.000)	㎡	(0) 3,799	(0)	歩A・単B
	25.900			98,394	B単 37号
000038 間詰工 割栗石5～15cm（流用材）	(0.000)	m3	(0) 1,035	(0)	歩A・単B
	81.100			83,939	B単 38号
合 計				(0)	
				1,266,709	
・陸側ゲート基礎工	(1.000)	式		(3,520,000)	
	0.000			0	
・・構造物取壊工	(1.000)	式		(146,000)	
	0.000			0	
000008 構造物取壊し 無筋コンクリート	(11.000)	m3	(〃) 8,035	(88,385)	歩A・単A
	0.000			0	B単 8号
000009 般運搬・処理 無筋コンクリート	(11.000)	m3	(〃) 5,274	(58,014)	歩A・単A
	0.000			0	B単 9号
合 計				(146,399)	
				0	
・・土工	(1.000)	式		(15,000)	
	0.000			0	
000010 床掘	(53.000)	m3	(〃) 280	(14,840)	歩A・単A
	0.000			0	B単 10号
合 計				(14,840)	
				0	
・・作業残土処理	(1.000)	式		(23,000)	
	0.000			0	
000011 建設発生土搬出（建設発生土受入地2） 土砂	(53.000)	m3	(〃) 435	(23,055)	歩A・単A
	0.000			0	B単 11号
合 計				(23,055)	
				0	

事業名	玉名横島海岸保全事業		
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）		

工事別工事名:第二工区1

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 陸間ゲート基礎	(1.000) 0.000	式		(3,336,000) 0	
000012 コンクリート 21-12-40（高炉B）	(70.000) 0.000	m ³	(〃) 26,030	(1,822,100) 0	歩A・単A B単 12号
000013 型枠	(99.500) 0.000	m ²	(〃) 8,734	(869,033) 0	歩A・単A B単 13号
000014 鉄筋 D13	(1.761) 0.000	ton	(〃) 174,324	(306,985) 0	歩A・単A B単 14号
000015 差筋 D16, L=250mm	(64.000) 0.000	本	(〃) 66	(4,224) 0	歩A・単A B単 15号
000016 止水板 CF200×5mm	(5.900) 0.000	m	(〃) 2,705	(15,960) 0	歩A・単A B単 16号
000017 足場 単管足場	(22.000) 0.000	掛m ²	(〃) 4,165	(91,630) 0	歩A・単A B単 17号
000018 足場 側部足場	(28.000) 0.000	m	(〃) 8,090	(226,520) 0	歩A・単A B単 18号
合 計				(3,336,452) 0	
・ 陸間ゲート基礎工	1.000	式		(0) 3,591,000	
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式		(0) 147,000	
000039 構造物取壊し 無筋コンクリート	(0.000) 11.000	m ³	(0) 8,035	(0) 88,385	歩A・単B B単 39号
000040 殻運搬・処理 無筋コンクリート	(0.000) 11.000	m ³	(0) 5,333	(0) 58,663	歩A・単B B単 40号
合 計				(0) 147,048	
・ ・ 土工	1.000	式		(0) 15,000	
000041 床掘	(0.000) 53.000	m ³	(0) 287	(0) 15,211	歩A・単B B単 41号
合 計				(0) 15,211	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		(0) 24,000	
000042 建設発生土搬出（建設発生土受入地2） 土砂	(0.000) 53.000	m ³	(0) 445	(0) 23,585	歩A・単B B単 42号
合 計				(0) 23,585	
・ ・ 陸間ゲート基礎	1.000	式		(0) 3,405,000	
000043 コンクリート 21-12-40（高炉B）	(0.000) 70.000	m ³	(0) 26,210	(0) 1,834,700	歩A・単B B単 43号
000044 型枠	(0.000) 99.500	m ²	(0) 9,154	(0) 910,823	歩A・単B B単 44号
000045 鉄筋 D13	(0.000) 1.761	ton	(0) 174,324	(0) 306,985	歩A・単B B単 45号
000046 差筋 D16, L=250mm	(0.000) 64.000	本	(0) 66	(0) 4,224	歩A・単B B単 46号
000047 止水板 CF200×5mm	(0.000) 5.900	m	(0) 2,769	(0) 16,337	歩A・単B B単 47号
000048 足場 単管足場	(0.000) 22.000	掛m ²	(0) 4,332	(0) 95,304	歩A・単B B単 48号
000049 足場 側部足場	(0.000) 28.000	m	(0) 8,457	(0) 236,796	歩A・単B B単 49号
合 計				(0) 3,405,169	
・ 波返工	(1.000) 0.000	式		(2,556,000) 0	
・ ・ 波返工	(1.000) 0.000	式		(2,465,000) 0	
000019 コンクリート 21-8-40（高炉B）	(31.500) 0.000	m ³	(〃) 25,930	(816,795) 0	歩A・単A B単 19号
000020 型枠	(81.900) 0.000	m ²	(〃) 8,734	(715,315) 0	歩A・単A B単 20号
000021 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(10.000) 0.000	m ²	(〃) 3,566	(35,660) 0	歩A・単A B単 21号
000022 止水板 CF200×5mm	(3.100) 0.000	m	(〃) 2,705	(8,386) 0	歩A・単A B単 22号
000023 均しコンクリート 18-8-25（高炉B）	(15.300) 0.000	m ³	(〃) 25,440	(389,232) 0	歩A・単A B単 23号
000024 型枠	(24.500) 0.000	m ²	(〃) 4,425	(108,413) 0	歩A・単A B単 24号
000025 はつり工	(27.600) 0.000	m ²	(〃) 3,038	(83,849) 0	歩A・単A B単 25号

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 天端コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(") 61,490		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=550mm		本	(") 1,008		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛㎡	(") 3,525		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(") 25,930		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 型枠					
			㎡	(") 8,734		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		㎡	(") 3,699		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 間詰工					
	割栗石5～15cm（流用材）		m3	(") 1,013		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(") 8,035		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 5,274		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 床掘					
			m3	(") 280		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 建設発生土搬出（建設発生土受入地2）					
	土砂		m3	(") 435		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** コンクリート					
	21-12-40（高炉B）		m3	(") 26,030		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 型枠					
			㎡	(") 8,734		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 鉄筋					
	D13		ton	(") 174,324		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 差筋					
	D16, L=250mm		本	(") 66		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 止水板					
	CF200×5mm		m	(") 2,705		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 足場					
	単管足場		掛㎡	(") 4,165		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 足場					
	側部足場		m	(") 8,090		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** コンクリート					
	21-8-40（高炉B）		m3	(") 25,930		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 型枠					
			㎡	(") 8,734		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		㎡	(") 3,566		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 止水板					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	CF200×5mm		m	(") 2,705		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 (高炉B)		m3	(") 25,440		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 型枠					
			m ²	(") 4,425		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** はつり工					
			m ²	(") 3,038		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=470mm		本	(") 986		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 足場工					
	単管足場		掛m ²	(") 4,165		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 足場工					
	側部足場		m	(") 8,090		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m3	(") 25,930		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	(") 3,566		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 5,274		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 天端コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m3	(0) 63,200		歩A・単B
000033	*** B単ー 33号 *** アンカー筋設置					
	SD295, D16, L=550mm		本	(0) 1,008		歩A・単B
000034	*** B単ー 34号 *** 足場					
	単管傾斜足場		掛m ²	(0) 3,662		歩A・単B
000035	*** B単ー 35号 *** コンクリート					
	21-8-40 (高炉B)		m3	(0) 26,100		歩A・単B
000036	*** B単ー 36号 *** 型枠					
			m ²	(0) 9,154		歩A・単B
000037	*** B単ー 37号 *** 目地材					
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²	(0) 3,799		歩A・単B
000038	*** B単ー 38号 *** 間詰工					
	割栗石5～15cm (流用材)		m3	(0) 1,035		歩A・単B
000039	*** B単ー 39号 *** 構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	(0) 8,035		歩A・単B
000040	*** B単ー 40号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(0) 5,333		歩A・単B
000041	*** B単ー 41号 *** 床掘					
			m3	(0) 287		歩A・単B
000042	*** B単ー 42号 *** 建設発生土搬出 (建設発生土受入地2)					
	土砂		m3	(0) 445		歩A・単B
000043	*** B単ー 43号 *** コンクリート					
	21-12-40 (高炉B)		m3	(0) 26,210		歩A・単B

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	天端コンクリート 21-8-40（高炉B）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 生コンクリート各種	(〃) 1.000	m3	61,490	(〃) 61,490	S単 16号
	合 計				(〃) 61,490	
	単 価				(〃) 61,490	
	*** B単- 2号 ***					
000002	アンカー筋設置 SD295, D16, L=550mm		本		(〃) 100.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(〃) 100.000	孔	566	(〃) 56,600	S単 3号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(〃) 0.086	ton	168,408	(〃) 14,483	S単 6号
S02116	樹脂カプセル D16, ,	(〃) 100.000	本	297	(〃) 29,700	S単 1号
	合 計				(〃) 100,783	
	単 価				(〃) 1,008	
	*** B単- 3号 ***					
000003	足場 単管傾斜足場		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, なし	(〃) 1.000	掛㎡	3,525	(〃) 3,525	S単 9号
	合 計				(〃) 3,525	
	単 価				(〃) 3,525	
	*** B単- 4号 ***					
000004	コンクリート 21-8-40（高炉B）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40（高炉B） W/C60%	(〃) 1.000	m3	25,930	(〃) 25,930	S単 17号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単- 5号 ***					
000005	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	8,734	(〃) 8,734	S単 20号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	
	*** B単- 6号 ***					
000006	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(〃) 1.000	㎡	3,699	(〃) 3,699	S単 22号
	合 計				(〃) 3,699	
	単 価				(〃) 3,699	
	*** B単- 7号 ***					
000007	間詰工 割栗石5～15cm（流用材）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50, 000m3未満	(〃) 1.000	m3	318.2	(〃) 318	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以	(〃) 1.000	m3	377	(〃) 377	S単 13号

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(〃) 1.000	m3	318.2	(〃) 318	S単 11号
	合 計				(〃) 1,013	
	単 価				(〃) 1,013	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(〃) 1.000	m3	8,035	(〃) 8,035	S単 4号
	合 計				(〃) 8,035	
	単 価				(〃) 8,035	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(〃) 1.000	m3	2,454	(〃) 2,454	S単 15号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	2,820	(〃) 2,820	S単 2号
	合 計				(〃) 5,274	
	単 価				(〃) 5,274	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	床掘		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 1.000	m3	279.9	(〃) 280	S単 12号
	合 計				(〃) 280	
	単 価				(〃) 280	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	建設発生土搬出（建設発生土受入地2） 土砂		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(〃) 1.000	m3	435	(〃) 435	S単 14号
	下					
	合 計				(〃) 435	
	単 価				(〃) 435	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリート 21-12-40(高炉B)		m3		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,ㄱ,ㄴ,21-12-40(高炉B) W/C60%	(〃) 1.000	m3	26,030	(〃) 26,030	S単 18号
	合 計				(〃) 26,030	
	単 価				(〃) 26,030	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	型枠		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	m ²	8,734	(〃) 8,734	S単 20号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	鉄筋 D13		ton		(〃) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(〃) 1.000	ton	174,324	(〃) 174,324	S単 7号
	合 計				(〃) 174,324	
	単 価				(〃) 174,324	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	差筋 D16, L=250mm		本		(〃) 100.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(〃) 0.039	ton	168,408	(〃) 6,568	S単 6号
	合 計				(〃) 6,568	
	単 価				(〃) 66	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	止水板 CF200×5mm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	(〃) 1.000	m	2,705	(〃) 2,705	S単 24号
	合 計				(〃) 2,705	
	単 価				(〃) 2,705	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	足場 単管足場		掛㎡		(〃) 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管, なし	(〃) 1.000	掛㎡	4,165	(〃) 4,165	S単 10号
	合 計				(〃) 4,165	
	単 価				(〃) 4,165	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	足場 側部足場		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08101	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月	(〃) 1.000	m	8,090	(〃) 8,090	S単 8号
	合 計				(〃) 8,090	
	単 価				(〃) 8,090	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(〃) 1.000	m3	25,930	(〃) 25,930	S単 17号
	合 計				(〃) 25,930	
	単 価				(〃) 25,930	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	型枠		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(〃) 1.000	㎡	8,734	(〃) 8,734	S単 20号
	合 計				(〃) 8,734	
	単 価				(〃) 8,734	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
000021	目地材				(〃)	歩A
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(〃)			(〃)	
	30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,566	3,566	S単 23号
	合 計				(〃)	
					3,566	
	単 価				(〃)	
					3,566	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	止水板				(〃)	歩A
	CF200×5mm		m		1.000	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(〃)			(〃)	
	計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	1.000	m	2,705	2,705	S単 24号
	合 計				(〃)	
					2,705	
	単 価				(〃)	
					2,705	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	均しコンクリート				(〃)	歩A
	18-8-25 (高炉B)		m3		1.000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	25,440	25,440	S単 19号
	合 計				(〃)	
					25,440	
	単 価				(〃)	
					25,440	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	型枠				(〃)	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,425	4,425	S単 21号
	合 計				(〃)	
					4,425	
	単 価				(〃)	
					4,425	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	はつり工				(〃)	歩A
			m ²		1.000	当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力)	(〃)			(〃)	
	壁, t≤3cm	1.000	m ²	3,038	3,038	S単 5号
	合 計				(〃)	
					3,038	
	単 価				(〃)	
					3,038	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	アンカー筋設置				(〃)	歩A
	SD295, D16, L=470mm		本		100.000	当たり算出
S02200	コンクリート削孔	(〃)			(〃)	
	削孔深さ30mm以上～200mm未満	100.000	孔	566	56,600	S単 3号
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.073	ton	168,408	12,294	S単 6号
S02116	樹脂カプセル	(〃)			(〃)	
	D16, ,	100.000	本	297	29,700	S単 1号
	合 計				(〃)	
					98,594	
	単 価				(〃)	
					986	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	足場工				(〃)	歩A
	単管足場		掛m ²		1.000	当たり算出
S18031	足場工	(〃)			(〃)	
	なし, 単管, なし	1.000	掛m ²	4,165	4,165	S単 10号

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事 （第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 32号 ***						
000032	天端コンクリート 21-8-40（高炉B）		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 生コンクリート各種	(0.000) 1.000	m3	63,200	(0) 63,200	S単 40号
	合 計				(0) 63,200	
	単 価				(0) 63,200	
*** B単ー 33号 ***						
000033	アンカー筋設置 SD295, D16, L=550mm		本		(0.000) 本 100.000 本	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満	(0.000) 100.000	孔	566	(0) 56,600	S単 27号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(0.000) 0.086	ton	168,408	(0) 14,483	S単 30号
S02116	樹脂カプセル D16,,	(0.000) 100.000	本	297	(0) 29,700	S単 25号
	合 計				(0) 100,783	
	単 価				(0) 1,008	
*** B単ー 34号 ***						
000034	足場 単管傾斜足場		掛㎡		(0.000) 掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管傾斜, なし	(0.000) 1.000	掛㎡	3,662	(0) 3,662	S単 33号
	合 計				(0) 3,662	
	単 価				(0) 3,662	
*** B単ー 35号 ***						
000035	コンクリート 21-8-40（高炉B）		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40（高炉B） W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,100	(0) 26,100	S単 41号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
*** B単ー 36号 ***						
000036	型枠		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	9,154	(0) 9,154	S単 44号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	
*** B単ー 37号 ***						
000037	目地材 ゴム発泡体, t=10mm		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	㎡	3,799	(0) 3,799	S単 46号
	合 計				(0) 3,799	
	単 価				(0) 3,799	
*** B単ー 38号 ***						
000038	間詰工 割栗石5～15cm（流用材）		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50, 000m3未満	(0.000) 1.000	m3	324.8	(0) 325	S単 35号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以	(0.000) 1.000	m3	385.2	(0) 385	S単 37号

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	324.8	(0) 325	S単 35号
	合 計				(0) 1,035	
	単 価				(0) 1,035	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,035	(0) 8,035	S単 28号
	合 計				(0) 8,035	
	単 価				(0) 8,035	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	2,513	(0) 2,513	S単 39号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 26号
	合 計				(0) 5,333	
	単 価				(0) 5,333	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	286.7	(0) 287	S単 36号
	合 計				(0) 287	
	単 価				(0) 287	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	建設発生土搬出（建設発生土受入地2） 土砂		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 1.000	m3	444.5	(0) 445	S単 38号
	下					
	合 計				(0) 445	
	単 価				(0) 445	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	コンクリート 21-12-40(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,~,~,21-12-40(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,210	(0) 26,210	S単 42号
	合 計				(0) 26,210	
	単 価				(0) 26,210	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	9,154	(0) 9,154	S単 44号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 45号 ***					
000045	鉄筋 D13		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	(0.000) 1.000	ton	174,324	(0) 174,324	S単 31号
	合 計				(0) 174,324	
	単 価				(0) 174,324	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	差筋 D16, L=250mm		本		(0.000) 本 100.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	(0.000) 0.039	ton	168,408	(0) 6,568	S単 30号
	合 計				(0) 6,568	
	単 価				(0) 66	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	止水板 CF200×5mm		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	(0.000) 1.000	m	2,769	(0) 2,769	S単 48号
	合 計				(0) 2,769	
	単 価				(0) 2,769	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	足場 単管足場		掛㎡		(0.000) 掛㎡ 1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 単管, なし	(0.000) 1.000	掛㎡	4,332	(0) 4,332	S単 34号
	合 計				(0) 4,332	
	単 価				(0) 4,332	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	足場 側部足場		m		(0.000) m 1.000 m	歩A 当たり算出
S08101	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月	(0.000) 1.000	m	8,457	(0) 8,457	S単 32号
	合 計				(0) 8,457	
	単 価				(0) 8,457	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	コンクリート 21-8-40 (高炉B)		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-8-40 (高炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	26,100	(0) 26,100	S単 41号
	合 計				(0) 26,100	
	単 価				(0) 26,100	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	型枠		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	9,154	(0) 9,154	S単 44号
	合 計				(0) 9,154	
	単 価				(0) 9,154	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 52号 ***					
000052	目地材				(0.000) m ²	歩A
	ゴム発泡体, t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2以上, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,666	3,666	S単 47号
	合 計				(0)	
					3,666	
	単 価				(0)	
					3,666	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	止水板				(0.000) m	歩A
	CF200×5mm		m		1.000 m	当たり算出
SA0332	SP 止水板	(0.000)			(0)	
	計上する (塩ビ製), CF 200mm×5mm	1.000	m	2,769	2,769	S単 48号
	合 計				(0)	
					2,769	
	単 価				(0)	
					2,769	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	均しコンクリート				(0.000) m ³	歩A
	18-8-25 (高炉B)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.000	m ³	25,620	25,620	S単 43号
	合 計				(0)	
					25,620	
	単 価				(0)	
					25,620	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	型枠				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,642	4,642	S単 45号
	合 計				(0)	
					4,642	
	単 価				(0)	
					4,642	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	はつり工				(0.000) m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力)	(0.000)			(0)	
	壁, t≤3cm	1.000	m ²	3,190	3,190	S単 29号
	合 計				(0)	
					3,190	
	単 価				(0)	
					3,190	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	アンカー筋設置				(0.000) 本	歩A
	SD295, D16, L=470mm		本		100.000 本	当たり算出
S02200	コンクリート削孔	(0.000)			(0)	
	削孔深さ30mm以上~200mm未満	100.000	孔	566	56,600	S単 27号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.073	ton	168,408	12,294	S単 30号
S02116	樹脂カプセル	(0.000)			(0)	
	D16, ,	100.000	本	297	29,700	S単 25号
	合 計				(0)	
					98,594	
	単 価				(0)	
					986	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	足場工				(0.000) 掛m ²	歩A
	単管足場		掛m ²		1.000 掛m ²	当たり算出
S18031	足場工	(0.000)			(0)	
	なし, 単管, なし	1.000	掛m ²	4,332	4,332	S単 34号

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル D16, ,		本	297		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	566		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,035		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力) 壁, t≤3cm		m ²	3,038		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満		ton	168,408		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	174,324		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場 側部足場, 一, 1月		m	8,090		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし, 単管傾斜, なし		掛m ²	3,525		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし, 単管, なし		掛m ²	4,165		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S86802	SP【被災地】積込 (ルーズ)					
	SP【被災地】積込 (ルーズ) 破碎岩, 土量50,000m3未満		m3	318.2		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	279.9		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下		m3	377		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下		m3	435		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,		m3	2,454		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート 計上する, 一般養生, なし, 生コンクリート各種		m3	61,490		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 一, 一, 21-8-40 (高炉B) W/C60%		m3	25,930		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 一, 一, 21-12-40 (高炉B) W/C60%		m3	26,030		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 一, 一, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	25,440		歩A・単A

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,734		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,425		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,699		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,566		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,705		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	樹脂カプセル					
	樹脂カプセル					
	D16,.		本	297		歩A・単B
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単B
	*** S単ー 27号 ***					
S02200	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔					
	削孔深さ30mm以上～200mm未満		孔	566		歩A・単B
	*** S単ー 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,035		歩A・単B
	*** S単ー 29号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,t≤3cm		m ²	3,190		歩A・単B
	*** S単ー 30号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	168,408		歩A・単B
	*** S単ー 31号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,324		歩A・単B
	*** S単ー 32号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場					
	PC橋桁架設足場					
	側部足場,-,1月		m	8,457		歩A・単B
	*** S単ー 33号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管傾斜,なし		掛m ²	3,662		歩A・単B
	*** S単ー 34号 ***					
S18031	足場工					
	足場工					
	なし,単管,なし		掛m ²	4,332		歩A・単B
	*** S単ー 35号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	破碎岩,土量50,000m3未満		m3	324.8		歩A・単B
	*** S単ー 36号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし		m3	286.7		歩A・単B
	*** S単ー 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	385.2		歩A・単B
	*** S単ー 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	444.5		歩A・単B
	*** S単ー 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,513		歩A・単B
	*** S単ー 40号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港区) その他工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96002	樹脂カプセル D16	1.000	本	297	297	
	合 計				297	算出数量 1.000 各単位
	単 価				297	
	*** S 単一 2号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,820円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S 単一 3号 ***					
S02200	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	単 価		孔		566	
	*** S 単一 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	無筋 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 I 4) 施工区分 II	機械 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,035	8,035	
	合 計				8,035	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,035	
	*** S 単一 5号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり (人力) 壁, t ≤ 3cm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工厚 (cm)	壁 t ≤ 3cm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	20,706	16,565	
R02007	はつり工	1.300	人	28,356	36,863	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		53,428	8,548	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				61,976	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,038	
	*** S単- 6号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	SD295				
	2) 径区分	D16				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋 (一般構造物)					
		1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				168,408	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		168,408	
	*** S単- 7号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 規格区分	SD295				
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋 (一般構造物)					
		1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単- 8号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 足場の種別	側部足場				
	2) 防護工の種別	-				
	3) 設置月数	1月				
G14001	足場材賃料		円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工		人	32,436	77,846	
	合 計				80,896	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,090	
Y00001	単位					
	*** S単- 9号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100,000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管傾斜, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名: 第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	28,968	43,452	
R01012	とび工	4.500	人	27,030	121,635	
R01003	普通作業員	2.700	人	20,706	55,906	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.330		265,073	87,474	
	合 計				352,547	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,525	
	*** S 単一 10号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	28,968	55,039	
R01012	とび工	6.900	人	27,030	186,507	
R01003	普通作業員	1.800	人	20,706	37,271	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞ低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.290		322,897	93,640	
	合 計				416,537	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,165	
	*** S 単一 11号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		318.2	
	*** S 単一 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		279.9	
	*** S 単一 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		377	
	*** S単ー 14号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		435	
	*** S単ー 15号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,454	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		61,490	
	*** S単ー 17号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%		m3	1.000	1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）				

工事別工事名: 第二工区1

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,930	
	*** S単ー 18号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-40(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,030	
	*** S単ー 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,440	
	*** S単ー 20号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	
	*** S単ー 21号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 25号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D16,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	樹脂カプセル D16	1.000	本	297	297	
	合 計				297	算出数量 1.000 各単位
	単 価				297	
	*** S単- 26号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単- 27号 ***					
S02200	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上～200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		566	
	*** S単- 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,035	8,035	
	合 計				8,035	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,035	
	*** S単- 29号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
R02007	はつり工	1.300	人	29,784	38,719	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		56,100	8,976	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				65,076	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,190	
	*** S単ー 30号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理、10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼					
	SD295 D16	1.030	ton	95,500	98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				168,408	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		168,408	
	*** S単ー 31号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物（切梁無し）、 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		174,324	
	*** S単ー 32号 ***					
S08101	PC橋桁架設足場		m		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場、一、1月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場の種別	側部足場				
	2)防護工の種別	一				
	3)設置月数	1月				
G14001	足場材賃料					
		10.000	円	305	3,050	
R01052	橋りょう特殊工					
		2.400	人	33,966	81,518	
	合 計				84,568	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,457	
Y00001	単位					
	*** S単ー 33号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし、単管傾斜、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事（第1回変更）

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	29,988	44,982	
R01012	とび工	4.500	人	28,356	127,602	
R01003	普通作業員	2.700	人	21,726	58,660	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｶｰ・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.330		275,324	90,857	
	合 計				366,181	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		3,662	
	*** S単一 34号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	29,988	56,977	
R01012	とび工	6.900	人	28,356	195,656	
R01003	普通作業員	1.800	人	21,726	39,107	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾛｽｶｰ・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	55,100	44,080	
Y00004	諸雑費	0.290		335,820	97,388	
	合 計				433,208	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,332	
	*** S単一 35号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		324.8	
	*** S単一 36号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		286.7	
	*** S単一 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	堤防根固工 (横島漁港工区) その他工事 (第1回変更)

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		385.2	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		444.5	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,513	
	*** S単ー 40号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類 3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	計上する 一般養生 なし 生コンクリート各種				
J02071	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		63,200	
	*** S単ー 41号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-, -, 21-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	堤防根固工（横島漁港工区）その他工事 （第1回変更）				

工事別工事名:第二工区1

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,100	
	*** S単- 42号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-40(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,210	
	*** S単- 43号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,620	
	*** S単- 44号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,154	
	*** S単- 45号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

[illegible]

[illegible]

[illegible]