

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,477	合意率 1
	*** B単一 174号 ***					
000174	土砂運搬 三神仮置場～西与賀仮置場,未改良土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩B 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	244.1	(0) 244	S単 279号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,815	(0) 2,815	S単 282号
					(0)	
	合 計				3,059	
					(0)	
	単 価				3,059	
	官積算単価				3,059	合意率 1
	*** B単一 175号 ***					
000175	土砂運搬 末次仮置場～西与賀仮置場,表土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩B 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	244.1	(0) 244	S単 279号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸ材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,078	(0) 1,078	S単 281号
					(0)	
	合 計				1,322	
					(0)	
	単 価				1,322	
	官積算単価				1,322	合意率 1
	*** B単一 176号 ***					
000176	基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩B 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.48ha,0.000,0.00,粘性土・珸質土,少ない,なし	(0.000) 1.000	ha	588,564	(0) 588,564	S単 269号
					(0)	
	合 計				588,564	
					(0)	
	単 価				588,564	
	官積算単価				588,564	合意率 1
	*** B単一 177号 ***					
000177	表土戻し		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩B 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000) 1.000	m ²	75	(0) 75	S単 271号
					(0)	
	合 計				75	
					(0)	
	単 価				75	
	官積算単価				75	合意率 1
	*** B単一 178号 ***					
000178	耕地復旧(耕起)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩B 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m ²	26	(0) 26	S単 272号
					(0)	
	合 計				26	
					(0)	
	単 価				26	
	官積算単価				26	合意率 1
	*** B単一 179号 ***					
000179	防護柵撤去 丸太杭φ90,L=1.5m		m		(0.000)m 272.000 m	歩B 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	木杭撤去	(0.000)			(0)	
	L=1.5m,末口9cm,0.4m	181.000	本	264	47,784	T単 67号
					(0)	
	合 計				47,784	
					(0)	
	単 価				176	
	官積算単価				176	合意率 1
	*** B単ー 180号 ***					
000180	穀運搬・処理				(0.000)m3	歩B
	木くず		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	積込・運搬	(0.000)			(0)	
	木くず(生木)	1.000	m3	2,480	2,480	S単 262号
S02123	処分価格	(0.000)			(0)	
	木くず（生木）	1.000	m3	3,000	3,000	S単 263号
					(0)	
	合 計				5,480	
					(0)	
	単 価				5,480	
	官積算単価				5,480	合意率 1
	*** B単ー 181号 ***					
000181	暗渠排水工				(0.000)m	歩B
			m		1.000 m	当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管（φ=110mm）,φ50~75mm	1.000	m	473	473	S単 270号
S02116	高密度ポリエチレン管	(0.000)			(0)	
	φ50,ダブル,有孔管,,	1.000	m	420	420	S単 255号
					(0)	
	合 計				893	
					(0)	
	単 価				893	
	官積算単価				893	合意率 1
	*** B単ー 182号 ***					
000182	被覆材				(0.000)m3	歩B
	ボラ土,粒径7mm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	被覆材	(0.000)			(0)	
	,ボラ土,粒径7mm以上,	1.000	m3	9,700	9,700	S単 256号
					(0)	
	合 計				9,700	
					(0)	
	単 価				9,700	
	官積算単価				9,700	合意率 1
	*** B単ー 183号 ***					
000183	側溝蓋復旧				(0.000)枚	歩B
			枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	834	834	S単 267号
	合 計				(0) 834	
					(0)	
	単 価				834	
	官積算単価				834	合意率 1
	*** B単ー 184号 ***					
000184	区画線				(0.000)m	歩B
	実線,15cm,溶融式		m		1.000 m	当たり算出
T00001	区画線工（実線）	(0.000)			(0)	
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	1.000	m	327	327	T単 66号
					(0)	
	合 計				327	
					(0)	
	単 価				327	
	官積算単価				327	合意率 1

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その１工区）水路改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その１工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 185号 ***					
000185	高密度ポリエチレン管撤去		m		(0.000)m 1.000 m	歩B 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水 管撤去,網状管,200～400mm,-	(0.000) 1.000	m	169.9	(0) 170	S単 293号
	合 計				(0) 170	
	単 価				(0) 170	
	官積算単価				170	合意率 1
	*** B単ー 186号 ***					
000186	殻運搬・処理 廃プラスチック類（ポリ管）		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩B 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m3	2,000	(0) 2,000	S単 260号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m3	4,500	(0) 4,500	S単 261号
	合 計				(0) 6,500	
	単 価				(0) 6,500	
	官積算単価				6,500	合意率 1
	*** B単ー 187号 ***					
000187	碎石充填撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩B 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	8,483	(0) 8,483	S単 280号
	合 計				(0) 8,483	
	単 価				(0) 8,483	
	官積算単価				8,483	合意率 1
	*** B単ー 188号 ***					
000188	舗装版破碎 As,舗装版厚=15cm以下		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩B 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	224.6	(0) 225	S単 286号
	合 計				(0) 225	
	単 価				(0) 225	
	官積算単価				225	合意率 1
	*** B単ー 189号 ***					
000189	殻運搬・処理 As殻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩B 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(0.000) 1.000	m3	3,001	(0) 3,001	S単 284号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 264号
	合 計				(0) 5,821	
	単 価				(0) 5,821	
	官積算単価				5,821	合意率 1
	*** B単ー 190号 ***					
000190	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		(0.000)m 1.000 m	歩B 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	(0.000) 1.000	m	653.6	(0) 654	S単 287号
	合 計				(0) 654	
	単 価				(0) 654	
	官積算単価				654	合意率 1

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 191号 ***					
000191	舗装版切断排水処理				(0.000)m3	歩B
	汚泥		m3		1.000	当たり算出
S02123	処分価格	(0.000)			(0)	
	汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	S単 265号
					(0)	
	合 計				8,800	
					(0)	
	単 価				8,800	
						合意率
	官積算単価				8,800	1
	*** B単一 192号 ***					
000192	舗装版破砕				(0.000)m3	歩B
	As, 舗装版厚=15cm以下		m3		1.000	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m3	224.6	225	S単 286号
					(0)	
	合 計				225	
					(0)	
	単 価				225	
						合意率
	官積算単価				225	1
	*** B単一 193号 ***					
000193	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩B
	As殻		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,	1.000	m3	3,001	3,001	S単 285号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	S単 266号
					(0)	
	合 計				6,301	
					(0)	
	単 価				6,301	
						合意率
	官積算単価				6,301	1
	*** B単一 194号 ***					
000194	不陸整正				(0.000)m3	歩B
	補足材なし		m3		1.000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し, -, -, なし,	1.000	m3	172.2	172	S単 288号
					(0)	
	合 計				172	
					(0)	
	単 価				172	
						合意率
	官積算単価				172	1
	*** B単一 195号 ***					
000195	表層（車道・路肩部）				(0.000)m3	歩B
	1.4m未満, 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m3		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m3	2,435	2,435	S単 289号
					(0)	
	合 計				2,435	
					(0)	
	単 価				2,435	
						合意率
	官積算単価				2,435	1
	*** B単一 196号 ***					
000196	表層（車道・路肩部）				(0.000)m3	歩B
	1.4m以上3.0m以下, 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		m3		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4m以上3.0m以下, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m3	1,649	1,649	S単 290号
					(0)	
	合 計				1,649	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,649	
	官積算単価				1,649	合意率 1
	*** B単ー 197号 ***					
000197	表層（車道・路肩部） 3m超,再生密粒度7スコン(13),t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩B 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,フラムコート 各種,なし,再生密粒度7スコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,550	(0) 1,550	S単 291号
	合 計				(0) 1,550	
	単 価				(0) 1,550	
	官積算単価				1,550	合意率 1
	*** B単ー 198号 ***					
000198	歩車道境界ブロック運搬 巨勢仮置場		m		(0.000)m 1,000	歩B 当たり算出
S01032	ガンブトラック運搬(特殊) 軟岩,4.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000) 0.051	m3	1,389	(0) 71	S単 252号
					(0) 71	
	合 計				(0) 71	
	単 価				(0) 71	
	官積算単価				71	合意率 1
	*** B単ー 199号 ***					
000199	歩車道境界ブロック復旧 既設利用		m		(0.000)m 1,000	歩B 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワジャレン RC-40,18-8-25（高炉）	(0.000) 1.000	m	6,157	(0) 6,157	S単 294号
	合 計				(0) 6,157	
	単 価				(0) 6,157	
	官積算単価				6,157	合意率 1
	*** B単ー 200号 ***					
000200	アスカーブ（復旧）		m		(0.000)m 1,000	歩B 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 140cm2以上155cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)	(0.000) 1.000	m	629.4	(0) 629	S単 292号
					(0) 629	
	合 計				(0) 629	
	単 価				(0) 629	
	官積算単価				629	合意率 1
	*** B単ー 201号 ***					
000201	敷鉄板 西与賀仮置場,t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩B 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	626	(0) 626	S単 273号
					(0) 626	
	合 計				(0) 626	
	単 価				(0) 626	
	官積算単価				626	合意率 1
	*** B単ー 202号 ***					
000202	敷鉄板 末次仮置場,t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1,000	歩B 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	635	(0) 635	S単 274号

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(1)		m3	2,146		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,639		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 3.0～4.0ton, なし		m3	481		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, なし		m3	563		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S02101	電気溶接					
	電気溶接					
	すみ肉溶接, 16mm		m	4,280		歩A・単A
	*** S単一 6号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断					
	13～17mm		m	3,078		歩A・単A
	*** S単一 7号 ***					
S02111	フォート(組立式)[本体]					
	フォート(組立式)[本体]					
	3t用		台	1,790		歩A・単A
	*** S単一 8号 ***					
S02111	ボラード					
	ボラード					
			個	190		歩A・単A
	*** S単一 9号 ***					
S02111	防眩材					
	防眩材					
			個	40		歩A・単A
	*** S単一 10号 ***					
S02111	曳航船 (FRP船)					
	曳航船 (FRP船)					
	15PS型		日	3,740		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S02111	バイクローバ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	バイクローバ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	最大起振力473kN(振り子式)(周波数20～60Hz)		供用日	109,000		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S02111	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	25t吊		供用日	30,300		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		供用日	17,400		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]					
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]					
	圧入力800kN 引抜力900kN		供用日	109,000		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S02111	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]					
	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]					
	45t吊		供用日	58,300		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	10,200		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベースマシ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3) 最大作業半径15～19m		供用日	12,400		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S02112	小型バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	小型バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)		日	6,020		歩A・単A
	*** S単一 22号 ***					
S02112	自走装置賃料					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自走装置賃料 普通鋼矢板用		日	56,100		歩A・単A
S02112	*** S単一 23号 *** 工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)		日	857		歩A・単A
S02113	*** S単一 24号 *** ビニルサクシジョンホース					
	ビニルサクシジョンホース 径200mm(物価版平均×損耗率30%(1ヵ月未満))		m	2,673		歩A・単A
S02114	*** S単一 25号 *** 足場用敷鉄板〔賃料〕					
	足場用敷鉄板〔賃料〕 PL22*1524*6096		枚	86		歩A・単A
S02114	*** S単一 26号 *** 足場用敷鉄板〔整備費〕					
	足場用敷鉄板〔整備費〕 PL22*1524*6096		m ²	118		歩A・単A
S02115	*** S単一 27号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単一 28号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02115	*** S単一 29号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単一 30号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,052		歩A・単A
S02115	*** S単一 31号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	27,438		歩A・単A
S02115	*** S単一 32号 *** 普通船員					
	普通船員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単一 33号 *** とび工					
	とび工		人	26,010		歩A・単A
S02115	*** S単一 34号 *** 潜水士（ダイバー）潜水水深10m未満					
	潜水士（ダイバー）潜水水深10m未満		人	53,244		歩A・単A
S02115	*** S単一 35号 *** 潜水士補助員					
	潜水士補助員		人	53,244		歩A・単A
S02115	*** S単一 36号 *** 溶接工					
	溶接工		人	28,050		歩A・単A
S02115	*** S単一 37号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	14,790		歩A・単A
S02115	*** S単一 38号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,178		歩A・単A
S02115	*** S単一 39号 *** 電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単一 40号 *** 機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
S02115	*** S単一 41号 *** 高級船員					
	高級船員		人	33,660		歩A・単A
S02115	*** S単一 42号 *** 電気通信技術者（4週8休補正）					
	電気通信技術者（4週8休補正）		人	37,026		歩A・単A
S02115	*** S単一 43号 *** 電気通信技術員（4週8休補正）					
	電気通信技術員（4週8休補正）		人	24,888		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02115	電工（4週8休補正）					
	電工（4週8休補正）		人	24,174		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	144		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	ブロックマット					
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	6,900		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	アンカーピン					
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	800		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	吸出防止シート					
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,		m ²	590		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:2.5用（設置固定材を含む）,,		m ²	30,000		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックベ-ント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライックベ-ント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビ-ズ15～18% 白,,		kg	225		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	接着用プライマ-					
	接着用プライマ- 区画線用,,		kg	455		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	普通鋼タイロッド					
	普通鋼タイロッド SS-400, φ25, 2本継, L=13.0m, 7ﾌﾟｾｯﾄ加工,,		組	165,910		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	雑材料費（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ建込矢板固定）					
	雑材料費（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ建込矢板固定） 新規設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	181,746		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）制水門					
	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）制水門 新規設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	66,163		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）五郎兵					
	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）五郎兵 新規設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	66,163		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼製枠右岸閉塞用）					
	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼製枠右岸閉塞用） 新規設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	138,838		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼製枠左岸閉塞用）					
	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼製枠左岸閉塞用） 再利用設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	74,884		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼材右岸閉塞用）					
	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼材右岸閉塞用） 新規設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	37,442		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼材左岸閉塞用）					
	雑材料費（仮設ゲ-ﾄ鋼材左岸閉塞用） 再利用設置, 取付金具, 止水ゴム等（労務費×38%）,,		式	37,442		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	245		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	運賃料金					
	運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	ポ-ﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験					
	ポ-ﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	2,950		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, *** S単一 66号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02116	鋼矢板（貸与品） 鋼矢板（貸与品） U型 SYW295 IV型,, *** S単一 67号 ***		ton	40,000		歩A・単A
S02116	H形鋼（貸与品） H形鋼（貸与品） H-300×300×10×15,, *** S単一 68号 ***		ton	24,000		歩A・単A
S02116	溝形鋼（貸与品） 溝形鋼（貸与品） 大形 厚9 幅90 高250,, *** S単一 69号 ***		ton	24,600		歩A・単A
S02116	ブラケット（貸与品） ブラケット（貸与品） 400×400,, *** S単一 70号 ***		組	2,240		歩A・単A
S02116	H形鋼（貸与品） H形鋼（貸与品） H-350×350×12×19,, *** S単一 71号 ***		ton	25,200		歩A・単A
S02116	鋼板PL（貸与品） 鋼板PL（貸与品） t=10mm,, *** S単一 72号 ***		ton	25,200		歩A・単A
S02116	超音波式水位計（貸与品） 超音波式水位計（貸与品） *** S単一 73号 ***		台	141,000		歩A・単A
S02116	太陽電池ユニット（貸与品） 太陽電池ユニット（貸与品） *** S単一 74号 ***		台	78,800		歩A・単A
S02116	収納ボックス（貸与品） 収納ボックス（貸与品） *** S単一 75号 ***		基	9,520		歩A・単A
S02116	設置用金具（貸与品） 設置用金具（貸与品） *** S単一 76号 ***		式	37,800		歩A・単A
S02116	不足分弁償金（中古） 不足分弁償金（中古） 普通鋼矢板 IV型,, *** S単一 77号 ***		ton	180,000		歩A・単A
S02116	初回登録料 初回登録料 水位監視システム,, *** S単一 78号 ***		式	6,000		歩A・単A
S02116	サーバー利用料 サーバー利用料 水位監視システム,, *** S単一 79号 ***		月	5,500		歩A・単A
S02116	通信料 通信料 水位監視システム,, *** S単一 80号 ***		月	5,500		歩A・単A
S02116	設置用部品 設置用部品 *** S単一 81号 ***		セット	9,300		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 *** S単一 82号 ***		ton	17,800		歩A・単A
S02117	鋼矢板用膨潤止水材 鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用 *** S単一 83号 ***		kg	2,960		歩A・単A
S02117	シンナー シンナー 鋼矢板用膨張止水用 *** S単一 84号 ***		L	827		歩A・単A
S02117	鋼矢板用膨張止水材除去 鋼矢板用膨張止水材除去 *** S単一 85号 ***		ton	8,000		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土 *** S単一 86号 ***		m3	4,500		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,000		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	腐プラスチック類		m3	4,000		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	汚泥		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬					
	水路内雑物		m3	2,700		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	木くず（生木）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	木くず（生木）		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,500		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	草類（刈草）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	草類（刈草）		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02123	処分場運搬					
	処分場運搬					
	草類（水草）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格					
	草類（水草）		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	27,948		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クッション, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし		m ²	816		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	1,460		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】					
	土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する		m	1,460		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m	1,367		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置, 溶解式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,		m	162		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,026		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	25		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S16001	バックホ【クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】					
	バックホ【クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)】					
	, バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出		日	31,500		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置「炭酸ガス式」					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出 *** S単ー 109号 ***		日	7,070		歩A・単A
S16002	空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾙｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 空気圧縮機[可搬式・ｽｸﾙｰ・ｴﾝｼﾞﾝ掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単ー 110号 ***		日	9,275		歩A・単A
S16003	曳航船 (FRP船) 曳航船 (FRP船) 15PS型,交替制補正対象外 *** S単ー 111号 ***		供用日	3,480		歩A・単A
S16003	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級,交替制補正対象外 *** S単ー 112号 ***		供用日	2,840		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし *** S単ー 113号 ***		日	55,100		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),60ton吊り,なし *** S単ー 114号 ***		日	107,000		歩A・単A
S16004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ掛),10.5～11.0m3/min,なし *** S単ー 115号 ***		日	18,808		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし *** S単ー 116号 ***		日	39,800		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),50ton吊り,なし *** S単ー 117号 ***		日	100,000		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,4型,無,149日,1回 *** S単ー 118号 ***		ton	26,550		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,49日,1回 *** S単ー 119号 ***		ton	17,550		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,26日,1回 *** S単ー 120号 ***		ton	15,480		歩A・単A
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,193日,1回 *** S単ー 121号 ***		m ²	1,716		歩A・単A
S17003	敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,83日,1回 *** S単ー 122号 ***		m ²	886		歩A・単A
S18002	大型土の土工 大型土の土工 製作・設置,ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,現地土,1m3,大型土の土工(1.0t用),なし,なし *** S単ー 123号 ***		袋	4,967		歩A・単A
S18002	大型土の土工 大型土の土工 撤去,ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,0m3,大型土の土工(1.0t用),なし,なし *** S単ー 124号 ***		袋	794		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単ー 125号 ***		箇所	84,212		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 126号 ***		箇所	7,710		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 127号 ***		箇所	8,747		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 7,常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし *** S単ー 128号 ***		箇所	33,112		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 53,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単ー 129号 ***		箇所	199,293		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 37,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	139,129		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし		箇所	54,981		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし		箇所	18,115		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 1, なし		m ²	162		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 1, なし		m ²	151		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 28, 1, なし		m ²	690		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 69, 22, あり		m ²	382		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 69, 2, なし		m ²	721		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	192		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	62		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 106日		箇所	161,946		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 22mm2, 1, 25m		極	18,336		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5, 5mm2, 0, 75m		極	17,424		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0, 75m		極	17,784		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 38, 設置～損料～撤去, 106日		m	2,521		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3, 7, 設置～損料～撤去, 106日		箇所	29,457		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3, 7, 設置～損料～撤去, 98日		箇所	29,416		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 7日		箇所	51,134		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜, 油圧式, 4m以下		本	4,866		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, IV型, 15m以下, 0, 0, なし		枚	21,020		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 0, 0, なし		枚	10,877		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板) IV型, 15m以下		枚	11,016		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下		枚	6,409		歩A・単A
S18186	*** S単一 152号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入		回	103,051		歩A・単A
S19002	*** S単一 153号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19002	*** S単一 154号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単一 155号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S19003	*** S単一 156号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	4,160		歩A・単A
S19003	*** S単一 157号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),15m超,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	9,020		歩A・単A
S19003	*** S単一 158号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,390		歩A・単A
S19003	*** S単一 159号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,070		歩A・単A
S19003	*** S単一 160号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,570		歩A・単A
S86401	*** S単一 161号 *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,449		歩A・単A
S86433	*** S単一 162号 *** 粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合）					
	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合） 施工障害なし,深度0.5～2.0m		m3	1,008		歩A・単A
SA0101	*** S単一 163号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｸﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3	280.9		歩A・単A
SA0102	*** S単一 164号 *** SP 積込(ﾙｰｽﾞ)					
	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
SA0121	*** S単一 165号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,235		歩A・単A
SA0121	*** S単一 166号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下		m3	3,705		歩A・単A
SA0121	*** S単一 167号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,412		歩A・単A
SA0141	*** S単一 168号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし *** S単ー 169号 ***		m3	928.9		歩A・単A
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
SA0161	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし *** S単ー 170号 ***		m3	260.7		歩A・単A
	SP 整地					
SA0221	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単ー 171号 ***		m3	152.3		歩A・単A
	SP 殻運搬					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, *** S単ー 172号 ***		m3	2,948		歩A・単A
	SP 殻運搬					
SA0222	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, *** S単ー 173号 ***		m3	1,539		歩A・単A
	SP 舗装版破砕					
SA0223	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単ー 174号 ***		m ²	217.7		歩A・単A
	SP 舗装版切断					
SA0311	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, - *** S単ー 175号 ***		m	638.6		歩A・単A
	SP コンクリート					
SA0831	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20) (高 炉B) W/C65% *** S単ー 176号 ***		m3	27,040		歩A・単A
	SP 不陸整正					
SA0843	SP 不陸整正 無し, -, -, なし, *** S単ー 177号 ***		m ²	123.9		歩A・単A
	SP 表層（車道・路肩部）					
S02111	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア スコン(13) *** S単ー 178号 ***		m ²	1,532		歩A・単A
	専用アタッチメント					
S02111	専用アタッチメント *** S単ー 179号 ***		供用日	8,160		歩A・単A
	フォート(組立式) [本体]					
S02111	フォート(組立式) [本体] 3t用 *** S単ー 180号 ***		台	1,790		歩A・単A
	ボラード					
S02111	ボラード *** S単ー 181号 ***		個	190		歩A・単A
	防眩材					
S02111	防眩材 *** S単ー 182号 ***		個	40		歩A・単A
	曳航船（FRP船）					
S02112	曳航船（FRP船） 15PS型 *** S単ー 183号 ***		日	3,740		歩A・単A
	超ロングアームバックホウ					
S02112	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型 山積0.4m3(平積0.3m3) *** S単ー 184号 ***		各単位	46,516		歩A・単A
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m *** S単ー 185号 ***		日	162		歩A・単A
	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ）					
S02112	工事中水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程 10m *** S単ー 186号 ***		日	278		歩A・単A
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
S02114	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva *** S単ー 187号 ***		日	1,920		歩A・単A
	足場用敷鉄板 [賃料]					
S02115	足場用敷鉄板 [賃料] PL22*1524*6096 *** S単ー 188号 ***		枚	86		歩A・単A
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,254		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 189号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02115	*** S単ー 190号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単ー 191号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	27,438		歩A・単A
S02115	*** S単ー 192号 *** 普通船員					
	普通船員		人	26,418		歩A・単A
S02115	*** S単ー 193号 *** 電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単ー 194号 *** 機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
S02115	*** S単ー 195号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,052		歩A・単A
S02115	*** S単ー 196号 *** 軽作業員					
	軽作業員		人	14,790		歩A・単A
S02116	*** S単ー 197号 *** 軽油					
	軽油 バトール給油,,		L	144		歩A・単A
S02116	*** S単ー 198号 *** 階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 199号 *** 階段ブロック（一般型）					
	階段ブロック（一般型） 1:2.5用（設置固定材を含む）,,		m ²	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 200号 *** レール撤去					
	レール撤去 Gr-C-2B,,		m	663		歩A・単A
S02116	*** S単ー 201号 *** レール設置					
	レール設置 Gr-C-2B,,		m	840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 202号 *** 炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	245		歩A・単A
S02116	*** S単ー 203号 *** 締め固めた土のコーン指数試験					
	締め固めた土のコーン指数試験		試料	28,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 204号 *** 基本電力料					
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
S02116	*** S単ー 205号 *** 保守点検費(ICT)					
	保守点検費(ICT)		式	91,872		歩A・単A
S02116	*** S単ー 206号 *** システム初期費(ICT)					
	システム初期費(ICT)		式	598,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 207号 *** 快適トイレ					
	快適トイレ 11ヶ月,,		基	554,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 208号 *** 3次元設計データ作成費（ICT）					
	3次元設計データ作成費（ICT）		式	1,222,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 209号 *** 工事電力負担金					
	工事電力負担金		式	3,284,175		歩A・単A
S02123	*** S単ー 210号 *** 処分価格					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分価格					
	雑物混じり土		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単ー 211号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]					
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] 、バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出		日	73,128		歩A・単A
	*** S単ー 212号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
	*** S単ー 213号 ***					
S16003	曳航船（FRP船）					
	曳航船（FRP船） 15PS型,交替制補正対象外		供用日	3,480		歩A・単A
	*** S単ー 214号 ***					
S16003	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,交替制補正対象外		供用日	2,840		歩A・単A
	*** S単ー 215号 ***					
S16004	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレシクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	55,100		歩A・単A
	*** S単ー 216号 ***					
S16004	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレシクレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	39,800		歩A・単A
	*** S単ー 217号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,167日,1回		ton	28,170		歩A・単A
	*** S単ー 218号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,167日,3回		ton	13,756		歩A・単A
	*** S単ー 219号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,90日,1回		ton	21,240		歩A・単A
	*** S単ー 220号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,148日,2回		ton	16,515		歩A・単A
	*** S単ー 221号 ***					
S17001	鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,48日,1回		ton	17,460		歩A・単A
	*** S単ー 222号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,213日,1回		m ²	1,882		歩A・単A
	*** S単ー 223号 ***					
S17003	敷鉄板					
	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,63日,1回		m ²	701		歩A・単A
	*** S単ー 224号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 7,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり		箇所	33,112		歩A・単A
	*** S単ー 225号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 56,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	210,575		歩A・単A
	*** S単ー 226号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 58,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	218,095		歩A・単A
	*** S単ー 227号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 8,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	30,082		歩A・単A
	*** S単ー 228号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 4,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり		箇所	15,042		歩A・単A
	*** S単ー 229号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし		m ²	151		歩A・単A
	*** S単ー 230号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし		m ²	162		歩A・単A
	*** S単ー 231号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,88,22,あり		m ²	390		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 232号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 88, 2, あり		m ²	788		歩A・単A
	*** S単－ 233号 ***					
S18103	低圧引込設備					
	低圧引込設備					
	設置～損料～撤去, 128日		箇所	163,041		歩A・単A
	*** S単－ 234号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 22mm2, 1.25m		極	18,336		歩A・単A
	*** S単－ 235号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m		極	17,424		歩A・単A
	*** S単－ 236号 ***					
S18105	配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工)					
	D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m		極	17,784		歩A・単A
	*** S単－ 237号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 38, 設置～損料～撤去, 128日		m	2,572		歩A・単A
	*** S単－ 238号 ***					
S18112	低圧移動電線					
	低圧移動電線					
	三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 173日		m	1,274		歩A・単A
	*** S単－ 239号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 121日		箇所	29,530		歩A・単A
	*** S単－ 240号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 117日		箇所	29,514		歩A・単A
	*** S単－ 241号 ***					
S18114	分電盤設備					
	分電盤設備					
	三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 123日		箇所	52,789		歩A・単A
	*** S単－ 242号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板, IV型, 15m以下, 0.0, なし		枚	21,020		歩A・単A
	*** S単－ 243号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)					
	油圧圧入工(鋼矢板)					
	普通鋼矢板, III型, 9m以下, 0.0, なし		枚	13,493		歩A・単A
	*** S単－ 244号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	IV型, 15m以下		枚	11,016		歩A・単A
	*** S単－ 245号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	III型, 6m以下		枚	6,409		歩A・単A
	*** S単－ 246号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)					
	油圧引抜工(鋼矢板)					
	III型, 9m以下		枚	7,786		歩A・単A
	*** S単－ 247号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 70kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	6,570		歩A・単A
	*** S単－ 248号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.5km以下		m3	3,705		歩A・単A
	*** S単－ 249号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	260.7		歩A・単A
	*** S単－ 250号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3), タックコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,144		歩A・単A
	*** S単－ 251号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT)					
	SP 掘削(ICT)					
	土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, あり		m3	369.6		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 252号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊)					
	軟岩,4.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,389		歩B・単B
	*** S単ー 253号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,376		歩B・単B
	*** S単ー 254号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩B・単B
	*** S単ー 255号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ50,ダブル,有孔管,,		m	420		歩B・単B
	*** S単ー 256号 ***					
S02116	被覆材					
	被覆材 ,ボラ土,粒径7mm以上,		m3	9,700		歩B・単B
	*** S単ー 257号 ***					
S02116	道路用塗料 トリフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トリフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩B・単B
	*** S単ー 258号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	485		歩B・単B
	*** S単ー 259号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	145		歩B・単B
	*** S単ー 260号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	2,000		歩B・単B
	*** S単ー 261号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,500		歩B・単B
	*** S単ー 262号 ***					
S02123	積込・運搬					
	積込・運搬 木くず(生木)		m3	2,480		歩B・単B
	*** S単ー 263号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩B・単B
	*** S単ー 264号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩B・単B
	*** S単ー 265号 ***					
S02123	処分価格					
	処分価格 汚泥		m3	8,800		歩B・単B
	*** S単ー 266号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,300		歩B・単B
	*** S単ー 267号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,〃,〃,再利用撤去を行わない		枚	834		歩B・単B
	*** S単ー 268号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	168		歩B・単B
	*** S単ー 269号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.48ha,0.000,0.00,粘性土・れ質土,少ない,なし		ha	588,564		歩B・単B
	*** S単ー 270号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)					
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(φ=φ管),φ50～75mm		m	473		歩B・単B
	*** S単ー 271号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし		m ²	75		歩B・単B
	*** S単ー 272号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	26		歩B・単B

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 273号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,なし		m ²	626		歩B・単B
	*** S単ー 274号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,21,1,なし		m ²	635		歩B・単B
	*** S単ー 275号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし		m ²	469		歩B・単B
	*** S単ー 276号 ***					
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	65		歩B・単B
	*** S単ー 277号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0		ton	8,320		歩B・単B
	*** S単ー 278号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	336.1		歩B・単B
	*** S単ー 279号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	244.1		歩B・単B
	*** S単ー 280号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	8,483		歩B・単B
	*** S単ー 281号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,078		歩B・単B
	*** S単ー 282号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	2,815		歩B・単B
	*** S単ー 283号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	155.3		歩B・単B
	*** S単ー 284号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,001		歩B・単B
	*** S単ー 285号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,		m3	3,001		歩B・単B
	*** S単ー 286号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし		m ²	224.6		歩B・単B
	*** S単ー 287号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	653.6		歩B・単B
	*** S単ー 288号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,-,-,なし,		m ²	172.2		歩B・単B
	*** S単ー 289号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,435		歩B・単B
	*** S単ー 290号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,649		歩B・単B
	*** S単ー 291号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス		m ²	1,550		歩B・単B

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コン(13)					
	*** S単ー 292号 ***					
SA0872	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 140cm2以上155cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)		m	629.4		歩B・単B
	*** S単ー 293号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 撤去,網状管,200～400mm,-		m	169.9		歩B・単B
	*** S単ー 294号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワッシュン RC-4 0,18-8-25（高炉）		m	6,157		歩B・単B
	*** T単ー 1号 ***					
T00101	法面整形（掘削部）					
	通常施工		m ²	1,193		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00102	法面整形（盛土部）					
	通常施工		m ²	842		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00301	木柵撤去					
			m	185		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工（撤去）					
	50×50×10cm,長期割引単価区分（賃料機械：なし）		m ²	1,827		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00407	コンクリートブロック張り工（復旧）					
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし		m ²	4,240		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設					
	吸出防止シート（合成繊維）		m ²	644		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00414	流用土覆土（法肩）					
	ブロックマット部		m ²	1,457		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00415	ブロックマット敷設					
	9.0m,長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	502		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00416	階段ブロック（一般型）					
	1:2.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし		m ²	35,881		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00622	仮畦畔撤去					
			m	433		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00701	区画線工（実線）					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm		m	315		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00917	排水ポンプ運転					
	常時排水,40以上～120未満,商用電源,長割なし		日	7,941		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	341,649		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T01104	中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	7,458		歩A・単A
	*** T単ー 15号 ***					
T01131	給水ホース設置					
	φ200mm		m	2,202		歩A・単A
	*** T単ー 16号 ***					
T01132	給水ホース撤去					
	φ200mm		m	1,728		歩A・単A
	*** T単ー 17号 ***					
T01201	分解・組立（重建設機械）					
	攪拌混合機(ベ-スマシ-バックホ超ロング)賃料機械長割なし		台	418,300		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 18号 ***					
T01207	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-スマシ バックホ超ロング仕様)		式	6,820		歩A・単A
	*** T単一 19号 ***					
T01211	輸送時損料（重建設機械）往路・復路					
	バックホ[クロー型・超ロングア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3)		式	2,480		歩A・単A
	*** T単一 20号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
	*** T単一 21号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
	*** T単一 22号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
	*** T単一 23号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
	*** T単一 24号 ***					
T02001	組立式フロート台船（運転）					
	運転1日当たり		日	40,331		歩A・単A
	*** T単一 25号 ***					
T02002	組立式フロート台船（運搬）					
	【往路】片道 台船2台 長期割引なし		回	426,585		歩A・単A
	*** T単一 26号 ***					
T02003	組立式フロート台船（運搬）					
	【復路】片道 台船2台 長期割引なし		回	426,585		歩A・単A
	*** T単一 27号 ***					
T02004	組立式フロート台船（組立）					
	台船2台 長期割引なし		回	241,503		歩A・単A
	*** T単一 28号 ***					
T02005	組立式フロート台船（解体）					
	台船2台 長期割引なし		回	241,503		歩A・単A
	*** T単一 29号 ***					
T02006	組立式フロート台船（積装）					
	台船2台 長期割引なし		回	354,623		歩A・単A
	*** T単一 30号 ***					
T02007	組立式フロート台船（解除）					
	台船2台 長期割引なし		回	300,653		歩A・単A
	*** T単一 31号 ***					
T02008	曳航船（運転）					
	運転1日当たり		日	10,936		歩A・単A
	*** T単一 32号 ***					
T02009	曳航船（運搬）					
	【往路】片道 台船2台 長期割引なし		回	393,808		歩A・単A
	*** T単一 33号 ***					
T02010	曳航船（運搬）					
	【復路】片道 台船2台 長期割引なし		回	393,808		歩A・単A
	*** T単一 34号 ***					
T02011	自走装置取付・取外し					
	ラフレンクレーン25t吊		回	131,601		歩A・単A
	*** T単一 35号 ***					
T02012	油圧圧入機後退自走					
	普通鋼矢板		枚	1,759		歩A・単A
	*** T単一 36号 ***					
T02013	鋼矢板止水材塗布					
	無溶剤型（両爪）		m	1,882		歩A・単A
	*** T単一 37号 ***					
T02014	鋼矢板用止水材除去					
	無溶剤型（両爪）		m	613		歩A・単A
	*** T単一 38号 ***					
T02015	コンクリート版取壊し（水中作業）					
	無筋構造物, t=100mm		m ²	115,818		歩A・単A
	*** T単一 39号 ***					
T02016	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					

事業名

筑後川下流右岸農地防災事業

工事名

南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）

工事別工事名

南里線（小々森その1工区）水路改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,引抜		回	67,564		歩A・単A
T02017	*** T単ー 40号 *** パイプロハンマ H形鋼打設					
	H-300 4m以下		本	9,651		歩A・単A
T02018	*** T単ー 41号 *** 底版コンクリート建込矢板固定 設置					
	貸与品：鋼矢板Ⅳ型他,購入材：タイロッドφ25		箇所	1,616,737		歩A・単A
T02019	*** T単ー 42号 *** 底版コンクリート建込矢板固定 タイロッド張替					
			箇所	166,722		歩A・単A
T02020	*** T単ー 43号 *** 底版コンクリート建込矢板固定 撤去					
			箇所	629,278		歩A・単A
T02021	*** T単ー 44号 *** 仮設ゲート（右岸閉塞用）鋼製枠設置					
	貸与品		箇所	823,488		歩A・単A
T02022	*** T単ー 45号 *** 仮設ゲート（左岸閉塞用）鋼製枠設置					
	鋼材再利用設置（右岸→左岸）		箇所	546,540		歩A・単A
T02023	*** T単ー 46号 *** 仮設ゲート鋼製枠撤去（両岸共通）					
			箇所	76,217		歩A・単A
T02024	*** T単ー 47号 *** 仮設ゲート（右岸閉塞用）ゲート設置					
	貸与品		箇所	280,470		歩A・単A
T02025	*** T単ー 48号 *** 仮設ゲート（左岸閉塞用）ゲート設置					
	鋼材再利用設置（右岸→左岸）		箇所	280,470		歩A・単A
T02026	*** T単ー 49号 *** 仮設ゲート撤去（両岸共通）					
			箇所	58,686		歩A・単A
T02027	*** T単ー 50号 *** ボックスカルバート中壁接続部端部処理 設置					
	貸与品 2号制水門		箇所	524,454		歩A・単A
T02028	*** T単ー 51号 *** ボックスカルバート中壁接続部端部処理 撤去					
	2号制水門		箇所	243,028		歩A・単A
T02029	*** T単ー 52号 *** ボックスカルバート中壁接続部端部処理 設置					
	貸与品 五郎兵衛橋		箇所	524,454		歩A・単A
T02030	*** T単ー 53号 *** ボックスカルバート中壁接続部端部処理 撤去					
	五郎兵衛橋		箇所	243,028		歩A・単A
T00151	*** T単ー 54号 *** 法面整形（ICT,掘削部）					
	通常施工		m ²	1,362		歩A・単A
T00152	*** T単ー 55号 *** 法面整形（ICT,盛土部）					
	通常施工		m ²	1,222		歩A・単A
T00310	*** T単ー 56号 *** 抑止杭打込み（超ロング）					
	Aタイプ、胴木及び木柵撤去を含む		m	3,367		歩A・単A
T00311	*** T単ー 57号 *** 抑止杭打込み（超ロング）					
	Bタイプ、杭のみ		本	3,078		歩A・単A
T00350	*** T単ー 58号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(3次)運転					
	25KVA、長割あり,運転日数7日		箇所	110,850		歩A・単A
T00360	*** T単ー 59号 *** 畦畔ブロック撤去復旧					
			m	2,603		歩A・単A
T00450	*** T単ー 60号 *** 階段ブロック（一般型）					
	1:2,0.2,5複合7段用,長割区分（賃料機械）：なし		m ²	32,168		歩A・単A

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(1)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	23,052	4,610	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,278	16,386	
Y00004	諸雑費 10%				461	
		0.100		4,610		
	合 計				21,457	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,146	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	19,278	16,386	
	合 計				16,386	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,639	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 パトリック給油	17.000	L	144	2,448	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				41,324	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		481	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[コンパクト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 パトリック給油	5.700	L	144	821	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	23,052	23,052	
	合 計				28,135	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		563	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,16mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 16mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.640	kg	460	294	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,254	1,413	
R01011	溶接工	0.050	人	28,050	1,403	
R01003	普通作業員	0.050	人	19,278	964	
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.050	日	1,810	91	
P34029	軽油 バトリル給油	0.800	L	144	115	
	合 計				4,280	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,280	
	*** S単一 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13～17mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	13～17mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	470	12,197	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,150	25,413	
Y00004	雑品 5%	0.050		37,610	1,881	
R01011	溶接工	5.670	人	28,050	159,044	
R01003	普通作業員	5.670	人	19,278	109,306	
	合 計				307,841	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,078	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	フォート(組立式)[本体]		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォート(組立式)[本体] 3t用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96103 3t用 1,790円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M96103	フォート(組立式)[本体] 3t用	1.000	台	1,790	1,790	
	合 計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,790	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	ボラード		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボラード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96101 190円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M96101	ボラード	1.000	個	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 9号 ***					
S02111	防眩材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防眩材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96102 40円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96102	防眩材	1,000	個	40	40	
	合 計				40	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	曳航船（FRP船）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	曳航船（FRP船） 15PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96014 15PS型 3,740円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96014	曳航船（FRP船） 15PS型	1,000	日	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,740	
	*** S単一 11号 ***					
S02111	バ イ° ロハンマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ イ° ロハンマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96010 最大起振力473kN(振り子式)(周・・ 109,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96010	バ イ° ロハンマ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1,000	供用日	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02111	ラフレックレン〔油圧伸縮ジ°型・排対型(2次)〕		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン〔油圧伸縮ジ°型・排対型(2次)〕 25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96104 25t吊 30,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96104	ラフレックレン〔油圧伸縮ジ°型・排対型(2次)〕 25t吊	1,000	供用日	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,300	
	*** S単一 13号 ***					
S02111	バックホ〔クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ〔クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96007 標準バケット容量 山積0.8m3(平積・・ 17,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96007	バックホ〔クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)〕 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,000	供用日	17,400	17,400	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その１工区）水路改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その１工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,400	
	*** S単－ 14号 ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	圧入力800kN 引抜力900kN		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	109,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	1.000	供用日	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単－ 15号 ***					
S02111	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 45t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96109		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	45t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	58,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96109	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 45t吊	1.000	供用日	58,300	58,300	
	合 計				58,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,300	
	*** S単－ 16号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96011	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単－ 17号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合 計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単－ 18号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	14,500円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単一 19号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,400円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
M96003	ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	12,400	12,400	
	合 計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単一 20号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 21号 ***					
S02112	小型ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 小型ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08091 標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.11m3（平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,020円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎﾝ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸｾｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	1.000	日	6,020	6,020	
	合 計				6,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,020	
	*** S単一 22号 ***					
S02112	自走装置賃料 自走装置賃料 普通鋼矢板用		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96001 普通鋼矢板用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56,100円			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
F96001	自走装置賃料 普通鋼矢板用	1.000	日	56,100	56,100	
	合 計				56,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,100	
	*** S単一 23号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05051 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし) 857円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.000	日	857	857	
	合 計				857	算出数量 1.000 各単位
	単 価				857	
	*** S単一 24号 ***					
S02113	ビニルサクシヨンホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニルサクシヨンホース 径200mm(物価版平均×損耗率30%(1ヵ月未満))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96013 径200mm(物価版平均×損耗率30% 2,673円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W96013	ビニルサクシヨンホース 径200mm(物価版平均×損耗率30%(1ヵ月未満))	1.000	m	2,673	2,673	
	合 計				2,673	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,673	
	*** S単一 25号 ***					
S02114	足場用敷鉄板〔賃料〕		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場用敷鉄板〔賃料〕 PL22*1524*6096			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96001 PL22*1524*6096 86円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96001	足場用敷鉄板〔賃料〕 PL22*1524*6096	1.000	枚	86	86	
	合 計				86	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86	
	*** S単一 26号 ***					
S02114	足場用敷鉄板〔整備費〕		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場用敷鉄板〔整備費〕 PL22*1524*6096			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96002 PL22*1524*6096 118円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G96002	足場用敷鉄板〔整備費〕 PL22*1524*6096	1.000	m ²	118	118	
	合 計				118	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118	
	*** S単一 27号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,278	19,278	
	合 計				19,278	算出数量 1,000 人
	単 価				19,278	
	*** S単ー 29号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	27,948	27,948	
	合 計				27,948	算出数量 1,000 人
	単 価				27,948	
	*** S単ー 30号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1,000 人
	単 価				23,052	
	*** S単ー 31号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1,000	人	27,438	27,438	
	合 計				27,438	算出数量 1,000 人
	単 価				27,438	
	*** S単ー 32号 ***					
S02115	普通船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1,000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1,000 人

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				26,418	
	*** S単一 33号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1,000	人	26,010	26,010	
	合 計				26,010	算出数量 1,000 人
	単 価				26,010	
	*** S単一 34号 ***					
S02115	潜水士（ダイバー）潜水水深10m未満		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水士（ダイバー）潜水水深10m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96001	潜水士（ダイバー）潜水水深10m未満	1,000	人	53,244	53,244	
	合 計				53,244	算出数量 1,000 人
	単 価				53,244	
	*** S単一 35号 ***					
S02115	潜水士補助員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	潜水士補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96002	潜水士補助員	1,000	人	53,244	53,244	
	合 計				53,244	算出数量 1,000 人
	単 価				53,244	
	*** S単一 36号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1,000 人
	単 価				28,050	
	*** S単一 37号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01004	軽作業員	1.000	人	14,790	14,790	
	合 計				14,790	算出数量 1.000 人
	単 価				14,790	
	*** S単一 38号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,178	14,178	
	合 計				14,178	算出数量 1.000 人
	単 価				14,178	
	*** S単一 39号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S単一 40号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S単一 41号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	33,660	33,660	
	合 計				33,660	算出数量 1.000 人
	単 価				33,660	
	*** S単一 42号 ***					
S02115	電気通信技術者（4週8休補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者（4週8休補正）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96003	電気通信技術者（4週8休補正）	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S 単一 43号 ***					
S02115	電気通信技術員（4週8休補正） 電気通信技術員（4週8休補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96004 基 (B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96004	電気通信技術員（4週8休補正）	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S 単一 44号 ***					
S02115	電工（4週8休補正） 電工（4週8休補正）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基 (B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96005	電工（4週8休補正）	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S 単一 45号 ***					
S02116	軽油 軽油 バトロ-#給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	144	144	
	合 計				144	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144	
	*** S 単一 46号 ***					
S02116	ブロックマット ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S 単一 47号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:2.5用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	階段ブロック（一般型） 1:2.5用（設置固定材を含む）	1.000	m ²	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	225	225	
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	455	455	
	合 計				455	算出数量 1.000 各単位
	単 価				455	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その１工区）水路改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その１工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 52号 ***					
S02116	普通鋼タイロッド		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼タイロッド SS-400, φ25, 2本継, L=13.0m, 7ﾌﾟｾｯﾄ加工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96403	普通鋼タイロッド SS-400, φ25, 2本継, L=13.0m, 7ﾌﾟｾｯﾄ加工	1,000	組	165,910	165,910	
	合 計				165,910	算出数量 1,000 各単位
	単 価				165,910	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	雑材料費（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ建込矢板固定）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ建込矢板固定） 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96812		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96812	雑材料費（底版ｺﾝｸﾘｰﾄ建込矢板固定） 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）	1,000	式	181,746	181,746	
	合 計				181,746	算出数量 1,000 各単位
	単 価				181,746	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）制水門		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）制水門 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96813		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96813	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）制水門 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）	1,000	式	66,163	66,163	
	合 計				66,163	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66,163	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）五郎兵		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）五郎兵 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96814		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96814	雑材料費（ﾌｵｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ中壁接続部端部処理）五郎兵 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）	1,000	式	66,163	66,163	
	合 計				66,163	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66,163	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲート鋼製枠右岸閉塞用）		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（仮設ゲート鋼製枠右岸閉塞用） 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96808		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96808	雑材料費（仮設ゲート鋼製枠右岸閉塞用） 新規設置,取付金具,止水ゴム等（労務費×38%）	1,000	式	138,838	138,838	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				138,838	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138,838	
	*** S単— 57号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲート鋼製枠左岸閉塞用）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（仮設ゲート鋼製枠左岸閉塞用） 再利用設置、取付金具、止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96809		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96809	雑材料費（仮設ゲート鋼製枠左岸閉塞用） 再利用設置、取付金具、止水ゴム等（労務費×38%）	1.000	式	74,884	74,884	
	合 計				74,884	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,884	
	*** S単— 58号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲート鋼材右岸閉塞用）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（仮設ゲート鋼材右岸閉塞用） 新規設置、取付金具、止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96810		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96810	雑材料費（仮設ゲート鋼材右岸閉塞用） 新規設置、取付金具、止水ゴム等（労務費×38%）	1.000	式	37,442	37,442	
	合 計				37,442	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,442	
	*** S単— 59号 ***					
S02116	雑材料費（仮設ゲート鋼材左岸閉塞用）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材料費（仮設ゲート鋼材左岸閉塞用） 再利用設置、取付金具、止水ゴム等（労務費×38%）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96811		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96811	雑材料費（仮設ゲート鋼材左岸閉塞用） 再利用設置、取付金具、止水ゴム等（労務費×38%）	1.000	式	37,442	37,442	
	合 計				37,442	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,442	
	*** S単— 60号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	245	245	
	合 計				245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245	
	*** S単— 61号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	2,950	2,950	
	合 計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,950	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 66号 ***					
S02116	鋼矢板（貸与品）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板（貸与品） U型 SYW295 IV型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96700	鋼矢板（貸与品） U型 SYW295 IV型	1.000	ton	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単一 67号 ***					
S02116	H形鋼（貸与品） H形鋼（貸与品） H-300×300×10×15,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96702		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96702	H形鋼（貸与品） H-300×300×10×15	1.000	ton	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	溝形鋼（貸与品） 溝形鋼（貸与品） 大形 厚9 幅90 高250,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96703		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96703	溝形鋼（貸与品） 大形 厚9 幅90 高250	1.000	ton	24,600	24,600	
	合 計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,600	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	ブラケット（貸与品） ブラケット（貸与品） 400×400,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96704		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96704	ブラケット（貸与品） 400×400	1.000	組	2,240	2,240	
	合 計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,240	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	H形鋼（貸与品） H形鋼（貸与品） H-350×350×12×19,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96701		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96701	H形鋼（貸与品） H-350×350×12×19	1.000	ton	25,200	25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	鋼板PL（貸与品）		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板PL（貸与品） t=10mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96705	鋼板PL（貸与品） t=10mm	1.000	ton		25,200	
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	超音波式水位計（貸与品）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式水位計（貸与品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96603	超音波式水位計（貸与品）	1.000	台		141,000	
	合 計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				141,000	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	太陽電池ユニット（貸与品）		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太陽電池ユニット（貸与品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96604	太陽電池ユニット（貸与品）	1.000	台		78,800	
	合 計				78,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,800	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	収納ボックス（貸与品）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	収納ボックス（貸与品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96605	収納ボックス（貸与品）	1.000	基		9,520	
	合 計				9,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,520	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	設置用金具（貸与品）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	設置用金具（貸与品）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96606	設置用金具（貸与品）	1.000	式		37,800	
	合 計				37,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				37,800	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	不足分弁償金（中古）		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不足分弁償金（中古） 普通鋼矢板 IV型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96500	不足分弁償金（中古） 普通鋼矢板 IV型	1,000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	初回登録料		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	初回登録料 水位監視システム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96600	初回登録料 水位監視システム	1,000	式	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	サーバー利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サーバー利用料 水位監視システム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96601	サーバー利用料 水位監視システム	1,000	月	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	通信料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通信料 水位監視システム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96602	通信料 水位監視システム	1,000	月	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	設置用部品		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	設置用部品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96607	設置用部品	1.000	セット	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単一 81号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	セメント系固化材 フレコン ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	17,800	17,800	
	合 計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,800	
	*** S単一 82号 ***					
S02117	鋼矢板用膨潤止水材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96400		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無溶剤型膨潤止水用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,960円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96400	鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用	1.000	kg	2,960	2,960	
	合 計				2,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,960	
	*** S単一 83号 ***					
S02117	シンナー		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー 鋼矢板用膨張止水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鋼矢板用膨張止水用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	827円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96401	シンナー 鋼矢板用膨張止水用	1.000	L	827	827	
	合 計				827	算出数量 1.000 各単位
	単 価				827	
	*** S単一 84号 ***					
S02117	鋼矢板用膨張止水材除去		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用膨張止水材除去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96402	鋼矢板用膨張止水材除去	1.000	ton	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単一 85号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	葦根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	処分価格					
	葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 86号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック類			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	積込・運搬					
	廃プラスチック類	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 87号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック類			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単一 88号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	汚泥			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 89号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 90号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単ー 91号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96007 水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 92号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96015 木くず（生木）,距離:36.5km・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,436円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	処分場運搬 木くず（生木）,距離:36.5km以下,路面:良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S単ー 93号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 木くず（生木）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 95号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（刈草）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96016 草類（刈草）, 距離: 36.5km以・・・		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,436円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96016	処分場運搬 草類（刈草）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S単一 96号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（刈草）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96004 草類（刈草）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96004	処分価格 草類（刈草）	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 97号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類（水草）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96016 草類（水草）, 距離: 36.5km以・・・		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,436円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96016	処分場運搬 草類（水草）, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	2,436	2,436	
	合 計				2,436	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,436	
	*** S単一 98号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類（水草）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96005 草類（水草）		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	8,500円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96005	処分価格 草類（水草）	1.000	m3	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 99号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,948	算出数量 1,000 人
	単 価		人		27,948	
	*** S単ー 100号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,254	9,041	
R01003	普通作業員	0.620	人	19,278	11,952	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	144	2,160	
R01021	運転手（特殊）	0.430	人	27,948	12,018	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,830	3,278	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	144	605	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,948	5,590	
	合 計				81,599	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		816	
	*** S単ー 101号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,670	8,670	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,210	7,210	
	合 計				1,460	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単ー 102号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	曲支柱				
	8)材料費の控除	する				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その１工区）水路改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その１工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,670	8,670	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種（支柱間隔4m）	1.000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,760	7,760	
	合 計				1,460	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単一 103号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土中建込用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367	
	合 計				1,367	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,367	
	*** S単一 104号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	区画線設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様（区画線設置）	実線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	161.60	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 m
	単 価		m		162	
	*** S単一 105号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バトリール給油	6.100	L	144	878	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	27,948	3,633	
R01003	普通作業員 （補助労務）	0.200	人	19,278	3,856	
	合 計				10,258	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,026	
	*** S単一 106号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事 （第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	23,664	1,420	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,211	310	
	合 計				2,521	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単一 107号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] ,バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02051				
	2)機械コード (同上)	M02051				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02051	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	日	31,500	31,500	
	合 計				31,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		31,500	
Y00001	単位					
	*** S単一 108号 ***					
S16001	7t水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7t水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M10041				
	2)機械コード (同上)	M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M10041	7t水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単一 109号 ***					
S16002	空気圧縮機[可搬式・スクューション掛・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可搬式・スクューション掛・排対型(1次)] ,吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa,交替制補正対象外,運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18135				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.56				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18135	空気圧縮機[可搬式・スクリュー・エンジン掛・排対型(1次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.560	供用日	2,530	3,947	
P34029	軽油 バトロール給油	37.000	L	144	5,328	
	合 計				9,275	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,275	
Y00001	単位					
	*** S単一 110号 ***					
S16003	曳航船（FRP船）		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	曳航船（FRP船） 15PS型, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96014 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	曳航船（FRP船） 15PS型	1.000	供用日	3,480	3,480	
	合 計				3,480	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,480	
	*** S単一 111号 ***					
S16003	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M10041 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,840	
	*** S単一 112号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S単一 113号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 60ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 60ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				