

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その１工区）水路改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その１工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01091	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	107,000	107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		107,000	
	*** S単ー 114号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛), 10.5～11.0m3/min, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	空気圧縮機(可搬式エンジン掛)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	10.5～11.0m3/min		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F03026	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	1.560	日	5,410	8,440	
P34029	軽油 バトール給油	72.000	L	144	10,368	
	合 計				18,808	算出数量 1.000 日
	単 価		日		18,808	
	*** S単ー 115号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S単ー 116号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	50ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		100,000	
	*** S単ー 117号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 149日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	4型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	149日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型 「賃料」	1.000	t 供用日	13,410	13,410	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				26,550	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		26,550	
	*** S単一 118号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 49日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	49日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,410	4,410	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				17,550	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,550	
	*** S単一 119号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 26日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	26日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,340	2,340	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				15,480	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,480	
	*** S単一 120号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 193日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	193日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,598	1,598	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,716	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,716	
	*** S単一 121号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 83日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	敷鉄板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	22×1524×6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	83日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)使用回数	1回				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	768	768	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				886	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		886	
	*** S単— 122号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員	1,000	人	19,278	19,278	
Y00004	諸雑費	0.060		70,584	4,235	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	52,000	枚	1,100	57,200	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1,440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油 バトロール給油	119,000	L	144	17,136	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	27,948	27,948	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・超低・排対型（～2014）] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				258,267	算出数量 52,000 袋
	単 価		袋		4,967	
	*** S単— 123号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・超低・排対型（～2014）] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
	合 計				106,406	算出数量 134,000 袋
	単 価		袋		794	
	*** S単— 124号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1～5台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0,580	日	18,100	10,498	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	28,254	14,127	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.100	人	23,052	2,305	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,278	38,556	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	33.000	L	144	4,752	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	27,948	13,974	
	合 計				84,212	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		84,212	
	*** S単一 125号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	
R01003	普通作業員	0.100	人	19,278	1,928	
Y00004	諸雑費	0.130		3,058	398	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	27,948	2,795	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	3.400	L	144	490	
	合 計				7,710	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,710	
	*** S単一 126号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,052	1,153	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,278	3,663	
Y00004	諸雑費	0.030		5,946	178	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	27,948	1,677	
P34029	軽油 バ トロ-#給油	2.200	L	144	317	
	合 計				8,747	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,747	
	*** S単一 127号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 7.常時排水,6以上～30未満,商用電源,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	7		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	371.000	kWh	19.74	7,324	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.910	人	23,052	20,977	
Y00004	諸雑費	0.170		28,301	4,811	
	合 計				33,112	算出数量 1.000 箇所
	単 価				33,112	
	*** S単一 128号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 53, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	53 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	583.000	kWh	19.74	11,508	
R01002	特殊作業員	6.890	人	23,052	158,828	
Y00004	諸雑費	0.170		170,336	28,957	
	合 計				199,293	算出数量 1.000 箇所
	単 価				199,293	
	*** S単一 129号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 37, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	37 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 商用電源		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	407.000	kWh	19.74	8,034	
R01002	特殊作業員	4.810	人	23,052	110,880	
Y00004	諸雑費	0.170		118,914	20,215	
	合 計				139,129	算出数量 1.000 箇所
	単 価				139,129	
	*** S単一 130号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,254	14,127	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日	18,100	9,050	
R01021	運転手（特殊）	0.340	人	27,948	9,502	
P34029	軽油 バトロー給油	21.000	L	144	3,024	
	合 計				54,981	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		54,981	
	*** S単一 131号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	28,254	8,476	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	19,278	9,639	
	合 計				18,115	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,115	
	*** S単ー 132号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	23,052	34,578	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	19,278	28,917	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,100	30,951	
P34029	軽油 バトロール給油		L	144	25,776	
		179,000				
R01021	運転手（特殊）					
		1.500	人	27,948	41,922	
	合 計				162,144	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単ー 133号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	23,052	32,273	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	19,278	26,989	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,100	28,960	
P34029	軽油 バトロール給油		L	144	24,048	
		167,000				
R01021	運転手（特殊）					
		1.400	人	27,948	39,127	
	合 計				151,397	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		151	
	*** S単ー 134号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 28		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	259	259,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²	118	118,000	
		1,000,000				
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,052	66,851	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				690,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		690	
	*** S単一 135号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,69,22,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 69 22 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	45.000	m ² 供用日	638	28,710	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	45.000	m ²	1,357	61,065	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				381,988	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		382	
	*** S単一 136号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,69,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 69 2 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	500.000	m ² 供用日	638	319,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				720,897	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		721	
	*** S単一 137号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	155	16,120	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	
	合 計				19,204	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		192	
	*** S単ー 138号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	19,278	6,169	
	合 計				6,169	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		62	
	*** S単ー 139号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置～損料～撤去,106日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 106.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック（ロッド付）N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3Pー225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用0ー200） 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.068		78,166	5,315	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	24,174	61,402	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	19,278	42,412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		181,980	910	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	24,174	30,701	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	19,278	21,206	
	合 計				161,946	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		161,946	
	*** S単ー 140号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	D 種,設置～撤去,0本,1V線,22mm2,1.25m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)接地極 2)施工区分	D 種 設置～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助接地棒(本) 4)接地線名称	0本 1V線				
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	22mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27017	600Vビニル絶縁電線（1V） より線 断面積22	1.250	m	407	509	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	19,278	6,747	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	24,174	725	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				18,336	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,336	
	*** S単ー 141号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	106	80	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,424	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,424	
	*** S単ー 142号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	0.750	m	265	199	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,174	483	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,784	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,784	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）

工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 143号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,106日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 106,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09227	6 0 0 Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,631	363,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.068		363,100	24,691	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,174	149,879	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		512,979	2,565	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,174	74,939	
	合 計				252,074	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,521	
	*** S単ー 144号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,106日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 106,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.068		8,140	554	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,237	136	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,457	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		29,457	
	*** S単ー 145号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,98日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 98,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.063		8,140	513	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,237	136	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,416	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,416	
	*** S単ー 146号 ***					
SI18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 7日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	7.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB（屋外用0ー100） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 LV22mm2	15.000	m	408	6,120	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.004		22,060	88	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		55,904	280	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	
	合 計				51,134	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		51,134	
	*** S単ー 147号 ***					
SI18163	パイプロンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜, 油圧式, 4m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	H形鋼引抜		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)パイプロンマ区分	油圧式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	4m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	28,254	3,673	
R01012	とび工	0.260	人	26,010	6,763	
R01003	普通作業員	0.130	人	19,278	2,506	
M05119	パイプロンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 242kw	0.160	供用日	109,000	17,440	
M04610	ラフレンクルー[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.160	供用日	35,100	5,616	
P34029	軽油 バトロ給油	62.000	L	144	8,928	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	27,948	3,633	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		48,559	97	
	合 計				48,656	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,866	
Y00001	単位					
	*** S単ー 148号 ***					
SI18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, IV型, 15m以下, 0.0, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	IV型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m)	15m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	0.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18006	鋼矢板 IV型	0.000	ton	200,000	0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.560	人	28,254	15,822	
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,052	12,909	
R01012	とび工	1.110	人	26,010	28,871	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.810	供用日	109,000	88,290	
P34029	軽油 パトロール給油	73.000	L	144	10,512	
M04610	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.810	供用日	35,100	28,431	
P34029	軽油 パトロール給油	53.000	L	144	7,632	
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	27,948	15,651	
Y00004	諸雑費	0.010		208,118	2,081	
	合 計				210,199	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		21,020	
	*** S単一 149号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,6m以下,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	6m以下 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0.000	ton	200,000	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,254	8,194	
R01002	特殊作業員	0.290	人	23,052	6,685	
R01012	とび工	0.570	人	26,010	14,826	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.420	供用日	109,000	45,780	
P34029	軽油 パトロール給油	38.000	L	144	5,472	
M04610	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.420	供用日	35,100	14,742	
P34029	軽油 パトロール給油	27.000	L	144	3,888	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	27,948	8,105	
Y00004	諸雑費	0.010		107,692	1,077	
	合 計				108,769	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		10,877	
	*** S単一 150号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,254	8,194	
R01002	特殊作業員	0.290	人	23,052	6,685	
R01012	とび工	0.590	人	26,010	15,346	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.430	供用日	109,000	46,870	
P34029	軽油 パトロール給油	39.000	L	144	5,616	
M04610	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.430	供用日	35,100	15,093	
P34029	軽油 パトロール給油	28.000	L	144	4,032	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	27,948	8,105	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		109,941	220	
	合 計				110,161	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		11,016	
	*** S単一 151号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	28,254	4,803	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,052	3,919	
R01012	とび工	0.340	人	26,010	8,843	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.250	供用日	109,000	27,250	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	144	3,312	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.250	供用日	35,100	8,775	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,948	4,751	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		63,957	128	
	合 計				64,085	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		6,409	
	*** S単一 152号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型）,圧入		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,254	8,194	
R01002	特殊作業員	0.290	人	23,052	6,685	
R01012	とび工	0.580	人	26,010	15,086	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日	109,000	40,330	
P34029	軽油 バトロール給油	33.000	L	144	4,752	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日	35,100	15,444	
P34029	軽油 バトロール給油	29.000	L	144	4,176	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	27,948	8,384	
	合 計				103,051	算出数量 1.000 回
	単 価		回		103,051	
	*** S単一 153号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46362	運賃料金					
	20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 154号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	20t車以上30t車まで, 20kmまで			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 車種区分	20t車以上30t車まで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 運送全距離(基地〜現場)	20kmまで				
P46362	運賃料金					
	20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 155号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
P46601	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
P46402	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単ー 156号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0, 0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
P46601	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
P46403	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				4,160	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,160	
	*** S単ー 157号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 15m超, 70kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	15m超 70kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率（実数）	積込・取卸 0. 0				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46647	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長15m超	1. 000	ton	7, 520	7, 520	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				9, 020	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		9, 020	
	*** S単ー 158号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m超～15m以内, 70kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m超～15m以内 70kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率（実数）	積込・取卸 0. 0				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46627	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m超～15m以内	1. 000	ton	5, 890	5, 890	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				7, 390	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		7, 390	
	*** S単ー 159号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率（実数）	積込・取卸 0. 0				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	3, 570	3, 570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				5, 070	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		5, 070	
	*** S単ー 160号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 70kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0. 0, 0. 0		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	以外),, 積込・取卸, 0. 0, 0. 0			豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 70kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0. 0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0. 0				
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	5, 070	5, 070	
P46402	積卸し 費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				6, 570	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		6, 570	
	*** S単一 161号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15. 000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0. 000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1. 000	人	19, 278	19, 278	
P32014	改良材 各規格	16. 200	ton	0	0	
M02051	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0. 4(平積0. 3)	1. 250	供用日	19, 200	24, 000	
P34029	軽油 パトロール給油	73. 000	L	144	10, 512	
R01021	運転手 (特殊)	1. 000	人	27, 948	27, 948	
	合 計				81, 738	算出数量 15. 000 ton
	単 価				5, 449	
	*** S単一 162号 ***					
S86433	粉体攪拌工 (バックホ攪拌混合) 粉体攪拌工 (バックホ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0. 5～2. 0m		m3		187. 000 m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 攪拌機深度	施工障害なし 深度0. 5～2. 0m		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1. 000	人	28, 254	28, 254	
R01003	普通作業員	1. 000	人	19, 278	19, 278	
MH0017	バックホ[クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0. 4(平積0. 3)	1. 270	供用日	36, 900	46, 863	
MH0014	攪拌混合機 深度0. 5～2. 0m	1. 270	供用日	39, 000	49, 530	
P34029	軽油 パトロール給油	115. 000	L	144	16, 560	
R01021	運転手 (特殊)	1. 000	人	27, 948	27, 948	
	合 計				188, 433	算出数量 187. 000 m3
	単 価				1, 008	
	*** S単一 163号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5, 000m3以上10, 000m3未満, -, -, -		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）				

工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3以上10,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		280.9	
	*** S単一 164号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単一 165号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		1,235	
	*** S単一 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3		3,705	
	*** S単一 167号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,412	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 168号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		928.9	
	*** S単一 169号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		260.7	
	*** S単一 170号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		152.3	
	*** S単一 171号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,948	
	*** S単一 172号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3		1,539	
	*** S単ー 173号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		217.7	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m		638.6	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		27,040	
	*** S単ー 176号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無し, -, -, なし,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		123.9	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 177号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,532	
	*** S単ー 178号 ***					
S02111	専用アタッチメント		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	専用アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96013 8,160円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96013	専用アタッチメント		1,000 供用日		8,160	
	合 計				8,160	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,160	
	*** S単ー 179号 ***					
S02111	フォート(組立式)[本体]		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フォート(組立式)[本体] 3t用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96103 3t用 1,790円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96103	フォート(組立式)[本体] 3t用		1,000 台		1,790	
	合 計				1,790	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,790	
	*** S単ー 180号 ***					
S02111	ボラード		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボラード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96101 190円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96101	ボラード		1,000 個		190	
	合 計				190	算出数量 1,000 各単位
	単 価				190	
	*** S単ー 181号 ***					
S02111	防眩材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防眩材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96102 40円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96102	防舷材	1.000	個	40	40	
	合 計				40	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40	
	*** S単一 182号 ***					
S02111	曳航船（FRP船）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	曳航船（FRP船） 15PS型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	15PS型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,740円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	曳航船（FRP船） 15PS型	1.000	日	3,740	3,740	
	合 計				3,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,740	
	*** S単一 183号 ***					
S02112	超ロングアームバックホウ		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型 山積0.4m3(平積0.3m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	排出ガス対策型 山積0.4m3(平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	46,516円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96003	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型 山積0.4m3(平積0.3m3)	1.000	各単位	46,516	46,516	
	合 計				46,516	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,516	
	*** S単一 184号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径 50mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	162円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径 50mm 全揚程 10m	1.000	日	162	162	
	合 計				162	算出数量 1.000 各単位
	単 価				162	
	*** S単一 185号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	278円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05021	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径100mm 全揚程 10m	1.000	日	278	278	
	合 計				278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278	
	*** S単一 186号 ***					
S02112	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量25kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F02055 定格容量25kva		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,920円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.000	日	1,920	1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920	
	*** S単一 187号 ***					
S02114	足場用敷鉄板〔賃料〕 足場用敷鉄板〔賃料〕 PL22*1524*6096		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96001 PL22*1524*6096		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	86円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G96001	足場用敷鉄板〔賃料〕 PL22*1524*6096	1.000	枚	86	86	
	合 計				86	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86	
	*** S単一 188号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
	合 計				28,254	算出数量 1.000 人
	単 価				28,254	
	*** S単一 189号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合 計				19,278	算出数量 1.000 人
	単 価				19,278	
	*** S単一 190号 ***					
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				27,948	算出数量 1.000 人
	単 価				27,948	
	*** S単一 191号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	27,438	27,438	
	合 計				27,438	算出数量 1.000 人
	単 価				27,438	
	*** S単一 192号 ***					
S02115	普通船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1.000 人
	単 価				26,418	
	*** S単一 193号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S単一 194号 ***					
S02115	機械工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S単一 195号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1.000 人
	単 価				23,052	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 196号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1,000	人		14,790	
	合 計				14,790	算出数量 1,000 人
	単 価				14,790	
	*** S単一 197号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1,000	L		144	
	合 計				144	算出数量 1,000 各単位
	単 価				144	
	*** S単一 198号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	階段ブロック（一般型） 1:2.0用（設置固定材を含む）	1,000	m ²		21,200	
	合 計				21,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,200	
	*** S単一 199号 ***					
S02116	階段ブロック（一般型）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック（一般型） 1:2.5用（設置固定材を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	階段ブロック（一般型） 1:2.5用（設置固定材を含む）	1,000	m ²		30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単一 200号 ***					
S02116	レール撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レール撤去 Gr-C-2B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96200	レール撤去 Gr-C-2B	1,000	m		663	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				663	算出数量 1.000 各単位
	単 価				663	
	*** S単ー 201号 ***					
S02116	レール設置		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レール設置 Gr-C-2B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96201	レール設置 Gr-C-2B	1.000	m	840	840	
	合 計				840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				840	
	*** S単ー 202号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	245	245	
	合 計				245	算出数量 1.000 各単位
	単 価				245	
	*** S単ー 203号 ***					
S02116	締め固めた土のコーン指数試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	締め固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	締め固めた土のコーン指数試験	1.000	試料	28,100	28,100	
	合 計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,100	
	*** S単ー 204号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96091		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96091	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単ー 205号 ***					
S02116	保守点検費(ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97010	保守点検費(ICT)	1.000	式	91,872	91,872	
	合 計				91,872	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,872	
	*** S単ー 206号 ***					
S02116	システム初期費(ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97011	システム初期費(ICT)	1.000	式	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S単ー 207号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 11ヶ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96120	快適トイレ 11ヶ月	1.000	基	554,000	554,000	
	合 計				554,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				554,000	
	*** S単ー 208号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費（ICT）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費（ICT）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P97013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P97013	3次元設計データ作成費（ICT）	1.000	式	1,222,800	1,222,800	
	合 計				1,222,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,222,800	
	*** S単ー 209号 ***					
S02116	工事電力負担金		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事電力負担金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96095		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96095	工事電力負担金	1.000	式	3,284,175	3,284,175	
	合 計				3,284,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,284,175	
	*** S単ー 210号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その１工区）水路改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その１工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分価格 雑物混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 雑物混じり土 4,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	処分価格 雑物混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 211号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩入 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転１日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M02051 M02051		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M02051	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	日	31,500	31,500	
P34029	軽油	95.000	L	144	13,680	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				73,128	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		73,128	
Y00001	単位					
	*** S単一 212号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩入 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上）	M10041 M10041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単一 213号 ***					
S16003	曳航船（FRP船）		供用日		1.000 供用日	歩入 当たり算出
	曳航船（FRP船） 15PS型,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96014 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	曳航船（FRP船） 15PS型	1.000	供用日	3,480	3,480	
	合 計				3,480	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,480	
	*** S単一 214号 ***					
S16003	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M10041 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M10041	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級	1.000	供用日	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		2,840	
	*** S単一 215号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				55,100	算出数量 1.000 日
	単 価		日		55,100	
	*** S単一 216号 ***					
S16004	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ﾗﾌﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合 計				39,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,800	
	*** S単一 217号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 167日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 4型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 167日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	15,030	15,030	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				28,170	算出数量 1.000 ton

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton		28,170	
	*** S単一 218号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 167日, 3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	167日				
	5)使用回数	3回				
G01003	鋼矢板 4型〔賃料〕	0.333	t 供用日	15,030	5,005	
G15003	鋼矢板 4型〔整備費〕	0.333	ton	26,280	8,751	
	合 計				13,756	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		13,756	
	*** S単一 219号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 90日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	90日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板 4型〔賃料〕	1.000	t 供用日	8,100	8,100	
G15003	鋼矢板 4型〔整備費〕	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				21,240	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		21,240	
	*** S単一 220号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 4型, 無, 148日, 2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	4型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	148日				
	5)使用回数	2回				
G01003	鋼矢板 4型〔賃料〕	0.500	t 供用日	13,320	6,660	
G15003	鋼矢板 4型〔整備費〕	0.500	ton	19,710	9,855	
	合 計				16,515	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		16,515	
	*** S単一 221号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 48日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	48日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型〔賃料〕	1.000	t 供用日	4,320	4,320	
G15002	鋼矢板 3型〔整備費〕	1.000	ton	13,140	13,140	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,460	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		17,460	
	*** S単ー 222号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 213日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	213日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	1,764	1,764	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,882	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,882	
	*** S単ー 223号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 63日, 1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	敷鉄板 22×1524×6096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	63日 1回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	583	583	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1.000	m ²	118	118	
	合 計				701	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		701	
	*** S単ー 224号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 7, 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	7 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	6以上～30未満 商用電源 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	371.000	kWh	19.74	7,324	
R01002	特殊作業員	0.910	人	23,052	20,977	
Y00004	諸雑費	0.170		28,301	4,811	
	合 計				33,112	算出数量 1.000 箇所
	単 価				33,112	
	*** S単ー 225号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 56, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	56 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	0以上～6未満 商用電源 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	616.000	kWh	19.74	12,160	
R01002	特殊作業員	7.280	人	23,052	167,819	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.170		179,979	30,596	
	合 計				210,575	算出数量 1.000 箇所
	単 価				210,575	
	*** S単一 226号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 58, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	58		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	638.000	kWh	19.74	12,594	
R01002	特殊作業員	7.540	人	23,052	173,812	
Y00004	諸雑費	0.170		186,406	31,689	
	合 計				218,095	算出数量 1.000 箇所
	単 価				218,095	
	*** S単一 227号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 8, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	88.000	kWh	19.74	1,737	
R01002	特殊作業員	1.040	人	23,052	23,974	
Y00004	諸雑費	0.170		25,711	4,371	
	合 計				30,082	算出数量 1.000 箇所
	単 価				30,082	
	*** S単一 228号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 運転日数	4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	44.000	kWh	19.74	869	
R01002	特殊作業員	0.520	人	23,052	11,987	
Y00004	諸雑費	0.170		12,856	2,186	
	合 計				15,042	算出数量 1.000 箇所
	単 価				15,042	
	*** S単一 229号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去 0.1 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	23,052	32,273	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	19,278	26,989	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	18,100	28,960	
P34029	軽油					
	バトリル給油	167.000	L	144	24,048	
R01021	運転手（特殊）					
		1.400	人	27,948	39,127	
	合 計				151,397	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		151	
	*** S単— 230号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置,0.1,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	23,052	34,578	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	19,278	28,917	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.710	日	18,100	30,951	
P34029	軽油					
	バトリル給油	179.000	L	144	25,776	
R01021	運転手（特殊）					
		1.500	人	27,948	41,922	
	合 計				162,144	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単— 231号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,88,22,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	88		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	45.000		814	36,630	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	45.000		1,357	61,065	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油					
	バトリル給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				389,908	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		390	
	*** S単— 232号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	設置～賃料～撤去,88,2,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	88		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	500.000	m ² 供用日	814	407,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホ[カローラ型・クラス・〜超低・排対型（〜2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	11,700	38,727	
P34029	軽油 バトール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	27,948	81,049	
	合 計				787,713	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		788	
	*** S単ー 233号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置〜損料〜撤去,128日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置〜損料〜撤去 128.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール（通信線用） L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ（バンド付） A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステーブロック（ロッド付）N o 2 長 6 0 0mm×幅 3 0 0mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3 Pー2 2 5 A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB（屋外用 0ー2 0 0） 2 4 0×4 2 0×1 7 0	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		71,060	7,106	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		78,166	6,410	
R01013	電工 （設置）	2.540	人	24,174	61,402	
R01003	普通作業員 （設置）	2.200	人	19,278	42,412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		181,980	910	
R01013	電工 （撤去）	1.270	人	24,174	30,701	
R01003	普通作業員 （撤去）	1.100	人	19,278	21,206	
	合 計				163,041	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		163,041	
	*** S単ー 234号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置〜撤去,0本,1V線,22mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置〜撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 補助接地棒(本) 4) 接地線名称	0本 1V線				
	5) 接地線規格 6) 接地線の地中埋設区間長(m)	22mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ 10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27017	6 0 0 Vビニル絶縁電線（1 V） より線 断面積22	1.250	m	407	509	
R01013	電工 （接地極設置）	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 （接地極設置）	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 （接地線設置）	0.030	人	24,174	725	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 （接地極撤去）	0.050	人	24,174	1,209	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）				
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				18,336	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,336	
	*** S単一 235号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積5.5	0.750	m	106	80	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,424	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,424	
	*** S単一 236号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種,設置～撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D 種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） より線 断面積14	0.750	m	265	199	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,174	483	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,784	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,784	
	*** S単一 237号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧移動電線 三相, 38, 設置～損料～撤去, 128日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 38		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 128,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,631	363,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.082		363,100	29,774	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,174	149,879	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		512,979	2,565	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,174	74,939	
	合 計				257,157	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,572	
	*** S単ー 238号 ***					
SI8112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 5.5, 設置～損料～撤去, 173日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 5.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置～損料～撤去 173,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09223	600Vキャブタイヤケーブル 5.5	100.000	m	635	63,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.111		63,500	7,049	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,174	79,774	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		143,274	716	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,174	39,887	
	合 計				127,426	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,274	
	*** S単ー 239号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 121日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 121,000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 30） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.077		8,140	627	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,237	136	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,530	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		29,530	
	*** S単ー 240号 ***					
SI8114	分電盤設備		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 117日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 117.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー 3 0） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	58	870	
W09552	硬質ビニル電線管（V E） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.075		8,140	611	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,237	136	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合 計				29,514	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		29,514	
	*** S単一 241号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 123日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 123.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB（屋外用0ー 1 0 0） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	6 0 0 V ビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	408	6,120	
W09555	硬質ビニル電線管（V E） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.079		22,060	1,743	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		55,904	280	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	
	合 計				52,789	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,789	
	*** S単一 242号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, IV型, 15m以下, 0.0, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 IV型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	15m以下 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18006	鋼矢板 IV型	0.000	ton	200,000	0	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	28,254	15,822	
R01002	特殊作業員	0.560	人	23,052	12,909	
R01012	とび工	1.110	人	26,010	28,871	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.810	供用日	109,000	88,290	
P34029	軽油 パトロール給油	73.000	L	144	10,512	
M04610	ラフレシクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.810	供用日	35,100	28,431	
P34029	軽油 パトロール給油	53.000	L	144	7,632	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.560	人	27,948	15,651	
Y00004	諸雑費	0.010		208,118	2,081	
	合 計				210,199	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		21,020	
	*** S単一 243号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,9m以下,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	0.000	ton	200,000	0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,254	10,171	
R01002	特殊作業員	0.360	人	23,052	8,299	
R01012	とび工	0.710	人	26,010	18,467	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.520	供用日	109,000	56,680	
P34029	軽油 バトリール給油	47.000	L	144	6,768	
M04610	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.520	供用日	35,100	18,252	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	144	4,896	
R01021	運転手（特殊）	0.360	人	27,948	10,061	
Y00004	諸雑費	0.010		133,594	1,336	
	合 計				134,930	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		13,493	
	*** S単一 244号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅳ型,15m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅳ型 15m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	28,254	8,194	
R01002	特殊作業員	0.290	人	23,052	6,685	
R01012	とび工	0.590	人	26,010	15,346	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.430	供用日	109,000	46,870	
P34029	軽油 バトリール給油	39.000	L	144	5,616	
M04610	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.430	供用日	35,100	15,093	
P34029	軽油 バトリール給油	28.000	L	144	4,032	
R01021	運転手（特殊）	0.290	人	27,948	8,105	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		109,941	220	
	合 計				110,161	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		11,016	
	*** S単一 245号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10,000 枚	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 6m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	28,254	4,803	
R01002	特殊作業員	0.170	人	23,052	3,919	
R01012	とび工	0.340	人	26,010	8,843	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.250	供用日	109,000	27,250	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	144	3,312	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.250	供用日	35,100	8,775	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	144	2,304	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	27,948	4,751	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		63,957	128	
	合 計				64,085	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		6,409	
	*** S単一 246号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅲ型,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅲ型 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.210	人	28,254	5,933	
R01002	特殊作業員	0.210	人	23,052	4,841	
R01012	とび工	0.420	人	26,010	10,924	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.300	供用日	109,000	32,700	
P34029	軽油 バトロール給油	28.000	L	144	4,032	
M04610	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.300	供用日	35,100	10,530	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	144	2,880	
R01021	運転手（特殊）	0.210	人	27,948	5,869	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		77,709	155	
	合 計				77,864	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		7,786	
	*** S単一 247号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 70kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,070	5,070	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,570	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,570	
	*** S単ー 248号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		3,705	
	*** S単ー 249号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		260.7	
	*** S単ー 250号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,なし,再生 密粒度アスコン(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,144	
	*** S単ー 251号 ***					
SC0101	SP 掘削（ICT） SP 掘削（ICT） 土砂,オープンカット,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 あり				
	単 価		m3		369.6	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 252号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩B 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 軟岩, 4.0, 1.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	軟岩 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール] 4t積級	0.410	供用日	8,310	3,407	
W14062	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 積載重量 4.0 t 積	0.410	供用日	261	107	
P34029	軽油 バトロール給油	12.000	L	145	1,740	
R01022	運転手（一般）	0.350	人	24,684	8,639	
	合 計				13,893	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,389	
	*** S単ー 253号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
	合 計				29,376	算出数量 1,000 人
	単 価				29,376	
	*** S単ー 254号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩B 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1,000 人
	単 価				20,196	
	*** S単ー 255号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ50, ダブル, 有孔管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	高密度ポリエチレン管 φ50, ダブル, 有孔管	1.000	m	420	420	
	合 計				420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				420	
	*** S単ー 256号 ***					
S02116	被覆材		m3		1,000 各単位	歩B 当たり算出
	被覆材 ・ボラ土, 粒径7mm以上,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） P29104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	被覆材 ボラ土、粒径7mm以上	1.000	m3	9,700	9,700	
	合 計				9,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,700	
	*** S単一 257号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単一 258号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単一 259号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	145	145	
	合 計				145	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145	
	*** S単一 260号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 261号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単ー 262号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	積込・運搬 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 木くず（生木）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,480円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	積込・運搬 木くず（生木）	1.000	m3	2,480	2,480	
	合 計				2,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,480	
	*** S単ー 263号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	処分価格 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 木くず（生木）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分価格 木くず（生木）	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 264号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 265号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,800	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 266号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩B 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単一 267号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩B 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,--,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	834	834	
	合 計				834	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		834	
	*** S単一 268号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩B 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, し,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ 7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	168.10	168	
	合 計				168	算出数量 1.000 m
	単 価		m		168	
	*** S単一 269号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩B 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤整地,0.48ha,0.000,0.00,粘性土・軽質土,少ない,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(W) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分（賃料機械）	基盤整地 0.48ha 0.000 0.00 粘性土・軽質土 少ない なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	3.090	日	36.900	114.021	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	184.000	L	145	26,680	
R01021	運転手（特殊）					
		1.420	人	29,172	41,424	
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	29,376	17,626	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,196	40,392	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	13.760	日	9,950	136,912	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	330.000	L	145	47,850	
R01021	運転手（特殊）					
		5.590	人	29,172	163,071	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		587,976	588	
	合 計				588,564	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		588,564	
	*** S単一 270号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩B 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管) , ϕ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m)	0.5≦h≦0.7m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管 (ﾎｰﾙ管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分 (mm)	φ50～75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	ﾄﾚﾝﾁｱ[自走式・普通型] ｸﾛｰﾗ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	13.000	L	145	1,885	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	20.000	L	145	2,900	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	29,172	29,172	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	29,376	5,875	
R01002	特殊作業員					
		0.300	人	24,072	7,222	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	20,196	40,392	
	合 計				131,632	算出数量 278.000 m
	単 価		m		473	
	*** S単一 271号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩B 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日	16,800	23,016	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	78.000	L	145	11,310	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				63,498	算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²		75	
	*** S単一 272号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩B 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	24,684	1,481	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,273	318	
	合 計				2,591	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単一 273号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩B 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 20, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	185	185,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				625,912	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		626	
	*** S単一 274号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩B 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 21, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 21		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	194	194,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				634,912	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		635	
	*** S単一 275号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩B 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 3, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	28	28,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	29,172	84,599	
	合 計				468,912	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		469	
	*** S単一 276号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩B 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.320	人	20,196	6,463	
	合 計				6,463	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		65	
	*** S単一 277号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩B 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単一 278号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩B 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 ー				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	ー ー				
	単 価		m3		336.1	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 279号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩B 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		244.1	
	*** S単一 280号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩B 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,二,二,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		8,483	
	*** S単一 281号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩B 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,078	
	*** S単一 282号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩B 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,815	
	*** S単一 283号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩B 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		155.3	
	*** S単一 284号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩B 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		3.001	
	*** S単一 285号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩B 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	6.0km以下				
	単 価		m3		3.001	
	*** S単一 286号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩B 当たり算出
	SP 舗装版破碎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		224.6	
	*** S単一 287号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩B 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m		653.6	
	*** S単一 288号 ***					

筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 南里線（小々森その1工区）水路改修工事（第1回変更）						
工事別工事名:南里線（小々森その1工区）水路改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩B 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、二、なし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		172.2	
	*** S単一 289号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩B 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ブ ライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ブライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,435	
	*** S単一 290号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩B 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ブライムコート 各 種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ブライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,649	
	*** S単一 291号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩B 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ブライムコート 各種,なし,再 生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ブライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,550	
	*** S単一 292号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩B 当たり算出
	SP アスカーブ 140cm2以上155cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

[illegible]