



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

筑後川下流右岸農地防災事業

姉川線（姉川工区）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(80,805,000)	
			95,880,000	
・工事原価			(68,637,000)	
			78,572,000	
純工事費			(54,096,000)	
			61,844,000	
・直接工事費			(44,880,000)	
			50,152,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(38,913,000)	
			43,020,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	(5,967,000)	
			7,132,000	
・間接工事費			(23,757,000)	
			28,420,000	
・・・共通仮設費			(9,216,000)	
			11,692,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(948,000)	
			1,075,000	
・・・運搬費~営繕費等				
			(4,268,000)	
			4,749,000	
・・・運搬費	1.000	式	(3,431,000)	
			4,065,000	
・・・準備費	1.000	式	(87,000)	
			320,000	
・・・安全費	1.000	式	(")	
			0	
・・・役務費	1.000	式	(")	
			50,000	
・・・技術管理費	1.000	式	(7,000)	
			671,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場環境改善費			(425,000)	
			762,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(425,000)	
			456,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	(0)	
			306,000	
・・・現場管理費			(14,541,000)	
			16,728,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(14,541,000)	
			16,728,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	(")	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額(直工)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	(")	
			0	
・一般管理費等				
			(12,168,000)	
			13,703,000	
・一括計上価格	1.000	式	(0)	
			3,606,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(937,000)	
			1,026,000	
処分費(準備費の内数)			(64,000)	
			114,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事	
運搬費-営繕費等	
$B \times C \times D$	4,749,000
B = 今回対象金額	51,341,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	4,268,000
C2 = 変更前の対象金額	45,892,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.38%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.43%
現場環境改善費(率計上)	
$B \times C \times D$	456,000
B = 今回対象金額	49,126,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	425,000
C2 = 変更前の対象金額	43,943,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.97%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.01%
現場管理費(率計上)	
$B' \times C \times D$	16,728,000
B' = 今回対象金額	61,844,000
B = 率算定対象金額	61,911,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	14,541,000
C2 = 変更前の対象金額	54,096,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	27.26%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	27.09%
C2' = 変更前の率算定対象金額	54,156,000
一般管理費等	
$B \times C \times D$	13,703,000
B = 今回対象金額	78,572,000
$C = C1 / C2$	
C1 = 変更前の合意金額	12,168,000
C2 = 変更前の対象金額	68,637,000
$D = D1 / D2$	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.62%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.91%

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(38,913,000)	
・土工				43,020,000	
・掘削工	1.000	式		(7,271,000)	
000001 土砂掘削	(490)	(")	(")	(148,960)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	304	0	B単 1号
000002 土砂掘削	(1,700)	(")	(")	(516,800)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	304	0	B単 2号
000070 土砂掘削(ICT)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	210	m3	471	98,910	B単 70号
000071 土砂掘削(ICT)	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,800	m3	471	847,800	B単 71号
合 計				(665,760)	
				946,710	
・盛土工	1.000	式		(704,000)	
000003 流用土盛土	(130)	(")	(")	(264,420)	歩A・単A [単価B]
	140	m3	2,034	284,760	B単 3号
000004 流用土盛土	(80)	(")	(")	(160,160)	歩A・単A [単価B]
	83	m3	2,002	166,166	B単 4号
000005 流用土盛土	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	500	m3	559	279,500	B単 5号
合 計				(704,080)	
				730,426	
・整形仕上げ工	1.000	式		(2,855,000)	
000006 法面整形(掘削部)	(1,880)	(")	(")	(2,077,400)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	1,105	0	B単 6号
000007 法面整形(盛土部)	(1,000)	(")	(")	(778,000)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	778	0	B単 7号
000072 法面整形(掘削部) ICT	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,840	m ²	934	1,718,560	B単 72号
000073 法面整形(盛土部) ICT	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	950	m ²	589	559,550	B単 73号
合 計				(2,855,400)	
				2,278,110	
・作業残土処理工	1.000	式		(3,046,000)	
000008 作業残土処理 土砂,巨勢仮置場	(1,800)	(")	(")	(2,302,200)	歩A・単A [単価B]
	1,600	m3	1,279	2,046,400	B単 8号
000009 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地	(130)	(")	(")	(744,250)	歩A・単A [単価B]
	140	m3	5,725	801,500	B単 9号
合 計				(3,046,450)	
				2,847,900	
・土砂運搬工(改良土)	1.000	式		(0)	
000074 作業残土処理 土砂,原古賀受入地	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,000	m3	2,770	2,770,000	B単 74号
合 計				(0)	
				2,770,000	
・土砂運搬(表土)	1.000	式		(0)	
000075 鶴西表土受入地整備工 土砂,鶴西表土受入地	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	430	m3	1,903	818,290	B単 75号
000076 伍代表土仮置場整備工 土砂,伍代建設表土仮置場	(0.000)	(")	(")	(0)	歩A・単A [単価B]
	250	m3	2,770	692,500	B単 76号
合 計				(0)	
				1,510,790	
・地盤改良工	1.000	式		(11,426,000)	
・安定処理工	1.000	式		(11,426,000)	
000010 安定処理 セメント系固化材(50kg/m3)	(5,526)	(")	(")	(11,372,508)	歩A・単A [単価B]
	5,715	m3	2,058	11,761,470	B単 10号
000011 殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
	9.0	m3	5,888	52,992	B単 11号
合 計				(11,425,500)	
				11,814,462	
・構造物撤去工	1.000	式		(1,006,000)	
				967,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考
・・構造物取壊し工					(1,006,000)	
000012	舗装版切断 As.舗装版厚=15cm以下	1.000 (290) 35	式 m	(") 592	967,000 (171,680) 20,720	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013	舗装版切断排水処理 汚泥	(0.087) 0.010	m3	(") 7,971	(693) 80	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014	舗装版破砕 As.舗装版厚=15cm以下	(1,451) 1,641	m ²	(") 203	(294,553) 333,123	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015	殻運搬・処理 As殻	(58) 75	m3	(") 5,911	(342,838) 443,325	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(1.5) 2.0	m3	(") 9,782	(14,673) 19,564	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017	木柵撤去 チェーンソー	(432) 514	m	(") 175	(75,600) 89,950	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018	木柵運搬・処理 木くず	(25) 11	m3	(") 4,252	(106,300) 46,772	歩A・単A [単価B] B単 18号
000077	木くず運搬・処理 伐採根	(0.000) 1.400	m3	(0) 6,061	(0) 8,485	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	(0.000) 1.5	m3	(0) 3,615	(0) 5,423	歩A・単A [単価B] B単 78号
合 計					(1,006,337) 967,442	
・法覆護岸工					(13,236,000)	
・・コンクリートブロック工					(13,231,000)	
000019	ブロックマット	1.000 (1,673) 1,648	式 m ²	(") 7,272	13,071,000 (12,166,056) 11,984,256	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020	アンカーピン SD295_D16_加工含み	(1,079) 1,062	本	(") 751.80	(811,193) 798,412	歩A・単A [金額B] B単 20号
000021	コンクリートブロック張り(撤去)	(3) 16	m ²	(") 1,707	(5,121) 27,312	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022	コンクリートブロック張り(復旧) t=10cm,既設利用,吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	(3) 16	m ²	(") 3,946	(11,838) 63,136	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023	階段工 1:2.0勾配,一般型(6段)	(4) 0	箇所	(") 59,313	(237,252) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000079	階段工 1:1.5勾配,一般複合型,5段	(0.000) 4.000	箇所	(0) 49,429	(0) 197,716	歩A・単A [単価B] B単 79号
合 計					(13,231,460) 13,070,832	
・・端部処理工					(")	
000024	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	(") 4	箇所	(") 1,194	(") 4,776	歩A・単A [単価B] B単 24号
合 計					(") 4,776	
・水路付帯工					(1,088,000)	
・・安全施設工					(1,088,000)	
000025	ガードレール撤去 Gr-C-4E	(225) 218	m	(") 1,238	(278,550) 269,884	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	(225) 217	m	(") 1,322	(297,450) 286,874	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027	ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(200) 270	m	(") 1,238	(247,600) 334,260	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	(200) 269	m	(") 1,322	(264,400) 355,618	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計					(1,088,000) 1,246,636	
・耕地復旧工					(1,667,000)	
・・水田復旧工					(1,667,000)	
000029	暗渠排水工 VU 75,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	1.000 (4) 1	式 箇所	(") 19,062	1,786,000 (76,248) 19,062	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030	暗渠排水工 VU 50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	(76) 83	箇所	(") 17,387	(1,321,412) 1,443,121	歩A・単A [単価B] B単 30号
000080	暗渠排水工 VU 65,L=2.0m,ネジ式水甲栓	(0.000) 3.000	箇所	(0) 18,165	(0) 54,495	歩A・単A [単価B] B単 80号
000031	耕地復旧(耕起)	(") 3,690	m ²	(") 24	(") 88,560	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032	畦畔復旧 土堤	(") 42	m	(") 957	(") 40,194	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033	田面排水工 VP 100	(") 1	箇所	(") 4,636	(") 4,636	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034	田面排水工 VP 150	(") 13	箇所	(") 8,697	(") 113,061	歩A・単A [単価B] B単 34号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(5,967,000)	
				7,132,000	
・仮設工 指定仮設工	1.000	式		(2,778,000)	
・・仮設道路工	1.000	式		(2,556,000)	
				2,606,000	
000040 土木シート 敷設-撤去	(3,830)		(")	(911,540)	歩A・単A [単価B]
	3,788	m ²	238	901,544	B単 40号
000041 殻運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)	(7.7)		(")	(45,338)	歩A・単A [単価B]
	7.6	m ³	5,888	44,749	B単 41号
000042 敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm	(1,329)		(")	(1,598,787)	歩A・単A [単価B]
	1,380	m ²	1,203	1,660,140	B単 42号
				(2,555,665)	
合 計				2,606,433	
・・仮設土留・仮締切工				(54,000)	
	1.000	式		117,000	
000043 締切盛土(大型土のう) 製作-設置-撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	(7.0)		(")	(52,997)	歩A・単A [単価B]
	15.0	m ³	7,571	113,565	B単 43号
000044 殻運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)	(0.2)		(")	(1,178)	歩A・単A [単価B]
	0.5	m ³	5,888	2,944	B単 44号
				(54,175)	
合 計				116,509	
・・安全費				(168,000)	
	1.000	式		625,000	
000045 交通誘導警備員 交通誘導警備員A	(11)		(")	(167,684)	歩A・単A [単価B]
	41	人	15,244	625,004	B単 45号
				(167,684)	
合 計				625,004	
・・巨勢仮置場整備工				(0)	
	1.000	式		555,000	
000082 敷鉄板(巨勢仮置場)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	539.000	m ²	965	520,135	B単 82号
000083 殻運搬・処理 廃プラスチック類(ブルーシート)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.0	m ³	5,888	35,328	B単 83号
				(0)	
合 計				555,463	
・・鶴西表土仮置場整備工				(0)	
	1.000	式		71,000	
000084 敷鉄板 t=22mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	167	m ²	424	70,808	B単 84号
				(0)	
合 計				70,808	
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		(3,189,000)	
・・仮設道路工	1.000	式		3,158,000	
	1.000	式		(2,279,000)	
				2,246,000	
000046 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	160	m ³	2,372.25	379,560	B単 46号
000047 工事用道路	(110)		(")	(192,597)	歩A・単A [金額B]
	100	m ³	1,750.88	175,088	B単 47号
000048 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	86	m ³	1,750.88	150,576	B単 48号
000049 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	83	m ³	240.93	19,998	B単 49号
000050 工事用道路	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	67	m ³	1,750.88	117,309	B単 50号
000051 工事用道路	(410)		(")	(649,157)	歩A・単A [金額B]
	400	m ³	1,583.30	633,324	B単 51号
000052 敷鉄板 t=22mm	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	585	m ²	856.87	501,270	B単 52号
000053 敷鉄板 t=22mm	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	585	m ²	459.23	268,651	B単 53号
				(2,279,118)	
合 計				2,245,776	
・・仮設土留・仮締切工				(2,000)	
	1.000	式		4,000	
000054 遮水シート 設置-撤去	(7)		(")	(894)	歩A・単A [金額B]
	15	m ²	127.71	1,916	B単 54号
000055 殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)	(0.2)		(")	(1,178)	歩A・単A [金額B]
	0.4	m ³	5,890	2,356	B単 55号
				(2,072)	
合 計				4,272	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 土砂掘削		m3	(") 304		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 土砂掘削		m3	(") 304		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,034		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,002		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 流用土盛土		m3	(") 559		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 法面整形(掘削部)		m ²	(") 1,105		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 法面整形(盛土部)		m ²	(") 778		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m3	(") 1,279		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m3	(") 5,725		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 安定処理 セメント系固化材(50kg/m3)		m3	(") 2,058		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)		m3	(") 5,888		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m	(") 592		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 舗装版切断排水処理 汚泥		m3	(") 7,971		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 203		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 殻運搬・処理 As殻		m3	(") 5,911		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3	(") 9,782		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 木柵撤去 チェーンソー		m	(") 175		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 木柵運搬・処理 木くず		m3	(") 4,252		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** ブロックマット		m ²	(") 7,272		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** アンカーピン SD295,D16,加工含み		本	(") 751.80		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** コンクリートブロック張り(撤去)		m ²	(") 1,707		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** コンクリートブロック張り(復旧)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=10cm,既設利用,吸出防止シート(合成繊維t=10mm) *** B単 - 23号 ***		m ²	(") 3,946		歩A・単A
000023	階段工					
	1:2.0勾配,一般型(6段) *** B単 - 24号 ***		箇所	(") 59,313		歩A・単A
000024	構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm) *** B単 - 25号 ***		箇所	(") 1,194		歩A・単A
000025	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E *** B単 - 26号 ***		m	(") 1,238		歩A・単A
000026	ガードレール復旧					
	Gr-C-4E,既設利用 *** B単 - 27号 ***		m	(") 1,322		歩A・単A
000027	ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES *** B単 - 28号 ***		m	(") 1,238		歩A・単A
000028	ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES,既設利用 *** B単 - 29号 ***		m	(") 1,322		歩A・単A
000029	暗渠排水工					
	VU 75,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き) *** B単 - 30号 ***		箇所	(") 19,062		歩A・単A
000030	暗渠排水工					
	VU 50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き) *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 17,387		歩A・単A
000031	耕地復旧(耕起)					
	*** B単 - 32号 ***		m ²	(") 24		歩A・単A
000032	畦畔復旧					
	土堤 *** B単 - 33号 ***		m	(") 957		歩A・単A
000033	田面排水工					
	VP 100 *** B単 - 34号 ***		箇所	(") 4,636		歩A・単A
000034	田面排水工					
	VP 150 *** B単 - 35号 ***		箇所	(") 8,697		歩A・単A
000035	水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm *** B単 - 36号 ***		箇所	(") 1,654		歩A・単A
000036	不陸整正					
	補足材なし *** B単 - 37号 ***		m ²	(") 156		歩A・単A
000037	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アス(13),t=4cm *** B単 - 38号 ***		m ²	(") 1,403		歩A・単A
000038	表層(車道・路肩部)					
	オーレイ,再生密粒度アス(13)t=3cm *** B単 - 39号 ***		m ²	(") 1,045		歩A・単A
000039	区画線					
	実線,15cm,溶融式 *** B単 - 40号 ***		m	(") 296		歩A・単A
000040	土木シート					
	敷設~撤去 *** B単 - 41号 ***		m ²	(") 238		歩A・単A
000041	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類(土木シート) *** B単 - 42号 ***		m ³	(") 5,888		歩A・単A
000042	敷鉄板(法肩仮設道路)					
	t=22mm *** B単 - 43号 ***		m ²	(") 1,203		歩A・単A
000043	締切盛土(大型土のう)					
	製作~設置~撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量		m ³	(") 7,571		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m3	5,888		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 交通誘導警備員			(")		
	交通誘導警備員A		人	15,244		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 工事用道路			(")		
			m3	2,372.25		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 工事用道路			(")		
			m3	1,750.88		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 工事用道路			(")		
			m3	1,750.88		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 工事用道路			(")		
			m3	240.93		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 工事用道路			(")		
			m3	1,750.88		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 工事用道路			(")		
			m3	1,583.30		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 敷鉄板			(")		
	t=22mm		m ²	856.87		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 敷鉄板			(")		
	t=22mm		m ²	459.23		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 遮水シート			(")		
	設置・撤去		m ²	127.71		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類(遮水シート)		m3	5,890		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		
			式	109,632		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		
			箇所	463,444		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		
			箇所	30,681		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 受電設備			(")		
			式	175,097		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 配電設備			(")		
			式	128,509		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 中和処理施設			(")		
	炭酸ガス		式	947,944		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			(")		
	地盤改良攪拌混合機		台	591,571		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 重建設機械輸送			(")		
	ロングアームクレーン		台	131,049		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 仮設材輸送費			(")		
	敷鉄板		ton	7,536.12		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 仮設材輸送費			(")		

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板 *** B単 - 66号 ***		ton	(") 7,536.12		歩A・単A
000066	草類運搬・処理					
	草類(刈草) *** B単 - 67号 ***		m3	(") 7,108		歩A・単A
000067	ポータブルコーン貫入試験					
	単管式 *** B単 - 68号 ***		m	(") 2,908		歩A・単A
000068	電気基本料金					
	*** B単 - 69号 ***		式	(") 49,936		歩A・単A
000069	六価クロム溶出試験					
	環境庁告示第46号溶出試験 *** B単 - 70号 ***		検体	(") 6,793		歩A・単A
000070	土砂掘削(ICT)					
	*** B単 - 71号 ***		m3	(0) 471		歩A・単A
000071	土砂掘削(ICT)					
	*** B単 - 72号 ***		m3	(0) 471		歩A・単A
000072	法面整形(掘削部)ICT					
	*** B単 - 73号 ***		m ²	(0) 934		歩A・単A
000073	法面整形(盛土部)ICT					
	*** B単 - 74号 ***		m ²	(0) 589		歩A・単A
000074	作業残土処理					
	土砂,原古質受入地 *** B単 - 75号 ***		m3	(0) 2,770		歩A・単A
000075	鶴西表土受入地整備工					
	土砂,鶴西表土受入地 *** B単 - 76号 ***		m3	(0) 1,903		歩A・単A
000076	伍代表土仮置場整備工					
	土砂,伍代建設表土仮置場 *** B単 - 77号 ***		m3	(0) 2,770		歩A・単A
000077	木くず運搬・処理					
	伐採根 *** B単 - 78号 ***		m3	(0) 6,061		歩A・単A
000078	殻運搬・処理					
	コンクリート殻(無筋) *** B単 - 79号 ***		m3	(0) 3,615		歩A・単A
000079	階段工					
	1:1.5勾配,一般複合型,5段 *** B単 - 80号 ***		箇所	(0) 49,429		歩A・単A
000080	暗渠排水工					
	VU 65,L=2.0m,ネジ式水甲栓 *** B単 - 81号 ***		箇所	(0) 18,165		歩A・単A
000081	表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコ(13),t=5cm *** B単 - 82号 ***		m ²	(0) 1,672		歩A・単A
000082	敷鉄板(巨勢仮置場)					
	*** B単 - 83号 ***		m ²	(0) 965		歩A・単A
000083	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類(ブルーシート) *** B単 - 84号 ***		m3	(0) 5,888		歩A・単A
000084	敷鉄板					
	t=22mm *** B単 - 85号 ***		m ²	(0) 424		歩A・単A
000085	動植物保護					
	軽作業員 *** B単 - 86号 ***		人	(0) 15,912		歩A・単A
000086	仮設材輸送費(巨勢仮置場)					
	敷鉄板		ton	(0) 4,447		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	土砂掘削	(")	m3		(")	歩A
		1.000			1.000	当たり算出
Y00001	土砂(現地土)					
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5.000m3未満, -,-,-	(") 1.000	m3	336.1	(") 336	S単 88号
	合計				(") 336	
	単価				(") 304	
	官積算単価				336	合意率 0.904761
*** B単 - 2号 ***						
000002	土砂掘削	(")	m3		(")	歩A
		1.000			1.000	当たり算出
Y00001	土砂(改良土)					
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5.000m3未満, -,-,-	(") 1.000	m3	336.1	(") 336	S単 88号
	合計				(") 336	
	単価				(") 304	
	官積算単価				336	合意率 0.904761
*** B単 - 3号 ***						
000003	流用土盛土	(")	m3		(")	歩A
		1.000			1.000	当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロバ'ク 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動ロバ'ク()	(") 1.000	m3	2,246	(") 2,246	S単 2号
	合計				(") 2,246	
	単価				(") 2,034	
	官積算単価				2,246	合意率 0.905609
*** B単 - 4号 ***						
000004	流用土盛土	(")	m3		(")	歩A
		1.000			1.000	当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロ-ヲ搭乗式(3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,717	(") 1,717	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(") 1.000	m3	493	(") 493	S単 4号
	合計				(") 2,210	
	単価				(") 2,002	
	官積算単価				2,210	合意率 0.905882
*** B単 - 5号 ***						
000005	流用土盛土	(")	m3		(")	歩A
		1.000			1.000	当たり算出
Y00001	ブロックマット基礎部(はねつけのみ)					
S01010	機械土工(超ロングア-ム'ク'掘削) ハ'ク'ク'ク'	(") 1.000	m3	617	(") 617	S単 1号
	合計				(") 617	
	単価				(") 559	
	官積算単価				617	合意率 0.905996
*** B単 - 6号 ***						
000006	法面整形(掘削部)	(")	m ²		(")	歩A
		1.000			1.000	当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	土砂					
T00101	法面整形(掘削部) 通常施工	(") 1.000	m ²	1,220	(") 1,220	T単 1号
	合計				(") 1,220	
	単価				(") 1,105	
	官積算単価				1,220	合意率 0.905737
	*** B単 - 7号 ***					
000007	法面整形(盛土部)		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形(盛土部) 通常施工	(") 1.000	m ²	859	(") 859	T単 2号
	合計				(") 859	
	単価				(") 778	
	官積算単価				859	合意率 0.905704
	*** B単 - 8号 ***					
000008	作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ツ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	(") 1.000	m ³	1,258	(") 1,258	S単 90号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m ³	154.3	(") 154	S単 94号
	合計				(") 1,412	
	単価				(") 1,279	
	官積算単価				1,412	合意率 0.905807
	*** B単 - 9号 ***					
000009	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ツ 納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	(") 0.800	m ³	2,276	(") 1,821	S単 91号
S02123	処分価格 葦根混じり土	(") 1.000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 39号
	合計				(") 6,321	
	単価				(") 5,725	
	官積算単価				6,321	合意率 0.905711
	*** B単 - 10号 ***					
000010	安定処理 セメント系固化材(50kg/m ³)		m ³		(") 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	(") 5.400	ton	17,800	(") 96,120	S単 38号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(") 5.000	ton	5,689	(") 28,445	S単 86号
S86433	粉体攪拌工(ハ ^ツ 納攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(") 100.000	m ³	1,026	(") 102,600	S単 87号
	合計				(") 227,165	
	単価				(") 2,058	
	官積算単価				2,272	合意率 0.905809

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 11号 ***						
000011	殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 塵プラスチック類	(") 1,000	m3	2,000	(") 2,000	S単 40号
S02123	処分価格 塵プラスチック類	(") 1,000	m3	4,500	(") 4,500	S単 41号
	合計				(") 6,500	
	単価				(") 5,888	
	官積算単価				6,500	合意率 0.905846
*** B単 - 12号 ***						
000012	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1,000	m	653.6	(") 654	S単 97号
	合計				(") 654	
	単価				(") 592	
	官積算単価				654	合意率 0.905198
*** B単 - 13号 ***						
000013	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	(") 1,000	m3	8,800	(") 8,800	S単 42号
	合計				(") 8,800	
	単価				(") 7,971	
	官積算単価				8,800	合意率 0.905795
*** B単 - 14号 ***						
000014	舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(") 1,000	m ²	223.7	(") 224	S単 96号
	合計				(") 224	
	単価				(") 203	
	官積算単価				224	合意率 0.90625
*** B単 - 15号 ***						
000015	殻運搬・処理 As殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	(") 1,000	m3	3,001	(") 3,001	S単 95号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,525	(") 3,525	S単 43号
	合計				(") 6,526	
	単価				(") 5,911	
	官積算単価				6,526	合意率 0.905761
*** B単 - 16号 ***						
000016	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	(") 1,000	m3	2,800	(") 2,800	S単 44号
S02123	処分価格 水路内雑物	(") 1,000	m3	8,000	(") 8,000	S単 45号
	合計				(") 10,800	
	単価				(") 9,782	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				10,800	合意率 0.90574
	*** B単 - 17号 ***					
000017	木柵撤去 チェーンソー		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	(") 1,000	m	193	(") 193	T単 3号
	合計				(") 193	
	単価				(") 175	
	官積算単価				193	合意率 0.906735
	*** B単 - 18号 ***					
000018	木柵運搬・処理 木くず		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下、良好	(") 1,000	m3	1,694	(") 1,694	S単 46号
S02123	処分価格 木くず(生木)	(") 1,000	m3	3,000	(") 3,000	S単 47号
	合計				(") 4,694	
	単価				(") 4,252	
	官積算単価				4,694	合意率 0.905837
	*** B単 - 19号 ***					
000019	ブロックマット		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m, t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 4.0m,なし	(") 1,000	m ²	928	(") 928	S単 50号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1,000	m ²	7,100	(") 7,100	S単 19号
	合計				(") 8,028	
	単価				(") 7,272	
	官積算単価				8,028	合意率 0.905829
	*** B単 - 20号 ***					
000020	アンカーピン SD295,D16,加工含み		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(") 1,000	本	830	(") 830	S単 20号
	合計				(") 830	
	単価				(") 751.80	
	官積算単価				830	合意率 0.905784
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリートブロック張り(撤去)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工(撤去) 50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械:なし)	(") 1,000	m ²	1,885	(") 1,885	T単 4号
	合計				(") 1,885	
	単価				(") 1,707	
	官積算単価				1,885	合意率 0.90557
	*** B単 - 22号 ***					
000022	コンクリートブロック張り(復旧) t=10cm,既設利用,吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工(復旧) 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	(") 1,000	m ²	4,356	(") 4,356	T単 5号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 4,356	
	単価				(") 3,946	
	官積算単価				4,356	合意率 0.905876
	*** B単 - 23号 ***					
000023	階段工 1:2.0勾配,一般型(6段)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(") 2.400	m ²	27,284	(") 65,482	T単 6号
	合計				(") 65,482	
	単価				(") 59,313	
	官積算単価				65,482	合意率 0.90579
	*** B単 - 24号 ***					
000024	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.40m,W=0.6m					
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(") 2.040	m ²	646	(") 1,318	T単 7号
	合計				(") 1,318	
	単価				(") 1,194	
	官積算単価				1,318	合意率 0.905918
	*** B単 - 25号 ***					
000025	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(") 1,000	m	1,367	(") 1,367	S単 57号
	合計				(") 1,367	
	単価				(") 1,238	
	官積算単価				1,367	合意率 0.905632
	*** B単 - 26号 ***					
000026	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,する	(") 1,000	m	1,460	(") 1,460	S単 55号
	合計				(") 1,460	
	単価				(") 1,322	
	官積算単価				1,460	合意率 0.905479
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(") 1,000	m	1,367	(") 1,367	S単 57号
	合計				(") 1,367	
	単価				(") 1,238	
	官積算単価				1,367	合意率 0.905632
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,曲支柱,する	(") 1,000	m	1,460	(") 1,460	S単 56号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,460	
	単価				(") 1,322	
	官積算単価				1,460	合意率 0.905479
	*** B単 - 29号 ***					
000029	暗渠排水工 VU 75,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00603	暗渠排水工 75,L=2.0m,紗'式水甲栓	(") 1.000	箇所	5,697	(") 5,697	T単 9号
T00605	ブロックマット加工処理	(") 1.000	箇所	15,348	(") 15,348	T単 10号
	合計				(") 21,045	
	単価				(") 19,062	
	官積算単価				21,045	合意率 0.905773
	*** B単 - 30号 ***					
000030	暗渠排水工 VU 50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00601	暗渠排水工 50,L=2.0m,紗'式水甲栓	(") 1.000	箇所	3,847	(") 3,847	T単 8号
T00605	ブロックマット加工処理	(") 1.000	箇所	15,348	(") 15,348	T単 10号
	合計				(") 19,195	
	単価				(") 17,387	
	官積算単価				19,195	合意率 0.905808
	*** B単 - 31号 ***					
000031	耕地復旧(耕起)		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	26	(") 26	S単 60号
	合計				(") 26	
	単価				(") 24	
	官積算単価				26	合意率 0.923076
	*** B単 - 32号 ***					
000032	畦畔復旧 土堤		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(") 1.000	m	1,057	(") 1,057	S単 59号
	合計				(") 1,057	
	単価				(") 957	
	官積算単価				1,057	合意率 0.905392
	*** B単 - 33号 ***					
000033	田面排水工 VP 100		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00615	田面排水工 VP 100	(") 1.000	箇所	5,118	(") 5,118	T単 11号
	合計				(") 5,118	
	単価				(") 4,636	
	官積算単価				5,118	合意率 0.905822
	*** B単 - 34号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000034	田面排水工 VP 150				(")	歩A
Y00001	L=1.5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00616	田面排水工 VP 150	(") 1.000	箇所	9,602	(") 9,602	T単 12号
	合計				(") 9,602	
	単価				(") 8,697	
	官積算単価				9,602	合意率 0.905748
	*** B単 - 35号 ***					
000035	水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	(") 0.250	m ²	662	(") 166	T単 13号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm x B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(") 2.000	本	830	(") 1,660	S単 20号
	合計				(") 1,826	
	単価				(") 1,654	
	官積算単価				1,826	合意率 0.905805
	*** B単 - 36号 ***					
000036	不陸整正 補足材なし		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 1.000	m ²	172	(") 172	S単 98号
	合計				(") 172	
	単価				(") 156	
	官積算単価				172	合意率 0.906976
	*** B単 - 37号 ***					
000037	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アス(13), t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b > 3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), グラウト 各種, なし, 再生密粒度ア ス(13)	(") 1.000	m ²	1,549	(") 1,549	S単 99号
	合計				(") 1,549	
	単価				(") 1,403	
	官積算単価				1,549	合意率 0.905745
	*** B単 - 38号 ***					
000038	表層(車道・路肩部) オ-ル-レ1, 再生密粒度アス(13) t=3cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b > 3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), グラウト 各種, なし, 再生密粒度アス (13)	(") 1.000	m ²	1,154	(") 1,154	S単 100号
	合計				(") 1,154	
	単価				(") 1,045	
	官積算単価				1,154	合意率 0.905545
	*** B単 - 39号 ***					
000039	区画線 実線, 15cm, 溶融式		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00701	区画線工(実線) 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm	(") 1.000	m	327	(") 327	T単 14号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 327	
	単価				(") 296	
	官積算単価				327	合意率 0.905198
	*** B単 - 40号 ***					
000040	土木シート 敷設~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(") 1,000	m ²	263	(") 263	S単 74号
	合計				(") 263	
	単価				(") 238	
	官積算単価				263	合意率 0.904942
	*** B単 - 41号 ***					
000041	殻運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	2,000	(") 2,000	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 41号
	合計				(") 6,500	
	単価				(") 5,888	
	官積算単価				6,500	合意率 0.905846
	*** B単 - 42号 ***					
000042	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,96,1,なし	(") 1,000	m ²	1,328	(") 1,328	S単 71号
	合計				(") 1,328	
	単価				(") 1,203	
	官積算単価				1,328	合意率 0.905873
	*** B単 - 43号 ***					
000043	締切盛土(大型土のう) 製作~設置~撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 0.830	m ³	244.1	(") 203	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ ッ訥山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 0.830	m ³	1,258	(") 1,044	S単 90号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ,現地土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1,000	袋	4,901	(") 4,901	S単 65号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾝ,0m ³ ,なし	(") 1,000	袋	1,039	(") 1,039	S単 66号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ ッ訥山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 0.830	m ³	1,258	(") 1,044	S単 90号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 0.830	m ³	154.3	(") 128	S単 94号
	合計				(") 8,359	
	単価				(") 7,571	
	官積算単価				8,359	合意率 0.90573
	*** B単 - 44号 ***					
000044	殻運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1.000	m3		(") 2,000	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1.000	m3		(") 4,500	S単 41号
	合計				(") 6,500	
	単価				(") 5,888	
	官積算単価				6,500	合意率 0.905846
	*** B単 - 45号 ***					
000045	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	(") 1.000	人		(") 16,830	S単 15号
	合計				(") 16,830	
	単価				(") 15,244	
	官積算単価				16,830	合意率 0.905763
	*** B単 - 46号 ***					
000046	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	法肩仮設道路					
Y00001	改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3		(") 271	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡'鈉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	(") 1.110	m3		(") 1,396	S単 90号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3		(") 952	S単 92号
	合計				(") 2,619	
	単価				(") 2,372.25	
	官積算単価				2,619	合意率 0.905784
	*** B単 - 47号 ***					
000047	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	拡幅+隅切					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3		(") 271	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡'鈉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	(") 1.110	m3		(") 1,396	S単 90号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3		(") 266	S単 93号
	合計				(") 1,933	
	単価				(") 1,750.88	
	官積算単価				1,933	合意率 0.905784
	*** B単 - 48号 ***					
000048	工事用道路		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	車廻し					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3		(") 271	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡'鈉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	(") 1.110	m3		(") 1,396	S単 90号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 93号
	合計				(") 1,933	
	単価				(") 1,750.88	
	官積算単価				1,933	合意率 0.905785
	*** B単 - 49号 ***					
000049	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	取付坂路					
Y00001	改良土(掘削土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 93号
	合計				(") 266	
	単価				(") 240.93	
	官積算単価				266	合意率 0.905788
	*** B単 - 50号 ***					
000050	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	待機所					
Y00001	改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	244.1	(") 271	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 1.110	m3	1,258	(") 1,396	S単 90号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 93号
	合計				(") 1,933	
	単価				(") 1,750.88	
	官積算単価				1,933	合意率 0.905784
	*** B単 - 51号 ***					
000051	工事用道路		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	撤去					
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	336.1	(") 336	S単 88号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(") 1.000	m3	1,258	(") 1,258	S単 90号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 94号
	合計				(") 1,748	
	単価				(") 1,583.30	
	官積算単価				1,748	合意率 0.905783
	*** B単 - 52号 ***					
000052	敷鉄板 t=22mm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	(地盤改良機用水路内)					
Y00001	設置~賃料~撤去					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57.1,あり	(") 1.000	m ²	946	(") 946	S単 72号
	合計				(") 946	
	単価				(") 856.87	
	官積算単価				946	合意率 0.905784
	*** B単 - 53号 ***					
000053	敷鉄板 t=22mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	(水路内敷鉄板)					
Y00001	設置～賃料～撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57.4,あり	(") 1.000	m ²	507	(") 507	S単 73号
	合計				(") 507	
	単価				(") 459.23	
	官積算単価				507	合意率 0.905783
	*** B単 - 54号 ***					
000054	遮水シート 設置・撤去		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	141	(") 141	S単 75号
	合計				(") 141	
	単価				(") 127.71	
	官積算単価				141	合意率 0.905775
	*** B単 - 55号 ***					
000055	殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1.000	m ³	2,000	(") 2,000	S単 40号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1.000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 41号
	合計				(") 6,500	
	単価				(") 5,890	
	官積算単価				6,500	合意率 0.906153
	*** B単 - 56号 ***					
000056	排水ポンプ(仮設)		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	15,440	(") 15,440	S単 70号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1.000	箇所	88,506	(") 88,506	S単 67号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1.000	箇所	7,989	(") 7,989	S単 68号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(") 1.000	箇所	9,100	(") 9,100	S単 69号
	合計				(") 121,035	
	単価				(") 109,632	
	官積算単価				121,035	合意率 0.905787
	*** B単 - 57号 ***					
000057	排水ポンプ(仮設)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	50,運転,常時排水(商用電源)					
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源	(") 90.000	日	5,685	(") 511,650	T単 16号
	合計				(") 511,650	
	単価				(") 463,444	
	官積算単価				511,650	合意率 0.905783
	*** B単 - 58号 ***					
000058	排水ポンプ(仮設)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	200以上,運転,初期排水(商用電源)					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上~120未満,商用電源,10m,長割なし	(") 4.000	日	8,468	(") 33,872	T単 15号
	合計				(") 33,872	
	単価				(") 30,681	
	官積算単価				33,872	合意率 0.905792
	*** B単 - 59号 ***					
000059	受電設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.0+0.0,設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,94日	(") 1.000	箇所	173,693	(") 173,693	S単 76号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,617	(") 19,617	S単 77号
	合計				(") 193,310	
	単価				(") 175,097	
	官積算単価				193,310	合意率 0.905783
	*** B単 - 60号 ***					
000060	配電設備		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	No.0+0.00,設置~損料~撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,94日	(") 10.000	m	1,420	(") 14,200	S単 80号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,90日	(") 1.000	箇所	57,430	(") 57,430	S単 81号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,88日	(") 1.000	箇所	32,215	(") 32,215	S単 82号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m	(") 1.000	極	19,211	(") 19,211	S単 78号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(") 1.000	極	18,820	(") 18,820	S単 79号
	合計				(") 141,876	
	単価				(") 128,509	
	官積算単価				141,876	合意率 0.905783
	*** B単 - 61号 ***					
000061	中和処理施設 炭酸ガス		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数88日,炭酸ガス88kg,設置~運転~撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	(") 1.000	式	359,177	(") 359,177	T単 17号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	(") 88.000	日	7,506	(") 660,528	T単 18号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	(") 88.000	kg	305	(") 26,840	S単 32号
	合計				(") 1,046,545	
	単価				(") 947,944	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,046,545	合意率 0.905784
	*** B単 - 62号 ***					
000062	重建設機械分解・組立・輸送				(")	歩A
Y00001	地盤改良攪拌混合機 (改良深2.0m迄)		台		1,000	当たり算出
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾗｼﾞﾝ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝｸﾞ)賃料機械長割なし	(") 1.000	台	431,884	431,884	T単 19号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台	71,000	71,000	S単 83号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	(") 1.000	台	15,730	15,730	T単 22号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	(") 1.000	台	20,470	20,470	T単 24号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台	71,000	71,000	S単 84号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	(") 1.000	台	15,730	15,730	T単 23号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	(") 1.000	台	20,470	20,470	T単 25号
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾗｼﾞﾝ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝｸﾞ 仕様)	(") 1.000	式	6,820	6,820	T単 20号
	合計				653,104	
	単価				591,571	
	官積算単価				653,104	合意率 0.905783
	*** B単 - 63号 ***					
000063	重建設機械輸送				(")	歩A
Y00001	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝｸﾞ 往路,復路		台		1,000	当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台	71,000	71,000	S単 83号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1.000	台	71,000	71,000	S単 84号
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝｸﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・超ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ﾏﾝｸﾞ 排対(2次)]山0.4(平0.3)	(") 1.000	式	2,680	2,680	T単 21号
	合計				144,680	
	単価				131,049	
	官積算単価				144,680	合意率 0.905785
	*** B単 - 64号 ***					
000064	仮設材輸送費				(")	歩A
Y00001	敷鉄板 往路,復路		ton		1.000 ton	当たり算出
Y00001	仮設道路					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	8,320	S単 85号
	合計				8,320	
	単価				7,536.12	
	官積算単価				8,320	合意率 0.905783
	*** B単 - 65号 ***					
000065	仮設材輸送費				(")	歩A
Y00001	敷鉄板 往路,復路		ton		1.000 ton	当たり算出
Y00001	地盤改良用					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	8,320	S単 85号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 7,536.12	
	官積算単価				8,320	合意率 0.905784
	*** B単 - 66号 ***					
000066	草類運搬・処理 草類(刈草)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(刈草),6.5km以下,路面:良好	(") 1,000	m3	847	(") 847	S単 48号
S02123	処分価格 草類(刈草)	(") 1,000	m3	7,000	(") 7,000	S単 49号
	合計				(") 7,847	
	単価				(") 7,108	
	官積算単価				7,847	合意率 0.905823
	*** B単 - 67号 ***					
000067	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,	(") 1,000	m	3,210	(") 3,210	S単 35号
	合計				(") 3,210	
	単価				(") 2,908	
	官積算単価				3,210	合意率 0.905919
	*** B単 - 68号 ***					
000068	電気基本料金		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	(") 49,400	kW	1,116	(") 55,130	S単 36号
	合計				(") 55,130	
	単価				(") 49,936	
	官積算単価				55,130	合意率 0.905786
	*** B単 - 69号 ***					
000069	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	(") 1,000	検体	7,500	(") 7,500	S単 37号
	合計				(") 7,500	
	単価				(") 6,793	
	官積算単価				7,500	合意率 0.905733
	*** B単 - 70号 ***					
000070	土砂掘削(ICT)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(現地土)		m3			
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし	(0.000) 1,000	m3	519.6	(0) 520	S単 127号
	合計				(0) 520	
	単価				(0) 471	
	官積算単価				520	合意率 0.905592
	*** B単 - 71号 ***					
000071	土砂掘削(ICT)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	土砂(改良土)					
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし	(0.000) 1.000			(0) 520	S単 127号
	合計				(0) 520	
	単価				(0) 471	
	官積算単価				520	合意率 0.905592
	*** B単 - 72号 ***					
000072	法面整形(掘削部) ICT		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SC0152	SP 法面整形(ICT) 切土部,-,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,031	(0) 1,031	S単 128号
	合計				(0) 1,031	
	単価				(0) 934	
	官積算単価				1,031	合意率 0.905592
	*** B単 - 73号 ***					
000073	法面整形(盛土部) ICT		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SC0152	SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	650.2	(0) 650	S単 129号
	合計				(0) 650	
	単価				(0) 589	
	官積算単価				650	合意率 0.905592
	*** B単 - 74号 ***					
000074	作業残土処理 土砂,原古賀受入地		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	積込み(ルーズ)					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	(0.000) 1.000	m ³	2,815	(0) 2,815	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m ³	244.1	(0) 244	S単 122号
	合計				(0) 3,059	
	単価				(0) 2,770	
	官積算単価				3,059	合意率 0.905592
	*** B単 - 75号 ***					
000075	鶴西表土受入地整備工 土砂,鶴西表土受入地		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	積込み(ルーズ)					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	(0.000) 1.000	m ³	1,857	(0) 1,857	S単 124号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m ³	244.1	(0) 244	S単 122号
	合計				(0) 2,101	
	単価				(0) 1,903	
	官積算単価				2,101	合意率 0.905592
	*** B単 - 76号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000076	伍代表土仮置場整備工				(0.000)m3	歩A
	土砂,伍代表土仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
Y00001	積込み(ルーズ)					
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	2,815	2,815	S単 123号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	244.1	244	S単 122号
	合計				3,059	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,770	
					3,059	合意率 0.905592
	*** B単 - 77号 ***					
000077	木くず運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	伐採根		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	処分価格	(0.000)			(0)	
	木くず(伐採根)	1.000	m3	5,000	5,000	S単 110号
S02123	処分場運搬	(0.000)			(0)	
	木くず(伐採根)	1.000	m3	1,694	1,694	S単 111号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,694	
					6,061	合意率 0.90549
	*** B単 - 78号 ***					
000078	殻運搬・処理				(0.000)m3	歩A
	コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	コンクリート(無筋)構造物とくわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,112	2,112	S単 125号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	S単 112号
	合計				(0)	
	単価				3,992	
	官積算単価				(0)	
					3,615	合意率 0.90549
	*** B単 - 79号 ***					
000079	階段工				(0.000)箇所	歩A
	1:1.5勾配,一般複合型,5段		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00409	階段ブロック(一般型)	(0.000)			(0)	
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	0.800	m ²	27,284	21,827	T単 28号
T00408	階段ブロック(一般型)	(0.000)			(0)	
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	1.200	m ²	27,284	32,741	T単 27号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				54,568	
					49,429	合意率 0.90583
	*** B単 - 80号 ***					
000080	暗渠排水工				(0.000)箇所	歩A
	VU 65,L=2.0m,ネジ式水甲栓		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00602	暗渠排水工	(0.000)			(0)	
	65,L=2.0m,紗'式水甲栓	1.000	箇所	4,691	4,691	T単 29号
T00605	ブロックマット加工処理	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	15,348	15,348	T単 30号
	合計				(0)	
	単価				20,039	
	官積算単価				(0)	
					18,165	合意率 0.90647
	*** B単 - 81号 ***					
000081	表層(車道・路肩部)				(0.000)m ²	歩A
	再生密粒度7.5(13),t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	b>3.0m					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超.50mm.アスファルト混合物 (2.35t/m3).プライムコート 各種.なし.再生密粒度7.5 コ(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,846	(0) 1,846	S単 126号
	合計				(0) 1,846	
	単価				(0) 1,672	
	官積算単価				1,846	合意率 0.905745
	*** B単 - 82号 ***					
000082	敷鉄板(巨勢仮置場)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置.122.1.なし	(0.000) 1.000	m ²	166	(0) 166	S単 117号
T00004	敷鉄板(巨勢仮置場) 22*1648*6096.122日	(0.000) 1.000	m ²	899	(0) 899	T単 26号
	合計				(0) 1,065	
	単価				(0) 965	
	官積算単価				1,065	合意率 0.905771
	*** B単 - 83号 ***					
000083	殻運搬・処理 廃プラスチック類(ブルーシート)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m ³	2,000	(0) 2,000	S単 113号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m ³	4,500	(0) 4,500	S単 114号
	合計				(0) 6,500	
	単価				(0) 5,888	
	官積算単価				6,500	合意率 0.905771
	*** B単 - 84号 ***					
000084	敷鉄板 t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	表土運搬用敷鉄板					
Y00001	設置~賃料~撤去					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去.3.1.なし	(0.000) 1.000	m ²	468	(0) 468	S単 118号
	合計				(0) 468	
	単価				(0) 424	
	官積算単価				468	合意率 0.905771
	*** B単 - 85号 ***					
000085	動植物保護 軽作業員		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(0.000) 1.000	人	15,912	(0) 15,912	S単 105号
	合計				(0) 15,912	
	単価				(0) 15,912	
	官積算単価				15,912	合意率 1
	*** B単 - 86号 ***					
000086	仮設材輸送費(巨勢仮置場) 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往路					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力).12m以内.10kmまで.片道計上.計上する(敷鉄板).基地(積	(0.000) 1.000	ton	4,910	(0) 4,910	S単 119号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込・取卸),,0.0,0.0					
	合計				(0)	
	単価				4,910	
	官積算単価				(0)	
					4,447	
					4,910	合意率 0.905784
	*** B単 - 87号 ***					
000087	仮設材輸送費(鶴西表土仮置場) 敷鉄板		ton		(0.000) ton	歩A 当たり算出
Y00001	往路,復路				1.000 ton	
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S単 120号
	合計				(0)	
	単価				8,640	
	官積算単価				(0)	
					7,826	
					8,640	合意率 0.905784
	*** B単 - 88号 ***					
000088	刈払 巨勢仮置場		ha		(0.000) ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 草刈機,草類	(0.000) 1.000	ha	309,111	(0) 309,111	S単 121号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				280,132	
					309,111	合意率 0.90625
	*** B単 - 89号 ***					
000089	締め固めた土のコーン指数試験		式		(0.000) 式	歩A 当たり算出
P96024	締め固めた土のコーン貫入試験	(0.000) 1.000	検体	7,020	(0) 7,020	
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				6,362	
					7,020	合意率 0.90625
	*** B単 - 90号 ***					
000090	諸経費動向調査		式		(0.000) 式	歩A 当たり算出
P96073	諸経費動向調査費	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				66,000	
					66,000	合意率 1
	*** B単 - 91号 ***					
000091	システム初期費		式		(0.000) 式	歩A 当たり算出
P96074	システム初期費	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				598,000	
					598,000	合意率 1
	*** B単 - 92号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000092	快適トイレ				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96023	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		1.000	台	306,000	306,000	
	合計				(0)	
					306,000	
	単価				(0)	
					306,000	
	官積算単価				306,000	合意率 1
	*** B単 - 93号 ***					
000093	3次元起工測量				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96076	3次元起工測量費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	353,495	353,495	
	合計				(0)	
					353,495	
	単価				(0)	
					353,495	
	官積算単価				353,495	合意率 1
	*** B単 - 94号 ***					
000094	3次元設計データ作成				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96077	3次元設計データ作成費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,268,760	1,268,760	
	合計				(0)	
					1,268,760	
	単価				(0)	
					1,268,760	
	官積算単価				1,268,760	合意率 1
	*** B単 - 95号 ***					
000095	3次元データ出来形管理・データ納品				(0.000)式	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
P96078	3次元出来形管理・3次元データ納品	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,984,180	1,984,180	
	合計				(0)	
					1,984,180	
	単価				(0)	
					1,984,180	
	官積算単価				1,984,180	合意率 1

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロング・短バ・ツツ掘削) 機械土工(超ロング・短バ・ツツ掘削) バ・ツツ掘削		m3	617		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土・盛土・まき出し・振動コバツツ()		m3	2,246		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土・盛土・まき出し・締固めを計上しない		m3	1,717		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	493		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** バ・ツツ掘削[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バ・ツツ掘削[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(△-スツツ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単 - 6号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時) 攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** バ・ツツ掘削[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バ・ツツ掘削[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バ・ツツ掘削容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** バ・ツツ掘削[加-型・クレーン・超低・排対型(-2011)] バ・ツツ掘削[加-型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バ・ツツ掘削容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)		日	840		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,376		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** ブロック工 ブロック工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	16,830		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 電工 電工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 機械工 機械工		人	29,784		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 軽油 軽油 バ・ト給油,,		L	145		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ブロックマット ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 階段ブロック(一般型)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),, *** S単 - 23号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 75 暗渠排水用,, *** S単 - 24号 ***		本	2,490		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,, *** S単 - 25号 ***		個	561		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50 暗渠排水用,, *** S単 - 26号 ***		本	1,610		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単 - 27号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,, *** S単 - 28号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,, *** S単 - 29号 ***		個	3,240		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 30号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスノズル15~18% 白,, *** S単 - 31号 ***		kg	235		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単 - 32号 ***		kg	485		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単 - 33号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,, *** S単 - 34号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,, *** S単 - 35号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,, *** S単 - 36号 ***		m	3,210		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 37号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, *** S単 - 38号 ***		検体	7,500		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 *** S単 - 39号 ***		ton	17,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土 *** S単 - 40号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類 *** S単 - 41号 ***		m ³	2,000		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類 *** S単 - 42号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 汚泥 *** S単 - 43号 ***		m ³	8,800		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	3,525		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 44号 *** 積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物		m3	2,800		歩A・単A
S02123	*** S単 - 45号 *** 処分価格 処分価格 水路内雑物		m3	8,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 46号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下、良好		m3	1,694		歩A・単A
S02123	*** S単 - 47号 *** 処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 48号 *** 処分場運搬 処分場運搬 草類(刈草),6.5km以下,路面:良好		m3	847		歩A・単A
S02123	*** S単 - 49号 *** 処分価格 処分価格 草類(刈草)		m3	7,000		歩A・単A
S06009	*** S単 - 50号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m,なし		m ²	928		歩A・単A
S07021	*** S単 - 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,323		歩A・単A
S07021	*** S単 - 52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,009		歩A・単A
S07021	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,221		歩A・単A
S07021	*** S単 - 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	3,724		歩A・単A
S08711	*** S単 - 55号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,する		m	1,460		歩A・単A
S08711	*** S単 - 56号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,曲支柱,する		m	1,460		歩A・単A
S08712	*** S単 - 57号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し		m	1,367		歩A・単A
S08801	*** S単 - 58号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	168		歩A・単A
S15002	*** S単 - 59号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,057		歩A・単A
S15004	*** S単 - 60号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	26		歩A・単A
S16001	*** S単 - 61号 *** バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] ,バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出		日	30,500		歩A・単A
S16001	*** S単 - 62号 *** 汚水処理装置[炭酸ガス式] 汚水処理装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
S16004	*** S単 - 63号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 64号 *** ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	41,000		歩A・単A
S18002	*** S単 - 65号 *** 大型土のう工					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾙﾝﾌﾝ,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 66号 ***		袋	4,901		歩A・単A
S18004	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾙﾝﾌﾝ,.0m3,なし *** S単 - 67号 ***		袋	1,039		歩A・単A
S18005	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし *** S単 - 68号 ***		箇所	88,506		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 69号 ***		箇所	7,989		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単 - 70号 ***		箇所	9,100		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 71号 ***		箇所	15,440		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,96,1,なし *** S単 - 72号 ***		m ²	1,328		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,57,1,あり *** S単 - 73号 ***		m ²	946		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,57,4,あり *** S単 - 74号 ***		m ²	507		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 75号 ***		m ²	263		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 76号 ***		m ²	141		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,94日 *** S単 - 77号 ***		箇所	173,693		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m *** S単 - 78号 ***		極	19,617		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m *** S単 - 79号 ***		極	19,211		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m *** S単 - 80号 ***		極	18,820		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,94日 *** S単 - 81号 ***		m	1,420		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,90日 *** S単 - 82号 ***		箇所	57,430		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,88日 *** S単 - 83号 ***		箇所	32,215		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単 - 84号 ***		台	71,000		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単 - 85号 ***		台	71,000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 *** S単 - 86号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86401	固化材散布					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	固化材散布 施工障害なし *** S単 - 87号 ***		ton	5,689		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工(バツ杓攪拌混合) 粉体攪拌工(バツ杓攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m *** S単 - 88号 ***		m3	1,026		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オプソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 89号 ***		m3	336.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 90号 ***		m3	244.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 *** S単 - 91号 ***		m3	1,258		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下 *** S単 - 92号 ***		m3	2,276		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 93号 ***		m3	952		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 94号 ***		m3	266.1		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし *** S単 - 95号 ***		m3	154.3		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 96号 ***		m3	3,001		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 97号 ***		m ²	223.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 98号 ***		m	653.6		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単 - 99号 ***		m ²	172		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｽﾏｯﾄﾞ(13) *** S単 - 100号 ***		m ²	1,549		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾀﾞｯｸｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｽﾏｯﾄﾞ(13) *** S単 - 101号 ***		m ²	1,154		歩A・単A
S02114	敷鉄板(巨勢仮置場) 敷鉄板(巨勢仮置場) 22*1524*6096,122日[賃料] *** S単 - 102号 ***		m ² 供用日	899		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 103号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	ブロック工 ブロック工 *** S単 - 104号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 105号 ***		人	20,196		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単 - 105号 ***		人	15,912		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業							
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)							
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02116	*** S単 - 106号 *** 階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A	
S02116	*** S単 - 107号 *** 階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A	
S02116	*** S単 - 108号 *** ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 65,暗渠排水用,,		本	1,859		歩A・単A	
S02116	*** S単 - 109号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65,,		個	380		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 110号 *** 処分価格 処分価格 木くず(伐採根)		m ³	5,000		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 111号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(伐採根)		m ³	1,694		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 112号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	1,880		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 113号 *** 積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	2,000		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 114号 *** 処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,500		歩A・単A	
S07021	*** S単 - 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,226		歩A・単A	
S16004	*** S単 - 116号 *** フィルター[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フィルター[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フィルター(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 117号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,122,1,なし		m ²	166		歩A・単A	
S18054	*** S単 - 118号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~資料~撤去,3,1,なし		m ²	468		歩A・単A	
S19003	*** S単 - 119号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A	
S19003	*** S単 - 120号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A	
S19021	*** S単 - 121号 *** 刈払工 刈払工 草刈機,草類		ha	309,111		歩A・単A	
SA0102	*** S単 - 122号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	244.1		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 123号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ッカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下		m ³	2,815		歩A・単A	
SA0121	*** S単 - 124号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ッカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m ³	1,857		歩A・単A	
SA0221	*** S単 - 125号 *** SP 殻運搬						

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下, *** S単 - 126号 ***		m ³	2,112		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),フラット各種,なし,再生密度度A コン(13) *** S単 - 127号 ***		m ²	1,846		歩A・単A
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m ³ 未満,なし *** S単 - 128号 ***		m ³	519.6		歩A・単A
SC0152	SP 法面整形(ICT) SP 法面整形(ICT) 切土部,なし,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 129号 ***		m ²	1,031		歩A・単A
SC0152	SP 法面整形(ICT) SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	650.2		歩A・単A
T00101	*** T単 - 1号 *** 法面整形(掘削部)					
	通常施工 *** T単 - 2号 ***		m ²	1,220		歩A・単A
T00102	法面整形(盛土部)					
	通常施工 *** T単 - 3号 ***		m ²	859		歩A・単A
T00301	木柵撤去		m	193		歩A・単A
T00405	*** T単 - 4号 *** コンクリートブロック張り工(撤去)					
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械:なし) *** T単 - 5号 ***		m ²	1,885		歩A・単A
T00407	コンクリートブロック張り工(復旧)					
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし *** T単 - 6号 ***		m ²	4,356		歩A・単A
T00408	階段ブロック(一般型)					
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし *** T単 - 7号 ***		m ²	27,284		歩A・単A
T00413	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(合成繊維) *** T単 - 8号 ***		m ²	646		歩A・単A
T00601	暗渠排水工					
	50,L=2.0m,衫'式水甲栓 *** T単 - 9号 ***		箇所	3,847		歩A・単A
T00603	暗渠排水工					
	75,L=2.0m,衫'式水甲栓 *** T単 - 10号 ***		箇所	5,697		歩A・単A
T00605	ブロックマット加工処理					
	*** T単 - 11号 ***		箇所	15,348		歩A・単A
T00615	田面排水工					
	VP 100 *** T単 - 12号 ***		箇所	5,118		歩A・単A
T00616	田面排水工					
	VP 150 *** T単 - 13号 ***		箇所	9,602		歩A・単A
T00621	土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(ヤシ繊維) *** T単 - 14号 ***		m ²	662		歩A・単A
T00701	区画線工(実線)					
	区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm *** T単 - 15号 ***		m	327		歩A・単A
T00917	排水ポンプ運転					
	常時排水,0以上~120未満,商用電源,10m,長割なし *** T単 - 16号 ***		日	8,468		歩A・単A
T00929	排水ポンプ運転(小口径)					
	常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源		日	5,685		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T01101	*** T単 - 17号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	359,177		歩A・単A
T01104	*** T単 - 18号 *** 中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW)		日	7,506		歩A・単A
T01201	*** T単 - 19号 *** 分解・組立(重建設機械)					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾗｼﾞﾝ ｼﾞｯｸｸﾞ超ｸﾞ)賃料機械長割なし		台	431,884		歩A・単A
T01207	*** T単 - 20号 *** 輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾗｼﾞﾝ ｼﾞｯｸｸﾞ超ｸﾞ仕様)		式	6,820		歩A・単A
T01211	*** T単 - 21号 *** 輸送時損料(重建設機械)往路・復路					
	ｼﾞｯｸｸﾞ[加-ﾗ型・超ｸﾞｱｰﾑ・排対(2次)]山0.4(平0.3)		式	2,680		歩A・単A
T01213	*** T単 - 22号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01214	*** T単 - 23号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車,10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01215	*** T単 - 24号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01216	*** T単 - 25号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車,10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T00004	*** T単 - 26号 *** 敷鉄板(巨勢仮置場)					
	22*1648*6096,122日		m ²	899		歩A・単A
T00408	*** T単 - 27号 *** 階段ブロック(一般型)					
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	27,284		歩A・単A
T00409	*** T単 - 28号 *** 階段ブロック(一般型)					
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	27,284		歩A・単A
T00602	*** T単 - 29号 *** 暗渠排水工					
	65,L=2.0m,衫'式水甲栓		箇所	4,691		歩A・単A
T00605	*** T単 - 30号 *** ブロックマット加工処理					
			箇所	15,348		歩A・単A
C00010	*** C単 - 1号 *** 硬質塩化ビニル管撤去					
	VP 100		m	444		歩A・単A
C00011	*** C単 - 2号 *** 硬質塩化ビニル管撤去					
	VP 150		m	517		歩A・単A
C00101	*** C単 - 3号 *** 土工用マット(シート類)敷設					
	吸出防止シート(合成繊維)		m ²	646		歩A・単A
C00201	*** C単 - 4号 *** 中和処理施設設置					
	6m3/hr級		式	227,538		歩A・単A
C00202	*** C単 - 5号 *** 中和処理施設撤去					
	6m3/hr級		式	131,639		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	バック				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
M02141	バック[加圧型・超ロングアーム 排対型(2次)]	1.480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油	85.000	L	145	12,325	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				71,541	算出数量 116.000 m3
	単価		m3		617	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,072	4,814	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,814	481	
	合計				22,462	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,246	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分	盛土				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	まき出し				深夜時間:0.0 週休:週単位
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
	合計				17,167	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,717	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)]	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油	17.000	L	145	2,465	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				42,357	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		493	
*** S単 - 5号 ***						

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	ハ ックロー[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ ックロー[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(Δ -スリ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 山積0.4m3(平積0.3m3)(Δ -スリ・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
		19,600円				
M96002	ハ ックロー[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(Δ -スリ(改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96004 改良深度0.5m以上、2.0m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
		14,500円				
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	ハ ックロー[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ ックロー[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ ック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 ハ ック容量 山積0.4m3(平積0.3m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
		13,400円				
M96003	ハ ックロー[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ ック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	ハ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
		10,800円				
F08061	ハ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F05051 口径200mm 全揚程10m(供用賃		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
		840円				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.000	日	840	840	
	合計				840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				840	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
	合計				29,376	算出数量 1.000 人
	単価				29,376	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人
	単価				29,172	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
R01007	ブロック工	1.000	人	28,356	28,356	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,356	算出数量 1,000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01031	交通誘導警備員A	1,000	人	16,830	16,830	
	合計				16,830	算出数量 1,000 人
	単価				16,830	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1,000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1,000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03005	機械工	1,000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1,000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H トロ-ll給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 H トロ-ll給油	1,000	L	145	145	
	合計				145	算出数量 1,000 各単位
	単価				145	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:週単位	
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,100	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:週単位	
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合計				830	算出数量 1.000 各単位
	単価				830	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:週単位	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:週単位	
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 75 暗渠排水用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:週単位	
P96043	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 75 暗渠排水用	1.000	本	2,490	2,490	
	合計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,490	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96041	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用	1.000	本	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合計				219	算出数量 1.000 各単位
	単価				219	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05210		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02116	吸出し防止マット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P26101		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トライックハイト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合計				235	算出数量 1.000 各単位
	単価				235	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	接着用プライマー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34027		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96068		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96068	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合計				15,730	算出数量 1.000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,730	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	運賃料金		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069				
P96069	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	ポータブルコンクリート貫入試験		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコンクリート貫入試験 単管式, GL-5m以内,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071				
P96071	ポータブルコンクリート貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,210	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080				
P96080	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070				
P96070	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	
	*** S単 - 38号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96019 セメント系固化材 フレコン 17,800円				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96019	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1.000	ton	17,800	17,800	
	合計				17,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,800	
	*** S単 - 39号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	葦根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 40号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 塵プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	塵プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96012	積込・運搬 塵プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 塵プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	塵プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96001	処分価格 塵プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,800	
	*** S単 - 43号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 44号 ***					
S02123	積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96013 水路内雑物 2,800円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 45号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 水路内雑物		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02123	処分場運搬 処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下、良好		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず(生木),21.0km以下、良好 1,694円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96014	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下、良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単 - 47号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず(生木) 3,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類(刈草),6.5km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類(刈草),6.5km以下,路面		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96016	処分場運搬 草類(刈草),6.5km以下,路面:良好	1.000	m3	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類(刈草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 草類(刈草)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96004	処分価格 草類(刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合計				176,238	算出数量 190.000 m ²
	単価		m ²		928	
	*** S単 - 51号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				13,226	算出数量 10.000 m

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,323	
	*** S単 - 52号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,376	2,056	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,072	2,648	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合 計				10,092	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,009	
	*** S単 - 53号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				22,211	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,221	
	*** S単 - 54号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,376	2,644	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,072	3,129	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
	合 計				37,236	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,724	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 55号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分	土中建込		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	100m以上				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m	8,800	8,800	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,340	7,340	
	合計				1,460	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,460	
	*** S単 - 56号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 建込区分	土中建込		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	100m以上				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	曲支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m	8,800	8,800	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔4m)	1.000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,890	7,890	
	合計				1,460	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,460	
	*** S単 - 57号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土中建込用		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	2) 規格	B-C-4E				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,367	1,367	
	合計				1,367	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,367	
	*** S単 - 58号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	2) 規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3) 仕様(区画線設置)	実線				
	4) 幅(区画線設置)	15cm				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	168.10	168	
	合計				168	算出数量 1.000 m
	単価		m		168	
	*** S単 - 59号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.100	L	145	885	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	29,172	3,792	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,196	4,039	
	合計				10,569	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,057	
	*** S単 - 60号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホウ給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	24,684	1,481	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,273	318	
	合計				2,591	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		26	
	*** S単 - 61号 ***					
S16001	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,運転1日当 たり算出		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2141				
	2)機械コード(同上)	MO2141				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2141	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	日	30,500	30,500	
	合計				30,500	算出数量 1.000 各単位

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		30,500	
Y00001	単位					
	*** S単 - 62号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード 単位が時間のみ	M10041		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械コード (同上)	M10041		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M10041	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合 計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 63号 ***					
S16004	7フレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	7フレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 7フレソルレソ(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	7フレソルレソ(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	7フレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合 計				56,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S単 - 64号 ***					
S16004	7フレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	7フレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 7フレソルレソ(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	7フレソルレソ(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	4.9ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	7フレソルレソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		41,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, 7フレソルレソ, 現地土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	製作・設置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工機械区分	7フレソルレソ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 採取土区分	現地土		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,376	29,376
R01002	特殊作業員		1.000	人	24,072	24,072
R01003	普通作業員		1.000	人	20,196	20,196
Y00004	諸雑費		0.020		73,644	1,473
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100		53,900
F08064	バックホ[クワ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	11,800		16,048
P34029	軽油 バッド給油	65.000	L	145		9,425
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	29,172	29,172
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		1.000	日	56,500	56,500
	合計					算出数量 49.000袋
	単価			袋		4,901
	*** S単 - 66号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,フレンソールン,,0m3,,なし			袋		1.000日 歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)施工機械区分	フレンソールン			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000			深夜時間:0.0	週休:週単位
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,376	29,376
R01002	特殊作業員		1.000	人	24,072	24,072
Y00004	諸雑費		0.004		53,448	214
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		1.000	日	56,500	56,500
	合計					算出数量 106.000袋
	単価			袋		1,039
	*** S単 - 67号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			箇所		1.000箇所 歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分	1~5台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:週単位
F08063	バックホ[クワ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	17,700		13,098
R01001	土木一般世話役		0.500	人	29,376	14,688
R01002	特殊作業員		0.100	人	24,072	2,407
R01003	普通作業員		2.000	人	20,196	40,392
P34029	軽油 バッド給油	23.000	L	145		3,335
R01021	運転手(特殊)		0.500	人	29,172	14,586
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価			箇所		88,506
	*** S単 - 68号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去			箇所		1.000箇所 歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	
Y00004	諸雑費	0.130		3,195	415	
MO2031	バックホウ[加-ヲ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	29,172	2,917	
P34029	軽油 バト-ル給油	3.400	L	145	493	
	合計				7,989	算出数量 1.000 箇所
	単価				7,989	
	*** S単 - 69号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,072	1,204	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
Y00004	諸雑費	0.030		6,216	186	
MO2031	バックホウ[加-ヲ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	29,172	1,750	
P34029	軽油 バト-ル給油	2.200	L	145	319	
	合計				9,100	算出数量 1.000 箇所
	単価				9,100	
	*** S単 - 70号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし 1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,376	6,756	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
	合計				15,440	算出数量 1.000 箇所
	単価				15,440	
	*** S単 - 71号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,96,1,なし 1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	888	888.000	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				1,327,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,328	
	*** S単 - 72号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57.1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	57		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	527	527,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				946,066	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		946	
	*** S単 - 73号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,57.4,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	57		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	4		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	250.000	m ² 供用日	527	131,750	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	250.000	m ²	295	73,750	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	11,500	38,065	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				506,566	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		507	
	*** S単 - 74号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,196	9,694	
	合計				26,334	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		263	
	*** S単 - 75号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,196	9,694	
	合計				14,062	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		141	
	*** S単 - 76号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)供用日数	設置～損料～撤去 94.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		83,776	5,027	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合計				173,693	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		173,693	
	*** S単 - 77号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,1V線,14mm ² ,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)接地極 2)施工区分	D種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)補助接地極(本) 4)接地線名称	0本 1V線		深夜時間:0.0		週休:週単位
	5)接地線規格 6)接地線の地中埋設区間長(m)	14mm ² 1.250m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	1.250	m	280	350	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,617	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,617	
	*** S単 - 78号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種 設置~撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	280	210	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,211	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,211	
	*** S単 - 79号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種 設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	112	84	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,520	265	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線(姉川工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				18,820	算出数量 1.000 極
	単価		極		18,820	
	*** S単 - 80号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2) 3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	三相 14 設置~損料~撤去 94.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		157,900	9,474	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合計				141,975	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,420	
	*** S単 - 81号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,90日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 15 設置~損料~撤去 90.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200x340x150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.058		24,635	1,429	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		61,763	309	
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合計				57,430	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		57,430	
	*** S単 - 82号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,88日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで) 3)施工区分 4)分電盤の供用日数	三相3線式 3.7 設置~損料~撤去 88.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150x250x100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.056		9,040	506	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合計				32,215	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,215	
	*** S単 - 83号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 84号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 85号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 86号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	施工障害なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)固化材単価の入力(円/ton)	0.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	バックホ[加-ラ型-超ロングア-ム・排対型(2次)] 加-ラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 バックホ給油	73.000	L	145	10,585	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				85,328	算出数量 15.000 ton
	単価				5,689	
	*** S単 - 87号 ***					
S86433	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合)		m3		187,000	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
MH0017	バックホ[加-ラ型-超ロング仕様・排対型(2次)] 加-ラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 バックホ給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				191,812	算出数量 187.000 m3
	単価				1,026	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		m3		336.1	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		m3		244.1	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,258	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		2,276	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		952	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m3		266.1	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		154.3	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,001	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.7	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		653.6	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		172	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生密粒度アス(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,549	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度アス(13)		m ²	1,000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,154	
	*** S単 - 101号 ***					
S02114	敷鉄板(巨勢仮置場) 敷鉄板(巨勢仮置場) 22*1524*6096,122日[賃料]		m ² 供用日	1,000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G96007 22*1524*6096,122日[賃料] 899円				
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G96007	敷鉄板(巨勢仮置場) 22*1524*6096,122日[賃料]	1,000	m ² 供用日	899	899	
	合 計				899	算出数量 1,000 各単位
	単 価				899	
	*** S単 - 102号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	1,000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,376	29,376	
	合 計				29,376	算出数量 1,000 人
	単 価				29,376	
	*** S単 - 103号 ***					
S02115	ブロック工 ブロック工		人	1,000	1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)				
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01007	ブロック工	1,000	人	28,356	28,356	
	合 計				28,356	算出数量 1,000 人
	単 価				28,356	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人		20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 105号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01004	軽作業員	1.000	人		15,912	
	合計				15,912	算出数量 1.000 人
	単価				15,912	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96036	階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む)	1.000	m ²		21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	1.000	m ²		21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 65.暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96042	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 65.暗渠排水用	1.000	本		1,859	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,859	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,859	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	1.000	個	380	380	
	合計				380	算出数量 1.000 各単位
	単価				380	
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 木くず(伐採根) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	処分価格 木くず(伐採根)	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 木くず(伐採根) 1,694円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96015	処分場運搬 木くず(伐採根)	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単 - 112号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単 - 113号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96012 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 114号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単 - 115号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	65mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,440	3,514	
Y00004	雑材料費	0.020		3,514	70	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				12,256	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,226	
	*** S単 - 116号 ***					
S16004	フレックス[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	フレックス[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレックス[油圧伸縮ジブ型], 25ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	フレックス[油圧伸縮ジブ型]		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	フレックス[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				56,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,500	
	*** S単 - 117号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 122, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,072	36,108	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,196	30,294	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油 バックホウ給油	179.000	L	145	25,955	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	29,172	43,758	
	合計				166,382	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		166	
	*** S単 - 118号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 3 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	28	28,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				467,588	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		468	
	*** S単 - 119号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 120号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単 - 121号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機・草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	草刈機 草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,376	2,938	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.030		27,010	810	
	合計				27,820	算出数量 0.090 ha
	単価		ha		309,111	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		m3		244.1	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単価		m3		2,815	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,857	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3		2,112	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),グラムコト各種,なし,再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物(2.35t/m3) グラムコト各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,846	
	*** S単 - 127号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m3未満,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 なし				
	単 価		m3		519.6	
	*** S単 - 128号 ***					
SC0152	SP 法面整形(ICT) SP 法面整形(ICT) 切土部,-,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)土質 4)長期割引単価区分	切土部 - け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		1,031	
	*** S単 - 129号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
G96007	敷鉄板(巨勢仮置場) 22*1524*6096,122日[賃料]		m ² 供用日	899		
M96002	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(Δ -スリ(改造費含む))		供用日	19,600		
M96003	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		
P96001	処分価格 塵プラスチック類		m ³	4,500		
P96002	処分価格 汚泥		m ³	8,800		
P96003	処分価格 葦根混じり土		m ³	4,500		
P96004	処分価格 草類(刈草)		m ³	7,000		
P96006	処分価格 木くず(生木)		m ³	3,000		
P96007	処分価格 水路内雑物		m ³	8,000		
P96009	処分価格 木くず(伐採根)		m ³	5,000		
P96012	積込・運搬 塵プラスチック類		m ³	2,000		
P96013	積込・運搬 水路内雑物		m ³	2,800		
P96014	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下、良好		m ³	1,694		
P96015	処分場運搬 木くず(伐採根)		m ³	1,694		
P96016	処分場運搬 草類(刈草),6.5km以下,路面:良好		m ³	847		
P96019	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	17,800		
P96023	快適トイレ		台	306,000		
P96024	締め固めた土のコーン貫入試験		検体	7,020		
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	7,100		
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	830		
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)		m ²	590		
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96036	階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96041	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用		本	1,610		
P96042	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 65,暗渠排水用		本	1,859		
P96043	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 75 暗渠排水用		本	2,490		
P96068	運賃料金 4ton車 10km以下		台	15,730		
P96069	運賃料金 10ton車 10km以下		台	20,470		
P96070	六価クロム溶出試験 環境庁告示第4.6号溶出試験		検体	7,500		
P96071	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内		m	3,210		
P96073	諸経費動向調査費		式	66,000		
P96074	システム初期費		式	598,000		
P96076	3次元起工測量費		式	353,495		
P96077	3次元設計データ作成費		式	1,268,760		
P96078	3次元出来形管理・3次元データ納品		式	1,984,180		
P96080	基本電力料 低圧用業持1年未満		kW	1,116		

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00101	法面整形(掘削部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 10号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,196	32,314	S単 11号
S16001	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出	0.900	日	30,500	27,450	S単 61号
S02116	軽油	86.000	L	145	12,470	S単 18号
S02115	バックホウ給油, 運転手(特殊)	0.900	人	29,172	26,255	S単 12号
	合計				121,990	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,220	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00102	法面整形(盛土部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	S単 11号
S16001	バックホウ[加圧型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m,運転1日当たり算出	0.700	日	30,500	21,350	S単 61号
S02116	軽油	64.000	L	145	9,280	S単 18号
S02115	バックホウ給油, 運転手(特殊)	0.700	人	29,172	20,420	S単 12号
	合計				85,934	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		859	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		32,885	1,973	
	合計				34,858	算出数量 181.000 m
	単価		m		193	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工(撤去)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械:なし)					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	S単 10号
S02115	ブロック工	0.150	人	28,356	4,253	S単 14号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	S単 11号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.210	日	10,800	2,268	S単 8号
S02115	バックホウ給油, 運転手(特殊)	0.150	人	29,172	4,376	S単 12号
S02116	軽油	8.000	L	145	1,160	S単 18号
	合計				18,850	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		1,885	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00407	コンクリートブロック張り工(復旧)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	29,376	4,406	S単 10号
S02115	ブロック工	0.300	人	28,356	8,507	S単 14号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	S単 11号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	0.410	日	10,800	4,428	S単 8号
S02115	標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 運転手(特殊)	0.300	人	29,172	8,752	S単 12号
S02116	軽油 バックホウ給油	16.000	L	145	2,320	S単 18号
C00101	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	10.000	m ²	646	6,460	C単 3号 算出数量 10.000 m ²
	合計				43,557	
	単価		m ²		4,356	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00408	階段ブロック(一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 10号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 14号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 11号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 22号
S16004	フレキシブル[油圧伸縮ジブ型・～低騒音・排対型(～2014)]	0.400	日	56,500	22,600	S単 63号 算出数量 10.000 m ²
	フレキシブル(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					
	合計				272,841	
	単価		m ²		27,284	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00413	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(合成繊維)					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),	104.000	m ²	590	61,360	S単 21号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 11号 算出数量 100.000 m ²
	合計				64,591	
	単価		m ²		646	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00601	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	50,L=2.0m,紗式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,009	2,018	S単 52号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用	1.000	本	1,610	1,610	S単 25号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,	1.000	個	219	219	S単 26号 算出数量 1.000 箇所
	合計				3,847	
	単価		箇所		3,847	
	*** 丁単 - 9号 ***					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00603	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	75,L=2.0m,紗'式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2,000	m	1,323	2,646	S単 51号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 75 暗渠排水用,,	1,000	本	2,490	2,490	S単 23号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,	1,000	個	561	561	S単 24号
	合計				5,697	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		5,697	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 10号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		13,953	1,395	
	合計				15,348	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		15,348	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00615	田面排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	VP 100					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去 VP 100	1,500	m	444	666	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,500	m	2,221	3,332	S単 53号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	1,000	個	1,120	1,120	S単 27号
	合計				5,118	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		5,118	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00616	田面排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	VP 150					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去 VP 150	1,500	m	517	776	C単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1,500	m	3,724	5,586	S単 54号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,	1,000	個	3,240	3,240	S単 28号
	合計				9,602	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		9,602	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00621	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(ヤシ繊維)					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104,000	m ²	605	62,920	S単 29号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 11号
	合計				66,151	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		662	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00701	区画線工(実線)		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm					
Y00009	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし...	1,000.000	m	168	168,000	S単 58号
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白...	570.000	kg	235	133,950	S単 30号
S02116	接着用プライマー 区画線用...	25.000	kg	485	12,125	S単 31号
S02116	軽油 バトロ給油...	40.000	L	145	5,800	S単 18号
Y00004	雑品	0.050		151,875	7,594	
	合計				327,469	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		327	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00917	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	常時排水, 0以上~120未満, 商用電源, 10m, 長割なし 特殊作業員	0.170	人	24,072	4,092	S単 13号
Y00004	雑品	0.010		4,092	41	
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	840	924	S単 9号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.15	3,411	
	合計				8,468	算出数量 1.000 日
	単価		日		8,468	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00929	排水ポンプ運転(小口径)		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	常時排水, 0以上~7未満, 50, 商用電源 土木一般世話役	0.030	人	29,376	881	S単 10号
S02115	普通作業員	0.180	人	20,196	3,635	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		4,516	903	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	22.15	266	
	合計				5,685	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,685	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
C00201	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(貨料機械):なし 中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	227,538	227,538	C単 4号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	131,639	131,639	C単 5号
	合計				359,177	算出数量 1.000 式
	単価		式		359,177	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号 算出数量 1.000 台
	合計				431,884	
	単価		台		431,884	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	歩A 当たり算出
S02111	攪拌混合機(ハースシ ヰ ック約超Dク 仕様) ハ ック約[加-ラ型・超Dク・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハースシ(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 6号
S02111	ハ ック約[加-ラ型・超Dク・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハースシ(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 6号 算出数量 1.000 式
	合計				6,820	
	単価		式		6,820	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	歩A 当たり算出
S02111	ハ ック約[加-ラ型・超Dク ア-M・排対(2次)]山0.4(平0.3) ハ ック約[加-ラ型・超Dク・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ ック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 7号
S02111	ハ ック約[加-ラ型・超Dク・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ ック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 7号 算出数量 1.000 式
	合計				2,680	
	単価		式		2,680	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 33号 算出数量 1.000 台
	合計				15,730	
	単価		台		15,730	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 33号 算出数量 1.000 台
	合計				15,730	
	単価		台		15,730	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	10ton車,10kmまで 運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 34号 算出数量 1.000 台
	合計				20,470	
	単価		台		20,470	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線(姉川工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 25号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金	1,000	台	20,470	20,470	S単 34号
	10ton車,10km以下,..					
	合計				20,470	算出数量 1,000 台
	単価		台		20,470	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00004	敷鉄板(巨勢仮置場)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	22*1648*6096,122日					
S02114	敷鉄板(巨勢仮置場)	1,000	m ² 供用日	899	899	S単 101号
	22*1524*6096,122日[賃料]					
	合計				899	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		899	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00408	階段ブロック(一般型)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 102号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 103号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 104号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック(一般型)	10,000	m ³	21,200	212,000	S単 107号
	1:2.0用(設置固定材を含む),,..					
S16004	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.400	日	56,500	22,600	S単 116号
	ワレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					
	合計				272,841	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		27,284	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00409	階段ブロック(一般型)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 102号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 103号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 104号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック(一般型)	10,000	m ³	21,200	212,000	S単 106号
	1:1.5用(設置固定材を含む),,..					
S16004	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.400	日	56,500	22,600	S単 116号
	ワレ-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					
	合計				272,841	算出数量 10,000 m ³
	単価		m ³		27,284	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00602	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	65,L=2.0m,矽式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	2,000	m	1,226	2,452	S単 115号
	VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き)	1,000	本	1,859	1,859	S単 108号
	VU 65,暗渠排水用,..					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線(姉川工区)工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線(姉川工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00010	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,072	1,444	S単 13号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 11号
	合計				4,437	算出数量 10.000 m
	単価		m		444	
*** C単 - 2号 ***						
C00011	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 150					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,376	1,469	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.070	人	24,072	1,685	S単 13号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 11号
	合計				5,174	算出数量 10.000 m
	単価		m		517	
*** C単 - 3号 ***						
C00101	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(合成繊維)					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 21号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 11号
	合計				64,591	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		646	
*** C単 - 4号 ***						
C00201	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,376	58,752	S単 10号
S02115	電工	1.000	人	26,520	26,520	S単 16号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 17号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		155,448	31,090	
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ[油圧伸縮ﾌﾞﾗﾝｸﾞ型・低騒音・排対型(～2014)]	1.000	日	41,000	41,000	S単 64号
	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ(油圧伸縮ﾌﾞﾗﾝｸﾞ型),4.9ton吊り,なし					
	合計				227,538	算出数量 1.000 式
	単価		式		227,538	
*** C単 - 5号 ***						
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	S単 10号
S02115	電工	0.500	人	26,520	13,260	S単 16号

