



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

筑後川下流右岸農地防災事業

佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(92,014,000)	
			95,550,000	
・工事原価			(78,672,000)	
			78,572,000	
純工事費			(62,620,000)	
			60,787,000	
・直接工事費			(51,605,000)	
			46,793,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(45,842,000)	
			41,129,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	(5,763,000)	
			5,664,000	
・間接工事費			(27,067,000)	
			31,779,000	
・・・共通仮設費			(11,015,000)	
			13,994,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(753,000)	
			880,000	
・・・運搬費～営繕費等				
			(4,620,000)	
			5,339,000	
・・・運搬費	1.000	式	(4,366,000)	
			4,370,000	
・・・準備費	1.000	式	(460,000)	
			874,000	
・・・安全費	1.000	式	(321,000)	
			1,251,000	
・・・役務費	1.000	式	()	
			38,000	
・・・技術管理費	1.000	式	(7,000)	
			605,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(0)	
			204,000	
・・・現場環境改善費			(450,000)	
			433,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(450,000)	
			433,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	()	
			0	
・・・現場管理費			(16,052,000)	
			17,785,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(16,052,000)	
			17,785,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	()	
			0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	()	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	()	
			0	
・官貸額(直工)	1.000	式	()	
			0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	()	
			0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	()	
			0	
・一般管理費等				
			(13,342,000)	
			13,585,000	
・一括計上価格	1.000	式	(0)	
			3,394,000	
支給品費			()	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			()	
			0	
支給品費(直工)			()	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(3,602,000)	
			1,491,000	
処分費(準備費の内数)			(388,000)	
			698,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			()	
			0	
処分費等(率対象外)			(2,408,000)	
			738,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1工事 (第1回変更)

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費内訳			(4,366,000) 4,370,000	
運搬費	1.000	式	(4,366,000) 4,370,000	
・ 共通仮設 (積上げ)	1.000	式	(4,366,000) 4,370,000	
・ ・ 運搬費	1.000	式	(4,366,000) 4,370,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(45,842,000)	
				41,129,000	
・土工				(12,773,000)	
	1.000	式		9,644,000	
・掘削工				(519,000)	
	1.000	式		778,000	
000001 土砂掘削	(300)		(/)	(91,500)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	305	0	B単 1号
000076 土砂掘削 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	500.000	m3	389	194,500	B単 76号
000002 土砂掘削	(1,400)		(/)	(427,000)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	305	0	B単 2号
000077 土砂掘削 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,500.000	m3	389	583,500	B単 77号
合 計				(518,500)	
				778,000	
・盛土工				(1,996,000)	
	1.000	式		2,507,000	
000003 流用土盛土	(250)		(/)	(509,500)	歩A・単A [単価B]
	450	m3	2,038	917,100	B単 3号
000004 流用土盛土	(440)		(/)	(883,520)	歩A・単A [単価B]
	480	m3	2,008	963,840	B単 4号
000005 流用土盛土	(500)		(/)	(434,000)	歩A・単A [単価B]
	550	m3	868	477,400	B単 5号
000006 流用土盛土	(2)		(/)	(486)	歩A・単A [単価B]
	34	m3	243	8,262	B単 6号
000007 流用土盛土	(300)		(/)	(168,000)	歩A・単A [単価B]
	250	m3	560	140,000	B単 7号
合 計				(1,995,506)	
				2,506,602	
・整形仕上げ工				(5,357,000)	
	1.000	式		4,276,000	
000008 法面整形 (掘削部)	(680)		(/)	(568,480)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	836	0	B単 8号
000078 法面整形 (掘削部) ICT 通常施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	445.000	m ²	936	416,520	B単 78号
000009 法面整形 (掘削部)	(1,630)		(/)	(2,573,770)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	1,579	0	B単 9号
000079 法面整形 (掘削部) ICT 対面施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,067.000	m ²	936	998,712	B単 79号
000010 法面整形 (盛土部)	(510)		(/)	(397,290)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	779	0	B単 10号
000080 法面整形 (盛土部) ICT 通常施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	820.000	m ²	1,319	1,081,580	B単 80号
000011 法面整形 (盛土部)	(1,540)		(/)	(1,817,200)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	1,180	0	B単 11号
000081 法面整形 (盛土部) ICT 対面施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,899.000	m ²	937	1,779,363	B単 81号
合 計				(5,356,740)	
				4,276,175	
・作業残土処理工				(4,901,000)	
	1.000	式		2,083,000	
000012 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地	(800)		(/)	(4,900,800)	歩A・単A [単価B]
	340	m3	6,126	2,082,840	B単 12号
合 計				(4,900,800)	
				2,082,840	
・地盤改良工				(10,396,000)	
	1.000	式		10,767,000	
・安定処理工				(10,396,000)	
	1.000	式		10,767,000	
000013 安定処理 セメント系固着材 (50kg/m3)	(5,021)		(/)	(10,348,281)	歩A・単A [単価B]
	5,200	m3	2,061	10,717,200	B単 13号
000014 搬運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)	(8.1)		(/)	(47,774)	歩A・単A [単価B]
	8.4	m3	5,898	49,543	B単 14号
合 計				(10,396,055)	
				10,766,743	
・構造物撤去工				(627,000)	
	1.000	式		69,000	
・構造物取壊し工				(627,000)	
	1.000	式		69,000	
000015 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下	(152)		(/)	(90,136)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	593	0	B単 15号
000016 舗装版切断排水処理 汚泥	(0.046)		(/)	(367)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	7,985	0	B単 16号
000017 舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下	(762)		(/)	(155,448)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m ²	204	0	B単 17号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000018 殻運搬・処理 As殻	(31) 0.0		(") 5,921	(183,551) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(7.1) 0.0		(") 9,799	(69,573) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 木柵撤去 チェーンソー	(342) 328		(") 175	(59,850) 57,400	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 木柵運搬・処理 木くず	(16) 0.0		(") 4,259	(68,144) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000082 小口止めコンクリート撤去 無筋コンクリート構造物	(0.000) 1.1		(0) 7,417	(0) 8,159	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)	(0.000) 1.1		(0) 3,130	(0) 3,443	歩A・単A [単価B] B単 83号
合計				(627,069) 69,002	
・法覆護岸工				(18,772,000) 18,752,000	
・・コンクリートブロック工				(18,762,000) 18,742,000	
000022 ブロックマット	(155) 163		(") 8,504	(1,318,120) 1,386,152	歩A・単A [単価B] B単 22号
000084 ブロックマット	(0.000) 19		(0) 7,579	(0) 144,001	歩A・単A [単価B] B単 84号
000023 ブロックマット	(2,085) 2,052		(") 7,310	(15,241,350) 15,000,120	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 アンカーピン SD295,D16,加工含み	(1,477) 1,486		(") 753.09	(1,112,325) 1,119,103	歩A・単A [金額B] B単 24号
000025 コンクリートブロック張り (撤去)	(107) 18		(") 1,714	(183,398) 30,852	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 コンクリートブロック張り (復旧) t=10cm,既設利用	(107) 45		(") 4,561	(488,027) 205,245	歩A・単A [単価B] B単 26号
000085 コンクリートブロック張り (復旧) t=10cm,新材利用	(0.000) 33		(0) 7,130	(0) 235,290	歩A・単A [単価B] B単 85号
000086 現場発生材積込・運搬・荷卸し	(0.000) 4.675		(0) 13,759	(0) 64,323	歩A・単A [単価B] B単 86号
000027 階段工 1:2.0勾配,一般型 (6段)	(") 7		(") 59,894	(") 419,258	歩A・単A [単価B] B単 27号
000087 小口止めコンクリート 18N-8-40BB	(0.000) 2		(0) 68,632	(0) 137,264	歩A・単A [単価B] B単 87号
合計				(18,762,478) 18,741,608	
・・端部処理工				(") 10,000	
000028 構造物接続部 吸出防止シート (合成繊維t=10mm)	(") 8		(") 1,196	(") 9,568	歩A・単A [単価B] B単 28号
合計				(") 9,568	
・水路付帯工				(") 885,000	
・・安全施設工				(") 885,000	
000029 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(326) 325		(") 1,240	(404,240) 403,000	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用	(326) 325		(") 1,325	(431,950) 430,625	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(19) 20		(") 1,240	(23,560) 24,800	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用	(19) 20		(") 1,325	(25,175) 26,500	歩A・単A [単価B] B単 32号
合計				(") 884,925	
・耕地復旧工				(470,000) 698,000	
・・水田復旧工				(470,000) 698,000	
000033 暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	(3) 0		(") 17,417	(52,251) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	(10) 14		(") 18,182	(181,820) 254,548	歩A・単A [単価B] B単 34号
000088 暗渠排水工 VUφ50,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)のみ	(0.000) 2		(0) 15,646	(0) 31,292	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 暗渠排水工 VUφ65,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)のみ	(0.000) 11		(0) 16,019	(0) 176,209	歩A・単A [単価B] B単 89号
000035 耕地復旧 (耕起)	(") 4,334		(") 24	(") 104,016	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 畦畔復旧 土堤	(") 23		(") 963	(") 22,149	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 田面排水工 HPφ200,既設利用	(") 8		(") 12,085	(") 96,680	歩A・単A [単価B] B単 37号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(5,763,000)	
				5,664,000	
・仮設工				(3,370,000)	
指定仮設工	1.000	式		3,271,000	
・・仮設道路工				(3,370,000)	
	1.000	式		3,271,000	
000045 土木シート 敷設～撤去,(建:980N/5cm,積:1100N/5cm)	(") 4,354	(") ㎡	(") 239	(") 1,040,606	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046 搬運搬・処理 塵プラスチック類 (土木シート)	(") 8.7	(") m3	(") 5,898	(") 51,313	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 工事用道路 (坂路) B=4.5m,㉞坂路	(") 23.5	(") m	(") 10,045	(") 236,058	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 工事用道路 (坂路) B=4.5m,㉟坂路	(23.5) 0.0	(") m	(") 13,105	(307,968) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000090 工事用道路 (坂路) B=4.5m,㉟坂路	(0.000) 18.5	(") m	(0) 11,175	(0) 206,738	歩A・単A [単価B] B単 90号
000049 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm	(") 1,266	(") ㎡	(") 955	(") 1,209,030	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 敷鉄板 (水路内仮設道路) t=22mm	(838) 841	(") ㎡	(") 627	(525,426) 527,307	歩A・単A [単価B] B単 50号
合 計				(3,370,401) 3,271,052	
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		(") 2,393,000	
・・仮設道路工				(") 1,648,000	
000051 工事用道路	(") 180	(") m3	(") 3,158.47	(") 568,525	歩A・単A [金額B] B単 51号
000052 工事用道路	(") 78	(") m3	(") 3,158.47	(") 246,361	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053 工事用道路	(") 140	(") m3	(") 1,393.68	(") 195,116	歩A・単A [金額B] B単 53号
000054 工事用道路 (撤去)	(") 400	(") m3	(") 1,261.21	(") 504,484	歩A・単A [金額B] B単 54号
000055 敷鉄板 (水路内敷鉄板) t=22mm	(") 318	(") ㎡	(") 418.28	(") 133,015	歩A・単A [金額B] B単 55号
合 計				(") 1,647,501	
・・排水処理工				(") 443,000	
000056 排水ポンプ (仮設)	(") 1	(") 箇所	(") 110,089	(") 110,089	歩A・単A [金額B] B単 56号
000057 排水ポンプ (仮設) 初期排水 (商用電源)	(") 1	(") 箇所	(") 14,675	(") 14,675	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)	(") 1.000	(") 式	(") 318,012	(") 318,012	歩A・単A [金額B] B単 58号
合 計				(") 442,776	
・・電気設備工				(") 302,000	
000059 受電設備	(") 1	(") 式	(") 173,964	(") 173,964	歩A・単A [金額B] B単 59号
000060 配電設備	(") 1	(") 式	(") 127,925	(") 127,925	歩A・単A [金額B] B単 60号
合 計				(") 301,889	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 土砂掘削		m3	(") 305		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 土砂掘削		m3	(") 305		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,038		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,008		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 流用土盛土		m3	(") 868		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 流用土盛土		m3	(") 243		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 流用土盛土		m3	(") 560		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 法面整形 (掘削部)		m ²	(") 836		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 法面整形 (掘削部)		m ²	(") 1,579		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 法面整形 (盛土部)		m ²	(") 779		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 法面整形 (盛土部)		m ²	(") 1,180		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 作業残土処理 葦根混じり土, 一ノ原受入地		m3	(") 6,126		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 安定処理 セメント系固化材 (50kg/m3)		m3	(") 2,061		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 殻運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3	(") 5,898		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m	(") 593		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 舗装版切断排水処理 汚泥		m3	(") 7,985		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 204		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 殻運搬・処理 As殻		m3	(") 5,921		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3	(") 9,799		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 木柵撤去 チェンソー		m	(") 175		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 木柵運搬・処理 木くず		m3	(") 4,259		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** ブロックマット					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
			m ²	8,504		歩A・単A
000023	*** B単- 23号 *** ブロックマット			(//)		
			m ²	7,310		歩A・単A
000024	*** B単- 24号 *** アンカーピン			(//)		
	SD295, D16, 加工含み		本	753.09		歩A・単A
000025	*** B単- 25号 *** コンクリートブロック張り (撤去)			(//)		
			m ²	1,714		歩A・単A
000026	*** B単- 26号 *** コンクリートブロック張り (復旧)			(//)		
	t=10cm, 既設利用		m ²	4,561		歩A・単A
000027	*** B単- 27号 *** 階段工			(//)		
	1:2.0勾配, 一般型 (6段)		箇所	59,894		歩A・単A
000028	*** B単- 28号 *** 構造物接続部			(//)		
	吸出防止シート (合成繊維t=10mm)		箇所	1,196		歩A・単A
000029	*** B単- 29号 *** ガードレール撤去			(//)		
	Gr-C-4E		m	1,240		歩A・単A
000030	*** B単- 30号 *** ガードレール復旧			(//)		
	Gr-C-4E, 既設利用		m	1,325		歩A・単A
000031	*** B単- 31号 *** ガードレール撤去			(//)		
	Gr-C-4ES		m	1,240		歩A・単A
000032	*** B単- 32号 *** ガードレール復旧			(//)		
	Gr-C-4ES, 既設利用		m	1,325		歩A・単A
000033	*** B単- 33号 *** 暗渠排水工			(//)		
	VUφ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所	17,417		歩A・単A
000034	*** B単- 34号 *** 暗渠排水工			(//)		
	VUφ65, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所	18,182		歩A・単A
000035	*** B単- 35号 *** 耕地復旧 (耕起)			(//)		
			m ²	24		歩A・単A
000036	*** B単- 36号 *** 畦畔復旧			(//)		
	土堤		m	963		歩A・単A
000037	*** B単- 37号 *** 田面排水工			(//)		
	HPφ200, 既設利用		箇所	12,085		歩A・単A
000038	*** B単- 38号 *** 水叩き			(//)		
	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所	1,657		歩A・単A
000039	*** B単- 39号 *** 不陸整正			(//)		
	補足材なし		m ²	156		歩A・単A
000040	*** B単- 40号 *** 表層 (車道・路肩部)			(//)		
	再生密粒度アスコン (13), t=4cm		m ²	1,406		歩A・単A
000041	*** B単- 41号 *** 表層 (車道・路肩部)			(//)		
	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン (13) t=3cm		m ²	1,048		歩A・単A
000042	*** B単- 42号 *** 区画線			(//)		
	実線, 15cm, 溶融式		m	297		歩A・単A
000043	*** B単- 43号 *** 敷砂利			(//)		
	RC-40, t=10cm, 敷均し		m ²	744		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 歩車道境界ブロック撤去復旧			(")		
	既設利用		m	6,822		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 土木シート			(")		
	敷設～撤去, (建:980N/5cm, 積:1100N/5cm)		m ²	239		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類 (土木シート)		m ³	5,898		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 工事用道路 (坂路)			(")		
	B=4.5m, ㊶坂路		m	10,045		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 工事用道路 (坂路)			(")		
	B=4.5m, ㊷坂路		m	13,105		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)			(")		
	t=22mm		m ²	955		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 敷鉄板 (水路内仮設道路)			(")		
	t=22mm		m ²	627		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 工事用道路			(")		
			m ³	3,158.47		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 工事用道路			(")		
			m ³	3,158.47		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 工事用道路			(")		
			m ³	1,393.68		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 工事用道路 (撤去)			(")		
			m ³	1,261.21		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 敷鉄板 (水路内敷鉄板)			(")		
	t=22mm		m ²	418.28		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
			箇所	110,089		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	初期排水 (商用電源)		箇所	14,675		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	常時排水 (商用電源)		式	318,012		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 受電設備			(")		
			式	173,964		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 配電設備			(")		
			式	127,925		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 中和処理施設			(")		
	炭酸ガス		式	753,067		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			(")		
	地盤改良攪拌混合機		台	607,562.50		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 重建設機械輸送			(")		
	ロングアームパックホ		台	131,275		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 仮設材輸送費			(")		
	敷鉄板		ton	7,549.11		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 草類運搬・処理					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	草類 (刈草)		m ³	(//) 7,120		歩A・単A
000066	樹木伐採 *** B単- 66号 ***					
	10cm未満		本	(//) 2,350		歩A・単A
000067	樹木伐採 *** B単- 67号 ***					
	16cm以上22cm未満		本	(//) 7,475		歩A・単A
000068	伐採木運搬・処理 *** B単- 68号 ***					
	木くず (生木)		m ³	(//) 4,259		歩A・単A
000069	伐採木運搬・処理 *** B単- 69号 ***					
	木くず (伐採根)		m ³	(//) 6,074		歩A・単A
000070	ポータブルコーン貫入試験 *** B単- 70号 ***					
	単管式		m	(//) 2,913		歩A・単A
000071	監視員 *** B単- 71号 ***					
	高圧送電線付近作業時		人	(//) 18,325		歩A・単A
000072	高圧線監視槽 *** B単- 72号 ***					
	H=10m		箇所	(//) 51,163		歩A・単A
000073	高圧線監視槽 *** B単- 73号 ***					
	H=2.7m		箇所	(//) 13,644		歩A・単A
000074	電気基本料金 *** B単- 74号 ***					
			式	(//) 37,517		歩A・単A
000075	六価クロム溶出試験 *** B単- 75号 ***					
	環境庁告示第46号溶出試験		検体	(//) 6,805		歩A・単A
000076	土砂掘削 (ICT) *** B単- 76号 ***					
			m ³	(0) 389		歩A・単A
000077	土砂掘削 (ICT) *** B単- 77号 ***					
			m ³	(0) 389		歩A・単A
000078	法面整形 (掘削部) ICT *** B単- 78号 ***					
	通常施工		m ²	(0) 936		歩A・単A
000079	法面整形 (掘削部) ICT *** B単- 79号 ***					
	対面施工		m ²	(0) 936		歩A・単A
000080	法面整形 (盛土部) ICT *** B単- 80号 ***					
	通常施工		m ²	(0) 1,319		歩A・単A
000081	法面整形 (盛土部) ICT *** B単- 81号 ***					
	対面施工		m ²	(0) 937		歩A・単A
000082	小口止めコンクリート撤去 *** B単- 82号 ***					
	無筋コンクリート構造物		m ³	(0) 7,417		歩A・単A
000083	殻運搬・処理 *** B単- 83号 ***					
	コンクリート殻 (無筋)		m ³	(0) 3,130		歩A・単A
000084	ブロックマット *** B単- 84号 ***					
			m ²	(0) 7,579		歩A・単A
000085	コンクリートブロック張り (復旧) *** B単- 85号 ***					
	t=10cm, 新材利用		m ²	(0) 7,130		歩A・単A
000086	現場発生材積込・運搬・荷卸し *** B単- 86号 ***					
			ton	(0) 13,759		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 小口止めコンクリート			(0)		
	18N-8-40BB		箇所	68,632		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 暗渠排水工			(0)		
	VUφ50,ネジ式水甲栓 (チェーン付き) のみ		箇所	15,646		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 暗渠排水工			(0)		
	VUφ65,ネジ式水甲栓 (チェーン付き) のみ		箇所	16,019		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 工事用道路 (坂路)			(0)		
	B=4.5m,⑧坂路		m	11,175		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 動植物保護			(0)		
			人	15,912		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 草類等運搬・処理			(0)		
	竹		m3	4,707		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 樹木伐採			(0)		
	10cm以上16cm未満		本	3,528		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 樹木伐採			(0)		
	22cm以上28cm未満		本	14,675		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 樹木伐採			(0)		
	28cm以上		本	24,617		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 接近防止警報装置			(0)		
			式	930,000		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** システム初期費 (ICT)			(0)		
			式	598,000		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 現場環境整備促進施設			(0)		
	快適トイレ		式	204,000		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 3次元起工測量費 (ICT)			(0)		
			式	1,850,000		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 3次元設計データ作成費			(0)		
			式	1,397,000		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 架空線の防護措置			(0)		
			式	147,000		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	土砂掘削		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(現地土)					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	336.1	() 336	S単 86号
	合計				() 336	
	単価				() 305	
	官積算単価				336	合意率 0.907738
*** B単- 2号 ***						
000002	土砂掘削		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(改良土)					
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	336.1	() 336	S単 86号
	合計				() 336	
	単価				() 305	
	官積算単価				336	合意率 0.907738
*** B単- 3号 ***						
000003	流用土盛土		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動コバク 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コバク(I)	() 1.000	m3	2,246	() 2,246	S単 2号
	合計				() 2,246	
	単価				() 2,038	
	官積算単価				2,246	合意率 0.90739
*** B単- 4号 ***						
000004	流用土盛土		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動P-7搭乗式(3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,717	() 1,717	S単 3号
S01082	締固工(振動P-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 1.000	m3	496	() 496	S単 4号
	合計				() 2,213	
	単価				() 2,008	
	官積算単価				2,213	合意率 0.907365
*** B単- 5号 ***						
000005	流用土盛土		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動P-7搭乗式(3~4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	() 1.000	m3	957.4	() 957	S単 90号
	合計				() 957	
	単価				() 868	
	官積算単価				957	合意率 0.907001
*** B単- 6号 ***						
000006	流用土盛土		m3		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	BD7敷均し+振動ロー(11~12t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	267.5	(") 268	S単 91号
	合計				(") 268	
	単価				(") 243	
	官積算単価				268	合意率 0.906716
	*** B単- 7号 ***					
000007	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	ブロックマット基礎部(はねつけのみ)					
S01010	機械土工(超ロングフォームバック掘削) バックホ	(") 1.000	m3	617	(") 617	S単 1号
	合計				(") 617	
	単価				(") 560	
	官積算単価				617	合意率 0.907617
	*** B単- 8号 ***					
000008	法面整形(掘削部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	920.9	(") 921	S単 92号
	合計				(") 921	
	単価				(") 836	
	官積算単価				921	合意率 0.907709
	*** B単- 9号 ***					
000009	法面整形(掘削部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
T00103	法面整形(掘削部) 対面施工	(") 1.000	m ²	1,740	(") 1,740	T単 2号
	合計				(") 1,740	
	単価				(") 1,579	
	官積算単価				1,740	合意率 0.907471
	*** B単- 10号 ***					
000010	法面整形(盛土部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
T00102	法面整形(盛土部) 通常施工	(") 1.000	m ²	859	(") 859	T単 1号
	合計				(") 859	
	単価				(") 779	
	官積算単価				859	合意率 0.906868
	*** B単- 11号 ***					
000011	法面整形(盛土部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
T00104	法面整形(盛土部) 対面施工	(") 1.000	m ²	1,300	(") 1,300	T単 3号
	合計				(") 1,300	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1,180	
	官積算単価				1,300	合意率 0.907692
	*** B単- 12号 ***					
000012	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	(//) 0.800	m3	2,815	(//) 2,252	S単 88号
S02123	処分価格 葦根混じり土	(//) 1,000	m3	4,500	(//) 4,500	S単 36号
	合 計				(//) 6,752	
	単 価				(//) 6,126	
	官積算単価				6,752	合意率 0.907286
	*** B単- 13号 ***					
000013	安定処理 セメント系固化工材 (50kg/m3)		m3		(//) 100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化工材 フレコン 一般軟弱土用	(//) 5,400	ton	17,800	(//) 96,120	S単 35号
S86401	固化工材散布 施工障害なし	(//) 5,000	ton	5,689	(//) 28,445	S単 84号
S86433	粉体攪拌工 (ハック材攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(//) 100,000	m3	1,026	(//) 102,600	S単 85号
	合 計				(//) 227,165	
	単 価				(//) 2,061	
	官積算単価				2,272	合意率 0.90713
	*** B単- 14号 ***					
000014	殻運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(//) 1,000	m3	2,000	(//) 2,000	S単 37号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(//) 1,000	m3	4,500	(//) 4,500	S単 38号
	合 計				(//) 6,500	
	単 価				(//) 5,898	
	官積算単価				6,500	合意率 0.907384
	*** B単- 15号 ***					
000015	舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(//) 1,000	m	653.6	(//) 654	S単 96号
	合 計				(//) 654	
	単 価				(//) 593	
	官積算単価				654	合意率 0.906727
	*** B単- 16号 ***					
000016	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	(//) 1,000	m3	8,800	(//) 8,800	S単 39号
	合 計				(//) 8,800	
	単 価				(//) 7,985	
	官積算単価				8,800	合意率 0.907386

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 17号 ***						
000017	舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	() 1.000	m ²	224.6	() 225	S単 95号
	合 計				() 225	
	単 価				() 204	
	官積算単価				225	合意率 0.906666
*** B単- 18号 ***						
000018	殻運搬・処理 As殻		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 6.0km以下,	() 1.000	m ³	3.001	() 3.001	S単 94号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1.000	m ³	3.525	() 3.525	S単 40号
	合 計				() 6.526	
	単 価				() 5.921	
	官積算単価				6.526	合意率 0.907293
*** B単- 19号 ***						
000019	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	() 1.000	m ³	2.800	() 2.800	S単 41号
S02123	処分価格 水路内雑物	() 1.000	m ³	8.000	() 8.000	S単 42号
	合 計				() 10.800	
	単 価				() 9.799	
	官積算単価				10.800	合意率 0.907314
*** B単- 20号 ***						
000020	木柵撤去 チェーンソー		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	() 1.000	m	193	() 193	T単 4号
	合 計				() 193	
	単 価				() 175	
	官積算単価				193	合意率 0.906735
*** B単- 21号 ***						
000021	木柵運搬・処理 木くず		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	() 1.000	m ³	1.694	() 1.694	S単 43号
S02123	処分価格 木くず(生木)	() 1.000	m ³	3.000	() 3.000	S単 44号
	合 計				() 4.694	
	単 価				() 4.259	
	官積算単価				4.694	合意率 0.907328
*** B単- 22号 ***						
000022	ブロックマット		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	L=2.0m, t=8cm					
T00402	ブロックマット敷設 2.0m, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	() 1.000	m ²	2.272	() 2.272	T単 5号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1.000	m ²	7,100	(") 7,100	S単 18号
	合計				(") 9,372	
	単価				(") 8,504	
	官積算単価				9,372	合意率 0.907383
	*** B単- 23号 ***					
000023	ブロックマット	(")			(")	歩A
Y00001	L=4.0m, t=8cm	1.000	m ²		1.000	本 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 4.0m, なし	(") 1.000	m ²	957	(") 957	S単 51号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1.000	m ²	7,100	(") 7,100	S単 18号
	合計				(") 8,057	
	単価				(") 7,310	
	官積算単価				8,057	合意率 0.907285
	*** B単- 24号 ***					
000024	アンカーピン SD295, D16, 加工含み	(")	本		(")	歩A
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(") 1.000	本	830	(") 830	S単 19号
	合計				(") 830	
	単価				(") 753.09	
	官積算単価				830	合意率 0.907346
	*** B単- 25号 ***					
000025	コンクリートブロック張り (撤去)	(")			(")	歩A
T00405	コンクリートブロック張り工 (撤去) 50×50×10cm, 長期割引単価区分 (賃料機械 : なし)	(") 1.000	m ²	1,889	(") 1,889	T単 6号
	合計				(") 1,889	
	単価				(") 1,714	
	官積算単価				1,889	合意率 0.907358
	*** B単- 26号 ***					
000026	コンクリートブロック張り (復旧) t=10cm, 既設利用	(")			(")	歩A
T00406	コンクリートブロック張り工 (復旧) 50×50×10cm, 既設利用, 裏込砕石:RC40, 長期割引なし	(") 1.000	m ²	5,027	(") 5,027	T単 7号
	合計				(") 5,027	
	単価				(") 4,561	
	官積算単価				5,027	合意率 0.9073
	*** B単- 27号 ***					
000027	階段工 1:2.0勾配, 一般型 (6段)	(")	箇所		(")	歩A
T00408	階段ブロック (一般型) 1:2.0勾配用, 長期割引単価区分 (賃料機械) : なし	(") 2.400	m ²	27,504	(") 66,010	T単 8号
	合計				(") 66,010	
	単価				(") 59,894	
	官積算単価				66,010	合意率 0.907347
	*** B単- 28号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)				()	歩A
Y00001	L=3.40m,W=0.6m		箇所		1.000	当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	() 2.040	m ²	646	() 1.318	T単 9号
	合計				() 1.318	
	単価				() 1.196	
	官積算単価				1.318	合意率 0.907435
	*** B単- 29号 ***					
000029	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	() 1.000	m	1,367	() 1,367	S単 57号
	合計				() 1,367	
	単価				() 1,240	
	官積算単価				1,367	合意率 0.907095
	*** B単- 30号 ***					
000030	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	() 1.000	m	1,460	() 1,460	S単 55号
	合計				() 1,460	
	単価				() 1,325	
	官積算単価				1,460	合意率 0.907534
	*** B単- 31号 ***					
000031	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	() 1.000	m	1,367	() 1,367	S単 57号
	合計				() 1,367	
	単価				() 1,240	
	官積算単価				1,367	合意率 0.907095
	*** B単- 32号 ***					
000032	ガードレール復旧 Gr-C-4ES,既設利用		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,曲支柱,する	() 1.000	m	1,460	() 1,460	S単 56号
	合計				() 1,460	
	単価				() 1,325	
	官積算単価				1,460	合意率 0.907534
	*** B単- 33号 ***					
000033	暗渠排水工 VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00601	暗渠排水工 φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓	() 1.000	箇所	3,847	() 3,847	T単 10号
T00605	ブロックマット加工処理	() 1.000	箇所	15,348	() 15,348	T単 12号
	合計				() 19,195	
	単価				() 17,417	
	官積算単価				19,195	合意率 0.907371

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 34号 ***						
000034	暗渠排水工 VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00602	暗渠排水工 φ65,L=2.0m,紗式水甲栓	() 1.000	箇所	4,691	() 4,691	T単 11号
T00605	ブロックマット加工処理	() 1.000	箇所	15,348	() 15,348	T単 12号
	合 計				() 20,039	
	単 価				() 18,182	
	官積算単価				20,039	合意率 0.90733
*** B単- 35号 ***						
000035	耕地復旧(耕起)		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 1.000	m ²	26	() 26	S単 60号
	合 計				() 26	
	単 価				() 24	
	官積算単価				26	合意率 0.923076
*** B単- 36号 ***						
000036	畦畔復旧 土堤		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	() 1.000	m	1,061	() 1,061	S単 59号
	合 計				() 1,061	
	単 価				() 963	
	官積算単価				1,061	合意率 0.907634
*** B単- 37号 ***						
000037	田面排水工 HPφ200,既設利用		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	() 1.500	m	8,879	() 13,319	S単 98号
	合 計				() 13,319	
	単 価				() 12,085	
	官積算単価				13,319	合意率 0.90735
*** B単- 38号 ***						
000038	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	() 0.250	m ²	662	() 166	T単 13号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	() 2.000	本	830	() 1,660	S単 19号
	合 計				() 1,826	
	単 価				() 1,657	
	官積算単価				1,826	合意率 0.907447
*** B単- 39号 ***						
000039	不陸整正 補足材なし		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 1.000	m ²	172.3	() 172	S単 99号
	合 計				() 172	
	単 価				() 156	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				172	合意率 0.906976
	*** B単- 40号 ***					
000040	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13),t=4cm	(//)	m ²		(//)	歩A
Y00001	b>3.0m	1.000	m ²		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),アラムコート 各種,なし,再生密粒度アス コン(13)	(//) 1.000	m ²	1,550	(//) 1,550	S単 100号
	合計				(//) 1,550	
	単 価				(//) 1,406	
	官積算単価				1,550	合意率 0.907096
	*** B単- 41号 ***					
000041	表層(車道・路肩部) オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13)t=3cm	(//)	m ²		(//)	歩A
Y00001	b>3.0m	1.000	m ²		1.000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),タックコート 各種,なし,再生密粒度アス コン(13)	(//) 1.000	m ²	1,155	(//) 1,155	S単 101号
	合計				(//) 1,155	
	単 価				(//) 1,048	
	官積算単価				1,155	合意率 0.907359
	*** B単- 42号 ***					
000042	区画線 実線,15cm,溶融式	(//)	m		(//)	歩A
T00701	区画線工(実線) 区画線設置(昼間施工),溶融式(手動),実線,15cm	(//) 1.000	m	327	(//) 327	T単 14号
	合計				(//) 327	
	単 価				(//) 297	
	官積算単価				327	合意率 0.908256
	*** B単- 43号 ***					
000043	敷砂利 RC-40,t=10cm,敷均し	(//)	m ²		(//)	歩A
Y00001	舗装面仕上有り	1.000	m ²		1.000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし,なし	(//) 1.000	m ²	820	(//) 820	S単 54号
	合計				(//) 820	
	単 価				(//) 744	
	官積算単価				820	合意率 0.907317
	*** B単- 44号 ***					
000044	歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用	(//)	m		(//)	歩A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(//) 1.000	m	1,361	(//) 1,361	S単 103号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クワッシャー RC-4 0,18-8-25(高炉)	(//) 1.000	m	6,158	(//) 6,158	S単 102号
	合計				(//) 7,519	
	単 価				(//) 6,822	
	官積算単価				7,519	合意率 0.907301

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 45号 ***						
000045	土木シート 敷設～撤去,(建:980N/5cm,積:1100N/5cm)	()	m ²		()	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	263	263	S単 73号
	合 計				263	
	単 価				239	
	官積算単価				263	合意率 0.908745
*** B単- 46号 ***						
000046	殻運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)	()	m ³		()	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m ³	2,000	2,000	S単 37号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m ³	4,500	4,500	S単 38号
	合 計				6,500	
	単 価				5,898	
	官積算単価				6,500	合意率 0.907384
*** B単- 47号 ***						
000047	工事用道路(坂路) B=4.5m,㉞坂路	()	m		()	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12(設置～撤去)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	98.200	m ³	244.1	23,971	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	98.200	m ³	898.2	88,203	S単 89号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	89.300	m ³	267.5	23,888	S単 91号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	89.300	m ³	336.1	30,014	S単 86号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	89.300	m ³	898.2	80,209	S単 89号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	89.300	m ³	155.6	13,895	S単 93号
	合 計				260,180	
	単 価				10,045	
	官積算単価				11,071	合意率 0.907325
*** B単- 48号 ***						
000048	工事用道路(坂路) B=4.5m,㉞坂路	()	m		()	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11～12(設置～撤去)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	128.100	m ³	244.1	31,269	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	128.100	m ³	898.2	115,059	S単 89号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	116.500	m ³	267.5	31,164	S単 91号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	116.500	m ³	336.1	39,156	S単 86号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	116.500	m ³	898.2	104,640	S単 89号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	116.500	m ³	155.6	18,127	S単 93号
	合 計				339,415	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1工事 (第1回変更)						
工事別工事名:佐賀市東部線 (瓦町工区) その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 13.105	
	官積算単価				14.443	合意率 0.907359
*** B単- 49号 ***						
000049	敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,なし	(//) 1.000	m ²	1.052	(//) 1.052	S単 70号
	合 計				(//) 1.052	
	単 価				(//) 955	
	官積算単価				1.052	合意率 0.907794
*** B単- 50号 ***						
000050	敷鉄板 (水路内仮設道路) t=22mm		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,1,なし	(//) 1.000	m ²	691	(//) 691	S単 71号
	合 計				(//) 691	
	単 価				(//) 627	
	官積算単価				691	合意率 0.90738
*** B単- 51号 ***						
000051	工事用道路		m ³		(//) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	(法肩仮設道路)					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 1.110	m ³	244.1	(//) 271	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(//) 1.110	m ³	898.2	(//) 997	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(//) 1.000	m ³	1.717	(//) 1.717	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(//) 1.000	m ³	496	(//) 496	S単 4号
	合 計				(//) 3.481	
	単 価				(//) 3,158.47	
	官積算単価				3,481	合意率 0.907346
*** B単- 52号 ***						
000052	工事用道路		m ³		(//) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	(拡幅+隅切)					
Y00001	改良土(搬入土),人力+VR3~4t					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(//) 1.110	m ³	244.1	(//) 271	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(//) 1.110	m ³	898.2	(//) 997	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(//) 1.000	m ³	1.717	(//) 1.717	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(//) 1.000	m ³	496	(//) 496	S単 4号
	合 計				(//) 3.481	
	単 価				(//) 3,158.47	
	官積算単価				3,481	合意率 0.907346

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 53号 ***						
000053	工事用道路	(//)			(//)	歩A
Y00001	(車廻し)				1.000 m3	当たり算出
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(//) 1.110	m3	244.1	(//) 271	S単 87号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	(//) 1.110	m3	898.2	(//) 997	S単 89号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(//) 1.000	m3	267.5	(//) 268	S単 91号
	合計				(//) 1,536	
	単価				(//) 1,393.68	
	官積算単価				1,536	合意率 0.907347
*** B単- 54号 ***						
000054	工事用道路(撤去)	(//)			(//)	歩A
Y00001	DT10t+BH0.8m3				1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(//) 1.000	m3	336.1	(//) 336	S単 86号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下	(//) 1.000	m3	898.2	(//) 898	S単 89号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(//) 1.000	m3	155.6	(//) 156	S単 93号
	合計				(//) 1,390	
	単価				(//) 1,261.21	
	官積算単価				1,390	合意率 0.907345
*** B単- 55号 ***						
000055	敷鉄板(水路内敷鉄板) t=22mm	(//)			(//)	歩A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 26, 3, あり	(//) 1.000	m ²	461	(//) 461	S単 72号
	合計				(//) 461	
	単価				(//) 418.28	
	官積算単価				461	合意率 0.907345
*** B単- 56号 ***						
000056	排水ポンプ(仮設)	(//)			(//)	歩A
Y00001	設置・撤去				1.000 箇所	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし	(//) 1.000	箇所	88,802	(//) 88,802	S単 65号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	(//) 1.000	箇所	15,440	(//) 15,440	S単 68号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(//) 1.000	箇所	7,989	(//) 7,989	S単 66号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(//) 1.000	箇所	9,100	(//) 9,100	S単 67号
	合計				(//) 121,331	
	単価				(//) 110,089	
	官積算単価				121,331	合意率 0.907344
*** B単- 57号 ***						
000057	排水ポンプ(仮設) 初期排水(商用電源)	(//)			(//)	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00917	排水ポンプ運転 常時排水, 0以上~120未満, 商用電源, 長割なし	() 2.000	日	8.087	() 16.174	T単 15号
	合計				() 16.174	
	単価				() 14.675	
	官積算単価				16.174	合意率 0.90732
	*** B単- 58号 ***					
000058	排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)		式		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	φ50, 運転, 常時排水 (商用電源)					
T00929	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 0以上~7未満, φ50, 商用電源	() 62.000	日	5.653	() 350.486	T単 16号
	合計				() 350.486	
	単価				() 318.012	
	官積算単価				350.486	合意率 0.907345
	*** B単- 59号 ***					
000059	受電設備		式		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	NO.46付近, 設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 64日	() 1.000	箇所	172.101	() 172.101	S単 74号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	() 1.000	極	19.627	() 19.627	S単 75号
	合計				() 191.728	
	単価				() 173.964	
	官積算単価				191.728	合意率 0.907347
	*** B単- 60号 ***					
000060	配電設備		式		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	NO.46付近, 設置~損料~撤去					
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 64日	() 10.000	m	1.390	() 13.900	S単 78号
S18114	分電盤設備 (初期・常時) 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 62日	() 1.000	箇所	56.995	() 56.995	S単 79号
S18114	分電盤設備 (中和処理) 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 60日	() 1.000	箇所	32.054	() 32.054	S単 80号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	() 1.000	極	19.217	() 19.217	S単 76号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	() 1.000	極	18.822	() 18.822	S単 77号
	合計				() 140.988	
	単価				() 127.925	
	官積算単価				140.988	合意率 0.907346
	*** B単- 61号 ***					
000061	中和処理施設 炭酸ガス		式		() 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数60日, 炭酸ガス60kg, 設置~運転~撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 1.000	式	364.427	() 364.427	T単 17号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	() 60.000	日	7.454	() 447.240	T単 18号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	() 60.000	kg	305	() 18.300	S単 29号
	合計				() 829.967	
	単価				() 753.067	
	官積算単価				829.967	合意率 0.907345

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 62号 ***						
000062	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機		台		() 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ベ-スマシ-バ-ックホ-超ロング)貨料機械長割なし	() 1,000	台	448,384	() 448,384	T単 19号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1,000	台	71,000	() 71,000	S単 81号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	() 1,000	台	15,730	() 15,730	T単 22号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	() 1,000	台	20,470	() 20,470	T単 24号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1,000	台	71,000	() 71,000	S単 82号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	() 1,000	台	15,730	() 15,730	T単 23号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	() 1,000	台	20,470	() 20,470	T単 25号
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ-バ-ックホ-超ロング仕様)	() 1,000	式	6,820	() 6,820	T単 20号
	合 計				() 669,604	
	単 価				() 607,562.50	
	官積算単価				669,604	合意率 0.907345
*** B単- 63号 ***						
000063	重建設機械輸送 ロングア-ムバ-ックホ-		台		() 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	往路,復路					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1,000	台	71,000	() 71,000	S単 81号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1,000	台	71,000	() 71,000	S単 82号
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 バ-ックホ-[クロー型・超ロングア-ム・排対(2次)]山0.4(平0.3)	() 1,000	式	2,680	() 2,680	T単 21号
	合 計				() 144,680	
	単 価				() 131,275	
	官積算単価				144,680	合意率 0.907347
*** B単- 64号 ***						
000064	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		() 1,000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往路,復路					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	() 1,000	ton	8,320	() 8,320	S単 83号
	合 計				() 8,320	
	単 価				() 7,549.11	
	官積算単価				8,320	合意率 0.907346
*** B単- 65号 ***						
000065	草類運搬・処理 草類(刈草)		m3		() 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:6.5km以下,路面:良好	() 1,000	m3	847	() 847	S単 45号
S02123	処分価格 草類(刈草)	() 1,000	m3	7,000	() 7,000	S単 46号
	合 計				() 7,847	
	単 価				() 7,120	
	官積算単価				7,847	合意率 0.907353

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 66号 ***						
000066	樹木伐採 10cm未満		本		()	歩A 当たり算出
T01301	樹木伐採工 10cm未満	() 1.000	本	2,590	() 2,590	T単 26号
	合 計				() 2,590	
	単 価				() 2,350	
	官積算単価				2,590	合意率 0.907335
*** B単- 67号 ***						
000067	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		()	歩A 当たり算出
T01303	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	() 1.000	本	8,238	() 8,238	T単 27号
	合 計				() 8,238	
	単 価				() 7,475	
	官積算単価				8,238	合意率 0.90738
*** B単- 68号 ***						
000068	伐採木運搬・処理 木くず(生木)		m3		()	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木), 距離:21.0km以下, 路面:良好	() 1.000	m3	1,694	() 1,694	S単 47号
S02123	処分価格 木くず(生木)	() 1.000	m3	3,000	() 3,000	S単 48号
	合 計				() 4,694	
	単 価				() 4,259	
	官積算単価				4,694	合意率 0.907328
*** B単- 69号 ***						
000069	伐採木運搬・処理 木くず(伐採根)		m3		()	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(伐採根), 距離:21.0km以下, 路面:良好	() 1.000	m3	1,694	() 1,694	S単 49号
S02123	処分価格 木くず(伐採根)	() 1.000	m3	5,000	() 5,000	S単 50号
	合 計				() 6,694	
	単 価				() 6,074	
	官積算単価				6,694	合意率 0.907379
*** B単- 70号 ***						
000070	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		()	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, ,	() 1.000	m	3,210	() 3,210	S単 32号
	合 計				() 3,210	
	単 価				() 2,913	
	官積算単価				3,210	合意率 0.907476
*** B単- 71号 ***						
000071	監視員 高圧送電線付近作業時		人		()	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	() 1.000	人	20,196	() 20,196	S単 11号
	合 計				() 20,196	
	単 価				() 18,325	
	官積算単価				20,196	合意率 0.907357

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 72号 ***						
000072	高圧線監視槽 H=10m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	() 12.000	掛㎡	4,699	() 56,388	S単 69号
	合 計				() 56,388	
	単 価				() 51,163	
	官積算単価				56,388	合意率 0.907338
*** B単- 73号 ***						
000073	高圧線監視槽 H=2.7m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	() 3.200	掛㎡	4,699	() 15,037	S単 69号
	合 計				() 15,037	
	単 価				() 13,644	
	官積算単価				15,037	合意率 0.907361
*** B単- 74号 ***						
000074	電気基本料金		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	() 37.050	kW	1,116	() 41,348	S単 33号
	合 計				() 41,348	
	単 価				() 37,517	
	官積算単価				41,348	合意率 0.907347
*** B単- 75号 ***						
000075	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	() 1.000	検体	7,500	() 7,500	S単 34号
	合 計				() 7,500	
	単 価				() 6,805	
	官積算単価				7,500	合意率 0.907333
*** B単- 76号 ***						
000076	土砂掘削(ICT)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,オーソカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	428.8	(0) 429	S単 136号
	合 計				(0) 429	
	単 価				(0) 389	
	官積算単価				429	合意率 0.907495
*** B単- 77号 ***						
000077	土砂掘削(ICT)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,オーソカット,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	428.8	(0) 429	S単 136号
	合 計				(0) 429	
	単 価				(0) 389	
	官積算単価				429	合意率 0.907495

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 78号 ***						
000078	法面整形(掘削部)ICT 通常施工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形(ICT) 切土部, -, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	1,031	(0) 1,031	S単 137号
	合 計				(0) 1,031	
	単 価				(0) 936	
	官積算単価				1,031	合意率 0.907495
*** B単- 79号 ***						
000079	法面整形(掘削部)ICT 対面施工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形(ICT) 切土部, -, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	1,031	(0) 1,031	S単 137号
	合 計				(0) 1,031	
	単 価				(0) 936	
	官積算単価				1,031	合意率 0.907495
*** B単- 80号 ***						
000080	法面整形(盛土部)ICT 通常施工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00106	法面整形ICT(盛土部) 通常施工, LBH, 長期割引なし	(0.000) 1.000	m ²	1,454	(0) 1,454	T単 28号
	合 計				(0) 1,454	
	単 価				(0) 1,319	
	官積算単価				1,454	合意率 0.907495
*** B単- 81号 ***						
000081	法面整形(盛土部)ICT 対面施工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形(ICT) 盛土部, 有り, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	1,032	(0) 1,032	S単 138号
	合 計				(0) 1,032	
	単 価				(0) 937	
	官積算単価				1,032	合意率 0.907495
*** B単- 82号 ***						
000082	小口止めコンクリート撤去 無筋コンクリート構造物		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(0.000) 1.000	m ³	8,174	(0) 8,174	S単 126号
	合 計				(0) 8,174	
	単 価				(0) 7,417	
	官積算単価				8,174	合意率 0.90738
*** B単- 83号 ***						
000083	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下,	(0.000) 1.000	m ³	1,570	(0) 1,570	S単 133号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	1,880	(0) 1,880	S単 121号
	合 計				(0) 3,450	
	単 価				(0) 3,130	
	官積算単価				3,450	合意率 0.90738

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 84号 ***						
000084	ブロックマット				(0.000) m ²	歩A
Y00001	L=3.0m, t=8cm				1.000 m ²	当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 3.0m, なし	(0.000) 1.000	m ²	1,253	1,253	S単 127号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(0.000) 1.000	m ²	7,100	7,100	S単 112号
	合 計				8,353	
	単 価				(0)	
	官積算単価				8,353	合意率 0.907298
*** B単- 85号 ***						
000085	コンクリートブロック張り (復旧) t=10cm, 新材利用				(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工 (空張) 目地モルタルを使用しない場合, 厚さ10cm, なし	(0.000) 1.000	m ²	3,718	3,718	S単 104号
S02116	張ブロック 50×50×10cm,,	(0.000) 1.000	m ²	4,140	4,140	S単 113号
	合 計				7,858	
	単 価				(0)	
	官積算単価				7,858	合意率 0.907298
*** B単- 86号 ***						
000086	現場発生材積込・運搬・荷卸し				(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02300	現場発生品積込・荷卸し トラック [クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積、吊り能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	10,550	10,550	S単 124号
S02300	現場発生品運搬 トラック [クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積、吊り能力2.9t	(0.000) 1.000	ton	4,615	4,615	S単 125号
	合 計				15,165	
	単 価				(0)	
	官積算単価				15,165	合意率 0.907298
*** B単- 87号 ***						
000087	小口止めコンクリート 18N-8-40BB				(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パック納 (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m ³	38,500	19,250	S単 134号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 6.700	m ²	8,417	56,394	S単 135号
	合 計				75,644	
	単 価				(0)	
	官積算単価				75,644	合意率 0.907298
*** B単- 88号 ***						
000088	暗渠排水工 VUφ50, ネジ式水甲栓 (チェーン付き) のみ				(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00622	暗渠排水工 φ50, 衫式水甲栓のみ	(0.000) 1.000	箇所	1,829	1,829	T単 30号
T00605	ブロックマット加工処理	(0.000) 1.000	箇所	15,348	15,348	T単 29号
	合 計				17,177	
	単 価				(0)	
	官積算単価				17,177	合意率 0.910852
*** B単- 89号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000089	暗渠排水工 VUφ65,ネジ式水甲栓(チェーン付き)のみ		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00623	暗渠排水工 φ65,ネジ式水甲栓のみ	(0.000) 1.000	箇所	2,239	(0) 2,239	T単 31号
T00605	ブロックマット加工処理	(0.000) 1.000	箇所	15,348	(0) 15,348	T単 29号
	合計				(0) 17,587	
	単価				(0) 16,019	
	官積算単価				17,587	合意率 0.910852
	*** B単- 90号 ***					
000090	工事用道路(坂路) B=4.5m,⑧坂路		m		(0.000)m 18.500 m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11~12(設置~撤去)					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 86.000	m3	244.1	(0) 20,993	S単 129号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 86.000	m3	898.2	(0) 77,245	S単 130号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 78.200	m3	267.5	(0) 20,919	S単 131号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 78.200	m3	336.1	(0) 26,283	S単 128号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 78.200	m3	898.2	(0) 70,239	S単 130号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,-なし	(0.000) 78.200	m3	155.6	(0) 12,168	S単 132号
	合計				(0) 227,847	
	単価				(0) 11,175	
	官積算単価				12,316	合意率 0.907359
	*** B単- 91号 ***					
000091	動植物保護		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(0.000) 1.000	人	15,912	(0) 15,912	S単 109号
	合計				(0) 15,912	
	単価				(0) 15,912	
	官積算単価				15,912	合意率 1
	*** B単- 92号 ***					
000092	草類等運搬・処理 竹		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類	(0.000) 1.000	m3	1,707	(0) 1,707	S単 122号
S02123	処分価格 竹	(0.000) 1.000	m3	3,000	(0) 3,000	S単 123号
	合計				(0) 4,707	
	単価				(0) 4,707	
	官積算単価				4,707	合意率 1
	*** B単- 93号 ***					
000093	樹木伐採 10cm以上16cm未満		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T01302	樹木伐採工 10cm以上16cm未満	(0.000) 1.000	本	3,528	(0) 3,528	T単 32号
	合計				(0) 3,528	
	単価				(0) 3,528	
	官積算単価				3,528	合意率 1

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 94号 ***						
000094	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T01304	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	(0.000) 1.000	本	14,675	(0) 14,675	T単 33号
	合 計				(0) 14,675	
	単 価				(0) 14,675	
	官積算単価				14,675	合意率 1
*** B単- 95号 ***						
000095	樹木伐採 28cm以上		本		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
T01305	樹木伐採工 28cm以上	(0.000) 1.000	本	24,617	(0) 24,617	T単 34号
	合 計				(0) 24,617	
	単 価				(0) 24,617	
	官積算単価				24,617	合意率 1
*** B単- 96号 ***						
000096	接近防止警報装置		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
P96112	接近警報装置	(0.000) 1.000	式	930,000	(0) 930,000	
	合 計				(0) 930,000	
	単 価				(0) 930,000	
	官積算単価				930,000	合意率 1
*** B単- 97号 ***						
000097	システム初期費 (ICT)		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
P96120	システム初期費 (ICT)	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	
	合 計				(0) 598,000	
	単 価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単- 98号 ***						
000098	現場環境整備促進施設 快適トイレ		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ 4ヶ月,設置撤去含む,,	(0.000) 1.000	基	204,000	(0) 204,000	S単 118号
	合 計				(0) 204,000	
	単 価				(0) 204,000	
	官積算単価				204,000	合意率 1
*** B単- 99号 ***						
000099	3次元起工測量費 (ICT)		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元起工測量費	(0.000) 1.000	式	1,850,000	(0) 1,850,000	S単 119号
	合 計				(0) 1,850,000	
	単 価				(0) 1,850,000	
	官積算単価				1,850,000	合意率 1

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単-1号 *** 機械土工(超ロングアームバックホブ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホブ掘削) バックホブ		m3	617		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,246		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,717		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	496		歩A・単A
S02111	*** S単-5号 *** バックホブ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホブ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(バースマシ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単-6号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単-7号 *** バックホブ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)					
	バックホブ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バックホブ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単-8号 *** バックホブ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011)]					
	バックホブ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バックホブ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02112	*** S単-9号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)		日	860		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,376		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	29,172		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 電工					
	電工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 機械工					
	機械工		人	29,784		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 軽油					
	軽油 バトリ給油,,		L	145		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** ブロックマット					
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** アンカーピン					
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 階段ブロック(一般型)					
	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 吸出防止シート					
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** ネジ式水甲栓(チェーン付き)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,, *** S単-23号 ***		本	1,610		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単-24号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用,, *** S単-25号 ***		本	1,859		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65,, *** S単-26号 ***		個	380		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単-27号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,, *** S単-28号 ***		kg	235		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単-29号 ***		kg	485		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンプ,, *** S単-30号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,, *** S単-31号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,, *** S単-32号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,, *** S単-33号 ***		m	3,210		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単-34号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,, *** S単-35号 ***		検体	7,500		歩A・単A
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用 *** S単-36号 ***		ton	17,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土 *** S単-37号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類 *** S単-38号 ***		m ³	2,000		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類 *** S単-39号 ***		m ³	4,500		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 汚泥 *** S単-40号 ***		m ³	8,800		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単-41号 ***		m ³	3,525		歩A・単A
S02123	積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物 *** S単-42号 ***		m ³	2,800		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 水路内雑物 *** S単-43号 ***		m ³	8,000		歩A・単A
S02123	処分場運搬 処分場運搬 木くず (生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m ³	1,694		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 佐賀市東部線(瓦町工区) その1 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単-44号 *** 処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単-45号 *** 処分場運搬 処分場運搬 草類, 距離: 6.5km以下, 路面: 良好		m3	847		歩A・単A
S02123	*** S単-46号 *** 処分価格 処分価格 草類(刈草)		m3	7,000		歩A・単A
S02123	*** S単-47号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,694		歩A・単A
S02123	*** S単-48号 *** 処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単-49号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(伐採根), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,694		歩A・単A
S02123	*** S単-50号 *** 処分価格 処分価格 木くず(伐採根)		m3	5,000		歩A・単A
S06009	*** S単-51号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m, なし		m ²	957		歩A・単A
S07021	*** S単-52号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,009		歩A・単A
S07021	*** S単-53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,226		歩A・単A
S08042	*** S単-54号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 必要, なし, なし		m ²	820		歩A・単A
S08711	*** S単-55号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する		m	1,460		歩A・単A
S08711	*** S単-56号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する		m	1,460		歩A・単A
S08712	*** S単-57号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m	1,367		歩A・単A
S08801	*** S単-58号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,		m	168		歩A・単A
S15002	*** S単-59号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,061		歩A・単A
S15004	*** S単-60号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	26		歩A・単A
S16001	*** S単-61号 *** バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] , バックホウ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出		日	30,500		歩A・単A
S16001	*** S単-62号 *** アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
S16004	*** S単-63号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし		日	62,000		歩A・単A
S16004	*** S単-64号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	44,500		歩A・単A
S18004	*** S単-65号 *** 排水ポンプ設置撤去					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単-66号 ***		箇所	88,802		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単-67号 ***		箇所	7,989		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単-68号 ***		箇所	9,100		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単-69号 ***		箇所	15,440		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単-70号 ***		掛㎡	4,699		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,66,1,なし *** S単-71号 ***		㎡	1,052		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,27,1,なし *** S単-72号 ***		㎡	691		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,3,あり *** S単-73号 ***		㎡	461		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-74号 ***		㎡	263		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,64日 *** S単-75号 ***		箇所	172,101		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m *** S単-76号 ***		極	19,627		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単-77号 ***		極	19,217		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単-78号 ***		極	18,822		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,64日 *** S単-79号 ***		m	1,390		歩A・単A
S18114	分電盤設備 (初期・常時) 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,62日 *** S単-80号 ***		箇所	56,995		歩A・単A
S18114	分電盤設備 (中和処理) 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,60日 *** S単-81号 ***		箇所	32,054		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単-82号 ***		台	71,000		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単-83号 ***		台	71,000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単-84号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単-85号 ***		ton	5,689		歩A・単A
S86433	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合) 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m *** S単-86号 ***		m3	1,026		歩A・単A
SA0101	SP 掘削					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 筑後川下流右岸農地防災事業 工事名 佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更) 工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
SA0102	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単-87号 ***		m3	336.1		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-88号 ***		m3	244.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下 *** S単-89号 ***		m3	2,815		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単-90号 ***		m3	898.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単-91号 ***		m3	957.4		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-92号 ***		m3	267.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単-93号 ***		m ²	920.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単-94号 ***		m3	155.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下, *** S単-95号 ***		m3	3,001		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単-96号 ***		m ²	224.6		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単-97号 ***		m	653.6		歩A・単A
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り *** S単-98号 ***		m3	8,725		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種 *** S単-99号 ***		m	8,879		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単-100号 ***		m ²	172.3		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13) *** S単-101号 ***		m ²	1,550		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13) *** S単-102号 ***		m ²	1,155		歩A・単A
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クラッシュ RC-40,18-8-25(高炉) *** S単-103号 ***		m	6,158		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし *** S単-104号 ***		m	1,361		歩A・単A
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし *** S単-105号 ***		m ²	3,718		歩A・単A
S02112	超ロングアームバックホウ					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3 (平積0.3m3) *** S単-106号 ***		日	71,563		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単-107号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単-108号 ***		人	20,196		歩A・単A
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊) *** S単-109号 ***		人	29,172		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単-110号 ***		人	15,912		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単-111号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ-給油,, *** S単-112号 ***		L	145		歩A・単A
S02116	ブロックマット ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,, *** S単-113号 ***		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	張ブロック 張ブロック 50×50×10cm,, *** S単-114号 ***		m ²	4,140		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,, *** S単-115号 ***		本	1,610		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単-116号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用,, *** S単-117号 ***		本	1,859		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65,, *** S単-118号 ***		個	380		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ 4ヶ月,設置撤去含む,, *** S単-119号 ***		基	204,000		歩A・単A
S02116	3次元起工測量費 3次元起工測量費 *** S単-120号 ***		式	1,850,000		歩A・単A
S02116	3次元設計データ作成費 3次元設計データ作成費 *** S単-121号 ***		式	1,397,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単-122号 ***		m ³	1,880		歩A・単A
S02123	処分場運搬 処分場運搬 草類 *** S単-123号 ***		m ³	1,707		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 竹 *** S単-124号 ***		m ³	3,000		歩A・単A
S02300	現場発生品積込・荷卸し 現場発生品積込・荷卸し トラック [クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積、吊り能力2.9t *** S単-125号 ***		ton	10,550		歩A・単A
S02300	現場発生品運搬 現場発生品運搬 トラック [クレーン装置付] ベ-ストラック4~4.5t積、吊り能力2.9t *** S単-126号 ***		ton	4,615		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,174		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				
工事別工事名		佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事				
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S06009	*** S単-127号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 3.0m, なし		m ²	1,253		歩A・単A
SA0101	*** S単-128号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -		m ³	336.1		歩A・単A
SA0102	*** S単-129号 *** SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満		m ³	244.1		歩A・単A
SA0121	*** S単-130号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下		m ³	898.2		歩A・単A
SA0141	*** S単-131号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし		m ³	267.5		歩A・単A
SA0161	*** S単-132号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m ³	155.6		歩A・単A
SA0221	*** S単-133号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下,		m ³	1,570		歩A・単A
SA0311	*** S単-134号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, ハックル (レン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m ³	38,500		歩A・単A
SA0312	*** S単-135号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,417		歩A・単A
SC0101	*** S単-136号 *** SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂, オブカット, 無し, 5,000m ³ 未満, あり		m ³	428.8		歩A・単A
SC0152	*** S単-137号 *** SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 切土部, -, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	1,031		歩A・単A
SC0152	*** S単-138号 *** SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 盛土部, 有り, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	1,032		歩A・単A
T00102	*** T単-1号 *** 法面整形 (盛土部) 通常施工		m ²	859		歩A・単A
T00103	*** T単-2号 *** 法面整形 (掘削部) 対面施工		m ²	1,740		歩A・単A
T00104	*** T単-3号 *** 法面整形 (盛土部) 対面施工		m ²	1,300		歩A・単A
T00301	*** T単-4号 *** 木柵撤去		m	193		歩A・単A
T00402	*** T単-5号 *** ブロックマット敷設 2.0m, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし		m ²	2,272		歩A・単A
T00405	*** T単-6号 *** コンクリートブロック張り工 (撤去) 50×50×10cm, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし		m ²	1,889		歩A・単A
T00406	*** T単-7号 *** コンクリートブロック張り工 (復旧) 50×50×10cm, 既設利用, 裏込砕石: RC40, 長期割引なし		m ²	5,027		歩A・単A
T00408	*** T単-8号 *** 階段ブロック (一般型) 1:2.0勾配用, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし		m ²	27,504		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00413	*** T単-9号 *** 土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (合成繊維)		m ²	646		歩A・単A
T00601	*** T単-10号 *** 暗渠排水工					
	φ50, L=2.0m, 紗 ^レ 式水甲栓		箇所	3,847		歩A・単A
T00602	*** T単-11号 *** 暗渠排水工					
	φ65, L=2.0m, 紗 ^レ 式水甲栓		箇所	4,691		歩A・単A
T00605	*** T単-12号 *** ブロックマット加工処理					
			箇所	15,348		歩A・単A
T00621	*** T単-13号 *** 土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (ヤシ繊維)		m ²	662		歩A・単A
T00701	*** T単-14号 *** 区画線工 (実線)					
	区画線設置 (昼間施工), 溶融式 (手動), 実線, 15cm		m	327		歩A・単A
T00917	*** T単-15号 *** 排水ポンプ運転					
	常時排水, 0以上~120未満, 商用電源, 長割なし		日	8,087		歩A・単A
T00929	*** T単-16号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	常時排水, 0以上~7未満, φ50, 商用電源		日	5,653		歩A・単A
T01101	*** T単-17号 *** 中和処理施設設置・撤去					
	6m ³ /hr級 (1.64kW) 長期割引単価区分 (賃料機械): なし		式	364,427		歩A・単A
T01104	*** T単-18号 *** 中和処理工					
	6m ³ /hr級 (1.64kW)		日	7,454		歩A・単A
T01201	*** T単-19号 *** 分解・組立 (重建設機械)					
	攪拌混合機 (ベ-マシン バックホク超ロング) 賃料機械長割なし		台	448,384		歩A・単A
T01207	*** T単-20号 *** 輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路					
	攪拌混合機 (ベ-マシン バックホク超ロング) 仕様		式	6,820		歩A・単A
T01211	*** T単-21号 *** 輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路					
	バックホク [クローラ型・超ロングアーム・排対 (2次)] 山0.4 (平0.3)		式	2,680		歩A・単A
T01213	*** T単-22号 *** 輸送費 (特殊機械) 往路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01214	*** T単-23号 *** 輸送費 (特殊機械) 復路					
	4ton車, 10kmまで		台	15,730		歩A・単A
T01215	*** T単-24号 *** 輸送費 (特殊機械) 往路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01216	*** T単-25号 *** 輸送費 (特殊機械) 復路					
	10ton車, 10kmまで		台	20,470		歩A・単A
T01301	*** T単-26号 *** 樹木伐採工					
	10cm未満		本	2,590		歩A・単A
T01303	*** T単-27号 *** 樹木伐採工					
	16cm以上22cm未満		本	8,238		歩A・単A
T00106	*** T単-28号 *** 法面整形ICT (盛土部)					
	通常施工, LBH, 長期割引なし		m ²	1,454		歩A・単A
T00605	*** T単-29号 *** ブロックマット加工処理					
			箇所	15,348		歩A・単A
T00622	*** T単-30号 *** 暗渠排水工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	バックホ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:週単位
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油 バトロ給油	85,000	L	145	12,325	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	29,172	29,172	
	合計				71,541	算出数量 116,000 m3
	単価		m3		617	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,072	4,814	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,814	481	
	合計				22,462	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,246	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
	合計				17,167	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,717	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,870	10,992	
P34029	軽油 バトロ給油	17,000	L	145	2,465	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	29,172	29,172	
	合計				42,629	算出数量 86,000 m3
	単価		m3		496	
*** S単-5号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	19,600円		深夜時間:0.0		週休:週単位
M96006	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,600	
	*** S単- 6号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0		週休:週単位
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	13,400円		深夜時間:0.0		週休:週単位
M96003	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0		週休:週単位
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃料)		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)単価の入力	860円		深夜時間:0.0		週休:週単位
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.000	日	860	860	
	合計				860	算出数量 1.000 各単位
	単価				860	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事（第1回変更）				

工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,376	29,376	
	合計				29,376	算出数量 1,000人
	単価				29,376	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1,000人
	単価				20,196	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1,000人
	単価				29,172	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1,000人
	単価				24,072	
	*** S単- 14号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01007	ブロック工	1,000	人	28,356	28,356	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,356	算出数量 1,000 人
	単価				28,356	
*** S単- 15号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1,000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1,000 人
	単価				26,520	
*** S単- 16号 ***						
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03005	機械工	1,000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1,000 人
	単価				29,784	
*** S単- 17号 ***						
S02116	軽油		L		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1,000	L	145	145	
	合計				145	算出数量 1,000 各単位
	単価				145	
*** S単- 18号 ***						
S02116	ブロックマット		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1,000	m ²	7,100	7,100	
	合計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,100	
*** S単- 19号 ***						
S02116	アンカーピン		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合計				830	算出数量 1.000 各単位
	単価				830	
	*** S単-20号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単-21号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単-22号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96041	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用	1.000	本	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610	
	*** S単-23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合計				219	算出数量 1.000 各単位
	単価				219	
	*** S単-24号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)				

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96042	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用	1.000	本	1,859	1,859	
	合計				1,859	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,859	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット A形 径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65	1.000	個	380	380	
	合計				380	算出数量 1.000 各単位
	単価				380	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	吸出し防止マット		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	㎡	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P35306	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合計				235	算出数量 1.000 各単位
	単価				235	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 29号 ***						
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合 計				305	算出数量 1.000 各単位
	単 価				305	
*** S単- 30号 ***						
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合 計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,730	
*** S単- 31号 ***						
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合 計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,470	
*** S単- 32号 ***						
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,210	
*** S単- 33号 ***						
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96091	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,116	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1,000	検体	7,500	7,500	算出数量 1,000 各単位
	合 計				7,500	
	単 価				7,500	
	*** S単- 35号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化工材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96019 セメント系固化工材 フレコン . . 17,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96019	地盤改良材 セメント系固化工材 フレコン 一般軟弱土用	1,000	ton	17,800	17,800	算出数量 1,000 各単位
	合 計				17,800	
	単 価				17,800	
	*** S単- 36号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96003 葦根混じり土 4,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	算出数量 1,000 各単位
	合 計				4,500	
	単 価				4,500	
	*** S単- 37号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96012 廃プラスチック類 2,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	2,000	2,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** S単- 38号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	P96001 廃プラスチック類 4,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事（第1回変更）				

工事別工事名:佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単- 39号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,800	
	*** S単- 40号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単- 41号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96013	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単- 42号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単- 43号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(生木), 距離:21.0km以下, 路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず (生木), 距離: 21.0km		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
P96014	処分場運搬 木くず (生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単- 44号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず (生木)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
P96006	処分価格 木くず (生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 45号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 6.5km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 草類, 距離: 6.5km以下, 路面: 良好		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
P96015	処分場運搬 草類, 距離: 6.5km以下, 路面: 良好	1.000	m3	847	847	
	合計				847	算出数量 1.000 各単位
	単価				847	
	*** S単- 46号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (刈草)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 草類 (刈草)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
P96004	処分価格 草類 (刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単- 47号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず (生木), 距離: 21.0km		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
P96014	処分場運搬 木くず (生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単- 48号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず(生木) 3,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 49号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根),距離:21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 木くず(伐採根),距離:21.0km 1,694円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96016	処分場運搬 木くず(伐採根),距離:21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単- 50号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 木くず(伐採根) 5,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	処分価格 木くず(伐採根)	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単- 51号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合計				181,738	算出数量 190.000 m ²
	単価		m ²		957	
	*** S単- 52号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,376	2,056	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,072	2,648	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合計				10,092	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,009	
	*** S単-53号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 65mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,440	3,514	
Y00004	雑材料費	0.020		3,514	70	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				12,256	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,226	
	*** S単-54号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,必要,なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.0m以上 2.5m未満		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m ³	2,700	32,130	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	29,376	10,282	
R01003	普通作業員	0.690	人	20,196	13,935	
M02349	小型バケツ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケツ容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.400	日	10,800	4,320	
P34029	軽油 バトロ-給油	8.200	L	145	1,189	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	29,172	11,669	
F04080	振動ロー[ハトガト式] ハトガト式0.5-0.6t	0.480	日	2,350	1,128	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.200	L	145	174	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,072	7,222	
	合計				82,049	算出数量 100.000 m ²

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		820	
	*** S単- 55号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1,000	m	8,800	8,800	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1,000	m	7,340	7,340	
	合 計				1,460	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単- 56号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 曲支柱 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1,000	m	8,800	8,800	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔4m)	1,000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1,000	m	7,890	7,890	
	合 計				1,460	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,460	
	*** S単- 57号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,367	1,367	
	合 計				1,367	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,367	
	*** S単- 58号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	168.10	168	
	合計				168	算出数量 1.000 m
	単価		m		168	
	*** S単- 59号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バトロール給油	6.100	L	145	885	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	29,172	3,792	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,196	4,039	
	合計				10,607	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,061	
	*** S単- 60号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	24,684	1,481	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,273	318	
	合計				2,591	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		26	
	*** S単- 61号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]		日		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m、運転1日当 たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M02141 M02141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M02141	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	日	30,500	30,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		30,500	
Y00001	単位					
	*** S単- 62号 ***					
S16001	7Mカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7Mカリ水中和装置[炭酸ガス式] 、処理量 6m3/h級、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が時間のみ>	M10041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M10041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10041	7Mカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単- 63号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合計				62,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		62,000	
	*** S単- 64号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	44,500	44,500	
	合計				44,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		44,500	
	*** S単- 65号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1~5台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)				
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.740	日	18,100	13,394	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,072	2,407	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
P34029	軽油 パトロール給油	23.000	L	145	3,335	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,172	14,586	
	合計				88,802	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		88,802	
	*** S単- 66号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	
Y00004	諸雑費	0.130		3,195	415	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	29,172	2,917	
P34029	軽油 パトロール給油	3.400	L	145	493	
	合計				7,989	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,989	
	*** S単- 67号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻し・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,072	1,204	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
Y00004	諸雑費	0.030		6,216	186	
M02031	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	29,172	1,750	
P34029	軽油 パトロール給油	2.200	L	145	319	
	合計				9,100	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,100	
	*** S単- 68号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)				

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,376	6,756	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
	合計				15,440	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		15,440	
	*** S単- 69号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,376	47,002	
R01012	とび工	7.000	人	27,234	190,638	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,196	26,255	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	62,000	86,800	
Y00004	諸雑費	0.340		350,695	119,236	
	合計				469,931	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,699	
	*** S単- 70号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,66,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 66 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	611	611,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				1,051,912	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,052	
	*** S単- 71号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,27,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 27 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	250	250,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(~2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ#給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	29,172	84,599	
	合計				690,912	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		691	
	*** S単-72号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26.3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	26		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	3		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	333.000		241	80,253	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	333.000		236	78,588	
R01002	特殊作業員		人			
		2.900		24,072	69,809	
R01003	普通作業員		人			
		2.900		20,196	58,568	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日			
	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310		11,800	39,058	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)		人			
		2.900		29,172	84,599	
	合計				460,900	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		461	
	*** S単-73号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		m ²			
		104.000		160	16,640	
R01003	普通作業員		人			
		0.480		20,196	9,694	
	合計				26,334	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		263	
	*** S単-74号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,64日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	64.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
W09515	コンクリートポール(通信線用)		本			
	L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000		27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付)		個			
	A・B形 1000×170×140	1.000		5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付)N○2		組			
	長600mm×幅300mm	1.000		7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器		個			
	3P-225A	1.000		23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200)		個			
	240×420×170	1.000		12,300	12,300	
Y00004	その他材料					
	10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料					
	0.0639%	0.041		83,776	3,435	
R01013	電工(設置)		人			
		2.540		26,520	67,361	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合計				172,101	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		172,101	
	*** S単-75号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極			D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)施工区分			設置~撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)補助接地棒(本)			0本	深夜時間:0.0	週休:週単位
	4)接地線名称			IV線		
	5)接地線規格			14mm2		
	6)接地線の地中埋設区間長(m)			1.250m		
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	1.250	m	288	360	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,627	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,627	
	*** S単-76号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極			D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)施工区分			設置~撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)補助接地棒(本)			0本	深夜時間:0.0	週休:週単位
	4)接地線名称			IV線		
	5)接地線規格			14mm2		
	6)接地線の地中埋設区間長(m)			0.750m		
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	288	216	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,217	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,217	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 77号 ***						
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D 種 設置~撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 補助接地棒(本) 4) 接地線名称	0本 IV線		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
	5) 接地線規格 6) 接地線の地中埋設区間長(m)	5.5mm2 0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	0.750	m	115	86	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,520	265	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合 計				18,822	算出数量 1.000 極
	単 価		極		18,822	
*** S単- 78号 ***						
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 64日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 相別区分 2) ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 64.000日		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,590	159,000	
Y00002	損料 0.0639%	0.041		159,000	6,519	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		246,516	1,233	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合 計				139,026	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,390	
*** S単- 79号 ***						
S18114	分電盤設備 (初期・常時)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 62日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 分電盤形式 2) 負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 4) 分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 62.000日		深夜時間: 0.0	週休: 週単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	446	6,690	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.040		24,830	993	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		61,958	310	

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合計				56,995	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		56,995	
	*** S単- 80号 ***					
S18114	分電盤設備(中和処理)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,60日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)分電盤の供用日数	60.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB(屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管(VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.038		9,070	345	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		30,021	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合計				32,054	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,054	
	*** S単- 81号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単- 82号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単- 83号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単- 84号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 パトロール給油	73.000	L	145	10,585	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				85,328	算出数量 15.000 ton
	単価				5,689	
	*** S単- 85号 ***					
S86433	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)		m3		187,000	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
MH0017	バックホウ[クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 パトロール給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				191,812	算出数量 187.000 m3
	単価				1,026	
	*** S単- 86号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)		

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		336.1	
	*** S単- 87号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		244.1	
	*** S単- 88号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3		2,815	
	*** S単- 89号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		898.2	
	*** S単- 90号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		957.4	
	*** S単- 91号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		267.5	
	*** S単- 92号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		920.9	
	*** S単- 93号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		155.6	
	*** S単- 94号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		3,001	
	*** S単- 95号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		224.6	
	*** S単- 96号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		653.6	
	*** S単- 97号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック, 再生砕石 RC-40, なし, 有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
	単 価		m ³		8,725	
	*** S単- 98号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管		本			材変
	B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用:0円設定)		m		8,879	
	単 価					
	*** S単- 99号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		172.3	
	*** S単- 100号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³) プライムコート各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,550	
	*** S単-101号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),タックコート各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³) タックコート各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,155	
	*** S単-102号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クラッシュ RC-40,18-8-25(高炉)		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1,000 m 歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎碎石規格 8)均し基礎コンクリート規格	再利用設置 B種(180/205×250×600) 有り 有り 無し なし 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉)				
	単 価		m		6,158	
	*** S単-103号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	1,000 m 歩A 当たり算出
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,361	
	*** S単-104号 ***					
S02024	張ブロック工(空張) 張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用しない場合,厚さ10cm,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	10,000 m ² 歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)材料区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	目地モルタルを使用しない場合 厚さ10cm なし				
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)		10.000 m ²		0	0

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)				

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.150	人	29,376	4,406	
R01007	ブロック工	0.300	人	28,356	8,507	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	29,172	8,752	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	145	2,320	
	合計				37,179	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		3,718	
	*** S単-105号 ***					
S02112	超ロングアームバックホウ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超ロングアームバックホウ 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 山積0.4m ³ (平積0.3m ³) 71,563円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F96001	超ロングアームバックホウ 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)	1.000	日	71,563	71,563	
	合計				71,563	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,563	
	*** S単-106号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
	合計				29,376	算出数量 1.000 人
	単価				29,376	
	*** S単-107号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単-108号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				29,172	算出数量 1.000 人

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)				

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				29,172	
	*** S単-109号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01004	軽作業員	1,000	人	15,912	15,912	
	合 計				15,912	算出数量 1,000 人
	単 価				15,912	
	*** S単-110号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1,000 人
	単 価				24,072	
	*** S単-111号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 バトロ-給油	1,000	L	145	145	
	合 計				145	算出数量 1,000 各単位
	単 価				145	
	*** S単-112号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1,000	m ²	7,100	7,100	
	合 計				7,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,100	
	*** S単-113号 ***					
S02116	張ブロック		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	張ブロック 50×50×10cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96113	張ブロック 50×50×10cm	1.000	m ²	4,140	4,140	
	合計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,140	
	*** S単- 114号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50, 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96041	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50, 暗渠排水用	1.000	本	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610	
	*** S単- 115号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合計				219	算出数量 1.000 各単位
	単価				219	
	*** S単- 116号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65, 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96042	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65, 暗渠排水用	1.000	本	1,859	1,859	
	合計				1,859	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,859	
	*** S単- 117号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65	1.000	個	380	380	
	合計				380	算出数量 1.000 各単位
	単価				380	
	*** S単- 118号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 4ヶ月,設置撤去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1工事 (第1回変更)				

工事別工事名:佐賀市東部線 (瓦町工区) その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96111	快適トイレ 4ヶ月、設置撤去含む	1.000	基	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				204,000	
	*** S単-119号 ***					
S02116	3次元起工測量費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96076	3次元起工測量費	1.000	式	1,850,000	1,850,000	
	合計				1,850,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850,000	
	*** S単-120号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96077	3次元設計データ作成費	1.000	式	1,397,000	1,397,000	
	合計				1,397,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,397,000	
	*** S単-121号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,880円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,880	
	*** S単-122号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96015 草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,707円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96015	処分場運搬 草類	1.000	m3	1,707	1,707	
	合計				1,707	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,707	
	*** S単-123号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	竹			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96010				
	2)資材規格	竹				
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96010	処分価格					
	竹	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 124号 ***					
S02300	現場発生品積込・荷卸し		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品積込・荷卸し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積、吊り能力2.9t			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単価		ton		10,550	
	*** S単- 125号 ***					
S02300	現場発生品運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	現場発生品運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4~4.5t積、吊り能力2.9t			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	単価		ton		4,615	
	*** S単- 126号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,174	8,174	算出数量 1.000 m3
	合計				8,174	
	単価		m3		8,174	
	*** S単- 127号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3.0m,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ブロックマット長(m)	3.0m				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	フレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
P13501	ブロックマット					
	厚10cm幅120~160cm長200~800cm	145.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				181,738	算出数量 145,000 m ³
	単価		m ³		1,253	
	*** S単- 128号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m ³ 未満 - - -				
	単価		m ³		336.1	
	*** S単- 129号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				
	単価		m ³		244.1	
	*** S単- 130号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パック山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単価		m ³		898.2	
	*** S単- 131号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し なし				
	単価		m ³		267.5	
	*** S単- 132号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)

工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		155.6	
	*** S単- 133号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3		1.570	
	*** S単- 134号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,500	
	*** S単- 135号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,417	
	*** S単- 136号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 (ICT) 土砂, オープンカット, 無し, 5,000m3未満, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事（第1回変更）					
工事別工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3(平積0.3m3)		日	71,563		
M96003	バックホウ[カー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		
M96006	バックホウ[カー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))		供用日	19,600		
P96001	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,500		
P96002	処分価格 汚泥		m3	8,800		
P96003	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		
P96004	処分価格 草類(刈草)		m3	7,000		
P96006	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		
P96007	処分価格 水路内雑物		m3	8,000		
P96009	処分価格 木くず(伐採根)		m3	5,000		
P96010	処分価格 竹		m3	3,000		
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	2,000		
P96013	積込・運搬 水路内雑物		m3	2,800		
P96014	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,694		
P96015	処分場運搬 草類, 距離: 6.5km以下, 路面: 良好		m3	847		
P96015	処分場運搬 草類		m3	1,707		
P96016	処分場運搬 木くず(伐採根), 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,694		
P96019	地盤改良材 セメント系固化工材 フレコン 一般軟弱土用		ton	17,800		
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	7,100		
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	830		
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm, 積:117N/5cm)		m ²	590		
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96041	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50, 暗渠排水用		本	1,610		
P96042	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ65, 暗渠排水用		本	1,859		
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用: 0円設定)		本	0		
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下		台	15,730		
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下		台	20,470		
P96076	3次元起工測量費		式	1,850,000		
P96077	3次元設計データ作成費		式	1,397,000		
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内		m	3,210		
P96091	基本電力料 低圧用業持1年未満		kW	1,116		
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,500		
P96110	架空線の防護措置		式	147,000		
P96111	快適トイレ 4ヶ月, 設置撤去含む		基	204,000		
P96112	接近警報装置		式	930,000		
P96113	張ブロック 50×50×10cm		m ²	4,140		
P96120	システム初期費(ICT)		式	598,000		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00102	法面整形(盛土部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	S単 11号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出	0.700	日	30,500	21,350	S単 61号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	64.000	L	145	9,280	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	0.700	人	29,172	20,420	S単 12号
	合 計				85,934	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		859	
*** T単-2号 ***						
T00103	法面整形(掘削部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,376	35,251	S単 10号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,196	48,470	S単 11号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出	1.200	日	30,500	36,600	S単 61号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	129.000	L	145	18,705	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	1.200	人	29,172	35,006	S単 12号
	合 計				174,032	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,740	
*** T単-3号 ***						
T00104	法面整形(盛土部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	対面施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 10号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,196	32,314	S単 11号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(2次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出	1.000	日	30,500	30,500	S単 61号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	100.000	L	145	14,500	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	S単 12号
	合 計				129,987	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,300	
*** T単-4号 ***						
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		32,885	1,973	
	合 計				34,858	算出数量 181.000 m
	単 価		m		193	
*** T単-5号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00402	ブロックマット敷設		m ²		80,000	歩A 当たり算出
	2.0m,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 13号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	S単 11号
Y00004	雑品					
S16004	ラフレレンクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.050		114,036	5,702	
	ラフレレンクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1.000	日	62,000	62,000	S単 63号
	合計				181,738	算出数量 80,000 m ²
	単価		m ²		2,272	
	*** T単-6号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工(撤去)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	S単 10号
S02115	ブロック工	0.150	人	28,356	4,253	S単 14号
S02115	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	S単 11号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.210	日	11,000	2,310	S単 8号
S02115	運転手(特殊)	0.150	人	29,172	4,376	S単 12号
S02116	軽油					
	バトリック給油,,	8.000	L	145	1,160	S単 17号
	合計				18,892	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		1,889	
	*** T単-7号 ***					
T00406	コンクリートブロック張り工(復旧)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,裏込砕石:RC40,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	29,376	4,406	S単 10号
S02115	ブロック工	0.300	人	28,356	8,507	S単 14号
S02115	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	S単 11号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレン・~超低・排対型(~2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	S単 8号
S02115	運転手(特殊)	0.300	人	29,172	8,752	S単 12号
S02116	軽油					
	バトリック給油,,	16.000	L	145	2,320	S単 17号
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	間知・平・連筋ブロック,再生砕石 RC-40,なし,有り	1.500	m ³	8,725	13,088	S単 97号
	合計				50,267	算出数量 10,000 m ²
	単価		m ²		5,027	
	*** T単-8号 ***					
T00408	階段ブロック(一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 10号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 14号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 11号
Y00004	雑品					
	バトリック給油,,	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック(一般型)					
	1:2.0用(設置固定材を含む),,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 20号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	62,000	24,800	S単 63号 算出数量
	合計				275,041	10,000 m ²
	単価		m ²		27,504	
	*** T単- 9号 ***					
T00413	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 21号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 11号 算出数量
	合計				64,591	100,000 m ²
	単価		m ²		646	
	*** T単- 10号 ***					
T00601	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	φ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,009	2,018	S単 52号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,610	1,610	S単 22号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個	219	219	S単 23号 算出数量
	合計				3,847	1,000 箇所
	単価		箇所		3,847	
	*** T単- 11号 ***					
T00602	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	φ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,226	2,452	S単 53号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ65,暗渠排水用,,	1.000	本	1,859	1,859	S単 24号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65,,	1.000	個	380	380	S単 25号 算出数量
	合計				4,691	1,000 箇所
	単価		箇所		4,691	
	*** T単- 12号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 10号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		13,953	1,395	算出数量
	合計				15,348	1,000 箇所
	単価		箇所		15,348	
	*** T単- 13号 ***					
T00621	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート(ヤシ繊維) 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kaf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 26号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 11号 算出数量
	合計				66,151	100.000 m ²
	単価		m ²		662	
	*** 丁単- 14号 ***					
T00701	区画線工(実線)		m		1,000,000	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	168	168,000	S単 58号
Y00009	小計				168,000	
S02116	道路用塗料 トライックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラステーズ 15~18% 白,,	570.000	kg	235	133,950	S単 27号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	485	12,125	S単 28号
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	145	5,800	S単 17号
Y00004	雑品	0.050		151,875	7,594	算出数量
	合計				327,469	1,000.000 m
	単価		m		327	
	*** 丁単- 15号 ***					
T00917	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 0以上~120未満, 商用電源, 長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	24,072	4,092	S単 13号
Y00004	雑品	0.010		4,092	41	
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割なし)	1.100	日	860	946	S単 9号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	19.53	3,008	算出数量
	合計				8,087	1,000 日
	単価		日		8,087	
	*** 丁単- 16号 ***					
T00929	排水ポンプ運転(小口径)		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 0以上~7未満, φ50, 商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.030	人	29,376	881	S単 10号
S02115	普通作業員	0.180	人	20,196	3,635	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		4,516	903	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	19.53	234	算出数量
	合計				5,653	1,000 日
	単価		日		5,653	
	*** 丁単- 17号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級(1.64kW)長期割引単価区分(貨料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m ³ /hr級	1.000	式	231,038	231,038	C単 1号
C00202	中和処理施設撤去 6m ³ /hr級	1.000	式	133,389	133,389	C単 2号
	合計				364,427	算出数量
	単価		式		364,427	1,000 式

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事（第1回変更）					
工事別工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単-18号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
S16001	6m3/hr級(1.64kW) アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出	1,000	日	7,070	7,070	S単 62号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19,680	kWh	19.53	384	算出数量 1,000日
	合計				7,454	
	単価		日		7,454	
	*** 丁単-19号 ***					
T01201	分解・組立（重建設機械）		台		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	攪拌混合機(ベ-スマシン バックホク超ロング) 賃料機械長割なし 【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	0,300		24,072	7,222	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0,500	日	62,000	31,000	S単 63号
S02111	バックホク[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	0,300		24,072	7,222	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0,500	日	62,000	31,000	S単 63号
S02111	バックホク[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	1,000		24,072	24,072	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0,500	日	62,000	31,000	S単 63号
S02111	バックホク[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	1,000		24,072	24,072	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0,500	日	62,000	31,000	S単 63号
S02111	バックホク[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	0,300		24,072	7,222	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし	0,500	日	62,000	31,000	S単 63号
S02111	バックホク[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシン(改造費含む))	0,200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【積卸】					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 13号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	62,000	31,000	S単 63号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
	合計				448,384	算出数量 1.000 台
	単価		台		448,384	
	*** 丁単- 20号 ***					
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02111	攪拌混合機(ベ-スマシ バックホ超ロング仕様) バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 6号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 6号
	合計				6,820	算出数量 1.000 式
	単価		式		6,820	
	*** 丁単- 21号 ***					
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02111	バックホ[クロー型・超ロングア-排対(2次)]山0.4(平0.3) バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バケツ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 7号
S02111	バックホ[クロー型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バケツ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 7号
	合計				2,680	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,680	
	*** 丁単- 22号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 30号 算出数量 1.000 台
	合計				15,730	
	単価		台		15,730	
	*** 丁単- 23号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 30号 算出数量 1.000 台
	合計				15,730	
	単価		台		15,730	
	*** 丁単- 24号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	10ton車,10kmまで					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事（第1回変更）					
工事別工事名	佐賀市東部線（瓦町工区）その1工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20.470	20.470	S単 31号 算出数量 1.000 台
	合計				20.470	
	単価		台		20.470	
	*** 丁単- 25号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで		台		1.000	歩A 当たり算出
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20.470	20.470	S単 31号 算出数量 1.000 台
	合計				20.470	
	単価		台		20.470	
	*** 丁単- 26号 ***					
T01301	樹木伐採工 10cm未満		本		100.000	歩A 当たり算出
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	2.760	人	24.072	66.439	S単 13号
S02115	普通作業員	2.760	人	20.196	55.741	S単 11号
Y00004	雑品	0.060		122.180	7.331	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	1.800	人	24.072	43.330	S単 13号
S02115	普通作業員	1.800	人	20.196	36.353	S単 11号
Y00004	雑品	0.080		79.683	6.375	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	0.900	人	24.072	21.665	S単 13号
S02115	普通作業員	0.900	人	20.196	18.176	S単 11号
Y00004	雑品	0.090		39.841	3.586	
	合計				258.996	算出数量 100.000 本
	単価		本		2.590	
	*** 丁単- 27号 ***					
T01303	樹木伐採工 16cm以上22cm未満		本		100.000	歩A 当たり算出
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.920	人	24.072	262.866	S単 13号
S02115	普通作業員	10.920	人	20.196	220.540	S単 11号
Y00004	雑品	0.060		483.406	29.004	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.800	人	24.072	67.402	S単 13号
S02115	普通作業員	2.800	人	20.196	56.549	S単 11号
Y00004	雑品	0.080		123.951	9.916	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.680	人	24.072	88.585	S単 13号
S02115	普通作業員	3.680	人	20.196	74.321	S単 11号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事 (第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.090		162,906	14,662	
	合計				823,845	算出数量 100.000 本
	単価		本		8,238	
	*** T単- 28号 ***					
T00106	法面整形ICT(盛土部)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	通常施工, LBH, 長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	29,376	23,501	S単 106号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,196	26,255	S単 107号
S02112	超ロングアームバックホウ 山積0.4m3(平積0.3m3)	0.800	日	71,563	57,250	S単 105号
S02116	軽油 パトロール給油,,	104.000	L	145	15,080	S単 111号
S02115	運転手(特殊)	0.800	人	29,172	23,338	S単 108号
	合計				145,424	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,454	
	*** T単- 29号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 106号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 107号
Y00004	雑品	0.100		13,953	1,395	
	合計				15,348	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		15,348	
	*** T単- 30号 ***					
T00622	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ50, 裯式水甲栓のみ					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ50, 暗渠排水用,,	1.000	本	1,610	1,610	S単 114号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個	219	219	S単 115号
	合計				1,829	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		1,829	
	*** T単- 31号 ***					
T00623	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ65, 裯式水甲栓のみ					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VUφ65, 暗渠排水用,,	1.000	本	1,859	1,859	S単 116号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65,,	1.000	個	380	380	S単 117号
	合計				2,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		2,239	
	*** T単- 32号 ***					
T01302	樹木伐採工		本		100,000	歩A 当たり算出
	10cm以上16cm未満					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事(第1回変更)					
工事別工事名:佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事						
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	3.840	人	24,072	92,436	S単 110号
S02115	普通作業員	3.840	人	20,196	77,553	S単 107号
Y00004	雑品	0.060		169,989	10,199	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.400	人	24,072	57,773	S単 110号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,196	48,470	S単 107号
Y00004	雑品	0.080		106,243	8,499	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	1.200	人	24,072	28,886	S単 110号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,196	24,235	S単 107号
Y00004	雑品	0.090		53,121	4,781	
	合計				352,832	算出数量 100.000 本
	単価		本		3,528	
	*** T単- 33号 ***					
T01304	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	20.800	人	24,072	500,698	S単 110号
S02115	普通作業員	20.800	人	20,196	420,077	S単 107号
Y00004	雑品	0.060		920,775	55,247	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.720	人	24,072	89,548	S単 110号
S02115	普通作業員	3.720	人	20,196	75,129	S単 107号
Y00004	雑品	0.080		164,677	13,174	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	6.500	人	24,072	156,468	S単 110号
S02115	普通作業員	6.500	人	20,196	131,274	S単 107号
Y00004	雑品	0.090		287,742	25,897	
	合計				1,467,512	算出数量 100.000 本
	単価		本		14,675	
	*** T単- 34号 ***					
T01305	樹木伐採工		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	33.400	人	24,072	804,005	S単 110号
S02115	普通作業員	33.400	人	20,196	674,546	S単 107号
Y00004	雑品	0.060		1,478,551	88,713	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	7.000	人	24,072	168,504	S単 110号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,196	141,372	S単 107号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 佐賀市東部線 (瓦町工区) その1 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	29,376	58,752	S単 10号
S02115	電工	1,000	人	26,520	26,520	S単 15号
S02115	機械工	1,000	人	29,784	29,784	S単 16号
S02115	普通作業員	2,000	人	20,196	40,392	S単 11号
Y00004	雑品	0,200		155,448	31,090	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	1,000	日	44,500	44,500	S単 64号 算出数量 1,000 式
	合計				231,038	
	単価		式		231,038	
	*** C単-2号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,376	29,376	S単 10号
S02115	電工	0,500	人	26,520	13,260	S単 15号
S02115	機械工	1,000	人	29,784	29,784	S単 16号
S02115	普通作業員	1,000	人	20,196	20,196	S単 11号
Y00004	雑品	0,200		92,616	18,523	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	0,500	日	44,500	22,250	S単 64号 算出数量 1,000 式
	合計				133,389	
	単価		式		133,389	