



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度
宇城農地整備事業
五丁川第2排水機場工事用道路工事

積 算 書

(第3回変更)

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事

[illegible]

九州農政局

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(294,000,000) 400,020,000	
・工事原価			(255,856,000) 330,847,000	
純工事費			(192,114,000) 249,848,000	
・直接工事費	1.000	式	(168,183,000) 215,075,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(164,301,000) 208,091,000	
・直接工事費（仮設工）			(3,882,000) 6,984,000	
・間接工事費			(87,673,000) 115,772,000	
・共通仮設費			(23,931,000) 34,773,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	(〃) 0	
・運搬費～営繕費等			(19,223,000) 23,603,000	
・運搬費	1.000	式	(3,246,000) 7,846,000	
・準備費	1.000	式	(0) 755,000	
・安全費	1.000	式	(〃) 0	
・役務費	1.000	式	(〃) 0	
・技術管理費	1.000	式	(0) 181,000	
・営繕費等	1.000	式	(0) 583,000	
・現場環境改善費			(1,462,000) 1,805,000	
・現場環境改善費（率計上）			(1,462,000) 1,805,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	(〃) 0	
・現場管理費			(63,742,000) 80,999,000	
・工期延長に伴う現場維持等の費用			(〃) 0	
・官貸額（直工）			(〃) 0	
・官貸額（事業損失防止除く）			(〃) 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）			(〃) 0	
・一般管理費等				
			(38,144,000) 48,001,000	
一括計上価格	1.000	式	(0) 21,181,000	
支給品費			(〃) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(〃) 0	
支給品費（直工）			(〃) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(18,000) 21,000	
処分費（準備費の内数）			(0) 84,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(〃) 0	
処分費等（率対象外）			(〃) 0	
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）			(8,955,000) 12,321,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事

運搬費～営繕費等	
$B \times C \times D$	23,603,000
$B = \text{今回対象金額}$	215,159,000
$C = C1 / C2$	
$C1 = \text{変更前の合意金額}$	19,223,000
$C2 = \text{変更前の対象金額}$	168,183,000
$D = D1 / D2$	
$D1 = B \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	10.97%
$D2 = C2 \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	11.43%
現場環境改善費（率計上）	
$B \times C \times D$	1,805,000
$B = \text{今回対象金額}$	215,054,000
$C = C1 / C2$	
$C1 = \text{変更前の合意金額}$	1,462,000
$C2 = \text{変更前の対象金額}$	168,165,000
$D = D1 / D2$	
$D1 = B \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	0.84%
$D2 = C2 \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	0.87%
現場管理費	
$B' \times C \times D$	80,999,000
$B' = \text{今回対象金額}$	249,848,000
$B = \text{率算定対象金額}$	247,708,000
$C = C1 / C2$	
$C1 = \text{変更前の合意金額}$	63,742,000
$C2 = \text{変更前の対象金額}$	192,114,000
$D = D1 / D2$	
$D1 = B \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	32.42%
$D2 = C2' \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	33.18%
$C2' = \text{変更前の率算定対象金額}$	190,366,000
一般管理費等	
$B \times C \times D$	48,001,000
$B = \text{今回対象金額}$	330,847,000
$C = C1 / C2$	
$C1 = \text{変更前の合意金額}$	38,144,000
$C2 = \text{変更前の対象金額}$	255,856,000
$D = D1 / D2$	
$D1 = B \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	14.51%
$D2 = C2 \text{を積算基準書の率式に代入した値}$	14.91%

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事（第3回変更）

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(164,301,000) 208,091,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(164,301,000) 208,091,000	
・待避所工	1.000	式	(689,000) 688,000	
・ ・待避所	1.000	式	(343,000) 327,000	
・ ・待避所	1.000	式	(57,000) 63,000	
・ ・待避所	1.000	式	(167,000) 171,000	
・ ・待避所	1.000	式	(122,000) 127,000	
・仮栈橋工	1.000	式	(156,196,000) 196,715,000	
・ ・仮栈橋	1.000	式	(7,545,000) 7,480,000	
・ ・仮栈橋 付帯工	1.000	式	(0) 171,000	
・ ・仮栈橋	1.000	式	(16,204,000) 19,797,000	
・ ・仮栈橋 付帯工 土留工	1.000	式	(0) 541,000	
・ ・仮栈橋	1.000	式	(47,367,000) 41,101,000	
・ ・土工 仮栈橋 間	1.000	式	(0) 247,000	
・ ・仮栈橋 付帯工 土留工	1.000	式	(0) 269,000	
・ ・仮栈橋	1.000	式	(85,080,000) 121,693,000	
・ ・仮栈橋 付帯工 土留工	1.000	式	(0) 282,000	
・ ・杭頭部掘削工	1.000	式	(0) 199,000	
・ ・仮盛土工	1.000	式	(0) 171,000	
・ ・仮盛土撤去工	1.000	式	(0) 91,000	
・ ・仮栈橋埋戻し工	1.000	式	(0) 36,000	
・ ・地中埋設物撤去 仮栈橋	1.000	式	(0) 4,637,000	
・工事用道路工	1.000	式	(3,233,000) 4,454,000	
・ ・仮置土運搬	1.000	式	(0) 589,000	
・ ・工事用道路	1.000	式	(2,332,000) 2,306,000	
・ ・工事用道路	1.000	式	(901,000) 461,000	
・ ・工事用道路	1.000	式	(0) 899,000	
・ ・工事用道路	1.000	式	(0) 199,000	
・工事用坂路工	1.000	式	(1,747,000) 3,650,000	
・ ・工事用坂路	1.000	式	(992,000) 1,491,000	
・ ・工事用坂路	1.000	式	(375,000) 772,000	
・ ・工事用坂路	1.000	式	(380,000) 1,387,000	
・撤去工	1.000	式	(155,000) 302,000	
・ ・既設水路撤去	1.000	式	(105,000) 94,000	
・ ・路上施設撤去	1.000	式	(50,000) 38,000	
・ ・ネットフェンス撤去	1.000	式	(0) 50,000	
・ ・舗装撤去 仮栈橋	1.000	式	(0) 23,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

九州農政局

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(164,301,000) 208,091,000	
・待避所工				(689,000) 688,000	
・ ・待避所	1.000	式		(343,000) 327,000	
000001 表土掘削 t=15～25cm	(") 77.000	m ²	(") 62	(") 4,774	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 掘削	(") 1.000	m3	(") 1,017	(") 1,017	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 路体盛土	(24.000) 34.000	m3	(") 1,142	(27,408) 38,828	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 路床盛土	(") 15.000	m3	(") 6,532	(") 97,980	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 路肩盛土	(") 3.000	m3	(") 2,038	(") 6,114	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	(") 87.000	m ²	(") 134	(") 11,658	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 法面整形 盛土	(66.000) 36.000	m ²	(") 414	(27,324) 14,904	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 表層 再生密粒度アスコ(13) t=4cm	(59.000) 58.000	m ²	(") 1,554	(91,686) 90,132	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	(") 60.000	m ²	(") 594	(") 35,640	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	(40.000) 0.000	m3	(") 915	(36,600) 0	歩A・単A [単価B] B単 10号
000185 仮置土運搬 五丁川置場～現地	(0.000) 40.000	m3	(0) 573	(0) 22,920	歩A・単A [単価B] B単 185号
000011 表土養生シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	(") 30.000	m ²	(") 105	(") 3,150	歩A・単A [単価B] B単 11号
合 計				(343,351) 327,117	
・ ・待避所				(57,000) 63,000	
000012 掘削	(") 2.000	m3	(") 1,017	(") 2,034	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 路肩盛土	(") 1.000	m3	(") 2,038	(") 2,038	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 法面整形 盛土	(") 2.000	m ²	(") 414	(") 828	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 表層 再生密粒度アスコ(13) t=4cm	(26.000) 30.000	m ²	(") 1,554	(40,404) 46,620	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=5cm	(") 27.000	m ²	(") 410	(") 11,070	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 土砂運搬 待避所 へ	(") 1.000	m3	(") 395	(") 395	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(56,769) 62,985	
・ ・待避所				(167,000) 171,000	
000018 表土掘削 t=15～25cm	(") 45.000	m ²	(") 62	(") 2,790	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 掘削	(") 2.000	m3	(") 1,017	(") 2,034	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 路体盛土	(") 10.000	m3	(") 710	(") 7,100	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 路床盛土	(") 8.000	m3	(") 6,101	(") 48,808	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 路肩盛土	(") 3.000	m3	(") 2,038	(") 6,114	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	(") 51.000	m ²	(") 134	(") 6,834	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 畦畔	(") 42.000	m	(") 379	(") 15,918	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 法面整形 盛土	(") 24.000	m ²	(") 414	(") 9,936	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 表層 再生密粒度アスコ(13) t=4cm	(30.000) 34.000	m ²	(") 1,554	(46,620) 52,836	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	(") 31.000	m ²	(") 594	(") 18,414	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 表土養生シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	(20.000) 0.000	m ²	(") 105	(2,100) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
合 計				(166,668) 170,784	
・ ・待避所				(122,000) 127,000	
000029 掘削	(") 3.000	m3	(") 1,017	(") 3,051	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 路床盛土	(") 7.000	m3	(") 6,101	(") 42,707	歩A・単A [単価B] B単 30号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000031 路肩盛土		(") 4.000	m3	(") 2,038	(") 8,152	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 法面整形 盛土		(") 4.000	m ²	(") 414	(") 1,656	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 表層 再生密粒度アス(13) t=4cm		(30.000) 34.000	m ²	(") 1,554	(46,620) 52,836	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		(") 31.000	m ²	(") 594	(") 18,414	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 仮置土運搬 砂川資材置場～現地		(1.000) 0.000	m3	(") 1,020	(1,020) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計					(121,620) 126,816	
・ 仮栈橋工					(156,196,000) 196,715,000	
・ ・ 仮栈橋		1.000	式		(7,545,000) 7,480,000	
000036 上部工架設工 主桁 H-350*350*12*19		(8.640) 0.000	ton	(") 125,098	(1,080,847) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000186 上部工架設工 主桁 H-350*350*12*19		(0.000) 8.640	ton	(0) 118,982	(0) 1,028,004	歩A・単A [単価B] B単 186号
000037 上部工架設工 横桁 [-200*80*7.5*11		(0.980) 0.000	ton	(") 133,045	(130,384) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000187 上部工架設工 横桁 [-200*80*7.5*11		(0.000) 0.980	ton	(0) 126,929	(0) 124,390	歩A・単A [単価B] B単 187号
000038 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		(") 84.000	組	(") 260	(") 21,840	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		(98.000) 0.000	m ²	(") 7,434	(728,532) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
000188 上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		(0.000) 98.000	m ²	(0) 11,985	(0) 1,174,530	歩A・単A [単価B] B単 188号
000040 スレ止め [-200*80*7.5*11		(") 0.690	ton	(") 113,035	(") 77,994	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 上部工架設工 スリップレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		(") 42.000	枚	(") 1,109	(") 46,578	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 下部工架設工 導杭打込工		(13.000) 0.000	本	(") 30,998	(402,974) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000189 下部工架設工 導杭打込工		(0.000) 13.000	本	(0) 21,554	(0) 280,202	歩A・単A [単価B] B単 189号
000043 下部工架設工 導杭引抜工		(13.000) 0.000	本	(") 11,883	(154,479) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000190 下部工架設工 導杭引抜工		(0.000) 13.000	本	(0) 8,193	(0) 106,509	歩A・単A [単価B] B単 190号
000044 下部工架設工 支持杭 H-300*300*10*15		(") 28.270	ton	(") 100,156	(") 2,831,410	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 下部工架設工 支持杭打設		(16.000) 0.000	本	(") 35,789	(572,624) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000191 下部工架設工 支持杭打設		(0.000) 16.000	本	(0) 24,764	(0) 396,224	歩A・単A [単価B] B単 191号
000046 下部工架設工 支持杭継手		(") 16.000	箇所	(") 33,157	(") 530,512	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 下部工架設工 桁受 [-300*90*9*13		(2.290) 0.000	ton	(") 178,437	(408,621) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000192 下部工架設工 桁受 [-300*90*9*13		(0.000) 2.290	ton	(0) 160,687	(0) 367,973	歩A・単A [単価B] B単 192号
000048 下部工架設工 トップレート PL-19*300*300 13.42kg/枚		(16.000) 0.000	枚	(") 2,558	(40,928) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		(") 192.000	組	(") 260	(") 49,920	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 高欄設置工 手摺		(16.000) 0.000	m	(") 17,931	(286,896) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000193 高欄設置工 手摺		(0.000) 16.000	m	(0) 16,464	(0) 263,424	歩A・単A [単価B] B単 193号
000051 高欄設置部材		(") 16.000	m	(") 11,284	(") 180,544	歩A・単A [単価B] B単 51号
合 計					(7,545,083) 7,480,054	
・ ・ 仮栈橋 付帯工					(0) 171,000	
000194 床掘		(0.000) 42.000	m3	(0) 1,811	(0) 76,062	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 埋戻		(0.000) 31.000	m3	(0) 1,643	(0) 50,933	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 木矢板		(0.000) 0.300	m3	(0) 45,214	(0) 13,564	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 土のう工		(0.000) 1.300	m3	(0) 19,501	(0) 25,351	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 仮置土運搬 現地～仮置場		(0.000) 8.000	m3	(0) 680	(0) 5,440	歩A・単A [単価B] B単 198号
合 計					(0) 171,350	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 仮栈橋				(16,204,000)	
	1.000	式		19,797,000	
000199 上部工地組工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17.585	ton	19,906	350,047	B単 199号
000200 プレガダー賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	19.457	ton	63,919	1,243,672	B単 200号
000201 組立材料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	137,944	137,944	B単 201号
000202 地組架台設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	径間	194,768	194,768	B単 202号
000203 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
プレガダー	19.457	ton	22,211	432,159	B単 203号
000204 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	56,296	56,296	B単 204号
000052 上部工架設工	(7.900)		(")	(1,101,568)	歩A・単A [単価B]
主桁 H-588*300*12*20	0.000	ton	139,439	0	B単 52号
000053 上部工架設工	(1.450)		(")	(196,888)	歩A・単A [単価B]
横桁 [-300*90*13	0.000	ton	135,785	0	B単 53号
000054 上部工架設工	(80.000)		(")	(20,800)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×120	0.000	組	260	0	B単 54号
000055 上部工架設工	(80.000)		(")	(594,720)	歩A・単A [単価B]
覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	0.000	m ²	7,434	0	B単 55号
000205 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	96.000	m ²	9,629	924,384	B単 205号
000056 スレ止め	(0.390)		(")	(44,084)	歩A・単A [単価B]
[-200*80*7.5*11	0.000	ton	113,035	0	B単 56号
000057 上部工架設工	(40.000)		(")	(63,400)	歩A・単A [単価B]
スチフプレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有	0.000	枚	1,585	0	B単 57号
000058 下部工架設工	(12.000)		(")	(423,876)	歩A・単A [単価B]
導杭打込工	0.000	本	35,323	0	B単 58号
000206 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
導杭打込工	10.000	本	39,758	397,580	B単 206号
000059 下部工架設工	(12.000)		(")	(162,924)	歩A・単A [単価B]
導杭引抜工	0.000	本	13,577	0	B単 59号
000207 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
導杭引抜工	10.000	本	15,299	152,990	B単 207号
000060 下部工架設工	(72.240)		(")	(8,627,551)	歩A・単A [単価B]
支持杭 H-400*400*13*21	63.984	ton	119,429	7,641,545	B単 60号
000061 下部工架設工	(15.000)		(")	(1,427,385)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設	0.000	本	95,159	0	B単 61号
000208 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設 打込長L=30.0m	12.000	本	380,850	4,570,200	B単 208号
000062 下部工架設工	(30.000)		(")	(2,011,320)	歩A・単A [単価B]
支持杭継手	24.000	箇所	67,044	1,609,056	B単 62号
000063 下部工架設工	(4.590)		(")	(839,988)	歩A・単A [単価B]
桁受 H-594*302*14*23	3.740	ton	183,004	684,435	B単 63号
000064 下部工架設工	(15.000)		(")	(75,360)	歩A・単A [単価B]
トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	0.000	枚	5,024	0	B単 64号
000209 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
トッププレート PL-16*450*450 20.1kg/枚	12.000	枚	4,841	58,092	B単 209号
000210 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スチフナプレート PL-12*144*546 7.41kg/枚	24.000	枚	1,411	33,864	B単 210号
000211 添接板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PL-9*200*400 5.651kg枚	4.000	枚	1,754	7,016	B単 211号
000212 勾配調整ピース	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	個	54,805	548,050	B単 212号
000065 下部工架設工	(120.000)		(")	(31,200)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×120	0.000	組	260	0	B単 65号
000213 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	32,846	32,846	B単 213号
000066 高欄設置工	(20.000)		(")	(358,620)	歩A・単A [単価B]
手摺	24.000	m	17,931	430,344	B単 66号
000067 高欄設置部材	(20.000)		(")	(224,600)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	11,230	0	B単 67号
000214 高欄設置部材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	24.000	m	12,158	291,792	B単 214号
合 計				(16,204,284)	
				19,797,080	
・ ・ 仮栈橋 付帯工				(0)	
土留工	1.000	式		541,000	
000215 プラット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L-100*100*10	0.045	ton	116,004	5,220	B単 215号
000216 倒れ防止材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L100*100*10	0.019	ton	116,004	2,204	B単 216号
000217 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1524*3048*22	4.813	ton	108,697	523,159	B単 217号
000218 保護材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FB-90*12*1000	0.085	ton	121,484	10,326	B単 218号
合 計				(0)	
				540,909	
・ ・ 仮栈橋				(47,367,000)	
	1.000	式		41,101,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000219 上部工地組工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	17.585	ton	19,906	350,047	B単 219号
000220 ブレガーダー賃料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	19.457	ton	61,867	1,203,746	B単 220号
000221 組立材料	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	137,588	137,588	B単 221号
000222 地組架台設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	径間	194,768	194,768	B単 222号
000223 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ブレガーダー	19.457	ton	22,211	432,159	B単 223号
000224 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	56,296	56,296	B単 224号
000068 上部工架設工	(19.380)		(")	(2,649,207)	歩A・単A [単価B]
主桁 H-488*300*11*18	0.000	ton	136,698	0	B単 68号
000225 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
主桁 H-800*300*14*26	17.595	ton	144,379	2,540,349	B単 225号
000226 対傾構	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
[-300*90*9*13	2.606	ton	115,775	301,710	B単 226号
000227 スチフナープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PL-143*12*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有	72.000	枚	2,163	155,736	B単 227号
000228 スチフナープレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PL-251*12*746 17.64kg/枚	18.000	枚	3,795	68,310	B単 228号
000069 上部工架設工	(50.000)		(")	(134,500)	歩A・単A [単価B]
添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有	0.000	枚	2,690	0	B単 69号
000229 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有	20.000	枚	1,758	35,160	B単 229号
000070 上部工架設工	(400.000)		(")	(104,000)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×120	0.000	組	260	0	B単 70号
000071 上部工架設工	(8.690)		(")	(1,179,972)	歩A・単A [単価B]
横桁 [-300*90*9*13	0.000	ton	135,785	0	B単 71号
000072 上部工架設工	(480.000)		(")	(124,800)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×120	0.000	組	260	0	B単 72号
000230 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	112,595	112,595	B単 230号
000073 上部工架設工	(240.000)		(")	(1,542,240)	歩A・単A [単価B]
覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	0.000	m ²	6,426	0	B単 73号
000231 上部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	232.000	m ²	9,629	2,233,928	B単 231号
000074 スレ止め	(0.390)		(")	(44,084)	歩A・単A [単価B]
[-200*80*7.5*11	0.000	ton	113,035	0	B単 74号
000075 上部工架設工	(240.000)		(")	(338,640)	歩A・単A [単価B]
スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有	0.000	枚	1,411	0	B単 75号
000076 下部工架設工	(36.000)		(")	(1,271,628)	歩A・単A [単価B]
導杭打込工	0.000	本	35,323	0	B単 76号
000232 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
導杭打込工	23.000	本	39,758	914,434	B単 232号
000077 下部工架設工	(36.000)		(")	(488,772)	歩A・単A [単価B]
導杭引抜工	0.000	本	13,577	0	B単 77号
000233 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
導杭引抜工	23.000	本	15,299	351,877	B単 233号
000078 下部工架設工	(205.110)		(")	(24,496,082)	歩A・単A [単価B]
支持杭 H-400*400*13*21	135.364	ton	119,429	16,166,387	B単 78号
000079 下部工架設工	(45.000)		(")	(4,282,155)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設	0.000	本	95,159	0	B単 79号
000234 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設 打込長L=26.5m	6.000	本	290,055	1,740,330	B単 234号
000235 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設 打込長L=25.0m以下	18.000	本	243,744	4,387,392	B単 235号
000236 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設 打込長L=25.5m	5.000	本	277,259	1,386,295	B単 236号
000080 下部工架設工	(45.000)		(")	(3,016,980)	歩A・単A [単価B]
支持杭継手	58.000	箇所	67,044	3,888,552	B単 80号
000081 下部工架設工	(13.770)		(")	(2,519,965)	歩A・単A [単価B]
桁受 H-594*302*14*23	0.000	ton	183,004	0	B単 81号
000237 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
桁受 H-594*302*14*23	1.530	ton	189,427	289,823	B単 237号
000238 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
桁受 H-400*400*13*21	7.568	ton	188,514	1,426,674	B単 238号
000239 高さ調整材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H-300*300*10*15	0.210	ton	169,241	35,541	B単 239号
000082 下部工架設工	(2.680)		(")	(470,868)	歩A・単A [単価B]
水平継材 [-150*75*6.5*10	0.000	ton	175,697	0	B単 82号
000240 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水平継材 [-200*90*8*13.5	2.000	ton	182,120	364,240	B単 240号
000083 下部工架設工	(13.810)		(")	(2,476,824)	歩A・単A [単価B]
斜材 L-90*90*7	0.000	ton	179,350	0	B単 83号
000241 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
斜材 L-100*100*10	1.088	ton	185,773	202,121	B単 241号
000242 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚	10.000	枚	1,411	14,110	B単 242号
000243 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚	78.000	枚	1,256	97,968	B単 243号
000244 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚	5.000	枚	3,264	16,320	B単 244号
000245 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚	5.000	枚	2,723	13,615	B単 245号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000246 下部工架設工 天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚	(0.000) 5.000		(0) 11,276	(0) 56,380	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 下部工架設工 エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚	(0.000) 10.000		(0) 2,318	(0) 23,180	歩A・単A [単価B] B単 247号
000084 下部工架設工 トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	(45.000) 0.000		(") 5,024	(226,080) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
000085 下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	(720.000) 0.000		(") 260	(187,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000248 下部工架設工 固定用ボルトナット	(0.000) 1.000		(0) 100,136	(0) 100,136	歩A・単A [金額B] B単 248号
000086 高欄設置工 手摺	(60.000) 0.000		(") 17,931	(1,075,860) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号
000249 高欄設置工 手摺	(0.000) 58.000		(0) 18,462	(0) 1,070,796	歩A・単A [単価B] B単 249号
000087 高欄設置部材	(60.000) 0.000		(") 11,230	(673,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
000250 高欄設置部材	(0.000) 58.000		(0) 12,034	(0) 697,972	歩A・単A [単価B] B単 250号
000088 盛土	(17.000) 15.000		(") 512	(8,704) 7,680	歩A・単A [単価B] B単 88号
000089 大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	(24.000) 12.000		(") 1,455	(34,920) 17,460	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	(19.000) 0.000		(") 1,020	(19,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
000251 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 17.000		(0) 573	(0) 9,741	歩A・単A [単価B] B単 251号
合 計				(47,366,661) 41,101,416	
・ ・ 土工 仮栈橋 間				(0) 247,000	
000252 床掘	(0.000) 83.000		(0) 1,811	(0) 150,313	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 埋戻し	(0.000) 95.000		(0) 884	(0) 83,980	歩A・単A [単価B] B単 253号
000254 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 22.000		(0) 574	(0) 12,628	歩A・単A [単価B] B単 254号
合 計				(0) 246,921	
・ ・ 仮栈橋 付帯工 土留工				(0) 269,000	
000255 プラット L-100*100*10	(0.000) 0.022		(0) 116,004	(0) 2,552	歩A・単A [単価B] B単 255号
000256 敷鉄板 1524*3048*22	(0.000) 2.407		(0) 108,697	(0) 261,634	歩A・単A [単価B] B単 256号
000257 保護材 FB-90*12*1000	(0.000) 0.042		(0) 121,484	(0) 5,102	歩A・単A [単価B] B単 257号
合 計				(0) 269,288	
・ ・ 仮栈橋				(85,080,000) 121,693,000	
000258 上部工地組工	(0.000) 77.347		(0) 19,906	(0) 1,539,669	歩A・単A [単価B] B単 258号
000259 プレガーダー賃料	(0.000) 85.798		(0) 47,793	(0) 4,100,544	歩A・単A [単価B] B単 259号
000260 組立材料 固定用ボルトナット	(0.000) 1.000		(0) 583,012	(0) 583,012	歩A・単A [金額B] B単 260号
000261 地組架台設置撤去	(0.000) 4.000		(0) 194,768	(0) 779,072	歩A・単A [単価B] B単 261号
000262 上部工架設工 プレガーダー	(0.000) 85.798		(0) 22,211	(0) 1,905,659	歩A・単A [単価B] B単 262号
000263 上部工架設工 固定用ボルトナット	(0.000) 1.000		(0) 196,768	(0) 196,768	歩A・単A [金額B] B単 263号
000091 上部工架設工 主桁 H-700*300*13*24	(54.780) 0.000		(") 144,919	(7,938,663) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号
000264 上部工架設工 主桁 H-800*300*14*26	(0.000) 46.058		(0) 144,379	(0) 6,649,808	歩A・単A [単価B] B単 264号
000265 上部工架設工 主桁補強プレート PL-25*109*270	(0.000) 47.000		(0) 1,271	(0) 59,737	歩A・単A [単価B] B単 265号
000266 上部工架設工 スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚	(0.000) 47.000		(0) 3,685	(0) 173,195	歩A・単A [単価B] B単 266号
000267 上部工架設工 ガファールト PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有	(0.000) 180.000		(0) 2,163	(0) 389,340	歩A・単A [単価B] B単 267号
000268 上部工架設工 添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有	(0.000) 50.000		(0) 1,758	(0) 87,900	歩A・単A [単価B] B単 268号
000269 上部工架設工 対傾構 [-300*90*9*13	(0.000) 6.516		(0) 115,775	(0) 754,390	歩A・単A [単価B] B単 269号
000270 上部工架設工 覆工桁 H-200*200*8*12	(0.000) 0.499		(0) 100,156	(0) 49,978	歩A・単A [単価B] B単 270号
000271 上部工架設工 固定用ボルトナット	(0.000) 1.000		(0) 296,896	(0) 296,896	歩A・単A [金額B] B単 271号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000092 上部工架設工	(70.000)		(")	(297,220)	歩A・単A [単価B]
添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有	0.000	枚	4,246	0	B単 92号
000093 上部工架設工	(840.000)		(")	(223,440)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×125	0.000	組	266	0	B単 93号
000094 上部工架設工	(14.190)		(")	(1,926,789)	歩A・単A [単価B]
横桁 [-300°90°9°13	0.000	ton	135,785	0	B単 94号
000095 上部工架設工	(784.000)		(")	(208,544)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×125	0.000	組	266	0	B単 95号
000096 上部工架設工	(486.000)		(")	(2,142,774)	歩A・単A [単価B]
覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	0.000	m ²	4,409	0	B単 96号
000272 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	792.000	m ²	7,612	6,028,704	B単 272号
000097 スレ止め	(0.790)		(")	(89,298)	歩A・単A [単価B]
[-200°80°7.5°11	0.000	ton	113,035	0	B単 97号
000098 上部工架設工	(392.000)		(")	(725,592)	歩A・単A [単価B]
スファ-プレート PL-12°652°144 8.84kg/枚 孔あけ加工有	0.000	枚	1,851	0	B単 98号
000099 下部工架設工	(56.000)		(")	(1,978,088)	歩A・単A [単価B]
導杭打込工	0.000	本	35,323	0	B単 99号
000273 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
導杭打込工	52.000	本	39,758	2,067,416	B単 273号
000100 下部工架設工	(56.000)		(")	(760,312)	歩A・単A [単価B]
導杭引抜き	0.000	本	13,577	0	B単 100号
000274 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
導杭引抜き	52.000	本	15,299	795,548	B単 274号
000101 下部工架設工	(361.200)		(")	(43,137,755)	歩A・単A [単価B]
支持杭 H-400°400°13°21	396.540	ton	119,429	47,358,376	B単 101号
000102 下部工架設工	(70.000)		(")	(6,661,130)	歩A・単A [単価B]
支持杭打設	0.000	本	95,159	0	B単 102号
000275 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H400 打込長32.3m	28.000	本	406,446	11,380,488	B単 275号
000276 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H400 打込長30.8m	32.000	本	380,852	12,187,264	B単 276号
000277 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H400 打込長28.0m	5.000	本	304,682	1,523,410	B単 277号
000103 下部工架設工	(140.000)		(")	(9,386,160)	歩A・単A [単価B]
支持杭継手	130.000	箇所	67,044	8,715,720	B単 103号
000104 下部工架設工	(23.660)		(")	(4,437,930)	歩A・単A [単価B]
桁受 H-700°300°13°24	0.000	ton	187,571	0	B単 104号
000278 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
桁受 H-594°302°14°23	21.940	ton	189,427	4,156,028	B単 278号
000279 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
トッププレート PL-16°450°450 25.43kg/枚	65.000	枚	4,840	314,600	B単 279号
000280 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スファ-プレート PL-12°138°546 7.10kg/枚	88.000	枚	1,347	118,536	B単 280号
000281 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スファ-プレート PL-12°144°546 7.41kg/枚	10.000	枚	1,411	14,110	B単 281号
000282 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スファ-プレート PL-19°247°570 21.01kg/枚	33.000	枚	3,997	131,901	B単 282号
000283 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
スファ-プレート PL-19°297°570 25.251kg/枚	11.000	枚	4,813	52,943	B単 283号
000284 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
添接板 PL-9°200°400 5.651kg/枚	2.000	枚	1,758	3,516	B単 284号
000285 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
補強プレート PL-6°522°1000 24.59kg/枚	132.000	枚	4,685	618,420	B単 285号
000286 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
調整プレート PL-22°50°100 8.64kg/枚	66.000	枚	1,641	108,306	B単 286号
000287 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
天板プレート PL-19°570°570 59.51kg/枚	11.000	枚	11,276	124,036	B単 287号
000288 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
天板プレート PL-19°520°700 54.29kg/枚	11.000	枚	10,268	112,948	B単 288号
000289 高さ調整材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H-300°300°10°15	0.462	ton	100,156	46,272	B単 289号
000290 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
エンドプレート PL-16°300°300 11.3kg/枚	22.000	枚	2,318	50,996	B単 290号
000291 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	121,196	121,196	B単 291号
000105 下部工架設工	(4.460)		(")	(783,609)	歩A・単A [単価B]
水平継材 [-150°75°6.5°10	0.000	ton	175,697	0	B単 105号
000292 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水平継材 [-200°90°8°13.5	5.393	ton	182,121	982,179	B単 292号
000106 下部工架設工	(2.300)		(")	(412,505)	歩A・単A [単価B]
斜材 L-90°90°7	0.000	ton	179,350	0	B単 106号
000293 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
斜材 L-130°130°9	1.604	ton	193,080	309,700	B単 293号
000294 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
斜材 L-130°130°12	4.380	ton	193,080	845,690	B単 294号
000295 下部工架設工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
固定用ボルトナット	1.000	式	158,065	158,065	B単 295号
000107 下部工架設工	(70.000)		(")	(351,680)	歩A・単A [単価B]
トッププレート PL-21°400°400 26.38kg/枚	0.000	枚	5,024	0	B単 107号
000108 下部工架設工	(1,120.000)		(")	(297,920)	歩A・単A [単価B]
固定用ボルトナット,M22×125	0.000	組	266	0	B単 108号
000296 敷鉄板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.208	ton	108,697	348,700	B単 296号
000297 スレ止め	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L-100°100°10	0.328	ton	116,004	38,049	B単 297号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000298 高さ調整材 Fe石灰改良土	(0.000) 4.000	m3	(0) 4,019	(0) 16,076	歩A・単A [単価B] B単 298号
000109 高欄設置工 手摺	(101.400) 0.000	m	(") 17,931	(1,818,203) 0	歩A・単A [単価B] B単 109号
000299 高欄設置工 手摺	(0.000) 177.700	m	(0) 18,462	(0) 3,280,697	歩A・単A [単価B] B単 299号
000110 高欄設置部材	(101.400) 0.000	m	(") 14,821	(1,502,849) 0	歩A・単A [単価B] B単 110号
000300 高欄設置部材	(0.000) 177.700	m	(0) 11,915	(0) 2,117,296	歩A・単A [単価B] B単 300号
合 計				(85,080,461) 121,693,154	
・ ・ 仮棧橋 付帯工 土留工	1.000	式		(0) 282,000	
000301 プラット L-100*100*10	(0.000) 0.027	ton	(0) 116,004	(0) 3,132	歩A・単A [単価B] B単 301号
000302 敷鉄板 1219*2438*22	(0.000) 2.566	ton	(0) 108,697	(0) 278,917	歩A・単A [単価B] B単 302号
合 計				(0) 282,049	
・ ・ 杭頭部掘削工	1.000	式		(0) 199,000	
000303 床掘	(0.000) 215.000	m3	(0) 253	(0) 54,395	歩A・単A [単価B] B単 303号
000304 大型土のう設置	(0.000) 49.000	袋	(0) 1,455	(0) 71,295	歩A・単A [単価B] B単 304号
000305 仮置土運搬 現地～五丁川仮置場	(0.000) 215.000	m3	(0) 342	(0) 73,530	歩A・単A [単価B] B単 305号
合 計				(0) 199,220	
・ ・ 仮盛土工	1.000	式		(0) 171,000	
000306 切土	(0.000) 8.000	m3	(0) 1,017	(0) 8,136	歩A・単A [単価B] B単 306号
000307 仮盛土	(0.000) 88.000	m3	(0) 884	(0) 77,792	歩A・単A [単価B] B単 307号
000308 大型土のう設置	(0.000) 23.000	袋	(0) 1,455	(0) 33,465	歩A・単A [単価B] B単 308号
000309 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 90.000	m3	(0) 574	(0) 51,660	歩A・単A [単価B] B単 309号
合 計				(0) 171,053	
・ ・ 仮盛土撤去工	1.000	式		(0) 91,000	
000310 床掘	(0.000) 67.000	m3	(0) 253	(0) 16,951	歩A・単A [単価B] B単 310号
000311 大型土のう撤去	(0.000) 23.000	袋	(0) 1,191	(0) 27,393	歩A・単A [単価B] B単 311号
000312 埋戻し	(0.000) 47.000	m3	(0) 884	(0) 41,548	歩A・単A [単価B] B単 312号
000313 仮置土運搬 現地～五丁川仮置場	(0.000) 15.000	m3	(0) 342	(0) 5,130	歩A・単A [単価B] B単 313号
合 計				(0) 91,022	
・ ・ 仮棧橋埋戻し工	1.000	式		(0) 36,000	
000314 埋戻し	(0.000) 23.000	m3	(0) 915	(0) 21,045	歩A・単A [単価B] B単 314号
000315 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 26.000	m3	(0) 574	(0) 14,924	歩A・単A [単価B] B単 315号
合 計				(0) 35,969	
・ ・ 地中埋設物撤去 仮棧橋	1.000	式		(0) 4,637,000	
000316 地中障害物削孔	(0.000) 6.000	本	(0) 772,902	(0) 4,637,412	歩A・単A [単価B] B単 316号
合 計				(0) 4,637,412	
・ 工用道路工	1.000	式		(3,233,000) 4,454,000	
・ ・ 仮置土運搬	1.000	式		(0) 589,000	

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000317 仮置土運搬 豊崎仮置場～五丁川仮置場	(0.000) 500.000	m3	(0) 1,178	(0) 589,000	歩A・単A [単価B] B単 317号
合 計				(0) 589,000	
・・工事用道路				(2,332,000) 2,306,000	
000111 掘削	(") 23.000	m3	(") 1,017	(") 23,391	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 路体盛土	(") 101.000	m3	(") 512	(") 51,712	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 路床盛土	(") 142.000	m3	(") 5,994	(") 851,148	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 路肩盛土	(") 3.000	m3	(") 2,038	(") 6,114	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	(") 551.000	m ²	(") 134	(") 73,834	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 法面整形 盛土	(") 23.000	m ²	(") 414	(") 9,522	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	(585.000) 608.000	m ²	(") 1,466	(857,610) 891,328	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	(") 586.000	m ²	(") 594	(") 348,084	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	(108.000) 0.000	m3	(") 1,020	(110,160) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
000318 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 89.000	m3	(0) 573	(0) 50,997	歩A・単A [単価B] B単 318号
合 計				(2,331,575) 2,306,130	
・・工事用道路				(901,000) 461,000	
000120 掘削	(") 5.000	m3	(") 1,017	(") 5,085	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 路体盛土	(3.000) 1.000	m3	(") 512	(1,536) 512	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 路床盛土	(57.000) 36.000	m3	(") 5,994	(341,658) 215,784	歩A・単A [単価B] B単 122号
000123 路肩盛土	(7.000) 5.000	m3	(") 2,038	(14,266) 10,190	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	(286.000) 178.000	m ²	(") 134	(38,324) 23,852	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 法面整形 盛土	(36.000) 23.000	m ²	(") 414	(14,904) 9,522	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	(223.000) 75.000	m ²	(") 1,466	(326,918) 109,950	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	(225.000) 144.000	m ²	(") 594	(133,650) 85,536	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	(24.000) 0.000	m3	(") 1,020	(24,480) 0	歩A・単A [単価B] B単 128号
000319 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 1.000	m3	(0) 573	(0) 573	歩A・単A [単価B] B単 319号
合 計				(900,821) 461,004	
・・工事用道路				(0) 899,000	
000320 路体盛土	(0.000) 32.000	m3	(0) 512	(0) 16,384	歩A・単A [単価B] B単 320号
000321 路床盛土	(0.000) 59.000	m3	(0) 5,995	(0) 353,705	歩A・単A [単価B] B単 321号
000322 路肩盛土	(0.000) 7.000	m3	(0) 2,038	(0) 14,266	歩A・単A [単価B] B単 322号
000323 法面整形	(0.000) 35.000	m ²	(0) 414	(0) 14,490	歩A・単A [単価B] B単 323号
000324 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	(0.000) 209.000	m ²	(0) 1,466	(0) 306,394	歩A・単A [単価B] B単 324号
000325 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	(0.000) 234.000	m ²	(0) 594	(0) 138,996	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 仮置土運搬 五丁川仮置場～現地	(0.000) 43.000	m3	(0) 574	(0) 24,682	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	(0.000) 21.000	袋	(0) 1,455	(0) 30,555	歩A・単A [単価B] B単 327号
合 計				(0) 899,472	
・・工事用道路				(0) 199,000	
000328 路体盛土	(0.000) 85.000	m3	(0) 512	(0) 43,520	歩A・単A [単価B] B単 328号
000329 路肩盛土	(0.000) 1.000	m3	(0) 2,038	(0) 2,038	歩A・単A [単価B] B単 329号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000330 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	38.000	m ²	414	15,732	B単 330号
000331 砂利舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	223.000	m ²	559	124,657	B単 331号
000332 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
五丁川仮置場～現地	23.000	m3	574	13,202	B単 332号
合 計				(0)	
				199,149	
・ 工用坂路工				(1,747,000)	
	1.000	式		3,650,000	
・ ・ 工用坂路				(992,000)	
	1.000	式		1,491,000	
000129 路体盛土	(190.000)		(")	(97,280)	歩A・単A [単価B]
	377.000	m3	512	193,024	B単 129号
000130 路床盛土	(40.000)		(")	(239,760)	歩A・単A [単価B]
	61.000	m3	5,994	365,634	B単 130号
000131 路肩盛土	(6.000)		(")	(12,228)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m3	2,038	16,304	B単 131号
000132 土木シート設置	(260.000)		(")	(34,840)	歩A・単A [単価B]
メッシュPP 0.55mm	411.000	m ²	134	55,074	B単 132号
000133 法面整形	(89.000)		(")	(36,846)	歩A・単A [単価B]
盛土	127.000	m ²	414	52,578	B単 133号
000134 表層	(158.000)		(")	(231,628)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13) t=4cm	254.000	m ²	1,466	372,364	B単 134号
000135 上層路盤	(160.000)		(")	(95,040)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石M-30 t=10cm	242.000	m ²	594	143,748	B単 135号
000136 仮置土運搬	(208.000)		(")	(212,160)	歩A・単A [単価B]
砂川資材置場～現地	0.000	m3	1,020	0	B単 136号
000333 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
五丁川仮置場～現地	418.000	m3	573	239,514	B単 333号
000137 大型土のう	(22.000)		(")	(32,010)	歩A・単A [単価B]
耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	36.000	袋	1,455	52,380	B単 137号
合 計				(991,792)	
				1,490,620	
・ ・ 工用坂路				(375,000)	
	1.000	式		772,000	
000138 路体盛土	(79.000)		(")	(40,448)	歩A・単A [単価B]
	147.000	m3	512	75,264	B単 138号
000139 路床盛土	(15.000)		(")	(89,910)	歩A・単A [単価B]
	37.000	m3	5,994	221,778	B単 139号
000140 路肩盛土	(2.000)		(")	(4,076)	歩A・単A [単価B]
	5.000	m3	2,038	10,190	B単 140号
000141 法面整形	(36.000)		(")	(14,904)	歩A・単A [単価B]
盛土	56.000	m ²	414	23,184	B単 141号
000142 表層	(65.000)		(")	(95,290)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13) t=4cm	166.000	m ²	1,466	243,356	B単 142号
000143 上層路盤	(65.000)		(")	(38,610)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石M-30 t=10cm	171.000	m ²	594	101,574	B単 143号
000144 仮置土運搬	(90.000)		(")	(91,800)	歩A・単A [単価B]
砂川資材置場～現地	0.000	m3	1,020	0	B単 144号
000334 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
五丁川仮置場～現地	169.000	m3	573	96,837	B単 334号
合 計				(375,038)	
				772,183	
・ ・ 工用坂路				(380,000)	
	1.000	式		1,387,000	
000145 路体盛土	(124.000)		(")	(63,488)	歩A・単A [単価B]
	210.000	m3	512	107,520	B単 145号
000335 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m3	2,037	4,074	B単 335号
000336 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
盛土	11.000	m ²	414	4,554	B単 336号
000146 表層	(67.000)		(")	(98,222)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度アスコン(13) t=4cm	147.000	m ²	1,466	215,502	B単 146号
000147 上層路盤	(67.000)		(")	(39,798)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石M-30 t=10cm	144.000	m ²	594	85,536	B単 147号
000148 大型土のう	(27.000)		(")	(39,285)	歩A・単A [単価B]
耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	76.000	袋	1,455	110,580	B単 148号
000149 仮置土運搬	(99.000)		(")	(116,622)	歩A・単A [単価B]
砂川資材置場～現地	0.000	m3	1,178	0	B単 149号
000150 仮置土運搬	(39.000)		(")	(22,386)	歩A・単A [単価B]
仮置場～現地	0.000	m3	574	0	B単 150号
000337 仮置土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
五丁川置場～現地	235.000	m3	574	134,890	B単 337号
000338 土留工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	724,295	724,295	B単 338号
合 計				(379,801)	
				1,386,951	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・撤去工				(155,000)	
	1.000	式		302,000	
・ ・ 既設水路撤去				(105,000)	
	1.000	式		94,000	
000151 ヒューム管撤去 600	(30.000)		(")	(45,360)	歩A・単A [単価B]
	24.800	m	1,512	37,498	B単 151号
000152 U型側溝撤去 U300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	36.000	m	894	32,184	B単 152号
000153 産業廃棄物処理 コンクリート殻 (有筋)	(5.300)		(")	(27,189)	歩A・単A [単価B]
	4.700	m3	5,130	24,111	B単 153号
合 計				(104,733)	
				93,793	
・ ・ 路上施設撤去				(50,000)	
	1.000	式		38,000	
000154 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(18.000)		(")	(21,960)	歩A・単A [単価B]
	16.000	m	1,220	19,520	B単 154号
000155 ガードパイプ撤去 Gp-Bp-2E	(9.000)		(")	(22,896)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	2,544	0	B単 155号
000339 ガードパイプ撤去 Gp-Bp-2E	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	1,500	18,000	B単 339号
000156 ボール撤去	(4.000)		(")	(5,144)	歩A・単A [単価B]
	0.000	本	1,286	0	B単 156号
合 計				(50,000)	
				37,520	
・ ・ ネットフェンス撤去				(0)	
	1.000	式		50,000	
000340 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	1,808	1,808	B単 340号
000341 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	2,122	2,122	B単 341号
000342 ネットフェンス撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16.000	m	2,433	38,928	B単 342号
000343 門扉撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	組	7,225	7,225	B単 343号
合 計				(0)	
				50,083	
・ ・ 舗装撤去 仮栈橋				(0)	
	1.000	式		23,000	
BA0203 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	16	m	441	7,056	B単 344号
BA0104 舗装版破碎積込 (小規模土工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9	m ²	1,434	12,906	B単 345号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.4	m3	5,735	2,294	B単 346号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.4	m3	2,571	1,028	B単 347号
合 計				(0)	
				23,284	
・ ・ 舗装撤去 仮栈橋 間				(0)	
	1.000	式		76,000	
BA0203 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	6.9	m	441	3,043	B単 348号
BA0104 舗装版破碎積込 (小規模土工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	41	m ²	1,434	58,794	B単 349号
BA0201 殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.7	m3	5,735	9,750	B単 350号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.7	m3	2,571	4,371	B単 351号
合 計				(0)	
				75,958	
・ ・ 石張り撤去 仮栈橋				(0)	
	1.000	式		21,000	
000352 石張り撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m3	1,712	20,544	B単 352号
合 計				(0)	
				20,544	
・ 仮設水路工				(2,281,000)	
	1.000	式		2,244,000	
・ ・ 管渠型側溝				(1,143,000)	
	1.000	式		1,014,000	
000157 床掘	(43.000)		(")	(12,040)	歩A・単A [単価B]
	35.000	m3	280	9,800	B単 157号
000158 埋戻	(21.000)		(")	(49,539)	歩A・単A [単価B]
	17.000	m3	2,359	40,103	B単 158号

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				(3,882,000)	
				6,984,000	
・敷地造成工				(")	
	1.000	式		470,000	
・・工用道路				(")	
	1.000	式		235,000	
000167 表土掘削 t=15～25cm	(") 2,900.000	m ²	(") 62	(") 179,800	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 表土養生シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg	(") 527.000	m ²	(") 105	(") 55,335	歩A・単A [単価B] B単 168号
合 計				(") 235,135	
・・工用道路 ・工用坂路				(")	
	1.000	式		235,000	
000169 表土掘削 t=15～25cm	(") 2,900.000	m ²	(") 62	(") 179,800	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 表土養生シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	(") 522.000	m ²	(") 105	(") 54,810	歩A・単A [単価B] B単 170号
合 計				(") 234,610	
・進入盛土工				(2,109,000)	
	1.000	式		2,344,000	
・・進入盛土工				(2,109,000)	
	1.000	式		2,344,000	
000171 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	(210.000) 0.000	袋	(") 9,162	(1,924,020) 0	歩A・単A [単価B] B単 171号
000359 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	(0.000) 250.000	袋	(0) 8,791	(0) 2,197,750	歩A・単A [単価B] B単 359号
000172 敷鉄板 22×1524×6096	(") 58.300	m ²	(") 435	(") 25,361	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 大型土のう運搬 工用坂路 へ	(22.000) 36.000	袋	(") 284	(6,248) 10,224	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 大型土のう運搬 仮栈橋 へ	(24.000) 0.000	袋	(") 327	(7,848) 0	歩A・単A [単価B] B単 174号
000360 大型土のう運搬 仮栈橋 へ	(0.000) 12.000	袋	(0) 284	(0) 3,408	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 大型土のう運搬 工用道路 へ	(0.000) 21.000	袋	(0) 284	(0) 5,964	歩A・単A [単価B] B単 361号
000362 大型土のう運搬 仮栈橋 へ	(0.000) 72.000	袋	(0) 284	(0) 20,448	歩A・単A [単価B] B単 362号
000175 大型土のう運搬 工用坂路 へ	(27.000) 76.000	袋	(") 327	(8,829) 24,852	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 大型土のう運搬 資材仮置場へ	(137.000) 33.000	袋	(") 996	(136,452) 32,868	歩A・単A [単価B] B単 176号
000363 大型土のう運搬 資材仮置場へ	(0.000) 23.000	袋	(0) 996	(0) 22,908	歩A・単A [単価B] B単 363号
合 計				(2,108,758) 2,343,783	
・仮締切工 任意仮設				(20,000)	
	1.000	式		6,000	
・・管渠側溝				(10,000)	
	1.000	式		3,000	
000177 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	(1.000) 0.000	袋	(") 9,023	(9,023) 0	歩A・単A [単価B] B単 177号
000364 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(運搬・設置・撤去)	(0.000) 1.000	袋	(0) 2,644	(0) 2,644	歩A・単A [単価B] B単 364号
000178 大型土のう運搬 資材仮置場へ	(1.000) 0.000	袋	(") 1,082	(1,082) 0	歩A・単A [単価B] B単 178号
000365 大型土のう運搬 進入盛土へ	(0.000) 1.000	袋	(0) 371	(0) 371	歩A・単A [単価B] B単 365号
合 計				(10,105) 3,015	
・・スリット側溝				(10,000)	
	1.000	式		3,000	
000179 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	(1.000) 0.000	袋	(") 9,110	(9,110) 0	歩A・単A [単価B] B単 179号
000366 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(運搬・設置・撤去)	(0.000) 1.000	袋	(0) 3,014	(0) 3,014	歩A・単A [単価B] B単 366号
000180 大型土のう運搬 資材仮置場へ	(1.000) 0.000	袋	(") 996	(996) 0	歩A・単A [単価B] B単 180号
000367 大型土のう運搬 進入盛土へ	(0.000) 1.000	袋	(0) 284	(0) 284	歩A・単A [単価B] B単 367号
合 計				(10,106) 3,298	
・安全費				(1,283,000)	
	1.000	式		2,113,000	

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・安全費				(1,283,000)	
	1.000	式		2,113,000	
000181 交通誘導警備員	(102.000)		(")	(1,282,956)	歩A・単A [単価B]
	168.000	人	12,578	2,113,104	B単 181号
合 計				(1,282,956)	
				2,113,104	
・既設架空線移設工				(0)	
	1.000	式		451,000	
・架空線撤去				(0)	
	1.000	式		141,000	
000368 動力線撤去 CV14sq 3C	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	径間	41,398	82,796	B単 368号
000369 制御線撤去 CVV2sq 8C	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	径間	28,887	57,774	B単 369号
合 計				(0)	
				140,570	
・電柱撤去				(0)	
	1.000	式		26,000	
000370 電柱撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	25,766	25,766	B単 370号
合 計				(0)	
				25,766	
・電線管設置				(0)	
	1.000	式		91,000	
000371 電線管 EFP 径40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	54.000	m	852	46,008	B単 371号
000372 電線管 EFP 径30	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	54.000	m	829	44,766	B単 372号
合 計				(0)	
				90,774	
・電線設置				(0)	
	1.000	式		193,000	
000373 既設動力線敷設 CV14sq 3C	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	60.500	m	1,251	75,686	B単 373号
000374 既設制御線敷設 CVV2sq 8C	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	60.500	m	1,251	75,686	B単 374号
000375 動力線敷設 CV14sq 3C	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.500	m	1,990	22,885	B単 375号
000376 制御線敷設 CVV2sq 8C	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.500	m	1,607	18,481	B単 376号
合 計				(0)	
				192,738	
・ネットフェンス移設工				(0)	
	1.000	式		369,000	
・ネットフェンス移設				(0)	
	1.000	式		369,000	
000377 ネットフェンス設置 既設利用	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m	3,244	6,488	B単 377号
000378 ネットフェンス設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.000	m	15,544	62,176	B単 378号
000379 アルミゲート H1800×W6532	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	基	150,000	300,000	B単 379号
合 計				(0)	
				368,664	
・水道管移設工				(0)	
	1.000	式		683,000	
・土工				(0)	
	1.000	式		36,000	
000380 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	13.000	m3	1,983	25,779	B単 380号
000381 埋戻し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	5.000	m3	1,949	9,745	B単 381号
合 計				(0)	
				35,524	
・管体基礎				(0)	
	1.000	式		298,000	
000382 砂基礎	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8.000	m3	37,299	298,392	B単 382号
合 計				(0)	
				298,392	

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

九州農政局

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 表土掘削					
	t=15~25cm		m ²	(") 62		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削					
			m ³	(") 1,017		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 路体盛土					
			m ³	(") 1,142		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 路床盛土					
			m ³	(") 6,532		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 路肩盛土					
			m ³	(") 2,038		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm		m ²	(") 134		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	(") 414		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 表層					
	再生密粒度アス(13) t=4cm		m ²	(") 1,554		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	(") 594		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m ³	(") 915		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 表土養生シート					
	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	(") 105		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 掘削					
			m ³	(") 1,017		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 路肩盛土					
			m ³	(") 2,038		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	(") 414		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 表層					
	再生密粒度アス(13) t=4cm		m ²	(") 1,554		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=5cm		m ²	(") 410		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 土砂運搬					
	待避所 へ		m ³	(") 395		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 表土掘削					
	t=15~25cm		m ²	(") 62		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 掘削					
			m ³	(") 1,017		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 路体盛土					
			m ³	(") 710		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 路床盛土					
			m ³	(") 6,101		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 路肩盛土					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	2,038		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm		m ²	(") 134		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 畦畔					
			m	(") 379		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	(") 414		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	(") 1,554		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 上層路盤					
	粒度調整碎石M-30 t=10cm		m ²	(") 594		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	(") 105		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 掘削					
			m3	(") 1,017		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 路床盛土					
			m3	(") 6,101		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 路肩盛土					
			m3	(") 2,038		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	(") 414		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	(") 1,554		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 上層路盤					
	粒度調整碎石M-30 t=10cm		m ²	(") 594		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	(") 1,020		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-350*350*12*19		ton	(") 125,098		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-200*80*7.5*11		ton	(") 133,045		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120		組	(") 260		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	(") 7,434		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11		ton	(") 113,035		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 上部工架設工					
	スファプレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		枚	(") 1,109		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	(") 30,998		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	(") 11,883		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 下部工架設工					
	支持杭 H-300*300*10*15		ton	(") 100,156		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	(") 35,789		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 下部工架設工					
	支持杭継手		箇所	(") 33,157		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 下部工架設工					
	桁受 [-300*90*9*13		ton	(") 178,437		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 下部工架設工					
	トップレート PL-19*300*300 13.42kg/枚		枚	(") 2,558		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 下部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120		組	(") 260		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 高欄設置工					
	手摺		m	(") 17,931		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 高欄設置部材					
			m	(") 11,284		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-588*300*12*20		ton	(") 139,439		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-300*90*9*13		ton	(") 135,785		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120		組	(") 260		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	(") 7,434		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11		ton	(") 113,035		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 上部工架設工					
	スリットプレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有		枚	(") 1,585		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	(") 35,323		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	(") 13,577		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 下部工架設工					
	支持杭 H-400*400*13*21		ton	(") 119,429		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	(") 95,159		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 下部工架設工					
	支持杭継手		箇所	(") 67,044		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 下部工架設工					
	桁受 H-594*302*14*23		ton	(") 183,004		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 下部工架設工					
	トップレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚	(") 5,024		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 下部工架設工					

事業名		宇城農地整備事業					
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事							
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単 - 66号 ***			組	(") 260		歩A・単A
000066	高欄設置工						
	手摺 *** B単 - 67号 ***			m	(") 17,931		歩A・単A
000067	高欄設置部材						
	*** B単 - 68号 ***			m	(") 11,230		歩A・単A
000068	上部工架設工						
	主桁 H-488*300*11*18 *** B単 - 69号 ***			ton	(") 136,698		歩A・単A
000069	上部工架設工						
	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有 *** B単 - 70号 ***			枚	(") 2,690		歩A・単A
000070	上部工架設工						
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単 - 71号 ***			組	(") 260		歩A・単A
000071	上部工架設工						
	横桁 [-300*90*9*13 *** B単 - 72号 ***			ton	(") 135,785		歩A・単A
000072	上部工架設工						
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単 - 73号 ***			組	(") 260		歩A・単A
000073	上部工架設工						
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25 *** B単 - 74号 ***			m ²	(") 6,426		歩A・単A
000074	ズレ止め						
	[-200*80*7.5*11 *** B単 - 75号 ***			ton	(") 113,035		歩A・単A
000075	上部工架設工						
	スチールプレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有 *** B単 - 76号 ***			枚	(") 1,411		歩A・単A
000076	下部工架設工						
	導杭打込工 *** B単 - 77号 ***			本	(") 35,323		歩A・単A
000077	下部工架設工						
	導杭引抜工 *** B単 - 78号 ***			本	(") 13,577		歩A・単A
000078	下部工架設工						
	支持杭 H-400*400*13*21 *** B単 - 79号 ***			ton	(") 119,429		歩A・単A
000079	下部工架設工						
	支持杭打設 *** B単 - 80号 ***			本	(") 95,159		歩A・単A
000080	下部工架設工						
	支持杭継手 *** B単 - 81号 ***			箇所	(") 67,044		歩A・単A
000081	下部工架設工						
	桁受 H-594*302*14*23 *** B単 - 82号 ***			ton	(") 183,004		歩A・単A
000082	下部工架設工						
	水平継材 [-150*75*6.5*10 *** B単 - 83号 ***			ton	(") 175,697		歩A・単A
000083	下部工架設工						
	斜材 L-90*90*7 *** B単 - 84号 ***			ton	(") 179,350		歩A・単A
000084	下部工架設工						
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚 *** B単 - 85号 ***			枚	(") 5,024		歩A・単A
000085	下部工架設工						
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単 - 86号 ***			組	(") 260		歩A・単A
000086	高欄設置工						
	手摺			m	(") 17,931		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単 - 87号 *** 高欄設置部材					
			m	(") 11,230		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 盛土					
			m3	(") 512		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 大型土のう					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	(") 1,455		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	(") 1,020		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-700*300*13*24		ton	(") 144,919		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 上部工架設工					
	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有		枚	(") 4,246		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×125		組	(") 266		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-300*90*9*13		ton	(") 135,785		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×125		組	(") 266		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	(") 4,409		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11		ton	(") 113,035		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 上部工架設工					
	スファ-プレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有		枚	(") 1,851		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	(") 35,323		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	(") 13,577		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 下部工架設工					
	支持杭 H-400*400*13*21		ton	(") 119,429		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	(") 95,159		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 下部工架設工					
	支持杭継手		箇所	(") 67,044		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 下部工架設工					
	桁受 H-700*300*13*24		ton	(") 187,571		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 下部工架設工					
	水平継材 [-150*75*6.5*10		ton	(") 175,697		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 下部工架設工					
	斜材 L-90*90*7		ton	(") 179,350		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 下部工架設工					
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚	(") 5,024		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 下部工架設工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	固定用ボルトナット,M22×125 *** B単 - 109号 ***		組	(") 266		歩A・単A
000109	高欄設置工					
	手摺 *** B単 - 110号 ***		m	(") 17,931		歩A・単A
000110	高欄設置部材					
	*** B単 - 111号 ***		m	(") 14,821		歩A・単A
000111	掘削					
	*** B単 - 112号 ***		m3	(") 1,017		歩A・単A
000112	路体盛土					
	*** B単 - 113号 ***		m3	(") 512		歩A・単A
000113	路床盛土					
	*** B単 - 114号 ***		m3	(") 5,994		歩A・単A
000114	路肩盛土					
	*** B単 - 115号 ***		m3	(") 2,038		歩A・単A
000115	土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm *** B単 - 116号 ***		m ²	(") 134		歩A・単A
000116	法面整形					
	盛土 *** B単 - 117号 ***		m ²	(") 414		歩A・単A
000117	表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm *** B単 - 118号 ***		m ²	(") 1,466		歩A・単A
000118	上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm *** B単 - 119号 ***		m ²	(") 594		歩A・単A
000119	仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地 *** B単 - 120号 ***		m3	(") 1,020		歩A・単A
000120	掘削					
	*** B単 - 121号 ***		m3	(") 1,017		歩A・単A
000121	路体盛土					
	*** B単 - 122号 ***		m3	(") 512		歩A・単A
000122	路床盛土					
	*** B単 - 123号 ***		m3	(") 5,994		歩A・単A
000123	路肩盛土					
	*** B単 - 124号 ***		m3	(") 2,038		歩A・単A
000124	土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm *** B単 - 125号 ***		m ²	(") 134		歩A・単A
000125	法面整形					
	盛土 *** B単 - 126号 ***		m ²	(") 414		歩A・単A
000126	表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm *** B単 - 127号 ***		m ²	(") 1,466		歩A・単A
000127	上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm *** B単 - 128号 ***		m ²	(") 594		歩A・単A
000128	仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地 *** B単 - 129号 ***		m3	(") 1,020		歩A・単A
000129	路体盛土					
	*** B単 - 130号 ***		m3	(") 512		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単 - 130号 *** 路床盛土			(")		
			m3	5,994		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 路肩盛土			(")		
			m3	2,038		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 土木シート設置			(")		
	メッシュPP 0.55mm		m ²	134		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 法面整形			(")		
	盛土		m ²	414		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	1,466		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 上層路盤			(")		
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	594		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 仮置土運搬			(")		
	砂川資材置場～現地		m3	1,020		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 大型土のう			(")		
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	1,455		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 路体盛土			(")		
			m3	512		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 路床盛土			(")		
			m3	5,994		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 路肩盛土			(")		
			m3	2,038		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 法面整形			(")		
	盛土		m ²	414		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	1,466		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 上層路盤			(")		
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	594		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 仮置土運搬			(")		
	砂川資材置場～現地		m3	1,020		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** 路体盛土			(")		
			m3	512		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 表層			(")		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²	1,466		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 上層路盤			(")		
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	594		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 大型土のう			(")		
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	1,455		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 仮置土運搬			(")		
	砂川資材置場～現地		m3	1,178		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 仮置土運搬			(")		
	仮置場～現地		m3	574		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** ヒューム管撤去					

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	600		m	1,512		歩A・単A
	*** B単 - 152号 ***					
000152	U型側溝撤去					
	U300		m	(") 894		歩A・単A
	*** B単 - 153号 ***					
000153	産業廃棄物処理					
	コンクリート殻（有筋）		m3	(") 5,130		歩A・単A
	*** B単 - 154号 ***					
000154	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	(") 1,220		歩A・単A
	*** B単 - 155号 ***					
000155	ガードパイプ撤去					
	Gp-Bp-2E		m	(") 2,544		歩A・単A
	*** B単 - 156号 ***					
000156	ポール撤去					
			本	(") 1,286		歩A・単A
	*** B単 - 157号 ***					
000157	床掘					
			m3	(") 280		歩A・単A
	*** B単 - 158号 ***					
000158	埋戻					
			m3	(") 2,359		歩A・単A
	*** B単 - 159号 ***					
000159	管渠型側溝					
	縦断用 T-25 600		m	(") 35,760		歩A・単A
	*** B単 - 160号 ***					
000160	土砂運搬					
	待避所 へ		m3	(") 395		歩A・単A
	*** B単 - 161号 ***					
000161	土砂運搬					
	待避所 へ		m3	(") 447		歩A・単A
	*** B単 - 162号 ***					
000162	床掘					
			m3	(") 280		歩A・単A
	*** B単 - 163号 ***					
000163	埋戻					
			m3	(") 2,359		歩A・単A
	*** B単 - 164号 ***					
000164	スリット型側溝					
	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000(蓋300用L=1,000)		m	(") 27,892		歩A・単A
	*** B単 - 165号 ***					
000165	グレーチング集水桝 鉄板固定					
	L600×B600×H800 T-2		個	(") 90,620		歩A・単A
	*** B単 - 166号 ***					
000166	土砂運搬					
	工事用坂路 へ		m3	(") 342		歩A・単A
	*** B単 - 167号 ***					
000167	表土掘削					
	t=15～25cm		m ²	(") 62		歩A・単A
	*** B単 - 168号 ***					
000168	表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg		m ²	(") 105		歩A・単A
	*** B単 - 169号 ***					
000169	表土掘削					
	t=15～25cm		m ²	(") 62		歩A・単A
	*** B単 - 170号 ***					
000170	表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	(") 105		歩A・単A
	*** B単 - 171号 ***					
000171	大型土のう工					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋	(") 9,162		歩A・単A
	*** B単 - 172号 ***					
000172	敷鉄板					
	22×1524×6096		m ²	(") 435		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000173	*** B単 - 173号 *** 大型土のう運搬					
	工上用坂路 へ		袋	(") 284		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 大型土のう運搬					
	仮栈橋 へ		袋	(") 327		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 大型土のう運搬					
	工上用坂路 へ		袋	(") 327		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 大型土のう運搬					
	資材仮置場へ		袋	(") 996		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 大型土のう工					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋	(") 9,023		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 大型土のう運搬					
	資材仮置場へ		袋	(") 1,082		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 大型土のう工					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋	(") 9,110		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 大型土のう運搬					
	資材仮置場へ		袋	(") 996		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 12,578		歩A・単A
B19001	*** B単 - 182号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	仮栈橋 加-ラレ-ン90t		台	(") 2,310,320		歩A・単A
B19002	*** B単 - 183号 *** 仮設材輸送					
	覆工板		ton	(") 4,485		歩A・単A
B19002	*** B単 - 184号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板 進入盛土		ton	(") 7,600		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 仮置土運搬					
	五丁川置場～現地		m3	(0) 573		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-350*350*12*19		ton	(0) 118,982		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-200*80*7.5*11		ton	(0) 126,929		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	(0) 11,985		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	(0) 21,554		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	(0) 8,193		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	(0) 24,764		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 下部工架設工					
	桁受 [-300*90*9*13		ton	(0) 160,687		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 高欄設置工					
	手摺		m	(0) 16,464		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 床掘					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			m3	1,811		歩A・単A
	*** B単 - 195号 ***					
000195	埋戻					
			m3	(0) 1,643		歩A・単A
	*** B単 - 196号 ***					
000196	木矢板					
			m3	(0) 45,214		歩A・単A
	*** B単 - 197号 ***					
000197	土のう工					
			m3	(0) 19,501		歩A・単A
	*** B単 - 198号 ***					
000198	仮置土運搬					
	現地～仮置場		m3	(0) 680		歩A・単A
	*** B単 - 199号 ***					
000199	上部工地組工					
			ton	(0) 19,906		歩A・単A
	*** B単 - 200号 ***					
000200	ブレガーダー賃料					
			ton	(0) 63,919		歩A・単A
	*** B単 - 201号 ***					
000201	組立材料					
	固定用ボルトナット		式	(0) 137,944		歩A・単A
	*** B単 - 202号 ***					
000202	地組架台設置撤去					
			径間	(0) 194,768		歩A・単A
	*** B単 - 203号 ***					
000203	上部工架設工					
	ブレガーダー		ton	(0) 22,211		歩A・単A
	*** B単 - 204号 ***					
000204	上部工架設工					
	固定用ボルトナット		式	(0) 56,296		歩A・単A
	*** B単 - 205号 ***					
000205	上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	(0) 9,629		歩A・単A
	*** B単 - 206号 ***					
000206	下部工架設工					
	導杭打込工		本	(0) 39,758		歩A・単A
	*** B単 - 207号 ***					
000207	下部工架設工					
	導杭引抜工		本	(0) 15,299		歩A・単A
	*** B単 - 208号 ***					
000208	下部工架設工					
	支持杭打設 打込長L=30.0m		本	(0) 380,850		歩A・単A
	*** B単 - 209号 ***					
000209	下部工架設工					
	トップレート PL-16*450*450 20.1kg/枚		枚	(0) 4,841		歩A・単A
	*** B単 - 210号 ***					
000210	下部工架設工					
	スチフナプレート PL-12*144*546 7.41kg/枚		枚	(0) 1,411		歩A・単A
	*** B単 - 211号 ***					
000211	添接板					
	PL-9*200*400 5.651kg/枚		枚	(0) 1,754		歩A・単A
	*** B単 - 212号 ***					
000212	勾配調整ベース					
			個	(0) 54,805		歩A・単A
	*** B単 - 213号 ***					
000213	下部工架設工					
	固定用ボルトナット		式	(0) 32,846		歩A・単A
	*** B単 - 214号 ***					
000214	高欄設置部材					
			m	(0) 12,158		歩A・単A
	*** B単 - 215号 ***					
000215	グラウト					
			ton	(0) 116,004		歩A・単A
	L-100*100*10					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単 - 216号 *** 倒れ防止材			(0)		
	L100*100*10		ton	116,004		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 敷鉄板			(0)		
	1524*3048*22		ton	108,697		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 保護材			(0)		
	FB-90*12*1000		ton	121,484		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 上部工地組工			(0)		
			ton	19,906		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** プレガーダー賃料			(0)		
			ton	61,867		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 組立材料			(0)		
	固定用ボルトナット		式	137,588		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 地組架台設置撤去			(0)		
			径間	194,768		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 上部工架設工			(0)		
	プレガー		ton	22,211		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 上部工架設工			(0)		
	固定用ボルトナット		式	56,296		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 上部工架設工			(0)		
	主桁 H-800*300*14*26		ton	144,379		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 対傾構			(0)		
	[-300*90*9*13		ton	115,775		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** スチフナープレート			(0)		
	PL-143*12*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,163		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** スチフナープレート			(0)		
	PL-251*12*746 17.64kg/枚		枚	3,795		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 上部工架設工			(0)		
	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,758		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 上部工架設工			(0)		
	固定用ボルトナット		式	112,595		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 上部工架設工			(0)		
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	9,629		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 下部工架設工			(0)		
	導杭打込工		本	39,758		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 下部工架設工			(0)		
	導杭引抜工		本	15,299		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 下部工架設工			(0)		
	支持杭打設 打込長L=26.5m		本	290,055		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 下部工架設工			(0)		
	支持杭打設 打込長L=25.0m以下		本	243,744		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 下部工架設工			(0)		
	支持杭打設 打込長L=25.5m		本	277,259		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 下部工架設工					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	桁受 H-594*302*14*23 *** B単 - 238号 ***		ton	189,427		歩A・単A
000238	下部工架設工					
				(0)		
	桁受 H-400*400*13*21 *** B単 - 239号 ***		ton	188,514		歩A・単A
000239	高さ調整材					
				(0)		
	H-300*300*10*15 *** B単 - 240号 ***		ton	169,241		歩A・単A
000240	下部工架設工					
				(0)		
	水平継材 [-200*90*8*13.5 *** B単 - 241号 ***		ton	182,120		歩A・単A
000241	下部工架設工					
				(0)		
	斜材 L-100*100*10 *** B単 - 242号 ***		ton	185,773		歩A・単A
000242	下部工架設工					
				(0)		
	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚 *** B単 - 243号 ***		枚	1,411		歩A・単A
000243	下部工架設工					
				(0)		
	スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚 *** B単 - 244号 ***		枚	1,256		歩A・単A
000244	下部工架設工					
				(0)		
	スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚 *** B単 - 245号 ***		枚	3,264		歩A・単A
000245	下部工架設工					
				(0)		
	スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚 *** B単 - 246号 ***		枚	2,723		歩A・単A
000246	下部工架設工					
				(0)		
	天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚 *** B単 - 247号 ***		枚	11,276		歩A・単A
000247	下部工架設工					
				(0)		
	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚 *** B単 - 248号 ***		枚	2,318		歩A・単A
000248	下部工架設工					
				(0)		
	固定用ボルトナット *** B単 - 249号 ***		式	100,136		歩A・単A
000249	高欄設置工					
				(0)		
	手摺 *** B単 - 250号 ***		m	18,462		歩A・単A
000250	高欄設置部材					
				(0)		
	*** B単 - 251号 ***		m	12,034		歩A・単A
000251	仮置土運搬					
				(0)		
	五丁川仮置場～現地 *** B単 - 252号 ***		m3	573		歩A・単A
000252	床掘					
				(0)		
	*** B単 - 253号 ***		m3	1,811		歩A・単A
000253	埋戻し					
				(0)		
	*** B単 - 254号 ***		m3	884		歩A・単A
000254	仮置土運搬					
				(0)		
	五丁川仮置場～現地 *** B単 - 255号 ***		m3	574		歩A・単A
000255	ﾌﾗｯｸﾄ					
				(0)		
	L-100*100*10 *** B単 - 256号 ***		ton	116,004		歩A・単A
000256	敷鉄板					
				(0)		
	1524*3048*22 *** B単 - 257号 ***		ton	108,697		歩A・単A
000257	保護材					
				(0)		
	FB-90*12*1000 *** B単 - 258号 ***		ton	121,484		歩A・単A
000258	上部工地組工					
				(0)		
			ton	19,906		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単 - 259号 *** ブレガダー賃料			(0)		
			ton	47,793		歩A・単A
000260	*** B単 - 260号 *** 組立材料			(0)		
	固定用ボルトナット		式	583,012		歩A・単A
000261	*** B単 - 261号 *** 地組架台設置撤去			(0)		
			径間	194,768		歩A・単A
000262	*** B単 - 262号 *** 上部工架設工			(0)		
	ブレガダー		ton	22,211		歩A・単A
000263	*** B単 - 263号 *** 上部工架設工			(0)		
	固定用ボルトナット		式	196,768		歩A・単A
000264	*** B単 - 264号 *** 上部工架設工			(0)		
	主桁 H-800*300*14*26		ton	144,379		歩A・単A
000265	*** B単 - 265号 *** 上部工架設工			(0)		
	主桁補強プレート PL-25*109*270		枚	1,271		歩A・単A
000266	*** B単 - 266号 *** 上部工架設工			(0)		
	スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚		枚	3,685		歩A・単A
000267	*** B単 - 267号 *** 上部工架設工			(0)		
	スチフナープレート PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,163		歩A・単A
000268	*** B単 - 268号 *** 上部工架設工			(0)		
	添接板 PL-9*200*400 5.651kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,758		歩A・単A
000269	*** B単 - 269号 *** 上部工架設工			(0)		
	対傾構 [-300*90*9*13		ton	115,775		歩A・単A
000270	*** B単 - 270号 *** 上部工架設工			(0)		
	覆工桁 H-200*200*8*12		ton	100,156		歩A・単A
000271	*** B単 - 271号 *** 上部工架設工			(0)		
	固定用ボルトナット		式	296,896		歩A・単A
000272	*** B単 - 272号 *** 上部工架設工			(0)		
	覆工板 B1,000*L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	7,612		歩A・単A
000273	*** B単 - 273号 *** 下部工架設工			(0)		
	導杭打込工		本	39,758		歩A・単A
000274	*** B単 - 274号 *** 下部工架設工			(0)		
	導杭引抜工		本	15,299		歩A・単A
000275	*** B単 - 275号 *** 下部工架設工			(0)		
	H400 打込長32.3m		本	406,446		歩A・単A
000276	*** B単 - 276号 *** 下部工架設工			(0)		
	H400 打込長30.8m		本	380,852		歩A・単A
000277	*** B単 - 277号 *** 下部工架設工			(0)		
	H400 打込長28.0m		本	304,682		歩A・単A
000278	*** B単 - 278号 *** 下部工架設工			(0)		
	桁受 H-594*302*14*23		ton	189,427		歩A・単A
000279	*** B単 - 279号 *** 下部工架設工			(0)		
	トッ ププレート PL-16*450*450 25.43kg/枚		枚	4,840		歩A・単A
000280	*** B単 - 280号 *** 下部工架設工					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	スチールプレート PL-12*138*546 7.10kg/枚		枚	1,347		歩A・単A
	*** B単 - 281号 ***					
000281	下部工架設工					
				(0)		
	スチールプレート PL-12*144*546 7.41kg/枚		枚	1,411		歩A・単A
	*** B単 - 282号 ***					
000282	下部工架設工					
				(0)		
	スチールプレート PL-19*247*570 21.01kg/枚		枚	3,997		歩A・単A
	*** B単 - 283号 ***					
000283	下部工架設工					
				(0)		
	スチールプレート PL-19*297*570 25.251kg/枚		枚	4,813		歩A・単A
	*** B単 - 284号 ***					
000284	下部工架設工					
				(0)		
	添接板 PL-9*200*400 5.651kg/枚		枚	1,758		歩A・単A
	*** B単 - 285号 ***					
000285	下部工架設工					
				(0)		
	補強プレート PL-6*522*1000 24.59kg/枚		枚	4,685		歩A・単A
	*** B単 - 286号 ***					
000286	下部工架設工					
				(0)		
	調整プレート PL-22*50*100 8.64kg/枚		枚	1,641		歩A・単A
	*** B単 - 287号 ***					
000287	下部工架設工					
				(0)		
	天板プレート PL-19*570*570 59.51kg/枚		枚	11,276		歩A・単A
	*** B単 - 288号 ***					
000288	下部工架設工					
				(0)		
	天板プレート PL-19*520*700 54.29kg/枚		枚	10,268		歩A・単A
	*** B単 - 289号 ***					
000289	高さ調整材					
				(0)		
	H-300*300*10*15		ton	100,156		歩A・単A
	*** B単 - 290号 ***					
000290	下部工架設工					
				(0)		
	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚		枚	2,318		歩A・単A
	*** B単 - 291号 ***					
000291	下部工架設工					
				(0)		
	固定用ボルトナット		式	121,196		歩A・単A
	*** B単 - 292号 ***					
000292	下部工架設工					
				(0)		
	水平継材 [-200*90*8*13.5		ton	182,121		歩A・単A
	*** B単 - 293号 ***					
000293	下部工架設工					
				(0)		
	斜材 L-130*130*9		ton	193,080		歩A・単A
	*** B単 - 294号 ***					
000294	下部工架設工					
				(0)		
	斜材 L-130*130*12		ton	193,080		歩A・単A
	*** B単 - 295号 ***					
000295	下部工架設工					
				(0)		
	固定用ボルトナット		式	158,065		歩A・単A
	*** B単 - 296号 ***					
000296	敷鉄板					
				(0)		
	*** B単 - 297号 ***		ton	108,697		歩A・単A
000297	ズレ止め					
				(0)		
	L-100*100*10		ton	116,004		歩A・単A
	*** B単 - 298号 ***					
000298	高さ調整材					
				(0)		
	Fe石灰改良土		m3	4,019		歩A・単A
	*** B単 - 299号 ***					
000299	高欄設置工					
				(0)		
	手摺		m	18,462		歩A・単A
	*** B単 - 300号 ***					
000300	高欄設置部材					
				(0)		
	*** B単 - 301号 ***		m	11,915		歩A・単A
000301	ブラケット					
				(0)		
	L-100*100*10		ton	116,004		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単 - 302号 *** 敷鉄板			(0)		
	1219*2438*22		ton	108,697		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 床掘			(0)		
			m3	253		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 大型土のう設置			(0)		
			袋	1,455		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 仮置土運搬			(0)		
	現地～五丁川仮置場		m3	342		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 切土			(0)		
			m3	1,017		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 仮盛土			(0)		
			m3	884		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 大型土のう設置			(0)		
			袋	1,455		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** 仮置土運搬			(0)		
	五丁川仮置場～現地		m3	574		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** 床掘			(0)		
			m3	253		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** 大型土のう撤去			(0)		
			袋	1,191		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** 埋戻し			(0)		
			m3	884		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 仮置土運搬			(0)		
	現地～五丁川仮置場		m3	342		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 埋戻し			(0)		
			m3	915		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 仮置土運搬			(0)		
	五丁川仮置場～現地		m3	574		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 地中障害物削孔			(0)		
			本	772,902		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 仮置土運搬			(0)		
	豊崎仮置場～五丁川仮置場		m3	1,178		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 仮置土運搬			(0)		
	五丁川仮置場～現地		m3	573		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 仮置土運搬			(0)		
	五丁川仮置場～現地		m3	573		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 路体盛土			(0)		
			m3	512		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 路床盛土			(0)		
			m3	5,995		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 路肩盛土			(0)		
			m3	2,038		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 法面整形					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名: 五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
			m ²	414		歩A・単A
	*** B単 - 324号 ***					
000324	表層					
	再生密粒度アス(13) t=4cm		m ²	(0) 1,466		歩A・単A
	*** B単 - 325号 ***					
000325	上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	(0) 594		歩A・単A
	*** B単 - 326号 ***					
000326	仮置土運搬					
	五丁川仮置場～現地		m3	(0) 574		歩A・単A
	*** B単 - 327号 ***					
000327	大型土のう					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	(0) 1,455		歩A・単A
	*** B単 - 328号 ***					
000328	路体盛土					
			m3	(0) 512		歩A・単A
	*** B単 - 329号 ***					
000329	路肩盛土					
			m3	(0) 2,038		歩A・単A
	*** B単 - 330号 ***					
000330	法面整形					
			m ²	(0) 414		歩A・単A
	*** B単 - 331号 ***					
000331	砂利舗装					
			m ²	(0) 559		歩A・単A
	*** B単 - 332号 ***					
000332	仮置土運搬					
	五丁川仮置場～現地		m3	(0) 574		歩A・単A
	*** B単 - 333号 ***					
000333	仮置土運搬					
	五丁川仮置場～現地		m3	(0) 573		歩A・単A
	*** B単 - 334号 ***					
000334	仮置土運搬					
	五丁川仮置場～現地		m3	(0) 573		歩A・単A
	*** B単 - 335号 ***					
000335	路肩盛土					
			m3	(0) 2,037		歩A・単A
	*** B単 - 336号 ***					
000336	法面整形					
	盛土		m ²	(0) 414		歩A・単A
	*** B単 - 337号 ***					
000337	仮置土運搬					
	五丁川置場～現地		m3	(0) 574		歩A・単A
	*** B単 - 338号 ***					
000338	土留工					
			箇所	(0) 724,295		歩A・単A
	*** B単 - 339号 ***					
000339	ガードパイプ撤去					
	Gp-Bp-2E		m	(0) 1,500		歩A・単A
	*** B単 - 340号 ***					
000340	床掘					
			m3	(0) 1,808		歩A・単A
	*** B単 - 341号 ***					
000341	埋戻し					
			m3	(0) 2,122		歩A・単A
	*** B単 - 342号 ***					
000342	ネットフェンス撤去					
			m	(0) 2,433		歩A・単A
	*** B単 - 343号 ***					
000343	門扉撤去					
			組	(0) 7,225		歩A・単A
	*** B単 - 344号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	(0) 441		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0104	*** B単 - 345号 *** 舗装版破碎積込（小規模土工）					
			m ²	(0) 1,434		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 346号 *** 殻運搬					
			m ³	(0) 5,735		歩A・単A
B02315	*** B単 - 347号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(0) 2,571		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 348号 *** 舗装版切断					
			m	(0) 441		歩A・単A
BA0104	*** B単 - 349号 *** 舗装版破碎積込（小規模土工）					
			m ²	(0) 1,434		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 350号 *** 殻運搬					
			m ³	(0) 5,735		歩A・単A
B02315	*** B単 - 351号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
			m ³	(0) 2,571		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 石張り撤去					
			m ³	(0) 1,712		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 土砂運搬					
	工用道路 へ		m ³	(0) 447		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 既設管取付け					
			箇所	(0) 70,238		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 仮設排水管					
			m	(0) 7,830		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 表層工					
			m ²	(0) 2,829		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 上層路盤工					
			m ²	(0) 650		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 下層路盤工					
			m ²	(0) 660		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 大型土のう工					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋	(0) 8,791		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 大型土のう運搬					
	仮棧橋 へ		袋	(0) 284		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 大型土のう運搬					
	工用道路 へ		袋	(0) 284		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 大型土のう運搬					
	仮棧橋 へ		袋	(0) 284		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 大型土のう運搬					
	資材仮置場へ		袋	(0) 996		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** 大型土のう工					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(運搬・設置・撤去)		袋	(0) 2,644		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** 大型土のう運搬					
	進入盛土へ		袋	(0) 371		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 大型土のう工					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐候性 長期仮設(3年)対応(運搬・設置・撤去) *** B単 - 367号 ***		袋	(0) 3,014		歩A・単A
000367	大型土のう運搬					
	進入盛土へ *** B単 - 368号 ***		袋	(0) 284		歩A・単A
000368	動力線撤去					
	CV14sq 3C *** B単 - 369号 ***		径間	(0) 41,398		歩A・単A
000369	制御線撤去					
	CVV2sq 8C *** B単 - 370号 ***		径間	(0) 28,887		歩A・単A
000370	電柱撤去					
	*** B単 - 371号 ***		本	(0) 25,766		歩A・単A
000371	電線管					
	EFP 径40 *** B単 - 372号 ***		m	(0) 852		歩A・単A
000372	電線管					
	EFP 径30 *** B単 - 373号 ***		m	(0) 829		歩A・単A
000373	既設動力線敷設					
	CV14sq 3C *** B単 - 374号 ***		m	(0) 1,251		歩A・単A
000374	既設制御線敷設					
	CVV2sq 8C *** B単 - 375号 ***		m	(0) 1,251		歩A・単A
000375	動力線敷設					
	CV14sq 3C *** B単 - 376号 ***		m	(0) 1,990		歩A・単A
000376	制御線敷設					
	CVV2sq 8C *** B単 - 377号 ***		m	(0) 1,607		歩A・単A
000377	ネットフェンス設置					
	既設利用 *** B単 - 378号 ***		m	(0) 3,244		歩A・単A
000378	ネットフェンス設置					
	*** B単 - 379号 ***		m	(0) 15,544		歩A・単A
000379	アルミゲート					
	H1800×W6532 *** B単 - 380号 ***		基	(0) 150,000		歩A・単A
000380	床掘					
	*** B単 - 381号 ***		m3	(0) 1,983		歩A・単A
000381	埋戻し					
	*** B単 - 382号 ***		m3	(0) 1,949		歩A・単A
000382	砂基礎					
	*** B単 - 383号 ***		m3	(0) 37,299		歩A・単A
000383	水道管撤去					
	*** B単 - 384号 ***		m	(0) 771		歩A・単A
000384	水道管敷設					
	*** B単 - 385号 ***		m	(0) 12,642		歩A・単A
000385	敷鉄板					
	仮棧橋 *** B単 - 386号 ***		m ²	(0) 652		歩A・単A
000386	敷鉄板					
	仮置場 *** B単 - 387号 ***		m ²	(0) 2,873		歩A・単A
000387	敷鉄板					
	仮棧橋 ~ 移動 - 仮棧橋 3回転用		m ²	(0) 923		歩A・単A

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000388	敷鉄板 *** B単 - 388号 ***					
	クレーン移動時		m	(0) 449		歩A・単A
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 *** B単 - 389号 ***					
	仮棧橋 クレーン120t		台	(0) 2,310,318		歩A・単A
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 *** B単 - 390号 ***					
	75tクレーン		台	(0) 1,062,593		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 391号 ***					
	敷鉄板 仮棧橋		ton	(0) 8,320		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 392号 ***					
	敷鉄板 仮置場		ton	(0) 8,320		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 393号 ***					
	敷鉄板 仮棧橋		ton	(0) 8,320		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 394号 ***					
	敷鉄板		ton	(0) 7,600		歩A・単A
000395	仮設材輸送費 *** B単 - 395号 ***					
	プレガーダー		ton	(0) 22,129		歩A・単A
B19002	仮設材輸送 *** B単 - 396号 ***					
	地組架台		ton	(0) 16,560		歩A・単A
000397	伐採 *** B単 - 397号 ***					
			式	(0) 584,000		歩A・単A
000398	運搬 *** B単 - 398号 ***					
			m3	(0) 9,000		歩A・単A
000399	処分 *** B単 - 399号 ***					
	伐採木等		m3	(0) 8,250		歩A・単A
000400	処分 *** B単 - 400号 ***					
	伐採根		m3	(0) 11,000		歩A・単A
000401	歩掛調査 *** B単 - 401号 ***					
			式	(0) 181,400		歩A・単A
000402	快適トイレ *** B単 - 402号 ***					
			式	(0) 582,696		歩A・単A
000403	防護管設置 *** B単 - 403号 ***					
			式	(0) 131,300		歩A・単A
000404	川底他調査業務 *** B単 - 404号 ***					
			式	(0) 11,430,000		歩A・単A
000405	設計業務 *** B単 - 405号 ***					
			式	(0) 9,050,000		歩A・単A
000406	測量業務 *** B単 - 406号 ***					
			式	(0) 570,000		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	表土掘削 t=15~25cm		m ²		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1.000	m ²	68	(") 68	S単 59号
	合 計				(") 68	
	単 価				(") 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m ³	1,113	(") 1,113	S単 89号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913746
*** B単 - 3号 ***						
000003	路体盛土		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m ³	967.6	(") 968	S単 85号
	合 計				(") 1,250	
	単 価				(") 1,142	
	官積算単価				1,250	合意率 0.9136
*** B単 - 4号 ***						
000004	路床盛土		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m ³	1,017	(") 1,017	S単 87号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1.330	m ³	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 7,151	
	単 価				(") 6,532	
	官積算単価				7,151	合意率 0.913438
*** B単 - 5号 ***						
000005	路肩盛土		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1.000	m ³	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
*** B単 - 6号 ***						
000006	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	33	(") 33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	(") 1.040	m ²	110	(") 114	S単 11号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 147	
	単 価				() 134	
	官積算単価				147	合意率 0.911564
	*** B単 - 7号 ***					
000007	法面整形 盛土		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 1.000	m ²	453.4	() 453	S単 97号
	合 計				() 453	
	単 価				() 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 8号 ***					
000008	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	() 1.000	m ²	1,701	() 1,701	S単 102号
	合 計				() 1,701	
	単 価				() 1,554	
	官積算単価				1,701	合意率 0.91358
	*** B単 - 9号 ***					
000009	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	() 1.000	m ²	649.7	() 650	S単 100号
	合 計				() 650	
	単 価				() 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 10号 ***					
000010	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.000	m ³	253.8	() 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	() 1.000	m ³	748.2	() 748	S単 91号
	合 計				() 1,002	
	単 価				() 915	
	官積算単価				1,002	合意率 0.913173
	*** B単 - 11号 ***					
000011	表土養生シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設	() 1.000	m ²	33	() 33	S単 67号
S02116	ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	() 1.040	m ²	79	() 82	S単 12号
	合 計				() 115	
	単 価				() 105	
	官積算単価				115	合意率 0.913043

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 12号 ***					
000012	掘削		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	1,113	(") 1,113	S単 89号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913746
	*** B単 - 13号 ***					
000013	路肩盛土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
	*** B単 - 14号 ***					
000014	法面整形 盛土		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 97号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 15号 ***					
000015	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ドライミート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	1,701	(") 1,701	S単 102号
	合 計				(") 1,701	
	単 価				(") 1,554	
	官積算単価				1,701	合意率 0.91358
	*** B単 - 16号 ***					
000016	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm	(") 1.000	m ²	449.2	(") 449	S単 101号
	合 計				(") 449	
	単 価				(") 410	
	官積算単価				449	合意率 0.91314
	*** B単 - 17号 ***					
000017	土砂運搬 待避所 へ		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	431.7	(") 432	S単 92号
	合 計				(") 432	
	単 価				(") 395	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				432	合意率 0.914351
	*** B単 - 18号 ***					
000018	表土掘削 t=15~25cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	68	(") 68	S単 59号
	合 計				(") 68	
	単 価				(") 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
	*** B単 - 19号 ***					
000019	掘削		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	(") 1,000	m ³	1,113	(") 1,113	S単 89号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913746
	*** B単 - 20号 ***					
000020	路体盛土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	(") 1,000	m ³	495	(") 495	S単 82号
	合 計				(") 777	
	単 価				(") 710	
	官積算単価				777	合意率 0.91377
	*** B単 - 21号 ***					
000021	路床盛土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1,000	m ³	545	(") 545	S単 83号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1,330	m ³	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 6,679	
	単 価				(") 6,101	
	官積算単価				6,679	合意率 0.91346
	*** B単 - 22号 ***					
000022	路肩盛土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1,000	m ³	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
	*** B単 - 23号 ***					
000023	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出

宇城農地整備事業						
五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	土木シート	(")			(")	
	メッシュPP 0.55mm,,	1.040	m ²	110	114	S単 11号
	合 計				(")	
					147	
	単 価				(")	
					134	
	官積算単価				147	合意率 0.911564
	*** B単 - 24号 ***					
000024	畦畔		m		(")	歩A 41.600 m 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	7.500	m ³	2,301	17,258	S単 2号
	合 計				(")	
					17,258	
	単 価				(")	
					379	
	官積算単価				415	合意率 0.913253
	*** B単 - 25号 ***					
000025	法面整形		m ²		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0152	盛土	(")			(")	
	SP 法面整形	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし					
	合 計				(")	
					453	
	単 価				(")	
					414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 26号 ***					
000026	表層		m ²		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	(")			(")	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 102号
	合 計				(")	
					1,701	
	単 価				(")	
					1,554	
	官積算単価				1,701	合意率 0.91358
	*** B単 - 27号 ***					
000027	上層路盤		m ²		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
	粒度調整砕石M-30 t=10cm					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(")			(")	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				(")	
					650	
	単 価				(")	
					594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 28号 ***					
000028	表土養生シート		m ²		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	ブルーシート	(")			(")	
	#3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	1.040	m ²	79	82	S単 12号
	合 計				(")	
					115	
	単 価				(")	
					105	
	官積算単価				115	合意率 0.913043

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 29号 ***					
000029	掘削		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	1,113	(") 1,113	S単 89号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913746
	*** B単 - 30号 ***					
000030	路床盛土		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	545	(") 545	S単 83号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1.330	m3	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 6,679	
	単 価				(") 6,101	
	官積算単価				6,679	合意率 0.91346
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路肩盛土		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクト()	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
	*** B単 - 32号 ***					
000032	法面整形 盛土		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 97号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 33号 ***					
000033	表層 再生密粒度アスコ(13) t=4cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,701	(") 1,701	S単 102号
	合 計				(") 1,701	
	単 価				(") 1,554	
	官積算単価				1,701	合意率 0.91358
	*** B単 - 34号 ***					
000034	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(")	歩A
					1,000	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	649.7	(") 650	S単 100号
	合 計				(") 650	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 35号 ***					
000035	仮置土運搬				(")	歩A
	砂川資材置場～現地		m3		1,000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	863.3	863	S単 93号
	合 計				(")	
					1,117	
	単 価				(")	
					1,020	
	官積算単価					合意率 0.91316
					1,117	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	上部工架設工				(")	歩A
	主桁 H-350*350*12*19		ton		1,000	当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	(")			(")	
	設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊,	1,000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	H形鋼	(")			(")	
	350×350×12×19,,	1,000	ton	114,300	114,300	S単 13号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 14号
					(")	
	合 計				136,957	
	単 価				(")	
					125,098	
	官積算単価					合意率 0.91341
					136,957	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	上部工架設工				(")	歩A
	横桁 [-200*80*7.5*11		ton		1,000	当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	(")			(")	
	設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊,	1,000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0)	(")			(")	
	大形厚7・9幅75・90高150・200,,	1,000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 14号
					(")	
	合 計				145,657	
	単 価				(")	
					133,045	
	官積算単価					合意率 0.913413
					145,657	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	上部工架設工				(")	歩A
	固定用ボルトナット,M22×120		組		1,000	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット	(")			(")	
	摩擦接合用高力ﾎﾙﾄ M22×120,,	1,000	組	285	285	S単 16号
					(")	
	合 計				285	
	単 価				(")	
					260	
	官積算単価					合意率 0.91228
					285	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	上部工架設工				(")	歩A
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1,000	当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	(")			(")	
	設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊,	1,000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00004	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)	(")			(")	
	仮栈橋	1,000	m ²	6,624	6,624	T単 3号
					(")	
	合 計				8,139	
	単 価				(")	
					7,434	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				8,139	合意率 0.91338
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ズレ止め 「-200*80*7.5*11		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	(") 1.000	ton	123,000	(") 123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 123,750	
	単 価				(") 113,035	
	官積算単価				123,750	合意率 0.913414
	*** B単 - 41号 ***					
000041	上部工架設工 ｽﾏｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾁﾌﾞﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 1.000	枚	1,210	(") 1,210	S単 18号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 0.005	ton	750	(") 4	S単 14号
	合 計				(") 1,214	
	単 価				(") 1,109	
	官積算単価				1,214	合意率 0.913509
	*** B単 - 42号 ***					
000042	下部工架設工 導杭打込工		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｽ) 導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｽ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊	(") 1.000	本	23,138	(") 23,138	S単 70号
S18072	仮橋・仮棧橋設置撤去工(導杭・導枠) 90吊	(") 1.000	本	10,798	(") 10,798	S単 69号
	合 計				(") 33,936	
	単 価				(") 30,998	
	官積算単価				33,936	合意率 0.913425
	*** B単 - 43号 ***					
000043	下部工架設工 導杭引抜工		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝｽ) 導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,90吊	(") 1.000	本	13,009	(") 13,009	S単 71号
	合 計				(") 13,009	
	単 価				(") 11,883	
	官積算単価				13,009	合意率 0.913444
	*** B単 - 44号 ***					
000044	下部工架設工 支持杭 H-300*300*10*15		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×15,,	(") 1.000	ton	108,900	(") 108,900	S単 19号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 109,650	
	単 価				(") 100,156	
	官積算単価				109,650	合意率 0.913415
	*** B単 - 45号 ***					
000045	下部工架設工 支持杭打設		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ)	(")			(")	
	杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ単独打込,50未満,20m以下,20m以下,H300,90吊	1.000	本	39,182	39,182	S単 72号
	合 計				(")	
					39,182	
	単 価				(")	
					35,789	
	官積算単価				(")	
					39,182	合意率 0.913404
	*** B単 - 46号 ***					
000046	下部工架設工 支持杭継手		箇所		(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
S02116	継ぎ施工費 H300,,	(")			(")	
		1.000	箇所	36,300	36,300	S単 20号
	合 計				(")	
					36,300	
	単 価				(")	
					33,157	
	官積算単価				(")	
					36,300	合意率 0.913415
	*** B単 - 47号 ***					
000047	下部工架設工 桁受 [-300*90*9*13		ton		(")	歩A 1.000 ton 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊,	(")			(")	
		1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300,,	(")			(")	
		1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(")			(")	
		1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				(")	
					195,352	
	単 価				(")	
					178,437	
	官積算単価				(")	
					195,352	合意率 0.913412
	*** B単 - 48号 ***					
000048	下部工架設工 トッププレート PL-19*300*300 13.42kg/枚		枚		(")	歩A 1.000 枚 当たり算出
S02116	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚,,	(")			(")	
		1.000	枚	2,790	2,790	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(")			(")	
		0.013	ton	750	10	S単 14号
	合 計				(")	
					2,800	
	単 価				(")	
					2,558	
	官積算単価				(")	
					2,800	合意率 0.913571
	*** B単 - 49号 ***					
000049	下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		(")	歩A 1.000 組 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ﾎﾙﾄ M22×120,,	(")			(")	
		1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				(")	
					285	
	単 価				(")	
					260	
	官積算単価				(")	
					285	合意率 0.91228
	*** B単 - 50号 ***					
000050	高欄設置工 手摺		m		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊,	(")			(")	
		1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	(")			(")	
		1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
	合 計				(")	
					19,631	
	単 価				(")	
					17,931	
	官積算単価				(")	
					19,631	合意率 0.913402

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 51号 ***					
000051	高欄設置部材		m		(") 16,000 m	歩A 当たり算出
S02116	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	(") 32.000	枚	465	(") 14,880	S単 24号
S02116	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	(") 8.000	枚	1,510	(") 12,080	S単 25号
S02116	支柱'-スプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 8.000	枚	2,130	(") 17,040	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 8.000	枚	1,290	(") 10,320	S単 27号
S02116	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 8.000	枚	1,400	(") 11,200	S単 28号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	(") 0.870	ton	130,000	(") 113,100	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	(") 64.000	組	285	(") 18,240	S単 16号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.072	ton	750	(") 804	S単 14号
	合 計				(") 197,664	
	単 価				(") 11,284	
	官積算単価				12,354	合意率 0.913388
	*** B単 - 52号 ***					
000052	上部工架設工 主桁 H-588*300*12*20		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,加-ラレン,90t吊,,	(") 1.000	ton	21,907	(") 21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 H-588×300×12×20,,	(") 1.000	ton	130,000	(") 130,000	S単 30号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 152,657	
	単 価				(") 139,439	
	官積算単価				152,657	合意率 0.913413
	*** B単 - 53号 ***					
000053	上部工架設工 横桁 [-300*90*9*13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,加-ラレン,90t吊,,	(") 1.000	ton	21,907	(") 21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300,,	(") 1.000	ton	126,000	(") 126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 148,657	
	単 価				(") 135,785	
	官積算単価				148,657	合意率 0.913411
	*** B単 - 54号 ***					
000054	上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	(") 1.000	組	285	(") 285	S単 16号
	合 計				(") 285	
	単 価				(") 260	
	官積算単価				285	合意率 0.91228
	*** B単 - 55号 ***					
000055	上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,加-ラレン,90t吊,,	(") 1.000	m ²	1,515	(") 1,515	S単 77号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00005	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料） 仮栈橋	(") 1.000	m ²	6,624	(") 6,624	T単 4号
	合 計				(") 8,139	
	単 価				(") 7,434	
	官積算単価				8,139	合意率 0.91338
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ズレ止め [-200*80*7.5*11		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼（ S S 4 0 0 ） 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	(") 1.000	ton	123,000	(") 123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 123,750	
	単 価				(") 113,035	
	官積算単価				123,750	合意率 0.913414
	*** B単 - 57号 ***					
000057	上部工架設工 ｽﾁﾌｬｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾁﾌｬｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 1.000	枚	1,730	(") 1,730	S単 31号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 0.007	ton	750	(") 5	S単 14号
	合 計				(") 1,735	
	単 価				(") 1,585	
	官積算単価				1,735	合意率 0.913544
	*** B単 - 58号 ***					
000058	下部工架設工 導杭打込工		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙ ｵﾝﾏ) 導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ ｵﾝﾏ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊	(") 1.000	本	27,873	(") 27,873	S単 73号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導棒) 90吊	(") 1.000	本	10,798	(") 10,798	S単 69号
	合 計				(") 38,671	
	単 価				(") 35,323	
	官積算単価				38,671	合意率 0.913423
	*** B単 - 59号 ***					
000059	下部工架設工 導杭引抜工		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙ ｵﾝﾏ) 導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊	(") 1.000	本	14,864	(") 14,864	S単 74号
	合 計				(") 14,864	
	単 価				(") 13,577	
	官積算単価				14,864	合意率 0.913414
	*** B単 - 60号 ***					
000060	下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,	(") 1.000	ton	130,000	(") 130,000	S単 32号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 130,750	
	単 価				(") 119,429	
	官積算単価				130,750	合意率 0.913414

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 61号 ***					
000061	下部工架設工				(")	歩A
	支持杭打設		本		1,000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)	(")			(")	
	杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊	1.000	本	104,180	104,180	S単 75号
	合 計				(")	
					104,180	
	単 価				(")	
					95,159	
	官積算単価				104,180	合意率 0.913409
	*** B単 - 62号 ***					
000062	下部工架設工				(")	歩A
	支持杭継手		箇所		1,000 箇所	当たり算出
S02116	継ぎ施工費	(")			(")	
	H400,,	1.000	箇所	73,400	73,400	S単 33号
	合 計				(")	
					73,400	
	単 価				(")	
					67,044	
	官積算単価				73,400	合意率 0.913405
	*** B単 - 63号 ***					
000063	下部工架設工				(")	歩A
	桁受 H-594*302*14*23		ton		1,000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(")			(")	
	杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,90t吊,	1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	H形鋼	(")			(")	
	H-594×302×14×23,,	1.000	ton	131,000	131,000	S単 34号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				(")	
					200,352	
	単 価				(")	
					183,004	
	官積算単価				200,352	合意率 0.913412
	*** B単 - 64号 ***					
000064	下部工架設工				(")	歩A
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚		1,000 枚	当たり算出
S02116	トッププレート	(")			(")	
	PL-21*400*400 26.38kg/枚,,	1.000	枚	5,480	5,480	S単 35号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.026	ton	750	20	S単 14号
	合 計				(")	
					5,500	
	単 価				(")	
					5,024	
	官積算単価				5,500	合意率 0.913454
	*** B単 - 65号 ***					
000065	下部工架設工				(")	歩A
	固定用ボルトナット,M22×120		組		1,000 組	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット	(")			(")	
	摩擦接合用高力ﾎﾙﾄ M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				(")	
					285	
	単 価				(")	
					260	
	官積算単価				285	合意率 0.91228
	*** B単 - 66号 ***					
000066	高欄設置工				(")	歩A
	手摺		m		1,000 m	当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)	(")			(")	
	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ型,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,加-ラレン-,90t吊,	1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ガードレール	(")			(")	
	Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 19,631	
	単 価				(") 17,931	
	官積算単価				19,631	合意率 0.913402
	*** B単 - 67号 ***					
000067	高欄設置部材		m		(") 20,000 m	歩A 当たり算出
S02116	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	(") 40,000	枚	465	(") 18,600	S単 24号
S02116	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	(") 10,000	枚	1,510	(") 15,100	S単 25号
S02116	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 10,000	枚	2,130	(") 21,300	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 10,000	枚	1,290	(") 12,900	S単 27号
S02116	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 10,000	枚	1,250	(") 12,500	S単 36号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	(") 1,090	ton	130,000	(") 141,700	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	(") 80,000	組	285	(") 22,800	S単 16号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.334	ton	750	(") 1,001	S単 14号
	合 計				(") 245,901	
	単 価				(") 11,230	
	官積算単価				12,295	合意率 0.913379
	*** B単 - 68号 ***					
000068	上部工架設工 主桁 H-488*300*11*18		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾗｰﾙｰﾝ,90t吊,,	(") 1,000	ton	21,907	(") 21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 H-488×300×11×18,,	(") 1,000	ton	127,000	(") 127,000	S単 37号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1,000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 149,657	
	単 価				(") 136,698	
	官積算単価				149,657	合意率 0.913408
	*** B単 - 69号 ***					
000069	上部工架設工 添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有		枚		(") 1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 1,000	枚	2,940	(") 2,940	S単 38号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 0.007	ton	750	(") 5	S単 14号
	合 計				(") 2,945	
	単 価				(") 2,690	
	官積算単価				2,945	合意率 0.913412
	*** B単 - 70号 ***					
000070	上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		(") 1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	(") 1,000	組	285	(") 285	S単 16号
	合 計				(") 285	
	単 価				(") 260	
	官積算単価				285	合意率 0.91228
	*** B単 - 71号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000071	上部工架設工				(")	歩A
	横桁 [-300*90*9*13		ton		1.000 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	(")			(")	
	設置,加-ラレン-,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼（ S S 4 0 0 ）	(")			(")	
	大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				(")	
					148,657	
	単 価				(")	
					135,785	
	官積算単価					合意率
					148,657	0.913411
	*** B単 - 72号 ***					
000072	上部工架設工				(")	歩A
	固定用ボルトナット,M22×120		組		1.000 組	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット	(")			(")	
	摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				(")	
					285	
	単 価				(")	
					260	
	官積算単価					合意率
					285	0.91228
	*** B単 - 73号 ***					
000073	上部工架設工				(")	歩A
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	(")			(")	
	設置,加-ラレン-,90t吊,	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00006	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）	(")			(")	
	仮栈橋	1.000	m ²	5,520	5,520	T単 5号
	合 計				(")	
					7,035	
	単 価				(")	
					6,426	
	官積算単価					合意率
					7,035	0.913432
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ズレ止め				(")	歩A
	[-200*80*7.5*11		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	溝形鋼（ S S 4 0 0 ）	(")			(")	
	大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				(")	
					123,750	
	単 価				(")	
					113,035	
	官積算単価					合意率
					123,750	0.913414
	*** B単 - 75号 ***					
000075	上部工架設工				(")	歩A
	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(")			(")	
	PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	1,540	1,540	S単 39号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.007	ton	750	5	S単 14号
	合 計				(")	
					1,545	
	単 価				(")	
					1,411	
	官積算単価					合意率
					1,545	0.913268
	*** B単 - 76号 ***					
000076	下部工架設工				(")	歩A
	導杭打込工		本		1.000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ' ハ'ハ)	(")			(")	
	導杭,ハ'イ' ハ'ハ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊	1.000	本	27,873	27,873	S単 73号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)	(")			(")	
	90吊	1.000	本	10,798	10,798	S単 69号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 38,671	
	単 価				(") 35,323	
	官積算単価				38,671	合意率 0.913423
	*** B単 - 77号 ***					
000077	下部工架設工 導杭引抜工		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ' 0/13)	(") 1,000	本	14,864	(") 14,864	S単 74号
	導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊				(") 14,864	
	合 計				(") 13,577	
	単 価				(") 13,577	
	官積算単価				14,864	合意率 0.913414
	*** B単 - 78号 ***					
000078	下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,	(") 1,000	ton	130,000	(") 130,000	S単 32号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1,000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 130,750	
	単 価				(") 119,429	
	官積算単価				130,750	合意率 0.913414
	*** B単 - 79号 ***					
000079	下部工架設工 支持杭打設		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ' 0/13)	(") 1,000	本	104,180	(") 104,180	S単 75号
	杭橋脚,ハ'イ' 0/13単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊				(") 104,180	
	合 計				(") 95,159	
	単 価				(") 95,159	
	官積算単価				104,180	合意率 0.913409
	*** B単 - 80号 ***					
000080	下部工架設工 支持杭継手		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	継ぎ施工費 H400,,	(") 1,000	箇所	73,400	(") 73,400	S単 33号
	合 計				(") 73,400	
	単 価				(") 67,044	
	官積算単価				73,400	合意率 0.913405
	*** B単 - 81号 ***					
000081	下部工架設工 桁受 H-594*302*14*23		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラクレ-ン,90t吊,	(") 1,000	ton	68,602	(") 68,602	S単 68号
S02116	H形鋼 H-594×302×14×23,,	(") 1,000	ton	131,000	(") 131,000	S単 34号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1,000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 200,352	
	単 価				(") 183,004	
	官積算単価				200,352	合意率 0.913412
	*** B単 - 82号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000082	下部工架設工 水平継材 [-150*75*6.5*10		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,90t吊,	(") 1.000	ton	68,602	(") 68,602	S単 68号
S02116	溝形鋼 [-150*75*6.5*10,,	(") 1.000	ton	123,000	(") 123,000	S単 40号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 192,352	
	単 価				(") 175,697	
	官積算単価				192,352	合意率 0.913413
	*** B単 - 83号 ***					
000083	下部工架設工 斜材 L-90*90*7		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,90t吊,	(") 1.000	ton	68,602	(") 68,602	S単 68号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	(") 1.000	ton	127,000	(") 127,000	S単 41号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 196,352	
	単 価				(") 179,350	
	官積算単価				196,352	合意率 0.91341
	*** B単 - 84号 ***					
000084	下部工架設工 トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,,	(") 1.000	枚	5,480	(") 5,480	S単 35号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	(") 0.026	ton	750	(") 20	S単 14号
	合 計				(") 5,500	
	単 価				(") 5,024	
	官積算単価				5,500	合意率 0.913454
	*** B単 - 85号 ***					
000085	下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		(") 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	(") 1.000	組	285	(") 285	S単 16号
	合 計				(") 285	
	単 価				(") 260	
	官積算単価				285	合意率 0.91228
	*** B単 - 86号 ***					
000086	高欄設置工 手摺		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,加-ラレン-,90t吊,	(") 1.000	m	4,431	(") 4,431	S単 78号
S02116	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	(") 1.000	m	15,200	(") 15,200	S単 23号
	合 計				(") 19,631	
	単 価				(") 17,931	
	官積算単価				19,631	合意率 0.913402
	*** B単 - 87号 ***					
000087	高欄設置部材		m		(") 60.000 m	歩A 当たり算出
S02116	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	(") 120.000	枚	465	(") 55,800	S単 24号

宇城農地整備事業						
五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	(") 30.000	枚	1,510	(") 45,300	S単 25号
S02116	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 30.000	枚	2,130	(") 63,900	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 30.000	枚	1,290	(") 38,700	S単 27号
S02116	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,	(") 30.000	枚	1,250	(") 37,500	S単 36号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	(") 3.270	ton	130,000	(") 425,100	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	(") 240.000	組	285	(") 68,400	S単 16号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 4.006	ton	750	(") 3,005	S単 14号
	合 計				(") 737,705	
	単 価				(") 11,230	
	官積算単価				12,295	合意率 0.913379
	*** B単 - 88号 ***					
000088	盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	277.6	(") 278	S単 86号
	合 計				(") 560	
	単 価				(") 512	
	官積算単価				560	合意率 0.914285
	*** B単 - 89号 ***					
000089	大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,バックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	(") 1.000	袋	1,593	(") 1,593	S単 60号
	合 計				(") 1,593	
	単 価				(") 1,455	
	官積算単価				1,593	合意率 0.91337
	*** B単 - 90号 ***					
000090	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	863.3	(") 863	S単 93号
	合 計				(") 1,117	
	単 価				(") 1,020	
	官積算単価				1,117	合意率 0.91316
	*** B単 - 91号 ***					
000091	上部工架設工 主桁 H-700*300*13*24		ton		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,	(") 1.000	ton	21,907	(") 21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 H-700×300×13×24,,	(") 1.000	ton	136,000	(") 136,000	S単 42号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 158,657	
	単 価				(") 144,919	
	官積算単価				158,657	合意率 0.91341

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 92号 ***					
000092	上部工架設工				(")	歩A
	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有		枚		1,000 枚	当たり算出
S02116	添接板	(")			(")	
	PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	4,640	4,640	S単 43号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.012	ton	750	9	S単 14号
	合 計				(")	
					4,649	
	単 価				(")	
					4,246	
	官積算単価				4,649	合意率 0.913314
	*** B単 - 93号 ***					
000093	上部工架設工				(")	歩A
	固定用ボルトナット,M22×125		組		1,000 組	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット	(")			(")	
	摩擦接合用高力ボルト M22×125,,	1.000	組	291	291	S単 44号
	合 計				(")	
					291	
	単 価				(")	
					266	
	官積算単価				291	合意率 0.914089
	*** B単 - 94号 ***					
000094	上部工架設工				(")	歩A
	横桁 [-300°90°9°13		ton		1,000 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)	(")			(")	
	設置,加-ラレン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼(S S 4 0 0)	(")			(")	
	大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				(")	
					148,657	
	単 価				(")	
					135,785	
	官積算単価				148,657	合意率 0.913411
	*** B単 - 95号 ***					
000095	上部工架設工				(")	歩A
	固定用ボルトナット,M22×125		組		1,000 組	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット	(")			(")	
	摩擦接合用高力ボルト M22×125,,	1.000	組	291	291	S単 44号
	合 計				(")	
					291	
	単 価				(")	
					266	
	官積算単価				291	合意率 0.914089
	*** B単 - 96号 ***					
000096	上部工架設工				(")	歩A
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	(")			(")	
	設置,加-ラレン,90t吊,	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00007	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)	(")			(")	
	仮栈橋	1.000	m ²	3,312	3,312	T単 6号
	合 計				(")	
					4,827	
	単 価				(")	
					4,409	
	官積算単価				4,827	合意率 0.913403
	*** B単 - 97号 ***					
000097	ズレ止め				(")	歩A
	[-200°80°7.5°11		ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	溝形鋼(S S 4 0 0)	(")			(")	
	大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(")	
	合 計				123,750	
					(")	
	単 価				113,035	
						合意率
	官積算単価				123,750	0.913414
	*** B単 - 98号 ***					
000098	上部工架設工				(")	歩A
	ｽﾁﾌﾞﾍﾞｰﾄﾞ PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	ｽﾁﾌﾞﾍﾞｰﾄﾞ	(")			(")	
	PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	2,020	2,020	S単 45号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.009	ton	750	7	S単 14号
					(")	
	合 計				2,027	
					(")	
	単 価				1,851	
						合意率
	官積算単価				2,027	0.913172
	*** B単 - 99号 ***					
000099	下部工架設工				(")	歩A
	導杭打込工		本		1.000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ)	(")			(")	
	導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊	1.000	本	27,873	27,873	S単 73号
S18072	仮橋・仮棧橋設置撤去工(導杭・導棒)	(")			(")	
	90吊	1.000	本	10,798	10,798	S単 69号
					(")	
	合 計				38,671	
					(")	
	単 価				35,323	
						合意率
	官積算単価				38,671	0.913423
	*** B単 - 100号 ***					
000100	下部工架設工				(")	歩A
	導杭引抜工		本		1.000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ)	(")			(")	
	導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊	1.000	本	14,864	14,864	S単 74号
					(")	
	合 計				14,864	
					(")	
	単 価				13,577	
						合意率
	官積算単価				14,864	0.913414
	*** B単 - 101号 ***					
000101	下部工架設工				(")	歩A
	支持杭 H-400*400*13*21		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H形鋼	(")			(")	
	SS400 400×400×13×21,,	1.000	ton	130,000	130,000	S単 32号
S02116	積卸し費	(")			(")	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(")	
	合 計				130,750	
					(")	
	単 価				119,429	
						合意率
	官積算単価				130,750	0.913414
	*** B単 - 102号 ***					
000102	下部工架設工				(")	歩A
	支持杭打設		本		1.000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ)	(")			(")	
	杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾝ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊	1.000	本	104,180	104,180	S単 75号
					(")	
	合 計				104,180	
					(")	
	単 価				95,159	
						合意率
	官積算単価				104,180	0.913409

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 103号 ***					
000103	下部工架設工 支持杭継手		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	継ぎ施工費 H400,,	(") 1.000	箇所	73,400	(") 73,400	S単 33号
	合 計				(") 73,400	
	単 価				(") 67,044	
	官積算単価				73,400	合意率 0.913405
	*** B単 - 104号 ***					
000104	下部工架設工 桁受 H-700*300*13*24		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン,90t吊,	(") 1.000	ton	68,602	(") 68,602	S単 68号
S02116	H形鋼 H-700×300×13×24,,	(") 1.000	ton	136,000	(") 136,000	S単 42号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 205,352	
	単 価				(") 187,571	
	官積算単価				205,352	合意率 0.913412
	*** B単 - 105号 ***					
000105	下部工架設工 水平継材 [-150*75*6.5*10		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン,90t吊,	(") 1.000	ton	68,602	(") 68,602	S単 68号
S02116	溝形鋼 [-150*75*6.5*10,,	(") 1.000	ton	123,000	(") 123,000	S単 40号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 192,352	
	単 価				(") 175,697	
	官積算単価				192,352	合意率 0.913413
	*** B単 - 106号 ***					
000106	下部工架設工 斜材 L-90*90*7		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン,90t吊,	(") 1.000	ton	68,602	(") 68,602	S単 68号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	(") 1.000	ton	127,000	(") 127,000	S単 41号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 1.000	ton	750	(") 750	S単 14号
	合 計				(") 196,352	
	単 価				(") 179,350	
	官積算単価				196,352	合意率 0.91341
	*** B単 - 107号 ***					
000107	下部工架設工 トップレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	トップレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,,	(") 1.000	枚	5,480	(") 5,480	S単 35号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 0.026	ton	750	(") 20	S単 14号
	合 計				(") 5,500	
	単 価				(") 5,024	
	官積算単価				5,500	合意率 0.913454
	*** B単 - 108号 ***					

宇城農地整備事業						
五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000108	下部工架設工				()	歩A
	固定用ボルトナット,M22×125		組		1.000	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット	()			()	
	摩擦接合用高力ボルト M22×125,,	1.000	組	291	291	S単 44号
					()	
	合 計				291	
					()	
	単 価				266	
						合意率
	官積算単価				291	0.914089
	*** B単 - 109号 ***					
000109	高欄設置工				()	歩A
	手摺		m		1.000	当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)	()			()	
	ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,加-ラレン,90t吊,	1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ガードレール	()			()	
	Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
					()	
	合 計				19,631	
					()	
	単 価				17,931	
						合意率
	官積算単価				19,631	0.913402
	*** B単 - 110号 ***					
000110	高欄設置部材				()	歩A
			m		101.400	当たり算出
S02116	リブプレート	()			()	
	PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	400.000	枚	465	186,000	S単 24号
S02116	リブプレート	()			()	
	PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	100.000	枚	1,510	151,000	S単 25号
S02116	支柱・スプレート	()			()	
	PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	100.000	枚	2,130	213,000	S単 26号
S02116	プレート	()			()	
	PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	100.000	枚	1,290	129,000	S単 27号
S02116	プレート	()			()	
	PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,	100.000	枚	1,250	125,000	S単 36号
S02116	地覆	()			()	
	[-380*100*10.5*16,,	5.530	ton	130,000	718,900	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット	()			()	
	摩擦接合用高力ボルト M22×125,,	400.000	組	291	116,400	S単 44号
S02116	積卸し費	()			()	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	7.982	ton	750	5,987	S単 14号
					()	
	合 計				1,645,287	
					()	
	単 価				14,821	
						合意率
	官積算単価				16,226	0.91341
	*** B単 - 111号 ***					
000111	掘削				()	歩A
			m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削	()			()	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,113	1,113	S単 89号
					()	
	合 計				1,113	
					()	
	単 価				1,017	
						合意率
	官積算単価				1,113	0.913746
	*** B単 - 112号 ***					
000112	路体盛土				()	歩A
			m3		1.000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	()			()	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	()			()	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 86号
					()	
	合 計				560	
					()	
	単 価				512	
						合意率
	官積算単価				560	0.914285

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 113号 ***					
000113	路床盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	428	(") 428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1.330	m3	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 6,562	
	単 価				(") 5,994	
	官積算単価				6,562	合意率 0.913441
	*** B単 - 114号 ***					
000114	路肩盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
	*** B単 - 115号 ***					
000115	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	33	(") 33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	(") 1.040	m ²	110	(") 114	S単 11号
	合 計				(") 147	
	単 価				(") 134	
	官積算単価				147	合意率 0.911564
	*** B単 - 116号 ***					
000116	法面整形 盛土		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 97号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 117号 ***					
000117	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	1,605	(") 1,605	S単 103号
	合 計				(") 1,605	
	単 価				(") 1,466	
	官積算単価				1,605	合意率 0.913395
	*** B単 - 118号 ***					
000118	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	649.7	(") 650	S単 100号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 650	
	単 価				(") 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 119号 ***					
000119	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,000	m3	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1,000	m3	863.3	(") 863	S単 93号
	合 計				(") 1,117	
	単 価				(") 1,020	
	官積算単価				1,117	合意率 0.91316
	*** B単 - 120号 ***					
000120	掘削		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	(") 1,000	m3	1,113	(") 1,113	S単 89号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913746
	*** B単 - 121号 ***					
000121	路体盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	277.6	(") 278	S単 86号
	合 計				(") 560	
	単 価				(") 512	
	官積算単価				560	合意率 0.914285
	*** B単 - 122号 ***					
000122	路床盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	428	(") 428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1,330	m3	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 6,562	
	単 価				(") 5,994	
	官積算単価				6,562	合意率 0.913441
	*** B単 - 123号 ***					
000123	路肩盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクダ()	(") 1,000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
	*** B単 - 124号 ***					
000124	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	33	(") 33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm, ,	(") 1.040	m ²	110	(") 114	S単 11号
	合 計				(") 147	
	単 価				(") 134	
	官積算単価				147	合意率 0.911564
	*** B単 - 125号 ***					
000125	法面整形 盛土		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 97号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 126号 ***					
000126	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)	(") 1.000	m ²	1,605	(") 1,605	S単 103号
	合 計				(") 1,605	
	単 価				(") 1,466	
	官積算単価				1,605	合意率 0.913395
	*** B単 - 127号 ***					
000127	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	649.7	(") 650	S単 100号
	合 計				(") 650	
	単 価				(") 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 128号 ***					
000128	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	(") 1.000	m3	863.3	(") 863	S単 93号
	合 計				(") 1,117	
	単 価				(") 1,020	
	官積算単価				1,117	合意率 0.91316
	*** B単 - 129号 ***					
000129	路体盛土		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	277.6	(") 278	S単 86号
	合 計				(") 560	
	単 価				(") 512	
	官積算単価				560	合意率 0.914285
	*** B単 - 130号 ***					
000130	路床盛土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	428	(") 428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1.330	m3	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 6,562	
	単 価				(") 5,994	
	官積算単価				6,562	合意率 0.913441
	*** B単 - 131号 ***					
000131	路肩盛土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバクタ()	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
	*** B単 - 132号 ***					
000132	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	33	(") 33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	(") 1.040	m ²	110	(") 114	S単 11号
	合 計				(") 147	
	単 価				(") 134	
	官積算単価				147	合意率 0.911564
	*** B単 - 133号 ***					
000133	法面整形 盛土		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 97号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
	*** B単 - 134号 ***					
000134	表層 再生密粒度アスコ(13) t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,605	(") 1,605	S単 103号
	合 計				(") 1,605	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,466	
	官積算単価				1,605	合意率 0.913395
	*** B単 - 135号 ***					
000135	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	649.7	(") 650	S単 100号
	合 計				(") 650	
	単 価				(") 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 136号 ***					
000136	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.000	m ³	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m ³	863.3	(") 863	S単 93号
	合 計				(") 1,117	
	単 価				(") 1,020	
	官積算単価				1,117	合意率 0.91316
	*** B単 - 137号 ***					
000137	大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ハ'ツ約,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	(") 1.000	袋	1,593	(") 1,593	S単 60号
	合 計				(") 1,593	
	単 価				(") 1,455	
	官積算単価				1,593	合意率 0.91337
	*** B単 - 138号 ***					
000138	路体盛土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	277.6	(") 278	S単 86号
	合 計				(") 560	
	単 価				(") 512	
	官積算単価				560	合意率 0.914285
	*** B単 - 139号 ***					
000139	路床盛土		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	253.8	(") 282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1.000	m ³	428	(") 428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	(") 1.330	m ³	4,400	(") 5,852	S単 10号
	合 計				(") 6,562	
	単 価				(") 5,994	
	官積算単価				6,562	合意率 0.913441

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 140号 ***						
000140	路肩盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 2,231	
	単 価				(") 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913491
*** B単 - 141号 ***						
000141	法面整形 盛土		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 97号
	合 計				(") 453	
	単 価				(") 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913907
*** B単 - 142号 ***						
000142	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1.000	m ²	1,605	(") 1,605	S単 103号
	合 計				(") 1,605	
	単 価				(") 1,466	
	官積算単価				1,605	合意率 0.913395
*** B単 - 143号 ***						
000143	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ²	649.7	(") 650	S単 100号
	合 計				(") 650	
	単 価				(") 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
*** B単 - 144号 ***						
000144	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 1.000	m3	863.3	(") 863	S単 93号
	合 計				(") 1,117	
	単 価				(") 1,020	
	官積算単価				1,117	合意率 0.91316
*** B単 - 145号 ***						
000145	路体盛土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	277.6	(") 278	S単 86号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 560	
	単 価				(") 512	
	官積算単価				560	合意率 0.914285
	*** B単 - 146号 ***					
000146	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(") 1,000	m ²	1,605	(") 1,605	S単 103号
	合 計				(") 1,605	
	単 価				(") 1,466	
	官積算単価				1,605	合意率 0.913395
	*** B単 - 147号 ***					
000147	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	649.7	(") 650	S単 100号
	合 計				(") 650	
	単 価				(") 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913846
	*** B単 - 148号 ***					
000148	大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	(") 1,000	袋	1,593	(") 1,593	S単 60号
	合 計				(") 1,593	
	単 価				(") 1,455	
	官積算単価				1,593	合意率 0.91337
	*** B単 - 149号 ***					
000149	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,000	m ³	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(") 1,000	m ³	1,036	(") 1,036	S単 94号
	合 計				(") 1,290	
	単 価				(") 1,178	
	官積算単価				1,290	合意率 0.913178
	*** B単 - 150号 ***					
000150	仮置土運搬 仮置場～現地		m ³		(") 1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1,000	m ³	253.8	(") 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m ³	374.1	(") 374	S単 95号
	合 計				(") 628	
	単 価				(") 574	
	官積算単価				628	合意率 0.914012

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 151号 ***					
000151	ヒューム管撤去 600		m		(") 30,000 m	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 3.100	m3	16,020	(") 49,662	S単 54号
	合 計				(") 49,662	
	単 価				(") 1,512	
	官積算単価				1,655	合意率 0.913595
	*** B単 - 152号 ***					
000152	U型側溝撤去 U300		m		(") 36,000 m	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 2.200	m3	16,020	(") 35,244	S単 54号
	合 計				(") 35,244	
	単 価				(") 894	
	官積算単価				979	合意率 0.913176
	*** B単 - 153号 ***					
000153	産業廃棄物処理 コンクリート殻(有筋)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	(") 1.000	m3	1,866	(") 1,866	S単 98号
S02123	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊	(") 1.000	m3	3,750	(") 3,750	S単 52号
	合 計				(") 5,616	
	単 価				(") 5,130	
	官積算単価				5,616	合意率 0.913461
	*** B単 - 154号 ***					
000154	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	(") 1.000	m	1,336	(") 1,336	S単 57号
	合 計				(") 1,336	
	単 価				(") 1,220	
	官積算単価				1,336	合意率 0.913173
	*** B単 - 155号 ***					
000155	ガードパイプ撤去 Gp-Bp-2E		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Bp-2E,受けなし,無し	(") 1.000	m	2,785	(") 2,785	S単 58号
	合 計				(") 2,785	
	単 価				(") 2,544	
	官積算単価				2,785	合意率 0.913464
	*** B単 - 156号 ***					
000156	ポール撤去		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
T00001	ポール撤去	(") 1.000	本	1,408	(") 1,408	T単 1号
	合 計				(") 1,408	
	単 価				(") 1,286	
	官積算単価				1,408	合意率 0.913352

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 157号 ***					
000157	床掘		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	305.5	(") 306	S単 90号
	合 計				(") 306	
	単 価				(") 280	
	官積算単価				306	合意率 0.915032
	*** B単 - 158号 ***					
000158	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(") 1.000	m3	2,301	(") 2,301	S単 3号
	合 計				(") 2,583	
	単 価				(") 2,359	
	官積算単価				2,583	合意率 0.913279
	*** B単 - 159号 ***					
000159	管渠型側溝 縦断用 T-25 600		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 管(函)渠型側溝 据付,400mmを超え600mm以下,基礎砕石あり	(") 1.000	m	39,150	(") 39,150	S単 53号
	合 計				(") 39,150	
	単 価				(") 35,760	
	官積算単価				39,150	合意率 0.913409
	*** B単 - 160号 ***					
000160	土砂運搬 待避所 へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 1.000	m3	431.7	(") 432	S単 92号
	合 計				(") 432	
	単 価				(") 395	
	官積算単価				432	合意率 0.914351
	*** B単 - 161号 ***					
000161	土砂運搬 待避所 へ		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	489.2	(") 489	S単 96号
	合 計				(") 489	
	単 価				(") 447	
	官積算単価				489	合意率 0.91411
	*** B単 - 162号 ***					
000162	床掘		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.000	m3	305.5	(") 306	S単 90号
	合 計				(") 306	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				280	
	官積算単価				306	合意率 0.915032
	*** B単 - 163号 ***					
000163	埋戻		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	253.8	(") 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1,000	m3	2,301	(") 2,301	S単 3号
	合 計				(") 2,583	
	単 価				(") 2,359	
	官積算単価				2,583	合意率 0.913279
	*** B単 - 164号 ***					
000164	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000(蓋300用L=1,000)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	(") 1,000	m	3,698	(") 3,698	S単 55号
S02116	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000,,	(") 0.500	本	25,700	(") 12,850	S単 46号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,	(") 0.120	m3	2,150	(") 258	S単 47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	(") 1,000	枚	830	(") 830	S単 56号
S02116	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000,,	(") 1,000	枚	12,900	(") 12,900	S単 48号
	合 計				(") 30,536	
	単 価				(") 27,892	
	官積算単価				30,536	合意率 0.913413
	*** B単 - 165号 ***					
000165	グレーチング集水樹 板付固定 L600×B600×H800 T-2		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	(") 1,000	基	10,910	(") 10,910	S単 99号
S02116	グレーチング付集水樹 板付固定 L600×B600×H800 T-2,,	(") 1,000	個	88,300	(") 88,300	S単 49号
	合 計				(") 99,210	
	単 価				(") 90,620	
	官積算単価				99,210	合意率 0.913415
	*** B単 - 166号 ***					
000166	土砂運搬 工用坂路 へ		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1,000	m3	374.1	(") 374	S単 95号
	合 計				(") 374	
	単 価				(") 342	
	官積算単価				374	合意率 0.914438
	*** B単 - 167号 ***					
000167	表土掘削 t=15~25cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	68	(") 68	S単 59号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 68	
	単 価				(") 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
	*** B単 - 168号 ***					
000168	表土養生シート ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	33	(") 33	S単 67号
S02116	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	(") 1,040	m ²	79	(") 82	S単 12号
	合 計				(") 115	
	単 価				(") 105	
	官積算単価				115	合意率 0.913043
	*** B単 - 169号 ***					
000169	表土掘削 t=15～25cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(") 1,000	m ²	68	(") 68	S単 59号
	合 計				(") 68	
	単 価				(") 62	
	官積算単価				68	合意率 0.911764
	*** B単 - 170号 ***					
000170	表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1,000	m ²	33	(") 33	S単 67号
S02116	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	(") 1,040	m ²	79	(") 82	S単 12号
	合 計				(") 115	
	単 価				(") 105	
	官積算単価				115	合意率 0.913043
	*** B単 - 171号 ***					
000171	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		(") 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1,000	袋	2,374	(") 2,374	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,	(") 1,000	袋	4,300	(") 4,300	S単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m ³	253.8	(") 211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m ³	863.3	(") 717	S単 93号
S18002	大型土のう工 設置,7フレソルレン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1,000	袋	1,617	(") 1,617	S単 62号
S18002	大型土のう工 撤去,7フレソルレン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1,000	袋	811	(") 811	S単 63号
	合 計				(") 10,030	
	単 価				(") 9,162	
	官積算単価				10,030	合意率 0.913459
	*** B単 - 172号 ***					
000172	敷鉄板 22×1524×6096		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5.1,なし	(") 1,000	m ²	476	(") 476	S単 66号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 476	
	単 価				(") 435	
	官積算単価				476	合意率 0.913865
	*** B単 - 173号 ***					
000173	大型土のう運搬 工用坂路 へ		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 0.830	m3	374.1	(") 311	S単 95号
	合 計				(") 311	
	単 価				(") 284	
	官積算単価				311	合意率 0.913183
	*** B単 - 174号 ***					
000174	大型土のう運搬 仮棧橋 へ		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 0.830	m3	431.7	(") 358	S単 92号
	合 計				(") 358	
	単 価				(") 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
	*** B単 - 175号 ***					
000175	大型土のう運搬 工用坂路 へ		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(") 0.830	m3	431.7	(") 358	S単 92号
	合 計				(") 358	
	単 価				(") 327	
	官積算単価				358	合意率 0.913407
	*** B単 - 176号 ***					
000176	大型土のう運搬 資材仮置場へ		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 0.830	m3	374.1	(") 311	S単 95号
T00003	大型土のう荷卸	(") 1.000	袋	779	(") 779	T単 2号
	合 計				(") 1,090	
	単 価				(") 996	
	官積算単価				1,090	合意率 0.913761
	*** B単 - 177号 ***					
000177	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	2,374	(") 2,374	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,	(") 1.000	袋	4,300	(") 4,300	S単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	253.8	(") 211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(") 0.830	m3	748.2	(") 621	S単 91号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
S18002	大型土のう工 設置,ハ'ッ杓,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	(") 1.000	袋	1,593	(") 1,593	S単 60号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ'ッ杓,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	779	(") 779	S単 64号
	合 計				(") 9,878	
	単 価				(") 9,023	
	官積算単価				9,878	合意率 0.913444
	*** B単 - 178号 ***					
000178	大型土のう運搬 資材仮置場へ		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 0.830	m3	489.2	(") 406	S単 96号
	下					
T00003	大型土のう荷卸	(") 1.000	袋	779	(") 779	T単 2号
	合 計				(") 1,185	
	単 価				(") 1,082	
	官積算単価				1,185	合意率 0.91308
	*** B単 - 179号 ***					
000179	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(") 1.000	袋	2,374	(") 2,374	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,	(") 1.000	袋	4,300	(") 4,300	S単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.830	m3	253.8	(") 211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(") 0.830	m3	863.3	(") 717	S単 93号
	下					
S18002	大型土のう工 設置,ハ'ッ杓,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	1,593	(") 1,593	S単 65号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ'ッ杓,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	779	(") 779	S単 64号
	合 計				(") 9,974	
	単 価				(") 9,110	
	官積算単価				9,974	合意率 0.913374
	*** B単 - 180号 ***					
000180	大型土のう運搬 資材仮置場へ		袋		(") 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 0.830	m3	374.1	(") 311	S単 95号
	下					
T00003	大型土のう荷卸	(") 1.000	袋	779	(") 779	T単 2号
	合 計				(") 1,090	
	単 価				(") 996	
	官積算単価				1,090	合意率 0.913761
	*** B単 - 181号 ***					
000181	交通誘導警備員		人		(") 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(") 1.000	人	13,770	(") 13,770	S単 9号
	合 計				(") 13,770	
	単 価				(") 12,578	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				13,770	合意率 0.913435
	*** B単 - 182号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 仮栈橋 加-ラレン-90t		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレン-90t吊を超え150t吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	2,529,330	(") 2,529,330	S単 79号
	合 計				(") 2,529,330	
	単 価				(") 2,310,320	
	官積算単価				2,529,330	合意率 0.913411
	*** B単 - 183号 ***					
B19002	仮設材輸送 覆工板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(") 1.000	ton	4,910	(") 4,910	S単 80号
	合 計				(") 4,910	
	単 価				(") 4,485	
	官積算単価				4,910	合意率 0.913441
	*** B単 - 184号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 進入盛土		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 81号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,600	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913461
	*** B単 - 185号 ***					
000185	仮置土運搬 五丁川置場～現地		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.913173
	*** B単 - 186号 ***					
000186	上部工架設工 主桁 H-350*350*12*19		ton		(0.000)ton 1,000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ラフレン-35t吊,なし	(0.000) 1.000	ton	15,211	(0) 15,211	S単 228号
S02116	H形鋼 350×350×12×19,,	(0.000) 1.000	ton	114,300	(0) 114,300	S単 13号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 130,261	
	単 価				(0) 118,982	
	官積算単価				130,261	合意率 0.91341

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 187号 ***					
000187	上部工架設工 横桁 [-200*80*7.5*11		ton		(0.000) ton	歩A
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,77レンソル-ン,35t吊,なし	(0.000) 1.000	ton	15,211	(0) 15,211	当たり算出 S単 228号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	(0.000) 1.000	ton	123,000	(0) 123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 138,961	
	単 価				(0) 126,929	
	官積算単価				138,961	合意率 0.913413
	*** B単 - 188号 ***					
000188	上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		(0.000) m ²	歩A
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,77レンソル-ン,35t吊,なし	(0.000) 1.000	m ²	978	(0) 978	当たり算出 S単 230号
T00048	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料) 仮栈橋	(0.000) 1.000	m ²	12,144	(0) 12,144	T単 31号
	合 計				(0) 13,122	
	単 価				(0) 11,985	
	官積算単価				13,122	合意率 0.91338
	*** B単 - 189号 ***					
000189	下部工架設工 導杭打込工		本		(0.000) 本	歩A
T00011	杭橋脚・導杭打込引抜き工 導杭,ハ'イ'ロハマ単独打込,50m未満,20m以下,10m以下,H	(0.000) 1.000	本	15,974	(0) 15,974	当たり算出 T単 7号
T00012	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 77レンソル-ン35t	(0.000) 1.000	本	7,623	(0) 7,623	T単 8号
	合 計				(0) 23,597	
	単 価				(0) 21,554	
	官積算単価				23,597	合意率 0.913425
	*** B単 - 190号 ***					
000190	下部工架設工 導杭引抜き工		本		(0.000) 本	歩A
T00013	杭橋脚・導杭打込引抜き(ハ'イ'ロハマ) 導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,77レンソル-ン35t吊	(0.000) 1.000	本	8,969	(0) 8,969	当たり算出 T単 9号
	合 計				(0) 8,969	
	単 価				(0) 8,193	
	官積算単価				8,969	合意率 0.913444
	*** B単 - 191号 ***					
000191	下部工架設工 支持杭打設		本		(0.000) 本	歩A
T00014	杭橋脚・導杭打込引抜き工 導杭,ハ'イ'ロハマ単独打込,50m未満,20m以下,20m以下,H	(0.000) 1.000	本	27,112	(0) 27,112	当たり算出 T単 10号
	合 計				(0) 27,112	
	単 価				(0) 24,764	
	官積算単価				27,112	合意率 0.913404
	*** B単 - 192号 ***					
000192	下部工架設工 桁受 [-300*90*9*13		ton		(0.000) ton	歩A
T00015	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,77レンソル-ン35t吊	(0.000) 1.000	ton	49,170	(0) 49,170	当たり算出 T単 11号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形 厚9 幅90 高300,,	(0.000) 1.000	ton	126,000	(0) 126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 175,920	
	単 価				(0) 160,687	
	官積算単価				175,920	合意率 0.913412
	*** B単 - 193号 ***					
000193	高欄設置工 手摺		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ラフレソルソ,35t吊,なし	(0.000) 1.000	m	2,825	(0) 2,825	S単 232号
S02116	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	(0.000) 1.000	m	15,200	(0) 15,200	S単 23号
	合 計				(0) 18,025	
	単 価				(0) 16,464	
	官積算単価				18,025	合意率 0.913402
	*** B単 - 194号 ***					
000194	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,983	(0) 1,983	S単 248号
	合 計				(0) 1,983	
	単 価				(0) 1,811	
	官積算単価				1,983	合意率 0.913416
	*** B単 - 195号 ***					
000195	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	999.5	(0) 1,109	S単 246号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	690	(0) 690	S単 106号
	合 計				(0) 1,799	
	単 価				(0) 1,643	
	官積算単価				1,799	合意率 0.913416
	*** B単 - 196号 ***					
000196	木矢板		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm,,	(0.000) 1.000	m3	49,500	(0) 49,500	S単 129号
	合 計				(0) 49,500	
	単 価				(0) 45,214	
	官積算単価				49,500	合意率 0.913416
	*** B単 - 197号 ***					
000197	土のう工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置	(0.000) 1.000	m3	21,349	(0) 21,349	S単 216号
	合 計				(0) 21,349	
	単 価				(0) 19,501	
	官積算単価				21,349	合意率 0.913416

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 198号 ***					
000198	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	現地～仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模、ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	744	744	S単 251号
	合 計				(0) 744	
	単 価				(0) 680	
	官積算単価				744	合意率 0.913416
	*** B単 - 199号 ***					
000199	上部工地組工		ton		(0.000) ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
T00047	主桁地組工	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	21,793	21,793	T単 30号
					(0)	
	合 計				21,793	
	単 価				(0) 19,906	
	官積算単価				21,793	合意率 0.913416
	*** B単 - 200号 ***					
000200	ブレガーダー賃料		ton		(0.000) ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
T00052	ブレガーダー (賃料)	(0.000)			(0)	
	仮栈橋	1.000	ton	69,978	69,978	T単 35号
					(0)	
	合 計				69,978	
	単 価				(0) 63,919	
	官積算単価				69,978	合意率 0.913416
	*** B単 - 201号 ***					
000201	組立材料				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000 式	当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*115,,	(0.000) 200.000	組	279	(0) 55,800	S単 131号
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*70,,	(0.000) 220.000	組	222	(0) 48,840	S単 132号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,	(0.000) 10.000	組	254	(0) 2,540	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*75,,	(0.000) 90.000	組	228	(0) 20,520	S単 134号
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*95,,	(0.000) 30.000	組	254	(0) 7,620	S単 135号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65,,	(0.000) 40.000	組	225	(0) 9,000	S単 136号
S02116	ドリルトン	(0.000) 10.000	本	670	(0) 6,700	S単 137号
					(0)	
	合 計				151,020	
	単 価				(0) 137,944	
	官積算単価				151,020	合意率 0.913416
	*** B単 - 202号 ***					
000202	地組架台設置撤去		径間		(0.000)径間	歩A
					1.000 径間	当たり算出
T00046	地組架台設置撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	径間	213,230	213,230	T単 29号
					(0)	
	合 計				213,230	
	単 価				(0) 194,768	
	官積算単価				213,230	合意率 0.913416
	*** B単 - 203号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000203	上部工架設工 プレカ-ダ-		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,加-ラレン-,120t吊,	(0.000) 1.000	ton	24,316	(0) 24,316	S単 229号
	合 計				(0) 24,316	
	単 価				(0) 22,211	
	官積算単価				24,316	合意率 0.913416
	*** B単 - 204号 ***					
000204	上部工架設工 固定用ボルトナット		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65,,	(0.000) 208.000	組	225	(0) 46,800	S単 136号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,	(0.000) 24.000	組	254	(0) 6,096	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95,,	(0.000) 32.000	組	273	(0) 8,736	S単 138号
	合 計				(0) 61,632	
	単 価				(0) 56,296	
	官積算単価				61,632	合意率 0.913416
	*** B単 - 205号 ***					
000205	上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,加-ラレン-,120t吊,	(0.000) 1.000	m ²	1,710	(0) 1,710	S単 231号
T00049	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料） 仮栈橋	(0.000) 1.000	m ²	8,832	(0) 8,832	T単 32号
	合 計				(0) 10,542	
	単 価				(0) 9,629	
	官積算単価				10,542	合意率 0.91338
	*** B単 - 206号 ***					
000206	下部工架設工 導杭打込工		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'Q/N) 導杭,ハ'イ' Q/N単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,120t吊	(0.000) 1.000	本	31,411	(0) 31,411	S単 226号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 120t吊	(0.000) 1.000	本	12,115	(0) 12,115	S単 225号
	合 計				(0) 43,526	
	単 価				(0) 39,758	
	官積算単価				43,526	合意率 0.913423
	*** B単 - 207号 ***					
000207	下部工架設工 導杭引抜工		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'Q/N) 導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,120t吊	(0.000) 1.000	本	16,749	(0) 16,749	S単 227号
	合 計				(0) 16,749	
	単 価				(0) 15,299	
	官積算単価				16,749	合意率 0.913414
	*** B単 - 208号 ***					
000208	下部工架設工 支持杭打設 打込長L=30.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00043	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上） H400 打込長L=30.0m	(0.000) 1.000	本	416,954	(0) 416,954	T単 26号
	合 計				(0) 416,954	
	単 価				(0) 380,850	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				416,954	合意率 0.913409
	*** B単 - 209号 ***					
000209	下部工架設工 トッププレート PL-16*450*450 20.1kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	トッププレート PL-16*450*450 25.43/枚,,	(0.000) 1.000	枚	5,280	(0) 5,280	S単 139号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.026	ton	750	(0) 20	S単 14号
	合 計				(0) 5,300	
	単 価				(0) 4,841	
	官積算単価				5,300	合意率 0.913454
	*** B単 - 210号 ***					
000210	下部工架設工 スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	1,540	(0) 1,540	S単 140号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.007	ton	750	(0) 5	S単 14号
	合 計				(0) 1,545	
	単 価				(0) 1,411	
	官積算単価				1,545	合意率 0.913416
	*** B単 - 211号 ***					
000211	添接板 PL-9*200*400 5.651kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 1.000	枚	1,920	(0) 1,920	S単 141号
	合 計				(0) 1,920	
	単 価				(0) 1,754	
	官積算単価				1,920	合意率 0.913416
	*** B単 - 212号 ***					
000212	勾配調整ベース		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	勾配調整ベース	(0.000) 1.000	個	60,000	(0) 60,000	S単 142号
	合 計				(0) 60,000	
	単 価				(0) 54,805	
	官積算単価				60,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 213号 ***					
000213	下部工架設工 固定用ボルトナット		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*70,,	(0.000) 40.000	組	241	(0) 9,640	S単 143号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75,,	(0.000) 16.000	組	248	(0) 3,968	S単 144号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,	(0.000) 88.000	組	254	(0) 22,352	S単 133号
	合 計				(0) 35,960	
	単 価				(0) 32,846	
	官積算単価				35,960	合意率 0.913416
	*** B単 - 214号 ***					
000214	高欄設置部材		m		(0.000)m 24.000 m	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	(0.000) 56.000	枚	465	(0) 26,040	S単 24号
S02116	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	(0.000) 4.000	枚	1,510	(0) 6,040	S単 25号
S02116	支柱ベ-スプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 14.000	枚	2,130	(0) 29,820	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 12.000	枚	1,290	(0) 15,480	S単 27号
S02116	プレート PL-9×125×125 1.10kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 4.000	枚	976	(0) 3,904	S単 145号
S02116	リブプレート PL-6×248×366 4.284kg/枚,,	(0.000) 12.000	枚	980	(0) 11,760	S単 146号
S02116	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚,,	(0.000) 16.000	枚	960	(0) 15,360	S単 147号
S02116	プレート PL-9×165×270 3.15kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 12.000	枚	1,213	(0) 14,556	S単 148号
S02116	プレート PL-9×135×165 1.57kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 8.000	枚	786	(0) 6,288	S単 149号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	(0.000) 1.308	ton	130,000	(0) 170,040	S単 29号
S02116	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*65,,	(0.000) 28.000	組	321	(0) 8,988	S単 150号
S02116	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*85,,	(0.000) 28.000	組	357	(0) 9,996	S単 151号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.574	ton	750	(0) 1,181	S単 14号
	合 計				(0) 319,453	
	単 価				(0) 12,158	
	官積算単価				13,311	合意率 0.913379
	*** B単 - 215号 ***					
000215	ブラケット L-100*100*10		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	(0.000) 1.000	ton	127,000	(0) 127,000	S単 41号
	合 計				(0) 127,000	
	単 価				(0) 116,004	
	官積算単価				127,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 216号 ***					
000216	倒れ防止材 L100*100*10		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	(0.000) 1.000	ton	127,000	(0) 127,000	S単 41号
	合 計				(0) 127,000	
	単 価				(0) 116,004	
	官積算単価				127,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 217号 ***					
000217	敷鉄板 1524*3048*22		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	敷鉄板 1524*3048*22,,	(0.000) 1.000	ton	119,000	(0) 119,000	S単 152号
	合 計				(0) 119,000	
	単 価				(0) 108,697	
	官積算単価				119,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 218号 ***					
000218	保護材 FB-90*12*1000		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	平鋼 (S S 4 0 0) 厚12mm 幅90~100,,	(0.000) 1.000	ton	133,000	(0) 133,000	S単 153号
	合 計				(0) 133,000	
	単 価				(0) 121,484	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				133,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 219号 ***					
000219	上部工地組工		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00047	主桁地組工	(0.000) 1.000	ton	21,793	(0) 21,793	(0) T単 30号
	合 計				(0) 21,793	
	単 価				(0) 19,906	
	官積算単価				21,793	合意率 0.913416
	*** B単 - 220号 ***					
000220	ブレガーダー賃料		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00053	ブレガーダー (賃料) 仮栈橋	(0.000) 1.000	ton	67,731	(0) 67,731	(0) T単 36号
	合 計				(0) 67,731	
	単 価				(0) 61,867	
	官積算単価				67,731	合意率 0.913416
	*** B単 - 221号 ***					
000221	組立材料 固定用ボルトナット		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*115, ,	(0.000) 200.000	組	279	(0) 55,800	(0) S単 131号
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*70, ,	(0.000) 220.000	組	222	(0) 48,840	(0) S単 132号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80, ,	(0.000) 10.000	組	254	(0) 2,540	(0) S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*75, ,	(0.000) 105.000	組	228	(0) 23,940	(0) S単 134号
S02116	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*95, ,	(0.000) 15.000	組	254	(0) 3,810	(0) S単 135号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65, ,	(0.000) 40.000	組	225	(0) 9,000	(0) S単 136号
S02116	ドリルビット	(0.000) 10.000	本	670	(0) 6,700	(0) S単 137号
	合 計				(0) 150,630	
	単 価				(0) 137,588	
	官積算単価				150,630	合意率 0.913416
	*** B単 - 222号 ***					
000222	地組架台設置撤去		径間		(0.000) 径間 1.000 径間	歩A 当たり算出
T00046	地組架台設置撤去	(0.000) 1.000	径間	213,230	(0) 213,230	(0) T単 29号
	合 計				(0) 213,230	
	単 価				(0) 194,768	
	官積算単価				213,230	合意率 0.913416
	*** B単 - 223号 ***					
000223	上部工架設工 ブレガーダー		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,加-ラレン,120t吊,	(0.000) 1.000	ton	24,316	(0) 24,316	(0) S単 229号
	合 計				(0) 24,316	
	単 価				(0) 22,211	
	官積算単価				24,316	合意率 0.913416

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 224号 ***					
000224	上部工架設工				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000 式	当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65,,	(0.000) 208.000	組	225	(0) 46,800	S単 136号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,	(0.000) 24.000	組	254	(0) 6,096	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95,,	(0.000) 32.000	組	273	(0) 8,736	S単 138号
	合 計				(0) 61,632	
	単 価				(0) 56,296	
	官積算単価				61,632	合意率 0.913416
	*** B単 - 225号 ***					
000225	上部工架設工				(0.000)ton	歩A
	主桁 H-800*300*14*26		ton		1.000 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,加-ラレン,120t吊,,	(0.000) 1.000	ton	24,316	(0) 24,316	S単 229号
S02116	H形鋼 H-800×300×14×26,,	(0.000) 1.000	ton	133,000	(0) 133,000	S単 154号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 158,066	
	単 価				(0) 144,379	
	官積算単価				158,066	合意率 0.913408
	*** B単 - 226号 ***					
000226	対傾構 [-300*90*9*13		ton		(0.000)ton	歩A
	溝形鋼(S S 4 0 0)				1.000 ton	当たり算出
S02116	大形 厚9 幅90 高300,,	(0.000) 1.000	ton	126,000	(0) 126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 126,750	
	単 価				(0) 115,775	
	官積算単価				126,750	合意率 0.913416
	*** B単 - 227号 ***					
000227	スチフナープレート PL-143*12*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有		枚		(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート				1.000 枚	当たり算出
S02116	PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 1.000	枚	2,360	(0) 2,360	S単 155号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.010	ton	750	(0) 8	S単 14号
	合 計				(0) 2,368	
	単 価				(0) 2,163	
	官積算単価				2,368	合意率 0.913416
	*** B単 - 228号 ***					
000228	スチフナープレート PL-251*12*746 17.64kg/枚		枚		(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート				1.000 枚	当たり算出
S02116	PL-12*251*746 17.64kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	4,020	(0) 4,020	S単 156号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.180	ton	750	(0) 135	S単 14号
	合 計				(0) 4,155	
	単 価				(0) 3,795	
	官積算単価				4,155	合意率 0.913416
	*** B単 - 229号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000229	上部工架設工				(0.000)枚	歩A
	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000	当たり算出
S02116	添接板	(0.000)			(0)	
	PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	1,920	1,920	S単 141号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.006	ton	750	5	S単 14号
					(0)	
	合 計				1,925	
					(0)	
	単 価				1,758	
						合意率
	官積算単価				1,925	0.913412
	*** B単 - 230号 ***					
000230	上部工架設工				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000	式 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*80,,	24.000	組	254	6,096	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*75,,	116.000	組	248	28,768	S単 144号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*95,,	68.000	組	273	18,564	S単 138号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*85,,	20.000	組	261	5,220	S単 157号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*90,,	60.000	組	267	16,020	S単 158号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*65,,	216.000	組	225	48,600	S単 136号
					(0)	
	合 計				123,268	
					(0)	
	単 価				112,595	
						合意率
	官積算単価				123,268	0.913416
	*** B単 - 231号 ***					
000231	上部工架設工				(0.000)m ²	歩A
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	(0.000)			(0)	
	設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,120t吊,	1.000	m ²	1,710	1,710	S単 231号
T00050	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)	(0.000)			(0)	
	仮栈橋	1.000	m ²	8,832	8,832	T単 33号
					(0)	
	合 計				10,542	
					(0)	
	単 価				9,629	
						合意率
	官積算単価				10,542	0.913432
	*** B単 - 232号 ***					
000232	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	導杭打込工		本		1.000	本 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)	(0.000)			(0)	
	導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,120t吊	1.000	本	31,411	31,411	S単 226号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導棒)	(0.000)			(0)	
	120t吊	1.000	本	12,115	12,115	S単 225号
					(0)	
	合 計				43,526	
					(0)	
	単 価				39,758	
						合意率
	官積算単価				43,526	0.913423
	*** B単 - 233号 ***					
000233	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	導杭引抜工		本		1.000	本 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)	(0.000)			(0)	
	導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,120t吊	1.000	本	16,749	16,749	S単 227号
					(0)	
	合 計				16,749	
					(0)	
	単 価				15,299	
						合意率
	官積算単価				16,749	0.913414
	*** B単 - 234号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000234	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	支持杭打設 打込長L=26.5m		本		1.000 本	当たり算出
T00041	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）	(0.000)			(0)	
	H400 打込長L=26.5m	1.000	本	317,552	317,552	T単 24号
					(0)	
	合 計				317,552	
					(0)	
	単 価				290,055	
						合意率
	官積算単価				317,552	0.913409
	*** B単 - 235号 ***					
000235	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	支持杭打設 打込長L=25.0m以下		本		1.000 本	当たり算出
T00055	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）	(0.000)			(0)	
	H400 打込長L=25.0m以下	1.000	本	266,851	266,851	T単 38号
					(0)	
	合 計				266,851	
					(0)	
	単 価				243,744	
						合意率
	官積算単価				266,851	0.913409
	*** B単 - 236号 ***					
000236	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	支持杭打設 打込長L=25.5m		本		1.000 本	当たり算出
T00040	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）	(0.000)			(0)	
	H400 打込長L=25.5m	1.000	本	303,543	303,543	T単 23号
					(0)	
	合 計				303,543	
					(0)	
	単 価				277,259	
						合意率
	官積算単価				303,543	0.913409
	*** B単 - 237号 ***					
000237	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	桁受 H-594*302*14*23		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(0.000)			(0)	
	杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	1.000	ton	75,634	75,634	S単 224号
S02116	H形鋼	(0.000)			(0)	
	H-594×302×14×23,,	1.000	ton	131,000	131,000	S単 34号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				207,384	
					(0)	
	単 価				189,427	
						合意率
	官積算単価				207,384	0.913412
	*** B単 - 238号 ***					
000238	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	桁受 H-400*400*13*21		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(0.000)			(0)	
	杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	1.000	ton	75,634	75,634	S単 224号
S02116	H形鋼	(0.000)			(0)	
	SS400 400×400×13×21,,	1.000	ton	130,000	130,000	S単 32号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				206,384	
					(0)	
	単 価				188,514	
						合意率
	官積算単価				206,384	0.913412
	*** B単 - 239号 ***					
000239	高さ調整材				(0.000)ton	歩A
	H-300*300*10*15		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(0.000)			(0)	
	杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	1.000	ton	75,634	75,634	S単 224号
S02116	H形鋼	(0.000)			(0)	
	300×300×10×15,,	1.000	ton	108,900	108,900	S単 19号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				185,284	
					(0)	
	単 価				169,241	
	官積算単価				185,284	合意率 0.913416
	*** B単 - 240号 ***					
000240	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	水平継材 [-200*90*8*13.5		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(0.000)			(0)	
	杭基礎(杭橋脚)設置,加-ラレン,120t吊,	1.000	ton	75,634	75,634	S単 224号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0)	(0.000)			(0)	
	大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				199,384	
					(0)	
	単 価				182,120	
	官積算単価				199,384	合意率 0.913413
	*** B単 - 241号 ***					
000241	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	斜材 L-100*100*10		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)	(0.000)			(0)	
	杭基礎(杭橋脚)設置,加-ラレン,120t吊,	1.000	ton	75,634	75,634	S単 224号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)	(0.000)			(0)	
	中形 厚7~10 辺90~100,,	1.000	ton	127,000	127,000	S単 41号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				203,384	
					(0)	
	単 価				185,773	
	官積算単価				203,384	合意率 0.91341
	*** B単 - 242号 ***					
000242	下部工架設工				(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(0.000)			(0)	
	PL-12*144*546 7.41kg/枚,,	1.000	枚	1,540	1,540	S単 140号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.007	ton	750	5	S単 14号
					(0)	
	合 計				1,545	
					(0)	
	単 価				1,411	
	官積算単価				1,545	合意率 0.913416
	*** B単 - 243号 ***					
000243	下部工架設工				(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(0.000)			(0)	
	PL-12*192*356 6.44kg/枚,,	1.000	枚	1,330	1,330	S単 159号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.060	ton	750	45	S単 14号
					(0)	
	合 計				1,375	
					(0)	
	単 価				1,256	
	官積算単価				1,375	合意率 0.913416
	*** B単 - 244号 ***					
000244	下部工架設工				(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(0.000)			(0)	
	PL-19*304*378 17.14kg/枚,,	1.000	枚	3,560	3,560	S単 160号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.017	ton	750	13	S単 14号
					(0)	
	合 計				3,573	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				3,264	
	官積算単価				3,573	合意率 0.913416
	*** B単 - 245号 ***					
000245	下部工架設工				(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(0.000)			(0)	
	PL-19*254*378 14.32kg/枚,,	1.000	枚	2,970	2,970	S単 161号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.014	ton	750	11	S単 14号
					(0)	
	合 計				2,981	
					(0)	
	単 価				2,723	
	官積算単価				2,981	合意率 0.913416
	*** B単 - 246号 ***					
000246	下部工架設工				(0.000)枚	歩A
	天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	天板プレート	(0.000)			(0)	
	PL-19*570*700 59.51kg/枚,,	1.000	枚	12,300	12,300	S単 162号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.060	ton	750	45	S単 14号
					(0)	
	合 計				12,345	
					(0)	
	単 価				11,276	
	官積算単価				12,345	合意率 0.913416
	*** B単 - 247号 ***					
000247	下部工架設工				(0.000)枚	歩A
	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	エンドプレート	(0.000)			(0)	
	PL-16*300*300 11.3kg/枚,,	1.000	枚	2,530	2,530	S単 163号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.011	ton	750	8	S単 14号
					(0)	
	合 計				2,538	
					(0)	
	単 価				2,318	
	官積算単価				2,538	合意率 0.913416
	*** B単 - 248号 ***					
000248	下部工架設工				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000 式	当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*75,,	150.000	組	248	37,200	S単 144号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*70,,	144.000	組	241	34,704	S単 143号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*80,,	116.000	組	254	29,464	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*95,,	20.000	組	273	5,460	S単 138号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*100,,	10.000	組	280	2,800	S単 164号
					(0)	
	合 計				109,628	
					(0)	
	単 価				100,136	
	官積算単価				109,628	合意率 0.913416
	*** B単 - 249号 ***					
000249	高欄設置工				(0.000)m	歩A
	手摺		m		1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)	(0.000)			(0)	
	ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,加-ラレ-ン,120t吊,,	1.000	m	5,012	5,012	S単 233号
S02116	ガードレール	(0.000)			(0)	
	Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
					(0)	
	合 計				20,212	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				18,462	
	官積算単価				20,212	合意率 0.913402
	*** B単 - 250号 ***					
000250	高欄設置部材		m		(0.000)m 58.000	歩A 当たり算出
S02116	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	(0.000) 128.000	枚	465	(0) 59,520	S単 24号
S02116	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	(0.000) 22.000	枚	1,510	(0) 33,220	S単 25号
S02116	支柱ベ-リブプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 32.000	枚	2,130	(0) 68,160	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 30.000	枚	1,290	(0) 38,700	S単 27号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	(0.000) 3.161	ton	130,000	(0) 410,930	S単 29号
S02116	補強プレート PL-25*109*270 5.78kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 18.000	枚	1,387	(0) 24,966	S単 165号
S02116	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 4.000	枚	832	(0) 3,328	S単 166号
S02116	リブプレート PL-9×248×366 6.41kg/枚,,	(0.000) 12.000	枚	1,460	(0) 17,520	S単 167号
S02116	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚,,	(0.000) 16.000	枚	960	(0) 15,360	S単 147号
S02116	プレート PL-9*165*270 3.15kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 12.000	枚	1,020	(0) 12,240	S単 168号
S02116	プレート PL-9*135*165 1.57kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 8.000	枚	879	(0) 7,032	S単 169号
S02116	プレート PL-9*250*270 4.77kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 18.000	枚	1,360	(0) 24,480	S単 170号
S02116	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*65,,	(0.000) 64.000	組	321	(0) 20,544	S単 150号
S02116	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*85,,	(0.000) 64.000	組	357	(0) 22,848	S単 151号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 7.130	ton	750	(0) 5,348	S単 14号
	合 計				(0) 764,196	
	単 価				(0) 12,034	
	官積算単価				13,176	合意率 0.913379
	*** B単 - 251号 ***					
000251	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91316
	*** B単 - 252号 ***					
000252	床掘		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,983	(0) 1,983	S単 248号
	合 計				(0) 1,983	
	単 価				(0) 1,811	
	官積算単価				1,983	合意率 0.913416
	*** B単 - 253号 ***					
000253	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	967.6	(0) 968	S単 85号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第 2 排水機場工用道路工事 (第 3 回変更)

工事別工事名:五丁川第 2 排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 968	
	単 価				(0) 884	
	官積算単価				968	合意率 0.913416
	*** B 単 - 254号 ***					
000254	仮置土運搬				(0.000)m3	歩 A
	五丁川仮置場～現地		m3		1.000	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	S 単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	374.1	374	S 単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 574	
	官積算単価				628	合意率 0.913416
	*** B 単 - 255号 ***					
000255	ﾌﾞﾗｯｸ				(0.000)ton	歩 A
	L-100*100*10		ton		1.000	当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)	(0.000)			(0)	
	中形 厚7～10 辺90～100,,	1.000	ton	127,000	127,000	S 単 41号
	合 計				(0) 127,000	
	単 価				(0) 116,004	
	官積算単価				127,000	合意率 0.913416
	*** B 単 - 256号 ***					
000256	敷鉄板				(0.000)ton	歩 A
	1524*3048*22		ton		1.000	当たり算出
S02116	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	1524*3048*22,,	1.000	ton	119,000	119,000	S 単 152号
	合 計				(0) 119,000	
	単 価				(0) 108,697	
	官積算単価				119,000	合意率 0.913416
	*** B 単 - 257号 ***					
000257	保護材				(0.000)ton	歩 A
	FB-90*12*1000		ton		1.000	当たり算出
S02116	平鋼 (S S 4 0 0)	(0.000)			(0)	
	厚12mm 幅90～100,,	1.000	ton	133,000	133,000	S 単 153号
	合 計				(0) 133,000	
	単 価				(0) 121,484	
	官積算単価				133,000	合意率 0.913416
	*** B 単 - 258号 ***					
000258	上部工地組工				(0.000)ton	歩 A
			ton		1.000	当たり算出
T00047	主桁地組工	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	21,793	21,793	T 単 30号
	合 計				(0) 21,793	
	単 価				(0) 19,906	
	官積算単価				21,793	合意率 0.913416
	*** B 単 - 259号 ***					
000259	ブレガダー賃料				(0.000)ton	歩 A
			ton		1.000	当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00054	ブレガーダー (賃料)	(0.000)			(0)	
	仮棧橋	1.000	ton	52,323	52,323	T単 37号
					(0)	
	合 計				52,323	
					(0)	
	単 価				47,793	
						合意率
	官積算単価				52,323	0.913416
	*** B単 - 260号 ***					
000260	組立材料				(0.000)	式 歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000	式 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	トルシヤS10T-M22*115,,	880.000	組	279	245,520	S単 131号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	トルシヤS10T-M22*70,,	968.000	組	222	214,896	S単 132号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*80,,	44.000	組	254	11,176	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	トルシヤS10T-M22*75,,	528.000	組	228	120,384	S単 134号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*65,,	176.000	組	225	39,600	S単 136号
S02116	ドリフトソ	(0.000)			(0)	
		10.000	本	670	6,700	S単 137号
					(0)	
	合 計				638,276	
					(0)	
	単 価				583,012	
						合意率
	官積算単価				638,276	0.913416
	*** B単 - 261号 ***					
000261	地組架台設置撤去				(0.000)	径間 歩A
			径間		1.000	径間 当たり算出
T00046	地組架台設置撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	径間	213,230	213,230	T単 29号
					(0)	
	合 計				213,230	
					(0)	
	単 価				194,768	
						合意率
	官積算単価				213,230	0.913416
	*** B単 - 262号 ***					
000262	上部工架設工				(0.000)	ton 歩A
	ブレガーダー		ton		1.000	ton 当たり算出
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)	(0.000)			(0)	
	設置・加ラレン、120t吊、	1.000	ton	24,316	24,316	S単 229号
					(0)	
	合 計				24,316	
					(0)	
	単 価				22,211	
						合意率
	官積算単価				24,316	0.913416
	*** B単 - 263号 ***					
000263	上部工架設工				(0.000)	式 歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000	式 当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*65,,	792.000	組	225	178,200	S単 136号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*65,,	144.000	組	225	32,400	S単 136号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*70,,	20.000	組	241	4,820	S単 143号
					(0)	
	合 計				215,420	
					(0)	
	単 価				196,768	
						合意率
	官積算単価				215,420	0.913416
	*** B単 - 264号 ***					
000264	上部工架設工				(0.000)	ton 歩A
	主桁 H-800*300*14*26		ton		1.000	ton 当たり算出
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)	(0.000)			(0)	
	設置・加ラレン、120t吊、	1.000	ton	24,316	24,316	S単 229号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	H形鋼	(0.000)			(0)	
	H-800×300×14×26,,	1.000	ton	133,000	133,000	S単 154号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				158,066	
					(0)	
	単 価				144,379	
						合意率
	官積算単価				158,066	0.91341
	*** B単 - 265号 ***					
000265	上部工架設工				(0.000)枚	歩A
	主桁補強プレート PL-25*109*270		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	補強プレート	(0.000)			(0)	
	PL-25*109*270 5.78kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	1,387	1,387	S単 165号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.006	ton	750	5	S単 14号
					(0)	
	合 計				1,392	
					(0)	
	単 価				1,271	
						合意率
	官積算単価				1,392	0.913416
	*** B単 - 266号 ***					
000266	上部工架設工				(0.000)枚	歩A
	スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(0.000)			(0)	
	PL-12*251*746 17.64kg/枚,,	1.000	枚	4,020	4,020	S単 156号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.018	ton	750	14	S単 14号
					(0)	
	合 計				4,034	
					(0)	
	単 価				3,685	
						合意率
	官積算単価				4,034	0.913416
	*** B単 - 267号 ***					
000267	上部工架設工				(0.000)枚	歩A
	ｽﾁﾌﾅｰﾌﾚｰﾄ PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	スチフナープレート	(0.000)			(0)	
	PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	2,360	2,360	S単 155号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.010	ton	750	8	S単 14号
					(0)	
	合 計				2,368	
					(0)	
	単 価				2,163	
						合意率
	官積算単価				2,368	0.913416
	*** B単 - 268号 ***					
000268	上部工架設工				(0.000)枚	歩A
	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	添接板	(0.000)			(0)	
	PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	1,920	1,920	S単 141号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.006	ton	750	5	S単 14号
					(0)	
	合 計				1,925	
					(0)	
	単 価				1,758	
						合意率
	官積算単価				1,925	0.913416
	*** B単 - 269号 ***					
000269	上部工架設工				(0.000)ton	歩A
	対傾構 [-300*90*9*13		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0)	(0.000)			(0)	
	大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				126,750	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				115,775	
	官積算単価				126,750	合意率 0.913416
	*** B単 - 270号 ***					
000270	上部工架設工				(0.000)ton	歩A
	覆工桁 H-200*200*8*12		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H形鋼	(0.000)			(0)	
	200×200×8×12,.	1.000	ton	108,900	108,900	S単 171号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,.	1.000	ton	750	750	S単 14号
					(0)	
	合 計				109,650	
					(0)	
	単 価				100,156	
	官積算単価				109,650	合意率 0.913416
	*** B単 - 271号 ***					
000271	上部工架設工				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000 式	当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*75,.	312.000	組	248	77,376	S単 144号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*90,.	152.000	組	267	40,584	S単 158号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*85,.	54.000	組	261	14,094	S単 157号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*65,.	540.000	組	225	121,500	S単 136号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*95,.	193.000	組	273	52,689	S単 138号
S02116	摩擦接合用高力ボルト	(0.000)			(0)	
	F10T-M22*80,.	74.000	組	254	18,796	S単 133号
					(0)	
	合 計				325,039	
					(0)	
	単 価				296,896	
	官積算単価				325,039	合意率 0.913416
	*** B単 - 272号 ***					
000272	上部工架設工				(0.000)m	歩A
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m		1.000 m	当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)	(0.000)			(0)	
	設置,加-ラレン,120t吊,	1.000	m	1,710	1,710	S単 231号
T00051	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)	(0.000)			(0)	
	仮栈橋	1.000	m	6,624	6,624	T単 34号
					(0)	
	合 計				8,334	
					(0)	
	単 価				7,612	
	官積算単価				8,334	合意率 0.913403
	*** B単 - 273号 ***					
000273	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	導杭打込工		本		1.000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ' ⅡⅡ)	(0.000)			(0)	
	導杭,ハ'イ' ⅡⅡ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,120t吊	1.000	本	31,411	31,411	S単 226号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)	(0.000)			(0)	
	120t吊	1.000	本	12,115	12,115	S単 225号
					(0)	
	合 計				43,526	
					(0)	
	単 価				39,758	
	官積算単価				43,526	合意率 0.913423
	*** B単 - 274号 ***					
000274	下部工架設工				(0.000)本	歩A
	導杭引抜工		本		1.000 本	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ' ⅡⅡ)	(0.000)			(0)	
	導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,120t吊	1.000	本	16,749	16,749	S単 227号
					(0)	
	合 計				16,749	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				15,299	
	官積算単価				16,749	合意率 0.913414
	*** B単 - 275号 ***					
000275	下部工架設工 H400 打込長32.3m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00045	杭橋脚打込み(杭基礎形式、陸上) H400 打込長L=32.3m	(0.000) 1.000	本	444,974	(0) 444,974	(0) T単 28号
	合 計				(0) 444,974	
	単 価				(0) 406,446	
	官積算単価				444,974	合意率 0.913416
	*** B単 - 276号 ***					
000276	下部工架設工 H400 打込長30.8m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00044	杭橋脚打込み(杭基礎形式、陸上) H400 打込長L=30.8m	(0.000) 1.000	本	416,954	(0) 416,954	(0) T単 27号
	合 計				(0) 416,954	
	単 価				(0) 380,852	
	官積算単価				416,954	合意率 0.913416
	*** B単 - 277号 ***					
000277	下部工架設工 H400 打込長28.0m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00042	杭橋脚打込み(杭基礎形式、陸上) H400 打込長L=28.0m	(0.000) 1.000	本	333,563	(0) 333,563	(0) T単 25号
	合 計				(0) 333,563	
	単 価				(0) 304,682	
	官積算単価				333,563	合意率 0.913416
	*** B単 - 278号 ***					
000278	下部工架設工 桁受 H-594*302*14*23		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	(0.000) 1.000	ton	75,634	(0) 75,634	(0) S単 224号
S02116	H形鋼 H-594×302×14×23,,	(0.000) 1.000	ton	131,000	(0) 131,000	(0) S単 34号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	(0) S単 14号
	合 計				(0) 207,384	
	単 価				(0) 189,427	
	官積算単価				207,384	合意率 0.913412
	*** B単 - 279号 ***					
000279	下部工架設工 トップレート PL-16*450*450 25.43kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	トップレート PL-16*450*450 25.43/枚,,	(0.000) 1.000	枚	5,280	(0) 5,280	(0) S単 139号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.025	ton	750	(0) 19	(0) S単 14号
	合 計				(0) 5,299	
	単 価				(0) 4,840	
	官積算単価				5,299	合意率 0.913416
	*** B単 - 280号 ***					
000280	下部工架設工 スチ-プレート PL-12*138*546 7.10kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	スチフナープレート PL-12*138*546 7.10kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	1,470	(0) 1,470	S単 172号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.007	ton	750	(0) 5	S単 14号
	合 計				(0) 1,475	
	単 価				(0) 1,347	
	官積算単価				1,475	合意率 0.913416
	*** B単 - 281号 ***					
000281	下部工架設工 ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*144*546 7.41kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	1,540	(0) 1,540	S単 140号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.007	ton	750	(0) 5	S単 14号
	合 計				(0) 1,545	
	単 価				(0) 1,411	
	官積算単価				1,545	合意率 0.913416
	*** B単 - 282号 ***					
000282	下部工架設工 ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-19*247*570 21.01kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-19*247*570 21.0kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	4,360	(0) 4,360	S単 173号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.021	ton	750	(0) 16	S単 14号
	合 計				(0) 4,376	
	単 価				(0) 3,997	
	官積算単価				4,376	合意率 0.913416
	*** B単 - 283号 ***					
000283	下部工架設工 ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-19*297*570 25.251kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-19*297*570 25.25kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	5,250	(0) 5,250	S単 174号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.025	ton	750	(0) 19	S単 14号
	合 計				(0) 5,269	
	単 価				(0) 4,813	
	官積算単価				5,269	合意率 0.913416
	*** B単 - 284号 ***					
000284	下部工架設工 添接板 PL-9*200*400 5.651kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 1.000	枚	1,920	(0) 1,920	S単 141号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.006	ton	750	(0) 5	S単 14号
	合 計				(0) 1,925	
	単 価				(0) 1,758	
	官積算単価				1,925	合意率 0.913416
	*** B単 - 285号 ***					
000285	下部工架設工 補強ﾌﾟﾚｰﾄ PL-6*522*1000 24.59kg/枚		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	補強プレート PL-6*522*1000 24.59kg/枚,,	(0.000) 1.000	枚	5,110	(0) 5,110	S単 175号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 0.025	ton	750	(0) 19	S単 14号
	合 計				(0) 5,129	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第 2 排水機場工用道路工事 (第 3 回変更)

工事別工事名:五丁川第 2 排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				4,685	
	官積算単価				5,129	合意率 0.913416
	*** B 単 - 286号 ***					
000286	下部工架設工				(0.000)枚	歩 A
	調整プレート PL-22*50*100 8.64kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	調整プレート	(0.000)			(0)	
	PL-22*50*100 8.64kg/枚,,	1.000	枚	1,790	1,790	S 単 176号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.009	ton	750	7	S 単 14号
					(0)	
	合 計				1,797	
					(0)	
	単 価				1,641	
	官積算単価				1,797	合意率 0.913416
	*** B 単 - 287号 ***					
000287	下部工架設工				(0.000)枚	歩 A
	天板プレート PL-19*570*570 59.51kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	天板プレート	(0.000)			(0)	
	PL-19*570*700 59.51kg/枚,,	1.000	枚	12,300	12,300	S 単 162号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.060	ton	750	45	S 単 14号
					(0)	
	合 計				12,345	
					(0)	
	単 価				11,276	
	官積算単価				12,345	合意率 0.913416
	*** B 単 - 288号 ***					
000288	下部工架設工				(0.000)枚	歩 A
	天板プレート PL-19*520*700 54.29kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	天板プレート	(0.000)			(0)	
	PL-19*520*700 54.29kg/枚,,	1.000	枚	11,200	11,200	S 単 177号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.054	ton	750	41	S 単 14号
					(0)	
	合 計				11,241	
					(0)	
	単 価				10,268	
	官積算単価				11,241	合意率 0.913416
	*** B 単 - 289号 ***					
000289	高さ調整材				(0.000)ton	歩 A
	H-300*300*10*15		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H 形鋼	(0.000)			(0)	
	300×300×10×15,,	1.000	ton	108,900	108,900	S 単 19号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S 単 14号
					(0)	
	合 計				109,650	
					(0)	
	単 価				100,156	
	官積算単価				109,650	合意率 0.913416
	*** B 単 - 290号 ***					
000290	下部工架設工				(0.000)枚	歩 A
	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	エンドプレート	(0.000)			(0)	
	PL-16*300*300 11.3kg/枚,,	1.000	枚	2,530	2,530	S 単 163号
S02116	積卸し費	(0.000)			(0)	
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.011	ton	750	8	S 単 14号
					(0)	
	合 計				2,538	
					(0)	
	単 価				2,318	
	官積算単価				2,538	合意率 0.913416

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 291号 ***					
000291	下部工架設工				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000 式	当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*100,,	(0.000) 22.000	組	280	(0) 6,160	S単 164号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95,,	(0.000) 132.000	組	273	(0) 36,036	S単 138号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,	(0.000) 284.000	組	254	(0) 72,136	S単 133号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75,,	(0.000) 74.000	組	248	(0) 18,352	S単 144号
	合 計				(0) 132,684	
	単 価				(0) 121,196	
	官積算単価				132,684	合意率 0.913416
	*** B単 - 292号 ***					
000292	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	水平継材 [-200*90*8*13.5		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	(0.000) 1.000	ton	75,634	(0) 75,634	S単 224号
S02116	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	(0.000) 1.000	ton	123,000	(0) 123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 199,384	
	単 価				(0) 182,121	
	官積算単価				199,384	合意率 0.913416
	*** B単 - 293号 ***					
000293	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	斜材 L-130*130*9		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	(0.000) 1.000	ton	75,634	(0) 75,634	S単 224号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 大形 厚9~15 辺130,,	(0.000) 1.000	ton	135,000	(0) 135,000	S単 178号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 211,384	
	単 価				(0) 193,080	
	官積算単価				211,384	合意率 0.91341
	*** B単 - 294号 ***					
000294	下部工架設工				(0.000)ton	歩A
	斜材 L-130*130*12		ton		1.000 ton	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,加-ラレン-,120t吊,	(0.000) 1.000	ton	75,634	(0) 75,634	S単 224号
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 大形 厚9~15 辺130,,	(0.000) 1.000	ton	135,000	(0) 135,000	S単 178号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 1.000	ton	750	(0) 750	S単 14号
	合 計				(0) 211,384	
	単 価				(0) 193,080	
	官積算単価				211,384	合意率 0.91341
	*** B単 - 295号 ***					
000295	下部工架設工				(0.000)式	歩A
	固定用ボルトナット		式		1.000 式	当たり算出
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*70,,	(0.000) 504.000	組	241	(0) 121,464	S単 143号
S02116	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75,,	(0.000) 208.000	組	248	(0) 51,584	S単 144号
	合 計				(0) 173,048	
	単 価				(0) 158,065	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				173,048	合意率 0.913416
	*** B単 - 296号 ***					
000296	敷鉄板		ton		(0.000) ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02116	敷鉄板 1524*6069*22,,	(0.000) 1.000	ton	119,000	(0) 119,000	S単 179号
	合 計				(0) 119,000	
	単 価				(0) 108,697	
	官積算単価				119,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 297号 ***					
000297	ズレ止め L-100*100*10		ton		(0.000) ton	歩A
					1.000 ton	当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	(0.000) 1.000	ton	127,000	(0) 127,000	S単 41号
	合 計				(0) 127,000	
	単 価				(0) 116,004	
	官積算単価				127,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 298号 ***					
000298	高さ調整材 Fe石灰改良土		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02116	Fe石灰改良処理土	(0.000) 1.000	m3	4,400	(0) 4,400	S単 10号
	合 計				(0) 4,400	
	単 価				(0) 4,019	
	官積算単価				4,400	合意率 0.913416
	*** B単 - 299号 ***					
000299	高欄設置工 手摺		m		(0.000)m	歩A
					1.000 m	当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,加-ラケ-ン,120t吊,,	(0.000) 1.000	m	5,012	(0) 5,012	S単 233号
S02116	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	(0.000) 1.000	m	15,200	(0) 15,200	S単 23号
	合 計				(0) 20,212	
	単 価				(0) 18,462	
	官積算単価				20,212	合意率 0.913402
	*** B単 - 300号 ***					
000300	高欄設置部材		m		(0.000)m	歩A
					177.700 m	当たり算出
S02116	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	(0.000) 416.000	枚	465	(0) 193,440	S単 24号
S02116	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	(0.000) 59.000	枚	1,510	(0) 89,090	S単 25号
S02116	支柱ベ-スプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 104.000	枚	2,130	(0) 221,520	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 98.000	枚	1,290	(0) 126,420	S単 27号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	(0.000) 9.710	ton	130,000	(0) 1,262,300	S単 29号
S02116	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚,,	(0.000) 12.000	枚	640	(0) 7,680	S単 180号
S02116	リブプレート PL-9×248×366 6.41kg/枚,,	(0.000) 51.000	枚	1,460	(0) 74,460	S単 167号
S02116	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚,,	(0.000) 50.000	枚	960	(0) 48,000	S単 147号
S02116	リブプレート PL-9×90×354 2.25kg/枚,,	(0.000) 13.000	枚	515	(0) 6,695	S単 181号
S02116	プレート PL-9*165*270 3.15kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 37.000	枚	1,020	(0) 37,740	S単 168号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事 （第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレート PL-9*135*165 1.57kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 25.000	枚	879	(0) 21,975	S単 169号
S02116	プレート PL-9*250*270 4.77kg/枚 孔あけ加工有,,	(0.000) 47.000	枚	1,360	(0) 63,920	S単 170号
S02116	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキ8T-M22*65,,	(0.000) 208.000	組	321	(0) 66,768	S単 150号
S02116	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキ8T-M22*85,,	(0.000) 208.000	組	357	(0) 74,256	S単 151号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	(0.000) 0.117	ton	123,000	(0) 14,391	S単 15号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	(0.000) 12.586	ton	750	(0) 9,440	S単 14号
	合 計				(0) 2,318,095	
	単 価				(0) 11,915	
	官積算単価				13,045	合意率 0.91341
	*** B単 - 301号 ***					
000301	ブ ラ ッ ク L-100*100*10		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	(0.000) 1.000	ton	127,000	(0) 127,000	S単 41号
	合 計				(0) 127,000	
	単 価				(0) 116,004	
	官積算単価				127,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 302号 ***					
000302	敷鉄板 1219*2438*22		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩 A 当たり算出
S02116	敷鉄板 1219*2438*22,,	(0.000) 1.000	ton	119,000	(0) 119,000	S単 182号
	合 計				(0) 119,000	
	単 価				(0) 108,697	
	官積算単価				119,000	合意率 0.913416
	*** B単 - 303号 ***					
000303	床掘		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	277	(0) 277	S単 249号
	合 計				(0) 277	
	単 価				(0) 253	
	官積算単価				277	合意率 0.913416
	*** B単 - 304号 ***					
000304	大型土のう設置		袋		(0.000) 袋 1.000 袋	歩 A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,バ ッ ク 約 1.0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,なし,なし	(0.000) 1.000	袋	1,593	(0) 1,593	S単 217号
	合 計				(0) 1,593	
	単 価				(0) 1,455	
	官積算単価				1,593	合意率 0.913416
	*** B単 - 305号 ***					
000305	仮置土運搬 現地~五丁川仮置場		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 約 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 374	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				342	
	官積算単価				374	合意率 0.913416
	*** B単 - 306号 ***					
000306	切土		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	1,113	(0) 1,113	S単 244号
	合 計				(0) 1,113	
	単 価				(0) 1,017	
	官積算単価				1,113	合意率 0.913416
	*** B単 - 307号 ***					
000307	仮盛土		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	967.6	(0) 968	S単 85号
	合 計				(0) 968	
	単 価				(0) 884	
	官積算単価				968	合意率 0.913416
	*** B単 - 308号 ***					
000308	大型土のう設置		袋		(0.000)袋	歩A
					1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	1,593	(0) 1,593	S単 217号
	合 計				(0) 1,593	
	単 価				(0) 1,455	
	官積算単価				1,593	合意率 0.913416
	*** B単 - 309号 ***					
000309	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 574	
	官積算単価				628	合意率 0.913416
	*** B単 - 310号 ***					
000310	床掘		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	277	(0) 277	S単 249号
	合 計				(0) 277	
	単 価				(0) 253	
	官積算単価				277	合意率 0.913416
	*** B単 - 311号 ***					
000311	大型土のう撤去		袋		(0.000)袋	歩A
					1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	779	(0) 779	S単 218号

宇城農地整備事業						
五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ヲ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下	(0.000) 0.830	m3	633.1	(0) 525	S単 252号
	合 計				(0) 1,304	
	単 価				(0) 1,191	
	官積算単価				1,304	合意率 0.913416
	*** B単 - 312号 ***					
000312	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	967.6	(0) 968	S単 85号
					(0) 968	
	合 計				(0) 884	
	単 価				(0) 884	
	官積算単価				968	合意率 0.913416
	*** B単 - 313号 ***					
000313	仮置土運搬 現地～五丁川仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
					(0) 374	
	合 計				(0) 342	
	単 価				(0) 342	
	官積算単価				374	合意率 0.913416
	*** B単 - 314号 ***					
000314	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110	m3	308.7	(0) 343	S単 247号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	659	(0) 659	S単 243号
					(0) 1,002	
	合 計				(0) 915	
	単 価				(0) 915	
	官積算単価				1,002	合意率 0.913416
	*** B単 - 315号 ***					
000315	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,Ⅱ' ヲ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
					(0) 628	
	合 計				(0) 574	
	単 価				(0) 574	
	官積算単価				628	合意率 0.913416
	*** B単 - 316号 ***					
000316	地中障害物削孔		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00036	地中障害物削孔	(0.000) 1.000	本	846,166	(0) 846,166	T単 19号
					(0) 846,166	
	合 計				(0) 772,902	
	単 価					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)				

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				846,166	合意率 0.913416
	*** B単 - 317号 ***					
000317	仮置土運搬 豊崎仮置場～五丁川仮置場		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ㇿ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,036	(0) 1,036	S単 94号
	合 計				(0) 1,290	
	単 価				(0) 1,178	
	官積算単価				1,290	合意率 0.913534
	*** B単 - 318号 ***					
000318	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ㇿ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91316
	*** B単 - 319号 ***					
000319	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ㇿ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91316
	*** B単 - 320号 ***					
000320	路体盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	253.8	(0) 282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	277.6	(0) 278	S単 86号
					(0) 560	
	合 計				(0) 512	
	単 価					
	官積算単価				560	合意率 0.913534
	*** B単 - 321号 ***					
000321	路床盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	253.8	(0) 282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	428	(0) 428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	(0.000) 1.330	m3	4,400	(0) 5,852	S単 10号
					(0) 6,562	
	合 計					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				5,995	
	官積算単価				6,562	合意率 0.913534
	*** B単 - 322号 ***					
000322	路肩盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	253.8	(0) 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 1.000	m3	1,949	(0) 1,949	S単 1号
	合 計				(0) 2,231	
	単 価				(0) 2,038	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913534
	*** B単 - 323号 ***					
000323	法面整形		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	453.4	(0) 453	S単 97号
	合 計				(0) 453	
	単 価				(0) 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913534
	*** B単 - 324号 ***					
000324	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,605	(0) 1,605	S単 103号
	合 計				(0) 1,605	
	単 価				(0) 1,466	
	官積算単価				1,605	合意率 0.913534
	*** B単 - 325号 ***					
000325	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	649.7	(0) 650	S単 100号
	合 計				(0) 650	
	単 価				(0) 594	
	官積算単価				650	合意率 0.913534
	*** B単 - 326号 ***					
000326	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾏ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 574	
	官積算単価				628	合意率 0.913534
	*** B単 - 327号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000327	大型土のう				(0.000)袋	歩A
	耐候性・長期仮設(3年)対応(設置)		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,593	1,593	S単 60号
					(0)	
	合 計				1,593	
					(0)	
	単 価				1,455	
						合意率
	官積算単価				1,593	0.913534
	*** B単 - 328号 ***					
000328	路体盛土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 86号
					(0)	
	合 計				560	
					(0)	
	単 価				512	
						合意率
	官積算単価				560	0.913534
	*** B単 - 329号 ***					
000329	路肩盛土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動バック()	1.000	m3	1,949	1,949	S単 1号
					(0)	
	合 計				2,231	
					(0)	
	単 価				2,038	
						合意率
	官積算単価				2,231	0.913534
	*** B単 - 330号 ***					
000330	法面整形				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
					(0)	
	合 計				453	
					(0)	
	単 価				414	
						合意率
	官積算単価				453	0.913534
	*** B単 - 331号 ***					
000331	砂利舗装				(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生クワッション,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	612	612	S単 209号
					(0)	
	合 計				612	
					(0)	
	単 価				559	
						合意率
	官積算単価				612	0.913534
	*** B単 - 332号 ***					
000332	仮置土運搬				(0.000)m3	歩A
	五丁川仮置場～現地		m3		1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	374.1	374	S単 95号
	合 計				(0)	
					628	
					(0)	
	単 価				574	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				628	合意率 0.913534
	*** B単 - 333号 ***					
000333	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91316
	*** B単 - 334号 ***					
000334	仮置土運搬 五丁川仮置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 573	
	官積算単価				628	合意率 0.91316
	*** B単 - 335号 ***					
000335	路肩盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	253.8	(0) 282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク()	(0.000) 1.000	m3	1,949	(0) 1,949	S単 1号
					(0) 2,231	
	合 計				(0) 2,037	
	単 価				(0) 2,037	
	官積算単価				2,231	合意率 0.913225
	*** B単 - 336号 ***					
000336	法面整形 盛土		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	453.4	(0) 453	S単 97号
					(0) 453	
	合 計				(0) 414	
	単 価				(0) 414	
	官積算単価				453	合意率 0.913225
	*** B単 - 337号 ***					
000337	仮置土運搬 五丁川置場～現地		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	253.8	(0) 254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	374.1	(0) 374	S単 95号
	合 計				(0) 628	
	単 価				(0) 574	
	官積算単価				628	合意率 0.913225

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 338号 ***					
000338	土留工		箇所		(0.000)箇所	歩A
T00037	ハ'イ'パイプ工(鋼矢板・H形鋼打設)	(0.000)			1.000 箇所	当たり算出
		4.000	本	93,151	(0)	T単 20号
S02116	H形鋼	(0.000)			(0)	
	300×300×10×15,,	3.350	ton	108,900	(0)	S単 19号
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)	(0.000)			(0)	
	設置	9.500	m ²	3,643	(0)	S単 219号
S02116	松矢板	(0.000)			(0)	
	幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,	0.380	m ³	55,500	(0)	S単 183号
	合 計				(0)	
					793,118	
	単 価				(0)	
					724,295	
	官積算単価					合意率
					793,118	0.913225
	*** B単 - 339号 ***					
000339	ガードパイプ撤去				(0.000)m	歩A
	Gp-Bp-2E		m		1.000 m	当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】	(0.000)			(0)	
	ガードパイプ撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し	1.000	m	1,642	(0)	S単 210号
	合 計				(0)	
					1,642	
	単 価				(0)	
					1,500	
	官積算単価					合意率
					1,642	0.913464
	*** B単 - 340号 ***					
000340	床掘				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m ³	1,983	(0)	S単 248号
	合 計				(0)	
					1,983	
	単 価				(0)	
					1,808	
	官積算単価					合意率
					1,983	0.911764
	*** B単 - 341号 ***					
000341	埋戻し				(0.000)m ³	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()	1.000	m ³	2,327	(0)	S単 104号
	合 計				(0)	
					2,327	
	単 価				(0)	
					2,122	
	官積算単価					合意率
					2,327	0.911764
	*** B単 - 342号 ***					
000342	ネットフェンス撤去				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)	(0.000)			(0)	
	1.5(忍び返しあり)m,アカブロツク,再利用,なし	1.000	m	2,668	(0)	S単 108号
	合 計				(0)	
					2,668	
	単 価				(0)	
					2,433	
	官積算単価					合意率
					2,668	0.911764
	*** B単 - 343号 ***					
000343	門扉撤去				(0.000)組	歩A
			組		1.000 組	当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)	(0.000)			(0)	
	ネット式両開,再利用	1.000	組	7,924	(0)	S単 109号
	合 計				(0)	
					7,924	

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				7,225	
	官積算単価				7,924	合意率 0.911764
	*** B単 - 344号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	484.4	484	S単 254号
	合 計				(0) 484	
	単 価				(0) 441	
	官積算単価				484	合意率 0.911764
	*** B単 - 345号 ***					
BA0104	舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工)	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎積込 (小規模土工)	1.000	m ²	1,573	1,573	S単 250号
	合 計				(0) 1,573	
	単 価				(0) 1,434	
	官積算単価				1,573	合意率 0.911764
	*** B単 - 346号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,	1.000	m ³	6,290	6,290	S単 253号
	合 計				(0) 6,290	
	単 価				(0) 5,735	
	官積算単価				6,290	合意率 0.911764
	*** B単 - 347号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分	(0.000)			(0)	
	アスファルト塊	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 205号
	合 計				(0) 2,820	
	単 価				(0) 2,571	
	官積算単価				2,820	合意率 0.911764
	*** B単 - 348号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	484.4	484	S単 254号
	合 計				(0) 484	
	単 価				(0) 441	
	官積算単価				484	合意率 0.911764
	*** B単 - 349号 ***					
BA0104	舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破碎積込 (小規模土工)	(0.000)			(0)	
	舗装版破碎積込 (小規模土工)	1.000	m ²	1,573	1,573	S単 250号
	合 計				(0) 1,573	
	単 価				(0) 1,434	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				1,573	合意率 0.911764
	*** B単 - 350号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,	(0.000) 1.000	m3	6,290	(0) 6,290	S単 253号
	合 計				(0) 6,290	
	単 価				(0) 5,735	
	官積算単価				6,290	合意率 0.911764
	*** B単 - 351号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 アスルト塊	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 205号
	合 計				(0) 2,820	
	単 価				(0) 2,571	
	官積算単価				2,820	合意率 0.911764
	*** B単 - 352号 ***					
000352	石張り撤去		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	(0.000) 1.000	m3	1,134	(0) 1,134	S単 245号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ッ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	(0.000) 1.000	m3	744	(0) 744	S単 251号
	合 計				(0) 1,878	
	単 価				(0) 1,712	
	官積算単価				1,878	合意率 0.911764
	*** B単 - 353号 ***					
000353	土砂運搬 工用道路 へ		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 1.000	m3	489.2	(0) 489	S単 96号
	合 計				(0) 489	
	単 価				(0) 447	
	官積算単価				489	合意率 0.91411
	*** B単 - 354号 ***					
000354	既設管取付け		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	管渠型側溝開口 0.3m×0.3m	(0.000) 1.000	箇所	49,744	(0) 49,744	T単 12号
T00022	塩ビ管取付	(0.000) 1.000	箇所	27,114	(0) 27,114	T単 13号
	合 計				(0) 76,858	
	単 価				(0) 70,238	
	官積算単価				76,858	合意率 0.913862
	*** B単 - 355号 ***					
000355	仮設排水管		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	高密度ポリエチレン管 シングル 200 無孔管,,	(0.000) 1.000	m	2,590	(0) 2,590	S 単 187号
T00038	ポリエチレン管設置工 シングル 200	(0.000) 1.000	m	5,978	(0) 5,978	T 単 21号
	合 計				(0) 8,568	
	単 価				(0) 7,830	
	官積算単価				8,568	合意率 0.913862
	*** B 単 - 356号 ***					
000356	表層工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,プライムコト 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,829	(0) 2,829	S 単 256号
	合 計				(0) 2,829	
	単 価				(0) 2,829	
	官積算単価				2,829	合意率 1
	*** B 単 - 357号 ***					
000357	上層路盤工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(0.000) 1.000	m ²	649.7	(0) 650	S 単 100号
	合 計				(0) 650	
	単 価				(0) 650	
	官積算単価				650	合意率 1
	*** B 単 - 358号 ***					
000358	下層路盤工		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩 A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	659.6	(0) 660	S 単 255号
	合 計				(0) 660	
	単 価				(0) 660	
	官積算単価				660	合意率 1
	*** B 単 - 359号 ***					
000359	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩 A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	(0.000) 1.000	袋	2,374	(0) 2,374	S 単 61号
S02116	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,	(0.000) 1.000	袋	4,300	(0) 4,300	S 単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	253.8	(0) 211	S 単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 0.830	m3	374.1	(0) 311	S 単 95号
S18002	大型土のう工 設置,ワフレンツルン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	1,617	(0) 1,617	S 単 62号
S18002	大型土のう工 撤去,ワフレンツルン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	811	(0) 811	S 単 63号
	合 計				(0) 9,624	
	単 価				(0) 8,791	
	官積算単価				9,624	合意率 0.913459
	*** B 単 - 360号 ***					
000360	大型土のう運搬 仮棧橋 へ		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩 A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
	合 計				(0) 311	
	単 価				(0) 284	
	官積算単価				311	合意率 0.913407
	*** B単 - 361号 ***					
000361	大型土のう運搬				(0.000)袋	歩A
	工用道路へ		袋		1.000 袋	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
	合 計				(0) 311	
	単 価				(0) 284	
	官積算単価				311	合意率 0.913778
	*** B単 - 362号 ***					
000362	大型土のう運搬				(0.000)袋	歩A
	仮積場へ		袋		1.000 袋	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
	合 計				(0) 311	
	単 価				(0) 284	
	官積算単価				311	合意率 0.913778
	*** B単 - 363号 ***					
000363	大型土のう運搬				(0.000)袋	歩A
	資材仮置場へ		袋		1.000 袋	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
T00003	大型土のう荷卸	(0.000)			(0)	
		1.000	袋	779	779	T単 2号
	合 計				(0) 1,090	
	単 価				(0) 996	
	官積算単価				1,090	合意率 0.913778
	*** B単 - 364号 ***					
000364	大型土のう工				(0.000)袋	歩A
	耐候性 長期仮設(3年)対応(運搬・設置・撤去)		袋		1.000 袋	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	253.8	211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	設置,ハ' ック約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,593	1,593	S単 60号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去,ハ' ック約,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	779	779	S単 64号
	合 計				(0) 2,894	
	単 価				(0) 2,644	
	官積算単価				2,894	合意率 0.913444
	*** B単 - 365号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000365	大型土のう運搬 進入盛土へ		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(0.000) 0.830	m3	489.2	(0) 406	S 単 96号
	合 計				(0) 406	
	単 価				(0) 371	
	官積算単価				406	合意率 0.91308
	*** B 単 - 366号 ***					
000366	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(運搬・設置・撤去)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	253.8	(0) 211	S 単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 0.830	m3	863.3	(0) 717	S 単 93号
S18002	大型土のう工 設置,ハッ杓,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	1,593	(0) 1,593	S 単 65号
S18002	大型土のう工 撤去,ハッ杓,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	779	(0) 779	S 単 64号
					(0) 3,300	
	合 計				(0) 3,014	
	単 価					合意率
	官積算単価				3,300	0.913374
	*** B 単 - 367号 ***					
000367	大型土のう運搬 進入盛土へ		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 0.830	m3	374.1	(0) 311	S 単 95号
					(0) 311	
	合 計				(0) 284	
	単 価					合意率
	官積算単価				311	0.913761
	*** B 単 - 368号 ***					
000368	動力線撤去 CV14sq 3C		径間		(0.000)径間 1.000 径間	歩A 当たり算出
S42105	架空配線工 ,ワイヤ吊り,,3心,,,14mm2以下,,0.00	(0.000) 1.000	径間	41,398	(0) 41,398	S 単 240号
					(0) 41,398	
	合 計				(0) 41,398	
	単 価					合意率
	官積算単価				41,398	1
	*** B 単 - 369号 ***					
000369	制御線撤去 CVV2sq 8C		径間		(0.000)径間 1.000 径間	歩A 当たり算出
S42105	架空配線工 ,自己支持形,CVV,8心以下,,,2.0mm2,,0.00	(0.000) 1.000	径間	28,887	(0) 28,887	S 単 241号
					(0) 28,887	
	合 計				(0) 28,887	
	単 価					合意率
	官積算単価				28,887	1
	*** B 単 - 370号 ***					
000370	電柱撤去		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
T00039	既設電柱撤去工	(0.000) 1.000	本	25.766	(0) 25.766	T 単 22号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 25,766	
	単 価				(0) 25,766	
	官積算単価				25,766	合意率 1
	*** B単 - 371号 ***					
000371	電線管 EFP 径40		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-、40、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無	(0.000) 1.000	m	852	(0) 852	S単 236号
	合 計				(0) 852	
	単 価				(0) 852	
	官積算単価				852	合意率 1
	*** B単 - 372号 ***					
000372	電線管 EFP 径30		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中 (構内)、0.00、0.00、無、無、無	(0.000) 1.000	m	829	(0) 829	S単 237号
	合 計				(0) 829	
	単 価				(0) 829	
	官積算単価				829	合意率 1
	*** B単 - 373号 ***					
000373	既設動力線敷設 CV14sq 3C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00030	既設電線布設替え	(0.000) 1.000	m	1,251	(0) 1,251	T単 14号
	合 計				(0) 1,251	
	単 価				(0) 1,251	
	官積算単価				1,251	合意率 1
	*** B単 - 374号 ***					
000374	既設制御線敷設 CVV2sq 8C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00030	既設電線布設替え	(0.000) 1.000	m	1,251	(0) 1,251	T単 14号
	合 計				(0) 1,251	
	単 価				(0) 1,251	
	官積算単価				1,251	合意率 1
	*** B単 - 375号 ***					
000375	動力線敷設 CV14Sq 3C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、CVケーブル、600V、3心、14mm2、地中・屋外・屋内	(0.000) 1.000	m	1,990	(0) 1,990	S単 238号
	合 計				(0) 1,990	
	単 価				(0) 1,990	
	官積算単価				1,990	合意率 1
	*** B単 - 376号 ***					
000376	制御線敷設 CVV2Sq 8C		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVケーブル、8心、2mm2、地中・屋外・屋内	(0.000) 1.000	m	1,607	(0) 1,607	S単 239号
	合 計				(0) 1,607	

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				1,607	
	官積算単価				1,607	合意率 1
	*** B単 - 377号 ***					
000377	ネットフェンス設置 既設利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1.8m,有,2.0m	(0.000) 1.000	m	3,244	(0) 3,244	(0) S単 107号
	合 計				(0) 3,244	
	単 価				(0) 3,244	
	官積算単価				3,244	合意率 1
	*** B単 - 378号 ***					
000378	ネットフェンス設置		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1.8m,有,2.0m	(0.000) 1.000	m	3,244	(0) 3,244	(0) S単 107号
S02116	ネットフェンス	(0.000) 1.000	m	12,300	(0) 12,300	(0) S単 188号
	合 計				(0) 15,544	
	単 価				(0) 15,544	
	官積算単価				15,544	合意率 1
	*** B単 - 379号 ***					
000379	アルミゲート H1800×W6532		基		(0.000)基 1.000 基	歩 A 当たり算出
S02116	アルミゲート H1800×W6532,,	(0.000) 1.000	基	150,000	(0) 150,000	(0) S単 189号
	合 計				(0) 150,000	
	単 価				(0) 150,000	
	官積算単価				150,000	合意率 1
	*** B単 - 380号 ***					
000380	床掘		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,983	(0) 1,983	(0) S単 248号
	合 計				(0) 1,983	
	単 価				(0) 1,983	
	官積算単価				1,983	合意率 1
	*** B単 - 381号 ***					
000381	埋戻し		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(0.000) 1.000	m3	1,949	(0) 1,949	(0) S単 105号
	合 計				(0) 1,949	
	単 価				(0) 1,949	
	官積算単価				1,949	合意率 1
	*** B単 - 382号 ***					
000382	砂基礎		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩 A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,	(0.000) 1.000	m3	3,999	(0) 3,999	(0) S単 208号
	なし					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	砂	(0.000)			(0)	
	S G材相当,,	9.000	m3	3,700	33,300	S単 190号
					(0)	
	合 計				37,299	
					(0)	
	単 価				37,299	
	官積算単価				37,299	合意率 1
	*** B単 - 383号 ***					
000383	水道管撤去		m		(0.000)m 16.300 m	歩A 当たり算出
T00031	既設管切断撤去	(0.000) 2.000	口	1,206	(0) 2,412	T単 15号
T00032	吊込み	(0.000) 16.300	m	623	(0) 10,155	T単 16号
					(0)	
	合 計				12,567	
					(0)	
	単 価				771	
	官積算単価				771	合意率 1
	*** B単 - 384号 ***					
000384	水道管敷設		m		(0.000)m 26.800 m	歩A 当たり算出
T00033	水道管敷設	(0.000) 26.600	m	740	(0) 19,684	T単 17号
S02116	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 100 L=5m,,	(0.000) 3.000	本	20,300	(0) 60,900	S単 191号
S02116	水道配水用ポリエチレン管 直管 100 L=5m,,	(0.000) 2.200	本	13,900	(0) 30,580	S単 192号
T00034	水道管継手	(0.000) 3.000	箇所	5,605	(0) 16,815	T単 18号
S02116	効型`ﾝﾄ` 配`ﾘ×銅管用 100×90°, ,	(0.000) 2.000	個	52,860	(0) 105,720	S単 193号
S02116	効型`ﾝﾄ` 排`ﾘ用 100×90°, ,	(0.000) 2.000	個	49,230	(0) 98,460	S単 194号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍`ﾘエレンｼｳ	(0.000) 26.500	m	251	(0) 6,652	S単 242号
					(0)	
	合 計				338,811	
					(0)	
	単 価				12,642	
	官積算単価				12,642	合意率 1
	*** B単 - 385号 ***					
000385	敷鉄板 仮棧橋		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,24,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	652	(0) 652	S単 220号
					(0)	
	合 計				652	
					(0)	
	単 価				652	
	官積算単価				652	合意率 1
	*** B単 - 386号 ***					
000386	敷鉄板 仮置場		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,295,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	2,873	(0) 2,873	S単 221号
					(0)	
	合 計				2,873	
					(0)	
	単 価				2,873	
	官積算単価				2,873	合意率 1
	*** B単 - 387号 ***					
000387	敷鉄板 仮棧橋 ～移動～仮棧橋 3回転用		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,193,3,なし	(0.000) 1.000	m ²	923	(0) 923	S単 222号

事業名 宇城農地整備事業

工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 923	
	単 価				(0) 923	
	官積算単価				923	合意率 1
	*** B単 - 388号 ***					
000388	敷鉄板 クレーン移動時		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,2.1,なし	(0.000) 1.000	m ²	449	(0) 449	S単 223号
	合 計				(0) 449	
	単 価				(0) 449	
	官積算単価				449	合意率 1
	*** B単 - 389号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 仮栈橋 クレーン120t		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,80 t 吊を超え150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(0.000) 1.000	台	2,529,330	(0) 2,529,330	S単 79号
	合 計				(0) 2,529,330	
	単 価				(0) 2,310,318	
	官積算単価				2,529,330	合意率 0.913411
	*** B単 - 390号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 75tクレーン		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	(0.000) 1.000	台	1,163,324	(0) 1,163,324	S単 234号
	合 計				(0) 1,163,324	
	単 価				(0) 1,062,593	
	官積算単価				1,163,324	合意率 0.913411
	*** B単 - 391号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 仮栈橋		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,320	(0) 8,320	S単 81号
	合 計				(0) 8,320	
	単 価				(0) 8,320	
	官積算単価				8,320	合意率 1
	*** B単 - 392号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 仮置場		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,320	(0) 8,320	S単 81号
	合 計				(0) 8,320	
	単 価				(0) 8,320	
	官積算単価				8,320	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)				

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 393号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 仮棧橋		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,320	(0) 8,320	S単 81号
	合 計				(0) 8,320	
	単 価				(0) 8,320	
	官積算単価				8,320	合意率 1
	*** B単 - 394号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,320	(0) 8,320	S単 81号
	合 計				(0) 8,320	
	単 価				(0) 7,600	
	官積算単価				8,320	合意率 0.913461
	*** B単 - 395号 ***					
000395	仮設材輸送費 ブレガーダー		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
T00056	輸送費(仮設材) 723km 12m以内 片道	(0.000) 1.000	ton	22,129	(0) 22,129	T単 39号
	合 計				(0) 22,129	
	単 価				(0) 22,129	
	官積算単価				22,129	合意率 1
	*** B単 - 396号 ***					
B19002	仮設材輸送 地組架台		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,130kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	16,560	(0) 16,560	S単 235号
	合 計				(0) 16,560	
	単 価				(0) 16,560	
	官積算単価				16,560	合意率 1
	*** B単 - 397号 ***					
000397	伐採		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	伐採	(0.000) 1.000	式	584,000	(0) 584,000	S単 197号
	合 計				(0) 584,000	
	単 価				(0) 584,000	
	官積算単価				584,000	合意率 1
	*** B単 - 398号 ***					
000398	運搬		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	木くず・伐採根運搬 4tダンプ 10km超～15km以下 DID区間なし,,	(0.000) 1.000	m3	9,000	(0) 9,000	S単 198号
	合 計				(0) 9,000	
	単 価				(0) 9,000	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				9,000	合意率 1
	*** B単 - 399号 ***					
000399	処分 伐採木等		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分費 伐採木等	(0.000) 1.000	m3	8,250	(0) 8,250	S単 206号
	合 計				(0) 8,250	
	単 価				(0) 8,250	
	官積算単価				8,250	合意率 1
	*** B単 - 400号 ***					
000400	処分 伐採根		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分費 伐採根	(0.000) 1.000	m3	11,000	(0) 11,000	S単 207号
	合 計				(0) 11,000	
	単 価				(0) 11,000	
	官積算単価				11,000	合意率 1
	*** B単 - 401号 ***					
000401	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査費	(0.000) 1.000	式	181,400	(0) 181,400	S単 199号
	合 計				(0) 181,400	
	単 価				(0) 181,400	
	官積算単価				181,400	合意率 1
	*** B単 - 402号 ***					
000402	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	582,696	(0) 582,696	S単 200号
	合 計				(0) 582,696	
	単 価				(0) 582,696	
	官積算単価				582,696	合意率 1
	*** B単 - 403号 ***					
000403	防護管設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	NTT防護管設置	(0.000) 1.000	式	131,300	(0) 131,300	S単 201号
	合 計				(0) 131,300	
	単 価				(0) 131,300	
	官積算単価				131,300	合意率 1
	*** B単 - 404号 ***					
000404	川底他調査業務		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	調査業務	(0.000) 1.000	式	11,430,000	(0) 11,430,000	S単 202号
	合 計				(0) 11,430,000	
	単 価				(0) 11,430,000	
	官積算単価				11,430,000	合意率 1

[illegible]

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()		m3	1,949		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()		m3	2,301		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()		m3	2,301		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 ***					
	バ`ッ杓[加`ラ型・クレーン ~超低・排対型 (~2014)]					
	バ`ッ杓[加`ラ型・クレーン ~超低・排対型 (~2014)] 標準バ`ッ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 ***					
	Fe石灰改良処理土					
	Fe石灰改良処理土		m3	4,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 ***					
	土木シート					
	土木シート メッシュPP 0.55mm,,		m ²	110		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 ***					
	ブルーシート					
	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,		m ²	79		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 ***					
	H形鋼					
	H形鋼 350×350×12×19,,		ton	114,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 ***					
	積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 ***					
	溝形鋼(S S 4 0 0)					
	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形厚7・9幅75・90高150・200,,		ton	123,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 ***					
	固定用ボルトナット					
	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボ`ルト M22×120,,		組	285		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 ***					
	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】					
	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,		m ² 供用月	1,104		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 ***					
	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	1,210		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 ***					
	H形鋼					
	H形鋼 300×300×10×15,,		ton	108,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 ***					
	継ぎ施工費					
	継ぎ施工費 H300,,		箇所	36,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 ***					
	溝形鋼(S S 4 0 0)					
	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300,,		ton	126,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 ***					
	トップレート					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚,, *** S単 - 23号 ***		枚	2,790		歩A・単A
S02116	ガードレール ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,, *** S単 - 24号 ***		m	15,200		歩A・単A
S02116	リブプレート リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,, *** S単 - 25号 ***		枚	465		歩A・単A
S02116	リブプレート リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,, *** S単 - 26号 ***		枚	1,510		歩A・単A
S02116	支柱ベ-スプレート 支柱ベ-スプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 27号 ***		枚	2,130		歩A・単A
S02116	プレート プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 28号 ***		枚	1,290		歩A・単A
S02116	プレート プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 29号 ***		枚	1,400		歩A・単A
S02116	地覆 地覆 [-380*100*10.5*16,, *** S単 - 30号 ***		ton	130,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-588×300×12×20,, *** S単 - 31号 ***		ton	130,000		歩A・単A
S02116	スチフナープレート スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 32号 ***		枚	1,730		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 400×400×13×21,, *** S単 - 33号 ***		ton	130,000		歩A・単A
S02116	継ぎ施工費 継ぎ施工費 H400,, *** S単 - 34号 ***		箇所	73,400		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-594×302×14×23,, *** S単 - 35号 ***		ton	131,000		歩A・単A
S02116	トッププレート トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,, *** S単 - 36号 ***		枚	5,480		歩A・単A
S02116	プレート プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 37号 ***		枚	1,250		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-488×300×11×18,, *** S単 - 38号 ***		ton	127,000		歩A・単A
S02116	添接板 添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 39号 ***		枚	2,940		歩A・単A
S02116	スチフナープレート スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単 - 40号 ***		枚	1,540		歩A・単A
S02116	溝形鋼 溝形鋼 [-150*75*6.5*10,, *** S単 - 41号 ***		ton	123,000		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,, *** S単 - 42号 ***		ton	127,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-700×300×13×24,, *** S単 - 43号 ***		ton	136,000		歩A・単A
S02116	添接板 添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	4,640		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	固定用ボルトナット					
	固定用ボルトナット					
	摩擦接合用高力ボルト M22×125, ,		組	291		歩A・単A
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート					
	PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有, ,		枚	2,020		歩A・単A
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	スリット側溝					
	スリット側溝					
	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000, ,		本	25,700		歩A・単A
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	再生クラッシャーラン					
	再生クラッシャーラン					
	,RC-40 40~0mm, ,		m3	2,150		歩A・単A
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	スリット側溝蓋					
	スリット側溝蓋					
	縦横断用 T-25 300用 L=1,000, ,		枚	12,900		歩A・単A
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	グレーチング付集水樹 板 固定					
	グレーチング付集水樹 板 固定					
	L600×B600×H800 T-2, ,		個	88,300		歩A・単A
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう					
	110×110 長期仮設(3年)対応, ,		袋	4,300		歩A・単A
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	軽油					
	軽油					
	バッド給油, ,		L	142		歩A・単A
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	鉄筋コンクリート塊		m3	3,750		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S02200	SP 管(函)渠型側溝					
	SP 管(函)渠型側溝					
	据付,400mmを超え600mm以下,基礎砕石あり		m	39,150		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,020		歩A・単A
	*** S単 - 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	3,698		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行わない		枚	830		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用,B-C-4E,受けない,無し		m	1,336		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】					
	【ガードパイプ撤去】					
	ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Bp-2E,受けない,無し		m	2,785		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	表土掘削,なし		m ²	68		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋	1,593		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	2,374		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,7フレンツェン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	1,617		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,7フレンツェン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	811		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
S18002	大型土のう工					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ハ' ヲ約,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし *** S単 - 65号 ***		袋	779		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,ハ' ヲ約,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし *** S単 - 66号 ***		袋	1,593		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし *** S単 - 67号 ***		m ²	476		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 68号 ***		m ²	33		歩A・単A
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊, *** S単 - 69号 ***		ton	68,602		歩A・単A
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 90吊 *** S単 - 70号 ***		本	10,798		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 導杭,ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊 *** S単 - 71号 ***		本	23,138		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,90吊 *** S単 - 72号 ***		本	13,009		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚,ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ単独打込,50未満,20m以下,20m以下,H300,90吊 *** S単 - 73号 ***		本	39,182		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 導杭,ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊 *** S単 - 74号 ***		本	27,873		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊 *** S単 - 75号 ***		本	14,864		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ) 杭橋脚,ハ' イ' ﾀﾞﾙﾝ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊 *** S単 - 76号 ***		本	104,180		歩A・単A
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊, *** S単 - 77号 ***		ton	21,907		歩A・単A
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊, *** S単 - 78号 ***		m ²	1,515		歩A・単A
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ｸﾏｰﾗｰﾝ,90t吊, *** S単 - 79号 ***		m	4,431		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾏｰﾗｰﾝ,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単 - 80号 ***		台	2,529,330		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 81号 ***		ton	4,910		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 82号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし *** S単 - 83号 ***		m3	495		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ﾛｰﾀﾞ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし *** S単 - 84号 ***		m3	545		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ﾙｰｽﾞ)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 85号 ***		m3	253.8		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	967.6		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 86号 ***		m3	277.6		歩A・単A
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 87号 ***		m3	1,017		歩A・単A
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 88号 ***		m3	428		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,- *** S単 - 90号 ***		m3	1,113		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 91号 ***		m3	305.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単 - 92号 ***		m3	748.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 93号 ***		m3	431.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単 - 94号 ***		m3	863.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 95号 ***		m3	1,036		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 96号 ***		m3	374.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ヲ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 97号 ***		m3	489.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単 - 98号 ***		m ²	453.4		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単 - 99号 ***		m3	1,866		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし *** S単 - 100号 ***		基	10,910		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm *** S単 - 101号 ***		m ²	649.7		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm *** S単 - 102号 ***		m ²	449.2		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再		m ²	1,701		歩A・単A

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生密粒度アスコン(13)					
	*** S単 - 103号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,605		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3	2,327		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3	1,949		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	690		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	0.1.8m,有,2.0m		m	3,244		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	1.5(忍び返しあり)m,アンカーブロック,再利用,なし		m	2,668		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)					
	ネットフェンス撤去工(扉)					
	ネット式両開,再利用		組	7,924		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S02111	バイクロバ(単体)[電動式・普通型]					
	バイクロバ(単体)[電動式・普通型]					
	起振力461～480kN（振動周波数17～21Hz)		供用日	21,700		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S02111	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	35t吊		供用日	42,100		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S02111	GV-400					
	GV-400					
	バース75t吊		時間	74,600		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S02111	アースオーガ					
	アースオーガ					
	AG12000		時間	19,062		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
S02111	オーガヘッド					
	オーガヘッド					
	鉄筋コンパット 800		時間	7,870		歩A・単A
	*** S単 - 115号 ***					
S02111	オーガスクレー					
	オーガスクレー					
	600 5.5m×2honn		時間	2,358		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
S02111	空気圧縮機					
	空気圧縮機					
	4.0m3/min		日	3,460		歩A・単A
	*** S単 - 117号 ***					
S02111	バイクロバ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	バイクロバ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)		供用日	109,000		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
S02111	クローラレーン[油圧駆動式クインチラシジブ型・排対型(2014)]					
	クローラレーン[油圧駆動式クインチラシジブ型・排対型(2014)]					
	120t吊		供用日	147,000		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S02112	ディスクグラインダー					
	ディスクグラインダー					
			台	3,900		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S02112	ハンマードリル					
	ハンマードリル					
			台	6,310		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S02112	攪拌機					
	攪拌機					
	モルタル練り混ぜ		台	3,000		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S02115	とび工					
	とび工					
			人	27,030		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
S02115	橋上よう世話役					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	橋りょう世話役		人	37,638		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人	32,436		歩A・単A
	橋りょう特殊工					
	*** S単 - 125号 ***					
S02115	溶接工		人	28,050		歩A・単A
	溶接工					
	*** S単 - 126号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人	22,542		歩A・単A
	運転手 (一般)					
	*** S単 - 127号 ***					
S02115	電工		人	22,746		歩A・単A
	電工					
	*** S単 - 128号 ***					
S02115	配管工		人	22,338		歩A・単A
	配管工					
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	雑矢板		m3	49,500		歩A・単A
	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,					
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	ブレガーダー賃料		t 供用日	321		歩A・単A
	ブレガーダー賃料					
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	279		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト H10T-M22*115,,					
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	222		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト H10T-M22*70,,					
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	254		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,					
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	228		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト H10T-M22*75,,					
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	254		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト H10T-M22*95,,					
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	225		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65,,					
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	ドリルトン		本	670		歩A・単A
	ドリルトン					
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	273		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95,,					
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	トッププレート		枚	5,280		歩A・単A
	トッププレート PL-16*450*450 25.43/枚,,					
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚	1,540		歩A・単A
	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚,,					
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	添接板		枚	1,920		歩A・単A
	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有,,					
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	勾配調整ピース		個	60,000		歩A・単A
	勾配調整ピース					
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	241		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*70,,					
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組	248		歩A・単A
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75,,					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	プレート					
	プレート PL-9×125×125 1.10kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	976		歩A・単A
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	リブプレート					
	リブプレート PL-6×248×366 4.284kg/枚,,		枚	980		歩A・単A
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	リブプレート					
	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚,,		枚	960		歩A・単A
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	プレート					
	プレート PL-9×165×270 3.15kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	1,213		歩A・単A
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	プレート					
	プレート PL-9×135×165 1.57kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	786		歩A・単A
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*65,,		組	321		歩A・単A
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*85,,		組	357		歩A・単A
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	敷鉄板					
	敷鉄板 1524*3048*22,,		ton	119,000		歩A・単A
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	平鋼 (S S 4 0 0)					
	平鋼 (S S 4 0 0) 厚12mm 幅90~100,,		ton	133,000		歩A・単A
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 H-800×300×14×26,,		ton	133,000		歩A・単A
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	2,360		歩A・単A
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚,,		枚	4,020		歩A・単A
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*85,,		組	261		歩A・単A
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*90,,		組	267		歩A・単A
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚,,		枚	1,330		歩A・単A
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚,,		枚	3,560		歩A・単A
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚,,		枚	2,970		歩A・単A
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	天板プレート					
	天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚,,		枚	12,300		歩A・単A
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	エンドプレート					
	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚,,		枚	2,530		歩A・単A
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト					
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*100,,		組	280		歩A・単A
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	補強プレート					
	補強プレート PL-25*109*270 5.78kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	1,387		歩A・単A
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	プレート					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚 孔あけ加工有., *** S単 - 167号 ***		枚	832		歩A・単A
S02116	リブプレート					
	リブプレート PL-9×248×366 6.41kg/枚., *** S単 - 168号 ***		枚	1,460		歩A・単A
S02116	プレート					
	プレート PL-9*165*270 3.15kg/枚 孔あけ加工有., *** S単 - 169号 ***		枚	1,020		歩A・単A
S02116	プレート					
	プレート PL-9*135*165 1.57kg/枚 孔あけ加工有., *** S単 - 170号 ***		枚	879		歩A・単A
S02116	プレート					
	プレート PL-9*250*270 4.77kg/枚 孔あけ加工有., *** S単 - 171号 ***		枚	1,360		歩A・単A
S02116	H形鋼					
	H形鋼 200×200×8×12., *** S単 - 172号 ***		ton	108,900		歩A・単A
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-12*138*546 7.10kg/枚., *** S単 - 173号 ***		枚	1,470		歩A・単A
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-19*247*570 21.0kg/枚., *** S単 - 174号 ***		枚	4,360		歩A・単A
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-19*297*570 25.25kg/枚., *** S単 - 175号 ***		枚	5,250		歩A・単A
S02116	補強プレート					
	補強プレート PL-6*522*1000 24.59kg/枚., *** S単 - 176号 ***		枚	5,110		歩A・単A
S02116	調整プレート					
	調整プレート PL-22*50*100 8.64kg/枚., *** S単 - 177号 ***		枚	1,790		歩A・単A
S02116	天板プレート					
	天板プレート PL-19*520*700 54.29kg/枚., *** S単 - 178号 ***		枚	11,200		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)					
	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9~15 辺130., *** S単 - 179号 ***		ton	135,000		歩A・単A
S02116	敷鉄板					
	敷鉄板 1524*6069*22., *** S単 - 180号 ***		ton	119,000		歩A・単A
S02116	プレート					
	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚., *** S単 - 181号 ***		枚	640		歩A・単A
S02116	リブプレート					
	リブプレート PL-9×90×354 2.25kg/枚., *** S単 - 182号 ***		枚	515		歩A・単A
S02116	敷鉄板					
	敷鉄板 1219*2438*22., *** S単 - 183号 ***		ton	119,000		歩A・単A
S02116	松矢板					
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm., *** S単 - 184号 ***		m3	55,500		歩A・単A
S02116	ダイヤモンド					
	ダイヤモンド		枚	14,520		歩A・単A
S02116	ポイントミノ					
	ポイントミノ コンクリートはつり用., *** S単 - 186号 ***		本	3,900		歩A・単A
S02116	ドライモルタル					
	ドライモルタル		袋	3,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 シングル 200 無孔管.,		m	2,590		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	ネットフェンス					
	ネットフェンス		m	12,300		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	アルミゲート					
	アルミゲート H1800×W6532,,		基	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	砂					
	砂 SG材相当,,		m3	3,700		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	水道配水用ポリエチレン管					
	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 100 L=5m,,		本	20,300		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	水道配水用ポリエチレン管					
	水道配水用ポリエチレン管 直管 100 L=5m,,		本	13,900		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ					
	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 配ﾌﾞﾘｻﾞ鋼管用 100×90°, ,		個	52,860		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ					
	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 排ﾌﾞﾘ用 100×90°, ,		個	49,230		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
S02116	仮設材輸送運賃料金					
	仮設材輸送運賃料金 723km 製品長12m以内 片道計上,,		ton	20,629		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費 積込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
S02116	伐採					
	伐採		式	584,000		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
S02116	木くず・伐採根運搬					
	木くず・伐採根運搬 4tﾀﾞﾝﾌﾞ 10km超～15km以下 DID区間なし,,		m3	9,000		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
S02116	歩掛調査費					
	歩掛調査費		式	181,400		歩A・単A
	*** S単 - 200号 ***					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ		式	582,696		歩A・単A
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	NTT防護管設置					
	NTT防護管設置		式	131,300		歩A・単A
	*** S単 - 202号 ***					
S02116	調査業務					
	調査業務		式	11,430,000		歩A・単A
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	設計業務					
	設計業務		式	9,050,000		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	測量業務					
	測量業務		式	570,000		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
S02123	産業廃棄物処分					
	産業廃棄物処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 伐採木等		m3	8,250		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 伐採根		m3	11,000		歩A・単A
	*** S単 - 208号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分 ,なし, なし		m3	3,999		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 209号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クマツヅク,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		m ²	612		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
S08717	【ガートバイク撤去】					
	【ガートバイク撤去】					
	ガートバイク撤去,コンクリート建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けない,無し		m	1,642		歩A・単A
	*** S単 - 211号 ***					
S16001	クローラ-ン[油圧駆動式クマツヅク・ラジ-ン型・排対型(2014)]					
	クローラ-ン[油圧駆動式クマツヅク・ラジ-ン型・排対型(2014)]					
	,120t吊,運転1日当たり算出		日	236,122		歩A・単A
	*** S単 - 212号 ***					
S16001	バイククマツヅク(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	バイククマツヅク(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]					
	,最大起振力767kN(振り子式)(20-60Hz),運転1日当たり算出		日	250,824		歩A・単A
	*** S単 - 213号 ***					
S16002	小型バ-ックル[クローラ-型・排対型(2次)]					
	小型バ-ックル[クローラ-型・排対型(2次)]					
	,標準バ-ックル容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	10,822		歩A・単A
	*** S単 - 214号 ***					
S16004	ラフレ-ンクローラ-ン[油圧伸縮シ-ン型・~低騒・排対型(~2次)]					
	ラフレ-ンクローラ-ン[油圧伸縮シ-ン型・~低騒・排対型(~2次)]					
	ラフレ-ンクローラ-ン(油圧伸縮シ-ン型),35ton吊り,なし		日	79,600		歩A・単A
	*** S単 - 215号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)]					
	発動発電機[D駆動・~低騒・排対型(~2次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,なし		日	38,656		歩A・単A
	*** S単 - 216号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕入れ~設置		m ³	21,349		歩A・単A
	*** S単 - 217号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	設置,バ-ックル,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	1,593		歩A・単A
	*** S単 - 218号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,バ-ックル,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	779		歩A・単A
	*** S単 - 219号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	横矢板方式土留工(設置・撤去)					
	設置		m ²	3,643		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,24,1,なし		m ²	652		歩A・単A
	*** S単 - 221号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,295,1,なし		m ²	2,873		歩A・単A
	*** S単 - 222号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,193,3,なし		m ²	923		歩A・単A
	*** S単 - 223号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料~撤去,2,1,なし		m ²	449		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	杭基礎(杭橋脚),設置,クローラ-ン,120t吊,		ton	75,634		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)					
	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)					
	120t吊		本	12,115		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(バ-イククマツヅク)					
	杭橋脚・導杭打込引抜工(バ-イククマツヅク)					
	導杭,バ-イククマツヅク単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,120t吊		本	31,411		歩A・単A
	*** S単 - 227号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(バ-イククマツヅク)					
	杭橋脚・導杭打込引抜工(バ-イククマツヅク)					
	導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,120t吊		本	16,749		歩A・単A
	*** S単 - 228号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	設置,ラフレ-ンクローラ-ン,35t吊,なし		ton	15,211		歩A・単A
	*** S単 - 229号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	設置,クローラ-ン,120t吊,		ton	24,316		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18075	*** S単 - 230号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ワフルンクルン,35t吊,なし		m ²	978		歩A・単A
S18075	*** S単 - 231号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)					
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,加-ワフルン,120t吊,		m ²	1,710		歩A・単A
S18076	*** S単 - 232号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ワフルンクルン,35t吊,なし		m	2,825		歩A・単A
S18076	*** S単 - 233号 *** 仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,加-ワフルン,120t吊,		m	5,012		歩A・単A
S19001	*** S単 - 234号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ワフルン,35 t吊を超え80 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし		台	1,163,324		歩A・単A
S19003	*** S単 - 235号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,130kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	16,560		歩A・単A
S42100	*** S単 - 236号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無		m	852		歩A・単A
S42100	*** S単 - 237号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無		m	829		歩A・単A
S42102	*** S単 - 238号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内		m	1,990		歩A・単A
S42103	*** S単 - 239号 *** 制御ケーブル配線工 (標準)					
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内,CVVケーブル,8心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,607		歩A・単A
S42105	*** S単 - 240号 *** 架空配線工					
	架空配線工 ワイヤ吊り,,3心,,,14mm2以下,,0.00		径間	41,398		歩A・単A
S42105	*** S単 - 241号 *** 架空配線工					
	架空配線工 自己支持形,CVV,8心以下,,,2.0mm2,,0.00		径間	28,887		歩A・単A
S42111	*** S単 - 242号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍φ リフレクティ		m	251		歩A・単A
S86102	*** S単 - 243号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	659		歩A・単A
S86801	*** S単 - 244号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,113		歩A・単A
S86801	*** S単 - 245号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,134		歩A・単A
S86802	*** S単 - 246号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	999.5		歩A・単A
S86802	*** S単 - 247号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	308.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 248号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 249号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277		歩A・単A
SA0104	*** S単 - 250号 *** SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工） *** S単 - 251号 ***		m ²	1,573		歩A・単A
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	744		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 252号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,0.5km以下		m3	633.1		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 253号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,		m3	6,290		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 254号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	484.4		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 255号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰ RC-40		m ²	659.6		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 256号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 （2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾓｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,829		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 ***					
	ポール撤去					
			本	1,408		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 ***					
	大型土のう荷卸					
			袋	779		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 ***					
	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	6,624		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 ***					
	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	6,624		歩A・単A
T00006	*** T単 - 5号 ***					
	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	5,520		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 ***					
	覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	3,312		歩A・単A
T00011	*** T単 - 7号 ***					
	杭橋脚・導杭打込引抜工					
	導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ単独打込,50m未満,20m以下,10m以下,H		本	15,974		歩A・単A
T00012	*** T単 - 8号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置撤去工（導杭・導枠）					
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t		本	7,623		歩A・単A
T00013	*** T単 - 9号 ***					
	杭橋脚・導杭打込引抜(ﾊﾞｲﾌﾞﾙ)					
	導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊		本	8,969		歩A・単A
T00014	*** T単 - 10号 ***					
	杭橋脚・導杭打込引抜工					
	導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙ単独打込,50m未満,20m以下,20m以下,H		本	27,112		歩A・単A
T00015	*** T単 - 11号 ***					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工（下部工）					
	杭基礎(杭橋脚),設置,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ35t吊		ton	49,170		歩A・単A
T00021	*** T単 - 12号 ***					
	管渠型側溝開口					
	0.3m×0.3m		箇所	49,744		歩A・単A
T00022	*** T単 - 13号 ***					
	塩ビ管取付					
			箇所	27,114		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00030	*** T単 - 14号 *** 既設電線布設替え					
			m	1,251		歩A・単A
T00031	*** T単 - 15号 *** 既設管切断撤去					
			口	1,206		歩A・単A
T00032	*** T単 - 16号 *** 吊込み					
			m	623		歩A・単A
T00033	*** T単 - 17号 *** 水道管敷設					
			m	740		歩A・単A
T00034	*** T単 - 18号 *** 水道管継手					
			箇所	5,605		歩A・単A
T00036	*** T単 - 19号 *** 地中障害物削孔					
			本	846,166		歩A・単A
T00037	*** T単 - 20号 *** ﾊﾞｲﾌﾟﾙ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
			本	93,151		歩A・単A
T00038	*** T単 - 21号 *** ポリエチレン管設置工					
	シングル 200		m	5,978		歩A・単A
T00039	*** T単 - 22号 *** 既設電柱撤去工					
			本	25,766		歩A・単A
T00040	*** T単 - 23号 *** 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）					
	H400 打込長L=25.5m		本	303,543		歩A・単A
T00041	*** T単 - 24号 *** 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）					
	H400 打込長L=26.5m		本	317,552		歩A・単A
T00042	*** T単 - 25号 *** 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）					
	H400 打込長L=28.0m		本	333,563		歩A・単A
T00043	*** T単 - 26号 *** 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）					
	H400 打込長L=30.0m		本	416,954		歩A・単A
T00044	*** T単 - 27号 *** 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）					
	H400 打込長L=30.8m		本	416,954		歩A・単A
T00045	*** T単 - 28号 *** 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）					
	H400 打込長L=32.3m		本	444,974		歩A・単A
T00046	*** T単 - 29号 *** 地組架台設置撤去					
			径間	213,230		歩A・単A
T00047	*** T単 - 30号 *** 主桁地組工					
			ton	21,793		歩A・単A
T00048	*** T単 - 31号 *** 覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	12,144		歩A・単A
T00049	*** T単 - 32号 *** 覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	8,832		歩A・単A
T00050	*** T単 - 33号 *** 覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	8,832		歩A・単A
T00051	*** T単 - 34号 *** 覆工板滑り止め加工付（補強型）（賃料）					
	仮栈橋		m ²	6,624		歩A・単A
T00052	*** T単 - 35号 *** プレガーター（賃料）					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,916	492	
	合 計				19,488	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,949	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,706	17,600	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,916	492	
	合 計				23,008	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,301	
	*** S単 - 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コバ`タ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,706	17,600	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,916	492	
	合 計				23,008	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,301	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	バ`ツク約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ`ツク約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ`ツク容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バ`ツク容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バ`ツク約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ`ツク容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,000	日	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単 - 5号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1,000 人
	単 価				20,706	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1,000 人
	単 価				28,968	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1,000 人
	単 価				24,582	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,770	13,770	
	合 計				13,770	算出数量 1,000 人
	単 価				13,770	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	Fe石灰改良処理土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Fe石灰改良処理土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	Fe石灰改良処理土	1,000	m3	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	土木シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート メッシュPP 0.55mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96034	土木シート メッシュPP 0.55mm	1,000	m ²	110	110	
	合 計				110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				110	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ブルーシート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg	1,000	m ²	79	79	
	合 計				79	算出数量 1,000 各単位
	単 価				79	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 350×350×12×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	H形鋼 350×350×12×19	1,000	ton	114,300	114,300	
	合 計				114,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				114,300	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P46403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18452		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18452	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200	1.000	ton		123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	固定用ボルトナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120	1.000	組		285	
	合 計				285	算出数量 1.000 各単位
	単 価				285	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25	1.000	m ² 供用月		1,104	
	合 計				1,104	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,104	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚		1,210	
	合 計				1,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,210	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96001	H形鋼 300×300×10×15	1.000	ton	108,900	108,900	
	合 計				108,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,900	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	継ぎ施工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継ぎ施工費 H300, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96025				
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96025	継ぎ施工費 H300	1.000	箇所	36,300	36,300	
	合 計				36,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,300	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	溝形鋼(S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P18454				
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P18454	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300	1.000	ton	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	トップレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トップレート PL-19×300×300 13.42kg/枚, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008				
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	トップレート PL-19×300×300 13.42kg/枚	1.000	枚	2,790	2,790	
	合 計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,790	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ガードレール		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm, ,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96024				
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96024	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm	1.000	m	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,200	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	リブプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	リブプレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚	1.000	枚	465	465	
	合 計				465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				465	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	リブプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	リブプレート PL-9×248×378 6.62kg/枚	1.000	枚	1,510	1,510	
	合 計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,510	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	支柱ベースプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	2,130	2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,130	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	地覆		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地覆 [-380*100*10.5*16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	地覆 [-380*100*10.5*16	1.000	ton		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-588×300×12×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	H形鋼 H-588×300×12×20	1.000	ton		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚		1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18431		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18431	H形鋼 SS400 400×400×13×21	1.000	ton		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	継ぎ施工費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継ぎ施工費 H400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	継ぎ施工費 H400	1.000	箇所		73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1.000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				73,400	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-594×302×14×23, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96005	H形鋼 H-594×302×14×23	1.000	ton		131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	トップレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トップレート PL-21*400*400 26.38kg/枚, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	トップレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	1.000	枚		5,480	
	合 計				5,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,480	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	プレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚		1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-488×300×11×18, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	H形鋼 H-488×300×11×18	1.000	ton		127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	添接板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第 2 排水機場工用道路工事 (第 3 回変更)						
工事別工事名:五丁川第 2 排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96021	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	2,940	2,940	
	合 計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,940	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,540	1,540	
	合 計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540	
	*** S 単 - 40号 ***					
S02116	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	溝形鋼 [-150*75*6.5*10,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	溝形鋼 [-150*75*6.5*10	1.000	ton	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S 単 - 41号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P18446		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18446	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100	1.000	ton	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S 単 - 42号 ***					
S02116	H 形鋼		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	H 形鋼 H-700×300×13×24,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	H 形鋼 H-700×300×13×24	1.000	ton	136,000	136,000	
	合 計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				136,000	
	*** S 単 - 43号 ***					
S02116	添接板		枚		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	添接板					
	PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	4,640	4,640	
	合 計				4,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,640	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	固定用ボルトナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ボルトナット			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	摩擦接合用高力ボルト M22×125,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	固定用ボルトナット					
	摩擦接合用高力ボルト M22×125	1.000	組	291	291	
	合 計				291	算出数量 1.000 各単位
	単 価				291	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	スチフナープレート					
	PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	2,020	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,020	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	スリット側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット側溝			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	スリット側溝					
	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000	1.000	本	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,RC-40 40～0mm,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシャー					
	RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	スリット側溝蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000	1,000	枚		12,900	
	合 計				12,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,900	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	グレーチング付集水枳 鉄 付固定		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング付集水枳 鉄 付固定 L600×B600×H800 T-2, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	グレーチング付集水枳 鉄 付固定 L600×B600×H800 T-2	1,000	個		88,300	
	合 計				88,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				88,300	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応	1,000	袋		4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 A' H-I給油, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 A' H-I給油	1,000	L		142	
	合 計				142	算出数量 1,000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96032 鉄筋コンクリート塊 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊	1,000	m3		3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,750	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 53号 ***					
S02200	SP 管(函)渠型側溝		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 管(函)渠型側溝 据付,400mmを超え600mm以下,基礎碎石あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		39,150	
	*** S単 - 54号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,020	16,020	
	合 計				16,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,020	
	*** S単 - 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,698	3,698	
	合 計				3,698	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,698	
	*** S単 - 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	829.90	830	
	合 計				830	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		830	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 57号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,336	1,336	
	合 計				1,336	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単 - 58号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Bp-2E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	ガードパイプ撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	土中建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕様	塗装		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)規格	Gp-Bp-2E				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
A04431	ガードパイプ撤去(土中建込) Gp-Bp-2E	1,000	m	2,785	2,785	
	合 計				2,785	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,785	
	*** S単 - 59号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土掘削		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[クレーン型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1,390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 バックホ給油	88,000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				60,634	算出数量 887,000 m ²
	単 価		m ²		68	
	*** S単 - 60号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バックホ,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m ³ 当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m ³ /袋)	0.000m ³				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
F08063	バックホ[クレーン型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1,360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 バックホ給油	94,000	L	142	13,348	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,006	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,593	
	*** S単 - 61号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作、-,現地土、0m3、耐候性大型土のう袋 (1年対応)、あり、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.070		74,256	5,198	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	62.000	枚	0	0	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油 バックホウ給油	119.000	L	142	16,898	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				147,202	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		2,374	
	*** S単 - 62号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置、ラフレソール、,0m3、大型土のう袋 (1.0 t 用)、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレソール		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型 (～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				129,356	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,617	
	*** S単 - 63号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、ラフレソール、,0m3、大型土のう袋 (1.0 t 用)、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレソール		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				108,650	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		811	
	*** S単 - 64号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F08063	バ ック[ク-ラ型-ク-ン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 バ トル給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単 - 65号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,バ ック,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バ ック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F08063	バ ック[ク-ラ型-ク-ン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 バ トル給油	94.000	L	142	13,348	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,006	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,593	
	*** S単 - 66号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	m ² 供用日	46	46,000	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				476,115	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		476	
	*** S単 - 67号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	㎡	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,706	3,313	
	合 計				3,313	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		33	
	*** S単 - 68号 ***					
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚)設置,ｸﾗｰﾌﾞ,90t吊,		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)ｸﾗｰﾌﾞ規格	杭基礎(杭橋脚) 設置 ｸﾗｰﾌﾞ 90t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	2.100	人	37,638	79,040	
R01052	橋りょう特殊工	4.900	人	32,436	158,936	
R01011	溶接工	1.800	人	28,050	50,490	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,706	26,918	
Y00004	諸雑費	0.130		315,384	41,000	
M04712	ｸﾗｰﾌﾞ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 90t吊	2.240	供用日	117,000	262,080	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	179.000	L	142	25,418	
R01021	運転手(特殊)	1.700	人	24,786	42,136	
	合 計				686,018	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		68,602	
	*** S単 - 69号 ***					
S18072	仮橋・仮橋設置撤去工(導杭・導枠) 仮橋・仮橋設置撤去工(導杭・導枠) 90吊		本		0.000 本	歩A 当たり算出
	1)ｸﾗｰﾌﾞ規格	90吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,968	10,428	
R01012	とび工	0.870	人	27,030	23,516	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,706	3,520	

事業名 宇城農地整備事業					
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額
Y00004	雑品				
	23%	0.230		37,464	8,617
M04712	如-ラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)]				
	90吊	0.420	供用日	117,000	49,140
P34029	軽油				
	バッド給油	34.000	L	142	4,828
R01021	運転手(特殊)				
		0.320	人	24,786	7,932
	合 計				107,981
	単 価		本		10,798
	*** S単 - 70号 ***				
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(バッド)		本		10,000
	杭橋脚・導杭打込引抜工(バッド)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	導杭,バッド単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	バッド単独打込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)最大N値(N)判定	50未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)打込判定	20m以下			
	5)打込・引抜長判定	10m以下			
	6)H形鋼規格	H300			
	7)バッド機械規格	90吊			
R01001	土木一般世話役				
		0.590	人	28,968	17,091
R01012	とび工				
		1.180	人	27,030	31,895
R01003	普通作業員				
		0.590	人	20,706	12,217
M05048	バッド(単体)[電動式・普通型]				
	60kW	0.780	供用日	21,700	16,926
M04712	如-ラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)]				
	90吊	0.780	供用日	117,000	91,260
P34029	軽油				
	バッド給油	62.000	L	142	8,804
R01021	運転手(特殊)				
		0.590	人	24,786	14,624
Y00004	諸雑費				
		0.200		192,817	38,563
	合 計				231,380
	単 価		本		23,138
	*** S単 - 71号 ***				
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(バッド)		本		10,000
	杭橋脚・導杭打込引抜工(バッド)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	導杭,引抜, -, -, 10m以下,H300,90吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)施工区分	引抜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)最大N値(N)判定	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)打込判定	-			
	5)打込・引抜長判定	10m以下			
	6)H形鋼規格	H300			
	7)バッド機械規格	90吊			
R01001	土木一般世話役				
		0.330	人	28,968	9,559
R01012	とび工				
		0.660	人	27,030	17,840
R01003	普通作業員				
		0.330	人	20,706	6,833
M05048	バッド(単体)[電動式・普通型]				
	60kW	0.440	供用日	21,700	9,548
M04712	如-ラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)]				
	90吊	0.440	供用日	117,000	51,480
P34029	軽油				
	バッド給油	35.000	L	142	4,970
R01021	運転手(特殊)				
		0.330	人	24,786	8,179
Y00004	諸雑費				
		0.200		108,409	21,682
	合 計				130,091
	単 価		本		13,009

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 72号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ')		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ')			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	杭橋脚,Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'単独打込,50未満,20m以下,20m以下,H300,90吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭区分	杭橋脚		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'単独打込				
	3)最大N値(N)判定	50未満				
	4)打込判定	20m以下				
	5)打込・引抜長判定	20m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)Ⅱ'-Ⅱ'機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01012	とび工	2.000	人	27,030	54,060	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
M05048	Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'(単体)[電動式・普通型] 60kW	1.320	供用日	21,700	28,644	
M04712	如-ラクルン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)] 90吊	1.320	供用日	117,000	154,440	
P34029	軽油 Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'給油	105.000	L	142	14,910	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費	0.200		326,514	65,303	
	合 計				391,817	算出数量 10.000 本
	単 価		本		39,182	
	*** S単 - 73号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ')		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ')			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	導杭,Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭区分	導杭		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'単独打込				
	3)最大N値(N)判定	50未満				
	4)打込判定	20m以下				
	5)打込・引抜長判定	13m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)Ⅱ'-Ⅱ'機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,968	20,567	
R01012	とび工	1.420	人	27,030	38,383	
R01003	普通作業員	0.710	人	20,706	14,701	
M05048	Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.940	供用日	21,700	20,398	
M04712	如-ラクルン[油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排対型(2014)] 90吊	0.940	供用日	117,000	109,980	
P34029	軽油 Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'給油	75.000	L	142	10,650	
R01021	運転手(特殊)	0.710	人	24,786	17,598	
Y00004	諸雑費	0.200		232,277	46,455	
	合 計				278,732	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,873	
	*** S単 - 74号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ')		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ')			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	導杭,Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭区分	導杭		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'Ⅱ'単独打込				
	3)最大N値(N)判定	-				
	4)打込判定	-				
	5)打込・引抜長判定	13m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)Ⅱ'-Ⅱ'機械規格	90吊				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.380	人	28,968	11,008	
R01012	とび工	0.760	人	27,030	20,543	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,706	7,868	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.500	供用日	21,700	10,850	
M04712	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 90吊	0.500	供用日	117,000	58,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L	142	5,680	
R01021	運転手(特殊)	0.380	人	24,786	9,419	
Y00004	諸雑費	0.200		123,868	24,774	
	合 計				148,642	算出数量 10.000 本
	単 価		本		14,864	
	*** S単 - 75号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ) 杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分	杭橋脚		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ単独打込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	50未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	25m以下				
	5)打込・引抜長判定	25m以下				
	6)H形鋼規格	H400				
	7)ﾊﾞｰｽ機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役	2.500	人	28,968	72,420	
R01012	とび工	5.000	人	27,030	135,150	
R01003	普通作業員	2.500	人	20,706	51,765	
M05049	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 90kW	3.300	供用日	22,900	75,570	
M04712	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 90吊	3.300	供用日	117,000	386,100	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	263.000	L	142	37,346	
R01021	運転手(特殊)	2.500	人	24,786	61,965	
Y00004	諸雑費	0.270		820,316	221,485	
	合 計				1,041,801	算出数量 10.000 本
	単 価		本		104,180	
	*** S単 - 76号 ***					
S18074	仮橋・仮橋脚設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮橋脚設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾚｰﾝ,90t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	90t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	37,638	23,336	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	32,436	68,116	
R01003	普通作業員	0.410	人	20,706	8,489	
Y00004	雑品	0.060		99,941	5,996	
M04712	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 90t吊	0.770	供用日	117,000	90,090	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	61.000	L	142	8,662	
R01021	運転手(特殊)	0.580	人	24,786	14,376	
	合 計				219,065	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		21,907	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 77号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置、加ラレン、90t吊、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格	設置 加ラレン 90t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,968	13,036	
R01012	とび工	1.500	人	27,030	40,545	
R01003	普通作業員	0.270	人	20,706	5,591	
Y00004	雑品	0.020		59,172	1,183	
M04712	加ラレン[油圧駆動式クインチ・ラジ・ブ型・排対型(2014)] 90t吊	0.620	供用日	117,000	72,540	
P34029	軽油 ハ・ド・ル給油	49.000	L	142	6,958	
R01021	運転手(特殊)	0.470	人	24,786	11,649	
	合 計				151,502	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,515	
	*** S単 - 78号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型、設置、0.0m、0日、0回、N1<90,0円、加ラレン、90t吊、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分 3)単管ハ・イ型の時100m当数量 4)供用日数(N1) 5)供用期間中の使用回数(YYSK) 6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時) 7)使用機械 8)規格	ガードレール型 設置 0.0m 0日 0回 0円 加ラレン 90t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,968	40,555	
R01012	とび工	4.000	人	27,030	108,120	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	雑品	0.010		169,381	1,694	
M04712	加ラレン[油圧駆動式クインチ・ラジ・ブ型・排対型(2014)] 90t吊	1.850	供用日	117,000	216,450	
P34029	軽油 ハ・ド・ル給油	147.000	L	142	20,874	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	24,786	34,700	
	合 計				443,099	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,431	
	*** S単 - 79号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加ラレン、80 t吊を超え150 t吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地 と現場の移動、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加ラレン 80 t吊を超え150 t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	11.300	人	24,582	277,777	
F01091	ラレン・ソレン[油圧伸縮シ・ブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	3.100	日	107,000	331,700	
Y00004	運搬費等	3.150		609,477	1,919,853	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,529,330	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,529,330	
	*** S単 - 80号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単 - 81号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単 - 82号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0~4.0ton なし				
F04062	振動ロー搭載式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バッド給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		495	
	*** S単 - 83号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1,600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロ給油	17,000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 70,000 m3
	単 価		m3		545	
*** S単 - 84号 ***						
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
*** S単 - 85号 ***						
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		967.6	
*** S単 - 86号 ***						
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.6	
*** S単 - 87号 ***						
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,017	
	*** S単 - 88号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		428	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		305.5	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ'ク砂山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		748.2	
	*** S単 - 92号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		431.7	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		863.3	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		374.1	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ハ' ヲ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		489.2	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		453.4	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,866	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		10,910	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		649.7	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	50mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		449.2	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,605	
	*** S単 - 104号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し タンバ()				
R01002	特殊作業員		0.340 人	24,582	8,358	
R01003	普通作業員		0.680 人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%		0.100	8,358	836	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				23,274	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,327	
	*** S単 - 105号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,916	492	
	合 計				19,488	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,949	
	*** S単 - 106号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイド式] 質量0.8~1.1t		日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バドガイド給油		L	142	809	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		690	
	*** S単 - 107号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.8m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高	1.8m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス					
		20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450		個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 設置		人	28,968	12,456	
R01003	普通作業員 設置		人	20,706	33,958	
Y00004	諸雑費					
		0.010		46,414	464	
	合 計				64,878	算出数量 20.000 m
	単 価		m		3,244	
	*** S単 - 108号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,アンカーブロック,再利用,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5(忍び返しあり)m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アンカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	再利用		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.490	人	28,968	14,194	
R01003	普通作業員	1.570	人	20,706	32,508	
F08013	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	0.180	日	11,000	1,980	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.000	L	142	710	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	24,786	3,966	
	合 計				53,358	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,668	
	*** S単 - 109号 ***					
S02018	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工(庫)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工(庫) ﾈｯﾄ式両開,再利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)撤去区分	ﾈｯﾄ式両開 再利用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.020	人	28,968	29,547	
R01003	普通作業員	2.400	人	20,706	49,694	
	合 計				79,241	算出数量 10.000 組
	単 価		組		7,924	
	*** S単 - 110号 ***					
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[電動式・普通型]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 起振力461～480kN (振動周波・・ 21,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	1.000	供用日	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,700	
	*** S単 - 111号 ***					
S02111	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 35t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96002 35t吊 42,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96002	ﾌﾗﾒｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 35t吊	1.000	供用日	42,100	42,100	
	合 計				42,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,100	
	*** S単 - 112号 ***					
S02111	GV-400		時間		1,000	歩A 当たり算出
	GV-400 ﾊﾞｰｽ75t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96011 ﾊﾞｰｽ75t吊 74,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96011	GV-400 ﾊﾞｰｽ75t吊	1.000	時間	74,600	74,600	
	合 計				74,600	算出数量 1.000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				74,600	
	*** S単 - 113号 ***					
S02111	ア-ス-ガ		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ア-ス-ガ AG12000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	AG12000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	19,062円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96012	ア-ス-ガ AG12000	1.000	時間	19,062	19,062	
	合 計				19,062	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,062	
	*** S単 - 114号 ***					
S02111	オ-ガ`ハット		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オ-ガ`ハット 鉄筋コ`ハット` 800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	鉄筋コ`ハット` 800		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,870円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96013	オ-ガ`ハット 鉄筋コ`ハット` 800	1.000	時間	7,870	7,870	
	合 計				7,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,870	
	*** S単 - 115号 ***					
S02111	オ-ガ`スクリー-		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オ-ガ`スクリー- 600 5.5m×2honn			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	600 5.5m×2honn		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,358円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96014	オ-ガ`スクリー- 600 5.5m×2honn	1.000	時間	2,358	2,358	
	合 計				2,358	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,358	
	*** S単 - 116号 ***					
S02111	空気圧縮機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機 4.0m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	4.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,460円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96015	空気圧縮機 4.0m3/min	1.000	日	3,460	3,460	
	合 計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,460	
	*** S単 - 117号 ***					
S02111	ハ`イ`ロ`ラ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ`イ`ロ`ラ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	最大起振力473kN(振り子式)(周・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	109,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名: 五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M96016	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単 - 118号 ***					
S02111	ｸﾏｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ-ﾗﾌｻｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] ｸﾏｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ-ﾗﾌｻｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 120t吊		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード	M96017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格	120t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	147,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96017	ｸﾏｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ-ﾗﾌｻｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 120t吊	1.000	供用日	147,000	147,000	
	合 計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02112	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,900円				
F96001	ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ	1.000	台	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単 - 120号 ***					
S02112	ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	6,310円				
F96002	ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ	1.000	台	6,310	6,310	
	合 計				6,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,310	
	*** S単 - 121号 ***					
S02112	攪拌機 攪拌機 モルタル練り混ぜ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	モルタル練り混ぜ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	3,000円				
F96003	攪拌機 モルタル練り混ぜ	1.000	台	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第 2 排水機場工用道路工事 (第 3 回変更)						
工事別工事名:五丁川第 2 排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,030	27,030	
	合 計				27,030	算出数量 1.000 人
	単 価				27,030	
	*** S 単 - 123号 ***					
S02115	橋りょう世話役 橋りょう世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
				時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	37,638	37,638	
	合 計				37,638	算出数量 1.000 人
	単 価				37,638	
	*** S 単 - 124号 ***					
S02115	橋りょう特殊工 橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
				時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01052 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	32,436	32,436	
	合 計				32,436	算出数量 1.000 人
	単 価				32,436	
	*** S 単 - 125号 ***					
S02115	溶接工 溶接工		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
				時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01011	溶接工	1.000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1.000 人
	単 価				28,050	
	*** S 単 - 126号 ***					
S02115	運転手 (一般) 運転手 (一般)		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
				時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1.000 人
	単 価				22,542	
	*** S 単 - 127号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S単 - 128号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 人
	単 価				22,338	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	雑矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33307	雑矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	49,500	49,500	
	合 計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,500	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	ブレガーター賃料		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレガーター賃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96090	ブレガーター賃料	1.000	t 供用日	321	321	
	合 計				321	算出数量 1.000 各単位
	単 価				321	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*115,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96083	摩擦接合用高力ボルト HJ7S10T-M22*115	1.000	組	279	279	
	合 計				279	算出数量 1.000 各単位
	単 価				279	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト Hｼﾌ7S10T-M22*70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	摩擦接合用高力ボルト Hｼﾌ7S10T-M22*70	1.000	組	222	222	
	合 計				222	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80	1.000	組	254	254	
	合 計				254	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト Hｼﾌ7S10T-M22*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	摩擦接合用高力ボルト Hｼﾌ7S10T-M22*75	1.000	組	228	228	
	合 計				228	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト Hｼﾌ7S10T-M22*95,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96086	摩擦接合用高力ボルト Hｼﾌ7S10T-M22*95	1.000	組	254	254	
	合 計				254	算出数量 1.000 各単位
	単 価				254	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65	1.000	組	225	225	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				225	算出数量 1.000 各単位
	単 価				225	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	ドリフトン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドリフトン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96089	ドリフトン	1.000	本		670	
	合 計				670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				670	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96081	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95	1.000	組		273	
	合 計				273	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	トッププレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トッププレート PL-16*450*450 25.43/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96091	トッププレート PL-16*450*450 25.43/枚	1.000	枚		5,280	
	合 計				5,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,280	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚	1.000	枚		1,540	
	合 計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	添接板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96098	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ） 添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	深夜時間:0.0 1,920	週休:4週8休以上 1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,920	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	勾配調整ピース		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	勾配調整ピース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ Pコード ） P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96092	勾配調整ピース	1.000	個	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*70,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ Pコード ） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*70	1.000	組	241	241	
	合 計				241	算出数量 1.000 各単位
	単 価				241	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ Pコード ） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75	1.000	組	248	248	
	合 計				248	算出数量 1.000 各単位
	単 価				248	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×125×125 1.10kg/枚 孔あけ加工有,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（ P ）	地域資材（ Pコード ） P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96093	プレート PL-9×125×125 1.10kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	976	976	
	合 計				976	算出数量 1.000 各単位
	単 価				976	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	リブプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	リブプレート PL-6×248×366 4.284kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96095	リブプレート PL-6×248×366 4.284kg/枚	1.000	枚	980	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	リブプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚	1.000	枚	960	960	
	合 計				960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				960	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×165×270 3.15kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	プレート PL-9×165×270 3.15kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,213	1,213	
	合 計				1,213	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,213	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×135×165 1.57kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96097	プレート PL-9×135×165 1.57kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	786	786	
	合 計				786	算出数量 1.000 各単位
	単 価				786	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96087	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*65	1.000	組	321	321	
	合 計				321	算出数量 1.000 各単位
	単 価				321	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキ8T-M22*85,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキ8T-M22*85	1.000	組		357	
	合 計				357	算出数量 1.000 各単位
	単 価				357	
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	敷鉄板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 1524*3048*22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	敷鉄板 1524*3048*22	1.000	ton		119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	平鋼(S S 4 0 0)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	平鋼(S S 4 0 0) 厚12mm 幅90~100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18439		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18439	平鋼(S S 4 0 0) 厚12mm 幅90~100	1.000	ton		133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-800×300×14×26,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96099	H形鋼 H-800×300×14×26	1.000	ton		133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96100	スチフナープレート PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚		2,360	
	合 計				2,360	算出数量 1.000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,360	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚	1.000	枚	4,020	4,020	
	合 計				4,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,020	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*85,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96079		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96079	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*85	1.000	組	261	261	
	合 計				261	算出数量 1.000 各単位
	単 価				261	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*90,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96080		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96080	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*90	1.000	組	267	267	
	合 計				267	算出数量 1.000 各単位
	単 価				267	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96103	スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚	1.000	枚	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96104	スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚	1.000	枚	3,560	3,560	
	合 計				3,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,560	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚	1.000	枚	2,970	2,970	
	合 計				2,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,970	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	天板プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚	1.000	枚	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	エンドプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96107	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚	1.000	枚	2,530	2,530	
	合 計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,530	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	摩擦接合用高力ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96082		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96082	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*100	1.000	組	280	280	
	合 計				280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				280	
	*** S単 - 165号 ***					
S02116	補強プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補強プレート PL-25*109*270 5.78kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96108	補強プレート PL-25*109*270 5.78kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,387	1,387	
	合 計				1,387	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,387	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	プレート プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚 孔あけ加工有,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96109	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	832	832	
	合 計				832	算出数量 1.000 各単位
	単 価				832	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	リブプレート リブプレート PL-9×248×366 6.41kg/枚,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	リブプレート PL-9×248×366 6.41kg/枚	1.000	枚	1,460	1,460	
	合 計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,460	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	プレート プレート PL-9*165*270 3.15kg/枚 孔あけ加工有,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96112		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96112	プレート PL-9*165*270 3.15kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	プレート プレート PL-9*135*165 1.57kg/枚 孔あけ加工有,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96113		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96113	プレート PL-9*135*165 1.57kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	879	879	
	合 計				879	算出数量 1.000 各単位
	単 価				879	
	*** S単 - 170号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9*250*270 4.77kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96114	プレート					
	PL-9*250*270 4.77kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,360	1,360	
	合 計				1,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,360	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×8×12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96115	H形鋼					
	200×200×8×12	1.000	ton	108,900	108,900	
	合 計				108,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,900	
	*** S単 - 172号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*138*546 7.10kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96116	スチフナープレート					
	PL-12*138*546 7.10kg/枚	1.000	枚	1,470	1,470	
	合 計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,470	
	*** S単 - 173号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-19*247*570 21.0kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96117		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96117	スチフナープレート					
	PL-19*247*570 21.0kg/枚	1.000	枚	4,360	4,360	
	合 計				4,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,360	
	*** S単 - 174号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-19*297*570 25.25kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96118	スチフナープレート					
	PL-19*297*570 25.25kg/枚	1.000	枚	5,250	5,250	
	合 計				5,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,250	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 175号 ***					
S02116	補強プレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補強プレート PL-6*522*1000 24.59kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	補強プレート					
	PL-6*522*1000 24.59kg/枚	1.000	枚	5,110	5,110	
	合 計				5,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,110	
	*** S単 - 176号 ***					
S02116	調整プレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調整プレート PL-22*50*100 8.64kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	調整プレート					
	PL-22*50*100 8.64kg/枚	1.000	枚	1,790	1,790	
	合 計				1,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,790	
	*** S単 - 177号 ***					
S02116	天板プレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	天板プレート PL-19*520*700 54.29kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96119	天板プレート					
	PL-19*520*700 54.29kg/枚	1.000	枚	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単 - 178号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚9~15 辺130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P18448		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18448	等辺山形鋼 (SS400) 大形 厚9~15 辺130	1.000	ton	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単 - 179号 ***					
S02116	敷鉄板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 1524*6069*22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96126	敷鉄板					
	1524*6069*22	1.000	ton	119,000	119,000	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単 - 180号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96121	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚	1.000	枚		640	
	合 計				640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				640	
	*** S単 - 181号 ***					
S02116	リブプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リブプレート PL-9×90×354 2.25kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96124	リブプレート PL-9×90×354 2.25kg/枚	1.000	枚		515	
	合 計				515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				515	
	*** S単 - 182号 ***					
S02116	敷鉄板		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 1219*2438*22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96128	敷鉄板 1219*2438*22	1.000	ton		119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単 - 183号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P33304	松矢板 幅12cm 長2m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3		55,500	
	合 計				55,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55,500	
	*** S単 - 184号 ***					
S02116	ダイヤ刃		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤ刃			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	4)施設機械資材単価コード（ K ） ダイヤモンド	1.000	枚	14,520	14,520	
	合 計				14,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,520	
	*** S単 - 185号 ***					
S02116	ポイントミノ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポイントミノ コンクリートはつり用			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	4)施設機械資材単価コード（ K ） ポイントミノ コンクリートはつり用	1.000	本	3,900	3,900	
	合 計				3,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,900	
	*** S単 - 186号 ***					
S02116	ドライモルタル		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドライモルタル			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	4)施設機械資材単価コード（ K ） ドライモルタル	1.000	袋	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単 - 187号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 シングル 200 無孔管			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	4)施設機械資材単価コード（ K ） 高密度ポリエチレン管 シングル 200 無孔管	1.000	m	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単 - 188号 ***					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96125	4)施設機械資材単価コード（ K ） ネットフェンス	1.000	m	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単 - 189号 ***					
S02116	アルミゲート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミゲート H1800×W6532,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96074		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96074	アルミゲート H1800×W6532	1.000	基	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単 - 190号 ***					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	砂 SG材相当	1.000	m3	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単 - 191号 ***					
S02116	水道配水用ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 100 L=5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96068	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 100 L=5m	1.000	本	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,300	
	*** S単 - 192号 ***					
S02116	水道配水用ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道配水用ポリエチレン管 直管 100 L=5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96069	水道配水用ポリエチレン管 直管 100 L=5m	1.000	本	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単 - 193号 ***					
S02116	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 配ﾌﾞﾘｻﾞ鋼管用 100×90°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96070	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 配ﾌﾞﾘｻﾞ鋼管用 100×90°	1.000	個	52,860	52,860	
	合 計				52,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,860	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 194号 ***					
S02116	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 排ｶﾞﾘ用 100×90°		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	刈型ﾊﾞﾝﾄﾞ 排ｶﾞﾘ用 100×90°	1.000	個	49,230	49,230	
	合 計				49,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,230	
	*** S単 - 195号 ***					
S02116	仮設材輸送運賃料金		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送運賃料金 723km 製品長12m以内 片道計上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96129				
P96129	仮設材輸送運賃料金 723km 製品長12m以内 片道計上	1.000	ton	20,629	20,629	
	合 計				20,629	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,629	
	*** S単 - 196号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み・取卸し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P46402				
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 197号 ***					
S02116	伐採		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	伐採			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				
P96064	伐採	1.000	式	584,000	584,000	
	合 計				584,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				584,000	
	*** S単 - 198号 ***					
S02116	木くず・伐採根運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木くず・伐採根運搬 4tﾀﾞﾝﾌﾞ 10km超～15km以下 DID区間なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065				
P96065	木くず・伐採根運搬 4tﾀﾞﾝﾌﾞ 10km超～15km以下 DID区間なし	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,000	
	*** S単 - 199号 ***					
S02116	歩掛調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	歩掛調査費	1.000	式	181,400	181,400	
	合 計				181,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,400	
	*** S単 - 200号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96052		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96052	快適トイレ	1.000	式	582,696	582,696	
	合 計				582,696	算出数量 1.000 各単位
	単 価				582,696	
	*** S単 - 201号 ***					
S02116	NTT防護管設置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	NTT防護管設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96050		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	NTT防護管設置	1.000	式	131,300	131,300	
	合 計				131,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,300	
	*** S単 - 202号 ***					
S02116	調査業務		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	調査業務			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96053		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96053	調査業務	1.000	式	11,430,000	11,430,000	
	合 計				11,430,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,430,000	
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	設計業務		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	設計業務			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96058		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96058	設計業務	1.000	式	9,050,000	9,050,000	
	合 計				9,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,050,000	
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	測量業務		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	測量業務			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96060		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96060	測量業務	1.000	式	570,000	570,000	
	合 計				570,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570,000	
	*** S単 - 205号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルト塊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96057		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルト塊				
	3)単価の入力	2,820円				
P96057	産業廃棄物処分	1.000	m3	2,820	2,820	
	アスファルト塊					
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単 - 206号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	伐採木等			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96066		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	伐採木等				
	3)単価の入力	0円				
P96066	処分費	1.000	m3	8,250	8,250	
	伐採木等					
	合 計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,250	
	*** S単 - 207号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	伐採根			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96067		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	伐採根				
	3)単価の入力	0円				
P96067	処分費	1.000	m3	11,000	11,000	
	伐採根					
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 208号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ｸﾞ,区					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分 ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝｸﾞﾚｯﾄ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分 なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土					
		13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	28,968	7,242	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	20,706	19,050	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
Y00004	諸雑費 12%					
		0.120		4,916	590	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)					
		0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油					
		6.300	L	142	895	
R01021	運転手(特殊)					
		0.190	人	24,786	4,709	
	合 計				39,988	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,999	
	*** S単 - 209号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm					
		11.600	m3	2,150	24,940	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	20,706	12,838	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
		2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油					
		15.000	L	142	2,130	
R01021	運転手(特殊)					
		0.430	人	24,786	10,658	
	合 計				61,185	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		612	
	*** S単 - 210号 ***					
S08717	【ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ撤去】 ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ撤去,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装,Gp-Bp-2B,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)作業種別	ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕様 4)規格	塗装 Gp-Bp-2B		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)時間的制約 6)夜間作業	受けなし 無し				
A04441	ガードバイブ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) Gp-Bp-2B					
		1.000	m	1,642	1,642	
	合 計				1,642	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,642	
	*** S単 - 211号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	加-ラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	加-ラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(2014)] 、120t吊、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M04714 M04714		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M04714	加-ラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ型・排対型(2014)] 120t吊	1,000	日	196,000	196,000	
P34029	軽油 バト-ル給油	108,000	L	142	15,336	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				236,122	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		236,122	
Y00001	単位					
	*** S単 - 212号 ***					
S16001	バ イ ン マ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ イ ン マ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 、最大起振力767kN(振り子式)(20-60Hz)、運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M96018 M96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M96018	バ イ ン マ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力767kN(振り子式)(20-60Hz)	1,000	日	198,000	198,000	
P34029	軽油 バト-ル給油	372,000	L	142	52,824	
	合 計				250,824	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		250,824	
Y00001	単位					
	*** S単 - 213号 ***					
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 、標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)、交替制補正対象外、運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M02349 運転1日当たり算出 0.0 1.78		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M02349	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1,780	供用日	6,080	10,822	
	合 計				10,822	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		10,822	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単 - 214号 ***					
S16004	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),35ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	35ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01087	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	1.000	日	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 日
	単 価		日		79,600	
	*** S単 - 215号 ***					
S16004	発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動),200KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	200KVA		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02063	発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)] 定格容量200kva	1.180	日	11,700	13,806	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	175.000	L	142	24,850	
	合 計				38,656	算出数量 1.000 日
	単 価		日		38,656	
	*** S単 - 216号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕入れ～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	20,706	204,989	
	合 計				213,489	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		21,349	
	*** S単 - 217号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 （第3回変更）						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L	142	13,348	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,006	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,593	
	*** S単 - 218号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単 - 219号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	28,968	11,587	
R01003	普通作業員	1.200	人	20,706	24,847	
	合 計				36,434	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		3,643	
	*** S単 - 220号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,24,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	24		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	222	222,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型（～2014）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				652,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		652	
	*** S単 - 221号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,295,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	295		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,443	2,443,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				2,873,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,873	
	*** S単 - 222号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,193,3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	193		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	1,598	532,134	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				922,837	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		923	
	*** S単 - 223号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,2,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用回数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	19	19,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～ 超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第 2 排水機場工用道路工事 (第 3 回変更)						
工事別工事名:五丁川第 2 排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				449,115	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		449	
	*** S 単 - 224号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	杭基礎(杭橋脚)設置,ｸｰﾗｰﾝ,120t吊,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎形式	杭基礎(杭橋脚)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工内容	設置				
	3)使用機械	ｸｰﾗｰﾝ				
	4)ｸｰﾝ規格	120t吊				
R01051	橋りょう世話役					
		2.100	人	37,638	79,040	
R01052	橋りょう特殊工					
		4.900	人	32,436	158,936	
R01011	溶接工					
		1.800	人	28,050	50,490	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	20,706	26,918	
Y00004	諸雑費					
		0.130		315,384	41,000	
M04714	ｸｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ-ﾗﾌｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	120t吊	2.240	供用日	147,000	329,280	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	201.000	L	142	28,542	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.700	人	24,786	42,136	
	合 計				756,342	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		75,634	
	*** S 単 - 225号 ***					
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)		本		0.000 本	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	120t吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ｸｰﾗｰﾝ規格	120t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	28,968	10,428	
R01012	とび工					
		0.870	人	27,030	23,516	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	20,706	3,520	
Y00004	雑品					
	23%	0.230		37,464	8,617	
M04714	ｸｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ-ﾗﾌｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	120t吊	0.420	供用日	147,000	61,740	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	38.000	L	142	5,396	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.320	人	24,786	7,932	
	合 計				121,149	算出数量 0.000 本
	単 価		本		12,115	
	*** S 単 - 226号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,120t吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭区分	導杭		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾞﾝ単独打込				
	3)最大N値(N)判定	50未満				
	4)打込判定	20m以下				
	5)打込・引抜き判定	13m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ﾊﾞｰｽ機械規格	120t吊				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,968	20,567	
R01012	とび工	1.420	人	27,030	38,383	
R01003	普通作業員	0.710	人	20,706	14,701	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.940	供用日	21,700	20,398	
M04714	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 120t吊	0.940	供用日	147,000	138,180	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	84.000	L	142	11,928	
R01021	運転手(特殊)	0.710	人	24,786	17,598	
Y00004	諸雑費	0.200		261,755	52,351	
	合 計				314,106	算出数量 10.000 本
	単 価		本		31,411	
	*** S単 - 227号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙ)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜き工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙ) 導杭,引抜, -, -, 13m以下, H300, 120t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	引抜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	-				
	5)打込・引抜き長判定	13m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ﾊﾞｰｽ機械規格	120t吊				
R01001	土木一般世話役	0.380	人	28,968	11,008	
R01012	とび工	0.760	人	27,030	20,543	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,706	7,868	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾎﾞﾙ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.500	供用日	21,700	10,850	
M04714	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 120t吊	0.500	供用日	147,000	73,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	45.000	L	142	6,390	
R01021	運転手(特殊)	0.380	人	24,786	9,419	
Y00004	諸雑費	0.200		139,578	27,916	
	合 計				167,494	算出数量 10.000 本
	単 価		本		16,749	
	*** S単 - 228号 ***					
S18074	仮橋・仮橋脚設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮橋脚設置・撤去工(上部工) 設置,ﾌﾗﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ,35t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ﾌﾗﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	35t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	37,638	23,336	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	32,436	68,116	
R01003	普通作業員	0.410	人	20,706	8,489	
Y00004	雑品	0.060		99,941	5,996	
F01087	ﾌﾗﾚﾝｽﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	0.580	日	79,600	46,168	
	合 計				152,105	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		15,211	
	*** S単 - 229号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18074	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,120t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ｸﾏｰﾗｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	120t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	37,638	23,336	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	32,436	68,116	
R01003	普通作業員	0.410	人	20,706	8,489	
Y00004	雑品	0.060		99,941	5,996	
M04714	ｸﾏｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 120t吊	0.770	供用日	147,000	113,190	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	68.000	L	142	9,656	
R01021	運転手(特殊)	0.580	人	24,786	14,376	
	合 計				243,159	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		24,316	
	*** S単 - 230号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ﾌﾗﾑｰﾝｸﾏｰﾝ,35t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ﾌﾗﾑｰﾝｸﾏｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	35t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,968	13,036	
R01012	とび工	1.500	人	27,030	40,545	
R01003	普通作業員	0.270	人	20,706	5,591	
Y00004	雑品	0.020		59,172	1,183	
F01087	ﾌﾗﾑｰﾝｸﾏｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	0.470	日	79,600	37,412	
	合 計				97,767	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		978	
	*** S単 - 231号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ｸﾏｰﾗｰﾝ,120t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ｸﾏｰﾗｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	120t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.450	人	28,968	13,036	
R01012	とび工	1.500	人	27,030	40,545	
R01003	普通作業員	0.270	人	20,706	5,591	
Y00004	雑品	0.020		59,172	1,183	
M04714	ｸﾏｰﾗｰﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞ型・排対型(2014)] 120t吊	0.620	供用日	147,000	91,140	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	142	7,810	
R01021	運転手(特殊)	0.470	人	24,786	11,649	
	合 計				170,954	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,710	
	*** S単 - 232号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ワフレンクレン,35t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)高欄型式 2)施工区分	ガードレール型 設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単管ハイク型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 0日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	0回				
	6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時)	0円				
	7)使用機械	ワフレンクレン				
	8)規格	35t吊				
	9)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,968	40,555	
R01012	とび工	4.000	人	27,030	108,120	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	雑品	0.010		169,381	1,694	
F01087	ワフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力35t吊	1.400	日	79,600	111,440	
	合 計				282,515	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,825	
	*** S単 - 233号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,クワラレン,120t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式 2)施工区分	ガードレール型 設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単管ハイク型の時100m当数量 4)供用日数(N1)	0.0m 0日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	0回				
	6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時)	0円				
	7)使用機械	クワラレン				
	8)規格	120t吊				
R01001	土木一般世話役	1.400	人	28,968	40,555	
R01012	とび工	4.000	人	27,030	108,120	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	雑品	0.010		169,381	1,694	
M04714	クワラレン[油圧駆動式クインチラジブ型・排対型(2014)] 120t吊	1.850	供用日	147,000	271,950	
P34029	軽油 ハイドロ給油	165.000	L	142	23,430	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	24,786	34,700	
	合 計				501,155	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,012	
	*** S単 - 234号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クワラレン,35t吊を超え80t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	クワラレン 35t吊を超え80t吊以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	24,582	135,201	
F01086	ワフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日	55,100	82,650	
Y00004	運搬費等	4.340		217,851	945,473	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,163,324	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,163,324	
	*** S単 - 235号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,130kmまで,往復計上,計上する(敷鉄 板以外),,積込・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 130kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 + 積込・取卸 0.0 0.0				
P46613	仮設材輸送運賃料金 130km以下 製品長12m以内	1.000	ton	13,560	13,560	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				16,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,560	
	*** S単 - 236号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	波付硬質合成樹脂管 - 40 地 中 (構内) 0.00 0.00 無 無 無 無				
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	100.000	m	261	26,100	
R01013	電工	2.600	人	22,746	59,140	
	合 計				85,240	算出数量 100.000 m
	単 価		m		852	
	*** S単 - 237号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管 1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	波付硬質合成樹脂管 - 30 地 中 (構内) 0.00 0.00 無 無 無				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	100.000	m	238	23,800	
R01013	電工	2.600	人	22,746	59,140	
	合 計				82,940	算出数量 100.000 m

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		829	
	*** S単 - 238号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	3心				
	5) サイズ(mm2)	14mm2				
	6) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	3心 断面積14	100.000	m	739	73,900	
R01013	電工					
		5.500	人	22,746	125,103	
	合 計				199,003	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,990	
	*** S単 - 239号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 8心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 1	管 内		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 種別	CVケーブル		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 心数	8心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分 2	地中・屋外・屋内				
P27178	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	8心 断面積2.0	100.000	m	356	35,600	
R01013	電工					
		5.500	人	22,746	125,103	
	合 計				160,703	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,607	
	*** S単 - 240号 ***					
S42105	架空配線工		径間		1,000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 , ワイヤ吊り, , 3心, , , , 14mm2以下, , 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル区分	電力ケーブル		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 作業区分	ワイヤ吊り		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 心数	3心				
	8) 公称断面積	14mm2以下				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					
R01013	電工					
		1.820	人	22,746	41,398	
	合 計				41,398	算出数量 1,000 径間
	単 価		径間		41,398	
	*** S単 - 241号 ***					
S42105	架空配線工		径間		1,000 径間	歩A 当たり算出
	架空配線工 , 自己支持形, CVV, 8心以下, , , , 2.0mm2, , 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ケーブル区分	制御ケーブル		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 作業区分	自己支持形		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 種別	CVV				
	4) 心数	8心以下				
	8) 公称断面積	2.0mm2				
	10) その他の1径間当り電工労務(人)	0.00				
	11) その他の場合の補助文					
R01013	電工					
		1.270	人	22,746	28,887	
	合 計				28,887	算出数量 1,000 径間

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		径間		28,887	
	*** S単 - 242号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅リフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍幅リフレクタ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)地中埋設標1.0個当り単価					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ	2.000	巻	8,000	16,000	
R01013	電工	0.400	人	22,746	9,098	
	合 計				25,098	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		251	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 243号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドタイプ] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バド給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単 - 244号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単 - 245号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,134	
	*** S単 - 246号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		999.5	
	*** S単 - 247号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		308.7	
	*** S単 - 248号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単 - 249号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277	
	*** S単 - 250号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込(小規模土工)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,573	
	*** S単 - 251号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		744	
	*** S単 - 252号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 0.5km以下				
	単 価		m3		633.1	
	*** S単 - 253号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,9.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3		6,290	
	*** S単 - 254号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ-)舗装版	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		484.4	
	*** S単 - 255号 ***					

[illegible]

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96001	ディスクグラインダー		台	3,900		
F96002	ハンマードリル		台	6,310		
F96003	攪拌機		台	3,000		
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm		m3	156,000		
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm		m3	312,000		
J96001	Fe石灰改良処理土		m3	4,400		
M96001	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)		供用日	21,700		
M96002	ﾌｫﾚﾝｼﾞｭｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)〕		供用日	42,100		
M96011	35t吊 GV-400		時間	74,600		
M96012	ｱｰｽｵｰｶﾞ AG12000		時間	19,062		
M96013	ｵｰｶﾞﾍｯﾄﾞ 鉄筋ｺﾍｯﾄﾞ 800		時間	7,870		
M96014	ｵｰｶﾞｽｸﾘｰ 600 5.5m x 2honn		時間	2,358		
M96015	空気圧縮機 4.0m3/min		日	3,460		
M96016	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)		供用日	109,000		
M96017	ｶﾅｰﾙｰﾝ〔油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)〕		供用日	147,000		
M96018	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対3〕 最大起振力767kN(振り子式)(20-60Hz)		日	198,000		
P96001	H形鋼 300 x 300 x 10 x 15		ton	108,900		
P96002	H形鋼 350 x 350 x 12 x 19		ton	114,300		
P96003	H形鋼 H-488 x 300 x 11 x 18		ton	127,000		
P96004	H形鋼 H-588 x 300 x 12 x 20		ton	130,000		
P96005	H形鋼 H-594 x 302 x 14 x 23		ton	131,000		
P96006	H形鋼 H-700 x 300 x 13 x 24		ton	136,000		
P96007	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚	5,480		
P96008	トッププレート PL-19 x 300 x 300 13.42kg/枚		枚	2,790		
P96009	ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-9 x 50 x 200 x 1/2 0.35kg/枚		枚	465		
P96010	ﾘﾌﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-9 x 248 x 378 6.62kg/枚		枚	1,510		
P96011	支柱ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ PL-16 x 250 x 250 7.85kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,130		
P96012	ﾌﾟﾚｰﾄ PL-9 x 250 x 250 4.42kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,290		
P96013	ﾌﾟﾚｰﾄ PL-9 x 175 x 400 4.95kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,400		
P96014	ﾌﾟﾚｰﾄ PL-9 x 150 x 400 4.24kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,250		
P96015	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ M22 x 120		組	285		
P96016	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ M22 x 125		組	291		
P96017	ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,210		
P96018	ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,730		
P96019	ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,540		
P96020	ｽﾁﾌﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,020		
P96021	添接板 PL-9 x 320 x 310 7.01kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,940		
P96022	添接板 PL-9 x 530 x 310 11.61kg/枚 孔あけ加工有		枚	4,640		
P96023	地覆 [-380*100*10.5*16		ton	130,000		
P96024	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm		m	15,200		
P96025	継ぎ施工費 H300		箇所	36,300		
P96026	継ぎ施工費 H400		箇所	73,400		
P96027	管渠型側溝 縦断用T-25 600		m	43,100		

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96028	グレーン付集水樹 鉄固定 L600×B600×H800 T-2		個	88,300		
P96029	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000 スリット側溝蓋		本	25,700		
P96030	縦横断用 T-25 300用 L=1,000		枚	12,900		
P96031	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応		袋	4,300		
P96032	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊		m ³	3,750		
P96033	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25		m ² 供用月	1,104		
P96034	土木シート メッシュPP 0.55mm		m ²	110		
P96035	ブルシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	79		
P96036	溝形鋼 [-150*75*6.5*10		ton	123,000		
P96050	NTT防護管設置		式	131,300		
P96051	歩掛調査費		式	181,400		
P96052	快適トイレ		式	582,696		
P96053	調査業務		式	11,430,000		
P96054	ダイヤモンド		枚	14,520		
P96055	ポイントミノ コンクリートはつり用		本	3,900		
P96056	ドライモルタル		袋	3,000		
P96057	産業廃棄物処分 アスファルト塊		m ³	2,820		
P96058	設計業務		式	9,050,000		
P96060	測量業務		式	570,000		
P96064	伐採		式	584,000		
P96065	木くず・伐採根運搬 4tダンプ 10km超～15km以下 DID区間なし		m ³	9,000		
P96066	処分費 伐採木等		m ³	8,250		
P96067	処分費 伐採根		m ³	11,000		
P96068	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付 100 L=5m		本	20,300		
P96069	水道配水用ポリエチレン管 直管 100 L=5m		本	13,900		
P96070	大型バルブ 配管用 100×90°		個	52,860		
P96071	大型バルブ 排水用 100×90°		個	49,230		
P96072	砂 SG材相当		m ³	3,700		
P96073	高密度ポリエチレン管 シングル 200 無孔管		m	2,590		
P96074	アルミゲート H1800×W6532		基	150,000		
P96075	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*65		組	225		
P96076	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*70		組	241		
P96077	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*75		組	248		
P96078	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*80		組	254		
P96079	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*85		組	261		
P96080	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*90		組	267		
P96081	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*95		組	273		
P96082	摩擦接合用高力ボルト F10T-M22*100		組	280		
P96083	摩擦接合用高力ボルト H17S10T-M22*115		組	279		
P96084	摩擦接合用高力ボルト H17S10T-M22*70		組	222		
P96085	摩擦接合用高力ボルト H17S10T-M22*75		組	228		
P96086	摩擦接合用高力ボルト H17S10T-M22*95		組	254		
P96087	摩擦接合用高力ボルト 溶融亜鉛めっきF8T-M22*65		組	321		

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96088	摩擦接合用高力ボルト 溶融メッキF8T-M22*85 ドリルトイン		組	357		
P96089	ブレガダー賃料		本	670		
P96090	トッププレート		t 供用日	321		
P96091	PL-16*450*450 25.43/枚 勾配調整ピース		枚	5,280		
P96092	プレート		個	60,000		
P96093	PL-9×125×125 1.10kg/枚 孔あけ加工有		枚	976		
P96094	プレート リブプレート		枚	1,213		
P96095	PL-6×248×366 4.284kg/枚		枚	980		
P96097	プレート PL-9×135×165 1.57kg/枚 孔あけ加工有		枚	786		
P96098	添接板 PL-9×200×400 5.651kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,920		
P96099	H形鋼 H-800×300×14×26		ton	133,000		
P96100	スチフナープレート PL-12*143*746 10.05kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,360		
P96101	スチフナープレート PL-12*251*746 17.64kg/枚		枚	4,020		
P96102	スチフナープレート PL-12*144*546 7.41kg/枚		枚	1,540		
P96103	スチフナープレート PL-12*192*356 6.44kg/枚		枚	1,330		
P96104	スチフナープレート PL-19*304*378 17.14kg/枚		枚	3,560		
P96105	スチフナープレート PL-19*254*378 14.32kg/枚		枚	2,970		
P96106	天板プレート PL-19*570*700 59.51kg/枚		枚	12,300		
P96107	エンドプレート PL-16*300*300 11.3kg/枚		枚	2,530		
P96108	補強プレート PL-25*109*270 5.78kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,387		
P96109	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚 孔あけ加工有		枚	832		
P96110	リブプレート PL-9×248×366 6.41kg/枚		枚	1,460		
P96111	リブプレート PL-9×163×366 4.21kg/枚		枚	960		
P96112	プレート PL-9*165*270 3.15kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,020		
P96113	プレート PL-9*135*165 1.57kg/枚 孔あけ加工有		枚	879		
P96114	プレート PL-9*250*270 4.77kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,360		
P96115	H形鋼 200×200×8×12		ton	108,900		
P96116	スチフナープレート PL-12*138*546 7.10kg/枚		枚	1,470		
P96117	スチフナープレート PL-19*247*570 21.0kg/枚		枚	4,360		
P96118	スチフナープレート PL-19*297*570 25.25kg/枚		枚	5,250		
P96119	天板プレート PL-19*520*700 54.29kg/枚		枚	11,200		
P96121	プレート PL-9*125*250 2.21kg/枚		枚	640		
P96122	補強プレート PL-6*522*1000 24.59kg/枚		枚	5,110		
P96123	調整プレート PL-22*50*100 8.64kg/枚		枚	1,790		
P96124	リブプレート PL-9×90×354 2.25kg/枚		枚	515		
P96125	ネットフェンス		m	12,300		
P96126	敷鉄板 1524*6069*22		ton	119,000		
P96127	敷鉄板 1524*3048*22		ton	119,000		
P96128	敷鉄板 1219*2438*22		ton	119,000		
P96129	仮設材輸送運賃料金 723km 製品長12m以内 片道計上		ton	20,629		

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	ポール撤去		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.068	人	20,706	1,408	S単 5号 算出数量 1,000 本
	合 計				1,408	
	単 価		本		1,408	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	大型土のう荷卸		袋		144,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	S単 7号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	S単 4号
S02116	軽油	78.000	L	142	11,076	S単 51号
S02115	ﾊﾞﾄﾏ給油,, 運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 8号 算出数量 144,000 袋
	合 計				112,218	
	単 価		袋		779	
	*** T単 - 3号 ***					
T00004	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	6.000	m ² 供用月	1,104	6,624	S単 17号 算出数量 1,000 m ²
	合 計				6,624	
	単 価		m ²		6,624	
	*** T単 - 4号 ***					
T00005	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	6.000	m ² 供用月	1,104	6,624	S単 17号 算出数量 1,000 m ²
	合 計				6,624	
	単 価		m ²		6,624	
	*** T単 - 5号 ***					
T00006	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	5.000	m ² 供用月	1,104	5,520	S単 17号 算出数量 1,000 m ²
	合 計				5,520	
	単 価		m ²		5,520	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	3.000	m ² 供用月	1,104	3,312	S単 17号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,312	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,312	
	*** T単 - 7号 ***					
T00011	杭橋脚・導杭打込引抜き		本		10,000	歩A 当たり算出
	導杭,ハ'イ'0M単独打込,50m未満,20m以下,10m以下,H					
S02115	土木一般世話役	0.590	人	28,968	17,091	S単 6号
S02115	とび工	1.180	人	27,030	31,895	S単 122号
S02115	普通作業員	0.590	人	20,706	12,217	S単 5号
S02111	ハ'イ'0M(単体)[電動式・普通型] 起振力461~480kN (振動周波数17~21Hz)	0.780	供用日	21,700	16,926	S単 110号
S02111	ラフレソールン[油圧伸縮ジ'型・排対型(2次)] 35t吊	0.780	供用日	42,100	32,838	S単 111号
S02116	軽油 ハ'0L給油,,	53.000	L	142	7,526	S単 51号
S02115	運転手(特殊)	0.590	人	24,786	14,624	S単 8号
Y00004	雑品	0.200		133,117	26,623	
	合 計				159,740	算出数量 10.000 本
	単 価		本		15,974	
	*** T単 - 8号 ***					
T00012	仮橋・仮桟橋設置撤去工(導杭・導枠)		本		10,000	歩A 当たり算出
	ラフレソールン35t					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	28,968	10,428	S単 6号
S02115	とび工	0.870	人	27,030	23,516	S単 122号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,706	3,520	S単 5号
Y00004	雑品	0.230		37,464	8,617	
S02111	ラフレソールン[油圧伸縮ジ'型・排対型(2次)] 35t吊	0.430	供用日	42,100	18,103	S単 111号
S02116	軽油 ハ'0L給油,,	29.000	L	142	4,118	S単 51号
S02115	運転手(特殊)	0.320	人	24,786	7,932	S単 8号
	合 計				76,234	算出数量 10.000 本
	単 価		本		7,623	
	*** T単 - 9号 ***					
T00013	杭橋脚・導杭打込引抜き(ハ'イ'0M)		本		10,000	歩A 当たり算出
	導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,ラフレソールン35t吊					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	28,968	9,559	S単 6号
S02115	とび工	0.660	人	27,030	17,840	S単 122号
S02115	普通作業員	0.330	人	20,706	6,833	S単 5号
S02111	ハ'イ'0M(単体)[電動式・普通型] 起振力461~480kN (振動周波数17~21Hz)	0.440	供用日	21,700	9,548	S単 110号
S02111	ラフレソールン[油圧伸縮ジ'型・排対型(2次)] 35t吊	0.440	供用日	42,100	18,524	S単 111号
S02116	軽油 ハ'0L給油,,	30.000	L	142	4,260	S単 51号
S02115	運転手(特殊)	0.330	人	24,786	8,179	S単 8号
Y00004	雑品	0.200		74,743	14,949	
	合 計				89,692	算出数量 10.000 本
	単 価		本		8,969	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00014	杭橋脚・導杭打込引抜工		本		10,000	歩A 当たり算出
	導杭、ハ'イ'Q'W'単独打込,50m未満,20m以下,20m以下,H					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 6号
S02115	とび工	2.000	人	27,030	54,060	S単 122号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 5号
S02111	ハ'イ'Q'W' (単体) [電動式・普通型] 起振力461～480kN (振動周波数17～21Hz)	1.320	供用日	21,700	28,644	S単 110号
S02111	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ'ブ'型・排対型(2次)] 35t吊	1.330	供用日	42,100	55,993	S単 111号
S02116	軽油 ハ'ド-ル給油,,	90.000	L	142	12,780	S単 51号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 8号
Y00004	雑品	0.200		225,937	45,187	
	合 計				271,124	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,112	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00015	仮橋・仮棧橋設置・撤去工 (下部工)		ton		10,000	歩A 当たり算出
	杭基礎(杭橋脚),設置,ラフレ-ンク-ン35t吊					
S02115	橋りょう世話役	2.100	人	37,638	79,040	S単 123号
S02115	橋りょう特殊工	4.900	人	32,436	158,936	S単 124号
S02115	溶接工	1.800	人	28,050	50,490	S単 125号
S02115	普通作業員	1.300	人	20,706	26,918	S単 5号
Y00004	雑品	0.130		315,384	41,000	
S16004	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジ'ブ'型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレ-ンク-ン(油圧伸縮ジ'ブ'型),35ton吊り,なし	1.700	日	79,600	135,320	S単 214号
	合 計				491,704	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		49,170	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00021	管渠型側溝開口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	0.3m×0.3m					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	S単 6号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,706	12,424	S単 5号
S02112	ディスクグラインダー	1.000	台	3,900	3,900	S単 119号
S02116	ダイヤモンド刃	1.000	枚	14,520	14,520	S単 184号
S02112	ハンマードリル	1.000	台	6,310	6,310	S単 120号
S02116	ポイントミノ コンクリートはつり用,,	1.000	本	3,900	3,900	S単 185号
	合 計				49,744	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,744	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00022	塩ビ管取付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	S単 6号

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.600	人	20,706	12,424	S単 5号
S02112	攪拌機	1.000	台	3,000	3,000	S単 121号
S02116	モルタル練り混ぜ ドライモルタル	1.000	袋	3,000	3,000	S単 186号
	合 計				27,114	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		27,114	
	*** T単 - 14号 ***					
T00030	既設電線布設替え		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	電工	5.500	人	22,746	125,103	S単 127号
	合 計				125,103	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,251	
	*** T単 - 15号 ***					
T00031	既設管切断撤去		口		1.000 口	歩A 当たり算出
S02115	溶接工	0.040	人	28,050	1,122	S単 125号
Y00004	雑品	0.075		1,122	84	
	合 計				1,206	算出数量 1.000 口
	単 価		口		1,206	
	*** T単 - 16号 ***					
T00032	吊込み		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.140	人	22,338	3,127	S単 128号
S02115	普通作業員	0.150	人	20,706	3,106	S単 5号
	合 計				6,233	算出数量 10.000 m
	単 価		m		623	
	*** T単 - 17号 ***					
T00033	水道管敷設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.120	人	22,338	2,681	S単 128号
S02115	普通作業員	0.200	人	20,706	4,141	S単 5号
Y00004	雑品	0.085		6,822	580	
	合 計				7,402	算出数量 10.000 m
	単 価		m		740	
	*** T単 - 18号 ***					
T00034	水道管継手		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.120	人	22,338	2,681	S単 128号
S02115	普通作業員	0.120	人	20,706	2,485	S単 5号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.085		5,166	439	
	合 計				5,605	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,605	
	*** T単 - 19号 ***					
T00036	地中障害物削孔		本		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	9.220	人	28,968	267,085	S単 6号
S02115	とび工	18.440	人	27,030	498,433	S単 122号
S02115	特殊作業員	9.220	人	24,582	226,646	S単 7号
S02115	普通作業員	9.220	人	20,706	190,909	S単 5号
C00001	クレーン装着式アースオーガ 杭打機	55.330	時間	82,281	4,552,608	C単 1号
S02111	アースオーガ AG12000	55.330	時間	19,062	1,054,700	S単 113号
S02111	オーガヘッド 鉄筋コヘッド 800	55.330	時間	7,870	435,447	S単 114号
S02111	オーガ スクリュー 600 5.5m×2honn	110.660	時間	2,358	260,936	S単 115号
S02111	空気圧縮機 4.0m3/min	9.220	日	3,460	31,901	S単 116号
S16004	発動発電機[D駆動・～低騒・排対型(～2次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),200KVA,なし	9.220	日	38,656	356,408	S単 215号
C00002	小型バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)	9.220	日	36,891	340,135	C単 2号
Y00004	雑品	0.030		8,215,208	246,456	
	合 計				8,461,664	算出数量 10.000 本
	単 価		本		846,166	
	*** T単 - 20号 ***					
T00037	バックホウ工(鋼矢板・H形鋼打設)		本		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.370	人	28,968	10,718	S単 6号
S02115	とび工	0.740	人	27,030	20,002	S単 122号
S02115	普通作業員	37.000	人	20,706	766,122	S単 5号
S02111	バックホウ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対3] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	0.490	供用日	109,000	53,410	S単 117号
S02111	加圧クレーン[油圧駆動式クインチ・ラジック 型・排対型(2014)] 120t吊	0.490	供用日	147,000	72,030	S単 118号
Y00004	雑品	0.010		922,282	9,223	
	合 計				931,505	算出数量 10.000 本
	単 価		本		93,151	
	*** T単 - 21号 ***					
T00038	ポリエチレン管設置工		m		1.000	歩A 当たり算出
S02115	シングル 200 土木一般世話役	0.070	人	28,968	2,028	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.070	人	24,582	1,721	S単 7号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,706	1,449	S単 5号
Y00004	雑品	0.150		5,198	780	
	合 計				5,978	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,978	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第 2 排水機場工用道路工事 （第 3 回変更）					
工事別工事名:五丁川第 2 排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00039	既設電柱撤去工		本		1,000 本	歩 A 当たり算出
S02115	電工	0.450	人	22,746	10,236	S 単 127号
S02115	普通作業員	0.750	人	20,706	15,530	S 単 5号
	合 計				25,766	算出数量 1.000 本
	単 価		本		25,766	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00040	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）		本		10,000 本	歩 A 当たり算出
	H400 打込長L=25.5m					
S02115	土木一般世話役	4.550	人	28,968	131,804	S 単 6号
S02115	とび工	13.650	人	27,030	368,960	S 単 122号
S02115	普通作業員	4.550	人	20,706	94,212	S 単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ杭打機	4.550	日	486,946	2,215,604	C 単 3号
Y00004	雑品	0.080		2,810,580	224,846	
	合 計				3,035,426	算出数量 10.000 本
	単 価		本		303,543	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00041	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）		本		10,000 本	歩 A 当たり算出
	H400 打込長L=26.5m					
S02115	土木一般世話役	4.760	人	28,968	137,888	S 単 6号
S02115	とび工	14.280	人	27,030	385,988	S 単 122号
S02115	普通作業員	4.760	人	20,706	98,561	S 単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ杭打機	4.760	日	486,946	2,317,863	C 単 3号
Y00004	雑品	0.080		2,940,300	235,224	
	合 計				3,175,524	算出数量 10.000 本
	単 価		本		317,552	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00042	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）		本		10,000 本	歩 A 当たり算出
	H400 打込長L=28.0m					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	28,968	144,840	S 単 6号
S02115	とび工	15.000	人	27,030	405,450	S 単 122号
S02115	普通作業員	5.000	人	20,706	103,530	S 単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙ杭打機	5.000	日	486,946	2,434,730	C 単 3号
Y00004	雑品	0.080		3,088,550	247,084	
	合 計				3,335,634	算出数量 10.000 本
	単 価		本		333,563	
	*** 丁単 - 26号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事（第3回変更）					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00043	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	H400 打込長L=30.0m					
S02115	土木一般世話役	6.250	人	28,968	181,050	S単 6号
S02115	とび工	18.750	人	27,030	506,813	S単 122号
S02115	普通作業員	6.250	人	20,706	129,413	S単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ杭打機	6.250	日	486,946	3,043,413	C単 3号
Y00004	雑品	0.080		3,860,689	308,855	
	合 計				4,169,544	算出数量 10.000 本
	単 価		本		416,954	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00044	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	H400 打込長L=30.8m					
S02115	土木一般世話役	6.250	人	28,968	181,050	S単 6号
S02115	とび工	18.750	人	27,030	506,813	S単 122号
S02115	普通作業員	6.250	人	20,706	129,413	S単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ杭打機	6.250	日	486,946	3,043,413	C単 3号
Y00004	雑品	0.080		3,860,689	308,855	
	合 計				4,169,544	算出数量 10.000 本
	単 価		本		416,954	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00045	杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上）		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	H400 打込長L=32.3m					
S02115	土木一般世話役	6.670	人	28,968	193,217	S単 6号
S02115	とび工	20.010	人	27,030	540,870	S単 122号
S02115	普通作業員	6.670	人	20,706	138,109	S単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏ杭打機	6.670	日	486,946	3,247,930	C単 3号
Y00004	雑品	0.080		4,120,126	329,610	
	合 計				4,449,736	算出数量 10.000 本
	単 価		本		444,974	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00046	地組架台設置撤去		径間		1.000 径間	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.500	人	37,638	18,819	S単 123号
S02115	橋りょう特殊工	1.000	人	32,436	32,436	S単 124号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 5号
Y00004	雑品	0.060		71,961	4,318	
S16001	ｸﾚｰﾚﾝ[油圧駆動式ｸｲﾝﾁｬｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 、120t吊、運転 1 日当たり算出	0.580	日	236,122	136,951	S単 211号
	合 計				213,230	算出数量 1.000 径間
	単 価		径間		213,230	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事 (第3回変更)						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 30号 ***					
T00047	主桁地組工		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう世話役	0.620	人	37,638	23,336	S単 123号
S02115	橋りょう特殊工	1.240	人	32,436	40,221	S単 124号
S02115	普通作業員	0.620	人	20,706	12,838	S単 5号
Y00004	雑品	0.060		76,395	4,584	
S16001	加-ラールン[油圧駆動式ウインチ・ラジブ型・排対型(2014)] 、120t吊、運転1日当たり算出	0.580	日	236,122	136,951	S単 211号
	合 計				217,930	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		21,793	
	*** T単 - 31号 ***					
T00048	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	11.000	m ² 供用月	1,104	12,144	S単 17号
	合 計				12,144	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		12,144	
	*** T単 - 32号 ***					
T00049	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	8.000	m ² 供用月	1,104	8,832	S単 17号
	合 計				8,832	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		8,832	
	*** T単 - 33号 ***					
T00050	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	8.000	m ² 供用月	1,104	8,832	S単 17号
	合 計				8,832	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		8,832	
	*** T単 - 34号 ***					
T00051	覆工板滑り止め加工付(補強型)(賃料)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	6.000	m ² 供用月	1,104	6,624	S単 17号
	合 計				6,624	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		6,624	
	*** T単 - 35号 ***					
T00052	ブレガーダー(賃料)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	仮棧橋					
S02116	ブレガーダー賃料	218.000	t 供用日	321	69,978	S単 130号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				69,978	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		69,978	
	*** T単 - 36号 ***					
T00053	プレガーダー (賃料)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	仮積橋					
S02116	プレガーダー賃料	211.000	t 供用日	321	67,731	S 単 130号 算出数量
	合 計				67,731	1.000 ton
	単 価		ton		67,731	
	*** T単 - 37号 ***					
T00054	プレガーダー (賃料)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	仮積橋					
S02116	プレガーダー賃料	163.000	t 供用日	321	52,323	S 単 130号 算出数量
	合 計				52,323	1.000 ton
	単 価		ton		52,323	
	*** T単 - 38号 ***					
T00055	杭橋脚打込み (杭基礎形式、陸上)		本		10.000 本	歩 A 当たり算出
	H400 打込長L=25.0m以下					
S02115	土木一般世話役	4.000	人	28,968	115,872	S 単 6号
S02115	とび工	12.000	人	27,030	324,360	S 単 122号
S02115	普通作業員	4.000	人	20,706	82,824	S 単 5号
C00003	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾊﾝﾀﾞﾙ杭打機	4.000	日	486,946	1,947,784	C 単 3号
Y00004	雑品	0.080		2,470,840	197,667	
	合 計				2,668,507	算出数量 10.000 本
	単 価		本		266,851	
	*** T単 - 39号 ***					
T00056	輸送費 (仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	723km 12m以内 片道					
S02116	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	20,629	20,629	S 単 195号
S02116	723km 製品長12m以内 片道計上,, 積卸し費 積込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S 単 196号 算出数量
	合 計				22,129	1.000 ton
	単 価		ton		22,129	

[illegible]