



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

出村・宇土割工区区画整理（その2）工事

# 積 算 書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(66,233,000)	
			77,650,000	
・工事原価			(56,089,000)	
			65,929,000	
純工事費			(39,913,000)	
			47,117,000	
・直接工事費			(34,242,000)	
			40,453,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(32,289,000)	
			38,500,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	( " )	
			1,953,000	
・間接工事費			(21,847,000)	
			25,476,000	
・共通仮設費			(5,671,000)	
			6,664,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	( " )	
			0	
・運搬費～営繕費等				
			(4,297,000)	
			4,976,000	
・運搬費	1.000	式	( " )	
			897,000	
・準備費	1.000	式	( " )	
			0	
・安全費	1.000	式	( " )	
			0	
・役務費	1.000	式	( " )	
			0	
・技術管理費	1.000	式	(124,000)	
			190,000	
・営繕費等	1.000	式	( " )	
			205,000	
・現場環境改善費			(353,000)	
			396,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
			(353,000)	
			396,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・現場管理費			(16,176,000)	
			18,812,000	
・現場管理費 (率計上)				
			(16,176,000)	
			18,812,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	( " )	
			0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	( " )	
			55,000	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	( " )	
			0	
・一般管理費等				
			(10,142,000)	
			11,728,000	
・一括計上価格	1.000	式	( " )	
			(2,000)	
			1,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費 (直工)			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(1,210,000)	
			1,235,000	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			(182,000)	
			20,000	



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

運搬費～営繕費等	
B × C × D	4,976,000
B = 今回対象金額	40,488,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	4,297,000
C2 = 変更前の対象金額	34,115,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	12.47%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	12.78%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	396,000
B = 今回対象金額	39,273,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	353,000
C2 = 変更前の対象金額	33,087,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.05%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.11%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	18,812,000
B' = 今回対象金額	47,152,000
B = 率算定対象金額	46,763,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	16,176,000
C2 = 変更前の対象金額	39,786,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	40.36%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	41.13%
C2' = 変更前の率算定対象金額	39,453,000
一般管理費等	
B × C × D	11,728,000
B = 今回対象金額	65,909,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,142,000
C2 = 変更前の対象金額	55,907,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.00%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.35%















事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(32,289,000)	
				38,500,000	
・整地工	1.000	式		(3,003,000)	
・・整地工	1.000	式		2,822,000	
				(2,289,000)	
				2,153,000	
000001 簡易整備工	(2.590)		( " )	(1,044,184)	歩A・単A [単価B]
	2.540	ha	403,160	1,024,026	B単 1号
000002 畦畔工	(706,000)		( " )	(665,052)	歩A・単A [単価B]
	584,000	m	942	550,128	B単 2号
000003 耕起工	(25,189,000)		( " )	(579,347)	歩A・単A [単価B]
	25,184,000	m <sup>2</sup>	23	579,232	B単 3号
合 計				(2,288,583)	
				2,153,386	
・・進入路工				(16,000)	
	1.000	式		14,000	
000004 進入路工 盛土、300<H≤600	(6,000)		( " )	(11,178)	歩A・単A [単価B]
	5,000	箇所	1,863	9,315	B単 4号
000005 進入路工 盛土、600<H≤900	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	4,401	4,401	B単 5号
合 計				(15,579)	
				13,716	
・・一筆排水工				(698,000)	
	1.000	式		655,000	
000006 一筆排水 畦畔埋設 (削孔あり)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	8,000	箇所	49,922	399,376	B単 6号
000007 一筆排水 畦畔埋設 (削孔なし)	(7,000)		( " )	(298,725)	歩A・単A [単価B]
	6,000	箇所	42,675	256,050	B単 7号
合 計				(698,101)	
				655,426	
・道路工				(6,001,000)	
	1.000	式		5,835,000	
・・道路工				(6,001,000)	
	1.000	式		5,835,000	
000008 購入土 山土砂	(1,206,000)		( " )	(2,176,830)	歩A・単A [単価B]
	1,177,000	m <sup>3</sup>	1,805	2,124,485	B単 8号
000009 3号支線道路 支線道路B (市道)	(161,600)		( " )	(1,255,794)	歩A・単A [単価B]
	0,000	m	7,771	0	B単 9号
000071 3号支線道路 支線道路B (市道)	(0,000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	161,600	m	7,877	1,272,923	B単 71号
000010 4号支線道路 支線道路B (里道)	(249,600)		( " )	(2,157,792)	歩A・単A [単価B]
	0,000	m	8,645	0	B単 10号
000072 4号支線道路 支線道路B (里道)	(0,000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	244,300	m	8,385	2,048,456	B単 72号
000011 作業残土処理工	(137,000)		( " )	(410,315)	歩A・単A [単価B]
	130,000	m <sup>3</sup>	2,995	389,350	B単 11号
合 計				(6,000,731)	
				5,835,214	
・構造物撤去工				(1,657,000)	
	1.000	式		2,065,000	
・・撤去工				(1,657,000)	
	1.000	式		2,065,000	
000012 コンクリート構造物撤去 有筋	(0,400)		( " )	(7,880)	歩A・単A [単価B]
	4,200	m <sup>3</sup>	19,701	82,744	B単 12号
000013 コンクリート構造物撤去 無筋	(65,000)		( " )	(738,400)	歩A・単A [単価B]
	74,000	m <sup>3</sup>	11,360	840,640	B単 13号
000014 水路内雑物	(1,000)		( " )	(62,948)	歩A・単A [単価B]
	0,000	m <sup>3</sup>	62,948	0	B単 14号
000015 木材	(7,800)		( " )	(437,791)	歩A・単A [単価B]
	13,000	m <sup>3</sup>	56,127	729,651	B単 15号
000016 石綿含有スレート	(2,100)		( " )	(237,598)	歩A・単A [単価B]
	1,600	m <sup>3</sup>	113,142	181,027	B単 16号
000017 廃プラスチック類	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	2,300	m <sup>3</sup>	45,952	105,690	B単 17号
000018 歩車道境界ブロック撤去・復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	6,000	m	8,237	49,422	B単 18号
000019 舗装版切断 As舗装	(12,000)		( " )	(7,272)	歩A・単A [単価B]
	92,000	m	606	55,752	B単 19号
000020 舗装版切断排水処理	(1,000)		( " )	(7,204)	歩A・単A [金額B]
	0,000	式	7,204	0	B単 20号
000073 舗装版切断排水処理 変更	(0,000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1,000	式	2,709	2,709	B単 73号
000021 舗装版破碎 As舗装	(3,700)		( " )	(736)	歩A・単A [単価B]
	32,000	m <sup>2</sup>	199	6,368	B単 21号
000022 As殻運搬・処分	(0,400)		( " )	(1,884)	歩A・単A [単価B]
	2,300	m <sup>3</sup>	4,709	10,831	B単 22号
合 計				(1,656,825)	
				2,064,834	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用水路工(管水路)				(5,593,000)	
	1.000	式		5,682,000	
・・管水路工				(2,127,000)	
	1.000	式		2,205,000	
000023 6号支線用水路 φ75, TS, 支線道路B埋設(里道)	( " ) 35.000	m	( " ) 6,133	( " ) 214,655	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 6号支線用水路 φ100, TS, 支線道路B埋設(里道)	( " ) 39.000	m	( " ) 6,522	( " ) 254,358	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 6号支線用水路 φ100, RR, 支線道路B埋設(里道)	( " ) 5.000	m	( " ) 6,638	( " ) 33,190	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 6号支線用水路 φ125, TS, 支線道路B埋設(里道)	( " ) 12.000	m	( " ) 7,291	( " ) 87,492	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 6号幹線用水路 φ250, TS, 支線道路B埋設(里道)	(1.000) 0.000	m	( " ) 12,442	(12,442) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000074 6号幹線用水路 φ250, TS, 支線道路B埋設(里道)	(0.000) 1.000	m	(0) 12,617	(0) 12,617	歩A・単A [単価B] B単 74号
000028 9号支線用水路 φ75, TS, 支線道路B埋設(市道)	(13.000) 14.900	m	( " ) 6,022	(78,286) 89,728	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 9号支線用水路 φ75, RR, 支線道路B埋設(市道)	( " ) 5.000	m	( " ) 6,102	( " ) 30,510	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 9号支線用水路 φ125, TS, 支線道路B埋設(市道)	(39.000) 38.700	m	( " ) 7,180	(280,020) 277,866	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 9号支線用水路 φ150, TS, 支線道路B埋設(市道)	(14.000) 0.000	m	( " ) 7,886	(110,404) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 9号支線用水路 φ150, RR, 支線道路B埋設(市道)	( " ) 5.000	m	( " ) 8,148	( " ) 40,740	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 9号支線用水路 φ200, TS, 支線道路B埋設(市道)	(72.000) 89.800	m	( " ) 9,457	(680,904) 849,239	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 9号支線用水路 φ200, RR, 支線道路B埋設(市道)	( " ) 5.000	m	( " ) 9,870	( " ) 49,350	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 継手 TS継手	(1.000) 0.000	式	( " ) 255,041	(255,041) 0	歩A・単A [金額B] B単 35号
000075 継手 TS継手	(0.000) 1.000	式	(0) 265,392	(0) 265,392	歩A・単A [金額B] B単 75号
合 計				(2,127,392) 2,205,137	
・・制水弁工				( " ) 426,000	
	1.000	式		426,000	
000036 制水弁設置工 6号支線用水路 制水弁工, 浅埋型 φ125	( " ) 1.000	箇所	( " ) 156,986	( " ) 156,986	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 制水弁設置工 9号支線用水路 制水弁工, 浅埋型 φ200	( " ) 1.000	箇所	( " ) 268,822	( " ) 268,822	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				( " ) 425,808	
・・排水工				( " ) 154,000	
	1.000	式		154,000	
000038 排水弁設置工 6号支線用水路 排水工 浅埋型 φ75	( " ) 1.000	箇所	( " ) 154,294	( " ) 154,294	歩A・単A [単価B] B単 38号
合 計				( " ) 154,294	
・・給水栓工				(2,604,000) 2,608,000	
	1.000	式		2,608,000	
000039 給水栓設置 タイプ1(標準型)	( " ) 14.000	箇所	( " ) 171,943	( " ) 2,407,202	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 給水栓土工 6号幹線用水路 里道	(9.000) 6.000	m	( " ) 4,761	(42,849) 28,566	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 給水栓土工 9号幹線用水路 市道	(33.000) 37.000	m	( " ) 4,650	(153,450) 172,050	歩A・単A [単価B] B単 41号
合 計				(2,603,501) 2,607,818	
・・作業残土処理工				(282,000) 289,000	
	1.000	式		289,000	
000042 作業残土処理工	(123.000) 126.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,290	(281,670) 288,540	歩A・単A [単価B] B単 42号
合 計				(281,670) 288,540	
・排水路工				(16,035,000) 22,096,000	
	1.000	式		22,096,000	
・・排水路工				(11,662,000) 11,517,000	
	1.000	式		11,517,000	
000043 7号排水路工 鉄筋コンクリート組立欄渠 B4500×H1200	(124.000) 120.500	m	( " ) 92,687	(11,493,188) 11,168,784	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 7号排水路工 鉄筋コンクリート組立欄渠(階段) B4500×H1200	( " ) 1.500	m	( " ) 112,783	( " ) 169,175	歩A・単A [単価B] B単 44号



事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				( " ) 1,953,000	
・仮設工	1.000	式		( " ) 1,953,000	
・・仮設道路工 進入路	1.000	式		( " ) 372,000	
000049 シート敷設撤去	( " ) 426.000	m <sup>2</sup>	( " ) 216	( " ) 92,016	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 敷鉄板設置撤去	( " ) 186.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,364	( " ) 253,704	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 進入路盛土設置撤去	( " ) 9.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,923	( " ) 26,307	歩A・単A [単価B] B単 51号
合 計				( " ) 372,027	
・・仮設道路工 排水路	1.000	式		( " ) 614,000	
000052 シート敷設撤去	( " ) 805.000	m <sup>2</sup>	( " ) 215.69	( " ) 173,632	歩A・単A [金額B] B単 52号
000053 敷鉄板設置撤去	( " ) 502.000	m <sup>2</sup>	( " ) 846.52	( " ) 424,956	歩A・単A [金額B] B単 53号
000054 進入路盛土設置撤去	( " ) 26.000	m <sup>3</sup>	( " ) 576.69	( " ) 14,994	歩A・単A [金額B] B単 54号
合 計				( " ) 613,582	
・・安全費	1.000	式		( " ) 485,000	
000055 交通誘導警備員A	( " ) 29.000	人	( " ) 14,913	( " ) 432,477	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 交通誘導警備員B	( " ) 4.000	人	( " ) 13,072	( " ) 52,288	歩A・単A [単価B] B単 56号
合 計				( " ) 484,765	
・・仮設暗渠工	1.000	式		( " ) 316,000	
000057 暗渠管敷設・撤去工 φ600、貸与品	( " ) 6.500	m	( " ) 2,832	( " ) 18,408	歩A・単A [金額B] B単 57号
000058 土のう工 仕拵え～設置～撤去	( " ) 5.400	m <sup>3</sup>	( " ) 29,197.77	( " ) 157,668	歩A・単A [金額B] B単 58号
000059 締切設置	( " ) 43.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,206.55	( " ) 94,882	歩A・単A [金額B] B単 59号
000060 掘削	( " ) 43.000	m <sup>3</sup>	( " ) 1,045.06	( " ) 44,938	歩A・単A [金額B] B単 60号
合 計				( " ) 315,896	
・・仮締切工	1.000	式		( " ) 166,000	
000061 大型土のう工 製作・設置	( " ) 4.000	袋	( " ) 5,315.50	( " ) 21,262	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 土のう工 仕拵え～設置～撤去	( " ) 0.300	m <sup>3</sup>	( " ) 29,196.66	( " ) 8,759	歩A・単A [金額B] B単 62号
000063 シート敷設・撤去 ブルーシート	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	( " ) 133.58	( " ) 1,603	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 排水処理 作業時排水	( " ) 1.000	箇所	( " ) 134,664	( " ) 134,664	歩A・単A [金額B] B単 64号
合 計				( " ) 166,288	













事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 簡易整備工		ha	( " ) 403,160		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 畦畔工		m	( " ) 942		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 耕起工		m <sup>2</sup>	( " ) 23		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 進入路工 盛土、300<H≤600		箇所	( " ) 1,863		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 進入路工 盛土、600<H≤900		箇所	( " ) 4,401		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 一筆排水 畦畔埋設 (削孔あり)		箇所	( " ) 49,922		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 一筆排水 畦畔埋設 (削孔なし)		箇所	( " ) 42,675		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 購入土 山土砂		m <sup>3</sup>	( " ) 1,805		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 3号支線道路 支線道路B (市道)		m	( " ) 7,771		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 4号支線道路 支線道路B (里道)		m	( " ) 8,645		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 作業残土処理工		m <sup>3</sup>	( " ) 2,995		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** コンクリート構造物撤去 有筋		m <sup>3</sup>	( " ) 19,701		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** コンクリート構造物撤去 無筋		m <sup>3</sup>	( " ) 11,360		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 水路内雑物		m <sup>3</sup>	( " ) 62,948		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 木材		m <sup>3</sup>	( " ) 56,127		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 石綿含有スレート		m <sup>3</sup>	( " ) 113,142		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>	( " ) 45,952		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 歩車道境界ブロック撤去・復旧		m	( " ) 8,237		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 舗装版切断 As舗装		m	( " ) 606		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 舗装版切断排水処理		式	( " ) 7,204		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 舗装版破砕 As舗装		m <sup>2</sup>	( " ) 199		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** As殻運搬・処分					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
			m3	4,709		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 6号支線用水路			( " )		
	φ75, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m	6,133		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 6号支線用水路			( " )		
	φ100, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m	6,522		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 6号支線用水路			( " )		
	φ100, RR, 支線道路B埋設 (里道)		m	6,638		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** 6号支線用水路			( " )		
	φ125, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m	7,291		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 6号幹線用水路			( " )		
	φ250, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m	12,442		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ75, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m	6,022		歩A・単A
000029	*** B単-29号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ75, RR, 支線道路B埋設 (市道)		m	6,102		歩A・単A
000030	*** B単-30号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ125, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m	7,180		歩A・単A
000031	*** B単-31号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ150, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m	7,886		歩A・単A
000032	*** B単-32号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ150, RR, 支線道路B埋設 (市道)		m	8,148		歩A・単A
000033	*** B単-33号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ200, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m	9,457		歩A・単A
000034	*** B単-34号 *** 9号支線用水路			( " )		
	φ200, RR, 支線道路B埋設 (市道)		m	9,870		歩A・単A
000035	*** B単-35号 *** 継手			( " )		
	TS継手		式	255,041		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 制水弁設置工			( " )		
	6号支線用水路 制水弁工, 浅埋型 φ125		箇所	156,986		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** 制水弁設置工			( " )		
	9号支線用水路 制水弁工, 浅埋型 φ200		箇所	268,822		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 排泥弁設置工			( " )		
	6号支線用水路 排泥工 浅埋型 φ75		箇所	154,294		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 給水栓設置			( " )		
	タイプ1 (標準型)		箇所	171,943		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** 給水栓土工			( " )		
	6号幹線用水路 里道		m	4,761		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 給水栓土工			( " )		
	9号幹線用水路 市道		m	4,650		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** 作業残土処理工			( " )		
			m3	2,290		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 7号排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B4500×H1200		m	92,687		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 7号排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B4500×H1200		m	112,783		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 9号横断暗渠工			( " )		
	ボックスカルバート B2000×H1200×2連		m	357,848		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** ボックスカルバートPC縦締め			( " )		
	9号横断暗渠工		式	81,804		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 地覆			( " )		
	9号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m <sup>3</sup>	84,714		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 作業残土処理工			( " )		
			m <sup>3</sup>	2,290		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** シート敷設撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	216		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 敷鉄板設置撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	1,364		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 進入路盛土設置撤去			( " )		
			m <sup>3</sup>	2,923		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** シート敷設撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	215.69		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 敷鉄板設置撤去			( " )		
			m <sup>2</sup>	846.52		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 進入路盛土設置撤去			( " )		
			m <sup>3</sup>	576.69		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 交通誘導警備員A			( " )		
			人	14,913		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 交通誘導警備員B			( " )		
			人	13,072		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 暗渠管敷設・撤去工			( " )		
	φ600、貸与品		m	2,832		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 土のう工			( " )		
	仕揃え～設置～撤去		m <sup>3</sup>	29,197.77		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 縮切設置			( " )		
			m <sup>3</sup>	2,206.55		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 掘削			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,045.06		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 大型土のう工			( " )		
	製作・設置		袋	5,315.50		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 土のう工			( " )		
	仕揃え～設置～撤去		m <sup>3</sup>	29,196.66		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** シート敷設・撤去			( " )		
	ブルーシート		m <sup>2</sup>	133.58		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 排水処理			( " )		
	作業時排水		箇所	134,664		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 仮設材輸送					



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	簡易整備工	( )	ha		( )	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地7'未満, 13t級, 普通	1.000	ha	446,725	446,725	S単 113号
	合計				446,725	
	単価				403,160	
	官積算単価				446,725	合意率 0.902479
*** B単- 2号 ***						
000002	畦畔工	( )	m		( )	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,044	1,044	S単 114号
	合計				1,044	
	単価				942	
	官積算単価				1,044	合意率 0.902298
*** B単- 3号 ***						
000003	耕起工	( )	m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m <sup>2</sup>	25	25	S単 115号
	合計				25	
	単価				23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単- 4号 ***						
000004	進入路工 盛土, 300<H≤600	( )	箇所		( )	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	4.000	m <sup>3</sup>	283.4	1,134	S単 135号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	2.000	m <sup>2</sup>	465.2	930	S単 143号
	合計				2,064	
	単価				1,863	
	官積算単価				2,064	合意率 0.902616
*** B単- 5号 ***						
000005	進入路工 盛土, 600<H≤900	( )	箇所		( )	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	9.000	m <sup>3</sup>	283.4	2,551	S単 135号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	5.000	m <sup>2</sup>	465.2	2,326	S単 143号
	合計				4,877	
	単価				4,401	
	官積算単価				4,877	合意率 0.902399
*** B単- 6号 ***						
000006	一筆排水 畦畔埋設(削孔あり)	( )	箇所		( )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	6.000	m <sup>3</sup>	2,050	12,300	S単 139号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む), ,	10.000	個	12,300	123,000	S単 22号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	5.000	m <sup>3</sup>	4,432	22,160	S単 2号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	10.000	本	8,030	80,300	S単 8号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( ) 10.000	基	15,829	( ) 158,290	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,	( ) 13.800	m	2,880	( ) 39,744	S単 24号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	( ) 13.800	m	8,505	( ) 117,369	T単 2号
	合計				( ) 553,163	
	単価				( ) 49,922	
	官積算単価				55,316	合意率 0.902487
	*** B単-7号 ***					
000007	一筆排水 畦畔埋設(削孔なし)		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	( ) 6.000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 139号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	( ) 10.000	個	12,300	( ) 123,000	S単 22号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( ) 5.000	m3	4,432	( ) 22,160	S単 2号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( ) 10.000	基	15,829	( ) 158,290	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,	( ) 13.800	m	2,880	( ) 39,744	S単 24号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	( ) 13.800	m	8,505	( ) 117,369	T単 2号
	合計				( ) 472,863	
	単価				( ) 42,675	
	官積算単価				47,286	合意率 0.902486
	*** B単-8号 ***					
000008	購入土 山土砂		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	( ) 1.000	m3	2,000	( ) 2,000	S単 25号
	合計				( ) 2,000	
	単価				( ) 1,805	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9025
	*** B単-9号 ***					
000009	3号支線道路 支線道路B(市道)		m		( ) 161.600	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,フックカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( ) 179.000	m3	356.4	( ) 63,796	S単 133号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 18.000	m3	3,017	( ) 54,306	T単 20号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 34.000	m3	3,121	( ) 106,114	T単 21号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	( ) 1.000	m3	2,710	( ) 2,710	T単 22号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( ) 272.000	m3	1,042	( ) 283,424	S単 136号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 142.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 66,058	S単 143号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	917.7	( ) 1,835	S単 144号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40	( ) 494.000	m <sup>2</sup>	728.1	( ) 359,681	S単 159号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( ) 494.000	m <sup>2</sup>	918.1	( ) 453,541	S単 164号
	合計				( ) 1,391,465	
	単価				( ) 7,771	
	官積算単価				8,611	合意率 0.90245
	*** B単-10号 ***					
000010	4号支線道路 支線道路B(早道)		m		( ) 249.600	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-, -, -	( ) 185.000	m3	356.4	( ) 65,934	S単 133号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 30.000	m3	3,017	( ) 90,510	T単 20号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 95.000	m3	3,121	( ) 296,495	T単 21号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	( ) 1.000	m3	2,710	( ) 2,710	T単 22号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	( ) 632.000	m3	436.5	( ) 275,868	S単 137号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、液質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( ) 374.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 173,985	S単 143号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-, 無し、液質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( ) 30.000	m <sup>2</sup>	917.7	( ) 27,531	S単 144号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	( ) 1,149.000	m <sup>2</sup>	591.1	( ) 679,174	S単 160号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-, -, -, 1層施工、なし、0mm、90mm	( ) 1,149.000	m <sup>2</sup>	677.8	( ) 778,792	S単 165号
	合計				( ) 2,390,999	
	単価				( ) 8,645	
	官積算単価				9,579	合意率 0.902495
	*** B単- 11号 ***					
000011	作業残土処理工		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂、4.0、7.0km以下、山0.80(平0.60)m3、有り、良好	( ) 1.000	m3	2,189	( ) 2,189	S単 1号
S02123	建設発生土処理費	( ) 1.000	m3	1,130	( ) 1,130	S単 80号
	合計				( ) 3,319	
	単価				( ) 2,995	
	官積算単価				3,319	合意率 0.90238
	*** B単- 12号 ***					
000012	コンクリート構造物撤去 有筋		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない	( ) 1.000	m3	16,440	( ) 16,440	S単 93号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、	( ) 1.000	m3	1,640	( ) 1,640	S単 146号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( ) 1.000	m3	3,750	( ) 3,750	S単 81号
	合計				( ) 21,830	
	単価				( ) 19,701	
	官積算単価				21,830	合意率 0.902473
	*** B単- 13号 ***					
000013	コンクリート構造物撤去 無筋		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない	( ) 1.000	m3	8,209	( ) 8,209	S単 94号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、	( ) 1.000	m3	1,323	( ) 1,323	S単 147号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( ) 1.000	m3	3,055	( ) 3,055	S単 82号
	合計				( ) 12,587	
	単価				( ) 11,360	
	官積算単価				12,587	合意率 0.902518
	*** B単- 14号 ***					
000014	水路内雑物		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物、,	( ) 1.000	m3	42,600	( ) 42,600	S単 26号
S02123	運搬 水路内雑物、15km以内	( ) 1.000	m3	7,150	( ) 7,150	S単 83号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分費	( // )			( // )	
	水路内雑物	1.000	m3	20,000	20,000	S単 84号
	合計				( // )	
	単価				62,948	
	官積算単価				69,750	合意率 0.90248
	*** B単- 15号 ***					
000015	木材		m3		( // )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	積込	( // )			( // )	
	木材,,	1.000	m3	49,192	49,192	S単 27号
S02123	運搬	( // )			( // )	
	木材、15km以内	1.000	m3	7,000	7,000	S単 85号
S02123	処分費	( // )			( // )	
	木材	1.000	m3	6,000	6,000	S単 86号
	合計				( // )	
	単価				56,127	
	官積算単価				62,192	合意率 0.902479
	*** B単- 16号 ***					
000016	石綿含有スレート		m3		( // )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	撤去・積込	( // )			( // )	
	石綿含有スレート,,	1.000	m3	53,768	53,768	S単 28号
S02123	運搬	( // )			( // )	
	石綿含有スレート、40km以内	1.000	m3	11,600	11,600	S単 87号
S02123	処分費	( // )			( // )	
	石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	S単 88号
	合計				( // )	
	単価				113,142	
	官積算単価				125,368	合意率 0.902479
	*** B単- 17号 ***					
000017	廃プラスチック類		m3		( // )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	積込	( // )			( // )	
	廃プラスチック類,,	1.000	m3	31,968	31,968	S単 29号
S02123	運搬	( // )			( // )	
	廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	S単 89号
S02123	処分費	( // )			( // )	
	廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	S単 90号
	合計				( // )	
	単価				45,952	
	官積算単価				50,918	合意率 0.90247
	*** B単- 18号 ***					
000018	歩車道境界ブロック撤去・復旧		m		( // )	歩A 6.000 m 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去	( // )			( // )	
	再利用,なし	6.000	m	1,378	8,268	S単 174号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック	( // )			( // )	
	再利用設置,C種(180/210×300×600),有り,無し,-,なし,再生クラッシュラン RC-40,	6.000	m	3,869	23,214	S単 173号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)	( // )			( // )	
	180mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	1.800	m <sup>2</sup>	1,150	2,070	S単 161号
SA0846	SP 表層(歩道部)	( // )			( // )	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物I(2.20t/m <sup>3</sup> ),タックコート各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.800	m <sup>2</sup>	2,320	4,176	S単 172号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	( // )			( // )	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm	1.900	m <sup>2</sup>	597.7	1,136	S単 166号
SA0841	SP 基層(車道・路肩部)	( // )			( // )	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),プライムコート各種,	1.900	m <sup>2</sup>	2,838	5,392	S単 169号
SA0842	SP 中間層(車道・路肩部)	( // )			( // )	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),タックコート各種,	1.900	m <sup>2</sup>	2,739	5,204	S単 170号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	( // )			( // )	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物I(2.35t/m <sup>3</sup> ),タックコート各種,	1.900	m <sup>2</sup>	2,789	5,299	S単 171号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,再生密粒度アスコン(13)					
	合計				( )	
	単価				54,759	
	官積算単価				( )	
					8,237	
						合意率
					9,127	0.902487
	*** B単- 19号 ***					
000019	舗装版切断				( )	歩A
	As舗装		m		1,000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	( )			( )	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	672.2	672	S単 150号
	合計				( )	
	単価				672	
	官積算単価				( )	
					672	合意率
						0.901785
	*** B単- 20号 ***					
000020	舗装版切断排水処理				( )	歩A
			式		1,000 式	当たり算出
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	( )			( )	
	,乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出	0.280	日	27,035	7,570	S単 116号
S02123	As舗装切断排水	( )			( )	
		0.020	m3	20,600	412	S単 91号
	合計				( )	
	単価				7,982	
	官積算単価				( )	
					7,204	合意率
						0.90253
	*** B単- 21号 ***					
000021	舗装版破碎				( )	歩A
	As舗装		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	( )			( )	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m <sup>2</sup>	221.2	221	S単 149号
	合計				( )	
	単価				221	
	官積算単価				( )	
					199	合意率
						0.900452
	*** B単- 22号 ***					
000022	As殻運搬・処分				( )	歩A
			m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	( )			( )	
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	1,000	m3	2,398	2,398	S単 148号
S02123	建設廃材	( )			( )	
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 92号
	合計				( )	
	単価				5,218	
	官積算単価				( )	
					4,709	合意率
						0.902453
	*** B単- 23号 ***					
000023	6号支線用水路				( )	歩A
	φ75, TS, 支線道路B埋設(里道)		m		10,000 m	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	( )			( )	
	VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	10,000	m	1,521	15,210	S単 98号
SA0103	SP 床掘り	( )			( )	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4,000	m3	2,050	8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎	( )			( )	
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II	0.800	m3	10,977	8,782	S単 96号
	, なし, なし					
S07001	パイプライン基礎	( )			( )	
	砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし,	0.400	m3	12,502	5,001	S単 97号
	なし					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 167号
	合計				( ) 67,964	
	単価				( ) 6,133	
	官積算単価				6,796	合意率 0.902442
	*** B単- 24号 ***					
000024	6号支線用水路 φ100,TS,支線道路B埋設(里道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,827	( ) 18,270	S単 99号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	( ) 4.000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 167号
	合計				( ) 72,274	
	単価				( ) 6,522	
	官積算単価				7,227	合意率 0.902449
	*** B単- 25号 ***					
000025	6号支線用水路 φ100,RR,支線道路B埋設(里道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,955	( ) 19,550	S単 100号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	( ) 4.000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 167号
	合計				( ) 73,554	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 6,638	
	官積算単価				7,355	合意率 0.902515
	*** B単- 26号 ***					
000026	6号支線用水路 φ125, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	2,474	( // ) 24,740	S単 101号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5,000	m3	2,050	( // ) 10,250	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0,800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	( // ) 0,500	m3	12,502	( // ) 6,251	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1,000	m3	3,121	( // ) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	279	( // ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( // ) 5,070	S単 167号
	合 計				( // ) 80,794	
	単 価				( // ) 7,291	
	官積算単価				8,079	合意率 0.902463
	*** B単- 27号 ***					
000027	6号幹線用水路 φ250, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	( // ) 10,000	m	6,912	( // ) 69,120	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 6,000	m3	2,050	( // ) 12,300	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 1,200	m3	10,977	( // ) 13,172	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	( // ) 1,000	m3	12,502	( // ) 12,502	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1,000	m3	3,121	( // ) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	279	( // ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( // ) 5,070	S単 167号
	合 計				( // ) 137,865	
	単 価				( // ) 12,442	
	官積算単価				13,787	合意率 0.902444
	*** B単- 28号 ***					
000028	9号支線用水路 φ75, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	1,521	( // ) 15,210	S単 98号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 4,000	m3	2,050	( // ) 8,200	S単 139号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その2)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 168号
	合計				( ) 66,726	
	単価				( ) 6,022	
	官積算単価				6,673	合意率 0.902442
	*** B単- 29号 ***					
000029	9号支線用水路 φ75,RR,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,609	( ) 16,090	S単 102号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	( ) 4.000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 168号
	合計				( ) 67,606	
	単価				( ) 6,102	
	官積算単価				6,761	合意率 0.902529
	*** B単- 30号 ***					
000030	9号支線用水路 φ125,TS,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	2,474	( ) 24,740	S単 101号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 168号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 79,556	
	単価				( // ) 7,180	
	官積算単価				7,956	合意率 0.902463
	*** B単- 31号 ***					
000031	9号支線用水路 φ150, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m		( // ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	3,131	( // ) 31,310	S単 103号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5,000	m <sup>3</sup>	2,050	( // ) 10,250	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0.800	m <sup>3</sup>	10,977	( // ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 0.600	m <sup>3</sup>	12,502	( // ) 7,501	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	3,369	( // ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	4,200	( // ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	279	( // ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 6,265	S単 168号
	合計				( // ) 87,376	
	単価				( // ) 7,886	
	官積算単価				8,738	合意率 0.902494
	*** B単- 32号 ***					
000032	9号支線用水路 φ150, RR, 支線道路B埋設 (市道)		m		( // ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	3,422	( // ) 34,220	S単 104号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5,000	m <sup>3</sup>	2,050	( // ) 10,250	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0.800	m <sup>3</sup>	10,977	( // ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 0.600	m <sup>3</sup>	12,502	( // ) 7,501	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	3,369	( // ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	4,200	( // ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	279	( // ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 6,265	S単 168号
	合計				( // ) 90,286	
	単価				( // ) 8,148	
	官積算単価				9,029	合意率 0.902425
	*** B単- 33号 ***					
000033	9号支線用水路 φ200, TS, 支線道路B埋設 (市道)		m		( // ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	4,747	( // ) 47,470	S単 105号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5,000	m <sup>3</sup>	2,050	( // ) 10,250	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分II	( // ) 0.800	m <sup>3</sup>	10,977	( // ) 8,782	S単 96号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分II,なし,	( ) 0.700	m3	12,502	( ) 8,751	S単 97号
	なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッション RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 168号
	合計				( ) 104,786	
	単価				( ) 9,457	
	官積算単価				10,479	合意率 0.902471
	*** B単-34号 ***					
000034	9号支線用水路 φ200,RR,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	5,205	( ) 52,050	S単 106号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 96号
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分II,なし,	( ) 0.700	m3	12,502	( ) 8,751	S単 97号
	なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッション RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 168号
	合計				( ) 109,366	
	単価				( ) 9,870	
	官積算単価				10,937	合意率 0.902441
	*** B単-35号 ***					
000035	継手 TS継手		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8" ベンドB形 径200,,	( ) 2.000	個	10,900	( ) 21,800	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4" ベンドB形 径200,,	( ) 1.000	個	12,300	( ) 12,300	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2" ベンドB形 径200,,	( ) 1.000	個	14,800	( ) 14,800	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2" ベンドB形 径100,,	( ) 1.000	個	4,000	( ) 4,000	S単 34号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,	( ) 2.000	個	2,590	( ) 5,180	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,	( ) 6.000	個	15,800	( ) 94,800	S単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,	( ) 1.000	個	7,710	( ) 7,710	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,	( ) 4.000	個	4,320	( ) 17,280	S単 38号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	( ) 1.000	個	1,040	( ) 1,040	S単 39号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ100×75,,	( ) 1.000	個	49,400	( ) 49,400	S単 40号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ250×φ150 TS,,	( ) 1.000	個	31,220	( ) 31,220	S単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ150×φ125 TS,,	( ) 1.000	個	3,110	( ) 3,110	S単 42号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	( // ) 1.000	個		( // ) 11,000	S単 43号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	( // ) 1.000	個		( // ) 3,100	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	( // ) 2.000	個		( // ) 1,890	S単 45号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	( // ) 2.000	個		( // ) 1,040	S単 39号
	合 計				( // ) 282,600	
	単 価				( // ) 255,041	
	官積算単価				( // ) 282,600	合意率 0.90248
	*** B単- 36号 ***					
000036	制水弁設置工 6号支線用水路 制水弁工, 浅埋型 φ125		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00402	制水弁設置工 浅埋型 φ125	( // ) 1.000	箇所		( // ) 121,344	T単 4号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	( // ) 1.000	箇所		( // ) 23,264	T単 6号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=150	( // ) 1.000	箇所		( // ) 14,647	T単 13号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( // ) 1.000	箇所		( // ) 14,217	T単 9号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( // ) 0.360	m <sup>2</sup>		( // ) 1,328	S単 151号
	合 計				( // ) 173,950	
	単 価				( // ) 156,986	
	官積算単価				( // ) 173,950	合意率 0.902477
	*** B単- 37号 ***					
000037	制水弁設置工 9号支線用水路 制水弁工, 浅埋型 φ200		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00404	制水弁設置工 浅埋型 φ200	( // ) 1.000	箇所		( // ) 220,865	T単 5号
T00408	円形鉄蓋2号設置 φ350	( // ) 1.000	箇所		( // ) 40,585	T単 7号
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	( // ) 1.000	箇所		( // ) 19,235	T単 14号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	( // ) 1.000	箇所		( // ) 16,535	T単 10号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( // ) 0.490	m <sup>2</sup>		( // ) 1,328	S単 151号
	合 計				( // ) 297,871	
	単 価				( // ) 268,822	
	官積算単価				( // ) 297,871	合意率 0.902477
	*** B単- 38号 ***					
000038	排泥弁設置工 6号支線用水路 排泥工 浅埋型 φ75		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00400	制水弁設置工 浅埋型 φ75	( // ) 1.000	箇所		( // ) 70,744	T単 3号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	( // ) 1.000	箇所		( // ) 23,264	T単 6号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100	( // ) 1.000	箇所		( // ) 9,307	T単 15号
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300	( // ) 1.000	箇所		( // ) 16,917	T単 8号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( // ) 1.000	箇所		( // ) 14,217	T単 9号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( // ) 0.360	m <sup>2</sup>		( // ) 1,328	S単 151号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 4.500	m		( // ) 1,521	S単 98号
T00428	配管土工 6号支線用水路 排泥工 φ75	( // ) 4.700	m		( // ) 5,265	T単 12号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	( // ) 1.000	本		( // ) 4,449	S単 9号
	合 計				( // ) 170,967	
	単 価				( // ) 154,294	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				170,967	合意率 0.902478
	*** B単- 39号 ***					
000039	給水栓設置 タイプ1 (標準型)		箇所		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
T00425	給水栓設置工 75A	( // ) 10,000	箇所	47,451	( // ) 474,510	T単 11号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,,	( // ) 10,000	基	80,700	( // ) 807,000	S単 59号
S02116	芯出しスペース φ300用 φ90×50L×5t,,	( // ) 10,000	個	2,000	( // ) 20,000	S単 60号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	( // ) 0.850	本	24,900	( // ) 21,165	S単 61号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	( // ) 7,000	m	5,001	( // ) 35,007	S単 109号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 30,000	m	1,521	( // ) 45,630	S単 98号
S02116	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,	( // ) 10,000	個	29,200	( // ) 292,000	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	( // ) 0.200	m3	39,570	( // ) 7,914	S単 152号
S02116	沈下防止底板 t=70mm,,	( // ) 10,000	組	6,400	( // ) 64,000	S単 63号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,	( // ) 10,000	個	1,810	( // ) 18,100	S単 64号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,	( // ) 10,000	個	1,520	( // ) 15,200	S単 65号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,	( // ) 20,000	個	1,420	( // ) 28,400	S単 66号
S02116	受樹 1型, 一方開き,,	( // ) 10,000	個	7,630	( // ) 76,300	S単 67号
	合計				( // ) 1,905,226	
	単価				( // ) 171,943	
	官積算単価				190,523	合意率 0.902478
	*** B単- 40号 ***					
000040	給水栓土工 6号幹線用水路 里道		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	( // ) 4,000	m3	2,050	( // ) 8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SF相当品以上), 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0.800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SF相当品以上), 山積0.28m3 (平積0.20m3), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 0.400	m3	12,502	( // ) 5,001	S単 97号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ (II)	( // ) 2,000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工 (狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1,000	m3	3,121	( // ) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス	( // ) 10,000	m	279	( // ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュン RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( // ) 5,070	S単 167号
	合計				( // ) 52,754	
	単価				( // ) 4,761	
	官積算単価				5,275	合意率 0.902559
	*** B単- 41号 ***					
000041	給水栓土工 9号幹線用水路 市道		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	( // ) 4,000	m3	2,050	( // ) 8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SF相当品以上), 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II	( // ) 0.800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 96号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス	( ) 10,000	m	279	( ) 2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 163号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 168号
	合計				( ) 51,516	
	単価				( ) 4,650	
	官積算単価				5,152	合意率 0.902562
	*** B単- 42号 ***					
000042	作業残土処理工		m3		( ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	( ) 1,000	m3	1,408	( ) 1,408	S単 141号
S02123	建設発生土処理費	( ) 1,000	m3	1,130	( ) 1,130	S単 80号
	合計				( ) 2,538	
	単価				( ) 2,290	
	官積算単価				2,538	合意率 0.902285
	*** B単- 43号 ***					
000043	7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B4500×H1200		m		( ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 96,000	m3	280.6	( ) 26,938	S単 140号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 32,000	m3	3,017	( ) 96,544	T単 23号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	( ) 7,000	m3	2,844	( ) 19,908	T単 24号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,性質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 2,791	S単 143号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 75,000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 32,595	S単 142号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 59,000	m <sup>2</sup>	1,328	( ) 78,352	S単 151号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 5,900	m3	31,670	( ) 186,853	S単 153号
T00502	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) B4500×H1200	( ) 15,000	m	19,971	( ) 299,565	T単 16号
S02116	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む),,	( ) 10,000	組	76,600	( ) 766,000	S単 68号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7,500	本	4,100	( ) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 6,000	本	42	( ) 252	S単 70号
	合計				( ) 1,540,548	
	単価				( ) 92,687	
	官積算単価				102,703	合意率 0.902476
	*** B単- 44号 ***					
000044	7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B4500×H1200		m		( ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 96,000	m3	280.6	( ) 26,938	S単 140号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 32,000	m3	3,017	( ) 96,544	T単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	( ) 7.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 19,908	T単 24号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 2,791	S単 143号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	( ) 75.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 32,595	S単 142号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( ) 59.000	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 78,352	S単 151号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 5.900	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 186,853	S単 153号
T00502	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) B4500×H1200	( ) 15.000	m	19,971	( ) 299,565	T単 16号
S02116	コンクリート組立柵渠(階段) B4500×H1200(片面階段1式+アーム+パネルを含む),,	( ) 10.000	組	110,000	( ) 1,100,000	S単 71号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 6.000	本	42	( ) 252	S単 70号
	合計				( ) 1,874,548	
	単価				( ) 112,783	
	官積算単価				124,970	合意率 0.90248
	*** B単- 45号 ***					
000045	9号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200×2連		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 72.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 20,203	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 39.000	m <sup>3</sup>	3,369	( ) 131,391	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	( ) 13.000	m <sup>3</sup>	2,710	( ) 35,230	T単 25号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	( ) 20.000	m	181,400	( ) 3,628,000	S単 158号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1.560	m <sup>3</sup>	40,840	( ) 63,710	S単 154号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( ) 2,747	S単 156号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 49.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 22,795	S単 145号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( ) 1.440	ton	24,298	( ) 34,989	T単 17号
T00505	粉体攪拌工(パッド付攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( ) 29.000	m <sup>3</sup>	900	( ) 26,100	T単 18号
	合計				( ) 3,965,165	
	単価				( ) 357,848	
	官積算単価				396,517	合意率 0.902478
	*** B単- 46号 ***					
000046	ボックスカルバートPC縦締め 9号横断暗渠工		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	( ) 0.070	ton	518,000	( ) 36,260	S単 73号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,	( ) 16.000	個	799	( ) 12,784	S単 74号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	( ) 16.000	個	2,600	( ) 41,600	S単 75号
	合計				( ) 90,644	
	単価				( ) 81,804	
	官積算単価				90,644	合意率 0.902475
	*** B単- 47号 ***					
000047	地覆 9号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m <sup>3</sup>		( ) 3,500	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 3.500	m <sup>3</sup>	40,100	( ) 140,350	S単 155号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( // ) 19.000	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 157,168	S単 157号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	( // ) 0.179	ton	173,294	( // ) 31,020	S単 95号
	合 計				( // ) 328,538	
	単 価				( // ) 84,714	
	官積算単価				93,868	合意率 0.90248
	*** B単- 48号 ***					
000048	作業残土処理工		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以 下	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,408	( // ) 1,408	S単 141号
S02123	建設発生土処理費	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,130	( // ) 1,130	S単 80号
	合 計				( // ) 2,538	
	単 価				( // ) 2,290	
	官積算単価				2,538	合意率 0.902285
	*** B単- 49号 ***					
000049	シート敷設撤去		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	239	( // ) 239	S単 124号
	合 計				( // ) 239	
	単 価				( // ) 216	
	官積算単価				239	合意率 0.903765
	*** B単- 50号 ***					
000050	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 116, 1, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,511	( // ) 1,511	S単 122号
	合 計				( // ) 1,511	
	単 価				( // ) 1,364	
	官積算単価				1,511	合意率 0.902713
	*** B単- 51号 ***					
000051	進入路盛土設置撤去		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	283.4	( // ) 283	S単 135号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	356.4	( // ) 356	S単 133号
S02116	山土砂	( // ) 1,300	m <sup>3</sup>	2,000	( // ) 2,600	S単 25号
	合 計				( // ) 3,239	
	単 価				( // ) 2,923	
	官積算単価				3,239	合意率 0.902439
	*** B単- 52号 ***					
000052	シート敷設撤去		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	239	( // ) 239	S単 124号
	合 計				( // ) 239	
	単 価				( // ) 215.69	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				239	合意率 0.902476
	*** B単- 53号 ***					
000053	敷鉄板設置撤去		㎡		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 54, 1, なし	( // ) 1,000	㎡	938	( // ) 938	S単 123号
	合 計				( // ) 938	
	単 価				( // ) 846.52	
	官積算単価				938	合意率 0.902479
	*** B単- 54号 ***					
000054	進入路盛土設置撤去		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	( // ) 1,000	m3	283.4	( // ) 283	S単 135号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オブツカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	( // ) 1,000	m3	356.4	( // ) 356	S単 133号
	合 計				( // ) 639	
	単 価				( // ) 576.69	
	官積算単価				639	合意率 0.902491
	*** B単- 55号 ***					
000055	交通誘導警備員A		人		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	( // ) 1,000	人	16,524	( // ) 16,524	S単 20号
	合 計				( // ) 16,524	
	単 価				( // ) 14,913	
	官積算単価				16,524	合意率 0.902505
	*** B単- 56号 ***					
000056	交通誘導警備員B		人		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	( // ) 1,000	人	14,484	( // ) 14,484	S単 21号
	合 計				( // ) 14,484	
	単 価				( // ) 13,072	
	官積算単価				14,484	合意率 0.902513
	*** B単- 57号 ***					
000057	暗渠管敷設・撤去工 φ600、貸与品		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械敷設 φ600、貸与品 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし	( // ) 1,000	m	2,092	( // ) 2,092	S単 108号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 φ600	( // ) 1,000	m	1,046	( // ) 1,046	T単 19号
	合 計				( // ) 3,138	
	単 価				( // ) 2,832	
	官積算単価				3,138	合意率 0.902485
	*** B単- 58号 ***					
000058	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	( // ) 1,000	m3	32,353	( // ) 32,353	S単 117号
	合 計				( // ) 32,353	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 29,197.77	
	官積算単価				32,353	合意率 0.902476
	*** B単- 59号 ***					
000059	縮切設置				( " ) 43,000 m3	歩A 当たり算出
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 34,000	m3	3,017	( " ) 102,578	T単 23号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 9,000	m3	283.4	( " ) 2,551	S単 135号
	合 計				( " ) 105,129	
	単 価				( " ) 2,206.55	
	官積算単価				2,445	合意率 0.902477
	*** B単- 60号 ***					
000060	掘削				( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	( " ) 1,000	m3	1,158	( " ) 1,158	S単 138号
	合 計				( " ) 1,158	
	単 価				( " ) 1,045.06	
	官積算単価				1,158	合意率 0.902478
	*** B単- 61号 ***					
000061	大型土のう工 製作・設置		袋		( " ) 1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツパ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	( " ) 1,000	袋	4,868	( " ) 4,868	S単 118号
S18002	大型土のう工 撤去,バツパ,0m3,,なし	( " ) 1,000	袋	1,022	( " ) 1,022	S単 119号
	合 計				( " ) 5,890	
	単 価				( " ) 5,315.50	
	官積算単価				5,890	合意率 0.902461
	*** B単- 62号 ***					
000062	土のう工 仕拵え~設置~撤去		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	( " ) 1,000	m3	32,353	( " ) 32,353	S単 117号
	合 計				( " ) 32,353	
	単 価				( " ) 29,196.66	
	官積算単価				32,353	合意率 0.902431
	*** B単- 63号 ***					
000063	シート敷設・撤去 ブルーシート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設(資材、敷設) 敷設~撤去	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	148	( " ) 148	S単 125号
	合 計				( " ) 148	
	単 価				( " ) 133.58	
	官積算単価				148	合意率 0.90259
	*** B単- 64号 ***					
000064	排水処理 作業時排水		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1,000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 121号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 24. 作業時排水,0以上~7未満, 発動発電機, なし	( " ) 1.000	箇所		( " ) 132,977	S単 120号
	合計				( " ) 149,216	
	単価				( " ) 134,664	
	官積算単価				149,216	合意率 0.902476
	*** B単- 65号 ***					
000065	仮設材輸送 敷鉄板		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	8,320	( " ) 8,320	S単 126号
	合計				( " ) 8,320	
	単価				( " ) 7,508.62	
	官積算単価				8,320	合意率 0.902478
	*** B単- 66号 ***					
B19002	仮設材輸送 仮設暗渠管		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	9,820	( " ) 9,820	S単 127号
	合計				( " ) 9,820	
	単価				( " ) 8,858.82	
	官積算単価				9,820	合意率 0.902336
	*** B単- 67号 ***					
000067	六価クロム溶出試験		検体		( " ) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( " ) 1.000	検体	7,500	( " ) 7,500	S単 76号
	合計				( " ) 7,500	
	単価				( " ) 6,769	
	官積算単価				7,500	合意率 0.902533
	*** B単- 68号 ***					
000068	エレフット試験		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	( " ) 1.000	箇所	130,200	( " ) 130,200	S単 77号
	合計				( " ) 130,200	
	単価				( " ) 117,503	
	官積算単価				130,200	合意率 0.90248
	*** B単- 69号 ***					
000069	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,,	( " ) 1.000	m	9,450	( " ) 9,450	S単 78号
	合計				( " ) 9,450	
	単価				( " ) 9,450	
	官積算単価				9,450	合意率 0
	*** B単- 70号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000070	産業廃棄物処理税				( )	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	( )			( )	
		2.100	ton	909	1,909	S単 79号
	合計				( )	
	単価				1,909	
	官積算単価				( )	合意率 0.902566
	*** B単-71号 ***					
000071	3号支線道路				(0.000)	歩A
	支線道路B(市道)		m		161.600	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	196.000	m3	356.4	69,854	S単 133号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	18.000	m3	3,017	54,306	T単 20号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	34.000	m3	3,121	106,114	T単 21号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,710	2,710	T単 22号
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	286.000	m3	1,042	298,012	S単 136号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	142.000	m <sup>2</sup>	465.2	66,058	S単 143号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部, -, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	2.000	m <sup>2</sup>	917.7	1,835	S単 144号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	493.000	m <sup>2</sup>	728.1	358,953	S単 159号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	493.000	m <sup>2</sup>	918.1	452,623	S単 164号
	合計				(0)	
	単価				1,410,465	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90245
	*** B単-72号 ***					
000072	4号支線道路				(0.000)	歩A
	支線道路B(里道)		m		249.600	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	159.000	m3	356.4	56,668	S単 133号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	29.000	m3	3,017	87,493	T単 20号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	93.000	m3	3,121	290,253	T単 21号
S86804	SP【被災地】路床盛土	(0.000)			(0)	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	596.000	m3	436.5	260,154	S単 137号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部, 無し, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	367.000	m <sup>2</sup>	465.2	170,728	S単 143号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部, -, 無し, ㄨ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	30.000	m <sup>2</sup>	917.7	27,531	S単 144号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	1,124.000	m <sup>2</sup>	591.1	664,396	S単 160号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm	1,124.000	m <sup>2</sup>	677.8	761,847	S単 165号
	合計				(0)	
	単価				2,319,070	
	官積算単価				(0)	合意率 0.902495
	*** B単-73号 ***					
000073	舗装版切断排水処理				(0.000)	歩A
	変更		式		1.000	当たり算出
S16001	ライトハブ[カワソリエンジン・二輪駆動]	(0.000)			(0)	
	, 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, カワソリ	0.050	日	27,035	1,352	S単 181号
S02123	As舗装切断排水	(0.000)			(0)	
	汚泥(変更)	0.110	m3	15,000	1,650	S単 180号
	合計				(0)	
	単価				3,002	
	官積算単価				(0)	合意率 0.90253

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 74号 ***						
000074	6号幹線用水路 φ250, TS, 支線道路B埋設 (里道)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	(0.000) 10.000	m	6.912	(0) 69,120	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), なし	(0.000) 6.000	m3	2.050	(0) 12,300	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, なし	(0.000) 1.200	m3	10.977	(0) 13,172	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	(0.000) 1.000	m3	12.502	(0) 12,502	S単 97号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	(0.000) 2.000	m3	3.369	(0) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4.200	(0) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 1.000	m3	3.121	(0) 3,121	T単 21号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ストレッチクロス,	(0.000) 10.000	m	279	(0) 2,790	S単 182号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	(0.000) 6.000	m <sup>2</sup>	930.4	(0) 5,582	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	(0.000) 6.000	m <sup>2</sup>	1.014	(0) 6,084	S単 167号
合 計					(0) 139,809	
単 価					(0) 12,617	
官積算単価					13,981	合意率 0.902444
*** B単- 75号 ***						
000075	継手 TS継手		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200,,	(0.000) 2.000	個	10.900	(0) 21,800	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,	(0.000) 1.000	個	12.300	(0) 12,300	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200,,	(0.000) 1.000	個	14.800	(0) 14,800	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100,,	(0.000) 1.000	個	4.000	(0) 4,000	S単 34号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,	(0.000) 2.000	個	2.590	(0) 5,180	S単 35号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,	(0.000) 7.000	個	15.800	(0) 110,600	S単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,	(0.000) 1.000	個	7.710	(0) 7,710	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,	(0.000) 3.000	個	4.320	(0) 12,960	S単 38号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(0.000) 1.000	個	1.040	(0) 1,040	S単 39号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ100×75,,	(0.000) 1.000	個	49.400	(0) 49,400	S単 40号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ250×φ150 TS,,	(0.000) 1.000	個	31.220	(0) 31,220	S単 41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	(0.000) 1.000	個	11.000	(0) 11,000	S単 43号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	(0.000) 2.000	個	3.100	(0) 6,200	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	(0.000) 2.000	個	1.890	(0) 3,780	S単 45号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(0.000) 2.000	個	1.040	(0) 2,080	S単 39号
合 計					(0) 294,070	
単 価					(0) 265,392	
官積算単価					294,070	合意率 0.90248
*** B単- 76号 ***						
000076	7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 (スロープ) B4500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	(0.000) 96.000	m3	280.6	(0) 26,938	S単 140号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 32.000			(0) 96,544	T単 23号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 7.000			(0) 19,908	T単 24号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 6.000			(0) 2,791	S単 143号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 75.000			(0) 32,595	S単 142号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 59.000			(0) 78,352	S単 151号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.900			(0) 31,670	S単 153号
T00502	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) B4500×H1200	(0.000) 15.000			(0) 299,565	T単 16号
S02116	コンクリート組立柵渠(スロープ) B4500×H1200 B型(片面スロープH900 1式),,	(0.000) 10.000			(0) 1,210,000	S単 175号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500			(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000			(0) 252	S単 70号
	合計				1,984,548	
	単価				119,401	
	官積算単価				132,303	合意率 0.90248
	*** B単一 77号 ***					
000077	9号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200×2連	(0.000) 10.000	m		(0) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 72.000			(0) 20,203	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	(0.000) 39.000			(0) 3,369	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 13.000			(0) 2,710	T単 25号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000			(0) 3,628,000	S単 158号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.560			(0) 40,840	S単 154号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300			(0) 9,155	S単 156号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 49.000			(0) 22,795	S単 145号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 1.580	ton		(0) 24,298	T単 17号
T00505	粉体攪拌工(パッキン攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(0.000) 29.000			(0) 900	T単 18号
	合計				3,968,567	
	単価				358,154	
	官積算単価				396,857	合意率 0.902478
	*** B単一 78号 ***					
000078	高密度ポリエチレン管 φ900 ダブル	(0.000) 1.000	本		(0) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ900 L=5000 ダブル,,	(0.000) 1.000	本		(0) 238,000	S単 176号
	合計				238,000	
	単価				214,775	
	官積算単価				238,000	合意率 0.902414
	*** B単一 79号 ***					
000079	継手 PE φ900	(0.000) 1.000	個		(0) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	継手 PE φ900,,	(0.000) 1.000	個		(0) 62,900	S単 177号
	合計				62,900	
	単価				56,762	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				62,900	合意率 0.902414
	*** B単- 80号 ***					
000080	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 178号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単- 81号 ***					
000081	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 5.000	基・月	41,000	(0) 205,000	S単 179号
	合 計				(0) 205,000	
	単 価				(0) 205,000	
	官積算単価				205,000	合意率 1
	*** B単- 82号 ***					
000082	産業廃棄物処理税		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	(0.000) 1.600	ton	909	(0) 1,454	S単 79号
	合 計				(0) 1,454	
	単 価				(0) 1,312	
	官積算単価				1,454	合意率 0.902566

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単-1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 7.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好		m3	2,189		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締めめを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締めめを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締めめを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めめを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S02013	*** S単-8号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S単-9号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S単-10号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単-11号 *** バックホウ[クロー型・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ハースマシン(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単-12号 *** 攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単-13号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単-14号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単-15号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単-20号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	16,524		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,484		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 田面排水樹					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む) ,, *** S単- 23号 ***		個	12,300		歩A・単A
S02116	軽油 ハトP-F給油, ,, *** S単- 24号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200, ,, *** S単- 25号 ***		m	2,880		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単- 26号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02116	積込 積込 水路内雑物, ,, *** S単- 27号 ***		m3	42,600		歩A・単A
S02116	積込 積込 木材, ,, *** S単- 28号 ***		m3	49,192		歩A・単A
S02116	撤去・積込 撤去・積込 石綿含有スレート, ,, *** S単- 29号 ***		m3	53,768		歩A・単A
S02116	積込 積込 廃プラスチック類, ,, *** S単- 30号 ***		m3	31,968		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), ,, *** S単- 31号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200, ,, *** S単- 32号 ***		個	10,900		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200, ,, *** S単- 33号 ***		個	12,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200, ,, *** S単- 34号 ***		個	14,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100, ,, *** S単- 35号 ***		個	4,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75, ,, *** S単- 36号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS, ,, *** S単- 37号 ***		個	15,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75, ,, *** S単- 38号 ***		個	7,710		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75, ,, *** S単- 39号 ***		個	4,320		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75, ,, *** S単- 40号 ***		個	1,040		歩A・単A
S02116	泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 φ100×75, ,, *** S単- 41号 ***		個	49,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ250×φ150 TS, ,, *** S単- 42号 ***		個	31,220		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ150×φ125 TS, ,, *** S単- 43号 ***		個	3,110		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150, ,, *** S単- 44号 ***		個	11,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,		個	3,100		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,		個	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,		個	1,550		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	22,300		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,		組	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,		個	14,430		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	42,400		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 φ350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,		組	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個	18,800		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,		個	9,090		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 給水栓 (ノンドラストアングルバルブ) 給水栓 (ノンドラストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,,		基	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** 芯出しスベ-サー 芯出しスベ-サー φ300用 φ90×50L×5t,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 配管用継手材 配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,		個	29,200		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm,,		組	6,400		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,		個	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,, *** S単-66号 ***		個	1,520		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,, *** S単-67号 ***		個	1,420		歩A・単A
S02116	受樹 受樹 1型、一方開き,, *** S単-68号 ***		個	7,630		歩A・単A
S02116	コンクリート組立柵渠 コンクリート組立柵渠 B4500×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む),, *** S単-69号 ***		組	76,600		歩A・単A
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,, *** S単-70号 ***		本	4,100		歩A・単A
S02116	六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,, *** S単-71号 ***		本	42		歩A・単A
S02116	コンクリート組立柵渠 (階段) コンクリート組立柵渠 (階段) B4500×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む),, *** S単-72号 ***		組	110,000		歩A・単A
S02116	セメント系固着材 セメント系固着材 一般軟弱土用 フレコン,, *** S単-73号 ***		ton	18,500		歩A・単A
S02116	P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,, *** S単-74号 ***		ton	518,000		歩A・単A
S02116	PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 15.2用,, *** S単-75号 ***		個	799		歩A・単A
S02116	PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 15.2用,, *** S単-76号 ***		個	2,600		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単-77号 ***		検体	7,500		歩A・単A
S02116	エレフット試験 エレフット試験 *** S単-78号 ***		箇所	130,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,, *** S単-79号 ***		m	9,450		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処理税 産業廃棄物処理税 *** S単-80号 ***		ton	909		歩A・単A
S02123	建設発生土処理費 建設発生土処理費 *** S単-81号 ***		m3	1,130		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単-82号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単-83号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02123	運搬 運搬 水路内雑物、15km以内 *** S単-84号 ***		m3	7,150		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 水路内雑物 *** S単-85号 ***		m3	20,000		歩A・単A
S02123	運搬 運搬 木材、15km以内 *** S単-86号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 木材 *** S単-86号 ***		m3	6,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単- 87号 *** 運搬 運搬 石綿含有スレート、40km以内		m3	11,600		歩A・単A
S02123	*** S単- 88号 *** 処分費 処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 89号 *** 運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3	6,950		歩A・単A
S02123	*** S単- 90号 *** 処分費 処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 91号 *** As舗装切断排水 As舗装切断排水		m3	20,600		歩A・単A
S02123	*** S単- 92号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02721	*** S単- 93号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,440		歩A・単A
S02721	*** S単- 94号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,209		歩A・単A
S03701	*** S単- 95号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	173,294		歩A・単A
S07001	*** S単- 96号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ,区分II,なし,なし		m3	10,977		歩A・単A
S07001	*** S単- 97号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし,なし		m3	12,502		歩A・単A
S07021	*** S単- 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,521		歩A・単A
S07021	*** S単- 99号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,827		歩A・単A
S07021	*** S単- 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,955		歩A・単A
S07021	*** S単- 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	2,474		歩A・単A
S07021	*** S単- 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,609		歩A・単A
S07021	*** S単- 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	3,131		歩A・単A
S07021	*** S単- 104号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,422		歩A・単A
S07021	*** S単- 105号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	4,747		歩A・単A
S07021	*** S単- 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	5,205		歩A・単A
S07022	*** S単- 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし *** S単-108号 ***		m	6,912		歩A・単A
	高密度ポリエチレン管機械敷設 φ600、貸与品					
S07071	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし *** S単-109号 ***		m	2,092		歩A・単A
	炭素鋼鋼管人力布設					
S07091	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B) *** S単-110号 ***		m	5,001		歩A・単A
	制水弁人力据付					
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 125mm *** S単-111号 ***		基	75,194		歩A・単A
	制水弁人力据付					
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm *** S単-112号 ***		基	134,515		歩A・単A
	制水弁人力据付					
S10004	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm *** S単-113号 ***		基	43,194		歩A・単A
	水田簡易ほ場整備整地工					
S15002	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ, 13t級, 普通 *** S単-114号 ***		ha	446,725		歩A・単A
	耕地復旧(畦畔)					
S15004	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S単-115号 ***		m	1,044		歩A・単A
	耕地復旧(耕起)					
S16001	耕地復旧(耕起) 無 *** S単-116号 ***		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
	ライトボン[カ]ソリエンジン・二輪駆動					
S18001	ライトボン[カ]ソリエンジン・二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出 *** S単-117号 ***		日	27,035		歩A・単A
	土のう工					
S18002	土のう工 仕拵え～設置～撤去 *** S単-118号 ***		m <sup>3</sup>	32,353		歩A・単A
	大型土のう工					
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし *** S単-119号 ***		袋	4,868		歩A・単A
	大型土のう工					
S18006	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m <sup>3</sup> , , なし *** S単-120号 ***		袋	1,022		歩A・単A
	排水ポンプ運転 (小口径)					
S18007	排水ポンプ運転 (小口径) 24, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし *** S単-121号 ***		箇所	132,977		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
S18054	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし *** S単-122号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 116, 1, なし *** S単-123号 ***		m <sup>2</sup>	1,511		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工					
S18062	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 54, 1, なし *** S単-124号 ***		m <sup>2</sup>	938		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-125号 ***		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
	ブルーシート敷設 (資材、敷設)					
S19003	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-126号 ***		m <sup>2</sup>	148		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0 *** S単-127号 ***		ton	8,320		歩A・単A
	輸送費(仮設材)					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0		ton	9,820		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42111	*** S単-128号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷工					
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス		m	279		歩A・単A
S86102	*** S単-129号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	680		歩A・単A
S86102	*** S単-130号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	784		歩A・単A
S86102	*** S単-131号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	680		歩A・単A
S86102	*** S単-132号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	507		歩A・単A
S86801	*** S単-133号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,ホックカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	356.4		歩A・単A
S86802	*** S単-134号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	258.2		歩A・単A
S86803	*** S単-135号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	283.4		歩A・単A
S86804	*** S単-136号 *** SP【被災地】路床盛土					
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,042		歩A・単A
S86804	*** S単-137号 *** SP【被災地】路床盛土					
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	436.5		歩A・単A
SA0101	*** S単-138号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,158		歩A・単A
SA0103	*** S単-139号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S単-140号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	280.6		歩A・単A
SA0121	*** S単-141号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハックカット山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,408		歩A・単A
SA0151	*** S単-142号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-143号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0152	*** S単-144号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	917.7		歩A・単A
SA0152	*** S単-145号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-146号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,640		歩A・単A
SA0221	*** S単-147号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,323		歩A・単A
SA0221	*** S単-148号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m3	2,398		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	*** S単-149号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S単-150号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	672.2		歩A・単A
SA0301	*** S単-151号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,328		歩A・単A
SA0311	*** S単-152号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単-153号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	31,670		歩A・単A
SA0311	*** S単-154号 *** 間詰コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカー(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	40,840		歩A・単A
SA0311	*** S単-155号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	40,100		歩A・単A
SA0312	*** S単-156号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
SA0312	*** S単-157号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,272		歩A・単A
SA0521	*** S単-158号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	181,400		歩A・単A
SA0832	*** S単-159号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	728.1		歩A・単A
SA0832	*** S単-160号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	591.1		歩A・単A
SA0833	*** S単-161号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 180mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	1,150		歩A・単A
SA0833	*** S単-162号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	930.4		歩A・単A
SA0833	*** S単-163号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	1,068		歩A・単A
SA0834	*** S単-164号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m <sup>2</sup>	918.1		歩A・単A
SA0834	*** S単-165号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm		m <sup>2</sup>	677.8		歩A・単A
SA0834	*** S単-166号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,70mm		m <sup>2</sup>	597.7		歩A・単A
SA0835	*** S単-167号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30		m <sup>2</sup>	1,014		歩A・単A
SA0835	*** S単-168号 *** SP 上層路盤(歩道部)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0841	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単-169号 ***		m <sup>2</sup>	1,253		歩A・単A
	SP 基層 (車道・路肩部) SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),アライコート各種, *** S単-170号 ***		m <sup>2</sup>	2,838		歩A・単A
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部) SP 中間層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),タックコート各種, *** S単-171号 ***		m <sup>2</sup>	2,739		歩A・単A
	SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ),タックコート 各種, ,再生密粒度アスコン(13) *** S単-172号 ***		m <sup>2</sup>	2,789	歩A・単A
SA0846	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.20t/m <sup>3</sup> ),タックコート 各種, ,再生密粒度アスコン(13) *** S単-173号 ***		m <sup>2</sup>	2,320		歩A・単A
	SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,C種(180/210×300×600),有り,無し,-,なし,再生クラッシュアン RC-40, *** S単-174号 ***		m	3,869	歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし *** S単-175号 ***		m	1,378		歩A・単A
	S02116	コンクリート組立柵渠 (スロープ) コンクリート組立柵渠 (スロープ) B4500×H1200 B型 (片面スロープH900 1式) ,, *** S単-176号 ***		組	121,000	歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ900 L=5000 ダブル,, *** S単-177号 ***		本	238,000		歩A・単A
	S02116	継手 継手 PEφ900,, *** S単-178号 ***		個	62,900	歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単-179号 ***		式	66,000		歩A・単A
	S02116	快適トレイ 快適トレイ *** S単-180号 ***		基・月	41,000	歩A・単A
S02123	As舗装切断排水 As舗装切断排水 汚泥 (変更) *** S単-181号 ***		m <sup>3</sup>	15,000		歩A・単A
	S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン *** S単-182号 ***		日	27,035	歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス,, *** T単-1号 ***		m	279		歩A・単A
	T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm *** T単-2号 ***		基	15,829	歩A・単A
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200 *** T単-3号 ***		m	8,505		歩A・単A
	T00400	制水弁設置工 浅埋型 φ75 *** T単-4号 ***		箇所	70,744	歩A・単A
T00402	制水弁設置工 浅埋型 φ125 *** T単-5号 ***		箇所	121,344		歩A・単A
	T00404	制水弁設置工 浅埋型 φ200		箇所	220,865	歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00407	*** T単- 6号 *** 円形鉄蓋1号設置 φ250		箇所	23,264		歩A・単A
T00408	*** T単- 7号 *** 円形鉄蓋2号設置 φ350		箇所	40,585		歩A・単A
T00414	*** T単- 8号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300		箇所	16,917		歩A・単A
T00416	*** T単- 9号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40		箇所	14,217		歩A・単A
T00421	*** T単- 10号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40		箇所	16,535		歩A・単A
T00425	*** T単- 11号 *** 給水栓設置工 75A		箇所	47,451		歩A・単A
T00428	*** T単- 12号 *** 配管土工 6号支線用水路 排泥工 φ75		m	5,265		歩A・単A
T00436	*** T単- 13号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=150		箇所	14,647		歩A・単A
T00437	*** T単- 14号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150		箇所	19,235		歩A・単A
T00438	*** T単- 15号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100		箇所	9,307		歩A・単A
T00502	*** T単- 16号 *** 鉄筋コンクリート欄渠据付工 (機械) B4500×H1200		m	19,971		歩A・単A
T00504	*** T単- 17号 *** 固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし		ton	24,298		歩A・単A
T00505	*** T単- 18号 *** 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙの攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m		m3	900		歩A・単A
T00801	*** T単- 19号 *** 高密度ポリエチレン管撤去 φ600		m	1,046		歩A・単A
T00900	*** T単- 20号 *** 路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土		m3	3,017		歩A・単A
T00901	*** T単- 21号 *** 路床工(狭幅1.0m未満) 流用土		m3	3,121		歩A・単A
T00904	*** T単- 22号 *** 路床置換工(狭幅1.0m未満)		m3	2,710		歩A・単A
T00907	*** T単- 23号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土		m3	3,017		歩A・単A
T00908	*** T単- 24号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土		m3	2,844		歩A・単A
T00910	*** T単- 25号 *** 路床工(狭幅1.0m未満)		m3	2,710		歩A・単A
C00002	*** C単- 1号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土、埋戻		m3	3,017		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 7.0km以下, 山0.80(平0.60)m3, 有り, 良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	7.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ટેイビェル] 4t積級	0.670	供用日	8,310	5,568	
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.670	供用日	261	175	
P34029	整備 パトロール給油	19.000	L	143	2,717	
R01022	運転手 (一般)	0.570	人	23,562	13,430	
	合 計				21,890	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,189	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合 計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,432	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,847	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,847	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(II)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単-8号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター (コンクリート削孔用) φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コアボ-リングマシン) φ100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合計				128,481	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,030	
	*** S単-9号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コアボ-リングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合計				93,428	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,449	
	*** S単- 10号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11,100円				
M96005	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	算出数量 1.000 各単位
	合計				11,100	
	単価				11,100	
	*** S単- 11号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	25,700円				
M96006	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	算出数量 1.000 各単位
	合計				25,700	
	単価				25,700	
	*** S単- 12号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	39,000円				
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				39,000	
	単価				39,000	
	*** S単- 13号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08056 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08056	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単- 14号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単- 15号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1,000 人
	単価				25,908	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員A	1,000	人	16,524	16,524	
	合計				16,524	算出数量 1,000 人
	単価				16,524	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	14,484	14,484	
	合計				14,484	算出数量 1,000 人
	単価				14,484	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む)	1,000	個	12,300	12,300	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油	1,000	L	143	143	
	バトロ-給油					
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96101	高密度ポリエチレン管	1,000	m	2,880	2,880	
	ダブル構造 φ200					
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03206				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
J03206	山土砂	1,000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96305				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96305	積込	1,000	m3	42,600	42,600	
	水路内雑物					
	合計				42,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,600	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 木材,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96308				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96308	積込 木材	1.000	m3	49,192	49,192	
	合計				49,192	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,192	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	撤去・積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去・積込 石綿含有スレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート	1.000	m3	53,768	53,768	
	合計				53,768	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,768	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 塵プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	積込 塵プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03203		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 5 5/8° ベンドB形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96408	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200	1.000	個	10,900	10,900	
	合計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,900	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05309	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径200	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05306	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96416		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96416	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS	1.000	個	15,800	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,800	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 37号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96412	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75	1.000	個	7.710	7.710	
	合計				7.710	算出数量 1.000 各単位
	単価				7.710	
*** S単- 38号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96411	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75	1.000	個	4.320	4.320	
	合計				4.320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4.320	
*** S単- 39号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1.040	1.040	
	合計				1.040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1.040	
*** S単- 40号 ***						
S02116	泥吐管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96478		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96478	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ100×75	1.000	個	49.400	49.400	
	合計				49.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				49.400	
*** S単- 41号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ250×φ150 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96429	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ250×φ150 TS	1.000	個	31.220	31.220	
	合計				31.220	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				31,220	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ150×φ125 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96428	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ150×φ125 TS	1,000	個	3,110	3,110	
	合 計				3,110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,110	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1,000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05225		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1,000	個	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1,000	個	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,550	1,550	
	合計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96452		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96452	MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,300	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マク入,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96457		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96457	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マク入	1.000	組	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,800	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=150mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96465		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96465	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=150mm	1.000	個	14,430	14,430	
	合計				14,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,430	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96468		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96468	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	MFポイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFポイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96454		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96454	MFポイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	42,400	42,400	
	合計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,400	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マク入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96458		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96458	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マク入	1.000	組	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96471		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96471	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm	1.000	個	18,800	18,800	
	合計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,800	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96474		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96474	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単- 56号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96450	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96461		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96461	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	1.000	個	9,090	9,090	
	合計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,090	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96466		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96466	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	給水栓 (ﾉﾝﾀﾞｽﾄｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 (ﾉﾝﾀﾞｽﾄｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) φ75、0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96490		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96490	給水栓 (ﾉﾝﾀﾞｽﾄｱﾝｸﾞﾙﾊﾞﾙﾌﾞ) φ75、0.74Mpa	1.000	基	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	芯出しｽﾍﾞｰｰ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	芯出しｽﾍﾞｰｰ φ300用 φ90×50L×5t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96491		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96491	芯出しｽﾍﾞｰｰ φ300用 φ90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 61号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96492		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96492	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付)	1.000	個	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96493		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96493	沈下防止底板 t=70mm	1.000	組	6,400	6,400	
	合計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,400	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96495		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96495	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80	1.000	個	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96496		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96496	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80	1.000	個	1,520	1,520	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96497		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96497	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80	1.000	個	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	受樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受樹 1型、一方開き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96494		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96494	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,630	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96603	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む)	1.000	組	76,600	76,600	
	合計				76,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,600	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単- 71号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠(階段)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠(階段) B4500×H1200(片面階段1式+アーム+パネルを含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96607		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96607	コンクリート組立柵渠(階段) B4500×H1200(片面階段1式+アーム+パネルを含む)	1.000	組	110,000	110,000	
	合計				110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,000	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96619		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	PC鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P23068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P23068	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	
	合計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				518,000	
	*** S単- 74号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96621		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96621	PCケーブル用アンカープレート 15.2用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単価				799	
	*** S単- 75号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	PCケーブル用グリップ 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96623		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用	1.000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単- 76号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 77号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96900	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単- 78号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%	1.000	m	9,450	9,450	
	合計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,450	
	*** S単- 79号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96314	産業廃棄物処理税	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 80号 ***						
S02123	建設発生土処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96300		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96300	建設発生土処理費	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
*** S単- 81号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	3,750円				
P52002	建設廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	鉄筋コンクリート廃材					算出数量 1.000 各単位
	合計				3,750	
	単価				3,750	
*** S単- 82号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	3,055円				
P52001	建設廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	無筋コンクリート廃材					算出数量 1.000 各単位
	合計				3,055	
	単価				3,055	
*** S単- 83号 ***						
S02123	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水路内雑物、15km以内			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	水路内雑物、15km以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	7,150円				
P96306	運搬	1.000	m3	7,150	7,150	
	水路内雑物、15km以内					算出数量 1.000 各単位
	合計				7,150	
	単価				7,150	
*** S単- 84号 ***						
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水路内雑物			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96307		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	水路内雑物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	20,000円				
P96307	処分費	1.000	m3	20,000	20,000	
	水路内雑物					算出数量 1.000 各単位
	合計				20,000	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,000	
	*** S単- 85号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 木材、15km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96309 木材、15km以内 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96309	運搬 木材、15km以内	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単- 86号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96310 木材 6,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96310	処分費 木材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単- 87号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 石綿含有スレート、40km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96312 石綿含有スレート、40km以内 11,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96312	運搬 石綿含有スレート、40km以内	1.000	m3	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単- 88号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 石綿含有スレート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96313 石綿含有スレート 60,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96313	処分費 石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単- 89号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類、15km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96303 廃プラスチック類、15km以内 6,950円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単- 90号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	廃プラスチック類			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96304				
	2)資材規格	廃プラスチック類				
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96304	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単- 91号 ***					
S02123	As舗装切断排水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格					
	3)単価の入力	20,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	As舗装切断排水	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単- 92号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 93号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,440	16,440	
	合計				16,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,440	
	*** S単- 94号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合計				8,209	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,209	
	*** S単- 95号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				173,294	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,294	
	*** S単- 96号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SF相当品以上), 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパ クタ, 区分Ⅱ, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料区分	山砂 (SF相当品以上)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)バックホの規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分 (基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホ [クロー型・〜超低・排対型 (〜3次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				109,766	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,977	
	*** S単- 97号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SF相当品以上), 山積0.28m3 (平積0.20m3), コンパ クタ, 区分Ⅱ, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	分II, なし, なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)パッキン規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ 区分II なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	パッキン[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトリック給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				125,021	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,502	
	*** S単- 98号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 75mm 片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				15,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,521	
	*** S単- 99号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				18,273	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,827	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 100号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	RR管				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,220	10,179	
Y00004	雑材料費	0.020			204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				19,547	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,955	
	*** S単- 101号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	125mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020			286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				24,739	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,474	
	*** S単- 102号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	75mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	RR管				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本	3,480	6,786	
Y00004	雑材料費	0.020			136	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				16,086	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,609	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 103号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費					
		0.020		20,740	415	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				31,310	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,131	
*** S単- 104号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	RR管 5.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本	12,100	23,595	
Y00004	雑材料費					
		0.020		23,595	472	
R01001	土木一般世話役					
		0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員					
		0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				34,222	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,422	
*** S単- 105号 ***						
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費					
		0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役					
		0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員					
		0.220	人	21,726	4,780	
	合 計				47,465	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,747	
*** S単- 106号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	20,200	39,390	
Y00004	雑材料費	0.020		39,390	788	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				52,053	算出数量 10,000 m
	単価		m		5,205	
	*** S単-107号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 パトロール給油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				69,120	算出数量 10,000 m
	単価		m		6,912	
	*** S単-108号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械敷設 φ600、貸与品		m		100,000	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械敷設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 パトロール給油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				209,162	算出数量 100,000 m

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,092	
	*** S単- 109号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合 計				50,007	算出数量 10,000 m
	単 価		m		5,001	
	*** S単- 110号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,125mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	66,600円 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	66,600	66,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合 計				75,194	算出数量 1,000 基
	単 価		基		75,194	
	*** S単- 111号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	123,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	123,000	123,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				134,515	算出数量 1,000 基
	単 価		基		134,515	
	*** S単- 112号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	34,600円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				43,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,194	
	*** S単-113号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地フルト-サ, 13t級, 普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地フルト-サ 13t級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分					
	3)作業条件	普通		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M01064	フルト-サ [湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 パトロール給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	21,726	5,214	
	合計				17,869	算出数量 0.040 ha
	単価		ha		446,725	
	*** S単-114号 ***					
S15002	耕地復旧 (畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧 (畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホ [クロー型・超低・排対型 (~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 パトロール給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,438	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,044	
	*** S単-115号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ [乗用・ホイ-ル型] 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,204	309	
	合計				2,513	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-116号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード(単位が時間のみ) 2) 機械コード(同上)	M28121 M28121				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	ガソリン				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単-117号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単-118号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バックホ、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	製作・設置 バックホ				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	3) 採取土区分 4) 購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋) 6) 大型土のう袋区分	0.000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋) 8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[カー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	整油 パトロール給油	63.000	L	143	9,009	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				165,510	算出数量 34,000 袋
	単価		袋		4,868	
	*** S単-119号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工機械区分	バックホ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バトラー給油	101.000	L	143	14,443	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				117,580	算出数量 115,000 袋
	単価		袋		1,022	
	*** S単-120号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 24, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	24		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	37.200	日	900	33,480	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	223.000	L	156	34,788	
R01001	土木一般世話役	0.960	人	29,988	28,788	
R01003	普通作業員	1.200	人	21,726	26,071	
Y00004	諸雑費	0.080		123,127	9,850	
	合計				132,977	算出数量 1,000 箇所
	単価				132,977	
	*** S単-121号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,239	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 122号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 116, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	116		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	1,073	1,073,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトログ給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,511,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		1,511	
*** S単- 123号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 54, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	54		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	500	500,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトログ給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				938,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		938	
*** S単- 124号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	130		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	㎡	130	13,520	
R01003	普通作業員	0,480	人	21,726	10,428	
	合 計				23,948	算出数量 100,000 ㎡
	単 価		㎡		239	
*** S単- 125号 ***						
S18062	ブルーシート敷設 (資材、敷設)		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				14,796	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		148	
	*** S単-126号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金 (円/ton)	基本運賃 (自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離 (片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板)				
	7)積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単-127号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金 (円/ton)	基本運賃 (自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離 (片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分 (敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単-128号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				27,855	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		279	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 129号 ***					
S86102	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 工種区分	路床				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単- 130号 ***					
S86102	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 工種区分	路床				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 39.000 m3
	単価		m3		784	
	*** S単- 131号 ***					
S86102	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単- 132号 ***					
S86102	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	3.0~4.0ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コハント型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区區画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		507	
	*** S単- 133号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		356.4	
	*** S単- 134号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		258.2	
	*** S単- 135号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単価		m3		283.4	
	*** S単- 136号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単価		m3		1,042	
	*** S単- 137号 ***					

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		436.5	
	*** S単- 138号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,158	
	*** S単- 139号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単- 140号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単- 141号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発現場場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,408	
	*** S単-142号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		434.6	
	*** S単-143号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単-144号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		917.7	
	*** S単-145号 ***					
SA0152	水平面仕上げ SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 146号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1.640	
*** S単- 147号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1.323	
*** S単- 148号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2.398	
*** S単- 149号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かへ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
*** S単- 150号 ***						
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単- 151号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,328	
	*** S単- 152号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		39,570	
	*** S単- 153号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		31,670	
	*** S単- 154号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, , -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,840	
	*** S単-155号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,100	
	*** S単-156号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	
	*** S単-157号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,272	
	*** S単-158号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	据付				
	2)製品長	2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m)	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25				
	4)基礎材種別	均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め	有り				
	6)長期割引単価区分	なし				
P96613	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個			材変

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		181.400	
	*** S単- 159号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		728.1	
	*** S単- 160号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		591.1	
	*** S単- 161号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 180mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	180mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,150	
	*** S単- 162号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		930.4	
	*** S単- 163号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1.068	
	*** S単- 164号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		918.1	
	*** S単- 165号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 90mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		677.8	
	*** S単- 166号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 70mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 70mm 粒度調整砕石 M-30				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		597.7	
	*** S単- 167号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	90mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,014	
	*** S単- 168号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,253	
	*** S単- 169号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート各種,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 材料 4) 瀝青材料種類	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート各種				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,838	
	*** S単- 170号 ***					
SA0842	SP 中間層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 中間層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート各種,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 材料 4) 瀝青材料種類	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート各種				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,739	
	*** S単- 171号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), タ			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) タックコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,789	
	*** S単- 172号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.20t/m3), タ ックコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 I (2.20t/m3) タックコート 各種 再生密粒度アスコン(13)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		2,320	
	*** S単- 173号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, C種(180/210×300×600), 有り, 無し, -, なし, 再生クラッ ク RC-40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業区分 2) ブロック規格 3) 基礎碎石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無 5) 養生工の有無 6) 長期割引単価区分 7) 基礎碎石規格	再利用設置 C種(180/210×300×600) 有り 無し - なし 再生クラックラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m		3,869	
	*** S単- 174号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 再利用区分 2) 長期割引単価区分	再利用 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m		1,378	
	*** S単- 175号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠 (スロープ)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠 (スロープ) B4500×H1200 B型 (片面スロープH900 1式) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	コンクリート組立柵渠 (スロープ) B4500×H1200 B型 (片面スロープH900 1式)	1.000	組	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				121,000	
	*** S単- 176号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ900 L=5000 ダブル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96802		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96802	高密度ポリエチレン管 φ900 L=5000 ダブル	1,000	本	238,000	238,000	
	合 計				238,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				238,000	
	*** S単- 177号 ***					
S02116	継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継手 PEφ900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96803		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96803	継手 PEφ900	1,000	個	62,900	62,900	
	合 計				62,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				62,900	
	*** S単- 178号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96903		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96903	諸経費動向調査	1,000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単- 179号 ***					
S02116	快適トレイ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トレイ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96902		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96902	快適トレイ	1,000	基・月	41,000	41,000	
	合 計				41,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,000	
	*** S単- 180号 ***					
S02123	As舗装切断排水		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水 汚泥 (変更)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96317 汚泥 (変更) 15,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	218,400		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	280,800		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	468,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
J96001	無収縮モルタル		m3	86,800		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
M96005	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		
M96006	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))		供用日	25,700		
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P96001	コンクリート組立柵渠(スロープ) B4500×H1200 B型(片面スロープH900 1式)		組	121,000		
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む)		個	12,300		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200		m	2,880		
P96300	建設発生土処理費		m3	1,130		
P96301	As舗装切断排水		m3	20,600		
P96302	積込 廃プラスチック類		m3	31,968		
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3	6,950		
P96304	処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		
P96305	積込 水路内雑物		m3	42,600		
P96306	運搬 水路内雑物、15km以内		m3	7,150		
P96307	処分費 水路内雑物		m3	20,000		
P96308	積込 木材		m3	49,192		
P96309	運搬 木材、15km以内		m3	7,000		
P96310	処分費 木材		m3	6,000		
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート		m3	53,768		
P96312	運搬 石綿含有スレート、40km以内		m3	11,600		
P96313	処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		
P96314	産業廃棄物処理税		ton	909		
P96317	As舗装切断排水 汚泥(変更)		m3	15,000		
P96408	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8" ベンドB形 径200		個	10,900		
P96411	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 φ125×φ75		個	4,320		
P96412	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 φ150×φ75		個	7,710		
P96416	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS		個	15,800		
P96428	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ150×φ125 TS		個	3,110		
P96429	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ250×φ150 TS		個	31,220		
P96450	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96452	MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	22,300		
P96454	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	42,400		
P96457	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	21,700		
P96458	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	38,500		
P96461	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm		個	9,090		
P96465	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm		個	14,430		
P96466	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	16,700		
P96468	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000		



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00100	田面排水樹設置工		基		10.000	歩A 当たり算出
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 17号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 18号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	S単 13号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 19号
S02116	軽油 バトロール給油,,	80.000	L	143	11,440	S単 23号 算出数量 10.000 基
	合計				158,291	
	単価		基		15,829	
	*** T単-2号 ***					
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1.000	歩A 当たり算出
	ダブル構造 φ200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 17号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 18号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合計				8,505	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,505	
	*** T単-3号 ***					
T00400	制水弁設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 46号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	43,194	43,194	S単 112号
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	13,000	26,000	S単 56号 算出数量 1.000 箇所
	合計				70,744	
	単価		箇所		70,744	
	*** T単-4号 ***					
T00402	制水弁設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ125					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 46号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,125mm	1.000	基	75,194	75,194	S単 110号
S02116	MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	22,300	44,600	S単 47号 算出数量 1.000 箇所
	合計				121,344	
	単価		箇所		121,344	
	*** T単-5号 ***					
T00404	制水弁設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	浅埋型 φ200					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 46号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	134,515	134,515	S単 111号
S02116	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 52号
	合 計				220,865	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		220,865	
	*** T単- 6号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ250					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 48号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 18号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 49号
	合 計				23,264	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		23,264	
	*** T単- 7号 ***					
T00408	円形鉄蓋2号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ350					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 φ350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	38,500	38,500	S単 53号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,726	1,738	S単 18号
S02116	無収縮モルタル	0.004	m3	86,800	347	S単 49号
	合 計				40,585	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		40,585	
	*** T単- 8号 ***					
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形1号 上下部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=300mm,,	1.000	個	16,700	16,700	S単 58号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 18号
	合 計				16,917	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		16,917	
	*** T単- 9号 ***					
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形1号 底版 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 51号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 18号
	合 計				14,217	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		14,217	
	*** T単- 10号 ***					
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	円形2号 底版 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,	1.000	個	16,100	16,100	S単 55号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 18号 算出数量 1.000 箇所
	合計				16,535	
	単価		箇所		16,535	
	*** T単- 11号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S単 16号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S単 17号
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S単 18号 算出数量 10.000 箇所
	合計				474,505	
	単価		箇所		47,451	
	*** T単- 12号 ***					
T00428	配管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	6号支線用水路 排泥工 φ75					
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	4.000	m3	2,050	8,200	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	0.800	m3	10,977	8,782	S単 96号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	0.400	m3	12,502	5,001	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	2.000	m3	3,369	6,738	S単 6号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m3	4,200	8,400	
C00002	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土、埋戻	1.000	m3	3,017	3,017	C単 1号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 , 埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス	10.000	m	279	2,790	S単 128号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC=40	5.000	m <sup>2</sup>	930.4	4,652	S単 162号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	5.000	m <sup>2</sup>	1,014	5,070	S単 167号 算出数量 10.000 m
	合計				52,650	
	単価		m		5,265	
	*** T単- 13号 ***					
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形1号 上下部壁 H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,	1.000	個	14,430	14,430	S単 50号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 18号 算出数量 1.000 箇所
	合計				14,647	
	単価		箇所		14,647	
	*** T単- 14号 ***					
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形2号 上下部壁 H=150					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,	1.000	個	18,800	18,800	S単 54号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 18号
	合計				19,235	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,235	
	*** T単-15号 ***					
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 57号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 18号
	合計				9,307	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,307	
	*** T単-16号 ***					
T00502	鉄筋コンクリート橋渠据付工(機械) B4500×H1200		m		15.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 16号
S02115	特殊作業員	1.200	人	25,602	30,722	S単 17号
S02115	普通作業員	5.300	人	21,726	115,148	S単 18号
Y00004	雑品	0.100		181,856	18,186	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	17,700	28,320	S単 14号
S02116	軽油 バトロー給油,,	208.000	L	143	29,744	S単 23号
S02115	運転手(特殊)	1.600	人	25,908	41,453	S単 19号
	合計				299,559	算出数量 15.000 m
	単価		m		19,971	
	*** T単-17号 ***					
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 18号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 72号
S02111	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 10号
S02116	軽油 バトロー給油,,	29.000	L	143	4,147	S単 23号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 19号
	合計				364,468	算出数量 15.000 ton
	単価		ton		24,298	
	*** T単-18号 ***					
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5〜2.0m		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 18号
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ハースマシン(改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 11号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 12号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,	60.000	L	143	8,580	S単 23号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 19号 算出数量
	合計				168,371	187.000 m3
	単価		m3		900	
	*** 単-19号 ***					
T00801	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S単 16号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S単 17号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S単 18号
S02112	ﾊﾞｯｸﾞおけ[ｸﾛｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 15号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,	43.000	L	143	6,149	S単 23号
S02115	運転手 (特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S単 19号 算出数量
	合計				209,162	200.000 m
	単価		m		1,046	
	*** 単-20号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 134号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾌﾞ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 129号 算出数量
	合計				3,017	1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 単-21号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 134号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾌﾞ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 130号 算出数量
	合計				3,121	1.000 m3
	単価		m3		3,121	
	*** 単-22号 ***					
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 134号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 5号
S86102	【被災地】締固工(振動ﾛｰﾌﾞ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 130号 算出数量
	合計				2,710	1.000 m3

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,710	
	*** T単- 23号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 134号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動 <sup>㊦</sup> 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 131号 算出数量 1,000 m3
	合 計				3,017	
	単 価		m3		3,017	
	*** T単- 24号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 134号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動 <sup>㊦</sup> 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 132号 算出数量 1,000 m3
	合 計				2,844	
	単 価		m3		2,844	
	*** T単- 25号 ***					
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 134号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 7号
S86102	【被災地】締固工(振動 <sup>㊦</sup> 締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 130号 算出数量 1,000 m3
	合 計				2,710	
	単 価		m3		2,710	

