



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その19）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(41,835,000) 43,460,000	
・工事原価			(35,105,000) 36,497,000	
純工事費			(24,194,000) 25,131,000	
・直接工事費			(19,803,000) 20,360,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(19,803,000) 20,360,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(") 0	
・間接工事費			(15,302,000) 16,137,000	
・・・共通仮設費			(4,391,000) 4,771,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～管轄費等			(4,139,000) 4,273,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 66,000	
・・・管轄費等	(") 1.000	式	(0) 180,000	
・・・現場環境改善費			(") 252,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)			(") 252,000	
・・・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(10,911,000) 11,366,000	
・・・現場管理費 (率計上)			(10,911,000) 11,366,000	
・・・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(6,730,000) 6,967,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(204,000) 560,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(19,803,000)	
・道路工				20,360,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		(17,887,000)	
				17,389,000	
000001 8号支線道路	(70.000)		(")	(417,480)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	696.000	m	5,964	4,150,944	B単 1号
000002 8号支線道路	(639.300)		(")	(5,439,804)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 2号
000003 16号支線道路	(88.100)		(")	(749,643)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 3号
000024 15号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	91.300	m	9,265	845,895	B単 24号
000004 16号支線道路	(188.600)		(")	(1,604,797)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 4号
000025 16号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	191.000	m	9,454	1,805,714	B単 25号
000005 17号支線道路	(92.700)		(")	(788,784)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 5号
000026 17号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	95.900	m	9,454	906,639	B単 26号
000006 22号支線道路	(91.300)		(")	(776,872)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	91.900	m	8,509	781,977	B単 6号
000007 23号支線道路	(187.800)		(")	(1,597,990)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 7号
000027 23号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	191.800	m	9,076	1,740,777	B単 27号
000008 25号支線道路	(187.800)		(")	(1,597,990)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	193.500	m	8,509	1,646,492	B単 8号
000009 26号支線道路	(191.000)		(")	(1,625,219)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	191.800	m	8,509	1,632,026	B単 9号
000010 27号支線道路	(284.400)		(")	(1,696,162)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	0.000	m	5,964	0	B単 10号
000028 27号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	289.500	m	6,229	1,803,296	B単 28号
000011 28号支線道路	(93.000)		(")	(791,337)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 11号
000029 28号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	96.800	m	9,643	933,442	B単 29号
000012 28号支線道路	(90.000)		(")	(765,810)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	8,509	0	B単 12号
000030 32号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	89.800	m	8,698	781,080	B単 30号
000013 隅切工	(18.500)		(")	(34,984)	歩A・単A [単価B]
	151.500	m ²	1,891	286,487	B単 13号
000031 区画線設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
外側線(実線), 溶融式t=15cm	10.000	m	323	3,230	B単 31号
000032 区画線設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
停止線(実線), 溶融式t=45cm	7.400	m	730	5,402	B単 32号
000033 区画線設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
止まれ(文字), 溶融式t=15cm換算	112.000	m	586	65,632	B単 33号
合 計				(17,886,872)	
				17,389,033	
・揚水機場整備工				(963,000)	
・ ・ 3号揚水機場整備工	1.000	式		961,000	
				(953,000)	
000014 3号揚水機場アスファルト舗装工	(66.400)		(")	(87,980)	歩A・単A [単価B]
	69.500	m ²	1,325	92,088	B単 14号
000015 3号揚水機場コンクリート舗装工	(9.400)		(")	(31,217)	歩A・単A [単価B]
	4.800	m ²	3,321	15,941	B単 15号
000016 3号揚水機場張コンクリート工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	20.900	m	8,424	176,062	B単 16号
000017 3号揚水機場ネットフェンス本工	(31.200)		(")	(401,856)	歩A・単A [単価B]
	31.100	m	12,880	400,568	B単 17号
000018 3号揚水機場ネットフェンス門扉工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	255,987	255,987	B単 18号
000034 3号揚水機場ネットフェンス工(片袖)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	箇所	6,839	13,678	B単 34号
合 計				(953,102)	
				954,324	
・ ・ 作業残土処理工				(10,000)	
	1.000	式		7,000	
000019 作業残土処理工	(3.300)		(")	(9,580)	歩A・単A [単価B]
	2.300	m ³	2,903	6,677	B単 19号
合 計				(9,580)	
				6,677	
・撤去工				(953,000)	
	1.000	式		1,792,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 8号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(里道)		m	5,964		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 8号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 16号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 16号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 17号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 22号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 23号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 25号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 26号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 27号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(里道)		m	5,964		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 28号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 28号支線道路			(//)		
	アスファルト舗装(市道)		m	8,509		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 隅切工			(//)		
			m ²	1,891		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 3号揚水機場アスファルト舗装工			(//)		
			m ²	1,325		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 3号揚水機場コンクリート舗装工			(//)		
			m ²	3,321		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 3号揚水機場張コンクリート工			(//)		
			m	8,424		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 3号揚水機場ネットフェンス本体工			(//)		
			m	12,880		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 3号揚水機場ネットフェンス門扉工			(//)		
			箇所	255,987		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 作業残土処理工			(//)		
			m ³	2,903		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 舗装版切断			(//)		
			m	603		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 舗装版切断排水処理			(//)		
			式	7,223		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 舗装版破砕			(//)		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	8号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,308	() 5,886,000	S単 23号
	合 計				() 6,642,900	
	単 価				() 5,964	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897787
*** B単-2号 ***						
000002	8号支線道路 アスファルト舗装 (市道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721,000	S単 24号
	合 計				() 9,477,900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897763
*** B単-3号 ***						
000003	16号支線道路 アスファルト舗装 (市道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721,000	S単 24号
	合 計				() 9,477,900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897763
*** B単-4号 ***						
000004	16号支線道路 アスファルト舗装 (市道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721,000	S単 24号
	合 計				() 9,477,900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897763
*** B単-5号 ***						
000005	17号支線道路 アスファルト舗装 (市道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721,000	S単 24号
	合 計				() 9,477,900	
	単 価				() 8,509	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				9.478	合意率 0.897763
	*** B単- 6号 ***					
000006	22号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		() 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756.900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721.000	S単 24号
	合 計				() 9,477.900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9.478	合意率 0.897763
	*** B単- 7号 ***					
000007	23号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		() 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756.900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721.000	S単 24号
	合 計				() 9,477.900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9.478	合意率 0.897763
	*** B単- 8号 ***					
000008	25号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		() 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756.900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721.000	S単 24号
	合 計				() 9,477.900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9.478	合意率 0.897763
	*** B単- 9号 ***					
000009	26号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		() 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756.900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,938	() 8,721.000	S単 24号
	合 計				() 9,477.900	
	単 価				() 8,509	
	官積算単価				9.478	合意率 0.897763
	*** B単- 10号 ***					
000010	27号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		() 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500.000	m ²	168.2	() 756.900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 4,500.000	m ²	1,308	() 5,886.000	S単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 6,642,900	
	単価				() 5,964	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897787
	*** B単- 11号 ***					
000011	28号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500,000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	() 4,500,000	m ²	1,938	() 8,721,000	S単 24号
	合計				() 9,477,900	
	単価				() 8,509	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897763
	*** B単- 12号 ***					
000012	28号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		() 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 4,500,000	m ²	168.2	() 756,900	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	() 4,500,000	m ²	1,938	() 8,721,000	S単 24号
	合計				() 9,477,900	
	単価				() 8,509	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897763
	*** B単- 13号 ***					
000013	隅切工		m ²		() 100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 100,000	m ²	168.2	() 16,820	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	() 100,000	m ²	1,938	() 193,800	S単 24号
	合計				() 210,620	
	単価				() 1,891	
	官積算単価				2,106	合意率 0.89791
	*** B単- 14号 ***					
000014	3号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		() 10,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 10,000	m ²	168.2	() 1,682	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	() 10,000	m ²	1,308	() 13,080	S単 23号
	合計				() 14,762	
	単価				() 1,325	
	官積算単価				1,476	合意率 0.897696
	*** B単- 15号 ***					
000015	3号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		() 100,000 m ²	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	() 7,000	m ³	1,166	() 8,162	S単 10号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 6.000	m ²	434.6	(//) 2,608	S単 14号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(//) 6.400	m ³	39,570	(//) 253,248	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 10.000	m ²	8,272	(//) 82,720	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(//) 6.000	m ²	3,860	(//) 23,160	S単 21号
	合計				(//) 369,898	
	単価				(//) 3,321	
	官積算単価				3,699	合意率 0.89781
	*** B単- 16号 ***					
000016	3号揚水機場張コンクリート工		m		(//) 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(//) 10.000	m ³	1,166	(//) 11,660	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(//) 12.000	m ³	2,050	(//) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(//) 9.000	m ³	4,432	(//) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 60.000	m ²	434.6	(//) 26,076	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,-,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(//) 34.000	m ²	921.6	(//) 31,334	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(//) 12.800	m ³	39,570	(//) 506,496	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 30.000	m ²	8,272	(//) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(//) 13.000	m ²	3,860	(//) 50,180	S単 21号
	合計				(//) 938,394	
	単価				(//) 8,424	
	官積算単価				9,384	合意率 0.897698
	*** B単- 17号 ***					
000017	3号揚水機場ネットフェンス本体工		m		(//) 100,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(//) 5.000	m ³	2,050	(//) 10,250	S単 11号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 3.000	m ²	434.6	(//) 1,304	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(//) 4.000	m ³	4,432	(//) 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	(//) 100.000	m	14,054	(//) 1,405,400	S単 2号
	合計				(//) 1,434,682	
	単価				(//) 12,880	
	官積算単価				14,347	合意率 0.897748
	*** B単- 18号 ***					
000018	3号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		(//) 10,000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(//) 11.000	m ³	313.3	(//) 3,446	S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 7.000	m ²	434.6	(//) 3,042	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(//) 4.000	m ³	4,432	(//) 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(//) 0.100	m ³	39,570	(//) 3,957	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(//) 2.000	m ²	8,272	(//) 16,544	S単 20号
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	(//) 10.000	組	10,862	(//) 108,620	S単 3号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0m ¹ 着塗,	() 10.000	組		() 2,137,500	S単 4号
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,	() 20.000	個	28,030	() 560,600	S単 5号
	合計				() 2,851,437	
	単価				() 255,987	
	官積算単価				285,144	合意率 0.897746
	*** B単-19号 ***					
000019	作業残土処理工		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	() 1.000	m ³	2,104	() 2,104	S単 13号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	() 1.000	m ³	1,130	() 1,130	S単 6号
	合計				() 3,234	
	単価				() 2,903	
	官積算単価				3,234	合意率 0.897649
	*** B単-20号 ***					
000020	舗装版切断		m		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	() 1.000	m	672.2	() 672	S単 18号
	合計				() 672	
	単価				() 603	
	官積算単価				672	合意率 0.897321
	*** B単-21号 ***					
000021	舗装版切断排水処理		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[カブリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	() 0.290	日	27,035	() 7,840	S単 9号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	() 0.010	m ³	20,600	() 206	S単 7号
	合計				() 8,046	
	単価				() 7,223	
	官積算単価				8,046	合意率 0.897713
	*** B単-22号 ***					
000022	舗装版破砕		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	() 1.000	m ²	222.1	() 222	S単 17号
	合計				() 222	
	単価				() 199	
	官積算単価				222	合意率 0.896396
	*** B単-23号 ***					
000023	As殻運搬・処分		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	() 1.000	m ³	2,939	() 2,939	S単 16号
S02123	アスファルト処分費	() 1.000	m ³	2,820	() 2,820	S単 8号
	合計				() 5,759	
	単価				() 5,170	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				5,759	合意率 0.897725
	*** B単- 24号 ***					
000024	15号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(0.000) 4,900.000	m ²	168.2	(0) 824,180	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 4,900.000	m ²	1,938	(0) 9,496,200	S単 56号
	合 計				(0) 10,320,380	
	単 価				(0) 9,265	
	官積算単価				10,320	合意率 0.897763
	*** B単- 25号 ***					
000025	16号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(0.000) 5,000.000	m ²	168.2	(0) 841,000	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 5,000.000	m ²	1,938	(0) 9,690,000	S単 56号
	合 計				(0) 10,531,000	
	単 価				(0) 9,454	
	官積算単価				10,531	合意率 0.897763
	*** B単- 26号 ***					
000026	17号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(0.000) 5,000.000	m ²	168.2	(0) 841,000	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 5,000.000	m ²	1,938	(0) 9,690,000	S単 56号
	合 計				(0) 10,531,000	
	単 価				(0) 9,454	
	官積算単価				10,531	合意率 0.897763
	*** B単- 27号 ***					
000027	23号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(0.000) 4,800.000	m ²	168.2	(0) 807,360	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 4,800.000	m ²	1,938	(0) 9,302,400	S単 56号
	合 計				(0) 10,109,760	
	単 価				(0) 9,076	
	官積算単価				10,110	合意率 0.897763
	*** B単- 28号 ***					
000028	27号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(0.000) 4,700.000	m ²	168.2	(0) 790,540	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 4,700.000	m ²	1,308	(0) 6,147,600	S単 57号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 6,938,140	
	単価				(0) 6,229	
	官積算単価				6,938	合意率 0.897787
	*** B単- 29号 ***					
000029	28号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 5,100.000	m ²	168.2	(0) 857,820	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 5,100.000	m ²	1,938	(0) 9,883,800	S単 56号
	合計				(0) 10,741,620	
	単価				(0) 9,643	
	官積算単価				10,742	合意率 0.897763
	*** B単- 30号 ***					
000030	32号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	(0.000) 4,600.000	m ²	168.2	(0) 773,720	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度ア コン(13)	(0.000) 4,600.000	m ²	1,938	(0) 8,914,800	S単 56号
	合計				(0) 9,688,520	
	単価				(0) 8,698	
	官積算単価				9,689	合意率 0.897763
	*** B単- 31号 ***					
000031	区画線設置 外側線(実線),溶解式t=15cm		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 10.000	m	195	(0) 1,950	S単 48号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	(0.000) 5.900	kg	235	(0) 1,387	S単 29号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	(0.000) 0.300	kg	180	(0) 54	S単 30号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 0.300	kg	485	(0) 146	S単 31号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(0.000) 0.400	L	143	(0) 57	S単 32号
	合計				(0) 3,594	
	単価				(0) 323	
	官積算単価				359	合意率 0.897761
	*** B単- 32号 ***					
000032	区画線設置 停止線(実線),溶解式t=45cm		m		(0.000)m 7.400 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 7.400	m	353	(0) 2,612	S単 49号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	(0.000) 12.500	kg	235	(0) 2,938	S単 29号
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	(0.000) 0.600	kg	180	(0) 108	S単 30号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 0.600	kg	485	(0) 291	S単 31号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	(0.000) 0.500	L	143	(0) 72	S単 32号
	合計				(0) 6,021	
	単価				(0) 730	
	官積算単価				814	合意率 0.897761

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 33号 ***						
000033	区画線設置 止まれ(文字), 溶融式t=15cm換算		m		(0.000)m 112.000 m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪 補正なし,,	(0.000) 112.000	m	488	(0) 54,656	S単 50号
S02116	道路用塗料 トフックベ イト(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,	(0.000) 63.600	kg	235	(0) 14,946	S単 29号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	(0.000) 2.800	kg	180	(0) 504	S単 30号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	(0.000) 2.800	kg	485	(0) 1,358	S単 31号
S02116	整油 バトロ-給油,,	(0.000) 11.200	L	143	(0) 1,602	S単 32号
	合 計				(0) 73,066	
	単 価				(0) 586	
	官積算単価				652	合意率 0.897761
*** B単- 34号 ***						
000034	3号揚水機場ネットフェンス工(片袖)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m(曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 33号
	合 計				(0) 76,200	
	単 価				(0) 6,839	
	官積算単価				7,620	合意率 0.897483
*** B単- 35号 ***						
000035	舗装版切断排水処理 変更		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン	(0.000) 0.040	日	27,035	(0) 1,081	S単 51号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更)	(0.000) 0.030	m3	15,000	(0) 450	S単 43号
	合 計				(0) 1,531	
	単 価				(0) 1,374	
	官積算単価				1,531	合意率 0.897713
*** B単- 36号 ***						
000036	コンクリート構造物撤去 無筋		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(0.000) 1.000	m3	8,209	(0) 8,209	S単 45号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,323	(0) 1,323	S単 53号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,055	(0) 3,055	S単 44号
	合 計				(0) 12,587	
	単 価				(0) 11,295	
	官積算単価				12,587	合意率 0.897363
*** B単- 37号 ***						
000037	L型擁壁復旧 H=700		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし	(0.000) 10.000	m	9,341	(0) 93,410	S単 52号
S02116	L型擁壁 車道用 H=700, L=2000,,	(0.000) 5.000	本	30,000	(0) 150,000	S単 34号
	合 計				(0) 243,410	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 24,341	
	官積算単価				24,341	合意率 1
	*** B単一 38号 ***					
000038	横断排水路撤去・復旧		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 0.700	m3	2,050	(0) 1,435	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	(0.000) 0.200	m3	3,847	(0) 769	S単 25号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.200	m ²	434.6	(0) 522	S単 14号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.200	m3	2,150	(0) 430	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 2.000	m	3,867	(0) 7,734	S単 46号
S02116	遠心力耐圧管 φ200×L2000,,	(0.000) 1.000	個	31,200	(0) 31,200	S単 36号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	m	4,525	(0) 4,525	S単 47号
S02116	遠心力耐圧管 φ200×L1000,,	(0.000) 1.000	個	18,720	(0) 18,720	S単 37号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 74mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュヤラン RC-40	(0.000) 0.800	m ²	520.5	(0) 416	S単 54号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,86mm,0mm	(0.000) 1.100	m ²	318.1	(0) 350	S単 55号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 1.300	m ²	168.2	(0) 219	S単 22号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(0.000) 2.400	m ²	2,887	(0) 6,929	S単 58号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,,	(0.000) 0.250	本	11,100	(0) 2,775	S単 38号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	5,410	(0) 5,410	S単 39号
T00003	コンクリート削孔 削孔径400mm、削孔深460mm程度	(0.000) 1.000	本	75,391	(0) 75,391	T単 1号
	合 計				(0) 156,825	
	単 価				(0) 156,825	
	官積算単価				156,825	合意率 1
	*** B単一 39号 ***					
000039	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 41号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単一 40号 ***					
000040	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 4.000	基・月	45,000	(0) 180,000	S単 42号
	合 計				(0) 180,000	
	単 価				(0) 180,000	
	官積算単価				180,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S02011	*** S単-2号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m		m	14,054		歩A・単A
S02012	*** S単-3号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,初式両開,亜鉛メッキ製		組	10,862		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,		組	213,750		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** ネットフェンス用ブロック ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,		個	28,030		歩A・単A
S02123	*** S単-6号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単-7号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	20,600		歩A・単A
S02123	*** S単-8号 *** アスファルト処分費 アスファルト処分費		m3	2,820		歩A・単A
S16001	*** S単-9号 *** ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名,排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	27,035		歩A・単A
S86801	*** S単-10号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,166		歩A・単A
SA0103	*** S単-11号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S単-12号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	313.3		歩A・単A
SA0121	*** S単-13号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,パツク砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,104		歩A・単A
SA0151	*** S単-14号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-15号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,均質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	921.6		歩A・単A
SA0221	*** S単-16号 *** SP 敷運搬 SP 敷運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	*** S単-17号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.1		歩A・単A
SA0223	*** S単-18号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	672.2		歩A・単A
SA0311	*** S単-19号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0312	*** S単-20号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
SA0331	*** S単-21号 *** SP 目地板					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単-22号 ***		m ²	3,860		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,ニ,ニ,なし, *** S単-23号 ***		m ²	168.2		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度ア スコン(13) *** S単-24号 ***		m ²	1,308		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度ア スコン(13) *** S単-25号 ***		m ²	1,938		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II) *** S単-26号 ***		m ³	3,847		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単-27号 ***		人	29,988		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単-28号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単-29号 ***		人	21,726		歩A・単A
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 溶解式,3種1号 ガラスビーズ ¹⁵ ~18% 白,, *** S単-30号 ***		kg	235		歩A・単A
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),, *** S単-31号 ***		kg	180		歩A・単A
S02116	接着用プライマー 接着用プライマー 区画線用,, *** S単-32号 ***		kg	485		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パトロール給油,, *** S単-33号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	ネットフェンス(片袖) ネットフェンス(片袖) W=0.5m(曲忍付),, *** S単-34号 ***		枚	7,620		歩A・単A
S02116	L型擁壁 L型擁壁 車道用 H=700,L=2000,, *** S単-35号 ***		本	30,000		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm, *** S単-36号 ***		m ³	2,150		歩A・単A
S02116	遠心力耐圧管 遠心力耐圧管 φ200×L2000,, *** S単-37号 ***		個	31,200		歩A・単A
S02116	遠心力耐圧管 遠心力耐圧管 φ200×L1000,, *** S単-38号 ***		個	18,720		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m,, *** S単-39号 ***		本	11,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150,, *** S単-40号 ***		個	5,410		歩A・単A
S02116	コンクリート削孔用 φ400 コンクリート削孔用 φ400 ダイヤモンドビット・チューブ・アダプター 一体型,, *** S単-41号 ***		個	163,000		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 42号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基・月	45,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 43号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更)		m3	15,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 44号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
S02721	*** S単- 45号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,209		歩A・単A
S05801	*** S単- 46号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,867		歩A・単A
S05801	*** S単- 47号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,525		歩A・単A
S08801	*** S単- 48号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	195		歩A・単A
S08801	*** S単- 49号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	353		歩A・単A
S08801	*** S単- 50号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,		m	488		歩A・単A
S16001	*** S単- 51号 *** ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン		日	27,035		歩A・単A
SA0214	*** S単- 52号 *** SP ブレキャスト擁壁設置 SP ブレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下,有り,有り,なし		m	9,341		歩A・単A
SA0221	*** S単- 53号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,323		歩A・単A
SA0832	*** S単- 54号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 74mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシュン RC-40		m ²	520.5		歩A・単A
SA0834	*** S単- 55号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,86mm,0mm		m ²	318.1		歩A・単A
SA0843	*** S単- 56号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,938		歩A・単A
SA0843	*** S単- 57号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,308		歩A・単A
SA0843	*** S単- 58号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,887		歩A・単A
T00003	*** T単- 1号 *** コンクリート削孔					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単-2号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	10,730.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	10,730	214,600	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	29,988	12,595	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	21,726	35,413	
Y00004	諸雑費	0.010		48,008	480	
	合計				281,088	算出数量 20,000 m
	単価		m		14,054	
*** S単-3号 ***						
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式両開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,988	40,184	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,726	68,437	
	合計				108,621	算出数量 10,000 組
	単価		組		10,862	
*** S単-4号 ***						
S02116	ネットフェンス扉		組		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗	1,000	組	213,750	213,750	
	合計				213,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				213,750	
*** S単-5号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ネットフェンス用ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96004	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm	1,000	個	28,030	28,030	
	合計				28,030	算出数量 1,000 各単位
	単価				28,030	
	*** S単-6号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 建設発生土 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	建設発生土処分費 建設発生土	1,000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単-7号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 As舗装切断排水 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96005	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1,000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単-8号 ***					
S02123	アスファルト処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96002	アスファルト処分費 アスファルト	1,000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単-9号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単- 10号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -					
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,166	
	*** S単- 11号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -					
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 土留方式の種類	-				
	4) 障害の有無	-				
	単価		m3		2,050	
	*** S単- 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし					
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		313.3	
	*** S単- 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, 平均山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 6.0km以下					
						時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
						制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m ³		2,104	
	*** S単-14号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単-15号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		921.6	
	*** S単-16号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		2,939	
	*** S単-17号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.1	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 18号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単- 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 20号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単- 21号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,860	
	*** S単- 22号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		168.2	
	*** S単- 23号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物I (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,308	
	*** S単- 24号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物I (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,938	
	*** S単- 25号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員		0.340	人	25,602	8,705
R01003	普通作業員		1.330	人	21,726	28,896
Y00004	諸雑費 10%		0.100		8,705	871
	合 計					38,472 算出数量 10.000 m ³
	単 価			m ³		3,847
	*** S単- 26号 ***					
S02115	土木一般世話役			人	1.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,988	29,988
	合 計					29,988 算出数量 1.000 人

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				29,988	
	*** S単- 27号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S単- 28号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1,000 人
	単 価				21,726	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1,000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1,000 各単位
	単 価				235	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1,000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1,000	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	ネットフェンス(片袖)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(片袖) W=0.5m(曲忍付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96013	ネットフェンス(片袖) W=0.5m(曲忍付)	1.000	枚	7,620	7,620	
	合計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,620	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	L型擁壁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型擁壁 車道用 H=700,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	L型擁壁 車道用 H=700,L=2000	1.000	本	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,150	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	遠心力耐圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力耐圧管 φ200×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96010	遠心力耐圧管 φ200×L2000	1.000	個	31,200	31,200	
	合計				31,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,200	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	遠心力耐圧管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力耐圧管 φ200×L1000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96011	遠心力耐圧管 φ200×L1000	1.000	個	18,720	18,720	
	合計				18,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,720	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	1.000	本	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個	5,410	5,410	
	合計				5,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,410	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	コンクリート削孔用 φ400		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔用 φ400 ダイヤモンドビット・チューブ・アダプター 一体型, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96012	コンクリート削孔用 φ400 ダイヤモンドビット・チューブ・アダプター 一体型	1.000	個	163,000	163,000	
	合計				163,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				163,000	
	*** S単- 41号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96008	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96007	快適トイレ	1.000	基・月	45,000	45,000	
	合計				45,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,000	
	*** S単- 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 As舗装切断排水(変更) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単- 44号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,055円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単- 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分I 4)施工区分II 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合計				8,209	算出数量 1.000 m3

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		8,209	
	*** S単- 46号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有り無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,867	3,867	
	合 計				3,867	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,867	
	*** S単- 47号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有り無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,525	4,525	
	合 計				4,525	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,525	
	*** S単- 48号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	195.10	195	
	合 計				195	算出数量 1.000 m
	単 価		m		195	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 49号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 45cm なし 昼間施工 豪雪補正なし -				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	353.10	353	
	合計				353	算出数量 1.000 m
	単価		m		353	
	*** S単- 50号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 なし 昼間施工 豪雪補正なし -				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	487.70	488	
	合計				488	算出数量 1.000 m
	単価		m		488	
	*** S単- 51号 ***					
S16001	ライトボン[ガ]ソリエンジン・二輪駆動 ライトボン[ガ]ソリエンジン・二輪駆動 , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
M28121	ライトボン[ガ]ソリエンジン・二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 52号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下, 有り, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	0.5m以上1.0m以下 有り 有り なし				
	単 価		m		9.341	
	*** S単- 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1.323	
	*** S単- 54号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 74mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	74mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		520.5	
	*** S単- 55号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 86mm, 0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 86mm 0mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		318.1	
	*** S単- 56号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その19) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,938	
	*** S単- 57号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,308	
	*** S単- 58号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,887	

