



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

亀松工区区画整理（その3）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(118,000,000)	
			127,550,000	
・工事原価			(100,785,000)	
			106,371,000	
純工事費			(72,834,000)	
			77,004,000	
・直接工事費			(63,071,000)	
			65,256,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(60,636,000)	
	1.000		62,821,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(")	
	1.000		2,435,000	
・間接工事費			(37,714,000)	
			41,115,000	
・共通仮設費			(9,763,000)	
			11,748,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等			(7,353,000)	
			7,562,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		1,472,000	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(391,000)	
	1.000		1,648,000	
・営繕費等	(")	式	(0)	
	1.000		510,000	
・現場環境改善費			(547,000)	
			556,000	
・現場環境改善費(率計上)			(547,000)	
			556,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(27,951,000)	
			29,367,000	
・現場管理費(率計上)			(27,951,000)	
			29,367,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等			(17,207,000)	
			18,033,000	
・一括計上価格	(")	式	(8,000)	
	1.000		3,148,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(757,000)	
			1,088,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	7,562,000
B = 今回対象金額	65,256,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,353,000
C2 = 変更前の対象金額	63,071,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.63%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.70%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	556,000
B = 今回対象金額	64,168,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	547,000
C2 = 変更前の対象金額	62,314,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.88%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.89%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	29,367,000
B' = 今回対象金額	77,004,000
B = 率算定対象金額	76,340,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	27,951,000
C2 = 変更前の対象金額	72,834,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	38.22%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	38.46%
C2' = 変更前の率算定対象金額	72,185,000
一般管理費等	
B x C x D	18,033,000
B = 今回対象金額	106,371,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,207,000
C2 = 変更前の対象金額	100,785,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.96%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.08%

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(60,636,000)	
				62,821,000	
・整地工				(7,526,000)	
	1.000	式		8,356,000	
・・整地工				(2,591,000)	
	1.000	式		3,422,000	
000001 簡易整備工	(1.860)		(")	(816,856)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ha	439,170	0	B単 1号
000090 簡易整備工ICT	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ICT建設機械経費含む	1.850	ha	899,631	1,664,317	B単 90号
000002 畦畔工	(1,286.000)		(")	(1,319,436)	歩A・単A [単価B]
	1,271.000	m	1,026	1,304,046	B単 2号
000003 耕起工	(18,176.000)		(")	(454,400)	歩A・単A [単価B]
	18,127.000	m ²	25	453,175	B単 3号
合 計				(2,590,692)	
				3,421,538	
・・進入路工				(4,385,000)	
	1.000	式		4,384,000	
000004 進入路工	(7.000)		(")	(14,203)	歩A・単A [単価B]
盛土、300<H 600 4m	5.000	箇所	2,029	10,145	B単 4号
000091 進入路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
盛土、300<H 600 8m	1.000	箇所	2,868	2,868	B単 91号
000005 進入路(水路横断)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
水路横断スラブ 2型 L=3.7m	4.000	箇所	1,092,657	4,370,628	B単 5号
合 計				(4,384,831)	
				4,383,641	
・・一筆排水工				(")	
	1.000	式		550,000	
000006 一筆排水	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)	10.000	箇所	55,018	550,180	B単 6号
合 計				(")	
				550,180	
・道路工				(2,248,000)	
	1.000	式		2,274,000	
・・道路工				(2,248,000)	
	1.000	式		2,274,000	
000007 購入土	(248.000)		(")	(487,568)	歩A・単A [単価B]
山土砂	263.000	m ³	1,966	517,058	B単 7号
000008 1-1号支線道路	(100.200)		(")	(862,722)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	8,610	0	B単 8号
000092 1-1号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	95.500	m	9,175	876,213	B単 92号
000009 1-1号支線道路	(95.100)		(")	(537,315)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	5,650	0	B単 9号
000093 1-1号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	95.000	m	5,498	522,310	B単 93号
000010 10号支線道路	(67.900)		(")	(360,345)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	5,307	0	B単 10号
000094 10号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	67.600	m	5,306	358,686	B単 94号
合 計				(2,247,950)	
				2,274,267	
・撤去復旧工				(2,521,000)	
	1.000	式		3,843,000	
・・撤去工				(2,521,000)	
	1.000	式		3,843,000	
000011 コンクリート構造物撤去	(15.000)		(")	(321,915)	歩A・単A [単価B]
有筋	27.000	m ³	21,461	579,447	B単 11号
000012 コンクリート構造物撤去	(70.000)		(")	(866,180)	歩A・単A [単価B]
無筋	50.000	m ³	12,374	618,700	B単 12号
000013 舗装版切断	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
As舗装	17.000	m	661	11,237	B単 13号
000014 舗装版切断排水処理	(1.000)		(")	(7,847)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	7,847	0	B単 14号
000095 舗装版切断排水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	560	560	B単 95号
000015 舗装版破砕	(49.000)		(")	(10,633)	歩A・単A [単価B]
As舗装	38.000	m ²	217	8,246	B単 15号
000016 As殻運搬・処分	(2.500)		(")	(14,155)	歩A・単A [単価B]
	1.900	m ³	5,662	10,758	B単 16号
000017 石綿含有スレート	(4.000)		(")	(490,040)	歩A・単A [単価B]
	6.300	m ³	122,510	771,813	B単 17号
000018 木材	(9.000)		(")	(544,005)	歩A・単A [単価B]
	28.000	m ³	60,445	1,692,460	B単 18号
000019 廃プラスチック類	(3.700)		(")	(185,211)	歩A・単A [単価B]
	3.000	m ³	50,057	150,171	B単 19号
000020 水路内雑物	(1.000)		(")	(69,622)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	69,622	0	B単 20号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(2,520,845) 3,843,392	
・用水路工(管水路)				(5,043,000) 4,807,000	
・送水路工	1.000	式		(778,000) 979,000	
000021 亀尾2号用水路 VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設	(4.700) 2.000		(") 7,501	(35,255) 15,002	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 亀尾2号用水路 VU 100,RR,支線道路B(市道)埋設	(") 5.000		(") 7,627	(") 38,135	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 亀尾2号用水路 VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設	(26.000) 39.200		(") 6,569	(170,794) 257,505	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 亀尾10-1号用水路 VU 125,TS,畦畔埋設	(7.200) 10.000		(") 7,036	(50,659) 70,360	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 亀尾10-1号用水路 VU 100,TS,畦畔埋設	(45.000) 50.000		(") 6,198	(278,910) 309,900	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 亀尾10-1号用水路 VU 100,RR,畦畔埋設	(") 5.000		(") 6,324	(") 31,620	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 亀尾10-1号用水路 VU 75,TS,畦畔埋設	(20.400) 35.000		(") 5,792	(118,157) 202,720	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 亀尾10-1号用水路 VU 75,RR,畦畔埋設	(") 5.000		(") 5,879	(") 29,395	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 継手 TS継手	(") 1.000		(") 24,616	(") 24,616	歩A・単A [金額B] B単 29号
合計				(777,541) 979,253	
・排泥工				(157,000) 145,000	
000030 排泥弁設置工 亀尾2号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(1.000) 0.000		(") 156,874	(156,874) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
000096 排泥弁設置工 亀尾2号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(0.000) 1.000		(0) 144,687	(0) 144,687	歩A・単A [単価B] B単 96号
合計				(156,874) 144,687	
・給水栓工				(") 1,990,000	
000031 給水栓土工 亀尾10 1号用水路(畦畔埋設型)	(") 5.000		(") 4,297	(") 21,485	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 給水栓土工 亀尾2号用水路(標準型)	(") 12.000		(") 5,074	(") 60,888	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 給水栓土工 亀尾2号用水路(水路横断型)	(") 2.400		(") 5,074	(") 12,178	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 給水栓設置 畦畔埋設型	(") 5.000		(") 184,163	(") 920,815	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 給水栓設置 標準型	(") 4.000		(") 187,153	(") 748,612	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 給水栓設置 水路横断型	(") 1.000		(") 226,516	(") 226,516	歩A・単A [単価B] B単 36号
合計				(") 1,990,494	
・水路横断工				(2,118,000) 1,693,000	
000037 水路横断工 亀尾1号水管橋 100(亀尾2号用水路)	(1.000) 0.000		(") 2,117,575	(2,117,575) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000097 水路横断工 亀尾1号水管橋 100(亀尾2号用水路)	(0.000) 1.000		(0) 1,692,870	(0) 1,692,870	歩A・単A [単価B] B単 97号
合計				(2,117,575) 1,692,870	
・排水路工				(40,943,000) 41,125,000	
・排水路工				(33,092,000) 33,200,000	
000038 亀尾1号用排水路 土工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(67.000) 0.000		(") 12,270	(822,090) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000098 亀尾1号用排水路 土工(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(0.000) 66.600		(0) 13,021	(0) 867,199	歩A・単A [単価B] B単 98号
000039 亀尾1号用排水路 据付 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(71.200) 70.800		(") 56,870	(4,049,144) 4,026,396	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 亀尾1号用排水路 据付 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(") 1.500		(") 79,546	(") 119,319	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 亀尾3号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(93.600) 0.000		(") 64,811	(6,066,310) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000099 亀尾3号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(0.000) 93.100		(0) 65,937	(0) 6,138,735	歩A・単A [単価B] B単 99号
000042 亀尾3号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(1.500) 0.000		(") 87,488	(131,232) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龍松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000100 亀尾3号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(0.000) 1.500		(0) 88,614	(0) 132,921	歩A・単A [単価B] B単 100号
000043 亀尾4号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(88.800) 0.000		(") 65,125	(5,783,100) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000101 亀尾4号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(0.000) 88.300		(0) 66,298	(0) 5,854,113	歩A・単A [単価B] B単 101号
000044 亀尾4号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(1.500) 0.000		(") 87,801	(131,702) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000102 亀尾4号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(0.000) 1.500		(0) 88,975	(0) 133,463	歩A・単A [単価B] B単 102号
000045 亀尾10号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	(55.900) 0.000		(") 65,421	(3,657,034) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000103 亀尾10号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	(0.000) 55.500		(0) 66,329	(0) 3,681,260	歩A・単A [単価B] B単 103号
000046 亀尾10号排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500	(1.500) 0.000		(") 88,976	(133,464) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000104 亀尾10号排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500	(0.000) 1.500		(0) 89,884	(0) 134,826	歩A・単A [単価B] B単 104号
000047 亀尾10号排水路(進入路部) フリューム(蓋掛け)B1000×H1500	(4.000) 0.000		(") 85,555	(342,220) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000105 亀尾10号排水路(進入路部)(床掘ICT) フリューム(蓋掛け)B1000×H1500	(0.000) 4.000		(0) 88,572	(0) 354,288	歩A・単A [単価B] B単 105号
000048 亀尾13号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(174.900) 0.000		(") 67,020	(11,721,798) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000106 亀尾13号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(0.000) 170.500		(0) 68,161	(0) 11,621,451	歩A・単A [単価B] B単 106号
000049 亀尾13号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(1.500) 0.000		(") 89,697	(134,546) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000107 亀尾13号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(0.000) 1.500		(0) 90,839	(0) 136,259	歩A・単A [単価B] B単 107号
合計				(33,091,959) 33,200,230	
・ ・ 道路横断暗渠工				(4,777,000) 4,828,000	
000050 1号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m	(8.000) 0.000		(") 253,954	(2,031,632) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000108 1号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m	(0.000) 8.000		(0) 256,345	(0) 2,050,760	歩A・単A [単価B] B単 108号
000051 ボックスカルバートPC縦締め 1号横断暗渠工	(") 1.000		(") 73,047	(") 73,047	歩A・単A [金額B] B単 51号
000052 地覆 1号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)	(") 1.900		(") 84,656	(") 160,846	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 舗装復旧 1号横断暗渠工	(") 25.000		(") 2,756	(") 68,900	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 2号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m	(8.500) 0.000		(") 254,399	(2,162,392) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000109 2号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m	(0.000) 8.500		(0) 258,127	(0) 2,194,080	歩A・単A [単価B] B単 109号
000055 ボックスカルバートPC縦締め 2号横断暗渠工	(") 1.000		(") 73,047	(") 73,047	歩A・単A [金額B] B単 55号
000056 地覆 2号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)	(") 1.600		(") 86,491	(") 138,386	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 舗装復旧 2号横断暗渠工	(") 25.000		(") 2,756	(") 68,900	歩A・単A [単価B] B単 57号
合計				(4,777,150) 4,827,966	
・ ・ 合流工				(") 1,057,000	
000058 亀尾1号合流工	(") 1.000		(") 372,267	(") 372,267	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 亀尾2号合流工	(") 1.000		(") 685,030	(") 685,030	歩A・単A [単価B] B単 59号
合計				(") 1,057,297	
・ ・ 1号制水ゲート工				(2,017,000) 2,040,000	
000060 1号制水ゲート土工	(") 1.000		(") 331,277	(") 331,277	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 1号制水ゲート基礎工	(1.000) 0.000		(") 96,170	(96,170) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000110 1号制水ゲート基礎工	(0.000) 1.000		(0) 119,103	(0) 119,103	歩A・単A [単価B] B単 110号
000062 1号制水ゲート本体工(1次施工)	(") 1.000		(") 1,589,449	(") 1,589,449	歩A・単A [単価B] B単 62号
合計				(2,016,896) 2,039,829	
・ 作業残土処理工				(2,355,000) 2,416,000	
	1.000	式			

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(")	
				2,435,000	
・仮設工				(")	
	1.000	式		2,435,000	
・・仮設道路工				(")	
	1.000	式		1,279,000	
000064 シート敷設・撤去 土木シート	(") 1,795.000	m ²	(") 234.95	(") 421,749	歩A・単A [金額B] B単 64号
000065 敷鉄板設置撤去	(") 335.000	m ²	(") 875.93	(") 293,437	歩A・単A [金額B] B単 65号
000066 敷鉄板設置撤去	(") 557.000	m ²	(") 721.58	(") 401,923	歩A・単A [金額B] B単 66号
000067 敷鉄板設置撤去	(") 93.000	m ²	(") 712.74	(") 66,285	歩A・単A [金額B] B単 67号
000068 敷鉄板設置撤去	(") 52.000	m ²	(") 757.96	(") 39,414	歩A・単A [金額B] B単 68号
000069 進入路盛土設置撤去	(") 63.000	m ³	(") 628.19	(") 39,576	歩A・単A [金額B] B単 69号
000070 進入路掘削	(") 15.000	m ³	(") 350	(") 5,250	歩A・単A [金額B] B単 70号
000071 耕起	(") 443.000	m ²	(") 25	(") 11,075	歩A・単A [単価B] B単 71号
合 計				(") 1,278,709	
・・仮設暗渠工				(")	
	1.000	式		646,000	
000072 暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管 600	(") 19.500	m	(") 12,375.07	(") 241,314	歩A・単A [金額B] B単 72号
000073 土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 6.100	m ³	(") 31,805.73	(") 194,015	歩A・単A [金額B] B単 73号
000074 締切設置	(") 52.000	m ³	(") 2,907.98	(") 151,215	歩A・単A [金額B] B単 74号
000075 締切撤去	(") 52.000	m ³	(") 1,138.42	(") 59,198	歩A・単A [金額B] B単 75号
合 計				(") 645,742	
・・仮締切工				(")	
	1.000	式		510,000	
000076 大型土のう工 製作～設置	(") 16.000	袋	(") 4,785.68	(") 76,571	歩A・単A [金額B] B単 76号
000077 大型土のう工 撤去	(") 16.000	袋	(") 1,004.68	(") 16,075	歩A・単A [金額B] B単 77号
000078 大型土のう 設置	(") 8.000	袋	(") 1,778.37	(") 14,227	歩A・単A [金額B] B単 78号
000079 大型土のう 撤去(再利用)	(") 8.000	袋	(") 815	(") 6,520	歩A・単A [金額B] B単 79号
000080 土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 0.500	m ³	(") 31,806	(") 15,903	歩A・単A [金額B] B単 80号
000081 シート敷設・撤去 ブルーシート	(") 78.000	m ²	(") 145.50	(") 11,349	歩A・単A [金額B] B単 81号
000082 排水処理	(") 1.000	箇所	(") 157,657	(") 157,657	歩A・単A [金額B] B単 82号
000083 排水処理	(") 1.000	箇所	(") 103,172	(") 103,172	歩A・単A [金額B] B単 83号
000084 排水処理	(") 1.000	箇所	(") 59,485	(") 59,485	歩A・単A [金額B] B単 84号
000085 排水処理	(") 1.000	箇所	(") 48,688	(") 48,688	歩A・単A [金額B] B単 85号
合 計				(") 509,647	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 簡易整備工		ha	(") 439,170		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 畦畔工		m	(") 1,026		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 耕起工		m ²	(") 25		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 進入路工		箇所	(") 2,029		歩A・単A
000005	盛土、300<H 600 4m *** B単 - 5号 *** 進入路(水路横断)		箇所	(") 1,092,657		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 水路横断スラブ 2型 L=3.7m 一筆排水		箇所	(") 55,018		歩A・単A
000007	排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり) *** B単 - 7号 *** 購入土		m ³	(") 1,966		歩A・単A
000008	山土砂 *** B単 - 8号 *** 1-1号支線道路		m	(") 8,610		歩A・単A
000009	支線道路B(市道) *** B単 - 9号 *** 1-1号支線道路		m	(") 5,650		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 10号支線道路		m	(") 5,307		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** コンクリート構造物撤去		m ³	(") 21,461		歩A・単A
000012	有筋 *** B単 - 12号 *** コンクリート構造物撤去		m ³	(") 12,374		歩A・単A
000013	無筋 *** B単 - 13号 *** 舗装版切断		m	(") 661		歩A・単A
000014	As舗装 *** B単 - 14号 *** 舗装版切断排水処理		式	(") 7,847		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 舗装版破砕		m ²	(") 217		歩A・単A
000016	As殻運搬・処分 *** B単 - 16号 ***		m ³	(") 5,662		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 石綿含有スレート		m ³	(") 122,510		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 木材		m ³	(") 60,445		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 廃プラスチック類		m ³	(") 50,057		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 水路内雑物		m ³	(") 69,622		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 亀尾2号用水路		m	(") 7,501		歩A・単A
000022	VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 22号 *** 亀尾2号用水路					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	VU 100,RR,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 23号 ***		m	7,627		歩A・単A
000023	亀尾2号用水路					
	VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 24号 ***		m	6,569		歩A・単A
000024	亀尾10-1号用水路					
	VU 125,TS,畦畔埋設 *** B単 - 25号 ***		m	7,036		歩A・単A
000025	亀尾10-1号用水路					
	VU 100,TS,畦畔埋設 *** B単 - 26号 ***		m	6,198		歩A・単A
000026	亀尾10-1号用水路					
	VU 100,RR,畦畔埋設 *** B単 - 27号 ***		m	6,324		歩A・単A
000027	亀尾10-1号用水路					
	VU 75,TS,畦畔埋設 *** B単 - 28号 ***		m	5,792		歩A・単A
000028	亀尾10-1号用水路					
	VU 75,RR,畦畔埋設 *** B単 - 29号 ***		m	5,879		歩A・単A
000029	継手					
	TS継手 *** B単 - 30号 ***		式	24,616		歩A・単A
000030	排泥弁設置工					
	亀尾2号用水路 排泥工 浅埋型, 75 *** B単 - 31号 ***		箇所	156,874		歩A・単A
000031	給水栓土工					
	亀尾10 1号用水路(畦畔埋設型) *** B単 - 32号 ***		m	4,297		歩A・単A
000032	給水栓土工					
	亀尾2号用水路(標準型) *** B単 - 33号 ***		m	5,074		歩A・単A
000033	給水栓土工					
	亀尾2号用水路(水路横断型) *** B単 - 34号 ***		m	5,074		歩A・単A
000034	給水栓設置					
	畦畔埋設型 *** B単 - 35号 ***		箇所	184,163		歩A・単A
000035	給水栓設置					
	標準型 *** B単 - 36号 ***		箇所	187,153		歩A・単A
000036	給水栓設置					
	水路横断型 *** B単 - 37号 ***		箇所	226,516		歩A・単A
000037	水路横断工					
	亀尾1号水管橋 100(亀尾2号用水路) *** B単 - 38号 ***		箇所	2,117,575		歩A・単A
000038	亀尾1号用排水路 土工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200 *** B単 - 39号 ***		m	12,270		歩A・単A
000039	亀尾1号用排水路 据付					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200 *** B単 - 40号 ***		m	56,870		歩A・単A
000040	亀尾1号用排水路 据付					
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200 *** B単 - 41号 ***		m	79,546		歩A・単A
000041	亀尾3号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200 *** B単 - 42号 ***		m	64,811		歩A・単A
000042	亀尾3号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200 *** B単 - 43号 ***		m	87,488		歩A・単A
000043	亀尾4号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	65,125		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 亀尾4号用排水路			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	87,801		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 亀尾10号用排水路			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m	65,421		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 亀尾10号排水路			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500		m	88,976		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 亀尾10号排水路(進入路部)			(")		
	フリューム(蓋掛け)B1000×H1500		m	85,555		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 亀尾13号用排水路			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	67,020		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 亀尾13号用排水路			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	89,697		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 1号横断暗渠工			(")		
	ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m		m	253,954		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** ボックスカルバートPC縦締め			(")		
	1号横断暗渠工		式	73,047		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 地覆			(")		
	1号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3	84,656		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 舗装復旧			(")		
	1号横断暗渠工		m ²	2,756		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 2号横断暗渠工			(")		
	ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m		m	254,399		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** ボックスカルバートPC縦締め			(")		
	2号横断暗渠工		式	73,047		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 地覆			(")		
	2号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3	86,491		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 舗装復旧			(")		
	2号横断暗渠工		m ²	2,756		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 亀尾1号合流工			(")		
			箇所	372,267		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 亀尾2号合流工			(")		
			箇所	685,030		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 1号制水ゲート土工			(")		
			箇所	331,277		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 1号制水ゲート基礎工			(")		
			箇所	96,170		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 1号制水ゲート本体工(1次施工)			(")		
			箇所	1,589,449		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 作業残土処理工			(")		
			m3	2,667		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** シート敷設・撤去			(")		
	土木シート		m ²	234.95		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 敷鉄板設置撤去			(")		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m ²	875.93		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 敷鉄板設置撤去			(")		
			m ²	721.58		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 敷鉄板設置撤去			(")		
			m ²	712.74		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 敷鉄板設置撤去			(")		
			m ²	757.96		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 進入路盛土設置撤去			(")		
			m ³	628.19		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 進入路掘削			(")		
			m ³	350		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 耕起			(")		
			m ²	25		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 暗渠排水管敷設・撤去工			(")		
	高密度ポリエチレン管 600		m	12,375.07		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 土のう工			(")		
	仕捲え～設置～撤去		m ³	31,805.73		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 縮切設置			(")		
			m ³	2,907.98		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 縮切撤去			(")		
			m ³	1,138.42		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 大型土のう工			(")		
	製作～設置		袋	4,785.68		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 大型土のう工			(")		
	撤去		袋	1,004.68		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 大型土のう			(")		
	設置		袋	1,778.37		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 大型土のう			(")		
	撤去 (再利用)		袋	815		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 土のう工			(")		
	仕捲え～設置～撤去		m ³	31,806		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** シート敷設・撤去			(")		
	ブルーシート		m ²	145.50		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 排水処理			(")		
			箇所	157,657		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 排水処理			(")		
			箇所	103,172		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 排水処理			(")		
			箇所	59,485		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 排水処理			(")		
			箇所	48,688		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 仮設材輸送			(")		
	敷鉄板		ton	8,179.28		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 六価クロム溶出試験		検体	(") 7,373		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** エレフット試験		箇所	(") 127,998		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 産業廃棄物処理税		ton	(") 893.66		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 簡易整備工ICT ICT建設機械経費含む		ha	(0) 899,631		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 進入路工 盛土、300<H 600 8m		箇所	(0) 2,868		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 1-1号支線道路 支線道路B(市道)		m	(0) 9,175		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 1-1号支線道路 支線道路B(市道)		m	(0) 5,498		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 10号支線道路 支線道路B(市道)		m	(0) 5,306		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 舗装版切断排水処理		式	(0) 560		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 排泥弁設置工 亀尾2号用水路 排泥工 浅埋型、75		箇所	(0) 144,687		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 水路横断工 亀尾1号水管橋 100(亀尾2号用水路)		箇所	(0) 1,692,870		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 亀尾1号用排水路 土工(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	(0) 13,021		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 亀尾3号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	(0) 65,937		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 亀尾3号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	(0) 88,614		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 亀尾4号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	(0) 66,298		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 亀尾4号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	(0) 88,975		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 亀尾10号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m	(0) 66,329		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 亀尾10号排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500		m	(0) 89,884		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 亀尾10号排水路(進入路部)(床掘ICT) フリーム(蓋掛け)B1000×H1500		m	(0) 88,572		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 亀尾13号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	(0) 68,161		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 亀尾13号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	(0) 90,839		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 1号横断暗渠工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	簡易整備工	(")	ha		(")	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ, 13t級, 普通	(") 1.000	ha	446,725	(") 446,725	S単 135号
	合計				(") 446,725	
	単価				(") 439,170	
	官積算単価				446,725	合意率 0.983088
*** B単 - 2号 ***						
000002	畦畔工	(")	m		(")	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	(") 1.000	m	1,044	(") 1,044	S単 136号
	合計				(") 1,044	
	単価				(") 1,026	
	官積算単価				1,044	合意率 0.982758
*** B単 - 3号 ***						
000003	耕起工	(")	m ²		(")	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 137号
	合計				(") 25	
	単価				(") 25	
	官積算単価				25	合意率 1
*** B単 - 4号 ***						
000004	進入路工 盛土, 300<H. 600 4m	(")	箇所		(")	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 4.000	m ³	283.4	(") 1,134	S単 170号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 2.000	m ²	465.2	(") 930	S単 176号
	合計				(") 2,064	
	単価				(") 2,029	
	官積算単価				2,064	合意率 0.983042
*** B単 - 5号 ***						
000005	進入路(水路横断) 水路横断スラブ 2型 L=3.7m	(")	箇所		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 3.000	m ³	2,050	(") 6,150	S単 172号
S04010	木杭打設工(機械) 長4.0m, 末口18cm	(") 14.000	本	12,190	(") 170,660	S単 117号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 6.400	m ²	1,328	(") 8,499	S単 184号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	(") 0.086	ton	171,749	(") 14,770	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(") 4.900	m ²	9,155	(") 44,860	S単 193号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.900	m ³	34,740	(") 66,006	S単 185号
T00102	水路横断スラブ設置 B1.0m x L3.7m x H0.25m	(") 1.000	箇所	796,663	(") 796,663	T単 8号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ()	(") 1.000	m ³	3,847	(") 3,847	S単 1号
	合計				(") 1,111,455	
	単価				(") 1,092,657	
	官積算単価				1,111,455	合意率 0.983087

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 6号 ***						
000006	一筆排水 排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)		箇所		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	() 7,000	m3	2,050	() 14,350	S単 172号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm 奥行230mm 高さ600mm	() 10,000	基	15,829	() 158,290	T単 6号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	() 10,000	個	12,300	() 123,000	S単 25号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200	() 13,800	m	8,505	() 117,369	T単 7号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,,	() 13,800	m	2,880	() 39,744	S単 26号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	() 10,000	本	8,030	() 80,300	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 6,000	m3	4,432	() 26,592	S単 2号
合計					() 559,645	
単価					() 55,018	
官積算単価					55,965	合意率 0.983078
*** B単 - 7号 ***						
000007	購入土 山土砂		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	() 1,000	m3	2,000	() 2,000	S単 27号
合計					() 2,000	
単価					() 1,966	
官積算単価					2,000	合意率 0.983
*** B単 - 8号 ***						
000008	1-1号支線道路 支線道路B(市道)		m		() 100,200	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 57,000	m3	356.4	() 20,315	S単 167号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 24,000	m3	3,017	() 72,408	T単 21号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 31,000	m3	3,121	() 96,751	T単 20号
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	() 76,000	m3	2,895	() 220,020	T単 24号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	() 72,000	m3	2,484	() 178,848	T単 23号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	() 11,000	m3	3,017	() 33,187	T単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 75,000	m ²	465.2	() 34,890	S単 176号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 6,000	m ²	917.7	() 5,506	S単 177号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 131,000	m ²	728.1	() 95,381	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	() 131,000	m ²	918.1	() 120,271	S単 199号
合計					() 877,577	
単価					() 8,610	
官積算単価					8,758	合意率 0.983101
*** B単 - 9号 ***						
000009	1-1号支線道路 支線道路B(市道)		m		() 95,100	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 56,000	m3	356.4	() 19,958	S単 167号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 24,000	m3	3,121	() 74,904	T単 20号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	() 71,000	m3	2,484	() 176,364	T単 23号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	() 11,000	m3	3,017	() 33,187	T単 19号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 64.000	m ²	465.2	(") 29,773	S単 176号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	(") 129.000	m ²	728.1	(") 93,925	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 129.000	m ²	918.1	(") 118,435	S単 199号
	合計				(") 546,546	
	単価				(") 5,650	
	官積算単価				5,747	合意率 0.983121
	*** B単 - 10号 ***					
000010	10号支線道路 支線道路B(市道)		m		(") 67,900	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 60.000	m ³	356.4	(") 21,384	S単 167号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 5.000	m ³	3,017	(") 15,085	T単 21号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 20.000	m ³	3,121	(") 62,420	T単 20号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(") 43.000	m ³	2,484	(") 106,812	T単 23号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 5.000	m ³	3,017	(") 15,085	T単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 9.000	m ²	465.2	(") 4,187	S単 176号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	(") 86.000	m ²	728.1	(") 62,617	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 86.000	m ²	918.1	(") 78,957	S単 199号
	合計				(") 366,547	
	単価				(") 5,307	
	官積算単価				5,398	合意率 0.983141
	*** B単 - 11号 ***					
000011	コンクリート構造物撤去 有筋		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	16,440	(") 16,440	S単 113号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m ³	1,640	(") 1,640	S単 179号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,750	(") 3,750	S単 100号
	合計				(") 21,830	
	単価				(") 21,461	
	官積算単価				21,830	合意率 0.983096
	*** B単 - 12号 ***					
000012	コンクリート構造物撤去 無筋		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	8,209	(") 8,209	S単 114号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m ³	1,323	(") 1,323	S単 180号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,055	(") 3,055	S単 101号
	合計				(") 12,587	
	単価				(") 12,374	
	官積算単価				12,587	合意率 0.983077
	*** B単 - 13号 ***					
000013	舗装版切断 As舗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	672.2	(") 672	S単 183号
	合計				(") 672	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 661	
	官積算単価				672	合意率 0.98363
	*** B単 - 14号 ***					
000014	舗装版切断排水処理		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	バイクン[ガリエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	27,035	(") 7,570	S単 138号
S02123	As舗装切断排水処分費	(") 0.020	m3	20,600	(") 412	S単 102号
	合 計				(") 7,982	
	単 価				(") 7,847	
	官積算単価				7,982	合意率 0.983086
	*** B単 - 15号 ***					
000015	舗装版破砕 As舗装		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	221.2	(") 221	S単 182号
	合 計				(") 221	
	単 価				(") 217	
	官積算単価				221	合意率 0.9819
	*** B単 - 16号 ***					
000016	As殻運搬・処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1.000	m3	2,939	(") 2,939	S単 181号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 103号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,662	
	官積算単価				5,759	合意率 0.983156
	*** B単 - 17号 ***					
000017	石綿含有スレート		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	撤去・積込 石綿含有スレート,,	(") 1.000	m3	53,768	(") 53,768	S単 28号
S02123	運搬 石綿含有スレート、35km以内	(") 1.000	m3	10,850	(") 10,850	S単 104号
S02123	処分費 石綿含有スレート	(") 1.000	m3	60,000	(") 60,000	S単 105号
	合 計				(") 124,618	
	単 価				(") 122,510	
	官積算単価				124,618	合意率 0.983084
	*** B単 - 18号 ***					
000018	木材		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 木材,,	(") 1.000	m3	49,192	(") 49,192	S単 29号
S02123	運搬 木材、10km以内	(") 1.000	m3	6,293	(") 6,293	S単 106号
S02123	処分費 木材	(") 1.000	m3	6,000	(") 6,000	S単 107号
	合 計				(") 61,485	
	単 価				(") 60,445	
	官積算単価				61,485	合意率 0.983085

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 19号 ***						
000019	廃プラスチック類		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類	() 1,000	m3		() 31,968	S単 30号
S02123	運搬 廃プラスチック類、15km以内	() 1,000	m3		() 6,950	S単 108号
S02123	処分費 廃プラスチック類	() 1,000	m3		() 12,000	S単 109号
	合計				() 50,918	
	単価				() 50,057	
	官積算単価				50,918	合意率 0.98309
*** B単 - 20号 ***						
000020	水路内雑物		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物	() 1,000	m3		() 42,600	S単 31号
S02123	運搬 水路内雑物、20km以内	() 1,000	m3		() 8,220	S単 110号
S02123	処分費 水路内雑物	() 1,000	m3		() 20,000	S単 111号
	合計				() 70,820	
	単価				() 69,622	
	官積算単価				70,820	合意率 0.983083
*** B単 - 21号 ***						
000021	亀尾2号用水路 VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5,000	m3		() 2,050	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	() 0.800	m3		() 10,977	S単 123号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌ付,4.0m管,0箇所	() 10,000	m		() 1,827	S単 127号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾊﾞ,区分 ,なし,なし	() 0.500	m3		() 12,502	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	() 2,000	m3		() 3,369	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2,000	m3		() 4,200	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ポリフレノク	() 10,000	m		() 288	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1,000	m3		() 3,121	T単 20号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸｯｼｮﾝ RC-40	() 5,000	m ²		() 1,068	S単 198号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5,000	m ²		() 1,253	S単 201号
	合計				() 76,297	
	単価				() 7,501	
	官積算単価				7,630	合意率 0.983093
*** B単 - 22号 ***						
000022	亀尾2号用水路 VU 100,RR,支線道路B(市道)埋設		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5,000	m3		() 2,050	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	() 0.800	m3		() 10,977	S単 123号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	() 10,000	m		() 1,955	S単 128号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし, なし	() 0.500	m3	12,502	() 6,251	S単 124号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	() 2.000	m3	3,369	() 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,ｸｯｼﾞﾝ用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ｸﾞﾘﾌﾝｸﾞ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m3	3,121	() 3,121	T単 20号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸｯｼﾞﾝ RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 198号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 201号
	合計				() 77,577	
	単価				() 7,627	
	官積算単価				7,758	合意率 0.983114
	*** B単 - 23号 ***					
000023	亀尾2号用水路 VU 75, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	2,050	() 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝｸﾞｸﾞ,区分 ,なし,なし	() 0.800	m3	10,977	() 8,782	S単 123号
S07021	硬質ｸﾞﾘﾌﾝｸﾞ力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	1,521	() 15,210	S単 129号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし, なし	() 0.400	m3	12,502	() 5,001	S単 124号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	() 2.000	m3	3,369	() 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,ｸｯｼﾞﾝ用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ｸﾞﾘﾌﾝｸﾞ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 160号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸｯｼﾞﾝ RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 198号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 201号
	合計				() 66,816	
	単価				() 6,569	
	官積算単価				6,682	合意率 0.983088
	*** B単 - 24号 ***					
000024	亀尾10-1号用水路 VU 125, TS, 畦畔埋設		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.000	m3	2,050	() 10,250	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝｸﾞｸﾞ,区分 ,なし,なし	() 0.800	m3	9,702	() 7,762	S単 125号
S07021	硬質ｸﾞﾘﾌﾝｸﾞ力布設 VU,125mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	2,474	() 24,740	S単 130号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝ,区分,なし, なし	() 0.500	m3	10,683	() 5,342	S単 126号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝｸﾞｸﾞ()	() 2.000	m3	2,975	() 5,950	S単 7号
S02116	山砂 ,ｸｯｼﾞﾝ用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ｸﾞﾘﾌﾝｸﾞ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 2.000	m3	3,121	() 6,242	T単 20号
	合計				() 71,566	
	単価				() 7,036	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,157	合意率 0.983093
	*** B単 - 25号 ***					
000025	亀尾10-1号用水路 VU 100,TS,畦畔埋設		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m3	2,050	(") 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	9,702	(") 7,762	S単 125号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,827	(") 18,270	S単 127号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾊﾞ',区分 ,なし, なし	(") 0.500	m3	10,683	(") 5,342	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2,000	m3	2,975	(") 5,950	S単 7号
S02116	山砂 ,ｸｯｼｮﾝ用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍'リﾌﾝｸﾞ	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 2,000	m3	3,121	(") 6,242	T単 20号
	合 計				(") 63,046	
	単 価				(") 6,198	
	官積算単価				6,305	合意率 0.983029
	*** B単 - 26号 ***					
000026	亀尾10-1号用水路 VU 100,RR,畦畔埋設		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m3	2,050	(") 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	9,702	(") 7,762	S単 125号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,955	(") 19,550	S単 128号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾊﾞ',区分 ,なし, なし	(") 0.500	m3	10,683	(") 5,342	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2,000	m3	2,975	(") 5,950	S単 7号
S02116	山砂 ,ｸｯｼｮﾝ用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍'リﾌﾝｸﾞ	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 2,000	m3	3,121	(") 6,242	T単 20号
	合 計				(") 64,326	
	単 価				(") 6,324	
	官積算単価				6,433	合意率 0.983056
	*** B単 - 27号 ***					
000027	亀尾10-1号用水路 VU 75,TS,畦畔埋設		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m3	2,050	(") 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	9,702	(") 7,762	S単 125号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,521	(") 15,210	S単 129号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾊﾞ',区分 ,なし, なし	(") 0.400	m3	10,683	(") 4,273	S単 126号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2,000	m3	2,975	(") 5,950	S単 7号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2.000	m3	4,200	(") 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φリフレコ吹	(") 10.000	m	288	(") 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 2.000	m3	3,121	(") 6,242	T単 20号
	合計				(") 58,917	
	単価				(") 5,792	
	官積算単価				5,892	合意率 0.983027
	*** B単 - 28号 ***					
000028	亀尾10-1号用水路 VU 75,RR,畦畔埋設		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 4.000	m3	2,050	(") 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分	(") 0.800	m3	9,702	(") 7,762	S単 125号
	,なし,なし					
S07021	硬質φリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,609	(") 16,090	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし,	(") 0.400	m3	10,683	(") 4,273	S単 126号
	なし					
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(") 2.000	m3	2,975	(") 5,950	S単 7号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2.000	m3	4,200	(") 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍φリフレコ吹	(") 10.000	m	288	(") 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 2.000	m3	3,121	(") 6,242	T単 20号
	合計				(") 59,797	
	単価				(") 5,879	
	官積算単価				5,980	合意率 0.98311
	*** B単 - 29号 ***					
000029	継手 TS継手		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	(") 1.000	個	2,590	(") 2,590	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,	(") 5.000	個	1,290	(") 6,450	S単 34号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ A形 125×75,,	(") 1.000	個	4,320	(") 4,320	S単 35号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	(") 3.000	個	2,570	(") 7,710	S単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	(") 1.000	個	1,890	(") 1,890	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(") 2.000	個	1,040	(") 2,080	S単 38号
	合計				(") 25,040	
	単価				(") 24,616	
	官積算単価				25,040	合意率 0.983067
	*** B単 - 30号 ***					
000030	排泥弁設置工 亀尾2号用水路 排泥工 浅埋型, 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 0.400	m ³	1,328	(") 531	S単 184号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(") 1.000	箇所	70,744	(") 70,744	T単 9号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(") 1.000	箇所	14,217	(") 14,217	T単 11号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150	(") 1.000	箇所	14,647	(") 14,647	T単 13号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	(") 1.000	箇所	9,307	(") 9,307	T単 14号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(") 1.000	箇所	23,264	(") 23,264	T単 10号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	() 3.200	m	1,521	() 4,867	S単 129号
T00007	排泥管土工 支線道路B(市道)埋設	() 3.400	m	5,161	() 17,547	T単 5号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	() 1.000	本	4,449	() 4,449	S単 11号
	合計				() 159,573	
	単価				() 156,874	
	官積算単価				159,573	合意率 0.983086
	*** B単 - 31号 ***					
000031	給水栓土工 亀尾10 1号用水路(畦畔埋設型)		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	2,050	() 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分	() 0.800	m3	9,702	() 7,762	S単 125号
	,なし,なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし,	() 0.400	m3	10,683	() 4,273	S単 126号
	なし					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	() 2.000	m3	2,975	() 5,950	S単 7号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 160号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 2.000	m3	3,121	() 6,242	T単 20号
	合計				() 43,707	
	単価				() 4,297	
	官積算単価				4,371	合意率 0.98307
	*** B単 - 32号 ***					
000032	給水栓土工 亀尾2号用水路(標準型)		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	2,050	() 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分	() 0.800	m3	10,977	() 8,782	S単 123号
	,なし,なし					
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし,	() 0.400	m3	12,502	() 5,001	S単 124号
	なし					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	() 2.000	m3	3,369	() 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 160号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 198号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 201号
	合計				() 51,606	
	単価				() 5,074	
	官積算単価				5,161	合意率 0.983142
	*** B単 - 33号 ***					
000033	給水栓土工 亀尾2号用水路(水路横断型)		m		() 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	2,050	() 8,200	S単 172号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分	() 0.800	m3	10,977	() 8,782	S単 123号
	,なし,なし					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾗﾝﾄﾞ,区分,なし, なし	(") 0.400	m3	12,502	(") 5,001	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝｸﾞﾙﾀﾞﾝﾄﾞ()	(") 2.000	m3	3,369	(") 6,738	S単 6号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2.000	m3	4,200	(") 8,400	S単 32号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ｸﾞﾗﾝﾄﾞ	(") 10.000	m	288	(") 2,880	S単 160号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 5.000	m ²	1,068	(") 5,340	S単 198号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5.000	m ²	1,253	(") 6,265	S単 201号
	合 計				(") 51,606	
	単 価				(") 5,074	
	官積算単価				5,161	合意率 0.983142
	*** B単 - 34号 ***					
000034	給水栓設置 畦畔埋設型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m	1,521	(") 15,210	S単 129号
S02116	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,	(") 10.000	個	29,200	(") 292,000	S単 46号
S02116	沈下防止底板 t=70mm,,	(") 10.000	組	6,400	(") 64,000	S単 47号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 6.700	m	5,001	(") 33,507	S単 133号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	39,570	(") 7,914	S単 186号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	(") 0.850	本	24,900	(") 21,165	S単 48号
S02116	芯出しｽｰｰ 300用 90×50L×5t,,	(") 10.000	個	2,000	(") 20,000	S単 49号
T00425	給水栓設置工 75A	(") 10.000	箇所	47,451	(") 474,510	T単 12号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,	(") 10.000	基	80,700	(") 807,000	S単 50号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80,,	(") 20.000	個	1,420	(") 28,400	S単 51号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,	(") 10.000	個	1,520	(") 15,200	S単 52号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,	(") 10.000	個	1,810	(") 18,100	S単 53号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(") 10.000	個	7,630	(") 76,300	S単 54号
	合 計				(") 1,873,306	
	単 価				(") 184,163	
	官積算単価				187,331	合意率 0.983088
	*** B単 - 35号 ***					
000035	給水栓設置 標準型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所	(") 30.000	m	1,521	(") 45,630	S単 129号
S02116	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,	(") 10.000	個	29,200	(") 292,000	S単 46号
S02116	沈下防止底板 t=70mm,,	(") 10.000	組	6,400	(") 64,000	S単 47号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 6.700	m	5,001	(") 33,507	S単 133号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m3	39,570	(") 7,914	S単 186号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	(") 0.850	本	24,900	(") 21,165	S単 48号
S02116	芯出しｽｰｰ 300用 90×50L×5t,,	(") 10.000	個	2,000	(") 20,000	S単 49号
T00425	給水栓設置工 75A	(") 10.000	箇所	47,451	(") 474,510	T単 12号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,	(") 10.000	基	80,700	(") 807,000	S単 50号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80,,	(") 20.000	個	1,420	(") 28,400	S単 51号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,	(") 10.000	個	1,520	(") 15,200	S単 52号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,	(") 10.000	個	1,810	(") 18,100	S単 53号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(") 10.000	個	7,630	(") 76,300	S単 54号
	合計				(") 1,903,726	
	単 価				(") 187,153	
	官積算単価				190,373	合意率 0.983085
	*** B単 - 36号 ***					
000036	給水栓設置 水路横断型		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 25.000	m	1,521	(") 38,025	S単 129号
S02116	メカ形MVD 75A(塩ビ管・鋼管),,	(") 10.000	個	19,200	(") 192,000	S単 55号
S07071	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 38.400	m	5,001	(") 192,038	S単 133号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 14.000	m ²	8,272	(") 115,808	S単 194号
SA0311	スラストブロック打設 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.400	m ³	39,570	(") 55,398	S単 187号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 18.000	m ²	8,272	(") 148,896	S単 194号
SA0311	管保護工 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 3.600	m ³	39,570	(") 142,452	S単 188号
T00425	給水栓設置工 75A	(") 10.000	箇所	47,451	(") 474,510	T単 12号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,	(") 10.000	基	80,700	(") 807,000	S単 50号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80,,	(") 20.000	個	1,420	(") 28,400	S単 51号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,	(") 10.000	個	1,520	(") 15,200	S単 52号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,	(") 10.000	個	1,810	(") 18,100	S単 53号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(") 10.000	個	7,630	(") 76,300	S単 54号
	合計				(") 2,304,127	
	単 価				(") 226,516	
	官積算単価				230,413	合意率 0.983086
	*** B単 - 37号 ***					
000037	水路横断工 亀尾1号水管橋 100(亀尾2号用水路)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00448	水路横断設置工 亀尾1号水管橋(亀尾2号用水路) 100	(") 1.000	箇所	214,138	(") 214,138	T単 15号
S02116	3ﾌﾗﾝｼﾞ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×3660L×80A,,	(") 1.000	本	321,770	(") 321,770	S単 56号
S02116	2ﾌﾗﾝｼﾞ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 100A×120L,,	(") 2.000	本	160,890	(") 321,780	S単 57号
S02116	2ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×781L,,	(") 1.000	本	107,920	(") 107,920	S単 58号
S02116	2ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×711L,,	(") 1.000	本	104,480	(") 104,480	S単 59号
S02116	2ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×1200L,,	(") 2.000	本	124,900	(") 249,800	S単 60号
S02116	2ﾌﾗﾝｼﾞ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 100A×159L,,	(") 2.000	本	170,470	(") 340,940	S単 61号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 100 低圧用 偏心量100mm,,	(") 2.000	個	125,000	(") 250,000	S単 62号
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 100 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(") 2.000	個	17,100	(") 34,200	S単 63号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所	(") 1.400	m	1,827	(") 2,558	S単 127号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径100,,	(") 2.000	個	4,000	(") 8,000	S単 64号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(") 1.000	個	63,900	(") 63,900	S単 65号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(") 1.000	個	56,800	(") 56,800	S単 66号
S02116	フランジ接合材 ポルトナットバツク 75 0.74Mpa(RF),,	(") 2.000	組	5,380	(") 10,760	S単 67号
S02116	フランジ接合材 ポルトナットバツク 100 0.74Mpa(RF),,	(") 12.000	組	5,580	(") 66,960	S単 68号
	合計				(") 2,154,006	
	単価				(") 2,117,575	
	官積算単価				2,154,006	合意率 0.983086
	*** B単 - 38号 ***					
000038	亀尾1号用排水路 土工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 48.000	m3	280.6	(") 13,469	S単 173号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 23.000	m3	3,017	(") 69,391	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 29.000	m3	2,844	(") 82,476	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 5.000	m ²	465.2	(") 2,326	S単 176号
	合計				(") 187,219	
	単価				(") 12,270	
	官積算単価				12,481	合意率 0.983094
	*** B単 - 39号 ***					
000039	亀尾1号用排水路 据付 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15,000 m	歩A 当たり算出
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを超え3.60m以下,なし	(") 15.000	m	45,888	(") 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m3	31,670	(") 104,511	S単 189号
	合計				(") 867,720	
	単価				(") 56,870	
	官積算単価				57,848	合意率 0.983093
	*** B単 - 40号 ***					
000040	亀尾1号用排水路 据付 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(") 15,000 m	歩A 当たり算出
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを超え3.60m以下,なし	(") 15.000	m	68,955	(") 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m3	31,670	(") 104,511	S単 189号
	合計				(") 1,213,725	
	単価				(") 79,546	
	官積算単価				80,915	合意率 0.983081
	*** B単 - 41号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000041	亀尾3号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 72,000	m3	280.6	(") 20,203	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7,500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7,500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45,000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 33,000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(") 15,000	m	45,888	(") 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3,300	m3	31,670	(") 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 24,000	m3	3,017	(") 72,408	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3,000	m3	2,844	(") 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	465.2	(") 465	S単 176号
	合計				(") 988,885	
	単価				(") 64,811	
	官積算単価				65,926	合意率 0.983087
	*** B単 - 42号 ***					
000042	亀尾3号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(") 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 72,000	m3	280.6	(") 20,203	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7,500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7,500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45,000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 33,000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(") 15,000	m	68,955	(") 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3,300	m3	31,670	(") 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 24,000	m3	3,017	(") 72,408	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3,000	m3	2,844	(") 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1,000	m ²	465.2	(") 465	S単 176号
	合計				(") 1,334,890	
	単価				(") 87,488	
	官積算単価				88,993	合意率 0.983088
	*** B単 - 43号 ***					
000043	亀尾4号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 75,000	m3	280.6	(") 21,045	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7,500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7,500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45,000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(") 33,000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(") 15,000	m	45,888	(") 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3,300	m3	31,670	(") 104,511	S単 189号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 25.000	m3	3,017	(") 75,425	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3.000	m3	2,844	(") 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 3.000	m ²	465.2	(") 1,396	S単 176号
	合計				(") 993,675	
	単 価				(") 65,125	
	官積算単価				66,245	合意率 0.983093
	*** B単 - 44号 ***					
000044	亀尾4号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 75.000	m3	280.6	(") 21,045	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ²	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを超え3.60m以下,なし	(") 15.000	m	68,955	(") 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m3	31,670	(") 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 25.000	m3	3,017	(") 75,425	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3.000	m3	2,844	(") 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 3.000	m ²	465.2	(") 1,396	S単 176号
	合計				(") 1,339,680	
	単 価				(") 87,801	
	官積算単価				89,312	合意率 0.983081
	*** B単 - 45号 ***					
000045	亀尾10号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 58.000	m3	280.6	(") 16,275	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 23.000	m ²	434.6	(") 9,996	S単 175号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 13.000	m ²	1,328	(") 17,264	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m以上 2.50m以下,なし	(") 15.000	m	52,040	(") 780,600	S単 120号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.300	m3	31,670	(") 41,171	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 27.000	m3	3,017	(") 81,459	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 7.000	m3	2,844	(") 19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 1.000	m ²	465.2	(") 465	S単 176号
	合計				(") 998,203	
	単 価				(") 65,421	
	官積算単価				66,547	合意率 0.983079
	*** B単 - 46号 ***					
000046	亀尾10号排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500		m		(") 15,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 58.000	m3	280.6	(") 16,275	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 23.000	m ²	434.6	(") 9,996	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(") 13.000	m ²	1,328	(") 17,264	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(") 15.000	m	76,000	(") 1,140,000	S単 121号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.300	m ³	31,670	(") 41,171	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 27.000	m ³	3,017	(") 81,459	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 7.000	m ³	2,844	(") 19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	465.2	(") 465	S単 176号
	合計				(") 1,357,603	
	単 価				(") 88,976	
	官積算単価				90,507	合意率 0.983084
	*** B単 - 47号 ***					
000047	亀尾10号排水路(進入路部) フリューム(蓋掛け)B1000×H1500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 33.000	m ³	280.6	(") 9,260	S単 173号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 13.000	m ²	434.6	(") 5,650	S単 175号
S02116	再生クラッシャー RC-40 40~0mm,	(") 1.300	m ³	2,150	(") 2,795	S単 71号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	8,054	(") 80,540	S単 122号
S02116	大型排水フリューム(ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,	(") 5.000	本	92,270	(") 461,350	S単 72号
T00003	大型フリューム蓋設置 B1000×L1000×H160	(") 10.000	枚	24,082	(") 240,820	T単 2号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 23.000	m ³	3,017	(") 69,391	T単 25号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	465.2	(") 465	S単 176号
	合計				(") 870,271	
	単 価				(") 85,555	
	官積算単価				87,027	合意率 0.983085
	*** B単 - 48号 ***					
000048	亀尾13号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 73.000	m ³	280.6	(") 20,484	S単 173号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ²	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(") 15.000	m	45,888	(") 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m ³	31,670	(") 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 31.000	m ³	3,017	(") 93,527	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 7.000	m ³	2,844	(") 19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 3.000	m ²	465.2	(") 1,396	S単 176号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,022,592	
	単価				(") 67,020	
	官積算単価				68,173	合意率 0.983087
	*** B単 - 49号 ***					
000049	亀尾13号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 73.000	m3	280.6	(") 20,484	S単 173号
S02116	太鼓落とし 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(") 33.000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を超え3.60m ² 以下,なし	(") 15.000	m	68,955	(") 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m ³	31,670	(") 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 31.000	m ³	3,017	(") 93,527	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 7.000	m ³	2,844	(") 19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 3.000	m ²	465.2	(") 1,396	S単 176号
	合計				(") 1,368,597	
	単価				(") 89,697	
	官積算単価				91,240	合意率 0.983088
	*** B単 - 50号 ***					
000050	1号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 48.000	m ³	280.6	(") 13,469	S単 173号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(") 1.010	ton	24,298	(") 24,541	T単 16号
T00505	粉体攪拌工(バツク約攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(") 20.100	m ³	900	(") 18,090	T単 17号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 30.000	m ²	465.2	(") 13,956	S単 178号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(") 20.000	m	117,800	(") 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.300	m ²	9,155	(") 2,747	S単 193号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツク約(ラン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.500	m ³	40,840	(") 61,260	S単 190号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート()	(") 18.000	m ³	3,369	(") 60,642	S単 6号
T00001	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(") 12.000	m ³	2,710	(") 32,520	T単 1号
	合計				(") 2,583,225	
	単価				(") 253,954	
	官積算単価				258,323	合意率 0.983087
	*** B単 - 51号 ***					
000051	ボックスカルバートPC縦締め 1号横断暗渠工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	(") 0.050	ton	504,000	(") 25,200	S単 75号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	(") 16.000	個	799	(") 12,784	S単 76号
S02116	PCケーブル用グリッパ 12.7用,,	(") 16.000	個	2,270	(") 36,320	S単 77号
	合計				(") 74,304	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 73,047	
	官積算単価				74,304	合意率 0.983083
	*** B単 - 52号 ***					
000052	地覆 1号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		(") 1,900	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.090	ton	171,749	(") 15,457	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 8.700	m ²	8,272	(") 71,966	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.900	m3	40,100	(") 76,190	S単 191号
	合 計				(") 163,613	
	単 価				(") 84,656	
	官積算単価				86,112	合意率 0.983091
	*** B単 - 53号 ***					
000053	舗装復旧 1号横断暗渠工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャリ RC-40	(") 1,000	m ²	728.1	(") 728	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(") 1,000	m ²	797.9	(") 798	S単 200号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生粗粒度ア ン(20)	(") 1,000	m ²	1,277	(") 1,277	S単 202号
	合 計				(") 2,803	
	単 価				(") 2,756	
	官積算単価				2,803	合意率 0.983232
	*** B単 - 54号 ***					
000054	2号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 46,000	m3	280.6	(") 12,908	S単 173号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(") 1,210	ton	24,298	(") 29,401	T単 16号
T00505	粉体攪拌工(バ ックシヤンク混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(") 24,100	m3	900	(") 21,690	T単 17号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,性質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 30,000	m ²	465.2	(") 13,956	S単 178号
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均シコンクリート,有り,なし	(") 20,000	m	117,800	(") 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.300	m ²	9,155	(") 2,747	S単 193号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ックシヤンク機能付打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,500	m3	40,840	(") 61,260	S単 190号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンク リート()	(") 17,000	m3	3,369	(") 57,273	S単 6号
T00001	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(") 12,000	m3	2,710	(") 32,520	T単 1号
	合 計				(") 2,587,755	
	単 価				(") 254,399	
	官積算単価				258,776	合意率 0.983085
	*** B単 - 55号 ***					
000055	ボックスカルバートPC縦締め 2号横断暗渠工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	(") 0.050	ton	504,000	(") 25,200	S単 75号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	(") 16,000	個	799	(") 12,784	S単 76号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	(") 16.000	個	2,270	(") 36,320	S単 77号
	合計				(") 74,304	
	単価				(") 73,047	
	官積算単価				74,304	合意率 0.983083
	*** B単 - 56号 ***					
000056	地覆 2号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		(") 1,600	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.080	ton	171,749	(") 13,740	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 7.600	m ²	8,272	(") 62,867	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.600	m3	40,100	(") 64,160	S単 191号
	合計				(") 140,767	
	単価				(") 86,491	
	官積算単価				87,979	合意率 0.983086
	*** B単 - 57号 ***					
000057	舗装復旧 2号横断暗渠工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	(") 1.000	m ²	728.1	(") 728	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(") 1.000	m ²	797.9	(") 798	S単 200号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ポリアクリル各種,なし,再生粗粒度ア シ(20)	(") 1.000	m ²	1,277	(") 1,277	S単 202号
	合計				(") 2,803	
	単価				(") 2,756	
	官積算単価				2,803	合意率 0.983232
	*** B単 - 58号 ***					
000058	亀尾1号合流工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 7.000	m ²	1,328	(") 9,296	S単 184号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.700	m3	31,670	(") 22,169	S単 189号
T00004	龜松1号合流工柵工据付工(機械)	(") 1.000	箇所	189,176	(") 189,176	T単 3号
S02116	L型柵工枠 1000×1200H,,	(") 5.000	本	17,070	(") 85,350	S単 78号
S02116	柵工板 上 910×298,,	(") 6.000	枚	2,960	(") 17,760	S単 79号
S02116	柵工板 下 910×398,,	(") 2.000	枚	3,460	(") 6,920	S単 80号
S02116	柵工板 上 1410×298,,	(") 6.000	枚	3,720	(") 22,320	S単 81号
S02116	柵工板 下 1410×398,,	(") 2.000	枚	4,840	(") 9,680	S単 82号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1000×298,,	(") 3.000	枚	3,720	(") 11,160	S単 83号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1000×398,,	(") 1.000	枚	4,840	(") 4,840	S単 84号
	合計				(") 378,671	
	単価				(") 372,267	
	官積算単価				378,671	合意率 0.983088
	*** B単 - 59号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000059	亀尾2号合流工				()	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	()	m ³	1,328	()	S単 184号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	()	m ³	31,670	()	S単 189号
T00005	亀松2号合流工柵工据付工(機械)	()			()	
		1.000	箇所	251,425	251,425	T単 4号
S02116	L型柵工枠 2000×1200H,,	()	本	26,340	()	S単 85号
S02116	柵工枠 2500×1200H,,	()	本	34,200	()	S単 86号
S02116	柵工板 上 910×298,,	()	枚	2,960	()	S単 79号
S02116	柵工板 下 910×398,,	()	枚	3,460	()	S単 80号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1100×298,,	()	枚	3,720	()	S単 87号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1100×398,,	()	枚	4,840	()	S単 88号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1140×298,,	()	枚	3,720	()	S単 89号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1140×398,,	()	枚	4,840	()	S単 90号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1180×298,,	()	枚	3,720	()	S単 91号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1180×398,,	()	枚	4,840	()	S単 92号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1240×298,,	()	枚	3,720	()	S単 93号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1240×398,,	()	枚	4,840	()	S単 94号
	合計				()	
	単価				696,815	
	官積算単価				685,030	合意率 0.983087
	*** B単 - 60号 ***					
000060	1号制水ゲート土工				()	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	()	m ³	280.6	()	S単 173号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	()	m ²	465.2	()	S単 178号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・裸質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート()	()	m ³	3,453	()	S単 9号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	()	m ³	3,017	()	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	()	m ³	2,844	()	T単 26号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	()	m ³	991.4	()	S単 171号
	合計				()	
	単価				336,976	
	官積算単価				331,277	合意率 0.983087
	*** B単 - 61号 ***					
000061	1号制水ゲート基礎工				()	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	()	ton	24,298	()	T単 16号
T00505	粉体攪拌工(バッチ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	()	m ³	900	()	T単 17号
	合計				()	
	単価				97,825	
	官積算単価				96,170	合意率 0.983082
	*** B単 - 62号 ***					
000062	1号制水ゲート本体工(1次施工)				()	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(") 2.000	m ²	4,642	(") 9,284	S単 195号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.200	m ³	31,670	(") 69,674	S単 189号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(") 28.000	掛m ²	4,741	(") 132,748	S単 152号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 61.000	m ²	9,155	(") 558,455	S単 193号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 19.000	m ³	32,200	(") 611,800	S単 192号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.861	ton	171,749	(") 147,876	S単 115号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.330	ton	169,689	(") 55,997	S単 116号
S02116	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm,,	(") 12.000	個	2,580	(") 30,960	S単 95号
	合計				(") 1,616,794	
	単価				(") 1,589,449	
	官積算単価				1,616,794	合意率 0.983086
	*** B単 - 63号 ***					
000063	作業残土処理工		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,凡'鈉山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下	(") 1.000	m ³	1,583	(") 1,583	S単 174号
S02116	建設発生土処理費	(") 1.000	m ³	1,130	(") 1,130	S単 96号
	合計				(") 2,713	
	単価				(") 2,667	
	官積算単価				2,713	合意率 0.983044
	*** B単 - 64号 ***					
000064	シート敷設・撤去 土木シート		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	239	(") 239	S単 157号
	合計				(") 239	
	単価				(") 234.95	
	官積算単価				239	合意率 0.983086
	*** B単 - 65号 ***					
000065	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,なし	(") 1.000	m ²	891	(") 891	S単 153号
	合計				(") 891	
	単価				(") 875.93	
	官積算単価				891	合意率 0.983087
	*** B単 - 66号 ***					
000066	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし	(") 1.000	m ²	734	(") 734	S単 154号
	合計				(") 734	
	単価				(") 721.58	
	官積算単価				734	合意率 0.983086

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 67号 ***						
000067	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし	(") 1,000	m ²	725	(") 725	S単 155号
	合計				(") 725	
	単価				(") 712.74	
	官積算単価				725	合意率 0.983092
*** B単 - 68号 ***						
000068	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし	(") 1,000	m ²	771	(") 771	S単 156号
	合計				(") 771	
	単価				(") 757.96	
	官積算単価				771	合意率 0.983088
*** B単 - 69号 ***						
000069	進入路盛土設置撤去		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 1,000	m ³	283.4	(") 283	S単 170号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1,000	m ³	356.4	(") 356	S単 167号
	合計				(") 639	
	単価				(") 628.19	
	官積算単価				639	合意率 0.983083
*** B単 - 70号 ***						
000070	進入路掘削		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1,000	m ³	356.4	(") 356	S単 167号
	合計				(") 356	
	単価				(") 350	
	官積算単価				356	合意率 0.983146
*** B単 - 71号 ***						
000071	耕起		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1,000	m ²	25	(") 25	S単 137号
	合計				(") 25	
	単価				(") 25	
	官積算単価				25	合意率 1
*** B単 - 72号 ***						
000072	暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管 600		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 1,000	m	2,092	(") 2,092	S単 132号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造, 600、3ヶ月迄損耗率45%,,	(") 1,000	m	9,450	(") 9,450	S単 97号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 600	(") 1,000	m	1,046	(") 1,046	T単 18号
	合計				(") 12,588	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 12,375.07	
	官積算単価				12,588	合意率 0.983085
	*** B単 - 73号 ***					
000073	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 1.000	m3	32,353	32,353	S単 142号
	合 計				(") 32,353	
	単 価				(") 31,805.73	
	官積算単価				32,353	合意率 0.983086
	*** B単 - 74号 ***					
000074	締切設置		m3		(") 52,000	歩A 当たり算出
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 45.000	m3	3,017	(") 135,765	T単 21号
T00903	路体工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 6.000	m3	2,844	(") 17,064	T単 22号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	991.4	(") 991	S単 171号
	合 計				(") 153,820	
	単 価				(") 2,907.98	
	官積算単価				2,958	合意率 0.98309
	*** B単 - 75号 ***					
000075	締切撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	(") 1.000	m3	1,158	(") 1,158	S単 168号
	合 計				(") 1,158	
	単 価				(") 1,138.42	
	官積算単価				1,158	合意率 0.983094
	*** B単 - 76号 ***					
000076	大型土のう工 製作～設置		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	4,868	(") 4,868	S単 143号
	合 計				(") 4,868	
	単 価				(") 4,785.68	
	官積算単価				4,868	合意率 0.983091
	*** B単 - 77号 ***					
000077	大型土のう工 撤去		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし	(") 1.000	袋	1,022	(") 1,022	S単 144号
	合 計				(") 1,022	
	単 価				(") 1,004.68	
	官積算単価				1,022	合意率 0.98306
	*** B単 - 78号 ***					
000078	大型土のう 設置		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし	(") 1.000	袋	1,809	(") 1,809	S単 145号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,809	
	単価				(") 1,778.37	
	官積算単価				1,809	合意率 0.98307
	*** B単 - 79号 ***					
000079	大型土のう 撤去(再利用)		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),バツ材,0m3,なし	(") 1,000	袋	829	(") 829	S単 146号
	合計				(") 829	
	単価				(") 815	
	官積算単価				829	合意率 0.983112
	*** B単 - 80号 ***					
000080	土のう工 仕揃え~設置~撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 1,000	m3	32,353	(") 32,353	S単 142号
	合計				(") 32,353	
	単価				(") 31,806	
	官積算単価				32,353	合意率 0.983062
	*** B単 - 81号 ***					
000081	シート敷設・撤去 ブルーシート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設・撤去 敷設~撤去	(") 1,000	m ²	148	(") 148	S単 158号
	合計				(") 148	
	単価				(") 145.50	
	官積算単価				148	合意率 0.983108
	*** B単 - 82号 ***					
000082	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 151号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 26,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(") 1,000	箇所	144,130	(") 144,130	S単 147号
	合計				(") 160,369	
	単価				(") 157,657	
	官積算単価				160,369	合意率 0.983089
	*** B単 - 83号 ***					
000083	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1,000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 151号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 16,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	(") 1,000	箇所	88,708	(") 88,708	S単 148号
	合計				(") 104,947	
	単価				(") 103,172	
	官積算単価				104,947	合意率 0.983086
	*** B単 - 84号 ***					
000084	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	歩A S単 151号 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 8.作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	44,269	(") 44,269	S単 149号
	合計				(") 60,508	
	単価				(") 59,485	
	官積算単価				60,508	合意率 0.983093
	*** B単 - 85号 ***					
000085	排水処理		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 151号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	33,287	(") 33,287	S単 150号
	合計				(") 49,526	
	単価				(") 48,688	
	官積算単価				49,526	合意率 0.983079
	*** B単 - 86号 ***					
000086	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 159号
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 8,179.28	
	官積算単価				8,320	合意率 0.983086
	*** B単 - 87号 ***					
000087	六価クロム溶出試験		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	7,500	(") 7,500	S単 98号
	合計				(") 7,500	
	単価				(") 7,373	
	官積算単価				7,500	合意率 0.983066
	*** B単 - 88号 ***					
000088	エレフット試験		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	(") 1.000	箇所	130,200	(") 130,200	S単 99号
	合計				(") 130,200	
	単価				(") 127,998	
	官積算単価				130,200	合意率 0.983087
	*** B単 - 89号 ***					
000089	産業廃棄物処理税		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理税相当額	(") 1.000	ton	909	(") 909	S単 112号
	合計				(") 909	
	単価				(") 893.66	
	官積算単価				909	合意率 0.983131

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 90号 ***						
000090	簡易整備工ICT ICT建設機械経費含む		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	水田簡易ほ場整備整地工(ICT)	(0.000) 1.000	ha	446,715	(0) 446,715	T単 27号
S02116	ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工(ICT)BD..	(0.000) 5.000	日	93,500	(0) 467,500	S単 203号
	合計				(0) 914,215	
	単価				(0) 899,631	
	官積算単価				914,215	合意率 0.984048
*** B単 - 91号 ***						
000091	進入路工 盛土、300<H 600 8m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 7.000	m3	283.4	(0) 1,984	S単 170号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 2.000	m ²	465.2	(0) 930	S単 176号
	合計				(0) 2,914	
	単価				(0) 2,868	
	官積算単価				2,914	合意率 0.984048
*** B単 - 92号 ***						
000092	1-1号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 95.500 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 67.000	m3	356.4	(0) 23,879	S単 167号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 23.000	m3	3,017	(0) 69,391	T単 21号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 30.000	m3	3,121	(0) 93,630	T単 20号
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 73.000	m3	2,895	(0) 211,335	T単 24号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 82.000	m3	2,484	(0) 203,688	T単 23号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 11.000	m3	3,017	(0) 33,187	T単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 72.000	m ²	465.2	(0) 33,494	S単 176号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 6.000	m ²	917.7	(0) 5,506	S単 177号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(0.000) 132.000	m ²	728.1	(0) 96,109	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000) 132.000	m ²	918.1	(0) 121,189	S単 199号
	合計				(0) 891,408	
	単価				(0) 9,175	
	官積算単価				9,334	合意率 0.982947
*** B単 - 93号 ***						
000093	1-1号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 95.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 62.000	m3	356.4	(0) 22,097	S単 167号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 24.000	m3	3,121	(0) 74,904	T単 20号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 72.000	m3	2,484	(0) 178,848	T単 23号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 11.000	m3	3,017	(0) 33,187	T単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 64.000	m ²	465.2	(0) 29,773	S単 176号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	(0.000) 117.000	m ²	728.1	(0) 85,188	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000) 117.000	m ²	918.1	(0) 107,418	S単 199号
	合計				(0) 531,415	
	単価				(0) 5,498	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				5,594	合意率 0.982947
	*** B単 - 94号 ***					
000094	10号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 67,600 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 60.000	m3	356.4	(0) 21,384	S単 167号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 5.000	m3	3,017	(0) 15,085	T単 21号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 20.000	m3	3,121	(0) 62,420	T単 20号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 43.000	m3	2,484	(0) 106,812	T単 23号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 5.000	m3	3,017	(0) 15,085	T単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 9.000	m ²	465.2	(0) 4,187	S単 176号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシャー RC-40	(0.000) 85.000	m ²	728.1	(0) 61,889	S単 197号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 85.000	m ²	918.1	(0) 78,039	S単 199号
	合計				364,901	(0)
	単価				(0)	5,306
	官積算単価				5,398	合意率 0.982947
	*** B単 - 95号 ***					
000095	舗装版切断排水処理		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	タイヤノン[ガリソエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出	(0.000) 0.010	日	27,035	(0) 270	S単 138号
S02123	As舗装切断排水処分費	(0.000) 0.020	m3	15,000	(0) 300	S単 210号
	合計				(0) 570	(0)
	単価				(0)	560
	官積算単価				570	合意率 0.983229
	*** B単 - 96号 ***					
000096	排泥弁設置工 亀尾2号用水路 排泥工 浅埋型、75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャー RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m ²	1,328	(0) 531	S単 184号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(0.000) 1.000	箇所	70,744	(0) 70,744	T単 9号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(0.000) 1.000	箇所	14,217	(0) 14,217	T単 11号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150	(0.000) 1.000	箇所	14,647	(0) 14,647	T単 13号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	(0.000) 1.000	箇所	9,307	(0) 9,307	T単 14号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(0.000) 1.000	箇所	23,264	(0) 23,264	T単 10号
S07021	硬質ポリ塩化ビニール管人力布設 UV、75mm、片受直管タイプ付、4.0m管、0箇所	(0.000) 1.500	m	1,521	(0) 2,282	S単 129号
T00007	排泥管土工 支線道路B(市道)埋設	(0.000) 1.500	m	5,161	(0) 7,742	T単 5号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,449	(0) 4,449	S単 11号
	合計				(0) 147,183	(0)
	単価				(0)	144,687
	官積算単価				147,183	合意率 0.98304
	*** B単 - 97号 ***					
000097	水路横断工 亀尾1号水管橋 100(亀尾2号用水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00449	水路横断設置工 亀尾1号水管橋(亀尾2号用水路) 100	(0.000) 1.000	箇所	200,297	(0) 200,297	T単 28号
P96315	3アングT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A x 3000L x 80A	(0.000) 1.000	本	323,650	(0) 323,650	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96313	27インチ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 100A × 200 × 300	(0.000) 2.000			(0) 344,400	
P96314	27インチ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60 ° 100A × 200 × 514	(0.000) 2.000			(0) 382,140	
S02116	ゴム製伸縮可とう管 100 低圧用 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000			(0) 250,000	S単 62号
S02116	MFジョイント FCD製 100 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000			(0) 34,200	S単 63号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 1.800			(0) 3,289	S単 127号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45 ° ベンド B形 径100,,	(0.000) 2.000			(0) 8,000	S単 64号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000			(0) 63,900	S単 65号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) 75 × 100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000			(0) 56,800	S単 66号
S02116	フランジ接合材 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞ 75 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 2.000			(0) 10,760	S単 67号
S02116	フランジ接合材 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞ 100 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 8.000			(0) 44,640	S単 68号
	合計				(0) 1,722,076	
	単価				(0) 1,692,870	
	官積算単価				1,722,076	合意率 0.98304
	*** B単 - 98号 ***					
000098	亀尾1号用排水路 土工 (床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500 × H1200		m		(0.000) 15,000	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし	(0.000) 48.000	m3	519.1	(0) 24,917	S単 212号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
T00907	盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 23.000	m3	3,017	(0) 69,391	T単 25号
T00908	盛土・埋戻 (狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 29.000	m3	2,844	(0) 82,476	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 5.000	m ²	465.2	(0) 2,326	S単 176号
	合計				(0) 198,667	
	単価				(0) 13,021	
	官積算単価				13,244	合意率 0.983096
	*** B単 - 99号 ***					
000099	亀尾3号用排水路 (床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500 × H1200		m		(0.000) 15,000	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし	(0.000) 72.000	m3	519.1	(0) 37,375	S単 212号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12 × 150 黒皮品,,	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを越え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40 - 0mm	(0.000) 33.000	m ³	1,328	(0) 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) 1.500m,1.5(m/組), B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(0.000) 15.000	m	45,888	(0) 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼﾌﾄ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 24.000	m3	3,017	(0) 72,408	T単 25号
T00908	盛土・埋戻 (狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 3.000	m3	2,844	(0) 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	465.2	(0) 465	S単 176号
	合計				(0) 1,006,057	
	単価				(0) 65,937	
	官積算単価				67,070	合意率 0.983096
	*** B単 - 100号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000100	亀尾3号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,なし	(0.000) 72.000	m3	519.1	(0) 37,375	S単 212号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 33.000	m ³	1,328	(0) 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(0.000) 15.000	m	68,955	(0) 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ^注 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 24.000	m3	3,017	(0) 72,408	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 3.000	m3	2,844	(0) 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	465.2	(0) 465	S単 176号
	合計				1,352,062	
	単価				(0) 88,614	
	官積算単価				90,137	合意率 0.983096
	*** B単 - 101号 ***					
000101	亀尾4号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,なし	(0.000) 75.000	m3	519.1	(0) 38,933	S単 212号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 33.000	m ³	1,328	(0) 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(0.000) 15.000	m	45,888	(0) 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ^注 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 25.000	m3	3,017	(0) 75,425	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 3.000	m3	2,844	(0) 8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 3.000	m ²	465.2	(0) 1,396	S単 176号
	合計				1,011,563	
	単価				(0) 66,298	
	官積算単価				67,438	合意率 0.983096
	*** B単 - 102号 ***					
000102	亀尾4号用排水路(床掘ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し,無し,なし	(0.000) 75.000	m3	519.1	(0) 38,933	S単 212号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 33.000	m ³	1,328	(0) 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(0.000) 15.000	m	68,955	(0) 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ^注 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 189号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	25.000	m3	3,017	75,425	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	3.000	m3	2,844	8,532	T単 26号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	3.000	m ²	465.2	1,396	S単 176号
	合計				(0)	
	単価				1,357,568	
	官積算単価				(0)	
					88,975	
					90,505	合意率 0.983096
	*** B単 - 103号 ***					
000103	亀尾10号用排水路(床堀ICT)				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m		15.000	当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT)	(0.000)			(0)	
	無し,無し,なし	58.000	m3	519.1	30,108	S単 212号
S02116	太鼓落し	(0.000)			(0)	
	松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト	(0.000)			(0)	
	M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	23.000	m ²	434.6	9,996	S単 175号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	13.000	m ³	1,328	17,264	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	(0.000)			(0)	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	15.000	m	52,040	780,600	S単 120号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m ³	31,670	41,171	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	27.000	m3	3,017	81,459	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	7.000	m3	2,844	19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	465.2	465	S単 176号
	合計				(0)	
	単価				1,012,036	
	官積算単価				(0)	
					66,329	
					67,469	合意率 0.983096
	*** B単 - 104号 ***					
000104	亀尾10号排水路(床堀ICT)				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500		m		15.000	当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT)	(0.000)			(0)	
	無し,無し,なし	58.000	m3	519.1	30,108	S単 212号
S02116	太鼓落し	(0.000)			(0)	
	松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト	(0.000)			(0)	
	M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	23.000	m ²	434.6	9,996	S単 175号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	13.000	m ³	1,328	17,264	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	(0.000)			(0)	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	15.000	m	76,000	1,140,000	S単 121号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m ³	31,670	41,171	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	27.000	m3	3,017	81,459	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	7.000	m3	2,844	19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	465.2	465	S単 176号
	合計				(0)	
	単価				1,371,436	
	官積算単価				(0)	
					89,884	
					91,429	合意率 0.983096
	*** B単 - 105号 ***					
000105	亀尾10号排水路(進入路部)(床堀ICT)				(0.000)m	歩A
	フリーウム(蓋掛け)B1000×H1500		m		10.000	当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し、無し、なし	(0.000) 41.000	m3	519.1	(0) 21,283	S単 212号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 15.000	m ²	434.6	(0) 6,519	S単 175号
S02116	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 5.900	m3	2,150	(0) 12,685	S単 71号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、2000kgを超え2900kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	8,054	(0) 80,540	S単 122号
S02116	大型排水フリューム(ふた掛け用) B1000×H1500×L2000	(0.000) 5.000	本	92,270	(0) 461,350	S単 72号
T00003	大型フリューム蓋設置 B1000×L1000×H160	(0.000) 10.000	枚	24,082	(0) 240,820	T単 2号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 25.000	m3	3,017	(0) 75,425	T単 25号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 5.000	m ²	465.2	(0) 2,326	S単 176号
	合計				(0) 900,948	
	単価				(0) 88,572	
	官積算単価				90,095	合意率 0.983096
	*** B単 - 106号 ***					
000106	亀尾13号用排水路(床掘 ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し、無し、なし	(0.000) 73.000	m3	519.1	(0) 37,894	S単 212号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 33.000	m ³	1,328	(0) 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、2.50m ² を超え3.60m ² 以下、なし	(0.000) 15.000	m	45,888	(0) 688,320	S単 118号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 31.000	m3	3,017	(0) 93,527	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 7.000	m3	2,844	(0) 19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 3.000	m ²	465.2	(0) 1,396	S単 176号
	合計				(0) 1,040,002	
	単価				(0) 68,161	
	官積算単価				69,333	合意率 0.983096
	*** B単 - 107号 ***					
000107	亀尾13号用排水路(床掘 ICT) 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SC0102	SP 床掘り(ICT) 無し、無し、なし	(0.000) 73.000	m3	519.1	(0) 37,894	S単 212号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 69号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 70号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m ²	434.6	(0) 19,557	S単 175号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 33.000	m ³	1,328	(0) 43,824	S単 184号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、2.50m ² を超え3.60m ² 以下、なし	(0.000) 15.000	m	68,955	(0) 1,034,325	S単 119号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 延長無し、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 189号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 31.000	m3	3,017	(0) 93,527	T単 25号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 7.000	m3	2,844	(0) 19,908	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 3.000	m ²	465.2	(0) 1,396	S単 176号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,386,007	
	単価				(0) 90,839	
	官積算単価				92,400	合意率 0.983096
	*** B単 - 108号 ***					
000108	1号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m		m		(0.000) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 48.000	m3	280.6	(0) 13,469	S単 173号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.010	ton	24,298	(0) 48,839	T単 16号
T00505	粉体攪拌工 (バックホフ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(0.000) 20.100	m3	900	(0) 18,090	T単 17号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 30.000	m ²	465.2	(0) 13,956	S単 178号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	117,800	(0) 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m ²	9,155	(0) 2,747	S単 193号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m3	40,840	(0) 61,260	S単 190号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート()	(0.000) 18.000	m3	3,369	(0) 60,642	S単 6号
T00001	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(0.000) 12.000	m3	2,710	(0) 32,520	T単 1号
	合計				(0) 2,607,523	
	単価				(0) 256,345	
	官積算単価				260,752	合意率 0.983096
	*** B単 - 109号 ***					
000109	2号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m		m		(0.000) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 46.000	m3	280.6	(0) 12,908	S単 173号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.770	ton	24,298	(0) 67,305	T単 16号
T00505	粉体攪拌工 (バックホフ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(0.000) 24.100	m3	900	(0) 21,690	T単 17号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 30.000	m ²	465.2	(0) 13,956	S単 178号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	117,800	(0) 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m ²	9,155	(0) 2,747	S単 193号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m3	40,840	(0) 61,260	S単 190号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート()	(0.000) 17.000	m3	3,369	(0) 57,273	S単 6号
T00001	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(0.000) 12.000	m3	2,710	(0) 32,520	T単 1号
	合計				(0) 2,625,659	
	単価				(0) 258,127	
	官積算単価				262,566	合意率 0.983096
	*** B単 - 110号 ***					
000110	1号制水ゲート基礎工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 3.260	ton	24,298	(0) 79,211	T単 16号
T00505	粉体攪拌工 (バックホフ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(0.000) 46.600	m3	900	(0) 41,940	T単 17号
	合計				(0) 121,151	
	単価				(0) 119,103	
	官積算単価				121,151	合意率 0.983096

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 111号 ***						
000111	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	61,000	(0) 61,000	S単 204号
	合計				(0) 61,000	
	単価				(0) 61,000	
	官積算単価				61,000	合意率 1
*** B単 - 112号 ***						
000112	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工(ICT)		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工(ICT)BD,,	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 205号
	合計				(0) 598,000	
	単価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単 - 113号 ***						
000113	システム初期費 排水路工(床掘)(ICT)		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 排水路工(床掘)BH,,	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 206号
	合計				(0) 598,000	
	単価				(0) 598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
*** B単 - 114号 ***						
000114	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 10.000	基・月	51,000	(0) 510,000	S単 207号
	合計				(0) 510,000	
	単価				(0) 510,000	
	官積算単価				510,000	合意率 1
*** B単 - 115号 ***						
000115	3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工(ICT)		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工(ICT),,	(0.000) 1.000	式	2,460,000	(0) 2,460,000	S単 208号
	合計				(0) 2,460,000	
	単価				(0) 2,460,000	
	官積算単価				2,460,000	合意率 1
*** B単 - 116号 ***						
000116	3次元設計データの作成		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成	(0.000) 1.000	式	682,000	(0) 682,000	S単 209号
	合計				(0) 682,000	
	単価				(0) 682,000	
	官積算単価				682,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	3,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	2,975		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単 - 9号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	3,453		歩A・単A
S02013	*** S単 - 10号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S単 - 11号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S単 - 12号 *** バ ックホ[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バ ックホ[加-型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単 - 13号 *** バ ックホ[加-型・排対型(2次)] バ ックホ[加-型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (バ -スジ(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単 - 14号 *** 攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(~ 2014)] バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(~ 2014)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)] バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(~ 2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(~ 2014)] バ ックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(~ 2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 配管工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	配管工		人	24,072		歩A・単A
S02116	水路横断スラブ 水路横断スラブ B1000×L3700×H250,, *** S単 - 23号 ***		基	171,300		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトル給油,, *** S単 - 24号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	田面排水樹 田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む),, *** S単 - 25号 ***		個	12,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,, *** S単 - 26号 ***		m	2,880		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 27号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02116	撤去・積込 撤去・積込 石綿含有スレート,, *** S単 - 28号 ***		m3	53,768		歩A・単A
S02116	積込 積込 木材,, *** S単 - 29号 ***		m3	49,192		歩A・単A
S02116	積込 積込 廃プラスチック類,, *** S単 - 30号 ***		m3	31,968		歩A・単A
S02116	積込 積込 水路内雑物,, *** S単 - 31号 ***		m3	42,600		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単 - 32号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,, *** S単 - 33号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,, *** S単 - 34号 ***		個	1,290		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ A形 125×75,, *** S単 - 35号 ***		個	4,320		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,, *** S単 - 36号 ***		個	2,570		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,, *** S単 - 37号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,, *** S単 - 38号 ***		個	1,040		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,, *** S単 - 39号 ***		個	1,550		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単 - 40号 ***		個	13,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底板RB25P、H=40,, *** S単 - 41号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,, *** S単 - 42号 ***		個	14,430		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,, *** S単 - 43号 ***		個	9,090		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,		組	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 配管用継手材 配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,		個	29,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm,,		組	6,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 芯出しス-サー 芯出しス-サー 300用 90×50L×5t,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,		基	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル 80,,		個	1,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット 80,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ 80,,		個	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 受樹 受樹 1型、一方開き,,		個	7,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** メカ形MVD メカ形MVD 75A(塩ビ管・鋼管),,		個	19,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 37ラング T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37ラング T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×3660L×80A,,		本	321,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 27ラング 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 100A×120L,,		本	160,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 27ラング 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×781L,,		本	107,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 27ラング 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×711L,,		本	104,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 27ラング 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×1200L,,		本	124,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 27ラング 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 100A×159L,,		本	170,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 100 低圧用 偏心量100mm,,		個	125,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** MFジ ョイント MFジ ョイント FCD製 100 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径100,,		個	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 急速空気弁					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,, *** S単 - 66号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,, *** S単 - 67号 ***		個	56,800		歩A・単A
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 ボルトナットバ ック 75 0.74Mpa(RF),, *** S単 - 68号 ***		組	5,380		歩A・単A
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 ボルトナットバ ック 100 0.74Mpa(RF),, *** S単 - 69号 ***		組	5,580		歩A・単A
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,, *** S単 - 70号 ***		本	4,100		歩A・単A
S02116	六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,, *** S単 - 71号 ***		本	42		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,, *** S単 - 72号 ***		m3	2,150		歩A・単A
S02116	大型排水フリューム(ふた掛け用) 大型排水フリューム(ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,, *** S単 - 73号 ***		本	92,270		歩A・単A
S02116	大型排水フリューム用落蓋 大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,, *** S単 - 74号 ***		枚	17,450		歩A・単A
S02116	セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,, *** S単 - 75号 ***		ton	18,500		歩A・単A
S02116	P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,, *** S単 - 76号 ***		ton	504,000		歩A・単A
S02116	PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 12.7用,, *** S単 - 77号 ***		個	799		歩A・単A
S02116	PCケーブル用グリッ PCケーブル用グリッ 12.7用,, *** S単 - 78号 ***		個	2,270		歩A・単A
S02116	L型柵工枠 L型柵工枠 1000×1200H,, *** S単 - 79号 ***		本	17,070		歩A・単A
S02116	柵工板 柵工板 上 910×298,, *** S単 - 80号 ***		枚	2,960		歩A・単A
S02116	柵工板 柵工板 下 910×398,, *** S単 - 81号 ***		枚	3,460		歩A・単A
S02116	柵工板 柵工板 上 1410×298,, *** S単 - 82号 ***		枚	3,720		歩A・単A
S02116	柵工板 柵工板 下 1410×398,, *** S単 - 83号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1000×298,, *** S単 - 84号 ***		枚	3,720		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1000×398,, *** S単 - 85号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	L型柵工枠 L型柵工枠 2000×1200H,, *** S単 - 86号 ***		本	26,340		歩A・単A
S02116	柵工枠 柵工枠 2500×1200H,,		本	34,200		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1100×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1100×398,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1140×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1140×398,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1180×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1180×398,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1240×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1240×398,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 昇降用ステップ 昇降用ステップ 現場打用,幅300mm,, 19mm,,		個	2,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 建設発生土処理費 建設発生土処理費		m3	1,130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 600、3ヶ月迄損耗率45%,,		m	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体	7,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** エレフット試験 エレフット試験		箇所	130,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 100号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 101号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
S02123	*** S単 - 102号 *** As舗装切断排水処分費 As舗装切断排水処分費		m3	20,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 103号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単 - 104号 *** 運搬 運搬 石綿含有スレート、35km以内		m3	10,850		歩A・単A
S02123	*** S単 - 105号 *** 処分費 処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 106号 *** 運搬 運搬 木材、10km以内		m3	6,293		歩A・単A
S02123	*** S単 - 107号 *** 処分費 処分費 木材		m3	6,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 108号 *** 運搬					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	運搬 廃プラスチック類、15km以内 *** S単 - 109号 ***		m3	6,950		歩A・単A
	処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 110号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02123	運搬 水路内雑物、20km以内 *** S単 - 111号 ***		m3	8,220		歩A・単A
	処分費 水路内雑物 *** S単 - 112号 ***		m3	20,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理税相当額 産業廃棄物処理税相当額 *** S単 - 113号 ***		ton	909		歩A・単A
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 114号 ***		m3	16,440		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 115号 ***		m3	8,209		歩A・単A
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 116号 ***		ton	171,749		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 117号 ***		ton	169,689		歩A・単A
	S04010 木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長4.0m、末口18cm *** S単 - 118号 ***		本	12,190		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし *** S単 - 119号 ***		m	45,888		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし *** S単 - 120号 ***		m	68,955		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m以上 2.50m以下,なし *** S単 - 121号 ***		m	52,040		歩A・単A
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m以上 2.50m以下,なし *** S単 - 122号 ***		m	76,000		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない *** S単 - 123号 ***		m	8,054		歩A・単A
	S07001 バイブライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし *** S単 - 124号 ***		m3	10,977		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タパ',区分 ,なし, なし *** S単 - 125号 ***		m3	12,502		歩A・単A
	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし *** S単 - 126号 ***		m3	9,702		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タパ',区分 ,なし, なし *** S単 - 127号 ***		m3	10,683		歩A・単A
	S07021 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 *** S単 - 127号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 128号 ***		m	1,827		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所 *** S単 - 129号 ***		m	1,955		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 130号 ***		m	1,521		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管,0箇所 *** S単 - 131号 ***		m	2,474		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし *** S単 - 132号 ***		m	1,609		歩A・単A
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B) *** S単 - 133号 ***		m	2,092		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,75mm *** S単 - 134号 ***		基	5,001		歩A・単A
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾝ,13t級,普通 *** S単 - 135号 ***		ha	43,194		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 136号 ***		m	446,725		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 137号 ***		m ²	1,044		歩A・単A
S16001	ライトトラック[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトトラック[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出 *** S単 - 138号 ***		日	25		歩A・単A
S16004	フレックスマシン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・~低騒・排対型(~2014)] フレックスマシン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・~低騒・排対型(~2014)] フレックスマシン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),20ton吊り,なし *** S単 - 139号 ***		日	52,035		歩A・単A
S16004	トラック[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] トラック[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] トラック(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),4.9ton吊り,なし *** S単 - 140号 ***		日	38,000		歩A・単A
S16004	フレックスマシン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・~低騒・排対型(~1次)] フレックスマシン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・~低騒・排対型(~1次)] フレックスマシン(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),10ton吊り,なし *** S単 - 141号 ***		日	47,000		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 142号 ***		m ³	32,353		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 143号 ***		袋	4,868		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,なし *** S単 - 144号 ***		袋	1,022		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし *** S単 - 145号 ***		袋	1,809		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし *** S単 - 146号 ***		袋	829		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 26,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 147号 ***		箇所	144,130		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 16,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 148号 ***		箇所	88,708		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	*** S単 - 149号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 8.作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし		箇所	44,269		歩A・単A
S18006	*** S単 - 150号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 6.作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし		箇所	33,287		歩A・単A
S18007	*** S単 - 151号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	16,239		歩A・単A
S18031	*** S単 - 152号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	4,741		歩A・単A
S18054	*** S単 - 153号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,49,1,なし		㎡	891		歩A・単A
S18054	*** S単 - 154号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,32,1,なし		㎡	734		歩A・単A
S18054	*** S単 - 155号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,31,1,なし		㎡	725		歩A・単A
S18054	*** S単 - 156号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,36,1,なし		㎡	771		歩A・単A
S18062	*** S単 - 157号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設-撤去		㎡	239		歩A・単A
S18062	*** S単 - 158号 *** ブルーシート敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設-撤去		㎡	148		歩A・単A
S19003	*** S単 - 159号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S42111	*** S単 - 160号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクソ		m	288		歩A・単A
S86102	*** S単 - 161号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	680		歩A・単A
S86102	*** S単 - 162号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	784		歩A・単A
S86102	*** S単 - 163号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m3	558		歩A・単A
S86102	*** S単 - 164号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	680		歩A・単A
S86102	*** S単 - 165号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	507		歩A・単A
S86102	*** S単 - 166号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし		m3	507		歩A・単A
S86801	*** S単 - 167号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オ-ブカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	356.4		歩A・単A
S86801	*** S単 - 168号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,158		歩A・単A
S86802	*** S単 - 169号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	258.2		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86803	*** S単 - 170号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	283.4		歩A・単A
S86803	*** S単 - 171号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	991.4		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 172号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 173号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	280.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 174号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,凡 鈎砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,583		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 175号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 176号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	465.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 177号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	917.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 178号 *** 水平面仕上げ SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	465.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 179号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,640		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 180号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,323		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 181号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 182号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 183号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	672.2		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 184号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,328		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 185号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	34,740		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 186号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 187号 *** スラストブロック打設 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 188号 *** 管保護工 SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 189号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,670		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 190号 *** 間詰コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 191号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,100		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 192号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,200		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 193号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 194号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 195号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 196号 *** SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	117,800		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 197号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²	728.1		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 198号 *** SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m ²	1,068		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 199号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	918.1		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 200号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm		m ²	797.9		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 201号 *** SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,253		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 202号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生粗粒度ﾌﾟﾗｲﾝﾄﾞ(20)		m ²	1,277		歩A・単A
SA02116	*** S単 - 203号 *** ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD,,		日	93,500		歩A・単A
SA02116	*** S単 - 204号 *** 歩掛調査 歩掛調査		式	61,000		歩A・単A
SA02116	*** S単 - 205号 *** システム初期費 システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD,,		式	598,000		歩A・単A
SA02116	*** S単 - 206号 *** システム初期費 システム初期費 排水路工 (床掘) BH,,		式	598,000		歩A・単A
SA02116	*** S単 - 207号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基・月	51,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 208号 *** 3次元出来形管理及び3次元データ納品 3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工(ICT)		式	2,460,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 209号 *** 3次元設計データの作成 3次元設計データの作成		式	682,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 210号 *** As舗装切断排水処分費 As舗装切断排水処分費		m3	15,000		歩A・単A
S16001	*** S単 - 211号 *** ブルドーザ [湿地・排対型 (1次)] ブルドーザ [湿地・排対型 (1次)] 13t級、運転1時間当たり算出、機械損料等のみ、		時間	5,300		歩A・単A
SC0102	*** S単 - 212号 *** SP 床掘り (ICT) SP 床掘り (ICT) 無し、無し、なし		m3	519.1		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 路床工 (狭幅1.0m未満)					
T00003	*** T単 - 2号 *** 流用土 (良質土) 大型フリーユーム蓋設置		m3	2,710		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** B1000×L1000×H160 亀松1号合流工柵工据付工 (機械)		枚	24,082		歩A・単A
T00005	*** T単 - 4号 *** 亀松2号合流工柵工据付工 (機械)		箇所	189,176		歩A・単A
T00007	*** T単 - 5号 *** 排泥管土工		箇所	251,425		歩A・単A
T00100	*** T単 - 6号 *** 支線道路B (市道) 埋設 田面排水樹設置工		m	5,161		歩A・単A
T00101	*** T単 - 7号 *** 幅340mm 奥行230mm 高さ600mm 高密度ポリエチレン管人力布設		基	15,829		歩A・単A
T00102	*** T単 - 8号 *** ダブル構造 200 水路横断スラブ設置		m	8,505		歩A・単A
T00400	*** T単 - 9号 *** B1.0m×L3.7m×H0.25m 制水弁設置工		箇所	796,663		歩A・単A
T00407	*** T単 - 10号 *** 浅埋型 75 円形鉄蓋1号設置		箇所	70,744		歩A・単A
T00416	*** T単 - 11号 *** 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	23,264		歩A・単A
T00425	*** T単 - 12号 *** 円形用1号 底版RB25P H=40 給水栓設置工		箇所	14,217		歩A・単A
T00436	*** T単 - 13号 *** 75A レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	47,451		歩A・単A
T00438	*** T単 - 14号 *** 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150 レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	14,647		歩A・単A
T00448	*** T単 - 15号 *** 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=100mm 水路横断設置工		箇所	9,307		歩A・単A
T00504	*** T単 - 16号 *** 亀尾1号水管橋 (亀尾2号用水路) 100 固化材散布		箇所	214,138		歩A・単A
	セメント系固化材 施工障害なし		ton	24,298		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				38,472	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,847	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業区分					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め区分					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				29,748	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,975	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単 - 9号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				34,528	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,453	
	*** S単 - 10号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	250mm以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コア-リングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合計				128,481	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,030	
	*** S単 - 11号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	150mm以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合計				93,428	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,449	
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	ハックル[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 11,100円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M96001	ハックル[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
S02111	バックホ【加型・排対型(2次)】		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・排対型(2次)】 山積0.45m3(平積0.35m3) (ハースシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ハースシ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	25,700円				
M96002	バックホ【加型・排対型(2次)】 山積0.45m3(平積0.35m3) (ハースシ(改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	39,000円				
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F08056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	9,800円				
F08056	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F08061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	10,800円				
F08061	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	17,700円				
F08063	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水路横断スラブ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路横断スラブ B1000×L3700×H250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	水路横断スラブ B1000×L3700×H250	1.000	基	171,300	171,300	
	合計				171,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				171,300	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む)	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200	1.000	m	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03206		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	撤去・積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去・積込 石綿含有スレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96112	撤去・積込 石綿含有スレート	1.000	m3	53,768	53,768	
	合計				53,768	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,768	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 木材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96109	積込 木材	1.000	m3	49,192	49,192	
	合計				49,192	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,192	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96103	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	積込 水路内雑物	1.000	m3	42,600	42,600	
	合計				42,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,600	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)	J03203				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05291				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05282				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,290	1,290	
	合計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,290	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ A形 125×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96201				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ A形 125×75	1.000	個	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P05283				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,570	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05224				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,890	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05223				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合 計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,040	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12036				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96206				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96206	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96205				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96205	水道用レゾノクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	水道用レゾノクリート製ボックス 水道用レゾノクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96204	水道用レゾノクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm	1.000	個	14,430	14,430	
	合 計				14,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,430	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	水道用レゾノクリート製ボックス 水道用レゾノクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96203	水道用レゾノクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	1.000	個	9,090	9,090	
	合 計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,090	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96202		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96202	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入	1.000	組	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,700	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合 計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,800	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	配管用継手材 配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96210	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付)	1.000	個	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96211		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96211	沈下防止底板 t=70mm	1.000	組	6,400	6,400	
	合計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,400	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	芯出しパイプ 芯出しパイプ 300用 90×50L×5t		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96209		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96209	芯出しパイプ 300用 90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96208		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96208	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa	1.000	基	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
	*** S単 - 51号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニッブル 80, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96215		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96215	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニッブル 80	1.000	個	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット 80, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96214		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96214	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット 80	1.000	個	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ 80, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96213		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96213	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ 80	1.000	個	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	受樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	受樹 1型、一方開き, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96212		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96212	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,630	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	メカ形MVD		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メカ形MVD 75A(塩ビ管・鋼管), ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96219		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96219	メカ形MVD 75A(塩ビ管・鋼管)	1.000	個	19,200	19,200	
	合計				19,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 56号 ***						
S02116	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×3660L×80A,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96301				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96301	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×3660L×80A	1.000	本	321,770	321,770	
	合計				321,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				321,770	
*** S単 - 57号 ***						
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 100A×120L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96302				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96302	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 100A×120L	1.000	本	160,890	160,890	
	合計				160,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				160,890	
*** S単 - 58号 ***						
S02116	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×781L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96304				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96304	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×781L	1.000	本	107,920	107,920	
	合計				107,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				107,920	
*** S単 - 59号 ***						
S02116	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×711L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96305				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96305	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×711L	1.000	本	104,480	104,480	
	合計				104,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,480	
*** S単 - 60号 ***						
S02116	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×1200L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96306				深夜時間:0.0 週休:月単位
P96306	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×1200L	1.000	本	124,900	124,900	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				124,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,900	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	277ｼﾝｸﾞ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	277ｼﾝｸﾞ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 100A×159L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96303	277ｼﾝｸﾞ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 100A×159L	1.000	本	170,470	170,470	
	合計				170,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				170,470	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 100 低圧用 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96312	ゴム製伸縮可とう管 100 低圧用 偏心量100mm	1.000	個	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 100 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96207	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 100 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,100	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05299		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05299	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径100	1.000	個	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96307	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96308		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96308	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	56,800	56,800	
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 ♯ルトナットハッヅル 75 0.74Mpa(RF),,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96309		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96309	フランジ接合材 ♯ルトナットハッヅル 75 0.74Mpa(RF)	1.000	組	5,380	5,380	
	合計				5,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,380	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 ♯ルトナットハッヅル 100 0.74Mpa(RF),,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96310		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96310	フランジ接合材 ♯ルトナットハッヅル 100 0.74Mpa(RF)	1.000	組	5,580	5,580	
	合計				5,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,580	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96403	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	大型排水フリューム (ふた掛け用)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000	1.000	本	92,270	92,270	
	合計				92,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,270	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	大型排水フリューム用落蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96402	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000	1.000	枚	17,450	17,450	
	合計				17,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,450	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96454		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96454	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 75号 ***						
S02116	P C 鋼より線		ton		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	P C 鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P23067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P23067	P C 鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				504,000	
*** S単 - 76号 ***						
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96452	PCケーブル用アンカープレート 12.7用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単 価				799	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	PCケーブル用グリッ		個		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	PCケーブル用グリッ 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96453		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96453	PCケーブル用グリッ 12.7用	1.000	個	2,270	2,270	
	合計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	L型柵工枠		本		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	L型柵工枠 1000 x 1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96601	L型柵工枠 1000 x 1200H	1.000	本	17,070	17,070	
	合計				17,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,070	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	柵工板		枚		1,000 各単位	歩 A 当たり算出
	柵工板 上 910 x 298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96604	柵工板 上 910 x 298	1.000	枚	2,960	2,960	
	合計				2,960	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,960	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	柵工板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 下 910×398,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96605				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96605	柵工板 下 910×398	1.000	枚	3,460	3,460	
	合 計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,460	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	柵工板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 上 1410×298,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96606				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96606	柵工板 上 1410×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	柵工板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 下 1410×398,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96607				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96607	柵工板 下 1410×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1000×298,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96608				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96608	柵工板 カーブ用 上 1000×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1000×398,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96609				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96609	柵工板 カーブ用 下 1000×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	L型柵工枠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型柵工枠 2000×1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96602	L型柵工枠 2000×1200H	1.000	本	26,340	26,340	
	合計				26,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,340	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	柵工枠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工枠 2500×1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96603	柵工枠 2500×1200H	1.000	本	34,200	34,200	
	合計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,200	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1100×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96610	柵工板 カーブ用 上 1100×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1100×398,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96611	柵工板 カーブ用 下 1100×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1140×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96612		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96612	柵工板 カーブ用 上 1140×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1140×398, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96613		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96613	柵工板 カーブ用 下 1140×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1180×298, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96614		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96614	柵工板 カーブ用 上 1180×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1180×398, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96615		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96615	柵工板 カーブ用 下 1180×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1240×298, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96616		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96616	柵工板 カーブ用 上 1240×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単 - 94号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1240 x 398, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96617		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96617	柵工板 カーブ用 下 1240 x 398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	昇降用ステップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96701	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm	1.000	個	2,580	2,580	
	合 計				2,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,580	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	建設発生土処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	建設発生土処理費	1.000	m3	1,130	1,130	
	合 計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,130	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 600、3ヶ月迄損耗率45% , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 600、3ヶ月迄損耗率45%	1.000	m	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96902	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合 計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,500	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96901				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96901	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単 - 100号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 101号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,055円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単 - 102号 ***					
S02123	As舗装切断排水処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96102 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96102	As舗装切断排水処分費	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 103号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,820円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 104号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	運搬 石綿含有スレート、35km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96113		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石綿含有スレート、35km以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96113	運搬	1.000	m3	10,850	10,850	
	石綿含有スレート、35km以内					
	合計				10,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,850	
	*** S単 - 105号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	石綿含有スレート			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	石綿含有スレート		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96114	処分費	1.000	m3	60,000	60,000	
	石綿含有スレート					
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 106号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木材、10km以内			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	木材、10km以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96110	運搬	1.000	m3	6,293	6,293	
	木材、10km以内					
	合計				6,293	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,293	
	*** S単 - 107号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96111		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	木材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96111	処分費	1.000	m3	6,000	6,000	
	木材					
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 108号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	廃プラスチック類、15km以内			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック類、15km以内				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単 - 109号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96105 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02123	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 水路内雑物、20km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96107 水路内雑物、20km以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	運搬 水路内雑物、20km以内	1.000	m3	8,220	8,220	
	合計				8,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,220	
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96108 水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	処分費 水路内雑物	1.000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02123	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	909円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単 - 113号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,440	16,440	
	合計				16,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,440	
	*** S単 - 114号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合計				8,209	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,209	
	*** S単 - 115号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)径区分	D13		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)作業区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工規模	10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				171,749	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171,749	
	*** S単 - 116号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分	SD295		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)径区分	D16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)作業区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工規模	10t未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,000	95,790	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				169,689	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		169,689	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 117号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口18cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長4.0m、末口18cm なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P33614	松杭丸太 長4.0m、末口18cm	32.000	本	7,910	253,120	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日	16,000	17,600	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	9,750	10,725	
P34029	軽油 バトロ-給油	37.000	L	143	5,291	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
Y00004	諸雑費	0.030		132,964	3,989	
	合計				390,073	算出数量 32.000 本
	単価		本		12,190	
	*** S単 - 118号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	58,100円 1.500m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)柵渠材料断面の規格(m ²) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2.50m ² を越え3.60m ² 以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	58,100	906,360	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 加-ラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロ-給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,073,787	算出数量 23.400 m
	単価		m		45,888	
	*** S単 - 119号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	92,700円 1.500m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)柵渠材料断面の規格(m ²) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2.50m ² を越え3.60m ² 以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	92,700	1,446,120	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハ ック約[加-ラ型・クレン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] 加-ラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,613,547	算出数量 23.400 m
	単 価		m		68,955	
	*** S単 - 120号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組) 3)柵渠 1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式 5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	68,420円 1.500m 1.5(m/組) B型 0.16㎡以上 2.50㎡以下 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	68,420	1,067,352	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	ハ ック約[加-ラ型・クレン・ ~ 超低・排対型(~ 2011)] 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	57.000	L	143	8,151	
	合 計				1,217,733	算出数量 23.400 m
	単 価		m		52,040	
	*** S単 - 121号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組) 3)柵渠 1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式 5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	104,360円 1.500m 1.5(m/組) B型 0.16㎡以上 2.50㎡以下 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	104,360	1,628,016	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	ハ ック約[加-ラ型・クレン・ ~ 超低・排対型(~ 2011)] 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	57.000	L	143	8,151	
	合 計				1,778,397	算出数量 23.400 m
	単 価		m		76,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, - , - , - , 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)規格	L=2000				
	4)規格	2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	8,054	8,054	
	合計				8,054	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,054	
	*** S単 - 123号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)コンパクタ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	コンパクタ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトリール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				109,766	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,977	
	*** S単 - 124号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパクタ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)コンパクタ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	コンパクタ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトリール給油	6.300	L	143	901	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				125,021	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,502	
	*** S単 - 125号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分					砂・砂質土
	2)材料区分					山砂(SF相当品以上)
	3)パッタの規格					山積0.28m3(平積0.20m3)
	4)締固め機械					振動コンパクタ
	5)締固め区分					区分
	6)単価0円区分(基礎材)					なし
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					なし
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,726	19,988	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,120	614	
F08011	パッタ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パッタ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				97,018	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,702	
	*** S単 - 126号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),パッタ,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)基礎区分					砂・砂質土
	2)材料区分					山砂(SF相当品以上)
	3)パッタの規格					山積0.28m3(平積0.20m3)
	4)締固め機械					パッタ
	5)締固め区分					区分
	6)単価0円区分(基礎材)					なし
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					なし
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	パッタ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パッタ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				106,826	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,683	
	*** S単 - 127号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				18,273	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,827	
	*** S単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3)形状区分	RR管		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,220	10,179	
Y00004	雑材料費	0.020		10,179	204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				19,547	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,955	
	*** S単 - 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし		亜熱帯補正: なし
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間: 8.0		超勤時間: 0.0
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付		深夜時間: 0.0		週休: 月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合 計				15,212	算出数量 10,000 m
	単 価		m		1,521	
	*** S単 - 130号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管刈-フ付, 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	125mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	片受直管刈-フ付				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費					
		0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				24,739	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,474	
	*** S単 - 131号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	75mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	RR管				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	3,480	6,786	
Y00004	雑材料費					
		0.020		6,786	136	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				16,086	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,609	
	*** S単 - 132号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管の単価(円/m)	0円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)管径区分(mm)	600mm				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				209,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,092	
	*** S単 - 133号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合計				50,007	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,001	
	*** S単 - 134号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基)	34,600円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)口径区分(mm)	75mm				
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				43,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,194	
	*** S単 - 135号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ,13t級,普通					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	湿地ブルドーザ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)規格区分	13t級				
	3)作業条件	普通				
MO1064	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	21,726	5,214	
	合計				17,869	算出数量 0.040 ha
	単価		ha		446,725	
	*** S単 - 136号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08012	バックホウ [加-ラ型・~超低・排対型 (~3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 ハト-Ⅱ給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	25,908	3,368	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,438	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,044	
	*** S単 - 137号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バ-TD-IL給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,204	309	
	合計				2,513	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 138号 ***					
S16001	トラクタ[ガソリン・二輪駆動]		日		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	トラクタ[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M28121			深夜時間:0.0	週休:月単位
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	トラクタ[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 139号 ***					
S16004	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ン-ン(油圧伸縮ジブ型),20ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレ-ン-ン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	20ton吊り		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01085	ラフレ-ン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力20t吊	1.000	日	52,500	52,500	
	合計				52,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		52,500	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 140号 ***					
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単 - 141号 ***					
S16004	フレン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] フレン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] フレン-ン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	フレン-ン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	10ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	フレン-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 142号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え~設置~撤去 1)施工区分		m3		10,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
		仕拵え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単 - 143号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				165,510	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		4,868	
	*** S 単 - 144号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去 (再撤去含む) , ﾊﾞｯｸﾙ , , 0m3 , , , なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	撤去		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	143	14,443	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				117,580	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,022	
	*** S 単 - 145号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置 (再設置含む) , ﾊﾞｯｸﾙ , , 0m3 , , , なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	設置 (再設置含む)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.230	日	17,700	21,771	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	99.000	L	143	14,157	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				139,307	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,809	
	*** S 単 - 146号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去 (再利用) , ﾊﾞｯｸﾙ , , 0m3 , , , なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	撤去 (再利用)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油	110.000	L	143	15,730	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				121,932	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		829	
	*** S単 - 147号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 26.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	26		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	40.300	日	900	36,270	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	242.000	L	156	37,752	
R01001	土木一般世話役	1.040	人	29,988	31,188	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
Y00004	諸雑費	0.080		133,454	10,676	
	合計				144,130	算出数量 1.000 箇所
	単価				144,130	
	*** S単 - 148号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 16.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	24.800	日	900	22,320	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	149.000	L	156	23,244	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	29,988	19,192	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.080		82,137	6,571	
	合計				88,708	算出数量 1.000 箇所
	単価				88,708	
	*** S単 - 149号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 8.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	8		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	900	11,160	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	74.000	L	156	11,544	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	0.400	人	21,726	8,690	
Y00004	諸雑費	0.080		40,990	3,279	
	合計				44,269	算出数量 1.000 箇所
	単価				44,269	
	*** S 単 - 150号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	900	8,370	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	56.000	L	156	8,736	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	
Y00004	諸雑費	0.080		30,821	2,466	
	合計				33,287	算出数量 1.000 箇所
	単価				33,287	
	*** S 単 - 151号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S 単 - 152号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ワルソルソル[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,741	
	*** S単 - 153号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	49				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	453	453,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				891,306	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		891	
	*** S単 - 154号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	32				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	296	296,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				734,306	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		734	
	*** S単 - 155号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	31				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	287	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型(~ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				725,306	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		725	
	*** S単 - 156号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36.1.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)供用日数	36				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		333	333,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾌﾟﾗｲﾌﾞﾙｰﾝ・超低・排対型(-2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				771,306	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		771	
	*** S単 - 157号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	敷設～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	130				深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		m ²			
		104.000		130	13,520	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	21,726	10,428	
	合計				23,948	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		239	
	*** S単 - 158号 ***					
S18062	ブルーシート敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	敷設～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42				深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		m ²			
		104.000		42	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	21,726	10,428	
	合計				14,796	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		148	
	*** S単 - 159号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸)、,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 160号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格				週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 161号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体、0.8~1.1ton、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単 - 162号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、0.8~1.1ton、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 39.000 m3

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		784	
	*** S単 - 163号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油					
	バトロ給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,059	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		558	
	*** S単 - 164号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バトロガト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油					
	バトロ給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		680	
	*** S単 - 165号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油					
	バトロ給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		507	
	*** S単 - 166号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油					
	バトロ給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		507	
	*** S単 - 167号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		356.4	
	*** S単 - 168号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,158	
	*** S単 - 169号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		258.2	
	*** S単 - 170号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		283.4	
	*** S単 - 171号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		991.4	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 173号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,583	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		465.2	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		917.7	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		465.2	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,640	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,323	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,939	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		221.2	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ+舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,328	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		34,740	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,570	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0311	スラストブロック打設		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,570	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0311	管保護工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、延長無し、-、-、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		31,670	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、パツパツ(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		40,840	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		40,100	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,200	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,642	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96451	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分 ボックスカルバート B1100×H1200×L2000	有り なし				
	単 価		個			材変
	*** S単 - 197号 ***		m		117,800	
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		728.1	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,068	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		918.1	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	路盤材 - なし あり				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	1層施工 - なし 0mm 120mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		797.9	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,253	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生粗粒度アスｺ(20)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生粗粒度アスｺ(20)				
	単 価		m ²		1,277	
	*** S単 - 203号 ***					
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD,,		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96910				
P96910	ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD		1,000	日	93,500	93,500
	合 計					算出数量 1,000 各単位
	単 価					93,500
	*** S単 - 204号 ***					
S02116	歩掛調査 歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96903				
P96903	歩掛調査		1,000	式	61,000	61,000
	合 計					算出数量 1,000 各単位
	単 価					61,000

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	龜松工区区画整理 (その 3) 工事 (第 1 回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 205号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96911		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96911	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 206号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 排水路工 (床掘) BH, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96912		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96912	システム初期費 排水路工 (床掘) BH	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単 - 207号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96920		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96920	快適トイレ	1.000	基・月	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 208号 ***					
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96913		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96913	3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)	1.000	式	2,460,000	2,460,000	
	合計				2,460,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,460,000	
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	3次元設計データの作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データの作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96914		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96914	3次元設計データの作成	1.000	式	682,000	682,000	
	合計				682,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				682,000	
	*** S単 - 210号 ***					
S02123	As舗装切断排水処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水処分費					
	1)地域資材単価コード	P96115				
	2)資材規格					
	3)単価の入力	0円				
P96115	As舗装切断排水処分費 変更	1.000	m3	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 211号 ***					
S16001	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)] 13t級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,					
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO1064				
	2)機械コード (同上)	MO1064				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品質の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO1064	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,300	
Y00001	単位					
	*** S単 - 212号 ***					
SC0102	SP 床掘り (ICT)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り (ICT) 無し,無し,なし					
	1)土留方式の種類	無し				
	2)障害の有無	無し				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		519.1	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³	374,400		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m ³	468,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m ³	4,200		
J96001	無収縮モルタル		m ³	86,800		
M96001	ハッパ杓[加ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		供用日	11,100		
M96002	ハッパ杓[加ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)(ハースシ(改造費含む))		供用日	25,700		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
P33614	松杭丸太 長4.0m、末口18cm		本	7,910		
P96001	田面排水柵 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む)		個	12,300		
P96002	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200		m	2,880		
P96004	水路横断スラブ B1000×L3700×H250		基	171,300		
P96101	建設発生土処理費		m ³	1,130		
P96102	As舗装切断排水処分費		m ³	20,600		
P96103	積込 廃プラスチック類 運搬		m ³	31,968		
P96104	廃プラスチック類、15km以内 処分費		m ³	6,950		
P96105	廃プラスチック類 積込		m ³	12,000		
P96106	水路内雑物 運搬		m ³	42,600		
P96107	水路内雑物、20km以内 処分費		m ³	8,220		
P96108	水路内雑物 積込		m ³	20,000		
P96109	木材 運搬		m ³	49,192		
P96110	木材、10km以内 処分費		m ³	6,293		
P96111	木材 撤去・積込		m ³	6,000		
P96112	石綿含有スレート 運搬		m ³	53,768		
P96113	石綿含有スレート、35km以内 処分費		m ³	10,850		
P96114	石綿含有スレート As舗装切断排水処分費 変更		m ³	60,000		
P96115	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ A形 125×75		個	15,000		
P96201	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	4,320		
P96202	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm		個	21,700		
P96203	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm		個	9,090		
P96204	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,430		
P96205	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	14,000		
P96206	MFジョイント FCD製 100 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96207	給水栓(ノンドラストアングルバルブ) 75、0.74Mpa		個	17,100		
P96208	芯出し入サー 300用 90×50L×5t		個	80,700		
P96209	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)		個	2,000		
P96210	沈下防止底板 t=70mm		組	29,200		
P96211	受樹 1型、一方開き		個	6,400		
P96212	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80		個	7,630		
P96213	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80		個	1,810		
P96214	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80		個	1,520		
P96215	メカ形MVD 75A(塩ビ管・鋼管)		個	1,420		
P96219	3フランジT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		個	19,200		
P96301	SGP 100A×3660L×80A		本	321,770		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96302	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 100A×120L		本	160,890		
P96303	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 100A×159L		本	170,470		
P96304	27°短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×781L		本	107,920		
P96305	27°短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×711L		本	104,480		
P96306	27°短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×1200L		本	124,900		
P96307	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K		個	63,900		
P96308	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K		個	56,800		
P96309	フランジ接合材 ボルトナットバット 75 0.74Mpa(RF)		組	5,380		
P96310	フランジ接合材 ボルトナットバット 100 0.74Mpa(RF)		組	5,580		
P96312	ゴム製伸縮可とう管 100 低圧用 偏心量100mm		個	125,000		
P96313	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 100A×200×300		本	172,200		
P96314	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60° 100A×200×514		本	191,070		
P96315	27°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 100A×3000L×80A		本	323,650		
P96401	大型排水フリューム(ふた掛け用) B1000×H1500×L2000		本	92,270		
P96402	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000		枚	17,450		
P96403	六角ボルト M12×150 黒皮品		本	41.50		
P96451	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個	198,000		
P96452	PCケーブル用アンカープレート 12.7用		個	799		
P96453	PCケーブル用グリップ 12.7用		個	2,270		
P96454	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン		ton	18,500		
P96601	L型柵工枠 1000×1200H		本	17,070		
P96602	L型柵工枠 2000×1200H		本	26,340		
P96603	柵工枠 2500×1200H		本	34,200		
P96604	柵工板 上 910×298		枚	2,960		
P96605	柵工板 下 910×398		枚	3,460		
P96606	柵工板 上 1410×298		枚	3,720		
P96607	柵工板 下 1410×398		枚	4,840		
P96608	柵工板 カーブ用 上 1000×298		枚	3,720		
P96609	柵工板 カーブ用 下 1000×398		枚	4,840		
P96610	柵工板 カーブ用 上 1100×298		枚	3,720		
P96611	柵工板 カーブ用 下 1100×398		枚	4,840		
P96612	柵工板 カーブ用 上 1140×298		枚	3,720		
P96613	柵工板 カーブ用 下 1140×398		枚	4,840		
P96614	柵工板 カーブ用 上 1180×298		枚	3,720		
P96615	柵工板 カーブ用 下 1180×398		枚	4,840		
P96616	柵工板 カーブ用 上 1240×298		枚	3,720		
P96617	柵工板 カーブ用 下 1240×398		枚	4,840		
P96701	昇降用ステップ 現場打用、幅300mm、19mm		個	2,580		
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、3ヶ月迄損耗率45%		m	9,450		
P96901	エレフット試験		箇所	130,200		
P96902	六価クロム溶出試験		検体	7,500		
P96903	歩掛調査		式	61,000		
P96910	ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工(ICT) BD		日	93,500		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	流用土(良質土) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 8号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 162号
	合計				2,710	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00003	大型フリューム蓋設置		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	B1000×L1000×H160 土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	0.400	人	29,988	11,995	S単 18号
S02115	普通作業員	0.400	人	25,602	10,241	S単 19号
Y00004	雑品	1.100	人	21,726	23,899	S単 20号
S16004	ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ワレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし	0.030	日	46,135	1,384	
S02116	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,	0.400	日	47,000	18,800	S単 141号
	合計				240,819	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		24,082	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	亀松1号合流工柵工据付工(機械)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	S単 18号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 19号
Y00004	雑品	3.000	人	21,726	65,178	S単 20号
S02112	ワ-ッ-ク[加-ラ-型・ク-ン・~超低・排対型(~2011)] 標準ワ-ク外容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.150	日	120,768	18,115	
P34029	軽油 ワ-ト-ル給油	95.000	L	143	13,585	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 21号
	合計				189,176	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		189,176	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00005	亀松2号合流工柵工据付工(機械)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
S02115	特殊作業員	1.500	人	29,988	44,982	S単 18号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,602	38,403	S単 19号
Y00004	雑品	3.000	人	21,726	65,178	S単 20号
S02112	ワ-ッ-ク[加-ラ-型・ク-ン・~超低・排対型(~2014)] 標準ワ-ク外容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	148,563	14,856	
P34029	軽油 ワ-ト-ル給油	158.000	L	143	22,594	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)	1.500	人	25,908	38,862	S単 21号
	合計				251,425	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		251,425	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	排泥管土工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	支線道路B(市道)埋設					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.000	m3	2,050	8,200	S単 172号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ' 欠,区分 ,なし,なし	0.800	m3	10,977	8,782	S単 123号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),カ' 欠,区分 ,なし, なし	0.400	m3	12,502	5,001	S単 124号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ' 欠()	2.000	m3	3,369	6,738	S単 6号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m3	4,200	8,400	
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍' リフレクタ	10.000	m	288	2,880	S単 160号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッパ RC-40	5.000	m	1,068	5,340	S単 198号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5.000	m	1,253	6,265	S単 201号
	合計				51,606	算出数量 10,000 m
	単価		m		5,161	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00100	田面排水樹設置工		基		10,000 基	歩A 当たり算出
	幅340mm 奥行230mm 高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 18号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 19号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 20号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	バックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ' ヌット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	S単 15号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 21号
S02116	軽油 バ' ト-給油,,	80.000	L	143	11,440	S単 24号
	合計				158,291	算出数量 10,000 基
	単価		基		15,829	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ダブル構造 200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 19号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 20号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合計				8,505	算出数量 1,000 m
	単価		m		8,505	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 8号 ***					
T00102	水路横断スラブ設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	B1.0m×L3.7m×H0.25m					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	S単 18号
S02115	特殊作業員	1.700	人	25,602	43,523	S単 19号
S02115	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	S単 20号
Y00004	雑品	0.080		83,762	6,701	
S16004	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	0.400	日	52,500	21,000	S単 139号
S02116	水路横断スラブ B1000×L3700×H250,,	4.000	基	171,300	685,200	S単 23号
	合計				796,663	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		796,663	
	*** T単 - 9号 ***					
T00400	制水弁設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	浅埋型 75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 39号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	43,194	43,194	S単 134号
S02116	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	13,000	26,000	S単 40号
	合計				70,744	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		70,744	
	*** T単 - 10号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 44号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 20号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 45号
	合計				23,264	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		23,264	
	*** T単 - 11号 ***					
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	円形用1号 底版RB25P H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 41号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 20号
	合計				14,217	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,217	
	*** T単 - 12号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S単 18号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S単 19号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S単 20号 算出数量
	合計				474,505	10.000 箇所
	単価		箇所		47,451	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
	円形用1号 上下部壁RB25CA H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,	1.000	個	14,430	14,430	S単 42号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 20号 算出数量
	合計				14,647	1.000 箇所
	単価		箇所		14,647	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
	円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 43号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 20号 算出数量
	合計				9,307	1.000 箇所
	単価		箇所		9,307	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00448	水路横断設置工		箇所		1,000	箇所 歩A 当たり算出
	亀尾1号水管橋(亀尾2号用水路) 100					
S02115	配管工	6.500	人	24,072	156,468	S単 22号
Y00004	雑品	0.150		156,468	23,470	
S16004	トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] トラックレフ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.900	日	38,000	34,200	S単 140号 算出数量
	合計				214,138	1.000 箇所
	単価		箇所		214,138	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00504	固化材散布		ton		15,000	ton 歩A 当たり算出
	セメント系固化材 施工障害なし					
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 20号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 74号
S02111	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 12号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	29.000	L	143	4,147	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 21号 算出数量
	合計				364,468	15.000 ton
	単価		ton		24,298	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m		m3		187,000	m3 歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その3) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 18号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 20号
S02111	バックホ[加-型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)(\wedge -スシ(改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 13号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 14号
S02116	軽油 バックホ給油	60.000	L	143	8,580	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 21号
	合計				168,371	算出数量 187.000 m3
	単価		m3		900	
	*** 単 - 18号 ***					
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 600		m		200.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S単 18号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S単 19号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S単 20号
S02112	バックホ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 16号
S02116	軽油 バックホ給油	43.000	L	143	6,149	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S単 21号
	合計				209,162	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,046	
	*** 単 - 19号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 161号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 単 - 20号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 162号
	合計				3,121	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,121	
	*** 単 - 21号 ***					
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その3)工事(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 161号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00903	路体工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 166号
	合計				2,844	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,844	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 5号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 163号
	合計				2,484	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,484	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 163号
	合計				2,895	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,895	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 164号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その3)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 169号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 165号
	合計				2,844	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,844	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00006	水田簡易ほ場整備整地工(ICT)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	25.000	時間	5,300	132,500	S単 211号
P34029	軽油 ハトル給油	275.000	L	143	39,325	
S02115	運転手(特殊)	5.000	人	25,908	129,540	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	S単 18号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,726	130,356	S単 20号
	合計				446,715	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		446,715	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00449	水路横断設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	亀尾1号水管橋(亀尾2号用水路) 100 配管工	6.000	人	24,072	144,432	S単 22号
Y00004	雑品	0.150		144,432	21,665	
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.900	日	38,000	34,200	S単 140号
	合計				200,297	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		200,297	