



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

亀松工区区画整理（その4）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(133,500,000) 135,520,000	
・工事原価			(114,299,000) 113,938,000	
純工事費			(82,924,000) 82,656,000	
・直接工事費			(73,088,000) 72,061,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(71,652,000) 70,625,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(") 1,436,000	
・間接工事費			(41,211,000) 41,877,000	
・・・共通仮設費			(9,836,000) 10,595,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費～管轄費等			(8,338,000) 8,235,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 498,000	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(391,000) 1,000,000	
・・・管轄費等	(") 1.000	式	(0) 255,000	
・・・現場環境改善費			(609,000) 607,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(609,000) 607,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(31,375,000) 31,282,000	
・・・現場管理費(率計上)			(31,375,000) 31,282,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(19,201,000) 19,140,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 2,443,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(441,000) 387,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	8,235,000
B = 今回対象金額	72,061,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	8,338,000
C2 = 変更前の対象金額	73,088,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.46%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.44%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	607,000
B = 今回対象金額	71,674,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	609,000
C2 = 変更前の対象金額	72,647,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.85%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.84%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	31,282,000
B' = 今回対象金額	82,656,000
B = 率算定対象金額	81,930,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	31,375,000
C2 = 変更前の対象金額	82,924,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	37.91%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	37.90%
C2' = 変更前の率算定対象金額	82,187,000
一般管理費等	
B x C x D	19,140,000
B = 今回対象金額	113,938,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	19,201,000
C2 = 変更前の対象金額	114,299,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.81%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.81%

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(71,652,000)	
				70,625,000	
・整地工				(3,625,000)	
	1.000	式		3,962,000	
・・整地工				(2,874,000)	
	1.000	式		2,945,000	
000001 簡易整備工	(2.250)		(")	(988,326)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ha	439,256	0	B単 1号
000098 簡易整備工ICT	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
ICT建設機械経費含む	2.220	ha	499,150	1,108,113	B単 98号
000002 畦畔工	(1,308.000)		(")	(1,343,316)	歩A・単A [単価B]
	1,269.000	m	1,027	1,303,263	B単 2号
000003 耕起工	(21,709.000)		(")	(542,725)	歩A・単A [単価B]
	21,333.000	m ²	25	533,325	B単 3号
合 計				(2,874,367)	
				2,944,701	
・・進入路工				(28,000)	
	1.000	式		26,000	
000004 進入路工	(14.000)		(")	(28,406)	歩A・単A [単価B]
盛土、300<H 600	13.000	箇所	2,029	26,377	B単 4号
合 計				(28,406)	
				26,377	
・・一筆排水工				(723,000)	
	1.000	式		991,000	
000005 一筆排水	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)	8.000	箇所	55,029	440,232	B単 5号
000006 一筆排水	(6.000)		(")	(282,804)	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)	0.000	箇所	47,134	0	B単 6号
000099 一筆排水	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)	6.000	箇所	91,773	550,638	B単 99号
合 計				(723,036)	
				990,870	
・道路工				(5,875,000)	
	1.000	式		5,678,000	
・・道路工				(5,875,000)	
	1.000	式		5,678,000	
000007 購入土	(816.000)		(")	(1,605,072)	歩A・単A [単価B]
山土砂	786.000	m ³	1,967	1,546,062	B単 7号
000008 1-2号支線道路	(102.100)		(")	(888,270)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	8,700	0	B単 8号
000100 1-2号支線道路	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	91.500	m	8,374	766,221	B単 100号
000009 1-2号支線道路	(85.700)		(")	(816,378)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	9,526	0	B単 9号
000101 1-2号支線道路	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	88.500	m	9,078	803,403	B単 101号
000010 13号支線道路	(146.800)		(")	(806,079)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	5,491	0	B単 10号
000102 13号支線道路	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	145.400	m	5,585	812,059	B単 102号
000011 24号支線道路	(161.500)		(")	(1,758,897)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	0.000	m	10,891	0	B単 11号
000103 24号支線道路	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	161.000	m	10,871	1,750,231	B単 103号
合 計				(5,874,696)	
				5,677,976	
・撤去復旧工				(1,843,000)	
	1.000	式		1,968,000	
・・撤去工				(1,843,000)	
	1.000	式		1,968,000	
000012 コンクリート構造物撤去	(15.000)		(")	(321,975)	歩A・単A [単価B]
有筋	46.000	m ³	21,465	987,390	B単 12号
000013 コンクリート構造物撤去	(107.000)		(")	(1,324,339)	歩A・単A [単価B]
無筋	47.000	m ³	12,377	581,719	B単 13号
000014 舗装版切断	(23.000)		(")	(15,203)	歩A・単A [単価B]
As舗装	280.000	m	661	185,080	B単 14号
000015 舗装版切断排水処理	(1.000)		(")	(8,051)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	8,051	0	B単 15号
000104 舗装版切断排水処理	(0.000)		(")	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	4,983	4,983	B単 104号
000016 舗装版破砕	(68.000)		(")	(14,756)	歩A・単A [単価B]
As舗装	128.000	m ²	217	27,776	B単 16号
000017 As殻運搬・処分	(3.400)		(")	(19,254)	歩A・単A [単価B]
	6.400	m ³	5,663	36,243	B単 17号
000018 廃プラスチック類	(1.400)		(")	(70,094)	歩A・単A [単価B]
	2.900	m ³	50,067	145,194	B単 18号
000019 水路内雑物	(1.000)		(")	(69,636)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	69,636	0	B単 19号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(1,843,308) 1,968,385	
・用水路工(管水路)				(19,761,000) 18,930,000	
・送水路工	1.000	式		(4,132,000) 4,453,000	
000020 龜尾10号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設	(9.800) 0.000		(") 10,313	(101,067) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000105 龜尾10号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 18.400		(0) 11,279	(0) 207,534	歩A・単A [単価B] B単 105号
000021 龜尾10号用水路 VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設	(25.500) 0.000		(") 7,832	(199,716) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000106 龜尾10号用水路 VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 23.600		(0) 8,596	(0) 202,866	歩A・単A [単価B] B単 106号
000022 龜尾10号用水路 VU 125,RR,支線道路B(市道)埋設	(5.000) 0.000		(") 8,054	(40,270) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000107 龜尾10号用水路 VU 125,RR,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 5.000		(0) 8,819	(0) 44,095	歩A・単A [単価B] B単 107号
000023 龜尾10号用水路 VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設	(39.000) 0.000		(") 7,502	(292,578) 0	歩A・単A [単価B] B単 23号
000108 龜尾10号用水路 VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 26.600		(0) 8,469	(0) 225,275	歩A・単A [単価B] B単 108号
000024 龜尾10号用水路 VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設	(51.000) 0.000		(") 6,570	(335,070) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000109 龜尾10号用水路 VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 61.700		(0) 7,537	(0) 465,033	歩A・単A [単価B] B単 109号
000025 龜尾10号用水路 VU 75,RR,支線道路B(市道)埋設	(10.000) 0.000		(") 6,657	(66,570) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000110 龜尾10号用水路 VU 75,RR,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 10.000		(0) 7,623	(0) 76,230	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 龜尾10-1号用水路 VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設	(0.000) 3.700		(0) 8,596	(0) 31,805	歩A・単A [単価B] B単 111号
000026 龜尾11号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設	(83.900) 85.700		(") 10,313	(865,261) 883,824	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 龜尾11号用水路 VU 200,RR,支線道路B(市道)埋設	(10.000) 8.100		(") 10,763	(107,630) 87,180	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 龜尾12号用水路 VU 125,TS,支線道路B(里道)埋設	(45.700) 49.500		(") 7,953	(363,452) 393,674	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 龜尾12号用水路 VU 125,RR,支線道路B(里道)埋設	(") 5.000		(") 8,175	(") 40,875	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 龜尾12号用水路 VU 100,TS,支線道路B(里道)埋設	(42.000) 39.000		(") 7,317	(307,314) 285,363	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 龜尾12号用水路 VU 100,RR,支線道路B(里道)埋設	(") 5.000		(") 7,442	(") 37,210	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 龜尾12号用水路 VU 75,TS,支線道路B(里道)埋設	(23.700) 38.300		(") 6,691	(158,577) 256,265	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 龜尾12号用水路 VU 75,RR,支線道路B(里道)埋設	(") 5.000		(") 6,778	(") 33,890	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 龜尾14号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設	(82.500) 74.600		(") 10,313	(850,823) 769,350	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 龜尾14号用水路 VU 200,RR,支線道路B(市道)埋設	(") 10.000		(") 10,763	(") 107,630	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 継手 TS継手	(1.000) 0.000		(") 224,375	(224,375) 0	歩A・単A [金額B] B単 36号
000112 継手 TS継手	(0.000) 1.000		(0) 304,802	(0) 304,802	歩A・単A [金額B] B単 112号
合計				(4,132,308) 4,452,901	
・制水弁工				(") 757,000	
000037 制水弁設置工 龜尾10号用水路 制水弁工,浅埋型 200	(") 1.000		(") 292,903	(") 292,903	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 制水弁設置工 龜尾11号用水路 制水弁工,浅埋型 200	(") 1.000		(") 292,903	(") 292,903	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 制水弁設置工 龜尾12号用水路 制水弁工,浅埋型 125	(") 1.000		(") 171,094	(") 171,094	歩A・単A [単価B] B単 39号
合計				(") 756,900	
・排泥工				(301,000) 675,000	
000040 排泥弁設置工 龜尾10号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(1.000) 0.000		(") 146,045	(146,045) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000113 排泥弁設置工 龜尾10号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(0.000) 1.000		(0) 177,206	(0) 177,206	歩A・単A [単価B] B単 113号
000041 排泥弁設置工 龜尾12号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(1.000) 0.000		(") 154,640	(154,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000114 排泥弁設置工 龜尾12号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(0.000) 1.000		(0) 164,299	(0) 164,299	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 排泥弁設置工 龜尾10-1号用水路 排泥工 浅埋型, 75	(0.000) 1.000		(0) 333,316	(0) 333,316	歩A・単A [単価B] B単 115号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(300,685) 674,821	
・ 給水栓工				(3,041,000) 2,838,000	
000042 給水栓土工 亀尾10号用水路	1.000 (") 24.000	式 m	 (") 5,075	 (") 121,800	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 給水栓土工 亀尾12号用水路	(21.000) 18.000	 m	(") 5,196	(109,116) 93,528	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 給水栓設置 標準型	(15.000) 14.000	 箇所	(") 187,337	(2,810,055) 2,622,718	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(3,040,971) 2,838,046	
・ 水路横断工				(11,530,000) 10,207,000	
000045 水路横断工 亀尾2号水管橋 200(亀尾10号用水路)	(1.000) 0.000	式 箇所	(") 3,701,938	(3,701,938) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000116 水路横断工 亀尾2号水管橋 200(亀尾10号用水路)	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 3,077,540	(0) 3,077,540	歩A・単A [単価B] B単 116号
000046 水路横断工 亀尾10-1号水管橋 125(亀尾10-1号用水路)	(1.000) 0.000	式 箇所	(") 1,749,192	(1,749,192) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000117 水路横断工 亀尾10-1号水管橋 125(亀尾10-1号用水路)	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 2,066,910	(0) 2,066,910	歩A・単A [単価B] B単 117号
000047 水路横断工 亀尾3号水管橋 125(亀尾12号用水路)	(1.000) 0.000	式 箇所	(") 2,440,651	(2,440,651) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000118 水路横断工 亀尾3号水管橋 125(亀尾12号用水路)	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 1,999,770	(0) 1,999,770	歩A・単A [単価B] B単 118号
000048 水路横断工 亀尾4号水管橋 200(亀尾11号用水路)	(1.000) 0.000	式 箇所	(") 3,638,175	(3,638,175) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000119 水路横断工 亀尾4号水管橋 200(亀尾11号用水路)	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 3,063,279	(0) 3,063,279	歩A・単A [単価B] B単 119号
合 計				(11,529,956) 10,207,499	
・ 排水路工				(37,587,000) 37,139,000	
・ 排水路工				(29,319,000) 28,867,000	
000049 亀尾2号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(177.300) 171.200	 m	(") 65,262	(11,570,953) 11,172,854	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 亀尾2号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(1.500) 3.000	 m	(") 87,944	(131,916) 263,832	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 亀尾14号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(123.500) 123.000	 m	(") 59,114	(7,300,579) 7,271,022	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 亀尾14号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	(") 1.500	 m	(") 81,205	(") 121,808	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 亀尾17号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(155.400) 153.000	 m	(") 64,750	(10,062,150) 9,906,750	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 亀尾17号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	(") 1.500	 m	(") 87,431	(") 131,147	歩A・単A [単価B] B単 54号
合 計				(29,318,553) 28,867,413	
・ 道路横断暗渠工				(6,047,000) 6,093,000	
000055 3号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列	(7.000) 0.000	 m	(") 255,732	(1,790,124) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000120 3号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列	(0.000) 7.000	 m	(0) 256,457	(0) 1,795,199	歩A・単A [単価B] B単 120号
000056 ボックスカルバートPC縦締め 3号横断暗渠工	(") 1.000	 式	(") 68,106	(") 68,106	歩A・単A [金額B] B単 56号
000057 地覆 3号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)	(") 2.000	 m3	(") 85,495	(") 170,990	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 舗装復旧 3号横断暗渠工	(") 36.000	 ㎡	(") 2,756	(") 99,216	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列	(7.000) 0.000	 m	(") 253,135	(1,771,945) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000121 4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列	(0.000) 7.000	 m	(0) 255,650	(0) 1,789,550	歩A・単A [単価B] B単 121号
000060 ボックスカルバートPC縦締め 4号横断暗渠工	(") 1.000	 式	(") 68,106	(") 68,106	歩A・単A [金額B] B単 60号
000061 地覆 4号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)	(") 1.200	 m3	(") 95,397	(") 114,476	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 5号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200 1列	(9.000) 0.000	 m	(") 192,827	(1,735,443) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
000122 5号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200 1列	(0.000) 9.000	 m	(0) 195,366	(0) 1,758,294	歩A・単A [単価B] B単 122号
000063 ボックスカルバートPC縦締め 5号横断暗渠工	(") 1.000	 式	(") 42,018	(") 42,018	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 地覆 5号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)	(") 1.100	 m3	(") 89,770	(") 98,747	歩A・単A [単価B] B単 64号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065 舗装復旧 5号横断暗渠工	(") 32.000	m ²	(") 2,756	(") 88,192	歩A・単A [単価B] B単 65号
合計				(6,047,363) 6,092,894	
・合流工	1.000	式		(") 582,000	
000066 亀尾3号合流工	(") 1.000	箇所	(") 281,226	(") 281,226	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 亀尾4号合流工	(") 1.000	箇所	(") 300,471	(") 300,471	歩A・単A [単価B] B単 67号
合計				(") 581,697	
・現況排水路取付工	1.000	式		(1,639,000) 1,597,000	
000068 組立柵渠区間 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(") 16.000	m	(") 58,595	(") 937,520	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 組立柵渠区間 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(7.900) 0.000	m	(") 59,310	(468,549) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000123 組立柵渠区間 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(0.000) 4.500	m	(0) 59,784	(0) 269,028	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 組立柵渠区間 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1500×H1200	(0.000) 2.800	m	(0) 58,186	(0) 162,921	歩A・単A [単価B] B単 124号
000070 組立片柵渠区間 鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200	(3.700) 0.000	m	(") 51,692	(191,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
000125 組立片柵渠区間 鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200	(0.000) 4.200	m	(0) 52,051	(0) 218,614	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 張りコンクリート	(0.000) 1.000	箇所	(0) 9,408	(0) 9,408	歩A・単A [単価B] B単 126号
000071 小口止めコンクリート打設	(1.000) 0.000	箇所	(") 41,268	(41,268) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
合計				(1,638,597) 1,597,491	
・作業残土処理工	1.000	式		(2,961,000) 2,948,000	
・作業残土処理工	1.000	式		(2,961,000) 2,948,000	
000072 作業残土処理工	(1,110.000) 1,105.000	m ³	(") 2,668	(2,961,480) 2,948,140	歩A・単A [単価B] B単 72号
合計				(2,961,480) 2,948,140	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(")	
				1,436,000	
・仮設工				(")	
	1.000	式		1,436,000	
・・仮設道路工				(")	
	1.000	式		495,000	
000073 シート敷設撤去工 土木シート	(") 626.000	(") ㎡	(") 235.00	(") 147,112	歩A・単A [金額B] B単 73号
000074 敷鉄板設置撤去	(") 74.000	(") ㎡	(") 867.25	(") 64,177	歩A・単A [金額B] B単 74号
000075 敷鉄板設置撤去	(") 74.000	(") ㎡	(") 1,121.91	(") 83,022	歩A・単A [金額B] B単 75号
000076 敷鉄板設置撤去	(") 167.000	(") ㎡	(") 766.95	(") 128,082	歩A・単A [金額B] B単 76号
000077 敷鉄板設置撤去	(") 37.000	(") ㎡	(") 813.16	(") 30,087	歩A・単A [金額B] B単 77号
000078 進入路盛土設置撤去	(") 34.000	(") m3	(") 628.32	(") 21,363	歩A・単A [金額B] B単 78号
000079 横断部盛土設置撤去	(") 18.000	(") m3	(") 628.33	(") 11,310	歩A・単A [金額B] B単 79号
000080 耕起	(") 379.000	(") ㎡	(") 25	(") 9,475	歩A・単A [単価B] B単 80号
合計				(") 494,628	
・・仮設暗渠工				(")	
	1.000	式		464,000	
000081 暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管 600	(") 12.000	(") m	(") 12,377.50	(") 148,530	歩A・単A [金額B] B単 81号
000082 土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 5.200	(") m3	(") 31,812.11	(") 165,423	歩A・単A [金額B] B単 82号
000083 締切設置	(") 40.000	(") m3	(") 2,618.47	(") 104,739	歩A・単A [金額B] B単 83号
000084 締切撤去	(") 40.000	(") m3	(") 1,138.65	(") 45,546	歩A・単A [金額B] B単 84号
合計				(") 464,238	
・・仮締切工				(")	
	1.000	式		477,000	
000085 大型土のう工 製作～設置	(") 16.000	(") 袋	(") 4,786.62	(") 76,586	歩A・単A [金額B] B単 85号
000086 大型土のう工 撤去	(") 16.000	(") 袋	(") 1,004.93	(") 16,079	歩A・単A [金額B] B単 86号
000087 大型土のう工 設置	(") 4.000	(") 袋	(") 1,778.75	(") 7,115	歩A・単A [金額B] B単 87号
000088 大型土のう工 撤去(再利用)	(") 4.000	(") 袋	(") 815.25	(") 3,261	歩A・単A [金額B] B単 88号
000089 土のう工 仕揃え～設置～撤去	(") 0.400	(") m3	(") 31,812.50	(") 12,725	歩A・単A [金額B] B単 89号
000090 シート敷設・撤去 ブルーシート	(") 60.000	(") ㎡	(") 145.53	(") 8,732	歩A・単A [金額B] B単 90号
000091 排水処理	(") 1.000	(") 箇所	(") 70,462	(") 70,462	歩A・単A [金額B] B単 91号
000092 排水処理	(") 1.000	(") 箇所	(") 81,427	(") 81,427	歩A・単A [金額B] B単 92号
000093 排水処理	(") 1.000	(") 箇所	(") 86,828	(") 86,828	歩A・単A [金額B] B単 93号
000094 排水処理	(") 1.000	(") 箇所	(") 113,991	(") 113,991	歩A・単A [金額B] B単 94号
合計				(") 477,206	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 簡易整備工		ha	(") 439,256		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 畦畔工		m	(") 1,027		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 耕起工		m ²	(") 25		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 進入路工		箇所	(") 2,029		歩A・単A
000005	盛土、300<H 600 *** B単 - 5号 *** 一筆排水		箇所	(") 55,029		歩A・単A
000006	排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり) *** B単 - 6号 *** 一筆排水		箇所	(") 47,134		歩A・単A
000007	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし) *** B単 - 7号 *** 購入土		m ³	(") 1,967		歩A・単A
000008	山土砂 *** B単 - 8号 *** 1-2号支線道路		m	(") 8,700		歩A・単A
000009	支線道路B(市道) *** B単 - 9号 *** 1-2号支線道路		m	(") 9,526		歩A・単A
000010	支線道路B(市道) *** B単 - 10号 *** 13号支線道路		m	(") 5,491		歩A・単A
000011	支線道路B(里道) *** B単 - 11号 *** 24号支線道路		m	(") 10,891		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** コンクリート構造物撤去		m ³	(") 21,465		歩A・単A
000013	有筋 *** B単 - 13号 *** コンクリート構造物撤去		m ³	(") 12,377		歩A・単A
000014	無筋 *** B単 - 14号 *** 舗装版切断		m	(") 661		歩A・単A
000015	As舗装 *** B単 - 15号 *** 舗装版切断排水処理		式	(") 8,051		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 舗装版破砕		m ²	(") 217		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** As殻運搬・処分		m ³	(") 5,663		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 廃プラスチック類		m ³	(") 50,067		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 水路内雑物		m ³	(") 69,636		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 亀尾10号用水路		m	(") 10,313		歩A・単A
000021	VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 21号 *** 亀尾10号用水路		m	(") 7,832		歩A・単A
000022	VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 22号 *** 亀尾10号用水路					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	VU 125,RR,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 23号 ***		m	8,054		歩A・単A
000023	亀尾10号用水路					
	VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 24号 ***		m	7,502		歩A・単A
000024	亀尾10号用水路					
	VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 25号 ***		m	6,570		歩A・単A
000025	亀尾10号用水路					
	VU 75,RR,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 26号 ***		m	6,657		歩A・単A
000026	亀尾11号用水路					
	VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 27号 ***		m	10,313		歩A・単A
000027	亀尾11号用水路					
	VU 200,RR,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 28号 ***		m	10,763		歩A・単A
000028	亀尾12号用水路					
	VU 125,TS,支線道路B(里道)埋設 *** B単 - 29号 ***		m	7,953		歩A・単A
000029	亀尾12号用水路					
	VU 125,RR,支線道路B(里道)埋設 *** B単 - 30号 ***		m	8,175		歩A・単A
000030	亀尾12号用水路					
	VU 100,TS,支線道路B(里道)埋設 *** B単 - 31号 ***		m	7,317		歩A・単A
000031	亀尾12号用水路					
	VU 100,RR,支線道路B(里道)埋設 *** B単 - 32号 ***		m	7,442		歩A・単A
000032	亀尾12号用水路					
	VU 75,TS,支線道路B(里道)埋設 *** B単 - 33号 ***		m	6,691		歩A・単A
000033	亀尾12号用水路					
	VU 75,RR,支線道路B(里道)埋設 *** B単 - 34号 ***		m	6,778		歩A・単A
000034	亀尾14号用水路					
	VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 35号 ***		m	10,313		歩A・単A
000035	亀尾14号用水路					
	VU 200,RR,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 36号 ***		m	10,763		歩A・単A
000036	継手					
	TS継手 *** B単 - 37号 ***		式	224,375		歩A・単A
000037	制水弁設置工					
	亀尾10号用水路 制水弁工,浅埋型 200 *** B単 - 38号 ***		箇所	292,903		歩A・単A
000038	制水弁設置工					
	亀尾11号用水路 制水弁工,浅埋型 200 *** B単 - 39号 ***		箇所	292,903		歩A・単A
000039	制水弁設置工					
	亀尾12号用水路 制水弁工,浅埋型 125 *** B単 - 40号 ***		箇所	171,094		歩A・単A
000040	排泥弁設置工					
	亀尾10号用水路 排泥工 浅埋型, 75 *** B単 - 41号 ***		箇所	146,045		歩A・単A
000041	排泥弁設置工					
	亀尾12号用水路 排泥工 浅埋型, 75 *** B単 - 42号 ***		箇所	154,640		歩A・単A
000042	給水栓土工					
	亀尾10号用水路 *** B単 - 43号 ***		m	5,075		歩A・単A
000043	給水栓土工					
	亀尾12号用水路		m	5,196		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単 - 44号 *** 給水栓設置			(")		
	標準型		箇所	187,337		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 水路横断工			(")		
	亀尾2号水管橋 200(亀尾10号用水路)		箇所	3,701,938		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 水路横断工			(")		
	亀尾10-1号水管橋 125(亀尾10-1号用水路)		箇所	1,749,192		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 水路横断工			(")		
	亀尾3号水管橋 125(亀尾12号用水路)		箇所	2,440,651		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 水路横断工			(")		
	亀尾4号水管橋 200(亀尾11号用水路)		箇所	3,638,175		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 亀尾2号用排水路工			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	65,262		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 亀尾2号用排水路工			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	87,944		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 亀尾14号用排水路工			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m	59,114		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 亀尾14号用排水路工			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m	81,205		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 亀尾17号用排水路工			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	64,750		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 亀尾17号用排水路工			(")		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	87,431		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 3号横断暗渠工			(")		
	ボックスカルバート B1100×H1200×2列		m	255,732		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ボックスカルバートPC縦締め			(")		
	3号横断暗渠工		式	68,106		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 地覆			(")		
	3号横断暗渠工21N-12-25(高炉B)		m3	85,495		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 舗装復旧			(")		
	3号横断暗渠工		m ²	2,756		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 4号横断暗渠工			(")		
	ボックスカルバート B1100×H1200×2列		m	253,135		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ボックスカルバートPC縦締め			(")		
	4号横断暗渠工		式	68,106		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 地覆			(")		
	4号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3	95,397		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 5号横断暗渠工			(")		
	ボックスカルバート B2000×H1200 1列		m	192,827		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ボックスカルバートPC縦締め			(")		
	5号横断暗渠工		式	42,018		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 地覆			(")		
	5号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3	89,770		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 舗装復旧			(")		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	5号横断暗渠工 *** B単 - 66号 ***		m ²	(") 2,756		歩A・単A
000066	亀尾3号合流工					
	*** B単 - 67号 ***		箇所	(") 281,226		歩A・単A
000067	亀尾4号合流工					
	*** B単 - 68号 ***		箇所	(") 300,471		歩A・単A
000068	組立柵渠区間					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200 *** B単 - 69号 ***		m	(") 58,595		歩A・単A
000069	組立柵渠区間					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200 *** B単 - 70号 ***		m	(") 59,310		歩A・単A
000070	組立片柵渠区間					
	鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200 *** B単 - 71号 ***		m	(") 51,692		歩A・単A
000071	小口止めコンクリート打設					
	*** B単 - 72号 ***		箇所	(") 41,268		歩A・単A
000072	作業残土処理工					
	*** B単 - 73号 ***		m ³	(") 2,668		歩A・単A
000073	シート敷設撤去工					
	土木シート *** B単 - 74号 ***		m ²	(") 235.00		歩A・単A
000074	敷鉄板設置撤去					
	*** B単 - 75号 ***		m ²	(") 867.25		歩A・単A
000075	敷鉄板設置撤去					
	*** B単 - 76号 ***		m ²	(") 1,121.91		歩A・単A
000076	敷鉄板設置撤去					
	*** B単 - 77号 ***		m ²	(") 766.95		歩A・単A
000077	敷鉄板設置撤去					
	*** B単 - 78号 ***		m ²	(") 813.16		歩A・単A
000078	進入路盛土設置撤去					
	*** B単 - 79号 ***		m ³	(") 628.32		歩A・単A
000079	横断部盛土設置撤去					
	*** B単 - 80号 ***		m ³	(") 628.33		歩A・単A
000080	耕起					
	*** B単 - 81号 ***		m ²	(") 25		歩A・単A
000081	暗渠排水管敷設・撤去工					
	高密度ポリエチレン管 600 *** B単 - 82号 ***		m	(") 12,377.50		歩A・単A
000082	土のう工					
	仕揃え～設置～撤去 *** B単 - 83号 ***		m ³	(") 31,812.11		歩A・単A
000083	締切設置					
	*** B単 - 84号 ***		m ³	(") 2,618.47		歩A・単A
000084	締切撤去					
	*** B単 - 85号 ***		m ³	(") 1,138.65		歩A・単A
000085	大型土のう工					
	製作～設置 *** B単 - 86号 ***		袋	(") 4,786.62		歩A・単A
000086	大型土のう工					
	撤去		袋	(") 1,004.93		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 大型土のう工			(")		
	設置		袋	1,778.75		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 大型土のう工			(")		
	撤去(再利用)		袋	815.25		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 土のう工			(")		
	仕揃え~設置~撤去		m3	31,812.50		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** シート敷設・撤去			(")		
	ブルーシート		m ²	145.53		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 排水処理			(")		
			箇所	70,462		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 排水処理			(")		
			箇所	81,427		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 排水処理			(")		
			箇所	86,828		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 排水処理			(")		
			箇所	113,991		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 仮設材輸送			(")		
	敷鉄板		ton	8,180.88		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 六価クロム溶出試験			(")		
			検体	7,375		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** エレフット試験			(")		
			箇所	128,023		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 簡易整備工ICT			(0)		
	ICT建設機械経費含む		ha	499,150		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 一筆排水			(0)		
	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所	91,773		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 1-2号支線道路			(0)		
	支線道路B(市道)		m	8,374		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 1-2号支線道路			(0)		
	支線道路B(市道)		m	9,078		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 13号支線道路			(0)		
	支線道路B(市道)		m	5,585		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 24号支線道路			(0)		
	支線道路B(里道)		m	10,871		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 舗装版切断排水処理			(0)		
			式	4,983		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 亀尾10号用水路			(0)		
	VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設		m	11,279		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 亀尾10号用水路			(0)		
	VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設		m	8,596		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 亀尾10号用水路			(0)		
	VU 125,RR,支線道路B(市道)埋設		m	8,819		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 亀尾10号用水路			(0)		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 109号 ***		m	8,469		歩A・単A
000109	亀尾10号用水路					
	VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 110号 ***		m	7,537		歩A・単A
000110	亀尾10号用水路					
	VU 75,RR,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 111号 ***		m	7,623		歩A・単A
000111	亀尾10-1号用水路					
	VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設 *** B単 - 112号 ***		m	8,596		歩A・単A
000112	継手					
	TS継手 *** B単 - 113号 ***		式	304,802		歩A・単A
000113	排泥弁設置工					
	亀尾10号用水路 排泥工 浅埋型, 75 *** B単 - 114号 ***		箇所	177,206		歩A・単A
000114	排泥弁設置工					
	亀尾12号用水路 排泥工 浅埋型, 75 *** B単 - 115号 ***		箇所	164,299		歩A・単A
000115	排泥弁設置工					
	亀尾10-1号用水路 排泥工 浅埋型, 75 *** B単 - 116号 ***		箇所	333,316		歩A・単A
000116	水路横断工					
	亀尾2号水管橋 200(亀尾10号用水路) *** B単 - 117号 ***		箇所	3,077,540		歩A・単A
000117	水路横断工					
	亀尾10-1号水管橋 125(亀尾10-1号用水路) *** B単 - 118号 ***		箇所	2,066,910		歩A・単A
000118	水路横断工					
	亀尾3号水管橋 125(亀尾12号用水路) *** B単 - 119号 ***		箇所	1,999,770		歩A・単A
000119	水路横断工					
	亀尾4号水管橋 200(亀尾11号用水路) *** B単 - 120号 ***		箇所	3,063,279		歩A・単A
000120	3号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B1100×H1200×2列 *** B単 - 121号 ***		m	256,457		歩A・単A
000121	4号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B1100×H1200×2列 *** B単 - 122号 ***		m	255,650		歩A・単A
000122	5号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B2000×H1200 1列 *** B単 - 123号 ***		m	195,366		歩A・単A
000123	組立柵渠区間					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200 *** B単 - 124号 ***		m	59,784		歩A・単A
000124	組立柵渠区間					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1500×H1200 *** B単 - 125号 ***		m	58,186		歩A・単A
000125	組立片柵渠区間					
	鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200 *** B単 - 126号 ***		m	52,051		歩A・単A
000126	張りコンクリート					
	*** B単 - 127号 ***		箇所	9,408		歩A・単A
000127	歩掛調査					
	*** B単 - 128号 ***		式	61,000		歩A・単A
000128	システム初期費					
	水田簡易ほ場整備整地工(ICT) *** B単 - 129号 ***		式	548,000		歩A・単A
000129	快適トイレ					
			式	255,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	簡易整備工		ha		(")	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルド-ザ, 13t級, 普通	(") 1.000	ha	446,725	(") 446,725	S単 141号
	合計				(") 446,725	
	単価				(") 439,256	
	官積算単価				446,725	合意率 0.98328
*** B単 - 2号 ***						
000002	畦畔工		m		(")	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	(") 1.000	m	1,044	(") 1,044	S単 142号
	合計				(") 1,044	
	単価				(") 1,027	
	官積算単価				1,044	合意率 0.983716
*** B単 - 3号 ***						
000003	耕起工		m ²		(")	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 143号
	合計				(") 25	
	単価				(") 25	
	官積算単価				25	合意率 1
*** B単 - 4号 ***						
000004	進入路工 盛土, 300<H. 600		箇所		(")	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(") 4.000	m ³	283.4	(") 1,134	S単 172号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 2.000	m ²	465.2	(") 930	S単 179号
	合計				(") 2,064	
	単価				(") 2,029	
	官積算単価				2,064	合意率 0.983042
*** B単 - 5号 ***						
000005	一筆排水 排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)		箇所		(")	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, ,	(") 7.000	m ³	2,050	(") 14,350	S単 175号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm 奥行230mm 高さ600mm	(") 10.000	基	15,829	(") 158,290	T単 3号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む), , ,	(") 10.000	個	12,300	(") 123,000	S単 21号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200	(") 13.800	m	8,505	(") 117,369	T単 4号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200, , ,	(") 13.800	m	2,880	(") 39,744	S単 22号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	(") 10.000	本	8,030	(") 80,300	S単 7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 6.000	m ³	4,432	(") 26,592	S単 1号
	合計				(") 559,645	
	単価				(") 55,029	
	官積算単価				55,965	合意率 0.983275
*** B単 - 6号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000006	一筆排水 排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 7.000	m3	2,050	(") 14,350	S単 175号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm,奥行230mm,高さ600mm	(") 10.000	基	15,829	(") 158,290	T単 3号
S02116	田面排水樹 幅340mm,奥行230mm,高さ600mm(調整板含む),,	(") 10.000	個	12,300	(") 123,000	S単 21号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200	(") 13.800	m	8,505	(") 117,369	T単 4号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,,	(") 13.800	m	2,880	(") 39,744	S単 22号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 6.000	m3	4,432	(") 26,592	S単 1号
	合計				(") 479,345	
	単価				(") 47,134	
	官積算単価				(") 47,935	合意率 0.983289
	*** B単 - 7号 ***					
000007	購入土 山土砂		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(") 1.000	m3	2,000	(") 2,000	S単 23号
	合計				(") 2,000	
	単価				(") 1,967	
	官積算単価				(") 2,000	合意率 0.9835
	*** B単 - 8号 ***					
000008	1-2号支線道路 支線道路B(市道)		m		(") 102.100	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-, -, -	(") 70.000	m3	356.4	(") 24,948	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 28.000	m3	3,017	(") 84,476	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 21.000	m3	3,121	(") 65,541	T単 28号
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 87.000	m3	2,895	(") 251,865	T単 32号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(") 74.000	m3	2,484	(") 183,816	T単 31号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 11.000	m3	3,017	(") 33,187	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 58.000	m ²	465.2	(") 26,982	S単 179号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 13.000	m ²	917.7	(") 11,930	S単 180号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(") 134.000	m ²	728.1	(") 97,565	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-, -, -,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 134.000	m ²	918.1	(") 123,025	S単 202号
	合計				(") 903,335	
	単価				(") 8,700	
	官積算単価				(") 8,848	合意率 0.983273
	*** B単 - 9号 ***					
000009	1-2号支線道路 支線道路B(市道)		m		(") 85.700	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-, -, -	(") 50.000	m3	356.4	(") 17,820	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 29.000	m3	3,017	(") 87,493	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 20.000	m3	3,121	(") 62,420	T単 28号
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 64.000	m3	2,895	(") 185,280	T単 32号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	(") 5.000	m3	2,710	(") 13,550	T単 30号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(") 71.000	m3	2,484	(") 176,364	T単 31号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 9.000	m3	3,017	(") 27,153	T単 27号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 71.000	m ²	465.2	(") 33,029	S単 179号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	(") 138.000	m ²	728.1	(") 100,478	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 138.000	m ²	918.1	(") 126,698	S単 202号
	合計				(") 830,285	
	単 価				(") 9,526	
	官積算単価				9,688	合意率 0.983278
	*** B単 - 10号 ***					
000010	13号支線道路 支線道路B(市道)		m		(") 146,800	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 68.000	m ³	356.4	(") 24,235	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 34.000	m ³	3,017	(") 102,578	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 93.000	m ³	3,121	(") 290,253	T単 28号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	(") 53.000	m ³	2,710	(") 143,630	T単 30号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 16.000	m ³	3,017	(") 48,272	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 117.000	m ²	465.2	(") 54,428	S単 179号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	(") 95.000	m ²	728.1	(") 69,170	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 95.000	m ²	918.1	(") 87,220	S単 202号
	合計				(") 819,786	
	単 価				(") 5,491	
	官積算単価				5,584	合意率 0.983345
	*** B単 - 11号 ***					
000011	24号支線道路 支線道路B(里道)		m		(") 161,500	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 304.000	m ³	356.4	(") 108,346	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 36.000	m ³	3,017	(") 108,612	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 100.000	m ³	3,121	(") 312,100	T単 28号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	(") 1.000	m ³	2,710	(") 2,710	T単 30号
S86804	路床置換工(B 4.0m) 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 409.000	m ³	436.5	(") 178,529	S単 174号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 19.000	m ³	3,017	(") 57,323	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 163.000	m ²	465.2	(") 75,828	S単 179号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40	(") 745.000	m ²	591.1	(") 440,370	S単 199号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm	(") 745.000	m ²	677.8	(") 504,961	S単 203号
	合計				(") 1,788,779	
	単 価				(") 10,891	
	官積算単価				11,076	合意率 0.983297
	*** B単 - 12号 ***					
000012	コンクリート構造物撤去 有筋		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m ³	16,440	(") 16,440	S単 119号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(") 1.000	m ³	1,640	(") 1,640	S単 182号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 1.000	m ³	3,750	(") 3,750	S単 111号
	合計				(") 21,830	
	単 価				(") 21,465	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				21,830	合意率 0.983279
	*** B単 - 13号 ***					
000013	コンクリート構造物撤去 無筋		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m3	8,209	(") 8,209	S単 120号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
S02123	コナート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, 建設廃材	1,000	m3	1,323	1,323	S単 183号
	無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3		(") 3,055	S単 112号
	合 計				(") 12,587	
	単 価				(") 12,377	
	官積算単価				12,587	合意率 0.983316
	*** B単 - 14号 ***					
000014	舗装版切断 As舗装		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	672.2	(") 672	S単 186号
	合 計				(") 672	
	単 価				(") 661	
	官積算単価				672	合意率 0.98363
	*** B単 - 15号 ***					
000015	舗装版切断排水処理		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[カワリエンジン二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	(") 0.280	日	27,035	(") 7,570	S単 144号
S02123	As舗装切断排水処分費	(") 0.030	m3	20,600	(") 618	S単 113号
	合 計				(") 8,188	
	単 価				(") 8,051	
	官積算単価				8,188	合意率 0.983268
	*** B単 - 16号 ***					
000016	舗装版破砕 As舗装		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	221.2	(") 221	S単 185号
	合 計				(") 221	
	単 価				(") 217	
	官積算単価				221	合意率 0.9819
	*** B単 - 17号 ***					
000017	As殻運搬・処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1,000	m3	2,939	(") 2,939	S単 184号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	2,820	(") 2,820	S単 114号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,663	
	官積算単価				5,759	合意率 0.98333
	*** B単 - 18号 ***					
000018	廃プラスチック類		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	積込 廃プラスチック類,,	(") 1.000	m3		(") 31,968	S単 24号
S02123	運搬 廃プラスチック類、15km以内	(") 1.000	m3		(") 6,950	S単 115号
S02123	処分費 廃プラスチック類	(") 1.000	m3		(") 12,000	S単 116号
	合計				(") 50,918	
	単価				(") 50,067	
	官積算単価				50,918	合意率 0.983286
	*** B単 - 19号 ***					
000019	水路内雑物		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物,,	(") 1.000	m3		(") 42,600	S単 25号
S02123	運搬 水路内雑物、20km以内	(") 1.000	m3		(") 8,220	S単 117号
S02123	処分費 水路内雑物	(") 1.000	m3		(") 20,000	S単 118号
	合計				(") 70,820	
	単価				(") 69,636	
	官積算単価				70,820	合意率 0.983281
	*** B単 - 20号 ***					
000020	亀尾10号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m3		(") 2,050	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3		(") 10,977	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,200mm,片受直管'フ'付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m		(") 4,747	S単 128号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	(") 0.700	m3		(") 12,502	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2.000	m3		(") 3,369	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2.000	m3		(") 4,200	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍'リ'リ'ン'カ'加'	(") 10.000	m		(") 288	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生'ク'ャ'ッ'チ'ャ' RC-40	(") 5.000	m ²		(") 1,068	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5.000	m ²		(") 1,253	S単 205号
	合計				(") 104,876	
	単価				(") 10,313	
	官積算単価				10,488	合意率 0.983314
	*** B単 - 21号 ***					
000021	亀尾10号用水路 VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m3		(") 2,050	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3		(") 10,977	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,125mm,片受直管'フ'付,4.0m管,0箇所	(") 10.000	m		(") 2,474	S単 129号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	(") 0.500	m3		(") 12,502	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2.000	m3		(") 3,369	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2.000	m3		(") 4,200	S単 26号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φR1フレック	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 205号
	合計				() 79,646	
	単価				() 7,832	
	官積算単価				7,965	合意率 0.983301
	*** B単 - 22号 ***					
000022	亀尾10号用水路 VU 125,RR,支線道路B(市道)埋設		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.000	m ³	2,050	() 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ [®] 矽,区分 ,なし,なし	() 0.800	m ³	10,977	() 8,782	S単 126号
S07021	硬質φ [®] 塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	() 10.000	m	2,700	() 27,000	S単 130号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),矽 [®] ,区分 ,なし, なし	() 0.500	m ³	12,502	() 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ [®] 矽()	() 2.000	m ³	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m ³	4,200	() 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φR1フレック	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 205号
	合計				() 81,906	
	単価				() 8,054	
	官積算単価				8,191	合意率 0.983274
	*** B単 - 23号 ***					
000023	亀尾10号用水路 VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.000	m ³	2,050	() 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ [®] 矽,区分 ,なし,なし	() 0.800	m ³	10,977	() 8,782	S単 126号
S07021	硬質φ [®] 塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	1,827	() 18,270	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),矽 [®] ,区分 ,なし, なし	() 0.500	m ³	12,502	() 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ [®] 矽()	() 2.000	m ³	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m ³	4,200	() 8,400	S単 26号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m ³	3,121	() 3,121	T単 28号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φR1フレック	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 205号
	合計				() 76,297	
	単価				() 7,502	
	官積算単価				7,630	合意率 0.983224
	*** B単 - 24号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024	亀尾10号用水路 VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m3	2,050	(") 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 矧,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽｰﾌﾞ 付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,521	(") 15,210	S単 132号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),矧',区分 ,なし, なし	(") 0.400	m3	12,502	(") 5,001	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 矧()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍'リ矧'カ'取	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 5,000	m ²	1,068	(") 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5,000	m ²	1,253	(") 6,265	S単 205号
	合 計				(") 66,816	
	単 価				(") 6,570	
	官積算単価				6,682	合意率 0.983238
	*** B単 - 25号 ***					
000025	亀尾10号用水路 VU 75,RR,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m3	2,050	(") 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 矧,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,609	(") 16,090	S単 133号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),矧',区分 ,なし, なし	(") 0.400	m3	12,502	(") 5,001	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 矧()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍'リ矧'カ'取	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 5,000	m ²	1,068	(") 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5,000	m ²	1,253	(") 6,265	S単 205号
	合 計				(") 67,696	
	単 価				(") 6,657	
	官積算単価				6,770	合意率 0.983308
	*** B単 - 26号 ***					
000026	亀尾11号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5,000	m3	2,050	(") 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 矧,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コ'管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽｰﾌﾞ 付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	4,747	(") 47,470	S単 128号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),矧',区分 ,なし, なし	(") 0.700	m3	12,502	(") 8,751	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 矧()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 26号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクティ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 205号
	合計				() 104,876	
	単価				() 10,313	
	官積算単価				10,488	合意率 0.983314
	*** B単 - 27号 ***					
000027	亀尾11号用水路 VU 200,RR,支線道路B(市道)埋設		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.000	m ³	2,050	() 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバクダ,区分	() 0.800	m ³	10,977	() 8,782	S単 126号
	,なし,なし					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	() 10.000	m	5,205	() 52,050	S単 134号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コバクダ,区分,なし,	() 0.700	m ³	12,502	() 8,751	S単 127号
	なし					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバクダ()	() 2.000	m ³	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m ³	4,200	() 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクティ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 5.000	m ²	1,068	() 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,253	() 6,265	S単 205号
	合計				() 109,456	
	単価				() 10,763	
	官積算単価				10,946	合意率 0.983281
	*** B単 - 28号 ***					
000028	亀尾12号用水路 VU 125,TS,支線道路B(里道)埋設		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.000	m ³	2,050	() 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバクダ,区分	() 0.800	m ³	10,977	() 8,782	S単 126号
	,なし,なし					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	2,474	() 24,740	S単 129号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コバクダ,区分,なし,	() 0.500	m ³	12,502	() 6,251	S単 127号
	なし					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバクダ()	() 2.000	m ³	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m ³	4,200	() 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレクティ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m ³	3,121	() 3,121	T単 28号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	() 5.000	m ²	930.4	() 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,014	() 5,070	S単 206号
	合計				() 80,884	
	単価				() 7,953	
	官積算単価				8,088	合意率 0.983308
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029	亀尾12号用水路 VU 125.RR,支線道路B(里道)埋設		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5,000	m3	2,050	(") 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 欠,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'ル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 10,000	m	2,700	(") 27,000	S単 130号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ',区分 ,なし, なし	(") 0.500	m3	12,502	(") 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 欠()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍'リフレク'収	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 1,000	m3	3,121	(") 3,121	T単 28号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 5,000	m ²	930.4	(") 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5,000	m ²	1,014	(") 5,070	S単 206号
	合計				(") 83,144	
	単 価				(") 8,175	
	官積算単価				8,314	合意率 0.983281
	*** B単 - 30号 ***					
000030	亀尾12号用水路 VU 100.TS,支線道路B(里道)埋設		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5,000	m3	2,050	(") 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 欠,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'ル管人力布設 VU,100mm,片受直管'付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,827	(") 18,270	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ',区分 ,なし, なし	(") 0.500	m3	12,502	(") 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 欠()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍'リフレク'収	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 1,000	m3	3,121	(") 3,121	T単 28号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 5,000	m ²	930.4	(") 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5,000	m ²	1,014	(") 5,070	S単 206号
	合計				(") 74,414	
	単 価				(") 7,317	
	官積算単価				7,441	合意率 0.983335
	*** B単 - 31号 ***					
000031	亀尾12号用水路 VU 100.RR,支線道路B(里道)埋設		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5,000	m3	2,050	(") 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 欠,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'ル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 10,000	m	1,955	(") 19,550	S単 135号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ',区分 ,なし, なし	(") 0.500	m3	12,502	(") 6,251	S単 127号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	() 2.000	m3	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍リフレクタ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m3	3,121	() 3,121	T単 28号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	() 5.000	m ²	930.4	() 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,014	() 5,070	S単 206号
	合計				() 75,694	
	単価				() 7,442	
	官積算単価				7,569	合意率 0.983221
	*** B単 - 32号 ***					
000032	亀尾12号用水路 VU 75,TS,支線道路B(里道)埋設		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	2,050	() 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし	() 0.800	m3	10,977	() 8,782	S単 126号
S07021	硬質リ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管2-ブ付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	1,521	() 15,210	S単 132号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパクタ,区分,なし, なし	() 0.400	m3	12,502	() 5,001	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	() 2.000	m3	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍リフレクタ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m3	3,121	() 3,121	T単 28号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	() 5.000	m ²	930.4	() 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,014	() 5,070	S単 206号
	合計				() 68,054	
	単価				() 6,691	
	官積算単価				6,805	合意率 0.983247
	*** B単 - 33号 ***					
000033	亀尾12号用水路 VU 75,RR,支線道路B(里道)埋設		m		() 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.000	m3	2,050	() 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし	() 0.800	m3	10,977	() 8,782	S単 126号
S07021	硬質リ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	() 10.000	m	1,609	() 16,090	S単 133号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパクタ,区分,なし, なし	() 0.400	m3	12,502	() 5,001	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	() 2.000	m3	3,369	() 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m3	4,200	() 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍リフレクタ	() 10.000	m	288	() 2,880	S単 163号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m3	3,121	() 3,121	T単 28号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	() 5.000	m ²	930.4	() 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,014	() 5,070	S単 206号
	合計				() 68,934	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 6,778	
	官積算単価				6,893	合意率 0.983316
	*** B単 - 34号 ***					
000034	亀尾14号用水路 VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 5,000	m3	2,050	(") 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(") 10,000	m	4,747	(") 47,470	S単 128号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	(") 0.700	m3	12,502	(") 8,751	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリフレノク	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(") 5,000	m ²	1,068	(") 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5,000	m ²	1,253	(") 6,265	S単 205号
	合 計				(") 104,876	
	単 価				(") 10,313	
	官積算単価				10,488	合意率 0.983314
	*** B単 - 35号 ***					
000035	亀尾14号用水路 VU 200,RR,支線道路B(市道)埋設		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 5,000	m3	2,050	(") 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m3	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	(") 10,000	m	5,205	(") 52,050	S単 134号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	(") 0.700	m3	12,502	(") 8,751	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2,000	m3	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2,000	m3	4,200	(") 8,400	S単 27号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリフレノク	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	(") 5,000	m ²	1,068	(") 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5,000	m ²	1,253	(") 6,265	S単 205号
	合 計				(") 109,456	
	単 価				(") 10,763	
	官積算単価				10,946	合意率 0.983281
	*** B単 - 36号 ***					
000036	継手 TS継手		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	(") 1,000	個	2,590	(") 2,590	S単 28号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200x 150 TS,,	(") 2,000	個	18,700	(") 37,400	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200x 125 TS,,	(") 1,000	個	41,970	(") 41,970	S単 30号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200x 75 TS,,	(") 1,000	個	15,800	(") 15,800	S単 31号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ 125×75 TS,,	(") 5.000	個	4,320	(") 21,600	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	(") 4.000	個	2,570	(") 10,280	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,	(") 4.000	個	1,290	(") 5,160	S単 34号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 100×75,,	(") 1.000	個	49,400	(") 49,400	S単 35号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	(") 1.000	個	11,000	(") 11,000	S単 36号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200×125 TS,,	(") 1.000	個	21,350	(") 21,350	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	(") 1.000	個	3,100	(") 3,100	S単 38号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	(") 2.000	個	1,890	(") 3,780	S単 39号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(") 2.000	個	1,040	(") 2,080	S単 40号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,	(") 1.000	個	2,680	(") 2,680	S単 41号
	合 計				(") 228,190	
	単 価				(") 224,375	
	官積算単価				228,190	合意率 0.983281
	*** B単 - 37号 ***					
000037	制水弁設置工 亀尾10号用水路 制水弁工,浅埋型 200		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 0.500	m ³	1,328	(") 664	S単 187号
T00404	制水弁設置工 浅埋型 200	(") 1.000	箇所	220,865	(") 220,865	T単 7号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用2号 底版 RB(P) H=40mm	(") 1.000	箇所	16,535	(") 16,535	T単 12号
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=150mm	(") 1.000	箇所	19,235	(") 19,235	T単 21号
T00408	円形鉄蓋2号設置 円形鉄蓋2号 350 簡易防水型 農水マーク入り	(") 1.000	箇所	40,585	(") 40,585	T単 9号
	合 計				(") 297,884	
	単 価				(") 292,903	
	官積算単価				297,884	合意率 0.983278
	*** B単 - 38号 ***					
000038	制水弁設置工 亀尾11号用水路 制水弁工,浅埋型 200		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 0.500	m ³	1,328	(") 664	S単 187号
T00404	制水弁設置工 浅埋型 200	(") 1.000	箇所	220,865	(") 220,865	T単 7号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用2号 底版 RB(P) H=40mm	(") 1.000	箇所	16,535	(") 16,535	T単 12号
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=150mm	(") 1.000	箇所	19,235	(") 19,235	T単 21号
T00408	円形鉄蓋2号設置 円形鉄蓋2号 350 簡易防水型 農水マーク入り	(") 1.000	箇所	40,585	(") 40,585	T単 9号
	合 計				(") 297,884	
	単 価				(") 292,903	
	官積算単価				297,884	合意率 0.983278
	*** B単 - 39号 ***					
000039	制水弁設置工 亀尾12号用水路 制水弁工,浅埋型 125		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 0.400	m ³	1,328	(") 531	S単 187号
T00402	制水弁設置工 浅埋型 125	(") 1.000	箇所	121,344	(") 121,344	T単 6号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(") 1.000	箇所	14,217	(") 14,217	T単 11号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150	(") 1.000	箇所	14,647	(") 14,647	T単 20号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(") 1.000	箇所	23,264	(") 23,264	T単 8号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 174,003	
	単価				(") 171,094	
	官積算単価				174,003	合意率 0.983281
	*** B単 - 40号 ***					
000040	排泥弁設置工 亀尾10号用水路 排泥工 浅埋型, 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 0.400	m ²	1,328	(") 531	S単 187号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(") 1,000	箇所	70,744	(") 70,744	T単 5号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(") 1,000	箇所	14,217	(") 14,217	T単 11号
T00415	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=300	(") 1,000	箇所	16,917	(") 16,917	T単 10号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(") 1,000	箇所	23,264	(") 23,264	T単 8号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 2,600	m	1,521	(") 3,955	S単 132号
T00426	排泥管土工 支線道路B(市道)埋設	(") 2,800	m	5,161	(") 14,451	T単 14号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 1,000	本	4,449	(") 4,449	S単 8号
	合計				(") 148,528	
	単価				(") 146,045	
	官積算単価				148,528	合意率 0.983282
	*** B単 - 41号 ***					
000041	排泥弁設置工 亀尾12号用水路 排泥工 浅埋型, 75		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 0.400	m ²	1,328	(") 531	S単 187号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(") 1,000	箇所	70,744	(") 70,744	T単 5号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(") 1,000	箇所	14,217	(") 14,217	T単 11号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150	(") 1,000	箇所	14,647	(") 14,647	T単 20号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	(") 1,000	箇所	9,307	(") 9,307	T単 22号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(") 1,000	箇所	23,264	(") 23,264	T単 8号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 2,800	m	1,521	(") 4,259	S単 132号
T00427	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	(") 3,000	m	5,284	(") 15,852	T単 15号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(") 1,000	本	4,449	(") 4,449	S単 8号
	合計				(") 157,270	
	単価				(") 154,640	
	官積算単価				157,270	合意率 0.983277
	*** B単 - 42号 ***					
000042	給水柱土工 亀尾10号用水路		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m ³	2,050	(") 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m ³	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クパ',区分 ,なし, なし	(") 0.400	m ³	12,502	(") 5,001	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(") 2,000	m ³	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(") 2,000	m ³	4,200	(") 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリレンコン	(") 10,000	m	288	(") 2,880	S単 163号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 5.000	m ²	1,068	(") 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5.000	m ²	1,253	(") 6,265	S単 205号
	合計				(") 51,606	
	単価				(") 5,075	
	官積算単価				5,161	合意率 0.983336
	*** B単 - 43号 ***					
000043	給水栓土工 亀尾12号用水路		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m ³	2,050	(") 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	(") 0.800	m ³	10,977	(") 8,782	S単 126号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),クパ [®] ,区分,なし, なし	(") 0.400	m ³	12,502	(") 5,001	S単 127号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ [®] ク()	(") 2.000	m ³	3,369	(") 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(") 2.000	m ³	4,200	(") 8,400	S単 26号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 1.000	m ³	3,121	(") 3,121	T単 28号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍 [®] リフレクティ	(") 10.000	m	288	(") 2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(") 5.000	m ²	930.4	(") 4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 5.000	m ²	1,014	(") 5,070	S単 206号
	合計				(") 52,844	
	単価				(") 5,196	
	官積算単価				5,284	合意率 0.983345
	*** B単 - 44号 ***					
000044	給水栓設置 標準型		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質 [®] リ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリ [®] 付,4.0m管,0箇所	(") 30.000	m	1,521	(") 45,630	S単 132号
S02116	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,	(") 10.000	個	29,200	(") 292,000	S単 55号
S02116	沈下防止底板 t=70mm,,	(") 10.000	組	6,400	(") 64,000	S単 56号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 7.000	m	5,001	(") 35,007	S単 137号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.200	m ³	39,570	(") 7,914	S単 189号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	(") 0.850	本	24,900	(") 21,165	S単 57号
S02116	芯出しス [®] -サー 300用 90×50L×5t,,	(") 10.000	個	2,000	(") 20,000	S単 58号
T00425	給水栓設置工 75A	(") 10.000	箇所	47,451	(") 474,510	T単 13号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75,0.74Mpa,,	(") 10.000	基	80,700	(") 807,000	S単 59号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80,,	(") 20.000	個	1,420	(") 28,400	S単 60号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,	(") 10.000	個	1,520	(") 15,200	S単 61号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,	(") 10.000	個	1,810	(") 18,100	S単 62号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(") 10.000	個	7,630	(") 76,300	S単 63号
	合計				(") 1,905,226	
	単価				(") 187,337	
	官積算単価				190,523	合意率 0.983277

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 45号 ***						
000045	水路横断工 亀尾2号水管橋 200(亀尾10号用水路)		箇所		(")	歩A 当たり算出
T00431	水路横断設置工 亀尾2号水管橋(10号用水路) 200	(")			(")	
S02116	375° T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3634L×80A,,	1.000	箇所	414,481	414,481	T単 16号
S02116	275° 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,	2.000	本	210,170	420,340	S単 65号
S02116	275° 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L,,	2.000	本	367,750	735,500	S単 66号
S02116	275° 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×475L,,	1.000	本	169,440	169,440	S単 67号
S02116	275° 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×405L,,	1.000	本	162,730	162,730	S単 68号
S02116	275° 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1200L,,	2.000	本	241,940	483,880	S単 69号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm,,	2.000	個	221,000	442,000	S単 70号
S02116	MFジョイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 43号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	1.400	m	4,747	6,646	S単 128号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,	2.000	個	18,400	36,800	S単 71号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	56,800	56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞ 75 0.74Mpa(RF),,	2.000	組	5,380	10,760	S単 74号
S02116	フランジ接合材 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞ 200 0.74Mpa(RF),,	12.000	組	11,710	140,520	S単 75号
合 計					(")	
単 価					(")	
官積算単価					3,764,887	0.983279
*** B単 - 46号 ***						
000046	水路横断工 亀尾10-1号水管橋 125(亀尾10-1号用水路)		箇所		(")	歩A 当たり算出
T00432	水路横断設置工 亀尾10-1号水管橋(亀尾10-1号用水路) 125	(")			(")	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	2.200	m	2,474	5,443	S単 129号
S02116	375° T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3000L×80A,,	1.000	本	324,300	324,300	S単 76号
S02116	2F90° ×90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×300L×300L×350L,,	1.000	本	354,700	354,700	S単 77号
S02116	2F90° ×90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×300L×826L×350L,,	1.000	本	402,080	402,080	S単 78号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm,,	2.000	個	134,000	268,000	S単 79号
S02116	MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	22,300	44,600	S単 48号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	56,800	56,800	S単 73号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.700	m ²	1,457	1,020	S単 188号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.700	m ²	8,272	30,606	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m ³	39,570	19,785	S単 189号
合 計					(")	
単 価					(")	
官積算単価					1,778,936	0.983279
*** B単 - 47号 ***						
000047	水路横断工 亀尾3号水管橋 125(亀尾12号用水路)		箇所		(")	歩A 当たり算出
T00433	水路横断設置工 亀尾3号水管橋(亀尾12号用水路) 125	(")			(")	
		1.000	箇所	263,549	263,549	T単 18号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3728L×80A,,	(") 1.000	本	371,250	(") 371,250	S単 80号
S02116	27mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 125A×136L,,	(") 2.000	本	154,150	(") 308,300	S単 81号
S02116	27mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 125A×198L,,	(") 2.000	本	214,870	(") 429,740	S単 82号
S02116	27mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×576L,,	(") 1.000	本	122,440	(") 122,440	S単 83号
S02116	27mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×586L,,	(") 1.000	本	123,250	(") 123,250	S単 84号
S02116	27mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×1200L,,	(") 2.000	本	147,900	(") 295,800	S単 85号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm,,	(") 2.000	個	134,000	(") 268,000	S単 79号
S02116	MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(") 2.000	個	22,300	(") 44,600	S単 48号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 1.400	m	2,474	(") 3,464	S単 129号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径125,,	(") 2.000	個	6,630	(") 13,260	S単 86号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(") 1.000	個	63,900	(") 63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(") 1.000	個	56,800	(") 56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ポルトナットナット 75 0.74Mpa(RF),,	(") 2.000	組	5,380	(") 10,760	S単 74号
S02116	フランジ接合材 ポルトナットナット 125 0.74Mpa(RF),,	(") 12.000	組	8,920	(") 107,040	S単 87号
	合計				(") 2,482,153	
	単価				(") 2,440,651	
	官積算単価				2,482,153	合意率 0.983279
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水路横断工 亀尾4号水管橋 200(亀尾11号用水路)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00434	水路横断設置工 亀尾4号水管橋(亀尾11号用水路) 200	(") 1.000	箇所	406,104	(") 406,104	T単 19号
S02116	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3054L×80A,,	(") 1.000	本	482,850	(") 482,850	S単 88号
S02116	27mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,	(") 2.000	本	210,170	(") 420,340	S単 65号
S02116	27mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L,,	(") 2.000	本	367,750	(") 735,500	S単 66号
S02116	27mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×405L,,	(") 1.000	本	162,730	(") 162,730	S単 68号
S02116	27mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×445L,,	(") 1.000	本	166,410	(") 166,410	S単 89号
S02116	27mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1200L,,	(") 2.000	本	241,940	(") 483,880	S単 69号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm,,	(") 2.000	個	221,000	(") 442,000	S単 70号
S02116	MFジョイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(") 2.000	個	42,400	(") 84,800	S単 43号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管,0箇所	(") 1.400	m	4,747	(") 6,646	S単 128号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,	(") 2.000	個	18,400	(") 36,800	S単 71号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(") 1.000	個	63,900	(") 63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(") 1.000	個	56,800	(") 56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ポルトナットナット 75 0.74Mpa(RF),,	(") 2.000	組	5,380	(") 10,760	S単 74号
S02116	フランジ接合材 ポルトナットナット 200 0.74Mpa(RF),,	(") 12.000	組	11,710	(") 140,520	S単 75号
	合計				(") 3,700,040	
	単価				(") 3,638,175	
	官積算単価				3,700,040	合意率 0.983279
	*** B単 - 49号 ***					
000049	亀尾2号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 70.000	m3	280.6	(") 19,642	S単 176号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を超え3.60m ² 以下,なし	(") 15.000	m	45,888	(") 688,320	S単 122号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m ³	31,670	(") 104,511	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 25.000	m ³	3,017	(") 75,425	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 4.000	m ³	2,844	(") 11,376	T単 34号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 4.000	m ²	465.2	(") 1,861	S単 179号
	合 計				(") 995,581	
	単 価				(") 65,262	
	官積算単価				(") 66,372	合意率 0.983276
	*** B単 - 50号 ***					
000050	亀尾2号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 70.000	m ³	280.6	(") 19,642	S単 176号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ³	1,328	(") 43,824	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を超え3.60m ² 以下,なし	(") 15.000	m	68,955	(") 1,034,325	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m ³	31,670	(") 104,511	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 25.000	m ³	3,017	(") 75,425	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 4.000	m ³	2,844	(") 11,376	T単 34号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 4.000	m ²	465.2	(") 1,861	S単 179号
	合 計				(") 1,341,586	
	単 価				(") 87,944	
	官積算単価				(") 89,439	合意率 0.983284
	*** B単 - 51号 ***					
000051	亀尾14号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 55.000	m ³	280.6	(") 15,433	S単 176号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 37.000	m ²	434.6	(") 16,080	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 26.000	m ³	1,328	(") 34,528	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(") 15.000	m	42,760	(") 641,400	S単 124号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m ³	31,670	(") 82,342	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 24.000	m ³	3,017	(") 72,408	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3.000	m ³	2,844	(") 8,532	T単 34号
	合 計				(") 901,788	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 59,114	
	官積算単価				60,119	合意率 0.983283
	*** B単 - 52号 ***					
000052	亀尾14号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 55.000	m3	280.6	(") 15,433	S単 176号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 37.000	m ²	434.6	(") 16,080	S単 178号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 26.000	m ²	1,328	(") 34,528	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(") 15.000	m	65,227	(") 978,405	S単 125号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ^ソ 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m ³	31,670	(") 82,342	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 24.000	m ³	3,017	(") 72,408	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3.000	m ³	2,844	(") 8,532	T単 34号
	合 計				(") 1,238,793	
	単 価				(") 81,205	
	官積算単価				82,586	合意率 0.983278
	*** B単 - 53号 ***					
000053	亀尾17号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 68.000	m3	280.6	(") 19,081	S単 176号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 178号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ²	1,328	(") 43,824	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を超え3.60m ² 以下,なし	(") 15.000	m	45,888	(") 688,320	S単 122号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ^ソ 車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m ³	31,670	(") 104,511	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 24.000	m ³	3,017	(") 72,408	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3.000	m ³	2,844	(") 8,532	T単 34号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	465.2	(") 465	S単 179号
	合 計				(") 987,763	
	単 価				(") 64,750	
	官積算単価				65,851	合意率 0.98328
	*** B単 - 54号 ***					
000054	亀尾17号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 68.000	m3	280.6	(") 19,081	S単 176号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 45.000	m ²	434.6	(") 19,557	S単 178号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 33.000	m ²	1,328	(") 43,824	S単 187号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05012	鉄筋コンクリート渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m ² を越え3.60m ² 以下,なし	(") 15.000	m	68,955	(") 1,034,325	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.300	m ³	31,670	(") 104,511	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 24.000	m ³	3,017	(") 72,408	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 3.000	m ³	2,844	(") 8,532	T単 34号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	465.2	(") 465	S単 179号
	合計				(") 1,333,768	
	単価				(") 87,431	
	官積算単価				88,918	合意率 0.983276
	*** B単 - 55号 ***					
000055	3号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 53.000	m ³	280.6	(") 14,872	S単 176号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(") 1.010	ton	24,298	(") 24,541	T単 24号
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(") 20.100	m ³	900	(") 18,090	T単 25号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 30.000	m ²	465.2	(") 13,956	S単 181号
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(") 20.000	m	117,800	(") 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.300	m ²	9,155	(") 2,747	S単 195号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(レンダ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.500	m ³	40,840	(") 61,260	S単 191号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	(") 22.000	m ³	3,369	(") 74,118	S単 5号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(") 13.000	m ³	2,710	(") 35,230	T単 35号
	合計				(") 2,600,814	
	単価				(") 255,732	
	官積算単価				260,081	合意率 0.983278
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ボックスカルバートPC縦締め 3号横断暗渠工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	(") 0.040	ton	504,000	(") 20,160	S単 93号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	(") 16.000	個	799	(") 12,784	S単 94号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	(") 16.000	個	2,270	(") 36,320	S単 95号
	合計				(") 69,264	
	単価				(") 68,106	
	官積算単価				69,264	合意率 0.983281
	*** B単 - 57号 ***					
000057	地覆 3号横断暗渠工21N-12-25(高炉B)		m ³		(") 2,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.088	ton	171,749	(") 15,114	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 9.500	m ²	8,272	(") 78,584	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 2.000	m ³	40,100	(") 80,200	S単 192号
	合計				(") 173,898	
	単価				(") 85,495	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				86,949	合意率 0.983277
	*** B単 - 58号 ***					
000058	舗装復旧 3号横断暗渠工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツツ RC-40	(") 1,000	m ²	728.1	(") 728	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(") 1,000	m ²	797.9	(") 798	S単 204号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プラント 各種,なし,再生粗粒度ア ン(20)	(") 1,000	m ²	1,277	(") 1,277	S単 207号
	合 計				(") 2,803	
	単 価				(") 2,756	
	官積算単価				2,803	合意率 0.983232
	*** B単 - 59号 ***					
000059	4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 41,000	m ³	280.6	(") 11,505	S単 176号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(") 0.960	ton	24,298	(") 23,326	T単 24号
T00505	粉体攪拌工(バ ック攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(") 19,100	m ³	900	(") 17,190	T単 25号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 30,000	m ²	465.2	(") 13,956	S単 181号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコウト,有り,なし	(") 20,000	m	117,800	(") 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 0.300	m ²	9,155	(") 2,747	S単 195号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,500	m ³	40,840	(") 61,260	S単 191号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 夕()	(") 19,000	m ³	3,369	(") 64,011	S単 5号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(") 9,000	m ³	2,710	(") 24,390	T単 35号
	合 計				(") 2,574,385	
	単 価				(") 253,135	
	官積算単価				257,439	合意率 0.983281
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ボックスカルバートPC縦締め 4号横断暗渠工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	P C 鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	(") 0.040	ton	504,000	(") 20,160	S単 93号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	(") 16,000	個	799	(") 12,784	S単 94号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	(") 16,000	個	2,270	(") 36,320	S単 95号
	合 計				(") 69,264	
	単 価				(") 68,106	
	官積算単価				69,264	合意率 0.983281
	*** B単 - 61号 ***					
000061	地覆 4号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m ³		(") 1,200	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.075	ton	171,749	(") 12,881	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 6.700	m ²	8,272	(") 55,422	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1,200	m ³	40,100	(") 48,120	S単 192号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 116,423	
	単価				(") 95,397	
	官積算単価				97,019	合意率 0.983281
	*** B単 - 62号 ***					
000062	5号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200 1列		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 42,000	m3	280.6	(") 11,785	S単 176号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(") 0.880	ton	24,298	(") 21,382	T単 24号
T00505	粉体攪拌工(バツリ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(") 17,600	m3	900	(") 15,840	T単 25号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 25,000	m ²	465.2	(") 11,630	S単 181号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(") 10,000	m	181,400	(") 1,814,000	S単 197号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート()	(") 16,000	m3	3,369	(") 53,904	S単 5号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(") 12,000	m3	2,710	(") 32,520	T単 35号
	合計				(") 1,961,061	
	単価				(") 192,827	
	官積算単価				196,106	合意率 0.983279
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ボックスカルバートPC縦締め 5号横断暗渠工		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	(") 0.030	ton	518,000	(") 15,540	S単 96号
S02116	PCケーブル用アンカプレート 15.2用,,	(") 8,000	個	799	(") 6,392	S単 97号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	(") 8,000	個	2,600	(") 20,800	S単 98号
	合計				(") 42,732	
	単価				(") 42,018	
	官積算単価				42,732	合意率 0.983291
	*** B単 - 64号 ***					
000064	地覆 5号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		(") 1,100	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 0.063	ton	171,749	(") 10,820	S単 121号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 5,500	m ²	8,272	(") 45,496	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(") 1.100	m3	40,100	(") 44,110	S単 192号
	合計				(") 100,426	
	単価				(") 89,770	
	官積算単価				91,296	合意率 0.983285
	*** B単 - 65号 ***					
000065	舗装復旧 5号横断暗渠工		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツ RC-40	(") 1,000	m ²	728.1	(") 728	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	(") 1,000	m ²	797.9	(") 798	S単 204号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),アライメント 各種,なし,再生粗粒度ア ン(20)	(") 1,000	m ²	1,277	(") 1,277	S単 207号
	合計				(") 2,803	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 2,756	
	官積算単価				2,803	合意率 0.983232
	*** B単 - 66号 ***					
000066	亀尾3号合流工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	(") 4.700	m ²	1,328	(") 6,242	S単 187号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m ³	31,670	(") 15,835	S単 190号
T00004	亀松3号合流工柵工据付工(機械)	(") 1,000	箇所	177,331	(") 177,331	T単 1号
S02116	L型柵工柵 2500×1200H,,	(") 2,000	本	30,960	(") 61,920	S単 99号
S02116	柵工板 上 910×298,,	(") 6,000	枚	2,960	(") 17,760	S単 100号
S02116	柵工板 下 910×398,,	(") 2,000	枚	3,460	(") 6,920	S単 101号
	合 計				(") 286,008	
	単 価				(") 281,226	
	官積算単価				286,008	合意率 0.98328
	*** B単 - 67号 ***					
000067	亀尾4号合流工		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	(") 9.200	m ²	1,328	(") 12,218	S単 187号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.900	m ³	31,670	(") 28,503	S単 190号
T00005	亀松4号合流工柵工据付工(機械)	(") 1,000	箇所	170,939	(") 170,939	T単 2号
S02116	L型柵工柵 2500×1200H,,	(") 2,000	本	30,960	(") 61,920	S単 99号
S02116	柵工板 上 1410×298,,	(") 3,000	枚	3,720	(") 11,160	S単 102号
S02116	柵工板 下 1410×398,,	(") 1,000	枚	4,840	(") 4,840	S単 103号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1020×298,,	(") 3,000	枚	3,720	(") 11,160	S単 104号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1020×398,,	(") 1,000	枚	4,840	(") 4,840	S単 105号
	合 計				(") 305,580	
	単 価				(") 300,471	
	官積算単価				305,580	合意率 0.98328
	*** B単 - 68号 ***					
000068	組立柵渠区間		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 41,000	m ³	280.6	(") 11,505	S単 176号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 37,000	m ²	434.6	(") 16,080	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	(") 26,000	m ²	1,328	(") 34,528	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(") 15,000	m	42,760	(") 641,400	S単 124号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7,500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7,500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2,600	m ³	31,670	(") 82,342	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 23,000	m ³	3,017	(") 69,391	T単 33号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(") 2,000	m ³	2,844	(") 5,688	T単 34号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 4.000	m ²	465.2	(") 1,861	S単 179号
	合計				(") 893,860	
	単価				(") 58,595	
	官積算単価				59,591	合意率 0.983286
	*** B単 - 69号 ***					
000069	組立柵渠区間 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 34.000	m ³	280.6	(") 9,540	S単 176号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 37.000	m ²	434.6	(") 16,080	S単 178号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 26.000	m ²	1,328	(") 34,528	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(") 15.000	m	42,760	(") 641,400	S単 124号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m ³	31,670	(") 82,342	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 27.000	m ³	3,017	(") 81,459	T単 33号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 18.000	m ²	465.2	(") 8,374	S単 179号
	合計				(") 904,788	
	単価				(") 59,310	
	官積算単価				60,319	合意率 0.983272
	*** B単 - 70号 ***					
000070	組立片柵渠区間 鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200		m		(") 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 28.000	m ³	280.6	(") 7,857	S単 176号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 32.000	m ²	434.6	(") 13,907	S単 178号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 20.000	m ²	1,328	(") 26,560	S単 187号
T00500	鉄筋コンクリート組立片柵渠据付工(機械) B1500×H1200	(") 15.000	m	37,840	(") 567,600	T単 23号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 91号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m ³	31,670	(") 63,340	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(") 23.000	m ³	3,017	(") 69,391	T単 33号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 19.000	m ²	465.2	(") 8,839	S単 179号
	合計				(") 788,559	
	単価				(") 51,692	
	官積算単価				52,571	合意率 0.983279
	*** B単 - 71号 ***					
000071	小口止めコンクリート打設		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 2.800	m ²	9,155	(") 25,634	S単 195号
SA0311	小口止めコンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	40,840	(") 16,336	S単 193号
	合計				(") 41,970	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 41,268	
	官積算単価				41,970	合意率 0.983273
	*** B単 - 72号 ***					
000072	作業残土処理工		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(") 1,000	m3	1,583	(") 1,583	S単 177号
S02116	建設発生土処理費	(") 1,000	m3	1,130	(") 1,130	S単 107号
	合 計				(") 2,713	
	単 価				(") 2,668	
	官積算単価				2,713	合意率 0.983413
	*** B単 - 73号 ***					
000073	シート敷設撤去工 土木シート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	239	(") 239	S単 160号
	合 計				(") 239	
	単 価				(") 235.00	
	官積算単価				239	合意率 0.983276
	*** B単 - 74号 ***					
000074	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,48,1,なし	(") 1,000	m ²	882	(") 882	S単 156号
	合 計				(") 882	
	単 価				(") 867.25	
	官積算単価				882	合意率 0.983284
	*** B単 - 75号 ***					
000075	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,なし	(") 1,000	m ²	1,141	(") 1,141	S単 157号
	合 計				(") 1,141	
	単 価				(") 1,121.91	
	官積算単価				1,141	合意率 0.983276
	*** B単 - 76号 ***					
000076	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,なし	(") 1,000	m ²	780	(") 780	S単 158号
	合 計				(") 780	
	単 価				(") 766.95	
	官積算単価				780	合意率 0.983279
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,1,なし	(") 1,000	m ²	827	(") 827	S単 159号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 827	
	単価				(") 813.16	
	官積算単価				827	合意率 0.983267
	*** B単 - 78号 ***					
000078	進入路盛土設置撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	283.4	(") 283	S単 172号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	356.4	(") 356	S単 169号
	合計				(") 639	
	単価				(") 628.32	
	官積算単価				639	合意率 0.983291
	*** B単 - 79号 ***					
000079	横断面盛土設置撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	283.4	(") 283	S単 172号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	356.4	(") 356	S単 169号
	合計				(") 639	
	単価				(") 628.33	
	官積算単価				639	合意率 0.983307
	*** B単 - 80号 ***					
000080	耕起		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1.000	m ²	25	(") 25	S単 143号
	合計				(") 25	
	単価				(") 25	
	官積算単価				25	合意率 1
	*** B単 - 81号 ***					
000081	暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管 600		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	(") 1.000	m	2,092	(") 2,092	S単 136号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造, 600、3ヶ月迄損耗率45%,,	(") 1.000	m	9,450	(") 9,450	S単 108号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 600	(") 1.000	m	1,046	(") 1,046	T単 26号
	合計				(") 12,588	
	単価				(") 12,377.50	
	官積算単価				12,588	合意率 0.983277
	*** B単 - 82号 ***					
000082	土のう工 仕揃え~設置~撤去		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 1.000	m3	32,353	(") 32,353	S単 146号
	合計				(") 32,353	
	単価				(") 31,812.11	
	官積算単価				32,353	合意率 0.983279

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 83号 ***						
000083	締切設置		m3		(")	歩A
					40,000	当たり算出
T00902	路体工(狭幅1.0m未満)	(")			(")	
	流用土	33,000	m3	3,017	99,561	T単 29号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻	(")			(")	
	2.5m以上4.0m未満,--,なし	7,000	m3	991.4	6,940	S単 173号
	合 計				106,501	
	単 価				2,618.47	
	官積算単価				2,663	合意率 0.98328
*** B単 - 84号 ***						
000084	締切撤去		m3		(")	歩A
					1,000	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(")			(")	
	土砂,片切掘削,--,--,--,なし	1,000	m3	1,158	1,158	S単 170号
	合 計				1,158	
	単 価				1,138.65	
	官積算単価				1,158	合意率 0.98329
*** B単 - 85号 ***						
000085	大型土のう工		袋		(")	歩A
	製作・設置				1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1,000	袋	4,868	4,868	S単 147号
	合 計				4,868	
	単 価				4,786.62	
	官積算単価				4,868	合意率 0.983283
*** B単 - 86号 ***						
000086	大型土のう工		袋		(")	歩A
	撤去				1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,なし	1,000	袋	1,022	1,022	S単 148号
	合 計				1,022	
	単 価				1,004.93	
	官積算単価				1,022	合意率 0.983304
*** B単 - 87号 ***						
000087	大型土のう工		袋		(")	歩A
	設置				1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,なし	1,000	袋	1,809	1,809	S単 149号
	合 計				1,809	
	単 価				1,778.75	
	官積算単価				1,809	合意率 0.983278
*** B単 - 88号 ***						
000088	大型土のう工		袋		(")	歩A
	撤去(再利用)				1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(")			(")	
	撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,なし	1,000	袋	829	829	S単 150号
	合 計				829	
	単 価				815.25	
	官積算単価				829	合意率 0.983413

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 89号 ***						
000089	土のう工 仕入れ～設置～撤去		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ～設置～撤去	(") 1.000	m3	32,353	(") 32,353	S単 146号
	合計				(") 32,353	
	単価				(") 31,812.50	
	官積算単価				32,353	合意率 0.983308
*** B単 - 90号 ***						
000090	シート敷設・撤去 ブルーシート		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	148	(") 148	S単 161号
	合計				(") 148	
	単価				(") 145.53	
	官積算単価				148	合意率 0.983333
*** B単 - 91号 ***						
000091	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 155号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	55,421	(") 55,421	S単 151号
	合計				(") 71,660	
	単価				(") 70,462	
	官積算単価				71,660	合意率 0.983282
*** B単 - 92号 ***						
000092	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 155号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 12,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	66,573	(") 66,573	S単 152号
	合計				(") 82,812	
	単価				(") 81,427	
	官積算単価				82,812	合意率 0.983275
*** B単 - 93号 ***						
000093	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 155号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 13,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	72,065	(") 72,065	S単 153号
	合計				(") 88,304	
	単価				(") 86,828	
	官積算単価				88,304	合意率 0.983285
*** B単 - 94号 ***						
000094	排水処理		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 155号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 18,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	99,690	(") 99,690	S単 154号
	合計				(") 115,929	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 113,991	
	官積算単価				115,929	合意率 0.983282
	*** B単 - 95号 ***					
000095	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 162号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 8,180.88	
	官積算単価				8,320	合意率 0.983279
	*** B単 - 96号 ***					
000096	六価クロム溶出試験		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	7,500	(") 7,500	S単 109号
	合 計				(") 7,500	
	単 価				(") 7,375	
	官積算単価				7,500	合意率 0.983333
	*** B単 - 97号 ***					
000097	エレフット試験		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	(") 1.000	箇所	130,200	(") 130,200	S単 110号
	合 計				(") 130,200	
	単 価				(") 128,023	
	官積算単価				130,200	合意率 0.983279
	*** B単 - 98号 ***					
000098	簡易整備工ICT ICT建設機械経費含む		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00102	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)	(0.000) 1.000	ha	416,310	(0) 416,310	T単 36号
S02116	ICT建設機械経費 水田怪異ほ場整備整地工 (ICT) BD,,	(0.000) 5.000	日	18,000	(0) 90,000	S単 208号
	合 計				(0) 506,310	
	単 価				(0) 499,150	
	官積算単価				506,310	合意率 0.985858
	*** B単 - 99号 ***					
000099	一筆排水 排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 20.000	m3	2,050	(0) 41,000	S単 175号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm 奥行230mm 高さ600mm	(0.000) 10.000	基	15,829	(0) 158,290	T単 3号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	(0.000) 10.000	個	12,300	(0) 123,000	S単 21号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200	(0.000) 45.000	m	8,505	(0) 382,725	T単 4号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,,	(0.000) 45.000	m	2,880	(0) 129,600	S単 22号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 200用,,	(0.000) 10.000	個	1,650	(0) 16,500	S単 209号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 18.000	m3	4,432	(0) 79,776	S単 1号
	合 計				(0) 930,891	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 91,773	
	官積算単価				93,089	合意率 0.985858
	*** B単 - 100号 ***					
000100	1-2号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 91.500 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オプンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 29.000	m3	356.4	(0) 10,336	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 25.000	m3	3,017	(0) 75,425	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 19.000	m3	3,121	(0) 59,299	T単 28号
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 78.000	m3	2,895	(0) 225,810	T単 32号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 57.000	m3	2,484	(0) 141,588	T単 31号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 10.000	m3	3,017	(0) 30,170	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 60.000	m ²	465.2	(0) 27,912	S単 179号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 12.000	m ²	917.7	(0) 11,012	S単 180号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クマツヤン RC-40	(0.000) 120.000	m ²	728.1	(0) 87,372	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 120.000	m ²	918.1	(0) 110,172	S単 202号
	合 計				(0) 779,096	
	単 価				(0) 8,374	
	官積算単価				8,515	合意率 0.983428
	*** B単 - 101号 ***					
000101	1-2号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 88.500 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オプンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 25.000	m3	356.4	(0) 8,910	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 30.000	m3	3,017	(0) 90,510	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 20.000	m3	3,121	(0) 62,420	T単 28号
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 66.000	m3	2,895	(0) 191,070	T単 32号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 68.000	m3	2,484	(0) 168,912	T単 31号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 10.000	m3	3,017	(0) 30,170	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 67.000	m ²	465.2	(0) 31,168	S単 179号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クマツヤン RC-40	(0.000) 142.000	m ²	728.1	(0) 103,390	S単 198号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 142.000	m ²	918.1	(0) 130,370	S単 202号
	合 計				(0) 816,920	
	単 価				(0) 9,078	
	官積算単価				9,231	合意率 0.983428
	*** B単 - 102号 ***					
000102	13号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 145.400 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オプンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 73.000	m3	356.4	(0) 26,017	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 33.000	m3	3,017	(0) 99,561	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 92.000	m3	3,121	(0) 287,132	T単 28号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 57.000	m3	2,710	(0) 154,470	T単 30号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 16.000	m3	3,017	(0) 48,272	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 116.000	m ²	465.2	(0) 53,963	S単 179号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クマツヤン RC-40	(0.000) 95.000	m ²	728.1	(0) 69,170	S単 198号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	95.000	m ²	918.1	87,220	S単 202号
	合計				(0)	
	単価				825,805	
	官積算単価				(0)	
					5,585	
					5,680	合意率 0.983428
	*** B単 - 103号 ***					
000103	24号支線道路				(0.000)m	歩A
	支線道路B(里道)		m		161,000	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	303.000	m ³	356.4	107,989	S単 169号
T00902	路体工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	35.000	m ³	3,017	105,595	T単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	100.000	m ³	3,121	312,100	T単 28号
S86804	路床置換工(B 4.0m)	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	408.000	m ³	436.5	178,092	S単 174号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	19.000	m ³	3,017	57,323	T単 27号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	163.000	m ²	465.2	75,828	S単 179号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	743.000	m ²	591.1	439,187	S単 199号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm	743.000	m ²	677.8	503,605	S単 203号
	合計				(0)	
	単価				1,779,719	
	官積算単価				(0)	
					10,871	
					11,054	合意率 0.983428
	*** B単 - 104号 ***					
000104	舗装版切断排水処理				(0.000)式	歩A
			式		1,000	当たり算出
S16001	トラクタ[ガソリンエンジン・二輪駆動]	(0.000)			(0)	
	,乗車定員5名,排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン	0.010	日	27,035	270	S単 238号
S02123	As舗装切断排水処分費 変更	(0.000)			(0)	
		0.320	m ³	15,000	4,800	S単 235号
	合計				(0)	
	単価				5,070	
	官積算単価				(0)	
					4,983	
					5,070	合意率 0.982933
	*** B単 - 105号 ***					
000105	亀尾10号用水路				(0.000)m	歩A
	VU 200,TS,支線道路B(市道)埋設		m		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m ³	2,050	10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'タ,区分 ,なし,なし	0.800	m ³	10,977	8,782	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,200mm,片受直管型-付,4.0m管,0箇所	10.000	m	4,747	47,470	S単 128号
S07001	バイブライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コパ',区分,なし, なし	0.700	m ³	12,502	8,751	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'タ()	2.000	m ³	3,369	6,738	S単 5号
S02116	山砂	(0.000)			(0)	
	,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m ³	4,200	8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工	(0.000)			(0)	
	埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル, ,	10.000	m	288	2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)	(0.000)			(0)	
	120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5.000	m ²	1,134	5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層(歩道部)	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ポリ塩化ビニル 各 種,,再生粗粒度アスコン(20)	5.000	m ²	2,086	10,430	S単 241号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 114,711	
	単価				(0) 11,279	
	官積算単価				11,471	合意率 0.983232
	*** B単 - 106号 ***					
000106	亀尾10号用水路 VU 125,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 4.000	m3	2,050	(0) 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管2-付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	2,474	(0) 24,740	S単 129号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分 ,なし, なし	(0.000) 0.500	m3	12,502	(0) 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ポリレンコバク,,	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 5.000	m ²	1,068	(0) 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m ²	1,134	(0) 5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),プライムコート 各 種,,再生粗粒度アス(20)	(0.000) 5.000	m ²	2,086	(0) 10,430	S単 241号
	合計				(0) 87,431	
	単価				(0) 8,596	
	官積算単価				8,743	合意率 0.983232
	*** B単 - 107号 ***					
000107	亀尾10号用水路 VU 125,RR,支線道路B(市道)埋設		m		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 4.000	m3	2,050	(0) 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	2,700	(0) 27,000	S単 130号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分 ,なし, なし	(0.000) 0.500	m3	12,502	(0) 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ポリレンコバク,,	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	(0.000) 5.000	m ²	1,068	(0) 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m ²	1,134	(0) 5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),プライムコート 各 種,,再生粗粒度アス(20)	(0.000) 5.000	m ²	2,086	(0) 10,430	S単 241号
	合計				(0) 89,691	
	単価				(0) 8,819	
	官積算単価				8,969	合意率 0.983232
	*** B単 - 108号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000108	亀尾10号用水路 VU 100,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 5.000	m3	2,050	(0) 10,250	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コル管人力布設 VU,100mm,片受直管'フ'付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	1,827	(0) 18,270	S単 131号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タパ',区分 ,なし, なし	(0.000) 0.500	m3	12,502	(0) 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 26号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 1.000	m3	3,121	(0) 3,121	T単 28号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍'リフレク'ル,	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ク'ツ'ャ'ン RC-40	(0.000) 5.000	m ²	1,068	(0) 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m ²	1,134	(0) 5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ア'ス'ル'ト混合物 (2.20t/m3),ア'ラ'イ'コ'ト 各 種,,再生粗粒度ア'ス'ル'ト(20)	(0.000) 5.000	m ²	2,086	(0) 10,430	S単 241号
	合計				(0) 86,132	
	単 価				(0) 8,469	
	官積算単価				8,613	合意率 0.983232
*** B単 - 109号 ***						
000109	亀尾10号用水路 VU 75,TS,支線道路B(市道)埋設		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 4.000	m3	2,050	(0) 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 126号
S07021	硬質'リ塩化ビ'コル管人力布設 VU,75mm,片受直管'フ'付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	1,521	(0) 15,210	S単 132号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タパ',区分 ,なし, なし	(0.000) 0.400	m3	12,502	(0) 5,001	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク()	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍'リフレク'ル,	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ク'ツ'ャ'ン RC-40	(0.000) 5.000	m ²	1,068	(0) 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m ²	1,134	(0) 5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ア'ス'ル'ト混合物 (2.20t/m3),ア'ラ'イ'コ'ト 各 種,,再生粗粒度ア'ス'ル'ト(20)	(0.000) 5.000	m ²	2,086	(0) 10,430	S単 241号
	合計				(0) 76,651	
	単 価				(0) 7,537	
	官積算単価				7,665	合意率 0.983232
*** B単 - 110号 ***						
000110	亀尾10号用水路 VU 75,RR,支線道路B(市道)埋設		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 4.000	m3	2,050	(0) 8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 126号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	(0.000) 10.000			(0) 16,090	S単 133号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分, なし, なし	(0.000) 0.400	m3	12,502	(0) 5,001	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コバク ()	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリ塩化ビニル, なし	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 5.000	m ²	1,068	(0) 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 120mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m ²	1,134	(0) 5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 (2.20t/m ³), プライムコート 各 種, 再生粗粒度アスコン(20)	(0.000) 5.000	m ²	2,086	(0) 10,430	S単 241号
	合 計				(0) 77,531	
	単 価				(0) 7,623	
	官積算単価				7,753	合意率 0.983232
	*** B単 - 111号 ***					
000111	亀尾10-1号用水路 VU 125, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 4.000	m3	2,050	(0) 8,200	S単 175号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コバク, 区分 , なし, なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 126号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管型-付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 10.000	m	2,474	(0) 24,740	S単 129号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分, なし, なし	(0.000) 0.500	m3	12,502	(0) 6,251	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コバク ()	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 26号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリ塩化ビニル, なし	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 5.000	m ²	1,068	(0) 5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 120mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m ²	1,134	(0) 5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 (2.20t/m ³), プライムコート 各 種, 再生粗粒度アスコン(20)	(0.000) 5.000	m ²	2,086	(0) 10,430	S単 241号
	合 計				(0) 87,431	
	単 価				(0) 8,596	
	官積算単価				8,743	合意率 0.983232
	*** B単 - 112号 ***					
000112	継手 TS継手		式		(0.000)式 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,	(0.000) 1.000	個	2,590	(0) 2,590	S単 28号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,	(0.000) 4.000	個	18,400	(0) 73,600	S単 71号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径125,,	(0.000) 3.000	個	6,630	(0) 19,890	S単 86号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200×150 TS,,	(0.000) 3.000	個	18,700	(0) 56,100	S単 29号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200×75 TS,,	(0.000) 1.000	個	15,800	(0) 15,800	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ 125×75 TS,,	(0.000) 4.000	個	4,320	(0) 17,280	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	(0.000) 4.000	個	2,570	(0) 10,280	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,	(0.000) 5.000	個	1,290	(0) 6,450	S単 34号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 125×75,,	(0.000) 1.000			(0) 60,920	S単 210号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	(0.000) 1.000	個	11,000	(0) 11,000	S単 36号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200×125,,	(0.000) 1.000	個	21,350	(0) 21,350	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	(0.000) 2.000	個	3,100	(0) 6,200	S単 38号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	(0.000) 2.000	個	1,890	(0) 3,780	S単 39号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(0.000) 2.000	個	1,040	(0) 2,080	S単 40号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 41号
	合計				(0) 310,000	
	単価				(0) 304,802	
	官積算単価				310,000	合意率 0.983232
	*** B単 - 113号 ***					
000113	排泥弁設置工 亀尾10号用水路 排泥工 浅埋型, 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m ³	1,328	(0) 531	S単 187号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(0.000) 1.000	箇所	70,744	(0) 70,744	T単 5号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(0.000) 1.000	箇所	14,217	(0) 14,217	T単 11号
T00441	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 下部壁RB25C H=300	(0.000) 1.000	箇所	11,817	(0) 11,817	T単 40号
T00440	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 中部壁RB25B H=200	(0.000) 1.000	箇所	7,697	(0) 7,697	T単 39号
T00439	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上部壁RB25A H=150	(0.000) 1.000	箇所	10,717	(0) 10,717	T単 38号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(0.000) 1.000	箇所	23,264	(0) 23,264	T単 8号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 4.800	m	1,521	(0) 7,301	S単 132号
T00428	排泥管土工 支線道路B(市道)埋設	(0.000) 4.800	m	6,144	(0) 29,491	T単 37号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,449	(0) 4,449	S単 8号
	合計				(0) 180,228	
	単価				(0) 177,206	
	官積算単価				180,228	合意率 0.983232
	*** B単 - 114号 ***					
000114	排泥弁設置工 亀尾12号用水路 排泥工 浅埋型, 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m ³	1,328	(0) 531	S単 187号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(0.000) 1.000	箇所	70,744	(0) 70,744	T単 5号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底版RB25P H=40	(0.000) 1.000	箇所	14,217	(0) 14,217	T単 11号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150	(0.000) 1.000	箇所	14,647	(0) 14,647	T単 20号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	(0.000) 1.000	箇所	9,307	(0) 9,307	T単 22号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(0.000) 1.000	箇所	23,264	(0) 23,264	T単 8号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 4.400	m	1,521	(0) 6,692	S単 132号
T00427	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	(0.000) 4.400	m	5,284	(0) 23,250	T単 15号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,449	(0) 4,449	S単 8号
	合計				(0) 167,101	
	単価				(0) 164,299	
	官積算単価				167,101	合意率 0.983232
	*** B単 - 115号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000115	排泥弁設置工 亀尾10-1号水路 排泥工 浅埋型, 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する.なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	(0.000) 0.400	m ³	1,328	(0) 531	S単 187号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	(0.000) 1.000	箇所	70,744	(0) 70,744	T単 5号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 底板RB25P H=40	(0.000) 1.000	箇所	14,217	(0) 14,217	T単 11号
T00441	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 下部壁RB25C H=300	(0.000) 1.000	箇所	11,817	(0) 11,817	T単 40号
T00440	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 中部壁RB25B H=200	(0.000) 2.000	箇所	7,697	(0) 15,394	T単 39号
T00439	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上部壁RB25A H=150	(0.000) 1.000	箇所	10,717	(0) 10,717	T単 38号
T00442	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50	(0.000) 2.000	箇所	5,657	(0) 11,314	T単 41号
T00407	円形鉄蓋1号設置 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り	(0.000) 1.000	箇所	23,264	(0) 23,264	T単 8号
S02116	継足しロッド SS400 38 L=0.8m,,	(0.000) 1.000	個	111,790	(0) 111,790	S単 215号
S02116	振れ止金具 D240,,	(0.000) 1.000	個	45,600	(0) 45,600	S単 216号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU.75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 2.500	m	1,521	(0) 3,803	S単 132号
T00428	排泥管土工 支線道路B(市道)埋設	(0.000) 2.500	m	6,144	(0) 15,360	T単 37号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,449	(0) 4,449	S単 8号
	合計				(0) 339,000	
	単価				(0) 333,316	
	官積算単価				339,000	合意率 0.983232
	*** B単 - 116号 ***					
000116	水路横断工 亀尾2号水管橋 200(亀尾10号水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00450	水路横断設置工 亀尾2号水管橋(10号水路) 200 変更	(0.000) 1.000	箇所	394,704	(0) 394,704	T単 42号
S02116	27°フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 200A × 200 × 500,,	(0.000) 2.000	本	345,920	(0) 691,840	S単 217号
S02116	27°フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60 ° 200A × 400 × 535,,	(0.000) 2.000	本	393,100	(0) 786,200	S単 218号
S02116	37°フランジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 2800L × 80A,,	(0.000) 1.000	本	505,340	(0) 505,340	S単 219号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個	221,000	(0) 442,000	S単 70号
S02116	MF型 ヨイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000	個	42,400	(0) 84,800	S単 43号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	63,900	(0) 63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75 × 100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	56,800	(0) 56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ボルトナット付 75 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 2.000	組	5,380	(0) 10,760	S単 74号
S02116	フランジ接合材 ボルトナット付 200 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 8.000	組	11,710	(0) 93,680	S単 75号
	合計				(0) 3,130,024	
	単価				(0) 3,077,540	
	官積算単価				3,130,024	合意率 0.983232
	*** B単 - 117号 ***					
000117	水路横断工 亀尾10-1号水管橋 125(亀尾10-1号水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00451	水路横断設置工 亀尾10-1号水管橋(亀尾10-1号水路) 125 変更	(0.000) 1.000	箇所	223,678	(0) 223,678	T単 43号
S02116	27°フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 400 × 582,,	(0.000) 1.000	本	245,450	(0) 245,450	S単 220号
S02116	27°フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 1000,,	(0.000) 1.000	本	259,600	(0) 259,600	S単 221号
S02116	37°フランジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 2100L × 80A,,	(0.000) 1.000	本	289,700	(0) 289,700	S単 222号
S02116	27°フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 600,,	(0.000) 1.000	本	239,360	(0) 239,360	S単 223号
S02116	27°フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 350 × 842,,	(0.000) 1.000	本	256,390	(0) 256,390	S単 224号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個	134,000	(0) 268,000	S単 79号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000			(0) 44,600	S単 48号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000			(0) 63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000			(0) 56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ボルトナットバツピン 125 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 8.000			(0) 8,920	S単 87号
S02116	フランジ接合材 ボルトナットバツピン 75 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 2.000			(0) 5,380	S単 74号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.700			(0) 1,457	S単 188号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 5.300			(0) 8,272	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.700			(0) 39,570	S単 189号
	合計				(0) 2,102,159	
	単価				(0) 2,066,910	
	官積算単価				2,102,159	合意率 0.983232
	*** B単 - 118号 ***					
000118	水路横断工 亀尾3号水管橋 125(亀尾12号用水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00452	水路横断設置工 亀尾3号水管橋(亀尾12号用水路) 125 変更	(0.000) 1.000	箇所	254,164	(0) 254,164	T単 44号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 125A×200×500,,	(0.000) 2.000	本	232,100	(0) 464,200	S単 225号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 125A×200×422,,	(0.000) 1.000	本	228,890	(0) 228,890	S単 226号
S02116	37フランジ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3000L×80A,,	(0.000) 1.000	本	331,550	(0) 331,550	S単 227号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60° 125A×200×422,,	(0.000) 1.000	本	239,650	(0) 239,650	S単 228号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個	134,000	(0) 268,000	S単 79号
S02116	MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000	個	22,300	(0) 44,600	S単 48号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	63,900	(0) 63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	56,800	(0) 56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ボルトナットバツピン 75 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 2.000	組	5,380	(0) 10,760	S単 74号
S02116	フランジ接合材 ボルトナットバツピン 125 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 8.000	組	8,920	(0) 71,360	S単 87号
	合計				(0) 2,033,874	
	単価				(0) 1,999,770	
	官積算単価				2,033,874	合意率 0.983232
	*** B単 - 119号 ***					
000119	水路横断工 亀尾4号水管橋 200(亀尾11号用水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00453	水路横断設置工 亀尾4号水管橋(亀尾11号用水路) 200 変更	(0.000) 1.000	箇所	389,120	(0) 389,120	T単 45号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 200A×200×500,,	(0.000) 2.000	本	345,920	(0) 691,840	S単 217号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60° 200A×250×786,,	(0.000) 2.000	本	403,410	(0) 806,820	S単 229号
S02116	37フランジ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×2500L×80A,,	(0.000) 1.000	本	475,800	(0) 475,800	S単 230号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個	221,000	(0) 442,000	S単 70号
S02116	MFジョイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000	個	42,400	(0) 84,800	S単 43号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	63,900	(0) 63,900	S単 72号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	56,800	(0) 56,800	S単 73号
S02116	フランジ接合材 ボルトナットバツピン 75 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 2.000	組	5,380	(0) 10,760	S単 74号
S02116	フランジ接合材 ボルトナットバツピン 200 0.74Mpa(RF),,	(0.000) 8.000	組	11,710	(0) 93,680	S単 75号
	合計				(0) 3,115,520	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				3,063,279	合意率 0.983232
	*** B単 - 120号 ***					
000120	3号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 53.000	m ³	280.6	(0) 14,872	S単 176号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 1.310	ton	24,298	(0) 31,830	T単 24号
T00505	粉体攪拌工(バ ックリ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(0.000) 20.100	m ³	900	(0) 18,090	T単 25号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 30.000	m ²	465.2	(0) 13,956	S単 181号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコクリト,有り,なし	(0.000) 20.000	m	117,800	(0) 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m ²	9,155	(0) 2,747	S単 195号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ックリ(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m ³	40,840	(0) 61,260	S単 191号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(0.000) 22.000	m ³	3,369	(0) 74,118	S単 5号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(0.000) 13.000	m ³	2,710	(0) 35,230	T単 35号
	合 計				(0) 2,608,103	
	単 価				(0) 256,457	
	官積算単価				260,810	合意率 0.983309
	*** B単 - 121号 ***					
000121	4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2列		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 41.000	m ³	280.6	(0) 11,505	S単 176号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.010	ton	24,298	(0) 48,839	T単 24号
T00505	粉体攪拌工(バ ックリ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(0.000) 19.100	m ³	900	(0) 17,190	T単 25号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 30.000	m ²	465.2	(0) 13,956	S単 181号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコクリト,有り,なし	(0.000) 20.000	m	117,800	(0) 2,356,000	S単 196号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m ²	9,155	(0) 2,747	S単 195号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ックリ(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.500	m ³	40,840	(0) 61,260	S単 191号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(0.000) 19.000	m ³	3,369	(0) 64,011	S単 5号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土(良質土)	(0.000) 9.000	m ³	2,710	(0) 24,390	T単 35号
	合 計				(0) 2,599,898	
	単 価				(0) 255,650	
	官積算単価				259,990	合意率 0.983309
	*** B単 - 122号 ***					
000122	5号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200 1列		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 42.000	m ³	280.6	(0) 11,785	S単 176号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 1.940	ton	24,298	(0) 47,138	T単 24号
T00505	粉体攪拌工(バ ックリ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5~2.0m	(0.000) 17.600	m ³	900	(0) 15,840	T単 25号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 25.000	m ²	465.2	(0) 11,630	S単 181号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコクリト,有り,なし	(0.000) 10.000	m	181,400	(0) 1,814,000	S単 197号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()	(0.000) 16.000	m ³	3,369	(0) 53,904	S単 5号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土(良質土)	12.000	m3	2,710	32,520	T単 35号
	合計				(0)	
	単価				1,986,817	
	官積算単価				(0)	
					195,366	
					198,682	合意率 0.983309
	*** B単 - 123号 ***					
000123	組立柵渠区間				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		15,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	34.000	m3	280.6	9,540	S単 176号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	37.000	m ²	434.6	16,080	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	26.000	m ²	1,328	34,528	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	(0.000)			(0)	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	15.000	m	42,760	641,400	S単 124号
S02116	太鼓落し	(0.000)			(0)	
	松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト	(0.000)			(0)	
	M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 91号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート'ン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	31,670	82,342	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	30.000	m3	3,017	90,510	T単 33号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	14.000	m ²	465.2	6,513	S単 179号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				59,784	
					60,799	合意率 0.983309
	*** B単 - 124号 ***					
000124	組立柵渠区間				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1500×H1200		m		15,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	28.000	m3	280.6	7,857	S単 176号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	28.000	m ²	434.6	12,169	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	20.000	m ²	1,328	26,560	S単 187号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	(0.000)			(0)	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	15.000	m	44,080	661,200	S単 236号
S02116	太鼓落し	(0.000)			(0)	
	松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト	(0.000)			(0)	
	M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 91号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート'ン'車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	31,670	63,340	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	26.000	m3	3,017	78,442	T単 33号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,好質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	15.000	m ²	465.2	6,978	S単 179号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				58,186	
					59,174	合意率 0.983309
	*** B単 - 125号 ***					
000125	組立片柵渠区間				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200		m		15,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	28.000	m3	280.6	7,857	S単 176号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	28.000	m ²	434.6	12,169	S単 178号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	20.000	m ²	1,328	26,560	S単 187号
T00500	鉄筋コンクリート組立片柵渠据付工(機械)	(0.000)			(0)	
	B1500×H1200	15.000	m	37,840	567,600	T単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 90号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 91号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.000	m3	31,670	(0) 63,340	S単 190号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 26.000	m3	3,017	(0) 78,442	T単 33号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 15.000	m ²	465.2	(0) 6,978	S単 179号
	合計				(0) 794,011	
	単価				(0) 52,051	
	官積算単価				52,934	合意率 0.983309
	*** B単 - 126号 ***					
000126	張りコンクリート		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.200	m ²	8,272	(0) 1,654	S単 194号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.200	m3	39,570	(0) 7,914	S単 189号
	合計				(0) 9,568	
	単価				(0) 9,408	
	官積算単価				9,568	合意率 0.983309
	*** B単 - 127号 ***					
000127	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査	(0.000) 1.000	式	61,000	(0) 61,000	S単 231号
	合計				(0) 61,000	
	単価				(0) 61,000	
	官積算単価				61,000	合意率 1
	*** B単 - 128号 ***					
000128	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD,,	(0.000) 1.000	式	548,000	(0) 548,000	S単 232号
	合計				(0) 548,000	
	単価				(0) 548,000	
	官積算単価				548,000	合意率 1
	*** B単 - 129号 ***					
000129	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 5.000	基・月	51,000	(0) 255,000	S単 233号
	合計				(0) 255,000	
	単価				(0) 255,000	
	官積算単価				255,000	合意率 1
	*** B単 - 130号 ***					
000130	3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT),,	(0.000) 1.000	式	2,443,000	(0) 2,443,000	S単 234号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ' 刈 ()		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S02013	*** S単 - 7号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S単 - 8号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S単 - 9号 *** ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハ' ック' 約容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単 - 10号 *** ハ' ック' 約[加-ラ型・排対型(2次)] ハ' ック' 約[加-ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ハ' -スツシ (改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** 攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 12号 *** ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準ハ' ック' 約容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 13号 *** ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2014)] 標準ハ' ック' 約容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2011)] ハ' ック' 約[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~ 2011)] 標準ハ' ック' 約容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 配管工 配管工		人	24,072		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 軽油 軽油 ハ' トロ-ル給油,,		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 田面排水樹 田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む) ,,		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,, *** S単 - 23号 ***		m	2,880		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単 - 24号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02116	積込 積込 塵プラスチック類,, *** S単 - 25号 ***		m3	31,968		歩A・単A
S02116	積込 積込 水路内雑物,, *** S単 - 26号 ***		m3	42,600		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単 - 27号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単 - 28号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,, *** S単 - 29号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200×150 TS,, *** S単 - 30号 ***		個	18,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200×125 TS,, *** S単 - 31号 ***		個	41,970		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200×75 TS,, *** S単 - 32号 ***		個	15,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ 125×75 TS,, *** S単 - 33号 ***		個	4,320		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,, *** S単 - 34号 ***		個	2,570		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,, *** S単 - 35号 ***		個	1,290		歩A・単A
S02116	泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 100×75,, *** S単 - 36号 ***		個	49,400		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,, *** S単 - 37号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200×125 TS,, *** S単 - 38号 ***		個	21,350		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,, *** S単 - 39号 ***		個	3,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,, *** S単 - 40号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,, *** S単 - 41号 ***		個	1,040		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,, *** S単 - 42号 ***		個	2,680		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,, *** S単 - 43号 ***		個	1,550		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	42,400		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 44号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個	18,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	22,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,		個	14,430		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,		個	9,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 配管用継手材 配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,		個	29,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm,,		組	6,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VJ 径300 長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 芯出しスカー 芯出しスカー 300用 90×50L×51,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,		基	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル 80,,		個	1,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット 80,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ 80,,		個	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 受樹 受樹 1型、一方開き,,		個	7,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 37フランジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37フランジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3634L×80A,,		本	536,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 27フランジ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45 ° 200A × 133L , , *** S 単 - 66号 ***		本	210,170		歩A・単A
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60 ° 200A × 312L , , *** S 単 - 67号 ***		本	367,750		歩A・単A
S02116	277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 475L , , *** S 単 - 68号 ***		本	169,440		歩A・単A
S02116	277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 405L , , *** S 単 - 69号 ***		本	162,730		歩A・単A
S02116	277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 1200L , , *** S 単 - 70号 ***		本	241,940		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm , , *** S 単 - 71号 ***		個	221,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45 ° ベンド B 形 径200 , , *** S 単 - 72号 ***		個	18,400		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K , , *** S 単 - 73号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) ボール式補修弁 (レバー式) 75 × 100H 内外面粉体塗装 7.5K , , *** S 単 - 74号 ***		個	56,800		歩A・単A
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 ボルトナットバ ック 75 0.74Mpa (RF) , , *** S 単 - 75号 ***		組	5,380		歩A・単A
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 ボルトナットバ ック 200 0.74Mpa (RF) , , *** S 単 - 76号 ***		組	11,710		歩A・単A
S02116	377mm T 字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 377mm T 字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 3000L × 80A , , *** S 単 - 77号 ***		本	324,300		歩A・単A
S02116	2F90 ° × 90 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2F90 ° × 90 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 300L × 300L × 350L , , *** S 単 - 78号 ***		本	354,700		歩A・単A
S02116	2F90 ° × 90 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2F90 ° × 90 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 300L × 826L × 350L , , *** S 単 - 79号 ***		本	402,080		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm , , *** S 単 - 80号 ***		個	134,000		歩A・単A
S02116	377mm T 字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 377mm T 字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 3728L × 80A , , *** S 単 - 81号 ***		本	371,250		歩A・単A
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45 ° 125A × 136L , , *** S 単 - 82号 ***		本	154,150		歩A・単A
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60 ° 125A × 198L , , *** S 単 - 83号 ***		本	214,870		歩A・単A
S02116	277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 576L , , *** S 単 - 84号 ***		本	122,440		歩A・単A
S02116	277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 586L , , *** S 単 - 85号 ***		本	123,250		歩A・単A
S02116	277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 1200L , , *** S 単 - 86号 ***		本	147,900		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45 ° ベンド B 形 径125 , ,		個	6,630		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** フランジ接合材 フランジ接合材 ボルトナットバッキング 125 0.74Mpa(RF),,		組	8,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 375mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 375mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3054L×80A,,		本	482,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×445L,,		本	166,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton	504,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,		個	799		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 12.7用,,		個	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton	518,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,		個	799		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 15.2用,,		個	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** L型柵工枠 L型柵工枠 2500×1200H,,		本	30,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 柵工板 柵工板 上 910×298,,		枚	2,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** 柵工板 柵工板 下 910×398,,		枚	3,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 柵工板 柵工板 上 1410×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** 柵工板 柵工板 下 1410×398,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1020×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1020×398,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** コンクリート組立片柵渠 コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む) ,,		組	37,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 建設発生土処理費 建設発生土処理費		m3	1,130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 高密度ポリエチレン管					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、3ヶ月迄損耗率45%、 *** S単 - 109号 ***		m	9,450		歩A・単A
	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 110号 ***		検体	7,500		歩A・単A
S02116	エレフット試験 エレフット試験 *** S単 - 111号 ***		箇所	130,200		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 112号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 113号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02123	As舗装切断排水処分費 As舗装切断排水処分費 *** S単 - 114号 ***		m3	20,600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 115号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内 *** S単 - 116号 ***		m3	6,950		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 117号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02123	運搬 運搬 水路内雑物、20km以内 *** S単 - 118号 ***		m3	8,220		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 水路内雑物 *** S単 - 119号 ***		m3	20,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、しない *** S単 - 120号 ***		m3	16,440		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない *** S単 - 121号 ***		m3	8,209		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満 *** S単 - 122号 ***		ton	171,749		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、2.50mを越え3.60m以下、なし *** S単 - 123号 ***		m	45,888		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、2.50mを越え3.60m以下、なし *** S単 - 124号 ***		m	68,955		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、0.16m以上 2.50m以下、なし *** S単 - 125号 ***		m	42,760		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、0.16m以上 2.50m以下、なし *** S単 - 126号 ***		m	65,227		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コパ' 付、区分 、なし、なし *** S単 - 127号 ***		m3	10,977		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、' 付、区分 、なし、なし *** S単 - 128号 ***		m3	12,502		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、片受直管型-付、4.0m管、0箇所		m	4,747		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 129号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	2,474		歩A・単A
S07021	*** S単 - 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,700		歩A・単A
S07021	*** S単 - 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	1,827		歩A・単A
S07021	*** S単 - 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所		m	1,521		歩A・単A
S07021	*** S単 - 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,609		歩A・単A
S07021	*** S単 - 134号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	5,205		歩A・単A
S07021	*** S単 - 135号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,955		歩A・単A
S07035	*** S単 - 136号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	2,092		歩A・単A
S07071	*** S単 - 137号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	5,001		歩A・単A
S07091	*** S単 - 138号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm		基	134,515		歩A・単A
S07091	*** S単 - 139号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,125mm		基	75,194		歩A・単A
S07091	*** S単 - 140号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,75mm		基	43,194		歩A・単A
S10004	*** S単 - 141号 *** 水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地「ルドーザ」,13t級,普通		ha	446,725		歩A・単A
S15002	*** S単 - 142号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,044		歩A・単A
S15004	*** S単 - 143号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16001	*** S単 - 144号 *** ライトトラック[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトトラック[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	27,035		歩A・単A
S16004	*** S単 - 145号 *** トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	38,000		歩A・単A
S18001	*** S単 - 146号 *** 土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去		m ³	32,353		歩A・単A
S18002	*** S単 - 147号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	4,868		歩A・単A
S18002	*** S単 - 148号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,,0m3,,,なし		袋	1,022		歩A・単A
S18002	*** S単 - 149号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バツ約,,0m3,,,なし		袋	1,809		歩A・単A
S18002	*** S単 - 150号 *** 大型土のう工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去(再利用),バ'ツ材,,0m3,,なし *** S単 - 151号 ***		袋	829		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 152号 ***		箇所	55,421		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 12,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 153号 ***		箇所	66,573		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 13,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 154号 ***		箇所	72,065		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 18,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 155号 ***		箇所	99,690		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単 - 156号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,48,1,なし *** S単 - 157号 ***		m ²	882		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,76,1,なし *** S単 - 158号 ***		m ²	1,141		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,37,1,なし *** S単 - 159号 ***		m ²	780		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,42,1,なし *** S単 - 160号 ***		m ²	827		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 161号 ***		m ²	239		歩A・単A
S18062	ブルーシート敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 162号 ***		m ²	148		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍'リフレク'ロ *** S単 - 163号 ***		m	288		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 164号 ***		m ³	680		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 165号 ***		m ³	784		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし *** S単 - 166号 ***		m ³	558		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 167号 ***		m ³	680		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし *** S単 - 168号 ***		m ³	507		歩A・単A
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,ア'ソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 169号 ***		m ³	356.4		歩A・単A
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,- *** S単 - 170号 ***		m ³	1,158		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) *** S単 - 171号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86803	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 172号 ***		m3	258.2		歩A・単A
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 173号 ***		m3	283.4		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 174号 ***		m3	991.4		歩A・単A
	路床置換工(B 4.0m) SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 175号 ***		m3	436.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 176号 ***		m3	2,050		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 177号 ***		m3	280.6		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以 下 *** S単 - 178号 ***		m3	1,583		歩A・単A
	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 179号 ***		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 180号 ***		m ²	465.2		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 181号 ***		m ²	917.7		歩A・単A
SA0152	水平面仕上げ SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 182号 ***		m ²	465.2		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 183号 ***		m3	1,640		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 184号 ***		m3	1,323		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 185号 ***		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 186号 ***		m ²	221.2		歩A・単A
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-, *** S単 - 187号 ***		m	672.2		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 188号 ***		m ²	1,328		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 189号 ***		m ²	1,457		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 190号 ***		m3	39,570		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 191号 ***		m3	31,670		歩A・単A
SA0311	間詰コンクリート					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-.-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,840		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,.-,一般養生,.-,無し,.-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,100		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
SA0311	小口止めコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-.-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	40,840		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	117,800		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	181,400		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²	728.1		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²	591.1		歩A・単A
	*** S単 - 200号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²	1,068		歩A・単A
	*** S単 - 201号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40		m ²	930.4		歩A・単A
	*** S単 - 202号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	918.1		歩A・単A
	*** S単 - 203号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm		m ²	677.8		歩A・単A
	*** S単 - 204号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm		m ²	797.9		歩A・単A
	*** S単 - 205号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,253		歩A・単A
	*** S単 - 206号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,014		歩A・単A
	*** S単 - 207号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生粗粒度ｱｽ ﾌﾙﾄ(20)		m ²	1,277		歩A・単A
	*** S単 - 208号 ***					
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 水田怪異ほ場整備整地工 (ICT) BD,,		日	18,000		歩A・単A
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 200用,,		個	1,650		歩A・単A
	*** S単 - 210号 ***					
S02116	泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 125 x 75,,		個	60,920		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 211号 *** 水道用レジンコンクリート製ボック 水道用レジンコンクリート製ボック JWWA K 148 円形用1号 下部壁RB25C H=300mm,,		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 212号 *** 水道用レジンコンクリート製ボック 水道用レジンコンクリート製ボック JWWA K 148 円形用1号 中部壁RB25B H=200mm,,		個	7,480		歩A・単A
S02116	*** S単 - 213号 *** 水道用レジンコンクリート製ボック 水道用レジンコンクリート製ボック JWWA K 148 円形1号 上部壁RB25A H=150mm,,		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 214号 *** 水道用レジンコンクリート製ボック 水道用レジンコンクリート製ボック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,		個	5,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 215号 *** 継足しロッド 継足しロッド SS400 38 L=0.8m,,		個	111,790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 216号 *** 振れ止金具 振れ止金具 D240,,		個	45,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 217号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 200A × 200 × 500,,		本	345,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 218号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60 ° 200A × 400 × 535,,		本	393,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 219号 *** 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 2800L × 80A,,		本	505,340		歩A・単A
S02116	*** S単 - 220号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 400 × 582,,		本	245,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 221号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 1000,,		本	259,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 222号 *** 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 2100L × 80A,,		本	289,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 223号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 600,,		本	239,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 224号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 350 × 842,,		本	256,390		歩A・単A
S02116	*** S単 - 225号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 125A × 200 × 500,,		本	232,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 226号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 125A × 200 × 422,,		本	228,890		歩A・単A
S02116	*** S単 - 227号 *** 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 3000L × 80A,,		本	331,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 228号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60 ° 125A × 200 × 422,,		本	239,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 229号 *** 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60 ° 200A × 250 × 786,,		本	403,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 230号 *** 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 2500L × 80A,,		本	475,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 231号 *** 歩掛調査 歩掛調査		式	61,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 232号 *** システム初期費					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	システム初期費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD,, *** S単 - 233号 ***		式	548,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 234号 ***		基・月	51,000		歩A・単A
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品 3次元出来形管理及び3次元データ納品 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) ,, *** S単 - 235号 ***		式	2,443,000		歩A・単A
S02123	As舗装切断排水処分費 As舗装切断排水処分費 変更 *** S単 - 236号 ***		m3	15,000		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし *** S単 - 237号 ***		m	44,080		歩A・単A
S16001	ブルドーザ [湿地・排対型(2次)] ブルドーザ [湿地・排対型(2次)] 7t級,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ, *** S単 - 238号 ***		時間	3,570		歩A・単A
S16001	ライトトラックガソリンエンジン二輪駆動 ライトトラックガソリンエンジン二輪駆動 ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン *** S単 - 239号 ***		日	27,035		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍φリフレックス,, *** S単 - 240号 ***		m	288		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単 - 241号 ***		㎡	1,134		歩A・単A
SA0846	SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｼｰﾄﾞ 各 種,,再生粗粒度アスコン(20)		㎡	2,086		歩A・単A
T00004	*** T単 - 1号 *** 亀松3号合流工柵工据付工(機械)		箇所	177,331		歩A・単A
T00005	*** T単 - 2号 *** 亀松4号合流工柵工据付工(機械)		箇所	170,939		歩A・単A
T00100	*** T単 - 3号 *** 田面排水樹設置工		基	15,829		歩A・単A
T00101	幅340mm 奥行230mm 高さ600mm *** T単 - 4号 *** 高密度ポリエチレン管人力布設		m	8,505		歩A・単A
T00400	*** T単 - 5号 *** 制水弁設置工		箇所	70,744		歩A・単A
T00402	浅埋型 75 *** T単 - 6号 *** 制水弁設置工		箇所	121,344		歩A・単A
T00404	浅埋型 125 *** T単 - 7号 *** 制水弁設置工		箇所	220,865		歩A・単A
T00407	*** T単 - 8号 *** 円形鉄蓋1号設置		箇所	23,264		歩A・単A
T00408	円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り *** T単 - 9号 *** 円形鉄蓋2号設置		箇所	40,585		歩A・単A
T00415	円形鉄蓋2号 350 簡易防水型 農水マーク入り *** T単 - 10号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	16,917		歩A・単A
T00416	円形用1号 上下部壁RB25CA H=300 *** T単 - 11号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所			

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00421	円形用1号 底版RB25P H=40 *** T単 - 12号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	14,217		歩A・単A
T00425	円形用2号 底版 RB(P) H=40mm *** T単 - 13号 *** 給水栓設置工		箇所	16,535		歩A・単A
T00426	75A *** T単 - 14号 *** 排泥管土工		箇所	47,451		歩A・単A
T00427	支線道路B(市道)埋設 *** T単 - 15号 *** 排泥管土工		m	5,161		歩A・単A
T00431	支線道路B(里道)埋設 *** T単 - 16号 *** 水路横断設置工		m	5,284		歩A・単A
T00432	亀尾2号水管橋(10号用水路) 200 *** T単 - 17号 *** 水路横断設置工		箇所	414,481		歩A・単A
T00433	亀尾10-1号水管橋(亀尾10-1号用水路) 125 *** T単 - 18号 *** 水路横断設置工		箇所	207,702		歩A・単A
T00434	亀尾3号水管橋(亀尾12号用水路) 125 *** T単 - 19号 *** 水路横断設置工		箇所	263,549		歩A・単A
T00436	亀尾4号水管橋(亀尾11号用水路) 200 *** T単 - 20号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	406,104		歩A・単A
T00437	円形用1号 上下部壁RB25CA H=150 *** T単 - 21号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	14,647		歩A・単A
T00438	円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=150mm *** T単 - 22号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	19,235		歩A・単A
T00500	円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm *** T単 - 23号 *** 鉄筋コンクリート組立片柵渠据付工(機械)		箇所	9,307		歩A・単A
T00504	B1500×H1200 *** T単 - 24号 *** 固化材散布		m	37,840		歩A・単A
T00505	セメント系固化材 施工障害なし *** T単 - 25号 *** 粉体攪拌工(バ ック約攪拌混合)		ton	24,298		歩A・単A
T00801	施工障害なし 深度0.5~2.0m *** T単 - 26号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m ³	900		歩A・単A
T00900	600 *** T単 - 27号 *** 路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m	1,046		歩A・単A
T00901	流用土 *** T単 - 28号 *** 路床工(狭幅1.0m未満)		m ³	3,017		歩A・単A
T00902	流用土 *** T単 - 29号 *** 路体工(狭幅1.0m未満)		m ³	3,121		歩A・単A
T00904	流用土 *** T単 - 30号 *** 路床置換工(狭幅1.0m未満)		m ³	3,017		歩A・単A
T00905	*** T単 - 31号 *** 路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m ³	2,710		歩A・単A
T00906	*** T単 - 32号 *** 路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m ³	2,484		歩A・単A
	流用土		m ³	2,895		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コバ(ク)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単 - 7号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コア-リングマシン) 100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合計				128,481	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,030	
	*** S単 - 8号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合計				93,428	算出数量 21.000 本

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		4,449	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	バ ックロー[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11,100円				
M96001	バ ックロー[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	算出数量 1.000 各単位
	合 計				11,100	
	単 価				11,100	
	*** S単 - 10号 ***					
S02111	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	25,700円				
M96002	バ ックロー[加-ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽｼﾝ(改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	算出数量 1.000 各単位
	合 計				25,700	
	単 価				25,700	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	39,000円				
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				39,000	
	単 価				39,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02112	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F08056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	9,800円				
F08056	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	算出数量 1.000 各単位
	合 計				9,800	
	単 価				9,800	
	*** S単 - 13号 ***					
S02112	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	17,700円				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 10,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,072	24,072	
	合 計				24,072	算出数量 1.000 人
	単 価				24,072	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	軽油 軽油 A・B給油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 A・B給油	1.000	L	143	143	
	合 計				143	算出数量 1.000 各単位
	単 価				143	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	田面排水樹 田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む)	1.000	個	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200	1.000	m	2,880	2,880	
	合 計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,880	
	*** S単 - 23号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1,000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	積込 廃プラスチック類	1,000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1,000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	積込 水路内雑物	1,000	m3	42,600	42,600	
	合計				42,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				42,600	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1,000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1,000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200× 150 TS..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96201	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200× 150 TS	1.000	個	18,700	18,700	
	合計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,700	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200× 125 TS..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96202	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200× 125 TS	1.000	個	41,970	41,970	
	合計				41,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,970	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200× 75 TS..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96203	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200× 75 TS	1.000	個	15,800	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,800	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ 125× 75 TS..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96204	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ 125× 75 TS	1.000	個	4,320	4,320	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05283				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,570	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05282				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,290	1,290	
	合計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,290	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	泥吐管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	泥吐管 離脱防止内蔵型 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96205				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96205	泥吐管 離脱防止内蔵型 100×75	1.000	個	49,400	49,400	
	合計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,400	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05329				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					深夜時間:0.0 週休:月単位
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200×125 TS,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96206				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96206	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200x 125 TS	1.000	個	21,350	21,350	
	合計				21,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,350	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150x125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05225		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150x125	1.000	個	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125x100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05224		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125x100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100x75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05223		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 100x75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05253		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,550	1,550	
	合 計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,550	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96262	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	42,400	42,400	
	合 計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,400	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ 水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96258	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ 水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96257	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm	1.000	個	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マｰｸ入,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96256	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マｰｸ入	1.000	組	38,500	38,500	
	合 計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,500	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,800	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	MFジ'ョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジ'ョイント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付..	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	P96261		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96261	MFジ'ョイント	1.000	個	22,300	22,300	
	FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付					算出数量 1.000 各単位
	合計				22,300	
	単価				22,300	
*** S単 - 49号 ***						
S02116	水道用レ'ン'コ'クリ'ト製'ッ'ス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レ'ン'コ'クリ'ト製'ッ'ス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,..	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	P96255		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96255	水道用レ'ン'コ'クリ'ト製'ッ'ス	1.000	個	14,000	14,000	
	JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40					算出数量 1.000 各単位
	合計				14,000	
	単価				14,000	
*** S単 - 50号 ***						
S02116	水道用レ'ン'コ'クリ'ト製'ッ'ス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レ'ン'コ'クリ'ト製'ッ'ス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,..	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	P96254		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96254	水道用レ'ン'コ'クリ'ト製'ッ'ス	1.000	個	14,430	14,430	
	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm					算出数量 1.000 各単位
	合計				14,430	
	単価				14,430	
*** S単 - 51号 ***						
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水'ク'入,..	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	P96251		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96251	水道用円形鉄蓋	1.000	組	21,700	21,700	
	円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水'ク'入					算出数量 1.000 各単位
	合計				21,700	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				21,700	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96260				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96260	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96259				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96259	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96252				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96252	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	1.000	個	9,090	9,090	
	合 計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,090	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96303	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)	1.000	個	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,200	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96304				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96304	沈下防止底板 t=70mm	1.000	組	6,400	6,400	
	合計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,400	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	芯出しス-サー 芯出しス-サー 300用 90×50L×5t,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	芯出しス-サー 300用 90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	給水栓(ノングスタングルバルブ) 給水栓(ノングスタングルバルブ) 75、0.74Mpa,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96301	給水栓(ノングスタングルバルブ) 75、0.74Mpa	1.000	基	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニッブル 80,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96308		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96308	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニッブル 80	1.000	個	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96307	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80	1.000	個	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96306	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80	1.000	個	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	受樹 受樹 1型、一方開き,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96305	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,630	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	377mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 377mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3634L×80A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96354		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96354	377mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3634L×80A	1.000	本	536,290	536,290	
	合計				536,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				536,290	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	277mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96350	277mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L	1.000	本	210,170	210,170	
	合計				210,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				210,170	
	*** S単 - 66号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60 ° 200A × 312L , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96351		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96351	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60 ° 200A × 312L	1.000	本	367,750	367,750	
	合計				367,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				367,750	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 475L , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96355		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96355	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 475L	1.000	本	169,440	169,440	
	合計				169,440	算出数量 1,000 各単位
	単価				169,440	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 405L , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96352		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96352	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 405L	1.000	本	162,730	162,730	
	合計				162,730	算出数量 1,000 各単位
	単価				162,730	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 1200L , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96353		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96353	27㍉ 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 1200L	1.000	本	241,940	241,940	
	合計				241,940	算出数量 1,000 各単位
	単価				241,940	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96369		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96369	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm	1.000	個	221,000	221,000	
	合計				221,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				221,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96373		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96373	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96374		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96374	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	56,800	56,800	
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 ♯ルトナットハッピン 75 0.74Mpa(RF),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96370		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96370	フランジ接合材 ♯ルトナットハッピン 75 0.74Mpa(RF)	1.000	組	5,380	5,380	
	合計				5,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,380	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	フランジ接合材		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合材 ♯ルトナットハッピン 200 0.74Mpa(RF),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96372		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96372	フランジ接合材 ♯ルトナットハッピン 200 0.74Mpa(RF)	1.000	組	11,710	11,710	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,710	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 3000L x 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96356		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96356	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 3000L x 80A	1.000	本	324,300	324,300	
	合計				324,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				324,300	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	2F90° x 90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F90° x 90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 300L x 300L x 350L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96357		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96357	2F90° x 90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 300L x 300L x 350L	1.000	本	354,700	354,700	
	合計				354,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				354,700	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	2F90° x 90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F90° x 90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 300L x 826L x 350L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96358		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96358	2F90° x 90曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 300L x 826L x 350L	1.000	本	402,080	402,080	
	合計				402,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				402,080	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96368		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96368	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm	1.000	個	134,000	134,000	
	合計				134,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A x 3728L x 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96359		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96359	375mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3728L×80A	1.000	本	371,250	371,250	
	合計				371,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				371,250	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	275mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 275mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 125A×136L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96360		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96360	275mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 125A×136L	1.000	本	154,150	154,150	
	合計				154,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154,150	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	275mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 275mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 125A×198L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96361		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96361	275mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 125A×198L	1.000	本	214,870	214,870	
	合計				214,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				214,870	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×576L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96362		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96362	275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×576L	1.000	本	122,440	122,440	
	合計				122,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,440	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×586L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96363		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96363	275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×586L	1.000	本	123,250	123,250	
	合計				123,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,250	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	275mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×1200L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96364	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96364	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×1200L	1.000	本	147,900	147,900	
	合計				147,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				147,900	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径125,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P05300	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05300	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径125	1.000	個	6,630	6,630	
	合計				6,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,630	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	フランジ接合材 フランジ接合材 φ125 0.74Mpa(RF),,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96371	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96371	フランジ接合材 φ125 0.74Mpa(RF)	1.000	組	8,920	8,920	
	合計				8,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,920	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	37㍉T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37㍉T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3054L×80A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96365	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96365	37㍉T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3054L×80A	1.000	本	482,850	482,850	
	合計				482,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				482,850	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×445L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96367	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96367	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×445L	1.000	本	166,410	166,410	
	合計				166,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				166,410	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 90号 ***						
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100	
*** S単 - 91号 ***						
S02116	六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96402		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96402	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42	
*** S単 - 92号 ***						
S02116	セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96457		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96457	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
*** S単 - 93号 ***						
S02116	PC鋼より線 PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P23067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P23067	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				504,000	
*** S単 - 94号 ***						
S02116	PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96453		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96453	PCケーブル用アンカープレート 12.7用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				799	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96455		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96455	PCケーブル用グリップ 12.7用	1.000	個	2,270	2,270	算出数量 1.000 各単位
	合 計				2,270	
	単 価				2,270	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	P C鋼より線		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P23068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P23068	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				518,000	
	単 価				518,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96454		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96454	PCケーブル用アンカープレート 15.2用	1.000	個	799	799	算出数量 1.000 各単位
	合 計				799	
	単 価				799	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96456		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96456	PCケーブル用グリップ 15.2用	1.000	個	2,600	2,600	算出数量 1.000 各単位
	合 計				2,600	
	単 価				2,600	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	L型柵工枠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型柵工枠 2500 x 1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96501	L型柵工枠 2500×1200H	1.000	本	30,960	30,960	
	合計				30,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,960	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	柵工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 上 910×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96502	柵工板 上 910×298	1.000	枚	2,960	2,960	
	合計				2,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,960	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	柵工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 下 910×398,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96503	柵工板 下 910×398	1.000	枚	3,460	3,460	
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	柵工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 上 1410×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96504	柵工板 上 1410×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	柵工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 下 1410×398,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96505	柵工板 下 1410×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	柵工板 カープ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カープ用 上 1020×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96506	柵工板 カーブ用 上 1020×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合 計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,720	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1020×398,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96507		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96507	柵工板 カーブ用 下 1020×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	コンクリート組立片柵渠 コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む) , ,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96401		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96401	コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む)	1.000	組	37,700	37,700	
	合 計				37,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,700	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	建設発生土処理費 建設発生土処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96101	建設発生土処理費	1.000	m3	1,130	1,130	
	合 計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,130	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 600、3ヶ月迄損耗率45% , ,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96601		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96601	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、 600、3ヶ月迄損耗率45%	1.000	m	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単 - 109号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96902	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96901	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単 - 111号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 112号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,055円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単 - 113号 ***					
S02123	As舗装切断排水処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96102 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	As舗装切断排水処分費	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 114号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 115号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類、15km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類、15km以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単 - 116号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96105		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02123	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 水路内雑物、20km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96107		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物、20km以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	運搬 水路内雑物、20km以内	1.000	m3	8,220	8,220	
	合計				8,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,220	
	*** S単 - 118号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96108		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	処分費 水路内雑物	1.000	m3	20,000	20,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,440	16,440	
	合計				16,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,440	
	*** S単 - 120号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合計				8,209	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,209	
	*** S単 - 121号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				171,749	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171,749	
	*** S単 - 122号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリート欄渠1組当り単価(円/組) 2)欄渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3)欄渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4)欄渠型式 5)欄渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	58,100円 1.500m 1.5(m/組) B型 2.50㎡を越え3.60㎡以下 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P13232	鉄筋コンクリート欄渠	15.600	組	58,100	906,360	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	ハ ック約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 加-ラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,073,787	算出数量 23.400 m
	単 価		m		45,888	
	*** S単 - 123号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	92,700円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	92,700	1,446,120	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	ハ ック約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 加-ラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,613,547	算出数量 23.400 m
	単 価		m		68,955	
	*** S単 - 124号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	54,500円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	54,500	850,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	ハ ック約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 加-ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	57.000	L	143	8,151	
	合 計				1,000,581	算出数量 23.400 m
	単 価		m		42,760	
	*** S単 - 125号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	88,200円		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 柵渠1組当たりの実アール間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 柵渠 1組当たりアール間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 柵渠型式	B型				
	5) 柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	88,200	1,375,920	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホウ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 加ラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	57.000	L	143	8,151	
	合計				1,526,301	算出数量 23.400 m
	単価		m		65,227	
	*** S単 - 126号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 基礎区分	砂・砂質土				
	2) 材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3) バックホウ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4) 締固め機械	振動コンパクタ				
	5) 締固め区分	区分				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホウ[加ラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				109,766	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,977	
	*** S単 - 127号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), バックホウ, 区分, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 基礎区分	砂・砂質土				
	2) 材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3) バックホウ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4) 締固め機械	バックホウ				
	5) 締固め区分	区分				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	ハ ック材[加-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ハ トロ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				125,021	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		12,502	
	*** S 単 - 128号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管刈-ブ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-ブ 付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合 計				47,465	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,747	
	*** S 単 - 129号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管刈-ブ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-ブ 付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合 計				24,739	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,474	
	*** S 単 - 130号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本	8,470	16,517	
Y00004	雑材料費	0.020		16,517	330	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				27,002	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,700	
	*** S単 - 131号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管ｽｰﾌﾟ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分 (mm)	100mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾟ付		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾟ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				18,273	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,827	
	*** S単 - 132号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ｽｰﾌﾟ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分 (mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽｰﾌﾟ付		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽｰﾌﾟ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				15,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,521	
	*** S単 - 133号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)管径区分 (mm)	75mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本	3,480	6,786	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		6,786	136	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				16,086	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,609	
	*** S単 - 134号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	20,200	39,390	
Y00004	雑材料費	0.020		39,390	788	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				52,053	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,205	
	*** S単 - 135号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,220	10,179	
Y00004	雑材料費	0.020		10,179	204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				19,547	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,955	
	*** S単 - 136号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手 (特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				209,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,092	
	*** S単 - 137号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合計				50,007	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,001	
	*** S単 - 138号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	123,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	200mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	123,000	123,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				134,515	算出数量 1.000 基
	単価		基		134,515	
	*** S単 - 139号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,125mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	66,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	125mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	66,600	66,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				75,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		75,194	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 140号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm) 3)材質区分	34,600円 75mm 樹脂製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				43,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,194	
	*** S単 - 141号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ,13t級,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ハトリ給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	21,726	5,214	
	合計				17,869	算出数量 0.040 ha
	単価		ha		446,725	
	*** S単 - 142号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	バックホ[加ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 ハトリ給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,438	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,044	
	*** S単 - 143号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)					
		0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費					
	14%	0.140		2,204	309	
	合計				2,513	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単 - 144号 ***					
S16001	トラバ[ガリエンジ]二輪駆動		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	トラバ[ガリエンジ]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)	M28121				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	トラバ[ガリエンジ]二輪駆動		日			
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)					
		1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 145号 ***					
S16004	トラック[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	日 歩A 当たり算出
	トラック[油圧伸縮ジブ型] トラック[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)機械区分	トラック[油圧伸縮ジブ型]				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	4.9ton吊り				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラック[油圧伸縮ジブ型]		日			
	吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単 - 146号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000	m ³ 歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用		枚			
	62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員					
		14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		32,353	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 147号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バ ッ杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ッ杓				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,988	
R01002	特殊作業員		1.000	人	25,602	
R01003	普通作業員		1.000	人	21,726	
Y00004	諸雑費		0.010		77,316	773
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)		34.000	枚	1,100	37,400
F08064	バ ッ杓[加-ラ型-後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バ ッ杓容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1.280	日	11,800	15,104
P34029	軽油 バ トロ-給油		63.000	L	143	9,009
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	25,908	25,908
	合計				165,510	算出数量 34.000 袋
	単 価			袋		4,868
	*** S単 - 148号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バ ッ杓,,0m3,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バ ッ杓				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,988	29,988
R01002	特殊作業員		1.000	人	25,602	25,602
Y00004	諸雑費		0.004		55,590	222
F08063	バ ッ杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バ ッ杓容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.210	日	17,700	21,417
P34029	軽油 バ トロ-給油		101.000	L	143	14,443
R01021	運転手(特殊)		1.000	人	25,908	25,908
	合計				117,580	算出数量 115.000 袋
	単 価			袋		1,022
	*** S単 - 149号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),バ ッ杓,,0m3,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	設置(再設置含む)				
	2)施工機械区分	バ ッ杓				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000	人	29,988	29,988
R01002	特殊作業員		1.000	人	25,602	25,602
R01003	普通作業員		1.000	人	21,726	21,726

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.230	日	17,700	21,771	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	99.000	L	143	14,157	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				139,307	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,809	
	*** S単 - 150号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去 (再利用) ,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 (再利用) ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	143	15,730	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				121,932	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		829	
	*** S単 - 151号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 10. 作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	10 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	15.500	日	900	13,950	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	93.000	L	156	14,508	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
Y00004	諸雑費	0.080		51,316	4,105	
	合 計				55,421	算出数量 1.000 箇所
	単 価				55,421	
	*** S単 - 152号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 12. 作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	12 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	18.600	日	900	16,740	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	112.000	L	156	17,472	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	29,988	14,394	
R01003	普通作業員	0.600	人	21,726	13,036	
Y00004	諸雑費	0.080		61,642	4,931	
	合 計				66,573	算出数量 1.000 箇所
	単 価				66,573	
	*** S 単 - 153号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 13. 作業時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	13		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h)	0 以上 ~ 7 未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	20.150	日	900	18,135	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	121.000	L	156	18,876	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	29,988	15,594	
R01003	普通作業員	0.650	人	21,726	14,122	
Y00004	諸雑費	0.080		66,727	5,338	
	合 計				72,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価				72,065	
	*** S 単 - 154号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 18. 作業時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	18		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h)	0 以上 ~ 7 未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	27.900	日	900	25,110	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	167.000	L	156	26,052	
R01001	土木一般世話役	0.720	人	29,988	21,591	
R01003	普通作業員	0.900	人	21,726	19,553	
Y00004	諸雑費	0.080		92,306	7,384	
	合 計				99,690	算出数量 1.000 箇所
	単 価				99,690	
	*** S 単 - 155号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				16,239	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 156号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,48,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	48				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	444	444,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				882,306	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		882	
	*** S単 - 157号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	76				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	703	703,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-#給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				1,141,306	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,141	
	*** S単 - 158号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,37,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	37				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	342	342,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				780,306	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		780	
	*** S単 - 159号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42.1.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)供用日数	42				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		389	389,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ-ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	25,908	75,133	
	合計				827,306	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		827	
	*** S単 - 160号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	敷設～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	130				深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		m ²			
		104.000		130	13,520	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	21,726	10,428	
	合計				23,948	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		239	
	*** S単 - 161号 ***					
S18062	ブルーシート敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	敷設～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42				深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)		m ²			
		104.000		42	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	21,726	10,428	
	合計				14,796	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		148	
	*** S単 - 162号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
)、基地(積込・取卸)、.0.0.0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 163号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツォ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクツォ				
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクツォ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 164号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、0.8~1.1ton、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし				
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単 - 165号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、0.8~1.1ton、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし				
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 39.000 m3

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		784	
	*** S単 - 166号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバ'イ'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油					
	バ'ト'ル給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,059	算出数量 70.000 m3
	単 価		m3		558	
	*** S単 - 167号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バ'ト'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油					
	バ'ト'ル給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		680	
	*** S単 - 168号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバ'イ'型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油					
	バ'ト'ル給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		507	
	*** S単 - 169号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000	m3 歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工方法	オープンカット				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		356.4	
	*** S単 - 170号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,158	
	*** S単 - 171号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
	*** S単 - 172号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S単 - 173号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		991.4	
	*** S単 - 174号 ***					
S86804	路床置換工(B 4.0m) SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		436.5	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,583	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 179号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		465.2	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		917.7	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		465.2	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾞｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾞｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,640	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾞｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,323	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,939	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		221.2	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m 歩A 当たり算出
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリト舗装版厚 4)コンクリト+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m ² 歩A 当たり算出
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m ²		1,328	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 188号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,457	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,570	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		31,670	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パツパツ(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		40,840	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,100	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0311	小口止めコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,840	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単 - 196号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96451	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		117,800	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96452	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		181,400	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 なし 再生クワツツラン RC-40				
	単 価		m ²		728.1	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 なし 再生クワツツラン RC-40				
	単 価		m ²		591.1	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,068	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m ²		930.4	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m ²		918.1	
	*** S単 - 203号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm		m ²		1,000 m ²	歩 A 当たり算出
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 90mm 粒度調整砕石 M-30		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	単 価		m ²		677.8	
	*** S単 - 204号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 120mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	120mm				
	11) 材料区分	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		797.9	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,253	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整碎石 M-30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚	90mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,014	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生粗粒度アスコ(20)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4) 瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生粗粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		1,277	
	*** S単 - 208号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ICT建設機械経費 水田怪異ほ場整備整地工 (ICT) BD, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96905	ICT建設機械経費 水田怪異ほ場整備整地工 (ICT) BD	1.000	日	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単 - 209号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 200用, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	高密度ポリエチレン管継手 200用	1.000	個	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,650	
	*** S単 - 210号 ***					
S02116	泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 125×75, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96207	泥吐管 離脱防止内蔵型 125×75	1.000	個	60,920	60,920	
	合計				60,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,920	
	*** S単 - 211号 ***					
S02116	水道用レゾノコンクリート製ホック 水道用レゾノコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 下部壁RB25C H=300mm, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96267		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96267	水道用レゾノコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 下部壁RB25C H=300mm	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単 - 212号 ***					
S02116	水道用レゾノコンクリート製ホック 水道用レゾノコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 中部壁RB25B H=200mm, ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96266		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96266	水道用レゾノコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 中部壁RB25B H=200mm	1.000	個	7,480	7,480	
	合計				7,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,480	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 213号 ***						
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形1号 上部壁RB25A H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96265	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形1号 上部壁RB25A H=150mm	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
*** S単 - 214号 ***						
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96264		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96264	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	1.000	個	5,440	5,440	
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
*** S単 - 215号 ***						
S02116	継足しロッド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継足しロッド SS400 38 L=0.8m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96268		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96268	継足しロッド SS400 38 L=0.8m	1.000	個	111,790	111,790	
	合計				111,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				111,790	
*** S単 - 216号 ***						
S02116	振れ止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止金具 D240,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96269		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96269	振れ止金具 D240	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				45,600	
*** S単 - 217号 ***						
S02116	27インチ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 200A × 200 × 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96375		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96375	27インチ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 200A × 200 × 500	1.000	本	345,920	345,920	
	合計				345,920	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				345,920	
	*** S単 - 218号 ***					
S02116	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60 ° 200A × 400 × 535, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96376				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96376	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60 ° 200A × 400 × 535	1.000	本	393,100	393,100	
	合 計				393,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				393,100	
	*** S単 - 219号 ***					
S02116	37㍉㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 2800L × 80A, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96377				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96377	37㍉㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A × 2800L × 80A	1.000	本	505,340	505,340	
	合 計				505,340	算出数量 1,000 各単位
	単 価				505,340	
	*** S単 - 220号 ***					
S02116	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 400 × 582, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96384				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96384	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 400 × 582	1.000	本	245,450	245,450	
	合 計				245,450	算出数量 1,000 各単位
	単 価				245,450	
	*** S単 - 221号 ***					
S02116	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 1000, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96385				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96385	27㍉㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 1000	1.000	本	259,600	259,600	
	合 計				259,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				259,600	
	*** S単 - 222号 ***					
S02116	37㍉㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 2100L × 80A, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96386				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96386	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 2100L × 80A	1.000	本	289,700	289,700	
	合計				289,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				289,700	
	*** S単 - 223号 ***					
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 600 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96387		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96387	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 250 × 600	1.000	本	239,360	239,360	
	合計				239,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				239,360	
	*** S単 - 224号 ***					
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 350 × 842 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96388		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96388	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90 ° 125A × 350 × 842	1.000	本	256,390	256,390	
	合計				256,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				256,390	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 125A × 200 × 500 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96378		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96378	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 125A × 200 × 500	1.000	本	232,100	232,100	
	合計				232,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				232,100	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 125A × 200 × 422 , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96379		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96379	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45 ° 125A × 200 × 422	1.000	本	228,890	228,890	
	合計				228,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				228,890	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A × 3000L × 80A , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96380		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96380	37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3000L×80A	1.000	本	331,550	331,550	
	合計				331,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				331,550	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60°125A×200×422		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96381		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96381	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60°125A×200×422	1.000	本	239,650	239,650	
	合計				239,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				239,650	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60°200A×250×786		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96382		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96382	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60°200A×250×786	1.000	本	403,410	403,410	
	合計				403,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				403,410	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×2500L×80A		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96383		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96383	37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×2500L×80A	1.000	本	475,800	475,800	
	合計				475,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				475,800	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	歩掛調査 歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96903		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96903	歩掛調査	1.000	式	61,000	61,000	
	合計				61,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				61,000	
	*** S単 - 232号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD, ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96906				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96906	システム初期費					
	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) BD	1.000	式	548,000	548,000	
	合計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,000	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96910		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96910	快適トイレ					
		1.000	基・月	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理及び3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) , ,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96907				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96907	3次元出来形管理及び3次元データ納品					
	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)	1.000	式	2,443,000	2,443,000	
	合計				2,443,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,443,000	
	*** S単 - 235号 ***					
S02123	As舗装切断排水処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	変更			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96115		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	変更				
	3)単価の入力	0円				
P96115	As舗装切断排水処分費					
	変更	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 236号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価 (円/組)	56,480円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長 (m/組)	1.500m				
	3)柵渠 1組当たりアーム間隔 (m/組)	1.5 (m/組)				
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格 (㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠					
		15.600	組	56,480	881,088	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 加圧型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホ給油	57.000	L	143	8,151	
	合計				1,031,469	算出数量 23.400 m
	単価		m		44,080	
	*** S単 - 237号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 7t級, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M01069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M01069				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M01069	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 7t級	1.000	時間	3,570	3,570	算出数量 1.000 各単位
	合計				3,570	
	単価		各単位		3,570	
Y00001	単位					
	*** S単 - 238号 ***					
S16001	フォークリフト[ガソリン・二輪駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フォークリフト[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, ガソリン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M28121		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	フォークリフト[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	算出数量 1.000 各単位
	合計				27,035	
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 239号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍φリフレックス,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍幅 リフレクタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合 計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 240号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,134	
	*** S単 - 241号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m3),7 マイクロト 各種,再生粗粒度アスコ(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30mm アスファルト混合物 (2.20t/m3) マイクロト 各種 再生粗粒度アスコ(20)				
	単 価		m ²		2,086	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	280,800		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	374,400		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	468,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
J96001	無収縮モルタル		m3	86,800		
M96001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		
M96002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))		供用日	25,700		
M96003	改良深度0.5m以上、2.0m以下 攪拌混合機		供用日	39,000		
P96001	田面排水柵 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む)		個	12,300		
P96002	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200		m	2,880		
P96003	高密度ポリエチレン管継手 200用		個	1,650		
P96101	建設発生土処理費		m3	1,130		
P96102	As舗装切断排水処分費		m3	20,600		
P96103	積込 廃プラスチック類 運搬		m3	31,968		
P96104	廃プラスチック類、15km以内 処分費		m3	6,950		
P96105	積込 廃プラスチック類		m3	12,000		
P96106	水路内雑物 運搬		m3	42,600		
P96107	水路内雑物、20km以内 処分費		m3	8,220		
P96108	水路内雑物		m3	20,000		
P96115	As舗装切断排水処分費 変更		m3	15,000		
P96201	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200 x 150 TS		個	18,700		
P96202	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200 x 125 TS		個	41,970		
P96203	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 200 x 75 TS		個	15,800		
P96204	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ 125 x 75 TS		個	4,320		
P96205	泥吐管 離脱防止内蔵型 100 x 75		個	49,400		
P96206	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200 x 125 TS		個	21,350		
P96207	泥吐管 離脱防止内蔵型 125 x 75		個	60,920		
P96251	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	21,700		
P96252	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm		個	9,090		
P96254	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm		個	14,430		
P96255	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000		
P96256	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	38,500		
P96257	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm		個	18,800		
P96258	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm		個	16,100		
P96259	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	16,700		
P96260	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96261	MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	22,300		
P96262	MFジョイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	42,400		
P96264	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm		個	5,440		
P96265	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形1号 上部壁RB25A H=150mm		個	10,500		
P96266	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 中部壁RB25B H=200mm		個	7,480		
P96267	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 下部壁RB25C H=300mm		個	11,600		
P96268	継足しロッド SS400 38 L=0.8m		個	111,790		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96269	振れ止金具 D240		個	45,600		
P96301	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75_0.74Mpa		基	80,700		
P96302	芯出し機-サー 300用 90×50L×5t		個	2,000		
P96303	配管用継手材 75_90°塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)		個	29,200		
P96304	沈下防止底板 t=70mm		組	6,400		
P96305	受樹 1型、一方開き		個	7,630		
P96306	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80		個	1,810		
P96307	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80		個	1,520		
P96308	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80		個	1,420		
P96350	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L		本	210,170		
P96351	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L		本	367,750		
P96352	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×405L		本	162,730		
P96353	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1200L		本	241,940		
P96354	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3634L×80A		本	536,290		
P96355	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×475L		本	169,440		
P96356	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3000L×80A		本	324,300		
P96357	2F90°×90曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×300L×300L×350L		本	354,700		
P96358	2F90°×90曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×300L×826L×350L		本	402,080		
P96359	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3728L×80A		本	371,250		
P96360	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 125A×136L		本	154,150		
P96361	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 125A×198L		本	214,870		
P96362	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×576L		本	122,440		
P96363	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×586L		本	123,250		
P96364	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×1200L		本	147,900		
P96365	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×3054L×80A		本	482,850		
P96367	27インチ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×445L		本	166,410		
P96368	ゴム製伸縮可とう管 125 低圧用 偏心量100mm		個	134,000		
P96369	ゴム製伸縮可とう管 200 低圧用 偏心量100mm		個	221,000		
P96370	フランジ接合材 フルトナットバグキ 75 0.74Mpa(RF)		組	5,380		
P96371	フランジ接合材 フルトナットバグキ 125 0.74Mpa(RF)		組	8,920		
P96372	フランジ接合材 フルトナットバグキ 200 0.74Mpa(RF)		組	11,710		
P96373	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K		個	63,900		
P96374	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K		個	56,800		
P96375	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 200A×200×500		本	345,920		
P96376	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60° 200A×400×535		本	393,100		
P96377	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×2800L×80A		本	505,340		
P96378	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 125A×200×500		本	232,100		
P96379	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP45° 125A×200×422		本	228,890		
P96380	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 125A×3000L×80A		本	331,550		
P96381	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60° 125A×200×422		本	239,650		
P96382	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP60° 200A×250×786		本	403,410		
P96383	37インチ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×2500L×80A		本	475,800		
P96384	27インチ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP90° 125A×400×582		本	245,450		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00004	亀松3号合流工柵工据付工(機械)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		99,042	9,904	
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.600	日	17,700	28,320	S単 13号
P34029	軽油	99.000	L	143	14,157	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号 算出数量 1.000 箇所
合 計					177,331	
単 価					177,331	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00005	亀松4号合流工柵工据付工(機械)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 16号
S02115	普通作業員	2.500	人	21,726	54,315	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		109,905	10,991	
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	S単 13号
P34029	軽油	45.000	L	143	6,435	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号 算出数量 1.000 箇所
合 計					170,939	
単 価					170,939	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm 奥行230mm 高さ600mm		基		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 16号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 17号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	S単 12号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号
S02116	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	80.000	L	143	11,440	S単 20号 算出数量 10.000 基
合 計					158,291	
単 価					15,829	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ダブル構造 200 土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 15号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その 4) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 16号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 17号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合計				8,505	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,505	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00400	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	浅埋型 75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 42号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	43,194	43,194	S単 140号
S02116	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	13,000	26,000	S単 52号
	合計				70,744	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		70,744	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00402	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	浅埋型 125					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 42号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,125mm	1.000	基	75,194	75,194	S単 139号
S02116	MFジョイント FCD製 125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	22,300	44,600	S単 48号
	合計				121,344	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		121,344	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00404	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	浅埋型 200					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 42号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	134,515	134,515	S単 138号
S02116	MFジョイント FCD製 200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 43号
	合計				220,865	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		220,865	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形鉄蓋1号 250 簡易防水型 農水マーク入り					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 51号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 17号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 47号
	合計				23,264	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		23,264	
	*** 丁単 - 9号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00408	円形鉄蓋2号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形鉄蓋2号 350 簡易防水型 農水マーク入り					
S02116	水道用円形鉄蓋	1.000	組	38,500	38,500	S単 46号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,726	1,738	S単 17号
S02116	無収縮モルタル	0.004	m3	86,800	347	S単 47号
	合計				40,585	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		40,585	
	*** 単 - 10号 ***					
T00415	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形用1号 上下部壁RB25CA H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	1.000	個	16,700	16,700	S単 53号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号
	合計				16,917	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,917	
	*** 単 - 11号 ***					
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形用1号 底版RB25P H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	1.000	個	14,000	14,000	S単 49号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号
	合計				14,217	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,217	
	*** 単 - 12号 ***					
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形用2号 底版 RB(P) H=40mm					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	1.000	個	16,100	16,100	S単 44号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 17号
	合計				16,535	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,535	
	*** 単 - 13号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S単 15号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S単 16号
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S単 17号
	合計				474,505	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		47,451	
	*** 単 - 14号 ***					
T00426	排泥管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	支線道路B(市道)埋設					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	2,050	8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	0.800	m3	10,977	8,782	S単 126号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ [®] ,区分 ,なし, なし	0.400	m3	12,502	5,001	S単 127号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ [®] ク()	2.000	m3	3,369	6,738	S単 5号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m3	4,200	8,400	
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍 [®] リフレクタ	10.000	m	288	2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤ [®] RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5.000	m ²	1,253	6,265	S単 205号
	合計				51,606	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,161	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00427	排泥管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	支線道路B(里道)埋設					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	2,050	8,200	S単 175号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク,区分 ,なし,なし	0.800	m3	10,977	8,782	S単 126号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ [®] ,区分 ,なし, なし	0.400	m3	12,502	5,001	S単 127号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ [®] ク()	2.000	m3	3,369	6,738	S単 5号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m3	4,200	8,400	
C00002	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土、埋戻	1.000	m3	3,121	3,121	C単 1号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍 [®] リフレクタ	10.000	m	288	2,880	S単 163号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤ [®] RC-40	5.000	m ²	930.4	4,652	S単 201号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5.000	m ²	1,014	5,070	S単 206号
	合計				52,844	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,284	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00431	水路横断設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	亀尾2号水管橋(10号用水路) 200					
S02115	配管工	9.400	人	24,072	226,277	S単 19号
Y00004	雑品	0.160		226,277	36,204	
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	4.000	日	38,000	152,000	S単 145号
	合計				414,481	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		414,481	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00432	水路横断設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	亀尾10-1号水管橋(亀尾10-1号用水路) 125					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	配管工	3.900	人	24,072	93,881	S単 19号
Y00004	雑品	0.160		93,881	15,021	
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	2.600	日	38,000	98,800	S単 145号 算出数量 1.000 箇所
	合計				207,702	
	単価		箇所		207,702	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00433	水路横断設置工 亀尾3号水管橋(亀尾12号用水路) 125		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	5.900	人	24,072	142,025	S単 19号
Y00004	雑品	0.160		142,025	22,724	
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	2.600	日	38,000	98,800	S単 145号 算出数量 1.000 箇所
	合計				263,549	
	単価		箇所		263,549	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00434	水路横断設置工 亀尾4号水管橋(亀尾11号用水路) 200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	配管工	9.100	人	24,072	219,055	S単 19号
Y00004	雑品	0.160		219,055	35,049	
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	4.000	日	38,000	152,000	S単 145号 算出数量 1.000 箇所
	合計				406,104	
	単価		箇所		406,104	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 上下部壁RB25CA H=150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,	1.000	個	14,430	14,430	S単 50号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号 算出数量 1.000 箇所
	合計				14,647	
	単価		箇所		14,647	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=150mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,	1.000	個	18,800	18,800	S単 45号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 17号 算出数量 1.000 箇所
	合計				19,235	
	単価		箇所		19,235	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 54号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号
	合計				9,307	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,307	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00500	鉄筋コンクリート組立片柵渠据付工(機械) B1500×H1200		m		15.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 16号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,726	65,178	S単 17号
Y00004	雑品	0.150		120,768	18,115	
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	S単 14号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	105.000	L	143	15,015	S単 20号
S02116	コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む),,	10.000	組	37,700	377,000	S単 106号
	合計				567,606	算出数量 15.000 m
	単価		m		37,840	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 17号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 92号
S02111	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 9号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	29.000	L	143	4,147	S単 20号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号
	合計				364,468	算出数量 15.000 ton
	単価		ton		24,298	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし 深度0.5～2.0m		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 15号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 17号
S02111	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)(バックホウ改修含む)	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 10号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 11号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	60.000	L	143	8,580	S単 20号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 18号
	合計				168,371	算出数量 187.000 m3
	単価		m3		900	
	*** 丁単 - 26号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00801	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000 m	歩A 当たり算出
	600					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S単 16号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S単 17号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 14号
S02116	軽油	43.000	L	143	6,149	S単 20号
S02115	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S単 18号
	合計				209,162	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,046	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 164号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 165号
	合計				3,121	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,121	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00902	路体工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 164号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 4号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 165号 算出数量 1.000 m3
	合計				2,710	
	単価		m3		2,710	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 166号 算出数量 1.000 m3
	合計				2,484	
	単価		m3		2,484	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00906	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 166号 算出数量 1.000 m3
	合計				2,895	
	単価		m3		2,895	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 167号 算出数量 1.000 m3
	合計				3,017	
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 168号 算出数量 1.000 m3
	合計				2,844	
	単価		m3		2,844	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土(良質土)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	龜松工区区画整理 (その4) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 6号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 165号
	合計				2,710	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00102	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(2次)] 7t級,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,	30.000	時間	3,570	107,100	S単 237号
P34029	軽油 バトリル給油	240.000	L	143	34,320	
S02115	運転手(特殊)	5.000	人	25,908	129,540	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,988	14,994	S単 15号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,726	130,356	S単 17号
	合計				416,310	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		416,310	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00428	排泥管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	支線道路B(市道)埋設					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),,-,-,	4.000	m3	2,050	8,200	S単 175号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし	0.800	m3	10,977	8,782	S単 126号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし, なし	0.400	m3	12,502	5,001	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	2.000	m3	3,369	6,738	S単 5号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m3	4,200	8,400	
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍厚ポリエチレン製,,	10.000	m	288	2,880	S単 239号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	5.000	m ²	1,068	5,340	S単 200号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5.000	m ²	1,134	5,670	S単 240号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ドライコート 各 種,,再生粗粒度アスコン(20)	5.000	m ²	2,086	10,430	S単 241号
	合計				61,441	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,144	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00439	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形用1号 上部壁RB25A H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形1号 上部壁RB25A H=150mm,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 213号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号
	合計				10,717	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,717	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理(その4)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 39号 ***					
T00440	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	円形用1号 中部壁RB25B H=200					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁RB25B H=200mm, .	1.000	個	7,480	7,480	S単 212号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号 算出数量 1.000 箇所
	合計				7,697	
	単価		箇所		7,697	
	*** 単 - 40号 ***					
T00441	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	円形用1号 下部壁RB25C H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁RB25C H=300mm, .	1.000	個	11,600	11,600	S単 211号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号 算出数量 1.000 箇所
	合計				11,817	
	単価		箇所		11,817	
	*** 単 - 41号 ***					
T00442	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	円形用1号 調整リング RB25(K) H=50					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm, .	1.000	個	5,440	5,440	S単 214号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 17号 算出数量 1.000 箇所
	合計				5,657	
	単価		箇所		5,657	
	*** 単 - 42号 ***					
T00450	水路横断設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	亀尾2号水管橋(10号用水路) 200 変更					
S02115	配管工	9.100	人	24,072	219,055	S単 19号
Y00004	雑品	0.160		219,055	35,049	
S16004	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] トラックレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),4.9ton吊り,なし	3.700	日	38,000	140,600	S単 145号 算出数量 1.000 箇所
	合計				394,704	
	単価		箇所		394,704	
	*** 単 - 43号 ***					
T00451	水路横断設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	亀尾10-1号水管橋(亀尾10-1号用水路) 125 変更					
S02115	配管工	4.200	人	24,072	101,102	S単 19号
Y00004	雑品	0.160		101,102	16,176	
S16004	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] トラックレ-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),4.9ton吊り,なし	2.800	日	38,000	106,400	S単 145号 算出数量 1.000 箇所
	合計				223,678	
	単価		箇所		223,678	
	*** 単 - 44号 ***					

