



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

亀松工区区画整理（その1）工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(142,500,000)	
			160,180,000	
・工事原価			(122,150,000)	
			135,452,000	
純工事費			(88,778,000)	
			98,773,000	
・直接工事費			(77,436,000)	
			85,434,000	
・・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )		(74,487,000)	
	1.000	式	82,530,000	
・・・・直接工事費(仮設工)	( " )		(2,949,000)	
	1.000	式	2,904,000	
・間接工事費			(44,714,000)	
			50,018,000	
・・・・共通仮設費			(11,342,000)	
			13,339,000	
・・・・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(8,771,000)	
			9,530,000	
・・・・運搬費	( " )		(1,290,000)	
	1.000	式	1,683,000	
・・・・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	( " )		(648,000)	
	1.000	式	1,196,000	
・・・・営繕費等	( " )		(0)	
	1.000	式	250,000	
・・・・現場環境改善費			(633,000)	
			680,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)				
			(633,000)	
			680,000	
・・・・現場環境改善費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・現場管理費			(33,372,000)	
			36,679,000	
・・・・現場管理費(率計上)				
			(33,372,000)	
			36,679,000	
・・・・現場管理費(積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	130,000	
・官貸額(事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(20,346,000)	
			22,263,000	
・一括計上価格	( " )		(4,000)	
	1.000	式	2,467,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(298,000)	
			407,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	





事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理（その1）工事（第1回変更）		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(74,487,000) 82,530,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(74,487,000) 82,530,000	
・整地工	1.000	式	(5,312,000) 9,677,000	
・ ・ 整地工	1.000	式	(4,429,000) 8,794,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式	( " ) 18,000	
・ ・ ・ 一筆排水工	1.000	式	( " ) 865,000	
・ 道路工	1.000	式	(6,727,000) 7,467,000	
・ ・ 道路工	1.000	式	(6,727,000) 7,467,000	
・ 撤去復旧工	1.000	式	(3,141,000) 4,249,000	
・ ・ 撤去工	1.000	式	(2,533,000) 3,697,000	
・ ・ 復旧工	1.000	式	(608,000) 552,000	
・ 用水路工(管水路)	1.000	式	(21,514,000) 19,830,000	
・ ・ 送水路工	1.000	式	(7,215,000) 7,151,000	
・ ・ 制水弁工	1.000	式	( " ) 665,000	
・ ・ 排泥工	1.000	式	(146,000) 867,000	
・ ・ 給水栓工	1.000	式	( " ) 4,847,000	
・ ・ 水路横断工	1.000	式	(8,641,000) 6,300,000	
・ 排水路工	1.000	式	(33,676,000) 33,314,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	(24,598,000) 24,191,000	
・ ・ 道路横断暗渠工	1.000	式	(7,434,000) 7,467,000	
・ ・ 2号制水ゲート工	1.000	式	(1,644,000) 1,656,000	
・ 揚水機場工	1.000	式	(3,385,000) 3,390,000	
・ ・ 揚水機場	1.000	式	(3,385,000) 3,390,000	
・ ブロック積護岸工	1.000	式	(732,000) 683,000	
・ ・ ブロック積護岸工(2)	1.000	式	(732,000) 683,000	
・ 作業残土処理工	1.000	式	(0) 3,920,000	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式	(0) 3,920,000	













事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(74,487,000)	
				82,530,000	
・整地工				(5,312,000)	
	1.000	式		9,677,000	
・・整地工				(4,429,000)	
	1.000	式		8,794,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	(0.340)		( " )	(366,766)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,078,724	0	B単 1号
000002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(0.340)		( " )	(492,068)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,447,260	0	B単 2号
000003 畦畔整形工	(88.000)		( " )	(48,576)	歩A・単A [単価B]
基盤整備工築立畦畔	0.000	m <sup>2</sup>	552	0	B単 3号
000004 簡易整備工	(3.110)		( " )	(1,366,301)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ha	439,325	0	B単 4号
000133 簡易整備工 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ICT建設機械経費含む	2.900	ha	520,120	1,508,348	B単 133号
000005 畦畔工	(829.000)		( " )	(851,383)	歩A・単A [単価B]
	1,072.000	m	1,027	1,100,944	B単 5号
000006 耕起工	(34,223.000)		( " )	(855,575)	歩A・単A [単価B]
	28,476.000	m <sup>2</sup>	25	711,900	B単 6号
000007 既設水路埋土	(650.000)		( " )	(180,700)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	278	0	B単 7号
000008 既設水路埋土	(58.000)		( " )	(88,160)	歩A・単A [単価B]
仮置場からの搬入土	0.000	m <sup>3</sup>	1,520	0	B単 8号
000009 既設水路埋土	(160.000)		( " )	(179,040)	歩A・単A [単価B]
仮置場からの搬入土(表土)	0.000	m <sup>3</sup>	1,119	0	B単 9号
000134 既設水路埋土(クレーク部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
泥土改良	833.000	m <sup>3</sup>	2,325	1,936,725	B単 134号
000135 既設水路埋土(クレーク部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
泥土掘削	830.000	m <sup>3</sup>	277	229,910	B単 135号
000136 既設水路埋土(クレーク部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋土(山ざり)	600.000	m <sup>3</sup>	2,902	1,741,200	B単 136号
000137 既設水路埋土(クレーク部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋土(仮置場からの搬入土)	350.000	m <sup>3</sup>	1,524	533,400	B単 137号
000138 既設水路埋土(クレーク部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋土(改良土(PS灰系))	75.000	m <sup>3</sup>	3,040	228,000	B単 138号
000139 既設水路埋土(クレーク部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋土(仮置場からの搬入土(表土))	170.000	m <sup>3</sup>	1,118	190,060	B単 139号
000140 既設水路埋土(12号道路脇)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋土(仮置場からの搬入土)	300.000	m <sup>3</sup>	1,524	457,200	B単 140号
000141 既設水路埋土(12号道路脇)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
埋土(仮置場からの搬入土(表土))	140.000	m <sup>3</sup>	1,118	156,520	B単 141号
合 計				(4,428,569)	
				8,794,207	
・・進入路工				( " )	
	1.000	式		18,000	
000010 進入路(盛土)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
W=4.0m	9.000	箇所	2,030	18,270	B単 10号
合 計				( " )	
				18,270	
・・一筆排水工				( " )	
	1.000	式		865,000	
000011 一筆排水(畦畔埋設)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1) (削孔あり)	14.000	箇所	55,038	770,532	B単 11号
000012 一筆排水(畦畔埋設)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1) (削孔なし)	2.000	箇所	47,141	94,282	B単 12号
合 計				( " )	
				864,814	
・道路工				(6,727,000)	
	1.000	式		7,467,000	
・・道路工				(6,727,000)	
	1.000	式		7,467,000	
000013 購入土	(1,160.000)		( " )	(2,281,720)	歩A・単A [単価B]
	1,360.000	m <sup>3</sup>	1,967	2,675,120	B単 13号
000014 2号支線道路	(192.000)		( " )	(1,757,760)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	0.000	m	9,155	0	B単 14号
000142 2号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	190.500	m	9,234	1,759,077	B単 142号
000015 10号支線道路	(181.900)		( " )	(942,060)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	5,179	0	B単 15号
000143 10号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	180.500	m	6,335	1,143,468	B単 143号
000016 11号支線道路	(61.900)		( " )	(760,937)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	0.000	m	12,293	0	B単 16号
000144 11号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	60.500	m	12,148	734,954	B単 144号
000017 12号支線道路	(208.200)		( " )	(984,994)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	4,731	0	B単 17号
000145 12号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	201.000	m	5,741	1,153,941	B単 145号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区區画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				(6,727,471) 7,466,560	
・撤去復旧工				(3,141,000) 4,249,000	
・・撤去工	1.000	式		(2,533,000) 3,697,000	
000018 コンクリート構造物撤去(有筋)	(36.000) 51.000	m3	( " ) 21,468	(772,848) 1,094,868	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 コンクリート構造物撤去(無筋)	(17.000) 20.000	m3	( " ) 12,379	(210,443) 247,580	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 舗装版切断 As舗装	( " ) 24.000	m	( " ) 661	( " ) 15,864	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 舗装版切断排水処理 As舗装	(1.000) 0.000	式	( " ) 7,815	(7,815) 0	歩A・単A [金額B] B単 21号
000022 舗装版破砕 As舗装	( " ) 69.000	m <sup>2</sup>	( " ) 217	( " ) 14,973	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 As殻運搬・処分	(3.000) 3.800	m3	( " ) 5,664	(16,992) 21,523	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 木材	(12.000) 24.000	m3	( " ) 60,467	(725,604) 1,451,208	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 石綿含有スレート	(4.000) 5.100	m3	( " ) 122,554	(490,216) 625,025	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 水路内雑物	(1.000) 1.900	m3	( " ) 69,647	(69,647) 132,329	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 廃プラスチック	(2.900) 0.600	m3	( " ) 50,075	(145,218) 30,045	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 ガードレール撤去 Gr-C-2B	( " ) 22.300	m	( " ) 2,842	( " ) 63,377	歩A・単A [単価B] B単 28号
合計				(2,532,997) 3,696,792	
・・復旧工				(608,000) 552,000	
000029 舗装版復旧 As舗装、t=3cm	( " ) 25.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,285	( " ) 32,125	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 上層路盤復旧 M-30、t=6cm	( " ) 25.000	m <sup>2</sup>	( " ) 549	( " ) 13,725	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 下層路盤復旧 RC-40、t=10cm	( " ) 25.000	m <sup>2</sup>	( " ) 581	( " ) 14,525	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 舗装版復旧 As舗装、t=3cm(仮舗装)	( " ) 44.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,256	( " ) 55,264	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 上層路盤復旧 M-30、t=12cm	( " ) 44.000	m <sup>2</sup>	( " ) 785	( " ) 34,540	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 下層路盤復旧 RC-40、t=15cm	( " ) 44.000	m <sup>2</sup>	( " ) 716	( " ) 31,504	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 ガードレール再設置 Gr-C-2B	(17.500) 0.000	m	( " ) 4,062	(71,085) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000146 ガードレール再設置 Gr-C-2B、支柱新材	(0.000) 12.000	m	(0) 8,396	(0) 100,752	歩A・単A [単価B] B単 146号
000036 ブロック積復旧工 練積、裏コンなし、裏込め材RC-40	(2.600) 0.000	m	( " ) 136,517	(354,944) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000147 ブロック積復旧工 練積、裏コンなし、裏込め材RC-40	(0.000) 2.600	m	(0) 103,783	(0) 269,836	歩A・単A [単価B] B単 147号
合計				(607,712) 552,271	
・用水路工(管水路)				(21,514,000) 19,830,000	
・・送水路工	1.000	式		(7,215,000) 7,151,000	
000037 亀尾1号用水路 VUφ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	(49.200) 45.800	m	( " ) 13,758	(676,894) 630,116	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 亀尾1号用水路 RRφ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	( " ) 5.000	m	( " ) 14,438	( " ) 72,190	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 亀尾1号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(里道)埋設	(2.500) 2.000	m	( " ) 10,435	(26,088) 20,870	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 亀尾2号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(里道)埋設	(26.000) 23.000	m	( " ) 10,435	(271,310) 240,005	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 亀尾2号用水路 VUφ150, TS, 支線道路B(里道)埋設	(54.000) 60.000	m	( " ) 8,723	(471,042) 523,380	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 亀尾2号用水路 VUφ150, RR, 支線道路B(里道)埋設	( " ) 10.000	m	( " ) 9,009	( " ) 90,090	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 亀尾2号用水路 VUφ150, TS, 支線道路B(市道)埋設	(73.000) 54.000	m	( " ) 8,602	(627,946) 464,508	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 亀尾2号用水路 VUφ150, RR, 支線道路B(市道)埋設	( " ) 5.000	m	( " ) 8,888	( " ) 44,440	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 亀尾2号用水路 VUφ125, TS, 支線道路B(市道)埋設	(21.000) 48.000	m	( " ) 7,833	(164,493) 375,984	歩A・単A [単価B] B単 45号
000148 亀尾2号用水路 VUφ125, TS, 支線道路B(市道)埋設	(0.000) 5.000	m	(0) 8,055	(0) 40,275	歩A・単A [単価B] B単 148号
000046 亀尾2号用水路 VUφ100, TS, 支線道路B(市道)埋設	(35.700) 30.000	m	( " ) 7,504	(267,893) 225,120	歩A・単A [単価B] B単 46号

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区區画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000047 亀尾2号用水路 VU φ100, RR, 支線道路B(市道)埋設	(5.000) 0.000		( " ) 7,629	(38,145) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 亀尾3号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	(85.400) 80.100		( " ) 13,758	(1,174,933) 1,102,016	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 亀尾3号用水路 RR φ250, TS, 支線道路B(里道)埋設	( " ) 10.000		( " ) 14,438	( " ) 144,380	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 亀尾4号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(市道)埋設	( " ) 2.000		( " ) 13,674	( " ) 27,348	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 亀尾4号用水路 VU φ200, TS, 支線道路B(市道)埋設	(53.400) 52.300		( " ) 10,314	(550,768) 539,422	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 亀尾4号用水路 VU φ200, RR, 支線道路B(市道)埋設	( " ) 5.000		( " ) 10,765	( " ) 53,825	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 亀尾9号用水路 VU φ250, TS, 支線道路B(市道)埋設	( " ) 1.000		( " ) 13,674	( " ) 13,674	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 亀尾9号用水路 VU φ200, TS, 支線道路B(市道)埋設	(123.900) 119.600		( " ) 10,314	(1,277,905) 1,233,554	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 亀尾9号用水路 VU φ200, RR, 支線道路B(市道)埋設	( " ) 15.000		( " ) 10,765	( " ) 161,475	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 揚水機場送配水管路工 VU φ250, TS, 場内埋設	(18.600) 18.000		( " ) 13,060	(242,916) 235,080	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 揚水機場送配水管路工 VU φ250, RR, 支線道路B(里道)埋設	(5.000) 4.000		( " ) 14,438	(72,190) 57,752	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 継手	(1.000) 0.000		( " ) 745,179	(745,179) 0	歩A・単A [金額B] B単 58号
000149 継手	(0.000) 1.000		(0) 855,884	(0) 855,884	歩A・単A [金額B] B単 149号
合計				(7,215,124) 7,151,388	
・ ・ 制水弁工				( " ) 665,000	
000059 制水弁設置工 亀尾2号用水路 制水弁 φ200, 浅埋型	( " ) 1.000		( " ) 292,950	( " ) 292,950	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 制水弁設置工 亀尾3号用水路 制水弁 φ250, 浅埋型	( " ) 1.000		( " ) 372,411	( " ) 372,411	歩A・単A [単価B] B単 60号
合計				( " ) 665,361	
・ ・ 排泥工				(146,000) 867,000	
000061 亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	(1.000) 0.000		( " ) 146,379	(146,379) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000150 亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	(0.000) 1.000		(0) 145,341	(0) 145,341	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 亀尾4号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	(0.000) 1.000		(0) 354,112	(0) 354,112	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 亀尾9号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	(0.000) 1.000		(0) 367,511	(0) 367,511	歩A・単A [単価B] B単 152号
合計				(146,379) 866,964	
・ ・ 給水栓工				( " ) 4,847,000	
000062 給水栓土工 支線道路B(市道)埋設	(60.000) 57.000		( " ) 5,076	(304,560) 289,332	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 給水栓土工 支線道路B(里道)埋設	( " ) 6.000		( " ) 5,196	( " ) 31,176	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 給水栓土工 水路横断型 (市道下埋設)	(2.400) 5.000		( " ) 5,076	(12,182) 25,380	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 給水栓設置 標準型	(22.000) 10.000		( " ) 187,367	(4,122,074) 1,873,670	歩A・単A [単価B] B単 65号
000153 給水栓設置 下越型	(0.000) 11.000		(0) 190,347	(0) 2,093,817	歩A・単A [単価B] B単 153号
000066 給水栓設置 水路横断型	(1.000) 0.000		( " ) 376,844	(376,844) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000154 給水栓設置 水路横断型	(0.000) 2.000		(0) 266,780	(0) 533,560	歩A・単A [単価B] B単 154号
合計				(4,846,836) 4,846,935	
・ ・ 水路横断工				(8,641,000) 6,300,000	
000067 水路横断工 亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路)	(1.000) 0.000		( " ) 4,592,618	(4,592,618) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000155 水路横断工 亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路)	(0.000) 1.000		(0) 3,393,349	(0) 3,393,349	歩A・単A [単価B] B単 155号
000068 水路横断工 亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路)	(1.000) 0.000		( " ) 4,048,852	(4,048,852) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000156 水路横断工 亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路)	(0.000) 1.000		(0) 2,906,639	(0) 2,906,639	歩A・単A [単価B] B単 156号
合計				(8,641,470) 6,299,988	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区區画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・排水路工				(33,676,000)	
	1.000	式		33,314,000	
・・排水路工				(24,598,000)	
	1.000	式		24,191,000	
000069 亀尾8号用排水路 大型排水フリューム B1000×H1300	(26.900) 26.000	m	( " ) 76,065	(2,046,149) 1,977,690	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	(126.600) 123.500	m	( " ) 64,882	(8,214,061) 8,012,927	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B1000×H1500	( " ) 1.500	m	( " ) 88,445	( " ) 132,668	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 亀尾9号用排水路 (進入路部) 大型排水フリューム B1000×H1500 (蓋掛け)	(16.000) 0.000	m	( " ) 85,182	(1,362,912) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000157 亀尾9号用排水路 (進入路部) 大型排水フリューム B1000×H1500 (蓋掛け)	(0.000) 16.000	m	(0) 86,239	(0) 1,379,824	歩A・単A [単価B] B単 157号
000073 亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(59.100) 56.500	m	( " ) 64,307	(3,800,544) 3,633,346	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B2500×H1200	( " ) 1.500	m	( " ) 86,992	( " ) 130,488	歩A・単A [単価B] B単 74号
000158 亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 (スロープ) B2500×H1200	(0.000) 1.500	m	(0) 92,433	(0) 138,650	歩A・単A [単価B] B単 158号
000075 亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	(132.400) 130.500	m	( " ) 66,299	(8,777,988) 8,652,020	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B2500×H1200	( " ) 1.500	m	( " ) 88,984	( " ) 133,476	歩A・単A [単価B] B単 76号
合 計				(24,598,286) 24,191,089	
・・道路横断暗渠工				(7,434,000)	
	1.000	式		7,467,000	
000077 7号横断暗渠 B1100×H1200×2列	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 1,680,957	(1,680,957) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000159 7号横断暗渠 B1100×H1200×2列	(0.000) 1.000	箇所	(0) 1,690,515	(0) 1,690,515	歩A・単A [単価B] B単 159号
000078 ボックスカルバートPC縦締め 7号横断暗渠工	( " ) 1.000	式	( " ) 68,117	( " ) 68,117	歩A・単A [金額B] B単 78号
000079 地覆 7号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)	(1.100) 0.000	m3	( " ) 95,324	(104,856) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000160 地覆 7号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)	(0.000) 1.200	m3	(0) 97,728	(0) 117,274	歩A・単A [単価B] B単 160号
000080 8号横断暗渠 B2300×H1200×2列	(7.000) 0.000	m	( " ) 561,162	(3,928,134) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
000161 8号横断暗渠 B2300×H1200×2列	(0.000) 7.000	m	(0) 562,739	(0) 3,939,173	歩A・単A [単価B] B単 161号
000081 ボックスカルバートPC縦締め 8号横断暗渠工	( " ) 1.000	式	( " ) 84,048	( " ) 84,048	歩A・単A [金額B] B単 81号
000082 地覆 8号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)	(3.700) 0.000	m3	( " ) 82,238	(304,281) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000162 地覆 8号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)	(0.000) 3.600	m3	(0) 83,333	(0) 299,999	歩A・単A [単価B] B単 162号
000083 36号横断暗渠 B1000×H1200	(8.500) 0.000	m	( " ) 136,361	(1,159,069) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000163 36号横断暗渠 B1000×H1200	(0.000) 8.500	m	(0) 136,934	(0) 1,163,939	歩A・単A [単価B] B単 163号
000084 ボックスカルバートPC縦締め 36号横断暗渠工	( " ) 1.000	式	( " ) 34,058	( " ) 34,058	歩A・単A [金額B] B単 84号
000085 地覆 36号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)	(0.700) 0.000	m3	( " ) 100,946	(70,662) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000164 地覆 36号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)	(0.000) 0.700	m3	(0) 99,302	(0) 69,511	歩A・単A [単価B] B単 164号
合 計				(7,434,182) 7,466,634	
・・2号制水ゲート工				(1,644,000)	
	1.000	式		1,656,000	
000086 2号制水ゲート土工	( " ) 1.000	箇所	( " ) 351,416	( " ) 351,416	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 2号制水ゲート基礎工	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 70,627	(70,627) 0	歩A・単A [単価B] B単 87号
000165 2号制水ゲート基礎工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 82,575	(0) 82,575	歩A・単A [単価B] B単 165号
000088 2号制水ゲート本体工 (1次施工)	( " ) 1.000	箇所	( " ) 1,221,981	( " ) 1,221,981	歩A・単A [単価B] B単 88号
合 計				(1,644,024) 1,655,972	
・揚水機場工				(3,385,000)	
	1.000	式		3,390,000	
・・揚水機場				(3,385,000)	
	1.000	式		3,390,000	
000089 場内整備土工	( " ) 1.000	箇所	( " ) 436,578	( " ) 436,578	歩A・単A [単価B] B単 89号



事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(2,949,000)	
				2,904,000	
・指定仮設工				(186,000)	
	1.000	式		310,000	
・・仮設進入路工				(53,000)	
	1.000	式		37,000	
000095 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
仮設進入路,供用日数98日,転用なし	28.000	㎡	1,323	37,044	B単 95号
000096 仮設道路設置撤去(盛土)	(1.000)		( " )	(16,246)	歩A・単A [単価B]
購入土	0.000	箇所	16,246	0	B単 96号
合 計				(53,290)	
				37,044	
・・護岸工仮設復旧				( " )	
	1.000	式		133,000	
000097 護岸工仮設復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
揚水機場部	18.000	箇所	7,413	133,434	B単 97号
合 計				( " )	
				133,434	
・・仮設土留め				(0)	
	1.000	式		140,000	
000171 仮設土留め	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
耐候性大型土のう19袋	1.000	式	140,207	140,207	B単 171号
合 計				(0)	
				140,207	
・仮設工				(2,763,000)	
	1.000	式		2,594,000	
・・仮設道路工				(1,082,000)	
	1.000	式		1,330,000	
000098 シート敷設・撤去	(1,039.000)		( " )	(244,208)	歩A・単A [金額B]
土木シート	1,426.000	㎡	235.04	335,169	B単 98号
000099 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
4号仮設道路,供用日数33日,1回使用	279.000	㎡	730.69	203,863	B単 99号
000100 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
4号仮設道路・45号仮設道路,供用日数70日,2回使用	297.000	㎡	720.85	214,095	B単 100号
000101 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
5号仮設道路,供用日数32日,1回使用	112.000	㎡	721.83	80,846	B単 101号
000102 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
12号仮設道路,供用日数51日,1回使用	56.000	㎡	894.92	50,116	B単 102号
000103 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
2号制水ゲート部,供用日数32日,1回使用	134.000	㎡	721.84	96,727	B単 103号
000172 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
ｸﾘｰｸ(1)部,供用日数14日,1回使用	122.000	㎡	559	68,198	B単 172号
000173 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
ｸﾘｰｸ(2)部,供用日数22日,1回使用	140.000	㎡	631	88,340	B単 173号
000104 仮設道路設置撤去(盛土)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
購入土	43.000	m3	3,244.34	139,507	B単 104号
000105 2号制水ゲート仮設道路土工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	52,668	52,668	B単 105号
合 計				(1,082,030)	
				1,329,529	
・・仮設暗渠工				( " )	
	1.000	式		322,000	
000106 暗渠排水管敷設・撤去工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
高密度ポリエチレン管φ600,貸与品	14.000	m	3,086	43,204	B単 106号
000107 土のう工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
仕揃え～設置～撤去	4.400	m3	31,817.04	139,995	B単 107号
000108 締切設置(盛土)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	41.000	m3	2,253.04	92,375	B単 108号
000109 締切撤去(掘削)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
片切掘削	41.000	m3	1,138.82	46,692	B単 109号
合 計				( " )	
				322,266	
・・仮締切工				(1,359,000)	
	1.000	式		942,000	
000110 大型土のう工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
製作～設置、BH	33.000	袋	4,787.36	157,983	B単 110号
000111 大型土のう工	(47.000)		( " )	(226,855)	歩A・単A [金額B]
製作～設置、ﾌﾞﾗｯｸ	0.000	袋	4,826.70	0	B単 111号
000112 大型土のう工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
設置 (再設置含む)、BH	31.000	袋	1,779.03	55,150	B単 112号
000113 大型土のう工	(23.000)		( " )	(45,917)	歩A・単A [金額B]
設置 (再設置含む)、ﾌﾞﾗｯｸ	0.000	袋	1,996.39	0	B単 113号
000114 大型土のう工	(54.000)		( " )	(44,024)	歩A・単A [金額B]
撤去 (再利用)、BH	31.000	袋	815.25	25,273	B単 114号
000115 大型土のう工	(10.000)		( " )	(10,051)	歩A・単A [金額B]
撤去、BH	33.000	袋	1,005.10	33,168	B単 115号













事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			( " )		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,078,724		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			( " )		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,447,260		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 畦畔整形工			( " )		
	基盤整備構築立畦畔		m <sup>2</sup>	552		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 簡易整備工			( " )		
			ha	439,325		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 畦畔工			( " )		
			m	1,027		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 耕起工			( " )		
			m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 既設水路埋土			( " )		
			m <sup>3</sup>	278		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 既設水路埋土			( " )		
	仮置場からの搬入土		m <sup>3</sup>	1,520		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 既設水路埋土			( " )		
	仮置場からの搬入土(表土)		m <sup>3</sup>	1,119		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 進入路(盛土)			( " )		
	W=4.0m		箇所	2,030		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 一筆排水(畦畔埋設)			( " )		
	排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)		箇所	55,038		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 一筆排水(畦畔埋設)			( " )		
	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所	47,141		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 購入土			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,967		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 2号支線道路			( " )		
	支線道路B(里道)		m	9,155		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 10号支線道路			( " )		
	支線道路B(市道)		m	5,179		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 11号支線道路			( " )		
	支線道路B(里道)		m	12,293		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 12号支線道路			( " )		
	支線道路B(市道)		m	4,731		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** コンクリート構造物撤去(有筋)			( " )		
			m <sup>3</sup>	21,468		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** コンクリート構造物撤去(無筋)			( " )		
			m <sup>3</sup>	12,379		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 舗装版切断			( " )		
	As舗装		m	661		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 舗装版切断排水処理			( " )		
	As舗装		式	7,815		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 舗装版破砕					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	As舗装		m <sup>2</sup>	( // ) 217		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** As穀運搬・処分		m <sup>3</sup>	( // ) 5,664		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 木材		m <sup>3</sup>	( // ) 60,467		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 石綿含有スレート		m <sup>3</sup>	( // ) 122,554		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** 水路内雑物		m <sup>3</sup>	( // ) 69,647		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 廃プラスチック		m <sup>3</sup>	( // ) 50,075		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** ガードレール撤去		m	( // ) 2,842		歩A・単A
000029	Gr-C-2B *** B単-29号 *** 舗装版復旧		m <sup>2</sup>	( // ) 1,285		歩A・単A
000030	As舗装、t=3cm *** B単-30号 *** 上層路盤復旧		m <sup>2</sup>	( // ) 549		歩A・単A
000031	M-30、t=6cm *** B単-31号 *** 下層路盤復旧		m <sup>2</sup>	( // ) 581		歩A・単A
000032	RC-40、t=10cm *** B単-32号 *** 舗装版復旧		m <sup>2</sup>	( // ) 1,256		歩A・単A
000033	As舗装、t=3cm (仮舗装) *** B単-33号 *** 上層路盤復旧		m <sup>2</sup>	( // ) 785		歩A・単A
000034	M-30、t=12cm *** B単-34号 *** 下層路盤復旧		m <sup>2</sup>	( // ) 716		歩A・単A
000035	RC-40、t=15cm *** B単-35号 *** ガードレール再設置		m	( // ) 4,062		歩A・単A
000036	Gr-C-2B *** B単-36号 *** ブロック積復旧工		m	( // ) 136,517		歩A・単A
000037	練積、裏コンなし、裏込め材RC-40 *** B単-37号 *** 亀尾1号用水路		m	( // ) 13,758		歩A・単A
000038	VUφ250, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B単-38号 *** 亀尾1号用水路		m	( // ) 14,438		歩A・単A
000039	RRφ250, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B単-39号 *** 亀尾1号用水路		m	( // ) 10,435		歩A・単A
000040	VUφ200, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B単-40号 *** 亀尾2号用水路		m	( // ) 10,435		歩A・単A
000041	VUφ200, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B単-41号 *** 亀尾2号用水路		m	( // ) 8,723		歩A・単A
000042	VUφ150, TS, 支線道路B(里道)埋設 *** B単-42号 *** 亀尾2号用水路		m	( // ) 9,009		歩A・単A
000043	VUφ150, RR, 支線道路B(里道)埋設 *** B単-43号 *** 亀尾2号用水路		m	( // ) 8,602		歩A・単A
	VUφ150, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	( // ) 8,602		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 亀尾2号用水路			( " )		
	VU φ 150, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	8,888		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 亀尾2号用水路			( " )		
	VU φ 125, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	7,833		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 亀尾2号用水路			( " )		
	VU φ 100, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	7,504		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 亀尾2号用水路			( " )		
	VU φ 100, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	7,629		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 亀尾3号用水路			( " )		
	VU φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	13,758		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 亀尾3号用水路			( " )		
	RR φ 250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	14,438		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 亀尾4号用水路			( " )		
	VU φ 250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	13,674		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 亀尾4号用水路			( " )		
	VU φ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	10,314		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 亀尾4号用水路			( " )		
	VU φ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	10,765		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 亀尾9号用水路			( " )		
	VU φ 250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	13,674		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 亀尾9号用水路			( " )		
	VU φ 200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m	10,314		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 亀尾9号用水路			( " )		
	VU φ 200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m	10,765		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 揚水機場送配水管路工			( " )		
	VU φ 250, TS, 場内埋設		m	13,060		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 揚水機場送配水管路工			( " )		
	VU φ 250, RR, 支線道路B(里道)埋設		m	14,438		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 継手			( " )		
			式	745,179		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 制水弁設置工			( " )		
	亀尾2号用水路 制水弁 φ 200, 浅埋型		箇所	292,950		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 制水弁設置工			( " )		
	亀尾3号用水路 制水弁 φ 250, 浅埋型		箇所	372,411		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 亀尾1号用水路 排泥工			( " )		
	浅埋型, φ 75		箇所	146,379		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 給水栓土工			( " )		
	支線道路B(市道)埋設		m	5,076		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 給水栓土工			( " )		
	支線道路B(里道)埋設		m	5,196		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 給水栓土工			( " )		
	水路横断型 (市道下埋設)		m	5,076		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 給水栓設置			( " )		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	標準型		箇所	( // ) 187,367		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 給水栓設置					
	水路横断型		箇所	( // ) 376,844		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 水路横断工					
	亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路)		箇所	( // ) 4,592,618		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 水路横断工					
	亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路)		箇所	( // ) 4,048,852		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 亀尾8号用排水路					
	大型排水フリューム B1000×H1300		m	( // ) 76,065		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 亀尾9号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500		m	( // ) 64,882		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** 亀尾9号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B1000×H1500		m	( // ) 88,445		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 亀尾9号用排水路 (進入路部)					
	大型排水フリューム B1000×H1500 (蓋掛け)		m	( // ) 85,182		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 亀尾11号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	( // ) 64,307		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 亀尾11号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B2500×H1200		m	( // ) 86,992		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** 亀尾12号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	( // ) 66,299		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 亀尾12号用排水路					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B2500×H1200		m	( // ) 88,984		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 7号横断暗渠					
	B1100×H1200×2列		箇所	( // ) 1,680,957		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	7号横断暗渠工		式	( // ) 68,117		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 地覆					
	7号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)		m3	( // ) 95,324		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** 8号横断暗渠					
	B2300×H1200×2列		m	( // ) 561,162		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	8号横断暗渠工		式	( // ) 84,048		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 地覆					
	8号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)		m3	( // ) 82,238		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 36号横断暗渠					
	B1000×H1200		m	( // ) 136,361		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	36号横断暗渠工		式	( // ) 34,058		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** 地覆					
	36号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B)		m3	( // ) 100,946		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 2号制水ゲート土工					
			箇所	( // ) 351,416		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 2号制水ゲート基礎工		箇所	( " ) 70,627		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 2号制水ゲート本体工 (1次施工)		箇所	( " ) 1,221,981		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 場内整備土工		箇所	( " ) 436,578		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 吸水槽土工		箇所	( " ) 194,599		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 吸水槽基礎		箇所	( " ) 158,434		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 吸水槽本体工		箇所	( " ) 2,595,364		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** ブロック積護岸工 (ほ場部)		m	( " ) 86,119		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** ブロック積護岸工 (道路部)		m	( " ) 125,079		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 1,323		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 仮設道路設置撤去(盛土)		箇所	( " ) 16,246		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 揚水機場部		箇所	( " ) 7,413		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** シート敷設・撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 235.04		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 730.69		歩A・単A
000100	4号仮設道路, 供用日数33日, 1回使用 *** B単- 100号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 720.85		歩A・単A
000101	4号仮設道路・45号仮設道路, 供用日数70日, 2回使用 *** B単- 101号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 721.83		歩A・単A
000102	5号仮設道路, 供用日数32日, 1回使用 *** B単- 102号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 894.92		歩A・単A
000103	12号仮設道路, 供用日数51日, 1回使用 *** B単- 103号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 721.84		歩A・単A
000104	2号制水ゲート部, 供用日数32日, 1回使用 *** B単- 104号 *** 仮設道路設置撤去(盛土)		m <sup>3</sup>	( " ) 3,244.34		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 2号制水ゲート仮設道路土工		式	( " ) 52,668		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 暗渠排水管敷設・撤去工		m	( " ) 3,086		歩A・単A
000107	高密度ポリエチレン管φ600, 貸与品 *** B単- 107号 *** 土のう工		m <sup>3</sup>	( " ) 31,817.04		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 締切設置(盛土)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( // )		
			m3	2,253.04		歩A・単A
000109	*** B単-109号 *** 締切撤去(掘削)			( // )		
	片切掘削		m3	1,138.82		歩A・単A
000110	*** B単-110号 *** 大型土のう工			( // )		
	製作~設置、BH		袋	4,787.36		歩A・単A
000111	*** B単-111号 *** 大型土のう工			( // )		
	製作~設置、ラフター		袋	4,826.70		歩A・単A
000112	*** B単-112号 *** 大型土のう工			( // )		
	設置(再設置含む)、BH		袋	1,779.03		歩A・単A
000113	*** B単-113号 *** 大型土のう工			( // )		
	設置(再設置含む)、ラフター		袋	1,996.39		歩A・単A
000114	*** B単-114号 *** 大型土のう工			( // )		
	撤去(再利用)、BH		袋	815.25		歩A・単A
000115	*** B単-115号 *** 大型土のう工			( // )		
	撤去、BH		袋	1,005.10		歩A・単A
000116	*** B単-116号 *** 大型土のう工			( // )		
	撤去、ラフター		袋	1,042.44		歩A・単A
000117	*** B単-117号 *** 土のう工			( // )		
	仕揃え~設置~撤去		m3	31,817.16		歩A・単A
000118	*** B単-118号 *** シート敷設・撤去			( // )		
	ブルーシート		m <sup>2</sup>	145.54		歩A・単A
000119	*** B単-119号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数24日,①		箇所	146,744		歩A・単A
000120	*** B単-120号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数8日,②		箇所	59,506		歩A・単A
000121	*** B単-121号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数16日,③		箇所	103,209		歩A・単A
000122	*** B単-122号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数14日,④		箇所	92,241		歩A・単A
000123	*** B単-123号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数6日,⑤		箇所	48,706		歩A・単A
000124	*** B単-124号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数6日,⑥		箇所	48,706		歩A・単A
000125	*** B単-125号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数9日,⑦		箇所	65,074		歩A・単A
000126	*** B単-126号 *** 排水処理			( // )		
	小口径排水ポンプφ50,運転日数4日,⑧		箇所	37,738		歩A・単A
000127	*** B単-127号 *** 仮設材輸送			( // )		
	敷き鉄板,22×1524×6096,1604kg/枚		ton	8,182.18		歩A・単A
B19002	*** B単-128号 *** 仮設材輸送			( // )		
	仮設暗渠		ton	9,657.57		歩A・単A
000129	*** B単-129号 *** 六価クロム溶出試験			( // )		
			検体	7.376		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単-130号 *** エレフット試験			(〃) 128,043		歩A・単A
000131	*** B単-131号 *** 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%		m	(〃) 9,400		歩A・単A
000132	*** B単-132号 *** 産業廃棄物処理税		式	(〃) 3,755		歩A・単A
000133	*** B単-133号 *** 簡易整備工 (ICT) ICT建設機械経費含む		ha	(0) 520,120		歩A・単A
000134	*** B単-134号 *** 既設水路埋土 (クリーク部) 泥土改良		m3	(0) 2,325		歩A・単A
000135	*** B単-135号 *** 既設水路埋土 (クリーク部) 泥土掘削		m3	(0) 277		歩A・単A
000136	*** B単-136号 *** 既設水路埋土 (クリーク部) 埋土 (山ざり)		m3	(0) 2,902		歩A・単A
000137	*** B単-137号 *** 既設水路埋土 (クリーク部) 埋土 (仮置場からの搬入土)		m3	(0) 1,524		歩A・単A
000138	*** B単-138号 *** 既設水路埋土 (クリーク部) 埋土 (改良土 (PS灰系))		m3	(0) 3,040		歩A・単A
000139	*** B単-139号 *** 既設水路埋土 (クリーク部) 埋土 (仮置場からの搬入土 (表土))		m3	(0) 1,118		歩A・単A
000140	*** B単-140号 *** 既設水路埋土 (12号道路脇) 埋土 (仮置場からの搬入土)		m3	(0) 1,524		歩A・単A
000141	*** B単-141号 *** 既設水路埋土 (12号道路脇) 埋土 (仮置場からの搬入土 (表土))		m3	(0) 1,118		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** 2号支線道路 支線道路B (里道)		m	(0) 9,234		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** 10号支線道路 支線道路B (市道)		m	(0) 6,335		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 11号支線道路 支線道路B (里道)		m	(0) 12,148		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 12号支線道路 支線道路B (市道)		m	(0) 5,741		歩A・単A
000146	*** B単-146号 *** ガードレール再設置 Gr-C-2B、支柱新材		m	(0) 8,396		歩A・単A
000147	*** B単-147号 *** ブロック積復旧工 練積, 裏コンなし, 裏込め材RC-40		m	(0) 103,783		歩A・単A
000148	*** B単-148号 *** 亀尾2号用水路 VU φ125, TS, 支線道路B (市道) 埋設		m	(0) 8,055		歩A・単A
000149	*** B単-149号 *** 継手		式	(0) 855,884		歩A・単A
000150	*** B単-150号 *** 亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, φ75		箇所	(0) 145,341		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** 亀尾4号用水路 排泥工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	浅埋型, φ75 *** B単-152号 ***		箇所	354,112		歩A・単A
000152	亀尾9号用水路 排泥工					
				(0)		
	浅埋型, φ75 *** B単-153号 ***		箇所	367,511		歩A・単A
000153	給水栓設置					
				(0)		
	下越型 *** B単-154号 ***		箇所	190,347		歩A・単A
000154	給水栓設置					
				(0)		
	水路横断型 *** B単-155号 ***		箇所	266,780		歩A・単A
000155	水路横断工					
				(0)		
	亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路) *** B単-156号 ***		箇所	3,393,349		歩A・単A
000156	水路横断工					
				(0)		
	亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路) *** B単-157号 ***		箇所	2,906,639		歩A・単A
000157	亀尾9号用排水路 (進入路部)					
				(0)		
	大型排水フリューム B1000×H1500 (蓋掛け) *** B単-158号 ***		m	86,239		歩A・単A
000158	亀尾11号用排水路					
				(0)		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (スロープ) B2500×H1200 *** B単-159号 ***		m	92,433		歩A・単A
000159	7号横断暗渠					
				(0)		
	B1100×H1200×2列 *** B単-160号 ***		箇所	1,690,515		歩A・単A
000160	地覆					
				(0)		
	7号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B) *** B単-161号 ***		m3	97,728		歩A・単A
000161	8号横断暗渠					
				(0)		
	B2300×H1200×2列 *** B単-162号 ***		m	562,739		歩A・単A
000162	地覆					
				(0)		
	8号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B) *** B単-163号 ***		m3	83,333		歩A・単A
000163	36号横断暗渠					
				(0)		
	B1000×H1200 *** B単-164号 ***		m	136,934		歩A・単A
000164	地覆					
				(0)		
	36号横断暗渠工, 21N-12-25 (高炉B) *** B単-165号 ***		m3	99,302		歩A・単A
000165	2号制水ゲート基礎工					
				(0)		
	*** B単-166号 ***		箇所	82,575		歩A・単A
000166	吸水槽基礎					
				(0)		
	*** B単-167号 ***		箇所	163,929		歩A・単A
000167	ブロック積護岸工 (ほ場部1)					
				(0)		
	練積, 裏コンなし, 裏込め材RC-40 *** B単-168号 ***		m	63,485		歩A・単A
000168	ブロック積護岸工 (ほ場部2)					
				(0)		
	練積, 裏コンなし, 裏込め材RC-40 *** B単-169号 ***		m	61,438		歩A・単A
000169	ブロック積護岸工 (道路部)					
				(0)		
	練積, 裏コンあり, 裏込め材RC-40 *** B単-170号 ***		m	108,270		歩A・単A
000170	作業残土処理工					
				(0)		
	運搬距離8.5km *** B単-171号 ***		m3	2,713		歩A・単A
000171	仮設土留め					
				(0)		
	耐候性大型土のう19袋 *** B単-172号 ***		式	140,207		歩A・単A
000172	敷鉄板設置撤去					
				(0)		
	ｸﾘｰﾝ(1)部, 供用日数14日, 1回使用		m <sup>2</sup>	559		歩A・単A



事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	( )	ha		( )	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.38ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない) , 15cm, なし	1.000	ha	1,096,893	1,096,893	S単 160号
	合計				1,096,893	( )
	単価				1,078,724	( )
	官積算単価				1,096,893	合意率 0.983435
*** B単- 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	( )	ha		( )	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.38ha, 0.000, 3.00, 粘性土・雑質土, 少ない, なし	1.000	ha	1,471,636	1,471,636	S単 161号
	合計				1,471,636	( )
	単価				1,447,260	( )
	官積算単価				1,471,636	合意率 0.983436
*** B単- 3号 ***						
000003	畦畔整形工 基盤整備工築立畦畔	( )	m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	1.000	m <sup>2</sup>	561	561	S単 163号
	合計				561	( )
	単価				552	( )
	官積算単価				561	合意率 0.983957
*** B単- 4号 ***						
000004	簡易整備工	( )	ha		( )	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地(アルト <sup>o</sup> -サ <sup>o</sup> , 13t級, 普通)	1.000	ha	446,725	446,725	S単 162号
	合計				446,725	( )
	単価				439,325	( )
	官積算単価				446,725	合意率 0.983434
*** B単- 5号 ***						
000005	畦畔工	( )	m		( )	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,044	1,044	S単 164号
	合計				1,044	( )
	単価				1,027	( )
	官積算単価				1,044	合意率 0.983716
*** B単- 6号 ***						
000006	耕起工	( )	m <sup>2</sup>		( )	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m <sup>2</sup>	25	25	S単 165号
	合計				25	( )
	単価				25	( )
	官積算単価				25	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	既設水路埋土		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 1.000	m3	283.4	( ) 283	S単 207号
	合計				( ) 283	
	単価				( ) 278	
	官積算単価				283	合意率 0.982332
*** B単- 8号 ***						
000008	既設水路埋土 仮置場からの搬入土		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.110	m3	258.2	( ) 287	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	( ) 1.110	m3	879.5	( ) 976	S単 214号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 1.000	m3	283.4	( ) 283	S単 207号
	合計				( ) 1,546	
	単価				( ) 1,520	
	官積算単価				1,546	合意率 0.983182
*** B単- 9号 ***						
000009	既設水路埋土 仮置場からの搬入土(表土)		m3		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.000	m3	258.2	( ) 258	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	( ) 1.000	m3	879.5	( ) 880	S単 214号
	合計				( ) 1,138	
	単価				( ) 1,119	
	官積算単価				1,138	合意率 0.983304
*** B単- 10号 ***						
000010	進入路(盛土) W=4.0m		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 4.000	m3	283.4	( ) 1,134	S単 207号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 930	S単 216号
	合計				( ) 2,064	
	単価				( ) 2,030	
	官積算単価				2,064	合意率 0.983527
*** B単- 11号 ***						
000011	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)		箇所		( ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 7.000	m3	2,050	( ) 14,350	S単 212号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( ) 10.000	基	15,829	( ) 158,290	T単 5号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	( ) 10.000	個	12,300	( ) 123,000	S単 23号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	( ) 13.800	m	8,505	( ) 117,369	T単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,	( ) 13.800	m	2,880	( ) 39,744	S単 24号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	( ) 10.000	本	8,030	( ) 80,300	S単 10号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	( // ) 6.000	m3	4.432	( // ) 26,592	S単 1号
	合計				( // ) 559,645	
	単価				( // ) 55,038	
	官積算単価				55,965	合意率 0.983436
	*** B単- 12号 ***					
000012	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル(タイプ1) (削孔なし)		箇所		( // ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	( // ) 7.000	m3	2.050	( // ) 14,350	S単 212号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( // ) 10.000	基	15.829	( // ) 158,290	T単 5号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	( // ) 10.000	個	12.300	( // ) 123,000	S単 23号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	( // ) 13.800	m	8.505	( // ) 117,369	T単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,	( // ) 13.800	m	2.880	( // ) 39,744	S単 24号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	( // ) 6.000	m3	4.432	( // ) 26,592	S単 1号
	合計				( // ) 479,345	
	単価				( // ) 47,141	
	官積算単価				47,935	合意率 0.983435
	*** B単- 13号 ***					
000013	購入土		m3		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	( // ) 1.000	m3	2.000	( // ) 2,000	S単 25号
	合計				( // ) 2,000	
	単価				( // ) 1,967	
	官積算単価				2,000	合意率 0.9835
	*** B単- 14号 ***					
000014	2号支線道路 支線道路B(里道)		m		( // ) 192.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( // ) 230.000	m3	356.4	( // ) 81,972	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 21.000	m3	3.017	( // ) 63,357	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 56.000	m3	3.121	( // ) 174,776	T単 24号
S86804	路床置換工(B≥4.0m) 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( // ) 490.000	m3	436.5	( // ) 213,885	S単 209号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( // ) 252.000	m <sup>2</sup>	465.2	( // ) 117,230	S単 216号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( // ) 17.000	m <sup>2</sup>	917.7	( // ) 15,601	S単 217号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( // ) 883.000	m <sup>2</sup>	591.1	( // ) 521,941	S単 246号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm	( // ) 883.000	m <sup>2</sup>	677.8	( // ) 598,497	S単 250号
	合計				( // ) 1,787,259	
	単価				( // ) 9,155	
	官積算単価				9,309	合意率 0.983456
	*** B単- 15号 ***					
000015	10号支線道路 支線道路B(市道)		m		( // ) 181.900	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( // ) 100.000	m3	356.4	( // ) 35,640	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 17.000	m3	3.017	( // ) 51,289	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 73.000	m3	3.121	( // ) 227,833	T単 24号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00902	路体(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
	流用土	32.000	m3	3,017	96,544	T単 25号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
		68.000	m3	2,710	184,280	T単 26号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( )			( )	
		26.000	m3	2,484	64,584	T単 27号
SA0152	SP 法面整形	( )			( )	
	盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	35.000	m <sup>2</sup>	465.2	16,282	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	( )			( )	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	171.000	m <sup>2</sup>	728.1	124,505	S単 247号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	( )			( )	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	171.000	m <sup>2</sup>	918.1	156,995	S単 251号
	合計				957,952	
	単価				5,179	
	官積算単価				5,266	合意率 0.983478
	*** B単- 16号 ***					
000016	11号支線道路				( )	歩A
	支線道路B(里道)		m		61.900 m	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	( )			( )	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	76.000	m3	356.4	27,086	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
	流用土	7.000	m3	3,017	21,119	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
	流用土	26.000	m3	3,121	81,146	T単 24号
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( )			( )	
	流用土	53.000	m3	2,895	153,435	T単 31号
T00902	路体(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
	流用土	10.000	m3	3,017	30,170	T単 25号
S86804	路床置換工(B≥4.0m)	( )			( )	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	160.000	m3	436.5	69,840	S単 209号
SA0152	SP 法面整形	( )			( )	
	盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	63.000	m <sup>2</sup>	465.2	29,308	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	( )			( )	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	285.000	m <sup>2</sup>	591.1	168,464	S単 246号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	( )			( )	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm	285.000	m <sup>2</sup>	677.8	193,173	S単 250号
	合計				773,741	
	単価				12,293	
	官積算単価				12,500	合意率 0.98344
	*** B単- 17号 ***					
000017	12号支線道路				( )	歩A
	支線道路B(市道)		m		208.200 m	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	( )			( )	
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	20.000	m3	356.4	7,128	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
	流用土	21.000	m3	3,017	63,357	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
	流用土	110.000	m3	3,121	343,310	T単 24号
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( )			( )	
	流用土	49.000	m3	2,895	141,855	T単 31号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
		77.000	m3	2,710	208,670	T単 26号
SA0152	SP 法面整形	( )			( )	
	盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	167.000	m <sup>2</sup>	465.2	77,688	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	( )			( )	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	97.000	m <sup>2</sup>	728.1	70,626	S単 247号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	( )			( )	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	97.000	m <sup>2</sup>	918.1	89,056	S単 251号
	合計				1,001,690	
	単価				4,731	
	官積算単価				4,811	合意率 0.983371
	*** B単- 18号 ***					
000018	コンクリート構造物撤去(有筋)				( )	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	( )			( )	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,440	16,440	S単 127号
SA0221	SP 殻運搬	( )			( )	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,640	1,640	S単 220号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材	( )			( )	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 119号
	合計				( )	
	単価				21,830	
	官積算単価				21,830	合意率 0.983417
	*** B単- 19号 ***					
000019	コンクリート構造物撤去 (無筋)		m3		( )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	( )	m3		( )	
		1.000	m3	8,209	8,209	S単 128号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	( )	m3		( )	
		1.000	m3	1,323	1,323	S単 221号
S02123	建設廃材	( )			( )	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	S単 120号
	合計				( )	
	単価				12,587	
	官積算単価				12,587	合意率 0.983475
	*** B単- 20号 ***					
000020	舗装版切断 As舗装		m		( )	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( )	m		( )	
		1.000	m	672.2	672	S単 224号
	合計				( )	
	単価				672	
	官積算単価				661	合意率 0.98363
	*** B単- 21号 ***					
000021	舗装版切断排水処理 As舗装		式		( )	歩A 1.000 式 当たり算出
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出	( )	日		( )	
		0.280	日	26,909	7,535	S単 166号
S02123	舗装版切断排水処分 汚泥	( )	m3		( )	
		0.020	m3	20,600	412	S単 121号
	合計				( )	
	単価				7,947	
	官積算単価				7,815	合意率 0.983389
	*** B単- 22号 ***					
000022	舗装版破砕 As舗装		m <sup>2</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( )	m <sup>2</sup>		( )	
		1.000	m <sup>2</sup>	221.2	221	S単 223号
	合計				( )	
	単価				221	
	官積算単価				217	合意率 0.9819
	*** B単- 23号 ***					
000023	As殻運搬・処分		m3		( )	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	( )	m3		( )	
		1.000	m3	2,939	2,939	S単 222号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( )	m3		( )	
		1.000	m3	2,820	2,820	S単 122号
	合計				( )	
	単価				5,759	
	官積算単価				5,664	合意率 0.983504

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 24号 ***						
000024	木材		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 木材,,	( ) 1,000	m3	49,192	( ) 49,192	S単 26号
S02116	運搬 木材、10km以内,,	( ) 1,000	m3	6,293	( ) 6,293	S単 27号
S02123	処分費 木材	( ) 1,000	m3	6,000	( ) 6,000	S単 123号
	合計				( ) 61,485	
	単価				( ) 60,467	
	官積算単価				61,485	合意率 0.983443
*** B単- 25号 ***						
000025	石綿含有スレート		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	撤去・積込 石綿含有スレート,,	( ) 1,000	m3	53,768	( ) 53,768	S単 28号
S02116	運搬 石綿含有スレート、35km以内,,	( ) 1,000	m3	10,850	( ) 10,850	S単 29号
S02116	処分費 石綿含有スレート,,	( ) 1,000	m3	60,000	( ) 60,000	S単 30号
	合計				( ) 124,618	
	単価				( ) 122,554	
	官積算単価				124,618	合意率 0.983437
*** B単- 26号 ***						
000026	水路内雑物		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物,,	( ) 1,000	m3	42,600	( ) 42,600	S単 31号
S02116	運搬 水路内雑物、20km以内,,	( ) 1,000	m3	8,220	( ) 8,220	S単 32号
S02116	処分費 水路内雑物,,	( ) 1,000	m3	20,000	( ) 20,000	S単 33号
	合計				( ) 70,820	
	単価				( ) 69,647	
	官積算単価				70,820	合意率 0.983436
*** B単- 27号 ***						
000027	廃プラスチック		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	( ) 1,000	m3	31,968	( ) 31,968	S単 34号
S02116	運搬 廃プラスチック類、15km以内,,	( ) 1,000	m3	6,950	( ) 6,950	S単 35号
S02123	処分費 廃プラスチック類	( ) 1,000	m3	12,000	( ) 12,000	S単 124号
	合計				( ) 50,918	
	単価				( ) 50,075	
	官積算単価				50,918	合意率 0.983443
*** B単- 28号 ***						
000028	ガードレール撤去 Gr-C-2B		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	( ) 1,000	m	2,890	( ) 2,890	S単 159号
	合計				( ) 2,890	
	単価				( ) 2,842	
	官積算単価				2,890	合意率 0.983391

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 29号 ***						
000029	舗装版復旧 As舗装、t=3cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度75 コン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,307	( ) 1,307	S単 256号
	合 計				( ) 1,307	
	単 価				( ) 1,285	
	官積算単価				1,307	合意率 0.983167
*** B単- 30号 ***						
000030	上層路盤復旧 M-30、t=6cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	557.7	( ) 558	S単 252号
	合 計				( ) 558	
	単 価				( ) 549	
	官積算単価				558	合意率 0.98387
*** B単- 31号 ***						
000031	下層路盤復旧 RC-40、t=10cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	591.1	( ) 591	S単 246号
	合 計				( ) 591	
	単 価				( ) 581	
	官積算単価				591	合意率 0.983079
*** B単- 32号 ***						
000032	舗装版復旧 As舗装、t=3cm (仮舗装)		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生粗粒度75 コン(20)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,277	( ) 1,277	S単 257号
	合 計				( ) 1,277	
	単 価				( ) 1,256	
	官積算単価				1,277	合意率 0.983555
*** B単- 33号 ***						
000033	上層路盤復旧 M-30、t=12cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	797.9	( ) 798	S単 253号
	合 計				( ) 798	
	単 価				( ) 785	
	官積算単価				798	合意率 0.983709
*** B単- 34号 ***						
000034	下層路盤復旧 RC-40、t=15cm		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	728.1	( ) 728	S単 247号
	合 計				( ) 728	
	単 価				( ) 716	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				728	合意率 0.983516
	*** B単- 35号 ***					
000035	ガードレール再設置 Gr-C-2B		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00300	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),1,3,182	( // ) 1,000	m	4,130	( // ) 4,130	T単 7号
	合計				( // ) 4,130	
	単価				( // ) 4,062	
	官積算単価				4,130	合意率 0.983535
	*** B単- 36号 ***					
000036	ブロック積復旧工 練積,裏コンなし,裏込め材RC-40		m		( // ) 2,600	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( // ) 1,700	m <sup>3</sup>	1,457	( // ) 2,477	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,パツク納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 0,400	m <sup>3</sup>	41,620	( // ) 16,648	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( // ) 1,700	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 14,062	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,-,0,18-8-25(高炉B),	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	18,136	( // ) 90,680	S単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,-,	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	7,470	( // ) 37,350	S単 37号
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	7,428	( // ) 14,856	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 0,100	m <sup>3</sup>	39,570	( // ) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( // ) 0,100	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 827	S単 240号
SA0311	小口止めコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	( // ) 1,100	m <sup>3</sup>	39,570	( // ) 43,527	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( // ) 5,200	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 43,014	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	( // ) 6,000	m	14,200	( // ) 85,200	S単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物,パツク納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 0,200	m <sup>3</sup>	41,620	( // ) 8,324	S単 231号
	合計				( // ) 360,922	
	単価				( // ) 136,517	
	官積算単価				138,816	合意率 0.983438
	*** B単- 37号 ***					
000037	亀尾1号用水路 VUφ250,TS,支線道路B(里道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( // ) 6,000	m <sup>3</sup>	2,050	( // ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( // ) 1,200	m <sup>3</sup>	10,977	( // ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし	( // ) 10,000	m	6,912	( // ) 69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),クレーン,区分II,なし, なし	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	12,502	( // ) 12,502	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、S-G-F),	( // ) 2,000	m <sup>3</sup>	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
T00901	路床土(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	3,121	( // ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,-,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工, 砕石, なし, 再生クワジャラン RC-40	( // ) 6.000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,014	( // ) 6,084	S単 254号
	合計				( // ) 139,899	
	単価				( // ) 13,758	
	官積算単価				13,990	合意率 0.983416
	*** B単- 38号 ***					
000038	亀尾1号用水路 RRφ250, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 6.000	m <sup>3</sup>	2,050	( // ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 1.200	m <sup>3</sup>	10,977	( // ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし	( // ) 10.000	m	7,603	( // ) 76,030	S単 153号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	12,502	( // ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2.000	m <sup>3</sup>	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2.000	m <sup>3</sup>	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	3,121	( // ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリethyleneクロス	( // ) 10.000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工, 砕石, なし, 再生クワジャラン RC-40	( // ) 6.000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,014	( // ) 6,084	S単 254号
	合計				( // ) 146,809	
	単価				( // ) 14,438	
	官積算単価				14,681	合意率 0.983447
	*** B単- 39号 ***					
000039	亀尾1号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5.000	m <sup>3</sup>	2,050	( // ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0.800	m <sup>3</sup>	10,977	( // ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10.000	m	4,747	( // ) 47,470	S単 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 0.700	m <sup>3</sup>	12,502	( // ) 8,751	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2.000	m <sup>3</sup>	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2.000	m <sup>3</sup>	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	3,121	( // ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリethyleneクロス	( // ) 10.000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工, 砕石, なし, 再生クワジャラン RC-40	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( // ) 5,070	S単 254号
	合計				( // ) 106,114	
	単価				( // ) 10,435	
	官積算単価				10,611	合意率 0.983413
	*** B単- 40号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000040	亀尾2号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 5,000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	4,747	( ) 47,470	S単 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	( ) 0.700	m3	12,502	( ) 8,751	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエフレックス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 254号
	合計				( ) 106,114	
	単価				( ) 10,435	
	官積算単価				10,611	合意率 0.983413
	*** B単- 41号 ***					
000041	亀尾2号用水路 VUφ150, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 5,000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	3,131	( ) 31,310	S単 144号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	( ) 0.600	m3	12,502	( ) 7,501	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエフレックス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 254号
	合計				( ) 88,704	
	単価				( ) 8,723	
	官積算単価				8,870	合意率 0.983427
	*** B単- 42号 ***					
000042	亀尾2号用水路 VUφ150, RR, 支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 5,000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	3,422	( ) 34,220	S単 145号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし	( ) 0.600	m3	12,502	( ) 7,501	S単 140号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3		( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3		( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3		( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m		( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>		( ) 4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>		( ) 5,070	S単 254号
	合計				( ) 91,614	
	単価				( ) 9,009	
	官積算単価				9,161	合意率 0.983407
	*** B単- 43号 ***					
000043	亀尾2号用水路 VUφ150,TS,支線道路B(市道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m3		( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II	( ) 0.800	m3		( ) 8,782	S単 139号
	,なし,なし					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m		( ) 31,310	S単 144号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし,	( ) 0.600	m3		( ) 7,501	S単 140号
	,なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3		( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3		( ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m		( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>		( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>		( ) 6,265	S単 255号
	合計				( ) 87,466	
	単価				( ) 8,602	
	官積算単価				8,747	合意率 0.983422
	*** B単- 44号 ***					
000044	亀尾2号用水路 VUφ150,RR,支線道路B(市道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m3		( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II	( ) 0.800	m3		( ) 8,782	S単 139号
	,なし,なし					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m		( ) 34,220	S単 145号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし,	( ) 0.600	m3		( ) 7,501	S単 140号
	,なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3		( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2.000	m3		( ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m		( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>		( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>		( ) 6,265	S単 255号
	合計				( ) 90,376	
	単価				( ) 8,888	
	官積算単価				9,038	合意率 0.983403

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単一 45号 ***						
000045	亀尾2号用水路 VUφ125, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 5,000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	2,474	( ) 24,740	S単 146号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 255号
	合 計				( ) 79,646	
	単 価				( ) 7,833	
	官積算単価				7,965	合意率 0.983427
*** B単一 46号 ***						
000046	亀尾2号用水路 VUφ100, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 5,000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	1,827	( ) 18,270	S単 147号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 255号
	合 計				( ) 76,297	
	単 価				( ) 7,504	
	官積算単価				7,630	合意率 0.983486
*** B単一 47号 ***						
000047	亀尾2号用水路 VUφ100, RR, 支線道路B(市道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 5,000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	1,955	( ) 19,550	S単 148号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 140号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 255号
	合計				( ) 77,577	
	単価				( ) 7,629	
	官積算単価				7,758	合意率 0.983372
	*** B単- 48号 ***					
000048	亀尾3号用水路 VUφ250,TS,支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 6.000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 1.200	m3	10,977	( ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし	( ) 10.000	m	6,912	( ) 69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 1.000	m3	12,502	( ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 6,084	S単 254号
	合計				( ) 139,899	
	単価				( ) 13,758	
	官積算単価				13,990	合意率 0.983416
	*** B単- 49号 ***					
000049	亀尾3号用水路 RRφ250,TS,支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 6.000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 1.200	m3	10,977	( ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	( ) 10.000	m	7,603	( ) 76,030	S単 153号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 1.000	m3	12,502	( ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 6,084	S単 254号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 146,809	
	単価				( // ) 14,438	
	官積算単価				14,681	合意率 0.983447
	*** B単- 50号 ***					
000050	亀尾4号用水路 VUφ250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		( // ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 6,000	m3	2,050	( // ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 1,200	m3	10,977	( // ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	( // ) 10,000	m	6,912	( // ) 69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 1,000	m3	12,502	( // ) 12,502	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( // ) 6,000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 6,408	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 6,000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 7,518	S単 255号
	合計				( // ) 139,038	
	単価				( // ) 13,674	
	官積算単価				13,904	合意率 0.983457
	*** B単- 51号 ***					
000051	亀尾4号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		( // ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5,000	m3	2,050	( // ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0,800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10,000	m	4,747	( // ) 47,470	S単 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンク, 区分II, なし, なし	( // ) 0,700	m3	12,502	( // ) 8,751	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 6,265	S単 255号
	合計				( // ) 104,876	
	単価				( // ) 10,314	
	官積算単価				10,488	合意率 0.983409
	*** B単- 52号 ***					
000052	亀尾4号用水路 VUφ200, RR, 支線道路B(市道)埋設		m		( // ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5,000	m3	2,050	( // ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0,800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 139号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	( // ) 10.000	m	5,205	( // ) 52,050	S単 149号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( // ) 0.700	m3	12,502	( // ) 8,751	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2.000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2.000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10.000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュン RC-40	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 6,265	S単 255号
	合計				( // ) 109,456	
	単価				( // ) 10,765	
	官積算単価				10,946	合意率 0.983464
	*** B単- 53号 ***					
000053	亀尾9号用水路 VUφ250, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 6.000	m3	2,050	( // ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 1.200	m3	10,977	( // ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	( // ) 10.000	m	6,912	( // ) 69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( // ) 1.000	m3	12,502	( // ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2.000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2.000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10.000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュン RC-40	( // ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 6,408	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 7,518	S単 255号
	合計				( // ) 139,038	
	単価				( // ) 13,674	
	官積算単価				13,904	合意率 0.983457
	*** B単- 54号 ***					
000054	亀尾9号用水路 VUφ200, TS, 支線道路B(市道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 5.000	m3	2,050	( // ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0.800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 10.000	m	4,747	( // ) 47,470	S単 143号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( // ) 0.700	m3	12,502	( // ) 8,751	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2.000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( // ) 2.000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10.000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシュン RC-40	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 6,265	S単 255号
	合計				( // ) 104,876	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 10,314	
	官積算単価				10,488	合意率 0.983409
	*** B単- 55号 ***					
000055	亀尾9号用水路 VUφ200,RR,支線道路B(市道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( // ) 5,000	m3	2,050	( // ) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( // ) 0,800	m3	10,977	( // ) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	( // ) 10,000	m	5,205	( // ) 52,050	S単 149号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クッパ,区分II,なし, なし	( // ) 0,700	m3	12,502	( // ) 8,751	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( // ) 2,000	m3	3,369	( // ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( // ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( // ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( // ) 6,265	S単 255号
	合 計				( // ) 109,456	
	単 価				( // ) 10,765	
	官積算単価				10,946	合意率 0.983464
	*** B単- 56号 ***					
000056	揚水機場送配水管路工 VUφ250,TS,場内埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( // ) 6,000	m3	2,050	( // ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,なし	( // ) 1,200	m3	9,702	( // ) 11,642	S単 141号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし	( // ) 10,000	m	6,912	( // ) 69,120	S単 152号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クッパ,区分I,なし, なし	( // ) 1,000	m3	10,683	( // ) 10,683	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	( // ) 2,000	m3	2,975	( // ) 5,950	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( // ) 2,000	m3	4,200	( // ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 2,000	m3	3,121	( // ) 6,242	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10,000	m	288	( // ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( // ) 6,000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 5,582	S単 248号
	合 計				( // ) 132,799	
	単 価				( // ) 13,060	
	官積算単価				13,280	合意率 0.983433
	*** B単- 57号 ***					
000057	揚水機場送配水管路工 VUφ250,RR,支線道路B(里道)埋設		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( // ) 6,000	m3	2,050	( // ) 12,300	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( // ) 1,200	m3	10,977	( // ) 13,172	S単 139号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	( // ) 10,000	m	7,603	( // ) 76,030	S単 153号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タレ,区分II,なし, なし	( ) 1.000	m3	12,502	( ) 12,502	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 38号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリフレックス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 5,582	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 6,084	S単 254号
	合計				( ) 146,809	
	単価				( ) 14,438	
	官積算単価				14,681	合意率 0.983447
	*** B単-58号 ***					
000058	継手		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,	( ) 1.000	個	43,800	( ) 43,800	S単 39号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,	( ) 1.000	個	23,400	( ) 23,400	S単 40号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,	( ) 1.000	個	15,500	( ) 15,500	S単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS,,	( ) 2.000	個	53,860	( ) 107,720	S単 42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,	( ) 1.000	個	37,350	( ) 37,350	S単 43号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,	( ) 17.000	個	15,800	( ) 268,600	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,	( ) 3.000	個	7,710	( ) 23,130	S単 45号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,	( ) 2.000	個	4,320	( ) 8,640	S単 46号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	( ) 1.000	個	2,570	( ) 2,570	S単 47号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75,,	( ) 1.000	個	150,850	( ) 150,850	S単 48号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,	( ) 3.000	個	15,500	( ) 46,500	S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	( ) 2.000	個	11,000	( ) 22,000	S単 50号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	( ) 1.000	個	3,100	( ) 3,100	S単 51号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	( ) 1.000	個	1,890	( ) 1,890	S単 52号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,	( ) 1.000	個	2,680	( ) 2,680	S単 53号
	合計				( ) 757,730	
	単価				( ) 745,179	
	官積算単価				757,730	合意率 0.983436
	*** B単-59号 ***					
000059	制水弁設置工 亀尾2号用水路 制水弁φ200,浅埋型		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 0.500	m <sup>2</sup>	1,328	( ) 664	S単 226号
T00404	制水弁設置工 浅埋型 φ200	( ) 1.000	箇所	220,865	( ) 220,865	T単 9号
T00408	円形鉄蓋2号設置 φ350	( ) 1.000	箇所	40,585	( ) 40,585	T単 12号
T00420	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	( ) 1.000	箇所	19,235	( ) 19,235	T単 15号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	( ) 1.000	箇所	16,535	( ) 16,535	T単 16号
	合計				( ) 297,884	
	単価				( ) 292,950	
	官積算単価				297,884	合意率 0.983436

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単一 60号 ***					
000060	制水弁設置工 亀尾3号用水路 制水弁φ250, 浅埋型		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( ) 0.500	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 664	S単 226号
T00405	制水弁設置工 浅埋型 φ250	( ) 1.000	箇所	301,665	( ) 301,665	T単 10号
T00408	円形鉄蓋2号設置 φ350	( ) 1.000	箇所	40,585	( ) 40,585	T単 12号
T00420	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	( ) 1.000	箇所	19,235	( ) 19,235	T単 15号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	( ) 1.000	箇所	16,535	( ) 16,535	T単 16号
	合計				( ) 378,684	
	単価				( ) 372,411	
	官積算単価				378,684	合意率 0.983434
	*** B単一 61号 ***					
000061	亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, φ75		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( ) 0.400	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 531	S単 226号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 φ75	( ) 1.000	箇所	70,744	( ) 70,744	T単 8号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	( ) 1.000	箇所	23,264	( ) 23,264	T単 11号
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300	( ) 1.000	箇所	16,917	( ) 16,917	T単 13号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( ) 1.000	個	14,217	( ) 14,217	T単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( ) 2.600	m	1,521	( ) 3,955	S単 150号
T00008	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	( ) 2.800	m	5,274	( ) 14,767	T単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	( ) 1.000	本	4,449	( ) 4,449	S単 11号
	合計				( ) 148,844	
	単価				( ) 146,379	
	官積算単価				148,844	合意率 0.983439
	*** B単一 62号 ***					
000062	給水栓土工 支線道路B(市道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( ) 4.000	m <sup>3</sup>	2,050	( ) 8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0.800	m <sup>3</sup>	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ), タンク, 区分II, なし, なし	( ) 0.400	m <sup>3</sup>	12,502	( ) 5,001	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m <sup>3</sup>	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F), ,	( ) 2.000	m <sup>3</sup>	4,200	( ) 8,400	S単 65号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 198号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40	( ) 5.000	m <sup>3</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>3</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 255号
	合計				( ) 51,606	
	単価				( ) 5,076	
	官積算単価				5,161	合意率 0.98353
	*** B単一 63号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063	給水栓土工 支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 4,000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0,800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパ,区分II,なし, なし	( ) 0,400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 65号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 24号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 198号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 254号
	合計				( ) 52,844	
	単価				( ) 5,196	
	官積算単価				5,284	合意率 0.983345
	*** B単- 64号 ***					
000064	給水栓土工 水路横断型(市道下埋設)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 4,000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	( ) 0,800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンパ,区分II,なし, なし	( ) 0,400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 65号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 198号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 255号
	合計				( ) 51,606	
	単価				( ) 5,076	
	官積算単価				5,161	合意率 0.98353
	*** B単- 65号 ***					
000065	給水栓設置 標準型		箇所		( ) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( ) 30,000	m	1,521	( ) 45,630	S単 150号
S02116	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(脱脱防止金具付),,	( ) 10,000	個	29,200	( ) 292,000	S単 66号
S02116	沈下防止底板 t=70mm,,	( ) 10,000	組	6,400	( ) 64,000	S単 67号
S07071	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	( ) 7,000	m	5,001	( ) 35,007	S単 155号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( ) 0,200	m3	39,570	( ) 7,914	S単 232号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	( ) 0,850	本	24,900	( ) 21,165	S単 68号
S02116	芯出しスベサー φ300用 φ90×50L×5t,,	( ) 10,000	個	2,000	( ) 20,000	S単 69号
T00425	給水栓設置工 75A	( ) 10,000	箇所	47,451	( ) 474,510	T単 17号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,,	( // ) 10.000	基	80,700	( // ) 807,000	S単 70号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,	( // ) 20.000	個	1,420	( // ) 28,400	S単 71号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,	( // ) 10.000	個	1,520	( // ) 15,200	S単 72号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,	( // ) 10.000	個	1,810	( // ) 18,100	S単 73号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	( // ) 10.000	個	7,630	( // ) 76,300	S単 74号
	合計				( // ) 1,905,226	
	単価				( // ) 187,367	
	官積算単価				( // ) 190,523	合意率 0.983435
	*** B単- 66号 ***					
000066	給水栓設置 水路横断型		箇所		( // ) 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( // ) 25.000	m	1,521	( // ) 38,025	S単 150号
S02116	丸型MYB 75A,,	( // ) 10.000	本	19,200	( // ) 192,000	S単 75号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	( // ) 42.500	m	5,001	( // ) 212,543	S単 155号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( // ) 14.000	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 115,808	S単 240号
SA0311	スラストブロック打設 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( // ) 1.400	m <sup>3</sup>	39,570	( // ) 55,398	S単 233号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( // ) 20.000	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 165,440	S単 240号
SA0311	管保護工 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( // ) 5.400	m <sup>3</sup>	39,570	( // ) 213,678	S単 234号
T00425	給水栓設置工 75A	( // ) 20.000	箇所	47,451	( // ) 949,020	T単 17号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,,	( // ) 20.000	基	80,700	( // ) 1,614,000	S単 70号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,	( // ) 40.000	個	1,420	( // ) 56,800	S単 71号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,	( // ) 20.000	個	1,520	( // ) 30,400	S単 72号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,	( // ) 20.000	個	1,810	( // ) 36,200	S単 73号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	( // ) 20.000	個	7,630	( // ) 152,600	S単 74号
	合計				( // ) 3,831,912	
	単価				( // ) 376,844	
	官積算単価				( // ) 383,191	合意率 0.983436
	*** B単- 67号 ***					
000067	水路横断工 亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路)		箇所		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
T00450	水路横断設置工 亀尾7号水管橋 φ250	( // ) 1.000	箇所	528,261	( // ) 528,261	T単 18号
S02116	27インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×3900L×80A,,	( // ) 1.000	本	759,200	( // ) 759,200	S単 76号
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×166L,,	( // ) 3.000	本	279,640	( // ) 838,920	S単 77号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×560L,,	( // ) 1.000	本	259,430	( // ) 259,430	S単 78号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×454L,,	( // ) 1.000	本	213,410	( // ) 213,410	S単 79号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×204L,,	( // ) 1.000	本	211,000	( // ) 211,000	S単 80号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×1200L,,	( // ) 1.000	本	332,800	( // ) 332,800	S単 81号
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×389L,,	( // ) 1.000	本	480,610	( // ) 480,610	S単 82号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm,,	( // ) 2.000	個	246,000	( // ) 492,000	S単 83号
S02116	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( // ) 2.000	個	56,800	( // ) 113,600	S単 60号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし	( // ) 2.500	m	6,912	( // ) 17,280	S単 152号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45° ベンド 径250,,	( // ) 1.000	個	30,400	( // ) 30,400	S単 84号
S02116	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,	( // ) 1.000	個	63,900	( // ) 63,900	S単 85号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	( // ) 1.000	個	56,800	( // ) 56,800	S単 86号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF) ,,	( // ) 12.000	組	21,800	( // ) 261,600	S単 87号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,	( // ) 2.000	組	5,380	( // ) 10,760	S単 88号
	合計				( // ) 4,669,971	
	単価				( // ) 4,592,618	
	官積算単価				4,669,971	合意率 0.983436
	*** B単- 68号 ***					
000068	水路横断工 亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路)		箇所		( // ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00451	水路横断設置工 亀尾8号水管橋 φ200	( // ) 1.000	箇所	456,367	( // ) 456,367	T単 19号
S02116	27インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×6394L×80A,,	( // ) 1.000	本	846,400	( // ) 846,400	S単 89号
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,	( // ) 2.000	本	210,170	( // ) 420,340	S単 90号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L,,	( // ) 1.000	本	192,160	( // ) 192,160	S単 91号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L,,	( // ) 1.000	本	162,730	( // ) 162,730	S単 92号
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L,,	( // ) 2.000	本	241,940	( // ) 483,880	S単 93号
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L,,	( // ) 2.000	本	367,750	( // ) 735,500	S単 94号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm,,	( // ) 2.000	個	221,000	( // ) 442,000	S単 95号
S02116	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( // ) 2.000	個	42,400	( // ) 84,800	S単 55号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所	( // ) 0.700	m	3,557	( // ) 2,490	S単 151号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,	( // ) 1.000	個	18,400	( // ) 18,400	S単 96号
S02116	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,	( // ) 1.000	個	63,900	( // ) 63,900	S単 85号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	( // ) 1.000	個	56,800	( // ) 56,800	S単 86号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF) ,,	( // ) 12.000	組	11,710	( // ) 140,520	S単 97号
S02116	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,	( // ) 2.000	組	5,380	( // ) 10,760	S単 88号
	合計				( // ) 4,117,047	
	単価				( // ) 4,048,852	
	官積算単価				4,117,047	合意率 0.983435
	*** B単- 69号 ***					
000069	亀尾8号用排水路 大型排水フリューム B1000×H1300		m		( // ) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	( // ) 24.000	m3	2,050	( // ) 49,200	S単 212号
T00907	盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満)	( // ) 16.000	m3	3,017	( // ) 48,272	T単 28号
T00908	盛土・埋戻 (狭幅1.0m以上2.5m未満)	( // ) 2.000	m3	2,844	( // ) 5,688	T単 29号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( // ) 13.000	m <sup>2</sup>	434.6	( // ) 5,650	S単 215号
S05801	【排水構築物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行わない	( // ) 10.000	m	6,085	( // ) 60,850	S単 137号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	( // ) 2.000	m3	2,150	( // ) 4,300	S単 98号
S02116	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000,,	( // ) 5.000	本	119,900	( // ) 599,500	S単 99号
	合計				( // ) 773,460	
	単価				( // ) 76,065	
	官積算単価				77,346	合意率 0.983438

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単一 70号 ***						
000070	亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	( )	m		( ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 50,000	m3	( ) 280.6	( ) 14,030	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7,500	本	( ) 4,100	( ) 30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7,500	本	( ) 42	( ) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 23,000	m <sup>2</sup>	( ) 434.6	( ) 9,996	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 13,000	m <sup>2</sup>	( ) 1,328	( ) 17,264	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m <sup>2</sup> 以上 2.50m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15,000	m	( ) 52,040	( ) 780,600	S単 133号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1,300	m3	( ) 31,670	( ) 41,171	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 26,000	m3	( ) 3,017	( ) 78,442	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 6,000	m3	( ) 2,844	( ) 17,064	T単 29号
合 計					( ) 989,632	
単 価					( ) 64,882	
官積算単価					( ) 65,975	合意率 0.983433
*** B単一 71号 ***						
000071	亀尾9号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500	( )	m		( ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 50,000	m3	( ) 280.6	( ) 14,030	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7,500	本	( ) 4,100	( ) 30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7,500	本	( ) 42	( ) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 23,000	m <sup>2</sup>	( ) 434.6	( ) 9,996	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 13,000	m <sup>2</sup>	( ) 1,328	( ) 17,264	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m <sup>2</sup> 以上 2.50m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15,000	m	( ) 76,000	( ) 1,140,000	S単 134号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1,300	m3	( ) 31,670	( ) 41,171	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 26,000	m3	( ) 3,017	( ) 78,442	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 6,000	m3	( ) 2,844	( ) 17,064	T単 29号
合 計					( ) 1,349,032	
単 価					( ) 88,445	
官積算単価					( ) 89,935	合意率 0.983432
*** B単一 72号 ***						
000072	亀尾9号用排水路(進入路部) 大型排水フリューム B1000×H1500(蓋掛け)	( )	m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 34,000	m3	( ) 280.6	( ) 9,540	S単 213号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 17,000	m3	( ) 3,017	( ) 51,289	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 4,000	m3	( ) 2,844	( ) 11,376	T単 29号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 16,000	m <sup>2</sup>	( ) 434.6	( ) 6,954	S単 215号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	( ) 10,000	m	( ) 8,054	( ) 80,540	S単 138号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	( ) 2,000	m3	( ) 2,150	( ) 4,300	S単 98号
S02116	大型排水フリューム(ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,	( ) 5,000	本	( ) 92,270	( ) 461,350	S単 102号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	大型フリューム蓋設置 B1000×L1000×H160	( ) 10.000	枚	24.082	( ) 240.820	T単 4号
	合計				( ) 866.169	
	単価				( ) 85.182	
	官積算単価				86.617	合意率 0.983432
	*** B単- 73号 ***					
000073	亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		( ) 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 45.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 12.627	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30.750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 19.557	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 33.000	m <sup>2</sup>	1,328	( ) 43.824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15.000	m	45.888	( ) 688.320	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 3.300	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 104.511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 24.000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 72.408	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 3.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 8.532	T単 29号
	合計				( ) 980.844	
	単価				( ) 64.307	
	官積算単価				65.390	合意率 0.983437
	*** B単- 74号 ***					
000074	亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		( ) 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 45.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 12.627	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30.750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 19.557	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 33.000	m <sup>2</sup>	1,328	( ) 43.824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15.000	m	68,955	( ) 1,034.325	S単 136号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 3.300	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 104.511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 24.000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 72.408	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 3.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 8.532	T単 29号
	合計				( ) 1,326.849	
	単価				( ) 86.992	
	官積算単価				88.457	合意率 0.983438
	*** B単- 75号 ***					
000075	亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		( ) 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 76.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 21.326	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30.750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 18.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 7.823	S単 215号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート構築据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15.000	m	45,888	( ) 688,320	S単 135号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 3.300	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 104,511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 31.000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 93,527	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 7.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 19,908	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 930	S単 216号
	合計				( ) 1,011,234	
	単価				( ) 66,299	
	官積算単価				( ) 67,416	合意率 0.983431
	*** B単- 76号 ***					
000076	亀尾12号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		( ) 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 76.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 21,326	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 18.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 7,823	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート構築据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15.000	m	68,955	( ) 1,034,325	S単 136号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 3.300	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 104,511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 31.000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 93,527	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 7.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 19,908	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 930	S単 216号
	合計				( ) 1,357,239	
	単価				( ) 88,984	
	官積算単価				( ) 90,483	合意率 0.983433
	*** B単- 77号 ***					
000077	7号横断暗渠 B1100×H1200×2列		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 24.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 6,734	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( ) 0.670	ton	24,298	( ) 16,280	T単 20号
T00505	粉体攪拌工(パックの攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( ) 13.000	m <sup>3</sup>	900	( ) 11,700	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 20.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 9,304	S単 218号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	( ) 13.000	m	117,800	( ) 1,531,400	S単 243号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( ) 2,747	S単 241号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 0.900	m <sup>3</sup>	40,840	( ) 36,756	S単 236号
T00010	鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1300×H1200	( ) 1.000	m	43,739	( ) 43,739	T単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 11.000	m <sup>3</sup>	3,369	( ) 37,059	S単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	( ) 5.000	m <sup>3</sup>	2,710	( ) 13,550	T単 30号
	合計				( ) 1,709,269	
	単価				( ) 1,680,957	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,709,269	合意率 0.983436
	*** B単- 78号 ***					
000078	ボックスカルバートPC縦締め 7号横断暗渠工		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	( // ) 0.040	ton	504,000	( // ) 20,160	S単 106号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	( // ) 16,000	個	799	( // ) 12,784	S単 107号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	( // ) 16,000	個	2,270	( // ) 36,320	S単 108号
	合計				( // ) 69,264	
	単価				( // ) 68,117	
	官積算単価				69,264	合意率 0.98344
	*** B単- 79号 ***					
000079	地覆 7号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3		( // ) 1,100	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	( // ) 0.075	ton	171,749	( // ) 12,881	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( // ) 6,000	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 49,632	S単 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	( // ) 1.100	m3	40,100	( // ) 44,110	S単 237号
	合計				( // ) 106,623	
	単価				( // ) 95,324	
	官積算単価				96,930	合意率 0.983431
	*** B単- 80号 ***					
000080	8号横断暗渠 B2300×H1200×2列		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	( // ) 68,000	m3	280.6	( // ) 19,081	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( // ) 1,660	ton	24,298	( // ) 40,335	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (パツタリ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( // ) 33,100	m3	900	( // ) 29,790	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部, 無し, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	( // ) 56,000	m <sup>2</sup>	465.2	( // ) 26,051	S単 218号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	( // ) 20,000	m	270,200	( // ) 5,404,000	S単 244号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	( // ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( // ) 2,747	S単 241号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パツタリ(クレン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	( // ) 1.600	m3	40,840	( // ) 65,344	S単 236号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 24,000	m3	3,369	( // ) 80,856	S単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	( // ) 14,000	m3	2,710	( // ) 37,940	T単 30号
	合計				( // ) 5,706,144	
	単価				( // ) 561,162	
	官積算単価				570,614	合意率 0.983435
	*** B単- 81号 ***					
000081	ボックスカルバートPC縦締め 8号横断暗渠工		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	( // ) 0.060	ton	518,000	( // ) 31,080	S単 109号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,	( // ) 16,000	個	799	( // ) 12,784	S単 110号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	( // ) 16,000	個	2,600	( // ) 41,600	S単 111号
	合計				( // ) 85,464	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 84,048	
	官積算単価				85,464	合意率 0.983431
	*** B単- 82号 ***					
000082	地覆 8号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3		( // ) 3,700	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	( // ) 0.167	ton	171,749	( // ) 28,682	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( // ) 16.000	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 132,352	S単 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B)	( // ) 3.700	m3	40,100	( // ) 148,370	S単 237号
	W/C60%					
	合 計				( // ) 309,404	
	単 価				( // ) 82,238	
	官積算単価				83,623	合意率 0.983437
	*** B単- 83号 ***					
000083	36号横断暗渠 B1000×H1200		m		( // ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	( // ) 40.000	m3	280.6	( // ) 11,224	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( // ) 0.620	ton	24,298	( // ) 15,065	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (バックホフ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5~2.0m	( // ) 12.300	m3	900	( // ) 11,070	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部, 無し, 無し, 液質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	( // ) 15.000	m <sup>2</sup>	465.2	( // ) 6,978	S単 218号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし	( // ) 10.000	m	124,300	( // ) 1,243,000	S単 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 19.000	m3	3,369	( // ) 64,011	S単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	( // ) 13.000	m3	2,710	( // ) 35,230	T単 30号
	合 計				( // ) 1,386,578	
	単 価				( // ) 136,361	
	官積算単価				138,658	合意率 0.983434
	*** B単- 84号 ***					
000084	ボックスカルバートPC縦締め 36号横断暗渠工		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	( // ) 0.020	ton	504,000	( // ) 10,080	S単 106号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	( // ) 8.000	個	799	( // ) 6,392	S単 107号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	( // ) 8.000	個	2,270	( // ) 18,160	S単 108号
	合 計				( // ) 34,632	
	単 価				( // ) 34,058	
	官積算単価				34,632	合意率 0.983425
	*** B単- 85号 ***					
000085	地覆 36号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3		( // ) 0,700	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	( // ) 0.043	ton	171,749	( // ) 7,385	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( // ) 4.400	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 36,397	S単 240号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B)	( // ) 0.700	m3	40,100	( // ) 28,070	S単 237号
	W/C60%					
	合 計				( // ) 71,852	
	単 価				( // ) 100,946	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				102,646	合意率 0.983438
	*** B単- 86号 ***					
000086	2号制水ゲート土工		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂標準,無し,無し,なし	( // ) 140,000	m3	280.6	( // ) 39,284	S単 213号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( // ) 34,000	m <sup>2</sup>	465.2	( // ) 15,817	S単 218号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( // ) 21,000	m3	3,847	( // ) 80,787	S単 8号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( // ) 2,000	m3	3,017	( // ) 6,034	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( // ) 74,000	m3	2,844	( // ) 210,456	T単 29号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( // ) 5,000	m3	991.4	( // ) 4,957	S単 208号
	合計				( // ) 357,335	
	単価				( // ) 351,416	
	官積算単価				357,335	合意率 0.983435
	*** B単- 87号 ***					
000087	2号制水ゲート基礎工		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( // ) 1,700	ton	24,298	( // ) 41,307	T単 20号
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( // ) 33,900	m3	900	( // ) 30,510	T単 21号
	合計				( // ) 71,817	
	単価				( // ) 70,627	
	官積算単価				71,817	合意率 0.98343
	*** B単- 88号 ***					
000088	2号制水ゲート本体工(1次施工)		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( // ) 1,600	m <sup>2</sup>	4,642	( // ) 7,427	S単 242号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 1,200	m3	31,670	( // ) 38,004	S単 235号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( // ) 23,000	掛m <sup>2</sup>	4,741	( // ) 109,043	S単 186号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( // ) 53,000	m <sup>2</sup>	9,155	( // ) 485,215	S単 241号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( // ) 12,400	m3	32,200	( // ) 399,280	S単 238号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( // ) 0,671	ton	171,749	( // ) 115,244	S単 129号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( // ) 0,343	ton	174,839	( // ) 59,970	S単 130号
S02116	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm,φ19mm,	( // ) 11,000	個	2,580	( // ) 28,380	S単 112号
	合計				( // ) 1,242,563	
	単価				( // ) 1,221,981	
	官積算単価				1,242,563	合意率 0.983435
	*** B単- 89号 ***					
000089	場内整備土工		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( // ) 115,000	m3	283.4	( // ) 32,591	S単 207号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( // ) 24,000	m <sup>2</sup>	465.2	( // ) 11,165	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40	( // ) 677,000	m <sup>2</sup>	591.1	( // ) 400,175	S単 246号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 443,931	
	単価				( // ) 436,578	
	官積算単価				443,931	合意率 0.983436
	*** B単- 90号 ***					
000090	吸水槽土工		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( // ) 164,000	m3	280.6	( // ) 46,018	S単 213号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	( // ) 19,000	m3	3,453	( // ) 65,607	S単 9号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( // ) 87,000	m3	991.4	( // ) 86,252	S単 208号
	合計				( // ) 197,877	
	単価				( // ) 194,599	
	官積算単価				197,877	合意率 0.983434
	*** B単- 91号 ***					
000091	吸水槽基礎		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( // ) 1,150	ton	24,298	( // ) 27,943	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( // ) 23,000	m3	900	( // ) 20,700	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( // ) 27,000	m <sup>2</sup>	465.2	( // ) 12,560	S単 218号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 2,700	m3	31,670	( // ) 85,509	S単 235号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( // ) 3,100	m <sup>2</sup>	4,642	( // ) 14,390	S単 242号
	合計				( // ) 161,102	
	単価				( // ) 158,434	
	官積算単価				161,102	合意率 0.983439
	*** B単- 92号 ***					
000092	吸水槽本体工		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( // ) 22,100	m3	32,200	( // ) 711,620	S単 238号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( // ) 102,000	m <sup>2</sup>	9,155	( // ) 933,810	S単 241号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( // ) 0,616	ton	174,839	( // ) 107,701	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( // ) 0,323	ton	169,689	( // ) 54,810	S単 132号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( // ) 1,257	ton	171,749	( // ) 215,888	S単 129号
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下	( // ) 4,000	空m3	4,839	( // ) 19,356	S単 187号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( // ) 35,000	掛m <sup>2</sup>	4,741	( // ) 165,935	S単 186号
T00011	コンクリート床版設置 B2250×L1000×H200	( // ) 2,000	枚	183,594	( // ) 367,188	T単 3号
S02116	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm,φ19mm,,	( // ) 18,000	個	2,580	( // ) 46,440	S単 112号
S02116	グレーチング受枠 1870×1920,,	( // ) 1,000	個	16,330	( // ) 16,330	S単 114号
	合計				( // ) 2,639,078	
	単価				( // ) 2,595,364	
	官積算単価				2,639,078	合意率 0.983435
	*** B単- 93号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000093	ブロック積護岸工 (ほ場部) 練積,裏コンなし,裏込め材RC-40	( )	m		( ) 2,400	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 5,000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 1,403	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 435	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 0,800	m <sup>3</sup>	1,457	( ) 1,166	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,パック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,100	m <sup>3</sup>	41,620	( ) 4,162	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 0,800	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 6,618	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),	( ) 4,000	m <sup>2</sup>	18,136	( ) 72,544	S単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	( ) 4,000	m <sup>2</sup>	7,470	( ) 29,880	S単 37号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 2,000	m <sup>3</sup>	7,428	( ) 14,856	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,100	m <sup>3</sup>	39,570	( ) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 0,100	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 827	S単 240号
SA0311	小口止めコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	( ) 0,600	m <sup>3</sup>	39,570	( ) 23,742	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 2,800	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 23,162	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	( ) 1,000	m	14,200	( ) 14,200	S単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物,パック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,100	m <sup>3</sup>	41,620	( ) 4,162	S単 231号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 3,000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 9,051	T単 28号
	合計				( ) 210,165	
	単価				( ) 86,119	
	官積算単価				( ) 87,569	合意率 0.983441
	*** B単- 94号 ***					
000094	ブロック積護岸工 (道路部) 練積,裏コンあり,裏込め材RC-40		m		( ) 4,200	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 15,000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 4,209	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 3,000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 1,304	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 5,000	m <sup>3</sup>	1,457	( ) 7,285	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,パック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,500	m <sup>3</sup>	41,620	( ) 20,810	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 3,500	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 28,952	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25(高炉B),	( ) 8,000	m <sup>2</sup>	21,972	( ) 175,776	S単 126号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	( ) 8,000	m <sup>2</sup>	7,470	( ) 59,760	S単 37号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 3,000	m <sup>3</sup>	7,428	( ) 22,284	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 0,100	m <sup>3</sup>	39,570	( ) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 0,100	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 827	S単 240号
SA0311	小口止めコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	( ) 1,200	m <sup>3</sup>	39,570	( ) 47,484	S単 230号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 5,600	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 46,323	S単 240号
SA0311	ガードレール基礎 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1,100	m <sup>3</sup>	39,570	( ) 43,527	S単 239号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	( // ) 4.000	m <sup>2</sup>	8,272	( // ) 33,088	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	( // ) 2.000	m	14,200	( // ) 28,400	S単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物, バックホ(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 0.100	m <sup>3</sup>	41,620	( // ) 4,162	S単 231号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( // ) 2.000	m <sup>3</sup>	3,017	( // ) 6,034	T単 28号
	合計				( // ) 534,182	
	単価				( // ) 125,079	
	官積算単価				( // ) 127,186	合意率 0.983433
	*** B単- 95号 ***					
000095	敷鉄板設置撤去 仮設進入路, 供用日数98日, 転用なし		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 98, 1, なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,345	( // ) 1,345	S単 188号
	合計				( // ) 1,345	
	単価				( // ) 1,323	
	官積算単価				( // ) 1,345	合意率 0.983643
	*** B単- 96号 ***					
000096	仮設道路設置撤去(盛土) 購入土		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( // ) 15,000	m <sup>2</sup>	239	( // ) 3,585	S単 193号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	( // ) 4,000	m <sup>3</sup>	283.4	( // ) 1,134	S単 207号
S02116	山土砂	( // ) 5,000	m <sup>3</sup>	2,000	( // ) 10,000	S単 25号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( // ) 4,000	m <sup>3</sup>	356.4	( // ) 1,426	S単 204号
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( // ) 15,000	m <sup>2</sup>	25	( // ) 375	S単 165号
	合計				( // ) 16,520	
	単価				( // ) 16,246	
	官積算単価				( // ) 16,520	合意率 0.983414
	*** B単- 97号 ***					
000097	護岸工仮設復旧 揚水機場部		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし	( // ) 1.000	袋	7,538	( // ) 7,538	S単 170号
	合計				( // ) 7,538	
	単価				( // ) 7,413	
	官積算単価				( // ) 7,538	合意率 0.983417
	*** B単- 98号 ***					
000098	シート敷設・撤去 土木シート		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	239	( // ) 239	S単 193号
	合計				( // ) 239	
	単価				( // ) 235.04	
	官積算単価				( // ) 239	合意率 0.983436
	*** B単- 99号 ***					
000099	敷鉄板設置撤去 4号仮設道路, 供用日数33日, 1回使用		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,33,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	743	( " ) 743	S単 189号
	合計				( " ) 743	
	単価				( " ) 730.69	
	官積算単価				743	合意率 0.983434
	*** B単-100号 ***					
000100	敷鉄板設置撤去 4号仮設道路・45号仮設道路,供用日数70日,2回使用		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,2,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	733	( " ) 733	S単 190号
	合計				( " ) 733	
	単価				( " ) 720.85	
	官積算単価				733	合意率 0.983435
	*** B単-101号 ***					
000101	敷鉄板設置撤去 5号仮設道路,供用日数32日,1回使用		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	734	( " ) 734	S単 191号
	合計				( " ) 734	
	単価				( " ) 721.83	
	官積算単価				734	合意率 0.983432
	*** B単-102号 ***					
000102	敷鉄板設置撤去 12号仮設道路,供用日数51日,1回使用		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,51,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	910	( " ) 910	S単 192号
	合計				( " ) 910	
	単価				( " ) 894.92	
	官積算単価				910	合意率 0.983437
	*** B単-103号 ***					
000103	敷鉄板設置撤去 2号制水ゲート部,供用日数32日,1回使用		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	734	( " ) 734	S単 191号
	合計				( " ) 734	
	単価				( " ) 721.84	
	官積算単価				734	合意率 0.983437
	*** B単-104号 ***					
000104	仮設道路設置撤去(盛土) 購入土		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	283.4	( " ) 283	S単 207号
S02116	山土砂	( " ) 1.330	m <sup>3</sup>	2,000	( " ) 2,660	S単 25号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	356.4	( " ) 356	S単 204号
	合計				( " ) 3,299	
	単価				( " ) 3,244.34	
	官積算単価				3,299	合意率 0.983434
	*** B単-105号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000105	2号制水ゲート仮設道路土工				( )	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( )			( )	
		46.000	m3	280.6	12,908	S単 213号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( )			( )	
		41.000	m3	991.4	40,647	S単 208号
	合 計				53,555	
	単 価				52,668	
	官積算単価				53,555	合意率 0.983437
	*** B単- 106号 ***					
000106	暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管φ600,貸与品				( )	歩A
			m		1.000	m 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品) 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	( )			( )	
		1.000	m	2,092	2,092	S単 154号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 φ600	( )			( )	
		1.000	m	1,046	1,046	T単 22号
	合 計				3,138	
	単 価				3,086	
	官積算単価				3,138	合意率 0.983428
	*** B単- 107号 ***					
000107	土のう工 仕拵え～設置～撤去				( )	歩A
			m3		1.000	m3 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	( )			( )	
		1.000	m3	32,353	32,353	S単 169号
	合 計				32,353	
	単 価				31,817.04	
	官積算単価				32,353	合意率 0.983435
	*** B単- 108号 ***					
000108	締切設置(盛土)				( )	歩A
			m3		41.000	m3 当たり算出
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
		29.000	m3	3,017	87,493	T単 28号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( )			( )	
		2.000	m3	1,042	2,084	S単 210号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( )			( )	
		10.000	m3	436.5	4,365	S単 211号
	合 計				93,942	
	単 価				2,253.04	
	官積算単価				2,291	合意率 0.983434
	*** B単- 109号 ***					
000109	締切撤去(掘削) 片切掘削				( )	歩A
			m3		1.000	m3 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	( )			( )	
		1.000	m3	1,158	1,158	S単 205号
	合 計				1,158	
	単 価				1,138.82	
	官積算単価				1,158	合意率 0.983444
	*** B単- 110号 ***					
000110	大型土のう工 製作～設置、BH				( )	歩A
			袋		1.000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パツク納,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	( )			( )	
		1.000	袋	4,868	4,868	S単 171号
	合 計				4,868	
	単 価				4,787.36	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,868	合意率 0.983435
	*** B単- 111号 ***					
000111	大型土のう工 製作~設置、ラフター		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、ラフレンクレン、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし	( // ) 1,000	袋	4,908	( // ) 4,908	S単 172号
	合計				( // ) 4,908	
	単価				( // ) 4,826.70	
	官積算単価				4,908	合意率 0.983435
	*** B単- 112号 ***					
000112	大型土のう工 設置(再設置含む)、BH		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む)、バック材、0m3、なし	( // ) 1,000	袋	1,809	( // ) 1,809	S単 173号
	合計				( // ) 1,809	
	単価				( // ) 1,779.03	
	官積算単価				1,809	合意率 0.983434
	*** B単- 113号 ***					
000113	大型土のう工 設置(再設置含む)、ラフター		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む)、ラフレンクレン、0m3、なし	( // ) 1,000	袋	2,030	( // ) 2,030	S単 174号
	合計				( // ) 2,030	
	単価				( // ) 1,996.39	
	官積算単価				2,030	合意率 0.983443
	*** B単- 114号 ***					
000114	大型土のう工 撤去(再利用)、BH		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去(再利用)、バック材、0m3、なし	( // ) 1,000	袋	829	( // ) 829	S単 175号
	合計				( // ) 829	
	単価				( // ) 815.25	
	官積算単価				829	合意率 0.983424
	*** B単- 115号 ***					
000115	大型土のう工 撤去、BH		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、バック材、0m3、なし	( // ) 1,000	袋	1,022	( // ) 1,022	S単 176号
	合計				( // ) 1,022	
	単価				( // ) 1,005.10	
	官積算単価				1,022	合意率 0.983463
	*** B単- 116号 ***					
000116	大型土のう工 撤去、ラフター		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去、ラフレンクレン、0m3、なし	( // ) 1,000	袋	1,060	( // ) 1,060	S単 177号
	合計				( // ) 1,060	
	単価				( // ) 1,042.44	
	官積算単価				1,060	合意率 0.983436

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 117号 ***						
000117	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	( ) 1,000	m3	32,353	( ) 32,353	S単 169号
	合 計				( ) 32,353	
	単 価				( ) 31,817.16	
	官積算単価				32,353	合意率 0.983438
*** B単- 118号 ***						
000118	シート敷設・撤去 ブルーシート		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設・撤去 敷設～撤去	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	148	( ) 148	S単 194号
	合 計				( ) 148	
	単 価				( ) 145.54	
	官積算単価				148	合意率 0.983444
*** B単- 119号 ***						
000119	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数24日,①		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( ) 1,000	箇所	16,239	( ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 24,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( ) 1,000	箇所	132,977	( ) 132,977	S単 178号
	合 計				( ) 149,216	
	単 価				( ) 146,744	
	官積算単価				149,216	合意率 0.983433
*** B単- 120号 ***						
000120	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数8日,②		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( ) 1,000	箇所	16,239	( ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( ) 1,000	箇所	44,269	( ) 44,269	S単 179号
	合 計				( ) 60,508	
	単 価				( ) 59,506	
	官積算単価				60,508	合意率 0.98344
*** B単- 121号 ***						
000121	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数16日,③		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( ) 1,000	箇所	16,239	( ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 16,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( ) 1,000	箇所	88,708	( ) 88,708	S単 180号
	合 計				( ) 104,947	
	単 価				( ) 103,209	
	官積算単価				104,947	合意率 0.983439
*** B単- 122号 ***						
000122	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数14日,④		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( ) 1,000	箇所	16,239	( ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 14,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( ) 1,000	箇所	77,556	( ) 77,556	S単 181号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 93,795	
	単価				( // ) 92,241	
	官積算単価				93,795	合意率 0.983431
	*** B単- 123号 ***					
000123	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数6日,㉔		箇所		( // ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( // ) 1,000	箇所	16,239	( // ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	( // ) 1,000	箇所	33,287	( // ) 33,287	S単 182号
	合計				( // ) 49,526	
	単価				( // ) 48,706	
	官積算単価				49,526	合意率 0.983443
	*** B単- 124号 ***					
000124	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数6日,㉔		箇所		( // ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( // ) 1,000	箇所	16,239	( // ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	( // ) 1,000	箇所	33,287	( // ) 33,287	S単 182号
	合計				( // ) 49,526	
	単価				( // ) 48,706	
	官積算単価				49,526	合意率 0.983443
	*** B単- 125号 ***					
000125	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数9日,㉔		箇所		( // ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( // ) 1,000	箇所	16,239	( // ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 9,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	( // ) 1,000	箇所	49,931	( // ) 49,931	S単 183号
	合計				( // ) 66,170	
	単価				( // ) 65,074	
	官積算単価				66,170	合意率 0.983436
	*** B単- 126号 ***					
000126	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数4日,㉔		箇所		( // ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	( // ) 1,000	箇所	16,239	( // ) 16,239	S単 185号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	( // ) 1,000	箇所	22,135	( // ) 22,135	S単 184号
	合計				( // ) 38,374	
	単価				( // ) 37,738	
	官積算単価				38,374	合意率 0.983426
	*** B単- 127号 ***					
000127	仮設材輸送 敷き鉄板,22×1524×6096,1604kg/枚		ton		( // ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	( // ) 1,000	ton	8,320	( // ) 8,320	S単 195号
	合計				( // ) 8,320	
	単価				( // ) 8,182.18	
	官積算単価				8,320	合意率 0.983435

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 128号 ***						
B19002	仮設材輸送 仮設暗渠		ton		( ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	( ) 1.000	ton	9,820	( ) 9,820	S単 196号
	合 計				( ) 9,820	
	単 価				( ) 9,657.57	
	官積算単価				9,820	合意率 0.983338
*** B単- 129号 ***						
000129	六価クロム溶出試験		検体		( ) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( ) 1.000	検体	7,500	( ) 7,500	S単 115号
	合 計				( ) 7,500	
	単 価				( ) 7,376	
	官積算単価				7,500	合意率 0.983466
*** B単- 130号 ***						
000130	エレフット試験		箇所		( ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	( ) 1.000	箇所	130,200	( ) 130,200	S単 116号
	合 計				( ) 130,200	
	単 価				( ) 128,043	
	官積算単価				130,200	合意率 0.983433
*** B単- 131号 ***						
000131	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%		m		( ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,,	( ) 1.000	m	9,400	( ) 9,400	S単 117号
	合 計				( ) 9,400	
	単 価				( ) 9,400	
	官積算単価				9,400	合意率 0
*** B単- 132号 ***						
000132	産業廃棄物処理税		式		( ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	( ) 4.200	ton	909	( ) 3,818	S単 118号
	合 計				( ) 3,818	
	単 価				( ) 3,755	
	官積算単価				3,818	合意率 0.983499
*** B単- 133号 ***						
000133	簡易整備工 (ICT) ICT建設機械経費含む		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T01001	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) 湿地ブルドーザ,7t級	(0.000) 1.000	ha	405,401	(0) 405,401	T単 32号
S02116	ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) MC/MGブルドーザ技,,	(0.000) 5.880	日	21,000	(0) 123,480	S単 259号
	合 計				(0) 528,881	
	単 価				(0) 520,120	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				528,881	合意率 0.983434
	*** B単- 134号 ***					
000134	既設水路埋土(クリーク部) 泥土改良		m3		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 6.000	ton	24,298	(0) 145,788	T単 20号
T00505	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 100.000	m3	900	(0) 90,000	T単 21号
	合計				(0) 235,788	
	単価				(0) 2,325	
	官積算単価				2,358	合意率 0.986077
	*** B単- 135号 ***					
000135	既設水路埋土(クリーク部) 泥土掘削		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	280.6	(0) 281	S単 213号
	合計				(0) 281	
	単価				(0) 277	
	官積算単価				281	合意率 0.986077
	*** B単- 136号 ***					
000136	既設水路埋土(クリーク部) 埋土(山ざり)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(0.000) 1.330	m3	2,000	(0) 2,660	S単 25号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	283.4	(0) 283	S単 207号
	合計				(0) 2,943	
	単価				(0) 2,902	
	官積算単価				2,943	合意率 0.986077
	*** B単- 137号 ***					
000137	既設水路埋土(クリーク部) 埋土(仮置場からの搬入土)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	258.2	(0) 287	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.110	m3	879.5	(0) 976	S単 214号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	283.4	(0) 283	S単 207号
	合計				(0) 1,546	
	単価				(0) 1,524	
	官積算単価				1,546	合意率 0.986077
	*** B単- 138号 ***					
000138	既設水路埋土(クリーク部) 埋土(改良土(PS灰系))		m3		(0.000) 90.000	歩A 当たり算出
T01002	固化材散布 PS灰系固化材 施工障害なし	(0.000) 6.000	ton	26,998	(0) 161,988	T単 33号
T00505	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 100.000	m3	900	(0) 90,000	T単 21号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 90.000	m3	283.4	(0) 25,506	S単 207号
	合計				(0) 277,494	
	単価				(0) 3,040	
	官積算単価				3,083	合意率 0.986077

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 139号 ***						
000139	既設水路埋土(クレーク部) 埋土(仮置場からの搬入土(表土))		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	258.2	(0) 258	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 0.830	m3	879.5	(0) 730	S単 214号
SA0161	SP 整地 敷均し(ハズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000) 1.000	m3	146.3	(0) 146	S単 294号
合 計					(0) 1,134	
単 価					(0) 1,118	
官積算単価					1,134	合意率 0.986077
*** B単- 140号 ***						
000140	既設水路埋土(12号道路脇) 埋土(仮置場からの搬入土)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	258.2	(0) 287	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 1.110	m3	879.5	(0) 976	S単 214号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	283.4	(0) 283	S単 207号
合 計					(0) 1,546	
単 価					(0) 1,524	
官積算単価					1,546	合意率 0.986077
*** B単- 141号 ***						
000141	既設水路埋土(12号道路脇) 埋土(仮置場からの搬入土(表土))		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	258.2	(0) 258	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(0.000) 0.830	m3	879.5	(0) 730	S単 214号
SA0161	SP 整地 敷均し(ハズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	(0.000) 1.000	m3	146.3	(0) 146	S単 294号
合 計					(0) 1,134	
単 価					(0) 1,118	
官積算単価					1,134	合意率 0.986077
*** B単- 142号 ***						
000142	2号支線道路 支線道路B(里道)		m		(0.000) 190.500	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 280.000	m3	356.4	(0) 99,792	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 21.000	m3	3,017	(0) 63,357	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 55.000	m3	3,121	(0) 171,655	T単 24号
S86804	路床置換工(B≥4.0m) 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 540.000	m3	436.5	(0) 235,710	S単 209号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(0.000) 229.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 106,531	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	(0.000) 876.000	m <sup>2</sup>	591.1	(0) 517,804	S単 246号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm	(0.000) 876.000	m <sup>2</sup>	677.8	(0) 593,753	S単 250号
合 計					(0) 1,788,602	
単 価					(0) 9,234	
官積算単価					9,389	合意率 0.983456

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 143号 ***						
000143	10号支線道路 支線道路B (市道)		m		(0.000)m 180.500 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, オアソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 150.000	m3	356.4	(0) 53,460	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 17.000	m3	3,017	(0) 51,289	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 72.000	m3	3,121	(0) 224,712	T単 24号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 32.000	m3	3,017	(0) 96,544	T単 25号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 140.000	m3	2,484	(0) 347,760	T単 27号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 29.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 13,491	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 228.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 166,007	S単 247号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	(0.000) 228.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 209,327	S単 251号
	合 計				(0) 1,162,590	
	単 価				(0) 6,335	
	官積算単価				6,441	合意率 0.983478
*** B単- 144号 ***						
000144	11号支線道路 支線道路B (里道)		m		(0.000)m 60.500 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, オアソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 99.000	m3	356.4	(0) 35,284	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 7.000	m3	3,017	(0) 21,119	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 25.000	m3	3,121	(0) 78,025	T単 24号
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 44.000	m3	2,895	(0) 127,380	T単 31号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 10.000	m3	3,017	(0) 30,170	T単 25号
S86804	路床置換工 (B≧4.0m) 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 170.000	m3	436.5	(0) 74,205	S単 209号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 61.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 28,377	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 278.000	m <sup>2</sup>	591.1	(0) 164,326	S単 246号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm	(0.000) 278.000	m <sup>2</sup>	677.8	(0) 188,428	S単 250号
	合 計				(0) 747,314	
	単 価				(0) 12,148	
	官積算単価				12,352	合意率 0.98344
*** B単- 145号 ***						
000145	12号支線道路 支線道路B (市道)		m		(0.000)m 201.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, オアソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	(0.000) 37.000	m3	356.4	(0) 13,187	S単 204号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 20.000	m3	3,017	(0) 60,340	T単 23号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 118.000	m3	3,121	(0) 368,278	T単 24号
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 36.000	m3	2,895	(0) 104,220	T単 31号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 117.000	m3	2,710	(0) 317,070	T単 26号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 147.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 68,384	S単 216号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	(0.000) 147.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 107,031	S単 247号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm	(0.000) 147.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 134,961	S単 251号
	合 計				(0) 1,173,471	
	単 価				(0) 5,741	
	官積算単価				5,838	合意率 0.983371

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 146号 ***						
000146	ガードレール再設置 Gr-C-2B、支柱新材		m		(0.000)m 12.000 m	歩A 当たり算出
T00300	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B、設置(無収縮モルタル)、1.3、182	(0.000) 12.000	m	4,130	(0) 49,560	T単 7号
S02116	ガードレール直支柱 塗装品 C-2B、	(0.000) 8.000	本	6,610	(0) 52,880	S単 261号
	合計				(0) 102,440	
	単価				(0) 8,396	
	官積算単価				8,537	合意率 0.983535
*** B単- 147号 ***						
000147	ブロック積復旧工 練積、裏コンなし、裏込め材RC-40		m		(0.000)m 2.600 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	1,457	(0) 2,477	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物、パツパツ(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m <sup>3</sup>	41,620	(0) 16,648	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(0.000) 1.700	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 14,062	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし)、無し、昼間施工、0、18-8-25(高炉B)、	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	18,136	(0) 90,680	S単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面、	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	7,470	(0) 37,350	S単 37号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	7,428	(0) 14,856	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	39,570	(0) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 827	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	(0.000) 6.000	m	14,200	(0) 85,200	S単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物、パツパツ(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m <sup>3</sup>	41,620	(0) 8,324	S単 231号
	合計				(0) 274,381	
	単価				(0) 103,783	
	官積算単価				105,531	合意率 0.983438
*** B単- 148号 ***						
000148	亀尾2号用水路 VUφ125、TS、支線道路B(市道)埋設		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(0.000) 5.000	m <sup>3</sup>	2,050	(0) 10,250	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )、振動コンパクタ、区分II、なし、なし	(0.000) 0.800	m <sup>3</sup>	10,977	(0) 8,782	S単 139号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、125mm、RR管、5.0m管、0箇所	(0.000) 10.000	m	2,700	(0) 27,000	S単 289号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )、タツパ、区分II、なし、なし	(0.000) 0.500	m <sup>3</sup>	12,502	(0) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(II)	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	3,369	(0) 6,738	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	4,200	(0) 8,400	S単 38号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス、	(0.000) 10.000	m	288	(0) 2,880	S単 292号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシュヤラン RC-40	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	(0) 5,340	S単 249号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	(0) 6,265	S単 255号
	合計				(0) 81,906	
	単価				(0) 8,055	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,191	合意率 0.983427
	*** B単- 149号 ***					
000149	継手		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,	(0.000) 1.000	個	43,800	(0) 43,800	S単 39号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,	(0.000) 1.000	個	23,400	(0) 23,400	S単 40号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,	(0.000) 1.000	個	15,500	(0) 15,500	S単 41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンド 径200,,	(0.000) 6.000	個	13,900	(0) 83,400	S単 262号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS,,	(0.000) 2.000	個	53,860	(0) 107,720	S単 42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,	(0.000) 2.000	個	37,350	(0) 74,700	S単 43号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ75 TS,,	(0.000) 1.000	個	19,100	(0) 19,100	S単 263号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,	(0.000) 15.000	個	15,800	(0) 237,000	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,	(0.000) 3.000	個	7,710	(0) 23,130	S単 45号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,	(0.000) 3.000	個	4,320	(0) 12,960	S単 46号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	(0.000) 1.000	個	2,570	(0) 2,570	S単 47号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75,,	(0.000) 1.000	個	150,850	(0) 150,850	S単 48号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,	(0.000) 3.000	個	15,500	(0) 46,500	S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	(0.000) 2.000	個	11,000	(0) 22,000	S単 50号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,	(0.000) 1.000	個	3,100	(0) 3,100	S単 51号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,	(0.000) 1.000	個	1,890	(0) 1,890	S単 52号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個	2,680	(0) 2,680	S単 53号
	合計				870,300	(0)
	単価				855,884	(0)
	官積算単価				870,300	合意率 0.983436
	*** B単- 150号 ***					
000150	亀尾1号用水路 排泥工 浅埋型, φ75		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	1,328	(0) 531	S単 226号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 φ75	(0.000) 1.000	箇所	70,744	(0) 70,744	T単 8号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	(0.000) 1.000	箇所	23,264	(0) 23,264	T単 11号
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300	(0.000) 1.000	箇所	16,917	(0) 16,917	T単 13号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	(0.000) 1.000	個	14,217	(0) 14,217	T単 14号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm,片受直管タイプ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 2.600	m	1,521	(0) 3,955	S単 150号
T00008	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	(0.000) 2.600	m	5,274	(0) 13,712	T単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,449	(0) 4,449	S単 11号
	合計				147,789	(0)
	単価				145,341	(0)
	官積算単価				147,789	合意率 0.983439
	*** B単- 151号 ***					
000151	亀尾4号用水路 排泥工 浅埋型, φ75		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400	m <sup>2</sup>	1,328	(0) 531	S単 226号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 φ75	(0.000) 1.000	箇所	70,744	(0) 70,744	T単 8号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	(0.000) 1.000			(0) 23,264	T単 11号
T01006	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リブ H=50	(0.000) 1.000			(0) 5,657	T単 37号
T01007	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上部壁 H=150	(0.000) 1.000			(0) 10,717	T単 38号
T01005	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 中部壁 H=200	(0.000) 1.000			(0) 7,697	T単 36号
T01008	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 中部壁 H=300	(0.000) 1.000			(0) 10,077	T単 39号
T01009	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 下部壁 H=300	(0.000) 1.000			(0) 11,817	T単 40号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	(0.000) 1.000			(0) 14,217	T単 14号
S02116	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m,	(0.000) 1.000			(0) 111,790	S単 269号
S02116	振れ止金具 D240,	(0.000) 1.000			(0) 45,600	S単 270号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 0.300			(0) 3,131	S単 144号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 0.300			(0) 2,474	S単 146号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 0.300			(0) 1,827	S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 3.300			(0) 1,521	5,019 S単 150号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,	(0.000) 1.000			(0) 2,590	S単 271号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,	(0.000) 1.000			(0) 11,000	S単 50号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,	(0.000) 1.000			(0) 3,100	S単 51号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,	(0.000) 1.000			(0) 1,890	S単 52号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,	(0.000) 1.000			(0) 1,040	S単 272号
T00008	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	(0.000) 4.000			(0) 5,274	21,096 T単 1号
	合計				360,075	
	単価				(0)	
	官積算単価				354,112	
					360,075	合意率 0.983439
	*** B単- 152号 ***					
000152	亀尾9号用水路 排泥工 浅埋型, φ75				(0.000)箇所	歩A 1.000箇所 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.400			(0) 1,328	531 S単 226号
T00400	制水弁設置工 浅埋型 φ75	(0.000) 1.000			(0) 70,744	T単 8号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	(0.000) 1.000			(0) 23,264	T単 11号
T01006	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リブ H=50	(0.000) 1.000			(0) 5,657	T単 37号
T01007	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上部壁 H=150	(0.000) 1.000			(0) 10,717	T単 38号
T01005	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 中部壁 H=200	(0.000) 1.000			(0) 7,697	T単 36号
T01008	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 中部壁 H=300	(0.000) 1.000			(0) 10,077	T単 39号
T01009	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 下部壁 H=300	(0.000) 1.000			(0) 11,817	T単 40号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	(0.000) 1.000			(0) 14,217	T単 14号
S02116	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m,	(0.000) 1.000			(0) 111,790	S単 269号
S02116	振れ止金具 D240,	(0.000) 1.000			(0) 45,600	S単 270号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 0.400			(0) 3,131	1,252 S単 144号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 1.000			(0) 2,474	2,474 S単 146号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 0.600			(0) 1,827	1,096 S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(0.000) 2.600			(0) 1,521	3,955 S単 150号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径125,	(0.000) 1.000			(0) 7,600	7,600 S単 273号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,	(0.000) 1.000			(0) 11,000	11,000 S単 50号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,	(0.000) 1.000			(0) 3,100	3,100 S単 51号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	径違ソケットA形 125×100,,	1.000	個	1,890	1,890	S単 52号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 272号
T00008	排泥管土工	(0.000)			(0)	
	支線道路B(里道)埋設	4.500	m	5,274	23,733	T単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工	(0.000)			(0)	
	φ150mm以下	1.000	本	4,449	4,449	S単 11号
	合計				373,700	
	単価				367,511	
	官積算単価				373,700	合意率 0.983439
	*** B単- 153号 ***					
000153	給水栓設置				(0.000)箇所	歩A
	下越型		箇所		10.000箇所	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	37.500	m	1,521	57,038	S単 150号
S02116	配管用継手材	(0.000)			(0)	
	φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,	10.000	個	29,200	292,000	S単 66号
S02116	沈下防止底板	(0.000)			(0)	
	t=70mm,,	10.000	組	6,400	64,000	S単 67号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設	(0.000)			(0)	
	白ネジ付 80A(3B)	7.000	m	5,001	35,007	S単 155号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	39,570	7,914	S単 232号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU 径300 長4.0m,,	0.850	本	24,900	21,165	S単 68号
S02116	芯出しスパー	(0.000)			(0)	
	φ300用 φ90×50L×5t,,	10.000	個	2,000	20,000	S単 69号
T00425	給水栓設置工	(0.000)			(0)	
	75A	10.000	箇所	47,451	474,510	T単 17号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ)	(0.000)			(0)	
	φ75、0.74Mpa,,	10.000	基	80,700	807,000	S単 70号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	ニップル φ80,,	20.000	個	1,420	28,400	S単 71号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	ソケット φ80,,	10.000	個	1,520	15,200	S単 72号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	エルボ φ80,,	10.000	個	1,810	18,100	S単 73号
S02116	受榭	(0.000)			(0)	
	1型、一方開き,,	10.000	個	7,630	76,300	S単 74号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	45° ベンド 径75,,	10.000	個	1,890	18,900	S単 274号
	合計				1,935,534	
	単価				190,347	
	官積算単価				193,553	合意率 0.983435
	*** B単- 154号 ***					
000154	給水栓設置				(0.000)箇所	歩A
	水路横断型		箇所		10.000箇所	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	25.000	m	1,521	38,025	S単 150号
S02116	φA型MVB	(0.000)			(0)	
	75A,,	10.000	本	19,200	192,000	S単 75号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設	(0.000)			(0)	
	白ネジ付 80A(3B)	42.000	m	5,001	210,042	S単 155号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	エルボ φ80,,	30.000	個	1,810	54,300	S単 73号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	19.000	m <sup>2</sup>	8,272	157,168	S単 240号
SA0311	スラストブロック打設	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.900	m3	39,570	75,183	S単 233号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	35.000	m <sup>2</sup>	8,272	289,520	S単 240号
SA0311	管保護工	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	7.000	m3	39,570	276,990	S単 234号
T00425	給水栓設置工	(0.000)			(0)	
	75A	10.000	箇所	47,451	474,510	T単 17号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ)	(0.000)			(0)	
	φ75、0.74Mpa,,	10.000	基	80,700	807,000	S単 70号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	ニップル φ80,,	20.000	個	1,420	28,400	S単 71号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	ソケット φ80,,	10.000	個	1,520	15,200	S単 72号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)	(0.000)			(0)	
	エルボ φ80,,	10.000	個	1,810	18,100	S単 73号
S02116	受樹	(0.000)			(0)	
	1型、一方開き,,	10.000	個	7,630	76,300	S単 74号
	合計				2,712,738	
	単価				266,780	
	官積算単価				271,274	合意率 0.983436
	*** B単- 155号 ***					
000155	水路横断工				(0.000) 箇所	歩A
	亀尾7号水管橋 250A (亀尾3号用水路)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T01003	水路横断設置工	(0.000)			(0)	
	亀尾7号水管橋 φ250 (変更)	1.000	箇所	487,442	487,442	T単 34号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP45° 250A×250×250,,	2.000	本	328,980	657,960	S単 275号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP45° 250A×250×825,,	1.000	本	399,440	399,440	S単 276号
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP 250A×2500L×80A,,	1.000	本	495,220	495,220	S単 277号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP90° 250A×700×797,,	1.000	本	434,780	434,780	S単 278号
S02116	ゴム製伸縮可とう管	(0.000)			(0)	
	250A 0.33MPa 偏心量100mm,,	2.000	個	246,000	492,000	S単 83号
S02116	MFジョイント	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	56,800	113,600	S単 60号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	(0.000)			(0)	
	VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし	3.400	m	6,912	23,501	S単 152号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	90° ベンド 径250,,	1.000	個	40,700	40,700	S単 279号
S02116	急速空気弁	(0.000)			(0)	
	φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 85号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式)	(0.000)			(0)	
	φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	56,800	56,800	S単 86号
S02116	ボルト・ナット・パッキン	(0.000)			(0)	
	φ250 0.74Mpa (RF) ,,	8.000	組	21,800	174,400	S単 87号
S02116	ボルト・ナット・パッキン	(0.000)			(0)	
	φ75 0.74Mpa (RF) ,,	2.000	組	5,380	10,760	S単 88号
	合計				3,450,503	
	単価				3,393,349	
	官積算単価				3,450,503	合意率 0.983436
	*** B単- 156号 ***					
000156	水路横断工				(0.000) 箇所	歩A
	亀尾8号水管橋 200A (亀尾4号用水路)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T01004	水路横断設置工	(0.000)			(0)	
	亀尾8号水管橋 φ200 (変更)	1.000	箇所	417,428	417,428	T単 35号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP45° 200A×250×689,,	1.000	本	277,370	277,370	S単 280号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP60° 200A×250×450,,	2.000	本	270,740	541,480	S単 281号
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP 200A×5500L×80A,,	1.000	本	643,430	643,430	S単 282号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)	(0.000)			(0)	
	SGP60° 200A×250×552,,	1.000	本	279,680	279,680	S単 283号
S02116	ゴム製伸縮可とう管	(0.000)			(0)	
	200A 0.33MPa 偏心量100mm,,	2.000	個	221,000	442,000	S単 95号
S02116	MFジョイント	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 55号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU, 200mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.100	m	3,557	7,470	S単 151号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	45° ベンド B形 径200,,	2.000	個	18,400	36,800	S単 96号
S02116	急速空気弁	(0.000)			(0)	
	φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	63,900	63,900	S単 85号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式)	(0.000)			(0)	
	φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	1.000	個	56,800	56,800	S単 86号
S02116	ボルト・ナット・パッキン	(0.000)			(0)	
	φ200 0.74Mpa (RF) ,,	8.000	組	11,710	93,680	S単 97号
S02116	ボルト・ナット・パッキン	(0.000)			(0)	
	φ75 0.74Mpa (RF) ,,	2.000	組	5,380	10,760	S単 88号
	合計				2,955,598	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,906,639	
	官積算単価				2,955,598	合意率 0.983435
	*** B単- 157号 ***					
000157	亀尾9号用排水路 (進入路部) 大型排水フリューム B1000×H1500 (蓋掛け)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 34.000	m3	280.6	(0) 9,540	S単 213号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000) 17.000	m3	3,017	(0) 51,289	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 4.000	m3	2,844	(0) 11,376	T単 29号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 16.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 6,954	S単 215号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	8,054	(0) 80,540	S単 138号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 7.000	m3	2,150	(0) 15,050	S単 98号
S02116	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,	(0.000) 5.000	本	92,270	(0) 461,350	S単 102号
T00012	大型フリューム蓋設置 B1000×L1000×H160	(0.000) 10.000	枚	24,082	(0) 240,820	T単 4号
	合 計				(0) 876,919	
	単 価				(0) 86,239	
	官積算単価				87,692	合意率 0.983432
	*** B単- 158号 ***					
000158	亀尾11号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 (スラブ) B2500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 45.000	m3	280.6	(0) 12,627	S単 213号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 7.500	本	42	(0) 315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 19,557	S単 215号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 43,824	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	(0.000) 15.000	m	74,488	(0) 1,117,320	S単 288号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.300	m3	31,670	(0) 104,511	S単 235号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000) 24.000	m3	3,017	(0) 72,408	T単 28号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 3.000	m3	2,844	(0) 8,532	T単 29号
	合 計				(0) 1,409,844	
	単 価				(0) 92,433	
	官積算単価				93,990	合意率 0.983438
	*** B単- 159号 ***					
000159	7号横断暗渠 B1100×H1200×2列		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 24.000	m3	280.6	(0) 6,734	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 1.070	ton	24,298	(0) 25,999	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 13.000	m3	900	(0) 11,700	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,性質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 20.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 9,304	S単 218号
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 13.000	m	117,800	(0) 1,531,400	S単 243号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 2,747	S単 241号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,	(0.000) 0.900	m3	40,840	(0) 36,756	S単 236号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
T00010	鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1300×H1200	(0.000) 1.000	m	43,739	(0) 43,739	T単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	(0.000) 11.000	m3	3,369	(0) 37,059	S単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 5.000	m3	2,710	(0) 13,550	T単 30号
	合計				(0) 1,718,988	
	単価				(0) 1,690,515	
	官積算単価				1,718,988	合意率 0.983436
	*** B単- 160号 ***					
000160	地覆 7号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 1.200 m3	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.077	ton	171,749	(0) 13,225	S単 129号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 7.000	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 57,904	S単 240号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 1.200	m3	40,100	(0) 48,120	S単 237号
	合計				(0) 119,249	
	単価				(0) 97,728	
	官積算単価				99,374	合意率 0.983431
	*** B単- 161号 ***					
000161	8号横断暗渠 B2300×H1200×2列		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 68.000	m3	280.6	(0) 19,081	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.320	ton	24,298	(0) 56,371	T単 20号
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(0.000) 33.100	m3	900	(0) 29,790	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 56.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 26,051	S単 218号
SA0521	SPボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	270,200	(0) 5,404,000	S単 244号
SA0312	SP型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 2,747	S単 241号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.600	m3	40,840	(0) 65,344	S単 236号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	(0.000) 24.000	m3	3,369	(0) 80,856	S単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 14.000	m3	2,710	(0) 37,940	T単 30号
	合計				(0) 5,722,180	
	単価				(0) 562,739	
	官積算単価				572,218	合意率 0.983435
	*** B単- 162号 ***					
000162	地覆 8号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 3.600 m3	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.165	ton	171,749	(0) 28,339	S単 129号
SA0312	SP型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 16.000	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 132,352	S単 240号
SA0311	SPコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.600	m3	40,100	(0) 144,360	S単 237号
	合計				(0) 305,051	
	単価				(0) 83,333	
	官積算単価				84,736	合意率 0.983437

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 163号 ***						
000163	36号横断暗渠 B1000×H1200		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 40.000	m3	280.6	(0) 11,224	S単 213号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 0.860	ton	24,298	(0) 20,896	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m	(0.000) 12.300	m3	900	(0) 11,070	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾏ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 15.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 6,978	S単 218号
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,なし	(0.000) 10.000	m	124,300	(0) 1,243,000	S単 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(II)	(0.000) 19.000	m3	3,369	(0) 64,011	S単 5号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 13.000	m3	2,710	(0) 35,230	T単 30号
合 計					(0) 1,392,409	
単 価					(0) 136,934	
官積算単価					139,241	合意率 0.983434
*** B単- 164号 ***						
000164	地覆 36号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 0.700 m3	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.041	ton	171,749	(0) 7,042	S単 129号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.300	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 35,570	S単 240号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 0.700	m3	40,100	(0) 28,070	S単 237号
合 計					(0) 70,682	
単 価					(0) 99,302	
官積算単価					100,974	合意率 0.983438
*** B単- 165号 ***						
000165	2号制水ゲート基礎工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.200	ton	24,298	(0) 53,456	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m	(0.000) 33.900	m3	900	(0) 30,510	T単 21号
合 計					(0) 83,966	
単 価					(0) 82,575	
官積算単価					83,966	合意率 0.98343
*** B単- 166号 ***						
000166	吸水槽基礎		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 1.380	ton	24,298	(0) 33,531	T単 20号
T00505	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m	(0.000) 23.000	m3	900	(0) 20,700	T単 21号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾏ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 27.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 12,560	S単 218号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾞﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.700	m3	31,670	(0) 85,509	S単 235号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 3.100	m <sup>2</sup>	4,642	(0) 14,390	S単 242号
合 計					(0) 166,690	
単 価					(0) 163,929	
官積算単価					166,690	合意率 0.983439

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 167号 ***					
000167	ブロック積護岸工 (ほ場部1) 練積,裏コンなし,裏込め材RC-40		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m3	280.6	(0) 1,403	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 435	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	1,457	(0) 874	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,パツパツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	41,620	(0) 4,162	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 5,790	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	18,136	(0) 54,408	S単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	7,470	(0) 22,410	S単 37号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m3	7,428	(0) 7,428	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	39,570	(0) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 827	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(0.000) 1.000	m	14,200	(0) 14,200	S単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物,パツパツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	41,620	(0) 4,162	S単 231号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000) 3.000	m3	3,017	(0) 9,051	T単 28号
	合計				(0) 129,107	
	単価				(0) 63,485	
	官積算単価				64,554	合意率 0.983441
	*** B単- 168号 ***					
000168	ブロック積護岸工 (ほ場部2) 練積,裏コンなし,裏込め材RC-40		m		(0.000)m 2.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 5.000	m3	280.6	(0) 1,403	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 435	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.600	m <sup>2</sup>	1,457	(0) 874	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,パツパツ(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	41,620	(0) 4,162	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.700	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 5,790	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	18,136	(0) 54,408	S単 125号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,,	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	7,470	(0) 22,410	S単 37号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m3	7,428	(0) 7,428	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	39,570	(0) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 827	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(0.000) 1.000	m	14,200	(0) 14,200	S単 219号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000) 3.000	m3	3,017	(0) 9,051	T単 28号
	合計				(0) 124,945	
	単価				(0) 61,438	
	官積算単価				62,473	合意率 0.983441

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 169号 ***						
000169	ブロック積護岸工 (道路部) 練積,裏コンあり,裏込め材RC-40		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 15.000	m <sup>3</sup>	280.6	(0) 4,209	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 1,304	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 5.000	m <sup>3</sup>	1,457	(0) 7,285	S単 225号
SA0311	基礎コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m <sup>3</sup>	41,620	(0) 20,810	S単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 3.500	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 28,952	S単 240号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,-,10,18-8-25(高炉B),	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	21,972	(0) 175,776	S単 126号
S02116	間知ブロック 控350 滑面,-,	(0.000) 8.000	m <sup>2</sup>	7,470	(0) 59,760	S単 37号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 3.000	m <sup>3</sup>	7,428	(0) 22,284	S単 227号
SA0311	天端コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	39,570	(0) 3,957	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.100	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 827	S単 240号
SA0311	ガードレール基礎 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.100	m <sup>3</sup>	39,570	(0) 43,527	S単 239号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.000	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 33,088	S単 240号
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(0.000) 2.000	m	14,200	(0) 28,400	S単 219号
SA0311	間詰めコンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m <sup>3</sup>	41,620	(0) 4,162	S単 231号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000) 2.000	m <sup>3</sup>	3,017	(0) 6,034	T単 28号
合 計					440,375	
単 価					108,270	
官積算単価					110,094	合意率 0.983433
*** B単- 170号 ***						
000170	作業残土処理工 運搬距離8.5km		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,583	(0) 1,583	S単 293号
S02116	建設発生土処理費	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,130	(0) 1,130	S単 284号
合 計					2,713	
単 価					2,713	
官積算単価					2,713	合意率 1
*** B単- 171号 ***						
000171	仮設土留め 耐候性大型土のう19袋		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パツパツ,現地土,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	(0.000) 19.000	袋	7,538	(0) 143,222	S単 170号
合 計					143,222	
単 価					140,207	
官積算単価					143,222	合意率 0.978947
*** B単- 172号 ***						
000172	敷鉄板設置撤去 クレーン(1)部,供用日数14日,1回使用		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし	(0.000) 1.000			(0) 568	S単 290号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				559	合意率 0.983437
	*** B単-173号 ***					
000173	敷鉄板設置撤去 クレーン(2)部,供用日数22日,1回使用		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 642	S単 291号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				642	合意率 0.983437
	*** B単-174号 ***					
000174	システム初期費		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 MC/MGブルドーザ技術,	(0.000) 1.000	式		(0) 548,000	S単 285号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				548,000	合意率 1
	*** B単-175号 ***					
000175	快適トイレ		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 5.000	月		(0) 250,000	S単 286号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				250,000	合意率 1
	*** B単-176号 ***					
000176	産業廃棄物処理税		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	(0.000) 5.100	ton		(0) 4,636	S単 118号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				4,636	合意率 0.983499
	*** B単-177号 ***					
000177	3次元出来形管理及び3次元データ納品		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品	(0.000) 1.000	式		(0) 2,462,000	S単 287号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,462,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,975		歩A・単A
S01041	*** S単-7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単-8号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,847		歩A・単A
S01041	*** S単-9号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	3,453		歩A・単A
S02013	*** S単-10号 *** 防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S単-11号 *** 防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S単-12号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単-13号 *** バックホウ[クロー型・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単-14号 *** 攪拌混合機					
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単-15号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単-16号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-20号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 配管工					
	配管工		人	24,072		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 軽油					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油,, *** S単-23号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	田面排水樹 田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),, *** S単-24号 ***		個	12,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,, *** S単-25号 ***		m	2,880		歩A・単A
S02116	山土砂 山土砂 *** S単-26号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02116	積込 積込 木材,, *** S単-27号 ***		m3	49,192		歩A・単A
S02116	運搬 運搬 木材、10km以内,, *** S単-28号 ***		m3	6,293		歩A・単A
S02116	撤去・積込 撤去・積込 石綿含有スレート,, *** S単-29号 ***		m3	53,768		歩A・単A
S02116	運搬 運搬 石綿含有スレート、35km以内,, *** S単-30号 ***		m3	10,850		歩A・単A
S02116	処分費 処分費 石綿含有スレート,, *** S単-31号 ***		m3	60,000		歩A・単A
S02116	積込 積込 水路内雑物,, *** S単-32号 ***		m3	42,600		歩A・単A
S02116	運搬 運搬 水路内雑物、20km以内,, *** S単-33号 ***		m3	8,220		歩A・単A
S02116	処分費 処分費 水路内雑物,, *** S単-34号 ***		m3	20,000		歩A・単A
S02116	積込 積込 廃プラスチック類,, *** S単-35号 ***		m3	31,968		歩A・単A
S02116	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内,, *** S単-36号 ***		m3	6,950		歩A・単A
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル *** S単-37号 ***		kg	182		歩A・単A
S02116	間知ブロック 間知ブロック 控350 滑面,, *** S単-38号 ***		㎡	7,470		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単-39号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,, *** S単-40号 ***		個	43,800		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,, *** S単-41号 ***		個	23,400		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,, *** S単-42号 ***		個	15,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS,, *** S単-43号 ***		個	53,860		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,		個	37,350		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,		個	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,		個	7,710		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,		個	4,320		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75,,		個	150,850		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,		個	15,500		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,		個	3,100		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,		個	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,		個	2,680		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300長600mm,,		個	1,550		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	42,400		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マク入,,		組	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個	18,800		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	56,800		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マク入,,		組	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** 山砂					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),, *** S単- 66号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	配管用継手材 配管用継手材 φ75 90°塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),, *** S単- 67号 ***		個	29,200		歩A・単A
S02116	沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm,, *** S単- 68号 ***		組	6,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単- 69号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	芯出しスベラー 芯出しスベラー φ300用 φ90×50L×5t,, *** S単- 70号 ***		個	2,000		歩A・単A
S02116	給水栓(ノンドラストアングルバルブ) 給水栓(ノンドラストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,, *** S単- 71号 ***		基	80,700		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル φ80,, *** S単- 72号 ***		個	1,420		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット φ80,, *** S単- 73号 ***		個	1,520		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ φ80,, *** S単- 74号 ***		個	1,810		歩A・単A
S02116	受樹 受樹 1型、一方開き,, *** S単- 75号 ***		個	7,630		歩A・単A
S02116	丸型MVB 丸型MVB 75A,, *** S単- 76号 ***		本	19,200		歩A・単A
S02116	37ラングT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37ラングT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×3900L×80A,, *** S単- 77号 ***		本	759,200		歩A・単A
S02116	27ラング曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×166L,, *** S単- 78号 ***		本	279,640		歩A・単A
S02116	27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×560L,, *** S単- 79号 ***		本	259,430		歩A・単A
S02116	27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×454L,, *** S単- 80号 ***		本	213,410		歩A・単A
S02116	27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×204L,, *** S単- 81号 ***		本	211,000		歩A・単A
S02116	27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×1200L,, *** S単- 82号 ***		本	332,800		歩A・単A
S02116	27ラング曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27ラング曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×389L,, *** S単- 83号 ***		本	480,610		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm,, *** S単- 84号 ***		個	246,000		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45° ベンド 径250,, *** S単- 85号 ***		個	30,400		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,, *** S単- 86号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,		個	56,800		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 87号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF) ,,		組	21,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 88号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,		組	5,380		歩A・単A
S02116	*** S単- 89号 *** 37°ワンT字管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37°ワンT字管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×6394L×80A,,		本	846,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 90号 *** 27°ワン曲管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27°ワン曲管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,		本	210,170		歩A・単A
S02116	*** S単- 91号 *** 27°ワン短管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27°ワン短管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L,,		本	192,160		歩A・単A
S02116	*** S単- 92号 *** 27°ワン短管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27°ワン短管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L,,		本	162,730		歩A・単A
S02116	*** S単- 93号 *** 27°ワン短管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27°ワン短管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L,,		本	241,940		歩A・単A
S02116	*** S単- 94号 *** 27°ワン曲管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27°ワン曲管 (熔融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L,,		本	367,750		歩A・単A
S02116	*** S単- 95号 *** ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm,,		個	221,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 96号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,		個	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単- 97号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF) ,,		組	11,710		歩A・単A
S02116	*** S単- 98号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,150		歩A・単A
S02116	*** S単- 99号 *** 大型排水フリューム 大型排水フリューム B1000×H1300×L2000,,		本	119,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 100号 *** 太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単- 101号 *** 六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42		歩A・単A
S02116	*** S単- 102号 *** 大型排水フリューム (ふた掛け用) 大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,		本	92,270		歩A・単A
S02116	*** S単- 103号 *** 大型排水フリューム用落蓋 大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,		枚	17,450		歩A・単A
S02116	*** S単- 104号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 105号 *** コンクリート組立片柵渠 コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H,,		組	34,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 106号 *** P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton	504,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 107号 *** PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,		個	799		歩A・単A
S02116	*** S単- 108号 *** PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	PCケーブル用グリップ 12.7用,, *** S単-109号 ***		個	2,270		歩A・単A
S02116	PC鋼より線 PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,, *** S単-110号 ***		ton	518,000		歩A・単A
S02116	PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 15.2用,, *** S単-111号 ***		個	799		歩A・単A
S02116	PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 15.2用,, *** S単-112号 ***		個	2,600		歩A・単A
S02116	昇降用ステップ 昇降用ステップ 現場打用,幅300mm,φ19mm,, *** S単-113号 ***		個	2,580		歩A・単A
S02116	コンクリート床版 コンクリート床版 B2250×L1000×H200,, *** S単-114号 ***		基	153,600		歩A・単A
S02116	グレーチング受枠 グレーチング受枠 1870×1920,, *** S単-115号 ***		個	16,330		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単-116号 ***		検体	7,500		歩A・単A
S02116	エレフット試験 エレフット試験 *** S単-117号 ***		箇所	130,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,, *** S単-118号 ***		m	9,400		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処理税 産業廃棄物処理税 *** S単-119号 ***		ton	909		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単-120号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単-121号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02123	舗装版切断排水処分 舗装版切断排水処分 汚泥 *** S単-122号 ***		m3	20,600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単-123号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 木材 *** S単-124号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 廃プラスチック類 *** S単-125号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,,0,18-8-25 (高炉B), *** S単-126号 ***		m <sup>2</sup>	18,136		歩A・単A
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B), *** S単-127号 ***		m <sup>2</sup>	21,972		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単-128号 ***		m3	16,440		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単-129号 ***		m3	8,209		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	171,749		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	*** S単-130号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	174,839		歩A・単A
S03701	*** S単-131号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	174,839		歩A・単A
S03701	*** S単-132号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	169,689		歩A・単A
S05012	*** S単-133号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし		m	52,040		歩A・単A
S05012	*** S単-134号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし		m	76,000		歩A・単A
S05012	*** S単-135号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし		m	45,888		歩A・単A
S05012	*** S単-136号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし		m	68,955		歩A・単A
S05801	*** S単-137号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを越え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	6,085		歩A・単A
S05801	*** S単-138号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを越え2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	8,054		歩A・単A
S07001	*** S単-139号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし		m3	10,977		歩A・単A
S07001	*** S単-140号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分II, なし, なし		m3	12,502		歩A・単A
S07001	*** S単-141号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I , なし, なし		m3	9,702		歩A・単A
S07001	*** S単-142号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タバ, 区分I, なし, なし		m3	10,683		歩A・単A
S07021	*** S単-143号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	4,747		歩A・単A
S07021	*** S単-144号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	3,131		歩A・単A
S07021	*** S単-145号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	3,422		歩A・単A
S07021	*** S単-146号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	2,474		歩A・単A
S07021	*** S単-147号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	1,827		歩A・単A
S07021	*** S単-148号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所 *** S単-149号 ***		m	1,955		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所 *** S単-150号 ***		m	5,205		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所 *** S単-151号 ***		m	1,521		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単-152号 ***		m	3,557		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし *** S単-153号 ***		m	6,912		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし *** S単-154号 ***		m	7,603		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品) 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし *** S単-155号 ***		m	2,092		歩A・単A
	炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B) *** S単-156号 ***		m	5,001		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm *** S単-157号 ***		基	134,515		歩A・単A
	制水弁人力据付 樹脂製, 250mm *** S単-158号 ***		基	186,515		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm *** S単-159号 ***		基	43,194		歩A・単A
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B, 撤去, 0, 0 *** S単-160号 ***		m	2,890		歩A・単A
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.38ha, 0.000, はぎ取り戻し工法(少ない) , 15cm, なし		ha	1,096,893		歩A・単A
	*** S単-161号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.38ha, 0.000, 3.00, 粘性土・砕質土, 少ない, なし		ha	1,471,636		歩A・単A
S10004	*** S単-162号 *** 水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザー, 13t級, 普通		ha	446,725		歩A・単A
	*** S単-163号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m <sup>2</sup>	561		歩A・単A
S15002	*** S単-164号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,044		歩A・単A
	*** S単-165号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
S16001	*** S単-166号 *** ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出		日	26,909		歩A・単A
	*** S単-167号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	38,000		歩A・単A
S16004	*** S単-168号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし		日	47,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18001	*** S単-169号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	32,353		歩A・単A
S18002	*** S単-170号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし		袋	7,538		歩A・単A
S18002	*** S単-171号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	4,868		歩A・単A
S18002	*** S単-172号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,フレンツレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	4,908		歩A・単A
S18002	*** S単-173号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),バックホ,,0m3,,なし		袋	1,809		歩A・単A
S18002	*** S単-174号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),フレンツレーン,,0m3,,なし		袋	2,030		歩A・単A
S18002	*** S単-175号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去(再利用),バックホ,,0m3,,なし		袋	829		歩A・単A
S18002	*** S単-176号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,なし		袋	1,022		歩A・単A
S18002	*** S単-177号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,フレンツレーン,,0m3,,なし		袋	1,060		歩A・単A
S18006	*** S単-178号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 24,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	132,977		歩A・単A
S18006	*** S単-179号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 8,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	44,269		歩A・単A
S18006	*** S単-180号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 16,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	88,708		歩A・単A
S18006	*** S単-181号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 14,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	77,556		歩A・単A
S18006	*** S単-182号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	33,287		歩A・単A
S18006	*** S単-183号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 9,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	49,931		歩A・単A
S18006	*** S単-184号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	22,135		歩A・単A
S18007	*** S単-185号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所	16,239		歩A・単A
S18031	*** S単-186号 *** 足場工					
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛m <sup>2</sup>	4,741		歩A・単A
S18033	*** S単-187号 *** 支保工(小規模)					
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下		空m <sup>3</sup>	4,839		歩A・単A
S18054	*** S単-188号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,98,l,なし		m <sup>2</sup>	1,345		歩A・単A
S18054	*** S単-189号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,33,l,なし		m <sup>2</sup>	743		歩A・単A
S18054	*** S単-190号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,2,なし *** S単-191号 ***		m <sup>2</sup>	733		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし *** S単-192号 ***		m <sup>2</sup>	734		歩A・単A
S18062	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,51,1,なし *** S単-193号 ***		m <sup>2</sup>	910		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-194号 ***		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
S19003	ブルーシート敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-195号 ***		m <sup>2</sup>	148		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックロス *** S単-198号 ***		m	288		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックロス *** S単-199号 ***		m	288		歩A・単A
	【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	680		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	784		歩A・単A
	【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m <sup>3</sup>	558		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	680		歩A・単A
	【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m <sup>3</sup>	507		歩A・単A
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オ-ブシカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	356.4		歩A・単A
	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m <sup>3</sup>	1,158		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m <sup>3</sup>	258.2		歩A・単A
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	283.4		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし		m <sup>3</sup>	991.4		歩A・単A
	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	436.5		歩A・単A
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし		m <sup>3</sup>	1,042		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単-211号 *** SP【被災地】路床盛土					
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	436.5		歩A・単A
SA0103	*** S単-212号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S単-213号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	280.6		歩A・単A
SA0121	*** S単-214号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	879.5		歩A・単A
SA0151	*** S単-215号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-216号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0152	*** S単-217号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	917.7		歩A・単A
SA0152	*** S単-218号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0203	*** S単-219号 *** SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m	14,200		歩A・単A
SA0221	*** S単-220号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,640		歩A・単A
SA0221	*** S単-221号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,323		歩A・単A
SA0221	*** S単-222号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	*** S単-223号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S単-224号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	672.2		歩A・単A
SA0301	*** S単-225号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,457		歩A・単A
SA0301	*** S単-226号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,328		歩A・単A
SA0302	*** S単-227号 *** SP 裏込碎石					
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3	7,428		歩A・単A
SA0311	*** S単-228号 *** 基礎コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	41,620		歩A・単A
SA0311	*** S単-229号 *** 天端コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単-230号 *** 小口止めコンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	%					
SA0311	*** S単-231号 *** 間詰めコンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	41,620		歩A・単A
SA0311	*** S単-232号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単-233号 *** スラストブロック打設					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単-234号 *** 管保護工					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単-235号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,670		歩A・単A
SA0311	*** S単-236号 *** 間詰めコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,840		歩A・単A
SA0311	*** S単-237号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,100		歩A・単A
SA0311	*** S単-238号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,200		歩A・単A
SA0311	*** S単-239号 *** ガードレール基礎					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0312	*** S単-240号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,272		歩A・単A
SA0312	*** S単-241号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
SA0312	*** S単-242号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,642		歩A・単A
SA0521	*** S単-243号 *** SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	117,800		歩A・単A
SA0521	*** S単-244号 *** SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	270,200		歩A・単A
SA0521	*** S単-245号 *** SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	124,300		歩A・単A
SA0832	*** S単-246号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>	591.1		歩A・単A
SA0832	*** S単-247号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40 *** S単-248号 ***		m <sup>2</sup>	728.1		歩A・単A
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40 *** S単-249号 ***		m <sup>2</sup>	930.4		歩A・単A
SA0834	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40 *** S単-250号 ***		m <sup>2</sup>	1,068		歩A・単A
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm *** S単-251号 ***		m <sup>2</sup>	677.8		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単-252号 ***		m <sup>2</sup>	918.1		歩A・単A
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm *** S単-253号 ***		m <sup>2</sup>	557.7		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,120mm *** S単-254号 ***		m <sup>2</sup>	797.9		歩A・単A
	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単-255号 ***		m <sup>2</sup>	1,014		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単-256号 ***		m <sup>2</sup>	1,253		歩A・単A
	SA0843 SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13) *** S単-257号 ***		m <sup>2</sup>	1,307		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生粗粒度アスコン(20) *** S単-258号 ***		m <sup>2</sup>	1,277		歩A・単A
	S02112 プルトーザ [湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] プルトーザ [湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t *** S単-259号 ***		日	11,500		歩A・単A
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) MC/MGブルドーザ技,, *** S単-260号 ***		日	21,000		歩A・単A
	S02116 PS灰系固化材 PS灰系固化材 かさ比重0.7〜0.9、pH6〜8.5,, *** S単-261号 ***		ton	21,000		歩A・単A
S02116	ガードレール直支柱 ガードレール直支柱 塗装品 C-2B,, *** S単-262号 ***		本	6,610		歩A・単A
	S02116 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンド 径200,, *** S単-263号 ***		個	13,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ75 TS,, *** S単-264号 ***		個	19,100		歩A・単A
	S02116 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,, *** S単-265号 ***		個	5,440		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150,, *** S単-266号 ***		個	10,500		歩A・単A
	S02116 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200,, *** S単-267号 ***		個	7,480		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300,,		個	9,860		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-268号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300、		個	11,600		歩A・単A
S02116	*** S単-269号 *** 継足しロッド 継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m、		個	111,790		歩A・単A
S02116	*** S単-270号 *** 振れ止金具 振れ止金具 D240、		個	45,600		歩A・単A
S02116	*** S単-271号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75、		個	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単-272号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75、		個	1,040		歩A・単A
S02116	*** S単-273号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径125、		個	7,600		歩A・単A
S02116	*** S単-274号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド 径75、		個	1,890		歩A・単A
S02116	*** S単-275号 *** 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 250A×250×250、		本	328,980		歩A・単A
S02116	*** S単-276号 *** 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 250A×250×825、		本	399,440		歩A・単A
S02116	*** S単-277号 *** 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2500L×80A、		本	495,220		歩A・単A
S02116	*** S単-278号 *** 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP90° 250A×700×797、		本	434,780		歩A・単A
S02116	*** S単-279号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド 径250、		個	40,700		歩A・単A
S02116	*** S単-280号 *** 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 200A×250×689、		本	277,370		歩A・単A
S02116	*** S単-281号 *** 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60° 200A×250×450、		本	270,740		歩A・単A
S02116	*** S単-282号 *** 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 200A×5500L×80A、		本	643,430		歩A・単A
S02116	*** S単-283号 *** 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60° 200A×250×552、		本	279,680		歩A・単A
S02116	*** S単-284号 *** 建設発生土処理費 建設発生土処理費		m3	1,130		歩A・単A
S02116	*** S単-285号 *** システム初期費 システム初期費 MC/MGブローザ技術、		式	548,000		歩A・単A
S02116	*** S単-286号 *** 快適トイレ 快適トイレ		月	50,000		歩A・単A
S02116	*** S単-287号 *** 3次元出来形管理及び3次元データ納品 3次元出来形管理及び3次元データ納品		式	2,462,000		歩A・単A
S05012	*** S単-288号 *** 鉄筋コンクリート欄架据付工 (機械) 鉄筋コンクリート欄架据付工 (機械) 1.500m、1.5(m/組)、B型、2.50㎡を越え3.60㎡以下、なし		m	74,488		歩A・単A
S07021	*** S単-289号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管, 0箇所 *** S単- 290号 *** 敷鉄板設置・撤去工		m	2,700		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 14, 1, なし *** S単- 291号 ***		m <sup>2</sup>	568		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 22, 1, なし *** S単- 292号 ***		m <sup>2</sup>	642		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス, *** S単- 293号 ***		m	288		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, パック砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以 下		m <sup>3</sup>	1,583		歩A・単A
SA0161	SP 整地 *** S単- 294号 *** SP 整地 敷均し(ルズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし		m <sup>3</sup>	146.3		歩A・単A
T00008	*** T単- 1号 *** 排泥管土工					
T00010	支線道路B(里道)埋設 *** T単- 2号 *** 鉄筋コンクリート組立片柵渠		m	5,274		歩A・単A
T00011	B1300×H1200 *** T単- 3号 *** コンクリート床版設置		m	43,739		歩A・単A
T00012	B2250×L1000×H200 *** T単- 4号 *** 大型フリューム蓋設置		枚	183,594		歩A・単A
T00100	B1000×L1000×H160 *** T単- 5号 *** 田面排水樹設置工		枚	24,082		歩A・単A
T00101	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm *** T単- 6号 *** 高密度ポリエチレン管人力布設		基	15,829		歩A・単A
T00300	ダブル構造 φ200 *** T単- 7号 *** ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m	8,505		歩A・単A
T00400	Gr-C-2B, 設置(無収縮モルタル), 1.3, 182 *** T単- 8号 *** 制水弁設置工		m	4,130		歩A・単A
T00404	浅埋型 φ75 *** T単- 9号 *** 制水弁設置工		箇所	70,744		歩A・単A
T00405	浅埋型 φ200 *** T単- 10号 *** 制水弁設置工		箇所	220,865		歩A・単A
T00407	浅埋型 φ250 *** T単- 11号 *** 円形鉄蓋1号設置		箇所	301,665		歩A・単A
T00408	φ250 *** T単- 12号 *** 円形鉄蓋2号設置		箇所	23,264		歩A・単A
T00414	φ350 *** T単- 13号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	40,585		歩A・単A
T00416	円形1号 上下部壁 H=300 *** T単- 14号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	16,917		歩A・単A
T00420	円形1号 底版 H=40 *** T単- 15号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		個	14,217		歩A・単A
	円形2号 上下部壁 H=150		箇所	19,235		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00421	*** T単-16号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号 底版 H=40		箇所	16,535		歩A・単A
T00425	*** T単-17号 *** 給水栓設置工					
	75A		箇所	47,451		歩A・単A
T00450	*** T単-18号 *** 水路横断設置工					
	亀尾7号水管橋 φ250		箇所	528,261		歩A・単A
T00451	*** T単-19号 *** 水路横断設置工					
	亀尾8号水管橋 φ200		箇所	456,367		歩A・単A
T00504	*** T単-20号 *** 固化材散布					
	セメント系固化材 施工障害なし		ton	24,298		歩A・単A
T00505	*** T単-21号 *** 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ粉攪拌混合)					
	施工障害なし、深度0.5~2.0m		m3	900		歩A・単A
T00801	*** T単-22号 *** 高密度ポリエチレン管撤去					
	φ600		m	1,046		歩A・単A
T00900	*** T単-23号 *** 路肩盛土(狭幅1.0m未満)					
	流用土		m3	3,017		歩A・単A
T00901	*** T単-24号 *** 路床工(狭幅1.0m未満)					
	流用土		m3	3,121		歩A・単A
T00902	*** T単-25号 *** 路体(狭幅1.0m未満)					
	流用土		m3	3,017		歩A・単A
T00904	*** T単-26号 *** 路床置換工(狭幅1.0m未満)					
			m3	2,710		歩A・単A
T00905	*** T単-27号 *** 路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)					
			m3	2,484		歩A・単A
T00907	*** T単-28号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)					
			m3	3,017		歩A・単A
T00908	*** T単-29号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)					
			m3	2,844		歩A・単A
T00910	*** T単-30号 *** 路床埋戻工(狭幅1.0m未満)					
			m3	2,710		歩A・単A
T00911	*** T単-31号 *** 路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)					
	流用土		m3	2,895		歩A・単A
T01001	*** T単-32号 *** 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)					
	湿地ﾌﾞﾙｰｰﾞ, 7t級		ha	405,401		歩A・単A
T01002	*** T単-33号 *** 固化材散布					
	PS灰系固化材 施工障害なし		ton	26,998		歩A・単A
T01003	*** T単-34号 *** 水路横断設置工					
	亀尾7号水管橋 φ250 (変更)		箇所	487,442		歩A・単A
T01004	*** T単-35号 *** 水路横断設置工					
	亀尾8号水管橋 φ200 (変更)		箇所	417,428		歩A・単A
T01005	*** T単-36号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 中部壁 H=200		箇所	7,697		歩A・単A
T01006	*** T単-37号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					



事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,477	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(II)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
	*** S単-6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				29,748	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,975	
	*** S単-7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単-8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(II)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				38,472	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,847	
	*** S単-9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				34,528	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,453	
	*** S単- 10号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	φ250mm以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41085	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター (コンクリート削孔用) φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コアホ-リングマシン) φ100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガンソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合計				128,481	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,030	
	*** S単- 11号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)削孔径	φ150mm以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コアホ-リングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガンソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合計				93,428	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,449	
	*** S単- 12号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 標準バケット容量 山積0.45m3(平・ 11,100円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M96001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 13号 ***						
S02111	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベース・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン (改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
*** S単- 14号 ***						
S02111	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
*** S単- 15号 ***						
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08056		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.28m3 (平・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
*** S単- 16号 ***						
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
*** S単- 17号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロ-#給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む)	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200	1.000	m	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03206		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 木材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96308	積込 木材	1.000	m3	49,192	49,192	
	合計				49,192	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,192	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬 木材、10km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96309	運搬 木材、10km以内	1.000	m3	6,293	6,293	
	合計				6,293	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,293	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	撤去・積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去・積込 石綿含有スレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート	1.000	m3	53,768	53,768	
	合計				53,768	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,768	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 石綿含有スレート、35km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96312	運搬 石綿含有スレート、35km以内	1.000	m3	10,850	10,850	
	合計				10,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,850	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 石綿含有スレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96313	処分費 石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96305	積込 水路内雑物	1.000	m3	42,600	42,600	
	合計				42,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,600	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 32号 ***						
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 水路内雑物、20km以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96306	運搬 水路内雑物、20km以内	1,000	m3	8,220	8,220	
	合計				8,220	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,220	
*** S単- 33号 ***						
S02116	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 水路内雑物、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96307	処分費 水路内雑物	1,000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,000	
*** S単- 34号 ***						
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	積込 廃プラスチック類	1,000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1,000 各単位
	単価				31,968	
*** S単- 35号 ***						
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類、15km以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1,000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,950	
*** S単- 36号 ***						
S02116	無収縮モルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード) J96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96002	無収縮モルタル	1,000	kg	182	182	
	合計				182	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				182	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	間知ブロック		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間知ブロック 控350 滑面,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P15320		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m <sup>2</sup>	7.470	7.470	
	合 計				7.470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7.470	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	山砂		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96435 J03203		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m <sup>3</sup>	4.200	4.200	
	合 計				4.200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4.200	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05331		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90° ベンド 径250	1.000	個	43.800	43.800	
	合 計				43.800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43.800	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05295		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	1.000	個	23.400	23.400	
	合 計				23.400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23.400	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05294		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径150	1.000	個	15,500	15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96417		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96417	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS	1.000	個	53,860	53,860	
	合計				53,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,860	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS	1.000	個	37,350	37,350	
	合計				37,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,350	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS	1.000	個	15,800	15,800	
	合計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,800	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96410	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75	1.000	個	7,710	7,710	
	合計				7,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,710	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96409	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75	1.000	個		4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個		2,570	
	合計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,570	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75,,		個	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96481		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96481	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75	1.000	個		150,850	
	合計				150,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,850	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,		個	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05330		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05330	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200	1.000	個		15,500	
	合計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,500	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,		個	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1.000	個		11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単- 51号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05225		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1.000	個	3,100	3,100	
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05224		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05253		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P12036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,550	1,550	
	合計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96440		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96440	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	42,400	42,400	
	合計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,400	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 56号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96444				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96444	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入	1.000	組	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (Jコード) J96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,800	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96455				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96455	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm	1.000	個	18,800	18,800	
	合計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,800	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96458				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96458	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	MFポイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFポイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96441				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96441	MFポイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	56,800	56,800	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	MFポイント MFポイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96436		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96436	MFポイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96443		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96443	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入	1.000	組	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=300mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96450		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96450	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=300mm	1.000	個	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96452		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96452	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	山砂 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96435		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96435	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単- 66号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96471		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96471	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)	1.000	個	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96472		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96472	沈下防止底板 t=70mm	1.000	組	6,400	6,400	
	合計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,400	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	芯出しスベ-サー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	芯出しスベ-サー φ300用 φ90×50L×5t , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96470		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96470	芯出しスベ-サー φ300用 φ90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	給水栓 (ノングスタングルバルブ) φ75、0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96469		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96469	給水栓 (ノングスタングルバルブ) φ75、0.74Mpa	1.000	基	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
	*** S単-71号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96476		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96476	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80	1.000	個	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単-72号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96475		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96475	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80	1.000	個	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単-73号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96474		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96474	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80	1.000	個	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単-74号 ***					
S02116	受樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受樹 1型、一方開き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96473		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96473	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,630	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 75号 ***						
S02116	刈型MVB		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	刈型MVB 75A,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	刈型MVB 75A	1.000	本	19,200	19,200	
	合計				19,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,200	
*** S単- 76号 ***						
S02116	37ラングT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37ラングT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×3900L×80A,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96930		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96930	37ラングT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×3900L×80A	1.000	本	759,200	759,200	
	合計				759,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				759,200	
*** S単- 77号 ***						
S02116	27ラング曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27ラング曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×166L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96931		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96931	27ラング曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×166L	1.000	本	279,640	279,640	
	合計				279,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				279,640	
*** S単- 78号 ***						
S02116	27ラング短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27ラング短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×560L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96933		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96933	27ラング短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×560L	1.000	本	259,430	259,430	
	合計				259,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				259,430	
*** S単- 79号 ***						
S02116	27ラング短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27ラング短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×454L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96934		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96934	27ラング短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×454L	1.000	本	213,410	213,410	
	合計				213,410	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				213,410	
	*** S単- 80号 ***					
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×204L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96935		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96935	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×204L	1,000	本	211,000	211,000	
	合 計				211,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				211,000	
	*** S単- 81号 ***					
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×1200L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96936		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96936	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP250A×1200L	1,000	本	332,800	332,800	
	合 計				332,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				332,800	
	*** S単- 82号 ***					
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×389L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96932		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96932	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×389L	1,000	本	480,610	480,610	
	合 計				480,610	算出数量 1,000 各単位
	単 価				480,610	
	*** S単- 83号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96505	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm	1,000	個	246,000	246,000	
	合 計				246,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				246,000	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45° ベンド 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45° ベンド 径250	1.000	個	30,400	30,400	
	合計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,400	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96508	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	ボール式補修弁 (レバー式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96509	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	56,800	56,800	
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96538	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF)	1.000	組	21,800	21,800	
	合計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,800	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96534		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96534	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)	1.000	組	5,380	5,380	
	合計				5,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,380	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	37アンズT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37アンズT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×6394L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96937		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96937	27インチT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×6394L×80A	1.000	本	846,400	846,400	
	合計				846,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				846,400	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96938		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96938	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×133L	1.000	本	210,170	210,170	
	合計				210,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				210,170	
	*** S単- 91号 ***					
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96940		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96940	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×505L	1.000	本	192,160	192,160	
	合計				192,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				192,160	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96941		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96941	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×405L	1.000	本	162,730	162,730	
	合計				162,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				162,730	
	*** S単- 93号 ***					
S02116	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96942		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96942	27インチ短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP200A×1200L	1.000	本	241,940	241,940	
	合計				241,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				241,940	
	*** S単- 94号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96939		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96939	27インチ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×312L	1.000	本	367,750	367,750	
	合計				367,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				367,750	
	*** S単- 95号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96504		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96504	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm	1.000	個	221,000	221,000	
	合計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				221,000	
	*** S単- 96号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05302		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200	1.000	個	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	
	*** S単- 97号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96537		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96537	ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF)	1.000	組	11,710	11,710	
	合計				11,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,710	
	*** S単- 98号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,150	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 99号 ***					
S02116	大型排水フリューム 大型排水フリューム B1000×H1300×L2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96593		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96593	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000	1.000	本	119,900	119,900	
	合計				119,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				119,900	
	*** S単- 100号 ***					
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P33140		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単- 101号 ***					
S02116	六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96609		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単- 102号 ***					
S02116	大型排水フリューム (ふた掛け用) 大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96594		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96594	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000	1.000	本	92,270	92,270	
	合計				92,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,270	
	*** S単- 103号 ***					
S02116	大型排水フリューム用落蓋 大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96595		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96595	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000	1.000	枚	17,450	17,450	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,450	
	*** S単-104号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96619		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単-105号 ***					
S02116	コンクリート組立片柵渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96210	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H	1.000	組	34,800	34,800	
	合計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,800	
	*** S単-106号 ***					
S02116	PC鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P23067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P23067	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				504,000	
	*** S単-107号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96620		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96620	PCケーブル用アンカープレート 12.7用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単価				799	
	*** S単-108号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96622		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96622	PCケーブル用グリップ 12.7用	1.000	個	2,270	2,270	
	合計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,270	
	*** S単-109号 ***					
S02116	PC鋼より線 PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P23068		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P23068	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	
	合計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				518,000	
	*** S単-110号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96621		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96621	PCケーブル用アンカープレート 15.2用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単価				799	
	*** S単-111号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 15.2用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96623		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用	1.000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単-112号 ***					
S02116	昇降用ステップ 昇降用ステップ 現場打用,幅300mm,φ19mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96700		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96700	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm,φ19mm	1.000	個	2,580	2,580	
	合計				2,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,580	
	*** S単-113号 ***					
S02116	コンクリート床版		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート床版 B2250×L1000×H200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96209	コンクリート床版 B2250×L1000×H200	1.000	基	153,600	153,600	
	合計				153,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				153,600	
	*** S単- 114号 ***					
S02116	グレーチング受枠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング受枠 1870×1920,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	グレーチング受枠 1870×1920	1.000	個	16,330	16,330	
	合計				16,330	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,330	
	*** S単- 115号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 116号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96900	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単- 117号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%	1.000	m	9,400	9,400	
	合計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,400	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 118号 ***						
S02116	産業廃棄物処理税		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96314	産業廃棄物処理税	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1,000 各単位
	単価				909	
*** S単- 119号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,750	
*** S単- 120号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,055	
*** S単- 121号 ***						
S02123	舗装版切断排水処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断排水処分 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96042 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96042	舗装版切断排水処分 汚泥	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,600	
*** S単- 122号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,820	
	*** S単- 123号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 木材					
	1) 地域資材単価コード	P96310				
	2) 資材規格	木材				
	3) 単価の入力	6,000円				
P96310	処分費		m3			
	木材	1,000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単- 124号 ***					
S02123	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック類					
	1) 地域資材単価コード	P96304				
	2) 資材規格	廃プラスチック類				
	3) 単価の入力	12,000円				
P96304	処分費		m3			
	廃プラスチック類	1,000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単- 125号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし), 無し, 昼間施工, , 0, 18-8-25 (高炉B),					
	1) 施工区分	練積(裏込なし)				
	2) 時間的制約	無し				
	3) 昼夜施工区分	昼間施工				
	5) 裏込コンクリート厚	0				
	6) 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m <sup>2</sup>	12,970	12,970	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.210	m3	24,600	5,166	
	合 計				18,136	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		18,136	
	*** S単- 126号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積, 無し, 昼間施工, , 10, 18-8-25 (高炉B),					
	1) 施工区分	練積				
	2) 時間的制約	無し				
	3) 昼夜施工区分	昼間施工				
	5) 裏込コンクリート厚	10				
	6) 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m <sup>2</sup>	14,100	14,100	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.320	m3	24,600	7,872	
	合 計				21,972	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		21,972	
	*** S単- 127号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16.440	16.440	
	合計				16.440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16.440	
	*** S単- 128号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8.209	8.209	
	合計				8.209	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8.209	
	*** S単- 129号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95.000	97.850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64.260	73.899	
	合計				171.749	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171.749	
	*** S単- 130号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)時間的制約 6)夜間作業	一 無し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	98.000	100.940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64.260	73.899	
	合計				174.839	算出数量 1.000 ton

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		174,839	
	*** S単- 131号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D22 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton	98,000	100,940	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				174,839	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		174,839	
	*** S単- 132号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,000	95,790	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				169,689	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		169,689	
	*** S単- 133号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式 5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	68,420円 1.500m 1.5(m/組) B型 0.16㎡以上 2.50㎡以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	68,420	1,067,352	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 パトロール給油	57.000	L	143	8,151	
	合 計				1,217,733	算出数量 23.400 m
	単 価		m		52,040	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-134号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	104,360円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵渠1組当りの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当りアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	104,360	1,628,016	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロ#給油	57.000	L	143	8,151	
	合計				1,778,397	算出数量 23.400 m
	単価		m		76,000	
	*** S単-135号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	58,100円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵渠1組当りの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当りアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	58,100	906,360	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] クロー型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロ#給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,073,787	算出数量 23.400 m
	単価		m		45,888	
	*** S単-136号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	92,700円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵渠1組当りの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当りアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	92,700	1,446,120	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホ[クローラ型・クレン〜超低・排対型(〜2014)] クローラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロ#給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,613,547	算出数量 23.400 m
	単価		m		68,955	
	*** S単-137号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,085	6,085	
	合計				6,085	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		6,085	
	*** S単-138号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	8,054	8,054	
	合計				8,054	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		8,054	
	*** S単-139号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパ クタ,区分Ⅱ,なし,なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分Ⅱ なし なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				109,766	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,977	
	*** S単-140号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分II,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) クバ 区分II なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				125,021	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,502	
	*** S単-141号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンバクタ 区分I なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	
R01003	普通作業員	0.920	人	21,726	19,988	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,120	614	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油	6.300	L	143	901	
R01021	バトロ#給油					
	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				97,018	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,702	
	*** S単-142号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バツホリ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	クバ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂	13.200	m3	4,200	55,440	
R01001	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)					
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バツホリ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油	6.300	L	143	901	
R01021	バトロ#給油					
	運転手 (特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				106,826	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,683	
	*** S単-143号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				47,465	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,747	
	*** S単-144号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所	0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				31,310	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,131	
	*** S単- 145号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本	12,100	23,595	
Y00004	雑材料費	0.020		23,595	472	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				34,222	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,422	
	*** S単- 146号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	125mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				24,739	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,474	
	*** S単- 147号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				18,273	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,827	
	*** S単- 148号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,220	10,179	
Y00004	雑材料費	0.020		10,179	204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				19,547	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,955	
	*** S単- 149号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	20,200	39,390	
Y00004	雑材料費	0.020		39,390	788	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				52,053	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,205	
	*** S単- 150号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				15,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,521	
	*** S単-151号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				35,569	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,557	
	*** S単-152号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 パトロール給油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				69,120	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,912	
	*** S単-153号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, RR管, 5.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 なし				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	30,500	59,475	
Y00004	諸雑費	0.020		59,475	1,190	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油 バトロー給油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				76,027	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,603	
	*** S単- 154号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 バトロー給油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手 (特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				209,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,092	
	*** S単- 155号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合計				50,007	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,001	
	*** S単- 156号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	123,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	123,000	123,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				134,515	算出数量 1.000 基
	単価		基		134,515	
	*** S単- 157号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	175,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	175,000	175,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				186,515	算出数量 1.000 基
	単価		基		186,515	
	*** S単- 158号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	34,600円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				43,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,194	
	*** S単- 159号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B, 撤去, 0, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	Gr-C-2B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
R01003	普通作業員	13.300	人	21,726	288,956	
	合計				288,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,890	
	*** S単- 160号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.38ha, 0.000, はぎ取り戻し工 法(少ない), 15cm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.38ha 0.000 はぎ取り戻し工法(少ない)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	15cm なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	11.130	日	36,200	402,906	
P34029	軽油 パトロール給油	664.000	L	143	94,952	
R01021	運転手(特殊)	5.110	人	25,908	132,390	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,988	53,978	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,726	121,666	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.230	日	9,750	119,243	
P34029	軽油 パトロール給油	293.000	L	143	41,899	
R01021	運転手(特殊)	4.970	人	25,908	128,763	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,095,797	1,096	
	合計				1,096,893	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,096,893	
	*** S単- 161号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.38ha, 0.000, 3.00, 粘性土・レキ質土, 少ない, なし		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(W) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.38ha 0.000 3.00 粘性土・レキ質土 少ない なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	9.730	日	36,200	352,226	
P34029	軽油 パトロール給油	580.000	L	143	82,940	
R01021	運転手(特殊)	4.460	人	25,908	115,550	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,726	117,320	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	31.800	日	9,750	310,050	
P34029	軽油 パトロール給油	763.000	L	143	109,109	
R01021	運転手(特殊)	12.930	人	25,908	334,990	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,470,166	1,470	
	合計				1,471,636	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,471,636	
	*** S単- 162号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザ, 13t級, 普通		ha		1,000 時間	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 作業条件	湿地ブルドーザ 13t級 普通		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M01064	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.200	人	25,908	5,182	
R01001	土木一般世話役					
		0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務					
		0.240	人	21,726	5,214	
	合計				17,869	算出数量 0.040 ha
	単価		ha		446,725	
	*** S単-163号 ***					
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	21,726	10,863	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	9,750	15,600	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	40.000	L	143	5,720	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.690	人	25,908	17,877	
	合計				56,058	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		561	
	*** S単-164号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)					
		0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,438	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,044	
	*** S単-165号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バトロ-給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手 (一般)					
		0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,204	309	
	合計				2,513	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-166号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード「単位が時間のみ」 2) 機械コード (同上) 3) 機械損料算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T) 5) 運転日に対する供用日の割合(YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 8) 燃料の計上方法 9) 燃料区分 10) 燃料消費量(入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2) 14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
P34029	軽油 パトロール給油	9,700	L	143	1,387	
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	23,562	23,562	
	合計				26,909	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		26,909	
Y00001	単位					
	*** S単-167号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単-168号 ***					
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り 0.0 0.00 なし				
F01089	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1,000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単-169号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	仕拵え～設置～撤去				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単-170号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐侯性大型土のう袋(1年対応), なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐侯性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐侯性大型土のう袋 耐侯性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	3,770	128,180	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 パトロール給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				256,290	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		7,538	
	*** S単-171号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 パトロール給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				165,510	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		4,868	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 172号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ラフレックレン、現地土、0m3、大型土のう袋 (1.0t用)、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0t用)				
	7)単価0円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋 (1.0t用)	49,000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油					
	バトロー給油	65,000	L	143	9,295	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	56,500	56,500	
	合計				240,513	算出数量 49,000 袋
	単価		袋		4,908	
	*** S単- 173号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む)、バックホ、0m3、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置 (再設置含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F08063	バックホ[クロー型・クレン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,230	日	17,700	21,771	
P34029	軽油					
	バトロー給油	99,000	L	143	14,157	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				139,307	算出数量 77,000 袋
	単価		袋		1,809	
	*** S単- 174号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む)、ラフレックレン、0m3、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置 (再設置含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.002		77,316	155	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				133,971	算出数量 66.000 袋
	単価		袋		2,030	
	*** S単- 175号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),バックホ,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 パトロール給油	110.000	L	143	15,730	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				121,932	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		829	
	*** S単- 176号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 パトロール給油	101.000	L	143	14,443	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				117,580	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,022	
	*** S単- 177号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ゾブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				112,312	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,060	
	*** S単- 178号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 24, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	24		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	37.200	日	900	33,480	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	223.000	L	156	34,788	
R01001	土木一般世話役	0.960	人	29,988	28,788	
R01003	普通作業員	1.200	人	21,726	26,071	
Y00004	諸雑費	0.080		123,127	9,850	
	合計				132,977	算出数量 1.000 箇所
	単価				132,977	
	*** S単- 179号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 8, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	8		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	12.400	日	900	11,160	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	74.000	L	156	11,544	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	0.400	人	21,726	8,690	
Y00004	諸雑費	0.080		40,990	3,279	
	合計				44,269	算出数量 1.000 箇所
	単価				44,269	
	*** S単- 180号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	24.800	日	900	22,320	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	149.000	L	156	23,244	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	29,988	19,192	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.080		82,137	6,571	
	合計				88,708	算出数量 1.000 箇所
	単価				88,708	
	*** S単-181号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 14. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	14 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	21.700	日	900	19,530	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	130.000	L	156	20,280	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	29,988	16,793	
R01003	普通作業員	0.700	人	21,726	15,208	
Y00004	諸雑費	0.080		71,811	5,745	
	合計				77,556	算出数量 1.000 箇所
	単価				77,556	
	*** S単-182号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 6. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	6 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	900	8,370	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	56.000	L	156	8,736	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	
Y00004	諸雑費	0.080		30,821	2,466	
	合計				33,287	算出数量 1.000 箇所
	単価				33,287	
	*** S単-183号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 9. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	9 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	13.950	日	900	12,555	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	84.000	L	156	13,104	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,988	10,796	
R01003	普通作業員	0.450	人	21,726	9,777	
Y00004	諸雑費	0.080		46,232	3,699	
	合計				49,931	算出数量 1.000 箇所
	単価				49,931	
	*** S単-184号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 4. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	4		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m <sup>3</sup> /h)	0以上~7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量 2kva	6.200	目	900	5,580	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	37.000	L	156	5,772	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,988	4,798	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,726	4,345	
Y00004	諸雑費	0.080		20,495	1,640	
	合計				22,135	算出数量 1.000 箇所
	単価				22,135	
	*** S単-185号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単-186号 ***					
S18031	足場工		掛m <sup>2</sup>		100.000 掛m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 安全ネット区分	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラフレックルーン [油圧伸縮ゾブ型・低騒音・排対型 (2014)] 吊上能力 25t 吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛m <sup>2</sup>
	単価		掛m <sup>2</sup>		4,741	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 187号 ***						
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10,000	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01009	型わく工	0.530	人	27,642	14,650	
R01012	とび工	0.250	人	28,356	7,089	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,726	12,384	
Y00004	諸雑費	0.130		42,820	5,567	
	合 計				48,387	算出数量 10,000 空m3
	単 価		空m3		4,839	
*** S単- 188号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 98, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 98 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	907	907,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホク[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				1,345,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		1,345	
*** S単- 189号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 33, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 33 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	305	305,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホク[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合 計				743,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		743	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-190号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,70,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	㎡供用日	648	324,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				732,806	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		733	
*** S単-191号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,32,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	32		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	296	296,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				734,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		734	
*** S単-192号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,51,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	51		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	472	472,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				910,306	算出数量 1,000,000 ㎡

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		910	
	*** S単- 193号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合 計				23,948	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		239	
	*** S単- 194号 ***					
S18062	ブルーシート敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合 計				14,796	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		148	
	*** S単- 195号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単- 196号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単-197号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3) 規格	幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6) その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単-198号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3) 規格	幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択	P39101		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5) 地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6) その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単-199号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハットゲイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハットロー給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単-200号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 39.000 m3
	単価		m3		784	
	*** S単- 201号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0~4.0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	路床 3.0~4.0ton なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 70.000 m3
	単価		m3		558	
	*** S単- 202号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単- 203号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		507	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 204号 ***						
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		356.4	
*** S単- 205号 ***						
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,158	
*** S単- 206号 ***						
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
*** S単- 207号 ***						
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		283.4	
*** S単- 208号 ***						
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		991.4	
	*** S単- 209号 ***					
S86804	路床置換工 (B≧4.0m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		436.5	
	*** S単- 210号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		1,042	
	*** S単- 211号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		436.5	
	*** S単- 212号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単- 213号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単- 214号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		879.5	
	*** S単- 215号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		434.6	
	*** S単- 216号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単- 217号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		㎡		917.7	
	*** S単- 218号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄐ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し ㄐ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		㎡		465.2	
	*** S単- 219号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		14,200	
	*** S単- 220号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,640	
	*** S単- 221号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,323	
	*** S単- 222号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,939	
	*** S単- 223号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単- 224号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単- 225号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,457	
	*** S単- 226号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,328	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 227号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		7,428	
	*** S単- 228号 ***					
SA0311	基礎コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,620	
	*** S単- 229号 ***					
SA0311	天端コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 230号 ***					
SA0311	小口止めコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,18-8-40(高 炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 231号 ***					
SA0311	間詰めコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		41,620	
	*** S単- 232号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 233号 ***					
SA0311	スラストブロック打設		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 234号 ***					
SA0311	管保護工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 235号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,670	
	*** S単- 236号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,840	
	*** S単- 237号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,100	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 238号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,200	
	*** S単- 239号 ***					
SA0311	ガードレール基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単- 240号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,272	
	*** S単- 241号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	
	*** S単- 242号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,642	
	*** S単-243号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96611	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		117,800	
	*** S単-244号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96614	ボックスカルバート B2300×H1200×L1500		個			材変
	単 価		m		270,200	
	*** S単-245号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96036	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		124,300	
	*** S単-246号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		591.1	
	*** S単- 247号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		728.1	
	*** S単- 248号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		930.4	
	*** S単- 249号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,068	
	*** S単- 250号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	90mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		677.8	
	*** S単- 251号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		918.1	
	*** S単- 252号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 60mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	60mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		557.7	
	*** S単- 253号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	120mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		797.9	
	*** S単- 254号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	90mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,014	
	*** S単- 255号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,253	
	*** S単- 256号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン (13)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,307	
	*** S単- 257号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), グライムコート 各種, なし, 再生粗粒度アスコン (20)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ) グライムコート 各種 なし 再生粗粒度アスコン (20)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,277	
	*** S単- 258号 ***					
S02112	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)] ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)] 7t級 7~9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F09012 7t級 7~9t 11,500円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F09012	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t	1.000	日	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単- 259号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) MC/MGブルドーザ技,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96952		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96952	ICT建設機械経費 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) MC/MGブルドーザ技	1.000	日	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単- 260号 ***					
S02116	PS灰系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PS灰系固化材 かさ比重0.7〜0.9、pH6〜8.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96955		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96955	PS灰系固化材 かさ比重0.7〜0.9、pH6〜8.5	1.000	ton	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単- 261号 ***					
S02116	ガードレール直支柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール直支柱 塗装品 C-2B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96956		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96956	ガードレール直支柱 塗装品 C-2B	1.000	本	6,610	6,610	
	合計				6,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,610	
	*** S単- 262号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンド 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96968		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96968	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンド 径200	1.000	個	13,900	13,900	
	合計				13,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,900	
	*** S単- 263号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ75 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96967		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96967	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ75 TS	1.000	個	19,100	19,100	
	合計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,100	
	*** S単- 264号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96446		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96446	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50mm	1.000	個	5,440	5,440	
	合計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,440	
	*** S単- 265号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96447		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96447	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単- 266号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96969		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96969	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200	1.000	個	7,480	7,480	
	合計				7,480	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,480	
	*** S単- 267号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96448		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96448	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300	1.000	個	9,860	9,860	
	合計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,860	
	*** S単- 268号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96451		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96451	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単- 269号 ***					
S02116	継足しロッド		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96965		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96965	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m	1.000	個	111,790	111,790	
	合計				111,790	算出数量 1,000 各単位
	単価				111,790	
	*** S単- 270号 ***					
S02116	振れ止金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止金具 D240、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96966		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96966	振れ止金具 D240	1.000	個	45,600	45,600	
	合計				45,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				45,600	
	*** S単- 271号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05291		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単- 272号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05223		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,040	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 273号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05293		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05293	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径125	1.000	個	7,600	7,600	
	合計				7,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,600	
*** S単- 274号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96971		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96971	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド 径75	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
*** S単- 275号 ***						
S02116	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 250A×250×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96957		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96957	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 250A×250×250	1.000	本	328,980	328,980	
	合計				328,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				328,980	
*** S単- 276号 ***						
S02116	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 250A×250×825,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96958		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96958	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 250A×250×825	1.000	本	399,440	399,440	
	合計				399,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				399,440	
*** S単- 277号 ***						
S02116	3 フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3 フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2500L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96959		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96959	3 フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2500L×80A	1.000	本	495,220	495,220	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				495,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				495,220	
	*** S単- 278号 ***					
S02116	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP90° 250A×700×797,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96960		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96960	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP90° 250A×700×797	1.000	本	434,780	434,780	
	合計				434,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				434,780	
	*** S単- 279号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド 径250	1.000	個	40,700	40,700	
	合計				40,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,700	
	*** S単- 280号 ***					
S02116	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 200A×250×689,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96961		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96961	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP45° 200A×250×689	1.000	本	277,370	277,370	
	合計				277,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				277,370	
	*** S単- 281号 ***					
S02116	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60° 200A×250×450,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96962		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96962	2 フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60° 200A×250×450	1.000	本	270,740	270,740	
	合計				270,740	算出数量 1.000 各単位
	単価				270,740	
	*** S単- 282号 ***					
S02116	3 フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 3 フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 200A×5500L×80A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96963		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96963	3フランジT字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ SGP 200A×5500L×80A	1.000	本	643,430	643,430	
	合計				643,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				643,430	
	*** S単- 283号 ***					
S02116	2フランジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 2フランジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60° 200A×250×552,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96964		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96964	2フランジ曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP60° 200A×250×552	1.000	本	279,680	279,680	
	合計				279,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				279,680	
	*** S単- 284号 ***					
S02116	建設発生土処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96300	建設発生土処理費	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単- 285号 ***					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 MC/MGブルドーザ技術,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96953		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96953	システム初期費 MC/MGブルドーザ技術	1.000	式	548,000	548,000	
	合計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,000	
	*** S単- 286号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96951		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96951	快適トイレ	1.000	月	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単- 287号 ***					
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3次元出来形管理及び3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96954		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96954	3次元出来形管理及び3次元データ納品	1.000	式	2,462,000	2,462,000	
	合計				2,462,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,462,000	
	*** S単- 288号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	101,000円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2.50㎡を越え3.60㎡以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	101,000	1,575,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] クローラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 パトロール給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,743,027	算出数量 23.400 m
	単価		m		74,488	
	*** S単- 289号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本	8,470	16,517	
Y00004	雑材料費	0.020		16,517	330	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				27,002	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,700	
	*** S単- 290号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,14,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	130	130,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				568,306	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		568	
	*** S単- 291号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 22, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 供用日数	22		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	204	204,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				642,306	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		642	
	*** S単- 292号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設置工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識設置工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエレンクロス,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業種別	埋設標識シート		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 規格	幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエレンクロス		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) その他の埋設標識シート1.0m単価選択					
	5) 地中埋設標識1.0個当たり単価の選択					
	6) その他の埋設シート又は埋設標識の規格					
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 293号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				



事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	187,200		
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	280,800		
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	374,400		
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	468,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm		m3	3,300		
J96001	無収縮モルタル		m3	86,800		
J96002	無収縮モルタル		kg	182		
M96001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		
M96002	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))		供用日	25,700		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
P15320	間知ブロック 控350 滑面		m <sup>2</sup>	7,470		
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m	5,240		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ75 TS		個	15,800		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS		個	37,350		
P96012	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド 径250		個	40,700		
P96036	ボックスカルバート B1000×H1200×L2000		個	211,045		
P96040	グレーチング受枠 1870×1920		個	16,330		
P96041	M型MVB 75A		本	19,200		
P96042	舗装版切断排水処分 汚泥		m3	20,600		
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む)		個	12,300		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200		m	2,880		
P96209	コンクリート床版 B2250×L1000×H200		基	153,600		
P96210	コンクリート組立片柵渠 B1300×L200H		組	34,800		
P96300	建設発生土処理費		m3	1,130		
P96302	積込 廃プラスチック類		m3	31,968		
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3	6,950		
P96304	処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		
P96305	積込 水路内雑物		m3	42,600		
P96306	運搬 水路内雑物、20km以内		m3	8,220		
P96307	処分費 水路内雑物		m3	20,000		
P96308	積込 木材		m3	49,192		
P96309	運搬 木材、10km以内		m3	6,293		
P96310	処分費 木材		m3	6,000		
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート		m3	53,768		
P96312	運搬 石綿含有スレート、35km以内		m3	10,850		
P96313	処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		
P96314	産業廃棄物処理税		ton	909		
P96409	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75		個	4,320		
P96410	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ150×φ75		個	7,710		
P96417	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ250×φ250 TS		個	53,860		
P96435	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
P96436	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96440	MPシヨイト FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	42,400		
P96441	MPシヨイト FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	56,800		
P96443	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	21,700		
P96444	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	38,500		
P96446	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm		個	5,440		
P96447	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150		個	10,500		
P96448	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300		個	9,860		
P96450	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	16,700		
P96451	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300		個	11,600		
P96452	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000		
P96455	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm		個	18,800		
P96458	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm		個	16,100		
P96469	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa		基	80,700		
P96470	芯出しスベーク φ300用 φ90×50L×5t		個	2,000		
P96471	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付)		個	29,200		
P96472	沈下防止底板 t=70mm		組	6,400		
P96473	受樹 1型、一方開き		個	7,630		
P96474	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80		個	1,810		
P96475	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80		個	1,520		
P96476	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80		個	1,420		
P96481	泥吐管 離脱防止内蔵型 φ250×75		個	150,850		
P96504	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33MPa 偏心量100mm		個	221,000		
P96505	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33MPa 偏心量100mm		個	246,000		
P96508	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K		個	63,900		
P96509	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K		個	56,800		
P96534	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa (RF)		組	5,380		
P96537	ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa (RF)		組	11,710		
P96538	ボルト・ナット・パッキン φ250 0.74Mpa (RF)		組	21,800		
P96593	大型排水フリューム B1000×H1300×L2000		本	119,900		
P96594	大型排水フリューム (ふた掛け用) B1000×H1500×L2000		本	92,270		
P96595	大型排水フリューム用落蓋 B1000用 T-25 L1000		枚	17,450		
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品		本	41.50		
P96611	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個	198,000		
P96614	ボックスカルバート B2300×H1200×L1500		個	345,000		
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン		ton	18,500		
P96620	PCケーブル用アンカープレート 12.7用		個	799		
P96621	PCケーブル用アンカープレート 15.2用		個	799		
P96622	PCケーブル用グリッパ 12.7用		個	2,270		
P96623	PCケーブル用グリッパ 15.2用		個	2,600		
P96700	昇降用ステップ 現場打用、幅300mm、φ19mm		個	2,580		
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ600、損耗率45%		m	9,400		
P96900	エレフット試験		箇所	130,200		
P96901	六価クロム溶出試験		検体	7,500		



事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00008	排泥管土工		m		10,000	歩A 当たり算出
	支線道路B(里道)埋設					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4,000	m3	2,050	8,200	S単 212号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	0,800	m3	10,977	8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分II,なし, なし	0,400	m3	12,502	5,001	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	2,000	m3	3,369	6,738	S単 5号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2,000	m3	4,200	8,400	
C00002	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土、埋戻	1,000	m3	3,017	3,017	C単 1号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリフレックソス	10,000	m	288	2,880	S単 197号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40	5,000	m <sup>2</sup>	930.4	4,652	S単 248号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5,000	m <sup>2</sup>	1,014	5,070	S単 254号
	合計				52,740	算出数量 10,000 m
	単価		m		5,274	
	*** T単-2号 ***					
T00010	鉄筋コンクリート組立片柵渠		m		15,000	歩A 当たり算出
	B1300×H1200					
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7,500	本	4,100	30,750	S単 100号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7,500	本	42	315	S単 101号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	23,000	m <sup>2</sup>	434.6	9,996	S単 215号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	17,000	m <sup>2</sup>	1,328	22,576	S単 226号
C00005	鉄筋コンクリート片柵渠据付工 (機械) B1300×H1200	15,000	m	12,707	190,605	C単 2号
S02116	コンクリート組立片柵渠 B1300×1200H,,	10,000	組	34,800	348,000	S単 105号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1,700	m3	31,670	53,839	S単 235号
	合計				656,081	算出数量 15,000 m
	単価		m		43,739	
	*** T単-3号 ***					
T00011	コンクリート床版設置		枚		10,000	歩A 当たり算出
	B2250×L1000×H200					
S02115	土木一般世話役	2,000	人	29,988	59,976	S単 17号
S02115	特殊作業員	2,000	人	25,602	51,204	S単 18号
S02115	普通作業員	3,500	人	21,726	76,041	S単 19号
Y00004	雑品	0,100		187,221	18,722	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),10ton吊り,なし	2,000	日	47,000	94,000	S単 168号
S02116	コンクリート床版 B2250×L1000×H200,,	10,000	基	153,600	1,536,000	S単 113号
	合計				1,835,943	算出数量 10,000 枚
	単価		枚		183,594	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-4号 ***						
T00012	大型フリューム蓋設置		枚		10,000	歩A 当たり算出
	B1000×L1000×H160					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.400	人	25,602	10,241	S単 18号
S02115	普通作業員	1.100	人	21,726	23,899	S単 19号
Y00004	雑品	0.030		46,135	1,384	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	0.400	日	47,000	18,800	S単 168号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし					
S02116	大型排水フリューム用落蓋	10.000	枚	17,450	174,500	S単 103号
	B1000用 T-25 L1000,,					算出数量 10.000 枚
	合 計				240,819	
	単 価		枚		24,082	
*** T単-5号 ***						
T00100	田面排水樹設置工		基		10,000	歩A 当たり算出
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 18号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	9,800	9,800	S単 15号
	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t					
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
S02116	軽油	80.000	L	143	11,440	S単 22号
	バトロー給油,,					算出数量 10.000 基
	合 計				158,291	
	単 価		基		15,829	
*** T単-6号 ***						
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	ダブル構造 φ200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 18号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合 計				8,505	算出数量 1.000 m
	単 価		m		8,505	
*** T単-7号 ***						
T00300	ガードレール設置・撤去工 (橋梁用)		m		100,000	歩A 当たり算出
	Gr-C-2B,設置 (無収縮モルタル) ,1.3,182					
S02115	普通作業員	19.000	人	21,726	412,794	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	1.300	kg	182	237	S単 36号
	合 計				413,031	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,130	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 8号 ***					
T00400	制水弁設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 54号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	43,194	43,194	S単 158号
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	13,000	26,000	S単 61号 算出数量
	合計				70,744	1.000 箇所
	単 価		箇所		70,744	
	*** T単- 9号 ***					
T00404	制水弁設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ200					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 54号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	134,515	134,515	S単 156号
S02116	MFジョイント FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 55号 算出数量
	合計				220,865	1.000 箇所
	単 価		箇所		220,865	
	*** T単- 10号 ***					
T00405	制水弁設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	浅埋型 φ250					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 54号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,250mm	1.000	基	186,515	186,515	S単 157号
S02116	MFジョイント FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	56,800	113,600	S単 60号 算出数量
	合計				301,665	1.000 箇所
	単 価		箇所		301,665	
	*** T単- 11号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	φ250					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 62号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 57号 算出数量
	合計				23,264	1.000 箇所
	単 価		箇所		23,264	
	*** T単- 12号 ***					
T00408	円形鉄蓋2号設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	φ350					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号φ350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	38,500	38,500	S単 56号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,726	1,738	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.004	m3	86,800	347	S単 57号 算出数量
	合計				40,585	1.000 箇所

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		40,585	
	*** T単- 13号 ***					
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 上下部壁 H=300 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25 (CA) H=300mm,,	1.000	個	16,700	16,700	S単 63号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 19号 算出数量 1,000 箇所
	合 計				16,917	
	単 価		箇所		16,917	
	*** T単- 14号 ***					
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 底版 H=40 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 64号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 19号 算出数量 1,000 個
	合 計				14,217	
	単 価		個		14,217	
	*** T単- 15号 ***					
T00420	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形2号 上下部壁 H=150 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35 (CA) H=150mm,,	1.000	個	18,800	18,800	S単 58号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 19号 算出数量 1,000 箇所
	合 計				19,235	
	単 価		箇所		19,235	
	*** T単- 16号 ***					
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形2号 底版 H=40 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35 (P) H=40mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 59号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 19号 算出数量 1,000 箇所
	合 計				16,535	
	単 価		箇所		16,535	
	*** T単- 17号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	75A 土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S単 17号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S単 18号
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S単 19号 算出数量 10,000 箇所
	合 計				474,505	
	単 価		箇所		47,451	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 18号 ***					
T00450	水路横断設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	亀尾7号水管橋 φ250					
S02115	配管工	16.200	人	24,072	389,966	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		389,966	58,495	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	2.100	日	38,000	79,800	S単 167号 算出数量 1.000 箇所
	合計				528,261	
	単価		箇所		528,261	
	*** T単- 19号 ***					
T00451	水路横断設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	亀尾8号水管橋 φ200					
S02115	配管工	10.900	人	24,072	262,385	S単 21号
Y00004	雑品	0.160		262,385	41,982	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	4.000	日	38,000	152,000	S単 167号 算出数量 1.000 箇所
	合計				456,367	
	単価		箇所		456,367	
	*** T単- 20号 ***					
T00504	固化材散布		ton		15.000	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 施工障害なし					
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 104号
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 12号
S02116	軽油 バトロール給油,	29.000	L	143	4,147	S単 22号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号 算出数量 15.000 ton
	合計				364,468	
	単価		ton		24,298	
	*** T単- 21号 ***					
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)		m3		187.000	歩A 当たり算出
	施工障害なし、深度0.5~2.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 17号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 13号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 14号
S02116	軽油 バトロール給油,	60.000	L	143	8,580	S単 22号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号 算出数量 187.000 m3
	合計				168,371	
	単価		m3		900	
	*** T単- 22号 ***					
T00801	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	φ600 土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S単 17号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S単 18号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S単 19号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 16号
S02116	軽油	43.000	L	143	6,149	S単 22号
S02115	バトロー給油, 運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S単 20号
	合計				209,162	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,046	
	*** T単- 23号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	680	680	S単 199号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,017	
	*** T単- 24号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	784	784	S単 200号
	合計				3,121	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,121	
	*** T単- 25号 ***					
T00902	路体(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	680	680	S単 199号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,017	
	*** T単- 26号 ***					
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,477	1,639	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	784	784	S単 200号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,710	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** T単- 27号 ***					
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 201号
	合計				2,484	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		2,484	
	*** T単- 28号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 202号
	合計				3,017	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** T単- 29号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 203号
	合計				2,844	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		2,844	
	*** T単- 30号 ***					
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 7号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 200号
	合計				2,710	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** T単- 31号 ***					
T00911	路床工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	流用土 SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 201号
	合計				2,895	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,895	
	*** 丁単- 32号 ***					
T01001	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) 湿地ブルドーザ,7t級		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S02112	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級,7~9t	6.000	日	11,500	69,000	S単 258号
P34029	軽油 ハトロー給油	228.000	L	143	32,604	
S02115	運転手(特殊)	6.000	人	25,908	155,448	S単 20号
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,988	17,993	S単 17号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,726	130,356	S単 19号
	合計				405,401	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		405,401	
	*** 丁単- 33号 ***					
T01002	固化材散布 PS灰系固化材 施工障害なし		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02116	PS灰系固化材 かさ比重0.7~0.9、pH6~8.5、	16.200	ton	21,000	340,200	S単 260号
S02111	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 12号
S02116	軽油 ハトロー給油	29.000	L	143	4,147	S単 22号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
	合計				404,968	算出数量 15.000 ton
	単価		ton		26,998	
	*** 丁単- 34号 ***					
T01003	水路横断設置工 亀尾7号水管橋 φ250 (変更)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	配管工	15.000	人	24,072	361,080	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		361,080	54,162	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	1.900	日	38,000	72,200	S単 167号
	合計				487,442	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		487,442	
	*** 丁単- 35号 ***					
T01004	水路横断設置工 亀尾8号水管橋 φ200 (変更)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	配管工	10.000	人	24,072	240,720	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		240,720	36,108	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	3.700	日	38,000	140,600	S単 167号
	合計				417,428	算出数量 1.000 箇所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		417.428	
	*** T単- 36号 ***					
T01005	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 中部壁 H=200 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200,,	1.000	個	7.480	7.480	S単 266号
S02115	普通作業員	0.010	人	21.726	217	S単 19号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				7.697	
	単 価		箇所		7.697	
	*** T単- 37号 ***					
T01006	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 調整リング H=50 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,	1.000	個	5.440	5.440	S単 264号
S02115	普通作業員	0.010	人	21.726	217	S単 19号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				5.657	
	単 価		箇所		5.657	
	*** T単- 38号 ***					
T01007	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 上部壁 H=150 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150,,	1.000	個	10.500	10.500	S単 265号
S02115	普通作業員	0.010	人	21.726	217	S単 19号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				10.717	
	単 価		箇所		10.717	
	*** T単- 39号 ***					
T01008	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 中部壁 H=300 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300,,	1.000	個	9.860	9.860	S単 267号
S02115	普通作業員	0.010	人	21.726	217	S単 19号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				10.077	
	単 価		箇所		10.077	
	*** T単- 40号 ***					
T01009	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 下部壁 H=300 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300,,	1.000	個	11.600	11.600	S単 268号
S02115	普通作業員	0.010	人	21.726	217	S単 19号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				11.817	
	単 価		箇所		11.817	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その1) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単- 1号 ***					
C00002	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	流用土、埋戻					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 202号 算出数量 1.000 m3
	合計				3,017	
	単価		m3		3,017	
	*** C単- 2号 ***					
C00005	鉄筋コンクリート片橋渠掘付工(機械)		m		15,000	歩A 当たり算出
	B1300×H1200					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 18号
S02115	普通作業員	3.000	人	21,726	65,178	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		120,768	18,115	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	S単 16号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
S02116	軽油 バトラー給油,,	105.000	L	143	15,015	S単 22号 算出数量 15.000 m
	合計				190,606	
	単価		m		12,707	