



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

南豊崎工区区画整理（その14）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(123,466,000)	
			126,390,000	
・工事原価			(105,779,000)	
			108,343,000	
純工事費			(76,773,000)	
			78,454,000	
・直接工事費			(67,851,000)	
			68,741,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(65,808,000)	
			66,682,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	(2,043,000)	
			2,059,000	
・間接工事費			(37,928,000)	
			39,602,000	
・共通仮設費			(8,922,000)	
			9,713,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	(")	
			0	
・運搬費～営繕費等				
			(7,733,000)	
			7,828,000	
・運搬費	1.000	式	(")	
			511,000	
・準備費	1.000	式	(")	
			0	
・安全費	1.000	式	(")	
			0	
・役務費	1.000	式	(")	
			0	
・技術管理費	1.000	式	(118,000)	
			309,000	
・営繕費等	1.000	式	(")	
			220,000	
・現場環境改善費			(560,000)	
			845,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
			(560,000)	
			566,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	(")	
			279,000	
・現場管理費			(29,006,000)	
			29,889,000	
・現場管理費 (率計上)				
			(29,006,000)	
			29,889,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	(")	
			0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	(")	
			0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	(")	
			0	
・一般管理費等				
			(17,687,000)	
			18,051,000	
・一括計上価格	1.000	式	(")	
			0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費 (直工)			(")	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(217,000)	
			313,000	
処分費 (準備費の内数)			(")	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等 (率対象外)			(")	
			0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

運搬費～営繕費等	
B × C × D	7,828,000
B = 今回対象金額	68,741,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	7,733,000
C2 = 変更前の対象金額	67,851,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	11.55%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.56%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	566,000
B = 今回対象金額	68,428,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	560,000
C2 = 変更前の対象金額	67,634,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.86%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.86%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	29,889,000
B' = 今回対象金額	78,454,000
B = 率算定対象金額	77,844,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	29,006,000
C2 = 変更前の対象金額	76,773,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	38.55%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	38.23%
C2' = 変更前の率算定対象金額	76,171,000
一般管理費等	
B × C × D	18,051,000
B = 今回対象金額	108,343,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,687,000
C2 = 変更前の対象金額	105,779,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.92%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	16.98%

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理（その14）工事（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(65,808,000) 66,682,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(65,808,000) 66,682,000	
・整地工	1.000	式	(52,258,000) 53,321,000	
・・整地工	1.000	式	(5,324,000) 5,140,000	
・・暗渠排水工	1.000	式	(46,934,000) 47,859,000	
・・一筆排水樹撤去復旧工	1.000	式	(0) 322,000	
・排水路工	1.000	式	(8,175,000) 8,323,000	
・・排水路工	1.000	式	(8,175,000) 7,962,000	
・・既設水路取付工	1.000	式	(0) 101,000	
・・合流工	1.000	式	(0) 260,000	
・用水路工（管水路）	1.000	式	(") 2,877,000	
・・送水路工	1.000	式	(") 160,000	
・・給水栓	1.000	式	(") 173,000	
・・水路横断工	1.000	式	(") 2,544,000	
・ゲート基礎工 2-1号転倒ゲート	1.000	式	(896,000) 910,000	
・・ゲート基礎工	1.000	式	(896,000) 910,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(1,602,000) 1,251,000	
・・コンクリート構造物撤去工 排水渠掘削	1.000	式	(1,546,000) 1,163,000	
・・コンクリート構造物撤去工 2-1号転倒ゲート	1.000	式	(") 36,000	
・・コンクリート構造物撤去工 ブロック積	1.000	式	(0) 37,000	
・As舗装取壊し工 用水路	1.000	式	(20,000) 15,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(65,808,000)	
・整地工				66,682,000	
	1.000	式		(52,258,000)	
・・整地工				(5,324,000)	
	1.000	式		5,140,000	
000001 畦畔工 撤去・復旧	(115,000) 86.000	m	(") 1,497	(172,155) 128,742	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 耕起	(224,000.000) 217,900.000	m ²	(") 23	(5,152,000) 5,011,700	歩A・単A [単価B] B単 2号
合 計				(5,324,155) 5,140,442	
・・暗渠排水工				(46,934,000)	
	1.000	式		47,859,000	
000003 吸水渠 φ50 (トンチヤ掘削)	(31,043.000) 30,968.000	m	(") 1,207	(37,468,901) 37,378,376	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 排水渠 φ50 (バツカ掘削) 耕地下	(1,547.000) 961.000	m	(") 1,229	(1,901,263) 1,181,069	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 排水渠 φ65 (バツカ掘削) 耕地下	(11.000) 50.000	m	(") 1,340	(14,740) 67,000	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 排水渠 φ75 (バツカ掘削) 耕地下	(3.500) 79.000	m	(") 1,429	(5,002) 112,891	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 排水渠 φ100 (バツカ掘削) 耕地下	(7.000) 6.000	m	(") 1,515	(10,605) 9,090	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 排水渠 φ65 (バツカ掘削) 耕作道路下	(") 6.000	m	(") 2,595	(") 15,570	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 排水渠 φ75 (バツカ掘削) 耕作道路下	(") 3.000	m	(") 2,657	(") 7,971	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 排水渠 φ100 (バツカ掘削) 耕作道路下	(") 6.000	m	(") 2,734	(") 16,404	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)	(377.000) 251.000	個	(") 711	(268,047) 178,461	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 異種管継手 φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)	(3.000) 13.000	個	(") 1,027	(3,081) 13,351	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)	(1.000) 22.000	個	(") 1,502	(1,502) 33,044	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)	(") 2.000	個	(") 1,578	(") 3,156	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 水平水開 VU φ50 立ち上がりH=1.5m	(377.000) 251.000	個	(") 17,229	(6,495,333) 4,324,479	歩A・単A [単価B] B単 15号
000066 水平水開 VU φ50 立ち上がりH=1.5m	(0.000) 107.000	個	(0) 17,254	(0) 1,846,178	歩A・単A [単価B] B単 66号
000016 水平水開 VU φ65 立ち上がりH=1.5m	(3.000) 13.000	個	(") 17,229	(51,687) 223,977	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 水平水開 VU φ75 立ち上がりH=1.5m	(1.000) 22.000	個	(") 17,229	(17,229) 379,038	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 水平水開 VU φ100 立ち上がりH=1.5m	(") 2.000	個	(") 27,566	(") 55,132	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 立ち上がり保護管 VU φ65 L=0.8m	(401.000) 404.000	個	(") 261	(104,661) 105,444	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 VUキャップ φ65	(401.000) 404.000	個	(") 458	(183,658) 185,032	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 集水渠 φ50 (バツカ掘削)	(133.000) 542.000	m	(") 1,395	(185,535) 756,090	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 集水渠 φ65 (バツカ掘削)	(30.000) 228.000	m	(") 1,590	(47,700) 362,520	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 集水渠 φ75 (バツカ掘削)	(9.800) 142.000	m	(") 1,671	(16,376) 237,282	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	(8.000) 42.000	個	(") 711	(5,688) 29,862	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	(6.000) 30.000	個	(") 1,186	(7,116) 35,580	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	(7.000) 43.000	個	(") 1,818	(12,726) 78,174	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	(3.000) 41.000	個	(") 2,367	(7,101) 97,047	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)	(") 2.000	個	(") 4,111	(") 8,222	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	(13.000) 80.000	個	(") 711	(9,243) 56,880	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	(3.000) 41.000	個	(") 870	(2,610) 35,670	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)	(") 2.000	個	(") 1,186	(") 2,372	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	(3.000) 24.000	個	(") 870	(2,610) 20,880	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)	(") 2.000	個	(") 1,265	(") 2,530	歩A・単A [単価B] B単 33号
合 計				(46,933,771) 47,858,772	
・・一筆排水樹撤去復旧工				(0)	
	1.000	式		322,000	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000067 一筆排水樹撤去復旧工 排水管ダブル	(0.000) 8.000		(0) 40,221	(0) 321,768	歩A・単A [単価B] B単 67号
合計				(0) 321,768	
・排水路工				(8,175,000) 8,323,000	
・ ・排水路工				(8,175,000) 7,962,000	
000034 2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200	(58.500) 49.500		(") 91,650	(5,361,525) 4,536,675	歩A・単A [単価B] B単 34号
000068 2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立片柵渠R	(0.000) 2.800		(0) 81,707	(0) 228,780	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立片柵渠L	(0.000) 5.200		(0) 76,621	(0) 398,429	歩A・単A [単価B] B単 69号
000035 2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200	(") 1.500		(") 111,780	(") 167,670	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 2-14号排水路工 鉄筋コンクリート排水フリューム B600×H1000	(70.800) 0.000		(") 32,015	(2,266,662) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000070 2-14号排水路工 鉄筋コンクリート排水フリューム B600×H1000	(0.000) 71.000		(0) 32,291	(0) 2,292,661	歩A・単A [単価B] B単 70号
000037 作業残土処理工	(176.000) 157.000		(") 2,154	(379,104) 338,178	歩A・単A [単価B] B単 37号
合計				(8,174,961) 7,962,393	
・ ・既設水路取付工				(0) 101,000	
000071 既設水路取付工	(0.000) 3.000		(0) 33,724	(0) 101,172	歩A・単A [単価B] B単 71号
合計				(0) 101,172	
・ ・合流工				(0) 260,000	
000072 合流工	(0.000) 2.000		(0) 129,838	(0) 259,676	歩A・単A [単価B] B単 72号
合計				(0) 259,676	
・用水路工(管水路)				(") 2,877,000	
・ ・送水路工				(") 160,000	
000038 用水路 φ75, TS, 既設利用道路埋設(市道)	(") 5.500		(") 9,497	(") 52,234	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 用水路 φ75, TS, 既設利用道路埋設(砂利道)	(") 15.000		(") 5,661	(") 84,915	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 継手 TS継手	(") 1.000		(") 11,307	(") 11,307	歩A・単A [金額B] B単 40号
000041 作業残土処理工	(") 4.000		(") 2,949	(") 11,796	歩A・単A [単価B] B単 41号
合計				(") 160,252	
・ ・給水栓				(") 173,000	
000042 給水栓設置	(") 1.000		(") 172,612	(") 172,612	歩A・単A [単価B] B単 42号
合計				(") 172,612	
・ ・水路横断工				(") 2,544,000	
000043 水路横断工	(") 1.000		(") 2,543,600	(") 2,543,600	歩A・単A [単価B] B単 43号
合計				(") 2,543,600	
・ゲート基礎工 2-1号転倒ゲート				(896,000) 910,000	
・ ・ゲート基礎工				(896,000) 910,000	
000044 2-1号転倒ゲート基礎工	(1.000) 0.000		(") 881,276	(881,276) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000073 2-1号転倒ゲート基礎工	(0.000) 1.000		(0) 894,947	(0) 894,947	歩A・単A [単価B] B単 73号
000045 作業残土処理工	(") 5.000		(") 2,949	(") 14,745	歩A・単A [単価B] B単 45号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(2,043,000)	
				2,059,000	
・仮設工				(2,043,000)	
	1.000	式		2,059,000	
・・仮設道路工				(")	
	1.000	式		523,000	
000053 シート敷設撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	923.000	m ²	217	200,291	B単 53号
000054 敷鉄板設置撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	483.000	m ²	508	245,364	B単 54号
000055 敷鉄板設置撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	149.000	m ²	519	77,331	B単 55号
				(")	
合 計				522,986	
・・仮締切工				(1,520,000)	
	1.000	式		1,536,000	
000056 大型土のう	(77.000)		(")	(894,509)	歩A・単A [単価B]
購入土	0.000	袋	11,617	0	B単 56号
000076 大型土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
購入土	77.000	袋	7,088	545,776	B単 76号
000077 作業残土処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	64.000	m ³	2,949	188,736	B単 77号
000057 土のう工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
購入土	1.500	m ³	31,060	46,590	B単 57号
000058 ブルーシート敷設撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
#2000	231.000	m ²	134	30,954	B単 58号
000059 廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分)	(1.800)		(")	(83,108)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	5.600	m ³	46,171	258,558	B単 59号
000060 排水処理	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
排水渠	1.000	式	303,414	303,414	B単 60号
000061 排水処理	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
2-1号転倒ゲート	1.000	式	45,456	45,456	B単 61号
000062 排水処理	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
2-7号排水路 組立柵渠	1.000	式	65,891	65,891	B単 62号
000063 排水処理	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
2-14号排水路 排水フリューム	1.000	式	50,524	50,524	B単 63号
				(1,520,446)	
合 計				1,535,899	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 畦畔工			(")		
	撤去・復旧		m	1,497		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 耕起			(")		
			m ²	23		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 吸水渠			(")		
	φ50 (トレンチ掘削)		m	1,207		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 排水渠			(")		
	φ50 (バツホリ掘削) 耕地下		m	1,229		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 排水渠			(")		
	φ65 (バツホリ掘削) 耕地下		m	1,340		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 排水渠			(")		
	φ75 (バツホリ掘削) 耕地下		m	1,429		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 排水渠			(")		
	φ100 (バツホリ掘削) 耕地下		m	1,515		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 排水渠			(")		
	φ65 (バツホリ掘削) 耕作道路下		m	2,595		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 排水渠			(")		
	φ75 (バツホリ掘削) 耕作道路下		m	2,657		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 排水渠			(")		
	φ100 (バツホリ掘削) 耕作道路下		m	2,734		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 異種管継手			(")		
	φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)		個	711		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 異種管継手			(")		
	φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)		個	1,027		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 異種管継手			(")		
	φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)		個	1,502		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 異種管継手			(")		
	φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)		個	1,578		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 水平水閘			(")		
	VU φ50 立ち上がりH=1.5m		個	17,229		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 水平水閘			(")		
	VU φ65 立ち上がりH=1.5m		個	17,229		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 水平水閘			(")		
	VU φ75 立ち上がりH=1.5m		個	17,229		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 水平水閘			(")		
	VU φ100 立ち上がりH=1.5m		個	27,566		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 立ち上がり保護管			(")		
	VU φ65 L=0.8m		個	261		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** VUキャップ			(")		
	φ65		個	458		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 集水渠			(")		
	φ50 (バツホリ掘削)		m	1,395		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 集水渠					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	φ65 (バツカサ掘削) *** B単-23号 ***		m	(//) 1,590		歩A・単A
000023	集水渠					
	φ75 (バツカサ掘削) *** B単-24号 ***		m	(//) 1,671		歩A・単A
000024	継手					
	90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用) *** B単-25号 ***		個	(//) 711		歩A・単A
000025	継手					
	90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用) *** B単-26号 ***		個	(//) 1,186		歩A・単A
000026	継手					
	90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用) *** B単-27号 ***		個	(//) 1,818		歩A・単A
000027	継手					
	90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用) *** B単-28号 ***		個	(//) 2,367		歩A・単A
000028	継手					
	90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用) *** B単-29号 ***		個	(//) 4,111		歩A・単A
000029	異径管継手					
	φ50×φ65 (ポリエチレン管用) *** B単-30号 ***		個	(//) 711		歩A・単A
000030	異径管継手					
	φ50×φ75 (ポリエチレン管用) *** B単-31号 ***		個	(//) 870		歩A・単A
000031	異径管継手					
	φ50×φ100 (ポリエチレン管用) *** B単-32号 ***		個	(//) 1,186		歩A・単A
000032	異径管継手					
	φ65×φ75 (ポリエチレン管用) *** B単-33号 ***		個	(//) 870		歩A・単A
000033	異径管継手					
	φ75×φ100 (ポリエチレン管用) *** B単-34号 ***		個	(//) 1,265		歩A・単A
000034	2-7号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 *** B単-35号 ***		m	(//) 91,650		歩A・単A
000035	2-7号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200 *** B単-36号 ***		m	(//) 111,780		歩A・単A
000036	2-14号排水路					
	鉄筋コンクリート排水フリューム B600×H1000 *** B単-37号 ***		m	(//) 32,015		歩A・単A
000037	作業残土処理工					
	*** B単-38号 ***		m3	(//) 2,154		歩A・単A
000038	用水路					
	φ75, TS, 既設利用道路埋設 (市道) *** B単-39号 ***		m	(//) 9,497		歩A・単A
000039	用水路					
	φ75, TS, 既設利用道路埋設 (砂利道) *** B単-40号 ***		m	(//) 5,661		歩A・単A
000040	継手					
	TS継手 *** B単-41号 ***		式	(//) 11,307		歩A・単A
000041	作業残土処理工					
	*** B単-42号 ***		m3	(//) 2,949		歩A・単A
000042	給水栓設置					
	*** B単-43号 ***		箇所	(//) 172,612		歩A・単A
000043	水路横断工					
			箇所	(//) 2,543,600		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 2-1号転倒ゲート基礎工		箇所	(//) 881,276		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 作業残土処理工		m ³	(//) 2,949		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 排水渠削孔		箇所	(//) 4,036		歩A・単A
BA0201	*** B単- 47号 *** 殻運搬		m ³	(//) 4,903		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** コンクリート構造物撤去 有筋		m ³	(//) 19,874		歩A・単A
BA0203	*** B単- 49号 *** 舗装版切断		m	(//) 611		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 舗装切断排水処理		式	(//) 9,426		歩A・単A
BA0202	*** B単- 51号 *** 舗装版破砕		m ²	(//) 201		歩A・単A
BA0201	*** B単- 52号 *** 殻運搬		m ³	(//) 5,253		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** シート敷設撤去 土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm		m ²	(//) 217		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 敷鉄板設置撤去		m ²	(//) 508		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 敷鉄板設置撤去		m ²	(//) 519		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 大型土のう 購入土		袋	(//) 11,617		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 土のう工 購入土		m ³	(//) 31,060		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** ブルーシート敷設撤去 #2000		m ²	(//) 134		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 廃プラスチック類処分 (産業廃棄物処分) 廃プラスチック類		m ³	(//) 46,171		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 排水処理 排水渠		式	(//) 303,414		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 排水処理 2-1号転倒ゲート		式	(//) 45,456		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 排水処理 2-7号排水路 組立柵渠		式	(//) 65,891		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 排水処理 2-14号排水路 排水フリューム		式	(//) 50,524		歩A・単A
B19002	*** B単- 64号 *** 仮設材輸送		ton	(//) 7,544		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** エレフット試験					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	畦畔工 撤去・復旧		m		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 〃, 〃, 標準以外, 〃, 〃, 〃	() 0.240	m ³	2,503	() 601	S単 98号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	() 1.000	m	1,050	() 1,050	S単 75号
	合 計				() 1,651	
	単 価				() 1,497	
	官積算単価				1,651	合意率 0.906723
*** B単- 2号 ***						
000002	耕起		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 1.000	m ²	25	() 25	S単 76号
	合 計				() 25	
	単 価				() 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単- 3号 ***						
000003	吸水渠 φ50 (トレンチ掘削)		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00001	吸水渠 φ50 (トレンチ掘削)	() 1.000	m	1,331	() 1,331	T単 1号
	合 計				() 1,331	
	単 価				() 1,207	
	官積算単価				1,331	合意率 0.906836
*** B単- 4号 ***						
000004	排水渠 φ50 (バックホウ掘削) 耕地下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00021	排水渠 φ50 (バックホウ掘削) 耕地下	() 1.000	m	1,355	() 1,355	T単 11号
	合 計				() 1,355	
	単 価				() 1,229	
	官積算単価				1,355	合意率 0.907011
*** B単- 5号 ***						
000005	排水渠 φ65 (バックホウ掘削) 耕地下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00022	排水渠 φ65 (バックホウ掘削) 耕地下	() 1.000	m	1,478	() 1,478	T単 12号
	合 計				() 1,478	
	単 価				() 1,340	
	官積算単価				1,478	合意率 0.90663
*** B単- 6号 ***						
000006	排水渠 φ75 (バックホウ掘削) 耕地下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00023	排水渠 φ75 (バックホウ掘削) 耕地下	() 1.000	m	1,576	() 1,576	T単 13号
	合 計				() 1,576	
	単 価				() 1,429	
	官積算単価				1,576	合意率 0.906725

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	排水渠 φ100 (バックホウ掘削) 耕地下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00024	排水渠 φ100 (バックホウ掘削) 耕地下	(") 1,000	m		(") 1,671	T単 14号
	合計				(") 1,671	
	単価				(") 1,515	
	官積算単価				1,671	合意率 0.906642
*** B単- 8号 ***						
000008	排水渠 φ65 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00052	排水渠 φ65 (バックホウ掘削) 耕作道路下	(") 1,000	m		(") 2,862	T単 18号
	合計				(") 2,862	
	単価				(") 2,595	
	官積算単価				2,862	合意率 0.906708
*** B単- 9号 ***						
000009	排水渠 φ75 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00053	排水渠 φ75 (バックホウ掘削) 耕作道路下	(") 1,000	m		(") 2,930	T単 19号
	合計				(") 2,930	
	単価				(") 2,657	
	官積算単価				2,930	合意率 0.906825
*** B単- 10号 ***						
000010	排水渠 φ100 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00054	排水渠 φ100 (バックホウ掘削) 耕作道路下	(") 1,000	m		(") 3,015	T単 20号
	合計				(") 3,015	
	単価				(") 2,734	
	官積算単価				3,015	合意率 0.906799
*** B単- 11号 ***						
000011	異種管継手 φ50 (VI) × φ50 (ポリエチレン管用)		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96141	異種管継手 φ50 (VI) × φ50 (ポリエチレン管用)	(") 1,000	個		(") 784	
	合計				(") 784	
	単価				(") 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
*** B単- 12号 ***						
000012	異種管継手 φ65 (VI) × φ65 (ポリエチレン管用)		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96143	異種管継手 φ65 (VI) × φ65 (ポリエチレン管用)	(") 1,000	個		(") 1,133	
	合計				(") 1,133	
	単価				(") 1,027	
	官積算単価				1,133	合意率 0.906443
*** B単- 13号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96145	異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)	(") 1,000	個	1,656	(") 1,656	
	合計				(") 1,656	
	単価				(") 1,502	
	官積算単価				1,656	合意率 0.907004
	*** B単-14号 ***					
000014	異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96146	異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)	(") 1,000	個	1,740	(") 1,740	
	合計				(") 1,740	
	単価				(") 1,578	
	官積算単価				1,740	合意率 0.906896
	*** B単-15号 ***					
000015	水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m	(") 1,000	個	19,000	(") 19,000	
	合計				(") 19,000	
	単価				(") 17,229	
	官積算単価				19,000	合意率 0.906789
	*** B単-16号 ***					
000016	水平水閘 VU φ65 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96112	水平水閘 VU φ65 立ち上がりH=1.5m	(") 1,000	個	19,000	(") 19,000	
	合計				(") 19,000	
	単価				(") 17,229	
	官積算単価				19,000	合意率 0.906789
	*** B単-17号 ***					
000017	水平水閘 VU φ75 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96113	水平水閘 VU φ75 立ち上がりH=1.5m	(") 1,000	個	19,000	(") 19,000	
	合計				(") 19,000	
	単価				(") 17,229	
	官積算単価				19,000	合意率 0.906789
	*** B単-18号 ***					
000018	水平水閘 VU φ100 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96114	水平水閘 VU φ100 立ち上がりH=1.5m	(") 1,000	個	30,400	(") 30,400	
	合計				(") 30,400	
	単価				(") 27,566	
	官積算単価				30,400	合意率 0.906776
	*** B単-19号 ***					
000019	立ち上がり保護管 VU φ65 L=0.8m		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	(") 0.200	本	1,440	(") 288	
	合計				(") 288	
	単価				(") 261	
	官積算単価				288	合意率 0.90625
	*** B単- 20号 ***					
000020	VUキャップ φ65		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96101	VUキャップ φ65	(") 1,000	個	505	(") 505	
	合計				(") 505	
	単価				(") 458	
	官積算単価				505	合意率 0.90693
	*** B単- 21号 ***					
000021	集水渠 φ50 (バツカサ掘削)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00017	集水渠 φ50 (バツカサ掘削) 無孔管 定尺	(") 1,000	m	1,538	(") 1,538	T単 8号
	合計				(") 1,538	
	単価				(") 1,395	
	官積算単価				1,538	合意率 0.907022
	*** B単- 22号 ***					
000022	集水渠 φ65 (バツカサ掘削)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00014	集水渠 φ65 (バツカサ掘削) 無孔管 定尺	(") 1,000	m	1,753	(") 1,753	T単 7号
	合計				(") 1,753	
	単価				(") 1,590	
	官積算単価				1,753	合意率 0.907016
	*** B単- 23号 ***					
000023	集水渠 φ75 (バツカサ掘削)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00018	集水渠 φ75 (バツカサ掘削) 無孔管 定尺	(") 1,000	m	1,843	(") 1,843	T単 9号
	合計				(") 1,843	
	単価				(") 1,671	
	官積算単価				1,843	合意率 0.906673
	*** B単- 24号 ***					
000024	継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96122	継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	(") 1,000	個	784	(") 784	
	合計				(") 784	
	単価				(") 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
	*** B単- 25号 ***					
000025	継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96131	継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	(") 1,000	個	1,308	(") 1,308	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				() 1,308	
	単価				() 1,186	
	官積算単価				1,308	合意率 0.906727
	*** B単- 26号 ***					
000026	継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
P96132	継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	() 1,000	個	2,005	() 2,005	
	合計				() 2,005	
	単価				() 1,818	
	官積算単価				2,005	合意率 0.906733
	*** B単- 27号 ***					
000027	継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
P96133	継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	() 1,000	個	2,610	() 2,610	
	合計				() 2,610	
	単価				() 2,367	
	官積算単価				2,610	合意率 0.906896
	*** B単- 28号 ***					
000028	継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
P96134	継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)	() 1,000	個	4,534	() 4,534	
	合計				() 4,534	
	単価				() 4,111	
	官積算単価				4,534	合意率 0.906704
	*** B単- 29号 ***					
000029	異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
P96151	異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	() 1,000	個	784	() 784	
	合計				() 784	
	単価				() 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
	*** B単- 30号 ***					
000030	異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
P96152	異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	() 1,000	個	959	() 959	
	合計				() 959	
	単価				() 870	
	官積算単価				959	合意率 0.907194
	*** B単- 31号 ***					
000031	異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)		個		() 1,000	歩A 当たり算出
P96153	異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)	() 1,000	個	1,308	() 1,308	
	合計				() 1,308	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1,186	
	官積算単価				1,308	合意率 0.906727
	*** B単- 32号 ***					
000032	異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96154	異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	959	(//) 959	
	合 計				(//) 959	
	単 価				(//) 870	
	官積算単価				959	合意率 0.907194
	*** B単- 33号 ***					
000033	異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96155	異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	1,395	(//) 1,395	
	合 計				(//) 1,395	
	単 価				(//) 1,265	
	官積算単価				1,395	合意率 0.90681
	*** B単- 34号 ***					
000034	2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m		(//) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(//) 93,000	m3	284.8	(//) 26,486	S単 103号
T00400	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(//) 35,000	m3	3,022	(//) 105,770	T単 22号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土	(//) 5,000	m3	2,850	(//) 14,250	T単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(//) 17,000	m ²	469.2	(//) 7,976	S単 109号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 82,000	m ²	434.6	(//) 35,637	S単 108号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(//) 66,000	m ³	1,332	(//) 87,912	S単 114号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(//) 6,600	m3	28,470	(//) 187,902	S単 115号
T00003	鉄筋コンクリート柵渠掘付工 (機械) B5000×H1200	(//) 15,000	m	14,144	(//) 212,160	T単 2号
S02116	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型 (アーム1本+パネル1式等を含む),,	(//) 10,000	組	80,700	(//) 807,000	S単 20号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(//) 7,500	本	4,100	(//) 30,750	S単 21号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(//) 6,000	本	42	(//) 252	S単 22号
	合 計				(//) 1,516,095	
	単 価				(//) 91,650	
	官積算単価				101,073	合意率 0.90677
	*** B単- 35号 ***					
000035	2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200		m		(//) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(//) 93,000	m3	284.8	(//) 26,486	S単 103号
T00400	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(//) 35,000	m3	3,022	(//) 105,770	T単 22号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土	(//) 5,000	m3	2,850	(//) 14,250	T単 4号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(//) 17,000	m ²	469.2	(//) 7,976	S単 109号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(//) 82,000	m ²	434.6	(//) 35,637	S単 108号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(//) 66,000	m ³	1,332	(//) 87,912	S単 114号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	() 6.600	m3	28.470	() 187.902	S単 115号
T00003	鉄筋コンクリート欄渠据付工 (機械) B5000×H1200	() 15.000	m	14.144	() 212.160	T単 2号
S02116	コンクリート組立欄渠 (階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む) , ,	() 10.000	組	114.000	() 1,140.000	S単 23号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm, ,	() 7.500	本	4.100	() 30.750	S単 21号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品, ,	() 6.000	本	42	() 252	S単 22号
	合計				() 1,849.095	
	単価				() 111.780	
	官積算単価				123.273	合意率 0.906767
	*** B単- 36号 ***					
000036	2-14号排水路 鉄筋コンクリート排水フリューム B600×H1000		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 19.000	m3	314.4	() 5.974	S単 104号
T00004	盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満) 流用土	() 16.000	m3	3.022	() 48.352	T単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 4.000	m ²	469.2	() 1.877	S単 109号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 8.000	m ²	434.6	() 3.477	S単 108号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, 基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3.867	() 38.670	S単 62号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	() 0.800	m3	2.150	() 1.720	S単 24号
S02116	排水フリューム B600×H1000×L2000, ,	() 5.000	個	50.600	() 253.000	S単 25号
	合計				() 353.070	
	単価				() 32.015	
	官積算単価				35.307	合意率 0.90676
	*** B単- 37号 ***					
000037	作業残土処理工		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	() 1.000	m3	1.245	() 1.245	S単 105号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	() 1.000	m3	1.130	() 1.130	S単 54号
	合計				() 2.375	
	単価				() 2.154	
	官積算単価				2.375	合意率 0.906947
	*** B単- 38号 ***					
000038	用水路 φ75,TS,既設利用道路埋設 (市道)		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管ジョイント付,4.0m管,0箇所	() 10.000	m	2.106	() 21.060	S単 65号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模), -, -,	() 4.000	m3	2.061	() 8.244	S単 102号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3 (平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし	() 0.800	m3	10.983	() 8.786	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3 (平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	() 0.400	m3	12.508	() 5.003	S単 64号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ (II)	() 2.000	m3	3.369	() 6.738	S単 3号
S02116	山砂 ,クッション用 (SF、S-F、S-FG、SG-F),	() 2.000	m3	4.200	() 8.400	S単 26号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	() 10.000	m	279	() 2,790	S単 93号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワックヤン RC-40	() 5.000	m ²	1,090	() 5,450	S単 121号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	() 5.000	m ²	1,095	() 5,475	S単 122号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,再生密粒度アスコン(13)	() 11.000	m ²	2,888	() 31,768	S単 123号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	() 6.000	m ²	168.7	() 1,012	S単 120号
	合計				() 104,726	
	単価				() 9,497	
	官積算単価				10,473	合意率 0.906807
	*** B単- 39号 ***					
000039	用水路 φ75, TS, 既設利用道路路設(砂利道)	()	m		() 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	() 10.000	m	1,521	() 15,210	S単 66号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	() 4.000	m ³	2,061	() 8,244	S単 102号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分II, なし, なし	() 0.800	m ³	10,983	() 8,786	S単 63号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンク, 区分II, なし, なし	() 0.400	m ³	12,508	() 5,003	S単 64号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	() 2.000	m ³	3,369	() 6,738	S単 3号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	() 2.000	m ³	4,200	() 8,400	S単 26号
T00020	路床(狭幅1.0m未満) 流用土	() 1.000	m ³	4,731	() 4,731	T単 10号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	() 10.000	m	279	() 2,790	S単 93号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワックヤン, RC-40, 10cm, 不要, なし, 必要, なし	() 4.500	m ²	561	() 2,525	S単 68号
	合計				() 62,427	
	単価				() 5,661	
	官積算単価				6,243	合意率 0.906775
	*** B単- 40号 ***					
000040	継手 TS継手	()	式		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,	() 3.000	個	2,590	() 7,770	S単 27号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75,,	() 1.000	個	2,300	() 2,300	S単 28号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径75,,	() 1.000	個	2,400	() 2,400	S単 29号
	合計				() 12,470	
	単価				() 11,307	
	官積算単価				12,470	合意率 0.906736
	*** B単- 41号 ***					
000041	作業残土処理工	()	m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下	() 1.000	m ³	2,122	() 2,122	S単 106号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	() 1.000	m ³	1,130	() 1,130	S単 54号
	合計				() 3,252	
	単価				() 2,949	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,252	合意率 0.906826
	*** B単- 42号 ***					
000042	給水栓設置		箇所		(//) 10,000	歩A 当たり算出
T00046	給水栓設置工 75A	(//) 10,000	箇所		(//) 47,451	T単 16号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、90°、	(//) 10,000	個		(//) 80,700	S単 30号
S02116	芯出しスベーク φ300用 φ90×50L×5t、	(//) 10,000	個		(//) 2,000	S単 31号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m、	(//) 0,850	本		(//) 24,900	S単 32号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(//) 7,000	m		(//) 5,001	S単 67号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、75mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所	(//) 30,000	m		(//) 1,521	S単 66号
S02116	配管用継手材 φ75 90°塩ビ管・鋼管 離脱防止金具付 合成樹脂塗装、	(//) 10,000	個		(//) 29,200	S単 33号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(//) 0,200	m3		(//) 36,390	S単 116号
S02116	沈下防止底板 t=70、	(//) 10,000	組		(//) 6,400	S単 34号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80、	(//) 10,000	個		(//) 1,810	S単 35号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80、	(//) 10,000	個		(//) 1,520	S単 36号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80、	(//) 20,000	個		(//) 1,370	S単 37号
S02116	受樹 1型、一方開き、	(//) 10,000	個		(//) 7,630	S単 38号
	合計				(//) 1,903,590	
	単価				(//) 172,612	
	官積算単価				190,359	合意率 0.90677
	*** B単- 43号 ***					
000043	水路横断工		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00050	水路横断設置工 φ75	(//) 1,000	箇所		(//) 157,414	T単 17号
S02116	3フランジT字管 (融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 80A×5000L×80A、	(//) 1,000	個		(//) 761,235	S単 39号
S02116	2フランジ曲管 SGP 80A×90° ×600/600、	(//) 1,000	個		(//) 235,410	S単 40号
S02116	2フランジ曲管 SGP 80A×90° ×300/300、	(//) 5,000	個		(//) 170,525	S単 41号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.5MPa 偏心量100mm、	(//) 2,000	個		(//) 100,000	S単 42号
S02116	MFジョイント φ75、0.74Mpa 離脱防止金具付、	(//) 2,000	個		(//) 13,000	S単 43号
S02116	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K、	(//) 1,000	個		(//) 63,900	S単 44号
S02116	ポール式補修弁 (レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K、	(//) 1,000	個		(//) 56,800	S単 45号
S02116	三角ブラケット SUS304 300×300、	(//) 6,000	個		(//) 70,800	S単 46号
S02116	Uボルト SUS304 M12 80A、	(//) 6,000	個		(//) 2,793	S単 47号
S02116	オールアンカー M12×70、	(//) 12,000	本		(//) 848	S単 48号
	合計				(//) 2,805,118	
	単価				(//) 2,543,600	
	官積算単価				2,805,118	合意率 0.906771
	*** B単- 44号 ***					
000044	2-1号転倒ゲート基礎工		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(//) 53,000	m3		(//) 2,061	S単 102号
T00011	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土、ゲート基礎工	(//) 10,000	m3		(//) 4,626	T単 5号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土, ゲート基礎工	() 33.000	m3	4,454	() 146,982	T単 6号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	() 7.800	m3	29,010	() 226,278	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	() 29.000	m ²	9,155	() 265,495	S単 119号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	() 0.469	ton	174,324	() 81,758	S単 61号
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし	() 7.000	掛m ²	4,741	() 33,187	S単 88号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, パックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	() 1.300	m3	37,660	() 48,958	S単 118号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	() 1.500	m ²	9,155	() 13,733	S単 119号
	合計				() 971,884	
	単価				() 881,276	
	官積算単価				971,884	合意率 0.90677
	*** B単- 45号 ***					
000045	作業残土処理工		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, パックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k m以下	() 1.000	m3	2,122	() 2,122	S単 106号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	() 1.000	m3	1,130	() 1,130	S単 54号
	合計				() 3,252	
	単価				() 2,949	
	官積算単価				3,252	合意率 0.906826
	*** B単- 46号 ***					
000046	排水渠削孔		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02013	排水渠削孔 φ150mm以下	() 1.000	本	4,451	() 4,451	S単 4号
	合計				() 4,451	
	単価				() 4,036	
	官積算単価				4,451	合意率 0.906762
	*** B単- 47号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	() 1.000	m3	1,657	() 1,657	S単 110号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3,750	() 3,750	S単 55号
	合計				() 5,407	
	単価				() 4,903	
	官積算単価				5,407	合意率 0.906787
	*** B単- 48号 ***					
000048	コンクリート構造物撤去 有筋		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	() 1.000	m3	16,510	() 16,510	S単 60号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	() 1.000	m3	1,657	() 1,657	S単 110号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3,750	() 3,750	S単 56号
	合計				() 21,917	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 19.874	
	官積算単価				21.917	合意率 0.906784
	*** B単- 49号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	673.6	(") 674	S単 113号
	合 計				(") 674	
	単 価				(") 611	
	官積算単価				674	合意率 0.906528
	*** B単- 50号 ***					
000050	舗装切断排水処理		式		(") 1.000	歩A 式 当たり算出
T00101	舗装切断排水運搬	(") 1.000	式	5,724	(") 5,724	T単 21号
S16001	ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出	(") 0.160	日	27,132	(") 4,341	S単 78号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	(") 0.010	m ³	33,000	(") 330	S単 57号
	合 計				(") 10,395	
	単 価				(") 9,426	
	官積算単価				10,395	合意率 0.906782
	*** B単- 51号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(") 1.000	m ²	222.1	(") 222	S単 112号
	合 計				(") 222	
	単 価				(") 201	
	官積算単価				222	合意率 0.905405
	*** B単- 52号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		(") 1.000	歩A m ³ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(") 1.000	m ³	2,973	(") 2,973	S単 111号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m ³	2,820	(") 2,820	S単 58号
	合 計				(") 5,793	
	単 価				(") 5,253	
	官積算単価				5,793	合意率 0.906784
	*** B単- 53号 ***					
000053	シート敷設撤去 土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm		m ²		(") 100.000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 100.000	m ²	104	(") 10,400	S単 91号
P96802	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	(") 104.000	m ²	130	(") 13,520	
	合 計				(") 23,920	
	単 価				(") 217	
	官積算単価				239	合意率 0.907949
	*** B単- 54号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054	敷鉄板設置撤去		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 32, 2, なし	() 1.000	m ²	560	() 560	S単 89号
	合計				() 560	
	単価				() 508	
	官積算単価				560	合意率 0.907142
	*** B単- 55号 ***					
000055	敷鉄板設置撤去		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 14, 1, なし	() 1.000	m ²	572	() 572	S単 90号
	合計				() 572	
	単価				() 519	
	官積算単価				572	合意率 0.907342
	*** B単- 56号 ***					
000056	大型土のう 購入土		袋		() 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, ハック納, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), あり, なし	() 1.000	袋	5,686	() 5,686	S単 81号
S02116	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設 (3年) 対応, ,	() 1.000	袋	4,300	() 4,300	S単 50号
S18002	大型土のう工 撤去 (再利用), ハック納, , 0m3, , , なし	() 1.000	袋	837	() 837	S単 82号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	() 0.833	m ³	1,036	() 863	S単 99号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック納山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5k m以下	() 0.833	m ³	1,350	() 1,125	S単 107号
	合計				() 12,811	
	単価				() 11,617	
	官積算単価				12,811	合意率 0.906798
	*** B単- 57号 ***					
000057	土のう工 購入土		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	() 1.000	m ³	32,353	() 32,353	S単 80号
J03206	山土砂	() 1.000	m ³	1,900	() 1,900	
	合計				() 34,253	
	単価				() 31,060	
	官積算単価				34,253	合意率 0.906781
	*** B単- 58号 ***					
000058	ブルーシート敷設撤去 #2000		m ²		() 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	() 100.000	m ²	104	() 10,400	S単 91号
P96801	土木シート ブルーシート #2000	() 104.000	m ²	42.40	() 4,410	
	合計				() 14,810	
	単価				() 134	
	官積算単価				148	合意率 0.905405
	*** B単- 59号 ***					
000059	廃プラスチック類処分 (産業廃棄物処分) 廃プラスチック類		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	積込 廃プラスチック類,,	() 1.000	m3		() 31,968	S単 51号
S02116	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内,,	() 1.000	m3		() 6,950	S単 52号
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	() 1.000	m3		() 12,000	S単 59号
	合計				() 50,918	
	単価				() 46,171	
	官積算単価				50,918	合意率 0.906771
	*** B単- 60号 ***					
000060	排水処理 排水渠		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	() 14.000	箇所		() 16,239	S単 87号
T00040	排水ポンプ運転 (小口径)	() 1.000	式		() 107,263	T単 15号
	合計				() 334,609	
	単価				() 303,414	
	官積算単価				334,609	合意率 0.906771
	*** B単- 61号 ***					
000061	排水処理 2-1号転倒ゲート		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	() 1.000	箇所		() 16,239	S単 87号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	() 1.000	箇所		() 33,891	S単 84号
	合計				() 50,130	
	単価				() 45,456	
	官積算単価				50,130	合意率 0.906762
	*** B単- 62号 ***					
000062	排水処理 2-7号排水路 組立柵渠		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	() 1.000	箇所		() 16,239	S単 87号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 10. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	() 1.000	箇所		() 56,426	S単 85号
	合計				() 72,665	
	単価				() 65,891	
	官積算単価				72,665	合意率 0.906777
	*** B単- 63号 ***					
000063	排水処理 2-14号排水路 排水フリューム		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	() 1.000	箇所		() 16,239	S単 87号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 7. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	() 1.000	箇所		() 39,480	S単 86号
	合計				() 55,719	
	単価				() 50,524	
	官積算単価				55,719	合意率 0.906764
	*** B単- 64号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		() 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積 込・取卸), , 0.0, 0.0	() 1.000	ton		() 8,320	S単 92号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 8,320	
	単価				(//) 7,544	
	官積算単価				8,320	合意率 0.90673
	*** B単- 65号 ***					
000065	エレフット試験		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	(//) 1,000	箇所	130,200	(//) 130,200	S単 53号
	合計				(//) 130,200	
	単価				(//) 118,062	
	官積算単価				130,200	合意率 0.906774
	*** B単- 66号 ***					
000066	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m	(0.000) 1,000	個	19,000	(0) 19,000	
	合計				(0) 19,000	
	単価				(0) 17,254	
	官積算単価				19,000	合意率 0.908124
	*** B単- 67号 ***					
000067	一筆排水樹撤去復旧工 排水管ダブル		箇所		(0.000)箇所 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 6,000	m3	2,061	(0) 12,366	S単 155号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(0.000) 5,000	m3	4,432	(0) 22,160	S単 124号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	(0.000) 10,000	基	15,909	(0) 159,090	T単 31号
T00016	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	(0.000) 13,800	m	8,505	(0) 117,369	T単 28号
T00047	田面排水樹撤去工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	(0.000) 10,000	基	7,592	(0) 75,920	T単 29号
T00048	高密度ポリエチレン管人力撤去 ダブル構造 φ200	(0.000) 13,800	m	4,058	(0) 56,000	T単 30号
	合計				(0) 442,905	
	単価				(0) 40,221	
	官積算単価				44,291	合意率 0.908124
	*** B単- 68号 ***					
000068	2-7号排水路工 鉄筋コンクリート組立片柵渠R		m		(0.000)m 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 92,000	m3	284.8	(0) 26,202	S単 156号
T00400	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 33,000	m3	3,022	(0) 99,726	T単 32号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 4,000	m3	2,850	(0) 11,400	T単 23号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 12,000	m ²	469.2	(0) 5,630	S単 159号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 91,000	m ²	434.6	(0) 39,549	S単 158号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 80,000	m ³	1,332	(0) 106,560	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高厚B) W/C65%	(0.000) 8,000	m3	28,470	(0) 227,760	S単 163号
T00013	鉄筋コンクリート片柵渠据付工(機械) B3000×H1200	(0.000) 15,000	m	19,227	(0) 288,405	T単 27号
S02116	コンクリート組立片柵渠 B3000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む,-,-)	(0.000) 10,000	組	51,530	(0) 515,300	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,-,-	(0.000) 7,500	本	4,100	(0) 30,750	S単 137号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000			(0) 252	
			本	42		S単 138号
	合計				(0)	
	単価				1,351,534	
	官積算単価				(0)	
					81,707	
						合意率 0.906821
	*** B単- 69号 ***					
000069	2-7号排水路 鉄筋コンクリート組立片柵渠L		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 46.000	m3	284.8	(0) 13,101	S単 156号
T00400	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 16.000	m3	3,022	(0) 48,352	T単 32号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 1.000	m3	2,850	(0) 2,850	T単 23号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 8.000	m ²	469.2	(0) 3,754	S単 159号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 89.000	m ²	434.6	(0) 38,679	S単 158号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 78.000	m ²	1,332	(0) 103,896	S単 161号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 7.800	m3	28,470	(0) 222,066	S単 163号
T00013	鉄筋コンクリート片柵渠掘付工(機械) B3000×H1200	(0.000) 15.000	m	19,227	(0) 288,405	T単 27号
S02116	コンクリート組立片柵渠 B3000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む,,	(0.000) 10.000	組	51,530	(0) 515,300	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 137号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000	本	42	(0) 252	S単 138号
	合計				(0)	
	単価				1,267,405	
	官積算単価				(0)	
					76,621	
						合意率 0.906821
	*** B単- 70号 ***					
000070	2-14号排水路 鉄筋コンクリート排水フリューム B600×H1000		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 19.000	m3	314.4	(0) 5,974	S単 104号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 17.000	m3	3,022	(0) 51,374	T単 3号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 4.000	m ²	469.2	(0) 1,877	S単 109号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 8.000	m ²	434.6	(0) 3,477	S単 108号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,867	(0) 38,670	S単 62号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.800	m3	2,150	(0) 1,720	S単 24号
S02116	排水フリューム B600×H1000×L2000,,	(0.000) 5.000	個	50,600	(0) 253,000	S単 25号
	合計				(0)	
	単価				356,092	
	官積算単価				(0)	
					32,291	
						合意率 0.906821
	*** B単- 71号 ***					
000071	既設水路取付工		箇所		(0.000)箇所 3.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.700	m3	28,470	(0) 48,399	S単 163号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 6.900	m ²	9,155	(0) 63,170	S単 168号
	合計				(0)	
					111,569	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				33,724	合意率 0.906821
	*** B単- 72号 ***					
000072	合流工		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(普通) W/C65%	(0.000) 2.900	m3	37,770	(0) 109,533	S単 164号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 15.400	m ²	9,155	(0) 140,987	S単 168号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.500	m3	37,660	(0) 18,830	S単 165号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.800	m ²	4,642	(0) 3,714	S単 169号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 9.100	m ³	1,461	(0) 13,295	S単 162号
	合 計				286,359	
	単 価				(0)	
	官積算単価				129,838	合意率 0.906821
	*** B単- 73号 ***					
000073	2-1号転倒ゲート基礎工		箇所		(0.000)箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 53.000	m3	2,061	(0) 109,233	S単 155号
T00011	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土,ゲート基礎工	(0.000) 10.000	m3	4,626	(0) 46,260	T単 25号
T00012	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土,ゲート基礎工	(0.000) 33.000	m3	4,454	(0) 146,982	T単 26号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 7.700	m3	29,010	(0) 223,377	S単 166号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 29.000	m ²	9,155	(0) 265,495	S単 168号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.471	ton	174,324	(0) 82,107	S単 146号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	(0.000) 6.000	掛m ²	4,741	(0) 28,446	S単 150号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.300	m3	37,660	(0) 48,958	S単 167号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.500	m ²	9,155	(0) 13,733	S単 168号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 0.625	ton	24,317	(0) 15,198	T単 33号
T00010	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施行障害なし,改良深度0.5m以上、2.0m以下	(0.000) 7.800	m3	904	(0) 7,051	T単 24号
	合 計				(0)	
	単 価				986,840	
	官積算単価				(0)	合意率 0.906882
	*** B単- 74号 ***					
000074	コンクリート構造物撤去 無筋		m3		(0.000)m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	8,251	(0) 8,251	S単 145号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,337	(0) 1,337	S単 160号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,055	(0) 3,055	S単 142号
	合 計				(0)	
	単 価				12,643	
	官積算単価				(0)	合意率 0.906621

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 75号 ***						
000075	舗装切断排水処理		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[カブリンエンジン・二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 ガソリン	(0.000) 0.160	日	27,132	(0) 4,341	S単 147号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水 (変更後2)	(0.000) 0.010	m3	15,000	(0) 150	S単 143号
	合 計				(0) 4,491	
	単 価				(0) 4,072	
	官積算単価				4,491	合意率 0.906621
*** B単- 76号 ***						
000076	大型土のう 購入土		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、パック材、購入土、1m3、大型土のう袋 (1.0t用)、なし、なし	(0.000) 1.000	袋	6,786	(0) 6,786	S単 148号
S18002	大型土のう工 撤去、パック材、0m3、,、なし	(0.000) 1.000	袋	1,031	(0) 1,031	S単 149号
	合 計				(0) 7,817	
	単 価				(0) 7,088	
	官積算単価				7,817	合意率 0.90679
*** B単- 77号 ***						
000077	作業残土処理工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、パック材山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、6.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	2,122	(0) 2,122	S単 157号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土、守田興業	(0.000) 1.000	m3	1,130	(0) 1,130	S単 144号
	合 計				(0) 3,252	
	単 価				(0) 2,949	
	官積算単価				3,252	合意率 0.90679
*** B単- 78号 ***						
000078	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 140号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
*** B単- 79号 ***						
000079	六価クロム溶出試験		検体		(0.000)検体 1.000 検体	歩A 当たり算出
P96602	六価クロム溶出試験	(0.000) 1.000	検体	7,300	(0) 7,300	
	合 計				(0) 7,300	
	単 価				(0) 7,300	
	官積算単価				7,300	合意率 1
*** B単- 80号 ***						
000080	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)		m3	3,055		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,369		歩A・単A
S02013	*** S単-4号 *** 排水渠削孔 防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,451		歩A・単A
S02112	*** S単-5号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 配管工 配管工		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,562		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	948		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ50(定尺),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ65(定尺),,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ75(定尺),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 軽油 軽油 バトロ#給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** コンクリート組立柵渠 コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む),,		組	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 六角ボルト					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	六角ボルト M12×150 黒皮品,, *** S単- 23号 ***		本	42		歩A・単A
S02116	コンクリート組立柵渠 (階段) コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む),, *** S単- 24号 ***		組	114,000		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm, *** S単- 25号 ***		m3	2,150		歩A・単A
S02116	排水フリューム 排水フリューム B600×H1000×L2000,, *** S単- 26号 ***		個	50,600		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単- 27号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,, *** S単- 28号 ***		個	2,590		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75,, *** S単- 29号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径75,, *** S単- 30号 ***		個	2,400		歩A・単A
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、90°,, *** S単- 31号 ***		個	80,700		歩A・単A
S02116	芯出しスパー 芯出しスパー φ300用 φ90×50L×5t,, *** S単- 32号 ***		個	2,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,, *** S単- 33号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	配管用継手材 配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 離脱防止金具付 合成樹脂塗装,, *** S単- 34号 ***		個	29,200		歩A・単A
S02116	沈下防止底板 沈下防止底板 t=70,, *** S単- 35号 ***		組	6,400		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,, *** S単- 36号 ***		個	1,810		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,, *** S単- 37号 ***		個	1,520		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,, *** S単- 38号 ***		個	1,370		歩A・単A
S02116	受樹 受樹 1型、一方開き,, *** S単- 39号 ***		個	7,630		歩A・単A
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 80A×5000L×80A,, *** S単- 40号 ***		個	761,235		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 2フランジ曲管 SGP 80A×90° ×600/600,, *** S単- 41号 ***		個	235,410		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 2フランジ曲管 SGP 80A×90° ×300/300,, *** S単- 42号 ***		個	170,525		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 80A 0.5MPa 偏心量100mm,, *** S単- 43号 ***		個	100,000		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント φ75、0.74Mpa 離脱防止金具付,, 個		個	13,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 44号 *** 急速空気弁 急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,		個	63,900		歩A・単A
S02116	*** S単- 45号 *** ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,		個	56,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 46号 *** 三角ブラケット 三角ブラケット SUS304 300×300,		個	70,800		歩A・単A
S02116	*** S単- 47号 *** Uボルト Uボルト SUS304 M12 80A,		個	2,793		歩A・単A
S02116	*** S単- 48号 *** オールアンカー オールアンカー M12×70,		本	848		歩A・単A
S02116	*** S単- 49号 *** ガソリン ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,		L	166		歩A・単A
S02116	*** S単- 50号 *** 耐候性大型土のう 耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単- 51号 *** 積込 積込 廃プラスチック類,		m3	31,968		歩A・単A
S02116	*** S単- 52号 *** 運搬 運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内,		m3	6,950		歩A・単A
S02116	*** S単- 53号 *** エレフット試験 エレフット試験		箇所	130,200		歩A・単A
S02123	*** S単- 54号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単- 55号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単- 56号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単- 57号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	33,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 58号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単- 59号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		歩A・単A
S02721	*** S単- 60号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,510		歩A・単A
S03701	*** S単- 61号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton	174,324		歩A・単A
S05801	*** S単- 62号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	3,867		歩A・単A
S07001	*** S単- 63号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクト, 区分II, なし, なし		m3	10,983		歩A・単A
S07001	*** S単- 64号 *** パイプライン基礎					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クマ,区分II,なし, なし		m3	12,508		歩A・単A
S07021	*** S単-65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管タイプ付,4.0m管,0箇所		m	2,106		歩A・単A
S07021	*** S単-66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管タイプ付,4.0m管,0箇所		m	1,521		歩A・単A
S07071	*** S単-67号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	5,001		歩A・単A
S08041	*** S単-68号 *** 砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クワックラフ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし		m ²	561		歩A・単A
S10018	*** S単-69号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,		m	24		歩A・単A
S10018	*** S単-70号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし		m	21		歩A・単A
S10020	*** S単-71号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,		m3	1,177		歩A・単A
S10031	*** S単-72号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ロール管),φ50~75mm		m	555		歩A・単A
S10032	*** S単-73号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm		m	1,097		歩A・単A
S10032	*** S単-74号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm		m	1,107		歩A・単A
S15002	*** S単-75号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,050		歩A・単A
S15004	*** S単-76号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	25		歩A・単A
S16001	*** S単-77号 *** ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	1,960		歩A・単A
S16001	*** S単-78号 *** ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	27,132		歩A・単A
S16004	*** S単-79号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日	38,000		歩A・単A
S18001	*** S単-80号 *** 土のう工 土のう工 仕拵え~設置~撤去		m3	32,353		歩A・単A
S18002	*** S単-81号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,耐水性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	5,686		歩A・単A
S18002	*** S単-82号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バックホ,0m3,,なし		袋	837		歩A・単A
S18006	*** S単-83号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 19,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	107,263		歩A・単A
S18006	*** S単-84号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし *** S単- 85号 ***		箇所	33,891		歩A・単A
	排水ポンプ運転 (小口径) 10, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし *** S単- 86号 ***		箇所	56,426		歩A・単A
S18007	排水ポンプ運転 (小口径) 7, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし *** S単- 87号 ***		箇所	39,480		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし *** S単- 88号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし *** S単- 89号 ***		掛㎡	4,741		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 32, 2, なし *** S単- 90号 ***		㎡	560		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 14, 1, なし *** S単- 91号 ***		㎡	572		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単- 92号 ***		㎡	104		歩A・単A
	S19003 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,320		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ボリエチレンクロス *** S単- 94号 ***		m	279		歩A・単A
	S86102 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし *** S単- 95号 ***		m3	681		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし *** S単- 96号 ***		m3	509		歩A・単A
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし *** S単- 97号 ***		m3	786		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単- 98号 ***		m3	261.8		歩A・単A
	SA0101 SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, - *** S単- 99号 ***		m3	2,503		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単- 100号 ***		m3	1,036		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外) *** S単- 101号 ***		m3	1,707		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単- 102号 ***		m3	2,061		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単- 103号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし *** S単- 104号 ***		m3	284.8		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし *** S単- 105号 ***		m3	314.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砕山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,245		歩A・単A
SA0121	*** S単-106号 *** SP 土砂等運搬 小規模,ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,122		歩A・単A
SA0121	*** S単-107号 *** SP 土砂等運搬 小規模,ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3	1,350		歩A・単A
SA0151	*** S単-108号 *** SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-109号 *** SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	469.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-110号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,657		歩A・単A
SA0221	*** S単-111号 *** SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,973		歩A・単A
SA0222	*** S単-112号 *** SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.1		歩A・単A
SA0223	*** S単-113号 *** SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	673.6		歩A・単A
SA0301	*** S単-114号 *** SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ²	1,332		歩A・単A
SA0311	*** S単-115号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,470		歩A・単A
SA0311	*** S単-116号 *** SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,390		歩A・単A
SA0311	*** S単-117号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29,010		歩A・単A
SA0311	*** S単-118号 *** 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック砕(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	*** S単-119号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0831	*** S単-120号 *** SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	168.7		歩A・単A
SA0833	*** S単-121号 *** SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシュヤラン RC-40		m ²	1,090		歩A・単A
SA0835	*** S単-122号 *** SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,095		歩A・単A
SA0843	*** S単-123号 *** SP 表層 (車道・路肩部)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,888		歩A・単A
S01041	*** S単-124号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ		m ³	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単-125号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m ³	1,847		歩A・単A
S02111	*** S単-126号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単-127号 *** バックホウ[クロー型・排対型1次]					
	バックホウ[クロー型・排対型1次] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) (ベースマシン (改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単-128号 *** 攪拌混合機					
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単-129号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単-130号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
S02115	*** S単-131号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-132号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-133号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-134号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単-135号 *** 軽油					
	軽油 バトロガ給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単-136号 *** コンクリート組立片柵渠					
	コンクリート組立片柵渠 B3000×H1200 B型 (アーム1本+パネル1式等を含む,,		組	51,530		歩A・単A
S02116	*** S単-137号 *** 太鼓落し					
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単-138号 *** 六角ボルト					
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42		歩A・単A
S02116	*** S単-139号 *** セメント系固化材					
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単-140号 *** 諸経費動向調査					
	諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単-141号 *** 快適トイレ					
	快適トイレ		基・月	36,666		歩A・単A
S02123	*** S単-142号 *** 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	3,055		歩A・単A
S02123	*** S単-143号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水 (変更後2)		m ³	15,000		歩A・単A
S02123	*** S単-144号 *** 建設発生土処分費					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設発生土処分費					
	建設発生土, 守田興業		m3	1,130		歩A・単A
S02721	*** S単-145号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	8,251		歩A・単A
S03701	*** S単-146号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	174,324		歩A・単A
S16001	*** S単-147号 *** 【ガリソ】					
	【ガリソ】 ライトポン[ガリソエンジン・二輪駆動] ライトポン[ガリソエンジン・二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, ガリソ		日	27,132		歩A・単A
S18002	*** S単-148号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし		袋	6,786		歩A・単A
S18002	*** S単-149号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, ,, なし		袋	1,031		歩A・単A
S18031	*** S単-150号 *** 足場工					
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし		掛㎡	4,741		歩A・単A
S86102	*** S単-151号 *** 【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m3	681		歩A・単A
S86102	*** S単-152号 *** 【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	【被災地】 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし		m3	509		歩A・単A
S86802	*** S単-153号 *** SP【被災地】 積込(ルーズ)					
	SP【被災地】 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	261.8		歩A・単A
SA0102	*** S単-154号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m3	1,707		歩A・単A
SA0103	*** S単-155号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単-156号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	284.8		歩A・単A
SA0121	*** S単-157号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下		m3	2,122		歩A・単A
SA0151	*** S単-158号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-159号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		㎡	469.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-160号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,337		歩A・単A
SA0301	*** S単-161号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		㎡	1,332		歩A・単A
SA0301	*** S単-162号 *** SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		㎡	1,461		歩A・単A
SA0311	*** S単-163号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3	28,470		歩A・単A
SA0311	*** S単-164号 *** SP コンクリート					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホリ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし, 18-8-40(普通) W/C65%		m3	37,770		歩A・単A
SA0311	*** S単- 165号 *** 均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホリ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,660		歩A・単A
SA0311	*** S単- 166号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,一,一,一,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29,010		歩A・単A
SA0311	*** S単- 167号 *** 均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホリ(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	*** S単- 168号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0312	*** S単- 169号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,642		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 吸水渠					
	φ50(トレンチ掘削)		m	1,331		歩A・単A
T00003	*** T単- 2号 *** 鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械)					
	B5000×H1200		m	14,144		歩A・単A
T00004	*** T単- 3号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)					
	流用土		m3	3,022		歩A・単A
T00009	*** T単- 4号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)					
	流用土		m3	2,850		歩A・単A
T00011	*** T単- 5号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)					
	流用土, ゲート基礎工		m3	4,626		歩A・単A
T00012	*** T単- 6号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)					
	流用土, ゲート基礎工		m3	4,454		歩A・単A
T00014	*** T単- 7号 *** 集水渠					
	φ65(パツホリ掘削) 無孔管 定尺		m	1,753		歩A・単A
T00017	*** T単- 8号 *** 集水渠					
	φ50(パツホリ掘削) 無孔管 定尺		m	1,538		歩A・単A
T00018	*** T単- 9号 *** 集水渠					
	φ75(パツホリ掘削) 無孔管 定尺		m	1,843		歩A・単A
T00020	*** T単- 10号 *** 路床(狭幅1.0m未満)					
	流用土		m3	4,731		歩A・単A
T00021	*** T単- 11号 *** 排水渠					
	φ50(パツホリ掘削) 耕地下		m	1,355		歩A・単A
T00022	*** T単- 12号 *** 排水渠					
	φ65(パツホリ掘削) 耕地下		m	1,478		歩A・単A
T00023	*** T単- 13号 *** 排水渠					
	φ75(パツホリ掘削) 耕地下		m	1,576		歩A・単A
T00024	*** T単- 14号 *** 排水渠					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00040	φ100 (バックホ掘削) 耕地下 *** T単-15号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)		m	1,671		歩A・単A
T00046	*** T単-16号 *** 給水栓設置工		式	107,263		歩A・単A
T00050	75A *** T単-17号 *** 水路横断設置工		箇所	47,451		歩A・単A
T00052	φ75 *** T単-18号 *** 排水渠		箇所	157,414		歩A・単A
T00053	φ65 (バックホ掘削) 耕作道路下 *** T単-19号 *** 排水渠		m	2,862		歩A・単A
T00054	φ75 (バックホ掘削) 耕作道路下 *** T単-20号 *** 排水渠		m	2,930		歩A・単A
T00101	φ100 (バックホ掘削) 耕作道路下 *** T単-21号 *** 舗装切断排水運搬		m	3,015		歩A・単A
T00400	*** T単-22号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		式	5,724		歩A・単A
T00009	流用土 *** T単-23号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m ³	3,022		歩A・単A
T00010	流用土 *** T単-24号 *** 粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)		m ³	2,850		歩A・単A
T00011	施行障害なし、改良深度0.5m以上、2.0m以下 *** T単-25号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m ³	904		歩A・単A
T00012	流用土, ゲート基礎工 *** T単-26号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m ³	4,626		歩A・単A
T00013	流用土, ゲート基礎工 *** T単-27号 *** 鉄筋コンクリート片柵渠掘付工 (機械)		m ³	4,454		歩A・単A
T00016	B3000×H1200 *** T単-28号 *** 高密度ポリエチレン管人力布設		m	19,227		歩A・単A
T00047	ダブル構造 φ200 *** T単-29号 *** 田面排水樹撤去工		m	8,505		歩A・単A
T00048	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm *** T単-30号 *** 高密度ポリエチレン管人力撤去		基	7,592		歩A・単A
T00100	ダブル構造 φ200 *** T単-31号 *** 田面排水樹設置工		m	4,058		歩A・単A
T00400	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm *** T単-32号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		基	15,909		歩A・単A
T00506	流用土 *** T単-33号 *** 固化材散布		m ³	3,022		歩A・単A
	セメント系固化材 施工障害なし		ton	24,317		歩A・単A
C00010	*** C単-1号 *** 暗渠排水工 (排水管布設)					
	暗渠排水管 (定尺管)		m	211		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,337	1,434	
	合計				30,545	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,055	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,369	
*** S単-4号 ***						
S02013	排水渠削孔		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	166	664	
	合計				93,468	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,451	
	*** S単-5号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	18,100円				
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,100	18,100	
	合計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,100	
	*** S単-6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単-7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単-8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単-9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単-10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単-11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単-12号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単-13号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単-14号 ***					

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				23,562	算出数量 1.000 人
	単価				23,562	
	*** S単-15号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	948	948	
	合計				948	算出数量 1.000 各単位
	単価				948	
	*** S単-16号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ50 (定尺) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ50 (定尺)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単-17号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ65 (定尺) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ65 (定尺)	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1.000 各単位
	単価				635	
	*** S単-18号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ75 (定尺) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ75 (定尺)	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1.000 各単位
	単価				725	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 19号 ***						
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
*** S単- 20号 ***						
S02116	コンクリート組立柵渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96012	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む)	1.000	組	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
*** S単- 21号 ***						
S02116	太鼓落し		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33140				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
*** S単- 22号 ***						
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96401				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96401	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
*** S単- 23号 ***						
S02116	コンクリート組立柵渠(階段)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96032	コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む)	1.000	組	114,000	114,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,150	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	排水フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム B600×H1000×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	排水フリューム B600×H1000×L2000	1.000	個	50,600	50,600	
	合計				50,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,600	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03203		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05291		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1.000	個	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05305		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベンドB形 径75	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96135		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96135	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径75	1.000	個	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、90° ,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96096		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96096	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、90°	1.000	個	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	芯出しスベ-サ- 芯出しスベ-サ- φ300用 φ90×50L×5t,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96097		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96097	芯出しスベ-サ- φ300用 φ90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P05043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	配管用継手材 φ75 90°塩ビ管・鋼管 離脱防止金具付 合成樹脂塗装,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96098	配管用継手材 φ75 90°塩ビ管・鋼管 離脱防止金具付 合成樹脂塗装	1.000	個	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単-34号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96099	沈下防止底板 t=70	1.000	組	6,400	6,400	
	合計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,400	
	*** S単-35号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ φ80,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ φ80	1.000	個	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単-36号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット φ80,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96018	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット φ80	1.000	個	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単-37号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル φ80,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96019	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル φ80	1.000	個	1,370	1,370	
	合計				1,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,370	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 38号 ***						
S02116	受樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受樹 1型、一方開き、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96020	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,630	
*** S単- 39号 ***						
S02116	3フレンジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3フレンジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 80A×5000L×80A、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	3フレンジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 80A×5000L×80A	1.000	個	761,235	761,235	
	合計				761,235	算出数量 1.000 各単位
	単価				761,235	
*** S単- 40号 ***						
S02116	2フレンジ曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フレンジ曲管 SGP 80A×90° ×600/600、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96147		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96147	2フレンジ曲管 SGP 80A×90° ×600/600	1.000	個	235,410	235,410	
	合計				235,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				235,410	
*** S単- 41号 ***						
S02116	2フレンジ曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フレンジ曲管 SGP 80A×90° ×300/300、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96148		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96148	2フレンジ曲管 SGP 80A×90° ×300/300	1.000	個	170,525	170,525	
	合計				170,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				170,525	
*** S単- 42号 ***						
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.5MPa 偏心量100mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96117	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.5MPa 偏心量100mm	1.000	個	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				100,000	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ75、0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96079	MFジョイント φ75、0.74Mpa 離脱防止金具付	1,000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K	1,000	個	63,900	63,900	
	合 計				63,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,900	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K	1,000	個	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	三角ブラケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	三角ブラケット SUS304 300×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	三角ブラケット SUS304 300×300	1,000	個	70,800	70,800	
	合 計				70,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,800	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	Uボルト		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト SUS304 M12 80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96026	Uボルト SUS304 M12 80A	1.000	個	2,793	2,793	
	合計				2,793	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,793	
	*** S単- 48号 ***					
S02116	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー M12×70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	オールアンカー M12×70	1.000	本	848	848	
	合計				848	算出数量 1.000 各単位
	単価				848	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96211	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96601	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単- 54号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96203 建設発生土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単- 55号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 56号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 57号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96201		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As舗装切断排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1.000	m3	33,000	33,000	
	合計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単- 58号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 59号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96202	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単- 60号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,510	16,510	
	合計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,510	
	*** S単- 61号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単-62号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)施工区分 I 2)施工区分 II 3)規格 I 4)規格 II 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,867	3,867	
	合計				3,867	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,867	
	*** S単-63号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山積(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バックホウ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分II なし なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	153	964	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				109,829	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		10,983	
	*** S単-64号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山積(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		週休:月単位
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バツかり規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	クバ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	バツかり機[クローラ型・超低・排対型(〜3次)]	山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535
P34029	軽油	バトロール給油	6.300	L	153	964
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				125,084	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,508	
	*** S単一 65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,780	11,663
Y00004	雑材料費	0.020		11,663	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				21,060	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,106	
	*** S単一 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				15,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,521	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 67号 ***						
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合計				50,007	算出数量 10,000 m
	単価		m		5,001	
*** S単- 68号 ***						
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	RC-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm				
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11,800	m ³	2,150	25,370	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6 t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 パトロール給油	1,200	L	153	184	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
	合計				56,065	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		561	
*** S単- 69号 ***						
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分	機械		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)材料区分	暗渠排水管(ロール管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1,570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 パトロール給油	16,000	L	153	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	21,726	14,556	
	合計				53,274	算出数量 2,240,000 m
	単価		m		24	
*** S単- 70号 ***						
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	0mを超え100m以下,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分	機械 暗渠排水管 (定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F06011	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油 バトロール給油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,726	28,678	
	合計				68,043	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		21	
	*** S単一 71号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 3.0t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		50mを超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				38,718	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,177	
	*** S単一 72号 ***					
S10031	暗渠排水工 (トレンチャ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (ポール管),φ50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類 3)口径区分 (mm)	0.7<h≤1.0m 暗渠排水管 (ポール管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		φ50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] クローラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 バトロール給油	13.000	L	153	1,989	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	153	3,060	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				133,804	算出数量 241.000 m
	単価		m		555	
	*** S単一 73号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管),φ50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深 (m) 2)排水管の種類	0.7<h≤1.0m 暗渠排水管 (定尺管)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分 (mm)	φ50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				130,568	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,097	
	*** S単-74号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	φ100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				130,568	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,107	
	*** S単-75号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 バトロール給油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,050	
	*** S単-76号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バドロール給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単- 77号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M28121 M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
	合計				1,960	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,960	
Y00001	単位					
	*** S単- 78号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M28121 M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ガソリン 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単- 79号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮シブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単- 80号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 1)施工区分		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単- 81号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パックお,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), あり,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	パックお				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	0	0	
J03208	購入土	34.000	m3	1,900	64,600	
F08064	パックお[コーラ型・後方超小旋回・クレン・`超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バトロール給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				193,340	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,686	
	*** S単- 82号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),パックお,,0m3,,なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	撤去(再利用)				
	2)施工機械区分	パックお				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 バトロール給油	110.000	L	153	16,830	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				123,032	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		837	
	*** S単- 83号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 19. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	19		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	29.450	日	900	26,505	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	177.000	L	166	29,382	
R01001	土木一般世話役	0.760	人	29,988	22,791	
R01003	普通作業員	0.950	人	21,726	20,640	
Y00004	諸雑費	0.080		99,318	7,945	
	合計				107,263	算出数量 1.000 箇所
	単価				107,263	
	*** S単- 84号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 6. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	6		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	900	8,370	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	56.000	L	166	9,296	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	
Y00004	諸雑費	0.080		31,381	2,510	
	合計				33,891	算出数量 1.000 箇所
	単価				33,891	
	*** S単- 85号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 10. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	10		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～7未満		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	15.500	日	900	13,950	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	93.000	L	166	15,438	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
Y00004	諸雑費	0.080		52,246	4,180	
	合計				56,426	算出数量 1.000 箇所
	単価				56,426	
	*** S単- 86号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 7.作業時排水、0以上~7未満、発動発電機、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	7 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量 (m3/h) 4)動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	10.850	日	900	9,765	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	65.000	L	166	10,790	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	29,988	8,397	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	諸雑費	0.080		36,556	2,924	
	合計				39,480	算出数量 1.000 箇所
	単価				39,480	
	*** S単- 87号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価				16,239	
	*** S単- 88号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラチェンクレーン [油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型 (~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛㎡
	単価				4,741	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 89号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 32, 2, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	32				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	2				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	㎡供用日	296	148,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	パッカホク[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				560,256	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		560	
	*** S単- 90号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 14, 1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	14				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	130	130,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	パッカホク[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				571,756	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		572	
	*** S単- 91号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	敷設～撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 月単位
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				10,428	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		104	
	*** S単- 92号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6.820	6.820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1.500	1.500	
	合計				8.320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8.320	
	*** S単- 93号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート・地中埋設標識工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ リエフレックス		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボ リエフレックス		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエフレックス	2.000	巻	8.950	17.900	
R01013	電工	0.400	人	24.888	9.955	
	合計				27.855	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		279	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 94号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハットゲイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハットゲイト給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		681	
	*** S単- 95号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 ハットゲイト給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				39,229	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		509	
	*** S単- 96号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 工種区分	路床				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
F04081	振動ロー[ハト'ガ'イト'式] 質量0.8~1.1t	1,440	日	2,900	4,176	
P34029	整油 ハト'ガ'イト'給油	5,700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 39.000 m3
	単価		m3		786	
	*** S単- 97号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		261.8	
	*** S単- 98号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 標準以外, 標準					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準以外				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,503	
	*** S単- 99号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単価		m3		1,036	
	*** S単- 100号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,707	
	*** S単-101号 ***					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単-102号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単-103号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		284.8	
	*** S単-104号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し なし				
	単 価		m3		314.4	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,245	
	*** S単- 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,122	
	*** S単- 107号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,パッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 パッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,350	
	*** S単- 108号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単- 109号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		469.2	
	*** S単-110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
					1.000 m ³	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1.657	
	*** S単-111号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
					1.000 m ³	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		2.973	
	*** S単-112号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
					1.000 m ²	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.1	
	*** S単-113号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	歩A 当たり算出
					1.000 m	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		673.6	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 114号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.332	
	*** S単- 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満 、一般養生、延長無し、-, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		28.470	
	*** S単- 116号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, , 18-8-25 (20)) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36.390	
	*** S単- 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満 、一般養生、延長無し、-, -, , 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,010	
	*** S単- 118号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-,-,なし,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単- 119号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単- 120号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		168.7	
	*** S単- 121号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァレン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッツァレン RC-40				
	単 価		m ²		1,090	
	*** S単- 122号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,095	
	*** S単- 123号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), グ ラムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) グラムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,888	
	*** S単- 124号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合 計				44,321	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		4,432	
	*** S単- 125号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,847	
	*** S単- 126号 ***					
S02111	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96008 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平・ 11,100円				
M96008	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単- 127号 ***					
S02111	バックホウ[クロー型・排対型1次]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・排対型1次] 山積0.45m3 (平積0.35m3) (ベースマシン (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) (ベースマシン)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	バックホウ[クロー型・排対型1次] 山積0.45m3 (平積0.35m3) (ベースマシン (改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
	*** S単- 128号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単- 129号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08056		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	9,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08056	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単- 130号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,100円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,100	18,100	
	合計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,100	
	*** S単- 131号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単-132号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単-133号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単-134号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単-135号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 パトロール給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単-136号 ***					
S02116	コンクリート組立片柵渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート組立片柵渠 B3000×H1200 B型 (アーム1本+パネル1式等を含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	コンクリート組立片柵渠 B3000×H1200 B型 (アーム1本+パネル1式等を含む	1.000	組	51,530	51,530	
	合計				51,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,530	
	*** S単- 137号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単- 138号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単- 139号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96501	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単- 140号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 141号 ***						
S02116	快適トイレ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	快適トイレ	1.000	基・月	36,666	36,666	
	合計				36,666	算出数量 1,000 各単位
	単価				36,666	
*** S単- 142号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,055	
*** S単- 143号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水 (変更後2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96028 As舗装切断排水 (変更後2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水 (変更後2)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,000	
*** S単- 144号 ***						
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土, 守田興業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96203 建設発生土, 守田興業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	建設発生土処分費 建設発生土, 守田興業	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,130	
*** S単- 145号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分I 4)施工区分II	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,251	8,251	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,251	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,251	
	*** S単- 146号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物（切梁無し）、 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 — 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単- 147号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料 +運転労務、ガソリン		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単- 148号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バックホ、購入土、1m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、な し		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バックホ 購入土 1,900.000 1.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m ³	1,900	64,600	
F08064	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バトロ-給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				230,740	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		6,786	
	*** S単- 149号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホウ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バトロ-給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				118,590	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,031	
	*** S単- 150号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジャブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,741	
	*** S単- 151号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[ハトガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハトロ#給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		681	
	*** S単-152号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コハイト型・~超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 ハトロ#給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,229	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		509	
	*** S単-153号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	単価		m3		261.8	
	*** S単-154号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	単価		m3		1,707	
	*** S単-155号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	単価		m3		2,061	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 156号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		284.8	
	*** S単- 157号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 6.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,122	
	*** S単- 158号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単- 159号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		469.2	
	*** S単- 160号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,337	
	*** S単- 161号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,332	
	*** S単- 162号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,461	
	*** S単- 163号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,470	
	*** S単- 164号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-40(普通) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	南豊崎工区区分画整理 (その14) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		37,770	
	*** S単- 165号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単- 166号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン 車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,010	
	*** S単- 167号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単- 168号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F04103	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 質量13~14t		日	7,850		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	327,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
J96001	ボラ土		m3	4,000		
M96002	バックホ[クローラ型・排対型1次] 山積0.45m3(平積0.35m3)(ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	25,700		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
M96008	バックホ[クローラ型・クレン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 φ50(100mm ² -ル)		m	400		
P96006	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ65(定尺)		m	635		
P96009	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ50(定尺)		m	420		
P96010	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ75(定尺)		m	725		
P96012	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む)		組	80,700		
P96013	排水フリューム B600×H1000×L2000		個	50,600		
P96014	37mm ² T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 80A×5000L×80A		個	761,235		
P96016	コンクリート組立片柵渠 B3000×H1200 B型(アーム1本+パネル1式等を含む)		組	51,530		
P96017	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ φ80		個	1,810		
P96018	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット φ80		個	1,520		
P96019	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル φ80		個	1,370		
P96020	受樹 1型、一方開き		個	7,630		
P96025	三角ブラケット SUS304 300×300		個	70,800		
P96026	Uボルト SUS304 M12 80A		個	2,793		
P96027	オールアンカー M12×70		本	848		
P96028	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更後2)		m3	15,000		
P96029	諸経費動向調査		式	66,000		
P96030	エアコン(休憩室)		式	278,500		
P96031	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応		袋	4,300		
P96032	コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200(片面階段1式+アーム+パネルを含む)		組	114,000		
P96079	MFジョイント φ75、0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96096	給水栓(ノンダストアングルバルブ) φ75、90°		個	80,700		
P96097	芯出しスベ-サー φ300用 φ90×50L×5t		個	2,000		
P96098	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 離脱防止金具付 合成樹脂塗装		個	29,200		
P96099	沈下防止底板 t=70		組	6,400		
P96101	VUキャップ φ65		個	505		
P96106	急速空気弁 φ25 内外面粉体塗装 7.5K		個	63,900		
P96107	ボール式補修弁(レバー式) φ75×100H 内外面粉体塗装 7.5K		個	56,800		
P96111	水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96112	水平水閘 VU φ65 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96113	水平水閘 VU φ75 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96114	水平水閘 VU φ100 立ち上がりH=1.5m		個	30,400		
P96117	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.5MPa 偏心量100mm		個	100,000		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単-1号 ***					
T00001	吸水渠		m		100.000	歩A 当たり算出
	φ50 (トレンチ掘削)					
S10031	暗渠排水工(トレンチ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ロール管),φ50~75mm	100.000	m	555	55,500	S単 72号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,	100.000	m	24	2,400	S単 69号
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 φ50 (100mmφ)	100.000	m	400	40,000	
J96001	ボラ土	6.790	m ³	4,000	27,160	
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,	6.790	m ³	1,177	7,992	S単 71号
	合計				133,052	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,331	
	*** 丁単-2号 ***					
T00003	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械)		m		15.000	歩A 当たり算出
	B5000×H1200					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	29,988	22,491	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.750	人	25,602	19,202	S単 10号
S02115	普通作業員	3.750	人	21,726	81,473	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		123,166	12,317	
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.280	日	18,100	23,168	S単 5号
S02116	整油	133.000	L	153	20,349	S単 19号
S02115	運転手(特殊)	1.280	人	25,908	33,162	S単 12号
	合計				212,162	算出数量 15.000 m
	単価		m		14,144	
	*** 丁単-3号 ***					
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	261.8	291	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m ³	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m ³	681	681	S単 94号
	合計				3,022	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		3,022	
	*** 丁単-4号 ***					
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	261.8	291	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m ³	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m ³	509	509	S単 95号
	合計				2,850	算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³		2,850	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-5号 ***					
T00011	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	流用土, ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.110	m3	1,707	1,895	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	681	681	S単 94号 算出数量 1.000 m3
	合計				4,626	
	単価		m3		4,626	
	*** T単-6号 ***					
T00012	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	流用土, ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.110	m3	1,707	1,895	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	509	509	S単 95号 算出数量 1.000 m3
	合計				4,454	
	単価		m3		4,454	
	*** T単-7号 ***					
T00014	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
	φ65 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管(定尺管), φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし	1.000	m	21	21	S単 70号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ65(定尺), ,	1.000	m	635	635	S単 17号 算出数量 1.000 m
	合計				1,753	
	単価		m		1,753	
	*** T単-8号 ***					
T00017	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
	φ50 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管(定尺管), φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし	1.000	m	21	21	S単 70号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ50(定尺), ,	1.000	m	420	420	S単 16号 算出数量 1.000 m
	合計				1,538	
	単価		m		1,538	
	*** T単-9号 ***					
T00018	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
	φ75 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管(定尺管), φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 73号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管(定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし	1.000	m	21	21	S単 70号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	0m以下, なし					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ75 (定尺), ,	1.000	m	725	725	S単 18号 算出数量
	合計				1,843	1.000 m
	単価		m		1,843	
	*** T単- 10号 ***					
T00020	路床(狭幅1.0m未満) 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.110	m3	1,707	1,895	S単 100号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	786	786	S単 96号 算出数量
	合計				4,731	1.000 m3
	単価		m3		4,731	
	*** T単- 11号 ***					
T00021	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	φ50 (バックホウ掘削) 耕地下 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 73号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え10 0m以下, なし	1.000	m	21	21	S単 70号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m, ,	0.250	本	948	237	S単 15号 算出数量
	合計				1,355	1.000 m
	単価		m		1,355	
	*** T単- 12号 ***					
T00022	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	φ65 (バックホウ掘削) 耕地下 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 73号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え10 0m以下, なし	1.000	m	21	21	S単 70号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	算出数量
	合計				1,478	1.000 m
	単価		m		1,478	
	*** T単- 13号 ***					
T00023	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	φ75 (バックホウ掘削) 耕地下 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 73号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え10 0m以下, なし	1.000	m	21	21	S単 70号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	算出数量
	合計				1,576	1.000 m
	単価		m		1,576	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-14号 ***					
T00024	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) φ100(バックホウ掘削) 耕地下 0.7<h≦1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	1,000	m	1,107	1,107	S単 74号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし	1,000	m	21	21	S単 70号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,170	543	
	合計				1,671	算出数量 1,000 m
	単価		m		1,671	
	*** T単-15号 ***					
T00040	排水ポンプ運転(小口径)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 19,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	107,263	107,263	S単 83号 算出数量 1,000 式
	合計				107,263	
	単価		式		107,263	
	*** T単-16号 ***					
T00046	給水栓設置工		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役 75A	3,330	人	29,988	99,860	S単 9号
S02115	特殊作業員	3,330	人	25,602	85,255	S単 10号
S02115	普通作業員	13,320	人	21,726	289,390	S単 11号 算出数量 10,000 箇所
	合計				474,505	
	単価		箇所		47,451	
	*** T単-17号 ***					
T00050	水路横断設置工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	配管工 φ75	5,000	人	24,072	120,360	S単 13号
Y00004	雑品	0.150		120,360	18,054	
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	0.500	日	38,000	19,000	S単 79号 算出数量 1,000 箇所
	合計				157,414	
	単価		箇所		157,414	
	*** T単-18号 ***					
T00052	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP床掘り(砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 101号
SA0103	SP床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.330	m3	2,061	680	S単 102号
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1,000	m	211	211	C単 1号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m ³	1,036	373	S単 99号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	0.330	m ³	3,055	1,008	S単 1号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m ²	561	168	S単 68号
	合計				2,862	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,862	
	*** T単-19号 ***					
T00053	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ75 (バツカ掘削) 耕作道路下					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.030	m ³	2,061	62	S単 101号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.330	m ³	2,061	680	S単 102号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 1号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m ³	1,036	373	S単 99号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	0.320	m ³	3,055	978	S単 1号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m ²	561	168	S単 68号
	合計				2,930	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,930	
	*** T単-20号 ***					
T00054	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ100 (バツカ掘削) 耕作道路下					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.030	m ³	2,061	62	S単 101号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.330	m ³	2,061	680	S単 102号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 1号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,170	543	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m ³	1,036	373	S単 99号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	0.320	m ³	3,055	978	S単 1号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m ²	561	168	S単 68号
	合計				3,015	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,015	
	*** T単-21号 ***					
T00101	舗装切断排水運搬		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[カワリエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	1.000	日	1,960	1,960	S単 77号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	2.800	L	166	465	S単 49号
S02115	運転手 (一般)	0.140	人	23,562	3,299	S単 14号
	合計				5,724	算出数量 1,000 式
	単 価		式		5,724	
	*** T単-22号 ***					
T00400	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 97号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	681	681	S単 94号
	合計				3,022	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,022	
	*** 丁単- 23号 ***					
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 125号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	509	509	S単 152号
	合計				2,850	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,850	
	*** 丁単- 24号 ***					
T00010	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	施行障害なし、改良深度0.5m以上、2.0m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 131号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 133号
S02111	バックホウ[クロー型・排対型1次] 山積0.45m3(平積0.35m3)(ベースマシン(改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 127号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 128号
S02116	軽油 バトリック給油,	60.000	L	153	9,180	S単 135号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 134号
	合計				168,971	算出数量 187,000 m3
	単価		m3		904	
	*** 丁単- 25号 ***					
T00011	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	流用土, ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3	1,707	1,895	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 125号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	681	681	S単 151号
	合計				4,626	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		4,626	
	*** 丁単- 26号 ***					
T00012	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	流用土, ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3	1,707	1,895	S単 154号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 125号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	509	509	S単 152号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,454	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		4,454	
	*** T単- 27号 ***					
T00013	鉄筋コンクリート片柵渠掘付工 (機械)		m		15,000	歩A 当たり算出
	B3000×H1200					
S02115	土木一般世話役	1.360	人	29,988	40,784	S単 131号
S02115	特殊作業員	1.360	人	25,602	34,819	S単 132号
S02115	普通作業員	5.450	人	21,726	118,407	S単 133号
Y00004	雑品	0.100		194,010	19,401	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	S単 130号
S02116	軽油	99.000	L	153	15,147	S単 135号
S02115	運転手 (特殊)	1.360	人	25,908	35,235	S単 134号
	合計				288,409	算出数量 15.000 m
	単価		m		19,227	
	*** T単- 28号 ***					
T00016	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	ダブル構造 φ200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 131号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 132号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 133号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合計				8,505	算出数量 1.000 m
	単価		m		8,505	
	*** T単- 29号 ***					
T00047	田面排水樹撤去工		基		10,000	歩A 当たり算出
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	0.625	人	29,988	18,743	S単 131号
S02115	特殊作業員	0.625	人	25,602	16,001	S単 132号
S02115	普通作業員	0.625	人	21,726	13,579	S単 133号
Y00004	雑品	0.075		48,323	3,624	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	0.500	日	9,800	4,900	S単 129号
S02115	運転手 (特殊)	0.500	人	25,908	12,954	S単 134号
S02116	軽油	40.000	L	153	6,120	S単 135号
	合計				75,921	算出数量 10.000 基
	単価		基		7,592	
	*** T単- 30号 ***					
T00048	高密度ポリエチレン管人力撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	ダブル構造 φ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	S単 131号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その14) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.050	人	25,602	1,280	S単 132号
S02115	普通作業員	0.050	人	21,726	1,086	S単 133号
Y00004	雑品	0.050		3,865	193	
	合計				4,058	算出数量 1.000 m
	単価		m		4,058	
	*** T単- 31号 ***					
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm		基		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 131号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 132号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 133号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	S単 129号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 134号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	80.000	L	153	12,240	S単 135号
	合計				159,091	算出数量 10.000 基
	単価		基		15,909	
	*** T単- 32号 ***					
T00400	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	261.8	291	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 125号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8〜1.1ton,なし	1.000	m3	681	681	S単 151号
	合計				3,022	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,022	
	*** T単- 33号 ***					
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし		ton		15,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 133号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 139号
S02111	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 126号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	29.000	L	153	4,437	S単 135号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 134号
	合計				364,758	算出数量 15.000 ton
	単価		ton		24,317	

