



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度  
宇城農地整備事業  
南豊崎工区区画整理（その15）工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(87,459,000)	
			96,370,000	
・工事原価			(74,456,000)	
			82,192,000	
純工事費			(53,440,000)	
			58,842,000	
・直接工事費			(47,203,000)	
			51,365,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	( " )		(45,782,000)	
	1.000	式	49,974,000	
・直接工事費 (仮設工)	( " )		(1,421,000)	
	1.000	式	1,391,000	
・間接工事費			(27,253,000)	
			30,827,000	
・共通仮設費			(6,237,000)	
			7,477,000	
・事業損失防止施設費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・運搬費～管轄費等			(5,672,000)	
			6,157,000	
・運搬費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・準備費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・安全費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・役務費	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・技術管理費	( " )		(118,000)	
	1.000	式	309,000	
・管轄費等	( " )		(0)	
	1.000	式	306,000	
・現場環境改善費			(447,000)	
			705,000	
・現場環境改善費 (率計上)			(447,000)	
			470,000	
・現場環境改善費 (積上)	( " )		(0)	
	1.000	式	235,000	
・現場管理費			(21,016,000)	
			23,350,000	
・現場管理費 (率計上)			(21,016,000)	
			23,350,000	
・現場管理費 (積上)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
・一般管理費等			(13,003,000)	
			14,184,000	
・一括計上価格	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費 (直工)			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(22,000)	
			94,000	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			( " )	
			0	



事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

<b>運搬費 - 営繕費等</b>	
B x C x D	6,157,000
B = 今回対象金額	51,365,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	5,672,000
C 2 = 変更前の対象金額	47,203,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	12.16%
D 2 = C 2 を積算基準書の率式に代入した値	12.19%
<b>現場環境改善費 ( 率計上 )</b>	
B x C x D	470,000
B = 今回対象金額	51,271,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	447,000
C 2 = 変更前の対象金額	47,181,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	0.95%
D 2 = C 2 を積算基準書の率式に代入した値	0.98%
<b>現場管理費 ( 率計上 )</b>	
B ' x C x D	23,350,000
B ' = 今回対象金額	58,842,000
B = 率算定対象金額	58,361,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	21,016,000
C 2 = 変更前の対象金額	53,440,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	40.16%
D 2 = C 2 ' を積算基準書の率式に代入した値	39.80%
C 2 ' = 変更前の率算定対象金額	52,998,000
<b>一般管理費等</b>	
B x C x D	14,184,000
B = 今回対象金額	82,192,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	13,003,000
C 2 = 変更前の対象金額	74,456,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = B を積算基準書の率式に代入した値	17.52%
D 2 = C 2 を積算基準書の率式に代入した値	17.73%











事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(45,782,000)	
・整地工				49,974,000	
・・整地工	1.000	式		(43,535,000)	
	1.000	式		4,270,000	
000001 畦畔工	(87.000)		( " )	(129,978)	歩A・単A [単価B]
撤去・復旧	56.000	m	1,494	83,664	B単 1号
000002 耕起	(185,100.000)		( " )	(4,257,300)	歩A・単A [単価B]
	182,000.000	m <sup>2</sup>	23	4,186,000	B単 2号
合 計				(4,387,278)	
				4,269,664	
・・暗渠排水工				(39,148,000)	
	1.000	式		44,062,000	
000003 吸水渠	(25,495.000)		( " )	(30,695,980)	歩A・単A [単価B]
50(トレンチ掘削)	25,511.000	m	1,204	30,715,244	B単 3号
000004 排水渠	(1,079.000)		( " )	(1,322,854)	歩A・単A [単価B]
50(バツカ掘削) 耕地下	444.000	m	1,226	544,344	B単 4号
000005 排水渠	(58.000)		( " )	(77,546)	歩A・単A [単価B]
65(バツカ掘削) 耕地下	153.000	m	1,337	204,561	B単 5号
000006 排水渠	(30.000)		( " )	(42,780)	歩A・単A [単価B]
75(バツカ掘削) 耕地下	111.000	m	1,426	158,286	B単 6号
000007 排水渠	(35.000)		( " )	(96,320)	歩A・単A [単価B]
50(バツカ掘削) 里道下	20.000	m	2,752	55,040	B単 7号
000008 排水渠	(70.000)		( " )	(208,460)	歩A・単A [単価B]
65(バツカ掘削) 里道下	80.000	m	2,978	238,240	B単 8号
000009 排水渠	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
75(バツカ掘削) 里道下	35.000	m	3,067	107,345	B単 9号
000010 異種管継手	(268.000)		( " )	(190,012)	歩A・単A [単価B]
50(VU) x 50(ポリエチレン管用)	116.000	個	709	82,244	B単 10号
000011 異種管継手	(15.000)		( " )	(15,375)	歩A・単A [単価B]
65(VU) x 65(ポリエチレン管用)	39.000	個	1,025	39,975	B単 11号
000012 異種管継手	(8.000)		( " )	(11,992)	歩A・単A [単価B]
75(VU) x 75(ポリエチレン管用)	30.000	個	1,499	44,970	B単 12号
000013 水平水閘	(268.000)		( " )	(4,607,724)	歩A・単A [単価B]
VU 50 立ち上がりH=1.5m	116.000	個	17,193	1,994,388	B単 13号
000048 水平水閘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VU 50 立ち上がりH=1.5m 搬入	125.000	個	17,193	2,149,125	B単 48号
000014 水平水閘	(15.000)		( " )	(257,895)	歩A・単A [単価B]
VU 65 立ち上がりH=1.5m	39.000	個	17,193	670,527	B単 14号
000015 水平水閘	(8.000)		( " )	(137,544)	歩A・単A [単価B]
VU 75 立ち上がりH=1.5m	30.000	個	17,193	515,790	B単 15号
000016 立ち上がり保護管	(361.000)		( " )	(94,221)	歩A・単A [単価B]
VU 65 L=0.8m	362.000	個	261	94,482	B単 16号
000017 VUキャップ	(361.000)		( " )	(164,977)	歩A・単A [単価B]
65	362.000	個	457	165,434	B単 17号
000018 集水渠	(421.000)		( " )	(586,032)	歩A・単A [単価B]
50(バツカ掘削)	867.000	m	1,392	1,206,864	B単 18号
000019 集水渠	(211.000)		( " )	(334,646)	歩A・単A [単価B]
65(バツカ掘削)	434.000	m	1,586	688,324	B単 19号
000049 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
75(バックホウ掘削)	98.000	m	657	64,386	B単 49号
000020 継手	(1.000)		( " )	(709)	歩A・単A [単価B]
45°エルボ 50(ポリエチレン管用)	12.000	個	709	8,508	B単 20号
000021 継手	(30.000)		( " )	(21,270)	歩A・単A [単価B]
90°エルボ 50(ポリエチレン管用)	76.000	個	709	53,884	B単 21号
000050 継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
90°エルボ 65(ポリエチレン管用)	1.000	個	1,422	1,422	B単 50号
000022 継手	(23.000)		( " )	(27,232)	歩A・単A [単価B]
90°チーズ 50(ポリエチレン管用)	37.000	個	1,184	43,808	B単 22号
000023 継手	(39.000)		( " )	(70,746)	歩A・単A [単価B]
90°チーズ 65(ポリエチレン管用)	97.000	個	1,814	175,958	B単 23号
000024 継手	(8.000)		( " )	(18,896)	歩A・単A [単価B]
90°チーズ 75(ポリエチレン管用)	43.000	個	2,362	101,566	B単 24号
000025 異径管継手	(62.000)		( " )	(43,958)	歩A・単A [単価B]
50 x 65(ポリエチレン管用)	166.000	個	709	117,694	B単 25号
000026 異径管継手	(8.000)		( " )	(6,944)	歩A・単A [単価B]
50 x 75(ポリエチレン管用)	43.000	個	868	37,324	B単 26号
000027 異径管継手	(8.000)		( " )	(6,944)	歩A・単A [単価B]
65 x 75(ポリエチレン管用)	30.000	個	868	26,040	B単 27号
000051 表土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	805.000	式	4,666	3,756,130	B単 51号
合 計				(39,148,402)	
				44,061,903	
・ゲート基礎工				(847,000)	
C-3号ゲート	1.000	式		861,000	
・・ゲート基礎工				(847,000)	
	1.000	式		861,000	
000028 C-3号スライドゲート基礎工	(1.000)		( " )	(817,410)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	817,410	0	B単 28号
000052 C-3号スライドゲート基礎工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	830,924	830,924	B単 52号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029 C-3号スライドゲート舗装工	( " ) 2.400	m <sup>2</sup>	( " ) 3,745	( " ) 8,988	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 作業残土処理工	( " ) 7.000	m <sup>3</sup>	( " ) 2,943	( " ) 20,601	歩A・単A [単価B] B単 30号
合 計				(846,999) 860,513	
・ 構造物取壊し工				(1,400,000) 781,000	
・ ・ コンクリート構造物撤去工				(1,173,000) 746,000	
排水渠 コンクリート削孔	1.000	式		746,000	
000031 コンクリート削孔	(291.000)		( " )	(1,172,148)	歩A・単A [単価B]
排水渠 コンクリート削孔	185.000	箇所	4,028	745,180	B単 31号
BA0201 殻運搬	( " ) 0.1	m <sup>3</sup>	( " ) 4,893	( " ) 489	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(1,172,637) 745,669	
・ ・ As舗装取壊し工				(196,000) 4,000	
BA0203 舗装版切断	(280) 0.0	m	( " ) 610	(170,800) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 舗装切断排水処理	(1.000) 0.000	式	( " ) 9,901	(9,901) 0	歩A・単A [金額B] B単 34号
000053 舗装切断排水処理 ( 変更 )	(0.000) 1.000	式	(0) 3,926	(0) 3,926	歩A・単A [金額B] B単 53号
BA0202 舗装版破砕	(42) 0.0	m <sup>2</sup>	( " ) 201	(8,442) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
BA0201 殻運搬	(1.3) 0.0	m <sup>3</sup>	( " ) 5,242	(6,815) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
合 計				(195,958) 3,926	
・ ・ 構造物撤去工				( " ) 31,000	
C-3号ゲート	1.000	式		31,000	
000037 舗装版切断	( " ) 4.300	m	( " ) 610	( " ) 2,623	歩A・単A [単価B] B単 37号
As舗装					
000038 舗装版破砕	( " ) 2.400	m <sup>2</sup>	( " ) 201	( " ) 482	歩A・単A [単価B] B単 38号
As舗装					
000039 As殻運搬・処分	( " ) 0.100	m <sup>3</sup>	( " ) 5,242	( " ) 524	歩A・単A [単価B] B単 39号
As殻運搬					
000040 コンクリート構造物撤去 有筋	( " ) 1.400	m <sup>3</sup>	( " ) 19,833	( " ) 27,766	歩A・単A [単価B] B単 40号
合 計				( " ) 31,395	









事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 畦畔工			( " )		
	撤去・復旧		m	1,494		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 耕起			( " )		
			m <sup>2</sup>	23		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 吸水渠			( " )		
	50 (トンチキ掘削)		m	1,204		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 排水渠			( " )		
	50 (バツカリ掘削) 耕地下		m	1,226		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 排水渠			( " )		
	65 (バツカリ掘削) 耕地下		m	1,337		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 排水渠			( " )		
	75 (バツカリ掘削) 耕地下		m	1,426		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 排水渠			( " )		
	50 (バツカリ掘削) 里道下		m	2,752		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 排水渠			( " )		
	65 (バツカリ掘削) 里道下		m	2,978		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 排水渠			( " )		
	75 (バツカリ掘削) 里道下		m	3,067		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 異種管継手			( " )		
	50 (VU) × 50 (ポリエチレン管用)		個	709		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 異種管継手			( " )		
	65 (VU) × 65 (ポリエチレン管用)		個	1,025		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 異種管継手			( " )		
	75 (VU) × 75 (ポリエチレン管用)		個	1,499		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 水平水閘			( " )		
	VU 50 立ち上がりH=1.5m		個	17,193		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 水平水閘			( " )		
	VU 65 立ち上がりH=1.5m		個	17,193		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 水平水閘			( " )		
	VU 75 立ち上がりH=1.5m		個	17,193		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 立ち上がり保護管			( " )		
	VU 65 L=0.8m		個	261		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** VUキャップ			( " )		
	65		個	457		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 集水渠			( " )		
	50 (バツカリ掘削)		m	1,392		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 集水渠			( " )		
	65 (バツカリ掘削)		m	1,586		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 継手			( " )		
	45°エルボ 50 (ポリエチレン管用)		個	709		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 継手			( " )		
	90°エルボ 50 (ポリエチレン管用)		個	709		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 継手					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	90°チーズ 50(ポリエチレン管用) *** B単 - 23号 ***		個	1,184		歩A・単A
000023	継手					
	90°チーズ 65(ポリエチレン管用) *** B単 - 24号 ***		個	1,814		歩A・単A
000024	継手					
	90°チーズ 75(ポリエチレン管用) *** B単 - 25号 ***		個	2,362		歩A・単A
000025	異径管継手					
	50× 65(ポリエチレン管用) *** B単 - 26号 ***		個	709		歩A・単A
000026	異径管継手					
	50× 75(ポリエチレン管用) *** B単 - 27号 ***		個	868		歩A・単A
000027	異径管継手					
	65× 75(ポリエチレン管用) *** B単 - 28号 ***		個	868		歩A・単A
000028	C-3号スライドゲート基礎工					
			箇所	817,410		歩A・単A
000029	C-3号スライドゲート舗装工					
	*** B単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	3,745		歩A・単A
000030	作業残土処理工					
	*** B単 - 30号 ***		m <sup>3</sup>	2,943		歩A・単A
000031	コンクリート削孔					
	排水渠 コンクリート削孔 *** B単 - 31号 ***		箇所	4,028		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 32号 ***		m <sup>3</sup>	4,893		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B単 - 33号 ***		m	610		歩A・単A
000034	舗装切断排水処理					
	*** B単 - 34号 ***		式	9,901		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	*** B単 - 35号 ***		m <sup>2</sup>	201		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 36号 ***		m <sup>3</sup>	5,242		歩A・単A
000037	舗装版切断					
	As舗装 *** B単 - 37号 ***		m	610		歩A・単A
000038	舗装版破砕					
	As舗装 *** B単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	201		歩A・単A
000039	As殻運搬・処分					
	*** B単 - 39号 ***		m <sup>3</sup>	5,242		歩A・単A
000040	コンクリート構造物撤去					
	有筋 *** B単 - 40号 ***		m <sup>3</sup>	19,833		歩A・単A
000041	大型土のう					
	購入土 *** B単 - 41号 ***		袋	11,593		歩A・単A
000042	土のう工					
	購入土 *** B単 - 42号 ***		m <sup>3</sup>	30,996		歩A・単A
000043	ブルーシート敷設撤去					
	*** B単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>	134		歩A・単A
#2000						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 廃プラスチック類処分 ( 産業廃棄物処分 )			( " )		
	廃プラスチック類		m3	46,076		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 排水処理			( " )		
	暗渠排水		式	306,567		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 排水処理			( " )		
	C-3号ゲート		式	40,307		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** エレフット試験			( " )		
			箇所	117,819		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 水平水閘			(0)		
	VU 50 立ち上がりH=1.5m 搬入		個	17,193		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 集水渠			(0)		
	75(バックホウ掘削)		m	657		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 継手			(0)		
	90°エルボ 65 ( ポリエチレン管用 )		個	1,422		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 表土			(0)		
			式	4,666		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** C-3号スライドゲート基礎工			(0)		
			箇所	830,924		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 舗装切断排水処理			(0)		
	( 変更 )		式	3,926		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 大型土のう			(0)		
	購入土 ( 変更 )		袋	7,075		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 作業残土処理工			(0)		
	( 変更 )		m3	2,943		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 排水処理			(0)		
	C-1号ゲート		式	40,307		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 諸経費動向調査			(0)		
			式	66,000		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 六価クロム溶出試験			(0)		
			検体	7,300		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 快適トイレ			(0)		
			式	306,000		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 避暑 ( 熱中症予防 ) ・防寒対策			(0)		
			式	235,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	畦畔工 撤去・復旧		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),...,標準以外,,-,-	( " ) 0.240	m <sup>3</sup>	2,503	( " ) 601	S単 47号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	( " ) 1.000	m	1,050	( " ) 1,050	S単 34号
	合 計				( " ) 1,651	
	単 価				( " ) 1,494	
	官積算単価				1,651	合意率 0.904906
*** B単 - 2号 ***						
000002	耕起		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	25	( " ) 25	S単 35号
	合 計				( " ) 25	
	単 価				( " ) 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単 - 3号 ***						
000003	吸水渠 50(トレンチ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	吸水渠 50(トレンチ掘削)	( " ) 1.000	m	1,331	( " ) 1,331	T単 1号
	合 計				( " ) 1,331	
	単 価				( " ) 1,204	
	官積算単価				1,331	合意率 0.904583
*** B単 - 4号 ***						
000004	排水渠 50(バツカサ掘削) 耕地下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00021	排水渠 50(バツカサ掘削) 耕地下	( " ) 1.000	m	1,355	( " ) 1,355	T単 6号
	合 計				( " ) 1,355	
	単 価				( " ) 1,226	
	官積算単価				1,355	合意率 0.904797
*** B単 - 5号 ***						
000005	排水渠 65(バツカサ掘削) 耕地下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00022	排水渠 65(バツカサ掘削) 耕地下	( " ) 1.000	m	1,478	( " ) 1,478	T単 7号
	合 計				( " ) 1,478	
	単 価				( " ) 1,337	
	官積算単価				1,478	合意率 0.9046
*** B単 - 6号 ***						
000006	排水渠 75(バツカサ掘削) 耕地下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00023	排水渠 75(バツカサ掘削) 耕地下	( " ) 1.000	m	1,576	( " ) 1,576	T単 8号
	合 計				( " ) 1,576	
	単 価				( " ) 1,426	
	官積算単価				1,576	合意率 0.904822

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	排水渠 50 (バ ッカ)の掘削) 里道下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00031	排水渠 50 (バ ッカ)の掘削) 里道下	( " ) 1,000	m	3,041	( " ) 3,041	T単 9号
	合 計				( " ) 3,041	
	単 価				( " ) 2,752	
	官積算単価				3,041	合意率 0.904965
*** B単 - 8号 ***						
000008	排水渠 65 (バ ッカ)の掘削) 里道下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00032	排水渠 65 (バ ッカ)の掘削) 里道下	( " ) 1,000	m	3,291	( " ) 3,291	T単 10号
	合 計				( " ) 3,291	
	単 価				( " ) 2,978	
	官積算単価				3,291	合意率 0.904892
*** B単 - 9号 ***						
000009	排水渠 75 (バ ッカ)の掘削) 里道下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00033	排水渠 75 (バ ッカ)の掘削) 里道下	( " ) 1,000	m	3,389	( " ) 3,389	T単 11号
	合 計				( " ) 3,389	
	単 価				( " ) 3,067	
	官積算単価				3,389	合意率 0.904986
*** B単 - 10号 ***						
000010	異種管継手 50 (VU) x 50 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
P96141	異種管継手 50 (VU) x 50 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	784	( " ) 784	
	合 計				( " ) 784	
	単 価				( " ) 709	
	官積算単価				784	合意率 0.904336
*** B単 - 11号 ***						
000011	異種管継手 65 (VU) x 65 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
P96143	異種管継手 65 (VU) x 65 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	1,133	( " ) 1,133	
	合 計				( " ) 1,133	
	単 価				( " ) 1,025	
	官積算単価				1,133	合意率 0.904677
*** B単 - 12号 ***						
000012	異種管継手 75 (VU) x 75 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
P96145	異種管継手 75 (VU) x 75 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	1,656	( " ) 1,656	
	合 計				( " ) 1,656	
	単 価				( " ) 1,499	
	官積算単価				1,656	合意率 0.905193
*** B単 - 13号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m	( " ) 1.000	個	19,000	( " ) 19,000	
	合計				( " ) 19,000	
	単価				( " ) 17,193	
	官積算単価				19,000	合意率 0.904894
	*** B単 - 14号 ***					
000014	水平水閘 VU 65 立ち上がりH=1.5m		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96112	水平水閘 VU 65 立ち上がりH=1.5m	( " ) 1.000	個	19,000	( " ) 19,000	
	合計				( " ) 19,000	
	単価				( " ) 17,193	
	官積算単価				19,000	合意率 0.904894
	*** B単 - 15号 ***					
000015	水平水閘 VU 75 立ち上がりH=1.5m		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96113	水平水閘 VU 75 立ち上がりH=1.5m	( " ) 1.000	個	19,000	( " ) 19,000	
	合計				( " ) 19,000	
	単価				( " ) 17,193	
	官積算単価				19,000	合意率 0.904894
	*** B単 - 16号 ***					
000016	立ち上がり保護管 VU 65 L=0.8m		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	( " ) 0.200	本	1,440	( " ) 288	
	合計				( " ) 288	
	単価				( " ) 261	
	官積算単価				288	合意率 0.90625
	*** B単 - 17号 ***					
000017	VUキャップ 65		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96101	VUキャップ 65	( " ) 1.000	個	505	( " ) 505	
	合計				( " ) 505	
	単価				( " ) 457	
	官積算単価				505	合意率 0.90495
	*** B単 - 18号 ***					
000018	集水渠 50 (ハツカリ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00017	集水渠 50 (ハツカリ掘削) 無孔管 定尺	( " ) 1.000	m	1,538	( " ) 1,538	T単 5号
	合計				( " ) 1,538	
	単価				( " ) 1,392	
	官積算単価				1,538	合意率 0.905071
	*** B単 - 19号 ***					
000019	集水渠 65 (ハツカリ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00014	集水渠 65(ハツカ掘削) 無孔管 定尺	( " ) 1.000	m	1,753	( " ) 1,753	T単 4号
	合計				( " ) 1,753	
	単価				( " ) 1,586	
	官積算単価				1,753	合意率 0.904734
	*** B単 - 20号 ***					
000020	継手 45°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96121	継手 45°エルボ 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	784	( " ) 784	
	合計				( " ) 784	
	単価				( " ) 709	
	官積算単価				784	合意率 0.904336
	*** B単 - 21号 ***					
000021	継手 90°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96122	継手 90°エルボ 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	784	( " ) 784	
	合計				( " ) 784	
	単価				( " ) 709	
	官積算単価				784	合意率 0.904336
	*** B単 - 22号 ***					
000022	継手 90°チーズ 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96131	継手 90°チーズ 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	1,308	( " ) 1,308	
	合計				( " ) 1,308	
	単価				( " ) 1,184	
	官積算単価				1,308	合意率 0.905198
	*** B単 - 23号 ***					
000023	継手 90°チーズ 65(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96132	継手 90°チーズ 65(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	2,005	( " ) 2,005	
	合計				( " ) 2,005	
	単価				( " ) 1,814	
	官積算単価				2,005	合意率 0.904738
	*** B単 - 24号 ***					
000024	継手 90°チーズ 75(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96133	継手 90°チーズ 75(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	2,610	( " ) 2,610	
	合計				( " ) 2,610	
	単価				( " ) 2,362	
	官積算単価				2,610	合意率 0.90498
	*** B単 - 25号 ***					
000025	異径管継手 50x 65(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96151	異径管継手 50x 65(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	784	( " ) 784	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 784	
	単価				( " ) 709	
	官積算単価				784	合意率 0.904336
	*** B単 - 26号 ***					
000026	異径管継手 50 x 75 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96152	異径管継手 50 x 75 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	959	( " ) 959	
	合計				( " ) 959	
	単価				( " ) 868	
	官積算単価				959	合意率 0.905109
	*** B単 - 27号 ***					
000027	異径管継手 65 x 75 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96154	異径管継手 65 x 75 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	959	( " ) 959	
	合計				( " ) 959	
	単価				( " ) 868	
	官積算単価				959	合意率 0.905109
	*** B単 - 28号 ***					
000028	C-3号スライドゲート基礎工		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 16,000	m3	2,061	( " ) 32,976	S単 53号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土,ゲート基礎工	( " ) 7,000	m3	4,626	( " ) 32,382	T単 2号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土,ゲート基礎工	( " ) 2,000	m3	4,454	( " ) 8,908	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱ ㄱㄱ(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 6,400	m3	38,200	( " ) 244,480	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 22,000	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 201,410	S単 63号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.097	ton	172,264	( " ) 16,710	S単 27号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.333	ton	174,324	( " ) 58,050	S単 28号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 11,000	m <sup>3</sup>	1,461	( " ) 16,071	S単 60号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱ ㄱㄱ(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	37,660	( " ) 22,596	S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0.800	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 7,324	S単 63号
T00037	水路横断スラブ設置工 B1000 x L4900 x H250 スラブ1基	( " ) 1,000	箇所	262,404	( " ) 262,404	T単 12号
	合計				( " ) 903,311	
	単価				( " ) 817,410	
	官積算単価				903,311	合意率 0.904904
	*** B単 - 29号 ***					
000029	C-3号スライドゲート舗装工		m <sup>2</sup>		( " ) 2,400	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( " ) 2,400	m <sup>2</sup>	952.7	( " ) 2,286	S単 64号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( " ) 2,400	m <sup>2</sup>	928.3	( " ) 2,228	S単 66号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ﾌﾟﾗｲﾄﾞ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各 種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)	( " ) 2,400	m <sup>2</sup>	2,258	( " ) 5,419	S単 67号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 9,933	
	単価				( " ) 3,745	
	官積算単価				4,139	合意率 0.904807
	*** B単 - 30号 ***					
000030	作業残土処理工		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	( " ) 1,000	m3	2,122	( " ) 2,122	S単 54号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	( " ) 1,000	m3	1,130	( " ) 1,130	S単 19号
	合計				( " ) 3,252	
	単価				( " ) 2,943	
	官積算単価				3,252	合意率 0.904981
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート削孔 排水渠 コンクリート削孔		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	( " ) 1,000	本	4,451	( " ) 4,451	S単 4号
	合計				( " ) 4,451	
	単価				( " ) 4,028	
	官積算単価				4,451	合意率 0.904965
	*** B単 - 32号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1,000	m3	1,657	( " ) 1,657	S単 56号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 20号
	合計				( " ) 5,407	
	単価				( " ) 4,893	
	官積算単価				5,407	合意率 0.904938
	*** B単 - 33号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1,000	m	673.6	( " ) 674	S単 59号
	合計				( " ) 674	
	単価				( " ) 610	
	官積算単価				674	合意率 0.905044
	*** B単 - 34号 ***					
000034	舗装切断排水処理		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	( " ) 0.160	日	27,132	( " ) 4,341	S単 36号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	( " ) 0.200	m3	33,000	( " ) 6,600	S単 21号
	合計				( " ) 10,941	
	単価				( " ) 9,901	
	官積算単価				10,941	合意率 0.904944

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
BA0202	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	222.1	( ) 222	S単 58号
	合計				( ) 222	
	単価				( ) 201	
	官積算単価				222	合意率 0.905405
*** B単 - 36号 ***						
BA0201	殻運搬		m <sup>3</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,973	( ) 2,973	S単 57号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,820	( ) 2,820	S単 22号
	合計				( ) 5,793	
	単価				( ) 5,242	
	官積算単価				5,793	合意率 0.904885
*** B単 - 37号 ***						
000037	舗装版切断 As舗装		m		( )	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( ) 1.000	m	673.6	( ) 674	S単 59号
	合計				( ) 674	
	単価				( ) 610	
	官積算単価				674	合意率 0.905044
*** B単 - 38号 ***						
000038	舗装版破碎 As舗装		m <sup>2</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	222.1	( ) 222	S単 58号
	合計				( ) 222	
	単価				( ) 201	
	官積算単価				222	合意率 0.905405
*** B単 - 39号 ***						
000039	As殻運搬・処分		m <sup>3</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,973	( ) 2,973	S単 57号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,820	( ) 2,820	S単 23号
	合計				( ) 5,793	
	単価				( ) 5,242	
	官積算単価				5,793	合意率 0.904885
*** B単 - 40号 ***						
000040	コンクリート構造物撤去 有筋		m <sup>3</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>3</sup> 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	16,510	( ) 16,510	S単 26号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,657	( ) 1,657	S単 56号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	3,750	( ) 3,750	S単 24号
	合計				( ) 21,917	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 19,833	
	官積算単価				21,917	合意率 0.904913
	*** B単 - 41号 ***					
000041	大型土のう 購入土		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	( " ) 1,000	袋	5,686	( " ) 5,686	S単 39号
S02116	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,	( " ) 1,000	袋	4,300	( " ) 4,300	S単 15号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし	( " ) 1,000	袋	837	( " ) 837	S単 40号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 0.833	m3	1,036	( " ) 863	S単 48号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	( " ) 0.833	m3	1,350	( " ) 1,125	S単 55号
	合 計				( " ) 12,811	
	単 価				( " ) 11,593	
	官積算単価				12,811	合意率 0.904925
	*** B単 - 42号 ***					
000042	土のう工 購入土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	( " ) 1,000	m3	32,353	( " ) 32,353	S単 38号
J03206	山土砂	( " ) 1,000	m3	1,900	( " ) 1,900	
	合 計				( " ) 34,253	
	単 価				( " ) 30,996	
	官積算単価				34,253	合意率 0.904913
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ブルーシート敷設撤去 #2000		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設～撤去 敷設～撤去	( " ) 100,000	m <sup>2</sup>	104	( " ) 10,400	S単 44号
P96801	土木シート ブルーシート #2000	( " ) 104,000	m <sup>2</sup>	42.40	( " ) 4,410	
	合 計				( " ) 14,810	
	単 価				( " ) 134	
	官積算単価				148	合意率 0.905405
	*** B単 - 44号 ***					
000044	廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分) 廃プラスチック類		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	( " ) 1,000	m3	31,968	( " ) 31,968	S単 16号
S02116	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,	( " ) 1,000	m3	6,950	( " ) 6,950	S単 17号
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	( " ) 1,000	m3	12,000	( " ) 12,000	S単 25号
	合 計				( " ) 50,918	
	単 価				( " ) 46,076	
	官積算単価				50,918	合意率 0.904905
	*** B単 - 45号 ***					
000045	排水処理 暗渠排水		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 16,000	箇所	16,239	( " ) 259,824	S単 43号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00048	排水ポンプ運転 ( 小口径 )	( " ) 1.000	式	78,960	( " ) 78,960	T単 13号
	合計				( " ) 338,784	
	単価				( " ) 306,567	
	官積算単価				338,784	合意率 0.904904
	*** B単 - 46号 ***					
000046	排水処理 C-3号ゲート		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 ) 口径 50mm, なし	( " ) 1.000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 43号
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 5, 作業時排水, 0以上 - 7未満, 発動発電機, なし	( " ) 1.000	箇所	28,304	( " ) 28,304	S単 42号
	合計				( " ) 44,543	
	単価				( " ) 40,307	
	官積算単価				44,543	合意率 0.9049
	*** B単 - 47号 ***					
000047	エレフット試験		箇所		( " ) 1.000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	エレフット試験	( " ) 1.000	箇所	130,200	( " ) 130,200	S単 18号
	合計				( " ) 130,200	
	単価				( " ) 117,819	
	官積算単価				130,200	合意率 0.904907
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m 搬入		個		(0.000) 1.000	歩A 個 当たり算出
P96111	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m	(0.000) 1.000	個	19,000	(0) 19,000	
	合計				(0) 19,000	
	単価				(0) 17,193	
	官積算単価				19,000	合意率 0.904894
	*** B単 - 49号 ***					
000049	集水渠 75(バックホウ掘削)		m		(0.000) 1.000	歩A m 当たり算出
P96110	ポリエチレン管 ( ダブル ) 無孔管 75 ( 定尺 )	(0.000) 1.000	m	725	(0) 725	
	合計				(0) 725	
	単価				(0) 657	
	官積算単価				725	合意率 0.90611
	*** B単 - 50号 ***					
000050	継手 90°エルボ 65 ( ポリエチレン管用 )		個		(0.000) 1.000	歩A 個 当たり算出
P96123	継手 90°エルボ 65 ( ポリエチレン管用 )	(0.000) 1.000	個	1,569	(0) 1,569	
	合計				(0) 1,569	
	単価				(0) 1,422	
	官積算単価				1,569	合意率 0.90611
	*** B単 - 51号 ***					
000051	表土		式		(0.000) 1.000	歩A 式 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区區画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96033	表土	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	5,000	5,000	
S86805	SP【被災地】整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	148.7	149	S単 93号
	合計				(0)	
					5,149	
	単価				(0)	
					4,666	
	官積算単価				5,149	合意率 0.90611
	*** B単 - 52号 ***					
000052	C-3号スライドゲート基礎工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	16.000	m3	2,061	32,976	S単 95号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土, ゲート基礎工	7.000	m3	4,626	32,382	T単 14号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土, ゲート基礎工	2.000	m3	4,454	8,908	T単 15号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, R' ック(ルン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,	6.400	m3	38,200	244,480	S単 98号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	22.000	m <sup>2</sup>	9,155	201,410	S単 100号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.097	ton	172,264	16,710	S単 83号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.333	ton	174,324	58,050	S単 84号
SA0301	SP 基礎碎石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.000	m <sup>3</sup>	1,461	16,071	S単 97号
SA0311	均しコンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物, R' ック(ルン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,	0.600	m3	37,660	22,596	S単 99号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.800	m <sup>2</sup>	9,155	7,324	S単 100号
T00037	水路横断スラブ設置工	(0.000)			(0)	
	B1000×L4900×H250 スラブ1基	1.000	箇所	262,404	262,404	T単 18号
T00011	固化材散布	(0.000)			(0)	
	セメント系固化材	0.380	ton	24,317	9,240	T単 16号
T00012	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)	(0.000)			(0)	
	施工障害なし、深度0.5~2.0m以下	6.300	m3	904	5,695	T単 17号
	合計				(0)	
					918,246	
	単価				(0)	
					830,924	
	官積算単価				918,246	合意率 0.904904
	*** B単 - 53号 ***					
000053	舗装切断排水処理 (変更)				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S16001	ハイブリッドガソリンエンジン二輪駆動	(0.000)			(0)	
	乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務,	0.160	日	27,132	4,341	S単 85号
	ガソリン					
	合計				(0)	
					4,341	
	単価				(0)	
					3,926	
	官積算単価				4,341	合意率 0.904392
	*** B単 - 54号 ***					
000054	大型土のう				(0.000)袋	歩A
	購入土(変更)		袋		1.000 袋	当たり算出
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	製作・設置, R' ック, 購入土, 1m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし	1.000	袋	6,786	6,786	S単 87号
S18002	大型土のう工	(0.000)			(0)	
	撤去, R' ック, ., 0m3, ., ., なし	1.000	袋	1,031	1,031	S単 88号
	合計				(0)	
					7,817	
	単価				(0)	
					7,075	
	官積算単価				7,817	合意率 0.905095

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 55号 ***						
000055	作業残土処理工 (変更)		m3		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、ハツ杓山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、6.0km以下	(0.000) 1.000	m3	2,122	(0) 2,122	S単 96号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土、守田興業	(0.000) 1.000	m3	1,130	(0) 1,130	S単 82号
	合計				(0) 3,252	
	単価				(0) 2,943	
	官積算単価				3,252	合意率 0.905095
*** B単 - 56号 ***						
000056	排水処理 C-1号ゲート		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm、なし	(0.000) 1.000	箇所	16,239	(0) 16,239	S単 90号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水、0以上-7未満、発動発電機、なし	(0.000) 1.000	箇所	28,304	(0) 28,304	S単 89号
	合計				(0) 44,543	
	単価				(0) 40,307	
	官積算単価				44,543	合意率 0.9049
*** B単 - 57号 ***						
000057	諸経費動向調査		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 79号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
*** B単 - 58号 ***						
000058	六価クロム溶出試験		検体		(0.000)	歩A 1.000 検体 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(0.000) 1.000	検体	7,300	(0) 7,300	S単 80号
	合計				(0) 7,300	
	単価				(0) 7,300	
	官積算単価				7,300	合意率 1
*** B単 - 59号 ***						
000059	快適トイレ		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 6.000	基・月	51,000	(0) 306,000	S単 81号
	合計				(0) 306,000	
	単価				(0) 306,000	
	官積算単価				306,000	合意率 1
*** B単 - 60号 ***						
000060	避暑(熱中症予防)・防寒対策		式		(0.000)	歩A 1.000 式 当たり算出
P96030	エアコン	(0.000) 8.000	月	29,375	(0) 235,000	
	合計				(0) 235,000	
	単価				(0) 235,000	



事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,804		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	3,055		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S02013	*** S単 - 4号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,451		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	948		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺),,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 水路横断スラブ 水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4,,		基	193,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 積込 積込 廃プラスチック類,,		m3	31,968		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 運搬 運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,		m3	6,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** エレフット試験 エレフット試験		箇所	130,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 20号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 21号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	33,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** 建設廃材					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 23号 ***		m3	2,820		歩A・単A
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 24号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 25号 ***		m3	3,750		歩A・単A
	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 26号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 27号 ***		m3	16,510		歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 28号 ***		ton	172,264		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 29号 ***		ton	174,324		歩A・単A
	S10018 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-11管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単 - 30号 ***		m	24		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 31号 ***		m	21		歩A・単A
	S10020 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単 - 32号 ***		m3	1,177		歩A・単A
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-11管), 50~75mm *** S単 - 33号 ***		m	555		歩A・単A
	S10032 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 34号 ***		m	1,097		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 35号 ***		m	1,050		歩A・単A
	S15004 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 36号 ***		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
S16001	ライトエンジン[ガソリン]二輪駆動 ライトエンジン[ガソリン]二輪駆動 ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出 *** S単 - 37号 ***		日	27,132		歩A・単A
	S16004 フォークリフト[油圧伸縮ジブ型]-低騒音・排対型(~1次) フォークリフト[油圧伸縮ジブ型]-低騒音・排対型(~1次) フォークリフト(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし *** S単 - 38号 ***		日	47,000		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 39号 ***		m3	32,353		歩A・単A
	S18002 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 40号 ***		袋	5,686		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バックホウ,0m3,なし *** S単 - 41号 ***		袋	837		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 14,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 42号 ***		箇所	78,960		歩A・単A
S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	28,304		歩A・単A	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	*** S単 - 43号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	16,239		歩A・単A
S18062	*** S単 - 44号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>	104		歩A・単A
S86102	*** S単 - 45号 *** 【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	681		歩A・単A
S86102	*** S単 - 46号 *** 【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし		m <sup>3</sup>	509		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 47号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, -		m <sup>3</sup>	2,503		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 48号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m <sup>3</sup>	1,036		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 49号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m <sup>3</sup>	1,707		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 50号 *** SP 床掘り(上層路盤t=6cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 51号 *** SP 床掘り(下層路盤t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 52号 *** SP 床掘り(路床) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 53号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 54号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m <sup>3</sup>	2,122		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 55号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m <sup>3</sup>	1,350		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 56号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m <sup>3</sup>	1,657		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 57号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m <sup>3</sup>	2,973		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 58号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, -, -,有り,なし		m <sup>2</sup>	222.1		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 59号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下, -, -, -		m	673.6		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 60号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,461		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 61号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(レン機能付)打設,計上する, -, -,一般養生, -, -, -,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	38,200		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 62号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(レン機能付)打設,計上する, -, -,一般養生, -, -, -,なし,		m <sup>3</sup>	37,660		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 63号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 ( 歩道部 ) SP 下層路盤 ( 歩道部 ) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生カマツパン RC-40		m <sup>2</sup>	952.7		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 ( 歩道部 ) SP 上層路盤 ( 歩道部 ) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>	1,054		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 ( 歩道部 ) SP 上層路盤 ( 歩道部 ) 60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>	928.3		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0843	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13)		m <sup>2</sup>	2,258		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m <sup>3</sup>	1,847		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰ型・排対型1次] ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰ型・排対型1次] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(ﾊﾞｯｸ-ｽﾗｯｼ(改造費含む)		供用日	11,100		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰ型・排対型1次] ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾗｰ型・排対型1次] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(ﾊﾞｯｸ-ｽﾗｯｼ(改造費含む)		供用日	25,700		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
S02111	攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	水路横断スラブ 水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4,,		基	193,500		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油,,		L	153		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	快適トイレ 快適トイレ		基・月	51,000		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土,守田興業		m <sup>3</sup>	1,130		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
S03701	【鉄筋工】					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 84号 ***		ton	172,264		歩A・単A
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 85号 ***		ton	174,324		歩A・単A
S16001	ライトノン[ガリエンジン二輪駆動] ライトノン[ガリエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガリソ		日	27,132		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
S16004	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし *** S単 - 87号 ***		日	47,000		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ハツ約,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 88号 ***		袋	6,786		歩A・単A
S18002	大型土のう工 撤去,ハツ約,0m3,...,なし *** S単 - 89号 ***		袋	1,031		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし *** S単 - 90号 ***		箇所	28,304		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単 - 91号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
	【被災地】締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単 - 92号 ***		m3	681		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動D-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし *** S単 - 93号 ***		m3	509		歩A・単A
	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし *** S単 - 94号 ***		m3	148.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 95号 ***		m3	1,707		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単 - 96号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下 *** S単 - 97号 ***		m3	2,122		歩A・単A
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 98号 ***		m <sup>3</sup>	1,461		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ約(ク-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 99号 ***		m3	38,200		歩A・単A
	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツ約(ク-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 100号 ***		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** T単 - 1号 ***		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
	吸水渠 50(トンヤ掘削) *** T単 - 2号 ***		m	1,331		歩A・単A
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00009	流用土, ゲート基礎工 *** T単 - 3号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m3	4,626		歩A・単A
T00014	流用土, ゲート基礎工 *** T単 - 4号 *** 集水渠		m3	4,454		歩A・単A
T00017	65 (バ ッ ヌ のり掘削) 無孔管 定尺 *** T単 - 5号 *** 集水渠		m	1,753		歩A・単A
T00021	50 (バ ッ ヌ のり掘削) 無孔管 定尺 *** T単 - 6号 *** 排水渠		m	1,538		歩A・単A
T00022	50 (バ ッ ヌ のり掘削) 耕地下 *** T単 - 7号 *** 排水渠		m	1,355		歩A・単A
T00023	65 (バ ッ ヌ のり掘削) 耕地下 *** T単 - 8号 *** 排水渠		m	1,478		歩A・単A
T00031	75 (バ ッ ヌ のり掘削) 耕地下 *** T単 - 9号 *** 排水渠		m	1,576		歩A・単A
T00032	50 (バ ッ ヌ のり掘削) 里道下 *** T単 - 10号 *** 排水渠		m	3,041		歩A・単A
T00033	65 (バ ッ ヌ のり掘削) 里道下 *** T単 - 11号 *** 排水渠		m	3,291		歩A・単A
T00037	75 (バ ッ ヌ のり掘削) 里道下 *** T単 - 12号 *** 水路横断スラブ設置工		m	3,389		歩A・単A
T00048	B1000 × L4900 × H250 スラブ1基 *** T単 - 13号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)		箇所	262,404		歩A・単A
T00004	*** T単 - 14号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		式	78,960		歩A・単A
T00009	流用土, ゲート基礎工 *** T単 - 15号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m3	4,626		歩A・単A
T00011	流用土, ゲート基礎工 *** T単 - 16号 *** 固化材散布		m3	4,454		歩A・単A
T00012	セメント系固化材 *** T単 - 17号 *** 粉体攪拌工 (バ ッ ヌ ホウ攪拌混合)		ton	24,317		歩A・単A
T00037	施工障害なし、深度0.5~2.0m以下 *** T単 - 18号 *** 水路横断スラブ設置工		m3	904		歩A・単A
C00010	B1000 × L4900 × H250 スラブ1基 *** C単 - 1号 *** 暗渠排水工 (排水管布設)		箇所	262,404		歩A・単A
C00011	暗渠排水管 (定尺管) *** C単 - 2号 *** 暗渠排水工 (排水管布設)		m	211		歩A・単A
	バ ッ ヌ のり, 定尺管, 50~75, 0.7<h 1.0		m	366		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				28,043	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,804	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,337	1,434	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 4号 ***						
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア・リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	166	664	
	合計				93,468	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,451	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P05035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	948	948	
	合計				948	算出数量 1.000 各単位
	単価				948	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 50 (定尺),,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 50 (定尺)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1.000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 65 (定尺),,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 65 (定尺)	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1.000 各単位
	単価				635	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水路横断スラブ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96149		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96149	水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4	1.000	基	193,500	193,500	
	合計				193,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				193,500	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設 (3年) 対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96031	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設 (3年) 対応	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96211		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96211	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96212		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96027	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	建設発生土					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)地域資材単価コード	P96207				深夜時間:0.0 週休:週単位
	2)資材規格	建設発生土				
	3)単価の入力	1,130円				
P96207	建設発生土処分費		m3	1,130	1,130	
	建設発生土	1.000				算出数量 1.000 各単位
	合計				1,130	
	単価				1,130	
	*** S単 - 20号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	鉄筋コンクリート廃材					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)地域資材単価コード	P52002				深夜時間:0.0 週休:週単位
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	0円				
P52002	建設廃材		m3	3,750	3,750	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000				算出数量 1.000 各単位
	合計				3,750	
	単価				3,750	
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	As舗装切断排水					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)地域資材単価コード	P96201				深夜時間:0.0 週休:週単位
	2)資材規格	As舗装切断排水				
	3)単価の入力	33,000円				
P96201	産業廃棄物処分費		m3	33,000	33,000	
	As舗装切断排水	1.000				算出数量 1.000 各単位
	合計				33,000	
	単価				33,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	アスファルトコンクリート廃材					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)地域資材単価コード	P52003				深夜時間:0.0 週休:週単位
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	0円				
P52003	建設廃材		m3	2,820	2,820	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000				算出数量 1.000 各単位
	合計				2,820	
	単価				2,820	
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	アスファルトコンクリート廃材					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)地域資材単価コード	P52003				深夜時間:0.0 週休:週単位
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	2,820円				
P52003	建設廃材		m3	2,820	2,820	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000				算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材		m3		3,750	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3		3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96202	産業廃棄物処分費		m3		12,000	
	廃プラスチック類	1.000	m3		12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物		m3		16,510	
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3		16,510	
	合計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,510	
	*** S単 - 27号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D16		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼		ton		98,365	
	SD295 D16	1.030	ton		98,365	
A01001	鉄筋(一般構造物)		ton		73,899	
		1.150	ton		73,899	
	合計				172,264	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		172,264	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単 - 29号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φL管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50 mを超え100m以下,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φL管) 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バト-給油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	21,726	14,556	
	合計				53,274	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		24	
	*** S単 - 30号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t,5 0mを超え100m以下,なし		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油 バト-給油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,726	28,678	
	合計				68,043	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 31号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50mを超え100m以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50mを超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t種	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				38,718	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,177	
	*** S単 - 32号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m、暗渠排水管(φL管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φL管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油	13.000	L	153	1,989	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油	20.000	L	153	3,060	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				133,804	算出数量 241.000 m
	単価		m		555	
	*** S単 - 33号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m、暗渠排水管(定尺管)、50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				130,568	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,097	
	*** S単 - 34号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業.なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
F08012	ハックル[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準ハックル容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 ハックル給油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,050	
	*** S単 - 35号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫・雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
M35062	農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハックル給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 36号 ***					
S16001	トラクタ[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M28121 M28121				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:週単位
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械経費算定基準値による ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無	0.0 消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	消耗部品なし - -				
M28121	トラクタ[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単 - 37号 ***					
S16004	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型],10ton吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分 2)規格	ラフレ-ン[油圧伸縮ジブ型] 10ton吊り				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:週単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単 - 39号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2) 施工機械区分	バ ック		深夜時間:0.0		週休:週単位
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	0	0	
J03208	購入土	34.000	m3	1,900	64,600	
F08064	バ ック[加-型-後方超小旋回-ク-ン-~超低・排(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バ トル給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				193,340	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,686	
	*** S単 - 40号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),バ ック,,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分	撤去(再利用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2) 施工機械区分	バ ック		深夜時間:0.0		週休:週単位
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	153	16,830	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				123,032	算出数量 147.000 袋
	単価		袋		837	
	*** S単 - 41号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 14.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	14		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	21.700	日	900	19,530	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	130.000	L	166	21,580	
R01001	土木一般世話役	0.560	人	29,988	16,793	
R01003	普通作業員	0.700	人	21,726	15,208	
Y00004	諸雑費	0.080		73,111	5,849	
	合計				78,960	算出数量 1.000 箇所
	単価				78,960	
	*** S単 - 42号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	900	6,975	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	47.000	L	166	7,802	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,726	5,432	
Y00004	諸雑費	0.080		26,207	2,097	
	合計				28,304	算出数量 1.000 箇所
	単価				28,304	
	*** S単 - 43号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 44号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P26102	土木安定用材 ( マット・シート類 )	104.000	m <sup>2</sup>	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				10,428	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		104	
	*** S単 - 45号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		681	
	*** S単 - 46号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,229	算出数量 77.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		509	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0101	SP 掘削		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		2,503	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,707	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=6cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=10cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0103	SP 床掘り(路床)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,122	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		1,350	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,657	
	*** S単 - 57号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,973	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		222.1	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		673.6	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,461	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(レン機能付)打設				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,200	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部)					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		952.7	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部)					
	90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)全仕上り厚	90mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,054	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)全仕上り厚	60mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		928.3	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), ライムコト 各種,再生密粒度アスコン(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> )				
	4)瀝青材料種類	ライムコト 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,258	
	*** S単 - 68号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		0.850 人	21,726	18,467	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	合 計				18,467	
	単 価		m <sup>3</sup>		1,847	
	*** S単 - 69号 ***					
S02111	バックホウ[加-ラ型・排対型1次]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・排対型1次] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(A'-スツシ(改造費含む))					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)機械器具損料コード	M96002				
	2)機械器具規格	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(A'・				
	3)単価の入力	11,100円				
M96002	バックホウ[加-ラ型・排対型1次] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(A'-スツシ(改造費含む))		1.000 供用日	11,100	11,100	算出数量 1,000 各単位
	合 計				11,100	
	単 価				11,100	
	*** S単 - 70号 ***					
S02111	バックホウ[加-ラ型・排対型1次]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型1次] 山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽｼｼ(改造費含む))					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽｼｼ)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)単価の入力	25,700円				
M96002	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型1次] 山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽｼｼ(改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
	*** S単 - 71号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	3)単価の入力	39,000円				
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 73号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 74号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 75号 ***						
S02115	運転手 ( 特殊 )		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 ( 特殊 )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1,000 人
	単価				25,908	
*** S単 - 76号 ***						
S02116	水路横断スラブ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96149	水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4	1.000	基	193,500	193,500	
	合計				193,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				193,500	
*** S単 - 77号 ***						
S02116	セメント系固化材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96501	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				18,500	
*** S単 - 78号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H TD-II給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P34029	軽油 H TD-II給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1,000 各単位
	単価				153	
*** S単 - 79号 ***						
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96029	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				66,000	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96602	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	算出数量 1.000 各単位
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99888		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P99888	快適トイレ	1.000	基・月	51,000	51,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				51,000	
	単 価				51,000	
	*** S単 - 82号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	建設発生土, 守田興業			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96207 建設発生土, 守田興業 1,130円				
P96207	建設発生土処分費	1.000	m3	1,130	1,130	算出数量 1.000 各単位
	建設発生土, 守田興業					
	合 計				1,130	
	単 価				1,130	
	*** S単 - 83号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18247	異形棒鋼	1.030	ton	95,500	98,365	算出数量 1.000 ton
	SD295 D16					
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	算出数量 1.000 ton
	合 計				172,264	
	単 価		ton		172,264	
	*** S単 - 84号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295_D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単 - 85号 ***					
S16001	トラクタ[ガソリンエンジン二輪駆動] トラクタ[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料 +運転労務,ガソリン		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
M28121	トラクタ[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単 - 86号 ***					
S16004	フレックスマン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～1次)] フレックスマン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～1次)] フレックスマン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレックスマン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り 0.0 0.00 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
F01089	フレックスマン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックリ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	し					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員		1.000 人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員		1.000 人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費		0.010	77,316	773	
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土		34.000 m3	1,900	64,600	
F08064	バックホ【加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)】 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1.280 日	11,800	15,104	
P34029	軽油		63.000 L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	25,908	25,908	
	合計				230,740	算出数量 34.000 袋
	単価				6,786	
	*** S単 - 88号 ***					
S18002	大型土のう工				1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,..なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員		1.000 人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費		0.004	55,590	222	
F08063	バックホ【加-ラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)】 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1.210 日	17,700	21,417	
P34029	軽油		101.000 L	153	15,453	
R01021	運転手(特殊)		1.000 人	25,908	25,908	
	合計				118,590	算出数量 115.000 袋
	単価				1,031	
	*** S単 - 89号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	5				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機【G駆動・低騒音型】 定格容量2kva		7.750 日	900	6,975	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		47.000 L	166	7,802	
R01001	土木一般世話役		0.200 人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員		0.250 人	21,726	5,432	
Y00004	諸雑費		0.080	26,207	2,097	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,304	算出数量 1,000 箇所
	単価				28,304	
	*** S単 - 90号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 91号 ***					
S86102	【被災地】締固工 (振動ロー締固め 2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工 (振動ロー締固め 2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位
F04081	振動ロー [バドガイト式] 質量 0.8~1.1 t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バドール給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45,000 m3
	単価		m3		681	
	*** S単 - 92号 ***					
S86102	【被災地】締固工 (振動ロー締固め 2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工 (振動ロー締固め 2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位
F04062	振動ロー [搭乗式・コバインド型・超低・排対型 (~3次)] 質量 3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バドール給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,229	算出数量 77,000 m3
	単価		m3		509	
	*** S単 - 93号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	単価		m3		148.7	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 94号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,707	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),...		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,6.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,122	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-4 0 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,461	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック(レン機能付)打設,計上する,一般養生, ,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ハック(レン機能付)打設				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,200	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30~0mm		m <sup>3</sup>	196,200		
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30~0mm		m <sup>3</sup>	294,300		
J96001	ボラ土		m <sup>3</sup>	4,000		
M96002	ハックル[加ラ型・排対型1次] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(バースシ(改造費含む))		供用日	11,100		
M96002	ハックル[加ラ型・排対型1次] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(バースシ(改造費含む))		供用日	25,700		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m <sup>3</sup>	3,750		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m <sup>3</sup>	2,820		
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 50(100mD-LL)		m	400		
P96006	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺)		m	635		
P96009	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺)		m	420		
P96010	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 75(定尺)		m	725		
P96027	エレフット試験		箇所	130,200		
P96029	諸経費動向調査		式	66,000		
P96030	エアコン		月	29,375		
P96031	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応		袋	4,300		
P96033	表土		m <sup>3</sup>	5,000		
P96101	VUキャップ 65		個	505		
P96111	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96112	水平水閘 VU 65 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96113	水平水閘 VU 75 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96121	継手 45°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個	784		
P96122	継手 90°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個	784		
P96123	継手 90°エルボ 65(ポリエチレン管用)		個	1,569		
P96131	継手 90°チーズ 50(ポリエチレン管用)		個	1,308		
P96132	継手 90°チーズ 65(ポリエチレン管用)		個	2,005		
P96133	継手 90°チーズ 75(ポリエチレン管用)		個	2,610		
P96141	異種管継手 50(VU)×50(ポリエチレン管用)		個	784		
P96143	異種管継手 65(VU)×65(ポリエチレン管用)		個	1,133		
P96145	異種管継手 75(VU)×75(ポリエチレン管用)		個	1,656		
P96149	水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4		基	193,500		
P96151	異径管継手 50×65(ポリエチレン管用)		個	784		
P96152	異径管継手 50×75(ポリエチレン管用)		個	959		
P96154	異径管継手 65×75(ポリエチレン管用)		個	959		
P96201	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m <sup>3</sup>	33,000		
P96202	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>	12,000		
P96207	建設発生土処分費 建設発生土		m <sup>3</sup>	1,130		
P96211	積込 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>	31,968		
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内		m <sup>3</sup>	6,950		
P96501	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン		ton	18,500		
P96602	六価クロム溶出試験		検体	7,300		
P96801	土木シート ブルーシート #2000		m <sup>2</sup>	42.40		
P99888	快適トイレ		基・月	51,000		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その15 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00001	吸水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	50(トレンチ掘削)					
S10031	暗渠排水工(トレンチ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φル管), 50~75mm	100.000	m	555	55,500	S単 32号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φル管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	100.000	m	24	2,400	S単 29号
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 50(100mmφ)	100.000	m	400	40,000	
J96001	ボラ土	6.790	m <sup>3</sup>	4,000	27,160	
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	6.790	m <sup>3</sup>	1,177	7,992	S単 31号
	合計				133,052	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
*** 単 - 2号 ***						
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	流用土,ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>	1,707	1,895	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動型締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	681	681	S単 45号
	合計				4,626	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,626	
*** 単 - 3号 ***						
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	流用土,ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>	1,707	1,895	S単 49号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動型締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	509	509	S単 46号
	合計				4,454	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,454	
*** 単 - 4号 ***						
T00014	集水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	65(バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 33号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 30号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺),,	1.000	m	635	635	S単 13号
	合計				1,753	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,753	
*** 単 - 5号 ***						
T00017	集水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	50(バックホウ掘削) 無孔管 定尺					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 33号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 30号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺),,	1.000	m	420	420	S単 12号
	合計				1,538	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,538	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00021	排水渠 50(バックホウ掘削) 耕地下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 33号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 30号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.250	本	948	237	S単 11号
	合計				1,355	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,355	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00022	排水渠 65(バックホウ掘削) 耕地下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 33号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 30号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
	合計				1,478	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,478	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00023	排水渠 75(バックホウ掘削) 耕地下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 33号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 30号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
	合計				1,576	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,576	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00031	排水渠 50(バックホウ掘削) 里道下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=6cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.018	m3	2,061	37	S単 50号
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 51号
SA0103	SP 床掘り(路床) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.170	m3	2,061	350	S単 52号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 5 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.140	m <sup>3</sup>	2,061	289	S 単 53号
C00010	暗渠排水工 ( 排水管布設 ) 暗渠排水管 ( 定尺管 )	1.000	m	211	211	C 単 1号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	948	237	
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	0.150	m <sup>3</sup>	1,036	155	S 単 48号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ ( )	0.140	m <sup>3</sup>	2,804	393	S 単 1号
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	0.180	m <sup>3</sup>	1,036	186	S 単 48号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ ( )	0.170	m <sup>3</sup>	3,055	519	S 単 2号
SA0833	SP 下層路盤 ( 歩道部 ) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツツパン RC-40	0.300	m <sup>2</sup>	952.7	286	S 単 64号
SA0835	SP 上層路盤 ( 歩道部 ) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	0.300	m <sup>2</sup>	1,054	316	S 単 65号
	合 計				3,041	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,041	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00032	排水渠 65 ( 八ッ杓掘削 ) 里道下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り ( 上層路盤 t=6cm ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.018	m <sup>3</sup>	2,061	37	S 単 50号
SA0103	SP 床掘り ( 下層路盤 t=10cm ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.030	m <sup>3</sup>	2,061	62	S 単 51号
SA0103	SP 床掘り ( 路床 ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.170	m <sup>3</sup>	2,061	350	S 単 52号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.140	m <sup>3</sup>	2,061	289	S 単 53号
C00011	暗渠排水工 ( 排水管布設 ) 八ッ杓, 定尺管, 50~75, 0.7<h 1.0	1.000	m	366	366	C 単 2号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	0.150	m <sup>3</sup>	1,036	155	S 単 48号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ ( )	0.130	m <sup>3</sup>	2,804	365	S 単 1号
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	0.180	m <sup>3</sup>	1,036	186	S 単 48号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ ( )	0.170	m <sup>3</sup>	3,055	519	S 単 2号
SA0833	SP 下層路盤 ( 歩道部 ) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツツパン RC-40	0.300	m <sup>2</sup>	952.7	286	S 単 64号
SA0835	SP 上層路盤 ( 歩道部 ) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	0.300	m <sup>2</sup>	1,054	316	S 単 65号
	合 計				3,291	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,291	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00033	排水渠 75 ( 八ッ杓掘削 ) 里道下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り ( 上層路盤 t=6cm ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.018	m <sup>3</sup>	2,061	37	S 単 50号
SA0103	SP 床掘り ( 下層路盤 t=10cm ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.030	m <sup>3</sup>	2,061	62	S 単 51号
SA0103	SP 床掘り ( 路床 ) 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.170	m <sup>3</sup>	2,061	350	S 単 52号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 ( 小規模 ), -, -,	0.140	m <sup>3</sup>	2,061	289	S 単 53号
C00011	暗渠排水工 ( 排水管布設 ) 八ッ杓, 定尺管, 50~75, 0.7<h 1.0	1.000	m	366	366	C 単 2号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	0.150	m <sup>3</sup>	1,036	155	S 単 48号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ ( )	0.130	m <sup>3</sup>	2,804	365	S 単 1号
SA0102	SP 積込 ( ルーズ ) 土砂, 小規模 ( 標準 )	0.180	m <sup>3</sup>	1,036	186	S 単 48号
S01041	人力土工 ( 盛土・埋戻 ) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンパ ( )	0.170	m <sup>3</sup>	3,055	519	S 単 2号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その15) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	0.300	m <sup>2</sup>	952.7	286	S単 64号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m <sup>2</sup>	1,054	316	S単 65号
	合計				3,389	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,389	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00037	水路横断スラブ設置工 B1000×L4900×H250 スラブ1基		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.600	人	25,602	15,361	S単 9号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	S単 10号
Y00004	雑品	0.090		30,875	2,779	
S16004	フイル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~1次)] フイル-ソル-ソ(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし	0.750	日	47,000	35,250	S単 37号
S02116	水路横断スラブ B1000×L4900×H250 T-4,,	1.000	基	193,500	193,500	S単 14号
	合計				262,404	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		262,404	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00048	排水ポンプ運転(小口径)		式		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 14,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	78,960	78,960	S単 41号
	合計				78,960	算出数量 1.000 式
	単 価		式		78,960	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	流用土,ゲート基礎工 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>	1,707	1,895	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 68号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	681	681	S単 91号
	合計				4,626	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,626	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	流用土,ゲート基礎工 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>	1,707	1,895	S単 94号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 68号
S86102	【被災地】締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	509	509	S単 92号
	合計				4,454	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,454	
	*** 丁単 - 16号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理(その15)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	セメント系固化材 普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 74号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン...	16.200	ton	18,500	299,700	S単 77号
S02111	バックホウ[加圧型・排対型1次] 山積0.45m3(平積0.35m3)(A'-スジ(改造費含む))	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 69号
S02116	軽油 バックホウ給油...	29.000	L	153	4,437	S単 78号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 75号
	合計				364,758	算出数量 15.000 ton
	単価		ton		24,317	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00012	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	施工障害なし、深度0.5~2.0m以下 土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 72号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 74号
S02111	バックホウ[加圧型・排対型1次] 山積0.45m3(平積0.35m3)(A'-スジ(改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 70号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 71号
S02116	軽油 バックホウ給油...	60.000	L	153	9,180	S単 78号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 75号
	合計				168,971	算出数量 187.000 m3
	単価		m3		904	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00037	水路横断スラブ設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	B1000 x L4900 x H250 スラブ1基 土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	S単 72号
S02115	特殊作業員	0.600	人	25,602	15,361	S単 73号
S02115	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	S単 74号
Y00004	雑品	0.090		30,875	2,779	
S16004	フレックスマン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(~1次)] フレックスマン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし	0.750	日	47,000	35,250	S単 86号
S02116	水路横断スラブ B1000 x L4900 x H250 T-4,...	1.000	基	193,500	193,500	S単 76号
	合計				262,404	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		262,404	

