



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

亀松工区区画整理（その2）工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(103,430,000)	
			110,410,000	
・工事原価			(88,121,000)	
			90,280,000	
純工事費			(63,291,000)	
			64,897,000	
・直接工事費			(55,506,000)	
			56,101,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(54,010,000)	
			54,605,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	( " )	
			1,496,000	
・間接工事費			(32,615,000)	
			34,179,000	
・・・共通仮設費			(7,785,000)	
			8,796,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・運搬費～営繕費等				
			(6,637,000)	
			6,696,000	
・・・運搬費	1.000	式	( " )	
			375,000	
・・・準備費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・安全費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・役務費	1.000	式	( " )	
			0	
・・・技術管理費	1.000	式	(261,000)	
			874,000	
・・・営繕費等	1.000	式	( " )	
			335,000	
・・・現場環境改善費			(512,000)	
			516,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(512,000)	
			516,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・・・現場管理費			(24,830,000)	
			25,383,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(24,830,000)	
			25,383,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	( " )	
			0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	( " )	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額(直工)	1.000	式	( " )	
			479,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	( " )	
			0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	( " )	
			0	
・一般管理費等				
			(15,309,000)	
			15,638,000	
・一括計上価格	1.000	式	( " )	
			4,495,000	
支給品費			( " )	
			18,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			18,000	
支給品費(直工)			( " )	
			18,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(259,000)	
			336,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



















事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(54,010,000)	
				54,605,000	
・整地工				(7,191,000)	
	1.000	式		7,583,000	
・・整地工				(6,407,000)	
	1.000	式		6,550,000	
000001 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	(1.710)		( " )	(1,844,016)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	0.000	ha	1,078,372	0	B単 1号
000078 表土扱い(ほ場整備工) (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	1.700	ha	1,133,848	1,927,542	B単 78号
000002 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	(1.710)		( " )	(2,568,066)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.000	ha	1,501,793	0	B単 2号
000079 基盤造成・畦畔築立 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.700	ha	1,512,060	2,570,502	B単 79号
000003 畦畔整形工	(547.000)		( " )	(299,209)	歩A・単A [単価B]
基盤整備工築立畦畔	463.000	m <sup>2</sup>	547	253,261	B単 3号
000004 簡易整備工	(1.090)		( " )	(474,721)	歩A・単A [単価B]
	0.000	ha	435,524	0	B単 4号
000080 簡易整備工 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.080	ha	514,917	556,110	B単 80号
000005 畦畔工	(509.000)		( " )	(518,162)	歩A・単A [単価B]
	575.000	m	1,018	585,350	B単 5号
000006 耕起工	(27,354.000)		( " )	(656,496)	歩A・単A [単価B]
	27,374.000	m <sup>2</sup>	24	656,976	B単 6号
000007 既設水路埋土	(99.000)		( " )	(27,324)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	276	0	B単 7号
000008 既設水路埋土	(17.000)		( " )	(18,853)	歩A・単A [単価B]
仮置場からの搬入土(表土)	0.000	m <sup>3</sup>	1,109	0	B単 8号
合 計				(6,406,847)	
				6,549,741	
・・進入路工				(20,000)	
	1.000	式		16,000	
000009 進入路(盛土)	(10.000)		( " )	(20,120)	歩A・単A [単価B]
W=4.0m	8.000	箇所	2,012	16,096	B単 9号
合 計				(20,120)	
				16,096	
・・一筆排水工				(764,000)	
	1.000	式		1,017,000	
000010 一筆排水(畦畔埋設)	(8.000)		( " )	(436,496)	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1) (削孔あり)	7.000	箇所	54,562	381,934	B単 10号
000011 一筆排水(畦畔埋設)	(7.000)		( " )	(327,131)	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1) (削孔なし)	0.000	箇所	46,733	0	B単 11号
000081 一筆排水(畦畔埋設)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1) (削孔なし、L=4.5m)	7.000	箇所	90,755	635,285	B単 81号
合 計				(763,627)	
				1,017,219	
・道路工				(3,128,000)	
	1.000	式		3,025,000	
・・道路工				(3,128,000)	
	1.000	式		3,025,000	
000012 購入土	(610.000)		( " )	(1,189,500)	歩A・単A [単価B]
	570.000	m <sup>3</sup>	1,950	1,111,500	B単 12号
000013 23号支線道路	(180.300)		( " )	(1,938,405)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	0.000	m	10,751	0	B単 13号
000082 23号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(里道)	180.000	m	10,630	1,913,400	B単 82号
合 計				(3,127,905)	
				3,024,900	
・撤去復旧工				(1,409,000)	
	1.000	式		2,258,000	
・・撤去工				(1,340,000)	
	1.000	式		2,189,000	
000014 コンクリート構造物撤去(有筋)	(19.000)		( " )	(404,377)	歩A・単A [単価B]
	60.000	m <sup>3</sup>	21,283	1,276,980	B単 14号
000015 コンクリート構造物撤去(無筋)	(56.000)		( " )	(687,176)	歩A・単A [単価B]
	14.000	m <sup>3</sup>	12,271	171,794	B単 15号
000016 舗装版切断	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
As舗装	9.000	m	655	5,895	B単 16号
000017 舗装版切断排水処理	(1.000)		( " )	(7,547)	歩A・単A [金額B]
As舗装	0.000	式	7,547	0	B単 17号
000083 舗装版切断排水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
As舗装	1.000	式	408	408	B単 83号
000018 舗装版破碎	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
As舗装	29.000	m <sup>2</sup>	215	6,235	B単 18号
000019 As搬運搬・処分	(0.900)		( " )	(5,054)	歩A・単A [単価B]
	1.500	m <sup>3</sup>	5,615	8,423	B単 19号
000020 木材	(2.000)		( " )	(119,886)	歩A・単A [単価B]
	12.000	m <sup>3</sup>	59,943	719,316	B単 20号

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区區画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021 水路内雑物	(1.000)		( " )	(69,044)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	69,044	0	B単 21号
000022 廃プラスチック	(0.700)		( " )	(34,749)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m3	49,641	0	B単 22号
合計				(1,339,963)	
				2,189,051	
・ ・ 復旧工				( " )	
	1.000	式		69,000	
000023 舗装版復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
As舗装、t=3cm	29.000	m <sup>2</sup>	1,274	36,946	B単 23号
000024 上層路盤復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
M-30、t=6cm	29.000	m <sup>2</sup>	544	15,776	B単 24号
000025 下層路盤復旧	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
RC-40、t=10cm	29.000	m <sup>2</sup>	576	16,704	B単 25号
合計				( " )	
				69,426	
・ 用水路工(管水路)				( " )	
	1.000	式		2,846,000	
・ ・ 送水路工				( " )	
	1.000	式		1,123,000	
000026 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ150, TS, 支線道路B(里道)埋設	1.000	m	8,648	8,648	B単 26号
000027 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ125, TS, 支線道路B(里道)埋設	55.000	m	7,885	433,675	B単 27号
000028 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ125, RR, 支線道路B(里道)埋設	5.000	m	8,106	40,530	B単 28号
000029 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ100, TS, 支線道路B(里道)埋設	39.000	m	7,254	282,906	B単 29号
000030 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ100, RR, 支線道路B(里道)埋設	5.000	m	7,379	36,895	B単 30号
000031 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ75, TS, 支線道路B(里道)埋設	40.000	m	6,634	265,360	B単 31号
000032 亀尾13号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
VU φ75, RR, 支線道路B(里道)埋設	5.000	m	6,720	33,600	B単 32号
000033 継手	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	21,029	21,029	B単 33号
000034 支給品	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	0	0	B単 34号
合計				( " )	
				1,122,643	
・ ・ 制水弁工				( " )	
	1.000	式		170,000	
000035 制水弁設置工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
亀尾13号用水路 制水弁 φ125, 浅埋型	1.000	箇所	169,640	169,640	B単 35号
合計				( " )	
				169,640	
・ ・ 排泥工				( " )	
	1.000	式		145,000	
000036 亀尾13号用水路 排泥工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
浅埋型, φ75	1.000	箇所	145,261	145,261	B単 36号
000037 支給品	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	0	0	B単 37号
合計				( " )	
				145,261	
・ ・ 給水栓工				( " )	
	1.000	式		1,408,000	
000038 給水栓土工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
D-1	21.000	m	5,152	108,192	B単 38号
000039 給水栓設置	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
標準型	7.000	箇所	185,746	1,300,222	B単 39号
合計				( " )	
				1,408,414	
・ 排水路工				(35,655,000)	
	1.000	式		35,087,000	
・ ・ 排水路工				(29,079,000)	
	1.000	式		28,267,000	
000040 亀尾5号用排水路	(95.300)		( " )	(9,708,116)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200	91.500	m	101,869	9,321,014	B単 40号
000041 亀尾5号用排水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200	1.500	m	123,512	185,268	B単 41号
000042 亀尾6号用排水路	(85.900)		( " )	(8,510,972)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200	81.800	m	99,080	8,104,744	B単 42号
000043 亀尾6号用排水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200	1.500	m	120,723	181,085	B単 43号

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044 亀尾16号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(173.000) 170.500		( " ) 59,947	(10,370,831) 10,220,964	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 亀尾16号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	( " ) 1.500		( " ) 81,851	( " ) 122,777	歩A・単A [単価B] B単 45号
000084 亀尾16号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(スラブ) B2000×H1200	(0.000) 1.500		(0) 87,506	(0) 131,259	歩A・単A [単価B] B単 84号
合計				(29,079,049) 28,267,111	
・道路横断暗渠工				(5,812,000) 5,831,000	
000046 9号横断暗渠 B2000×H1200	1.000 (8.000) 0.000	式 m			
000085 9号横断暗渠 B2000×H1200	( " ) 8.000		( " ) 191,447	( " ) 1,539,536	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 ボックスカルバートPC縦締め 9号横断暗渠工	(0.000) 1.000		(0) 41,661	(0) 41,661	歩A・単A [単価B] B単 85号
000048 地覆 9号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	( " ) 0.900		( " ) 99,912	( " ) 89,921	歩A・単A [単価B] B単 47号
000049 10号横断暗渠 B2300×H1200×2列	(7.000) 0.000		( " ) 552,927	(3,870,489) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000086 10号横断暗渠 B2300×H1200×2列	(0.000) 7.000		(0) 554,443	(0) 3,881,101	歩A・単A [単価B] B単 86号
000050 ボックスカルバートPC縦締め 10号横断暗渠工	( " ) 1.000		( " ) 83,321	( " ) 83,321	歩A・単A [金額B] B単 50号
000051 地覆 10号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	( " ) 2.100		( " ) 92,900	( " ) 195,090	歩A・単A [単価B] B単 51号
合計				(5,812,058) 5,830,630	
・合流工				(764,000) 989,000	
000052 7号合流工	1.000 ( " ) 1.000	式 箇所			
000053 8号合流工	( " ) 1.000		( " ) 539,113	( " ) 539,113	歩A・単A [単価B] B単 52号
000087 8-2号合流工	(0.000) 1.000		(0) 225,058	(0) 225,058	歩A・単A [単価B] B単 53号
合計				(764,307) 989,365	
・作業残土処理工				(3,781,000) 3,806,000	
000054 作業残土処理工 運搬距離8.5km	1.000 (1,420.000) 1,439.000	式 m3			
000055 他工事流用 運搬距離0.3km	( " ) 0.000		( " ) 371	( " ) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
合計				(3,755,900) 3,806,155	歩A・単A [単価B] B単 55号
合計				(3,780,757) 3,806,155	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				( " )	
				1,496,000	
・指定仮設工				( " )	
	1.000	式		92,000	
・・排水路工 9号横断暗渠	1.000	式		92,000	
000056 現況水路取付工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	92,363	92,363	B単 56号
合 計				( " )	
				92,363	
・仮設工				( " )	
	1.000	式		1,404,000	
・・仮設道路工				( " )	
	1.000	式		441,000	
000057 シート敷設・撤去 土木シート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	317.000	m <sup>2</sup>	233.00	73,863	B単 57号
000058 敷鉄板設置撤去 8号仮設道路, 供用日数43日, 転用なし	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	74.000	m <sup>2</sup>	815.04	60,313	B単 58号
000059 敷鉄板設置撤去 9号仮設道路, 供用日数43日, 転用なし	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	37.000	m <sup>2</sup>	815.02	30,156	B単 59号
000060 敷鉄板設置撤去 13号仮設道路, 供用日数91日, 転用なし	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	74.000	m <sup>2</sup>	1,247.90	92,345	B単 60号
000061 敷鉄板設置撤去 14号仮設道路, 供用日数65日, 転用なし	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	74.000	m <sup>2</sup>	1,012.94	74,958	B単 61号
000062 仮設道路設置撤去(盛土) 購入土	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	34.000	m <sup>3</sup>	3,216.29	109,354	B単 62号
合 計				( " )	
				440,989	
・・仮設暗渠工				( " )	
	1.000	式		673,000	
000063 暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管φ600	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	5.500	m	12,223.63	67,230	B単 63号
000064 暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管φ700	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	37.500	m	3,676.45	137,867	B単 64号
000065 土のう工 仕拵え～設置～撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	8.400	m <sup>3</sup>	31,541.78	264,951	B単 65号
000066 締切設置(盛土)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	62.000	m <sup>3</sup>	2,146.79	133,101	B単 66号
000067 締切撤去(掘削) 片切掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	62.000	m <sup>3</sup>	1,128.96	69,996	B単 67号
合 計				( " )	
				673,145	
・・仮締切工				( " )	
	1.000	式		290,000	
000068 大型土のう工 製作～設置, 撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	14.000	袋	5,742.28	80,392	B単 68号
000069 土のう工 仕拵え～設置～撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	0.300	m <sup>3</sup>	31,543.33	9,463	B単 69号
000070 シート敷設・撤去 ブルーシート	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	42.000	m <sup>2</sup>	144.28	6,060	B単 70号
000071 排水処理 小口径排水ポンプφ50, 運転日数14日	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	91,443	91,443	B単 71号
000072 排水処理 小口径排水ポンプφ50, 運転日数16日	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	102,316	102,316	B単 72号
合 計				( " )	
				289,674	













事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)			( " )		
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha	1,078.372		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)			( " )		
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,501.793		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 畦畔整形工			( " )		
	基盤整備構築立畦畔		m <sup>2</sup>	547		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 簡易整備工			( " )		
			ha	435.524		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 畦畔工			( " )		
			m	1,018		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 耕起工			( " )		
			m <sup>2</sup>	24		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 既設水路埋土			( " )		
			m <sup>3</sup>	276		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 既設水路埋土			( " )		
	仮置場からの搬入土(表土)		m <sup>3</sup>	1,109		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 進入路(盛土)			( " )		
	W=4.0m		箇所	2,012		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 一筆排水(畦畔埋設)			( " )		
	排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)		箇所	54,562		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 一筆排水(畦畔埋設)			( " )		
	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所	46,733		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 購入土			( " )		
			m <sup>3</sup>	1,950		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 23号支線道路			( " )		
	支線道路B(里道)		m	10,751		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** コンクリート構造物撤去(有筋)			( " )		
			m <sup>3</sup>	21,283		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** コンクリート構造物撤去(無筋)			( " )		
			m <sup>3</sup>	12,271		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 舗装版切断			( " )		
	As舗装		m	655		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 舗装版切断排水処理			( " )		
	As舗装		式	7,547		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 舗装版破砕			( " )		
	As舗装		m <sup>2</sup>	215		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** As殻運搬・処分			( " )		
			m <sup>3</sup>	5,615		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 木材			( " )		
			m <sup>3</sup>	59,943		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 水路内雑物			( " )		
			m <sup>3</sup>	69,044		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 廃プラスチック			( " )		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( // )		
			m <sup>3</sup>	49,641		歩A・単A
000023	*** B単- 23号 *** 舗装版復旧			( // )		
	As舗装、t=3cm		m <sup>2</sup>	1,274		歩A・単A
000024	*** B単- 24号 *** 上層路盤復旧			( // )		
	M-30、t=6cm		m <sup>2</sup>	544		歩A・単A
000025	*** B単- 25号 *** 下層路盤復旧			( // )		
	RC-40、t=10cm		m <sup>2</sup>	576		歩A・単A
000026	*** B単- 26号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ150, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	8,648		歩A・単A
000027	*** B単- 27号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ125, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	7,885		歩A・単A
000028	*** B単- 28号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ125, RR, 支線道路B(里道)埋設		m	8,106		歩A・単A
000029	*** B単- 29号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ100, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	7,254		歩A・単A
000030	*** B単- 30号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ100, RR, 支線道路B(里道)埋設		m	7,379		歩A・単A
000031	*** B単- 31号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ75, TS, 支線道路B(里道)埋設		m	6,634		歩A・単A
000032	*** B単- 32号 *** 亀尾13号用水路			( // )		
	VUφ75, RR, 支線道路B(里道)埋設		m	6,720		歩A・単A
000033	*** B単- 33号 *** 継手			( // )		
			式	21,029		歩A・単A
000034	*** B単- 34号 *** 支給品			( // )		
			式	0		歩A・単A
000035	*** B単- 35号 *** 制水弁設置工			( // )		
	亀尾13号用水路 制水弁φ125, 浅埋型		箇所	169,640		歩A・単A
000036	*** B単- 36号 *** 亀尾13号用水路 排泥工			( // )		
	浅埋型, φ75		箇所	145,261		歩A・単A
000037	*** B単- 37号 *** 支給品			( // )		
			式	0		歩A・単A
000038	*** B単- 38号 *** 給水栓土工			( // )		
	D-1		m	5,152		歩A・単A
000039	*** B単- 39号 *** 給水栓設置			( // )		
	標準型		箇所	185,746		歩A・単A
000040	*** B単- 40号 *** 亀尾5号用排水路			( // )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m	101,869		歩A・単A
000041	*** B単- 41号 *** 亀尾5号用排水路			( // )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200		m	123,512		歩A・単A
000042	*** B単- 42号 *** 亀尾6号用排水路			( // )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m	99,080		歩A・単A
000043	*** B単- 43号 *** 亀尾6号用排水路			( // )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200		m	120,723		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 亀尾16号用排水路			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m	59,947		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 亀尾16号用排水路			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m	81,851		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 9号横断暗渠			( " )		
	B2000×H1200		m	191,447		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** ボックスカルバートPC縦締め			( " )		
	9号横断暗渠工		式	41,661		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 地覆			( " )		
	9号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3	99,912		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 10号横断暗渠			( " )		
	B2300×H1200×2列		m	552,927		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** ボックスカルバートPC縦締め			( " )		
	10号横断暗渠工		式	83,321		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 地覆			( " )		
	10号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)		m3	92,900		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 7号合流工			( " )		
			箇所	225,194		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 8号合流工			( " )		
			箇所	539,113		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 作業残土処理工			( " )		
	運搬距離8.5km		m3	2,645		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 他工事流用			( " )		
	運搬距離0.3km		m3	371		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 現況水路取付工			( " )		
			箇所	92,363		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** シート敷設・撤去			( " )		
	土木シート		m <sup>2</sup>	233.00		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 敷鉄板設置撤去			( " )		
	8号仮設道路, 供用日数43日, 転用なし		m <sup>2</sup>	815.04		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 敷鉄板設置撤去			( " )		
	9号仮設道路, 供用日数43日, 転用なし		m <sup>2</sup>	815.02		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 敷鉄板設置撤去			( " )		
	13号仮設道路, 供用日数91日, 転用なし		m <sup>2</sup>	1,247.90		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 敷鉄板設置撤去			( " )		
	14号仮設道路, 供用日数65日, 転用なし		m <sup>2</sup>	1,012.94		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 仮設道路設置撤去(盛土)			( " )		
	購入土		m3	3,216.29		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 暗渠排水管敷設・撤去工			( " )		
	高密度ポリエチレン管φ600		m	12,223.63		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 暗渠排水管敷設・撤去工			( " )		
	高密度ポリエチレン管φ700		m	3,676.45		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 土のう工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	仕揃え～設置～撤去 *** B単- 66号 ***		m <sup>3</sup>	( ) 31,541.78		歩A・単A
000066	締切設置(盛土)		m <sup>3</sup>	( ) 2,146.79		歩A・単A
	*** B単- 67号 ***		m <sup>3</sup>	( ) 1,128.96		歩A・単A
000067	締切撤去(掘削)		m <sup>3</sup>	( ) 5,742.28		歩A・単A
	片切掘削 *** B単- 68号 ***		m <sup>3</sup>	( ) 31,543.33		歩A・単A
000068	大型土のう工		袋	( ) 144.28		歩A・単A
	製作～設置,撤去 *** B単- 69号 ***		袋	( ) 31,543.33		歩A・単A
000069	土のう工		m <sup>3</sup>	( ) 144.28		歩A・単A
	仕揃え～設置～撤去 *** B単- 70号 ***		m <sup>3</sup>	( ) 144.28		歩A・単A
000070	シート敷設・撤去		m <sup>2</sup>	( ) 91,443		歩A・単A
	ブルーシート *** B単- 71号 ***		m <sup>2</sup>	( ) 102,316		歩A・単A
000071	排水処理		箇所	( ) 8,111.38		歩A・単A
	小口径排水ポンプφ50,運転日数14日 *** B単- 72号 ***		箇所	( ) 102,316		歩A・単A
000072	排水処理		箇所	( ) 8,111.38		歩A・単A
	小口径排水ポンプφ50,運転日数16日 *** B単- 73号 ***		箇所	( ) 9,573.77		歩A・単A
000073	仮設材輸送		トン	( ) 7,312		歩A・単A
	敷鉄板,22×1524×6096,1604kg/枚 *** B単- 74号 ***		トン	( ) 126,935		歩A・単A
B19002	仮設材輸送		トン	( ) 13,100		歩A・単A
	仮設暗渠管 *** B単- 75号 ***		トン	( ) 1,133,848		歩A・単A
000075	六価クロム溶出試験		検体	( ) 7,312		歩A・単A
	*** B単- 76号 ***		検体	( ) 126,935		歩A・単A
000076	エレフット試験		箇所	( ) 13,100		歩A・単A
	*** B単- 77号 ***		箇所	( ) 1,133,848		歩A・単A
000077	高密度ポリエチレン管		m	(0)		歩A・単A
	ダブル構造、φ700、損耗率45% *** B単- 78号 ***		m	(0)		歩A・単A
000078	表土扱い(ほ場整備工)(ICT)		ha	(0)		歩A・単A
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) *** B単- 79号 ***		ha	(0)		歩A・単A
000079	基盤造成・畦畔築立(ICT)		ha	(0)		歩A・単A
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 *** B単- 80号 ***		ha	(0)		歩A・単A
000080	簡易整備工(ICT)		ha	(0)		歩A・単A
	*** B単- 81号 ***		ha	(0)		歩A・単A
000081	一筆排水(畦畔埋設)		箇所	(0)		歩A・単A
	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし、L=4.5m) *** B単- 82号 ***		箇所	(0)		歩A・単A
000082	23号支線道路		箇所	(0)		歩A・単A
	支線道路B(里道) *** B単- 83号 ***		m	(0)		歩A・単A
000083	舗装版切断排水処理		m	(0)		歩A・単A
	As舗装 *** B単- 84号 ***		式	(0)		歩A・単A
000084	亀尾16号用排水路		式	(0)		歩A・単A
	鉄筋コンクリート組立柵渠(スロ-プ) B2000×H1200 *** B単- 85号 ***		m	(0)		歩A・単A
000085	9号横断暗渠		m	(0)		歩A・単A
	B2000×H1200 *** B単- 86号 ***		m	(0)		歩A・単A
000086	10号横断暗渠		m	(0)		歩A・単A
	B2300×H1200×2列		m	(0)		歩A・単A



事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	表土扱い(ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	( )	ha	( )	( )	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.31ha, 0.001, はぎ取り戻し工法(少ない) , 15cm, なし	1.000	ha	1,106,107	1,106,107	S単 99号
	合計				1,106,107	( )
	単価				1,078,372	( )
	官積算単価				1,106,107	合意率 0.974925
*** B単- 2号 ***						
000002	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	( )	ha	( )	( )	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.31ha, 0.001, 3.00, 粘性土・液質土, 少ない, なし	1.000	ha	1,540,417	1,540,417	S単 100号
	合計				1,540,417	( )
	単価				1,501,793	( )
	官積算単価				1,540,417	合意率 0.974926
*** B単- 3号 ***						
000003	畦畔整形工 基盤整備工築立畦畔	( )	m <sup>2</sup>	( )	( )	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	1.000	m <sup>2</sup>	561	561	S単 102号
	合計				561	( )
	単価				547	( )
	官積算単価				561	合意率 0.975044
*** B単- 4号 ***						
000004	簡易整備工	( )	ha	( )	( )	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地(アルト <sup>o</sup> -サ <sup>o</sup> , 13t級, 普通)	1.000	ha	446,725	446,725	S単 101号
	合計				446,725	( )
	単価				435,524	( )
	官積算単価				446,725	合意率 0.974926
*** B単- 5号 ***						
000005	畦畔工	( )	m	( )	( )	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	1.000	m	1,044	1,044	S単 103号
	合計				1,044	( )
	単価				1,018	( )
	官積算単価				1,044	合意率 0.975095
*** B単- 6号 ***						
000006	耕起工	( )	m <sup>2</sup>	( )	( )	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m <sup>2</sup>	25	25	S単 104号
	合計				25	( )
	単価				24	( )
	官積算単価				25	合意率 0.96

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	既設水路埋土		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 1,000	m3	283.4	( ) 283	S単 132号
	合計				( ) 283	
	単価				( ) 276	
	官積算単価				283	合意率 0.975265
*** B単- 8号 ***						
000008	既設水路埋土 仮置場からの搬入土(表土)		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1,000	m3	258.2	( ) 258	S単 131号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	( ) 1,000	m3	879.5	( ) 880	S単 137号
	合計				( ) 1,138	
	単価				( ) 1,109	
	官積算単価				1,138	合意率 0.974516
*** B単- 9号 ***						
000009	進入路(盛土) W=4.0m		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( ) 4,000	m3	283.4	( ) 1,134	S単 132号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 2,000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 930	S単 141号
	合計				( ) 2,064	
	単価				( ) 2,012	
	官積算単価				2,064	合意率 0.974806
*** B単- 10号 ***						
000010	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル(タイプ1)(削孔あり)		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 7,000	m3	2,050	( ) 14,350	S単 135号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( ) 10,000	基	15,829	( ) 158,290	T単 5号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	( ) 10,000	個	12,300	( ) 123,000	S単 19号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	( ) 13,800	m	8,505	( ) 117,369	T単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,	( ) 13,800	m	2,880	( ) 39,744	S単 20号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	( ) 10,000	本	8,030	( ) 80,300	S単 6号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( ) 6,000	m3	4,432	( ) 26,592	S単 1号
	合計				( ) 559,645	
	単価				( ) 54,562	
	官積算単価				55,965	合意率 0.97493
*** B単- 11号 ***						
000011	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 7,000	m3	2,050	( ) 14,350	S単 135号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( ) 10,000	基	15,829	( ) 158,290	T単 5号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	( ) 10,000	個	12,300	( ) 123,000	S単 19号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	( ) 13.800	m	8.505	( ) 117.369	T単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200	( ) 13.800	m	2.880	( ) 39.744	S単 20号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	( ) 6.000	m <sup>3</sup>	4.432	( ) 26.592	S単 1号
	合計				( ) 479.345	
	単価				( ) 46.733	
	官積算単価				( ) 47.935	合意率 0.974924
	*** B単- 12号 ***					
000012	購入土		m <sup>3</sup>		( ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	2.000	( ) 2.000	S単 21号
	合計				( ) 2.000	
	単価				( ) 1.950	
	官積算単価				( ) 2.000	合意率 0.975
	*** B単- 13号 ***					
000013	23号支線道路 支線道路B(里道)		m		( ) 180.300 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( ) 430.000	m <sup>3</sup>	356.4	( ) 153.252	S単 129号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 38.000	m <sup>3</sup>	3.017	( ) 114.646	T単 20号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 100.000	m <sup>3</sup>	3.121	( ) 312.100	T単 19号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( ) 460.000	m <sup>3</sup>	436.5	( ) 200.790	S単 133号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 22.000	m <sup>3</sup>	3.017	( ) 66.374	T単 18号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 170.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 79.084	S単 141号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 11.000	m <sup>2</sup>	917.7	( ) 10.095	S単 142号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 829.000	m <sup>2</sup>	591.1	( ) 490.022	S単 158号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm	( ) 829.000	m <sup>2</sup>	677.8	( ) 561.896	S単 160号
	合計				( ) 1,988.259	
	単価				( ) 10.751	
	官積算単価				( ) 11.028	合意率 0.974882
	*** B単- 14号 ***					
000014	コンクリート構造物撤去(有筋)		m <sup>3</sup>		( ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	16.440	( ) 16.440	S単 80号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1.640	( ) 1.640	S単 144号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	3.750	( ) 3.750	S単 74号
	合計				( ) 21.830	
	単価				( ) 21.283	
	官積算単価				( ) 21.830	合意率 0.974942
	*** B単- 15号 ***					
000015	コンクリート構造物撤去(無筋)		m <sup>3</sup>		( ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	8.209	( ) 8.209	S単 81号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1.323	( ) 1.323	S単 145号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	3.055	( ) 3.055	S単 75号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 12,587	
	単価				( // ) 12,271	
	官積算単価				12,587	合意率 0.974894
	*** B単- 16号 ***					
000016	舗装版切断 As舗装		m		( // ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	( // ) 1,000	m	672.2	( // ) 672	S単 148号
	合計				( // ) 672	
	単価				( // ) 655	
	官積算単価				672	合意率 0.974702
	*** B単- 17号 ***					
000017	舗装版切断排水処理 As舗装		式		( // ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出	( // ) 0.280	日	26,909	( // ) 7,535	S単 105号
S02123	舗装版切断排水処分 汚泥	( // ) 0.010	m3	20,600	( // ) 206	S単 76号
	合計				( // ) 7,741	
	単価				( // ) 7,547	
	官積算単価				7,741	合意率 0.974938
	*** B単- 18号 ***					
000018	舗装版破碎 As舗装		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	221.2	( // ) 221	S単 147号
	合計				( // ) 221	
	単価				( // ) 215	
	官積算単価				221	合意率 0.97285
	*** B単- 19号 ***					
000019	As殻運搬・処分		m3		( // ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	( // ) 1,000	m3	2,939	( // ) 2,939	S単 146号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( // ) 1,000	m3	2,820	( // ) 2,820	S単 77号
	合計				( // ) 5,759	
	単価				( // ) 5,615	
	官積算単価				5,759	合意率 0.974995
	*** B単- 20号 ***					
000020	木材		m3		( // ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	積込 木材,,	( // ) 1,000	m3	49,192	( // ) 49,192	S単 22号
S02116	運搬 木材, 10km以内,,	( // ) 1,000	m3	6,293	( // ) 6,293	S単 23号
S02123	処分費 木材	( // ) 1,000	m3	6,000	( // ) 6,000	S単 78号
	合計				( // ) 61,485	
	単価				( // ) 59,943	
	官積算単価				61,485	合意率 0.97492

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 21号 ***						
000021	水路内雑物		m3		( )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物,,	( ) 1.000	m3		( ) 42,600	S単 24号
S02116	運搬 水路内雑物、20km以内,,	( ) 1.000	m3		( ) 8,220	S単 25号
S02116	処分費 水路内雑物,,	( ) 1.000	m3		( ) 20,000	S単 26号
	合計				( ) 70,820	
	単価				( ) 69,044	
	官積算単価				( ) 70,820	合意率 0.974922
*** B単- 22号 ***						
000022	廃プラスチック		m3		( )	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	( ) 1.000	m3		( ) 31,968	S単 27号
S02116	運搬 廃プラスチック類、15km以内,,	( ) 1.000	m3		( ) 6,950	S単 28号
S02123	処分費 廃プラスチック類	( ) 1.000	m3		( ) 12,000	S単 79号
	合計				( ) 50,918	
	単価				( ) 49,641	
	官積算単価				( ) 50,918	合意率 0.97492
*** B単- 23号 ***						
000023	舗装版復旧 As舗装、t=3cm		m <sup>2</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物I (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライマコート各種,なし,再生密粒度7ス コン(13)	( ) 1.000	m <sup>2</sup>		( ) 1,307	S単 163号
	合計				( ) 1,307	
	単価				( ) 1,274	
	官積算単価				( ) 1,307	合意率 0.974751
*** B単- 24号 ***						
000024	上層路盤復旧 M-30、t=6cm		m <sup>2</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm	( ) 1.000	m <sup>2</sup>		( ) 557.7	S単 161号
	合計				( ) 558	
	単価				( ) 544	
	官積算単価				( ) 558	合意率 0.97491
*** B単- 25号 ***						
000025	下層路盤復旧 RC-40、t=10cm		m <sup>2</sup>		( )	歩A 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャレン RC-40	( ) 1.000	m <sup>2</sup>		( ) 591.1	S単 158号
	合計				( ) 591	
	単価				( ) 576	
	官積算単価				( ) 591	合意率 0.974619
*** B単- 26号 ***						
000026	亀尾13号用水路 VUφ150,TS,支線道路B(里道)埋設		m		( )	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m <sup>3</sup>		( ) 2,050	S単 135号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	3,131	( ) 31,310	S単 87号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分Ⅱ,なし, なし	( ) 0.600	m3	12,502	( ) 7,501	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合計				( ) 88,704	
	単価				( ) 8,648	
	官積算単価				8,870	合意率 0.974971
	*** B単- 27号 ***					
000027	亀尾13号用水路 VUφ125,TS,支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	2,474	( ) 24,740	S単 88号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分Ⅱ,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合計				( ) 80,884	
	単価				( ) 7,885	
	官積算単価				8,088	合意率 0.974901
	*** B単- 28号 ***					
000028	亀尾13号用水路 VUφ125,RR,支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	2,700	( ) 27,000	S単 89号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分Ⅱ,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 ,クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワシヤレン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合計				( ) 83,144	
	単価				( ) 8,106	
	官積算単価				8,314	合意率 0.974981
	*** B単- 29号 ***					
000029	亀尾13号用水路 VUφ100,TS,支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設 VU,100mm,片受直管型付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,827	( ) 18,270	S単 90号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワシヤレン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合計				( ) 74,414	
	単価				( ) 7,254	
	官積算単価				7,441	合意率 0.974868
	*** B単- 30号 ***					
000030	亀尾13号用水路 VUφ100,RR,支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,955	( ) 19,550	S単 91号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分II,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 クッション用(SF,S-F,S-FG,SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス	( ) 10.000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワシヤレン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合計				( ) 75,694	
	単価				( ) 7,379	
	官積算単価				7,569	合意率 0.974897

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 31号 ***						
000031	亀尾13号用水路 VUφ75, TS, 支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー,	( ) 4,000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0,800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	1,521	( ) 15,210	S単 92号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( ) 0,400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合 計				( ) 68,054	
	単 価				( ) 6,634	
	官積算単価				6,805	合意率 0.974871
*** B単- 32号 ***						
000032	亀尾13号用水路 VUφ75, RR, 支線道路B(里道)埋設		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), ー, ー,	( ) 4,000	m3	2,050	( ) 8,200	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( ) 0,800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 85号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	( ) 10,000	m	1,609	( ) 16,090	S単 93号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( ) 0,400	m3	12,502	( ) 5,001	S単 86号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 4号
S02116	山砂 , クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 29号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( ) 10,000	m	288	( ) 2,880	S単 123号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャレン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 4,652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>	1,014	( ) 5,070	S単 162号
	合 計				( ) 68,934	
	単 価				( ) 6,720	
	官積算単価				6,893	合意率 0.974902
*** B単- 33号 ***						
000033	継手		式		( ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 75×75, ,	( ) 2,000	個	1,290	( ) 2,580	S単 30号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 φ125×φ75, ,	( ) 3,000	個	4,320	( ) 12,960	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 150×125, ,	( ) 1,000	個	3,100	( ) 3,100	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 125×100, ,	( ) 1,000	個	1,890	( ) 1,890	S単 33号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	( // ) 1.000	個	1,040	( // ) 1,040	S単 34号
	合計				( // ) 21,570	
	単価				( // ) 21,029	
	官積算単価				21,570	合意率 0.974918
	*** B単- 34号 ***					
000034	支給品		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	( // ) 2.000	個	0	( // ) 0	S単 35号
	合計				( // ) 0	
	単価				( // ) 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 35号 ***					
000035	制水弁設置工 亀尾13号用水路 制水弁φ125, 浅埋型		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 0.400	m <sup>2</sup>	1,328	( // ) 531	S単 149号
T00402	制水弁設置工 浅埋型 φ125	( // ) 1.000	箇所	121,344	( // ) 121,344	T単 7号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( // ) 1.000	個	14,217	( // ) 14,217	T単 9号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=150	( // ) 1.000	箇所	14,647	( // ) 14,647	T単 11号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	( // ) 1.000	箇所	23,264	( // ) 23,264	T単 8号
	合計				( // ) 174,003	
	単価				( // ) 169,640	
	官積算単価				174,003	合意率 0.974925
	*** B単- 36号 ***					
000036	亀尾13号用水路 排泥工 浅埋型, φ75		箇所		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 0.400	m <sup>2</sup>	1,328	( // ) 531	S単 149号
T00009	制水弁設置工 浅埋型 φ75 (MFジョイント材料費別途)	( // ) 1.000	箇所	44,744	( // ) 44,744	T単 2号
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250	( // ) 1.000	箇所	23,264	( // ) 23,264	T単 8号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100	( // ) 1.000	箇所	9,307	( // ) 9,307	T単 12号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=150	( // ) 1.000	箇所	14,647	( // ) 14,647	T単 11号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( // ) 1.000	個	14,217	( // ) 14,217	T単 9号
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( // ) 1.000	個	13,000	( // ) 13,000	S単 43号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 3.500	m	1,521	( // ) 5,324	S単 92号
T00008	排泥管土工 支線道路B(里道)埋設	( // ) 3.700	m	5,274	( // ) 19,514	T単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	( // ) 1.000	本	4,449	( // ) 4,449	S単 7号
	合計				( // ) 148,997	
	単価				( // ) 145,261	
	官積算単価				148,997	合意率 0.974925
	*** B単- 37号 ***					
000037	支給品		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( // ) 1.000	個	0	( // ) 0	S単 44号
	合計				( // ) 0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 0	
	官積算単価				0	合意率
	*** B単- 38号 ***					
000038	給水栓土工 D-1		m		( // ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	( // ) 4.000	m3	2.050	( // ) 8.200	S単 135号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II , なし, なし	( // ) 0.800	m3	10.977	( // ) 8.782	S単 85号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分II, なし, なし	( // ) 0.400	m3	12.502	( // ) 5.001	S単 86号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(II)	( // ) 2.000	m3	3.369	( // ) 6.738	S単 4号
S02116	山砂 クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F), ,	( // ) 2.000	m3	4.200	( // ) 8.400	S単 45号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( // ) 1.000	m3	3.121	( // ) 3.121	T単 19号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 , 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス	( // ) 10.000	m	288	( // ) 2.880	S単 124号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	930.4	( // ) 4.652	S単 159号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	( // ) 5.000	m <sup>2</sup>	1.014	( // ) 5.070	S単 162号
	合 計				( // ) 52.844	
	単 価				( // ) 5.152	
	官積算単価				5.284	合意率 0.975018
	*** B単- 39号 ***					
000039	給水栓設置 標準型		箇所		( // ) 10.000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管ジョイント付, 4.0m管, 0箇所	( // ) 30.000	m	1.521	( // ) 45.630	S単 92号
S02116	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付), ,	( // ) 10.000	個	29.200	( // ) 292.000	S単 46号
S02116	沈下防止底板 t=70mm, ,	( // ) 10.000	組	6.400	( // ) 64.000	S単 47号
S07071	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	( // ) 7.000	m	5.001	( // ) 35.007	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	( // ) 0.200	m3	39.570	( // ) 7.914	S単 150号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m, ,	( // ) 0.850	本	24.900	( // ) 21.165	S単 48号
S02116	芯出しスペーサー φ300用 φ90×50L×5t, ,	( // ) 10.000	個	2.000	( // ) 20.000	S単 49号
T00425	給水栓設置工 75A	( // ) 10.000	箇所	47.451	( // ) 474.510	T単 10号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75, 0.74Mpa, ,	( // ) 10.000	基	80.700	( // ) 807.000	S単 50号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80, ,	( // ) 20.000	個	1.420	( // ) 28.400	S単 51号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80, ,	( // ) 10.000	個	1.520	( // ) 15.200	S単 52号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80, ,	( // ) 10.000	個	1.810	( // ) 18.100	S単 53号
S02116	受樹 1型、一方開き, ,	( // ) 10.000	個	7.630	( // ) 76.300	S単 54号
	合 計				( // ) 1,905.226	
	単 価				( // ) 185.746	
	官積算単価				190.523	合意率 0.974926
	*** B単- 40号 ***					
000040	亀尾5号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m		( // ) 15.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	( // ) 110.000	m3	280.6	( // ) 30.866	S単 136号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 56号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 82.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 35,637	S単 140号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( ) 66.000	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 87,648	S単 149号
T00503	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) B5000×H1200	( ) 15.000	m	14,021	( ) 210,315	T単 13号
S02116	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む) ,,	( ) 10.000	組	80,700	( ) 807,000	S単 57号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 6.600	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 209,022	S単 151号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 25.000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 75,425	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 24.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 68,256	T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 26.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 12,095	S単 141号
	合 計				( ) 1,567,329	
	単 価				( ) 101,869	
	官積算単価				( ) 104,489	合意率 0.974925
	*** B単一 41号 ***					
000041	亀尾5号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200		m		( ) 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 110.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 30,866	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 56号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 82.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 35,637	S単 140号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( ) 66.000	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 87,648	S単 149号
T00503	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) B5000×H1200	( ) 15.000	m	14,021	( ) 210,315	T単 13号
S02116	コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む) ,,	( ) 10.000	組	114,000	( ) 1,140,000	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 6.600	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 209,022	S単 151号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 25.000	m <sup>3</sup>	3,017	( ) 75,425	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 24.000	m <sup>3</sup>	2,844	( ) 68,256	T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 26.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 12,095	S単 141号
	合 計				( ) 1,900,329	
	単 価				( ) 123,512	
	官積算単価				( ) 126,689	合意率 0.974922
	*** B単一 42号 ***					
000042	亀尾6号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m		( ) 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 98.000	m <sup>3</sup>	280.6	( ) 27,499	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 56号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( ) 82.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 35,637	S単 140号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( ) 66.000	m <sup>3</sup>	1,328	( ) 87,648	S単 149号
T00503	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) B5000×H1200	( ) 15.000	m	14,021	( ) 210,315	T単 13号
S02116	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む) ,,	( ) 10.000	組	80,700	( ) 807,000	S単 57号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	( ) 6.600	m <sup>3</sup>	31,670	( ) 209,022	S単 151号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 34.000	m3	3,017	( ) 102,578	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 3.000	m3	2,844	( ) 8,532	T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 11.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 5,117	S単 141号
	合計				( ) 1,524,413	
	単価				( ) 99,080	
	官積算単価				101,628	合意率 0.974928
	*** B単- 43号 ***					
000043	亀尾6号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200		m		( ) 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 98.000	m3	280.6	( ) 27,499	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 56号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( ) 82.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 35,637	S単 140号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 66.000	m <sup>2</sup>	1,328	( ) 87,648	S単 149号
T00503	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) B5000×H1200	( ) 15.000	m	14,021	( ) 210,315	T単 13号
S02116	コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200(片面階段1式+アーム+パネルを含む),,	( ) 10.000	組	114,000	( ) 1,140,000	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 6.600	m3	31,670	( ) 209,022	S単 151号
	延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 34.000	m3	3,017	( ) 102,578	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 3.000	m3	2,844	( ) 8,532	T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 11.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 5,117	S単 141号
	合計				( ) 1,857,413	
	単価				( ) 120,723	
	官積算単価				123,828	合意率 0.974924
	*** B単- 44号 ***					
000044	亀尾16号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		( ) 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 86.000	m3	280.6	( ) 24,132	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( ) 7.500	本	4,100	( ) 30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( ) 7.500	本	42	( ) 315	S単 56号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	( ) 37.000	m <sup>2</sup>	434.6	( ) 16,080	S単 140号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( ) 26.000	m <sup>2</sup>	1,328	( ) 34,528	S単 149号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( ) 15.000	m	43,488	( ) 652,320	S単 83号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( ) 2.600	m3	31,670	( ) 82,342	S単 151号
	延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( ) 24.000	m3	3,017	( ) 72,408	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( ) 3.000	m3	2,844	( ) 8,532	T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 2.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 930	S単 141号
	合計				( ) 922,337	
	単価				( ) 59,947	
	官積算単価				61,489	合意率 0.974922

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 45号 ***						
000045	亀尾16号用排水路 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	( )	m		( )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	86.000	m3	280.6	24,132	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 56号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	37.000	m <sup>2</sup>	434.6	16,080	S単 140号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	26.000	m <sup>2</sup>	1,328	34,528	S単 149号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	15.000	m	65,955	989,325	S単 84号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	31,670	82,342	S単 151号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	24.000	m3	3,017	72,408	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	3.000	m3	2,844	8,532	T単 22号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	2.000	m <sup>2</sup>	465.2	930	S単 141号
	合 計				1,259,342	
	単 価				81,851	
	官積算単価				83,956	合意率 0.974927
*** B単- 46号 ***						
000046	9号横断暗渠 B2000×H1200	( )	m		( )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	41.000	m3	280.6	11,505	S単 136号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	0.830	ton	24,298	20,167	T単 14号
T00505	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	17.000	m3	900	15,300	T単 15号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,レ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	25.000	m <sup>2</sup>	465.2	11,630	S単 143号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	10.000	m	181,400	1,814,000	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンﾊﾞｸﾀ(II)	19.000	m3	3,369	64,011	S単 4号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	10.000	m3	2,710	27,100	T単 23号
	合 計				1,963,713	
	単 価				191,447	
	官積算単価				196,371	合意率 0.974925
*** B単- 47号 ***						
000047	ボックスカルバートPC縦締め 9号横断暗渠工	( )	式		( )	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	0.030	ton	518,000	15,540	S単 60号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,	8.000	個	799	6,392	S単 61号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	8.000	個	2,600	20,800	S単 62号
	合 計				42,732	
	単 価				41,661	
	官積算単価				42,732	合意率 0.974936
*** B単- 48号 ***						
000048	地覆 9号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)	( )	m3		( )	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.062	ton	171,749	10,648	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.500	m <sup>2</sup>	8,272	45,496	S単 154号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 0.900	m3		( ) 36,090	S単 152号
	合計				( ) 92,234	
	単価				( ) 99,912	
	官積算単価				102,482	合意率 0.974922
	*** B単- 49号 ***					
000049	10号横断暗渠 B2300×H1200×2列		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 51,000	m3	280.6	( ) 14,311	S単 136号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( ) 1.610	ton	24,298	( ) 39,120	T単 14号
T00505	粉体攪拌工 (バックホフ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( ) 32,000	m3	900	( ) 28,800	T単 15号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,性質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	( ) 56,000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 26,051	S単 143号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	( ) 20,000	m	270,200	( ) 5,404,000	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( ) 2,747	S単 155号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホフ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1.600	m3	40,840	( ) 65,344	S単 153号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	( ) 19,000	m3	3,369	( ) 64,011	S単 4号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	( ) 10,000	m3	2,710	( ) 27,100	T単 23号
	合計				( ) 5,671,484	
	単価				( ) 552,927	
	官積算単価				567,148	合意率 0.974925
	*** B単- 50号 ***					
000050	ボックスカルバートPC縦締め 10号横断暗渠工		式		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	( ) 0.060	ton	518,000	( ) 31,080	S単 60号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,	( ) 16,000	個	799	( ) 12,784	S単 61号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	( ) 16,000	個	2,600	( ) 41,600	S単 62号
	合計				( ) 85,464	
	単価				( ) 83,321	
	官積算単価				85,464	合意率 0.974925
	*** B単- 51号 ***					
000051	地覆 10号横断暗渠工,21N-12-25(高炉B)		m3		( ) 2,100	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.145	ton	171,749	( ) 24,904	S単 82号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( ) 11,000	m <sup>2</sup>	8,272	( ) 90,992	S単 154号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 2.100	m3	40,100	( ) 84,210	S単 152号
	合計				( ) 200,106	
	単価				( ) 92,900	
	官積算単価				95,289	合意率 0.974928
	*** B単- 52号 ***					
000052	7号合流工		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 2.700	m <sup>2</sup>	1,328	( // ) 3,586	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( // ) 0.300	m <sup>3</sup>	31,670	( // ) 9,501	S単 151号
T00010	亀尾7号合流工柵工据付工 (機械)	( // ) 1.000	箇所	170,939	( // ) 170,939	T単 3号
S02116	L型柵工枠 2500×1200H,,	( // ) 1.000	本	30,960	( // ) 30,960	S単 63号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1160×298,,	( // ) 3.000	枚	3,720	( // ) 11,160	S単 64号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1160×398,,	( // ) 1.000	枚	4,840	( // ) 4,840	S単 65号
	合 計				( // ) 230,986	
	単 価				( // ) 225,194	
	官積算単価				230,986	合意率 0.974924
	*** B単- 53号 ***					
000053	8号合流工		箇所		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 24.000	m <sup>2</sup>	1,328	( // ) 31,872	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,~,~,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	( // ) 2.400	m <sup>3</sup>	31,670	( // ) 76,008	S単 151号
T00011	亀尾8号合流工柵工据付工 (機械)	( // ) 1.000	箇所	186,658	( // ) 186,658	T単 4号
S02116	L型柵工枠 2500×1200H,,	( // ) 6.000	本	30,960	( // ) 185,760	S単 63号
S02116	柵工板 上 910×298,,	( // ) 6.000	枚	2,960	( // ) 17,760	S単 66号
S02116	柵工板 下 910×398,,	( // ) 2.000	枚	3,460	( // ) 6,920	S単 67号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1060×298,,	( // ) 9.000	枚	3,720	( // ) 33,480	S単 68号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1060×398,,	( // ) 3.000	枚	4,840	( // ) 14,520	S単 69号
	合 計				( // ) 552,978	
	単 価				( // ) 539,113	
	官積算単価				552,978	合意率 0.974926
	*** B単- 54号 ***					
000054	作業残土処理工 運搬距離8.5km		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,583	( // ) 1,583	S単 138号
S02116	建設発生土処理費	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,130	( // ) 1,130	S単 70号
	合 計				( // ) 2,713	
	単 価				( // ) 2,645	
	官積算単価				2,713	合意率 0.974935
	*** B単- 55号 ***					
000055	他工事流用 運搬距離0.3km		m <sup>3</sup>		( // ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	( // ) 1.000	m <sup>3</sup>	381.1	( // ) 381	S単 139号
	合 計				( // ) 381	
	単 価				( // ) 371	
	官積算単価				381	合意率 0.973753

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 56号 ***						
000056	現況水路取付工				( )	歩A
			箇所		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	( )			( )	
	土砂,標準,無し,無し,なし	9.000	m3	280.6	2,525	S単 136号
S18002	大型土のう工	( )			( )	
	製作・設置,バツ納,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	5.000	袋	7,538	37,690	S単 108号
S18002	大型土のう工	( )			( )	
	製作・設置,フレンクレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	5.000	袋	7,578	37,890	S単 109号
S18001	土のう工	( )			( )	
	仕拵え~設置	0.100	m3	22,359	2,236	S単 106号
S18062	ブルーシート敷設・撤去	( )			( )	
	敷設	15.000	m <sup>2</sup>	78	1,170	S単 118号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( )			( )	
		3.000	m3	3,017	9,051	T単 21号
S15002	耕地復旧(畦畔)	( )			( )	
	補助作業及び雑物除去作業,なし	4.000	m	1,044	4,176	S単 103号
	合計				94,738	
	単価				92,363	
	官積算単価				94,738	合意率 0.97493
*** B単- 57号 ***						
000057	シート敷設・撤去				( )	歩A
	土木シート		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	( )			( )	
	敷設~撤去	1.000	m <sup>2</sup>	239	239	S単 119号
	合計				239	
	単価				233.00	
	官積算単価				239	合意率 0.974921
*** B単- 58号 ***						
000058	敷鉄板設置撤去				( )	歩A
	8号仮設道路,供用日数43日,転用なし		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	( )			( )	
	設置~賃料~撤去,43,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	836	836	S単 115号
	合計				836	
	単価				815.04	
	官積算単価				836	合意率 0.974928
*** B単- 59号 ***						
000059	敷鉄板設置撤去				( )	歩A
	9号仮設道路,供用日数43日,転用なし		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	( )			( )	
	設置~賃料~撤去,43,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	836	836	S単 115号
	合計				836	
	単価				815.02	
	官積算単価				836	合意率 0.974912
*** B単- 60号 ***						
000060	敷鉄板設置撤去				( )	歩A
	13号仮設道路,供用日数91日,転用なし		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	( )			( )	
	設置~賃料~撤去,91,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,280	1,280	S単 116号
	合計				1,280	
	単価				1,247.90	
	官積算単価				1,280	合意率 0.974926
*** B単- 61号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000061	敷鉄板設置撤去 14号仮設道路, 供用日数65日, 転用なし		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 65, 1, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,039	( // ) 1,039	S単 117号
	合計				( // ) 1,039	
	単価				( // ) 1,012.94	
	官積算単価				1,039	合意率 0.974923
	*** B単- 62号 ***					
000062	仮設道路設置撤去(盛土) 購入土		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	283.4	( // ) 283	S単 132号
S02116	山土砂	( // ) 1,330	m <sup>3</sup>	2,000	( // ) 2,660	S単 21号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オアソカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	356.4	( // ) 356	S単 129号
	合計				( // ) 3,299	
	単価				( // ) 3,216.29	
	官積算単価				3,299	合意率 0.97493
	*** B単- 63号 ***					
000063	暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管φ600		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(損耗率45%) 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし	( // ) 1,000	m	11,492	( // ) 11,492	S単 94号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 φ600	( // ) 1,000	m	1,046	( // ) 1,046	T単 16号
	合計				( // ) 12,538	
	単価				( // ) 12,223.63	
	官積算単価				12,538	合意率 0.974927
	*** B単- 64号 ***					
000064	暗渠排水管敷設・撤去工 高密度ポリエチレン管φ700		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品) 高密度ポリエチレン管, 700mm, なし	( // ) 1,000	m	2,514	( // ) 2,514	S単 95号
T00802	高密度ポリエチレン管撤去 φ700	( // ) 1,000	m	1,257	( // ) 1,257	T単 17号
	合計				( // ) 3,771	
	単価				( // ) 3,676.45	
	官積算単価				3,771	合意率 0.974924
	*** B単- 65号 ***					
000065	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	32,353	( // ) 32,353	S単 107号
	合計				( // ) 32,353	
	単価				( // ) 31,541.78	
	官積算単価				32,353	合意率 0.974926
	*** B単- 66号 ***					
000066	締切設置(盛土)		m <sup>3</sup>		( // ) 62,000	歩A 当たり算出
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	( // ) 41,000	m <sup>3</sup>	3,017	( // ) 123,697	T単 21号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	( // ) 6,000	m <sup>3</sup>	1,042	( // ) 6,252	S単 134号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, なし	( // ) 15,000	m <sup>3</sup>	436.5	( // ) 6,548	S単 133号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( ) 136,497	
	単価				( ) 2,146.79	
	官積算単価				2,202	合意率 0.974927
	*** B単- 67号 ***					
000067	締切撤去(掘削) 片切掘削		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	( ) 1,000	m3	1,158	( ) 1,158	S単 130号
	合計				( ) 1,158	
	単価				( ) 1,128.96	
	官積算単価				1,158	合意率 0.974928
	*** B単- 68号 ***					
000068	大型土のう工 製作~設置,撤去		袋		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツお,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	( ) 1,000	袋	4,868	( ) 4,868	S単 110号
S18002	大型土のう工 撤去,バツお,,0m3,,なし	( ) 1,000	袋	1,022	( ) 1,022	S単 111号
	合計				( ) 5,890	
	単価				( ) 5,742.28	
	官積算単価				5,890	合意率 0.974921
	*** B単- 69号 ***					
000069	土のう工 仕拵え~設置~撤去		m3		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え~設置~撤去	( ) 1,000	m3	32,353	( ) 32,353	S単 107号
	合計				( ) 32,353	
	単価				( ) 31,543.33	
	官積算単価				32,353	合意率 0.974963
	*** B単- 70号 ***					
000070	シート敷設・撤去 ブルーシート		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設・撤去 敷設~撤去	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	148	( ) 148	S単 120号
	合計				( ) 148	
	単価				( ) 144.28	
	官積算単価				148	合意率 0.974903
	*** B単- 71号 ***					
000071	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数14日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	( ) 1,000	箇所	16,239	( ) 16,239	S単 114号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 14,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	( ) 1,000	箇所	77,556	( ) 77,556	S単 112号
	合計				( ) 93,795	
	単価				( ) 91,443	
	官積算単価				93,795	合意率 0.974924
	*** B単- 72号 ***					
000072	排水処理 小口径排水ポンプφ50,運転日数16日		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	( ) 1.000	箇所		( ) 16,239	歩A S単 114号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 16, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	( ) 1.000	箇所		( ) 88,708	S単 113号
	合計				( ) 104,947	
	単価				( ) 102,316	
	官積算単価				104,947	合意率 0.97493
	*** B単- 73号 ***					
000073	仮設材輸送 敷鉄板, 22×1524×6096, 1604kg/枚		ton		( ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0, 0, 0, 0	( ) 1.000	ton		( ) 8,320	S単 121号
	合計				( ) 8,320	
	単価				( ) 8,111.38	
	官積算単価				8,320	合意率 0.974925
	*** B単- 74号 ***					
B19002	仮設材輸送 仮設暗渠管		ton		( ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0, 0, 0, 0	( ) 1.000	ton		( ) 9,820	S単 122号
	合計				( ) 9,820	
	単価				( ) 9,573.77	
	官積算単価				9,820	合意率 0.974958
	*** B単- 75号 ***					
000075	六価クロム溶出試験		検体		( ) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( ) 1.000	検体		( ) 7,500	S単 71号
	合計				( ) 7,500	
	単価				( ) 7,312	
	官積算単価				7,500	合意率 0.974933
	*** B単- 76号 ***					
000076	エレフット試験		箇所		( ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	( ) 1.000	箇所		( ) 130,200	S単 72号
	合計				( ) 130,200	
	単価				( ) 126,935	
	官積算単価				130,200	合意率 0.974923
	*** B単- 77号 ***					
000077	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ700、損耗率45%		m		( ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ700、損耗率45%, ,	( ) 1.000	m		( ) 13,100	S単 73号
	合計				( ) 13,100	
	単価				( ) 13,100	
	官積算単価				13,100	合意率 0

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 78号 ***						
000078	表土扱い(ほ場整備工) (ICT) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T01001	ほ場整備工(表土扱い) (ICT) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	(0.000) 1.000	ha		(0) 1,003,106	T単 25号
S02116	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ技術,,	(0.000) 7.690	日		(0) 21,000	S単 166号
	合 計				(0) 1,164,596	
	単 価				(0) 1,133,848	
	官積算単価				1,164,596	合意率 0.973598
*** B単- 79号 ***						
000079	基盤造成・畦畔築立 (ICT) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T01002	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (ICT) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(0.000) 1.000	ha		(0) 1,412,994	T単 26号
S02116	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ技術,,	(0.000) 6.670	日		(0) 21,000	S単 166号
	合 計				(0) 1,553,064	
	単 価				(0) 1,512,060	
	官積算単価				1,553,064	合意率 0.973598
*** B単- 80号 ***						
000080	簡易整備工 (ICT)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T01003	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT) 湿地"アルド"ザ,7t級	(0.000) 1.000	ha		(0) 405,401	T単 27号
S02116	ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ技術,,	(0.000) 5.880	日		(0) 21,000	S単 166号
	合 計				(0) 528,881	
	単 価				(0) 514,917	
	官積算単価				528,881	合意率 0.973598
*** B単- 81号 ***						
000081	一筆排水(畦畔埋設) 排水管ダブル (タイプ1) (削孔なし、L=4.5m)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 20.000	m3		(0) 2,050	S単 135号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	(0.000) 10.000	基		(0) 15,829	T単 5号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む),,	(0.000) 10.000	個		(0) 12,300	S単 19号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200	(0.000) 45.000	m		(0) 8,505	T単 6号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,	(0.000) 45.000	m		(0) 2,880	S単 20号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 φ200用,,	(0.000) 10.000	個		(0) 1,650	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 18.000	m3		(0) 4,432	S単 1号
	合 計				(0) 930,891	
	単 価				(0) 90,755	
	官積算単価				93,089	合意率 0.974924
*** B単- 82号 ***						
000082	23号支線道路 支線道路B(里道)		m		(0.000)m 180.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オーソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 400.000	m3		(0) 356.4	S単 129号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 38.000	m3		(0) 3,017	T単 20号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 100.000	m3		(0) 3,121	T単 19号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 430.000	m3		(0) 436.5	S単 133号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
	流用土	22.000	m3	3,017	66,374	T単 18号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	169.000	m <sup>2</sup>	465.2	78,619	S単 141号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	11.000	m <sup>2</sup>	917.7	10,095	S単 142号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	828.000	m <sup>2</sup>	591.1	489,431	S単 158号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,ㄱ,ㄱ,1層施工,なし,0mm,90mm	828.000	m <sup>2</sup>	677.8	561,218	S単 160号
	合計				1,962,738	
	単価				(0)	
	官積算単価				10,630	合意率 0.974882
	*** B単- 83号 ***					
000083	舗装版切断排水処理				(0.000)式	歩A
	As舗装		式		1.000式	当たり算出
S16001	ライトバン[カブサリエンジン・二輪駆動]	(0.000)			(0)	
	,乗車定員5名,排気量1.5L,運転1日当たり算出	0.010	日	26,909	269	S単 105号
S02123	舗装版切断排水処分	(0.000)			(0)	
	汚泥(変更)	0.010	m3	15,000	150	S単 174号
	合計				(0)	
	単価				419	
	官積算単価				(0)	合意率 0.974938
	*** B単- 84号 ***					
000084	亀尾16号用排水路				(0.000)m	歩A
	鉄筋コンクリート組立柵渠(スラブ) B2000×H1200		m		15.000m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	86.000	m3	280.6	24,132	S単 136号
S02116	太鼓落し	(0.000)			(0)	
	松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 55号
S02116	六角ボルト	(0.000)			(0)	
	M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 56号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	37.000	m <sup>2</sup>	434.6	16,080	S単 140号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	26.000	m <sup>2</sup>	1,328	34,528	S単 149号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)	(0.000)			(0)	
	1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	15.000	m	71,755	1,076,325	S単 175号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,ㄱ,ㄱ,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.600	m3	31,670	82,342	S単 151号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
		24.000	m3	3,017	72,408	T単 21号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000)			(0)	
		3.000	m3	2,844	8,532	T単 22号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	2.000	m <sup>2</sup>	465.2	930	S単 141号
	合計				(0)	
	単価				1,346,342	
	官積算単価				(0)	合意率 0.974927
	*** B単- 85号 ***					
000085	9号横断暗渠				(0.000)m	歩A
	B2000×H1200		m		10.000m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	41.000	m3	280.6	11,505	S単 136号
T00504	固化材散布	(0.000)			(0)	
	セメント系固化材 施工障害なし	1.250	ton	24,298	30,373	T単 14号
T00505	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)	(0.000)			(0)	
	施工障害なし,深度0.5~2.0m	17.000	m3	900	15,300	T単 15号
SA0152	水平面仕上げ	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	25.000	m <sup>2</sup>	465.2	11,630	S単 143号
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付	(0.000)			(0)	
	据付,2.0m/個,1.25<B≦2.5 0<H≦1.25,均しコンクリート,有り,なし	10.000	m	181,400	1,814,000	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	19.000	m3	3,369	64,011	S単 4号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
		10.000	m3	2,710	27,100	T単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,973,919	
	単価				(0) 192,442	
	官積算単価				197,392	合意率 0.974925
	*** B単- 86号 ***					
000086	10号横断暗渠 B2300×H1200×2列		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 51.000	m3	280.6	(0) 14,311	S単 136号
T00504	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.250	ton	24,298	(0) 54,671	T単 14号
T00505	粉体攪拌工 (パック材攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 32.000	m3	900	(0) 28,800	T単 15号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 56.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 26,051	S単 143号
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	270,200	(0) 5,404,000	S単 157号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 2,747	S単 155号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.600	m3	40,840	(0) 65,344	S単 153号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート(II)	(0.000) 19.000	m3	3,369	(0) 64,011	S単 4号
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 10.000	m3	2,710	(0) 27,100	T単 23号
	合計				(0) 5,687,035	
	単価				(0) 554,443	
	官積算単価				568,704	合意率 0.974925
	*** B単- 87号 ***					
000087	8-2号合流工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 2.600	m <sup>2</sup>	1,328	(0) 3,453	S単 149号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	31,670	(0) 9,501	S単 151号
T00012	亀尾8-2号合流工柵工据付工(機械)	(0.000) 1.000	箇所	170,939	(0) 170,939	T単 24号
S02116	L型柵工枠 2500×1200H,,	(0.000) 1.000	本	30,960	(0) 30,960	S単 63号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1100×298,,	(0.000) 3.000	枚	3,720	(0) 11,160	S単 168号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1100×398,,	(0.000) 1.000	枚	4,840	(0) 4,840	S単 169号
	合計				(0) 230,853	
	単価				(0) 225,058	
	官積算単価				230,853	合意率 0.974899
	*** B単- 88号 ***					
000088	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査 土木工事,,	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 170号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 64,345	
	官積算単価				66,000	合意率 0.974923
	*** B単- 89号 ***					
000089	システム初期費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 MC/MGブルドーザ技術,,	(0.000) 1.000	式	548,000	(0) 548,000	S単 171号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 548,000	
	単価				(0) 548,000	
	官積算単価				548,000	合意率 1
	*** B単- 90号 ***					
000090	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 5.000	月	67,000	(0) 335,000	S単 172号
	合計				(0) 335,000	
	単価				(0) 335,000	
	官積算単価				335,000	合意率 1
	*** B単- 91号 ***					
000091	3次元出来形管理及び3次元データ納品		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品	(0.000) 1.000	式	4,495,000	(0) 4,495,000	S単 173号
	合計				(0) 4,495,000	
	単価				(0) 4,495,000	
	官積算単価				4,495,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S02013	*** S単-6号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S単-7号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S単-8号 *** バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単-9号 *** バックホウ[クロー型・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単-10号 *** 攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単-11号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単-12号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単-13号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 田面排水樹 田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,		m	2,880		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 山土砂 山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 積込					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	積込 木材,, *** S単-23号 ***		m3	49,192		歩A・単A
	運搬 木材、10km以内,, *** S単-24号 ***		m3	6,293		歩A・単A
S02116	積込 積込 水路内雑物,, *** S単-25号 ***		m3	42,600		歩A・単A
	運搬 運搬 水路内雑物、20km以内,, *** S単-26号 ***		m3	8,220		歩A・単A
S02116	処分費 処分費 水路内雑物,, *** S単-27号 ***		m3	20,000		歩A・単A
	積込 積込 廃プラスチック類,, *** S単-28号 ***		m3	31,968		歩A・単A
S02116	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内,, *** S単-29号 ***		m3	6,950		歩A・単A
	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単-30号 ***		m3	4,200		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,, *** S単-31号 ***		個	1,290		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75,, *** S単-32号 ***		個	4,320		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125,, *** S単-33号 ***		個	3,100		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,, *** S単-34号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,, *** S単-35号 ***		個	1,040		歩A・単A
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,, *** S単-36号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,, *** S単-37号 ***		個	1,550		歩A・単A
	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単-38号 ***		個	22,300		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,, *** S単-39号 ***		個	14,000		歩A・単A
	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,, *** S単-40号 ***		個	14,430		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,, *** S単-41号 ***		組	21,700		歩A・単A
	無収縮モルタル 無収縮モルタル *** S単-42号 ***		m3	86,800		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,, *** S単-43号 ***		個	9,090		歩A・単A
	MFジョイント MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	13,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** MFポイント MFポイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 山砂 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 配管用継手材 配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付),,		個	29,200		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm,,		組	6,400		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,		本	24,900		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 芯出しスパー 芯出しスパー φ300用 φ90×50L×5t,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,,		基	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,		個	1,420		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,		個	1,520		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,		個	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** 受樹 受樹 1型、一方開き,,		個	7,630		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** 六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** コンクリート組立柵渠 コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む),,		組	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** コンクリート組立柵渠 (階段) コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む),,		組	114,000		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** PC鋼より線 PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton	518,000		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** PCケーブル用アンカプレート PCケーブル用アンカプレート 15.2用,,		個	799		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 15.2用,,		個	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** L型柵工枠 L型柵工枠 2500×1200H,,		本	30,960		歩A・単A
S02116	*** S単-64号 *** 柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1160×298,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単-65号 *** 柵工板 カーブ用					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	柵工板 カーブ用 下 1160×398,, *** S単- 66号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	柵工板 柵工板 上 910×298,, *** S単- 67号 ***		枚	2,960		歩A・単A
S02116	柵工板 柵工板 下 910×398,, *** S単- 68号 ***		枚	3,460		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1060×298,, *** S単- 69号 ***		枚	3,720		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1060×398,, *** S単- 70号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	建設発生土処理費 建設発生土処理費 *** S単- 71号 ***		m3	1,130		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単- 72号 ***		検体	7,500		歩A・単A
S02116	エレフット試験 エレフット試験 *** S単- 73号 ***		箇所	130,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ700、損耗率45%, *** S単- 74号 ***		m	13,100		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単- 75号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単- 76号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02123	舗装版切断排水処分 舗装版切断排水処分 汚泥 *** S単- 77号 ***		m3	20,600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単- 78号 ***		m3	2,820		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 木材 *** S単- 79号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 廃プラスチック類 *** S単- 80号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単- 81号 ***		m3	16,440		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単- 82号 ***		m3	8,209		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単- 83号 ***		ton	171,749		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし *** S単- 84号 ***		m	43,488		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし *** S単- 85号 ***		m	65,955		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分II ,なし,なし *** S単- 86号 ***		m3	10,977		歩A・単A
S07001	パイプライン基礎					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分II,なし, なし		m3	12,502		歩A・単A
S07021	*** S単-87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	3,131		歩A・単A
S07021	*** S単-88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	2,474		歩A・単A
S07021	*** S単-89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	2,700		歩A・単A
S07021	*** S単-90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,827		歩A・単A
S07021	*** S単-91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,955		歩A・単A
S07021	*** S単-92号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,521		歩A・単A
S07021	*** S単-93号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,609		歩A・単A
S07035	*** S単-94号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設(損耗率45%) 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	11,492		歩A・単A
S07035	*** S単-95号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品) 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,700mm,なし		m	2,514		歩A・単A
S07071	*** S単-96号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	5,001		歩A・単A
S07091	*** S単-97号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,125mm		基	75,194		歩A・単A
S07091	*** S単-98号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,75mm		基	43,194		歩A・単A
S10002	*** S単-99号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.31ha,0.001,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,なし		ha	1,106,107		歩A・単A
S10003	*** S単-100号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.31ha,0.001,3.00,粘性土・埴質土,少ない,なし		ha	1,540,417		歩A・単A
S10004	*** S単-101号 *** 水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルドーザー,13t級,普通		ha	446,725		歩A・単A
S10009	*** S単-102号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 なし		m <sup>2</sup>	561		歩A・単A
S15002	*** S単-103号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,044		歩A・単A
S15004	*** S単-104号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
S16001	*** S単-105号 *** ライトボン[カ]リエンジン・二輪駆動 ライトボン[カ]リエンジン・二輪駆動 ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	26,909		歩A・単A
S18001	*** S単-106号 *** 土のう工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土のう工 仕揃え～設置 *** S単-107号 ***		m3	22,359		歩A・単A
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単-108号 ***		m3	32,353		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ紡,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単-109号 ***		袋	7,538		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単-110号 ***		袋	7,578		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バツ紡,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単-111号 ***		袋	4,868		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ紡,0m3,,なし *** S単-112号 ***		袋	1,022		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 14,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単-113号 ***		箇所	77,556		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 16,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単-114号 ***		箇所	88,708		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単-115号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,l,なし *** S単-116号 ***		m <sup>2</sup>	836		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,91,l,なし *** S単-117号 ***		m <sup>2</sup>	1,280		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,65,l,なし *** S単-118号 ***		m <sup>2</sup>	1,039		歩A・単A
S18062	ブルーシート敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単-119号 ***		m <sup>2</sup>	78		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-120号 ***		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
S18062	ブルーシート敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-121号 ***		m <sup>2</sup>	148		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単-122号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単-123号 ***		ton	9,820		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス *** S単-124号 ***		m	288		歩A・単A
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ボリエレンクロス *** S単-125号 ***		m	288		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし *** S単-126号 ***		m3	680		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし *** S単-127号 ***		m3	784		歩A・単A
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし *** S単-128号 ***		m3	680		歩A・単A
S86801	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし *** S単-129号 ***		m3	507		歩A・単A
	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単-130号 ***		m3	356.4		歩A・単A
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,- *** S単-131号 ***		m3	1,158		歩A・単A
	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単-132号 ***		m3	258.2		歩A・単A
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-133号 ***		m3	283.4		歩A・単A
	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単-134号 ***		m3	436.5		歩A・単A
S86804	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単-135号 ***		m3	1,042		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-, *** S単-136号 ***		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単-137号 ***		m3	280.6		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単-138号 ***		m3	879.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単-139号 ***		m3	1,583		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単-140号 ***		m3	381.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単-141号 ***		m <sup>2</sup>	434.6		歩A・単A
	SA0152 SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単-142号 ***		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単-143号 ***		m <sup>2</sup>	917.7		歩A・単A
	SA0152 水平面仕上げ SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土,なし *** S単-144号 ***		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単-145号 ***		m3	1,640		歩A・単A
	SA0221 SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単-146号 ***		m3	1,323		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 穀運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単-147号 ***		m3	2,939		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単-148号 ***		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単-149号 ***		m	672.2		歩A・単A
	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単-150号 ***		m <sup>2</sup>	1,328		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,570		歩A・単A
	*** S単-151号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	31,670		歩A・単A
SA0311	*** S単-152号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	40,100		歩A・単A
	*** S単-153号 *** SA0311 間詰コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,840		歩A・単A
SA0312	*** S単-154号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,272		歩A・単A
	*** S単-155号 *** SA0312 SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
SA0521	*** S単-156号 *** SP ボックスカルパート機械据付 SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	181,400		歩A・単A
	*** S単-157号 *** SA0521 SP ボックスカルパート機械据付 SP ボックスカルパート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	270,200		歩A・単A
SA0832	*** S単-158号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	591.1		歩A・単A
	*** S単-159号 *** SA0833 SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	930.4		歩A・単A
SA0834	*** S単-160号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm		m <sup>2</sup>	677.8		歩A・単A
	*** S単-161号 *** SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,60mm		m <sup>2</sup>	557.7		歩A・単A
SA0835	*** S単-162号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>	1,014		歩A・単A
	*** S単-163号 *** SA0843 SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),プライムコート各種,なし,再生密粒度ア スコン(13)		m <sup>2</sup>	1,307		歩A・単A
S02112	*** S単-164号 *** ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｼﾞ [湿地・低騒音型・排対型(～2014)] ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｼﾞ [湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日	11,500		歩A・単A
	*** S単-165号 *** S02112 ﾌﾞｯｸﾞﾙｯﾄﾞ [ｸﾞﾛｰﾗ型・超低・排対型(～3次)]					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) *** S単-166号 ***		日	9,750		歩A・単A
S02116	ICT建設機械経費 ICT建設機械経費 MC/MGブルドーザ技術, *** S単-167号 ***		日	21,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 φ200用, *** S単-168号 ***		個	1,650		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1100×298, *** S単-169号 ***		枚	3,720		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1100×398, *** S単-170号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 土木工事, *** S単-171号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	システム初期費 システム初期費 MC/MGブルドーザ技術, *** S単-172号 ***		式	548,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単-173号 ***		月	67,000		歩A・単A
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品 3次元出来形管理及び3次元データ納品 *** S単-174号 ***		式	4,495,000		歩A・単A
S02123	舗装版切断排水処分 舗装版切断排水処分 汚泥(変更) *** S単-175号 ***		m <sup>3</sup>	15,000		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下, なし		m	71,755		歩A・単A
T00008	*** T単-1号 *** 排泥管土工					
	支線道路B(里道)埋設		m	5,274		歩A・単A
T00009	*** T単-2号 *** 制水弁設置工					
	浅埋型 φ75 (MFジョイント材料費別途) *** T単-3号 ***		箇所	44,744		歩A・単A
T00010	亀尾7号合流工柵工掘付工(機械)		箇所	170,939		歩A・単A
T00011	*** T単-4号 *** 亀尾8号合流工柵工掘付工(機械)		箇所	186,658		歩A・単A
T00100	*** T単-5号 *** 田面排水樹設置工					
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm *** T単-6号 ***		基	15,829		歩A・単A
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設					
	ダブル構造 φ200 *** T単-7号 ***		m	8,505		歩A・単A
T00402	制水弁設置工					
	浅埋型 φ125 *** T単-8号 ***		箇所	121,344		歩A・単A
T00407	円形鉄蓋1号設置					
	φ250 *** T単-9号 ***		箇所	23,264		歩A・単A
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 底版 H=40 *** T単-10号 ***		個	14,217		歩A・単A
T00425	給水栓設置工					
	75A *** T単-11号 ***		箇所	47,451		歩A・単A
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00438	円形1号 上下部壁 H=150 *** T単-12号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	14,647		歩A・単A
T00503	円形1号 調整リング H=100 *** T単-13号 *** 鉄筋コンクリート欄渠掘付工 (機械)		箇所	9,307		歩A・単A
T00504	B5000×H1200 *** T単-14号 *** 固化材散布		m	14,021		歩A・単A
T00505	セメント系固化材 施工障害なし *** T単-15号 *** 粉体攪拌工 (ハックの攪拌混合)		ton	24,298		歩A・単A
T00801	施工障害なし、深度0.5~2.0m *** T単-16号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m <sup>3</sup>	900		歩A・単A
T00802	φ600 *** T単-17号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m	1,046		歩A・単A
T00900	φ700 *** T単-18号 *** 路肩盛土 (狭幅1.0m未満)		m	1,257		歩A・単A
T00901	流用土 *** T単-19号 *** 路床工 (狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>	3,017		歩A・単A
T00902	流用土 *** T単-20号 *** 路体 (狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>	3,121		歩A・単A
T00907	流用土 *** T単-21号 *** 盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>	3,017		歩A・単A
T00908	*** T単-22号 *** 盛土・埋戻 (狭幅1.0m以上2.5m未満)		m <sup>3</sup>	2,844		歩A・単A
T00910	*** T単-23号 *** 路床埋戻工 (狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>	2,710		歩A・単A
T00012	*** T単-24号 *** 亀尾8-2号合流工柵工掘付工 (機械)		箇所	170,939		歩A・単A
T01001	*** T単-25号 *** ほ場整備工 (表土扱い) (ICT)		ha	1,003,106		歩A・単A
T01002	はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地) *** T単-26号 *** ほ場整備工 (基盤造成・畦畔築立) (ICT)		ha	1,412,994		歩A・単A
T01003	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 *** T単-27号 *** 水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)		ha	405,401		歩A・単A
C00002	*** C単-1号 *** 盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>	3,017		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単-4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(II)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
*** S単-5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単-6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター (コンクリート削孔用) φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コアホ-リングマシン) φ100~250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合計				128,481	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,030	
	*** S単-7号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コアホ-リングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガンリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合計				93,428	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,449	
	*** S単-8号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11,100円				
M96001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				11,100	
	*** S単- 9号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-ス・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	25,700円				
M96002	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))	1,000	供用日	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単- 10号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	39,000円				
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1,000	供用日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.28m3 (平・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	9,800円				
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1,000	日	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	17,700円				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,000	日	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単- 13号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	10,800円				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単-14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単-15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単-16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単-17号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単-18号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトP-#給油	1.000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単-19号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm (調整板含む)	1.000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単-20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200	1.000	m	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単-21号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単-22号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 木材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96308	積込 木材	1.000	m3	49,192	49,192	
	合計				49,192	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,192	
	*** S単-23号 ***					

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 木材、10km以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96309	運搬 木材、10km以内	1,000	m3	6,293	6,293	
	合計				6,293	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,293	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96305	積込 水路内雑物	1,000	m3	42,600	42,600	
	合計				42,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				42,600	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 水路内雑物、20km以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96306		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96306	運搬 水路内雑物、20km以内	1,000	m3	8,220	8,220	
	合計				8,220	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,220	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 水路内雑物、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96307		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96307	処分費 水路内雑物	1,000	m3	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	積込 廃プラスチック類	1,000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1,000 各単位
	単価				31,968	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
S02116	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内、		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96303		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	山砂 山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) P96435 J03203		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05282		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75	1.000	個	1,290	1,290	
	合計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,290	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96409		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96409	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 φ125×φ75	1.000	個	4,320	4,320	
	合計				4,320	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,320	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05225		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05225	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 150×125	1.000	個	3,100	3,100	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,100	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05283		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 支給品 チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P12036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,550	1,550	
	合計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96438		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96438	MFポイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,300	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96452		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96452	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm	1.000	個	14,430	14,430	
	合計				14,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,430	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入、		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96443		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96443	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入	1.000	組	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材 (Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,800	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	1.000	個	9,090	9,090	
	合計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,090	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	MFポイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFポイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96436		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96436	MFポイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	MFポイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFポイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96436		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96436	MFポイント 支給品 FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96435		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96435	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96471		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96471	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管 (離脱防止金具付)	1.000	個	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 47号 ***						
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96472		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96472	沈下防止底板 t=70mm	1.000	組	6.400	6.400	
	合計				6.400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6.400	
*** S単- 48号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24.900	24.900	
	合計				24.900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24.900	
*** S単- 49号 ***						
S02116	芯出しスパー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	芯出しスパー φ300用 φ90×50L×5t,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96470		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96470	芯出しスパー φ300用 φ90×50L×5t	1.000	個	2.000	2.000	
	合計				2.000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2.000	
*** S単- 50号 ***						
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96469		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96469	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa	1.000	基	80.700	80.700	
	合計				80.700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80.700	
*** S単- 51号 ***						
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96476		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96476	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80	1.000	個	1.420	1.420	
	合計				1.420	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1.420	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96475		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96475	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80	1.000	個	1.520	1.520	
	合 計				1.520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1.520	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96474		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96474	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80	1.000	個	1,810	1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	受樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受樹 1型、一方開き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96473		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96473	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合 計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,630	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合 計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96604		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96604	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 (アーム1本+パネル1式等を含む)	1.000	組	80.700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠 (階段)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96608		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96608	コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200 (片面階段1式+アーム+パネルを含む)	1.000	組	114.000	114,000	
	合計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				114,000	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96619		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18.500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	P C鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P23068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P23068	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518.000	518,000	
	合計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				518,000	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 15.2用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96621		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96621	PCケーブル用アンカープレート 15.2用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単価				799	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96623		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用	1.000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	L型柵工枠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	L型柵工枠 2500×1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96038	L型柵工枠 2500×1200H	1.000	本	30,960	30,960	
	合計				30,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,960	
	*** S単- 64号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1160×298,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96634		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96634	柵工板 カーブ用 上 1160×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単- 65号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1160×398,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96635		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				週休:月単位	
P96635	柵工板 カーブ用 下 1160×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単- 66号 ***					

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	柵工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 上 910×298, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96632		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96632	柵工板 上 910×298	1.000	枚		2,960	2,960
	合計				2,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,960	
	*** S単- 67号 ***					
S02116	柵工板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 下 910×398, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96633		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96633	柵工板 下 910×398	1.000	枚		3,460	3,460
	合計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,460	
	*** S単- 68号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1060×298, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96636		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96636	柵工板 カーブ用 上 1060×298	1.000	枚		3,720	3,720
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単- 69号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1060×398, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96637		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96637	柵工板 カーブ用 下 1060×398	1.000	枚		4,840	4,840
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単- 70号 ***					
S02116	建設発生土処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96300	建設発生土処理費	1.000	m3		1,130	1,130
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 71号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96901	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 72号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96900	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単- 73号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ700、損耗率45%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96802	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ700、損耗率45%	1.000	m	13,100	13,100	
	合計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,100	
	*** S単- 74号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 75号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,055円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単- 76号 ***					
S02123	舗装版切断排水処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断排水処分 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96040		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96040	舗装版切断排水処分 汚泥	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単- 77号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 78号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96310		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96310	処分費 木材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単- 79号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96304		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96304	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単- 80号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分Ⅰ			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工区分Ⅱ					
	5)低騒音・低振動対策					
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,440	16,440	
	合計				16,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,440	
	*** S単- 81号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)施工区分Ⅰ			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工区分Ⅱ					
	5)低騒音・低振動対策					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合計				8,209	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		8,209	
	*** S単- 82号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)径区分			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)作業区分			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工規模					
	5)時間的制約					
	6)夜間作業					
	7)構造物区分					
	8)太径鉄筋量					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				171,749	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		171,749	
	*** S単- 83号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート欄渠1組当たり単価(円/組)			豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)欄渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)			基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)欄渠1組当たりアーム間隔(m/組)			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)欄渠型式					
	5)欄渠材料断面の規格(㎡)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
P13232	鉄筋コンクリート欄渠	15.600	組	54,500	850,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] クロー型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 パトロール給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,017,627	算出数量 23.400 m

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		43,488	
	*** S単- 84号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	88,200円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	88,200	1,375,920	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] クローラ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 パトロール給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,543,347	算出数量 23.400 m
	単 価		m		65,955	
	*** S単- 85号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分II, なし, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分II				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホ[クローラ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合 計				109,766	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,977	
	*** S単- 86号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 山積, 区分II, なし, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)基礎区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	山積				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 締固め区分	区分II				
	6) 単価0円区分(基礎材)	なし				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				125,021	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,502	
	*** S単- 87号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				31,310	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,131	
	*** S単- 88号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,860	14,298	
Y00004	雑材料費	0.020		14,298	286	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				24,739	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,474	
	*** S単- 89号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径125 長5.0m	1.950	本	8.470	16.517	
Y00004	雑材料費	0.020		16.517	330	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29.988	2.699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25.602	3.328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21.726	4.128	
	合計				27.002	算出数量 10.000 m
	単価		m		2.700	
	*** S単-90号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3.660	8.930	
Y00004	雑材料費	0.020		8.930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29.988	2.399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25.602	3.072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21.726	3.693	
	合計				18.273	算出数量 10.000 m
	単価		m		1.827	
	*** S単-91号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5.220	10.179	
Y00004	雑材料費	0.020		10.179	204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29.988	2.399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25.602	3.072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21.726	3.693	
	合計				19.547	算出数量 10.000 m
	単価		m		1.955	
	*** S単-92号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾌﾟ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾌﾟ薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				15,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,521	
	*** S単- 93号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径75 長5.0m	1.950	本	3,480	6,786	
Y00004	雑材料費	0.020		6,786	136	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				16,086	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,609	
	*** S単- 94号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(損耗率45%)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	9,400円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	9,400	940,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油 パトロール給油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				1,149,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		11,492	
	*** S単- 95号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設(貸与品)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 700mm, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分	0円 高密度ポリエチレン管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	700mm なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	29,988	29,388	
R01002	特殊作業員	2.450	人	25,602	62,725	
R01003	普通作業員	3.560	人	21,726	77,345	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	2.460	日	10,800	26,568	
P34029	軽油	52.000	L	143	7,436	
R01021	運転手(特殊)	1.850	人	25,908	47,930	
	合計				251,392	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,514	
	*** S単-96号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合計				50,007	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,001	
	*** S単-97号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 125mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	66,600円 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	66,600	66,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				75,194	算出数量 1,000 基
	単価		基		75,194	
	*** S単-98号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制水弁の単価(円/基) 2) 口径区分(mm)	34,600円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				43,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,194	
	*** S単-99号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地), 0.31ha, 0.001, はぎ取り戻し工 法(少ない), 15cm, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)				深夜時間:0.0
	2) 計画平均区画面積(A)	0.31ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4) 障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	11.070	日	36,200	400,734	
P34029	軽油 パトロール給油	660.000	L	143	94,380	
R01021	運転手(特殊)	5.080	人	25,908	131,613	
R01001	土木一般世話役	1.800	人	29,988	53,978	
R01003	普通作業員	5.600	人	21,726	121,666	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.760	日	9,750	124,410	
P34029	軽油 パトロール給油	306.000	L	143	43,758	
R01021	運転手(特殊)	5.190	人	25,908	134,463	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,105,002	1,105	
	合計				1,106,107	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,106,107	
	*** S単-100号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.31ha, 0.001, 3.00, 粘性土・レイ質土, 少ない, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1) 施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				深夜時間:0.0
	2) 計画平均区画面積(A)	0.31ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.001				
	4) 排水状況(W)	3.00				
	5) 土質区分	粘性土・レイ質土				
	6) 障害物状況	少ない				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(〜2次)] 20t級 19〜21t	9.960	日	36,200	360,552	
P34029	軽油 パトロール給油	594.000	L	143	84,942	
R01021	運転手(特殊)	4.570	人	25,908	118,400	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01003	普通作業員	5.400	人	21,726	117,320	
F08012	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	34.150	日	9,750	332,963	
P34029	軽油 パトロール給油	819.000	L	143	117,117	
R01021	運転手(特殊)	13.880	人	25,908	359,603	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,538,878	1,539	
	合計				1,540,417	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,540,417	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 101号 ***						
S10004	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地「フルト-サ」, 13t級, 普通				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 作業条件	湿地「フルト-サ」 13t級 普通			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
M01064	「フルト-サ」[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 「パトロール」給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	25,988	5,182	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	21,726	5,214	
	合 計				17,869	算出数量 0.040 ha
	単 価		ha		446,725	
*** S単- 102号 ***						
S10009	畦畔整形工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 なし				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
F08012	「バックホ」[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準「バケット」容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.600	日	9,750	15,600	
P34029	軽油 「パトロール」給油	40.000	L	143	5,720	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	25,988	17,877	
	合 計				56,058	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		561	
*** S単- 103号 ***						
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
F08012	「バックホ」[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準「バケット」容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 「パトロール」給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	25,988	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合 計				10,438	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,044	
*** S単- 104号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 石礫、雑物除去	無			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,204	309	
	合計				2,513	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単- 105号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が時間のみ」	M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M28121		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34029	軽油 パトロール給油	9.700	L	143	1,387	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				26,909	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		26,909	
Y00001	単位					
	*** S単- 106号 ***					
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	21,726	215,087	
	合計				223,587	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		22,359	
	*** S単- 107号 ***					
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		32,353	
	*** S単- 108号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	パック材				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34,000	枚	3,770	128,180	
F08064	パック材[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準パケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,280	日	11,800	15,104	
P34029	整油 パトロール給油	63,000	L	143	9,009	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合 計				256,290	算出数量 34,000 袋
	単 価		袋		7,538	
	*** S単- 109号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,現地土,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), ) ,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ラフレックレン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価 (m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7)単価0円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.020		77,316	1,546	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	49,000	枚	3,770	184,730	
F08064	パック材[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準パケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,360	日	11,800	16,048	
P34029	整油 パトロール給油	65,000	L	143	9,295	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	56,500	56,500	
	合 計				371,343	算出数量 49,000 袋
	単 価		袋		7,578	
	*** S単- 110号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出



事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				77,556	算出数量 1,000 箇所
	単価				77,556	
	*** S単- 113号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 運転日数	16				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 排水方法	作業時排水				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機 [G 駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	24,800	日	900	22,320	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	149,000	L	156	23,244	
R01001	土木一般世話役	0,640	人	29,988	19,192	
R01003	普通作業員	0,800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0,080		82,137	6,571	
	合計				88,708	算出数量 1,000 箇所
	単価				88,708	
	*** S単- 114号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) ポンプ規格	口径 50mm				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
R01001	土木一般世話役	0,230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0,430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1,000 箇所
	単価				16,239	
	*** S単- 115号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 43, 1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	43				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1				深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	398	398,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バトロン給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				836,306	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		836	
	*** S単- 116号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 91, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 91		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	842	842,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホク[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				1,280,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		1,280	
	*** S単- 117号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 65, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 65		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
		1 なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	601	601,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	パックホク[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 パトロール給油	345,000	L	143	49,335	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				1,039,306	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		1,039	
	*** S単- 118号 ***					
S18062	ブルーシート敷設・撤去		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 42		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104,000	㎡	42	4,368	
R01003	普通作業員	0,160	人	21,726	3,476	
	合計				7,844	算出数量 100,000 ㎡
	単価		㎡		78	
	*** S単- 119号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 130		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				23,948	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		239	
	*** S単-120号 ***					
S18062	ブルーシート敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				14,796	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		148	
	*** S単-121号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単-122号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 123号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックス					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業種別	埋設標識シート				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	3)規格	幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックス				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択					深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格					
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフレックス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 124号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックス					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業種別	埋設標識シート				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	3)規格	幅150mm,50m巻,2倍ボリエフレックス				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択	P39101				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格					
P39101	埋設物標シテープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフレックス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				28,755	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		288	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 125号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単- 126号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油	5.700	L	143	815	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25.602	25.602	
	合計				30.593	算出数量 39.000 m3
	単価		m3		784	
	*** S単- 127号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F04081	振動ロー[ハトガイ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトロ#給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25.602	25.602	
	合計				30.593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単- 128号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分 (ton)	3.0~4.0ton		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分	なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バトロ#給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		507	
	*** S単- 129号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m3		356.4	
	*** S単- 130号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,158	
	*** S単- 131号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		258.2	
	*** S単- 132号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		283.4	
	*** S単- 133号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		436.5	
	*** S単- 134号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		1,042	
	*** S単- 135号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単-136号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単-137号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		879.5	
	*** S単-138号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,583	
	*** S単-139号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		381.1	
	*** S単- 140号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		434.6	
	*** S単- 141号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単- 142号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		917.7	
	*** S単- 143号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単- 144号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,640	
	*** S単- 145号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,323	
	*** S単- 146号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,939	
	*** S単- 147号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単- 148号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		672.2	
	*** S単- 149号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,328	
	*** S単- 150号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		39,570	
	*** S単- 151号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		31,670	
	*** S単- 152号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,100	
	*** S単- 153号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する.-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,840	
	*** S単- 154号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,272	
	*** S単- 155号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	
	*** S単- 156号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート 有り なし				
P96613	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		181,400	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 157号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 1.5m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 1.5m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート 有り なし				
P96614	ボックスカルバート B2300×H1200×L1500		個			材変
	単 価		m		270,200	
	*** S単- 158号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		591.1	
	*** S単- 159号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		930.4	
	*** S単- 160号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 90mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		677.8	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-161号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 60mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 60mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		㎡		557.7	
	*** S単-162号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	90mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		㎡		1,014	
	*** S単-163号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		㎡		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡		1,307	
	*** S単-164号 ***					
S02112	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)] 7t級 7~9t			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F09012 7t級 7~9t 11,500円				
F09012	ブルドーザ [湿地・低騒音型・排対型 (~2014)] 7t級 7~9t	1,000	日	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単-165号 ***					
S02112	バックホウ [クローラ型・超低・排対型 (~3次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08012 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 9,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	1.000	目	9,750	9,750	
	合計				9,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,750	
	*** S単- 166号 ***					
S02116	ICT建設機械経費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費 MC/MGブローザ技術,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96906		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96906	ICT建設機械経費 MC/MGブローザ技術	1.000	目	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単- 167号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 φ200用,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	高密度ポリエチレン管継手 φ200用	1.000	個	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単- 168号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1100×298,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	柵工板 カーブ用 上 1100×298	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単- 169号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1100×398,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96904		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96904	柵工板 カーブ用 下 1100×398	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 170号 ***						
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査 土木工事,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96902		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96902	諸経費動向調査 土木工事	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
*** S単- 171号 ***						
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 MC/MGブルドーザ技術,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96907		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96907	システム初期費 MC/MGブルドーザ技術	1.000	式	548,000	548,000	
	合計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,000	
*** S単- 172号 ***						
S02116	快適トイレ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96905		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96905	快適トイレ	1.000	月	67,000	67,000	
	合計				67,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				67,000	
*** S単- 173号 ***						
S02116	3次元出来形管理及び3次元データ納品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理及び3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96908		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96908	3次元出来形管理及び3次元データ納品	1.000	式	4,495,000	4,495,000	
	合計				4,495,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,495,000	
*** S単- 174号 ***						
S02123	舗装版切断排水処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断排水処分 汚泥 (変更)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96041 汚泥 (変更)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96041	舗装版切断排水処分 汚泥 (変更)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,000	
	*** S単- 175号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	96,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	2.50㎡を越え3.60㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	96,900	1,511,640	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] クロー型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	目	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 パトロー給油	99.000	L	143	14,157	
	合 計				1,679,067	算出数量 23.400 m
	単 価		m		71,755	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	187,200		
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	280,800		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
J96001	無収縮モルタル		m3	86,800		
M96001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		
M96002	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	25,700		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
P96013	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm		個	9,090		
P96014	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm		個	14,430		
P96038	L型柵工枠 2500×1200H		本	30,960		
P96040	舗装版切断排水処分 汚泥		m3	20,600		
P96041	舗装版切断排水処分 汚泥(変更)		m3	15,000		
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む)		個	12,300		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ200		m	2,880		
P96102	高密度ポリエチレン管継手 φ200用		個	1,650		
P96300	建設発生土処理費		m3	1,130		
P96302	積込 廃プラスチック類		m3	31,968		
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3	6,950		
P96304	処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		
P96305	積込 水路内雑物		m3	42,600		
P96306	運搬 水路内雑物、20km以内		m3	8,220		
P96307	処分費 水路内雑物		m3	20,000		
P96308	積込 木材		m3	49,192		
P96309	運搬 木材、10km以内		m3	6,293		
P96310	処分費 木材		m3	6,000		
P96409	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 φ125×φ75		個	4,320		
P96435	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
P96436	MFジョイント FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96438	MFジョイント FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	22,300		
P96443	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	21,700		
P96452	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000		
P96469	給水栓(ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74Mpa		基	80,700		
P96470	芯出しスベ-サー φ300用 φ90×50L×5t		個	2,000		
P96471	配管用継手材 φ75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)		個	29,200		
P96472	沈下防止底板 t=70mm		組	6,400		
P96473	受樹 1型、一方開き		個	7,630		
P96474	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ φ80		個	1,810		
P96475	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット φ80		個	1,520		
P96476	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル φ80		個	1,420		
P96604	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200(ア-ム1本+パネル1式等を含む)		組	80,700		
P96608	コンクリート組立柵渠(階段) B5000×H1200(片面階段1式+ア-ム+パネルを含む)		組	114,000		
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品		本	41.50		
P96613	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個	313,000		





事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		99,042	9,904	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.600	日	17,700	28,320	S単 12号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	99.000	L	143	14,157	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)	1.360	人	25,908	35,235	S単 17号
	合 計				186,658	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		186,658	
	*** T単- 5号 ***					
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm		基		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 15号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 16号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	S単 11号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 17号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	80.000	L	143	11,440	S単 18号
	合 計				158,291	算出数量 10.000 基
	単 価		基		15,829	
	*** T単- 6号 ***					
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 φ200		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 15号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合 計				8,505	算出数量 1.000 m
	単 価		m		8,505	
	*** T単- 7号 ***					
T00402	制水弁設置工 浅埋型 φ125		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 36号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,125mm	1.000	基	75,194	75,194	S単 97号
S02116	MFシ-ョ-イト FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	22,300	44,600	S単 37号
	合 計				121,344	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		121,344	
	*** T単- 8号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置 φ250		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号φ250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 40号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 16号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 41号
	合計				23,264	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		23,264	
	*** T単- 9号 ***					
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 底版 H=40 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 38号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 16号
	合計				14,217	算出数量 1.000 個
	単価		個		14,217	
	*** T単- 10号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10,000	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S単 14号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S単 15号
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S単 16号
	合計				474,505	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		47,451	
	*** T単- 11号 ***					
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 上下部壁 H=150 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,	1.000	個	14,430	14,430	S単 39号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 16号
	合計				14,647	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,647	
	*** T単- 12号 ***					
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 調整リング H=100 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 42号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 16号
	合計				9,307	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,307	
	*** T単- 13号 ***					
T00503	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械)		m		15,000	歩A 当たり算出
	B5000×H1200					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	29,988	22,491	S単 14号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.750	人	25,602	19,202	S単 15号
S02115	普通作業員	3.750	人	21,726	81,473	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		123,166	12,317	
S02115	運転手 (特殊)	1.280	人	25,908	33,162	S単 17号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.280	日	17,700	22,656	S単 12号
S02116	軽油 バトロウ給油,,	133.000	L	143	19,019	S単 18号 算出数量 15.000 m
	合 計				210,320	
	単 価		m		14,021	
	*** T単- 14号 ***					
T00504	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 施工障害なし					
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 16号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 59号
S02111	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 8号
S02116	軽油 バトロウ給油,,	29.000	L	143	4,147	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 17号 算出数量 15.000 ton
	合 計				364,468	
	単 価		ton		24,298	
	*** T単- 15号 ***					
T00505	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)		m <sup>3</sup>		187,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	施工障害なし、深度0.5～2.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 16号
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) (ベ-スマシン (改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 9号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 10号
S02116	軽油 バトロウ給油,,	60.000	L	143	8,580	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 17号 算出数量 187.000 m <sup>3</sup>
	合 計				168,371	
	単 価		m <sup>3</sup>		900	
	*** T単- 16号 ***					
T00801	高密度ポリエチレン管撤去		m		200,000 m	歩A 当たり算出
	φ600					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S単 15号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S単 16号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 13号
S02116	軽油 バトロウ給油,,	43.000	L	143	6,149	S単 18号
S02115	運転手 (特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S単 17号 算出数量 200.000 m
	合 計				209,162	
	単 価		m		1,046	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 17号 ***					
T00802	高密度ポリエチレン管撤去		m		200.000	歩A 当たり算出
	φ700					
S02115	土木一般世話役	0.980	人	29.988	29.388	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.450	人	25.602	62.725	S単 15号
S02115	普通作業員	3.560	人	21.726	77.345	S単 16号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	2.460	日	10.800	26.568	S単 13号
S02116	軽油	52.000	L	143	7.436	S単 18号
S02115	運転手(特殊)	1.850	人	25.908	47.930	S単 17号 算出数量 200.000 m
	合計				251.392	
	単価		m		1.257	
	*** T単- 18号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1.847	2.050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	680	680	S単 125号 算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	合計				3.017	
	単価		m <sup>3</sup>		3.017	
	*** T単- 19号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1.847	2.050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	784	784	S単 126号 算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	合計				3.121	
	単価		m <sup>3</sup>		3.121	
	*** T単- 20号 ***					
T00902	路体(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1.847	2.050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	680	680	S単 125号 算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	合計				3.017	
	単価		m <sup>3</sup>		3.017	
	*** T単- 21号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1.000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 127号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単-22号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 128号
	合計				2,844	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,844	
	*** 丁単-23号 ***					
T00910	路床埋戻工(狭幅1.0m未満)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 131号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 5号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 126号
	合計				2,710	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** 丁単-24号 ***					
T00012	亀尾8-2号合流工柵工据付工(機械)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 15号
S02115	普通作業員	2.500	人	21,726	54,315	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		109,905	10,991	
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	S単 12号
S02116	軽油 バトロー給油,,	45.000	L	143	6,435	S単 18号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 17号
	合計				170,939	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		170,939	
	*** 丁単-25号 ***					
T01001	ほ場整備工(表土扱い)(ICT)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S02112	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) フットーザ[湿地・低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7~9t	15.000	日	11,500	172,500	S単 164号
P34029	軽油 バトロー給油	570.000	L	143	81,510	
S02115	運転手(特殊)	7.500	人	25,908	194,310	S単 17号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	亀松工区区画整理 (その2) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	2.200	人	29,988	65,974	S単 14号
S02115	普通作業員	8.000	人	21,726	173,808	S単 16号
S02112	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	13.000	日	9,750	126,750	S単 165号
P34029	軽油 バトロ-給油	320.000	L	143	45,760	
S02115	運転手 (特殊)	5.500	人	25,908	142,494	S単 17号
	合計				1,003,106	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,003,106	
	*** T単- 26号 ***					
T01002	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (ICT)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地					
S02112	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	14.000	日	11,500	161,000	S単 164号
P34029	軽油 バトロ-給油	532.000	L	143	76,076	
S02115	運転手 (特殊)	6.500	人	25,908	168,402	S単 17号
S02115	土木一般世話役	2.300	人	29,988	68,972	S単 14号
S02115	普通作業員	7.500	人	21,726	162,945	S単 16号
S02112	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	34.000	日	9,750	331,500	S単 165号
P34029	軽油 バトロ-給油	763.000	L	143	109,109	
S02115	運転手 (特殊)	12.930	人	25,908	334,990	S単 17号
	合計				1,412,994	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,412,994	
	*** T単- 27号 ***					
T01003	水田簡易ほ場整備整地工 (ICT)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	湿地ブルドーザ, 7t級					
S02112	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	6.000	日	11,500	69,000	S単 164号
P34029	軽油 バトロ-給油	228.000	L	143	32,604	
S02115	運転手 (特殊)	6.000	人	25,908	155,448	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.600	人	29,988	17,993	S単 14号
S02115	普通作業員	6.000	人	21,726	130,356	S単 16号
	合計				405,401	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		405,401	

