



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度  
宇城農地整備事業  
浅川工区区画整理（その16）工事

# 積 算 書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名 宇城農地整備事業  
 工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(93,064,000) 96,390,000	
・工事原価			(79,335,000) 82,234,000	
純工事費			(57,059,000) 58,843,000	
・直接工事費			(50,459,000) 50,729,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(49,210,000) 48,444,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	(1,249,000) 2,285,000	
・間接工事費			(28,876,000) 31,505,000	
・・・共通仮設費			(6,600,000) 8,114,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費~営繕費等			(5,996,000) 6,078,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	(24,000) 828,000	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	(118,000) 66,000	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	(0) 450,000	
・・・現場環境改善費			(462,000) 692,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			( " ) 462,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	(0) 230,000	
・・・現場管理費			(22,276,000) 23,391,000	
・・・現場管理費(率計上)			(22,276,000) 23,391,000	
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等			(13,729,000) 14,165,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(11,000) 208,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	

















事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(49,210,000)	
・整地工				48,444,000	
・・整地工	1.000	式		(47,453,000)	
				47,795,000	
000001 畦畔工	1.000	式		(4,647,000)	
				4,493,000	
000001 畦畔工	(90.000)	( " )		(134,550)	歩A・単A [単価B]
撤去・復旧	44.000	m	1,495	65,780	B単 1号
000002 耕起	(196,200.000)	( " )		(4,512,600)	歩A・単A [単価B]
	192,500.000	m <sup>2</sup>	23	4,427,500	B単 2号
合 計				(4,647,150)	
				4,493,280	
・・暗渠排水工				(42,806,000)	
	1.000	式		42,295,000	
000003 吸水渠	(26,816.000)	( " )		(32,313,280)	歩A・単A [単価B]
50(トシヤ掘削)	26,029.000	m	1,205	31,364,945	B単 3号
000004 吸水渠	(834.000)	( " )		(2,376,900)	歩A・単A [単価B]
50(ハッパ掘削)ハウス部	333.000	m	2,850	949,050	B単 4号
000053 吸水渠	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
50(バックホウ掘削)ほ場番号30	710.000	m	1,959	1,390,890	B単 53号
000054 石礫人力除去	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	0.036	ha	2,002,816	72,101	B単 54号
000055 作業残土処理工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
(石礫・玉石)	6.030	m <sup>3</sup>	4,795	28,914	B単 55号
000056 作業残土処理工	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
無筋	1.600	m <sup>3</sup>	4,272	6,835	B単 56号
000005 排水渠	(1,140.000)	( " )		(1,398,780)	歩A・単A [単価B]
50(ハッパ掘削)耕地下	367.000	m	1,227	450,309	B単 5号
000006 排水渠	(23.000)	( " )		(30,774)	歩A・単A [単価B]
65(ハッパ掘削)耕地下	52.000	m	1,338	69,576	B単 6号
000007 排水渠	(33.000)	( " )		(47,091)	歩A・単A [単価B]
75(ハッパ掘削)耕地下	173.000	m	1,427	246,871	B単 7号
000057 排水渠	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
100(バックホウ掘削)耕地下	24.000	m	1,515	36,360	B単 57号
000008 排水渠	(62.000)	( " )		(175,708)	歩A・単A [単価B]
65(ハッパ掘削)市道下	0.000	m	2,834	0	B単 8号
000058 排水渠	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
75(ハッパ掘削)市道下	6.000	m	4,513	27,078	B単 58号
000059 削孔	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
ブロック種	2.000	箇所	4,036	8,072	B単 59号
000009 排水渠	( " )	( " )		( " )	歩A・単A [単価B]
50(ハッパ掘削)耕作道路下	3.000	m	2,480	7,440	B単 9号
000010 排水渠	(6.000)	( " )		(15,546)	歩A・単A [単価B]
65(ハッパ掘削)耕作道路下	0.000	m	2,591	0	B単 10号
000011 排水渠	( " )	( " )		( " )	歩A・単A [単価B]
75(ハッパ掘削)耕作道路下	27.000	m	2,653	71,631	B単 11号
000012 異種管継手	(285.000)	( " )		(202,350)	歩A・単A [単価B]
50(VU) x 50(ポリエチレン管用)	92.000	個	710	65,320	B単 12号
000013 異種管継手	(6.000)	( " )		(6,156)	歩A・単A [単価B]
65(VU) x 65(ポリエチレン管用)	13.000	個	1,026	13,338	B単 13号
000014 異種管継手	(9.000)	( " )		(13,491)	歩A・単A [単価B]
75(VU) x 75(ポリエチレン管用)	44.000	個	1,499	65,956	B単 14号
000060 異形管継手	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
100(VU) x 100(ポリエチレン管)	6.000	個	1,578	9,468	B単 60号
000015 継手	(1.000)	( " )		(343)	歩A・単A [単価B]
45°エルボ VU 65	0.000	個	343	0	B単 15号
000061 継手	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
45°エルボVU 75	4.000	個	171	684	B単 61号
000016 継手	(1.000)	( " )		(378)	歩A・単A [単価B]
90°エルボ VU 65	0.000	個	378	0	B単 16号
000062 継手	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
ソケット 50	1.000	個	199	199	B単 62号
000063 継手	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
ソケット 75	11.000	個	509	5,599	B単 63号
000017 水平水閘	(285.000)	( " )		(4,902,285)	歩A・単A [単価B]
VU 50 立ち上がりH=1.5m	92.000	個	17,201	1,582,492	B単 17号
000064 水平水閘	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
VU 50 立ち上がりH=1.5m 搬入	100.000	個	17,201	1,720,100	B単 64号
000018 水平水閘	(6.000)	( " )		(103,206)	歩A・単A [単価B]
VU 65 立ち上がりH=1.5m	13.000	個	17,201	223,613	B単 18号
000019 水平水閘	(9.000)	( " )		(154,809)	歩A・単A [単価B]
VU 75 立ち上がりH=1.5m	44.000	個	17,201	756,844	B単 19号
000065 水平水閘	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
VU 100立上りH=1.5m	6.000	個	27,564	165,384	B単 65号
000020 立ち上がり保護管	(345.000)	( " )		(90,045)	歩A・単A [単価B]
VU 65 L=0.8m	328.000	個	261	85,608	B単 20号
000021 VUキャップ	(345.000)	( " )		(157,665)	歩A・単A [単価B]
65	328.000	個	457	149,896	B単 21号
000022 集水渠	(203.000)	( " )		(282,576)	歩A・単A [単価B]
50(ハッパ掘削)	555.000	m	1,392	772,560	B単 22号
000023 集水渠	(149.000)	( " )		(236,463)	歩A・単A [単価B]
65(ハッパ掘削)	532.000	m	1,587	844,284	B単 23号
000024 集水渠	(44.000)	( " )		(73,392)	歩A・単A [単価B]
75(ハッパ掘削)	246.000	m	1,668	410,328	B単 24号

事業名 宇城農地整備事業					
工事名 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )					
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事					
名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066 集水渠 50 (バックホウ掘削) ハウス部	(0.000) 11.000		(0) 2,497	(0) 27,467	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 集水渠 65 (バックホウ掘削) ハウス部	(0.000) 9.000		(0) 2,692	(0) 24,228	歩A・単A [単価B] B単 67号
000025 継手 45°エルボ 50 (ポリエチレン管用)	(1.000) 2.000		( " ) 710	(710) 1,420	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 継手 90°エルボ 50 (ポリエチレン管用)	(15.000) 67.000		( " ) 710	(10,650) 47,570	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 継手 90°エルボ 65 (ポリエチレン管用)	( " ) 2.000		( " ) 1,420	( " ) 2,840	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 継手 90°チーズ 50 (ポリエチレン管用)	(9.000) 4.000		( " ) 1,184	(10,656) 4,736	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 継手 90°チーズ 65 (ポリエチレン管用)	(20.000) 76.000		( " ) 1,815	(36,300) 137,940	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 継手 90°チーズ 75 (ポリエチレン管用)	(16.000) 79.000		( " ) 2,363	(37,808) 186,677	歩A・単A [単価B] B単 30号
000068 継手 90°チーズ 100 (ポリエチレン管用)	(0.000) 6.000		(0) 4,105	(0) 24,630	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 継手 45°チーズ 50 (ポリエチレン管用)	(0.000) 5.000		(0) 1,087	(0) 5,435	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 継手 45°チーズ 65 (ポリエチレン管用)	(0.000) 2.000		(0) 1,663	(0) 3,326	歩A・単A [単価B] B単 70号
000031 異径管継手 50 x 65 (ポリエチレン管用)	(35.000) 142.000		( " ) 710	(24,850) 100,820	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 異径管継手 50 x 75 (ポリエチレン管用)	(16.000) 79.000		( " ) 868	(13,888) 68,572	歩A・単A [単価B] B単 32号
000071 異径管継手 50 x 100 (ポリエチレン管用)	(0.000) 6.000		(0) 1,184	(0) 7,104	歩A・単A [単価B] B単 71号
000033 異径管継手 65 x 75 (ポリエチレン管用)	(9.000) 50.000		( " ) 868	(7,812) 43,400	歩A・単A [単価B] B単 33号
000072 異径管継手 75 x 100 (ポリエチレン管用)	(0.000) 6.000		(0) 1,263	(0) 7,578	歩A・単A [単価B] B単 72号
合 計				(42,805,823) 42,295,488	
・ ・ 畦畔撤去・復旧工 畦畔復旧工事	1.000	式		(0) 1,007,000	
000073 畦畔掘削	(0.000) 102.100		(0) 1,066	(0) 108,839	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 作業残土処理工	(0.000) 102.100		(0) 3,124	(0) 318,960	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 表土搬入 仮置場からの搬入土 (表土)	(0.000) 102.100		(0) 1,337	(0) 136,508	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 畦畔工	(0.000) 425.400		(0) 952	(0) 404,981	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 耕起工	(0.000) 1,644.000		(0) 23	(0) 37,812	歩A・単A [単価B] B単 77号
合 計				(0) 1,007,100	
・ゲート基礎工 2号転倒ゲート	1.000	式		(439,000) 0	
・ ・ゲート基礎工	1.000	式		(439,000) 0	
000034 2号転倒ゲート基礎工	(1.000) 0.000		( " ) 437,561	(437,561) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 作業残土処理工	(0.400) 0.000		( " ) 3,119	(1,248) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
合 計				(438,809) 0	
・ 構造物取壊し工	1.000	式		(1,318,000) 649,000	
・ ・ コンクリート構造物撤去工 排水渠 コンクリート削孔	1.000	式		(1,209,000) 627,000	
000036 コンクリート削孔 排水渠 コンクリート削孔	(300.000) 155.000		( " ) 4,029	(1,208,700) 624,495	歩A・単A [単価B] B単 36号
BA0201 搬運搬	(0.1) 0.6		( " ) 4,895	(490) 2,937	歩A・単A [単価B] B単 37号
合 計				(1,209,190) 627,432	
・ ・ As舗装取壊し工	1.000	式		(91,000) 22,000	
BA0203 舗装版切断	(123) 24		( " ) 610	(75,030) 14,640	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 舗装切断排水処理	(1.000) 0.000		( " ) 7,867	(7,867) 0	歩A・単A [金額B] B単 39号
000078 舗装切断排水処理	(0.000) 1.000		(0) 3,820	(0) 3,820	歩A・単A [金額B] B単 78号
BA0202 舗装版破砕	(19) 5.0		( " ) 201	(3,819) 1,005	歩A・単A [単価B] B単 40号



事業名 宇城農地整備事業					
工事名 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )					
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(1,249,000)	
				2,285,000	
・仮設工				(1,249,000)	
	1.000	式		2,285,000	
・・仮設道路工				(15,000)	
	1.000	式		0	
000043 シート敷設撤去	(27.000)		( " )	(5,832)	歩A・単A [単価B]
土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	0.000	m <sup>2</sup>	216	0	B単 43号
000044 敷鉄板設置撤去	(19.000)		( " )	(9,348)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	492	0	B単 44号
合 計				(15,180)	
				0	
・・仮締切工				(1,234,000)	
	1.000	式		1,097,000	
000045 大型土のう	(66.000)		( " )	(794,244)	歩A・単A [単価B]
購入土	0.000	袋	12,034	0	B単 45号
000079 大型土のう	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
購入土(変更)	64.000	袋	7,077	452,928	B単 79号
000080 作業残土処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
(変更)	53.000	m <sup>3</sup>	3,116	165,148	B単 80号
000046 土のう工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
購入土	1.300	m <sup>3</sup>	31,009	40,312	B単 46号
000047 ブルーシート敷設撤去	(198.000)		( " )	(26,532)	歩A・単A [単価B]
#2000	192.000	m <sup>2</sup>	134	25,728	B単 47号
000048 廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.030	m <sup>3</sup>	46,096	1,383	B単 48号
000049 排水処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
排水渠	1.000	式	326,622	326,622	B単 49号
000081 排水処理(ハウス部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
排水渠	1.000	式	24,982	24,982	B単 81号
000082 排水処理(新幹線高架橋下)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
排水渠	1.000	式	59,404	59,404	B単 82号
000050 排水処理	(1.000)		( " )	(45,382)	歩A・単A [金額B]
2号転倒ゲート	0.000	式	45,382	0	B単 50号
合 計				(1,234,475)	
				1,096,507	
・・仮設道路工				(0)	
畦畔復旧工事	1.000	式		1,188,000	
000083 シート敷設・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
土木シート	1,644.000	m <sup>2</sup>	216	355,104	B単 83号
000084 廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	3.280	m <sup>3</sup>	46,051	151,047	B単 84号
000085 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
仮設道路	1.000	式	682,136	682,136	B単 85号
合 計				(0)	
				1,188,287	









事業名 宇城農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )						
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事						
コード	名称(規格)					
000001	畦畔工 *** B単 - 1号 ***			( " )		
	撤去・復旧		m	1,495		歩A・単A
000002	耕起 *** B単 - 2号 ***			( " )		
			m <sup>2</sup>	23		歩A・単A
000003	吸水渠 *** B単 - 3号 ***			( " )		
	50 (トンチキ掘削)		m	1,205		歩A・単A
000004	吸水渠 *** B単 - 4号 ***			( " )		
	50 (バツカり掘削) ハウス部		m	2,850		歩A・単A
000005	排水渠 *** B単 - 5号 ***			( " )		
	50 (バツカり掘削) 耕地下		m	1,227		歩A・単A
000006	排水渠 *** B単 - 6号 ***			( " )		
	65 (バツカり掘削) 耕地下		m	1,338		歩A・単A
000007	排水渠 *** B単 - 7号 ***			( " )		
	75 (バツカり掘削) 耕地下		m	1,427		歩A・単A
000008	排水渠 *** B単 - 8号 ***			( " )		
	65 (バツカり掘削) 市道下		m	2,834		歩A・単A
000009	排水渠 *** B単 - 9号 ***			( " )		
	50 (バツカり掘削) 耕作道路下		m	2,480		歩A・単A
000010	排水渠 *** B単 - 10号 ***			( " )		
	65 (バツカり掘削) 耕作道路下		m	2,591		歩A・単A
000011	排水渠 *** B単 - 11号 ***			( " )		
	75 (バツカり掘削) 耕作道路下		m	2,653		歩A・単A
000012	異種管継手 *** B単 - 12号 ***			( " )		
	50 (VU) x 50 (ポリエチレン管用)		個	710		歩A・単A
000013	異種管継手 *** B単 - 13号 ***			( " )		
	65 (VU) x 65 (ポリエチレン管用)		個	1,026		歩A・単A
000014	異種管継手 *** B単 - 14号 ***			( " )		
	75 (VU) x 75 (ポリエチレン管用)		個	1,499		歩A・単A
000015	継手 *** B単 - 15号 ***			( " )		
	45°エルボ VU 65		個	343		歩A・単A
000016	継手 *** B単 - 16号 ***			( " )		
	90°エルボ VU 65		個	378		歩A・単A
000017	水平水閘 *** B単 - 17号 ***			( " )		
	VU 50 立ち上がりH=1.5m		個	17,201		歩A・単A
000018	水平水閘 *** B単 - 18号 ***			( " )		
	VU 65 立ち上がりH=1.5m		個	17,201		歩A・単A
000019	水平水閘 *** B単 - 19号 ***			( " )		
	VU 75 立ち上がりH=1.5m		個	17,201		歩A・単A
000020	立ち上がり保護管 *** B単 - 20号 ***			( " )		
	VU 65 L=0.8m		個	261		歩A・単A
000021	VUキャップ *** B単 - 21号 ***			( " )		
	65		個	457		歩A・単A
000022	集水渠 *** B単 - 22号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )						
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事						
コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	50 ( バックホウ掘削 ) *** B単 - 23号 ***		m	( " ) 1,392		歩A・単A
000023	集水渠					
	65 ( バックホウ掘削 ) *** B単 - 24号 ***		m	( " ) 1,587		歩A・単A
000024	集水渠					
	75 ( バックホウ掘削 ) *** B単 - 25号 ***		m	( " ) 1,668		歩A・単A
000025	継手					
	45°エルボ 50 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 26号 ***		個	( " ) 710		歩A・単A
000026	継手					
	90°エルボ 50 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 27号 ***		個	( " ) 710		歩A・単A
000027	継手					
	90°エルボ 65 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 28号 ***		個	( " ) 1,420		歩A・単A
000028	継手					
	90°チーズ 50 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 29号 ***		個	( " ) 1,184		歩A・単A
000029	継手					
	90°チーズ 65 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 30号 ***		個	( " ) 1,815		歩A・単A
000030	継手					
	90°チーズ 75 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 31号 ***		個	( " ) 2,363		歩A・単A
000031	異径管継手					
	50× 65 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 32号 ***		個	( " ) 710		歩A・単A
000032	異径管継手					
	50× 75 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 33号 ***		個	( " ) 868		歩A・単A
000033	異径管継手					
	65× 75 ( ポリエチレン管用 ) *** B単 - 34号 ***		個	( " ) 868		歩A・単A
000034	2号転倒ゲート基礎工					
	*** B単 - 35号 ***		箇所	( " ) 437,561		歩A・単A
000035	作業残土処理工					
	*** B単 - 36号 ***		m3	( " ) 3,119		歩A・単A
000036	コンクリート削孔					
	排水渠 コンクリート削孔 *** B単 - 37号 ***		箇所	( " ) 4,029		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 38号 ***		m3	( " ) 4,895		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B単 - 39号 ***		m	( " ) 610		歩A・単A
000039	舗装切断排水処理					
	*** B単 - 40号 ***		式	( " ) 7,867		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	*** B単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>	( " ) 201		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単 - 42号 ***		m3	( " ) 5,244		歩A・単A
000042	コンクリート構造物撤去					
	有筋 *** B単 - 43号 ***		m3	( " ) 19,841		歩A・単A
000043	シート敷設撤去					
	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm		m <sup>2</sup>	( " ) 216		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	( " ) 492		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 大型土のう			( " )		
	購入土		袋	12,034		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 土のう工			( " )		
	購入土		m <sup>3</sup>	31,009		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** ブルーシート敷設撤去			( " )		
	#2000		m <sup>2</sup>	134		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分)			( " )		
	廃プラスチック類		m <sup>3</sup>	46,096		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 排水処理			( " )		
	排水渠		式	326,622		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 排水処理			( " )		
	2号転倒ゲート		式	45,382		歩A・単A
B19002	*** B単 - 51号 *** 仮設材輸送			( " )		
			ton	7,532		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** エレフット試験			( " )		
			箇所	117,869		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 吸水渠			(0)		
	50(バックホウ掘削)ほ場番号30		m	1,959		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 石礫人力除去			(0)		
			ha	2,002,816		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 作業残土処理工			(0)		
	(石礫・玉石)		m <sup>3</sup>	4,795		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 作業残土処理工			(0)		
	無筋		m <sup>3</sup>	4,272		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 排水渠			(0)		
	100(バックホウ掘削)耕地下		m	1,515		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 排水渠			(0)		
	75(バックホウ掘削)市道下		m	4,513		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 削孔			(0)		
	ブロック積		箇所	4,036		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 異形管継手			(0)		
	100(VU)×100(ポリエチレン管)		個	1,578		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 継手			(0)		
	45°エルボVU 75		個	171		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 継手			(0)		
	ソケット 50		個	199		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 継手			(0)		
	ソケット 75		個	509		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 水平水閘			(0)		
	VU 50 立ち上がりH=1.5m 搬入		個	17,201		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 水平水閘					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )						
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事						
コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VU 100立上りH=1.5m *** B単 - 66号 ***		個	(0) 27,564		歩A・単A
000066	集水渠					
	50 (バックホウ掘削)ハウス部 *** B単 - 67号 ***		m	(0) 2,497		歩A・単A
000067	集水渠					
	65 (バックホウ掘削)ハウス部 *** B単 - 68号 ***		m	(0) 2,692		歩A・単A
000068	継手					
	90°チーズ 100 (ポリエチレン管用) *** B単 - 69号 ***		個	(0) 4,105		歩A・単A
000069	継手					
	45°チーズ 50 (ポリエチレン管用) *** B単 - 70号 ***		個	(0) 1,087		歩A・単A
000070	継手					
	45°チーズ 65 (ポリエチレン管用) *** B単 - 71号 ***		個	(0) 1,663		歩A・単A
000071	異径管継手					
	50 x 100 (ポリエチレン管用) *** B単 - 72号 ***		個	(0) 1,184		歩A・単A
000072	異径管継手					
	75 x 100 (ポリエチレン管用) *** B単 - 73号 ***		個	(0) 1,263		歩A・単A
000073	畦畔掘削					
	*** B単 - 74号 ***		m3	(0) 1,066		歩A・単A
000074	作業残土処理工					
	*** B単 - 75号 ***		m3	(0) 3,124		歩A・単A
000075	表土搬入					
	仮置場からの搬入土 (表土) *** B単 - 76号 ***		m3	(0) 1,337		歩A・単A
000076	畦畔工					
	*** B単 - 77号 ***		m	(0) 952		歩A・単A
000077	耕起工					
	*** B単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 23		歩A・単A
000078	舗装切断排水処理					
	*** B単 - 79号 ***		式	(0) 3,820		歩A・単A
000079	大型土のう					
	購入土 (変更) *** B単 - 80号 ***		袋	(0) 7,077		歩A・単A
000080	作業残土処理工					
	(変更) *** B単 - 81号 ***		m3	(0) 3,116		歩A・単A
000081	排水処理(ハウス部)					
	排水渠 *** B単 - 82号 ***		式	(0) 24,982		歩A・単A
000082	排水処理(新幹線高架橋下)					
	排水渠 *** B単 - 83号 ***		式	(0) 59,404		歩A・単A
000083	シート敷設・撤去					
	土木シート *** B単 - 84号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 216		歩A・単A
000084	廃プラスチック類処分 (産業廃棄物処分)					
	廃プラスチック類 *** B単 - 85号 ***		m3	(0) 46,051		歩A・単A
000085	敷鉄板設置撤去					
	仮設道路 *** B単 - 86号 ***		式	(0) 682,136		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
			ton	(0) 8,329		歩A・単A



事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	畦畔工 撤去・復旧		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,標準以外,--,--	( " ) 0.240	m <sup>3</sup>	2,503	( " ) 601	S単 52号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	( " ) 1.000	m	1,050	( " ) 1,050	S単 35号
	合 計				( " ) 1,651	
	単 価				( " ) 1,495	
	官積算単価				1,651	合意率 0.905511
*** B単 - 2号 ***						
000002	耕起		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	25	( " ) 25	S単 36号
	合 計				( " ) 25	
	単 価				( " ) 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単 - 3号 ***						
000003	吸水渠 50(トンチヤ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	吸水渠 50(トンチヤ掘削)	( " ) 1.000	m	1,331	( " ) 1,331	T単 1号
	合 計				( " ) 1,331	
	単 価				( " ) 1,205	
	官積算単価				1,331	合意率 0.905334
*** B単 - 4号 ***						
000004	吸水渠 50(バツカサ掘削)ハウス部		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00049	吸水渠 50(バツカサ掘削)ハウス部	( " ) 1.000	m	3,148	( " ) 3,148	T単 13号
	合 計				( " ) 3,148	
	単 価				( " ) 2,850	
	官積算単価				3,148	合意率 0.905336
*** B単 - 5号 ***						
000005	排水渠 50(バツカサ掘削)耕地下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00021	排水渠 50(バツカサ掘削)耕地下	( " ) 1.000	m	1,355	( " ) 1,355	T単 7号
	合 計				( " ) 1,355	
	単 価				( " ) 1,227	
	官積算単価				1,355	合意率 0.905535
*** B単 - 6号 ***						
000006	排水渠 65(バツカサ掘削)耕地下		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00022	排水渠 65(バツカサ掘削)耕地下	( " ) 1.000	m	1,478	( " ) 1,478	T単 8号
	合 計				( " ) 1,478	
	単 価				( " ) 1,338	
	官積算単価				1,478	合意率 0.905277

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	排水渠 75(バツカワ掘削) 耕地下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	排水渠 75(バツカワ掘削) 耕地下	( " ) 1,000	m	1,576	( " ) 1,576	T単 9号
	合計				( " ) 1,576	
	単価				( " ) 1,427	
	官積算単価				1,576	合意率 0.905456
*** B単 - 8号 ***						
000008	排水渠 65(バツカワ掘削) 市道下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00041	排水渠 65(バツカワ掘削) 市道下	( " ) 1,000	m	3,130	( " ) 3,130	T単 11号
	合計				( " ) 3,130	
	単価				( " ) 2,834	
	官積算単価				3,130	合意率 0.905431
*** B単 - 9号 ***						
000009	排水渠 50(バツカワ掘削) 耕作道路下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00051	排水渠 50(バツカワ掘削) 耕作道路下	( " ) 1,000	m	2,739	( " ) 2,739	T単 14号
	合計				( " ) 2,739	
	単価				( " ) 2,480	
	官積算単価				2,739	合意率 0.905439
*** B単 - 10号 ***						
000010	排水渠 65(バツカワ掘削) 耕作道路下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00040	排水渠 65(バツカワ掘削) 耕作道路下	( " ) 1,000	m	2,862	( " ) 2,862	T単 10号
	合計				( " ) 2,862	
	単価				( " ) 2,591	
	官積算単価				2,862	合意率 0.90531
*** B単 - 11号 ***						
000011	排水渠 75(バツカワ掘削) 耕作道路下		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00047	排水渠 75(バツカワ掘削) 耕作道路下	( " ) 1,000	m	2,930	( " ) 2,930	T単 12号
	合計				( " ) 2,930	
	単価				( " ) 2,653	
	官積算単価				2,930	合意率 0.90546
*** B単 - 12号 ***						
000012	異種管継手 50(VU) x 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000 個	歩A 当たり算出
P96141	異種管継手 50(VU) x 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	784	( " ) 784	
	合計				( " ) 784	
	単価				( " ) 710	
	官積算単価				784	合意率 0.905612
*** B単 - 13号 ***						

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	異種管継手 65(VU)×65(ポリエチレン管用)		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
P96143	異種管継手 65(VU)×65(ポリエチレン管用)	( ) 1,000	個	1,133	( ) 1,133	
	合計				( ) 1,133	
	単価				( ) 1,026	
	官積算単価				1,133	合意率 0.90556
	*** B単 - 14号 ***					
000014	異種管継手 75(VU)×75(ポリエチレン管用)		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
P96145	異種管継手 75(VU)×75(ポリエチレン管用)	( ) 1,000	個	1,656	( ) 1,656	
	合計				( ) 1,656	
	単価				( ) 1,499	
	官積算単価				1,656	合意率 0.905193
	*** B単 - 15号 ***					
000015	継手 45°エルボ VU 65		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
P96026	継手 45°エルボ VU 65	( ) 1,000	個	379	( ) 379	
	合計				( ) 379	
	単価				( ) 343	
	官積算単価				379	合意率 0.905013
	*** B単 - 16号 ***					
000016	継手 90°エルボ VU 65		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
P96025	継手 90°エルボ VU 65	( ) 1,000	個	418	( ) 418	
	合計				( ) 418	
	単価				( ) 378	
	官積算単価				418	合意率 0.904306
	*** B単 - 17号 ***					
000017	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m	( ) 1,000	個	19,000	( ) 19,000	
	合計				( ) 19,000	
	単価				( ) 17,201	
	官積算単価				19,000	合意率 0.905315
	*** B単 - 18号 ***					
000018	水平水閘 VU 65 立ち上がりH=1.5m		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出
P96112	水平水閘 VU 65 立ち上がりH=1.5m	( ) 1,000	個	19,000	( ) 19,000	
	合計				( ) 19,000	
	単価				( ) 17,201	
	官積算単価				19,000	合意率 0.905315
	*** B単 - 19号 ***					
000019	水平水閘 VU 75 立ち上がりH=1.5m		個		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96113	水平水閘 VU 75 立ち上がりH=1.5m	( " ) 1.000	個		( " ) 19,000	
	合計				( " ) 19,000	
	単価				( " ) 17,201	
	官積算単価				19,000	合意率 0.905315
	*** B単 - 20号 ***					
000020	立ち上がり保護管 VU 65 L=0.8m		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	( " ) 0.200	本	1,440	( " ) 288	
	合計				( " ) 288	
	単価				( " ) 261	
	官積算単価				288	合意率 0.90625
	*** B単 - 21号 ***					
000021	VUキャップ 65		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96101	VUキャップ 65	( " ) 1.000	個	505	( " ) 505	
	合計				( " ) 505	
	単価				( " ) 457	
	官積算単価				505	合意率 0.90495
	*** B単 - 22号 ***					
000022	集水渠 50(ハッパ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00017	集水渠 50(ハッパ掘削) 無孔管 定尺	( " ) 1.000	m	1,538	( " ) 1,538	T単 5号
	合計				( " ) 1,538	
	単価				( " ) 1,392	
	官積算単価				1,538	合意率 0.905071
	*** B単 - 23号 ***					
000023	集水渠 65(ハッパ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00014	集水渠 65(ハッパ掘削) 無孔管 定尺	( " ) 1.000	m	1,753	( " ) 1,753	T単 4号
	合計				( " ) 1,753	
	単価				( " ) 1,587	
	官積算単価				1,753	合意率 0.905305
	*** B単 - 24号 ***					
000024	集水渠 75(ハッパ掘削)		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
T00018	集水渠 75(ハッパ掘削) 無孔管 定尺	( " ) 1.000	m	1,843	( " ) 1,843	T単 6号
	合計				( " ) 1,843	
	単価				( " ) 1,668	
	官積算単価				1,843	合意率 0.905046
	*** B単 - 25号 ***					
000025	継手 45°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96121	継手 45°エルボ 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1.000	個	784	( " ) 784	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 784	
	単価				( " ) 710	
	官積算単価				784	合意率 0.905612
	*** B単 - 26号 ***					
000026	継手 90°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96122	継手 90°エルボ 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	784	( " ) 784	
	合計				( " ) 784	
	単価				( " ) 710	
	官積算単価				784	合意率 0.905612
	*** B単 - 27号 ***					
000027	継手 90°エルボ 65(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96123	継手 90°エルボ 65(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	1,569	( " ) 1,569	
	合計				( " ) 1,569	
	単価				( " ) 1,420	
	官積算単価				1,569	合意率 0.905035
	*** B単 - 28号 ***					
000028	継手 90°チーズ 50(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96131	継手 90°チーズ 50(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	1,308	( " ) 1,308	
	合計				( " ) 1,308	
	単価				( " ) 1,184	
	官積算単価				1,308	合意率 0.905198
	*** B単 - 29号 ***					
000029	継手 90°チーズ 65(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96132	継手 90°チーズ 65(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	2,005	( " ) 2,005	
	合計				( " ) 2,005	
	単価				( " ) 1,815	
	官積算単価				2,005	合意率 0.905236
	*** B単 - 30号 ***					
000030	継手 90°チーズ 75(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96133	継手 90°チーズ 75(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	2,610	( " ) 2,610	
	合計				( " ) 2,610	
	単価				( " ) 2,363	
	官積算単価				2,610	合意率 0.905363
	*** B単 - 31号 ***					
000031	異径管継手 50x 65(ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96151	異径管継手 50x 65(ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	784	( " ) 784	
	合計				( " ) 784	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 710	
	官積算単価				784	合意率 0.905612
	*** B単 - 32号 ***					
000032	異径管継手 50 x 75 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96152	異径管継手 50 x 75 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	959	( " ) 959	
	合 計				( " ) 959	
	単 価				( " ) 868	
	官積算単価				959	合意率 0.905109
	*** B単 - 33号 ***					
000033	異径管継手 65 x 75 (ポリエチレン管用)		個		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
P96154	異径管継手 65 x 75 (ポリエチレン管用)	( " ) 1,000	個	959	( " ) 959	
	合 計				( " ) 959	
	単 価				( " ) 868	
	官積算単価				959	合意率 0.905109
	*** B単 - 34号 ***					
000034	2号転倒ゲート基礎工		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 22,000	m3	2,061	( " ) 45,342	S単 58号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土,ゲート基礎工	( " ) 14,000	m3	4,626	( " ) 64,764	T単 2号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土,ゲート基礎工	( " ) 5,000	m3	4,454	( " ) 22,270	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱㇿㇿ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 3,200	m3	38,200	( " ) 122,240	S単 67号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 17,000	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 155,635	S単 69号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0,256	ton	174,324	( " ) 44,627	S単 28号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 4,700	m <sup>2</sup>	1,461	( " ) 6,867	S単 66号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( " ) 2,000	掛m <sup>2</sup>	4,741	( " ) 9,482	S単 46号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,Ⅱㇿㇿ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0,200	m3	37,660	( " ) 7,532	S単 68号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0,500	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 4,578	S単 69号
	合 計				( " ) 483,337	
	単 価				( " ) 437,561	
	官積算単価				483,337	合意率 0.905291
	*** B単 - 35号 ***					
000035	作業残土処理工		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,Ⅱㇿㇿ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	( " ) 1,000	m3	2,315	( " ) 2,315	S単 60号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	( " ) 1,000	m3	1,130	( " ) 1,130	S単 21号
	合 計				( " ) 3,445	
	単 価				( " ) 3,119	
	官積算単価				3,445	合意率 0.90537

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 36号 ***						
000036	コンクリート削孔 排水渠 コンクリート削孔		箇所		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	( " ) 1,000	本	4,451	( " ) 4,451	S単 4号
	合 計				( " ) 4,451	
	単 価				( " ) 4,029	
	官積算単価				4,451	合意率 0.905189
*** B単 - 37号 ***						
BA0201	殻運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1,000	m3	1,657	( " ) 1,657	S単 62号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 22号
	合 計				( " ) 5,407	
	単 価				( " ) 4,895	
	官積算単価				5,407	合意率 0.905307
*** B単 - 38号 ***						
BA0203	舗装版切断		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1,000	m	673.6	( " ) 674	S単 65号
	合 計				( " ) 674	
	単 価				( " ) 610	
	官積算単価				674	合意率 0.905044
*** B単 - 39号 ***						
000039	舗装切断排水処理		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライバルン[ガリエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	( " ) 0.150	日	27,132	( " ) 4,070	S単 37号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	( " ) 0.140	m3	33,000	( " ) 4,620	S単 23号
	合 計				( " ) 8,690	
	単 価				( " ) 7,867	
	官積算単価				8,690	合意率 0.905293
*** B単 - 40号 ***						
BA0202	舗装版破砕		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	222.1	( " ) 222	S単 64号
	合 計				( " ) 222	
	単 価				( " ) 201	
	官積算単価				222	合意率 0.905405
*** B単 - 41号 ***						
BA0201	殻運搬		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( " ) 1,000	m3	2,973	( " ) 2,973	S単 63号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	2,820	( " ) 2,820	S単 24号
	合 計				( " ) 5,793	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 5,244	
	官積算単価				5,793	合意率 0.90523
	*** B単 - 42号 ***					
000042	コンクリート構造物撤去 有筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	16,510	( " ) 16,510	S単 27号
SA0221	SP 殻運搬	( " )			( " )	
S02123	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, 建設廃材	1,000	m3	1,657	( " ) 1,657	S単 62号
	鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 25号
	合 計				( " ) 21,917	
	単 価				( " ) 19,841	
	官積算単価				21,917	合意率 0.905279
	*** B単 - 43号 ***					
000043	シート敷設撤去 土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( " ) 100,000	m <sup>2</sup>	104	( " ) 10,400	S単 48号
P96802	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	( " ) 104,000	m <sup>2</sup>	130	( " ) 13,520	
	合 計				( " ) 23,920	
	単 価				( " ) 216	
	官積算単価				239	合意率 0.903765
	*** B単 - 44号 ***					
000044	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11,1,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	544	( " ) 544	S単 47号
	合 計				( " ) 544	
	単 価				( " ) 492	
	官積算単価				544	合意率 0.904411
	*** B単 - 45号 ***					
000045	大型土のう 購入土		袋		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	( " ) 1,000	袋	5,686	( " ) 5,686	S単 41号
S02116	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,	( " ) 1,000	袋	4,300	( " ) 4,300	S単 17号
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,なし	( " ) 1,000	袋	837	( " ) 837	S単 42号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	( " ) 0.833	m3	1,036	( " ) 863	S単 53号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	( " ) 0.833	m3	1,929	( " ) 1,607	S単 61号
	合 計				( " ) 13,293	
	単 価				( " ) 12,034	
	官積算単価				13,293	合意率 0.905288
	*** B単 - 46号 ***					
000046	土のう工 購入土		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	( " ) 1,000	m3	32,353	( " ) 32,353	S単 40号
J03206	山土砂	( " ) 1,000	m3	1,900	( " ) 1,900	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)					
工事別工事名	浅川工区区画整理(その16)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 34,253	
	単価				( " ) 31,009	
	官積算単価				34,253	合意率 0.905292
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ブルーシート敷設撤去 #2000		m <sup>2</sup>		( " ) 100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( " ) 100.000	m <sup>2</sup>	104	( " ) 10,400	S単 48号
P96801	土木シート ブルーシート #2000	( " ) 104.000	m <sup>2</sup>	42.40	( " ) 4,410	
	合計				( " ) 14,810	
	単価				( " ) 134	
	官積算単価				148	合意率 0.905405
	*** B単 - 48号 ***					
000048	廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分) 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	31,968	( " ) 31,968	S単 18号
S02116	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	6,950	( " ) 6,950	S単 19号
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	12,000	( " ) 12,000	S単 26号
	合計				( " ) 50,918	
	単価				( " ) 46,096	
	官積算単価				50,918	合意率 0.905298
	*** B単 - 49号 ***					
000049	排水処理 排水渠		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 17.000	箇所	16,239	( " ) 276,063	S単 45号
T00052	排水ポンプ運転(小口径)	( " ) 1.000	式	84,729	( " ) 84,729	T単 15号
	合計				( " ) 360,792	
	単価				( " ) 326,622	
	官積算単価				360,792	合意率 0.905291
	*** B単 - 50号 ***					
000050	排水処理 2号転倒ゲート		式		( " ) 1.000 式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1.000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 45号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( " ) 1.000	箇所	33,891	( " ) 33,891	S単 44号
	合計				( " ) 50,130	
	単価				( " ) 45,382	
	官積算単価				50,130	合意率 0.905286
	*** B単 - 51号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		( " ) 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	8,320	( " ) 8,320	S単 49号
	合計				( " ) 8,320	
	単価				( " ) 7.532	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,320	合意率 0.905288
	*** B単 - 52号 ***					
000052	エレフット試験		箇所		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	( ) 1.000	箇所	130,200	( ) 130,200	S単 20号
	合計				( ) 130,200	
	単価				( ) 117,869	
	官積算単価				130,200	合意率 0.905291
	*** B単 - 53号 ***					
000053	吸水渠 50(バックホウ掘削)ほ場番号30		m		(0.000)m 1,000	歩A 当たり算出
T00059	吸水渠 50(バックホウ掘削)	(0.000) 1.000	m	2,161	(0) 2,161	T単 22号
	合計				(0) 2,161	
	単価				(0) 1,959	
	官積算単価				2,161	合意率 0.906699
	*** B単 - 54号 ***					
000054	石礫人力除去		ha		(0.000)ha 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 16~20m3/10a,なし	(0.000) 1.000	ha	2,208,910	(0) 2,208,910	S単 97号
	合計				(0) 2,208,910	
	単価				(0) 2,002,816	
	官積算単価				2,208,910	合意率 0.906699
	*** B単 - 55号 ***					
000055	作業残土処理工 (石礫・玉石)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	(0.000) 1.000	m3	4,243	(0) 4,243	S単 118号
S02123	建設発生土処分 石礫・玉石	(0.000) 1.000	m3	1,045	(0) 1,045	S単 87号
	合計				(0) 5,288	
	単価				(0) 4,795	
	官積算単価				5,288	合意率 0.906699
	*** B単 - 56号 ***					
000056	作業残土処理工 無筋		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,657	(0) 1,657	S単 62号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	3,055	(0) 3,055	S単 88号
	合計				(0) 4,712	
	単価				(0) 4,272	
	官積算単価				4,712	合意率 0.906699
	*** B単 - 57号 ***					
000057	排水渠 100(バックホウ掘削)耕地下		m		(0.000)m 1,000	歩A 当たり算出
T00057	排水渠 100(バックホウ掘削)耕地下	(0.000) 1.000	m	1,671	(0) 1,671	T単 20号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,671	
	単価				(0) 1,515	
	官積算単価				1,671	合意率 0.906699
	*** B単 - 58号 ***					
000058	排水渠 75(バツ杓掘削) 市道下		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
T00053	排水渠 75(バツ杓掘削) 市道下	(0.000) 1.000	m	4,984	(0) 4,984	T単 16号
	合計				(0) 4,984	
	単価				(0) 4,513	
	官積算単価				4,984	合意率 0.905431
	*** B単 - 59号 ***					
000059	削孔 ブロック種		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	(0.000) 1.000	本	4,451	(0) 4,451	S単 74号
	合計				(0) 4,451	
	単価				(0) 4,036	
	官積算単価				4,451	合意率 0.906699
	*** B単 - 60号 ***					
000060	異形管継手 100(VU)×100(ポリエチレン管)		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
P96146	異種管継手 100(VU)×100(ポリエチレン管用)	(0.000) 1.000	個	1,740	(0) 1,740	
	合計				(0) 1,740	
	単価				(0) 1,578	
	官積算単価				1,740	合意率 0.906699
	*** B単 - 61号 ***					
000061	継手 45°エルボVU 75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
P96030	継手 45°エルボVU 75	(0.000) 1.000	個	189	(0) 189	
	合計				(0) 189	
	単価				(0) 171	
	官積算単価				189	合意率 0.906699
	*** B単 - 62号 ***					
000062	継手 ソケット 50		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	(0.000) 1.000	個	219	(0) 219	
	合計				(0) 219	
	単価				(0) 199	
	官積算単価				219	合意率 0.906699
	*** B単 - 63号 ***					
000063	継手 ソケット 75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	(0.000) 1.000	個	561	(0) 561	
	合計				(0) 561	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				509	合意率 0.906699
	*** B単 - 64号 ***					
000064	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m 搬入		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96111	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m	(0.000) 1.000	個	19,000	(0) 19,000	
	合 計				(0) 19,000	
	単 価				(0) 17,201	
	官積算単価				19,000	合意率 0.905315
	*** B単 - 65号 ***					
000065	水平水閘 VU 100 立ち上がりH=1.5m		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96114	水平水閘 VU 100 立ち上がりH=1.5m	(0.000) 1.000	個	30,400	(0) 30,400	
	合 計				(0) 30,400	
	単 価				(0) 27,564	
	官積算単価				30,400	合意率 0.906699
	*** B単 - 66号 ***					
000066	集水渠 50 (バックホウ掘削) ハウス部		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
T00055	集水渠 50 (バックホウ掘削) ハウス部	(0.000) 1.000	m	2,754	(0) 2,754	T単 18号
	合 計				(0) 2,754	
	単 価				(0) 2,497	
	官積算単価				2,754	合意率 0.906699
	*** B単 - 67号 ***					
000067	集水渠 65 (バックホウ掘削) ハウス部		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
T00056	集水渠 65 (バックホウ掘削) ハウス部	(0.000) 1.000	m	2,969	(0) 2,969	T単 19号
	合 計				(0) 2,969	
	単 価				(0) 2,692	
	官積算単価				2,969	合意率 0.906699
	*** B単 - 68号 ***					
000068	継手 90°チーズ 100 (ポリエチレン管用)		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96134	継手 90°チーズ 100 (ポリエチレン管用)	(0.000) 1.000	個	4,534	(0) 4,534	
	合 計				(0) 4,534	
	単 価				(0) 4,105	
	官積算単価				4,534	合意率 0.905363
	*** B単 - 69号 ***					
000069	継手 45°チーズ 50 (ポリエチレン管用)		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96033	継手 45°チーズ 50 (ポリエチレン管用)	(0.000) 1.000	個	1,199	(0) 1,199	
	合 計				(0) 1,199	
	単 価				(0) 1,087	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,199	合意率 0.906699
	*** B単 - 70号 ***					
000070	継手 45°チーズ 65(ポリエチレン管用)		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96034	継手 45°チーズ 65(ポリエチレン管用)	(0.000)			(0)	
		1.000	個	1,834	1,834	
	合計				(0)	
	単価				1,834	
	官積算単価				(0)	合意率 0.906699
	1,834					
	*** B単 - 71号 ***					
000071	異径管継手 50×100(ポリエチレン管用)		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96153	異径管継手 50×100(ポリエチレン管用)	(0.000)			(0)	
		1.000	個	1,308	1,308	
	合計				(0)	
	単価				1,308	
	官積算単価				(0)	合意率 0.905109
	1,308					
	*** B単 - 72号 ***					
000072	異径管継手 75×100(ポリエチレン管用)		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
P96155	異径管継手 75×100(ポリエチレン管用)	(0.000)			(0)	
		1.000	個	1,395	1,395	
	合計				(0)	
	単価				1,395	
	官積算単価				(0)	合意率 0.905109
	1,395					
	*** B単 - 73号 ***					
000073	畦畔掘削		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,176	1,176	S単 111号
	合計				(0)	
	単価				1,176	
	官積算単価				(0)	合意率 0.906699
	1,066					
	1,176					
	*** B単 - 74号 ***					
000074	作業残土処理工		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	2,315	2,315	S単 60号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000)			(0)	
		1.000	m3	1,130	1,130	S単 21号
	合計				(0)	
	単価				3,445	
	官積算単価				(0)	合意率 0.906699
	3,124					
	3,445					
	*** B単 - 75号 ***					
000075	表土搬入 仮置場からの搬入土(表土)		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	261.8	291	S単 112号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以	(0.000)			(0)	
		1.110	m3	1,067	1,184	S単 119号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				(0)	
	単価				1,475	
	官積算単価				(0)	
					1,337	
					1,475	合意率 0.906699
	*** B単 - 76号 ***					
000076	畦畔工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	1,050	(0) 1,050	S単 35号
	合計				(0)	
	単価				952	
	官積算単価				1,050	合意率 0.906699
	*** B単 - 77号 ***					
000077	耕起工		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	25	(0) 25	S単 36号
	合計				(0)	
	単価				23	
	官積算単価				25	合意率 0.906699
	*** B単 - 78号 ***					
000078	舗装切断排水処理		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	トラクタ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン	(0.000) 0.150	日	27,132	(0) 4,070	S単 98号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更後)	(0.000) 0.010	m <sup>3</sup>	15,000	(0) 150	S単 89号
	合計				(0)	
	単価				4,220	
	官積算単価				(0)	
					3,820	合意率 0.905293
	*** B単 - 79号 ***					
000079	大型土のう 購入土(変更)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ約,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(0.000) 1.000	袋	6,786	(0) 6,786	S単 101号
S18002	大型土のう工 撤去,バツ約,,0m3,,,なし	(0.000) 1.000	袋	1,031	(0) 1,031	S単 102号
	合計				(0)	
	単価				7,817	
	官積算単価				(0)	
					7,077	合意率 0.905288
	*** B単 - 80号 ***					
000080	作業残土処理工 (変更)		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バツ約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	2,315	(0) 2,315	S単 120号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,130	(0) 1,130	S単 90号
	合計				(0)	
	単価				3,445	
					(0)	
					3,116	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,445	合意率 0.904417
	*** B単 - 81号 ***					
000081	排水処理(ハウス部) 排水渠		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,239	(0) 16,239	S単 105号
T00054	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000) 1.000	式	11,357	(0) 11,357	T単 17号
	合計				(0) 27,596	
	単価				(0) 24,982	
	官積算単価				27,596	合意率 0.905291
	*** B単 - 82号 ***					
000082	排水処理(新幹線高架橋下) 排水渠		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000) 2.000	箇所	16,239	(0) 32,478	S単 105号
T00058	排水ポンプ運転(小口径)	(0.000) 2.000	式	16,602	(0) 33,204	T単 21号
	合計				(0) 65,682	
	単価				(0) 59,404	
	官積算単価				65,682	合意率 0.904417
	*** B単 - 83号 ***					
000083	シート敷設・撤去 土木シート		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	239	(0) 239	S単 109号
	合計				(0) 239	
	単価				(0) 216	
	官積算単価				239	合意率 0.904417
	*** B単 - 84号 ***					
000084	廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分) 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	31,968	(0) 31,968	S単 18号
S02116	運搬 廃プラスチック類、15km以内,,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	6,950	(0) 6,950	S単 84号
S02123	処分費 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	12,000	(0) 12,000	S単 91号
	合計				(0) 50,918	
	単価				(0) 46,051	
	官積算単価				50,918	合意率 0.904417
	*** B単 - 85号 ***					
000085	敷鉄板設置撤去 仮設道路		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,18,3,なし	(0.000) 1,518.000	m <sup>2</sup>	458	(0) 695,244	S単 106号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,2,なし	(0.000) 111.000	m <sup>2</sup>	472	(0) 52,392	S単 107号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7,1,なし	(0.000) 13.000	m <sup>2</sup>	507	(0) 6,591	S単 108号
	合計				(0) 754,227	
	単価				(0) 682,136	
	官積算単価				754,227	合意率 0.904417

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 86号 ***						
B19002	仮設材輸送		ton		(0.000) ton	歩A 1.000 ton 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	9,200	(0) 9,200	S単 110号
	合計				(0) 9,200	
	単価				(0) 8,329	
	官積算単価				9,200	合意率 0.905288
*** B単 - 87号 ***						
000087	諸経費動向調査		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 85号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
*** B単 - 88号 ***						
000088	快適トイレ		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 9.000	月	50,000	(0) 450,000	S単 86号
	合計				(0) 450,000	
	単価				(0) 450,000	
	官積算単価				450,000	合意率 1
*** B単 - 89号 ***						
000089	避暑(熱中症予防)・防寒対策		式		(0.000)式	歩A 1.000 式 当たり算出
P96032	エアコン	(0.000) 8.000	月	28,750	(0) 230,000	
	合計				(0) 230,000	
	単価				(0) 230,000	
	官積算単価				230,000	合意率 1

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 ( その16 ) 工事 ( 第1回変更 )						
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その16 ) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	2,804		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	3,055		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S02013	*** S単 - 4号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,451		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 50(100mmφ),,		m	400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	948		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺),,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 75(定尺),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 耐候性大型土のう 耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 積込 積込 廃プラスチック類,,		m3	31,968		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 運搬 運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内,,		m3	6,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** エレフット試験 エレフット試験		箇所	130,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 21号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** 建設廃材					

事業名 宇城農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )						
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事						
コード	名称(規格)					
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 23号 ***		m3	3,750		歩A・単A
	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水 *** S単 - 24号 ***		m3	33,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 25号 ***		m3	2,820		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 26号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 27号 ***		m3	12,000		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 28号 ***		m3	16,510		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 29号 ***		ton	174,324		歩A・単A
	S08041 砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし *** S単 - 30号 ***		m <sup>2</sup>	561		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単 - 31号 ***		m	24		歩A・単A
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 32号 ***		m	21		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単 - 33号 ***		m3	1,177		歩A・単A
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(ロ-ル管), 50~75mm *** S単 - 34号 ***		m	555		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 35号 ***		m	1,097		歩A・単A
	S15002 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 36号 ***		m	1,050		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 37号 ***		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
	S16001 ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出 *** S単 - 38号 ***		日	27,132		歩A・単A
S16002	小型トラック[加-ラ型・排対型(2次)] 小型トラック[加-ラ型・排対型(2次)] ,標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 39号 ***		日	8,099		歩A・単A
	S16002 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] ,1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 40号 ***		日	3,063		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 41号 ***		m3	32,353		歩A・単A
	S18002 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バケット,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単 - 42号 ***		袋	5,686		歩A・単A
S18002	大型土のう工					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )					
工事別工事名	浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去(再利用), 1' ッ杓, .0m3, ., なし *** S単 - 43号 ***		袋	837		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし *** S単 - 44号 ***		箇所	84,729		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 6, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし *** S単 - 45号 ***		箇所	33,891		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし *** S単 - 46号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし *** S単 - 47号 ***		掛㎡	4,741		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去, 11, 1, なし *** S単 - 48号 ***		㎡	544		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 49号 ***		㎡	104		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), .0, 0, 0, 0 *** S単 - 50号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし *** S単 - 51号 ***		m3	681		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動0~7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし *** S単 - 52号 ***		m3	509		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, - *** S単 - 53号 ***		m3	2,503		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 54号 ***		m3	1,036		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外) *** S単 - 55号 ***		m3	1,707		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm) SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 56号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm) SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 57号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(路床) SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 58号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 59号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm) SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, - *** S単 - 60号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, 1' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下 *** S単 - 61号 ***		m3	2,315		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, 1' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下 *** S単 - 62号 ***		m3	1,929		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 *** S単 - 62号 ***					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				
工事別工事名:浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単 - 63号 ***		m3	1,657		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 64号 ***		m3	2,973		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし *** S単 - 65号 ***		m <sup>2</sup>	222.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 66号 ***		m	673.6		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 67号 ***		m <sup>3</sup>	1,461		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1'ツツ約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 68号 ***		m3	38,200		歩A・単A
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,1'ツツ約(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 69号 ***		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 70号 ***		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40 *** S単 - 71号 ***		m <sup>2</sup>	1,090		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単 - 72号 ***		m <sup>2</sup>	1,304		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( ) *** S単 - 73号 ***		m3	2,804		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( ) *** S単 - 74号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02013	防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下 *** S単 - 75号 ***		本	4,451		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 76号 ***		人	29,988		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 77号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 78号 ***		人	21,726		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 79号 ***		人	25,908		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 80号 ***		人	29,988		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 81号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 82号 ***		人	21,726		歩A・単A
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺),, *** S単 - 82号 ***		m	420		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 浅川工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その16) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 83号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺),		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 84号 *** 運搬 運搬 廃プラスチック類,15km以内,		m3	6,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 85号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 86号 *** 快適トイレ 快適トイレ		月	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 87号 *** 建設発生土処分 建設発生土処分 石礫・玉石		m3	1,045		歩A・単A
S02123	*** S単 - 88号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
S02123	*** S単 - 89号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更後)		m3	15,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 90号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 91号 *** 処分費 処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		歩A・単A
S10018	*** S単 - 92号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50mを超え100m以下,		m	24		歩A・単A
S10018	*** S単 - 93号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし		m	21		歩A・単A
S10020	*** S単 - 94号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2-3t,50mを超え100m以下,		m3	1,177		歩A・単A
S10032	*** S単 - 95号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ11管), 50~75mm		m	1,038		歩A・単A
S10032	*** S単 - 96号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,107		歩A・単A
S11015	*** S単 - 97号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 16~20m3/10a,なし		ha	2,208,910		歩A・単A
S16001	*** S単 - 98号 *** ライバル[ガソリンエンジン二輪駆動] ライバル[ガソリンエンジン二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,ガソリン		日	27,132		歩A・単A
S16002	*** S単 - 99号 *** 小型バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 小型バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] ,標準バックホウ容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	8,099		歩A・単A
S16002	*** S単 - 100号 *** 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] ,1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	3,063		歩A・単A
S18002	*** S単 - 101号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	6,786		歩A・単A
S18002	*** S単 - 102号 *** 大型土のう工					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 宇城農地整備事業					
	工事名 浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)					
	工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事					
S18006	大型土のう工 撤去,バ ック約,0m3,なし *** S単 - 103号 ***		袋	1,031		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし *** S単 - 104号 ***		箇所	11,357		歩A・単A
S18007	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 1.常時排水,0以上-7未満,発動発電機,なし *** S単 - 105号 ***		箇所	8,301		歩A・単A
S18054	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 106号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,18,3,なし *** S単 - 107号 ***		m <sup>2</sup>	458		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,13,2,なし *** S単 - 108号 ***		m <sup>2</sup>	472		歩A・単A
S18062	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,7,1,なし *** S単 - 109号 ***		m <sup>2</sup>	507		歩A・単A
S19003	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 110号 ***		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
S86801	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 111号 ***		ton	9,200		歩A・単A
S86802	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, - *** S単 - 112号 ***		m <sup>3</sup>	1,176		歩A・単A
SA0102	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 113号 ***		m <sup>3</sup>	261.8		歩A・単A
SA0103	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 114号 ***		m <sup>3</sup>	1,036		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単 - 115号 ***		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単 - 116号 ***		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(路床) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単 - 117号 ***		m <sup>3</sup>	2,061		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下 *** S単 - 119号 ***		m <sup>3</sup>	4,243		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 120号 ***		m <sup>3</sup>	1,067		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 *** S単 - 121号 ***		m <sup>3</sup>	2,315		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, 無し, *** S単 - 121号 ***		m <sup>2</sup>	162.2		歩A・単A

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				
工事別工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事				
コード	名称 ( 規格 )	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	*** S単 - 122号 *** SP 下層路盤 ( 歩道部 ) SP 下層路盤 ( 歩道部 ) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツヤン RC-40		m <sup>3</sup>	1,069		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 123号 *** SP 上層路盤 ( 歩道部 ) SP 上層路盤 ( 歩道部 ) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30		m <sup>3</sup>	1,074		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 124号 *** SP 表層 ( 車道・路肩部 ) SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>	2,036		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 吸水渠 50 ( トンヤ掘削 )		m	1,331		歩A・単A
T00004	*** T単 - 2号 *** 盛土・埋戻 ( 狭幅1.0m未満 ) 流用土, ゲート基礎工		m <sup>3</sup>	4,626		歩A・単A
T00009	*** T単 - 3号 *** 盛土・埋戻 ( 1.0m以上2.5m未満 ) 流用土, ゲート基礎工		m <sup>3</sup>	4,454		歩A・単A
T00014	*** T単 - 4号 *** 集水渠 65 ( ハツカリ掘削 ) 無孔管 定尺		m	1,753		歩A・単A
T00017	*** T単 - 5号 *** 集水渠 50 ( ハツカリ掘削 ) 無孔管 定尺		m	1,538		歩A・単A
T00018	*** T単 - 6号 *** 集水渠 75 ( ハツカリ掘削 ) 無孔管 定尺		m	1,843		歩A・単A
T00021	*** T単 - 7号 *** 排水渠 50 ( ハツカリ掘削 ) 耕地下		m	1,355		歩A・単A
T00022	*** T単 - 8号 *** 排水渠 65 ( ハツカリ掘削 ) 耕地下		m	1,478		歩A・単A
T00023	*** T単 - 9号 *** 排水渠 75 ( ハツカリ掘削 ) 耕地下		m	1,576		歩A・単A
T00040	*** T単 - 10号 *** 排水渠 65 ( ハツカリ掘削 ) 耕作道路下		m	2,862		歩A・単A
T00041	*** T単 - 11号 *** 排水渠 65 ( ハツカリ掘削 ) 市道下		m	3,130		歩A・単A
T00047	*** T単 - 12号 *** 排水渠 75 ( ハツカリ掘削 ) 耕作道路下		m	2,930		歩A・単A
T00049	*** T単 - 13号 *** 吸水渠 50 ( ハツカリ掘削 ) ハウス部		m	3,148		歩A・単A
T00051	*** T単 - 14号 *** 排水渠 50 ( ハツカリ掘削 ) 耕作道路下		m	2,739		歩A・単A
T00052	*** T単 - 15号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 )		式	84,729		歩A・単A
T00053	*** T単 - 16号 *** 排水渠 75 ( ハツカリ掘削 ) 市道下		m	4,984		歩A・単A
T00054	*** T単 - 17号 *** 排水ポンプ運転 ( 小口径 )		式	11,357		歩A・単A
T00055	*** T単 - 18号 *** 集水渠					



事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,705	871	
	合計				28,043	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,804	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員					
		0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		14,337	1,434	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員					
		0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 4号 ***						
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
		150mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役					
		0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア・リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)					
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	166	664	
	合計				93,468	算出数量 21.000本
	単価		本		4,451	
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000人
	単価				25,908	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000人
	単価				29,988	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000人
	単価				25,602	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000人
	単価				21,726	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ポリエチレン管(ダブル)有孔管 ポリエチレン管(ダブル)有孔管 50(100mmφ)...		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96001	ポリエチレン管(ダブル)有孔管 50(100mmφ)	1.000	m	400	400	
	合計				400	算出数量 1.000 各単位
	単価				400	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m...		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	948	948	
	合計				948	算出数量 1.000 各単位
	単価				948	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名	宇城農地整備事業			
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)			

工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺)	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺)	1,000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1,000 各単位
	単価				635	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 75(定尺),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96010	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 75(定尺)	1,000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1,000 各単位
	単価				725	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96031	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応	1,000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96211	積込 廃プラスチック類	1,000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1,000 各単位
	単価				31,968	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内	1.000	m3		6,950	6,950
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					6,950
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96027	エレフット試験	1.000	箇所		130,200	130,200
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					130,200
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96203 建設発生土 1,130円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96203	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3		1,130	1,130
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					1,130
	*** S単 - 22号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3		3,750	3,750
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					3,750
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96201 As舗装切断排水 33,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96201	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1.000	m3		33,000	33,000

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52003	建設廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	アスファルトコンクリート廃材					
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P52002	建設廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	鉄筋コンクリート廃材					
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:週単位	
P96202	産業廃棄物処分費	1.000	m3	12,000	12,000	
	廃プラスチック類					
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	1.000	m3	16,510	16,510	
	制約無 機械 機労 昼間					
	合計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,510	
	*** S単 - 28号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				
工事別工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10%未満					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				週休:週単位
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 ( 切梁無し ) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単 - 29号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別 2)規格	再生クワツヤン RC-40				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 不要				週休:週単位
	5)単価0円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.800	m <sup>3</sup>	2,150	25,370	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
F04080	振動ロー(バドガイト式) 質量0.5~0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 バドガイト給油	1.200	L	153	184	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
	合計				56,065	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		561	
	*** S単 - 30号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)小運搬区分 2)材料区分	機械 暗渠排水管(φ11管)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)機械区分 4)運搬距離区分	不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				週休:週単位
M27977	不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バドガイト給油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	21,726	14,556	
	合計				53,274	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		24	
	*** S単 - 31号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)小運搬区分 2)材料区分	機械 暗渠排水管(定尺管)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						週休:週単位

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,726	28,678	
	合計				68,043	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 32号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石・不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50mを超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				38,718	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,177	
	*** S単 - 33号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ-ル管), 50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ-ル管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50～75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M35652	トンチャ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油	13.000	L	153	1,989	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油	20.000	L	153	3,060	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				133,804	算出数量 241.000 m
	単価		m		555	
	*** S単 - 34号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	日 歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50～75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役					
		0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員					
		0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	21,726	43,452	
	合計				130,568	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,097	
	*** S単 - 35号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾌﾞ型・超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)					
		0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,050	
	*** S単 - 36号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M35062	農用ﾄﾞﾗｸﾞ[乗用・ﾁｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手(一般)					
		0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%					
		0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 37号 ***					
S16001	ﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝ[ｶﾞﾘﾝｼﾞﾝｸﾞ 二輪駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗｲﾄﾞﾊﾞﾝ[ｶﾞﾘﾝｼﾞﾝｸﾞ 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M28121		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ｶﾞﾘﾝ				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M28121	トラバ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単 - 38号 ***					
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02347		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02347	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.780	供用日	4,550	8,099	
	合計				8,099	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,099	
Y00001	単位					
	*** S単 - 39号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M28061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28061	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 1.0t積	1.750	供用日	1,750	3,063	
	合計				3,063	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,063	
Y00001	単位					
	*** S単 - 40号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単 - 41号 ***					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				
工事別工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事				
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), あり,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚	0	0	
J03208	購入土	34.000	m3	1,900	64,600	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				193,340	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,686	
	*** S単 - 42号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去(再利用)				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0.000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	153	16,830	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				123,032	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		837	
	*** S単 - 43号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)運転日数	15				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	23.250	日	900	20,925	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	140.000	L	166	23,240	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,988	17,993	
R01003	普通作業員	0.750	人	21,726	16,295	
Y00004	諸雑費	0.080		78,453	6,276	
	合計				84,729	算出数量 1.000 箇所
	単価				84,729	
	*** S単 - 44号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 6.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	6		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	900	8,370	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	56.000	L	166	9,296	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	29,988	7,197	
R01003	普通作業員	0.300	人	21,726	6,518	
Y00004	諸雑費	0.080		31,381	2,510	
	合計				33,891	算出数量 1.000 箇所
	単価				33,891	
	*** S単 - 45号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 46号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラフレ-ソール-ン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,741	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 47号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,11.1.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	11		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m <sup>2</sup> 供用日	102	102,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2,900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホウ給油	345,000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	25,908	75,133	
	合計				543,756	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		544	
*** S単 - 48号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m <sup>2</sup>	0	0	
R01003	普通作業員	0,480	人	21,726	10,428	
	合計				10,428	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		104	
*** S単 - 49号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,320	
*** S単 - 50号 ***						
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)長期割引単価区分	なし			深夜時間:0.0	週休:週単位
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900		4,176
P34029	軽油 バド-ll給油	5.700	L	153		872
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602		25,602
	合計					算出数量 45.000 m3
	単価		m3			681
	*** S単 - 51号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3			1.000 日
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0~4.0ton			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)長期割引単価区分	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:週単位
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700		10,720
P34029	軽油 バド-ll給油	17.000	L	153		2,601
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908		25,908
	合計					算出数量 77.000 m3
	単価		m3			509
	*** S単 - 52号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-		m3			1.000 m3
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単価		m3			2,503
	*** S単 - 53号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3			1.000 m3
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3			1,036
	*** S単 - 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3			1.000 m3
					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,707	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り(路床)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模)				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,315	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3		1,929	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,657	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,973	
	*** S単 - 64号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)					
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		222.1	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		673.6	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,461	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m <sup>3</sup>		38,200	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(レン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)				
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	.-, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設置量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クマツヤン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,090	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,304	
	*** S単 - 72号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ( )		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し タンバ( )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員		0.340 人	25,602	8,705	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名		浅川工区区画整理(その16)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				28,043	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,804	
	*** S単 - 73号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)締固め区分	タンバ( )				
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,337	1,434	
	合計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,055	
	*** S単 - 74号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア・リングマシン) 50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	166	664	
	合計				93,468	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,451	
	*** S単 - 75号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 76号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				
工事別工事名: 浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事						
コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	
	*** S単 - 77号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合 計				21,726	算出数量 1.000 人
	単 価				21,726	
	*** S単 - 78号 ***					
S02115	運転手 ( 特殊 )		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 ( 特殊 )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01021	運転手 ( 特殊 )	1.000	人	25,908	25,908	
	合 計				25,908	算出数量 1.000 人
	単 価				25,908	
	*** S単 - 79号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1.000 人
	単 価				29,988	
	*** S単 - 80号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1.000 人
	単 価				25,602	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 81号 ***						
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
*** S単 - 82号 ***						
S02116	ポリエチレン管(ダブル)無孔管 ポリエチレン管(ダブル)無孔管 50(定尺),,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96009	ポリエチレン管(ダブル)無孔管 50(定尺)	1,000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
*** S単 - 83号 ***						
S02116	ポリエチレン管(ダブル)無孔管 ポリエチレン管(ダブル)無孔管 65(定尺),,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96006	ポリエチレン管(ダブル)無孔管 65(定尺)	1,000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1,000 各単位
	単価				635	
*** S単 - 84号 ***						
S02116	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1,000	m3	6,950	6,950	
	合計				6,950	算出数量 1,000 各単位
	単価				6,950	
*** S単 - 85号 ***						
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
P96029	諸経費動向調査	1,000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				66,000	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:週単位
P96028	快適トイレ	1.000	月	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単 - 87号 ***					
S02123	建設発生土処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分 石礫・玉石					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96035 石礫・玉石 1,045円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:週単位
P96035	建設発生土処分 石礫・玉石	1.000	m3	1,045	1,045	
	合 計				1,045	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,045	
	*** S単 - 88号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:週単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S単 - 89号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更後)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96207 As舗装切断排水(変更後) 15,000円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:週単位
P96207	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水(変更後)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 90号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96203 建設発生土 1,130円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 週末:週単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96203	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単 - 91号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	廃プラスチック類			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96304		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)資材規格	廃プラスチック類				
	3)単価の入力	12,000円				
P96304	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 92号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	機械,暗渠排水管(φ11管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)材料区分	暗渠排水管(φ11管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ 式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 H・D給油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	21,726	14,556	
	合計				53,274	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		24	
	*** S単 - 93号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	2)材料区分	暗渠排水管(定尺管)				
	3)機械区分	不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F06011	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ 式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油 H・D給油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,726	28,678	
	合計				68,043	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 94号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料区分	碎石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械区分	不整地運搬車[加-ラ型 油圧ダンプ 2-3t]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50mを超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M27977	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				38,718	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,177	
	*** S単 - 95号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ丸管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(φ丸管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				122,450	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,038	
	*** S単 - 96号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:週単位	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				130,568	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,107	
	*** S単 - 97号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 16~20m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満)	16~20m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その16) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	1.030	日	7,300	7,519	
P34029	軽油 H・HD給油	11.000	L	153	1,683	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.590	人	25,908	15,286	
R01003	普通作業員	9.040	人	21,726	196,403	
	合計				220,891	算出数量 10.000 a
	単価		ha		2,208,910	
	*** S単 - 98号 ***					
S16001	トラクタ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, ガソリン		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等 + 燃料 + 運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M28121	トラクタ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単 - 99号 ***					
S16002	小型トラック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M02347 運転1日当たり算出 6.0 1.78 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
M02347	小型トラック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.780	供用日	4,550	8,099	
	合計				8,099	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,099	
Y00001	単位					
	*** S単 - 100号 ***					
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M28061 運転1日当たり算出 6.0 1.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)単価計上区分					
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分					
M28061	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式] 1.0t積	1.750	供用日	1,750	3,063	
	合計				3,063	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,063	
Y00001	単位					
	*** S単 - 101号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)施工区分					
	2)施工機械区分					
	3)採取土区分					
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)					
	6)大型土のう袋区分					
	7)単価0円区分(大型土のう袋)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
J03208	購入土	34.000	m3	1,900	64,600	
F08064	バック[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バ トル給油	63.000	L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				230,740	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		6,786	
	*** S単 - 102号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:週単位
	1)施工区分					
	2)施工機械区分					
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.004		55,590	222	
F08063	バック[加-型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バ トル給油	101.000	L	153	15,453	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				118,590	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,031	
	*** S単 - 103号 ***					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事 ( 第 1 回変更 )				
工事別工事名		浅川工区区画整理 ( その 1 6 ) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 2. 作業時排水, 0以上 - 7未満, 発動発電機, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0
	1) 運転日数	2				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 冬季補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	作業時排水				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 排水量 ( m <sup>3</sup> /h )	0以上 - 7未満				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・低騒音型 ] 定格容量 2kva	3.100	日	900	2,790	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	19.000	L	166	3,154	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01003	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費	0.080		10,516	841	
	合 計				11,357	算出数量 1,000 箇所
	単 価				11,357	
	*** S 単 - 104号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 ( 小口径 )		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 ( 小口径 ) 1. 常時排水, 0以上 - 7未満, 発動発電機, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0
	1) 運転日数	1				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 冬季補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 排水方法	常時排水				亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 排水量 ( m <sup>3</sup> /h )	0以上 - 7未満				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし				
F02070	発動発電機 [ G 駆動・低騒音型 ] 定格容量 2kva	1.080	日	900	972	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L	166	4,648	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01003	普通作業員	0.050	人	21,726	1,086	
Y00004	諸雑費	0.050		7,906	395	
	合 計				8,301	算出数量 1,000 箇所
	単 価				8,301	
	*** S 単 - 105号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 )		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 ( 小口径 ) 口径 50mm, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0
	1) ポンプ規格	口径 50mm				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 冬季補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合 計				16,239	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		16,239	
	*** S 単 - 106号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置 - 賃料 - 撤去, 18, 3, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0
	1) 施工区分	設置 - 賃料 - 撤去				冬季補正: なし
	2) 供用日数	18				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	3				深夜時間: 0.0 週休: 週単位
	4) 長期割引単価区分 ( 賃料機械 )	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [ 賃料 ]	333.000	m <sup>2</sup> 供用日	167	55,611	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m <sup>2</sup>	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				457,955	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		458	
	*** S単 - 107号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,13,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	120	60,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				472,256	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		472	
	*** S単 - 108号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	65	65,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	153	52,785	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				506,756	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		507	
	*** S単 - 109号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				23,948	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		239	
	*** S単 - 110号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0		週休:週単位
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				9,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,200	
	*** S単 - 111号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -		深夜時間:0.0		週休:週単位
	単価		m <sup>3</sup>		1,176	
	*** S単 - 112号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 未満		深夜時間:0.0		週休:週単位
	単価		m <sup>3</sup>		261.8	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)				
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:週単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0103	SP 床掘り(路床)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:週単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' 勾山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	,無し,19.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,243	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,067	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,315	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		162.2	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	150mm 1層施工 砕石 なし				

事業名 宇城農地整備事業  
 工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料規格の選択	再生クマツタケ RC-40				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,069	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,074	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	グラムコト 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,036	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	327,000		
J03116	粒度調整砕石 M-30 30~0mm		m3	490,500		
J96001	ボラ土		m3	4,000		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 50(100mmφ)		m	400		
P96006	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺)		m	635		
P96009	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺)		m	420		
P96010	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 75(定尺)		m	725		
P96025	継手 90°エルボ VU 65		個	418		
P96026	継手 45°エルボ VU 65		個	379		
P96027	エレフット試験		箇所	130,200		
P96028	快適トイレ		月	50,000		
P96029	諸経費動向調査		式	66,000		
P96030	継手 45°エルボVU 75		個	189		
P96031	耐候性大型土のう 110×110 長期仮設(3年)対応		袋	4,300		
P96032	エアコン		月	28,750		
P96033	継手 45°チーズ 50(ポリエチレン管用)		個	1,199		
P96034	継手 45°チーズ 65(ポリエチレン管用)		個	1,834		
P96035	建設発生土処分 石礫・玉石		m3	1,045		
P96101	VUキャップ 65		個	505		
P96111	水平水閘 VU 50 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96112	水平水閘 VU 65 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96113	水平水閘 VU 75 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96114	水平水閘 VU 100 立ち上がりH=1.5m		個	30,400		
P96121	継手 45°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個	784		
P96122	継手 90°エルボ 50(ポリエチレン管用)		個	784		
P96123	継手 90°エルボ 65(ポリエチレン管用)		個	1,569		
P96131	継手 90°チーズ 50(ポリエチレン管用)		個	1,308		
P96132	継手 90°チーズ 65(ポリエチレン管用)		個	2,005		
P96133	継手 90°チーズ 75(ポリエチレン管用)		個	2,610		
P96134	継手 90°チーズ 100(ポリエチレン管用)		個	4,534		
P96141	異種管継手 50(VU)×50(ポリエチレン管用)		個	784		
P96143	異種管継手 65(VU)×65(ポリエチレン管用)		個	1,133		
P96145	異種管継手 75(VU)×75(ポリエチレン管用)		個	1,656		
P96146	異種管継手 100(VU)×100(ポリエチレン管用)		個	1,740		
P96151	異径管継手 50×65(ポリエチレン管用)		個	784		
P96152	異径管継手 50×75(ポリエチレン管用)		個	959		
P96153	異径管継手 50×100(ポリエチレン管用)		個	1,308		
P96154	異径管継手 65×75(ポリエチレン管用)		個	959		
P96155	異径管継手 75×100(ポリエチレン管用)		個	1,395		
P96201	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	33,000		



事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00001	吸水渠		m		100,000	歩A 当たり算出
	50(トレンチ掘削)					
S10031	暗渠排水工(トレンチ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φル管), 50~75mm	100.000	m	555	55,500	S単 33号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φル管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	100.000	m	24	2,400	S単 30号
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 50(100mmφ)	100.000	m	400	40,000	
J96001	ボラ土	6.790	m <sup>3</sup>	4,000	27,160	
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	6.790	m <sup>3</sup>	1,177	7,992	S単 32号
	合計				133,052	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
*** 単 - 2号 ***						
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土,ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>	1,707	1,895	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動型締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	681	681	S単 50号
	合計				4,626	算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,626	
*** 単 - 3号 ***						
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土,ゲート基礎工					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m <sup>3</sup>	1,707	1,895	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動型締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	509	509	S単 51号
	合計				4,454	算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,454	
*** 単 - 4号 ***						
T00014	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
	65(バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 34号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 31号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 65(定尺),,	1.000	m	635	635	S単 15号
	合計				1,753	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,753	
*** 単 - 5号 ***						
T00017	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
	50(バックホウ掘削) 無孔管 定尺					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 34号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 31号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 50(定尺),,	1.000	m	420	420	S単 14号
	合計				1,538	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,538	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00018	集水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	75(バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 34号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 31号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 75(定尺),,	1.000	m	725	725	S単 16号
	合計				1,843	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,843	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00021	排水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	50(バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 34号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 31号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.250	本	948	237	S単 13号
	合計				1,355	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,355	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00022	排水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	65(バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 34号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 31号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	S単 13号
	合計				1,478	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,478	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00023	排水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	75(バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 34号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車如-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 31号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
	合計				1,576	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,576	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00040	排水渠 65(バツカリ掘削) 耕作道路下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.330	m3	2,061	680	S単 58号
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m3	1,036	373	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.330	m3	3,055	1,008	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m <sup>2</sup>	561	168	S単 29号
	合計				2,862	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,862	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00041	排水渠 65(バツカリ掘削) 市道下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 55号
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.050	m3	2,061	103	S単 56号
SA0103	SP 床掘り(路床) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.170	m3	2,061	350	S単 57号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.110	m3	2,061	227	S単 58号
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.110	m3	1,036	114	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.100	m3	2,804	280	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m3	1,036	186	S単 53号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.170	m3	3,055	519	S単 2号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	0.300	m <sup>2</sup>	1,090	327	S単 70号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m <sup>2</sup>	1,304	391	S単 71号
	合計				3,130	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,130	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00047	排水渠 75(バツカリ掘削) 耕作道路下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.330	m3	2,061	680	S単 58号
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m3	1,036	373	S単 53号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	0.320	m3	3,055	978	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m <sup>2</sup>	561	168	S単 29号
	合計				2,930	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,930	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00049	吸水渠 50(バツクハ掘削)ハウス部		m		100.000 m	歩A 当たり算出
C00005	暗渠排水工(バツクハ掘削)ハウス部	100.000	m	2,288	228,800	C単 3号
C00003	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))ハウス部	100.000	m	46	4,600	C単 1号
S02116	ポリエチレン管(ダブル)有孔管 50(100mmφ)LL	100.000	m	400	40,000	S単 12号
J96001	ボラ土	6.790	m3	4,000	27,160	
C00004	暗渠排水工(小運搬(被覆材))ハウス部	6.790	m3	2,102	14,273	C単 2号
	合計				314,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,148	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00051	排水渠 50(バツクハ掘削)耕作道路下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.330	m3	2,061	680	S単 58号
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	948	237	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m3	1,036	373	S単 53号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( )	0.330	m3	3,055	1,008	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m <sup>2</sup>	561	168	S単 29号
	合計				2,739	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,739	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00052	排水ポンプ運転(小口径)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	84,729	84,729	S単 43号
	合計				84,729	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,729	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00053	排水渠 75(バツクハ掘削)市道下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 114号
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.050	m3	2,061	103	S単 115号
SA0103	SP 床掘り(路床) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.170	m3	2,061	350	S単 116号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.110	m3	2,061	227	S単 117号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その16) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1.000	m	211	211	C単 7号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.110	m <sup>3</sup>	1,036	114	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.100	m <sup>3</sup>	2,804	280	S単 72号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m <sup>3</sup>	1,036	186	S単 113号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ( )	0.170	m <sup>3</sup>	3,055	519	S単 73号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	0.300	m <sup>2</sup>	1,069	321	S単 122号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m <sup>2</sup>	1,074	322	S単 123号
SA0831	SP 不陸整正 無し,なし	0.600	m <sup>2</sup>	162.2	97	S単 121号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	0.900	m <sup>2</sup>	2,036	1,832	S単 124号
	合計				4,984	算出数量 1,000 m
	単価		m		4,984	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00054	排水ポンプ運転(小口径)		式		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,357	11,357	S単 103号
	合計				11,357	算出数量 1,000 式
	単価		式		11,357	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00055	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
C00005	50(バックホウ掘削)ハウス部 暗渠排水工(バックホウ掘削)ハウス部	1.000	m	2,288	2,288	C単 6号
C00003	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))ハウス部	1.000	m	46	46	C単 5号
S02116	ポリエチレン管(ダブル)無孔管 50(定尺),,	1.000	m	420	420	S単 82号
	合計				2,754	算出数量 1,000 m
	単価		m		2,754	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00056	集水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
C00005	65(バックホウ掘削)ハウス部 暗渠排水工(バックホウ掘削)ハウス部	1.000	m	2,288	2,288	C単 6号
C00003	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))ハウス部	1.000	m	46	46	C単 5号
S02116	ポリエチレン管(ダブル)無孔管 65(定尺),,	1.000	m	635	635	S単 83号
	合計				2,969	算出数量 1,000 m
	単価		m		2,969	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00057	排水渠		m		1,000	歩A 当たり算出
S10032	100(バックホウ掘削)耕地下 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,107	1,107	S単 96号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 93号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,170	543	算出数量 1.000 m
	合計				1,671	
	単価		m		1,671	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00058	排水ポンプ運転(小口径)		式		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 1,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	2.000	箇所	8,301	16,602	S単 104号 算出数量 1.000 式
	合計				16,602	
	単価		式		16,602	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00059	吸水渠		m		100,000	歩A 当たり算出
S10032	50(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(口ル管), 50~75mm	100.000	m	1,038	103,800	S単 95号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(口ル管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,	100.000	m	24	2,400	S単 92号
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 50(100mm口ル)	100.000	m	400	40,000	
J96001	ボラ土	13.500	m <sup>3</sup>	4,000	54,000	
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2-3t,50mを超え100m以下,	13.500	m <sup>3</sup>	1,177	15,890	S単 94号 算出数量 100.000 m
	合計				216,090	
	単価		m		2,161	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理(その16)工事(第1回変更)					
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00003	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))ハウス部		m		750.000 m	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.200	日	3,063	3,676	S単 39号
P34029	軽油	4.300	L	153	658	
S02115	運転手(特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 5号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 8号
	合計				34,628	算出数量 750.000 m
	単価		m		46	
*** C単 - 2号 ***						
C00004	暗渠排水工(小運搬(被覆材))ハウス部		m <sup>3</sup>		11.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,063	3,063	S単 39号
P34029	軽油	4.100	L	153	627	
S02115	運転手(特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 5号
	合計				23,121	算出数量 11.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		2,102	
*** C単 - 3号 ***						
C00005	暗渠排水工(バックホ掘削)ハウス部		m		39.000 m	歩A 当たり算出
S16002	小型バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バックホット容量 山積0.08m <sup>3</sup> (平積0.06m <sup>3</sup> ),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	8,099	8,099	S単 38号
P34029	軽油	16.000	L	153	2,448	
S02115	運転手(特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.150	人	29,988	4,498	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	S単 7号
S02115	普通作業員	0.750	人	21,726	16,295	S単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,726	32,589	S単 8号
	合計				89,248	算出数量 39.000 m
	単価		m		2,288	
*** C単 - 4号 ***						
C00010	暗渠排水工(排水管布設)		m		206.000 m	歩A 当たり算出
S02115	暗渠排水管(定尺管) 土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 11号
	合計				43,523	算出数量 206.000 m
	単価		m		211	
*** C単 - 5号 ***						

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その16)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00003	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))ハウス部		m		750.000 m	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.200	日	3,063	3,676	S単 100号
P34029	軽油 バト-ル給油	4.300	L	153	658	
S02115	運転手(特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 78号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 81号
	合計				34,628	算出数量 750.000 m
	単価		m		46	
	*** C単 - 6号 ***					
C00005	暗渠排水工(バツ杓掘削)ハウス部		m		39.000 m	歩A 当たり算出
S16002	小型バツ杓[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バツ容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	8,099	8,099	S単 99号
P34029	軽油 バト-ル給油	16.000	L	153	2,448	
S02115	運転手(特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 78号
S02115	土木一般世話役	0.150	人	29,988	4,498	S単 79号
S02115	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	S単 80号
S02115	普通作業員	0.750	人	21,726	16,295	S単 81号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,726	32,589	S単 81号
	合計				89,248	算出数量 39.000 m
	単価		m		2,288	
	*** C単 - 7号 ***					
C00010	暗渠排水工(排水管布設)		m		206.000 m	歩A 当たり算出
	暗渠排水管(定尺管)					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	S単 75号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	S単 76号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 77号
	合計				43,523	算出数量 206.000 m
	単価		m		211	