



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その17）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(124,241,000)	
			126,370,000	
・工事原価			(106,473,000)	
			108,340,000	
純工事費			(76,800,000)	
			77,922,000	
・直接工事費			(68,052,000)	
			68,757,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(66,668,000)	
			67,614,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	(1,384,000)	
			1,143,000	
・間接工事費			(38,421,000)	
			39,583,000	
・・・共通仮設費			(8,748,000)	
			9,165,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(")	
			0	
・・・運搬費～営繕費等				
			(7,939,000)	
			8,012,000	
・・・運搬費	1.000	式	(")	
			0	
・・・準備費	1.000	式	(")	
			0	
・・・安全費	1.000	式	(")	
			0	
・・・役務費	1.000	式	(")	
			0	
・・・技術管理費	1.000	式	(236,000)	
			309,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場環境改善費			(573,000)	
			578,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(573,000)	
			578,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場管理費			(29,673,000)	
			30,418,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(29,673,000)	
			30,418,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	(")	
			0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	(")	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額(直工)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	(")	
			0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	(")	
			0	
・一般管理費等				
			(17,768,000)	
			18,036,000	
・一括計上価格	1.000	式	(")	
			0	
支給品費			(")	
			2,185,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			2,185,000	
支給品費(直工)			(")	
			2,185,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(13,000)	
			85,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(66,668,000)	
				67,614,000	
・整地工	1.000	式		(64,254,000)	
				65,777,000	
・・整地工	1.000	式		(6,000,000)	
				5,901,000	
000001 畦畔工 撤去・復旧	(93,000) 76,000	m	(") 1,497	(139,221) 113,772	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 耕起	(254,800,000) 251,600,000	m ²	(") 23	(5,860,400) 5,786,800	歩A・単A [単価B] B単 2号
合 計				(5,999,621) 5,900,572	
・・暗渠排水工	1.000	式		(58,254,000)	
				59,876,000	
000003 吸水渠 φ50 (トンチヤ掘削)	(33,676,000) 34,278,000	m	(") 1,207	(40,646,932) 41,373,546	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 吸水渠 φ50 (バックホ掘削) ハウス部	(2,977,000) 2,101,000	m	(") 2,854	(8,496,358) 5,996,254	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 排水渠 φ50 (バックホ掘削) 耕地下	(1,017,000) 709,000	m	(") 1,229	(1,249,893) 871,361	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 排水渠 φ65 (バックホ掘削) 耕地下	(") 76,000	m	(") 1,340	(") 101,840	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 排水渠 φ75 (バックホ掘削) 耕地下	(92,000) 166,000	m	(") 1,429	(131,468) 237,214	歩A・単A [単価B] B単 7号
000008 排水渠 φ100 (バックホ掘削) 耕地下	(63,000) 60,000	m	(") 1,515	(95,445) 90,900	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 排水渠 φ50 (バックホ掘削) 市道下	(52,000) 0,000	m	(") 2,726	(141,752) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
000060 排水渠 φ50 (バックホ掘削) 市道下、As復旧	(0,000) 9,000	m	(0) 5,159	(0) 46,431	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 排水渠 φ65 (バックホ掘削) 市道下、As復旧	(0,000) 21,000	m	(0) 5,279	(0) 110,859	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 排水渠 φ75 (バックホ掘削) 市道下、As復旧	(0,000) 24,000	m	(0) 5,368	(0) 128,832	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 排水渠 φ100 (バックホ掘削) 市道下、As復旧	(0,000) 3,000	m	(0) 5,445	(0) 16,335	歩A・単A [単価B] B単 63号
000010 排水渠 φ50 (バックホ掘削) 耕作道路下	(33,000) 24,000	m	(") 2,483	(81,939) 59,592	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 排水渠 φ65 (バックホ掘削) 耕作道路下	(51,000) 21,000	m	(") 2,595	(132,345) 54,495	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 排水渠 φ75 (バックホ掘削) 耕作道路下	(66,000) 40,000	m	(") 2,657	(175,362) 106,280	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 排水渠 φ100 (バックホ掘削) 耕作道路下	(42,000) 37,000	m	(") 2,734	(114,828) 101,158	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)	(255,000) 180,000	個	(") 711	(181,305) 127,980	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 異種管継手 φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)	(") 18,000	個	(") 1,027	(") 18,486	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)	(22,000) 40,000	個	(") 1,501	(33,022) 60,040	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)	(") 14,000	個	(") 1,578	(") 22,092	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 継手 45° エルボ VU φ50	(1,000) 0,000	個	(") 209	(209) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 継手 90° エルボ VU φ50	(") 1,000	個	(") 223	(") 223	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 継手 45° エルボ VU φ65	(1,000) 0,000	個	(") 344	(344) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000064 継手 ソケット VU φ50	(0,000) 12,000	個	(0) 199	(0) 2,388	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 継手 ソケット VU φ65	(0,000) 19,000	個	(0) 345	(0) 6,555	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 継手 ソケット VU φ75	(0,000) 25,000	個	(0) 509	(0) 12,725	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 継手 ソケット VU φ100	(0,000) 12,000	個	(0) 1,017	(0) 12,204	歩A・単A [単価B] B単 67号
000021 水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m	(140,000) 65,000	個	(") 17,227	(2,411,780) 1,119,755	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 水平水閘 (支給品) VU φ50 立ち上がりH=1.5m	(") 115,000	個	(") 0	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000068 水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m 搬入	(0,000) 120,000	個	(0) 17,251	(0) 2,070,120	歩A・単A [単価B] B単 68号
000023 水平水閘 VU φ65 立ち上がりH=1.5m	(") 18,000	個	(") 17,227	(") 310,086	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 水平水閘 VU φ75 立ち上がりH=1.5m	(22,000) 40,000	個	(") 17,227	(378,994) 689,080	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 水平水閘 VU φ100 立ち上がりH=1.5m	(") 14,000	個	(") 27,563	(") 385,882	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 立ち上がり保護管 VU φ65 L=0.8m	(456,000) 455,000	個	(") 261	(119,016) 118,755	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 VUキャップ φ65	(456,000) 455,000	個	(") 458	(208,848) 208,390	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 集水渠 φ50 (バックホ掘削)	(610,000) 639,000	m	(") 1,394	(850,340) 890,766	歩A・単A [単価B] B単 28号

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000029 集水渠 φ65 (バツカ掘削)	(648.000) 547.000		(") 1,589	(1,029,672) 869,183	歩A・単A [単備B] B単 29号
000030 集水渠 φ75 (バツカ掘削)	(221.000) 389.000		(") 1,671	(369,291) 650,019	歩A・単A [単備B] B単 30号
000031 継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	(58.000) 75.000		(") 711	(41,238) 53,325	歩A・単A [単備B] B単 31号
000032 継手 90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用)	(7.000) 3.000		(") 1,423	(9,961) 4,269	歩A・単A [単備B] B単 32号
000033 継手 45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	(") 2.000		(") 711	(") 1,422	歩A・単A [単備B] B単 33号
000069 継手 45° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	(0.000) 3.000		(0) 1,199	(0) 3,597	歩A・単A [単備B] B単 69号
000070 継手 45° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	(0.000) 2.000		(0) 1,834	(0) 3,668	歩A・単A [単備B] B単 70号
000034 継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	(17.000) 16.000		(") 1,186	(20,162) 18,976	歩A・単A [単備B] B単 34号
000035 継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	(62.000) 84.000		(") 1,818	(112,716) 152,712	歩A・単A [単備B] B単 35号
000036 継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	(54.000) 84.000		(") 2,366	(127,764) 198,744	歩A・単A [単備B] B単 36号
000037 継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)	(") 14.000		(") 4,111	(") 57,554	歩A・単A [単備B] B単 37号
000038 異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	(116.000) 159.000		(") 711	(82,476) 113,049	歩A・単A [単備B] B単 38号
000039 異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	(54.000) 83.000		(") 869	(46,926) 72,127	歩A・単A [単備B] B単 39号
000040 異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)	(14.000) 16.000		(") 1,186	(16,604) 18,976	歩A・単A [単備B] B単 40号
000041 異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	(37.000) 53.000		(") 869	(32,153) 46,057	歩A・単A [単備B] B単 41号
000042 異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)	(") 14.000		(") 1,265	(") 17,710	歩A・単A [単備B] B単 42号
000071 表土	(0.000) 480.000		(0) m3	(0) 4,675	歩A・単A [単備B] B単 71号
合 計				(58,254,438) 59,876,012	
・水路工				(") 190,000	
・ ・排水路工				(") 190,000	
000043 排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(") 2.800		(") m	(") 65,479	歩A・単A [単備B] B単 43号
000044 作業残土処理工	(") 2.000		(") m3	(") 3,123	歩A・単A [単備B] B単 44号
合 計				(") 189,587	
・ゲート基礎工				(947,000) 466,000	
・ ・ゲート基礎工				(947,000) 466,000	
000045 1号スライドゲート基礎工	(1.000) 0.000		(") 箇所	(466,997) 0	歩A・単A [単備B] B単 45号
000072 1号スライドゲート基礎工	(0.000) 1.000		(0) 箇所	(0) 456,328	歩A・単A [単備B] B単 72号
000046 3号転倒ゲート基礎工	(1.000) 0.000		(") 箇所	(464,844) 0	歩A・単A [単備B] B単 46号
000047 作業残土処理工 ゲート基礎工	(5.000) 3.000		(") m3	(15,615) 3,123	歩A・単A [単備B] B単 47号
合 計				(947,456) 465,697	
・構造物取壊し工				(1,277,000) 1,181,000	
・ ・コンクリート構造物撤去工				(1,277,000) 1,181,000	
000048 コンクリート削孔 排水渠 コンクリート削孔	(309.000) 252.000		(") 箇所	(1,247,124) 4,036	歩A・単A [単備B] B単 48号
BA0201 殻運搬	(") 0.1		(") m3	(") 4,902	歩A・単A [単備B] B単 49号
000050 コンクリート構造物撤去 1号ゲート 有筋	(0.500) 4.400		(") m3	(9,936) 19,871	歩A・単A [単備B] B単 50号
000051 コンクリート構造物撤去 3号ゲート 有筋	(1.000) 0.000		(") m3	(19,871) 0	歩A・単A [単備B] B単 51号
000073 舗装版切断 As舗装	(0.000) 89.000		(0) m	(0) 611	歩A・単A [単備B] B単 73号
000074 舗装切断排水処理	(0.000) 1.000		(0) 式	(0) 2,589	歩A・単A [金額B] B単 74号
000075 舗装版破碎	(0.000) 40.000		(0) m3	(0) 201	歩A・単A [単備B] B単 75号
000076 As殻運搬・処分	(0.000) 2.000		(0) m3	(0) 5,250	歩A・単A [単備B] B単 76号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 畦畔工			(")		
	撤去・復旧		m	1,497		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 耕起			(")		
			m ²	23		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 吸水渠			(")		
	φ50 (トレンチ掘削)		m	1,207		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 吸水渠			(")		
	φ50 (バックホウ掘削) ハウス部		m	2,854		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 排水渠			(")		
	φ50 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,229		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 排水渠			(")		
	φ65 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,340		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 排水渠			(")		
	φ75 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,429		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 排水渠			(")		
	φ100 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,515		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 排水渠			(")		
	φ50 (バックホウ掘削) 市道下		m	2,726		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 排水渠			(")		
	φ50 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,483		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 排水渠			(")		
	φ65 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,595		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 排水渠			(")		
	φ75 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,657		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 排水渠			(")		
	φ100 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,734		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 異種管継手			(")		
	φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)		個	711		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 異種管継手			(")		
	φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)		個	1,027		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 異種管継手			(")		
	φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)		個	1,501		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 異種管継手			(")		
	φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)		個	1,578		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 継手			(")		
	45° エルボ VU φ50		個	209		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 継手			(")		
	90° エルボ VU φ50		個	223		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 継手			(")		
	45° エルボ VU φ65		個	344		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 水平水閘			(")		
	VU φ50 立ち上がりH=1.5m		個	17,227		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 水平水閘 (支給品)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	VUφ50 立ち上がりH=1.5m *** B単- 23号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000023	水平水閘					
	VUφ65 立ち上がりH=1.5m *** B単- 24号 ***		個	(") 17,227		歩A・単A
000024	水平水閘					
	VUφ75 立ち上がりH=1.5m *** B単- 25号 ***		個	(") 17,227		歩A・単A
000025	水平水閘					
	VUφ100 立ち上がりH=1.5m *** B単- 26号 ***		個	(") 27,563		歩A・単A
000026	立ち上がり保護管					
	VUφ65 L=0.8m *** B単- 27号 ***		個	(") 261		歩A・単A
000027	VUキャップ					
	φ65 *** B単- 28号 ***		個	(") 458		歩A・単A
000028	集水渠					
	φ50 (ハック状掘削) *** B単- 29号 ***		m	(") 1,394		歩A・単A
000029	集水渠					
	φ65 (ハック状掘削) *** B単- 30号 ***		m	(") 1,589		歩A・単A
000030	集水渠					
	φ75 (ハック状掘削) *** B単- 31号 ***		m	(") 1,671		歩A・単A
000031	継手					
	90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用) *** B単- 32号 ***		個	(") 711		歩A・単A
000032	継手					
	90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用) *** B単- 33号 ***		個	(") 1,423		歩A・単A
000033	継手					
	45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用) *** B単- 34号 ***		個	(") 711		歩A・単A
000034	継手					
	90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用) *** B単- 35号 ***		個	(") 1,186		歩A・単A
000035	継手					
	90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用) *** B単- 36号 ***		個	(") 1,818		歩A・単A
000036	継手					
	90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用) *** B単- 37号 ***		個	(") 2,366		歩A・単A
000037	継手					
	90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用) *** B単- 38号 ***		個	(") 4,111		歩A・単A
000038	異径管継手					
	φ50×φ65 (ポリエチレン管用) *** B単- 39号 ***		個	(") 711		歩A・単A
000039	異径管継手					
	φ50×φ75 (ポリエチレン管用) *** B単- 40号 ***		個	(") 869		歩A・単A
000040	異径管継手					
	φ50×φ100 (ポリエチレン管用) *** B単- 41号 ***		個	(") 1,186		歩A・単A
000041	異径管継手					
	φ65×φ75 (ポリエチレン管用) *** B単- 42号 ***		個	(") 869		歩A・単A
000042	異径管継手					
	φ75×φ100 (ポリエチレン管用) *** B単- 43号 ***		個	(") 1,265		歩A・単A
000043	排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m	(") 65,479		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 作業残土処理工		m3	(//) 3,123		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 1号スライドゲート基礎工		箇所	(//) 466,997		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 3号転倒ゲート基礎工		箇所	(//) 464,844		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 作業残土処理工		m3	(//) 3,123		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** コンクリート削孔		箇所	(//) 4,036		歩A・単A
BA0201	*** B単- 49号 *** 穀運搬		m3	(//) 4,902		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** コンクリート構造物撤去		m3	(//) 19,871		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** コンクリート構造物撤去		m3	(//) 19,871		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 大型土のう		袋	(//) 12,052		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 土のう工		m3	(//) 31,056		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** ブルーシート敷設撤去		m ²	(//) 134		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 廃プラスチック類処分 (産業廃棄物処分)		m3	(//) 46,166		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 排水処理		式	(//) 371,290		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 排水処理		式	(//) 60,817		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 排水処理		式	(//) 35,154		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** エレフット試験		箇所	(//) 118,048		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 排水渠		m	(0) 5,159		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 排水渠		m	(0) 5,279		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 排水渠		m	(0) 5,368		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 排水渠		m	(0) 5,445		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 継手		個	(0) 199		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 継手					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	畦畔工 撤去・復旧		m		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 〃, 〃, 標準以外, 〃, 〃, 〃	() 0.240	m ³	2,503	() 601	S単 54号
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	() 1.000	m	1,050	() 1,050	S単 38号
	合 計				() 1,651	
	単 価				() 1,497	
	官積算単価				1,651	合意率 0.906723
*** B単- 2号 ***						
000002	耕起		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	() 1.000	m ²	25	() 25	S単 39号
	合 計				() 25	
	単 価				() 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単- 3号 ***						
000003	吸水渠 φ50 (トレンチ掘削)		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00001	吸水渠 φ50 (トレンチ掘削)	() 1.000	m	1,331	() 1,331	T単 1号
	合 計				() 1,331	
	単 価				() 1,207	
	官積算単価				1,331	合意率 0.906836
*** B単- 4号 ***						
000004	吸水渠 φ50 (バックホウ掘削) ハウス部		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00049	吸水渠 φ50 (バックホウ掘削) ハウス部	() 1.000	m	3,148	() 3,148	T単 16号
	合 計				() 3,148	
	単 価				() 2,854	
	官積算単価				3,148	合意率 0.906607
*** B単- 5号 ***						
000005	排水渠 φ50 (バックホウ掘削) 耕地下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00021	排水渠 φ50 (バックホウ掘削) 耕地下	() 1.000	m	1,355	() 1,355	T単 7号
	合 計				() 1,355	
	単 価				() 1,229	
	官積算単価				1,355	合意率 0.907011
*** B単- 6号 ***						
000006	排水渠 φ65 (バックホウ掘削) 耕地下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00022	排水渠 φ65 (バックホウ掘削) 耕地下	() 1.000	m	1,478	() 1,478	T単 8号
	合 計				() 1,478	
	単 価				() 1,340	
	官積算単価				1,478	合意率 0.90663

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	排水渠 φ75 (バツカホリ掘削) 耕地下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00023	排水渠 φ75 (バツカホリ掘削) 耕地下	(") 1,000	m	1,576	(") 1,576	T単 9号
	合 計				(") 1,576	
	単 価				(") 1,429	
	官積算単価				1,576	合意率 0.906725
*** B単- 8号 ***						
000008	排水渠 φ100 (バツカホリ掘削) 耕地下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00024	排水渠 φ100 (バツカホリ掘削) 耕地下	(") 1,000	m	1,671	(") 1,671	T単 10号
	合 計				(") 1,671	
	単 価				(") 1,515	
	官積算単価				1,671	合意率 0.906642
*** B単- 9号 ***						
000009	排水渠 φ50 (バツカホリ掘削) 市道下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00041	排水渠 φ50 (バツカホリ掘削) 市道下	(") 1,000	m	3,007	(") 3,007	T単 13号
	合 計				(") 3,007	
	単 価				(") 2,726	
	官積算単価				3,007	合意率 0.906551
*** B単- 10号 ***						
000010	排水渠 φ50 (バツカホリ掘削) 耕作道路下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00051	排水渠 φ50 (バツカホリ掘削) 耕作道路下	(") 1,000	m	2,739	(") 2,739	T単 17号
	合 計				(") 2,739	
	単 価				(") 2,483	
	官積算単価				2,739	合意率 0.906535
*** B単- 11号 ***						
000011	排水渠 φ65 (バツカホリ掘削) 耕作道路下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00040	排水渠 φ65 (バツカホリ掘削) 耕作道路下	(") 1,000	m	2,862	(") 2,862	T単 12号
	合 計				(") 2,862	
	単 価				(") 2,595	
	官積算単価				2,862	合意率 0.906708
*** B単- 12号 ***						
000012	排水渠 φ75 (バツカホリ掘削) 耕作道路下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00047	排水渠 φ75 (バツカホリ掘削) 耕作道路下	(") 1,000	m	2,930	(") 2,930	T単 14号
	合 計				(") 2,930	
	単 価				(") 2,657	
	官積算単価				2,930	合意率 0.906825
*** B単- 13号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000013	排水渠 φ100 (ハック掘削) 耕作道路下		m		() 1.000	歩A 当たり算出
T00048	排水渠 φ100 (ハック掘削) 耕作道路下	() 1.000	m	3.015	() 3.015	T単 15号
	合計				() 3.015	
	単価				() 2.734	
	官積算単価				3.015	合意率 0.906799
	*** B単-14号 ***					
000014	異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)		個		() 1.000	歩A 当たり算出
P96141	異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)	() 1.000	個	784	() 784	
	合計				() 784	
	単価				() 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
	*** B単-15号 ***					
000015	異種管継手 φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)		個		() 1.000	歩A 当たり算出
P96143	異種管継手 φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)	() 1.000	個	1.133	() 1.133	
	合計				() 1.133	
	単価				() 1.027	
	官積算単価				1.133	合意率 0.906443
	*** B単-16号 ***					
000016	異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)		個		() 1.000	歩A 当たり算出
P96145	異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)	() 1.000	個	1.656	() 1.656	
	合計				() 1.656	
	単価				() 1.501	
	官積算単価				1.656	合意率 0.9064
	*** B単-17号 ***					
000017	異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)		個		() 1.000	歩A 当たり算出
P96146	異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)	() 1.000	個	1.740	() 1.740	
	合計				() 1.740	
	単価				() 1.578	
	官積算単価				1.740	合意率 0.906896
	*** B単-18号 ***					
000018	継手 45° エルボ VU φ50		個		() 1.000	歩A 当たり算出
P96026	継手 45° エルボ VU φ50	() 1.000	個	231	() 231	
	合計				() 231	
	単価				() 209	
	官積算単価				231	合意率 0.904761
	*** B単-19号 ***					
000019	継手 90° エルボ VU φ50		個		() 1.000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96028	継手 90° エルボ VU φ50	(") 1.000	個	246	(") 246	
	合計				(") 246	
	単価				(") 223	
	官積算単価				246	合意率 0.906504
	*** B単- 20号 ***					
000020	継手 45° エルボ VU φ65		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96027	継手 45° エルボ VU φ65	(") 1.000	個	379	(") 379	
	合計				(") 379	
	単価				(") 344	
	官積算単価				379	合意率 0.907651
	*** B単- 21号 ***					
000021	水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m	(") 1.000	個	19,000	(") 19,000	
	合計				(") 19,000	
	単価				(") 17,227	
	官積算単価				19,000	合意率 0.906684
	*** B単- 22号 ***					
000022	水平水閘 (支給品) VU φ50 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水平水閘 VU φ50 立ち上がりH=1.5m,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 14号
	合計				(") 0	
	単価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単- 23号 ***					
000023	水平水閘 VU φ65 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96112	水平水閘 VU φ65 立ち上がりH=1.5m	(") 1.000	個	19,000	(") 19,000	
	合計				(") 19,000	
	単価				(") 17,227	
	官積算単価				19,000	合意率 0.906684
	*** B単- 24号 ***					
000024	水平水閘 VU φ75 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96113	水平水閘 VU φ75 立ち上がりH=1.5m	(") 1.000	個	19,000	(") 19,000	
	合計				(") 19,000	
	単価				(") 17,227	
	官積算単価				19,000	合意率 0.906684
	*** B単- 25号 ***					
000025	水平水閘 VU φ100 立ち上がりH=1.5m		個		(") 1.000	歩A 当たり算出
P96114	水平水閘 VU φ100 立ち上がりH=1.5m	(") 1.000	個	30,400	(") 30,400	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 30,400	
	単価				(//) 27,563	
	官積算単価				30,400	合意率 0.906677
	*** B単- 26号 ***					
000026	立ち上がり保護管 VU φ65 L=0.8m		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	(//) 0.200	本	1,440	(//) 288	
	合計				(//) 288	
	単価				(//) 261	
	官積算単価				288	合意率 0.90625
	*** B単- 27号 ***					
000027	VUキャップ φ65		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96101	VUキャップ φ65	(//) 1,000	個	505	(//) 505	
	合計				(//) 505	
	単価				(//) 458	
	官積算単価				505	合意率 0.90693
	*** B単- 28号 ***					
000028	集水渠 φ50 (ハック材掘削)		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00017	集水渠 φ50 (ハック材掘削) 無孔管 定尺	(//) 1,000	m	1,538	(//) 1,538	T単 5号
	合計				(//) 1,538	
	単価				(//) 1,394	
	官積算単価				1,538	合意率 0.906371
	*** B単- 29号 ***					
000029	集水渠 φ65 (ハック材掘削)		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00014	集水渠 φ65 (ハック材掘削) 無孔管 定尺	(//) 1,000	m	1,753	(//) 1,753	T単 4号
	合計				(//) 1,753	
	単価				(//) 1,589	
	官積算単価				1,753	合意率 0.906446
	*** B単- 30号 ***					
000030	集水渠 φ75 (ハック材掘削)		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00018	集水渠 φ75 (ハック材掘削) 無孔管 定尺	(//) 1,000	m	1,843	(//) 1,843	T単 6号
	合計				(//) 1,843	
	単価				(//) 1,671	
	官積算単価				1,843	合意率 0.906673
	*** B単- 31号 ***					
000031	継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96122	継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	784	(//) 784	
	合計				(//) 784	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
	*** B単- 32号 ***					
000032	継手 90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 個当たり算出
P96123	継手 90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	1,569	(//) 1,569	
	合 計				(//) 1,569	
	単 価				(//) 1,423	
	官積算単価				1,569	合意率 0.906947
	*** B単- 33号 ***					
000033	継手 45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 個当たり算出
P96121	継手 45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	784	(//) 784	
	合 計				(//) 784	
	単 価				(//) 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
	*** B単- 34号 ***					
000034	継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 個当たり算出
P96131	継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	1,308	(//) 1,308	
	合 計				(//) 1,308	
	単 価				(//) 1,186	
	官積算単価				1,308	合意率 0.906727
	*** B単- 35号 ***					
000035	継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 個当たり算出
P96132	継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	2,005	(//) 2,005	
	合 計				(//) 2,005	
	単 価				(//) 1,818	
	官積算単価				2,005	合意率 0.906733
	*** B単- 36号 ***					
000036	継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 個当たり算出
P96133	継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	2,610	(//) 2,610	
	合 計				(//) 2,610	
	単 価				(//) 2,366	
	官積算単価				2,610	合意率 0.906513
	*** B単- 37号 ***					
000037	継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 個当たり算出
P96134	継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	4,534	(//) 4,534	
	合 計				(//) 4,534	
	単 価				(//) 4,111	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				4,534	合意率 0.906704
	*** B単- 38号 ***					
000038	異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96151	異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	784	(//) 784	
	合 計				(//) 784	
	単 価				(//) 711	
	官積算単価				784	合意率 0.906887
	*** B単- 39号 ***					
000039	異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96152	異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	959	(//) 959	
	合 計				(//) 959	
	単 価				(//) 869	
	官積算単価				959	合意率 0.906152
	*** B単- 40号 ***					
000040	異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96153	異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	1,308	(//) 1,308	
	合 計				(//) 1,308	
	単 価				(//) 1,186	
	官積算単価				1,308	合意率 0.906727
	*** B単- 41号 ***					
000041	異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96154	異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	959	(//) 959	
	合 計				(//) 959	
	単 価				(//) 869	
	官積算単価				959	合意率 0.906152
	*** B単- 42号 ***					
000042	異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)		個		(//) 1,000	歩A 当たり算出
P96155	異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)	(//) 1,000	個	1,395	(//) 1,395	
	合 計				(//) 1,395	
	単 価				(//) 1,265	
	官積算単価				1,395	合意率 0.90681
	*** B単- 43号 ***					
000043	排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(//) 15,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(//) 56,000	m3	2,061	(//) 115,416	S単 60号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(//) 40,000	m3	4,626	(//) 185,040	T単 2号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(//) 3,000	m²	469.2	(//) 1,408	S単 64号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(//) 26,000	m²	1,332	(//) 34,632	S単 66号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	() 2.600	m3	28,470	() 74,022	S単 68号
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし	() 15.000	m	42,784	() 641,760	S単 30号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	() 7.500	本	4,100	() 30,750	S単 18号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	() 6.000	本	42	() 252	S単 19号
	合計				() 1,083,280	
	単価				() 65,479	
	官積算単価				() 72,219	合意率 0.906672
	*** B単- 44号 ***					
000044	作業残土処理工		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	() 1.000	m3	2,315	() 2,315	S単 62号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	() 1.000	m3	1,130	() 1,130	S単 24号
	合計				() 3,445	
	単価				() 3,123	
	官積算単価				() 3,445	合意率 0.906531
	*** B単- 45号 ***					
000045	1号スライドゲート基礎工		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,	() 10.000	m3	2,061	() 20,610	S単 60号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	() 6.000	m3	4,626	() 27,756	T単 2号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	() 3.000	m3	38,200	() 114,600	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 16.000	㎡	9,155	() 146,480	S単 71号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物,10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	() 0.221	ton	174,324	() 38,526	S単 29号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	() 0.300	m3	37,660	() 11,298	S単 70号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 0.500	㎡	9,155	() 4,578	S単 71号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 5.600	㎡	1,461	() 8,182	S単 67号
T00037	水路横断スラブ設置工 B1000×L2600×H250 スラブ1基	() 1.000	箇所	143,038	() 143,038	T単 11号
	合計				() 515,068	
	単価				() 466,997	
	官積算単価				() 515,068	合意率 0.90667
	*** B単- 46号 ***					
000046	3号転倒ゲート基礎工		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -,	() 22.000	m3	2,061	() 45,342	S単 60号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	() 14.000	m3	4,626	() 64,764	T単 2号
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土	() 5.000	m3	4,454	() 22,270	T単 3号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 無し, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	() 3.500	m3	38,200	() 133,700	S単 69号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 18.000	㎡	9,155	() 164,790	S単 71号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	() 0.277	ton	174,324	() 48,288	S単 29号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	() 2.000	掛㎡	4,741	() 9,482	S単 50号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	() 5.600	㎡	1,461	() 8,182	S単 67号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(レン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.300	m3	37,660	() 11,298	S単 70号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	() 0.500	㎡	9,155	() 4,578	S単 71号
	合計				() 512,694	
	単価				() 464,844	
	官積算単価				512,694	合意率 0.906669
	*** B単- 47号 ***					
000047	作業残土処理工 ゲート基礎工		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パック材山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	() 1.000	m3	2,315	() 2,315	S単 62号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	() 1.000	m3	1,130	() 1,130	S単 24号
	合計				() 3,445	
	単価				() 3,123	
	官積算単価				3,445	合意率 0.906531
	*** B単- 48号 ***					
000048	コンクリート削孔 排水渠 コンクリート削孔		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	() 1.000	本	4,451	() 4,451	S単 4号
	合計				() 4,451	
	単価				() 4,036	
	官積算単価				4,451	合意率 0.906762
	*** B単- 49号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	() 1.000	m3	1,657	() 1,657	S単 65号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3,750	() 3,750	S単 25号
	合計				() 5,407	
	単価				() 4,902	
	官積算単価				5,407	合意率 0.906602
	*** B単- 50号 ***					
000050	コンクリート構造物撤去 1号ゲート 有筋		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	() 1.000	m3	16,510	() 16,510	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	() 1.000	m3	1,657	() 1,657	S単 65号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	() 1.000	m3	3,750	() 3,750	S単 26号
	合計				() 21,917	
	単価				() 19,871	
	官積算単価				21,917	合意率 0.906647

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 51号 ***						
000051	コンクリート構造物撤去 3号ゲート 有筋	()	m3	()	()	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,510	16,510	S単 28号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	()	m3	()	()	()
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,657	1,657	S単 65号
	合計				3,750	S単 26号
	単価				21,917	()
	官積算単価				19,871	合意率 0.906647
*** B単- 52号 ***						
000052	大型土のう 購入土	()	袋	()	()	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,パツパツ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	5,686	5,686	S単 44号
S02116	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,	()	袋	()	()	()
S18002	大型土のう工 撤去(再利用),パツパツ,,0m3,,なし	1.000	袋	4,300	4,300	S単 21号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	()	m3	()	()	()
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パツパツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	0.833	m3	837	863	S単 45号
	合計	0.833	m3	1,036	863	S単 55号
	単価	0.833	m3	1,929	1,607	S単 63号
	官積算単価				13,293	()
					12,052	()
					13,293	合意率 0.906642
*** B単- 53号 ***						
000053	土のう工 購入土	()	m3	()	()	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m3	32,353	32,353	S単 43号
J03206	山土砂	()	m3	()	()	()
	合計	1.000	m3	1,900	1,900	()
	単価				34,253	()
	官積算単価				31,056	合意率 0.906665
*** B単- 54号 ***						
000054	ブルーシート敷設撤去 #2000	()	m ²	()	()	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	100.000	m ²	104	10,400	S単 51号
P96801	土木シート ブルーシート #2000	()	m ²	()	()	()
	合計	104.000	m ²	42.40	4,410	()
	単価				14,810	()
	官積算単価				134	合意率 0.905405
*** B単- 55号 ***						
000055	廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分) 廃プラスチック類	()	m3	()	()	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	1.000	m3	31,968	31,968	S単 22号
S02116	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,	()	m3	()	()	()
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	6,950	6,950	S単 23号
	合計	1.000	m3	12,000	12,000	S単 27号
	単価				()	()
	官積算単価				50,918	()

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 46,166	
	官積算単価				50,918	合意率 0.906673
	*** B単- 56号 ***					
000056	排水処理 排水渠		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(") 20,000	箇所	16,239	(") 324,780	S単 49号
T00052	排水ポンプ運転 (小口径)	(") 1,000	式	84,729	(") 84,729	T単 18号
	合 計				(") 409,509	
	単 価				(") 371,290	
	官積算単価				409,509	合意率 0.906671
	*** B単- 57号 ***					
000057	排水処理 8号排水路、1号スライドゲート		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(") 1,000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 49号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 9, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	(") 1,000	箇所	50,838	(") 50,838	S単 47号
	合 計				(") 67,077	
	単 価				(") 60,817	
	官積算単価				67,077	合意率 0.906674
	*** B単- 58号 ***					
000058	排水処理 3号転倒ゲート		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(") 1,000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 49号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	(") 1,000	箇所	22,534	(") 22,534	S単 48号
	合 計				(") 38,773	
	単 価				(") 35,154	
	官積算単価				38,773	合意率 0.906661
	*** B単- 59号 ***					
000059	エレフット試験		箇所		(") 1,000	歩A 箇所当たり算出
P96601	エレフット試験	(") 1,000	箇所	130,200	(") 130,200	
	合 計				(") 130,200	
	単 価				(") 118,048	
	官積算単価				130,200	合意率 0.906666
	*** B単- 60号 ***					
000060	排水渠 φ50 (バツカサの掘削) 市道下、As復旧		m		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
T00055	排水渠 φ50 (バツカサの掘削) 市道下、As復旧	(0.000) 1,000	m	5,691	(0) 5,691	T単 23号
	合 計				(0) 5,691	
	単 価				(0) 5,159	
	官積算単価				5,691	合意率 0.906551
	*** B単- 61号 ***					
000061	排水渠 φ65 (バツカサの掘削) 市道下、As復旧		m		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00056	排水渠 φ65 (ハックの掘削) 市道下、As復旧	(0.000) 1.000	m		(0) 5,814	歩A T単 24号
	合計				(0) 5,814	
	単価				(0) 5,279	
	官積算単価				5,814	合意率 0.907965
	*** B単-62号 ***					
000062	排水渠 φ75 (ハックの掘削) 市道下、As復旧		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00057	排水渠 φ75 (ハックの掘削) 市道下、As復旧	(0.000) 1.000	m		(0) 5,912	T単 25号
	合計				(0) 5,912	
	単価				(0) 5,368	
	官積算単価				5,912	合意率 0.907965
	*** B単-63号 ***					
000063	排水渠 φ100 (ハックの掘削) 市道下、As復旧		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00058	排水渠 φ100 (ハックの掘削) 市道下、As復旧	(0.000) 1.000	m		(0) 5,997	T単 26号
	合計				(0) 5,997	
	単価				(0) 5,445	
	官積算単価				5,997	合意率 0.907965
	*** B単-64号 ***					
000064	継手 ソケット VUφ50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	(0.000) 1.000	個		(0) 219	
	合計				(0) 219	
	単価				(0) 199	
	官積算単価				219	合意率 0.907965
	*** B単-65号 ***					
000065	継手 ソケット VUφ65		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65	(0.000) 1.000	個		(0) 380	
	合計				(0) 380	
	単価				(0) 345	
	官積算単価				380	合意率 0.907965
	*** B単-66号 ***					
000066	継手 ソケット VUφ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	(0.000) 1.000	個		(0) 561	
	合計				(0) 561	
	単価				(0) 509	
	官積算単価				561	合意率 0.907965
	*** B単-67号 ***					
000067	継手 ソケット VUφ100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	(0.000) 1.000	個		(0) 1,120	
	合計				(0) 1,120	
	単価				(0) 1,120	
	官積算単価				1,120	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 1,120	
	単価				(0) 1,017	
	官積算単価				1,120	合意率 0.907965
	*** B単- 68号 ***					
000068	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m 搬入		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m	(0.000) 1.000	個	19,000	(0) 19,000	
	合計				(0) 19,000	
	単価				(0) 17,251	
	官積算単価				19,000	合意率 0.907965
	*** B単- 69号 ***					
000069	継手 45° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
P96135	継手 45° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	(0.000) 1.000	個	1,320	(0) 1,320	
	合計				(0) 1,320	
	単価				(0) 1,199	
	官積算単価				1,320	合意率 0.907965
	*** B単- 70号 ***					
000070	継手 45° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)		個		(0.000)個 1,000	歩A 当たり算出
P96136	継手 45° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	(0.000) 1.000	個	2,020	(0) 2,020	
	合計				(0) 2,020	
	単価				(0) 1,834	
	官積算単価				2,020	合意率 0.907965
	*** B単- 71号 ***					
000071	表土		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
P96025	表土	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	148.7	(0) 149	S単 102号
	合計				(0) 5,149	
	単価				(0) 4,675	
	官積算単価				5,149	合意率 0.907965
	*** B単- 72号 ***					
000072	1号スライドゲート基礎工		箇所		(0.000)箇所 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 9.000	m3	2,061	(0) 18,549	S単 108号
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 6.000	m3	4,626	(0) 27,756	T単 19号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.000	m3	38,200	(0) 114,600	S単 113号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 15.000	m ²	9,155	(0) 137,325	S単 115号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.221	ton	174,324	(0) 38,526	S単 96号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	37,660	(0) 11,298	S単 114号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.500	m ²	9,155	(0) 4,578	S単 115号
T00037	水路横断スラブ設置工 B1000×L2600×H250 スラブ1基	(0.000) 1.000	箇所	143,038	(0) 143,038	T単 20号
T00053	固化材散布 セメント系固化材	(0.000) 0.180	ton	24,317	(0) 4,377	T単 21号
T00054	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m以下	(0.000) 3.600	m ³	904	(0) 3,254	T単 22号
	合計				(0) 503,301	
	単価				(0) 456,328	
	官積算単価				503,301	合意率 0.90667
	*** B単- 73号 ***					
000073	舗装版切断 As舗装		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(0.000) 1.000	m	673.6	(0) 674	S単 112号
	合計				(0) 674	
	単価				(0) 611	
	官積算単価				674	合意率 0.906316
	*** B単- 74号 ***					
000074	舗装切断排水処理		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン	(0.000) 0.050	日	27,132	(0) 1,357	S単 97号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	(0.000) 0.100	m ³	15,000	(0) 1,500	S単 93号
	合計				(0) 2,857	
	単価				(0) 2,589	
	官積算単価				2,857	合意率 0.906316
	*** B単- 75号 ***					
000075	舗装版破砕		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(0.000) 1.000	m ²	222.1	(0) 222	S単 111号
	合計				(0) 222	
	単価				(0) 201	
	官積算単価				222	合意率 0.906316
	*** B単- 76号 ***					
000076	As殻運搬・処分		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	(0.000) 1.000	m ³	2,973	(0) 2,973	S単 110号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	2,820	(0) 2,820	S単 94号
	合計				(0) 5,793	
	単価				(0) 5,250	
	官積算単価				5,793	合意率 0.906316
	*** B単- 77号 ***					
000077	大型土のう 購入土(変更)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 購入土, 1m ³ , 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし	(0.000) 1.000	袋	6,786	(0) 6,786	S単 99号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m ³ , , , なし	(0.000) 1.000	袋	1,031	(0) 1,031	S単 100号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 7,817	
	単価				(0) 7,087	
	官積算単価				7,817	合意率 0.906642
	*** B単-78号 ***					
000078	作業残土処理工		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(0.000) 1.000	m3	2,315	(0) 2,315	S単 109号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(0.000) 1.000	m3	1,130	(0) 1,130	S単 95号
	合計				(0) 3,445	
	単価				(0) 3,124	
	官積算単価				3,445	合意率 0.906946
	*** B単-79号 ***					
000079	諸経費動向調査		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 90号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単-80号 ***					
000080	六価クロム溶出試験		検体		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(0.000) 1.000	検体	7,300	(0) 7,300	S単 91号
	合計				(0) 7,300	
	単価				(0) 7,300	
	官積算単価				7,300	合意率 1
	*** B単-81号 ***					
000081	快適トイレ		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 9.000	基・月	29,511	(0) 265,599	S単 92号
	合計				(0) 265,599	
	単価				(0) 265,599	
	官積算単価				265,599	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)		m3	2,804		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)		m3	3,055		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S02013	*** S単-4号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,451		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単-6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-7号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02116	*** S単-12号 *** ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 φ50(100mm ^φ),,		m	400		歩A・単A
S02116	*** S単-13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	948		歩A・単A
S02116	*** S単-14号 *** 水平水閘 水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m,,		個	0		歩A・単A
S02116	*** S単-15号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ50(定尺),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単-16号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ65(定尺),,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ75(定尺),,		m	725		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 水路横断スラブ 水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4,,		基	103,500		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 耐候性大型土のう 耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 積込					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	積込 廃プラスチック類, *** S単-23号 ***		m3	31,968		歩A・単A
S02116	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内, *** S単-24号 ***		m3	6,950		歩A・単A
S02123	建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土 *** S単-25号 ***		m3	1,130		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単-26号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単-27号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類 *** S単-28号 ***		m3	12,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単-29号 ***		m3	16,510		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単-30号 ***		ton	174,324		歩A・単A
S05012	鉄筋コンクリート橋渠掘付工(機械) 鉄筋コンクリート橋渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし *** S単-31号 ***		m	42,784		歩A・単A
S08041	砂利舗装工(人力) 砂利舗装工(人力) 再生クワツァツ,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし *** S単-32号 ***		㎡	561		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 機械,暗渠排水管(φ=100mm),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単-33号 ***		m	24		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単-34号 ***		m	21		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単-35号 ***		m3	1,177		歩A・単A
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ=100mm),φ50~75mm *** S単-36号 ***		m	555		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm *** S単-37号 ***		m	1,097		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm *** S単-38号 ***		m	1,107		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単-39号 ***		m	1,050		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単-40号 ***		㎡	25		歩A・単A
S16002	小型バクホウ[クロー型・排対型(2次)] 小型バクホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単-41号 ***		日	8,099		歩A・単A
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]※ 不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式]※ 1.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単-42号 ***		日	3,063		歩A・単A
S16004	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ダンプ型・低騒音・排対型(〜1次)]					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ラフレールレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレールレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし *** S単-43号 ***		日	47,000		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単-44号 ***		m3	32,353		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パック納,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし *** S単-45号 ***		袋	5,686		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),パック納,,0m3,,なし *** S単-46号 ***		袋	837		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単-47号 ***		箇所	84,729		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 9,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単-48号 ***		箇所	50,838		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単-49号 ***		箇所	22,534		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし *** S単-50号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単-51号 ***		掛㎡	4,741		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-52号 ***		㎡	104		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動マシ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マシ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし *** S単-53号 ***		m3	681		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動マシ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動マシ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし *** S単-54号 ***		m3	509		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, - *** S単-55号 ***		m3	2,503		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単-56号 ***		m3	1,036		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単-57号 ***		m3	1,707		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単-58号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=15cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単-59号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(路床) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単-60号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単-61号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模), -, -, *** S単-62号 ***		m3	2,061		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,パック納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 *** S単-63号 ***		m3	2,315		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下		m3	1,929		歩A・単A
SA0152	*** S単-64号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	469.2		歩A・単A
SA0221	*** S単-65号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,657		歩A・単A
SA0301	*** S単-66号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,332		歩A・単A
SA0301	*** S単-67号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,461		歩A・単A
SA0311	*** S単-68号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,470		歩A・単A
SA0311	*** S単-69号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホク(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	38,200		歩A・単A
SA0311	*** S単-70号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホク(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	*** S単-71号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0833	*** S単-72号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャラン RC-40		m ²	1,090		歩A・単A
SA0835	*** S単-73号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,304		歩A・単A
S01041	*** S単-74号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)		m3	2,804		歩A・単A
S01041	*** S単-75号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(II)		m3	3,055		歩A・単A
S01041	*** S単-76号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S02111	*** S単-77号 *** バックホク[クレーン型・排対型(1次)] バックホク[クレーン型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)(ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単-78号 *** バックホク[クレーン型・排対型(1次)] バックホク[クレーン型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)(ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単-79号 *** 攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上,2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02115	*** S単-80号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-81号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-82号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-83号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単-84号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単-85号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単-86号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単-87号 *** 水路横断スラブ 水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4,,		基	103,500		歩A・単A
S02116	*** S単-88号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単-89号 *** 軽油 軽油 パトロール給油,,		L	153		歩A・単A
S02116	*** S単-90号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単-91号 *** 六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単-92号 *** 快適トイレ 快適トイレ		基・月	29,511		歩A・単A
S02123	*** S単-93号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	15,000		歩A・単A
S02123	*** S単-94号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単-95号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S03701	*** S単-96号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	174,324		歩A・単A
S16001	*** S単-97号 *** ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン		日	27,132		歩A・単A
S16004	*** S単-98号 *** ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし		日	47,000		歩A・単A
S18002	*** S単-99号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パツパツ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	6,786		歩A・単A
S18002	*** S単-100号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,パツパツ,,0m3,,なし		袋	1,031		歩A・単A
S86102	*** S単-101号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	681		歩A・単A
S86805	*** S単-102号 *** SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	148.7		歩A・単A
SA0102	*** S単-103号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,036		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	*** S単-104号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3	1,707		歩A・単A
SA0103	*** S単-105号 *** SP 床掘り (上層路盤t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単-106号 *** SP 床掘り (下層路盤t=15cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単-107号 *** SP 床掘り(路床) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,061		歩A・単A
SA0103	*** S単-108号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,061		歩A・単A
SA0121	*** S単-109号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,パツパツ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	2,315		歩A・単A
SA0221	*** S単-110号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,973		歩A・単A
SA0222	*** S単-111号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.1		歩A・単A
SA0223	*** S単-112号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	673.6		歩A・単A
SA0311	*** S単-113号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	38,200		歩A・単A
SA0311	*** S単-114号 *** 均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,660		歩A・単A
SA0312	*** S単-115号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	9,155		歩A・単A
SA0831	*** S単-116号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m ²	162.2		歩A・単A
SA0833	*** S単-117号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシュ RC-40		m ²	1,069		歩A・単A
SA0835	*** S単-118号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,283		歩A・単A
SA0843	*** S単-119号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,888		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 吸水渠 吸水渠 φ50(トレンチ掘削)		m	1,331		歩A・単A
T00004	*** T単-2号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土		m3	4,626		歩A・単A
T00009	*** T単-3号 *** 盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満) 流用土		m3	4,454		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00014	*** T単-4号 *** 集水渠					
	φ65 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺		m	1,753		歩A・単A
T00017	*** T単-5号 *** 集水渠					
	φ50 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺		m	1,538		歩A・単A
T00018	*** T単-6号 *** 集水渠					
	φ75 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺		m	1,843		歩A・単A
T00021	*** T単-7号 *** 排水渠					
	φ50 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,355		歩A・単A
T00022	*** T単-8号 *** 排水渠					
	φ65 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,478		歩A・単A
T00023	*** T単-9号 *** 排水渠					
	φ75 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,576		歩A・単A
T00024	*** T単-10号 *** 排水渠					
	φ100 (バックホウ掘削) 耕地下		m	1,671		歩A・単A
T00037	*** T単-11号 *** 水路横断スラブ設置工					
	B1000×L2600×H250 スラブ1基		箇所	143,038		歩A・単A
T00040	*** T単-12号 *** 排水渠					
	φ65 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,862		歩A・単A
T00041	*** T単-13号 *** 排水渠					
	φ50 (バックホウ掘削) 市道下		m	3,007		歩A・単A
T00047	*** T単-14号 *** 排水渠					
	φ75 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,930		歩A・単A
T00048	*** T単-15号 *** 排水渠					
	φ100 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	3,015		歩A・単A
T00049	*** T単-16号 *** 吸水渠					
	φ50 (バックホウ掘削) ハウス部		m	3,148		歩A・単A
T00051	*** T単-17号 *** 排水渠					
	φ50 (バックホウ掘削) 耕作道路下		m	2,739		歩A・単A
T00052	*** T単-18号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
			式	84,729		歩A・単A
T00004	*** T単-19号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)					
	流用土		m3	4,626		歩A・単A
T00037	*** T単-20号 *** 水路横断スラブ設置工					
	B1000×L2600×H250 スラブ1基		箇所	143,038		歩A・単A
T00053	*** T単-21号 *** 固化材散布					
	セメント系固化材		ton	24,317		歩A・単A
T00054	*** T単-22号 *** 粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)					
	施工障害なし、深度0.5~2.0m以下		m3	904		歩A・単A
T00055	*** T単-23号 *** 排水渠					
	φ50 (バックホウ掘削) 市道下、As復旧		m	5,691		歩A・単A
T00056	*** T単-24号 *** 排水渠					
	φ65 (バックホウ掘削) 市道下、As復旧		m	5,814		歩A・単A
T00057	*** T単-25号 *** 排水渠					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合 計				28,043	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,804	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,337	1,434	
	合 計				30,545	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,055	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,847	
*** S単-4号 ***						
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ (コンクリート削孔用) φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター (コンクリート削孔用) φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) φ50~150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	166	664	
	合計				93,468	算出数量 21,000 本
	単価		本		4,451	
	*** S単-5号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1,000 人
	単価				25,908	
	*** S単-6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	
	*** S単-7号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1,000 人
	単価				25,602	
	*** S単-8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1,000 人
	単価				21,726	
	*** S単-9号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単-10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単-11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単-12号 ***					
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 φ50(100mm ² -ℓ),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 φ50(100mm ² -ℓ)	1.000	m	400	400	
	合計				400	算出数量 1.000 各単位
	単価				400	
	*** S単-13号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	948	948	
	合計				948	算出数量 1.000 各単位
	単価				948	
	*** S単-14号 ***					

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水平水閘		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	水平水閘	1.000	個	19,000	19,000	
	支給品 VUφ50 立ち上がりH=1.5m					
	合計				0	算出数量 1,000 各単位
	単価				0	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ50 (定尺) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ50 (定尺)	1.000	m	420	420	
	合計				420	算出数量 1,000 各単位
	単価				420	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ65 (定尺) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ65 (定尺)	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1,000 各単位
	単価				635	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ75 (定尺) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ75 (定尺)	1.000	m	725	725	
	合計				725	算出数量 1,000 各単位
	単価				725	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,100	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 19号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96401	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単- 20号 ***					
S02116	水路横断スラブ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96149	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4	1.000	基	103.500	103,500	
	合計				103,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,500	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応	1.000	袋	4,300	4,300	
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96211	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超~15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,950	
	*** S単- 24号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	建設発生土			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96203				
	2)資材規格	建設発生土				
	3)単価の入力	1,130円				
P96203	建設発生土処分費				1.000 各単位	
	建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単- 25号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52002				
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	0円				
P52002	建設廃材				1.000 各単位	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 26号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52002				
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	3,750円				
P52002	建設廃材				1.000 各単位	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単- 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	廃プラスチック類			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96202				
	2)資材規格	廃プラスチック類				
	3)単価の入力	0円				
P96202	産業廃棄物処分費				1.000 各単位	
	廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単- 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分Ⅰ			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施工区分Ⅱ			昼間施工		
	5)低騒音・低振動対策			しない		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,510	16,510	
	合計				16,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		16,510	
	*** S単-29号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)規格区分			SD295		
	2)径区分			D13		
	3)作業区分			一般構造物		
	4)施工規模			10t未満		
	5)時間的制約			一		
	6)夜間作業			無し		
	7)構造物区分			一般構造物(切梁無し)		
	8)太径鉄筋量			10%未満		
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単-30号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)鉄筋コンクリート欄渠1組当り単価(円/組)			54,500円		
	2)欄渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)			1.500m		
	3)欄渠1組当たりアーム間隔(m/組)			1.5(m/組)		
	4)欄渠型式			B型		
	5)欄渠材料断面の規格(㎡)			0.16㎡以上 2.50㎡以下		
	6)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
P13232	鉄筋コンクリート欄渠	15.600	組	54,500	850,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2011)] クロー型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バトロール給油	57.000	L	153	8,721	
	合計				1,001,151	算出数量 23.400 m
	単価		m		42,784	
	*** S単-31号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)舗設材の種類別			再生クラッシュラン		
	2)規格			RC-40		
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ			10cm		
	4)基盤面不陸整正作業の必要性			不要		
	5)単価0円区分(舗設材)			なし		
	6)舗装面仕上げ作業の必要性			必要		
	7)長期割引単価区分			なし		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.800	m3	2,150	25,370	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
F04080	振動ロー[ハト'ガ'イ'式] 質量0.5~0.6t	0.480	日	2,300	1,104	
P34029	軽油 ハト'ロ'給油	1.200	L	153	184	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
	合計				56,065	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		561	
	*** S単- 32号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (ポール管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t, 50mを超え100m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管 (ポール管) 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト'ロ'給油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	21,726	14,556	
	合計				53,274	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		24	
	*** S単- 33号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)	機械 暗渠排水管 (定尺管) 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油 ハト'ロ'給油	14.000	L	153	2,142	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	21,726	28,678	
	合計				68,043	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		21	
	*** S単- 34号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t, 50mを超え100m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0~3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 ハト'ロ'給油	16.000	L	153	2,448	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				38,718	算出数量 32,900 m ³

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,177	
	*** S単- 35号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ポール管),φ50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h≤1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(ポール管)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	φ50~75mm				
M35652	トレンチャ[自走式・普通型] クローラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 バトロール給油	13.000	L	153	1,989	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 バトロール給油	20.000	L	153	3,060	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01002	特殊作業員	0.300	人	25,602	7,681	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合 計				133,804	算出数量 241.000 m
	単 価		m		555	
	*** S単- 36号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h≤1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	φ50~75mm				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	
R01002	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合 計				130,568	算出数量 119.000 m
	単 価		m		1,097	
	*** S単- 37号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)掘削深(m)	0.7<h≤1.0m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)口径区分(mm)	φ100mm				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	153	5,202	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
	合計				130,568	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,107	
	*** S単-38号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 バトロール給油	6.100	L	153	933	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,499	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,050	
	*** S単-39号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	153	122	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,212	310	
	合計				2,522	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単-40号 ***					
S16002	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m ³ (平積0.06m ³), 交替制補正対象外, 運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が日のみ」 2)機械損料算出区分	M02347 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02347	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.08m ³ (平積0.06m ³)	1.780	供用日	4,550	8,099	
	合計				8,099	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,099	
Y00001	単位					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 41号 ***						
S16002	不整地運搬車[クロー型・油圧ジャブ式]※ 不整地運搬車[クロー型・油圧ジャブ式]※ 1.0t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	M28061 運転1日当たり算出 6.0 1.75 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M28061	不整地運搬車[クロー型・油圧ジャブ式]※ 1.0t積	1.750	供用日	1,750	3,063	
	合計				3,063	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		3,063	
Y00001	単位					
*** S単- 42号 ***						
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジャブ型),10ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレン(油圧伸縮ジャブ型) 10ton吊り 0.0 0.00 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F01089	ラフレックレン[油圧伸縮ジャブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1,000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		47,000	
*** S単- 43号 ***						
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		32,353	
*** S単- 44号 ***						
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,耐候性大型土のう袋(1年対応), あり,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バックホ 購入土 1,900,000 1,000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) あり なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1,000	人	21,726	21,726	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34,000	枚	0	0	
J03208	購入土	34,000	m3	1,900	64,600	
F08064	パックホク[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1,280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 パトロール給油	63,000	L	153	9,639	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				193,340	算出数量 34,000 袋
	単価		袋		5,686	
	*** S単- 45号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去 (再利用), パックホク, 0m3, , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 (再利用) パックホク		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり) 5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1,000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	0,000	人	21,726	0	
Y00004	諸雑費	0.005		55,590	278	
F08063	パックホク[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,380	日	17,700	24,426	
P34029	軽油 パトロール給油	110,000	L	153	16,830	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	25,908	25,908	
	合計				123,032	算出数量 147,000 袋
	単価		袋		837	
	*** S単- 46号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 15, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	15 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	23,250	日	900	20,925	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	140,000	L	166	23,240	
R01001	土木一般世話役	0,600	人	29,988	17,993	
R01003	普通作業員	0,750	人	21,726	16,295	
Y00004	諸雑費	0.080		78,453	6,276	
	合計				84,729	算出数量 1,000 箇所
	単価				84,729	
	*** S単- 47号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 9, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数 2) 排水方法	9 作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0以上~7未満 発動発電機 なし			深夜時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	13.950	日	900	12,555	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	84.000	L	166	13,944	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,988	10,796	
R01003	普通作業員	0.450	人	21,726	9,777	
Y00004	諸雑費	0.080		47,072	3,766	
	合計				50,838	算出数量 1.000 箇所
	単価				50,838	
	*** S単-48号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 4.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	4 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	900	5,580	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	37.000	L	166	6,142	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	29,988	4,798	
R01003	普通作業員	0.200	人	21,726	4,345	
Y00004	諸雑費	0.080		20,865	1,669	
	合計				22,534	算出数量 1.000 箇所
	単価				22,534	
	*** S単-49号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径50mm なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単-50号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮シブ型・~低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,741	
	*** S単- 51号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				10,428	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		104	
	*** S単- 52号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04081	振動ロー[バト'ガ'ト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトロ'給油	5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		681	
	*** S単- 53号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0~4.0ton なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バトロ'給油	17.000	L	153	2,601	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,229	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		509	
	*** S単- 54号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		2,503	
	*** S単- 55号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単- 56号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,707	
	*** S単- 57号 ***					
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=10cm)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 58号 ***					
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り (路床)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,315	
	*** S単- 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3		1,929	
	*** S単- 64号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、レ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		㎡		469.2	
	*** S単- 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、5.7km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,657	
	*** S単- 66号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		㎡		1,332	
	*** S単- 67号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		㎡		1,461	
	*** S単- 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 、一般養生、延長無し、-, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	一般養生 延長無し - - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,470	
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, なし、21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		38,200	
	*** S単- 70号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, なし、18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,660	
	*** S単- 71号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単- 72号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クラッシュ RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		1,090	
	*** S単- 73号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	150mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整砕石 M-30			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,304	
	*** S単- 74号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(I)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合 計				28,043	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		2,804	
	*** S単- 75号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ(II)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		14,337	1,434	
	合 計				30,545	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		3,055	
	*** S単- 76号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合 計				18,467	算出数量 10,000 m ³

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,847	
	*** S単- 77号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシン (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-ス・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11,100円				
M96005	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシン (改造費含む))	1,000	供用日	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S単- 78号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシン (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-ス・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	25,700円				
M96005	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシン (改造費含む))	1,000	供用日	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単- 79号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	39,000円				
M96006	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1,000	供用日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単- 80号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	29,988	29,988	
	合 計				29,988	算出数量 1,000 人
	単 価				29,988	
	*** S単- 81号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単- 82号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単- 83号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単- 84号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単- 85号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単- 86号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単- 87号 ***					
S02116	水路横断スラブ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96149		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96149	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4	1.000	基	103,500	103,500	
	合計				103,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,500	
	*** S単- 88号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96501	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単- 89号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単- 90号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96903		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96903	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単- 91号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96602	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単- 92号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	快適トイレ	1.000	基・月	29,511	29,511	
	合計				29,511	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,511	
	*** S単- 93号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 As舗装切断排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単- 94号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単- 95号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96203 建設発生土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96203	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 96号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	97,500	100,425	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				174,324	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		174,324	
	*** S単- 97号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料 +運転労務, ガソリン					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)機械コード(単位が時間のみ) 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	166	1,610	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,132	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		27,132	
Y00001	単位					
	*** S単- 98号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 10ton吊り, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り 0.0 0.00 なし				
F01089	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		47,000	
	*** S単- 99号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	バックホ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	1,900.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1,000 人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員		1,000 人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員		1,000 人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費		0.010	77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)		34,000 枚	1,100	37,400	
J03208	購入土		34,000 m3	1,900	64,600	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		1,280 日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バトロ#給油		63,000 L	153	9,639	
R01021	運転手(特殊)		1,000 人	25,908	25,908	
	合計				230,740	算出数量 34,000 袋
	単価		袋		6,786	
	*** S単-100号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				深夜時間:0.0
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1,000 人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員		1,000 人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費		0.004	55,590	222	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		1,210 日	17,700	21,417	
P34029	軽油 バトロ#給油		101,000 L	153	15,453	
R01021	運転手(特殊)		1,000 人	25,908	25,908	
	合計				118,590	算出数量 115,000 袋
	単価		袋		1,031	
	*** S単-101号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分	築堤・埋戻				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				深夜時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バト#ガト式] 質量0.8~1.1t		1,440 日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バトロ#給油		5,700 L	153	872	
R01002	特殊作業員		1,000 人	25,602	25,602	
	合計				30,650	算出数量 45,000 m3

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		681	
	*** S単- 102号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		148.7	
	*** S単- 103号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単- 104号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,707	
	*** S単- 105号 ***					
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=10cm)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 106号 ***					
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 107号 ***					
SA0103	SP 床掘り (路床)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外 (小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 108号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外 (小規模) - -				
	単 価		m3		2,061	
	*** S単- 109号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホフ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,315	
	*** S単- 110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込 (舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,973	
	*** S単- 111号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		222.1	
	*** S単- 112号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m		673.6	
	*** S単- 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		38,200	
	*** S単- 114号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		37,660	
	*** S単- 115号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		9,155	
	*** S単-116号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		162.2	
	*** S単-117号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,069	
	*** S単-118号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,283	
	*** S単-119号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プ ライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,888	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整碎石 M-30 30~0mm		m3	490,500		
J96001	ボラ土		m3	4,000		
M96005	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))		供用日	11,100		
M96005	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ (改造費含む))		供用日	25,700		
M96006	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		
P96001	ポリエチレン管 (ダブル) 有孔管 φ50 (100m ² -H)		m	400		
P96006	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ65 (定尺)		m	635		
P96009	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ50 (定尺)		m	420		
P96010	ポリエチレン管 (ダブル) 無孔管 φ75 (定尺)		m	725		
P96025	表土		m3	5,000		
P96026	継手 45° エルボ VU φ50		個	231		
P96027	継手 45° エルボ VU φ65		個	379		
P96028	継手 90° エルボ VU φ50		個	246		
P96031	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設 (3年) 対応		袋	4,300		
P96101	VUキャップ φ65		個	505		
P96111	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96112	水平水閘 VUφ65 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96113	水平水閘 VUφ75 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		
P96114	水平水閘 VUφ100 立ち上がりH=1.5m		個	30,400		
P96121	継手 45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個	784		
P96122	継手 90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個	784		
P96123	継手 90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用)		個	1,569		
P96131	継手 90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)		個	1,308		
P96132	継手 90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)		個	2,005		
P96133	継手 90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)		個	2,610		
P96134	継手 90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)		個	4,534		
P96135	継手 45° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)		個	1,320		
P96136	継手 45° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)		個	2,020		
P96141	異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)		個	784		
P96143	異種管継手 φ65 (VU) × φ65 (ポリエチレン管用)		個	1,133		
P96145	異種管継手 φ75 (VU) × φ75 (ポリエチレン管用)		個	1,656		
P96146	異種管継手 φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)		個	1,740		
P96149	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4		基	103,500		
P96151	異径管継手 φ50×φ65 (ポリエチレン管用)		個	784		
P96152	異径管継手 φ50×φ75 (ポリエチレン管用)		個	959		
P96153	異径管継手 φ50×φ100 (ポリエチレン管用)		個	1,308		
P96154	異径管継手 φ65×φ75 (ポリエチレン管用)		個	959		
P96155	異径管継手 φ75×φ100 (ポリエチレン管用)		個	1,395		
P96201	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	15,000		
P96202	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		
P96203	建設発生土 建設発生土		m3	1,130		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	吸水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) φ50 (トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(ロール管),φ50~75mm	100.000	m	555	55,500	S単 35号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(ロール管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,	100.000	m	24	2,400	S単 32号
P96001	ポリエチレン管(ダブル) 有孔管 φ50 (100mmφ)	100.000	m	400	40,000	
J96001	ボラ土	6.790	m ³	4,000	27,160	
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,	6.790	m ³	1,177	7,992	S単 34号
	合 計				133,052	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
*** T単-2号 ***						
T00004	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	流用土 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m ³	1,707	1,895	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m ³	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m ³	681	681	S単 52号
	合 計				4,626	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		4,626	
*** T単-3号 ***						
T00009	盛土・埋戻(1.0m以上2.5m未満)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	流用土 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m ³	1,707	1,895	S単 56号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m ³	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m ³	509	509	S単 53号
	合 計				4,454	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		4,454	
*** T単-4号 ***						
T00014	集水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) φ65 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 36号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ65 (定尺),,	1.000	m	635	635	S単 16号
	合 計				1,753	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,753	
*** T単-5号 ***						
T00017	集水渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (バックホウ掘削) 無孔管 定尺					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 36号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ50(定尺),,	1.000	m	420	420	S単 15号
	合計				1,538	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,538	
	*** T単-6号 ***					
T00018	集水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) φ75(バックホウ掘削) 無孔管 定尺					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 36号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号
S02116	ポリエチレン管(ダブル) 無孔管 φ75(定尺),,	1.000	m	725	725	S単 17号
	合計				1,843	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,843	
	*** T単-7号 ***					
T00021	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) φ50(バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 36号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.250	本	948	237	S単 13号
	合計				1,355	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,355	
	*** T単-8号 ***					
T00022	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) φ65(バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 36号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	S単 13号
	合計				1,478	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,478	
	*** T単-9号 ***					
T00023	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) φ75(バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	1.000	m	1,097	1,097	S単 36号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
	合計				1,576	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,576	
	*** T単- 10号 ***					
T00024	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ100 (バックホウ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	1.000	m	1,107	1,107	S単 37号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	1.000	m	21	21	S単 33号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,170	543	
	合計				1,671	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,671	
	*** T単- 11号 ***					
T00037	水路横断スラブ設置工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	B1000×L2600×H250 スラブ1基					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	S単 7号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,726	5,432	S単 8号
Y00004	雑品	0.080		25,730	2,058	
S16004	フアレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] フアレンクレン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし	0.250	日	47,000	11,750	S単 42号
S02116	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4,,	1.000	基	103,500	103,500	S単 20号
	合計				143,038	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		143,038	
	*** T単- 12号 ***					
T00040	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ65 (バックホウ掘削) 耕作道路下					
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 61号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.330	m3	2,061	680	S単 60号
C00010	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m3	1,036	373	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	0.330	m3	3,055	1,008	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワッション,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m2	561	168	S単 31号
	合計				2,862	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,862	
	*** T単- 13号 ***					
T00041	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (バックホウ掘削) 市道下					
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	2,061	62	S単 57号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.050	m ³	2,061	103	S単 58号
SA0103	SP 床掘り (路床) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.170	m ³	2,061	350	S単 59号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.110	m ³	2,061	227	S単 60号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	948	237	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.110	m ³	1,036	114	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	0.100	m ³	2,804	280	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.180	m ³	1,036	186	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(II)	0.170	m ³	3,055	519	S単 2号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツヤツン RC-40	0.300	m ²	1,090	327	S単 72号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	1,304	391	S単 73号
	合計				3,007	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,007	
	*** T単- 14号 ***					
T00047	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ75 (バツクツ掘削) 耕作道路下					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.030	m ³	2,061	62	S単 61号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.330	m ³	2,061	680	S単 60号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.360	m ³	1,036	373	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(II)	0.320	m ³	3,055	978	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツン, RC-40, 10cm, 不要, なし, 必要, なし	0.300	m ²	561	168	S単 31号
	合計				2,930	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,930	
	*** T単- 15号 ***					
T00048	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ100 (バツクツ掘削) 耕作道路下					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.030	m ³	2,061	62	S単 61号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.330	m ³	2,061	680	S単 60号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,170	543	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.360	m ³	1,036	373	S単 55号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(II)	0.320	m ³	3,055	978	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツン, RC-40, 10cm, 不要, なし, 必要, なし	0.300	m ²	561	168	S単 31号
	合計				3,015	算出数量 1,000 m
	単 価		m		3,015	
	*** T単- 16号 ***					
T00049	吸水渠		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (バツクツ掘削) ハウス部					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00005	暗渠排水工 (ハック砂掘削) ハウス部	100.000	m	2,288	228,800	C単 3号
C00003	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) ハウス部	100.000	m	46	4,600	C単 1号
S02116	ポリエチレン管 (ダブル) 有孔管 φ50 (100mm ^φ - ^厚)	100.000	m	400	40,000	S単 12号
J96001	ボラ土	6.790	m ³	4,000	27,160	
C00004	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) ハウス部	6.790	m ³	2,102	14,273	C単 2号
	合 計				314,833	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,148	
	*** T単- 17号 ***					
T00051	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (ハック砂掘削) 耕作道路下					
SA0103	SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	0.030	m ³	2,061	62	S単 61号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	0.330	m ³	2,061	680	S単 60号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 4号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	948	237	
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	0.360	m ³	1,036	373	S単 55号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ (II)	0.330	m ³	3,055	1,008	S単 2号
S08041	砂利舗装工 (人力) 再生クワツヤツ, RC-40, 10cm, 不要, なし, 必要, なし	0.300	m ²	561	168	S単 31号
	合 計				2,739	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,739	
	*** T単- 18号 ***					
T00052	排水ポンプ運転 (小口径)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 15, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	84,729	84,729	S単 46号
	合 計				84,729	算出数量 1,000 式
	単 価		式		84,729	
	*** T単- 19号 ***					
T00004	盛土・埋戻 (狭幅1.0m未満)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	流用土					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準以外)	1.110	m ³	1,707	1,895	S単 104号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.110	m ³	1,847	2,050	S単 76号
S86102	【被災地】締固工 (振動 ^φ - ^γ 締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m ³	681	681	S単 101号
	合 計				4,626	算出数量 1,000 m ³
	単 価		m ³		4,626	
	*** T単- 20号 ***					
T00037	水路横断スラブ設置工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	B1000×L2600×H250 スラブ1基					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	S単 83号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	S単 84号
S02115	普通作業員	0.250	人	21,726	5,432	S単 85号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.080		25,730	2,058	
S16004	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] フアレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし	0.250	日	47,000	11,750	S単 98号
S02116	水路横断スラブ B1000×L2600×H250 T-4,,	1.000	基	103,500	103,500	S単 87号 算出数量 1.000 箇所
	合計				143,038	
	単価		箇所		143,038	
	*** 丁単-21号 ***					
T00053	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	セメント系固化材					
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 85号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 88号
S02111	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽﾞｽｼﾝ (改造費含む))	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 77号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	29.000	L	153	4,437	S単 89号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 86号 算出数量 15.000 ton
	合計				364,758	
	単価		ton		24,317	
	*** 丁単-22号 ***					
T00054	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	施工障害なし、深度0.5～2.0m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 83号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 85号
S02111	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽﾞｽｼﾝ (改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 78号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 79号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	60.000	L	153	9,180	S単 89号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 86号 算出数量 187.000 m3
	合計				168,971	
	単価		m3		904	
	*** 丁単-23号 ***					
T00055	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (ﾊﾞｯｸﾎﾞ掘削) 市道下、As復旧					
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.030	m3	2,061	62	S単 105号
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.050	m3	2,061	103	S単 106号
SA0103	SP 床掘り (路床) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.170	m3	2,061	350	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.110	m3	2,061	227	S単 108号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 5号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	948	237	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.110	m3	1,036	114	S単 103号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	0.100	m3	2,804	280	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m3	1,036	186	S単 103号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(II)	0.170	m3	3,055	519	S単 75号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	0.300	m ²	1,069	321	S単 117号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	1,283	385	S単 118号
SA0831	SP 不陸整正 無し,ニ,なし,	0.600	m ²	162.2	97	S単 116号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	0.900	m ²	2,888	2,599	S単 119号
	合計				5,691	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,691	
	*** T単- 24号 ***					
T00056	排水渠 φ65 (バツボリ掘削) 市道下、As復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.030	m ³	2,061	62	S単 105号
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.050	m ³	2,061	103	S単 106号
SA0103	SP 床掘り (路床) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.170	m ³	2,061	350	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.110	m ³	2,061	227	S単 108号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 5号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.250	本	1,440	360	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.110	m ³	1,036	114	S単 103号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	0.100	m ³	2,804	280	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m ³	1,036	186	S単 103号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	0.170	m ³	3,055	519	S単 75号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	0.300	m ²	1,069	321	S単 117号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	1,283	385	S単 118号
SA0831	SP 不陸整正 無し,ニ,なし,	0.600	m ²	162.2	97	S単 116号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	0.900	m ²	2,888	2,599	S単 119号
	合計				5,814	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,814	
	*** T単- 25号 ***					
T00057	排水渠 φ75 (バツボリ掘削) 市道下、As復旧		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.030	m ³	2,061	62	S単 105号
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.050	m ³	2,061	103	S単 106号
SA0103	SP 床掘り (路床) 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.170	m ³	2,061	350	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	0.110	m ³	2,061	227	S単 108号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 5号
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	0.250	本	1,830	458	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.110	m ³	1,036	114	S単 103号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	0.100	m ³	2,804	280	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m ³	1,036	186	S単 103号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(II)	0.170	m ³	3,055	519	S単 75号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	0.300	m ²	1,069	321	S単 117号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	1,283	385	S単 118号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	0.600	m ²	162.2	97	S単 116号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	0.900	m ²	2.888	2,599	S単 119号
	合計				5,912	算出数量 1,000 m
	単価		m		5,912	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00058	排水渠 φ100 (ハック切掘削) 市道下, As復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=10cm) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.030	m ³	2,061	62	S単 105号
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=15cm) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.050	m ³	2,061	103	S単 106号
SA0103	SP 床掘り (路床) 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.170	m ³	2,061	350	S単 107号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	0.110	m ³	2,061	227	S単 108号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1.000	m	211	211	C単 5号
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,170	543	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.110	m ³	1,036	114	S単 103号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(I)	0.100	m ³	2,804	280	S単 74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	0.180	m ³	1,036	186	S単 103号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(II)	0.170	m ³	3,055	519	S単 75号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	0.300	m ²	1,069	321	S単 117号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	1,283	385	S単 118号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	0.600	m ²	162.2	97	S単 116号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	0.900	m ²	2.888	2,599	S単 119号
	合計				5,997	算出数量 1,000 m
	単価		m		5,997	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単-1号 ***						
C00003	暗渠排水工 (小運搬 (暗渠排水管)) ハウス部		m		750.000 m	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式]※ 、1.0t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.200	日	3,063	3,676	S単 41号
P34029	軽油 バトロ-給油	4.300	L	153	658	
S02115	運転手 (特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 5号
S02115	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	S単 8号
	合計				34,628	算出数量 750.000 m
	単価		m		46	
*** C単-2号 ***						
C00004	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材)) ハウス部		m3		11.000 m3	歩A 当たり算出
S16002	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式]※ 、1.0t積、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	3,063	3,063	S単 41号
P34029	軽油 バトロ-給油	4.100	L	153	627	
S02115	運転手 (特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 5号
	合計				23,121	算出数量 11.000 m3
	単価		m3		2,102	
*** C単-3号 ***						
C00005	暗渠排水工 (バット-掘削) ハウス部		m		39.000 m	歩A 当たり算出
S16002	小型バット-掘削[クローラ型・排対型(2次)] 、標準バット-容量 山積0.08m3 (平積0.06m3)、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	1.000	日	8,099	8,099	S単 40号
P34029	軽油 バトロ-給油	16.000	L	153	2,448	
S02115	運転手 (特殊)	0.750	人	25,908	19,431	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.150	人	29,988	4,498	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	S単 7号
S02115	普通作業員	0.750	人	21,726	16,295	S単 8号
S02115	普通作業員	1.500	人	21,726	32,589	S単 8号
	合計				89,248	算出数量 39.000 m
	単価		m		2,288	
*** C単-4号 ***						
C00010	暗渠排水工 (排水管布設)		m		206.000 m	歩A 当たり算出
S02115	暗渠排水管 (定尺管) 土木一般世話役	0.300	人	29,988	8,996	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.500	人	25,602	12,801	S単 10号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 11号
	合計				43,523	算出数量 206.000 m
	単価		m		211	
*** C単-5号 ***						

