



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

南豊崎工区区画整理（その16）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(67,400,000)	
			68,530,000	
・工事原価			(51,448,000)	
			52,584,000	
純工事費			(35,997,000)	
			36,833,000	
・直接工事費			(29,802,000)	
			30,291,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(29,681,000)	
	1.000		30,291,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(121,000)	
	1.000		0	
・間接工事費			(21,646,000)	
			22,293,000	
・共通仮設費			(6,195,000)	
			6,542,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等			(5,853,000)	
			5,928,000	
・運搬費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(0)	
	1.000		66,000	
・営繕費等	(")	式	(0)	
	1.000		204,000	
・現場環境改善費			(342,000)	
			344,000	
・現場環境改善費(率計上)			(342,000)	
			344,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(15,451,000)	
			15,751,000	
・現場管理費(率計上)			(15,451,000)	
			15,751,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等			(9,547,000)	
			9,736,000	
・一括計上価格	(")	式	(6,405,000)	
	1.000		6,215,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(237,000)	
			248,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

運搬費 - 営繕費等	
B x C x D	5,928,000
B = 今回対象金額	30,291,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,853,000
C2 = 変更前の対象金額	29,802,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	19.57%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.64%
現場環境改善費 (率計上)	
B x C x D	344,000
B = 今回対象金額	30,043,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	342,000
C2 = 変更前の対象金額	29,565,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.15%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.16%
現場管理費 (率計上)	
B' x C x D	15,751,000
B' = 今回対象金額	36,833,000
B = 率算定対象金額	36,294,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	15,451,000
C2 = 変更前の対象金額	35,997,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	42.76%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	42.92%
C2' = 変更前の率算定対象金額	35,464,000
一般管理費等	
B x C x D	9,736,000
B = 今回対象金額	52,584,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	9,547,000
C2 = 変更前の対象金額	51,448,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	18.49%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	18.53%

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(29,681,000)	
・道路工				30,291,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(22,885,000)	
				23,448,000	
	1.000	式		(9,476,000)	
				9,788,000	
000001 1-6号支線道路 アスファルト舗装	(") 280.300	m	(") 6,632	(") 1,858,950	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 1-7号支線道路 アスファルト舗装	(") 583.500	m	(") 6,632	(") 3,869,772	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 2-3号支線道路 アスファルト舗装	(342.500) 339.200	m	(") 6,632	(2,271,460) 2,249,574	歩A・単A [単価B] B単 3号
000004 2-6号支線道路 アスファルト舗装	(") 219.400	m	(") 6,632	(") 1,455,061	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 隅切工	(14.000) 13.500	m ²	(") 1,474	(20,636) 19,899	歩A・単A [単価B] B単 5号
000047 すりつけ工	(0.000) 12.400	m ²	(0) 1,474	(0) 18,278	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 2-3号支線道路すりつけ工 W=0.55m	(0.000) 120.000	m	(0) 811	(0) 97,320	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 2-6号支線道路すりつけ W=0.9m	(0.000) 36.900	m	(0) 1,326	(0) 48,929	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 2-6号支線道路すりつけ工 W=0.4m	(0.000) 182.500	m	(0) 590	(0) 107,675	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 4-3号支線道路すりつけ工 W=0.55m	(0.000) 76.700	m	(0) 811	(0) 62,204	歩A・単A [単価B] B単 51号
合 計				(9,475,879) 9,787,662	
・・張コンクリート工	1.000	式		(12,911,000)	
				13,117,000	
000006 1-6号支線道路 張コンクリート工	(244.900) 0.000	m	(") 7,817	(1,914,383) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
000052 1-6号支線道路 張コンクリート工(H=550)	(0.000) 50.300	m	(0) 8,954	(0) 450,386	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 1-6号支線道路 張コンクリート工(H=450)	(0.000) 78.100	m	(0) 8,204	(0) 640,732	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 1-6号支線道路 張コンクリート工(H=500)	(0.000) 106.000	m	(0) 8,561	(0) 907,466	歩A・単A [単価B] B単 54号
000007 1-7号支線道路 張コンクリート工	(306.900) 282.500	m	(") 7,817	(2,399,037) 2,208,303	歩A・単A [単価B] B単 7号
000055 1-7号支線道路 張コンクリート工(H=500)	(0.000) 30.500	m	(0) 8,561	(0) 261,111	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 1-7号支線道路 張コンクリート工(H=600)	(0.000) 59.000	m	(0) 9,289	(0) 548,051	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 1-7号支線道路 張コンクリート工(H=350)	(0.000) 110.000	m	(0) 7,507	(0) 825,770	歩A・単A [単価B] B単 57号
000008 2-3号支線道路 張コンクリート工	(108.000) 81.500	m	(") 7,817	(844,236) 637,086	歩A・単A [単価B] B単 8号
000058 2-3号支線道路 張コンクリート工(H=300)	(0.000) 52.600	m	(0) 7,151	(0) 376,143	歩A・単A [単価B] B単 58号
000009 2-6号支線道路 張コンクリート工	(385.500) 330.400	m	(") 7,817	(3,013,454) 2,582,737	歩A・単A [単価B] B単 9号
000059 2-6号支線道路 張コンクリート工(H=500)	(0.000) 35.300	m	(0) 8,561	(0) 302,203	歩A・単A [単価B] B単 59号
000010 4-2号支線道路 張コンクリート工	(287.500) 0.000	m	(") 7,817	(2,247,388) 0	歩A・単A [単価B] B単 10号
000060 4-2号支線道路 張コンクリート工(H=300)	(0.000) 124.000	m	(0) 7,151	(0) 886,724	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 4-2号支線道路 張コンクリート工(水路H=300)	(0.000) 136.300	m	(0) 5,068	(0) 690,768	歩A・単A [単価B] B単 61号
000011 4-3号支線道路 張コンクリート工	(217.300) 0.000	m	(") 7,817	(1,698,634) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000062 4-3号支線道路 張コンクリート工(水路H=200)	(0.000) 117.000	m	(0) 4,355	(0) 509,535	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 4-3号支線道路 張コンクリート工(H=300)	(0.000) 80.400	m	(0) 7,151	(0) 574,940	歩A・単A [単価B] B単 63号
000012 4-4号支線道路 張コンクリート工	(101.500) 0.000	m	(") 7,817	(793,426) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000064 4-4号支線道路 張コンクリート工(H=300)	(0.000) 100.000	m	(0) 7,151	(0) 715,100	歩A・単A [単価B] B単 64号
合 計				(12,910,558) 13,117,055	
・・作業残土処理工	1.000	式		(498,000)	
				543,000	
000013 作業残土処理工	(154.000) 168.000	m ³	(") 3,232	(497,728) 542,976	歩A・単A [単価B] B単 13号
合 計				(497,728) 542,976	
・揚水機場整備工	1.000	式		(6,574,000)	
				6,656,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・1号揚水機場整備工				(1,219,000)	
	1.000	式		1,241,000	
000014 1号揚水機場アスファルト舗装工	(105.400)		(")	(155,360)	歩A・単A [単価B]
	107.900	m ²	1,474	159,045	B単 14号
000015 1号揚水機場コンクリート舗装工	(2.300)		(")	(8,492)	歩A・単A [単価B]
	3.300	m ²	3,692	12,184	B単 15号
000016 1号揚水機場張コンクリート工	(31.300)		(")	(293,218)	歩A・単A [単価B]
	30.400	m	9,368	284,787	B単 16号
000017 1号揚水機場ネットフェンス工	(33.300)		(")	(477,389)	歩A・単A [単価B]
	33.800	m	14,336	484,557	B単 17号
000018 1号揚水機場ネットフェンス門扉工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	284,930	284,930	B単 18号
000065 1号揚水機場ネットフェンス(片袖)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=0.5m	2.000	箇所	7,613	15,226	B単 65号
合 計				(1,219,389)	
				1,240,729	
・・・2号揚水機場整備工				(1,619,000)	
	1.000	式		1,603,000	
000019 2号揚水機場アスファルト舗装工	(185.300)		(")	(273,132)	歩A・単A [単価B]
	176.500	m ²	1,474	260,161	B単 19号
000020 2号揚水機場コンクリート舗装工	(13.900)		(")	(51,319)	歩A・単A [単価B]
	13.400	m ²	3,692	49,473	B単 20号
000021 2号揚水機場張コンクリート工	(32.500)		(")	(304,460)	歩A・単A [単価B]
	29.400	m	9,368	275,419	B単 21号
000022 2号揚水機場ネットフェンス工	(49.200)		(")	(705,331)	歩A・単A [単価B]
	47.000	m	14,336	673,792	B単 22号
000023 2号揚水機場ネットフェンス門扉工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	284,930	284,930	B単 23号
000066 2号揚水機場ネットフェンス門扉工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=1m	1.000	箇所	43,538	43,538	B単 66号
000067 2号揚水機場ネットフェンス(片袖)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=0.5m	2.000	箇所	7,613	15,226	B単 67号
合 計				(1,619,172)	
				1,602,539	
・・・3号揚水機場整備工				(2,180,000)	
	1.000	式		2,243,000	
000024 3号揚水機場アスファルト舗装工	(244.100)		(")	(359,803)	歩A・単A [単価B]
	263.500	m ²	1,474	388,399	B単 24号
000025 3号揚水機場アスファルト舗装工+路盤工	(45.000)		(")	(92,880)	歩A・単A [単価B]
	46.900	m ²	2,064	96,802	B単 25号
000026 3号揚水機場コンクリート舗装工	(41.500)		(")	(153,218)	歩A・単A [単価B]
	39.500	m ²	3,692	145,834	B単 26号
000027 3号揚水機場張コンクリート工	(14.000)		(")	(131,152)	歩A・単A [単価B]
	14.500	m	9,368	135,836	B単 27号
000028 3号揚水機場ネットフェンス工	(80.800)		(")	(1,158,349)	歩A・単A [単価B]
	82.000	m	14,336	1,175,552	B単 28号
000029 3号揚水機場ネットフェンス門扉工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	284,930	284,930	B単 29号
000068 3号揚水機場ネットフェンス(片袖)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=0.5m	2.000	箇所	7,613	15,226	B単 68号
合 計				(2,180,332)	
				2,242,579	
・・・4号揚水機場整備工				(1,496,000)	
	1.000	式		1,505,000	
000030 4号揚水機場アスファルト舗装工	(106.300)		(")	(156,686)	歩A・単A [単価B]
	112.100	m ²	1,474	165,235	B単 30号
000031 4号揚水機場アスファルト舗装工+路盤工	(63.800)		(")	(131,683)	歩A・単A [単価B]
	52.400	m ²	2,064	108,154	B単 31号
000032 4号揚水機場コンクリート舗装工	(27.100)		(")	(100,053)	歩A・単A [単価B]
	26.500	m ²	3,692	97,838	B単 32号
000033 4号揚水機場張コンクリート工	(11.800)		(")	(110,542)	歩A・単A [単価B]
	11.900	m	9,368	111,479	B単 33号
000034 4号揚水機場ネットフェンス工	(49.700)		(")	(712,499)	歩A・単A [単価B]
	47.300	m	14,336	678,093	B単 34号
000035 4号揚水機場ネットフェンス門扉工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	284,930	284,930	B単 35号
000069 4号揚水機場ネットフェンス門扉工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=1m	1.000	箇所	43,546	43,546	B単 69号
000070 4号揚水機場ネットフェンス(片袖)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=0.5m	2.000	箇所	7,613	15,226	B単 70号
合 計				(1,496,393)	
				1,504,501	
・・・アスファルト取壊工				(60,000)	
	1.000	式		64,000	
000036 作業残土処理工	(18.600)		(")	(60,115)	歩A・単A [単価B]
	19.900	m ³	3,232	64,317	B単 36号
合 計				(60,115)	
				64,317	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 1-6号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 6,632		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 1-7号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 6,632		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 2-3号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 6,632		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 2-6号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 6,632		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 隅切工		m ²	(") 1,474		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 1-6号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 1-7号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 2-3号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 2-6号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 4-2号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 4-3号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 4-4号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,817		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 作業残土処理工		m ³	(") 3,232		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 1号揚水機場アスファルト舗装工		m ²	(") 1,474		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 1号揚水機場コンクリート舗装工		m ²	(") 3,692		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 1号揚水機場張コンクリート工		m	(") 9,368		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 1号揚水機場ネットフェンス工		m	(") 14,336		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 1号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所	(") 284,930		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 2号揚水機場アスファルト舗装工		m ²	(") 1,474		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 2号揚水機場コンクリート舗装工		m ²	(") 3,692		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 2号揚水機場張コンクリート工		m	(") 9,368		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 2号揚水機場ネットフェンス工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			m	14,336		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 2号揚水機場ネットフェンス門扉工			(")		
			箇所	284,930		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 3号揚水機場アスファルト舗装工			(")		
			m ²	1,474		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 3号揚水機場アスファルト舗装工+路盤工			(")		
			m ²	2,064		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 3号揚水機場コンクリート舗装工			(")		
			m ²	3,692		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 3号揚水機場張コンクリート工			(")		
			m	9,368		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 3号揚水機場ネットフェンス工			(")		
			m	14,336		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 3号揚水機場ネットフェンス門扉工			(")		
			箇所	284,930		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 4号揚水機場アスファルト舗装工			(")		
			m ²	1,474		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 4号揚水機場アスファルト舗装工+路盤工			(")		
			m ²	2,064		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 4号揚水機場コンクリート舗装工			(")		
			m ²	3,692		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 4号揚水機場張コンクリート工			(")		
			m	9,368		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 4号揚水機場ネットフェンス工			(")		
			m	14,336		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 4号揚水機場ネットフェンス門扉工			(")		
			箇所	284,930		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 作業残土処理工			(")		
			m ³	3,232		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 舗装版切断			(")		
			m	672		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 舗装版切断排水処理			(")		
			式	8,246		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 舗装版破砕			(")		
			m ²	221		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** As殻運搬・処分			(")		
			m ³	5,755		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 大型土のう工			(")		
			袋	7,884		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 土のう			(")		
			m ³	34,328		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** ブルーシート敷設撤去			(")		
			m ²	148		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 廃プラスチック類処分 (産業廃棄物処分)		m ³	(") 50,880		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 排水処理		式	(") 27,371		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** C-3号スライドゲート工		基	(") 6,405,244		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** すりつけ工		m ²	(0) 1,474		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 2-3号支線道路すりつけ工		m	(0) 811		歩A・単A
	W=0.55m					
000049	*** B単 - 49号 *** 2-6号支線道路すりつけ		m	(0) 1,326		歩A・単A
	W=0.9m					
000050	*** B単 - 50号 *** 2-6号支線道路すりつけ工		m	(0) 590		歩A・単A
	W=0.4m					
000051	*** B単 - 51号 *** 4-3号支線道路すりつけ工		m	(0) 811		歩A・単A
	W=0.55m					
000052	*** B単 - 52号 *** 1-6号支線道路		m	(0) 8,954		歩A・単A
	張コンクリート工(H=550)					
000053	*** B単 - 53号 *** 1-6号支線道路		m	(0) 8,204		歩A・単A
	張コンクリート工(H=450)					
000054	*** B単 - 54号 *** 1-6号支線道路		m	(0) 8,561		歩A・単A
	張コンクリート工(H=500)					
000055	*** B単 - 55号 *** 1-7号支線道路		m	(0) 8,561		歩A・単A
	張コンクリート工(H=500)					
000056	*** B単 - 56号 *** 1-7号支線道路		m	(0) 9,289		歩A・単A
	張コンクリート工(H=600)					
000057	*** B単 - 57号 *** 1-7号支線道路		m	(0) 7,507		歩A・単A
	張コンクリート工(H=350)					
000058	*** B単 - 58号 *** 2-3号支線道路		m	(0) 7,151		歩A・単A
	張コンクリート工(H=300)					
000059	*** B単 - 59号 *** 2-6号支線道路		m	(0) 8,561		歩A・単A
	張コンクリート工(H=500)					
000060	*** B単 - 60号 *** 4-2号支線道路		m	(0) 7,151		歩A・単A
	張コンクリート工(H=300)					
000061	*** B単 - 61号 *** 4-2号支線道路		m	(0) 5,068		歩A・単A
	張コンクリート工(水路H=300)					
000062	*** B単 - 62号 *** 4-3号支線道路		m	(0) 4,355		歩A・単A
	張コンクリート工(水路H=200)					
000063	*** B単 - 63号 *** 4-3号支線道路		m	(0) 7,151		歩A・単A
	張コンクリート工(H=300)					
000064	*** B単 - 64号 *** 4-4号支線道路		m	(0) 7,151		歩A・単A
	張コンクリート工(H=300)					
000065	*** B単 - 65号 *** 1号揚水機場ネットフェンス(片袖)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	1-6号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,307	(") 5,881,500	S単 36号
	合 計				(") 6,636,600	
	単 価				(") 6,632	
	官積算単価				6,637	合意率 0.999246
*** B単 - 2号 ***						
000002	1-7号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,307	(") 5,881,500	S単 36号
	合 計				(") 6,636,600	
	単 価				(") 6,632	
	官積算単価				6,637	合意率 0.999246
*** B単 - 3号 ***						
000003	2-3号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,307	(") 5,881,500	S単 36号
	合 計				(") 6,636,600	
	単 価				(") 6,632	
	官積算単価				6,637	合意率 0.999246
*** B単 - 4号 ***						
000004	2-6号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,307	(") 5,881,500	S単 36号
	合 計				(") 6,636,600	
	単 価				(") 6,632	
	官積算単価				6,637	合意率 0.999246
*** B単 - 5号 ***						
000005	隅切工		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 100.000	m ²	167.8	(") 16,780	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 100.000	m ²	1,307	(") 130,700	S単 36号
	合 計				(") 147,480	
	単 価				(") 1,474	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,475	合意率 0.999322
	*** B単 - 6号 ***					
000006	1-6号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 7号 ***					
000007	1-7号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 8号 ***					
000008	2-3号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 9号 ***					
000009	2-6号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 10号 ***					
000010	4-2号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 11号 ***					
000011	4-3号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 31号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 12号 ***					
000012	4-4号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 33号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,817	
	官積算単価				7,823	合意率 0.999233
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業残土処理工		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハックル山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k m以下	(") 1.000	m ³	2,104	(") 2,104	S単 25号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(") 1.000	m ³	1,130	(") 1,130	S単 12号
	合計				(") 3,234	
	単 価				(") 3,232	
	官積算単価				3,234	合意率 0.999381
	*** B単 - 14号 ***					
000014	1号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		(") 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度A Ⅱ(13)	(") 10.000	m ²	1,307	(") 13,070	S単 36号
	合計				(") 14,748	
	単 価				(") 1,474	
	官積算単価				1,475	合意率 0.999322
	*** B単 - 15号 ***					
000015	1号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	434.6	(") 2,608	S単 26号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 6.400	m3	39,570	(") 253,248	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.000	m ²	8,272	(") 82,720	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 6.000	m ²	3,799	(") 22,794	S単 33号
	合計				(") 369,532	
	単価				(") 3,692	
	官積算単価				3,695	合意率 0.999188
	*** B単 - 16号 ***					
000016	1号揚水機場張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 10.000	m3	1,166	(") 11,660	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 60.000	m ²	434.6	(") 26,076	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 34.000	m ²	917.7	(") 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 12.800	m3	39,570	(") 506,496	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 13.000	m ²	3,799	(") 49,387	S単 33号
	合計				(") 937,469	
	単価				(") 9,368	
	官積算単価				9,375	合意率 0.999253
	*** B単 - 17号 ***					
000017	1号揚水機場ネットフェンス工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m3	2,050	(") 10,250	S単 23号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	434.6	(") 1,304	S単 26号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	(") 100.000	m	14,054	(") 1,405,400	S単 2号
	合計				(") 1,434,682	
	単価				(") 14,336	
	官積算単価				14,347	合意率 0.999233
	*** B単 - 18号 ***					
000018	1号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.000	m3	311.5	(") 3,427	S単 24号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	434.6	(") 3,042	S単 26号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	39,570	(") 3,957	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,272	(") 16,544	S単 32号
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	(") 10.000	組	10,862	(") 108,620	S単 3号
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,	(") 10.000	組	213,750	(") 2,137,500	S単 4号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,	(") 20.000	個	28,030	(") 560,600	S単 5号
	合計				(") 2,851,418	
	単価				(") 284,930	
	官積算単価				285,142	合意率 0.999256
	*** B単 - 19号 ***					
000019	2号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グラムコト 各種,なし,再生密粒度A コ(13)	(") 10.000	m ³	1,307	(") 13,070	S単 36号
	合計				(") 14,748	
	単価				(") 1,474	
	官積算単価				1,475	合意率 0.999322
	*** B単 - 20号 ***					
000020	2号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	434.6	(") 2,608	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 6.400	m ³	39,570	(") 253,248	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.000	m ²	8,272	(") 82,720	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 6.000	m ²	3,799	(") 22,794	S単 33号
	合計				(") 369,532	
	単価				(") 3,692	
	官積算単価				3,695	合意率 0.999188
	*** B単 - 21号 ***					
000021	2号揚水機場張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 10.000	m ³	1,166	(") 11,660	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 60.000	m ²	434.6	(") 26,076	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 34.000	m ²	917.7	(") 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 12.800	m ³	39,570	(") 506,496	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 13.000	m ²	3,799	(") 49,387	S単 33号
	合計				(") 937,469	
	単価				(") 9,368	
	官積算単価				9,375	合意率 0.999253
	*** B単 - 22号 ***					
000022	2号揚水機場ネットフェンス工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m ³	2,050	(") 10,250	S単 23号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	434.6	(") 1,304	S単 26号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(") 4.000	m ³	4,432	(") 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	(") 100.000	m	14,054	(") 1,405,400	S単 2号
	合計				(") 1,434,682	
	単価				(") 14,336	
	官積算単価				14,347	合意率 0.999233
	*** B単 - 23号 ***					
000023	2号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.000	m ³	311.5	(") 3,427	S単 24号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	434.6	(") 3,042	S単 26号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(") 4.000	m ³	4,432	(") 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m ³	39,570	(") 3,957	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,272	(") 16,544	S単 32号
S02012	ネットフェンス(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	(") 10.000	組	10,862	(") 108,620	S単 3号
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0m,亜鉛めっき塗装,,	(") 10.000	組	213,750	(") 2,137,500	S単 4号
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,	(") 20.000	個	28,030	(") 560,600	S単 5号
	合計				(") 2,851,418	
	単価				(") 284,930	
	官積算単価				285,142	合意率 0.999256
	*** B単 - 24号 ***					
000024	3号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝｸ(13)	(") 10.000	m ²	1,307	(") 13,070	S単 36号
	合計				(") 14,748	
	単価				(") 1,474	
	官積算単価				1,475	合意率 0.999322
	*** B単 - 25号 ***					
000025	3号揚水機場アスファルト舗装工+路盤工		m ²		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	(") 10.000	m ²	591.1	(") 5,911	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝｸ(13)	(") 10.000	m ²	1,307	(") 13,070	S単 36号
	合計				(") 20,659	
	単価				(") 2,064	
	官積算単価				2,066	合意率 0.999031
	*** B単 - 26号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理(その16)工事(第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026	3号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	() 7.000	m ³	1,166	() 8,162	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 6.000	m ²	434.6	() 2,608	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 6.400	m ³	39,570	() 253,248	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 10.000	m ²	8,272	() 82,720	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 6.000	m ²	3,799	() 22,794	S単 33号
	合計				() 369,532	
	単価				() 3,692	
	官積算単価				3,695	合意率 0.999188
	*** B単 - 27号 ***					
000027	3号揚水機場張コンクリート工		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	() 10.000	m ³	1,166	() 11,660	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 12.000	m ³	2,050	() 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 9.000	m ³	4,432	() 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 60.000	m ²	434.6	() 26,076	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	() 34.000	m ²	917.7	() 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 12.800	m ³	39,570	() 506,496	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 30.000	m ²	8,272	() 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 13.000	m ²	3,799	() 49,387	S単 33号
	合計				() 937,469	
	単価				() 9,368	
	官積算単価				9,375	合意率 0.999253
	*** B単 - 28号 ***					
000028	3号揚水機場ネットフェンス工		m		() 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 5.000	m ³	2,050	() 10,250	S単 23号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 3.000	m ²	434.6	() 1,304	S単 26号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 4.000	m ³	4,432	() 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	() 100.000	m	14,054	() 1,405,400	S単 2号
	合計				() 1,434,682	
	単価				() 14,336	
	官積算単価				14,347	合意率 0.999233
	*** B単 - 29号 ***					
000029	3号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		() 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	() 11.000	m ³	311.5	() 3,427	S単 24号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 7.000	m ²	434.6	() 3,042	S単 26号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 4.000	m ³	4,432	() 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m ³	39,570	() 3,957	S単 31号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理(その16)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 2.000	m ²	8,272	(") 16,544	S単 32号
S02012	ネットフェンス(扉) 1.5m, 網式両開, 亜鉛メッキ製	(") 10.000	組	10,862	(") 108,620	S単 3号
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,	(") 10.000	組	213,750	(") 2,137,500	S単 4号
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,	(") 20.000	個	28,030	(") 560,600	S単 5号
	合計				(") 2,851,418	
	単価				(") 284,930	
	官積算単価				(") 285,142	合意率 0.999256
	*** B単 - 30号 ***					
000030	4号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	(") 10.000	m ²	1,307	(") 13,070	S単 36号
	合計				(") 14,748	
	単価				(") 1,474	
	官積算単価				(") 1,475	合意率 0.999322
	*** B単 - 31号 ***					
000031	4号揚水機場アスファルト舗装工+路盤工		m ²		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャ RC-40	(") 10.000	m ²	591.1	(") 5,911	S単 35号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	(") 10.000	m ²	1,307	(") 13,070	S単 36号
	合計				(") 20,659	
	単価				(") 2,064	
	官積算単価				(") 2,066	合意率 0.999031
	*** B単 - 32号 ***					
000032	4号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	434.6	(") 2,608	S単 26号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 6.400	m ³	39,570	(") 253,248	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 10.000	m ²	8,272	(") 82,720	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 6.000	m ²	3,799	(") 22,794	S単 33号
	合計				(") 369,532	
	単価				(") 3,692	
	官積算単価				(") 3,695	合意率 0.999188
	*** B単 - 33号 ***					
000033	4号揚水機場張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 10.000	m ³	1,166	(") 11,660	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 60.000	m ²	434.6	(") 26,076	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 34.000	m ²	917.7	(") 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 12.800	m3	39,570	(") 506,496	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 13.000	m ²	3,799	(") 49,387	S単 33号
	合計				(") 937,469	
	単価				(") 9,368	
	官積算単価				9,375	合意率 0.999253
	*** B単 - 34号 ***					
000034	4号揚水機場ネットフェンス工		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m3	2,050	(") 10,250	S単 23号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 3.000	m ²	434.6	(") 1,304	S単 26号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	(") 100.000	m	14,054	(") 1,405,400	S単 2号
	合計				(") 1,434,682	
	単価				(") 14,336	
	官積算単価				14,347	合意率 0.999233
	*** B単 - 35号 ***					
000035	4号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		(") 10.000	歩A 箇所当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.000	m3	311.5	(") 3,427	S単 24号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 7.000	m ²	434.6	(") 3,042	S単 26号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	39,570	(") 3,957	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,272	(") 16,544	S単 32号
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	(") 10.000	組	10,862	(") 108,620	S単 3号
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,	(") 10.000	組	213,750	(") 2,137,500	S単 4号
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,	(") 20.000	個	28,030	(") 560,600	S単 5号
	合計				(") 2,851,418	
	単価				(") 284,930	
	官積算単価				285,142	合意率 0.999256
	*** B単 - 36号 ***					
000036	作業残土処理工		m3		(") 1.000	歩A m3当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下	(") 1.000	m3	2,104	(") 2,104	S単 25号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(") 1.000	m3	1,130	(") 1,130	S単 12号
	合計				(") 3,234	
	単価				(") 3,232	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,234	合意率 0.999381
	*** B単 - 37号 ***					
000037	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 Asphalt舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	672.2	(") 672	S単 30号
	合 計				(") 672	
	単 価				(") 672	
	官積算単価				672	合意率 1
	*** B単 - 38号 ***					
000038	舗装版切断排水処理		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライバル[ガリエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	(") 0.290	日	27,035	(") 7,840	S単 15号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	(") 0.020	m3	20,600	(") 412	S単 13号
	合 計				(") 8,252	
	単 価				(") 8,246	
	官積算単価				8,252	合意率 0.999272
	*** B単 - 39号 ***					
000039	舗装版破砕		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 Asphalt舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	221.2	(") 221	S単 29号
	合 計				(") 221	
	単 価				(") 221	
	官積算単価				221	合意率 1
	*** B単 - 40号 ***					
000040	As殻運搬・処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1.000	m3	2,939	(") 2,939	S単 28号
S02123	Asphalt処分費	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 14号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,755	
	官積算単価				5,759	合意率 0.999305
	*** B単 - 41号 ***					
000041	大型土のう工 製作・設置・撤去		袋		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バックリ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1.000	袋	6,868	(") 6,868	S単 17号
S18002	大型土のう工 撤去,バックリ,0m3,,なし	(") 1.000	袋	1,022	(") 1,022	S単 18号
	合 計				(") 7,890	
	単 価				(") 7,884	
	官積算単価				7,890	合意率 0.999239
	*** B単 - 42号 ***					
000042	土のう		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え~設置~撤去	(") 1.000	m3	32.353	(") 32.353	S単 16号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山土砂	(") 1.000	m3	2,000	(") 2,000	S単 6号
	合計				(") 34,353	
	単価				(") 34,328	
	官積算単価				34,353	合意率 0.999272
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ブルーシート敷設撤去		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 100.000	m ²	104	(") 10,400	S単 21号
S02116	ブルーシート #2000 3.6×5.4m,,	(") 104.000	m ²	42	(") 4,368	S単 7号
	合計				(") 14,768	
	単価				(") 148	
	官積算単価				148	合意率 1
	*** B単 - 44号 ***					
000044	廃プラスチック類処分(産業廃棄物処分)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	(") 1.000	m3	31,968	(") 31,968	S単 8号
S02116	運搬 廃プラスチック類、10km超～15km以内,,	(") 1.000	m3	6,950	(") 6,950	S単 9号
S02116	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類,,	(") 1.000	m3	12,000	(") 12,000	S単 10号
	合計				(") 50,918	
	単価				(") 50,880	
	官積算単価				50,918	合意率 0.999253
	*** B単 - 45号 ***					
000045	排水処理		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	16,239	(") 16,239	S単 20号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	(") 1.000	箇所	11,152	(") 11,152	S単 19号
	合計				(") 27,391	
	単価				(") 27,371	
	官積算単価				27,391	合意率 0.999269
	*** B単 - 46号 ***					
000046	C-3号スライドゲート工		基		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	C-3号スライドゲート製作据付工	(") 1.000	基	6,410,000	(") 6,410,000	S単 11号
	合計				(") 6,410,000	
	単価				(") 6,405,244	
	官積算単価				6,410,000	合意率 0.999258
	*** B単 - 47号 ***					
000047	すりつけ工		m ²		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 100.000	m ²	167.8	(0) 16,780	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度A Ⅱ(13)	(0.000) 100.000	m ²	1,307	(0) 130,700	S単 44号
	合計				(0) 147,480	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,474	
	官積算単価				1,475	合意率 0.999322
	*** B単 - 48号 ***					
000048	2-3号支線道路すりつけ工 W=0.55m		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 55.000	m ²	167.8	(0) 9,229	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(0.000) 55.000	m ²	1,307	(0) 71,885	S単 44号
	合 計				(0) 81,114	
	単 価				(0) 811	
	官積算単価				811	合意率 0.999322
	*** B単 - 49号 ***					
000049	2-6号支線道路すりつけ工 W=0.9m		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 90.000	m ²	167.8	(0) 15,102	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(0.000) 90.000	m ²	1,307	(0) 117,630	S単 44号
	合 計				(0) 132,732	
	単 価				(0) 1,326	
	官積算単価				1,327	合意率 0.999322
	*** B単 - 50号 ***					
000050	2-6号支線道路すりつけ工 W=0.4m		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 40.000	m ²	167.8	(0) 6,712	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(0.000) 40.000	m ²	1,307	(0) 52,280	S単 44号
	合 計				(0) 58,992	
	単 価				(0) 590	
	官積算単価				590	合意率 0.999322
	*** B単 - 51号 ***					
000051	4-3号支線道路すりつけ工 W=0.55m		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 55.000	m ²	167.8	(0) 9,229	S単 34号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)	(0.000) 55.000	m ²	1,307	(0) 71,885	S単 44号
	合 計				(0) 81,114	
	単 価				(0) 811	
	官積算単価				811	合意率 0.999322
	*** B単 - 52号 ***					
000052	1-6号支線道路 張コンクリート工(H=550)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 9.000	m ³	1,166	(0) 10,494	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(0.000) 12.000	m ³	2,050	(0) 24,600	S単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 70.000	m ²	917.7	(0) 64,239	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 12.500	m3	39,570	(0) 494,625	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.300	m ²	3,799	(0) 4,939	S単 33号
	合計				(0) 896,072	
	単価				(0) 8,954	
	官積算単価				8,961	合意率 0.999233
	*** B単 - 53号 ***					
000053	1-6号支線道路 張コンクリート工(H=450)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 8.000	m3	1,166	(0) 9,328	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 55.000	m ²	917.7	(0) 50,474	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 11.000	m3	39,570	(0) 435,270	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.100	m ²	3,799	(0) 4,179	S単 33号
	合計				(0) 821,026	
	単価				(0) 8,204	
	官積算単価				8,210	合意率 0.999233
	*** B単 - 54号 ***					
000054	1-6号支線道路 張コンクリート工(H=500)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 9.000	m3	1,166	(0) 10,494	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 62.000	m ²	917.7	(0) 56,897	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 11.700	m3	39,570	(0) 462,969	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.200	m ²	3,799	(0) 4,559	S単 33号
	合計				(0) 856,694	
	単価				(0) 8,561	
	官積算単価				8,567	合意率 0.999301
	*** B単 - 55号 ***					
000055	1-7号支線道路 張コンクリート工(H=500)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 9.000	m3	1,166	(0) 10,494	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(0.000) 62.000	m ²	917.7	(0) 56,897	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 11.700	m3	39,570	(0) 462,969	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.200	m ²	3,799	(0) 4,559	S単 33号
	合計				(0) 856,694	
	単価				(0) 8,561	
	官積算単価				8,567	合意率 0.999301
	*** B単 - 56号 ***					
000056	1-7号支線道路 張コンクリート工(H=600)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 10.000	m3	1,166	(0) 11,660	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(0.000) 75.000	m ²	917.7	(0) 68,828	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 13.200	m3	39,570	(0) 522,324	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.300	m ²	3,799	(0) 4,939	S単 33号
	合計				(0) 929,526	
	単価				(0) 9,289	
	官積算単価				9,295	合意率 0.999301
	*** B単 - 57号 ***					
000057	1-7号支線道路 張コンクリート工(H=350)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(0.000) 41.000	m ²	917.7	(0) 37,626	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 9.600	m3	39,570	(0) 379,872	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.000	m ²	3,799	(0) 3,799	S単 33号
	合計				(0) 751,234	
	単価				(0) 7,507	
	官積算単価				7,512	合意率 0.999301

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	2-3号支線道路 張コンクリート工(H=300)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 6.000	m3	1,166	(0) 6,996	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 34.000	m ²	917.7	(0) 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 8.900	m3	39,570	(0) 352,173	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.900	m ²	3,799	(0) 3,419	S単 33号
	合計				(0) 715,565	
	単価				(0) 7,151	
	官積算単価				7,156	合意率 0.999301
*** B単 - 59号 ***						
000059	2-6号支線道路 張コンクリート工(H=500)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 9.000	m3	1,166	(0) 10,494	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 62.000	m ²	917.7	(0) 56,897	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 11.700	m3	39,570	(0) 462,969	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.200	m ²	3,799	(0) 4,559	S単 33号
	合計				(0) 856,694	
	単価				(0) 8,561	
	官積算単価				8,567	合意率 0.999301
*** B単 - 60号 ***						
000060	4-2号支線道路 張コンクリート工(H=300)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 6.000	m3	1,166	(0) 6,996	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 34.000	m ²	917.7	(0) 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 8.900	m3	39,570	(0) 352,173	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.900	m ²	3,799	(0) 3,419	S単 33号
	合計				(0) 715,565	
	単価				(0) 7,151	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,156	合意率 0.999301
	*** B単 - 61号 ***					
000061	4-2号支線道路 張コンクリート工(水路H=300)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 11.000	m3	1,166	(0) 12,826	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 65.000	m ²	434.6	(0) 28,249	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 42.000	m ²	917.7	(0) 38,543	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.700	m3	39,570	(0) 423,399	S単 31号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 1.100	m ²	3,799	(0) 4,179	S単 33号
	合計				(0) 507,196	
	単価				(0) 5,068	
	官積算単価				5,072	合意率 0.999301
	*** B単 - 62号 ***					
000062	4-3号支線道路 張コンクリート工(水路H=200)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 9.000	m3	1,166	(0) 10,494	S単 22号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 65.000	m ²	434.6	(0) 28,249	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 28.000	m ²	917.7	(0) 25,696	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 9.300	m3	39,570	(0) 368,001	S単 31号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.900	m ²	3,799	(0) 3,419	S単 33号
	合計				(0) 435,859	
	単価				(0) 4,355	
	官積算単価				4,359	合意率 0.999233
	*** B単 - 63号 ***					
000063	4-3号支線道路 張コンクリート工(H=300)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 6.000	m3	1,166	(0) 6,996	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 34.000	m ²	917.7	(0) 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 8.900	m3	39,570	(0) 352,173	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.900	m ²	3,799	(0) 3,419	S単 33号
	合計				(0) 715,565	
	単価				(0) 7,151	
	官積算単価				7,156	合意率 0.999301
	*** B単 - 64号 ***					
000064	4-4号支線道路 張コンクリート工(H=300)		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 6.000	m3	1,166	(0) 6,996	S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 34.000	m ²	917.7	(0) 31,202	S単 27号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 8.900	m3	39,570	(0) 352,173	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 32号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.900	m ²	3,799	(0) 3,419	S単 33号
	合計				(0) 715,565	
	単価				(0) 7,151	
	官積算単価				7,156	合意率 0.999301
	*** B単 - 65号 ***					
000065	1号揚水機場ネットフェンス(片袖) W=0.5m		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 38号
	合計				(0) 76,200	
	単価				(0) 7,613	
	官積算単価				7,620	合意率 0.999088
	*** B単 - 66号 ***					
000066	2号揚水機場ネットフェンス門扉工 W=1m		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.0m,ネット式片開,亜鉛めっき製	(0.000) 10.000	組	43,578	(0) 435,780	S単 37号
	合計				(0) 435,780	
	単価				(0) 43,538	
	官積算単価				43,578	合意率 0.999088
	*** B単 - 67号 ***					
000067	2号揚水機場ネットフェンス(片袖) W=0.5m		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 38号
	合計				(0) 76,200	
	単価				(0) 7,613	
	官積算単価				7,620	合意率 0.999088
	*** B単 - 68号 ***					
000068	3号揚水機場ネットフェンス(片袖) W=0.5m		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 38号
	合計				(0) 76,200	
	単価				(0) 7,613	
	官積算単価				7,620	合意率 0.999088
	*** B単 - 69号 ***					
000069	4号揚水機場ネットフェンス門扉工 W=1m		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.0m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	(0.000) 10.000			(0) 435,780	S単 37号
	合計				(0) 435,780	
	単価				(0) 43,546	
	官積算単価				43,578	合意率 0.999256
	*** B単 - 70号 ***					
000070	4号揚水機場ネットフェンス(片袖) W=0.5m		箇所		(0.000)箇所 10.000箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 38号
	合計				(0) 76,200	
	単価				(0) 7,613	
	官積算単価				7,620	合意率 0.999088
	*** B単 - 71号 ***					
000071	舗装版切断排水処理 変更		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S16001	イトハシ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン	(0.000) 0.030	日	27,035	(0) 811	S単 43号
S02123	産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水	(0.000) 0.020	m3	15,000	(0) 300	S単 42号
	合計				(0) 1,111	
	単価				(0) 1,110	
	官積算単価				1,111	合意率 0.999272
	*** B単 - 72号 ***					
000072	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 39号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 73号 ***					
000073	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	204,000	(0) 204,000	S単 40号
	合計				(0) 204,000	
	単価				(0) 204,000	
	官積算単価				204,000	合意率 1
	*** B単 - 74号 ***					
000074	C-3号スライドゲート工 変更		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S02116	C-3号スライドゲート製作据付工 変更,,	(0.000) 1.000	基	6,220,000	(0) 6,220,000	S単 41号
	合計				(0) 6,220,000	
	単価				(0) 6,215,385	
	官積算単価				6,220,000	合意率 0.999258

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その 1 6) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S02011	*** S単 - 2号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m		m	14,054		歩A・単A
S02012	*** S単 - 3号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,初式両開,亜鉛メッキ製		組	10,862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,		組	213,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ネットフェンス用ブロック ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,		個	28,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 山土砂 山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ブルーシート ブルーシート #2000 3.6×5.4m,,		m ²	42		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 積込 積込 廃プラスチック類,,		m3	31,968		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 運搬 運搬 廃プラスチック類,10km超~15km以内,,		m3	6,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類,,		m3	12,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** C-3号スライドゲート製作据付工 C-3号スライドゲート製作据付工		基	6,410,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	20,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 14号 *** アスファルト処分費 アスファルト処分費		m3	2,820		歩A・単A
S16001	*** S単 - 15号 *** ライバル[ガ]リエンジン二輪駆動 ライバル[ガ]リエンジン二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	27,035		歩A・単A
S18001	*** S単 - 16号 *** 土のう工 土のう工 仕入れ~設置~撤去		m3	32,353		歩A・単A
S18002	*** S単 - 17号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	6,868		歩A・単A
S18002	*** S単 - 18号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,なし		袋	1,022		歩A・単A
S18006	*** S単 - 19号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	11,152		歩A・単A
S18007	*** S単 - 20号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	16,239		歩A・単A
S18062	*** S単 - 21号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	104		歩A・単A
S86801	*** S単 - 22号 *** SP【被災地】掘削					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その 1 6) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-, *** S単 - 23号 ***		m3	1,166		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 24号 ***		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 25号 ***		m3	311.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ツ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0k m以下 *** S単 - 26号 ***		m3	2,104		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 27号 ***		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 28号 ***		m ²	917.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, *** S単 - 29号 ***		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 30号 ***		m ²	221.2		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 31号 ***		m	672.2		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単 - 32号 ***		m3	39,570		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 33号 ***		m ²	8,272		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 34号 ***		m ²	3,799		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし, *** S単 - 35号 ***		m ²	167.8		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァン RC-40 *** S単 - 36号 ***		m ²	591.1		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ﾌﾟﾙﾄﾝ(13) *** S単 - 37号 ***		m ²	1,307		歩A・単A
S02012	ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.0m,ネット式片開,亜鉛メッキ製 *** S単 - 38号 ***		組	43,578		歩A・単A
S02116	ネットフェンス(片袖) ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付),, *** S単 - 39号 ***		枚	7,620		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単 - 40号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 41号 ***		式	204,000		歩A・単A
S02116	C-3号スライドゲート製作据付工 C-3号スライドゲート製作据付工 変更,, *** S単 - 42号 ***		基	6,220,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費(変更)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単 - 2号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	10,730.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	10,730	214,600	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	29,988	12,595	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	21,726	35,413	
Y00004	諸雑費	0.010		48,008	480	
	合計				281,088	算出数量 20.000 m
	単価		m		14,054	
*** S単 - 3号 ***						
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式両開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,988	40,184	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,726	68,437	
	合計				108,621	算出数量 10.000 組
	単価		組		10,862	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ネットフェンス扉		組		1.000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗	1.000	組	213,750	213,750	
	合計				213,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				213,750	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その 1 6) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ネットフェンス用ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm	1.000	個	28,030	28,030	
	合 計				28,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,030	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ブルーシート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート #2000 3.6×5.4m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ブルーシート #2000 3.6×5.4m	1.000	m ²	42	42	
	合 計				42	算出数量 1,000 各単位
	単 価				42	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合 計				31,968	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31,968	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類、10km超～15km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	運搬 廃プラスチック類、10km超～15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	
	合 計				6,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,950	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02116	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
*** S単 - 11号 ***						
S02116	C-3号スライドゲート製作据付工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	C-3号スライドゲート製作据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	C-3号スライドゲート製作据付工	1.000	基	6,410,000	6,410,000	
	合計				6,410,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,410,000	
*** S単 - 12号 ***						
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	建設発生土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
*** S単 - 13号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As舗装切断排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
*** S単 - 14号 ***						
S02123	アスファルト処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	アスファルト処分費 アスファルト	1.000	m3	2,820	2,820	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 15号 ***					
S16001	ライバルン[ガリエンジン二輪駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライバルン[ガリエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	2)機械コード (同上)	M28121				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライバルン[ガリエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 16号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え ~ 設置 ~ 撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕揃え ~ 設置 ~ 撤去				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	
	*** S単 - 17号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ック,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	製作・設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	2,000.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土					
		34.000	m3	2,000	68,000	
F08064	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油					
	バトリル給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				233,510	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		6,868	
	*** S単 - 18号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホウ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホウ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費					
		0.004		55,590	222	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.210	日	17,700	21,417	
P34029	軽油					
	バトリル給油	101.000	L	143	14,443	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				117,580	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,022	
	*** S単 - 19号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 2.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	900	2,790	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	19.000	L	156	2,964	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	29,988	2,399	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	21,726	2,173	
Y00004	諸雑費					
		0.080		10,326	826	
	合計				11,152	算出数量 1.000 箇所
	単価				11,152	
	*** S単 - 20号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	21,726	9,342	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				16,239	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,239	
	*** S単 - 21号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				10,428	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		104	
	*** S単 - 22号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m ³		1,166	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単価		m ³		2,050	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m ³		311.5	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,104	
*** S単 - 26号 ***						
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
*** S単 - 27号 ***						
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		917.7	
*** S単 - 28号 ***						
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,939	
*** S単 - 29号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版 無し				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		221.2	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,570	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,799	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-.-.、なし、		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		167.8	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm、1層施工、砕石、なし、再生クマツヤン RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m ²		591.1	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、プライムコート 各種、なし、再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,307	
	*** S単 - 37号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.0m、ネット式片開、亜鉛めっき製		組		10,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.0m ネット式片開 亜鉛めっき製				
P22305	ネットフェンス扉 ネット式片開		10.000	組	37,400	
R01001	土木一般世話役		0.930	人	29,988	27,889
R01003	普通作業員		1.560	人	21,726	33,893
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価			組		43,578
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	ネットフェンス(片袖) ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付)		枚		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96104	ネットフェンス(片袖) W=0.5m (曲忍付)	1.000	枚	7,620	7,620	
	合計				7,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,620	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	快適トイレ	1.000	式	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				204,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	C-3号スライドゲート製作据付工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	C-3号スライドゲート製作据付工 変更,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96105	C-3号スライドゲート製作据付工 変更	1.000	基	6,220,000	6,220,000	
	合計				6,220,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,220,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(変更)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96103 As舗装切断排水 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 (その16) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	ライトノン[ガソリンエンジン二輪駆動] ライトノン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出,機械損料等+燃料 +運転労務,ガソリン		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)	M28121 M28121				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.19 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ガソリン 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M28121	ライトノン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1,000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 44号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生 密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単価		m ²		1,307	

