



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

南豊崎工区区画整理（その17）工事

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その 1 7 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(41,229,000)	
			46,340,000	
・工事原価			(34,590,000)	
			38,967,000	
純工事費			(23,817,000)	
			27,008,000	
・直接工事費			(19,484,000)	
			21,979,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	( " )	式	(19,484,000)	
	1.000		21,979,000	
・直接工事費(仮設工)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・間接工事費			(15,106,000)	
			16,988,000	
・共通仮設費			(4,333,000)	
			5,029,000	
・事業損失防止施設費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・運搬費~営繕費等			(4,084,000)	
			4,493,000	
・運搬費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・準備費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・安全費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・役務費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・技術管理費	( " )	式	(0)	
	1.000		66,000	
・営繕費等	( " )	式	(0)	
	1.000		204,000	
・現場環境改善費			(249,000)	
			266,000	
・現場環境改善費(率計上)			(249,000)	
			266,000	
・現場環境改善費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場管理費			(10,773,000)	
			11,959,000	
・現場管理費(率計上)			(10,773,000)	
			11,959,000	
・現場管理費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・一般管理費等			(6,639,000)	
			7,378,000	
・一括計上価格	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(265,000)	
			431,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その17 ) 工事 ( 第1回変更 )

<b>運搬費 - 営繕費等</b>	
B x C x D	4,493,000
B = 今回対象金額	21,979,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	4,084,000
C2 = 変更前の対象金額	19,484,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	20.92%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	21.45%
<b>現場環境改善費 ( 率計上 )</b>	
B x C x D	266,000
B = 今回対象金額	21,548,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	249,000
C2 = 変更前の対象金額	19,219,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	1.29%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	1.35%
<b>現場管理費 ( 率計上 )</b>	
B' x C x D	11,959,000
B' = 今回対象金額	27,008,000
B = 率算定対象金額	26,695,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	10,773,000
C2 = 変更前の対象金額	23,817,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	45.06%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	46.03%
C2' = 変更前の率算定対象金額	23,532,000
<b>一般管理費等</b>	
B x C x D	7,378,000
B = 今回対象金額	38,967,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	6,639,000
C2 = 変更前の対象金額	34,590,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	19.13%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	19.39%







事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その17 ) 工事 ( 第1回変更 )

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(19,484,000)	
・道路工				21,979,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(18,350,000)	
				20,479,000	
	1.000	式		(18,277,000)	
000001 1-1号支線道路	(580.800)		( " )	(3,463,310)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	580.700	m	5,963	3,462,714	B単 1号
000002 1-2号支線道路	(590.500)		( " )	(3,521,152)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	563.100	m	5,963	3,357,765	B単 2号
000016 1-2号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)W=3.75	26.000	m	4,969	129,194	B単 16号
000003 1-4号支線道路	(224.000)		( " )	(1,335,712)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	227.700	m	5,963	1,357,775	B単 3号
000004 1-5号支線道路	(286.300)		( " )	(2,435,840)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	287.900	m	8,508	2,449,453	B単 4号
000005 2-1号支線道路	(565.200)		( " )	(4,808,722)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)W=4.5m	567.500	m	8,508	4,828,290	B単 5号
000006 2-1号支線道路	(94.200)		( " )	(623,321)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)W=3.5m	0.000	m	6,617	0	B単 6号
000017 2-1号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)W=3.76m	98.500	m	7,108	700,138	B単 17号
000007 2-2号支線道路	(142.500)		( " )	(849,728)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	139.400	m	5,963	831,242	B単 7号
000008 2-4号支線道路	(145.000)		( " )	(864,635)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(里道)	146.100	m	5,963	871,194	B単 8号
000009 1-8号支線道路	(26.000)		( " )	(359,034)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	0.000	m	13,809	0	B単 9号
000018 1-8号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)	46.000	m	12,773	587,558	B単 18号
000019 2-5号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(市道)W=4.5m	189.500	m	8,508	1,612,266	B単 19号
000010 隅切工	(12.000)		( " )	(15,900)	歩A・単A [単価B]
	132.600	m	1,325	175,695	B単 10号
000020 車止め	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
W=1m	1.000	個	18,177	18,177	B単 20号
合 計				(18,277,354)	
				20,381,461	
・・作業残土処理工				(73,000)	
	1.000	式		98,000	
000011 作業残土処理工	(25.000)		( " )	(72,575)	歩A・単A [単価B]
	33.800	m3	2,903	98,121	B単 11号
合 計				(72,575)	
				98,121	
・撤去工				(1,134,000)	
	1.000	式		1,500,000	
・・アスファルト取壊工				(1,134,000)	
	1.000	式		1,500,000	
000012 舗装版切断	(47.500)		( " )	(28,643)	歩A・単A [単価B]
	63.900	m	603	38,532	B単 12号
000013 舗装版切断排水処理	(1.000)		( " )	(7,962)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	7,962	0	B単 13号
000021 舗装版切断排水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
変更	1.000	式	1,401	1,401	B単 21号
000014 舗装版破砕	(3,058.000)		( " )	(608,542)	歩A・単A [単価B]
	3,269.500	m <sup>3</sup>	199	650,631	B単 14号
000015 As殻運搬・処分	(94.500)		( " )	(488,565)	歩A・単A [単価B]
	156.600	m3	5,170	809,622	B単 15号
合 計				(1,133,712)	
				1,500,186	





事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 7 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 1-1号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m	( " ) 5,963		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 1-2号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m	( " ) 5,963		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 1-4号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m	( " ) 5,963		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 1-5号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m	( " ) 8,508		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 2-1号支線道路 アスファルト舗装(市道)W=4.5m		m	( " ) 8,508		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 2-1号支線道路 アスファルト舗装(市道)W=3.5m		m	( " ) 6,617		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 2-2号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m	( " ) 5,963		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 2-4号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m	( " ) 5,963		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 1-8号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m	( " ) 13,809		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 隅切工		m <sup>2</sup>	( " ) 1,325		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 作業残土処理工		m <sup>3</sup>	( " ) 2,903		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 舗装版切断		m	( " ) 603		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 舗装版切断排水処理		式	( " ) 7,962		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 199		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** As殻運搬・処分		m <sup>3</sup>	( " ) 5,170		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 1-2号支線道路 アスファルト舗装(里道)W=3.75		m	( 0 ) 4,969		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 2-1号支線道路 アスファルト舗装(市道)W=3.76m		m	( 0 ) 7,108		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 1-8号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m	( 0 ) 12,773		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 2-5号支線道路 アスファルト舗装(市道)W=4.5m		m	( 0 ) 8,508		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 車止め W=1m		個	( 0 ) 18,177		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 舗装版切断排水処理 変更		式	( 0 ) 1,401		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 諸経費動向調査					



事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その17 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	1-1号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-.-,なし,	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756.900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	1,308	( " ) 5,886.000	S単 13号
	合 計				( " ) 6,642,900	
	単 価				( " ) 5,963	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897636
*** B単 - 2号 ***						
000002	1-2号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-.-,なし,	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756.900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	1,308	( " ) 5,886.000	S単 13号
	合 計				( " ) 6,642,900	
	単 価				( " ) 5,963	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897636
*** B単 - 3号 ***						
000003	1-4号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-.-,なし,	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756.900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	1,308	( " ) 5,886.000	S単 13号
	合 計				( " ) 6,642,900	
	単 価				( " ) 5,963	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897636
*** B単 - 4号 ***						
000004	1-5号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-.-,なし,	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756.900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	1,938	( " ) 8,721,000	S単 14号
	合 計				( " ) 9,477,900	
	単 価				( " ) 8,508	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897657
*** B単 - 5号 ***						
000005	2-1号支線道路 アスファルト舗装(市道) W=4.5m		m		( " ) 1,000.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-.-,なし,	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756.900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	( " ) 4,500.000	m <sup>2</sup>	1,938	( " ) 8,721,000	S単 14号
	合 計				( " ) 9,477,900	
	単 価				( " ) 8,508	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その17 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				9,478	合意率 0.897657
	*** B単 - 6号 ***					
000006	2-1号支線道路 アスファルト舗装(市道) W=3.5m		m		( " ) 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( " ) 3,500,000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 588,700	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	( " ) 3,500,000	m <sup>2</sup>	1,938	( " ) 6,783,000	S単 14号
	合 計				( " ) 7,371,700	
	単 価				( " ) 6,617	
	官積算単価				7,372	合意率 0.897585
	*** B単 - 7号 ***					
000007	2-2号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		( " ) 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( " ) 4,500,000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756,900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	( " ) 4,500,000	m <sup>2</sup>	1,308	( " ) 5,886,000	S単 13号
	合 計				( " ) 6,642,900	
	単 価				( " ) 5,963	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897636
	*** B単 - 8号 ***					
000008	2-4号支線道路 アスファルト舗装(里道)		m		( " ) 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	( " ) 4,500,000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 756,900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	( " ) 4,500,000	m <sup>2</sup>	1,308	( " ) 5,886,000	S単 13号
	合 計				( " ) 6,642,900	
	単 価				( " ) 5,963	
	官積算単価				6,643	合意率 0.897636
	*** B単 - 9号 ***					
000009	1-8号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		( " ) 26,000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( " ) 13,000	m <sup>3</sup>	410.2	( " ) 5,333	S単 5号
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	( " ) 19,500	m <sup>3</sup>	410.2	( " ) 7,999	S単 5号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 50mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クマツヤン RC-40	( " ) 130,000	m <sup>2</sup>	317.7	( " ) 41,301	S単 11号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 100mm, 100mm	( " ) 130,000	m <sup>2</sup>	718.5	( " ) 93,405	S単 12号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度ア ン(13)	( " ) 130,000	m <sup>2</sup>	1,938	( " ) 251,940	S単 14号
	合 計				( " ) 399,978	
	単 価				( " ) 13,809	
	官積算単価				15,384	合意率 0.89762
	*** B単 - 10号 ***					
000010	隅切工		m <sup>2</sup>		( " ) 100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	( " ) 100.000	m <sup>2</sup>	168.2	( " ) 16,820	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝｸ(13)	( " ) 100.000	m <sup>3</sup>	1,308	( " ) 130,800	S単 13号
	合 計				( " ) 147,620	
	単 価				( " ) 1,325	
	官積算単価				1,476	合意率 0.897696
	*** B単 - 11号 ***					
000011	作業残土処理工		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,104	( " ) 2,104	S単 6号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,130	( " ) 1,130	S単 1号
	合 計				( " ) 3,234	
	単 価				( " ) 2,903	
	官積算単価				3,234	合意率 0.897649
	*** B単 - 12号 ***					
000012	舗装版切断		m		( " ) 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1.000	m	672.2	( " ) 672	S単 9号
	合 計				( " ) 672	
	単 価				( " ) 603	
	官積算単価				672	合意率 0.897321
	*** B単 - 13号 ***					
000013	舗装版切断排水処理		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S16001	ﾄﾗｲﾊﾞﾝ[ｶﾞﾘﾝ]二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	( " ) 0.290	日	27,035	( " ) 7,840	S単 4号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	( " ) 0.050	m <sup>3</sup>	20,600	( " ) 1,030	S単 2号
	合 計				( " ) 8,870	
	単 価				( " ) 7,962	
	官積算単価				8,870	合意率 0.897632
	*** B単 - 14号 ***					
000014	舗装版破砕		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	222.1	( " ) 222	S単 8号
	合 計				( " ) 222	
	単 価				( " ) 199	
	官積算単価				222	合意率 0.896396
	*** B単 - 15号 ***					
000015	As殻運搬・処分		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,939	( " ) 2,939	S単 7号
S02123	アスファルト処分費	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	2,820	( " ) 2,820	S単 3号
	合 計				( " ) 5,759	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その17 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 5,170	
	官積算単価				5,759	合意率 0.897725
	*** B単 - 16号 ***					
000016	1-2号支線道路 アスファルト舗装(里道)W=3.75		m		(0.000)m 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 3,750.000	m <sup>2</sup>	168.2	(0) 630,750	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(0.000) 3,750.000	m <sup>2</sup>	1,308	(0) 4,905,000	S単 23号
	合 計				(0) 5,535,750	
	単 価				(0) 4,969	
	官積算単価				5,536	合意率 0.897636
	*** B単 - 17号 ***					
000017	2-1号支線道路 アスファルト舗装(市道)W=3.76m		m		(0.000)m 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 3,760.000	m <sup>2</sup>	168.2	(0) 632,432	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(0.000) 3,760.000	m <sup>2</sup>	1,938	(0) 7,286,880	S単 24号
	合 計				(0) 7,919,312	
	単 価				(0) 7,108	
	官積算単価				7,919	合意率 0.897585
	*** B単 - 18号 ***					
000018	1-8号支線道路 アスファルト舗装(市道)		m		(0.000)m 46,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,ﾌﾞﾗｯｸﾞ,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	(0.000) 13.000	m <sup>3</sup>	410.2	(0) 5,333	S単 5号
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,ﾌﾞﾗｯｸﾞ,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	(0.000) 19.500	m <sup>3</sup>	410.2	(0) 7,999	S単 5号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 50mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ RC-40	(0.000) 198.000	m <sup>2</sup>	317.7	(0) 62,905	S単 11号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,100mm,100mm	(0.000) 198.000	m <sup>2</sup>	718.5	(0) 142,263	S単 12号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(0.000) 225.000	m <sup>2</sup>	1,938	(0) 436,050	S単 24号
	合 計				(0) 654,550	
	単 価				(0) 12,773	
	官積算単価				14,229	合意率 0.89762
	*** B単 - 19号 ***					
000019	2-5号支線道路 アスファルト舗装(市道)W=4.5m		m		(0.000)m 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 4,500.000	m <sup>2</sup>	168.2	(0) 756,900	S単 10号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(0.000) 4,500.000	m <sup>2</sup>	1,938	(0) 8,721,000	S単 24号
	合 計				(0) 9,477,900	
	単 価				(0) 8,508	
	官積算単価				9,478	合意率 0.897661
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000020	車止め W=1m		個		(0.000) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 0.300	m3	2,050	(0) 615	S単 21号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ	(0.000) 0.100	m3	4,432	(0) 443	S単 15号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 435	S単 22号
S02116	車止め W=1m,,-	(0.000) 10.000	個	20,100	(0) 201,000	S単 16号
	合 計				(0) 202,493	
	単 価				(0) 18,177	
	官積算単価				20,249	合意率 0.897661
	*** B単 - 21号 ***					
000021	舗装版切断排水処理 変更		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S16001	ライバルン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン	(0.000) 0.030	日	27,035	(0) 811	S単 20号
S02123	産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水(変更)	(0.000) 0.050	m3	15,000	(0) 750	S単 19号
	合 計				(0) 1,561	
	単 価				(0) 1,401	
	官積算単価				1,561	合意率 0.897632
	*** B単 - 22号 ***					
000022	諸経費動向調査		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 17号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 23号 ***					
000023	快適トイレ		式		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	204,000	(0) 204,000	S単 18号
	合 計				(0) 204,000	
	単 価				(0) 204,000	
	官積算単価				204,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区画整理 ( その 1 7 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 1号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 2号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	20,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 3号 *** アスファルト処分費 アスファルト処分費		m3	2,820		歩A・単A
S16001	*** S単 - 4号 *** ライトトラック[リアエンジン・二輪駆動] ライトトラック[リアエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	27,035		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 5号 *** SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	410.2		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 6号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,104		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 7号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 8号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	222.1		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 9号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	672.2		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 10号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,なし,		m <sup>2</sup>	168.2		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 11号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 50mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤソ RC-40		m <sup>2</sup>	317.7		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 12号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,100mm,100mm		m <sup>2</sup>	718.5		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 13号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m <sup>2</sup>	1,308		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 14号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)		m <sup>2</sup>	1,938		歩A・単A
S01041	*** S単 - 15号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 車止め 車止め W=1m,,		個	20,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 諸経費動向調査 諸経費動向調査		式	66,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 快適トイレ 快適トイレ		式	204,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 産業廃棄物処分費(変更) 産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水(変更)		m3	15,000		歩A・単A
S16001	*** S単 - 20号 *** ライトトラック[リアエンジン・二輪駆動] ライトトラック[リアエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,		日	27,035		歩A・単A



事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	建設発生土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
*** S単 - 2号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	As舗装切断排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
*** S単 - 3号 ***						
S02123	アスファルト処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	アスファルト処分費 アスファルト	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
*** S単 - 4号 ***						
S16001	ライバル[ガリオン]二輪駆動		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライバル[ガリオン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード (同上)	M28121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガリオン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライバル[ガリオン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その17 ) 工事 ( 第1回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 岩塊・玉石、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - -				
	単 価		m3		410.2	
	*** S単 - 6号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模、ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、無し、6.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,104	
	*** S単 - 7号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下、		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,939	
	*** S単 - 8号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		222.1	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		168.2	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 50mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワツヤラン RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	50mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤラン RC-40				
J96001	発生材		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		317.7	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, -, 1層施工, なし, 100mm, 100mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 100mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		718.5	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 (その17) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生密粒度アス(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,308	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし,再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) グラウト 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,938	
	*** S単 - 15号 ***					
S01041	人土工 (盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	人土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人カタコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し 人カタコ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合 計				44,321	算出数量 10,000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		4,432	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	車止め		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め W=1m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	車止め W=1m	1.000	個	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96104	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				66,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理 ( その 1 7 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96101	快適トイレ	1.000	式	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				204,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費(変更)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水(変更)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96103 As舗装切断排水(変更) 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96103	産業廃棄物処分費(変更) As舗装切断排水(変更)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S16001	トラクタ[ガソリン]二輪駆動		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラクタ[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料 +運転労務,ガソリン					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
M28121	トラクタ[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	南豊崎工区区画整理(その17)工事(第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		434.6	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,308	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,なし,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物(2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,938	

