



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その18）工事

積算書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(82,230,000)	
			94,420,000	
・工事原価			(69,870,000)	
			80,434,000	
純工事費			(49,946,000)	
			57,909,000	
・直接工事費			(42,014,000)	
			48,734,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")		(42,014,000)	
	1.000	式	48,734,000	
・直接工事費(仮設工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・間接工事費			(27,856,000)	
			31,700,000	
・共通仮設費			(7,932,000)	
			9,175,000	
・事業損失防止施設費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等			(7,524,000)	
			8,460,000	
・運搬費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・準備費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・安全費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・役務費	(")		(")	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(")		(0)	
	1.000	式	66,000	
・営繕費等	(")		(0)	
	1.000	式	204,000	
・現場環境改善費			(408,000)	
			445,000	
・現場環境改善費(率計上)			(408,000)	
			445,000	
・現場環境改善費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(19,924,000)	
			22,525,000	
・現場管理費(率計上)			(19,924,000)	
			22,525,000	
・現場管理費(積上)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")		(")	
	1.000	式	0	
・一般管理費等			(12,360,000)	
			13,989,000	
・一括計上価格	(")		(")	
	1.000	式	0	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(657,000)	
			761,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

運搬費-営繕費等	
B x C x D	8,460,000
B = 今回対象金額	48,734,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	7,524,000
C 2 = 変更前の対象金額	42,014,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.73%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	18.29%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	445,000
B = 今回対象金額	47,973,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	408,000
C 2 = 変更前の対象金額	41,357,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.97%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	1.03%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	22,525,000
B' = 今回対象金額	57,909,000
B = 率算定対象金額	57,305,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	19,924,000
C 2 = 変更前の対象金額	49,946,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	39.56%
D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値	40.57%
C 2' = 変更前の率算定対象金額	49,409,000
一般管理費等	
B x C x D	13,989,000
B = 今回対象金額	80,434,000
C = C 1 / C 2	
C 1 = 変更前の合意金額	12,360,000
C 2 = 変更前の対象金額	69,870,000
D = D 1 / D 2	
D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.57%
D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値	17.87%

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(42,014,000)	
・道路工				48,734,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(38,089,000)	
				44,838,000	
	1.000	式		(17,123,000)	
000001 6号支線道路	(377.900)		(")	(3,231,423)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	258.600	m	8,551	2,211,289	B単 1号
000047 6号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(t=3cm)	124.500	m	5,991	745,880	B単 47号
000002 7号支線道路	(712.100)		(")	(6,089,167)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	644.500	m	8,551	5,511,120	B単 2号
000048 7号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装(t=3cm)	76.400	m	5,991	457,712	B単 48号
000003 13号支線道路	(68.100)		(")	(582,323)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	64.300	m	8,551	549,829	B単 3号
000004 14号支線道路	(189.400)		(")	(1,619,559)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	189.500	m	8,551	1,620,415	B単 4号
000005 15号支線道路	(94.300)		(")	(806,359)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	96.900	m	8,551	828,592	B単 5号
000006 20号支線道路	(82.900)		(")	(708,878)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	83.000	m	8,551	709,733	B単 6号
000007 21号支線道路	(188.800)		(")	(1,614,429)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	189.700	m	8,551	1,622,125	B単 7号
000008 22号支線道路	(95.500)		(")	(816,621)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	96.600	m	8,551	826,027	B単 8号
000009 30号支線道路	(95.700)		(")	(818,331)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	95.500	m	8,551	816,621	B単 9号
000010 31号支線道路	(96.000)		(")	(820,896)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装	98.100	m	8,551	838,853	B単 10号
000011 隅切工	(8.000)		(")	(15,200)	歩A・単A [単価B]
	256.700	m	1,900	487,730	B単 11号
合 計				(17,123,186)	
				17,225,926	
・・張コンクリート工				(20,187,000)	
	1.000	式		26,429,000	
000012 1号支線道路	(170.200)		(")	(1,201,952)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	172.500	m	7,062	1,218,195	B単 12号
000013 2号支線道路	(73.000)		(")	(515,526)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	0.000	m	7,062	0	B単 13号
000049 2号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工(水路横)	72.700	m	5,819	423,041	B単 49号
000014 5-1号支線道路	(392.400)		(")	(2,771,129)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	363.600	m	7,062	2,567,743	B単 14号
000015 9号支線道路	(167.400)		(")	(1,182,179)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	156.900	m	7,062	1,108,028	B単 15号
000016 10号支線道路	(166.400)		(")	(1,175,117)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	167.600	m	7,062	1,183,591	B単 16号
000017 11号支線道路	(187.600)		(")	(1,324,831)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	191.700	m	7,062	1,353,785	B単 17号
000018 12号支線道路	(194.200)		(")	(1,371,440)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	197.100	m	7,062	1,391,920	B単 18号
000019 18号支線道路	(156.900)		(")	(1,108,028)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	149.500	m	7,062	1,055,769	B単 19号
000020 19号支線道路	(82.900)		(")	(585,440)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	78.100	m	7,062	551,542	B単 20号
000021 6号支線道路	(198.800)		(")	(1,403,926)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	124.200	m	7,062	877,100	B単 21号
000050 6号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工(H=200)	65.100	m	5,819	378,817	B単 50号
000022 7号支線道路	(74.600)		(")	(526,825)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	66.600	m	7,062	470,329	B単 22号
000023 13号支線道路	(68.100)		(")	(480,922)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	64.400	m	7,062	454,793	B単 23号
000024 14号支線道路	(189.400)		(")	(1,337,543)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	185.600	m	7,062	1,310,707	B単 24号
000025 15号支線道路	(94.300)		(")	(665,947)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	93.300	m	7,062	658,885	B単 25号
000026 20号支線道路	(82.900)		(")	(585,440)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	66.300	m	7,062	468,211	B単 26号
000027 21号支線道路	(180.000)		(")	(1,271,160)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	180.400	m	7,062	1,273,985	B単 27号
000028 21号支線道路	(92.500)		(")	(653,235)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	93.600	m	7,062	661,003	B単 28号
000029 22号支線道路	(191.000)		(")	(1,348,842)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	182.100	m	7,062	1,285,990	B単 29号
000030 31号支線道路	(96.000)		(")	(677,952)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	91.400	m	7,062	645,467	B単 30号
000051 15号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	90.300	m	7,062	637,699	B単 51号
000052 16号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	93.500	m	7,062	660,297	B単 52号
000053 16号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
張コンクリート工	87.600	m	7,062	618,631	B単 53号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000054 17号支線道路 張コンクリート工	(0.000) 93.000		(0) 7,062	(0) 656,766	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 22号支線道路 張コンクリート工	(0.000) 184.400		(0) 7,062	(0) 1,302,233	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 23号支線道路1 張コンクリート工	(0.000) 94.300		(0) 7,062	(0) 665,947	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 23号支線道路2 張コンクリート工	(0.000) 173.400		(0) 7,062	(0) 1,224,551	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 28号支線道路 張コンクリート工	(0.000) 88.100		(0) 7,062	(0) 622,162	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 32号支線道路 張コンクリート工	(0.000) 86.000		(0) 7,062	(0) 607,332	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 埋戻土搬入 表土置場より	(0.000) 50.000		(0) 1,881	(0) 94,050	歩A・単A [単価B] B単 60号
合計				(20,187,434) 26,428,569	
・・作業残土処理工				(779,000) 1,183,000	
000031 作業残土処理工	1.000 (267.000) 405.200	式 m3	 (") 2,919	 (779,373) 1,182,779	歩A・単A [単価B] B単 31号
合計				(779,373) 1,182,779	
・揚水機場整備工				(2,534,000) 2,621,000	
・・1号揚水機場整備工				(1,537,000) 1,703,000	
000032 1号揚水機場アスファルト舗装工	1.000 (159.700) 231.900	式 ㎡	 (") 1,332	 (212,720) 308,891	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 1号揚水機場コンクリート舗装工	(16.100) 8.200	 ㎡	(") 3,336	(53,710) 27,355	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 1号揚水機場張コンクリート工	(35.600) 36.400	 m	(") 8,463	(301,283) 308,053	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 1号揚水機場ネットフェンス本体工	(55.000) 60.800	 m	(") 12,952	(712,360) 787,482	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 1号揚水機場ネットフェンス門扉工	(") 1.000	(") 箇所	(") 257,407	(") 257,407	歩A・単A [単価B] B単 36号
000061 1号揚水機場ネットフェンス工(片袖)	(0.000) 2.000	 箇所	(0) 6,876	(0) 13,752	歩A・単A [単価B] B単 61号
合計				(1,537,480) 1,702,940	
・・2号揚水機場整備工				(969,000) 893,000	
000037 2号揚水機場アスファルト舗装工	1.000 (66.300) 51.600	式 ㎡	 (") 1,332	 (88,312) 68,731	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 2号揚水機場コンクリート舗装工	(8.200) 6.200	 ㎡	(") 3,336	(27,355) 20,683	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 2号揚水機場張コンクリート工	(21.500) 20.100	 m	(") 8,463	(181,955) 170,106	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 2号揚水機場ネットフェンス本体工	(32.000) 26.600	 m	(") 12,952	(414,464) 344,523	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 2号揚水機場ネットフェンス門扉工	(") 1.000	(") 箇所	(") 257,407	(") 257,407	歩A・単A [単価B] B単 41号
000062 2号揚水機場ネットフェンス工(片袖)	(0.000) 2.000	 箇所	(0) 6,876	(0) 13,752	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 車止め W=1m	(0.000) 1.000	 個	(0) 18,273	(0) 18,273	歩A・単A [単価B] B単 63号
合計				(969,493) 893,475	
・・作業残土処理工				(28,000) 25,000	
000042 作業残土処理工	1.000 (9.700) 8.700	式 m3	 (") 2,919	 (28,314) 25,395	歩A・単A [単価B] B単 42号
合計				(28,314) 25,395	
・撤去工				(1,391,000) 1,275,000	
・・アスファルト取壊工				(1,391,000) 1,275,000	
000043 舗装版切断	1.000 (48.000) 79.400	式 m	 (") 607	 (29,136) 48,196	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 舗装版切断排水処理	(1.000) 0.000	 式	(") 8,438	(8,438) 0	歩A・単A [金額B] B単 44号
000064 舗装版切断排水処理 変更	(0.000) 1.000	 式	(0) 2,059	(0) 2,059	歩A・単A [金額B] B単 64号
000045 舗装版破砕	(2,948.000) 2,664.000	 ㎡	(") 200	(589,600) 532,800	歩A・単A [単価B] B単 45号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 6号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 7号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 13号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 14号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 15号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 20号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 21号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 22号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 30号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 31号支線道路 アスファルト舗装		m	(") 8,551		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 隅切工		m ²	(") 1,900		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 1号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 2号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 5-1号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 9号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 10号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 11号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 12号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 18号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 19号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 6号支線道路 張コンクリート工		m	(") 7,062		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 7号支線道路					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	張コンクリート工 *** B単 - 23号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000023	13号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 24号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000024	14号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 25号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000025	15号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 26号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000026	20号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 27号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000027	21号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 28号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000028	21号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 29号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000029	22号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 30号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000030	31号支線道路					
	張コンクリート工 *** B単 - 31号 ***		m	(") 7,062		歩A・単A
000031	作業残土処理工					
	*** B単 - 32号 ***		m3	(") 2,919		歩A・単A
000032	1号揚水機場アスファルト舗装工					
	*** B単 - 33号 ***		m ²	(") 1,332		歩A・単A
000033	1号揚水機場コンクリート舗装工					
	*** B単 - 34号 ***		m ²	(") 3,336		歩A・単A
000034	1号揚水機場張コンクリート工					
	*** B単 - 35号 ***		m	(") 8,463		歩A・単A
000035	1号揚水機場ネットフェンス本体工					
	*** B単 - 36号 ***		m	(") 12,952		歩A・単A
000036	1号揚水機場ネットフェンス門扉工					
	*** B単 - 37号 ***		箇所	(") 257,407		歩A・単A
000037	2号揚水機場アスファルト舗装工					
	*** B単 - 38号 ***		m ²	(") 1,332		歩A・単A
000038	2号揚水機場コンクリート舗装工					
	*** B単 - 39号 ***		m ²	(") 3,336		歩A・単A
000039	2号揚水機場張コンクリート工					
	*** B単 - 40号 ***		m	(") 8,463		歩A・単A
000040	2号揚水機場ネットフェンス本体工					
	*** B単 - 41号 ***		m	(") 12,952		歩A・単A
000041	2号揚水機場ネットフェンス門扉工					
	*** B単 - 42号 ***		箇所	(") 257,407		歩A・単A
000042	作業残土処理工					
	*** B単 - 43号 ***		m3	(") 2,919		歩A・単A
000043	舗装版切断					
			m	(") 607		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 舗装版切断排水処理		式	(") 8,438		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 舗装版破碎		m ²	(") 200		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** As殻運搬・処分		m ³	(") 5,199		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 6号支線道路			(0)		
	アスファルト舗装(t=3cm)		m	5,991		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 7号支線道路			(0)		
	アスファルト舗装(t=3cm)		m	5,991		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 2号支線道路			(0)		
	張コンクリート工(水路横)		m	5,819		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 6号支線道路			(0)		
	張コンクリート工(H=200)		m	5,819		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 15号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 16号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 16号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 17号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 22号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 23号支線道路1			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 23号支線道路2			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 28号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 32号支線道路			(0)		
	張コンクリート工		m	7,062		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 埋戻土搬入			(0)		
	表土置場より		m ³	1,881		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 1号揚水機場ネットフェンス工(片袖)			(0)		
			箇所	6,876		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 2号揚水機場ネットフェンス工(片袖)			(0)		
			箇所	6,876		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 車止め			(0)		
	W=1m		個	18,273		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 舗装版切断排水処理			(0)		
	変更		式	2,059		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 諸経費動向調査					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	6号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-,なし,	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
*** B単 - 2号 ***						
000002	7号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-,なし,	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
*** B単 - 3号 ***						
000003	13号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-,なし,	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
*** B単 - 4号 ***						
000004	14号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-,なし,	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
*** B単 - 5号 ***						
000005	15号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,.-,なし,	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝﾄ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
	*** B単 - 6号 ***					
000006	20号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
	*** B単 - 7号 ***					
000007	21号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
	*** B単 - 8号 ***					
000008	22号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
	*** B単 - 9号 ***					
000009	30号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号
	合 計				(") 9,471,600	
	単 価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
	*** B単 - 10号 ***					
000010	31号支線道路 アスファルト舗装		m		(") 1,000,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	(") 4,500.000	m ²	167.8	(") 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超、50mm、アスファルト混合物 (2.35t/m ³)、ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種、なし、再生密粒度ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(13)	(") 4,500.000	m ²	1,937	(") 8,716,500	S単 23号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 9,471,600	
	単価				(") 8,551	
	官積算単価				9,472	合意率 0.902766
	*** B単 - 11号 ***					
000011	隅切工		m ²		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	(") 100.000	m ²	167.8	(") 16,780	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 100.000	m ²	1,937	(") 193,700	S単 23号
	合計				(") 210,480	
	単価				(") 1,900	
	官積算単価				2,105	合意率 0.902612
	*** B単 - 12号 ***					
000012	1号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 13号 ***					
000013	2号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 14号 ***						
000014	5-1号支線道路 張コンクリート工		m		() 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	() 7,000	m3	1,166	() 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 12,000	m3	2,050	() 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 9,000	m3	4,432	() 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 21,000	m ²	434.6	() 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 48,000	m ²	917.7	() 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 10,300	m3	39,570	() 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 30,000	m ²	8,272	() 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 0,200	m ²	3,799	() 760	S単 21号
	合計				() 782,318	
	単 価				() 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
*** B単 - 15号 ***						
000015	9号支線道路 張コンクリート工		m		() 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	() 7,000	m3	1,166	() 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 12,000	m3	2,050	() 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 9,000	m3	4,432	() 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 21,000	m ²	434.6	() 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 48,000	m ²	917.7	() 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 10,300	m3	39,570	() 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 30,000	m ²	8,272	() 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 0,200	m ²	3,799	() 760	S単 21号
	合計				() 782,318	
	単 価				() 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
*** B単 - 16号 ***						
000016	10号支線道路 張コンクリート工		m		() 100,000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	() 7,000	m3	1,166	() 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 12,000	m3	2,050	() 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	() 9,000	m3	4,432	() 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 21,000	m ²	434.6	() 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 48,000	m ²	917.7	() 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 10,300	m3	39,570	() 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 30,000	m ²	8,272	() 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 0,200	m ²	3,799	() 760	S単 21号
	合計				() 782,318	
	単 価				() 7,062	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 17号 ***					
000017	11号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 18号 ***					
000018	12号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 19号 ***					
000019	18号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 20号 ***					
000020	19号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 21号 ***					
000021	6号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 22号 ***					
000022	7号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 23号 ***					
000023	13号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 24号 ***					
000024	14号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 25号 ***					
000025	15号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 26号 ***					
000026	20号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 27号 ***					
000027	21号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 10.300	m3	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単 価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 28号 ***					
000028	21号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 29号 ***					
000029	22号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 30号 ***					
000030	31号支線道路 張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(") 7.000	m ³	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(") 12.000	m ³	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(") 9.000	m ³	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 21.000	m ²	434.6	(") 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(") 48.000	m ²	917.7	(") 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 10.300	m ³	39,570	(") 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 0.200	m ²	3,799	(") 760	S単 21号
	合計				(") 782,318	
	単価				(") 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 31号 ***					
000031	作業残土処理工		m ³		(") 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハッ約山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0k	(") 1.000	m ³	2,104	(") 2,104	S単 13号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	m以下					
S02123	建設発生土処分費	(")			(")	
	建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	S単 6号
	合計				3,234	
	単価				(")	
	官積算単価				2,919	
					3,234	合意率 0.902597
	*** B単 - 32号 ***					
000032	1号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		(")	歩A 10.000 m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(")			(")	
		10.000	m ²	167.8	1,678	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密度度7A コ(13)	(")			(")	
		10.000	m ²	1,307	13,070	S単 24号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				14,748	
					(")	
					1,332	合意率 0.90305
	*** B単 - 33号 ***				1,475	
000033	1号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		(")	歩A 100.000 m ² 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(")			(")	
		7.000	m ³	1,166	8,162	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(")			(")	
		6.000	m ²	434.6	2,608	S単 14号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(")			(")	
		6.400	m ³	39,570	253,248	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(")			(")	
		10.000	m ²	8,272	82,720	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(")			(")	
		6.000	m ²	3,799	22,794	S単 21号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				369,532	
					(")	
					3,336	合意率 0.902841
	*** B単 - 34号 ***				3,695	
000034	1号揚水機場張コンクリート工		m		(")	歩A 100.000 m 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	(")			(")	
		10.000	m ³	1,166	11,660	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -	(")			(")	
		12.000	m ³	2,050	24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(")			(")	
		9.000	m ³	4,432	39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(")			(")	
		60.000	m ²	434.6	26,076	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(")			(")	
		34.000	m ²	917.7	31,202	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(")			(")	
		12.800	m ³	39,570	506,496	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(")			(")	
		30.000	m ²	8,272	248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(")			(")	
		13.000	m ²	3,799	49,387	S単 21号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				937,469	
					(")	
					8,463	合意率 0.90272
	*** B単 - 35号 ***				9,375	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035	1号揚水機場ネットフェンス本体工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 5.000	m3	2,050	(") 10,250	S単 11号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	434.6	(") 1,304	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	(") 100.000	m	14,054	(") 1,405,400	S単 2号
	合計				(") 1,434,682	
	単価				(") 12,952	
	官積算単価				(") 14,347	合意率 0.902767
	*** B単 - 36号 ***					
000036	1号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.000	m3	311.5	(") 3,427	S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	434.6	(") 3,042	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	39,570	(") 3,957	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,272	(") 16,544	S単 20号
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛めっき製	(") 10.000	組	10,862	(") 108,620	S単 3号
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mめっき着塗,,	(") 10.000	組	213,750	(") 2,137,500	S単 4号
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,	(") 20.000	個	28,030	(") 560,600	S単 5号
	合計				(") 2,851,418	
	単価				(") 257,407	
	官積算単価				(") 285,142	合意率 0.902732
	*** B単 - 37号 ***					
000037	2号揚水機場アスファルト舗装工		m ²		(") 10.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 10.000	m ²	167.8	(") 1,678	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(") 10.000	m ²	1,307	(") 13,070	S単 24号
	合計				(") 14,748	
	単価				(") 1,332	
	官積算単価				(") 1,475	合意率 0.90305
	*** B単 - 38号 ***					
000038	2号揚水機場コンクリート舗装工		m ²		(") 100.000 m ²	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(") 7.000	m3	1,166	(") 8,162	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	434.6	(") 2,608	S単 14号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 6.400	m3	39,570	(") 253,248	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.000	m ²	8,272	(") 82,720	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 6.000	m ²	3,799	(") 22,794	S単 21号
	合計				(") 369,532	
	単価				(") 3,336	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				3,695	合意率 0.902841
	*** B単 - 39号 ***					
000039	2号揚水機場張コンクリート工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(") 10.000	m3	1,166	(") 11,660	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 12.000	m3	2,050	(") 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 9.000	m3	4,432	(") 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 60.000	m ²	434.6	(") 26,076	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 34.000	m ²	917.7	(") 31,202	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 12.800	m3	39,570	(") 506,496	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 30.000	m ²	8,272	(") 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 13.000	m ²	3,799	(") 49,387	S単 21号
	合計				(") 937,469	
	単価				(") 8,463	
	官積算単価				9,375	合意率 0.90272
	*** B単 - 40号 ***					
000040	2号揚水機場ネットフェンス本体工		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 5.000	m3	2,050	(") 10,250	S単 11号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3.000	m ²	434.6	(") 1,304	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
S02011	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m	(") 100.000	m	14,054	(") 1,405,400	S単 2号
	合計				(") 1,434,682	
	単価				(") 12,952	
	官積算単価				14,347	合意率 0.902767
	*** B単 - 41号 ***					
000041	2号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所		(") 10.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 11.000	m3	311.5	(") 3,427	S単 12号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	434.6	(") 3,042	S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(") 4.000	m3	4,432	(") 17,728	S単 1号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	39,570	(") 3,957	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	8,272	(") 16,544	S単 20号
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式両開,亜鉛メッキ製	(") 10.000	組	10,862	(") 108,620	S単 3号
S02116	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,	(") 10.000	組	213,750	(") 2,137,500	S単 4号
S02116	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,	(") 20.000	個	28,030	(") 560,600	S単 5号
	合計				(") 2,851,418	
	単価				(") 257,407	
	官積算単価				285,142	合意率 0.902732
	*** B単 - 42号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000042	作業残土処理工				(")	歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	(") 1.000	m3	2,104	(") 2,104	S単 13号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	(") 1.000	m3	1,130	(") 1,130	S単 6号
	合 計				(") 3,234	
	単 価				(") 2,919	
	官積算単価				3,234	合意率 0.902597
	*** B単 - 43号 ***					
000043	舗装版切断		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	672.2	(") 672	S単 18号
	合 計				(") 672	
	単 価				(") 607	
	官積算単価				672	合意率 0.903273
	*** B単 - 44号 ***					
000044	舗装版切断排水処理		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライトトラック(エンジン・二輪駆動) 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	(") 0.300	日	27,035	(") 8,111	S単 9号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	(") 0.060	m3	20,600	(") 1,236	S単 7号
	合 計				(") 9,347	
	単 価				(") 8,438	
	官積算単価				9,347	合意率 0.902749
	*** B単 - 45号 ***					
000045	舗装版破砕		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	221.2	(") 221	S単 17号
	合 計				(") 221	
	単 価				(") 200	
	官積算単価				221	合意率 0.904977
	*** B単 - 46号 ***					
000046	As殻運搬・処分		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(") 1.000	m3	2,939	(") 2,939	S単 16号
S02123	アスファルト処分費	(") 1.000	m3	2,820	(") 2,820	S単 8号
	合 計				(") 5,759	
	単 価				(") 5,199	
	官積算単価				5,759	合意率 0.90276
	*** B単 - 47号 ***					
000047	6号支線道路 アスファルト舗装(t=3cm)		m		(0.000)m 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 4,500.000	m ²	167.8	(0) 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(0.000) 4,500.000	m ²	1,307	(0) 5,881,500	S単 33号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 6,636,600	
	単価				(0) 5,991	
	官積算単価				6,637	合意率 0.902766
	*** B単 - 48号 ***					
000048	7号支線道路 アスファルト舗装(t=3cm)		m		(0.000) 1,000.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(0.000) 4,500.000	m ²	167.8	(0) 755,100	S単 22号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密度ﾌﾟﾗﾝ(13)	(0.000) 4,500.000	m ²	1,307	(0) 5,881,500	S単 33号
	合計				(0) 6,636,600	
	単価				(0) 5,991	
	官積算単価				6,637	合意率 0.902766
	*** B単 - 49号 ***					
000049	2号支線道路 張コンクリート工(水路横)		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 4.000	m ³	1,166	(0) 4,664	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 12.000	m ³	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m ³	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｲｯ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 20.000	m ²	917.7	(0) 18,354	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 7.500	m ³	39,570	(0) 296,775	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.800	m ²	3,799	(0) 3,039	S単 21号
	合計				(0) 644,607	
	単価				(0) 5,819	
	官積算単価				6,446	合意率 0.902722
	*** B単 - 50号 ***					
000050	6号支線道路 張コンクリート工(H=200)		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	(0.000) 4.000	m ³	1,166	(0) 4,664	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 12.000	m ³	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m ³	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ｲｯ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 20.000	m ²	917.7	(0) 18,354	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 7.500	m ³	39,570	(0) 296,775	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.800	m ²	3,799	(0) 3,039	S単 21号
	合計				(0) 644,607	
	単価				(0) 5,819	
	官積算単価				6,446	合意率 0.902722

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	15号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 48.000	m ²	917.7	(0) 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.300	m3	39,570	(0) 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	3,799	(0) 760	S単 21号
	合 計				(0) 782,318	
	単 価				(0) 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
*** B単 - 52号 ***						
000052	16号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 48.000	m ²	917.7	(0) 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.300	m3	39,570	(0) 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	3,799	(0) 760	S単 21号
	合 計				(0) 782,318	
	単 価				(0) 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
*** B単 - 53号 ***						
000053	16号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 48.000	m ²	917.7	(0) 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.300	m3	39,570	(0) 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	3,799	(0) 760	S単 21号
	合 計				(0) 782,318	
	単 価				(0) 7,062	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 54号 ***					
000054	17号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3		(0) 1,166	(0) 8,162 S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3		(0) 2,050	(0) 24,600 S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3		(0) 4,432	(0) 39,888 S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 21.000	m ²		(0) 434.6	(0) 9,127 S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 48.000	m ²		(0) 917.7	(0) 44,050 S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 10.300	m3		(0) 39,570	(0) 407,571 S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²		(0) 8,272	(0) 248,160 S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²		(0) 3,799	(0) 760 S単 21号
	合計				782,318	(0)
	単価				7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 55号 ***					
000055	22号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3		(0) 1,166	(0) 8,162 S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3		(0) 2,050	(0) 24,600 S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3		(0) 4,432	(0) 39,888 S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 21.000	m ²		(0) 434.6	(0) 9,127 S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 48.000	m ²		(0) 917.7	(0) 44,050 S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 10.300	m3		(0) 39,570	(0) 407,571 S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²		(0) 8,272	(0) 248,160 S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²		(0) 3,799	(0) 760 S単 21号
	合計				782,318	(0)
	単価				7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 56号 ***					
000056	23号支線道路1 張コンクリート工		m		(0.000)m 100.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3		(0) 1,166	(0) 8,162 S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3		(0) 2,050	(0) 24,600 S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3		(0) 4,432	(0) 39,888 S単 1号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 21.000	m ²		(0) 434.6	(0) 9,127 S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 48.000	m ²		(0) 917.7	(0) 44,050 S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 10.300	m3		(0) 39,570	(0) 407,571 S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²		(0) 8,272	(0) 248,160 S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²		(0) 3,799	(0) 760 S単 21号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 782,318	
	単価				(0) 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 57号 ***					
000057	23号支線道路2 張コンクリート工		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 48.000	m ²	917.7	(0) 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.300	m3	39,570	(0) 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	3,799	(0) 760	S単 21号
	合計				(0) 782,318	
	単価				(0) 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 58号 ***					
000058	28号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 48.000	m ²	917.7	(0) 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.300	m3	39,570	(0) 407,571	S単 19号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	3,799	(0) 760	S単 21号
	合計				(0) 782,318	
	単価				(0) 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 59号 ***					
000059	32号支線道路 張コンクリート工		m		(0.000) 100.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	(0.000) 7.000	m3	1,166	(0) 8,162	S単 10号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 12.000	m3	2,050	(0) 24,600	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,432	(0) 39,888	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 21.000	m ²	434.6	(0) 9,127	S単 14号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 48.000	m ²	917.7	(0) 44,050	S単 15号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 10.300	m3	39,570	(0) 407,571	S単 19号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 30.000	m ²	8,272	(0) 248,160	S単 20号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(0.000) 0.200	m ²	3,799	(0) 760	S単 21号
	合計				(0) 782,318	
	単価				(0) 7,062	
	官積算単価				7,823	合意率 0.902722
	*** B単 - 60号 ***					
000060	埋戻土搬入 表土置場より		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,028	(0) 1,028	S単 31号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	1,056	(0) 1,056	S単 32号
	合計				(0) 2,084	
	単価				(0) 1,881	
	官積算単価				2,084	合意率 0.902732
	*** B単 - 61号 ***					
000061	1号揚水機場ネットフェンス工(片袖)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m(曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 25号
	合計				(0) 76,200	
	単価				(0) 6,876	
	官積算単価				7,620	合意率 0.902421
	*** B単 - 62号 ***					
000062	2号揚水機場ネットフェンス工(片袖)		箇所		(0.000)箇所 10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス(片袖) W=0.5m(曲忍付),,	(0.000) 10.000	枚	7,620	(0) 76,200	S単 25号
	合計				(0) 76,200	
	単価				(0) 6,876	
	官積算単価				7,620	合意率 0.902421
	*** B単 - 63号 ***					
000063	車止め W=1m		個		(0.000)個 10.000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(0.000) 0.300	m ³	2,050	(0) 615	S単 11号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	(0.000) 0.100	m ³	4,432	(0) 443	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	m ²	434.6	(0) 435	S単 14号
S02116	車止め W=1m,,	(0.000) 10.000	個	20,100	(0) 201,000	S単 26号
	合計				(0) 202,493	
	単価				(0) 18,273	
	官積算単価				20,249	合意率 0.902421
	*** B単 - 64号 ***					
000064	舗装版切断排水処理 変更		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	イトロノ[ガリエンジン二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガリノ	(0.000) 0.040	日	27,035	(0) 1,081	S単 30号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処分費(変更)	(0.000)			(0)	
	As舗装切断排水	0.080	m3	15,000	1,200	S単 29号
	合計				(0)	
	単価				2,281	
	官積算単価				(0)	
					2,059	
					2,281	合意率 0.902749
	*** B単 - 65号 ***					
000065	諸経費動向調査		式		(0.000)	式 歩A
					1.000	式 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	66,000	66,000	S単 27号
	合計				(0)	
	単価				66,000	
	官積算単価				(0)	
					66,000	
					66,000	合意率 1
	*** B単 - 66号 ***					
000066	快適トイレ		式		(0.000)	式 歩A
					1.000	式 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		1.000	式	204,000	204,000	S単 28号
	合計				(0)	
	単価				204,000	
	官積算単価				(0)	
					204,000	
					204,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S02011	*** S単 - 2号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m		m	14,054		歩A・単A
S02012	*** S単 - 3号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.5m,初式両開,亜鉛メッキ製		組	10,862		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** ネットフェンス扉 ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,		組	213,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** ネットフェンス用ブロック ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm,,		個	28,030		歩A・単A
S02123	*** S単 - 6号 *** 建設発生土処分費 建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,130		歩A・単A
S02123	*** S単 - 7号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	20,600		歩A・単A
S02123	*** S単 - 8号 *** アスファルト処分費 アスファルト処分費		m3	2,820		歩A・単A
S16001	*** S単 - 9号 *** ライト[ン]ガリエンジ[ン]二輪駆動 ライト[ン]ガリエンジ[ン]二輪駆動 ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	27,035		歩A・単A
S86801	*** S単 - 10号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-		m3	1,166		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 11号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 12号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	311.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 13号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下		m3	2,104		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 14号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	434.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 15号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	917.7		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 16号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,939		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 17号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-, -,有り,なし		m ²	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 18号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -,		m	672.2		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 19号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-, -,一般養生,-, -,無し,-, -,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	39,570		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 20号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,272		歩A・単A
SA0331	*** S単 - 21号 *** SP 目地板					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単 - 2号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 10730,1.5m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	10,730.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	10,730	214,600	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	1,800	18,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	29,988	12,595	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	21,726	35,413	
Y00004	諸雑費	0.010		48,008	480	
	合計				281,088	算出数量 20.000 m
	単価		m		14,054	
*** S単 - 3号 ***						
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット両開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式両開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22310	ネットフェンス扉 ネット式両開	10.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.340	人	29,988	40,184	
R01003	普通作業員	3.150	人	21,726	68,437	
	合計				108,621	算出数量 10.000 組
	単価		組		10,862	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	ネットフェンス扉		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	ネットフェンス扉 ネット両開 H=1.5m B=4.0mメッキ着塗	1.000	組	213,750	213,750	
	合計				213,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				213,750	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ネットフェンス用ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	ネットフェンス用ブロック 60×60×90cm	1.000	個	28,030	28,030	
	合計				28,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,030	
	*** S単 - 6号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 建設発生土 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 As舗装切断排水 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	アスファルト処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	アスファルト処分費 アスファルト	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	
	*** S単 - 9号 ***					
S16001	トラクタ[ガソリン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラクタ[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	M28121 M28121 運転1日当たり算出 3.6時間 1.19 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による ガソリン 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その 1 8) 工事 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライトトラック[カワサキ]二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン	9.700	L	156	1,513	
R01022	JIS2号 レギュラースタンド	1.000	人	23,562	23,562	
	運転手 (一般)					
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 10号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,166	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単価		m3		2,050	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		311.5	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,片割山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バツカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,104	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		434.6	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		917.7	
	*** S単 - 16号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,939	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		221.2	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,272	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,799	
	*** S単 - 22号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		167.8	
	*** S単 - 23号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,937	
	*** S単 - 24号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,307	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ネットフェンス(片袖)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(片袖)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	W=0.5m(曲忍付),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96105	ネットフェンス(片袖)		枚	7,620	7,620	算出数量
	W=0.5m(曲忍付)	1.000				1.000 各単位
	合 計				7,620	
	単 価				7,620	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	車止め		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	車止め			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	W=1m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96102	車止め		個	20,100	20,100	算出数量
	W=1m	1.000				1.000 各単位
	合 計				20,100	
	単 価				20,100	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その18) 工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96104	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96101	快適トイレ	1.000	式	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				204,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 (変更)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 (変更)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	As舗装切断排水			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	As舗装切断排水		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96103	産業廃棄物処分費 (変更)	1.000	m3	15,000	15,000	
	As舗装切断排水					
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S16001	ライトノン[ガソリン]二輪駆動		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトノン[ガソリン]二輪駆動			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,ガソリン			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード (同上)	M28121				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライトノン[ガソリン]二輪駆動	1.000	日	1,960	1,960	
	乗車定員5名 排気量1.5L					
P34001	ガソリン	9.700	L	156	1,513	
	JIS2号 レギュラースタンド					
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理(その18)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 31号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,028	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,056	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),プライムコート各種,なし,再生密粒度アス(13)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 30mm アスファルト混合物(2.35t/m ³) プライムコート各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m ²		1,307	

