



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

宇城農地整備事業

出村・宇土割工区区画整理（その1）工事

# 積 算 書

（第1回変更）

九州農政局  
宇城農地整備事業所







事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(114,162,000)	
			140,150,000	
・工事原価			(97,605,000)	
			120,284,000	
純工事費			(70,582,000)	
			87,571,000	
・直接工事費			(61,387,000)	
			75,796,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " )	式	(58,024,000)	
	1.000		71,820,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " )	式	(3,363,000)	
	1.000		3,976,000	
・間接工事費			(36,218,000)	
			44,488,000	
・・・共通仮設費			(9,195,000)	
			11,775,000	
・・・事業損失防止施設費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・運搬費～管轄費等				
			(7,126,000)	
			8,536,000	
・・・運搬費	( " )	式	(949,000)	
	1.000		1,723,000	
・・・準備費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・安全費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・役務費	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・技術管理費	( " )	式	(596,000)	
	1.000		716,000	
・・・管轄費等	( " )	式	(0)	
	1.000		204,000	
・・・現場環境改善費			(524,000)	
			596,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			(524,000)	
			596,000	
・・・現場環境改善費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・現場管理費			(27,023,000)	
			32,713,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			(27,023,000)	
			32,713,000	
・・・現場管理費(積上)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	( " )	式	( " )	
	1.000		262,000	
・官貸額(事業損失防止)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
・一般管理費等				
			(16,557,000)	
			19,868,000	
・一括計上価格	( " )	式	(0)	
	1.000		1,000	
支給品費			( " )	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " )	
			0	
支給品費(直工)			( " )	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(563,000)	
			630,000	
処分費(準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等(率対象外)			( " )	
			0	



















事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(58,024,000)	
				71,820,000	
・整地工				(2,370,000)	
	1.000	式		2,092,000	
・・整地工				(1,878,000)	
	1.000	式		1,557,000	
000001 簡易整備工	(1.680)		( " )	(679,772)	歩A・単A [単価B]
	1.620	ha	404,626	655,494	B単 1号
000002 畦畔工	(859.000)		( " )	(812,614)	歩A・単A [単価B]
	560.000	m	946	529,760	B単 2号
000003 耕起工	(16,779.000)		( " )	(385,917)	歩A・単A [単価B]
	16,159.000	m <sup>2</sup>	23	371,657	B単 3号
合 計				(1,878,303)	
				1,556,911	
・・進入路工				( " )	
	1.000	式		13,000	
000004 進入路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
盛土、300<H 600	7.000	箇所	1,869	13,083	B単 4号
合 計				( " )	
				13,083	
・・一筆排水工				(479,000)	
	1.000	式		522,000	
000005 一筆排水	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1)タイプ1(削孔あり)	7.000	箇所	50,103	350,721	B単 5号
000006 一筆排水	(3.000)		( " )	(128,490)	歩A・単A [単価B]
排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)	4.000	箇所	42,830	171,320	B単 6号
合 計				(479,211)	
				522,041	
・道路工				(5,919,000)	
	1.000	式		5,864,000	
・・道路工				(5,919,000)	
	1.000	式		5,864,000	
000007 購入土	(882.000)		( " )	(1,598,184)	歩A・単A [単価B]
山土砂	854.000	m <sup>3</sup>	1,812	1,547,448	B単 7号
000008 5号支線道路	(87.000)		( " )	(636,753)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	7,319	0	B単 8号
000096 5号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	87.000	m	7,353	639,711	B単 96号
000009 17号支線道路	(149.800)		( " )	(1,117,208)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	7,458	0	B単 9号
000097 17号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	149.800	m	7,289	1,091,892	B単 97号
000010 18号支線道路	(80.600)		( " )	(682,521)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	8,468	0	B単 10号
000098 18号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	80.600	m	8,250	664,950	B単 98号
000011 18号支線道路	(75.000)		( " )	(515,775)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	6,877	0	B単 11号
000099 18号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	75.000	m	6,808	510,600	B単 99号
000012 19号支線道路	(151.800)		( " )	(1,234,893)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	0.000	m	8,135	0	B単 12号
000100 19号支線道路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
支線道路B(市道)	158.000	m	8,076	1,276,008	B単 100号
000013 管理道路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	23.100	m	5,770	133,287	B単 13号
合 計				(5,918,621)	
				5,863,896	
・構造物撤去工				(1,587,000)	
	1.000	式		1,959,000	
・・撤去工				(1,587,000)	
	1.000	式		1,959,000	
000014 コンクリート構造物撤去	(42.000)		( " )	(830,466)	歩A・単A [単価B]
有筋	49.000	m <sup>3</sup>	19,773	968,877	B単 14号
000015 コンクリート構造物撤去	(13.000)		( " )	(148,213)	歩A・単A [単価B]
無筋	8.000	m <sup>3</sup>	11,401	91,208	B単 15号
000016 舗装版切断	(173.000)		( " )	(105,357)	歩A・単A [単価B]
As舗装	120.000	m	609	73,080	B単 16号
000017 舗装版切断排水処理	(1.000)		( " )	(10,588)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	10,588	0	B単 17号
000101 舗装版切断排水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
変更	1.000	式	3,127	3,127	B単 101号
000018 舗装版破砕	(91.000)		( " )	(18,200)	歩A・単A [単価B]
As舗装	96.000	m <sup>2</sup>	200	19,200	B単 18号
000019 As殻運搬・処分	(4.600)		( " )	(21,740)	歩A・単A [単価B]
	5.000	m <sup>3</sup>	4,726	23,630	B単 19号
000020 水路内雑物	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	m <sup>3</sup>	63,177	63,177	B単 20号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000102 木材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.800	m3	56,335	214,073	B単 102号
000103 石綿含有スレート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m3	113,561	113,561	B単 103号
000021 廃プラスチック類	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	7.000	m3	46,119	322,833	B単 21号
000022 ガードレール撤去・再設置 Gr-C-2B	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	10.000	m	6,594	65,940	B単 22号
合 計				(1,586,514)	
				1,958,706	
・用水路工(管水路)				(20,494,000)	
・ ・管水路工				16,965,000	
	1.000	式		(5,011,000)	
				5,006,000	
000023 出村(1)1-1号用水路 250.TS,場内埋設	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	6.100	m	11,738	71,602	B単 23号
000024 出村(1)1-2号用水路 250.TS,管理用道路埋設	(20.000)		( " )	(234,760)	歩A・単A [単価B]
	21.000	m	11,738	246,498	B単 24号
000025 出村(1)1-3号用水路 250.TS,支線道路B埋設(市道)	(4.900)		( " )	(61,671)	歩A・単A [単価B]
	9.800	m	12,586	123,343	B単 25号
000026 出村(1)5号用水路 250.TS,支線道路B埋設(市道)	(1.000)		( " )	(12,586)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m	12,586	25,172	B単 26号
000104 出村(1)5号用水路 200.TS,支線道路B埋設(市道)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m	9,492	9,492	B単 104号
000027 出村(1)5号用水路 150.TS,支線道路B埋設(市道)	(14.000)		( " )	(110,810)	歩A・単A [単価B]
	2.000	m	7,915	15,830	B単 27号
000028 出村(1)5号用水路 100.TS,支線道路B埋設(市道)	(44.000)		( " )	(303,732)	歩A・単A [単価B]
	62.900	m	6,903	434,199	B単 28号
000029 出村(1)5号用水路 100.RR,支線道路B埋設(市道)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	5.000	m	7,019	35,095	B単 29号
000030 出村(1)7号用水路 250.TS,支線道路B埋設(市道)	(133.800)		( " )	(1,684,007)	歩A・単A [単価B]
	136.900	m	12,586	1,723,023	B単 30号
000031 出村(1)7号用水路 250.RR,支線道路B埋設(市道)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	10.000	m	13,211	132,110	B単 31号
000105 出村(1)8号用水路 200.TS,現況道路埋設(市道)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m	9,492	9,492	B単 105号
000032 出村(1)8号用水路 150.TS,現況道路埋設(市道)	(41.900)		( " )	(449,629)	歩A・単A [単価B]
	10.900	m	10,731	116,968	B単 32号
000033 出村(1)8号用水路 100.TS,現況道路埋設(市道)	(18.000)		( " )	(178,272)	歩A・単A [単価B]
	35.500	m	9,904	351,592	B単 33号
000034 出村(1)8号用水路 100.RR,現況道路埋設(市道)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	5.000	m	10,020	50,100	B単 34号
000035 出村(1)10号用水路 250.TS,支線道路B埋設(市道)	(64.300)		( " )	(809,280)	歩A・単A [単価B]
	65.000	m	12,586	818,090	B単 35号
000036 出村(1)10号用水路 250.RR,支線道路B埋設(市道)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	5.000	m	13,211	66,055	B単 36号
000037 継手 TS継手	(1.000)		( " )	(811,054)	歩A・単A [金額B]
	0.000	式	811,054	0	B単 37号
000106 継手 TS継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	777,530	777,530	B単 106号
合 計				(5,010,763)	
				5,006,191	
・ ・制水弁工				( " )	
	1.000	式		1,198,000	
000038 制水弁設置工 出村(1)1-3号用水路 制水弁工,浅埋型 250	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	510,388	510,388	B単 38号
000039 制水弁設置工 出村(1)10号用水路 制水弁工,浅埋型 250	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	510,388	510,388	B単 39号
000040 制水弁設置工 出村(1)8号用水路 制水弁工,浅埋型 150	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	177,393	177,393	B単 40号
合 計				( " )	
				1,198,169	
・ ・排泥工				( " )	
	1.000	式		151,000	
000041 排泥弁設置工 出村(1)7号用水路 排泥工 浅埋型 75	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	1.000	箇所	150,685	150,685	B単 41号
合 計				( " )	
				150,685	
・ ・給水栓工				( " )	
	1.000	式		1,920,000	
000042 給水栓設置 タイプ1(標準型)	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	10.000	箇所	172,568	1,725,680	B単 42号
000043 給水栓土工 出村(1)5号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	12.000	m	4,666	55,992	B単 43号
000044 給水栓土工 出村(1)8号用水路	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	18.000	m	7,668	138,024	B単 44号
合 計				( " )	
				1,919,696	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・水路横断工				(11,711,000)	
	1.000	式		8,299,000	
000045 水路横断工	(1.000)		( " )	(4,308,501)	歩A・単A [単価B]
1号水管橋 250A (出村(1)1-3号用水路)	0.000	箇所	4,308,501	0	B単 45号
000107 水路横断工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1号水管橋 250A (出村(1)1-3号用水路)	1.000	箇所	3,087,959	3,087,959	B単 107号
000046 水路横断工	(1.000)		( " )	(4,714,545)	歩A・単A [単価B]
4号水管橋 250A (出村(1)7号用水路)	0.000	箇所	4,714,545	0	B単 46号
000108 水路横断工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
4号水管橋 250A (出村(1)7号用水路)	1.000	箇所	3,344,136	3,344,136	B単 108号
000047 水路横断工	(1.000)		( " )	(2,687,956)	歩A・単A [単価B]
5号水管橋 150A (出村(1)8号用水路)	0.000	箇所	2,687,956	0	B単 47号
000109 水路横断工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5号水管橋 150A (出村(1)8号用水路)	1.000	箇所	1,867,009	1,867,009	B単 109号
合計				(11,711,002)	
				8,299,104	
・作業残土処理工				(503,000)	
	1.000	式		391,000	
000048 作業残土処理工	(219.000)		( " )	(503,481)	歩A・単A [単価B]
	170.000	m3	2,299	390,830	B単 48号
合計				(503,481)	
				390,830	
・排水路工				(25,352,000)	
	1.000	式		42,638,000	
・排水路工				(14,776,000)	
	1.000	式		26,122,000	
000049 北出村17号用排水路工	(18.100)		( " )	(1,058,416)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	17.100	m	58,476	999,940	B単 49号
000050 北出村17号用排水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	1.500	m	79,369	119,054	B単 50号
000051 北出村18号用排水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	149.000	m	58,166	8,666,734	B単 51号
000052 北出村18号用排水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	1.500	m	79,059	118,589	B単 52号
000053 北出村19号用排水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	79.100	m	58,085	4,594,524	B単 53号
000054 北出村19号用排水路工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	1.500	m	78,979	118,469	B単 54号
000110 北出村8号用排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B4500×H1200	84.000	m	91,670	7,700,280	B単 110号
000111 北出村8号用排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B3700×H1200	1.500	m	82,380	123,570	B単 111号
000112 北出村8号用排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B2800×H1200	3.000	m	78,654	235,962	B単 112号
000113 北出村8号用排水路工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	49.200	m	66,512	3,272,390	B単 113号
000055 既設水路取付工	(1.000)		( " )	(100,380)	歩A・単A [単価B]
H1200	0.000	箇所	100,380	0	B単 55号
000114 既設水路取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H1200	1.000	箇所	58,672	58,672	B単 114号
000115 既設水路取付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
4号横断暗渠	1.000	箇所	113,826	113,826	B単 115号
合計				(14,776,166)	
				26,122,010	
・道路横断暗渠工				(10,190,000)	
	1.000	式		10,106,000	
000056 1号横断暗渠工	(7.000)		( " )	(1,635,592)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1100×H1200×2連	0.000	m	233,656	0	B単 56号
000116 1号横断暗渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1100×H1200×2連	7.000	m	233,715	1,636,005	B単 116号
000057 ボックスカルバートPC縦締め	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
1号横断暗渠工	1.000	式	62,737	62,737	B単 57号
000058 地覆	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
1号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	1.500	m3	80,703	121,055	B単 58号
000059 2号横断暗渠工	(7.000)		( " )	(2,505,244)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B2000×H1200×2連	0.000	m	357,892	0	B単 59号
000117 2号横断暗渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B2000×H1200×2連	7.000	m	359,054	2,513,378	B単 117号
000060 ボックスカルバートPC縦締め	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
2号横断暗渠工	1.000	式	77,410	77,410	B単 60号
000061 地覆	(3.700)		( " )	(280,793)	歩A・単A [単価B]
2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	0.000	m3	75,890	0	B単 61号
000118 地覆	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	3.300	m3	77,798	256,733	B単 118号
000062 3号横断暗渠工	(7.000)		( " )	(2,259,411)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1800×H1200×2連	0.000	m	322,773	0	B単 62号
000119 3号横断暗渠工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1800×H1200×2連	7.000	m	320,534	2,243,738	B単 119号

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000063 ボックスカルバートPC縦締め 3号横断暗渠工	( " ) 1.000	式	( " ) 62,737	( " ) 62,737	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 地覆 3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	(2.700) 0.000	m3	( " ) 77,644	(209,639) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000120 地覆 3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	(0.000) 2.000	m3	(0) 79,255	(0) 158,510	歩A・単A [単価B] B単 120号
000065 4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1800×H1200×2連	(8.000) 0.000	m	( " ) 327,717	(2,621,736) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000121 4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1800×H1200×2連	(0.000) 8.000	m	(0) 327,530	(0) 2,620,240	歩A・単A [単価B] B単 121号
000066 ボックスカルバートPC縦締め 4号横断暗渠工	( " ) 1.000	式	( " ) 67,302	( " ) 67,302	歩A・単A [金額B] B単 66号
000067 地覆 4号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	( " ) 3.700	m3	( " ) 77,364	( " ) 286,247	歩A・単A [単価B] B単 67号
合計				(10,189,903) 10,106,092	
・・合流工				(386,000) 658,000	
000068 1号合流工	1.000 (1.000) 0.000	式	( " )	(378,778) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
000122 1号合流工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 431,363	(0) 431,363	歩A・単A [単価B] B単 122号
000069 2号合流工	(1.000) 0.000	箇所	( " ) 7,015	(7,015) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000123 2号合流工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 123,264	(0) 123,264	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 3号合流工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 103,173	(0) 103,173	歩A・単A [単価B] B単 124号
合計				(385,793) 657,800	
・・資材搬入				(0) 5,752,000	
000125 高密度ポリエチレン管 900 ダブル	(0.000) 13.000	本	(0) 215,569	(0) 2,802,397	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 高密度ポリエチレン管継手 PE 900	(0.000) 21.000	本	(0) 56,972	(0) 1,196,412	歩A・単A [単価B] B単 126号
000127 高密度ポリエチレン管 900 90°曲管	(0.000) 4.000	本	(0) 438,402	(0) 1,753,608	歩A・単A [単価B] B単 127号
合計				(0) 5,752,417	
・揚水機場工				( " ) 2,302,000	
・・揚水機場				( " ) 2,302,000	
000070 場内整備土工	( " ) 1.000	箇所	( " ) 89,286	( " ) 89,286	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 吸水槽土工	( " ) 1.000	箇所	( " ) 309,774	( " ) 309,774	歩A・単A [単価B] B単 71号
000072 吸水槽基礎	( " ) 1.000	箇所	( " ) 94,973	( " ) 94,973	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 吸水槽本体工	( " ) 1.000	箇所	( " ) 1,807,675	( " ) 1,807,675	歩A・単A [単価B] B単 73号
合計				( " ) 2,301,708	

事業名	宇城農地整備事業		
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(3,363,000)	
				3,976,000	
・仮設工				(3,363,000)	
	1.000	式		3,976,000	
・・仮設道路工				(1,360,000)	
	1.000	式		1,846,000	
000074 シート敷設撤去 土木シート	(1,586.000)		( " )	(343,332)	歩A・単A [金額B]
	2,377.000	m <sup>2</sup>	216.47	514,565	B単 74号
000075 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	483.000	m <sup>2</sup>	1,309.72	632,599	B単 75号
000076 敷鉄板設置撤去	(669.000)		( " )	(333,274)	歩A・単A [金額B]
	0.000	m <sup>2</sup>	498.16	0	B単 76号
000128 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	223.000	m <sup>2</sup>	716	159,668	B単 128号
000129 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	372.000	m <sup>2</sup>	640	238,080	B単 129号
000130 敷鉄板設置撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	446.000	m <sup>2</sup>	492	219,432	B単 130号
000077 敷鉄板設置撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	19.000	m <sup>2</sup>	556.15	10,567	B単 77号
000078 進入路盛土設置撤去	(69.000)		( " )	(39,936)	歩A・単A [金額B]
	123.000	m <sup>3</sup>	578.78	71,190	B単 78号
合 計				(1,359,708)	
				1,846,101	
・・安全費				( " )	
	1.000	式		269,000	
000079 交通誘導警備員A	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [単価B]
	18.000	人	14,967	269,406	B単 79号
合 計				( " )	
				269,406	
・・仮設暗渠工				( " )	
	1.000	式		981,000	
000080 暗渠管敷設・撤去工 600、貸与品	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	25.000	m	2,842.28	71,057	B単 80号
000081 土のう工 仕揃え～設置～撤去	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	17.400	m <sup>3</sup>	29,304.02	509,890	B単 81号
000082 盛土工	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	134.000	m <sup>3</sup>	1,938.32	259,736	B単 82号
000083 掘削	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	134.000	m <sup>3</sup>	1,048.87	140,549	B単 83号
合 計				( " )	
				981,232	
・・仮締切工				(753,000)	
	1.000	式		880,000	
000084 大型土のう工 製作・設置	(62.000)		( " )	(273,373)	歩A・単A [金額B]
	65.000	袋	4,409.24	286,601	B単 84号
000085 土のう工 仕揃え～設置～撤去	(4.900)		( " )	(143,590)	歩A・単A [金額B]
	5.500	m <sup>3</sup>	29,304.08	161,172	B単 85号
000086 シート敷設・撤去 ブルーシート	(194.000)		( " )	(26,006)	歩A・単A [金額B]
	204.000	m <sup>2</sup>	134.05	27,347	B単 86号
000087 排水処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	115,106	115,106	B単 87号
000088 排水処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	64,907	64,907	B単 88号
000089 排水処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	90,083	90,083	B単 89号
000090 排水処理	( " )		( " )	( " )	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	39,885	39,885	B単 90号
000131 排水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	箇所	95,056	95,056	B単 131号
合 計				(752,950)	
				880,157	













事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 簡易整備工		ha	( " ) 404,626		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 畦畔工		m	( " ) 946		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 耕起工		m <sup>2</sup>	( " ) 23		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 進入路工		箇所	( " ) 1,869		歩A・単A
000005	盛土、300<H 600 *** B単 - 5号 *** 一筆排水		箇所	( " ) 50,103		歩A・単A
000006	排水管ダブル(タイプ1)タイプ1(削孔あり) *** B単 - 6号 *** 一筆排水		箇所	( " ) 42,830		歩A・単A
000007	排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし) *** B単 - 7号 *** 購入土		m <sup>3</sup>	( " ) 1,812		歩A・単A
000008	山土砂 *** B単 - 8号 *** 5号支線道路		m	( " ) 7,319		歩A・単A
000009	支線道路B(市道) *** B単 - 9号 *** 17号支線道路		m	( " ) 7,458		歩A・単A
000010	支線道路B(市道) *** B単 - 10号 *** 18号支線道路		m	( " ) 8,468		歩A・単A
000011	支線道路B(市道) *** B単 - 11号 *** 18号支線道路		m	( " ) 6,877		歩A・単A
000012	支線道路B(市道) *** B単 - 12号 *** 19号支線道路		m	( " ) 8,135		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 管理道路		m	( " ) 5,770		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリート構造物撤去		m <sup>3</sup>	( " ) 19,773		歩A・単A
000015	有筋 *** B単 - 15号 *** コンクリート構造物撤去		m <sup>3</sup>	( " ) 11,401		歩A・単A
000016	無筋 *** B単 - 16号 *** 舗装版切断		m	( " ) 609		歩A・単A
000017	As舗装 *** B単 - 17号 *** 舗装版切断排水処理		式	( " ) 10,588		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 舗装版破砕		m <sup>2</sup>	( " ) 200		歩A・単A
000019	As舗装 *** B単 - 19号 *** As殻運搬・処分		m <sup>3</sup>	( " ) 4,726		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 水路内雑物		m <sup>3</sup>	( " ) 63,177		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>	( " ) 46,119		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ガードレール撤去・再設置					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	Gr-C-2B *** B単 - 23号 ***		m	( " ) 6,594		歩A・単A
000023	出村(1)1-1号用水路					
	250,TS,場内埋設 *** B単 - 24号 ***		m	( " ) 11,738		歩A・単A
000024	出村(1)1-2号用水路					
	250,TS,管理用道路埋設 *** B単 - 25号 ***		m	( " ) 11,738		歩A・単A
000025	出村(1)1-3号用水路					
	250,TS,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 26号 ***		m	( " ) 12,586		歩A・単A
000026	出村(1)5号用水路					
	250,TS,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 27号 ***		m	( " ) 12,586		歩A・単A
000027	出村(1)5号用水路					
	150,TS,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 28号 ***		m	( " ) 7,915		歩A・単A
000028	出村(1)5号用水路					
	100,TS,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 29号 ***		m	( " ) 6,903		歩A・単A
000029	出村(1)5号用水路					
	100,RR,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 30号 ***		m	( " ) 7,019		歩A・単A
000030	出村(1)7号用水路					
	250,TS,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 31号 ***		m	( " ) 12,586		歩A・単A
000031	出村(1)7号用水路					
	250,RR,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 32号 ***		m	( " ) 13,211		歩A・単A
000032	出村(1)8号用水路					
	150,TS,現況道路埋設(市道) *** B単 - 33号 ***		m	( " ) 10,731		歩A・単A
000033	出村(1)8号用水路					
	100,TS,現況道路埋設(市道) *** B単 - 34号 ***		m	( " ) 9,904		歩A・単A
000034	出村(1)8号用水路					
	100,RR,現況道路埋設(市道) *** B単 - 35号 ***		m	( " ) 10,020		歩A・単A
000035	出村(1)10号用水路					
	250,TS,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 36号 ***		m	( " ) 12,586		歩A・単A
000036	出村(1)10号用水路					
	250,RR,支線道路B埋設(市道) *** B単 - 37号 ***		m	( " ) 13,211		歩A・単A
000037	継手					
	TS継手 *** B単 - 38号 ***		式	( " ) 811,054		歩A・単A
000038	制水弁設置工					
	出村(1)1-3号用水路 制水弁工,浅埋型 250 *** B単 - 39号 ***		箇所	( " ) 510,388		歩A・単A
000039	制水弁設置工					
	出村(1)10号用水路 制水弁工,浅埋型 250 *** B単 - 40号 ***		箇所	( " ) 510,388		歩A・単A
000040	制水弁設置工					
	出村(1)8号用水路 制水弁工,浅埋型 150 *** B単 - 41号 ***		箇所	( " ) 177,393		歩A・単A
000041	排泥弁設置工					
	出村(1)7号用水路 排泥工 浅埋型 75 *** B単 - 42号 ***		箇所	( " ) 150,685		歩A・単A
000042	給水栓設置					
	タイプ1(標準型) *** B単 - 43号 ***		箇所	( " ) 172,568		歩A・単A
000043	給水栓土工					
	出村(1)5号用水路		m	( " ) 4,666		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 給水栓土工			( " )		
	出村(1)8号用水路		m	7,668		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 水路横断工			( " )		
	1号水管橋 250A(出村(1)1-3号用水路)		箇所	4,308,501		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 水路横断工			( " )		
	4号水管橋 250A(出村(1)7号用水路)		箇所	4,714,545		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 水路横断工			( " )		
	5号水管橋 150A(出村(1)8号用水路)		箇所	2,687,956		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 作業残土処理工			( " )		
			m3	2,299		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 北出村17号用排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	58,476		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 北出村17号用排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	79,369		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 北出村18号用排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	58,166		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 北出村18号用排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	79,059		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 北出村19号用排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m	58,085		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 北出村19号用排水路工			( " )		
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m	78,979		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 既設水路取付工			( " )		
	H1200		箇所	100,380		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 1号横断暗渠工			( " )		
	ボックスカルバート B1100×H1200×2連		m	233,656		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** ボックスカルバートPC縦締め			( " )		
	1号横断暗渠工		式	62,737		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 地覆			( " )		
	1号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3	80,703		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 2号横断暗渠工			( " )		
	ボックスカルバート B2000×H1200×2連		m	357,892		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ボックスカルバートPC縦締め			( " )		
	2号横断暗渠工		式	77,410		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 地覆			( " )		
	2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3	75,890		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 3号横断暗渠工			( " )		
	ボックスカルバート B1800×H1200×2連		m	322,773		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** ボックスカルバートPC縦締め			( " )		
	3号横断暗渠工		式	62,737		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 地覆			( " )		
	3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3	77,644		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 4号横断暗渠工			( " )		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )		
	ボックスカルバート B1800×H1200×2連		m	327,717		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
				( " )		
	4号横断暗渠工		式	67,302		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 地覆					
				( " )		
	4号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3	77,364		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 1号合流工					
				( " )		
	*** B単 - 69号 *** 2号合流工		箇所	378,778		歩A・単A
000069						
				( " )		
	*** B単 - 70号 *** 場内整備土工		箇所	7,015		歩A・単A
000070						
				( " )		
	*** B単 - 71号 *** 吸水槽土工		箇所	89,286		歩A・単A
000071						
				( " )		
	*** B単 - 72号 *** 吸水槽基礎		箇所	309,774		歩A・単A
000072						
				( " )		
	*** B単 - 73号 *** 吸水槽本体工		箇所	94,973		歩A・単A
000073						
				( " )		
	*** B単 - 74号 *** シート敷設撤去		箇所	1,807,675		歩A・単A
000074						
				( " )		
	土木シート		m <sup>2</sup>	216.47		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 敷鉄板設置撤去					
				( " )		
	*** B単 - 76号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	1,309.72		歩A・単A
000076						
				( " )		
	*** B単 - 77号 *** 敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>	498.16		歩A・単A
000077						
				( " )		
	*** B単 - 78号 *** 進入路盛土工設置撤去		m <sup>2</sup>	556.15		歩A・単A
000078						
				( " )		
	*** B単 - 79号 *** 交通誘導警備員A		m3	578.78		歩A・単A
000079						
				( " )		
	*** B単 - 80号 *** 暗渠管敷設・撤去工		人	14,967		歩A・単A
000080						
				( " )		
	600、貸与品 *** B単 - 81号 *** 土のう工		m	2,842.28		歩A・単A
000081						
				( " )		
	仕拵え～設置～撤去 *** B単 - 82号 *** 盛土工		m3	29,304.02		歩A・単A
000082						
				( " )		
	*** B単 - 83号 *** 掘削		m3	1,938.32		歩A・単A
000083						
				( " )		
	*** B単 - 84号 *** 大型土のう工		m3	1,048.87		歩A・単A
000084						
				( " )		
	製作・設置 *** B単 - 85号 *** 土のう工		袋	4,409.24		歩A・単A
000085						
				( " )		
	仕拵え～設置～撤去 *** B単 - 86号 *** シート敷設・撤去		m3	29,304.08		歩A・単A
000086						
				( " )		
	ブルーシート		m <sup>2</sup>	134.05		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 排水処理		箇所	( " ) 115,106		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 排水処理		箇所	( " ) 64,907		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 排水処理		箇所	( " ) 90,083		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 排水処理		箇所	( " ) 39,885		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 仮設材輸送		ton	( " ) 7,535.92		歩A・単A
B19002	*** B単 - 92号 *** 仮設材輸送		ton	( " ) 8,894.82		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 六価クロム溶出試験		検体	( " ) 6,793		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** エレフット試験		箇所	( " ) 117,930		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、損耗率55%		m	( " ) 11,550		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 5号支線道路		m	(0) 7,353		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 17号支線道路		m	(0) 7,289		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 18号支線道路		m	(0) 8,250		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 18号支線道路		m	(0) 6,808		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 19号支線道路		m	(0) 8,076		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 舗装版切断排水処理 変更		式	(0) 3,127		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 木材		m3	(0) 56,335		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 石綿含有スレート		m3	(0) 113,561		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 出村(1)5号用水路		m	(0) 9,492		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 出村(1)8号用水路		m	(0) 9,492		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 継手		式	(0) 777,530		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 水路横断工		箇所	(0) 3,087,959		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 水路横断工					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	4号水管橋 250A (出村(1)7号用水路) *** B単 - 109号 ***		箇所	3,344,136		歩A・単A
000109	水路横断工					
				(0)		
	5号水管橋 150A (出村(1)8号用水路) *** B単 - 110号 ***		箇所	1,867,009		歩A・単A
000110	北出村8号用排水路工					
				(0)		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B4500×H1200 *** B単 - 111号 ***		m	91,670		歩A・単A
000111	北出村8号用排水路工					
				(0)		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B3700×H1200 *** B単 - 112号 ***		m	82,380		歩A・単A
000112	北出村8号用排水路工					
				(0)		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2800×H1200 *** B単 - 113号 ***		m	78,654		歩A・単A
000113	北出村8号用排水路工					
				(0)		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200 *** B単 - 114号 ***		m	66,512		歩A・単A
000114	既設水路取付工					
				(0)		
	H1200 *** B単 - 115号 ***		箇所	58,672		歩A・単A
000115	既設水路取付工					
				(0)		
	4号横断暗渠 *** B単 - 116号 ***		箇所	113,826		歩A・単A
000116	1号横断暗渠工					
				(0)		
	ボックスカルバート B1100×H1200×2連 *** B単 - 117号 ***		m	233,715		歩A・単A
000117	2号横断暗渠工					
				(0)		
	ボックスカルバート B2000×H1200×2連 *** B単 - 118号 ***		m	359,054		歩A・単A
000118	地覆					
				(0)		
	2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B) *** B単 - 119号 ***		m3	77,798		歩A・単A
000119	3号横断暗渠工					
				(0)		
	ボックスカルバート B1800×H1200×2連 *** B単 - 120号 ***		m	320,534		歩A・単A
000120	地覆					
				(0)		
	3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B) *** B単 - 121号 ***		m3	79,255		歩A・単A
000121	4号横断暗渠工					
				(0)		
	ボックスカルバート B1800×H1200×2連 *** B単 - 122号 ***		m	327,530		歩A・単A
000122	1号合流工					
				(0)		
	*** B単 - 123号 ***		箇所	431,363		歩A・単A
000123	2号合流工					
				(0)		
	*** B単 - 124号 ***		箇所	123,264		歩A・単A
000124	3号合流工					
				(0)		
	*** B単 - 125号 ***		箇所	103,173		歩A・単A
000125	高密度ポリエチレン管					
				(0)		
	900 ダブル *** B単 - 126号 ***		本	215,569		歩A・単A
000126	高密度ポリエチレン管継手					
				(0)		
	PE 900 *** B単 - 127号 ***		本	56,972		歩A・単A
000127	高密度ポリエチレン管					
				(0)		
	900 90°曲管 *** B単 - 128号 ***		本	438,402		歩A・単A
000128	敷鉄板設置撤去					
				(0)		
	*** B単 - 129号 ***		m <sup>2</sup>	716		歩A・単A
000129	敷鉄板設置撤去					
				(0)		
			m <sup>2</sup>	640		歩A・単A



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	簡易整備工		ha		( " )	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルド-ザ,13t級,普通	( " ) 1.000	ha	446,725	( " ) 446,725	S単 153号
	合計				( " ) 446,725	
	単価				( " ) 404,626	
	官積算単価				446,725	合意率 0.90576
*** B単 - 2号 ***						
000002	畦畔工		m		( " )	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	( " ) 1.000	m	1,044	( " ) 1,044	S単 154号
	合計				( " ) 1,044	
	単価				( " ) 946	
	官積算単価				1,044	合意率 0.90613
*** B単 - 3号 ***						
000003	耕起工		m <sup>2</sup>		( " )	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	25	( " ) 25	S単 155号
	合計				( " ) 25	
	単価				( " ) 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
*** B単 - 4号 ***						
000004	進入路工 盛土、300<H、600		箇所		( " )	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 4.000	m <sup>3</sup>	283.4	( " ) 1,134	S単 182号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	( " ) 2.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 930	S単 191号
	合計				( " ) 2,064	
	単価				( " ) 1,869	
	官積算単価				2,064	合意率 0.905523
*** B単 - 5号 ***						
000005	一筆排水 排水管ダブル(タイプ1)タイプ1(削孔あり)		箇所		( " )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	( " ) 6.000	m <sup>3</sup>	2,050	( " ) 12,300	S単 187号
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),,	( " ) 10.000	個	12,300	( " ) 123,000	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 5.000	m <sup>3</sup>	4,432	( " ) 22,160	S単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 250mm以下	( " ) 10.000	本	8,030	( " ) 80,300	S単 9号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	( " ) 10.000	基	15,829	( " ) 158,290	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,,	( " ) 13.800	m	2,880	( " ) 39,744	S単 25号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200	( " ) 13.800	m	8,505	( " ) 117,369	T単 2号
	合計				( " ) 553,163	
	単価				( " ) 50,103	
	官積算単価				55,316	合意率 0.905759
*** B単 - 6号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000006	一筆排水 排水管ダブル(タイプ1)(削孔なし)		箇所		( " ) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 6.000	m3	2,050	( " ) 12,300	S単 187号
S02116	田面排水樹 幅340mm,奥行230mm,高さ600mm(調整板含む),,	( " ) 10.000	個	12,300	( " ) 123,000	S単 23号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ	( " ) 5.000	m3	4,432	( " ) 22,160	S単 1号
T00100	田面排水樹設置工 幅340mm,奥行230mm,高さ600mm	( " ) 10.000	基	15,829	( " ) 158,290	T単 1号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200,,	( " ) 13.800	m	2,880	( " ) 39,744	S単 25号
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200	( " ) 13.800	m	8,505	( " ) 117,369	T単 2号
	合計				( " ) 472,863	
	単価				( " ) 42,830	
	官積算単価				47,286	合意率 0.905764
	*** B単 - 7号 ***					
000007	購入土 山土砂		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	( " ) 1.000	m3	2,000	( " ) 2,000	S単 26号
	合計				( " ) 2,000	
	単価				( " ) 1,812	
	官積算単価				2,000	合意率 0.906
	*** B単 - 8号 ***					
000008	5号支線道路 支線道路B(市道)		m		( " ) 87.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 136.000	m3	356.4	( " ) 48,470	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 4.000	m3	3,017	( " ) 12,068	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 10.000	m3	3,121	( " ) 31,210	T単 25号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( " ) 146.000	m3	1,042	( " ) 152,132	S単 184号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 49.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 22,795	S単 191号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	( " ) 265.000	m <sup>2</sup>	728.1	( " ) 192,947	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 265.000	m <sup>2</sup>	918.1	( " ) 243,297	S単 216号
	合計				( " ) 702,919	
	単価				( " ) 7,319	
	官積算単価				8,080	合意率 0.905816
	*** B単 - 9号 ***					
000009	17号支線道路 支線道路B(市道)		m		( " ) 149.800	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 171.000	m3	356.4	( " ) 60,944	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 17.000	m3	3,017	( " ) 51,289	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 15.000	m3	3,121	( " ) 46,815	T単 25号
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)	( " ) 0.300	m3	2,710	( " ) 813	T単 27号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( " ) 187.000	m3	2,484	( " ) 464,508	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 99.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 46,055	S単 191号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヅク RC-40	( " ) 342.000	m <sup>2</sup>	728.1	( " ) 249,010	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 342.000	m <sup>2</sup>	918.1	( " ) 313,990	S単 216号
	合計				( " ) 1,233,424	
	単価				( " ) 7,458	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,234	合意率 0.905756
	*** B単 - 10号 ***					
000010	18号支線道路 支線道路B(市道)		m		( " ) 80,600 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 79,000	m3	356.4	( " ) 28,156	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 15,000	m3	3,017	( " ) 45,255	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 26,000	m3	3,121	( " ) 81,146	T単 25号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 13,000	m3	3,017	( " ) 39,221	T単 26号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( " ) 92,000	m3	2,484	( " ) 228,528	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 119,000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 55,359	S単 191号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	917.7	( " ) 918	S単 192号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 167,000	m <sup>2</sup>	728.1	( " ) 121,593	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 167,000	m <sup>2</sup>	918.1	( " ) 153,323	S単 216号
	合計				( " ) 753,499	
	単 価				( " ) 8,468	
	官積算単価				9,349	合意率 0.905765
	*** B単 - 11号 ***					
000011	18号支線道路 支線道路B(市道)		m		( " ) 75,000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 74,000	m3	356.4	( " ) 26,374	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 8,000	m3	3,017	( " ) 24,136	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 8,000	m3	3,121	( " ) 24,968	T単 25号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( " ) 86,000	m3	2,484	( " ) 213,624	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 52,000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 24,190	S単 191号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	917.7	( " ) 918	S単 192号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 155,000	m <sup>2</sup>	728.1	( " ) 112,856	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 155,000	m <sup>2</sup>	918.1	( " ) 142,306	S単 216号
	合計				( " ) 569,372	
	単 価				( " ) 6,877	
	官積算単価				7,592	合意率 0.905821
	*** B単 - 12号 ***					
000012	19号支線道路 支線道路B(市道)		m		( " ) 151,800 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	( " ) 117,000	m3	356.4	( " ) 41,699	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 40,000	m3	3,017	( " ) 120,680	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 67,000	m3	3,121	( " ) 209,107	T単 25号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 23,000	m3	3,017	( " ) 69,391	T単 26号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	( " ) 150,000	m3	2,484	( " ) 372,600	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 216,000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 100,483	S単 191号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( " ) 273,000	m <sup>2</sup>	728.1	( " ) 198,771	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	( " ) 273,000	m <sup>2</sup>	918.1	( " ) 250,641	S単 216号
	合計				( " ) 1,363,372	
	単 価				( " ) 8,135	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,981	合意率 0.905801
	*** B単 - 13号 ***					
000013	管理道路		m		( " ) 23,100	歩A 当たり算出
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 1,000	m3	3,017	( " ) 3,017	T単 24号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 16,000	m3	436.5	( " ) 6,984	S単 185号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 12,000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 5,582	S単 191号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,130mm	( " ) 157,000	m <sup>2</sup>	838	( " ) 131,566	S単 217号
	合計				( " ) 147,149	
	単 価				( " ) 5,770	
	官積算単価				6,370	合意率 0.905808
	*** B単 - 14号 ***					
000014	コンクリート構造物撤去 有筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	16,440	( " ) 16,440	S単 128号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1,000	m3	1,640	( " ) 1,640	S単 194号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	3,750	( " ) 3,750	S単 119号
	合計				( " ) 21,830	
	単 価				( " ) 19,773	
	官積算単価				21,830	合意率 0.905771
	*** B単 - 15号 ***					
000015	コンクリート構造物撤去 無筋		m3		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	( " ) 1,000	m3	8,209	( " ) 8,209	S単 129号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( " ) 1,000	m3	1,323	( " ) 1,323	S単 195号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	( " ) 1,000	m3	3,055	( " ) 3,055	S単 120号
	合計				( " ) 12,587	
	単 価				( " ) 11,401	
	官積算単価				12,587	合意率 0.905775
	*** B単 - 16号 ***					
000016	舗装版切断 As舗装		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	( " ) 1,000	m	672.2	( " ) 672	S単 198号
	合計				( " ) 672	
	単 価				( " ) 609	
	官積算単価				672	合意率 0.90625
	*** B単 - 17号 ***					
000017	舗装版切断排水処理		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ライバ\ン[ガリソング\ン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	( " ) 0.280	日	27,035	( " ) 7,570	S単 156号
S02123	As舗装切断排水	( " ) 0.200	m3	20,600	( " ) 4,120	S単 121号
	合計				( " ) 11,690	
	単 価				( " ) 10,588	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,690	合意率 0.905731
	*** B単 - 18号 ***					
000018	舗装版破碎 As舗装		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	( " ) 1,000	m <sup>2</sup>	221.2	( " ) 221	S単 197号
	合計				( " ) 221	
	単価				( " ) 200	
	官積算単価				221	合意率 0.904977
	*** B単 - 19号 ***					
000019	As殻運搬・処分		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,398	( " ) 2,398	S単 196号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	2,820	( " ) 2,820	S単 122号
	合計				( " ) 5,218	
	単価				( " ) 4,726	
	官積算単価				5,218	合意率 0.905711
	*** B単 - 20号 ***					
000020	水路内雑物		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物,,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	42,600	( " ) 42,600	S単 27号
S02123	運搬 水路内雑物、15km以内	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	7,150	( " ) 7,150	S単 123号
S02123	処分費 水路内雑物	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	20,000	( " ) 20,000	S単 124号
	合計				( " ) 69,750	
	単価				( " ) 63,177	
	官積算単価				69,750	合意率 0.905763
	*** B単 - 21号 ***					
000021	廃プラスチック類		m <sup>3</sup>		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	31,968	( " ) 31,968	S単 28号
S02123	運搬 廃プラスチック類、15km以内	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	6,950	( " ) 6,950	S単 125号
S02123	処分費 廃プラスチック類	( " ) 1,000	m <sup>3</sup>	12,000	( " ) 12,000	S単 126号
	合計				( " ) 50,918	
	単価				( " ) 46,119	
	官積算単価				50,918	合意率 0.90575
	*** B単 - 22号 ***					
000022	ガードレール撤去・再設置 Gr-C-2B		m		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0	( " ) 1,000	m	2,890	( " ) 2,890	S単 152号
T00300	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),1.3,182	( " ) 1,000	m	4,390	( " ) 4,390	T単 3号
	合計				( " ) 7,280	
	単価				( " ) 6,594	
	官積算単価				7,280	合意率 0.905769

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 23号 ***						
000023	出村(1)1-1号用水路 250,TS,場内埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	( ) 10,000	m	6,912	( ) 69,120	S単 145号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 6,000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分 ,なし,なし	( ) 1,200	m3	9,702	( ) 11,642	S単 137号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コパクタ,区分 ,なし, なし	( ) 1,000	m3	10,683	( ) 10,683	S単 138号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパクタ( )	( ) 2,000	m3	2,975	( ) 5,950	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 25号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリフレノロン	( ) 10,000	m	279	( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 5,582	S単 214号
	合計				( ) 129,588	
	単価				( ) 11,738	
	官積算単価				12,959	合意率 0.905779
*** B単 - 24号 ***						
000024	出村(1)1-2号用水路 250,TS,管理用道路埋設		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	( ) 10,000	m	6,912	( ) 69,120	S単 145号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 6,000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分 ,なし,なし	( ) 1,200	m3	9,702	( ) 11,642	S単 137号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コパクタ,区分 ,なし, なし	( ) 1,000	m3	10,683	( ) 10,683	S単 138号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパクタ( )	( ) 2,000	m3	2,975	( ) 5,950	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 25号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリフレノロン	( ) 10,000	m	279	( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	930.4	( ) 5,582	S単 214号
	合計				( ) 129,588	
	単価				( ) 11,738	
	官積算単価				12,959	合意率 0.905779
*** B単 - 25号 ***						
000025	出村(1)1-3号用水路 250,TS,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	( ) 10,000	m	6,912	( ) 69,120	S単 145号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 6,000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分 ,なし,なし	( ) 1,200	m3	10,977	( ) 13,172	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コパクタ,区分 ,なし, なし	( ) 1,000	m3	12,502	( ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパクタ( )	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅リフレクタ	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 6,408	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、粒度調整砕石 M-30	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 7,518	S単 218号
	合計				( " ) 138,948	
	単価				( " ) 12,586	
	官積算単価				13,895	合意率 0.905793
	*** B単 - 26号 ***					
000026	出村(1)5号用水路 250、TS、支線道路B埋設(市道)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU、250mm、片受直管型-ブ付、4.0m管、0箇所、なし	( " ) 10.000	m	6,912	( " ) 69,120	S単 145号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	( " ) 6.000	m3	2,050	( " ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コバク、区分 、なし、なし	( " ) 1.200	m3	10,977	( " ) 13,172	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、クバ、区分、なし、 なし	( " ) 1.000	m3	12,502	( " ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅リフレクタ	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 6,408	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、粒度調整砕石 M-30	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 7,518	S単 218号
	合計				( " ) 138,948	
	単価				( " ) 12,586	
	官積算単価				13,895	合意率 0.905793
	*** B単 - 27号 ***					
000027	出村(1)5号用水路 150、TS、支線道路B埋設(市道)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、150mm、片受直管型-ブ付、4.0m管、0箇所	( " ) 10.000	m	3,131	( " ) 31,310	S単 141号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	( " ) 5.000	m3	2,050	( " ) 10,250	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コバク、区分 、なし、なし	( " ) 0.800	m3	10,977	( " ) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、クバ、区分、なし、 なし	( " ) 0.600	m3	12,502	( " ) 7,501	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍幅リフレクタ	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm、1層施工、砕石、なし、粒度調整砕石 M-30	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 6,265	S単 218号
	合計				( " ) 87,376	
	単価				( " ) 7,915	
	官積算単価				8,738	合意率 0.905813
	*** B単 - 28号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028	出村(1)5号用水路 100,TS,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	( ) 10,000	m		( ) 18,270	S単 142号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 5,000	m3		( ) 10,250	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパク,区分 ,なし,なし	( ) 0,800	m3		( ) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分 ,なし, なし	( ) 0,500	m3		( ) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパク( )	( ) 2,000	m3		( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2,000	m3		( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3		( ) 3,121	T単 25号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル	( ) 10,000	m		( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>		( ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>		( ) 6,265	S単 218号
	合計				( ) 76,207	
	単価				( ) 6,903	
	官積算単価				7,621	合意率 0.905786
	*** B単 - 29号 ***					
000029	出村(1)5号用水路 100,RR,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10,000	m		( ) 19,550	S単 143号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 5,000	m3		( ) 10,250	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパク,区分 ,なし,なし	( ) 0,800	m3		( ) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分 ,なし, なし	( ) 0,500	m3		( ) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパク( )	( ) 2,000	m3		( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( ) 2,000	m3		( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1,000	m3		( ) 3,121	T単 25号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル	( ) 10,000	m		( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5,000	m <sup>2</sup>		( ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5,000	m <sup>2</sup>		( ) 6,265	S単 218号
	合計				( ) 77,487	
	単価				( ) 7,019	
	官積算単価				7,749	合意率 0.905794
	*** B単 - 30号 ***					
000030	出村(1)7号用水路 250,TS,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	( ) 10,000	m		( ) 69,120	S単 145号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 6,000	m3		( ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパク,区分 ,なし,なし	( ) 1,200	m3		( ) 13,172	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ,区分 ,なし, なし	( ) 1,000	m3		( ) 12,502	S単 140号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレノク	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 6,408	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 7,518	S単 218号
	合計				( " ) 138,948	
	単価				( " ) 12,586	
	官積算単価				13,895	合意率 0.905793
	*** B単 - 31号 ***					
000031	出村(1)7号用水路 250,RR,支線道路B埋設(市道)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質舗装塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	( " ) 10.000	m	7,603	( " ) 76,030	S単 146号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 6.000	m3	2,050	( " ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	( " ) 1.200	m3	10,977	( " ) 13,172	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし, なし	( " ) 1.000	m3	12,502	( " ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレノク	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 6,408	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( " ) 6.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 7,518	S単 218号
	合計				( " ) 145,858	
	単価				( " ) 13,211	
	官積算単価				14,586	合意率 0.905731
	*** B単 - 32号 ***					
000032	出村(1)8号用水路 150,TS,現況道路埋設(市道)		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質舗装塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所	( " ) 10.000	m	3,131	( " ) 31,310	S単 141号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 4.000	m3	2,050	( " ) 8,200	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	( " ) 0.800	m3	10,977	( " ) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし, なし	( " ) 0.600	m3	12,502	( " ) 7,501	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅リフレノク	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 6,265	S単 218号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),グラウト 各 種,,密粒度アス(13)	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	3,013	( " ) 33,143	S単 219号
	合計				( " ) 118,469	
	単価				( " ) 10,731	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				11,847	合意率 0.905798
	*** B単 - 33号 ***					
000033	出村(1)8号用水路 100,TS,現況道路埋設(市道)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管XJ-付,4.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,827	( ) 18,270	S単 142号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 187号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンクリート,区分 ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンクリート,区分 ,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート( )	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 25号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリレンコンクリート	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 218号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ドライコンクリート 各 種,,密粒度アスコン(13)	( ) 11.000	m <sup>2</sup>	3,013	( ) 33,143	S単 219号
	合計				( ) 109,350	
	単 価				( ) 9,904	
	官積算単価				10,935	合意率 0.905715
	*** B単 - 34号 ***					
000034	出村(1)8号用水路 100,RR,現況道路埋設(市道)		m		( ) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	( ) 10.000	m	1,955	( ) 19,550	S単 143号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 5.000	m3	2,050	( ) 10,250	S単 187号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンクリート,区分 ,なし,なし	( ) 0.800	m3	10,977	( ) 8,782	S単 139号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),コンクリート,区分 ,なし, なし	( ) 0.500	m3	12,502	( ) 6,251	S単 140号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート( )	( ) 2.000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2.000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	( ) 1.000	m3	3,121	( ) 3,121	T単 25号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ポリレンコンクリート	( ) 10.000	m	279	( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 6,265	S単 218号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ドライコンクリート 各 種,,密粒度アスコン(13)	( ) 11.000	m <sup>2</sup>	3,013	( ) 33,143	S単 219号
	合計				( ) 110,630	
	単 価				( ) 10,020	
	官積算単価				11,063	合意率 0.905721
	*** B単 - 35号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035	出村(1)10号用水路 250,TS,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所,なし	( ) 10,000	m	6,912	( ) 69,120	S単 145号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 6,000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパク,区分 ,なし,なし	( ) 1,200	m3	10,977	( ) 13,172	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分 ,なし, なし	( ) 1,000	m3	12,502	( ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパク( )	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリフレノ加工	( ) 10,000	m	279	( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ケツツァン RC-40	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 6,408	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 7,518	S単 218号
	合計				( ) 138,948	
	単価				( ) 12,586	
	官積算単価					合意率 0.905793
	*** B単 - 36号 ***					
000036	出村(1)10号用水路 250,RR,支線道路B埋設(市道)		m		( ) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	( ) 10,000	m	7,603	( ) 76,030	S単 146号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( ) 6,000	m3	2,050	( ) 12,300	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパク,区分 ,なし,なし	( ) 1,200	m3	10,977	( ) 13,172	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タカ,区分 ,なし, なし	( ) 1,000	m3	12,502	( ) 12,502	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパク( )	( ) 2,000	m3	3,369	( ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	( ) 2,000	m3	4,200	( ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリフレノ加工	( ) 10,000	m	279	( ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ケツツァン RC-40	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	1,068	( ) 6,408	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( ) 6,000	m <sup>2</sup>	1,253	( ) 7,518	S単 218号
	合計				( ) 145,858	
	単価				( ) 13,211	
	官積算単価					合意率 0.905731
	*** B単 - 37号 ***					
000037	継手 TS継手		式		( ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径150,,	( ) 2,000	個	11,000	( ) 22,000	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4°ベンド 径250,,	( ) 4,000	個	21,300	( ) 85,200	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,	( ) 1,000	個	9,680	( ) 9,680	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド 径250,,	( ) 2,000	個	23,900	( ) 47,800	S単 34号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,,	( ) 1,000	個	11,800	( ) 11,800	S単 35号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45°ベンド 径250,,	( ) 5,000	個	30,400	( ) 152,000	S単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,	( ) 2,000	個	12,400	( ) 24,800	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド 径250,,	( ) 1,000	個	43,800	( ) 43,800	S単 38号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,	( " ) 2.000	個	4,570	( " ) 9,140	S単 39号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250x 250 TS,,	( " ) 2.000	個	53,860	( " ) 107,720	S単 40号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250x 200 TS,,	( " ) 1.000	個	31,200	( " ) 31,200	S単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250x 150 TS,,	( " ) 1.000	個	55,570	( " ) 55,570	S単 42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250x 75 TS,,	( " ) 1.000	個	19,100	( " ) 19,100	S単 43号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150x 75,,	( " ) 6.000	個	7,710	( " ) 46,260	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100x 75,,	( " ) 2.000	個	2,570	( " ) 5,140	S単 45号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 250x 75,,	( " ) 1.000	個	150,850	( " ) 150,850	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250x 150 TS,,	( " ) 2.000	個	31,220	( " ) 62,440	S単 47号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 150x 100,,	( " ) 2.000	個	3,090	( " ) 6,180	S単 48号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 100x 75,,	( " ) 2.000	個	1,040	( " ) 2,080	S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,	( " ) 1.000	個	2,680	( " ) 2,680	S単 50号
	合計				( " ) 895,440	
	単価				( " ) 811,054	
	官積算単価				895,440	合意率 0.90576
	*** B単 - 38号 ***					
000038	制水弁設置工 出村(1)1-3号用水路 制水弁工,浅埋型 250		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00405	制水弁設置工 浅埋型 250	( " ) 1.000	箇所	486,485	( " ) 486,485	T単 6号
T00408	円形鉄蓋2号設置 350	( " ) 1.000	箇所	40,585	( " ) 40,585	T単 8号
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	( " ) 1.000	箇所	19,235	( " ) 19,235	T単 17号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	( " ) 1.000	箇所	16,535	( " ) 16,535	T単 11号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0.490	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 651	S単 199号
	合計				( " ) 563,491	
	単価				( " ) 510,388	
	官積算単価				563,491	合意率 0.90576
	*** B単 - 39号 ***					
000039	制水弁設置工 出村(1)10号用水路 制水弁工,浅埋型 250		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00405	制水弁設置工 浅埋型 250	( " ) 1.000	箇所	486,485	( " ) 486,485	T単 6号
T00408	円形鉄蓋2号設置 350	( " ) 1.000	箇所	40,585	( " ) 40,585	T単 8号
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 上下部壁 H=150	( " ) 1.000	箇所	19,235	( " ) 19,235	T単 17号
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置 円形2号 底版 H=40	( " ) 1.000	箇所	16,535	( " ) 16,535	T単 11号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 0.490	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 651	S単 199号
	合計				( " ) 563,491	
	単価				( " ) 510,388	
	官積算単価				563,491	合意率 0.90576
	*** B単 - 40号 ***					
000040	制水弁設置工 出村(1)8号用水路 制水弁工,浅埋型 150		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00403	制水弁設置工 浅埋型 150	( " ) 1.000	箇所	143,244	( " ) 143,244	T単 5号
T00407	円形鉄蓋1号設置 250	( " ) 1.000	箇所	23,264	( " ) 23,264	T単 7号
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=150	( " ) 1.000	箇所	14,647	( " ) 14,647	T単 16号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( " ) 1.000	箇所	14,217	( " ) 14,217	T単 10号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 0.360	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 478	S単 199号
	合計				( " ) 195,850	
	単価				( " ) 177,393	
	官積算単価				195,850	合意率 0.905759
	*** B単 - 41号 ***					
000041	排泥弁設置工 出村(1)7号用水路 排泥工 浅埋型 75		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00400	制水弁設置工 浅埋型 75	( " ) 1.000	箇所	70,744	( " ) 70,744	T単 4号
T00407	円形鉄蓋1号設置 250	( " ) 1.000	箇所	23,264	( " ) 23,264	T単 7号
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100	( " ) 1.000	箇所	9,307	( " ) 9,307	T単 18号
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300	( " ) 1.000	箇所	16,917	( " ) 16,917	T単 9号
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底版 H=40	( " ) 1.000	箇所	14,217	( " ) 14,217	T単 10号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 0.360	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 478	S単 199号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( " ) 4.000	m	1,521	( " ) 6,084	S単 144号
T00444	配管土工 出村(1)7号用水路 排泥工 75	( " ) 4.200	m	4,977	( " ) 20,903	T単 19号
S02013	防護柵等支柱削孔工 150mm以下	( " ) 1.000	本	4,449	( " ) 4,449	S単 10号
	合計				( " ) 166,363	
	単価				( " ) 150,685	
	官積算単価				166,363	合意率 0.90576
	*** B単 - 42号 ***					
000042	給水栓設置 タイプ1(標準型)		箇所		( " ) 10.000 箇所	歩A 当たり算出
T00425	給水栓設置工 75A	( " ) 10.000	箇所	47,451	( " ) 474,510	T単 12号
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,	( " ) 10.000	基	80,700	( " ) 807,000	S単 64号
S02116	芯出しスパー 300用 90×50L×5t,,	( " ) 10.000	個	2,000	( " ) 20,000	S単 65号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	( " ) 0.850	本	24,900	( " ) 21,165	S単 66号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	( " ) 7.000	m	5,001	( " ) 35,007	S単 148号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	( " ) 30.000	m	1,521	( " ) 45,630	S単 144号
S02116	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,	( " ) 10.000	個	29,200	( " ) 292,000	S単 67号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.200	m <sup>3</sup>	39,570	( " ) 7,914	S単 200号
S02116	沈下防止底板 t=70mm,,	( " ) 10.000	組	6,400	( " ) 64,000	S単 68号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,	( " ) 10.000	個	1,810	( " ) 18,100	S単 69号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,	( " ) 10.000	個	1,520	( " ) 15,200	S単 70号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80,,	( " ) 20.000	個	1,420	( " ) 28,400	S単 71号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	( " ) 10.000	個	7,630	( " ) 76,300	S単 72号
	合計				( " ) 1,905,226	
	単価				( " ) 172,568	
	官積算単価				190,523	合意率 0.905759
	*** B単 - 43号 ***					
000043	給水栓土工 出村(1)5号用水路		m		( " ) 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 4.000	m3	2,050	( " ) 8,200	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	( " ) 0.800	m3	10,977	( " ) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ',区分 ,なし, なし	( " ) 0.400	m3	12,502	( " ) 5,001	S単 140号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍'リフレク'ル	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァ'ン RC-40	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 6,265	S単 218号
	合計				( " ) 51,516	
	単 価				( " ) 4,666	
	官積算単価				5,152	合意率 0.905667
	*** B単 - 44号 ***					
000044	給水栓土工 出村(1)8号用水路		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	( " ) 4.000	m3	2,050	( " ) 8,200	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ'ク,区分 ,なし,なし	( " ) 0.800	m3	10,977	( " ) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ',区分 ,なし, なし	( " ) 0.400	m3	12,502	( " ) 5,001	S単 140号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク( )	( " ) 2.000	m3	3,369	( " ) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	( " ) 2.000	m3	4,200	( " ) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍'リフレク'ル	( " ) 10.000	m	279	( " ) 2,790	S単 174号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツァ'ン RC-40	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	( " ) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	( " ) 6,265	S単 218号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ア'スファ'ルト混合物 (2.35t/m3),ア'ライ'メント 各 種,,密粒度ア'スコ(13)	( " ) 11.000	m <sup>2</sup>	3,013	( " ) 33,143	S単 219号
	合計				( " ) 84,659	
	単 価				( " ) 7,668	
	官積算単価				8,466	合意率 0.90574
	*** B単 - 45号 ***					
000045	水路横断工 1号水管橋 250A (出村(1)1-3号用水路)		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00430	水路横断設置工 1号水管橋 250	( " ) 1.000	箇所	490,210	( " ) 490,210	T単 13号
S02116	2'ラン' T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A x 2800L x 80A,,	( " ) 1.000	本	608,970	( " ) 608,970	S単 73号
S02116	2'ラン' 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A,,	( " ) 2.000	本	480,610	( " ) 961,220	S単 74号
S02116	2'ラン' 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A,,	( " ) 2.000	本	279,640	( " ) 559,280	S単 75号
S02116	2'ラン' 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A x 525L,,	( " ) 1.000	本	259,430	( " ) 259,430	S単 76号
S02116	2'ラン' 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A x 485L,,	( " ) 1.000	本	213,410	( " ) 213,410	S単 77号
S02116	2'ラン' 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A x 1200L,,	( " ) 2.000	本	332,800	( " ) 665,600	S単 78号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm,,	( " ) 2.000	個	246,000	( " ) 492,000	S単 79号
S02116	MF'ジョ'イント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( " ) 2.000	個	56,800	( " ) 113,600	S単 52号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 63,900	( " ) 63,900	S単 80号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 56,800	( " ) 56,800	S単 81号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF) ,,	( " ) 12.000	組	( " ) 21,800	( " ) 261,600	S単 82号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF) ,,	( " ) 2.000	組	( " ) 5,380	( " ) 10,760	S単 83号
	合計				( " ) 4,756,780	
	単価				( " ) 4,308,501	
	官積算単価				( " ) 4,756,780	合意率 0.905759
	*** B単 - 46号 ***					
000046	水路横断工 4号水管橋 250A (出村(1)7号用水路)		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00431	水路横断設置工 4号水管橋 250	( " ) 1.000	箇所	( " ) 659,721	( " ) 659,721	T単 14号
S02116	37フランジ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×4800L×80A,,	( " ) 1.000	本	( " ) 880,970	( " ) 880,970	S単 84号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A,,	( " ) 2.000	本	( " ) 480,610	( " ) 961,220	S単 74号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A,,	( " ) 2.000	本	( " ) 279,640	( " ) 559,280	S単 75号
S02116	27フランジ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×495L,,	( " ) 1.000	本	( " ) 220,190	( " ) 220,190	S単 85号
S02116	27フランジ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×525L,,	( " ) 1.000	本	( " ) 259,430	( " ) 259,430	S単 76号
S02116	27フランジ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×1200L,,	( " ) 2.000	本	( " ) 332,800	( " ) 665,600	S単 78号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm,,	( " ) 2.000	個	( " ) 246,000	( " ) 492,000	S単 79号
S02116	MFジ ョイント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( " ) 2.000	個	( " ) 56,800	( " ) 113,600	S単 52号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 63,900	( " ) 63,900	S単 80号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 56,800	( " ) 56,800	S単 81号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF) ,,	( " ) 12.000	組	( " ) 21,800	( " ) 261,600	S単 82号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF) ,,	( " ) 2.000	組	( " ) 5,380	( " ) 10,760	S単 83号
	合計				( " ) 5,205,071	
	単価				( " ) 4,714,545	
	官積算単価				( " ) 5,205,071	合意率 0.905759
	*** B単 - 47号 ***					
000047	水路横断工 5号水管橋 150A (出村(1)8号用水路)		箇所		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
T00432	水路横断設置工 5号水管橋 150	( " ) 1.000	箇所	( " ) 347,465	( " ) 347,465	T単 15号
S02116	37フランジ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×2800L×80A,,	( " ) 1.000	本	( " ) 368,370	( " ) 368,370	S単 86号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 150A,,	( " ) 2.000	本	( " ) 268,600	( " ) 537,200	S単 87号
S02116	27フランジ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A,,	( " ) 2.000	本	( " ) 156,630	( " ) 313,260	S単 88号
S02116	27フランジ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×922L,,	( " ) 1.000	本	( " ) 224,250	( " ) 224,250	S単 89号
S02116	27フランジ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×642L,,	( " ) 1.000	本	( " ) 149,460	( " ) 149,460	S単 90号
S02116	27フランジ 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×1200L,,	( " ) 2.000	本	( " ) 183,140	( " ) 366,280	S単 91号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 150 0.5MPa 偏心量100mm,,	( " ) 2.000	個	( " ) 185,000	( " ) 370,000	S単 92号
S02116	MFジ ョイント FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	( " ) 2.000	個	( " ) 25,100	( " ) 50,200	S単 57号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 63,900	( " ) 63,900	S単 80号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	( " ) 1.000	個	( " ) 56,800	( " ) 56,800	S単 81号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 150 0.74Mpa (RF) ,,	( " ) 12.000	組	( " ) 9,140	( " ) 109,680	S単 93号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF) ,,	( " ) 2.000	組	( " ) 5,380	( " ) 10,760	S単 83号
	合計				( " ) 2,967,625	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 2,687,956	
	官積算単価				2,967,625	合意率 0.905759
	*** B単 - 48号 ***					
000048	作業残土処理工		m3		( " ) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	( " ) 1.000	m3	1,408	( " ) 1,408	S単 189号
S02123	建設発生土処理費	( " ) 1.000	m3	1,130	( " ) 1,130	S単 127号
	合 計				( " ) 2,538	
	単 価				( " ) 2,299	
	官積算単価				2,538	合意率 0.905831
	*** B単 - 49号 ***					
000049	北出村17号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		( " ) 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 23.000	m3	280.6	( " ) 6,454	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 24.000	m3	3,017	( " ) 72,408	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 2,326	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 19,557	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 33.000	m <sup>2</sup>	1,328	( " ) 43,824	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.300	m3	31,670	( " ) 104,511	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを超え3.60m以下,なし	( " ) 15.000	m	45,888	( " ) 688,320	S単 135号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( " ) 7.500	本	4,100	( " ) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( " ) 6.000	本	42	( " ) 252	S単 95号
	合 計				( " ) 968,402	
	単 価				( " ) 58,476	
	官積算単価				64,560	合意率 0.905762
	*** B単 - 50号 ***					
000050	北出村17号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		( " ) 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 23.000	m3	280.6	( " ) 6,454	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 24.000	m3	3,017	( " ) 72,408	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 5.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 2,326	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 19,557	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( " ) 33.000	m <sup>2</sup>	1,328	( " ) 43,824	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.300	m3	31,670	( " ) 104,511	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを超え3.60m以下,なし	( " ) 15.000	m	68,955	( " ) 1,034,325	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( " ) 7.500	本	4,100	( " ) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( " ) 6.000	本	42	( " ) 252	S単 95号
	合 計				( " ) 1,314,407	
	単 価				( " ) 79,369	
	官積算単価				87,627	合意率 0.905759

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	北出村18号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		( " ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 8.000	m3	280.6	( " ) 2,245	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 24.000	m3	3,017	( " ) 72,408	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 1,396	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 19,557	S単 190号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 43,824	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.300	m3	31,670	( " ) 104,511	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( " ) 15.000	m	45,888	( " ) 688,320	S単 135号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( " ) 7.500	本	4,100	( " ) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( " ) 6.000	本	42	( " ) 252	S単 95号
	合計				( " ) 963,263	
	単価				( " ) 58,166	
	官積算単価				64,218	合意率 0.905758
*** B単 - 52号 ***						
000052	北出村18号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		( " ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 8.000	m3	280.6	( " ) 2,245	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 24.000	m3	3,017	( " ) 72,408	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 1,396	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 19,557	S単 190号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 43,824	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.300	m3	31,670	( " ) 104,511	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( " ) 15.000	m	68,955	( " ) 1,034,325	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( " ) 7.500	本	4,100	( " ) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( " ) 6.000	本	42	( " ) 252	S単 95号
	合計				( " ) 1,309,268	
	単価				( " ) 79,059	
	官積算単価				87,285	合意率 0.905757
*** B単 - 53号 ***						
000053	北出村19号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200		m		( " ) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 14.000	m3	280.6	( " ) 3,928	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 23.000	m3	3,017	( " ) 69,391	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 1,396	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 19,557	S単 190号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	( " ) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 43,824	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.300	m3	31,670	( " ) 104,511	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( " ) 15.000	m	45,888	( " ) 688,320	S単 135号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( " ) 7.500	本	4,100	( " ) 30,750	歩A S単 94号 当たり算出
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( " ) 6.000	本	42	( " ) 252	S単 95号
	合計				( " ) 961,929	
	単価				( " ) 58,085	
	官積算単価				64,129	合意率 0.905752
	*** B単 - 54号 ***					
000054	北出村19号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200		m		( " ) 15.000 m	歩A S単 188号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 14.000	m3	280.6	( " ) 3,928	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 23.000	m3	3,017	( " ) 69,391	T単 29号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 3.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 1,396	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 19,557	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	( " ) 33.000	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 43,824	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 3.300	m3	31,670	( " ) 104,511	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	( " ) 15.000	m	68,955	( " ) 1,034,325	S単 136号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	( " ) 7.500	本	4,100	( " ) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	( " ) 6.000	本	42	( " ) 252	S単 95号
	合計				( " ) 1,307,934	
	単価				( " ) 78,979	
	官積算単価				87,196	合意率 0.905764
	*** B単 - 55号 ***					
000055	既設水路取付工 H1200		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A S単 201号 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.100	m3	31,670	( " ) 34,837	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 8.300	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 75,987	S単 206号
	合計				( " ) 110,824	
	単価				( " ) 100,380	
	官積算単価				110,824	合意率 0.90576
	*** B単 - 56号 ***					
000056	1号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2連		m		( " ) 10.000 m	歩A S単 6号 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 45.000	m3	280.6	( " ) 12,627	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 16.000	m3	3,369	( " ) 53,904	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	( " ) 11.000	m3	2,710	( " ) 29,810	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	( " ) 20.000	m	117,800	( " ) 2,356,000	S単 209号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ材(ルン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.460	m3	40,840	( " ) 59,626	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 30.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 13,956	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( " ) 1.210	ton	24,298	( " ) 29,401	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(バツカ材攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	( " ) 24.000	m3	900	( " ) 21,600	T単 22号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( " ) 2,579,671	
	単価				( " ) 233,656	
	官積算単価				257,967	合意率 0.905759
	*** B単 - 57号 ***					
000057	ボックスカルバートPC縦締め 1号横断暗渠工		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	( " ) 0.040	ton	504,000	( " ) 20,160	S単 97号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	( " ) 16.000	個	799	( " ) 12,784	S単 98号
S02116	PCケーブル用グリッ 12.7用,,	( " ) 16.000	個	2,270	( " ) 36,320	S単 99号
	合計				( " ) 69,264	
	単価				( " ) 62,737	
	官積算単価				69,264	合意率 0.905766
	*** B単 - 58号 ***					
000058	地覆 1号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		( " ) 1,500	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 1.500	m3	40,100	( " ) 60,150	S単 203号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 7.000	m <sup>2</sup>	8,272	( " ) 57,904	S単 207号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.090	ton	173,294	( " ) 15,596	S単 130号
	合計				( " ) 133,650	
	単価				( " ) 80,703	
	官積算単価				89,100	合意率 0.905757
	*** B単 - 59号 ***					
000059	2号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200×2連		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 71.000	m3	280.6	( " ) 19,923	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリ( )	( " ) 30.000	m3	3,369	( " ) 101,070	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	( " ) 15.000	m3	2,710	( " ) 40,650	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	( " ) 20.000	m	181,400	( " ) 3,628,000	S単 210号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.560	m3	40,840	( " ) 63,710	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 49.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 22,795	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( " ) 1.720	ton	24,298	( " ) 41,793	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(ハックル攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( " ) 34.000	m3	900	( " ) 30,600	T単 22号
	合計				( " ) 3,951,288	
	単価				( " ) 357,892	
	官積算単価				395,129	合意率 0.905759
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ボックスカルバートPC縦締め 2号横断暗渠工		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	( " ) 0.060	ton	518,000	( " ) 31,080	S単 100号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,	( " ) 16.000	個	799	( " ) 12,784	S単 101号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	( " ) 16.000	個	2,600	( " ) 41,600	S単 102号
	合計				( " ) 85,464	
	単価				( " ) 77,410	
	官積算単価				85,464	合意率 0.905761
	*** B単 - 61号 ***					
000061	地覆 2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		( " ) 3,700	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( " ) 3.700	m3	40,100	( " ) 148,370	S単 203号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 16.000	m <sup>2</sup>	8,272	( " ) 132,352	S単 207号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.169	ton	173,294	( " ) 29,287	S単 130号
	合計				( " ) 310,009	
	単価				( " ) 75,890	
	官積算単価				83,786	合意率 0.905759
	*** B単 - 62号 ***					
000062	3号横断暗渠工 ボックスカルバート B1800×H1200×2連		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 58.000	m3	280.6	( " ) 16,275	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	( " ) 21.000	m3	3,369	( " ) 70,749	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	( " ) 13.000	m3	2,710	( " ) 35,230	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	( " ) 20.000	m	164,800	( " ) 3,296,000	S単 211号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.540	m3	40,840	( " ) 62,894	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 20,934	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( " ) 1.380	ton	24,298	( " ) 33,531	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(ハック鈎攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( " ) 28.000	m3	900	( " ) 25,200	T単 22号
	合計				( " ) 3,563,560	
	単価				( " ) 322,773	
	官積算単価				356,356	合意率 0.905759
	*** B単 - 63号 ***					
000063	ボックスカルバートPC縦締め 3号横断暗渠工		式		( " ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	P C 鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	( " ) 0.040	ton	504,000	( " ) 20,160	S単 97号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	( " ) 16.000	個	799	( " ) 12,784	S単 98号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	( " ) 16.000	個	2,270	( " ) 36,320	S単 99号
	合計				( " ) 69,264	
	単価				( " ) 62,737	
	官積算単価				69,264	合意率 0.905766
	*** B単 - 64号 ***					
000064	地覆 3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		( " ) 2,700	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B)	( " ) 2.700	m3	40,100	( " ) 108,270	S単 203号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 12.000	m <sup>2</sup>	8,272	( " ) 99,264	S単 207号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.138	ton	173,294	( " ) 23,915	S単 130号
	合計				( " ) 231,449	
	単価				( " ) 77,644	
	官積算単価				85,722	合意率 0.905765
	*** B単 - 65号 ***					
000065	4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1800×H1200×2連		m		( " ) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( " ) 75.000	m <sup>3</sup>	280.6	( " ) 21,045	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ( )	( " ) 34.000	m <sup>3</sup>	3,369	( " ) 114,546	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	( " ) 16.000	m <sup>3</sup>	2,710	( " ) 43,360	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均シコクリト,有り,なし	( " ) 20.000	m	164,800	( " ) 3,296,000	S単 211号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツ約(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 1.540	m <sup>3</sup>	40,840	( " ) 62,894	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( " ) 45.000	m <sup>2</sup>	465.2	( " ) 20,934	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( " ) 1.330	ton	24,298	( " ) 32,316	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(バツ約攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( " ) 27.000	m <sup>3</sup>	900	( " ) 24,300	T単 22号
	合計				( " ) 3,618,142	
	単価				( " ) 327,717	
	官積算単価				361,814	合意率 0.90576
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ボックスカルバートPC縦締め 4号横断暗渠工		式		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	( " ) 0.050	ton	504,000	( " ) 25,200	S単 97号
S02116	PCケーブル用アンカプレート 12.7用,,	( " ) 16.000	個	799	( " ) 12,784	S単 98号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	( " ) 16.000	個	2,270	( " ) 36,320	S単 99号
	合計				( " ) 74,304	
	単価				( " ) 67,302	
	官積算単価				74,304	合意率 0.905765
	*** B単 - 67号 ***					
000067	地覆 4号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m <sup>3</sup>		( " ) 3.700	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B)	( " ) 3.700	m <sup>3</sup>	40,100	( " ) 148,370	S単 203号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	( " ) 17.000	m <sup>2</sup>	8,272	( " ) 140,624	S単 207号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( " ) 0.156	ton	173,294	( " ) 27,034	S単 130号
	合計				( " ) 316,028	
	単価				( " ) 77,364	
	官積算単価				85,413	合意率 0.905763
	*** B単 - 68号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000068	1号合流工				( " )	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.600	m3	31,670	( " ) 19,002	S単 201号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 5.800	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 7,702	S単 199号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	( " ) 5.800	m <sup>2</sup>	434.6	( " ) 2,521	S単 190号
S02116	L型柵工枠 1200×1200H,,	( " ) 1.000	本	18,840	( " ) 18,840	S単 103号
S02116	L型柵工枠 1500×1200H,,	( " ) 1.000	本	21,630	( " ) 21,630	S単 104号
S02116	L型柵工枠 2500×1200H,,	( " ) 1.000	本	30,960	( " ) 30,960	S単 105号
S02116	柵工板 上 1410×298×100,,	( " ) 3.000	枚	3,720	( " ) 11,160	S単 106号
S02116	柵工板 下 1410×398×100,,	( " ) 1.000	枚	4,840	( " ) 4,840	S単 107号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1170×298×110,,	( " ) 3.000	枚	3,720	( " ) 11,160	S単 108号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1170×398×110,,	( " ) 1.000	枚	4,840	( " ) 4,840	S単 109号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1280×298×110,,	( " ) 3.000	枚	3,720	( " ) 11,160	S単 110号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1280×398×110,,	( " ) 1.000	枚	4,840	( " ) 4,840	S単 111号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1240×298×110,,	( " ) 3.000	枚	3,720	( " ) 11,160	S単 112号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1240×398×110,,	( " ) 1.000	枚	4,840	( " ) 4,840	S単 113号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.900	m3	31,670	( " ) 28,503	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 4.300	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 39,367	S単 206号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッカー(ポン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	40,840	( " ) 4,084	S単 204号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( " ) 0.200	m <sup>2</sup>	4,642	( " ) 928	S単 208号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	( " ) 2.500	m <sup>3</sup>	1,328	( " ) 3,320	S単 199号
T00504	1号合流工据付工(機械)	( " ) 1.000	箇所	177,331	( " ) 177,331	T単 20号
	合 計				( " ) 418,188	
	単 価				( " ) 378,778	
	官積算単価				418,188	合意率 0.90576
	*** B単 - 69号 ***					
000069	2号合流工				( " )	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( " ) 0.100	m3	31,670	( " ) 3,167	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( " ) 0.500	m <sup>2</sup>	9,155	( " ) 4,578	S単 206号
	合 計				( " ) 7,745	
	単 価				( " ) 7,015	
	官積算単価				7,745	合意率 0.905745
	*** B単 - 70号 ***					
000070	場内整備土工				( " )	歩A
			箇所		1.000	箇所 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 60.000	m3	283.4	( " ) 17,004	S単 182号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシュラン RC-40	( " ) 138.000	m <sup>2</sup>	591.1	( " ) 81,572	S単 213号
	合 計				( " ) 98,576	
	単 価				( " ) 89,286	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				98,576	合意率 0.905757
	*** B単 - 71号 ***					
000071	吸水槽土工		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 185.000	m3	280.6	( ) 51,911	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	( ) 19.000	m3	3,453	( ) 65,607	S単 8号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	( ) 50.000	m3	2,844	( ) 142,200	T単 30号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	( ) 83.000	m3	991.4	( ) 82,286	S単 183号
	合計				( ) 342,004	
	単価				( ) 309,774	
	官積算単価				342,004	合意率 0.905761
	*** B単 - 72号 ***					
000072	吸水槽基礎		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	( ) 0.760	ton	24,298	( ) 18,466	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(バツ粉攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	( ) 15.000	m3	900	( ) 13,500	T単 22号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	( ) 17.000	m <sup>2</sup>	465.2	( ) 7,908	S単 193号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( ) 1.700	m3	31,670	( ) 53,839	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	( ) 2.400	m <sup>2</sup>	4,642	( ) 11,141	S単 208号
	合計				( ) 104,854	
	単価				( ) 94,973	
	官積算単価				104,854	合意率 0.905764
	*** B単 - 73号 ***					
000073	吸水槽本体工		箇所		( ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	( ) 18.300	m3	32,200	( ) 589,260	S単 205号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( ) 80.000	m <sup>2</sup>	9,155	( ) 732,400	S単 206号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.577	ton	176,384	( ) 101,774	S単 131号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.076	ton	176,384	( ) 13,405	S単 132号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.382	ton	176,384	( ) 67,379	S単 133号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	( ) 0.846	ton	177,929	( ) 150,528	S単 134号
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下	( ) 2.000	空m3	4,839	( ) 9,678	S単 166号
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	( ) 61.000	掛m <sup>2</sup>	4,741	( ) 289,201	S単 165号
S02116	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm,,	( ) 10.000	個	2,580	( ) 25,800	S単 114号
S02116	グレーチング受枠 1870×1920,,	( ) 1.000	個	16,330	( ) 16,330	S単 115号
	合計				( ) 1,995,755	
	単価				( ) 1,807,675	
	官積算単価				1,995,755	合意率 0.905759
	*** B単 - 74号 ***					
000074	シート敷設撤去 土木シート		m <sup>2</sup>		( ) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	239	( " ) 239	歩A 当たり算出 S単 170号
	合計				( " ) 239	
	単価				( " ) 216.47	
	官積算単価				239	合意率 0.90576
	*** B単 - 75号 ***					
000075	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	1,446	( " ) 1,446	S単 167号
	合計				( " ) 1,446	
	単価				( " ) 1,309.72	
	官積算単価				1,446	合意率 0.905759
	*** B単 - 76号 ***					
000076	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,3,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	550	( " ) 550	S単 168号
	合計				( " ) 550	
	単価				( " ) 498.16	
	官積算単価				550	合意率 0.905758
	*** B単 - 77号 ***					
000077	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		( " ) 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	614	( " ) 614	S単 169号
	合計				( " ) 614	
	単価				( " ) 556.15	
	官積算単価				614	合意率 0.905794
	*** B単 - 78号 ***					
000078	進入路盛土設置撤去		m <sup>3</sup>		( " ) 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	283.4	( " ) 283	S単 182号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	( " ) 1.000	m <sup>3</sup>	356.4	( " ) 356	S単 180号
	合計				( " ) 639	
	単価				( " ) 578.78	
	官積算単価				639	合意率 0.905763
	*** B単 - 79号 ***					
000079	交通誘導警備員A		人		( " ) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	( " ) 1.000	人	16,524	( " ) 16,524	S単 22号
	合計				( " ) 16,524	
	単価				( " ) 14,967	
	官積算単価				16,524	合意率 0.905773
	*** B単 - 80号 ***					
000080	暗渠管敷設・撤去工 600、貸与品		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	( " ) 1.000	m	2,092	( " ) 2,092	S単 147号
T00801	高密度ポリエチレン管撤去 600	( " ) 1.000	m	1,046	( " ) 1,046	T単 23号
	合計				( " ) 3,138	
	単価				( " ) 2,842.28	
	官積算単価				3,138	合意率 0.905761
	*** B単 - 81号 ***					
000081	土のう工 仕捲え~設置~撤去		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	( " ) 1.000	m3	32,353	( " ) 32,353	S単 158号
	合計				( " ) 32,353	
	単価				( " ) 29,304.02	
	官積算単価				32,353	合意率 0.905759
	*** B単 - 82号 ***					
000082	盛土工		m3		( " ) 134.000	歩A 当たり算出
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	( " ) 91.000	m3	3,017	( " ) 274,547	T単 29号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	( " ) 43.000	m3	283.4	( " ) 12,186	S単 182号
	合計				( " ) 286,733	
	単価				( " ) 1,938.32	
	官積算単価				2,140	合意率 0.90576
	*** B単 - 83号 ***					
000083	掘削		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	( " ) 1.000	m3	1,158	( " ) 1,158	S単 186号
	合計				( " ) 1,158	
	単価				( " ) 1,048.87	
	官積算単価				1,158	合意率 0.905762
	*** B単 - 84号 ***					
000084	大型土のう工 製作・設置		袋		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツ鉢,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	( " ) 1.000	袋	4,868	( " ) 4,868	S単 159号
	合計				( " ) 4,868	
	単価				( " ) 4,409.24	
	官積算単価				4,868	合意率 0.90576
	*** B単 - 85号 ***					
000085	土のう工 仕捲え~設置~撤去		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	( " ) 1.000	m3	32,353	( " ) 32,353	S単 158号
	合計				( " ) 32,353	
	単価				( " ) 29,304.08	
	官積算単価				32,353	合意率 0.905759
	*** B単 - 86号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000086	シート敷設・撤去 ブルーシート		m <sup>2</sup>		( " ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18062	ブルーシート敷設(資材、敷設) 敷設～撤去	( " ) 1.000	m <sup>2</sup>	148	( " ) 148	S単 171号
	合計				( " ) 148	
	単価				( " ) 134.05	
	官積算単価				148	合意率 0.905753
	*** B単 - 87号 ***					
000087	排水処理		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1.000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 20,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( " ) 1.000	箇所	110,843	( " ) 110,843	S単 160号
	合計				( " ) 127,082	
	単価				( " ) 115,106	
	官積算単価				127,082	合意率 0.905761
	*** B単 - 88号 ***					
000088	排水処理		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1.000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( " ) 1.000	箇所	55,421	( " ) 55,421	S単 161号
	合計				( " ) 71,660	
	単価				( " ) 64,907	
	官積算単価				71,660	合意率 0.905763
	*** B単 - 89号 ***					
000089	排水処理		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1.000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( " ) 1.000	箇所	83,217	( " ) 83,217	S単 162号
	合計				( " ) 99,456	
	単価				( " ) 90,083	
	官積算単価				99,456	合意率 0.905757
	*** B単 - 90号 ***					
000090	排水処理		箇所		( " ) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	( " ) 1.000	箇所	16,239	( " ) 16,239	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	( " ) 1.000	箇所	27,796	( " ) 27,796	S単 163号
	合計				( " ) 44,035	
	単価				( " ) 39,885	
	官積算単価				44,035	合意率 0.905756
	*** B単 - 91号 ***					
000091	仮設材輸送 敷鉄板		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	8,320	( " ) 8,320	S単 172号
	合計				( " ) 8,320	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( " ) 7,535.92	
	官積算単価				8,320	合意率 0.90576
	*** B単 - 92号 ***					
B19002	仮設材輸送 仮設暗渠管		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	( " ) 1.000	ton	9,820	( " ) 9,820	S単 173号
	合 計				( " ) 9,820	
	単 価				( " ) 8,894.82	
	官積算単価				9,820	合意率 0.905723
	*** B単 - 93号 ***					
000093	六価クロム溶出試験		検体		( " ) 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	( " ) 1.000	検体	7,500	( " ) 7,500	S単 116号
	合 計				( " ) 7,500	
	単 価				( " ) 6,793	
	官積算単価				7,500	合意率 0.905733
	*** B単 - 94号 ***					
000094	エレフット試験		箇所		( " ) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	( " ) 1.000	箇所	130,200	( " ) 130,200	S単 117号
	合 計				( " ) 130,200	
	単 価				( " ) 117,930	
	官積算単価				130,200	合意率 0.90576
	*** B単 - 95号 ***					
000095	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、損耗率55%		m		( " ) 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、損耗率55%,,	( " ) 1.000	m	11,550	( " ) 11,550	S単 118号
	合 計				( " ) 11,550	
	単 価				( " ) 11,550	
	官積算単価				11,550	合意率 0
	*** B単 - 96号 ***					
000096	5号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 87.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 139.000	m3	356.4	(0) 49,540	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 4.000	m3	3,017	(0) 12,068	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 10.000	m3	3,121	(0) 31,210	T単 25号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 149.000	m3	1,042	(0) 155,258	S単 184号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 47.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 21,864	S単 191号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツ RC-40	(0.000) 265.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 192,947	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000) 265.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 243,297	S単 216号
	合 計				(0) 706,184	
	単 価				(0) 7,353	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				8,117	合意率 0.905816
	*** B単 - 97号 ***					
000097	17号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 149.800 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オーソカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 163.000	m3	356.4	(0) 58,093	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 16.000	m3	3,017	(0) 48,272	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 15.000	m3	3,121	(0) 46,815	T単 25号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 179.000	m3	2,484	(0) 444,636	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 96.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 44,659	S単 191号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	(0.000) 342.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 249,010	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 342.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 313,990	S単 216号
	合計				(0) 1,205,475	
	単 価				(0) 7,289	
	官積算単価				8,047	合意率 0.905756
	*** B単 - 98号 ***					
000098	18号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 80.600 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オーソカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 75.000	m3	356.4	(0) 26,730	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 14.000	m3	3,017	(0) 42,238	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 25.000	m3	3,121	(0) 78,025	T単 25号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 13.000	m3	3,017	(0) 39,221	T単 26号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 88.000	m3	2,484	(0) 218,592	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 115.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 53,498	S単 191号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	917.7	(0) 918	S単 192号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	(0.000) 167.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 121,593	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 167.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 153,323	S単 216号
	合計				(0) 734,138	
	単 価				(0) 8,250	
	官積算単価				9,108	合意率 0.905765
	*** B単 - 99号 ***					
000099	18号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 75.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オーソカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 72.000	m3	356.4	(0) 25,661	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 8.000	m3	3,017	(0) 24,136	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 8.000	m3	3,121	(0) 24,968	T単 25号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 84.000	m3	2,484	(0) 208,656	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 52.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 24,190	S単 191号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	917.7	(0) 918	S単 192号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワッチャン RC-40	(0.000) 155.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 112,856	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 155.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 142,306	S単 216号
	合計				(0) 563,691	
	単 価				(0) 6,808	
	官積算単価				7,516	合意率 0.905821

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 100号 ***						
000100	19号支線道路 支線道路B(市道)		m		(0.000)m 158.000 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5.000m3未満、-、-、-	(0.000) 119.000	m3	356.4	(0) 42,412	S単 180号
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 41.000	m3	3,017	(0) 123,697	T単 24号
T00901	路床工(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 70.000	m3	3,121	(0) 218,470	T単 25号
T00902	路体(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 24.000	m3	3,017	(0) 72,408	T単 26号
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 153.000	m3	2,484	(0) 380,052	T単 28号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 224.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 104,205	S単 191号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、なし、再生クワツツリ RC-40	(0.000) 284.000	m <sup>2</sup>	728.1	(0) 206,780	S単 212号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材、粒度調整砕石 M-30、-、-、1層施工、なし、0mm、150mm	(0.000) 284.000	m <sup>2</sup>	918.1	(0) 260,740	S単 216号
	合計				(0) 1,408,764	
	単価				(0) 8,076	
	官積算単価				8,916	合意率 0.905801
*** B単 - 101号 ***						
000101	舗装版切断排水処理 変更		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライトルン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 ガソリン	(0.000) 0.050	日	27,035	(0) 1,352	S単 256号
S02116	As舗装切断排水(変更)	(0.000) 0.140	m3	15,000	(0) 2,100	S単 225号
	合計				(0) 3,452	
	単価				(0) 3,127	
	官積算単価				3,452	合意率 0.905731
*** B単 - 102号 ***						
000102	木材		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	積込 木材、	(0.000) 1.000	m3	49,192	(0) 49,192	S単 226号
S02123	運搬 木材、15km以内	(0.000) 1.000	m3	7,000	(0) 7,000	S単 248号
S02123	処分費 木材	(0.000) 1.000	m3	6,000	(0) 6,000	S単 249号
	合計				(0) 62,192	
	単価				(0) 56,335	
	官積算単価				62,192	合意率 0.905821
*** B単 - 103号 ***						
000103	石綿含有スレート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	撤去・積込 石綿含有スレート、	(0.000) 1.000	m3	53,768	(0) 53,768	S単 227号
S02123	運搬 石綿含有スレート、40km以内	(0.000) 1.000	m3	11,600	(0) 11,600	S単 250号
S02123	処分費 石綿含有スレート	(0.000) 1.000	m3	60,000	(0) 60,000	S単 251号
	合計				(0) 125,368	
	単価				(0) 113,561	
	官積算単価				125,368	合意率 0.905821
*** B単 - 104号 ***						

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000104	出村(1)5号用水路 200,TS,支線道路B埋設(市道)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	4,747	(0) 47,470	S単 255号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 5.000	m3	2,050	(0) 10,250	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし, なし	(0.000) 0.700	m3	12,502	(0) 8,751	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍リフレクティ,	(0.000) 10.000	m	279	(0) 2,790	S単 261号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	(0) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	(0) 6,265	S単 218号
	合計				(0) 104,786	
	単価				(0) 9,492	
	官積算単価				10,479	合意率 0.905812
	*** B単 - 105号 ***					
000105	出村(1)8号用水路 200,TS,現況道路埋設(市道)		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管型-ブ付,4.0m管,0箇所	(0.000) 10.000	m	4,747	(0) 47,470	S単 255号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 5.000	m3	2,050	(0) 10,250	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし,なし	(0.000) 0.800	m3	10,977	(0) 8,782	S単 139号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,なし, なし	(0.000) 0.700	m3	12,502	(0) 8,751	S単 140号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )	(0.000) 2.000	m3	3,369	(0) 6,738	S単 6号
S02116	山砂 ,クッション用(SF, S-F, S-FG, SG-F),	(0.000) 2.000	m3	4,200	(0) 8,400	S単 30号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍リフレクティ,	(0.000) 10.000	m	279	(0) 2,790	S単 261号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャ RC-40	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	1,068	(0) 5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(0.000) 5.000	m <sup>2</sup>	1,253	(0) 6,265	S単 218号
	合計				(0) 104,786	
	単価				(0) 9,492	
	官積算単価				10,479	合意率 0.905812
	*** B単 - 106号 ***					
000106	継手 TS継手		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径150,,	(0.000) 1.000	個	11,000	(0) 11,000	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 11 1/4°ベンド 径250,,	(0.000) 2.000	個	21,300	(0) 42,600	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,	(0.000) 1.000	個	9,680	(0) 9,680	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 22 1/2°ベンド 径250,,	(0.000) 2.000	個	23,900	(0) 47,800	S単 34号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 45°ベンド 径250,,	(0.000) 4.000	個	30,400	(0) 121,600	S単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,	(0.000) 1.000	個	12,400	(0) 12,400	S単 37号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 90°ベンド 径250,,	(0.000) 1.000	個	43,800	(0) 43,800	S単 38号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,	(0.000) 2.000	個	4,570	(0) 9,140	S単 39号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×250 TS,,	(0.000) 2.000	個		(0) 53,860	S単 40号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×200 TS,,	(0.000) 2.000	個		(0) 31,200	S単 41号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×150 TS,,	(0.000) 1.000	個		(0) 55,570	S単 42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×75 TS,,	(0.000) 3.000	個		(0) 19,100	S単 43号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75,,	(0.000) 5.000	個		(0) 7,710	S単 44号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,570	S単 45号
S02116	泥吐管 離脱防止内蔵型 250×75,,	(0.000) 1.000	個		(0) 150,850	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250×150 TS,,	(0.000) 1.000	個		(0) 31,220	S単 47号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250×200 TS,,	(0.000) 1.000	個		(0) 17,700	S単 228号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200×150 TS,,	(0.000) 2.000	個		(0) 12,500	S単 229号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 150×100,,	(0.000) 2.000	個		(0) 3,090	S単 48号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 100×75,,	(0.000) 2.000	個		(0) 1,040	S単 49号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,680	S単 50号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,	(0.000) 1.000	個		(0) 588	S単 230号
	合計				(0) 858,428	
	単価				(0) 777,530	
	官積算単価				858,428	合意率 0.90576
	*** B単 - 107号 ***					
000107	水路横断工 1号水管橋 250A (出村(1)1-3号用水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00430	水路横断設置工 1号水管橋 250	(0.000) 1.000	箇所		(0) 490,210	T単 13号
S02116	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×250×300,,	(0.000) 2.000	本		(0) 332,020	S単 231号
S02116	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×811,,	(0.000) 2.000	本		(0) 416,470	S単 232号
S02116	37°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2800L×80A,,	(0.000) 1.000	本		(0) 510,600	S単 233号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個		(0) 246,000	S単 79号
S02116	MFジョイント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000	個		(0) 56,800	S単 52号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個		(0) 63,900	S単 80号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個		(0) 56,800	S単 81号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF) ,,	(0.000) 8.000	組		(0) 21,800	S単 82号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF) ,,	(0.000) 2.000	組		(0) 5,380	S単 83号
	合計				(0) 3,409,250	
	単価				(0) 3,087,959	
	官積算単価				3,409,250	合意率 0.905759
	*** B単 - 108号 ***					
000108	水路横断工 4号水管橋 250A (出村(1)7号用水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00431	水路横断設置工 4号水管橋 250	(0.000) 1.000	箇所		(0) 659,721	T単 14号
S02116	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×250×300,,	(0.000) 2.000	本		(0) 332,020	S単 231号
S02116	27°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×386,,	(0.000) 2.000	本		(0) 371,390	S単 234号
S02116	37°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×4700L×80A,,	(0.000) 1.000	本		(0) 714,080	S単 235号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個		(0) 246,000	S単 79号
S02116	MFジョイント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000	個		(0) 56,800	S単 52号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個		(0) 63,900	S単 80号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ポール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000			(0) 56,800	S単 81号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF),,	(0.000) 8.000			(0) 174,400	S単 82号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF),,	(0.000) 2.000			(0) 10,760	S単 83号
	合計				(0) 3,692,081	
	単価				(0) 3,344,136	
	官積算単価				3,692,081	合意率 0.905759
	*** B単 - 109号 ***					
000109	水路横断工 5号水管橋 150A (出村(1)8号用水路)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00432	水路横断設置工 5号水管橋 150	(0.000) 1.000	箇所	347,465	(0) 347,465	T単 15号
S02116	27°ワン' 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45 ° 150A×250×300,,	(0.000) 2.000	本	190,600	(0) 381,200	S単 236号
S02116	27°ワン' 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 66 ° 150A×250×599,,	(0.000) 1.000	本	209,380	(0) 209,380	S単 237号
S02116	37°ワン' T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 150A×2800L×80A,,	(0.000) 1.000	本	292,460	(0) 292,460	S単 238号
S02116	27°ワン' 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45 ° 150A×250×599,,	(0.000) 1.000	本	205,980	(0) 205,980	S単 239号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 150 0.5MPa 偏心量100mm,,	(0.000) 2.000	個	185,000	(0) 370,000	S単 92号
S02116	MF' ヨイト FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 2.000	個	25,100	(0) 50,200	S単 57号
S02116	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	63,900	(0) 63,900	S単 80号
S02116	ポール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,	(0.000) 1.000	個	56,800	(0) 56,800	S単 81号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 150 0.74Mpa (RF),,	(0.000) 8.000	組	9,140	(0) 73,120	S単 93号
S02116	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF),,	(0.000) 2.000	組	5,380	(0) 10,760	S単 83号
	合計				(0) 2,061,265	
	単価				(0) 1,867,009	
	官積算単価				2,061,265	合意率 0.905759
	*** B単 - 110号 ***					
000110	北出村8号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B4500×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 67.000	m3	280.6	(0) 18,800	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 30.000	m3	3,017	(0) 90,510	T単 29号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 7.000	m3	2,844	(0) 19,908	T単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 930	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 75.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 32,595	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(0.000) 59.000	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 78,352	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート' ン' 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 5.900	m3	31,670	(0) 186,853	S単 201号
T01001	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) B4500×H1200	(0.000) 15.000	m	19,545	(0) 293,175	T単 32号
S02116	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む),,	(0.000) 10.000	組	76,600	(0) 766,000	S単 240号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000	本	42	(0) 252	S単 95号
	合計				(0) 1,518,125	
	単価				(0) 91,670	
	官積算単価				1,518,125	合意率 0.905752
	*** B単 - 111号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000111	北出村8号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B3700×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 31.000	m3	280.6	(0) 8,699	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 52.000	m3	3,017	(0) 156,884	T単 29号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 16.000	m3	2,844	(0) 45,504	T単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 7.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 3,256	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 22.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 9,561	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 49.000	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 65,072	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 4.900	m3	31,670	(0) 155,183	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	(0.000) 15.000	m	59,275	(0) 889,125	S単 252号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000	本	42	(0) 252	S単 95号
	合計				1,364,286	
	単価				(0) 82,380	
	官積算単価				90,952	合意率 0.905752
	*** B単 - 112号 ***					
000112	北出村8号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2800×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 48.000	m3	280.6	(0) 13,469	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 84.000	m3	3,017	(0) 253,428	T単 29号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 12.000	m3	2,844	(0) 34,128	T単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 11.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 5,117	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 46.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 19,992	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 37.000	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 49,136	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 3.700	m3	31,670	(0) 117,179	S単 201号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を超え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし	(0.000) 15.000	m	51,942	(0) 779,130	S単 253号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000	本	42	(0) 252	S単 95号
	合計				1,302,581	
	単価				(0) 78,654	
	官積算単価				86,839	合意率 0.905752
	*** B単 - 113号 ***					
000113	北出村8号用排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(0.000)m 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 50.000	m3	280.6	(0) 14,030	S単 188号
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満) 流用土	(0.000) 72.000	m3	3,017	(0) 217,224	T単 29号
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満) 流用土	(0.000) 28.000	m3	2,844	(0) 79,632	T単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 465	S単 191号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.000	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 869	S単 190号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 26.000	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 34,528	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	31,670	(0) 82,342	S単 201号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05012	鉄筋コンクリート渠掘付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし	(0.000) 15.000	m	42,760	(0) 641,400	S単 254号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(0.000) 7.500	本	4,100	(0) 30,750	S単 94号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(0.000) 6.000	本	42	(0) 252	S単 95号
	合計				(0) 1,101,492	
	単価				(0) 66,512	
	官積算単価				73,433	合意率 0.905752
	*** B単 - 114号 ***					
000114	既設水路取付工 H1200		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	31,670	(0) 19,002	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 5.000	㎡	9,155	(0) 45,775	S単 206号
	合計				(0) 64,777	
	単価				(0) 58,672	
	官積算単価				64,777	合意率 0.90576
	*** B単 - 115号 ***					
000115	既設水路取付工 4号横断暗渠		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.800	m3	31,670	(0) 57,006	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 7.500	㎡	9,155	(0) 68,663	S単 206号
	合計				(0) 125,669	
	単価				(0) 113,826	
	官積算単価				125,669	合意率 0.90576
	*** B単 - 116号 ***					
000116	1号横断暗渠工 ボックスカルバート B1100×H1200×2連		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 11.000	m3	280.6	(0) 3,087	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート( )	(0.000) 16.000	m3	3,369	(0) 53,904	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 4.000	m3	2,710	(0) 10,840	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	117,800	(0) 2,356,000	S単 209号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ機能付打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.460	m3	40,840	(0) 59,626	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	㎡	9,155	(0) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 30.000	㎡	465.2	(0) 13,956	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.410	ton	24,298	(0) 58,558	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(コンクリート攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 24.000	m3	900	(0) 21,600	T単 22号
	合計				(0) 2,580,318	
	単価				(0) 233,715	
	官積算単価				258,032	合意率 0.905759
	*** B単 - 117号 ***					
000117	2号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200×2連		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 60.000	m3	280.6	(0) 16,836	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 26.000	m3	3,369	(0) 87,594	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 15.000	m3	2,710	(0) 40,650	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	181,400	(0) 3,628,000	S単 210号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.560	m3	40,840	(0) 63,710	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 49.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 22,795	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.930	ton	24,298	(0) 71,193	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(パツク攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 34.000	m3	900	(0) 30,600	T単 22号
	合計				(0) 3,964,125	
	単価				(0) 359,054	
	官積算単価				396,413	合意率 0.905759
	*** B単 - 118号 ***					
000118	地覆 2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 3,300 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.300	m3	40,100	(0) 132,330	S単 203号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 15.000	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 124,080	S単 207号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.156	ton	173,294	(0) 27,034	S単 130号
	合計				(0) 283,444	
	単価				(0) 77,798	
	官積算単価				85,892	合意率 0.905759
	*** B単 - 119号 ***					
000119	3号横断暗渠工 ボックスカルバート B1800×H1200×2連		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 58.000	m3	280.6	(0) 16,275	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )	(0.000) 16.000	m3	3,369	(0) 53,904	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 4.000	m3	2,710	(0) 10,840	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	164,800	(0) 3,296,000	S単 211号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.540	m3	40,840	(0) 62,894	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 45.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 20,934	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.060	ton	24,298	(0) 50,054	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(パツク攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 28.000	m3	900	(0) 25,200	T単 22号
	合計				(0) 3,538,848	
	単価				(0) 320,534	
	官積算単価				353,885	合意率 0.905759
	*** B単 - 120号 ***					
000120	地覆 3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		(0.000)m3 2,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B)	(0.000) 2.000	m3	40,100	(0) 80,200	S単 203号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 8.800	m <sup>2</sup>	8,272	(0) 72,794	S単 207号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.127	ton	173,294	(0) 22,008	S単 130号
	合計				(0) 175,002	
	単価				(0) 79,255	
	官積算単価				87,501	合意率 0.905765
	*** B単 - 121号 ***					
000121	4号横断暗渠工 ボックスカルバート B1800×H1200×2連		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 36.000	m <sup>3</sup>	280.6	(0) 10,102	S単 188号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンクリート( )	(0.000) 30.000	m <sup>3</sup>	3,369	(0) 101,070	S単 6号
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)	(0.000) 16.000	m <sup>3</sup>	2,710	(0) 43,360	T単 31号
SA0521	SP ボックスカルバート機械掘付 掘付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし	(0.000) 20.000	m	164,800	(0) 3,296,000	S単 211号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.540	m <sup>3</sup>	40,840	(0) 62,894	S単 202号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.300	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 2,747	S単 206号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 45.000	m <sup>2</sup>	465.2	(0) 20,934	S単 193号
T00506	固化材散布 セメント系固化材 施工障害なし	(0.000) 2.250	ton	24,298	(0) 54,671	T単 21号
T00507	粉体攪拌工(ハックル攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 27.000	m <sup>3</sup>	900	(0) 24,300	T単 22号
	合計				(0) 3,616,078	
	単価				(0) 327,530	
	官積算単価				361,608	合意率 0.90576
	*** B単 - 122号 ***					
000122	1号合流工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	31,670	(0) 38,004	S単 201号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 12.300	m <sup>2</sup>	1,328	(0) 16,334	S単 199号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 12.300	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 5,346	S単 190号
S02116	L型柵工枠 1200×1200H,,	(0.000) 1.000	本	18,840	(0) 18,840	S単 103号
S02116	L型柵工枠 1500×1200H,,	(0.000) 1.000	本	21,630	(0) 21,630	S単 104号
S02116	L型柵工枠 2500×1200H,,	(0.000) 1.000	本	30,960	(0) 30,960	S単 105号
S02116	柵工板 上 1410×298×100,,	(0.000) 3.000	枚	3,720	(0) 11,160	S単 106号
S02116	柵工板 下 1410×398×100,,	(0.000) 1.000	枚	4,840	(0) 4,840	S単 107号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1170×298×110,,	(0.000) 3.000	枚	3,720	(0) 11,160	S単 108号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1170×398×110,,	(0.000) 1.000	枚	4,840	(0) 4,840	S単 109号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1280×298×110,,	(0.000) 3.000	枚	3,720	(0) 11,160	S単 110号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1280×398×110,,	(0.000) 1.000	枚	4,840	(0) 4,840	S単 111号
S02116	柵工板 カーブ用 上 1240×298×110,,	(0.000) 3.000	枚	3,720	(0) 11,160	S単 112号
S02116	柵工板 カーブ用 下 1240×398×110,,	(0.000) 1.000	枚	4,840	(0) 4,840	S単 113号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200	m <sup>3</sup>	31,670	(0) 38,004	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 5.700	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 52,184	S単 206号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	40,840	(0) 8,168	S単 204号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.200	m <sup>2</sup>	4,642	(0) 928	S単 208号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 3.400	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 4,515	S単 199号
T00504	1号合流工据付工(機械)	(0.000) 1.000	箇所	177,331	(0) 177,331	T単 20号
	合計				(0) 476,244	
	単価				(0) 431,363	
	官積算単価				476,244	合意率 0.90576
	*** B単 - 123号 ***					
000123	2号合流工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 26.100	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 34,661	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.600	m3	31,670	(0) 82,342	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 26.100	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 11,343	S単 190号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	31,670	(0) 3,167	S単 201号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 0.500	m <sup>2</sup>	9,155	(0) 4,578	S単 206号
	合計				(0) 136,091	
	単価				(0) 123,264	
	官積算単価				136,091	合意率 0.905745
	*** B単 - 124号 ***					
000124	3号合流工		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 23.300	m <sup>3</sup>	1,328	(0) 30,942	S単 199号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 2.300	m3	31,670	(0) 72,841	S単 201号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 23.300	m <sup>2</sup>	434.6	(0) 10,126	S単 190号
	合計				(0) 113,909	
	単価				(0) 103,173	
	官積算単価				113,909	合意率 0.905745
	*** B単 - 125号 ***					
000125	高密度ポリエチレン管 900 ダブル		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 900 ダブル L=5m,,	(0.000) 1.000	本	238,000	(0) 238,000	S単 241号
	合計				(0) 238,000	
	単価				(0) 215,569	
	官積算単価				238,000	合意率 0.905752
	*** B単 - 126号 ***					
000126	高密度ポリエチレン管継手 PE 900		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 900 継手,,	(0.000) 1.000	本	62,900	(0) 62,900	S単 242号
	合計				(0) 62,900	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				56,972	合意率 0.905752
	*** B単 - 127号 ***					
000127	高密度ポリエチレン管 900 90°曲管		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 900 90°曲管,,	(0.000) 1.000	本	484,020	(0) 484,020	S単 243号
	合 計				(0) 484,020	
	単 価				(0) 438,402	
	官積算単価				484,020	合意率 0.905752
	*** B単 - 128号 ***					
000128	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,38,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	790	(0) 790	S単 258号
	合 計				(0) 790	
	単 価				(0) 716	
	官積算単価				790	合意率 0.90598
	*** B単 - 129号 ***					
000129	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,1,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	706	(0) 706	S単 259号
	合 計				(0) 706	
	単 価				(0) 640	
	官積算単価				706	合意率 0.90598
	*** B単 - 130号 ***					
000130	敷鉄板設置撤去		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,2,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	543	(0) 543	S単 260号
	合 計				(0) 543	
	単 価				(0) 492	
	官積算単価				543	合意率 0.90598
	*** B単 - 131号 ***					
000131	排水処理		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	16,239	(0) 16,239	S単 164号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 16,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	88,708	(0) 88,708	S単 257号
	合 計				(0) 104,947	
	単 価				(0) 95,056	
	官積算単価				104,947	合意率 0.905756
	*** B単 - 132号 ***					
000132	歩掛調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	歩掛調査 制水弁据付工:人力,,	(0.000) 1.000	式	54,000	(0) 54,000	S単 244号
	合 計				(0) 54,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 54,000	
	官積算単価				54,000	合意率 1
	*** B単 - 133号 ***					
000133	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 245号
	合 計				(0) 66,000	
	単 価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 134号 ***					
000134	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	204,000	(0) 204,000	S単 246号
	合 計				(0) 204,000	
	単 価				(0) 204,000	
	官積算単価				204,000	合意率 1
	*** B単 - 135号 ***					
000135	産業廃棄物処理税		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	(0.000) 1.000	ton	909	(0) 909	S単 247号
	合 計				(0) 909	
	単 価				(0) 909	
	官積算単価				909	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,432		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,847		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )		m3	2,975		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )		m3	3,369		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,477		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク( )		m3	3,453		歩A・単A
S02013	*** S単 - 9号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 250mm以下		本	8,030		歩A・単A
S02013	*** S単 - 10号 *** 防護柵等支柱削孔工 防護柵等支柱削孔工 150mm以下		本	4,449		歩A・単A
S02111	*** S単 - 11号 *** バ ックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バ ックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	11,100		歩A・単A
S02111	*** S単 - 12号 *** バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] バ ックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (入-スリシ(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単 - 13号 *** 攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 14号 *** バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	9,800		歩A・単A
S02112	*** S単 - 15号 *** バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 16号 *** バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バ ックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S単 - 19号 *** 普通作業員 普通作業員		人	21,726		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 配管工 配管工		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 交通誘導警備員A					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	交通誘導警備員A		人	16,524		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** 田面排水樹		個	12,300		歩A・単A
S02116	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む),, *** S単 - 24号 ***		L	143		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** 軽油		m	2,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** 山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** 積込		m3	42,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 積込		m3	31,968		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 無収縮モルタル		kg	182		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 山砂		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	21,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	9,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	23,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	11,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	30,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個	43,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手)		個	4,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個	53,860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個	31,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個	55,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個	19,100		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 150x 75,,		個	7,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100x75,,		個	2,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 泥吐管 泥吐管 離脱防止内蔵型 250x75,,		個	150,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250x 150 TS,,		個	31,220		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット A形 150x 100,,		個	3,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100x75,,		個	1,040		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径150,,		個	2,680		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,		個	1,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	56,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組	38,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 水道用レジンコンクリート製ホック 水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個	18,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 水道用レジンコンクリート製ホック 水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	25,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入,,		組	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 水道用レジンコンクリート製ホック 水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,		個	14,430		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 水道用レジンコンクリート製ホック 水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,		個	14,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 水道用レジンコンクリート製ホック 水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,		個	9,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 水道用レジンコンクリート製ホック 水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	16,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 給水栓 (ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa,,		基	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 芯出し入サー					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	芯出しパイプ 300用 90×50L×5t, *** S単 - 66号 ***		個	2,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m, *** S単 - 67号 ***		本	24,900		歩A・単A
S02116	配管用継手材 配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付), *** S単 - 68号 ***		個	29,200		歩A・単A
S02116	沈下防止底板 沈下防止底板 t=70mm, *** S単 - 69号 ***		組	6,400		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80, *** S単 - 70号 ***		個	1,810		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80, *** S単 - 71号 ***		個	1,520		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80, *** S単 - 72号 ***		個	1,420		歩A・単A
S02116	受樹 受樹 1型、一方開き, *** S単 - 73号 ***		個	7,630		歩A・単A
S02116	37° T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37° T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2800L×80A, *** S単 - 74号 ***		本	608,970		歩A・単A
S02116	27° 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27° 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A, *** S単 - 75号 ***		本	480,610		歩A・単A
S02116	27° 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27° 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A, *** S単 - 76号 ***		本	279,640		歩A・単A
S02116	27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×525L, *** S単 - 77号 ***		本	259,430		歩A・単A
S02116	27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×485L, *** S単 - 78号 ***		本	213,410		歩A・単A
S02116	27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×1200L, *** S単 - 79号 ***		本	332,800		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm, *** S単 - 80号 ***		個	246,000		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K, *** S単 - 81号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K, *** S単 - 82号 ***		個	56,800		歩A・単A
S02116	ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa(RF), *** S単 - 83号 ***		組	21,800		歩A・単A
S02116	ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa(RF), *** S単 - 84号 ***		組	5,380		歩A・単A
S02116	37° T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37° T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×4800L×80A, *** S単 - 85号 ***		本	880,970		歩A・単A
S02116	27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27° 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×495L, *** S単 - 86号 ***		本	220,190		歩A・単A
S02116	37° T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37° T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×2800L×80A, *** S単 - 87号 ***		本	368,370		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 150A,,		本	268,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A,,		本	156,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×922L,,		本	224,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×642L,,		本	149,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277mm 短管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×1200L,,		本	183,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 150 0.5MPa 偏心量100mm,,		個	185,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン 150 0.74Mpa (RF),,		組	9,140		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	42		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** セメント系固化材 セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton	504,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,		個	799		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** PCケーブル用グリッパ PCケーブル用グリッパ 12.7用,,		個	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton	518,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,		個	799		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** PCケーブル用グリッパ PCケーブル用グリッパ 15.2用,,		個	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** L型柵工枠 L型柵工枠 1200×1200H,,		本	18,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** L型柵工枠 L型柵工枠 1500×1200H,,		本	21,630		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** L型柵工枠 L型柵工枠 2500×1200H,,		本	30,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** 柵工板 柵工板 上 1410×298×100,,		枚	3,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 柵工板 柵工板 下 1410×398×100,,		枚	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 柵工板 カーブ用					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	柵工板 カーブ用 上 1170×298×110,, *** S単 - 109号 ***		枚	3,720		歩A・単A
	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1170×398×110,, *** S単 - 110号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1280×298×110,, *** S単 - 111号 ***		枚	3,720		歩A・単A
	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1280×398×110,, *** S単 - 112号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 上 1240×298×110,, *** S単 - 113号 ***		枚	3,720		歩A・単A
	柵工板 カーブ用 柵工板 カーブ用 下 1240×398×110,, *** S単 - 114号 ***		枚	4,840		歩A・単A
S02116	昇降用ステップ 昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm,, *** S単 - 115号 ***		個	2,580		歩A・単A
	グレーチング受枠 グレーチング受枠 1870×1920,, *** S単 - 116号 ***		個	16,330		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 *** S単 - 117号 ***		検体	7,500		歩A・単A
	エレフット試験 エレフット試験 *** S単 - 118号 ***		箇所	130,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、損耗率55%,, *** S単 - 119号 ***		m	11,550		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 120号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 121号 ***		m3	3,055		歩A・単A
	As舗装切断排水 As舗装切断排水 *** S単 - 122号 ***		m3	20,600		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 123号 ***		m3	2,820		歩A・単A
	運搬 運搬 水路内雑物、15km以内 *** S単 - 124号 ***		m3	7,150		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 水路内雑物 *** S単 - 125号 ***		m3	20,000		歩A・単A
	運搬 運搬 廃プラスチック類、15km以内 *** S単 - 126号 ***		m3	6,950		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 廃プラスチック類 *** S単 - 127号 ***		m3	12,000		歩A・単A
	建設発生土処理費 建設発生土処理費 *** S単 - 128号 ***		m3	1,130		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 129号 ***		m3	16,440		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,209		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	*** S単 - 130号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	173,294		歩A・単A
S03701	*** S単 - 131号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	176,384		歩A・単A
S03701	*** S単 - 132号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	176,384		歩A・単A
S03701	*** S単 - 133号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	176,384		歩A・単A
S03701	*** S単 - 134号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	177,929		歩A・単A
S05012	*** S単 - 135号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし		m	45,888		歩A・単A
S05012	*** S単 - 136号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし		m	68,955		歩A・単A
S07001	*** S単 - 137号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),振動コパ <sup>ク</sup> ク,区分 ,なし,なし		m <sup>3</sup>	9,702		歩A・単A
S07001	*** S単 - 138号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),タ <sup>ク</sup> ,区分 ,なし,なし		m <sup>3</sup>	10,683		歩A・単A
S07001	*** S単 - 139号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),振動コパ <sup>ク</sup> ク,区分 ,なし,なし		m <sup>3</sup>	10,977		歩A・単A
S07001	*** S単 - 140号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),タ <sup>ク</sup> ,区分 ,なし,なし		m <sup>3</sup>	12,502		歩A・単A
S07021	*** S単 - 141号 *** 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 VU,150mm,片受直管 <sup>ク</sup> 付,4.0m管,0箇所		m	3,131		歩A・単A
S07021	*** S単 - 142号 *** 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 VU,100mm,片受直管 <sup>ク</sup> 付,4.0m管,0箇所		m	1,827		歩A・単A
S07021	*** S単 - 143号 *** 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	1,955		歩A・単A
S07021	*** S単 - 144号 *** 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管人力布設 VU,75mm,片受直管 <sup>ク</sup> 付,4.0m管,0箇所		m	1,521		歩A・単A
S07022	*** S単 - 145号 *** 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管機械布設 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管機械布設 VU,250mm,片受直管 <sup>ク</sup> 付,4.0m管,0箇所,なし		m	6,912		歩A・単A
S07022	*** S単 - 146号 *** 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管機械布設 硬質 <sup>ホ</sup> リ塩化ビ <sup>ニ</sup> ル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	7,603		歩A・単A
S07035	*** S単 - 147号 *** 高密度 <sup>ホ</sup> リ <sup>ク</sup> 管機械布設 高密度 <sup>ホ</sup> リ <sup>ク</sup> 管機械布設 高密度 <sup>ホ</sup> リ <sup>ク</sup> 管,600mm,なし		m	2,092		歩A・単A
S07071	*** S単 - 148号 *** 炭素鋼管人力布設 炭素鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	5,001		歩A・単A
S07091	*** S単 - 149号 *** 制水弁人力据付					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,250mm *** S単 - 150号 ***		基	371,335		歩A・単A
	制水弁人力据付 樹脂製,150mm *** S単 - 151号 ***		基	91,494		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm *** S単 - 152号 ***		基	43,194		歩A・単A
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0,0 *** S単 - 153号 ***		m	2,890		歩A・単A
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 水田簡易ほ場整備整地工 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾝ,13t級,普通 *** S単 - 154号 ***		ha	446,725		歩A・単A
	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 155号 ***		m	1,044		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 156号 ***		m <sup>2</sup>	25		歩A・単A
	トラクタ[ガソリンエンジン・二輪駆動] トラクタ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出 *** S単 - 157号 ***		日	27,035		歩A・単A
S16004	トラック[油圧伸縮ジブ型] トラック[油圧伸縮ジブ型] トラック[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り,なし *** S単 - 158号 ***		日	38,000		歩A・単A
	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去 *** S単 - 159号 ***		m <sup>3</sup>	32,353		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾘ,現地土,0m <sup>3</sup> ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単 - 160号 ***		袋	4,868		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 20,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単 - 161号 ***		箇所	110,843		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単 - 162号 ***		箇所	55,421		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 15,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単 - 163号 ***		箇所	83,217		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし *** S単 - 164号 ***		箇所	27,796		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし *** S単 - 165号 ***		箇所	16,239		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単 - 166号 ***		掛m <sup>2</sup>	4,741		歩A・単A
	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m <sup>2</sup> 以下 *** S単 - 167号 ***		空m <sup>3</sup>	4,839		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,なし *** S単 - 168号 ***		m <sup>2</sup>	1,446		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,3,なし *** S単 - 169号 ***		m <sup>2</sup>	550		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし *** S単 - 170号 ***		m <sup>2</sup>	614		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 170号 ***		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	*** S単 - 171号 *** ブルーシート敷設(資材、敷設) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>	148		歩A・単A
S19003	*** S単 - 172号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19003	*** S単 - 173号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	9,820		歩A・単A
S42111	*** S単 - 174号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍重リフレクツィブ		m	279		歩A・単A
S86102	*** S単 - 175号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	680		歩A・単A
S86102	*** S単 - 176号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	784		歩A・単A
S86102	*** S単 - 177号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし		m <sup>3</sup>	558		歩A・単A
S86102	*** S単 - 178号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m <sup>3</sup>	680		歩A・単A
S86102	*** S単 - 179号 *** 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ→締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m <sup>3</sup>	507		歩A・単A
S86801	*** S単 - 180号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オフソケット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-		m <sup>3</sup>	356.4		歩A・単A
S86802	*** S単 - 181号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満		m <sup>3</sup>	258.2		歩A・単A
S86803	*** S単 - 182号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	283.4		歩A・単A
S86803	*** S単 - 183号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m <sup>3</sup>	991.4		歩A・単A
S86804	*** S単 - 184号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m <sup>3</sup>	1,042		歩A・単A
S86804	*** S単 - 185号 *** SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,なし		m <sup>3</sup>	436.5		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 186号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m <sup>3</sup>	1,158		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 187号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m <sup>3</sup>	2,050		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 188号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m <sup>3</sup>	280.6		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 189号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツツ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m <sup>3</sup>	1,408		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 190号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	434.6		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	*** S単 - 191号 *** SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 192号 *** SP 法面整形 切土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	917.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 193号 *** 水平面仕上げ SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	465.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 194号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m <sup>3</sup>	1,640		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 195号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m <sup>3</sup>	1,323		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 196号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,		m <sup>3</sup>	2,398		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 197号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m <sup>2</sup>	221.2		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 198号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-		m	672.2		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 199号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m <sup>3</sup>	1,328		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 200号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	39,570		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 201号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	31,670		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 202号 *** 間詰コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	40,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 203号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	40,100		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 204号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	40,840		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 205号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m <sup>3</sup>	32,200		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 206号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	9,155		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 207号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	8,272		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 208号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	4,642		歩A・単A
SA0521	*** S単 - 209号 *** SP ボックスカルバート機械据付					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコックト,有り,なし *** S単 - 210号 ***		m	117,800		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコックト,有り,なし *** S単 - 211号 ***		m	181,400		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコックト,有り,なし *** S単 - 212号 ***		m	164,800		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 213号 ***		m <sup>2</sup>	728.1		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 214号 ***		m <sup>2</sup>	591.1		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 215号 ***		m <sup>2</sup>	930.4		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40 *** S単 - 216号 ***		m <sup>2</sup>	1,068		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 217号 ***		m <sup>2</sup>	918.1		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,130mm *** S単 - 218号 ***		m <sup>2</sup>	838		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単 - 219号 ***		m <sup>2</sup>	1,253		歩A・単A
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,密粒度ｽｺｯ(13) *** S単 - 220号 ***		m <sup>2</sup>	3,013		歩A・単A
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t *** S単 - 221号 ***		日	18,000		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 222号 ***		人	29,988		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 223号 ***		人	25,602		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 224号 ***		人	21,726		歩A・単A
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 225号 ***		人	25,908		歩A・単A
S02116	As舗装切断排水(変更) As舗装切断排水(変更) *** S単 - 226号 ***		m <sup>3</sup>	15,000		歩A・単A
S02116	積込 積込 木材,, *** S単 - 227号 ***		m <sup>3</sup>	49,192		歩A・単A
S02116	撤去・積込 撤去・積込 石綿含有スレート,, *** S単 - 228号 ***		m <sup>3</sup>	53,768		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250 x 200 TS,, *** S単 - 229号 ***		個	17,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200 x 150 TS,, *** S単 - 230号 ***		個	12,500		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,, *** S単 - 231号 ***		個	588		歩A・単A
S02116	277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×250×300,, *** S単 - 232号 ***		本	332,020		歩A・単A
S02116	277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×811,, *** S単 - 233号 ***		本	416,470		歩A・単A
S02116	377°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 377°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2800L×80A,, *** S単 - 234号 ***		本	510,600		歩A・単A
S02116	277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×386,, *** S単 - 235号 ***		本	371,390		歩A・単A
S02116	377°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 377°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×4700L×80A,, *** S単 - 236号 ***		本	714,080		歩A・単A
S02116	277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A×250×300,, *** S単 - 237号 ***		本	190,600		歩A・単A
S02116	277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 66° 150A×250×599,, *** S単 - 238号 ***		本	209,380		歩A・単A
S02116	377°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) 377°T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 150A×2800L×80A,, *** S単 - 239号 ***		本	292,460		歩A・単A
S02116	277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 277°曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A×250×599,, *** S単 - 240号 ***		本	205,980		歩A・単A
S02116	コンクリート組立柵渠 コンクリート組立柵渠 B4500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む),, *** S単 - 241号 ***		組	76,600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 900 ダブル L=5m,, *** S単 - 242号 ***		本	238,000		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 900 継手,, *** S単 - 243号 ***		本	62,900		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 900 90°曲管,, *** S単 - 244号 ***		本	484,020		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 制水弁据付工:人力,, *** S単 - 245号 ***		式	54,000		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単 - 246号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 247号 ***		式	204,000		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処理税 産業廃棄物処理税 *** S単 - 248号 ***		ton	909		歩A・単A
S02123	運搬 運搬 木材、15km以内 *** S単 - 249号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 木材 *** S単 - 250号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S02123	運搬 運搬 石綿含有スレート、40km以内 *** S単 - 251号 ***		m3	11,600		歩A・単A
S02123	処分費 処分費 石綿含有スレート *** S単 - 251号 ***		m3	60,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05012	*** S単 - 252号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし		m	59,275		歩A・単A
S05012	*** S単 - 253号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50㎡を越え3.60㎡以下,なし		m	51,942		歩A・単A
S05012	*** S単 - 254号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし		m	42,760		歩A・単A
S07021	*** S単 - 255号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管型-フ付,4.0m管,0箇所		m	4,747		歩A・単A
S16001	*** S単 - 256号 *** ライトエンジン二輪駆動 ライトエンジン二輪駆動 ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, ガソリン		日	27,035		歩A・単A
S18006	*** S単 - 257号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 16,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし		箇所	88,708		歩A・単A
S18054	*** S単 - 258号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,38,1,なし		㎡	790		歩A・単A
S18054	*** S単 - 259号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,29,1,なし		㎡	706		歩A・単A
S18054	*** S単 - 260号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,29,2,なし		㎡	543		歩A・単A
S42111	*** S単 - 261号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリ塩化ビニル,		m	279		歩A・単A
T00100	*** T単 - 1号 *** 田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm		基	15,829		歩A・単A
T00101	*** T単 - 2号 *** 高密度ポリエチレン管人力布設 ダブル構造 200		m	8,505		歩A・単A
T00300	*** T単 - 3号 *** ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),1.3,182		m	4,390		歩A・単A
T00400	*** T単 - 4号 *** 制水弁設置工 浅埋型 75		箇所	70,744		歩A・単A
T00403	*** T単 - 5号 *** 制水弁設置工 浅埋型 150		箇所	143,244		歩A・単A
T00405	*** T単 - 6号 *** 制水弁設置工 浅埋型 250		箇所	486,485		歩A・単A
T00407	*** T単 - 7号 *** 円形鉄蓋1号設置 250		箇所	23,264		歩A・単A
T00408	*** T単 - 8号 *** 円形鉄蓋2号設置 350		箇所	40,585		歩A・単A
T00414	*** T単 - 9号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300		箇所	16,917		歩A・単A
T00416	*** T単 - 10号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底板 H=40		箇所	14,217		歩A・単A
T00421	*** T単 - 11号 *** レジンコンクリート製ボックス設置					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00425	円形2号 底板 H=40 *** T単 - 12号 *** 給水栓設置工		箇所	16,535		歩A・単A
T00430	75A *** T単 - 13号 *** 水路横断設置工		箇所	47,451		歩A・単A
T00431	1号水管橋 250 *** T単 - 14号 *** 水路横断設置工		箇所	490,210		歩A・単A
T00432	4号水管橋 250 *** T単 - 15号 *** 水路横断設置工		箇所	659,721		歩A・単A
T00436	5号水管橋 150 *** T単 - 16号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	347,465		歩A・単A
T00437	円形1号 上下部壁 H=150 *** T単 - 17号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	14,647		歩A・単A
T00438	円形2号 上下部壁 H=150 *** T単 - 18号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		箇所	19,235		歩A・単A
T00444	円形1号 調整リング H=100 *** T単 - 19号 *** 配管土工		箇所	9,307		歩A・単A
T00504	出村(1)7号用水路 排泥工 75 *** T単 - 20号 *** 1号合流工据付工(機械)		m	4,977		歩A・単A
T00506	*** T単 - 21号 *** 固化材散布		箇所	177,331		歩A・単A
T00507	セメント系固化材 施工障害なし *** T単 - 22号 *** 粉体攪拌工(ハッパ攪拌混合)		ton	24,298		歩A・単A
T00801	施工障害なし、深度0.5~2.0m *** T単 - 23号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m3	900		歩A・単A
T00900	600 *** T単 - 24号 *** 路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m	1,046		歩A・単A
T00901	流用土 *** T単 - 25号 *** 路床工(狭幅1.0m未満)		m3	3,017		歩A・単A
T00902	流用土 *** T単 - 26号 *** 路体(狭幅1.0m未満)		m3	3,121		歩A・単A
T00904	流用土 *** T単 - 27号 *** 路床置換工(狭幅1.0m未満)		m3	3,017		歩A・単A
T00905	*** T単 - 28号 *** 路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3	2,710		歩A・単A
T00907	*** T単 - 29号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3	2,484		歩A・単A
T00908	流用土 *** T単 - 30号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3	3,017		歩A・単A
T00910	流用土 *** T単 - 31号 *** 路床工(狭幅1.0m未満)		m3	2,844		歩A・単A
T01001	*** T単 - 32号 *** 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m3	2,710		歩A・単A
	B4500×H1200		m	19,545		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 はね付け+まき出し 人力タコ				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	2.040	人	21,726	44,321	
	合計				44,321	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,432	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.850	人	21,726	18,467	
	合計				18,467	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,847	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
*** S単 - 5号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ(ク)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 はね付け+まき出し 振動コバ(ク)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				29,748	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,975	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ <sup>レ</sup> ク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コパ <sup>レ</sup> ク( )				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	21,726	24,116	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				33,692	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,369	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	21,726	14,774	
	合計				14,774	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,477	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ <sup>レ</sup> ク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コパ <sup>レ</sup> ク( )				
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
R01003	普通作業員	1.330	人	21,726	28,896	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,120	512	
	合計				34,528	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,453	
	*** S単 - 9号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	250mm以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41085	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ(コンクリート削孔用) 250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター(コンクリート削孔用) 250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23025	コア採取器(コア-リングマシン) 100-250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合計				128,481	算出数量 16.000 本
	単価		本		8,030	
	*** S単 - 10号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P41084	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) 150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ(コンクリート削孔用) 150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター(コンクリート削孔用) 150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	29,988	20,992	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
M23024	コア採取器(コア-リングマシン) 50-150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合計				93,428	算出数量 21.000 本
	単価		本		4,449	
	*** S単 - 11号 ***					
S02111	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	11,100円				
M96005	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	11,100	11,100	
	合計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,100	
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (A'-スリ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (A'-スリ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	25,700円				
M96006	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (A'-スリ(改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	
	合計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,700	
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	攪拌混合機 攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 改良深度0.5m以上、2.0m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合計				39,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				39,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08056 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08056	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	1.000	日	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単 - 15号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1,000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S02112	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08061	バックホ【加型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合計				10,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				10,800	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1,000 人
	単価				29,988	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	16,524	16,524	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 ( その 1 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				16,524	算出数量 1,000 人
	単価				16,524	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm ( 調整板含む ) , ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96100				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm ( 調整板含む )	1,000	個	12,300	12,300	
	合計				12,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				12,300	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					深夜時間:0.0 週休:月単位
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L	143	143	
	合計				143	算出数量 1,000 各単位
	単価				143	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )					深夜時間:0.0 週休:月単位
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200	1,000	m	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	山土砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地区資材 ( Jコード )				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	J03206				深夜時間:0.0 週休:月単位
J03206	山土砂	1,000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	積込		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P )	地域資材 ( Pコード ) P96305				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96305	積込 水路内雑物	1.000	m3	42,600	42,600	
	合計				42,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				42,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	積込 積込 廃プラスチック類,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	31,968	31,968	
	合計				31,968	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,968	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J96002	無収縮モルタル	1.000	kg	182	182	
	合計				182	算出数量 1.000 各単位
	単価				182	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	山砂 山砂 .クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03203		深夜時間:0.0	週休:月単位	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96407		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96407	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径150	1.000	個	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 11 1/4°ベンド 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05334	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 11 1/4°ベンド 径250	1.000	個	21,300	21,300	
	合計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,300	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05315		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05315	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4°ベンドB形 径150	1.000	個	9,680	9,680	
	合計				9,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,680	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 22 1/2°ベンド 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05333		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05333	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 22 1/2°ベンド 径250	1.000	個	23,900	23,900	
	合計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,900	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05308		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05308	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径150	1.000	個	11,800	11,800	
	合計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,800	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45°ベンド 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05332		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05332	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 45°ベンド 径250	1.000	個	30,400	30,400	
	合計				30,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,400	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 37号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径150	1.000	個	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90°ベンド 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05331	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 90°ベンド 径250	1.000	個	43,800	43,800	
	合計				43,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,800	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05292		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05292	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径100	1.000	個	4,570	4,570	
	合計				4,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,570	
*** S単 - 40号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×250 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96423		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96423	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×250 TS	1.000	個	53,860	53,860	
	合計				53,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,860	
*** S単 - 41号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×200 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96422		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96422	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×200 TS	1.000	個	31,200	31,200	
	合計				31,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				31,200	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×150 TS,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96421				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96421	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×150 TS	1.000	個	55,570	55,570	
	合 計				55,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55,570	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×75 TS,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96419				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96419	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250×75 TS	1.000	個	19,100	19,100	
	合 計				19,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,100	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96412				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96412	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×75	1.000	個	7,710	7,710	
	合 計				7,710	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,710	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05283				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×75	1.000	個	2,570	2,570	
	合 計				2,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,570	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	泥吐管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	泥吐管 離脱防止内蔵型 250×75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96481				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96481	泥吐管 離脱防止内蔵型 250×75	1.000	個	150,850	150,850	
	合計				150,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,850	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250×150 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96429	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250×150 TS	1.000	個	31,220	31,220	
	合計				31,220	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,220	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 150×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96414	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 150×100	1.000	個	3,090	3,090	
	合計				3,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,090	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 100×75	1.000	個	1,040	1,040	
	合計				1,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,040	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05253		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05253	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径150	1.000	個	2,680	2,680	
	合計				2,680	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,680	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,550	1,550	
	合計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96455		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96455	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	56,800	56,800	
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96458		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96458	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入	1.000	組	38,500	38,500	
	合計				38,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,500	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,800	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ 水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96471		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96471	水道用レｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾌﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm	1.000	個	18,800	18,800	
	合計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,800	
	*** S単 - 56号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96474		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96474	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,100	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96453		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96453	MFジョイント FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	25,100	25,100	
	合計				25,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,100	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マク入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96457		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96457	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マク入	1.000	組	21,700	21,700	
	合計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,700	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96465		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96465	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm	1.000	個	14,430	14,430	
	合計				14,430	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,430	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96468		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード ( J )					
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96468	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 61号 ***						
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96450				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96450	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
*** S単 - 62号 ***						
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96461				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96461	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	1.000	個	9,090	9,090	
	合計				9,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,090	
*** S単 - 63号 ***						
S02116	水道用レゾノクリート製ホック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96466				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96466	水道用レゾノクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	
*** S単 - 64号 ***						
S02116	給水栓(ノンダストアングルバルブ)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96490				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96490	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa	1.000	基	80,700	80,700	
	合計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,700	
*** S単 - 65号 ***						
S02116	芯出し入サー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	芯出し入サー 300用 90×50L×5t...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96491				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96491	芯出し入サー 300用 90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	24,900	24,900	
	合計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,900	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96492		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96492	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・鋼管(離脱防止金具付)	1.000	個	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 t=70mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96493		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96493	沈下防止底板 t=70mm	1.000	組	6,400	6,400	
	合計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,400	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96495		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96495	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80	1.000	個	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96496		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96496	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80	1.000	個	1,520	1,520	
	合計				1,520	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,520	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニッブル 80,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96497		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96497	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニッブル 80	1.000	個	1,420	1,420	
	合計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,420	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	受樹 受樹 1型、一方開き,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96494		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96494	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,630	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2800L×80A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96521		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96521	37㍉ T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2800L×80A	1.000	本	608,970	608,970	
	合計				608,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				608,970	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96526		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96526	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A	1.000	本	480,610	480,610	
	合計				480,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				480,610	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	27㍉ 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	27㍉㍉ 曲管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 45 ° 250A , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96524		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96524	27㍉㍉ 曲管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 45 ° 250A	1.000	本	279,640	279,640	
	合計				279,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				279,640	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき )		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 250A × 525L , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96532		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96532	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 250A × 525L	1.000	本	259,430	259,430	
	合計				259,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				259,430	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき )		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 250A × 485L , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96530		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96530	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 250A × 485L	1.000	本	213,410	213,410	
	合計				213,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				213,410	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき )		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 250A × 1200L , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96533		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96533	27㍉㍉ 短管 ( 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき ) SGP 250A × 1200L	1.000	本	332,800	332,800	
	合計				332,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				332,800	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96505		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96505	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm	1.000	個	246,000	246,000	
	合計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246,000	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 80号 ***						
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96508	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	63,900	63,900	
	合計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,900	
*** S単 - 81号 ***						
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96509		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96509	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K	1.000	個	56,800	56,800	
	合計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,800	
*** S単 - 82号 ***						
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96538	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF)	1.000	組	21,800	21,800	
	合計				21,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,800	
*** S単 - 83号 ***						
S02116	ボルト・ナット・パッキン		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96534		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96534	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF)	1.000	組	5,380	5,380	
	合計				5,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,380	
*** S単 - 84号 ***						
S02116	37mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	37mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×4800L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96522		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96522	37mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×4800L×80A	1.000	本	880,970	880,970	
	合計				880,970	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				880,970	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×495L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96531		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96531	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×495L	1.000	本	220,190	220,190	算出数量 1,000 各単位
	合 計				220,190	
	単 価				220,190	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	37㍉T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×2800L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96520	37㍉T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×2800L×80A	1.000	本	368,370	368,370	算出数量 1,000 各単位
	合 計				368,370	
	単 価				368,370	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	27㍉曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 150A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96525		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96525	27㍉曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 150A	1.000	本	268,600	268,600	算出数量 1,000 各単位
	合 計				268,600	
	単 価				268,600	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	27㍉曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96523		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96523	27㍉曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A	1.000	本	156,630	156,630	算出数量 1,000 各単位
	合 計				156,630	
	単 価				156,630	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×922L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96527		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96527	27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×922L	1.000	本	224,250	224,250	
	合計				224,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				224,250	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×642L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96528		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96528	27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×642L	1.000	本	149,460	149,460	
	合計				149,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				149,460	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×1200L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96529		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96529	27インチ短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×1200L	1.000	本	183,140	183,140	
	合計				183,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				183,140	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 150 0.5MPa 偏心量100mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96503	ゴム製伸縮可とう管 150 0.5MPa 偏心量100mm	1.000	個	185,000	185,000	
	合計				185,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				185,000	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ボルト・ナット・パッキン ボルト・ナット・パッキン 150 0.74Mpa (RF) ,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96536		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96536	ボルト・ナット・パッキン 150 0.74Mpa (RF)	1.000	組	9,140	9,140	
	合計				9,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,140	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96609		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	セメント系固化工材 セメント系固化工材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96619		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96619	セメント系固化工材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,500	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P23067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P23067	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				504,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96620		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96620	PCケーブル用アンカープレート 12.7用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単価				799	
	*** S単 - 99号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96622		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96622	PCケーブル用グリップ 12.7用	1.000	個	2,270	2,270	
	合計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,270	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	P C 鋼より線		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	P C 鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P23068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P23068	P C 鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	
	合計				518,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				518,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96621		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96621	PCケーブル用アンカープレート 15.2用	1.000	個	799	799	
	合計				799	算出数量 1.000 各単位
	単価				799	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96623		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用	1.000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	L型柵工枠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型柵工枠 1200 x 1200H,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96628		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96628	L型柵工枠 1200 x 1200H	1.000	本	18,840	18,840	
	合計				18,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,840	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	L型柵工柵		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型柵工柵 1500×1200H,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96625				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96625	L型柵工柵 1500×1200H	1.000	本	21,630	21,630	
	合計				21,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,630	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	L型柵工柵		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	L型柵工柵 2500×1200H,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96627				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96627	L型柵工柵 2500×1200H	1.000	本	30,960	30,960	
	合計				30,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,960	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	柵工板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 上 1410×298×100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96648				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96648	柵工板 上 1410×298×100	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	柵工板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 下 1410×398×100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96649				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96649	柵工板 下 1410×398×100	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1170×298×110,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96652				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96652	柵工板 カーブ用 上 1170×298×110	1.000	枚	3,720	3,720	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1170×398×110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96653		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96653	柵工板 カーブ用 下 1170×398×110	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1280×298×110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96650		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96650	柵工板 カーブ用 上 1280×298×110	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1280×398×110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96651		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96651	柵工板 カーブ用 下 1280×398×110	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 上 1240×298×110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96644		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96644	柵工板 カーブ用 上 1240×298×110	1.000	枚	3,720	3,720	
	合計				3,720	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,720	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	柵工板 カーブ用		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	柵工板 カーブ用 下 1240×398×110,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96645		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96645	柵工板 カーブ用 下 1240×398×110	1.000	枚	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	昇降用ステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96700	昇降用ステップ 現場打用,幅300mm, 19mm	1.000	個	2,580	2,580	
	合計				2,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,580	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	グレーチング受枠		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング受枠 1870×1920,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96701	グレーチング受枠 1870×1920	1.000	個	16,330	16,330	
	合計				16,330	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,330	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96901	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96900		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96900	エレフット試験	1.000	箇所	130,200	130,200	
	合計				130,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,200	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、損耗率55%、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96801		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96801	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、600、損耗率55%	1.000	m	11,550	11,550	
	合計				11,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,550	
	*** S単 - 119号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 120号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,055円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,055	
	*** S単 - 121号 ***					
S02123	As舗装切断排水		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96301		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	As舗装切断排水	1.000	m3	20,600	20,600	
	合計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,600	
	*** S単 - 122号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,820	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 123号 ***						
S02123	運搬 水路内雑物、15km以内		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物、15km以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,150円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96306	運搬 水路内雑物、15km以内	1.000	m3	7,150	7,150	算出数量 1.000 各単位
	合計				7,150	
	単価				7,150	
*** S単 - 124号 ***						
S02123	処分費 水路内雑物		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96307		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96307	処分費 水路内雑物	1.000	m3	20,000	20,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				20,000	
	単価				20,000	
*** S単 - 125号 ***						
S02123	運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96303		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類、15km以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内	1.000	m3	6,950	6,950	算出数量 1.000 各単位
	合計				6,950	
	単価				6,950	
*** S単 - 126号 ***						
S02123	処分費 廃プラスチック類		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96304	処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	12,000	12,000	算出数量 1.000 各単位
	合計				12,000	
	単価				12,000	
*** S単 - 127号 ***						
S02123	建設発生土処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96300		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96300	建設発生土処理費	1.000	m3	1,130	1,130	算出数量 1.000 各単位
	合計				1,130	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,130	
	*** S単 - 128号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,440	16,440	
	合 計				16,440	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,440	
	*** S単 - 129号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,209	8,209	
	合 計				8,209	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,209	
	*** S単 - 130号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	96,500	99,395	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合 計				173,294	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		173,294	
	*** S単 - 131号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D25 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				176,384	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,384	
	*** S単 - 132号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	SD345				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)径区分	D19				週休:月単位
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				176,384	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,384	
	*** S単 - 133号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	SD345				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)径区分	D16				週休:月単位
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	99,500	102,485	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				176,384	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		176,384	
	*** S単 - 134号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分	SD345				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)径区分	D13				週休:月単位
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	64,260	73,899	
	合計				177,929	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		177,929	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 135号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	58,100円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵渠1組当たりの実アール間隔長(m/組)	1.500m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当たりアール間隔(m/組)	1.5(m/組)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(m <sup>2</sup> )	2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	58,100	906,360	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 加圧型 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,073,787	算出数量 23.400 m
	単価		m		45,888	
	*** S単 - 136号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	92,700円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)柵渠1組当たりの実アール間隔長(m/組)	1.500m				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)柵渠1組当たりアール間隔(m/組)	1.5(m/組)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(m <sup>2</sup> )	2.50m <sup>2</sup> を越え3.60m <sup>2</sup> 以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	92,700	1,446,120	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 加圧型 山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> )	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,613,547	算出数量 23.400 m
	単価		m		68,955	
	*** S単 - 137号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> ),振動コンクリート,区分,なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎区分	砂・砂質土				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)バックホウ規格	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)締固め機械	振動コンクリート				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m <sup>3</sup>	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,988	7,497	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.920	人	21,726	19,988	
R01002	特殊作業員	0.200	人	25,602	5,120	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,120	614	
F08011	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バックホ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				97,018	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		9,702	
	*** S単 - 138号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	クワ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	4,200	55,440	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バックホ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				106,826	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,683	
	*** S単 - 139号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動クワ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホ規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動クワ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,988	9,596	
R01003	普通作業員	1.090	人	21,726	23,681	
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,705	1,045	
F08011	バックホ【加-ラ型・～超低・排対型(～3次)】 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バックホ給油	6.300	L	143	901	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				109,766	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		10,977	
	*** S単 - 140号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾙ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ｸﾞﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) ｸﾞﾙ 区分 なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	4,200	58,380	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	29,988	12,895	
R01003	普通作業員	1.350	人	21,726	29,330	
R01002	特殊作業員	0.560	人	25,602	14,337	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		14,337	1,720	
F08011	ｸﾞﾙ[ｸﾞﾙ型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 ｸﾞﾙ給油	6.300	L	143	901	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,908	4,923	
	合計				125,021	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		12,502	
	*** S単 - 141号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 150mm 片受直管ｽﾘｰﾌ付 4.0m管 0箇所				
P05063	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	8,500	20,740	
Y00004	雑材料費	0.020		20,740	415	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,988	2,699	
R01002	特殊作業員	0.130	人	25,602	3,328	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				31,310	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,131	
	*** S単 - 142号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 100mm 片受直管ｽﾘｰﾌ付 4.0m管 0箇所				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,660	8,930	
Y00004	雑材料費	0.020		8,930	179	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				18,273	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,827	
	*** S単 - 143号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05136	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	5,220	10,179	
Y00004	雑材料費	0.020		10,179	204	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				19,547	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,955	
	*** S単 - 144号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管刈-フ 付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ 付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,430	5,929	
Y00004	雑材料費	0.020		5,929	119	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.120	人	25,602	3,072	
R01003	普通作業員	0.170	人	21,726	3,693	
	合計				15,212	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,521	
	*** S単 - 145号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管刈-フ 付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	片受直管刈-フ 付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-フ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.020		52,704	1,054	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				69,120	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,912	
	*** S単 - 146号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05140	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径250 長5.0m	1.950	本	30,500	59,475	
Y00004	諸雑費	0.020		59,475	1,190	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,988	2,399	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.230	人	21,726	4,997	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	143	501	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,908	2,073	
	合計				76,027	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,603	
	*** S単 - 147号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管 支給品	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	
R01002	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	
R01003	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	
P34029	軽油	43.000	L	143	6,149	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	
	合計				209,162	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,092	
	*** S単 - 148号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,600	34,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	25,602	7,937	
R01003	普通作業員	0.350	人	21,726	7,604	
Y00004	雑品 3%	0.030		15,541	466	
	合計				50,007	算出数量 10,000 m
	単価		m		5,001	
	*** S単 - 149号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,250mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	359,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	250mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	359,820	359,820	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,988	1,499	
R01002	特殊作業員	0.230	人	25,602	5,888	
R01003	普通作業員	0.190	人	21,726	4,128	
	合計				371,335	算出数量 1,000 基
	単価		基		371,335	
	*** S単 - 150号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	82,900円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	150mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	82,900	82,900	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				91,494	算出数量 1,000 基
	単価		基		91,494	
	*** S単 - 151号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	34,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)材質区分	樹脂製				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,988	1,200	
R01002	特殊作業員	0.170	人	25,602	4,352	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.140	人	21,726	3,042	
	合計				43,194	算出数量 1.000 基
	単価		基		43,194	
	*** S単 - 152号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,撤去,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	Gr-C-2B		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0				
R01003	普通作業員	13.300	人	21,726	288,956	
	合計				288,956	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,890	
	*** S単 - 153号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備地工		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備地工 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｸﾞ,13t級,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｸﾞ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	13t級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	普通		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M01064	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｸﾞ[湿地・排対型(1次)] 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	11.000	L	143	1,573	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	25,908	5,182	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,988	600	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	21,726	5,214	
	合計				17,869	算出数量 0.040 ha
	単価		ha		446,725	
	*** S単 - 154号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	6.100	L	143	872	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	25,908	3,368	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	21,726	4,345	
	合計				10,438	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,044	
	*** S単 - 155号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ハイム給油	0.800	L	143	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	23,562	1,414	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,204	309	
	合計				2,513	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		25	
	*** S単 - 156号 ***					
S16001	ライオン[ガソリンエンジン 二輪駆動]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ライオン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M28121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライオン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 157号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単 - 158号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	各単位 歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	21,726	315,027	
	合計				323,527	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		32,353	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 159号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バ ック、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	バ ック				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.010		77,316	773	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ック[加-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.280	日	11,800	15,104	
P34029	軽油 バ トル給油	63.000	L	143	9,009	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				165,510	算出数量 34.000袋
	単価		袋		4,868	
	*** S単 - 160号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 20.作業時排水、0以上~7未満、発動発電機、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)運転日数	20				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	31.000	日	900	27,900	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	186.000	L	156	29,016	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	29,988	23,990	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
Y00004	諸雑費	0.080		102,632	8,211	
	合計				110,843	算出数量 1.000箇所
	単価				110,843	
	*** S単 - 161号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 10.作業時排水、0以上~7未満、発動発電機、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)運転日数	10				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	15.500	日	900	13,950	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	93.000	L	156	14,508	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	29,988	11,995	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.500	人	21,726	10,863	
Y00004	諸雑費	0.080		51,316	4,105	
	合計				55,421	算出数量 1.000 箇所
	単価				55,421	
	*** S単 - 162号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 15.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	15		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	23.250	日	900	20,925	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	140.000	L	156	21,840	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	29,988	17,993	
R01003	普通作業員	0.750	人	21,726	16,295	
Y00004	諸雑費	0.080		77,053	6,164	
	合計				83,217	算出数量 1.000 箇所
	単価				83,217	
	*** S単 - 163号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	900	6,975	
P34001	ガソリン JIS2号レギュラースタンド	47.000	L	156	7,332	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.250	人	21,726	5,432	
Y00004	諸雑費	0.080		25,737	2,059	
	合計				27,796	算出数量 1.000 箇所
	単価				27,796	
	*** S単 - 164号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径50mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,988	6,897	
R01003	普通作業員	0.430	人	21,726	9,342	
	合計				16,239	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,239	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 165号 ***						
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	29,988	47,981	
R01012	とび工	7.000	人	28,356	198,492	
R01003	普通作業員	1.300	人	21,726	28,244	
F01086	ラフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,500	79,100	
Y00004	諸雑費	0.340		353,817	120,298	
	合計				474,115	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,741	
*** S単 - 166号 ***						
S18033	支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/㎡以下		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保(小規模) 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,988	8,697	
R01009	型わく工	0.530	人	27,642	14,650	
R01012	とび工	0.250	人	28,356	7,089	
R01003	普通作業員	0.570	人	21,726	12,384	
Y00004	諸雑費	0.130		42,820	5,567	
	合計				48,387	算出数量 10.000 空m3
	単価		空m3		4,839	
*** S単 - 167号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,109,1,なし		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 109 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,008	1,008,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ハックル[加-ラ型-ル-ソ・~超低・排対型(~2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハド-ll給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				1,446,306	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,446	
*** S単 - 168号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,49,3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	49		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m <sup>2</sup> 供用日	453	150,849	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m <sup>2</sup>	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				549,743	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		550	
	*** S単 - 169号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,19,1,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	19		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)使用回数	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	176	176,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				614,306	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		614	
	*** S単 - 170号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	130		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				23,948	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		239	
	*** S単 - 171号 ***					
S18062	ブルーシート敷設(資材、敷設) 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	42		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	21,726	10,428	
	合計				14,796	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		148	
	*** S単 - 172号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 173号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				9,820	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,820	
	*** S単 - 174号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍幅リフレックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別	埋設標識シート				
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍幅リフレックス				
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択					
	5)地中埋設標識1.0個当たり単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレックス	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				27,855	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		279	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 ( その 1 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 175号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単 - 176号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	
	合計				30,593	算出数量 39.000 m3
	単価		m3		784	
	*** S単 - 177号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	路床				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 70.000 m3
	単価		m3		558	
	*** S単 - 178号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油					
	バドガイト給油	5.700	L	143	815	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	25,602	25,602	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				30,593	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		680	
	*** S単 - 179号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分	なし				深夜時間:0.0 週休:月単位
F04062	振動ロ-[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油	17.000	L	143	2,431	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				39,059	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		507	
	*** S単 - 180号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工方法	オープンカット				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)押土の有無	無し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		356.4	
	*** S単 - 181号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質	土砂				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業内容	土量50,000m3未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	単価		m3		258.2	
	*** S単 - 182号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工幅員	4.0m以上				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)施工数量	20,000m3未満				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)障害の有無	無し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		283.4	
	*** S単 - 183号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		991.4	
	*** S単 - 184号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,042	
	*** S単 - 185号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		436.5	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,158	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理 ( その 1 ) 工事 ( 第 1 回変更 )

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,050	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		280.6	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,408	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		434.6	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		917.7	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		465.2	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,640	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,323	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,398	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		221.2	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		672.2	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>3</sup>		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,328	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20 ) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,570	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 201号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,670	
*** S単 - 202号 ***						
SA0311	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,840	
*** S単 - 203号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		40,100	
*** S単 - 204号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙｰ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する -				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,840	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,200	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,155	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		8,272	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,642	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96611	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		117,800	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96613	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		181,400	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B 2.5 0<H 1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B 2.5 0<H 1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96612	ボックスカルバート B1800×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		164,800	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツツラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クワツツラン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		728.1	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		591.1	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		930.4	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		1,068	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 150mm 粒度調整砕石 M-30		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m <sup>2</sup>		918.1	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,130mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 222号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合計				25,602	算出数量 1.000 人
	単価				25,602	
	*** S単 - 223号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	
	合計				21,726	算出数量 1.000 人
	単価				21,726	
	*** S単 - 224号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 225号 ***					
S02116	As舗装切断排水(変更)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	As舗装切断排水(変更)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97116	As舗装切断排水(変更)	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 226号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96308	積込 木材	1.000	m3	49,192	49,192	
	合計				49,192	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,192	
	*** S単 - 227号 ***					
S02116	撤去・積込 撤去・積込 石綿含有スレート,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96311		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート	1.000	m3	53,768	53,768	
	合計				53,768	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,768	
	*** S単 - 228号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250x 200 TS,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P97101	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250x 200 TS	1.000	個	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単 - 229号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200x 150 TS,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96427		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96427	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200x 150 TS	1.000	個	12,500	12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,500	
	*** S単 - 230号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05250		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個	588	588	
	合計				588	算出数量 1.000 各単位
	単価				588	
	*** S単 - 231号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×250×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97102		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97102	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×250×300	1.000	本	332,020	332,020	
	合計				332,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				332,020	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×811,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97103	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×811	1.000	本	416,470	416,470	
	合計				416,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				416,470	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2800L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97104	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×2800L×80A	1.000	本	510,600	510,600	
	合計				510,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				510,600	
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×386,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97105	27㍉ 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×386	1.000	本	371,390	371,390	
	合計				371,390	算出数量 1.000 各単位
	単価				371,390	
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×4700L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P97106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P97106	37㍉ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 250A×4700L×80A	1.000	本	714,080	714,080	
	合計				714,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				714,080	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A×250×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97107	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A×250×300	1.000	本	190,600	190,600	
	合計				190,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				190,600	
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 66° 150A×250×599,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97108	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 66° 150A×250×599	1.000	本	209,380	209,380	
	合計				209,380	算出数量 1,000 各単位
	単価				209,380	
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	377mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	377mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 150A×2800L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97109	377mm T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金メッキ) SGP 150A×2800L×80A	1.000	本	292,460	292,460	
	合計				292,460	算出数量 1,000 各単位
	単価				292,460	
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A×250×599,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97110	277mm 曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A×250×599	1.000	本	205,980	205,980	
	合計				205,980	算出数量 1,000 各単位
	単価				205,980	
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96603	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む)	1.000	組	76,600	76,600	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				76,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				76,600	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 900 ダブル L=5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97111	高密度ポリエチレン管 900 ダブル L=5m	1.000	本	238,000	238,000	
	合計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				238,000	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 900 継手,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97113	高密度ポリエチレン管 900 継手	1.000	本	62,900	62,900	
	合計				62,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				62,900	
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 900 90°曲管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97112	高密度ポリエチレン管 900 90°曲管	1.000	本	484,020	484,020	
	合計				484,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				484,020	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 制水弁据付工:人力,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97002	歩掛調査 制水弁据付工:人力	1.000	式	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97003	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97001	快適トイレ	1.000	式	204,000	204,000	
	合計				204,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				204,000	
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96314	産業廃棄物処理税	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単 - 248号 ***					
S02123	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 木材、15km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96309 木材、15km以内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96309	運搬 木材、15km以内	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 249号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96310 木材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96310	処分費 木材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 250号 ***					
S02123	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬 石綿含有スレート、40km以内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96312		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石綿含有スレート、40km以内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,600円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96312	運搬 石綿含有スレート、40km以内	1.000	m3	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,600	
	*** S単 - 251号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費 石綿含有スレート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96313		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	石綿含有スレート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96313	処分費 石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 252号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	78,180円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(m <sup>2</sup> )	2.50mを越え3.60m以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	78,180	1,219,608	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 加-ﾗ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,387,035	算出数量 23.400 m
	単価		m		59,275	
	*** S単 - 253号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,2.50mを越え3.60m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	67,180円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(m <sup>2</sup> )	2.50mを越え3.60m以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	67,180	1,048,008	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 加-ﾗ型 山積0.80m3(平積0.60m3)	1.600	日	17,700	28,320	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	99.000	L	143	14,157	
	合計				1,215,435	算出数量 23.400 m
	単価		m		51,942	
	*** S単 - 254号 ***					
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組)	54,500円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実ﾌﾟﾗﾝ間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアｰﾑ間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠	15.600	組	54,500	850,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	
R01003	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-ｸﾚﾝ- ~ 超低- 排対型( ~ 2011)] 加-ﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	10,800	17,280	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	57.000	L	143	8,151	
	合計				1,000,581	算出数量 23.400 m
	単価		m		42,760	
	*** S単 - 255号 ***					
S07021	硬質ﾌﾟﾘｰﾄ塩化ビニﾙ管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ﾌﾟﾘｰﾄ塩化ビニﾙ管人力布設 VU, 200mm, 片受直管ｽﾘｰﾌ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	
R01002	特殊作業員	0.160	人	25,602	4,096	
R01003	普通作業員	0.220	人	21,726	4,780	
	合計				47,465	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,747	
	*** S単 - 256号 ***					
S16001	ﾗｲﾄﾞﾝ[ｶﾞﾘﾝｼﾞﾝ 二輪駆動]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ﾗｲﾄﾞﾝ[ｶﾞﾘﾝｼﾞﾝ 二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, ｶﾞﾘﾝ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M28121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M28121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	3.6時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)燃料区分	ガソリン				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.700	L	156	1,513	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,562	23,562	
	合計				27,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		27,035	
Y00001	単位					
	*** S単 - 257号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 16.作業時排水.0以上~7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	16		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	24.800	日	900	22,320	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	149.000	L	156	23,244	
R01001	土木一般世話役	0.640	人	29,988	19,192	
R01003	普通作業員	0.800	人	21,726	17,381	
Y00004	諸雑費	0.080		82,137	6,571	
	合計				88,708	算出数量 1.000 箇所
	単価				88,708	
	*** S単 - 258号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,38.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	352	352,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				790,306	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		790	
	*** S単 - 259号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,29.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	29		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	268	268,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				706,306	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		706	
	*** S単 - 260号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,29,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	29		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	268	134,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,602	74,246	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,726	63,005	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	143	49,335	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,908	75,133	
	合計				542,806	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		543	
	*** S単 - 261号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ｽﾄﾘｰｸｼﾞｪｸｼﾞｪｸｼ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	埋設標識シート		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)規格	幅150mm、50m巻、2倍ｽﾄﾘｰｸｼﾞｪｸｼ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択					
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ｽﾄﾘｰｸｼﾞｪｸｼ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	24,888	9,955	
	合計				27,855	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		279	
Y00001	埋設標識シート					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm		m3	405,600		
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm		m3	468,000		
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	4,200		
J96001	無収縮モルタル		m3	86,800		
J96002	無収縮モルタル		kg	182		
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
M96005	標準ハケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t ハケット[加ラ型・クレン機能付き・排対型(2次)]		供用日	11,100		
M96006	山積0.45m3(平積0.35m3) (ハ-スシ(改造費含む)) コンクリートカッタ用ブレード		供用日	25,700		
P37211	径450mm		枚	71,500		
P96100	田面排水樹 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm(調整板含む)		個	12,300		
P96101	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 200		m	2,880		
P96300	建設発生土処理費		m3	1,130		
P96301	As舗装切断排水		m3	20,600		
P96302	積込 廃プラスチック類		m3	31,968		
P96303	運搬 廃プラスチック類、15km以内		m3	6,950		
P96304	処分費 廃プラスチック類		m3	12,000		
P96305	積込 水路内雑物		m3	42,600		
P96306	運搬 水路内雑物、15km以内		m3	7,150		
P96307	処分費 水路内雑物		m3	20,000		
P96308	積込 木材		m3	49,192		
P96309	運搬 木材、15km以内		m3	7,000		
P96310	処分費 木材		m3	6,000		
P96311	撤去・積込 石綿含有スレート		m3	53,768		
P96312	運搬 石綿含有スレート、40km以内		m3	11,600		
P96313	処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		
P96314	産業廃棄物処理税		ton	909		
P96407	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 5 5/8°ベンドB形 径150		個	11,000		
P96412	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150 x 75		個	7,710		
P96414	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケット A形 150 x 100		個	3,090		
P96419	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250 x 75 TS		個	19,100		
P96421	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250 x 150 TS		個	55,570		
P96422	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250 x 200 TS		個	31,200		
P96423	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ 250 x 250 TS		個	53,860		
P96427	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 200 x 150 TS		個	12,500		
P96429	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット 250 x 150 TS		個	31,220		
P96450	MFジョイント FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96453	MFジョイント FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	25,100		
P96455	MFジョイント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	56,800		
P96457	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	21,700		
P96458	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マーク入		組	38,500		
P96461	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm		個	9,090		
P96465	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm		個	14,430		
P96466	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	16,700		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96468	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000		
P96471	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm		個	18,800		
P96474	水道用レジンコンクリート製ホック JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm		個	16,100		
P96481	泥吐管 離脱防止内蔵型 250×75		個	150,850		
P96490	給水栓(ノンダストアングルバルブ) 75、0.74Mpa		基	80,700		
P96491	芯出しスカー 300用 90×50L×5t		個	2,000		
P96492	配管用継手材 75 90° 塩ビ管・銅管(離脱防止金具付)		個	29,200		
P96493	沈下防止底板 t=70mm		組	6,400		
P96494	受樹 1型、一方開き		個	7,630		
P96495	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) エルボ 80		個	1,810		
P96496	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ソケット 80		個	1,520		
P96497	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(黒白) ニップル 80		個	1,420		
P96503	ゴム製伸縮可とう管 150 0.5MPa 偏心量100mm		個	185,000		
P96505	ゴム製伸縮可とう管 250 0.5MPa 偏心量100mm		個	246,000		
P96508	急速空気弁 25 内外面粉体塗装 7.5K		個	63,900		
P96509	ボール式補修弁(レバー式) 75×100H 内外面粉体塗装 7.5K		個	56,800		
P96520	37mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×2800L×80A		本	368,370		
P96521	37mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2800L×80A		本	608,970		
P96522	37mm T字管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×4800L×80A		本	880,970		
P96523	27mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 150A		本	156,630		
P96524	27mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A		本	279,640		
P96525	27mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 150A		本	268,600		
P96526	27mm 曲管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A		本	480,610		
P96527	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×922L		本	224,250		
P96528	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×642L		本	149,460		
P96529	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 150A×1200L		本	183,140		
P96530	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×485L		本	213,410		
P96531	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×495L		本	220,190		
P96532	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×525L		本	259,430		
P96533	27mm 短管(溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×1200L		本	332,800		
P96534	ボルト・ナット・パッキン 75 0.74Mpa (RF)		組	5,380		
P96536	ボルト・ナット・パッキン 150 0.74Mpa (RF)		組	9,140		
P96538	ボルト・ナット・パッキン 250 0.74Mpa (RF)		組	21,800		
P96603	コンクリート組立柵渠 B4500×H1200(アーム1本+パネル1式等を含む)		組	76,600		
P96609	六角ボルト M12×150 黒皮品		本	41.50		
P96611	ボックスカルバート B1100×H1200×L2000		個	198,000		
P96612	ボックスカルバート B1800×H1200×L2000		個	280,000		
P96613	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個	313,000		
P96619	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン		ton	18,500		
P96620	PCケーブル用アンカープレート 12.7用		個	799		
P96621	PCケーブル用アンカープレート 15.2用		個	799		
P96622	PCケーブル用グリップ 12.7用		個	2,270		
P96623	PCケーブル用グリップ 15.2用		個	2,600		



事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00100	田面排水樹設置工		基		10,000	歩A 当たり算出
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	29,988	37,485	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.250	人	25,602	32,003	S単 18号
S02115	普通作業員	1.250	人	21,726	27,158	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		96,646	14,497	
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)]	1.000	日	9,800	9,800	S単 14号
	標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t					
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
S02116	軽油	80.000	L	143	11,440	S単 24号
	バックホウ給油,,					
	合計				158,291	算出数量 10,000 基
	単価		基		15,829	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00101	高密度ポリエチレン管人力布設		m		1,000	歩A 当たり算出
	ダブル構造 200					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	29,988	2,999	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.100	人	25,602	2,560	S単 18号
S02115	普通作業員	0.100	人	21,726	2,173	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		7,732	773	
	合計				8,505	算出数量 1,000 m
	単価		m		8,505	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00300	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100,000	歩A 当たり算出
	Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),1.3,182					
S02115	普通作業員	19.000	人	21,726	412,794	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	1.300	kg	182	237	S単 29号
S03701	【鉄筋工】	0.150	ton	173,294	25,994	S単 130号
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満					
	合計				439,025	算出数量 100,000 m
	単価		m		4,390	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00400	制水弁設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	浅埋型 75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋	1.000	個	1,550	1,550	S単 51号
	1種 300 長600mm,,					
S07091	制水弁人力据付	1.000	基	43,194	43,194	S単 151号
	樹脂製,75mm					
S02116	MFジョイント	2.000	個	13,000	26,000	S単 61号
	FCD製 75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,					
	合計				70,744	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		70,744	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00403	制水弁設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	浅埋型 150 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 51号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,150mm	1.000	基	91,494	91,494	S単 150号
S02116	MFジョイント FCD製 150 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	25,100	50,200	S単 57号
	合計				143,244	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		143,244	
	*** T単 - 6号 ***					
T00405	制水弁設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	浅埋型 250 鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 51号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,250mm	1.000	基	371,335	371,335	S単 149号
S02116	MFジョイント FCD製 250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	56,800	113,600	S単 52号
	合計				486,485	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		486,485	
	*** T単 - 7号 ***					
T00407	円形鉄蓋1号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	250 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 250 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	21,700	21,700	S単 58号
S02115	普通作業員	0.060	人	21,726	1,304	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S単 54号
	合計				23,264	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		23,264	
	*** T単 - 8号 ***					
T00408	円形鉄蓋2号設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	350 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋2号 350 T-25 簡易防水型 農水マ-ク入,,	1.000	組	38,500	38,500	S単 53号
S02115	普通作業員	0.080	人	21,726	1,738	S単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.004	m3	86,800	347	S単 54号
	合計				40,585	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		40,585	
	*** T単 - 9号 ***					
T00414	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	円形1号 上下部壁 H=300 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	16,700	16,700	S単 63号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 19号
	合計				16,917	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,917	
	*** T単 - 10号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00416	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	円形1号 底版 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40、	1.000	個	14,000	14,000	S単 60号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 19号
	合計				14,217	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,217	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00421	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	円形2号 底版 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm、	1.000	個	16,100	16,100	S単 56号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 19号
	合計				16,535	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,535	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00425	給水栓設置工		箇所		10.000	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	29,988	99,860	S単 17号
S02115	特殊作業員	3.330	人	25,602	85,255	S単 18号
S02115	普通作業員	13.320	人	21,726	289,390	S単 19号
	合計				474,505	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		47,451	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00430	水路横断設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1号水管橋 250					
S02115	配管工	15.100	人	24,072	363,487	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		363,487	54,523	
S16004	トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] トラックレフ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	1.900	日	38,000	72,200	S単 157号
	合計				490,210	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		490,210	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00431	水路横断設置工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	4号水管橋 250					
S02115	配管工	14.100	人	24,072	339,415	S単 21号
Y00004	雑品	0.160		339,415	54,306	
S16004	トラックレフ[油圧伸縮ジブ型] トラックレフ(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	7.000	日	38,000	266,000	S単 157号
	合計				659,721	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		659,721	
	*** 丁単 - 15号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00432	水路横断設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	5号水管橋 150					
S02115	配管工	7.000	人	24,072	168,504	S単 21号
Y00004	雑品	0.160		168,504	26,961	
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	4.000	日	38,000	152,000	S単 157号
	合計				347,465	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		347,465	
	*** 単 - 16号 ***					
T00436	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形1号 上下部壁 H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm,,	1.000	個	14,430	14,430	S単 59号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 19号
	合計				14,647	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,647	
	*** 単 - 17号 ***					
T00437	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形2号 上下部壁 H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA) H=150mm,,	1.000	個	18,800	18,800	S単 55号
S02115	普通作業員	0.020	人	21,726	435	S単 19号
	合計				19,235	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		19,235	
	*** 単 - 18号 ***					
T00438	レジンコンクリート製ボックス設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	円形1号 調整リング H=100					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S単 62号
S02115	普通作業員	0.010	人	21,726	217	S単 19号
	合計				9,307	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,307	
	*** 単 - 19号 ***					
T00444	配管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	出村(1)7号用水路 排泥工 75					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.000	m3	2,050	8,200	S単 187号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ'ク,区分 ,なし,なし	0.800	m3	9,702	7,762	S単 137号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),クパ',区分 ,なし, なし	0.400	m3	10,683	4,273	S単 138号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ'ク( )	2.000	m3	3,369	6,738	S単 6号
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	2.000	m3	4,200	8,400	
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ'リフレソク込	10.000	m	279	2,790	S単 174号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッツァン RC-40	5.000	m <sup>2</sup>	1,068	5,340	S単 215号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	5.000	m <sup>2</sup>	1,253	6,265	S単 218号
	合計				49,768	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,977	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00504	1号合流工掘付工(機械)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.000	人	25,602	25,602	S単 18号
S02115	普通作業員	2.000	人	21,726	43,452	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		99,042	9,904	
S02112	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.600	日	17,700	28,320	S単 15号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
S02116	軽油 ハックル給油	99.000	L	143	14,157	S単 24号
	合計				177,331	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		177,331	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00506	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 施工障害なし					
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	16.200	ton	18,500	299,700	S単 96号
S02111	ハックル[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.170	供用日	11,100	12,987	S単 11号
S02116	軽油 ハックル給油	29.000	L	143	4,147	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
	合計				364,468	算出数量 15.000 ton
	単価		ton		24,298	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00507	粉体攪拌工(ハックル攪拌混合)		m <sup>3</sup>		187,000	歩A 当たり算出
	施工障害なし、深度0.5～2.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,988	29,988	S単 17号
S02115	普通作業員	1.000	人	21,726	21,726	S単 19号
S02111	ハックル[加圧型・排対型(2次)] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )(A-スツシ(改造費含む))	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 12号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 13号
S02116	軽油 ハックル給油	60.000	L	143	8,580	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,908	25,908	S単 20号
	合計				168,371	算出数量 187.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		900	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00801	高密度ポリエチレン管撤去		m		200,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	600					
S02115	土木一般世話役	0.820	人	29,988	24,590	S単 17号
S02115	特殊作業員	2.050	人	25,602	52,484	S単 18号
S02115	普通作業員	2.980	人	21,726	64,743	S単 19号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	2.020	日	10,800	21,816	S単 16号
S02116	軽油	43.000	L	143	6,149	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.520	人	25,908	39,380	S単 20号
	合計				209,162	算出数量 200.000 m
	単価		m		1,046	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00900	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	680	680	S単 175号
	合計				3,017	算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,017	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00901	路床工(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	784	784	S単 176号
	合計				3,121	算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,121	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00902	路体(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,847	2,050	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	680	680	S単 175号
	合計				3,017	算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		3,017	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00904	路床置換工(狭幅1.0m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m <sup>3</sup>	1,477	1,639	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m <sup>3</sup>	784	784	S単 176号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	出村・宇土割工区画整理(その1)工事 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,710	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00905	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 4号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	558	558	S単 177号
	合計				2,484	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,484	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00907	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	680	680	S単 178号
	合計				3,017	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		3,017	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00908	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	流用土					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,847	2,050	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	1.000	m3	507	507	S単 179号
	合計				2,844	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,844	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00910	路床工(狭幅1.0m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	258.2	287	S単 181号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,477	1,639	S単 7号
S86102	【被災地】締固工(振動0.7締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	784	784	S単 176号
	合計				2,710	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		2,710	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T01001	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		15,000	歩A 当たり算出
	B4500×H1200					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	29,988	35,986	S単 221号

