



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

駅館川農地整備事業

中山2工区区画整理（その3）工事

積 算 書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			114,000,000	
・工事原価			97,277,000	
純工事費			66,821,000	
・直接工事費			55,318,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	55,318,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			41,959,000	
・共通仮設費			11,503,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$77,705,000 \times ((8.260 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			8,011,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	2,860,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			632,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$77,078,000 \times (0.820)$			632,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			30,456,000	
・現場管理費 (率計上)				
$89,208,000 \times ((29.560 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			30,456,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$97,277,000 \times (17.160 \times 1.000 + 0.04)$			16,731,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			22,387,000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			22,387,000	
支給品費 (直工)			22,387,000	
処分費等 (直接工事費の内数)			627,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			55,318,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	55,318,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	1,688,000	
・ ・ 構造物取壊し	1.000	式	1,688,000	
・ 法面工	1.000	式	442,000	
・ ・ 法面工	1.000	式	442,000	
・ 畑面工	1.000	式	19,376,000	
・ ・ 畑面工	1.000	式	12,188,000	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式	6,310,000	
・ ・ 畑面工試験土工	1.000	式	878,000	
・ 道路工	1.000	式	10,717,000	
・ ・ 支線道路B アスファルト舗装	1.000	式	3,673,000	
・ ・ 支線道路B コンクリート舗装	1.000	式	347,000	
・ ・ 耕作道路 アスファルト舗装	1.000	式	2,893,000	
・ ・ 耕作道路 コンクリート舗装	1.000	式	530,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	3,274,000	
・ 排水路工	1.000	式	15,525,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	15,525,000	
・ 管水路工	1.000	式	5,707,000	
・ ・ 土工	1.000	式	630,000	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式	471,000	
・ ・ 管体工 支線水路	1.000	式	2,742,000	
・ ・ 管体工 給水栓取付管	1.000	式	41,000	
・ ・ 弁設置工 支線水路	1.000	式	525,000	
・ ・ 弁類保護工 支線水路	1.000	式	650,000	
・ ・ 管体工 給水栓	1.000	式	513,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式	135,000	
・ 防災施設工 ほ場内沈砂池	1.000	式	1,863,000	
・ ・ 沈砂池工 土工	1.000	式	76,000	
・ ・ 放流水路工	1.000	式	1,093,000	
・ ・ 土砂流出防止工	1.000	式	694,000	

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				55,318,000	
・構造物撤去工	1.000	式		1,688,000	
・・構造物取壊し	1.000	式		1,688,000	
000001 コンクリート舗装版取壊し t=10cm	1,284	m ²	222	285,048	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート構造物取壊し 無筋Co	11	m ³	8,154	89,694	歩A・単A B単 2号
000003 殻運搬・処理工 コンクリート殻	128	m ³	9,829	1,258,112	歩A・単A B単 3号
000004 殻運搬・処理工 無筋Co	11	m ³	4,979	54,769	歩A・単A B単 4号
合 計				1,687,623	
・法面工	1.000	式		442,000	
・・法面工	1.000	式		442,000	
000005 種子散布工	1,810	m ²	244	441,640	歩A・単A B単 5号
合 計				441,640	
・畑面工	1.000	式		19,376,000	
・・畑面工	1.000	式		12,188,000	
000006 土壌改良材散布 バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)	2.24	ha	2,183,324	4,890,646	歩A・単A B単 6号
000007 混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm	2.24	ha	805,000	1,803,200	歩A・単A B単 7号
000008 石礫除去 0～4m ³ /10a	2.24	ha	506,110	1,133,686	歩A・単A B単 8号
000009 雑物除去工(混層耕・土壌改良材散布後)	2.24	ha	142,548	319,308	歩A・単A B単 9号
000010 畑面整地 10000m ² ,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,1回,混層後	2.24	ha	213,495	478,229	歩A・単A B単 10号
000011 耕起 H=30cm(2回)	2.24	ha	165,788	371,365	歩A・単A B単 11号
000012 石礫除去 0～4m ³ /10a	2.24	ha	506,110	1,133,686	歩A・単A B単 12号
000013 雑物除去工(耕起後)	2.24	ha	142,548	319,308	歩A・単A B単 13号
000014 砕土	2.24	ha	127,603	285,831	歩A・単A B単 14号
000015 石礫除去 0～4m ³ /10a	2.24	ha	506,110	1,133,686	歩A・単A B単 15号
000016 雑物除去工(砕土後)	2.24	ha	142,548	319,308	歩A・単A B単 16号
合 計				12,188,253	
・・暗渠排水工	1.000	式		6,310,000	
000017 吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料】	2,537	m	1,703	4,320,511	歩A・単A B単 17号
000018 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料】	263	m	1,703	447,889	歩A・単A B単 18号
000019 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	122	m	2,123	259,006	歩A・単A B単 19号
000020 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm【支給材料】	150	m	1,705	255,750	歩A・単A B単 20号
000021 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm	17	m	2,335	39,695	歩A・単A B単 21号
000022 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm【支給材料】	90	m	1,768	159,120	歩A・単A B単 22号
000023 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	5.0	m	2,518	12,590	歩A・単A B単 23号
000024 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm【支給材料】	40	m	1,712	68,480	歩A・単A B単 24号
000025 集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm	3.0	m	3,332	9,996	歩A・単A B単 25号
000026 通気管(土工・布設) 高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	225	m	1,009	227,025	歩A・単A B単 26号
000027 通気管(材料)【支給材料】 高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	300	m	0	0	歩A・単A B単 27号
000028 通気管(材料) 高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	8.0	m	420	3,360	歩A・単A B単 28号
000029 排水管 硬質ポリエチレン管(無孔管)VPφ50【支給材料】	20	m	1,087	21,740	歩A・単A B単 29号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000030 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ50	1.0	m	1,697	1,697	歩A・単A B単 30号
000031 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ75 【支給材料】	35	m	1,087	38,045	歩A・単A B単 31号
000032 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ75	9.0	m	2,253	20,277	歩A・単A B単 32号
000033 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ100	36	m	2,872	103,392	歩A・単A B単 33号
000034 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ150	23	m	5,763	132,549	歩A・単A B単 34号
000035 片落ち管 φ75×50 【支給材料】	32	個	0	0	歩A・単A B単 35号
000036 片落ち管 φ75×50	13	個	715	9,295	歩A・単A B単 36号
000037 片落ち管 φ100×75 【支給材料】	8	個	0	0	歩A・単A B単 37号
000038 片落ち管 φ100×75	15	個	880	13,200	歩A・単A B単 38号
000039 片落ち管 φ150×100 【支給材料】	1	個	0	0	歩A・単A B単 39号
000040 片落ち管 φ150×100	8	個	1,590	12,720	歩A・単A B単 40号
000041 T字管 ポリエチレン管用φ50×50 【支給材料】	25	個	0	0	歩A・単A B単 41号
000042 T字管 ポリエチレン管用φ75×75 【支給材料】	20	個	0	0	歩A・単A B単 42号
000043 T字管 ポリエチレン管用φ100×100 【支給材料】	11	個	0	0	歩A・単A B単 43号
000044 T字管 ポリエチレン管用φ150×150 【支給材料】	5	個	0	0	歩A・単A B単 44号
000045 T字管 ポリエチレン管用φ150×150	2	個	5,990	11,980	歩A・単A B単 45号
000046 90°エルボ VP φ50 【支給材料】	4	個	0	0	歩A・単A B単 46号
000047 90°エルボ VP φ75 【支給材料】	3	個	0	0	歩A・単A B単 47号
000048 90°エルボ VP φ75	2	個	847	1,694	歩A・単A B単 48号
000049 90°エルボ VP φ100	3	個	1,660	4,980	歩A・単A B単 49号
000050 90°エルボ VP φ150	3	個	5,410	16,230	歩A・単A B単 50号
000051 保護管 通気管φ50用 【VPφ100のみ支給材料】	75	箇所	1,586	118,950	歩A・単A B単 51号
合 計				6,310,171	
・ ・ 畑面工試験土工	1.000	式		878,000	
000052 配合量試験 バーク堆肥, 5%, 10%, 15% (3配合)	12	箇所	42,710	512,520	歩A・単A B単 52号
000053 粗孔隙率測定 畑面工完了後	10	箇所	36,558	365,580	歩A・単A B単 53号
合 計				878,100	
・ 道路工	1.000	式		10,717,000	
・ ・ 支線道路B アスファルト舗装	1.000	式		3,673,000	
000054 下層路盤工 再生クワッチャンRC-40, t=14cm	3,597	㎡	802	2,884,794	歩A・単A B単 54号
000055 掘削工(路盤部) 土砂	899	m3	291	261,609	歩A・単A B単 55号
000056 残土運搬工 土砂	899	m3	586	526,814	歩A・単A B単 56号
合 計				3,673,217	
・ ・ 支線道路B コンクリート舗装	1.000	式		347,000	
000057 路盤工 再生クワッチャンRC-40, t=15cm	323	㎡	837	270,351	歩A・単A B単 57号
000058 掘削工(路盤部) 土砂	87	m3	291	25,317	歩A・単A B単 58号
000059 残土運搬工 土砂	87	m3	586	50,982	歩A・単A B単 59号
合 計				346,650	
・ ・ 耕作道路 アスファルト舗装	1.000	式		2,893,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000060 下層路盤工 再生クッションRC-40, t=14cm	2,833	m ²	802	2,272,066	歩A・単A B単 60号
000061 掘削工（路盤部） 土砂	708	m ³	291	206,028	歩A・単A B単 61号
000062 残土運搬工 土砂	708	m ³	586	414,888	歩A・単A B単 62号
合 計				2,892,982	
・・耕作道路 コンクリート舗装	1,000	式		530,000	
000063 路盤工 再生クッションRC-40, t=15cm	494	m ²	837	413,478	歩A・単A B単 63号
000064 掘削工（路盤部） 土砂	133	m ³	291	38,703	歩A・単A B単 64号
000065 残土運搬工 土砂	133	m ³	586	77,938	歩A・単A B単 65号
合 計				530,119	
・・安全施設工	1,000	式		3,274,000	
000066 ガードレール Gr-C-4E	372	m	8,800	3,273,600	歩A・単A B単 66号
合 計				3,273,600	
・排水路工	1,000	式		15,525,000	
・・排水路工	1,000	式		15,525,000	
000067 排水路（畑地部）【支給材料】 BF-300	98.0	m	6,674	654,052	歩A・単A B単 67号
000068 排水路（道路部）【支給材料】 BF-300	395.0	m	5,659	2,235,305	歩A・単A B単 68号
000069 排水路（道路部） BF-300	338.2	m	12,359	4,179,814	歩A・単A B単 69号
000070 排水路（道路部）【支給材料】 BF-450	24.0	m	6,578	157,872	歩A・単A B単 70号
000071 排水路（横断側溝）【支給材料】 OTU-300A(Ⅱ型) 蓋無	334.3	m	6,239	2,085,698	歩A・単A B単 71号
000072 排水路（横断側溝）【支給材料】 OTU-300G(Ⅲ型)	68.0	m	10,584	719,712	歩A・単A B単 72号
000073 排水路（横断側溝） OTU-300G(Ⅲ型)	2.8	m	90,584	253,635	歩A・単A B単 73号
000074 排水路（横断暗渠）【支給材料】 □300型	1.9	m	10,676	20,284	歩A・単A B単 74号
000075 排水路（横断暗渠） □450型	5.9	m	34,273	202,211	歩A・単A B単 75号
000076 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H300	7.0	m	11,859	83,013	歩A・単A B単 76号
000077 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H400	7.7	m	12,392	95,418	歩A・単A B単 77号
000078 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H500	7.0	m	12,926	90,482	歩A・単A B単 78号
000079 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H600	8.1	m	13,364	108,248	歩A・単A B単 79号
000080 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H700	8.0	m	13,897	111,176	歩A・単A B単 80号
000081 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H800	7.0	m	13,886	97,202	歩A・単A B単 81号
000082 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H900	7.9	m	14,533	114,811	歩A・単A B単 82号
000083 自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H1000	2.0	m	15,360	30,720	歩A・単A B単 83号
000084 排水路工（急流工） 高密度ポリエチレン波状管（ﾀﾞﾌﾞﾙ）φ300	11.2	m	7,138	79,946	歩A・単A B単 84号
000085 排水フリューム（畑地部）【支給材料】 1000（Ⅰ型）	22.4	m	16,075	360,080	歩A・単A B単 85号
000086 排水フリューム（畑地部）【支給材料】 1000（Ⅱ型）	141.3	m	16,983	2,399,698	歩A・単A B単 86号
000087 ボックスカルバート【支給材料】 1000×1000（T-25）	5.7	m	27,481	156,642	歩A・単A B単 87号
000088 集水枋工（600型）【支給材料】 畑地部600×600×600（T-25）	4	個	16,540	66,160	歩A・単A B単 88号
000089 集水枋工（600型）【支給材料】 道路部600×600×600（T-25）,ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋（T-14）	11	個	16,540	181,940	歩A・単A B単 89号
000090 集水枋工（800型）【支給材料】 道路部800×800×800（T-25）,ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋（T-14）	2	個	20,583	41,166	歩A・単A B単 90号
000091 集水枋工（600型特注品）【支給材料】 畑地部600×600×1200（T-25）	1	個	19,812	19,812	歩A・単A B単 91号
000092 集水枋工（600型特注品）【支給材料】 畑地部600×600×780/840（T-25）	1	個	16,540	16,540	歩A・単A B単 92号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000093 集水樹工 (1000型) 【支給材料】 道路部1000×1000×1000(T-25), グレーチング蓋(T-14)	1	個	29,850	29,850	歩A・単A B単 93号
000094 集水樹 (2000型) 畑地部2000×2000×2000 (現場打ちCo)	1	個	748,547	748,547	歩A・単A B単 94号
000095 上流水路取付工 5'号排水路	1	箇所	184,808	184,808	歩A・単A B単 95号
合 計				15,524,842	
・管水路工	1.000	式		5,707,000	
・・土工	1.000	式		630,000	
BA0103 床掘り 土砂	137	m3	2,063	282,631	歩A・単A B単 96号
B01209 埋戻 埋戻1 流用土, 振動コンパクタ	76	m3	3,820	290,320	歩A・単A B単 97号
B01209 埋戻 埋戻2 流用土, 振動コンパクタ	15	m3	3,820	57,300	歩A・単A B単 98号
合 計				630,251	
・・砂基礎工	1.000	式		471,000	
B07301 砂基礎 砂 (SG材相当), 振動コンパクタ	26	m3	9,836	255,736	歩A・単A B単 99号
B07301 砂基礎 砂 (SG材相当), タンパ	20	m3	10,772	215,440	歩A・単A B単 100号
合 計				471,176	
・・管体工 支線水路	1.000	式		2,742,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ50mm (2-1号用水路)	42.9	m	1,951	83,698	歩A・単A B単 101号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ50mm (2-2号用水路)	124.3	m	1,951	242,509	歩A・単A B単 102号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ50mm (2-3号用水路)	100.0	m	1,951	195,100	歩A・単A B単 103号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ75mm(1号用水路_地区内道路(B))	43.8	m	3,005	131,619	歩A・単A B単 104号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ75mm(2号用水路_地区内道路(B))	43.8	m	3,005	131,619	歩A・単A B単 105号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ100mm(1号用水路_地区内道路(B))	147.1	m	4,278	629,294	歩A・単A B単 106号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 90° 曲管	3	個	6,030	18,090	歩A・単A B単 107号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 22° 1/2曲管	6	個	4,990	29,940	歩A・単A B単 108号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 11° 1/4曲管	13	個	4,580	59,540	歩A・単A B単 109号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ75 11° 1/4曲管	4	個	3,680	14,720	歩A・単A B単 110号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 22° 1/2曲管	1	個	7,220	7,220	歩A・単A B単 111号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 11° 1/4曲管	5	個	6,570	32,850	歩A・単A B単 112号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH T字管 φ100×φ75 (離脱防止金具付き)	1	個	49,900	49,900	歩A・単A B単 113号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH T字管 φ75×φ50 (離脱防止金具付き)	2	個	39,600	79,200	歩A・単A B単 114号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH T字管 φ50×φ50 (離脱防止金具付き)	5	個	33,850	169,250	歩A・単A B単 115号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100×75 片落ち管	1	個	5,850	5,850	歩A・単A B単 116号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ75×50 片落ち管	1	個	4,040	4,040	歩A・単A B単 117号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH F付T字管 φ100×φ75 (離脱防止金具付き)	1	個	48,770	48,770	歩A・単A B単 118号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 ヲケット	3	個	1,730	5,190	歩A・単A B単 119号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ50, 1.0MPa	41	個	11,880	487,080	歩A・単A B単 120号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ75, 1.0MPa	9	個	13,390	120,510	歩A・単A B単 121号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ100, 1.0MPa	13	個	15,060	195,780	歩A・単A B単 122号
合 計				2,741,769	
・・管体工 給水栓取付管	1.000	式		41,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH, 50mm	13.8	m	3,005	41,469	歩A・単A B単 123号
合 計				41,469	
・・弁設置工 支線水路	1.000	式		525,000	
000124 制水弁工 ソトシール仕切弁 φ75, 1.0MPa	2	基	54,519	109,038	歩A・単A B単 124号
000125 制水弁工 ソトシール仕切弁 φ50, 1.0MPa	3	基	44,285	132,855	歩A・単A B単 125号
000126 空気弁設置工 急速空気弁φ25, 1.0MPa	2	基	141,739	283,478	歩A・単A B単 126号
合 計				525,371	
・・弁類保護工 支線水路	1.000	式		650,000	
000127 制水弁保護工 φ250, H=0.6m, 水道用レジンコンクリート製マンホール	5	箇所	69,658	348,290	歩A・単A B単 127号
000128 空気弁保護工 □450×350, H=0.6m, 水道用レジンコンクリート製マンホール	2	基	151,037	302,074	歩A・単A B単 128号
合 計				650,364	
・・管体工 給水栓	1.000	式		513,000	
000129 給水栓工 φ50 フルボア形 ボール弁	7	箇所	73,305	513,135	歩A・単A B単 129号
合 計				513,135	
・・付帯工	1.000	式		135,000	
B07231 埋設表示テープ	502	m	269	135,038	歩A・単A B単 130号
合 計				135,038	
・防災施設工 ほ場内沈砂池	1.000	式		1,863,000	
・・沈砂池工 土工	1.000	式		76,000	
000131 床掘 土砂	39	m ³	291	11,349	歩A・単A B単 131号
000132 法面整形	39	m ²	913	35,607	歩A・単A B単 132号
000133 基面整正	16	m ²	404	6,464	歩A・単A B単 133号
000134 残土処理工 粘性土	39	m ³	586	22,854	歩A・単A B単 134号
合 計				76,274	
・・放流水路工	1.000	式		1,093,000	
000135 高密度ポリエチレン管 φ300 タプル 無孔管	73.7	m	6,472	476,986	歩A・単A B単 135号
000136 固定金具A	51	箇所	503	25,653	歩A・単A B単 136号
000137 固定金具B 道路部 タイプ 2	5	箇所	11,851	59,255	歩A・単A B単 137号
000138 固定金具B 畑地部 タイプ 2 (法面勾配1:1.0)	1	箇所	13,612	13,612	歩A・単A B単 138号
000139 高密度ポリエチレン管継手 ソケット φ300 タプル 無孔管用	11	個	10,700	117,700	歩A・単A B単 139号
000140 高密度ポリエチレン管継手 45°エルボ φ300 タプル 無孔管用	11	個	36,300	399,300	歩A・単A B単 140号
合 計				1,092,506	
・・土砂流出防止工	1.000	式		694,000	
000141 柵工 ネット柵, 0.5, BS	162	m	4,283	693,846	歩A・単A B単 141号
合 計				693,846	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給品費				22,387,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 畑面工					
・ ・ 暗渠排水工					
P96100 高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	2,537.000	m	330	837,210	単A S単 14号
P96100 高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	263.000	m	330	86,790	単A S単 14号
P96106 高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	150.000	m	635	95,250	単A S単 17号
P96111 高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	90.000	m	715	64,350	単A S単 19号
P96116 高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	40.000	m	1,540	61,600	単A S単 21号
P96101 高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造)	300.000	m	330	99,000	単A S単 23号
P96050 硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	4.880	本	1,660	8,101	単A S単 24号
P96051 硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	8.540	本	3,250	27,755	単A S単 26号
P96201 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ75×φ50	32.000	個	700	22,400	単A S単 29号
P96211 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ100×φ75	8.000	個	980	7,840	単A S単 31号
P96221 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ150×φ100	1.000	個	1,820	1,820	単A S単 33号
P96226 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ50×φ50	25.000	個	910	22,750	単A S単 35号
P96231 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ75×φ75	20.000	個	1,890	37,800	単A S単 36号
P96236 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ100×φ100	11.000	個	3,290	36,190	単A S単 37号
P96241 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ150×φ150	5.000	個	6,930	34,650	単A S単 38号
P96280 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）【支給】 エルボ A形 径50	4.000	個	285	1,140	単A S単 40号
P96286 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）【支給】 エルボ A形 径75	3.000	個	747	2,241	単A S単 41号
P96052 硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 一般管VP 径100 長4.0m	10.980	本	4,770	52,375	単A S単 45号
・ 排水路工					
・ ・ 排水路工					
P96330 ベンチリュウム【支給材料】 BF-300 L=2000	49.000	本	10,660	522,340	単A S単 49号
P96330 ベンチリュウム【支給材料】 BF-300 L=2000	197.500	本	10,660	2,105,350	単A S単 49号
P96331 ベンチリュウム【支給材料】 BF-450	24.000	本	10,800	259,200	単A S単 51号
P96332 OTU側溝【支給材料】 300A(Ⅱ型),L=2000	167.150	本	20,600	3,443,290	単A S単 52号
P96334 OTU側溝【支給材料】 300G(Ⅲ型),L=1000	68.000	本	63,200	4,297,600	単A S単 53号
P96335 横断暗渠【支給材料】 □300,L=2000	0.950	本	27,700	26,315	単A S単 55号
P96310 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H300（縦断用）蓋含む	7.000	m	12,200	85,400	単A S単 57号
P96311 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H400（縦断用）蓋含む	7.700	m	14,250	109,725	単A S単 58号
P96312 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H500（縦断用）蓋含む	7.000	m	15,150	106,050	単A S単 59号
P96313 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H600（縦断用）蓋含む	8.100	m	17,900	144,990	単A S単 60号
P96314 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H700（縦断用）蓋含む	8.000	m	19,250	154,000	単A S単 61号
P96315 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H800（縦断用）蓋含む	7.000	m	24,100	168,700	単A S単 62号
P96316 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H900（縦断用）蓋含む	7.900	m	26,300	207,770	単A S単 63号
P96317 自由勾配側溝【支給材料】 B300×H1000（縦断用）蓋含む	2.000	m	31,500	63,000	単A S単 64号
P96360 排水リュウム【支給材料】 1000型（Ⅰ型）L=2000	11.200	本	61,200	685,440	単A S単 66号
P96361 排水リュウム【支給材料】 1000型（Ⅱ型）L=2000	70.650	本	85,100	6,012,315	単A S単 67号
P96362 BOXカルハート【支給材料】 1000×1000（L=2000）	2.850	本	158,000	450,300	単A S単 68号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** コンクリート舗装版取壊し					
	t=10cm		m ²	222		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋Co		m ³	8,154		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 殻運搬・処理工					
	コンクリート殻		m ³	9,829		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 殻運搬・処理工					
	無筋Co		m ³	4,979		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 種子散布工					
			m ²	244		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 土壌改良材散布					
	バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)		ha	2,183,324		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 混層耕・土壌改良資材混合					
	土砂 H=50cm		ha	805,000		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 石礫除去					
	0～4m ³ /10a		ha	506,110		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 雑物除去工 (混層耕・土壌改良材散布後)					
			ha	142,548		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 畑面整地					
	10000m ² , 粘性土, 改良山成畑, 湿地, 16t級, 1回, 混層後		ha	213,495		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 耕起					
	H=30cm (2回)		ha	165,788		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 石礫除去					
	0～4m ³ /10a		ha	506,110		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 雑物除去工 (耕起後)					
			ha	142,548		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 砕土					
			ha	127,603		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 石礫除去					
	0～4m ³ /10a		ha	506,110		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 雑物除去工 (砕土後)					
			ha	142,548		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 吸水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm 【支給材料】		m	1,703		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm 【支給材料】		m	1,703		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm		m	2,123		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm 【支給材料】		m	1,705		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm		m	2,335		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 集水渠					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm【支給材料】 *** B単ー 23号 ***		m	1,768		歩A・単A
000023	集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm *** B単ー 24号 ***		m	2,518		歩A・単A
000024	集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm【支給材料】 *** B単ー 25号 ***		m	1,712		歩A・単A
000025	集水渠					
	高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm *** B単ー 26号 ***		m	3,332		歩A・単A
000026	通気管 (土工・布設)					
	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm *** B単ー 27号 ***		m	1,009		歩A・単A
000027	通気管 (材料) 【支給材料】					
	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm *** B単ー 28号 ***		m	0		歩A・単A
000028	通気管 (材料)					
	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm *** B単ー 29号 ***		m	420		歩A・単A
000029	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ50 【支給材料】 *** B単ー 30号 ***		m	1,087		歩A・単A
000030	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ50 *** B単ー 31号 ***		m	1,697		歩A・単A
000031	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ75 【支給材料】 *** B単ー 32号 ***		m	1,087		歩A・単A
000032	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ75 *** B単ー 33号 ***		m	2,253		歩A・単A
000033	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ100 *** B単ー 34号 ***		m	2,872		歩A・単A
000034	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ150 *** B単ー 35号 ***		m	5,763		歩A・単A
000035	片落ち管					
	φ75×50 【支給材料】 *** B単ー 36号 ***		個	0		歩A・単A
000036	片落ち管					
	φ75×50 *** B単ー 37号 ***		個	715		歩A・単A
000037	片落ち管					
	φ100×75 【支給材料】 *** B単ー 38号 ***		個	0		歩A・単A
000038	片落ち管					
	φ100×75 *** B単ー 39号 ***		個	880		歩A・単A
000039	片落ち管					
	φ150×100 【支給材料】 *** B単ー 40号 ***		個	0		歩A・単A
000040	片落ち管					
	φ150×100 *** B単ー 41号 ***		個	1,590		歩A・単A
000041	T字管					
	ポリエチレン管用φ50×50 【支給材料】 *** B単ー 42号 ***		個	0		歩A・単A
000042	T字管					
	ポリエチレン管用φ75×75 【支給材料】 *** B単ー 43号 ***		個	0		歩A・単A
000043	T字管					
	ポリエチレン管用φ100×100 【支給材料】		個	0		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** T字管					
	ポリエチレン管用φ150×150 【支給材料】		個	0		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** T字管					
	ポリエチレン管用φ150×150		個	5,990		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 90° エルボ					
	VP φ50 【支給材料】		個	0		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 90° エルボ					
	VP φ75 【支給材料】		個	0		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 90° エルボ					
	VP φ75		個	847		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 90° エルボ					
	VP φ100		個	1,660		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 90° エルボ					
	VP φ150		個	5,410		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 保護管					
	通気管φ50用 【VPφ100のみ支給材料】		箇所	1,586		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 配合量試験					
	パーク堆肥, 5%, 10%, 15% (3配合)		箇所	42,710		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 粗孔隙率測定					
	畑面工完了後		箇所	36,558		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 下層路盤工					
	再生クラッシュランRC-40, t=14cm		m ²	802		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 掘削工 (路盤部)					
	土砂		m ³	291		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 残土運搬工					
	土砂		m ³	586		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 路盤工					
	再生クラッシュランRC-40, t=15cm		m ²	837		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 掘削工 (路盤部)					
	土砂		m ³	291		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 残土運搬工					
	土砂		m ³	586		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 下層路盤工					
	再生クラッシュランRC-40, t=14cm		m ²	802		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 掘削工 (路盤部)					
	土砂		m ³	291		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 残土運搬工					
	土砂		m ³	586		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 路盤工					
	再生クラッシュランRC-40, t=15cm		m ²	837		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 掘削工 (路盤部)					
	土砂		m ³	291		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 残土運搬工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土砂		m3	586		歩A・単A
	*** B単一 66号 ***					
000066	ガードレール					
	Gr-C-4E		m	8,800		歩A・単A
	*** B単一 67号 ***					
000067	排水路 (畑地部) 【支給材料】					
	BF-300		m	6,674		歩A・単A
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水路 (道路部) 【支給材料】					
	BF-300		m	5,659		歩A・単A
	*** B単一 69号 ***					
000069	排水路 (道路部)					
	BF-300		m	12,359		歩A・単A
	*** B単一 70号 ***					
000070	排水路 (道路部) 【支給材料】					
	BF-450		m	6,578		歩A・単A
	*** B単一 71号 ***					
000071	排水路 (横断側溝) 【支給材料】					
	OTU-300A (Ⅱ型) 蓋無		m	6,239		歩A・単A
	*** B単一 72号 ***					
000072	排水路 (横断側溝) 【支給材料】					
	OTU-300G (Ⅲ型)		m	10,584		歩A・単A
	*** B単一 73号 ***					
000073	排水路 (横断側溝)					
	OTU-300G (Ⅲ型)		m	90,584		歩A・単A
	*** B単一 74号 ***					
000074	排水路 (横断暗渠) 【支給材料】					
	□300型		m	10,676		歩A・単A
	*** B単一 75号 ***					
000075	排水路 (横断暗渠)					
	□450型		m	34,273		歩A・単A
	*** B単一 76号 ***					
000076	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H300		m	11,859		歩A・単A
	*** B単一 77号 ***					
000077	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H400		m	12,392		歩A・単A
	*** B単一 78号 ***					
000078	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H500		m	12,926		歩A・単A
	*** B単一 79号 ***					
000079	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H600		m	13,364		歩A・単A
	*** B単一 80号 ***					
000080	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H700		m	13,897		歩A・単A
	*** B単一 81号 ***					
000081	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H800		m	13,886		歩A・単A
	*** B単一 82号 ***					
000082	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H900		m	14,533		歩A・単A
	*** B単一 83号 ***					
000083	自由勾配側溝 (縦断暗渠) 【支給材料】					
	B300×H1000		m	15,360		歩A・単A
	*** B単一 84号 ***					
000084	排水路工 (急流工)					
	高密度ポリエチレン波状管 (ﾀﾞﾌﾞﾙ) ϕ300		m	7,138		歩A・単A
	*** B単一 85号 ***					
000085	排水フラム (畑地部) 【支給材料】					
	1000 (Ⅰ型)		m	16,075		歩A・単A
	*** B単一 86号 ***					
000086	排水フラム (畑地部) 【支給材料】					
	1000 (Ⅱ型)		m	16,983		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	ボックスカルバート【支給材料】					
	1000×1000 (T-25)		m	27,481		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	集水樹工（600型）【支給材料】					
	畑地部600×600×600(T-25)		個	16,540		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	集水樹工（600型）【支給材料】					
	道路部600×600×600(T-25),ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(T-14)		個	16,540		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	集水樹工（800型）【支給材料】					
	道路部800×800×800(T-25),ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(T-14)		個	20,583		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	集水樹工（600型特注品）【支給材料】					
	畑地部600×600×1200(T-25)		個	19,812		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	集水樹工（600型特注品）【支給材料】					
	畑地部600×600×780/840(T-25)		個	16,540		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	集水樹工（1000型）【支給材料】					
	道路部1000×1000×1000(T-25),ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋(T-14)		個	29,850		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	集水樹（2000型）					
	畑地部2000×2000×2000（現場打ちCo）		個	748,547		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	上流水路取付工					
	5'号排水路		箇所	184,808		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
BA0103	床掘り					
	土砂		m3	2,063		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻1 流用土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,820		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
B01209	埋戻					
	埋戻2 流用土, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	3,820		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
B07301	砂基礎					
	砂（SG材相当）, 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		m3	9,836		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
B07301	砂基礎					
	砂（SG材相当）, ﾀﾝﾊﾟ		m3	10,772		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, φ50mm（2-1号用水路）		m	1,951		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, φ50mm（2-2号用水路）		m	1,951		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, φ50mm（2-3号用水路）		m	1,951		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, φ75mm(1号用水路_地区内道路(B))		m	3,005		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, φ75mm(2号用水路_地区内道路(B))		m	3,005		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, φ100mm(1号用水路_地区内道路(B))		m	4,278		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ50 90° 曲管		個	6,030		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VHφ50 22° 1/2曲管 *** B単ー 109号 ***		個	4,990		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ50 11° 1/4曲管 *** B単ー 110号 ***		個	4,580		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ75 11° 1/4曲管 *** B単ー 111号 ***		個	3,680		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ100 22° 1/2曲管 *** B単ー 112号 ***		個	7,220		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ100 11° 1/4曲管 *** B単ー 113号 ***		個	6,570		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH T字管φ100×φ75（離脱防止金具付き） *** B単ー 114号 ***		個	49,900		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH T字管φ75×φ50（離脱防止金具付き） *** B単ー 115号 ***		個	39,600		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH T字管φ50×φ50（離脱防止金具付き） *** B単ー 116号 ***		個	33,850		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ100×75 片落ち管 *** B単ー 117号 ***		個	5,850		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ75×50 片落ち管 *** B単ー 118号 ***		個	4,040		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH F付T字管φ100×φ75（離脱防止金具付き） *** B単ー 119号 ***		個	48,770		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ50 ソケット *** B単ー 120号 ***		個	1,730		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	塩ビ管用離脱防止金具φ50, 1.0MPa *** B単ー 121号 ***		個	11,880		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	塩ビ管用離脱防止金具φ75, 1.0MPa *** B単ー 122号 ***		個	13,390		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	塩ビ管用離脱防止金具φ100, 1.0MPa *** B単ー 123号 ***		個	15,060		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH, 50mm *** B単ー 124号 ***		m	3,005		歩A・単A
000124	制水弁工					
	ソトシ-#仕切弁 φ75, 1.0MPa *** B単ー 125号 ***		基	54,519		歩A・単A
000125	制水弁工					
	ソトシ-#仕切弁 φ50, 1.0MPa *** B単ー 126号 ***		基	44,285		歩A・単A
000126	空気弁設置工					
	急速空気弁φ25, 1.0MPa *** B単ー 127号 ***		基	141,739		歩A・単A
000127	制水弁保護工					
	φ250, H=0.6m, 水道用レジンコンクリート製マンホール *** B単ー 128号 ***		箇所	69,658		歩A・単A
000128	空気弁保護工					
	□450×350, H=0.6m, 水道用レジンコンクリート製マンホール *** B単ー 129号 ***		基	151,037		歩A・単A
000129	給水栓工					
	φ50 フルボア形 ボール弁		箇所	73,305		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	コンクリート舗装版取壊し t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	222.3	222	S単 173号
	合 計				222	
	単 価				222	
	*** B単- 2号 ***					
000002	コンクリート構造物取壊し 無筋Co		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	8,154	8,154	S単 125号
	合 計				8,154	
	単 価				8,154	
	*** B単- 3号 ***					
000003	殻運搬・処理工 コンクリート殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1,000	m ³	5,129	5,129	S単 171号
S02123	コンクリート殻 Co舗装殻	2,350	ton	2,000	4,700	S単 122号
	合 計				9,829	
	単 価				9,829	
	*** B単- 4号 ***					
000004	殻運搬・処理工 無筋Co		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m ³	2,629	2,629	S単 172号
S02123	コンクリート殻 無筋Co	2,350	ton	1,000	2,350	S単 123号
	合 計				4,979	
	単 価				4,979	
	*** B単- 5号 ***					
000005	種子散布工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】 1000m ² 以上,受けない	1,000	m ²	244	244	S単 124号
	合 計				244	
	単 価				244	
	*** B単- 6号 ***					
000006	土壌改良材散布 パーカ堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 88,35m,64m	1,000	ha	2,183,324	2,183,324	S単 153号
	合 計				2,183,324	
	単 価				2,183,324	
	*** B単- 7号 ***					
000007	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=50cm		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00015	混層耕・土壌改良資材混合 H=50cm	5,000,000	m ³	161	805,000	T単 3号
	合 計				805,000	
	単 価				805,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	石礫除去 0～4m3/10a		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a, なし	1,000	ha	506,110	506,110	S単 156号
	合 計				506,110	
	単 価				506,110	
	*** B単一 9号 ***					
000009	雑物除去工(混層耕・土壌改良材散布後)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1,000	ha	142,548	142,548	S単 155号
	合 計				142,548	
	単 価				142,548	
	*** B単一 10号 ***					
000010	畑面整地 10000m2, 粘性土, 改良山成畑, 湿地, 16t級, 1回, 混層後		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｼﾞ[湿地・排対型(1次)] 16t級, 運転1時間当たり算出	4,100	時間	15,128	62,025	S単 158号
S02115	普通作業員	7,500	人	20,196	151,470	S単 6号
	合 計				213,495	
	単 価				213,495	
	*** B単一 11号 ***					
000011	耕起 H=30cm (2回)		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00012	耕起 ｵｰｸﾞﾙ直装式(2回)	1,000	ha	165,788	165,788	T単 2号
	合 計				165,788	
	単 価				165,788	
	*** B単一 12号 ***					
000012	石礫除去 0～4m3/10a		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a, なし	1,000	ha	506,110	506,110	S単 156号
	合 計				506,110	
	単 価				506,110	
	*** B単一 13号 ***					
000013	雑物除去工(耕起後)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1,000	ha	142,548	142,548	S単 155号
	合 計				142,548	
	単 価				142,548	
	*** B単一 14号 ***					
000014	砕土		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 砕土作業B, 普通, 35m, 64m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0～4° 未満	1,000	ha	127,603	127,603	S単 154号
	合 計				127,603	
	単 価				127,603	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	石礫除去 0～4m3/10a		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0～4m3/10a,なし	1,000	ha	506,110	506,110	S単 156号
	合 計				506,110	
	単 価				506,110	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	雑物除去工(砕土後)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S11014	雑物除去工(農用地造成工用) 改良山成畑	1,000	ha	142,548	142,548	S単 155号
	合 計				142,548	
	単 価				142,548	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料】		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50～75mm	10,000	m	1,009	10,090	S単 150号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,	10,000	m	0	0	S単 14号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-R管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	10,000	m	22	220	S単 146号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				17,026	
	単 価				1,703	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm【支給材料】		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50～75mm	10,000	m	1,009	10,090	S単 150号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,	10,000	m	0	0	S単 14号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-R管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	10,000	m	22	220	S単 146号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				17,026	
	単 価				1,703	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-R管),φ50～75mm	10,000	m	1,009	10,090	S単 150号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブ構造),,	10,000	m	420	4,200	S単 16号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-R管),不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	10,000	m	22	220	S単 146号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				21,226	
	単 価				2,123	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 20号 ***					
000020	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm 【支給材料】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (φ-R管), φ50~75mm	10,000	m	1,009	10,090	S単 150号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シタ管構造),,	10,000	m	0	0	S単 17号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (φ-R管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2~3t, 50mを超え100m以下,	10,000	m	24	240	S単 147号
S02116	単粒度砕石 , 5号 20~13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2~3t, 50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				17,046	
	単 価				1,705	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (φ-R管), φ50~75mm	10,000	m	1,009	10,090	S単 150号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シタ管構造),,	10,000	m	630	6,300	S単 18号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (φ-R管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2~3t, 50mを超え100m以下,	10,000	m	24	240	S単 147号
S02116	単粒度砕石 , 5号 20~13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2~3t, 50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				23,346	
	単 価				2,335	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm 【支給材料】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管), φ100mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 151号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シタ管構造),,	10,000	m	0	0	S単 19号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし	10,000	m	20	200	S単 148号
S02116	単粒度砕石 , 5号 20~13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2~3t, 50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				17,676	
	単 価				1,768	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管), φ100mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 151号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シタ管構造),,	10,000	m	750	7,500	S単 20号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (定尺管), 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし	10,000	m	20	200	S単 148号
S02116	単粒度砕石 , 5号 20~13mm,	1,200	m3	4,550	5,460	S単 15号
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2~3t, 50m以下,	1,200	m3	1,047	1,256	S単 149号
	合 計				25,176	
	単 価				2,518	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 24号 ***					
000024	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm【支給材料】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 151号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造),,	10,000	m	0	0	S単 21号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	10,000	m	20	200	S単 148号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,100	m3	4,550	5,005	S単 15号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1,100	m3	1,047	1,152	S単 149号
	合 計				17,117	
	単 価				1,712	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ100mm	10,000	m	1,076	10,760	S単 151号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シingle構造),,	10,000	m	1,620	16,200	S単 22号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	10,000	m	20	200	S単 148号
S02116	単粒度砕石 ,5号 20～13mm,	1,100	m3	4,550	5,005	S単 15号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,	1,100	m3	1,047	1,152	S単 149号
	合 計				33,317	
	単 価				3,332	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	通気管(土工・布設) 高密度ポリエチレン無孔管φ50mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ管),φ50～75mm	10,000	m	1,009	10,090	S単 150号
	合 計				10,090	
	単 価				1,009	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	通気管(材料)【支給材料】 高密度ポリエチレン無孔管φ50mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダingle構造),,	10,000	m	0	0	S単 23号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	通気管(材料) 高密度ポリエチレン無孔管φ50mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダingle構造),,	10,000	m	420	4,200	S単 16号
	合 計				4,200	
	単 価				420	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	排水管 硬質ポリエ塩化ビニル管(無孔管)VPφ50【支給材料】		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水 管(定尺管),φ50～75mm	10.000	m	1,067	10,670	S単 152号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水 管)) 機械,暗渠排水 管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	10.000	m	20	200	S単 148号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m,,	2.440	本	0	0	S単 24号
	合 計				10,870	
	単 価				1,087	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	排水 管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ50		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水 管(定尺管),φ50～75mm	10.000	m	1,067	10,670	S単 152号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水 管)) 機械,暗渠排水 管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	10.000	m	20	200	S単 148号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m,,	2.440	本	2,500	6,100	S単 25号
	合 計				16,970	
	単 価				1,697	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	排水 管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ75 【支給材料】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水 管(定尺管),φ50～75mm	10.000	m	1,067	10,670	S単 152号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水 管)) 機械,暗渠排水 管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	10.000	m	20	200	S単 148号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m,,	2.440	本	0	0	S単 26号
	合 計				10,870	
	単 価				1,087	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	排水 管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ75		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水 管(定尺管),φ50～75mm	10.000	m	1,067	10,670	S単 152号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水 管)) 機械,暗渠排水 管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	10.000	m	20	200	S単 148号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m,,	2.440	本	4,780	11,663	S単 27号
	合 計				22,533	
	単 価				2,253	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	排水 管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ100		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水 管(定尺管),φ100mm	10.000	m	1,076	10,760	S単 151号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水 管)) 機械,暗渠排水 管(定尺管),不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	10.000	m	20	200	S単 148号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m,,	2.440	本	7,280	17,763	S単 28号
	合 計				28,723	
	単 価				2,872	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
000034	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VPφ150		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),こ,こ,	2,800	m3	2,063	5,776	S単 165号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	10,000	m	4,530	45,300	S単 136号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	2,900	m3	240.5	697	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	2,600	m3	2,253	5,858	S単 1号
	合 計				57,631	
	単 価				5,763	
	*** B単一 35号 ***					
000035	片落ち管 φ75×50 【支給材料】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ75×φ50,,	1,000	個	0	0	S単 29号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 36号 ***					
000036	片落ち管 φ75×50		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50,,	1,000	個	715	715	S単 30号
	合 計				715	
	単 価				715	
	*** B単一 37号 ***					
000037	片落ち管 φ100×75 【支給材料】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ100×φ75,,	1,000	個	0	0	S単 31号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 38号 ***					
000038	片落ち管 φ100×75		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75,,	1,000	個	880	880	S単 32号
	合 計				880	
	単 価				880	
	*** B単一 39号 ***					
000039	片落ち管 φ150×100 【支給材料】		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ150×φ100,,	1,000	個	0	0	S単 33号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 40号 ***					
000040	片落ち管 φ150×100		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ150×φ100,,	1,000	個	1,590	1,590	S単 34号
	合 計				1,590	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,590	
	*** B単一 41号 ***					
000041	T字管 ポリエチレン管用φ50×50 【支給材料】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ50×φ50,,	1,000	個	0	0	S単 35号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 42号 ***					
000042	T字管 ポリエチレン管用φ75×75 【支給材料】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ75×φ75,,	1,000	個	0	0	S単 36号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 43号 ***					
000043	T字管 ポリエチレン管用φ100×100 【支給材料】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ100×φ100,,	1,000	個	0	0	S単 37号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 44号 ***					
000044	T字管 ポリエチレン管用φ150×150 【支給材料】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ150×φ150,,	1,000	個	0	0	S単 38号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 45号 ***					
000045	T字管 ポリエチレン管用φ150×150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ150×φ150,,	1,000	個	5,990	5,990	S単 39号
	合 計				5,990	
	単 価				5,990	
	*** B単一 46号 ***					
000046	90° エルボ VP φ50 【支給材料】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】 エルボ A形 径50,,	1,000	個	0	0	S単 40号
	合 計				0	
	単 価				0	
	*** B単一 47号 ***					
000047	90° エルボ VP φ75 【支給材料】		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】 エルボ A形 径75,,	1,000	個	0	0	S単 41号
	合 計				0	
	単 価				0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 48号 ***					
000048	90° エルボ VP φ75		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1,000	個	847	847	S単 42号
	合 計				847	
	単 価				847	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	90° エルボ VP φ100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	1,000	個	1,660	1,660	S単 43号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	90° エルボ VP φ150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,	1,000	個	5,410	5,410	S単 44号
	合 計				5,410	
	単 価				5,410	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	保護管 通気管φ50用 【VPφ100のみ支給材料】		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00040	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管（両差し口）,4m管,0か所	0,600	m	877	526	T単 4号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,	1,000	個	1,060	1,060	S単 46号
	合 計				1,586	
	単 価				1,586	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	配合量試験 パーク堆肥,5%,10%,15% (3配合)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	混層工					
S02116	パーク堆肥 樹皮のみ フレコン PH7.0以下,,	0,600	m3	7,400	4,440	S単 47号
T30000	混層耕・混合 H=50cm	6,000	m3	161	966	T単 6号
Y00001	土工（粗孔隙率測定）					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,800	m3	324.5	584	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,800	m3	297.6	536	S単 163号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量1800L,運転1日当たり算出	1,000	日	36,184	36,184	S単 160号
	合 計				42,710	
	単 価				42,710	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	粗孔隙率測定 畑面工完了後		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	0,600	m3	324.5	195	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	0,600	m3	297.6	179	S単 163号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量1800L,運転1日当たり算出	1,000	日	36,184	36,184	S単 160号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				36,558	
	単 価				36,558	
	*** B単一 54号 ***					
000054	下層路盤工 再生クワッチャンRC-40, t=14cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	802.4	802	S単 185号
	合 計				802	
	単 価				802	
	*** B単一 55号 ***					
000055	掘削工 (路盤部) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1,000	m ³	291	291	S単 167号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 56号 ***					
000056	残土運搬工 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1,000	m ³	586.4	586	S単 168号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 57号 ***					
000057	路盤工 再生クワッチャンRC-40, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	836.8	837	S単 186号
	合 計				837	
	単 価				837	
	*** B単一 58号 ***					
000058	掘削工 (路盤部) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1,000	m ³	291	291	S単 167号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 59号 ***					
000059	残土運搬工 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1,000	m ³	586.4	586	S単 168号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 60号 ***					
000060	下層路盤工 再生クワッチャンRC-40, t=14cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	802.4	802	S単 185号
	合 計				802	
	単 価				802	
	*** B単一 61号 ***					
000061	掘削工（路盤部） 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	291	291	S単 167号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 62号 ***					
000062	残土運搬工 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	586.4	586	S単 168号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 63号 ***					
000063	路盤工 再生クラッシャーRC-40,t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	836.8	837	S単 186号
	合 計				837	
	単 価				837	
	*** B単一 64号 ***					
000064	掘削工（路盤部） 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m ³	291	291	S単 167号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単一 65号 ***					
000065	残土運搬工 土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	586.4	586	S単 168号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 66号 ***					
000066	ガードレール Gr-C-4E		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,800	8,800	S単 145号
	合 計				8,800	
	単 価				8,800	
	*** B単一 67号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000067	排水路（畑地部）【支給材料】 BF-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	2.063	13.203	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1.073	2.575	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3.151	6.932	S単 2号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,れ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	5.700	m ²	912.9	5.204	S単 170号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3.721	37.210	S単 130号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2.700	1.620	S単 48号
S02116	ベンチリュム【支給材料】 BF-300 L=2000,-,	5.000	本	0	0	S単 49号
	合 計				66.744	
	単 価				6.674	
	*** B単一 68号 ***					
000068	排水路（道路部）【支給材料】 BF-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	2.063	8.252	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1.073	2.575	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3.151	6.932	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3.721	37.210	S単 130号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2.700	1.620	S単 48号
S02116	ベンチリュム【支給材料】 BF-300 L=2000,-,	5.000	本	0	0	S単 49号
	合 計				56.589	
	単 価				5.659	
	*** B単一 69号 ***					
000069	排水路（道路部） BF-300		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	2.063	8.252	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1.073	2.575	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	3.151	6.932	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3.721	37.210	S単 130号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2.700	1.620	S単 48号
S02116	ベンチリュム BF-300 L=2000,-,	5.000	本	13.400	67.000	S単 50号
	合 計				123.589	
	単 価				12.359	
	*** B単一 70号 ***					
000070	排水路（道路部）【支給材料】 BF-450		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.300	m3	2.063	12.997	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1.073	3.648	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	3.151	9.768	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3.721	37.210	S単 130号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,700	2,160	S単 48号
S02116	ベンチフレーム 【支給材料】 BF-450,,	10.000	本	0	0	S単 51号
	合 計				65,783	
	単 価				6,578	
	*** B単— 71号 ***					
000071	排水路(横断側溝) 【支給材料】 OTU-300A(Ⅱ型) 蓋無		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.400	m3	2,063	11,140	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,073	3,326	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	3,151	8,823	S単 2号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,721	37,210	S単 130号
S02116	OTU側溝 【支給材料】 300A(Ⅱ型),L=2000,,	5.000	本	0	0	S単 52号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,700	1,890	S単 48号
	合 計				62,389	
	単 価				6,239	
	*** B単— 72号 ***					
000072	排水路(横断側溝) 【支給材料】 OTU-300G(Ⅲ型)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.600	m3	2,063	13,616	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.600	m3	1,073	3,863	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	3,151	10,083	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	37,560	22,536	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	7,923	16,638	S単 179号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,721	37,210	S単 130号
S02116	OTU側溝 【支給材料】 300G(Ⅲ型),L=1000,,	10.000	本	0	0	S単 53号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,700	1,890	S単 48号
	合 計				105,836	
	単 価				10,584	
	*** B単— 73号 ***					
000073	排水路(横断側溝) OTU-300G(Ⅲ型)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.600	m3	2,063	13,616	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	3.600	m3	1,073	3,863	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	3,151	10,083	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	37,560	22,536	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	7,923	16,638	S単 179号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,721	37,210	S単 130号
S02116	OTU側溝 300G(Ⅲ型),L=1000,,	10.000	本	80,000	800,000	S単 54号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,700	1,890	S単 48号
	合 計				905,836	
	単 価				90,584	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	排水路（横断暗渠）【支給材料】 □300型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.900	m3	2,063	14,235	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.700	m3	1,073	5,043	S単 164号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	3,151	13,234	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.500	m3	37,560	18,780	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	7,923	16,638	S単 179号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,721	37,210	S単 130号
S02116	横断暗渠 【支給材料】 □300,L=2000,,	5.000	本	0	0	S単 55号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				106,760	
	単 価				10,676	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	排水路（横断暗渠） □450型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	10.300	m3	2,063	21,249	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	6.000	m3	1,073	6,438	S単 164号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.400	m3	3,151	17,015	S単 2号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.700	m3	37,560	26,292	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²	7,923	16,638	S単 179号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,721	37,210	S単 130号
S02116	横断暗渠 □450,L=2000,,	5.000	本	43,200	216,000	S単 56号
S02116	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,700	1,890	S単 48号
	合 計				342,732	
	単 価				34,273	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.500	m3	2,063	13,410	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	4.200	m3	1,073	4,507	S単 164号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.800	m3	3,151	11,974	S単 2号
SA0311	SPコンクリート（底版Co） 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H300（縦断用）蓋含む,,	10.000	m	0	0	S単 57号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理(その3) 工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				118,590	
	単 価				11,859	
	*** B単- 77号 ***					
000077	自由勾配側溝(縦断暗渠)【支給材料】 B300×H400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	7.600	m3	2,063	15,679	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.000	m3	1,073	5,365	S単 164号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.500	m3	3,151	14,180	S単 2号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】 B300×H400(縦断用) 蓋含む,,	10.000	m	0	0	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				123,923	
	単 価				12,392	
	*** B単- 78号 ***					
000078	自由勾配側溝(縦断暗渠)【支給材料】 B300×H500		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	8.700	m3	2,063	17,948	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	5.800	m3	1,073	6,223	S単 164号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.200	m3	3,151	16,385	S単 2号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝【支給材料】 B300×H500(縦断用) 蓋含む,,	10.000	m	0	0	S単 59号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				129,255	
	単 価				12,926	
	*** B単- 79号 ***					
000079	自由勾配側溝(縦断暗渠)【支給材料】 B300×H600		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	9.800	m3	2,063	20,217	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	6.300	m3	1,073	6,760	S単 164号

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.700	m3	3,151	17,961	S単 2号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H600(縦断用) 蓋含む,,	10.000	m	0	0	S単 60号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				133,637	
	単 価				13,364	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	自由勾配側溝(縦断暗渠) 【支給材料】 B300×H700		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	10.900	m3	2,063	22,487	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	7.100	m3	1,073	7,618	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6.400	m3	3,151	20,166	S単 2号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H700(縦断用) 蓋含む,,	10.000	m	0	0	S単 61号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				138,970	
	単 価				13,897	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	自由勾配側溝(縦断暗渠) 【支給材料】 B300×H800		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	22.000	m3	291	6,402	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	19.000	m3	240.5	4,570	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	17.000	m3	1,717	29,189	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	17.000	m3	588	9,996	S単 5号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10.000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H800(縦断用) 蓋含む,,	10.000	m	0	0	S単 62号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,700	1,620	S単 48号
	合 計				138,856	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,886	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H900		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	25,000	m3	291	7,275	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	22,000	m3	240.5	5,291	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	19,000	m3	1,717	32,623	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	19,000	m3	588	11,172	S単 5号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H900(縦断用) 蓋含む,,	10,000	m	0	0	S単 63号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0,700	m3	2,700	1,890	S単 48号
	合 計				145,330	
	単 価				14,533	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】 B300×H1000		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	28,000	m3	291	8,148	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	24,000	m3	240.5	5,772	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	22,000	m3	1,717	37,774	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	22,000	m3	588	12,936	S単 5号
SA0311	SPコンクリート(底版Co) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,300	m3	37,560	11,268	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	10,000	m	5,662	56,620	S単 131号
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H1000(縦断用) 蓋含む,,	10,000	m	0	0	S単 64号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0,300	m3	37,560	11,268	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0,700	m3	2,700	1,890	S単 48号
	合 計				153,599	
	単 価				15,360	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	排水路工(急流工) 高密度ポリエチレン波状管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ300		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	3,500	m3	2,063	7,221	S単 165号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2,700	m3	1,073	2,897	S単 164号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2,400	m3	3,151	7,562	S単 2号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造),,	10,000	m	5,370	53,700	S単 65号
	合 計				71,380	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				7,138	
	*** B単- 85号 ***					
000085	排水フリューム(畑地部)【支給材料】 1000 (Ⅰ型)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	36.500	m3	291	10,622	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	25.000	m3	240.5	6,013	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	22.000	m3	2,253	49,566	S単 1号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,869	58,690	S単 132号
S02116	排水フリューム【支給材料】 1000型 (Ⅰ型) L=2000,,	5.000	本	0	0	S単 66号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m3	37,560	22,536	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	2.000	m3	2,700	5,400	S単 48号
	合 計				160,750	
	単 価				16,075	
	*** B単- 86号 ***					
000086	排水フリューム(畑地部)【支給材料】 1000 (Ⅱ型)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	42.000	m3	291	12,222	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	28.000	m3	240.5	6,734	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	25.000	m3	2,253	56,325	S単 1号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,869	58,690	S単 132号
S02116	排水フリューム【支給材料】 1000型 (Ⅱ型) L=2000,,	5.000	本	0	0	S単 67号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.600	m3	37,560	22,536	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,923	7,923	S単 179号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	2.000	m3	2,700	5,400	S単 48号
	合 計				169,830	
	単 価				16,983	
	*** B単- 87号 ***					
000087	ボックスカルバート【支給材料】 1000×1000 (T-25)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	46.000	m3	291	13,386	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	29.000	m3	240.5	6,975	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	27.000	m3	1,717	46,359	S単 3号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,有り,なし	10.000	m	13,590	135,900	S単 181号
S02116	BOXカルバート【支給材料】 1000×1000 (L=2000),,	5.000	本	0	0	S単 68号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.500	m3	37,560	56,340	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	7,923	15,846	S単 179号
	合 計				274,806	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,481	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	集水樹工（600型）【支給材料】 畑地部600×600×600(T-25)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,900	m3	324.5	617	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,300	m3	297.6	387	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,200	m3	3,151	3,781	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m ²	404	485	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1,000	基	11,270	11,270	S単 182号
S02116	集水樹（畑地）【支給材料】 600×600×600,T-25,,	1,000	個	0	0	S単 69号
	合 計				16,540	
	単 価				16,540	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	集水樹工（600型）【支給材料】 道路部600×600×600(T-25),ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(T-14)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,900	m3	324.5	617	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,300	m3	297.6	387	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,200	m3	3,151	3,781	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m ²	404	485	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1,000	基	11,270	11,270	S単 182号
S02116	集水樹（道路）【支給材料】 600×600×600,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き,,	1,000	個	0	0	S単 70号
	合 計				16,540	
	単 価				16,540	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	集水樹工（800型）【支給材料】 道路部800×800×800(T-25),ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(T-14)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3,000	m3	324.5	974	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,900	m3	297.6	565	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,700	m3	3,151	5,357	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,700	m ²	404	687	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1,000	基	13,000	13,000	S単 183号
S02116	集水樹（道路）【支給材料】 800×800×800,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き,,	1,000	個	0	0	S単 71号
	合 計				20,583	
	単 価				20,583	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	集水樹工（600型特注品）【支給材料】 畑地部600×600×1200(T-25)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	3,300	m3	324.5	1,071	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,300	m3	297.6	684	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2,000	m3	3,151	6,302	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m ²	404	485	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1,000	基	11,270	11,270	S単 182号
S02116	集水樹（道路）【支給材料】 600×600×1200,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き,,	1,000	個	0	0	S単 72号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,812	
	単 価				19,812	
	*** B単- 92号 ***					
000092	集水樹工(600型特注品)【支給材料】 畑地部600×600×780/840(T-25)		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,900	m3	324.5	617	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,300	m3	297.6	387	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1,200	m3	3,151	3,781	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,200	m ²	404	485	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1,000	基	11,270	11,270	S単 182号
S02116	集水樹(道路)【支給材料】 600×600×780/840,T-25 グレーチング蓋(T-14)付き,,	1,000	個	0	0	S単 73号
	合 計				16,540	
	単 価				16,540	
	*** B単- 93号 ***					
000093	集水樹工(1000型)【支給材料】 道路部1000×1000×1000(T-25),グレーチング蓋(T-14)		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	4,500	m3	324.5	1,460	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2,600	m3	297.6	774	S単 163号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2,300	m3	3,151	7,247	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2,300	m ²	404	929	S単 169号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1,000	基	19,440	19,440	S単 184号
S02116	集水樹(道路)【支給材料】 1000×1000×1000,T-25 グレーチング蓋(T-14)付き,,	1,000	個	0	0	S単 74号
	合 計				29,850	
	単 価				29,850	
	*** B単- 94号 ***					
000094	集水樹(2000型) 畑地部2000×2000×2000(現場打ちCo)		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	55,000	m3	291	16,005	S単 167号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	44,000	m3	240.5	10,582	S単 162号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	39,000	m3	2,253	87,867	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7,300	m ²	404	2,949	S単 169号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	5,500	m3	32,890	180,895	S単 177号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	35,600	m ²	8,773	312,319	S単 180号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0,221	ton	165,584	36,594	S単 126号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0,336	ton	167,644	56,328	S単 127号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7,300	m ²	1,370	10,001	S単 174号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,700	m3	37,560	26,292	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,100	m ²	7,923	8,715	S単 179号
	合 計				748,547	
	単 価				748,547	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単— 95号 ***					
000095	上流水路取付工 5' 号排水路		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	9.400	m3	2,063	19,392	S 単 165号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	16.900	m ²	404	6,828	S 単 169号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	8.300	m ²	912.9	7,577	S 単 170号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.300	m3	39,230	50,999	S 単 178号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	11.400	m ²	8,773	100,012	S 単 180号
	合 計				184,808	
	単 価				184,808	
	*** B 単— 96号 ***					
BA0103	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,	1.000	m3	2,063	2,063	S 単 165号
	合 計				2,063	
	単 価				2,063	
	*** B 単— 97号 ***					
B01209	埋戻 埋戻1 流用土, 振動コンパクタ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (II)	10.000	m3	2,629	26,290	S 単 4号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	11.100	m3	1,073	11,910	S 単 164号
	合 計				38,200	
	単 価				3,820	
	*** B 単— 98号 ***					
B01209	埋戻 埋戻2 流用土, 振動コンパクタ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (II)	10.000	m3	2,629	26,290	S 単 4号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	11.100	m3	1,073	11,910	S 単 164号
	合 計				38,200	
	単 価				3,820	
	*** B 単— 99号 ***					
B07301	砂基礎 砂 (SG材相当), 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分 I, あり, なし	1.000	m3	4,028	4,028	S 単 134号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S 単 75号
	合 計				9,836	
	単 価				9,836	
	*** B 単— 100号 ***					
B07301	砂基礎 砂 (SG材相当), タンパ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), タンパ, 区分 I, あり, なし	1.000	m3	4,964	4,964	S 単 135号
S02116	砂 SG材相当,,	1.320	m3	4,400	5,808	S 単 75号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,772	
	単 価				10,772	
	*** B単ー 101号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ50mm (2-1号用水路)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 1箇所	1.000	m	1,951	1,951	S単 137号
	合 計				1,951	
	単 価				1,951	
	*** B単ー 102号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ50mm (2-2号用水路)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 1箇所	1.000	m	1,951	1,951	S単 137号
	合 計				1,951	
	単 価				1,951	
	*** B単ー 103号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ50mm (2-3号用水路_地区内道路(B))		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 1箇所	1.000	m	1,951	1,951	S単 137号
	合 計				1,951	
	単 価				1,951	
	*** B単ー 104号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ75mm(1号用水路_地区内道路(B))		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	3,005	3,005	S単 138号
	合 計				3,005	
	単 価				3,005	
	*** B単ー 105号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ75mm(2号用水路_地区内道路(B))		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	3,005	3,005	S単 138号
	合 計				3,005	
	単 価				3,005	
	*** B単ー 106号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH, φ100mm(1号用水路_地区内道路(B))		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	4,278	4,278	S単 139号
	合 計				4,278	
	単 価				4,278	
	*** B単ー 107号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 90° 曲管		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 90° 曲管, ,	1.000	個	6,030	6,030	S単 76号
	合 計				6,030	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,030	
	*** B単ー 108号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 22° 1/2曲管		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 22° 1/2曲管,,	1,000	個	4,990	4,990	S単 77号
	合 計				4,990	
	単 価				4,990	
	*** B単ー 109号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 11° 1/4曲管		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 11° 1/4曲管,,	1,000	個	4,580	4,580	S単 78号
	合 計				4,580	
	単 価				4,580	
	*** B単ー 110号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ75 11° 1/4曲管		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75, 11° 1/4曲管,,	1,000	個	3,680	3,680	S単 79号
	合 計				3,680	
	単 価				3,680	
	*** B単ー 111号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 22° 1/2曲管		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 22° 1/2曲管,,	1,000	個	7,220	7,220	S単 80号
	合 計				7,220	
	単 価				7,220	
	*** B単ー 112号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 11° 1/4曲管		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 11° 1/4曲管,,	1,000	個	6,570	6,570	S単 81号
	合 計				6,570	
	単 価				6,570	
	*** B単ー 113号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH T字管 φ100×φ75 (離脱防止金具付き)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 T字管 (離脱防止金具付き) ,,	1,000	個	49,900	49,900	S単 82号
	合 計				49,900	
	単 価				49,900	
	*** B単ー 114号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH T字管 φ75×φ50 (離脱防止金具付き)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×φ50 T字管 (離脱防止金具付き) ,,	1,000	個	39,600	39,600	S単 83号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 115号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH T字管φ50×φ50（離脱防止金具付き）		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50×φ50 T字管（離脱防止金具付き）,,	1,000	個	33,850	33,850	S単 84号
	合 計				33,850	
	単 価				33,850	
	*** B単ー 116号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100×75 片落ち管		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×75 片落ち管,,	1,000	個	5,850	5,850	S単 85号
	合 計				5,850	
	単 価				5,850	
	*** B単ー 117号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ75×50 片落ち管		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×50 片落ち管,,	1,000	個	4,040	4,040	S単 86号
	合 計				4,040	
	単 価				4,040	
	*** B単ー 118号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH F付T字管φ100×φ75（離脱防止金具付き）		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 F付T字管（離脱防止金具付き）,,	1,000	個	48,770	48,770	S単 87号
	合 計				48,770	
	単 価				48,770	
	*** B単ー 119号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 ヲケット		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ヲケット,,	1,000	個	1,730	1,730	S単 88号
	合 計				1,730	
	単 価				1,730	
	*** B単ー 120号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ50, 1.0MPa		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ50, 1.0MPa,,	1,000	個	11,880	11,880	S単 89号
	合 計				11,880	
	単 価				11,880	
	*** B単ー 121号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ75, 1.0MPa		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ75, 1.0MPa,,	1,000	個	13,390	13,390	S単 90号
	合 計				13,390	
	単 価				13,390	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 122号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ100,1.0MPa		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ100,1.0MPa,,	1,000	個	15,060	15,060	S単 91号
	合 計				15,060	
	単 価				15,060	
	*** B単- 123号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH,50mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1,000	m	3,005	3,005	S単 138号
	合 計				3,005	
	単 価				3,005	
	*** B単- 124号 ***					
000124	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ75,1.0MPa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm	1,000	基	54,519	54,519	S単 141号
	合 計				54,519	
	単 価				54,519	
	*** B単- 125号 ***					
000125	制水弁工 ソフトシール仕切弁 φ50,1.0MPa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	1,000	基	44,285	44,285	S単 142号
	合 計				44,285	
	単 価				44,285	
	*** B単- 126号 ***					
000126	空気弁設置工 急速空気弁φ25,1.0MPa		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1,000	基	11,939	11,939	S単 143号
S02116	急速空気弁 φ25,1.0MPa,,	1,000	基	58,800	58,800	S単 92号
S02116	空気弁用補修弁 φ75,1.0MPa,,	1,000	基	61,800	61,800	S単 93号
S02116	フランジ 接合部品 TSフランジ,φ75,1.0MPa,,	2,000	個	4,600	9,200	S単 94号
	合 計				141,739	
	単 価				141,739	
	*** B単- 127号 ***					
000127	制水弁保護工 φ250,H=0.6m,水道用レジンコンクリート製マンホール		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0,420	m ²	1,370	575	S単 174号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	345	345	S単 133号
S02117	ベンチリューム蓋 2種 300 L=500mm	1,000	枚	4,400	4,400	S単 108号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号 JWW A K148 φ250簡易防水型(農水マーク入り)	1,000	個	19,700	19,700	S単 109号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1,000	個	1,280	1,280	S単 110号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング JWW A K148 φ250 H=50mm	1,000	個	5,440	5,440	S単 111号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁 JWW A K148 φ250 H=150mm	1,000	個	10,500	10,500	S単 112号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁 JWW A K148 φ250 H=300mm	1,000	個	11,600	11,600	S単 113号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用底板 JWW A K148 φ250 H=40mm	1.000	個	14,000	14,000	S単 114号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 6号
	合 計				69,658	
	単 価				69,658	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	空気弁保護工 □450×350, H=0.6m, 水道用レジンコンクリート製マンホール		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm	0.370	m ²	1,370	507	S単 174号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 133号
S02117	ベンチフレーム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	4,400	4,400	S単 108号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用鉄蓋 450×350 150 簡易防水型（農水マーク入り）	1.000	個	108,650	108,650	S単 115号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用 接合部品 ボルト・ナット	1.000	個	3,200	3,200	S単 116号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm	1.000	個	8,000	8,000	S単 117号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm	1.000	個	11,100	11,100	S単 118号
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 450×350 H=75mm	1.000	個	11,200	11,200	S単 119号
S02115	普通作業員	0.180	人	20,196	3,635	S単 6号
	合 計				151,037	
	単 価				151,037	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	給水栓工 φ50 フルボア形 ボール弁		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00001	給水栓取付 φ50 フルボア形 1.00Mpa ボール弁（ねじ込み形）	1.000	箇所	73,305	73,305	T単 1号
	合 計				73,305	
	単 価				73,305	
	*** B単ー 130号 ***					
B07231	埋設表示テープ		m		100,000	歩A 100.000 m 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエステルクロス, ,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 97号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 6号
	合 計				26,878	
	単 価				269	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	床掘 土砂		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m ³	291	291	S単 167号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	法面整形		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²	912.9	913	S単 170号
	合 計				913	
	単 価				913	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 133号 ***					
000133	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	404	404	S単 169号
	合 計				404	
	単 価				404	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	残土処理工 粘性土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m ³	586.4	586	S単 168号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	高密度ポリエチレン管 φ300 グラブル 無孔管		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200~400mm,要	1.000	m	6,472	6,472	S単 187号
	合 計				6,472	
	単 価				6,472	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	固定金具A		箇所		10.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】固定用金具 (D19×L=3.18m) SD295,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.072	ton	69,794	5,025	S単 128号
	合 計				5,025	
	単 価				503	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	固定金具B 道路部 タイプ 2		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.900	m ³	37,560	33,804	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²	7,923	57,046	S単 179号
S02116	自在アームバンド φ230~380用,,	10.000	個	2,130	21,300	S単 98号
S02116	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,	20.000	本	318	6,360	S単 99号
	合 計				118,510	
	単 価				11,851	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	固定金具B 畑地部 タイプ 2 (法面勾配1:1.0)		箇所		10.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.200	m ³	37,560	45,072	S単 175号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.000	m ²	7,923	63,384	S単 179号
S02116	自在アームバンド φ230~380用,,	10.000	個	2,130	21,300	S単 98号
S02116	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,	20.000	本	318	6,360	S単 99号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				136,116	
	単 価				13,612	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	高密度ポリエチレン管継手 ソケット φ300 タプル 無孔管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット φ300 タプル 無孔管用,,	1.000	個	10,700	10,700	S単 100号
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	高密度ポリエチレン管継手 45°エルボ φ300 タプル 無孔管用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 45°エルボ φ300 タプル 無孔管用,,	1.000	個	36,300	36,300	S単 101号
	合 計				36,300	
	単 価				36,300	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	柵工 ネット柵,0.5,BS		m		1,000	歩A 当たり算出
T00300	柵工 ネット柵,0.5,BS	1.000	m	4,283	4,283	T単 5号
	合 計				4,283	
	単 価				4,283	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	変状土CBR試験 設計CBR2モールド		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	変状土CBR試験 設計CBR2モールド,,	1.000	試料	49,800	49,800	S単 104号
	合 計				49,800	
	単 価				49,800	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	簡易現場透水試験(配合量試験時) 長谷川式(盛土部・切土部 @3配合)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	3.000	回	29,000	87,000	S単 105号
	合 計				87,000	
	単 価				87,000	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	粗孔隙率測定(現場密度試験:配合量試験時) 混層耕完了後(盛土部・切土部 @3配合)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	3.000	箇所	20,100	60,300	S単 106号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	3.000	試料	6,570	19,710	S単 107号
	合 計				80,010	
	単 価				80,010	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	簡易現場透水試験(畑面工完了後) 長谷川式(1箇所/50a,H=0.4m)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	1.000	回	29,000	29,000	S単 105号

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,253		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,151		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,717		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,629		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	588		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,378		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	30,090		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	軽作業員					
	軽作業員		人	16,626		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	軽油					
	軽油 バトロ-給油,,		L	150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,		m3	4,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管					
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブ-構造),,		m	420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管					
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),,		m	630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管					
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),,		m	750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】					
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	高密度ポリエチレン有孔管					
	高密度ポリエチレン有孔管					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),, *** S単ー 23号 ***		m	1,620		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】 高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),, *** S単ー 24号 ***		m	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単ー 25号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単ー 26号 ***		本	2,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 硬質ポリ塩化ビニル管【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m,, *** S単ー 27号 ***		本	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m,, *** S単ー 28号 ***		本	4,780		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単ー 29号 ***		本	7,280		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ75×φ50,, *** S単ー 30号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50,, *** S単ー 31号 ***		個	715		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ100×φ75,, *** S単ー 32号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75,, *** S単ー 33号 ***		個	880		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ150×φ100,, *** S単ー 34号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ150×φ100,, *** S単ー 35号 ***		個	1,590		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ50×φ50,, *** S単ー 36号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ75×φ75,, *** S単ー 37号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ100×φ100,, *** S単ー 38号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ150×φ150,, *** S単ー 39号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ150×φ150,, *** S単ー 40号 ***		個	5,990		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)【支給】 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)【支給】 エルボ A形 径50,, *** S単ー 41号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)【支給】 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)【支給】 エルボ A形 径75,, *** S単ー 42号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,, *** S単ー 43号 ***		個	847		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,		個	1,660		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,		個	5,410		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 一般管VP 径100 長4.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,		個	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** バーク堆肥 バーク堆肥 樹皮のみ フロン PH7.0以下,,		m3	7,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** ベンチリウム 【支給材料】 ベンチリウム 【支給材料】 BF-300 L=2000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** ベンチリウム ベンチリウム BF-300 L=2000,,		本	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** ベンチリウム 【支給材料】 ベンチリウム 【支給材料】 BF-450,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** OTU側溝 【支給材料】 OTU側溝 【支給材料】 300A (Ⅱ型) ,L=2000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** OTU側溝 【支給材料】 OTU側溝 【支給材料】 300G (Ⅲ型) ,L=1000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** OTU側溝 OTU側溝 300G (Ⅲ型) ,L=1000,,		本	80,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 横断暗渠 【支給材料】 横断暗渠 【支給材料】 □300,L=2000,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 横断暗渠 横断暗渠 □450,L=2000,,		本	43,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H300 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H400 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H500 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H600 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H700 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H800 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H900 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 自由勾配側溝 【支給材料】 自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H1000 (縦断用) 蓋含む,,		m	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 高密度ポリエチレン有孔管					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造),, *** S単ー 66号 ***		m	5,370		歩A・単A
S02116	排水ﾌﾟﾚｰﾑ 【支給材料】					
	排水ﾌﾟﾚｰﾑ 【支給材料】 1000型（Ⅰ型）L=2000,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	排水ﾌﾟﾚｰﾑ 【支給材料】					
	排水ﾌﾟﾚｰﾑ 【支給材料】 1000型（Ⅱ型）L=2000,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	BOXｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 【支給材料】					
	BOXｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 【支給材料】 1000×1000（L=2000）,,		本	0		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	集水樹（畑地） 【支給材料】					
	集水樹（畑地） 【支給材料】 600×600×600,T-25,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	集水樹（道路） 【支給材料】					
	集水樹（道路） 【支給材料】 600×600×600,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋（T-14）付き,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	集水樹（道路） 【支給材料】					
	集水樹（道路） 【支給材料】 800×800×800,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋（T-14）付き,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	集水樹（道路） 【支給材料】					
	集水樹（道路） 【支給材料】 600×600×1200,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋（T-14）付き,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	集水樹（道路） 【支給材料】					
	集水樹（道路） 【支給材料】 600×600×780/840,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋（T-14）付き,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	集水樹（道路） 【支給材料】					
	集水樹（道路） 【支給材料】 1000×1000×1000,T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋（T-14）付き,,		個	0		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	砂					
	砂 SG材相当,,		m3	4,400		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50,90° 曲管,,		個	6,030		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50,22° 1/2曲管,,		個	4,990		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50,11° 1/4曲管,,		個	4,580		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75,11° 1/4曲管,,		個	3,680		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100,22° 1/2曲管,,		個	7,220		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100,11° 1/4曲管,,		個	6,570		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 T字管（離脱防止金具付き）,,		個	49,900		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×φ50 T字管（離脱防止金具付き）,,		個	39,600		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50×φ50 T字管（離脱防止金具付き）,,		個	33,850		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×75 片落ち管,,		個	5,850		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×50 片落ち管,,		個	4,040		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 F付T字管 (離脱防止金具付き) ,,		個	48,770		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ソケット,,		個	1,730		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ50,1.0MPa,,		個	11,880		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ75,1.0MPa,,		個	13,390		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ100,1.0MPa,,		個	15,060		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S02116	急速空気弁					
	急速空気弁 φ25,1.0MPa,,		基	58,800		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S02116	空気弁用補修弁					
	空気弁用補修弁 φ75,1.0MPa,,		基	61,800		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S02116	フランジ 接合部品					
	フランジ 接合部品 TSフランジ φ75,1.0MPa,,		個	4,600		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	給水栓					
	給水栓 φ50,7kgf/cm ² ,1.0MPa,,		基	8,320		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 マダ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,		個	13,100		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ぶリエチレンクロス,,		巻	9,400		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	自在アームバンド					
	自在アームバンド φ230～380用,,		個	2,130		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,		本	318		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット φ300 タプル 無孔管用,,		個	10,700		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材 45° エルボ φ300 タプル 無孔管用,,		個	36,300		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	松杭丸太					
	松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,		本	780		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	ネット柵 (合成樹脂網)					
	ネット柵 (合成樹脂網) メッシュタイプ プラスチック系しがらみネット 網目3mm,,		m ²	1,350		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	変状土C B R試験					
	変状土C B R試験 設計C B R 2メートル,,		試料	49,800		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費					
	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,		回	29,000		歩A・単A
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	現場密度試験					
	現場密度試験 砂置換法,,		箇所	20,100		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料	6,570		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S02117	ベンチリウム蓋					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフレーム蓋 2種 300 L=500mm *** S単ー 109号 ***		枚	4,400		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号 JWW A K148 φ250簡易防水型（農水マーク入り） *** S単ー 110号 ***		個	19,700		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品 円形1号 ボルト・ナット *** S単ー 111号 ***		個	1,280		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング JWW A K148 φ250 H=50mm *** S単ー 112号 ***		個	5,440		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁 JWW A K148 φ250 H=150mm *** S単ー 113号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁 JWW A K148 φ250 H=300mm *** S単ー 114号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用底版 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用底版 JWW A K148 φ250 H=40mm *** S単ー 115号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用鉄蓋 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用鉄蓋 450×350 150 簡易防水型（農水マーク入り） *** S単ー 116号 ***		個	108,650		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用 接合部品 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用 接合部品 ボルト・ナット *** S単ー 117号 ***		個	3,200		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm *** S単ー 118号 ***		個	8,000		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm *** S単ー 119号 ***		個	11,100		歩A・単A
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底版 水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底版 450×350 H=75mm *** S単ー 120号 ***		個	11,200		歩A・単A
S02117	遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m *** S単ー 121号 ***		本	8,080		歩A・単A
S02117	縞鋼板蓋 縞鋼板蓋 φ560×60×3.2 *** S単ー 122号 ***		枚	36,600		歩A・単A
S02123	コンクリート殻 コンクリート殻 Co舗装殻 *** S単ー 123号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	コンクリート殻 コンクリート殻 無筋Co *** S単ー 124号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02702	【法面工（種子散布工）】 【法面工（種子散布工）】 1000m2以上,受けない *** S単ー 125号 ***		m ²	244		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 126号 ***		m3	8,154		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 *** S単ー 127号 ***		ton	165,584		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 *** S単ー 128号 ***		ton	167,644		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】固定用金具（D19×L=3.18m） 【鉄筋工】 SD295,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 *** S単ー 129号 ***		ton	69,794		歩A・単A
S05001	鉄筋コンクリートフレーム機械据付工 鉄筋コンクリートフレーム機械据付工 450,バックホウ（クレーン機能付） クロー型,受台無し,なし *** S単ー 130号 ***		m	4,548		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名: 中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	3,721		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, -		m	5,662		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,869		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚	345		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, あり, なし		m3	4,028		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分Ⅰ, あり, なし		m3	4,964		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	4,530		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 1箇所		m	1,951		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	3,005		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	4,278		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,252		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm		基	54,519		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm		基	44,285		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり		基	11,939		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S07094	小バール類人力据付					
	小バール類人力据付 2(50A)		個	10,150		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S08711	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m	8,800		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（ロー管）, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,		m	22		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（ロー管）, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50mを超え100m以下,		m	24		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（定尺管）, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50mを超え100m以下, なし		m	20		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 149号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))					
	暗渠排水工 (小運搬 (被覆材))					
	砕石, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下,		m3	1,047		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)					
	暗渠排水工 (バックホウ掘削)					
	0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (φ100管), φ50~75mm		m	1,009		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)					
	暗渠排水工 (バックホウ掘削)					
	0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), φ100mm		m	1,076		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S10032	暗渠排水工 (バックホウ掘削)					
	暗渠排水工 (バックホウ掘削)					
	0.7<h≤1.0m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm		m	1,067		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S11011	有機質資材機械散布					
	有機質資材機械散布					
	88, 35m, 64m		ha	2,183,324		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S11013	耕起砕土 (直装式ロータリ)					
	耕起砕土 (直装式ロータリ)					
	砕土作業B, 普通, 35m, 64m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0~4° 未満		ha	127,603		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S11014	雑物除去工 (農用地造成工用)					
	雑物除去工 (農用地造成工用)					
	改良山成畑		ha	142,548		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S11015	人力石礫除去工					
	人力石礫除去工					
	0~4m3/10a, なし		ha	506,110		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S16001	バックホウ [クロー型 (超低騒音型)・排対型 (3次)]					
	バックホウ [クロー型 (超低騒音型)・排対型 (3次)]					
	, 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3), 運転1日当たり算出		日	74,790		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S16001	ブルドーザー [湿地・排対型 (1次)]					
	ブルドーザー [湿地・排対型 (1次)]					
	16t級, 運転1時間当たり算出		時間	15,128		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S16001	農用トラクタ [乗用・ホイール型]					
	農用トラクタ [乗用・ホイール型]					
	四輪駆動 52~59kw級 (70~80PS), 運転1時間当たり算出		時間	5,860		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S16001	散水車 [トラック架装型]					
	散水車 [トラック架装型]					
	, タンク容量1800L, 運転1日当たり算出		日	36,184		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S16002	ロータリー [直装式]					
	ロータリー [直装式]					
	作業幅1.9~2.0m級, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出		時間	573		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満		m3	240.5		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	297.6		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)					
	SP 積込 (ルーズ)					
	土砂, 小規模 (標準)		m3	1,073		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 上記以外 (小規模), -, -,		m3	2,063		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3	324.5		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	291		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下		m3	586.4		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m ²	404		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	*** S単ー 170号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,1/3質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	912.9		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 171号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,129		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 172号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,629		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 173号 ***					
	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	222.3		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 174号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,370		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 175号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,560		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 176号 ***					
	SPコンクリート(底版Co)					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,560		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 177号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	32,890		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 178号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,230		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 179号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,923		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 180号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,773		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 181号 ***					
	SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石,有り,なし		m	13,590		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 182号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	11,270		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 183号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	13,000		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 184号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	19,440		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 185号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	802.4		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 186号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	836.8		歩A・単A
SA0874	*** S単ー 187号 ***					
	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,200～400mm,要		m	6,472		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	給水栓取付					
	φ50 フルボア形 1.00Mpa ボール弁(ねじ込み形)		箇所	73,305		歩A・単A

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,378	4,876	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		4,876	488	
	合 計				22,531	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,253	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.560	人	20,196	31,506	
	合 計				31,506	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,151	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,196	17,167	
	合 計				17,167	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,717	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,378	8,289	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,289	829	
	合 計				26,285	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,629	
	*** S単- 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
F04081	振動ローラ[ハットガイド式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 ハットローラ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合 計				29,409	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		588	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1.000 人
	単 価				20,196	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,090	30,090	
	合 計				30,090	算出数量 1.000 人
	単 価				30,090	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
	合 計				24,378	算出数量 1.000 人
	単 価				24,378	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1,000	人		20,196	
	合 計				20,196	算出数量 1,000 人
	単 価				20,196	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1,000	人		30,090	
	合 計				30,090	算出数量 1,000 人
	単 価				30,090	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1,000	人		16,626	
	合 計				16,626	算出数量 1,000 人
	単 価				16,626	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,000	L		150	
	合 計				150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				150	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 支給品 波状管 呼び径50mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1,000	m		330	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 15号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 5号 20～13mm,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Jコード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03103		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
J03103	単粒度碎石 5号 20～13mm	1.000	m3	4,550	4,550	
	合 計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S 単一 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブ構造),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96099	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ダブ構造)	1.000	m	420	420	
	合 計				420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				420	
	*** S 単一 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96106		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96106	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	635	635	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96105	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S 単一 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96111	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】					
支給品	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	715	715	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96110	高密度ポリエチレン有孔管					
支給品	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】					
支給品	波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	1,540	1,540	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96115	高密度ポリエチレン有孔管					
支給品	波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	1,620	1,620	
	合 計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,620	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96101	高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】					
支給品	波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シグマ構造)	1.000	m	330	330	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96050 支給品	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	1,660	1,660	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96051 支給品	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	3,250	3,250	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	1.000	本	4,780	4,780	
	合 計				4,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,780	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	7,280	7,280	
	合 計				7,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,280	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ75×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96201	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 支給品 片落管 φ75×φ50	1.000	個		700	700
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96200	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50	1.000	個		715	715
	合 計				715	算出数量 1.000 各単位
	単 価				715	
	*** S 単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96211	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 支給品 片落管 φ100×φ75	1.000	個		980	980
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 32号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96210	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75	1.000	個		880	880
	合 計				880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				880	
	*** S 単 - 33号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ150×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96221	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 支給品 片落管 φ150×φ100	1.000	個		1,820	1,820
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事				

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				0	
	*** S 単 - 34号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ150×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96220		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96220	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ150×φ100	1.000	個	1,590	1,590	
	合 計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,590	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ50×φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96226		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96226	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 支給品 T字管 φ50×φ50	1.000	個	910	910	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ75×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96231		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96231	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 支給品 T字管 φ75×φ75	1.000	個	1,890	1,890	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ100×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96236		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96236	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 支給品 T字管 φ100×φ100	1.000	個	3,290	3,290	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】 T字管 φ150×φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96241		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96241	高密度ポリエチレン管用継手材 【支給材料】					
支給品	T字管 φ150×φ150	1.000	個	6,930	6,930	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	T字管 φ150×φ150,,			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96240				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96240	高密度ポリエチレン管用継手材					
支給品	T字管 φ150×φ150	1.000	個	5,990	5,990	
	合 計				5,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,990	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	エルボ A形 径50,,			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96280				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96280	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】					
支給品	エルボ A形 径50	1.000	個	285	285	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	エルボ A形 径75,,			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96286				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96286	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】					
支給品	エルボ A形 径75	1.000	個	747	747	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	エルボ A形 径75,,			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P05262				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
支給品	エルボ A形 径75	1.000	個	847	847	
	合 計				847	算出数量 1.000 各単位
	単 価				847	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	エルボ A形 径100,,					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05263		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,660	1,660	
	合 計				1,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,660	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05265		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個	5,410	5,410	
	合 計				5,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,410	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 一般管VP 径100 長4.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96052		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 支給品 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05251		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	1,060	1,060	
	合 計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,060	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	バーク堆肥 バーク堆肥 樹皮のみ フロン PH7.0以下,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96295		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P96295	バーク堆肥 樹皮のみ フロン PH7.0以下	1.000	m3	7,400	7,400	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,400	
	*** S単一 48号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (J コード)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m3	2,700	2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S 単一 49号 ***					
S02116	ベンチフレーム 【支給材料】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレーム 【支給材料】 BF-300 L=2000,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96330		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96330	ベンチフレーム 【支給材料】 支給品 BF-300 L=2000	1,000	本	10,660	10,660	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 50号 ***					
S02116	ベンチフレーム		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレーム BF-300 L=2000,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96370		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96370	ベンチフレーム BF-300 L=2000	1,000	本	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S 単一 51号 ***					
S02116	ベンチフレーム 【支給材料】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフレーム 【支給材料】 BF-450,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96331		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96331	ベンチフレーム 【支給材料】 支給品 BF-450	1,000	本	10,800	10,800	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 52号 ***					
S02116	OTU側溝 【支給材料】		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 【支給材料】 300A (Ⅱ型) ,L=2000,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード) P96332		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96332	OTU側溝 【支給材料】 支給品 300A (Ⅱ型) ,L=2000	1,000	本	20,600	20,600	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 53号 ***					
S02116	OTU側溝 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 【支給材料】 300G(Ⅲ型),L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96334 J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96334	OTU側溝 【支給材料】 支給品 300G(Ⅲ型),L=1000	1.000	本	63,200	63,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 300G(Ⅲ型),L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96385 J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96385	OTU側溝 300G(Ⅲ型),L=1000	1.000	本	80,000	80,000	
	合 計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,000	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	横断暗渠 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 【支給材料】 □300,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96335 J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96335	横断暗渠 【支給材料】 支給品 □300,L=2000	1.000	本	27,700	27,700	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 □450,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302 J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	横断暗渠 □450,L=2000	1.000	本	43,200	43,200	
	合 計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,200	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H300(縦断用) 蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96310 J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96310	自由勾配側溝 【支給材料】 支給品 B300×H300(縦断用) 蓋含む	1.000	m	12,200	12,200	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 58号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H400 (縦断用) 蓋含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96311		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96311	自由勾配側溝 【支給材料】					
支給品	B300×H400 (縦断用) 蓋含む	1.000	m	14,250	14,250	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 59号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H500 (縦断用) 蓋含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96312		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96312	自由勾配側溝 【支給材料】					
支給品	B300×H500 (縦断用) 蓋含む	1.000	m	15,150	15,150	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 60号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H600 (縦断用) 蓋含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96313		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96313	自由勾配側溝 【支給材料】					
支給品	B300×H600 (縦断用) 蓋含む	1.000	m	17,900	17,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 61号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H700 (縦断用) 蓋含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96314		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96314	自由勾配側溝 【支給材料】					
支給品	B300×H700 (縦断用) 蓋含む	1.000	m	19,250	19,250	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 62号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H800 (縦断用) 蓋含む,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96315		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96315 支給品	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H800（縦断用）蓋含む	1.000	m	24,100	24,100	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H900（縦断用）蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材（Pコード） P96316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96316 支給品	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H900（縦断用）蓋含む	1.000	m	26,300	26,300	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	自由勾配側溝 【支給材料】		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H1000（縦断用）蓋含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材（Pコード） P96317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96317 支給品	自由勾配側溝 【支給材料】 B300×H1000（縦断用）蓋含む	1.000	m	31,500	31,500	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96120	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)	1.000	m	5,370	5,370	
	合 計				5,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,370	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	排水フリューム 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム 【支給材料】 1000型（I型）L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材（Pコード） P96360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96360 支給品	排水フリューム 【支給材料】 1000型（I型）L=2000	1.000	本	61,200	61,200	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	排水フリューム 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水フリューム 【支給材料】 1000型 (Ⅱ型) L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96361		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96361 支給品	排水フリューム 【支給材料】 1000型 (Ⅱ型) L=2000	1.000	本	85,100	85,100	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 68号 ***					
S02116	BOXカルハート 【支給材料】		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	BOXカルハート 【支給材料】 1000×1000 (L=2000),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96362		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96362 支給品	BOXカルハート 【支給材料】 1000×1000 (L=2000)	1.000	本	158,000	158,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 69号 ***					
S02116	集水樹 (畑地) 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (畑地) 【支給材料】 600×600×600,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96336 支給品	集水樹 (畑地) 【支給材料】 600×600×600,T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	集水樹 (道路) 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (道路) 【支給材料】 600×600×600,T-25 グレーチング 蓋 (T-14) 付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96337		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96337 支給品	集水樹 (道路) 【支給材料】 600×600×600,T-25 グレーチング 蓋 (T-14) 付き	1.000	個	91,300	91,300	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	集水樹 (道路) 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (道路) 【支給材料】 800×800×800,T-25 グレーチング 蓋 (T-14) 付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96338		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96338 支給品	集水樹 (道路) 【支給材料】 800×800×800,T-25 グレーチング 蓋 (T-14) 付き	1.000	個	140,900	140,900	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 72号 ***					
S02116	集水樹 (道路) 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (道路) 【支給材料】 600×600×1200, T-25 グレチング 蓋 (T-14) 付き,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96339		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96339	集水樹 (道路) 【支給材料】 支給品 600×600×1200, T-25 グレチング 蓋 (T-14) 付き	1.000	個		171,850	171,850
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 73号 ***					
S02116	集水樹 (道路) 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (道路) 【支給材料】 600×600×780/840, T-25 グレチング 蓋 (T-14) 付き,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96341		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96341	集水樹 (道路) 【支給材料】 支給品 600×600×780/840, T-25 グレチング 蓋 (T-14) 付き	1.000	個		176,800	176,800
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 74号 ***					
S02116	集水樹 (道路) 【支給材料】		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 (道路) 【支給材料】 1000×1000×1000, T-25 グレチング 蓋 (T-14) 付き,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96340		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96340	集水樹 (道路) 【支給材料】 支給品 1000×1000×1000, T-25 グレチング 蓋 (T-14) 付き	1.000	個		249,000	249,000
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S 単一 75号 ***					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96249		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96249	砂 SG材相当	1.000	m3		4,400	4,400
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S 単一 76号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 90° 曲管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96250		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96250	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 90° 曲管	1.000	個		6,030	6,030
	合 計				6,030	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事				

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,030	
	*** S 単 - 77号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 22° 1/2曲管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96252		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96252	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 22° 1/2曲管	1,000	個	4,990	4,990	
	合 計				4,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,990	
	*** S 単 - 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 11° 1/4曲管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96253		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96253	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 11° 1/4曲管	1,000	個	4,580	4,580	
	合 計				4,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,580	
	*** S 単 - 79号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75, 11° 1/4曲管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96153		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96153	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75, 11° 1/4曲管	1,000	個	3,680	3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,680	
	*** S 単 - 80号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 22° 1/2曲管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96130		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96130	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 22° 1/2曲管	1,000	個	7,220	7,220	
	合 計				7,220	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,220	
	*** S 単 - 81号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 11° 1/4曲管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96131		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96131	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 11° 1/4曲管	1.000	個	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 T字管 (離脱防止金具付き) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96158		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96158	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 T字管 (離脱防止金具付き)	1.000	個	49,900	49,900	
	合 計				49,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,900	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×φ50 T字管 (離脱防止金具付き) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96156		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96156	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×φ50 T字管 (離脱防止金具付き)	1.000	個	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
	*** S単一 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50×φ50 T字管 (離脱防止金具付き) ,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96157		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96157	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50×φ50 T字管 (離脱防止金具付き)	1.000	個	33,850	33,850	
	合 計				33,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,850	
	*** S単一 85号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×75 片落ち管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96260		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96260	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×75 片落ち管	1.000	個	5,850	5,850	
	合 計				5,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,850	
	*** S単一 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×50 片落ち管,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96261		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96261	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×50 片落ち管	1.000	個	4,040	4,040	
	合 計				4,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,040	
	*** S 単一 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 F付T字管 (離脱防止金具付き) , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96245		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96245	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 F付T字管 (離脱防止金具付き)	1.000	個	48,770	48,770	
	合 計				48,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,770	
	*** S 単一 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ヲケット , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96255		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96255	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50 ヲケット	1.000	個	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S 単一 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ50, 1.0MPa , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96272		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96272	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ50, 1.0MPa	1.000	個	11,880	11,880	
	合 計				11,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,880	
	*** S 単一 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ75, 1.0MPa , ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96271		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96271	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具 φ75, 1.0MPa	1.000	個	13,390	13,390	
	合 計				13,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,390	
	*** S 単一 91号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ100, 1.0MPa,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96270		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96270	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 塩ビ管用離脱防止金具φ100, 1.0MPa	1.000	個	15,060	15,060	
	合 計				15,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,060	
	*** S 単一 92号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25, 1.0MPa,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96170		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96170	急速空気弁 φ25, 1.0MPa	1.000	基	58,800	58,800	
	合 計				58,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,800	
	*** S 単一 93号 ***					
S02116	空気弁用補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用補修弁 φ75, 1.0MPa,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96171		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96171	空気弁用補修弁 φ75, 1.0MPa	1.000	基	61,800	61,800	
	合 計				61,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,800	
	*** S 単一 94号 ***					
S02116	フランジ 接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ 接合部品 TSフランジ, φ75, 1.0MPa,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96165		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96165	フランジ 接合部品 TSフランジ, φ75, 1.0MPa	1.000	個	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S 単一 95号 ***					
S02116	給水栓		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 φ50, フホア, 1.0MPa,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96175		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96175	給水栓 φ50, フホア, 1.0MPa	1.000	基	8,320	8,320	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,320	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 形状 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96045	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 形状 90° 曲管 φ50 離脱防止付	1.000	個		13,100	
	合 計				13,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,100	
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リフレンクロス	1.000	巻		9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	自在アームバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在アームバンド φ230～380用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96770		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96770	自在アームバンド φ230～380用	1.000	個		2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,130	
	*** S単ー 99号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96771	コンクリートアンカー M12×70 ステンレス	1.000	本		318	
	合 計				318	算出数量 1.000 各単位
	単 価				318	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 形状 φ300 ダブル 無孔管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96244		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96244	高密度ポリエチレン管用継手材 形状 φ300 ダブル 無孔管用	1.000	個		10,700	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 45° エルボ φ300 ダブル 無孔管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96243		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96243	高密度ポリエチレン管用継手材 45° エルボ φ300 ダブル 無孔管用	1.000	個	36,300	36,300	
	合 計				36,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,300	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P33064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33064	松杭丸太 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	ネット柵 (合成樹脂網)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネット柵 (合成樹脂網) メッシュタイプ プラスチック系しがらみネット 網目3mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96500	ネット柵 (合成樹脂網) メッシュタイプ プラスチック系しがらみネット 網目3mm	1.000	m ²	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル	1.000	試料	49,800	49,800	
	合 計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,800	
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P98300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事				

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P98300	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む	1.000	回	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S 単 - 106 号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P98305		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P98305	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S 単 - 107 号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個/試料,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個/試料	1.000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S 単 - 108 号 ***					
S02117	ベンチリュウム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチリュウム蓋 2種 300 L=500mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96376		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	2種 300 L=500mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	4,400円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96376	ベンチリュウム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S 単 - 109 号 ***					
S02117	水道用レシコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レシコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号 JWW A K148 φ250簡易防水型 (農水マーク入り)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96600		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	JWW A K148 φ250簡易防水型・・		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	19,700円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96600	水道用レシコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号 JWW A K148 φ250簡易防水型 (農水マーク入り)	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S 単 - 110 号 ***					
S02117	水道用レシコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理(その3)工事				

工事別工事名:中山2工区区画整理(その3)工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品 円形1号 ボルト・ナット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96605 円形1号 ボルト・ナット 1,280円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96605	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	個	1,280	1,280	
	合 計				1,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,280	
	*** S単ー 111号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング JWW A K148 φ250 H=50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96610 JWW A K148 φ250 H=50mm 5,440円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96610	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング JWW A K148 φ250 H=50mm	1.000	個	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単ー 112号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁 JWW A K148 φ250 H=150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96611 JWW A K148 φ250 H=150mm 10,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96611	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁 JWW A K148 φ250 H=150mm	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単ー 113号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁 JWW A K148 φ250 H=300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96620 JWW A K148 φ250 H=300mm 11,600円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96620	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁 JWW A K148 φ250 H=300mm	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 114号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用底版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用底版 JWW A K148 φ250 H=40mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96630 JWW A K148 φ250 H=40mm 14,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96630	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用底版 JWW A K148 φ250 H=40mm	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 115号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用鉄蓋 450×350 150 簡易防水型 (農水マーク入り)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96700 450×350 150 簡易防水型 (. .		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	108,650円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96700	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用鉄蓋 450×350 150 簡易防水型 (農水マーク入り)	1.000	個	108,650	108,650	
	合 計				108,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,650	
	*** S 単一 116号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用 接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用 接合部品 ボルト・ナット			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96710 ボルト・ナット		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,200円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96710	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用 接合部品 ボルト・ナット	1.000	個	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S 単一 117号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96730 450×350 H=150mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	8,000円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96730	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用上部壁 450×350 H=150mm	1.000	個	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単一 118号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96740 450×350 H=200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	11,100円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96740	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用下部壁 450×350 H=200mm	1.000	個	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単一 119号 ***					
S02117	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 450×350 H=75mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96750 450×350 H=75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	11,200円		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P96750	水道用レジンコンクリート製ボックス 角型用底板 450×350 H=75mm	1.000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,200	
	*** S単ー 120号 ***					
S02117	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P01007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	B形 外圧1種 径450 長2.43m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 単価の入力	8,080円				
P01007	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	1.000	本	8,080	8,080	
	合 計				8,080	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,080	
	*** S単ー 121号 ***					
S02117	縞鋼板蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板蓋 φ560×60×3.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P96760		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	φ560×60×3.2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 単価の入力	36,600円				
P96760	縞鋼板蓋 φ560×60×3.2	1.000	枚	36,600	36,600	
	合 計				36,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,600	
	*** S単ー 122号 ***					
S02123	コンクリート殻		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 Co舗装殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P98001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	Co舗装殻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 単価の入力	2,000円				
P98001	コンクリート殻 Co舗装殻	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 123号 ***					
S02123	コンクリート殻		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻 無筋Co			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 地域資材単価コード	P98003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 資材規格	無筋Co		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3) 単価の入力	1,000円				
P98003	コンクリート殻 無筋Co	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 124号 ***					
S02702	【法面工 (種子散布工)】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (種子散布工)】 1000m ² 以上, 受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工規模	1000m ² 以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A09121	種子散布工	1.000	m ²	244	244	
	合 計				244	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²	244		
	*** S単- 125号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	無筋		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,154	8,154	
	合 計				8,154	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3	8,154		
	*** S単- 126号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 規格区分	SD295		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 径区分	D16		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 作業区分	一般構造物		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	93,000	95,790	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				165,584	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	165,584		
	*** S単- 127号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 規格区分	SD295		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 径区分	D13		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 作業区分	一般構造物		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	95,000	97,850	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				167,644	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton	167,644		
	*** S単- 128号 ***					
S03701	【鉄筋工】固定用金具 (D19×L=3.18m)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し),			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	10%未満			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分	SD295 D19		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 作業区分 4) 施工規模	一般構造物 10t未満				
	5) 時間的制約 6) 夜間作業	— 無し				
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18248	異形棒鋼 SD295 D19	1.030	ton	0	0	
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton	60,690	69,794	
	合 計				69,794	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		69,794	
	*** S 単 - 129 号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩 A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 450, バックホウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 製品規格 2) 据付機械	450 バックホウ (クレーン機能付) クローラ型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 受台の有無 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	受台無し なし		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P13007	鉄筋コンクリートフリューム 450 480×390×4	10.300	個	0	0	
P13033	鉄筋コンクリートフリューム接合部品 フリュームタイツ 450	10.300	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,090	30,090	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,378	24,378	
R01003	普通作業員	4.000	人	20,196	80,784	
F08061	バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (〜2011)] 標準バックホウ容量 山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³) 吊能力 2.9t	1.430	日	10,800	15,444	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
P34029	軽油 バックホウ給油	55.000	L	150	8,250	
	合 計				186,486	算出数量 41.000 m
	単 価		m		4,548	
	*** S 単 - 130 号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	—				
	9) 法面縦排水	—				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎碎石の施工有り	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,721	3,721	
	合 計				3,721	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,721	
	*** S 単 - 131 号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	施工有り, -			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kg/個以下				
	5) 時間的制約 10) 再利用撤去の有無	なし -				
	11) 基礎碎石の施工有り	基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,662	5,662	
	合 計				5,662	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,662	
	*** S 単 - 132号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	U型側溝 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格 I 4) 規格 II	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) 法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有り	基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,869	5,869	
	合 計				5,869	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,869	
	*** S 単 - 133号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を 行なわない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II	蓋版 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) 規格 I 4) 規格 II	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5) 時間的制約 8) 法面小段面	なし -				
	10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有り	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	344.90	345	
	合 計				345	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		345	
	*** S 単 - 134号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区 分 I, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	3) パッタの規格 4) 締固め機械	山積0.28m3 (平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5) 締固め区分 6) 単価0円区分 (基礎材)	区分 I あり				
	7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	30,090	7,523	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,196	18,580	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,378	4,876	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,876	585	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				40,277	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,028	
	*** S単ー 135号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分I, あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土			週休:月単位	
	3)バックホウ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) クバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	30,090	9,629	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,196	22,014	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,378	8,289	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,289	995	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,450	2,535	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	27,540	5,233	
	合 計				49,640	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,964	
	*** S単ー 136号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	14,300	34,892	
Y00004	雑材料費	0.020		34,892	698	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	30,090	2,708	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,378	3,169	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
	合 計				45,304	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,530	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事				

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 137号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 50mm, RR管, 5.0m管, 1箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VH 50mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 接合箇所	1箇所				
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) RR片受直管 径 50 長5.0m	1.950	本	5,500	10,725	
Y00004	雑材料費	0.021		10,725	225	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	
	合 計				19,513	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,951	
	*** S単一 138号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VH 75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本	10,700	20,865	
Y00004	雑材料費	0.020		20,865	417	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				30,047	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,005	
	*** S単一 139号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VH 100mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 接合箇所	0箇所				
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	17,100	33,345	
Y00004	雑材料費	0.020		33,345	667	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合 計				42,777	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,278	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 140 号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VP 50mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管 (両差し口) 4.0m 管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 50 長 4.0m	2.440	本	1,890	4,612	
Y00004	雑材料費	0.020		4,612	92	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	30,090	2,106	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,378	2,682	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合 計				12,521	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,252	
	*** S 単一 141 号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 75mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価 (円/基) 2) 口径区分 (mm)	46,100円 75mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	46,100	46,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,378	4,388	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,196	2,827	
	合 計				54,519	算出数量 1.000 基
	単 価		基		54,519	
	*** S 単一 142 号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 制水弁の単価 (円/基) 2) 口径区分 (mm)	37,000円 50mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材質区分	鋳鉄製		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	37,000	37,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	30,090	1,204	
R01002	特殊作業員	0.150	人	24,378	3,657	
R01003	普通作業員	0.120	人	20,196	2,424	
	合 計				44,285	算出数量 1.000 基
	単 価		基		44,285	
	*** S 単一 143 号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 口径区分 (mm) 2) 種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価 0円区分 (空気弁)	あり		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	30,090	3,310	
R01002	特殊作業員	0.180	人	24,378	4,388	
R01003	普通作業員	0.210	人	20,196	4,241	
	合 計				11,939	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,939	
	*** S単－ 144号 ***					
S07094	小バブル類人力据付 小バブル類人力据付 2(50A)		個		10,000 個	歩A 当たり算出
	1)バブルの単価(円/個) 2)口径区分	0円 2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	30,090	37,312	
R01002	特殊作業員	1.440	人	24,378	35,104	
R01003	普通作業員	1.440	人	20,196	29,082	
	合 計				101,498	算出数量 10.000 個
	単 価		個		10,150	
	*** S単－ 145号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, し ない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,800	8,800	
	合 計				8,800	算出数量 1.000 m
	単 価		m		8,800	
	*** S単－ 146号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械, 暗渠排水管（ポール管）, 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t, 50 m以下,		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分	機械 暗渠排水管（ポール管） 不整地運搬車クローラ型 油圧ダンプ 2-3t 50m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27977	不整地運搬車[クローラ型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	20,196	15,551	
	合 計				55,853	算出数量 2,580.000 m
	単 価		m		22	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 147号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（p-r-l管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	mを超え100m以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管（p-r-l管）				
	3)機械区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ-給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	20,196	13,531	
	合 計				53,833	算出数量 2,240.000 m
	単 価		m		24	
	*** S単ー 148号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0mを超え100m以下,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	暗渠排水管（定尺管）				
	3)機械区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,300	11,315	
P34029	軽油 バトロ-給油	14.000	L	150	2,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,540	27,540	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	20,196	26,659	
	合 計				67,614	算出数量 3,310.000 m
	単 価		m		20	
	*** S単ー 149号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分	砕石		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械区分	不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)運搬距離区分	50m以下				
M27977	不整地運搬車[クロー型・油圧ダンプ式・排対型(2014)] 2.0～3.0t積	1.570	供用日	6,600	10,362	
P34029	軽油 バトロ-給油	16.000	L	150	2,400	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,540	27,540	
	合 計				40,302	算出数量 38.500 m3
	単 価		m3		1,047	
	*** S単ー 150号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管（p-r-l管）,φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深（m）	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管（p-r-l管）				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 口径区分 (mm)	φ 50～75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	30,090	6,018	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,378	7,313	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合 計				119,042	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,009	
	*** S単一 151号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ 100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,090	9,027	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,378	12,189	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合 計				126,927	算出数量 118.000 m
	単 価		m		1,076	
	*** S単一 152号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ 50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削深 (m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 口径区分 (mm)	φ 50～75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バトロール給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,540	27,540	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	30,090	9,027	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,378	12,189	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
	合 計				126,927	算出数量 119.000 m
	単 価		m		1,067	
	*** S単一 153号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事				

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	有機質資材機械散布 88, 35m, 64m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 有機質資材のt当たりの単価 2) 有機質資材散布量 (G) (t/ha)	21, 100.000 88		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) ほ場の短辺の長さ (a) 4) ほ場の長辺の長さ (b)	35.000m 64.000m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
P30006	有機質資材	89.800	ton	21, 100	1, 894, 780	
M35392	マニッパルレッタ[けん引式] 積載質量 2t級	9.200	時間	1, 930	17, 756	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52～59kw級 (70～80PS)	9.200	時間	5, 860	53, 912	
P34029	軽油 バトリール給油	65.000	L	150	9, 750	
R01021	運転手 (特殊)	1.840	人	27, 540	50, 674	
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型 (1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	2.600	時間	2, 430	6, 318	
P34029	軽油 バトリール給油	22.000	L	150	3, 300	
R01021	運転手 (特殊)	0.440	人	27, 540	12, 118	
R01001	土木一般世話役	1.940	人	30, 090	58, 375	
R01003	普通作業員	3.780	人	20, 196	76, 341	
	合 計				2, 183, 324	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		2, 183, 324	
	*** S単ー 154号 ***					
S11013	耕起砕土 (直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土 (直装式ロータリ) 砕土作業B, 普通, 35m, 64m, 2回掛, 乾燥, 粘性土, 0～4° 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 作業条件	砕土作業B 普通		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) ほ場の短辺の長さ (a) 4) ほ場の長辺の長さ (b)	35.000m 64.000m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 掛回数 6) 土の状態 7) 土質区分 8) 傾斜区分	2回掛 乾燥 粘性土 0～4° 未満				
M35291	ロータリイヤー[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	13.400	時間	585	7, 839	
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 30～44kw級 (40～60PS)	13.400	時間	2, 900	38, 860	
P34029	軽油 バトリール給油	71.000	L	150	10, 650	
R01022	運転手 (一般)	2.680	人	26, 214	70, 254	
	合 計				127, 603	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		127, 603	
	*** S単ー 155号 ***					
S11014	雑物除去工 (農用地造成工用)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	雑物除去工 (農用地造成工用) 改良山成畑			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	改良山成畑		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	30, 090	20, 160	
R01003	普通作業員	6.060	人	20, 196	122, 388	
	合 計				142, 548	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		142, 548	
	*** S単ー 156号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 0～4m3/10a, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事					
工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分（賃料機械）	0～4m3/10a なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06011	不整地運搬車[クロー型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式・排対型(2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,300	2,555	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	3.600	L	150	540	
R01021	運転手（特殊） 不整地運搬車運転	0.200	人	27,540	5,508	
R01003	普通作業員	2.080	人	20,196	42,008	
	合 計				50,611	算出数量 10.000 a
	単 価		ha		506,110	
	*** S単－ 157号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02082 M02082 運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし － －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	33,000	33,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	150	14,250	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,540	27,540	
	合 計				74,790	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		74,790	
Y00001	単位					
	*** S単－ 158号 ***					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次)] ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次)] 16t級,, 運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M01065 M01065 運転1時間当たり算出 4.9時間 1.67 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし － －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位		
M01065	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次)] 16t級	1.000	時間	7,370	7,370	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	27,540	5,508	
	合 計				15,128	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		15,128	
Y00001	単位					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事						
工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 159 号 ***					
S16001	農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕 農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕 四輪駆動 52～59kw級 (70～80PS) , , 運転 1 時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M35064 M35064		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 時間当たり算出 4.9 時間		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.92		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	— —				
M35064	農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕 四輪駆動 52～59kw級 (70～80PS)	1.000	時間	5,860	5,860	
	合 計				5,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,860	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 160 号 ***					
S16001	散水車〔トラック架装型〕 散水車〔トラック架装型〕 , タンク容量1800L, 運転 1 日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード (同上)	M17401 M17401		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	運転 1 日当たり算出 5.5 時間		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	5) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.70		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	6) 単価計上区分	機械損料等 + 燃料 + 運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称 (消耗部品) 15) 規格 (消耗部品)	— —				
M17401	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量1800L	1.000	日	8,020	8,020	
P34029	軽油 パトロール給油	13.000	L	150	1,950	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				36,184	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		36,184	
Y00001	単位					
	*** S 単 - 161 号 ***					
S16002	ロータリー〔直装式〕 ロータリー〔直装式〕 作業幅1.9～2.0m級, , 交替制補正対象外, 運転 1 時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分	M35292 運転 1 時間当たり算出		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	3) 運転 1 日当たり運転時間 (T)	5.5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 運転日に対する供用日の割合 (YC)	1.67		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量 (入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M35292	ロータリー〔直装式〕 作業幅1.9～2.0m級	1.000	時間	573	573	
	合 計				573	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		573	
Y00001	単位					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 162 号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量 50,000m3 未満				
	単 価		m3		240.5	
	*** S 単 - 163 号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅 1m 以上 2m 未満				
	単 価		m3		297.6	
	*** S 単 - 164 号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模 (標準)				
	単 価		m3		1,073	
	*** S 単 - 165 号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外 (小規模) - -				
	単 価		m3		2,063	
	*** S 単 - 166 号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満, 無し, 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 平均施工幅 1m 以上 2m 未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		324.5	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 167号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		291	
	*** S単ー 168号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単 価		m3		586.4	
	*** S単ー 169号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		404	
	*** S単ー 170号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		912.9	
	*** S単ー 171号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名:中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		5,129	
	*** S単ー 172号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,629	
	*** S単ー 173号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (ｶﾊﾞｰ) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		222.3	
	*** S単ー 174号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,370	
	*** S単ー 175号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		37,560	
	*** S 単ー 176 号 ***					
SA0311	SPコンクリート (底版Co)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,560	
	*** S 単ー 177 号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-8- 25 (20) (高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		32,890	
	*** S 単ー 178 号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, , -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,230	
	*** S 単ー 179 号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

工事別工事名: 中山 2 工区区画整理 (その 3) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,923	
	*** S 単一 180号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,773	
	*** S 単一 181号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高 (m) 4) 基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	有り なし				
P13409	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25 (RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		13,590	
	*** S 単一 182号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 800kgを超え1200kg以下, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		11,270	
	*** S 単一 183号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単 価		基		13,000	
	*** S 単一 184号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 質量13～14 t 松杭丸太		日	7,850		
P33064	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	780		
P96045	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ㊦型 90° 曲管 φ50 離脱防止付		個	13,100		
P96050	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片スリプ一般管VP 径50 長4.0m		本	1,660		
P96051	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 TS片スリプ一般管VP 径75 長4.0m		本	3,250		
P96052	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 一般管VP 径100 長4.0m		本	4,770		
P96099	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m	420		
P96100	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	330		
P96101	高密度ポリエチレン無孔管【支給材料】 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	330		
P96105	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	630		
P96106	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	635		
P96110	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	750		
P96111	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	715		
P96115	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	1,620		
P96116	高密度ポリエチレン有孔管【支給材料】 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	1,540		
P96120	高密度ポリエチレン有孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m	5,370		
P96125	高密度ポリエチレン無孔管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造)		m	5,370		
P96130	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 22° 1/2曲管		個	7,220		
P96131	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100, 11° 1/4曲管		個	6,570		
P96153	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75, 11° 1/4曲管		個	3,680		
P96156	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ75×φ50 T字管（離脱防止金具付き）		個	39,600		
P96157	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50×φ50 T字管（離脱防止金具付き）		個	33,850		
P96158	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 T字管（離脱防止金具付き）		個	49,900		
P96165	フランジ接合部品 TSフランジ, φ75, 1.0MPa		個	4,600		
P96170	急速空気弁 φ25, 1.0MPa		基	58,800		
P96171	空気弁用補修弁 φ75, 1.0MPa		基	61,800		
P96175	給水栓 φ50, ﾌﾙﾊﾞｰ, 1.0MPa		基	8,320		
P96200	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ75×φ50		個	715		
P96201	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ75×φ50		個	700		
P96210	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ100×φ75		個	880		
P96211	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ100×φ75		個	980		
P96220	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 φ150×φ100		個	1,590		
P96221	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 片落管 φ150×φ100		個	1,820		
P96226	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ50×φ50		個	910		
P96231	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ75×φ75		個	1,890		
P96236	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ100×φ100		個	3,290		
P96240	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 φ150×φ150		個	5,990		
P96241	高密度ポリエチレン管用継手材【支給材料】 T字管 φ150×φ150		個	6,930		
P96243	高密度ポリエチレン管用継手材 45° ﾎﾙﾎﾞ φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管用		個	36,300		
P96244	高密度ポリエチレン管用継手材 ｼｬｯﾄ φ300 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管用		個	10,700		
P96245	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ100×φ75 F付T字管（離脱防止金具付き）		個	48,770		
P96249	砂 SG材相当		m3	4,400		
P96250	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH φ50, 90° 曲管		個	6,030		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理 (その3) 工事

工事別工事名: 中山2工区区画整理 (その3) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96252	VH φ50, 22° 1/2曲管		個	4,990		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96253	VH φ50, 11° 1/4曲管		個	4,580		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96255	VH φ50 ヲケット		個	1,730		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96260	VH φ100×75 片落ち管		個	5,850		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96261	VH φ75×50 片落ち管		個	4,040		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96270	塩ビ管用離脱防止金具φ100, 1.0MPa		個	15,060		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96271	塩ビ管用離脱防止金具φ75, 1.0MPa		個	13,390		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96272	塩ビ管用離脱防止金具φ50, 1.0MPa		個	11,880		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】					
P96280	エルボ A形 径50		個	285		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 【支給】					
P96286	エルボ A形 径75		個	747		
	ﾊﾞｰｸ堆肥					
P96295	樹皮のみ フレコン PH7.0以下		m3	7,400		
	横断暗渠					
P96302	□450, L=2000		本	43,200		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96310	B300×H300 (縦断用) 蓋含む		m	12,200		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96311	B300×H400 (縦断用) 蓋含む		m	14,250		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96312	B300×H500 (縦断用) 蓋含む		m	15,150		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96313	B300×H600 (縦断用) 蓋含む		m	17,900		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96314	B300×H700 (縦断用) 蓋含む		m	19,250		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96315	B300×H800 (縦断用) 蓋含む		m	24,100		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96316	B300×H900 (縦断用) 蓋含む		m	26,300		
	自由勾配側溝 【支給材料】					
P96317	B300×H1000 (縦断用) 蓋含む		m	31,500		
	ベンチリュウム 【支給材料】					
P96330	BF-300 L=2000		本	10,660		
	ベンチリュウム 【支給材料】					
P96331	BF-450		本	10,800		
	OTU側溝 【支給材料】					
P96332	300A (Ⅱ型) , L=2000		本	20,600		
	OTU側溝 【支給材料】					
P96334	300G (Ⅲ型) , L=1000		本	63,200		
	横断暗渠 【支給材料】					
P96335	□300, L=2000		本	27,700		
	集水樹 (畑地) 【支給材料】					
P96336	600×600×600, T-25		個	40,600		
	集水樹 (道路) 【支給材料】					
P96337	600×600×600, T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き		個	91,300		
	集水樹 (道路) 【支給材料】					
P96338	800×800×800, T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き		個	140,900		
	集水樹 (道路) 【支給材料】					
P96339	600×600×1200, T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き		個	171,850		
	集水樹 (道路) 【支給材料】					
P96340	1000×1000×1000, T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き		個	249,000		
	集水樹 (道路) 【支給材料】					
P96341	600×600×780/840, T-25 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 (T-14) 付き		個	176,800		
	排水リュウム 【支給材料】					
P96360	1000型 (Ⅰ型) L=2000		本	61,200		
	排水リュウム 【支給材料】					
P96361	1000型 (Ⅱ型) L=2000		本	85,100		
	BOXｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ 【支給材料】					
P96362	1000×1000 (L=2000)		本	158,000		
	ベンチリュウム					
P96370	BF-300 L=2000		本	13,400		
	ベンチリュウム蓋					
P96376	2種 300 L=500mm		枚	4,400		
	OTU側溝					
P96385	300G (Ⅲ型) , L=1000		本	80,000		
	ネット柵 (合成樹脂網)					
P96500	メッシュタイプ プラスチック系しごらみネット 網目3mm		m	1,350		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用鉄蓋1号					
P96600	JWW A K148 φ250簡易防水型 (農水マーク入り)		個	19,700		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用 接合部品					
P96605	円形1号 ボルト・ナット		個	1,280		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用調整リング					
P96610	JWW A K148 φ250 H=50mm		個	5,440		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用上部壁					
P96611	JWW A K148 φ250 H=150mm		個	10,500		
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形1号用下部壁					
P96620	JWW A K148 φ250 H=300mm		個	11,600		

[illegible]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山2工区区画整理（その3）工事

工事別工事名:中山2工区区画整理（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	給水栓取付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ50 フルボア形 1.00Mpa ボール弁（ねじ込み形）					
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	0.200	m ³	1,370	274	S単 174号
S07094	小バ ^ル フ ^テ 類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,150	10,150	S単 144号
S02116	給水栓 φ50, フルボ ^ア , 1.0MPa,,	1.000	基	8,320	8,320	S単 95号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0.500	m	1,252	626	S単 140号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 肘型 90° 曲管 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	13,100	13,100	S単 96号
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 450, バックホ ^ウ (クレーン機能付) クローラ型, 受台無し, なし	0.500	m	4,548	2,274	S単 129号
S02117	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	0.200	本	8,080	1,616	S単 120号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〃, 〃, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	345	345	S単 133号
S02117	縞鋼板蓋 φ560×60×3.2	1.000	枚	36,600	36,600	S単 121号
	合 計				73,305	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		73,305	
	*** T単- 2号 ***					
T00012	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ロータリ直装式（2回） ロータリ ^イ ター[直装式] 作業幅1.9～2.0m級,, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出	13.300	時間	573	7,621	S単 161号
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイ ^{ール} 型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS),, 運転1時間当たり算出	13.300	時間	5,860	77,938	S単 159号
S02116	軽油 バ ^ッ クホ ^ウ 給油,,	70.000	L	150	10,500	S単 13号
S02115	運転手（一般）	2.660	人	26,214	69,729	S単 7号
	合 計				165,788	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		165,788	
	*** T単- 3号 ***					
T00015	混層耕・土壌改良資材混合		m ³		465.000 m ³	歩A 当たり算出
	H=50cm バックホ ^ウ [クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ,標準バ ^ッ ケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 運転1日当たり算出	1.000	日	74,790	74,790	S単 157号
	合 計				74,790	算出数量 465.000 m ³
	単 価		m ³		161	
	*** T単- 4号 ***					
T00040	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VP, 100mm, 直管（両差し口）, 4m管, 0か所					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 【支給材料】 一般管VP 径100 長4.0m,,	2.440	本	0	0	S単 45号
Y00004	雑品	0.020		0	0	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	30,090	2,407	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.120	人	24,378	2,925	S単 9号
S02115	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	S単 10号
	合 計				8,765	算出数量 10.000 m
	単 価		m		877	

令和6年度 駅館川農地整備事業

なかやま
中山2工区区画整理（その3）工事

特別仕様書

九州農政局
駅館川農地整備事業所

第1章 総則

令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）及び九州農政局農村振興部制定「九州農政局土木工事共通事項書」（URL：<https://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/doboku/doboku.html>）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営駅館川土地改良事業計画に基づき中山2工区における区画整理を行うものである。

2. 工事場所

大分県宇佐市安心院町中山地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

区画整理工 ほ場面積	A =	3. 6 6 h a
法面工	A =	1, 8 5 0 m ²
畑面工	A =	2. 2 4 h a
道路工	L =	1, 8 4 8. 6 m
排水路工	L =	1, 4 3 0. 4 m
管水路工	L =	5 0 1. 9 m
付帯工		1 式

4. 工事数量

別紙－1「工事数量表」のとおりである。

なお、本工事は標準的な設計図書による発注であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等49日を見込んでいる。

なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。

2. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編1-1-10に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については、別に通知する。

3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている150日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確認していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和8年3月11日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を実施及び予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分に連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

- ① 令和5年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その3）工事
（工期 令和6年11月12日～令和7年12月5日）
- ② 令和6年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その4）工事（仮称）
（予定工期 令和7年10月～令和8年3月）

3. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査を変更追加することがある。

（2）保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

（3）交通対策

- 1）工事用車両は、工事区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。
- 2）工事用車両は、主要資材の搬入搬出及び残土運搬時等において、車両からの流出、飛散を防止しなければならない。
- 3）工事用車両の通行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復を求められた場合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車両の通行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は原形復旧を行うものとする。

ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。

- 4）施工期間中、地域住民等が工事区域内の道路を通行するため、工事の進捗に伴い通行止めになる場合は、一般車両等の通行ができるように迂回道路を確保しなければならない。

（4）防塵対策

防塵対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地の状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

（5）現場内への立入制限等

安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。

（6）営農対策

工事施工に当たっては、周辺の農地では耕作が行われているので、営農に支障がないように努めなければならない。

(7) 仮回し水路

別添図面に示す仮回し水路について、受注者の責任において契約締結の日から工事完成までの間、維持管理を行わなければならない。また、工事期間中の漏水事故等について、仮回し水路の補修が必要となった場合、受注者において補修を行うものとする。

なお、補修等に当たっての経費については、契約変更の対象とする。

4. 地区境界付近の施工等

地区境界付近の施工は山林原野の場合 1.0m 程度離して施工し、他の施設（道路、水路、家屋等）と近接して施工する場合は、施設の保全を十分考慮して行うものとする。

5. 土砂等の流出防止工

天気予報について十分な注意を払い、必要に応じ仮設沈砂池等を設け、工事区域外への土砂等の流出防止に努めなければならない。

なお、仮設沈砂池等の計画については、監督職員と協議するものとする。

6. 関係機関との調整

(1) 本工事の施工に際しては、隣接地権者及び関係者と問題が生じないように十分に調整を行わなければならない。

(2) 既設埋設管については農業用水を供用中のため、工事に先立ち支障がある場合には、施設管理者（安心院土地改良区）と事前に調整しなければならない。

7. 地下埋設物の確認

工事区域内には農業用水管が埋設されているので、事前に埋設位置を確認し事故防止に努めなければならない。

8. 自然環境の保全

工事場所やその周辺において、別途配布する「駅館川農地整備事業環境配慮ハンドブック」にある重要な動植物を発見した場合には、速やかに監督職員に状況を報告するものとする。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

本工事の施工にあたっては、市道新貝谷線から市道中山黒木線を通る形で現場搬入道路として利用しなければならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

2. 敷鉄板工

図面に示す敷鉄板については、受注者の責任において契約締結の日から工事完成までの間、維持管理をしなければならない。

なお、敷鉄板は工事の完成後も存置しなければならない。

第6章 支給材料

1. 支給材料

支給する材料は、次のとおりである。

品名	規格	単位	数量	備 考
ベンチフリューム	2 種 300 L=2, 000	本	2 4 6	
ベンチフリューム	2 種 450 L=1, 000	本	2 4	
OTU側溝	OTU-300A II型 L=2, 000	本	1 6 8	
OTU側溝	OTU-300G III型 L=1, 000	本	6 8	
排水フリューム	I 型 T-6 H1, 000×B1, 000 L=2, 000mm	本	1 1	
排水フリューム	II 型 T-14 H1, 000×B1, 000 L=2, 000mm	本	7 0	
横断暗渠	300 型 L=2, 000	本	1	
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H300 L=1, 000	本	1	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H300 L=2, 000	本	3	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H400 L=2, 000	本	4	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H500 L=1, 000	本	1	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H500 L=2, 000	本	3	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H600 L=2, 000	本	4	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H700 L=2, 000	本	4	蓋含む

自由勾配側溝（縦断用）	B300×H800 L=1,000	本	1	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H800 L=2,000	本	3	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H900 L=2,000	本	4	蓋含む
自由勾配側溝（縦断用）	B300×H1000 L=2,000	本	1	蓋含む
ボックスカルバート	1,000×1,000×2,000 mm	本	3	
集水桝	600mm×600mm×600mm T-25	個	4	底なし
集水桝	600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング（T-14）付	個	1 1	底なし
集水桝	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング（T-14）付	個	2	底なし
集水桝	1000mm×1000mm×1000mm T-25 グレーチング（T-14）付	個	1	底なし
集水桝	600mm×600mm×1200mm T-25 グレーチング（T-14）付	個	1	底なし
集水桝	600mm×600mm×780/840mm T-25 グレーチング（T-14）付	個	1	底なし
高密度ポリエチレン製波状管	有孔管 φ 50 mm	巻	2 8	100m/巻
高密度ポリエチレン製波状管	無孔管 φ 50 mm	巻	3	100m/巻
高密度ポリエチレン製波状管	有孔管 φ 75 mm	巻	5	30m/巻
高密度ポリエチレン製波状管	有孔管 φ 100 mm	巻	3	30m/巻
高密度ポリエチレン製波状管	有孔管 φ 150 mm	本	1 0	4m/本
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50 (TS)	本	5	4m/本
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75 (TS)	本	9	4m/本
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 100 (TS)	本	1 1	4m/本

高密度ポリエチレン管用継手材	片落管 $\phi 75 \times \phi 50$	個	3 2	
高密度ポリエチレン製波状管継手	片落管 $\phi 100 \times \phi 75$	個	8	
高密度ポリエチレン製波状管継手	片落管 $\phi 150 \times \phi 100$	個	1	
高密度ポリエチレン製波状管継手	T字管 $\phi 50 \times \phi 50$	個	2 5	
高密度ポリエチレン製波状管継手	T字管 $\phi 75 \times \phi 75$	個	2 0	
高密度ポリエチレン製波状管継手	T字管 $\phi 100 \times \phi 100$	個	1 1	
高密度ポリエチレン製波状管継手	T字管 $\phi 150 \times \phi 150$	個	5	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	エルボ VP $\phi 50$ (TS)	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	エルボ VP $\phi 75$ (TS)	個	3	

2. 引渡し場所

大分県宇佐市安心院町中山地内（中山2工区）

3. 引渡し時期

監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

4. 引渡し方法

引渡し及び引渡し場所から工事現場までの運搬は、受注者の責任において行うものとする。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

1) 再生クラッシャーラン RC-40

2) 単粒度碎石 5号 JIS A 5001

3) 砂基礎 日本統一土質分類による SG 相当以上

(2) 鉄鋼材

1) 鉄筋 SD295 D13, D16

SD345 D19

2) マンホール蓋 JWWA B 132 水道用円形鉄蓋 ϕ 250 T-25 (施設名及び「農」マーク付)

角形 450×350 T-25 (施設名及び「農」マーク付)

3) ガードレール Gr-C-4E

4) 鋼製蓋 ϕ 560×60×3.2

(3) コンクリート

1) コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメントの 種類による 記号	使用目的
無筋コンクリート (一般構造物)	18	8	25	65 以下	B B	張コンクリート 均しコンクリート 基礎コンクリート
鉄筋コンクリート (一般構造物)	21	12	25	60 以下	B B	集水桝

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

(4) 管材

1) 硬質ポリ塩化ビニル管 (V H 管) ϕ 50, 75, 100 (RR)

2) 硬質ポリ塩化ビニル管 (V P 管) ϕ 50, 75, 100, 150 (TS)

3) 高密度ポリエチレン管 (有孔管・無孔管) シングル ϕ 75, 100, 150, ダブル ϕ 50, 300, 400

(5) 弁類

1) 水道用ソトシル仕切弁 JWWA B 120 呼び径 75mm, 50mm 1.00MPa 内ねじ式

2) 急速空気弁 JIS B 2063、JWWA B 137 呼び径 75mm 1.00MPa コックなし

3) ボール式補修弁 JWWA B 126 ϕ 75×100mm 1.00MPa FCD 製

4) 農業用給水栓 自由形アングルバルブ 呼び径 50mm 1.00MPa

(6) コンクリート二次製品

1) 鉄筋コンクリートベンチフリューム (2 種) BF300, BF450

2) O T U 側溝 大分県型 (Ⅲ型) OTU-300G (T-25)

3) 鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋 (2 種) BF300 用

4) 横断暗渠 300×300 T-25

5) 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 ϕ 250 T-25

6) レジンコンクリート製角型ボックス ϕ 500 用 T-25

(7) 土壌改良材

肥料取締法（昭和 25 年度法律第 127 号）の規定に基づき、特殊肥料として県知事に届出されたもので、土壌の理化学性、生物性を総合的に改良し、土壌生産力を高める機能を有していなければならないものとする。

1) バーク堆肥

(8) その他

1) 埋設物表示テープ 幅 150mm ダブル ポリエチレン製（農業用水管：黄）

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合報告書
管材	カタログ
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
鉄鋼材	試験成績書、カタログ
種子	種子検査報告書・発芽証明書
土壌改良材	試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
コンクリート二次製品	寸法・外観	抽出検査
管材	寸法・外観	抽出検査
弁類	寸法・外観	抽出検査

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点

本工事の基準点及び水準点は、図面に示すものを使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期については、受発注者の協議により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期	遠隔確認対象	備考
碎石基礎 基礎コンクリート	幅 厚さ	初期施工段階で1箇所	—	
コンクリート付帯 構造物基礎	幅 厚さ 高さ	初期施工段階で1箇所	—	
鉄筋組立	かぶり 中心間隔	1スパン目鉄筋組立後以降、構造変更 毎に1箇所	—	
混層耕	混層耕深	施工完了時点では場ごとに1箇所 /50a、50a未満のほ場は1箇所	—	
路盤工	基準高 厚さ	初期施工段階で1箇所。以降、構造変更ごとに1箇所。	—	
掘削（管水路）	床付け状況 基準高	初期床付け完了段階	—	
管水路基礎	高さ、幅	初期施工段階で1箇所	—	
管水路 （硬質ポリ塩化ビニル管）	埋設深	初期施工段階で1箇所	—	
集水渠	布設深	初期施工段階で1箇所	—	
暗渠排水	布設深	初期施工段階で1箇所	—	

(3) 既設構造物に対する措置

本工事の施工に当たって、既設構造物を取壊し撤去する場合は、構造・寸法について事前に監督職員に報告して確認を受けなければならない。

(4) その他

1) 工事施工に先立ち地区境杭及びその他の杭については、事前に現地で確認しなければならない。

なお、これらの杭については、工事施工中においても移動しないよう留意するものとし、必要に応じて控杭等を設けなければならない。

ただし、施工上支障になる場合は、引照杭等を設け工事完了後復元するものとする。

2) 工事施工に先立ち、極力地区外の排水は、これを遮断し地区内への流入を防ぐとともに、施工に当たってはなるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態で施工するものとする。

なお、工事中滞水が生じたときは速やかに排除しなくてはならない。

3) ブルドーザの走行回数をできるだけ少なくして、過転圧やこね回しとならないよう施工しなければならない。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資 材 名	規 格	備 考
再生クラッシャーラン	RC-40	下層路盤、基礎碎石

なお、舗装材に使用する場合等には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受け入れ時間	事業区分
コンクリート塊 (舗装版)	(株) イーアール	大分県宇佐市下拝田 1752-1	8:00~17:00	中間処分
コンクリート塊 (無筋)	(株) 双子	大分県豊後高田市草地 3301-1	8:00~17:00	中間処分
廃プラスチック類	平山産業 (株)	大分県中津市三光下 秣字大源寺平 310-1	8:30~17:00	中間処分

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

	⑥その他 (既設構造物撤去)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
--	-------------------	----------------------	----------------------

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削及び床掘

- 1) 掘削土及び床掘土は、埋戻しに流用するものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、監督職員と協議しなければならない。
- 2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれが認められる場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

(2) 埋戻し

- 1) 埋戻しは原則として現地土を流用するものとする。

6. 畑面工

(1) 配合量試験

- 1) 配合量試験は、透水係数 ($1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 以上)、ち密度 (20mm 以下)、粗孔隙率 (12% 以上) を確保するために行うものであり、別紙図面に示す位置及び規模で実施するものとする。

また、各ほ場の切土部、盛土部ごとに、ほ場面積 50a 当たり 1 箇所を基本とし実施するものとする。

なお、配合量試験は、原則として関係機関（担い手、県・市）立会のもと行うものとする。

- 2) 土壌改良資材の配合量は、対象土の体積比 5%、10%、15% の 3 パターンで行うものとするが、土壌診断結果により変更する場合がある。

- 3) 土壌改良資材を散布後、混層耕深まで土壌改良資材が一様になるよう混合し、山中式土壌硬度計でち密度測定を深さ 10cm ごとに行い、20mm 以下にしなければならない。

また、ち密度測定で 20mm 以下にできなかった場合は、再施工を行わなければならない。

- 4) 土壌改良資材混合後、ほ場計画標高-0.4m で現場透水試験を 1 回/パターン実施するものとし、現場透水試験（長谷川式）を図面に示す位置で別紙-2「畑面工試験一覧表」のとおり実施するものとする。

また、現場透水試験位置付近で、現場密度試験（砂置換法による土の密度試験（JIS A 1214））及び土粒子の密度試験（JIS A 1202）を別紙-2「畑面工試験一覧表」のとおり行い、粗孔隙率を測定するものとする。

- 5) 現場透水試験後、混合範囲の土壌を 24 時間湛水させ、土壌を飽和状態にしたのち混合範囲の滞留水をトレンチ掘削により 48 時間自然排水させる。

- 6) 48 時間自然排水後、現場密度試験及び土粒子の密度試験を実施し、試験結果より粗孔隙率を算出のうえ、監督職員へ報告しなければならない。粗孔隙率の算出方法については、別途監督職員が指示する。

- 7) 透水係数が $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 未満若しくは粗孔隙率が 12% 未満の場合、配合量試験を追加することがある。

(2) 混層耕

- 1) 土壌改良資材の散布は、ほ区外周辺から 3.0m 程度を除く範囲を予定しているが、施工に先立ち監督職員と協議しなければならない。
- 2) 土壌改良資材の種類及び散布量は下表のとおりであるが、土壌診断結果により変更する場合がある。

ほ場名	改良深	種類	散布量
ほ場 6、9-1、9-2、11、12、13、17、24、25、26	ほ場計画標高 0～-50cm	バーク堆肥	25m ³ /10a

- 3) 土壌改良資材は基盤整地後に、マニースプレッダ等によりできるだけ均等に散布しなければならない。

なお、降雨直後の土壌水分の多い時には、散布してはならない。

(3) 混層耕・土壌改良資材混合

- 1) 混層耕・土壌改良資材混合の範囲は、図面に示す範囲を予定している。
- 2) 混層耕・土壌改良資材混合は土壌改良資材散布後に行うものとし、混層耕深は 50cm とする。
なお、土質等により所定の深さが得られない場合には、監督職員と協議するものとする。
- 3) 混層耕・土壌改良資材混合はバックホウにより施工するものとし、土壌改良資材が一様になるよう施工するものとする。
- 4) 混層耕・土壌改良資材混合は日当たり施工量 465m³ を想定しており、施工完了後、施工実績（日当たり施工量）を報告しなければならない。

なお、施工実績が想定と著しく乖離する場合は監督職員と協議を行うものとする。

(4) 雑物及び石礫除去

1) 施工方法

- ① 畑面整地後、耕起作業後及び砕土作業の後、表面に表れた石礫や根株等の雑物は取り除かなければならない。除去した礫については、監督職員と打合せのうえ処理するものとする。
- ② 雑物及び石礫除去の範囲について、畑面整地後は基盤整地と同一範囲とする。

2) 石礫除去量

石礫除去量は、おおむね直径 5cm 程度以上を 4m³/10a 以下想定している。なお、除去した石礫については現地検収を行い、監督職員に報告しなければならない。

(5) 畑面整地工

- 1) 混層耕・土壌改良資材混合後、湿地ブルドーザによる畑面整地を行うものとするが、整地回数を極力減らし、混層耕深内の圧密状態を抑制するものとする。
- 2) 畑面整地後、むやみに重機械等がほ場に入ってはならない。やむを得ず踏み固めた場合、混層耕・土壌改良資材混合後と同程度に復旧しなければならない。
- 3) 畑面整地後、担い手立会のもと、山中式土壌硬度計を用いてち密度測定を深さ 10cm ごとに行い、20mm 以下の確認及び検土杖を用いて混層耕・土壌改良資材混合状況を確認するものとする。

(6) 耕起及び砕土

- 1) 耕起及び砕土は土壌改良資材の散布と同一範囲とする。
- 2) 耕起は混層耕後にロータリーティラーにより行うものとし、2 回掛けとする。

3) 砕土の回数は2回掛けとし、深度は15cmとする。

(7) 暗渠排水工

- 1) 暗渠排水のフィルター材は単粒度砕石を使用し、巻き立ては布設パイプに悪影響を与えないよう留意して施工しなければならない。
- 2) 暗渠排水の範囲は、図面に示す範囲とするが、施工に先立ち監督職員と協議しなければならない。
- 3) 暗渠排水完了後、降雨後の地表残留水の有無、排水不良箇所がないか目視で確認する。地表残留水、排水不良箇所が確認された場合、監督職員と協議しなければならない。

(8) 現場透水試験（畑面工完了後）

- 1) 畑面工完了後、現場透水試験（長谷川式）を図面に示す位置で別紙－2「畑面工試験一覧表」のとおり実施するものとする。
- 2) 現場透水試験結果が $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 未満の場合、監督職員と協議するものとする。

(9) 粗孔隙率測定（畑面工完了後）

- 1) 現場透水試験（畑面工完了後）位置付近で、現場密度試験（砂置換法による土の密度試験（JIS A 1214））及び土粒子の密度試験（JIS A 1202）を別紙－2「畑面工試験一覧表」のとおり行い、粗孔隙率を測定するものとする。
- 2) 粗孔隙率が12%未満の場合、監督職員と協議するものとする。

7. 法面工

(1) 一般事項

- 1) 法面工の施工範囲は地質状況に応じて変更することがあるので、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
- 2) 材料は、雨、露、湿気等を妨げる場所で保管するとともに、不純物等の混入がないよう注意しなければならない。
- 3) 法面周辺部の樹木等、施工に支障のないものは、むやみに伐採、破壊等をしてはならない。
- 4) 法面のごみ、浮根、浮石、浮土等を除去するとともに法面は、施工に支障のない程度に整形を行うものとする。

また、表流水、湧水のあるところについては、監督職員と協議しなければならない。

- 5) 除去した土砂等は、監督職員の指示する場所に処理するものとする。
- 6) 強風時、強雨時又は施工直後に侵食や崩壊の可能性のある場合は、施工してはならない。
- 7) 施工に際し、pHを200㎡に1箇所測定し、その結果を監督職員に報告しなければならない。

(2) 種子散布工

- 1) 種子散布工の施工範囲は別添図面に示す範囲とする。
- 2) 種子散布の配合は下表を標準とし、これによらない場合は監督職員と協議しなければならない。

また、使用する材料等は使用前に見本、カタログ、試験成績書等を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

(1,000 m²当たり)

名称	材料名	単位	使用数量	純度 (%)	発芽率 (%)
種子	メドハギ	g	2,200	90	65
種子	マルバヤハズソウ	g	6,200	90	60
種子	クリーピングレッドフェスク	g	700	95	80
種子	ケンタッキーブルーグラス	g	400	95	75
種子	バミューダグラス	g	300	98	80
肥料	高度化成肥料 (N15、P15、K15)	kg	100	—	—
養生材		kg	100	—	—
接着剤		kg	60	—	—

8. 管水路工

(1) 床掘

1) 床掘土は、埋戻し用土に流用するものとする。埋戻し用土に流用する以外の建設発生土については、監督職員と協議しなければならない。

2) 既設路盤材は、埋戻し復旧における路盤材又は路床材に流用するものとし、施工区域内に仮置きするものとする。

ただし、道路管理者との協議により既設路盤材の流用方法を変更することがある。

(2) 埋戻し

1) 埋戻し用土は、現地発生土を流用する計画であり、施工条件に合った機種の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

(3) 管体基礎工

基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが30cm以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の85%以上となるよう締固めなければならない。

なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。

9. 管体工

(1) 硬質ポリ塩化ビニル管

1) 管の接合は、塩化ビニル管・継手協会「水道用硬質ポリ塩化ビニル管技術資料〈施工編〉」によるものとする。

10. 付帯工

(1) 埋設物表示テープ

埋設物表示テープは、図面に示す位置に設置しなければならない。

11. 排水路工

- (1) 排水路勾配は原則として地形勾配を基準とする。
- (2) 曲線部で取り合わせが困難な箇所はコンクリートを打設して、接合部分を滑らかに施工して流水に支障のないようにしなければならない。
- (3) 水路急流部及び鋭角部については、張コンクリート等により、法面を保護するものとする。
また、集水枳の水はね防止などは、蓋等により保護を行うものとする。
- (4) 排水路工の埋戻しに当たり沈下を起こさないようタコ等で十分締固めを行うものとする。
また、流末処理については法面の侵食等をおこさないよう、十分注意して施工を行うものとする。
なお、詳細な取り付け位置は監督職員と協議するものとする。

12. 道路工

- (1) 支線道路及び耕作道路
 - 1) 支線道路及び耕作道路は、設計図書に基づき施工するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議のうえ施工しなければならない。
- (2) CBR 試験
 - 1) 着工前に図面に示す箇所の現地土による室内配合試験を行い、監督職員の承諾を得るものとする。
 - 2) アスファルト舗装の路床の設計 CBR は 3 を想定しており、設計変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
 - 3) コンクリート舗装の路床の設計 CBR は 4 を想定しており、設計変更が必要な場合は監督職員と協議するものとする。
- (3) 路盤工
 - 1) 下層路盤工は、再生クラッシャーラン（RC-40）を施工条件に適合した機種で締固めなければならない。
なお、現場密度は最大乾燥密度の 93%以上とする。
 - 2) 側溝等構造物近接部は、施工条件に適合した小型の締固め機械で十分に締固めなければならない。

第 10 章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第 3 品質管理、2 土質関係、道路工、(1) 路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路床を準用するものとする。

(2) 施工管理基準からの除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

- 1) 土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工」に示すプルフローリング

3. 情報共有システムについて

- (1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
- (2) 情報共有システムの活用については、「工事及び業務の情報共有システム活用要領」(URL「<https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/ASP/attach/pdf/index-10.pdf>」)によるものとする。

4. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。

なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL(https://dcpadv.jcomsia.org/photofinder/pac_auth.php)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載

した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第 11 章 天災その他不可抗力

天災その他の不可抗力による損害は、請負契約書第 30 条によるものとするが、受注者の善良な管理のもとにおいて、被害が生じた場合のみ、その損害額の負担については、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。

第 12 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等には示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質、地形
- (2) 転石、湧水等の出現
- (3) 排水量
- (4) 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- (5) 関係機関との協議
- (6) 遠隔確認の試行を行う場合
- (7) その他

第 13 章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第 1 編 1-1-39 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R）正副 2 部

2. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

3. 週休 2 日による施工

- (1) 本工事は、月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休 2 日

の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。

なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

- (2) 週単位の週休2日とは、対象期間のすべての週において、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、受注者自ら2日以上現場閉所を行うことは可能とする。月単位の週休2日とは、対象期間において、すべての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
- ③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

- (3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

- ① 受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
- ② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
- ③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
- ④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
- ⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

①補正係数

区分	週単位の週休2日 (現場閉所1週間に2日以)	月単位の週休2日 (現場閉所率 28.5%(8日/28日)以上)
労務費	1.02	1.02
共通仮設費（率分）	1.05	1.04
現場管理費（率分）	1.06	1.05

②補正方法

当初積算において月単位の週休2日の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、達成状況に応じて、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき精算変更を行う。週単位の週休2日を達成した場合は、上記①に示す週単位の補正係数による補正を行い増額変更し、月単位の週休2日を達成できない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- （6）週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数	
		週単位	月単位
鉄筋工		1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
法面工		1.01	1.01
排水構造物工		1.02	1.02
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01

4. 令和6年9月20日からの大雨の被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

- （1）受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家を雇用した場合は、月毎の被災農林漁家の雇用実績人数を提出すること。

- （2）発注者は、被災農林漁家の雇用実績を確認した場合は、工事成績評定別紙7に示す「6. 社会性等」に、次の評価項目を追加した上で最大7.5点を加点評価する。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。

○事業（務）所長用

【被災農林漁家の就労機会の確保】

- ☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を雇用した。（7.5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名又は長期に渡って雇用した。（5点）
- ☐ 令和6年9月20日からの大雨（※1）の被災地域における被災農林漁家を複数名、長期に渡って雇用した。（2.5点）

第 14 章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

畑面工試験一覧表(ブドウ畑の場合)

ほ場名	配合量試験 ※1			畑面工完了後		
	現場透水試験	粗孔隙率測定		現場透水試験	粗孔隙率測定	
	ほ場計画 標高-0.4m (箇所)	砂置換法による 土の密度試験 (JIS A 1214) ※3 (試料)	土粒子の 密度試験 (JIS A 1202) ※3 (試料)	ほ場計画 標高-0.4m (箇所)	砂置換法による 土の密度試験 (JIS A 1214) ※3 (試料)	土粒子の 密度試験 (JIS A 1202) ※3 (試料)
ほ場 6	2	2	2	1	1	1
ほ場 9-1	1	1	1	1	1	1
ほ場 9-2	1	1	1	1	1	1
ほ場 11	1	1	1	1	1	1
ほ場 12	1	1	1	1	1	1
ほ場 13	2	2	2	1	1	1
ほ場 17	1	1	1	1	1	1
ほ場 24	1	1	1	1	1	1
ほ場 25	1	1	1	1	1	1
ほ場 26	1	1	1	1	1	1
計	12	12	12	10	10	10

※1 対象土の体積比5%、10%、15%の3パターン/箇所で実施。

※2 ※1の3パターン/箇所ごとに、それぞれ3個/試料。

※3 現場透水試験箇所ごとに、それぞれ3個/試料。

令和6年度

駅館川農地整備事業

中山2工区区画整理（その3）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 構造物撤去工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 構造物取壊し				
コンクリート舗装版取壊し	t=10cm	m ²	1,284	
コンクリート構造物取壊し	無筋Co	m ³	11	
殻運搬・処理工	コンクリート殻	m ³	128	
殻運搬・処理工	無筋Co	m ³	11	
2. 法面工				
(1) 法面工				
種子散布工		m ²	1,810	
3. 畑面工				
(1) 畑面工				
土壌改良材散布	バーク堆肥(単位体積重量:0.35t/m ³)	ha	2.24	「概」
混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	2.24	「概」
石礫除去	0～4m ³ /10a	ha	2.24	「概」
雑物除去工(混層耕・土壌改良材散布後)		ha	2.24	「概」
畑面整地	10000m ² , 粘性土, 改良山成畑, 湿地, 16t級, 1回, 混層後	ha	2.24	「概」
耕起	H=30cm (2回)	ha	2.24	「概」
石礫除去	0～4m ³ /10a	ha	2.24	「概」
雑物除去工(耕起後)		ha	2.24	「概」
碎土		ha	2.24	「概」
石礫除去	0～4m ³ /10a	ha	2.24	「概」
雑物除去工(碎土後)		ha	2.24	「概」
(2) 暗渠排水工				
吸水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm 【支給材料】	m	2,537	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm 【支給材料】	m	263	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	122	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm 【支給材料】	m	150	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm	m	17	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm 【支給材料】	m	90	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	m	5.0	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm 【支給材料】	m	40	「概」
集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm	m	3.0	「概」
通気管（土工・布設）	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	225	「概」
通気管（材料）【支給材料】	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	300	「概」
通気管（材料）	高密度ポリエチレン無孔管 φ50mm	m	8.0	「概」
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ50 【支給材料】	m	20	「概」
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ50	m	1.0	「概」
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ75 【支給材料】	m	35	「概」
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ75	m	9.0	「概」
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ100	m	36	「概」
排水管	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）VP φ150	m	23	「概」
片落ち管	φ75×50 【支給材料】	個	32	「概」
片落ち管	φ75×50	個	13	「概」
片落ち管	φ100×75 【支給材料】	個	8	「概」
片落ち管	φ100×75	個	15	「概」
片落ち管	φ150×100 【支給材料】	個	1	「概」
片落ち管	φ150×100	個	8	「概」
T字管	ポリエチレン管用φ50×50 【支給材料】	個	25	「概」
T字管	ポリエチレン管用φ75×75 【支給材料】	個	20	「概」
T字管	ポリエチレン管用φ100×100 【支給材料】	個	11	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
T字管	ポリエチレン管用φ150×150 【支給材料】	個	5	「概」
T字管	ポリエチレン管用φ150×150	個	2	「概」
90° エルボ	VP φ50 【支給材料】	個	4	「概」
90° エルボ	VP φ75 【支給材料】	個	3	「概」
90° エルボ	VP φ75	個	2	「概」
90° エルボ	VP φ100	個	3	「概」
90° エルボ	VP φ150	個	3	「概」
保護管	通気管φ50用 【VPφ100のみ支給材料】	箇所	75	「概」
(3)畑面工試験土工				
配合量試験	バーク堆肥, 5%, 10%, 15% (3配合)	箇所	12	「概」
粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	10	「概」
4. 道路工				
(1)支線道路B	アスファルト舗装			
下層路盤工	再生クラッシュランRC-40, t=14cm	m ²	3,597	
掘削工 (路盤部)	土砂	m ³	899	
残土運搬工	土砂	m ³	899	
(2)支線道路B	コンクリート舗装			
路盤工	再生クラッシュランRC-40, t=15cm	m ²	323	
掘削工 (路盤部)	土砂	m ³	87	
残土運搬工	土砂	m ³	87	
(3)耕作道路	アスファルト舗装			
下層路盤工	再生クラッシュランRC-40, t=14cm	m ²	2,833	
掘削工 (路盤部)	土砂	m ³	708	
残土運搬工	土砂	m ³	708	
(4)耕作道路	コンクリート舗装			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路盤工	再生クラッシュランRC-40, t=15cm	m ²	494	
掘削工（路盤部）	土砂	m ³	133	
残土運搬工	土砂	m ³	133	
（５）安全施設工				
ガードレール	Gr-C-4E	m	372	
５．排水路工				
（１）排水路工				
排水路（畑地部）【支給材料】	BF-300	m	98.0	
排水路（道路部）【支給材料】	BF-300	m	395.0	
排水路（道路部）	BF-300	m	338.2	
排水路（道路部）【支給材料】	BF-450	m	24.0	
排水路（横断側溝）【支給材料】	OTU-300A(Ⅱ型) 蓋無	m	334.3	
排水路（横断側溝）【支給材料】	OTU-300G(Ⅲ型)	m	68.0	
排水路（横断側溝）	OTU-300G(Ⅲ型)	m	2.8	
排水路（横断暗渠）【支給材料】	□300型	m	1.9	
排水路（横断暗渠）	□450型	m	5.9	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H300	m	7.0	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H400	m	7.7	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H500	m	7.0	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H600	m	8.1	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H700	m	8.0	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H800	m	7.0	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H900	m	7.9	
自由勾配側溝（縦断暗渠）【支給材料】	B300×H1000	m	2.0	
排水路工（急流工）	高密度ポリエチレン波状管（ダブール）φ300	m	11.2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水フリューム（畑地部）【支給材料】	1000（Ⅰ型）	m	22.4	
排水フリューム（畑地部）【支給材料】	1000（Ⅱ型）	m	141.3	
ボックスカルバート【支給材料】	1000×1000（T-25）	m	5.7	
集水枳工（600型）【支給材料】	畑地部600×600×600（T-25）	個	4	
集水枳工（600型）【支給材料】	道路部600×600×600（T-25）, グレーチング蓋（T-14）	個	11	
集水枳工（800型）【支給材料】	道路部800×800×800（T-25）, グレーチング蓋（T-14）	個	2	
集水枳工（600型特注品）【支給材料】	畑地部600×600×1200（T-25）	個	1	
集水枳工（600型特注品）【支給材料】	畑地部600×600×780/840（T-25）	個	1	
集水枳工（1000型）【支給材料】	道路部1000×1000×1000（T-25）, グレーチング蓋（T-14）	個	1	
集水枳（2000型）	畑地部2000×2000×2000（現場打ちCo）	個	1	
上流水路取付工	5'号排水路	箇所	1	
6. 管水路工				
（1）土工				
床掘り	土砂	式	1	
埋戻	埋戻1 流用土, 振動コンパクタ	式	1	
埋戻	埋戻2 流用土, 振動コンパクタ	式	1	
（2）砂基礎工				
砂基礎	砂（SG材相当）, 振動コンパクタ	m3	26	
砂基礎	砂（SG材相当）, タンバ	m3	20	
（3）管体工	支線水路			
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ 50mm（2-1号用水路）	m	42.9	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ 50mm（2-2号用水路）	m	124.3	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ 50mm（2-3号用水路）	m	100.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ 75mm（1号用水路_地区内道路(B)）	m	43.8	
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ 75mm（2号用水路_地区内道路(B)）	m	43.8	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, φ100mm(1号用水路_地区内道路(B))	m	147.1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ50 90° 曲管	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ50 22° 1/2曲管	個	6	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ50 11° 1/4曲管	個	13	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ75 11° 1/4曲管	個	4	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ100 22° 1/2曲管	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ100 11° 1/4曲管	個	5	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH T字管 φ100×φ75 (離脱防止金具付き)	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH T字管 φ75×φ50 (離脱防止金具付き)	個	2	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH T字管 φ50×φ50 (離脱防止金具付き)	個	5	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ100×75 片落ち管	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ75×50 片落ち管	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH F付T字管 φ100×φ75 (離脱防止金具付き)	個	1	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VH φ50 ソケット	個	3	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	塩ビ管用離脱防止金具 φ50, 1.0MPa	個	41	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	塩ビ管用離脱防止金具 φ75, 1.0MPa	個	9	
硬質ポリ塩化ビニル管継手材	塩ビ管用離脱防止金具 φ100, 1.0MPa	個	13	
(4)管体工	給水栓取付管			
硬質ポリ塩化ビニル管	VH, 50mm	m	13.8	
(5)弁設置工	支線水路			
制水弁工	ソトシール仕切弁 φ75, 1.0MPa	基	2	
制水弁工	ソトシール仕切弁 φ50, 1.0MPa	基	3	
空気弁設置工	急速空気弁 φ25, 1.0MPa	基	2	
(6)弁類保護工	支線水路			

工 事 数 量 表


工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
制水弁保護工	φ 250, H=0. 6m, 水道用レジン コンクリート製マンホール	箇所	5	
空気弁保護工	□450×350, H=0. 6m, 水道 用レジンコンクリート製マンホール	基	2	
(7)管体工	給水栓			
給水栓工	φ 50 フルボア形 ボール 弁	箇所	7	
(8)付帯工				
埋設表示テープ		m	502	
7. 防災施設工	ほ場内沈砂池			
(1)沈砂池工	土工			
床掘	土砂	m ³	39	
法面整形		m ²	39	
基面整正		m ²	16	
残土処理工	粘性土	m ³	39	
(2)放流水路工				
高密度ポリエチレン管	φ 300 ダブル 無孔管	m	73. 7	
固定金具A		箇所	51	
固定金具B	道路部 タイプ 2	箇所	5	
固定金具B	畑地部 タイプ 2 (法面勾 配1:1. 0)	箇所	1	
高密度ポリエチレン管継手	ソケット φ 300 ダブル 無孔 管用	個	11	
高密度ポリエチレン管継手	45° エルブ φ 300 ダブル 無孔管用	個	11	
(3)土砂流出防止工				
柵工	ネット柵, 0. 5, BS	m	162	
8. その他				
(1)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
変状土CBR試験	設計CBR 2 モールト [※]	箇所	6	
簡易現場透水試験（配合量試験時）	長谷川式（盛土部・切土部 @3配合）	箇所	12	
粗孔隙率測定（現場密度試験：配合量試験時）	混層耕完了後（盛土部・切土部 @3配合）	箇所	12	
簡易現場透水試験（畑面工完了後）	長谷川式（1箇所/50a, H=0.4m）	箇所	10	
粗孔隙率測定（現場密度試験：畑面工完了後）	砂置換法（1箇所/50a）	箇所	10	

令和6年度 駅館川農地整備事業
中山2工区区画整理(その3)工事
図 面 目 録

契 約 図		
図面番号	図 面 名 称	図面枚数
1	位 置 図	1 枚
2	農 地 計 画 平 面 図	1 枚
3	既 設 構 造 物 撤 去 図	1 枚
4	法 面 工 計 画 図	1 枚
5	畑 面 工 計 画 図	8 枚
6	道 路 工 計 画 平 面 図	2 枚
7	道 路 工 標 準 図	1 枚
8	排 水 路 工 計 画 平 面 図	2 枚
9	排 水 路 工 標 準 図	6 枚
10	防 災 施 設 工 計 画 平 面 図	1 枚
11	防 災 施 設 工 構 造 図	6 枚
12	管 水 路 計 画 平 面 図	1 枚
13	管 布 設 標 準 断 面 図	1 枚
14	制 水 弁 工 構 造 図	1 枚
15	空 気 弁 工 構 造 図	1 枚
16	給 水 栓 工 構 造 図	1 枚
17	ス ラ ス ト 対 策 構 造 図	1 枚
18	仮 廻 し 水 路 路 線 図	4 枚
19	仮 廻 し 水 路 標 準 図	1 枚
	合 計	41 枚




位 置 図



施工場所
中山2工区

宇佐市



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	位 置 図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:25,000	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

農地計画平面図

S=1 : 1500

基準点・水準点 座標一覧表

測 点	X	Y	H
2-No. 113	46046.007	30871.798	160.115
2-No. 114	46008.829	30605.190	163.183

凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (ha)	5・6・9・10・11・12・13 17・24・25・26
畑 地 部 (造成工対象外)	圃場番号 面積 (ha)	1・2・3・4・7・8・10・14・15 16・18・19・20・21・22・23 27
沈 砂 池		
切土法面(1:1.0)		
盛土法面(1:1.5)		
混合法面(1:1.5)		
地 区 境 界		

※ほ場番号に ○印が畑面工の施工対象となるほ場である。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	農地計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,500	図面番号	2
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

S=1 : 1500

測 点	X	Y	H
2-N0. 113	46046. 007	30871. 798	160. 115
2-N0. 114	46008. 829	30605. 190	163. 183



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3） 工事		
図 面 名	既設構造物撤去図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,500	図面番号	3
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

法面工計画図

S=1 : 1500

植生工標準図

(盛土法面)

凡 例

種子散布 (盛土法面)

凡 例

名 称	区 分	備 考
畑 地 部	圃場番号 面積 (ha)	5・6・9・10・11・12・13 17・24・25・26
畑 地 部 (造成工対象外)	圃場番号 面積 (ha)	1・2・3・4・7・8・10・14・15 16・18・19・20・21・22・23 27
沈 砂 池		
切土法面(1:1.0)		
盛土法面(1:1.5)		
混合法面(1:1.5)		
地区境界		

※ほ場番号に ○印が畑面工の施工対象となるほ場である。

0 100 200 300

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	法面工計画図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,500	図面番号	4
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (1)

S=1:1,000

凡 例 (畑面工)

	土壌改良材散布 (パーク堆肥) 範囲
	混層耕・土壌改良混合範囲
	畑面整地範囲・石礫除去 (人力)・耕起・碎土範囲

畑面工 (畑地部) 断面図

S=1:20



混層耕・土壌改良資材混合断面図 耕起・碎土断面図



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	畑面工計画図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 1 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (2)

S=1:1,000




畑面工（畑地部）断面図

S=1:20


混層耕・土壌改良資材混合断面図

耕起・砕土断面図



凡 例（畑面工）

- 土壌改良材散布（バーク堆肥）範囲
- 混層耕・土壌改良混合範囲
- 畑面整地範囲・石礫除去（人力）・耕起・砕土範囲



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	畑面工計画図 (2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 2 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局駅館川農地整備事業所		


畑面工計画図 (3)

S=1:1,000

(暗渠排水工計画図)

保護管詳細図

S=1:25




※保護管のTSキャップは接着しないこと。
また、直径1cm程の穴を開けておくこと。

保護管規格表

通気管規格	保護管規格	TSキャップ
高強度ポリエチレン (無孔管)	塩ビ管 (VP管)	塩ビ管用
φ50	φ100	φ100


暗渠排水工断面図

S=1:20




通気管断面図

S=1:20




排水管断面図

S=1:20



暗渠排水工標準図

S=1:100



※吸水渠(集水渠)延長は平面図に表記
集水渠・吸水渠の最小勾配はφ50の場合は0.3%でφ75以上は0.2%とする。

※暗渠排水工で使用する管材は支給材とし、不足する資材について購入するものとする。

凡 例


———	集 水 渠
———	吸水渠(10m間隔)
○ — —	通 気 管

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	畑面工計画図 (3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 3 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図 (4)


S=1:1,000

(暗渠排水工計画図)




-----	集 水 渠
- - - - -	吸水渠(10m間隔)
○-----○	通 気 管

暗渠排水工標準図
S=1:100




※吸水渠（集水渠）延長は平面図に表記
集水渠・吸水渠の最小勾配はφ50の場合は0.3%でφ75以上は0.2%とする。


排水管断面図
S=1:20




通気管断面図
S=1:20



暗渠排水工断面図
S=1:20



※暗渠排水工で使用する管材は支給材とし、不足する資材について購入するものとする。



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業
図 面 名	畑面工計画図 (4)
作成年月日	
縮 尺	図 示
会 社 名	図面番号
事務所名	5 - 4 / 8
	九州農政局 駅館川農地整備事業所

畑面工計画図（5）

S=1:1,000

（現場透水試験・粗孔隙測定位置図）

凡 例


◎	現場透水試験箇所：混層耕・土壌改良混合後
⊗	粗孔隙率測定箇所：混層耕・土壌改良混合後
-	切土盛土境界線

※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。


透 水 試 験

（長谷川式現場透水試験）

透水試験平面図




透水試験断面図



※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。

粗孔隙率測定（畑面工完了後）


つぼ掘内の湛水



※つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。

※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。

現場密度試験
（砂置換法）





※48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所現場密度試験（砂置換法）を行う。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	畑面工計画図（5）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	5 - 5 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


畑面工計画図 (6)

S=1:1,000




透 水 試 験
(長谷川式現場透水試験)

透水試験平面図




透水試験断面図



※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。

粗孔隙率測定 (畑面工完了後)


つぼ掘内の湛水



※つぼ掘 (タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度) 内に水を充水し、24時間湛水させる。

※試験箇所は各ほ場50aに1箇所とする。

現場密度試験
(砂置換法)



※48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所現場密度試験 (砂置換法) を行う。

凡 例

◎	現場透水試験箇所：混層耕・土壌改良混合後
⊗	粗孔隙率測定箇所：混層耕・土壌改良混合後
—	切土盛土境界線

※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。


工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	畑面工計画図 (6)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	5 - 6 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

畑面工計画図（7）

S=1:1,000

（配合量試験位置図）


配合試験区画




- ① 試験場所を各ほ場の切土部、盛土部各1箇所に設ける。
- ② 基盤造成後、地下水が地表下0.8m以内ないことを確認。
- ③ 各試験区に土壤改良材を所定量散布。
- ④ バックホウにより入念に攪拌（目視により攪拌状況を確認）。

透水試験（攪拌後）

透水試験平面図




透水試験断面図




- ⑤ 土壤改良材の攪拌が完了したほ場において、現場透水試験（1箇所／各配合区）を行う。
※（ ）内数値は参考値である。

粗孔隙率測定（攪拌後）

つぼ掘内の湛水



現場密度試験
（砂置換法）



- ⑥ つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。

- ⑦ 48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所現場密度試験（砂置換法）を行う。

凡 例

□ □ □	配合量試験箇所
---	切土盛土境界線


※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	畑面工計画図（7）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	5 - 7 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


畑面工計画図（8）

S=1:1,000

（配合量試験位置図）




配合試験区画




- ① 試験場所を各ほ場の切土部、盛土部各1箇所に設ける。
- ② 基盤造成後、地下水が地表下0.8m以内でないことを確認。
- ③ 各試験区に土壤改良材を所定量散布。
- ④ バックホウにより入念に攪拌（目視により攪拌状況を確認）。

透水試験（攪拌後）

透水試験平面図




透水試験断面図




- ⑤ 土壤改良材の攪拌が完了したほ場において、現場透水試験（1箇所／各配合区）を行う。
※（ ）内数値は参考値である。

粗孔隙率測定（攪拌後）

つぼ掘内の湛水



現場密度試験
（砂置換法）



- ⑥ つぼ掘（タテ1m×ヨコ2m×深さ0.3m程度）内に水を充水し、24時間湛水させる。

- ⑦ 48時間排水後、つぼ掘り内の3箇所で現場密度試験（砂置換法）を行う。

凡 例


□ □ □	配合量試験箇所
---	切土盛土境界線

※試験位置については、事前に監督職員と協議を行うこと。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	畑面工計画図（8）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	5 - 8 / 8
会 社 名			
事務所名	九州農政局駅館川農地整備事業所		

道路工計画平面図 (1)

S=1 : 1000



宇佐市

進入口寸法表


ほ場番号	タイプ	高さ・H (m)	長さ・L (m)	道幅・B (m)	備 考
5	上り	3.38	39.3	4.00	
6	上り	7.78	61.9	4.00	
9	上り	1.38	35.5	4.00	
既舎	下り	0.25	4.2	4.00	

※進入口の位置については関係者と協議を行い決定する。
上記数値は参考値であるので決定した位置の形状に合わせて変更すること。
進入口形状については、「ほ場進入口工標準図」に示す通りである。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	道路工計画平面図 (1)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,000	図面番号	6 - 1 / 2
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

道路工計画平面図 (2)

S=1 : 1000



進入路寸法表


進入路 番 号	タイプ	高さ:H (mm)	長さ:L (mm)	道幅:B (mm)	備 考
11	下り	250	1500	4000	
12	上り	250	1500	4000	
13	上り	250	1500	4000	
2号取付道路	-	5800	55400	4000	
14・15	上り	2600	15800	2000	
24	上り	750	4500	4000	
25	上り	750	4500	4000	
26	下り	250	1500	4000	
27	下り	250	1500	4000	

※進入路の位置については関係者と協議を行い決定する。
上記数値は参考値であるので決定した位置の形状に合わせて変更すること。
進入路形状については、「ほ場進入路工標準図」に示す通りである。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	道路工計画平面図 (2)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	6-2/2
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工計画平面図 (1)

S=1 : 1000





宇佐市

排水路（施工範囲）	
1'号水路	全線施工対象
2'号水路	全線施工済
3'号水路	全線施工対象
4'号水路	4'-1号 施工対象 4'-2号 BF-450 L=24.2m 4'-4号集水樹1000型
5'号水路	全線施工対象
6'号水路	全線施工対象（仮設管撤去）
7'号水路	全線施工済
7'-1号水路	全線施工済
8'号水路	全線施工対象（部分施工済、下記施工対象） BF300 L=12.0m
9'号水路	全線施工対象外（部分施工済）
10'号水路	全線施工対象外
11'号水路	全線施工対象外（下記施工対象） 07103006 L=6.7m 11'-1集水樹300型
12'号水路	全線施工対象外
13'号水路	全線施工対象外

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	排水路工計画平面図（1）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,000	図面番号	8 - 1 / 2
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工計画平面図 (2)

S=1 : 1000



路線名	延長	備考
S-4	9.2m	今回施工対象外
S-5	216.1m	施工済
S-6	216.5m (172.2m)	一部施工対象
S-7	5.0m	今回施工対象外
S-8	198.1m (186.2m)	一部施工対象
S-9	289.9m	施工対象
S-10	82.5m	今回施工対象外
S-11	46.0m	施工対象
S-12	162.4m	今回施工対象外
S-13	48.5m	施工対象
S-13-1	61.7m	施工対象
S-14	137.4m	今回施工対象外
S-15	87.3m	今回施工対象外
S-16	120.6m	今回施工対象外
S-17	5.1m	今回施工対象外
S-18	111.0m	施工対象
S-19	175.2m	今回施工対象外
S-19-1	26.0m	施工対象
S-19-2	66.4m	施工対象
S-20	-	今回施工対象外
S-21	98.5m	施工対象
S-22	41.7m	施工対象
S-23	56.2m	施工済
支線道路A	4.6m	今回施工対象外


※()内数値は施工済延長を示す。

工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業		
図面名	中山2工区区画整理 (その3) 工事		
作成年月日	排水路工計画平面図 (2)		
縮尺	S=1:1000	図面番号	8-2 / 2
会社名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


排水路工標準図（1）

排水路標準断面図

ベンチフリューム（道路部）




ベンチフリューム（畑地部）




ベンチフリューム寸法表 (単位: mm)				
名称	b	h	B	
BF-300	300	300	500	
BF-350	350	350	550	
BF-400	400	400	600	
BF-450	450	450	650	

OTU側溝（Ⅱ型）断面図




OTU側溝（Ⅱ型）寸法表 (単位: mm)				
名称	b	h	B	摘要
OTU-300A	300	300	560	
OTU-400A	400	400	650	

OTU側溝（Ⅲ型）断面図



OTU側溝（Ⅲ型）寸法表 (単位: mm)				
名称	b	h	B	摘要
OTU-300G	303	335	600	
OTU-400G	403	440	710	


横断暗渠断面図




横断暗渠寸法表 (単位: mm)				
名称	b	h	B	備考
300型	300	300	500	
450型	450	450	650	

集水樹工（二次製品）

集水樹工（道路部）
（二次製品）



集水樹工（畑地部）
（二次製品）




集水樹（二次製品）寸法表 単位: mm


規 格	B	H	b	備 考
600×600×600	600	600	1100	
700×700×700	700	700	1200	
800×800×800	800	800	1300	
900×900×900	900	900	1400	
1000×1000×1000	1000	1000	1500	
600×600×800	600	1200	1100	
600×600×1200	600	800	1100	

※1 一般的な条件での設定であるため条件が異なる場合は現場条件に応じ寸法等を変更するものとする。

承水路標準断面図




ボックスカルバート断面図




ボックスカルバート寸法表 (単位: mm)				
名称	b	h	B	備考
1000×1000	1000	1000	1460	

排水フリュームⅠ型 断面図



排水フリューム（Ⅰ型）寸法表 (単位: mm)					
名 称	b	h	C	B	備考
1000型	1000	1000	1000	1200	

排水フリュームⅡ型 断面図



排水フリューム（Ⅱ型）寸法表 (単位: mm)					
名 称	b	h	C	B	備考
1000型	1000	1000	990	1190	

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	排水路工標準図（1）		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	9 - 1 / 6
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


排水路工標準図 (2)

自由勾配側溝構造図

自由勾配側溝(縦断用 B=300)標準図

S=NON

標準断面図




寸法表(縦断用300)


呼 称	寸 法 (mm)			
	H	t	c	b
300 × 300	445	95	55	510
300 × 400	545			
300 × 500	645			
300 × 600	745			
300 × 700	845		65	530
300 × 800	945			
300 × 900	1045			
300 × 1000	1145		75	550
300 × 1100	1245			
300 × 1200	1345			

S-22号水路自由勾配側溝展開区

V=1 : 50
H=1 : 100



DL=190.00


 $DI = 190.00$

集水枥（特注）構造図


S=1 : 20

平面图


集水枡タイプ



集水桝タイプ




集水樹タイプ




縦断図

標準図



標準図2



集水樹 二次製品（特注）寸法：

[illegible]

※b×hは四角形を示す。
φは円形を示す。


工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工地区区画整理（その3）工事		
図 面 名	排水路標準図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 2 / 6
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工標準図（3）

急流工構造図


3'号水路 急流工詳細図

S=1:50



14号水路 急流工詳細図



S=1:50



底板コンクリート詳細図


(固定金具B)

S=1:20




固定金具A詳細図

S=1:20









ポリエチレン製U字溝 標準図



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	排水路工標準図（3）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	9 - 3 / 6
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工標準図（4）

集水桝（畑地部）2000型 配筋図（1）




工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図面名	排水路工標準図（4）		
作成年月日			
縮尺	No scale	図面番号	9 - 4 / 6
会社名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


排水路工標準図（5）

集水桝（畑地部）2000型 配筋図（2）


7 - 7




9 - 9




11 - 11




13 - 13




8 - 8




10 - 10



12 - 12




14 - 14






工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	排水路工標準図（5）		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	9 - 5 / 6
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

排水路工標準図（6）


（上流水路取付詳細図）




取付水路平面図 S=1/50



③-③断面 現況土水路 S=1/25



④-④断面 現況土水路 S=1/25



工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図面名	排水路工標準図（6）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	9-6/6
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

防災施設工計画平面図

S=1 : 1500

基準点・水準点 座標一覧表

測 点	X	Y	H
2-No. 113	46046.007	30871.798	160.115
2-No. 114	46008.829	30605.190	163.183




土砂流出防止対策工

ネット柵工標準図

正面図

断面図

平面図




工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	防災施設工計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,500	図面番号	10
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

防災施設工構造図（1）


S=1:100

ほ場内沈砂池基本型

平面図



A-A断面



ほ場内沈砂池工

形式	H m	B m	底盤面積 m ²	有効深 m	V m ³	掘削量 m ³	備考 (対象畑面積)
DS-1	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	10a未満
DS-2	1.0	1.5	2.3	1.0	7.3	7.3	10～20a未満
DS-3	1.0	2.5	6.3	1.0	13.3	13.3	20～30a未満
DS-4	1.0	3.0	9.0	1.0	17.0	17.0	30～40a未満
DS-5	1.0	3.5	12.3	1.0	21.3	21.3	40～50a未満
DS-6	1.0	4.0	16.0	1.0	21.3	21.3	50～60a未満
DS-7	1.0	4.0	16.0	1.0	26.0	26.0	60～70a未満
DS-8	1.0	4.5	20.3	1.0	31.3	31.3	70～80a未満
DS-9	1.0	4.5	20.3	1.0	31.3	31.3	80～90a未満
DS-10	1.0	5.0	25.0	1.0	37.0	37.0	90～100a未満


注) 各ほ場に設置する場合、必ず正方形にする必要はない。
計画地形に合わせて底盤幅を変化させる場合、底盤面積は確保する事とする。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	防災施設工構造図（1）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	11 - 1 / 6
会 社 名			
事 業 者 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


防災施設工構造図（2）

ほ場内沈砂池計画図
S=1：100


ほ場内沈砂池（1）
（5ほ場）




ほ場内沈砂池（2）
（6ほ場）




ほ場内沈砂池（3）
（9-1ほ場）



ほ場内沈砂池（12）
（9-2ほ場）




標準断面図
S=1:50



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	防災施設工構造図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 2 / 6
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


防災施設工構造図（3）

ほ場内沈砂池（4）
（11ほ場）




ほ場内沈砂池計画図
S=1 : 100


ほ場内沈砂池（5）
（12ほ場）



ほ場内沈砂池（6）
（13ほ場）



標準断面図
S=1:50




工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図面名	防災施設工構造図（3）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	11 - 3 / 6
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


防災施設工構造図（4）

ほ場内沈砂池計画図
S=1：100


ほ場内沈砂池（7）
（17ほ場）



ほ場内沈砂池（8）
（24ほ場）



標準断面図
S=1：50



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	防災施設工構造図（4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 4 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


防災施設工構造図（5）

ほ場内沈砂池計画図

S=1 : 100


ほ場内沈砂池（10）

（25ほ場）




ほ場内沈砂池（11）

（26ほ場）



標準断面図

S=1 : 50



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	防災施設工構造図（5）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 5 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

防災施設工構造図（6）


ほ場内沈砂池放流工計画図

高密度ポリエチレン製波付管取付部詳細図
S=1：30

放流水路平面図

S=1：200


排水先が集水樹（道路部）




放流水路平面図

S=1：200


排水先が集水樹（畑地部）



（タイプ1）



（タイプ2）



数量一覧表（道路部：タイプ1）


ほ場番号	タイプ	管延長 L(m)	固定金具（箇所）		ソケット （本）	45° エルボ （本）	備 考
			A	B			
9 1	1	3.0	1		1	1	（畑地部）
9 2	1	2.0	1		1	1	
17	1	3.8	1	-	1	1	
25	1	2.1	1	-	1	1	（畑地部）
26	1	2.1	1	-	1	1	（畑地部）

数量一覧表（道路部：タイプ2）

ほ場番号	タイプ	管延長 L(m)	固定金具（箇所）		ソケット （本）	45° エルボ （本）	備 考
			A	B			
6	2	12.0	8	1	1	1	
11	2	5.7	4	1	1	1	
12	2	11.6	9	1	1	1	
13	2	8.2	6	1	1	1	
24	2	6.8	5	1	1	1	


放流水路縦断面図

S=1：100



放流水路縦断面図

S=1：100




固定金具B詳細図


（B-B 断面図） S=1：20

（タイプ1）法面勾配1：1.5

（断面図）




（縦断面図）




固定金具A詳細図

（A-A 断面図） S=1：20




（タイプ2）法面勾配1：1.0

（断面図）




（縦断面図）




（タイプ3）道路部

（断面図）



（縦断面図）



数量一覧表（畑地部）

ほ場番号	タイプ	管延長 L(m)	固定金具（箇所）		ソケット （本）	45° エルボ （本）	備 考
			A	B			
5	2	13.0	11	1	1	1	

工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図面名	防災施設工構造図（6）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	11 - 6 / 6
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管水路計画平面図

S=1 : 1500



工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	管水路計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,500	図面番号	12
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

管布設標準断面図





S=1:10

(今回施工対象外)
市道下 (支線道路A) (As舗装)埋設
(As舗装下)

地区内道路下埋設
(As舗装下)

(今回施工対象外)
市道下 (支線道路A) (As舗装)埋設
(下層路盤施工済部)

地区内道路下埋設
(下層路盤施工済部)









並列配管基礎部断面図
S=1:20

地区内道路下埋設
(Co舗装下)

既設道路下埋設
(Co舗装下)

法面下・耕地下埋設




埋設外径表

名 称	管外径 (Dc)	備 考
PE φ 50	63	
SGP φ 50	61	
VH φ 50	60	
PE φ 75	90	
VH φ 75	89	
VH φ 100	114	

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	管布設標準断面図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	13
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


S=1 : 10

平面图




縦断面図

土被りH=0.60m



縦断面図

土被以 $H=0.90\text{m}$ 

円形 1 号 ($\phi 250$)

	(令Ⅰ施工対象)	(令Ⅱ施工対象)	(令Ⅲ施工対象)	(令Ⅳ施工対象)	(令Ⅴ施工対象)	(令Ⅵ施工対象)	(令Ⅶ施工対象)	(令Ⅷ施工対象)	(令Ⅸ施工対象)	(令Ⅹ施工対象)
名 称	1号 (Ⅰ) 制水弁工	1号 (Ⅱ) 制水弁工	1号 (Ⅲ) 制水弁工	1号 (Ⅳ) 制水弁工	1号 (Ⅴ) 制水弁工	1号 (Ⅵ) 制水弁工	1号 (Ⅶ) 制水弁工	1号 (Ⅷ) 制水弁工	1号 (Ⅸ) 制水弁工	1号 (Ⅹ) 制水弁工
ソフトシール仕切弁	φ75 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ75 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)	φ50 (1.0MPa)
土被り	H=0.6m	H=0.6m	H=0.9m	H=0.9m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m
制水弁定規格	H=0.45m	H=0.45m	H=0.70m	H=0.70m	H=0.45m	H=0.45m	H=0.45m	H=0.45m	H=0.45m	H=0.45m
品 名										
鉄 蓋	H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1
上部壁	H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1
上下部壁	H=150									
	H=300	1	1			1	1	1	1	1
	H=100			1	1					
中部壁	H=150									
	H=200									
	H=300									
	H=100									
下部壁	H=200									
	H=300			1	1					
底 版	H=40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BF 300用蓋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
制水弁用開閉継足棒			L=0.3m	L=0.3m						
MFジョイントφ50 (漏洩防止機能付き)								2 (1.0MPa)	2 (1.0MPa)	2 (1.0MPa)
MFジョイントφ75 (漏洩防止機能付き)	2 (1.0MPa)		2 (1.0MPa)					2 (1.0MPa)		
フランジ短管φ75 (PE挿し口付)				2 (1.0MPa)	2 (1.0MPa)	2 (1.0MPa)				
フランジ短管φ75 (PE挿し口付)		2 (1.0MPa)								

円形 1 号 ($\phi 250$)

[illegible]


工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2区區画整理（その3） 工事		
図 面 名	制水井工事構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:10	図面番号	14
会 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

空気弁工構造図


S=1:10

空気弁室工構造図

平面図




空気弁工詳細図




断面図

土被りH=0.90m



断面図

土被りH=0.60m



円形3号 (φ500)



名 称	1-1号 空気弁工	1-2号 空気弁工	1-3号 空気弁工	1-4号 空気弁工	1-5号 空気弁工	1-6号 空気弁工	1-7号 空気弁工	1-8号 空気弁工	2-1号 空気弁工	2-2号 空気弁工
本管口径 (φ) × 立上管口径	φ100×75	φ75×75	φ75×75	φ75×75	φ75×75	φ75×75	φ50×50	φ50×50	φ75×75	φ50×50
浅埋用水道用急速空気弁	φ25 (1.0MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.6MPa)	φ25 (1.0MPa)	φ25 (1.0MPa)
ボール式補修弁	φ75 (1.0MPa)	φ75 (1.6MPa)	φ75 (1.6MPa)	φ75 (1.6MPa)	φ75 (1.6MPa)	φ75 (1.6MPa)			φ75 (1.0MPa)	φ75 (1.0MPa)
土被り	H=0.6m	H=0.9m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.6m	H=0.9m	H=0.6m
空気弁室規格	H=0.50m	H=0.60m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.50m	H=0.60m	H=0.50m
品 名										
角形鉄蓋	450×350 T-25t用, H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1
上部壁	H=100								1	
	H=150	1	1	1	1	1	1	1	1	1
下部壁	H=200	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	H=300									
底 版	H=40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BF-300用蓋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
両フランジ短管 DC1P φ75 (1.0MPa)									L=0.30m	
フランジ短管 φ75 (PE挿し口付)		1	1	1	1	1				
立上り管 (PE管) φ50							L=0.10m	L=0.10m		
PEソケット		φ75×1個	φ75×1個	φ75×1個	φ75×1個	φ75×1個	φ50×1個	φ50×1個		
EFレデュース φ50×φ30							1	1		
めねじ継手 φ30							1	1		
フランジ接合部品 φ75 1.0MPa	2								3	2
フランジ接合部品 φ75 1.6MPa		2	2	2	2	2				

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	空気弁工構造図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:10	図面番号	15
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


給水栓工構造図

給水栓工（畑地部）

給水栓用鋼製蓋（φ560）詳細図



給水栓保護（HP φ450）平面図



給水栓取付管路一覧表

給水栓番号	管種・管径	分岐管(m)	曲管	備考
1-1 給水栓	PE φ50	6.50	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-2 給水栓	PE φ50	5.50	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-3 給水栓	PE φ50	6.00	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-4 給水栓	PE φ50	7.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-5 給水栓	PE φ50	4.00	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-6 給水栓	PE φ50	1.80		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-7 給水栓	PE φ50	2.10		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-8 給水栓	PE φ50	2.70		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-9 給水栓	PE φ50	2.30		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-10 給水栓	PE φ50	4.10		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-11 給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-12 給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-13 給水栓	PE φ50	2.70	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-14 給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-15 給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-16 給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-17 給水栓	PE φ50	3.70	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
1-18 給水栓	PE φ50	3.00		(今回施工対象外)
1-19 給水栓	PE φ50	2.00	VB45° ベンド×2個	(今回施工対象外)
1-20 給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-21給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-22給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-23給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)
1-24給水栓	PE φ50	1.00		(今回施工対象外)

※HB：水平曲管
VB：鉛直曲管

給水栓取付管路一覧表

給水栓番号	管種・管径	分岐管(m)	曲管	備考
2-1 給水栓	VH φ50	3.00		
2-2 給水栓	VH φ50	2.30		
2-3 給水栓	VH φ50	1.50		
2-4 給水栓	VH φ50	3.00		
2-5 給水栓	VH φ50	1.00		
2-6 給水栓	VH φ50	1.00		
2-7 給水栓	VH φ50	1.00		
2-8 給水栓	VH φ50	4.40	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-9 給水栓	VH φ50	2.50	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-10 給水栓	VH φ50	4.00		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-11 給水栓	VH φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-12 給水栓	VH φ50	4.00	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-13 給水栓	VH φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-14 給水栓	VH φ50	4.00	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-15 給水栓	VH φ50	4.00	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-16 給水栓	VH φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-17 給水栓	VH φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-18 給水栓	VH φ50	4.00	VB45° ベンド×4個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-19 給水栓	VH φ50	1.50		仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-20 給水栓	PE φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-21給水栓	PE φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-22給水栓	PE φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-23給水栓	PE φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)
2-24給水栓	PE φ50	2.50	VB45° ベンド×2個	仕切弁φ50(1.0MPa) (今回施工対象外)


※HB：水平曲管
VB：鉛直曲管

工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図面名	給水栓工構造図		
作成年月日			
縮尺	No scale	図面番号	16
会社名			
事業者名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

スラスト対策構造図

水平スラスト対策（離脱防止金具）

配管図




設計水圧 (1.25MPa) VH 土被り H=0.60m					
型 式	寸 法 (一体化長さ L)				備 考
	φ150	φ100	φ75	φ50	
	m	m	m	m	
横φ×90°	16.76	10.81	7.70	4.43	
横φ×(45°・22° 1/2)	14.65	8.70	5.59	3.61	
横φ×(45°・11° 1/4)	13.06	7.11	4.62	3.17	
横φ×(45°・5° 5/8)	12.03	6.07	4.28	2.93	
横φ×45°	10.75	4.94	3.92	2.69	
横φ×22° 1/2×11° 1/4	7.00	3.96	3.15	2.16	
横φ×22° 1/2×5° 5/8	4.79	3.43	2.73	1.87	
横φ×22° 1/2	3.99	2.86	2.27	1.56	
横φ×(11° 1/4×5° 5/8)	3.13	2.24	1.78	1.23	
横φ×11° 1/4	2.19	1.57	1.25	0.86	
横φ×5° 5/8	1.16	0.83	0.66	0.45	

設計水圧 (1.25MPa) VH 土被り H=0.90m					備 考
型 式	寸 法 (一体化長さ L)				
	φ100	φ75	φ50		
	m	m	m		
横φ×90°	6.09	4.41	3.00		
横φ×(45°×22° 1/2)	4.55	3.59	2.45		
横φ×(45°×11° 1/4)	4.00	3.15	2.15		
横φ×(45°×5° 5/8)	3.70	2.92	1.99		
横φ×45°	3.39	2.68	1.82		
横φ×22° 1/2×11° 1/4	2.72	2.15	1.46		
横φ×22° 1/2×5° 5/8	2.36	1.86	1.27		
横φ×22° 1/2	1.96	1.55	1.06		
横φ×(11° 1/4×5° 5/8)	1.54	1.21	0.83		
横φ×11° 1/4	1.08	0.85	0.58		
横φ×5° 5/8	0.57	0.45	0.31		

※ 一体化長の範囲に継手がくる場合は離脱防止金具を設けること。

T字スラスト対策（離脱防止金具）

配管図




設計水圧 (1.25MPa) VH			
型 式	寸 法		備 考
	一体化延長 (L) H=0.60m	一体化延長 (L) H=0.90m	
	m	m	
Tφ150×φ150	16.76	10.35	
Tφ150×φ100	8.33	3.92	
Tφ150×φ75	2.40	0.00	
Tφ150×φ50	0.00	0.00	
Tφ100×φ100	10.81	6.08	
Tφ100×φ75	6.29	2.61	
Tφ100×φ50	0.00	0.00	
Tφ75×φ75	7.73	3.90	
Tφ75×φ50	1.70	0.00	
Tφ50×φ50	3.94	1.29	

※ 一体化長の範囲に継手がくる場合は離脱防止金具を設けること。

片落スラスト対策（離脱防止金具）

配管図



設計水圧 (1.25MPa) VH			
型 式	寸 法		備 考
	一体化延長 (L) H=0.60m	一体化延長 (L) H=0.90m	
	m	m	
Rφ150×φ100	11.00	7.64	
Rφ100×φ75	5.91	4.06	
Rφ75×φ50	6.58	4.46	


※ 一体化長の範囲に継手がくる場合は離脱防止金具を設けること。

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	スラスト対策構造図		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	17
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

仮廻し水路路線図(1)
S=1:1,000

凡 例	
	仮廻し水路
	仮廻し水路(園内：参考)
	既設バルブ
	管理バルブ(施工対象外)
	仮設取水工
	空気弁
	敷鉄板 (22×1500×3000)


※仮廻し管(園内：参考)の内、寸法表示が無い区間はφ50である




工事名	令和6年度新田川農地整備事業
図面名	中山2工区農地整理(その3)工事 仮廻し水路路線図(1)
作成年月日	
縮尺	S=1:1,000
図面番号	18 1 / 4
会社名	
事務所名	九州農政局新田川農地整備事業所

仮廻し水路路線図(2)


既設バルブ①




既設バルブ① -1




既設バルブ②




既設バルブ③ -1




既設バルブ③ -2




既設バルブ③-3




既設バルブ④-1




既設バルブ④-2




既設バルブ④-3




既設バルブ⑤




既設バルブ⑥



既設バルブ⑧




既設バルブ⑦












工 事 名	令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	仮廻し水路路線図(2)		
作成年月日			
縮 尺	No Scale	図面番号	18 2 / 4
会 社 名			
事務所名	九州農政局駅館川農地整備事業所		

仮廻し水路路線図(3)



工 事 名	令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	仮廻し水路路線図(3)		
作成年月日			
縮 尺	No Scale	図面番号	18 3 / 4
会 社 名			
事務所名	九州農政局駅館川農地整備事業所		


仮廻し水路路線図(4)





工 事 名	令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理 (その3) 工事		
図 面 名	仮廻し水路路線図(4)		
作成年月日			
縮 尺	No Scale	図面番号	18 4 / 4
会 社 名			
事務所名	九州農政局駅館川農地整備事業所		

仮廻し水路標準図

空気弁詳細図
S=1：20




既設接続工詳細図




埋設区間断面図
S=1：20


【タイプ{1}：道路横断部】




露出区間標準断面図
S=NON
【φ75・100・150・200mm】




屈曲部固定杭標準図



【タイプ{2}：ハウス進入前横断部】



分岐部固定杭標準図




工 事 名	令和6年度駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理(その3)工事		
図 面 名	仮廻し水路標準図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	19
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理(その3)工事 図 面 目 録


参 考 図		
図面番号	図 面 名 称	図面枚数
参 1	集 水 枥 (2000 型) 鉄 筋 加 工 図	1 枚
参 2	配 管 計 画 図	5 枚
	合 計	6 枚

集水枥（2000型）鉄筋加工図


鉄筋加工図




① D16 n=14 ?=65



② D16 $n=6$ $\bar{x}=4500$




③ D16 n=4 ?=588




④ D13 n=24 ?=23




⑤ D13 n=28 ?=213




⑥ D13 n=12 ?=11




⑦ D13 n=4 ?=1510




⑧ D13 $n=10$ $\bar{x}=50$




⑨ D13 n=2 ?=1720 ⑩ D13 n=2 ?=2150




⑪ D13 n=2 ?=2110 ⑫ D13 n=2 ?=1760




⑬ D13 n=3 ?=1370




⑭ D13 n=3 ?=1410




15 D13 n=1 ?=1720



16 D13 n=1 ?=215



①7 D13 n=21 ?=23




⑮ D13 n=6 ?=840




①¹⁹D13 n=8 ?=590




②0 D13 n=8 ?=630




②₁ D13 n=66 ?=36



22 D13 n=23 ?=75



②③ D13 n=6 ?=110



②4 D13 n=8 ?=140

鉄筋質量

符 号	径	長 さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
1	D16	6500	14	1.56	10.140	141.960	┐
2	D16	4500	6	1.56	7.020	42.120	┐
3	D16	5880	4	1.56	9.173	36.692	┐
4	D13	2380	24	0.995	2.368	56.832	—
5	D13	2130	28	0.995	2.119	59.332	
6	D13	1130	12	0.995	1.124	13.488	
7	D13	1510	4	0.995	1.502	6.008	
8	D13	5030	10	0.995	5.005	50.050	┌
9	D13	1720	2	0.995	1.711	3.422	└
10	D13	2150	2	0.995	2.139	4.278	┘
11	D13	2110	2	0.995	2.099	4.198	┘
12	D13	1760	2	0.995	1.751	3.502	┘
13	D13	1370	3	0.995	1.363	4.089	┐
14	D13	1410	3	0.995	1.403	4.209	┐
15	D13	1720	1	0.995	1.711	1.711	┐
16	D13	2150	1	0.995	2.139	2.139	┐
17	D13	2380	21	0.995	2.368	49.728	—
18	D13	840	6	0.995	0.836	5.016	—
19	D13	590	8	0.995	0.587	4.696	—
20	D13	630	8	0.995	0.627	5.016	—
21	D13	360	66	0.995	0.358	23.628	┐
22	D13	750	23	0.995	0.746	17.158	┐
23	D13	1100	6	0.995	1.095	6.570	—
24	D13	1400	8	0.995	1.393	11.144	—
556.986							
合計 D16				220.772 kg			
D13				336.214 kg			
総重量				556.986 kg			

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2区區画整理（その3）工事		
図 面 名	集水樹（2000型）鉄筋加工図		
作成年月日			
縮 尺	No scale	図面番号	参 1
会 社 名			
事務所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

S=1 : 1500





X=45.2			
工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	配管計画図（1）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1,500	図面番号	参 2 - 1 / 5
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

配管計画図 (2)

1号用水路(1)

H=1 : 1 000
V=1 : 100




工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	配管計画図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 2 - 2 / 5
全 社 名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

配管計画図 (3)

2号用水路

H=1 : 1 000
V=1 : 100

2号用水路 L=458.3m



土 工 区 分		支線道路B L=43.8m 2本(5)	支線道路A L=274.3m 2本(1)	支線道路A L=140.2m
管 種 ・ 管 径		VHφ75		PFφ50
土 被 り		0.80	0.90	0.90
管 中 心 高		185.55	182.26	178.28
地 盤 高		187.80	183.15	181.20
追 加 距 離		0.80	0.90	0.90
単 距 離		0.80	0.90	0.90
測 点		0.00	0.90	0.90
路 線 名		2号用水路 L=458.30m 1号用水路 L=1248.60m		

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3） 工事		
図 面 名	配管計画図（3）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 2 - 3 / 5
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		


配管計画図（4）

2-1号用水路


H=1:1000
V=1:100

2-2号用水路

H=1:1000
V=1:100



土 工 区 分	支線道路B L=42.9m 2本(4)			
管 種 ・ 管 径	VHφ50			
土 被 り	0.61	0.61	0.61	0.60
管 中 心 高	186.655	186.655	186.655	186.670
地 盤 高	187.60	187.60	187.60	187.50
追 加 距 離	0.00	14.10	36.70	42.90
単 距 離	0.00	14.10	22.60	6.20
測 点	M0.0	+14.10	+36.70	+42.90
路 線 名	2-1号用水路 L=42.90m 1号用水路 L=1248.60m			




土 工 区 分	耕作道路 L=124.3m			
管 種 ・ 管 径	VHφ50			
土 被 り	0.61	0.60	0.60	0.60
管 中 心 高	186.655	186.655	186.655	186.670
地 盤 高	187.60	187.60	187.60	187.50
追 加 距 離	0.00	61.90	85.70	124.30
単 距 離	0.00	61.90	22.40	38.60
測 点	M0.0	+61.90	+85.70	+124.30
路 線 名	2-2号用水路 L=124.30m			

工 事 名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図 面 名	配管計画図（4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参 2 - 4 / 5
会 社 名			
事 業 所 名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		

配管計画図（5）

2-3号用水路


H=1:1000
V=1:100



土工区分	圃場内 L=100.0m				
管種・管径	VHφ50				
土被り	0.61	0.60	0.60	0.60	0.60
管中心高	186.55	186.70	186.70	186.70	186.70
地盤高	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90
追加距離	0.00	3.30	10.40	66.80	78.70
単距離	0.00	3.30	5.10	61.50	11.90
測点	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90
路線名	2-3号用水路 L=100.00m				

(今回施工対象外)
2-4号用水路


H=1:1000
V=1:100



土工区分	コンクリート舗装 L=91.7m				
管種・管径	VHφ50				
土被り	0.81	0.60	0.60	0.60	0.60
管中心高	186.55	186.70	186.70	186.70	186.70
地盤高	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90
追加距離	0.00	61.90	77.00	91.70	182.40
単距離	0.00	59.40	15.10	14.70	70.70
測点	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90
路線名	2-4号用水路 L=91.70m				

(今回施工対象外)
2-5号用水路

H=1:1000
V=1:100



土工区分	支線道路B L=52.5m				
管種・管径	VHφ50				
土被り	0.91	0.60	0.60	0.60	0.60
管中心高	186.55	186.70	186.70	186.70	186.70
地盤高	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90
追加距離	0.00	48.00	52.50	52.50	185.20
単距離	0.00	48.00	4.50	3.50	5.20
測点	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90
路線名	2-5号用水路 L=52.50m				

工事名	令和6年度 駅館川農地整備事業 中山2工区区画整理（その3）工事		
図面名	配管計画図（5）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参 2 - 5 / 5
会社名			
事業所名	九州農政局 駅館川農地整備事業所		