



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

駅館川農地整備事業

板場3工区区画整理(その2-1)工事

積算書

(第4回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(198,500,000) 230,540,000	
・工事原価			(171,191,000) 196,817,000	
純工事費			(131,541,000) 151,139,000	
・直接工事費			(115,267,000) 132,614,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(115,267,000) 131,784,000	
・・・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 830,000	
・間接工事費			(55,924,000) 64,203,000	
・・・共通仮設費			(16,274,000) 18,525,000	
・・・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・運搬費~営繕費等			(11,977,000) 13,501,000	
・・・運搬費	(") 1.000	式	(") 732,000	
・・・準備費	(") 1.000	式	(") 433,000	
・・・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・・・技術管理費	(") 1.000	式	(2,454,000) 1,894,000	
・・・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 1,224,000	
・・・現場環境改善費			(678,000) 741,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			(678,000) 741,000	
・・・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費			(39,650,000) 45,678,000	
・・・現場管理費(率計上)			(39,650,000) 45,678,000	
・・・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(27,309,000) 30,805,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 2,925,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(234,000) 185,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事	
運搬費-営繕費等	
B x C x D	13,501,000
B = 今回対象金額	132,614,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	11,977,000
C2 = 変更前の対象金額	115,267,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	10.19%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	10.40%
現場環境改善費(率計上)	
B x C x D	741,000
B = 今回対象金額	132,429,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	678,000
C2 = 変更前の対象金額	115,033,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.57%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.60%
現場管理費(率計上)	
B' x C x D	45,678,000
B' = 今回対象金額	151,139,000
B = 率算定対象金額	151,151,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	39,650,000
C2 = 変更前の対象金額	131,541,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	30.23%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	30.15%
C2' = 変更前の率算定対象金額	131,552,000
一般管理費等	
B x C x D	30,805,000
B = 今回対象金額	196,817,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	27,309,000
C2 = 変更前の対象金額	171,191,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	15.63%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	15.93%

事業名 駅館川農地整備事業				
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			(115,267,000) 131,784,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	(115,267,000) 131,784,000	
・基盤工 2工区	1.000	式	(27,843,000) 45,264,000	
・集水渠工	1.000	式	(") 2,030,000	
・造成土工	1.000	式	(20,138,000) 37,435,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(5,675,000) 5,799,000	
・構造物撤去工 2工区	1.000	式	(") 886,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(") 659,000	
・既設管撤去工	1.000	式	(") 227,000	
・畑面工 2工区	1.000	式	(11,483,000) 15,126,000	
・畑面工	1.000	式	(7,906,000) 9,851,000	
・畑面暗渠排水工	1.000	式	(3,360,000) 4,718,000	
・畑面工試験土工	1.000	式	(217,000) 557,000	
・道路工 2工区	1.000	式	(6,502,000) 38,000	
・支線道路B	1.000	式	(4,519,000) 0	
・進入路工	1.000	式	(394,000) 38,000	
・安全施設工	1.000	式	(1,589,000) 0	
・排水路工 2工区	1.000	式	(10,563,000) 13,266,000	
・排水路工	1.000	式	(10,563,000) 13,266,000	
・防災施設工 2工区	1.000	式	(725,000) 390,000	
・ほ場内沈砂池工	1.000	式	(132,000) 176,000	
・放流水路	1.000	式	(593,000) 214,000	
・基盤工 3工区	1.000	式	(5,207,000) 7,313,000	
・集水渠工	1.000	式	(") 1,501,000	
・造成土工	1.000	式	(2,798,000) 4,304,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	(908,000) 1,508,000	
・構造物撤去工 3工区	1.000	式	(25,000) 10,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	(25,000) 10,000	
・畑面工 3工区	1.000	式	(2,976,000) 0	
・畑面工	1.000	式	(1,826,000) 0	
・畑面暗渠排水工	1.000	式	(1,005,000) 0	
・畑面工試験土工	1.000	式	(145,000) 0	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
・道路工 3工区	1.000	式	(2,346,000) 4,000	
・・耕作道路	1.000	式	(2,031,000) 0	
・・進入路工	1.000	式	(120,000) 4,000	
・・安全施設工	1.000	式	(195,000) 0	
・排水路工 3工区	1.000	式	(8,328,000) 11,934,000	
・・排水路工	1.000	式	(8,328,000) 11,934,000	
・調整池工 3工区	1.000	式	(6,639,000) 3,727,000	
・・作業土工	1.000	式	(662,000) 213,000	
・・遮水シート工	1.000	式	(4,508,000) 0	
・・取水工(斜樋工)	1.000	式	(305,000) 300,000	
・・取水口(取水柵)	1.000	式	(0) 93,000	
・・取水工(取水管)	1.000	式	(261,000) 557,000	
・・取水工(管体土工)	1.000	式	(64,000) 89,000	
・・取水工(管体基礎工)	1.000	式	(17,000) 75,000	
・・用水路工・排泥工	1.000	式	(0) 1,062,000	
・・排水工	1.000	式	(822,000) 816,000	
・・排泥柵工(土工)	1.000	式	(0) 84,000	
・・排泥柵工	1.000	式	(0) 377,000	
・・余水吐工	1.000	式	(0) 61,000	
・防災施設工 3工区	1.000	式	(125,000) 82,000	
・・ほ場内沈砂池工	1.000	式	(59,000) 64,000	
・・放流水路	1.000	式	(66,000) 18,000	
・管水路工 1工区、2工区、3工区	1.000	式	(15,221,000) 2,903,000	
・・作業土工	1.000	式	(1,472,000) 495,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(392,000) 0	
・・管体基礎工	1.000	式	(1,298,000) 252,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式	(5,315,000) 1,033,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (給水栓取付管)	1.000	式	(1,285,000) 423,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (排泥工)	1.000	式	(269,000) 73,000	
・・管体工 (横断工)	1.000	式	(249,000) 0	
・・弁設置工 (用水路)	1.000	式	(811,000) 0	
・・弁設置工 (排泥工)	1.000	式	(264,000) 52,000	
・・弁室工 (用水路)	1.000	式	(742,000) 0	
・・弁室工 (排泥工)	1.000	式	(250,000) 141,000	
・・給水栓工	1.000	式	(2,550,000) 372,000	
・・水管橋橋台コンクリート	1.000	式	(31,000) 0	
・・埋設物表示工	1.000	式	(293,000) 62,000	
・道路工 1工区	1.000	式	(14,072,000) 24,382,000	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(115,267,000)	
				131,784,000	
・基礎工 2工区	1.000	式		(27,843,000)	
・集水渠工				45,264,000	
	1.000	式		()	
				2,030,000	
000001 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 1号
	64	m	3,505	224,320	
000002 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 2号
	33	m	3,816	125,928	
000003 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 3号
	159	m	3,813	606,267	
000004 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 150	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 4号
	235	m	4,569	1,073,715	
合計				()	
				2,030,230	
・造成土工				(20,138,000)	
	1.000	式		37,435,000	
000005 基礎造成 土砂 BH掘削押土(60mまで)	(29,500)	()	()	(6,018,000)	歩A・単A [単価B] B単 5号
	13,800	m3	204	2,815,200	
000006 基礎造成 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)	(5,220)	()	()	(3,252,060)	歩A・単A [単価B] B単 6号
	0	m3	623	0	
000291 基礎造成(50,000m3以上) 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 291号
	5,500	m3	603	3,316,500	
000007 基礎造成 土砂 BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)	(5,220)	()	()	(2,844,900)	歩A・単A [単価B] B単 7号
	0	m3	545	0	
000008 基礎造成 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)	(4,090)	()	()	(2,981,610)	歩A・単A [単価B] B単 8号
	0	m3	729	0	
000292 基礎造成(50,000m3以上) 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 292号
	30,700	m3	709	21,766,300	
000009 基礎造成 土砂 BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)	(4,090)	()	()	(2,662,590)	歩A・単A [単価B] B単 9号
	0	m3	651	0	
000293 基礎造成(50,000m3以上) 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(180m超え310m以下)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 293号
	8,500	m3	842	7,157,000	
000294 基礎造成 BH掘削+DT運搬,L 0.3km	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 294号
	360	m3	696	250,560	
000010 盛土法面転圧 粘性土【ICT】	(4,370)	()	()	(1,359,070)	歩A・単A [単価B] B単 10号
	3,200	m3	311	995,200	
000011 基礎整地(畑地部) 粘性土、2回掛け	(2.56)	()	()	(416,901)	歩A・単A [単価B] B単 11号
	2.72	ha	162,852	442,957	
000012 泥土改良 添加量 30kg/m3 生石灰 フレコン	(473)	()	()	(603,075)	歩A・単A [単価B] B単 12号
	0	m ²	1,275	0	
000295 泥土改良 添加量 44.5kg/m3 生石灰 フレコン	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 295号
	198	m ²	1,420	281,160	
000296 泥土改良 添加量 51.5kg/m3 生石灰 フレコン	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 296号
	275	m ²	1,492	410,300	
合計				(20,138,206)	
				37,435,177	
・整形仕上げ工				(5,675,000)	
	1.000	式		5,799,000	
000013 法面整形(切土部) 粘性土【ICT】	(5,980)	()	()	(5,047,120)	歩A・単A [単価B] B単 13号
	6,140	m ²	844	5,182,160	
000014 法面整形(盛土部) 粘性土【ICT】	(1,180)	()	()	(627,760)	歩A・単A [単価B] B単 14号
	1,160	m ²	532	617,120	
合計				(5,674,880)	
				5,799,280	
・構造物撤去工 2工区				()	
・構造物取壊し工	1.000	式		886,000	
				()	
	1.000	式		659,000	
000015 コンクリート舗装版取壊し t=10cm	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 15号
	251	m ²	184	46,184	
000016 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 16号
	25	m3	8,307	207,675	
000017 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 17号
	22	m3	7,680	168,960	
000018 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 18号
	22	m3	6,198	136,356	
000019 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 19号
	4.2	m3	15,315	64,323	
000020 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 20号
	4.2	m3	8,471	35,578	
合計				()	
				659,076	
・既設管撤去工				()	
	1.000	式		227,000	
000021 既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 50以下	()	()	()	()	歩A・単A [単価B] B単 21号
	558	m	353	196,974	

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		名称(規格)					
000022	既設管運搬 廃プラスチック類	(")	1	台	(") 11,849	(") 11,849	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023	既設管処理 廃プラスチック類	(")	0.3	ton	(") 59,245	(") 17,774	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024	T Sキャップ設置 VP 20	(")	2	個	(") 36	(") 72	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025	T Sキャップ設置 VP 25	(")	3	個	(") 42	(") 126	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026	T Sキャップ設置 VP 30	(")	1	個	(") 55	(") 55	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027	T Sキャップ設置 VP 50	(")	1	個	(") 157	(") 157	歩A・単A [単価B] B単 27号
合計						(") 227,007	
・畑面工 2工区			1.000	式		(11,483,000) 15,126,000	
・・畑面工			1.000	式		(7,906,000) 9,851,000	
000028	土壌改良材散布 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)	(2.07)	0.00	ha	(") 1,699,302	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000297	土壌改良材散布(混層深 H=60cm) 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)	(0.000)	2.29	ha	(0) 2,026,101	(0) 4,639,771	歩A・単A [単価B] B単 297号
000029	混層耕・混合 H=50cm	(2.07)	0.00	ha	(") 780,057	(") 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000298	混層耕・混合 H=60cm	(0.000)	2.29	ha	(0) 936,068	(0) 2,143,596	歩A・単A [単価B] B単 298号
000030	畑面整地 粘性土、2回掛け(混層耕後)	(2.07)	2.29	ha	(") 226,859	(") 519,507	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031	石礫破碎 H=25cm(機械施工)	(2.07)	2.29	ha	(") 886,035	(") 2,029,020	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032	畑面整地 粘性土、2回掛け(石礫破碎後)	(2.07)	2.29	ha	(") 226,859	(") 519,507	歩A・単A [単価B] B単 32号
合計						(7,905,561) 9,851,401	
・・畑面暗渠排水工			1.000	式		(3,360,000) 4,718,000	
000033	吸水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm	(1,706)	0.0	m	(") 1,432	(2,442,992) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000299	吸水渠(H=0.9m) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm	(0.000)	2,358	m	(0) 1,450	(0) 3,419,100	歩A・単A [単価B] B単 299号
000034	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm	(268)	0.0	m	(") 1,432	(383,776) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000300	集水渠(H=0.9m) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm	(0.000)	279	m	(0) 1,450	(0) 404,550	歩A・単A [単価B] B単 300号
000035	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm	(111)	0.0	m	(") 1,728	(191,808) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000301	集水渠(H=0.9m) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm	(0.000)	259	m	(0) 1,746	(0) 452,214	歩A・単A [単価B] B単 301号
000036	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100mm	(35)	0.0	m	(") 1,946	(68,110) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000302	集水渠(H=0.9m) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100mm	(0.000)	32	m	(0) 1,964	(0) 62,848	歩A・単A [単価B] B単 302号
000037	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm	(13)	0.0	m	(") 2,095	(27,235) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000303	排水管(H=0.9m) 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm	(0.000)	8.8	m	(0) 2,197	(0) 19,334	歩A・単A [単価B] B単 303号
000304	排水管(H=0.9m) 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 75mm	(0.000)	4.8	m	(0) 2,782	(0) 13,354	歩A・単A [単価B] B単 304号
000038	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 100mm	(7.0)	0.0	m	(") 3,205	(22,435) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000305	排水管(H=0.9m) 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 100mm	(0.000)	20	m	(0) 3,305	(0) 66,100	歩A・単A [単価B] B単 305号
000039	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 150mm	(9.0)	0.0	m	(") 4,797	(43,173) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040	通気管(床掘・埋戻) 50mm	(68)	0.0	m	(") 176	(11,968) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000306	通気管(床掘・埋戻) 50mm, H=0.9m	(0.000)	135	m	(0) 194	(0) 26,190	歩A・単A [単価B] B単 306号
000041	通気管 高密度ポリエチレン管(無孔管) 50mm	(105)	189	m	(") 456	(47,880) 86,184	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042	継手材 片落管 75 x 50	(15)	29	個	(") 691	(10,365) 20,039	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043	継手材 片落管 100 x 75	(6)	7	個	(") 968	(5,808) 6,776	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044	継手材 片落管 150 x 100	(2)	0.000	個	(") 1,797	(3,594) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045	継手材 T字管 50 x 50	(15)	14	個	(") 899	(13,485) 12,586	歩A・単A [単価B] B単 45号
000046	継手材 T字管 75 x 75	(10)	20	個	(") 1,866	(18,660) 37,320	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047	継手材 T字管 100 x 100	(3)	5	個	(") 3,249	(9,747) 16,245	歩A・単A [単価B] B単 47号

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
000048	継手材 T字管 150×150	(1) 0.000		個	(" 6,843	(6,843) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000307	継手材 45°エルボ 100	(0.000) 1		個	(0) 1,629	(0) 1,629	歩A・単A [単価B] B単 307号
000049	保護管 VP 100mm L=0.6m,TSキャップ,通気管 50用	(32) 45		本	(" 1,635	(52,320) 73,575	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計						(3,360,199) 4,718,044	
・ ・ 畑面工試験土工							
		1.000		式		(217,000) 557,000	
000308	配合量試験 木質チップ堆肥 5%,10%,15%	(0.000) 8		箇所	(0) 47,889	(0) 383,112	歩A・単A [単価B] B単 308号
000050	床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕・土壌改良資材混合前)	(8) 0		箇所	(" 701	(5,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051	床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕完了後)	(6) 0		箇所	(" 485	(2,910) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052	床掘・埋戻 粗孔隙率測定(混層耕完了後)	(6) 5		箇所	(" 34,803	(208,818) 174,015	歩A・単A [単価B] B単 52号
合 計						(217,336) 557,127	
・ 道路工 2工区							
		1.000		式		(6,502,000) 38,000	
・ ・ 支線道路B							
		1.000		式		(4,519,000) 0	
000053	表層 再生密粒度As(13) t=4cm	(1,652) 0.0		m ²	(" 1,523	(2,515,996) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054	上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=7cm	(1,659) 0.0		m ²	(" 496	(822,864) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055	下層路盤 再生クラッシュヤラン(RC-40) t=14cm	(1,696) 0.0		m ²	(" 696	(1,180,416) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
合 計						(4,519,276) 0	
・ ・ 進入路工							
		1.000		式		(394,000) 38,000	
000056	ほ場進入路 進入路5,H=0.25m,L=1.5m(下り)	(1) 0		箇所	(" 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057	ほ場進入路 進入路6,H=0.25m,L=1.5m(下り)	(1) 0		箇所	(" 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058	ほ場進入路 進入路7-1,H=1.75m,L=10.5m(下り)	(1) 0		箇所	(" 198,799	(198,799) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059	ほ場進入路 進入路7-2,H=0.25m,L=1.5m(下り)	(1) 0		箇所	(" 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000309	ほ場進入路 進入路7,H=0.25m,L=4.5m(下り)	(0.000) 1		箇所	(0) 596	(0) 596	歩A・単A [単価B] B単 309号
000060	ほ場進入路 進入路8-1,H=0.75m,L=4.5m(下り)	(1) 0		箇所	(" 75,313	(75,313) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000310	ほ場進入路 進入路8-1,H=0.75m,L=4.5m(下り)	(0.000) 1		箇所	(0) 5,846	(0) 5,846	歩A・単A [単価B] B単 310号
000061	ほ場進入路 進入路8-2,H=0.25m,L=1.5m(下り)	(1) 0		箇所	(" 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000311	ほ場進入路 進入路8-2,H=3.90m,L=33.7m(上り)	(0.000) 1		箇所	(0) 31,392	(0) 31,392	歩A・単A [単価B] B単 311号
合 計						(394,232) 37,834	
・ ・ 安全施設工							
		1.000		式		(1,589,000) 0	
000062	ガードレール Gr-C-4E	(187) 0.0		m	(" 8,497	(1,588,939) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
合 計						(1,588,939) 0	
・ 排水路工 2工区							
		1.000		式		(10,563,000) 13,266,000	
・ ・ 排水路工							
		1.000		式		(10,563,000) 13,266,000	
000063	排水路(畑地部) BF-300	(181.2) 621.0		m	(" 11,371	(2,060,425) 7,061,391	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064	排水路(道路部) BF-300	(521.2) 178.0		m	(" 10,453	(5,448,104) 1,860,634	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065	排水路(畑地部) BF-400	(74.5) 0.0		m	(" 14,522	(1,081,889) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066	横断暗渠 300	(14.8) 0.0		m	(" 22,496	(332,941) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067	横断暗渠 400	(4.4) 0.0		m	(" 29,507	(129,831) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000312	OTU側溝 型 300G	(0.000) 5.9		m	(0) 71,791	(0) 423,567	歩A・単A [単価B] B単 312号

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000313 底張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.2	m3	32,912	6,582	B単 313号
000314 高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),土被りH=600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	103.3	m	11,404	1,178,033	B単 314号
000315 高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),土被りH=600	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	80.2	m	15,250	1,223,050	B単 315号
000068 急流工 BF-300	(3.7)		(")	(57,705)	歩A・単A [単価B]
	2.4	m	15,596	37,430	B単 68号
000069 急流工 BF-400	(5.9)		(")	(112,336)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	19,040	0	B単 69号
000070 跳水防止板 300用 L=1,000mm(GRC製)	(2)		(")	(32,976)	歩A・単A [単価B]
	0.000	枚	16,488	0	B単 70号
000071 跳水防止板 400用 L=1,000mm(GRC製)	(1)		(")	(21,223)	歩A・単A [単価B]
	0.000	枚	21,223	0	B単 71号
000072 集水樹 道路部 600型、グレーチング蓋	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	109,772	219,544	B単 72号
000073 集水樹 畑地部 600型	(2)		(")	(117,870)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	58,935	58,935	B単 73号
000074 集水樹 畑地部 800型	(3)		(")	(266,124)	歩A・単A [単価B]
	0.000	箇所	88,708	0	B単 74号
000316 集水樹 畑地部 800型(H=1200)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2	箇所	139,272	278,544	B単 316号
000317 集水樹 畑地部 1000型(H=1200)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3	箇所	178,574	535,722	B単 317号
000075 集水樹蓋 600型 コンクリート蓋	(2)		(")	(47,564)	歩A・単A [単価B]
	0	枚	23,782	0	B単 75号
000076 集水樹蓋 800型 コンクリート蓋	(2)		(")	(69,880)	歩A・単A [単価B]
	0	枚	34,940	0	B単 76号
000077 承水路 B=300,H=300	(550.0)		(")	(564,300)	歩A・単A [単価B]
	373.0	m	1,026	382,698	B単 77号
合 計				(10,562,712)	
				13,266,130	
・防災施設工 2工区	1.000	式		(725,000)	
・ ・ ぼ場内沈砂池工				390,000	
	1.000	式		(132,000)	
000078 掘削	(103)		(")	(22,866)	歩A・単A [単価B]
	113	m3	222	25,086	B単 78号
000079 法面整形(切土部) 粘性土	(107)		(")	(85,386)	歩A・単A [単価B]
	102	m ²	798	81,396	B単 79号
000080 基面整正	(65)		(")	(24,115)	歩A・単A [単価B]
	77	m ²	371	28,567	B単 80号
000318 畦畔工 B=300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	42.0	m	976	40,992	B単 318号
合 計				(132,367)	
				176,041	
・ ・ 放流水路				(593,000)	
	1.000	式		214,000	
000081 排水路 BF-300	(5.8)		(")	(60,627)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	10,453	0	B単 81号
000082 急流工 BF-300	(24.6)		(")	(383,662)	歩A・単A [単価B]
	0.0	m	15,596	0	B単 82号
000083 跳水防止板 300用 L=1,000mm(GRC製)	(9)		(")	(148,392)	歩A・単A [単価B]
	0.000	枚	16,488	0	B単 83号
000319 高密度ポリエチレン製波状管布設 300(ダブル)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	18.9	m	5,927	112,020	B単 319号
000320 高密度ポリエチレン管用継手 45°JIS 300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3	個	32,595	97,785	B単 320号
000321 固定金具A	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	8	組	519	4,152	B単 321号
合 計				(592,681)	
				213,957	
・基礎工 3工区	1.000	式		(5,207,000)	
・ ・ 集水渠工				(")	
	1.000	式		1,501,000	
000084 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	98	m	3,816	373,968	B単 84号
000085 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	202	m	3,813	770,226	B単 85号
000086 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 150	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	78	m	4,569	356,382	B単 86号
合 計				(")	
				1,500,576	
・ ・ 造成土工				(2,798,000)	
	1.000	式		4,304,000	
000087 基礎造成 土砂 BD掘削押土(60mまで)	(3,230)		(")	(658,920)	歩A・単A [単価B]
	2,600	m3	204	530,400	B単 87号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000088 基盤造成 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)	(255) 0	(") m3	(") 623	(158,865) 0	歩A・単A [単価B] B単 88号	
000322 基盤造成(5,000m3未満) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)	(0.000) 420	(0) m3	(0) 742	(0) 311,640	歩A・単A [単価B] B単 322号	
000089 基盤造成 土砂BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)	(255) 0	(") m3	(") 545	(138,975) 0	歩A・単A [単価B] B単 89号	
000090 基盤造成 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)	(713) 0	(") m3	(") 729	(519,777) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号	
000323 基盤造成(5,000m3未満) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)	(0.000) 1,200	(0) m3	(0) 849	(0) 1,018,800	歩A・単A [単価B] B単 323号	
000091 基盤造成 土砂BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)	(713) 0	(") m3	(") 651	(464,163) 0	歩A・単A [単価B] B単 91号	
000324 岩掘削(大型ブレカ岩掘削+不整地運搬) 軟岩 運土距離60m超え80m以下	(0.000) 250	(0) m3	(0) 2,086	(0) 521,500	歩A・単A [単価B] B単 324号	
000325 岩掘削(大型ブレカ岩掘削+不整地運搬) 軟岩 運土距離80m超え180m以下	(0.000) 180	(0) m3	(0) 2,191	(0) 394,380	歩A・単A [単価B] B単 325号	
000326 岩掘削(大型ブレカ岩掘削+不整地運搬) 軟岩 運土距離180m超え310m以下	(0.000) 180	(0) m3	(0) 2,325	(0) 418,500	歩A・単A [単価B] B単 326号	
000092 盛土法面転圧 粘性土【ICT】	(659) 1,290	(") m3	(") 311	(204,949) 401,190	歩A・単A [単価B] B単 92号	
000093 基盤整地(畑地部) 粘性土、2回掛け	(0.72) 0.71	(") ha	(") 208,793	(150,331) 148,243	歩A・単A [単価B] B単 93号	
000094 泥土改良 添加量 30kg/m3 生石灰 フレコン	(394) 0	(") m ²	(") 1,275	(502,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 94号	
000327 泥土改良 添加量 43.5kg/m3 生石灰 フレコン	(0.000) 394	(0) m ²	(0) 1,420	(0) 559,480	歩A・単A [単価B] B単 327号	
合計				(2,798,330) 4,304,133		
・・整形仕上げ工				(908,000) 1,508,000		
000095 法面整形(切土部) 粘性土【ICT】	(776) 1,300	(") m ²	(") 844	(654,944) 1,097,200	歩A・単A [単価B] B単 95号	
000096 法面整形(盛土部) 粘性土【ICT】	(475) 464	(") m ²	(") 532	(252,700) 246,848	歩A・単A [単価B] B単 96号	
000328 法面整形(切土部) 軟岩	(0.000) 160	(0) m ²	(0) 1,027	(0) 164,320	歩A・単A [単価B] B単 328号	
合計				(907,644) 1,508,368		
・構造物撤去工 3工区				(25,000) 10,000		
・・構造物取壊し工				(25,000) 10,000		
000097 コンクリート舗装版取壊し t=10cm	(15) 0.0	(") m ²	(") 184	(2,760) 0	歩A・単A [単価B] B単 97号	
000098 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(1.5) 0.0	(") m3	(") 8,307	(12,461) 0	歩A・単A [単価B] B単 98号	
000099 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	(") 0.4	(") m3	(") 15,315	(") 6,126	歩A・単A [単価B] B単 99号	
000100 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(") 0.4	(") m3	(") 8,471	(") 3,388	歩A・単A [単価B] B単 100号	
合計				(24,735) 9,514		
・畑面工 3工区				(2,976,000) 0		
・・畑面工				(1,826,000) 0		
000101 土壌改良材散布 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)	(0.46) 0.00	(") ha	(") 1,716,133	(789,421) 0	歩A・単A [単価B] B単 101号	
000102 混層耕・混合 H=50cm	(0.46) 0.00	(") ha	(") 780,057	(358,826) 0	歩A・単A [単価B] B単 102号	
000103 畑面整地 粘性土、2回掛け(混層耕後)	(0.46) 0.00	(") ha	(") 294,074	(135,274) 0	歩A・単A [単価B] B単 103号	
000104 石礫破碎 H=25cm(機械施工)	(0.46) 0.00	(") ha	(") 886,035	(407,576) 0	歩A・単A [単価B] B単 104号	
000105 畑面整地 粘性土、2回掛け(石礫破碎後)	(0.46) 0.00	(") ha	(") 294,074	(135,274) 0	歩A・単A [単価B] B単 105号	
合計				(1,826,371) 0		
・・畑面暗渠排水工				(1,005,000) 0		
000106 吸水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm	(398) 0.0	(") m	(") 1,432	(569,936) 0	歩A・単A [単価B] B単 106号	
000107 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm	(176) 0.0	(") m	(") 1,432	(252,032) 0	歩A・単A [単価B] B単 107号	
000108 集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm	(36) 0.0	(") m	(") 1,728	(62,208) 0	歩A・単A [単価B] B単 108号	
000109 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm	(4.0) 0.0	(") m	(") 2,095	(8,380) 0	歩A・単A [単価B] B単 109号	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000110 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 75mm	(12) 0.0	(") m	(") 2,680	(32,160) 0	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 通気管(床掘・埋戻) 50mm	(34) 0.0	(") m	(") 176	(5,984) 0	歩A・単A [単価B] B単 111号
000112 通気管 高密度ポリエチレン管(無孔管) 50mm	(53) 0.0	(") m	(") 456	(24,168) 0	歩A・単A [単価B] B単 112号
000113 継手材 片落管 75 x 50	(7) 0.000	(") 個	(") 691	(4,837) 0	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 継手材 T字管 50 x 50	(9) 0.000	(") 個	(") 899	(8,091) 0	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 継手材 T字管 75 x 75	(5) 0.000	(") 個	(") 1,866	(9,330) 0	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 保護管 VP 100mm L=0.6m, TSキャップ, 通気管 50用	(17) 0.000	(") 本	(") 1,635	(27,795) 0	歩A・単A [単価B] B単 116号
合 計				(1,004,921) 0	
・ ・ 畑面工試験土工					
	1.000	式		(145,000) 0	
000117 床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕・土壌改良資材混合前)	(6) 0	(") 箇所	(") 701	(4,206) 0	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕完了後)	(4) 0	(") 箇所	(") 485	(1,940) 0	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 床掘・埋戻 粗孔隙率測定(混層耕完了後)	(4) 0	(") 箇所	(") 34,803	(139,212) 0	歩A・単A [単価B] B単 119号
合 計				(145,358) 0	
・ 道路工 3工区					
	1.000	式		(2,346,000) 4,000	
・ ・ 耕作道路					
	1.000	式		(2,031,000) 0	
000120 表層 再生密粒度As(13) t=4cm	(631) 0.0	(") m ²	(") 1,523	(961,013) 0	歩A・単A [単価B] B単 120号
000121 上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=7cm	(870) 0.0	(") m ²	(") 496	(431,520) 0	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm	(917) 0.0	(") m ²	(") 696	(638,232) 0	歩A・単A [単価B] B単 122号
合 計				(2,030,765) 0	
・ ・ 進入路工					
	1.000	式		(120,000) 4,000	
000123 ほ場進入路 進入路1, H=0.25m, L=1.5m(下り)	(1) 0	(") 箇所	(") 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 123号
000124 ほ場進入路 進入路2, H=0.25m, L=1.5m(下り)	(1) 0	(") 箇所	(") 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 124号
000329 ほ場進入路 進入路1・2, H=0.25m, L=1.5m(上り)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 2,500	(0) 2,500	歩A・単A [単価B] B単 329号
000125 ほ場進入路 進入路3, H=0.25m, L=1.5m(下り)	(1) 0	(") 箇所	(") 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 125号
000330 ほ場進入路 進入路3, H=0.25m, L=1.5m(下り)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 596	(0) 596	歩A・単A [単価B] B単 330号
000126 ほ場進入路 進入路4, H=0.25m, L=1.5m(下り)	(1) 0	(") 箇所	(") 30,030	(30,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 126号
000331 ほ場進入路 進入路4, H=0.25m, L=1.5m(下り)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 596	(0) 596	歩A・単A [単価B] B単 331号
合 計				(120,120) 3,692	
・ ・ 安全施設工					
	1.000	式		(195,000) 0	
000127 ガードレール Gr-C-4E	(23) 0.0	(") m	(") 8,497	(195,431) 0	歩A・単A [単価B] B単 127号
合 計				(195,431) 0	
・ 排水路工 3工区					
	1.000	式		(8,328,000) 11,934,000	
・ ・ 排水路工					
	1.000	式		(8,328,000) 11,934,000	
000128 排水路(畑地部) BF-300	(") 99.5	(") m	(") 11,371	(") 1,131,415	歩A・単A [単価B] B単 128号
000332 排水路(道路部) BF-300	(0.000) 163.3	(0) m	(0) 9,954	(0) 1,625,488	歩A・単A [単価B] B単 332号
000129 排水路(畑地部) BF-400	(") 75.4	(") m	(") 14,522	(") 1,094,959	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 排水路(畑地部) BF-500	(") 189.9	(") m	(") 18,894	(") 3,587,971	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 急流工 BF-400	(") 6.3	(") m	(") 19,040	(") 119,952	歩A・単A [単価B] B単 131号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名: 板場3工区画整理(その2-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000132 急流工 BF-500	(") 3.2	m	(") 23,418	(") 74,938	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 跳水防止板 400用 L=1,000mm(GRC製)	(1) 2	枚	(") 21,223	(21,223) 42,446	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 跳水防止板 500用 L=1,000mm(GRC製)	(") 1	枚	(") 34,550	(") 34,550	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 横断暗渠 500	(") 12.6	m	(") 49,441	(") 622,957	歩A・単A [単価B] B単 135号
000333 O T U側溝 型 300G	(0.000) 22.2	m	(0) 71,788	(0) 1,593,694	歩A・単A [単価B] B単 333号
000334 集水樹 道路部 600型 グレーチング付	(0.000) 3	箇所	(0) 110,552	(0) 331,656	歩A・単A [単価B] B単 334号
000136 集水樹 畑地部 800型	(") 3	箇所	(") 88,708	(") 266,124	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 集水樹 畑地部 1000型	(3) 4	箇所	(") 155,242	(465,726) 620,968	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 集水樹 畑地部 1000型 グレーチング付	(2) 0.000	箇所	(") 278,669	(557,338) 0	歩A・単A [単価B] B単 138号
000335 集水樹 道路部 1000型 グレーチング付	(0.000) 2	箇所	(0) 278,669	(0) 557,338	歩A・単A [単価B] B単 335号
000139 承水路 B=300,H=300	(342.0) 224.0	m	(") 1,026	(350,892) 229,824	歩A・単A [単価B] B単 139号
合計				(8,328,045) 11,934,280	
・調整池工 3工区	1.000	式		(6,639,000) 3,727,000	
・作業土工	1.000	式		(662,000) 213,000	
000140 床掘 粘性土	(11) 0	m3	(") 1,932.36	(21,256) 0	歩A・単A [金額B] B単 140号
000141 埋戻	(4) 0	m3	(") 2,313.50	(9,254) 0	歩A・単A [金額B] B単 141号
000142 法面整形(切土部) 粘性土	(543) 0	m ²	(") 798	(433,314) 0	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 基面整正 粘性土	(535) 575	m ²	(") 371	(198,485) 213,325	歩A・単A [単価B] B単 143号
合計				(662,309) 213,325	
・遮水シート工	1.000	式		(4,508,000) 0	
000144 遮水シート t=1.5mm	(1,261) 0	m ²	(") 2,868	(3,616,548) 0	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 天端コンクリート 18N-8-25	(13) 0	m3	(") 32,911	(427,843) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 型枠	(42) 0	m ²	(") 7,228.85	(303,612) 0	歩A・単A [金額B] B単 146号
000147 空気抜き管 有孔管 VU 50	(129) 0	m	(") 955	(123,195) 0	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 空気抜き管 無孔管 SGP 50A	(3.2) 0.0	m	(") 3,022	(9,670) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 継手材 塩ビ管 チーズ 50 x 50	(4) 0	個	(") 402	(1,608) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 継手材 塩ビ管 45°エルボ 50	(8) 0	個	(") 447	(3,576) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 継手材 SGP 50A エルボ	(12) 0	個	(") 1,807	(21,684) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
合計				(4,507,736) 0	
・取水工(斜樋工)	1.000	式		(305,000) 300,000	
000152 鉄筋コンクリート 21N-12-25	(4.7) 4.9	m3	(") 28,892	(135,792) 141,571	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 型枠	(") 14	m ²	(") 8,007.92	(") 112,111	歩A・単A [金額B] B単 153号
000154 基礎砕石 t=10cm	(4.1) 0.0	m ²	(") 1,279	(5,244) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 均しコンクリート 18N-8-25	(") 0.3	m3	(") 28,260	(") 8,478	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 型枠 均しコンクリート	(0.5) 0.7	m ²	(") 4,068	(2,034) 2,848	歩A・単A [金額B] B単 156号
000157 鉄筋 SD295 D13	(0.240) 0.202	ton	(") 172,891	(41,494) 34,924	歩A・単A [単価B] B単 157号
合計				(305,153) 299,932	
・取水口(取水柵)	1.000	式		(0) 93,000	
000336 掘削	(0.000) 5	m3	(0) 2,427	(0) 12,135	歩A・単A [単価B] B単 336号

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 板場3工区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000337 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4	m ³	2,058	8,232	B単 337号
000338 鉄筋コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
21N-12-25	0.9	m ³	28,886	25,997	B単 338号
000339 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4.2	m ²	8,006	33,625	B単 339号
000340 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40, t=15cm	2.7	m ²	1,432	3,866	B単 340号
000341 鉄筋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SD295 D13	0.052	ton	172,856	8,989	B単 341号
合 計				(0)	
				92,844	
・・取水工(取水管)				(261,000)	
	1.000	式		557,000	
000158 調整池柱	(3)		(")	(150,777)	歩A・単A [単価B]
125 ステンレスチェーン、アンカー付	4	個	50,259	201,036	B単 158号
000342 取水・排泥管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 200mm	3	m	7,839	23,517	B単 342号
000159 取水管	(16)		(")	(63,984)	歩A・単A [単価B]
VP150	0	m	3,999	0	B単 159号
000160 取水管	(3.8)		(")	(11,225)	歩A・単A [単価B]
VP125	0.0	m	2,954	0	B単 160号
000343 取水栓用管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 100mm	2.6	m	2,384	6,198	B単 343号
000344 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
エルボ VP 100(TS)	3	個	1,451	4,353	B単 344号
000161 継手材	(1)		(")	(7,564)	歩A・単A [単価B]
チーズ A形 150×150	0	個	7,564	0	B単 161号
000162 継手材	(3)		(")	(20,172)	歩A・単A [単価B]
チーズ A形 150×125	0	個	6,724	0	B単 162号
000163 継手材	(1)		(")	(4,730)	歩A・単A [単価B]
エルボ A形 150	0	個	4,730	0	B単 163号
000345 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
T字管 VP 200×200(TS)	1	個	67,969	67,969	B単 345号
000346 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
T字管 VP 200×100(TS)	4	個	48,363	193,452	B単 346号
000347 TSフランジ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
200	1	個	52,717	52,717	B単 347号
000348 板フランジ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
200用	1	枚	2,438	2,438	B単 348号
000349 配管用炭素鋼鋼管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SGP 50A L=100mm	2	本	302	604	B単 349号
000350 配管用炭素鋼鋼管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SGP 50A L=350mm	1	本	1,057	1,057	B単 350号
000351 継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SGP エルボ 50A	2	個	548	1,096	B単 351号
000352 継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
SGP 45°11/2" 50A	1	個	903	903	B単 352号
000353 防虫目皿	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
50	1	個	1,451	1,451	B単 353号
000164 埋設表示テープ	(9)		(")	(2,088)	歩A・単A [単価B]
幅150mm ダブル ポリエチレン製	0	m	232	0	B単 164号
合 計				(260,540)	
				556,791	
・・取水工(管体土工)				(64,000)	
	1.000	式		89,000	
000165 床掘	(16)		(")	(30,918)	歩A・単A [金額B]
粘性土	24	m ³	1,932.37	46,377	B単 165号
000166 埋戻	(4)		(")	(9,254)	歩A・単A [金額B]
	7	m ³	2,313.50	16,195	B単 166号
000167 埋戻	(10)		(")	(23,728)	歩A・単A [金額B]
	7	m ³	2,372.80	16,610	B単 167号
000354 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	4	m ³	2,373	9,492	B単 354号
合 計				(63,900)	
				88,674	
・・取水工(管体基礎工)				(17,000)	
	1.000	式		75,000	
000168 砂基礎	(0.4)		(")	(4,241)	歩A・単A [単価B]
基床部 SG材相当	2.2	m ³	10,603	23,327	B単 168号
000169 砂基礎	(0.6)		(")	(6,869)	歩A・単A [単価B]
管頂部 SG材相当	3.8	m ³	11,449	43,506	B単 169号
000170 基面整正	(4)		(")	(1,484)	歩A・単A [単価B]
	22	m ²	371	8,162	B単 170号
000171 法面整形(切土部)	(5)		(")	(3,990)	歩A・単A [単価B]
粘性土	0	m ²	798	0	B単 171号
合 計				(16,584)	
				74,995	

事業名		駅館川農地整備事業			
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)			
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・用水路工・排泥工				(0)	
	1.000	式		1,062,000	
000355 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP 200mm (RR)	(0.000) 19.6	(0) m	(0) 7,839	(0) 153,644	歩A・単A [単価B] B単 355号
000356 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP 100mm (RR)	(0.000) 18.6	(0) m	(0) 2,952	(0) 54,907	歩A・単A [単価B] B単 356号
000357 排泥管 VP 200mm	(0.000) 35.4	(0) m	(0) 5,817	(0) 205,922	歩A・単A [単価B] B単 357号
000358 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 45°曲管 VP 200 (RR)	(0.000) 2	(0) 個	(0) 14,413	(0) 28,826	歩A・単A [単価B] B単 358号
000359 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 22°1/2曲管 VP 200 (RR)	(0.000) 2	(0) 個	(0) 41,443	(0) 82,886	歩A・単A [単価B] B単 359号
000360 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 VP 200×100 (RR)	(0.000) 1	(0) 個	(0) 53,606	(0) 53,606	歩A・単A [単価B] B単 360号
000361 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 22°1/2曲管 VP 100 (RR)	(0.000) 1	(0) 個	(0) 6,792	(0) 6,792	歩A・単A [単価B] B単 361号
000362 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 11°1/4曲管 VP 100 (RR)	(0.000) 1	(0) 個	(0) 6,180	(0) 6,180	歩A・単A [単価B] B単 362号
000363 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8曲管 VP 100 (RR)	(0.000) 1	(0) 個	(0) 5,755	(0) 5,755	歩A・単A [単価B] B単 363号
000364 MFジョイント 200.0.74MPa	(0.000) 2	(0) 個	(0) 47,998	(0) 95,996	歩A・単A [単価B] B単 364号
000365 フランジ接合部品 200用	(0.000) 3	(0) 組	(0) 5,568	(0) 16,704	歩A・単A [単価B] B単 365号
000366 異形管 両フランジ付短管 200 L=500(ハドル付)	(0.000) 1	(0) 本	(0) 58,706	(0) 58,706	歩A・単A [単価B] B単 366号
000367 異形管 片フランジ付短管 200 L=500(ラッパ管付き)	(0.000) 1	(0) 本	(0) 38,548	(0) 38,548	歩A・単A [単価B] B単 367号
000368 ボール弁 200	(0.000) 1	(0) 基	(0) 235,943	(0) 235,943	歩A・単A [単価B] B単 368号
000369 埋設表示テープ 幅150mm ダブル ポリエチレン製	(0.000) 76	(0) m	(0) 232	(0) 17,632	歩A・単A [単価B] B単 369号
合 計				(0) 1,062,047	
・・排水工				(822,000)	
	1.000	式		816,000	
000172 横断暗渠 500	(") 3.4	(") m	(") 49,441	(") 168,099	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 急流工 BF-500	(4.0) 5.4	(") m	(") 23,418	(93,672) 126,457	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 跳水防止板 500用 L=1,000mm(GRC製)	(1) 0.000	(") 枚	(") 34,550	(34,550) 0	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 集水樹 道路部 1000型 グレーチング付	(1) 0.000	(") 箇所	(") 278,669	(278,669) 0	歩A・単A [単価B] B単 175号
000370 集水樹 道路部 1000型 グレーチング付	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 322,457	(0) 322,457	歩A・単A [単価B] B単 370号
000176 集水樹 畑地部 1000型	(1) 0.000	(") 箇所	(") 155,242	(155,242) 0	歩A・単A [単価B] B単 176号
000371 集水樹 畑地部 1000型	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 198,989	(0) 198,989	歩A・単A [単価B] B単 371号
000177 集水樹蓋 1000型 コンクリート蓋	(1) 0	(") 枚	(") 92,210	(92,210) 0	歩A・単A [単価B] B単 177号
合 計				(822,442) 816,002	
・・排泥樹工(土工)				(0)	
	1.000	式		84,000	
000372 床掘 粘性土	(0.000) 29	(0) m3	(0) 1,932	(0) 56,028	歩A・単A [金額B] B単 372号
000373 埋戻 構造物周辺	(0.000) 7	(0) m3	(0) 2,313	(0) 16,191	歩A・単A [金額B] B単 373号
000374 埋戻 B<1.0m	(0.000) 5	(0) m3	(0) 2,372	(0) 11,860	歩A・単A [金額B] B単 374号
合 計				(0) 84,079	
・・排泥樹工				(0)	
	1.000	式		377,000	
000375 排泥樹工	(0.000) 1	(0) 基	(0) 377,225	(0) 377,225	歩A・単A [単価B] B単 375号
合 計				(0) 377,225	
・・余水吐工				(0)	
	1.000	式		61,000	
000376 余水吐工	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 60,596	(0) 60,596	歩A・単A [単価B] B単 376号
合 計				(0) 60,596	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・防災施設工 3工区	1.000	式		(125,000) 82,000	
・・ほ場内沈砂池工	1.000	式		(59,000) 64,000	
000178 掘削	(34) 28	m ³	(") 222	(7,548) 6,216	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 法面整形(切土部) 粘性土	(59) 48	m ²	(") 798	(47,082) 38,304	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 基面整正	(13) 11	m ²	(") 371	(4,823) 4,081	歩A・単A [単価B] B単 180号
000377 畦畔工 B=300	(0.000) 15.5	m	(0) 972	(0) 15,066	歩A・単A [単価B] B単 377号
合 計				(59,453) 63,667	
・・放流水路	1.000	式		(66,000) 18,000	
000181 排水路 BF-300	(6.3) 0.0	m	(") 10,453	(65,854) 0	歩A・単A [単価B] B単 181号
000378 高密度ポリエチレン製波状管布設 300(ダブル)	(0.000) 3.0	m	(0) 5,906	(0) 17,718	歩A・単A [単価B] B単 378号
合 計				(65,854) 17,718	
・管水路工 1工区、2工区、3工区	1.000	式		(15,221,000) 2,903,000	
・・作業土工	1.000	式		(1,472,000) 495,000	
000182 床掘 粘性土	(373) 123	m ³	(") 1,932.36	(720,774) 237,682	歩A・単A [金額B] B単 182号
000183 床掘 路盤材	(46) 0	m ³	(") 1,932.36	(88,889) 0	歩A・単A [金額B] B単 183号
000184 埋戻 管頂30cm	(189) 40	m ³	(") 2,650.21	(500,891) 106,009	歩A・単A [金額B] B単 184号
000185 埋戻 管頂30cm~60cm	(61) 40	m ³	(") 2,650.21	(161,663) 106,009	歩A・単A [金額B] B単 185号
000379 埋戻 管頂60cm~79cm	(0.000) 17	m ³	(0) 2,650	(0) 45,050	歩A・単A [金額B] B単 379号
合 計				(1,472,217) 494,750	
・・構造物取壊し工	1.000	式		(392,000) 0	
BA0203 舗装版切断 アスファルト舗装 t=4cm	(257) 0.0	m	(") 542	(139,294) 0	歩A・単A [単価B] B単 186号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト舗装 t=4cm	(148) 0.0	m ²	(") 184	(27,232) 0	歩A・単A [単価B] B単 187号
000188 殻運搬・処理 アスファルト殻	(5.8) 0.0	m ³	(") 8,307	(48,181) 0	歩A・単A [単価B] B単 188号
BA0203 舗装版切断 コンクリート舗装 t=12cm	(105) 0.0	m	(") 1,036	(108,780) 0	歩A・単A [単価B] B単 189号
000190 コンクリート舗装版取壊し t=12cm	(58) 0.0	m ²	(") 184	(10,672) 0	歩A・単A [単価B] B単 190号
000191 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻	(7.0) 0.0	m ³	(") 8,307	(58,149) 0	歩A・単A [単価B] B単 191号
合 計				(392,308) 0	
・・管体基礎工	1.000	式		(1,298,000) 252,000	
000192 砂基礎 基床部 SG材相当	(63) 13	m ³	(") 10,603	(667,989) 137,839	歩A・単A [単価B] B単 192号
000193 砂基礎 管頂部 SG材相当	(55) 10	m ³	(") 11,449	(629,695) 114,490	歩A・単A [単価B] B単 193号
合 計				(1,297,684) 252,329	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		(5,315,000) 1,033,000	
000194 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)	(794.1) 250.0	m	(") 2,214	(1,758,137) 553,500	歩A・単A [単価B] B単 194号
000195 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100mm (RR)	(109.0) 0.0	m	(") 2,952	(321,768) 0	歩A・単A [単価B] B単 195号
000196 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 125mm (RR)	(82.3) 0.0	m	(") 3,666	(301,712) 0	歩A・単A [単価B] B単 196号
000197 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150mm (RR)	(144.2) 0.0	m	(") 5,022	(724,172) 0	歩A・単A [単価B] B単 197号
000198 継手材 VP 90° 曲管 75	(4) 0	個	(") 4,720	(18,880) 0	歩A・単A [単価B] B単 198号
000199 継手材 VP 45° 曲管 75	(6) 0	個	(") 4,197	(25,182) 0	歩A・単A [単価B] B単 199号

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)			

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000200 継手材 VP 22° 1/2曲管 75	(9) 4	(個	(3,752	(33,768) 15,008	歩A・単A [単価B] B単 200号
000201 継手材 VP 11° 1/4曲管 75	(19) 3	(個	(3,407	(64,733) 10,221	歩A・単A [単価B] B単 201号
000202 継手材 VP 5° 5/8曲管 75	(26) 5	(個	(3,219	(83,694) 16,095	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 継手材 VP 22° 1/2曲管 100	(2) 0	(個	(6,793	(13,586) 0	歩A・単A [単価B] B単 203号
000204 継手材 VP 11° 1/4曲管 100	(3) 0	(個	(6,181	(18,543) 0	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 継手材 VP 5° 5/8曲管 100	(2) 0	(個	(5,757	(11,514) 0	歩A・単A [単価B] B単 205号
000206 継手材 VP 45° 曲管 125	(1) 0	(個	(11,158	(11,158) 0	歩A・単A [単価B] B単 206号
000207 継手材 VP 22° 1/2曲管 125	(4) 0	(個	(9,134	(36,536) 0	歩A・単A [単価B] B単 207号
000208 継手材 VP 11° 1/4曲管 125	(2) 0	(個	(8,561	(17,122) 0	歩A・単A [単価B] B単 208号
000209 継手材 VP 5° 5/8曲管 125	(1) 0	(個	(7,870	(7,870) 0	歩A・単A [単価B] B単 209号
000210 継手材 VP 90° 曲管 150	(1) 0	(個	(24,389	(24,389) 0	歩A・単A [単価B] B単 210号
000211 継手材 VP 45° 曲管 150	(2) 0	(個	(19,156	(38,312) 0	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 継手材 VP 22° 1/2曲管 150	(7) 0	(個	(15,206	(106,442) 0	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 継手材 VP 11° 1/4曲管 150	(8) 0	(個	(14,219	(113,752) 0	歩A・単A [単価B] B単 213号
000214 継手材 VP 5° 5/8曲管 150	(1) 0	(個	(13,528	(13,528) 0	歩A・単A [単価B] B単 214号
000380 継手材 刃型 22° 1/2曲管 75 離脱防止付	(0.000) 1	(個	(0) 14,218	(0) 14,218	歩A・単A [単価B] B単 380号
000381 継手材 刃型 11° 1/4曲管 75 離脱防止付	(0.000) 1	(個	(0) 13,428	(0) 13,428	歩A・単A [単価B] B単 381号
000382 継手材 刃型 T字管 75x 75 離脱防止付	(0.000) 11	(個	(0) 37,322	(0) 410,542	歩A・単A [単価B] B単 382号
000215 継手材 FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止金具付	(1) 0	(個	(14,594	(14,594) 0	歩A・単A [単価B] B単 215号
000216 離脱防止金具 75 RR継手用(VP)	(150) 0	(個	(10,368	(1,555,200) 0	歩A・単A [単価B] B単 216号
合計				(5,314,592) 1,033,012	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (給水栓取付管)	1.000	式		(1,285,000) 423,000	
000217 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50mm (RR)	(42.0) 11.0	(m	(1,425	(59,850) 15,675	歩A・単A [単価B] B単 217号
000218 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)	(66.0) 25.3	(m	(2,214	(146,124) 56,014	歩A・単A [単価B] B単 218号
000383 配管用炭素鋼鋼管 SGP 白ねじ付き管 25A	(0.000) 11.0	(0) m	(0) 1,751	(0) 19,261	歩A・単A [単価B] B単 383号
000219 継手材 VP 90° 曲管 75	(1) 0	(個	(4,720	(4,720) 0	歩A・単A [単価B] B単 219号
000220 継手材 VP 45° 曲管 75	(14) 0	(個	(4,197	(58,758) 0	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 継手材 VP 22° 1/2曲管 75	(14) 0	(個	(3,752	(52,528) 0	歩A・単A [単価B] B単 221号
000222 継手材 VP 11° 1/4曲管 75	(14) 0	(個	(3,407	(47,698) 0	歩A・単A [単価B] B単 222号
000223 継手材 VP 90° 曲管 50	(1) 0	(個	(3,071	(3,071) 0	歩A・単A [単価B] B単 223号
000224 継手材 VP 150° 100 RR片落管	(1) 0	(個	(10,467	(10,467) 0	歩A・単A [単価B] B単 224号
000225 継手材 VP 100° 75 RR片落管	(1) 0	(個	(4,809	(4,809) 0	歩A・単A [単価B] B単 225号
000226 継手材 VP 75° 50 RR片落管	(5) 0	(個	(3,199	(15,995) 0	歩A・単A [単価B] B単 226号
000384 継手材 刃型 片落管 75x 50 離脱防止付	(0.000) 11	(個	(0) 23,203	(0) 255,233	歩A・単A [単価B] B単 384号
000385 継手材 刃型 片落管 50x 25 離脱防止付	(0.000) 11	(個	(0) 6,023	(0) 66,253	歩A・単A [単価B] B単 385号
000386 継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 1寸 25A	(0.000) 22	(個	(0) 188	(0) 4,136	歩A・単A [単価B] B単 386号
000387 継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 1.5寸 25A	(0.000) 11	(個	(0) 273	(0) 3,003	歩A・単A [単価B] B単 387号
000388 継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 2寸 25A	(0.000) 11	(個	(0) 267	(0) 2,937	歩A・単A [単価B] B単 388号
000227 離脱防止金具 75 RR継手用(VP)	(85) 0	(個	(10,368	(881,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 227号
合計				(1,285,300) 422,512	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 (排泥工)	1.000	式		(269,000) 73,000	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000228 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)	(3.0) 1.0	m	(") 2,214	(6,642) 2,214	歩A・単A [単価B] B単 228号	
000229 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150mm (RR)	(6.3) 0.0	m	(") 5,022	(31,639) 0	歩A・単A [単価B] B単 229号	
000230 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (TS)	(16.0) 19.3	m	(") 1,839	(29,424) 35,493	歩A・単A [単価B] B単 230号	
000231 継手材 VP 90°曲管 150	(1) 0	個	(") 24,389	(24,389) 0	歩A・単A [単価B] B単 231号	
000232 継手材 VP 22°1/2曲管 75 (TS)	(4) 2	個	(") 1,797	(7,188) 3,594	歩A・単A [単価B] B単 232号	
000233 継手材 VP 5°5/8曲管 75 (TS)	(4) 2	個	(") 1,698	(6,792) 3,396	歩A・単A [単価B] B単 233号	
000234 継手材 VP 45°曲管 75 (TS)	(2) 1	個	(") 1,797	(3,594) 1,797	歩A・単A [単価B] B単 234号	
000235 継手材 VP 90°曲管 75 (TS)	(2) 0	個	(") 2,024	(4,048) 0	歩A・単A [単価B] B単 235号	
000236 継手材 FCD製 MFジョイント 150 0.74MPa	(2) 0	個	(") 22,108	(44,216) 0	歩A・単A [単価B] B単 236号	
000237 継手材 FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止金具付	(3) 1	個	(") 14,594	(43,782) 14,594	歩A・単A [単価B] B単 237号	
000238 継手材 FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa	(3) 1	個	(") 12,037	(36,111) 12,037	歩A・単A [単価B] B単 238号	
000239 離脱防止金具 75 RR継手用(VP)	(3) 0	個	(") 10,368	(31,104) 0	歩A・単A [単価B] B単 239号	
合 計				(268,929) 73,125		
・ ・管体工 (横断工)	1.000	式		(249,000) 0		
000240 鋼管敷設工 SGP 150	(7.3) 0.0	m	(") 8,875	(64,788) 0	歩A・単A [単価B] B単 240号	
000241 継手材 45°曲管 SGP 150	(4) 0	個	(") 3,179	(12,716) 0	歩A・単A [単価B] B単 241号	
000242 鋼管溶接 SGP 150	(8) 0	箇所	(") 21,438	(171,504) 0	歩A・単A [単価B] B単 242号	
合 計				(249,008) 0		
・ ・弁設置工 (用水路)	1.000	式		(811,000) 0		
000243 制水弁 ソフトシール弁 75 0.74MPa	(1) 0	基	(") 52,257	(52,257) 0	歩A・単A [単価B] B単 243号	
000244 空気弁 急速空気弁 25 0.74MPa 土被りH=0.60m用	(3) 0	基	(") 145,254	(435,762) 0	歩A・単A [単価B] B単 244号	
000245 空気弁 急速空気弁 25 0.74MPa 土被りH=0.90m用	(2) 0	基	(") 161,309	(322,618) 0	歩A・単A [単価B] B単 245号	
合 計				(810,637) 0		
・ ・弁設置工 (排泥工)	1.000	式		(264,000) 52,000		
000246 排泥弁 ソフトシール弁 75 0.74MPa	(3) 1	基	(") 52,257	(156,771) 52,257	歩A・単A [単価B] B単 246号	
000247 排泥弁 ソフトシール弁 150 0.74MPa	(1) 0	基	(") 107,710	(107,710) 0	歩A・単A [単価B] B単 247号	
合 計				(264,481) 52,257		
・ ・弁室工 (用水路)	1.000	式		(742,000) 0		
000248 制水弁室 円形蓋 250 H=0.70m	(1) 0	箇所	(") 70,388	(70,388) 0	歩A・単A [単価B] B単 248号	
000249 空気弁室 円形蓋 500 H=0.50m	(3) 0	箇所	(") 133,103	(399,309) 0	歩A・単A [単価B] B単 249号	
000250 空気弁室 円形蓋 500 H=0.60m	(2) 0	箇所	(") 136,214	(272,428) 0	歩A・単A [単価B] B単 250号	
合 計				(742,125) 0		
・ ・弁室工 (排泥工)	1.000	式		(250,000) 141,000		
000251 排泥弁室 円形蓋 250 H=0.45m	(3) 0	箇所	(") 59,860	(179,580) 0	歩A・単A [単価B] B単 251号	
000252 排泥弁室 円形蓋 250 H=0.70m	(1) 0	箇所	(") 70,388	(70,388) 0	歩A・単A [単価B] B単 252号	
000389 排泥弁室 円形蓋 250 H=0.99m	(0.000) 1	箇所	(0) 141,385	(0) 141,385	歩A・単A [単価B] B単 389号	
合 計				(249,968) 141,385		

事業名		駅館川農地整備事業			
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)			
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・給水栓工					
	1.000	式		(2,550,000)	
000253 給水栓(畑地用)	(15)		(")	(1,859,820)	歩A・単A [単価B]
自由形アングルバルブ 80 1.0MPa	0	箇所	123,988	0	B単 253号
000254 給水栓(水田用)	(12)		(")	(690,192)	歩A・単A [単価B]
水田用給水バルブ 50 ハンドル型 低圧用	0	箇所	57,516	0	B単 254号
000390 給水栓(水田用)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ボールバルブ 25 1.0MPa	11	箇所	33,863	372,493	B単 390号
合 計				(2,550,012)	
				372,493	
・・水管橋橋台コンクリート					
	1.000	式		(31,000)	
000255 コンクリート	(0.4)		(")	(13,164)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25	0.0	m3	32,911	0	B単 255号
000256 型枠	(2.3)		(")	(16,626)	歩A・単A [金額B]
	0.0	m ²	7,228.69	0	B単 256号
000257 基礎砕石	(1.2)		(")	(1,535)	歩A・単A [単価B]
t=10cm	0.0	m ²	1,279	0	B単 257号
合 計				(31,325)	
				0	
・・埋設物表示工					
	1.000	式		(293,000)	
000258 埋設表示テープ	(1,263)		(")	(293,016)	歩A・単A [単価B]
幅150mm ダブル ポリエチレン製	269	m	232	62,408	B単 258号
合 計				(293,016)	
				62,408	
・道路工					
1工区					
	1.000	式		(14,072,000)	
・・支線道路B					
	1.000	式		(6,395,000)	
000259 表層	(2,997)		(")	(4,564,431)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As(13) t=4cm	1,817	m ²	1,523	2,767,291	B単 259号
000260 上層路盤	(3,027)		(")	(1,501,392)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石(M-30) t=7cm	1,930	m ²	496	957,280	B単 260号
000261 下層路盤	(473)		(")	(329,208)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm	539	m ²	696	375,144	B単 261号
000391 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	34	m3	4,219	143,446	B単 391号
合 計				(6,395,031)	
				4,243,161	
・・耕作道路					
	1.000	式		(2,757,000)	
000262 表層	(1,215)		(")	(1,850,445)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As(13) t=4cm	1,113	m ²	1,523	1,695,099	B単 262号
000263 上層路盤	(1,237)		(")	(613,552)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石(M-30) t=7cm	1,202	m ²	496	596,192	B単 263号
000264 下層路盤	(421)		(")	(293,016)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm	430	m ²	696	299,280	B単 264号
000392 安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=30cm, 65.7kg/m3, 生石灰	430	m ²	1,599	687,570	B単 392号
000393 産業廃棄物処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
廃プラスチック類(フレコンバック)	1	式	12,979	12,979	B単 393号
000394 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	24	m3	4,219	101,256	B単 394号
合 計				(2,757,013)	
				3,392,376	
・・進入路工					
	1.000	式		(0)	
000395 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路9-1, H=0.25m, L=1.5m(下り)	1	箇所	30,039	30,039	B単 395号
000396 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路9-2, H=0.25m, L=1.5m(下り)	1	箇所	30,039	30,039	B単 396号
000397 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路9-3, H=0.25m, L=1.5m(下り)	1	箇所	30,039	30,039	B単 397号
000398 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路9-4, H=0.25m, L=1.5m(下り)	1	箇所	30,039	30,039	B単 398号
000399 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路9-5, 6, H=0.25m, L=1.5m(下り)	1	箇所	30,039	30,039	B単 399号
合 計				(0)	
				150,195	
・・安全施設工					
	1.000	式		(4,920,000)	
000265 ガードレール	(579)		(")	(4,919,763)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	449	m	8,497	3,815,153	B単 265号

事業名 駅館川農地整備事業							
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)							
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
名称(規格)		数量	単位	単価	金額	備考	
合 計					(4,919,763) 3,815,153		
・・法面復旧工(土工) 3号支線道路					(0)		
000417	掘削	1.000 (0.000)	式		6,897,000 (0)		
		4.200	m3	325	1,365,000	歩A・単B [単価B] B単 417号	
000418	盛土工 B<1.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 418号	
		5	m3	862	4,310		
000419	盛土工 1.0 B<2.5m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 419号	
		22	m3	747	16,434		
000420	盛土工 2.5m B<4.0m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 420号	
		2,650	m3	1,199	3,177,350		
000421	埋戻し工 現場発生土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 421号	
		3	m3	3,659	10,977		
000422	搬入土 現場発生土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 422号	
		140	m3	457	63,980		
000423	盛土改良 添加量30kg/m3 生石灰 フレコン	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 423号	
		1,650	m3	1,369	2,258,850		
合 計					(0) 6,896,901		
・・法面復旧工(法面整形) 3号支線道路					(0) 659,000		
000400	法面整形 盛土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 400号	
		1,460	m ²	441	643,860		
000401	法面整形 切土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 401号	
		15	m ²	855	12,825		
000402	水平面整形 切土部	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 402号	
		3	m ²	855	2,565		
合 計					(0) 659,250		
・・法面復旧工(路盤工) 3号支線道路,下層路盤工					(0) 382,000		
000403	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 403号	
		549	m ²	696	382,104		
合 計					(0) 382,104		
・・法面復旧工(かご工) 3号支線道路,ふとんかご					(0) 4,538,000		
000404	かご工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 404号	
		346	m	13,117	4,538,482		
合 計					(0) 4,538,482		
・・法面復旧工(柵工) 3号支線道路,土砂流出防止柵工					(0) 306,000		
000405	柵工 撤去・復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 405号	
		64	m	4,784	306,176		
合 計					(0) 306,176		
・畑面工 1工区					(0) 3,541,000		
・・石礫除去					(0) 3,541,000		
000424	石礫破碎工 ストーンクラッシャー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 424号	
		2.73	ha	900,798	2,459,179		
000425	整地工 レーザーレベラー	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 425号	
		2.73	ha	227,852	622,036		
000426	畦畔撤去 B=300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 426号	
		409	m	59	24,131		
000427	畦畔復旧 B=300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B] B単 427号	
		409	m	1,066	435,994		
合 計					(0) 3,541,340		
・排水路工 1工区					(2,326,000) 2,918,000		
・・排水路工					(1,458,000) 1,878,000		
000266	排水路(道路部) BF-300	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B] B単 266号	
		127.4	m	10,453	1,331,712		
000406	排水路(畑地部) BF-300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 406号	
		10.3	m	11,370	117,111		
000407	横断暗渠 300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B] B単 407号	
		4.0	m	22,493	89,972		

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)			

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000408 集水樹	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型、グレーチング蓋	1	箇所	109,755	109,755	B単 408号
000409 集水樹	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 600型	2	箇所	58,926	117,852	B単 409号
000267 集水樹(畑地部)	(1)		(")	(126,593)	歩A・単A [単価B]
現場打 1000型(角落し)	0	箇所	126,593	0	B単 267号
000410 取水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 200mm	19.2	m	5,817	111,686	B単 410号
合計				(1,458,305)	
				1,878,088	
・・環境配慮施設工				(")	
	1.000	式		868,000	
000268 環境配慮施設	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
ビオトープ	1	箇所	867,914	867,914	B単 268号
合計				(")	
				867,914	
・・土砂撤去工				(0)	
5号排水路	1.000	式		172,000	
000411 土砂撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	38	m3	4,526	171,988	B単 411号
合計				(0)	
				171,988	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名: 板場3工区区画整理(その2-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(0)	
				830,000	
・仮設工				(0)	
	1.000	式		830,000	
・ ・仮設工				(0)	
法面復旧工(1工区)	1.000	式		830,000	
000428 表土剥取り・戻し t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	2,088	m ²	149	311,112	B単 428号
000429 耕地復旧(耕起)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	2,975	m ²	42	124,950	B単 429号
000430 仮設畦畔設置・撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	261	m	1,273	332,253	B単 430号
000431 畦畔復旧 H=300型	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単B [単価B]
	58	m	1,066	61,828	B単 431号
合計				(0)	
				830,143	

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)		

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(2,454,000)	
				1,894,000	
・技術管理費	1.000	式		(2,454,000)	
				1,894,000	
・・技術管理費	1.000	式		(2,454,000)	
				1,894,000	
000272 変状土CBR試験(1工区)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド	1	箇所	39,595	39,595	B単 272号
000273 変状土CBR試験(2工区)	(4)		(")	(158,380)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド	0	箇所	39,595	0	B単 273号
000274 変状土CBR試験(3工区)	(2)		(")	(79,190)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド	0	箇所	39,595	0	B単 274号
000275 簡易現場透水試験(2工区)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
長谷川式(基盤造成後:盛土部・切土部)	8	箇所	25,969	207,752	B単 275号
000276 簡易現場透水試験(2工区)	(6)		(")	(155,814)	歩A・単A [単価B]
長谷川式(混層耕後:1箇所/50a)	5	箇所	25,969	129,845	B単 276号
000277 土粒子の密度試験(粗孔隙率測定)(2工区)	(6)		(")	(35,130)	歩A・単A [単価B]
室内土質試験(混層耕後:1箇所/50a)	5	箇所	5,855	29,275	B単 277号
000278 現場密度試験(粗孔隙率測定)(2工区)	(6)		(")	(106,638)	歩A・単A [単価B]
砂置換法(混層耕後:1箇所/50a)	5	箇所	17,773	88,865	B単 278号
000279 土壌分析試験(2工区)	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
一般成分分析	8	試料	4,937	39,496	B単 279号
000280 簡易現場透水試験(3工区)	(6)		(")	(155,814)	歩A・単A [単価B]
長谷川式(基盤造成後:盛土部・切土部)	0	箇所	25,969	0	B単 280号
000281 簡易現場透水試験(3工区)	(4)		(")	(103,876)	歩A・単A [単価B]
長谷川式(混層耕後:1箇所/50a)	0	箇所	25,969	0	B単 281号
000282 土粒子の密度試験(粗孔隙率測定)(3工区)	(4)		(")	(23,420)	歩A・単A [単価B]
室内土質試験(混層耕後:1箇所/50a)	0.000	箇所	5,855	0	B単 282号
000283 現場密度試験(粗孔隙率測定)(3工区)	(4)		(")	(71,092)	歩A・単A [単価B]
砂置換法(混層耕後:1箇所/50a)	0.000	箇所	17,773	0	B単 283号
000284 土壌分析試験(3工区)	(6)		(")	(29,622)	歩A・単A [単価B]
一般成分分析	0.000	試料	4,937	0	B単 284号
000285 保守点検費【ICT】	(1)		(")	(31,564)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】[バックホウ]	0	式	31,564	0	B単 285号
000412 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】[バックホウ]	1	式	69,712	69,712	B単 412号
000286 保守点検費【ICT】	(1)		(")	(58,580)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ]	0	式	58,580	0	B単 286号
000413 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ]	1	式	66,058	66,058	B単 413号
000287 保守点検費【ICT】	(1)		(")	(9,095)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ]	0	式	9,095	0	B単 287号
000414 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ]	1	式	9,677	9,677	B単 414号
000288 保守点検費【ICT】	(1)		(")	(17,120)	歩A・単A [金額B]
路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]	0	式	17,120	0	B単 288号
000415 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]	1	式	16,490	16,490	B単 415号
000289 システム初期費【ICT】	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]	1	式	590,474	590,474	B単 289号
000290 システム初期費【ICT】	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]	1	式	541,103	541,103	B単 290号
000416 諸経費動向調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1	式	66,000	66,000	B単 416号
合計				(2,453,755)	
				1,894,342	

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:板場3工区画整理(その2-1)工事							
コード							
000001	*** B単 - 1号 *** 集水渠				(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50			m	3,505		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 集水渠				(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75			m	3,816		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 集水渠				(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100			m	3,813		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 集水渠				(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 150			m	4,569		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基盤造成				(")		
	土砂 BD掘削押土(60mまで)			m ³	204		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 基盤造成				(")		
	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)			m ³	623		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 基盤造成				(")		
	土砂 BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)			m ³	545		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 基盤造成				(")		
	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)			m ³	729		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基盤造成				(")		
	土砂 BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)			m ³	651		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 盛土法面転圧				(")		
	粘性土【ICT】			m ³	311		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基盤整地(畑地部)				(")		
	粘性土、2回掛け			ha	162,852		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 泥土改良				(")		
	添加量 30kg/m ³ 生石灰 フレコン			m ³	1,275		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 法面整形(切土部)				(")		
	粘性土【ICT】			m ²	844		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 法面整形(盛土部)				(")		
	粘性土【ICT】			m ²	532		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** コンクリート舗装版取壊し				(")		
	t=10cm			m ²	184		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 殻運搬・処理				(")		
	無筋コンクリート殻			m ³	8,307		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** コンクリート構造物取壊し				(")		
	無筋構造物			m ³	7,680		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 殻運搬・処理				(")		
	無筋コンクリート殻			m ³	6,198		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** コンクリート構造物取壊し				(")		
	鉄筋構造物			m ³	15,315		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 殻運搬・処理				(")		
	鉄筋コンクリート殻			m ³	8,471		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 既設管撤去				(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管 50以下			m	353		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 既設管運搬						

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	廃プラスチック類 *** B単 - 23号 ***		台	(") 11,849		歩A・単A
000023	既設管処理					
	廃プラスチック類 *** B単 - 24号 ***		ton	(") 59,245		歩A・単A
000024	T Sキャップ設置					
	VP 20 *** B単 - 25号 ***		個	(") 36		歩A・単A
000025	T Sキャップ設置					
	VP 25 *** B単 - 26号 ***		個	(") 42		歩A・単A
000026	T Sキャップ設置					
	VP 30 *** B単 - 27号 ***		個	(") 55		歩A・単A
000027	T Sキャップ設置					
	VP 50 *** B単 - 28号 ***		個	(") 157		歩A・単A
000028	土壌改良材散布					
	木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3) *** B単 - 29号 ***		ha	(") 1,699,302		歩A・単A
000029	混層耕・混合					
	H=50cm *** B単 - 30号 ***		ha	(") 780,057		歩A・単A
000030	畑面整地					
	粘性土、2回掛け(混層耕後) *** B単 - 31号 ***		ha	(") 226,859		歩A・単A
000031	石礫破砕					
	H=25cm(機械施工) *** B単 - 32号 ***		ha	(") 886,035		歩A・単A
000032	畑面整地					
	粘性土、2回掛け(石礫破砕後) *** B単 - 33号 ***		ha	(") 226,859		歩A・単A
000033	吸水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm *** B単 - 34号 ***		m	(") 1,432		歩A・単A
000034	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm *** B単 - 35号 ***		m	(") 1,432		歩A・単A
000035	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm *** B単 - 36号 ***		m	(") 1,728		歩A・単A
000036	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100mm *** B単 - 37号 ***		m	(") 1,946		歩A・単A
000037	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm *** B単 - 38号 ***		m	(") 2,095		歩A・単A
000038	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 100mm *** B単 - 39号 ***		m	(") 3,205		歩A・単A
000039	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 150mm *** B単 - 40号 ***		m	(") 4,797		歩A・単A
000040	通気管(床掘・埋戻)					
	50mm *** B単 - 41号 ***		m	(") 176		歩A・単A
000041	通気管					
	高密度ポリエチレン管(無孔管) 50mm *** B単 - 42号 ***		m	(") 456		歩A・単A
000042	継手材					
	片落管 75×50 *** B単 - 43号 ***		個	(") 691		歩A・単A
000043	継手材					
	片落管 100×75		個	(") 968		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
000044	継手材	*** B単 - 44号 ***			(")		
	片落管 150×100			個	1,797		歩A・単A
000045	継手材	*** B単 - 45号 ***			(")		
	T字管 50×50			個	899		歩A・単A
000046	継手材	*** B単 - 46号 ***			(")		
	T字管 75×75			個	1,866		歩A・単A
000047	継手材	*** B単 - 47号 ***			(")		
	T字管 100×100			個	3,249		歩A・単A
000048	継手材	*** B単 - 48号 ***			(")		
	T字管 150×150			個	6,843		歩A・単A
000049	保護管	*** B単 - 49号 ***			(")		
	VP 100mm L=0.6m,TSキャップ,通気管 50用			本	1,635		歩A・単A
000050	床掘・埋戻	*** B単 - 50号 ***			(")		
	現場透水試験(混層耕・土壌改良資材混合前)			箇所	701		歩A・単A
000051	床掘・埋戻	*** B単 - 51号 ***			(")		
	現場透水試験(混層耕完了後)			箇所	485		歩A・単A
000052	床掘・埋戻	*** B単 - 52号 ***			(")		
	粗孔隙率測定(混層耕完了後)			箇所	34,803		歩A・単A
000053	表層	*** B単 - 53号 ***			(")		
	再生密粒度As(13) t=4cm			m ²	1,523		歩A・単A
000054	上層路盤	*** B単 - 54号 ***			(")		
	粒度調整砕石(M-30) t=7cm			m ²	496		歩A・単A
000055	下層路盤	*** B単 - 55号 ***			(")		
	再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm			m ²	696		歩A・単A
000056	ほ場進入路	*** B単 - 56号 ***			(")		
	進入路5、H=0.25m、L=1.5m(下り)			箇所	30,030		歩A・単A
000057	ほ場進入路	*** B単 - 57号 ***			(")		
	進入路6、H=0.25m、L=1.5m(下り)			箇所	30,030		歩A・単A
000058	ほ場進入路	*** B単 - 58号 ***			(")		
	進入路7-1、H=1.75m、L=10.5m(下り)			箇所	198,799		歩A・単A
000059	ほ場進入路	*** B単 - 59号 ***			(")		
	進入路7-2、H=0.25m、L=1.5m(下り)			箇所	30,030		歩A・単A
000060	ほ場進入路	*** B単 - 60号 ***			(")		
	進入路8-1、H=0.75m、L=4.5m(下り)			箇所	75,313		歩A・単A
000061	ほ場進入路	*** B単 - 61号 ***			(")		
	進入路8-2、H=0.25m、L=1.5m(下り)			箇所	30,030		歩A・単A
000062	ガードレール	*** B単 - 62号 ***			(")		
	Gr-C-4E			m	8,497		歩A・単A
000063	排水路(畑地部)	*** B単 - 63号 ***			(")		
	BF-300			m	11,371		歩A・単A
000064	排水路(道路部)	*** B単 - 64号 ***			(")		
	BF-300			m	10,453		歩A・単A
000065	排水路(畑地部)	*** B単 - 65号 ***			(")		

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	BF-400 *** B単 - 66号 ***		m	(") 14,522		歩A・単A
000066	横断暗渠					
	300 *** B単 - 67号 ***		m	(") 22,496		歩A・単A
000067	横断暗渠					
	400 *** B単 - 68号 ***		m	(") 29,507		歩A・単A
000068	急流工					
	BF-300 *** B単 - 69号 ***		m	(") 15,596		歩A・単A
000069	急流工					
	BF-400 *** B単 - 70号 ***		m	(") 19,040		歩A・単A
000070	跳水防止板					
	300用 L=1,000mm(GRC製) *** B単 - 71号 ***		枚	(") 16,488		歩A・単A
000071	跳水防止板					
	400用 L=1,000mm(GRC製) *** B単 - 72号 ***		枚	(") 21,223		歩A・単A
000072	集水樹					
	道路部 600型、グレーチング蓋 *** B単 - 73号 ***		箇所	(") 109,772		歩A・単A
000073	集水樹					
	畑地部 600型 *** B単 - 74号 ***		箇所	(") 58,935		歩A・単A
000074	集水樹					
	畑地部 800型 *** B単 - 75号 ***		箇所	(") 88,708		歩A・単A
000075	集水樹蓋					
	600型 コンクリート蓋 *** B単 - 76号 ***		枚	(") 23,782		歩A・単A
000076	集水樹蓋					
	800型 コンクリート蓋 *** B単 - 77号 ***		枚	(") 34,940		歩A・単A
000077	承水路					
	B=300,H=300 *** B単 - 78号 ***		m	(") 1,026		歩A・単A
000078	掘削					
	*** B単 - 79号 ***		m ³	(") 222		歩A・単A
000079	法面整形(切土部)					
	粘性土 *** B単 - 80号 ***		m ³	(") 798		歩A・単A
000080	基面整正					
	*** B単 - 81号 ***		m ³	(") 371		歩A・単A
000081	排水路					
	BF-300 *** B単 - 82号 ***		m	(") 10,453		歩A・単A
000082	急流工					
	BF-300 *** B単 - 83号 ***		m	(") 15,596		歩A・単A
000083	跳水防止板					
	300用 L=1,000mm(GRC製) *** B単 - 84号 ***		枚	(") 16,488		歩A・単A
000084	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75 *** B単 - 85号 ***		m	(") 3,816		歩A・単A
000085	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100 *** B単 - 86号 ***		m	(") 3,813		歩A・単A
000086	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 150		m	(") 4,569		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)					
000087	*** B単 - 87号 *** 基盤造成			(")		
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3	204		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 基盤造成			(")		
	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	623		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 基盤造成			(")		
	土砂 BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	545		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 基盤造成			(")		
	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	729		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 基盤造成			(")		
	土砂 BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	651		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 盛土法面転圧			(")		
	粘性土【ICT】		m3	311		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 基盤整地(畑地部)			(")		
	粘性土、2回掛け		ha	208,793		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 泥土改良			(")		
	添加量 30kg/m3 生石灰 フレコン		m ³	1,275		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 法面整形(切土部)			(")		
	粘性土【ICT】		m ³	844		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 法面整形(盛土部)			(")		
	粘性土【ICT】		m ³	532		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** コンクリート舗装版取壊し			(")		
	t=10cm		m ²	184		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 殻運搬・処理			(")		
	無筋コンクリート殻		m3	8,307		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** コンクリート構造物取壊し			(")		
	鉄筋構造物		m3	15,315		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 殻運搬・処理			(")		
	鉄筋コンクリート殻		m3	8,471		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 土壌改良材散布			(")		
	木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)		ha	1,716,133		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 混層耕・混合			(")		
	H=50cm		ha	780,057		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 畑面整地			(")		
	粘性土、2回掛け(混層耕後)		ha	294,074		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 石礫破碎			(")		
	H=25cm(機械施工)		ha	886,035		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 畑面整地			(")		
	粘性土、2回掛け(石礫破碎後)		ha	294,074		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m	1,432		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 集水渠			(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m	1,432		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 集水渠			(")		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm *** B単 - 109号 ***		m	1,728		歩A・単A
000109	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm *** B単 - 110号 ***		m	2,095		歩A・単A
000110	排水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 75mm *** B単 - 111号 ***		m	2,680		歩A・単A
000111	通気管(床掘・埋戻)					
	50mm *** B単 - 112号 ***		m	176		歩A・単A
000112	通気管					
	高密度ポリエチレン管(無孔管) 50mm *** B単 - 113号 ***		m	456		歩A・単A
000113	継手材					
	片落管 75×50 *** B単 - 114号 ***		個	691		歩A・単A
000114	継手材					
	T字管 50×50 *** B単 - 115号 ***		個	899		歩A・単A
000115	継手材					
	T字管 75×75 *** B単 - 116号 ***		個	1,866		歩A・単A
000116	保護管					
	VP 100mm L=0.6m, TSキャップ, 通気管 50用 *** B単 - 117号 ***		本	1,635		歩A・単A
000117	床掘・埋戻					
	現場透水試験(混層耕・土壌改良資材混合前) *** B単 - 118号 ***		箇所	701		歩A・単A
000118	床掘・埋戻					
	現場透水試験(混層耕完了後) *** B単 - 119号 ***		箇所	485		歩A・単A
000119	床掘・埋戻					
	粗孔隙率測定(混層耕完了後) *** B単 - 120号 ***		箇所	34,803		歩A・単A
000120	表層					
	再生密粒度As(13) t=4cm *** B単 - 121号 ***		m ²	1,523		歩A・単A
000121	上層路盤					
	粒度調整砕石(M-30) t=7cm *** B単 - 122号 ***		m ²	496		歩A・単A
000122	下層路盤					
	再生クラッシュヤラン(RC-40) t=14cm *** B単 - 123号 ***		m ²	696		歩A・単A
000123	ほ場進入路					
	進入路1, H=0.25m, L=1.5m(下り) *** B単 - 124号 ***		箇所	30,030		歩A・単A
000124	ほ場進入路					
	進入路2, H=0.25m, L=1.5m(下り) *** B単 - 125号 ***		箇所	30,030		歩A・単A
000125	ほ場進入路					
	進入路3, H=0.25m, L=1.5m(下り) *** B単 - 126号 ***		箇所	30,030		歩A・単A
000126	ほ場進入路					
	進入路4, H=0.25m, L=1.5m(下り) *** B単 - 127号 ***		箇所	30,030		歩A・単A
000127	ガードレール					
	Gr-C-4E *** B単 - 128号 ***		m	8,497		歩A・単A
000128	排水路(畑地部)					
	BF-300 *** B単 - 129号 ***		m	11,371		歩A・単A
000129	排水路(畑地部)					
	BF-400		m	14,522		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)		工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	排水路(畑地部) *** B単 - 130号 *** BF-500		m	(") 18,894		歩A・単A
000131	急流工 *** B単 - 131号 *** BF-400		m	(") 19,040		歩A・単A
000132	急流工 *** B単 - 132号 *** BF-500		m	(") 23,418		歩A・単A
000133	跳水防止板 *** B単 - 133号 *** 400用 L=1,000mm(GRC製)		枚	(") 21,223		歩A・単A
000134	跳水防止板 *** B単 - 134号 *** 500用 L=1,000mm(GRC製)		枚	(") 34,550		歩A・単A
000135	横断暗渠 *** B単 - 135号 *** 500		m	(") 49,441		歩A・単A
000136	集水樹 *** B単 - 136号 *** 畑地部 800型		箇所	(") 88,708		歩A・単A
000137	集水樹 *** B単 - 137号 *** 畑地部 1000型		箇所	(") 155,242		歩A・単A
000138	集水樹 *** B単 - 138号 *** 畑地部 1000型 グレーチング付		箇所	(") 278,669		歩A・単A
000139	承水路 *** B単 - 139号 *** B=300,H=300		m	(") 1,026		歩A・単A
000140	床掘 *** B単 - 140号 *** 粘性土		m ³	(") 1,932.36		歩A・単A
000141	埋戻 *** B単 - 141号 ***		m ³	(") 2,313.50		歩A・単A
000142	法面整形(切土部) *** B単 - 142号 *** 粘性土		m ²	(") 798		歩A・単A
000143	基面整正 *** B単 - 143号 *** 粘性土		m ²	(") 371		歩A・単A
000144	遮水シート *** B単 - 144号 *** t=1.5mm		m ²	(") 2,868		歩A・単A
000145	天端コンクリート *** B単 - 145号 *** 18N-8-25		m ³	(") 32,911		歩A・単A
000146	型枠 *** B単 - 146号 ***		m ²	(") 7,228.85		歩A・単A
000147	空気抜き管 *** B単 - 147号 *** 有孔管 VU 50		m	(") 955		歩A・単A
000148	空気抜き管 *** B単 - 148号 *** 無孔管 SGP 50A		m	(") 3,022		歩A・単A
000149	継手材 *** B単 - 149号 *** 塩ビ管 チーズ 50x 50		個	(") 402		歩A・単A
000150	継手材 *** B単 - 150号 *** 塩ビ管 45°エルボ 50		個	(") 447		歩A・単A
000151	継手材 *** B単 - 151号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業							
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)							
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
	SGP 50A エルボ *** B単 - 152号 ***		個	(") 1,807			歩A・単A
000152	鉄筋コンクリート						
	21N-12-25 *** B単 - 153号 ***		m3	(") 28,892			歩A・単A
000153	型枠						
	*** B単 - 154号 ***		m ²	(") 8,007.92			歩A・単A
000154	基礎砕石						
	t=10cm *** B単 - 155号 ***		m ²	(") 1,279			歩A・単A
000155	均しコンクリート						
	18N-8-25 *** B単 - 156号 ***		m3	(") 28,260			歩A・単A
000156	型枠						
	均しコンクリート *** B単 - 157号 ***		m ²	(") 4,068			歩A・単A
000157	鉄筋						
	SD295 D13 *** B単 - 158号 ***		ton	(") 172,891			歩A・単A
000158	調整池柱						
	125 ステンレスチェーン、アンカー付 *** B単 - 159号 ***		個	(") 50,259			歩A・単A
000159	取水管						
	VP150 *** B単 - 160号 ***		m	(") 3,999			歩A・単A
000160	取水管						
	VP125 *** B単 - 161号 ***		m	(") 2,954			歩A・単A
000161	継手材						
	チーズ A形 150x150 *** B単 - 162号 ***		個	(") 7,564			歩A・単A
000162	継手材						
	チーズ A形 150x125 *** B単 - 163号 ***		個	(") 6,724			歩A・単A
000163	継手材						
	エルボ A形 150 *** B単 - 164号 ***		個	(") 4,730			歩A・単A
000164	埋設表示テープ						
	幅150mm ダブル ポリエチレン製 *** B単 - 165号 ***		m	(") 232			歩A・単A
000165	床掘						
	粘性土 *** B単 - 166号 ***		m3	(") 1,932.37			歩A・単A
000166	埋戻						
	*** B単 - 167号 ***		m3	(") 2,313.50			歩A・単A
000167	埋戻						
	*** B単 - 168号 ***		m3	(") 2,372.80			歩A・単A
000168	砂基礎						
	基床部 SG材相当 *** B単 - 169号 ***		m3	(") 10,603			歩A・単A
000169	砂基礎						
	管頂部 SG材相当 *** B単 - 170号 ***		m3	(") 11,449			歩A・単A
000170	基面整正						
	*** B単 - 171号 ***		m ²	(") 371			歩A・単A
000171	法面整形(切土部)						
	粘性土 *** B単 - 172号 ***		m ²	(") 798			歩A・単A
000172	横断暗渠						
	500		m	(") 49,441			歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工地区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工地区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 急流工 BF-500		m	(") 23,418		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 跳水防止板 500用 L=1,000mm(GRC製)		枚	(") 34,550		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 集水樹 道路部 1000型 グレーチング付		箇所	(") 278,669		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 集水樹 畑地部 1000型		箇所	(") 155,242		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 集水樹蓋 1000型 コンクリート蓋		枚	(") 92,210		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 掘削		m ³	(") 222		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 法面整形(切土部) 粘性土		m ²	(") 798		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 基面整正		m ²	(") 371		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 排水路 BF-300		m	(") 10,453		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 床掘 粘性土		m ³	(") 1,932.36		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 床掘 路盤材		m ³	(") 1,932.36		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 埋戻 管頂30cm		m ³	(") 2,650.21		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 埋戻 管頂30cm ~ 60cm		m ³	(") 2,650.21		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 186号 *** 舗装版切断 アスファルト舗装 t=4cm		m	(") 542		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 187号 *** 舗装版破砕 アスファルト舗装 t=4cm		m ²	(") 184		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³	(") 8,307		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 189号 *** 舗装版切断 コンクリート舗装 t=12cm		m	(") 1,036		歩A・単A
000190	*** B単 - 190号 *** コンクリート舗装版取壊し t=12cm		m ²	(") 184		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** 殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m ³	(") 8,307		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 砂基礎 基床部 SG材相当		m ³	(") 10,603		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 砂基礎 管頂部 SG材相当		m ³	(") 11,449		歩A・単A
000194	*** B単 - 194号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	VP 75mm (RR) *** B単 - 195号 ***		m	(") 2,214		歩A・単A
000195	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP 100mm (RR) *** B単 - 196号 ***		m	(") 2,952		歩A・単A
000196	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP 125mm (RR) *** B単 - 197号 ***		m	(") 3,666		歩A・単A
000197	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP 150mm (RR) *** B単 - 198号 ***		m	(") 5,022		歩A・単A
000198	継手材					
	VP 90°曲管 75 *** B単 - 199号 ***		個	(") 4,720		歩A・単A
000199	継手材					
	VP 45°曲管 75 *** B単 - 200号 ***		個	(") 4,197		歩A・単A
000200	継手材					
	VP 22°1/2曲管 75 *** B単 - 201号 ***		個	(") 3,752		歩A・単A
000201	継手材					
	VP 11°1/4曲管 75 *** B単 - 202号 ***		個	(") 3,407		歩A・単A
000202	継手材					
	VP 5°5/8曲管 75 *** B単 - 203号 ***		個	(") 3,219		歩A・単A
000203	継手材					
	VP 22°1/2曲管 100 *** B単 - 204号 ***		個	(") 6,793		歩A・単A
000204	継手材					
	VP 11°1/4曲管 100 *** B単 - 205号 ***		個	(") 6,181		歩A・単A
000205	継手材					
	VP 5°5/8曲管 100 *** B単 - 206号 ***		個	(") 5,757		歩A・単A
000206	継手材					
	VP 45°曲管 125 *** B単 - 207号 ***		個	(") 11,158		歩A・単A
000207	継手材					
	VP 22°1/2曲管 125 *** B単 - 208号 ***		個	(") 9,134		歩A・単A
000208	継手材					
	VP 11°1/4曲管 125 *** B単 - 209号 ***		個	(") 8,561		歩A・単A
000209	継手材					
	VP 5°5/8曲管 125 *** B単 - 210号 ***		個	(") 7,870		歩A・単A
000210	継手材					
	VP 90°曲管 150 *** B単 - 211号 ***		個	(") 24,389		歩A・単A
000211	継手材					
	VP 45°曲管 150 *** B単 - 212号 ***		個	(") 19,156		歩A・単A
000212	継手材					
	VP 22°1/2曲管 150 *** B単 - 213号 ***		個	(") 15,206		歩A・単A
000213	継手材					
	VP 11°1/4曲管 150 *** B単 - 214号 ***		個	(") 14,219		歩A・単A
000214	継手材					
	VP 5°5/8曲管 150 *** B単 - 215号 ***		個	(") 13,528		歩A・単A
000215	継手材					
	FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止金具付		個	(") 14,594		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000216	*** B単 - 216号 *** 離脱防止金具 75 RR継手用(VP)		個	(") 10,368		歩A・単A
000217	*** B単 - 217号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50mm (RR)		m	(") 1,425		歩A・単A
000218	*** B単 - 218号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)		m	(") 2,214		歩A・単A
000219	*** B単 - 219号 *** 継手材 VP 90°曲管 75		個	(") 4,720		歩A・単A
000220	*** B単 - 220号 *** 継手材 VP 45°曲管 75		個	(") 4,197		歩A・単A
000221	*** B単 - 221号 *** 継手材 VP 22°1/2曲管 75		個	(") 3,752		歩A・単A
000222	*** B単 - 222号 *** 継手材 VP 11°1/4曲管 75		個	(") 3,407		歩A・単A
000223	*** B単 - 223号 *** 継手材 VP 90°曲管 50		個	(") 3,071		歩A・単A
000224	*** B単 - 224号 *** 継手材 VP 150° 100 RR片落管		個	(") 10,467		歩A・単A
000225	*** B単 - 225号 *** 継手材 VP 100° 75 RR片落管		個	(") 4,809		歩A・単A
000226	*** B単 - 226号 *** 継手材 VP 75° 50 RR片落管		個	(") 3,199		歩A・単A
000227	*** B単 - 227号 *** 離脱防止金具 75 RR継手用(VP)		個	(") 10,368		歩A・単A
000228	*** B単 - 228号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)		m	(") 2,214		歩A・単A
000229	*** B単 - 229号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150mm (RR)		m	(") 5,022		歩A・単A
000230	*** B単 - 230号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (TS)		m	(") 1,839		歩A・単A
000231	*** B単 - 231号 *** 継手材 VP 90°曲管 150		個	(") 24,389		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 継手材 VP 22°1/2 曲管 75 (TS)		個	(") 1,797		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 継手材 VP 5°5/8 曲管 75 (TS)		個	(") 1,698		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 継手材 VP 45°曲管 75 (TS)		個	(") 1,797		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 継手材 VP 90°曲管 75 (TS)		個	(") 2,024		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 継手材 FCD製 MFジョイント 150 0.74MPa		個	(") 22,108		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 継手材					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止金具付 *** B単 - 238号 ***		個	(") 14,594		歩A・単A
000238	継手材					
	FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa *** B単 - 239号 ***		個	(") 12,037		歩A・単A
000239	離脱防止金具					
	75 RR継手用(VP) *** B単 - 240号 ***		個	(") 10,368		歩A・単A
000240	鋼管敷設工					
	SGP 150 *** B単 - 241号 ***		m	(") 8,875		歩A・単A
000241	継手材					
	45°曲管 SGP 150 *** B単 - 242号 ***		個	(") 3,179		歩A・単A
000242	鋼管溶接					
	SGP 150 *** B単 - 243号 ***		箇所	(") 21,438		歩A・単A
000243	制水弁					
	ソフトシール弁 75 0.74MPa *** B単 - 244号 ***		基	(") 52,257		歩A・単A
000244	空気弁					
	急速空気弁 25 0.74MPa 土被りH=0.60m用 *** B単 - 245号 ***		基	(") 145,254		歩A・単A
000245	空気弁					
	急速空気弁 25 0.74MPa 土被りH=0.90m用 *** B単 - 246号 ***		基	(") 161,309		歩A・単A
000246	排泥弁					
	ソフトシール弁 75 0.74MPa *** B単 - 247号 ***		基	(") 52,257		歩A・単A
000247	排泥弁					
	ソフトシール弁 150 0.74MPa *** B単 - 248号 ***		基	(") 107,710		歩A・単A
000248	制水弁室					
	円形蓋 250 H=0.70m *** B単 - 249号 ***		箇所	(") 70,388		歩A・単A
000249	空気弁室					
	円形蓋 500 H=0.50m *** B単 - 250号 ***		箇所	(") 133,103		歩A・単A
000250	空気弁室					
	円形蓋 500 H=0.60m *** B単 - 251号 ***		箇所	(") 136,214		歩A・単A
000251	排泥弁室					
	円形蓋 250 H=0.45m *** B単 - 252号 ***		箇所	(") 59,860		歩A・単A
000252	排泥弁室					
	円形蓋 250 H=0.70m *** B単 - 253号 ***		箇所	(") 70,388		歩A・単A
000253	給水栓(畑地用)					
	自由形アングルバルブ 80 1.0MPa *** B単 - 254号 ***		箇所	(") 123,988		歩A・単A
000254	給水栓(水田用)					
	水田用給水バルブ 50 ハンドル型 低圧用 *** B単 - 255号 ***		箇所	(") 57,516		歩A・単A
000255	コンクリート					
	18N-8-25 *** B単 - 256号 ***		m3	(") 32,911		歩A・単A
000256	型枠					
	*** B単 - 257号 ***		m ²	(") 7,228.69		歩A・単A
000257	基礎砕石					
	t=10cm *** B単 - 258号 ***		m ²	(") 1,279		歩A・単A
000258	埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル ポリエチレン製		m	(") 232		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
000259	表層	*** B単 - 259号 ***			(")		
	再生密粒度As(13) t=4cm			m ²	1,523		歩A・単A
000260	上層路盤	*** B単 - 260号 ***			(")		
	粒度調整砕石(M-30) t=7cm			m ²	496		歩A・単A
000261	下層路盤	*** B単 - 261号 ***			(")		
	再生クラッシュヤラン(RC-40) t=14cm			m ²	696		歩A・単A
000262	表層	*** B単 - 262号 ***			(")		
	再生密粒度As(13) t=4cm			m ²	1,523		歩A・単A
000263	上層路盤	*** B単 - 263号 ***			(")		
	粒度調整砕石(M-30) t=7cm			m ²	496		歩A・単A
000264	下層路盤	*** B単 - 264号 ***			(")		
	再生クラッシュヤラン(RC-40) t=14cm			m ²	696		歩A・単A
000265	ガードレール	*** B単 - 265号 ***			(")		
	Gr-C-4E			m	8,497		歩A・単A
000266	排水路(道路部)	*** B単 - 266号 ***			(")		
	BF-300			m	10,453		歩A・単A
000267	集水柵(畑地部)	*** B単 - 267号 ***			(")		
	現場打 1000型(角落し)			箇所	126,593		歩A・単A
000268	環境配慮施設	*** B単 - 268号 ***			(")		
	ピオトープ			箇所	867,914		歩A・単A
000269	重建設機械分解・組立・輸送	*** B単 - 269号 ***			(")		
	ブルドーザ 普通32t級			台	731,942		歩A・単A
000270	抜根	*** B単 - 270号 ***			(")		
				ha	189,406		歩A・単A
000271	排根	*** B単 - 271号 ***			(")		
				ha	124,486		歩A・単A
000272	変状土CBR試験(1工区)	*** B単 - 272号 ***			(")		
	設計CBR 2モールド			箇所	39,595		歩A・単A
000273	変状土CBR試験(2工区)	*** B単 - 273号 ***			(")		
	設計CBR 2モールド			箇所	39,595		歩A・単A
000274	変状土CBR試験(3工区)	*** B単 - 274号 ***			(")		
	設計CBR 2モールド			箇所	39,595		歩A・単A
000275	簡易現場透水試験(2工区)	*** B単 - 275号 ***			(")		
	長谷川式(基盤造成後:盛土部・切土部)			箇所	25,969		歩A・単A
000276	簡易現場透水試験(2工区)	*** B単 - 276号 ***			(")		
	長谷川式(混層耕後:1箇所/50a)			箇所	25,969		歩A・単A
000277	土粒子の密度試験(粗孔隙率測定)(2工区)	*** B単 - 277号 ***			(")		
	室内土質試験(混層耕後:1箇所/50a)			箇所	5,855		歩A・単A
000278	現場密度試験(粗孔隙率測定)(2工区)	*** B単 - 278号 ***			(")		
	砂置換法(混層耕後:1箇所/50a)			箇所	17,773		歩A・単A
000279	土壌分析試験(2工区)	*** B単 - 279号 ***			(")		
	一般成分分析			試料	4,937		歩A・単A
000280	簡易現場透水試験(3工区)	*** B単 - 280号 ***			(")		

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				()		
	長谷川式(基盤造成後:盛土部・切土部) *** B単 - 281号 ***		箇所	25,969		歩A・単A
000281	簡易現場透水試験(3工区)					
	長谷川式(混層耕後:1箇所/50a) *** B単 - 282号 ***		箇所	25,969		歩A・単A
000282	土粒子の密度試験(粗孔隙率測定)(3工区)					
	室内土質試験(混層耕後:1箇所/50a) *** B単 - 283号 ***		箇所	5,855		歩A・単A
000283	現場密度試験(粗孔隙率測定)(3工区)					
	砂置換法(混層耕後:1箇所/50a) *** B単 - 284号 ***		箇所	17,773		歩A・単A
000284	土壌分析試験(3工区)					
	一般成分分析 *** B単 - 285号 ***		試料	4,937		歩A・単A
000285	保守点検費【ICT】					
	掘削【ICT】[バックホウ] *** B単 - 286号 ***		式	31,564		歩A・単A
000286	保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ] *** B単 - 287号 ***		式	58,580		歩A・単A
000287	保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ] *** B単 - 288号 ***		式	9,095		歩A・単A
000288	保守点検費【ICT】					
	路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ] *** B単 - 289号 ***		式	17,120		歩A・単A
000289	システム初期費【ICT】					
	掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ] *** B単 - 290号 ***		式	590,474		歩A・単A
000290	システム初期費【ICT】					
	路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ] *** B単 - 291号 ***		式	541,103		歩A・単A
000291	基盤造成(50,000m3以上)					
	土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下) *** B単 - 292号 ***		m3	(0) 603		歩A・単A
000292	基盤造成(50,000m3以上)					
	土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下) *** B単 - 293号 ***		m3	(0) 709		歩A・単A
000293	基盤造成(50,000m3以上)					
	土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(180m超え310m以下) *** B単 - 294号 ***		m3	(0) 842		歩A・単A
000294	基盤造成					
	BH掘削+DT運搬,L 0.3km *** B単 - 295号 ***		m3	(0) 696		歩A・単A
000295	泥土改良					
	添加量 44.5kg/m3 生石灰 フレコン *** B単 - 296号 ***		m ²	(0) 1,420		歩A・単A
000296	泥土改良					
	添加量 51.5kg/m3 生石灰 フレコン *** B単 - 297号 ***		m ²	(0) 1,492		歩A・単A
000297	土壌改良材散布(混層深 H=60cm)					
	木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3) *** B単 - 298号 ***		ha	(0) 2,026,101		歩A・単A
000298	混層耕・混合					
	H=60cm *** B単 - 299号 ***		ha	(0) 936,068		歩A・単A
000299	吸水渠(H=0.9m)					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm *** B単 - 300号 ***		m	(0) 1,450		歩A・単A
000300	集水渠(H=0.9m)					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm *** B単 - 301号 ***		m	(0) 1,450		歩A・単A
000301	集水渠(H=0.9m)					
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm		m	(0) 1,746		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)					
000302	*** B単 - 302号 *** 集水渠 (H=0.9m)			(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100mm		m	1,964		歩A・単A
000303	*** B単 - 303号 *** 排水管 (H=0.9m)			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm		m	2,197		歩A・単A
000304	*** B単 - 304号 *** 排水管 (H=0.9m)			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 75mm		m	2,782		歩A・単A
000305	*** B単 - 305号 *** 排水管 (H=0.9m)			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 100mm		m	3,305		歩A・単A
000306	*** B単 - 306号 *** 通気管(床掘・埋戻)			(0)		
	50mm,H=0.9m		m	194		歩A・単A
000307	*** B単 - 307号 *** 継手材			(0)		
	45°エルボ 100		個	1,629		歩A・単A
000308	*** B単 - 308号 *** 配合量試験			(0)		
	木質チップ堆肥 5%,10%,15%		箇所	47,889		歩A・単A
000309	*** B単 - 309号 *** ほ場進入路			(0)		
	進入路7,H=0.25m,L=4.5m(下り)		箇所	596		歩A・単A
000310	*** B単 - 310号 *** ほ場進入路			(0)		
	進入路8-1,H=0.75m,L=4.5m(下り)		箇所	5,846		歩A・単A
000311	*** B単 - 311号 *** ほ場進入路			(0)		
	進入路8-2,H=3.90m,L=33.7m(上り)		箇所	31,392		歩A・単A
000312	*** B単 - 312号 *** O T U側溝			(0)		
	型 300G		m	71,791		歩A・単A
000313	*** B単 - 313号 *** 底張コンクリート			(0)		
			m3	32,912		歩A・単A
000314	*** B単 - 314号 *** 高密度ポリエチレン製波状管			(0)		
	400(ダブル),土被りH=600		m	11,404		歩A・単A
000315	*** B単 - 315号 *** 高密度ポリエチレン製波状管			(0)		
	500(ダブル),土被りH=600		m	15,250		歩A・単A
000316	*** B単 - 316号 *** 集水樹			(0)		
	畑地部 800型 (H=1200)		箇所	139,272		歩A・単A
000317	*** B単 - 317号 *** 集水樹			(0)		
	畑地部 1000型 (H=1200)		箇所	178,574		歩A・単A
000318	*** B単 - 318号 *** 畦畔工			(0)		
	B=300		m	976		歩A・単A
000319	*** B単 - 319号 *** 高密度ポリエチレン製波状管布設			(0)		
	300(ダブル)		m	5,927		歩A・単A
000320	*** B単 - 320号 *** 高密度ポリエチレン管継手			(0)		
	45°エルボ 300		個	32,595		歩A・単A
000321	*** B単 - 321号 *** 固定金具A			(0)		
			組	519		歩A・単A
000322	*** B単 - 322号 *** 基盤造成(5.000m3未満)			(0)		
	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	742		歩A・単A
000323	*** B単 - 323号 *** 基盤造成(5.000m3未満)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下) *** B単 - 324号 ***		m3	849		歩A・単A
000324	岩掘削(大型ブレイカ岩掘削+不整地運搬)					
	軟岩 運土距離60m超え80m以下 *** B単 - 325号 ***		m3	2,086		歩A・単A
000325	岩掘削(大型ブレイカ岩掘削+不整地運搬)					
	軟岩 運土距離80m超え180m以下 *** B単 - 326号 ***		m3	2,191		歩A・単A
000326	岩掘削(大型ブレイカ岩掘削+不整地運搬)					
	軟岩 運土距離180m超え310m以下 *** B単 - 327号 ***		m3	2,325		歩A・単A
000327	泥土改良					
	添加量 43.5kg/m3 生石灰 フレコン *** B単 - 328号 ***		m ³	1,420		歩A・単A
000328	法面整形(切土部)					
	軟岩 *** B単 - 329号 ***		m ²	1,027		歩A・単A
000329	ほ場進入路					
	進入路1・2、H=0.25m、L=1.5m(上り) *** B単 - 330号 ***		箇所	2,500		歩A・単A
000330	ほ場進入路					
	進入路3、H=0.25m、L=1.5m(下り) *** B単 - 331号 ***		箇所	596		歩A・単A
000331	ほ場進入路					
	進入路4、H=0.25m、L=1.5m(下り) *** B単 - 332号 ***		箇所	596		歩A・単A
000332	排水路(道路部)					
	BF-300 *** B単 - 333号 ***		m	9,954		歩A・単A
000333	OTU側溝					
	型 300G *** B単 - 334号 ***		m	71,788		歩A・単A
000334	集水樹					
	道路部 600型 グレーチング付 *** B単 - 335号 ***		箇所	110,552		歩A・単A
000335	集水樹					
	道路部 1000型 グレーチング付 *** B単 - 336号 ***		箇所	278,669		歩A・単A
000336	掘削					
	*** B単 - 337号 ***		m3	2,427		歩A・単A
000337	埋戻					
	*** B単 - 338号 ***		m3	2,058		歩A・単A
000338	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25 *** B単 - 339号 ***		m3	28,886		歩A・単A
000339	型枠					
	*** B単 - 340号 ***		m ²	8,006		歩A・単A
000340	基礎砕石					
	RC-40、t=15cm *** B単 - 341号 ***		m ²	1,432		歩A・単A
000341	鉄筋					
	SD295 D13 *** B単 - 342号 ***		ton	172,856		歩A・単A
000342	取水・排泥管					
	VP 200mm *** B単 - 343号 ***		m	7,839		歩A・単A
000343	取水栓用管					
	VP 100mm *** B単 - 344号 ***		m	2,384		歩A・単A
000344	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	エルボ VP 100(TS)		個	1,451		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000345	*** B単 - 345号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	T字管 VP 200x 200 (TS)		個	67,969		歩A・単A
000346	*** B単 - 346号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	T字管 VP 200x 100 (TS)		個	48,363		歩A・単A
000347	*** B単 - 347号 *** TSフランジ			(0)		
	200		個	52,717		歩A・単A
000348	*** B単 - 348号 *** 板フランジ			(0)		
	200用		枚	2,438		歩A・単A
000349	*** B単 - 349号 *** 配管用炭素鋼鋼管			(0)		
	SGP 50A L=100mm		本	302		歩A・単A
000350	*** B単 - 350号 *** 配管用炭素鋼鋼管			(0)		
	SGP 50A L=350mm		本	1,057		歩A・単A
000351	*** B単 - 351号 *** 継手材			(0)		
	SGP エルボ 50A		個	548		歩A・単A
000352	*** B単 - 352号 *** 継手材			(0)		
	SGP 45°エルボ 50A		個	903		歩A・単A
000353	*** B単 - 353号 *** 防虫目皿			(0)		
	50		個	1,451		歩A・単A
000354	*** B単 - 354号 *** 埋戻			(0)		
			m3	2,373		歩A・単A
000355	*** B単 - 355号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設			(0)		
	VP 200mm (RR)		m	7,839		歩A・単A
000356	*** B単 - 356号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設			(0)		
	VP 100mm (RR)		m	2,952		歩A・単A
000357	*** B単 - 357号 *** 排泥管			(0)		
	VP 200mm		m	5,817		歩A・単A
000358	*** B単 - 358号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	45°曲管 VP 200 (RR)		個	14,413		歩A・単A
000359	*** B単 - 359号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	22°1/2曲管 VP 200 (RR)		個	41,443		歩A・単A
000360	*** B単 - 360号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	片落管 VP 200x 100 (RR)		個	53,606		歩A・単A
000361	*** B単 - 361号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	22°1/2曲管 VP 100 (RR)		個	6,792		歩A・単A
000362	*** B単 - 362号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	11°1/4曲管 VP 100 (RR)		個	6,180		歩A・単A
000363	*** B単 - 363号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	5°5/8曲管 VP 100 (RR)		個	5,755		歩A・単A
000364	*** B単 - 364号 *** MFジョイント			(0)		
	200,0.74MPa		個	47,998		歩A・単A
000365	*** B単 - 365号 *** フランジ接合部品			(0)		
	200用		組	5,568		歩A・単A
000366	*** B単 - 366号 *** 異形管					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	両ワジ付短管 200 L=500(パドル付) *** B単 - 367号 ***		本	58,706		歩A・単A
000367	異形管					
				(0)		
	片ワジ付短管 200 L=500(ツル管付き) *** B単 - 368号 ***		本	38,548		歩A・単A
000368	ポール弁					
				(0)		
	200 *** B単 - 369号 ***		基	235,943		歩A・単A
000369	埋設表示テープ					
				(0)		
	幅150mm ダブル ポリエチレン製 *** B単 - 370号 ***		m	232		歩A・単A
000370	集水樹					
				(0)		
	道路部 1000型 グレーチング付 *** B単 - 371号 ***		箇所	322,457		歩A・単A
000371	集水樹					
				(0)		
	畑地部 1000型 *** B単 - 372号 ***		箇所	198,989		歩A・単A
000372	床掘					
				(0)		
	粘性土 *** B単 - 373号 ***		m3	1,932		歩A・単A
000373	埋戻					
				(0)		
	構造物周辺 *** B単 - 374号 ***		m3	2,313		歩A・単A
000374	埋戻					
				(0)		
	B < 1.0m *** B単 - 375号 ***		m3	2,372		歩A・単A
000375	排泥樹工					
				(0)		
	*** B単 - 376号 ***		基	377,225		歩A・単A
000376	余水吐工					
				(0)		
	*** B単 - 377号 ***		箇所	60,596		歩A・単A
000377	畦畔工					
				(0)		
	B=300 *** B単 - 378号 ***		m	972		歩A・単A
000378	高密度ポリエチレン製波状管布設					
				(0)		
	300(ダブル) *** B単 - 379号 ***		m	5,906		歩A・単A
000379	埋戻					
				(0)		
	管頂60cm~79cm *** B単 - 380号 ***		m3	2,650		歩A・単A
000380	継手材					
				(0)		
	刃型 22°1/2曲管 75 離脱防止付 *** B単 - 381号 ***		個	14,218		歩A・単A
000381	継手材					
				(0)		
	刃型 11°1/4曲管 75 離脱防止付 *** B単 - 382号 ***		個	13,428		歩A・単A
000382	継手材					
				(0)		
	刃型 T字管 75×75 離脱防止付 *** B単 - 383号 ***		個	37,322		歩A・単A
000383	配管用炭素鋼鋼管					
				(0)		
	SGP 白ねじ付き管 25A *** B単 - 384号 ***		m	1,751		歩A・単A
000384	継手材					
				(0)		
	刃型 片落管 75×50 離脱防止付 *** B単 - 385号 ***		個	23,203		歩A・単A
000385	継手材					
				(0)		
	刃型 片落管 50×25 離脱防止付 *** B単 - 386号 ***		個	6,023		歩A・単A
000386	継手材					
				(0)		
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) IJc 25A *** B単 - 387号 ***		個	188		歩A・単A
000387	継手材					
				(0)		
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) Jc 25A		個	273		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
000388	継手材	*** B単 - 388号 ***				(0)	
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) キャップ 25A			個		267	歩A・単A
000389	排泥弁室	*** B単 - 389号 ***				(0)	
	円形蓋 250 H=0.99m			箇所		141,385	歩A・単A
000390	給水栓(水田用)	*** B単 - 390号 ***				(0)	
	ボールバルブ 25 1.0MPa			箇所		33,863	歩A・単A
000391	路肩盛土	*** B単 - 391号 ***				(0)	
				m ³		4,219	歩A・単A
000392	安定処理	*** B単 - 392号 ***				(0)	
	t=30cm,65.7kg/m ³ ,生石灰			m ³		1,599	歩A・単A
000393	産業廃棄物処理	*** B単 - 393号 ***				(0)	
	廃プラスチック類(フレコンパック)			式		12,979	歩A・単A
000394	路肩盛土	*** B単 - 394号 ***				(0)	
				m ³		4,219	歩A・単A
000395	ほ場進入路	*** B単 - 395号 ***				(0)	
	進入路9-1,H=0.25m,L=1.5m(下り)			箇所		30,039	歩A・単A
000396	ほ場進入路	*** B単 - 396号 ***				(0)	
	進入路9-2,H=0.25m,L=1.5m(下り)			箇所		30,039	歩A・単A
000397	ほ場進入路	*** B単 - 397号 ***				(0)	
	進入路9-3,H=0.25m,L=1.5m(下り)			箇所		30,039	歩A・単A
000398	ほ場進入路	*** B単 - 398号 ***				(0)	
	進入路9-4,H=0.25m,L=1.5m(下り)			箇所		30,039	歩A・単A
000399	ほ場進入路	*** B単 - 399号 ***				(0)	
	進入路9-5,6,H=0.25m,L=1.5m(下り)			箇所		30,039	歩A・単A
000400	法面整形	*** B単 - 400号 ***				(0)	
	盛土部			m ²		441	歩A・単A
000401	法面整形	*** B単 - 401号 ***				(0)	
	切土部			m ²		855	歩A・単A
000402	水平面整形	*** B単 - 402号 ***				(0)	
	切土部			m ²		855	歩A・単A
000403	下層路盤	*** B単 - 403号 ***				(0)	
	再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm			m ²		696	歩A・単A
000404	かご工	*** B単 - 404号 ***				(0)	
				m		13,117	歩A・単A
000405	柵工	*** B単 - 405号 ***				(0)	
	撤去・復旧			m		4,784	歩A・単A
000406	排水路(畑地部)	*** B単 - 406号 ***				(0)	
	BF-300			m		11,370	歩A・単A
000407	横断暗渠	*** B単 - 407号 ***				(0)	
	300			m		22,493	歩A・単A
000408	集水樹	*** B単 - 408号 ***				(0)	
	道路部 600型、グレーチング蓋			箇所		109,755	歩A・単A
000409	集水樹	*** B単 - 409号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業		工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)		工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	畑地部 600型 *** B単 - 410号 ***		箇所	(0) 58,926		歩A・単A
000410	取水管		m	(0) 5,817		歩A・単A
	VP 200mm *** B単 - 411号 ***		m3	(0) 4,526		歩A・単A
000411	土砂撤去		式	(0) 69,712		歩A・単A
	*** B単 - 412号 ***		式	(0) 66,058		歩A・単A
000412	保守点検費【ICT】		式	(0) 9,677		歩A・単A
	掘削【ICT】[バックホウ] *** B単 - 413号 ***		式	(0) 16,490		歩A・単A
000413	保守点検費【ICT】		式	(0) 66,000		歩A・単A
	法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ] *** B単 - 414号 ***		式	(0) 9,677		歩A・単A
000414	保守点検費【ICT】		式	(0) 16,490		歩A・単A
	法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ] *** B単 - 415号 ***		式	(0) 66,000		歩A・単A
000415	保守点検費【ICT】		式	(0) 16,490		歩A・単A
	路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ] *** B単 - 416号 ***		式	(0) 66,000		歩A・単A
000416	諸経費動向調査		m3	(0) 325		歩A・単B
	*** B単 - 417号 ***		m3	(0) 862		歩A・単B
000417	掘削		m3	(0) 747		歩A・単B
	*** B単 - 418号 ***		m3	(0) 1,199		歩A・単B
000418	盛土工		m3	(0) 3,659		歩A・単B
	B<1.0m *** B単 - 419号 ***		m3	(0) 457		歩A・単B
000419	盛土工		m3	(0) 1,369		歩A・単B
	1.0 B<2.5m *** B単 - 420号 ***		m3	(0) 1,369		歩A・単B
000420	盛土工		m3	(0) 1,199		歩A・単B
	2.5m B<4.0m *** B単 - 421号 ***		m3	(0) 3,659		歩A・単B
000421	埋戻し工		m3	(0) 457		歩A・単B
	現場発生土 *** B単 - 422号 ***		m3	(0) 457		歩A・単B
000422	搬入土		m3	(0) 1,369		歩A・単B
	現場発生土 *** B単 - 423号 ***		m3	(0) 1,369		歩A・単B
000423	盛土改良		m3	(0) 1,369		歩A・単B
	添加量30kg/m3 生石灰 フレコン *** B単 - 424号 ***		ha	(0) 900,798		歩A・単B
000424	石礫破碎工		ha	(0) 227,852		歩A・単B
	ストーンマッシャー *** B単 - 425号 ***		m	(0) 59		歩A・単B
000425	整地工		m	(0) 1,066		歩A・単B
	レーザーレベラー *** B単 - 426号 ***		m	(0) 1,066		歩A・単B
000426	畦畔撤去		m	(0) 149		歩A・単B
	B=300 *** B単 - 427号 ***		m ²	(0) 42		歩A・単B
000427	畦畔復旧		m	(0) 1,066		歩A・単B
	B=300 *** B単 - 428号 ***		m ²	(0) 149		歩A・単B
000428	表土剥取り・戻し		m ²	(0) 42		歩A・単B
	t=15cm *** B単 - 429号 ***		m	(0) 1,273		歩A・単B
000429	耕地復旧(耕起)		m	(0) 1,273		歩A・単B
	*** B単 - 430号 ***		m	(0) 1,273		歩A・単B
000430	仮設畦畔設置・撤去		m	(0) 1,273		歩A・単B

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2,500	m3	1,957	(") 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	(") 10,000	m	488.1	(") 4,881	S単 214号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	(") 2,500	m3	8,488	(") 21,220	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 7,000	m ²	644	(") 4,508	S単 163号
	合計				(") 35,502	
	単価				(") 3,505	
	官積算単価				3,550	合意率 0.987323
*** B単-2号 ***						
000002	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2,500	m3	1,957	(") 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	(") 10,000	m	802.4	(") 8,024	S単 215号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	(") 2,500	m3	8,488	(") 21,220	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 7,000	m ²	644	(") 4,508	S単 163号
	合計				(") 38,645	
	単価				(") 3,816	
	官積算単価				3,865	合意率 0.987322
*** B単-3号 ***						
000003	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2,500	m3	1,957	(") 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	(") 10,000	m	884.8	(") 8,848	S単 216号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	(") 2,400	m3	8,488	(") 20,371	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 7,000	m ²	644	(") 4,508	S単 163号
	合計				(") 38,620	
	単価				(") 3,813	
	官積算単価				3,862	合意率 0.987312
*** B単-4号 ***						
000004	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 150		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 2,500	m3	1,957	(") 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	(") 10,000	m	1,735	(") 17,350	S単 217号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	(") 2,300	m3	8,488	(") 19,522	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 7,000	m ²	644	(") 4,508	S単 163号
	合計				(") 46,273	
	単価				(") 4,569	
	官積算単価				4,627	合意率 0.987464
*** B単-5号 ***						
000005	基礎造成 土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,有リ,-,普通土30,000m3以上,-,-,-	(") 1,000	m3	207.3	(") 207	S単 167号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 207	
	単価				(") 204	
	官積算単価				207	合意率 0.985507
	*** B単 - 6号 ***					
000006	基盤造成 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1.000	m3	303.7	(") 304	S単 219号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3		(") 327	S単 1号
	合計				(") 631	
	単価				(") 623	
	官積算単価				631	合意率 0.987321
	*** B単 - 7号 ***					
000007	基盤造成 土砂 BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	224.9	(") 225	S単 168号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1.000	m3		(") 327	S単 1号
	合計				(") 552	
	単価				(") 545	
	官積算単価				552	合意率 0.987318
	*** B単 - 8号 ***					
000008	基盤造成 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1.000	m3	303.7	(") 304	S単 219号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3		(") 434	S単 2号
	合計				(") 738	
	単価				(") 729	
	官積算単価				738	合意率 0.987804
	*** B単 - 9号 ***					
000009	基盤造成 土砂 BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	224.9	(") 225	S単 168号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1.000	m3		(") 434	S単 2号
	合計				(") 659	
	単価				(") 651	
	官積算単価				659	合意率 0.98786
	*** B単 - 10号 ***					
000010	盛土法面転圧 粘性土【ICT】		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SC0141	SP 路体(築堤)盛土(ICT) 10,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	314.9	(") 315	S単 220号
	合計				(") 315	
	単価				(") 311	
	官積算単価				315	合意率 0.987301

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 11号 ***						
000011	基盤整地(畑地部) 粘性土、2回掛け		ha		(")	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 6400㎡,粘性土,改良山成畑,普通,32t級,2回,基盤造成後の整地,4.5	(") 1.000	ha	164,928	(") 164,928	S単 156号
	合計				(") 164,928	
	単価				(") 162,852	
	官積算単価				164,928	合意率 0.987412
*** B単 - 12号 ***						
000012	泥土改良 添加量 30kg/m3 生石灰 フレコン		㎡		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00002	地盤改良工 泥土改良	(") 1.000	㎡	1,291	(") 1,291	T単 1号
	合計				(") 1,291	
	単価				(") 1,275	
	官積算単価				1,291	合意率 0.987606
*** B単 - 13号 ***						
000013	法面整形(切土部) 粘性土【ICT】		㎡		(") 1.000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 切土部,-,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	㎡	854.8	(") 855	S単 221号
	合計				(") 855	
	単価				(") 844	
	官積算単価				855	合意率 0.987134
*** B単 - 14号 ***						
000014	法面整形(盛土部) 粘性土【ICT】		㎡		(") 1.000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 盛土部,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1.000	㎡	539.2	(") 539	S単 222号
	合計				(") 539	
	単価				(") 532	
	官積算単価				539	合意率 0.987012
*** B単 - 15号 ***						
000015	コンクリート舗装版取壊し t=10cm		㎡		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	㎡	186.3	(") 186	S単 182号
	合計				(") 186	
	単価				(") 184	
	官積算単価				186	合意率 0.989247
*** B単 - 16号 ***						
000016	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1.000	m3	4,888	(") 4,888	S単 179号
S02123	建設廃材 コンクリート塊 (Co舗装版)	(") 2.350	ton	1,500	(") 3,525	S単 113号
	合計				(") 8,413	
	単価				(") 8,307	
	官積算単価				8,413	合意率 0.9874

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 17号 ***						
000017	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		(")	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	7,778	(") 7,778	S単 120号
	合計				(") 7,778	
	単価				(") 7,680	
	官積算単価				7,778	合意率 0.9874
*** B単 - 18号 ***						
000018	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	(") 1.000	m3	3,927	(") 3,927	S単 180号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 2.350	ton	1,000	(") 2,350	S単 114号
	合計				(") 6,277	
	単価				(") 6,198	
	官積算単価				6,277	合意率 0.987414
*** B単 - 19号 ***						
000019	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		(")	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	(") 1.000	m3	15,510	(") 15,510	S単 121号
	合計				(") 15,510	
	単価				(") 15,315	
	官積算単価				15,510	合意率 0.987427
*** B単 - 20号 ***						
000020	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		(")	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	(") 1.000	m3	4,829	(") 4,829	S単 181号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 2.500	ton	1,500	(") 3,750	S単 115号
	合計				(") 8,579	
	単価				(") 8,471	
	官積算単価				8,579	合意率 0.987411
*** B単 - 21号 ***						
000021	既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 50以下		m		(")	歩A 当たり算出
T00201	既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 50以下	(") 1.000	m	358	(") 358	T単 4号
	合計				(") 358	
	単価				(") 353	
	官積算単価				358	合意率 0.986033
*** B単 - 22号 ***						
000022	既設管運搬 廃プラスチック類		台		(")	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	(") 1.000	台	12,000	(") 12,000	S単 116号
	合計				(") 12,000	
	単価				(") 11,849	
	官積算単価				12,000	合意率 0.987416

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 23号 ***						
000023	既設管処理 廃プラスチック類		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(") 1.000	ton	60,000	(") 60,000	S単 117号
	合 計				(") 60,000	
	単 価				(") 59,245	
	官積算単価				60,000	合意率 0.987416
*** B単 - 24号 ***						
000024	T Sキャップ設置 VP 20		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96011	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径20	(") 1.000	個	36	(") 36	
	合 計				(") 36	
	単 価				(") 36	
	官積算単価				36	合意率 1
*** B単 - 25号 ***						
000025	T Sキャップ設置 VP 25		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P05246	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径25	(") 1.000	個	43	(") 43	
	合 計				(") 43	
	単 価				(") 42	
	官積算単価				43	合意率 0.976744
*** B単 - 26号 ***						
000026	T Sキャップ設置 VP 30		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P05247	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径30	(") 1.000	個	55.50	(") 56	
	合 計				(") 56	
	単 価				(") 55	
	官積算単価				56	合意率 0.982142
*** B単 - 27号 ***						
000027	T Sキャップ設置 VP 50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径50	(") 1.000	個	159	(") 159	
	合 計				(") 159	
	単 価				(") 157	
	官積算単価				159	合意率 0.987421
*** B単 - 28号 ***						
000028	土壌改良材散布 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)		ha		(") 1,000 ha	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 110,53m,86m	(") 1.000	ha	1,720,962	(") 1,720,962	S単 158号
	合 計				(") 1,720,962	
	単 価				(") 1,699,302	
	官積算単価				1,720,962	合意率 0.987414

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 29号 ***						
000029	混層耕・混合 H=50cm		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00401	混層耕・混合 H=50cm	(") 5,000.000	m3	158	(") 790,000	T単 5号
	合計				(") 790,000	
	単価				(") 780,057	
	官積算単価				790,000	合意率 0.987413
*** B単 - 30号 ***						
000030	畑面整地 粘性土,2回掛け(混層耕後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00402	畑面整地工(ブルドーザ)(2工区) 5200㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後	(") 1.000	ha	229,751	(") 229,751	T単 6号
	合計				(") 229,751	
	単価				(") 226,859	
	官積算単価				229,751	合意率 0.987412
*** B単 - 31号 ***						
000031	石礫破碎 H=25cm(機械施工)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00405	石礫破碎工 ストーンクラッシャー	(") 1.000	ha	897,329	(") 897,329	T単 7号
	合計				(") 897,329	
	単価				(") 886,035	
	官積算単価				897,329	合意率 0.987413
*** B単 - 32号 ***						
000032	畑面整地 粘性土,2回掛け(石礫破碎後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00402	畑面整地工(ブルドーザ)(2工区) 5200㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後	(") 1.000	ha	229,751	(") 229,751	T単 6号
	合計				(") 229,751	
	単価				(") 226,859	
	官積算単価				229,751	合意率 0.987412
*** B単 - 33号 ***						
000033	吸水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	(") 10.000	m	103	(") 1,030	S単 147号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-118mm),不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 10.000	m	21	(") 210	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(") 10.000	m	330	(") 3,300	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ-118mm),50~75mm	(") 10.000	m	111	(") 1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 1.200	m3	1,044	(") 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.200	m3	232.7	(") 279	S単 170号
S02116	単粒度碎石 ,5号 20~13mm,	(") 1.200	m3	4,000	(") 4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.118㎡	(") 10.000	m	205	(") 2,050	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.000	m3	232.7	(") 465	S単 170号
	合計				(") 14,497	
	単価				(") 1,432	
	官積算単価				1,450	合意率 0.987586

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 34号 ***					
000034	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	() 10.000	m	() 103	() 1,030	S単 147号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ118mm),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 10.000	m	() 21	() 210	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	() 10.000	m	() 330	() 3,300	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ118mm),50~75mm	() 10.000	m	() 111	() 1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 1.200	m3	() 1,044	() 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.200	m3	() 232.7	() 279	S単 170号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	() 4,000	() 4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118m ²	() 10.000	m	() 205	() 2,050	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.000	m3	() 232.7	() 465	S単 170号
	合計				() 14,497	
	単価				() 1,432	
	官積算単価				1,450	合意率 0.987586
	*** B単 - 35号 ***					
000035	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	() 10.000	m	() 103	() 1,030	S単 147号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ118mm),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 10.000	m	() 21	() 210	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	() 10.000	m	() 635	() 6,350	S単 24号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ118mm),50~75mm	() 10.000	m	() 111	() 1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 1.200	m3	() 1,044	() 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.200	m3	() 232.7	() 279	S単 170号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	() 4,000	() 4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.115m ²	() 10.000	m	() 200	() 2,000	S単 151号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.000	m3	() 232.7	() 465	S単 170号
	合計				() 17,497	
	単価				() 1,728	
	官積算単価				1,750	合意率 0.987428
	*** B単 - 36号 ***					
000036	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100mm		m		() 10,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	() 10.000	m	() 103	() 1,030	S単 147号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	() 10.000	m	() 19	() 190	S単 154号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	() 10.000	m	() 715	() 7,150	S単 25号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm	() 10.000	m	() 260	() 2,600	S単 149号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 1.200	m3	() 1,044	() 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.200	m3	() 232.7	() 279	S単 170号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	() 4,000	() 4,800	S単 23号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(")			(")	
	砕石,0.112㎡	10.000	m	194	1,940	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	2.000	m3	232.7	465	S単 170号
	合計				19,707	
	単 価				(")	
	官積算単価				1,971	合意率 0.987316
	*** B単 - 37号 ***					
000037	排水管				(")	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.8m	10.000	m	103	1,030	S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP,50mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管	10.000	m	1,270	12,700	S単 132号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	3.500	m3	232.7	814	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	3.200	m3	2,085	6,672	S単 3号
	合計				21,216	
	単 価				(")	
	官積算単価				2,122	合意率 0.987276
	*** B単 - 38号 ***					
000038	排水管				(")	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 100mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.8m	10.000	m	103	1,030	S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP,100mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管	10.000	m	2,415	24,150	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	3.500	m3	232.7	814	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	3.100	m3	2,085	6,464	S単 3号
	合計				32,458	
	単 価				(")	
	官積算単価				3,246	合意率 0.987369
	*** B単 - 39号 ***					
000039	排水管				(")	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 150mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.8m	10.000	m	103	1,030	S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP,150mm,片受直管ｽｰﾌﾞ付,4.0m管	10.000	m	4,050	40,500	S単 134号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	3.400	m3	232.7	791	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	3.000	m3	2,085	6,255	S単 3号
	合計				48,576	
	単 価				(")	
	官積算単価				4,858	合意率 0.987443
	*** B単 - 40号 ***					
000040	通気管(床掘・埋戻)				(")	歩A
	50mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(")			(")	
	0.8m	10.000	m	103	1,030	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,土量50,000m3未満	3.200	m3	232.7	745	S単 170号
	合計				1,775	
	単 価				(")	
	官積算単価				176	合意率 0.988764

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 41号 ***						
000041	通気管 高密度ポリエチレン管(無孔管) 50mm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械、暗渠排水管(口ル管)、不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t、50mを超え100m以下、	(") 1,000	m	21	(") 21	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シツル構造)、	(") 1,000	m	330	(") 330	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(口ル管)、50~75mm	(") 1,000	m	111	(") 111	S単 148号
	合 計				(") 462	
	単 価				(") 456	
	官積算単価				462	合意率 0.987012
*** B単 - 42号 ***						
000042	継手材 片落管 75× 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75× 50、	(") 1,000	個	700	(") 700	S単 26号
	合 計				(") 700	
	単 価				(") 691	
	官積算単価				700	合意率 0.987142
*** B単 - 43号 ***						
000043	継手材 片落管 100× 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100× 75、	(") 1,000	個	980	(") 980	S単 27号
	合 計				(") 980	
	単 価				(") 968	
	官積算単価				980	合意率 0.987755
*** B単 - 44号 ***						
000044	継手材 片落管 150× 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150× 100、	(") 1,000	個	1,820	(") 1,820	S単 28号
	合 計				(") 1,820	
	単 価				(") 1,797	
	官積算単価				1,820	合意率 0.987362
*** B単 - 45号 ***						
000045	継手材 T字管 50× 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50、	(") 1,000	個	910	(") 910	S単 29号
	合 計				(") 910	
	単 価				(") 899	
	官積算単価				910	合意率 0.987912
*** B単 - 46号 ***						
000046	継手材 T字管 75× 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75× 75、	(") 1,000	個	1,890	(") 1,890	S単 30号
	合 計				(") 1,890	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,866	
	官積算単価				1,890	合意率 0.987301
	*** B単 - 47号 ***					
000047	継手材 T字管 100× 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100× 100,,	(") 1.000	個	3,290	(") 3,290	S単 31号
	合 計				(") 3,290	
	単 価				(") 3,249	
	官積算単価				3,290	合意率 0.987537
	*** B単 - 48号 ***					
000048	継手材 T字管 150× 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150× 150,,	(") 1.000	個	6,930	(") 6,930	S単 32号
	合 計				(") 6,930	
	単 価				(") 6,843	
	官積算単価				6,930	合意率 0.987445
	*** B単 - 49号 ***					
000049	保護管 VP 100mm L=0.6m,TSキャップ,通気管 50用		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(") 0.150	本	4,770	(") 716	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	(") 1.000	個	940	(") 940	S単 34号
	合 計				(") 1,656	
	単 価				(") 1,635	
	官積算単価				1,656	合意率 0.987318
	*** B単 - 50号 ***					
000050	床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕・土壌改良資材混合前)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.300	m3	313.2	(") 407	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.300	m3	232.7	(") 303	S単 170号
	合 計				(") 710	
	単 価				(") 701	
	官積算単価				710	合意率 0.987323
	*** B単 - 51号 ***					
000051	床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕完了後)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.900	m3	313.2	(") 282	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.900	m3	232.7	(") 209	S単 170号
	合 計				(") 491	
	単 価				(") 485	
	官積算単価				491	合意率 0.98778
	*** B単 - 52号 ***					
000052	床掘・埋戻 粗孔隙率測定(混層耕完了後)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	313.2	(") 940	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 3.000	m3	232.7	(") 698	S単 170号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量1800L	(") 1.000	日	33,609	(") 33,609	S単 162号
	合 計				(") 35,247	
	単 価				(") 34,803	
	官積算単価				35,247	合意率 0.987403
	*** B単 - 53号 ***					
000053	表層 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度A ｺﾝ(13)	(") 1.000	m ²	1,542	(") 1,542	S単 213号
	合 計				(") 1,542	
	単 価				(") 1,523	
	官積算単価				1,542	合意率 0.987678
	*** B単 - 54号 ***					
000054	上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=7cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	501.7	(") 502	S単 212号
	合 計				(") 502	
	単 価				(") 496	
	官積算単価				502	合意率 0.988047
	*** B単 - 55号 ***					
000055	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼﾞｰﾗﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	704.8	(") 705	S単 211号
	合 計				(") 705	
	単 価				(") 696	
	官積算単価				705	合意率 0.987234
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ほ場進入路 進入路5,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.800	m3	232.7	(") 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(") 0.700	m3	245.1	(") 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフｼｯｸｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 0.600	m3	322.8	(") 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾗｲ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 0.600	m ²	409.2	(") 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.300	m ²	375.9	(") 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 5.300	m ²	3,367	(") 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(") 0.600	m3	1,655	(") 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.200	m ²	7,321	(") 8,785	S単 200号
	合 計				(") 30,413	
	単 価				(") 30,030	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987406

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
000057	ほ場進入路 進入路6、H=0.25m、L=1.5m(下り)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 0.800	m3	232.7	() 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	() 0.700	m3	245.1	() 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 0.600	m3	322.8	() 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 0.600	m ²	409.2	() 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5.300	m ²	375.9	() 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	() 5.300	m ²	3,367	() 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	() 0.600	m3	1,655	() 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.200	m ²	7,321	() 8,785	S単 200号
合 計					() 30,413	
単 価					() 30,030	
官積算単価					30,413	合意率 0.987406
*** B単 - 58号 ***						
000058	ほ場進入路 進入路7-1、H=1.75m、L=10.5m(下り)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 45.200	m3	232.7	() 10,518	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	() 40.700	m3	245.1	() 9,976	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 4.500	m3	322.8	() 1,453	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 27.600	m ²	409.2	() 11,294	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 37.300	m ²	375.9	() 14,021	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	() 37.300	m ²	3,367	() 125,589	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	() 4.500	m3	1,655	() 7,448	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 2.500	m ²	7,321	() 18,303	S単 200号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	() 0.800	m ²	3,414	() 2,731	S単 206号
合 計					() 201,333	
単 価					() 198,799	
官積算単価					201,333	合意率 0.987413
*** B単 - 59号 ***						
000059	ほ場進入路 進入路7-2、H=0.25m、L=1.5m(下り)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 0.800	m3	232.7	() 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	() 0.700	m3	245.1	() 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 0.600	m3	322.8	() 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 0.600	m ²	409.2	() 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5.300	m ²	375.9	() 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	() 5.300	m ²	3,367	() 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	() 0.600	m3	1,655	() 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 1.200	m ²	7,321	() 8,785	S単 200号
合 計					() 30,413	
単 価					() 30,030	
官積算単価					30,413	合意率 0.987406

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 60号 ***						
000060	ほ場進入路 進入路8-1,H=0.75m,L=4.5m(下り)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 7.100	m3	232.7	(") 1,652	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(") 6.400	m3	245.1	(") 1,569	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.900	m3	322.8	(") 613	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 5.100	m ²	409.2	(") 2,087	S単 177号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 16.000	m ²	375.9	(") 6,014	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 16.000	m ²	3,367	(") 53,872	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(") 1.900	m3	1,655	(") 3,145	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,321	(") 7,321	S単 200号
合 計					(") 76,273	
単 価					(") 75,313	
官積算単価					76,273	合意率 0.987413
*** B単 - 61号 ***						
000061	ほ場進入路 進入路8-2,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.800	m3	232.7	(") 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(") 0.700	m3	245.1	(") 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 0.600	m3	322.8	(") 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 0.600	m ²	409.2	(") 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 5.300	m ²	375.9	(") 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 5.300	m ²	3,367	(") 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(") 0.600	m3	1,655	(") 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.200	m ²	7,321	(") 8,785	S単 200号
合 計					(") 30,413	
単 価					(") 30,030	
官積算単価					30,413	合意率 0.987406
*** B単 - 62号 ***						
000062	ガードレール Gr-C-4E		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	8,605	(") 8,605	S単 146号
合 計					(") 8,605	
単 価					(") 8,497	
官積算単価					8,605	合意率 0.987449
*** B単 - 63号 ***						
000063	排水路(畑地部) BF-300		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-	(") 6.400	m3	1,957	(") 12,525	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m3	1,023	(") 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m3	2,932	(") 6,450	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 5.700	m ²	807.8	(") 4,604	S単 178号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,600	(") 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリユーム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
	合計				(") 115,164	
	単価				(") 11,371	
	官積算単価				11,516	合意率 0.987408
	*** B単 - 64号 ***					
000064	排水路(道路部) BF-300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 4.000	m3	1,957	(") 7,828	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m3	1,023	(") 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m3	2,932	(") 6,450	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,600	(") 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリユーム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
	合計				(") 105,863	
	単価				(") 10,453	
	官積算単価				10,586	合意率 0.987436
	*** B単 - 65号 ***					
000065	排水路(畑地部) BF-400		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.200	m3	313.2	(") 2,568	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.100	m3	1,023	(") 3,171	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.800	m3	2,932	(") 8,210	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	375.9	(") 2,255	S単 176号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 5.700	m ²	807.8	(") 4,604	S単 178号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,044	(") 40,440	S単 125号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,600	(") 1,820	S単 35号
S02116	ベンチフリユーム 2種 400 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	8,400	(") 84,000	S単 37号
	合計				(") 147,068	
	単価				(") 14,522	
	官積算単価				14,707	合意率 0.98742
	*** B単 - 66号 ***					
000066	横断暗渠 300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 6.900	m3	313.2	(") 2,161	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 4.700	m3	1,023	(") 4,808	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 4.200	m3	2,932	(") 12,314	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 5.000	m ²	375.9	(") 1,880	S単 176号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.500	m3	33,330	(") 16,665	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,600	(") 1,560	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号
S02116	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,,	(") 5.000	本	27,700	(") 138,500	S単 38号
	合計				(") 227,832	
	単価				(") 22,496	
	官積算単価				22,783	合意率 0.987402
	*** B単 - 67号 ***					
000067	横断暗渠 400		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 9.100	m3	313.2	(") 2,850	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 5.600	m3	1,023	(") 5,729	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 5.000	m3	2,932	(") 14,660	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.200	m ²	375.9	(") 2,331	S単 176号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.600	m3	33,330	(") 19,998	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号
S02116	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,600	(") 1,820	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号
S02116	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,,	(") 5.000	本	40,300	(") 201,500	S単 39号
	合計				(") 298,832	
	単価				(") 29,507	
	官積算単価				29,883	合意率 0.987417
	*** B単 - 68号 ***					
000068	急流工 BF-300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 4.600	m3	1,957	(") 9,002	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.600	m3	1,023	(") 1,637	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.400	m3	2,932	(") 4,105	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,150	(") 41,500	S単 126号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1.000	m3	33,330	(") 33,330	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号
	合計				(") 157,948	
	単価				(") 15,596	
	官積算単価				15,795	合意率 0.987401
	*** B単 - 69号 ***					
000069	急流工 BF-400		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 6.200	m3	313.2	(") 1,942	S単 173号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	1,023	(") 2,251	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カク	(") 2.000	m3	2,932	(") 5,864	S単 4号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(") 4.000	m ²	375.9	(") 1,504	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,856	(") 48,560	S単 127号
S02116	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	8,400	(") 84,000	S単 37号
SA0311	SP コンクリート(張コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	33,330	(") 33,330	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号
	合計				(") 192,825	
	単価				(") 19,040	
	官積算単価				19,283	合意率 0.987398
	*** B単 - 70号 ***					
000070	跳水防止板 300用 L=1,000mm(GRC製)		枚		(") 1.000	歩A 枚 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	33,330	(") 3,333	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 0.800	m ²	7,321	(") 5,857	S単 200号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,	(") 1.000	枚	5,600	(") 5,600	S単 40号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,	(") 6.000	本	318	(") 1,908	S単 41号
	合計				(") 16,698	
	単価				(") 16,488	
	官積算単価				16,698	合意率 0.987423
	*** B単 - 71号 ***					
000071	跳水防止板 400用 L=1,000mm(GRC製)		枚		(") 1.000	歩A 枚 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	33,330	(") 3,333	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.100	m ²	7,321	(") 8,053	S単 200号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm,,	(") 1.000	枚	8,200	(") 8,200	S単 42号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,	(") 6.000	本	318	(") 1,908	S単 41号
	合計				(") 21,494	
	単価				(") 21,223	
	官積算単価				21,494	合意率 0.987391
	*** B単 - 72号 ***					
000072	集水樹 道路部 600型、グレーチング蓋		箇所		(") 1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-,	(") 1.900	m3	1,957	(") 3,718	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.300	m3	1,023	(") 1,330	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カク	(") 1.200	m3	2,932	(") 3,518	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	10,520	(") 10,520	S単 207号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行なわない	(") 1.000	枚	785	(") 785	S単 128号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付、	(") 1.000	個		(") 91,300	歩A S単 43号
	合計				(") 111,171	
	単価				(") 109,772	
	官積算単価				(") 111,171	合意率 0.987415
	*** B単 - 73号 ***					
000073	集水樹 畑地部 600型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.900	m3	1,957	(") 3,718	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.300	m3	1,023	(") 1,330	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.200	m3	2,932	(") 3,518	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	10,520	(") 10,520	S単 207号
S02116	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25、	(") 1.000	個	40,600	(") 40,600	S単 44号
	合計				(") 59,686	
	単価				(") 58,935	
	官積算単価				(") 59,686	合意率 0.987417
	*** B単 - 74号 ***					
000074	集水樹 畑地部 800型		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 3.000	m3	1,957	(") 5,871	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.900	m3	1,023	(") 1,944	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 1.700	m3	2,932	(") 4,984	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	(") 1.000	基	12,040	(") 12,040	S単 208号
S02116	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25、	(") 1.000	個	65,000	(") 65,000	S単 45号
	合計				(") 89,839	
	単価				(") 88,708	
	官積算単価				(") 89,839	合意率 0.98741
	*** B単 - 75号 ***					
000075	集水樹蓋 600型 コンクリート蓋		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(") 1.000	枚	785	(") 785	S単 128号
S02116	集水樹用コンクリート蓋 600型 T-2、	(") 1.000	枚	23,300	(") 23,300	S単 46号
	合計				(") 24,085	
	単価				(") 23,782	
	官積算単価				(") 24,085	合意率 0.987419
	*** B単 - 76号 ***					
000076	集水樹蓋 800型 コンクリート蓋		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	(") 1.000	枚	785	(") 785	S単 128号
S02116	集水樹用コンクリート蓋 800型 T-2、	(") 1.000	枚	34,600	(") 34,600	S単 47号
	合計				(") 35,385	
	単価				(") 34,940	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				35,385	合意率 0.987424
	*** B単 - 77号 ***					
000077	承水路 B=300,H=300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1,800	m3	1,957	(") 3,523	S単 172号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 8,500	m ²	807.8	(") 6,866	S単 178号
	合計				(") 10,389	
	単 価				(") 1,026	
	官積算単価				1,039	合意率 0.987487
	*** B単 - 78号 ***					
000078	掘削		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-, -, -	(") 1,000	m3	224.9	(") 225	S単 168号
	合計				(") 225	
	単 価				(") 222	
	官積算単価				225	合意率 0.986666
	*** B単 - 79号 ***					
000079	法面整形(切土部) 粘性土		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	807.8	(") 808	S単 178号
	合計				(") 808	
	単 価				(") 798	
	官積算単価				808	合意率 0.987623
	*** B単 - 80号 ***					
000080	基面整正		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1,000	m ²	375.9	(") 376	S単 176号
	合計				(") 376	
	単 価				(") 371	
	官積算単価				376	合意率 0.986702
	*** B単 - 81号 ***					
000081	排水路 BF-300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4,000	m3	1,957	(") 7,828	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2,400	m3	1,023	(") 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2,200	m3	2,932	(") 6,450	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,層間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-, -, -,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10,000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0,600	m3	2,600	(") 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(") 5,000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
	合計				(") 105,863	
	単 価				(") 10,453	
	官積算単価				10,586	合意率 0.987436

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 82号 ***						
000082	急流工 BF-300		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 4.600	m3	1,957	() 9,002	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	() 1.600	m3	1,023	() 1,637	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	() 1.400	m3	2,932	() 4,105	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	() 10.000	m	4,150	() 41,500	S単 126号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	() 5.000	本	10,600	() 53,000	S単 36号
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 1.000	m3	33,330	() 33,330	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 2.100	m ²	7,321	() 15,374	S単 200号
合 計					() 157,948	
単 価					() 15,596	
官積算単価					15,795	合意率 0.987401
*** B単 - 83号 ***						
000083	跳水防止板 300用 L=1,000mm(GRC製)		枚		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	() 0.100	m3	33,330	() 3,333	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	() 0.800	m ²	7,321	() 5,857	S単 200号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,	() 1.000	枚	5,600	() 5,600	S単 40号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,	() 6.000	本	318	() 1,908	S単 41号
合 計					() 16,698	
単 価					() 16,488	
官積算単価					16,698	合意率 0.987423
*** B単 - 84号 ***						
000084	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 2.500	m3	1,957	() 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	() 10.000	m	802.4	() 8,024	S単 215号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	() 2.500	m3	8,488	() 21,220	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	() 7.000	m ²	644	() 4,508	S単 163号
合 計					() 38,645	
単 価					() 3,816	
官積算単価					3,865	合意率 0.987322
*** B単 - 85号 ***						
000085	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 100		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	() 2.500	m3	1,957	() 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	() 10.000	m	884.8	() 8,848	S単 216号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	() 2.400	m3	8,488	() 20,371	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	() 7.000	m ²	644	() 4,508	S単 163号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 38,620	
	単価				(") 3,813	
	官積算単価				3,862	合意率 0.987312
	*** B単 - 86号 ***					
000086	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 150		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	(") 2,500	m3	1,957	(") 4,893	S単 172号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要	(") 10,000	m	1,735	(") 17,350	S単 217号
SA0875	SP フィルター材 フィルター材,各種	(") 2,300	m3	8,488	(") 19,522	S単 218号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 7,000	m ²	644	(") 4,508	S単 163号
	合計				(") 46,273	
	単価				(") 4,569	
	官積算単価				4,627	合意率 0.987464
	*** B単 - 87号 ***					
000087	基盤造成 土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3以上,-,-,-	(") 1,000	m3	207.3	(") 207	S単 167号
	合計				(") 207	
	単価				(") 204	
	官積算単価				207	合意率 0.985507
	*** B単 - 88号 ***					
000088	基盤造成 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1,000	m3	303.7	(") 304	S単 219号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m3	327	(") 327	S単 1号
	合計				(") 631	
	単価				(") 623	
	官積算単価				631	合意率 0.987321
	*** B単 - 89号 ***					
000089	基盤造成 土砂 BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	224.9	(") 225	S単 168号
S01034	不整地運搬 80m以下	(") 1,000	m3	327	(") 327	S単 1号
	合計				(") 552	
	単価				(") 545	
	官積算単価				552	合意率 0.987318
	*** B単 - 90号 ***					
000090	基盤造成 土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	(") 1,000	m3	303.7	(") 304	S単 219号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1,000	m3	434	(") 434	S単 2号
	合計				(") 738	
	単価				(") 729	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				738	合意率 0.987804
	*** B単 - 91号 ***					
000091	基盤造成 土砂BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	(") 1,000	m3	224.9	(") 225	S単 168号
S01034	不整地運搬 180m以下	(") 1,000	m3	434	(") 434	S単 2号
	合計				(") 659	
	単価				(") 651	
	官積算単価				659	合意率 0.98786
	*** B単 - 92号 ***					
000092	盛土法面転圧 粘性土【ICT】		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SC0141	SP 路体(築堤)盛土(ICT) 10,000m3未満,無し,なし	(") 1,000	m3	314.9	(") 315	S単 220号
	合計				(") 315	
	単価				(") 311	
	官積算単価				315	合意率 0.987301
	*** B単 - 93号 ***					
000093	基盤整地(畑地部) 粘性土、2回掛け		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 1800㎡,粘性土,改良山成畑,普通,32t級,2回,基盤造成後の整地,4.5	(") 1,000	ha	211,454	(") 211,454	S単 157号
	合計				(") 211,454	
	単価				(") 208,793	
	官積算単価				211,454	合意率 0.987415
	*** B単 - 94号 ***					
000094	泥土改良 添加量 30kg/m3 生石灰 フレコン		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	地盤改良工 泥土改良	(") 1,000	m ²	1,291	(") 1,291	T単 1号
	合計				(") 1,291	
	単価				(") 1,275	
	官積算単価				1,291	合意率 0.987606
	*** B単 - 95号 ***					
000095	法面整形(切土部) 粘性土【ICT】		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形(ICT) 切土部,-,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	854.8	(") 855	S単 221号
	合計				(") 855	
	単価				(") 844	
	官積算単価				855	合意率 0.987134
	*** B単 - 96号 ***					
000096	法面整形(盛土部) 粘性土【ICT】		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(") 1,000	m ²	539.2	(") 539	S単 222号
	合計				(") 539	
	単価				(") 532	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				539	合意率 0.987012
	*** B単 - 97号 ***					
000097	コンクリート舗装版取壊し t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	186.3	(") 186	S単 182号
	合計				(") 186	
	単価				(") 184	
	官積算単価				186	合意率 0.989247
	*** B単 - 98号 ***					
000098	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m ³	4,888	(") 4,888	S単 179号
S02123	建設廃材 コンクリート塊(Co舗装版)	(") 2,350	ton	1,500	(") 3,525	S単 113号
	合計				(") 8,413	
	単価				(") 8,307	
	官積算単価				8,413	合意率 0.9874
	*** B単 - 99号 ***					
000099	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	(") 1,000	m ³	15,510	(") 15,510	S単 121号
	合計				(") 15,510	
	単価				(") 15,315	
	官積算単価				15,510	合意率 0.987427
	*** B単 - 100号 ***					
000100	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	(") 1,000	m ³	4,829	(") 4,829	S単 181号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(") 2,500	ton	1,500	(") 3,750	S単 115号
	合計				(") 8,579	
	単価				(") 8,471	
	官積算単価				8,579	合意率 0.987411
	*** B単 - 101号 ***					
000101	土壌改良材散布 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m ³)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 110,17m,62m	(") 1,000	ha	1,738,008	(") 1,738,008	S単 159号
	合計				(") 1,738,008	
	単価				(") 1,716,133	
	官積算単価				1,738,008	合意率 0.987413
	*** B単 - 102号 ***					
000102	混層耕・混合 H=50cm		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00401	混層耕・混合 H=50cm	(") 5,000.000	m ³	158	(") 790,000	T単 5号
	合計				(") 790,000	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 780,057	
	官積算単価				790,000	合意率 0.987413
	*** B単 - 103号 ***					
000103	畑面整地 粘性土、2回掛け(混層耕後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	畑面整地工(ブルドーザ)(3工区) 1100㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後	(") 1,000	ha	297,822	297,822	T単 2号
	合 計				(") 297,822	
	単 価				(") 294,074	
	官積算単価				297,822	合意率 0.987415
	*** B単 - 104号 ***					
000104	石礫破碎 H=25cm(機械施工)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00405	石礫破碎工 ストーンクラッシャー	(") 1,000	ha	897,329	897,329	T単 7号
	合 計				(") 897,329	
	単 価				(") 886,035	
	官積算単価				897,329	合意率 0.987413
	*** B単 - 105号 ***					
000105	畑面整地 粘性土、2回掛け(石礫破碎後)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	畑面整地工(ブルドーザ)(3工区) 1100㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後	(") 1,000	ha	297,822	297,822	T単 2号
	合 計				(") 297,822	
	単 価				(") 294,074	
	官積算単価				297,822	合意率 0.987415
	*** B単 - 106号 ***					
000106	吸水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	(") 10,000	m	103	(") 1,030	S単 147号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ110管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 10,000	m	21	(") 210	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(") 10,000	m	330	(") 3,300	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ110管),50~75mm	(") 10,000	m	111	(") 1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 1,200	m3	1,044	(") 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,200	m3	232.7	(") 279	S単 170号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	(") 1,200	m3	4,000	(") 4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118㎡	(") 10,000	m	205	(") 2,050	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2,000	m3	232.7	(") 465	S単 170号
	合 計				(") 14,497	
	単 価				(") 1,432	
	官積算単価				1,450	合意率 0.987586
	*** B単 - 107号 ***					
000107	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	(") 10,000	m	103	(") 1,030	S単 147号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 10.000	m	21	() 210	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	() 10.000	m	330	() 3,300	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ-ル管),50~75mm	() 10.000	m	111	() 1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 1.200	m3	1,044	() 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.200	m3	232.7	() 279	S単 170号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	4,000	() 4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118m ²	() 10.000	m	205	() 2,050	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.000	m3	232.7	() 465	S単 170号
	合計				() 14,497	
	単 価				() 1,432	
	官積算単価				1,450	合意率 0.987586
	*** B単 - 108号 ***					
000108	集水渠 高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	() 10.000	m	103	() 1,030	S単 147号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 10.000	m	21	() 210	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	() 10.000	m	635	() 6,350	S単 24号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ-ル管),50~75mm	() 10.000	m	111	() 1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	() 1.200	m3	1,044	() 1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1.200	m3	232.7	() 279	S単 170号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,	() 1.200	m3	4,000	() 4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.115m ²	() 10.000	m	200	() 2,000	S単 151号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 2.000	m3	232.7	() 465	S単 170号
	合計				() 17,497	
	単 価				() 1,728	
	官積算単価				1,750	合意率 0.987428
	*** B単 - 109号 ***					
000109	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	() 10.000	m	103	() 1,030	S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管タイプ付,4.0m管	() 10.000	m	1,270	() 12,700	S単 132号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 3.500	m3	232.7	() 814	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバウダ()	() 3.200	m3	2,085	() 6,672	S単 3号
	合計				() 21,216	
	単 価				() 2,095	
	官積算単価				2,122	合意率 0.987276
	*** B単 - 110号 ***					
000110	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 75mm		m		() 10.000	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	() 10.000	m	103	() 1,030	S単 147号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管タイプ付,4.0m管	() 10.000	m	1,862	() 18,620	S単 135号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 3.500	m3	232.7	(") 814	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	(") 3.200	m3	2,085	(") 6,672	S単 3号
	合計				(") 27,136	
	単価				(") 2,680	
	官積算単価				2,714	合意率 0.987472
	*** B単 - 111号 ***					
000111	通気管(床掘・埋戻) 50mm		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m	(") 10,000	m	103	(") 1,030	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 3.200	m3	232.7	(") 745	S単 170号
	合計				(") 1,775	
	単価				(") 176	
	官積算単価				178	合意率 0.988764
	*** B単 - 112号 ***					
000112	通気管 高密度ポリエチレン管(無孔管) 50mm		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水工)) 機械,暗渠排水工(口ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100 m以下,	(") 1,000	m	21	(") 21	S単 153号
S02116	暗渠排水工 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(") 1,000	m	330	(") 330	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(口ル管),50~75mm	(") 1,000	m	111	(") 111	S単 148号
	合計				(") 462	
	単価				(") 456	
	官積算単価				462	合意率 0.987012
	*** B単 - 113号 ***					
000113	継手材 片落管 75× 50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75× 50,,	(") 1,000	個	700	(") 700	S単 26号
	合計				(") 700	
	単価				(") 691	
	官積算単価				700	合意率 0.987142
	*** B単 - 114号 ***					
000114	継手材 T字管 50× 50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50,,	(") 1,000	個	910	(") 910	S単 29号
	合計				(") 910	
	単価				(") 899	
	官積算単価				910	合意率 0.987912
	*** B単 - 115号 ***					
000115	継手材 T字管 75× 75		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75× 75,,	(") 1,000	個	1,890	(") 1,890	S単 30号
	合計				(") 1,890	
	単価				(") 1,866	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,890	合意率 0.987301
	*** B単 - 116号 ***					
000116	保護管 VP 100mm L=0.6m,TSキャップ,通気管 50用		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	(") 0.150	本	4,770	(") 716	S単 33号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,	(") 1.000	個	940	(") 940	S単 34号
	合計				(") 1,656	
	単価				(") 1,635	
	官積算単価				1,656	合意率 0.987318
	*** B単 - 117号 ***					
000117	床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕・土壌改良資材混合前)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 1.300	m3	313.2	(") 407	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.300	m3	232.7	(") 303	S単 170号
	合計				(") 710	
	単価				(") 701	
	官積算単価				710	合意率 0.987323
	*** B単 - 118号 ***					
000118	床掘・埋戻 現場透水試験(混層耕完了後)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.900	m3	313.2	(") 282	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 0.900	m3	232.7	(") 209	S単 170号
	合計				(") 491	
	単価				(") 485	
	官積算単価				491	合意率 0.98778
	*** B単 - 119号 ***					
000119	床掘・埋戻 粗孔隙率測定(混層耕完了後)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 3.000	m3	313.2	(") 940	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 3.000	m3	232.7	(") 698	S単 170号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タワ容量1800L	(") 1.000	日	33,609	(") 33,609	S単 162号
	合計				(") 35,247	
	単価				(") 34,803	
	官積算単価				35,247	合意率 0.987403
	*** B単 - 120号 ***					
000120	表層 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度As Ⅱ(13)	(") 1.000	m ²	1,542	(") 1,542	S単 213号
	合計				(") 1,542	
	単価				(") 1,523	
	官積算単価				1,542	合意率 0.987678

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 121号 ***						
000121	上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=7cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	(") 1,000	m ³	501.7	(") 502	S単 212号
	合計				(") 502	
	単価				(") 496	
	官積算単価				502	合意率 0.988047
*** B単 - 122号 ***						
000122	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	(") 1,000	m ³	704.8	(") 705	S単 211号
	合計				(") 705	
	単価				(") 696	
	官積算単価				705	合意率 0.987234
*** B単 - 123号 ***						
000123	ほ場進入路 進入路1,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 0.800	m ³	232.7	(") 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	(") 0.700	m ³	245.1	(") 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 0.600	m ³	322.8	(") 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 0.600	m ²	409.2	(") 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 5.300	m ²	375.9	(") 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 5.300	m ²	3,367	(") 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(") 0.600	m ³	1,655	(") 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.200	m ²	7,321	(") 8,785	S単 200号
	合計				(") 30,413	
	単価				(") 30,030	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987406
*** B単 - 124号 ***						
000124	ほ場進入路 進入路2,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 0.800	m ³	232.7	(") 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	(") 0.700	m ³	245.1	(") 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 0.600	m ³	322.8	(") 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 0.600	m ²	409.2	(") 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 5.300	m ²	375.9	(") 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 5.300	m ²	3,367	(") 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(") 0.600	m ³	1,655	(") 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.200	m ²	7,321	(") 8,785	S単 200号
	合計				(") 30,413	
	単価				(") 30,030	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987406
*** B単 - 125号 ***						

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000125	ほ場進入路 進入路3、H=0.25m、L=1.5m(下り)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	() 0.800	m3	232.7	() 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m3未満、無し、なし	() 0.700	m3	245.1	() 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	() 0.600	m3	322.8	() 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 0.600	m ²	409.2	() 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5.300	m ²	375.9	() 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)、12cm	() 5.300	m ²	3,367	() 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生、小型構造物、なし	() 0.600	m3	1,655	() 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	() 1.200	m ²	7,321	() 8,785	S単 200号
	合計				() 30,413	
	単 価				() 30,030	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987406
	*** B単 - 126号 ***					
000126	ほ場進入路 進入路4、H=0.25m、L=1.5m(下り)		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	() 0.800	m3	232.7	() 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m3未満、無し、なし	() 0.700	m3	245.1	() 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	() 0.600	m3	322.8	() 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 0.600	m ²	409.2	() 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 5.300	m ²	375.9	() 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)、12cm	() 5.300	m ²	3,367	() 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生、小型構造物、なし	() 0.600	m3	1,655	() 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	() 1.200	m ²	7,321	() 8,785	S単 200号
	合計				() 30,413	
	単 価				() 30,030	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987406
	*** B単 - 127号 ***					
000127	ガードレール Gr-C-4E		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、100m以上、受けない、無し、直線部、直支柱、しない	() 1.000	m	8,605	() 8,605	S単 146号
	合計				() 8,605	
	単 価				() 8,497	
	官積算単価				8,605	合意率 0.987449
	*** B単 - 128号 ***					
000128	排水路(畑地部) BF-300		m		() 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	() 6.400	m3	1,957	() 12,525	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	() 2.400	m3	1,023	() 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、人力タコ	() 2.200	m3	2,932	() 6,450	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	() 5.700	m ²	807.8	() 4,604	S単 178号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行わない	() 10.000	m	3,457	() 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm、	() 0.600	m3	2,600	() 1,560	S単 35号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
	合計				(") 115,164	
	単価				(") 11,371	
	官積算単価				11,516	合意率 0.987408
	*** B単 - 129号 ***					
000129	排水路(畑地部) BF-400		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 8.200	m3	313.2	(") 2,568	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.100	m3	1,023	(") 3,171	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.800	m3	2,932	(") 8,210	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 6.000	m ²	375.9	(") 2,255	S単 176号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 5.700	m ²	807.8	(") 4,604	S単 178号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,044	(") 40,440	S単 125号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.700	m3	2,600	(") 1,820	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	8,400	(") 84,000	S単 37号
	合計				(") 147,068	
	単価				(") 14,522	
	官積算単価				14,707	合意率 0.98742
	*** B単 - 130号 ***					
000130	排水路(畑地部) BF-500		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10.000	m3	313.2	(") 3,132	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 3.700	m3	1,023	(") 3,785	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 3.300	m3	2,932	(") 9,676	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	375.9	(") 2,631	S単 176号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 5.700	m ²	807.8	(") 4,604	S単 178号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,044	(") 40,440	S単 125号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m3	2,600	(") 2,080	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	12,500	(") 125,000	S単 48号
	合計				(") 191,348	
	単価				(") 18,894	
	官積算単価				19,135	合意率 0.987405
	*** B単 - 131号 ***					
000131	急流工 BF-400		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 6.200	m3	313.2	(") 1,942	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.200	m3	1,023	(") 2,251	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.000	m3	2,932	(") 5,864	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.000	m ²	375.9	(") 1,504	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,856	(") 48,560	S単 127号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	8,400	(") 84,000	S単 37号
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	33,330	(") 33,330	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号
	合計				(") 192,825	
	単価				(") 19,040	
	官積算単価				19,283	合意率 0.987398
	*** B単 - 132号 ***					
000132	急流工 BF-500		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 7.900	m3	313.2	(") 2,474	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.900	m3	1,023	(") 2,967	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.600	m3	2,932	(") 7,623	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.900	m ²	375.9	(") 1,842	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,856	(") 48,560	S単 127号
S02116	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	12,500	(") 125,000	S単 48号
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m3	33,330	(") 33,330	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号
	合計				(") 237,170	
	単価				(") 23,418	
	官積算単価				23,717	合意率 0.987393
	*** B単 - 133号 ***					
000133	跳水防止板 400用 L=1,000mm(GRC製)		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	33,330	(") 3,333	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.100	m ²	7,321	(") 8,053	S単 200号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm,,	(") 1.000	枚	8,200	(") 8,200	S単 42号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,	(") 6.000	本	318	(") 1,908	S単 41号
	合計				(") 21,494	
	単価				(") 21,223	
	官積算単価				21,494	合意率 0.987391
	*** B単 - 134号 ***					
000134	跳水防止板 500用 L=1,000mm(GRC製)		枚		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m3	33,330	(") 3,333	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.400	m ²	7,321	(") 10,249	S単 200号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm,,	(") 1.000	枚	19,500	(") 19,500	S単 49号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,	(") 6.000	本	318	(") 1,908	S単 41号
	合計				(") 34,990	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 34,550	
	官積算単価				34,990	合意率 0.987424
	*** B単 - 135号 ***					
000135	横断暗渠 500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10,900	m3	313.2	(") 3,414	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6,100	m3	1,023	(") 6,240	S単 171号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 5,500	m3	2,932	(") 16,126	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7,000	m ²	375.9	(") 2,631	S単 176号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0,700	m3	33,330	(") 23,331	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2,000	m ²	7,321	(") 14,642	S単 200号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行わない	(") 10,000	m	5,475	(") 54,750	S単 129号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0,800	m3	2,600	(") 2,080	S単 35号
S02116	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25,,	(") 5,000	本	75,500	(") 377,500	S単 50号
	合 計				(") 500,714	
	単 価				(") 49,441	
	官積算単価				50,071	合意率 0.987417
	*** B単 - 136号 ***					
000136	集水樹 畑地部 800型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 3,000	m3	1,957	(") 5,871	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,900	m3	1,023	(") 1,944	S単 171号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 1,700	m3	2,932	(") 4,984	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	(") 1,000	基	12,040	(") 12,040	S単 208号
S02116	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25,,	(") 1,000	個	65,000	(") 65,000	S単 45号
	合 計				(") 89,839	
	単 価				(") 88,708	
	官積算単価				89,839	合意率 0.98741
	*** B単 - 137号 ***					
000137	集水樹 畑地部 1000型		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 4,500	m3	1,957	(") 8,807	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2,600	m3	1,023	(") 2,660	S単 171号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	(") 2,300	m3	2,932	(") 6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	(") 1,000	基	15,010	(") 15,010	S単 209号
S02116	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25,,	(") 1,000	個	124,000	(") 124,000	S単 51号
	合 計				(") 157,221	
	単 価				(") 155,242	
	官積算単価				157,221	合意率 0.987412
	*** B単 - 138号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000138	集水樹 畑地部 1000型 グレーチング付				(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(")			(")	
		4.500	m3	1,957	8,807	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(")			(")	
		2.600	m3	1,023	2,660	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(")			(")	
		2.300	m3	2,932	6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	(")			(")	
		1.000	基	15,010	15,010	S単 209号
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25,グレーチング蓋(T-14)付,,	(")			(")	
		1.000	個	249,000	249,000	S単 52号
	合 計				(")	
					282,221	
	単 価				(")	
					278,669	
	官積算単価				282,221	合意率 0.987414
	*** B単 - 139号 ***					
000139	承水路 B=300,H=300				(")	歩A 10.000 m 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(")			(")	
		1.800	m3	1,957	3,523	S単 172号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(")			(")	
		8.500	m ²	807.8	6,866	S単 178号
	合 計				(")	
					10,389	
	単 価				(")	
					1,026	
	官積算単価				1,039	合意率 0.987487
	*** B単 - 140号 ***					
000140	床掘 粘性土				(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(")			(")	
		1.000	m3	1,957	1,957	S単 172号
	合 計				(")	
					1,957	
	単 価				(")	
					1,932.36	
	官積算単価				1,957	合意率 0.987411
	*** B単 - 141号 ***					
000141	埋戻				(")	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(")			(")	
		1.110	m3	232.7	258	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動タコ()	(")			(")	
		1.000	m3	2,085	2,085	S単 3号
	合 計				(")	
					2,343	
	単 価				(")	
					2,313.50	
	官積算単価				2,343	合意率 0.987409
	*** B単 - 142号 ***					
000142	法面整形(切土部) 粘性土				(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(")			(")	
		1.000	m ²	807.8	808	S単 178号
	合 計				(")	
					808	
	単 価				(")	
					798	
	官積算単価				808	合意率 0.987623
	*** B単 - 143号 ***					
000143	基面整正 粘性土				(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(")			(")	
		1.000	m ²	375.9	376	S単 176号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 376	
	単価				(") 371	
	官積算単価				376	合意率 0.986702
	*** B単 - 144号 ***					
000144	遮水シート t=1.5mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種	(") 1,000	m ²	2,905	(") 2,905	S単 186号
	合計				(") 2,905	
	単価				(") 2,868	
	官積算単価				2,905	合意率 0.987263
	*** B単 - 145号 ***					
000145	天端コンクリート 18N-8-25		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m ³	33,330	(") 33,330	S単 193号
	合計				(") 33,330	
	単価				(") 32,911	
	官積算単価				33,330	合意率 0.987428
	*** B単 - 146号 ***					
000146	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) 一般型枠,小型構造物	(") 1,000	m ²	7,321	(") 7,321	S単 201号
	合計				(") 7,321	
	単価				(") 7,228.85	
	官積算単価				7,321	合意率 0.987413
	*** B単 - 147号 ***					
000147	空気抜き管 有孔管 VU 50		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管スリ付,4.0m管	(") 1,000	m	967	(") 967	S単 136号
	合計				(") 967	
	単価				(") 955	
	官積算単価				967	合意率 0.98759
	*** B単 - 148号 ***					
000148	空気抜き管 無孔管 SGP 50A		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	(") 1,000	m	3,061	(") 3,061	S単 138号
	合計				(") 3,061	
	単価				(") 3,022	
	官積算単価				3,061	合意率 0.987259
	*** B単 - 149号 ***					
000149	継手材 塩ビ管 チーズ 50×50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50	(") 1,000	個	407	(") 407	S単 53号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 407	
	単価				(") 402	
	官積算単価				407	合意率 0.987714
	*** B単 - 150号 ***					
000150	継手材 塩ビ管 45°エルボ 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA02116	硬質ポリ塩ビ管用継手 45°エルボ,,	(") 1,000	個	453	(") 453	S単 54号
	合計				(") 453	
	単価				(") 447	
	官積算単価				453	合意率 0.986754
	*** B単 - 151号 ***					
000151	継手材 SGP 50A エルボ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA02116	90°エルボ SGP(白) 50A,,	(") 1,000	個	1,830	(") 1,830	S単 55号
	合計				(") 1,830	
	単価				(") 1,807	
	官積算単価				1,830	合意率 0.987431
	*** B単 - 152号 ***					
000152	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(") 1,000	m3	29,260	(") 29,260	S単 194号
	合計				(") 29,260	
	単価				(") 28,892	
	官積算単価				29,260	合意率 0.987423
	*** B単 - 153号 ***					
000153	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1,000	m ²	8,110	(") 8,110	S単 202号
	合計				(") 8,110	
	単価				(") 8,007.92	
	官積算単価				8,110	合意率 0.987414
	*** B単 - 154号 ***					
000154	基礎砕石 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(") 1,000	m ²	1,295	(") 1,295	S単 188号
	合計				(") 1,295	
	単価				(") 1,279	
	官積算単価				1,295	合意率 0.987644
	*** B単 - 155号 ***					
000155	均しコンクリート 18N-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高	(") 1,000	m3	28,620	(") 28,620	S単 195号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	炉B) W/C65%					
	合計				(")	
	単価				28,620	
	官積算単価				28,620	合意率 0.987421
	*** B単 - 156号 ***					
000156	型枠 均しコンクリート		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	(") 1.000	m ²	4,119	(") 4,119	S単 203号
	合計				(") 4,119	
	単価				(") 4,068	
	官積算単価				4,119	合意率 0.987378
	*** B単 - 157号 ***					
000157	鉄筋 SD295 D13		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(") 1.000	ton	175,095	(") 175,095	S単 123号
	合計				(") 175,095	
	単価				(") 172,891	
	官積算単価				175,095	合意率 0.987412
	*** B単 - 158号 ***					
000158	調整池柱 125 ステンレスチェーン、アンカー付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P96010	溜池柱 N-125型 ステンレスチェーン、アンカー付	(") 1.000	個	50,900	(") 50,900	
	合計				(") 50,900	
	単価				(") 50,259	
	官積算単価				50,900	合意率 0.987406
	*** B単 - 159号 ***					
000159	取水管 VP150		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管	(") 1.000	m	4,050	(") 4,050	S単 134号
	合計				(") 4,050	
	単価				(") 3,999	
	官積算単価				4,050	合意率 0.987407
	*** B単 - 160号 ***					
000160	取水管 VP125		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管	(") 1.000	m	2,992	(") 2,992	S単 137号
	合計				(") 2,992	
	単価				(") 2,954	
	官積算単価				2,992	合意率 0.987299
	*** B単 - 161号 ***					
000161	継手材 チーズ A形 150×150		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P05288	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×150	(") 1.000	個	7,660	(") 7,660	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 7,660	
	単価				(") 7,564	
	官積算単価				7,660	合意率 0.987467
	*** B単 - 162号 ***					
000162	継手材 チーズ A形 150×125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P05287	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 150×125	(") 1,000	個	6,810	(") 6,810	
	合計				(") 6,810	
	単価				(") 6,724	
	官積算単価				6,810	合意率 0.987371
	*** B単 - 163号 ***					
000163	継手材 エルボ A形 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径150	(") 1,000	個	4,790	(") 4,790	
	合計				(") 4,790	
	単価				(") 4,730	
	官積算単価				4,790	合意率 0.987473
	*** B単 - 164号 ***					
000164	埋設表示テープ 幅150mm ダブル ポリエチレン製		m		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ネリフン加入,	(") 2,000	巻	8,000	(") 16,000	S単 56号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	18,795	(") 7,518	S単 16号
	合計				(") 23,518	
	単価				(") 232	
	官積算単価				235	合意率 0.987234
	*** B単 - 165号 ***					
000165	床掘 粘性土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1,110	m3	1,957	(") 1,957	S単 172号
	合計				(") 1,957	
	単価				(") 1,932.37	
	官積算単価				1,957	合意率 0.987416
	*** B単 - 166号 ***					
000166	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	232.7	(") 258	S単 170号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動のバツ()	(") 1,000	m3	2,085	(") 2,085	S単 3号
	合計				(") 2,343	
	単価				(") 2,313.50	
	官積算単価				2,343	合意率 0.987409
	*** B単 - 167号 ***					
000167	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.110	m3	232.7	(") 258	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	547	(") 547	S単 7号
	合計				(") 2,403	
	単価				(") 2,372.80	
	官積算単価				2,403	合意率 0.987432
	*** B単 - 168号 ***					
000168	砂基礎 基床部 SG材相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,区分,あり, なし	(") 1.000	m3	3,742	(") 3,742	S単 130号
J96001	砂 SG材相当	(") 1.320	m3	5,300	(") 6,996	
	合計				(") 10,738	
	単価				(") 10,603	
	官積算単価				10,738	合意率 0.987427
	*** B単 - 169号 ***					
000169	砂基礎 管頂部 SG材相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分,あり,なし	(") 1.000	m3	4,599	(") 4,599	S単 131号
J96001	砂 SG材相当	(") 1.320	m3	5,300	(") 6,996	
	合計				(") 11,595	
	単価				(") 11,449	
	官積算単価				11,595	合意率 0.987408
	*** B単 - 170号 ***					
000170	基面整形		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	(") 1.000	m ²	375.9	(") 376	S単 176号
	合計				(") 376	
	単価				(") 371	
	官積算単価				376	合意率 0.986702
	*** B単 - 171号 ***					
000171	法面整形(切土部) 粘性土		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(") 1.000	m ²	807.8	(") 808	S単 178号
	合計				(") 808	
	単価				(") 798	
	官積算単価				808	合意率 0.987623
	*** B単 - 172号 ***					
000172	横断暗渠 500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 10.900	m3	313.2	(") 3,414	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 6.100	m3	1,023	(") 6,240	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 5.500	m3	2,932	(") 16,126	S単 4号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.000	m ²	375.9	(") 2,631	S単 176号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.700	m ³	33,330	(") 23,331	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	7,321	(") 14,642	S単 200号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,基礎砕石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	5,475	(") 54,750	S単 129号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.800	m ³	2,600	(") 2,080	S単 35号
S02116	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25,,	(") 5.000	本	75,500	(") 377,500	S単 50号
	合計				(") 500,714	
	単価				(") 49,441	
	官積算単価				50,071	合意率 0.987417
	*** B単 - 173号 ***					
000173	急流工 BF-500		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 7.900	m ³	313.2	(") 2,474	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.900	m ³	1,023	(") 2,967	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.600	m ³	2,932	(") 7,623	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 4.900	m ²	375.9	(") 1,842	S単 176号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	4,856	(") 48,560	S単 127号
S02116	ベンチフリーム 2種 500 L=1,000mm,,	(") 10.000	本	12,500	(") 125,000	S単 48号
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 1.000	m ³	33,330	(") 33,330	S単 192号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.100	m ²	7,321	(") 15,374	S単 200号
	合計				(") 237,170	
	単価				(") 23,418	
	官積算単価				23,717	合意率 0.987393
	*** B単 - 174号 ***					
000174	跳水防止板 500用 L=1,000mm(GRC製)		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.100	m ³	33,330	(") 3,333	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.400	m ²	7,321	(") 10,249	S単 200号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm,,	(") 1.000	枚	19,500	(") 19,500	S単 49号
S02116	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,	(") 6.000	本	318	(") 1,908	S単 41号
	合計				(") 34,990	
	単価				(") 34,550	
	官積算単価				34,990	合意率 0.987424
	*** B単 - 175号 ***					
000175	集水樹 道路部 1000型 グレーチング付		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.500	m ³	1,957	(") 8,807	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.600	m ³	1,023	(") 2,660	S単 171号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")			(")	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 209号
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む)	(")			(")	
	1000mm×1000mm×1000mm T-25,グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	249,000	249,000	S単 52号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				282,221	合意率 0.987414
	*** B単 - 176号 ***					
000176	集水樹				(")	歩A
	畑地部 1000型		箇所		1.000	箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,上記以外(小規模),-,,-,	4.500	m3	1,957	8,807	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂,小規模(標準)	2.600	m3	1,023	2,660	S単 171号
S01041	人土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カタコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(")			(")	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 209号
S02116	集水樹	(")			(")	
	1000mm×1000mm×1000mm T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単 51号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				157,221	合意率 0.987412
	*** B単 - 177号 ***					
000177	集水樹蓋				(")	歩A
	1000型 コンクリート蓋		枚		1.000	枚 当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	785	785	S単 128号
S02116	集水樹コンクリート蓋	(")			(")	
	1,000型 T-6,,	1.000	枚	92,600	92,600	S単 57号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				93,385	合意率 0.987417
	*** B単 - 178号 ***					
000178	掘削				(")	歩A
			m3		1.000	m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(")			(")	
	土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	224.9	225	S単 168号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				225	合意率 0.986666
	*** B単 - 179号 ***					
000179	法面整形(切土部)				(")	歩A
	粘性土		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	807.8	808	S単 178号
	合計				(")	
	単価				(")	
	官積算単価				808	合意率 0.987623
	*** B単 - 180号 ***					
000180	基面整正				(")	歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 1.000	m ²	375.9	(") 376	歩A S単 176号
	合計				(") 376	
	単価				(") 371	
	官積算単価				376	合意率 0.986702
	*** B単 - 181号 ***					
000181	排水路 BF-300		m		(") 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m ³	1,957	(") 7,828	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m ³	1,023	(") 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m ³	2,932	(") 6,450	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m ³	2,600	(") 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
	合計				(") 105,863	
	単価				(") 10,453	
	官積算単価				10,586	合意率 0.987436
	*** B単 - 182号 ***					
000182	床掘 粘性土		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m ³	1,957	(") 1,957	S単 172号
	合計				(") 1,957	
	単価				(") 1,932.36	
	官積算単価				1,957	合意率 0.987414
	*** B単 - 183号 ***					
000183	床掘 路盤材		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 1.000	m ³	1,957	(") 1,957	S単 172号
	合計				(") 1,957	
	単価				(") 1,932.36	
	官積算単価				1,957	合意率 0.987414
	*** B単 - 184号 ***					
000184	埋戻 管頂30cm		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	232.7	(") 258	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ハタケ()	(") 1.000	m ³	2,426	(") 2,426	S単 6号
	合計				(") 2,684	
	単価				(") 2,650.21	
	官積算単価				2,684	合意率 0.987413
	*** B単 - 185号 ***					
000185	埋戻 管頂30cm~60cm		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	232.7	(") 258	S単 170号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク()	(") 1.000	m3	2,426	(") 2,426	S単 6号
	合計				(") 2,684	
	単価				(") 2,650.21	
	官積算単価				2,684	合意率 0.987411
	*** B単 - 186号 ***					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装 t=4cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	549.3	(") 549	S単 184号
	合計				(") 549	
	単価				(") 542	
	官積算単価				549	合意率 0.987249
	*** B単 - 187号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装 t=4cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	186.3	(") 186	S単 183号
	合計				(") 186	
	単価				(") 184	
	官積算単価				186	合意率 0.989247
	*** B単 - 188号 ***					
000188	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1.000	m3	4,888	(") 4,888	S単 179号
S02123	建設廃材 アスファルト塊(As舗装版)	(") 2.350	ton	1,500	(") 3,525	S単 118号
	合計				(") 8,413	
	単価				(") 8,307	
	官積算単価				8,413	合意率 0.9874
	*** B単 - 189号 ***					
BA0203	舗装版切断 コンクリート舗装 t=12cm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1.000	m	1,049	(") 1,049	S単 185号
	合計				(") 1,049	
	単価				(") 1,036	
	官積算単価				1,049	合意率 0.987607
	*** B単 - 190号 ***					
000190	コンクリート舗装版取壊し t=12cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	186.3	(") 186	S単 182号
	合計				(") 186	
	単価				(") 184	
	官積算単価				186	合意率 0.989247
	*** B単 - 191号 ***					
000191	殻運搬・処理 無筋コンクリート殻		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,888	4,888	S単 179号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	コンクリート塊(Co舗装版)	2.350	ton	1,500	3,525	S単 113号
	合計				8,413	
	単価				(")	
	官積算単価				8,307	
	官積算単価				8,413	合意率 0.9874
	*** B単 - 192号 ***					
000192	砂基礎				(")	歩A
	基床部 SG材相当		m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ`タ,区分 ,あり,	1.000	m3	3,742	3,742	S単 130号
	なし					
J96001	砂	(")			(")	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	
	合計				10,738	
	単価				(")	
	官積算単価				10,603	
	官積算単価				10,738	合意率 0.987427
	*** B単 - 193号 ***					
000193	砂基礎				(")	歩A
	管頂部 SG材相当		m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(")			(")	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ`タ,区分 ,あり,なし	1.000	m3	4,599	4,599	S単 131号
J96001	砂	(")			(")	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	
	合計				11,595	
	単価				(")	
	官積算単価				11,449	
	官積算単価				11,595	合意率 0.987408
	*** B単 - 194号 ***					
000194	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP 75mm (RR)		m		1.000	当たり算出
T00801	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP 75mm RR管 5.0m管	1.000	m	2,242	2,242	T単 9号
	合計				2,242	
	単価				(")	
	官積算単価				2,214	
	官積算単価				2,242	合意率 0.987511
	*** B単 - 195号 ***					
000195	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP 100mm (RR)		m		1.000	当たり算出
T00810	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP 100mm RR管 5.0m管	1.000	m	2,990	2,990	T単 15号
	合計				2,990	
	単価				(")	
	官積算単価				2,952	
	官積算単価				2,990	合意率 0.98729
	*** B単 - 196号 ***					
000196	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP 125mm (RR)		m		1.000	当たり算出
T00811	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP 125mm RR管 5.0m管	1.000	m	3,713	3,713	T単 16号
	合計				3,713	
	単価				(")	
	官積算単価				3,666	
	官積算単価				3,713	合意率 0.987341

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 197号 ***						
000197	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150mm (RR)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00812	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 150mm RR管 5.0m管	(") 1.000	m	5,086	(") 5,086	T単 17号
	合 計				(") 5,086	
	単 価				(") 5,022	
	官積算単価				5,086	合意率 0.987416
*** B単 - 198号 ***						
000198	継手材 VP 90°曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 75(RR),,	(") 1.000	個	4,780	(") 4,780	S単 62号
	合 計				(") 4,780	
	単 価				(") 4,720	
	官積算単価				4,780	合意率 0.987447
*** B単 - 199号 ***						
000199	継手材 VP 45°曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 75(RR),,	(") 1.000	個	4,250	(") 4,250	S単 63号
	合 計				(") 4,250	
	単 価				(") 4,197	
	官積算単価				4,250	合意率 0.987529
*** B単 - 200号 ***						
000200	継手材 VP 22°1/2曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 75(RR),,	(") 1.000	個	3,800	(") 3,800	S単 64号
	合 計				(") 3,800	
	単 価				(") 3,752	
	官積算単価				3,800	合意率 0.987368
*** B単 - 201号 ***						
000201	継手材 VP 11°1/4曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 75(RR),,	(") 1.000	個	3,450	(") 3,450	S単 65号
	合 計				(") 3,450	
	単 価				(") 3,407	
	官積算単価				3,450	合意率 0.987536
*** B単 - 202号 ***						
000202	継手材 VP 5°5/8曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 75(RR),,	(") 1.000	個	3,260	(") 3,260	S単 66号
	合 計				(") 3,260	
	単 価				(") 3,219	
	官積算単価				3,260	合意率 0.987423

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 203号 ***						
000203	継手材 VP 22° 1/2曲管 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 100(RR),,	(") 1,000	個	6,880	(") 6,880	S単 67号
	合計				(") 6,880	
	単価				(") 6,793	
	官積算単価				6,880	合意率 0.987354
*** B単 - 204号 ***						
000204	継手材 VP 11° 1/4曲管 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 100(RR),,	(") 1,000	個	6,260	(") 6,260	S単 68号
	合計				(") 6,260	
	単価				(") 6,181	
	官積算単価				6,260	合意率 0.98738
*** B単 - 205号 ***						
000205	継手材 VP 5° 5/8曲管 100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 100(RR),,	(") 1,000	個	5,830	(") 5,830	S単 69号
	合計				(") 5,830	
	単価				(") 5,757	
	官積算単価				5,830	合意率 0.987478
*** B単 - 206号 ***						
000206	継手材 VP 45° 曲管 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 125(RR),,	(") 1,000	個	11,300	(") 11,300	S単 70号
	合計				(") 11,300	
	単価				(") 11,158	
	官積算単価				11,300	合意率 0.987433
*** B単 - 207号 ***						
000207	継手材 VP 22° 1/2曲管 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 125(RR),,	(") 1,000	個	9,250	(") 9,250	S単 71号
	合計				(") 9,250	
	単価				(") 9,134	
	官積算単価				9,250	合意率 0.987459
*** B単 - 208号 ***						
000208	継手材 VP 11° 1/4曲管 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 125(RR),,	(") 1,000	個	8,670	(") 8,670	S単 72号
	合計				(") 8,670	
	単価				(") 8,561	
	官積算単価				8,670	合意率 0.987427
*** B単 - 209号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000209	継手材 VP 5° 5/8曲管 125		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 125(RR),,	(") 1.000	個	7,970	(") 7,970	S単 73号
	合計				(") 7,970	
	単 価				(") 7,870	
	官積算単価				7,970	合意率 0.987452
	*** B単 - 210号 ***					
000210	継手材 VP 90° 曲管 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 150(RR),,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 74号
	合計				(") 24,700	
	単 価				(") 24,389	
	官積算単価				24,700	合意率 0.987408
	*** B単 - 211号 ***					
000211	継手材 VP 45° 曲管 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 150(RR),,	(") 1.000	個	19,400	(") 19,400	S単 75号
	合計				(") 19,400	
	単 価				(") 19,156	
	官積算単価				19,400	合意率 0.987422
	*** B単 - 212号 ***					
000212	継手材 VP 22° 1/2曲管 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 150(RR),,	(") 1.000	個	15,400	(") 15,400	S単 76号
	合計				(") 15,400	
	単 価				(") 15,206	
	官積算単価				15,400	合意率 0.987402
	*** B単 - 213号 ***					
000213	継手材 VP 11° 1/4曲管 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 150(RR),,	(") 1.000	個	14,400	(") 14,400	S単 77号
	合計				(") 14,400	
	単 価				(") 14,219	
	官積算単価				14,400	合意率 0.98743
	*** B単 - 214号 ***					
000214	継手材 VP 5° 5/8曲管 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 150(RR),,	(") 1.000	個	13,700	(") 13,700	S単 78号
	合計				(") 13,700	
	単 価				(") 13,528	
	官積算単価				13,700	合意率 0.987445
	*** B単 - 215号 ***					
000215	継手材 FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止金具付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96823	M Fジョイント FCD製 75 0.74MPa 離脱防止金具付 合成樹脂塗装	(") 1.000	個		(") 14,780	
	合計				(") 14,780	
	単価				(") 14,594	
	官積算単価				14,780	合意率 0.987415
	*** B単 - 216号 ***					
000216	離脱防止金具 75 RR継手用(VP)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75,,	(") 1.000	個		(") 10,500	S単 79号
	合計				(") 10,500	
	単価				(") 10,368	
	官積算単価				10,500	合意率 0.987428
	*** B単 - 217号 ***					
000217	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50mm (RR)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 50mm RR管 5.0m管	(") 1.000	m		(") 1,443	T単 3号
	合計				(") 1,443	
	単価				(") 1,425	
	官積算単価				1,443	合意率 0.987525
	*** B単 - 218号 ***					
000218	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00801	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75mm RR管 5.0m管	(") 1.000	m		(") 2,242	T単 9号
	合計				(") 2,242	
	単価				(") 2,214	
	官積算単価				2,242	合意率 0.987511
	*** B単 - 219号 ***					
000219	継手材 VP 90° 曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 75(RR),,	(") 1.000	個		(") 4,780	S単 62号
	合計				(") 4,780	
	単価				(") 4,720	
	官積算単価				4,780	合意率 0.987447
	*** B単 - 220号 ***					
000220	継手材 VP 45° 曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 75(RR),,	(") 1.000	個		(") 4,250	S単 63号
	合計				(") 4,250	
	単価				(") 4,197	
	官積算単価				4,250	合意率 0.987529
	*** B単 - 221号 ***					
000221	継手材 VP 22° 1/2曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 75(RR),,	(") 1.000	個		(") 3,800	S単 64号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 3,800	
	単価				(") 3,752	
	官積算単価				3,800	合意率 0.987368
	*** B単 - 222号 ***					
000222	継手材 VP 11° 1/4曲管 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 75(RR),,	(") 1,000	個	3,450	(") 3,450	S単 65号
	合計				(") 3,450	
	単価				(") 3,407	
	官積算単価				3,450	合意率 0.987536
	*** B単 - 223号 ***					
000223	継手材 VP 90° 曲管 50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 50(RR),,	(") 1,000	個	3,110	(") 3,110	S単 81号
	合計				(") 3,110	
	単価				(") 3,071	
	官積算単価				3,110	合意率 0.987459
	*** B単 - 224号 ***					
000224	継手材 VP 150° 100 RR片落管		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 150°100 RR片落管,,	(") 1,000	個	10,600	(") 10,600	S単 82号
	合計				(") 10,600	
	単価				(") 10,467	
	官積算単価				10,600	合意率 0.987452
	*** B単 - 225号 ***					
000225	継手材 VP 100° 75 RR片落管		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100°75 RR片落管,,	(") 1,000	個	4,870	(") 4,870	S単 83号
	合計				(") 4,870	
	単価				(") 4,809	
	官積算単価				4,870	合意率 0.987474
	*** B単 - 226号 ***					
000226	継手材 VP 75° 50 RR片落管		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 75°50 RR片落管,,	(") 1,000	個	3,240	(") 3,240	S単 84号
	合計				(") 3,240	
	単価				(") 3,199	
	官積算単価				3,240	合意率 0.987345
	*** B単 - 227号 ***					
000227	離脱防止金具 75 RR継手用(VP)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75,,	(") 1,000	個	10,500	(") 10,500	S単 79号
	合計				(") 10,500	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 10,368	
	官積算単価				10,500	合意率 0.987428
	*** B単 - 228号 ***					
000228	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (RR)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00801	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75mm RR管 5.0m管	(") 1.000	m	2,242	(") 2,242	T単 9号
	合 計				(") 2,242	
	単 価				(") 2,214	
	官積算単価				2,242	合意率 0.987511
	*** B単 - 229号 ***					
000229	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150mm (RR)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00812	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 150mm RR管 5.0m管	(") 1.000	m	5,086	(") 5,086	T単 17号
	合 計				(") 5,086	
	単 価				(") 5,022	
	官積算単価				5,086	合意率 0.987416
	*** B単 - 230号 ***					
000230	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75mm (TS)		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管	(") 1.000	m	1,862	(") 1,862	S単 135号
	合 計				(") 1,862	
	単 価				(") 1,839	
	官積算単価				1,862	合意率 0.987647
	*** B単 - 231号 ***					
000231	継手材 VP 90°曲管 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 150(RR),,	(") 1.000	個	24,700	(") 24,700	S単 74号
	合 計				(") 24,700	
	単 価				(") 24,389	
	官積算単価				24,700	合意率 0.987408
	*** B単 - 232号 ***					
000232	継手材 VP 22°1/2 曲管 75 (TS)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2° ベントB形 径75	(") 1.000	個	1,820	(") 1,820	
	合 計				(") 1,820	
	単 価				(") 1,797	
	官積算単価				1,820	合意率 0.987362
	*** B単 - 233号 ***					
000233	継手材 VP 5°5/8 曲管 75 (TS)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 75(TS)	(") 1.000	個	1,720	(") 1,720	
	合 計				(") 1,720	
	単 価				(") 1,698	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,720	合意率 0.987209
	*** B単 - 234号 ***					
000234	継手材 VP 45°曲管 75(TS)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径75	(") 1,000	個	1,820	(") 1,820	
	合計				(") 1,820	
	単価				(") 1,797	
	官積算単価				1,820	合意率 0.987362
	*** B単 - 235号 ***					
000235	継手材 VP 90°曲管 75(TS)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75	(") 1,000	個	2,050	(") 2,050	
	合計				(") 2,050	
	単価				(") 2,024	
	官積算単価				2,050	合意率 0.987317
	*** B単 - 236号 ***					
000236	継手材 FCD製 MFジョイント 150 0.74MPa		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96876	M F ジョイント FCD製 150 0.74MPa 合成樹脂塗装	(") 1,000	個	22,390	(") 22,390	
	合計				(") 22,390	
	単価				(") 22,108	
	官積算単価				22,390	合意率 0.987405
	*** B単 - 237号 ***					
000237	継手材 FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止金具付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96823	M F ジョイント FCD製 75 0.74MPa 離脱防止金具付 合成樹脂塗装	(") 1,000	個	14,780	(") 14,780	
	合計				(") 14,780	
	単価				(") 14,594	
	官積算単価				14,780	合意率 0.987415
	*** B単 - 238号 ***					
000238	継手材 FCD製 MFジョイント 75 0.74MPa		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96825	M F ジョイント FCD製 75 0.74MPa 合成樹脂塗装	(") 1,000	個	12,190	(") 12,190	
	合計				(") 12,190	
	単価				(") 12,037	
	官積算単価				12,190	合意率 0.987448
	*** B単 - 239号 ***					
000239	離脱防止金具 75 RR継手用(VP)		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75,,	(") 1,000	個	10,500	(") 10,500	S単 79号
	合計				(") 10,500	
	単価				(") 10,368	
	官積算単価				10,500	合意率 0.987428

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 240号 ***						
000240	鋼管敷設工 SGP 150		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07072	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし	(") 0.180	本	8,835	(") 1,590	S単 140号
P02056	配管用炭素鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	(") 0.180	本	41,100	(") 7,398	
	合計				(") 8,988	
	単価				(") 8,875	
	官積算単価				8,988	合意率 0.987427
*** B単 - 241号 ***						
000241	継手材 45°曲管 SGP 150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96905	継手材 45°曲管 SGP 150	(") 1,000	個	3,220	(") 3,220	
	合計				(") 3,220	
	単価				(") 3,179	
	官積算単価				3,220	合意率 0.987267
*** B単 - 242号 ***						
000242	鋼管溶接 SGP 150		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07078	鋼管溶接(80~500) 150mm,5.0mm	(") 1,000	箇所	21,711	(") 21,711	S単 141号
	合計				(") 21,711	
	単価				(") 21,438	
	官積算単価				21,711	合意率 0.987425
*** B単 - 243号 ***						
000243	制水弁 ソフトシール弁 75 0.74MPa		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	(") 1,000	基	7,703	(") 7,703	S単 142号
S02116	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径75 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	基	37,300	(") 37,300	S単 85号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 2,000	組	3,960	(") 7,920	S単 86号
	合計				(") 52,923	
	単価				(") 52,257	
	官積算単価				52,923	合意率 0.987415
*** B単 - 244号 ***						
000244	空気弁 急速空気弁 25 0.74MPa 土被りH=0.60m用		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	(") 1,000	基	10,915	(") 10,915	S単 144号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジ一体型 ヲク無 FCD製 粉体塗装,,	(") 1,000	基	78,870	(") 78,870	S単 87号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 2,000	組	3,960	(") 7,920	S単 86号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) FCD製 7.5K 75×100 内外面粉体舗装,,	(") 1,000	個	49,400	(") 49,400	S単 88号
	合計				(") 147,105	
	単価				(") 145,254	
	官積算単価				147,105	合意率 0.987417
*** B単 - 245号 ***						

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000245	空気弁 急速空気弁 25 0.74MPa 土被りH=0.90m用		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力掘付 25mm,急排空気弁,あり	(") 1,000	基	10,915	(") 10,915	S単 144号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジ一体型 ヌツ無 FCD製 粉体塗装,,	(") 1,000	基	78,870	(") 78,870	S単 87号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 3,000	組	3,960	(") 11,880	S単 86号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) FCD製 7.5K 75×100 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	49,400	(") 49,400	S単 88号
P96880	両フランジ短管 75 L=300mm 7.5K	(") 1,000	本	12,300	(") 12,300	
	合計				(") 163,365	
	単価				(") 161,309	
	官積算単価				163,365	合意率 0.987414
	*** B単 - 246号 ***					
000246	排泥弁 ソフトシール弁 75 0.74MPa		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力掘付 鑄鉄製,75mm	(") 1,000	基	7,703	(") 7,703	S単 142号
S02116	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径75 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	基	37,300	(") 37,300	S単 85号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 2,000	組	3,960	(") 7,920	S単 86号
	合計				(") 52,923	
	単価				(") 52,257	
	官積算単価				52,923	合意率 0.987415
	*** B単 - 247号 ***					
000247	排泥弁 ソフトシール弁 150 0.74MPa		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力掘付 鑄鉄製,150mm	(") 1,000	基	12,103	(") 12,103	S単 143号
S02116	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径150 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	基	83,900	(") 83,900	S単 89号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 150 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 2,000	組	6,540	(") 13,080	S単 90号
	合計				(") 109,083	
	単価				(") 107,710	
	官積算単価				109,083	合意率 0.987413
	*** B単 - 248号 ***					
000248	制水弁室 円形蓋 250 H=0.70m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00802	鉄蓋設置 円形鉄蓋 1号 250 H=0.15m	(") 1,000	組	26,578	(") 26,578	T単 10号
T00807	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.70m	(") 1,000	組	44,163	(") 44,163	T単 14号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 0.420	m ²	1,295	(") 544	S単 188号
	合計				(") 71,285	
	単価				(") 70,388	
	官積算単価				71,285	合意率 0.987416
	*** B単 - 249号 ***					
000249	空気弁室 円形蓋 500 H=0.50m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00805	鉄蓋設置 円形鉄蓋 3号 500 H=0.10m	(") 1,000	組	68,990	(") 68,990	T単 12号
T00814	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 500 空気弁室H=0.50m	(") 1,000	組	64,981	(") 64,981	T単 18号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 0.640	m ²	1,295	(") 829	S単 188号
	合計				(") 134,800	

事業名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 133,103	
	官積算単価				134,800	合意率 0.98741
	*** B単 - 250号 ***					
000250	空気弁室 円形蓋 500 H=0.60m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00805	鉄蓋設置 円形鉄蓋3号 500 H=0.10m	(") 1,000	組	68,990	(") 68,990	T単 12号
T00806	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 500 空気弁室H=0.60m	(") 1,000	組	68,131	(") 68,131	T単 13号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(") 0.640	m ²	1,295	(") 829	S単 188号
	合 計				(") 137,950	
	単 価				(") 136,214	
	官積算単価				137,950	合意率 0.987415
	*** B単 - 251号 ***					
000251	排泥弁室 円形蓋 250 H=0.45m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00802	鉄蓋設置 円形鉄蓋1号 250 H=0.15m	(") 1,000	組	26,578	(") 26,578	T単 10号
T00803	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.45m	(") 1,000	組	33,501	(") 33,501	T単 11号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(") 0.420	m ²	1,295	(") 544	S単 188号
	合 計				(") 60,623	
	単 価				(") 59,860	
	官積算単価				60,623	合意率 0.987414
	*** B単 - 252号 ***					
000252	排泥弁室 円形蓋 250 H=0.70m		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00802	鉄蓋設置 円形鉄蓋1号 250 H=0.15m	(") 1,000	組	26,578	(") 26,578	T単 10号
T00807	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.70m	(") 1,000	組	44,163	(") 44,163	T単 14号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(") 0.420	m ²	1,295	(") 544	S単 188号
	合 計				(") 71,285	
	単 価				(") 70,388	
	官積算単価				71,285	合意率 0.987416
	*** B単 - 253号 ***					
000253	給水栓(畑地用) 自由形アングルバルブ 80 1.0MPa		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	給水栓 自由形アングルバルブ 80 1.0MPa,,	(") 1,000	個	63,000	(") 63,000	S単 102号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 0.700	m	18,490	(") 12,943	S単 210号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(") 0.200	m ²	1,295	(") 259	S単 188号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 0.600	m	1,385	(") 831	S単 139号
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m,,	(") 0.150	本	12,900	(") 1,935	S単 103号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 75 離脱防止付 合成樹脂塗装,,	(") 1,000	個	16,800	(") 16,800	S単 104号
S02116	鋼製蓋 560×60×3.2,,	(") 1,000	枚	29,800	(") 29,800	S単 105号
	合 計				(") 125,568	
	単 価				(") 123,988	
	官積算単価				125,568	合意率 0.987417

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 254号 ***						
000254	給水栓(水田用) 水田用給水バルブ 50 ハンドル型 低圧用		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
P96877	給水栓 水田用給水バルブ 50 ハンドル型	(") 1,000	個	11,380	(") 11,380	
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(") 0.700	m	18,490	(") 12,943	S単 210号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.100	m3	33,330	(") 3,333	S単 193号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管スリプ付,4.0m管	(") 0.400	m	1,270	(") 508	S単 132号
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50	(") 1,000	個	285	(") 285	
S02116	鋼製蓋 560×60×3.2,,	(") 1,000	枚	29,800	(") 29,800	S単 105号
合 計					(") 58,249	
単 価					(") 57,516	
官積算単価					58,249	合意率 0.987416
*** B単 - 255号 ***						
000255	コンクリート 18N-8-25		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 1,000	m3	33,330	(") 33,330	S単 193号
合 計					(") 33,330	
単 価					(") 32,911	
官積算単価					33,330	合意率 0.987428
*** B単 - 256号 ***						
000256	型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) 一般型枠,小型構造物	(") 1,000	m ²	7,321	(") 7,321	S単 201号
合 計					(") 7,321	
単 価					(") 7,228.69	
官積算単価					7,321	合意率 0.987409
*** B単 - 257号 ***						
000257	基礎砕石 t=10cm		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	(") 1,000	m ³	1,295	(") 1,295	S単 188号
合 計					(") 1,295	
単 価					(") 1,279	
官積算単価					1,295	合意率 0.987644
*** B単 - 258号 ***						
000258	埋設表示テープ 幅150mm ダブル ポリエチレン製		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ,	(") 2,000	巻	8,000	(") 16,000	S単 56号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	18,795	(") 7,518	S単 16号
合 計					(") 23,518	
単 価					(") 232	
官積算単価					235	合意率 0.987234

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 259号 ***						
000259	表層 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度As(13)	(") 1.000	m ²	1,542	(") 1,542	S単 213号
	合計				(") 1,542	
	単価				(") 1,523	
	官積算単価				1,542	合意率 0.987678
*** B単 - 260号 ***						
000260	上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=7cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	501.7	(") 502	S単 212号
	合計				(") 502	
	単価				(") 496	
	官積算単価				502	合意率 0.988047
*** B単 - 261号 ***						
000261	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	(") 1.000	m ²	704.8	(") 705	S単 211号
	合計				(") 705	
	単価				(") 696	
	官積算単価				705	合意率 0.987234
*** B単 - 262号 ***						
000262	表層 再生密粒度As(13) t=4cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度As(13)	(") 1.000	m ²	1,542	(") 1,542	S単 213号
	合計				(") 1,542	
	単価				(") 1,523	
	官積算単価				1,542	合意率 0.987678
*** B単 - 263号 ***						
000263	上層路盤 粒度調整砕石(M-30) t=7cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm	(") 1.000	m ²	501.7	(") 502	S単 212号
	合計				(") 502	
	単価				(") 496	
	官積算単価				502	合意率 0.988047
*** B単 - 264号 ***						
000264	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	(") 1.000	m ²	704.8	(") 705	S単 211号
	合計				(") 705	
	単価				(") 696	
	官積算単価				705	合意率 0.987234

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 265号 ***					
000265	ガードレール Gr-C-4E		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,しない	(") 1.000	m	8,605	(") 8,605	S単 146号
	合計				(") 8,605	
	単価				(") 8,497	
	官積算単価				8,605	合意率 0.987449
	*** B単 - 266号 ***					
000266	排水路(道路部) BF-300		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(") 4.000	m3	1,957	(") 7,828	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 2.400	m3	1,023	(") 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(") 2.200	m3	2,932	(") 6,450	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	(") 10.000	m	3,457	(") 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(") 0.600	m3	2,600	(") 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(") 5.000	本	10,600	(") 53,000	S単 36号
	合計				(") 105,863	
	単価				(") 10,453	
	官積算単価				10,586	合意率 0.987436
	*** B単 - 267号 ***					
000267	集水樹(畑地部) 現場打 1000型(角落し)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 11.200	m3	247.4	(") 2,771	S単 174号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 9.000	m3	2,085	(") 18,765	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 10.000	m3	232.7	(") 2,327	S単 170号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 2.300	m ²	375.9	(") 865	S単 176号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m3	33,330	(") 26,664	S単 193号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 10.100	m ²	7,321	(") 73,942	S単 200号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 2.300	m ²	1,249	(") 2,873	S単 189号
	合計				(") 128,207	
	単価				(") 126,593	
	官積算単価				128,207	合意率 0.98741
	*** B単 - 268号 ***					
000268	環境配慮施設 ビオトープ		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	(") 58.900	m3	247.4	(") 14,572	S単 174号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 2.500	m3	232.7	(") 582	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(") 2.200	m3	2,085	(") 4,587	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 38.400	m ²	375.9	(") 14,435	S単 176号
T00701	雑石積(練積) 300mm内外	(") 24.900	m ²	9,372	(") 233,363	T単 8号
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25(高炉)	(") 4.400	m3	32,700	(") 143,880	S単 187号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 13.600	m ²	1,249	(") 16,986	S単 189号
SA0312	SP 型枠(基礎コンクリート) 一般型枠,小型構造物	(") 8.700	m ²	7,321	(") 63,693	S単 204号
SA0311	SP コンクリート(基礎コンクリート) 小型構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 2.000	m ³	35,540	(") 71,080	S単 196号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 8.400	m ³	7,371	(") 61,916	S単 190号
SA0311	SP コンクリート(天端コンクリート) 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 0.800	m ³	33,330	(") 26,664	S単 197号
SA0312	SP 型枠(天端コンクリート) 一般型枠,小型構造物	(") 4.400	m ²	7,321	(") 32,212	S単 205号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.600	m ²	3,414	(") 5,462	S単 206号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	(") 0.900	本	839	(") 755	
SA0311	SP コンクリート(底版コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 3.700	m ³	35,160	(") 130,092	S単 198号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 24.800	m ²	1,249	(") 30,975	S単 189号
SA0311	SP コンクリート(階段コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,ハツカ(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	(") 0.400	m ³	34,840	(") 13,936	S単 199号
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 1.700	m ²	8,110	(") 13,787	S単 202号
	合計				(") 878,977	
	単価				(") 867,914	
	官積算単価				878,977	合意率 0.987413
	*** B単 - 269号 ***					
000269	重建設機械分解・組立・輸送 ブルドーザ 普通32t級		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級を超え44t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	(") 1.000	台	741,272	(") 741,272	S単 164号
	合計				(") 741,272	
	単価				(") 731,942	
	官積算単価				741,272	合意率 0.987413
	*** B単 - 270号 ***					
000270	抜根		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19023	抜根(レーキドーザ) 普通レーキドーザ,15t,不良,14,3500	(") 1.000	ha	191,820	(") 191,820	S単 165号
	合計				(") 191,820	
	単価				(") 189,406	
	官積算単価				191,820	合意率 0.987415
	*** B単 - 271号 ***					
000271	排根		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19024	排根(レーキドーザ) 普通レーキドーザ,15t,不良,50,3500	(") 1.000	ha	126,073	(") 126,073	S単 166号
	合計				(") 126,073	
	単価				(") 124,486	
	官積算単価				126,073	合意率 0.987412
	*** B単 - 272号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000272	変状土CBR試験(1工区) 設計CBR 2モールド		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド	() 1.000	試料	40,100	() 40,100	S単 106号
	合計				() 40,100	
	単価				() 39,595	
	官積算単価				40,100	合意率 0.987406
	*** B単 - 273号 ***					
000273	変状土CBR試験(2工区) 設計CBR 2モールド		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド	() 1.000	試料	40,100	() 40,100	S単 106号
	合計				() 40,100	
	単価				() 39,595	
	官積算単価				40,100	合意率 0.987406
	*** B単 - 274号 ***					
000274	変状土CBR試験(3工区) 設計CBR 2モールド		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド	() 1.000	試料	40,100	() 40,100	S単 106号
	合計				() 40,100	
	単価				() 39,595	
	官積算単価				40,100	合意率 0.987406
	*** B単 - 275号 ***					
000275	簡易現場透水試験(2工区) 長谷川式(基盤造成後:盛土部・切土部)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む	() 1.000	回	26,300	() 26,300	S単 107号
	合計				() 26,300	
	単価				() 25,969	
	官積算単価				26,300	合意率 0.987414
	*** B単 - 276号 ***					
000276	簡易現場透水試験(2工区) 長谷川式(混層耕後:1箇所/50a)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む	() 1.000	回	26,300	() 26,300	S単 107号
	合計				() 26,300	
	単価				() 25,969	
	官積算単価				26,300	合意率 0.987414
	*** B単 - 277号 ***					
000277	土粒子の密度試験(粗孔隙率測定)(2工区) 室内土質試験(混層耕後:1箇所/50a)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	() 1.000	試料	5,930	() 5,930	S単 108号
	合計				() 5,930	
	単価				() 5,855	
	官積算単価				5,930	合意率 0.987352
	*** B単 - 278号 ***					
000278	現場密度試験(粗孔隙率測定)(2工区) 砂置換法(混層耕後:1箇所/50a)		箇所		() 1,000	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	(") 1.000	箇所	18,000	(") 18,000	S単 109号
	合計				(") 18,000	
	単価				(") 17,773	
	官積算単価				18,000	合意率 0.987388
	*** B単 - 279号 ***					
000279	土壌分析試験(2工区) 一般成分分析		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析試験 一般成分分析,,	(") 1.000	試料	5,000	(") 5,000	S単 110号
	合計				(") 5,000	
	単価				(") 4,937	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9874
	*** B単 - 280号 ***					
000280	簡易現場透水試験(3工区) 長谷川式(基盤造成後:盛土部・切土部)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む,,	(") 1.000	回	26,300	(") 26,300	S単 107号
	合計				(") 26,300	
	単価				(") 25,969	
	官積算単価				26,300	合意率 0.987414
	*** B単 - 281号 ***					
000281	簡易現場透水試験(3工区) 長谷川式(混層耕後:1箇所/50a)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む,,	(") 1.000	回	26,300	(") 26,300	S単 107号
	合計				(") 26,300	
	単価				(") 25,969	
	官積算単価				26,300	合意率 0.987414
	*** B単 - 282号 ***					
000282	土粒子の密度試験(粗孔隙率測定)(3工区) 室内土質試験(混層耕後:1箇所/50a)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	(") 1.000	試料	5,930	(") 5,930	S単 108号
	合計				(") 5,930	
	単価				(") 5,855	
	官積算単価				5,930	合意率 0.987352
	*** B単 - 283号 ***					
000283	現場密度試験(粗孔隙率測定)(3工区) 砂置換法(混層耕後:1箇所/50a)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	(") 1.000	箇所	18,000	(") 18,000	S単 109号
	合計				(") 18,000	
	単価				(") 17,773	
	官積算単価				18,000	合意率 0.987388
	*** B単 - 284号 ***					
000284	土壌分析試験(3工区) 一般成分分析		試料		(") 1.000 試料	歩A 当たり算出
S02116	土壌分析試験 一般成分分析,,	(") 1.000	試料	5,000	(") 5,000	S単 110号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 5,000	
	単価				(") 4,937	
	官積算単価				5,000	合意率 0.9874
*** B単 - 285号 ***						
000285	保守点検費【ICT】 掘削【ICT】[バックホウ]		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 1.180	人	27,090	(") 31,966	S単 11号
	合計				(") 31,966	
	単価				(") 31,564	
	官積算単価				31,966	合意率 0.987424
*** B単 - 286号 ***						
000286	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ]		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 2.190	人	27,090	(") 59,327	S単 11号
	合計				(") 59,327	
	単価				(") 58,580	
	官積算単価				59,327	合意率 0.987408
*** B単 - 287号 ***						
000287	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ]		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.340	人	27,090	(") 9,211	S単 11号
	合計				(") 9,211	
	単価				(") 9,095	
	官積算単価				9,211	合意率 0.987406
*** B単 - 288号 ***						
000288	保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(") 0.640	人	27,090	(") 17,338	S単 11号
	合計				(") 17,338	
	単価				(") 17,120	
	官積算単価				17,338	合意率 0.987426
*** B単 - 289号 ***						
000289	システム初期費【ICT】 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ],,	(") 1.000	式	598,000	(") 598,000	S単 111号
	合計				(") 598,000	
	単価				(") 590,474	
	官積算単価				598,000	合意率 0.987414
*** B単 - 290号 ***						
000290	システム初期費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ],,	(") 1.000	式	548,000	(") 548,000	S単 112号
	合計				(") 548,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 541,103	
	官積算単価				548,000	合意率 0.987414
	*** B単 - 291号 ***					
000291	基盤造成(50,000m3以上) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,50,000m3以上,あり	(0.000) 1.000	m3	283.7	(0) 284	S単 343号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 327	S単 1号
	合 計				(0) 611	
	単 価				(0) 603	
	官積算単価				611	合意率 0.987321
	*** B単 - 292号 ***					
000292	基盤造成(50,000m3以上) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,50,000m3以上,あり	(0.000) 1.000	m3	283.7	(0) 284	S単 343号
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m3	434	(0) 434	S単 2号
	合 計				(0) 718	
	単 価				(0) 709	
	官積算単価				718	合意率 0.987804
	*** B単 - 293号 ***					
000293	基盤造成(50,000m3以上) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,50,000m3以上,あり	(0.000) 1.000	m3	283.7	(0) 284	S単 344号
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 1.000	m3	569	(0) 569	S単 223号
	合 計				(0) 853	
	単 価				(0) 842	
	官積算単価				853	合意率 0.98699
	*** B単 - 294号 ***					
000294	基盤造成 BH掘削+DT運搬,L 0.3km		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	322.8	(0) 323	S単 169号
SA0121	SP土砂等運搬 標準,兀ヶ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(0.000) 1.000	m3	382.2	(0) 382	S単 320号
	合 計				(0) 705	
	単 価				(0) 696	
	官積算単価				705	合意率 0.98699
	*** B単 - 295号 ***					
000295	泥土改良 添加量 44.5kg/m3 生石灰 フレコン		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
T00019	地盤改良工 現場発生土改良,配合量44.5kg/m3	(0.000) 1.000	m ³	1,438	(0) 1,438	T単 24号
	合 計				(0) 1,438	
	単 価				(0) 1,420	
	官積算単価				1,438	合意率 0.987606

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 296号 ***						
000296	泥土改良 添加量 51.5kg/m3 生石灰 フレコン		m ³		(0.000)m ³ 1,000 m ³	歩A 当たり算出
T00020	地盤改良工 現場発養生土改良,配合量51.5kg/m3	(0.000) 1.000	m ³		(0) 1,511	T単 25号
	合計				(0) 1,511	
	単価				(0) 1,492	
	官積算単価				1,511	合意率 0.987606
*** B単 - 297号 ***						
000297	土壌改良材散布(混層深 H=60cm) 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 132.74m,98m	(0.000) 1.000	ha		(0) 2,051,927	S単 305号
	合計				(0) 2,051,927	
	単価				(0) 2,026,101	
	官積算単価				2,051,927	合意率 0.987414
*** B単 - 298号 ***						
000298	混層耕・混合 H=60cm		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00406	混層耕・混合 H=60cm	(0.000) 6,000.000	m ³		(0) 158	T単 27号
	合計				(0) 948,000	
	単価				(0) 936,068	
	官積算単価				948,000	合意率 0.987413
*** B単 - 299号 ***						
000299	吸水渠(H=0.9m) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.9m	(0.000) 10.000	m		(0) 112	S単 304号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-118mm),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(0.000) 10.000	m		(0) 21	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(0.000) 10.000	m		(0) 330	S単 22号
S10013	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ-118mm),50~75mm	(0.000) 10.000	m		(0) 111	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(0.000) 1.200	m ³		(0) 1,044	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.200	m ³		(0) 232.7	S単 170号
S02116	単粒度碎石 ,5号 20~13mm,	(0.000) 1.200	m ³		(0) 4,000	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入) 碎石,0.118m ³	(0.000) 10.000	m		(0) 205	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.400	m ³		(0) 232.7	S単 170号
	合計				(0) 14,680	
	単価				(0) 1,450	
	官積算単価				1,468	合意率 0.987586
*** B単 - 300号 ***						
000300	集水渠(H=0.9m) 高密度ポリエチレン管(有孔管) 50mm		m		(0.000)m 10,000 m	歩A 当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.9m	(0.000) 10.000	m		(0) 112	S単 304号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-118mm),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(0.000) 10.000	m		(0) 21	S単 153号
S02116	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	(0.000) 10.000	m		(0) 330	S単 22号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管(φ110mm),50~75mm	10.000	m	111	1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	1.200	m3	1,044	1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.200	m3	232.7	279	S単 170号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号 20~13mm,	1.200	m3	4,000	4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.118㎡	10.000	m	205	2,050	S単 150号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	2.400	m3	232.7	558	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				14,680	(0)
	官積算単価				1,450	合意率
					1,468	0.987586
	*** B単 - 301号 ***					
000301	集水渠(H=0.9m)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 75mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 304号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管(φ110mm),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	10.000	m	21	210	S単 153号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	635	6,350	S単 24号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管(φ110mm),50~75mm	10.000	m	111	1,110	S単 148号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	1.200	m3	1,044	1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.200	m3	232.7	279	S単 170号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号 20~13mm,	1.200	m3	4,000	4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.115㎡	10.000	m	200	2,000	S単 151号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	2.400	m3	232.7	558	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				17,680	(0)
	官積算単価				1,746	合意率
					1,768	0.987428
	*** B単 - 302号 ***					
000302	集水渠(H=0.9m)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管) 100mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 304号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	10.000	m	19	190	S単 154号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),,	10.000	m	715	7,150	S単 25号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管(定尺管),100mm	10.000	m	260	2,600	S単 149号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	1.200	m3	1,044	1,253	S単 155号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.200	m3	232.7	279	S単 170号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号 20~13mm,	1.200	m3	4,000	4,800	S単 23号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.112㎡	10.000	m	194	1,940	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	2.400	m3	232.7	558	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				19,890	(0)
	官積算単価				1,964	合意率
					1,989	0.987316
	*** B単 - 303号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000303	排水管(H=0.9m)				(0.000)m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 50mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 304号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,50mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管	10.000	m	1,270	12,700	S単 132号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3	232.7	931	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	3.600	m3	2,085	7,506	S単 3号
	合計				22,257	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,226	合意率 0.987276
	*** B単 - 304号 ***					
000304	排水管(H=0.9m)				(0.000)m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 75mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 304号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,75mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管	10.000	m	1,862	18,620	S単 135号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	4.000	m3	232.7	931	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	3.600	m3	2,085	7,506	S単 3号
	合計				28,177	
	単価				(0)	
	官積算単価				2,818	合意率 0.987276
	*** B単 - 305号 ***					
000305	排水管(H=0.9m)				(0.000)m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管) VP 100mm		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 304号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,100mm,片受直管ｽﾌﾟ付,4.0m管	10.000	m	2,415	24,150	S単 133号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	3.900	m3	232.7	908	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	3.500	m3	2,085	7,298	S単 3号
	合計				33,476	
	単価				(0)	
	官積算単価				3,348	合意率 0.987369
	*** B単 - 306号 ***					
000306	通気管(床掘・埋戻)				(0.000)m	歩A
	50mm,H=0.9m		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 304号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	3.600	m3	232.7	838	S単 170号
	合計				(0)	
	単価				1,958	
	官積算単価				(0)	
					194	
					196	合意率 0.988764
	*** B単 - 307号 ***					
000307	継手材				(0.000)個	歩A
	45°エルボ 100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	VP 45°エルボ 100(TS),,	1.000	個	1,650	1,650	S単 232号
	合計				(0)	
	単価				1,650	
	官積算単価				(0)	
					1,629	
					1,650	合意率 0.987445

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 308号 ***						
000308	配合量試験 木質チップ堆肥 5%,10%,15%		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	混層耕					
S02116	木質チップ堆肥 50 pH7.0以下 バラ,	(0.000) 1.200	m3	5,200	(0) 6,240	S単 233号
T00014	混層耕・混合 H=60cm	(0.000) 11.900	m3	158	(0) 1,880	T単 23号
Y00001	土工(粗孔隙率測定)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 1.800	m3	284.8	(0) 513	S単 316号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	(0.000) 1.800	m3	154.2	(0) 278	S単 311号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L	(0.000) 1.000	日	39,587	(0) 39,587	S単 307号
	合計				(0) 48,498	
	単価				(0) 47,889	
	官積算単価				48,498	合意率 0.987445
*** B単 - 309号 ***						
000309	ほ場進入路 進入路7,H=0.25m,L=4.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 312号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 322号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 324号
	合計				(0) 604	
	単価				(0) 596	
	官積算単価				604	合意率 0.987545
*** B単 - 310号 ***						
000310	ほ場進入路 進入路8-1,H=0.75m,L=4.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 7.100	m3	232.7	(0) 1,652	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 6.400	m3	245.1	(0) 1,569	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.900	m3	322.8	(0) 613	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 5.100	m ²	409.2	(0) 2,087	S単 177号
	合計				(0) 5,921	
	単価				(0) 5,846	
	官積算単価				5,921	合意率 0.987413
*** B単 - 311号 ***						
000311	ほ場進入路 進入路8-2,H=3.90m,L=33.7m(上り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 45.200	m3	232.7	(0) 10,518	S単 312号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 40.700	m3	245.1	(0) 9,976	S単 322号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 27.600	m ²	409.2	(0) 11,294	S単 324号
	合計				(0) 31,788	
	単価				(0) 31,392	
	官積算単価				31,788	合意率 0.987545
*** B単 - 312号 ***						

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000312	OTU側溝 型 300G		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 6.600	m3	313.2	(0) 2,067	S単 317号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 3.600	m3	1,023	(0) 3,683	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カク	(0.000) 3.200	m3	2,932	(0) 9,382	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.000	m ²	375.9	(0) 2,255	S単 323号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.600	m3	33,330	(0) 19,998	S単 331号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.100	m ²	7,321	(0) 15,374	S単 333号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.700	m3	2,600	(0) 1,820	S単 234号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	(0.000) 10.000	m	4,044	(0) 40,440	S単 291号
S02116	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300G L=1,000mm,,	(0.000) 10.000	本	63,200	(0) 632,000	S単 235号
	合計				(0) 727,019	
	単価				(0) 71,791	
	官積算単価				72,702	合意率 0.987473
	*** B単 - 313号 ***					
000313	底張コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	33,330	(0) 33,330	S単 193号
	合計				(0) 33,330	
	単価				(0) 32,912	
	官積算単価				33,330	合意率 0.987473
	*** B単 - 314号 ***					
000314	高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),土被りH=600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 22.100	m3	284.8	(0) 6,294	S単 316号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 11.000	m3	232.7	(0) 2,560	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ()	(0.000) 9.900	m3	2,085	(0) 20,642	S単 3号
S07001	バイブライン基礎(管底部) 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク'区分,あり,なし	(0.000) 1.900	m3	2,946	(0) 5,597	S単 294号
S07001	バイブライン基礎(管側部) 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク'区分,あり,なし	(0.000) 5.700	m3	3,658	(0) 20,851	S単 295号
S07001	バイブライン基礎(管頂部) 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバ'ク'区分,あり,なし	(0.000) 2.800	m3	3,658	(0) 10,242	S単 296号
T00012	高密度ポリエチレン製波状管人力布設 400(ダブル),L=5m/本	(0.000) 10.000	m	357	(0) 3,570	T単 21号
S02116	高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),無孔管,5m/本,,	(0.000) 2.000	本	8,690	(0) 17,380	S単 236号
S02116	クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品),	(0.000) 10.500	m3	2,700	(0) 28,350	S単 237号
	合計				(0) 115,486	
	単価				(0) 11,404	
	官積算単価				11,549	合意率 0.987473
	*** B単 - 315号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000315	高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),土被りH=600		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(0.000) 27.200	m3	284.8	(0) 7,747	S単 316号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 11.000	m3	232.7	(0) 2,560	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 9.900	m3	2,085	(0) 20,642	S単 3号
S07001	バイブライン基礎(管底部) 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク'タイプ,区分,あり,なし	(0.000) 2.800	m3	2,946	(0) 8,249	S単 294号
S07001	バイブライン基礎(管側部) 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク'タイプ,区分,あり,なし	(0.000) 7.600	m3	3,658	(0) 27,801	S単 295号
S07001	バイブライン基礎(管頂部) 砕石・礫質土・粘性土,クラッシャー C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コバク'タイプ,区分,あり,なし	(0.000) 4.300	m3	3,658	(0) 15,729	S単 296号
T00013	高密度ポリエチレン製波状管人力布設 500(ダブル),L=5m/本	(0.000) 10.000	m	395	(0) 3,950	T単 22号
S02116	高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),無孔管,5m/本,,	(0.000) 2.000	本	13,900	(0) 27,800	S単 238号
S02116	クラッシャー C-40 40~0mm(JIS規格品),	(0.000) 14.800	m3	2,700	(0) 39,960	S単 237号
	合計				(0) 154,438	
	単価				(0) 15,250	
	官積算単価				15,444	合意率 0.987473
	*** B単 - 316号 ***					
000316	集水樹 畑地部 800型(H=1200)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 5.300	m3	1,957	(0) 10,372	S単 318号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.100	m3	1,023	(0) 4,194	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 3.700	m3	2,932	(0) 10,848	S単 225号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	(0.000) 1.000	基	12,040	(0) 12,040	S単 337号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-, -, -,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	785	(0) 785	S単 292号
S02116	集水樹 800mm×800mm×1200mm T-25,,	(0.000) 1.000	個	102,800	(0) 102,800	S単 239号
	合計				(0) 141,039	
	単価				(0) 139,272	
	官積算単価				141,039	合意率 0.987473
	*** B単 - 317号 ***					
000317	集水樹 畑地部 1000型(H=1200)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 5.300	m3	1,957	(0) 10,372	S単 318号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.100	m3	1,023	(0) 4,194	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 3.700	m3	2,932	(0) 10,848	S単 225号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	(0.000) 1.000	基	12,040	(0) 12,040	S単 337号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-, -, -,再利用撤去を行わない	(0.000) 1.000	枚	785	(0) 785	S単 292号
S02116	集水樹 1000mm×1000mm×1200mm T-25,,	(0.000) 1.000	個	142,600	(0) 142,600	S単 240号
	合計				(0) 180,839	
	単価				(0) 178,574	
	官積算単価				180,839	合意率 0.987473

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 318号 ***						
000318	畦畔工 B=300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	988	(0) 988	S単 306号
	合計				(0) 988	
	単価				(0) 976	
	官積算単価				988	合意率 0.987738
*** B単 - 319号 ***						
000319	高密度ポリエチレン製波状管布設 300(ダブル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要	(0.000) 1.000	m	6,001	(0) 6,001	S単 342号
	合計				(0) 6,001	
	単価				(0) 5,927	
	官積算単価				6,001	合意率 0.987738
*** B単 - 320号 ***						
000320	高密度ポリエチレン管用継手 45°ｺﾝｸﾞ 300		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 45°ｺﾝｸﾞ(ダブル) 300,,	(0.000) 1.000	個	33,000	(0) 33,000	S単 241号
	合計				(0) 33,000	
	単価				(0) 32,595	
	官積算単価				33,000	合意率 0.987738
*** B単 - 321号 ***						
000321	固定金具A		組		(0.000)組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	異形棒鋼 SD345 D19,,	(0.000) 0.005	ton	105,000	(0) 525	S単 242号
S02116	普通鉄線 2.0mm(#14),,	(0.000) 0.001	kg	199	(") 0	S単 243号
	合計				(0) 525	
	単価				(0) 519	
	官積算単価				525	合意率 0.987738
*** B単 - 322号 ***						
000322	基盤造成(5,000m3未満) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞ,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	424.8	(0) 425	S単 345号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 1号
	合計				(0) 752	
	単価				(0) 742	
	官積算単価				752	合意率 0.987321
*** B単 - 323号 ***						
000323	基盤造成(5,000m3未満) 土砂BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP掘削(ICT) 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞ,無し,5,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	424.8	(0) 425	S単 345号
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m3	434	(0) 434	S単 2号
	合計				(0) 859	
	単価				(0) 849	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				859	合意率 0.987804
	*** B単 - 324号 ***					
000324	岩掘削(大型ブレカ岩掘削+不整地運搬) 軟岩 運土距離60m超え80m以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	(0.000) 1.000	m3	1,497	(0) 1,497	S単 308号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	288.6	(0) 289	S単 314号
S01034	不整地運搬 80m以下	(0.000) 1.000	m3	327	(0) 327	S単 1号
	合計				(0) 2,113	
	単価				(0) 2,086	
	官積算単価				2,113	合意率 0.987109
	*** B単 - 325号 ***					
000325	岩掘削(大型ブレカ岩掘削+不整地運搬) 軟岩 運土距離80m超え180m以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	(0.000) 1.000	m3	1,497	(0) 1,497	S単 308号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	288.6	(0) 289	S単 314号
S01034	不整地運搬 180m以下	(0.000) 1.000	m3	434	(0) 434	S単 2号
	合計				(0) 2,220	
	単価				(0) 2,191	
	官積算単価				2,220	合意率 0.987109
	*** B単 - 326号 ***					
000326	岩掘削(大型ブレカ岩掘削+不整地運搬) 軟岩 運土距離180m超え310m以下		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	(0.000) 1.000	m3	1,497	(0) 1,497	S単 308号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	288.6	(0) 289	S単 314号
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 1.000	m3	569	(0) 569	S単 224号
	合計				(0) 2,355	
	単価				(0) 2,325	
	官積算単価				2,355	合意率 0.987109
	*** B単 - 327号 ***					
000327	泥土改良 添加量 43.5kg/m3 生石灰 フレコン		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00021	地盤改良工 現場発生土改良,配合量43.5kg/m3	(0.000) 1.000	m ²	1,438	(0) 1,438	T単 26号
	合計				(0) 1,438	
	単価				(0) 1,420	
	官積算単価				1,438	合意率 0.987606
	*** B単 - 328号 ***					
000328	法面整形(切土部) 軟岩		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩1,あり	(0.000) 1.000	m ²	1,040	(0) 1,040	S単 325号
	合計				(0) 1,040	
	単価				(0) 1,027	
	官積算単価				1,040	合意率 0.987109

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 329号 ***					
000329	ほ場進入路 進入路1・2、H=0.25m、L=1.5m(上り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、オンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	(0.000) 0.600	m3	322.8	(0) 194	S単 309号
SA0152	SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 0.400	m ²	865.7	(0) 346	S単 326号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.300	m ²	375.9	(0) 1,992	S単 323号
	合計				(0) 2,532	
	単価				(0) 2,500	
	官積算単価				2,532	合意率 0.987406
	*** B単 - 330号 ***					
000330	ほ場進入路 進入路3、H=0.25m、L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 312号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m3未満、無し、なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 322号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 324号
	合計				(0) 604	
	単価				(0) 596	
	官積算単価				604	合意率 0.987406
	*** B単 - 331号 ***					
000331	ほ場進入路 進入路4、H=0.25m、L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 312号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、10,000m3未満、無し、なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 322号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 324号
	合計				(0) 604	
	単価				(0) 596	
	官積算単価				604	合意率 0.987406
	*** B単 - 332号 ***					
000332	排水路(道路部) BF-300		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-、-	(0.000) 4.500	m3	1,957	(0) 8,807	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)	(0.000) 0.800	m3	1,023	(0) 818	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、人力タコ	(0.000) 0.700	m3	2,932	(0) 2,052	S単 4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,457	(0) 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,600	(0) 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(0.000) 5.000	本	10,600	(0) 53,000	S単 36号
	合計				(0) 100,807	
	単価				(0) 9,954	
	官積算単価				10,081	合意率 0.987408
	*** B単 - 333号 ***					
000333	O T U側溝 型 300G		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし	(0.000) 6.600	m3	313.2	(0) 2,067	S単 317号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 3.600	m3	1,023	(0) 3,683	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 3.200	m3	2,932	(0) 9,382	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.000	m ²	375.9	(0) 2,255	S単 323号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,一,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.600	m3	33,330	(0) 19,998	S単 331号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.100	m ²	7,321	(0) 15,374	S単 333号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.700	m3	2,600	(0) 1,820	S単 234号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	4,044	(0) 40,440	S単 291号
S02116	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300G L=1,000mm,,	(0.000) 10.000	本	63,200	(0) 632,000	S単 235号
	合計				(0) 727,019	
	単価				(0) 71,788	
	官積算単価				72,702	合意率 0.987431
	*** B単 - 334号 ***					
000334	集水樹 道路部 600型 グレーチング付		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),一,一,	(0.000) 2.100	m3	1,957	(0) 4,110	S単 318号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.400	m3	1,023	(0) 1,432	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 1.300	m3	2,932	(0) 3,812	S単 225号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	(0.000) 1.000	基	10,520	(0) 10,520	S単 338号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	785	(0) 785	S単 292号
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,,	(0.000) 1.000	個	91,300	(0) 91,300	S単 244号
	合計				(0) 111,959	
	単価				(0) 110,552	
	官積算単価				111,959	合意率 0.987431
	*** B単 - 335号 ***					
000335	集水樹 道路部 1000型 グレーチング付		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),一,一,	(0.000) 4.500	m3	1,957	(0) 8,807	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.600	m3	1,023	(0) 2,660	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 2.300	m3	2,932	(0) 6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	(0.000) 1.000	基	15,010	(0) 15,010	S単 209号
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,,	(0.000) 1.000	個	249,000	(0) 249,000	S単 52号
	合計				(0) 282,221	
	単価				(0) 278,669	
	官積算単価				282,221	合意率 0.987414
	*** B単 - 336号 ***					
000336	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),一,一,標準以外,一,一,	(0.000) 1.000	m3	2,458	(0) 2,458	S単 310号
	合計				(0) 2,458	
	単価				(0) 2,427	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,458	合意率 0.987211
	*** B単 - 337号 ***					
000337	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()	(0.000) 1.000	m3	2,085	(0) 2,085	S単 226号
	合計				(0) 2,085	
	単価				(0) 2,058	
	官積算単価				2,085	合意率 0.987211
	*** B単 - 338号 ***					
000338	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高 炉B) W/C60%	(0.000) 1.000	m3	29,260	(0) 29,260	S単 332号
	合計				(0) 29,260	
	単価				(0) 28,886	
	官積算単価				29,260	合意率 0.987211
	*** B単 - 339号 ***					
000339	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,110	(0) 8,110	S単 334号
	合計				(0) 8,110	
	単価				(0) 8,006	
	官積算単価				8,110	合意率 0.987211
	*** B単 - 340号 ***					
000340	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,451	(0) 1,451	S単 329号
	合計				(0) 1,451	
	単価				(0) 1,432	
	官積算単価				1,451	合意率 0.987211
	*** B単 - 341号 ***					
000341	鉄筋 SD295 D13		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 1.000	ton	175,095	(0) 175,095	S単 290号
	合計				(0) 175,095	
	単価				(0) 172,856	
	官積算単価				175,095	合意率 0.987211
	*** B単 - 342号 ***					
000342	取水・排泥管 VP 200mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00813	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200mm RR管 5.0m管	(0.000) 1.000	m	7,941	(0) 7,941	T単 30号
	合計				(0) 7,941	
	単価				(0) 7,839	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				7,941	合意率 0.987211
	*** B単 - 343号 ***					
000343	取水栓用管 VP 100mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型-ブ付,4.0m管	(0.000) 1.000	m	2,415	(0) 2,415	S単 297号
	合計				2,415	(0)
	単価				2,384	
	官積算単価				2,415	合意率 0.987299
	*** B単 - 344号 ***					
000344	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 エルボ VP 100(TS)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,.	(0.000) 1.000	個	1,470	(0) 1,470	S単 246号
	合計				1,470	(0)
	単価				1,451	
	官積算単価				1,470	合意率 0.987211
	*** B単 - 345号 ***					
000345	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 VP 200×200(TS)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×200 VP,.	(0.000) 1.000	個	68,850	(0) 68,850	S単 247号
	合計				68,850	(0)
	単価				67,969	
	官積算単価				68,850	合意率 0.987211
	*** B単 - 346号 ***					
000346	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 VP 200×100(TS)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×100 VP,.	(0.000) 1.000	個	48,990	(0) 48,990	S単 248号
	合計				48,990	(0)
	単価				48,363	
	官積算単価				48,990	合意率 0.987211
	*** B単 - 347号 ***					
000347	TSフランジ 200		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	TSフランジ 200,.	(0.000) 1.000	個	53,400	(0) 53,400	S単 249号
	合計				53,400	(0)
	単価				52,717	
	官積算単価				53,400	合意率 0.987211
	*** B単 - 348号 ***					
000348	板フランジ 200用		枚		(0.000)枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	板フランジ 200用,.	(0.000) 1.000	枚	2,470	(0) 2,470	S単 250号
	合計				2,470	(0)
	単価				2,438	
	官積算単価				2,470	合意率 0.987211

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 349号 ***						
000349	配管用炭素鋼鋼管 SGP 50A L=100mm		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	(0.000) 0.100	m	3,061	(0) 306	S単 302号
	合 計				(0) 306	
	単 価				(0) 302	
	官積算単価				306	合意率 0.987211
*** B単 - 350号 ***						
000350	配管用炭素鋼鋼管 SGP 50A L=350mm		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)	(0.000) 0.350	m	3,061	(0) 1,071	S単 302号
	合 計				(0) 1,071	
	単 価				(0) 1,057	
	官積算単価				1,071	合意率 0.987211
*** B単 - 351号 ***						
000351	継手材 SGP エルボ 50A		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製継手 エルボ,50A,,	(0.000) 1.000	個	555	(0) 555	S単 251号
	合 計				(0) 555	
	単 価				(0) 548	
	官積算単価				555	合意率 0.987211
*** B単 - 352号 ***						
000352	継手材 SGP 45°エルボ 50A		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製継手 45°エルボ,50A,,	(0.000) 1.000	個	915	(0) 915	S単 252号
	合 計				(0) 915	
	単 価				(0) 903	
	官積算単価				915	合意率 0.987211
*** B単 - 353号 ***						
000353	防虫目皿 50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,	(0.000) 1.000	個	1,470	(0) 1,470	S単 246号
	合 計				(0) 1,470	
	単 価				(0) 1,451	
	官積算単価				1,470	合意率 0.987211
*** B単 - 354号 ***						
000354	埋戻		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	232.7	(0) 258	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,598	(0) 1,598	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	547	(0) 547	S単 7号
	合 計				(0) 2,403	
	単 価				(0) 2,373	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,403	合意率 0.987432
	*** B単 - 355号 ***					
000355	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP 200mm (RR)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00813	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200mm RR管 5.0m管	(0.000) 1.000	m	7,941	(0) 7,941	(0) T単 30号
	合計				(0) 7,941	(0)
	単価				(0) 7,839	
	官積算単価				7,941	合意率 0.987211
	*** B単 - 356号 ***					
000356	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP 100mm (RR)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00810	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 100mm RR管 5.0m管	(0.000) 1.000	m	2,990	(0) 2,990	(0) T単 29号
	合計				(0) 2,990	(0)
	単価				(0) 2,952	
	官積算単価				2,990	合意率 0.987211
	*** B単 - 357号 ***					
000357	排泥管 VP 200mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200mm,片受直管X-ブ付,4.0m管	(0.000) 1.000	m	5,892	(0) 5,892	(0) S単 298号
	合計				(0) 5,892	(0)
	単価				(0) 5,817	
	官積算単価				5,892	合意率 0.987211
	*** B単 - 358号 ***					
000358	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 45°曲管 VP 200 (RR)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,	(0.000) 1.000	個	14,600	(0) 14,600	(0) S単 254号
	合計				(0) 14,600	(0)
	単価				(0) 14,413	
	官積算単価				14,600	合意率 0.987211
	*** B単 - 359号 ***					
000359	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 22°1/2曲管 VP 200 (RR)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 200 (RR),,	(0.000) 1.000	個	41,980	(0) 41,980	(0) S単 255号
	合計				(0) 41,980	(0)
	単価				(0) 41,443	
	官積算単価				41,980	合意率 0.987211
	*** B単 - 360号 ***					
000360	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 VP 200×100 (RR)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 200×100,,	(0.000) 1.000	個	54,300	(0) 54,300	(0) S単 256号
	合計				(0) 54,300	(0)
	単価				(0) 53,606	
	官積算単価				54,300	合意率 0.987211

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 361号 ***						
000361	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 22°1/2曲管 VP 100(RR)		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 100(RR),,	(0.000) 1.000	個	6,880	(0) 6,880	S単 257号
	合計				(0) 6,880	
	単価				(0) 6,792	
	官積算単価				6,880	合意率 0.987211
*** B単 - 362号 ***						
000362	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 11°1/4曲管 VP 100(RR)		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 100(RR),,	(0.000) 1.000	個	6,260	(0) 6,260	S単 258号
	合計				(0) 6,260	
	単価				(0) 6,180	
	官積算単価				6,260	合意率 0.987211
*** B単 - 363号 ***						
000363	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 5°5/8曲管 VP 100(RR)		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 100(RR),,	(0.000) 1.000	個	5,830	(0) 5,830	S単 259号
	合計				(0) 5,830	
	単価				(0) 5,755	
	官積算単価				5,830	合意率 0.987211
*** B単 - 364号 ***						
000364	M Fジョイント 200,0.74MPa		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	M Fジョイント FCD製 200 0.74MPa 離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	48,620	(0) 48,620	S単 260号
	合計				(0) 48,620	
	単価				(0) 47,998	
	官積算単価				48,620	合意率 0.987211
*** B単 - 365号 ***						
000365	フランジ接合部品 200用		組		(0.000)組 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	(0.000) 1.000	組	5,640	(0) 5,640	S単 261号
	合計				(0) 5,640	
	単価				(0) 5,568	
	官積算単価				5,640	合意率 0.987211
*** B単 - 366号 ***						
000366	異形管 両フランジ付短管 200 L=500(バドル付)		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, バックル(クレーン機能付), なし, あり, なし	(0.000) 1.000	本	59,467	(0) 59,467	S単 300号
	合計				(0) 59,467	
	単価				(0) 58,706	
	官積算単価				59,467	合意率 0.987211

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 367号 ***						
000367	異形管 片ワザン付短管 200 L=500(ワザン管付き)		本		(0.000)本 1.000	歩A 当たり算出
S07052	グクワ機鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5.3種, Lノック(ルン機能付), なし, あり, なし	(0.000) 1.000			(0) 39,047	S単 301号
	合計				(0) 39,047	
	単価				(0) 38,548	
	官積算単価				39,047	合意率 0.987211
*** B単 - 368号 ***						
000368	ボール弁 200		基		(0.000)基 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ボールバルブ 鑄鉄製 10K 200A,,	(0.000) 1.000	個	239,000	(0) 239,000	S単 262号
	合計				(0) 239,000	
	単価				(0) 235,943	
	官積算単価				239,000	合意率 0.987211
*** B単 - 369号 ***						
000369	埋設表示テープ 幅150mm ダブル ポリエチレン製		m		(0.000)m 100.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ワザン付, ,	(0.000) 2.000	巻	8,000	(0) 16,000	S単 56号
S02115	普通作業員	(0.000) 0.400	人	18,795	(0) 7,518	S単 16号
	合計				(0) 23,518	
	単価				(0) 232	
	官積算単価				235	合意率 0.987211
*** B単 - 370号 ***						
000370	集水樹 道路部 1000型 グレーチング付		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 11.300	m3	1,957	(0) 22,114	S単 318号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 10.000	m3	1,023	(0) 10,230	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	(0.000) 9.000	m3	2,932	(0) 26,388	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.300	m ²	375.9	(0) 865	S単 323号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, なし	(0.000) 1.000	基	17,970	(0) 17,970	S単 339号
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25, グレーチング 蓋(T-14)付,,	(0.000) 1.000	個	249,000	(0) 249,000	S単 263号
	合計				(0) 326,567	
	単価				(0) 322,457	
	官積算単価				326,567	合意率 0.987414
*** B単 - 371号 ***						
000371	集水樹 畑地部 1000型		箇所		(0.000)箇所 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 11.300	m3	1,957	(0) 22,114	S単 318号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 10.000	m3	1,023	(0) 10,230	S単 313号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	(0.000) 9.000	m3	2,932	(0) 26,388	S単 225号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 2.300	m ²	375.9	(0) 865	S単 323号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, なし	(0.000) 1.000	基	17,970	(0) 17,970	S単 339号
S02116	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25,,	(0.000) 1.000	個	124,000	(0) 124,000	S単 264号
	合計				(0) 201,567	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				198,989	合意率 0.987211
	*** B単 - 372号 ***					
000372	床掘 粘性土		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 1.000	m3	1,957	(0) 1,957	S単 172号
	合 計				(0) 1,957	
	単 価				(0) 1,932	
	官積算単価				1,957	合意率 0.987211
	*** B単 - 373号 ***					
000373	埋戻 構造物周辺		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	232.7	(0) 258	S単 170号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロータ()	(0.000) 1.000	m3	2,085	(0) 2,085	S単 3号
	合 計				(0) 2,343	
	単 価				(0) 2,313	
	官積算単価				2,343	合意率 0.987211
	*** B単 - 374号 ***					
000374	埋戻 B<1.0m		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	232.7	(0) 258	S単 170号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,598	(0) 1,598	S単 5号
SO1082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	547	(0) 547	S単 7号
	合 計				(0) 2,403	
	単 価				(0) 2,372	
	官積算単価				2,403	合意率 0.987211
	*** B単 - 375号 ***					
000375	排泥樹工		基		(0.000)	歩A 1.000 基 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 6.800	m ²	375.9	(0) 2,556	S単 176号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 6.800	m ²	1,451	(0) 9,867	S単 330号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(0.000) 0.500	m ²	4,119	(0) 2,060	S単 335号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.300	m3	28,620	(0) 8,586	S単 195号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 23.300	m ²	8,110	(0) 188,963	S単 336号
SO3701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(0.000) 0.346	ton	175,095	(0) 60,583	S単 123号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(0.000) 3.300	m3	29,260	(0) 96,558	S単 194号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.300	m ²	7,321	(0) 2,196	S単 200号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	33,330	(0) 3,333	S単 193号
SO2116	ステップ W300 19,,	(0.000) 3.000	個	2,470	(0) 7,410	S単 265号
	合 計				(0) 382,112	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				377,225	合意率 0.987211
	*** B単 - 376号 ***					
000376	余水吐工				(0.000)箇所	歩A 1.000 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(0.000) 5.500	m3	1,957	(0) 10,764	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 2.200	m3	232.7	(0) 512	S単 170号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入()	(0.000) 2.000	m3	2,085	(0) 4,170	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 3.000	m ²	375.9	(0) 1,128	S単 176号
SO5801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	(0.000) 5.300	m	3,007	(0) 15,937	S単 293号
SO2116	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.300	m3	2,600	(0) 780	S単 35号
SO2116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(0.000) 2.650	本	10,600	(0) 28,090	S単 36号
	合 計				(0) 61,381	
	単 価				(0) 60,596	
	官積算単価				61,381	合意率 0.987211
	*** B単 - 377号 ***					
000377	畦畔工 B=300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	988	(0) 988	S単 306号
	合 計				(0) 988	
	単 価				(0) 972	
	官積算単価				988	合意率 0.984251
	*** B単 - 378号 ***					
000378	高密度ポリエチレン製波状管布設 300(ダブル)		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管 掘付,波状管及び網状管,200~400mm,要	(0.000) 1.000	m	6,001	(0) 6,001	S単 342号
	合 計				(0) 6,001	
	単 価				(0) 5,906	
	官積算単価				6,001	合意率 0.984251
	*** B単 - 379号 ***					
000379	埋戻 管頂60cm~79cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 1.110	m3	232.7	(0) 258	S単 170号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入()	(0.000) 1.000	m3	2,426	(0) 2,426	S単 6号
	合 計				(0) 2,684	
	単 価				(0) 2,650	
	官積算単価				2,684	合意率 0.987411
	*** B単 - 380号 ***					
000380	継手材 効型 22°1/2曲管 75 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
SO2116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 22°1/2曲管 75 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	14,400	(0) 14,400	S単 266号
	合 計				(0) 14,400	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				14,218	合意率 0.98735
	*** B単 - 381号 ***					
000381	継手材 刃型 11°1/4曲管 75 離脱防止付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 11°1/4曲管 75 離脱防止付,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	13,600	13,600	S単 267号
	合 計				(0)	
	単 価				13,600	
	官積算単価				(0)	合意率 0.98735
	*** B単 - 382号 ***					
000382	継手材 刃型 T字管 75x 75 離脱防止付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 T字管 75x 75 離脱防止付,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	37,800	37,800	S単 268号
	合 計				(0)	
	単 価				37,800	
	官積算単価				(0)	合意率 0.98735
	*** B単 - 383号 ***					
000383	配管用炭素鋼鋼管 SGP 白ねじ付き管 25A		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,773	1,773	S単 303号
	合 計				(0)	
	単 価				1,773	
	官積算単価				(0)	合意率 0.98735
	*** B単 - 384号 ***					
000384	継手材 刃型 片落管 75x 50 離脱防止付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 片落管 75x 50 離脱防止付,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	23,500	23,500	S単 269号
	合 計				(0)	
	単 価				23,500	
	官積算単価				(0)	合意率 0.987345
	*** B単 - 385号 ***					
000385	継手材 刃型 片落管 50x 25 離脱防止付		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 片落管 50x 25 離脱防止付,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	6,100	6,100	S単 270号
	合 計				(0)	
	単 価				6,100	
	官積算単価				(0)	合意率 0.987345
	*** B単 - 386号 ***					
000386	継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) IIL' 25A		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 IIL' 呼び径25A,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	190	190	S単 271号
	合 計				(0)	
	単 価				190	
	官積算単価				(0)	合意率 0.987345
	*** B単 - 386号 ***					
000386	継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) IIL' 25A		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 IIL' 呼び径25A,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	190	190	S単 271号
	合 計				(0)	
	単 価				190	
	官積算単価				(0)	合意率 0.987345
	*** B単 - 386号 ***					
000386	継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) IIL' 25A		個		(0.000)	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 IIL' 呼び径25A,,	(0.000)			(0)	
		1.000	個	190	190	S単 271号
	合 計				(0)	
	単 価				188	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				190	合意率 0.987345
	*** B単 - 387号 ***					
000387	継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ㊦ 25A		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ㊦ 呼び径25A,,	(0.000) 1.000	個	276	(0) 276	S単 272号
	合計				(0) 276	
	単 価				(0) 273	
	官積算単価				276	合意率 0.987345
	*** B単 - 388号 ***					
000388	継手材 ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ㊦ 25A		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ㊦ 呼び径25A,,	(0.000) 1.000	個	270	(0) 270	S単 273号
	合計				(0) 270	
	単 価				(0) 267	
	官積算単価				270	合意率 0.987345
	*** B単 - 389号 ***					
000389	排泥弁室 円形蓋 250 H=0.99m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00802	鉄蓋設置 円形鉄蓋 1号 250 H=0.15m	(0.000) 1.000	組	26,578	(0) 26,578	T単 10号
T00808	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.99m	(0.000) 1.000	組	116,065	(0) 116,065	T単 28号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.420	m ²	1,295	(0) 544	S単 188号
	合計				(0) 143,187	
	単 価				(0) 141,385	
	官積算単価				143,187	合意率 0.987416
	*** B単 - 390号 ***					
000390	給水栓(水田用) ボールバルブ 25 1.0MPa		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ボールバルブ 25 1.0MPa,,	(0.000) 1.000	基	4,340	(0) 4,340	S単 279号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ㊦ 呼び径25A,,	(0.000) 1.000	個	276	(0) 276	S単 272号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ㊦ 呼び径25A,,	(0.000) 1.000	個	270	(0) 270	S単 273号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 0.500	m	11,900	(0) 5,950	S単 340号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.004	m ³	33,330	(0) 133	S単 193号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.010	m ³	2,600	(0) 26	S単 35号
S02116	鋼製蓋 400×60×3.2,,	(0.000) 1.000	枚	23,300	(0) 23,300	S単 280号
	合計				(0) 34,295	
	単 価				(0) 33,863	
	官積算単価				34,295	合意率 0.987416
	*** B単 - 391号 ***					
000391	路肩盛土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.100	m ³	1,677	(0) 1,845	S単 315号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()	(0.000) 1.000	m ³	2,426	(0) 2,426	S単 227号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,271	
	単価				(0) 4,219	
	官積算単価				4,271	合意率 0.987716
	*** B単 - 392号 ***					
000392	安定処理 t=30cm,65.7kg/m3,生石灰		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バツカ材,路床,1m以下,2.0ton,-,なし,22,000円	(0.000) 1.000	m ²	1,619	(0) 1,619	S単 341号
	合計				(0) 1,619	
	単価				(0) 1,599	
	官積算単価				1,619	合意率 0.987716
	*** B単 - 393号 ***					
000393	産業廃棄物処理 廃プラスチック類(フレコンパック)		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車),,	(0.000) 1.000	台	12,000	(0) 12,000	S単 281号
S02116	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類,,	(0.000) 0.019	ton	60,000	(0) 1,140	S単 282号
	合計				(0) 13,140	
	単価				(0) 12,979	
	官積算単価				13,140	合意率 0.987716
	*** B単 - 394号 ***					
000394	路肩盛土		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.100	m ³	1,677	(0) 1,845	S単 315号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()	(0.000) 1.000	m ³	2,426	(0) 2,426	S単 227号
	合計				(0) 4,271	
	単価				(0) 4,219	
	官積算単価				4,271	合意率 0.987716
	*** B単 - 395号 ***					
000395	ほ場進入路 進入路9-1,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 0.800	m ³	232.7	(0) 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m ³ 未満,無し,なし	(0.000) 0.700	m ³	245.1	(0) 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 0.600	m ³	322.8	(0) 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.300	m ²	375.9	(0) 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 5.300	m ²	3,367	(0) 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.600	m ³	1,655	(0) 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.200	m ²	7,321	(0) 8,785	S単 200号
	合計				(0) 30,413	
	単価				(0) 30,039	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987716
	*** B単 - 396号 ***					
000396	ほ場進入路 進入路9-2,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 0.600	m3	322.8	(0) 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.300	m ²	375.9	(0) 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 5.300	m ²	3,367	(0) 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.600	m3	1,655	(0) 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.200	m ²	7,321	(0) 8,785	S単 200号
	合計				(0) 30,413	
	単価				(0) 30,039	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987716
	*** B単 - 397号 ***					
000397	ほ場進入路 進入路9-3,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 0.600	m3	322.8	(0) 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.300	m ²	375.9	(0) 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 5.300	m ²	3,367	(0) 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.600	m3	1,655	(0) 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.200	m ²	7,321	(0) 8,785	S単 200号
	合計				(0) 30,413	
	単価				(0) 30,039	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987716
	*** B単 - 398号 ***					
000398	ほ場進入路 進入路9-4,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 170号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 0.600	m3	322.8	(0) 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.300	m ²	375.9	(0) 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 5.300	m ²	3,367	(0) 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.600	m3	1,655	(0) 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.200	m ²	7,321	(0) 8,785	S単 200号
	合計				(0) 30,413	
	単価				(0) 30,039	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987716
	*** B単 - 399号 ***					
000399	ほ場進入路 進入路9-5,6,H=0.25m,L=1.5m(下り)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 0.800	m3	232.7	(0) 186	S単 170号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(0.000) 0.700	m3	245.1	(0) 172	S単 175号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(0.000) 0.600	m3	322.8	(0) 194	S単 169号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 0.600	m ²	409.2	(0) 246	S単 177号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 5.300	m ²	375.9	(0) 1,992	S単 176号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 5.300	m ²	3,367	(0) 17,845	S単 145号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	(0.000) 0.600	m3	1,655	(0) 993	S単 122号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 1.200	m ²	7,321	(0) 8,785	S単 200号
	合計				(0) 30,413	
	単価				(0) 30,039	
	官積算単価				30,413	合意率 0.987716
	*** B単 - 400号 ***					
000400	法面整形 盛土部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	445.9	(0) 446	S単 327号
	合計				(0) 446	
	単価				(0) 441	
	官積算単価				446	合意率 0.987716
	*** B単 - 401号 ***					
000401	法面整形 切土部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	865.7	(0) 866	S単 326号
	合計				(0) 866	
	単価				(0) 855	
	官積算単価				866	合意率 0.987716
	*** B単 - 402号 ***					
000402	水平面整形 切土部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 1.000	m ²	865.7	(0) 866	S単 326号
	合計				(0) 866	
	単価				(0) 855	
	官積算単価				866	合意率 0.987716
	*** B単 - 403号 ***					
000403	下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40	(0.000) 1.000	m ²	704.8	(0) 705	S単 211号
	合計				(0) 705	
	単価				(0) 696	
	官積算単価				705	合意率 0.987716
	*** B単 - 404号 ***					
000404	かご工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(0.000) 1.000	m	13,280	(0) 13,280	S単 328号
	合計				(0) 13,280	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				13,117	合意率 0.987716
	*** B単 - 405号 ***					
000405	柵工 撤去・復旧		m		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
T00008	柵工撤去 ネット柵,0.5,BS	(0.000) 10.000	m	1,046	(0) 10,460	T単 20号
T00007	柵工 ネット柵,0.5,BS	(0.000) 10.000	m	3,798	(0) 37,980	T単 19号
	合 計				(0) 48,440	
	単 価				(0)	
	官積算単価				4,784	合意率 0.987716
	*** B単 - 406号 ***					
000406	排水路(畑地部) BF-300		m		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 6.400	m3	1,957	(0) 12,525	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 2.400	m3	1,023	(0) 2,455	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 2.200	m3	2,932	(0) 6,450	S単 4号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	(0.000) 5.700	m	807.8	(0) 4,604	S単 178号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,457	(0) 34,570	S単 124号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,600	(0) 1,560	S単 35号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(0.000) 5.000	本	10,600	(0) 53,000	S単 36号
	合 計				(0) 115,164	
	単 価				(0)	
	官積算単価				11,370	合意率 0.987266
	*** B単 - 407号 ***					
000407	横断暗渠 300		m		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 6.900	m3	313.2	(0) 2,161	S単 173号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 4.700	m3	1,023	(0) 4,808	S単 171号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 4.200	m3	2,932	(0) 12,314	S単 4号
SA0151	SP 基面修正 基面修正	(0.000) 5.000	m	375.9	(0) 1,880	S単 176号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.500	m3	33,330	(0) 16,665	S単 191号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 2.100	m ²	7,321	(0) 15,374	S単 200号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 0.600	m3	2,600	(0) 1,560	S単 35号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 10.000	m	3,457	(0) 34,570	S単 124号
S02116	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,,	(0.000) 5.000	本	27,700	(0) 138,500	S単 38号
	合 計				(0) 227,832	
	単 価				(0)	
	官積算単価				22,493	合意率 0.987266
	*** B単 - 408号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000408	集水樹				(0.000)箇所	歩A
	道路部 600型、グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.900	m3	1,957	3,718	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,023	1,330	S単 171号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カク	1.200	m3	2,932	3,518	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 207号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし, -, -, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	785	785	S単 128号
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単 43号
	合計				(0)	
	単価				111,171	
	官積算単価				(0)	
					109,755	
					111,171	合意率 0.987266
	*** B単 - 409号 ***					
000409	集水樹				(0.000)箇所	歩A
	畑地部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.900	m3	1,957	3,718	S単 172号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,023	1,330	S単 171号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人カク	1.200	m3	2,932	3,518	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 207号
S02116	集水樹	(0.000)			(0)	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単 44号
	合計				(0)	
	単価				59,686	
	官積算単価				(0)	
					58,926	
					59,686	合意率 0.987266
	*** B単 - 410号 ***					
000410	取水管				(0.000)m	歩A
	VP 200mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管	1.000	m	5,892	5,892	S単 299号
	合計				(0)	
	単価				5,892	
	官積算単価				(0)	
					5,817	
					5,892	合意率 0.987266
	*** B単 - 411号 ***					
000411	土砂撤去				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0106	SP 人力積込	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	2,632	2,632	S単 319号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,023	1,023	S単 171号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,バックホウ積込0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	928.5	929	S単 321号
	合計				(0)	
	単価				4,584	
	官積算単価				(0)	
					4,526	
					4,584	合意率 0.987266
	*** B単 - 412号 ***					
000412	保守点検費【ICT】				(0.000)式	歩A
	掘削【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	保守点検費【ICT】	(0.000)			(0)	
	掘削【ICT】[バックホウ],,	1.000	式	70.600	70.600	S単 285号

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 70,600	
	単価				(0) 69,712	
	官積算単価				70,600	合意率 0.987424
	*** B単 - 413号 ***					
000413	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ]		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ],,	(0.000) 1.000	式	66,900	(0) 66,900	S単 286号
	合計				(0) 66,900	
	単価				(0) 66,058	
	官積算単価				66,900	合意率 0.987408
	*** B単 - 414号 ***					
000414	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ]		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ],,	(0.000) 1.000	式	9,800	(0) 9,800	S単 287号
	合計				(0) 9,800	
	単価				(0) 9,677	
	官積算単価				9,800	合意率 0.987406
	*** B単 - 415号 ***					
000415	保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ],,	(0.000) 1.000	式	16,700	(0) 16,700	S単 288号
	合計				(0) 16,700	
	単価				(0) 16,490	
	官積算単価				16,700	合意率 0.987426
	*** B単 - 416号 ***					
000416	諸経費動向調査		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	諸経費動向調査	(0.000) 1.000	式	66,000	(0) 66,000	S単 289号
	合計				(0) 66,000	
	単価				(0) 66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 417号 ***						
000417	掘削				(0.000)m3	歩A
					10.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	10.000	m3	328.9	3,289	S単 373号
	合計				(0)	
	単価				(0)	
	官積算単価				325	
					329	合意率 0.987716
*** B単 - 418号 ***						
000418	盛土工				(0.000)m3	歩A
	B<1.0m		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3	239.5	2,658	S単 375号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	10.000	m3	607	6,070	S単 348号
	合計				(0)	
	単価				8,728	
	官積算単価				(0)	
					862	合意率 0.987716
*** B単 - 419号 ***						
000419	盛土工				(0.000)m3	歩A
	1.0 B<2.5m		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3	239.5	2,658	S単 375号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,3.0-4.0ton,なし	10.000	m3	490	4,900	S単 349号
	合計				(0)	
	単価				7,558	
	官積算単価				(0)	
					747	合意率 0.987716
*** B単 - 420号 ***						
000420	盛土工				(0.000)m3	歩A
	2.5m B<4.0m		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	11.100	m3	239.5	2,658	S単 375号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10.000	m3	947.7	9,477	S単 377号
	合計				(0)	
	単価				12,135	
	官積算単価				(0)	
					1,199	合意率 0.987716
*** B単 - 421号 ***						
000421	埋戻し工				(0.000)m3	歩A
	現場発生土		m3		10.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()	10.000	m3	3,704	37,040	S単 346号
	合計				(0)	
	単価				37,040	
	官積算単価				(0)	
					3,659	合意率 0.987716
*** B単 - 422号 ***						
000422	搬入土				(0.000)m3	歩A
	現場発生土		m3		10.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	10.000	m3	462.9	4,629	S単 376号
	合計				(0)	
	単価				4,629	

事業名		駒館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				457	合意率
					463	0.987716
*** B単 - 423号 ***						
000423	盛土改良 添加量30kg/m3 生石灰 フレコン		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
T00009	地盤改良工 現場発生土改良	(0.000)	m3		1.000	(0)
		1.000	m ²	1,386	1,386	T単 31号
	合 計				(0)	
	単 価				1,386	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,369	0.987716
*** B単 - 424号 ***						
000424	石礫破碎工 ストーンクラッシャー		ha		(0.000)	歩A 当たり算出
T00405	石礫破碎工 ストーンクラッシャー	(0.000)	ha		1.000	(0)
		1.000	ha	900,798	900,798	T単 36号
	合 計				(0)	
	単 価				900,798	
	官積算単価				(0)	合意率
					900,798	1
*** B単 - 425号 ***						
000425	整地工 レーザーレベラー		ha		(0.000)	歩A 当たり算出
T00015	表土整地(レーザーレベラー) 農用トカ990~120PS,直装14ｲﾝﾁ4連	(0.000)	ha		1.000	(0)
		1.000	ha	227,852	227,852	T単 34号
	合 計				(0)	
	単 価				227,852	
	官積算単価				(0)	合意率
					227,852	1
*** B単 - 426号 ***						
000426	畦畔撤去 B=300		m		(0.000)	歩A 当たり算出
T00022	畦畔撤去 B=300型	(0.000)	m		1.000	(0)
		1.000	m	59	59	T単 35号
	合 計				(0)	
	単 価				59	
	官積算単価				(0)	合意率
					59	1
*** B単 - 427号 ***						
000427	畦畔復旧 B=300		m		(0.000)	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000)	m		1.000	(0)
		1.000	m	1,066	1,066	S単 368号
	合 計				(0)	
	単 価				1,066	
	官積算単価				(0)	合意率
					1,066	1
*** B単 - 428号 ***						
000428	表土剥取り・戻し t=15cm		m ²		(0.000)	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	(0.000)	m ²		1.000	(0)
		1.000	m ²	74	74	S単 370号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし	(0.000)	m ²		1.000	(0)
		1.000	m ²	75	75	S単 371号
	合 計				(0)	
					149	

事業名		駒館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				149	合意率 1
	*** B単 - 429号 ***					
000429	耕地復旧(耕起)		m ²		(0.000)m	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	(0.000) 1.000	m ²	42	1.000 m (0) 42	S単 372号
	合 計				(0) 42	
	単 価				(0) 42	
	官積算単価				42	合意率 1
	*** B単 - 430号 ***					
000430	仮設畦畔設置・撤去		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
T00010	仮設畦畔築立 B=300型	(0.000) 1.000	m	1,214	(0) 1,214	T単 32号
T00011	仮設畦畔撤去 B=300型	(0.000) 1.000	m	59	(0) 59	T単 33号
	合 計				(0) 1,273	
	単 価				(0) 1,273	
	官積算単価				1,273	合意率 1
	*** B単 - 431号 ***					
000431	畦畔復旧 H=300型		m		(0.000)m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 1.000	m	1,066	(0) 1,066	S単 369号
	合 計				(0) 1,066	
	単 価				(0) 1,066	
	官積算単価				1,066	合意率 1
	*** B単 - 432号 ***					
000432	快適トイレ		式		(0.000)式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 24.000	月	51,000	(0) 1,224,000	S単 363号
	合 計				(0) 1,224,000	
	単 価				(0) 1,224,000	
	官積算単価				1,224,000	合意率 1
	*** B単 - 433号 ***					
000433	情報化施工技術		式		(0.000)式	歩A 当たり算出
S02116	3次元点群測量に係る費用	(0.000) 1.000	式	1,780,000	(0) 1,780,000	S単 364号
S02116	3次元出来高管理等の施工管理に係る費用	(0.000) 1.000	式	1,055,000	(0) 1,055,000	S単 365号
S02116	3次元データの納品に係る費用	(0.000) 1.000	式	90,000	(0) 90,000	S単 366号
	合 計				(0) 2,925,000	
	単 価				(0) 2,925,000	
	官積算単価				2,925,000	合意率 1

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01034	*** S単-1号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	327		歩A・単A
S01034	*** S単-2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 180m以下		m3	434		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,085		歩A・単A
S01041	*** S単-4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
S01041	*** S単-5号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
S01041	*** S単-6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,426		歩A・単A
S01082	*** S単-7号 *** 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	547		歩A・単A
S02111	*** S単-8号 *** 農用トラクタ[乗用・刈-Ⅱ型] 農用トラクタ[乗用・刈-Ⅱ型] 四輪駆動 158kw級(215PS)		日	135,400		歩A・単A
S02111	*** S単-9号 *** ストーンリッパ-[ローリ-式] ストーンリッパ-[ローリ-式] 作業幅 2.1m級		日	256,900		歩A・単A
S02112	*** S単-10号 *** バックホ[加-型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] バックホ[加-型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	18,400		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 石工 石工		人	27,510		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** 地盤改良材 地盤改良材 生石灰 フレコン,,		ton	22,000		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 軽油 軽油 バックホ給油,,		L	148		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 暗渠排水管					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 23号 ***		m	330		歩A・単A
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20-13mm, *** S単 - 24号 ***		m3	4,000		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 25号 ***		m	635		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造),, *** S単 - 26号 ***		m	715		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75×50,, *** S単 - 27号 ***		個	700		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100×75,, *** S単 - 28号 ***		個	980		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150×100,, *** S単 - 29号 ***		個	1,820		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50,, *** S単 - 30号 ***		個	910		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75,, *** S単 - 31号 ***		個	1,890		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100,, *** S単 - 32号 ***		個	3,290		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150,, *** S単 - 33号 ***		個	6,930		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,, *** S単 - 34号 ***		本	4,770		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,, *** S単 - 35号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40-0mm, *** S単 - 36号 ***		m3	2,600		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 300 L=2,000mm,, *** S単 - 37号 ***		本	10,600		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,, *** S単 - 38号 ***		本	8,400		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,, *** S単 - 39号 ***		本	27,700		歩A・単A
S02116	横断暗渠 横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,, *** S単 - 40号 ***		本	40,300		歩A・単A
S02116	跳水防止板 跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,, *** S単 - 41号 ***		枚	5,600		歩A・単A
S02116	コンクリートアンカー コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,, *** S単 - 42号 ***		本	318		歩A・単A
S02116	跳水防止板 跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm,, *** S単 - 43号 ***		枚	8,200		歩A・単A
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,, *** S単 - 43号 ***		個	91,300		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 集水樹 集水樹 600mm×600mm×600mm T-25,,		個	40,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 集水樹 集水樹 800mm×800mm×800mm T-25,,		個	65,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 集水樹用コンクリート蓋 集水樹用コンクリート蓋 600型 T-2,,		枚	23,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 集水樹用コンクリート蓋 集水樹用コンクリート蓋 800型 T-2,,		枚	34,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,,		本	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 跳水防止板 跳水防止板 GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm,,		枚	19,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 横断暗渠 横断暗渠 500 L=2,000mm T-25,,		本	75,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 集水樹 集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25,,		個	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 集水樹(グレーチング蓋含む) 集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25,グレーチング蓋(T-14)付,,		個	249,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50,,		個	407		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ,,		個	453		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 90°エルボ 90°エルボ SGP(白) 50A,,		個	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍折り反クワ入,,		巻	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 集水樹コンクリート蓋 集水樹コンクリート蓋 1,000型 T-6,,		枚	92,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 75 5.0m,,		本	7,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m,,		本	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 125 5.0m,,		本	14,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 150 5.0m,,		本	21,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 75(RR),,		個	4,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 75(RR),,		個	4,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 75(RR),,		個	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理 (その2-1) 工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理 (その2-1) 工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 75(RR),, *** S単 - 66号 ***		個	3,450		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 75(RR),, *** S単 - 67号 ***		個	3,260		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 100 (RR),, *** S単 - 68号 ***		個	6,880		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 100 (RR),, *** S単 - 69号 ***		個	6,260		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 100 (RR),, *** S単 - 70号 ***		個	5,830		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 125(RR),, *** S単 - 71号 ***		個	11,300		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 125(RR),, *** S単 - 72号 ***		個	9,250		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 125(RR),, *** S単 - 73号 ***		個	8,670		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 125(RR),, *** S単 - 74号 ***		個	7,970		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 150(RR),, *** S単 - 75号 ***		個	24,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 150(RR),, *** S単 - 76号 ***		個	19,400		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 150 (RR),, *** S単 - 77号 ***		個	15,400		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 150 (RR),, *** S単 - 78号 ***		個	14,400		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 150 (RR),, *** S単 - 79号 ***		個	13,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75,, *** S単 - 80号 ***		個	10,500		歩A・単A
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 片受直管 50 5.0m,, *** S単 - 81号 ***		本	3,660		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 50(RR),, *** S単 - 82号 ***		個	3,110		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 150*100 RR片落管,, *** S単 - 83号 ***		個	10,600		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100*75 RR片落管,, *** S単 - 84号 ***		個	4,870		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 75*50 RR片落管,, *** S単 - 85号 ***		個	3,240		歩A・単A
S02116	水道用仕切弁 (内ネジ) 水道用仕切弁 (内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径75 内外面粉体塗装,, *** S単 - 86号 ***		基	37,300		歩A・単A
	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,		組	3,960		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジ一体型 ヲク無 FCD製 粉体塗装,, *** S単 - 87号 ***		基	78,870		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) FCD製 7.5K 75×100 内外面粉体舗装,, *** S単 - 88号 ***		個	49,400		歩A・単A
S02116	水道用仕切弁(内ネジ) 水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径150 内外面粉体塗装,, *** S単 - 89号 ***		基	83,900		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 150 0.74MPa(RF)SUS製,, *** S単 - 90号 ***		組	6,540		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型農水マク入,, *** S単 - 91号 ***		組	24,360		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,, *** S単 - 92号 ***		組	1,090		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,, *** S単 - 93号 ***		枚	3,500		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 簡易防水型農水マク入,, *** S単 - 94号 ***		組	65,410		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,, *** S単 - 95号 ***		組	1,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, *** S単 - 96号 ***		個	28,420		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,, *** S単 - 97号 ***		個	14,790		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, *** S単 - 98号 ***		個	16,170		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, *** S単 - 99号 ***		個	17,940		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,, *** S単 - 100号 ***		個	15,710		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,, *** S単 - 101号 ***		個	13,130		歩A・単A
S02116	給水栓 給水栓 自由形アングルバルブ 80 1.00MPa,, *** S単 - 102号 ***		個	63,000		歩A・単A
S02116	配管用炭素鋼管(白管) 配管用炭素鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m,, *** S単 - 103号 ***		本	12,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 75 離脱防止付 合成樹脂塗装,, *** S単 - 104号 ***		個	16,800		歩A・単A
S02116	鋼製蓋 鋼製蓋 560×60×3.2,, *** S単 - 105号 ***		枚	29,800		歩A・単A
S02116	変状土C B R試験 変状土C B R試験 設計C B R 2E-1T,, *** S単 - 106号 ***		試料	40,100		歩A・単A
S02116	長谷川式簡易現場透水試験 長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む,, *** S単 - 107号 ***		回	26,300		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 *** S単 - 108号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料, *** S単 - 109号 ***		試料	5,930		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法, *** S単 - 110号 ***		箇所	18,000		歩A・単A
S02116	土壌分析試験 土壌分析試験 一般成分分析, *** S単 - 111号 ***		試料	5,000		歩A・単A
S02116	システム初期費 システム初期費 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ],, *** S単 - 112号 ***		式	598,000		歩A・単A
S02116	システム初期費 システム初期費 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ],, *** S単 - 113号 ***		式	548,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 コンクリート塊(Co舗装版) *** S単 - 114号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 115号 ***		ton	1,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 116号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車) *** S単 - 117号 ***		台	12,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単 - 118号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルト塊(As舗装版) *** S単 - 119号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 120号 ***		人	25,410		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 121号 ***		m3	7,778		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない *** S単 - 122号 ***		m3	15,510		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生,小型構造物,なし *** S単 - 123号 ***		m3	1,655		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 124号 ***		ton	175,095		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 125号 ***		m	3,457		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 126号 ***		m	4,044		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 127号 ***		m	4,150		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 127号 ***		m	4,856		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05801	*** S単 - 128号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	785		歩A・単A
S05801	*** S単 - 129号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	5,475		歩A・単A
S07001	*** S単 - 130号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ,区分,あり,なし		m3	3,742		歩A・単A
S07001	*** S単 - 131号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分,あり,なし		m3	4,599		歩A・単A
S07021	*** S単 - 132号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管型付,4.0m管		m	1,270		歩A・単A
S07021	*** S単 - 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型付,4.0m管		m	2,415		歩A・単A
S07021	*** S単 - 134号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管型付,4.0m管		m	4,050		歩A・単A
S07021	*** S単 - 135号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管型付,4.0m管		m	1,862		歩A・単A
S07021	*** S単 - 136号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,片受直管型付,4.0m管		m	967		歩A・単A
S07021	*** S単 - 137号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,125mm,片受直管型付,4.0m管		m	2,992		歩A・単A
S07071	*** S単 - 138号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m	3,061		歩A・単A
S07071	*** S単 - 139号 *** 炭素鋼鋼管人力布設 炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	1,385		歩A・単A
S07072	*** S単 - 140号 *** 鋼管吊込据付(80~500) 鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし		本	8,835		歩A・単A
S07078	*** S単 - 141号 *** 鋼管溶接(80~500) 鋼管溶接(80~500) 150mm,5.0mm		箇所	21,711		歩A・単A
S07091	*** S単 - 142号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm		基	7,703		歩A・単A
S07091	*** S単 - 143号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm		基	12,103		歩A・単A
S07093	*** S単 - 144号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	10,915		歩A・単A
S08031	*** S単 - 145号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m ²	3,367		歩A・単A
S08711	*** S単 - 146号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けなし,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,605		歩A・単A
S10012	*** S単 - 147号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.8m		m	103		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事							
S10013	*** S単 - 148号 *** 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(φ-LL管),50~75mm			m	111		歩A・単A
S10013	*** S単 - 149号 *** 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管(定尺管),100mm			m	260		歩A・単A
S10016	*** S単 - 150号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118m ²			m	205		歩A・単A
S10016	*** S単 - 151号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.115m ²			m	200		歩A・単A
S10016	*** S単 - 152号 *** 暗渠排水工(被覆材投入) 暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.112m ²			m	194		歩A・単A
S10018	*** S単 - 153号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ-LL管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,			m	21		歩A・単A
S10018	*** S単 - 154号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ2.0t,50mを超え100m以下,なし			m	19		歩A・単A
S10020	*** S単 - 155号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ3.0t,50mを超え100m以下,			m ³	1,044		歩A・単A
S11005	*** S単 - 156号 *** 畑面整地工(ブルドーザ) 畑面整地工(ブルドーザ) 6400m ² ,粘性土,改良山成畑,普通,32t級,2回,基盤造成後の整地,4.5			ha	164,928		歩A・単A
S11005	*** S単 - 157号 *** 畑面整地工(ブルドーザ) 畑面整地工(ブルドーザ) 1800m ² ,粘性土,改良山成畑,普通,32t級,2回,基盤造成後の整地,4.5			ha	211,454		歩A・単A
S11011	*** S単 - 158号 *** 有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 110,53m,86m			ha	1,720,962		歩A・単A
S11011	*** S単 - 159号 *** 有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 110,17m,62m			ha	1,738,008		歩A・単A
S16001	*** S単 - 160号 *** ハックル[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ハックル[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)			日	73,270		歩A・単A
S16001	*** S単 - 161号 *** ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級,			時間	14,798		歩A・単A
S16001	*** S単 - 162号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量1800L			日	33,609		歩A・単A
S18062	*** S単 - 163号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			m ²	644		歩A・単A
S19001	*** S単 - 164号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級を超え44t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,なし			台	741,272		歩A・単A
S19023	*** S単 - 165号 *** 抜根(レーキドーザ) 抜根(レーキドーザ) 普通レーキドーザ,15t,不良,14,3500			ha	191,820		歩A・単A
S19024	*** S単 - 166号 *** 排根(レーキドーザ) 排根(レーキドーザ) 普通レーキドーザ,15t,不良,50,3500			ha	126,073		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 167号 *** SP掘削 SP掘削 土砂,オフカット,有リ,-,普通土30,000m ³ 以上,-,-,-			m ³	207.3		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)		名称(規格)		単位		
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			m3	224.9	歩A・単A
SA0101	*** S単-168号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			m3	322.8	歩A・単A
SA0102	*** S単-170号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			m3	232.7	歩A・単A
SA0102	*** S単-171号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			m3	1,023	歩A・単A
SA0103	*** S単-172号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-			m3	1,957	歩A・単A
SA0103	*** S単-173号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			m3	313.2	歩A・単A
SA0103	*** S単-174号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			m3	247.4	歩A・単A
SA0141	*** S単-175号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			m3	245.1	歩A・単A
SA0151	*** S単-176号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正			m ²	375.9	歩A・単A
SA0152	*** S単-177号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			m ²	409.2	歩A・単A
SA0152	*** S単-178号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			m ²	807.8	歩A・単A
SA0221	*** S単-179号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			m3	4,888	歩A・単A
SA0221	*** S単-180号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			m3	3,927	歩A・単A
SA0221	*** S単-181号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			m3	4,829	歩A・単A
SA0222	*** S単-182号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			m ²	186.3	歩A・単A
SA0222	*** S単-183号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			m ²	186.3	歩A・単A
SA0223	*** S単-184号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			m	549.3	歩A・単A
SA0223	*** S単-185号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			m	1,049	歩A・単A
SA0268	*** S単-186号 *** SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種			m ²	2,905	歩A・単A
SA0279	*** S単-187号 *** SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25(高炉)			m3	32,700	歩A・単A
SA0301	*** S単-188号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			m ²	1,295	歩A・単A
SA0301	*** S単-189号 *** SP 基礎碎石					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 190号 ***		m ²	1,249		歩A・単A
SA0302	SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 191号 ***		m ³	7,371		歩A・単A
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 192号 ***		m ³	33,330		歩A・単A
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 193号 ***		m ³	33,330		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 194号 ***		m ³	29,260		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 195号 ***		m ³	28,620		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 196号 ***		m ³	35,540		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート(基礎コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 197号 ***		m ³	33,330		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート(天端コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 198号 ***		m ³	35,160		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート(底版コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 199号 ***		m ³	34,840		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート(階段コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 200号 ***		m ³			
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 201号 ***		m ²	7,321		歩A・単A
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 202号 ***		m ²	7,321		歩A・単A
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 203号 ***		m ²	8,110		歩A・単A
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート) SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 204号 ***		m ²	4,119		歩A・単A
SA0312	SP 型枠(基礎コンクリート) SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 205号 ***		m ²	7,321		歩A・単A
SA0312	SP 型枠(天端コンクリート) SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 206号 ***		m ²	7,321		歩A・単A
SA0331	SP 目地板					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理 (その2 - 1) 工事 (第4回変更)				
工事別工事名: 板場3工区区画整理 (その2 - 1) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 207号 ***		m ²	3,414		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし *** S単 - 208号 ***		基	10,520		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし *** S単 - 209号 ***		基	12,040		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし *** S単 - 210号 ***		基	15,010		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種 *** S単 - 211号 ***		m	18,490		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40 *** S単 - 212号 ***		m ²	704.8		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm *** S単 - 213号 ***		m ²	501.7		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝｸ (13) *** S単 - 214号 ***		m ²	1,542		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要 *** S単 - 215号 ***		m	488.1		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要 *** S単 - 216号 ***		m	802.4		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要 *** S単 - 217号 ***		m	884.8		歩A・単A
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要 *** S単 - 218号 ***		m	1,735		歩A・単A
SA0875	SP フィルター材 SP フィルター材 フィルター材,各種 *** S単 - 219号 ***		m ³	8,488		歩A・単A
SC0101	SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ,無し,10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満,あり *** S単 - 220号 ***		m ³	303.7		歩A・単A
SC0141	SP 路体 (築堤) 盛土 (ICT) SP 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 10,000m ³ 未満,無し,なし *** S単 - 221号 ***		m ³	314.9		歩A・単A
SC0152	SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 切土部,-,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 222号 ***		m ²	854.8		歩A・単A
SC0152	SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 盛土部,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 223号 ***		m ²	539.2		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 310m以下 *** S単 - 224号 ***		m ³	569		歩A・単A
S01034	不整地運搬 不整地運搬 310m以下 *** S単 - 225号 ***		m ³	569		歩A・単A
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力ﾀｺ *** S単 - 226号 ***		m ³	2,932		歩A・単A
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ () *** S単 - 227号 ***		m ³	2,085		歩A・単A
S01041	人力土工 (盛土・埋戻)					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ() *** S単 - 228号 ***		m3	2,426		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	*** S単 - 229号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	*** S単 - 230号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	*** S単 - 231号 ***					
S02115	軽作業員 軽作業員		人	15,225		歩A・単A
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°エルボ 100(TS),, *** S単 - 233号 ***		個	1,650		歩A・単A
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	木質チップ堆肥 木質チップ堆肥 50 pH7.0以下 バラ,, *** S単 - 234号 ***		m3	5,200		歩A・単A
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,, *** S単 - 235号 ***		m3	2,600		歩A・単A
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応) OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300G L=1,000mm,, *** S単 - 236号 ***		本	63,200		歩A・単A
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン製波状管 高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),無孔管,5m/本,, *** S単 - 237号 ***		本	8,690		歩A・単A
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	クラッシュラン クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品), *** S単 - 238号 ***		m3	2,700		歩A・単A
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン製波状管 高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),無孔管,5m/本,, *** S単 - 239号 ***		本	13,900		歩A・単A
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	集水樹 集水樹 800mm×800mm×1200mm T-25,, *** S単 - 240号 ***		個	102,800		歩A・単A
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	集水樹 集水樹 1000mm×1000mm×1200mm T-25,, *** S単 - 241号 ***		個	142,600		歩A・単A
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 45°エルボ(ダブル) 300,, *** S単 - 242号 ***		個	33,000		歩A・単A
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D19,, *** S単 - 243号 ***		ton	105,000		歩A・単A
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	普通鉄線 普通鉄線 2.0mm(#14),, *** S単 - 244号 ***		kg	199		歩A・単A
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む) 集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,, *** S単 - 245号 ***		個	91,300		歩A・単A
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 200 5.0m,, *** S単 - 246号 ***		本	34,700		歩A・単A
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,, *** S単 - 247号 ***		個	1,470		歩A・単A
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×200 VP,, *** S単 - 248号 ***		個	68,850		歩A・単A
	*** S単 - 249号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×100 VP,,		個	48,990		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 249号 *** TSフランジ TSフランジ 200,,		個	53,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 250号 *** 板フランジ 板フランジ 200用,,		枚	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 251号 *** ねじ込み式可鍛鉄製継手 ねじ込み式可鍛鉄製継手 エルボ,50A,,		個	555		歩A・単A
S02116	*** S単 - 252号 *** ねじ込み式可鍛鉄製継手 ねじ込み式可鍛鉄製継手 45°エルボ,50A,,		個	915		歩A・単A
S02116	*** S単 - 253号 *** 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m,,		本	11,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 254号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,		個	14,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 255号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 200(RR),,		個	41,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 256号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 片落管 200x 100,,		個	54,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 257号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 100(RR),,		個	6,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 258号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 100(RR),,		個	6,260		歩A・単A
S02116	*** S単 - 259号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 100(RR),,		個	5,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 260号 *** MFジョイント MFジョイント FCD製 200 0.74MPa 離脱防止金具付,,		個	48,620		歩A・単A
S02116	*** S単 - 261号 *** ダクタイル鉄管管用接合部品 ダクタイル鉄管管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,		組	5,640		歩A・単A
S02116	*** S単 - 262号 *** ボールバルブ ボールバルブ 鉄製 10K 200A,,		個	239,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 263号 *** 集水樹(グレーチング蓋含む) 集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm x 1000mm x 1000mm T-25,グレーチング蓋(T-14)付,,		個	249,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 264号 *** 集水樹 集水樹 1000mm x 1000mm x 1000mm T-25,,		個	124,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 265号 *** ステップ ステップ W300 19,,		個	2,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 266号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 22°1/2曲管 75 離脱防止付,,		個	14,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 267号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 11°1/4曲管 75 離脱防止付,,		個	13,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 268号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 T字管 75x 75 離脱防止付,,		個	37,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 269号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 片落管 75x 50 離脱防止付,,		個	23,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 270号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 片落管 50×25 離脱防止付,, *** S単 - 271号 ***		個	6,100		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 IILホ 呼び径25A,, *** S単 - 272号 ***		個	190		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ナズ 呼び径25A,, *** S単 - 273号 ***		個	276		歩A・単A
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 キャッ 呼び径25A,, *** S単 - 274号 ***		個	270		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, *** S単 - 275号 ***		個	10,050		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,, *** S単 - 276号 ***		個	5,770		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,, *** S単 - 277号 ***		個	7,060		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, *** S単 - 278号 ***		個	10,990		歩A・単A
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=700mm 32 SUS304製,, *** S単 - 279号 ***		本	63,840		歩A・単A
S02116	ボールバルブ ボールバルブ 25 1.0MPa,, *** S単 - 280号 ***		基	4,340		歩A・単A
S02116	鋼製蓋 鋼製蓋 400×60×3.2,, *** S単 - 281号 ***		枚	23,300		歩A・単A
S02116	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車),, *** S単 - 282号 ***		台	12,000		歩A・単A
S02116	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類,, *** S単 - 283号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02116	松杭丸太 松杭丸太 長1.2m 未口9cm(皮付、先端加工含む),, *** S単 - 284号 ***		本	520		歩A・単A
S02116	合成樹脂網 合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,, *** S単 - 285号 ***		m ²	1,350		歩A・単A
S02116	保守点検費【ICT】 保守点検費【ICT】 掘削【ICT】[バックホウ],, *** S単 - 286号 ***		式	70,600		歩A・単A
S02116	保守点検費【ICT】 保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ],, *** S単 - 287号 ***		式	66,900		歩A・単A
S02116	保守点検費【ICT】 保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ],, *** S単 - 288号 ***		式	9,800		歩A・単A
S02116	保守点検費【ICT】 保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ],, *** S単 - 289号 ***		式	16,700		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査 *** S単 - 290号 ***		式	66,000		歩A・単A
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 291号 ***		ton	175,095		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用撤去を行なわない					
S05801	*** S単 - 292号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	785		歩A・単A
S05801	*** S単 - 293号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,007		歩A・単A
S07001	*** S単 - 294号 *** パイプライン基礎(管底部) パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラー付,区分あり,なし		m3	2,946		歩A・単A
S07001	*** S単 - 295号 *** パイプライン基礎(管側部) パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラー付,区分あり,なし		m3	3,658		歩A・単A
S07001	*** S単 - 296号 *** パイプライン基礎(管頂部) パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラー付,区分あり,なし		m3	3,658		歩A・単A
S07021	*** S単 - 297号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管型付,4.0m管		m	2,415		歩A・単A
S07021	*** S単 - 298号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型付,4.0m管		m	5,892		歩A・単A
S07021	*** S単 - 299号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管型付,4.0m管		m	5,892		歩A・単A
S07052	*** S単 - 300号 *** グケイ管鉄管機械布設 グケイ管鉄管機械布設 短管・異形管,K形,200×5.3種,バック機能付,なし,あり,なし		本	59,467		歩A・単A
S07052	*** S単 - 301号 *** グケイ管鉄管機械布設 グケイ管鉄管機械布設 短管・異形管,K形,200×5.3種,バック機能付,なし,あり,なし		本	39,047		歩A・単A
S07071	*** S単 - 302号 *** 炭素鋼管人力布設 炭素鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)		m	3,061		歩A・単A
S07071	*** S単 - 303号 *** 炭素鋼管人力布設 炭素鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)		m	1,773		歩A・単A
S10012	*** S単 - 304号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.9m		m	112		歩A・単A
S11011	*** S単 - 305号 *** 有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 132,74m,98m		ha	2,051,927		歩A・単A
S15002	*** S単 - 306号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	988		歩A・単A
S16001	*** S単 - 307号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L		日	39,587		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 308号 *** SP 掘削 SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,497		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 309号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	322.8		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 310号 *** SP 掘削					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,- *** S単 - 311号 ***		m3	2,458		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上 *** S単 - 312号 ***		m3	154.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 313号 ***		m3	232.7		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 314号 ***		m3	1,023		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満 *** S単 - 315号 ***		m3	288.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 316号 ***		m3	1,677		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単 - 317号 ***		m3	284.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 318号 ***		m3	313.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単 - 319号 ***		m3	1,957		歩A・単A
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂 *** S単 - 320号 ***		m3	2,632		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単 - 321号 ***		m3	382.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 322号 ***		m3	928.5		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし *** S単 - 323号 ***		m3	245.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 324号 ***		m ²	375.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 325号 ***		m ²	409.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,あり *** S単 - 326号 ***		m ²	1,040		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 327号 ***		m ²	865.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 328号 ***		m ²	445.9		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単 - 329号 ***		m	13,280		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm *** S単 - 330号 ***		m ²	1,451		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²	1,451		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	*** S単 - 331号 *** 基礎コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,330		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 332号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29,260		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 333号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,321		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 334号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,110		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 335号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,119		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 336号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,110		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 337号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,040		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 338号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,520		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 339号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	17,970		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 340号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m	11,900		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 341号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 ハック杓,路床,1m以下,2.0ton,-,なし,22,000円		m ²	1,619		歩A・単A
SA0874	*** S単 - 342号 *** SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要		m	6,001		歩A・単A
SC0101	*** S単 - 343号 *** SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,50,000m3以上,あり		m3	283.7		歩A・単A
SC0101	*** S単 - 344号 *** SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,50,000m3以上,あり		m3	283.7		歩A・単A
SC0101	*** S単 - 345号 *** SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3未満,あり		m3	424.8		歩A・単A
S01041	*** S単 - 346号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3	3,704		歩A・単B
S01041	*** S単 - 347号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締めを計上しない		m3	1,767		歩A・単B
S01082	*** S単 - 348号 *** 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	607		歩A・単B
S01082	*** S単 - 349号 *** 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	490		歩A・単B
S02111	*** S単 - 350号 *** 農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 158kw級(215PS)		日	135,400		歩A・単B
S02111	*** S単 - 351号 *** 農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 158kw級(215PS)		日	135,400		歩A・単B

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ストークリッパ-[ロータ-式] 作業幅 2.1m級 *** S単 - 352号 ***		日	256,900		歩A・単B
S02111	農用トラクタ[兼用・ハブロー型] 農用トラクタ[兼用・ハブロー型] 90~120PS レーザ-使用 *** S単 - 353号 ***		時間	10,500		歩A・単B
S02111	レーザーレベラー レーザーレベラー 直装14インチ4連 *** S単 - 354号 ***		時間	6,150		歩A・単B
S02112	バックホ[加-型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] バックホ[加-型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t *** S単 - 355号 ***		日	18,400		歩A・単B
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 356号 ***		人	30,975		歩A・単B
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 357号 ***		人	20,790		歩A・単B
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 358号 ***		人	28,350		歩A・単B
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 359号 ***		人	30,975		歩A・単B
S02115	運転手(一般) 運転手(一般) *** S単 - 360号 ***		人	26,985		歩A・単B
S02116	地盤改良材 地盤改良材 アースライムB-K フレコン, *** S単 - 361号 ***		ton	24,500		歩A・単B
S02116	軽油 軽油 バトリ給油, *** S単 - 362号 ***		L	141		歩A・単B
S02116	軽油 軽油 バトリ給油, *** S単 - 363号 ***		L	141		歩A・単B
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単 - 364号 ***		月	51,000		歩A・単B
S02116	3次元点群測量に係る費用 3次元点群測量に係る費用 *** S単 - 365号 ***		式	1,780,000		歩A・単B
S02116	3次元出来高管理等の施工管理に係る費用 3次元出来高管理等の施工管理に係る費用 *** S単 - 366号 ***		式	1,055,000		歩A・単B
S02116	3次元データの納品に係る費用 3次元データの納品に係る費用 *** S単 - 367号 ***		式	90,000		歩A・単B
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊) *** S単 - 368号 ***		人	28,350		歩A・単B
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 369号 ***		m	1,066		歩A・単B
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし *** S単 - 370号 ***		m	1,066		歩A・単B
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし *** S単 - 371号 ***		m ²	74		歩A・単B
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,なし *** S単 - 372号 ***		m ²	75		歩A・単B
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 372号 ***		m ²	42		歩A・単B

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単 - 373号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	328.9		歩A・単B
SA0101	*** S単 - 374号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	328.9		歩A・単B
SA0102	*** S単 - 375号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	239.5		歩A・単B
SA0121	*** S単 - 376号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	462.9		歩A・単B
SA0141	*** S単 - 377号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	947.7		歩A・単B
SA0152	*** S単 - 378号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	771.3		歩A・単B
T00002	*** T単 - 1号 *** 地盤改良工 泥土改良		m ³	1,291		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 畑面整地工(ブルドーザ)(3工区) 1100m ² ,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後		ha	297,822		歩A・単A
T00004	*** T単 - 3号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 50mm RR管 5.0m管		m	1,443		歩A・単A
T00201	*** T単 - 4号 *** 既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 50以下		m	358		歩A・単A
T00401	*** T単 - 5号 *** 混層耕・混合 H=50cm		m3	158		歩A・単A
T00402	*** T単 - 6号 *** 畑面整地工(ブルドーザ)(2工区) 5200m ² ,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後		ha	229,751		歩A・単A
T00405	*** T単 - 7号 *** 石礫破碎工 ストーンクラッシャー		ha	897,329		歩A・単A
T00701	*** T単 - 8号 *** 雑石積(練積) 300mm内外		m ³	9,372		歩A・単A
T00801	*** T単 - 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75mm RR管 5.0m管		m	2,242		歩A・単A
T00802	*** T単 - 10号 *** 鉄蓋設置 円形鉄蓋1号 250 H=0.15m		組	26,578		歩A・単A
T00803	*** T単 - 11号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.45m		組	33,501		歩A・単A
T00805	*** T単 - 12号 *** 鉄蓋設置 円形鉄蓋3号 500 H=0.10m		組	68,990		歩A・単A
T00806	*** T単 - 13号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形 500 空気弁室H=0.60m		組	68,131		歩A・単A
T00807	*** T単 - 14号 *** レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.70m		組	44,163		歩A・単A
T00810	*** T単 - 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00811	VP 100mm RR管 5.0m管 *** T単 - 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m	2,990		歩A・単A
T00812	VP 125mm RR管 5.0m管 *** T単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m	3,713		歩A・単A
T00814	VP 150mm RR管 5.0m管 *** T単 - 18号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		m	5,086		歩A・単A
T00007	円形 500 空気弁室H=0.50m *** T単 - 19号 *** 柵工		組	64,981		歩A・単A
T00008	ネット柵,0.5,BS *** T単 - 20号 *** 柵工撤去		m	3,798		歩A・単A
T00012	ネット柵,0.5,BS *** T単 - 21号 *** 高密度ポリエチレン製波状管人力布設		m	1,046		歩A・単A
T00013	400(ダブル),L=5m/本 *** T単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン製波状管人力布設		m	357		歩A・単A
T00014	500(ダブル),L=5m/本 *** T単 - 23号 *** 混層耕・混合		m	395		歩A・単A
T00019	H=60cm *** T単 - 24号 *** 地盤改良工		m ³	158		歩A・単A
T00020	現場発生土改良,配合量44.5kg/m ³ *** T単 - 25号 *** 地盤改良工		m ²	1,438		歩A・単A
T00021	現場発生土改良,配合量51.5kg/m ³ *** T単 - 26号 *** 地盤改良工		m ²	1,511		歩A・単A
T00406	現場発生土改良,配合量43.5kg/m ³ *** T単 - 27号 *** 混層耕・混合		m ²	1,438		歩A・単A
T00808	H=60cm *** T単 - 28号 *** レジンコンクリート製ボックス設置		m ³	158		歩A・単A
T00810	円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.99m *** T単 - 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		組	116,065		歩A・単A
T00813	VP 100mm RR管 5.0m管 *** T単 - 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m	2,990		歩A・単A
T00009	VP 200mm RR管 5.0m管 *** T単 - 31号 *** 地盤改良工		m	7,941		歩A・単A
T00010	現場発生土改良 *** T単 - 32号 *** 仮設畦畔築立		m ²	1,386		歩A・単B
T00011	B=300型 *** T単 - 33号 *** 仮設畦畔撤去		m	1,214		歩A・単B
T00015	B=300型 *** T単 - 34号 *** 表土整地(レーザーレベラー)		m	59		歩A・単B
T00022	農用トラクタ90~120PS,直装14インチ4連 *** T単 - 35号 *** 畦畔撤去		ha	227,852		歩A・単B
T00405	B=300型 *** T単 - 36号 *** 石礫破碎工		m	59		歩A・単B
	ストーンクラッシャー		ha	900,798		歩A・単B

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名: 板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				79,029	算出数量 242.000 m3
	単 価		m3		327	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				79,029	算出数量 182.000 m3
	単 価		m3		434	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合 計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,085	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合 計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,932	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01003	普通作業員			まき出し 締固めを計上しない	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
		0.850	人	18,795	15,976	
	合計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,598	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 振動コバク()		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
R01003	普通作業員		人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 10%		人	18,795	15,976	
		0.100		7,533	753	
	合計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,426	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ハンド給油	5.700	L	148	844	
R01002	特殊作業員		人	22,155	22,155	
		1.000			27,348	算出数量 50.000 m3
	合計				547	
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
S02111	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		日		1,000	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 158kw級(215PS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96401 四輪駆動 158kw級(215PS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		135,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96401	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 158kw級(215PS)	1.000	日	135,400	135,400	
	合計				135,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S02111	ストークラッシャー[ロー式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ストークラッシャー[ロー式] 作業幅 2.1m級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96402 作業幅 2.1m級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	256,900円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96402	ストーンワッシャー[ロークリ-式] 作業幅 2.1m級	1.000	日	256,900	256,900	
	合計				256,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				256,900	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] バックホ[加-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08073 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)単価の入力	18,400円				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
F08073	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,400	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合計				27,090	算出数量 1.000 人
	単 価				27,090	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合計				18,795	算出数量 1.000 人
	単 価				18,795	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				25,410	算出数量 1.000 人
	単 価				25,410	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合計				22,155	算出数量 1.000 人
	単価				22,155	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合計				18,795	算出数量 1.000 人
	単価				18,795	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合計				18,795	算出数量 1.000 人
	単価				18,795	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合計				27,090	算出数量 1.000 人
	単価				27,090	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合計				22,155	算出数量 1.000 人
	単価				22,155	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 19号 ***						
S02115	石工		人		1,000	歩A 当たり算出
	石工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01006	石工	1.000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1,000 人
	単価				27,510	
*** S単 - 20号 ***						
S02116	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 生石灰 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	地盤改良材 生石灰 フレコン	1.000	ton	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				22,000	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-10給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 H-10給油	1.000	L	148	148	
	合計				148	算出数量 1,000 各単位
	単価				148	
*** S単 - 22号 ***						
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96402	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	1.000	m	330	330	
	合計				330	算出数量 1,000 各単位
	単価				330	
*** S単 - 23号 ***						
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20-13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20-13mm	1.000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名: 板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P29006	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	1.000	m	635	635	
	合 計				635	算出数量 1,000 各単位
	単 価				635	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	暗渠排水管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96101	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)	1.000	m	715	715	
	合 計				715	算出数量 1,000 各単位
	単 価				715	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75 x 50,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96403	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75 x 50	1.000	個	700	700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100 x 75,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96407	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100 x 75	1.000	個	980	980	
	合 計				980	算出数量 1,000 各単位
	単 価				980	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150 x 100,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	合 計					
	単 価					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96408	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150× 100	1.000	個	1,820	1,820	
	合計				1,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,820	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96404	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50	1.000	個	910	910	
	合計				910	算出数量 1.000 各単位
	単価				910	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75× 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96405	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75× 75	1.000	個	1,890	1,890	
	合計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,890	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100× 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96409	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100× 100	1.000	個	3,290	3,290	
	合計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,290	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150× 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96410	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150× 150	1.000	個	6,930	6,930	
	合計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,930	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,770	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05251		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン .RC-40 40~0mm,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96701		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96701	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	ベンチフリューム ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96703		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96703	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm	1.000	本	8,400	8,400	
	合計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,400	
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)			

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	横断暗渠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96709		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96709	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25	1.000	本	27,700	27,700	
	合計				27,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,700	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96710		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96710	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25	1.000	本	40,300	40,300	
	合計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,300	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	跳水防止板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96712		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96712	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm	1.000	枚	5,600	5,600	
	合計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,600	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	コンクリートアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96715		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96715	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm	1.000	本	318	318	
	合計				318	算出数量 1.000 各単位
	単価				318	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	跳水防止板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96713		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96713	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm	1.000	枚	8,200	8,200	
	合計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,200	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96005	集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				91,300	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96716	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,600	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96718	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,000	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	集水樹用コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹用コンクリート蓋 600型 T-2、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96722	集水樹用コンクリート蓋 600型 T-2	1.000	枚	23,300	23,300	
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,300	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	集水樹用コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹用コンクリート蓋 800型 T-2、					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96723	集水樹用コンクリート蓋 800型 T-2	1.000	枚	34,600	34,600	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,600	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96704	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm	1.000	本		12,500	
	合計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,500	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96714		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96714	跳水防止板 GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm	1.000	枚		19,500	
	合計				19,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,500	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96711	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25	1.000	本		75,500	
	合計				75,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				75,500	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96720		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96720	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25	1.000	個		124,000	
	合計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96727		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96727	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	249,000	249,000	
	合計				249,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				249,000	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05278		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05278	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 50×50	1.000	個	407	407	
	合計				407	算出数量 1.000 各単位
	単価				407	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	硬質ポリ塩ビ管用継手 硬質ポリ塩ビ管用継手 45°エルボ、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩ビ管用継手 45°エルボ	1.000	個	453	453	
	合計				453	算出数量 1.000 各単位
	単価				453	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	90°エルボ 90°エルボ SGP(白) 50A、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	90°エルボ SGP(白) 50A	1.000	個	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクソ、		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P39101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅リフレクソ	1.000	巻	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	集水樹コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	集水樹コンクリート蓋 1,000型 T-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96725	集水樹コンクリート蓋 1,000型 T-6	1.000	枚	92,600	92,600	
	合計				92,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				92,600	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 75 5.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96801	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 75 5.0m	1.000	本	7,240	7,240	
	合計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,240	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96860	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m	1.000	本	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 125 5.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96861	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 125 5.0m	1.000	本	14,200	14,200	
	合計				14,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,200	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 150 5.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96862	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 150 5.0m	1.000	本	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,100	

事業名	駆館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理 (その2 - 1) 工事 (第4回変更)					
工事別工事名: 板場3工区区画整理 (その2 - 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96822		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96822	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 75(RR)	1.000	個	4,780	4,780	
	合計				4,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,780	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96802		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96802	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 75(RR)	1.000	個	4,250	4,250	
	合計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96803	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 75(RR)	1.000	個	3,800	3,800	
	合計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96804	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 75(RR)	1.000	個	3,450	3,450	
	合計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,450	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96805	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 75(RR)	1.000	個	3,260	3,260	
	合計				3,260	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,260	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 100 (RR),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96869				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96869	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 100 (RR)	1.000	個	6,880	6,880	
	合 計				6,880	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,880	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 100 (RR),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96870				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96870	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 100 (RR)	1.000	個	6,260	6,260	
	合 計				6,260	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,260	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 100 (RR),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96871				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96871	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 100 (RR)	1.000	個	5,830	5,830	
	合 計				5,830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,830	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 125(RR),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96807				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96807	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 125(RR)	1.000	個	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 125(RR),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96808				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96808	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 125(RR)	1.000	個	9,250	9,250	
	合計				9,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,250	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 125(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96809		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96809	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11° 1/4曲管 125(RR)	1.000	個	8,670	8,670	
	合計				8,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,670	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 125(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96810		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96810	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 125(RR)	1.000	個	7,970	7,970	
	合計				7,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,970	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 150(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96864		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96864	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90° 曲管 150(RR)	1.000	個	24,700	24,700	
	合計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,700	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 150(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96865		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96865	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45° 曲管 150(RR)	1.000	個	19,400	19,400	
	合計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,400	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22° 1/2曲管 150(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96866	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96866		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 150(RR)	1.000	個	15,400	15,400	
	合計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,400	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 150(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96867		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96867	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 150(RR)	1.000	個	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 150(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96868		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96868	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 150(RR)	1.000	個	13,700	13,700	
	合計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,700	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96821		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96821	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75	1.000	個	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 50 5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96800		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
P96800	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 50 5.0m	1.000	本	3,660	3,660	
	合計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,660	
	*** S単 - 81号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)			

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96872		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96872	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 50(RR)	1.000	個	3,110	3,110	
	合計				3,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,110	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 150*100 RR片落管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96873		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96873	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 150*100 RR片落管	1.000	個	10,600	10,600	
	合計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,600	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100*75 RR片落管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96874		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96874	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 100*75 RR片落管	1.000	個	4,870	4,870	
	合計				4,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,870	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 75*50 RR片落管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96875		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96875	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 75*50 RR片落管	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	水道用仕切弁(内ネジ)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径75 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96836		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96836	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径75 内外面粉体塗装	1.000	基	37,300	37,300	
	合計				37,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,300	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96830				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96830	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製	1.000	組	3,960	3,960	
	合計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,960	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジ一体型 ヌック無 FCD製 粉体塗装					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96829				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96829	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フランジ一体型 ヌック無 FCD製 粉体塗装	1.000	基	78,870	78,870	
	合計				78,870	算出数量 1.000 各単位
	単価				78,870	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) FCD製 7.5K 75×100 内外面粉体舗装					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96831				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96831	ボール式補修弁(レバー式) FCD製 7.5K 75×100 内外面粉体舗装	1.000	個	49,400	49,400	
	合計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,400	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	水道用仕切弁(内ネジ)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径150 内外面粉体塗装					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96878				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96878	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径150 内外面粉体塗装	1.000	基	83,900	83,900	
	合計				83,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,900	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 150 0.74MPa(RF)SUS製					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96879				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96879	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 150 0.74MPa(RF)SUS製	1.000	組	6,540	6,540	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,540	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型農水マ-ク入,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96837				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96837	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型農水マ-ク入	1.000	組	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,360	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96838				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96838	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
	合計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,090	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96708				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96708	ベンチフリューム蓋					
	2種 300 L=500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 簡易防水型農水マ-ク入,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96845				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96845	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 簡易防水型農水マ-ク入	1.000	組	65,410	65,410	
	合計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,410	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96846				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96846	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96847		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96847	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,420	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96848		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96848	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm	1.000	個	14,790	14,790	
	合計				14,790	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,790	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96849		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96849	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	
	合計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,170	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96856		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96856	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm	1.000	個	17,940	17,940	
	合計				17,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,940	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96839	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96839	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	15,710	15,710	
	合計				15,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,710	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96840	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96840	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,130	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	給水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 自由形アングルバルブ 80 1.00MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96851	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96851	給水栓 自由形アングルバルブ 80 1.00MPa	1.000	個	63,000	63,000	
	合計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96852	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96852	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m	1.000	本	12,900	12,900	
	合計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,900	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 75 離脱防止付 合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分		地域資材(Pコード)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)		P96853	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96853	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 75 離脱防止付 合成樹脂塗装	1.000	個	16,800	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,800	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 105号 ***						
S02116	鋼製蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 560×60×3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96854	鋼製蓋 560×60×3.2	1.000	枚	29,800	29,800	
	合計				29,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,800	
*** S単 - 106号 ***						
S02116	変状土CBR試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2㍉-1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2㍉-1'	1.000	試料	40,100	40,100	
	合計				40,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,100	
*** S単 - 107号 ***						
S02116	長谷川式簡易現場透水試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む	1.000	回	26,300	26,300	
	合計				26,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,300	
*** S単 - 108号 ***						
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P45120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1.000	試料	5,930	5,930	
	合計				5,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,930	
*** S単 - 109号 ***						
S02116	現場密度試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				18,000	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	土壌分析試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土壌分析試験 一般成分分析			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	土壌分析試験 一般成分分析	1.000	試料	5,000	5,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96922	システム初期費 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]	1.000	式	598,000	598,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				598,000	
	単 価				598,000	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	システム初期費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96923		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96923	システム初期費 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]	1.000	式	548,000	548,000	算出数量 1,000 各単位
	合 計				548,000	
	単 価				548,000	
	*** S単 - 113号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 コンクリート塊(Co舗装版)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97002 コンクリート塊(Co舗装版) 1,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97002	建設廃材 コンクリート塊(Co舗装版)	1.000	ton	1,500	1,500	算出数量 1,000 各単位
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
	*** S単 - 114号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97000 無筋コンクリート廃材 1,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P97000	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,000	1,000	
	合計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,000	
	*** S単 - 115号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P97001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 116号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96201		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類(4t車)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 118号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルト塊(As舗装版)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P97003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト塊(As舗装版)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	建設廃材 アスファルト塊(As舗装版)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単 - 119号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				25,410	算出数量 1.000 人
	単価		人		25,410	
	*** S単 - 120号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,778	7,778	
	合計				7,778	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		7,778	
	*** S単 - 121号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,510	15,510	
	合計				15,510	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		15,510	
	*** S単 - 122号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,小型構造物,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 小型構造物 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	27,090	4,876	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,795	9,773	
Y00004	諸雑費 13	0.130		14,649	1,904	
	合計				16,553	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,655	
	*** S単 - 123号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				175,095	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,095	
	*** S単 - 124号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有り無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,457	
	*** S単 - 125号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有り無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,044	
	*** S単 - 126号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部における作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				

事業名		駒館川農地整備事業				
工事名		板場3工地区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工地区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,150	4,150	
	合計				4,150	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,150	
	*** S単 - 127号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,法面縦排水部に おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,856	4,856	
	合計				4,856	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,856	
	*** S単 - 128号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行わない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		785	
	*** S単 - 129号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,475	5,475	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,475	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,475	
	*** S単 - 130号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバクワ,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バクワの規格 4)締固め機械	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コバクワ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分あり なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	バクワ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バクワ給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合計				37,424	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,742	
	*** S単 - 131号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クワ,区分あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バクワの規格 4)締固め機械	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) クワ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分あり なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	バクワ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バクワ給油	6.300	L	148	932	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合計				45,990	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,599	
	*** S単 - 132号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分		VP	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)		50mm	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分		片受直管刈-ブ付	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分		4.0m管			
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	2,230	5,441	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		5,441	109	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合計				12,702	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,270	
	*** S単 - 133号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分		VP	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)		100mm	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分		片受直管刈-ブ付	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分		4.0m管			
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,480	15,811	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		15,811	316	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合計				24,148	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,415	
	*** S単 - 134号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分		VP	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)		150mm	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分		片受直管刈-ブ付	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分		4.0m管			
P05054	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		30,988	620	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合計				40,497	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,050	
	*** S単 - 135号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分		VP	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)		75mm	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分		片受直管刈-ブ付	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分		4.0m管			
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,260	10,394	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		10,394	208	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合計				18,623	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,862	
	*** S単 - 136号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05058	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	1,010	2,464	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		2,464	49	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合計				9,665	算出数量 10.000 m
	単価		m		967	
	*** S単 - 137号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	125mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05053	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 一般管VP 径125 長4.0m	2.440	本	8,450	20,618	
Y00004	雑材料費					
	2%	0.020		20,618	412	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合計				29,919	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,992	
	*** S単 - 138号 ***					
S07071	炭素鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02062	配管用炭素鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	7,535	18,838	
R01002	特殊作業員	0.270	人	22,155	5,982	
R01003	普通作業員	0.290	人	18,795	5,451	
Y00004	雑品					
	3%	0.030		11,433	343	
	合計				30,614	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名: 板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		3,061	
	*** S単 - 139号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	0	0	
R01002	特殊作業員	0.310	人	22,155	6,868	
R01003	普通作業員	0.350	人	18,795	6,578	
Y00004	雑品 3%	0.030		13,446	403	
	合 計				13,849	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,385	
	*** S単 - 140号 ***					
S07072	鋼管吊込据付(80~500)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(80~500) 6.0m管,150mm,5.0mm,たて込み簡易土留以外,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	2)管長区分	6.0m管				
	3)口径区分(mm)	150mm				
	4)板厚区分(mm)	5.0mm				
	5)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	10.000	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,795	28,193	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				88,348	算出数量 10.000 本
	単 価		本		8,835	
	*** S単 - 141号 ***					
S07078	鋼管溶接(80~500)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(80~500) 150mm,5.0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm)	150mm				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	2)板厚区分(mm)	5.0mm				
R01001	土木一般世話役	0.130	人	27,090	3,522	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01011	溶接工	0.330	人	27,300	9,009	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		16,962	4,749	
	合 計				21,711	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		21,711	
	*** S単 - 142号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基)	0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし
	2)口径区分(mm)	75mm				

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材質区分			深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合計				7,703	算出数量 1.000 基
	単価		基		7,703	
	*** S単 - 143号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)口径区分(mm)	150mm				
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.290	人	22,155	6,425	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
	合計				12,103	算出数量 1.000 基
	単価		基		12,103	
	*** S単 - 144号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)口径区分(mm)	25mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
	合計				10,915	算出数量 1.000 基
	単価		基		10,915	
	*** S単 - 145号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)舗設厚(cm)	12cm		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	20,300	257,810	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合計				336,744	算出数量 100.000 m ²

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理 (その2-1) 工事 (第4回変更)

工事別工事名: 板場3工区区画整理 (その2-1) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		3,367	
	*** S単 - 146号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1,000	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A03002	ガードレール設置 (土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.000	m	8,605	8,605	
	合 計				8,605	算出数量 1.000 m
	単 価		m		8,605	
	*** S単 - 147号 ***					
S10012	暗渠排水工 (バックホウ掘削) 暗渠排水工 (バックホウ掘削) 0.8m		m		1,000	歩A 当たり算出
	1) 掘削深 (m)	0.8m		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
MO2041	バックホウ [カ-ラ型・排対型 (2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	148	5,032	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				41,992	算出数量 407.000 m
	単 価		m		103	
	*** S単 - 148号 ***					
S10013	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (D=110管), 50~75mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1) 排水管の種類 2) 口径区分 (mm)	暗渠排水管 (D=110管) 50~75mm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,090	5,418	
R01002	特殊作業員	0.300	人	22,155	6,647	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				30,860	算出数量 278.000 m
	単 価		m		111	
	*** S単 - 149号 ***					
S10013	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管), 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
	1) 排水管の種類 2) 口径区分 (mm)	暗渠排水管 (定尺管) 100mm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,090	8,127	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,155	11,078	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合計				38,000	算出数量 146.000 m
	単価		m		260	
	*** S単 - 150号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.118㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	148	5,032	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合計				173,557	算出数量 847.457 m
	単価		m		205	
	*** S単 - 151号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.115㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.115㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	148	5,032	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合計				173,557	算出数量 869.565 m
	単価		m		200	
	*** S単 - 152号 ***					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.112㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.112㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
MO2041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	148	5,032	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合計				173,557	算出数量 892.857 m
	単価		m		194	
	*** S単 - 153号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械:暗渠排水管(0-1管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	mを超え100m以下,					
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ110管)				
	M27963 不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
	P34029 軽油 H・D-IL給油	1.550	供用日	3,860	5,983	
	R01021 運転手(特殊)	20.000	L	148	2,960	
	R01003 普通作業員 積卸し	1.000	人	25,410	25,410	
		0.670	人	18,795	12,593	
	合計				46,946	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		21	
	*** S単 - 154号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,5 0mを超え100m以下,なし					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし				
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(-2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,590	11,765	
P34029	軽油 H・D-IL給油	14.000	L	148	2,072	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	18,795	24,809	
	合計				64,056	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		19	
	*** S単 - 155号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,					
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 H・D-IL給油	20.000	L	148	2,960	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				34,353	算出数量 32.900 m3
	単価		m3		1,044	
	*** S単 - 156号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 6400㎡,粘性土,改良山成畑,普通,32t級,2回,基盤造成後の整地,4. 5					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分 3)施工区分 4)機械区分 5)規格区分 6)整地回数(N) 7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	6,400.000㎡ 粘性土 改良山成畑 普通 32t級 2,000回 基盤造成後の整地 4.5				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M01028	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 32t級	4.500	時間	9,350	42,075	
P34029	軽油 バトロ給油	135.000	L	148	19,980	
R01021	運転手(特殊)	0.720	人	25,410	18,295	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
	合計				164,928	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		164,928	
	*** S単 - 157号 ***					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 1800㎡,粘性土,改良山成畑,普通,32t級,2回,基盤造成後の整地,4.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2)	1,800.000㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	改良山成畑				
	4)機械区分	普通				
	5)規格区分	32t級				
	6)整地回数(N)	2.000回				
	7)作業内容	基盤造成後の整地				
	8)整地作業の補助労務(人/ha)	4.5				
M01028	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 32t級	7.100	時間	9,350	66,385	
P34029	軽油 バトロ給油	213.000	L	148	31,524	
R01021	運転手(特殊)	1.140	人	25,410	28,967	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
	合計				211,454	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		211,454	
	*** S単 - 158号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 110,53m,86m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価	12,600.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	110		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	53.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	86.000m				
P30006	有機質資材	112.200	ton	12,600	1,413,720	
M35392	マユアス レッグ [けん引式] 積載質量 2t級	10.300	時間	1,930	19,879	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	10.300	時間	4,470	46,041	
P34029	軽油 バトロ給油	73.000	L	148	10,804	
R01021	運転手(特殊)	1.960	人	25,410	49,804	
M02032	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.300	時間	2,530	8,349	
P34029	軽油 バトロ給油	30.000	L	148	4,440	
R01021	運転手(特殊)	0.530	人	25,410	13,467	
R01001	土木一般世話役	2.420	人	27,090	65,558	
R01003	普通作業員	4.730	人	18,795	88,900	
	合計				1,720,962	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,720,962	
	*** S単 - 159号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 110,17m,62m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)有機質資材のt当たりの単価	12,600.000				
	2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	110				
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	17.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	62.000m				
P30006	有機質資材	112.200	ton	12,600	1,413,720	
M35392	マニュアルレタ[けん引式] 積載質量 2t級	11.700	時間	1,930	22,581	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	11.700	時間	4,470	52,299	
P34029	軽油 バトリル給油	83.000	L	148	12,284	
R01021	運転手(特殊)	2.220	人	25,410	56,410	
MO2032	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	3.300	時間	2,530	8,349	
P34029	軽油 バトリル給油	30.000	L	148	4,440	
R01021	運転手(特殊)	0.530	人	25,410	13,467	
R01001	土木一般世話役	2.420	人	27,090	65,558	
R01003	普通作業員	4.730	人	18,795	88,900	
	合計				1,738,008	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		1,738,008	
	*** S単 - 160号 ***					
S16001	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO2082		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2082	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	33,800	33,800	
P34029	軽油 バトリル給油	95.000	L	148	14,060	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合計				73,270	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		73,270	
Y00001	単位					
	*** S単 - 161号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO1065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	MO1065		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO1065	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級	1.000	時間	7,750	7,750	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-ル給油	15.000	L	148	2,220	
R01021	運転手(特殊)					
		0.190	人	25,410	4,828	
	合計				14,798	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,798	
Y00001	単位					
	*** S単 - 162号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が時間のみ	M17401				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)	M17401				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17401	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L	1.000	日	7,850	7,850	
P34029	軽油					
	バト-ル給油	13.000	L	148	1,924	
R01022	運転手(一般)					
		1.000	人	23,835	23,835	
	合計				33,609	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		33,609	
Y00001	単位					
	*** S単 - 163号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	敷設				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	590				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	590	61,360	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	18,795	3,007	
	合計				64,367	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		644	
	*** S単 - 164号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルド-ザ(リッパ装置付含む),普通21t級を超え44t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	ブルド-ザ(リッパ装置付含む)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	普通21t級を超え44t級以下				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)移動区分	基地と現場の移動				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)計上範囲	運搬~組立~分解~運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	4.600	人	22,155	101,913	
F01086	ワル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	3.400	日	56,200	191,080	
Y00004	運搬費等	1.530		292,993	448,279	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				741,272	算出数量 1.000 台
	単価		台		741,272	
	*** S単 - 165号 ***					
S19023	抜根(レーキドーザ)		ha		1.000	ha 歩A 当たり算出
	抜根(レーキドーザ) 普通レーキドーザ,15t,不良,14,3500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)現場条件 4)平均樹径(cm) 5)樹木密度(本/ha)	普通レーキドーザ 15t 不良 14 3500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M01183	レーキドーザ[普通] 15t	14.600	時間	6,780	98,988	
P34029	軽油 バッド給油	277.000	L	148	40,996	
R01021	運転手(特殊)	2.040	人	25,410	51,836	
	合計				191,820	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		191,820	
	*** S単 - 166号 ***					
S19024	排根(レーキドーザ)		ha		1.000	ha 歩A 当たり算出
	排根(レーキドーザ) 普通レーキドーザ,15t,不良,50,3500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)現場条件 4)排根距離(m) 5)樹木密度(本/ha)	普通レーキドーザ 15t 不良 50 3500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M01183	レーキドーザ[普通] 15t	9.600	時間	6,780	65,088	
P34029	軽油 バッド給油	182.000	L	148	26,936	
R01021	運転手(特殊)	1.340	人	25,410	34,049	
	合計				126,073	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		126,073	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,有り,-,普通土30,000m3以上,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 有り - 普通土30,000m3以上 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		207.3	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000	m3 歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		224.9	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		322.8	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		232.7	
	*** S単 - 171号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,023	
	*** S単 - 172号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,957	
	*** S単 - 173号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		313.2	
	*** S単 - 174号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		247.4	
	*** S単 - 175号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		245.1	
	*** S単 - 176号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		375.9	
	*** S単 - 177号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		409.2	
	*** S単 - 178号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		807.8	
	*** S単 - 179号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		4,888	
	*** S単 - 180号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m ³		3,927	
	*** S単 - 181号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m ³		4,829	
	*** S単 - 182号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		186.3	
	*** S単 - 183号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	1.000	1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		186.3	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		549.3	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1.000	1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,049	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張 SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シート各種		m ²	1.000	1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シート各種				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P26002	合成ゴムシート(遮水シート) 厚1.5mm		m ²			材変
	単 価		m ²		2,905	
	*** S単 - 187号 ***					
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)積張の区分 2)胴込・裏込コンクリートの計上	積工 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込コンクリート規格	なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m ³		32,700	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,295	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,249	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		7,371	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉PB) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0311	SPコンクリート(張コンクリート)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
) (高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		29,260	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 195号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,620	
	*** S単 - 196号 ***					
SA0311	SP コンクリート(基礎コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, 無し, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,540	
	*** S単 - 197号 ***					
SA0311	SP コンクリート(天端コンクリート) SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単 - 198号 ***					
SA0311	SP コンクリート(底版コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, 無し, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名: 板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,160	
	*** S単 - 199号 ***					
SA0311	SP コンクリート(階段コンクリート)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パツカ材(クレン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,840	
	*** S単 - 200号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 201号 ***					
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 202号 ***					
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,110	
	*** S単 - 203号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠(階段コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,119	
	*** S単 - 204号 ***					
SA0312	SP 型枠(基礎コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 205号 ***					
SA0312	SP 型枠(天端コンクリート)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 206号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,414	
	*** S単 - 207号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		10,520	
	*** S単 - 208号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単 価		基		12,040	
	*** S単 - 209号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り なし				
	単 価		基		15,010	
	*** S単 - 210号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		18,490	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 140mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャー RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	140mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャー RC-40				
	単 価		m ²		704.8	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,あり,0mm,70mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	路盤材 - なし あり				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		501.7	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ各種,あり,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物(2.35t/m ³) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)				
	単 価		m ²		1,542	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要				
P96402	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ﾌﾞﾘｽﾄﾙ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単 価		m		488.1	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要				
	単 価		m		802.4	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要				
P96101	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ﾌﾞﾘｽﾄﾙ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単 価		m		884.8	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 217号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管 SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50~150mm,要		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要				
P96103	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シグナル構造)		m			材変
	単 価		m		1,735	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0875	SP フィルター材 SP フィルター材 フィルター材,各種		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)フィルター材 2)フィルター材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm		m3			材変
	単 価		m3		8,488	
	*** S単 - 219号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)土質 2)施工方法 3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 あり				
	単 価		m3		303.7	
	*** S単 - 220号 ***					
SC0141	SP 路体(築堤)盛土(ICT) SP 路体(築堤)盛土(ICT) 10,000m3未満,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工数量 2)障害の有無 3)長期割引単価区分	10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		314.9	
	*** S単 - 221号 ***					
SC0152	SP 法面整形(ICT) SP 法面整形(ICT) 切土部,-,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)土質 4)長期割引単価区分	切土部 -				
	単 価		m ²		854.8	
	*** S単 - 222号 ***					
SC0152	SP 法面整形(ICT)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)土質 4)長期割引単価区分	盛土部 無し				
	単 価		m ²		539.2	
	*** S単 - 223号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ハト-ル給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				79,029	算出数量 139.000 m ³
	単 価		m ³		569	
	*** S単 - 224号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ハト-ル給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				79,029	算出数量 139.000 m ³
	単 価		m ³		569	
	*** S単 - 225号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合 計				29,320	算出数量 10.000 m ³

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,932	
	*** S単 - 226号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締め区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し 振動コバ(ク)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合 計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,085	
	*** S単 - 227号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締め区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		まき出し タンバ(ク)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合 計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,426	
	*** S単 - 228号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合 計				27,090	算出数量 1.000 人
	単 価				27,090	
	*** S単 - 229号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合 計				22,155	算出数量 1.000 人
	単 価				22,155	
	*** S単 - 230号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)			

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合計				18,795	算出数量 1.000 人
	単価				18,795	
	*** S単 - 231号 ***					
S02115	軽作業員 軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,225	15,225	
	合計				15,225	算出数量 1.000 人
	単価				15,225	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°エルボ 100(TS),,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96883		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96883	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°エルボ 100(TS)	1.000	個	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	木質チップ堆肥 木質チップ堆肥 50 pH7.0以下 バラ,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96406		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96406	木質チップ堆肥 50 pH7.0以下 バラ	1.000	m3	5,200	5,200	
	合計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,200	
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	OTU側溝(T-25対応)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300G L=1,000mm	1.000	本		63,200	63,200
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					63,200
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン製波状管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),無孔管,5m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),無孔管,5m/本	1.000	本		8,690	8,690
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					8,690
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	クラッシュラン ,C-40 40~0mm(JIS規格品),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	1.000	m3		2,700	2,700
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					2,700
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン製波状管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),無孔管,5m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),無孔管,5m/本	1.000	本		13,900	13,900
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					13,900
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	集水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 800mm×800mm×1200mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96056	集水樹 800mm×800mm×1200mm T-25	1.000	個		102,800	102,800

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				102,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				102,800	
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 1000mm×1000mm×1200mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96057	集水樹	1.000	個	142,600	142,600	
	1000mm×1000mm×1200mm T-25					算出数量 1.000 各単位
	合計				142,600	
	単価				142,600	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 45°JLホ(ダブル) 300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96055		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96055	高密度ポリエチレン管用継手材	1.000	個	33,000	33,000	
	45°JLホ(ダブル) 300					算出数量 1.000 各単位
	合計				33,000	
	単価				33,000	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P18232		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P18232	異形棒鋼	1.000	ton	105,000	105,000	
	SD345 D19					算出数量 1.000 各単位
	合計				105,000	
	単価				105,000	
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	普通鉄線		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鉄線 2.0mm(#14),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P19104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P19104	普通鉄線	1.000	kg	199	199	
	2.0mm(#14)					算出数量 1.000 各単位
	合計				199	
	単価				199	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	集水樹(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				91,300	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 200 5.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 200 5.0m	1.000	本	34,700	34,700	
	合計				34,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,700	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05263		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05263	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径100	1.000	個	1,470	1,470	
	合計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470	
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×200 VP,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96039		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×200 VP	1.000	個	68,850	68,850	
	合計				68,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,850	
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×100 VP,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 T字管 200×100 VP	1.000	個	48,990	48,990	
	合計				48,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				48,990	
	*** S単 - 249号 ***					
S02116	TSフランジ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	TSフランジ 200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96059	TSフランジ 200	1.000	個	53,400	53,400	
	合計				53,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,400	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	板フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板フランジ 200用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	板フランジ 200用	1.000	枚	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製継手 エルボ,50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96017	ねじ込み式可鍛鉄製継手 エルボ,50A	1.000	個	555	555	
	合計				555	算出数量 1.000 各単位
	単価				555	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製継手 45°エルボ,50A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96018	ねじ込み式可鍛鉄製継手 45°エルボ,50A	1.000	個	915	915	
	合計				915	算出数量 1.000 各単位
	単価				915	
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96860		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96860	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m	1.000	本	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°ベンド B形 径200	1.000	個	14,600	14,600	
	合計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,600	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 200 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96040				
P96040	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 200 (RR)	1.000	個	41,980	41,980	
	合計				41,980	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,980	
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 片落管 200× 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041				
P96041	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 片落管 200× 100	1.000	個	54,300	54,300	
	合計				54,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,300	
	*** S単 - 257号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 100 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96869				
P96869	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 100 (RR)	1.000	個	6,880	6,880	
	合計				6,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,880	
	*** S単 - 258号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 100 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96870				
P96870	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 100 (RR)	1.000	個	6,260	6,260	
	合計				6,260	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				6,260	
	*** S単 - 259号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 100 (RR),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96871				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96871	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5° 5/8曲管 100 (RR)	1.000	個	5,830	5,830	
	合 計				5,830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,830	
	*** S単 - 260号 ***					
S02116	M Fジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	M Fジョイント FCD製 200 0.74MPa 離脱防止金具付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96015	M Fジョイント FCD製 200 0.74MPa 離脱防止金具付	1.000	個	48,620	48,620	
	合 計				48,620	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,620	
	*** S単 - 261号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03539				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P03539	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	5,640	5,640	
	合 計				5,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,640	
	*** S単 - 262号 ***					
S02116	ボールバルブ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボールバルブ 鋳鉄製 10K 200A,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96042				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96042	ボールバルブ 鋳鉄製 10K 200A	1.000	個	239,000	239,000	
	合 計				239,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				239,000	
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	集水樹(グレーチング蓋含む)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25、グ レーチン グ 蓋(T-14)付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96727				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96727	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	249,000	249,000	
	合計				249,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				249,000	
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96720		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96720	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25	1.000	個	124,000	124,000	
	合計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				124,000	
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	ステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ W300 19、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	ステップ W300 19	1.000	個	2,470	2,470	
	合計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,470	
	*** S単 - 266号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 22°1/2曲管 75 離脱防止付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 22°1/2曲管 75 離脱防止付	1.000	個	14,400	14,400	
	合計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,400	
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 11°1/4曲管 75 離脱防止付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 11°1/4曲管 75 離脱防止付	1.000	個	13,600	13,600	
	合計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,600	
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 T字管 75×75 離脱防止付、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 T字管 75 x 75 離脱防止付	1.000	個	37,800	37,800	
	合計				37,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				37,800	
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 片落管 75 x 50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 片落管 75 x 50 離脱防止付	1.000	個	23,500	23,500	
	合計				23,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,500	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 片落管 50 x 25 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 刃型 片落管 50 x 25 離脱防止付	1.000	個	6,100	6,100	
	合計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,100	
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 IIL' 呼び径25A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 IIL' 呼び径25A	1.000	個	190	190	
	合計				190	算出数量 1.000 各単位
	単価				190	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ㄐ-ス' 呼び径25A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96033	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ㄐ-ス' 呼び径25A	1.000	個	276	276	
	合計				276	算出数量 1.000 各単位
	単価				276	
	*** S単 - 273号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ヱップ 呼び径25A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 ヱップ 呼び径25A	1.000	個	270	270	
	合計				270	算出数量 1.000 各単位
	単価				270	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96841		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96841	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,050	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96842		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96842	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm	1.000	個	5,770	5,770	
	合計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,770	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96857		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96857	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm	1.000	個	7,060	7,060	
	合計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,060	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96844		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96844	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,990	

事業名	駒館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm 32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96858		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96858	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm 32 SUS304製	1.000	本	63,840	63,840	
	合計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				63,840	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	ボールバルブ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボールバルブ 25 1.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96035	ボールバルブ 25 1.0MPa	1.000	基	4,340	4,340	
	合計				4,340	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,340	
	*** S単 - 280号 ***					
S02116	鋼製蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 400×60×3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96855		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96855	鋼製蓋 400×60×3.2	1.000	枚	23,300	23,300	
	合計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,300	
	*** S単 - 281号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 282号 ***					
S02116	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 283号 ***					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松杭丸太 長1.2m 末口9cm(皮付、先端加工含む),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96903	松杭丸太 長1.2m 末口9cm(皮付、先端加工含む)	1.000	本	520	520	
	合計				520	算出数量 1.000 各単位
	単価				520	
	*** S単 - 284号 ***					
S02116	合成樹脂網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	1.000	m ²	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単 - 285号 ***					
S02116	保守点検費【ICT】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費【ICT】 掘削【ICT】[バックホウ],, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96924	保守点検費【ICT】 掘削【ICT】[バックホウ]	1.000	式	70,600	70,600	
	合計				70,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,600	
	*** S単 - 286号 ***					
S02116	保守点検費【ICT】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ],, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96925	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(切土部)[バックホウ]	1.000	式	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,900	
	*** S単 - 287号 ***					
S02116	保守点検費【ICT】		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ],, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)					
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96926	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】(盛土部)[バックホウ]	1.000	式	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単 - 288号 ***					
S02116	保守点検費【ICT】 保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ],,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96927		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96927	保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】[ブルドーザ]	1.000	式	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	
	*** S単 - 289号 ***					
S02116	諸経費動向調査 諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	諸経費動向調査	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 290号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				175,095	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		175,095	
	*** S単 - 291号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用 9)法面小段面 10)法面縦排水	L=4000を使用しない L=5000を使用しない - -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,044	
	*** S単 - 292号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		785	
	*** S単 - 293号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				
	3)規格 4)規格	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,007	3,007	
	合計				3,007	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,007	
	*** S単 - 294号 ***					
S07001	バイブライン基礎(管底部) バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラードガイド式,区分あり,なし		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 クラッシュ C-40				
	3)バックの規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローラードガイド式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	27,090	6,231	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.950	人	18,795	17,855	
F04080	振動加-ラ[ハト'ガ'イ'式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,390	287	
P34029	軽油 ハ'ト'ル給油	0.330	L	148	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	22,155	1,772	
F08015	ハ'ック'杓[加-ラ型・~超低・排対型(~2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,200	1,376	
P34029	軽油 ハ'ト'ル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	25,410	1,271	
	合計				29,463	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,946	
	*** S単 - 295号 ***					
S07001	パイプライン基礎(管側部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コ ンパ'ク,区分 ,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	クラッシュ C-40				
	3)ハ'ック'杓規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コ'ンパ'ク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,090	7,856	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08015	ハ'ック'杓[加-ラ型・~超低・排対型(~2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,200	1,376	
P34029	軽油 ハ'ト'ル給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	25,410	1,271	
	合計				36,575	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,658	
	*** S単 - 296号 ***					
S07001	パイプライン基礎(管頂部)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,クラッシュ C-40,山積0.80m3(平積0.60m3),振動コ ンパ'ク,区分 ,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				
	2)材料区分	クラッシュ C-40				
	3)ハ'ック'杓規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コ'ンパ'ク				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	12.000	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,090	7,856	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08015	ハ'ック'杓[加-ラ型・~超低・排対型(~2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,200	1,376	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バト-給油	4.200	L	148	622	
R01021	運転手(特殊)					
		0.050	人	25,410	1,271	
	合計				36,575	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,658	
	*** S単 - 297号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管刈-付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-付一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,480	15,811	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		15,811	316	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合計				24,148	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,415	
	*** S単 - 298号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管刈-付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-付一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	19,500	47,580	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		47,580	952	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合計				58,921	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,892	
	*** S単 - 299号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管刈-付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管刈-付		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-付一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	19,500	47,580	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		47,580	952	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合計				58,921	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,892	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 300号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, あり, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	46,900円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	46,900	46,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		46,900	47	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
F08063	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ハック給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合計				59,467	算出数量 1,000本
	単価		本		59,467	
	*** S単 - 301号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 200×5, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, あり, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	200×5				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	26,500円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	26,500	26,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		26,500	27	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
F08063	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ハック給油	4.300	L	148	636	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合計				39,047	算出数量 1,000本
	単価		本		39,047	

事業名	館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理 (その2 - 1) 工事 (第4回変更)					
工事別工事名: 板場3工区区画整理 (その2 - 1) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 302号 ***						
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 50A(2B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 50A(2B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	2.500	本	7,535	18,838	
R01002	特殊作業員	0.270	人	22,155	5,982	
R01003	普通作業員	0.290	人	18,795	5,451	
Y00004	雑品 3%	0.030		11,433	343	
	合 計				30,614	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,061	
*** S単 - 303号 ***						
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 25A(1B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P02059	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	2.500	本	3,640	9,100	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
Y00004	雑品 3%	0.030		8,378	251	
	合 計				17,729	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,773	
*** S単 - 304号 ***						
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.9m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.9m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 バレル給油	34.000	L	148	5,032	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				41,992	算出数量 375.000 m
	単 価		m		112	
*** S単 - 305号 ***						
S11011	有機質資材機械散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 132.74m ² .98m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価	12,600.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	132				
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	74.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	98.000m				
P30006	有機質資材	134.600	ton	12,600	1,695,960	
M35392	マニュアルレック[けん引式] 積載質量 2t級	11.300	時間	1,930	21,809	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	11.300	時間	4,470	50,511	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	80.000	L	148	11,840	
R01021	運転手(特殊)					
		2.150	人	25,410	54,632	
M02032	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.000	時間	2,530	10,120	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	37.000	L	148	5,476	
R01021	運転手(特殊)					
		0.640	人	25,410	16,262	
R01001	土木一般世話役					
		2.900	人	27,090	78,561	
R01003	普通作業員					
		5.680	人	18,795	106,756	
	合計				2,051,927	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,051,927	
	*** S単 - 306号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・~超低・排対型(~3次)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	10,100	1,919	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	6.100	L	148	903	
R01021	運転手(特殊)					
		0.130	人	25,410	3,303	
R01003	普通作業員 (補助労務)					
		0.200	人	18,795	3,759	
	合計				9,884	算出数量 10.000 m
	単価		m		988	
	*** S単 - 307号 ***					
S16001	散水車[ﾄｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[ﾄｯｸ架装型] ﾀｯｸ容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	M17402 M17402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.5時間			週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M17402	散水車[ﾄｯｸ架装型] ﾀｯｸ容量3800L	1.000	日	12,200	12,200	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	24.000	L	148	3,552	
R01022	運転手(一般)					
		1.000	人	23,835	23,835	
	合計				39,587	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,587	
Y00001	単位					
	*** S単 - 308号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ﾌﾞｯｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	1,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3		1,497	
	*** S単 - 309号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		322.8	
	*** S単 - 310号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		2,458	
	*** S単 - 311号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3以上			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3以上				
	単 価		m3		154.2	
	*** S単 - 312号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		232.7	
	*** S単 - 313号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,023	
	*** S単 - 314号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破碎岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		288.6	
	*** S単 - 315号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,677	
	*** S単 - 316号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		284.8	
	*** S単 - 317号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		313.2	
	*** S単 - 318号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,957	
	*** S単 - 319号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		2,632	
	*** S単 - 320号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		382.2	
	*** S単 - 321号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ッカ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		928.5	
	*** S単 - 322号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10.000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		245.1	
	*** S単 - 323号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		375.9	
	*** S単 - 324号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		409.2	
	*** S単 - 325号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,軟岩I,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 軟岩I あり				
	単 価		m ²		1,040	
	*** S単 - 326号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		865.7	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 327号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²		445.9	
	*** S単 - 328号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		13,280	
	*** S単 - 329号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,451	
	*** S単 - 330号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,451	
	*** S単 - 331号 ***					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単 - 332号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単 価		m3		29,260	
	*** S単 - 333号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 334号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,110	
	*** S単 - 335号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	一般型枠 均しコンクリート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,119	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 336号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,110	
	*** S単 - 337号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単 価		基		12,040	
	*** S単 - 338号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		10,520	
	*** S単 - 339号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り なし				
	単 価		基		17,970	
	*** S単 - 340号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		11,900	
	*** S単 - 341号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 バ ック材,路床,1m以下,2.0ton,-,なし,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種	バ ック材				
	2)施工箇所	路床				
	3)混合深さ	1m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	2.0ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単 価		m ²		1,619	
	*** S単 - 342号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200~400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	要				
P96053	高密度ポリエチレン製波状管 300(ダブル),無孔管,5m/本		本			材変
	単 価		m		6,001	
	*** S単 - 343号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,50,000m ³ 以上,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)障害の有無	無し				
	4)施工数量	50,000m ³ 以上				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		283.7	
	*** S単 - 344号 ***					
SC0101	SP 掘削(ICT)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削(ICT) 土砂,オープンカット,無し,50,000m ³ 以上,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)障害の有無	無し				
	4)施工数量	50,000m ³ 以上				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ³		283.7	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 346号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分			はね付け+まき出し タンバ()		
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,095	8,532	
R01003	普通作業員	1.330	人	20,790	27,651	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,532	853	
	合計				37,036	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,704	
*** S単 - 347号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分			まき出し 締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.850	人	20,790	17,672	
	合計				17,672	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,767	
*** S単 - 348号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,090	4,450	
P34029	軽油 バド給油	5.700	L	141	804	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,095	25,095	
	合計				30,349	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		607	
*** S単 - 349号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	7,140	11,424	
P34029	軽油 バド給油	17.000	L	141	2,397	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				42,171	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		490	
*** S単 - 350号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 158kw級(215PS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96401		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	四輪駆動 158kw級(215PS)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	135,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96401	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 158kw級(215PS)	1.000	日	135,400	135,400	
	合計				135,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,400	
	*** S単 - 351号 ***					
S02111	ストーンリッシャー[ロータリ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ストーンリッシャー[ロータリ式] 作業幅 2.1m級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	作業幅 2.1m級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	256,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96402	ストーンリッシャー[ロータリ式] 作業幅 2.1m級	1.000	日	256,900	256,900	
	合計				256,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				256,900	
	*** S単 - 352号 ***					
S02111	農用トラクタ[乗用・ハーフクロー型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ハーフクロー型] 90~120PS レーザ-使用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	90~120PS レーザ-使用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	農用トラクタ[乗用・ハーフクロー型] 90~120PS レーザ-使用	1.000	時間	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単 - 353号 ***					
S02111	レーザーレベラー		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レーザーレベラー 直装14インチ4連			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	直装14インチ4連		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	レーザーレベラー 直装14インチ4連	1.000	時間	6,150	6,150	
	合計				6,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,150	
	*** S単 - 354号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08073	バックホウ[クロー型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 355号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				
		基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
	合計				30,975	算出数量 1.000 人
	単価				30,975	
	*** S単 - 356号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003				
		基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	20,790	20,790	
	合計				20,790	算出数量 1.000 人
	単価				20,790	
	*** S単 - 357号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021				
		基(B)				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				28,350	算出数量 1.000 人
	単価				28,350	
	*** S単 - 358号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				
		基(B)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	30,975	30,975	
	合計				30,975	算出数量 1.000 人
	単価				30,975	
	*** S単 - 359号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022				
		基(C)				
R01022	運転手(一般)	1.000	人	26,985	26,985	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,985	算出数量 1,000人
	単価				26,985	
	*** S単 - 360号 ***					
S02116	地盤改良材		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	地盤改良材 アースライムB-K フレコン					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96052	地盤改良材 アースライムB-K フレコン	1,000	ton	24,500	24,500	
	合計				24,500	算出数量 1,000各単位
	単価				24,500	
	*** S単 - 361号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 バト-給油	1,000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1,000各単位
	単価				141	
	*** S単 - 362号 ***					
S02116	軽油		L		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	軽油 バト-給油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P34029	軽油 バト-給油	1,000	L	141	141	
	合計				141	算出数量 1,000各単位
	単価				141	
	*** S単 - 363号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	快適トイレ					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96046	快適トイレ	1,000	月	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1,000各単位
	単価				51,000	
	*** S単 - 364号 ***					
S02116	3次元点群測量に係る費用		式		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	3次元点群測量に係る費用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96043				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:補正なし	
P96043	3次元点群測量に係る費用	1.000	式	1,780,000	1,780,000	
	合計				1,780,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,780,000	
	*** S単 - 365号 ***					
S02116	3次元出来高管理等の施工管理に係る費用 3次元出来高管理等の施工管理に係る費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96044			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	3次元出来高管理等の施工管理に係る費用	1.000	式	1,055,000	1,055,000	
	合計				1,055,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,055,000	
	*** S単 - 366号 ***					
S02116	3次元データの納品に係る費用 3次元データの納品に係る費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96045			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)				深夜時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	3次元データの納品に係る費用	1.000	式	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単 - 367号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				28,350	算出数量 1.000 人
	単価		人		28,350	
	*** S単 - 368号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	10,300	1,957	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	141	860	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	28,350	3,686	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,790	4,158	
	合計				10,661	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,066	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				

工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 369号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業 なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	10,300	1,957	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.100	L	141	860	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	28,350	3,686	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,790	4,158	
	合計				10,661	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,066	
	*** S単 - 370号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削 なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	17,600	24,464	
P34029	軽油 バックホウ給油	88.000	L	141	12,408	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				65,222	算出数量 887,000 m ²
	単価		m ²		74	
	*** S単 - 371号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻 なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
F08015	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	17,600	24,112	
P34029	軽油 バックホウ給油	78.000	L	141	10,998	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				63,460	算出数量 842,000 m ²
	単価		m ²		75	
	*** S単 - 372号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)石礫・雑物除去	有				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.070	人	20,790	1,455	
M35062	農用トラック[乗用・ハイタイプ] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 トラック給油	0.800	L	141	113	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01022	運転手(一般)	0.060	人	26,985	1,619	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,408	337	
	合計				4,200	算出数量 100,000 m ³
	単価		m ³		42	
	*** S単 - 373号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		328.9	
	*** S単 - 374号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		328.9	
	*** S単 - 375号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		239.5	
	*** S単 - 376号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土		m3	0		
J96001	砂		m3	5,300		
M96401	SG材相当 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 158kw級(215PS)		日	135,400		
M96402	ストンクッター[ローター式] 作業幅 2.1m級		日	256,900		
P02056	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m		本	41,100		
P02059	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)25A 長4.0m		本	3,640		
P02062	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)50A 長4.0m		本	7,535		
P19104	普通鉄線 2.0mm(#14)		kg	199		
P29003	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しがらネット 網目3mm		m ²	1,350		
P30006	有機質資材		ton	12,600		
P96001	長谷川式簡易現場透水試験 削孔含む		回	26,300		
P96002	現場密度試験 砂置換法		箇所	18,000		
P96003	土壌分析試験 一般成分分析		試料	5,000		
P96005	集水柵(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25、グレーチング蓋(T-14)付		個	91,300		
P96007	地盤改良材 生石灰 フレコン		ton	22,000		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手 45°エルボ		個	453		
P96009	90°エルボ SGP(白) 50A		個	1,830		
P96010	溜池栓 N-125型 ステンレスチェーン、アンカー付		個	50,900		
P96011	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径20		個	36		
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 75(TS)		個	1,720		
P96015	M F ジョイント FCD製 200 0.74MPa 離脱防止金具付		個	48,620		
P96017	ねじ込み式可鍛鉄製継手 エルボ,50A		個	555		
P96018	ねじ込み式可鍛鉄製継手 45°エルボ,50A		個	915		
P96023	高密度ポリエチレン製波状管 400(ダブル),無孔管,5m/本		本	8,690		
P96024	高密度ポリエチレン製波状管 500(ダブル),無孔管,5m/本		本	13,900		
P96025	OTU側溝(T-25対応) 型(車道用)300G L=1,000mm		本	63,200		
P96026	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 22°1/2曲管 75 離脱防止付		個	14,400		
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 11°1/4曲管 75 離脱防止付		個	13,600		
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 T字管 75×75 離脱防止付		個	37,800		
P96030	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 片落管 75×50 離脱防止付		個	23,500		
P96031	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 片落管 50×25 離脱防止付		個	6,100		
P96032	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 エルボ 呼び径25A		個	190		
P96033	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 テース 呼び径25A		個	276		
P96034	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 白 キャップ 呼び径25A		個	270		
P96035	ボールバルブ 25 1.0MPa		基	4,340		
P96036	ステップ W300 19		個	2,470		
P96037	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 200 5.0m		本	34,700		
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管 200×100 VP		個	48,990		
P96039	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 T字管 200×200 VP		個	68,850		
P96040	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 200(RR)		個	41,980		
P96041	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 刃型 片落管 200×100		個	54,300		
P96042	ボールバルブ 鑄鉄製 10K 200A		個	239,000		
P96051	諸経費動向調査		式	66,000		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96053	高密度ポリエチレン製波状管 300(ダブル),無孔管,5m/本		本	5,100		
P96055	高密度ポリエチレン管用継手材 45°エルブ(ダブル) 300		個	33,000		
P96056	集水樹 800mm×800mm×1200mm T-25		個	102,800		
P96057	集水樹 1000mm×1000mm×1200mm T-25		個	142,600		
P96058	板フランジ 200用		枚	2,470		
P96059	TSフランジ 200		個	53,400		
P96101	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m	715		
P96103	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m	1,540		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96402	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m	330		
P96403	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75×50		個	700		
P96404	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50		個	910		
P96405	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75		個	1,890		
P96406	木質チップ堆肥 50 pH7.0以下 バラ		m3	5,200		
P96407	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100×75		個	980		
P96408	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150×100		個	1,820		
P96409	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100		個	3,290		
P96410	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150		個	6,930		
P96701	ベンチフリューム 300 L=2,000mm		本	10,600		
P96703	ベンチフリューム 2種 400 L=1,000mm		本	8,400		
P96704	ベンチフリューム 2種 500 L=1,000mm		本	12,500		
P96708	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	3,500		
P96709	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25		本	27,700		
P96710	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25		本	40,300		
P96711	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25		本	75,500		
P96712	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm		枚	5,600		
P96713	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm		枚	8,200		
P96714	跳水防止板 GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm		枚	19,500		
P96715	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm		本	318		
P96716	集水樹 600mm×600mm×600mm T-25		個	40,600		
P96718	集水樹 800mm×800mm×800mm T-25		個	65,000		
P96720	集水樹 1000mm×1000mm×1000mm T-25		個	124,000		
P96722	集水樹用コンクリート蓋 600型 T-2		枚	23,300		
P96723	集水樹用コンクリート蓋 800型 T-2		枚	34,600		
P96725	集水樹用コンクリート蓋 1,000型 T-6		枚	92,600		
P96727	集水樹(グレーチング蓋含む) 1000mm×1000mm×1000mm T-25,グレーチング蓋(T-14)付		個	249,000		
P96800	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 50 5.0m		本	3,660		
P96801	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 75 5.0m		本	7,240		
P96802	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 75(RR)		個	4,250		
P96803	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 75(RR)		個	3,800		
P96804	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 75(RR)		個	3,450		
P96805	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 75(RR)		個	3,260		

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96807	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 125(RR)		個	11,300		
P96808	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 125(RR)		個	9,250		
P96809	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 125(RR)		個	8,670		
P96810	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 125(RR)		個	7,970		
P96821	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 75		個	10,500		
P96822	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 75(RR)		個	4,780		
P96823	M Fジョイント FCD製 75 0.74MPa 離脱防止金具付 合成樹脂塗装		個	14,780		
P96825	M Fジョイント FCD製 75 0.74MPa 合成樹脂塗装		個	12,190		
P96829	浅埋設水道用急速空気弁 25 0.74MPa フラジ一体型 ヌック無 FCD製 粉体塗装		基	78,870		
P96830	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製		組	3,960		
P96831	ボール式補修弁(レバー式) FCD製 7.5K 75×100 内外面粉体舗装		個	49,400		
P96836	水道用仕切弁(内ネジ) ソフトシール弁・FCD製 7.5K 径75 内外面粉体塗装		基	37,300		
P96837	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型農水マーク入		組	24,360		
P96838	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,090		
P96839	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	15,710		
P96840	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm		個	13,130		
P96841	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	10,050		
P96842	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm		個	5,770		
P96844	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	10,990		
P96845	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 簡易防水型農水マーク入		組	65,410		
P96846	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット		組	1,700		
P96847	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm		個	28,420		
P96848	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm		個	14,790		
P96849	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm		個	16,170		
P96850	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm		個	4,580		
P96851	給水栓 自由形アングルバルブ 80 1.00MPa		個	63,000		
P96852	配管用炭素鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m		本	12,900		
P96853	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 75 離脱防止付 合成樹脂塗装		個	16,800		
P96854	鋼製蓋 560×60×3.2		枚	29,800		
P96855	鋼製蓋 400×60×3.2		枚	23,300		
P96856	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm		個	17,940		
P96857	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm		個	7,060		
P96858	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm 32 SUS304製		本	63,840		
P96860	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m		本	11,000		
P96861	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 125 5.0m		本	14,200		
P96862	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 150 5.0m		本	21,100		
P96864	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 90°曲管 150(RR)		個	24,700		
P96865	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 45°曲管 150(RR)		個	19,400		
P96866	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 150(RR)		個	15,400		
P96867	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 150(RR)		個	14,400		
P96868	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 5°5/8曲管 150(RR)		個	13,700		
P96869	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 22°1/2曲管 100(RR)		個	6,880		
P96870	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 11°1/4曲管 100(RR)		個	6,260		

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00002	地盤改良工		m ³		90,000	歩A 当たり算出
	泥土改良					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	S単 11号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	S単 12号
S02116	地盤改良材 生石灰 フレコン,,	1.400	ton	22,000	30,800	S単 20号
S02112	バックホ[加-ラ型・クレン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	S単 10号
S02116	軽油	83.000	L	148	12,284	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 13号
	合計				116,215	算出数量 90.000 m ³
	単価		m ³		1,291	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00003	畑面整地工(ブルドーザ)(3工区)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1100m ² ,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級	10.600	時間	14,798	156,859	S単 161号
S02115	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	S単 15号
	合計				297,822	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		297,822	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00004	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 50mm RR管 5.0m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 50 5.0m,,	1.950	本	3,660	7,137	S単 80号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,137	143	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	S単 18号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	S単 15号
	合計				14,432	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,443	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00201	既設管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 50以下					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	27,090	948	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.055	人	22,155	1,219	S単 14号
S02115	普通作業員	0.075	人	18,795	1,410	S単 12号
	合計				3,577	算出数量 10.000 m
	単価		m		358	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00401	混層耕・混合		m ³		465,000	歩A 当たり算出
	H=50cm					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事(第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	ハックル[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	73,270	73,270	S単 160号 算出数量
	合計				73,270	465.000 m3
	単価		m3		158	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00402	畑面整地工(ブルドーザ)(2工区) 5200㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級	6.000	時間	14,798	88,788	S単 161号
S02115	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	S単 15号 算出数量
	合計				229,751	1.000 ha
	単価		ha		229,751	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00405	石礫破碎工 ストーンクラッシャー		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	S単 11号
C00401	石礫破碎機運転	2.000	日	447,310	894,620	C単 1号 算出数量
	合計				897,329	1.000 ha
	単価		ha		897,329	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00701	雑石積(練積) 300mm内外		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,090	10,836	S単 11号
S02115	石工	1.100	人	27,510	30,261	S単 19号
S02115	普通作業員	2.800	人	18,795	52,626	S単 12号 算出数量
	合計				93,723	10.000 ㎡
	単価		㎡		9,372	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00801	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75mm RR管 5.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 75 5.0m,,	1.950	本	7,240	14,118	S単 58号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,118	282	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	S単 18号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 15号 算出数量
	合計				22,421	10.000 m
	単価		m		2,242	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00802	鉄蓋設置 円形鉄蓋 1号 250 H=0.15m		組		1.000 組	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 簡易防水型農水マク入,,	1.000	組	24,360	24,360	S単 91号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 92号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 12号
	合計				26,578	算出数量 1.000 組
	単価		組		26,578	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00803	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.45m		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	15,710	15,710	S単 100号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 101号
S02116	ベンチフレューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 93号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	785	785	S単 128号
	合計				33,501	算出数量 1.000 組
	単価		組		33,501	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00805	鉄蓋設置 円形鉄蓋3号 500 H=0.10m		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 簡易防水型農水マク入,,	1.000	組	65,410	65,410	S単 94号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 95号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 12号
	合計				68,990	算出数量 1.000 組
	単価		組		68,990	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00806	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 500 空気弁室H=0.60m		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単 96号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単 99号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単 98号
S02116	ベンチフレューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 93号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	785	785	S単 128号
	合計				68,131	算出数量 1.000 組
	単価		組		68,131	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00807	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.70m		組		1,000	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96841	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
P96850	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm	1.000	個	4,580	4,580	
P96844	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
P96840	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 93号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	785	785	S単 128号
	合計				44,163	算出数量 1.000 組
	単価		組		44,163	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00810	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 100mm RR管 5.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m,,	1.950	本	11,000	21,450	S単 59号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		21,450	429	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	S単 18号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 15号
	合計				29,900	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,990	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00811	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 125mm RR管 5.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 125 5.0m,,	1.950	本	14,200	27,690	S単 60号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		27,690	554	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	S単 18号
S02115	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	S単 15号
	合計				37,133	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,713	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00812	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 150mm RR管 5.0m管		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 150 5.0m,,	1.950	本	21,100	41,145	S単 61号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		41,145	823	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	S単 18号
S02115	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	S単 15号
	合計				50,857	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,086	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)					
工事別工事名	板場3工区区画整理(その2-1)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00814	レジンコンクリート製ボックス設置		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形 500 空気弁室H=0.50m 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1,000	個	28,420	28,420	S単 96号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,	1,000	個	14,790	14,790	S単 97号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1,000	個	16,170	16,170	S単 98号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1,000	枚	3,500	3,500	S単 93号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	785	785	S単 128号
	合計				64,981	算出数量 1,000 組
	単価		組		64,981	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00007	柵工		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ネット柵,0.5,BS 土木一般世話役	1,200	人	27,090	32,508	S単 228号
S02115	普通作業員	8,100	人	18,795	152,240	S単 230号
S02115	軽作業員	1,600	人	15,225	24,360	S単 231号
Y00004	諸雑費	0.140		209,108	29,275	
S02116	松杭丸太 長1.2m 未口9cm(皮付,先端加工含む),,	111,000	本	520	57,720	S単 283号
S02116	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm,,	62,000	m ²	1,350	83,700	S単 284号
	合計				379,803	算出数量 100,000 m
	単価		m		3,798	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00008	柵工撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	ネット柵,0.5,BS 土木一般世話役	0,600	人	27,090	16,254	S単 228号
S02115	普通作業員	4,050	人	18,795	76,120	S単 230号
S02115	軽作業員	0,800	人	15,225	12,180	S単 231号
	合計				104,554	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,046	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00012	高密度ポリエチレン製波状管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	400(ダブル),L=5m/本 普通作業員	0,190	人	18,795	3,571	S単 15号
	合計				3,571	算出数量 10,000 m
	単価		m		357	
	*** 丁単 - 22号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00013	高密度ポリエチレン製波状管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	500(ダブル),L=5m/本					
S02115	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	S単 15号 算出数量 10.000 m
	合計				3,947	
	単価		m		395	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00014	混層耕・混合		m ³		465.000 m ³	歩A 当たり算出
	H=60cm					
S16001	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.000	日	73,270	73,270	S単 160号 算出数量 465.000 m ³
	合計				73,270	
	単価		m ³		158	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00019	地盤改良工		m ³		90.000 m ³	歩A 当たり算出
	現場発生土改良,配合量44.5kg/m ³					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	S単 11号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	S単 12号
S02116	地盤改良材 生石灰 フレコン,,	2.000	ton	22,000	44,000	S単 20号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	S単 10号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	83.000	L	148	12,284	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 13号 算出数量 90.000 m ³
	合計				129,415	
	単価		m ³		1,438	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00020	地盤改良工		m ³		90.000 m ³	歩A 当たり算出
	現場発生土改良,配合量51.5kg/m ³					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	S単 11号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	S単 12号
S02116	地盤改良材 生石灰 フレコン,,	2.300	ton	22,000	50,600	S単 20号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	S単 10号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	83.000	L	148	12,284	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 13号 算出数量 90.000 m ³
	合計				136,015	
	単価		m ³		1,511	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00021	地盤改良工		m ³		90.000 m ³	歩A 当たり算出
	現場発生土改良,配合量43.5kg/m ³					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	S単 11号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	S単 12号
S02116	地盤改良材 生石灰 フレコン,,	2.000	ton	22,000	44,000	S単 20号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)						
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	S単 10号
S02116	軽油	83.000	L	148	12,284	S単 21号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 13号
	合計				129,415	算出数量 90.000 m ³
	単価		m ²		1,438	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00406	混層耕・混合 H=60cm		m ³		465.000	歩A 当たり算出
S16001	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.000	日	73,270	73,270	S単 160号
	合計				73,270	算出数量 465.000 m ³
	単価		m ³		158	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00808	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 250 制水・仕切・排泥弁室H=0.99m		組		1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 274号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm,,	1.000	個	5,770	5,770	S単 275号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm,,	1.000	個	7,060	7,060	S単 276号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 277号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 101号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 93号
S02115	普通作業員	0.050	人	18,795	940	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	785	785	S単 128号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm 32 SUS304製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 278号
	合計				116,065	算出数量 1.000 組
	単価		組		116,065	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00810	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 100mm RR管 5.0m管		m		10.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 片受直管 100 5.0m,,	1.950	本	11,000	21,450	S単 253号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		21,450	429	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	S単 228号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	S単 229号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 230号
	合計				29,900	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,990	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00813	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 200mm RR管 5.0m管		m		10.000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		板場3工区区画整理(その2-1)工事 (第4回変更)				
工事別工事名:板場3工区区画整理(その2-1)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 31号 ***						
T00009	地盤改良工		m ²		90,000	歩A 当たり算出
S02115	現場養生土改良 土木一般世話役	0.360	人	30,975	11,151	S単 355号
S02115	普通作業員	0.630	人	20,790	13,098	S単 356号
S02116	地盤改良材 アースライムB-K フレコン,,	1.400	ton	24,500	34,300	S単 360号
S02112	バックホウ[加圧型・クレン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	S単 354号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	83.000	L	141	11,703	S単 361号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	28,350	28,350	S単 357号
	合計				124,730	算出数量 90.000 m ²
	単価		m ²		1,386	
*** 単 - 32号 ***						
T00010	仮設畦畔築立		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0102	B=300型 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	2.000	m ³	239.5	479	S単 375号
S01041	人方土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.800	m ³	1,767	3,181	S単 347号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	11.000	m ²	771.3	8,484	S単 378号
	合計				12,144	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,214	
*** 単 - 33号 ***						
T00011	仮設畦畔撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	B=300型 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.800	m ³	328.9	592	S単 373号
	合計				592	算出数量 10.000 m
	単価		m		59	
*** 単 - 34号 ***						
T00015	表土整地(レーザーレベラー)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02115	農用トラクタ90~120PS,直装14インチ4連 運転手(一般)	1.500	人	26,985	40,478	S単 359号
S02111	農用トラクタ[乗用・ハーブロー型] 90~120PS レーザ-使用	10.500	時間	10,500	110,250	S単 352号
S02111	レーザーレベラー 直装14インチ4連	10.500	時間	6,150	64,575	S単 353号
S02116	軽油 バトロ-給油,,	89.000	L	141	12,549	S単 362号
	合計				227,852	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		227,852	
*** 単 - 35号 ***						
T00022	畦畔撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0101	B=300型 SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.800	m ³	328.9	592	S単 374号
	合計				592	算出数量 10.000 m

