

駅館川農地整備事業  
板場幹線水路工事



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

# 積 算 書

( 第 1 回変更 )

九州農政局  
駅館川農地整備事業所



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 番号 | 項目名               | 規格                                      | 数量                 | 単位          | 金額                         | 備考 |
|----|-------------------|---|--------------------|-------------|----------------------------|----|
|    | 請負工事費             |   |                    |             | (89,298,000)<br>95,491,000 |    |
|    | ・総合工事価格(一括積算)     |   |                    |             | (81,180,000)<br>86,810,000 |    |
|    | ・消費税相当額(1.0%)     |   |                    |             | (8,118,000)<br>8,681,000   |    |
|    | 総合工事価格内訳          |   |                    |             | (81,180,000)<br>85,270,000 |    |
|    | 測量作業              |   |                    |             | (0)<br>1,540,000           |    |
|    | 工事内容              |   |                    |             |                            |    |
| 1  | ( " )<br>板場幹線水路工事 | ( " )                                   | ( " )<br>0.000     | ( " )       |                            |    |
| 2  | ( " )<br>施工延長     | ( " )                                   | (181.696)<br>0.000 | ( " )<br>m  |                            |    |
| 3  | ( " )<br>内訳       | ( " )<br>DC1P ALW2種 呼び径400mm            | (182.294)<br>0.000 | ( " )<br>m  |                            |    |
| 4  | ( " )<br>分水施設工    | ( " )                                   | ( " )<br>1.000     | ( " )<br>箇所 |                            |    |
| 5  | ( " )<br>制水弁工     | ( " )                                   | (1.000)<br>0.000   | ( " )<br>箇所 |                            |    |
| 6  | ( " )<br>排泥工      | ( " )                                   | (1.000)<br>0.000   | ( " )<br>箇所 |                            |    |
| 7  | ( " )<br>通気工      | ( " )                                   | (3.000)<br>0.000   | ( " )<br>箇所 |                            |    |
| 8  | ( " )<br>仮設工      | ( " )                                   | ( " )<br>1.000     | ( " )<br>式  |                            |    |
| 9  | (-)<br>仮設延長       | (-)<br>(仮廻し管)                           | (-)<br>625.970     | (-)<br>m    |                            |    |
| 10 | (-)<br>仮設工 内訳     | (-)<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径400mm           | (-)<br>626.400     | (-)<br>m    |                            |    |
| 11 | (-)<br>空気弁工       | (-)                                     | (-)<br>7.000       | (-)<br>箇所   |                            |    |
| 12 | (-)<br>通気工        | (-)                                     | (-)<br>1.000       | (-)<br>箇所   |                            |    |
| 13 | (-)<br>制水弁工       | (-)                                     | (-)<br>1.000       | (-)<br>箇所   |                            |    |
|    | 測量作業              |   |                    |             |                            |    |
| 1  | (-)<br>現地測量( )    | (-)<br>1/500,平地,耕地,0.005km2             | (-)<br>1.000       | (-)<br>式    |                            |    |
| 2  | (-)<br>現地測量( )    | (-)<br>1/500,平地,耕地                      | (-)<br>1.000       | (-)<br>式    |                            |    |
| 3  | (-)<br>路線測量 縦断測量  | (-)<br>平地,耕地,1,000台未満/12時間              | (-)<br>0.120       | (-)<br>km   |                            |    |
| 4  | (-)<br>路線測量 横断測量  | (-)<br>平地,耕地,幅45m未満,間隔20m,1,000台未満/12時間 | (-)<br>0.040       | (-)<br>km   |                            |    |
| 5  | (-)<br>路線測量 伐採    | (-)<br>平地,耕地,1,000台未満/12時間              | (-)<br>0.320       | (-)<br>km   |                            |    |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 項目名                 | 数量    | 単位 | 金額           | 備考 |
|---------------------|-------|----|--------------|----|
| 工事価格                |       |    | (81,180,000) |    |
|                     |       |    | 85,270,000   |    |
| ・工事原価               |       |    | (69,036,000) |    |
|                     |       |    | 55,722,000   |    |
| 純工事費                |       |    | (54,273,000) |    |
|                     |       |    | 43,303,000   |    |
| ・直接工事費              |       |    | (48,589,000) |    |
|                     |       |    | 36,249,000   |    |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)    | ( " ) | 式  | (20,978,000) |    |
|                     | 1.000 |    | 2,574,000    |    |
| ・・・直接工事費(仮設工)       | ( " ) | 式  | (27,611,000) |    |
|                     | 1.000 |    | 33,675,000   |    |
| ・間接工事費              |       |    | (20,447,000) |    |
|                     |       |    | 19,473,000   |    |
| ・・・共通仮設費            |       |    | (5,684,000)  |    |
|                     |       |    | 7,054,000    |    |
| ・・・事業損失防止施設費        | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・運搬費~営繕費等         |       |    | (5,099,000)  |    |
|                     |       |    | 4,098,000    |    |
| ・・・運搬費              | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・準備費              | ( " ) | 式  | (34,000)     |    |
|                     | 1.000 |    | 2,303,000    |    |
| ・・・安全費              | ( " ) | 式  | (144,000)    |    |
|                     | 1.000 |    | 19,000       |    |
| ・・・役務費              | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・技術管理費            | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・営繕費等             | ( " ) | 式  | (0)          |    |
|                     | 1.000 |    | 290,000      |    |
| ・・・現場環境改善費          |       |    | (407,000)    |    |
|                     |       |    | 344,000      |    |
| ・・・現場環境改善費(率計上)     |       |    | (407,000)    |    |
|                     |       |    | 344,000      |    |
| ・・・現場環境改善費(積上)      | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・現場管理費            |       |    | (14,763,000) |    |
|                     |       |    | 12,419,000   |    |
| ・・・現場管理費(率計上)       |       |    | (14,763,000) |    |
|                     |       |    | 12,419,000   |    |
| ・・・現場管理費(積上)        | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・現場管理費(一般管理费率対象外) | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・官貸額(直工)            | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・官貸額(事業損失防止)        | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)   | ( " ) | 式  | ( " )        |    |
|                     | 1.000 |    | 0            |    |
| ・一般管理費等             |       |    | (12,144,000) |    |
|                     |       |    | 10,215,000   |    |
| ・一括計上価格             | ( " ) | 式  | (0)          |    |
|                     | 1.000 |    | 19,336,000   |    |
| 支給品費                |       |    | ( " )        |    |
|                     |       |    | 0            |    |
| 支給品費(直工・事業損失防止)     |       |    | ( " )        |    |
|                     |       |    | 0            |    |
| 支給品費(直工)            |       |    | ( " )        |    |
|                     |       |    | 0            |    |
| 処分費等(直接工事費の内数)      |       |    | (2,703,000)  |    |
|                     |       |    | 258,000      |    |
| 処分費(準備費の内数)         |       |    | (0)          |    |
|                     |       |    | 215,000      |    |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)    |       |    | ( " )        |    |
|                     |       |    | 0            |    |
| 処分費等(率対象外)          |       |    | (1,246,000)  |    |
|                     |       |    | 0            |    |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>運搬費 - 営繕費等</b>         |            |
| B x C x D                 | 4,098,000  |
| B = 今回対象金額                | 36,464,000 |
| C = C 1 / C 2             |            |
| C 1 = 変更前の合意金額            | 5,099,000  |
| C 2 = 変更前の対象金額            | 47,343,000 |
| D = D 1 / D 2             |            |
| D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値    | 11.29%     |
| D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値  | 10.82%     |
| <b>現場環境改善費 (率計上)</b>      |            |
| B x C x D                 | 344,000    |
| B = 今回対象金額                | 35,991,000 |
| C = C 1 / C 2             |            |
| C 1 = 変更前の合意金額            | 407,000    |
| C 2 = 変更前の対象金額            | 45,886,000 |
| D = D 1 / D 2             |            |
| D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値    | 0.96%      |
| D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値  | 0.89%      |
| <b>現場管理費 (率計上)</b>        |            |
| B' x C x D                | 12,419,000 |
| B' = 今回対象金額               | 43,303,000 |
| B = 率算定対象金額               | 43,322,000 |
| C = C 1 / C 2             |            |
| C 1 = 変更前の合意金額            | 14,763,000 |
| C 2 = 変更前の対象金額            | 53,027,000 |
| D = D 1 / D 2             |            |
| D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値    | 28.72%     |
| D 2 = C 2'を積算基準書の率式に代入した値 | 27.88%     |
| C 2' = 変更前の率算定対象金額        | 53,051,000 |
| <b>一般管理費等</b>             |            |
| B x C x D                 | 10,215,000 |
| B = 今回対象金額                | 55,722,000 |
| C = C 1 / C 2             |            |
| C 1 = 変更前の合意金額            | 12,144,000 |
| C 2 = 変更前の対象金額            | 67,790,000 |
| D = D 1 / D 2             |            |
| D 1 = Bを積算基準書の率式に代入した値    | 18.36%     |
| D 2 = C 2を積算基準書の率式に代入した値  | 17.94%     |

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 板場幹線水路工事（第1回変更）

| 工種名称                                    | 数量    | 単位 | 金額                        | 備考 |
|---|-------|----|---------------------------|----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳                         |       |    | (20,978,000)<br>2,574,000 |    |
| 直接工事費（仮設工を除く）                           | 1.000 | 式  | (20,978,000)<br>2,574,000 |    |
| ・土工                                     | 1.000 | 式  | (3,779,000)<br>353,000    |    |
| ・ ・ 作業土工                                | 1.000 | 式  | (3,779,000)<br>353,000    |    |
| ・ 構造物撤去工                                | 1.000 | 式  | (2,526,000)<br>210,000    |    |
| ・ ・ 構造物取壊し工<br>Co構造物                    | 1.000 | 式  | (635,000)<br>23,000       |    |
| ・ ・ 石綿管撤去工                              | 1.000 | 式  | (1,890,000)<br>169,000    |    |
| ・ ・ 既設構造物撤去                             | 1.000 | 式  | (1,000)<br>18,000         |    |
| ・ 管体基礎工                                 | 1.000 | 式  | (875,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 砕石基礎工                               | 1.000 | 式  | (875,000)<br>0            |    |
| ・ 管体工                                   | 1.000 | 式  | (7,402,000)<br>812,000    |    |
| ・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工                         | 1.000 | 式  | (6,831,000)<br>0          |    |
| ・ ・ 既設管取付工                              | 1.000 | 式  | (571,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 現場発生材運搬工<br>矢崎資材置場～津房資材置場（管材類等）     | 1.000 | 式  | (0)<br>812,000            |    |
| ・ 分水施設工                                 | 1.000 | 式  | (5,288,000)<br>1,199,000  |    |
| ・ ・ 分水工                                 | 1.000 | 式  | (1,922,000)<br>0          |    |
| ・ ・ 1号制水弁工                              | 1.000 | 式  | (761,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 1号通気施設工                             | 1.000 | 式  | (105,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 1号排泥工                               | 1.000 | 式  | (1,107,000)<br>0          |    |
| ・ ・ ブロック擁壁工                             | 1.000 | 式  | (1,393,000)<br>823,000    |    |
| ・ ・ 現場発生材運搬工<br>現場仮置場～津房資材置場（大型ブロック擁壁等） | 1.000 | 式  | (0)<br>376,000            |    |
| ・ 通気施設工                                 | 1.000 | 式  | (233,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 2号通気施設工                             | 1.000 | 式  | (114,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 3号通気施設工                             | 1.000 | 式  | (119,000)<br>0            |    |
| ・ 排泥工                                   | 1.000 | 式  | (445,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 2号排泥工                               | 1.000 | 式  | (445,000)<br>0            |    |
| ・ 付帯工                                   | 1.000 | 式  | (254,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 付帯工                                 | 1.000 | 式  | (254,000)<br>0            |    |
| ・ 復旧工                                   | 1.000 | 式  | (176,000)<br>0            |    |
| ・ ・ 復旧工                                 | 1.000 | 式  | (176,000)<br>0            |    |











|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                    | 数量             | 単位             | 単価              | 金額                  | 備考                     |
|---|----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)                             |                |                |                 | (20,978,000)        |                        |
|   |                |                |                 | 2,574,000           |                        |
| ・土工                                       |                |                |                 | (3,779,000)         |                        |
|   | 1.000          | 式              |                 | 353,000             |                        |
| ・・作業土工                                    |                |                |                 | (3,779,000)         |                        |
|   | 1.000          | 式              |                 | 353,000             |                        |
| 000001 床掘<br>砂質土                          | (187)<br>0     | m3             | ( " )<br>320    | (59,840)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 1号   |
| 000002 床掘<br>礫質土                          | (545)<br>0     | m3             | ( " )<br>320    | (174,400)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 2号   |
| 000154 床掘<br>礫質土                          | (0.000)<br>39  | m3             | (0)<br>2,018    | (0)<br>78,702       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 154号 |
| 000003 掘削<br>軟岩                           | (11)<br>0      | m3             | ( " )<br>1,800  | (19,800)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 3号   |
| 000004 仮置土運搬<br>土砂                        | (732)<br>0     | m3             | ( " )<br>667    | (488,244)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 4号   |
| 000155 仮置土運搬<br>土砂                        | (0.000)<br>39  | m3             | (0)<br>1,767    | (0)<br>68,913       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 155号 |
| 000005 埋戻土運搬<br>発生土                       | (676)<br>0     | m3             | ( " )<br>958    | (647,608)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 5号   |
| 000156 埋戻土運搬<br>発生土                       | (0.000)<br>24  | m3             | (0)<br>2,816    | (0)<br>67,584       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 156号 |
| 000006 埋戻土運搬<br>購入土(山土砂)                  | (96)<br>0      | m3             | ( " )<br>958    | (91,968)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 6号   |
| 000007 埋戻<br>購入土(山土砂),管頂30cmまで,振動コバク      | (87)<br>0      | m3             | ( " )<br>2,883  | (250,821)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 7号   |
| 000008 埋戻<br>発生土,管頂30cmまで,振動コバク           | (4)<br>0       | m3             | ( " )<br>2,883  | (11,532)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 8号   |
| 000157 埋戻<br>発生土,管頂30cmまで,振動コバク           | (0.000)<br>9   | m3             | (0)<br>3,726    | (0)<br>33,534       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 157号 |
| 000009 埋戻<br>流用土,振動コバク(HG)                | (113)<br>0     | m3             | ( " )<br>2,571  | (290,523)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 9号   |
| 000010 埋戻<br>流用土,振動コバク(3t~4t),1.0m B<2.5m | (449)<br>0     | m3             | ( " )<br>2,462  | (1,105,438)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 10号  |
| 000158 埋戻<br>流用土,振動コバク(3t~4t),1.0m B<2.5m | (0.000)<br>6   | m3             | (0)<br>3,305    | (0)<br>19,830       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 158号 |
| 000011 埋戻<br>構造物周り,振動コバク                  | (43)<br>0      | m3             | ( " )<br>2,883  | (123,969)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 11号  |
| 000012 購入土<br>山土砂                         | (115)<br>0     | m3             | ( " )<br>3,406  | (391,690)<br>0      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 12号  |
| 000013 残土処理<br>土砂                         | (42)<br>0      | m3             | ( " )<br>1,929  | (81,018)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 13号  |
| 000159 残土処理<br>現場~仮置き場 土砂                 | (0.000)<br>15  | m3             | (0)<br>3,170    | (0)<br>47,550       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 159号 |
| 000160 残土処理<br>仮置き場~土捨場 土砂                | (0.000)<br>15  | m3             | (0)<br>1,929    | (0)<br>28,935       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 160号 |
| 000014 残土処理<br>軟岩                         | (11)<br>0      | m3             | ( " )<br>2,289  | (25,179)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 14号  |
| 000015 整形仕上げ工(構造物)<br>基面整正                | (6)<br>0       | m <sup>2</sup> | ( " )<br>393    | (2,358)<br>0        | 歩A・単A [単価B]<br>B単 15号  |
| 000016 整形仕上げ工(構造物)<br>法面荒仕上               | (36)<br>35     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>235    | (8,460)<br>8,225    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 16号  |
| 000017 整形仕上げ工(構造物)<br>岩盤整形                | (27)<br>0      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>235    | (6,345)<br>0        | 歩A・単A [単価B]<br>B単 17号  |
| 合 計                                       |                |                |                 | (3,779,193)         |                        |
|   |                |                |                 | 353,273             |                        |
| ・構造物撤去工                                   |                |                |                 | (2,526,000)         |                        |
|   | 1.000          | 式              |                 | 210,000             |                        |
| ・・構造物取壊し工<br>Co構造物                        |                |                |                 | (635,000)           |                        |
|   | 1.000          | 式              |                 | 23,000              |                        |
| 000018 Co構造物破砕工<br>有筋                     | (26)<br>1.0    | m3             | ( " )<br>15,491 | (402,766)<br>15,491 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 18号  |
| 000019 Co構造物破砕工<br>無筋                     | (1.9)<br>0.0   | m3             | ( " )<br>7,801  | (14,822)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 19号  |
| 000020 殻運搬処理<br>有筋Co殻                     | (26)<br>1.0    | m3             | ( " )<br>7,383  | (191,958)<br>7,383  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 20号  |
| 000021 殻運搬処理<br>無筋Co殻                     | (1.9)<br>0.0   | m3             | ( " )<br>6,450  | (12,255)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 21号  |
| 000022 産業廃棄物運搬<br>金属くず                    | (1)<br>0       | 台              | ( " )<br>11,676 | (11,676)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 22号  |
| 000023 産業廃棄物処理<br>金属くず                    | (0.14)<br>0.00 | ton            | ( " )<br>9,730  | (1,362)<br>0        | 歩A・単A [単価B]<br>B単 23号  |
| 合 計                                       |                |                |                 | (634,839)           |                        |
|   |                |                |                 | 22,874              |                        |
| ・・石綿管撤去工                                  |                |                |                 | (1,890,000)         |                        |
|   | 1.000          | 式              |                 | 169,000             |                        |
| 000024 石綿管継手取外し<br>300                    | (2)<br>5       | 口              | ( " )<br>2,193  | (4,386)<br>10,965   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 24号  |
| 000025 石綿管継手取外し<br>500                    | (37)<br>4      | 口              | ( " )<br>3,510  | (129,870)<br>14,040 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 25号  |
| 000026 飛散防止工<br>300                       | (5.0)<br>16.6  | m              | ( " )<br>1,290  | (6,450)<br>21,414   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 26号  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)   | 数量              | 単位             | 単価               | 金額                     | 備考                     |
|--|-----------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 000027 飛散防止工<br>500                                      | (176.7)<br>8.0  | m              | ( " )<br>1,430   | (252,681)<br>11,440    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 27号  |
| 000028 石綿管吊上げ積込み(機械)<br>300                              | (5.0)<br>16.6   | m              | ( " )<br>519     | (2,595)<br>8,615       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 28号  |
| 000029 石綿管吊上げ積込み(機械)<br>500                              | (176.7)<br>8.0  | m              | ( " )<br>732     | (129,344)<br>5,856     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 29号  |
| 000030 産業廃棄物運搬費<br>石綿管                                   | (16)<br>1       | 台              | ( " )<br>48,652  | (778,432)<br>48,652    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 30号  |
| 000031 産業廃棄物処理費<br>石綿管                                   | (13.39)<br>1.10 | ton            | ( " )<br>43,786  | (586,295)<br>48,165    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 31号  |
| 合 計  |                 |                |                  | (1,890,053)<br>169,147 |                        |
| ・既設構造物撤去   |                 |                |                  | (1,000)<br>18,000      |                        |
| 000032 ヒューム管撤去<br>200, L=4.0m, 103kg/2m                  | ( " )<br>0.21   | ton            | ( " )<br>2,557   | ( " )<br>537           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 32号  |
| 000161 U型側溝撤去<br>U-450                                   | (0.000)<br>5.0  | m              | (0)<br>2,808     | (0)<br>14,040          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 161号 |
| 000162 ベンチ撤去<br>コンクリート製                                  | (0.000)<br>2    | 基              | (0)<br>1,638     | (0)<br>3,276           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 162号 |
| 合 計  |                 |                |                  | (537)<br>17,853        |                        |
| ・管体基礎工   |                 |                |                  | (875,000)<br>0         |                        |
| ・・砕石基礎工  |                 |                |                  | (875,000)<br>0         |                        |
| 000033 基礎<br>基床部, RC-40, 振動ローラ, B>1.0m                   | (26)<br>0       | m3             | ( " )<br>6,860   | (178,360)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 33号  |
| 000034 基礎<br>管側部, RC-40, 振動コバ <sup>®</sup> ク, B<1.0m     | (68)<br>0       | m3             | ( " )<br>8,185   | (556,580)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 34号  |
| 000035 基礎<br>基床部, 購入土(山土砂), 振動コバ <sup>®</sup> ク, B 1.0m  | (0.2)<br>0.0    | m3             | ( " )<br>9,158   | (1,832)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 35号  |
| 000036 基礎<br>管側部, 購入土(山土砂), タバ <sup>®</sup>              | (0.4)<br>0.0    | m3             | ( " )<br>10,575  | (4,230)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 36号  |
| 000037 基礎<br>基床部, 購入土(SG相当), 振動コバ <sup>®</sup> ク, B 1.0m | (0.5)<br>0.0    | m3             | ( " )<br>10,375  | (5,188)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 37号  |
| 000038 基礎<br>管側部, 購入土(SG相当), タバ <sup>®</sup>             | (0.9)<br>0.0    | m3             | ( " )<br>11,792  | (10,613)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 38号  |
| 000039 基面整形<br>基面整正                                      | (155)<br>0      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>393     | (60,915)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 39号  |
| 000040 法面整形<br>人力荒仕上                                     | (242)<br>0      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>235     | (56,870)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 40号  |
| 合 計  |                 |                |                  | (874,588)<br>0         |                        |
| ・管体工   |                 |                |                  | (7,402,000)<br>812,000 |                        |
| ・・ダクタイル鋳鉄管布設工  |                 |                |                  | (6,831,000)<br>0       |                        |
| 000041 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>400 ALII形 2種                      | (171.2)<br>0.0  | m              | ( " )<br>19,927  | (3,411,502)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 41号  |
| 000042 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×90°                    | (1)<br>0        | 本              | ( " )<br>144,578 | (144,578)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 42号  |
| 000043 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×45°                    | (1)<br>0        | 本              | ( " )<br>113,702 | (113,702)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 43号  |
| 000044 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×30°                    | (6)<br>0        | 本              | ( " )<br>103,670 | (622,020)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 44号  |
| 000045 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×22° 1/2                | (2)<br>0        | 本              | ( " )<br>98,215  | (196,430)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 45号  |
| 000046 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×11° 1/4                | (4)<br>0        | 本              | ( " )<br>91,008  | (364,032)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 46号  |
| 000047 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×5° 5/8                 | (4)<br>0        | 本              | ( " )<br>87,112  | (348,448)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 47号  |
| 000048 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形フランジ付T字管 400×75 0.74MPa         | (3)<br>0        | 本              | ( " )<br>140,390 | (421,170)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 48号  |
| 000049 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形排水T字管 400×150                   | (1)<br>0        | 本              | ( " )<br>149,156 | (149,156)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 49号  |
| 000050 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管1号 400 0.74MPa                | (1)<br>0        | 本              | ( " )<br>77,859  | (77,859)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 50号  |
| 000051 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管2号 400 0.74MPa                | (1)<br>0        | 本              | ( " )<br>109,806 | (109,806)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 51号  |
| 000052 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>バドル付短管 400 L=1312mm               | (1)<br>0        | 本              | ( " )<br>202,823 | (202,823)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 52号  |
| 000053 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>400押輪                            | (43)<br>0       | 組              | ( " )<br>15,471  | (665,253)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 53号  |
| 000054 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>150押輪                            | (1)<br>0        | 組              | ( " )<br>4,632   | (4,632)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 54号  |
| 合 計  |                 |                |                  | (6,831,411)<br>0       |                        |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)  | 数量               | 単位           | 単価                 | 金額               | 備考                     |
|---|------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|
| ・既設管取付工   |                  |              |                    | (571,000)        |                        |
|   | 1.000            | 式            |                    | 0                |                        |
| 000055 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>400 ALW形 2種              | (9.9)<br>0.0     | ( " )<br>m   | ( " )<br>25,569    | (253,133)<br>0   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 55号  |
| 000056 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×11°1/4        | (1)<br>0         | ( " )<br>本   | ( " )<br>91,008    | (91,008)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 56号  |
| 000057 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×5°5/8         | (1)<br>0         | ( " )<br>本   | ( " )<br>87,112    | (87,112)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 57号  |
| 000058 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管1号 400 0.74MPa       | (1)<br>0         | ( " )<br>本   | ( " )<br>77,859    | (77,859)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 58号  |
| 000059 ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>400押輪                   | (4)<br>0         | ( " )<br>組   | ( " )<br>15,471    | (61,884)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 59号  |
| 合 計   |                  |              |                    | (570,996)<br>0   |                        |
| ・現場発生材運搬工<br>矢崎資材置場～津房資材置場(管材類等)                | 1.000            | 式            |                    | (0)<br>812,000   |                        |
| 000163 現場発生材運搬<br>矢崎資材置場～津房資材置場(管材類等)           | (0.000)<br>3     | (0)<br>日     | (0)<br>270,585     | (0)<br>811,755   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 163号 |
| 合 計   |                  |              |                    | (0)<br>811,755   |                        |
| ・分水施設工  |                  |              |                    | (5,288,000)      |                        |
| ・分水工  | 1.000            | 式            |                    | 1,199,000        |                        |
|   | 1.000            | 式            |                    | (1,922,000)<br>0 |                        |
| 000060 鉄筋コンクリート<br>21N-12-25                    | (4.6)<br>0.0     | ( " )<br>m3  | ( " )<br>27,284    | (125,506)<br>0   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 60号  |
| 000061 型枠工<br>一般型枠                              | (29)<br>0.0      | ( " )<br>㎡   | ( " )<br>8,536     | (247,544)<br>0   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 61号  |
| 000062 コンクリート鉄筋<br>SD295 D13                    | (0.473)<br>0.000 | ( " )<br>ton | ( " )<br>97,303    | (46,024)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 62号  |
| 000063 均しコンクリート<br>18N-8-25                     | (0.2)<br>0.0     | ( " )<br>m3  | ( " )<br>31,195    | (6,239)<br>0     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 63号  |
| 000064 型枠工<br>一般型枠                              | (0.4)<br>0.0     | ( " )<br>㎡   | ( " )<br>8,536     | (3,414)<br>0     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 64号  |
| 000065 埋戻しコンクリート<br>18N-8-40                    | (0.7)<br>0.0     | ( " )<br>m3  | ( " )<br>30,884    | (21,619)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 65号  |
| 000066 型枠工<br>一般型枠                              | (0.8)<br>0.0     | ( " )<br>㎡   | ( " )<br>8,536     | (6,829)<br>0     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 66号  |
| 000067 支保工<br>ﾊﾞｲﾌﾞﾙ-ﾄ支保                        | (1.9)<br>0.0     | ( " )<br>空m3 | ( " )<br>4,111     | (7,811)<br>0     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 67号  |
| 000068 FRP製蓋<br>800×800 t=14mm                  | (1)<br>0         | ( " )<br>式   | ( " )<br>202,390   | (202,390)<br>0   | 歩A・単A [金額B]<br>B単 68号  |
| 000069 スクリーン<br>有効目幅20mm                        | (1)<br>0         | ( " )<br>枚   | ( " )<br>1,228,529 | (1,228,529)<br>0 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 69号  |
| 000070 水膨張ゴム止水版<br>10mm×20mm                    | (3.5)<br>0.0     | ( " )<br>m   | ( " )<br>1,460     | (5,110)<br>0     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 70号  |
| 000071 ステップ<br>19, B=300, 合成樹脂被覆                | (8)<br>0         | ( " )<br>本   | ( " )<br>2,540     | (20,320)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 71号  |
| 000072 ポリエチレンスリーブ<br>400用                       | (2.3)<br>0.0     | ( " )<br>m   | ( " )<br>465       | (1,070)<br>0     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 72号  |
| 合 計   |                  |              |                    | (1,922,405)<br>0 |                        |
| ・1号制水弁工   |                  |              |                    | (761,000)        |                        |
|   | 1.000            | 式            |                    | 0                |                        |
| 000073 制水弁機械据付<br>水道用ソフトシール仕切弁 400, 7.5K        | (1)<br>0         | ( " )<br>基   | ( " )<br>648,469   | (648,469)<br>0   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 73号  |
| 000074 ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm       | (2)<br>0         | ( " )<br>組   | ( " )<br>5,517     | (11,034)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 74号  |
| 000075 制水弁保護工<br>1号制水弁, 円形用2号                   | (1)<br>0         | ( " )<br>式   | ( " )<br>101,302   | (101,302)<br>0   | 歩A・単A [金額B]<br>B単 75号  |
| 合 計   |                  |              |                    | (760,805)<br>0   |                        |
| ・1号通気施設工  |                  |              |                    | (105,000)        |                        |
|   | 1.000            | 式            |                    | 0                |                        |
| 000076 1号通気施設工<br>80A                           | (1)<br>0         | ( " )<br>式   | ( " )<br>104,588   | (104,588)<br>0   | 歩A・単A [金額B]<br>B単 76号  |
| 合 計   |                  |              |                    | (104,588)<br>0   |                        |
| ・1号排泥工  |                  |              |                    | (1,107,000)      |                        |
|   | 1.000            | 式            |                    | 0                |                        |
| 000077 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>400 片フランジバドル付短管 L=1000mm | (1)<br>0         | ( " )<br>本   | ( " )<br>184,901   | (184,901)<br>0   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 77号  |
| 000078 制水弁機械据付<br>水道用ソフトシール仕切弁 400, 7.5K        | (1)<br>0         | ( " )<br>基   | ( " )<br>648,469   | (648,469)<br>0   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 78号  |
| 000079 ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm       | (2)<br>0         | ( " )<br>組   | ( " )<br>5,517     | (11,034)<br>0    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 79号  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                      | 数量             | 単位        | 単価               | 金額                     | 備考                     |
|---|----------------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|
| 000080 制水弁保護工<br>1号排泥工, 円形用1号               | (1)<br>0       | ( "<br>式  | ( "<br>64,109    | (64,109)<br>0          | 歩A・単A [金額B]<br>B単 80号  |
| 000081 MFジョイント<br>400 0.74MPa               | (1)<br>0       | ( "<br>個  | ( "<br>185,849   | (185,849)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 81号  |
| 000082 硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>VU 400              | (1.0)<br>0.0   | ( "<br>m  | ( "<br>12,638    | (12,638)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 82号  |
| 合 計   |                |           |                  | (1,107,000)<br>0       |                        |
| ・ ・ ブロック擁壁工                                 |                |           |                  | (1,393,000)<br>823,000 |                        |
| 000083 ブロック積み工<br>練積, 裏込めコンクリートなし           | (46)<br>0      | ( "<br>㎡  | ( "<br>24,723    | (1,137,258)<br>0       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 83号  |
| 000164 大型ブロック積み工<br>練積, 裏込めコンクリートなし         | (0.000)<br>35  | (0)<br>㎡  | (0)<br>14,721    | (0)<br>515,235         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 164号 |
| 000084 裏込め砕石<br>RC-40                       | (12)<br>20     | ( "<br>m3 | ( "<br>7,786     | (93,432)<br>155,720    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 84号  |
| 000085 目地材<br>エラストイト, t=10mm                | (1.3)<br>0.0   | ( "<br>㎡  | ( "<br>4,890     | (6,357)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 85号  |
| 000165 目地材<br>エラストイト, t=10mm                | (0.000)<br>1.1 | (0)<br>㎡  | (0)<br>2,247     | (0)<br>2,472           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 165号 |
| 000086 天端コンクリート<br>18N-8-25                 | (1.0)<br>0.0   | ( "<br>m3 | ( "<br>31,195    | (31,195)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 86号  |
| 000087 型枠工<br>一般型枠                          | (1.7)<br>0.0   | ( "<br>㎡  | ( "<br>7,709     | (13,105)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 87号  |
| 000088 埋戻しコンクリート<br>18N-8-40                | (3.6)<br>0.0   | ( "<br>m3 | ( "<br>30,884    | (111,182)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 88号  |
| 000166 基礎コンクリート<br>18N-8-25                 | (0.000)<br>2.0 | (0)<br>m3 | (0)<br>36,109    | (0)<br>72,218          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 166号 |
| 000167 型枠工<br>一般型枠                          | (0.000)<br>8.5 | (0)<br>㎡  | (0)<br>7,710     | (0)<br>65,535          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 167号 |
| 000168 基礎砕石工<br>t=100mm RC-40               | (0.000)<br>8.5 | (0)<br>㎡  | (0)<br>1,339     | (0)<br>11,382          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 168号 |
| 合 計   |                |           |                  | (1,392,529)<br>822,562 |                        |
| ・ ・ 現場発生材運搬工<br>現場仮置場～津房資材置場(大型ブロック擁壁等)     | 1.000          | 式         |                  | (0)<br>376,000         |                        |
| 000169 現場発生材運搬<br>現場仮置場～津房資材置場(大型ブロック擁壁等)   | (0.000)<br>1.5 | (0)<br>日  | (0)<br>250,990   | (0)<br>376,485         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 169号 |
| 合 計   |                |           |                  | (0)<br>376,485         |                        |
| ・ 通気施設工                                     |                |           |                  | (233,000)<br>0         |                        |
| ・ ・ 2号通気施設工                                 |                |           |                  | (114,000)<br>0         |                        |
| 000089 2号通気施設工<br>80A                       | (1)<br>0       | ( "<br>式  | ( "<br>114,255   | (114,255)<br>0         | 歩A・単A [金額B]<br>B単 89号  |
| 合 計   |                |           |                  | (114,255)<br>0         |                        |
| ・ ・ 3号通気施設工                                 |                |           |                  | (119,000)<br>0         |                        |
| 000090 3号通気施設工<br>80A                       | (1)<br>0       | ( "<br>式  | ( "<br>118,647   | (118,647)<br>0         | 歩A・単A [金額B]<br>B単 90号  |
| 合 計   |                |           |                  | (118,647)<br>0         |                        |
| ・ 排泥工                                       |                |           |                  | (445,000)<br>0         |                        |
| ・ ・ 2号排泥工                                   |                |           |                  | (445,000)<br>0         |                        |
| 000091 ダクタイトル鑄鉄管機械布設<br>短管2号 150 K形 0.74MPa | (1)<br>0       | ( "<br>本  | ( "<br>34,012    | (34,012)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 91号  |
| 000092 制水弁設置工<br>ソフトシール仕切弁 150, 7.5K        | (1)<br>0       | ( "<br>基  | ( "<br>100,436   | (100,436)<br>0         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 92号  |
| 000093 ダクタイトル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm  | (2)<br>0       | ( "<br>組  | ( "<br>1,100     | (2,200)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 93号  |
| 000094 MFジョイント<br>150 0.74MPa               | (1)<br>0       | ( "<br>個  | ( "<br>19,169    | (19,169)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 94号  |
| 000095 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VP 150               | (5.1)<br>0.0   | ( "<br>m  | ( "<br>3,633     | (18,528)<br>0          | 歩A・単A [単価B]<br>B単 95号  |
| 000096 制水弁保護工<br>レゾノコンクリート付 円形1号            | (1)<br>0       | ( "<br>式  | ( "<br>160,272   | (160,272)<br>0         | 歩A・単A [金額B]<br>B単 96号  |
| 000097 集水機工<br>18N-8-40                     | (1)<br>0       | ( "<br>式  | ( "<br>46,117    | (46,117)<br>0          | 歩A・単A [金額B]<br>B単 97号  |
| 000098 ふとん籠工<br>2000×1200×500               | (2)<br>0       | ( "<br>式  | ( "<br>31,919.50 | (63,839)<br>0          | 歩A・単A [金額B]<br>B単 98号  |
| 合 計   |                |           |                  | (444,573)<br>0         |                        |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)   | 数量               | 単位             | 単価               | 金額                       | 備考                     |
|--|------------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 直接工事費(仮設工)                                       |                  |                |                  | (27,611,000)             |                        |
| ・仮設工   |                  |                |                  | 33,675,000               |                        |
| ・・仮返し管布設土工                                       | 1.000            | 式              |                  | (27,611,000)             |                        |
|  |                  |                |                  | 33,675,000               |                        |
| 000107 床掘<br>礫質土                                 | (333)<br>0       | m <sup>3</sup> | ( " )<br>320     | (106,560)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 107号 |
| 000170 床掘<br>礫質土                                 | (0.000)<br>405   | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,017     | (0)<br>816,885           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 170号 |
| 000108 整形工<br>基面整正                               | (34)<br>0        | m <sup>2</sup> | ( " )<br>393     | (13,362)<br>0            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 108号 |
| 000109 整形工<br>法面荒仕上                              | (72)<br>146      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>235     | (16,920)<br>34,310       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 109号 |
| 000110 管体基礎<br>基床部,購入土(SG相当),振動コバ <sup>ク</sup>   | (4.5)<br>0.0     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>9,164   | (41,238)<br>0            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 110号 |
| 000171 管体基礎<br>基床部,購入土(SG相当),振動コバ <sup>ク</sup>   | (0.000)<br>9.3   | m <sup>3</sup> | (0)<br>9,581     | (0)<br>89,103            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 171号 |
| 000111 管体基礎<br>管側部,購入土(SG相当),クバ <sup>ク</sup>     | (13)<br>0.0      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>10,076  | (130,988)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 111号 |
| 000172 管体基礎<br>管側部,購入土(SG相当),クバ <sup>ク</sup>     | (0.000)<br>27    | m <sup>3</sup> | (0)<br>10,492    | (0)<br>283,284           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 172号 |
| 000112 埋戻<br>流用土,管頂30cmまで,振動コバ <sup>ク</sup>      | (18)<br>0        | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,883   | (51,894)<br>0            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 112号 |
| 000173 埋戻<br>流用土,管頂30cmまで,振動コバ <sup>ク</sup>      | (0.000)<br>37    | m <sup>3</sup> | (0)<br>3,726     | (0)<br>137,862           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 173号 |
| 000113 埋戻<br>流用土,1.0m B 2.5m,振動コバ <sup>ク</sup>   | (34)<br>0        | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,571   | (87,414)<br>0            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 113号 |
| 000174 埋戻<br>流用土,1.0m B 2.5m,振動コバ <sup>ク</sup>   | (0.000)<br>44    | m <sup>3</sup> | (0)<br>3,414     | (0)<br>150,216           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 174号 |
| 000175 床掘土運搬<br>現場~仮置場                           | (0.000)<br>405   | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,118     | (0)<br>857,790           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 175号 |
| 合 計  |                  |                |                  | (448,376)<br>2,369,450   |                        |
| ・・仮返し管本体布設工                                      |                  |                |                  | (18,718,000)             |                        |
| 000114 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VU 400 (TS)               | (637.5)<br>636.8 | m              | ( " )<br>15,325  | (9,769,688)<br>9,758,960 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 114号 |
| 000115 FRP製異形管<br>VU 400×90°曲管 離脱防止付き            | (1)<br>0         | 個              | ( " )<br>181,957 | (181,957)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 115号 |
| 000116 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×45° (TS)           | (9)<br>10        | 個              | ( " )<br>68,209  | (613,881)<br>682,090     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 116号 |
| 000117 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×22° 1/2 (TS)       | (25)<br>34       | 個              | ( " )<br>51,571  | (1,289,275)<br>1,753,414 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 117号 |
| 000118 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×11° 1/4 (TS)       | (19)<br>29       | 個              | ( " )<br>44,954  | (854,126)<br>1,303,666   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 118号 |
| 000119 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×5° 5/8 (TS)        | (15)<br>21       | 個              | ( " )<br>44,954  | (674,310)<br>944,034     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 119号 |
| 000120 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>テーパーコア短管 400              | (1)<br>2         | 個              | ( " )<br>98,276  | (98,276)<br>196,552      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 120号 |
| 000121 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形フランジ片落管 500×400 0.74MPa | (1)<br>2         | 本              | ( " )<br>180,891 | (180,891)<br>361,782     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 121号 |
| 000122 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管2号 500 0.74MPa        | (1)<br>2         | 本              | ( " )<br>147,970 | (147,970)<br>295,940     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 122号 |
| 000176 ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形フランジ付T字管 400×75 0.74MPa | (0.000)<br>1     | 本              | (0)<br>140,391   | (0)<br>140,391           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 176号 |
| 000123 異種管継手<br>500,DCIP×石綿管                     | (1)<br>2         | 個              | ( " )<br>819,292 | (819,292)<br>1,638,584   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 123号 |
| 000124 ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm        | (1)<br>4         | 組              | ( " )<br>5,517   | (5,517)<br>22,068        | 歩A・単A [単価B]<br>B単 124号 |
| 000125 ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm        | (1)<br>2         | 組              | ( " )<br>8,641   | (8,641)<br>17,282        | 歩A・単A [単価B]<br>B単 125号 |
| 000177 仮返し管小運搬工                                  | (0.000)<br>160   | 本              | (0)<br>6,969     | (0)<br>1,115,040         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 177号 |
| 000178 仕切弁工<br>400 0.75Mpa                       | (0.000)<br>1     | 箇所             | (0)<br>648,475   | (0)<br>648,475           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 178号 |
| 000179 ダクタイル鋳鉄管用接合材料(仕切弁)<br>RF形 7.5K 呼び径400mm   | (0.000)<br>1     | 組              | (0)<br>5,517     | (0)<br>5,517             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 179号 |
| 000180 仕切弁保護工<br>HP 900 L=1.3m                   | (0.000)<br>1     | 本              | (0)<br>84,372    | (0)<br>84,372            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 180号 |
| 000181 仮設通気施設工<br>80A                            | (0.000)<br>1     | 箇所             | (0)<br>46,239    | (0)<br>46,239            | 歩A・単A [単価B]<br>B単 181号 |
| 000126 分岐サドル<br>400×75                           | ( " )<br>7       | 個              | ( " )<br>221,851 | ( " )<br>1,552,957       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 126号 |
| 000127 通気バルブ<br>80                               | ( " )<br>7       | 個              | ( " )<br>113,845 | ( " )<br>796,915         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 127号 |
| 000182 空気弁・補修弁<br>75                             | (0.000)<br>7     | 基              | (0)<br>199,765   | (0)<br>1,398,355         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 182号 |
| 000128 単管パイプ打設<br>48.6, H=1.5m                   | (263)<br>291     | 本              | ( " )<br>4,582   | (1,205,066)<br>1,333,362 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 128号 |
| 000183 単管パイプ小運搬<br>資材置場~現場                       | (0.000)<br>291   | 本              | (0)<br>531       | (0)<br>154,521           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 183号 |
| 000129 バタ角<br>杉, L4m×T9cm×W9cm                   | (2.6)<br>3.0     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>54,421  | (141,495)<br>163,263     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 129号 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| 名称(規格)                                     | 数量               | 単位             | 単価             | 金額                         | 備考                     |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------|
| 000184 バタ角小運搬<br>資材置場-現場                   | (0.000)<br>3.0   | m3             | (0)<br>79,717  | (0)<br>239,151             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 184号 |
| 000130 番線<br>#12                           | (0.067)<br>0.071 | ton            | ( "<br>181,957 | (12,191)<br>12,919         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 130号 |
| 000131 ブラケット<br>L-12×90×90                 | (7)<br>0         | 組              | ( "<br>52,252  | (365,764)<br>0             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 131号 |
| 合 計  |                  |                |                | (18,718,212)<br>24,665,849 |                        |
| ・ ・ 既設分水樹改修工                               |                  |                |                | (0)<br>568,000             |                        |
| 000185 既設分水樹チップング                          | (0.000)<br>0.1   | 式<br>m3        | (0)<br>49,606  | (0)<br>4,961               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 185号 |
| 000186 殻運搬処理<br>有筋Co殻                      | (0.000)<br>0.1   | m3             | (0)<br>7,383   | (0)<br>738                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 186号 |
| 000187 ウレタンホーム貼付け<br>420×B=200mm×t=20mm    | (0.000)<br>1     | 本              | (0)<br>1,956   | (0)<br>1,956               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 187号 |
| 000188 モルタル注入                              | (0.000)<br>0.1   | m3             | (0)<br>26,658  | (0)<br>2,666               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 188号 |
| 000189 打ち込みアンカー削孔<br>16.5mm L=0.075        | (0.000)<br>5     | 箇所             | (0)<br>1,550   | (0)<br>7,750               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 189号 |
| 000190 打ち込みアンカー<br>D13 ネジ切加工               | (0.000)<br>0.003 | ton            | (0)<br>166,596 | (0)<br>500                 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 190号 |
| 000191 増し打ちコンクリート<br>無筋コンクリート,18N-8-40     | (0.000)<br>1.9   | m3             | (0)<br>31,682  | (0)<br>60,196              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 191号 |
| 000192 増し打ちコンクリート型枠<br>一般型枠、無筋構造物          | (0.000)<br>2.7   | m <sup>2</sup> | (0)<br>8,536   | (0)<br>23,047              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 192号 |
| 000193 防食被膜形成工                             | (0.000)<br>1     | 式              | (0)<br>466,071 | (0)<br>466,071             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 193号 |
| 合 計  |                  |                |                | (0)<br>567,885             |                        |
| ・ ・ 仮返し管撤去土工                               |                  |                |                | (974,000)<br>0             |                        |
| 000132 床掘<br>礫質土                           | (70)<br>0        | m3             | ( "<br>320     | (22,400)<br>0              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 132号 |
| 000133 埋戻<br>流用土,1.0m B 2.5m,振動ロー          | (370)<br>0       | m3             | ( "<br>2,571   | (951,270)<br>0             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 133号 |
| 合 計  |                  |                |                | (973,670)<br>0             |                        |
| ・ ・ 仮返し管本体撤去工                              |                  |                |                | (1,700,000)<br>166,000     |                        |
| 000134 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU 400              | (637.5)<br>10.4  | m              | ( "<br>908     | (578,850)<br>9,443         | 歩A・単A [単価B]<br>B単 134号 |
| 000135 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック                 | (15)<br>3        | 台              | ( "<br>17,515  | (262,725)<br>52,545        | 歩A・単A [単価B]<br>B単 135号 |
| 000136 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                 | (14.70)<br>1.79  | ton            | ( "<br>58,382  | (858,215)<br>104,504       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 136号 |
| 合 計  |                  |                |                | (1,699,790)<br>166,492     |                        |
| ・ ・ 仮設進入路設置工                               |                  |                |                | (3,675,000)<br>5,830,000   |                        |
| 000137 盛土運搬<br>上ノ原揚水機場隣接地から現場              | (988)<br>0       | m3             | ( "<br>1,929   | (1,905,852)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 137号 |
| 000194 盛土運搬<br>尾立土取場から仮置場 L=6.4km          | (0.000)<br>894   | m3             | (0)<br>1,929   | (0)<br>1,724,526           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 194号 |
| 000195 盛土運搬<br>仮置場から現場 L=1.0km             | (0.000)<br>876   | m3             | (0)<br>2,202   | (0)<br>1,928,952           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 195号 |
| 000138 路体盛土<br>2.5m<B<4.0m                 | (741)<br>789     | m3             | ( "<br>906     | (671,346)<br>714,834       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 138号 |
| 000139 法面整形<br>盛土部                         | (334)<br>286     | m <sup>2</sup> | ( "<br>740     | (247,160)<br>211,640       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 139号 |
| 000140 路盤工<br>RC-40,t=20mm                 | (198)<br>0       | m <sup>2</sup> | ( "<br>320     | (63,360)<br>0              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 140号 |
| 000196 路盤工<br>RC-40,t=200mm                | (0.000)<br>234   | m <sup>2</sup> | (0)<br>923     | (0)<br>215,982             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 196号 |
| 000197 再生クラッシャーラン小運搬工<br>資材置場-現場           | (0.000)<br>47    | m3             | (0)<br>2,194   | (0)<br>103,118             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 197号 |
| 000141 コンクリート舗装工<br>t=15cm,圧縮強度18N,粗骨材40mm | (198)<br>234     | m <sup>2</sup> | ( "<br>3,977   | (787,446)<br>930,618       | 歩A・単A [単価B]<br>B単 141号 |
| 合 計  |                  |                |                | (3,675,164)<br>5,829,670   |                        |
| ・ ・ 仮設進入路撤去工                               |                  |                |                | (2,096,000)<br>0           |                        |
| 000142 掘削<br>路体                            | (741)<br>0       | m3             | ( "<br>327     | (242,307)<br>0             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 142号 |
| 000143 掘削土運搬<br>上ノ原揚水機場隣接地へ                | (988)<br>0       | m3             | ( "<br>1,637   | (1,617,356)<br>0           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 143号 |











|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                          | 数量 | 単位             | 単価     | 金額 | 備考    |
|--------|---------------------------------|----|----------------|--------|----|-------|
| 000001 | *** B単 - 1号 ***<br>床掘           |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 砂質土                             |    | m3             | 320    |    | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単 - 2号 ***<br>床掘           |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 礫質土                             |    | m3             | 320    |    | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単 - 3号 ***<br>掘削           |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 軟岩                              |    | m3             | 1,800  |    | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 ***<br>仮置土運搬        |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 土砂                              |    | m3             | 667    |    | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 ***<br>埋戻土運搬        |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 発生土                             |    | m3             | 958    |    | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単 - 6号 ***<br>埋戻土運搬        |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 購入土(山土砂)                        |    | m3             | 958    |    | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 ***<br>埋戻           |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 購入土(山土砂), 管頂30cmまで, 振動コバ`ク      |    | m3             | 2,883  |    | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単 - 8号 ***<br>埋戻           |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 発生土, 管頂30cmまで, 振動コバ`ク           |    | m3             | 2,883  |    | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単 - 9号 ***<br>埋戻           |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 流用土, 振動コバ`ク(HG)                 |    | m3             | 2,571  |    | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単 - 10号 ***<br>埋戻          |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 流用土, 振動コバ`ク(3t~4t), 1.0m B<2.5m |    | m3             | 2,462  |    | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単 - 11号 ***<br>埋戻          |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 構造物周り, 振動コバ`ク                   |    | m3             | 2,883  |    | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 ***<br>購入土         |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 山土砂                             |    | m3             | 3,406  |    | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 ***<br>残土処理        |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 土砂                              |    | m3             | 1,929  |    | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 ***<br>残土処理        |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 軟岩                              |    | m3             | 2,289  |    | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 ***<br>整形仕上げ工(構造物) |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 基面整正                            |    | m <sup>2</sup> | 393    |    | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 ***<br>整形仕上げ工(構造物) |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 法面荒仕上                           |    | m <sup>2</sup> | 235    |    | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 ***<br>整形仕上げ工(構造物) |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 岩盤整形                            |    | m <sup>2</sup> | 235    |    | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単 - 18号 ***<br>Co構造物破砕工    |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 有筋                              |    | m3             | 15,491 |    | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単 - 19号 ***<br>Co構造物破砕工    |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 無筋                              |    | m3             | 7,801  |    | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単 - 20号 ***<br>殻運搬処理       |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 有筋Co殻                           |    | m3             | 7,383  |    | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単 - 21号 ***<br>殻運搬処理       |    |                | ( " )  |    |       |
|        | 無筋Co殻                           |    | m3             | 6,450  |    | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単 - 22号 ***<br>産業廃棄物運搬     |    |                | ( " )  |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位             | 単価               | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----------------|------------------|----|-------|
|        | 金属くず<br>*** B単 - 23号 ***  |    | 台              | ( " )<br>11,676  |    | 歩A・単A |
| 000023 | 産業廃棄物処理   |    |                |                  |    |       |
|        | 金属くず<br>*** B単 - 24号 ***  |    | ton            | ( " )<br>9,730   |    | 歩A・単A |
| 000024 | 石綿管継手取外し  |    |                |                  |    |       |
|        | 300<br>*** B単 - 25号 ***   |    | 口              | ( " )<br>2,193   |    | 歩A・単A |
| 000025 | 石綿管継手取外し  |    |                |                  |    |       |
|        | 500<br>*** B単 - 26号 ***   |    | 口              | ( " )<br>3,510   |    | 歩A・単A |
| 000026 | 飛散防止工   |    |                |                  |    |       |
|        | 300<br>*** B単 - 27号 ***   |    | m              | ( " )<br>1,290   |    | 歩A・単A |
| 000027 | 飛散防止工   |    |                |                  |    |       |
|        | 500<br>*** B単 - 28号 ***   |    | m              | ( " )<br>1,430   |    | 歩A・単A |
| 000028 | 石綿管吊上げ積込み(機械)   |    |                |                  |    |       |
|        | 300<br>*** B単 - 29号 ***   |    | m              | ( " )<br>519     |    | 歩A・単A |
| 000029 | 石綿管吊上げ積込み(機械)   |    |                |                  |    |       |
|        | 500<br>*** B単 - 30号 ***   |    | m              | ( " )<br>732     |    | 歩A・単A |
| 000030 | 産業廃棄物運搬費  |    |                |                  |    |       |
|        | 石綿管<br>*** B単 - 31号 ***   |    | 台              | ( " )<br>48,652  |    | 歩A・単A |
| 000031 | 産業廃棄物処理費  |    |                |                  |    |       |
|        | 石綿管<br>*** B単 - 32号 ***   |    | ton            | ( " )<br>43,786  |    | 歩A・単A |
| 000032 | ヒューム管撤去   |    |                |                  |    |       |
|        | 200, L=4.0m, 103kg/2m<br>*** B単 - 33号 ***                       |    | ton            | ( " )<br>2,557   |    | 歩A・単A |
| 000033 | 基礎  |    |                |                  |    |       |
|        | 基床部, RC-40, 振動コバ <sup>®</sup> ク, B>1.0m<br>*** B単 - 34号 ***     |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>6,860   |    | 歩A・単A |
| 000034 | 基礎  |    |                |                  |    |       |
|        | 管側部, RC-40, 振動コバ <sup>®</sup> ク, B<1.0m<br>*** B単 - 35号 ***     |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>8,185   |    | 歩A・単A |
| 000035 | 基礎  |    |                |                  |    |       |
|        | 基床部, 購入土(山土砂), 振動コバ <sup>®</sup> ク, B 1.0m<br>*** B単 - 36号 ***  |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>9,158   |    | 歩A・単A |
| 000036 | 基礎  |    |                |                  |    |       |
|        | 管側部, 購入土(山土砂), クバ <sup>®</sup><br>*** B単 - 37号 ***              |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>10,575  |    | 歩A・単A |
| 000037 | 基礎  |    |                |                  |    |       |
|        | 基床部, 購入土(SG相当), 振動コバ <sup>®</sup> ク, B 1.0m<br>*** B単 - 38号 *** |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>10,375  |    | 歩A・単A |
| 000038 | 基礎  |    |                |                  |    |       |
|        | 管側部, 購入土(SG相当), クバ <sup>®</sup><br>*** B単 - 39号 ***             |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>11,792  |    | 歩A・単A |
| 000039 | 基面整形  |    |                |                  |    |       |
|        | 基面整形<br>*** B単 - 40号 ***  |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>393     |    | 歩A・単A |
| 000040 | 法面整形  |    |                |                  |    |       |
|        | 人力荒仕上<br>*** B単 - 41号 ***                                       |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>235     |    | 歩A・単A |
| 000041 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |    |                |                  |    |       |
|        | 400 ALW形 2種<br>*** B単 - 42号 ***                                 |    | m              | ( " )<br>19,927  |    | 歩A・単A |
| 000042 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |    |                |                  |    |       |
|        | K形両受曲管 400x90°<br>*** B単 - 43号 ***                              |    | 本              | ( " )<br>144,578 |    | 歩A・単A |
| 000043 | ダクタイル鋳鉄管機械布設  |    |                |                  |    |       |
|        | K形両受曲管 400x45°  |    | 本              | ( " )<br>113,702 |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                              | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|-------------------------------------|----|----------------|---------|----|-------|
| 000044 | *** B単 - 44号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形両受曲管 400x30°                      |    | 本              | 103,670 |    | 歩A・単A |
| 000045 | *** B単 - 45号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形両受曲管 400x22°1/2                   |    | 本              | 98,215  |    | 歩A・単A |
| 000046 | *** B単 - 46号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形両受曲管 400x11°1/4                   |    | 本              | 91,008  |    | 歩A・単A |
| 000047 | *** B単 - 47号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形両受曲管 400x5°5/8                    |    | 本              | 87,112  |    | 歩A・単A |
| 000048 | *** B単 - 48号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形ワッ付T字管 400x 75 0.74MPa            |    | 本              | 140,390 |    | 歩A・単A |
| 000049 | *** B単 - 49号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形排水T字管 400x 150                    |    | 本              | 149,156 |    | 歩A・単A |
| 000050 | *** B単 - 50号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形短管1号 400 0.74MPa                  |    | 本              | 77,859  |    | 歩A・単A |
| 000051 | *** B単 - 51号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形短管2号 400 0.74MPa                  |    | 本              | 109,806 |    | 歩A・単A |
| 000052 | *** B単 - 52号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | バドル付短管 400 L=1312mm                 |    | 本              | 202,823 |    | 歩A・単A |
| 000053 | *** B単 - 53号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 400押輪                               |    | 組              | 15,471  |    | 歩A・単A |
| 000054 | *** B単 - 54号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 150押輪                               |    | 組              | 4,632   |    | 歩A・単A |
| 000055 | *** B単 - 55号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 400 ALW形 2種                         |    | m              | 25,569  |    | 歩A・単A |
| 000056 | *** B単 - 56号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形両受曲管 400x11°1/4                   |    | 本              | 91,008  |    | 歩A・単A |
| 000057 | *** B単 - 57号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形両受曲管 400x5°5/8                    |    | 本              | 87,112  |    | 歩A・単A |
| 000058 | *** B単 - 58号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管機械布設  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | K形短管1号 400 0.74MPa                  |    | 本              | 77,859  |    | 歩A・単A |
| 000059 | *** B単 - 59号 ***<br>ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品 |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 400押輪                               |    | 組              | 15,471  |    | 歩A・単A |
| 000060 | *** B単 - 60号 ***<br>鉄筋コンクリート        |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 21N-12-25                           |    | m3             | 27,284  |    | 歩A・単A |
| 000061 | *** B単 - 61号 ***<br>型枠工             |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 一般型枠                                |    | m <sup>2</sup> | 8,536   |    | 歩A・単A |
| 000062 | *** B単 - 62号 ***<br>コンクリート鉄筋        |    |                | ( " )   |    |       |
|        | SD295 D13                           |    | ton            | 97,303  |    | 歩A・単A |
| 000063 | *** B単 - 63号 ***<br>均しコンクリート        |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 18N-8-25                            |    | m3             | 31,195  |    | 歩A・単A |
| 000064 | *** B単 - 64号 ***<br>型枠工             |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 一般型枠                                |    | m <sup>2</sup> | 8,536   |    | 歩A・単A |
| 000065 | *** B単 - 65号 ***<br>埋戻しコンクリート       |    |                | ( " )   |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                       | 数量 | 単位             | 単価                 | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----------------|--------------------|----|-------|
|        | 18N-8-40<br>*** B単 - 66号 ***                 |    | m3             | ( " )<br>30,884    |    | 歩A・単A |
| 000066 | 型枠工  |    |                |                    |    |       |
|        | 一般型枠<br>*** B単 - 67号 ***                     |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>8,536     |    | 歩A・単A |
| 000067 | 支保工  |    |                |                    |    |       |
|        | パイサット支保<br>*** B単 - 68号 ***                  |    | 空m3            | ( " )<br>4,111     |    | 歩A・単A |
| 000068 | FRP製蓋  |    |                |                    |    |       |
|        | 800×800 t=14mm<br>*** B単 - 69号 ***           |    | 式              | ( " )<br>202,390   |    | 歩A・単A |
| 000069 | スクリーン  |    |                |                    |    |       |
|        | 有効目幅20mm<br>*** B単 - 70号 ***                 |    | 枚              | ( " )<br>1,228,529 |    | 歩A・単A |
| 000070 | 水膨張ゴム止水版                                     |    |                |                    |    |       |
|        | 10mm×20mm<br>*** B単 - 71号 ***                |    | m              | ( " )<br>1,460     |    | 歩A・単A |
| 000071 | ステップ   |    |                |                    |    |       |
|        | 19, B=300, 合成樹脂被覆<br>*** B単 - 72号 ***        |    | 本              | ( " )<br>2,540     |    | 歩A・単A |
| 000072 | ポリエチレンスリーブ                                   |    |                |                    |    |       |
|        | 400用<br>*** B単 - 73号 ***                     |    | m              | ( " )<br>465       |    | 歩A・単A |
| 000073 | 制水弁機械据付                                      |    |                |                    |    |       |
|        | 水道用ソフトシール仕切弁 400, 7.5K<br>*** B単 - 74号 ***   |    | 基              | ( " )<br>648,469   |    | 歩A・単A |
| 000074 | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料                               |    |                |                    |    |       |
|        | RF形 7.5K 呼び径400mm<br>*** B単 - 75号 ***        |    | 組              | ( " )<br>5,517     |    | 歩A・単A |
| 000075 | 制水弁保護工                                       |    |                |                    |    |       |
|        | 1号制水弁, 円形用2号<br>*** B単 - 76号 ***             |    | 式              | ( " )<br>101,302   |    | 歩A・単A |
| 000076 | 1号通気施設工                                      |    |                |                    |    |       |
|        | 80A<br>*** B単 - 77号 ***                      |    | 式              | ( " )<br>104,588   |    | 歩A・単A |
| 000077 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設                                |    |                |                    |    |       |
|        | 400 片フランジバドル付短管 L=1000mm<br>*** B単 - 78号 *** |    | 本              | ( " )<br>184,901   |    | 歩A・単A |
| 000078 | 制水弁機械据付                                      |    |                |                    |    |       |
|        | 水道用ソフトシール仕切弁 400, 7.5K<br>*** B単 - 79号 ***   |    | 基              | ( " )<br>648,469   |    | 歩A・単A |
| 000079 | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料                               |    |                |                    |    |       |
|        | RF形 7.5K 呼び径400mm<br>*** B単 - 80号 ***        |    | 組              | ( " )<br>5,517     |    | 歩A・単A |
| 000080 | 制水弁保護工                                       |    |                |                    |    |       |
|        | 1号排泥工, 円形用1号<br>*** B単 - 81号 ***             |    | 式              | ( " )<br>64,109    |    | 歩A・単A |
| 000081 | MFジョイント                                      |    |                |                    |    |       |
|        | 400 0.74MPa<br>*** B単 - 82号 ***              |    | 個              | ( " )<br>185,849   |    | 歩A・単A |
| 000082 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設工                                |    |                |                    |    |       |
|        | VU 400<br>*** B単 - 83号 ***                   |    | m              | ( " )<br>12,638    |    | 歩A・単A |
| 000083 | ブロック積み工                                      |    |                |                    |    |       |
|        | 練積, 裏込めコンクリートなし<br>*** B単 - 84号 ***          |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>24,723    |    | 歩A・単A |
| 000084 | 裏込砕石   |    |                |                    |    |       |
|        | RC-40<br>*** B単 - 85号 ***                    |    | m3             | ( " )<br>7,786     |    | 歩A・単A |
| 000085 | 目地材  |    |                |                    |    |       |
|        | エラストイト, t=10mm<br>*** B単 - 86号 ***           |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>4,890     |    | 歩A・単A |
| 000086 | 天端コンクリート                                     |    |                |                    |    |       |
|        | 18N-8-25                                     |    | m3             | ( " )<br>31,195    |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位             | 単価                 | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----------------|--------------------|----|-------|
| 000087 | *** B単 - 87号 ***<br>型枠工<br>一般型枠                             |    | m              | ( " )<br>7,709     |    | 歩A・単A |
| 000088 | *** B単 - 88号 ***<br>埋戻しコンクリート<br>18N-8-40                   |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>30,884    |    | 歩A・単A |
| 000089 | *** B単 - 89号 ***<br>2号通気施設工<br>80A                          |    | 式              | ( " )<br>114,255   |    | 歩A・単A |
| 000090 | *** B単 - 90号 ***<br>3号通気施設工<br>80A                          |    | 式              | ( " )<br>118,647   |    | 歩A・単A |
| 000091 | *** B単 - 91号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管2号 150 K形 0.74MPa     |    | 本              | ( " )<br>34,012    |    | 歩A・単A |
| 000092 | *** B単 - 92号 ***<br>制水弁設置工<br>ソフトシール仕切弁 150, 7.5K           |    | 基              | ( " )<br>100,436   |    | 歩A・単A |
| 000093 | *** B単 - 93号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm      |    | 組              | ( " )<br>1,100     |    | 歩A・単A |
| 000094 | *** B単 - 94号 ***<br>MFジョイント<br>150 0.74MPa                  |    | 個              | ( " )<br>19,169    |    | 歩A・単A |
| 000095 | *** B単 - 95号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VP 150                  |    | m              | ( " )<br>3,633     |    | 歩A・単A |
| 000096 | *** B単 - 96号 ***<br>制水弁保護工<br>レジンコンクリートボックス 円形1号            |    | 式              | ( " )<br>160,272   |    | 歩A・単A |
| 000097 | *** B単 - 97号 ***<br>集水樹工<br>18N-8-40                        |    | 式              | ( " )<br>46,117    |    | 歩A・単A |
| 000098 | *** B単 - 98号 ***<br>ふとん籠工<br>2000×1200×500                  |    | 式              | ( " )<br>31,919.50 |    | 歩A・単A |
| 000099 | *** B単 - 99号 ***<br>埋設物表示テープ布設工<br>幅150mm, 2倍幅リフレクト         |    | m              | ( " )<br>253       |    | 歩A・単A |
| 000100 | *** B単 - 100号 ***<br>スラストブロック工<br>18N-8-40                  |    | 箇所             | ( " )<br>27,425    |    | 歩A・単A |
| 000101 | *** B単 - 101号 ***<br>コンクリート境界杭設置<br>13cm×13cm, H=90cm, 農水省型 |    | 本              | ( " )<br>7,623     |    | 歩A・単A |
| 000102 | *** B単 - 102号 ***<br>ブロック積み工<br>練積, 裏込めコンクリートなし             |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>24,723    |    | 歩A・単A |
| 000103 | *** B単 - 103号 ***<br>U形側溝復旧<br>U-450                        |    | m              | ( " )<br>3,480     |    | 歩A・単A |
| 000104 | *** B単 - 104号 ***<br>ヒューム管復旧<br>200, L=4.0m, 105kg/2m       |    | ton            | ( " )<br>2,557     |    | 歩A・単A |
| 000105 | *** B単 - 105号 ***<br>土側溝(1)復旧<br>張りコンクリート, t=10mm, 18N-8-25 |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>36,109    |    | 歩A・単A |
| 000106 | *** B単 - 106号 ***<br>土側溝(2)復旧<br>張りコンクリート, t=10mm, 18N-8-25 |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>36,109    |    | 歩A・単A |
| 000107 | *** B単 - 107号 ***<br>床掘<br>礫質土                              |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>320       |    | 歩A・単A |
| 000108 | *** B単 - 108号 ***<br>整形工                                    |    |                |                    |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位             | 単価               | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----------------|------------------|----|-------|
|        | 基面整正<br>*** B単 - 109号 ***                              |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>393     |    | 歩A・単A |
| 000109 | 整形工  |    |                |                  |    |       |
|        | 法面荒仕上<br>*** B単 - 110号 ***                             |    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>235     |    | 歩A・単A |
| 000110 | 管体基礎   |    |                |                  |    |       |
|        | 基床部,購入土(SG相当),振動コバ <sup>ク</sup><br>*** B単 - 111号 ***   |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>9,164   |    | 歩A・単A |
| 000111 | 管体基礎   |    |                |                  |    |       |
|        | 管側部,購入土(SG相当),クハ <sup>ク</sup><br>*** B単 - 112号 ***     |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>10,076  |    | 歩A・単A |
| 000112 | 埋戻   |    |                |                  |    |       |
|        | 流用土,管頂30cmまで,振動コバ <sup>ク</sup><br>*** B単 - 113号 ***    |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,883   |    | 歩A・単A |
| 000113 | 埋戻   |    |                |                  |    |       |
|        | 流用土,1.0m B 2.5m,振動コバ <sup>ク</sup><br>*** B単 - 114号 *** |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,571   |    | 歩A・単A |
| 000114 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設   |    |                |                  |    |       |
|        | VU 400(TS)<br>*** B単 - 115号 ***                        |    | m              | ( " )<br>15,325  |    | 歩A・単A |
| 000115 | FRP製異形管  |    |                |                  |    |       |
|        | VU 400×90°曲管 離脱防止付き<br>*** B単 - 116号 ***               |    | 個              | ( " )<br>181,957 |    | 歩A・単A |
| 000116 | 硬質ポリ塩化ビニル異形管   |    |                |                  |    |       |
|        | VU 400×45°(TS)<br>*** B単 - 117号 ***                    |    | 個              | ( " )<br>68,209  |    | 歩A・単A |
| 000117 | 硬質ポリ塩化ビニル異形管   |    |                |                  |    |       |
|        | VU 400×22°1/2(TS)<br>*** B単 - 118号 ***                 |    | 個              | ( " )<br>51,571  |    | 歩A・単A |
| 000118 | 硬質ポリ塩化ビニル異形管   |    |                |                  |    |       |
|        | VU 400×11°1/4(TS)<br>*** B単 - 119号 ***                 |    | 個              | ( " )<br>44,954  |    | 歩A・単A |
| 000119 | 硬質ポリ塩化ビニル異形管   |    |                |                  |    |       |
|        | VU 400×5°5/8(TS)<br>*** B単 - 120号 ***                  |    | 個              | ( " )<br>44,954  |    | 歩A・単A |
| 000120 | 硬質ポリ塩化ビニル異形管   |    |                |                  |    |       |
|        | テーバーコア短管 400<br>*** B単 - 121号 ***                      |    | 個              | ( " )<br>98,276  |    | 歩A・単A |
| 000121 | ダクタイトル鉄管機械布設   |    |                |                  |    |       |
|        | K形フランジ片落管 500×400 0.74MPa<br>*** B単 - 122号 ***         |    | 本              | ( " )<br>180,891 |    | 歩A・単A |
| 000122 | ダクタイトル鉄管機械布設   |    |                |                  |    |       |
|        | K形短管2号 500 0.74MPa<br>*** B単 - 123号 ***                |    | 本              | ( " )<br>147,970 |    | 歩A・単A |
| 000123 | 異種管継手  |    |                |                  |    |       |
|        | 500,DCIP×石綿管<br>*** B単 - 124号 ***                      |    | 個              | ( " )<br>819,292 |    | 歩A・単A |
| 000124 | ダクタイトル鉄管用接合材料  |    |                |                  |    |       |
|        | RF形 7.5K 呼び径400mm<br>*** B単 - 125号 ***                 |    | 組              | ( " )<br>5,517   |    | 歩A・単A |
| 000125 | ダクタイトル鉄管用接合材料  |    |                |                  |    |       |
|        | RF形 7.5K 呼び径500mm<br>*** B単 - 126号 ***                 |    | 組              | ( " )<br>8,641   |    | 歩A・単A |
| 000126 | 分岐サドル  |    |                |                  |    |       |
|        | 400×75<br>*** B単 - 127号 ***                            |    | 個              | ( " )<br>221,851 |    | 歩A・単A |
| 000127 | 通気バルブ  |    |                |                  |    |       |
|        | 80<br>*** B単 - 128号 ***                                |    | 個              | ( " )<br>113,845 |    | 歩A・単A |
| 000128 | 単管パイプ打設  |    |                |                  |    |       |
|        | 48.6, H=1.5m<br>*** B単 - 129号 ***                      |    | 本              | ( " )<br>4,582   |    | 歩A・単A |
| 000129 | バタ角  |    |                |                  |    |       |
|        | 杉, L4m×T9cm×W9cm                                       |    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>54,421  |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                            | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|-----------------------------------|----|----------------|---------|----|-------|
| 000130 | *** B単 - 130号 ***<br>番線           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | #12                               |    | ton            | 181,957 |    | 歩A・単A |
| 000131 | *** B単 - 131号 ***<br>ブラケット        |    |                | ( " )   |    |       |
|        | L-12×90×90                        |    | 組              | 52,252  |    | 歩A・単A |
| 000132 | *** B単 - 132号 ***<br>床掘           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 礫質土                               |    | m3             | 320     |    | 歩A・単A |
| 000133 | *** B単 - 133号 ***<br>埋戻           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 流用土, 1.0m B 2.5m, 振動0-ラ           |    | m3             | 2,571   |    | 歩A・単A |
| 000134 | *** B単 - 134号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管撤去 |    |                | ( " )   |    |       |
|        | VU 400                            |    | m              | 908     |    | 歩A・単A |
| 000135 | *** B単 - 135号 ***<br>産業廃棄物運搬費     |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 廃プラスチック                           |    | 台              | 17,515  |    | 歩A・単A |
| 000136 | *** B単 - 136号 ***<br>産業廃棄物処理費     |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 廃プラスチック                           |    | ton            | 58,382  |    | 歩A・単A |
| 000137 | *** B単 - 137号 ***<br>盛土運搬         |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 上ノ原揚水機場隣接地から現場                    |    | m3             | 1,929   |    | 歩A・単A |
| 000138 | *** B単 - 138号 ***<br>路体盛土         |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 2.5m<B<4.0m                       |    | m3             | 906     |    | 歩A・単A |
| 000139 | *** B単 - 139号 ***<br>法面整形         |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 盛土部                               |    | m <sup>2</sup> | 740     |    | 歩A・単A |
| 000140 | *** B単 - 140号 ***<br>路盤工          |    |                | ( " )   |    |       |
|        | RC-40, t=20mm                     |    | m <sup>2</sup> | 320     |    | 歩A・単A |
| 000141 | *** B単 - 141号 ***<br>コンクリート舗装工    |    |                | ( " )   |    |       |
|        | t=15cm, 圧縮強度18N, 粗骨材40mm          |    | m <sup>2</sup> | 3,977   |    | 歩A・単A |
| 000142 | *** B単 - 142号 ***<br>掘削           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 路体                                |    | m3             | 327     |    | 歩A・単A |
| 000143 | *** B単 - 143号 ***<br>掘削土運搬        |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 上ノ原揚水機場隣接地へ                       |    | m3             | 1,637   |    | 歩A・単A |
| 000144 | *** B単 - 144号 ***<br>コンクリート舗装版破砕  |    |                | ( " )   |    |       |
|        | t=15cm                            |    | m <sup>2</sup> | 218     |    | 歩A・単A |
| 000145 | *** B単 - 145号 ***<br>殻運搬処理        |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 無筋Co殻                             |    | m3             | 6,450   |    | 歩A・単A |
| 000146 | *** B単 - 146号 ***<br>伐倒           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 平均胸高直径28cm以上                      |    | 本              | 290     |    | 歩A・単A |
| 000147 | *** B単 - 147号 ***<br>枝払           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 平均胸高直径28cm以上                      |    | 本              | 163     |    | 歩A・単A |
| 000148 | *** B単 - 148号 ***<br>玉切           |    |                | ( " )   |    |       |
|        | 平均胸高直径28cm以上                      |    | 本              | 137     |    | 歩A・単A |
| 000149 | *** B単 - 149号 ***<br>防塵マスク        |    |                | ( " )   |    |       |
|        |                                   |    | 個              | 3,415   |    | 歩A・単A |
| 000150 | *** B単 - 150号 ***<br>化学防護服        |    |                | ( " )   |    |       |
|        |                                   |    | 枚              | 1,800   |    | 歩A・単A |
| 000151 | *** B単 - 151号 ***<br>シューズカバー      |    |                | ( " )   |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                          | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---------------------------------|----|----------------|---------|----|-------|
|        |                                 |    |                | ( )     |    |       |
|        |                                 |    | 個              | 457     |    | 歩A・単A |
| 000152 | *** B単 - 152号 ***<br>防護手袋       |    |                | ( )     |    |       |
|        |                                 |    | 個              | 1,323   |    | 歩A・単A |
| 000153 | *** B単 - 153号 ***<br>防護メガネ      |    |                | ( )     |    |       |
|        |                                 |    | 個              | 2,579   |    | 歩A・単A |
| 000154 | *** B単 - 154号 ***<br>床掘         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 礫質土                             |    | m3             | 2,018   |    | 歩A・単A |
| 000155 | *** B単 - 155号 ***<br>仮置土運搬      |    |                | (0)     |    |       |
|        | 土砂                              |    | m3             | 1,767   |    | 歩A・単A |
| 000156 | *** B単 - 156号 ***<br>埋戻土運搬      |    |                | (0)     |    |       |
|        | 発生土                             |    | m3             | 2,816   |    | 歩A・単A |
| 000157 | *** B単 - 157号 ***<br>埋戻         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 発生土, 管頂30cmまで, 振動コバ`ク           |    | m3             | 3,726   |    | 歩A・単A |
| 000158 | *** B単 - 158号 ***<br>埋戻         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 流用土, 振動コバ`ク(3t~4t), 1.0m B<2.5m |    | m3             | 3,305   |    | 歩A・単A |
| 000159 | *** B単 - 159号 ***<br>残土処理       |    |                | (0)     |    |       |
|        | 現場~仮置き場 土砂                      |    | m3             | 3,170   |    | 歩A・単A |
| 000160 | *** B単 - 160号 ***<br>残土処理       |    |                | (0)     |    |       |
|        | 仮置き場~土捨場 土砂                     |    | m3             | 1,929   |    | 歩A・単A |
| 000161 | *** B単 - 161号 ***<br>U型側溝撤去     |    |                | (0)     |    |       |
|        | U-450                           |    | m              | 2,808   |    | 歩A・単A |
| 000162 | *** B単 - 162号 ***<br>ベンチ撤去      |    |                | (0)     |    |       |
|        | コンクリート製                         |    | 基              | 1,638   |    | 歩A・単A |
| 000163 | *** B単 - 163号 ***<br>現場発生材運搬    |    |                | (0)     |    |       |
|        | 矢崎資材置場~津房資材置場(管材類等)             |    | 日              | 270,585 |    | 歩A・単A |
| 000164 | *** B単 - 164号 ***<br>大型ブロック積み工  |    |                | (0)     |    |       |
|        | 練積, 裏込めコクリトなし                   |    | m <sup>2</sup> | 14,721  |    | 歩A・単A |
| 000165 | *** B単 - 165号 ***<br>目地材        |    |                | (0)     |    |       |
|        | エラストイト, t=10mm                  |    | m <sup>2</sup> | 2,247   |    | 歩A・単A |
| 000166 | *** B単 - 166号 ***<br>基礎コンクリート   |    |                | (0)     |    |       |
|        | 18N-8-25                        |    | m3             | 36,109  |    | 歩A・単A |
| 000167 | *** B単 - 167号 ***<br>型枠工        |    |                | (0)     |    |       |
|        | 一般型枠                            |    | m <sup>2</sup> | 7,710   |    | 歩A・単A |
| 000168 | *** B単 - 168号 ***<br>基礎砕石工      |    |                | (0)     |    |       |
|        | t=100mm RC-40                   |    | m <sup>2</sup> | 1,339   |    | 歩A・単A |
| 000169 | *** B単 - 169号 ***<br>現場発生材運搬    |    |                | (0)     |    |       |
|        | 現場仮置場~津房資材置場(大型ブロック擁壁等)         |    | 日              | 250,990 |    | 歩A・単A |
| 000170 | *** B単 - 170号 ***<br>床掘         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 礫質土                             |    | m3             | 2,017   |    | 歩A・単A |
| 000171 | *** B単 - 171号 ***<br>管体基礎       |    |                | (0)     |    |       |
|        | 基床部, 購入土(SG相当), 振動コバ`ク          |    | m3             | 9,581   |    | 歩A・単A |
| 000172 | *** B単 - 172号 ***<br>管体基礎       |    |                | (0)     |    |       |
|        | 管側部, 購入土(SG相当), `クバ`            |    | m3             | 10,492  |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                  | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----------------|---------|----|-------|
| 000173 | *** B単 - 173号 ***<br>埋戻                 |    |                | (0)     |    |       |
|        | 流用土,管頂30cmまで,振動ロバク                      |    | m3             | 3,726   |    | 歩A・単A |
| 000174 | *** B単 - 174号 ***<br>埋戻                 |    |                | (0)     |    |       |
|        | 流用土,1.0m B 2.5m,振動ロバ                    |    | m3             | 3,414   |    | 歩A・単A |
| 000175 | *** B単 - 175号 ***<br>床掘土運搬              |    |                | (0)     |    |       |
|        | 現場~仮置場                                  |    | m3             | 2,118   |    | 歩A・単A |
| 000176 | *** B単 - 176号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管機械布設       |    |                | (0)     |    |       |
|        | K形フランジ付T字管 400×75 0.74MPa               |    | 本              | 140,391 |    | 歩A・単A |
| 000177 | *** B単 - 177号 ***<br>仮廻し管小運搬工           |    |                | (0)     |    |       |
|        |   |    | 本              | 6,969   |    | 歩A・単A |
| 000178 | *** B単 - 178号 ***<br>仕切弁工               |    |                | (0)     |    |       |
|        | 400 0.75Mpa                             |    | 箇所             | 648,475 |    | 歩A・単A |
| 000179 | *** B単 - 179号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管用接合材料(仕切弁) |    |                | (0)     |    |       |
|        | RF形 7.5K 呼び径400mm                       |    | 組              | 5,517   |    | 歩A・単A |
| 000180 | *** B単 - 180号 ***<br>仕切弁保護工             |    |                | (0)     |    |       |
|        | HP 900 L=1.3m                           |    | 本              | 84,372  |    | 歩A・単A |
| 000181 | *** B単 - 181号 ***<br>仮設通気施設工            |    |                | (0)     |    |       |
|        | 80A                                     |    | 箇所             | 46,239  |    | 歩A・単A |
| 000182 | *** B単 - 182号 ***<br>空気弁・補修弁            |    |                | (0)     |    |       |
|        | 75                                      |    | 基              | 199,765 |    | 歩A・単A |
| 000183 | *** B単 - 183号 ***<br>単管パイプ小運搬           |    |                | (0)     |    |       |
|        | 資材置場~現場                                 |    | 本              | 531     |    | 歩A・単A |
| 000184 | *** B単 - 184号 ***<br>バタ角小運搬             |    |                | (0)     |    |       |
|        | 資材置場~現場                                 |    | m3             | 79,717  |    | 歩A・単A |
| 000185 | *** B単 - 185号 ***<br>既設分水樹チップング         |    |                | (0)     |    |       |
|        |   |    | m3             | 49,606  |    | 歩A・単A |
| 000186 | *** B単 - 186号 ***<br>殻運搬処理              |    |                | (0)     |    |       |
|        | 有筋Co殻                                   |    | m3             | 7,383   |    | 歩A・単A |
| 000187 | *** B単 - 187号 ***<br>ウレタンホーム貼付け         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 420×B=200mm×t=20mm                      |    | 本              | 1,956   |    | 歩A・単A |
| 000188 | *** B単 - 188号 ***<br>モルタル注入             |    |                | (0)     |    |       |
|        |   |    | m3             | 26,658  |    | 歩A・単A |
| 000189 | *** B単 - 189号 ***<br>打ち込みアンカー削孔         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 16.5mm L=0.075                          |    | 箇所             | 1,550   |    | 歩A・単A |
| 000190 | *** B単 - 190号 ***<br>打ち込みアンカー           |    |                | (0)     |    |       |
|        | D13 ネジ切加工                               |    | ton            | 166,596 |    | 歩A・単A |
| 000191 | *** B単 - 191号 ***<br>増し打ちコンクリート         |    |                | (0)     |    |       |
|        | 無筋コンクリート,18N-8-40                       |    | m3             | 31,682  |    | 歩A・単A |
| 000192 | *** B単 - 192号 ***<br>増し打ちコンクリート型枠       |    |                | (0)     |    |       |
|        | 一般型枠、無筋構造物                              |    | m <sup>2</sup> | 8,536   |    | 歩A・単A |
| 000193 | *** B単 - 193号 ***<br>防食被膜形成工            |    |                | (0)     |    |       |
|        |   |    | 式              | 466,071 |    | 歩A・単A |
| 000194 | *** B単 - 194号 ***<br>盛土運搬               |    |                |         |    |       |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード             | 名称(規格)   | 数量             | 単位 | 単価    | 金額             | 備考              |
|-----------------|--|----------------|----|-------|----------------|-----------------|
| *** B単 - 1号 *** |  |                |    |       |                |                 |
| 000001          | 床掘<br>砂質土  |                | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103          | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                | ( " )<br>1.000 | m3 | 328.9 | ( " )<br>329   | S単 123号         |
|                 | 合計   |                |    |       | ( " )<br>329   |                 |
|                 | 単 価  |                |    |       | ( " )<br>320   |                 |
|                 | 官積算単価  |                |    |       | 329            | 合意率<br>0.972644 |
| *** B単 - 2号 *** |  |                |    |       |                |                 |
| 000002          | 床掘<br>礫質土  |                | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103          | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                | ( " )<br>1.000 | m3 | 328.9 | ( " )<br>329   | S単 123号         |
|                 | 合計   |                |    |       | ( " )<br>329   |                 |
|                 | 単 価  |                |    |       | ( " )<br>320   |                 |
|                 | 官積算単価  |                |    |       | 329            | 合意率<br>0.972644 |
| *** B単 - 3号 *** |  |                |    |       |                |                 |
| 000003          | 掘削<br>軟岩   |                | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0101          | SP 掘削<br>軟岩,オブシカ外,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し                           | ( " )<br>1.000 | m3 | 1,550 | ( " )<br>1,550 | S単 120号         |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                     | ( " )<br>1.000 | m3 | 300.2 | ( " )<br>300   | S単 122号         |
|                 | 合計   |                |    |       | ( " )<br>1,850 |                 |
|                 | 単 価  |                |    |       | ( " )<br>1,800 |                 |
|                 | 官積算単価  |                |    |       | 1,850          | 合意率<br>0.972972 |
| *** B単 - 4号 *** |  |                |    |       |                |                 |
| 000004          | 仮置土運搬<br>土砂  |                | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0121          | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km<br>以下 | ( " )<br>1.000 | m3 | 685.2 | ( " )<br>685   | S単 124号         |
|                 | 合計   |                |    |       | ( " )<br>685   |                 |
|                 | 単 価  |                |    |       | ( " )<br>667   |                 |
|                 | 官積算単価  |                |    |       | 685            | 合意率<br>0.973722 |
| *** B単 - 5号 *** |  |                |    |       |                |                 |
| 000005          | 埋戻土運搬<br>発生土   |                | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                     | ( " )<br>1.000 | m3 | 300.2 | ( " )<br>300   | S単 122号         |
| SA0121          | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km<br>以下 | ( " )<br>1.000 | m3 | 685.2 | ( " )<br>685   | S単 124号         |
|                 | 合計   |                |    |       | ( " )<br>985   |                 |
|                 | 単 価  |                |    |       | ( " )<br>958   |                 |
|                 | 官積算単価  |                |    |       | 985            | 合意率<br>0.972588 |
| *** B単 - 6号 *** |  |                |    |       |                |                 |
| 000006          | 埋戻土運搬<br>購入土(山土砂)  |                | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                     | ( " )<br>1.000 | m3 | 300.2 | ( " )<br>300   | S単 122号         |
| SA0121          | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km<br>以下 | ( " )<br>1.000 | m3 | 685.2 | ( " )<br>685   | S単 124号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                     | 数量             | 単位 | 単価    | 金額             | 備考                      |
|--------|--|----------------|----|-------|----------------|-------------------------|
|        | 以下   |                |    |       |                |                         |
|        | 合計   |                |    |       | ( " )          |                         |
|        | 単価   |                |    |       | 985            |                         |
|        | 官積算単価                                      |                |    |       | 985            | 合意率<br>0.972588         |
|        | *** B単 - 7号 ***                            |                |    |       |                |                         |
| 000007 | 埋戻<br>購入土(山土砂),管頂30cmまで,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ           |                | m3 |       | ( " )          | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満             | ( " )<br>1.111 | m3 | 300.2 | ( " )<br>334   | S単 122号                 |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )  | ( " )<br>1.000 | m3 | 2,629 | ( " )<br>2,629 | S単 1号                   |
|        | 合計   |                |    |       | ( " )<br>2,963 |                         |
|        | 単価   |                |    |       | ( " )<br>2,883 |                         |
|        | 官積算単価                                      |                |    |       | 2,963          | 合意率<br>0.973            |
|        | *** B単 - 8号 ***                            |                |    |       |                |                         |
| 000008 | 埋戻<br>発生土,管頂30cmまで,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ                |                | m3 |       | ( " )          | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満             | ( " )<br>1.111 | m3 | 300.2 | ( " )<br>334   | S単 122号                 |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )  | ( " )<br>1.000 | m3 | 2,629 | ( " )<br>2,629 | S単 1号                   |
|        | 合計   |                |    |       | ( " )<br>2,963 |                         |
|        | 単価   |                |    |       | ( " )<br>2,883 |                         |
|        | 官積算単価                                      |                |    |       | 2,963          | 合意率<br>0.973            |
|        | *** B単 - 9号 ***                            |                |    |       |                |                         |
| 000009 | 埋戻<br>流用土,振動ﾓｰﾗ(HG)                        |                | m3 |       | ( " )          | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満             | ( " )<br>1.111 | m3 | 300.2 | ( " )<br>334   | S単 122号                 |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない    | ( " )<br>1.000 | m3 | 1,717 | ( " )<br>1,717 | S単 2号                   |
| S01082 | 締固工(振動ﾓｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし | ( " )<br>1.000 | m3 | 591   | ( " )<br>591   | S単 4号                   |
|        | 合計   |                |    |       | ( " )<br>2,642 |                         |
|        | 単価   |                |    |       | ( " )<br>2,571 |                         |
|        | 官積算単価                                      |                |    |       | 2,642          | 合意率<br>0.973126         |
|        | *** B単 - 10号 ***                           |                |    |       |                |                         |
| 000010 | 埋戻<br>流用土,振動ﾓｰﾗ(3t~4t),1.0m B<2.5m         |                | m3 |       | ( " )          | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満             | ( " )<br>1.111 | m3 | 300.2 | ( " )<br>334   | S単 122号                 |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない    | ( " )<br>1.000 | m3 | 1,717 | ( " )<br>1,717 | S単 2号                   |
| S01082 | 締固工(振動ﾓｰﾗ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし | ( " )<br>1.000 | m3 | 479   | ( " )<br>479   | S単 5号                   |
|        | 合計   |                |    |       | ( " )<br>2,530 |                         |
|        | 単価   |                |    |       | ( " )<br>2,462 |                         |
|        | 官積算単価                                      |                |    |       | 2,530          | 合意率<br>0.973122         |
|        | *** B単 - 11号 ***                           |                |    |       |                |                         |
| 000011 | 埋戻<br>構造物周り,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ                       |                | m3 |       | ( " )          | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満             | ( " )<br>1.111 | m3 | 300.2 | ( " )<br>334   | S単 122号                 |
| S01041 | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ( )  | ( " )<br>1.000 | m3 | 2,629 | ( " )<br>2,629 | S単 1号                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量             | 単位             | 単価    | 金額             | 備考              |
|--------|--|----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>2,963 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>2,883 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 2,963          | 合意率<br>0.973    |
|        | *** B単 - 12号 ***   |                |                |       |                |                 |
| 000012 | 購入土<br>山土砂   |                | m3             |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 山土砂  | ( " )<br>1,000 | m3             | 3,500 | ( " )<br>3,500 | S単 15号          |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>3,500 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>3,406 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 3,500          | 合意率<br>0.973142 |
|        | *** B単 - 13号 ***   |                |                |       |                |                 |
| 000013 | 残土処理<br>土砂   |                | m3             |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                       | ( " )<br>1,000 | m3             | 300.2 | ( " )<br>300   | S単 122号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ' ヲ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km<br>以下 | ( " )<br>1,000 | m3             | 1,682 | ( " )<br>1,682 | S単 125号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>1,982 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>1,929 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 1,982          | 合意率<br>0.973259 |
|        | *** B単 - 14号 ***   |                |                |       |                |                 |
| 000014 | 残土処理<br>軟岩   |                | m3             |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                       | ( " )<br>1,000 | m3             | 300.2 | ( " )<br>300   | S単 122号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ' ヲ約山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,無し,7.5km以下                 | ( " )<br>1,000 | m3             | 2,052 | ( " )<br>2,052 | S単 126号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>2,352 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>2,289 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 2,352          | 合意率<br>0.973214 |
|        | *** B単 - 15号 ***   |                |                |       |                |                 |
| 000015 | 整形仕上げ工(構造物)<br>基面整正  |                | m <sup>2</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0151 | SP 基面整正<br>基面整正  | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 404   | ( " )<br>404   | S単 128号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>404   |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>393   |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 404            | 合意率<br>0.972772 |
|        | *** B単 - 16号 ***   |                |                |       |                |                 |
| 000016 | 整形仕上げ工(構造物)<br>法面荒仕上   |                | m <sup>2</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上)<br>土砂   | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 242   | ( " )<br>242   | S単 3号           |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>242   |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>235   |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 242            | 合意率<br>0.971074 |
|        | *** B単 - 17号 ***   |                |                |       |                |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量             | 単位             | 単価     | 金額              | 備考              |
|--------|--|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| 000017 | 整形仕上げ工(構造物)<br>岩盤整形                            |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂                              | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 242    | ( " )<br>242    | S単 3号           |
|        | 合計   |                |                |        | ( " )<br>242    |                 |
|        | 単価   |                |                |        | ( " )<br>235    |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |        | 242             | 合意率<br>0.971074 |
|        | *** B単 - 18号 ***                               |                |                |        |                 |                 |
| 000018 | Co構造物破砕工<br>有筋                                 |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                  | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 15,920 | ( " )<br>15,920 | S単 82号          |
|        | 合計   |                |                |        | ( " )<br>15,920 |                 |
|        | 単価   |                |                |        | ( " )<br>15,491 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |        | 15,920          | 合意率<br>0.973052 |
|        | *** B単 - 19号 ***                               |                |                |        |                 |                 |
| 000019 | Co構造物破砕工<br>無筋                                 |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                  | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 8,017  | ( " )<br>8,017  | S単 83号          |
|        | 合計   |                |                |        | ( " )<br>8,017  |                 |
|        | 単価   |                |                |        | ( " )<br>7,801  |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |        | 8,017           | 合意率<br>0.973057 |
|        | *** B単 - 20号 ***                               |                |                |        |                 |                 |
| 000020 | 殻運搬処理<br>有筋Co殻                                 |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 3,838  | ( " )<br>3,838  | S単 131号         |
| S02123 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 3,750  | ( " )<br>3,750  | S単 73号          |
|        | 合計   |                |                |        | ( " )<br>7,588  |                 |
|        | 単価   |                |                |        | ( " )<br>7,383  |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |        | 7,588           | 合意率<br>0.972983 |
|        | *** B単 - 21号 ***                               |                |                |        |                 |                 |
| 000021 | 殻運搬処理<br>無筋Co殻                                 |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 3,104  | ( " )<br>3,104  | S単 132号         |
| S02123 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 3,525  | ( " )<br>3,525  | S単 74号          |
|        | 合計   |                |                |        | ( " )<br>6,629  |                 |
|        | 単価   |                |                |        | ( " )<br>6,450  |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |        | 6,629           | 合意率<br>0.972997 |
|        | *** B単 - 22号 ***                               |                |                |        |                 |                 |
| 000022 | 産業廃棄物運搬<br>金属くず                                |                | 台              |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>金属くず                               | ( " )<br>1.000 | 台              | 12,000 | ( " )<br>12,000 | S単 75号          |
|        | 合計   |                |                |        | ( " )<br>12,000 |                 |
|        | 単価   |                |                |        | ( " )<br>11,676 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |        | 12,000          | 合意率<br>0.973    |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称(規格)               | 数量             | 単位  | 単価     | 金額              | 備考              |
|------------------|----------------------|----------------|-----|--------|-----------------|-----------------|
| *** B単 - 23号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |
| 000023           | 産業廃棄物処理<br>金属くず      |                | ton |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123           | 産業廃棄物処理費<br>金属くず     | ( " )<br>1,000 | ton | 10,000 | ( " )<br>10,000 | S単 76号          |
|                  | 合計                   |                |     |        | ( " )<br>10,000 |                 |
|                  | 単価                   |                |     |        | ( " )<br>9,730  |                 |
|                  | 官積算単価                |                |     |        | 10,000          | 合意率<br>0.973    |
| *** B単 - 24号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |
| 000024           | 石綿管継手取外し<br>300      |                | 口   |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| T00001           | 石綿管継手取外し<br>300      | ( " )<br>1,000 | 口   | 2,254  | ( " )<br>2,254  | T単 1号           |
|                  | 合計                   |                |     |        | ( " )<br>2,254  |                 |
|                  | 単価                   |                |     |        | ( " )<br>2,193  |                 |
|                  | 官積算単価                |                |     |        | 2,254           | 合意率<br>0.972937 |
| *** B単 - 25号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |
| 000025           | 石綿管継手取外し<br>500      |                | 口   |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| T00002           | 石綿管継手取外し<br>500      | ( " )<br>1,000 | 口   | 3,607  | ( " )<br>3,607  | T単 2号           |
|                  | 合計                   |                |     |        | ( " )<br>3,607  |                 |
|                  | 単価                   |                |     |        | ( " )<br>3,510  |                 |
|                  | 官積算単価                |                |     |        | 3,607           | 合意率<br>0.973107 |
| *** B単 - 26号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |
| 000026           | 飛散防止工<br>300         |                | m   |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| T00005           | 飛散防止工<br>300         | ( " )<br>1,000 | m   | 1,326  | ( " )<br>1,326  | T単 5号           |
|                  | 合計                   |                |     |        | ( " )<br>1,326  |                 |
|                  | 単価                   |                |     |        | ( " )<br>1,290  |                 |
|                  | 官積算単価                |                |     |        | 1,326           | 合意率<br>0.97285  |
| *** B単 - 27号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |
| 000027           | 飛散防止工<br>500         |                | m   |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| T00006           | 飛散防止工<br>500         | ( " )<br>1,000 | m   | 1,470  | ( " )<br>1,470  | T単 6号           |
|                  | 合計                   |                |     |        | ( " )<br>1,470  |                 |
|                  | 単価                   |                |     |        | ( " )<br>1,430  |                 |
|                  | 官積算単価                |                |     |        | 1,470           | 合意率<br>0.972789 |
| *** B単 - 28号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |
| 000028           | 石綿管吊上げ積込み(機械)<br>300 |                | m   |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| T00003           | 石綿管吊上げ積込み(機械)<br>300 | ( " )<br>1,000 | m   | 533    | ( " )<br>533    | T単 3号           |
|                  | 合計                   |                |     |        | ( " )<br>533    |                 |
|                  | 単価                   |                |     |        | ( " )<br>519    |                 |
|                  | 官積算単価                |                |     |        | 533             | 合意率<br>0.973733 |
| *** B単 - 29号 *** |                      |                |     |        |                 |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量             | 単位  | 単価     | 金額                 | 備考              |
|--------|--|----------------|-----|--------|--------------------|-----------------|
| 000029 | 石綿管吊上げ積込み(機械)<br>500   |                | m   |        | ( " )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00004 | 石綿管吊上げ積込み(機械)<br>500   | ( " )<br>1,000 | m   | 752    | ( " )<br>752       | T単 4号           |
|        | 合計   |                |     |        | ( " )<br>752       |                 |
|        | 単価   |                |     |        | ( " )<br>732       |                 |
|        | 官積算単価  |                |     |        | 752                | 合意率<br>0.973404 |
|        | *** B単 - 30号 ***   |                |     |        |                    |                 |
| 000030 | 産業廃棄物運搬費<br>石綿管  |                | 台   |        | ( " )<br>1,000 台   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)  | ( " )<br>1,000 | 台   | 50,000 | ( " )<br>50,000    | S単 77号          |
|        | 合計   |                |     |        | ( " )<br>50,000    |                 |
|        | 単価   |                |     |        | ( " )<br>48,652    |                 |
|        | 官積算単価  |                |     |        | 50,000             | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 31号 ***   |                |     |        |                    |                 |
| 000031 | 産業廃棄物処理費<br>石綿管  |                | ton |        | ( " )<br>1,000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)  | ( " )<br>1,000 | ton | 45,000 | ( " )<br>45,000    | S単 78号          |
|        | 合計   |                |     |        | ( " )<br>45,000    |                 |
|        | 単価   |                |     |        | ( " )<br>43,786    |                 |
|        | 官積算単価  |                |     |        | 45,000             | 合意率<br>0.973022 |
|        | *** B単 - 32号 ***   |                |     |        |                    |                 |
| 000032 | ヒューム管撤去<br>200, L=4.0m, 103kg/2m   |                | ton |        | ( " )<br>1,000 ton | 歩A<br>当たり算出     |
| S02047 | 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)<br>コンクリート二次製品,150m未満  | ( " )<br>1,000 | ton | 2,628  | ( " )<br>2,628     | S単 6号           |
|        | 合計   |                |     |        | ( " )<br>2,628     |                 |
|        | 単価   |                |     |        | ( " )<br>2,557     |                 |
|        | 官積算単価  |                |     |        | 2,628              | 合意率<br>0.972983 |
|        | *** B単 - 33号 ***   |                |     |        |                    |                 |
| 000033 | 基礎<br>基床部, RC-40, 振動ローラ, B>1.0m  |                | m3  |        | ( " )<br>1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001 | バイブライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クワッチャン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラ<br>'ガイト'式,区分 ,なし,なし | ( " )<br>1,000 | m3  | 7,050  | ( " )<br>7,050     | S単 86号          |
|        | 合計   |                |     |        | ( " )<br>7,050     |                 |
|        | 単価   |                |     |        | ( " )<br>6,860     |                 |
|        | 官積算単価  |                |     |        | 7,050              | 合意率<br>0.973049 |
|        | *** B単 - 34号 ***   |                |     |        |                    |                 |
| 000034 | 基礎<br>管側部, RC-40, 振動コンパクタ, B<1.0m  |                | m3  |        | ( " )<br>1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001 | バイブライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クワッチャン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コンパクタ<br>,区分 ,なし,なし     | ( " )<br>1,000 | m3  | 8,412  | ( " )<br>8,412     | S単 87号          |
|        | 合計   |                |     |        | ( " )<br>8,412     |                 |
|        | 単価   |                |     |        | ( " )<br>8,185     |                 |
|        | 官積算単価  |                |     |        | 8,412              | 合意率<br>0.973014 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称(規格)  | 数量             | 単位             | 単価     | 金額              | 備考              |
|------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| *** B単 - 35号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000035           | 基礎<br>基床部,購入土(山土砂),振動コバ <sup>®</sup> ク, B 1.0m                            |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>®</sup> ク,区分 ,なし,なし  | ( " )<br>1,000 | m3             | 4,547  | ( " )<br>4,547  | S単 88号          |
| S02116           | 山土砂   | ( " )<br>1,390 | m3             | 3,500  | ( " )<br>4,865  | S単 15号          |
|                  | 合計  |                |                |        | ( " )<br>9,412  |                 |
|                  | 単価  |                |                |        | ( " )<br>9,158  |                 |
|                  | 官積算単価   |                |                |        | 9,412           | 合意率<br>0.973013 |
| *** B単 - 36号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000036           | 基礎<br>管側部,購入土(山土砂),クバ <sup>®</sup>  |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ <sup>®</sup> ,区分 ,なし,なし     | ( " )<br>1,000 | m3             | 6,003  | ( " )<br>6,003  | S単 89号          |
| S02116           | 山土砂   | ( " )<br>1,390 | m3             | 3,500  | ( " )<br>4,865  | S単 15号          |
|                  | 合計  |                |                |        | ( " )<br>10,868 |                 |
|                  | 単価  |                |                |        | ( " )<br>10,575 |                 |
|                  | 官積算単価   |                |                |        | 10,868          | 合意率<br>0.97304  |
| *** B単 - 37号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000037           | 基礎<br>基床部,購入土(SG相当),振動コバ <sup>®</sup> ク, B 1.0m                           |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>®</sup> ク,区分 ,なし,なし | ( " )<br>1,000 | m3             | 10,663 | ( " )<br>10,663 | S単 90号          |
|                  | 合計  |                |                |        | ( " )<br>10,663 |                 |
|                  | 単価  |                |                |        | ( " )<br>10,375 |                 |
|                  | 官積算単価   |                |                |        | 10,663          | 合意率<br>0.97299  |
| *** B単 - 38号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000038           | 基礎<br>管側部,購入土(SG相当),クバ <sup>®</sup>                                       |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001           | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ <sup>®</sup> ,区分 ,なし,なし    | ( " )<br>1,000 | m3             | 12,119 | ( " )<br>12,119 | S単 91号          |
|                  | 合計  |                |                |        | ( " )<br>12,119 |                 |
|                  | 単価  |                |                |        | ( " )<br>11,792 |                 |
|                  | 官積算単価   |                |                |        | 12,119          | 合意率<br>0.973017 |
| *** B単 - 39号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000039           | 基面整形<br>基面整形  |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0151           | SP 基面整形<br>基面整形   | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 404    | ( " )<br>404    | S単 128号         |
|                  | 合計  |                |                |        | ( " )<br>404    |                 |
|                  | 単価  |                |                |        | ( " )<br>393    |                 |
|                  | 官積算単価   |                |                |        | 404             | 合意率<br>0.972772 |
| *** B単 - 40号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000040           | 法面整形<br>人力荒仕上   |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S01072           | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂   | ( " )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 242    | ( " )<br>242    | S単 3号           |
|                  | 合計  |                |                |        | ( " )<br>242    |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量              | 単位 | 単価      | 金額                 | 備考              |
|--------|---|-----------------|----|---------|--------------------|-----------------|
|        | 単 価   |                 |    |         | ( " )<br>235       |                 |
|        | 官積算単価   |                 |    |         | 242                | 合意率<br>0.971074 |
|        | *** B単 - 41号 ***  |                 |    |         |                    |                 |
| 000041 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>400 ALW形 2種                                 |                 | m  |         | ( " )<br>171,200   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07056 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>直管,400×6,AL2種,1' ッ杓(クレン機能付),なし,なし     | ( " )<br>16.000 | 本  | 99,946  | 1,599,136          | S単 112号         |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む,,       | ( " )<br>13.000 | 本  | 86,100  | 1,119,300          | S単 18号          |
| S07056 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)<br>短管・異形管,400×6,AL2種,1' ッ杓(クレン機能付),なし,なし | ( " )<br>31.000 | 本  | 13,760  | 426,560            | S単 113号         |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>400mm   | ( " )<br>33.000 | 箇所 | 10,941  | 361,053            | S単 114号         |
|        | 合 計   |                 |    |         | ( " )<br>3,506,049 |                 |
|        | 単 価   |                 |    |         | ( " )<br>19,927    |                 |
|        | 官積算単価   |                 |    |         | 20,479             | 合意率<br>0.973045 |
|        | *** B単 - 42号 ***  |                 |    |         |                    |                 |
| 000042 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×90°                              |                 | 本  |         | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ杓(クレン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000  | 本  | 148,585 | 148,585            | S単 97号          |
|        | 合 計   |                 |    |         | ( " )<br>148,585   |                 |
|        | 単 価   |                 |    |         | ( " )<br>144,578   |                 |
|        | 官積算単価   |                 |    |         | 148,585            | 合意率<br>0.973032 |
|        | *** B単 - 43号 ***  |                 |    |         |                    |                 |
| 000043 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×45°                              |                 | 本  |         | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ杓(クレン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000  | 本  | 116,853 | 116,853            | S単 98号          |
|        | 合 計   |                 |    |         | ( " )<br>116,853   |                 |
|        | 単 価   |                 |    |         | ( " )<br>113,702   |                 |
|        | 官積算単価   |                 |    |         | 116,853            | 合意率<br>0.973034 |
|        | *** B単 - 44号 ***  |                 |    |         |                    |                 |
| 000044 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×30°                              |                 | 本  |         | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ杓(クレン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000  | 本  | 106,543 | 106,543            | S単 99号          |
|        | 合 計   |                 |    |         | ( " )<br>106,543   |                 |
|        | 単 価   |                 |    |         | ( " )<br>103,670   |                 |
|        | 官積算単価   |                 |    |         | 106,543            | 合意率<br>0.973034 |
|        | *** B単 - 45号 ***  |                 |    |         |                    |                 |
| 000045 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×22° 1/2                          |                 | 本  |         | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ杓(クレン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000  | 本  | 100,937 | 100,937            | S単 100号         |
|        | 合 計   |                 |    |         | ( " )<br>100,937   |                 |
|        | 単 価   |                 |    |         | ( " )<br>98,215    |                 |
|        | 官積算単価   |                 |    |         | 100,937            | 合意率<br>0.973032 |
|        | *** B単 - 46号 ***  |                 |    |         |                    |                 |
| 000046 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×11° 1/4                          |                 | 本  |         | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量             | 単位 | 単価 | 金額               | 備考              |
|--------|--|----------------|----|----|------------------|-----------------|
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>93,530  | 歩A<br>S単 101号   |
|        | 合計   |                |    |    | ( " )<br>93,530  |                 |
|        | 単価   |                |    |    | ( " )<br>91,008  |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |    | 93,530           | 合意率<br>0.973035 |
|        | *** B単 - 47号 ***   |                |    |    |                  |                 |
| 000047 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×5°5/8                             |                | 本  |    | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>89,526  | S単 102号         |
|        | 合計   |                |    |    | ( " )<br>89,526  |                 |
|        | 単価   |                |    |    | ( " )<br>87,112  |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |    | 89,526           | 合意率<br>0.973035 |
|        | *** B単 - 48号 ***   |                |    |    |                  |                 |
| 000048 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形フランジ付T字管 400×75 0.74MPa                    |                | 本  |    | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>144,281 | S単 103号         |
|        | 合計   |                |    |    | ( " )<br>144,281 |                 |
|        | 単価   |                |    |    | ( " )<br>140,390 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |    | 144,281          | 合意率<br>0.973031 |
|        | *** B単 - 49号 ***   |                |    |    |                  |                 |
| 000049 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形排水T字管 400×150                              |                | 本  |    | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>153,290 | S単 104号         |
|        | 合計   |                |    |    | ( " )<br>153,290 |                 |
|        | 単価   |                |    |    | ( " )<br>149,156 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |    | 153,290          | 合意率<br>0.973031 |
|        | *** B単 - 50号 ***   |                |    |    |                  |                 |
| 000050 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管1号 400 0.74MPa                           |                | 本  |    | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>80,017  | S単 105号         |
|        | 合計   |                |    |    | ( " )<br>80,017  |                 |
|        | 単価   |                |    |    | ( " )<br>77,859  |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |    | 80,017           | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 51号 ***   |                |    |    |                  |                 |
| 000051 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管2号 400 0.74MPa                           |                | 本  |    | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>112,849 | S単 106号         |
|        | 合計   |                |    |    | ( " )<br>112,849 |                 |
|        | 単価   |                |    |    | ( " )<br>109,806 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |    | 112,849          | 合意率<br>0.973034 |
|        | *** B単 - 52号 ***   |                |    |    |                  |                 |
| 000052 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>バドル付短管 400 L=1312mm                          |                | 本  |    | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,1' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  |    | ( " )<br>208,445 | S単 107号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量             | 単位 | 単価     | 金額               | 備考              |
|--------|---|----------------|----|--------|------------------|-----------------|
|        | 合計  |                |    |        | ( " )<br>208,445 |                 |
|        | 単価  |                |    |        | ( " )<br>202,823 |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |        | 208,445          | 合意率<br>0.973028 |
|        | *** B単 - 53号 ***  |                |    |        |                  |                 |
| 000053 | ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品<br>400押輪                                      |                | 組  |        | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,                         | ( " )<br>1,000 | 組  | 15,900 | ( " )<br>15,900  | S単 19号          |
|        | 合計  |                |    |        | ( " )<br>15,900  |                 |
|        | 単価  |                |    |        | ( " )<br>15,471  |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |        | 15,900           | 合意率<br>0.973018 |
|        | *** B単 - 54号 ***  |                |    |        |                  |                 |
| 000054 | ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品<br>150押輪                                      |                | 組  |        | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | ダクタイトイル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,                         | ( " )<br>1,000 | 組  | 4,760  | ( " )<br>4,760   | S単 20号          |
|        | 合計  |                |    |        | ( " )<br>4,760   |                 |
|        | 単価  |                |    |        | ( " )<br>4,632   |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |        | 4,760            | 合意率<br>0.973109 |
|        | *** B単 - 55号 ***  |                |    |        |                  |                 |
| 000055 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設<br>400 ALW形 2種                                 |                | m  |        | ( " )<br>9,900 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S07056 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(ALW形)<br>直管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし     | ( " )<br>1,000 | 本  | 99,946 | ( " )<br>99,946  | S単 112号         |
| S07056 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(ALW形)<br>短管・異形管,400×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし | ( " )<br>3,000 | 本  | 13,760 | ( " )<br>41,280  | S単 113号         |
| S02116 | ダクタイトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径 400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,      | ( " )<br>1,000 | 本  | 86,100 | ( " )<br>86,100  | S単 18号          |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>400mm   | ( " )<br>3,000 | 箇所 | 10,941 | ( " )<br>32,823  | S単 114号         |
|        | 合計  |                |    |        | ( " )<br>260,149 |                 |
|        | 単価  |                |    |        | ( " )<br>25,569  |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |        | 26,278           | 合意率<br>0.973019 |
|        | *** B単 - 56号 ***  |                |    |        |                  |                 |
| 000056 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×11°1/4                           |                | 本  |        | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1,000 | 本  | 93,530 | ( " )<br>93,530  | S単 101号         |
|        | 合計  |                |    |        | ( " )<br>93,530  |                 |
|        | 単価  |                |    |        | ( " )<br>91,008  |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |        | 93,530           | 合意率<br>0.973035 |
|        | *** B単 - 57号 ***  |                |    |        |                  |                 |
| 000057 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設<br>K形両受曲管 400×5°5/8                            |                | 本  |        | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1,000 | 本  | 89,526 | ( " )<br>89,526  | S単 102号         |
|        | 合計  |                |    |        | ( " )<br>89,526  |                 |
|        | 単価  |                |    |        | ( " )<br>87,112  |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |        | 89,526           | 合意率<br>0.973035 |
|        | *** B単 - 58号 ***  |                |    |        |                  |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量             | 単位             | 単価      | 金額               | 備考              |
|--------|---|----------------|----------------|---------|------------------|-----------------|
| 000058 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設<br>K形短管1号 400 0.74MPa   |                | 本              |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハックル(クレーン機能付),なし,なし,なし                                      | ( " )<br>1.000 | 本              | 80,017  | ( " )<br>80,017  | S単 105号         |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>80,017  |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>77,859  |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 80,017           | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 59号 ***  |                |                |         |                  |                 |
| 000059 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品<br>400押輪   |                | 組              |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,  | ( " )<br>1.000 | 組              | 15,900  | ( " )<br>15,900  | S単 19号          |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>15,900  |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>15,471  |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 15,900           | 合意率<br>0.973018 |
|        | *** B単 - 60号 ***  |                |                |         |                  |                 |
| 000060 | 鉄筋コンクリート<br>21N-12-25   |                | m3             |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | ( " )<br>1.000 | m3             | 28,040  | ( " )<br>28,040  | S単 136号         |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>28,040  |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>27,284  |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 28,040           | 合意率<br>0.973038 |
|        | *** B単 - 61号 ***  |                |                |         |                  |                 |
| 000061 | 型枠工<br>一般型枠   |                | m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物  | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,773   | ( " )<br>8,773   | S単 141号         |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>8,773   |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>8,536   |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 8,773            | 合意率<br>0.972985 |
|        | *** B単 - 62号 ***  |                |                |         |                  |                 |
| 000062 | コンクリート鉄筋<br>SD295 D13   |                | ton            |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 異形棒鋼<br>D13,SD295,,   | ( " )<br>1.000 | ton            | 100,000 | ( " )<br>100,000 | S単 21号          |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>100,000 |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>97,303  |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 100,000          | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 63号 ***  |                |                |         |                  |                 |
| 000063 | 均しコンクリート<br>18N-8-25  |                | m3             |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%                        | ( " )<br>1.000 | m3             | 32,060  | ( " )<br>32,060  | S単 137号         |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>32,060  |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>31,195  |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 32,060           | 合意率<br>0.973019 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称(規格)   | 数量             | 単位              | 単価        | 金額                 | 備考              |
|------------------|--|----------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|
| *** B単 - 64号 *** |  |                |                 |           |                    |                 |
| 000064           | 型枠工<br>一般型枠  |                | m <sup>2</sup>  |           | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312           | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物   | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 8,773     | ( " )<br>8,773     | S単 141号         |
|                  | 合計   |                |                 |           | ( " )<br>8,773     |                 |
|                  | 単価   |                |                 |           | ( " )<br>8,536     |                 |
|                  | 官積算単価  |                |                 |           | 8,773              | 合意率<br>0.972985 |
| *** B単 - 65号 *** |  |                |                 |           |                    |                 |
| 000065           | 埋戻しコンクリート<br>18N-8-40  |                | m <sup>3</sup>  |           | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311           | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,-,18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup>  | 31,740    | ( " )<br>31,740    | S単 138号         |
|                  | 合計   |                |                 |           | ( " )<br>31,740    |                 |
|                  | 単価   |                |                 |           | ( " )<br>30,884    |                 |
|                  | 官積算単価  |                |                 |           | 31,740             | 合意率<br>0.97303  |
| *** B単 - 66号 *** |  |                |                 |           |                    |                 |
| 000066           | 型枠工<br>一般型枠  |                | m <sup>2</sup>  |           | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312           | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物   | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 8,773     | ( " )<br>8,773     | S単 141号         |
|                  | 合計   |                |                 |           | ( " )<br>8,773     |                 |
|                  | 単価   |                |                 |           | ( " )<br>8,536     |                 |
|                  | 官積算単価  |                |                 |           | 8,773              | 合意率<br>0.972985 |
| *** B単 - 67号 *** |  |                |                 |           |                    |                 |
| 000067           | 支保工<br>パイプサポート支保   |                | 空m <sup>3</sup> |           | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S18032           | 支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし                             | ( " )<br>1.000 | 空m <sup>3</sup> | 4,225     | ( " )<br>4,225     | S単 119号         |
|                  | 合計   |                |                 |           | ( " )<br>4,225     |                 |
|                  | 単価   |                |                 |           | ( " )<br>4,111     |                 |
|                  | 官積算単価  |                |                 |           | 4,225              | 合意率<br>0.973017 |
| *** B単 - 68号 *** |  |                |                 |           |                    |                 |
| 000068           | FRP製蓋<br>800×800 t=14mm  |                | 式               |           | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | FRP製蓋<br>800×800, t=14mm,,   | ( " )<br>1.000 | 式               | 208,000   | ( " )<br>208,000   | S単 22号          |
|                  | 合計   |                |                 |           | ( " )<br>208,000   |                 |
|                  | 単価   |                |                 |           | ( " )<br>202,390   |                 |
|                  | 官積算単価  |                |                 |           | 208,000            | 合意率<br>0.973028 |
| *** B単 - 69号 *** |  |                |                 |           |                    |                 |
| 000069           | スクリーン<br>有効目幅20mm  |                | 枚               |           | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | スクリーン<br>SS400, 溶融亜鉛メッキ塗装, 有効目幅20mm,,                                  | ( " )<br>1.000 | 基               | 1,262,580 | ( " )<br>1,262,580 | S単 23号          |
|                  | 合計   |                |                 |           | ( " )<br>1,262,580 |                 |
|                  | 単価   |                |                 |           | ( " )<br>1,228,529 |                 |
|                  | 官積算単価  |                |                 |           | 1,262,580          | 合意率<br>0.97303  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称(規格)   | 数量             | 単位 | 単価      | 金額               | 備考              |
|------------------|--|----------------|----|---------|------------------|-----------------|
| *** B単 - 70号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000070           | 水膨張ゴム止水板<br>10mm×20mm                                  |                | m  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | ゴム止水板<br>10mm×20mm アデカウルトラシール,,                        | ( " )<br>1,000 | m  | 1,500   | ( " )<br>1,500   | S単 24号          |
|                  | 合計   |                |    |         | ( " )<br>1,500   |                 |
|                  | 単価   |                |    |         | ( " )<br>1,460   |                 |
|                  | 官積算単価  |                |    |         | 1,500            | 合意率<br>0.973333 |
| *** B単 - 71号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000071           | ステップ<br>19, B=300, 合成樹脂被覆                              |                | 本  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | ステップ<br>19, w=300, L=250,,                             | ( " )<br>1,000 | 本  | 2,610   | ( " )<br>2,610   | S単 25号          |
|                  | 合計   |                |    |         | ( " )<br>2,610   |                 |
|                  | 単価   |                |    |         | ( " )<br>2,540   |                 |
|                  | 官積算単価  |                |    |         | 2,610            | 合意率<br>0.97318  |
| *** B単 - 72号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000072           | ポリエチレンスリーブ<br>400用                                     |                | m  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | ポリエチレンスリーブ<br>400 厚さ0.2 長7.0m,,                        | ( " )<br>0.143 | 枚  | 3,340   | ( " )<br>478     | S単 26号          |
|                  | 合計   |                |    |         | ( " )<br>478     |                 |
|                  | 単価   |                |    |         | ( " )<br>465     |                 |
|                  | 官積算単価  |                |    |         | 478              | 合意率<br>0.972803 |
| *** B単 - 73号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000073           | 制水弁機械据付<br>水道用ソフトシール仕切弁 400, 7.5K                      |                | 基  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07092           | 制水弁機械据付<br>仕切弁(ワンジ'形), 鑄鉄製, 400mm, ハ' ヅ' 約(レ-ン機能付), なし | ( " )<br>1,000 | 基  | 666,442 | ( " )<br>666,442 | S単 117号         |
|                  | 合計   |                |    |         | ( " )<br>666,442 |                 |
|                  | 単価   |                |    |         | ( " )<br>648,469 |                 |
|                  | 官積算単価  |                |    |         | 666,442          | 合意率<br>0.973031 |
| *** B単 - 74号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000074           | ダクタイル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm                     |                | 組  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116           | ダクタイル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,                   | ( " )<br>1,000 | 組  | 5,670   | ( " )<br>5,670   | S単 27号          |
|                  | 合計   |                |    |         | ( " )<br>5,670   |                 |
|                  | 単価   |                |    |         | ( " )<br>5,517   |                 |
|                  | 官積算単価  |                |    |         | 5,670            | 合意率<br>0.973015 |
| *** B単 - 75号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000075           | 制水弁保護工<br>1号制水弁, 円形用2号                                 |                | 式  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00010           | 制水弁保護工<br>1号制水弁, 円形用2号                                 | ( " )<br>1,000 | 式  | 104,110 | ( " )<br>104,110 | T単 10号          |
|                  | 合計   |                |    |         | ( " )<br>104,110 |                 |
|                  | 単価   |                |    |         | ( " )<br>101,302 |                 |
|                  | 官積算単価  |                |    |         | 104,110          | 合意率<br>0.973028 |
| *** B単 - 76号 *** |  |                |    |         |                  |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量             | 単位 | 単価      | 金額               | 備考              |
|--------|--|----------------|----|---------|------------------|-----------------|
| 000076 | 1号通気施設工<br>80A   |                | 式  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00011 | 1号通気施設工<br>SGP管, 80A   | ( " )<br>1.000 | 式  | 107,487 | ( " )<br>107,487 | T単 11号          |
|        | 合計   |                |    |         | ( " )<br>107,487 |                 |
|        | 単価   |                |    |         | ( " )<br>104,588 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |         | 107,487          | 合意率<br>0.973029 |
|        | *** B単 - 77号 ***   |                |    |         |                  |                 |
| 000077 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設<br>400 片フランジパドル付短管 L=1000mm                         |                | 本  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイトイル鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管, 400×6, DB種, 片ッ枠(クレーン機能付), なし, なし, なし | ( " )<br>1.000 | 本  | 190,026 | ( " )<br>190,026 | S単 108号         |
|        | 合計   |                |    |         | ( " )<br>190,026 |                 |
|        | 単価   |                |    |         | ( " )<br>184,901 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |         | 190,026          | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 78号 ***   |                |    |         |                  |                 |
| 000078 | 制水弁機械据付<br>水道用ソフトシール仕切弁 400, 7.5K                                  |                | 基  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>仕切弁(ワンジ形), 鑄鉄製, 400mm, 片ッ枠(クレーン機能付), なし                 | ( " )<br>1.000 | 基  | 666,442 | ( " )<br>666,442 | S単 117号         |
|        | 合計   |                |    |         | ( " )<br>666,442 |                 |
|        | 単価   |                |    |         | ( " )<br>648,469 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |         | 666,442          | 合意率<br>0.973031 |
|        | *** B単 - 79号 ***   |                |    |         |                  |                 |
| 000079 | ダクタイトイル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm                               |                | 組  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | ダクタイトイル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,                             | ( " )<br>1.000 | 組  | 5,670   | ( " )<br>5,670   | S単 27号          |
|        | 合計   |                |    |         | ( " )<br>5,670   |                 |
|        | 単価   |                |    |         | ( " )<br>5,517   |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |         | 5,670            | 合意率<br>0.973015 |
|        | *** B単 - 80号 ***   |                |    |         |                  |                 |
| 000080 | 制水弁保護工<br>1号排泥工, 円形用1号   |                | 式  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00012 | 制水弁保護工<br>1号排泥工  | ( " )<br>1.000 | 式  | 65,886  | ( " )<br>65,886  | T単 12号          |
|        | 合計   |                |    |         | ( " )<br>65,886  |                 |
|        | 単価   |                |    |         | ( " )<br>64,109  |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |         | 65,886           | 合意率<br>0.973029 |
|        | *** B単 - 81号 ***   |                |    |         |                  |                 |
| 000081 | MFジョイント<br>400 0.74MPa   |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | MFジョイント<br>400, 0.74MPa,,  | ( " )<br>1.000 | 個  | 191,000 | ( " )<br>191,000 | S単 44号          |
|        | 合計   |                |    |         | ( " )<br>191,000 |                 |
|        | 単価   |                |    |         | ( " )<br>185,849 |                 |
|        | 官積算単価  |                |    |         | 191,000          | 合意率<br>0.973031 |
|        | *** B単 - 82号 ***   |                |    |         |                  |                 |
| 000082 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設工<br>VU 400  |                | m  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量             | 単位             | 単価     | 金額                            | 備考              |
|--------|---|----------------|----------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし                      | ( " )<br>1.000 | m              | 12,988 | ( " )<br>12,988               | S単 95号          |
|        | 合計  |                |                |        | ( " )<br>12,988               |                 |
|        | 単価  |                |                |        | ( " )<br>12,638               |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |        | 12,988                        | 合意率<br>0.973052 |
|        | *** B単 - 83号 ***  |                |                |        |                               |                 |
| 000083 | ブロック積み工<br>練積,裏込めコンクリートなし   |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| S02711 | 【コンクリートブロック工】<br>練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),なし                  | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 16,693 | ( " )<br>16,693               | S単 81号          |
| S02116 | コンクリート積ブロック<br>A種 控35cm,  | ( " )<br>8.300 | 個              | 1,050  | ( " )<br>8,715                | S単 45号          |
|        | 合計  |                |                |        | ( " )<br>25,408               |                 |
|        | 単価  |                |                |        | ( " )<br>24,723               |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |        | 25,408                        | 合意率<br>0.973039 |
|        | *** B単 - 84号 ***  |                |                |        |                               |                 |
| 000084 | 裏込砕石<br>RC-40   |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0302 | SP 裏込砕石<br>計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 8,002  | ( " )<br>8,002                | S単 135号         |
|        | 合計  |                |                |        | ( " )<br>8,002                |                 |
|        | 単価  |                |                |        | ( " )<br>7,786                |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |        | 8,002                         | 合意率<br>0.973006 |
|        | *** B単 - 85号 ***  |                |                |        |                               |                 |
| 000085 | 目地材<br>エラストイト, t=10mm   |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm                                | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 5,026  | ( " )<br>5,026                | S単 143号         |
|        | 合計  |                |                |        | ( " )<br>5,026                |                 |
|        | 単価  |                |                |        | ( " )<br>4,890                |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |        | 5,026                         | 合意率<br>0.97294  |
|        | *** B単 - 86号 ***  |                |                |        |                               |                 |
| 000086 | 天端コンクリート<br>18N-8-25  |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 32,060 | ( " )<br>32,060               | S単 137号         |
|        | 合計  |                |                |        | ( " )<br>32,060               |                 |
|        | 単価  |                |                |        | ( " )<br>31,195               |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |        | 32,060                        | 合意率<br>0.973019 |
|        | *** B単 - 87号 ***  |                |                |        |                               |                 |
| 000087 | 型枠工<br>一般型枠   |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物   | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 7,923  | ( " )<br>7,923                | S単 142号         |
|        | 合計  |                |                |        | ( " )<br>7,923                |                 |
|        | 単価  |                |                |        | ( " )<br>7,709                |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |        | 7,923                         | 合意率<br>0.97299  |
|        | *** B単 - 88号 ***  |                |                |        |                               |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量             | 単位 | 単価      | 金額               | 備考              |
|--------|---|----------------|----|---------|------------------|-----------------|
| 000088 | 埋戻しコンクリート<br>18N-8-40   |                | m3 |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | ( " )<br>1.000 | m3 | 31,740  | ( " )<br>31,740  | S単 138号         |
|        | 合計  |                |    |         | ( " )<br>31,740  |                 |
|        | 単価  |                |    |         | ( " )<br>30,884  |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |         | 31,740           | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 89号 ***  |                |    |         |                  |                 |
| 000089 | 2号通気施設工<br>80A  |                | 式  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00013 | 2号通気施設工<br>SGP管, 80A  | ( " )<br>1.000 | 式  | 117,422 | ( " )<br>117,422 | T単 13号          |
|        | 合計  |                |    |         | ( " )<br>117,422 |                 |
|        | 単価  |                |    |         | ( " )<br>114,255 |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |         | 117,422          | 合意率<br>0.973028 |
|        | *** B単 - 90号 ***  |                |    |         |                  |                 |
| 000090 | 3号通気施設工<br>80A  |                | 式  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00014 | 3号通気施設工<br>SGP管, 80A  | ( " )<br>1.000 | 式  | 121,935 | ( " )<br>121,935 | T単 14号          |
|        | 合計  |                |    |         | ( " )<br>121,935 |                 |
|        | 単価  |                |    |         | ( " )<br>118,647 |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |         | 121,935          | 合意率<br>0.973034 |
|        | *** B単 - 91号 ***  |                |    |         |                  |                 |
| 000091 | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>短管2号 150 K形 0.74MPa                                   |                | 本  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,150x5,3種,ハック絞(クレン機能付),なし,なし,なし             | ( " )<br>1.000 | 本  | 34,955  | ( " )<br>34,955  | S単 109号         |
|        | 合計  |                |    |         | ( " )<br>34,955  |                 |
|        | 単価  |                |    |         | ( " )<br>34,012  |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |         | 34,955           | 合意率<br>0.973022 |
|        | *** B単 - 92号 ***  |                |    |         |                  |                 |
| 000092 | 制水弁設置工<br>ソフトシール仕切弁 150, 7.5K   |                | 基  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>鋳鉄製,150mm  | ( " )<br>1.000 | 基  | 103,220 | ( " )<br>103,220 | S単 116号         |
|        | 合計  |                |    |         | ( " )<br>103,220 |                 |
|        | 単価  |                |    |         | ( " )<br>100,436 |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |         | 103,220          | 合意率<br>0.973028 |
|        | *** B単 - 93号 ***  |                |    |         |                  |                 |
| 000093 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm                                    |                | 組  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm,,                                  | ( " )<br>1.000 | 組  | 1,130   | ( " )<br>1,130   | S単 46号          |
|        | 合計  |                |    |         | ( " )<br>1,130   |                 |
|        | 単価  |                |    |         | ( " )<br>1,100   |                 |
|        | 官積算単価   |                |    |         | 1,130            | 合意率<br>0.973451 |
|        | *** B単 - 94号 ***  |                |    |         |                  |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量             | 単位             | 単価      | 金額                 | 備考              |
|--------|---|----------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|
| 000094 | MFジョイント<br>150 0.74MPa                        |                | 個              |         | ( " )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | MFジョイント<br>150 0.74MPa                        | ( " )<br>1.000 | 個              | 19,700  | ( " )<br>19,700    | S単 47号          |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>19,700    |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>19,169    |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 19,700             | 合意率<br>0.973045 |
|        | *** B単 - 95号 ***                              |                |                |         |                    |                 |
| 000095 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VP 150                        |                | m              |         | ( " )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 | ( " )<br>1.000 | m              | 3,734   | ( " )<br>3,734     | S単 94号          |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>3,734     |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>3,633     |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 3,734              | 合意率<br>0.972951 |
|        | *** B単 - 96号 ***                              |                |                |         |                    |                 |
| 000096 | 制水弁保護工<br>レジンコンクリートボックス 円形1号                  |                | 式              |         | ( " )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00008 | 制水弁保護工<br>2号排泥工                               | ( " )<br>1.000 | 式              | 164,714 | ( " )<br>164,714   | T単 8号           |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>164,714   |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>160,272   |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 164,714            | 合意率<br>0.973032 |
|        | *** B単 - 97号 ***                              |                |                |         |                    |                 |
| 000097 | 集水樹工<br>18N-8-40                              |                | 式              |         | ( " )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00009 | 集水樹工<br>2号排泥工                                 | ( " )<br>1.000 | 式              | 47,395  | ( " )<br>47,395    | T単 9号           |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>47,395    |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>46,117    |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 47,395             | 合意率<br>0.973035 |
|        | *** B単 - 98号 ***                              |                |                |         |                    |                 |
| 000098 | ふとん籠工<br>2000×1200×500                        |                | 式              |         | ( " )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0203 | SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm              | ( " )<br>2.000 | m              | 14,100  | ( " )<br>28,200    | S単 130号         |
| P26101 | 吸出し防止マット<br>ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm              | ( " )<br>5.600 | m <sup>2</sup> | 590     | ( " )<br>3,304     |                 |
| S02116 | くい丸太<br>松,L=1.5m,末口径9cm,皮付き,先端加工含む            | ( " )<br>2.000 | 本              | 650     | ( " )<br>1,300     | S単 51号          |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>32,804    |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>31,919.50 |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 32,804             | 合意率<br>0.973036 |
|        | *** B単 - 99号 ***                              |                |                |         |                    |                 |
| 000099 | 埋設物表示テープ布設工<br>幅150mm,2倍幅リフレクタ                |                | m              |         | ( " )<br>100,000 m | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍幅リフレクタ               | ( " )<br>2.000 | 巻              | 8,950   | ( " )<br>17,900    | S単 52号          |
| S02115 | 普通作業員   | ( " )<br>0.400 | 人              | 20,196  | ( " )<br>8,078     | S単 11号          |
|        | 合計  |                |                |         | ( " )<br>25,978    |                 |
|        | 単価  |                |                |         | ( " )<br>253       |                 |
|        | 官積算単価   |                |                |         | 260                | 合意率<br>0.973076 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード               | 名称(規格)  | 数量             | 単位             | 単価     | 金額              | 備考              |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| *** B単 - 100号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000100            | スラストブロック工<br>18N-8-40   |                | 箇所             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311            | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,有,18-8-40(高炉B) W/C65        | ( " )<br>0.400 | m3             | 36,790 | ( " )<br>14,716 | S単 140号         |
| SA0312            | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物   | ( " )<br>1.700 | m <sup>2</sup> | 7,923  | ( " )<br>13,469 | S単 142号         |
|                   | 合計  |                |                |        | ( " )<br>28,185 |                 |
|                   | 単価  |                |                |        | ( " )<br>27,425 |                 |
|                   | 官積算単価   |                |                |        | 28,185          | 合意率<br>0.973035 |
| *** B単 - 101号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000101            | コンクリート境界杭設置<br>13cm×13cm, H=90cm, 農水省型                          |                | 本              |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02055            | コンクリート境界杭設置<br>13×13,100cm未満,普通,境界杭設置,90cm,しない                  | ( " )<br>1.000 | 本              | 7,834  | ( " )<br>7,834  | S単 7号           |
|                   | 合計  |                |                |        | ( " )<br>7,834  |                 |
|                   | 単価  |                |                |        | ( " )<br>7,623  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |                |        | 7,834           | 合意率<br>0.973066 |
| *** B単 - 102号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000102            | ブロック積み工<br>練積,裏込めコンクリートなし                                       |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02711            | 【コンクリートブロック積み工】<br>練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0,18-8-25(高炉B),なし          | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 16,693 | ( " )<br>16,693 | S単 81号          |
| S02116            | コンクリート積ブロック<br>A種 控35cm,  | ( " )<br>8.300 | 個              | 1,050  | ( " )<br>8,715  | S単 45号          |
|                   | 合計  |                |                |        | ( " )<br>25,408 |                 |
|                   | 単価  |                |                |        | ( " )<br>24,723 |                 |
|                   | 官積算単価   |                |                |        | 25,408          | 合意率<br>0.973039 |
| *** B単 - 103号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000103            | U形側溝復旧<br>U-450   |                | m              |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S05801            | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない | ( " )<br>1.000 | m              | 3,576  | ( " )<br>3,576  | S単 85号          |
|                   | 合計  |                |                |        | ( " )<br>3,576  |                 |
|                   | 単価  |                |                |        | ( " )<br>3,480  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |                |        | 3,576           | 合意率<br>0.973154 |
| *** B単 - 104号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000104            | ヒューム管復旧<br>200, L=4.0m, 105kg/2m                                |                | ton            |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02047            | 機械小運搬(二次製品,管類,セメント類)<br>コンクリート二次製品,150m未満                       | ( " )<br>1.000 | ton            | 2,628  | ( " )<br>2,628  | S単 6号           |
|                   | 合計  |                |                |        | ( " )<br>2,628  |                 |
|                   | 単価  |                |                |        | ( " )<br>2,557  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |                |        | 2,628           | 合意率<br>0.972983 |
| *** B単 - 105号 *** |   |                |                |        |                 |                 |
| 000105            | 土側溝(1)復旧<br>張りコンクリート, t=10mm, 18N-8-25                          |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311            | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,有,18-8-25(20)(高炉B) W        | ( " )<br>1.000 | m3             | 37,110 | ( " )<br>37,110 | S単 139号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額     | 備考              |
|--------|---|-------|----------------|--------|--------|-----------------|
|        | /C65%   |       |                |        |        |                 |
|        | 合計  |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 単価  |       |                |        | 37,110 |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 36,109 |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 37,110 | 合意率<br>0.973026 |
|        | *** B単 - 106号 ***   |       |                |        |        |                 |
| 000106 | 土側溝(2)復旧  |       |                |        | ( " )  | 歩A              |
|        | 張りコンクリート, t=10mm, 18N-8-25                                |       | m3             |        | 1,000  | 当たり算出           |
| SA0311 | SP コンクリート   | ( " ) |                |        | ( " )  |                 |
|        | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W          | 1.000 | m3             | 37,110 | 37,110 | S単 139号         |
|        | /C65%   |       |                |        |        |                 |
|        | 合計  |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 単価  |       |                |        | 37,110 |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 36,109 |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 37,110 | 合意率<br>0.973026 |
|        | *** B単 - 107号 ***   |       |                |        |        |                 |
| 000107 | 床掘  |       |                |        | ( " )  | 歩A              |
|        | 礫質土   |       | m3             |        | 1,000  | 当たり算出           |
| SA0103 | SP 床掘り  | ( " ) |                |        | ( " )  |                 |
|        | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし                                 | 1.000 | m3             | 328.9  | 329    | S単 123号         |
|        | 合計  |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 単価  |       |                |        | 329    |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 320    |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 329    | 合意率<br>0.972644 |
|        | *** B単 - 108号 ***   |       |                |        |        |                 |
| 000108 | 整形工   |       |                |        | ( " )  | 歩A              |
|        | 基面整正  |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 当たり算出           |
| SA0151 | SP 基面整正   | ( " ) |                |        | ( " )  |                 |
|        | 基面整正  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 404    | 404    | S単 128号         |
|        | 合計  |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 単価  |       |                |        | 404    |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 393    |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 404    | 合意率<br>0.972772 |
|        | *** B単 - 109号 ***   |       |                |        |        |                 |
| 000109 | 整形工   |       |                |        | ( " )  | 歩A              |
|        | 法面荒仕上   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 当たり算出           |
| S01072 | 整形工(人力荒仕上げ)   | ( " ) |                |        | ( " )  |                 |
|        | 土砂  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 242    | 242    | S単 3号           |
|        | 合計  |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 単価  |       |                |        | 242    |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 235    |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 242    | 合意率<br>0.971074 |
|        | *** B単 - 110号 ***   |       |                |        |        |                 |
| 000110 | 管体基礎  |       |                |        | ( " )  | 歩A              |
|        | 基床部,購入土(SG相当),振動コバ <sup>ク</sup>                           |       | m3             |        | 1,000  | 当たり算出           |
| S07001 | パイプライン基礎  | ( " ) |                |        | ( " )  |                 |
|        | 砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ <sup>ク</sup> ,区分,なし, | 1.000 | m3             | 9,418  | 9,418  | S単 92号          |
|        | なし  |       |                |        |        |                 |
|        | 合計  |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 単価  |       |                |        | 9,418  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | ( " )  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 9,164  |                 |
|        | 官積算単価   |       |                |        | 9,418  | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 111号 ***   |       |                |        |        |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量           | 単位 | 単価      | 金額             | 備考              |
|--------|---|--------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 000111 | 管体基礎<br>管側部,購入土(SG相当),クハ                                |              | m3 |         | ( )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クハ,区分,なし,なし | ( )<br>1.000 | m3 | 10,355  | ( )<br>10,355  | S単 93号          |
|        | 合計  |              |    |         | ( )<br>10,355  |                 |
|        | 単価  |              |    |         | ( )<br>10,076  |                 |
|        | 官積算単価   |              |    |         | 10,355         | 合意率<br>0.973056 |
|        | *** B単 - 112号 ***                                       |              |    |         |                |                 |
| 000112 | 埋戻<br>流用土,管頂30cmまで,振動クハク                                |              | m3 |         | ( )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                          | ( )<br>1.111 | m3 | 300.2   | ( )<br>334     | S単 122号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動クハク( )                 | ( )<br>1.000 | m3 | 2,629   | ( )<br>2,629   | S単 1号           |
|        | 合計  |              |    |         | ( )<br>2,963   |                 |
|        | 単価  |              |    |         | ( )<br>2,883   |                 |
|        | 官積算単価   |              |    |         | 2,963          | 合意率<br>0.973    |
|        | *** B単 - 113号 ***                                       |              |    |         |                |                 |
| 000113 | 埋戻<br>流用土,1.0m B 2.5m,振動クハク                             |              | m3 |         | ( )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                          | ( )<br>1.111 | m3 | 300.2   | ( )<br>334     | S単 122号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                | ( )<br>1.000 | m3 | 1,717   | ( )<br>1,717   | S単 2号           |
| S01082 | 締固工(振動クハク締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし              | ( )<br>1.000 | m3 | 591     | ( )<br>591     | S単 4号           |
|        | 合計  |              |    |         | ( )<br>2,642   |                 |
|        | 単価  |              |    |         | ( )<br>2,571   |                 |
|        | 官積算単価   |              |    |         | 2,642          | 合意率<br>0.973126 |
|        | *** B単 - 114号 ***                                       |              |    |         |                |                 |
| 000114 | 硬質ポリ塩化ビニル管布設<br>VU 400 (TS)                             |              | m  |         | ( )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,片受直管クハク付,4.0m管,0箇所,なし        | ( )<br>1.000 | m  | 15,750  | ( )<br>15,750  | S単 96号          |
|        | 合計  |              |    |         | ( )<br>15,750  |                 |
|        | 単価  |              |    |         | ( )<br>15,325  |                 |
|        | 官積算単価   |              |    |         | 15,750         | 合意率<br>0.973015 |
|        | *** B単 - 115号 ***                                       |              |    |         |                |                 |
| 000115 | FRP製異形管<br>VU 400×90°曲管 離脱防止付き                          |              | 個  |         | ( )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | FRP製異形管<br>VU 400 90°曲管 離脱防止付き,,                        | ( )<br>1.000 | 個  | 187,000 | ( )<br>187,000 | S単 53号          |
|        | 合計  |              |    |         | ( )<br>187,000 |                 |
|        | 単価  |              |    |         | ( )<br>181,957 |                 |
|        | 官積算単価   |              |    |         | 187,000        | 合意率<br>0.973032 |
|        | *** B単 - 116号 ***                                       |              |    |         |                |                 |
| 000116 | 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×45°(TS)                          |              | 個  |         | ( )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 45°ベンド,,                   | ( )<br>1.000 | 個  | 70,100  | ( )<br>70,100  | S単 54号          |
|        | 合計  |              |    |         | ( )<br>70,100  |                 |
|        | 単価  |              |    |         | ( )<br>68,209  |                 |
|        | 官積算単価   |              |    |         | 70,100         | 合意率<br>0.973024 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード               | 名称(規格)  | 数量             | 単位 | 単価      | 金額               | 備考              |
|-------------------|---|----------------|----|---------|------------------|-----------------|
| *** B単 - 117号 *** |   |                |    |         |                  |                 |
| 000117            | 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×22°1/2(TS)                           |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 22°1/2ベンド,,                    | ( " )<br>1.000 | 個  | 53,000  | ( " )<br>53,000  | S単 55号          |
|                   | 合計  |                |    |         | ( " )<br>53,000  |                 |
|                   | 単価  |                |    |         | ( " )<br>51,571  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |    |         | 53,000           | 合意率<br>0.973037 |
| *** B単 - 118号 *** |   |                |    |         |                  |                 |
| 000118            | 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×11°1/4(TS)                           |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 11°1/4ベンド,,                    | ( " )<br>1.000 | 個  | 46,200  | ( " )<br>46,200  | S単 56号          |
|                   | 合計  |                |    |         | ( " )<br>46,200  |                 |
|                   | 単価  |                |    |         | ( " )<br>44,954  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |    |         | 46,200           | 合意率<br>0.97303  |
| *** B単 - 119号 *** |   |                |    |         |                  |                 |
| 000119            | 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>VU 400×5°5/8(TS)                            |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 5°5/8ベンド,,                     | ( " )<br>1.000 | 個  | 46,200  | ( " )<br>46,200  | S単 57号          |
|                   | 合計  |                |    |         | ( " )<br>46,200  |                 |
|                   | 単価  |                |    |         | ( " )<br>44,954  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |    |         | 46,200           | 合意率<br>0.97303  |
| *** B単 - 120号 *** |   |                |    |         |                  |                 |
| 000120            | 硬質ポリ塩化ビニル異形管<br>テーパーコア短管 400                                |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | テーパーコア短管<br>400,,   | ( " )<br>1.000 | 個  | 101,000 | ( " )<br>101,000 | S単 58号          |
|                   | 合計  |                |    |         | ( " )<br>101,000 |                 |
|                   | 単価  |                |    |         | ( " )<br>98,276  |                 |
|                   | 官積算単価   |                |    |         | 101,000          | 合意率<br>0.973029 |
| *** B単 - 121号 *** |   |                |    |         |                  |                 |
| 000121            | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形フランジ片落管 500×400 0.74MPa                   |                | 本  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054            | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,レック付(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  | 185,905 | ( " )<br>185,905 | S単 110号         |
|                   | 合計  |                |    |         | ( " )<br>185,905 |                 |
|                   | 単価  |                |    |         | ( " )<br>180,891 |                 |
|                   | 官積算単価   |                |    |         | 185,905          | 合意率<br>0.973029 |
| *** B単 - 122号 *** |   |                |    |         |                  |                 |
| 000122            | ダクタイル鋳鉄管機械布設<br>K形短管2号 500 0.74MPa                          |                | 本  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054            | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,レック付(クレーン機能付),なし,なし,なし | ( " )<br>1.000 | 本  | 152,071 | ( " )<br>152,071 | S単 111号         |
|                   | 合計  |                |    |         | ( " )<br>152,071 |                 |
|                   | 単価  |                |    |         | ( " )<br>147,970 |                 |
|                   | 官積算単価   |                |    |         | 152,071          | 合意率<br>0.973032 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード               | 名称(規格)                                   | 数量             | 単位 | 単価      | 金額               | 備考              |
|-------------------|--|----------------|----|---------|------------------|-----------------|
| *** B単 - 123号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000123            | 異種管継手<br>500, DCIP x 石綿管                 |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | 異種管継手<br>500, DCIP x 石綿管,,               | ( " )<br>1,000 | 個  | 842,000 | ( " )<br>842,000 | S単 59号          |
|                   | 合 計                                      |                |    |         | ( " )<br>842,000 |                 |
|                   | 単 価                                      |                |    |         | ( " )<br>819,292 |                 |
|                   | 官積算単価                                    |                |    |         | 842,000          | 合意率<br>0.97303  |
| *** B単 - 124号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000124            | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm      |                | 組  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,    | ( " )<br>1,000 | 組  | 5,670   | ( " )<br>5,670   | S単 27号          |
|                   | 合 計                                      |                |    |         | ( " )<br>5,670   |                 |
|                   | 単 価                                      |                |    |         | ( " )<br>5,517   |                 |
|                   | 官積算単価                                    |                |    |         | 5,670            | 合意率<br>0.973015 |
| *** B単 - 125号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000125            | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm      |                | 組  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm,,    | ( " )<br>1,000 | 組  | 8,880   | ( " )<br>8,880   | S単 60号          |
|                   | 合 計                                      |                |    |         | ( " )<br>8,880   |                 |
|                   | 単 価                                      |                |    |         | ( " )<br>8,641   |                 |
|                   | 官積算単価                                    |                |    |         | 8,880            | 合意率<br>0.973085 |
| *** B単 - 126号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000126            | 分岐サドル<br>400 x 75                        |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | 分岐サドル<br>400 x 75, F型,,                  | ( " )<br>1,000 | 個  | 228,000 | ( " )<br>228,000 | S単 61号          |
|                   | 合 計                                      |                |    |         | ( " )<br>228,000 |                 |
|                   | 単 価                                      |                |    |         | ( " )<br>221,851 |                 |
|                   | 官積算単価                                    |                |    |         | 228,000          | 合意率<br>0.97303  |
| *** B単 - 127号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000127            | 通気バルブ<br>80                              |                | 個  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | ストップバルブ<br>80,,                          | ( " )<br>1,000 | 個  | 117,000 | ( " )<br>117,000 | S単 62号          |
|                   | 合 計                                      |                |    |         | ( " )<br>117,000 |                 |
|                   | 単 価                                      |                |    |         | ( " )<br>113,845 |                 |
|                   | 官積算単価                                    |                |    |         | 117,000          | 合意率<br>0.973034 |
| *** B単 - 128号 *** |  |                |    |         |                  |                 |
| 000128            | 単管パイプ打設<br>48.6, H=1.5m                  |                | 本  |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
| S04010            | 木杭打設工(機械)<br>長2.0m、末口9cm                 | ( " )<br>1,000 | 本  | 4,274   | ( " )<br>4,274   | S単 84号          |
| S02116            | 単管パイプ(損料)<br>1500 x 48.6 x 2.4, STK500,, | ( " )<br>1,000 | 本  | 435     | ( " )<br>435     | S単 63号          |
|                   | 合 計                                      |                |    |         | ( " )<br>4,709   |                 |
|                   | 単 価                                      |                |    |         | ( " )<br>4,582   |                 |
|                   | 官積算単価                                    |                |    |         | 4,709            | 合意率<br>0.97303  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード               | 名称(規格)                                    | 数量     | 単位  | 単価      | 金額      | 備考              |
|-------------------|---|--------|-----|---------|---------|-----------------|
| *** B単 - 129号 *** |   |        |     |         |         |                 |
| 000129            | バタ角<br>杉, L4m x T9cm x W9cm               |        | m3  |         | ( " )   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | バタ角<br>杉, L4m x T9cm x W9cm,,             | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 30.900 | 本   | 1,810   | 55,929  | S単 64号          |
|                   | 合計  |        |     |         | 55,929  |                 |
|                   | 単価  |        |     |         | ( " )   |                 |
|                   | 官積算単価                                     |        |     |         | 54,421  |                 |
|                   |   |        |     |         |         | 合意率<br>0.973037 |
| *** B単 - 130号 *** |   |        |     |         |         |                 |
| 000130            | 番線<br>#12                                 |        | ton |         | ( " )   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | 普通鉄線<br>#12,,                             | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.000  | ton | 187,000 | 187,000 | S単 65号          |
|                   | 合計  |        |     |         | 187,000 |                 |
|                   | 単価  |        |     |         | ( " )   |                 |
|                   | 官積算単価                                     |        |     |         | 181,957 |                 |
|                   |   |        |     |         |         | 合意率<br>0.973032 |
| *** B単 - 131号 *** |   |        |     |         |         |                 |
| 000131            | ブラケット<br>L-12 x 90 x 90                   |        | 組   |         | ( " )   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116            | ブラケット<br>L-12 x 90 x 90,,                 | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.000  | 個   | 53,700  | 53,700  | S単 66号          |
|                   | 合計  |        |     |         | 53,700  |                 |
|                   | 単価  |        |     |         | ( " )   |                 |
|                   | 官積算単価                                     |        |     |         | 52,252  |                 |
|                   |   |        |     |         |         | 合意率<br>0.973035 |
| *** B単 - 132号 *** |   |        |     |         |         |                 |
| 000132            | 床掘<br>礫質土                                 |        | m3  |         | ( " )   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103            | SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし       | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.000  | m3  | 328.9   | 329     | S単 123号         |
|                   | 合計  |        |     |         | 329     |                 |
|                   | 単価  |        |     |         | ( " )   |                 |
|                   | 官積算単価                                     |        |     |         | 320     |                 |
|                   |   |        |     |         |         | 合意率<br>0.972644 |
| *** B単 - 133号 *** |   |        |     |         |         |                 |
| 000133            | 埋戻<br>流用土, 1.0m B 2.5m, 振動ロー              |        | m3  |         | ( " )   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102            | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満            | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.111  | m3  | 300.2   | 334     | S単 122号         |
| S01041            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない  | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.000  | m3  | 1,717   | 1,717   | S単 2号           |
| S01082            | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.000  | m3  | 591     | 591     | S単 4号           |
|                   | 合計  |        |     |         | 2,642   |                 |
|                   | 単価  |        |     |         | ( " )   |                 |
|                   | 官積算単価                                     |        |     |         | 2,571   |                 |
|                   |   |        |     |         |         | 合意率<br>0.973126 |
| *** B単 - 134号 *** |   |        |     |         |         |                 |
| 000134            | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU 400                    |        | m   |         | ( " )   | 歩A<br>当たり算出     |
| T00007            | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU 400                    | ( " )  |     |         | ( " )   |                 |
|                   |   | 1.000  | m   | 933     | 933     | T単 7号           |
|                   | 合計  |        |     |         | 933     |                 |
|                   | 単価  |        |     |         | ( " )   |                 |
|                   | 官積算単価                                     |        |     |         | 908     |                 |
|                   |   |        |     |         |         | 合意率<br>0.973204 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード               | 名称(規格)   | 数量             | 単位             | 単価     | 金額              | 備考              |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| *** B単 - 135号 *** |  |                |                |        |                 |                 |
| 000135            | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック  |                | 台              |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123            | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック  | ( " )<br>1.000 | 台              | 18,000 | ( " )<br>18,000 | S単 79号          |
|                   | 合計   |                |                |        | ( " )<br>18,000 |                 |
|                   | 単価   |                |                |        | ( " )<br>17,515 |                 |
|                   | 官積算単価  |                |                |        | 18,000          | 合意率<br>0.973055 |
| *** B単 - 136号 *** |  |                |                |        |                 |                 |
| 000136            | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック  |                | ton            |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02123            | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック  | ( " )<br>1.000 | ton            | 60,000 | ( " )<br>60,000 | S単 80号          |
|                   | 合計   |                |                |        | ( " )<br>60,000 |                 |
|                   | 単価   |                |                |        | ( " )<br>58,382 |                 |
|                   | 官積算単価  |                |                |        | 60,000          | 合意率<br>0.973033 |
| *** B単 - 137号 *** |  |                |                |        |                 |                 |
| 000137            | 盛土運搬<br>上ノ原揚水機場隣接地から現場   |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102            | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                     | ( " )<br>1.000 | m3             | 300.2  | ( " )<br>300    | S単 122号         |
| SA0121            | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ秒山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km<br>以下 | ( " )<br>1.000 | m3             | 1,682  | ( " )<br>1,682  | S単 125号         |
|                   | 合計   |                |                |        | ( " )<br>1,982  |                 |
|                   | 単価   |                |                |        | ( " )<br>1,929  |                 |
|                   | 官積算単価  |                |                |        | 1,982           | 合意率<br>0.973259 |
| *** B単 - 138号 *** |  |                |                |        |                 |                 |
| 000138            | 路体盛土<br>2.5m<B<4.0m  |                | m3             |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0141            | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                              | ( " )<br>1.000 | m3             | 931.4  | ( " )<br>931    | S単 127号         |
|                   | 合計   |                |                |        | ( " )<br>931    |                 |
|                   | 単価   |                |                |        | ( " )<br>906    |                 |
|                   | 官積算単価  |                |                |        | 931             | 合意率<br>0.973147 |
| *** B単 - 139号 *** |  |                |                |        |                 |                 |
| 000139            | 法面整形<br>盛土部  |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0152            | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 760.4  | ( " )<br>760    | S単 129号         |
|                   | 合計   |                |                |        | ( " )<br>760    |                 |
|                   | 単価   |                |                |        | ( " )<br>740    |                 |
|                   | 官積算単価  |                |                |        | 760             | 合意率<br>0.973684 |
| *** B単 - 140号 *** |  |                |                |        |                 |                 |
| 000140            | 路盤工<br>RC-40,t=20mm  |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0832            | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>20mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40                   | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 329.3  | ( " )<br>329    | S単 144号         |
|                   | 合計   |                |                |        | ( " )<br>329    |                 |
|                   | 単価   |                |                |        | ( " )<br>320    |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量             | 単位             | 単価    | 金額             | 備考              |
|--------|--|----------------|----------------|-------|----------------|-----------------|
|        | 官積算単価  |                |                |       | 329            | 合意率<br>0.972644 |
|        | *** B単 - 141号 ***  |                |                |       |                |                 |
| 000141 | コンクリート舗装工<br>t=15cm,圧縮強度18N,粗骨材40mm                                |                | m <sup>2</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm                      | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,087 | ( " )<br>4,087 | S単 118号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>4,087 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>3,977 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 4,087          | 合意率<br>0.973085 |
|        | *** B単 - 142号 ***  |                |                |       |                |                 |
| 000142 | 掘削<br>路体   |                | m <sup>3</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                          | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 335.5 | ( " )<br>336   | S単 121号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>336   |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>327   |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 336            | 合意率<br>0.973214 |
|        | *** B単 - 143号 ***  |                |                |       |                |                 |
| 000143 | 掘削土運搬<br>上ノ原揚水機場隣接地へ   |                | m <sup>3</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バツ秒山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km<br>以下 | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 1,682 | ( " )<br>1,682 | S単 125号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>1,682 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>1,637 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 1,682          | 合意率<br>0.973246 |
|        | *** B単 - 144号 ***  |                |                |       |                |                 |
| 000144 | コンクリート舗装版破砕<br>t=15cm  |                | m <sup>2</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0222 | SP 舗装版破砕<br>コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし                         | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 224   | ( " )<br>224   | S単 133号         |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>224   |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>218   |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 224            | 合意率<br>0.973214 |
|        | *** B単 - 145号 ***  |                |                |       |                |                 |
| 000145 | 殻運搬処理<br>無筋Co殻   |                | m <sup>3</sup> |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,23.2km以下,                     | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 3,104 | ( " )<br>3,104 | S単 132号         |
| S02123 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材   | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 3,525 | ( " )<br>3,525 | S単 74号          |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>6,629 |                 |
|        | 単価   |                |                |       | ( " )<br>6,450 |                 |
|        | 官積算単価  |                |                |       | 6,629          | 合意率<br>0.972997 |
|        | *** B単 - 146号 ***  |                |                |       |                |                 |
| 000146 | 伐倒<br>平均胸高直径28cm以上   |                | 本              |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00015 | 伐倒<br>平均胸高直径28cm以上   | ( " )<br>1.000 | 本              | 298   | ( " )<br>298   | T単 15号          |
|        | 合計   |                |                |       | ( " )<br>298   |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)             | 数量             | 単位 | 単価    | 金額             | 備考              |
|--------|--------------------|----------------|----|-------|----------------|-----------------|
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>290   |                 |
|        | 官積算単価              |                |    |       | 298            | 合意率<br>0.973154 |
|        | *** B単 - 147号 ***  |                |    |       |                |                 |
| 000147 | 枝払<br>平均胸高直径28cm以上 |                | 本  |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00016 | 枝払<br>平均胸高直径28cm以上 | ( " )<br>1.000 | 本  | 168   | ( " )<br>168   | T単 16号          |
|        | 合 計                |                |    |       | ( " )<br>168   |                 |
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>163   |                 |
|        | 官積算単価              |                |    |       | 168            | 合意率<br>0.970238 |
|        | *** B単 - 148号 ***  |                |    |       |                |                 |
| 000148 | 玉切<br>平均胸高直径28cm以上 |                | 本  |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| T00017 | 玉切<br>平均胸高直径28cm以上 | ( " )<br>1.000 | 本  | 141   | ( " )<br>141   | T単 17号          |
|        | 合 計                |                |    |       | ( " )<br>141   |                 |
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>137   |                 |
|        | 官積算単価              |                |    |       | 141            | 合意率<br>0.971631 |
|        | *** B単 - 149号 ***  |                |    |       |                |                 |
| 000149 | 防塵マスク              |                | 個  |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 防塵マスク              | ( " )<br>1.000 | 個  | 3,510 | ( " )<br>3,510 | S単 68号          |
|        | 合 計                |                |    |       | ( " )<br>3,510 |                 |
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>3,415 |                 |
|        | 官積算単価              |                |    |       | 3,510          | 合意率<br>0.972934 |
|        | *** B単 - 150号 ***  |                |    |       |                |                 |
| 000150 | 化学防護服              |                | 枚  |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 化学防護服              | ( " )<br>1.000 | 枚  | 1,850 | ( " )<br>1,850 | S単 69号          |
|        | 合 計                |                |    |       | ( " )<br>1,850 |                 |
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>1,800 |                 |
|        | 官積算単価              |                |    |       | 1,850          | 合意率<br>0.972972 |
|        | *** B単 - 151号 ***  |                |    |       |                |                 |
| 000151 | シューズカバー            |                | 個  |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | シューズカバー            | ( " )<br>1.000 | 個  | 470   | ( " )<br>470   | S単 70号          |
|        | 合 計                |                |    |       | ( " )<br>470   |                 |
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>457   |                 |
|        | 官積算単価              |                |    |       | 470            | 合意率<br>0.97234  |
|        | *** B単 - 152号 ***  |                |    |       |                |                 |
| 000152 | 防護手袋               |                | 個  |       | ( " )<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 防護手袋               | ( " )<br>1.000 | 組  | 1,360 | ( " )<br>1,360 | S単 71号          |
|        | 合 計                |                |    |       | ( " )<br>1,360 |                 |
|        | 単 価                |                |    |       | ( " )<br>1,323 |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量               | 単位 | 単価    | 金額               | 備考              |
|--------|---|------------------|----|-------|------------------|-----------------|
|        | 官積算単価   |                  |    |       | 1,360            | 合意率<br>0.972794 |
|        | *** B単 - 153号 ***   |                  |    |       |                  |                 |
| 000153 | 防護メガネ   |                  | 個  |       | ( )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 防護メガネ   | ( )<br>1,000     | 個  | 2,650 | ( )<br>2,650     | S単 72号          |
|        | 合計  |                  |    |       | ( )<br>2,650     |                 |
|        | 単価  |                  |    |       | ( )<br>2,579     |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |       | 2,650            | 合意率<br>0.973207 |
|        | *** B単 - 154号 ***   |                  |    |       |                  |                 |
| 000154 | 床掘<br>礫質土   |                  | m3 |       | (0.000)<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-.-.                                       | (0.000)<br>1,000 | m3 | 2,074 | (0)<br>2,074     | S単 261号         |
|        | 合計  |                  |    |       | (0)<br>2,074     |                 |
|        | 単価  |                  |    |       | (0)<br>2,018     |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |       | 2,074            | 合意率<br>0.972966 |
|        | *** B単 - 155号 ***   |                  |    |       |                  |                 |
| 000155 | 仮置土運搬<br>土砂   |                  | m3 |       | (0.000)<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハ' ッ'約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | (0.000)<br>1,000 | m3 | 1,815 | (0)<br>1,815     | S単 263号         |
|        | 合計  |                  |    |       | (0)<br>1,815     |                 |
|        | 単価  |                  |    |       | (0)<br>1,767     |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |       | 1,815            | 合意率<br>0.973722 |
|        | *** B単 - 156号 ***   |                  |    |       |                  |                 |
| 000156 | 埋戻土運搬<br>発生土  |                  | m3 |       | (0.000)<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)  | (0.000)<br>1,000 | m3 | 1,080 | (0)<br>1,080     | S単 259号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハ' ッ'約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 | (0.000)<br>1,000 | m3 | 1,815 | (0)<br>1,815     | S単 263号         |
|        | 合計  |                  |    |       | (0)<br>2,895     |                 |
|        | 単価  |                  |    |       | (0)<br>2,816     |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |       | 2,895            | 合意率<br>0.972588 |
|        | *** B単 - 157号 ***   |                  |    |       |                  |                 |
| 000157 | 埋戻<br>発生土,管頂30cmまで,振動コバ' ッ'                                       |                  | m3 |       | (0.000)<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)  | (0.000)<br>1,111 | m3 | 1,080 | (0)<br>1,200     | S単 259号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ' ッ' ( )                       | (0.000)<br>1,000 | m3 | 2,629 | (0)<br>2,629     | S単 1号           |
|        | 合計  |                  |    |       | (0)<br>3,829     |                 |
|        | 単価  |                  |    |       | (0)<br>3,726     |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |       | 3,829            | 合意率<br>0.973    |
|        | *** B単 - 158号 ***   |                  |    |       |                  |                 |
| 000158 | 埋戻<br>流用土,振動コバ' ッ' (3t~4t),1.0m B<2.5m                            |                  | m3 |       | (0.000)<br>1,000 | 歩A<br>当たり算出     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量               | 単位 | 単価      | 金額                    | 備考              |
|--------|---|------------------|----|---------|-----------------------|-----------------|
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)  | (0.000)<br>1.111 | m3 | 1,080   | (0)<br>1,200          | S単 259号         |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                        | (0.000)<br>1.000 | m3 | 1,717   | (0)<br>1,717          | S単 2号           |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし                       | (0.000)<br>1.000 | m3 | 479     | (0)<br>479            | S単 5号           |
|        | 合計  |                  |    |         | (0)<br>3,396          |                 |
|        | 単価  |                  |    |         | (0)<br>3,305          |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |         | 3,396                 | 合意率<br>0.973122 |
|        | *** B単 - 159号 ***   |                  |    |         |                       |                 |
| 000159 | 残土処理<br>現場~仮置き場 土砂  |                  | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)  | (0.000)<br>1.000 | m3 | 1,080   | (0)<br>1,080          | S単 259号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハッパ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | (0.000)<br>1.000 | m3 | 2,177   | (0)<br>2,177          | S単 264号         |
|        | 合計  |                  |    |         | (0)<br>3,257          |                 |
|        | 単価  |                  |    |         | (0)<br>3,170          |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |         | 3,257                 | 合意率<br>0.973259 |
|        | *** B単 - 160号 ***   |                  |    |         |                       |                 |
| 000160 | 残土処理<br>仮置き場~土捨場 土砂   |                  | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                  | (0.000)<br>1.000 | m3 | 300.2   | (0)<br>300            | S単 122号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ約山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 | (0.000)<br>1.000 | m3 | 1,682   | (0)<br>1,682          | S単 125号         |
|        | 合計  |                  |    |         | (0)<br>1,982          |                 |
|        | 単価  |                  |    |         | (0)<br>1,929          |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |         | 1,982                 | 合意率<br>0.973259 |
|        | *** B単 - 161号 ***   |                  |    |         |                       |                 |
| 000161 | U型側溝撤去<br>U-450   |                  | m  |         | (0.000)m<br>1.000 m   | 歩A<br>当たり算出     |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう | (0.000)<br>1.000 | m  | 2,885   | (0)<br>2,885          | S単 252号         |
|        | 合計  |                  |    |         | (0)<br>2,885          |                 |
|        | 単価  |                  |    |         | (0)<br>2,808          |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |         | 2,885                 | 合意率<br>0.97341  |
|        | *** B単 - 162号 ***   |                  |    |         |                       |                 |
| 000162 | ベンチ撤去<br>コンクリート製  |                  | 基  |         | (0.000)基<br>1.000 基   | 歩A<br>当たり算出     |
| T20010 | コンクリートベンチ撤去   | (0.000)<br>1.000 | 基  | 1,683   | (0)<br>1,683          | T単 27号          |
|        | 合計  |                  |    |         | (0)<br>1,683          |                 |
|        | 単価  |                  |    |         | (0)<br>1,638          |                 |
|        | 官積算単価   |                  |    |         | 1,683                 | 合意率<br>0.97341  |
|        | *** B単 - 163号 ***   |                  |    |         |                       |                 |
| 000163 | 現場発生材運搬<br>矢崎資材置場~津房資材置場(管材類等)                                  |                  | 日  |         | (0.000)日<br>1.000 日   | 歩A<br>当たり算出     |
| T20009 | 現場発生材運搬工<br>矢崎資材置場~津房資材置場(管材類等)                                 | (0.000)<br>1.000 | 日  | 278.116 | (0)<br>278.116        | T単 26号          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量                | 単位             | 単価     | 金額  | 備考              |
|--------|--|-------------------|----------------|--------|---|-----------------|
|        | 合計   |                   |                |        | (0)<br>278,116                                |                 |
|        | 単価   |                   |                |        | (0)<br>270,585                                |                 |
|        | 官積算単価  |                   |                |        | 278,116                                       | 合意率<br>0.972923 |
|        | *** B単 - 164号 ***  |                   |                |        |   |                 |
| 000164 | 大型ブロック積み工<br>練積,裏込めｺﾝｸﾘｰﾄなし  |                   | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>48.000m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0267 | SP 大型ブロック積<br>2,000kg/個以下,無し,なし  | (0.000)<br>48.000 | m <sup>2</sup> | 6,151  | (0)<br>295,248                                | S単 270号         |
| S02116 | 大型ブロック工<br>A型 1000×500,,   | (0.000)<br>44.000 | 個              | 7,800  | (0)<br>343,200                                | S単 156号         |
| S02116 | 大型ブロック工<br>B型 500×500,,  | (0.000)<br>14.000 | 個              | 3,900  | (0)<br>54,600                                 | S単 157号         |
| S02116 | 大型ブロック工<br>C型 1000×250,,   | (0.000)<br>8.000  | 個              | 3,900  | (0)<br>31,200                                 | S単 158号         |
| S02116 | 大型ブロック工<br>D型 500×250,,  | (0.000)<br>1.000  | 個              | 1,950  | (0)<br>1,950                                  | S単 159号         |
|        | 合計   |                   |                |        | (0)<br>726,198                                |                 |
|        | 単価   |                   |                |        | (0)<br>14,721                                 |                 |
|        | 官積算単価  |                   |                |        | 15,129  | 合意率<br>0.973039 |
|        | *** B単 - 165号 ***  |                   |                |        |   |                 |
| 000165 | 目地材<br>エラストイト, t=10mm  |                   | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | 目地板(湿青質板)<br>10mm,,  | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | 2,310  | (0)<br>2,310                                  | S単 160号         |
|        | 合計   |                   |                |        | (0)<br>2,310                                  |                 |
|        | 単価   |                   |                |        | (0)<br>2,247                                  |                 |
|        | 官積算単価  |                   |                |        | 2,310   | 合意率<br>0.97294  |
|        | *** B単 - 166号 ***  |                   |                |        |   |                 |
| 000166 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18N-8-25   |                   | m <sup>3</sup> |        | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0311 | SP ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65% | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | 37,110 | (0)<br>37,110                                 | S単 272号         |
|        | 合計   |                   |                |        | (0)<br>37,110                                 |                 |
|        | 単価   |                   |                |        | (0)<br>36,109                                 |                 |
|        | 官積算単価  |                   |                |        | 37,110  | 合意率<br>0.97303  |
|        | *** B単 - 167号 ***  |                   |                |        |   |                 |
| 000167 | 型枠工<br>一般型枠  |                   | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物  | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | 7,923  | (0)<br>7,923                                  | S単 274号         |
|        | 合計   |                   |                |        | (0)<br>7,923                                  |                 |
|        | 単価   |                   |                |        | (0)<br>7,710                                  |                 |
|        | 官積算単価  |                   |                |        | 7,923   | 合意率<br>0.973132 |
|        | *** B単 - 168号 ***  |                   |                |        |   |                 |
| 000168 | 基礎砕石工<br>t=100mm RC-40   |                   | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm                    | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | 1,376  | (0)<br>1,376                                  | S単 271号         |
|        | 合計   |                   |                |        | (0)<br>1,376                                  |                 |
|        | 単価   |                   |                |        | (0)<br>1,339                                  |                 |
|        | 官積算単価  |                   |                |        | 1,376   | 合意率<br>0.973132 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード               | 名称(規格)  | 数量               | 単位 | 単価 | 金額             | 備考                   |
|-------------------|---|------------------|----|----|----------------|----------------------|
| *** B単 - 169号 *** |   |                  |    |    |                |                      |
| 000169            | 現場発生材運搬<br>現場仮置場～津房資材置場(大型ブロック擁壁等)                        |                  | 日  |    | (0.000)        | 歩A<br>1.000 日 当たり算出  |
| T20016            | 現場発生材運搬<br>現場仮置場～津房資材置場(大型ブロック擁壁等)                        | (0.000)<br>1.000 | 日  |    | (0)<br>257,920 | (0)<br>T単 33号        |
|                   | 合計  |                  |    |    | (0)<br>257,920 | (0)                  |
|                   | 単価  |                  |    |    | 250,990        |                      |
|                   | 官積算単価   |                  |    |    | 257,920        | 合意率<br>0.973132      |
| *** B単 - 170号 *** |   |                  |    |    |                |                      |
| 000170            | 床掘<br>礫質土   |                  | m3 |    | (0.000)        | 歩A<br>1.000 m3 当たり算出 |
| SA0103            | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                               | (0.000)<br>1.000 | m3 |    | (0)<br>2,074   | (0)<br>S単 262号       |
|                   | 合計  |                  |    |    | (0)<br>2,074   | (0)                  |
|                   | 単価  |                  |    |    | 2,017          |                      |
|                   | 官積算単価   |                  |    |    | 2,074          | 合意率<br>0.972644      |
| *** B単 - 171号 *** |   |                  |    |    |                |                      |
| 000171            | 管体基礎<br>基床部,購入土(SG相当),振動コバク                               |                  | m3 |    | (0.000)        | 歩A<br>1.000 m3 当たり算出 |
| S07001            | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバク,区分 ,なし, | (0.000)<br>1.000 | m3 |    | (0)<br>9,847   | (0)<br>S単 253号       |
|                   | なし  |                  |    |    |                |                      |
|                   | 合計  |                  |    |    | (0)<br>9,847   | (0)                  |
|                   | 単価  |                  |    |    | 9,581          |                      |
|                   | 官積算単価   |                  |    |    | 9,847          | 合意率<br>0.97303       |
| *** B単 - 172号 *** |   |                  |    |    |                |                      |
| 000172            | 管体基礎<br>管側部,購入土(SG相当),クバ                                  |                  | m3 |    | (0.000)        | 歩A<br>1.000 m3 当たり算出 |
| S07001            | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ,区分 ,なし,なし  | (0.000)<br>1.000 | m3 |    | (0)<br>10,783  | (0)<br>S単 254号       |
|                   | 合計  |                  |    |    | (0)<br>10,783  | (0)                  |
|                   | 単価  |                  |    |    | 10,492         |                      |
|                   | 官積算単価   |                  |    |    | 10,783         | 合意率<br>0.973056      |
| *** B単 - 173号 *** |   |                  |    |    |                |                      |
| 000173            | 埋戻<br>流用土,管頂30cmまで,振動コバク                                  |                  | m3 |    | (0.000)        | 歩A<br>1.000 m3 当たり算出 |
| SA0102            | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                  | (0.000)<br>1.111 | m3 |    | (0)<br>1,080   | (0)<br>S単 259号       |
| S01041            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク( )                   | (0.000)<br>1.000 | m3 |    | (0)<br>2,629   | (0)<br>S単 1号         |
|                   | 合計  |                  |    |    | (0)<br>3,829   | (0)                  |
|                   | 単価  |                  |    |    | 3,726          |                      |
|                   | 官積算単価   |                  |    |    | 3,829          | 合意率<br>0.973         |
| *** B単 - 174号 *** |   |                  |    |    |                |                      |
| 000174            | 埋戻<br>流用土,1.0m B 2.5m,振動ロー                                |                  | m3 |    | (0.000)        | 歩A<br>1.000 m3 当たり算出 |
| SA0102            | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)                                  | (0.000)<br>1.111 | m3 |    | (0)<br>1,080   | (0)<br>S単 259号       |
| S01041            | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない                  | (0.000)<br>1.000 | m3 |    | (0)<br>1,717   | (0)<br>S単 2号         |
| S01082            | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし                 | (0.000)<br>1.000 | m3 |    | (0)<br>591     | (0)<br>S単 4号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量                | 単位 | 単価      | 金額                    | 備考              |
|--------|--|-------------------|----|---------|-----------------------|-----------------|
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>3,508          |                 |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>3,414          |                 |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 3,508                 | 合意率<br>0.973126 |
|        | *** B単 - 175号 ***  |                   |    |         |                       |                 |
| 000175 | 床掘土運搬<br>現場～仮置場  |                   | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ハ' ッ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | (0.000)<br>1.000  | m3 | 2,177   | (0)<br>2,177          | S単 264号         |
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>2,177          |                 |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>2,118          |                 |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 2,177                 | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 176号 ***  |                   |    |         |                       |                 |
| 000176 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設<br>K形フランジ付T字管 400×75 0.74MPa                       |                   | 本  |         | (0.000)本<br>1.000 本   | 歩A<br>当たり算出     |
| S07054 | ダクタイトル鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハ' ッ約(クレーン機能付),なし,なし,なし    | (0.000)<br>1.000  | 本  | 144,281 | (0)<br>144,281        | S単 255号         |
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>144,281        |                 |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>140,391        |                 |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 144,281               | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 177号 ***  |                   |    |         |                       |                 |
| 000177 | 仮返し管小運搬工   |                   | 本  |         | (0.000)本<br>30.000 本  | 歩A<br>当たり算出     |
| T20013 | 管材小運搬<br>資材置場から現場  | (0.000)<br>30.000 | 本  | 7,162   | (0)<br>214,860        | T単 30号          |
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>214,860        |                 |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>6,969          |                 |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 7,162                 | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 178号 ***  |                   |    |         |                       |                 |
| 000178 | 仕切弁工<br>400 0.75Mpa  |                   | 箇所 |         | (0.000)箇所<br>1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出     |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>仕切弁(フランジ形),鑄鉄製,400mm,ハ' ッ約(クレーン機能付),なし                | (0.000)<br>1.000  | 基  | 666,442 | (0)<br>666,442        | S単 257号         |
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>666,442        |                 |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>648,475        |                 |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 666,442               | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 179号 ***  |                   |    |         |                       |                 |
| 000179 | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料(仕切弁)<br>RF形 7.5K 呼び径400mm                         |                   | 組  |         | (0.000)組<br>1.000 組   | 歩A<br>当たり算出     |
| S02116 | ダクタイトル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,                            | (0.000)<br>1.000  | 組  | 5,670   | (0)<br>5,670          | S単 163号         |
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>5,670          |                 |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>5,517          |                 |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 5,670                 | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 180号 ***  |                   |    |         |                       |                 |
| 000180 | 仕切弁保護工<br>HP 900 L=1.3m  |                   | 本  |         | (0.000)本<br>1.000 本   | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)<br>据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管2種        | (0.000)<br>1.300  | m  | 66.700  | (0)<br>86.710         | S単 276号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                       | 数量                 | 単位 | 単価      | 金額                    | 備考             |
|--------|--|--------------------|----|---------|-----------------------|----------------|
|        | 合計   |                    |    |         | (0)<br>86,710         |                |
|        | 単価   |                    |    |         | (0)<br>84,372         |                |
|        | 官積算単価  |                    |    |         | 86,710                | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 181号 ***                            |                    |    |         |                       |                |
| 000181 | 仮設通気施設工<br>80A                               |                    | 箇所 |         | (0.000)箇所<br>1.000 箇所 | 歩A<br>当たり算出    |
| T20005 | 仮設通気施設工<br>SGP管, 80A                         | (0.000)<br>1.000   | 箇所 | 47,520  | (0)<br>47,520         | T単 22号         |
|        | 合計   |                    |    |         | (0)<br>47,520         |                |
|        | 単価   |                    |    |         | (0)<br>46,239         |                |
|        | 官積算単価  |                    |    |         | 47,520                | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 182号 ***                            |                    |    |         |                       |                |
| 000182 | 空気弁・補修弁<br>75                                |                    | 基  |         | (0.000)基<br>1.000 基   | 歩A<br>当たり算出    |
| S02116 | 急速空気弁<br>75 7.5k,,                           | (0.000)<br>1.000   | 個  | 107,200 | (0)<br>107,200        | S単 167号        |
| S02116 | 補修弁<br>75×100L,,                             | (0.000)<br>1.000   | 個  | 98,100  | (0)<br>98,100         | S単 168号        |
|        | 合計   |                    |    |         | (0)<br>205,300        |                |
|        | 単価   |                    |    |         | (0)<br>199,765        |                |
|        | 官積算単価  |                    |    |         | 205,300               | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 183号 ***                            |                    |    |         |                       |                |
| 000183 | 単管パイプ小運搬<br>資材置場～現場                          |                    | 本  |         | (0.000)本<br>150.000 本 | 歩A<br>当たり算出    |
| T20014 | 単管パイプ小運搬<br>資材置場～現場                          | (0.000)<br>150.000 | 本  | 546     | (0)<br>81,900         | T単 31号         |
|        | 合計   |                    |    |         | (0)<br>81,900         |                |
|        | 単価   |                    |    |         | (0)<br>531            |                |
|        | 官積算単価  |                    |    |         | 546                   | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 184号 ***                            |                    |    |         |                       |                |
| 000184 | バタ角小運搬<br>資材置場～現場                            |                    | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出    |
| T20015 | バタ角小運搬<br>資材置場～現場                            | (0.000)<br>1.000   | m3 | 81,926  | (0)<br>81,926         | T単 32号         |
|        | 合計   |                    |    |         | (0)<br>81,926         |                |
|        | 単価   |                    |    |         | (0)<br>79,717         |                |
|        | 官積算単価  |                    |    |         | 81,926                | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 185号 ***                            |                    |    |         |                       |                |
| 000185 | 既設分水樹チップング                                   |                    | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出    |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>有筋,なし,人力,昼間施工,                   | (0.000)<br>1.000   | m3 | 50,980  | (0)<br>50,980         | S単 248号        |
|        | 合計   |                    |    |         | (0)<br>50,980         |                |
|        | 単価   |                    |    |         | (0)<br>49,606         |                |
|        | 官積算単価  |                    |    |         | 50,980                | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 186号 ***                            |                    |    |         |                       |                |
| 000186 | 殻運搬処理<br>有筋Co殻                               |                    | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出    |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>2t以下(鉄筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,23.2km以下, | (0.000)<br>1.000   | m3 | 3,838   | (0)<br>3,838          | S単 266号        |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量      | 単位  | 単価      | 金額      | 備考                       |
|--------|--|---------|-----|---------|---------|--------------------------|
| S02123 | 建設廃材   | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        | 鉄筋コンクリート廃材   | 1.000   | m3  | 3,750   | 3,750   | S単 244号                  |
|        | 合計   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 単価   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 官積算単価  |         |     |         | 7,383   |                          |
|        | *** B単 - 187号 ***  |         |     |         | 7,588   | 合意率<br>0.97304           |
| 000187 | ウレタンホーム貼付け<br>420×B=200mm×t=20mm                                     |         | 本   |         | (0.000) | 歩A<br>1.000本<br>当たり算出    |
| S02116 | ウレタン系止水材   | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        |  | 1.000   | 本   | 2,010   | 2,010   | S単 169号                  |
|        | 合計   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 単価   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 官積算単価  |         |     |         | 1,956   | 合意率<br>0.97304           |
|        | *** B単 - 188号 ***  |         |     |         | 2,010   |                          |
| 000188 | モルタル注入   |         | m3  |         | (0.000) | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出  |
| S03018 | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3(防水剤あり)                                      | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        |  | 1.000   | m3  | 27,397  | 27,397  | S単 250号                  |
|        | 合計   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 単価   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 官積算単価  |         |     |         | 26,658  | 合意率<br>0.97304           |
|        | *** B単 - 189号 ***  |         |     |         | 27,397  |                          |
| 000189 | 打ち込みアンカー削孔<br>16.5mm L=0.075   |         | 箇所  |         | (0.000) | 歩A<br>12.000 箇所<br>当たり算出 |
| T20006 | 打ち込みアンカー削孔   | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        |  | 12.000  | 箇所  | 1,593   | 19,116  | T単 23号                   |
|        | 合計   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 単価   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 官積算単価  |         |     |         | 1,550   | 合意率<br>0.97304           |
|        | *** B単 - 190号 ***  |         |     |         | 1,593   |                          |
| 000190 | 打ち込みアンカー<br>D13 ネジ切加工  |         | ton |         | (0.000) | 歩A<br>1.000 ton<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び抗頭処理,10%未満                   | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        |  | 1.000   | ton | 171,212 | 171,212 | S単 251号                  |
|        | 合計   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 単価   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 官積算単価  |         |     |         | 166,596 | 合意率<br>0.97304           |
|        | *** B単 - 191号 ***  |         |     |         | 171,212 |                          |
| 000191 | 増し打ちコンクリート<br>無筋コンクリート,18N-8-40                                      |         | m3  |         | (0.000) | 歩A<br>1.000 m3<br>当たり算出  |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B)<br>W/C65% | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        |  | 1.000   | m3  | 31,740  | 31,740  | S単 273号                  |
| S03017 | 養生<br>一般養生,無筋構造物,なし  | (0.000) |     |         | (0)     |                          |
|        |  | 1.000   | m3  | 820     | 820     | S単 249号                  |
|        | 合計   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 単価   |         |     |         | (0)     |                          |
|        | 官積算単価  |         |     |         | 31,682  | 合意率<br>0.97304           |
|        | *** B単 - 192号 ***  |         |     |         | 32,560  |                          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量               | 単位             | 単価      | 金額  | 備考              |
|--------|---|------------------|----------------|---------|---|-----------------|
| 000192 | 増し打ちコンクリート型枠<br>一般型枠、無筋構造物  |                  | m <sup>2</sup> |         | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠、鉄筋・無筋構造物  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,773   | (0)<br>8,773                                  | S単 275号         |
|        | 合計  |                  |                |         | (0)<br>8,773                                  |                 |
|        | 単価  |                  |                |         | (0)<br>8,536                                  |                 |
|        | 官積算単価   |                  |                |         | 8,773   | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 193号 ***   |                  |                |         |   |                 |
| 000193 | 防食被膜形成工   |                  | 式              |         | (0.000)式<br>1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出     |
| T20007 | 防食被膜形成工   | (0.000)<br>1.000 | 式              | 478,984 | (0)<br>478,984                                | T単 24号          |
|        | 合計  |                  |                |         | (0)<br>478,984                                |                 |
|        | 単価  |                  |                |         | (0)<br>466,071                                |                 |
|        | 官積算単価   |                  |                |         | 478,984                                       | 合意率<br>0.97304  |
|        | *** B単 - 194号 ***   |                  |                |         |   |                 |
| 000194 | 盛土運搬<br>尾立土取場から仮置場 L=6.4km  |                  | m <sup>3</sup> |         | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂、平均施工幅1m以上2m未満  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 300.2   | (0)<br>300                                    | S単 260号         |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準、汎用山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 1,682   | (0)<br>1,682                                  | S単 265号         |
|        | 合計  |                  |                |         | (0)<br>1,982                                  |                 |
|        | 単価  |                  |                |         | (0)<br>1,929                                  |                 |
|        | 官積算単価   |                  |                |         | 1,982   | 合意率<br>0.973259 |
|        | *** B単 - 195号 ***   |                  |                |         |   |                 |
| 000195 | 盛土運搬<br>仮置場から現場 L=1.0km   |                  | m <sup>3</sup> |         | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂、平均施工幅1m以上2m未満  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 300.2   | (0)<br>300                                    | S単 260号         |
| S01032 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂、2.0、1.5km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,普通                       | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 1,963   | (0)<br>1,963                                  | S単 145号         |
|        | 合計  |                  |                |         | (0)<br>2,263                                  |                 |
|        | 単価  |                  |                |         | (0)<br>2,202                                  |                 |
|        | 官積算単価   |                  |                |         | 2,263   | 合意率<br>0.973259 |
|        | *** B単 - 196号 ***   |                  |                |         |   |                 |
| 000196 | 路盤工<br>RC-40, t=200mm   |                  | m <sup>2</sup> |         | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40                                      | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 949.1   | (0)<br>949                                    | S単 277号         |
|        | 合計  |                  |                |         | (0)<br>949                                    |                 |
|        | 単価  |                  |                |         | (0)<br>923                                    |                 |
|        | 官積算単価   |                  |                |         | 949   | 合意率<br>0.972644 |
|        | *** B単 - 197号 ***   |                  |                |         |   |                 |
| 000197 | 再生クラッシャーラン小運搬工<br>資材置場～現場   |                  | m <sup>3</sup> |         | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出     |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂、平均施工幅1m以上2m未満  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 300.2   | (0)<br>300                                    | S単 122号         |
| S01032 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂、2.0、1.5km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好                       | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 1,955   | (0)<br>1,955                                  | S単 146号         |
|        | 合計  |                  |                |         | (0)<br>2,255                                  |                 |
|        | 単価  |                  |                |         | (0)<br>2,194                                  |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量               | 単位 | 単価      | 金額                    | 備考             |
|--------|--|------------------|----|---------|-----------------------|----------------|
|        | 官積算単価  |                  |    |         | 2,255                 | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 198号 ***                                |                  |    |         |                       |                |
| 000198 | 大型土のう工   |                  | 袋  |         | (0.000)袋<br>1.000 袋   | 歩A<br>当たり算出    |
| S18002 | 大型土のう工<br>製作・設置,バ ッリ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし | (0.000)<br>1.000 | 袋  | 5,180   | (0)<br>5,180          | S単 258号        |
|        | 合計   |                  |    |         | (0)<br>5,180          |                |
|        | 単 価  |                  |    |         | (0)<br>5,040          |                |
|        | 官積算単価  |                  |    |         | 5,180                 | 合意率<br>0.97304 |
|        | *** B単 - 199号 ***                                |                  |    |         |                       |                |
| 000199 | 伐採木<br>小運搬                                       |                  | 日  |         | (0.000)日<br>1.000 日   | 歩A<br>当たり算出    |
| T20011 | 伐採木<br>積込・小運搬                                    | (0.000)<br>1.000 | 日  | 253,052 | (0)<br>253,052        | T単 28号         |
|        | 合計   |                  |    |         | (0)<br>253,052        |                |
|        | 単 価  |                  |    |         | (0)<br>253,052        |                |
|        | 官積算単価  |                  |    |         | 253,052               | 合意率<br>1       |
|        | *** B単 - 200号 ***                                |                  |    |         |                       |                |
| 000200 | 伐採木<br>生木  |                  | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出    |
| S02116 | 伐採木運搬費<br>生木,,                                   | (0.000)<br>1.000 | m3 | 1,719   | (0)<br>1,719          | S単 172号        |
| S02123 | 伐採木処理費<br>生木                                     | (0.000)<br>1.000 | m3 | 8,250   | (0)<br>8,250          | S単 245号        |
|        | 合計   |                  |    |         | (0)<br>9,969          |                |
|        | 単 価  |                  |    |         | (0)<br>9,969          |                |
|        | 官積算単価  |                  |    |         | 9,969                 | 合意率<br>1       |
|        | *** B単 - 201号 ***                                |                  |    |         |                       |                |
| 000201 | 伐採木<br>伐採根                                       |                  | m3 |         | (0.000)m3<br>1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出    |
| S02116 | 伐採木運搬費<br>伐採根,,                                  | (0.000)<br>1.000 | m3 | 1,719   | (0)<br>1,719          | S単 173号        |
| S02123 | 伐採木処理費<br>伐採根                                    | (0.000)<br>1.000 | m3 | 12,100  | (0)<br>12,100         | S単 246号        |
|        | 合計   |                  |    |         | (0)<br>13,819         |                |
|        | 単 価  |                  |    |         | (0)<br>13,819         |                |
|        | 官積算単価  |                  |    |         | 13,819                | 合意率<br>1       |
|        | *** B単 - 202号 ***                                |                  |    |         |                       |                |
| 000202 | 試掘作業<br>板場幹線水路部                                  |                  | 日  |         | (0.000)日<br>1.000 日   | 歩A<br>当たり算出    |
| T20001 | 試掘作業<br>板場幹線水路部                                  | (0.000)<br>1.000 | 日  | 243,870 | (0)<br>243,870        | T単 18号         |
|        | 合計   |                  |    |         | (0)<br>243,870        |                |
|        | 単 価  |                  |    |         | (0)<br>243,870        |                |
|        | 官積算単価  |                  |    |         | 243,870               | 合意率<br>1       |
|        | *** B単 - 203号 ***                                |                  |    |         |                       |                |
| 000203 | 試掘作業<br>上ノ原支線水路部 1日目                             |                  | 日  |         | (0.000)日<br>1.000 日   | 歩A<br>当たり算出    |
| T20002 | 試掘作業<br>上ノ原支線水路                                  | (0.000)<br>1.000 | 日  | 243,870 | (0)<br>243,870        | T単 19号         |
| T20003 | 試掘作業(舗装版とりこわし) t=4cm<br>上ノ原支線水路 1日目 L=5.2km      | (0.000)<br>1.000 | 式  | 15,890  | (0)<br>15,890         | T単 20号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量                | 単位 | 単価      | 金額               | 備考          |
|--------|---|-------------------|----|---------|------------------|-------------|
|        | 合計  |                   |    |         | (0)<br>259,760   |             |
|        | 単価  |                   |    |         | (0)<br>259,760   |             |
|        | 官積算単価   |                   |    |         | 259,760          | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 204号 ***                                 |                   |    |         |                  |             |
| 000204 | 試掘作業<br>上ノ原支線水路部 2日目                              |                   | 日  |         | (0.000)<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T20002 | 試掘作業<br>上ノ原支線水路                                   | (0.000)<br>1.000  | 日  |         | (0)<br>243,870   | T単 19号      |
| T20004 | 試掘作業(舗装版とりこわし)t=4cm<br>上ノ原支線水路 2日目 L=5.2km        | (0.000)<br>1.000  | 式  | 28,478  | (0)<br>28,478    | T単 21号      |
|        | 合計  |                   |    |         | (0)<br>272,348   |             |
|        | 単価  |                   |    |         | (0)<br>272,348   |             |
|        | 官積算単価   |                   |    |         | 272,348          | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 205号 ***                                 |                   |    |         |                  |             |
| 000205 | 伐採<br>仕切弁周辺                                       |                   | 日  |         | (0.000)<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T20012 | 伐採<br>上ノ原支線水路 仕切弁周辺                               | (0.000)<br>1.000  | 日  | 221,998 | (0)<br>221,998   | T単 29号      |
|        | 合計  |                   |    |         | (0)<br>221,998   |             |
|        | 単価  |                   |    |         | (0)<br>221,998   |             |
|        | 官積算単価   |                   |    |         | 221,998          | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 206号 ***                                 |                   |    |         |                  |             |
| 000206 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>使用料金(リース料金を含む)                     |                   | 式  |         | (0.000)<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T20008 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>使用料金(リース料金を含む)                     | (0.000)<br>1.000  | 式  | 289,800 | (0)<br>289,800   | T単 25号      |
|        | 合計  |                   |    |         | (0)<br>289,800   |             |
|        | 単価  |                   |    |         | (0)<br>289,800   |             |
|        | 官積算単価   |                   |    |         | 289,800          | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 207号 ***                                 |                   |    |         |                  |             |
| 000207 | 現場発生材<br>管材類                                      |                   | 式  |         | (0.000)<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品(現場発生材)<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,        | (0.000)<br>2.000  | 組  | 15,471  | (0)<br>30,942    | S単 184号     |
| S02116 | K形両受曲管(現場発生材)<br>400×30°,,                        | (0.000)<br>1.000  | 個  | 160,924 | (0)<br>160,924   | S単 185号     |
| S02116 | 片フランジ短管(7.5k)(現場発生材)<br>400×791,,                 | (0.000)<br>1.000  | 個  | 225,094 | (0)<br>225,094   | S単 186号     |
| S02116 | テーパコーシア短管(現場発生材)<br>400,,                         | (0.000)<br>1.000  | 個  | 98,273  | (0)<br>98,273    | S単 187号     |
| S02116 | バドル付片フランジ短管(現場発生材)<br>150A×600L 7.5k,,            | (0.000)<br>1.000  | 本  | 42,403  | (0)<br>42,403    | S単 188号     |
| S02116 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)(現場発生材)<br>RR片受直管 径400 長5.0m,, | (0.000)<br>39.000 | 本  | 99,246  | (0)<br>3,870,594 | S単 189号     |
| S02116 | DRジョイント(現場発生材)<br>400,,                           | (0.000)<br>2.000  | 個  | 126,161 | (0)<br>252,322   | S単 190号     |
| S02116 | TS 5°5/8(現場発生材)<br>400,,                          | (0.000)<br>7.000  | 個  | 69,570  | (0)<br>486,990   | S単 191号     |
| S02116 | TS 45°(現場発生材)<br>400,,                            | (0.000)<br>1.000  | 個  | 195,084 | (0)<br>195,084   | S単 192号     |
| S02116 | TS 11°1/4(現場発生材)<br>400,,                         | (0.000)<br>1.000  | 個  | 69,764  | (0)<br>69,764    | S単 193号     |
| S02116 | TS 22°1/2(現場発生材)<br>150,,                         | (0.000)<br>2.000  | 個  | 13,817  | (0)<br>27,634    | S単 194号     |
| S02116 | TSフランジ(現場発生材)<br>150,,                            | (0.000)<br>1.000  | 個  | 12,484  | (0)<br>12,484    | S単 195号     |
| S02116 | 45°曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                         | (0.000)<br>2.000  | 個  | 96,911  | (0)<br>193,822   | S単 196号     |
| S02116 | 22°1/2曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                      | (0.000)<br>1.000  | 個  | 72,586  | (0)<br>72,586    | S単 197号     |
| S02116 | 11°1/4曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                      | (0.000)<br>3.000  | 個  | 71,321  | (0)<br>213,963   | S単 198号     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量                | 単位 | 単価      | 金額                 | 備考          |
|--------|--|-------------------|----|---------|--------------------|-------------|
| S02116 | 5°5/8曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                            | (0.000)<br>2.000  | 個  | 67,624  | (0)<br>135,248     | S単 199号     |
| S02116 | フワン付T字管 VM管(現場発生材)<br>400×75,,                         | (0.000)<br>2.000  | 個  | 123,474 | (0)<br>246,948     | S単 200号     |
| S02116 | フワン付泥吐管 VM管(現場発生材)<br>400×150,,                        | (0.000)<br>1.000  | 個  | 139,528 | (0)<br>139,528     | S単 201号     |
| S02116 | 自由角23°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                           | (0.000)<br>1.000  | 個  | 180,686 | (0)<br>180,686     | S単 202号     |
| S02116 | 自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                           | (0.000)<br>2.000  | 個  | 180,686 | (0)<br>361,372     | S単 203号     |
| S02116 | 自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                           | (0.000)<br>2.000  | 個  | 180,686 | (0)<br>361,372     | S単 204号     |
| S02116 | 自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                           | (0.000)<br>1.000  | 個  | 180,686 | (0)<br>180,686     | S単 205号     |
| S02116 | 自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                           | (0.000)<br>2.000  | 個  | 129,020 | (0)<br>258,040     | S単 206号     |
| S02116 | 自由角7°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                            | (0.000)<br>1.000  | 個  | 126,879 | (0)<br>126,879     | S単 207号     |
| S02116 | 自由角9°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                            | (0.000)<br>1.000  | 個  | 126,879 | (0)<br>126,879     | S単 208号     |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 仕切弁(現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,, | (0.000)<br>1.000  | 枚  | 19,168  | (0)<br>19,168      | S単 209号     |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 排泥弁(現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,, | (0.000)<br>2.000  | 枚  | 19,168  | (0)<br>38,336      | S単 210号     |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=100mm,,        | (0.000)<br>1.000  | 個  | 4,709   | (0)<br>4,709       | S単 211号     |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm,,        | (0.000)<br>4.000  | 個  | 9,594   | (0)<br>38,376      | S単 212号     |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,        | (0.000)<br>3.000  | 個  | 11,287  | (0)<br>33,861      | S単 213号     |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 底板 RB25 H=40mm,,          | (0.000)<br>3.000  | 個  | 13,622  | (0)<br>40,866      | S単 214号     |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,        | (0.000)<br>3.000  | 個  | 10,217  | (0)<br>30,651      | S単 215号     |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品(現場発生材)<br>円形1号 ボルト・ナット,,                   | (0.000)<br>3.000  | 組  | 1,245   | (0)<br>3,735       | S単 216号     |
| S02116 | 角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)<br>450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,     | (0.000)<br>2.000  | 枚  | 105,716 | (0)<br>211,432     | S単 217号     |
| S02116 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=100,,                       | (0.000)<br>2.000  | 個  | 5,838   | (0)<br>11,676      | S単 218号     |
| S02116 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=150,,                       | (0.000)<br>2.000  | 個  | 28,217  | (0)<br>56,434      | S単 219号     |
| S02116 | 角形 下部壁(現場発生材)<br>450×350 H=200,,                       | (0.000)<br>2.000  | 個  | 10,800  | (0)<br>21,600      | S単 220号     |
| S02116 | 角形 底板(現場発生材)<br>H=75,,                                 | (0.000)<br>2.000  | 個  | 10,898  | (0)<br>21,796      | S単 221号     |
| S02116 | 埋設物標示テープ(現場発生材)<br>幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ,,              | (0.000)<br>13.000 | 巻  | 8,708   | (0)<br>113,204     | S単 222号     |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 75,,              | (0.000)<br>9.000  | 組  | 5,254   | (0)<br>47,286      | S単 223号     |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 150,,             | (0.000)<br>5.000  | 組  | 7,881   | (0)<br>39,405      | S単 224号     |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 400,,             | (0.000)<br>1.000  | 組  | 38,142  | (0)<br>38,142      | S単 225号     |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=200,,                       | (0.000)<br>1.000  | 個  | 9,049   | (0)<br>9,049       | S単 226号     |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=400,,                       | (0.000)<br>1.000  | 個  | 11,676  | (0)<br>11,676      | S単 227号     |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=500,,                       | (0.000)<br>1.000  | 個  | 13,038  | (0)<br>13,038      | S単 228号     |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>150 L=300,,                      | (0.000)<br>1.000  | 個  | 19,460  | (0)<br>19,460      | S単 229号     |
| S02116 | ラッパ口(2類)(7.5k)(現場発生材)<br>400,,                         | (0.000)<br>1.000  | 個  | 51,569  | (0)<br>51,569      | S単 230号     |
| S02116 | 水道用ソフトシール仕切弁(現場発生材)<br>FCD製 150 7.5K 手動式 内外面粉体塗装,,     | (0.000)<br>2.000  | 基  | 87,579  | (0)<br>175,158     | S単 231号     |
| S02116 | 水道用ソフトシール仕切弁(現場発生材)<br>FCD製 400 7.5K 手動式 内外面粉体塗装,,     | (0.000)<br>1.000  | 基  | 611,044 | (0)<br>611,044     | S単 232号     |
| S02116 | 水道用補修弁 1/2" - 内外面粉体 7.5k(現場発生材)<br>75×100,,            | (0.000)<br>2.000  | 基  | 55,266  | (0)<br>110,532     | S単 233号     |
| S02116 | 水道用急速空気弁(現場発生材)<br>内外面粉体 フワン形 7.5k 75,,                | (0.000)<br>2.000  | 基  | 94,819  | (0)<br>189,638     | S単 234号     |
| S02116 | オールウェッジジョイント 片落ドレナージョイント(現場発生材)<br>抜止付 550×500,,       | (0.000)<br>2.000  | 個  | 901,679 | (0)<br>1,803,358   | S単 235号     |
|        | 合計   |                   |    |         | (0)<br>11,835,716  |             |
|        | 単価   |                   |    |         | (0)<br>11,835,716  |             |
|        | 官積算単価  |                   |    |         | 11,835,716         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 208号 ***                                      |                   |    |         |                    |             |
| 000208 | 現場発生材<br>スライドゲート、転倒スクリーン                               |                   | 式  |         | (0.000)式<br>1.000式 | 歩A<br>当たり算出 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量                | 単位 | 単価 | 金額                      | 備考          |
|--------|--|-------------------|----|----|-------------------------|-------------|
| S02116 | スライドゲート 材料費(現場発生材)<br>200×800×H2200 開閉装置LPH-1H,, | (0.000)<br>1.000  |    |    | (0)<br>3,141,817        | S単 236号     |
| S02116 | 巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)<br>1200×1000,,               | (0.000)<br>1.000  |    |    | (0)<br>979,023          | S単 237号     |
|        | 合計   |                   |    |    | (0)<br>4,120,840        |             |
|        | 単価   |                   |    |    | (0)<br>4,120,840        |             |
|        | 官積算単価  |                   |    |    | 4,120,840               | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 209号 ***                                |                   |    |    |                         |             |
| 000209 | 現場発生材<br>角形U字溝                                   |                   |    |    | (0.000)式<br>1.000式      | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 角型U字溝 KU-800(現場発生材)<br>L=2.0m,,                  | (0.000)<br>3.000  |    |    | (0)<br>68,304           | S単 238号     |
|        | 合計   |                   |    |    | (0)<br>68,304           |             |
|        | 単価   |                   |    |    | (0)<br>68,304           |             |
|        | 官積算単価  |                   |    |    | 68,304                  | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 210号 ***                                |                   |    |    |                         |             |
| 000210 | 現場発生材<br>ブロック擁壁工                                 |                   |    |    | (0.000)式<br>1.000式      | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 大型ブロック工(現場発生材)<br>A型 1000×500,,                  | (0.000)<br>32.000 |    |    | (0)<br>242,848          | S単 239号     |
| S02116 | 大型ブロック工(現場発生材)<br>B型 500×500,,                   | (0.000)<br>13.000 |    |    | (0)<br>49,335           | S単 240号     |
| S02116 | 大型ブロック工(現場発生材)<br>C型 1000×250,,                  | (0.000)<br>1.000  |    |    | (0)<br>3,795            | S単 241号     |
| S02116 | 大型ブロック工(現場発生材)<br>D型 500×250,,                   | (0.000)<br>1.000  |    |    | (0)<br>1,897            | S単 242号     |
|        | 合計   |                   |    |    | (0)<br>297,875          |             |
|        | 単価   |                   |    |    | (0)<br>297,875          |             |
|        | 官積算単価  |                   |    |    | 297,875                 | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 211号 ***                                |                   |    |    |                         |             |
| 000211 | 現場発生材<br>一般管理費                                   |                   |    |    | (0.000)式<br>1.000式      | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 現場発生材<br>一般管理費,,                                 | (0.000)<br>1.000  |    |    | (0)<br>3,012,000        | S単 243号     |
|        | 合計   |                   |    |    | (0)<br>3,012,000        |             |
|        | 単価   |                   |    |    | (0)<br>3,012,000        |             |
|        | 官積算単価  |                   |    |    | 3,012,000               | 合意率<br>1    |
|        | *** B単 - 212号 ***                                |                   |    |    |                         |             |
| 000212 | 産業廃棄物税(石綿管)<br>最終処分                              |                   |    |    | (0.000)ton<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123 | 産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | (0.000)<br>1.000  |    |    | (0)<br>1,000            | S単 247号     |
|        | 合計   |                   |    |    | (0)<br>1,000            |             |
|        | 単価   |                   |    |    | (0)<br>1,000            |             |
|        | 官積算単価  |                   |    |    | 1,000                   | 合意率<br>1    |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----------------|---------|----|-------|
| S01041 | *** S単 - 1号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動ロバツタ( )  |    | m3             | 2,629   |    | 歩A・単A |
| S01041 | *** S単 - 2号 ***<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない  |    | m3             | 1,717   |    | 歩A・単A |
| S01072 | *** S単 - 3号 ***<br>整形工(人力荒仕上げ)<br>整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂   |    | m <sup>2</sup> | 242     |    | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単 - 4号 ***<br>締固工(振動ロバツタ締固め2.5m未満)<br>締固工(振動ロバツタ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻、0.8～1.1ton、なし  |    | m3             | 591     |    | 歩A・単A |
| S01082 | *** S単 - 5号 ***<br>締固工(振動ロバツタ締固め2.5m未満)<br>締固工(振動ロバツタ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻、3.0～4.0ton、なし  |    | m3             | 479     |    | 歩A・単A |
| S02047 | *** S単 - 6号 ***<br>機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)<br>機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)<br>コンクリート二次製品、150m未満  |    | ton            | 2,628   |    | 歩A・単A |
| S02055 | *** S単 - 7号 ***<br>コンクリート境界杭設置<br>コンクリート境界杭設置<br>13×13、100cm未満、普通、境界杭設置、90cm、しない  |    | 本              | 7,834   |    | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単 - 8号 ***<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊  |    | 日              | 36,500  |    | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単 - 9号 ***<br>バックホ[加圧型・レン・～超低・排対型(～2011)]<br>バックホ[加圧型・レン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t |    | 日              | 11,200  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 10号 ***<br>配管工<br>配管工  |    | 人              | 24,888  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 11号 ***<br>普通作業員<br>普通作業員  |    | 人              | 20,196  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 12号 ***<br>土木一般世話役<br>土木一般世話役  |    | 人              | 30,090  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 13号 ***<br>特殊作業員<br>特殊作業員  |    | 人              | 24,378  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 14号 ***<br>運転手(特殊)<br>運転手(特殊)  |    | 人              | 27,540  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 15号 ***<br>山土砂<br>山土砂  |    | m3             | 3,500   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 16号 ***<br>ポリエチレンスリーブ<br>ポリエチレンスリーブ<br>300 厚さ0.2 長7.0m、  |    | 枚              | 3,040   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 17号 ***<br>固定用ゴムバンド<br>固定用ゴムバンド<br>300、  |    | 本              | 181     |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 18号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む、  |    | 本              | 86,100  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 19号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400、   |    | 組              | 15,900  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 20号 ***<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径150、   |    | 組              | 4,760   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 21号 ***<br>異形棒鋼<br>異形棒鋼<br>D13、SD295、  |    | ton            | 100,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 22号 ***<br>FRP製蓋   |    |                |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位 | 単価        | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----|-----------|----|-------|
|        | FRP製蓋<br>800×800, t=14mm,,<br>*** S単 - 23号 ***                                |    | 式  | 208,000   |    | 歩A・単A |
| S02116 | スクリーン<br>スクリーン<br>SS400, 溶融亜鉛メッキ塗装, 有効目幅20mm,,<br>*** S単 - 24号 ***            |    | 基  | 1,262,580 |    | 歩A・単A |
| S02116 | ゴム止水板<br>ゴム止水板<br>10mm×20mm アデカウルトラシール,,<br>*** S単 - 25号 ***                  |    | m  | 1,500     |    | 歩A・単A |
| S02116 | ステップ<br>ステップ<br>19, w=300, L=250,,<br>*** S単 - 26号 ***                        |    | 本  | 2,610     |    | 歩A・単A |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ<br>ポリエチレンスリーブ<br>400 厚さ0.2 長7.0m,,<br>*** S単 - 27号 ***             |    | 枚  | 3,340     |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,<br>*** S単 - 28号 ***     |    | 組  | 5,670     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋2号 350 農水マーク入り,,<br>*** S単 - 29号 ***     |    | 枚  | 44,200    |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形2号 ボルト・ナット,,<br>*** S単 - 30号 ***              |    | 組  | 1,460     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 上下部壁 RB35 H=300mm,,<br>*** S単 - 31号 *** |    | 個  | 31,000    |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 底版 RB35 H=40mm,,<br>*** S単 - 32号 ***    |    | 個  | 17,900    |    | 歩A・単A |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,<br>*** S単 - 33号 ***                |    | 枚  | 6,300     |    | 歩A・単A |
| S02116 | SGP曲管<br>SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング),,<br>*** S単 - 34号 ***                       |    | 個  | 1,240     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 鋼製溶接式管フランジ<br>鋼製溶接式管フランジ<br>80A, 黒, SS400, 10K,,<br>*** S単 - 35号 ***          |    | 個  | 899       |    | 歩A・単A |
| S02116 | SGP直管<br>SGP直管<br>80A 5.5m,,<br>*** S単 - 36号 ***                              |    | 本  | 13,800    |    | 歩A・単A |
| S02116 | SGP曲管<br>SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート),,<br>*** S単 - 37号 ***                      |    | 個  | 1,310     |    | 歩A・単A |
| S02116 | SGP曲管<br>SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,<br>*** S単 - 38号 ***                           |    | 個  | 3,350     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 配管用防虫網<br>配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,<br>*** S単 - 39号 ***                        |    | 個  | 2,830     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り,,<br>*** S単 - 40号 ***     |    | 枚  | 19,700    |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,<br>*** S単 - 41号 ***              |    | 組  | 1,280     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,<br>*** S単 - 42号 ***  |    | 個  | 10,500    |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,<br>*** S単 - 43号 ***  |    | 個  | 11,600    |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,                        |    | 個  | 14,000    |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----|---------|----|-------|
| S02116 | MFジョイント<br>MFジョイント<br>400 0.74MPa,,<br>*** S単 - 44号 ***                            |    | 個  | 191,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | コンクリート積ブロック<br>コンクリート積ブロック<br>A種 控35cm,,<br>*** S単 - 45号 ***                       |    | 個  | 1,050   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm,,<br>*** S単 - 46号 ***          |    | 組  | 1,130   |    | 歩A・単A |
| S02116 | MFジョイント<br>MFジョイント<br>150 0.74MPa,,<br>*** S単 - 47号 ***                            |    | 個  | 19,700  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm,,<br>*** S単 - 48号 ***       |    | 個  | 9,860   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>仕切弁用開栓継足棒<br>L=1300mm 32 SUS304製 振止付,,<br>*** S単 - 49号 ***            |    | 本  | 80,600  |    | 歩A・単A |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,,<br>*** S単 - 50号 ***                     |    | 枚  | 4,000   |    | 歩A・単A |
| S02116 | くい丸太<br>くい丸太<br>松, L=1.5m, 末口径9cm, 皮付き, 先端加工含む,,<br>*** S単 - 51号 ***               |    | 本  | 650     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 埋設物標示テープ<br>埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍幅リフレクティブ,,<br>*** S単 - 52号 ***                |    | 巻  | 8,950   |    | 歩A・単A |
| S02116 | FRP製異形管<br>FRP製異形管<br>VU 400 90°曲管 離脱防止付き,,<br>*** S単 - 53号 ***                    |    | 個  | 187,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 45°ベンド,,<br>*** S単 - 54号 ***    |    | 個  | 70,100  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 22°1/2ベンド,,<br>*** S単 - 55号 *** |    | 個  | 53,000  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 11°1/4ベンド,,<br>*** S単 - 56号 *** |    | 個  | 46,200  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 5°5/8ベンド,,<br>*** S単 - 57号 ***  |    | 個  | 46,200  |    | 歩A・単A |
| S02116 | テーバーコア短管<br>テーバーコア短管<br>400,,<br>*** S単 - 58号 ***                                  |    | 個  | 101,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | 異種管継手<br>異種管継手<br>500, DCIP×石綿管,,<br>*** S単 - 59号 ***                              |    | 個  | 842,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm,,<br>*** S単 - 60号 ***          |    | 組  | 8,880   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 分岐サドル<br>分岐サドル<br>400×75, F型,,<br>*** S単 - 61号 ***                                 |    | 個  | 228,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | ストップバルブ<br>ストップバルブ<br>80,,<br>*** S単 - 62号 ***                                     |    | 個  | 117,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | 単管パイプ(損料)<br>単管パイプ(損料)<br>1500×48.6×2.4, STK500,,<br>*** S単 - 63号 ***              |    | 本  | 435     |    | 歩A・単A |
| S02116 | バタ角<br>バタ角<br>杉, L4m×T9cm×W9cm,,<br>*** S単 - 64号 ***                               |    | 本  | 1,810   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 普通鉄線<br>*** S単 - 65号 ***   |    |    |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----------------|---------|----|-------|
|        | 普通鉄線<br>#12,<br>*** S単 - 66号 ***   |    | ton            | 187,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | ブラケット<br>ブラケット<br>L-12×90×90,<br>*** S単 - 67号 ***  |    | 個              | 53,700  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 軽油<br>軽油<br>ハトール給油,<br>*** S単 - 68号 ***  |    | L              | 159     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 防塵マスク<br>防塵マスク<br>*** S単 - 69号 ***   |    | 個              | 3,510   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 化学防護服<br>化学防護服<br>*** S単 - 70号 ***   |    | 枚              | 1,850   |    | 歩A・単A |
| S02116 | シューズカバー<br>シューズカバー<br>*** S単 - 71号 ***   |    | 個              | 470     |    | 歩A・単A |
| S02116 | 防護手袋<br>防護手袋<br>*** S単 - 72号 ***   |    | 組              | 1,360   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 防護メガネ<br>防護メガネ<br>*** S単 - 73号 ***   |    | 個              | 2,650   |    | 歩A・単A |
| S02123 | 建設廃材<br>建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材<br>*** S単 - 74号 ***   |    | m3             | 3,750   |    | 歩A・単A |
| S02123 | 建設廃材<br>建設廃材<br>無筋コンクリート廃材<br>*** S単 - 75号 ***   |    | m3             | 3,525   |    | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>産業廃棄物運搬費<br>金属くず<br>*** S単 - 76号 ***   |    | 台              | 12,000  |    | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>金属くず<br>*** S単 - 77号 ***   |    | ton            | 10,000  |    | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>産業廃棄物運搬費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)<br>*** S単 - 78号 ***                                |    | 台              | 50,000  |    | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)<br>*** S単 - 79号 ***                                |    | ton            | 45,000  |    | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費<br>産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック<br>*** S単 - 80号 ***  |    | 台              | 18,000  |    | 歩A・単A |
| S02123 | 産業廃棄物処理費<br>産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック<br>*** S単 - 81号 ***  |    | ton            | 60,000  |    | 歩A・単A |
| S02711 | 【コンクリートブロック積工】<br>【コンクリートブロック積工】<br>練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),なし<br>*** S単 - 82号 ***           |    | m <sup>2</sup> | 16,693  |    | 歩A・単A |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない<br>*** S単 - 83号 ***  |    | m3             | 15,920  |    | 歩A・単A |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない<br>*** S単 - 84号 ***  |    | m3             | 8,017   |    | 歩A・単A |
| S04010 | 木杭打設工(機械)<br>木杭打設工(機械)<br>長2.0m、末口9cm<br>*** S単 - 85号 ***  |    | 本              | 4,274   |    | 歩A・単A |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない<br>*** S単 - 86号 *** |    | m              | 3,576   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 86号 ***<br>バイブライン基礎   |    |                |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----|---------|----|-------|
|        | パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロ-リハ<br>カド式,区分 ,なし,なし                  |    | m3 | 7,050   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 87号 ***<br>パイプライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ<br>ク,区分 ,なし,なし  |    | m3 | 8,412   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 88号 ***<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,なし                   |    | m3 | 4,547   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 89号 ***<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分 ,なし,なし                      |    | m3 | 6,003   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 90号 ***<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,<br>なし              |    | m3 | 10,663  |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 91号 ***<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分 ,なし,なし                     |    | m3 | 12,119  |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 92号 ***<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分 ,なし,<br>なし              |    | m3 | 9,418   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 93号 ***<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分 ,なし,なし                     |    | m3 | 10,355  |    | 歩A・単A |
| S07021 | *** S単 - 94号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所              |    | m  | 3,734   |    | 歩A・単A |
| S07022 | *** S単 - 95号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし           |    | m  | 12,988  |    | 歩A・単A |
| S07022 | *** S単 - 96号 ***<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU,400mm,片受直管スリ-フ付,4.0m管,0箇所,なし          |    | m  | 15,750  |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 97号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし  |    | 本  | 148,585 |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 98号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし  |    | 本  | 116,853 |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 99号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし  |    | 本  | 106,543 |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 100号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし |    | 本  | 100,937 |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 101号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし |    | 本  | 93,530  |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 102号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし |    | 本  | 89,526  |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 103号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし |    | 本  | 144,281 |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 104号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,バクツ(ク-ン機能付),なし,なし,なし |    | 本  | 153,290 |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 105号 ***<br>グクパイプ鉄管機械布設(K形)   |    |    |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位              | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|-----------------|---------|----|-------|
| S07054 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 106号 ***   |    | 本               | 80,017  |    | 歩A・単A |
| S07054 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 107号 ***   |    | 本               | 112,849 |    | 歩A・単A |
| S07054 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 108号 ***   |    | 本               | 208,445 |    | 歩A・単A |
| S07054 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 109号 ***   |    | 本               | 190,026 |    | 歩A・単A |
| S07054 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,150×5,3種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 110号 ***  |    | 本               | 34,955  |    | 歩A・単A |
| S07054 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 111号 ***   |    | 本               | 185,905 |    | 歩A・単A |
| S07056 | グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし,なし<br>*** S単 - 112号 ***   |    | 本               | 152,071 |    | 歩A・単A |
| S07056 | グクワレ铸铁管機械布設(ALW形)<br>直管,400×6,AL2種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし<br>*** S単 - 113号 ***   |    | 本               | 99,946  |    | 歩A・単A |
| S07056 | グクワレ铸铁管機械布設(ALW形)<br>短管・異形管,400×6,AL2種,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし,なし<br>*** S単 - 114号 ***   |    | 本               | 13,760  |    | 歩A・単A |
| S07062 | 管切断(DCIP管)<br>管切断(DCIP管)<br>400mm<br>*** S単 - 115号 ***   |    | 箇所              | 10,941  |    | 歩A・単A |
| S07078 | 鋼管溶接( 80~500)<br>鋼管溶接( 80~500)<br>80mm,4.2mm<br>*** S単 - 116号 ***  |    | 箇所              | 18,669  |    | 歩A・単A |
| S07091 | 制水弁人力据付<br>制水弁人力据付<br>铸铁製,150mm<br>*** S単 - 117号 ***   |    | 基               | 103,220 |    | 歩A・単A |
| S07092 | 制水弁機械据付<br>制水弁機械据付<br>仕切弁(フレンジ形),铸铁製,400mm,Ⅱ'ツ鈎(クレン機能付),なし<br>*** S単 - 118号 ***  |    | 基               | 666,442 |    | 歩A・単A |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)<br>コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),15cm<br>*** S単 - 119号 ***  |    | m <sup>2</sup>  | 4,087   |    | 歩A・単A |
| S18032 | 支保工<br>支保工<br>パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし<br>*** S単 - 120号 ***   |    | 空m <sup>3</sup> | 4,225   |    | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m <sup>3</sup> 未満,-,無し,無し<br>*** S単 - 121号 ***  |    | m <sup>3</sup>  | 1,550   |    | 歩A・単A |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-<br>*** S単 - 122号 ***   |    | m <sup>3</sup>  | 335.5   |    | 歩A・単A |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満<br>*** S単 - 123号 ***  |    | m <sup>3</sup>  | 300.2   |    | 歩A・単A |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし<br>*** S単 - 124号 ***   |    | m <sup>3</sup>  | 328.9   |    | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,Ⅱ'ツ鈎山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km<br>以下<br>*** S単 - 125号 *** |    | m <sup>3</sup>  | 685.2   |    | 歩A・単A |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,Ⅱ'ツ鈎山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km<br>以下                      |    | m <sup>3</sup>  | 1,682   |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位             | 単価     | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----------------|--------|----|-------|
| SA0121 | *** S単 - 126号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準, 汎用山積0.45m3(平積0.35m3), 軟岩, 無し, 7.5km以下  |    | m3             | 2,052  |    | 歩A・単A |
| SA0141 | *** S単 - 127号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, なし   |    | m3             | 931.4  |    | 歩A・単A |
| SA0151 | *** S単 - 128号 ***<br>SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正   |    | m <sup>2</sup> | 404    |    | 歩A・単A |
| SA0152 | *** S単 - 129号 ***<br>SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部, 有り, 無し, 片質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし  |    | m <sup>2</sup> | 760.4  |    | 歩A・単A |
| SA0203 | *** S単 - 130号 ***<br>SP ふとんかご<br>SP ふとんかご<br>設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm   |    | m              | 14,100 |    | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 131号 ***<br>SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,  |    | m3             | 3,838  |    | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 132号 ***<br>SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,  |    | m3             | 3,104  |    | 歩A・単A |
| SA0222 | *** S単 - 133号 ***<br>SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし   |    | m <sup>2</sup> | 224    |    | 歩A・単A |
| SA0301 | *** S単 - 134号 ***<br>SP 基礎砕石<br>SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm   |    | m <sup>3</sup> | 1,376  |    | 歩A・単A |
| SA0302 | *** S単 - 135号 ***<br>SP 裏込砕石<br>SP 裏込砕石<br>計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm   |    | m3             | 8,002  |    | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単 - 136号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |    | m3             | 28,040 |    | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単 - 137号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                         |    | m3             | 32,060 |    | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単 - 138号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%                             |    | m3             | 31,740 |    | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単 - 139号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                            |    | m3             | 37,110 |    | 歩A・単A |
| SA0311 | *** S単 - 140号 ***<br>SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%                                |    | m3             | 36,790 |    | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単 - 141号 ***<br>SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物   |    | m <sup>2</sup> | 8,773  |    | 歩A・単A |
| SA0312 | *** S単 - 142号 ***<br>SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  |    | m <sup>2</sup> | 7,923  |    | 歩A・単A |
| SA0331 | *** S単 - 143号 ***<br>SP 目地板<br>SP 目地板<br>30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm   |    | m <sup>2</sup> | 5,026  |    | 歩A・単A |
| SA0832 | *** S単 - 144号 ***<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>20mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40  |    | m <sup>2</sup> | 329.3  |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位             | 単価     | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----------------|--------|----|-------|
| S01032 | *** S単 - 145号 ***<br>ダンプトラック運搬(特殊)<br>ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通   |    | m3             | 1,963  |    | 歩A・単A |
| S01032 | *** S単 - 146号 ***<br>ダンプトラック運搬(特殊)<br>ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好   |    | m3             | 1,955  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 147号 ***<br>運転手(一般)<br>運転手(一般)  |    | 人              | 26,214 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 148号 ***<br>軽作業員<br>軽作業員  |    | 人              | 16,626 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 149号 ***<br>普通作業員<br>普通作業員  |    | 人              | 20,196 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 150号 ***<br>特殊作業員<br>特殊作業員  |    | 人              | 24,378 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 151号 ***<br>土木一般世話役<br>土木一般世話役  |    | 人              | 30,090 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 152号 ***<br>運転手(特殊)<br>運転手(特殊)  |    | 人              | 27,540 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 153号 ***<br>運転手(特殊)<br>運転手(特殊)  |    | 人              | 27,540 |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 154号 ***<br>運転手(一般)<br>運転手(一般)  |    | 人              | 26,214 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 155号 ***<br>トラック[クレーン装置付]<br>トラック[クレーン装置付]<br>ﾊﾞｯｸﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t,,  |    | 供用日            | 20,000 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 156号 ***<br>大型ブロック工<br>大型ブロック工<br>A型 1000×500,,   |    | 個              | 7,800  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 157号 ***<br>大型ブロック工<br>大型ブロック工<br>B型 500×500,,  |    | 個              | 3,900  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 158号 ***<br>大型ブロック工<br>大型ブロック工<br>C型 1000×250,,   |    | 個              | 3,900  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 159号 ***<br>大型ブロック工<br>大型ブロック工<br>D型 500×250,,  |    | 個              | 1,950  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 160号 ***<br>目地板(瀝青質板)<br>目地板(瀝青質板)<br>10mm,,  |    | m <sup>2</sup> | 2,310  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 161号 ***<br>ﾊﾞｯｸﾗｯｸ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能・排対(2次)]<br>ﾊﾞｯｸﾗｯｸ(ｸﾗｰ型)[後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能・排対(2次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t,, |    | 供用日            | 13,200 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 162号 ***<br>ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>ダンプトラック[オート・ディーゼル]<br>2t積,,   |    | 供用日            | 7,000  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 163号 ***<br>ダクタイル鑄鉄管用接合材料<br>ダクタイル鑄鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,   |    | 組              | 5,670  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 164号 ***<br>SGP直管<br>SGP直管<br>80A 5.5m,,  |    | 本              | 13,800 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 165号 ***<br>SGP曲管<br>SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,   |    | 個              | 3,350  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 166号 ***<br>配管用防虫網  |    |                |        |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位  | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|-----|---------|----|-------|
|        | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,<br>*** S単 - 167号 ***  |    | 個   | 2,830   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 急速空気弁<br>急速空気弁<br>75 7.5k,,<br>*** S単 - 168号 ***   |    | 個   | 107,200 |    | 歩A・単A |
| S02116 | 補修弁<br>補修弁<br>75×100L,,<br>*** S単 - 169号 ***   |    | 個   | 98,100  |    | 歩A・単A |
| S02116 | ウレタン系止水材<br>ウレタン系止水材<br>*** S単 - 170号 ***  |    | 本   | 2,010   |    | 歩A・単A |
| S02116 | シーカガード<br>シーカガード<br>M790 ブルー,,<br>*** S単 - 171号 ***  |    | 式   | 31,000  |    | 歩A・単A |
| S02116 | フォーククロー<br>フォーククロー<br>0.2m3級,,<br>*** S単 - 172号 ***  |    | 日   | 5,000   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 伐採木運搬費<br>伐採木運搬費<br>生木,,<br>*** S単 - 173号 ***  |    | m3  | 1,719   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 伐採木運搬費<br>伐採木運搬費<br>伐採根,,<br>*** S単 - 174号 ***   |    | m3  | 1,719   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ハック杓(加-型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>ハック杓(加-型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>標準ハック容量(山積0.28/平積0.2m³),,<br>*** S単 - 175号 *** |    | 供用日 | 7,100   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダンプトラック[オロ-ド・ディーゼル]<br>ダンプトラック[オロ-ド・ディーゼル]<br>2t積,,<br>*** S単 - 176号 ***                                   |    | 供用日 | 7,000   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ハック杓アタッチメント 伐採機械<br>ハック杓アタッチメント 伐採機械<br>0.2m³(クサカルゴン),,<br>*** S単 - 177号 ***                               |    | 台   | 35,000  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 草刈り機<br>草刈り機<br>*** S単 - 178号 ***  |    | 台   | 3,000   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 基本料金,,<br>*** S単 - 179号 ***   |    | 棟   | 45,000  |    | 歩A・単A |
| S02116 | ルーバーフェンス<br>ルーバーフェンス<br>基本料金,,<br>*** S単 - 180号 ***  |    | 枚   | 3,900   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 リース料金,,<br>*** S単 - 181号 ***  |    | 月   | 2,500   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 小用 1棟<br>小用 1棟<br>リース料金,,<br>*** S単 - 182号 ***   |    | 月   | 7,800   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 手洗い 1棟<br>手洗い 1棟<br>リース料金,,<br>*** S単 - 183号 ***   |    | 月   | 7,800   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ルーバーフェンス 3枚<br>ルーバーフェンス 3枚<br>リース料金,,<br>*** S単 - 184号 ***   |    | 月   | 7,800   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鑄鉄管用接合部品(現場発生材)<br>ダクタイル鑄鉄管用接合部品(現場発生材)<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,<br>*** S単 - 185号 ***                    |    | 組   | 15,471  |    | 歩A・単A |
| S02116 | K形両受曲管(現場発生材)<br>K形両受曲管(現場発生材)<br>400×30°,,<br>*** S単 - 186号 ***   |    | 個   | 160,924 |    | 歩A・単A |
| S02116 | 片フランジ短管(7.5k)(現場発生材)<br>片フランジ短管(7.5k)(現場発生材)<br>400×791,,<br>*** S単 - 187号 ***                             |    | 個   | 225,094 |    | 歩A・単A |
| S02116 | テーバーコア短管(現場発生材)<br>テーバーコア短管(現場発生材)<br>400,,<br>*** S単 - 187号 ***   |    | 個   | 98,273  |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板幹幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----|---------|----|-------|
| S02116 | *** S単 - 188号 ***<br>バドル付片フランジ短管(現場発生材)<br>バドル付片フランジ短管(現場発生材)<br>150A×600L 7.5k,,                    |    | 本  | 42,403  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 189号 ***<br>農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)(現場発生材)<br>農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)(現場発生材)<br>RR片受直管 径400 長5.0m,, |    | 本  | 99,246  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 190号 ***<br>DRジョイント(現場発生材)<br>DRジョイント(現場発生材)<br>400,,                                       |    | 個  | 126,161 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 191号 ***<br>TS 5°5/8(現場発生材)<br>TS 5°5/8(現場発生材)<br>400,,                                     |    | 個  | 69,570  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 192号 ***<br>TS 45°(現場発生材)<br>TS 45°(現場発生材)<br>400,,   |    | 個  | 195,084 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 193号 ***<br>TS 11°1/4(現場発生材)<br>TS 11°1/4(現場発生材)<br>400,,                                   |    | 個  | 69,764  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 194号 ***<br>TS 22°1/2(現場発生材)<br>TS 22°1/2(現場発生材)<br>150,,                                   |    | 個  | 13,817  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 195号 ***<br>TSフランジ(現場発生材)<br>TSフランジ(現場発生材)<br>150,,   |    | 個  | 12,484  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 196号 ***<br>45°曲管 VM管(現場発生材)<br>45°曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                                   |    | 個  | 96,911  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 197号 ***<br>22°1/2曲管 VM管(現場発生材)<br>22°1/2曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 72,586  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 198号 ***<br>11°1/4曲管 VM管(現場発生材)<br>11°1/4曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 71,321  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 199号 ***<br>5°5/8曲管 VM管(現場発生材)<br>5°5/8曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                               |    | 個  | 67,624  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 200号 ***<br>フランジ付T字管 VM管(現場発生材)<br>フランジ付T字管 VM管(現場発生材)<br>400×75,,                          |    | 個  | 123,474 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 201号 ***<br>フランジ付泥吐管 VM管(現場発生材)<br>フランジ付泥吐管 VM管(現場発生材)<br>400×150,,                         |    | 個  | 139,528 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 202号 ***<br>自由角23°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角23°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 180,686 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 203号 ***<br>自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 180,686 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 204号 ***<br>自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 180,686 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 205号 ***<br>自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 180,686 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 206号 ***<br>自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                             |    | 個  | 129,020 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 207号 ***<br>自由角7°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角7°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                               |    | 個  | 126,879 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 208号 ***<br>自由角9°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角9°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                               |    | 個  | 126,879 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 209号 ***<br>水道用円形鉄蓋 仕切弁(現場発生材)  |    |    |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----|---------|----|-------|
|        | 水道用円形鉄蓋 仕切弁(現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り,,<br>*** S単 - 210号 ***                       |    | 枚  | 19,168  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 排泥弁(現場発生材)<br>水道用円形鉄蓋 排泥弁(現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り,,<br>*** S単 - 211号 *** |    | 枚  | 19,168  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=100mm,,<br>*** S単 - 212号 ***      |    | 個  | 4,709   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm,,<br>*** S単 - 213号 ***      |    | 個  | 9,594   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,<br>*** S単 - 214号 ***      |    | 個  | 11,287  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,<br>*** S単 - 215号 ***        |    | 個  | 13,622  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,<br>*** S単 - 216号 ***      |    | 個  | 10,217  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品(現場発生材)<br>水道用円形鉄蓋接合部品(現場発生材)<br>円形1号 ボルト・ナット,,<br>*** S単 - 217号 ***                  |    | 組  | 1,245   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)<br>角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)<br>450x350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,<br>*** S単 - 218号 ***     |    | 枚  | 105,716 |    | 歩A・単A |
| S02116 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>角形 上部壁(現場発生材)<br>450x350 H=100,,<br>*** S単 - 219号 ***                           |    | 個  | 5,838   |    | 歩A・単A |
| S02116 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>角形 上部壁(現場発生材)<br>450x350 H=150,,<br>*** S単 - 220号 ***                           |    | 個  | 28,217  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 角形 下部壁(現場発生材)<br>角形 下部壁(現場発生材)<br>450x350 H=200,,<br>*** S単 - 221号 ***                           |    | 個  | 10,800  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 角形 底板(現場発生材)<br>角形 底板(現場発生材)<br>H=75,,<br>*** S単 - 222号 ***                                      |    | 個  | 10,898  |    | 歩A・単A |
| S02116 | 埋設物標示テープ(現場発生材)<br>埋設物標示テープ(現場発生材)<br>幅150mm 50m 2倍φリフレクシア,,<br>*** S単 - 223号 ***                |    | 巻  | 8,708   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 75,,<br>*** S単 - 224号 ***           |    | 組  | 5,254   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 150,,<br>*** S単 - 225号 ***          |    | 組  | 7,881   |    | 歩A・単A |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 400,,<br>*** S単 - 226号 ***          |    | 組  | 38,142  |    | 歩A・単A |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=200,,<br>*** S単 - 227号 ***                      |    | 個  | 9,049   |    | 歩A・単A |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=400,,<br>*** S単 - 228号 ***                      |    | 個  | 11,676  |    | 歩A・単A |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=500,,<br>*** S単 - 229号 ***                      |    | 個  | 13,038  |    | 歩A・単A |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>150 L=300,,<br>*** S単 - 230号 ***                     |    | 個  | 19,460  |    | 歩A・単A |
| S02116 | マンホール口(2類)(7.5k)(現場発生材)<br>マンホール口(2類)(7.5k)(現場発生材)<br>400,,                                      |    | 個  | 51,569  |    | 歩A・単A |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板幹幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位  | 単価        | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|-----|-----------|----|-------|
| S02116 | *** S単 - 231号 ***<br>水道用ソフトシール仕切弁(現場発生材)<br>水道用ソフトシール仕切弁(現場発生材)<br>FCD製 150 7.5K 手動式 内外面粉体塗装,,           |    | 基   | 87,579    |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 232号 ***<br>水道用ソフトシール仕切弁(現場発生材)<br>水道用ソフトシール仕切弁(現場発生材)<br>FCD製 400 7.5K 手動式 内外面粉体塗装,,           |    | 基   | 611,044   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 233号 ***<br>水道用補修弁 LPA - 内外面粉体 7.5k(現場発生材)<br>水道用補修弁 LPA - 内外面粉体 7.5k(現場発生材)<br>75×100,,        |    | 基   | 55,266    |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 234号 ***<br>水道用急速空気弁(現場発生材)<br>水道用急速空気弁(現場発生材)<br>内外面粉体 フランジ形 7.5k 75,,                         |    | 基   | 94,819    |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 235号 ***<br>オールワイツェン ヨイト 片落ドレサージ ヨイト(現場発生材)<br>オールワイツェン ヨイト 片落ドレサージ ヨイト(現場発生材)<br>抜止付 550×500,, |    | 個   | 901,679   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 236号 ***<br>スライドゲート 材料費(現場発生材)<br>スライドゲート 材料費(現場発生材)<br>200×800×H2200 開閉装置LPH-1H,,              |    | 式   | 3,141,817 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 237号 ***<br>巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)<br>巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)<br>1200×1000,,                           |    | 式   | 979,023   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 238号 ***<br>角型U字溝 KU-800(現場発生材)<br>角型U字溝 KU-800(現場発生材)<br>L=2.0m,,                              |    | 本   | 22,768    |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 239号 ***<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>A型 1000×500,,                                   |    | 個   | 7,589     |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 240号 ***<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>B型 500×500,,                                    |    | 個   | 3,795     |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 241号 ***<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>C型 1000×250,,                                   |    | 個   | 3,795     |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 242号 ***<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>大型ブロック工(現場発生材)<br>D型 500×250,,                                    |    | 個   | 1,897     |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 243号 ***<br>現場発生材<br>現場発生材<br>一般管理費,,   |    | 式   | 3,012,000 |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 244号 ***<br>建設廃材<br>建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材  |    | m3  | 3,750     |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 245号 ***<br>伐採木処理費<br>伐採木処理費<br>生木  |    | m3  | 8,250     |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 246号 ***<br>伐採木処理費<br>伐採木処理費<br>伐採根   |    | m3  | 12,100    |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 247号 ***<br>産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず         |    | ton | 1,000     |    | 歩A・単A |
| S02721 | *** S単 - 248号 ***<br>【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋、なし、人力、昼間施工,,   |    | m3  | 50,980    |    | 歩A・単A |
| S03017 | *** S単 - 249号 ***<br>養生<br>養生<br>一般養生、無筋構造物、なし   |    | m3  | 820       |    | 歩A・単A |
| S03018 | *** S単 - 250号 ***<br>モルタル現場練合わせ<br>モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目)、1:3(防水剤あり)                                       |    | m3  | 27,397    |    | 歩A・単A |
| S03701 | *** S単 - 251号 ***<br>【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満                         |    | ton | 171,212   |    | 歩A・単A |
| S05801 | *** S単 - 252号 ***<br>【排水構造物工】  |    |     |           |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|----------------|---------|----|-------|
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝、昼間施工、L=600、60kgを超え300kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう                                  |    | m              | 2,885   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 253号 ***<br>パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土、その他購入土、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コバツ、区分、なし、なし      |    | m3             | 9,847   |    | 歩A・単A |
| S07001 | *** S単 - 254号 ***<br>パイプライン基礎<br>パイプライン基礎<br>砂・砂質土、その他購入土、山積0.28m3(平積0.20m3)、ツバ、区分、なし、なし         |    | m3             | 10,783  |    | 歩A・単A |
| S07054 | *** S単 - 255号 ***<br>グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>グクワレ铸铁管機械布設(K形)<br>短管・異形管、400x6、DB種、バツツ約(外ノ機能付)、なし、なし、なし |    | 本              | 144,281 |    | 歩A・単A |
| S07078 | *** S単 - 256号 ***<br>鋼管溶接( 80~500)<br>鋼管溶接( 80~500)<br>80mm、4.2mm                                |    | 箇所             | 18,669  |    | 歩A・単A |
| S07092 | *** S単 - 257号 ***<br>制水弁機械据付<br>制水弁機械据付<br>仕切弁(ワツツ形)、铸铁製、400mm、バツツ約(外ノ機能付)、なし                    |    | 基              | 666,442 |    | 歩A・単A |
| S18002 | *** S単 - 258号 ***<br>大型土のう工<br>大型土のう工<br>製作・設置、バツツ約、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、なし                  |    | 袋              | 5,180   |    | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単 - 259号 ***<br>SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂、小規模(標準)                                      |    | m3             | 1,080   |    | 歩A・単A |
| SA0102 | *** S単 - 260号 ***<br>SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂、平均施工幅1m以上2m未満                                |    | m3             | 300.2   |    | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単 - 261号 ***<br>SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂、上記以外(小規模)、-、-  |    | m3             | 2,074   |    | 歩A・単A |
| SA0103 | *** S単 - 262号 ***<br>SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂、上記以外(小規模)、-、-  |    | m3             | 2,074   |    | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単 - 263号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模、バツツ約山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下 |    | m3             | 1,815   |    | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単 - 264号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模、バツツ約山積0.13m3(平積0.1m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.5km以下 |    | m3             | 2,177   |    | 歩A・単A |
| SA0121 | *** S単 - 265号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準、バツツ約山積0.45m3(平積0.35m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、7.5km以下 |    | m3             | 1,682   |    | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 266号 ***<br>SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、23.2km以下、                    |    | m3             | 3,838   |    | 歩A・単A |
| SA0221 | *** S単 - 267号 ***<br>SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、6.5km以下、                      |    | m3             | 3,125   |    | 歩A・単A |
| SA0222 | *** S単 - 268号 ***<br>SP 舗装版破碎<br>SP 舗装版破碎<br>アツツ舗装版、無し、必要、15cm以下、-、有り、なし                         |    | m <sup>2</sup> | 618     |    | 歩A・単A |
| SA0223 | *** S単 - 269号 ***<br>SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>アツツ舗装版、15cm以下、-、-                                   |    | m              | 660.2   |    | 歩A・単A |
| SA0267 | *** S単 - 270号 ***<br>SP 大型ブロック積<br>SP 大型ブロック積<br>2,000kg/個以下、無し、なし                               |    | m <sup>2</sup> | 6,151   |    | 歩A・単A |
| SA0301 | *** S単 - 271号 ***<br>SP 基礎碎石   |    |                |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位             | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----------------|---------|----|-------|
|        | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0mm<br>*** S単 - 272号 ***      |    | m <sup>2</sup> | 1,376   |    | 歩A・単A |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65% |    | m <sup>3</sup> | 37,110  |    | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 273号 ***   |    |                |         |    |       |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(高炉B)<br>W/C65%   |    | m <sup>3</sup> | 31,740  |    | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 274号 ***   |    |                |         |    |       |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物  |    | m <sup>2</sup> | 7,923   |    | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 275号 ***   |    |                |         |    |       |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物   |    | m <sup>2</sup> | 8,773   |    | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 276号 ***   |    |                |         |    |       |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付,900mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管2種 |    | m              | 66,700  |    | 歩A・単A |
|        | *** S単 - 277号 ***   |    |                |         |    |       |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40             |    | m <sup>2</sup> | 949.1   |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 1号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00001 | 石綿管継手取外し<br>300   |    | 口              | 2,254   |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 2号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00002 | 石綿管継手取外し<br>500   |    | 口              | 3,607   |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 3号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00003 | 石綿管吊上げ積込 (機械)<br>300  |    | m              | 533     |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 4号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00004 | 石綿管吊上げ積込 (機械)<br>500  |    | m              | 752     |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 5号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00005 | 飛散防止工<br>300  |    | m              | 1,326   |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 6号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00006 | 飛散防止工<br>500  |    | m              | 1,470   |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 7号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00007 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去<br>VU 400  |    | m              | 933     |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 8号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00008 | 制水弁保護工<br>2号排泥工   |    | 式              | 164,714 |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 9号 ***   |    |                |         |    |       |
| T00009 | 集水樹工<br>2号排泥工   |    | 式              | 47,395  |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 10号 ***  |    |                |         |    |       |
| T00010 | 制水弁保護工<br>1号制水弁,円形用2号   |    | 式              | 104,110 |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 11号 ***  |    |                |         |    |       |
| T00011 | 1号通気施設工<br>SGP管, 80A  |    | 式              | 107,487 |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 12号 ***  |    |                |         |    |       |
| T00012 | 制水弁保護工<br>1号排泥工   |    | 式              | 65,886  |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 13号 ***  |    |                |         |    |       |
| T00013 | 2号通気施設工<br>SGP管, 80A  |    | 式              | 117,422 |    | 歩A・単A |
|        | *** T単 - 14号 ***  |    |                |         |    |       |
| T00014 | 3号通気施設工   |    |                |         |    |       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                  | 数量 | 単位 | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|----|---------|----|-------|
|        | SGP管, 80A<br>*** T単 - 15号 ***           |    | 式  | 121,935 |    | 歩A・単A |
| T00015 | 伐倒                                      |    |    |         |    |       |
|        | 平均胸高直径28cm以上<br>*** T単 - 16号 ***        |    | 本  | 298     |    | 歩A・単A |
| T00016 | 枝払                                      |    |    |         |    |       |
|        | 平均胸高直径28cm以上<br>*** T単 - 17号 ***        |    | 本  | 168     |    | 歩A・単A |
| T00017 | 玉切                                      |    |    |         |    |       |
|        | 平均胸高直径28cm以上<br>*** T単 - 18号 ***        |    | 本  | 141     |    | 歩A・単A |
| T20001 | 試掘作業                                    |    |    |         |    |       |
|        | 板場幹線水路部<br>*** T単 - 19号 ***             |    | 日  | 243,870 |    | 歩A・単A |
| T20002 | 試掘作業                                    |    |    |         |    |       |
|        | 上ノ原支線水路<br>*** T単 - 20号 ***             |    | 日  | 243,870 |    | 歩A・単A |
| T20003 | 試掘作業(舗装版とりこわし) t=4cm                    |    |    |         |    |       |
|        | 上ノ原支線水路 1日目 L=5.2km<br>*** T単 - 21号 *** |    | 式  | 15,890  |    | 歩A・単A |
| T20004 | 試掘作業(舗装版とりこわし) t=4cm                    |    |    |         |    |       |
|        | 上ノ原支線水路 2日目 L=5.2km<br>*** T単 - 22号 *** |    | 式  | 28,478  |    | 歩A・単A |
| T20005 | 仮設通気施設工                                 |    |    |         |    |       |
|        | SGP管, 80A<br>*** T単 - 23号 ***           |    | 箇所 | 47,520  |    | 歩A・単A |
| T20006 | 打ち込みアンカー削孔                              |    |    |         |    |       |
|        | *** T単 - 24号 ***                        |    | 箇所 | 1,593   |    | 歩A・単A |
| T20007 | 防食被膜形成工                                 |    |    |         |    |       |
|        | *** T単 - 25号 ***                        |    | 式  | 478,984 |    | 歩A・単A |
| T20008 | 仮設トイレ 洋式 快適                             |    |    |         |    |       |
|        | 使用料金(リース料金を含む)<br>*** T単 - 26号 ***      |    | 式  | 289,800 |    | 歩A・単A |
| T20009 | 現場発生材運搬工                                |    |    |         |    |       |
|        | 矢崎資材置場~津房資材置場(管材類等)<br>*** T単 - 27号 *** |    | 日  | 278,116 |    | 歩A・単A |
| T20010 | コンクリートベンチ撤去                             |    |    |         |    |       |
|        | *** T単 - 28号 ***                        |    | 基  | 1,683   |    | 歩A・単A |
| T20011 | 伐採木                                     |    |    |         |    |       |
|        | 積込・小運搬<br>*** T単 - 29号 ***              |    | 日  | 253,052 |    | 歩A・単A |
| T20012 | 伐採                                      |    |    |         |    |       |
|        | 上ノ原支線水路 仕切弁周辺<br>*** T単 - 30号 ***       |    | 日  | 221,998 |    | 歩A・単A |
| T20013 | 管材小運搬                                   |    |    |         |    |       |
|        | 資材置場から現場<br>*** T単 - 31号 ***            |    | 本  | 7,162   |    | 歩A・単A |
| T20014 | 単管パイプ小運搬                                |    |    |         |    |       |
|        | 資材置場~現場<br>*** T単 - 32号 ***             |    | 本  | 546     |    | 歩A・単A |
| T20015 | バタ角小運搬                                  |    |    |         |    |       |
|        | 資材置場~現場<br>*** T単 - 33号 ***             |    | m3 | 81,926  |    | 歩A・単A |
| T20016 | 現場発生材運搬                                 |    |    |         |    |       |
|        | 現場仮置場~津房資材置場(大型ブロック擁壁等)                 |    | 日  | 257,920 |    | 歩A・単A |
|        | *** C単 - 1号 ***                         |    |    |         |    |       |
| C20001 | 仮設トイレ 洋式 快適                             |    |    |         |    |       |
|        | 基本料金、運搬費<br>*** C単 - 2号 ***             |    | 式  | 56,700  |    | 歩A・単A |
| C20002 | 仮設トイレ 洋式 快適他                            |    |    |         |    |       |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード             | 名称                         | 数量         | 単位             | 単価                       | 金額                    | 備考                            |
|-----------------|----------------------------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| *** S単 - 1号 *** |                            |            |                |                          |                       |                               |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)                |            | m3             |                          | 10.000                | 歩A<br>当たり算出                   |
|                 | 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクト( ) |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                 | 1)土質区分                     | 粘性土・礫質土    |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                 | 2)作業区分                     | 盛土         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                 | 3)施工区分                     | まき出し       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|                 | 4)締固め区分                    | 振動コンパクト( ) |                |                          |                       |                               |
| R01002          | 特殊作業員                      | 0.340      | 人              | 24,378                   | 8,289                 |                               |
| R01003          | 普通作業員                      | 0.850      | 人              | 20,196                   | 17,167                |                               |
| Y00004          | 諸雑費<br>10%                 | 0.100      |                | 8,289                    | 829                   |                               |
|                 | 合計                         |            |                |                          | 26,285                | 算出数量<br>10.000 m3             |
|                 | 単価                         |            | m3             |                          | 2,629                 |                               |
| *** S単 - 2号 *** |                            |            |                |                          |                       |                               |
| S01041          | 人力土工(盛土・埋戻)                |            | m3             |                          | 10.000                | 歩A<br>当たり算出                   |
|                 | 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない  |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                 | 1)土質区分                     | 粘性土・礫質土    |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                 | 2)作業区分                     | 盛土         |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                 | 3)施工区分                     | まき出し       |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
|                 | 4)締固め区分                    | 締固めを計上しない  |                |                          |                       |                               |
| R01003          | 普通作業員                      | 0.850      | 人              | 20,196                   | 17,167                |                               |
|                 | 合計                         |            |                |                          | 17,167                | 算出数量<br>10.000 m3             |
|                 | 単価                         |            | m3             |                          | 1,717                 |                               |
| *** S単 - 3号 *** |                            |            |                |                          |                       |                               |
| S01072          | 整形工(人力荒仕上げ)                |            | m <sup>2</sup> |                          | 10.000                | 歩A<br>当たり算出                   |
|                 | 整形工(人力荒仕上げ)<br>土砂          |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                 | 1)土質区分                     | 土砂         |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                 |                            |            |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                 |                            |            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
| R01003          | 普通作業員                      | 0.120      | 人              | 20,196                   | 2,424                 |                               |
|                 | 合計                         |            |                |                          | 2,424                 | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                 | 単価                         |            | m <sup>2</sup> |                          | 242                   |                               |
| *** S単 - 4号 *** |                            |            |                |                          |                       |                               |
| S01082          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         |            | m3             |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出                   |
|                 | 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし        |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |
|                 | 1)工種区分                     | 築堤・埋戻      |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                               |
|                 | 2)規格区分(ton)                | 0.8~1.1ton |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                               |
|                 | 3)長期割引単価区分                 | なし         |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                               |
| F04081          | 振動ロー[バドガイト式]<br>質量0.8~1.1t | 1.440      | 日              | 2,960                    | 4,262                 |                               |
| P34029          | 軽油<br>バドガイト給油              | 5.700      | L              | 159                      | 906                   |                               |
| R01002          | 特殊作業員                      | 1.000      | 人              | 24,378                   | 24,378                |                               |
|                 | 合計                         |            |                |                          | 29,546                | 算出数量<br>50.000 m3             |
|                 | 単価                         |            | m3             |                          | 591                   |                               |
| *** S単 - 5号 *** |                            |            |                |                          |                       |                               |
| S01082          | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         |            | m3             |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出                   |
|                 | 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし        |            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                               |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位  | 単価   | 金額   | 備考                 |
|--------|--|---|-----|--|--|--------------------|
|        | 1)工種区分<br>2)規格区分(ton)<br>3)長期割引単価区分  | 築堤・埋戻<br>3.0~4.0ton<br>なし                           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                    |
| F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]<br>質量3.0~4.0t                                | 1.600   | 日   | 6,830  | 10,928   |                    |
| P34029 | 軽油<br>バレル給油  | 17.000  | L   | 159  | 2,703  |                    |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000   | 人   | 27,540   | 27,540   |                    |
|        | 合計   |   |     |  | 41,171   | 算出数量<br>86.000 m3  |
|        | 単価   |   | m3  |  | 479  |                    |
|        | *** S単 - 6号 ***  |   |     |  |  |                    |
| S02047 | 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)<br>機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)<br>コンクリート二次製品,150m未満          |   | ton |  | 1.000 日  | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)運搬距離区分<br>2)材料   | 150m未満<br>コンクリート二次製品                                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |                    |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.690   | 人   | 24,378   | 16,821   |                    |
| R01003 | 普通作業員  | 1.140   | 人   | 20,196   | 23,023   |                    |
| M27984 | 不整地運搬車[カロー型・カゴ式・クレーン装置付]<br>3.5t積 2t吊                                      | 2.100   | 供用日 | 11,700   | 24,570   |                    |
| P34029 | 軽油<br>バレル給油  | 30.000  | L   | 159  | 4,770  |                    |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000   | 人   | 27,540   | 27,540   |                    |
|        | 合計   |   |     |  | 96,724   | 算出数量<br>36.800 ton |
|        | 単価   |   | ton |  | 2,628  |                    |
|        | *** S単 - 7号 ***  |   |     |  |  |                    |
| S02055 | コンクリート境界杭設置<br>コンクリート境界杭設置<br>13×13,100cm未満,普通,境界杭設置,90cm,しない              |   | 本   |  | 10.000 本   | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)杭規格<br>2)杭長区分<br>3)作業条件<br>4)施工区分<br>5)杭コード<br>6)ネムプレート単価(円/枚)<br>7)単価0円 | 13×13<br>100cm未満<br>普通<br>境界杭設置<br>90cm<br>0<br>しない |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |                    |
| P14108 | 用地境界杭(農林水産省規格)<br>13×13×90 コンクリート製   | 10.000  | 本   | 4,500  | 45,000   |                    |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.410   | 人   | 30,090   | 12,337   |                    |
| R01003 | 普通作業員  | 1.040   | 人   | 20,196   | 21,004   |                    |
|        | 合計   |   |     |  | 78,341   | 算出数量<br>10.000 本   |
|        | 単価   |   | 本   |  | 7,834  |                    |
|        | *** S単 - 8号 ***  |   |     |  |  |                    |
| S02112 | トラックロー[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックロー[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊                            |   | 日   |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出        |
|        | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F01021<br>吊上能力4.9t吊<br>36,500円                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |                    |
| F01021 | トラックロー[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊   | 1.000   | 日   | 36,500   | 36,500   |                    |
|        | 合計   |   |     |  | 36,500   | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単価   |   |     |  | 36,500   |                    |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称   | 数量                                       | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|------------------|--|--|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| *** S単 - 9号 ***  |  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S02112           | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2011)]   |  | 日  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3) 吊能力2.9t |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F08061<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| F08061           | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3) 吊能力2.9t | 1.000                                    | 日  | 11,200                           | 11,200                            |                   |
|                  | 合計   |  |    |                                  | 11,200                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |  |    |                                  | 11,200                            |                   |
| *** S単 - 10号 *** |  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S02115           | 配管工  |  | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 配管工  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R02006<br>基(B)                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R02006           | 配管工  | 1.000                                    | 人  | 24,888                           | 24,888                            |                   |
|                  | 合計   |  |    |                                  | 24,888                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                  | 単価   |  |    |                                  | 24,888                            |                   |
| *** S単 - 11号 *** |  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S02115           | 普通作業員  |  | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 普通作業員  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01003<br>基(B)                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01003           | 普通作業員  | 1.000                                    | 人  | 20,196                           | 20,196                            |                   |
|                  | 合計   |  |    |                                  | 20,196                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                  | 単価   |  |    |                                  | 20,196                            |                   |
| *** S単 - 12号 *** |  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S02115           | 土木一般世話役  |  | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 土木一般世話役  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01001<br>基(B)                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01001           | 土木一般世話役  | 1.000                                    | 人  | 30,090                           | 30,090                            |                   |
|                  | 合計   |  |    |                                  | 30,090                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                  | 単価   |  |    |                                  | 30,090                            |                   |
| *** S単 - 13号 *** |  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S02115           | 特殊作業員  |  | 人  |                                  | 1,000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 特殊作業員  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01002<br>基(B)                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01002           | 特殊作業員  | 1.000                                    | 人  | 24,378                           | 24,378                            |                   |
|                  | 合計   |  |    |                                  | 24,378                            | 算出数量<br>1.000 人   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価     | 金額     | 備考  |
|--------|--|----------------------|----|--------|--------|---|
|        | 単 価  |                      |    |        | 24,378 |   |
|        | *** S単 - 14号 ***   |                      |    |        |        |   |
| S02115 | 運転手(特殊)  |                      | 人  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 運転手(特殊)  |                      |    |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01021               |    |        |        | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000                | 人  | 27,540 | 27,540 |   |
|        | 合 計  |                      |    |        | 27,540 | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価  |                      |    |        | 27,540 |   |
|        | *** S単 - 15号 ***   |                      |    |        |        |   |
| S02116 | 山土砂  |                      | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出  |
|        | 山土砂  |                      |    |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地区資材(Jコード)<br>J03206 |    |        |        | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| J03206 | 山土砂  | 1.000                | m3 | 3,500  | 3,500  |   |
|        | 合 計  |                      |    |        | 3,500  | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価  |                      |    |        | 3,500  |   |
|        | *** S単 - 16号 ***   |                      |    |        |        |   |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ   |                      | 枚  |        | 1,000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出  |
|        | ポリエチレンスリーブ<br>300 厚さ0.2 長7.0m,,                                |                      |    |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P26506 |    |        |        | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| P26506 | ポリエチレンスリーブ<br>300 厚さ0.2 長7.0m                                  | 1.000                | 枚  | 3,040  | 3,040  |   |
|        | 合 計  |                      |    |        | 3,040  | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価  |                      |    |        | 3,040  |   |
|        | *** S単 - 17号 ***   |                      |    |        |        |   |
| S02116 | 固定用ゴムバンド   |                      | 本  |        | 1,000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出  |
|        | 固定用ゴムバンド<br>300,,  |                      |    |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P26605 |    |        |        | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| P26605 | 固定用ゴムバンド<br>300  | 1.000                | 本  | 181    | 181    |   |
|        | 合 計  |                      |    |        | 181    | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価  |                      |    |        | 181    |   |
|        | *** S単 - 18号 ***   |                      |    |        |        |   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装   |                      | 本  |        | 1,000  | 歩A<br>各単位<br>当たり算出  |
|        | ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む,,          |                      |    |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P03416 |    |        |        | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位  | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| P03416 | ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む            | 1.000                | 本   | 86,100                           | 86,100                            |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 86,100                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 86,100                            |                   |
|        | *** S単 - 19号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品  |                      | 組   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,,                            |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P03520 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P03520 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400                              | 1.000                | 組   | 15,900                           | 15,900                            |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 15,900                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 15,900                            |                   |
|        | *** S単 - 20号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品  |                      | 組   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径150,,                            |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P03515 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P03515 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径150                              | 1.000                | 組   | 4,760                            | 4,760                             |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 4,760                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 4,760                             |                   |
|        | *** S単 - 21号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 異形棒鋼   |                      | ton |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 異形棒鋼<br>D13, SD295,,   |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96008 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96008 | 異形棒鋼<br>D13, SD295   | 1.000                | ton | 100,000                          | 100,000                           |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 100,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 100,000                           |                   |
|        | *** S単 - 22号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | FRP製蓋  |                      | 式   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | FRP製蓋<br>800×800, t=14mm,,                                     |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96015 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96015 | FRP製蓋<br>800×800, t=14mm                                       | 1.000                | 式   | 208,000                          | 208,000                           |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 208,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 208,000                           |                   |
|        | *** S単 - 23号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | スクリーン  |                      | 基   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | スクリーン<br>SS400, 溶融亜鉛メッキ塗装, 有効目幅20mm,,                          |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|--|--|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96009 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上              |                   |
| P96009 | スクリーン<br>SS400, 溶融亜鉛メッキ塗装, 有効目幅20mm                            | 1.000                | 基  | 1,262,580  | 1,262,580                                      |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 1,262,580                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 1,262,580                                      |                   |
|        | *** S単 - 24号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | ゴム止水板<br>ゴム止水板<br>10mm×20mm アデカウルトラシール,,                       |                      | m  |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96039 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96039 | ゴム止水板<br>10mm×20mm アデカウルトラシール                                  | 1.000                | m  | 1,500  | 1,500  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 1,500  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 1,500  |                   |
|        | *** S単 - 25号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | ステップ<br>ステップ<br>19, w=300, L=250,,                             |                      | 本  |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96014 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96014 | ステップ<br>19, w=300, L=250                                       | 1.000                | 本  | 2,610  | 2,610  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 2,610  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 2,610  |                   |
|        | *** S単 - 26号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ<br>ポリエチレンスリーブ<br>400 厚さ0.2 長7.0m,,                  |                      | 枚  |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P26508 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P26508 | ポリエチレンスリーブ<br>400 厚さ0.2 長7.0m                                  | 1.000                | 枚  | 3,340  | 3,340  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 3,340  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 3,340  |                   |
|        | *** S単 - 27号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm,,          |                      | 組  |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96038 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96038 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm                             | 1.000                | 組  | 5,670  | 5,670  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 5,670  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 5,670  |                   |
|        | *** S単 - 28号 ***   |                      |    |  |  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|--|--|-------------------|
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋2号 350 農水マーク入り,,          |                      | 枚  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96040 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96040 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋2号 350 農水マーク入り                       | 1,000                | 枚  | 44,200   | 44,200   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 44,200   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 44,200   |                   |
|        | *** S単 - 29号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形2号 ボルト・ナット,,                   |                      | 組  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96041 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96041 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形2号 ボルト・ナット                                    | 1,000                | 組  | 1,460  | 1,460  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 1,460  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 1,460  |                   |
|        | *** S単 - 30号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 上下部壁 RB35 H=300mm,,      |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96042 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96042 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 上下部壁 RB35 H=300mm                        | 1,000                | 個  | 31,000   | 31,000   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 31,000   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 31,000   |                   |
|        | *** S単 - 31号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 底版 RB35 H=40mm,,         |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96043 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96043 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 底版 RB35 H=40mm                           | 1,000                | 個  | 17,900   | 17,900   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 17,900   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 17,900   |                   |
|        | *** S単 - 32号 ***   |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,                     |                      | 枚  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96031 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96031 | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm                                    | 1,000                | 枚  | 6,300  | 6,300  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 6,300  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 6,300  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|------------------|--|----------------------|----|--|--|-------------------|
| *** S単 - 33号 *** |  |                      |    |  |  |                   |
| S02116           | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング),,                                     |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96018 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96018           | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング)                                       | 1.000                | 個  | 1,240  | 1,240  |                   |
|                  | 合計   |                      |    |  | 1,240  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |  | 1,240  |                   |
| *** S単 - 34号 *** |  |                      |    |  |  |                   |
| S02116           | 鋼製溶接式管フランジ<br>80A,黒,SS400,10K,,                                |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96020 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96020           | 鋼製溶接式管フランジ<br>80A,黒,SS400,10K                                  | 1.000                | 個  | 899  | 899  |                   |
|                  | 合計   |                      |    |  | 899  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |  | 899  |                   |
| *** S単 - 35号 *** |  |                      |    |  |  |                   |
| S02116           | SGP直管<br>80A 5.5m,,  |                      | 本  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96016 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96016           | SGP直管<br>80A 5.5m  | 1.000                | 本  | 13,800   | 13,800   |                   |
|                  | 合計   |                      |    |  | 13,800   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |  | 13,800   |                   |
| *** S単 - 36号 *** |  |                      |    |  |  |                   |
| S02116           | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート),,                                    |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96017 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96017           | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート)                                      | 1.000                | 個  | 1,310  | 1,310  |                   |
|                  | 合計   |                      |    |  | 1,310  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |  | 1,310  |                   |
| *** S単 - 37号 *** |  |                      |    |  |  |                   |
| S02116           | SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,   |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96019 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96019           | SGP曲管<br>80A 180°エルボ   | 1.000                | 個  | 3,350  | 3,350  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量          | 単位 | 単価     | 金額        | 備考  |
|--------|---|-------------|----|--------|-----------|---|
|        | 合計  |             |    |        | 3,350     | 算出数量<br>1.000 各単位                                 |
|        | 単価  |             |    |        | 3,350     |   |
|        | *** S単 - 38号 ***                            |             |    |        |           |   |
| S02116 | 配管用防虫網                                      |             | 個  |        | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,                    |             |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96021      |    |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    |        |           |   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |        |           |   |
| P96021 | 配管用防虫網                                      | 1.000       | 個  | 2,830  | 2,830     |   |
|        | 80A 内ねじ型 黄銅製                                |             |    |        |           |   |
|        | 合計  |             |    |        | 2,830     | 算出数量<br>1.000 各単位                                 |
|        | 単価  |             |    |        | 2,830     |   |
|        | *** S単 - 39号 ***                            |             |    |        |           |   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋                                     |             | 枚  |        | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,, |             |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96022      |    |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    |        |           |   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |        |           |   |
| P96022 | 水道用円形鉄蓋                                     | 1.000       | 枚  | 19,700 | 19,700    |   |
|        | JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り              |             |    |        |           |   |
|        | 合計  |             |    |        | 19,700    | 算出数量<br>1.000 各単位                                 |
|        | 単価  |             |    |        | 19,700    |   |
|        | *** S単 - 40号 ***                            |             |    |        |           |   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品                                 |             | 組  |        | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,               |             |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96023      |    |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    |        |           |   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |        |           |   |
| P96023 | 水道用円形鉄蓋接合部品                                 | 1.000       | 組  | 1,280  | 1,280     |   |
|        | 円形1号 ボルト・ナット                                |             |    |        |           |   |
|        | 合計  |             |    |        | 1,280     | 算出数量<br>1.000 各単位                                 |
|        | 単価  |             |    |        | 1,280     |   |
|        | *** S単 - 41号 ***                            |             |    |        |           |   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール                                |             | 個  |        | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,    |             |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96024      |    |        |           | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                |
|        | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |    |        |           |   |
|        | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |    |        |           |   |
| P96024 | 水道用レジン製マンホール                                | 1.000       | 個  | 10,500 | 10,500    |   |
|        | 円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm                      |             |    |        |           |   |
|        | 合計  |             |    |        | 10,500    | 算出数量<br>1.000 各単位                                 |
|        | 単価  |             |    |        | 10,500    |   |
|        | *** S単 - 42号 ***                            |             |    |        |           |   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール                                |             | 個  |        | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,    |             |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |
|        | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                   |
|        | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96028      |    |        |           | 基本給時間:8.0   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額  | 備考                |
|--------|---|----------------------|----|--|---|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                      |                      |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P96028 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm                  | 1.000                | 個  | 11,600   | 11,600  |                   |
|        | 合計  |                      |    |  | 11,600  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |  | 11,600  |                   |
|        | *** S単 - 43号 ***  |                      |    |  |   |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm, , |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                | 地域資材(Pコード)<br>P96029 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                      |                      |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P96029 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm                    | 1.000                | 個  | 14,000   | 14,000  |                   |
|        | 合計  |                      |    |  | 14,000  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |  | 14,000  |                   |
|        | *** S単 - 44号 ***  |                      |    |  |   |                   |
| S02116 | MFジョイント<br>MFジョイント<br>400, 0.74MPa, ,                   |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                | 地域資材(Pコード)<br>P96010 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                      |                      |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P96010 | MFジョイント<br>400, 0.74MPa                                 | 1.000                | 個  | 191,000  | 191,000                                       |                   |
|        | 合計  |                      |    |  | 191,000                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |  | 191,000                                       |                   |
|        | *** S単 - 45号 ***  |                      |    |  |   |                   |
| S02116 | コンクリート積ブロック<br>コンクリート積ブロック<br>A種 控35cm, ,               |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                | 地域資材(Pコード)<br>P15013 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                      |                      |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P15013 | コンクリート積ブロック<br>A種 控35cm                                 | 1.000                | 個  | 1,050  | 1,050   |                   |
|        | 合計  |                      |    |  | 1,050   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |  | 1,050   |                   |
|        | *** S単 - 46号 ***  |                      |    |  |   |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm, ,  |                      | 組  |  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                | 地域資材(Pコード)<br>P96050 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                      |                      |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P96050 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm                      | 1.000                | 組  | 1,130  | 1,130   |                   |
|        | 合計  |                      |    |  | 1,130   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |  | 1,130   |                   |
|        | *** S単 - 47号 ***  |                      |    |  |   |                   |
| S02116 | MFジョイント   |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|        | MFジョイント<br>150 0.74MPa,,                                       |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96051 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96051 | MFジョイント<br>150 0.74MPa   | 1.000                | 個  | 19,700                           | 19,700                            |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 19,700                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 19,700                            |                   |
|        | *** S単 - 48号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm,,       |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96027 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96027 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm                         | 1.000                | 個  | 9,860                            | 9,860                             |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 9,860                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 9,860                             |                   |
|        | *** S単 - 49号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>仕切弁用開栓継足棒<br>L=1300mm 32 SUS304製 振付付,,            |                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96032 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96032 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=1300mm 32 SUS304製 振付付                           | 1.000                | 本  | 80,600                           | 80,600                            |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 80,600                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 80,600                            |                   |
|        | *** S単 - 50号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,,                     |                      | 枚  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96030 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96030 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm                                    | 1.000                | 枚  | 4,000                            | 4,000                             |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 4,000                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 4,000                             |                   |
|        | *** S単 - 51号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | くい丸太<br>くい丸太<br>松,L=1.5m,末口径9cm,皮付き,先端加工含む,,                   |                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96035 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96035 | くい丸太<br>松,L=1.5m,末口径9cm,皮付き,先端加工含む                             | 1.000                | 本  | 650                              | 650                               |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 650                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 650                               |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード              | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|------------------|--|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| *** S単 - 52号 *** |  |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116           | 埋設物標示テープ   |                      | 巻  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍幅リフレクツ...                             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P39101 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P39101           | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍幅リフレクツ...                             | 1.000                | 巻  | 8,950                            | 8,950                             |                   |
|                  | 合計   |                      |    |                                  | 8,950                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |                                  | 8,950                             |                   |
| *** S単 - 53号 *** |  |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116           | FRP製異形管  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | FRP製異形管<br>VU 400 90°曲管 離脱防止付き...                              |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96049 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96049           | FRP製異形管<br>VU 400 90°曲管 離脱防止付き                                 | 1.000                | 個  | 187,000                          | 187,000                           |                   |
|                  | 合計   |                      |    |                                  | 187,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |                                  | 187,000                           |                   |
| *** S単 - 54号 *** |  |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116           | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 45°ベンド...                         |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96045 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96045           | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 45°ベンド                            | 1.000                | 個  | 70,100                           | 70,100                            |                   |
|                  | 合計   |                      |    |                                  | 70,100                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |                                  | 70,100                            |                   |
| *** S単 - 55号 *** |  |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116           | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 22°1/2ベンド...                      |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96046 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96046           | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 22°1/2ベンド                         | 1.000                | 個  | 53,000                           | 53,000                            |                   |
|                  | 合計   |                      |    |                                  | 53,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                  | 単価   |                      |    |                                  | 53,000                            |                   |
| *** S単 - 56号 *** |  |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116           | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                  | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 11°1/4ベンド...                      |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                  | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96047 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96047           | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 11°1/4ベンド                         | 1.000                | 個  | 46,200                           | 46,200                            |                   |
|                  | 合計   |                      |    |                                  | 46,200                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                      | 単位 | 単価      | 金額        | 備考  |
|--------|---|-------------------------|----|---------|-----------|---|
|        | 単 価   |                         |    |         | 46,200    |   |
|        | *** S単 - 57号 ***  |                         |    |         |           |   |
| S02116 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)   |                         | 個  |         | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)<br>VU 400 5° 5/8バンド,,                               |                         |    |         |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96048 |    |         |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| P96048 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工)<br>VU 400 5° 5/8バンド                                 | 1.000                   | 個  | 46,200  | 46,200    |   |
|        | 合 計   |                         |    |         | 46,200    | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価   |                         |    |         | 46,200    |   |
|        | *** S単 - 58号 ***  |                         |    |         |           |   |
| S02116 | テーパコア短管   |                         | 個  |         | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | テーパコア短管<br>400,,  |                         |    |         |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96054 |    |         |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| P96054 | テーパコア短管<br>400  | 1.000                   | 個  | 101,000 | 101,000   |   |
|        | 合 計   |                         |    |         | 101,000   | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価   |                         |    |         | 101,000   |   |
|        | *** S単 - 59号 ***  |                         |    |         |           |   |
| S02116 | 異種管継手   |                         | 個  |         | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 異種管継手<br>500 ,DCIP x 石綿管,,  |                         |    |         |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96012 |    |         |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| P96012 | 異種管継手<br>500 ,DCIP x 石綿管  | 1.000                   | 個  | 842,000 | 842,000   |   |
|        | 合 計   |                         |    |         | 842,000   | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価   |                         |    |         | 842,000   |   |
|        | *** S単 - 60号 ***  |                         |    |         |           |   |
| S02116 | ダクタイトル鉄管用接合材料   |                         | 組  |         | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | ダクタイトル鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm,,                                    |                         |    |         |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96013 |    |         |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| P96013 | ダクタイトル鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm                                      | 1.000                   | 組  | 8,880   | 8,880     |   |
|        | 合 計   |                         |    |         | 8,880     | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単 価   |                         |    |         | 8,880     |   |
|        | *** S単 - 61号 ***  |                         |    |         |           |   |
| S02116 | 分岐サドル   |                         | 個  |         | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 分岐サドル<br>400 x 75 ,F型,,   |                         |    |         |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード ( P )<br>3)地区資材単価コード ( J )<br>4)施設機械資材単価コード ( K ) | 地域資材 ( Pコード )<br>P96055 |    |         |           | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位  | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| P96055 | 分岐サドル<br>400×75, F型  | 1.000                | 個   | 228,000                          | 228,000                           |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 228,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 228,000                           |                   |
|        | *** S単 - 62号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ストップバルブ  |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ストップバルブ<br>80,,  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96056 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96056 | ストップバルブ<br>80  | 1.000                | 個   | 117,000                          | 117,000                           |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 117,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 117,000                           |                   |
|        | *** S単 - 63号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 単管パイプ(損料)  |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 単管パイプ(損料)<br>1500×48.6×2.4, STK500,,                           |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96044 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96044 | 単管パイプ(損料)<br>1500×48.6×2.4, STK500                             | 1.000                | 本   | 435                              | 435                               |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 435                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 435                               |                   |
|        | *** S単 - 64号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | バタ角  |                      | 本   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バタ角<br>杉, L4m×T9cm×W9cm,,                                      |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96052 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96052 | バタ角<br>杉, L4m×T9cm×W9cm  | 1.000                | 本   | 1,810                            | 1,810                             |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 1,810                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 1,810                             |                   |
|        | *** S単 - 65号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 普通鉄線   |                      | ton |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通鉄線<br>#12,,  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96053 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96053 | 普通鉄線<br>#12  | 1.000                | ton | 187,000                          | 187,000                           |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 187,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 187,000                           |                   |
|        | *** S単 - 66号 ***   |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ブラケット  |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ブラケット<br>L-12×90×90,,  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96057 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96057 | ブラケット<br>L-12×90×90  | 1.000                | 個  | 53,700                           | 53,700                            |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 53,700                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 53,700                            |                   |
|        | *** S単 - 67号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 軽油   |                      | L  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽油<br>A 10-L給油   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P34029 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P34029 | 軽油<br>A 10-L給油   | 1.000                | L  | 159                              | 159                               |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 159                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 159                               |                   |
|        | *** S単 - 68号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 防塵マスク  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 防塵マスク  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96004 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96004 | 防塵マスク  | 1.000                | 個  | 3,510                            | 3,510                             |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 3,510                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 3,510                             |                   |
|        | *** S単 - 69号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 化学防護服  |                      | 枚  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 化学防護服  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96005 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96005 | 化学防護服  | 1.000                | 枚  | 1,850                            | 1,850                             |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 1,850                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 1,850                             |                   |
|        | *** S単 - 70号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | シューズカバー  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | シューズカバー  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96001 | シューズカバー  | 1.000                | 個  | 470                              | 470                               |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 470                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 470                               |                   |
|        | *** S単 - 71号 ***   |                      |    |                                  |                                   |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                             | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|--------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| S02116 | 防護手袋   |                                | 組  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 防護手袋   |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96002           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96002 | 防護手袋   | 1.000                          | 組  | 1,360                            | 1,360                             |                   |
|        | 合計   |                                |    |                                  | 1,360                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                                |    |                                  | 1,360                             |                   |
|        | *** S単 - 72号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 防護メガネ  |                                | 個  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 防護メガネ  |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96003           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96003 | 防護メガネ  | 1.000                          | 個  | 2,650                            | 2,650                             |                   |
|        | 合計   |                                |    |                                  | 2,650                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                                |    |                                  | 2,650                             |                   |
|        | *** S単 - 73号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02123 | 建設廃材   |                                | m3 |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材   |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P52002<br>鉄筋コンクリート廃材<br>3,750円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P52002 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材   | 1.000                          | m3 | 3,750                            | 3,750                             |                   |
|        | 合計   |                                |    |                                  | 3,750                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                                |    |                                  | 3,750                             |                   |
|        | *** S単 - 74号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02123 | 建設廃材   |                                | m3 |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材   |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P52001<br>無筋コンクリート廃材<br>3,525円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P52001 | 建設廃材<br>無筋コンクリート廃材   | 1.000                          | m3 | 3,525                            | 3,525                             |                   |
|        | 合計   |                                |    |                                  | 3,525                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                                |    |                                  | 3,525                             |                   |
|        | *** S単 - 75号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費   |                                | 台  |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物運搬費<br>金属くず   |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                               | P96036<br>金属くず<br>12,000円      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96036 | 産業廃棄物運搬費<br>金属くず   | 1.000                          | 台  | 12,000                           | 12,000                            |                   |
|        | 合計   |                                |    |                                  | 12,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                                |    |                                  | 12,000                            |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                    | 数量             | 単位  | 単価                       | 金額                    | 備考                |
|--------|---------------------------------------|----------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単 - 76号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理費                              |                | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理費<br>金属くず                      |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                           | P96037         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                | 金属くず           |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                               | 10,000円        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96037 | 産業廃棄物処理費<br>金属くず                      | 1.000          | ton | 10,000                   | 10,000                |                   |
|        | 合計                                    |                |     |                          | 10,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                    |                |     |                          | 10,000                |                   |
|        | *** S単 - 77号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費                              |                | 台   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物運搬費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛) |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                           | P96006         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                | ガラスくず、コンクリートくず |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                               | 50,000円        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96006 | 産業廃棄物運搬費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛) | 1.000          | 台   | 50,000                   | 50,000                |                   |
|        | 合計                                    |                |     |                          | 50,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                    |                |     |                          | 50,000                |                   |
|        | *** S単 - 78号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理費                              |                | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛) |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                           | P96007         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                | ガラスくず、コンクリートくず |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                               | 45,000円        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96007 | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛) | 1.000          | ton | 45,000                   | 45,000                |                   |
|        | 合計                                    |                |     |                          | 45,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                    |                |     |                          | 45,000                |                   |
|        | *** S単 - 79号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物運搬費                              |                | 台   |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                           | P96058         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                | 廃プラスチック        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                               | 18,000円        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96058 | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック                   | 1.000          | 台   | 18,000                   | 18,000                |                   |
|        | 合計                                    |                |     |                          | 18,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                    |                |     |                          | 18,000                |                   |
|        | *** S単 - 80号 ***                      |                |     |                          |                       |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理費                              |                | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                   |                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)地域資材単価コード                           | P96059         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|        | 2)資材規格                                | 廃プラスチック        |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|        | 3)単価の入力                               | 60,000円        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96059 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                   | 1.000          | ton | 60,000                   | 60,000                |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量           | 単位             | 単価     | 金額     | 備考                           |
|--------|--|--------------|----------------|--------|--------|------------------------------|
|        | 合計   |              |                |        | 60,000 | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|        | 単価   |              |                |        | 60,000 |                              |
|        | *** S単 - 81号 ***   |              |                |        |        |                              |
| S02711 | 【コンクリートブロック積工】<br>【コンクリートブロック積工】<br>練積(裏込なし),無し,昼間施工,18-8-25(高炉B),なし |              | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 1)施工区分   | 練積(裏込なし)     |                |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0     |
|        | 2)時間的制約  | 無し           |                |        |        | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 3)昼夜施工区分   | 昼間施工         |                |        |        | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0         |
|        | 5)裏込コンクリート厚  | 0            |                |        |        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上        |
|        | 6)生コンクリート規格  | 18-8-25(高炉B) |                |        |        |                              |
|        | 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力  | なし           |                |        |        |                              |
| A72501 | コンクリートブロック積工<br>制約無 機労 昼間  | 1.000        | m <sup>2</sup> | 12,430 | 12,430 |                              |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18-8-25(高炉B)   | 0.210        | m <sup>3</sup> | 20,300 | 4,263  |                              |
|        | 合計   |              |                |        | 16,693 | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価   |              | m <sup>2</sup> |        | 16,693 |                              |
|        | *** S単 - 82号 ***   |              |                |        |        |                              |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,機械,昼間施工,しない                            |              | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 1)作業区分   | 有筋           |                |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0     |
|        | 2)時間的制約  | なし           |                |        |        | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 3)施工区分   | 機械           |                |        |        | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0         |
|        | 4)施工区分   | 昼間施工         |                |        |        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上        |
|        | 5)低騒音・低振動対策  | しない          |                |        |        |                              |
| A73511 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                       | 1.000        | m <sup>3</sup> | 15,920 | 15,920 |                              |
|        | 合計   |              |                |        | 15,920 | 算出数量<br>1.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単価   |              | m <sup>3</sup> |        | 15,920 |                              |
|        | *** S単 - 83号 ***   |              |                |        |        |                              |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,しない                            |              | m <sup>3</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 1)作業区分   | 無筋           |                |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0     |
|        | 2)時間的制約  | なし           |                |        |        | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        | 3)施工区分   | 機械           |                |        |        | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0         |
|        | 4)施工区分   | 昼間施工         |                |        |        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上        |
|        | 5)低騒音・低振動対策  | しない          |                |        |        |                              |
| A73501 | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                                       | 1.000        | m <sup>3</sup> | 8,017  | 8,017  |                              |
|        | 合計   |              |                |        | 8,017  | 算出数量<br>1.000 m <sup>3</sup> |
|        | 単価   |              | m <sup>3</sup> |        | 8,017  |                              |
|        | *** S単 - 84号 ***   |              |                |        |        |                              |
| S04010 | 木杭打設工(機械)<br>木杭打設工(機械)<br>長2.0m、末口9cm                                |              | 本              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出                  |
|        | 1)木杭(松杭丸太)規格   | 長2.0m、末口9cm  |                |        |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0     |
|        | 2)長期割引単価区分   | なし           |                |        |        | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし        |
|        |  |              |                |        |        | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0         |
|        |  |              |                |        |        | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上        |
| P33601 | 松杭丸太<br>長2.0m、末口9cm  | 32.000       | 本              | 0      | 0      |                              |
| R01001 | 土木一般世話役  | 1.000        | 人              | 30,090 | 30,090 |                              |
| R01003 | 普通作業員  | 2.000        | 人              | 20,196 | 40,392 |                              |
| F08301 | 油圧ブレーカ<br>バケット容量0.4m <sup>3</sup> 対応 アケットのみ                          | 1.100        | 日              | 16,300 | 17,930 |                              |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位    | 単価      | 金額          | 備考   |
|--------|--|--|-------|---------|-------------|--|
| F08012 | バックホ[加-型・～超低・排対型(～3次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)  | 1.100  | 日     | 9,950   | 10,945      |  |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油   | 37.000   | L     | 159     | 5,883       |  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000  | 人     | 27,540  | 27,540      |  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.030  |       | 132,780 | 3,983       |  |
|        | 合計   |  |       |         | 136,763     | 算出数量<br>32.000 本   |
|        | 単価   |  | 本     |         | 4,274       |  |
|        | *** S単 - 85号 ***   |  |       |         |             |  |
| S05801 | 【排水構造物工】<br>【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない   |  | m     |         | 1,000 [各単位] | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 1)施工区分<br>2)施工区分<br>3)規格<br>4)規格<br>5)時間的制約<br>6)L=1000を使用<br>7)L=4000を使用<br>8)法面小段面<br>9)法面縦排水<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無 | U型側溝<br>昼間施工<br>L=2000<br>1000kg/個以下<br>なし<br>L=1000を使用しない<br>L=4000を使用しない<br>-<br>-<br>再利用撤去を行なわない<br>基礎碎石の施工有り |       |         |             | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| A71103 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価   | 1.000  | m     | 3,576   | 3,576       |  |
|        | 合計   |  |       |         | 3,576       | 算出数量<br>1.000 [各単位]  |
|        | 単価   |  | [各単位] |         | 3,576       |  |
|        | *** S単 - 86号 ***   |  |       |         |             |  |
| S07001 | バイブライン基礎<br>バイブライン基礎<br>碎石・礫質土・粘性土,再生クワッパン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),<br>振動ローランドガイド式,区分 ,なし,なし                                  |  | m3    |         | 10,000 m3   | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)バックホ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)  | 碎石・礫質土・粘性土<br>再生クワッパン RC-40<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動ローランドガイド式<br>区分<br>なし<br>なし                               |       |         |             | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40-0mm  | 12.600   | m3    | 2,700   | 34,020      |  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.260  | 人     | 30,090  | 7,823       |  |
| R01003 | 普通作業員  | 1.010  | 人     | 20,196  | 20,398      |  |
| F04080 | 振動ローランドガイド式]<br>質量0.5～0.6t   | 0.200  | 日     | 2,350   | 470         |  |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油   | 0.530  | L     | 159     | 84          |  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.130  | 人     | 24,378  | 3,169       |  |
| F08012 | バックホ[加-型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)   | 0.140  | 日     | 9,950   | 1,393       |  |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油   | 4.200  | L     | 159     | 668         |  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.090  | 人     | 27,540  | 2,479       |  |
|        | 合計   |  |       |         | 70,504      | 算出数量<br>10.000 m3  |
|        | 単価   |  | m3    |         | 7,050       |  |
|        | *** S単 - 87号 ***   |  |       |         |             |  |
| S07001 | バイブライン基礎   |  | m3    |         | 10,000 m3   | 歩A<br>当たり算出  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位 | 単価   | 金額  | 備考                |
|--------|--|--|----|--|---|-------------------|
|        | バイブライン基礎<br>砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),<br>振動コバ ｸﾀ,区分 ,なし,なし            |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸﾙ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砕石・礫質土・粘性土<br>再生クラッシュ RC-40<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動コバ ｸﾀ<br>区分<br>なし<br>なし |    |  | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                         |                   |
| J03118 | 再生クラッシュラン<br>RC-40 40~0mm  | 12.600   | m3 | 2,700  | 34,020  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.360  | 人  | 30,090   | 10,832  |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.260  | 人  | 20,196   | 25,447  |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.340  | 人  | 24,378   | 8,289   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120  |    | 8,289  | 995   |                   |
| F08012 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)   | 0.140  | 日  | 9,950  | 1,393   |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | 4.200  | L  | 159  | 668   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.090  | 人  | 27,540   | 2,479   |                   |
|        | 合計   |  |    |  | 84,123  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |  | m3 |  | 8,412   |                   |
|        | *** S単 - 88号 ***   |  |    |  |   |                   |
| S07001 | バイブライン基礎   |  | m3 |  | 10.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバ ｸﾀ,区分<br>,なし,なし                          |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸﾙ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>現場流用土<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>振動コバ ｸﾀ<br>区分<br>なし<br>なし              |    |  | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                         |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.320  | 人  | 30,090   | 9,629   |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.090  | 人  | 20,196   | 22,014  |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.340  | 人  | 24,378   | 8,289   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120  |    | 8,289  | 995   |                   |
| F08012 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)   | 0.140  | 日  | 9,950  | 1,393   |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | 4.200  | L  | 159  | 668   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.090  | 人  | 27,540   | 2,479   |                   |
|        | 合計   |  |    |  | 45,467  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |  | m3 |  | 4,547   |                   |
|        | *** S単 - 89号 ***   |  |    |  |   |                   |
| S07001 | バイブライン基礎   |  | m3 |  | 10.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾊﾞ,区分 ,なし,なし                                 |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸﾙ規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械) | 砂・砂質土<br>現場流用土<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>ｸﾊﾞ<br>区分<br>なし<br>なし                  |    |  | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                         |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                 | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|--|--------------------|----|--|--|-------------------|
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.430              | 人  | 30,090   | 12,939   |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.350              | 人  | 20,196   | 27,265   |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.560              | 人  | 24,378   | 13,652   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120              |    | 13,652   | 1,638  |                   |
| F08012 | バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)               | 0.140              | 日  | 9,950  | 1,393  |                   |
| P34029 | 軽油   | 4.200              | L  | 159  | 668  |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.090              | 人  | 27,540   | 2,479  |                   |
|        | 合計   |                    |    |  | 60,034   | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |                    | m3 |  | 6,003  |                   |
|        | *** S単 - 90号 ***   |                    |    |  |  |                   |
| S07001 | パイプライン基礎   |                    | m3 |  | 10.000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動コバク,区分,なし,なし |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 1)基礎区分   | 砂・砂質土              |    |  |  |                   |
|        | 2)材料区分   | その他購入土             |    |  |  |                   |
|        | 3)バックホウ規格  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |  |  |                   |
|        | 4)締固め機械  | 振動コバク              |    |  |  |                   |
|        | 5)締固め区分  | 区分                 |    |  |  |                   |
|        | 6)単価0円区分(基礎材)  | なし                 |    |  |  |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)   | なし                 |    |  |  |                   |
| J03208 | 購入土  | 13.900             | m3 | 4,400  | 61,160   |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.320              | 人  | 30,090   | 9,629  |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.090              | 人  | 20,196   | 22,014   |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.340              | 人  | 24,378   | 8,289  |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120              |    | 8,289  | 995  |                   |
| F08012 | バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)               | 0.140              | 日  | 9,950  | 1,393  |                   |
| P34029 | 軽油   | 4.200              | L  | 159  | 668  |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.090              | 人  | 27,540   | 2,479  |                   |
|        | 合計   |                    |    |  | 106,627  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |                    | m3 |  | 10,663   |                   |
|        | *** S単 - 91号 ***   |                    |    |  |  |                   |
| S07001 | パイプライン基礎   |                    | m3 |  | 10.000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),クバ,区分,なし,なし    |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|        | 1)基礎区分   | 砂・砂質土              |    |  |  |                   |
|        | 2)材料区分   | その他購入土             |    |  |  |                   |
|        | 3)バックホウ規格  | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |  |  |                   |
|        | 4)締固め機械  | クバ                 |    |  |  |                   |
|        | 5)締固め区分  | 区分                 |    |  |  |                   |
|        | 6)単価0円区分(基礎材)  | なし                 |    |  |  |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)   | なし                 |    |  |  |                   |
| J03208 | 購入土  | 13.900             | m3 | 4,400  | 61,160   |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.430              | 人  | 30,090   | 12,939   |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.350              | 人  | 20,196   | 27,265   |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.560              | 人  | 24,378   | 13,652   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120              |    | 13,652   | 1,638  |                   |
| F08012 | バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)               | 0.140              | 日  | 9,950  | 1,393  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                 | 単位 | 単価   | 金額  | 備考                |
|--------|---|--------------------|----|--|---|-------------------|
| P34029 | 軽油  |                    |    |  |   |                   |
|        | ﾊﾞﾄｰﾙ給油   | 4.200              | L  | 159  | 668   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.090              | 人  | 27,540   | 2,479   |                   |
|        | 合計  |                    |    |  | 121,194                                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価  |                    | m3 |  | 12,119  |                   |
|        | *** S単 - 92号 ***  |                    |    |  |   |                   |
| S07001 | バイブライン基礎  |                    | m3 |  | 10.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝｸﾞﾙﾄﾞ,区分<br>なし,なし |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)基礎区分  | 砂・砂質土              |    |  |   |                   |
|        | 2)材料区分  | その他購入土             |    |  |   |                   |
|        | 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格   | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |  |   |                   |
|        | 4)締固め機械   | 振動ｺﾝｸﾞﾙﾄﾞ          |    |  |   |                   |
|        | 5)締固め区分   | 区分                 |    |  |   |                   |
|        | 6)単価0円区分(基礎材)   | なし                 |    |  |   |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし                 |    |  |   |                   |
| J03208 | 購入土   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 13.200             | m3 | 4,400  | 58,080  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.250              | 人  | 30,090   | 7,523   |                   |
| R01003 | 普通作業員   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.920              | 人  | 20,196   | 18,580  |                   |
| R01002 | 特殊作業員   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.200              | 人  | 24,378   | 4,876   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%  |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.120              |    | 4,876  | 585   |                   |
| F08012 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                    |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.140              | 日  | 9,950  | 1,393   |                   |
| P34029 | 軽油  |                    |    |  |   |                   |
|        | ﾊﾞﾄｰﾙ給油   | 4.200              | L  | 159  | 668   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.090              | 人  | 27,540   | 2,479   |                   |
|        | 合計  |                    |    |  | 94,184  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価  |                    | m3 |  | 9,418   |                   |
|        | *** S単 - 93号 ***  |                    |    |  |   |                   |
| S07001 | バイブライン基礎  |                    | m3 |  | 10.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.45m3(平積0.35m3),ｸﾝｸﾞﾙﾄﾞ,区分<br>なし,なし   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)基礎区分  | 砂・砂質土              |    |  |   |                   |
|        | 2)材料区分  | その他購入土             |    |  |   |                   |
|        | 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格   | 山積0.45m3(平積0.35m3) |    |  |   |                   |
|        | 4)締固め機械   | ｸﾝｸﾞﾙﾄﾞ            |    |  |   |                   |
|        | 5)締固め区分   | 区分                 |    |  |   |                   |
|        | 6)単価0円区分(基礎材)   | なし                 |    |  |   |                   |
|        | 7)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし                 |    |  |   |                   |
| J03208 | 購入土   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 13.200             | m3 | 4,400  | 58,080  |                   |
| R01001 | 土木一般世話役   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.320              | 人  | 30,090   | 9,629   |                   |
| R01003 | 普通作業員   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 1.090              | 人  | 20,196   | 22,014  |                   |
| R01002 | 特殊作業員   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.340              | 人  | 24,378   | 8,289   |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%  |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.120              |    | 8,289  | 995   |                   |
| F08012 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・超低・排対型(～3次)]<br>山積0.45m3(平積0.35m3)                    |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.140              | 日  | 9,950  | 1,393   |                   |
| P34029 | 軽油  |                    |    |  |   |                   |
|        | ﾊﾞﾄｰﾙ給油   | 4.200              | L  | 159  | 668   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)   |                    |    |  |   |                   |
|        |   | 0.090              | 人  | 27,540   | 2,479   |                   |
|        | 合計  |                    |    |  | 103,547                                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価  |                    | m3 |  | 10,355  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量       | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|---|----------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | *** S単 - 94号 ***  |          |    |                          |                       |                  |
| S07021 | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設  |          | m  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所                   |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)管種区分  | VP       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)管径区分(mm)  | 150mm    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)形状区分  | 直管(両差し口) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 4)管長区分  | 4.0m管    |    |                          |                       |                  |
|        | 5)接合箇所  | 0箇所      |    |                          |                       |                  |
| P05030 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径150 長4.0m                                      | 2.440    | 本  | 11,100                   | 27,084                |                  |
| Y00004 | 雑材料費  | 0.020    |    | 27,084                   | 542                   |                  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.090    | 人  | 30,090                   | 2,708                 |                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.130    | 人  | 24,378                   | 3,169                 |                  |
| R01003 | 普通作業員   | 0.190    | 人  | 20,196                   | 3,837                 |                  |
|        | 合計  |          |    |                          | 37,340                | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単価  |          | m  |                          | 3,734                 |                  |
|        | *** S単 - 95号 ***  |          |    |                          |                       |                  |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設  |          | m  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU, 400mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし               |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)管種区分  | VU       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)管径区分(mm)  | 400mm    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)形状区分  | 直管(両差し口) |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 4)管長区分  | 4.0m管    |    |                          |                       |                  |
|        | 5)接合箇所  | 0箇所      |    |                          |                       |                  |
|        | 6)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし       |    |                          |                       |                  |
| P05045 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径400 長4.0m                                      | 2.440    | 本  | 44,700                   | 109,068               |                  |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.020    |    | 109,068                  | 2,181                 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.110    | 人  | 30,090                   | 3,310                 |                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210    | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                  |
| R01003 | 普通作業員   | 0.280    | 人  | 20,196                   | 5,655                 |                  |
| F08061 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.130    | 日  | 11,000                   | 1,430                 |                  |
| P34029 | 軽油  | 4.000    | L  | 159                      | 636                   |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.090    | 人  | 27,540                   | 2,479                 |                  |
|        | 合計  |          |    |                          | 129,878               | 算出数量<br>10.000 m |
|        | 単価  |          | m  |                          | 12,988                |                  |
|        | *** S単 - 96号 ***  |          |    |                          |                       |                  |
| S07022 | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設  |          | m  |                          | 10,000                | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>VU, 400mm, 片受直管刈-ブ付, 4.0m管, 0箇所, なし               |          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)管種区分  | VU       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)管径区分(mm)  | 400mm    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)形状区分  | 片受直管刈-ブ付 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 4)管長区分  | 4.0m管    |    |                          |                       |                  |
|        | 5)接合箇所  | 0箇所      |    |                          |                       |                  |
|        | 6)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし       |    |                          |                       |                  |
| P05068 | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管<br>TS片刈-ブ 薄肉管VU 径400 長4.0m                       | 2.440    | 本  | 55,800                   | 136,152               |                  |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.020    |    | 136,152                  | 2,723                 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.110    | 人  | 30,090                   | 3,310                 |                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210    | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                  |
| R01003 | 普通作業員   | 0.280    | 人  | 20,196                   | 5,655                 |                  |
| F08061 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.130    | 日  | 11,000                   | 1,430                 |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価      | 金額      | 備考  |
|--------|---|---------------|----|---------|---------|---|
| P34029 | 軽油<br>H トロ-ll給油   | 4.000         | L  | 159     | 636     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.090         | 人  | 27,540  | 2,479   |   |
|        | 合計  |               |    |         | 157,504 | 算出数量<br>10.000 m                                  |
|        | 単価  |               | m  |         | 15,750  |   |
|        | *** S単 - 97号 ***  |               |    |         |         |   |
| S07054 | グクワレ管機布設(K形)  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | グクワレ管機布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,H ック杓(クレン機能付),なし,なし,なし           |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし   |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         | 超勤時間:0.0  |
|        | 4)機械区分  | H ック杓(クレン機能付) |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 130,000円      |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(グクワレ管機)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイトル管機異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                    | 1.000         | 本  | 130,000 | 130,000 |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 130,000 | 130     |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |
| F08063 | H ック杓[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2014)]<br>標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |   |
| P34029 | 軽油<br>H トロ-ll給油   | 5.800         | L  | 159     | 922     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |   |
|        | 合計  |               |    |         | 148,585 | 算出数量<br>1.000 本                                   |
|        | 単価  |               | 本  |         | 148,585 |   |
|        | *** S単 - 98号 ***  |               |    |         |         |   |
| S07054 | グクワレ管機布設(K形)  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | グクワレ管機布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,H ック杓(クレン機能付),なし,なし,なし           |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし   |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         | 超勤時間:0.0  |
|        | 4)機械区分  | H ック杓(クレン機能付) |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 98,300円       |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(グクワレ管機)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイトル管機異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                    | 1.000         | 本  | 98,300  | 98,300  |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 98,300  | 98      |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |
| F08063 | H ック杓[加-ラ型・クレン・超低・排対型(～2014)]<br>標準H ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |   |
| P34029 | 軽油<br>H トロ-ll給油   | 5.800         | L  | 159     | 922     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |   |
|        | 合計  |               |    |         | 116,853 | 算出数量<br>1.000 本                                   |
|        | 単価  |               | 本  |         | 116,853 |   |
|        | *** S単 - 99号 ***  |               |    |         |         |   |
| S07054 | グクワレ管機布設(K形)  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量          | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考             |
|--------|---|-------------|----|--------------------------|-----------------------|----------------|
|        | グクワレ管機布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハッパ(クレン機能付),なし,なし,なし         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                |
|        | 3)管種区分  | DB種         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                |
|        | 4)機械区分  | ハッパ(クレン機能付) |    |                          |                       |                |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 88,000円     |    |                          |                       |                |
|        | 6)単価0円区分(グクワレ管機)  | なし          |    |                          |                       |                |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし          |    |                          |                       |                |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし          |    |                          |                       |                |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                 | 1.000       | 本  | 88,000                   | 88,000                |                |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001       |    | 88,000                   | 88                    |                |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050       | 人  | 30,090                   | 1,505                 |                |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210       | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260       | 人  | 20,196                   | 5,251                 |                |
| F08063 | ハッパ[加ラ型・クレン・超低・排対型(～2014)]<br>標準ハッパ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130       | 日  | 18,100                   | 2,353                 |                |
| P34029 | 軽油<br>ハトル給油   | 5.800       | L  | 159                      | 922                   |                |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120       | 人  | 27,540                   | 3,305                 |                |
|        | 合計  |             |    |                          | 106,543               | 算出数量<br>1.000本 |
|        | 単価  |             | 本  |                          | 106,543               |                |
|        | *** S単 - 100号 ***   |             |    |                          |                       |                |
| S07054 | グクワレ管機布設(K形)  |             | 本  |                          | 1.000本                | 歩A<br>当たり算出    |
|        | グクワレ管機布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハッパ(クレン機能付),なし,なし,なし         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                |
|        | 3)管種区分  | DB種         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                |
|        | 4)機械区分  | ハッパ(クレン機能付) |    |                          |                       |                |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 82,400円     |    |                          |                       |                |
|        | 6)単価0円区分(グクワレ管機)  | なし          |    |                          |                       |                |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし          |    |                          |                       |                |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし          |    |                          |                       |                |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                 | 1.000       | 本  | 82,400                   | 82,400                |                |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001       |    | 82,400                   | 82                    |                |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050       | 人  | 30,090                   | 1,505                 |                |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210       | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260       | 人  | 20,196                   | 5,251                 |                |
| F08063 | ハッパ[加ラ型・クレン・超低・排対型(～2014)]<br>標準ハッパ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130       | 日  | 18,100                   | 2,353                 |                |
| P34029 | 軽油<br>ハトル給油   | 5.800       | L  | 159                      | 922                   |                |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120       | 人  | 27,540                   | 3,305                 |                |
|        | 合計  |             |    |                          | 100,937               | 算出数量<br>1.000本 |
|        | 単価  |             | 本  |                          | 100,937               |                |
|        | *** S単 - 101号 ***   |             |    |                          |                       |                |
| S07054 | グクワレ管機布設(K形)  |             | 本  |                          | 1.000本                | 歩A<br>当たり算出    |
|        | グクワレ管機布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハッパ(クレン機能付),なし,なし,なし         |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管      |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                |
|        | 3)管種区分  | DB種         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                |
|        | 4)機械区分  | ハッパ(クレン機能付) |    |                          |                       |                |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 75,000円     |    |                          |                       |                |
|        | 6)単価0円区分(グクワレ管機)  | なし          |    |                          |                       |                |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし          |    |                          |                       |                |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし          |    |                          |                       |                |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                 | 1.000       | 本  | 75,000                   | 75,000                |                |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001       |    | 75,000                   | 75                    |                |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考             |
|--------|---|---------------|----|--------------------------|-----------------------|----------------|
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090                   | 1,505                 |                |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196                   | 5,251                 |                |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100                   | 2,353                 |                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 5.800         | L  | 159                      | 922                   |                |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540                   | 3,305                 |                |
|        | 合計  |               |    |                          | 93,530                | 算出数量<br>1.000本 |
|        | 単価  |               | 本  |                          | 93,530                |                |
|        | *** S単 - 102号 ***   |               |    |                          |                       |                |
| S07054 | ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)   |               | 本  |                          | 1,000本                | 歩A<br>当たり算出    |
|        | ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし        |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                |
|        | 4)機械区分  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                          |                       |                |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 71,000円       |    |                          |                       |                |
|        | 6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管)   | なし            |    |                          |                       |                |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |                          |                       |                |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし            |    |                          |                       |                |
| P03813 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 71,000                   | 71,000                |                |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 71,000                   | 71                    |                |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090                   | 1,505                 |                |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196                   | 5,251                 |                |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100                   | 2,353                 |                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 5.800         | L  | 159                      | 922                   |                |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540                   | 3,305                 |                |
|        | 合計  |               |    |                          | 89,526                | 算出数量<br>1.000本 |
|        | 単価  |               | 本  |                          | 89,526                |                |
|        | *** S単 - 103号 ***   |               |    |                          |                       |                |
| S07054 | ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)   |               | 本  |                          | 1,000本                | 歩A<br>当たり算出    |
|        | ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし        |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                |
|        | 4)機械区分  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) |    |                          |                       |                |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 125,700円      |    |                          |                       |                |
|        | 6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管)   | なし            |    |                          |                       |                |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |                          |                       |                |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし            |    |                          |                       |                |
| P03813 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 125,700                  | 125,700               |                |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 125,700                  | 126                   |                |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090                   | 1,505                 |                |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378                   | 5,119                 |                |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196                   | 5,251                 |                |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100                   | 2,353                 |                |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 5.800         | L  | 159                      | 922                   |                |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540                   | 3,305                 |                |
|        | 合計  |               |    |                          | 144,281               | 算出数量<br>1.000本 |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価      | 金額      | 備考  |
|--------|---|---------------|----|---------|---------|---|
|        | 単 価   |               | 本  |         | 144,281 |   |
|        | *** S単 - 104号 ***   |               |    |         |         |   |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし       |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0      |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         |   |
|        | 4)機械区分  | ハック杓(クレーン機能付) |    |         |         |   |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 134,700円      |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                     | 1.000         | 本  | 134,700 | 134,700 |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 134,700 | 135     |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |
| F08063 | ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(-2014)]<br>標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |   |
| P34029 | 軽油<br>ハック給油   | 5.800         | L  | 159     | 922     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |   |
|        | 合 計   |               |    |         | 153,290 | 算出数量<br>1.000 本                                   |
|        | 単 価   |               | 本  |         | 153,290 |   |
|        | *** S単 - 105号 ***   |               |    |         |         |   |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし       |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0      |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         |   |
|        | 4)機械区分  | ハック杓(クレーン機能付) |    |         |         |   |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 61,500円       |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                     | 1.000         | 本  | 61,500  | 61,500  |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 61,500  | 62      |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |
| F08063 | ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(-2014)]<br>標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |   |
| P34029 | 軽油<br>ハック給油   | 5.800         | L  | 159     | 922     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |   |
|        | 合 計   |               |    |         | 80,017  | 算出数量<br>1.000 本                                   |
|        | 単 価   |               | 本  |         | 80,017  |   |
|        | *** S単 - 106号 ***   |               |    |         |         |   |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし       |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0      |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         |   |
|        | 4)機械区分  | ハック杓(クレーン機能付) |    |         |         |   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価      | 金額      | 備考  |
|--------|---|---------------|----|---------|---------|---|
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 94,300円       |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 94,300  | 94,300  |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 94,300  | 94      |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 5.800         | L  | 159     | 922     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |   |
|        | 合計  |               |    |         | 112,849 | 算出数量<br>1.000本                                    |
|        | 単価  |               | 本  |         | 112,849 |   |
|        | *** S単 - 107号 ***   |               |    |         |         |   |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)  |               | 本  |         | 1.000本  | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし         |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0      |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         |   |
|        | 4)機械区分  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) |    |         |         |   |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 189,800円      |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 189,800 | 189,800 |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 189,800 | 190     |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 5.800         | L  | 159     | 922     |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |   |
|        | 合計  |               |    |         | 208,445 | 算出数量<br>1.000本                                    |
|        | 単価  |               | 本  |         | 208,445 |   |
|        | *** S単 - 108号 ***   |               |    |         |         |   |
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)  |               | 本  |         | 1.000本  | 歩A<br>当たり算出                                       |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし         |               |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0      |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 400×6         |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上                             |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         |   |
|        | 4)機械区分  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) |    |         |         |   |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 171,400円      |    |         |         |   |
|        | 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |   |
|        | 8)長期割引単価区分(資材機械)  | なし            |    |         |         |   |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装                                       | 1.000         | 本  | 171,400 | 171,400 |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 171,400 | 171     |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.050         | 人  | 30,090  | 1,505   |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.210         | 人  | 24,378  | 5,119   |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.260         | 人  | 20,196  | 5,251   |   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価      | 金額      | 備考                       |
|--------|---|---------------|----|---------|---------|--------------------------|
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t            | 0.130         | 日  | 18,100  | 2,353   |                          |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 5.800         | L  | 159     | 922     |                          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.120         | 人  | 27,540  | 3,305   |                          |
|        | 合計  |               |    |         | 190,026 | 算出数量<br>1.000本           |
|        | 単価  |               | 本  |         | 190,026 |                          |
|        | *** S単 - 109号 ***   |               |    |         |         |                          |
| S07054 | ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし  |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出              |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 150×5         |    |         |         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |
|        | 3)管種区分  | 3種            |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     |
|        | 4)機械区分  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上    |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 22,900円       |    |         |         |                          |
|        | 6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管)   | なし            |    |         |         |                          |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |                          |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし            |    |         |         |                          |
| P03813 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>ﾌﾗﾝｼﾞ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000         | 本  | 22,900  | 22,900  |                          |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 22,900  | 23      |                          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.030         | 人  | 30,090  | 903     |                          |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.120         | 人  | 24,378  | 2,925   |                          |
| R01003 | 普通作業員   | 0.160         | 人  | 20,196  | 3,231   |                          |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t            | 0.100         | 日  | 18,100  | 1,810   |                          |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 4.300         | L  | 159     | 684     |                          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.090         | 人  | 27,540  | 2,479   |                          |
|        | 合計  |               |    |         | 34,955  | 算出数量<br>1.000本           |
|        | 単価  |               | 本  |         | 34,955  |                          |
|        | *** S単 - 110号 ***   |               |    |         |         |                          |
| S07054 | ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,500×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし |               | 本  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出              |
|        | 1)管区分   | 短管・異形管        |    |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |
|        | 2)管径区分(mm×m)  | 500×6         |    |         |         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし    |
|        | 3)管種区分  | DB種           |    |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     |
|        | 4)機械区分  | ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) |    |         |         | 深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上    |
|        | 5)短管・異形管の単価(円/本)  | 164,500円      |    |         |         |                          |
|        | 6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾙ鑄鉄管)   | なし            |    |         |         |                          |
|        | 7)単価0円区分(接合部品)  | なし            |    |         |         |                          |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)  | なし            |    |         |         |                          |
| P03813 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>ﾌﾗﾝｼﾞ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000         | 本  | 164,500 | 164,500 |                          |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 164,500 | 165     |                          |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060         | 人  | 30,090  | 1,805   |                          |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.250         | 人  | 24,378  | 6,095   |                          |
| R01003 | 普通作業員   | 0.300         | 人  | 20,196  | 6,059   |                          |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t            | 0.150         | 日  | 18,100  | 2,715   |                          |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 6.200         | L  | 159     | 986     |                          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.130         | 人  | 27,540  | 3,580   |                          |
|        | 合計  |               |    |         | 185,905 | 算出数量<br>1.000本           |
|        | 単価  |               | 本  |         | 185,905 |                          |
|        | *** S単 - 111号 ***   |               |    |         |         |                          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量            | 単位 | 単価                         | 金額      | 備考                      |
|--------|---|---------------|----|----------------------------|---------|-------------------------|
| S07054 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)   |               | 本  |                            | 1,000   | 歩A<br>当たり算出             |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)<br>短管・異形管, 500×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), なし, なし, なし    |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |         | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    | 豪雪補正: なし                   |         | 亜熱帯補正: なし               |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)  | 500×6         |    | 基本給時間: 8.0                 |         | 超勤時間: 0.0               |
|        | 3) 管種区分   | DB種           |    | 深夜時間: 0.0                  |         | 週休: 4週8休以上              |
|        | 4) 機械区分   | ハックル(クレーン機能付) |    |                            |         |                         |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 130,700円      |    |                            |         |                         |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |                            |         |                         |
|        | 7) 単価 0 円区分 (接合部品)  | なし            |    |                            |         |                         |
|        | 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | なし            |    |                            |         |                         |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000         | 本  | 130,700                    | 130,700 |                         |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 130,700                    | 131     |                         |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.060         | 人  | 30,090                     | 1,805   |                         |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.250         | 人  | 24,378                     | 6,095   |                         |
| R01003 | 普通作業員   | 0.300         | 人  | 20,196                     | 6,059   |                         |
| F08063 | ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型 (~2014)]<br>標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.150         | 日  | 18,100                     | 2,715   |                         |
| P34029 | 軽油<br>ハックル給油  | 6.200         | L  | 159                        | 986     |                         |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.130         | 人  | 27,540                     | 3,580   |                         |
|        | 合計  |               |    |                            | 152,071 | 算出数量<br>1.000 本         |
|        | 単価  |               | 本  |                            | 152,071 |                         |
|        | *** S単 - 112号 ***   |               |    |                            |         |                         |
| S07056 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)   |               | 本  |                            | 1,000   | 歩A<br>当たり算出             |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)<br>直管, 400×6, AL2種, ハックル(クレーン機能付), なし, なし         |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |         | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |
|        | 1) 管区分  | 直管            |    | 豪雪補正: なし                   |         | 亜熱帯補正: なし               |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)  | 400×6         |    | 基本給時間: 8.0                 |         | 超勤時間: 0.0               |
|        | 3) 管種区分   | AL2種          |    | 深夜時間: 0.0                  |         | 週休: 4週8休以上              |
|        | 4) 機械区分   | ハックル(クレーン機能付) |    |                            |         |                         |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 0円            |    |                            |         |                         |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |                            |         |                         |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | なし            |    |                            |         |                         |
| P03416 | ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装<br>ALW形 2種 径 400 長6.0m ゴム輪含む                   | 1.000         | 本  | 86,100                     | 86,100  |                         |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%   | 0.001         |    | 86,100                     | 86      |                         |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.040         | 人  | 30,090                     | 1,204   |                         |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.140         | 人  | 24,378                     | 3,413   |                         |
| R01003 | 普通作業員   | 0.180         | 人  | 20,196                     | 3,635   |                         |
| F08063 | ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型 (~2014)]<br>標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 0.110         | 日  | 18,100                     | 1,991   |                         |
| P34029 | 軽油<br>ハックル給油  | 4.800         | L  | 159                        | 763     |                         |
| R01021 | 運転手 (特殊)  | 0.100         | 人  | 27,540                     | 2,754   |                         |
|        | 合計  |               |    |                            | 99,946  | 算出数量<br>1.000 本         |
|        | 単価  |               | 本  |                            | 99,946  |                         |
|        | *** S単 - 113号 ***   |               |    |                            |         |                         |
| S07056 | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)   |               | 本  |                            | 1,000   | 歩A<br>当たり算出             |
|        | ダクタイル鋳鉄管機械布設 (ALW形)<br>短管・異形管, 400×6, AL2種, ハックル(クレーン機能付), なし, なし     |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 |         | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |
|        | 1) 管区分  | 短管・異形管        |    | 豪雪補正: なし                   |         | 亜熱帯補正: なし               |
|        | 2) 管径区分 (mm×m)  | 400×6         |    | 基本給時間: 8.0                 |         | 超勤時間: 0.0               |
|        | 3) 管種区分   | AL2種          |    | 深夜時間: 0.0                  |         | 週休: 4週8休以上              |
|        | 4) 機械区分   | ハックル(クレーン機能付) |    |                            |         |                         |
|        | 5) 短管・異形管の単価 (円/本)  | 0円            |    |                            |         |                         |
|        | 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)  | なし            |    |                            |         |                         |
|        | 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)  | なし            |    |                            |         |                         |
| P03813 | ダクタイル鋳鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装   | 1.000         | 本  | 0                          | 0       |                         |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                      | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考               |
|--------|--|-------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001                   |    | 0                                | 0                                 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.040                   | 人  | 30,090                           | 1,204                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.140                   | 人  | 24,378                           | 3,413                             |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.180                   | 人  | 20,196                           | 3,635                             |                  |
| F08063 | バックホウ[カ-ラ型・ク-ン・超低・排対型(-2014)]<br>標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t | 0.110                   | 日  | 18,100                           | 1,991                             |                  |
| P34029 | 軽油   | 4.800                   | L  | 159                              | 763                               |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.100                   | 人  | 27,540                           | 2,754                             |                  |
|        | 合計   |                         |    |                                  | 13,760                            | 算出数量<br>1.000 本  |
|        | 単価   |                         | 本  |                                  | 13,760                            |                  |
|        | *** S単 - 114号 ***  |                         |    |                                  |                                   |                  |
| S07062 | 管切断(DCIP管)   |                         | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 管切断(DCIP管)<br>400mm  |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)管径区分(mm)   | 400mm                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.060                   | 人  | 30,090                           | 1,805                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.160                   | 人  | 24,378                           | 3,900                             |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.210                   | 人  | 20,196                           | 4,241                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費  | 0.100                   |    | 9,946                            | 995                               |                  |
|        | 合計   |                         |    |                                  | 10,941                            | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単価   |                         | 箇所 |                                  | 10,941                            |                  |
|        | *** S単 - 115号 ***  |                         |    |                                  |                                   |                  |
| S07078 | 鋼管溶接( 80 ~ 500)  |                         | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 鋼管溶接( 80 ~ 500)<br>80mm,4.2mm                                      |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)口径区分(mm)<br>2)板厚区分(mm)   | 80mm<br>4.2mm           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.120                   | 人  | 30,090                           | 3,611                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.190                   | 人  | 24,378                           | 4,632                             |                  |
| R01011 | 溶接工  | 0.310                   | 人  | 29,172                           | 9,043                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>8%  | 0.080                   |    | 17,286                           | 1,383                             |                  |
|        | 合計   |                         |    |                                  | 18,669                            | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単価   |                         | 箇所 |                                  | 18,669                            |                  |
|        | *** S単 - 116号 ***  |                         |    |                                  |                                   |                  |
| S07091 | 制水弁人力据付  |                         | 基  |                                  | 1.000 基                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 制水弁人力据付<br>鑄鉄製,150mm   |                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)口径区分(mm)<br>3)材質区分                              | 90,000円<br>150mm<br>鑄鉄製 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| P09201 | 仕切弁(鑄鉄用)   | 1.000                   | 個  | 90,000                           | 90,000                            |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050                   | 人  | 30,090                           | 1,505                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.290                   | 人  | 24,378                           | 7,070                             |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.230                   | 人  | 20,196                           | 4,645                             |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                                   | 単位              | 単価                         | 金額                      | 備考                              |
|--------|---|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|        | 合計  |                                      |                 |                            | 103,220                 | 算出数量<br>1.000 基                 |
|        | 単価  |                                      | 基               |                            | 103,220                 |                                 |
|        | *** S単 - 117号 ***   |                                      |                 |                            |                         |                                 |
| S07092 | 制水弁機械据付   |                                      | 基               |                            | 1.000 基                 | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 制水弁機械据付<br>仕切弁(ワンジ)形, 鑄鉄製, 400mm, ハック杓(クレーン機能付), なし                 |                                      |                 | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                 |
|        | 1) 制水弁の単価(円/基)  | 628,000円                             |                 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                 |
|        | 2) 形式(ワンジ)区分  | 仕切弁(ワンジ)形                            |                 | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                 |
|        | 3) 材質区分   | 鑄鉄製                                  |                 |                            |                         |                                 |
|        | 4) 口径区分(mm)   | 400mm                                |                 |                            |                         |                                 |
|        | 5) 機械区分   | ハック杓(クレーン機能付)                        |                 |                            |                         |                                 |
|        | 6) 長期割引単価区分(賃料機械)   | なし                                   |                 |                            |                         |                                 |
| P09201 | 仕切弁(鑄鉄用)  | 1.000                                | 個               | 628,000                    | 628,000                 |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.100                                | 人               | 30,090                     | 3,009                   |                                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.410                                | 人               | 24,378                     | 9,995                   |                                 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.520                                | 人               | 20,196                     | 10,502                  |                                 |
| F08061 | ハック杓【加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)】<br>標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 0.440                                | 日               | 11,000                     | 4,840                   |                                 |
| P34029 | 軽油  | 15.000                               | L               | 159                        | 2,385                   |                                 |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.280                                | 人               | 27,540                     | 7,711                   |                                 |
|        | 合計  |                                      |                 |                            | 666,442                 | 算出数量<br>1.000 基                 |
|        | 単価  |                                      | 基               |                            | 666,442                 |                                 |
|        | *** S単 - 118号 ***   |                                      |                 |                            |                         |                                 |
| S08031 | コンクリート舗装工(人力)   |                                      | m <sup>2</sup>  |                            | 100.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | コンクリート舗装工(人力)<br>圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B), 15cm         |                                      |                 | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                 |
|        | 1) 生コンクリート規格  | 圧縮強度18N/mm <sup>2</sup> 粗骨材25mm(高炉B) |                 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                 |
|        | 2) 舗設厚(cm)  | 15cm                                 |                 | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                 |
| J02054 | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)         | 15.900                               | m <sup>3</sup>  | 20,300                     | 322,770                 |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.500                                | 人               | 30,090                     | 15,045                  |                                 |
| R01002 | 特殊作業員   | 1.100                                | 人               | 24,378                     | 26,816                  |                                 |
| R01003 | 普通作業員   | 2.100                                | 人               | 20,196                     | 42,412                  |                                 |
| Y00004 | 雑品<br>2%  | 0.020                                |                 | 84,273                     | 1,685                   |                                 |
|        | 合計  |                                      |                 |                            | 408,728                 | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単価  |                                      | m <sup>2</sup>  |                            | 4,087                   |                                 |
|        | *** S単 - 119号 ***   |                                      |                 |                            |                         |                                 |
| S18032 | 支保工   |                                      | 空m <sup>3</sup> |                            | 100.000 空m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出                     |
|        | 支保工<br>パイプサポート支保, 40KN/m <sup>2</sup> 以下, なし                        |                                      |                 | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                                 |
|        | 1) 施工区分   | パイプサポート支保                            |                 | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                                 |
|        | 2) 支保耐力KN/m <sup>2</sup>  | 40KN/m <sup>2</sup> 以下               |                 | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                                 |
|        | 3) 長期割引単価区分(賃料機械)   | なし                                   |                 |                            |                         |                                 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 2.600                                | 人               | 30,090                     | 78,234                  |                                 |
| R01009 | 型わく工  | 4.700                                | 人               | 26,622                     | 125,123                 |                                 |
| R01012 | とび工   | 2.200                                | 人               | 27,744                     | 61,037                  |                                 |
| R01003 | 普通作業員   | 5.100                                | 人               | 20,196                     | 103,000                 |                                 |
| Y00004 | 諸雑費   | 0.150                                |                 | 367,394                    | 55,109                  |                                 |
|        | 合計  |                                      |                 |                            | 422,503                 | 算出数量<br>100.000 空m <sup>3</sup> |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量  | 単位  | 単価 | 金額       | 備考   |
|--------|---|---|-----|----|----------|--|
|        | 単 価   |   | 空m3 |    | 4,225    |  |
|        | *** S単 - 120号 ***   |   |     |    |          |  |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>軟岩, オブソカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し                           |   | m3  |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |   |     |    |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)火薬使用<br>7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | 軟岩<br>オブソカット<br>-<br>無し<br>1,000m3未満<br>-<br>無し<br>無し |     |    |          |  |
|        | 単 価   |   | m3  |    | 1,550    |  |
|        | *** S単 - 121号 ***   |   |     |    |          |  |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -                            |   | m3  |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |   |     |    |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)火薬使用<br>7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | 土砂<br>オブソカット<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-<br>-  |     |    |          |  |
|        | 単 価   |   | m3  |    | 335.5    |  |
|        | *** S単 - 122号 ***   |   |     |    |          |  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満                                       |   | m3  |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |   |     |    |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
|        | 1)土質<br>2)作業内容  | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満                                   |     |    |          |  |
|        | 単 価   |   | m3  |    | 300.2    |  |
|        | *** S単 - 123号 ***   |   |     |    |          |  |
| SA0103 | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし                                   |   | m3  |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |   |     |    |          | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>豪雪補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分                                | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し<br>なし                 |     |    |          |  |
|        | 単 価   |   | m3  |    | 328.9    |  |
|        | *** S単 - 124号 ***   |   |     |    |          |  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|---|---|----------------|--|--|-------------|
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),<br>無し,0.5km以下 |   | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                          | 標準<br>ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.5km以下 |                |  |  |             |
|        | 単 価   |   | m3             |  | 685.2  |             |
|        | *** S単 - 125号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),<br>無し,7.5km以下 |   | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                          | 標準<br>ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>7.5km以下 |                |  |  |             |
|        | 単 価   |   | m3             |  | 1,682  |             |
|        | *** S単 - 126号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,無し,7.5km以下                 |   | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                          | 標準<br>ハ ック山積0.45m3(平積0.35m3)<br>軟岩<br>無し<br>7.5km以下             |                |  |  |             |
|        | 単 価   |   | m3             |  | 2,052  |             |
|        | *** S単 - 127号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                         |   | m3             |  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                                       | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>なし                                    |                |  |  |             |
|        | 単 価   |   | m3             |  | 931.4  |             |
|        | *** S単 - 128号 ***   |   |                |  |  |             |
| SA0151 | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正  |   | m <sup>2</sup> |  | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------|
|        | 1)整形区分  | 基面整正   |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m              |  | 404  |             |
|        | *** S単 - 129号 ***                                       |  |                |  |  |             |
| SA0152 | SP 法面整形   |  | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部,有り,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                  |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>有り<br>無し<br>ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>なし      |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  | 760.4  |             |
|        | *** S単 - 130号 ***                                       |  |                |  |  |             |
| SA0203 | SP ふとんかご  |  | m              |  | 1.000 m  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP ふとんかご<br>設置,階段式,高さ50cm×幅120cm                        |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)ふとんかご種別<br>3)ふとんかご規格                        | 設置<br>階段式<br>高さ50cm×幅120cm                   |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m              |  | 14,100   |             |
|        | *** S単 - 131号 ***                                       |  |                |  |  |             |
| SA0221 | SP 殻運搬  |  | m <sup>3</sup> |  | 1.000 m <sup>3</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,          |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>23.2km以下 |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |  | 3,838  |             |
|        | *** S単 - 132号 ***                                       |  |                |  |  |             |
| SA0221 | SP 殻運搬  |  | m <sup>3</sup> |  | 1.000 m <sup>3</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,          |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>23.2km以下 |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>3</sup> |  | 3,104  |             |
|        | *** S単 - 133号 ***                                       |  |                |  |  |             |
| SA0222 | SP 舗装版破砕  |  | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 舗装版破砕<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし              |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|---|----------------|--|--|-------------|
|        |  |   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |             |
|        | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分                       | コンクリート舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし  |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 224  |             |
|        | *** S単 - 134号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40<br>40~0mm   |   | m <sup>3</sup> |  | 1,000 m <sup>3</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分   | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシュラン RC-40 40~0mm  |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |  | 1,376  |             |
|        | *** S単 - 135号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0302 | SP 裏込砕石<br>SP 裏込砕石<br>計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm   |   | m <sup>3</sup> |  | 1,000 m <sup>3</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)砕石の計上<br>2)長期割引単価区分<br>3)規格区分  | 計上する<br>なし<br>再生クラッシュラン RC-40 40~0mm  |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |  | 8,002  |             |
|        | *** S単 - 136号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,<br>一般養生,60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%      |   | m <sup>3</sup> |  | 1,000 m <sup>3</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポン車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>60m以下<br>-<br>-<br>21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |  | 28,040   |             |
|        | *** S単 - 137号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,18-8-<br>25(20)(高炉B) W/C65%                           |   | m <sup>3</sup> |  | 1,000 m <sup>3</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|--|----|--|--|-------------|
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>有り<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 32,060   |             |
|        | *** S単 - 138号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート  |  | m3 |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-40(高炉B) W/C65%  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 31,740   |             |
|        | *** S単 - 139号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート  |  | m3 |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%   |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 37,110   |             |
|        | *** S単 - 140号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート  |  | m3 |  | 1.000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-40(高炉B) W/C65%   |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 36,790   |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------|
|        | *** S単 - 141号 ***   |  |                |  |  |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                       |  | m <sup>2</sup> |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類   | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                   |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  | 8,773  |             |
|        | *** S単 - 142号 ***   |  |                |  |  |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物  |  | m <sup>2</sup> |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類   | 一般型枠<br>小型構造物                                      |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  | 7,923  |             |
|        | *** S単 - 143号 ***   |  |                |  |  |             |
| SA0331 | SP 目地板<br>SP 目地板<br>30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                      |  | m <sup>2</sup> |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                                      | 30m2未満<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm                 |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  | 5,026  |             |
|        | *** S単 - 144号 ***   |  |                |  |  |             |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>SP 下層路盤(車道・路肩部)<br>20mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツパン RC-40   |  | m <sup>2</sup> |  | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)全仕上り厚<br>2)施工区分<br>3)材料<br>4)長期割引単価区分<br>5)材料規格の選択                  | 20mm<br>1層施工<br>砕石<br>なし<br>再生クワツパン RC-40          |                |  |  |             |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |  | 329.3  |             |
|        | *** S単 - 145号 ***   |  |                |  |  |             |
| S01032 | ダンプトラック運搬(特殊)<br>ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂,2.0,1.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,普通 |  | m3             |  | 10,000   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土質区分<br>2)運搬機械区分(t積級)<br>3)運搬距離<br>4)積込機械区分<br>5)D/D区間<br>6)路面条件    | 土砂<br>2.0<br>1.5km以下<br>山0.45(平0.35)m3<br>無し<br>普通 |                |  |  |             |
| MO3001 | ダンプトラック[オート・ディゼル]<br>2t積級   | 0.640  | 供用日            | 5,520  | 3,533  |             |
| W14061 | タイヤ消費費(DT国産・普通・D)<br>積載重量 2.0 t積                                      | 0.640  | 供用日            | 298  | 191  |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量             | 単位  | 単価     | 金額        | 備考                |
|--------|--|----------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| P34029 | 軽油   |                |     |        |           |                   |
|        | バト-ル給油   | 11.000         | L   | 159    | 1,749     |                   |
| R01022 | 運転手(一般)  |                |     |        |           |                   |
|        |  | 0.540          | 人   | 26,214 | 14,156    |                   |
|        | 合計   |                |     |        | 19,629    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |                | m3  |        | 1,963     |                   |
|        | *** S単 - 146号 ***  |                |     |        |           |                   |
| S01032 | ダンプトラック運搬(特殊)  |                | m3  |        | 10.000 m3 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダンプトラック運搬(特殊)<br>土砂 2.0, 1.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好 |                |     |        |           |                   |
|        | 1)土質区分   | 土砂             |     |        |           |                   |
|        | 2)運搬機械区分(t積級)  | 2.0            |     |        |           |                   |
|        | 3)運搬距離   | 1.5km以下        |     |        |           |                   |
|        | 4)積込機械区分   | 山0.45(平0.35)m3 |     |        |           |                   |
|        | 5)DID区間  | 無し             |     |        |           |                   |
|        | 6)路面条件   | 良好             |     |        |           |                   |
| M03001 | ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]                                      |                |     |        |           |                   |
|        | 2t積級   | 0.640          | 供用日 | 5,520  | 3,533     |                   |
| W14061 | 燃料消費費 (DT国産・普通・D)  |                |     |        |           |                   |
|        | 積載重量 2.0 t積  | 0.640          | 供用日 | 182    | 116       |                   |
| P34029 | 軽油   |                |     |        |           |                   |
|        | バト-ル給油   | 11.000         | L   | 159    | 1,749     |                   |
| R01022 | 運転手(一般)  |                |     |        |           |                   |
|        |  | 0.540          | 人   | 26,214 | 14,156    |                   |
|        | 合計   |                |     |        | 19,554    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |                | m3  |        | 1,955     |                   |
|        | *** S単 - 147号 ***  |                |     |        |           |                   |
| S02115 | 運転手(一般)  |                | 人   |        | 1.000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手(一般)  |                |     |        |           |                   |
|        | 1)労務コード  | R01022         |     |        |           |                   |
|        | 2)労務単価算定区分   | 基(B)           |     |        |           |                   |
|        |  |                |     |        |           |                   |
|        |  |                |     |        |           |                   |
| R01022 | 運転手(一般)  |                |     |        |           |                   |
|        |  | 1.000          | 人   | 26,214 | 26,214    |                   |
|        | 合計   |                |     |        | 26,214    | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単価   |                |     |        | 26,214    |                   |
|        | *** S単 - 148号 ***  |                |     |        |           |                   |
| S02115 | 軽作業員   |                | 人   |        | 1.000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽作業員   |                |     |        |           |                   |
|        | 1)労務コード  | R01004         |     |        |           |                   |
|        | 2)労務単価算定区分   | 基(B)           |     |        |           |                   |
|        |  |                |     |        |           |                   |
|        |  |                |     |        |           |                   |
| R01004 | 軽作業員   |                |     |        |           |                   |
|        |  | 1.000          | 人   | 16,626 | 16,626    |                   |
|        | 合計   |                |     |        | 16,626    | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単価   |                |     |        | 16,626    |                   |
|        | *** S単 - 149号 ***  |                |     |        |           |                   |
| S02115 | 普通作業員  |                | 人   |        | 1.000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員  |                |     |        |           |                   |
|        | 1)労務コード  | R01003         |     |        |           |                   |
|        | 2)労務単価算定区分   | 基(B)           |     |        |           |                   |
|        |  |                |     |        |           |                   |
|        |  |                |     |        |           |                   |
| R01003 | 普通作業員  |                |     |        |           |                   |
|        |  | 1.000          | 人   | 20,196 | 20,196    |                   |
|        | 合計   |                |     |        | 20,196    | 算出数量<br>1.000 人   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                    | 数量              | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考              |
|--------|-----------------------|-----------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|        | 単 価                   |                 |    |                                  | 20,196                            |                 |
|        | *** S単 - 150号 ***     |                 |    |                                  |                                   |                 |
| S02115 | 特殊作業員                 |                 | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 特殊作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R01002 | 特殊作業員                 | 1.000           | 人  | 24,378                           | 24,378                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |    |                                  | 24,378                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |    |                                  | 24,378                            |                 |
|        | *** S単 - 151号 ***     |                 |    |                                  |                                   |                 |
| S02115 | 土木一般世話役               |                 | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 土木一般世話役               |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R01001 | 土木一般世話役               | 1.000           | 人  | 30,090                           | 30,090                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |    |                                  | 30,090                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |    |                                  | 30,090                            |                 |
|        | *** S単 - 152号 ***     |                 |    |                                  |                                   |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)               |                 | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(特殊)               |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(C)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)               | 1.000           | 人  | 27,540                           | 27,540                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |    |                                  | 27,540                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |    |                                  | 27,540                            |                 |
|        | *** S単 - 153号 ***     |                 |    |                                  |                                   |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)               |                 | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(特殊)               |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01021<br>基(D2) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| R01021 | 運転手(特殊)               | 1.000           | 人  | 27,540                           | 27,540                            |                 |
|        | 合 計                   |                 |    |                                  | 27,540                            | 算出数量<br>1.000 人 |
|        | 単 価                   |                 |    |                                  | 27,540                            |                 |
|        | *** S単 - 154号 ***     |                 |    |                                  |                                   |                 |
| S02115 | 運転手(一般)               |                 | 人  |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 運転手(一般)               |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01022<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位  | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| R01022 | 運転手(一般)  | 1.000                | 人   | 26,214                           | 26,214                            |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 26,214                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 26,214                            |                   |
|        | *** S単 - 155号 ***  |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | トラック[クレーン装置付]  |                      | 供用日 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>A-トラック74~4.5t積 吊能力2.9t,,                      |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96304 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96304 | トラック[クレーン装置付]<br>A-トラック74~4.5t積 吊能力2.9t                        | 1.000                | 供用日 | 20,000                           | 20,000                            |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 20,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 20,000                            |                   |
|        | *** S単 - 156号 ***  |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 大型ブロック工  |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型ブロック工<br>A型 1000×500,,                                       |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96246 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96246 | 大型ブロック工<br>A型 1000×500   | 1.000                | 個   | 7,800                            | 7,800                             |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 7,800                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 7,800                             |                   |
|        | *** S単 - 157号 ***  |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 大型ブロック工  |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型ブロック工<br>B型 500×500,,  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96247 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96247 | 大型ブロック工<br>B型 500×500  | 1.000                | 個   | 3,900                            | 3,900                             |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 3,900                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 3,900                             |                   |
|        | *** S単 - 158号 ***  |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 大型ブロック工  |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型ブロック工<br>C型 1000×250,,                                       |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96248 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96248 | 大型ブロック工<br>C型 1000×250   | 1.000                | 個   | 3,900                            | 3,900                             |                   |
|        | 合計   |                      |     |                                  | 3,900                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |                                  | 3,900                             |                   |
|        | *** S単 - 159号 ***  |                      |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 大型ブロック工  |                      | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型ブロック工<br>D型 500×250,,  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位             | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)   | 地域資材(Pコード)<br>P96249 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96249 | 大型ブロック工<br>D型 500×250  | 1.000                | 個              | 1,950                            | 1,950                             |                   |
|        | 合計   |                      |                |                                  | 1,950                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |                |                                  | 1,950                             |                   |
|        | *** S単 - 160号 ***  |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 目地板(瀝青質板)<br>目地板(瀝青質板)<br>10mm   |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)   | 地域資材(Pコード)<br>P25001 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P25001 | 目地板(瀝青質板)<br>10mm  | 1.000                | m <sup>2</sup> | 2,310                            | 2,310                             |                   |
|        | 合計   |                      |                |                                  | 2,310                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |                |                                  | 2,310                             |                   |
|        | *** S単 - 161号 ***  |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ハック杓(加ラ型)[後方超小旋回・クレーン機能・排対(2次)]<br>ハック杓(加ラ型)[後方超小旋回・クレーン機能・排対(2次)]<br>標準ハック容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t |                      | 供用日            |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)   | 地域資材(Pコード)<br>P96307 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96307 | ハック杓(加ラ型)[後方超小旋回・クレーン機能・排対(2次)]<br>標準ハック容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t                                    | 1.000                | 供用日            | 13,200                           | 13,200                            |                   |
|        | 合計   |                      |                |                                  | 13,200                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |                |                                  | 13,200                            |                   |
|        | *** S単 - 162号 ***  |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>2t積  |                      | 供用日            |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)   | 地域資材(Pコード)<br>P96306 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96306 | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]<br>2t積   | 1.000                | 供用日            | 7,000                            | 7,000                             |                   |
|        | 合計   |                      |                |                                  | 7,000                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |                |                                  | 7,000                             |                   |
|        | *** S単 - 163号 ***  |                      |                |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm  |                      | 組              |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)   | 地域資材(Pコード)<br>P96038 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
| P96038 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm   | 1.000                | 組              | 5,670                            | 5,670                             |                   |
|        | 合計   |                      |                |                                  | 5,670                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |                |                                  | 5,670                             |                   |
|        | *** S単 - 164号 ***  |                      |                |                                  |                                   |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|--|--|-------------------|
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,   |                      | 本  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96016 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96016 | SGP直管<br>80A 5.5m  | 1,000                | 本  | 13,800   | 13,800   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 13,800   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 13,800   |                   |
|        | *** S単 - 165号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ,  |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96019 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96019 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ   | 1,000                | 個  | 3,350  | 3,350  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 3,350  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 3,350  |                   |
|        | *** S単 - 166号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,  |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96021 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96021 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製   | 1,000                | 個  | 2,830  | 2,830  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 2,830  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 2,830  |                   |
|        | *** S単 - 167号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 急速空気弁<br>75 7.5k,  |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96250 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96250 | 急速空気弁<br>75 7.5k   | 1,000                | 個  | 107,200  | 107,200  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 107,200  | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 107,200  |                   |
|        | *** S単 - 168号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 補修弁<br>75 x 100L,  |                      | 個  |  | 1,000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96251 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96251 | 補修弁<br>75 x 100L   | 1,000                | 個  | 98,100   | 98,100   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 98,100   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 98,100   |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価     | 金額        | 備考  |
|--------|--|----------------------|----|--------|-----------|---|
|        | *** S単 - 169号 ***  |                      |    |        |           |   |
| S02116 | ウレタン系止水材   |                      | 本  |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | ウレタン系止水材   |                      |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96257 |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P96257 | ウレタン系止水材   | 1.000                | 本  | 2,010  | 2,010     |   |
|        | 合計   |                      |    |        | 2,010     | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価   |                      |    |        | 2,010     |   |
|        | *** S単 - 170号 ***  |                      |    |        |           |   |
| S02116 | シーカガード   |                      | 式  |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | シーカガード<br>M790 ブルー   |                      |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96258 |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P96258 | シーカガード<br>M790 ブルー   | 1.000                | 式  | 31,000 | 31,000    |   |
|        | 合計   |                      |    |        | 31,000    | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価   |                      |    |        | 31,000    |   |
|        | *** S単 - 171号 ***  |                      |    |        |           |   |
| S02116 | フォーククロー  |                      | 日  |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | フォーククロー<br>0.2m3級  |                      |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96301 |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P96301 | フォーククロー<br>0.2m3級  | 1.000                | 日  | 5,000  | 5,000     |   |
|        | 合計   |                      |    |        | 5,000     | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価   |                      |    |        | 5,000     |   |
|        | *** S単 - 172号 ***  |                      |    |        |           |   |
| S02116 | 伐採木運搬費   |                      | m3 |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 伐採木運搬費<br>生木   |                      |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96259 |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P96259 | 伐採木運搬費<br>生木   | 1.000                | m3 | 1,719  | 1,719     |   |
|        | 合計   |                      |    |        | 1,719     | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|        | 単価   |                      |    |        | 1,719     |   |
|        | *** S単 - 173号 ***  |                      |    |        |           |   |
| S02116 | 伐採木運搬費   |                      | m3 |        | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 伐採木運搬費<br>伐採根  |                      |    |        |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬季補正:なし                     |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96261 |    |        |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P96261 | 伐採木運搬費<br>伐採根  | 1.000                | m3 | 1,719  | 1,719     |   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                   | 単位  | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|---|----------------------|-----|--|--|-------------------|
|        | 合計  |                      |     |  | 1,719  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |     |  | 1,719  |                   |
|        | *** S単 - 174号 ***   |                      |     |  |  |                   |
| S02116 | ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>標準ハック容量(山積0.28/平積0.2m³),, |                      | 供用日 |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96305 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96305 | ハック杓(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>標準ハック容量(山積0.28/平積0.2m³)                                  | 1.000                | 供用日 | 7,100  | 7,100  |                   |
|        | 合計  |                      |     |  | 7,100  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |     |  | 7,100  |                   |
|        | *** S単 - 175号 ***   |                      |     |  |  |                   |
| S02116 | ダンプトラック[オロド・ディーゼル]<br>ダンプトラック[オロド・ディーゼル]<br>2t積,,                                       |                      | 供用日 |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96306 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96306 | ダンプトラック[オロド・ディーゼル]<br>2t積   | 1.000                | 供用日 | 7,000  | 7,000  |                   |
|        | 合計  |                      |     |  | 7,000  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |     |  | 7,000  |                   |
|        | *** S単 - 176号 ***   |                      |     |  |  |                   |
| S02116 | ハックアタッチメント 伐採機械<br>ハックアタッチメント 伐採機械<br>0.2m³(クサカルゴン),,                                   |                      | 台   |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96302 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96302 | ハックアタッチメント 伐採機械<br>0.2m³(クサカルゴン)  | 1.000                | 台   | 35,000   | 35,000   |                   |
|        | 合計  |                      |     |  | 35,000   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |     |  | 35,000   |                   |
|        | *** S単 - 177号 ***   |                      |     |  |  |                   |
| S02116 | 草刈り機<br>草刈り機  |                      | 台   |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)                          | 地域資材(Pコード)<br>P96303 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96303 | 草刈り機  | 1.000                | 台   | 3,000  | 3,000  |                   |
|        | 合計  |                      |     |  | 3,000  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |     |  | 3,000  |                   |
|        | *** S単 - 178号 ***   |                      |     |  |  |                   |
| S02116 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗取り式 基本料金,,   |                      | 棟   |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)  | 地域資材(Pコード)<br>P96264 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                 | 数量                   | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考                |
|--------|------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96264 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 基本料金       | 1.000                | 棟  | 45,000                   | 45,000                |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 45,000                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 45,000                |                   |
|        | *** S単 - 179号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ルーバーフェンス                           |                      | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ルーバーフェンス<br>基本料金,,                 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96268 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96268 | ルーバーフェンス<br>基本料金                   | 1.000                | 枚  | 3,900                    | 3,900                 |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 3,900                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 3,900                 |                   |
|        | *** S単 - 180号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 仮設トイレ 洋式 快適                        |                      | 月  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 リース料金,,    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96265 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96265 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 リース料金      | 1.000                | 月  | 2,500                    | 2,500                 |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 2,500                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 2,500                 |                   |
|        | *** S単 - 181号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 小用 1棟                              |                      | 月  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 小用 1棟<br>リース料金,,                   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96266 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96266 | 小用 1棟<br>リース料金                     | 1.000                | 月  | 7,800                    | 7,800                 |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 7,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 7,800                 |                   |
|        | *** S単 - 182号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 手洗い 1棟                             |                      | 月  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 手洗い 1棟<br>リース料金,,                  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96267 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96267 | 手洗い 1棟<br>リース料金                    | 1.000                | 月  | 7,800                    | 7,800                 |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 7,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 7,800                 |                   |
|        | *** S単 - 183号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ルーバーフェンス 3枚                        |                      | 月  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|--|--|-------------------|
|        | ルーバーフェンス 3枚<br>リース料金,,   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                    |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)       | 地域資材(Pコード)<br>P96269 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                        |                   |
| P96269 | ルーバーフェンス 3枚<br>リース料金   | 1.000                | 月  | 7,800  | 7,800  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 7,800  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 7,800  |                   |
|        | *** S単 - 184号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品(現場発生材)<br>ダクタイトル鑄鉄管用接合部品(現場発生材)<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400,, |                      | 組  |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)       | 地域資材(Pコード)<br>P96272 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96272 | ダクタイトル鑄鉄管用接合部品(現場発生材)<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400                            | 1.000                | 組  | 15,471   | 15,471   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 15,471   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 15,471   |                   |
|        | *** S単 - 185号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | K形両受曲管(現場発生材)<br>K形両受曲管(現場発生材)<br>400×30°,,                          |                      | 個  |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)       | 地域資材(Pコード)<br>P96202 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96202 | K形両受曲管(現場発生材)<br>400×30°   | 1.000                | 個  | 160,924  | 160,924  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 160,924  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 160,924  |                   |
|        | *** S単 - 186号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 片フワン'短管(7.5k)(現場発生材)<br>片フワン'短管(7.5k)(現場発生材)<br>400×791,,            |                      | 個  |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)       | 地域資材(Pコード)<br>P96203 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96203 | 片フワン'短管(7.5k)(現場発生材)<br>400×791                                      | 1.000                | 個  | 225,094  | 225,094  |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 225,094  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 225,094  |                   |
|        | *** S単 - 187号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | テーバーコア短管(現場発生材)<br>テーバーコア短管(現場発生材)<br>400,,                          |                      | 個  |  | 1.000 各単位  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)       | 地域資材(Pコード)<br>P96273 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96273 | テーバーコア短管(現場発生材)<br>400   | 1.000                | 個  | 98,273   | 98,273   |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 98,273   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 98,273   |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駒館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード               | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|-------------------|--|----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| *** S単 - 188号 *** |  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116            | ﾊﾞﾄﾞﾙ付片ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 (現場発生材)  |                      | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | ﾊﾞﾄﾞﾙ付片ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 (現場発生材)<br>150A×600L 7.5k, ,                   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                   | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96204 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96204            | ﾊﾞﾄﾞﾙ付片ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 (現場発生材)<br>150A×600L 7.5k                      | 1.000                | 本  | 42,403                           | 42,403                          |                   |
|                   | 合計   |                      |    |                                  | 42,403                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価   |                      |    |                                  | 42,403                          |                   |
| *** S単 - 189号 *** |  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116            | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) (現場発生材)                                    |                      | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) (現場発生材)<br>RR片受直管 径400 長5.0m, ,            |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                   | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96274 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96274            | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) (現場発生材)<br>RR片受直管 径400 長5.0m               | 1.000                | 本  | 99,246                           | 99,246                          |                   |
|                   | 合計   |                      |    |                                  | 99,246                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価   |                      |    |                                  | 99,246                          |                   |
| *** S単 - 190号 *** |  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116            | DRｼﾞｮｲﾝﾄ (現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | DRｼﾞｮｲﾝﾄ (現場発生材)<br>400, ,                                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                   | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96205 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96205            | DRｼﾞｮｲﾝﾄ (現場発生材)<br>400  | 1.000                | 個  | 126,161                          | 126,161                         |                   |
|                   | 合計   |                      |    |                                  | 126,161                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価   |                      |    |                                  | 126,161                         |                   |
| *** S単 - 191号 *** |  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116            | TS 5°5/8 (現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | TS 5°5/8 (現場発生材)<br>400, ,                                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                   | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96206 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96206            | TS 5°5/8 (現場発生材)<br>400  | 1.000                | 個  | 69,570                           | 69,570                          |                   |
|                   | 合計   |                      |    |                                  | 69,570                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価   |                      |    |                                  | 69,570                          |                   |
| *** S単 - 192号 *** |  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116            | TS 45° (現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | TS 45° (現場発生材)<br>400, ,                                       |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                   | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96207 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96207            | TS 45° (現場発生材)<br>400  | 1.000                | 個  | 195,084                          | 195,084                         |                   |
|                   | 合計   |                      |    |                                  | 195,084                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 195,084                         |                   |
|        | *** S単 - 193号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | TS 11°1/4 (現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | TS 11°1/4 (現場発生材)<br>400,.                                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96208 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96208 | TS 11°1/4 (現場発生材)<br>400                                       | 1.000                | 個  | 69,764                           | 69,764                          |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 69,764                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 69,764                          |                   |
|        | *** S単 - 194号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | TS 22°1/2 (現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | TS 22°1/2 (現場発生材)<br>150,.                                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96209 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96209 | TS 22°1/2 (現場発生材)<br>150                                       | 1.000                | 個  | 13,817                           | 13,817                          |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 13,817                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 13,817                          |                   |
|        | *** S単 - 195号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | TSフランジ (現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | TSフランジ (現場発生材)<br>150,.  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96210 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96210 | TSフランジ (現場発生材)<br>150  | 1.000                | 個  | 12,484                           | 12,484                          |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 12,484                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 12,484                          |                   |
|        | *** S単 - 196号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 45°曲管 VM管 (現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 45°曲管 VM管 (現場発生材)<br>400,.                                     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96211 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96211 | 45°曲管 VM管 (現場発生材)<br>400                                       | 1.000                | 個  | 96,911                           | 96,911                          |                   |
|        | 合 計  |                      |    |                                  | 96,911                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |    |                                  | 96,911                          |                   |
|        | *** S単 - 197号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 22°1/2曲管 VM管 (現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 22°1/2曲管 VM管 (現場発生材)<br>400,.                                  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96212 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| P96212 | 22°1/2曲管 VM管(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 72,586                           | 72,586                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 72,586                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 72,586                          |                   |
|        | *** S単 - 198号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 11°1/4曲管 VM管(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 11°1/4曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                                   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96213 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96213 | 11°1/4曲管 VM管(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 71,321                           | 71,321                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 71,321                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 71,321                          |                   |
|        | *** S単 - 199号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 5°5/8曲管 VM管(現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 5°5/8曲管 VM管(現場発生材)<br>400,,                                    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96214 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96214 | 5°5/8曲管 VM管(現場発生材)<br>400                                      | 1.000                | 個  | 67,624                           | 67,624                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 67,624                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 67,624                          |                   |
|        | *** S単 - 200号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | ワッ付T字管 VM管(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ワッ付T字管 VM管(現場発生材)<br>400×75,,                                  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96215 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96215 | ワッ付T字管 VM管(現場発生材)<br>400×75                                    | 1.000                | 個  | 123,474                          | 123,474                         |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 123,474                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 123,474                         |                   |
|        | *** S単 - 201号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | ワッ付泥吐管 VM管(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ワッ付泥吐管 VM管(現場発生材)<br>400×150,,                                 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96216 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96216 | ワッ付泥吐管 VM管(現場発生材)<br>400×150                                   | 1.000                | 個  | 139,528                          | 139,528                         |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 139,528                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 139,528                         |                   |
|        | *** S単 - 202号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 自由角23°曲管(VM)(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 自由角23°曲管(VM)(現場発生材)<br>400,,                                   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|--|--|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96217 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし              |                   |
| P96217 | 自由角23°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 180,686  | 180,686                                      |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 180,686                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 180,686                                      |                   |
|        | *** S単 - 203号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>400              |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96218 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96218 | 自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 180,686  | 180,686                                      |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 180,686                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 180,686                                      |                   |
|        | *** S単 - 204号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>400              |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96219 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96219 | 自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 180,686  | 180,686                                      |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 180,686                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 180,686                                      |                   |
|        | *** S単 - 205号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>400              |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96220 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96220 | 自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 180,686  | 180,686                                      |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 180,686                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 180,686                                      |                   |
|        | *** S単 - 206号 ***  |                      |    |  |  |                   |
| S02116 | 自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>400              |                      | 個  |  | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96221 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96221 | 自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                                     | 1.000                | 個  | 129,020  | 129,020                                      |                   |
|        | 合計   |                      |    |  | 129,020                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |  | 129,020                                      |                   |
|        | *** S単 - 207号 ***  |                      |    |  |  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                    | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|---|-----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| S02116 | 自由角7°曲管 (VM) (現場発生材)  |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 自由角7°曲管 (VM) (現場発生材)<br>400,                                      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96222 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96222 | 自由角7°曲管 (VM) (現場発生材)<br>400                                       | 1.000                 | 個  | 126,879                          | 126,879                         |                   |
|        | 合計  |                       |    |                                  | 126,879                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                       |    |                                  | 126,879                         |                   |
|        | *** S単 - 208号 ***   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 自由角9°曲管 (VM) (現場発生材)  |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 自由角9°曲管 (VM) (現場発生材)<br>400,                                      |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96223 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96223 | 自由角9°曲管 (VM) (現場発生材)<br>400                                       | 1.000                 | 個  | 126,879                          | 126,879                         |                   |
|        | 合計  |                       |    |                                  | 126,879                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                       |    |                                  | 126,879                         |                   |
|        | *** S単 - 209号 ***   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 仕切弁 (現場発生材)   |                       | 枚  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用円形鉄蓋 仕切弁 (現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,,           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96224 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96224 | 水道用円形鉄蓋 仕切弁 (現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り             | 1.000                 | 枚  | 19,168                           | 19,168                          |                   |
|        | 合計  |                       |    |                                  | 19,168                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                       |    |                                  | 19,168                          |                   |
|        | *** S単 - 210号 ***   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋 排泥弁 (現場発生材)   |                       | 枚  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用円形鉄蓋 排泥弁 (現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,,           |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96225 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96225 | 水道用円形鉄蓋 排泥弁 (現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り             | 1.000                 | 枚  | 19,168                           | 19,168                          |                   |
|        | 合計  |                       |    |                                  | 19,168                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                       |    |                                  | 19,168                          |                   |
|        | *** S単 - 211号 ***   |                       |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール (現場発生材)  |                       | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジン製マンホール (現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=100mm,,                  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96275 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96275 | 水道用レジン製マンホール (現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=100mm                    | 1.000                 | 個  | 4,709                            | 4,709                           |                   |
|        | 合計  |                       |    |                                  | 4,709                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                       |    |                                  | 4,709                           |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | *** S単 - 212号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm,,                |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96276 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96276 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm                  | 1.000                | 個  | 9,594                            | 9,594                           |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 9,594                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 9,594                           |                   |
|        | *** S単 - 213号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,                |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96277 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96277 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm                  | 1.000                | 個  | 11,287                           | 11,287                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 11,287                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 11,287                          |                   |
|        | *** S単 - 214号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,                  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96278 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96278 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm                    | 1.000                | 個  | 13,622                           | 13,622                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 13,622                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 13,622                          |                   |
|        | *** S単 - 215号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,                |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96279 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96279 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm                  | 1.000                | 個  | 10,217                           | 10,217                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 10,217                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 10,217                          |                   |
|        | *** S単 - 216号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品(現場発生材)   |                      | 組  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 水道用円形鉄蓋接合部品(現場発生材)<br>円形1号 ボルト・ナット,,                           |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96280 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96280 | 水道用円形鉄蓋接合部品(現場発生材)<br>円形1号 ボルト・ナット                             | 1.000                | 組  | 1,245                            | 1,245                           |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価                               | 金額                              | 備考                |
|--------|--|----------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 合計   |                      |    |                                  | 1,245                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 1,245                           |                   |
|        | *** S単 - 217号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)  |                      | 枚  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)<br>450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型,,             |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96226 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96226 | 角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)<br>450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型               | 1.000                | 枚  | 105,716                          | 105,716                         |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 105,716                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 105,716                         |                   |
|        | *** S単 - 218号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 角形 上部壁(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=100,,                               |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96227 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96227 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=100                                 | 1.000                | 個  | 5,838                            | 5,838                           |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 5,838                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 5,838                           |                   |
|        | *** S単 - 219号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 角形 上部壁(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=150,,                               |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96228 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96228 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=150                                 | 1.000                | 個  | 28,217                           | 28,217                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 28,217                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 28,217                          |                   |
|        | *** S単 - 220号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 角形 下部壁(現場発生材)  |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 角形 下部壁(現場発生材)<br>450×350 H=200,,                               |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96229 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| P96229 | 角形 下部壁(現場発生材)<br>450×350 H=200                                 | 1.000                | 個  | 10,800                           | 10,800                          |                   |
|        | 合計   |                      |    |                                  | 10,800                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |    |                                  | 10,800                          |                   |
|        | *** S単 - 221号 ***  |                      |    |                                  |                                 |                   |
| S02116 | 角形 底板(現場発生材)   |                      | 個  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 角形 底板(現場発生材)<br>H=75,,   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                                       | 地域資材(Pコード)<br>P96230 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板幹幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                   | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考                |
|--------|---|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)        |                      |    | 深夜時間:0.0                 |                       | 週休:補正なし           |
| P96230 | 角形 底板(現場発生材)<br>H=75                      | 1.000                | 個  | 10,898                   | 10,898                |                   |
|        | 合計  |                      |    |                          | 10,898                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |                          | 10,898                |                   |
|        | *** S単 - 222号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | 埋設物標示テープ(現場発生材)                           |                      | 巻  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 埋設物標示テープ(現場発生材)<br>幅150mm 50m 2倍*リフレクタ    |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                  | 地域資材(Pコード)<br>P96281 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)        |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96281 | 埋設物標示テープ(現場発生材)<br>幅150mm 50m 2倍*リフレクタ    | 1.000                | 巻  | 8,708                    | 8,708                 |                   |
|        | 合計  |                      |    |                          | 8,708                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |                          | 8,708                 |                   |
|        | *** S単 - 223号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)                      |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 75,  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                  | 地域資材(Pコード)<br>P96231 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)        |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96231 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 75   | 1.000                | 組  | 5,254                    | 5,254                 |                   |
|        | 合計  |                      |    |                          | 5,254                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |                          | 5,254                 |                   |
|        | *** S単 - 224号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)                      |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 150, |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                  | 地域資材(Pコード)<br>P96232 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)        |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96232 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 150  | 1.000                | 組  | 7,881                    | 7,881                 |                   |
|        | 合計  |                      |    |                          | 7,881                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |                          | 7,881                 |                   |
|        | *** S単 - 225号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)                      |                      | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 400, |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)                  | 地域資材(Pコード)<br>P96233 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)        |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96233 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 400  | 1.000                | 組  | 38,142                   | 38,142                |                   |
|        | 合計  |                      |    |                          | 38,142                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                      |    |                          | 38,142                |                   |
|        | *** S単 - 226号 ***                         |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)                        |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称                                 | 数量                   | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考                |
|--------|------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=200,,   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96234 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96234 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=200     | 1.000                | 個  | 9,049                    | 9,049                 |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 9,049                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 9,049                 |                   |
|        | *** S単 - 227号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)                 |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=400,,   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96235 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96235 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=400     | 1.000                | 個  | 11,676                   | 11,676                |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 11,676                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 11,676                |                   |
|        | *** S単 - 228号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)                 |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=500,,   |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96236 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96236 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=500     | 1.000                | 個  | 13,038                   | 13,038                |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 13,038                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 13,038                |                   |
|        | *** S単 - 229号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)                 |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>150 L=300,,  |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96237 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96237 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>150 L=300    | 1.000                | 個  | 19,460                   | 19,460                |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 19,460                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 19,460                |                   |
|        | *** S単 - 230号 ***                  |                      |    |                          |                       |                   |
| S02116 | ラッパ口(2類)(7.5k)(現場発生材)              |                      | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ラッパ口(2類)(7.5k)(現場発生材)<br>400,,     |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)           | 地域資材(Pコード)<br>P96238 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) |                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| P96238 | ラッパ口(2類)(7.5k)(現場発生材)<br>400       | 1.000                | 個  | 51,569                   | 51,569                |                   |
|        | 合計                                 |                      |    |                          | 51,569                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価                                 |                      |    |                          | 51,569                |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード               | 名称  | 数量          | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考                |
|-------------------|---|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| *** S単 - 231号 *** |   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116            | 水道用ソフトシール仕切弁 (現場発生材)                                |             | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | 水道用ソフトシール仕切弁 (現場発生材)<br>FCD製 150 7.5K 手動式 内外面粉体塗装,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                   | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                   | 2)地域資材単価コード (P)                                     | P96282      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                   | 3)地区資材単価コード (J)                                     |             |    |                          |                       |                   |
|                   | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |             |    |                          |                       |                   |
| P96282            | 水道用ソフトシール仕切弁 (現場発生材)<br>FCD製 150 7.5K 手動式 内外面粉体塗装   | 1.000       | 基  | 87,579                   | 87,579                |                   |
|                   | 合計  |             |    |                          | 87,579                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価  |             |    |                          | 87,579                |                   |
| *** S単 - 232号 *** |   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116            | 水道用ソフトシール仕切弁 (現場発生材)                                |             | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | 水道用ソフトシール仕切弁 (現場発生材)<br>FCD製 400 7.5K 手動式 内外面粉体塗装,, |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                   | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                   | 2)地域資材単価コード (P)                                     | P96283      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                   | 3)地区資材単価コード (J)                                     |             |    |                          |                       |                   |
|                   | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |             |    |                          |                       |                   |
| P96283            | 水道用ソフトシール仕切弁 (現場発生材)<br>FCD製 400 7.5K 手動式 内外面粉体塗装   | 1.000       | 基  | 611,044                  | 611,044               |                   |
|                   | 合計  |             |    |                          | 611,044               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価  |             |    |                          | 611,044               |                   |
| *** S単 - 233号 *** |   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116            | 水道用補修弁 1/4" - 内外面粉体 7.5k (現場発生材)                    |             | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | 水道用補修弁 1/4" - 内外面粉体 7.5k (現場発生材)<br>75×100,,        |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                   | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                   | 2)地域資材単価コード (P)                                     | P96239      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                   | 3)地区資材単価コード (J)                                     |             |    |                          |                       |                   |
|                   | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |             |    |                          |                       |                   |
| P96239            | 水道用補修弁 1/4" - 内外面粉体 7.5k (現場発生材)<br>75×100          | 1.000       | 基  | 55,266                   | 55,266                |                   |
|                   | 合計  |             |    |                          | 55,266                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価  |             |    |                          | 55,266                |                   |
| *** S単 - 234号 *** |   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116            | 水道用急速空気弁 (現場発生材)                                    |             | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | 水道用急速空気弁 (現場発生材)<br>内外面粉体 フランジ形 7.5k 75,,           |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                   | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                   | 2)地域資材単価コード (P)                                     | P96240      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                   | 3)地区資材単価コード (J)                                     |             |    |                          |                       |                   |
|                   | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |             |    |                          |                       |                   |
| P96240            | 水道用急速空気弁 (現場発生材)<br>内外面粉体 フランジ形 7.5k 75             | 1.000       | 基  | 94,819                   | 94,819                |                   |
|                   | 合計  |             |    |                          | 94,819                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                   | 単価  |             |    |                          | 94,819                |                   |
| *** S単 - 235号 *** |   |             |    |                          |                       |                   |
| S02116            | オルフィツジ ョイント 片落ドレサージ ョイント (現場発生材)                    |             | 個  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                   | オルフィツジ ョイント 片落ドレサージ ョイント (現場発生材)<br>抜止付 550×500,,   |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                   | 1)資材区分  | 地域資材 (Pコード) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                   | 2)地域資材単価コード (P)                                     | P96241      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                   | 3)地区資材単価コード (J)                                     |             |    |                          |                       |                   |
|                   | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |             |    |                          |                       |                   |
| P96241            | オルフィツジ ョイント 片落ドレサージ ョイント (現場発生材)<br>抜止付 550×500     | 1.000       | 個  | 901,679                  | 901,679               |                   |
|                   | 合計  |             |    |                          | 901,679               | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位 | 単価        | 金額        | 備考   |
|--------|--|----------------------|----|-----------|-----------|--|
|        | 単 価  |                      |    |           | 901,679   |  |
|        | *** S単 - 236号 ***  |                      |    |           |           |  |
| S02116 | スライドゲート 材料費(現場発生材)   |                      | 式  |           | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | スライドゲート 材料費(現場発生材)<br>200×800×H2200 開閉装置LPH-1H,,               |                      |    |           |           | 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし                |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96242 |    |           |           | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0 週休:補正なし |
| P96242 | スライドゲート 材料費(現場発生材)<br>200×800×H2200 開閉装置LPH-1H                 | 1.000                | 式  | 3,141,817 | 3,141,817 |  |
|        | 合 計  |                      |    |           | 3,141,817 | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単 価  |                      |    |           | 3,141,817 |  |
|        | *** S単 - 237号 ***  |                      |    |           |           |  |
| S02116 | 巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)  |                      | 式  |           | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)<br>1200×1000,,                             |                      |    |           |           | 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし                |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96243 |    |           |           | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0 週休:補正なし |
| P96243 | 巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)<br>1200×1000                               | 1.000                | 式  | 979,023   | 979,023   |  |
|        | 合 計  |                      |    |           | 979,023   | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単 価  |                      |    |           | 979,023   |  |
|        | *** S単 - 238号 ***  |                      |    |           |           |  |
| S02116 | 角型U字溝 KU-800(現場発生材)  |                      | 本  |           | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 角型U字溝 KU-800(現場発生材)<br>L=2.0m,,                                |                      |    |           |           | 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし                |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96201 |    |           |           | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0 週休:補正なし |
| P96201 | 角型U字溝 KU-800(現場発生材)<br>L=2.0m                                  | 1.000                | 本  | 22,768    | 22,768    |  |
|        | 合 計  |                      |    |           | 22,768    | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単 価  |                      |    |           | 22,768    |  |
|        | *** S単 - 239号 ***  |                      |    |           |           |  |
| S02116 | 大型ブロック工(現場発生材)   |                      | 個  |           | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 大型ブロック工(現場発生材)<br>A型 1000×500,,                                |                      |    |           |           | 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし                |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96284 |    |           |           | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0 週休:補正なし |
| P96284 | 大型ブロック工(現場発生材)<br>A型 1000×500                                  | 1.000                | 個  | 7,589     | 7,589     |  |
|        | 合 計  |                      |    |           | 7,589     | 算出数量<br>1.000 各単位  |
|        | 単 価  |                      |    |           | 7,589     |  |
|        | *** S単 - 240号 ***  |                      |    |           |           |  |
| S02116 | 大型ブロック工(現場発生材)   |                      | 個  |           | 1,000 各単位 | 歩A<br>当たり算出  |
|        | 大型ブロック工(現場発生材)<br>B型 500×500,,                                 |                      |    |           |           | 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0<br>夜間制約作業時間:0.0 冬期補正:なし                |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96285 |    |           |           | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし<br>基本給時間:8.0 超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0 週休:補正なし |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                             | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|---|--------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| P96285 | 大型ブロック工 (現場発生材)<br>B型 500×500                                     | 1.000                          | 個  | 3,795                            | 3,795                             |                   |
|        | 合計  |                                |    |                                  | 3,795                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                |    |                                  | 3,795                             |                   |
|        | *** S単 - 241号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 大型ブロック工 (現場発生材)   |                                | 個  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型ブロック工 (現場発生材)<br>C型 1000×250,,                                  |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96286          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                   |
| P96286 | 大型ブロック工 (現場発生材)<br>C型 1000×250                                    | 1.000                          | 個  | 3,795                            | 3,795                             |                   |
|        | 合計  |                                |    |                                  | 3,795                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                |    |                                  | 3,795                             |                   |
|        | *** S単 - 242号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 大型ブロック工 (現場発生材)   |                                | 個  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 大型ブロック工 (現場発生材)<br>D型 500×250,,                                   |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96287          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                   |
| P96287 | 大型ブロック工 (現場発生材)<br>D型 500×250                                     | 1.000                          | 個  | 1,897                            | 1,897                             |                   |
|        | 合計  |                                |    |                                  | 1,897                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                |    |                                  | 1,897                             |                   |
|        | *** S単 - 243号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 現場発生材   |                                | 式  |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 現場発生材<br>一般管理費,,  |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96263          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                   |
| P96263 | 現場発生材<br>一般管理費  | 1.000                          | 式  | 3,012,000                        | 3,012,000                         |                   |
|        | 合計  |                                |    |                                  | 3,012,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                |    |                                  | 3,012,000                         |                   |
|        | *** S単 - 244号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02123 | 建設廃材  |                                | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材  |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力                                  | P52002<br>鉄筋コンクリート廃材<br>3,750円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P52002 | 建設廃材<br>鉄筋コンクリート廃材  | 1.000                          | m3 | 3,750                            | 3,750                             |                   |
|        | 合計  |                                |    |                                  | 3,750                             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                |    |                                  | 3,750                             |                   |
|        | *** S単 - 245号 ***   |                                |    |                                  |                                   |                   |
| S02123 | 伐採木処理費  |                                | m3 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 伐採木処理費<br>生木  |                                |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量                                 | 単位  | 単価   | 金額   | 備考                |
|--------|---|------------------------------------|-----|--|--|-------------------|
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | P96260<br>生木<br>8,250円             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上              |                   |
| P96260 | 伐採木処理費<br>生木  | 1.000                              | m3  | 8,250  | 8,250  |                   |
|        | 合計  |                                    |     |  | 8,250  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                    |     |  | 8,250  |                   |
|        | *** S単 - 246号 ***   |                                    |     |  |  |                   |
| S02123 | 伐採木処理費<br>伐採木処理費<br>伐採根   |                                    | m3  |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | P96262<br>伐採根<br>12,100円           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96262 | 伐採木処理費<br>伐採根   | 1.000                              | m3  | 12,100   | 12,100   |                   |
|        | 合計  |                                    |     |  | 12,100   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                    |     |  | 12,100   |                   |
|        | *** S単 - 247号 ***   |                                    |     |  |  |                   |
| S02123 | 産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |                                    | ton |  | 1.000 各単位                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | P96256<br>ガラスくず、コンクリートくず<br>1,000円 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                   |
| P96256 | 産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず                            | 1.000                              | ton | 1,000  | 1,000  |                   |
|        | 合計  |                                    |     |  | 1,000  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                    |     |  | 1,000  |                   |
|        | *** S単 - 248号 ***   |                                    |     |  |  |                   |
| S02721 | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,なし,人力,昼間施工,                                      |                                    | m3  |  | 1.000 m3                                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)作業区分<br>2)時間的制約<br>3)施工区分<br>4)施工区分                                       | 有筋<br>なし<br>人力<br>昼間施工             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| A73512 | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 人力 機労 昼間  | 1.000                              | m3  | 50,980   | 50,980   |                   |
|        | 合計  |                                    |     |  | 50,980   | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単価  |                                    | m3  |  | 50,980   |                   |
|        | *** S単 - 249号 ***   |                                    |     |  |  |                   |
| S03017 | 養生<br>養生<br>一般養生,無筋構造物,なし   |                                    | m3  |  | 10.000 m3                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)養生方法<br>2)構造物区分<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)                                       | 一般養生<br>無筋構造物<br>なし                |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.080                              | 人   | 30,090   | 2,407  |                   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.250                              | 人   | 20,196   | 5,049  |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10   | 0.100                              |     | 7,456  | 746  |                   |
|        | 合計  |                                    |     |  | 8,202  | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価  |                                    | m3  |  | 820  |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位    | 単価      | 金額      | 備考  |
|--------|--|---|-------|---------|---------|---|
|        | *** S単 - 250号 ***  |   |       |         |         |   |
| S03018 | モルタル現場練合わせ   |   | m3    |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
|        | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3(防水剤あり)  |   |       |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                     |
|        | 1)材料区分<br>2)配合比区分  | 洗砂(細目)<br>1:3(防水剤あり)  |       |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P32012 | 普通ポルトランドセメント<br>25kg詰袋   | 0.540   | ton   | 525     | 284     |   |
| J03007 | 洗砂<br>洗砂(細目)   | 0.910   | m3    | 3,600   | 3,276   |   |
| P32113 | 混和剤<br>防水剤 マノール相当  | 10.800  | kg    | 230     | 2,484   |   |
| R01003 | 普通作業員  | 0.970   | 人     | 20,196  | 19,590  |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>9%  | 0.090   |       | 19,590  | 1,763   |   |
|        | 合計   |   |       |         | 27,397  | 算出数量<br>1,000 m3  |
|        | 単価   |   | m3    |         | 27,397  |   |
|        | *** S単 - 251号 ***  |   |       |         |         |   |
| S03701 | 【鉄筋工】  |   | ton   |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未<br>満   |   |       |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                     |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                   | SD345<br>D13<br>一般構造物<br>10t未満<br>-<br>無し<br>差筋及び杭頭処理<br>10%未満              |       |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| P18230 | 異形棒鋼<br>SD345 D13  | 1.030   | ton   | 102,000 | 105,060 |   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)  | 1.090   | ton   | 60,690  | 66,152  |   |
|        | 合計   |   |       |         | 171,212 | 算出数量<br>1,000 ton   |
|        | 単価   |   | ton   |         | 171,212 |   |
|        | *** S単 - 252号 ***  |   |       |         |         |   |
| S05801 | 【排水構造物工】   |   | m     |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再<br>利用撤去を行なう                              |   |       |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                     |
|        | 1)施工区分<br>2)施工区分<br>3)規格<br>4)規格<br>5)時間的制約<br>8)法面小段面<br>9)法面縦排水<br>10)再利用撤去の有無<br>11)基礎碎石の施工有無 | U型側溝<br>昼間施工<br>L=600<br>60kgを超え300kg/個以下<br>なし<br>-<br>-<br>再利用撤去を行なう<br>- |       |         |         | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>超勤時間:0.0<br>深夜時間:0.0<br>亜熱帯補正:なし<br>週休:4週8休以上 |
| A71102 | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価  | 1.000   | m     | 2,885   | 2,885   |   |
|        | 合計   |   |       |         | 2,885   | 算出数量<br>1,000 [各単位]   |
|        | 単価   |   | [各単位] |         | 2,885   |   |
|        | *** S単 - 253号 ***  |   |       |         |         |   |
| S07001 | バイブライン基礎   |   | m3    |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出   |
|        | バイブライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ/タ,区   |   |       |         |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                     |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考                |
|--------|--|--|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|        | 分 ,なし,なし   |  |    |                                  |                                   |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸｸﾞの規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)                                   | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>山積0.28m3(平積0.20m3)<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ<br>区分<br>なし<br>なし      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| J03208 | 購入土  | 13.200   | m3 | 4,400                            | 58,080                            |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.250  | 人  | 30,090                           | 7,523                             |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 0.920  | 人  | 20,196                           | 18,580                            |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.200  | 人  | 24,378                           | 4,876                             |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120  |    | 4,876                            | 585                               |                   |
| F08011 | ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸﾗ-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3)   | 0.300  | 日  | 8,620                            | 2,586                             |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | 6.300  | L  | 159                              | 1,002                             |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.190  | 人  | 27,540                           | 5,233                             |                   |
|        | 合計   |  |    |                                  | 98,465                            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |  | m3 |                                  | 9,847                             |                   |
|        | *** S単 - 254号 ***  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S07001 | パイプライン基礎   |  | m3 |                                  | 10,000 m3                         | 歩A<br>当たり算出       |
|        | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ｸﾞﾊﾞ,区分,<br>なし,なし  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)基礎区分<br>2)材料区分<br>3)ﾊﾞｯｸｸﾞの規格<br>4)締固め機械<br>5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材)<br>7)長期割引単価区分(賃料機械)                                   | 砂・砂質土<br>その他購入土<br>山積0.28m3(平積0.20m3)<br>ｸﾞﾊﾞ<br>区分<br>なし<br>なし          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| J03208 | 購入土  | 13.200   | m3 | 4,400                            | 58,080                            |                   |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.320  | 人  | 30,090                           | 9,629                             |                   |
| R01003 | 普通作業員  | 1.090  | 人  | 20,196                           | 22,014                            |                   |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.340  | 人  | 24,378                           | 8,289                             |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>12%   | 0.120  |    | 8,289                            | 995                               |                   |
| F08011 | ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸﾗ-ﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3)   | 0.300  | 日  | 8,620                            | 2,586                             |                   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | 6.300  | L  | 159                              | 1,002                             |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.190  | 人  | 27,540                           | 5,233                             |                   |
|        | 合計   |  |    |                                  | 107,828                           | 算出数量<br>10.000 m3 |
|        | 単価   |  | m3 |                                  | 10,783                            |                   |
|        | *** S単 - 255号 ***  |  |    |                                  |                                   |                   |
| S07054 | ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)  |  | 本  |                                  | 1,000 本                           | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設(K形)<br>短管・異形管,400x6,DB種,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,なし,なし  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)管区分<br>2)管径区分(mm x m)<br>3)管種区分<br>4)機械区分<br>5)短管・異形管の単価(円/本)<br>6)単価0円区分(ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管)<br>7)単価0円区分(接合部品)<br>8)長期割引単価区分(賃料機械) | 短管・異形管<br>400 x 6<br>DB種<br>ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)<br>125,700円<br>なし<br>なし<br>なし |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P03813 | ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管<br>フランジ長管 内面合成樹脂塗装  | 1.000  | 本  | 125,700                          | 125,700                           |                   |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                                  | 単位 | 単価                               | 金額                                | 備考               |
|--------|--|-------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Y00004 | 諸雑費<br>0.1%  | 0.001                               |    | 125,700                          | 126                               |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.050                               | 人  | 30,090                           | 1,505                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.210                               | 人  | 24,378                           | 5,119                             |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.260                               | 人  | 20,196                           | 5,251                             |                  |
| F08063 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t   | 0.130                               | 日  | 18,100                           | 2,353                             |                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | 5.800                               | L  | 159                              | 922                               |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.120                               | 人  | 27,540                           | 3,305                             |                  |
|        | 合計   |                                     |    |                                  | 144,281                           | 算出数量<br>1.000 本  |
|        | 単価   |                                     | 本  |                                  | 144,281                           |                  |
|        | *** S単 - 256号 ***  |                                     |    |                                  |                                   |                  |
| S07078 | 鋼管溶接( 80～500)  |                                     | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 鋼管溶接( 80～500)<br>80mm,4.2mm  |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)口径区分(mm)<br>2)板厚区分(mm)   | 80mm<br>4.2mm                       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.120                               | 人  | 30,090                           | 3,611                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.190                               | 人  | 24,378                           | 4,632                             |                  |
| R01011 | 溶接工  | 0.310                               | 人  | 29,172                           | 9,043                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>8%  | 0.080                               |    | 17,286                           | 1,383                             |                  |
|        | 合計   |                                     |    |                                  | 18,669                            | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単価   |                                     | 箇所 |                                  | 18,669                            |                  |
|        | *** S単 - 257号 ***  |                                     |    |                                  |                                   |                  |
| S07092 | 制水弁機械据付  |                                     | 基  |                                  | 1.000 基                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 制水弁機械据付<br>仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形), 鋳鉄製,400mm,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付),なし                     |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)制水弁の単価(円/基)<br>2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分   | 628,000円<br>仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|        | 3)材質区分<br>4)口径区分(mm)<br>5)機械区分<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                     | 鋳鉄製<br>400mm<br>ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)<br>なし |    |                                  |                                   |                  |
| P09201 | 仕切弁(鋳鉄用)   | 1.000                               | 個  | 628,000                          | 628,000                           |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  | 0.100                               | 人  | 30,090                           | 3,009                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員  | 0.410                               | 人  | 24,378                           | 9,995                             |                  |
| R01003 | 普通作業員  | 0.520                               | 人  | 20,196                           | 10,502                            |                  |
| F08061 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.440                               | 日  | 11,000                           | 4,840                             |                  |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | 15.000                              | L  | 159                              | 2,385                             |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 0.280                               | 人  | 27,540                           | 7,711                             |                  |
|        | 合計   |                                     |    |                                  | 666,442                           | 算出数量<br>1.000 基  |
|        | 単価   |                                     | 基  |                                  | 666,442                           |                  |
|        | *** S単 - 258号 ***  |                                     |    |                                  |                                   |                  |
| S18002 | 大型土のう工   |                                     | 袋  |                                  | 1.000 日                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし                      |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)施工区分<br>2)施工機械区分   | 製作・設置<br>ﾊﾞｯｸﾙ                      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量                        | 単位        | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|--|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | 3)採取土区分  | 現地土                       |           |                          |                       |                  |
|        | 4)購入土材単価(m3当たり)  | 0.000                     |           |                          |                       |                  |
|        | 5)購入土材数量(m3/袋)   | 0.000m3                   |           |                          |                       |                  |
|        | 6)大型土のう袋区分   | 大型土のう袋(1.0t用)             |           |                          |                       |                  |
|        | 7)単価0円区分(大型土のう袋)   | なし                        |           |                          |                       |                  |
|        | 8)長期割引単価区分(賃料機械)   | なし                        |           |                          |                       |                  |
| R01001 | 土木一般世話役  |                           | 1.000 人   | 30,090                   | 30,090                |                  |
| R01002 | 特殊作業員  |                           | 1.000 人   | 24,378                   | 24,378                |                  |
| R01003 | 普通作業員  |                           | 1.000 人   | 20,196                   | 20,196                |                  |
| Y00004 | 諸雑費  |                           | 0.040     | 74,664                   | 2,987                 |                  |
| P37003 | 大型土のう袋<br>大型土のう袋(1.0t用)  |                           | 36.000 枚  | 1,100                    | 39,600                |                  |
| F08063 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]<br>標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t |                           | 1.390 日   | 18,100                   | 25,159                |                  |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油  |                           | 104.000 L | 159                      | 16,536                |                  |
| R01021 | 運転手(特殊)  |                           | 1.000 人   | 27,540                   | 27,540                |                  |
|        | 合計   |                           |           |                          | 186,486               | 算出数量<br>36.000 袋 |
|        | 単価   |                           | 袋         |                          | 5,180                 |                  |
|        | *** S単 - 259号 ***  |                           |           |                          |                       |                  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)   |                           | m3        |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準)   |                           |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        |  |                           |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |  |                           |           | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 1)土質<br>2)作業内容   | 土砂<br>小規模(標準)             |           |                          |                       |                  |
|        | 単価   |                           | m3        |                          | 1,080                 |                  |
|        | *** S単 - 260号 ***  |                           |           |                          |                       |                  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)   |                           | m3        |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満                                     |                           |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        |  |                           |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |  |                           |           | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 1)土質<br>2)作業内容   | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満       |           |                          |                       |                  |
|        | 単価   |                           | m3        |                          | 300.2                 |                  |
|        | *** S単 - 261号 ***  |                           |           |                          |                       |                  |
| SA0103 | SP 床掘り   |                           | m3        |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                       |                           |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        |  |                           |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|        |  |                           |           | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                             | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>- |           |                          |                       |                  |
|        | 単価   |                           | m3        |                          | 2,074                 |                  |
|        | *** S単 - 262号 ***  |                           |           |                          |                       |                  |
| SA0103 | SP 床掘り   |                           | m3        |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|        | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                       |                           |           | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        |  |                           |           | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位 | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|--|----|--|--|-------------|
|        |  |  |    | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上  |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無   | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-  |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 2,074  |             |
|        | *** S単 - 263号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模,ハ' ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>,無し,1.0km以下 |  | m3 | 1.000  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                           | 小規模<br>ハ' ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.0km以下 |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 1,815  |             |
|        | *** S単 - 264号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模,ハ' ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>,無し,1.5km以下 |  | m3 | 1.000  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                           | 小規模<br>ハ' ッ杓山積0.13m3(平積0.1m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.5km以下 |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 2,177  |             |
|        | *** S単 - 265号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハ' ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>,無し,7.5km以下 |  | m3 | 1.000  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                           | 標準<br>ハ' ッ杓山積0.45m3(平積0.35m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>7.5km以下 |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 1,682  |             |
|        | *** S単 - 266号 ***  |  |    |  |  |             |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,                         |  | m3 | 1.000  | 1,000 m3   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)D1D区間の有無<br>4)運搬距離                                      | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>23.2km以下                     |    |  |  |             |
|        | 単 価  |  | m3 |  | 3,838  |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量   | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考   |
|--------|--|--|----------------|----|----------------------|--|
|        | *** S単 - 267号 ***  |  |                |    |                      |  |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,                                       |  | m3             |    | 1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出  |
|        |  |  |                |    |                      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |  |  |                |    |                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上   |
|        | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離  | 舗装版破砕<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下       |                |    |                      |  |
|        | 単 価  |  | m3             |    | 3,125                |  |
|        | *** S単 - 268号 ***  |  |                |    |                      |  |
| SA0222 | SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし                                       |  | m <sup>2</sup> |    | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|        |  |  |                |    |                      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |  |  |                |    |                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上   |
|        | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>必要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |                |    |                      |  |
|        | 単 価  |  | m <sup>2</sup> |    | 618                  |  |
|        | *** S単 - 269号 ***  |  |                |    |                      |  |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-   |  | m              |    | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出  |
|        |  |  |                |    |                      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |  |  |                |    |                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上   |
|        | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版                            | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                    |                |    |                      |  |
|        | 単 価  |  | m              |    | 660.2                |  |
|        | *** S単 - 270号 ***  |  |                |    |                      |  |
| SA0267 | SP 大型ブロック積<br>SP 大型ブロック積<br>2,000kg/個以下,無し,なし  |  | m <sup>2</sup> |    | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|        |  |  |                |    |                      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |  |  |                |    |                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上   |
|        | 1)大型ブロックの質量<br>2)水抜きパイの有無<br>3)長期割引単価区分  | 2,000kg/個以下<br>無し<br>なし                          |                |    |                      |  |
|        | 単 価  |  | m <sup>2</sup> |    | 6,151                |  |
|        | *** S単 - 271号 ***  |  |                |    |                      |  |
| SA0301 | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40<br>40-0mm                     |  | m <sup>2</sup> |    | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|        |  |  |                |    |                      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             |
|        |  |  |                |    |                      | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0                |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称   | 数量  | 単位             | 単価   | 金額   | 備考          |
|--------|--|---|----------------|--|--|-------------|
|        |  |   |                | 深夜時間:0.0   | 週休:4週8休以上  |             |
|        | 1)砕石の厚さ<br>2)砕石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分   | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                      |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 1,376  |             |
|        | *** S単 - 272号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)<br>(高炉B) W/C65%                                |   | m <sup>3</sup> | 1.000  | 37,110   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>有り<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |  | 37,110   |             |
|        | *** S単 - 273号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0311 | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40<br>(高炉B) W/C65%                                 |   | m <sup>3</sup> | 1.000  | 31,740   | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>有り<br>-<br>18-8-40(高炉B) W/C65%  |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |  | 31,740   |             |
|        | *** S単 - 274号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物   |   | m <sup>2</sup> | 1.000  | 7,923  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類  | 一般型枠<br>小型構造物   |                |  |  |             |
|        | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |  | 7,923  |             |
|        | *** S単 - 275号 ***  |   |                |  |  |             |
| SA0312 | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物  |   | m <sup>2</sup> | 1.000  |  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |  |   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類  | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物  |                |  |  |             |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考   |
|--------|---|--|----------------|----|----------------------|--|
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |    | 8,773                |  |
|        | *** S単 - 276号 ***   |  |                |    |                      |  |
| SA0706 | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )   |  | m              |    | 1,000 m              | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>据付, 900mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ), なし, 外圧管 2 種 |  |                |    |                      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>制約作業時間: 0.0<br>冬季補正: なし<br>豪雪補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>超勤時間: 0.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|        | 1) 作業区分<br>2) 管径<br>3) 管材規格<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 管種区分                   | 据付<br>900mm<br>遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )<br>なし<br>外圧管 2 種 |                |    |                      |  |
| P96255 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>B形 外圧2種 径900 長2.43m                                     |  | 本              |    |                      | 材変   |
|        | 単 価   |  | m              |    | 66,700               |  |
|        | *** S単 - 277号 ***   |  |                |    |                      |  |
| SA0832 | SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )  |  | m <sup>2</sup> |    | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出  |
|        | SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )<br>200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッツァン RC-40               |  |                |    |                      | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>制約作業時間: 0.0<br>冬季補正: なし<br>豪雪補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>超勤時間: 0.0<br>深夜時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |
|        | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分<br>3) 材料<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 材料規格の選択               | 200mm<br>1層施工<br>砕石<br>なし<br>再生クワッツァン RC-40          |                |    |                      |  |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |    | 949.1                |  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)                                       | 数量 | 単位  | 単価        | 金額 | 備考 |
|--------|--|----|-----|-----------|----|----|
| J03206 | 山土砂  |    | m3  | 3,500     |    |    |
| J03208 | 購入土  |    | m3  | 4,400     |    |    |
| P14108 | 用地境界杭(農林水産省規格)<br>13×13×90 コンクリート製           |    | 本   | 4,500     |    |    |
| P15013 | コンクリート積ブロック<br>A種 控35cm                      |    | 個   | 1,050     |    |    |
| P32012 | 普通ポルトランドセメント<br>25kg詰袋                       |    | ton | 525       |    |    |
| P96001 | シューズカバー                                      |    | 個   | 470       |    |    |
| P96002 | 防護手袋   |    | 組   | 1,360     |    |    |
| P96003 | 防護メガネ  |    | 個   | 2,650     |    |    |
| P96004 | 防塵マスク  |    | 個   | 3,510     |    |    |
| P96005 | 化学防護服  |    | 枚   | 1,850     |    |    |
| P96006 | 産業廃棄物運搬費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)        |    | 台   | 50,000    |    |    |
| P96007 | 産業廃棄物処理費<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(非飛)        |    | ton | 45,000    |    |    |
| P96008 | 異形棒鋼<br>D13, SD295                           |    | ton | 100,000   |    |    |
| P96009 | スクリーン<br>SS400, 溶融亜鉛メッキ塗装, 有効目幅20mm          |    | 基   | 1,262,580 |    |    |
| P96010 | MFジョイント<br>400, 0.74MPa                      |    | 個   | 191,000   |    |    |
| P96012 | 異種管継手<br>500, DCIP×石綿管                       |    | 個   | 842,000   |    |    |
| P96013 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径500mm           |    | 組   | 8,880     |    |    |
| P96014 | ステップ<br>19, w=300, L=250                     |    | 本   | 2,610     |    |    |
| P96015 | FRP製蓋<br>800×800, t=14mm                     |    | 式   | 208,000   |    |    |
| P96016 | SGP直管<br>80A 5.5m                            |    | 本   | 13,800    |    |    |
| P96017 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート)                    |    | 個   | 1,310     |    |    |
| P96018 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング)                     |    | 個   | 1,240     |    |    |
| P96019 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ                         |    | 個   | 3,350     |    |    |
| P96020 | 鋼製溶接式管フランジ<br>80A, 黒, SS400, 10K             |    | 個   | 899       |    |    |
| P96021 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製                       |    | 個   | 2,830     |    |    |
| P96022 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り     |    | 枚   | 19,700    |    |    |
| P96023 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット                  |    | 組   | 1,280     |    |    |
| P96024 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm       |    | 個   | 10,500    |    |    |
| P96027 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm       |    | 個   | 9,860     |    |    |
| P96028 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm       |    | 個   | 11,600    |    |    |
| P96029 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm         |    | 個   | 14,000    |    |    |
| P96030 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm                  |    | 枚   | 4,000     |    |    |
| P96031 | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm                  |    | 枚   | 6,300     |    |    |
| P96032 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=1300mm 32 SUS304製 振止付<br>くい丸太 |    | 本   | 80,600    |    |    |
| P96035 | 松, L=1.5m, 末口径9cm, 皮付き, 先端加工含む               |    | 本   | 650       |    |    |
| P96036 | 産業廃棄物運搬費<br>金属くず                             |    | 台   | 12,000    |    |    |
| P96037 | 産業廃棄物処理費<br>金属くず                             |    | ton | 10,000    |    |    |
| P96038 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径400mm           |    | 組   | 5,670     |    |    |
| P96039 | ゴム止水板<br>10mm×20mm アデカウルトラシール                |    | m   | 1,500     |    |    |
| P96040 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋2号 350 農水マーク入り     |    | 枚   | 44,200    |    |    |
| P96041 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形2号 ボルト・ナット                  |    | 組   | 1,460     |    |    |
| P96042 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 上下部壁 RB35 H=300mm      |    | 個   | 31,000    |    |    |
| P96043 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 底版 RB35 H=40mm         |    | 個   | 17,900    |    |    |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位  | 単価      | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|-----|---------|----|----|
| P96044 | 単管パイプ(損料)<br>1500×48.6×2.4, STK500                  |    | 本   | 435     |    |    |
| P96045 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 45°ベンド                 |    | 個   | 70,100  |    |    |
| P96046 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 22°1/2ベンド              |    | 個   | 53,000  |    |    |
| P96047 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 11°1/4ベンド              |    | 個   | 46,200  |    |    |
| P96048 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工)<br>VU 400 5°5/8ベンド               |    | 個   | 46,200  |    |    |
| P96049 | FRP製異形管<br>VU 400 90°曲管 離脱防止付き                      |    | 個   | 187,000 |    |    |
| P96050 | ダクタイル鋳鉄管用接合材料<br>RF形 7.5K 呼び径150mm                  |    | 組   | 1,130   |    |    |
| P96051 | MFジョイント<br>150 0.74MPa                              |    | 個   | 19,700  |    |    |
| P96052 | バタ角<br>杉, L4m×T9cm×W9cm                             |    | 本   | 1,810   |    |    |
| P96053 | 普通鉄線<br>#12   |    | ton | 187,000 |    |    |
| P96054 | テーバーコア短管<br>400                                     |    | 個   | 101,000 |    |    |
| P96055 | 分岐サドル<br>400×75, F型                                 |    | 個   | 228,000 |    |    |
| P96056 | ストップバルブ<br>80                                       |    | 個   | 117,000 |    |    |
| P96057 | ブラケット<br>L-12×90×90                                 |    | 個   | 53,700  |    |    |
| P96058 | 産業廃棄物運搬費<br>廃プラスチック                                 |    | 台   | 18,000  |    |    |
| P96059 | 産業廃棄物処理費<br>廃プラスチック                                 |    | ton | 60,000  |    |    |
| P96201 | 角型U字溝 KU-800(現場発生材)<br>L=2.0m                       |    | 本   | 22,768  |    |    |
| P96202 | K形両受曲管(現場発生材)<br>400×30°                            |    | 個   | 160,924 |    |    |
| P96203 | 片フランジ短管(7.5k)(現場発生材)<br>400×791                     |    | 個   | 225,094 |    |    |
| P96204 | バッド付片フランジ短管(現場発生材)<br>150A×600L 7.5k                |    | 本   | 42,403  |    |    |
| P96205 | DRジョイント(現場発生材)<br>400                               |    | 個   | 126,161 |    |    |
| P96206 | TS 5°5/8(現場発生材)<br>400                              |    | 個   | 69,570  |    |    |
| P96207 | TS 45°(現場発生材)<br>400                                |    | 個   | 195,084 |    |    |
| P96208 | TS 11°1/4(現場発生材)<br>400                             |    | 個   | 69,764  |    |    |
| P96209 | TS 22°1/2(現場発生材)<br>150                             |    | 個   | 13,817  |    |    |
| P96210 | TSフランジ(現場発生材)<br>150                                |    | 個   | 12,484  |    |    |
| P96211 | 45°曲管 VM管(現場発生材)<br>400                             |    | 個   | 96,911  |    |    |
| P96212 | 22°1/2曲管 VM管(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 72,586  |    |    |
| P96213 | 11°1/4曲管 VM管(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 71,321  |    |    |
| P96214 | 5°5/8曲管 VM管(現場発生材)<br>400                           |    | 個   | 67,624  |    |    |
| P96215 | フランジ付T字管 VM管(現場発生材)<br>400×75                       |    | 個   | 123,474 |    |    |
| P96216 | フランジ付泥吐管 VM管(現場発生材)<br>400×150                      |    | 個   | 139,528 |    |    |
| P96217 | 自由角23°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 180,686 |    |    |
| P96218 | 自由角28°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 180,686 |    |    |
| P96219 | 自由角33°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 180,686 |    |    |
| P96220 | 自由角34°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 180,686 |    |    |
| P96221 | 自由角17°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                          |    | 個   | 129,020 |    |    |
| P96222 | 自由角7°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                           |    | 個   | 126,879 |    |    |
| P96223 | 自由角9°曲管(VM)(現場発生材)<br>400                           |    | 個   | 126,879 |    |    |
| P96224 | 水道用円形鉄蓋 仕切弁(現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り |    | 枚   | 19,168  |    |    |
| P96225 | 水道用円形鉄蓋 排泥弁(現場発生材)<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り |    | 枚   | 19,168  |    |    |
| P96226 | 角型鉄蓋 T-25用(現場発生材)<br>450×350 H=150 農水マーク入り 簡易防水型    |    | 枚   | 105,716 |    |    |
| P96227 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=100                      |    | 個   | 5,838   |    |    |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位  | 単価        | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|-----|-----------|----|----|
| P96228 | 角形 上部壁(現場発生材)<br>450×350 H=150                      |    | 個   | 28,217    |    |    |
| P96229 | 角形 下部壁(現場発生材)<br>450×350 H=200                      |    | 個   | 10,800    |    |    |
| P96230 | 角形 底板(現場発生材)<br>H=75                                |    | 個   | 10,898    |    |    |
| P96231 | ダクタイル鑄鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 75             |    | 組   | 5,254     |    |    |
| P96232 | ダクタイル鑄鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 150            |    | 組   | 7,881     |    |    |
| P96233 | ダクタイル鑄鉄管用接合材料(現場発生材)<br>フランジ接合材 7.5k 400            |    | 組   | 38,142    |    |    |
| P96234 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=200                      |    | 個   | 9,049     |    |    |
| P96235 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=400                      |    | 個   | 11,676    |    |    |
| P96236 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>75 L=500                      |    | 個   | 13,038    |    |    |
| P96237 | F短管(7.5k)RF(現場発生材)<br>150 L=300                     |    | 個   | 19,460    |    |    |
| P96238 | ラッパ口(2類)(7.5k)(現場発生材)<br>400                        |    | 個   | 51,569    |    |    |
| P96239 | 水道用補修弁 L <sup>1</sup> - 内外面粉体 7.5k(現場発生材)<br>75×100 |    | 基   | 55,266    |    |    |
| P96240 | 水道用急速空気弁(現場発生材)<br>内外面粉体 カラダ形 7.5k 75               |    | 基   | 94,819    |    |    |
| P96241 | オールマイツィョイント 片落ドレナージュヨイント(現場発生材)<br>抜止付 550×500      |    | 個   | 901,679   |    |    |
| P96242 | スライドゲート 材料費(現場発生材)<br>200×800×H2200 開閉装置LPH-1H      |    | 式   | 3,141,817 |    |    |
| P96243 | 巻上式スクリーン 材料費(現場発生材)<br>1200×1000                    |    | 式   | 979,023   |    |    |
| P96246 | 大型ブロック工<br>A型 1000×500                              |    | 個   | 7,800     |    |    |
| P96247 | 大型ブロック工<br>B型 500×500                               |    | 個   | 3,900     |    |    |
| P96248 | 大型ブロック工<br>C型 1000×250                              |    | 個   | 3,900     |    |    |
| P96249 | 大型ブロック工<br>D型 500×250                               |    | 個   | 1,950     |    |    |
| P96250 | 急速空気弁<br>75 7.5k                                    |    | 個   | 107,200   |    |    |
| P96251 | 補修弁<br>75×100L                                      |    | 個   | 98,100    |    |    |
| P96255 | 遠心力鉄筋コンクリート管<br>B形 外圧2種 径900 長2.43m                 |    | 本   | 139,000   |    |    |
| P96256 | 産業廃棄物税(非飛散性の石綿含有廃棄物を含む)<br>ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず    |    | ton | 1,000     |    |    |
| P96257 | ウレタン系止水材  |    | 本   | 2,010     |    |    |
| P96258 | シーカガード<br>M790 ブルー                                  |    | 式   | 31,000    |    |    |
| P96259 | 伐採木運搬費<br>生木  |    | m3  | 1,719     |    |    |
| P96260 | 伐採木処理費<br>生木  |    | m3  | 8,250     |    |    |
| P96261 | 伐採木運搬費<br>伐採根                                       |    | m3  | 1,719     |    |    |
| P96262 | 伐採木処理費<br>伐採根                                       |    | m3  | 12,100    |    |    |
| P96263 | 現場発生材<br>一般管理費                                      |    | 式   | 3,012,000 |    |    |
| P96264 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 基本料金                        |    | 棟   | 45,000    |    |    |
| P96265 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 リース料金                       |    | 月   | 2,500     |    |    |
| P96266 | 小用 1棟<br>リース料金                                      |    | 月   | 7,800     |    |    |
| P96267 | 手洗い 1棟<br>リース料金                                     |    | 月   | 7,800     |    |    |
| P96268 | ルーバーフェンス<br>基本料金                                    |    | 枚   | 3,900     |    |    |
| P96269 | ルーバーフェンス 3枚<br>リース料金                                |    | 月   | 7,800     |    |    |
| P96272 | ダクタイル鑄鉄管用接合部品(現場発生材)<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径400            |    | 組   | 15,471    |    |    |
| P96273 | テーパコア短管(現場発生材)<br>400                               |    | 個   | 98,273    |    |    |
| P96274 | 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)(現場発生材)<br>RR片受直管 径400 長5.0m     |    | 本   | 99,246    |    |    |
| P96275 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=100mm       |    | 個   | 4,709     |    |    |
| P96276 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm       |    | 個   | 9,594     |    |    |
| P96277 | 水道用レジン製マンホール(現場発生材)<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm       |    | 個   | 11,287    |    |    |



|     |                  |  |  |
|-----|------------------|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |

| コード             | 名称(規格)                          | 数量      | 単位 | 単価     | 金額      | 備考                |
|-----------------|---------------------------------|---------|----|--------|---------|-------------------|
| *** T単 - 1号 *** |                                 |         |    |        |         |                   |
| T00001          | 石綿管継手取外し                        |         | 口  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 300                             |         |    |        |         |                   |
| S02115          | 配管工                             | 0.050   | 人  | 24,888 | 1,244   | S単 10号            |
| S02115          | 普通作業員                           | 0.050   | 人  | 20,196 | 1,010   | S単 11号            |
|                 | 合計                              |         |    |        | 2,254   | 算出数量<br>1.000 口   |
|                 | 単 価                             |         | 口  |        | 2,254   |                   |
| *** T単 - 2号 *** |                                 |         |    |        |         |                   |
| T00002          | 石綿管継手取外し                        |         | 口  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 500                             |         |    |        |         |                   |
| S02115          | 配管工                             | 0.080   | 人  | 24,888 | 1,991   | S単 10号            |
| S02115          | 普通作業員                           | 0.080   | 人  | 20,196 | 1,616   | S単 11号            |
|                 | 合計                              |         |    |        | 3,607   | 算出数量<br>1.000 口   |
|                 | 単 価                             |         | 口  |        | 3,607   |                   |
| *** T単 - 3号 *** |                                 |         |    |        |         |                   |
| T00003          | 石綿管吊上げ積込(機械)                    |         | m  |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 300                             |         |    |        |         |                   |
| S02115          | 配管工                             | 0.040   | 人  | 24,888 | 996     | S単 10号            |
| S02115          | 普通作業員                           | 0.070   | 人  | 20,196 | 1,414   | S単 11号            |
| S02112          | トラック-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊  | 0.080   | 日  | 36,500 | 2,920   | S単 8号             |
|                 | 合計                              |         |    |        | 5,330   | 算出数量<br>10.000 m  |
|                 | 単 価                             |         | m  |        | 533     |                   |
| *** T単 - 4号 *** |                                 |         |    |        |         |                   |
| T00004          | 石綿管吊上げ積込(機械)                    |         | m  |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 500                             |         |    |        |         |                   |
| S02115          | 配管工                             | 0.050   | 人  | 24,888 | 1,244   | S単 10号            |
| S02115          | 普通作業員                           | 0.130   | 人  | 20,196 | 2,625   | S単 11号            |
| S02112          | トラック-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊  | 0.100   | 日  | 36,500 | 3,650   | S単 8号             |
|                 | 合計                              |         |    |        | 7,519   | 算出数量<br>10.000 m  |
|                 | 単 価                             |         | m  |        | 752     |                   |
| *** T単 - 5号 *** |                                 |         |    |        |         |                   |
| T00005          | 飛散防止工                           |         | m  |        | 100,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 300                             |         |    |        |         |                   |
| S02115          | 配管工                             | 0.590   | 人  | 24,888 | 14,684  | S単 10号            |
| S02115          | 普通作業員                           | 0.590   | 人  | 20,196 | 11,916  | S単 11号            |
| S02116          | ポリエチレンスリーブ<br>300 厚さ0.2 長7.0m,, | 17.000  | 枚  | 3,040  | 51,680  | S単 16号            |
| S02116          | 固定用ゴムバンド<br>300,,               | 300.000 | 本  | 181    | 54,300  | S単 17号            |
|                 | 合計                              |         |    |        | 132,580 | 算出数量<br>100.000 m |
|                 | 単 価                             |         | m  |        | 1,326   |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量      | 単位             | 単価     | 金額      | 備考                |
|--------|---|---------|----------------|--------|---------|-------------------|
|        | *** 単 - 6号 ***  |         |                |        |         |                   |
| T00006 | 飛散防止工   |         | m              |        | 100.000 | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 500<br>配管工  | 0.910   | 人              | 24,888 | 22,648  | S単 10号            |
| S02115 | 普通作業員   | 0.910   | 人              | 20,196 | 18,378  | S単 11号            |
| S02116 | ポリエチレンスリーブ<br>300 厚さ0.2 長7.0m,,   | 17.000  | 枚              | 3,040  | 51,680  | S単 16号            |
| S02116 | 固定用ゴムバンド<br>300,,   | 300.000 | 本              | 181    | 54,300  | S単 17号            |
|        | 合計  |         |                |        | 147,006 | 算出数量<br>100.000 m |
|        | 単 価   |         | m              |        | 1,470   |                   |
|        | *** 単 - 7号 ***  |         |                |        |         |                   |
| T00007 | 硬質ポリ塩化ビニル管撤去  |         | m              |        | 10.000  | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | VU 400<br>土木一般世話役   | 0.055   | 人              | 30,090 | 1,655   | S単 12号            |
| S02115 | 特殊作業員   | 0.105   | 人              | 24,378 | 2,560   | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員   | 0.140   | 人              | 20,196 | 2,827   | S単 11号            |
| S02112 | ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-ｸﾚｰﾝ- ~超低- 排対型( ~ 2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )吊能力2.9t | 0.065   | 日              | 11,200 | 728     | S単 9号             |
| S02116 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油,,  | 2.000   | L              | 159    | 318     | S単 67号            |
| S02115 | 運転手(特殊)   | 0.045   | 人              | 27,540 | 1,239   | S単 14号            |
|        | 合計  |         |                |        | 9,327   | 算出数量<br>10.000 m  |
|        | 単 価   |         | m              |        | 933     |                   |
|        | *** 単 - 8号 ***  |         |                |        |         |                   |
| T00008 | 制水弁保護工  |         | 式              |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
| SA0301 | 2号排泥工<br>SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm          | 0.500   | m <sup>2</sup> | 1,376  | 688     | S単 134号           |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,,                                   | 1.000   | 枚              | 19,700 | 19,700  | S単 39号            |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,   | 1.000   | 組              | 1,280  | 1,280   | S単 40号            |
| S02115 | 普通作業員   | 0.060   | 人              | 20,196 | 1,212   | S単 11号            |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,                                      | 1.000   | 個              | 10,500 | 10,500  | S単 41号            |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 中部壁 RB25 H=300mm,,                                      | 2.000   | 個              | 9,860  | 19,720  | S単 48号            |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,                                      | 1.000   | 個              | 11,600 | 11,600  | S単 42号            |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,  | 1.000   | 個              | 14,000 | 14,000  | S単 43号            |
| S02115 | 普通作業員   | 0.070   | 人              | 20,196 | 1,414   | S単 11号            |
| S02116 | 仕切弁用開栓継足棒<br>L=1300mm 32 SUS304製 振止付,,  | 1.000   | 本              | 80,600 | 80,600  | S単 49号            |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 300 L=500mm,,   | 1.000   | 枚              | 4,000  | 4,000   | S単 50号            |
|        | 合計  |         |                |        | 164,714 | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単 価   |         | 式              |        | 164,714 |                   |
|        | *** 単 - 9号 ***  |         |                |        |         |                   |
| T00009 | 集水樹工  |         | 式              |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 2号排泥工   |         |                |        |         |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価     | 金額      | 備考              |
|--------|--|-------|----------------|--------|---------|-----------------|
| SA0311 | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する.-,一般養生.-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 0.400 | m <sup>3</sup> | 37,110 | 14,844  | S単 139号         |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物  | 3.900 | m <sup>2</sup> | 7,923  | 30,900  | S単 142号         |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm         | 1.200 | m <sup>2</sup> | 1,376  | 1,651   | S単 134号         |
|        | 合計   |       |                |        | 47,395  | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価   |       | 式              |        | 47,395  |                 |
|        | *** T単 - 10号 ***   |       |                |        |         |                 |
| T00010 | 制水弁保護工   |       | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1号制水弁,円形用2号  |       |                |        |         |                 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm         | 0.600 | m <sup>2</sup> | 1,376  | 826     | S単 134号         |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋2号 350 農水マーク入り,,                         | 1.000 | 枚              | 44,200 | 44,200  | S単 28号          |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形2号 ボルト・ナット,,                                      | 1.000 | 組              | 1,460  | 1,460   | S単 29号          |
| S02115 | 普通作業員  | 0.080 | 人              | 20,196 | 1,616   | S単 11号          |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 上下部壁 RB35 H=300mm,,                          | 1.000 | 個              | 31,000 | 31,000  | S単 30号          |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用2号 底版 RB35 H=40mm,,                             | 1.000 | 個              | 17,900 | 17,900  | S単 31号          |
| S02115 | 普通作業員  | 0.040 | 人              | 20,196 | 808     | S単 11号          |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,                                      | 1.000 | 枚              | 6,300  | 6,300   | S単 32号          |
|        | 合計   |       |                |        | 104,110 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価   |       | 式              |        | 104,110 |                 |
|        | *** T単 - 11号 ***   |       |                |        |         |                 |
| T00011 | 1号通気施設工  |       | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | SGP管, 80A  |       |                |        |         |                 |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング),,   | 1.000 | 個              | 1,240  | 1,240   | S単 33号          |
| S02116 | 鋼製溶接式管フランジ<br>80A,黒,SS400,10K,,                                    | 1.000 | 個              | 899    | 899     | S単 34号          |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,  | 0.036 | 本              | 13,800 | 497     | S単 35号          |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート),,  | 1.000 | 個              | 1,310  | 1,310   | S単 36号          |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,  | 0.291 | 本              | 13,800 | 4,016   | S単 35号          |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,   | 1.000 | 個              | 3,350  | 3,350   | S単 37号          |
| S02116 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,   | 1.000 | 個              | 2,830  | 2,830   | S単 38号          |
| S07078 | 鋼管溶接( 80~500)<br>80mm,4.2mm  | 5.000 | 箇所             | 18,669 | 93,345  | S単 115号         |
|        | 合計   |       |                |        | 107,487 | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単価   |       | 式              |        | 107,487 |                 |
|        | *** T単 - 12号 ***   |       |                |        |         |                 |
| T00012 | 制水弁保護工   |       | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1号排泥工  |       |                |        |         |                 |
| SA0301 | SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm         | 0.500 | m <sup>2</sup> | 1,376  | 688     | S単 134号         |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋<br>JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り,,                         | 1.000 | 枚              | 19,700 | 19,700  | S単 39号          |
| S02116 | 水道用円形鉄蓋接合部品<br>円形1号 ボルト・ナット,,                                      | 1.000 | 組              | 1,280  | 1,280   | S単 40号          |
| S02115 | 普通作業員  | 0.060 | 人              | 20,196 | 1,212   | S単 11号          |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,                           | 1.000 | 個              | 10,500 | 10,500  | S単 41号          |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称(規格)                                   | 数量    | 単位 | 単価     | 金額        | 備考                |
|--------|--|-------|----|--------|-----------|-------------------|
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,, | 1.000 | 個  | 11,600 | 11,600    | S単 42号            |
| S02116 | 水道用レジン製マンホール<br>円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,   | 1.000 | 個  | 14,000 | 14,000    | S単 43号            |
| S02115 | 普通作業員                                    | 0.030 | 人  | 20,196 | 606       | S単 11号            |
| S02116 | ベンチフリューム蓋<br>2種 450 L=500mm,,            | 1.000 | 枚  | 6,300  | 6,300     | S単 32号            |
|        | 合計                                       |       |    |        | 65,886    | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単価                                       |       | 式  |        | 65,886    |                   |
|        | *** 丁単 - 13号 ***                         |       |    |        |           |                   |
| T00013 | 2号通気施設工                                  |       | 式  |        | 1,000 式   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02116 | SGP管, 80A                                |       |    |        |           |                   |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング),,               | 1.000 | 個  | 1,240  | 1,240     | S単 33号            |
| S02116 | 鋼製溶接式管フランジ<br>80A,黒,SS400,10K,,          | 1.000 | 個  | 899    | 899       | S単 34号            |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,                      | 0.309 | 本  | 13,800 | 4,264     | S単 35号            |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート),,              | 1.000 | 個  | 1,310  | 1,310     | S単 36号            |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,                      | 0.738 | 本  | 13,800 | 10,184    | S単 35号            |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,                   | 1.000 | 個  | 3,350  | 3,350     | S単 37号            |
| S02116 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,                 | 1.000 | 個  | 2,830  | 2,830     | S単 38号            |
| S07078 | 鋼管溶接( 80~500)<br>80mm,4.2mm              | 5.000 | 箇所 | 18,669 | 93,345    | S単 115号           |
|        | 合計                                       |       |    |        | 117,422   | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単価                                       |       | 式  |        | 117,422   |                   |
|        | *** 丁単 - 14号 ***                         |       |    |        |           |                   |
| T00014 | 3号通気施設工                                  |       | 式  |        | 1,000 式   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02116 | SGP管, 80A                                |       |    |        |           |                   |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ロング),,               | 1.000 | 個  | 1,240  | 1,240     | S単 33号            |
| S02116 | 鋼製溶接式管フランジ<br>80A,黒,SS400,10K,,          | 1.000 | 個  | 899    | 899       | S単 34号            |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,                      | 0.756 | 本  | 13,800 | 10,433    | S単 35号            |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 90°エルボ(ショート),,              | 1.000 | 個  | 1,310  | 1,310     | S単 36号            |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,                      | 0.618 | 本  | 13,800 | 8,528     | S単 35号            |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,                   | 1.000 | 個  | 3,350  | 3,350     | S単 37号            |
| S02116 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,                 | 1.000 | 個  | 2,830  | 2,830     | S単 38号            |
| S07078 | 鋼管溶接( 80~500)<br>80mm,4.2mm              | 5.000 | 箇所 | 18,669 | 93,345    | S単 115号           |
|        | 合計                                       |       |    |        | 121,935   | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単価                                       |       | 式  |        | 121,935   |                   |
|        | *** 丁単 - 15号 ***                         |       |    |        |           |                   |
| T00015 | 伐倒                                       |       | 本  |        | 100.000 本 | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 特殊作業員<br>平均胸高直径28cm以上                    | 0.630 | 人  | 24,378 | 15,358    | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                                    | 0.630 | 人  | 20,196 | 12,723    | S単 11号            |
| Y00004 | 雑品                                       | 0.060 |    | 28,081 | 1,685     |                   |
|        | 合計                                       |       |    |        | 29,766    | 算出数量<br>100.000 本 |
|        | 単価                                       |       | 本  |        | 298       |                   |

|     |                  |  |  |
|-----|------------------|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |

| コード    | 名称(規格)                            | 数量     | 単位 | 単価     | 金額      | 備考                |
|--------|-----------------------------------|--------|----|--------|---------|-------------------|
|        | *** T単 - 16号 ***                  |        |    |        |         |                   |
| T00016 | 枝払                                |        | 本  |        | 100.000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 平均胸高直径28cm以上                      |        |    |        |         |                   |
| S02115 | 特殊作業員                             | 0.350  | 人  | 24,378 | 8,532   | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                             | 0.350  | 人  | 20,196 | 7,069   | S単 11号            |
| Y00004 | 雑品                                | 0.080  |    | 15,601 | 1,248   |                   |
|        | 合計                                |        |    |        | 16,849  | 算出数量<br>100.000 本 |
|        | 単価                                |        | 本  |        | 168     |                   |
|        | *** T単 - 17号 ***                  |        |    |        |         |                   |
| T00017 | 玉切                                |        | 本  |        | 100.000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 平均胸高直径28cm以上                      |        |    |        |         |                   |
| S02115 | 特殊作業員                             | 0.290  | 人  | 24,378 | 7,070   | S単 13号            |
| S02115 | 普通作業員                             | 0.290  | 人  | 20,196 | 5,857   | S単 11号            |
| Y00004 | 雑品                                | 0.090  |    | 12,927 | 1,163   |                   |
|        | 合計                                |        |    |        | 14,090  | 算出数量<br>100.000 本 |
|        | 単価                                |        | 本  |        | 141     |                   |
|        | *** T単 - 18号 ***                  |        |    |        |         |                   |
| T20001 | 試掘作業                              |        | 日  |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 板場幹線水路部                           |        |    |        |         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                           | 1.000  | 人  | 30,090 | 30,090  | S単 151号           |
| S02115 | 普通作業員                             | 4.000  | 人  | 20,196 | 80,784  | S単 149号           |
| C20003 | バックホウ<br>0.2m <sup>3</sup> 級      | 1.000  | 台  | 49,928 | 49,928  | C単 3号             |
| C20004 | ダンプトラック<br>2t                     | 2.000  | 台  | 41,534 | 83,068  | C単 4号             |
|        | 合計                                |        |    |        | 243,870 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単価                                |        | 日  |        | 243,870 |                   |
|        | *** T単 - 19号 ***                  |        |    |        |         |                   |
| T20002 | 試掘作業                              |        | 日  |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 上ノ原支線水路                           |        |    |        |         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役                           | 1.000  | 人  | 30,090 | 30,090  | S単 151号           |
| S02115 | 普通作業員                             | 4.000  | 人  | 20,196 | 80,784  | S単 149号           |
| C20003 | バックホウ<br>0.2m <sup>3</sup> 級      | 1.000  | 台  | 49,928 | 49,928  | C単 3号             |
| C20004 | ダンプトラック<br>2t                     | 2.000  | 台  | 41,534 | 83,068  | C単 4号             |
|        | 合計                                |        |    |        | 243,870 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単価                                |        | 日  |        | 243,870 |                   |
|        | *** T単 - 20号 ***                  |        |    |        |         |                   |
| T20003 | 試掘作業(舗装版とりこわし) t=4cm              |        | 式  |        | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 上ノ原支線水路 1日目 L=5.2km               |        |    |        |         |                   |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>アパルト舗装版, 15cm以下, -, - | 10.000 | m  | 660.2  | 6,602   | S単 269号           |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |  |  |  |  |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

| コード    | 名称(規格)                                       | 数量     | 単位             | 単価     | 金額      | 備考                |
|--------|--|--------|----------------|--------|---------|-------------------|
| SA0222 | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし   | 12.500 | m <sup>2</sup> | 618    | 7,725   | S単 268号           |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, | 0.500  | m <sup>3</sup> | 3,125  | 1,563   | S単 267号           |
|        | 合計   |        |                |        | 15,890  | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単価   |        | 式              |        | 15,890  |                   |
|        | *** 丁単 - 21号 ***                             |        |                |        |         |                   |
| T20004 | 試掘作業(舗装版とりこわし) t=4cm<br>上ノ原支線水路 2日目 L=5.2km  |        | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
| SA0223 | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-             | 15.000 | m              | 660.2  | 9,903   | S単 269号           |
| SA0222 | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし   | 25.000 | m <sup>2</sup> | 618    | 15,450  | S単 268号           |
| SA0221 | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, | 1.000  | m <sup>3</sup> | 3,125  | 3,125   | S単 267号           |
|        | 合計   |        |                |        | 28,478  | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単価   |        | 式              |        | 28,478  |                   |
|        | *** 丁単 - 22号 ***                             |        |                |        |         |                   |
| T20005 | 仮設通気施設工<br>SGP管, 80A                         |        | 箇所             |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02116 | SGP直管<br>80A 5.5m,,                          | 0.290  | 本              | 13,800 | 4,002   | S単 164号           |
| S02116 | SGP曲管<br>80A 180°エルボ,,                       | 1.000  | 個              | 3,350  | 3,350   | S単 165号           |
| S02116 | 配管用防虫網<br>80A 内ねじ型 黄銅製,,                     | 1.000  | 個              | 2,830  | 2,830   | S単 166号           |
| S07078 | 鋼管溶接( 80~500)<br>80mm,4.2mm                  | 2.000  | 箇所             | 18,669 | 37,338  | S単 256号           |
|        | 合計   |        |                |        | 47,520  | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|        | 単価   |        | 箇所             |        | 47,520  |                   |
|        | *** 丁単 - 23号 ***                             |        |                |        |         |                   |
| T20006 | 打ち込みアンカー削孔                                   |        | 箇所             |        | 12,000  | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 軽作業員   | 1.000  | 人              | 16,626 | 16,626  | S単 148号           |
| Y00004 | 雑品   | 0.150  |                | 16,626 | 2,494   | 算出数量<br>12.000 箇所 |
|        | 合計   |        |                |        | 19,120  |                   |
|        | 単価   |        | 箇所             |        | 1,593   |                   |
|        | *** 丁単 - 24号 ***                             |        |                |        |         |                   |
| T20007 | 防食被膜形成工                                      |        | 式              |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出       |
| S02115 | 普通作業員  | 6.000  | 人              | 20,196 | 121,176 | S単 149号           |
| S02115 | 特殊作業員  | 6.000  | 人              | 24,378 | 146,268 | S単 150号           |
| S02115 | 土木一般世話役                                      | 6.000  | 人              | 30,090 | 180,540 | S単 151号           |
| S02116 | シーカガード<br>M790 ブルー,,                         | 1.000  | 式              | 31,000 | 31,000  | S単 170号           |
|        | 合計   |        |                |        | 478,984 | 算出数量<br>1.000 式   |
|        | 単価   |        | 式              |        | 478,984 |                   |
|        | *** 丁単 - 25号 ***                             |        |                |        |         |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量    | 単位 | 単価      | 金額      | 備考               |
|--------|---|-------|----|---------|---------|------------------|
| T20008 | 仮設トイレ 洋式 快適                                     |       | 式  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 使用料金(リース料金を含む)                                  |       |    |         |         |                  |
| C20001 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>基本料金、運搬費                         | 1,000 | 式  | 56,700  | 56,700  | C単 1号            |
| C20002 | 仮設トイレ 洋式 快適他<br>リース料金                           | 9,000 | 月  | 25,900  | 233,100 | C単 2号            |
|        | 合計  |       |    |         | 289,800 | 算出数量<br>1,000 式  |
|        | 単価  |       | 式  |         | 289,800 |                  |
|        | *** T単 - 26号 ***                                |       |    |         |         |                  |
| T20009 | 現場発生材運搬工  |       | 日  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 矢崎資材置場～津房資材置場(管材類等)                             |       |    |         |         |                  |
| S02115 | 普通作業員   | 7,000 | 人  | 20,196  | 141,372 | S単 11号           |
| S02115 | 土木一般世話役   | 1,000 | 人  | 30,090  | 30,090  | S単 12号           |
| C20008 | 資材運搬<br>4～4.5t種 吊り能力2.9t                        | 1,000 | 台  | 106,654 | 106,654 | C単 6号            |
|        | 合計  |       |    |         | 278,116 | 算出数量<br>1,000 日  |
|        | 単価  |       | 日  |         | 278,116 |                  |
|        | *** T単 - 27号 ***                                |       |    |         |         |                  |
| T20010 | コンクリートベンチ撤去                                     |       | 基  |         | 10,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        |   |       |    |         |         |                  |
| S02115 | 特殊作業員   | 0.160 | 人  | 24,378  | 3,900   | S単 13号           |
| S02115 | 普通作業員   | 0.640 | 人  | 20,196  | 12,925  | S単 11号           |
|        | 合計  |       |    |         | 16,825  | 算出数量<br>10,000 基 |
|        | 単価  |       | 基  |         | 1,683   |                  |
|        | *** T単 - 28号 ***                                |       |    |         |         |                  |
| T20011 | 伐採木   |       | 日  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 積込・小運搬  |       |    |         |         |                  |
| S02115 | 土木一般世話役   | 1,000 | 人  | 30,090  | 30,090  | S単 12号           |
| S02115 | 普通作業員   | 3,000 | 人  | 20,196  | 60,588  | S単 11号           |
| S02115 | 特殊作業員   | 1,000 | 人  | 24,378  | 24,378  | S単 13号           |
| C20007 | 伐採木積込   | 1,000 | 台  | 54,928  | 54,928  | C単 5号            |
| C20011 | 伐採木小運搬<br>2tダンプ 現場～仮置場                          | 2,000 | 台  | 41,534  | 83,068  | C単 8号            |
|        | 合計  |       |    |         | 253,052 | 算出数量<br>1,000 日  |
|        | 単価  |       | 日  |         | 253,052 |                  |
|        | *** T単 - 29号 ***                                |       |    |         |         |                  |
| T20012 | 伐採  |       | 日  |         | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 上ノ原支線水路 仕切弁周辺                                   |       |    |         |         |                  |
| S02115 | 土木一般世話役   | 1,000 | 人  | 30,090  | 30,090  | S単 151号          |
| S02115 | 普通作業員   | 5,000 | 人  | 20,196  | 100,980 | S単 149号          |
| C20003 | バックホウ<br>0.2m <sup>3</sup> 級                    | 1,000 | 台  | 49,928  | 49,928  | C単 3号            |
| S02116 | バックホウアタッチメント 伐採機械<br>0.2m <sup>3</sup> (クサカルゴン) | 1,000 | 台  | 35,000  | 35,000  | S単 176号          |
| S02116 | 草刈り機  | 2,000 | 台  | 3,000   | 6,000   | S単 177号          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量    | 単位 | 単価      | 金額      | 備考                |
|--------|---|-------|----|---------|---------|-------------------|
|        | 合計  |       |    |         | 221,998 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単価  |       | 日  |         | 221,998 |                   |
|        | *** T単 - 30号 ***  |       |    |         |         |                   |
| T20013 | 管材小運搬   |       | 本  |         | 30,000  | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 資材置場から現場  |       |    |         |         |                   |
| S02115 | 土木一般世話役   | 1.000 | 人  | 30,090  | 30,090  | S単 12号            |
| S02115 | 普通作業員   | 4.000 | 人  | 20,196  | 80,784  | S単 11号            |
| C20012 | バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回・クレーン機能・排対(2次)]<br>標準バケット容量(山積0.45/平積0.35㎡)吊能力2.9t | 1.000 | 日  | 62,451  | 62,451  | C単 9号             |
| C20010 | 管材小運搬<br>2tダンプ 資材き場 - 現場  | 1.000 | 台  | 41,534  | 41,534  | C単 7号             |
|        | 合計  |       |    |         | 214,859 | 算出数量<br>30.000 本  |
|        | 単価  |       | 本  |         | 7,162   |                   |
|        | *** T単 - 31号 ***  |       |    |         |         |                   |
| T20014 | 単管パイプ小運搬  |       | 本  |         | 150,000 | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 資材置場 - 現場   |       |    |         |         |                   |
| S02115 | 普通作業員   | 2.000 | 人  | 20,196  | 40,392  | S単 11号            |
| C20013 | 単管パイプ小運搬<br>2tダンプ   | 1.000 | 台  | 41,534  | 41,534  | C単 10号            |
|        | 合計  |       |    |         | 81,926  | 算出数量<br>150.000 本 |
|        | 単価  |       | 本  |         | 546     |                   |
|        | *** T単 - 32号 ***  |       |    |         |         |                   |
| T20015 | バタ角小運搬  |       | m3 |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 資材置場 - 現場   |       |    |         |         |                   |
| S02115 | 普通作業員   | 2.000 | 人  | 20,196  | 40,392  | S単 11号            |
| C20014 | バタ角小運搬<br>2tダンプ   | 1.000 | 台  | 41,534  | 41,534  | C単 11号            |
|        | 合計  |       |    |         | 81,926  | 算出数量<br>1.000 m3  |
|        | 単価  |       | m3 |         | 81,926  |                   |
|        | *** T単 - 33号 ***  |       |    |         |         |                   |
| T20016 | 現場発生材運搬   |       | 日  |         | 1.000   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 現場仮置場 - 津房資材置場(大型ブロック擁壁等)   |       |    |         |         |                   |
| S02115 | 普通作業員   | 6.000 | 人  | 20,196  | 121,176 | S単 11号            |
| S02115 | 土木一般世話役   | 1.000 | 人  | 30,090  | 30,090  | S単 12号            |
| C20008 | 資材運搬<br>4~4.5t種 吊り能力2.9t  | 1.000 | 台  | 106,654 | 106,654 | C単 6号             |
|        | 合計  |       |    |         | 257,920 | 算出数量<br>1.000 日   |
|        | 単価  |       | 日  |         | 257,920 |                   |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)  | 数量     | 単位  | 単価     | 金額     | 備考              |
|--------|---|--------|-----|--------|--------|-----------------|
|        | *** C単 - 1号 ***   |        |     |        |        |                 |
| C20001 | 仮設トイレ 洋式 快適   |        | 式   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 基本料金、運搬費  |        |     |        |        |                 |
| S02116 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 基本料金,,  | 1,000  | 棟   | 45,000 | 45,000 | S単 178号         |
| S02116 | ルーバーフェンス<br>基本料金,,  | 3,000  | 枚   | 3,900  | 11,700 | S単 179号         |
|        | 合計  |        |     |        | 56,700 | 算出数量<br>1,000 式 |
|        | 単 価   |        | 式   |        | 56,700 |                 |
|        | *** C単 - 2号 ***   |        |     |        |        |                 |
| C20002 | 仮設トイレ 洋式 快適他  |        | 月   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | リース料金   |        |     |        |        |                 |
| S02116 | 仮設トイレ 洋式 快適<br>軽水洗汲み取り式 リース料金,,   | 1,000  | 月   | 2,500  | 2,500  | S単 180号         |
| S02116 | 小用 1棟<br>リース料金,,  | 1,000  | 月   | 7,800  | 7,800  | S単 181号         |
| S02116 | 手洗い 1棟<br>リース料金,,   | 1,000  | 月   | 7,800  | 7,800  | S単 182号         |
| S02116 | ルーバーフェンス 3枚<br>リース料金,,  | 1,000  | 月   | 7,800  | 7,800  | S単 183号         |
|        | 合計  |        |     |        | 25,900 | 算出数量<br>1,000 月 |
|        | 単 価   |        | 月   |        | 25,900 |                 |
|        | *** C単 - 3号 ***   |        |     |        |        |                 |
| C20003 | バックホウ   |        | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 0.2m <sup>3</sup> 級   |        |     |        |        |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)   | 1,000  | 人   | 27,540 | 27,540 | S単 153号         |
| S02116 | バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> ),, | 1,720  | 供用日 | 7,100  | 12,212 | S単 174号         |
| P34029 | 軽油<br>バケット給油  | 64,000 | L   | 159    | 10,176 |                 |
|        | 合計  |        |     |        | 49,928 | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価   |        | 台   |        | 49,928 |                 |
|        | *** C単 - 4号 ***   |        |     |        |        |                 |
| C20004 | ダンプトラック   |        | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2t  |        |     |        |        |                 |
| S02115 | 運転手(一般)   | 1,000  | 人   | 26,214 | 26,214 | S単 154号         |
| S02116 | ダンプトラック[オロド・ディーゼル]<br>2t積,,   | 1,280  | 供用日 | 7,000  | 8,960  | S単 175号         |
| P34029 | 軽油<br>バケット給油  | 40,000 | L   | 159    | 6,360  |                 |
|        | 合計  |        |     |        | 41,534 | 算出数量<br>1,000 台 |
|        | 単 価   |        | 台   |        | 41,534 |                 |
|        | *** C単 - 5号 ***   |        |     |        |        |                 |
| C20007 | 伐採木積込   |        | 台   |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
|        |   |        |     |        |        |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)   | 1,000  | 人   | 27,540 | 27,540 | S単 152号         |
| P96305 | バックホウ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次)]<br>標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> )   | 1,720  | 供用日 | 7,100  | 12,212 |                 |
| P34029 | 軽油<br>バケット給油  | 64,000 | L   | 159    | 10,176 |                 |
| S02116 | フォーククロー<br>0.2m <sup>3</sup> 級,,  | 1,000  | 日   | 5,000  | 5,000  | S単 171号         |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 工事名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

| コード    | 名称(規格)   | 数量      | 単位  | 単価     | 金額      | 備考              |
|--------|--|---------|-----|--------|---------|-----------------|
|        | 合計   |         |     |        | 54,928  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単価   |         | 台   |        | 54,928  |                 |
|        | *** C単 - 6号 ***  |         |     |        |         |                 |
| C20008 | 資材運搬   |         | 台   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 4~4.5t種 吊り能力2.9t   |         |     |        |         |                 |
| S02115 | 運転手(一般)  | 1.000   | 人   | 26,214 | 26,214  | S単 147号         |
| S02115 | 運転手(特殊)  | 1.000   | 人   | 27,540 | 27,540  | S単 14号          |
| S02116 | トラック[クレーン装置付]<br>△-ストラック4~4.5t種 吊能力2.9t,,  | 1.850   | 供用日 | 20,000 | 37,000  | S単 155号         |
| P34029 | 軽油<br>ハトール給油   | 100.000 | L   | 159    | 15,900  |                 |
|        | 合計   |         |     |        | 106,654 | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単価   |         | 台   |        | 106,654 |                 |
|        | *** C単 - 7号 ***  |         |     |        |         |                 |
| C20010 | 管材小運搬  |         | 台   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2tダンプ 資材き場~現場  |         |     |        |         |                 |
| S02115 | 運転手(一般)  | 1.000   | 人   | 26,214 | 26,214  | S単 147号         |
| S02116 | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>2t種,,   | 1.280   | 供用日 | 7,000  | 8,960   | S単 162号         |
| P34029 | 軽油<br>ハトール給油   | 40.000  | L   | 159    | 6,360   |                 |
|        | 合計   |         |     |        | 41,534  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単価   |         | 台   |        | 41,534  |                 |
|        | *** C単 - 8号 ***  |         |     |        |         |                 |
| C20011 | 伐採木小運搬   |         | 台   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2tダンプ 現場~仮置場   |         |     |        |         |                 |
| S02115 | 運転手(一般)  | 1.000   | 人   | 26,214 | 26,214  | S単 147号         |
| S02116 | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]<br>2t種,,   | 1.280   | 供用日 | 7,000  | 8,960   | S単 162号         |
| P34029 | 軽油<br>ハトール給油   | 40.000  | L   | 159    | 6,360   |                 |
|        | 合計   |         |     |        | 41,534  | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単価   |         | 台   |        | 41,534  |                 |
|        | *** C単 - 9号 ***  |         |     |        |         |                 |
| C20012 | バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回・クレーン機能・排対(2次)]   |         | 日   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 標準バック容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t                                       |         |     |        |         |                 |
| S02115 | 運転手(特殊)  | 1.000   | 人   | 27,540 | 27,540  | S単 14号          |
| S02116 | バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回・クレーン機能・排対(2次)]<br>標準バック容量(山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t,, | 1.380   | 供用日 | 13,200 | 18,216  | S単 161号         |
| P34029 | 軽油<br>ハトール給油   | 105.000 | L   | 159    | 16,695  |                 |
|        | 合計   |         |     |        | 62,451  | 算出数量<br>1.000 日 |
|        | 単価   |         | 日   |        | 62,451  |                 |
|        | *** C単 - 10号 ***   |         |     |        |         |                 |
| C20013 | 単管パイプ小運搬   |         | 台   |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 2tダンプ  |         |     |        |         |                 |













事業名 駅館川農地整備事業

業務名 板場幹線水路工事 (第1回変更)

業務別業務名: 測量作業

| 名称(規格)  | 数量      | 単位 | 単価        | 金額             | 備考             |
|---|---------|----|-----------|----------------|----------------|
| 直接人件費～機械経費  |         |    |           | (0)<br>755,000 |                |
| ・直接人件費  | 1.000   | 式  |           | (0)<br>755,000 |                |
| ・・直接人件費   | 1.000   | 式  |           | (0)<br>755,000 |                |
| ・・・測量作業   | (0.000) |    | (0)       | (0)            | 1式当たり [金額C]    |
| S61027 現地測量( )<br>1/500,平地,耕地,0.00,0.005                      | 1.000   | 式  | 755,000   | 755,000        |                |
| S61028 現地測量( )<br>1/500,平地,耕地,0.00                            | (0.000) |    |           | (0)            | 歩A・単A          |
| S61019 路線測量 縦断測量<br>平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00             | 1.000   | 式  | 521,029   | 521,029        | S単 4号          |
| S61020 路線測量 横断測量<br>平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0 | 1.000   | 式  | 40,140    | 40,140         | 歩A・単A<br>S単 5号 |
| S61022 路線測量 伐採<br>平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00               | (0.000) |    |           | (0)            | 歩A・単A          |
|   | 0.120   | km | 355,714   | 42,686         | S単 1号          |
|   | (0.000) |    |           | (0)            | 歩A・単A          |
|   | 0.040   | km | 1,022,650 | 40,906         | S単 2号          |
|   | (0.000) |    |           | (0)            | 歩A・単A          |
|   | 0.320   | km | 344,143   | 110,126        | S単 3号          |
| 合計  |         |    |           | (0)<br>754,887 | 合意率<br>1       |





|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 業務名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

業務別業務名: 測量作業

| コード    | 名称   | 数量            | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|--|---------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|        | *** S単 - 1号 ***  |               |    |                          |                       |                  |
| S61019 | 路線測量 縦断測量  |               | km |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 縦断測量<br>平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00             |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分   | 耕地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值   | 0.00          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)現場条件   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 5)特殊交通条件による補正值   | 0.00          |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 1.600         | 人  | 52,300                   | 83,680                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業   | 1.300         | 人  | 52,300                   | 67,990                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 1.800         | 人  | 41,100                   | 73,980                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業  | 1.100         | 人  | 41,100                   | 45,210                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 1.400         | 人  | 34,900                   | 48,860                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業   | 0.500         | 人  | 34,900                   | 17,450                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%   | 0.025         |    | 337,170                  | 8,429                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%  | 0.030         |    | 337,170                  | 10,115                |                  |
|        | 合計   |               |    |                          | 355,714               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単価   |               | km |                          | 355,714               |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.100         |    | 345,599                  | 34,560                |                  |
|        | *** S単 - 2号 ***  |               |    |                          |                       |                  |
| S61020 | 路線測量 横断測量  |               | km |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 横断測量<br>平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0 |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分   | 耕地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值   | 0.00          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)幅区分  | 45m未満         |    |                          |                       |                  |
|        | 5)間隔区分   | 20m           |    |                          |                       |                  |
|        | 6)現場条件   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 7)特殊交通条件による補正值   | 0.00          |    |                          |                       |                  |
|        | 8)単曲線区分  | 0             |    |                          |                       |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業   | 6.400         | 人  | 52,300                   | 334,720               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業   | 3.900         | 人  | 52,300                   | 203,970               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業  | 7.200         | 人  | 41,100                   | 295,920               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業  | 3.400         | 人  | 41,100                   | 139,740               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業   | 5.300         | 人  | 34,900                   | 184,970               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>内業   | 1.500         | 人  | 34,900                   | 52,350                |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>2.5%   | 0.025         |    | 1,211,670                | 30,292                |                  |
| Y00004 | 材料費<br>3.0%  | 0.030         |    | 1,211,670                | 36,350                |                  |
|        | 合計   |               |    |                          | 1,278,312             | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単価   |               | km |                          | 1,022,650             |                  |
| Y70001 | 精度管理費  | 0.100         |    | 1,241,962                | 124,196               |                  |
|        | *** S単 - 3号 ***  |               |    |                          |                       |                  |
| S61022 | 路線測量 伐採  |               | km |                          | 1,000                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 路線測量 伐採<br>平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00               |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)地形区分   | 平地            |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地物区分   | 耕地            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)特殊地形の補正值   | 0.00          |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)現場条件   | 1,000台未満/12時間 |    |                          |                       |                  |
|        | 5)特殊交通条件による補正值   | 0.00          |    |                          |                       |                  |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 駅館川農地整備事業        |
| 業務名 | 板場幹線水路工事 (第1回変更) |

業務別業務名: 測量作業

| コード    | 名称                                | 数量    | 単位 | 単価                       | 金額                    | 備考               |
|--------|-----------------------------------|-------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| R04024 | 測量技師補<br>外業                       | 2.300 | 人  | 41,100                   | 94,530                |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                        | 3.000 | 人  | 34,900                   | 104,700               |                  |
| R04032 | 測量補助員<br>外業                       | 4.700 | 人  | 28,700                   | 134,890               |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>1.0%                      | 0.010 |    | 334,120                  | 3,341                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%                       | 0.020 |    | 334,120                  | 6,682                 |                  |
|        | 合 計                               |       |    |                          | 344,143               | 算出数量<br>1.000 km |
|        | 単 価                               |       | km |                          | 344,143               |                  |
|        | *** S単 - 4号 ***                   |       |    |                          |                       |                  |
| S61027 | 現地測量( )                           |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 現地測量( )<br>1/500,平地,耕地,0.00,0.005 |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)縮尺区分                            | 1/500 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形区分                            | 平地    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地域区分                            | 耕地    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)特殊地形の補正值                        | 0.00  |    |                          |                       |                  |
|        | 5)明細計上面積                          | 0.005 |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>内業                      | 0.300 | 人  | 60,600                   | 18,180                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>外業                        | 6.100 | 人  | 52,300                   | 319,030               |                  |
| R04023 | 測量技師<br>内業                        | 3.100 | 人  | 52,300                   | 162,130               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>外業                       | 9.400 | 人  | 41,100                   | 386,340               |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>内業                       | 8.000 | 人  | 41,100                   | 328,800               |                  |
| R04025 | 測量助手<br>外業                        | 8.200 | 人  | 34,900                   | 286,180               |                  |
| Y00004 | 機械経費<br>6.0%                      | 0.060 |    | 1,500,660                | 90,040                |                  |
| Y00004 | 通信運搬費等<br>0.5%                    | 0.005 |    | 1,500,660                | 7,503                 |                  |
| Y00004 | 材料費<br>2.0%                       | 0.020 |    | 1,500,660                | 30,013                |                  |
| Y00009 | 小計                                |       |    |                          | 1,628,216             |                  |
| Y00009 | 小計<br>(10)補正後                     |       |    |                          | 521,029               |                  |
|        | 合 計                               |       |    |                          | 521,029               | 算出数量<br>1.000 式  |
|        | 単 価                               |       | 式  |                          | 521,029               |                  |
| Y70001 | 精度管理費                             | 0.050 |    | 1,590,700                | 79,535                |                  |
|        | *** S単 - 5号 ***                   |       |    |                          |                       |                  |
| S61028 | 現地測量( )                           |       | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 現地測量( )<br>1/500,平地,耕地,0.00       |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|        | 1)縮尺区分                            | 1/500 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|        | 2)地形区分                            | 平地    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|        | 3)地域区分                            | 耕地    |    | 深夜時間:0.0                 |                       |                  |
|        | 4)特殊地形の補正值                        | 0.00  |    |                          |                       |                  |
| R04022 | 測量主任技師<br>作業計画(内業)                | 0.200 | 人  | 60,600                   | 12,120                |                  |
| R04023 | 測量技師<br>作業計画(内業)                  | 0.300 | 人  | 52,300                   | 15,690                |                  |
| R04024 | 測量技師補<br>作業計画(内業)                 | 0.300 | 人  | 41,100                   | 12,330                |                  |
| Y00009 | 小計                                |       |    |                          | 40,140                |                  |
| Y00009 | 小計<br>(4)補正後                      |       |    |                          | 40,140                |                  |
|        | 合 計                               |       |    |                          | 40,140                | 算出数量<br>1.000 式  |
|        | 単 価                               |       | 式  |                          | 40,140                |                  |

